



IDRD



Li

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Cód.	Tipo	Descripción	Und.	Cantidad	%Desp.	Cant. Total	Valor Unitario	Valor Total
10627-1	ACOMETIDA 3 X 1/0		ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 127.324,15

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	3734	Material	CABLE cobre desnudo AWG 1/0	ML	3,0600	0,00 %	3,0600	\$ 36.357,00	\$ 111.252,42
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41

15852	Cinta LED en perfil para exteriores IP65 por metro lineal COMETAS	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 338.690,61
-------	---	----	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Suministro, transporte e instalación de Cinta LED en perfil para exteriores IP65 por metro lineal. Incluye todos los elementos de fijación requeridos para su instalación, incluye pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.REVISAR DOCUMENTO ESPECIFICACIONES EL INDIO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ANEXOS - CONSULTORIA PARQUE COMETAS

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.295,96	\$ 2.295,96
	101725	Material	Cinta LED en perfil para exteriores IP65 por metro lineal, incluye accesorios de fijacion	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 206.223,43	\$ 206.223,43
	101730	Material	Driver 120-277 Vac 24 Vdc - CometaCRDC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 84.252,00	\$ 84.252,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 306.128,14	\$ 45.919,22

010469	PATCH CORD CAT- 6 (3 FT) (1 METRO) - CEFE COMETAS apantallami.utp y clasif Lszh (Sumin+Instalac)	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 26.435,34
--------	--	----	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

PATCH CORD CAT- 6 (3 FT) (1 METRO) - CEFE COMETAS apantallami.utp y clasif Lszh (Sumin+Instalac)

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12,86	\$ 12,86
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 321,43	\$ 321,43
	102938	Material	PATCH CORD CAT 6 1 MT (3 Feet) con apantallamiento utp y clasificación lszh	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 17.597,01	\$ 17.597,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 306.128,14	\$ 6.428,69
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 415.070,00	\$ 2.075,35

19202	Válvula Mariposa PVC Ø4" - Suministro e Instalación	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 662.634,78
-------	---	----	--------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Suministro e Instalación Válvula Mariposa PVC Ø4" Con Actuador de engranaje.CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.989,76	\$ 5.989,76
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.258,31	\$ 14.516,62
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 46.004,00	\$ 1.380,12

18436	(BL2) -Luminaria Bolardo Exterior corto LED 10.8W	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 102.516,51
-------	---	----	-------	---	----------------	---------------

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.571,48	\$ 2.571,48
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 16.099,00	\$ 4.024,75
	108643	Material	BL2 Luminaria Bolardo Exterior cortoLED10.8W-1400	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 306.128,14	\$ 85.715,88
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

18149	(BRANCH 2 - CONEXIÓN DE UNIDADES INTERIORES LIQ - GAS.Cefe Cometitas(Sumin+instalación)	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 215.186,49
-------	---	----	----------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 968,67	\$ 968,67	
101810	Material	Branch 2 - Modelo ARBLN03321 - CONEXIÓN DE UNIDADES INTERIORES	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 192.799,00	\$ 192.799,00	
106874	Material	LIQ - GAS .Cefe Cometas		1,0000	---	1,0000	\$ 193,73	\$ 193,73	
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	1,0000	---	1,0000	\$ 193,73	\$ 193,73	
3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50	
105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00	
106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00	
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 305.096,56	\$ 18.305,79	
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80	

18391	(CR1)-Accesorio Esquinero de 90grados+difusor	UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 102.516,51
-------	---	----	------------------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.571,48	\$ 2.571,48
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 16.099,00	\$ 4.024,75
	108591	Material	CR1Accesorio Esquinero de 90grados + difusor	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 *PREST**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 306.128,14	\$ 85.715,88
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

18400	(CR2)-Accesorio Esquinero de 90grados+difusor Lumi	UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 102.516,51
-------	--	----	------------------------------------	----------------	---------------

Details

Descripción Técnica (CR2) - Accesorio Esquinero de 90grados + difusor para luminarias (LED5 - LED6 - LED7 - LED8 - LED9) Se debera tener en cuenta Guaya de Seguridad y demás accesorios de instalación.									
Componentes									
104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00	
2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.571,48	\$ 2.571,48	
101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 16.099,00	\$ 4.024,75	
108597	Material	CR2Accesorio Esquinero de 90grados + difusor	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 306.128,14	\$ 85.715,88	
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40	
18395	(DL1) - Luminaria tipo Downlight redondo LED 7.9W		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 93.057,15	

Detalles									
Descripción Técnica (DL1) - Luminaria tipo Downlight redondo LED 7.9W 721lm 4000K dimensiones 9cm x 9cm (D,H). fabricada en aluminio inyectado, acabado con pintura en polvo tipo poliéster resistente arayos UV, IRC83% requiere balasto electronico 0-10V, Vida Util L70 B50 50,000h. (Ver planos para instalación) Se debera tener en cuenta accesorios de instalación.									
Componentes									
104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00	
2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.295,96	\$ 2.295,96	
101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 16.099,00	\$ 4.024,75	
108593	Material	DL1Luminaria tipo Downlight redondo LED 7.9W 721lm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04	
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40	
18398	(DL2) - Luminaria tipo Decorativa esferica con bom		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 124.629,29	

Detalles									
Descripción Técnica (DL2) - Luminaria tipo Decorativa esferica con bombilla (LED A6725WW Duralamp) 22W 2800k (Flujo final 2452m) E27 - 200° Abertura del haz , Luminaria tipo esferica de vidrio, requiere balasto electronico 0-10V, Medidas : Ø 19 cm x h 21 cm Se debera tener en cuenta Guaya de Seguridad, cable encauchetado 3x16 y demás accesorios de instalación.									
Componentes									
104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00	
2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.295,96	\$ 2.295,96	
101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 16.099,00	\$ 4.024,75	
108585	Material	Bombilla (LED A6725WW Duralamp) 22W 2800k	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
106098	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG	ML	5,1500	0,00 %	5,1500	\$ 2.050,62	\$ 10.560,69	
100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	4,1500	0,00 %	4,1500	\$ 5.063,00	\$ 21.011,45	
108584	Material	DL2 Ø 19 cm x h 21 cm (Ref CALISTO 2B)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04	
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40	
18388	(DL3) Luminaria tipo cilindro PCB FORTIMO12W 4000K		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 110.121,15	

Detalles									
Descripción Técnica (DL3) Luminaria tipo cilindro para instalar como aplique de pared LED PCB FORTIMO 12W 4000K 277V 1623lm (Flujo Inicial 1623lm flujo final 1500lm) MacAdam 3, Vida Util L70 50000h Fabricado en inyección de policarbonato, con reflector metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior fabricado en policarbonato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado para una correcta gestión térmica. balasto electronico 0-10V. Se debera tener en cuenta Accesorio tipo brazo para instalacion como aplique de pared Se debera tener en cuenta accesorios de instalación.									
Componentes									
368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 2.133,00	\$ 17.064,00	
104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00	
2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.295,96	\$ 2.295,96	

108589	Material	Accesorio tipo base para instalacion de luminarias	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 16.099,00	\$ 4.024,75
108588	Material	DL3-Luminaria tipo cilindroPCB FORTIMO 12W 4000K	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

18402	(DRX150)1-Driver de ULP150 para LED150W de 6.3Amp	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 93.057,15
COMUNI						

Detalles

Descripción Técnica (DRX150) - Driver de ULP150 para LED 150W de 6.3 Amp, Voltage Nominal 120/277V, 50/60 Hz, Voltage de salida 24 V, Factor de Potencia >0.94/277VAC Se debera tener en cuenta demás accesorios de instalación.

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.295,96	\$ 2.295,96
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 16.099,00	\$ 4.024,75
	108598	Material	DRX150Driver de ULP150 para LED 150W de 6.3Amp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

18403	(DRX240) Driver de ULP150 para LED 240W de 6.3Amp	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 93.057,15
COMUNI						

Detalles

Descripción Técnica (DRX240) - Driver de ULP150 para LED 240W de 6.3 Amp, Voltage Nominal 120/277V, 50/60 Hz, Voltage de salida 24 V, Factor de Potencia >0.94/277VAC Se debera tener en cuenta demás accesorios de instalación.

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.295,96	\$ 2.295,96
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 16.099,00	\$ 4.024,75
	108602	Material	DRX240 - Driver de ULP150 para LED 240W de 6.3	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

18414	(EM1) - Luminaria de emergencia 142 x 142 x 39	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 137.022,21
COMUNI						

Detalles

Descripción Técnica (EM1) - Luminaria de emergencia para sobrepoener - suspender cuadrada Dimensiones 142 x 142 x 39 - Flujo Luminoso 150lm. 2 LED x 3W - Para alturas de 4m. que están equipadas con batería de tecnología Ni-Cd 3,6V/1,5Ah-Modo de funcionamiento emergencia, Autonomia 3h. optica volumetrica. Tipo de instalación Superficie. Fuente de luz Led. IP 20. IK 04 Con Testigo como indica RETIE. Fotometria Volumetrica Antipanico (VMS3) Se debera tener en cuenta Guaya de Seguridad y demás accesorios de instalación.

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 2.133,00	\$ 17.064,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.571,48	\$ 2.571,48
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 16.099,00	\$ 8.049,50
	100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	2,6500	0,00 %	2,6500	\$ 5.063,00	\$ 13.416,95
	108616	Material	EM1Luminaria de emergencia 142 x 142 x 39 - Flujo	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 306.128,14	\$ 85.715,88
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

18415	(EM2)Luminaria de emergencia 170lm. 2 LED x 3W	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 119.958,21
COMUNI						

Detalles

		Descripción Técnica		(EM2) - Luminaria de emergencia para sobrepoener - suspender cuadrada Dimensiones 142 x 142 x 39 - Flujo Luminoso 170lm. 2 LED x 3W - Para alturas de 4m. que están equipadas con batería de tecnología Ni-Cd 3,6V/1,5Ah-Modo de funcionamiento emergencia, Autonomia 3h. Optica direccional Extensiva . Tipo de instalación Superficie. Fuente de luz Led. IP 20. IK 04 Con Testigo como indica RETIE. Fotometria Direccional Extensiva Antipánico (VMV3) Se debera tener en cuenta Guaya de Seguridad y demás accesorios de instalación.					
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.571,48	\$ 2.571,48
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 16.099,00	\$ 8.049,50
	100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	2,6500	0,00 %	2,6500	\$ 5.063,00	\$ 13.416,95
	108614	Material	EM2Luminaria 142 x 142 x 39 - Flujo 170lm 2 LEDx3W	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 306.128,14	\$ 85.715,88
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
18417	(EM3)-Luminaria LED 3W60 min,Ik04,IP42 120lm		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 167.617,20	

		Detalles							
		Descripción Técnica		(EM3) - Luminaria de emergencia LED 3W tipo aviso de salida luminoso para sobreponer o suspender, se debera instaladar como señalizacion y tambien como iluminación de emergencia mediante la incorporacion de dos leds en la parte inferior, aplicación como iluminacion antipánico y exit para pared o techo, muy bajo consumo con fuente conmutada de alimentacion, , autonomia 60 min,Ik04,IP42, 120lm output.Con Testigo como indica RETIE, Se debera tener en cuenta Guaya de Seguridad y demás accesorios de instalación.					
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.673,54	\$ 3.673,54
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.099,00	\$ 16.099,00
	100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 5.063,00	\$ 15.189,00
	108619	Material	EM3 Luminaria de emergencia LED 3W	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 306.128,14	\$ 122.451,26
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
18419	(EM4)-Luminaria 328x125x57- Flujo Luminoso 200lm		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 115.933,46	

		Detalles							
		Descripción Técnica		(EM4) - Luminaria de emergencia para sobrepoener - suspender rectangular tipo hermetica, Dimensiones 328 x 125 x 57- Flujo Luminoso 200lm. LED 0,25W - Para alturas de 4m. que están equipadas con batería de tecnología Ni-Cd 3,6V/1,5Ah-Modo de funcionamiento emergencia, Autonomia 2h. Optica Semi direccional. Tipo de instalación Superficie. Fuente de luz Led. IP 20. IK 04 Con Testigo como indica RETIE. Fotometria Semi direccional anti panico (D2-200L) Se debera tener en cuenta Guaya de Seguridad y demás accesorios de instalación.					
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.571,48	\$ 2.571,48
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 16.099,00	\$ 4.024,75
	100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	2,6500	0,00 %	2,6500	\$ 5.063,00	\$ 13.416,95
	108621	Material	EM4Luminaria 328 x 125 x 57- Flujo Luminoso200lm.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 306.128,14	\$ 85.715,88
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
18420	(EM5)-Luminaria 370 x243x191-Flujo Luminoso 2070lm		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 133.756,91	

		Detalles							
		Descripción Técnica		(EM5) - Luminaria de emergencia para sobrepoener - suspender para instalaciones tipo High Bay, Dimensiones 370 x 243 x 191 - Flujo Luminoso 2070lm. 2XLED COB, equipadas con batería de tecnología Batería Pb 12V/7Ah-Modo de funcionamiento emergencia, Autonomia 1h. Difusor Cristal. Carcasa hecha de Policarbonato. Tipo de instalación Superficie - suspender. Fuente de luz Led. IP 65. IK 07 Con Testigo como indica RETIE. Fotometria Volumetrica para High bay (DOA-2400L) Se debera tener en cuenta Guaya de Seguridad y demás accesorios de instalación.					

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 2.133,00	\$ 17.064,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.571,48	\$ 2.571,48
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 16.099,00	\$ 4.024,75
	100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	2,8000	0,00 %	2,8000	\$ 5.063,00	\$ 14.176,40
	108622	Material	EM5Luminaria 370 x 243x191-Flujo Luminoso 2070lm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 306.128,14	\$ 85.715,88
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
18422	(EM6)-Luminaria emergencia cilindrica 150lm		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 102.516,51

Detalles

Descripción Técnica (EM6) - Luminaria de emergencia cilindrica para sobrepoener en pared Dimensiones - Flujo Luminoso 150lm. Para alturas de 4m. fabricada con cuerpo cilíndrico y difusor en policarbonato. Consta de un LED como fuente de luz que se ilumina si falla el suministro de red. están equipadas con batería de tecnología Ni-Mh Modo de funcionamiento emergencia, Autonomia 1h. optica asimetrica. IP 40. IK 04 Con Testigo como indica RETIE - Se debera tener en cuenta demás accesorios de instalación.

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.571,48	\$ 2.571,48
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 16.099,00	\$ 4.024,75
	108623	Material	EM6Luminaria 150lm Para alturas de 4m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 306.128,14	\$ 85.715,88
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
18197	(LED 1) - LuminariaNW2PCB-1R x 2200lm Long.1136mm		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 160.099,38

Detalles

Descripción Técnica (LED 1) - Luminaria tipo sistema lineal con difusor cilíndric LED NW 2PCB -1R x 2200lm Longitud 1136mm, 29,1W - 4000k , fabricada en aluminio extruido, acabado con pintura anodizada, difusor en acrílico extruido, distribución de la luz volumétrica, grado de hermeticidad IP65 a 45 grados de temperatura en el TC, requiere balasto electronico 0-10V Vida Util L70 B50 50,000h, IRC80. Se debera tener en cuenta Guaya de Seguridad y demás accesorios de instalación.

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 2.133,00	\$ 17.064,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.030,67	\$ 3.030,67
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,6600	0,00 %	0,6600	\$ 722,00	\$ 476,52
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 16.099,00	\$ 8.049,50
	100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 5.063,00	\$ 20.252,00
	108475	Material	Luminaria con difusor cilíndricLEDNW2PCB-1Rx2200lm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 306.128,14	\$ 101.022,29
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

18205	(LED 2)LuminariaNW3PCB-1Rx2200lmLongitud 17008mm		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 143.421,26
--------------	---	--	-----------	--------------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica (LED2) - Luminaria lineal para suspender LED 47,4W 4000K NW 3PCB -1R x 2200lm Longitud 1708mm, fabricado en Material: aluminio fundición a presión y material termoplástico reforzado, requiere balasto electronico 0-10V, Vida util L70 - B10 (Ta 25°C). (Ver planos para instalación) Se debera tener en cuenta Guaya de Seguridad y demás accesorios de instalación.

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 2.133,00	\$ 17.064,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00

2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.030,67	\$ 3.030,67
101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 16.099,00	\$ 8.049,50
100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 5.063,00	\$ 4.050,40
108479	Material	Luminaria para suspenderLED47,4W 4000K NW3PCB -1R	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 306.128,14	\$ 101.022,29
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

18239	(LED10)-LuminariaDUNA LED 1x1.2 35W112lm/w 3900lm	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 101.132,30
COMUNI						

Detalles

Descripción Técnica (LED10) - Luminaria tipo hermética DUNA LED 1x1.2 35W 112lm/w 3900lm 120-277V 4000k , Carcasa de policarbonato fabricada por inyección, con protección UV, de color gris (RAL7035), Difusor transparente de policarbonato (PC) o acrílico (SAN), con protección UV, fabricado por inyección con prismática, Bandeja en chapa de acero lacada en blanco, Clips plásticos o clips opcionales en inox.IK 08, Combustibilidad (UL94): V2 Hilo incandescente (EN 60695-2-11): 850°C. requiere balasto electronico 0-10V, Vida Útil L80 35,000h T THD < 10%. Corriente de Operacion 800mA.- Se debera tener en cuenta Guaya de Seguridad y demás accesorios de instalación.

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.295,96	\$ 2.295,96
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 16.099,00	\$ 8.049,50
	100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 5.063,00	\$ 4.050,40
	108516	Material	LED10 DUNA LED 1x1.2 35W112lm/w3900lm 120-277V	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

18243	(LED11) - Cinta LED LINEARlight Flex Shrtort pitch	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 126.662,96
COMUNI						

Detalles

Descripción Técnica (LED11) - Cinta LED LINEARlight Flex Shrtort pitch 9.6W/m; tipo de coriente DC; 850lm por metro, temperatura de color 4000k angulo de salida 120° , voltaje 24v - Vida util mayor a 50,000 h a una temperatura de operación entre -20 y 85 grados centigrados. cinta de led dimerizable eficiencia clase A++ - medida en metros lineales, Se debera tener en cuenta perfil de aluminio (TR1) para ssuspender-sobreponer con difusor opal, tambien Guayas de Seguridad (Ver planos para instalación) Se debera tener en cuenta Guaya de Seguridad, Drivers y demás accesorios de instalación.

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.030,67	\$ 3.030,67
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 16.099,00	\$ 8.049,50
	100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 5.063,00	\$ 12.657,50
	108494	Material	Camion sencillo entre 6 y 7 metros largo-2.50 anch	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108518	Material	LED11 Cinta LED LINEARlight Flex Shrtort pitch 9.6W	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108521	Material	TR1 Perfil en aluminio 2,5cm x 2,5cm	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 306.128,14	\$ 101.022,29

18252	(LED12) Luminaria 158W4000K NW10PCB-1Rx2200lm-5650	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 149.747,40
COMUNI						

Detalles

Descripción Técnica (LED12) - Luminaria lineal para suspender LED 158W 4000K NW 10PCB -1R x 2200lm Longitud 5650mm, fabricado en Material: aluminio fundición a presión y material termoplástico reforzado, requiere balasto electronico 0-10V - Vida util L70 - B10 (Ta 25°C). (Ver planos para instalación) Se debera tener en cuenta Guaya de Seguridad y demás accesorios de instalación.

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.673,54	\$ 3.673,54
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 16.099,00	\$ 8.049,50

	100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	2,7000	0,00 %	2,7000	\$ 5.063,00	\$ 13.670,10
	108494	Material	Camion sencillo entre 6 y 7 metros largo-2.50 anch	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108524	Material	LED12 158W 4000K NW 10PCB -1R x 2200lm Longitud	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 306.128,14	\$ 122.451,26
18256	(LED13)-LuminariaNW3PCB1Rx2200lm1.70m-42,9W-4000K		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 194.417,66

Detalles

Descripción Técnica (LED13) - Luminaria tipo sistema lineal con difusor cilindric LED NW 3PCB -1R x 2200lm Longitud 1.70m - 42,9W - 4000k , fabricada en aluminio extruido, acabado con pintura anodizada, difusor en acrílico extruido, distribución de la luz volumétrica, grado de hermeticidad IP65 a 45 grados de temperatura en el TC, requiere balasto electronico 0-10V, Vida Util L70 B50 50,000h, IRC80. Se debera tener en cuenta Guaya de Seguridad y demás accesorios de instalación.

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.571,48	\$ 2.571,48
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 16.099,00	\$ 8.049,50
	100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	2,6000	0,00 %	2,6000	\$ 5.063,00	\$ 13.163,80
	108529	Material	LED13NW 3PCB -1R x 2200lm 1.70m - 42,9W - 4000K	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 306.128,14	\$ 85.715,88
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 415.070,00	\$ 83.014,00

18262	(LED14) Luminaria15.8W 4000K NW1PCB -1R x 2200lm		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 171.820,15
--------------	---	--	-----------	--------------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica (LED14) - Luminaria lineal para suspender LED 15.8W 4000K NW 1PCB -1R x 2200lm Longitud 582mm, fabricado en Material: aluminio fundición a presión y material termoplástico reforzado, requiere balasto electronico 0-10V - Vida util L70 - B10 (Ta 25°C). (Ver planos para instalación) Se debera tener en cuenta Guaya de Seguridad y demás accesorios de instalación.

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.295,96	\$ 2.295,96
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 16.099,00	\$ 4.024,75
	100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 5.063,00	\$ 4.050,40
	108533	Material	LED14 15.8W 4000K NW 1PCB -1R x 2200lm -582mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 415.070,00	\$ 83.014,00

18265	(LED15)Luminaria142,2W 4000K NW 9PCB -1R x 2200lm		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 185.304,26
--------------	--	--	-----------	--------------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica (LED15) - Luminaria lineal para suspender LED 142,2W 4000K NW 9PCB -1R x 2200lm Longitud 5086mm, fabricado en Material: aluminio fundición a presión y material termoplástico reforzado, requiere balasto electronico 0-10V - Vida util L70 - B10 (Ta 25°C). (Ver planos para instalación) Se debera tener en cuenta Guaya de Seguridad y demás accesorios de instalación.

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.571,48	\$ 2.571,48
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 16.099,00	\$ 8.049,50
	100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 5.063,00	\$ 4.050,40
	108536	Material	LED15 142,2W 4000K NW 9PCB -1R x 2200lm 5086mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 306.128,14	\$ 85.715,88
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 415.070,00	\$ 83.014,00

18269	(LED16)110,6W 4000K NW 7PCB -1R x 2200lm3960mm		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 185.304,26
--------------	---	--	-----------	--------------	--	--	--	-----------------------	----------------------

COMUNI

Detalles

Descripción Técnica (LED16) - Luminaria lineal para suspender LED 110,6W 4000K NW 7PCB -1R x 2200lm Longitud 3960mm, fabricado en Material: aluminio fundición a presión y material termoplástico reforzado, requiere balasto electronico 0-10V - Vida util L70 - B10 (Ta 25°C). (Ver planos para instalación) Se debere tener en cuenta Guaya de Seguridad y demás accesorios de instalación.

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.571,48	\$ 2.571,48
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 16.099,00	\$ 8.049,50
	100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 5.063,00	\$ 4.050,40
	108543	Material	LED16 110,6W 4000K NW 7PCB -1R x 2200lm-3960mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1+PREST**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 306.128,14	\$ 85.715,88
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 415.070,00	\$ 83.014,00

18277	(LED17)Luminaria 31,6W 4000K NW 2PCB -1R x 2200lm	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 181.279,51
-------	---	----	-------	---	----------------	---------------

Details

Descripción Técnica (LED17) - Luminaria lineal para suspender LED 31,6W 4000K NW 2PCB -1R x 2200lm Longitud 1145mm, fabricado en Material: aluminio fundición a presión y material termoplástico reforzado, requiere balasto electronico 0-10V - Vida útil L70 - B10 (Ta 25°C). (Ver planos para instalación) Se deberá tener en cuenta Guaya de Seguridad y demás accesorios de instalación.

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.571,48	\$ 2.571,48
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 16.099,00	\$ 4.024,75
	100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 5.063,00	\$ 4.050,40
	108544	Material	LED17 31,6W 4000K NW 2PCB -1R x 2200lm- 1145mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 306.128,14	\$ 85.715,88
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 415.070,00	\$ 83.014,00

18380	(LED18)-Luminaria63.2W 4000K NW 4PCB -1R x 2200lm	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 191.610,49
-------	---	----	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica (LED18) - Luminaria lineal para suspender LED 63.2W 4000K NW 4PCB -1R x 2200lm Longitud 2271mm, fabricado en Material: aluminio fundición a presión y material termoplástico reforzado, requiere balasto electronico 0-10V - Vida útil L70 - B10 (Ta 25°C). (Ver planos para instalación) Se debere tener en cuenta Guaya de Seguridad y demás accesorios de instalación.

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.755,15	\$ 2.755,15
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 16.099,00	\$ 8.049,50
	100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 5.063,00	\$ 4.050,40
	108580	Material	LED18 63.2W 4000K NW 4PCB -1R x 2200lm-2271mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 415.070,00	\$ 83.014,00

18381	(LED20) - LuminariaNW 7PCB-1Rx2200lm 3.96m-98.4W	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 138.102,50
-------	--	----	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica (LED20) - Luminaria tipo hermética NW 7PCB -1R x 2200lm Longitud 3.96m - 98.4W - 4000k , fabricada en aluminio extruido, acabado con pintura anodizada, difusor en acrílico extruido, distribución de la luz volumétrica, grado de hermeticidad IP65 a 45 grados de temperatura en el TC, requiere balasto electrónico 0-10V, Vida Útil L70 B50 50.000h, IRC80. Se deberá tener en cuenta Guaya de Seguridad y demás accesorios de instalación.

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.673,54	\$ 3.673,54
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 16.099,00	\$ 8.049,50
	100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 5.063,00	\$ 2.025,20
	108494	Material	Camion sencillo entre 6 y 7 metros largo-2.50 anch	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108582	Material	LED20NW 7PCB -1R x 2200lm Longitud 3.96m - 98.4W	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 306.128,14	\$ 122.451,26

18437	(LED21)Luminaria tipo lineal Wall washeLED15x56 24	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 119.580,51
			COMUNI			

Detalles

Descripción Técnica (LED21) - Luminaria tipo lineal Wall washer para sobreponer sobreponer en marcos de ventanas (Fachadas) LED 15X56 - 24° Optica Asimetrica - 29W - Temperatura de color blanco calido 3000k, IP66 - IK04 - Dimensiones (mm): 100x64x66, Peso (kg): 4,0 fabricado en Material: aluminio extruido , requiere balasto electronico 0-10V (Ver planos seccion para instalación) Se debera tener en demás accesorios de instalación.

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 2.133,00	\$ 17.064,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.571,48	\$ 2.571,48
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 16.099,00	\$ 4.024,75
	108645	Material	family brazos Orientables 90 L=30cm de aluminio	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108644	Material	LED21Luminaria tipo lineal Wall washer15X56 - 24°	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 306.128,14	\$ 85.715,88
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

18438	(LED22) - Cinta LED Linearlight Value Flex protect	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 75.388,55
			COMUNI			

Detalles

Descripción Técnica LED22 - Cinta LED Linearlight Value Flex protect 1000 - G3 - 7.6W/m tipo de corriente DC, 500lm por metro, temperatura de color 3000k IP66, angulo de salida 120° , voltaje 24v Vida util mayor a 50,000 h a una temperatura de operación entre -20 y 85 grados centigrados. cinta de led eficiencia clase A++ (Cantidad tomada en metros lineales) (Requiere perfil de aluminio TR2 para sobreponer en pasamanos de escaleras, no requiere difusor) (Se debera tener en cuenta demas accesorios de instalación)

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 16.099,00	\$ 4.024,75
	108646	Material	LED22Cinta LED Linearlight Value Flex protect 1000	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108647	Material	TR2Perfil de Aluminio para cinta LED Linearlight	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

18439	(LED23) Cinta LED Linearlight Flex protect Short p	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 75.388,55
			COMUNI			

Detalles

Descripción Técnica LED23 - Cinta LED Linearlight Flex protect Short pitch 8.3W/m tipo de corriente DC, 810lm por metro, temperatura de color 3000k IP65, angulo de salida 120° , voltaje 24v Vida util mayor a 50,000 h a una temperatura de operación entre -20 y 85 grados centigrados. cinta de led eficiencia clase A++ (Cantidad tomada en metros lineales) (Se debera tener en cuenta demas accesorios de instalación)

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 16.099,00	\$ 4.024,75
	108648	Material	LED23CintaLED Linearlight Flex protect Short pitch	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108649	Material	TR3Perfil de Aluminio+difusor opal para Cinta LED	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63

	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
18208	(LED3) -Luminaria 79W 4000K NW 5PCB -1R x 2200lm			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 143.421,26
Detalles									
Descripción Técnica		(LED3) - Luminaria lineal para suspender LED 79W 4000K NW 5PCB -1R x 2200lm Longitud 2834mm, fabricado en Material: aluminio fundición a presión y material termoplástico reforzado, requiere balasto electronico 0-10V, Vida util L70 - B10 (Ta 25°C).(Ver planos para instalación) Se debera tener en cuenta Guaya de Seguridad y demás accesorios de instalación.							
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 2.133,00	\$ 17.064,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.030,67	\$ 3.030,67
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 16.099,00	\$ 8.049,50
	100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 5.063,00	\$ 4.050,40
	108485	Material	LED3 LED 79W 4000K NW 5PCB -1R x 2200lm- 2834mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 306.128,14	\$ 101.022,29
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
18211	(LED4)-Luminaria 126.4W 4000K NW 8PCB -1R x 2200lm			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 139.170,26
Detalles									
Descripción Técnica		(LED4) - Luminaria lineal para suspender LED 126.4W 4000K NW 8PCB -1R x 2200lm Longitud 4523mm, fabricado en Material: aluminio fundición a presión y material termoplástico reforzado, requiere balasto electronico 0-10V, Vida util L70 - B10 (Ta 25°C). (Ver planos para instalación) Se debera tener en cuenta Guaya de Seguridad y demás accesorios de instalación.							
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 2.133,00	\$ 17.064,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.030,67	\$ 3.030,67
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 16.099,00	\$ 8.049,50
	100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 5.063,00	\$ 8.100,80
	108494	Material	Camion sencillo entre 6 y 7 metros largo-2.50 anch	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108488	Material	LED4 126.4W 4000K NW 8PCB -1R x 2200lm Longitud	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 306.128,14	\$ 101.022,29
18219	(LED5)-Luminaria15.8W 4000k 1PCB-1R x 2200lm -595m			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 103.157,50
Detalles									
Descripción Técnica		(LED5) - Luminaria lineal para suspender LED 15.8W 4000k 1PCB-1R x 2200lm Longitud 595mm. Fabricada en extrusión de aluminio conjunto óptico en lámina de acero galvanizado, difusor en acrílico opal mate, distribución de la luz volumétrica IRC 80, vida útil de la fuente de 50.000 horas en el L70 B50 a 45 grados de temperatura ,requiere balasto electronico 0-10V (Ver planos para instalación) Se debera tener en cuenta Guaya de Seguridad y demás accesorios de instalación.							
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.295,96	\$ 2.295,96
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 16.099,00	\$ 8.049,50
	100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 5.063,00	\$ 6.075,60
	108498	Material	LED5 15.8W 4000k 1PCB-1R x 2200lm Longitud 595mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
18222	(LED6)31,6W 4000k 2PCB-1R x 2200lm Longitud1161mm			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 123.915,80

Detalles									
Descripción Técnica				(LED6) - Luminaria lineal para suspender LED 31,6W 4000k 2PCB-1R x 2200lm Longitud 1161mm. Fabricada en extrusión de aluminio conjunto óptico en lámina de acero galvanizado, difusor en acrílico opal mate, distribución de la luz volumétrica IRC 80, vida útil de la fuente de 50.000 horas en el L70B50 a 45 grados de temperatura , requiere balasto electronico 0-10V(Ver planos para instalación) Se debera tener en cuenta Guaya de Seguridad y demás accesorios de instalación.					
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.295,96	\$ 2.295,96
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 16.099,00	\$ 8.049,50
	100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	5,3000	0,00 %	5,3000	\$ 5.063,00	\$ 26.833,90
	108500	Material	LED6 31,6W 4000k 2PCB-1R x 2200lm Longitud 1161m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
18225	(LED7)Luminaria47.4W-4000k 3PCB-1R x 2200lm-1727mm			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 123.915,80

Detalles									
Descripción Técnica				(LED7) - Luminaria lineal para suspender LED 47.4W - 4000k 3PCB-1R x 2200lm Longitud 1727mm. Fabricada en extrusión de aluminio conjunto óptico en lámina de acero galvanizado, difusor en acrílico opal mate, distribución de la luz volumétrica IRC 80, vida útil de la fuente de 50.000 horas en el L70B50 a 45 grados de temperatura, requiere balasto electronico 0-10V (Ver planos para instalación) Se debera tener en cuenta Guaya de Seguridad y demás accesorios de instalación.					
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.295,96	\$ 2.295,96
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 16.099,00	\$ 8.049,50
	100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	5,3000	0,00 %	5,3000	\$ 5.063,00	\$ 26.833,90
	108502	Material	LED7 47.4W - 4000k 3PCB-1R x 2200lm 1727mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
18226	(LED8) Luminaria 63.2W-4000k 4PCB-1Rx2200lm-2293mm			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 123.915,80

Detalles									
Descripción Técnica				(LED8) - Luminaria lineal para suspender LED 63.2W - 4000k 4PCB-1R x 2200lm Longitud 2293mm. Fabricada en extrusión de aluminio conjunto óptico en lámina de acero galvanizado, difusor en acrílico opal mate, distribución de la luz volumétrica IRC 80, vida útil de la fuente de 50.000 horas en el L70B50 a 45 grados de temperatura , requiere balasto electronico 0-10V (Ver planos para instalación) Se debera tener en cuenta Guaya de Seguridad y demás accesorios de instalación.					
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.295,96	\$ 2.295,96
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 16.099,00	\$ 8.049,50
	100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	5,3000	0,00 %	5,3000	\$ 5.063,00	\$ 26.833,90
	108504	Material	LED8 63.2W - 4000k 4PCB-1R x 2200lm- 2293mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
18234	(LED9)Luminaria79W- 4000k 5PCB-1R x 2200lm-2859mm			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 123.915,80

Detalles									
Descripción Técnica				(LED9) - Luminaria lineal para suspender LED 79W - 4000k 5PCB-1R x 2200lm Longitud 2859mm. Fabricada en extrusión de aluminio conjunto óptico en lámina de acero galvanizado, difusor en acrílico opal mate, distribución de la luz volumétrica IRC 80, vida útil de la fuente de 50.000 horas en el					

en lamina de acero galvanizado, difusor en acrilico opal mate, distribucion de la luz volumetrica IRC 80, vida util de la fuente de 50.000 horas en el L70B50 a 45 grados de temperatura ,requiere balasto electronico 0-10V (Ver planos para instalación) Se debiera tener en cuenta Guaya de Seguridad y demás accesorios de instalación.

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.295,96	\$ 2.295,96
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 16.099,00	\$ 8.049,50
	100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	5,3000	0,00 %	5,3000	\$ 5.063,00	\$ 26.833,90
	108511	Material	LED9 79W - 4000k 5PCB-1R x 2200lm Longitud 2859mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

18407	(PR1) - Luminaria LED Optica (5147) Extensiva 310W	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 137.781,66
-------	--	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica (PR1) - Luminaria LED Optica (5147) Extensiva 310W - 144 LEDS - 33,867lm - 700mA (357662) tipo proyector con optica Extensiva, para instalación suspendida, temperatura de color 4000K Tension de alimentacion universal a 120-277V 60Hz, chasis fabricado en inyección de alta presión de aluminio de color AKZO grey 900 arenado con acabado en polvo poliéster, IP 66, IK 08. , IRC 70%, LM79-80 horas. Tener presente balasto electronico 0-10V. Se debiera tener en cuenta Guaya de Seguridad y demás accesorios de instalación.

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 2.133,00	\$ 17.064,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.571,48	\$ 2.571,48
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 16.099,00	\$ 8.049,50
	100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	2,8000	0,00 %	2,8000	\$ 5.063,00	\$ 14.176,40
	108607	Material	PR1LEDOptica (5147)Extensiva310W-144LEDS-33.68lm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 306.128,14	\$ 85.715,88
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

18411	(PR2) - Luminaria LED Optica(5186)Asimetrica 547W	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 270.212,69
-------	---	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica (PR2) - Luminaria LED Optica (5186) Asimetrica 547W - 144 LEDS - 47,375lm - 1200mA (386772) tipo proyector con optica asimetrica, para instalación sobrepuesta en puentes tecnicos, temperatura de color 4000K Tension de alimentacion universal a 120-277V 60Hz, chasis fabricado en inyección de alta presión de aluminio de color AKZO grey 900 arenado con acabado en polvo poliéster, IP 66, IK 08. , IRC 70%, LM79-80 horas. - Tener presente balasto electronico 0-10V. Se debiera tener en cuenta Guaya de Seguridad y demás accesorios de instalación.

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 2.133,00	\$ 17.064,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.428,69	\$ 6.428,69
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 16.099,00	\$ 8.049,50
	100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	2,8000	0,00 %	2,8000	\$ 5.063,00	\$ 14.176,40
	108608	Material	PR2Luminaria LED Optica (5186) Asimetrica 547W	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 306.128,14	\$ 214.289,70
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

18412	(PR3) - Luminaria LED Optica (2259) Simetrica 322W	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 137.781,66
-------	--	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica (PR3) - Luminaria LED Optica (2259) Simetrica 322W - 144 LEDS - 32,219lm - 700mA (34723S) tipo proyector con optica simetrica, para instalación sobrepuesta en puentes tecnicos, temperatura de color 4000K Tension de alimentacion universal a 120-277V 60Hz, chasis fabricado en inyección de

Detalles									
Descripción Técnica		(PU1) - Luminaria urbana Exterior LED 54W - 24 LEDS - 5370lm - 700mA Ø 595 mm con optica Vial Extensiva, para instalación en poste urbano (PT1) de 4mt, temperatura de color 3000K - IP66, IK10, CRI 70% chasis fabricado en Aluminio fundido a alta presión, recubrimiento en polvo de poliéster, peso 15kg, Clase electrica II (5112-387662) Equipo electrónico debe contar con sistema OWLET para telegestion Se debera tener en cuenta Poste Cilindrico h:4mt y demás accesorios de instalación.							
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 2.133,00	\$ 17.064,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.470,71	\$ 3.470,71
	108630	Material	Accesorios (Sctiker BAXXXXX y Sctiker Potencia)	??	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 16.099,00	\$ 4.024,75
	108629	Material	Canastilla de 1/2	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108628	Material	Concreto de 21 Mpa preparado en obra (3000PSI)	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108627	Material	PT1Columna Cilindrica con brazo sencillo 50cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108626	Material	PU1Luminaria urbana Exterior LED54W-24 LEDS-5	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 306.128,14	\$ 85.715,88
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
18434	(PU2)-Luminaria urbana ExteriorLED54W-24LEDS5221lm	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 150.454,22	

11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 306.128,14	\$ 85.715,88
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
18435	(PU3)-Luminaria urbana ExteriorLED54W-24LEDS5453lm		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 150.454,22

Detalles									
Descripción Técnica			(PU3) - Luminaria urbana Exterior LED 54W - 24 LEDS - 5453lm - 700mA Ø 595 mm con optica Vial, para instalación en poste urbano (PT1) de 4mt, temperatura de color 3000K - IP66, IK10, CRI 70% chasis fabricado en Aluminio fundido a alta presión, recubrimiento en polvo de poliéster, peso 15kg, Clase electrica II (5139-388022) Equipo electrónico debe contar con sistema OWLET para telegestion, Se debera tener en cuenta Poste Cilindrico h:4mt y demás accesorios de instalación.						
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 2.133,00	\$ 17.064,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.470,71	\$ 3.470,71
	108630	Material	Accesorios (Sctiker BAXXXX y Sctiker Potencia)	??	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 16.099,00	\$ 4.024,75
	108629	Material	Canastilla de 1/2	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108628	Material	Concreto de 21 Mpa preparado en obra (3000PSI)	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108627	Material	PT1Columna Cilindrica con brazo sencillo 50cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108642	Material	PU3Luminaria urbana Exterior LED54W-24 LEDS-5453lm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 306.128,14	\$ 85.715,88
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

10264	.Acero Estruct. ASTM A-36(Grad-50)Sumapaz**			KG	Grupo 06 Mampostería y pañetes			Valor Unitario	\$ 19.087,50
Detalles									
Calculado para el compejo acuatico porticos metali									
Descripción Técnica									
Cuadrilla de pintura utilizada para aplicación anticorrosivo.									
Componentes	004041	Equipo	ALQUILER PLUMA GRUA - 500 KG	MES	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 1.551.149,99	\$ 620,46
	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 64.694,35	\$ 388,17
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 61.904,00	\$ 309,52
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 610,24	\$ 610,24
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0012	5,00 %	0,0013	\$ 71.815,00	\$ 93,36
	1811	Material	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE (Cufete de 5Gal)	GLN	0,0010	5,00 %	0,0011	\$ 77.243,00	\$ 84,97
	100818	Material	Perfil alma llena ASTM 36 Estruct. Compleja **	KG	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 3.032,00	\$ 3.486,80
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 288.405,52	\$ 12.113,03
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 306.128,14	\$ 91,84
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.289,11	\$ 1.289,11

11989	.Acero Estruct. ASTM A-572 Estruct.Muro Esca			KG	Grupo 06 Mampostería y pañetes			Valor Unitario	\$ 17.629,21
Detalles Calculado para el compejo acuatico porticos metali									
Descripción Técnica									
Componentes	004041	Equipo	ALQUILER PLUMA GRUA - 500 KG	MES	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 1.551.149,99	\$ 465,34
	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 64.694,35	\$ 388,17
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 61.904,00	\$ 309,52
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 188,50	\$ 188,50
	101477	Material	Acero Estruct.ASTM A-572 Viga(IPE450) Perfi.Cubier	KG	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 8.874,00	\$ 9.051,48

101479	Material	PINTURA EPOXICA ACABADOS (COMPONENTE A+B)	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 253.771,95	\$ 2.664,61
101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 125.248,12	\$ 1.315,11
3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 21.618,00	\$ 220,50
00649	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:1 SIN/PREST	JRN	0,0125	0,00 %	0,0125	\$ 150.800,00	\$ 1.885,00
	Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.140,98	\$ 1.140,98

12644	.Acero Estruct.Perfil "C"Metal.Cubierta*	KG	Grupo 06 Mampostería y pañetes	Valor Unitario	\$ 16.052,43
-------	--	----	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles Calculado para el compejo acuatico porticos metali

Descripción Técnica

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 64.694,35	\$ 388,17
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 61.904,00	\$ 309,52
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 45.570,00	\$ 1.139,25
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 432,61	\$ 432,61
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 99.130,00	\$ 2.478,25
	102720	Material	Perfil.Estruct.254x64x19mm;e=2mmPara Cubiertas.	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 125.248,12	\$ 1.315,11
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt alquid gr7045	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 447.537,00	\$ 4.699,14
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 21.618,00	\$ 220,50
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 288.405,52	\$ 4.326,08
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 743,80	\$ 743,80

19241	ALIMENTADOR TGA DE TRANS AUT PPAL TAUTGA CDRC Cometas	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 338.173,40
-------	---	----	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de alimentador de tablero TGA proveniente de transferencia automática principal TAUTGA cable HFFRLS (6(3x500+1x500)+tx4/0) en cárcamo"CDRC CEFE Cometas

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.528,86	\$ 2.528,86
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	106934	Material	Cable 4/0 Cu PE LS-HF-FR	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 31.801,00	\$ 32.437,02
	107515	Material	CABLE Cu LSZH 500 Kcmil	ML	24,0000	2,00 %	24,4800	\$ 3.779,00	\$ 92.509,92
	100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	0,1600	3,00 %	0,1648	\$ 590.037,11	\$ 97.238,12
	11774	Sub-análisis	ACERO DE REFUERZO 60000 **	KG	9,6000	3,00 %	9,8880	\$ 5.945,63	\$ 58.790,39
	12364	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:5 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 764.937,41	\$ 38.246,87
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 277.822,70	\$ 13.891,14

19240	ALIMENTADOR TRANS AUT PPAL DE TRPPAL CDRC Cometas	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 338.173,40
-------	---	----	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de alimentador de transferencia automatica principal proveniente de transformador principal CU HFFRLS (6(3x500+1x500)+1x4/0) en cárcamo"CDRC CEFE Cometas

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.528,86	\$ 2.528,86
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	106934	Material	Cable 4/0 Cu PE LS-HF-FR	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 31.801,00	\$ 32.437,02
	107515	Material	CABLE Cu LSZH 500 Kcmil	ML	24,0000	2,00 %	24,4800	\$ 3.779,00	\$ 92.509,92
	100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	0,1600	3,00 %	0,1648	\$ 590.037,11	\$ 97.238,12
	11774	Sub-análisis	ACERO DE REFUERZO 60000 **	KG	9,6000	3,00 %	9,8880	\$ 5.945,63	\$ 58.790,39

12364	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:5 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 764.937,41	\$ 38.246,87
12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 277.822,70	\$ 13.891,14

18933	2 No. 6 CUXHFFR-LSxAWG fases + 1 No. 8 CUXDesxAWG	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 70.358,47
COMUNI						

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio de 2 No. 6 CUXHFFR-LSxAWG fases + 1 No. 8 CUXDesxAWG tierra.Consultoria Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.112,28	\$ 2.112,28
	109074	Material	Borna 6	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.236,01	\$ 370,80
	109079	Material	Borna 8	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	090009	Material	CABLE cobre #8 THHN 90 - 600V-AWG **	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 6.358,00	\$ 6.675,90
	109075	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 6 AWG	ML	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 10.505,00	\$ 22.060,50
	109051	Material	cinta aislante super 33 MT	RLL	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 27.678,00	\$ 2.906,19
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0920	0,00 %	0,0920	\$ 306.128,14	\$ 28.163,79
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01

18905	2X3 NO. 350 CUXHFFR-LSXAWG FASES + 2 NO. 350 CUXHF	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 1.211.749,84
COMUNI						

Detalles

Descripción Técnica Realizar por el sistema de precio global fijo los estudios y diseños técnicos de ingeniería y arquitectura del centro recreativo, deportivo y cultural (CRDC) San Cristobal, con cargo al proyecto 1082: "Construcción y Adecuación de Parques y Equipamentos para Todos. Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.247,53	\$ 4.247,53
	109050	Material	Borna 4/0	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	109049	Material	Borna 400	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109055	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 350 AWG	ML	8,0000	5,00 %	8,4000	\$ 123.752,00	\$ 1.039.516,80
	109047	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 4/0 AWG	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 77.723,01	\$ 81.609,16
	109051	Material	cinta aislante super 33 MT	RLL	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 27.678,00	\$ 5.535,60
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1850	0,00 %	0,1850	\$ 306.128,14	\$ 56.633,71
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0300	1,00 %	0,0303	\$ 798.912,18	\$ 24.207,04

18918	2X3 NO. 4/0 CUXHFFR-LSXAWG FASES + 2 NO. 4/0 CUXHF	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 786.939,29
COMUNI						

Detalles

Descripción Técnica SSuministro instalación y puesta en servicio de 2x3 No. 4/0 CUXHFFR-LSxAWG fases + 2 No. 4/0 CUXHFFR-LSxAWG neutro + 1 No. 4/0 CUXDesxAWG tierra.Consultoria Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.128,36	\$ 2.128,36
	109062	Material	Borna 2/0	UN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 0,00	\$ 0,00
	109047	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 4/0 AWG	ML	9,0000	5,00 %	9,4500	\$ 77.723,01	\$ 734.482,44
	109051	Material	cinta aislante super 33 MT	RLL	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 27.678,00	\$ 5.812,38
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0927	0,00 %	0,0927	\$ 306.128,14	\$ 28.378,08
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0200	1,00 %	0,0202	\$ 798.912,18	\$ 16.138,03

18921	3 NO. 1/0 CUXHFFR-LSXAWG FASES + 1 NO. 1/0 CUXHFFR	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 264.555,29
COMUNI						

Detalles

Descripción Técnica 3 NO. 1/0 CUXHFFR-LSXAWG FASES + 1 NO. 1/0 CUXHFFR-LSXAWG.Consultoria Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.128,36	\$ 2.128,36
	109071	Material	Borna 1/0	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109073	Material	Borna 2	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 3.551,00	\$ 177,55
	109068	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 1/0 AWG	ML	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 44.739,00	\$ 187.903,80
	109069	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 2 AWG	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 33.326,00	\$ 34.992,30
	109051	Material	cinta aislante super 33 MT	RLL	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 27.678,00	\$ 2.906,19
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0927	0,00 %	0,0927	\$ 306.128,14	\$ 28.378,08
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01

18932	3 NO. 12 CUXHFFR-LSXAWG FASES + 1 NO. 12 CUXHFFR-L	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 44.179,28
--------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio de 3 No. 12 CUXHFFR-LSxAWG fases + 1 No. 12 CUXHFFR-LSxAWG neutro + 1 No. 12 CUXDesxAWG tierra.Consultoria Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.262,78	\$ 1.262,78
	109085	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	5,0000	5,00 %	5,2500	\$ 2.877,00	\$ 15.104,25
	109051	Material	cinta aislante super 33 MT	RLL	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 27.678,00	\$ 2.906,19
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 306.128,14	\$ 16.837,05
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01

18924	3 NO. 2 CUXHFFR-LSXAWG FASES + 1 NO. 2 CUXHFFR-LSX	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 193.253,09
--------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica 3Suministro instalación y puesta en servicio de 3 No. 2 CUXHFFR-LSxAWG fases + 1 No. 2 CUXHFFR-LSxAWG neutro + 1 No. 6 CUXDesxAWG tierra.Consultoria Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.128,36	\$ 2.128,36
	109073	Material	Borna 2	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 3.551,00	\$ 710,20
	109074	Material	Borna 6	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 1.236,01	\$ 61,80
	109069	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 2 AWG	ML	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 33.326,00	\$ 139.969,20
	109075	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 6 AWG	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 10.505,00	\$ 11.030,25
	109051	Material	cinta aislante super 33 MT	RLL	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 27.678,00	\$ 2.906,19
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0927	0,00 %	0,0927	\$ 306.128,14	\$ 28.378,08
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01

18912	3 NO. 350 CUXHFFR-LSXAWG FASES + 1 NO. 350 CUXHFFR	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 623.537,36
--------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio de 3 No. 350 CUXHFFR-LSxAWG fases + 1 No. 350 CUXHFFR-LSxAWG neutro + 1 No. 2/0 CUXDESxAWG tierra.Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.128,36	\$ 2.128,36
	109062	Material	Borna 2/0	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	109049	Material	Borna 400	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109059	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 2/0 AWG	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 51.646,00	\$ 54.228,30
	109055	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 350 AWG	ML	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 123.752,00	\$ 519.758,40
	109051	Material	cinta aislante super 33 MT	RLL	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 27.678,00	\$ 2.906,19
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0927	0,00 %	0,0927	\$ 306.128,14	\$ 28.378,08

104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0200	1,00 %	0,0202	\$ 798.912,18	\$ 16.138,03	
18928	3 NO. 4 CUXHFFR-LSXAWG FASES + 1 NO. 4 CUXHFFR-LSX	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 122.846,69			
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro instalación y puesta en servicio de 3 No. 4 CUXHFFR-LSxAWG fases + 1 No. 4 CUXHFFR-LSxAWG neutro + 1 No. 6CUXDesxAWG tierra.Consultoria Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.128,36	\$ 2.128,36
	109078	Material	Borna 4	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 1.379,00	\$ 275,80
	109074	Material	Borna 6	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 1.236,01	\$ 61,80
	109077	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 4 AWG	ML	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 16.666,00	\$ 69.997,20
	109075	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 6 AWG	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 10.505,00	\$ 11.030,25
	109051	Material	cinta aislante super 33 MT	RLL	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 27.678,00	\$ 2.906,19
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0927	0,00 %	0,0927	\$ 306.128,14	\$ 28.378,08
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01
18929	3 NO. 6 CU AWG FASES + 1 NO. 8 CU AWG	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 92.525,74			
Detalles									
Descripción Técnica		SSuministro instalación y puesta en servicio de 3 No. 6 CUXHFFR-LSxAWG fases + 1 No. 6 CUXHFFR-LSxAWG neutro + 1 No. 8 CUXDesxAWG tierra.Consultoria Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.128,36	\$ 2.128,36
	109074	Material	Borna 6	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 1.236,01	\$ 247,20
	109079	Material	Borna 8	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	090009	Material	CABLE cobre #8 THHN 90 - 600V-AWG **	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 6.358,00	\$ 6.675,90
	109075	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 6 AWG	ML	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 10.505,00	\$ 44.121,00
	109051	Material	cinta aislante super 33 MT	RLL	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 27.678,00	\$ 2.906,19
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0927	0,00 %	0,0927	\$ 306.128,14	\$ 28.378,08
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01
18930	3 NO. 8 CUXHFFR-LSXAWG FASES + 1 NO. 8 CUXHFFR-LSX	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 74.861,14			
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro instalación y puesta en servicio de 3 No. 8 CUXHFFR-LSxAWG fases + 1 No. 8 CUXHFFR-LSxAWG neutro + 1 No. 8 CUXDesxAWG tierra.Consultoria Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.128,36	\$ 2.128,36
	109079	Material	Borna 8	UN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 0,00	\$ 0,00
	090009	Material	CABLE cobre #8 THHN 90 - 600V-AWG **	ML	5,0000	5,00 %	5,2500	\$ 6.358,00	\$ 33.379,50
	109051	Material	cinta aislante super 33 MT	RLL	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 27.678,00	\$ 2.906,19
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0927	0,00 %	0,0927	\$ 306.128,14	\$ 28.378,08
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01
18896	4X3 NO. 400 CUXTHWNXAWG FASES + 4 NO. 400 CUXTHWN	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 191.138,87			
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro instalación y puesta en servicio de 4x3 No. 400 CUXTHWNxAWG fases + 4 No. 400 CUXTHWNxAWG neutro + 1 No. 4/0 CUXDesxAWG tierra. Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.247,53	\$ 4.247,53

	109050	Material	Borna 4/0	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	109049	Material	Borna 400	UN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109047	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 4/0 AWG	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 77.723,01	\$ 81.609,16
	109046	Material	Cable de Cobre THHN-THWN 600 V 90 °C – 400 AWG	ML	16,0000	5,00 %	16,8000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109051	Material	cinta aislante super 33 MT	RLL	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 27.678,00	\$ 8.303,40
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1850	0,00 %	0,1850	\$ 306.128,14	\$ 56.633,71
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0500	1,00 %	0,0505	\$ 798.912,18	\$ 40.345,07
14772	Abdominales adultos mayores (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 2.367.746,39	
Detalles									
Descripción Técnica Instalación dotación abdominales adultos mayores. Incluye excavación con retiro; Dos dados en concreto de 3.000 psi en obra de (0.30x0.30x0.80m)c/u; acero de refuerzo de 60.000psi (Flejes 3/8" c/10cm+8D1/2" Por dado) Sin formaleta.(SUM + INST)									
Componentes	104129	Material	ABDOMINALES ADULTOS MAYORES-IDRD(SUM+TRANSP)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.011.005,00	\$ 2.011.005,00
	13997	Sub-análisis	INSTALACION DOTACION ABDOMINALES ADULTOS/MAYORES-I	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 356.741,39	\$ 356.741,39
14360	ABDOMINALES ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(sumin)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 2.011.005,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104129	Material	ABDOMINALES ADULTOS MAYORES-IDRD(SUM+TRANSP)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.011.005,00	\$ 2.011.005,00
12789	Abrazadera 1" **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 8.347,77	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 374,93	\$ 374,93
	102867	Material	ABRAZADERA DE 1"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 465,00	\$ 474,30
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 288.405,52	\$ 7.498,54
12787	Abrazadera 1/2" A 3/4"(Suministro+Instalación)			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 10.012,54	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 360,51	\$ 360,51
	101846	Material	ABRAZADERA 1/2" a 3/4" Tub. HG**	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.394,01	\$ 2.441,89
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 288.405,52	\$ 7.210,14
12791	Abrazadera 11/2" **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 9.080,25	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 360,51	\$ 360,51
	102869	Material	ABRAZADERA DE 11/2"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 1.480,00	\$ 1.509,60
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 288.405,52	\$ 7.210,14
12790	Abrazadera 11/4" **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 8.843,49	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 374,93	\$ 374,93
	102868	Material	ABRAZADERA DE 11/4"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 951,00	\$ 970,02

	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 288.405,52	\$ 7.498,54
15641	Abrazadera 2" industrial (Mantenimiento)			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 16.147,81
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.749,27	\$ 3.749,27
	105455	Material	ABRAZADERA 2" INDUSTRIAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.900,00	\$ 4.900,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 288.405,52	\$ 7.498,54
20639	ABRAZADERA 2" INDUSTRIAL (MANTENIMIENTO)			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 17.878,26
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.326,09	\$ 4.326,09
	105455	Material	ABRAZADERA 2" INDUSTRIAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.900,00	\$ 4.900,00
	11940	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL.1:1+PREST.**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 288.405,52	\$ 8.652,17
15640	Abrazadera 3" industrial			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 11.247,81
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.749,27	\$ 3.749,27
	105456	Material	ABRAZADERA 3" INDUSTRIAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 288.405,52	\$ 7.498,54
13104	Abrazadera 3"(Sum+Inst). **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 9.633,64
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 271,10	\$ 271,10
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 47.130,00	\$ 1.885,20
	101339	Material	ABRAZADERA COLGANTE FIJA 3" AC1	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 1.867,00	\$ 1.904,34
	103123	Material	TORNILLO LAMINA CABEZA LENTEJA PBROCA 8x1"	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 74,01	\$ 150,98
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0188	0,00 %	0,0188	\$ 288.405,52	\$ 5.422,02
15642	Abrazadera 4" industrial			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 16.250,81
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.749,27	\$ 3.749,27
	105457	Material	ABRAZADERA 4" INDUSTRIAL (ACERO ZINCADO)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.003,00	\$ 5.003,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 288.405,52	\$ 7.498,54
15804	ABRAZADERA 5/8" EN ACERO INOXIDABLE (Sumins+Inst)			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 4.897,55
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 132,67	\$ 132,67
	105106	Material	Cinta Bandit de 5/8"	ML	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 2.533,00	\$ 886,55
	105673	Material	GRAPA METALICA PARA CINTA BANDIT 5/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.225,00	\$ 1.225,00

	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0092	0,00 %	0,0092	\$ 288.405,52	\$ 2.653,33
10742	Abrazadera Bajante ALL 6" con pernos 1/2" **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 101.570,76	
Detalles									
Descripción Técnica LA ABRAZADERA TIPO-3 SE REEEMPLAZA POR ABRAZADERA EN U DOBLE PATA+ PERFORACIONES									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 2.133,00	\$ 1.599,75
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 112,00	\$ 28,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.116,61	\$ 1.116,61
	103403	Material	Abrazadera en"U"Doble Ala+2-perf.Ø3/8"(Para Tub 6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.146,90	\$ 11.146,90
	11011	Sub-análisis	Anclaje epóxico1/2"prof 0.20 m +sikadur 42 +Andami	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 24.639,60	\$ 49.279,20
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 305.096,56	\$ 38.137,07
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0012	0,00 %	0,0012	\$ 219.360,72	\$ 263,23
10741	Abrazadera Bajante ALL 6" con pernos 3/8" **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 75.943,41	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 2.133,00	\$ 1.599,75
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 112,00	\$ 28,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 973,94	\$ 973,94
	103403	Material	Abrazadera en"U"Doble Ala+2-perf.Ø3/8"(Para Tub 6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.146,90	\$ 11.146,90
	10574	Sub-análisis	Anclaje epóxico 3/8" prof 0.07 m con sikadur 42**	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 11.897,26	\$ 23.794,52
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 305.096,56	\$ 38.137,07
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0012	0,00 %	0,0012	\$ 219.360,72	\$ 263,23
17316	ABRAZADERA PERA AISLAMIENTO DIELÉC. 1 1/2"			UN	Grupo INSTALACIONES GAS		Valor Unitario	\$ 10.949,48	
Detalles									
Descripción Técnica ABRAZADERAS TIPO PERA CON AISLAMIENTO DIELÉCTRICO 1 1/4"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 165,36	\$ 165,36
	107279	Material	ABRAZADERA PERA AISLAMIENTO DIELÉC. 1 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 682,00	\$ 682,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.600,00	\$ 1.080,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0271	0,00 %	0,0271	\$ 305.096,56	\$ 8.268,12
17315	ABRAZADERA PERA AISLAMIENTO DIELÉC. 1 1/4"			UN	Grupo INSTALACIONES GAS		Valor Unitario	\$ 10.576,04	
Detalles									
Descripción Técnica ABRAZADERAS TIPO PERA CON AISLAMIENTO DIELÉCTRICO 1 1/4"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 158,04	\$ 158,04
	107278	Material	ABRAZADERA PERA AISLAMIENTO DIELÉC. 1 1/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 682,00	\$ 682,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.600,00	\$ 1.080,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0259	0,00 %	0,0259	\$ 305.096,56	\$ 7.902,00
17314	ABRAZADERA PERA AISLAMIENTO DIELÉC. 1"			UN	Grupo INSTALACIONES GAS		Valor Unitario	\$ 10.233,72	

Detalles									
Descripción Técnica ABRAZADERAS TIPO PERA CON AISLAMIENTO DIELECTRICO 1"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 151,33	\$ 151,33
	107277	Material	ABRAZADERA PERA AISLAMIENTO DIELEC. 1"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 682,00	\$ 682,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.600,00	\$ 1.080,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0248	0,00 %	0,0248	\$ 305.096,56	\$ 7.566,39
17312	ABRAZADERA PERA AISLAMIENTO DIELEC. 1/2"			UN	Grupo INSTALACIONES GAS			Valor Unitario	\$ 9.984,77

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 146,45	\$ 146,45
	107275	Material	ABRAZADERA PERA AISLAMIENTO DIELEC. 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 682,00	\$ 682,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.600,00	\$ 1.080,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0240	0,00 %	0,0240	\$ 305.096,56	\$ 7.322,32
17317	ABRAZADERA PERA AISLAMIENTO DIELEC. 2"			UN	Grupo INSTALACIONES GAS			Valor Unitario	\$ 11.851,96

Detalles									
Descripción Técnica ABRAZADERAS TIPO PERA CON AISLAMIENTO DIELECTRICO 2"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 183,06	\$ 183,06
	107280	Material	ABRAZADERA PERA AISLAMIENTO DIELEC. 2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 682,00	\$ 682,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.600,00	\$ 1.080,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90
17318	ABRAZADERA PERA AISLAMIENTO DIELEC. 3"			UN	Grupo INSTALACIONES GAS			Valor Unitario	\$ 16.924,49

Detalles									
Descripción Técnica ABRAZADERAS TIPO PERA CON AISLAMIENTO DIELECTRICO 3"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 282,52	\$ 282,52
	107281	Material	ABRAZADERA PERA AISLAMIENTO DIELEC. 3"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 682,00	\$ 682,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.600,00	\$ 1.080,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0463	0,00 %	0,0463	\$ 305.096,56	\$ 14.125,97
17313	ABRAZADERA PERA AISLAMIENTO DIELEC. 3/4"			UN	Grupo INSTALACIONES GAS			Valor Unitario	\$ 10.202,61

Detalles									
Descripción Técnica ABRAZADERAS TIPO PERA CON AISLAMIENTO DIELECTRICO 3/4"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 150,72	\$ 150,72
	107276	Material	ABRAZADERA PERA AISLAMIENTO DIELEC. 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 682,00	\$ 682,00

	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.600,00	\$ 1.080,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0247	0,00 %	0,0247	\$ 305.096,56	\$ 7.535,89
16306	ABRAZADERA TIPO PERA O TRAPECIO 3" ACERO NEGRO			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 8.546,27
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 228,82	\$ 228,82
	106186	Material	ABRAZADERA TIPO PERA O TRAPECIO 3" ACERO NEGRO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.741,00	\$ 3.741,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 305.096,56	\$ 4.576,45
16305	ABRAZADERA TIPO PERA O TRAPECIO 4" ACERO NEGRO			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 11.406,27
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 228,82	\$ 228,82
	106264	Material	ABRAZADERA TIPO PERA/TRAPECIO 4" ACERO NEGRO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.601,00	\$ 6.601,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 305.096,56	\$ 4.576,45
19190	ABRAZADERA TRAPECIO 2"(Inc Elem Fija) CEFE COMETAS			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 7.193,98
Detalles									
Descripción Técnica ABRAZADERA TRAPECIO 2" (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION) - CONSULTORIA CRDC CEFE COMETAS.SUMINISTRO + INSTALACIONVER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas).CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 162,16	\$ 162,16
	106261	Material	ABRAZADERA TIPO PERA/ TRAPECIO 2" ACERO NEGRO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.612,00	\$ 1.612,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 682,00	\$ 682,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 32,43	\$ 32,43
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 377,00	\$ 377,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.600,00	\$ 1.080,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 305.096,56	\$ 3.050,97
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0009	0,00 %	0,0009	\$ 219.360,72	\$ 197,42
19199	ABRAZADERA TRAPECIO 3" (Inc Elem Fija)CEFE COMETAS			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 10.685,27
Detalles									
Descripción Técnica ABRAZADERA TRAPECIO 3" (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION) - CONSULTORIA CRDC CEFE COMETAS.SUMINISTRO + INSTALACIONVER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas).CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 228,82	\$ 228,82
	106186	Material	ABRAZADERA TIPO PERA O TRAPECIO 3" ACERO NEGRO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.741,00	\$ 3.741,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 682,00	\$ 682,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 377,00	\$ 377,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.600,00	\$ 1.080,00

11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 305.096,56	\$ 4.576,45	
19200	ABRAZADERA TRAPECIO 4" (Inc Elem Fija)CEFE COMETAS		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 13.327,28	
Detalles									
Descripción Técnica		ABRAZADERA TRAPECIO 4" (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION) - CONSULTORIA CRDC CEFE COMETAS.SUMINISTRO + INSTALACIONVER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas).CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 228,82	\$ 228,82
	106185	Material	ABRAZADERA TIPO PERA O TRAPECIO 4" ACERO NEGRO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.383,01	\$ 6.383,01
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 682,00	\$ 682,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 377,00	\$ 377,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.600,00	\$ 1.080,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 305.096,56	\$ 4.576,45
19196	ABRAZADERA TRAPECIO2-1/2" (IncElemFija)CEFE COMETAS		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 7.860,98	
Detalles									
Descripción Técnica		ABRAZADERA TRAPECIO 2-1/2" (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION) - CONSULTORIA CRDC CEFE COMETAS.SUMINISTRO + INSTALACIONVER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas).CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 162,16	\$ 162,16
	106262	Material	ABRAZADERA TIPO PERA/TRAPECIO 2 1/2" ACERO NEGRO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.279,00	\$ 2.279,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 682,00	\$ 682,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 32,43	\$ 32,43
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 377,00	\$ 377,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.600,00	\$ 1.080,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 305.096,56	\$ 3.050,97
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0009	0,00 %	0,0009	\$ 219.360,72	\$ 197,42
16281	Abrazadera Uacero inox.de 1/4"para Ø 1"+tuerca		UN	Grupo 08	Hidráulico		Valor Unitario	\$ 9.185,14	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 396,63	\$ 396,63
	106165	Material	Abrazadera Uacero inox.de 1/4"para Ø 1"+tuerca	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 856,00	\$ 856,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 305.096,56	\$ 7.932,51
16282	Abrazadera Uacero inox.de 1/4"para Ø 11/2"+tuerca		UN	Grupo 08	Hidráulico		Valor Unitario	\$ 8.329,14	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 396,63	\$ 396,63
	106167	Material	Abrazadera Uacero inox.de 1/4"para Ø 11/2"+tuerca	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 305.096,56	\$ 7.932,51
16283	Abrazadera Uacero inox.de 1/4"para Ø 11/4"+tuerca		UN	Grupo 08	Hidráulico		Valor Unitario	\$ 8.329,14	
Detalles									

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 396,63	\$ 396,63
	106166	Material	Abrazadera Uacero inox.de 1/4"para Ø 1 1/4"+tuerca	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 305.096,56	\$ 7.932,51
16284	Abrazadera Uacero inox.de 5/16"para Ø 2"+tuerca			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 8.329,14

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 396,63	\$ 396,63
	106168	Material	Abrazadera Uacero inox.de 5/16"para Ø 2"+tuerca	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 305.096,56	\$ 7.932,51
16285	Abrazadera Uacero inox.de 5/16"para Ø 3"+tuerca			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 8.329,14

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 396,63	\$ 396,63
	106169	Material	Abrazadera Uacero inox.de 5/16"para Ø 3"+tuerca	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 305.096,56	\$ 7.932,51
16394	Abrazadera Uacero inox.de 5/16"para Ø 6"+tuerca			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 18.134,15

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 396,63	\$ 396,63
	106298	Material	ABRAZADERA EN U ACERO INOX-5/16"PARA Ø6"+TUERCA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.805,01	\$ 9.805,01
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 305.096,56	\$ 7.932,51
19021	AbrazaderaPera/Trapecio 6"CRDC - CometasSUM+INST			UN	Grupo PISCINAS		Valor Unitario		\$ 21.214,69

Detalles									
Descripción Técnica									
VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CRDC COMETAS SECRETARIA DE CULTURASuministro e Instalación Abrazadera Tipo Pera/Trapecio 6"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 306,13	\$ 306,13
	101900	Material	Abrazadera Tipo Pera/Trapecio 6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.786,00	\$ 14.786,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
17066	ABRAZADERAS TIPO PERA 1 1/2"			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 8.001,29

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 186,11	\$ 186,11
	106260	Material	ABRAZADERA TIPO PERA/ TRAPECIO 1 ½" ACERO NEGRO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.577,00	\$ 1.577,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 682,00	\$ 682,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.600,00	\$ 1.080,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0122	0,00 %	0,0122	\$ 305.096,56	\$ 3.722,18
17065	ABRAZADERAS TIPO PERA 1 1/4"			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 7.579,26

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 72,61	\$ 72,61
	106259	Material	ABRAZADERA TIPO PERA/ TRAPECIO 1 1/2" ACERO NEGRO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.360,00	\$ 1.360,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 682,00	\$ 682,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.600,00	\$ 1.080,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0119	0,00 %	0,0119	\$ 305.096,56	\$ 3.630,65
17064	ABRAZADERAS TIPO PERA 1"			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 7.558,66
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 69,56	\$ 69,56
	106258	Material	ABRAZADERA TIPO PERA/TRAPECIO 1" ACERO NEGRO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.495,00	\$ 1.495,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 682,00	\$ 682,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.600,00	\$ 1.080,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0114	0,00 %	0,0114	\$ 305.096,56	\$ 3.478,10
17059	ABRAZADERAS TIPO PERA 1/2"			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 7.212,18
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 67,12	\$ 67,12
	107022	Material	ABRAZADERA PERA GALVANIZADA UL/FM 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.273,00	\$ 1.273,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 682,00	\$ 682,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.600,00	\$ 1.080,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 305.096,56	\$ 3.356,06
17076	ABRAZADERAS TIPO PERA 10"			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 39.196,24
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.746,68	\$ 1.746,68
	107027	Material	CELOSIA L 90	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 682,00	\$ 682,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.600,00	\$ 1.080,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1145	0,00 %	0,1145	\$ 305.096,56	\$ 34.933,56
17071	ABRAZADERAS TIPO PERA 2 1/2"			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 10.054,25
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 103,12	\$ 103,12
	106262	Material	ABRAZADERA TIPO PERA/TRAPECIO 2 1/2" ACERO NEGRO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.279,00	\$ 2.279,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 682,00	\$ 682,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00

104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.600,00	\$ 1.080,00
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0169	0,00 %	0,0169	\$ 305.096,56	\$ 5.156,13

17070	ABRAZADERAS TIPO PERA 2"	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 8.111,34
--------------	---------------------------------	-----------	----------------------------	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 78,10	\$ 78,10
	106261	Material	ABRAZADERA TIPO PERA/ TRAPECIO 2" ACERO NEGRO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.612,00	\$ 1.612,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 682,00	\$ 682,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.600,00	\$ 1.080,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0128	0,00 %	0,0128	\$ 305.096,56	\$ 3.905,24

17072	ABRAZADERAS TIPO PERA 3"	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 11.889,70
--------------	---------------------------------	-----------	----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 110,45	\$ 110,45
	106186	Material	ABRAZADERA TIPO PERA O TRAPECIO 3" ACERO NEGRO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.741,00	\$ 3.741,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 682,00	\$ 682,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.600,00	\$ 1.080,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0181	0,00 %	0,0181	\$ 305.096,56	\$ 5.522,25

17063	ABRAZADERAS TIPO PERA 3/4"	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 7.346,54
--------------	-----------------------------------	-----------	----------------------------	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 68,95	\$ 68,95
	107023	Material	ABRAZADERA PERA GALVANIZADA UL/FM 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.314,00	\$ 1.314,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 682,00	\$ 682,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.600,00	\$ 1.080,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0113	0,00 %	0,0113	\$ 305.096,56	\$ 3.447,59

17073	ABRAZADERAS TIPO PERA 4"	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 15.589,93
--------------	---------------------------------	-----------	----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 126,92	\$ 126,92
	106264	Material	ABRAZADERA TIPO PERA/TRAPECIO 4" ACERO NEGRO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.601,00	\$ 6.601,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 682,00	\$ 682,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.600,00	\$ 1.080,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0208	0,00 %	0,0208	\$ 305.096,56	\$ 6.346,01

17074	ABRAZADERAS TIPO PERA 6"	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 23.080,22
--------------	---------------------------------	-----------	----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 240,42	\$ 240,42
	107025	Material	ABRAZADERA PERA GALVANIZADA UL/FM 6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.303,00	\$ 8.303,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 682,00	\$ 682,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.600,00	\$ 1.080,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0394	0,00 %	0,0394	\$ 305.096,56	\$ 12.020,80
17075	ABRAZADERAS TIPO PERA 8"		UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 25.762,52	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 455,81	\$ 455,81
	107026	Material	ABRAZADERA PERA GALVANIZADA UL/FM 8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 682,00	\$ 682,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.600,00	\$ 1.080,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0747	0,00 %	0,0747	\$ 305.096,56	\$ 22.790,71
11088	Abujardado manual "abuzard" superficie m2 **		M2	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 43.038,73	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 2.133,00	\$ 149,31
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 19.030,00	\$ 1.141,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 732,23	\$ 732,23
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 722,00	\$ 101,08
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 305.096,56	\$ 36.611,59
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0080	30,00 %	0,0104	\$ 413.723,00	\$ 4.302,72
11378	Abujardado manual "abuzard" superficie ml **		ML	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 40.004,14	
Detalles									
Descripción Técnica menor a 50 cm									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 393,94	\$ 393,94
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0016	0,00 %	0,0016	\$ 219.360,72	\$ 350,98
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 305.096,56	\$ 39.052,36
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0004	30,00 %	0,0005	\$ 413.723,00	\$ 206,86
11379	Abujardado mecanico "abuzard" superficie m2 **		M2	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 36.848,22	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 899,18	\$ 899,18
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0960	0,00 %	0,0960	\$ 57.751,00	\$ 5.544,10
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0032	0,00 %	0,0032	\$ 219.360,72	\$ 701,95
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,0960	0,00 %	0,0960	\$ 305.096,56	\$ 29.289,27
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0008	30,00 %	0,0010	\$ 413.723,00	\$ 413,72
11380	Abujardado mecanico "abuzard" superficie ml **		ML	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 43.679,57	

Detalles									
Descripción Técnica menor a 50 cm									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.181,82	\$ 1.181,82
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 57.751,00	\$ 2.887,55
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0016	0,00 %	0,0016	\$ 219.360,72	\$ 350,98
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 305.096,56	\$ 39.052,36
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0004	30,00 %	0,0005	\$ 413.723,00	\$ 206,86
14554	Acabado en meson+salpic en granito fundidoColiseo			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 186.984,96
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.446,77	\$ 1.446,77
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,2249	0,00 %	0,2249	\$ 53.452,00	\$ 12.021,35
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	7,4100	0,00 %	7,4100	\$ 20,00	\$ 148,20
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	21,0000	0,00 %	21,0000	\$ 2.098,01	\$ 44.058,21
	000489	Material	DILATACION BRONCE ML	ML	1,3600	0,00 %	1,3600	\$ 19.837,00	\$ 26.978,32
	104582	Material	GRANO DE MARMOL PERLATO/BEAGE CLARO No.1 bto 25 kg	KG	18,7500	0,00 %	18,7500	\$ 418,00	\$ 7.837,50
	104147	Material	MARMOLINA (40Kg)	BTO	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 18.267,00	\$ 9.133,50
	72	Material	MINERAL COLOR ROJO	KG	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 15.942,14	\$ 5.260,91
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2371	0,00 %	0,2371	\$ 305.096,56	\$ 72.338,39
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0187	0,00 %	0,0187	\$ 415.070,00	\$ 7.761,81
18550	Acabado esmaltado sobre placa de concreto estructu			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 35.943,31
Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Acabado esmaltado sobre placa de concreto estructural									
Componentes	103355	Equipo	ALLANADORA HELICOPT.MECAN.GASOLINA SIN ASPAS	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 53.199,00	\$ 5.319,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 943,78	\$ 943,78
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 188,76	\$ 188,76
	104820	Material	SIKAGUARD DECOR TRANSPARENTE 18 Kg	KG	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 41.212,00	\$ 10.509,06
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 418.767,30	\$ 16.750,69
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12
18342	Acanto /Acanthus Mollis en jardineras			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 63.558,82
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.207,90	\$ 2.207,90
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 104.130,00	\$ 23.949,90
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,1155	0,00 %	0,1155	\$ 174.962,00	\$ 20.208,11
	108572	Material	Acanto /Acanthus mollis	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-órganNPK(saco 50kg	KG	0,0290	0,00 %	0,0290	\$ 3.104,00	\$ 90,02
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0690	0,00 %	0,0690	\$ 65.259,24	\$ 4.502,89
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 70.000,00	\$ 12.600,00
18315	Acanto Planta Ornamental Sobre Cubierta Verde			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 264.899,70

Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.801,94	\$ 3.801,94	
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IIDRD)	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 104.130,00	\$ 3.123,90	
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IIDRD)	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 174.962,00	\$ 2.624,43	
	108530	Material	Acanto Planta ornamental	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0076	0,00 %	0,0076	\$ 3.104,00	\$ 23,59	
	108560	Material	Filtro Lamidren	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00	
	001119	Material	MANTO POLIESTER 4 mm.	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00	
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,2554	0,00 %	0,2554	\$ 65.259,24	\$ 16.667,21	
	10054	Sub-análisis	Impermeabilización con membranas flexibles PVC *	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 278.878,26	\$ 222.544,85	
	10163	Sub-análisis	Suministro e instalacion Geotextil T-2400**	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 16.683,93	\$ 13.313,78	
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 70.000,00	\$ 2.800,00	
18259	Acanto Planta Ornamental Talud exterior			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 5.569,76	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 128,92	\$ 128,92	
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IIDRD)	JRN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 104.130,00	\$ 1.353,69	
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IIDRD)	JRN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 174.962,00	\$ 1.224,73	
	108530	Material	Acanto Planta ornamental	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 3.104,00	\$ 7,14	
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0223	0,00 %	0,0223	\$ 65.259,24	\$ 1.455,28	
		2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 70.000,00	\$ 1.400,00
10047	Acces bandeja tipo escalera(codo-reducc-T horiz)**			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 198.555,57	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.535,54	\$ 1.535,54	
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 767,77	\$ 767,77	
	002810	Material	ACCES.T P/BANDEJA T ESCAL	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 61.622,96	\$ 9.243,44	
	2802	Material	ANCLAJE DE CUÑA. ½ x 2. 3/4"	UN	2,0000	6,00 %	2,1200	\$ 1.478,00	\$ 3.133,36	
	002847	Material	BANDEJA PORTA CAB. ESCALERA	UN	1,0000	70,00 %	1,7000	\$ 71.513,00	\$ 121.572,10	
	002857	Material	SOPORTE P/BANDEJA PORTA CAB	UN	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 116.543,00	\$ 36.711,05	
		11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0836	0,00 %	0,0836	\$ 306.128,14	\$ 25.592,31
	19236	Acces Point Inalambrico POE (Suministro+Instalación)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 2.454.837,82
Detalles										
Descripción Técnica Acces Point Inalambrico POE (Suministro+Instalación)										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.122,56	\$ 6.122,56	
	102159	Material	Acces Point Inalambrico POE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.326.264,00	\$ 2.326.264,00	
		11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 306.128,14	\$ 122.451,26
10508	Acceso Parq. Zon.Malla eslab. cal 10 IIDRD h=2.5 **			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 3.139.024,48	

Detalles ancho=2.50 m, h=2.50m									
Descripción Técnica									
Componentes	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,5668	0,00 %	0,5668	\$ 300.538,85	\$ 170.345,42
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	10509	Sub-análisis	Estruc metalica acceso parque zonal cal10 h=2.5 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.709.917,32	\$ 1.709.917,32
	10075	Sub-análisis	Pilotines h= 1.5m d=0.3m suelo blando21Mpa refor**	UN	2,7000	5,00 %	2,8350	\$ 408.778,11	\$ 1.158.885,94
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	0,1272	5,00 %	0,1336	\$ 143.582,00	\$ 19.182,56
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1908	0,00 %	0,1908	\$ 413.723,00	\$ 78.938,35
10607	Acceso Zonal.Malla electrosol. h=2.0 L=6.16**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 6.796.069,76

Detalles ancho=2.50 m, h=2.50m									
Descripción Técnica									
Componentes	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0094	0,00 %	0,0094	\$ 223.671,24	\$ 2.102,51
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	10608	Sub-análisis	Estruc metal acc parqZonal electrSold h=2.0*L=6.16	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.232.923,25	\$ 5.232.923,25
	10075	Sub-análisis	Pilotines h= 1.5m d=0.3m suelo blando21Mpa refor**	UN	2,7000	5,00 %	2,8350	\$ 408.778,11	\$ 1.158.885,94
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	0,1272	5,00 %	0,1336	\$ 143.582,00	\$ 19.182,56
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 302.282,26	\$ 302.282,26
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1908	0,00 %	0,1908	\$ 413.723,00	\$ 78.938,35
16179	Accesorio polipropileno1 "Fusión (Sum+Inst)PN-16			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 18.979,49

Detalles									
Descripción Técnica TUBERIA PARA AGUA PN-16 ; Y RDE-11									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 381,37	\$ 381,37
	106145	Material	CODO 90° POLIPROPILENO Ø 1" (32MM)	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 4.100,00	\$ 1.640,00
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 27.738,00	\$ 5.547,60
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 101.057,00	\$ 1.596,70
	106139	Material	TEE POLIPROPILENO Ø 1" (32MM)	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 4.447,03	\$ 1.778,81
	106070	Material	UNION POLIPROPILENO Ø 1" (32MM)	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.038,01	\$ 407,60
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 305.096,56	\$ 7.627,41
19284	ACCESORIO ACERO GALV SCH-40 - Ø1" CDRC Cometas			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 9.247,87

Detalles									
Descripción Técnica ACCESORIO ACERO GALVANIZADA SCH-40 - Ø1"CDRC CEFCE Cometas									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 305,10	\$ 305,10
	000818	Material	CODO 90° GALVANIZADO Ø 1"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 2.911,00	\$ 1.164,40
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 17.455,00	\$ 178,04
	106289	Material	Tee acero galvanizado 1 "	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 3.746,00	\$ 1.498,40
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 305.096,56	\$ 6.101,93
17304	ACCESORIO ACERO GALVANIZADO 1 1/2"			UN	Grupo INSTALACIONES GAS			Valor Unitario	\$ 15.068,54

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 142,18	\$ 142,18
	101646	Material	Codo 90°HG 1 1/2" **	UN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 6.472,01	\$ 2.640,58
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0205	0,00 %	0,0205	\$ 17.455,00	\$ 357,83
	106290	Material	Tee acero galvanizado 1 1/2"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 8.330,00	\$ 3.332,00
	101661	Material	Unión HG Ø 1 1/2" **	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 3.718,00	\$ 1.487,20
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0233	0,00 %	0,0233	\$ 305.096,56	\$ 7.108,75

17302	ACCESORIO ACERO GALVANIZADO 1 1/4"			UN	Grupo INSTALACIONES GAS		Valor Unitario		\$ 10.001,76
-------	------------------------------------	--	--	----	-------------------------	--	----------------	--	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 118,38	\$ 118,38
	107271	Material	CODO 90 GALVANIZADO S.C.I. 1 1/4"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 4.493,00	\$ 1.797,20
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0041	2,00 %	0,0042	\$ 17.455,00	\$ 73,31
	107272	Material	TEE GALVANIZADA S.C.I. 1 1/4"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 3.569,00	\$ 1.427,60
	107273	Material	UNION GALVANIZADA S.C.I. 1 1/4"	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 3.332,00	\$ 666,40
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0194	0,00 %	0,0194	\$ 305.096,56	\$ 5.918,87

17300	ACCESORIO ACERO GALVANIZADO 1"			UN	Grupo INSTALACIONES GAS		Valor Unitario		\$ 7.585,02
-------	--------------------------------	--	--	----	-------------------------	--	----------------	--	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 94,58	\$ 94,58
	101645	Material	Codo 90°HG 1" **	UN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 2.911,00	\$ 1.187,69
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0026	0,00 %	0,0026	\$ 17.455,00	\$ 45,38
	106289	Material	Tee acero galvanizado 1 "	UN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 3.746,00	\$ 1.528,37
	101660	Material	UNIÓN HG Ø 1"	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0155	0,00 %	0,0155	\$ 305.096,56	\$ 4.729,00

17295	ACCESORIO ACERO GALVANIZADO 1/2"			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 4.199,67
-------	----------------------------------	--	--	----	---------------------	--	----------------	--	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 47,60	\$ 47,60
	100651	Material	Codo 90°HG 1/2" **	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 1.043,00	\$ 417,20
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 17.455,00	\$ 17,46
	100521	Material	TEE HG Ø ½"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 2.411,41	\$ 964,56
	101657	Material	Unión HG 1/2" **	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 932,76	\$ 373,10
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0078	0,00 %	0,0078	\$ 305.096,56	\$ 2.379,75

17306	ACCESORIO ACERO GALVANIZADO 2"			UN	Grupo INSTALACIONES GAS		Valor Unitario		\$ 14.882,60
-------	--------------------------------	--	--	----	-------------------------	--	----------------	--	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 190,38	\$ 190,38
	101647	Material	Codo 90°HG 2" **	UN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 0,00	\$ 0,00
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0095	0,00 %	0,0095	\$ 17.455,00	\$ 165,82
	106291	Material	Tee acero galvanizado 2"	UN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 12.273,01	\$ 5.007,39
	101662	Material	Unión HG 2" **	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 0,00	\$ 0,00

11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0312	0,00 %	0,0312	\$ 305.096,56	\$ 9.519,01
17308	ACCESORIO ACERO GALVANIZADO 3"	UN	Grupo INSTALACIONES GAS			Valor Unitario	\$ 49.183,32	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 288,62	\$ 288,62
	101702	Material	Codo 90°HG Ø 3" **	UN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 36.442,43	\$ 14.868,51
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0266	0,00 %	0,0266	\$ 17.455,00	\$ 464,30
	106292	Material	Tee acero galvanizado 3"	UN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 34.372,00	\$ 14.023,78
	101664	Material	Unión HG Ø 3" **	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 25.034,49	\$ 5.107,04
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0473	0,00 %	0,0473	\$ 305.096,56	\$ 14.431,07

17297	ACCESORIO ACERO GALVANIZADO 3/4"	UN	Grupo INSTALACIONES GAS	Valor Unitario	\$ 5.184,23
-------	----------------------------------	----	-------------------------	----------------	-------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 70,78	\$ 70,78
	101644	Material	Codo 90°HG 3/4" **	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 1.637,00	\$ 654,80
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0016	2,00 %	0,0016	\$ 17.455,00	\$ 27,93
	107268	Material	TEE GALVANIZADA S.C.I. 3/4"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 1.576,00	\$ 630,40
	101658	Material	Unión HG 3/4" **	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 1.306,00	\$ 261,20
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0116	0,00 %	0,0116	\$ 305.096,56	\$ 3.539,12

17861	ACCESORIO ACERO INOXIDABLE ROSCAR 1 1/2"	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 16.736,51
-------	--	----	---------------------	----------------	--------------

			Técnicas lomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 290,45	\$ 290,45
	108117	Material	CODO 90 A. INOX 150L 3" ROSCAR	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 68.083,47	\$ 27.233,39
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0224	0,00 %	0,0224	\$ 17.455,00	\$ 390,99
	108118	Material	TEE A. INOX 150L 3" ROSCAR	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 88.475,31	\$ 35.390,12
	108119	Material	UNION A. INOX TIPO 304L 150 LB ROSCAR 3"	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0476	0,00 %	0,0476	\$ 305.096,56	\$ 14.522,60

17099	ACCESORIO ACERO INOXIDABLE ROSCAR 4"		UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 110.887,30	
-------	--------------------------------------	--	----	---------------------	--	--	----------------	---------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 305,10	\$ 305,10
	107043	Material	CODO 90 A. INOX 150L 4" ROSCAR	UN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 107.837,50	\$ 43.997,70
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,1068	0,00 %	0,1068	\$ 17.455,00	\$ 1.864,19
	107044	Material	TEE A. INOX 150L 4" ROSCAR	UN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 143.672,50	\$ 58.618,38
	107045	Material	UNION A. INOX TIPO 304L 150 LB ROSCAR 4"	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 305.096,56	\$ 6.101,93

16186	Accesorio de polipropileno 1/2" Fusión (Sum+Ins)		UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 15.741,48	
-------	--	--	----	--	--	--	----------------	--------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 381,37	\$ 381,37
	106143	Material	CODO 90° POLIPROPILENO Ø 1/2" (20MM)	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 1.247,00	\$ 498,80
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 27.738,00	\$ 5.547,60
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 101.057,00	\$ 1.061,10
	106137	Material	TEE POLIPROPILENO Ø 1/2" (20MM)	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 1.223,00	\$ 489,20
	106077	Material	UNION POLIPROPILENO Ø 1/2" (20MM)	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 680,00	\$ 136,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 305.096,56	\$ 7.627,41

16322	ACCESORIO DUCTIL RANURADO 1 1/2" - (sum+inst)		UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 21.960,02	
-------	---	--	----	------------------------------------	--	--	----------------	--------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 686,47	\$ 686,47
	106223	Material	ACOPLE FLEXIBLE HIERRO DUCTIL RANURADO Ø 1 1/2"	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 7.797,00	\$ 1.559,40
	106229	Material	CODO RANURADO HIERRO DUCTIL- 1 1/2"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 7.658,00	\$ 3.063,20
	106217	Material	TEE RANURADA HIERRO DUCTIL - 1 1/2"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 7.304,01	\$ 2.921,60
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 305.096,56	\$ 13.729,35

16326	ACCESORIO DUCTIL RANURADO 2 ½" - (sum+inst)		UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 35.300,68	
-------	---	--	----	------------------------------------	--	--	----------------	--------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 915,29	\$ 915,29
	106225	Material	ACOPLE FLEXIBLE HIERRO DUCTIL RANURADO Ø 2 1/2"	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 9.854,00	\$ 1.970,80
	106231	Material	CODO RANURADO HIERRO DUCTIL- 2 1/2"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 17.850,00	\$ 7.140,00
	106219	Material	TEE RANURADA HIERRO DUCTIL - 2 ½"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 17.422,00	\$ 6.968,80

11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 305.096,56	\$ 18.305,79
-------	--------------	--	-----	--------	--------	--------	---------------	--------------

16324	ACCESORIO DUCTIL RANURADO 2" - (sum+inst)	UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO	Valor Unitario	\$ 27.622,17
--------------	--	-----------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	106224	Material	ACOPLE FLEXIBLE HIERRO DUCTIL RANURADO Ø 2"	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 8.579,00	\$ 1.715,80
	106230	Material	CODO RANURADO HIERRO DUCTIL- 2"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 11.956,00	\$ 4.782,40
	106218	Material	TEE RANURADA HIERRO DUCTIL - 2"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 12.766,00	\$ 5.106,40
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83

16339	ACCESORIO DUCTIL RANURADO 3" - (sum+inst)	UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO	Valor Unitario	\$ 49.402,86
--------------	--	-----------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.360,99	\$ 1.360,99
	106226	Material	ACOPLE FLEXIBLE HIERRO DUCTIL RANURADO Ø 3"	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 12.468,00	\$ 2.493,60
	106232	Material	CODO RANURADO HIERRO DUCTIL- 3"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 22.602,00	\$ 9.040,80
	106220	Material	TEE RANURADA HIERRO DUCTIL - 3"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 23.219,01	\$ 9.287,60
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 418.767,30	\$ 27.219,87

16327	ACCESORIO DUCTIL RANURADO 4" - (sum+inst)	UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO	Valor Unitario	\$ 51.338,44
--------------	--	-----------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 991,56	\$ 991,56
	106227	Material	ACOPLE FLEXIBLE HIERRO DUCTIL RANURADO Ø 4"	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 14.392,00	\$ 2.878,40
	106233	Material	CODO RANURADO HIERRO DUCTIL- 4"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 30.583,00	\$ 12.233,20
	106221	Material	TEE RANURADA HIERRO DUCTIL - 4"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 38.509,99	\$ 15.404,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 305.096,56	\$ 19.831,28

16330	ACCESORIO DUCTIL RANURADO 6" - (sum+inst)	UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO	Valor Unitario	\$ 28.580,86
--------------	--	-----------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.360,99	\$ 1.360,99
	106228	Material	ACOPLE FLEXIBLE HIERRO DUCTIL RANURADO Ø 6"	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106234	Material	CODO RANURADO HIERRO DUCTIL- 6"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106222	Material	TEE RANURADA HIERRO DUCTIL - 6"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 418.767,30	\$ 27.219,87

17201	ACCESORIO DUCTIL RANURADO 8" - (sum+inst)	UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO	Valor Unitario	\$ 52.235,62
--------------	--	-----------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 986,62	\$ 986,62
	107148	Material	CODO RANURADO HIERRO DUCTIL- 8"	UN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 0,00	\$ 0,00
	107151	Material	COUPLING ACERO RANURADO FLEXIBLE 8"	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 0,00	\$ 0,00
	103141	Material	GRASA CHASIS ROJA COMUN (PRESENTAC: 16Kg)	KG	0,2957	0,00 %	0,2957	\$ 6.487,00	\$ 1.918,21

	107150	Material	TEE RANURADA HIERRO DUCTIL - 8"	UN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 0,00	\$ 0,00
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,1178	0,00 %	0,1178	\$ 418.767,30	\$ 49.330,79
16986	ACCESORIO HIERRO FUNDIDO 2"			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 8.557,96
Detalles									
Descripción Técnica		CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones							
		Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 167,80	\$ 167,80
	106976	Material	CODO 90 HIERRO FUNDIDO NH 4 2"	UN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 0,00	\$ 0,00
	106973	Material	PEGAMENTO ESPECIAL HF - BONDING X 1/4 GL	UN	0,0098	0,00 %	0,0098	\$ 0,00	\$ 0,00
	106977	Material	TEE HIERRO FUNDIDO NH 28 2"	UN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 0,00	\$ 0,00
	106978	Material	YEE HIERRO FUNDIDO NH 20 2"	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0275	0,00 %	0,0275	\$ 305.096,56	\$ 8.390,16
17009	ACCESORIO HIERRO FUNDIDO 3"			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 12.696,90
Detalles									
Descripción Técnica		CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones							
		Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 248,96	\$ 248,96
	106993	Material	CODO 90 HIERRO FUNDIDO NH 4 3"	UN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 0,00	\$ 0,00
	106973	Material	PEGAMENTO ESPECIAL HF - BONDING X 1/4 GL	UN	0,0248	0,00 %	0,0248	\$ 0,00	\$ 0,00
	106995	Material	TEE HIERRO FUNDIDO NH 28 3"	UN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 0,00	\$ 0,00
	106996	Material	YEE HIERRO FUNDIDO NH 20 3"	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0408	0,00 %	0,0408	\$ 305.096,56	\$ 12.447,94
17018	ACCESORIO HIERRO FUNDIDO 4"			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 17.084,80
Detalles									
Descripción Técnica		CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones							
		Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 335,00	\$ 335,00
	107003	Material	CODO 90 HIERRO FUNDIDO NH 4 4"	UN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 0,00	\$ 0,00
	106973	Material	PEGAMENTO ESPECIAL HF - BONDING X 1/4 GL	UN	0,0197	0,00 %	0,0197	\$ 0,00	\$ 0,00
	107004	Material	TEE HIERRO FUNDIDO NH 28 4"	UN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 0,00	\$ 0,00
	107006	Material	YEE HIERRO FUNDIDO NH 20 4"	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0549	0,00 %	0,0549	\$ 305.096,56	\$ 16.749,80
18650	ACCESORIO POLIETILENO			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 28.087,65
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.046,92	\$ 1.046,92
	100204	Material	codo polietileno d=1/2" para gas	UN	0,7000	10,00 %	0,7700	\$ 0,00	\$ 0,00
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,2000	10,00 %	0,2200	\$ 27.738,00	\$ 6.102,36
	002053	Material	UNION POLIETILENO ½" PAVCO	UN	0,3000	10,00 %	0,3300	\$ 0,00	\$ 0,00
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 418.767,30	\$ 20.938,37
16379	Accesorio polipropileno 2"Fusión(Sum+Inst)PN-16			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 39.826,05

Detalles									
Descripción Técnica TUBERIA PARA AGUA PN-16 ; Y RDE-11									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 457,65	\$ 457,65
	106148	Material	CODO 90° POLIPROPILENO Ø 2" (63MM)	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 23.637,01	\$ 9.454,80
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 27.738,00	\$ 6.934,50
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 101.057,00	\$ 2.122,20
	106142	Material	TEE POLIPROPILENO Ø 2" (63MM)	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 29.260,01	\$ 11.704,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90
16181	Accesorio polipropileno 3/4"Fusión (Sum+Inst)PN-16			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 17.713,78

Detalles									
Descripción Técnica TUBERIA PARA AGUA PN-16 ; Y RDE-11									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 381,37	\$ 381,37
	106144	Material	CODO 90° POLIPROPILENO Ø 3/4" (25MM)	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 2.252,00	\$ 900,80
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 27.738,00	\$ 5.547,60
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 101.057,00	\$ 2.122,20
	106072	Material	TEE POLIPROPILENO Ø 3/4" (25MM)	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 2.286,00	\$ 914,40
	106075	Material	UNION POLIPROPILENO Ø 3/4" (25MM)	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 1.100,00	\$ 220,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 305.096,56	\$ 7.627,41
16405	Accesorio polipropileno 4"Fusión(Sum+Inst)PN-16			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 26.655,81

Detalles									
Descripción Técnica TUBERIA PARA AGUA PN-16 ; Y RDE-11									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 686,47	\$ 686,47
	106310	Material	CODO 90° POLIPROPILENO Ø 4"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 27.738,00	\$ 6.934,50
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 101.057,00	\$ 5.305,49
	106311	Material	TEE POLIPROPILENO Ø 4"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 305.096,56	\$ 13.729,35
16175	Accesorio polipropileno1 1/2"Fusión(Sum+Inst)PN-16			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 30.375,47

Detalles									
Descripción Técnica TUBERIA PARA AGUA PN-16 ; Y RDE-11									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 381,37	\$ 381,37
	106147	Material	CODO 90° POLIPROPILENO Ø 1 1/2" (50MM)	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 13.316,00	\$ 5.326,40
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 27.738,00	\$ 5.547,60
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 101.057,00	\$ 5.305,49
	106141	Material	TEE POLIPROPILENO Ø 1 1/2" (50MM)	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 15.468,00	\$ 6.187,20
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 305.096,56	\$ 7.627,41
16177	Accesorio polipropileno1 1/4"Fusión(Sum+Ins)PN-16			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 23.885,48

Detalles

Descripción Técnica TUBERIA PARA AGUA PN-16 ; Y RDE-11									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 381,37	\$ 381,37
	106146	Material	CODO 90° POLIPROPILENO Ø 1 1/4" (40MM)	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 7.309,00	\$ 2.923,60
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 27.738,00	\$ 6.934,50
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 101.057,00	\$ 2.122,20
	106140	Material	TEE POLIPROPILENO Ø 1 1/4" (40MM)	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 9.741,01	\$ 3.896,40
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 305.096,56	\$ 7.627,41
17842	ACCESORIO PVC-P 1 1/4"			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 6.760,98
Detalles									
Descripción Técnica		CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 52,48	\$ 52,48
	102822	Material	CODO 90° PRESION PVC 1 1/4" S/NORMA ICONTEC	UN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 3.101,00	\$ 1.265,21
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0011	5,00 %	0,0012	\$ 67.900,00	\$ 81,48
	343	Material	TEE PRESION 1¼" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 5.807,00	\$ 2.369,26
	100324	Material	UNION PRESIÓN Ø 1 1/4"PVCS/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 1.843,58	\$ 368,72
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0086	0,00 %	0,0086	\$ 305.096,56	\$ 2.623,83
17840	ACCESORIO PVC-P 1"			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 3.736,16
Detalles									
Descripción Técnica		CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 39,05	\$ 39,05
	000423	Material	CODO 90° PRESION PVC 1" S/NORMA ICONTEC	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 1.568,25	\$ 627,30
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0005	5,00 %	0,0005	\$ 67.900,00	\$ 33,95
	000361	Material	TEE PRESION Ø 1" S/NORMA ICONTEC	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 2.256,57	\$ 902,63
	000459	Material	UNION PRESION Ø 1" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 903,06	\$ 180,61
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0064	0,00 %	0,0064	\$ 305.096,56	\$ 1.952,62
16893	ACCESORIO PVC-P SCH-80 2 1/2"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 4.116,89
Detalles									
Descripción Técnica		CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 68,34	\$ 68,34
	106896	Material	CODO 90 PVC-P SCH 80 2 1/2"	UN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 0,00	\$ 0,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0093	0,00 %	0,0093	\$ 67.900,00	\$ 631,47
	106897	Material	TEE PVC-P SCH 80 2 1/2"	UN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 0,00	\$ 0,00
	106898	Material	UNION PVC-P SCH 80 2 1/2"	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0112	0,00 %	0,0112	\$ 305.096,56	\$ 3.417,08
16880	ACCESORIO PVC-P SCH-80 2"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 3.813,04
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 66,51	\$ 66,51

106892	Material	CODO 90 PVC-P SCH 80 2"	UN	0,4000	2,40 %	0,4096	\$ 0,00	\$ 0,00
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0062	0,00 %	0,0062	\$ 67.900,00	\$ 420,98
106894	Material	TEE PVC-P SCH 80 2"	UN	0,4000	2,40 %	0,4096	\$ 0,00	\$ 0,00
100505	Material	Union PVC-P 2 " SCH80 **	UN	0,2000	2,40 %	0,2048	\$ 0,00	\$ 0,00
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0109	0,00 %	0,0109	\$ 305.096,56	\$ 3.325,55

16896	ACCESORIO PVC-P SCH-80 3"	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 41.751,26
--------------	----------------------------------	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 69,56	\$ 69,56
	106900	Material	CODO 90 PVC-P SCH 80 3"	UN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 0,00	\$ 0,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0111	0,00 %	0,0111	\$ 67.900,00	\$ 753,69
	106901	Material	TEE PVC-P SCH 80 3"	UN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 91.789,00	\$ 37.449,91
	106902	Material	UNION PVC-P SCH 80 3"	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0114	0,00 %	0,0114	\$ 305.096,56	\$ 3.478,10

16899	ACCESORIO PVC-P SCH-80 4"	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 48.909,09
--------------	----------------------------------	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 89,09	\$ 89,09
	106905	Material	CODO 90 PVC-P SCH 80 4"	UN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 0,00	\$ 0,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0142	0,00 %	0,0142	\$ 67.900,00	\$ 964,18
	106906	Material	TEE PVC-P SCH 80 4"	UN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 106.376,00	\$ 43.401,41
	100504	Material	Union PVC-P 4" SCH80 **	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0146	0,00 %	0,0146	\$ 305.096,56	\$ 4.454,41

17843	ACCESORIO PVC-P SCH-80 4"	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 48.058,08
--------------	----------------------------------	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 89,09	\$ 89,09
	106905	Material	CODO 90 PVC-P SCH 80 4"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0142	0,00 %	0,0142	\$ 67.900,00	\$ 964,18
	106906	Material	TEE PVC-P SCH 80 4"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 106.376,00	\$ 42.550,40
	100504	Material	Union PVC-P 4" SCH80 **	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0146	0,00 %	0,0146	\$ 305.096,56	\$ 4.454,41

16902	ACCESORIO PVC-P SCH-80 6"	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 9.345,10
--------------	----------------------------------	-----------	--------------	---	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 126,92	\$ 126,92
	106911	Material	CODO 90 PVC-P SCH 80 6"	UN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 0,00	\$ 0,00

	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0423	0,00 %	0,0423	\$ 67.900,00	\$ 2.872,17
	106913	Material	TEE PVC-P SCH 80 6"	UN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 0,00	\$ 0,00
	106914	Material	UNION PVC-P SCH 80 6"	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0208	0,00 %	0,0208	\$ 305.096,56	\$ 6.346,01
17826	ACCESORIO PVC-S 10"			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 357.848,63

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 179,40	\$ 179,40
	108084	Material	CODO 90 CXC PVC-S 10"	UN	0,4000	2,40 %	0,4096	\$ 337.318,00	\$ 138.165,45
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0833	0,00 %	0,0833	\$ 67.900,00	\$ 5.656,07
	108085	Material	TEE PVC-S 10"	UN	0,4000	2,40 %	0,4096	\$ 430.311,00	\$ 176.255,39
	108086	Material	UNION PVC-S 10"	UN	0,2000	2,40 %	0,2048	\$ 135.041,00	\$ 27.656,40
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0294	0,00 %	0,0294	\$ 305.096,56	\$ 8.969,84
17847	ACCESORIO PVC-S 10"			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 344.634,94

Detalles									
Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo AcuaticoCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 179,40	\$ 179,40
	108084	Material	CODO 90 CXC PVC-S 10"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 337.318,00	\$ 134.927,20
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	108085	Material	TEE PVC-S 10"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 430.311,00	\$ 172.124,40
	108086	Material	UNION PVC-S 10"	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 135.041,00	\$ 27.008,20
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0294	0,00 %	0,0294	\$ 305.096,56	\$ 8.969,84
18774	ACCESORIO PVC-S 10"			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 224.575,84

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.525,48	\$ 1.525,48
	003536	Material	CODO 90° ALCANT NOVAFORT 160MM PAVCO	UN	0,5000	10,00 %	0,5500	\$ 138.159,00	\$ 75.987,45
	003548	Material	SILLAS YEE ALCANT NOVAFORT 200x160 PAVCO	UN	0,1000	10,00 %	0,1100	\$ 190.205,01	\$ 20.922,55
	304	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 250MM S/NORMA ICONTEC	UN	0,6000	10,00 %	0,6600	\$ 144.895,00	\$ 95.630,70
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
17047	ACCESORIO PVC-S 8"			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 156.082,22

Detalles									
Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo Acuatico									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	107014	Material	CODO 90 CXC PVC-S 8"	UN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 98.882,00	\$ 40.343,86
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	107015	Material	TEE PVC-S 8"	UN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 214.309,00	\$ 87.438,07
	107016	Material	UNION PVC-S 8"	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 48.484,00	\$ 9.890,74

11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83
17846	ACCESORIO PVC-S 8"	UN	Grupo 08 Hidráulico				Valor Unitario	\$ 145.812,67

Details

Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones

Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 123,87	\$ 123,87	
107014	Material	CODO 90 CXC PVC-S 8"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 98.882,00	\$ 39.552,80	
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0666	0,00 %	0,0666	\$ 67.900,00	\$ 4.522,14	
107015	Material	TEE PVC-S 8"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 214.309,00	\$ 85.723,60	
107016	Material	UNION PVC-S 8"	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.484,00	\$ 9.696,80	
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0203	0,00 %	0,0203	\$ 305.096,56	\$ 6.193,46	

19147	ACCESORIOS ACERO AL CARBON- Ø 6"	UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO	Valor Unitario	\$ 229.296,34
-------	----------------------------------	----	------------------------------------	----------------	---------------

Details

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.538,29	\$ 1.538,29
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 307,66	\$ 307,66
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)		UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 17.455,00	\$ 1.745,50
	100040	Material	Tee acero al carbón Sch40 d= 6 " **		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 194.932,00	\$ 194.932,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **		JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**		DD	0,0012	0,00 %	0,0012	\$ 219.360,72	\$ 263,23

15091	ACCESORIOS ACERO AL CARBON- Ø2-1/2"	UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO	Valor Unitario	\$ 36.127,25
-------	-------------------------------------	----	------------------------------------	----------------	--------------

Details

Descripción Técnica

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 775,55	\$ 775,55	
100034	Material	Codo 90° acero al carbón Sch40 d= 2 1/2 " **	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 16.937,00	\$ 8.468,50	
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	1,0000	---	1,0000	\$ 155,11	\$ 155,11	
104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0159	0,00 %	0,0159	\$ 17.455,00	\$ 277,53	
100033	Material	Tee acero al carbón Sch40 d= 2 1/2 " **	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 21.865,00	\$ 10.932,50	
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83	
12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0012	0,00 %	0,0012	\$ 219.360,72	\$ 263,23	

16387	ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO- Ø1"	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 9.069,83
-------	-----------------------------------	----	--	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 305,10	\$ 305,10
	000818	Material	CODO 90° GALVANIZADO Ø 1"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 2.911,00	\$ 1.164,40
	106289	Material	Tee acero galvanizado 1 "	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 3.746,00	\$ 1.498,40
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 305.096,56	\$ 6.101,93

16384	ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO- Ø2"	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 24.659,97
-------	-----------------------------------	----	--	----------------	--------------

Details

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	000819	Material	CODO 90°GALVANIZADO Ø 2"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 9.333,00	\$ 3.733,20
	106291	Material	Tee acero galvanizado 2"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 12.273,01	\$ 4.909,20
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83
16191	ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO- Ø3"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 53.876,82
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.372,93	\$ 1.372,93
	100652	Material	CODO GALVANIZADO 90° - Ø 3"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 28.241,00	\$ 11.296,40
	106292	Material	Tee acero galvanizado 3"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 34.372,00	\$ 13.748,80
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 305.096,56	\$ 27.458,69
16184	ACCESORIOS ACERO GALVANIZADO- Ø4"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 74.083,54
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.525,48	\$ 1.525,48
	104449	Material	CODO 90 °GALVANIZADO Ø4"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 44.541,00	\$ 17.816,40
	106293	Material	Tee acero galvanizado 4"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 60.580,00	\$ 24.232,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
19161	ACCESORIOS C900 4" Codos RED INCENDIOS CEFE COMETA			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 759.143,56
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAACCESORIOS DE C900 4" (Codos)								
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.648,77	\$ 7.648,77
	101309	Material	CODO 90°-PVC-(C-900)Ø4"-Sist.Plást.Contra Incendio	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 596.978,04	\$ 596.978,04
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.529,75	\$ 1.529,75
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 305.096,56	\$ 152.548,28
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
12777	ACCESORIOS CPVC Ø 1***			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 5.318,15
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 204,41	\$ 204,41
	101617	Material	CODO 90° CPVC 1" **	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0062	5,00 %	0,0065	\$ 46.004,00	\$ 299,03
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0062	5,00 %	0,0065	\$ 111.757,31	\$ 726,42
	102859	Material	Tee CPVC 1" **	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101611	Material	UNION CPVC 1" **	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0134	0,00 %	0,0134	\$ 305.096,56	\$ 4.088,29
13107	ACCESORIOS CPVC Ø 1/2***			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 5.322,98

Detalles									
Descripción Técnica			CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 152,55	\$ 152,55
	101615	Material	CODO 90° CPVC 1/2" S/NORMA ICONTEC*	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.391,91	\$ 695,96
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0026	5,00 %	0,0027	\$ 46.004,00	\$ 124,21
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0026	5,00 %	0,0027	\$ 111.757,31	\$ 301,74
	103126	Material	Tee CPVC 1/2" S/NORMA ICONTEC	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.736,12	\$ 868,06
	101609	Material	UNION CPVC Ø ½" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.294,89	\$ 129,49
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 305.096,56	\$ 3.050,97
13710	Accesorios CPVC (agua caliente) 1 1/2" **			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 7.277,35

Detalles									
Descripción Técnica			analisis determinado para el Complejo Acuatico						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 256,28	\$ 256,28
	101618	Material	CODO 90° CPVC 1 1/2" **	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0116	0,00 %	0,0116	\$ 45.863,00	\$ 532,01
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0116	5,00 %	0,0122	\$ 111.757,31	\$ 1.363,44
	103973	Material	TEE CPVC 3/4"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101562	Material	UNION CPVC 1½" **	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0168	0,00 %	0,0168	\$ 305.096,56	\$ 5.125,62
13716	Accesorios CPVC (agua caliente) 2" **			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 36.696,50

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 308,15	\$ 308,15
	101614	Material	CODO 90° CPVC 2" S/NORMA ICONTEC	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 46.499,06	\$ 23.249,53
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0217	0,00 %	0,0217	\$ 45.863,00	\$ 995,23
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0217	5,00 %	0,0228	\$ 111.757,31	\$ 2.548,07
	103974	Material	TEE CPVC 2"S/NORMA ICONTEC	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 1.557,00	\$ 622,80
	101613	Material	UNION CPVC Ø 2" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 28.097,74	\$ 2.809,77
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0202	0,00 %	0,0202	\$ 305.096,56	\$ 6.162,95
14523	Accesorios CPVC (agua caliente) 3/4" (Sum+inst)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 4.921,38

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 155,60	\$ 155,60
	101616	Material	CODO 90° CPVC 3/4"S/NORMA ICONTEC	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102924	Material	ESTOPA (1 Kg) **	KG	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 10.245,00	\$ 102,45
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 45.863,00	\$ 458,63
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 67.900,00	\$ 679,00
	103973	Material	TEE CPVC 3/4"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0102	0,00 %	0,0102	\$ 305.096,56	\$ 3.111,98
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 413.723,00	\$ 413,72

16492	Accesorios CPVC Ø 1 "			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 8.021,65
-------	-----------------------	--	--	----	--	--	--	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica			CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones						
			Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 228,82	\$ 228,82
	101617	Material	CODO 90° CPVC 1" **	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0180	5,00 %	0,0189	\$ 46.004,00	\$ 869,48
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 111.757,31	\$ 2.346,90
	102859	Material	Tee CPVC 1" **	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101611	Material	UNION CPVC 1" **	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 305.096,56	\$ 4.576,45

16490	Accesorios CPVC Ø 1 1/2"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 10.312,33
-------	--------------------------	--	--	----	--	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica			CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones						
			Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 305,10	\$ 305,10
	101618	Material	CODO 90° CPVC 1 1/2" **	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0250	5,00 %	0,0263	\$ 111.757,31	\$ 2.939,22
	104556	Material	TEE CPVC 1 1/2"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101562	Material	UNION CPVC 1½" **	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 305.096,56	\$ 6.101,93

16491	Accesorios CPVC Ø 1 1/4"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 4.336,83
-------	--------------------------	--	--	----	--	--	--	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica			CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones						
			Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 54,92	\$ 54,92
	106378	Material	CODO CPVC - 90°Ø 1 1/4"	UN	0,4000	2,40 %	0,4096	\$ 0,00	\$ 0,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0051	0,00 %	0,0051	\$ 111.757,31	\$ 569,96
	106384	Material	TEE CPVC Ø 1 1/4"	UN	0,4000	2,40 %	0,4096	\$ 0,00	\$ 0,00
	106381	Material	UNION CPVC Ø 1 1/4"	UN	0,2000	2,40 %	0,2048	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 305.096,56	\$ 2.745,87

16494	Accesorios CPVC Ø 1/2 "			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 7.801,18
-------	-------------------------	--	--	----	--	--	--	----------------	-------------

Detalles

		Descripción Técnica							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 152,55	\$ 152,55
	101615	Material	CODO 90° CPVC 1/2" S/NORMA ICONTEC*	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 1.391,91	\$ 556,76
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0180	2,00 %	0,0184	\$ 46.004,00	\$ 846,47
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 111.757,31	\$ 2.279,85

	103126	Material	Tee CPVC 1/2" S/NORMA ICONTEC	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 1.736,12	\$ 694,45
	101609	Material	UNION CPVC Ø ½" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 1.294,89	\$ 220,13
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 305.096,56	\$ 3.050,97
16487	Accesorios CPVC Ø 2 1/2"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 10.568,61

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 317,30	\$ 317,30
	106377	Material	CODO CPVC - 90° Ø 2 1/2"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0250	5,00 %	0,0263	\$ 111.757,31	\$ 2.939,22
	106383	Material	TEE CPVC Ø 2 1/2"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106379	Material	UNION CPVC Ø 2 1/2"	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0208	0,00 %	0,0208	\$ 305.096,56	\$ 6.346,01

16489	Accesorios CPVC Ø 2"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 34.567,65
--------------	-----------------------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 317,30	\$ 317,30
	101614	Material	CODO 90° CPVC 2" S/NORMA ICONTEC	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 46.499,06	\$ 18.599,62
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0250	5,00 %	0,0263	\$ 111.757,31	\$ 2.939,22
	103974	Material	TEE CPVC 2"S/NORMA ICONTEC	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 1.557,00	\$ 622,80
	101613	Material	UNION CPVC Ø 2" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 28.097,74	\$ 4.776,62
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0208	0,00 %	0,0208	\$ 305.096,56	\$ 6.346,01

16493	Accesorios CPVC Ø 3/4 "			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 10.018,11
--------------	--------------------------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 152,55	\$ 152,55
	001036	Material	CODO 90° CPVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 3.578,00	\$ 1.431,20
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0180	5,00 %	0,0189	\$ 46.004,00	\$ 869,48
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 111.757,31	\$ 2.346,90
	001018	Material	TEE CPVC Ø3/4" S/NORMA ICONTEC	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 4.154,00	\$ 1.661,60
	002058	Material	UNION CPVC Ø3/4" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 2.973,00	\$ 505,41
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 305.096,56	\$ 3.050,97

17517	ACCESORIOS DE SUJECION, GRAPAS Y UNIONES			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 30.964,86
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

ACCESORIOS DE SUJECION, GRAPAS Y UNIONESCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 45,92	\$ 45,92
--------------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	----------	----------

107479	Material	BASE PLASTICA	UN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 0,00	\$ 0,00
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 306,13	\$ 306,13
107478	Material	GRAPA DEHN	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81

16501	ACCESORIOS EN COBRE Ø 1 1/2 " (Sum+Inst)		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 34.659,46
--------------	---	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica			CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 686,47	\$ 686,47
	106372	Material	CODO 90° COBRE Ø 1 1/2"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 12.165,00	\$ 4.866,00
	003811	Material	FUNDENTE A	LB	0,0039	2,00 %	0,0040	\$ 12.006,01	\$ 48,02
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 101.057,00	\$ 2.061,56
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,0690	2,00 %	0,0704	\$ 66.211,01	\$ 4.661,26
	106368	Material	TEE COBRE Ø 1 1/2"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 21.517,00	\$ 8.606,80
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 305.096,56	\$ 13.729,35

16502	ACCESORIOS EN COBRE Ø 1 1/4 " (Sum+Inst)		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 28.098,09
--------------	---	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica			CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 610,19	\$ 610,19
	106373	Material	CODO 90° COBRE Ø 1 1/4"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 7.910,00	\$ 3.164,00
	003811	Material	FUNDENTE A	LB	0,0039	2,00 %	0,0040	\$ 12.006,01	\$ 48,02
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 101.057,00	\$ 2.061,56
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,0690	2,00 %	0,0704	\$ 66.211,01	\$ 4.661,26
	106369	Material	TEE COBRE Ø 1 1/4"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 13.373,01	\$ 5.349,20
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86

19312	ACCESORIOS EN COBRE Ø 7/8" 90° CRDC-COMETAS		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 13.363,85
--------------	--	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica			CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2ACCESORIOS EN COBRE (Ø7/8" 90°) TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMA DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTERINSUMO CREADO:TEE 102189CODO 102190						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 274,59	\$ 274,59
	102190	Material	CODO COBRE Ø 7/8" CRDC-COMETAS	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 1.950,01	\$ 780,00
	003811	Material	FUNDENTE A	LB	0,0050	5,00 %	0,0053	\$ 12.006,01	\$ 63,63
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0180	2,00 %	0,0184	\$ 101.057,00	\$ 1.859,45
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,0550	2,00 %	0,0561	\$ 66.211,01	\$ 3.714,44
	102189	Material	TEE COBRE Ø 7/8" CRDC-COMETAS	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 2.950,00	\$ 1.180,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 305.096,56	\$ 5.491,74

18807	ACCESORIOS EN COBRE Ø1		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 23.519,18
--------------	-------------------------------	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica									
CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones									
Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 610,19	\$ 610,19
	103632	Material	CODO COBRE 1" **	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 5.436,00	\$ 2.174,40
	003811	Material	FUNDENTE A	LB	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 12.006,01	\$ 12,01
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 101.057,00	\$ 2.061,56
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 66.211,01	\$ 3.376,76
	103630	Material	TEE COBRE 1"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 7.701,00	\$ 3.080,40
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86
16414	ACCESORIOS EN COBRE Ø1 "(REFORZ-UDS)(Sum+Inst)			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 36.054,45
Detalles									
Descripción Técnica									
CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones									
Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 610,19	\$ 610,19
	103632	Material	CODO COBRE 1" **	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 5.436,00	\$ 2.174,40
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 101.057,00	\$ 5.153,91
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,1900	2,00 %	0,1938	\$ 66.211,01	\$ 12.831,69
	103630	Material	TEE COBRE 1"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 7.701,00	\$ 3.080,40
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86
	16562	ACCESORIOS EN COBRE Ø1 "(Sum+Inst)			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario
Detalles									
Descripción Técnica									
CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones									
Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 533,92	\$ 533,92
	103632	Material	CODO COBRE 1" **	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 5.436,00	\$ 2.174,40
	003811	Material	FUNDENTE A	LB	0,0029	2,00 %	0,0030	\$ 12.006,01	\$ 36,02
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0150	2,00 %	0,0153	\$ 101.057,00	\$ 1.546,17
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,0460	2,00 %	0,0469	\$ 66.211,01	\$ 3.105,30
	103630	Material	TEE COBRE 1"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 7.701,00	\$ 3.080,40
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38
16504	ACCESORIOS EN COBRE Ø1/2 " (Sum+Inst)			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 12.926,21
Detalles									
Descripción Técnica									
CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones									
Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 381,37	\$ 381,37
	106375	Material	CODO 90° COBRE Ø 1/2"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 900,00	\$ 360,00
	003811	Material	FUNDENTE A	LB	0,0028	2,00 %	0,0029	\$ 12.006,01	\$ 34,82
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 101.057,00	\$ 1.030,78
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,0420	2,00 %	0,0428	\$ 66.211,01	\$ 2.833,83
	106371	Material	TEE COBRE Ø 1/2"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 1.645,00	\$ 658,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 305.096,56	\$ 7.627,41
19305	ACCESORIOS EN COBRE Ø1/4" 90° CRDC-COMETAS			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 10.323,90

LATONERIA

Detalles

Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2ACCESORIOS EN COBRE (Ø1/4" 90°) TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMA DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTERINSUMO CREADO: TEE COBRE Ø 1/4" CRDC-COMETAS

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 228,82	\$ 228,82
	108283	Material	CODO Cu DE 1/4"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 3.342,00	\$ 1.336,80
	003811	Material	FUNDENTE A	LB	0,0030	2,00 %	0,0031	\$ 12.006,01	\$ 37,22
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 101.057,00	\$ 1.030,78
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,0420	2,00 %	0,0428	\$ 66.211,01	\$ 2.833,83
	102181	Material	TEE COBRE Ø 1/4" CRDC-COMETAS	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 700,01	\$ 280,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 305.096,56	\$ 4.576,45

16412	ACCESORIOS EN COBRE Ø2 "-(REFORZ-UDS) (Sum+Inst)	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 73.883,57
--------------	---	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	106285	Material	CODO COBRE Ø2"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 39.517,00	\$ 15.806,80
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 101.057,00	\$ 5.153,91
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,1900	2,00 %	0,1938	\$ 66.211,01	\$ 12.831,69
	106287	Material	TEE COBRE 2 "	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 60.184,00	\$ 24.073,60
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83

16561	ACCESORIOS EN COBRE Ø2 "(Sum+Inst)	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 64.270,57
--------------	---	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 839,02	\$ 839,02
	106285	Material	CODO COBRE Ø2"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 39.517,00	\$ 15.806,80
	003811	Material	FUNDENTE A	LB	0,0039	2,00 %	0,0040	\$ 12.006,01	\$ 48,02
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 101.057,00	\$ 2.061,56
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,0690	2,00 %	0,0704	\$ 66.211,01	\$ 4.661,26
	106287	Material	TEE COBRE 2 "	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 60.184,00	\$ 24.073,60
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 305.096,56	\$ 16.780,31

17824	ACCESORIOS EN COBRE Ø2 1/2"	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 47.068,23
--------------	------------------------------------	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 166,58	\$ 166,58
	108080	Material	CODO 90° COBRE Ø 2 1/2"	UN	0,4000	2,40 %	0,4096	\$ 0,00	\$ 0,00
	106281	Material	SOLDADURA ESTAÑO(95%)-PLATA(5%)	LB	0,0109	0,00 %	0,0109	\$ 88.088,96	\$ 960,17
	106288	Material	TEE COBRE 2 1/2"	UN	0,4000	2,40 %	0,4096	\$ 84.005,00	\$ 34.408,45
	108082	Material	UNION CU 2 1/2"	UN	0,2000	2,40 %	0,2048	\$ 15.644,00	\$ 3.203,89
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0273	0,00 %	0,0273	\$ 305.096,56	\$ 8.329,14

16410	ACCESORIOS EN COBRE Ø2 1/2"-(REFORZ.-UDS) Sum+Inst			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 72.410,44
-------	--	--	--	----	-------	--	--	----------------	--------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 991,56	\$ 991,56
	106286	Material	CODO COBRE 2 1/2"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 101.057,00	\$ 5.153,91
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,1900	2,00 %	0,1938	\$ 66.211,01	\$ 12.831,69
	106288	Material	TEE COBRE 2 1/2"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 84.005,00	\$ 33.602,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 305.096,56	\$ 19.831,28

16503	ACCESORIOS EN COBRE Ø3/4 " (Sum+Inst)			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 16.005,07
-------	---------------------------------------	--	--	----	-------	--	--	----------------	--------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 457,65	\$ 457,65
	106374	Material	CODO 90° COBRE Ø 3/4"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 2.400,00	\$ 960,00
	003811	Material	FUNDENTE A	LB	0,0029	2,00 %	0,0030	\$ 12.006,01	\$ 36,02
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0110	2,00 %	0,0112	\$ 101.057,00	\$ 1.131,84
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,0430	2,00 %	0,0439	\$ 66.211,01	\$ 2.906,66
	106370	Material	TEE COBRE Ø 3/4"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 3.400,00	\$ 1.360,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90

19308	ACCESORIOS EN COBRE Ø3/8" 90° CRDC-COMETAS			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 9.248,30
-------	--	--	--	----	-------	--	--	----------------	-------------

Detalles									
Descripción Técnica									
CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2ACCESORIOS EN COBRE (Ø3/8" 90°) TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMA DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 228,82	\$ 228,82
	102184	Material	CODO COBRE Ø 3/8" CRDC-COMETAS	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 600,00	\$ 240,00
	003811	Material	FUNDENTE A	LB	0,0030	5,00 %	0,0032	\$ 12.006,01	\$ 38,42
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 101.057,00	\$ 1.030,78
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,0420	2,00 %	0,0428	\$ 66.211,01	\$ 2.833,83
	102183	Material	TEE COBRE Ø 3/8" CRDC-COMETAS	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 750,00	\$ 300,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 305.096,56	\$ 4.576,45

19310	ACCESORIOS EN COBRE Ø5/8" 90° CRDC-COMETAS			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 11.306,62
-------	--	--	--	----	-------	--	--	----------------	--------------

Detalles									
Descripción Técnica									
CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2ACCESORIOS EN COBRE (Ø5/8" 90°) TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMA DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTERINSUMO CREADO:102185102188									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 228,82	\$ 228,82
	102185	Material	CODO COBRE Ø 5/8" CRDC-COMETAS	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 1.450,00	\$ 580,00
	003811	Material	FUNDENTE A	LB	0,0030	5,00 %	0,0032	\$ 12.006,01	\$ 38,42
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0150	2,00 %	0,0153	\$ 101.057,00	\$ 1.546,17

	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 66.211,01	\$ 3.376,76
	102188	Material	TEE COBRE Ø 5/8" CRDC-COMETAS	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 2.400,00	\$ 960,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 305.096,56	\$ 4.576,45
00807	ACCESORIOS GRES 8"			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES		Valor Unitario		\$ 39.896,46

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 104.130,00	\$ 39.569,40
	001989	Material	YEE GRES 8 x 6" MOORE AA-1A (150)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00268	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.PEWA(LT)	LT	0,6440	8,00 %	0,6955	\$ 470,25	\$ 327,06

11071	accesorios HG 1 1/2" **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 13.168,69
--------------	--------------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo Acuatico

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 61,23	\$ 61,23
	000822	Material	CODO GALVANIZADO 90° - 1½"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0123	3,00 %	0,0127	\$ 67.900,00	\$ 862,33
	100228	Material	TEE HG Ø 1 ½"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

11073	accesorios HG 1/2" **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 15.702,80
--------------	------------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo Acuatico

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 61,23	\$ 61,23
	820	Material	CODO GALVANIZADO 90 ° ½"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 2.656,79	\$ 1.328,40
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0123	3,00 %	0,0127	\$ 67.900,00	\$ 862,33
	100521	Material	TEE HG Ø ½"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 2.411,41	\$ 1.205,71
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

10964	accesorios HG 2" **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 17.523,89
--------------	----------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo Acuatico

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	000819	Material	CODO 90°GALVANIZADO Ø 2"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 9.333,00	\$ 4.666,50
	104154	Material	LOCTITE (3 ONZAS)	UN	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 0,00	\$ 0,00
	100650	Material	Tee HG 2" **	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

10965	accesorios HG 3" **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 27.810,69
--------------	----------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo Acuatico

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 61,23	\$ 61,23
	100651	Material	Codo 90°HG 1/2" **	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.043,00	\$ 521,50
	100652	Material	CODO GALVANIZADO 90° - Ø 3"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 28.241,00	\$ 14.120,50
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0123	3,00 %	0,0127	\$ 67.900,00	\$ 862,33

	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1+PREST**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13
18772	ACCESORIOS PP DESAGUES 4"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 20.208,36	
Detalles									
Descripción Técnica TUBERIA PARA AGUA PN-16 ; Y RDE-11									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 533,92	\$ 533,92
	106310	Material	CODO 90° POLIPROPILENO Ø 4"	UN	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 0,00	\$ 0,00
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 27.738,00	\$ 6.934,50
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 101.057,00	\$ 2.061,56
	106311	Material	TEE POLIPROPILENO Ø 4"	UN	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38
11072	Accesorios PVC agua caliente 3/4 " **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 6.109,97	
Detalles									
Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo Acuatico									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 178,48	\$ 178,48
	100717	Material	CODO 90° AGUA CALIENTE 3/4" PAVCO O SIMILAR	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0046	5,00 %	0,0048	\$ 46.004,00	\$ 220,82
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0046	5,00 %	0,0048	\$ 111.757,31	\$ 536,44
	001018	Material	TEE CPVC Ø3/4" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 4.154,00	\$ 415,40
	002058	Material	UNION CPVC Ø3/4" S/NORMA ICONTEC	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 2.973,00	\$ 1.189,20
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0117	0,00 %	0,0117	\$ 305.096,56	\$ 3.569,63
10599	Accesorios PVC S (3") **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 20.728,56	
Detalles									
Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo AcuaticoCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 610,19	\$ 610,19
	1101	Material	CODO 90° SANITARIO 3" CxC S/NORMA ICONTEC	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 5.000,77	\$ 1.500,23
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0282	5,00 %	0,0296	\$ 45.863,00	\$ 1.357,54
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0282	5,00 %	0,0296	\$ 67.900,00	\$ 2.009,84
	2064	Material	TAPON SANITARIO DE PRUEBA 3" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.383,86	\$ 138,39
	1111	Material	TEE SANITARIA Ø 3"S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 6.758,24	\$ 675,82
	1630	Material	UNION SANITARIA Ø3"PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 2.965,28	\$ 1.186,11
	1179	Material	YEE SANITARIA PVC Ø 3" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 10.465,80	\$ 1.046,58
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86
10601	Accesorios PVC S (4") **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 28.572,73	
Detalles									
Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo AcuaticoCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 686,47	\$ 686,47
	831	Material	CODO 90° SANITARIO 4" CxE S/NORMA ICONTEC	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 11.429,00	\$ 3.428,70
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0405	5,00 %	0,0425	\$ 45.863,00	\$ 1.949,18
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0405	5,00 %	0,0425	\$ 67.900,00	\$ 2.885,75

1397	Material	TAPON SANITARIO DE PRUEBA 4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.248,01	\$ 224,80
2061	Material	TEE SANITARIA Ø 4" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 17.798,79	\$ 1.779,88
2063	Material	UNION SANITARIA Ø4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 5.612,00	\$ 2.244,80
2062	Material	YEE SANITARIA PVC Ø 4" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 16.438,01	\$ 1.643,80
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 305.096,56	\$ 13.729,35

10645	Accesorios PVC S (6")	**	UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 70.000,03
--------------	-------------------------------	-----------	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica			analisis determinado para el Complejo AcuaticoCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	1774	Material	CODO ALCANT 90° CxE 6" PVC S/NROMA ICONTEC	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 68.127,00	\$ 20.438,10
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	1397	Material	TAPON SANITARIO DE PRUEBA 4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.248,01	\$ 224,80
	001176	Material	TEE SANITARIA 6" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 100.770,00	\$ 10.077,00
	1633	Material	UNION SANITARIA Ø6"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 28.895,69	\$ 11.558,28
	001182	Material	YEE SANITARIA PVC Ø 6" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 92.923,01	\$ 9.292,30
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83

19194	Accesorios PVC S (8") Cefe Cometas (Suministro e instalación)	UN	Grupo 08 Hidráulico				Valor Unitario	\$ 294.713,94
--------------	---	-----------	----------------------------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica			CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.Suministro e instalación de Accesorios PVC S (8")						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	102127	Material	Codo PVC 45°Sanitario Ø8"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 148.418,00	\$ 44.525,40
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 152,55	\$ 152,55
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 46.004,00	\$ 4.830,42
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 67.900,00	\$ 7.129,50
	102130	Material	Tapón PVC Sanitaria Ø8"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 201.950,00	\$ 60.585,00
	102128	Material	TeePVC Sanitaria Ø8"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 443.420,00	\$ 133.026,00
	102129	Material	Unión PVC Sanitaria Ø8"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 94.825,00	\$ 28.447,50
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83

19885	Accesorios PVC S (8")Codo o unión Cefe Cometas	UN	Grupo 08 Hidráulico				Valor Unitario	\$ 143.283,50
--------------	--	-----------	----------------------------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica			CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.Suministro e instalación de Accesorios PVC S (8")Codo o Unión Cefe cometas						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 457,65	\$ 457,65
	102127	Material	Codo PVC 45°Sanitario Ø8"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 148.418,00	\$ 74.209,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 91,53	\$ 91,53
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 46.004,00	\$ 4.830,42
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 67.900,00	\$ 7.129,50
	102129	Material	Unión PVC Sanitaria Ø8"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 94.825,00	\$ 47.412,50
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90

11062	Accesorios PVC S (2")	**	UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 17.644,95
--------------	-------------------------------	-----------	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo AcuaticoCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 533,92	\$ 533,92
	1099	Material	CODO 90° SANITARIO 2"CxC S/NORMA ICONTEC	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.553,00	\$ 465,90
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0217	2,00 %	0,0221	\$ 101.057,00	\$ 2.233,36
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0217	2,00 %	0,0221	\$ 67.900,00	\$ 1.500,59
	100705	Material	TAPON SANITARIO DE PRUEBA 2" PVC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.127,00	\$ 112,70
	100704	Material	TEE SANITARIA Ø 2" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 6.587,00	\$ 658,70
	100706	Material	UNION SANITARIA Ø2" PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 1.929,00	\$ 771,60
	000451	Material	YEE SANITARIA PVC Ø 2" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 6.898,00	\$ 689,80
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38

12747	Accesorios PVC S (3") EST. TECHO**	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 34.167,70
--------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo Acuatico

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.067,84	\$ 1.067,84
	102827	Material	Buje PVCSØ 3" PAVCO **	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 4.957,00	\$ 991,40
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 1.337,00	\$ 27,27
	1101	Material	CODO 90° SANITARIO 3" CxC S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 5.000,77	\$ 1.000,15
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0380	2,00 %	0,0388	\$ 101.057,00	\$ 3.921,01
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0250	4,00 %	0,0260	\$ 67.900,00	\$ 1.765,40
	1111	Material	TEE SANITARIA Ø 3"S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 6.758,24	\$ 1.351,65
	1630	Material	UNION SANITARIA Ø3"PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.965,28	\$ 593,06
	1179	Material	YEE SANITARIA PVC Ø 3" S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 10.465,80	\$ 2.093,16
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 305.096,56	\$ 21.356,76

13120	Accesorios PVC.P 1 1/4" **	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 8.602,61
--------------	-----------------------------------	-----------	----------------------------	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo Acuatico

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 230,35	\$ 230,35
	100255	Material	Adaptador PVCP Hemb.1 1/4"	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 1.536,00	\$ 313,34
	100268	Material	Adaptador PVCP Macho 1 1/4"S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 1.652,01	\$ 337,01
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.337,00	\$ 401,10
	100309	Material	Codo 45° PVCP 1 1/4"	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 2.734,00	\$ 557,74
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 46.004,00	\$ 469,24
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0022	0,00 %	0,0022	\$ 67.900,00	\$ 149,38
	343	Material	TEE PRESION 1½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 5.807,00	\$ 1.161,40
	100324	Material	UNION PRESIÓN Ø 1 1/4"PVCS/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 1.843,58	\$ 376,09
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0151	0,00 %	0,0151	\$ 305.096,56	\$ 4.606,96

10587	Accesorios PVC.P 1/2 " **	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 4.036,68
--------------	----------------------------------	-----------	----------------------------	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo Acuatico

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 152,55	\$ 152,55
--------------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	-----------	-----------

	100293	Material	Codo 90° PVCP 1/2"S/NORMA ICONTEC	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 352,84	\$ 176,42
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0026	0,00 %	0,0026	\$ 46.004,00	\$ 119,61
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0026	5,00 %	0,0027	\$ 67.900,00	\$ 183,33
	000685	Material	TEE PRESION 1/2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 644,60	\$ 322,30
	100321	Material	UNION PRESIÓN Ø 1/2"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 315,00	\$ 31,50
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 305.096,56	\$ 3.050,97
10586	Accesorios PVC.P 3/4 " **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 4.529,47
Detalles									
Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo Acuatico									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 152,55	\$ 152,55
	000422	Material	CODO 90° PRESION PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 893,30	\$ 446,65
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0046	0,00 %	0,0046	\$ 46.004,00	\$ 211,62
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0046	5,00 %	0,0048	\$ 67.900,00	\$ 325,92
	000345	Material	TEE PRESION 3/4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.135,95	\$ 113,60
	000458	Material	UNION PRESION Ø3/4"PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 570,40	\$ 228,16
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 305.096,56	\$ 3.050,97
10585	Accesorios PVC.P Ø 1" (Sumin + Instalación)			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 7.265,76
Detalles									
Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo Acuatico									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 204,41	\$ 204,41
	000423	Material	CODO 90° PRESION PVC 1" S/NORMA ICONTEC	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.568,25	\$ 784,13
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 46.004,00	\$ 483,04
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 67.900,00	\$ 712,95
	000361	Material	TEE PRESION Ø 1" S/NORMA ICONTEC	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 2.256,57	\$ 902,63
	000459	Material	UNION PRESION Ø 1" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 903,06	\$ 90,31
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0134	0,00 %	0,0134	\$ 305.096,56	\$ 4.088,29
15853	Accesorios PVC.P Ø 1"(Desmonte+Sumin+Instalación)			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 10.204,97
Detalles									
Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo Acuatico									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 366,12	\$ 366,12
	000423	Material	CODO 90° PRESION PVC 1" S/NORMA ICONTEC	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.568,25	\$ 784,13
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0062	5,00 %	0,0065	\$ 45.863,00	\$ 298,11
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0062	5,00 %	0,0065	\$ 67.900,00	\$ 441,35
	000361	Material	TEE PRESION Ø 1" S/NORMA ICONTEC	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 2.256,57	\$ 902,63
	000459	Material	UNION PRESION Ø 1" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 903,06	\$ 90,31
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0240	0,00 %	0,0240	\$ 305.096,56	\$ 7.322,32
18615	Accesorios PVC.P Ø 10" (Sum + Instalación)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 129.312,16
Detalles									
Descripción Técnica Accesorios PVC.P 10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.992,52	\$ 5.992,52

	107576	Material	Buje Pvc Presión- 8"x10"	UN	0,3250	0,00 %	0,3250	\$ 0,00	\$ 0,00
	107581	Material	Codo 45° pvc Presión Ø10"	UN	0,2750	0,00 %	0,2750	\$ 0,00	\$ 0,00
	107582	Material	Codo 90° pvc Presión Ø10"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.198,50	\$ 1.198,50
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 46.004,00	\$ 1.840,16
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0060	5,00 %	0,0063	\$ 67.900,00	\$ 427,77
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 399.317,32	\$ 119.795,20
	10432	Sub-análisis	EmboquilladoSello junta sikaflex y sikarod 2.2mm *	ML	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 82.369,33	\$ 0,00
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0026	0,00 %	0,0026	\$ 22.311,21	\$ 58,01
11060	Accesorios PVC.P Ø 2 1/2" (Sum + Instalación)			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 51.313,68

Detalles

Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo Acuatico

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 317,30	\$ 317,30
	100701	Material	CODO 90° PVC PRESION Ø 2 1/2" S/NORMA ICONTEC	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 42.762,00	\$ 21.381,00
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0250	5,00 %	0,0263	\$ 45.863,00	\$ 1.206,20
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0250	5,00 %	0,0263	\$ 67.900,00	\$ 1.785,77
	100698	Material	TEE PRESION 2½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 45.286,00	\$ 18.114,40
	100702	Material	UNION PRESION 2 1/2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 21.630,00	\$ 2.163,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0208	0,00 %	0,0208	\$ 305.096,56	\$ 6.346,01

15857	Accesorios PVC.P Ø 2 1/2" (Desmonte+Sum+Instalación)			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 54.581,26
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo Acuatico

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 472,90	\$ 472,90
	100701	Material	CODO 90° PVC PRESION Ø 2 1/2" S/NORMA ICONTEC	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 42.762,00	\$ 21.381,00
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0250	5,00 %	0,0263	\$ 45.863,00	\$ 1.206,20
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0250	5,00 %	0,0263	\$ 67.900,00	\$ 1.785,77
	100698	Material	TEE PRESION 2½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 45.286,00	\$ 18.114,40
	100702	Material	UNION PRESION 2 1/2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 21.630,00	\$ 2.163,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 305.096,56	\$ 9.457,99

15856	Accesorios PVC.P Ø 2" (Desmonte+Sum+Instalación)			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 20.336,01
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo Acuatico

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 445,44	\$ 445,44
	2046	Material	BUJE PRESION PVC SOLD. 2 x1" S/NORMA ICONTEC	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 5.303,95	\$ 2.121,58
	824	Material	CODO 90° PRESION 2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 11.777,63	\$ 5.888,82
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0217	5,00 %	0,0228	\$ 45.863,00	\$ 1.045,68
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0217	5,00 %	0,0228	\$ 67.900,00	\$ 1.548,12
	000602	Material	UNION PRESIONØ 2"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 3.775,48	\$ 377,55
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0292	0,00 %	0,0292	\$ 305.096,56	\$ 8.908,82

10582	Accesorios PVC.P Ø 2" (Sum + Instalación)			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 17.391,99
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo Acuatico									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 305,10	\$ 305,10
	2046	Material	BUJE PRESION PVC SOLD. 2 x1" S/NORMA ICONTEC	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 5.303,95	\$ 2.121,58
	824	Material	CODO 90° PRESION 2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 11.777,63	\$ 5.888,82
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0217	5,00 %	0,0228	\$ 46.004,00	\$ 1.048,89
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0217	5,00 %	0,0228	\$ 67.900,00	\$ 1.548,12
	000602	Material	UNION PRESIONØ 2"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 3.775,48	\$ 377,55
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 305.096,56	\$ 6.101,93
15858	Accesorios PVC.P Ø 3" (Desmonte+Sum+Inst) mantenim			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 52.726,26	
Detalles									
Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo Acuatico									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 507,99	\$ 507,99
	2047	Material	BUJE PRESION SOLD.PVC 3x2" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 22.288,58	\$ 3.343,29
	000456	Material	CODO 90° PRESION 3"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 42.423,63	\$ 21.211,82
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0270	5,00 %	0,0284	\$ 45.863,00	\$ 1.302,51
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0270	5,00 %	0,0284	\$ 67.900,00	\$ 1.928,36
	100703	Material	TEE PRESION 3" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 49.417,69	\$ 12.354,42
	2036	Material	UNION PRESION PVC Ø3" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.181,48	\$ 1.918,15
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0333	0,00 %	0,0333	\$ 305.096,56	\$ 10.159,72
10581	Accesorios PVC.P Ø 3" (Sum + Instalación)			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 49.502,61	
Detalles									
Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo Acuatico									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 305,10	\$ 305,10
	2047	Material	BUJE PRESION SOLD.PVC 3x2" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 22.288,58	\$ 3.343,29
	000456	Material	CODO 90° PRESION 3"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 42.423,63	\$ 21.211,82
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0270	5,00 %	0,0284	\$ 46.004,00	\$ 1.306,51
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 67.900,00	\$ 2.851,80
	100703	Material	TEE PRESION 3" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 49.417,69	\$ 12.354,42
	100708	Material	UNION PRESIÓN Ø 3" PVC-S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 20.277,39	\$ 2.027,74
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 305.096,56	\$ 6.101,93
19264	Accesorios PVC.P Ø 3" CDRC Cometas			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 53.497,56	
Detalles									
Descripción Técnica Accesorios PVC.P Ø 3"CDRC CEFE Cometas									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 457,65	\$ 457,65
	2047	Material	BUJE PRESION SOLD.PVC 3x2" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 22.288,58	\$ 3.343,29
	000830	Material	CODO 45° PRESION 3"S/NORMA ICONTEC	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 45.580,00	\$ 22.790,00
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 45.863,00	\$ 1.403,41
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 67.900,00	\$ 2.077,74
	100703	Material	TEE PRESION 3" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 49.417,69	\$ 12.354,42
	2036	Material	UNION PRESION PVC Ø3" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.181,48	\$ 1.918,15
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90

19141	Accesorios PVC.P Ø 3" y 8" (Instalación) CEFE COMETAS			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES		Valor Unitario	\$ 28.101,88
-------	---	--	--	----	------------------------------------	--	----------------	--------------

Detalles

		Descripción Técnica						
		CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA202 016.001Instalación Accesorios 3" y 8"						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.156,19
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 231,24
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 46.004,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 67.900,00
	16643	Sub-análisis	CUADRILLA INST. HIDRAULICA 1:1+PREST. **	JRN	0,1023	0,00 %	0,1023	\$ 225.498,18
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0026	0,00 %	0,0026	\$ 22.311,21

15859	Accesorios PVC.P Ø 4" (Desmonte+Sum+Instalación)			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 75.628,40
-------	--	--	--	----	---------------------	--	----------------	--------------

Detalles

		Descripción Técnica						
		analisis determinado para el Complejo Acuatico						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 610,19
	105708	Material	BUJE PRESION SOLDADO 4X3" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 15.119,00
	100495	Material	CODO 45° PVCP Ø 4" S/NORMA ICONTEC*	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 52.775,00
	000457	Material	CODO 90° PRESION 4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 78.097,00
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 45.863,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 67.900,00
	000067	Material	UNION PRESION Ø4"PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 48.231,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56

11063	Accesorios PVC.P Ø 4" (Sum + Instalación)			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 69.421,55
-------	---	--	--	----	---------------------	--	----------------	--------------

Detalles

		Descripción Técnica						
		analisis determinado para el Complejo Acuatico						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 457,65
	105708	Material	BUJE PRESION SOLDADO 4X3" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 15.119,00
	100495	Material	CODO 45° PVCP Ø 4" S/NORMA ICONTEC*	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 52.775,00
	000457	Material	CODO 90° PRESION 4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 78.097,00
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0040	5,00 %	0,0042	\$ 45.863,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0040	5,00 %	0,0042	\$ 67.900,00
	000067	Material	UNION PRESION Ø4"PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 48.231,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56

15860	Accesorios PVC.P Ø 6" (Desmonte+Sum+Instalación)			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 129.957,20
-------	--	--	--	----	---------------------	--	----------------	---------------

Detalles

		Descripción Técnica						
		analisis determinado para el Complejo Acuatico						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 572,06
	105707	Material	BUJE PRESION SOLDADO 6X4" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 57.483,00
	105705	Material	CODO 45°PVCP Ø6" S/NORMA ICONTEC	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 93.686,00
	100493	Material	CODO 90° PVCP 6" S/NORMA ICONTEC	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 149.157,00
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0320	2,00 %	0,0326	\$ 45.863,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0320	2,00 %	0,0326	\$ 67.900,00
	100331	Material	Union Presion PVC Platino 6" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 76.129,00

	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0375	0,00 %	0,0375	\$ 305.096,56	\$ 11.441,12
15840	Accesorios PVC.P Ø 6" (Sum + Instalación)			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 130.632,93
Detalles									
Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo Acuatico									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 610,19	\$ 610,19
	105707	Material	BUJE PRESION SOLDADO 6X4" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 57.483,00	\$ 8.622,45
	105705	Material	CODO 45°PVCP Ø6" S/NORMA ICONTEC	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 93.686,00	\$ 23.421,50
	100493	Material	CODO 90° PVCP 6" S/NORMA ICONTEC	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 149.157,00	\$ 74.578,50
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 45.863,00	\$ 1.444,68
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 67.900,00	\$ 2.138,85
	100331	Material	Union Presion PVC Platino 6" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 76.129,00	\$ 7.612,90
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86

15835	Accesorios PVC.P Ø 8" (Sum + Instalación)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 30.241,87
Detalles									
Descripción Técnica Accesorios PVC.P 8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.200,71	\$ 1.200,71
	107735	Material	Buje Presión Ø6"x8"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107765	Material	Buje Pvc Presión- 6"x8"	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107533	Material	Codo 45° pvc Presión Ø8"	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 240,14	\$ 240,14
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 46.004,00	\$ 1.932,17
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 67.900,00	\$ 2.851,80
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 399.317,32	\$ 23.959,04
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0026	0,00 %	0,0026	\$ 22.311,21	\$ 58,01

15855	Accesorios PVC.P Ø1 1/2"(Desmonte+Sum+Instalación)			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 17.399,58
Detalles									
Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo Acuatico									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 416,46	\$ 416,46
	829	Material	CODO 90° PRESION PVC 1½" S/NORMA ICONTEC	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 7.942,02	\$ 3.971,01
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0116	5,00 %	0,0122	\$ 45.863,00	\$ 559,53
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0116	5,00 %	0,0122	\$ 67.900,00	\$ 828,38
	000686	Material	TEE PRESION 1½" PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 7.662,40	\$ 3.064,96
	2035	Material	UNION PRESION Ø1½"PVC -S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.301,01	\$ 230,10
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0273	0,00 %	0,0273	\$ 305.096,56	\$ 8.329,14

10584	Accesorios PVC.P Ø1 1/2"(Sum + Instalación)			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 15.464,60
Detalles									
Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo AcuaticoCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 305,10	\$ 305,10
	829	Material	CODO 90° PRESION PVC 1½" S/NORMA ICONTEC	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 7.942,02	\$ 3.971,01

	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 45.863,00	\$ 963,12
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0116	5,00 %	0,0122	\$ 67.900,00	\$ 828,38
	000686	Material	TEE PRESION 1½" PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 7.662,40	\$ 3.064,96
	2035	Material	UNION PRESION Ø1½"PVC -S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.301,01	\$ 230,10
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 305.096,56	\$ 6.101,93
10583	Accesorios PVC.P Ø1 1/4" (Sum + Instalación)			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 11.646,78
Detalles									
Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo Acuatico									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 305,10	\$ 305,10
	102822	Material	CODO 90° PRESION PVC 1 1/4" S/NORMA ICONTEC	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 3.101,00	\$ 1.550,50
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 45.863,00	\$ 481,56
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 67.900,00	\$ 712,95
	343	Material	TEE PRESION 1½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 5.807,00	\$ 2.322,80
	000517	Material	UNION PRESION Ø 1¼"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.719,37	\$ 171,94
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 305.096,56	\$ 6.101,93
15854	Accesorios PVC.P Ø1 1/4"(Desmonte+Sum+Instalación)			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 13.270,10
Detalles									
Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo Acuatico									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 390,52	\$ 390,52
	102822	Material	CODO 90° PRESION PVC 1 1/4" S/NORMA ICONTEC	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 3.101,00	\$ 1.550,50
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0086	5,00 %	0,0090	\$ 45.863,00	\$ 412,77
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0086	5,00 %	0,0090	\$ 67.900,00	\$ 611,10
	343	Material	TEE PRESION 1½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 5.807,00	\$ 2.322,80
	000517	Material	UNION PRESION Ø 1¼"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.719,37	\$ 171,94
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0256	0,00 %	0,0256	\$ 305.096,56	\$ 7.810,47
19007	AccPiscina-SalidModelo Cruzado CRDC-CometasSUM+INS			UN	Grupo PISCINAS		Valor Unitario		\$ 2.516.503,09
Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC COMETAS SECRETARIA DE CULTURASuministro e Instalación Acceso Piscina - Salidas Modelo Cruzado con Pletina Rectangular con Paso Embebido en PRFV Normalizado para Piscina									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.982,93	\$ 9.982,93
	101883	Material	AccPis-SalModCruzado-PletinaRectangulaCRDC-COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.700.000,00	\$ 1.700.000,00
	101884	Material	PasoEmbebidoPRFV NormalizadoPiscinaCRDC-COMETAS	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 100.000,00	\$ 400.000,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 399.317,32	\$ 199.658,66
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 413.723,00	\$ 206.861,50
16318	ACERO CARBON ROSCAR 1" - ACCESORIOS (sum+inst)			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO		Valor Unitario		\$ 8.247,03
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 305,10	\$ 305,10
	106235	Material	CODO ACERO NEGRO ROSCADO 150 S.C.I. - 1 "	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 3.499,00	\$ 1.399,60
	106214	Material	TEE ACERO NEGRO - 1 "	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106237	Material	UNIÓN ACERO NEGRO X 150 S.C.I.1"	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.202,00	\$ 440,40
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 305.096,56	\$ 6.101,93

16320	ACERO CARBON ROSCAR 1¼" - ACCESORIOS (sum+inst)			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 6.407,03
Detalles Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 305,10	\$ 305,10
	106236	Material	CODO ACERO NEGRO ROSCADO 150 S.C.I. - 1 ¼"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106215	Material	TEE ACERO NEGRO -1 1/4"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106238	Material	UNIÓN ACERO NEGRO X 150 S.C.I.1 1/4"	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 305.096,56	\$ 6.101,93

15245	ACERO DE PREESFUERZO VIGAS POSTENZADAS - CEFÉ COMETA			KG	Grupo ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 11.818,79
Detalles Descripción Técnica									
Los anclajes en tierra o roca se utilizan para la estabilización y el mejoramiento de terrenos, con el principal fundamento de transmitir una carga de tensión superficial a un manto de soporte a profundidad, generándose de esta forma, un aumento de las fuerzas de fricción resistentes en la superficie de falla potencial, que a su vez, aumentan el factor de seguridad del talud.El anclaje puede ser activo o pasivo, según se indique o no, la aplicación de una carga de tensionamiento al final de la construcción.Los anclajes activos generalmente se construyen con cable torón (1/2" o 5/8") en profundidades superiores a 12m, con zona de bulbo inyectada a presión y cargas de tensionamiento superiores a 30ton. Sus principales aplicaciones incluyen estabilización de deslizamientos de alto volumen, muros y pantallas de contención, estabilización de excavaciones, estabilización de taludes en presas y control de levantamiento o falla de fondo.Los anclajes pasivos o pernos se construyen generalmente con barra roscada o corrugada en profundidades inferiores a 12m y llenados con lechada a baja presión (en ocasiones incluso por gravedad). Su aplicación incluye deslizamientos potenciales de bajo volumen, control de falla de fondo y control de caídas en taludes rocoso acompañados de malla triple torsión.									
Componentes	101370	Equipo	BOMBA INYECCION LECHADA ANCLAJE CEFÉ COMETA	HR	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 15.387,00	\$ 153,87
	101394	Equipo	BOMBA PARA GATO TENSIONAMIENTO CEFÉ COMETAS	HR	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 49.189,00	\$ 491,89
	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 32.177,01	\$ 321,77
	101411	Equipo	GATO TENSIONAMIENTO 200TN-aTens=314cm2 CEFÉ COMETAS	HR	0,0015	0,00 %	0,0015	\$ 152.612,00	\$ 228,92
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 31,78	\$ 31,78
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 99.130,00	\$ 991,30
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0070	5,00 %	0,0074	\$ 6.582,00	\$ 48,71
	101413	Material	Anclajes o Cuñas para tensionamiento CEFÉ COMETAS	UN	0,0280	5,00 %	0,0294	\$ 10.904,01	\$ 320,58
	012454	Material	Ductos para tensionimiento de vigas postenzadas	ML	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 108.470,88	\$ 1.138,94
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10,59	\$ 10,59
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0056	2,00 %	0,0057	\$ 45.863,00	\$ 261,42
	101412	Material	Torón de tensionamiento 1/2" o 5/8" CEFÉ COMETAS	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 5.045,01	\$ 5.297,26
	101414	Material	Trompetas 12 torones (tensionamiento) CEFÉ COMETAS	UN	0,0133	5,00 %	0,0140	\$ 62.054,00	\$ 868,76
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0015	0,00 %	0,0015	\$ 411.580,43	\$ 617,37
	11890	Sub-análisis	LECHADA INYECCIÓN DUCTOS AceroPreesf CEFÉ COMETAS	LT	0,4900	0,00 %	0,4900	\$ 1.339,46	\$ 656,34
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 22.311,21	\$ 379,29

11774	ACERO DE REFUERZO 60000 **			KG	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 5.945,63
Detalles Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11,39	\$ 11,39
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0256	0,00 %	0,0256	\$ 6.582,00	\$ 168,50
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 4.535,99	\$ 4.626,71
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0038	0,00 %	0,0038	\$ 299.744,81	\$ 1.139,03

11772	Acero Estruct. ASTM A-572 Estruct.Metal.Cubierta*			KG	Grupo ESTRUCTURA METALICA			Valor Unitario	\$ 23.911,75
-------	---	--	--	----	---------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles Calculado para el compejo acuatico porticos metali

Descripción Técnica

Componentes									
004041	Equipo	ALQUILER PLUMA GRUA - 500 KG	MES	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 1.551.149,99	\$ 620,46	
1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 64.694,35	\$ 388,17	
100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 61.904,00	\$ 309,52	
102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 45.570,00	\$ 1.139,25	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 346,09	\$ 346,09	
102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	0,1080	0,00 %	0,1080	\$ 26.426,00	\$ 2.854,01	
101477	Material	Acero Estruct.ASTM A-572 Viga(IPE450) Perfi.Cubier	KG	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 8.874,00	\$ 9.051,48	
101479	Material	PINTURA EPOXICA ACABADOS (COMPONENTE A+B)	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 253.771,95	\$ 2.664,61	
101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 125.248,12	\$ 1.315,11	
3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 21.618,00	\$ 220,50	
12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 288.405,52	\$ 3.460,87	
	Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.541,68	\$ 1.541,68	

11270	Acero Estruct.Portico(Est.compleja) +PintUretano**	KG	Grupo 06 Mampostería y pañetes	Valor Unitario	\$ 16.457,19
-------	--	----	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles Calculado para el compejo acuatico porticos metali

Descripción Técnica

Componentes									
368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 2.133,00	\$ 170,64	
104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0345	0,00 %	0,0345	\$ 19.030,00	\$ 656,54	
100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 61.904,00	\$ 185,71	
106109	Equipo	GRUA TELESCOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 2.586.738,01	\$ 258,67	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 137,97	\$ 137,97	
103557	Material	ANTICORROSIVO GRIS A BASE DE CROMATO DE ZINC	GLN	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 70.955,49	\$ 141,91	
100353	Material	ESMALTE URETANO GRIS+CATALIZADOR **	GLN	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 490.522,71	\$ 1.030,10	
100819	Material	Oxicorte (Estruct.Compleja) **	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 4.370,00	\$ 874,00	
100818	Material	Perfil alma llena ASTM 36 Estruct. Compleja **	KG	1,0000	20,00 %	1,2000	\$ 3.032,00	\$ 3.638,40	
3703	Material	TORNILLO ACERO 5/8 X 1 1/2" HEXAGONAL	UN	0,1800	5,00 %	0,1890	\$ 1.843,24	\$ 348,37	
1079	Material	WASH PRIMER COMPONENTE A+B (POR 1/4)	1/4GL	0,0070	5,00 %	0,0074	\$ 34.480,92	\$ 255,16	
12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,0115	0,00 %	0,0115	\$ 414.209,59	\$ 4.763,41	
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61	
100368	Subcontrato	Hidro blasting 4000 psi**	M2	0,0038	0,00 %	0,0038	\$ 4.583,00	\$ 17,42	
	Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.479,68	\$ 1.479,68	
2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0011	0,00 %	0,0011	\$ 277.822,70	\$ 305,60	

13002	Acero estructural rampas, skate **	KG	Grupo ESTRUCTURA METALICA	Valor Unitario	\$ 21.763,42
-------	------------------------------------	----	---------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes									
102488	Equipo	DOBLADORA (Alquiler)	DD	0,0167	0,00 %	0,0167	\$ 73.231,01	\$ 1.222,96	
102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 45.570,00	\$ 1.822,80	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 410,34	\$ 410,34	
101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0035	0,00 %	0,0035	\$ 57.751,00	\$ 202,13	
3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0104	0,00 %	0,0104	\$ 47.130,00	\$ 490,15	
101477	Material	Acero Estruct.ASTM A-572 Viga(IPE450) Perfi.Cubier	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.874,00	\$ 8.874,00	

103042	Material	TRONZADORA DE METALES 14 " DEWALT	UN	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 790.941,00	\$ 79,09
11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 410.342,45	\$ 8.206,85
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0011	0,00 %	0,0011	\$ 413.723,00	\$ 455,10
10333	AceroEstruc cub Tubo curva +pint alquidica**		KG	Grupo 06 Mampostería y pañetes		Valor Unitario		\$ 11.971,32

Detalles Calculado para el compejo acuatico porticos metali

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 2.133,00	\$ 170,64
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0303	0,00 %	0,0303	\$ 19.030,00	\$ 576,61
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 61.904,00	\$ 61,90
	106109	Equipo	GRUA TELESCOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 2.586.738,01	\$ 258,67
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 126,37	\$ 126,37
	103557	Material	ANTICORROSIVO GRIS A BASE DE CROMATO DE ZINC	GLN	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 70.955,49	\$ 141,91
	1824	Material	ESMALTE BRILLANTE SINTÉTICO INT. Y EXTERIOR	GLN	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 84.689,00	\$ 177,85
	100819	Material	Oxicorte (Estruct.Compleja) **	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 4.370,00	\$ 874,00
	3703	Material	TORNILLO ACERO 5/8 X 1 1/2" HEXAGONAL	UN	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 1.843,24	\$ 77,42
	100110	Material	TUBO ACERO ESTR. NEGRA Ø1 1/2" E=3.0 MM 6 ML A-500	ML	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 13.745,00	\$ 1.443,23
	100112	Material	Tubo acero negra Estruct. 2" e=2.9 mm **	ML	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
	100116	Material	Tubo acero negra Estruct. 3" e=3.2 mm **	ML	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 0,00	\$ 0,00
	1079	Material	WASH PRIMER COMPONENTE A+B (POR 1/4)	1/4GL	0,0080	5,00 %	0,0084	\$ 34.480,92	\$ 289,64
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,0101	0,00 %	0,0101	\$ 414.209,59	\$ 4.183,52
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	100368	Subcontrato	Hidro blasting 4000 psi**	M2	0,0038	0,00 %	0,0038	\$ 4.583,00	\$ 17,42
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.072,93	\$ 1.072,93
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0011	0,00 %	0,0011	\$ 277.822,70	\$ 305,60

10204	AceroEstructural (portico)Compleja+pintEsmaAlquid*		KG	Grupo 06 Mampostería y pañetes		Valor Unitario		\$ 15.545,78
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles Calculado para el compejo acuatico porticos metali

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 2.133,00	\$ 170,64
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0345	0,00 %	0,0345	\$ 19.030,00	\$ 656,54
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 61.904,00	\$ 185,71
	106109	Equipo	GRUA TELESCOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 2.586.738,01	\$ 258,67
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 137,97	\$ 137,97
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0345	0,00 %	0,0345	\$ 722,00	\$ 24,91
	103557	Material	ANTICORROSIVO GRIS A BASE DE CROMATO DE ZINC	GLN	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 70.955,49	\$ 141,91
	104888	Material	DESENGRASANTE HIDROSOLVENTE (BIOBRIT)	GLN	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 21.478,00	\$ 27,92
	100819	Material	Oxicorte (Estruct.Compleja) **	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 4.370,00	\$ 874,00
	100818	Material	Perfil alma llena ASTM 36 Estruct. Compleja **	KG	1,0000	20,00 %	1,2000	\$ 3.032,00	\$ 3.638,40
	104874	Material	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO(GRIS PLATA)	GLN	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 79.109,00	\$ 166,13
	3703	Material	TORNILLO ACERO 5/8 X 1 1/2" HEXAGONAL	UN	0,1800	5,00 %	0,1890	\$ 1.843,24	\$ 348,37
	1079	Material	WASH PRIMER COMPONENTE A+B (POR 1/4)	1/4GL	0,0070	5,00 %	0,0074	\$ 34.480,92	\$ 255,16
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,0115	0,00 %	0,0115	\$ 414.209,59	\$ 4.763,41
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.396,83	\$ 1.396,83

	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0011	0,00 %	0,0011	\$ 277.822,70	\$ 305,60
10111	AceroEstructural (portico)Sencillo. inc pint esmal			KG	Grupo 06 Mampostería y pañetes		Valor Unitario		\$ 33.297,20
Detalles Calculado para el compejo acuatico porticos metali									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 2.133,00	\$ 170,64
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0345	0,00 %	0,0345	\$ 19.030,00	\$ 656,54
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 61.904,00	\$ 61,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 120,84	\$ 120,84
	104555	Equipo	MALACATE 300 KG.	DD	0,0016	0,00 %	0,0016	\$ 103.807,07	\$ 166,09
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 722,00	\$ 18,05
	103557	Material	ANTICORROSIVO GRIS A BASE DE CROMATO DE ZINC	GLN	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 70.955,49	\$ 141,91
	104888	Material	DESENGRASANTE HIDROSOLVENTE (BIOBRIT)	GLN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 21.478,00	\$ 21,48
	100353	Material	ESMALTE URETANO GRIS+CATALIZADOR **	GLN	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 490.522,71	\$ 1.030,10
	100053	Material	Oxicorte (Senc) ML*	ML	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 35.700,00	\$ 7.140,00
	100352	Material	Perfil alma llena ASTM 36 Sencilla **	KG	1,0000	20,00 %	1,2000	\$ 12.071,28	\$ 14.485,54
	3703	Material	TORNILLO ACERO 5/8 X 1 1/2" HEXAGONAL	UN	0,0360	5,00 %	0,0378	\$ 1.843,24	\$ 69,67
	1079	Material	WASH PRIMER COMPONENTE A+B (POR 1/4)	1/4GL	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 34.480,92	\$ 72,41
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 300.538,85	\$ 3.907,01
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.735,81	\$ 2.735,81
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0011	0,00 %	0,0011	\$ 277.822,70	\$ 305,60
13823	AceroEstructural (portico)Sencillo.+ pint CAMPIN			KG	Grupo 06 Mampostería y pañetes		Valor Unitario		\$ 33.753,59
Detalles Calculado para el compejo acuatico porticos metali									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 100,38	\$ 100,38
	100353	Material	ESMALTE URETANO GRIS+CATALIZADOR **	GLN	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 490.522,71	\$ 1.030,10
	100053	Material	Oxicorte (Senc) ML*	ML	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 35.700,00	\$ 10.353,00
	100352	Material	Perfil alma llena ASTM 36 Sencilla **	KG	1,0000	20,00 %	1,2000	\$ 12.071,28	\$ 14.485,54
	1079	Material	WASH PRIMER COMPONENTE A+B (POR 1/4)	1/4GL	0,0060	5,00 %	0,0063	\$ 34.480,92	\$ 217,23
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 288.405,52	\$ 2.884,06
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.556,04	\$ 1.556,04
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 933,63	\$ 933,63
10205	AceroEstructural (sencillo) +pint esmal y antic. Compejo Acuatico porticos metali **			KG	Grupo ESTRUCTURA METALICA		Valor Unitario		\$ 32.368,24
Detalles Calculado para el compejo acuatico porticos metali									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 2.133,00	\$ 170,64
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0345	0,00 %	0,0345	\$ 19.030,00	\$ 656,54
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 61.904,00	\$ 61,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 120,84	\$ 120,84
	104555	Equipo	MALACATE 300 KG.	DD	0,0016	0,00 %	0,0016	\$ 103.807,07	\$ 166,09

104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 722,00	\$ 18,05
103557	Material	ANTICORROSIVO GRIS A BASE DE CROMATO DE ZINC	GLN	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 70.955,49	\$ 141,91
104888	Material	DESENGRASANTE HIDROSOLVENTE (BIOBRIT)	GLN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 21.478,00	\$ 21,48
1824	Material	ESMALTE BRILLANTE SINTÉTICO INT. Y EXTERIOR	GLN	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 84.689,00	\$ 177,85
100053	Material	Oxicorte (Senc) ML*	ML	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 35.700,00	\$ 7.140,00
100352	Material	Perfil alma llena ASTM 36 Sencilla **	KG	1,0000	20,00 %	1,2000	\$ 12.071,28	\$ 14.485,54
3703	Material	TORNILLO ACERO 5/8 X 1 1/2" HEXAGONAL	UN	0,0360	5,00 %	0,0378	\$ 1.843,24	\$ 69,67
1079	Material	WASH PRIMER COMPONENTE A+B (POR 1/4)	1/4GL	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 34.480,92	\$ 72,41
11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 300.538,85	\$ 3.907,01
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.659,10	\$ 2.659,10
2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0011	0,00 %	0,0011	\$ 277.822,70	\$ 305,60

11564	AceroEstructural Compleja +pint esma interiores**	KG	Grupo 06 Mampostería y pañetes	Valor Unitario	\$ 15.535,09
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles Calculado para el compejo acuatico porticos metali

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 2.133,00	\$ 170,64
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0345	0,00 %	0,0345	\$ 19.030,00	\$ 656,54
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 61.904,00	\$ 185,71
	106109	Equipo	GRUA TELESOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 2.586.738,01	\$ 258,67
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 137,97	\$ 137,97
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 63.525,00	\$ 127,05
	104888	Material	DESENGRASANTE HIDROSOLVENTE (BIOBRIT)	GLN	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 21.478,00	\$ 27,92
	1824	Material	ESMALTE BRILLANTE SINTÉTICO INT. Y EXTERIOR	GLN	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 84.689,00	\$ 177,85
	100819	Material	Oxicorte (Estruct.Compleja) **	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 4.370,00	\$ 874,00
	100818	Material	Perfil alma llena ASTM 36 Estruct. Compleja **	KG	1,0000	20,00 %	1,2000	\$ 3.032,00	\$ 3.638,40
	3703	Material	TORNILLO ACERO 5/8 X 1 1/2" HEXAGONAL	UN	0,1800	5,00 %	0,1890	\$ 1.843,24	\$ 348,37
	1079	Material	WASH PRIMER COMPONENTE A+B (POR 1/4)	1/4GL	0,0070	5,00 %	0,0074	\$ 34.480,92	\$ 255,16
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,0115	0,00 %	0,0115	\$ 414.209,59	\$ 4.763,41
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	100368	Subcontrato	Hidro blasting 4000 psi**	M2	0,0038	5,00 %	0,0040	\$ 4.583,00	\$ 18,33
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.395,86	\$ 1.395,86
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0011	0,00 %	0,0011	\$ 277.822,70	\$ 305,60

15159	Acodalado con andamio para mamposteria hmax=9m **	M2	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 118.442,35
--------------	--	-----------	------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica El andamio debiera estar debidamente certificado de tal forma que cumplan con los lineamientos estipulados por el Ministerio del Trabajo en la Resolución No. 1409 de 2012 que establece el Nuevo Reglamento Técnico para el Trabajo Seguro en Alturas.No se deben utilizar elementos que visiblemente presenten daños. Todos los elementos metalicos deberán ser construidos con tuberías tipo estructural.considerando la altura del acodalado de la mamosteria y que adicionalmente se preven fuerzas horizontales, el diseño del andamio debiera preveer sobre anchos de la base del andamio (minimo 3m*3m) y apuntalamientos diagonales del andamio los cuales deberan estar integrados al sistema del andamiaje.Las torres deberan ser auto-estables. Cuando las condiciones del sitio de trabajo no lo permiten y el andamio no se puede fijar a una estructura estable, se le puede dar estabilidad ampliando la base. En cada punto, se deben cumplir las normas de estabilidadLa estabilidad del andamio se determina por la relación base mínima - altura total. La base mínima es el menor valor entre la longitud "a" y la longitud "b". La altura máxima del andamio puede ser mayor a 4 veces la dimensión de la base más corta.Cuando el andamio se usa en espacios exteriores y está expuesto a condiciones climáticas que afecten la estabilidad se recomienda mantener la estabilidad así:La altura NO debe ser 3 veces mayor al menor valor entre largo y ancho.

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,7407	0,00 %	0,7407	\$ 98.769,25	\$ 73.158,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 639,21	\$ 639,21
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	19,0500	0,00 %	19,0500	\$ 210,12	\$ 4.002,79
	002106	Material	CERCO ORDINARIO (8cmx8cm) L=3M usar CIO-000885	UN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 26.394,00	\$ 3.695,16
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 17.937,47	\$ 5.381,24
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,8500	0,00 %	0,8500	\$ 11.865,00	\$ 10.085,25
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0296	0,00 %	0,0296	\$ 219.360,72	\$ 6.493,08
14507	Acometida 2#12 + 1#12T			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 12.762,29
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 183,68	\$ 183,68
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 3.170,01	\$ 6.657,02
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 2.141,00	\$ 2.248,05
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 306.128,14	\$ 3.673,54
12152	Acometida 2#4 + 1#4T			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 47.607,06
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 749,38	\$ 749,38
	101777	Material	Alambre de cobre desnudo N°4 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	90004	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 4 AWG	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 15.935,00	\$ 31.870,00
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 187.346,00	\$ 14.987,68
12233	Acometida 2(3#4/0+1#3/0)+1#2/0			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 696.687,03
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.979,67	\$ 3.979,67
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 14.342,84	\$ 8.605,70
	101727	Material	CABLE 4/0 AWG COBRE THHN 90°C 600V	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 80.720,00	\$ 484.320,00
	101726	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2/0 AWG **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 52.803,00	\$ 52.803,00
	102275	Material	CABLE cobre THHN 90-600V 3/0 AWG	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 53.591,00	\$ 107.182,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 306.128,14	\$ 39.796,66
12232	Acometida 2(3#4/0+1#3/0)+1#2/0 en 2 DE 2"			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 759.226,11
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.591,92	\$ 4.591,92
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	2,2000	0,00 %	2,2000	\$ 14.342,84	\$ 31.554,25
	101727	Material	CABLE 4/0 AWG COBRE THHN 90°C 600V	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 80.720,00	\$ 484.320,00
	101726	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2/0 AWG **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 52.803,00	\$ 52.803,00
	102275	Material	CABLE cobre THHN 90-600V 3/0 AWG	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 53.591,00	\$ 107.182,00

	102329	Material	CAPACETE PARA Ø2" EMT	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
	000819	Material	CODO 90°GALVANIZADO Ø 2"	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 9.333,00	\$ 746,64
	000860	Material	TUBO GALVANIZADO 2" (e=3.25mm)	ML	0,6700	0,00 %	0,6700	\$ 47.924,00	\$ 32.109,08
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 306.128,14	\$ 45.919,22

16216	Acometida 3#1/0 + 1#1/0 + 1#2			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 215.129,06
--------------	--------------------------------------	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	103230	Material	Amarre Plástico de 15 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47,01	\$ 47,01
	101724	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 1/0 AWG	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 39.359,00	\$ 157.436,00
	90007	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.913,00	\$ 24.913,00
	104723	Material	TERMINAL COBRE N°2 AWG	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.499,00	\$ 249,90
	105326	Material	TERMINAL PARA CABLE N°1/0 Cu/Estaño (Ponchar)	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 3.397,00	\$ 339,70
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81

15677	Acometida 3#1/0 + 1#1/0 + 1#4T			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 197.478,59
--------------	---------------------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.147,98	\$ 1.147,98
	101724	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 1/0 AWG	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 39.359,00	\$ 157.436,00
	90004	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 4 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.935,00	\$ 15.935,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 306.128,14	\$ 22.959,61

15676	Acometida 3#1/0 + 1#1/0 + 1#6T			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 191.642,41
--------------	---------------------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.071,45	\$ 1.071,45
	101724	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 1/0 AWG	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 39.359,00	\$ 157.436,00
	103895	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.705,99	\$ 11.705,99
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 306.128,14	\$ 21.428,97

15431	Acometida 3#1/0 +1#2			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 152.735,41
--------------	-----------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	3734	Material	CABLE cobre desnudo AWG 1/0	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 36.357,00	\$ 111.252,42
	90007	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2 AWG	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 24.913,00	\$ 25.411,26
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41

15432	Acometida 3#1/0 +1#2 +1#4			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 172.203,45
--------------	----------------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 918,38	\$ 918,38
	3734	Material	CABLE cobre desnudo AWG 1/0	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 36.357,00	\$ 111.252,42

	90007	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2 AWG	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 24.913,00	\$ 25.411,26
	90004	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 4 AWG	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 15.935,00	\$ 16.253,70
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 306.128,14	\$ 18.367,69
11629	Acometida 3#1/0 + 1#8 + 1#8T			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 22.469,73

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	002766	Material	ALAMBRE DE CU DESNUDO #8 INTERM DI 3.26	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000741	Material	CABLE cobre Aisl. 1/0 THW - 75 C 600V	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103836	Material	Cable Cobre Aisl. 8 THW - 90 C 600V	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.398,00	\$ 6.398,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41

00527	Acometida 3#10 + 1#12 en 3/4			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 27.349,40
--------------	-------------------------------------	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.170,01	\$ 3.170,01
	003782	Material	ALAMBRE-CU AISLADO #10 THHN-THWN 90 600V	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 3.192,00	\$ 9.576,00
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.746,00	\$ 1.746,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

15434	Acometida 3#10 + 1#12T			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 19.429,62
--------------	-------------------------------	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 306,13	\$ 306,13
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 3.170,01	\$ 3.233,41
	003782	Material	ALAMBRE-CU AISLADO #10 THHN-THWN 90 600V	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 3.192,00	\$ 9.767,52
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56

14515	Acometida 3#10+1#12T			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 18.731,54
--------------	-----------------------------	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 306,13	\$ 306,13
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 2.141,00	\$ 2.248,05
	003782	Material	ALAMBRE-CU AISLADO #10 THHN-THWN 90 600V	ML	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 3.192,00	\$ 10.054,80
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56

14516	Acometida 3#10+1#2T			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 40.907,91
--------------	----------------------------	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 688,79	\$ 688,79
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 2.141,00	\$ 2.248,05

	003782	Material	ALAMBRE-CU AISLADO #10 THHN-THWN 90 600V	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 3.192,00	\$ 3.351,60
	104542	Material	BORNA TERMINAL ESTAÑADA N°8	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 800,00	\$ 816,00
	090009	Material	CABLE cobre #8 THHN 90 - 600V-AWG **	ML	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 6.358,00	\$ 20.027,70
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 306.128,14	\$ 13.775,77

14508	Acometida 3#12+1#12T			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 20.187,28
--------------	-----------------------------	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 378,75	\$ 378,75
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 3.170,01	\$ 9.985,53
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 2.141,00	\$ 2.248,05
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 420.830,46	\$ 7.574,95

14934	Acometida 3#2 + 1#2 + 1#6 (Inc.retiro acomt exis)			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 147.653,08
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.755,15	\$ 2.755,15
	103230	Material	Amarre Plástico de 15 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47,01	\$ 47,01
	90007	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2 AWG	ML	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 24.913,00	\$ 104.634,60
	103895	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 11.705,99	\$ 12.291,29
	104723	Material	TERMINAL COBRE N°2 AWG	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.499,00	\$ 249,90
	104724	Material	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO N°6 AWG	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.236,01	\$ 123,60
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 306.128,14	\$ 27.551,53

14671	Acometida 3#2 + 1#4 + 1#4T			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 138.820,56
--------------	-----------------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 551,03	\$ 551,03
	104655	Material	BORNA CONEXIÓN CABLE N°4 AWG ESTAÑADA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.379,00	\$ 1.379,00
	104654	Material	BORNA PARA CONEXIÓN PARA CABLE N°2- TUBULAR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.730,00	\$ 2.730,00
	90007	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2 AWG	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 24.913,00	\$ 74.739,00
	90004	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 4 AWG	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 15.935,00	\$ 31.870,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 306.128,14	\$ 27.551,53

13585	Acometida 3#2 + 1#4 + 1#6			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 128.094,75
--------------	----------------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.224,51	\$ 1.224,51
	90007	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2 AWG	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 24.913,00	\$ 74.739,00
	90004	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 4 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.935,00	\$ 15.935,00
	103895	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.705,99	\$ 11.705,99
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 306.128,14	\$ 24.490,25

01005	Acometida 3#2 +1#1/0 en 2"			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 127.498,06
--------------	-----------------------------------	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.377,58	\$ 1.377,58
	2876	Material	CABLE Alum. Aisl. 1/0 THW	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.134,00	\$ 8.134,00
	90007	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2 AWG	ML	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 24.913,00	\$ 78.475,95
	000795	Material	TUBO CONDUIT PVC 2"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.959,00	\$ 11.959,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 306.128,14	\$ 27.551,53
11713	Acometida 3#2 +1#4			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 103.531,39

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	90007	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2 AWG	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 24.913,00	\$ 74.739,00
	90004	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 4 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.935,00	\$ 15.935,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13
11631	Acometida 3#2 +1#8 + 1#8T			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 103.652,99

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 994,92	\$ 994,92
	002766	Material	ALAMBRE DE CU DESNUDO #8 INTERM DI 3.26	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	103836	Material	Cable Cobre Aisl. 8 THW - 90 C 600V	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.398,00	\$ 6.525,96
	90007	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2 AWG	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 24.913,00	\$ 76.233,78
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 306.128,14	\$ 19.898,33
20789	Acometida 3#350 MCM +1#2/0 AWC Aluminio			ML	Grupo 09 INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 164.201,18

Detalles									
Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP									
Descripción Técnica Cableado por cárcamo.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.826,60	\$ 3.826,60
	105037	Material	CABLE ALUMINIO 2/0 THNN-600V	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.917,00	\$ 7.917,00
	106356	Material	Cable Aluminio 350 (MCM) THHW	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 23.247,00	\$ 69.741,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0149	0,00 %	0,0149	\$ 415.070,00	\$ 6.184,54
11637	Acometida 3#350MCM +1#250MCM			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 83.889,18

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.295,96	\$ 2.295,96
	101234	Material	CABLE cobre Aisl. 250 MCM THW - 90 C 600V	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 35.674,00	\$ 35.674,00
	101233	Material	CABLE cobre Aisl. 350 MCM THW - 90 C 600V	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 306.128,14	\$ 45.919,22
11714	Acometida 3#4			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 57.448,03

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	90004	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 4 AWG	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 15.935,00	\$ 47.805,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84
13889	Acometida 3#4 +1#6 + 1#8T en PVC2"			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 116.086,94

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.815,60	\$ 2.815,60
	103836	Material	Cable Cobre Aisl. 8 THW - 90 C 600V	ML	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 6.398,00	\$ 7.037,80
	90004	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 4 AWG	ML	3,3000	0,00 %	3,3000	\$ 15.935,00	\$ 52.585,50
	103895	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 11.705,99	\$ 12.876,59
	000795	Material	TUBO CONDUIT PVC 2"	ML	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 11.959,00	\$ 12.556,95
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 306.128,14	\$ 26.020,89
	12508	Sub-análisis	Día de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
11632	Acometida 3#4 +1#8 + 1#8T			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 75.096,25

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 994,92	\$ 994,92
	002766	Material	ALAMBRE DE CU DESNUDO #8 INTERM DI 3.26	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103836	Material	Cable Cobre Aisl. 8 THW - 90 C 600V	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.398,00	\$ 6.398,00
	90004	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 4 AWG	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 15.935,00	\$ 47.805,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 306.128,14	\$ 19.898,33
14121	Acometida 3#4 Aluminio Aislado			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 20.194,22

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 918,38	\$ 918,38
	101538	Material	Cable Aluminio N°4 THHN-AWG 600 V	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 3.364,00	\$ 10.092,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84
16212	Acometida 3#4/0 + 1#4/0 + 1#2			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 380.233,36

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	103230	Material	Amarre Plástico de 15 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47,01	\$ 47,01
	101727	Material	CABLE 4/0 AWG COBRE THHN 90°C 600V	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 80.720,00	\$ 322.880,00
	90007	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.913,00	\$ 24.913,00
	104723	Material	TERMINAL COBRE N°2 AWG	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.499,00	\$ 249,90
	106105	Material	Terminal en Cobre para Cable 4/0	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81
11634	Acometida 3#4/0 +1#2/0			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 333.535,15

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
	101727	Material	CABLE 4/0 AWG COBRE THHN 90°C 600V	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 80.720,00	\$ 242.160,00
	101726	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2/0 AWG **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 52.803,00	\$ 52.803,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 306.128,14	\$ 36.735,38
14659	Acometida 3#4+1#6+1#6T			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 96.970,78

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	104655	Material	BORNA CONEXIÓN CABLE N°4 AWG ESTAÑADA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.379,00	\$ 1.379,00
	104656	Material	BORNA PARA CONEXIÓN PARA CABLE N°6	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 956,00	\$ 956,00
	90004	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 4 AWG	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 15.935,00	\$ 47.805,00
	103895	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 11.705,99	\$ 23.411,98
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 306.128,14	\$ 22.959,61
13586	Acometida 3#4+1#6+1#8			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 89.727,59

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.071,45	\$ 1.071,45
	103836	Material	Cable Cobre Aisl. 8 THW - 90 C 600V	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.398,00	\$ 6.525,96
	90004	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 4 AWG	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 15.935,00	\$ 48.761,10
	103895	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 11.705,99	\$ 11.940,11
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 306.128,14	\$ 21.428,97
20701	ACOMETIDA 3#6 + 1#6 ALUMINIO THWN			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 27.568,78

Detalles Según memorando 20244000086213 y Alcances de STC									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0100	---	0,0100	\$ 18.937,37	\$ 189,37
	101536	Material	Cable Aluminio N°6 AWG 600 V 75°C	ML	4,2000	0,00 %	4,2000	\$ 2.010,01	\$ 8.442,04
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 420.830,46	\$ 18.937,37
14935	Acometida 3#6 +1#6 +1#8 Incluye terminales			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 75.429,04

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 918,38	\$ 918,38
	103230	Material	Amarre Plástico de 15 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47,01	\$ 47,01
	103836	Material	Cable Cobre Aisl. 8 THW - 90 C 600V	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 6.398,00	\$ 6.717,90
	103895	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 11.705,99	\$ 49.165,16
	104725	Material	TERMINAL DE COBRE 8"	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 893,00	\$ 89,30
	104724	Material	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO N°6 AWG	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.236,01	\$ 123,60
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 306.128,14	\$ 18.367,69
16509	Acometida 3#6+1#6+1#6T			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 78.075,93

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 918,38	\$ 918,38
	103230	Material	Amarre Plástico de 15 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47,01	\$ 47,01
	103895	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 11.705,99	\$ 58.529,95
	104725	Material	TERMINAL DE COBRE 8"	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 893,00	\$ 89,30
	104724	Material	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO N°6 AWG	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.236,01	\$ 123,60
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 306.128,14	\$ 18.367,69
13587	Acometida 3#6+1#8+1#10			ML	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario	\$ 61.677,69	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	103836	Material	Cable Cobre Aisl. 8 THW - 90 C 600V	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.398,00	\$ 6.398,00
	103895	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 11.705,99	\$ 35.117,97
	90011	Material	CABLE COBRE THHN/THWN-2 C.10 AWG 600V 90°C	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.089,99	\$ 4.089,99
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
14668	Acometida 3#6+1#8+1#8T			ML	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario	\$ 70.727,52	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 428,58	\$ 428,58
	104656	Material	BORNA PARA CONEXIÓN PARA CABLE N°6	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 956,00	\$ 956,00
	104657	Material	BORNA PARA CONEXIÓN PARA CABLE N°8	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103836	Material	Cable Cobre Aisl. 8 THW - 90 C 600V	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 6.398,00	\$ 12.796,00
	103895	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 11.705,99	\$ 35.117,97
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 306.128,14	\$ 21.428,97
00529	Acometida 3#8 + 10 en 1 ½"			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 48.171,72	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	103836	Material	Cable Cobre Aisl. 8 THW - 90 C 600V	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 6.398,00	\$ 19.194,00
	90011	Material	CABLE COBRE THHN/THWN-2 C.10 AWG 600V 90°C	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.089,99	\$ 4.089,99
	000798	Material	TUBO CONDUIT PVC 1½"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.816,00	\$ 8.816,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
10747	Acometida 3#8 + 10 + 10T en 3/4"			ML	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario	\$ 45.191,71	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	103836	Material	Cable Cobre Aisl. 8 THW - 90 C 600V	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 6.398,00	\$ 19.194,00
	90011	Material	CABLE COBRE THHN/THWN-2 C.10 AWG 600V 90°C	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 4.089,99	\$ 8.179,98
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.746,00	\$ 1.746,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41

14654	Acometida 3#8+1#10+1#10T			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 26.803,03
-------	--------------------------	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 244,90	\$ 244,90
	000718	Material	ALAMBRE AISLADO #8 THHN-THWN 90 600V	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.643,00	\$ 7.929,00
	003782	Material	ALAMBRE-CU AISLADO #10 THHN-THWN 90 600V	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.192,00	\$ 6.384,00
	104658	Material	BORNA PARA CONEXIÓN PARA CABLE N°10	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104657	Material	BORNA PARA CONEXIÓN PARA CABLE N°8	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

16773	Acometida 3#8+1#8+1#10			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 45.753,72
-------	------------------------	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	103836	Material	Cable Cobre Aisl. 8 THW - 90 C 600V	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 6.398,00	\$ 25.592,00
	90011	Material	CABLE COBRE THHN/THWN-2 C.10 AWG 600V 90°C	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.089,99	\$ 4.089,99
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41

20790	Acometida 3(3#350 MCM)+1#2/0 AWC Aluminio			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 351.898,36
-------	--	--	--	----	---	--	--	----------------	---------------

Detalles Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica Cableado por cárcamo.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.122,56	\$ 6.122,56
	105037	Material	CABLE ALUMINIO 2/0 THHN-600V	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.917,00	\$ 7.917,00
	106356	Material	Cable Aluminio 350 (MCM) THHW	ML	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 23.247,00	\$ 209.223,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 306.128,14	\$ 122.451,26
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0149	0,00 %	0,0149	\$ 415.070,00	\$ 6.184,54

15433	Acometida 4#10 + 1#12T			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 21.078,29
-------	------------------------	--	--	----	---	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 229,60	\$ 229,60
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 3.170,01	\$ 3.233,41
	003782	Material	ALAMBRE-CU AISLADO #10 THHN-THWN 90 600V	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 3.192,00	\$ 13.023,36
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 306.128,14	\$ 4.591,92

01006	Acometida 4#12 en 3/4			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 19.960,52
-------	-----------------------	--	--	----	---	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	103838	Material	cable cobre 12 AWG THHN	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.449,00	\$ 9.796,00
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.746,00	\$ 1.746,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 306.128,14	\$ 7.653,20

12234	Acometida 7X250 KCM + 1X2T			ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 77.351,82
-------	----------------------------	--	--	----	-------	---	--	----------------	--------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.591,92	\$ 4.591,92
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1344	0,00 %	0,1344	\$ 14.342,84	\$ 1.927,68
	102278	Material	CABLE cobre 1X250 KCM THHN - 90 C 600V	ML	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	90007	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.913,00	\$ 24.913,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 306.128,14	\$ 45.919,22

00525	Acometida Aerea 10 MT/CN			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 368.774,40
-------	--------------------------	--	--	----	-------	---	--	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.683,71	\$ 1.683,71
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	24,8000	5,00 %	26,0400	\$ 3.170,01	\$ 82.547,06
	003782	Material	ALAMBRE-CU AISLADO #10 THHN-THWN 90 600V	ML	18,9000	5,00 %	19,8450	\$ 3.192,00	\$ 63.345,24
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 977,78	\$ 3.989,34
	100956	Material	CAJA DE PASO METALICA CM (60X60X20CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 166.745,00	\$ 166.745,00
	000768	Material	TERMINAL CONDUIT PVC DE 1"	UN	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 848,01	\$ 2.594,91
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	6,3000	2,00 %	6,4260	\$ 1.256,00	\$ 8.071,06
	808	Material	UNION GALV. 1/2" EMT	UN	6,3000	2,00 %	6,4260	\$ 953,00	\$ 6.123,98
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 306.128,14	\$ 33.674,10

00526	Acometida Aerea 10 MT/PVC			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 377.282,49
-------	---------------------------	--	--	----	-------	---	--	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.683,71	\$ 1.683,71
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	24,8000	5,00 %	26,0400	\$ 3.170,01	\$ 82.547,06
	003782	Material	ALAMBRE-CU AISLADO #10 THHN-THWN 90 600V	ML	18,9000	5,00 %	19,8450	\$ 3.192,00	\$ 63.345,24
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 977,78	\$ 3.989,34
	100956	Material	CAJA DE PASO METALICA CM (60X60X20CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 166.745,00	\$ 166.745,00
	000768	Material	TERMINAL CONDUIT PVC DE 1"	UN	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 848,01	\$ 2.594,91
	794	Material	TUBO CONDUIT PVC 1 "	ML	6,3000	2,00 %	6,4260	\$ 2.277,01	\$ 14.632,07
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	6,3000	2,00 %	6,4260	\$ 1.256,00	\$ 8.071,06
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 306.128,14	\$ 33.674,10

11960	Acometida BT 3#2/0+1#1/0+1#4T EN 3 EMT			ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 322.821,87
-------	--	--	--	----	-------	---	--	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.204,18	\$ 5.204,18
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	101724	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 1/0 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 39.359,00	\$ 39.359,00
	101726	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2/0 AWG **	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 52.803,00	\$ 158.409,00

	90004	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 4 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.935,00	\$ 15.935,00
	101333	Material	TUBO EMT 3 "	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 50.438,63	\$ 50.438,63
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 306.128,14	\$ 52.041,78
11959	Acometida BT 3#250MCM+1#4/0+1#2T			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 365.550,19

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.183,84	\$ 9.183,84
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	101727	Material	CABLE 4/0 AWG COBRE THHN 90°C 600V	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 80.720,00	\$ 80.720,00
	101234	Material	CABLE cobre Aisl. 250 MCM THW - 90 C 600V	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 35.674,00	\$ 107.022,00
	90007	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.913,00	\$ 24.913,00
	101333	Material	TUBO EMT 3 "	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 50.438,63	\$ 50.438,63
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44

09006	Acometida BT 3#250MCM+1#4/0+1#2T AWG Font NO USAR			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica

15324	Acometida BT 3#300MCM+1#4/0+1#2T			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 364.916,71
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Cableado por cárcamo.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.051,11	\$ 5.051,11
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	101727	Material	CABLE 4/0 AWG COBRE THHN 90°C 600V	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 80.720,00	\$ 80.720,00
	105099	Material	CABLE cobre Aisl. 300 MCM THW - 90 C 600V	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 50.592,01	\$ 151.776,03
	90007	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.913,00	\$ 24.913,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 306.128,14	\$ 101.022,29

11958	Acometida BT 3#4/0+1#2/0+1#2T			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 462.668,97
--------------	--------------------------------------	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.265,46	\$ 8.265,46
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	101727	Material	CABLE 4/0 AWG COBRE THHN 90°C 600V	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 80.720,00	\$ 242.160,00
	90007	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.913,00	\$ 24.913,00
	101726	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2/0 AWG **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 52.803,00	\$ 52.803,00
	101333	Material	TUBO EMT 3 "	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 50.438,63	\$ 50.438,63
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60

09005	Acometida BT 3#4/0+1#2/0+1#2T AWG Fontanar NO USAR			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica									
10626-1	ACOMETIDA BT 3X2 ALUMINIO			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 31.463,50
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	105548	Material	CABLE ALUMINIO N°2 - THHN-AWG-600V 75°	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 5.130,59	\$ 15.391,77
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
15675	Acometida BT en Aluminio 3#1/0 +1#1/0			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 52.192,46
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.071,45	\$ 1.071,45
	101542	Material	Cable Aluminio N°1/0 AWG 600 V 75°C	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 7.423,01	\$ 29.692,04
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 306.128,14	\$ 21.428,97
15673	Acometida BT en Aluminio 3#2 +1#2			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 36.594,09
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	105548	Material	CABLE ALUMINIO N°2 - THHN-AWG-600V 75°	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 5.130,59	\$ 20.522,36
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
16774	Acometida BT en Aluminio 3#2 +1#2 SERIE 8.000			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 16.071,73
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	106834	Material	Cable Aluminio N°2 serie 8.000	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
15671	Acometida BT en Aluminio 3#4 +1#4			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 23.099,03
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	101538	Material	Cable Aluminio N°4 THHN-AWG 600 V	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.364,00	\$ 13.456,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84
15301	Acometida cable AL 2#4 AWG THHN AP			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 14.763,86
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 382,66	\$ 382,66
	101538	Material	Cable Aluminio N°4 THHN-AWG 600 V	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.364,00	\$ 6.728,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 306.128,14	\$ 7.653,20
16716	Acometida Cable Aluminio 25mm2(Transf. a Equipo)			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO			Valor Unitario	\$ 10.930,31

COMUNI									
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 122,45	\$ 122,45
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 26.426,00	\$ 1.321,30
	101538	Material	Cable Aluminio N°4 THHN-AWG 600 V	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.364,00	\$ 3.364,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
16301	Acometida Cable Multifilar #6			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 171.565,24
Detalles									
Descripción Técnica Incluye coraza de 11/2"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.755,15	\$ 2.755,15
	106161	Material	CABLE MULTIPAR N°6	ML	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 5.558,00	\$ 27.790,00
	106182	Material	CONECTOR DE CORAZA RECTO 11/2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 8.875,00	\$ 35.500,00
	106157	Material	CORAZA TIPO AMERICANA Ø 11/2"	ML	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 9.589,00	\$ 47.945,00
	104724	Material	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO N°6 AWG	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.236,01	\$ 2.472,02
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 306.128,14	\$ 55.103,07
18010	ACOMETIDA CONTROL REFRIGERANTE VARIABLE			ML	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 57.410,07
Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.443,45	\$ 1.443,45
	90011	Material	CABLE COBRE THHN/THWN-2 C.10 AWG 600V 90°C	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 4.089,99	\$ 16.359,96
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 288,69	\$ 288,69
	104980	Material	TUBO CONDUIT EMT Ø 3/4"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.449,00	\$ 10.449,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0686	0,00 %	0,0686	\$ 420.830,46	\$ 28.868,97
15732	Acometida de MT. Transformador, alumbrado publico			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 59.909,28
Detalles									
Descripción Técnica Suministro y tendido de acometida eléctrica de M.T. para conexión de transformador pedestal de red de alumbrado público, en cable triplex 3No. 2 AWG - 70mm² Al - XLPE - Aisl. 15 kV, por cárcamo de subestación.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.744,93	\$ 1.744,93
	105602	Material	CABLE XLPE 2/0 15KV 100% CINTA 120 mm	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 306.128,14	\$ 58.164,35
19006	ACOMETIDA ELECTRICA POTENCIA CONTROL CEFCE COMETAS			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 94.881,90
Detalles									
Descripción Técnica ACOMETIDA ELECTRICA POTENCIA CONTROL Conductor XLPE 4/0 AWG SUMINISTRO E INSTALACIÓN.VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 311,47	\$ 311,47
	109039	Material	Conductor XLPE 4/0 AWG 35 kV IL 133%	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 86.545,00	\$ 88.275,90
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 62,29	\$ 62,29
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0005	0,00 %	0,0005	\$ 219.360,72	\$ 109,68

11638	Acometida en 3Nº6 +1 N° 8 + 1 N° 8 T			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 57.587,70
-------	--------------------------------------	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	002766	Material	ALAMBRE DE CU DESNUDO #8 INTERM DI 3.26	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103836	Material	Cable Cobre Aisl. 8 THW - 90 C 600V	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.398,00	\$ 6.398,00
	103895	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 11.705,99	\$ 35.117,97
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41

16805	Acometida en 3Nº6 +1 N° 8 + 1 N° 8 T			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 59.704,84
-------	--------------------------------------	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.683,71	\$ 1.683,71
	101536	Material	Cable Aluminio N°6 AWG 600 V 75°C	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.010,01	\$ 6.030,03
	090009	Material	CABLE cobre #8 THHN 90 - 600V-AWG **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.358,00	\$ 6.358,00
	000795	Material	TUBO CONDUIT PVC 2"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.959,00	\$ 11.959,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 306.128,14	\$ 33.674,10

13890	Acometida en 3Nº6 +1 N° 8 + 1 N° 8 T**			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 109.774,33
-------	--	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.805,43	\$ 4.805,43
	103836	Material	Cable Cobre Aisl. 8 THW - 90 C 600V	ML	2,2000	0,00 %	2,2000	\$ 6.398,00	\$ 14.075,60
	103895	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML	3,3000	0,00 %	3,3000	\$ 11.705,99	\$ 38.629,77
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 306.128,14	\$ 45.919,22
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70

15200	Acometida en 3Nº8 +1 N° 8 + 1 N° 10 T			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 43.351,01
-------	---------------------------------------	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	103230	Material	Amarre Plástico de 15 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47,01	\$ 47,01
	103836	Material	Cable Cobre Aisl. 8 THW - 90 C 600V	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 6.398,00	\$ 25.592,00
	104978	Material	CABLE DE COBRE DESNUDO N°10	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.791,00	\$ 1.791,00
	104725	Material	TERMINAL DE COBRE 8"	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 893,00	\$ 89,30
	104726	Material	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO N°10	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 661,00	\$ 66,10
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41

12238	Acometida en 3Nº8 +1 N° 8 + 1 N° 8 T			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 43.940,74
-------	--------------------------------------	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	002766	Material	ALAMBRE DE CU DESNUDO #8 INTERM DI 3.26	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	103836	Material	Cable Cobre Aisl. 8 THW - 90 C 600V	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 6.398,00	\$ 25.592,00
	794	Material	TUBO CONDUIT PVC 1 "	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.277,01	\$ 2.277,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
16507	Acometida en 3Nº8 +1 N° 8 T			ML	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 36.899,87
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 734,71	\$ 734,71
	002766	Material	ALAMBRE DE CU DESNUDO #8 INTERM DI 3.26	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103836	Material	Cable Cobre Aisl. 8 THW - 90 C 600V	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 6.398,00	\$ 19.194,00
	794	Material	TUBO CONDUIT PVC 1 "	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.277,01	\$ 2.277,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 306.128,14	\$ 14.694,15
13103	Acometida en 4Nº6 Tubería EMTØ1***			ML	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 130.173,11
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.214,35	\$ 3.214,35
	103895	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 11.705,99	\$ 47.760,44
	103122	Material	CURVA EMT 1"	UN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 2.918,18	\$ 297,65
	101328	Material	TUBO EMT 1" L=3M	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 13.400,00	\$ 14.070,00
	101329	Material	UNION EMT 1" Acero	UN	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 1.777,00	\$ 543,76
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 306.128,14	\$ 64.286,91
11633	Acometida en Cable Cobre 2 N°10			ML	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 17.823,01
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	90011	Material	CABLE COBRE THHN/THWN-2 C.10 AWG 600V 90°C	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 4.089,99	\$ 8.179,98
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84
13181	Acometida en Cable Cobre 2 N°10 + 1N°10			ML	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 28.341,70
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	90011	Material	CABLE COBRE THHN/THWN-2 C.10 AWG 600V 90°C	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 4.089,99	\$ 12.269,97
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
11715	Acometida en 2 N°4			ML	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 47.941,73
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	90004	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 4 AWG	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 15.935,00	\$ 31.870,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
13052	Acometida en 2 N°4 Aluminio Aislado			ML	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 14.763,86

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 382,66	\$ 382,66
	101538	Material	Cable Aluminio N°4 THHN-AWG 600 V	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.364,00	\$ 6.728,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 306.128,14	\$ 7.653,20
15203	Acometida en 3N°10 + 1N°10 + 1N°10 T			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 34.029,67

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	103230	Material	Amarre Plástico de 15 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47,01	\$ 47,01
	90011	Material	CABLE COBRE THHN/THWN-2 C.10 AWG 600V 90°C	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 4.089,99	\$ 16.359,96
	104978	Material	CABLE DE COBRE DESNUDO N°10	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.791,00	\$ 1.791,00
	104726	Material	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO N°10	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 661,00	\$ 66,10
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
15198	Acometida en 3N°2 + 1N°2 + 1N° 4 T			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 129.789,64

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	103230	Material	Amarre Plástico de 15 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47,01	\$ 47,01
	103436	Material	Cable Cobre desnudo N°4	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.624,00	\$ 13.624,00
	90007	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2 AWG	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 24.913,00	\$ 99.652,00
	104723	Material	TERMINAL COBRE N°2 AWG	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.499,00	\$ 249,90
	104976	Material	TERMINAL DE COBRE N° 4	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.450,00	\$ 145,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
15199	Acometida en 3N°2 + 1N°2 + 1N°8 T			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 115.803,81

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	103230	Material	Amarre Plástico de 15 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47,01	\$ 47,01
	90007	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2 AWG	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 24.913,00	\$ 99.652,00
	104977	Material	CABLE DE COBRE DESNUDO N°8	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104723	Material	TERMINAL COBRE N°2 AWG	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.499,00	\$ 249,90
	104725	Material	TERMINAL DE COBRE 8"	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 893,00	\$ 89,30
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
14936	Acometida en 3N°8 +1 N°8+1N°10(Inc.Terminales)			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 44.225,89

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	103230	Material	Amarre Plástico de 15 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47,01	\$ 47,01
	103836	Material	Cable Cobre Aisl. 8 THW - 90 C 600V	ML	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 6.398,00	\$ 26.871,60
	90011	Material	CABLE COBRE THHN/THWN-2 C.10 AWG 600V 90°C	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 4.089,99	\$ 4.294,49

17541	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD 1	ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 59.434,40
-------	-------------------------------	----	---	----------------	--------------

Descripción Técnica	CAACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD 1 HASTA TABLEROS DE CIRCUITOS EN CABLE BAJO EN HALOGENOS 3X2+1X1/0+1X2T Cu LSZH.CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 v 2
----------------------------	--

17551	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD 1 HASTA TGD2	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 68.723,86
-------	--	----	-------	---	----------------	--------------

Descripción Técnica ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD 1 HASTA TGD2 EN CABLE BAJO EN HALOGENOS 4(3X250+1X250)+1X1/0T AL LSZH.CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

17542	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD 1 TRANS.SEC 150 KVA	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 47.663,79
-------	---	----	-------	---	----------------	--------------

Descripción Técnica ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD 1 HASTA TRANSFORMADOR SECO 150 KVA BAJA-BAJA EN CABLE BAJO EN HALOGENOS 2(3X2/0+1X2/0)+1X2T Cu LSZH.CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

17554	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD 1 Y TGD 2 3X6+1X4+1X8T	ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 32.581,42
-------	--	----	---	----------------	--------------

Details

Detalles									
Descripción Técnica			ACOMETIDA EN B.T. DESDE TABLERO PRINCIPAL DE PISCINAS HASTA TABLERO PISCINA OLIMPICA. EN CABLE BAJO EN HALOGENOS 3X1/0+1X1/0+1X2T Cu LSZH.CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 59,69	\$ 59,69
	107511	Material	Borna terminal estañada 1/0	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107512	Material	Borna terminal estañada 2	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107510	Material	CABLE Cu LSZH 1/0 AWG	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 37.759,00	\$ 151.036,00
	107509	Material	CABLE Cu LSZH 2 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	1,0000	---	1,0000	\$ 397,97	\$ 397,97
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 306.128,14	\$ 39.796,66
17557	ACOMETIDA EN B.T. TABLERO PRINC. DE PISCINAS RECRE			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 29.628,89

Detalles	
Descripción Técnica	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TABLERO PRINCIPAL DE PISCINAS HASTA TABLERO PISCINA RECREATIVA. EN CABLE BAJO EN HALOGENOS 2X4-1X4-1X8T C.U. 1674 CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL. ORDREMENTASE A CONTRATADO DE CONSULTORIA

			3X4+1X4+1X8T Cu LSZH.CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 36,74	\$ 36,74
	107531	Material	Borna terminal estañada 4	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107527	Material	Borna terminal estañada 8	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107530	Material	CABLE Cu LSZH 4 AWG	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107524	Material	CABLE Cu LSZH 8 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.857,00	\$ 4.857,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 244,90	\$ 244,90
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 306.128,14	\$ 24.490,25
17560	ACOMETIDA EN B.T. TGD 1 AIRE ACONDICIONADO		ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 354.712,26	

Detalles

Descripción Técnica ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD 1 HASTA TABLERO DE AIRE ACONDICIONADO 220V EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS 2(3X1/0+1X1/0)+1X2T Cu LSZH.CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 78,06	\$ 78,06
	107511	Material	Borna terminal estañada 1/0	UN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107512	Material	Borna terminal estañada 2	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107510	Material	CABLE Cu LSZH 1/0 AWG	ML	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 37.759,00	\$ 302.072,00
	107509	Material	CABLE Cu LSZH 2 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 520,42	\$ 520,42
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 306.128,14	\$ 52.041,78

17559	ACOMETIDA EN B.T. TGD1 BOMBA SUMINISTRO Y EYECTORA		ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 191.290,32	
-------	--	--	----	-------	---	--	----------------	---------------	--

Detalles

Descripción Técnica ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD 1 HASTA TABLERO BOMBAS SUMINISTRO Y EYECTORA 220V EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS 3X1/0+1X1/0+1X2T Cu LSZH.CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 59,69	\$ 59,69
	107511	Material	Borna terminal estañada 1/0	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107512	Material	Borna terminal estañada 2	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107510	Material	CABLE Cu LSZH 1/0 AWG	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 37.759,00	\$ 151.036,00
	107509	Material	CABLE Cu LSZH 2 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 397,97	\$ 397,97
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 306.128,14	\$ 39.796,66

17543	ACOMETIDA EN B.T. TRANS. SECO BAJA-BAJA DE 150 KVA		ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 354.712,26	
-------	--	--	----	-------	---	--	----------------	---------------	--

Detalles

Descripción Técnica ACOMETIDA EN B.T. DESDE TRANSFORMADOR SECO BAJA-BAJA DE 150 KVA HASTA TABLERO GENERAL DE PISCINAS A 440V. EN CABLE BAJO EN HALOGENOS 2(3X1/0+1X1/0)+1X2T Cu LSZH.CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 78,06	\$ 78,06
	107511	Material	Borna terminal estañada 1/0	UN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107512	Material	Borna terminal estañada 2	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107510	Material	CABLE Cu LSZH 1/0 AWG	ML	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 37.759,00	\$ 302.072,00

	107509	Material	CABLE Cu LSZH 2 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 520,42	\$ 520,42
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 306.128,14	\$ 52.041,78
17558	ACOMETIDA EN B.T.DESDE TGD 13X2+1X1/0+1X2T Cu LSZH			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 59.434,40

Detalles									
Descripción Técnica		ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD 1 HASTA TABLERO DE ACCESORIOS PISCINA 220V EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS 3X2+1X1/0+1X2T Cu LSZH.CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 32,14	\$ 32,14
	107511	Material	Borna terminal estañada 1/0	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107512	Material	Borna terminal estañada 2	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107510	Material	CABLE Cu LSZH 1/0 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 37.759,00	\$ 37.759,00
	107509	Material	CABLE Cu LSZH 2 AWG	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 214,29	\$ 214,29
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 306.128,14	\$ 21.428,97
16689	Acometida en Cable Alum. 3Nº4/0 +1 Nº4/0 THHN			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 48.394,75

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	106668	Material	CABLE ALUMINIO N°4/0 AWG SERIE 8000 THHN	ML	4,0000	1,00 %	4,0400	\$ 7.618,00	\$ 30.776,72
	106669	Material	TERMINAL BORNA PARA CABLE 4/0	UN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 5.968,00	\$ 716,16
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 415.070,00	\$ 830,14
20815	ACOMETIDA EN CABLE ALUMINIO 3#4 + 1#4 AWG 600V			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 34.929,09

Detalles									
Descripción Técnica		Según solicitud memo y alcance 20246000221753 STP JUSTIFICACION: Actividad requerida para hacer el suministro del cableado electrico, que presente afectaciones fisicas y/o de funcion. Observación: Se toma como referencia el CIO 15671 Acometida BT en Alumino 3#4 +1#4 , sin embargo, es necesario la inclusion de items como la SONDA PARA CABLEAR ya que para la instalacion se requiere para guiar el cableado a instalar, la CAMIONETA PICKUP es necesaria para el trasposte del cableado ya que el peso del material es elevado y el DIA DE TRASIEGO se requiere para el descarge del material al lugar de la obra por el peso del cableado.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 978,83	\$ 978,83
	101538	Material	Cable Aluminio N°4 THHN-AWG 600 V	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.364,00	\$ 13.456,00
	103399	Material	SONDA PARA CABLEAR 2X16X15M	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 26.105,10	\$ 261,05
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 415.070,00	\$ 539,59
16686	Acometida en Cobre en 3Nº2/0 +1 Nº 4 THHN			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 194.222,83

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	101726	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2/0 AWG **	ML	3,0000	1,00 %	3,0300	\$ 52.803,00	\$ 159.993,09
	90004	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 4 AWG	ML	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 15.935,00	\$ 16.094,35

	106667	Material	TERMINAL BORNA PARA CABLE 2/0	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 5.803,00	\$ 174,09
	104976	Material	TERMINAL DE COBRE N° 4	UN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 1.450,00	\$ 21,75
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0045	0,00 %	0,0045	\$ 415.070,00	\$ 1.867,82
00425	ACOMETIDA Galv. 1/2" 5 M.			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 671.108,10
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 104.130,00	\$ 114.543,00
	002015	Material	CHEQUE CORTINA HORIZONTAL TIPO HI ½" HELBERT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 56.568,99	\$ 56.568,99
	000815	Material	CHEQUE CORTINA HORIZONTAL TIPO HI 1½" S/NORMA ICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 342.349,01	\$ 342.349,01
	820	Material	CODO GALVANIZADO 90 ° ½"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.656,79	\$ 5.313,58
	837	Material	REGISTRO CORTINA Ø ½" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 63.341,00	\$ 63.341,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0500	4,00 %	0,0520	\$ 67.900,00	\$ 3.530,80
	000861	Material	TUBO GALVANIZADO-AGUA(½")e=2.77MM Presión L=6M	ML	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 16.757,20	\$ 85.461,72
00711	ACOMETIDA GAS UNIFAMILIAR			UN	Grupo INSTALACIONES GAS			Valor Unitario	\$ 259.944,75
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	820	Material	CODO GALVANIZADO 90 ° ½"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.656,79	\$ 2.656,79
	003830	Material	ELEVADOR GAS DE ½"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.094,00	\$ 16.094,00
	003760	Material	MEDIDOR GAS 2.5	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003761	Material	REGULADOR GAS RP 40	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003832	Material	TEE POLIETILENO 1"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103858	Material	Tubo galvanizado 1/2" e=2.5mm	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.644,00	\$ 6.644,00
	003831	Material	TUBO POLIETILENO ½"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	877	Material	UNIVERSAL GALVANIZADA Ø 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.388,70	\$ 9.388,70
	003828	Material	VALVULA BOLA P/MEDIDOR GAS 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,7380	0,00 %	0,7380	\$ 305.096,56	\$ 225.161,26
17544	ACOMETIDA GENERAL DE B.T. DESDE BORNES DEL TRANSF.			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 154.901,18
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 137,76	\$ 137,76
	107518	Material	Borna terminal estañada 4/0	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 5.142,00	\$ 1.542,60
	107517	Material	Borna terminal estañada 500 Kcmil	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107516	Material	CABLE Cu LSZH 4/0 Kcmil	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107515	Material	CABLE Cu LSZH 500 Kcmil	ML	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 3.779,00	\$ 60.464,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 918,38	\$ 918,38
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44
17545	ACOMETIDA GENERAL DE B.T.BORNE + TRANSFERENCIA BCI			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 394.966,58

Detalles

Descripción Técnica ACOMETIDA GENERAL DE B.T. DESDE BORNES DEL TRANSFORMADOR HASTA TRANSFERENCIA BCI, DE TRASFERENCIA BCI A PLANTA Y A CONTROLADOR, EN CABLE BAJO EN HALOGENOS 2(3X1/0+1X1/0)+1X2T Cu LSZH POR TUBERIA IMC DE 3".CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 137,76	\$ 137,76
	107511	Material	Borna terminal estañada 1/0	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107512	Material	Borna terminal estañada 2	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107510	Material	CABLE Cu LSZH 1/0 AWG	ML	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 37.759,00	\$ 302.072,00
	107509	Material	CABLE Cu LSZH 2 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107519	Material	DUCTO IMC DE 3", INCLUYE ACCESORIOS	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 918,38	\$ 918,38
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44

19366	Acometida HFFRLS 2x(3x250F+1x250N)+1x2T+tub IMC 4"	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 768.518,64
--------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAAcometida en cobre HFFRLS 2x(3x250F + 1x250N) + 1x2Tpor tubería IMC de 4"

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.435,05	\$ 10.435,05
	109069	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 2 AWG	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 33.326,00	\$ 33.992,52
	102779	Material	Cable de cobre HFFRLS AWG # 250	ML	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 42.025,00	\$ 342.924,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.087,01	\$ 2.087,01
	101831	Material	Tubo IMC de 4"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 160.165,22	\$ 163.368,52
	101832	Material	Unión IMC de 4"	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 21.200,00	\$ 6.996,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,6800	0,00 %	0,6800	\$ 306.128,14	\$ 208.167,14
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 219.360,72	\$ 548,40

13100	ACOMETIDA INTERNET TUB.PVC CONDUIT 1"(sum+inst)	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 98.033,96
--------------	--	-----------	--------------	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.371,32	\$ 3.371,32
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0870	0,00 %	0,0870	\$ 57.751,00	\$ 5.024,34
	103116	Material	AMARRE PARA TUBERIA PVC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 537,57	\$ 537,57
	103118	Material	CAJA GALVANIZADA 4"X4" (10X10CM) Doble Fondo	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.954,00	\$ 3.954,00
	103117	Material	CHAZO+TORNILLO MULTIUSO 1/4"	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 77,00	\$ 157,08
	103119	Material	CURVA 90° PVC 1"	UN	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 1.172,29	\$ 131,53
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 67.900,00	\$ 692,58
	103114	Material	TERMINAL ADAPTADOR PVC 1 "	UN	0,3500	2,00 %	0,3570	\$ 1.058,23	\$ 377,79
	794	Material	TUBO CONDUIT PVC 1 "	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.277,01	\$ 2.322,55
	1661	Material	UNION CONDUIT PVC 1 "	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 1.035,00	\$ 341,55
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2210	0,00 %	0,2210	\$ 305.096,56	\$ 67.426,34
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 415.070,00	\$ 13.697,31

11834	Acometida luminarias alambre Cu 3N°12 AWG THHN	ML	Grupo	09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 98.871,73
--------------	---	-----------	--------------	----------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	101534	Material	Alambre Cu 3N°12 AWG THHN	ML	36,0000	0,00 %	36,0000	\$ 2.300,00	\$ 82.800,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
11835	Acometida luminarias de torres cable Al N°6 AWG			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 324.309,49

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	101536	Material	Cable Aluminio N°6 AWG 600 V 75°C	ML	95,0000	0,00 %	95,0000	\$ 2.010,01	\$ 190.950,95
	101535	Material	EmpalmeBT1000Vconresina91-B1x2 3Mosuperio(NO USAR)	JGO	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	19,0000	0,00 %	19,0000	\$ 6.172,99	\$ 117.286,81
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
12343	Acometida Parcial teléfono de 3/4"			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 5.680,06

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 153,06	\$ 153,06
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 46.004,00	\$ 483,04
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0022	0,00 %	0,0022	\$ 67.900,00	\$ 149,38
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 1.746,00	\$ 1.833,30
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 306.128,14	\$ 3.061,28
00426	ACOMETIDA PVC 1/2" 5 M.			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 247.707,09

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 104.130,00	\$ 114.543,00
	002015	Material	CHEQUE CORTINA HORIZONTAL TIPO HI ½" HELBERT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 56.568,99	\$ 56.568,99
	825	Material	CODO 45° PRESION ¼" S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.057,05	\$ 2.114,10
	837	Material	REGISTRO CORTINA Ø ½" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 63.341,00	\$ 63.341,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0500	4,00 %	0,0520	\$ 67.900,00	\$ 3.530,80
	852	Material	TUBO PRESION ½" RDE 13.5 PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 1.492,00	\$ 7.609,20
00427	ACOMETIDA PVC 3/4" 5 M.			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 580.589,76

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000815	Material	CHEQUE CORTINA HORIZONTAL TIPO HI 1½" S/NORMA ICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 342.349,01	\$ 342.349,01
	000826	Material	CODO 45° PRESION PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.061,00	\$ 4.122,00
	838	Material	REGISTRO CORTINA PESADOØ3/4"S/NORM.ICONTEC-200PSI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 95.963,00	\$ 95.963,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0500	4,00 %	0,0520	\$ 67.900,00	\$ 3.530,80
	853	Material	TUBO PRESION 3/4" RDE 11 PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 4.125,00	\$ 21.037,50
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3723	0,00 %	0,3723	\$ 305.096,56	\$ 113.587,45
11102	ACOMETIDA PVC alcantarillado **.			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 688.951,55

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.409,86	\$ 19.409,86
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1500	4,00 %	0,1560	\$ 67.900,00	\$ 10.592,40
	3528	Material	TUBO ALCANT NOVAFORT 200MM S/NORMA ICONTEC	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 29.689,00	\$ 178.134,00
	3531	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 200MM S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 46.309,00	\$ 92.618,00
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,9270	0,00 %	0,9270	\$ 418.767,30	\$ 388.197,29
10624	Acometida PVC.P 2 1/2" **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 59.546,64

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 400,38	\$ 400,38
	001583	Material	TUBO PRESION RDE-21 2½" PVC S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 30.786,00	\$ 31.401,72
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0640	0,00 %	0,0640	\$ 306.128,14	\$ 19.592,20
	12508	Sub-análisis	Día de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.713,62	\$ 7.713,62
10588	Acometida PVC.P 3" **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 56.609,08

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 391,84	\$ 391,84
	1584	Material	TUBO PRESION RDE-21 Ø3" PVCX6ML -S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 28.718,00	\$ 29.292,36
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0640	0,00 %	0,0640	\$ 306.128,14	\$ 19.592,20
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.332,68	\$ 7.332,68
19342	ACOMETIDA PVCP 1" RDE 21 CEFE COMETAS			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 1.213.470,44

Detalles									
Descripción Técnica									
CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.ACOMETIDA DE PVC-P 1"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.525,48	\$ 1.525,48
	102867	Material	ABRAZADERA DE 1"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 465,00	\$ 465,00
	106759	Material	ABRAZADERA EN U TIPO-1	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.117,00	\$ 15.117,00
	1099	Material	CODO 90° SANITARIO 2"CxX S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.553,00	\$ 1.553,00
	106235	Material	CODO ACERO NEGRO ROSCADO 150 S.C.I. - 1 "	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 3.499,00	\$ 1.399,60
	100295	Material	CODO PRESIÓN 90° PVC Ø 1" S/NORMA ICONTEC	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.700,00	\$ 5.100,00
	102254	Material	FLOTADOR HK COMPUERTA DE BOLA - COBRE 1"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 120.000,00	\$ 240.000,00
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 45.863,00	\$ 481,56
	102256	Material	MEDIDOR TOTALIZADOR DE 1" CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 357.880,01	\$ 357.880,01
	102260	Material	NIPLE EN A.G 1" CEFE COMETAS	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 12.258,00	\$ 24.516,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 67.900,00	\$ 712,95
	100705	Material	TAPON SANITARIO DE PRUEBA 2" PVC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.127,00	\$ 1.127,00
	000685	Material	TEE PRESION 1/2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 644,60	\$ 644,60
	000361	Material	TEE PRESION Ø 1" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.256,57	\$ 2.256,57
	100704	Material	TEE SANITARIA Ø 2" S/NORMA ICONTEC	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 6.587,00	\$ 19.761,00
	102216	Material	TUBO Ø1/2" PVC PRESION RDE-9 L=6M S/NORMA ICONTEC	ML	10,0000	2,00 %	10,2000	\$ 2.056,32	\$ 20.974,46

	103587	Material	TUBO PRESION RDE-21 1" S/NORMA ICONTEC	ML	10,0000	2,00 %	10,2000	\$ 4.681,00	\$ 47.746,20
	872	Material	TUBO SANITARIO 2" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 7.717,99	\$ 46.307,94
	106237	Material	UNIÓN ACERO NEGRO X 150 S.C.I.1"	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.202,00	\$ 440,40
	102259	Material	UNION DRESSER HIERRO 1"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.773,00	\$ 1.773,00
	100323	Material	UNION PRESIÓN Ø 1" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.125,00	\$ 1.125,00
	100706	Material	UNION SANITARIA Ø2" PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.929,00	\$ 1.929,00
	105341	Material	VALVULA CHEQUE Ø 1" CORTINA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 45.233,01	\$ 45.233,01
	102123	Material	VÁLVULA DE COMPUERTA D= 1/2"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 32.945,00	\$ 65.890,00
	105559	Material	VALVULA DE PIE Ø 1" cuerpo bronce Malla metalica	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 68.026,00	\$ 272.104,00
	000451	Material	YEE SANITARIA PVC Ø 2" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.898,00	\$ 6.898,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
12359	Acometida Subterranea Cable Alum. 3Nº4/0 +1 Nº1/0			ML	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 91.103,92

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.054,35	\$ 6.054,35
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 14.342,84	\$ 4.302,85
	101542	Material	Cable Aluminio N°1/0 AWG 600 V 75°C	ML	1,0000	8,00 %	1,0800	\$ 7.423,01	\$ 8.016,85
	101540	Material	Cable Aluminio 4/0 AWG 600 V 75°C	ML	1,0000	8,00 %	1,0800	\$ 10.514,99	\$ 11.356,19
	12360	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:8+PREST. **	JRN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 1.100.791,72	\$ 60.543,54
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 415.070,00	\$ 830,14

11844	ACOMETIDA TELEFÓNICA Cable telefónico 10 pares sub			ML	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 16.071,73
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	101543	Material	Cable telefónico uso exterior relleno 10x2x0.4mm	ML	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41

11825	ACOMETIDA TELEFONICA Caja de paso doble ETB			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES		Valor Unitario		\$ 787.613,62
--------------	--	--	--	-----------	---	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101515	Material	MURO TOLETE COMÚN 0.12	M2	3,2000	0,00 %	3,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101514	Material	PLACA BASE CONCRETO 0.10	M2	1,2600	0,00 %	1,2600	\$ 0,00	\$ 0,00
	101513	Material	Rotura en concreto Cámara ETB	M3	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2480	0,00 %	0,2480	\$ 299.744,81	\$ 74.336,71
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,8500	0,00 %	0,8500	\$ 306.128,14	\$ 260.208,92
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 219.360,72	\$ 87.744,29
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	1,2600	0,00 %	1,2600	\$ 146.354,07	\$ 184.406,13
	00605	Sub-análisis	MARCO Y CONTRAM. CAJA DE INSPECC.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 180.917,57	\$ 180.917,57

11823	ACOMETIDA TELEFONICA Caja de paso sencilla ETB			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES		Valor Unitario		\$ 418.700,64
--------------	---	--	--	-----------	---	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101515	Material	MURO TOLETE COMÚN 0.12	M2	2,2400	0,00 %	2,2400	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	----------	------------------------	----	--------	--------	--------	---------	---------

	101514	Material	PLACA BASE CONCRETO 0.10	M2	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 0,00	\$ 0,00
	101513	Material	Rotura en concreto Cámara ETB	M3	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1580	0,00 %	0,1580	\$ 299.744,81	\$ 47.359,68
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,4300	0,00 %	0,4300	\$ 306.128,14	\$ 131.635,10
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 219.360,72	\$ 43.872,14
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 146.354,07	\$ 105.374,93
	00605	Sub-análisis	MARCO Y CONTRAM. CAJA DE INSPECC.	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 180.917,57	\$ 90.458,79

15033	Acometida Telefonica Tubo PVC Conduit 1 1/2"			ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 39.684,96
--------------	---	--	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 574,30	\$ 574,30
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 46.004,00	\$ 460,04
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 67.900,00	\$ 679,00
	104794	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 1 1/2"	UN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 0,00	\$ 0,00
	000798	Material	TUBO CONDUIT PVC 1½"	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 8.816,00	\$ 9.256,80
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0938	0,00 %	0,0938	\$ 306.128,14	\$ 28.714,82

11898	Acometida Telefónica, refuerzo en Cra 146xAv Suba			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	--	--	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101692	Material	Refuerzo cruce calzada para unir 2 cajas de paso	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

15335	ACOMETIDA THHN 1#2 Equipotencializar			ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 31.967,00
--------------	---	--	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 826,55	\$ 826,55
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 14.342,84	\$ 717,14
	90007	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.913,00	\$ 24.913,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 306.128,14	\$ 5.510,31

15334	ACOMETIDA THHN 2#10			ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 15.734,67
--------------	----------------------------	--	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 835,73	\$ 835,73
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 14.342,84	\$ 1.147,43
	90011	Material	CABLE COBRE THHN/THWN-2 C.10 AWG 600V 90°C	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 4.089,99	\$ 8.179,98
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0182	0,00 %	0,0182	\$ 306.128,14	\$ 5.571,53

15332	ACOMETIDA THHN 2#4+1#10 T-BT a porteria2			ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 51.476,17
--------------	---	--	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	90004	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 4 AWG	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 15.935,00	\$ 31.870,00
	90011	Material	CABLE COBRE THHN/THWN-2 C.10 AWG 600V 90°C	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.089,99	\$ 4.089,99
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

15331	ACOMETIDA THHN 2#6+1#10 Margarita T-BT a porteria1			ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 43.018,15
--------------	---	--	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	103895	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 11.705,99	\$ 23.411,98
	90011	Material	CABLE COBRE THHN/THWN-2 C.10 AWG 600V 90°C	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.089,99	\$ 4.089,99
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

15333	ACOMETIDA THHN 2#8+1#10 T-BT			ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 31.097,66
--------------	-------------------------------------	--	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	090009	Material	CABLE cobre #8 THHN 90 - 600V-AWG **	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 6.358,00	\$ 12.716,00
	90011	Material	CABLE COBRE THHN/THWN-2 C.10 AWG 600V 90°C	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.089,99	\$ 4.089,99
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

13185	ACOMETIDA THHN 3#1/0+1#2+1#4T-TUB.11/2" EMT**			ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 269.400,66
--------------	--	--	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.576,67	\$ 7.576,67
	102869	Material	ABRAZADERA DE 11/2"	UN	0,3300	2,00 %	0,3366	\$ 1.480,00	\$ 498,17
	103436	Material	Cable Cobre desnudo N°4	ML	1,0500	5,00 %	1,1025	\$ 13.624,00	\$ 15.020,46
	101724	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 1/0 AWG	ML	3,3000	5,00 %	3,4650	\$ 39.359,00	\$ 136.378,94
	90007	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2 AWG	ML	1,0500	5,00 %	1,1025	\$ 24.913,00	\$ 27.466,58
	101432	Material	TUBO EMT 1 1/2 " L=3M	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 30.522,00	\$ 31.132,44
	101433	Material	UNION EMT 1 1/2"Acero	UN	0,3300	2,00 %	0,3366	\$ 2.425,01	\$ 816,26
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1650	0,00 %	0,1650	\$ 306.128,14	\$ 50.511,14

13183	ACOMETIDA THHN 3#2+1#4+1#6T-TUB.11/4" EMT**			ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 137.212,62
--------------	--	--	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.000,06	\$ 3.000,06
	102868	Material	ABRAZADERA DE 11/4"	UN	0,3300	2,00 %	0,3366	\$ 951,00	\$ 320,11
	103435	Material	Alambre de Cobre Desnudo N°6	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	90007	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2 AWG	ML	3,3000	5,00 %	3,4650	\$ 24.913,00	\$ 86.323,55

	90004	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 4 AWG	ML	1,0500	5,00 %	1,1025	\$ 15.935,00	\$ 17.568,34
	101331	Material	TUBO EMT 1 1/4 "	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	101318	Material	UNION EMT 1 1/4" Acero	UN	0,3300	2,00 %	0,3366	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0980	0,00 %	0,0980	\$ 306.128,14	\$ 30.000,56

15328	ACOMETIDA THHN 3#4+1#4tierra+1#6T			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 92.722,41
--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.066,37	\$ 2.066,37
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	90004	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 4 AWG	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 15.935,00	\$ 63.740,00
	103895	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.705,99	\$ 11.705,99
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 306.128,14	\$ 13.775,77

15329	ACOMETIDA THHN 3#4+1#6			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 75.027,17
--------------	-------------------------------	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	90004	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 4 AWG	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 15.935,00	\$ 47.805,00
	103895	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.705,99	\$ 11.705,99
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

13186	ACOMETIDA THHN 3#4+1#6+1#8T-TUB.1" EMT**			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 130.277,71
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.280,71	\$ 5.280,71
	000002	Material	ABRAZADERA 1" DELGADA DE CREMALLERA(A=9-10MM)	UN	0,3300	2,00 %	0,3366	\$ 0,00	\$ 0,00
	090009	Material	CABLE cobre #8 THHN 90 - 600V-AWG **	ML	1,0500	2,00 %	1,0710	\$ 6.358,00	\$ 6.809,42
	90004	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 4 AWG	ML	3,3000	5,00 %	3,4650	\$ 15.935,00	\$ 55.214,78
	103895	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML	1,0500	2,00 %	1,0710	\$ 11.705,99	\$ 12.537,12
	101328	Material	TUBO EMT 1" L=3M	ML	1,0500	5,00 %	1,1025	\$ 13.400,00	\$ 14.773,50
	101317	Material	UNION EMT 1"Acero	UN	0,3300	2,00 %	0,3366	\$ 1.358,99	\$ 457,44
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1150	0,00 %	0,1150	\$ 306.128,14	\$ 35.204,74

13184	ACOMETIDA THHN 3#4+1#6+1#8T-TUB.11/4" EMT**			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 117.344,08
--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.464,39	\$ 5.464,39
	102868	Material	ABRAZADERA DE 11/4"	UN	0,3300	2,00 %	0,3366	\$ 951,00	\$ 320,11
	090009	Material	CABLE cobre #8 THHN 90 - 600V-AWG **	ML	1,0500	5,00 %	1,1025	\$ 6.358,00	\$ 7.009,70
	90004	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 4 AWG	ML	3,3000	5,00 %	3,4650	\$ 15.935,00	\$ 55.214,78
	103895	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML	1,0500	5,00 %	1,1025	\$ 11.705,99	\$ 12.905,85

	101331	Material	TUBO EMT 1 1/4 "	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	101318	Material	UNION EMT 1 1/4" Acero	UN	0,3300	2,00 %	0,3366	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1190	0,00 %	0,1190	\$ 306.128,14	\$ 36.429,25
15330	ACOMETIDA THHN 3#8 Control Alumbrado			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 34.590,18

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	090009	Material	CABLE cobre #8 THHN 90 - 600V-AWG **	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 6.358,00	\$ 19.074,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

16223	Acometida Trifasica 1#8 + 1#8 + 1#10			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 29.945,79
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	103230	Material	Amarre Plástico de 15 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47,01	\$ 47,01
	103836	Material	Cable Cobre Aisl. 8 THW - 90 C 600V	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 6.398,00	\$ 12.796,00
	90011	Material	CABLE COBRE THHN/THWN-2 C.10 AWG 600V 90°C	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.089,99	\$ 4.089,99
	104725	Material	TERMINAL DE COBRE 8"	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 893,00	\$ 89,30
	104726	Material	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO N°10	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 661,00	\$ 66,10
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

16221	Acometida Trifasica 3#8 + 1#8 + 1#10			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 45.956,13
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	103230	Material	Amarre Plástico de 15 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47,01	\$ 47,01
	103836	Material	Cable Cobre Aisl. 8 THW - 90 C 600V	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 6.398,00	\$ 25.592,00
	90011	Material	CABLE COBRE THHN/THWN-2 C.10 AWG 600V 90°C	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.089,99	\$ 4.089,99
	104725	Material	TERMINAL DE COBRE 8"	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 893,00	\$ 89,30
	104726	Material	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO N°10	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 661,00	\$ 66,10
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41

18598	ACOMETIDA TRIFASICA MEDIA TENSION ALU 15 KV			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 442.674,45
--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Suministro, instalación y puesta en servicio de acometida trifásica en Media Tensión en conductor de Aluminio 15 kV, nivel de aislamiento al 133%, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en servicio además de prueba VLF posterior a su instalación y puesta de los premoldeados. Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.128,36	\$ 2.128,36
	103158	Material	CABLE cobre desnudo AWG 1/0 NO USAR	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109039	Material	Conductor XLPE 4/0 AWG 35 kV IL 133%	ML	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 86.545,00	\$ 363.489,00
	109042	Material	Conector tipo Compresion 600A 4/0 AWG 15KV	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 203.050,00	\$ 40.610,00

	106775	Material	Prueba VLF (tramo 465 ml)cable Alumin-Zona Franca	UN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0927	0,00 %	0,0927	\$ 306.128,14	\$ 28.378,08
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01
13142	ACOMETIDA UPS A TABLERO REG. 3X10+1X10T PVC 3/4"			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 84.607,96

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 600,01	\$ 600,01
	103258	Material	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PVC 3/4" **	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 197,00	\$ 1.182,00
	90011	Material	CABLE COBRE THHN/THWN-2 C.10 AWG 600V 90°C	ML	4,9000	0,00 %	4,9000	\$ 4.089,99	\$ 20.040,95
	103118	Material	CAJA GALVANIZADA 4"X4" (10X10CM) Doble Fondo	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.954,00	\$ 7.908,00
	103101	Material	CHAZO DE 1/4 COLAPS+TORNILLO***	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 165,18	\$ 330,36
	104991	Material	GRAPA METALICA PARA TUBO METALICO DE 3/4"	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.098,00	\$ 11.135,95
	810	Material	UNION GALV. 3/4" EMT	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.049,00	\$ 2.098,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0392	0,00 %	0,0392	\$ 306.128,14	\$ 12.000,22
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.801,59	\$ 16.801,59
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

14503	AcometidaCable Cobre Aislado 2 N°10+1N°12T(GIM-SUR			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 20.515,86
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 294,58	\$ 294,58
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 2.141,00	\$ 2.248,05
	003782	Material	ALAMBRE-CU AISLADO #10 THHN-THWN 90 600V	ML	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 3.192,00	\$ 6.703,20
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 420.830,46	\$ 5.891,63
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40

15323	AcometidaTransfo. a medidor3#300+1#4/0THHMargarita			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 272.181,02
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica Cableado por cárcamo.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.821,46	\$ 1.821,46
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	101727	Material	CABLE 4/0 AWG COBRE THHN 90°C 600V	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 80.720,00	\$ 80.720,00
	105099	Material	CABLE cobre Aisl. 300 MCM THW - 90 C 600V	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 50.592,01	\$ 151.776,03
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1190	0,00 %	0,1190	\$ 306.128,14	\$ 36.429,25

16209	AcometidaTrifasic2(3N°400MCM+1N°400CMC+1N°2/0)AWG-			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 112.431,92
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	103230	Material	Amarre Plástico de 15 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47,01	\$ 47,01
	101723	Material	CABLE cobre Aisl. 400 MCM THW - 90 C 600V	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 0,00	\$ 0,00

	103831	Material	Cable Cobre Aislado N°2/0 AWG THHN	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 46.905,00	\$ 47.843,10
	106104	Material	terminal cobre para cable 400 MCM	UN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 0,00	\$ 0,00
	104723	Material	TERMINAL COBRE N°2 AWG	UN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 2.499,00	\$ 254,90
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
16224	AcometidaTrifasica (3N°10+1N°10+1N°10)AWG-THNN10			ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 32.777,57	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 581,64	\$ 581,64
	103230	Material	Amarre Plástico de 15 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47,01	\$ 47,01
	90011	Material	CABLE COBRE THHN/THWN-2 C.10 AWG 600V 90°C	ML	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 4.089,99	\$ 20.449,95
	104726	Material	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO N°10	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 661,00	\$ 66,10
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 306.128,14	\$ 11.632,87

16218	AcometidaTrifasica (3N°2+1N°2+1N°4)AWG-THNN			ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 138.529,33	
--------------	--	--	--	-----------	--------------	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.071,45	\$ 1.071,45
	103230	Material	Amarre Plástico de 15 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47,01	\$ 47,01
	90007	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2 AWG	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 24.913,00	\$ 99.652,00
	90004	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 4 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.935,00	\$ 15.935,00
	104723	Material	TERMINAL COBRE N°2 AWG	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.499,00	\$ 249,90
	104976	Material	TERMINAL DE COBRE N° 4	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.450,00	\$ 145,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 306.128,14	\$ 21.428,97

16219	AcometidaTrifasica (3N°4+1N°4+1N°6)AWG-THNN			ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 91.833,33	
--------------	--	--	--	-----------	--------------	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	103230	Material	Amarre Plástico de 15 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47,01	\$ 47,01
	90004	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 4 AWG	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 15.935,00	\$ 63.740,00
	103895	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.705,99	\$ 11.705,99
	104724	Material	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO N°6 AWG	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.236,01	\$ 123,60
	104976	Material	TERMINAL DE COBRE N° 4	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.450,00	\$ 145,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41

16220	AcometidaTrifasica (3N°6+1N°6+1N°8)AWG-THNN			ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 69.553,60	
--------------	--	--	--	-----------	--------------	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	103230	Material	Amarre Plástico de 15 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47,01	\$ 47,01
	103836	Material	Cable Cobre Aisl. 8 THW - 90 C 600V	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.398,00	\$ 6.398,00
	103895	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 11.705,99	\$ 46.823,96

	104725	Material	TERMINAL DE COBRE 8"	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 893,00	\$ 89,30
	104724	Material	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO N°6 AWG	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.236,01	\$ 123,60
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
16222	AcometidaTrifasica 2#8 + 1#8 + 1#10			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 38.272,38

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 704,09	\$ 704,09
	103230	Material	Amarre Plástico de 15 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47,01	\$ 47,01
	103836	Material	Cable Cobre Aisl. 8 THW - 90 C 600V	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 6.398,00	\$ 19.194,00
	90011	Material	CABLE COBRE THHN/THWN-2 C.10 AWG 600V 90°C	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.089,99	\$ 4.089,99
	104725	Material	TERMINAL DE COBRE 8"	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 893,00	\$ 89,30
	104726	Material	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO N°10	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 661,00	\$ 66,10
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0460	0,00 %	0,0460	\$ 306.128,14	\$ 14.081,89

16213	AcometidaTrifasica 2x(3N°2/0+1N°2/0+1N°4)AWG-THNN			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 401.396,67
--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.224,51	\$ 1.224,51
	103230	Material	Amarre Plástico de 15 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47,01	\$ 47,01
	103831	Material	Cable Cobre Aislado N°2/0 AWG THHN	ML	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 46.905,00	\$ 375.240,00
	104723	Material	TERMINAL COBRE N°2 AWG	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.499,00	\$ 249,90
	104976	Material	TERMINAL DE COBRE N° 4	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.450,00	\$ 145,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 306.128,14	\$ 24.490,25

14702	ACOPLE COMPLETO (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 116.254,78
--------------	-------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102954	Material	Acople Completo **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 73.099,00	\$ 73.099,00
	12874	Sub-análisis	Instalación Acople Completo -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 43.155,78	\$ 43.155,78

12875	Acople Completo (Suministro)			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 73.099,00
--------------	-------------------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102954	Material	Acople Completo **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 73.099,00	\$ 73.099,00
--------------------	--------	----------	--------------------	----	--------	--------	--------	--------------	--------------

14780	ACOPLE COMPLETO(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 133.018,14
--------------	---------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	14702	Sub-análisis	ACOPLE COMPLETO (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 116.254,78	\$ 116.254,78
	12873	Sub-análisis	Desmonte Acople Completo -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.763,36	\$ 16.763,36

16925	ACOPLE FLEXOMETÁLICO LAVAMANOS			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 35.181,42
--------------	---------------------------------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDCRREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones									
Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 409,44	\$ 409,44
	103723	Material	SUM E INST ACOPL E FLEXIBLE METALICO (LAV)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.300,00	\$ 14.300,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0671	0,00 %	0,0671	\$ 305.096,56	\$ 20.471,98
14618	ACOPLES COLUMP METALICO 3/8" forma S (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 94.892,76	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102634	Material	Acoples Sencillo cumpio (Sumin) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 48.584,00	\$ 48.584,00
	12434	Sub-análisis	Instalación Acople Sencillo Cumpio -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 46.308,76	\$ 46.308,76
14786	ACOPLES cumpio metal 3/8" forma S(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 122.757,26	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14618	Sub-análisis	ACOPLES COLUMP METALICO 3/8" forma S (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 94.892,76	\$ 94.892,76
	12435	Sub-análisis	Desmnte Acople Sencillo Cumpio -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 27.864,50	\$ 27.864,50
14708	ACOPLES EN U LAM CAL 3/16 (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 243.862,01	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102957	Material	Acoples en U lámina Cal. 3/16"(Sumin) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 206.277,00	\$ 206.277,00
	12880	Sub-análisis	Instalación Acople en U lámina cal.3/16" -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 37.585,01	\$ 37.585,01
14867	ACOPLES EN U LAM CAL 3/16(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 274.582,04	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14708	Sub-análisis	ACOPLES EN U LAM CAL 3/16 (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 243.862,01	\$ 243.862,01
	12879	Sub-análisis	Desmnte Acople en U lámina Cal.3/16" -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 30.720,03	\$ 30.720,03
14394	ACRILICO INCOLORO 4mm - Puerta o Ven (Sum+Inst)			M2	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 94.535,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104405	Material	ACRILICO INCOLORO 4mm. - Puerta o Vent.(Sum+inst)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 94.535,00	\$ 94.535,00
11930	Adaptador de limpieza sanitaria 4***			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES		Valor Unitario	\$ 45.524,39	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	101719	Material	ADAPTADOR DE LIMPIEZA SANITARIA 4"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 19.677,00	\$ 20.070,54
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 46.004,00	\$ 469,24
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 67.900,00	\$ 692,58
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46
10454	Adaptador hembra PVC Sch40 d=1/2" **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario	\$ 6.800,40	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 299,45	\$ 299,45
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,0326	0,00 %	0,0326	\$ 183.710,00	\$ 5.988,95
	100252	Material	Adaptador PVCP Hemb.1/2" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 512,00	\$ 512,00
10456	Adaptador hembra PVC Sch40 d=2 1/2" **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 8.545,27

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 406,92	\$ 406,92
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,0443	0,00 %	0,0443	\$ 183.710,00	\$ 8.138,35
	100271	Material	Adaptador PVCP Macho 2 1/2" SCH40 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
10367	Adaptador hembra PVC Sch40 d=6" **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 103.153,14

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.912,05	\$ 4.912,05
	100262	Material	Adaptador PVCP Hemb.6" SCH40 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3220	0,00 %	0,3220	\$ 305.096,56	\$ 98.241,09
10455	Adaptador hembra PVC Sch40 d=6" **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 57.626,64

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.401,11	\$ 2.401,11
	100262	Material	Adaptador PVCP Hemb.6" SCH40 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1574	0,00 %	0,1574	\$ 305.096,56	\$ 48.022,20
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.203,33	\$ 7.203,33
10078	Adaptador hembra PVC Sch40 d=8" **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 57.626,64

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.401,11	\$ 2.401,11
	100263	Material	Adaptador PVCP Hemb.8" SCH40 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1574	0,00 %	0,1574	\$ 305.096,56	\$ 48.022,20
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.203,33	\$ 7.203,33
10512	Adaptador hembra PVCP Sch40 d=2" **			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 28.879,12

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 239,50	\$ 239,50
	100257	Material	Adaptador PVCP Hemb.2" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 20.114,00	\$ 20.114,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0157	0,00 %	0,0157	\$ 305.096,56	\$ 4.790,02
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.735,60	\$ 3.735,60
10513	Adaptador macho PVC Sch40 d=1/2" **			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 30.695,51

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.322,59	\$ 1.322,59
	100265	Material	Adaptador PVCP Macho 1/2"roscado S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 250,78	\$ 250,78
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0867	0,00 %	0,0867	\$ 305.096,56	\$ 26.451,87
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.670,27	\$ 2.670,27
10514	Adaptador macho PVC Sch40 d=2" **			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 34.947,62

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.322,59	\$ 1.322,59
	100270	Material	Adaptador PVCP Macho 2"S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.116,34	\$ 4.116,34
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0867	0,00 %	0,0867	\$ 305.096,56	\$ 26.451,87
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.056,82	\$ 3.056,82
10515	Adaptador macho PVC Sch40 d=4" **			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 30.419,65

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.322,59	\$ 1.322,59
	100273	Material	Adaptador PVCP Macho 4" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0867	0,00 %	0,0867	\$ 305.096,56	\$ 26.451,87
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.645,19	\$ 2.645,19
10466	Adaptador macho PVC Sch80 d=4" **			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 30.419,65

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.322,59	\$ 1.322,59
	100502	Material	Adaptador PVCP Macho 4" SCH80 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0867	0,00 %	0,0867	\$ 305.096,56	\$ 26.451,87
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.645,19	\$ 2.645,19
17130	ADAPTADOR MACHO PVC-P 1 1/2"			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 2.737,42

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 52,48	\$ 52,48
	100269	Material	Adaptador PVCP Macho 1 1/2" SCH40 **	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0009	0,00 %	0,0009	\$ 67.900,00	\$ 61,11
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0086	0,00 %	0,0086	\$ 305.096,56	\$ 2.623,83
17135	ADAPTADOR MACHO PVC-P 3"			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 3.714,02

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 65,90	\$ 65,90
	000947	Material	ADAPTADOR PRESION Macho 3" S/NROMA ICONTEC	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0052	0,00 %	0,0052	\$ 67.900,00	\$ 353,08

11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0108	0,00 %	0,0108	\$ 305.096,56	\$ 3.295,04	
12769	Adecuación 4Tranpolines foso Clavados(Complejo Ac)		UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 4.104.688,24	
Detalles mantenimiento									
Descripción Técnica Incluye anicorrosivo, pintura esmalte, y platina									
Componentes	102488	Equipo	DOBLADORA (Alquiler)	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 73.231,01	\$ 146.462,02
	102493	Equipo	EQUIPO DE CORTE OXICORTE	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 90.685,00	\$ 362.740,00
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 45.570,00	\$ 182.280,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 28.723,97	\$ 28.723,97
	100025	Equipo	Lamina acero inoxidable304 e=1.2(1.22X2.44M) **	UN	0,5500	10,00 %	0,6050	\$ 0,00	\$ 0,00
	100024	Equipo	Perforacion de 3/4 y 3/8****	UN	45,0000	0,00 %	45,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102846	Material	Barrera Antioxidante **	GLN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	102850	Material	HOJA DE SEGUETA BIMETALICA NICHOLSON 2	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101708	Material	LAMINA 1/4"HR 1x2 M	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 525.949,00	\$ 262.974,50
	30	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.- 18 1x2 M	UN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 68.009,00	\$ 14.961,98
	101346	Material	PLATINA 2 x 3/16" (6m)	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 18.982,00	\$ 58.084,92
	102849	Material	SOLDADURA INOX 308- 1/8 WEST ARCO**	KG	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	102261	Material	TORNILLO ACERO INOX.1/2X4" GRADO 8	UN	24,0000	2,00 %	24,4800	\$ 2.122,01	\$ 51.946,80
	100106	Material	Tubo acero agua negra 3/4" e=2 mm **	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100123	Material	Tubo acero HG 1/2" e=2.3 mm sin rosca**	ML	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102745	Material	Tubo aceroEstructural Galv.2"e=4.0 mm sin rosca**	ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102848	Material	TUERCA y ARANDELA 3/4"	UN	60,0000	2,00 %	61,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 410.342,45	\$ 2.872.397,15
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 413.723,00	\$ 124.116,90
20791	Adecuación de modulo sanitario (incluye desmonte y reinstalación de cubierta + desmonte y reinstalación de rampas de ingreso + corte y desconexión de tuberías hidráulicas, sanitarias y eléctricas)		UN	Grupo DESMONTES			Valor Unitario	\$ 860.395,62	
Detalles Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP									
Descripción Técnica									
Componentes	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.752,00	\$ 24.752,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 35.859,64	\$ 35.859,64
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 99.130,00	\$ 49.565,00
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 57.751,00	\$ 28.875,50
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 411.580,43	\$ 411.580,43
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 305.096,56	\$ 152.548,28
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70
12167	Adecuación estr. met. cerr. contra impac h=2.5m**		ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 593.498,38	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0660	0,00 %	0,0660	\$ 61.904,00	\$ 4.085,66
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 45.570,00	\$ 4.557,00
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 46.639,00	\$ 2.331,95

	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 1/2" x 1 1/2"	ML	6,0000	15,00 %	6,9000	\$ 9.221,00	\$ 63.624,90
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 71.815,00	\$ 2.930,05
	23	Material	HIERRO A-36 Liso/Rect 3/4"	ML	16,0000	15,00 %	18,4000	\$ 11.094,00	\$ 204.129,60
	20	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 1/2"	KG	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 4.858,00	\$ 1.165,92
	52	Material	PLATINA 1/4" x 1 1/2" x 6m	UN	0,6667	15,00 %	0,7667	\$ 63.224,00	\$ 48.473,84
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmall alquid gr7045	GLN	0,0640	3,00 %	0,0659	\$ 447.537,00	\$ 29.492,69
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 21.618,00	\$ 2.723,87
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,6564	0,00 %	0,6564	\$ 288.405,52	\$ 189.309,38
		Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 28.261,83	\$ 28.261,83
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69
16440	ADHESIVO ELASTICO POLIURETANO PARA MADERA			ML	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario		\$ 10.848,71
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 75,32	\$ 75,32
	100807	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 179.336,00	\$ 3.766,06
	106349	Material	SIKA BOND T52 FC (600CC)	UN	0,1670	2,00 %	0,1703	\$ 41.147,00	\$ 7.007,33
15806	ADHESIVO EN VINILO BRILLANTE D=40 cms (Canecas)			UN	Grupo SEÑALIZACION		Valor Unitario		\$ 60.649,34
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.218,11	\$ 2.218,11
	105674	Material	ADHESIVO EN VINILO BRILLANTE D=40 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.069,00	\$ 14.069,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1480	0,00 %	0,1480	\$ 299.744,81	\$ 44.362,23
11660	ADHESIVO EPOXICO(EPOTOC) PARA CONCRETOS			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 1.845,83
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 167,80	\$ 167,80
	101294	Material	EPOTOC 1-1 (4 Kg) **	KG	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0055	0,00 %	0,0055	\$ 305.096,56	\$ 1.678,03
10781	Adoq.Concreto e=0.06 p<5% 4.2-1 blan Geot. T-2400*			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 282.533,13
Detalles									
Descripción Técnica									
	inluye cargue y retiro material sobrante								
	27/08/10 NarvæzSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507)No incluye vale de botadero.								
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4200	30,00 %	0,5460	\$ 89.174,99	\$ 48.689,54
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.060,71	\$ 7.060,71
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000246	Material	ADOQUIN CONC.A-6 OBRA (10x20x6)	UN	50,0000	3,00 %	51,5000	\$ 1.214,00	\$ 62.521,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	100366	Material	Geotextil T2400 ** y/o ST 300	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 11.290,01	\$ 15.055,23
	00066	Sub-análisis	BASE ARENA Cemto 1:20 Com.Mec.	M3	0,0050	8,00 %	0,0054	\$ 378.594,33	\$ 2.044,41
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36

	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 428.562,84	\$ 857,13
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24
10532	Adoq.Concreto e=0.06 p<5% 5.3-1 bland Geot. Bx-40			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 282.873,01
Detalles									
Descripción Técnica		27/08/10 NarvæzSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507)No incluye vale de botadero.							
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4500	30,00 %	0,5850	\$ 89.174,99	\$ 52.167,37
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.526,30	\$ 3.526,30
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000246	Material	ADOQUIN CONC.A-6 OBRA (10x20x6)	UN	50,0000	3,00 %	51,5000	\$ 1.214,00	\$ 62.521,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	100008	Material	GEOtextil Fortex BX 40 separ+estabiliz Lafayet **	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 11.192,00	\$ 15.635,22
	00066	Sub-análisis	BASE ARENA Cemto 1:20 Com.Mec.	M3	0,0050	3,00 %	0,0052	\$ 378.594,33	\$ 1.968,69
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
12888	Adoq.Concreto e=0.06 p<5%Subb(0.25m);Base(0.20m)Ge			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 315.628,64
Detalles									
Descripción Técnica		27/08/10 NarvæzSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507)No incluye vale de botadero.							
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,5200	30,00 %	0,6760	\$ 89.174,99	\$ 60.282,29
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.695,82	\$ 3.695,82
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000246	Material	ADOQUIN CONC.A-6 OBRA (10x20x6)	UN	50,0000	5,00 %	52,5000	\$ 1.214,00	\$ 63.735,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 144.414,00	\$ 6.065,39
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	100366	Material	Geotextil T2400 ** y/o ST 300	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 11.290,01	\$ 15.055,23
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 1.637,36	\$ 1.719,23
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 193.161,19	\$ 48.290,30
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24
10800	Adoq.concreto.EstampillsobreConcreto e=0.07+Subb**			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 340.867,95

Detalles tabla 5.1-3*concreto 7 cm 2500psi*geoPAVCO peaton

Descripción Técnica Con 15 cm de receo B-400 + geotextil + imprimacion

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,2200	30,00 %	0,2860	\$ 89.174,99	\$ 25.504,05
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.811,38	\$ 9.811,38
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	248	Material	ADOQUIN CONC.A-8 OBRA (10x20x8)	UN	50,0000	5,00 %	52,5000	\$ 2.087,53	\$ 109.595,33
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 20,00	\$ 315,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 535.710,00	\$ 39.374,69
	003372	Material	DISCO CORTALADRILLO-ASF PTA. DIAMANTE 9"	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 65.000,00	\$ 650,00
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	20,00 %	1,5240	\$ 5.732,00	\$ 8.735,57
	152	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG	0,8070	2,00 %	0,8231	\$ 5.391,00	\$ 4.437,33
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 7.200,00	\$ 1.584,00
	000042	Material	MALLA Q- 2 CONCREMALLA-4MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM	UN	0,0820	2,00 %	0,0836	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 4.855,00	\$ 407,82
	101811	Material	Receo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 41.022,00	\$ 6.153,30
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 11.865,00	\$ 1.494,99
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,3140	0,00 %	0,3140	\$ 299.744,81	\$ 94.119,87
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0300	4,00 %	0,0312	\$ 495.784,25	\$ 15.468,47
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12

10551	AdoqArcill claro-osc. e=0.06 p<5% 5.4-Geot. BX-40	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 275.562,88
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica 27/08/10 NarváezSe incluyo la proteccion del receo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea congruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4200	30,00 %	0,5460	\$ 89.174,99	\$ 48.689,54
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.031,90	\$ 7.031,90
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	002480	Material	ADOQUIN NAT. 10x20x6 (VEHICULAR LIVIANO)Obra	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 53.477,00	\$ 53.477,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	100008	Material	GEotextil Fortex BX 40 separ+estabiliz Lafayet **	M2	1,2700	0,00 %	1,2700	\$ 11.192,00	\$ 14.213,84
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 428.562,84	\$ 857,13
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24

10552	AdoqArcill clar-osc.e=0.06 5<p<10% 5.3-1GeoGT-2400	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 262.620,35
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica 27/08/10 NarvâezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507)No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4000	30,00 %	0,5200	\$ 89.174,99	\$ 46.370,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.421,95	\$ 3.421,95
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	002480	Material	ADOQUIN NAT. 10x20x6 (VEHICULAR LIVIANO)Obra	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 53.477,00	\$ 56.150,85
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 725,00	\$ 2.283,75
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 9.370,00	\$ 13.089,89
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18

10553	AdoqArcill clar-osc.e=0.06 p>10% 5.3-1GeoGT-2400	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 256.124,66
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.1-1*base morter*sellad arena-cement*geoPAVC

Descripción Técnica 27/08/10 NarvâezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507)No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3400	30,00 %	0,4420	\$ 89.174,99	\$ 39.415,35
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.991,23	\$ 6.991,23
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	002480	Material	ADOQUIN NAT. 10x20x6 (VEHICULAR LIVIANO)Obra	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 53.477,00	\$ 53.477,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 92.774,99	\$ 974,14
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0200	5,00 %	3,1710	\$ 725,00	\$ 2.298,98
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	20,00 %	1,5240	\$ 9.370,00	\$ 14.279,88
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0320	2,00 %	0,0326	\$ 428.562,84	\$ 13.971,15
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24

10442	AdoqArcill(1/4x26) e=0.06 p<5% 5.4-1blandGeotBX-40	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 255.192,14
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica 27/08/10 NarvâezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4200	30,00 %	0,5460	\$ 89.174,99	\$ 48.689,54

	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.031,90	\$ 7.031,90
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	105086	Material	ADOQUIN Nat.Cuarteron 25X6X6 (VEHICULAR LIVIANO)	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 32.142,00	\$ 33.106,26
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	100008	Material	GEOtextil Fortex BX 40 separ+estabiliz Lafayet **	M2	1,2700	0,00 %	1,2700	\$ 11.192,00	\$ 14.213,84
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 428.562,84	\$ 857,13
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24

15194	Adoquin arcilla 10x20x06 pegado mortero **			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 176.238,19
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Actividad aplicada a rampas para discapacitados y rampas en general, donde la estructura se encuentra adecuada para la instalación del adoquín.Mortero 1:4 - espesor 3 cm.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 79.507,01	\$ 1.669,65
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.581,43	\$ 1.581,43
	105314	Material	ADOQUIN ESPAÑOL E=6CM STA/FE 6x10x20 Obra	UN	50,0000	3,00 %	51,5000	\$ 2.006,00	\$ 103.309,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0120	5,00 %	0,0126	\$ 144.414,00	\$ 1.819,62
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0009	0,00 %	0,0009	\$ 824.352,00	\$ 741,92
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1650	0,00 %	0,1650	\$ 299.744,81	\$ 49.457,89
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 495.784,25	\$ 15.617,20
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0915	0,00 %	0,0915	\$ 22.311,21	\$ 2.041,48

11407	Adoquin arcilla corbatin sobre arena (sum+Inst.)**			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 92.816,80
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 79.507,01	\$ 1.669,65
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.547,48	\$ 1.547,48
	001917	Material	ADOQUIN Vitrif. CORBATIN	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 32.742,00	\$ 34.379,10
	62	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA (Sin Transporte)	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 112.113,01	\$ 3.531,56
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1650	0,00 %	0,1650	\$ 299.744,81	\$ 49.457,89
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12

10631	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena (solo sumin)**			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 2.231,12
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100001	Material	Adoquin de arcilla tipo tolete **	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12

10434	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena (sum e inst)**			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 154.454,41
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 79.507,01	\$ 1.669,65
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 881,78	\$ 881,78
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	105314	Material	ADOQUIN ESPAÑOL E=6CM STA/FE 6x10x20 Obra	UN	50,0000	2,00 %	51,0000	\$ 2.006,00	\$ 102.306,00
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 105.434,00	\$ 3.226,28
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 299.744,81	\$ 41.964,27
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12

17345	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 157.419,93
-------	--	--	--	----	--------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica PISO SOBRE TERRENO EN ADOQUIN DE ARCILLA 10x20x6 COLOR TERRACOTA TIPO ADOQUIN ESPAÑOL O EQUIVALENTE. INCLUYE CAMA DE ARENA Y SELLO CON ARENA FINA.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 79.507,01	\$ 1.669,65
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.204,46	\$ 2.204,46
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	105314	Material	ADOQUIN ESPAÑOL E=6CM STA/FE 6x10x20 Obra	UN	50,0000	2,00 %	51,0000	\$ 2.006,00	\$ 102.306,00
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 105.434,00	\$ 4.428,23
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 440,89	\$ 440,89
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 299.744,81	\$ 41.964,27
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12

14213	Adoquin arcilla e= 8 cm sobre arena (instalación)*			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 58.437,70
-------	--	--	--	----	--------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 79.507,01	\$ 1.669,65
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.547,48	\$ 1.547,48
	62	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA (Sin Transporte)	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 112.113,01	\$ 3.531,56
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1650	0,00 %	0,1650	\$ 299.744,81	\$ 49.457,89
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12

14215	Adoquin arcilla e= 8 cm sobre arena (instalación)*			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 58.437,70
-------	--	--	--	----	--------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 79.507,01	\$ 1.669,65
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.547,48	\$ 1.547,48
	62	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA (Sin Transporte)	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 112.113,01	\$ 3.531,56
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1650	0,00 %	0,1650	\$ 299.744,81	\$ 49.457,89
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12

00787	ADOQUIN COLONIAL+BASE ARENA CEMENTO			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 93.923,52
-------	-------------------------------------	--	--	----	--------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	105314	Material	ADOQUIN ESPAÑOL E=6CM STA/FE 6x10x20 Obra	UN	29,0000	3,00 %	29,8700	\$ 2.006,00	\$ 59.919,22
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0120	8,00 %	0,0130	\$ 92.774,99	\$ 1.206,07

Descripción Técnica No incluye vale de botadero.

Componentes	1672	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO MOTOR ELECTRICO (sin disco)	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 41.825,28	\$ 1.254,76
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,5400	0,00 %	0,5400	\$ 89.174,99	\$ 48.154,49
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.572,38	\$ 2.572,38
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 68.415,00	\$ 1.368,30
	104666	Equipo	VIBROCOMP. BENITIN 1.TON(Oper+Comb)**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 217.610,06	\$ 6.528,30
	104500	Material	ADOQUIN 10X20X8CM(VEHIC.MEDIANO) EN FABRICA	UN	48,0000	3,00 %	49,4400	\$ 0,00	\$ 0,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 144.414,00	\$ 5.776,56
	104201	Material	Base Granular + Transporte (recebo)	M3	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 0,00	\$ 0,00
	101250	Material	DISCO DIAMANT.14"CORTE ASFALTO ABRASIVO E=20MM	UN	0,0015	2,00 %	0,0015	\$ 725.420,03	\$ 1.088,13
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.755,00	\$ 9.950,10
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	3,00 %	1,3081	\$ 6.852,00	\$ 8.963,10
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 89.966,00	\$ 17.993,20
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 411.580,43	\$ 51.447,55

00294	ADOQUIN CONCRETO 6 Cm	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 95.664,99
--------------	------------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 79.507,01	\$ 1.590,14
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 666,50	\$ 666,50
	000246	Material	ADOQUIN CONC.A-6 OBRA (10x20x6)	UN	47,0000	2,00 %	47,9400	\$ 1.214,00	\$ 58.199,16
	00066	Sub-análisis	BASE ARENA Cemto 1:20 Com.Mec.	M3	0,0050	8,00 %	0,0054	\$ 378.594,33	\$ 2.044,41
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1032	0,00 %	0,1032	\$ 299.744,81	\$ 30.933,66
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12

00295	ADOQUIN CONCRETO 8 Cm	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 137.542,02
--------------	------------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 79.507,01	\$ 1.590,14
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 666,50	\$ 666,50
	248	Material	ADOQUIN CONC.A-8 OBRA (10x20x8)	UN	47,0000	2,00 %	47,9400	\$ 2.087,53	\$ 100.076,19
	00066	Sub-análisis	BASE ARENA Cemto 1:20 Com.Mec.	M3	0,0050	8,00 %	0,0054	\$ 378.594,33	\$ 2.044,41
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1032	0,00 %	0,1032	\$ 299.744,81	\$ 30.933,66
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12

15492	Adoquín Curvo en concreto+estructura gravilla-aren	M2	Grupo PISOS	Valor Unitario	\$ 116.934,47
--------------	---	-----------	--------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.666,63	\$ 5.666,63
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 57.751,00	\$ 577,51
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 68.415,00	\$ 2.120,87
	105243	Material	Adoquin Curvo Ecológico Traf. Peatonal 33x16x3.5	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0786	5,00 %	0,0825	\$ 105.434,00	\$ 8.698,31
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	1,1000	5,00 %	1,1550	\$ 8.082,00	\$ 9.334,71
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0786	5,00 %	0,0825	\$ 184.841,00	\$ 15.249,38

	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 411.580,43	\$ 51.447,55
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 219.360,72	\$ 4.606,58
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,1850	0,00 %	0,1850	\$ 95.111,19	\$ 17.595,57
16731	Adoquin Ecológico Gramoquin e=8cm+Estructura			M2	Grupo PISOS		Valor Unitario		\$ 383.868,04

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101240	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (DIA)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 96.041,00	\$ 3.841,64
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.756,98	\$ 3.756,98
	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 81.493,00	\$ 4.074,65
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	35,0000	0,00 %	35,0000	\$ 20,00	\$ 700,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 144.414,00	\$ 5.776,56
	103028	Material	BLOQUE GRAMOQUIN 60X40X8CM + Transporte	UN	4,1700	0,00 %	4,1700	\$ 22.421,00	\$ 93.495,57
	1976	Material	CARRETILLA PLATON 6 PIES-PLAST-RuedAntipint-Rin me	UN	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 263.613,00	\$ 79,08
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	2,3000	0,00 %	2,3000	\$ 6.852,00	\$ 15.759,60
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 184.841,00	\$ 48.058,66
	105022	Material	SEMILLA PASTO ORNAMENTAL	KG	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 23.821,54	\$ 1.429,29
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 95.578,00	\$ 11.469,36
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 411.580,43	\$ 61.737,06
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,6600	0,00 %	0,6600	\$ 95.111,19	\$ 62.773,39
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 193.161,19	\$ 67.606,42
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 413.723,00	\$ 3.309,78
13940	Adoquin Ecológico+Grava e=0.15m.			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 140.812,86

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.561,60	\$ 3.561,60
	101784	Equipo	VIBROCOMP. BENITIN 1.5TON(Oper+Comb)**	HR	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 75.743,00	\$ 7.574,30
	100524	Material	Adoquin ecologico 29x43x8 GRAMOQUIN	UN	9,0000	5,00 %	9,4500	\$ 0,00	\$ 0,00
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 184.841,00	\$ 29.112,46
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1550	0,00 %	0,1550	\$ 411.580,43	\$ 63.794,97
	10210	Sub-análisis	Trasego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 22.311,21	\$ 7.808,92
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 413.723,00	\$ 28.960,61
00296	ADOQUIN GRES 10x10x2.5 MOORE			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 67.007,67

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 104.130,00	\$ 31.239,00
	001917	Material	ADOQUIN Vitrif. CORBATIN	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 32.742,00	\$ 33.724,26
	00066	Sub-análisis	BASE ARENA Cemto 1:20 Com.Mec.	M3	0,0050	8,00 %	0,0054	\$ 378.594,33	\$ 2.044,41
10218	Adoquin gres 10x10x2.5 pegado mortero **			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 114.724,68

Detalles
Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 79.507,01	\$ 1.669,65
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.613,09	\$ 1.613,09
	001917	Material	ADOQUIN Vitrif. CORBATIN	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 32.742,00	\$ 33.724,26
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1650	0,00 %	0,1650	\$ 299.744,81	\$ 49.457,89
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 495.784,25	\$ 26.028,67
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12

13855	Adoquin gres 10x20x6 pegado mortero+cenefa **			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 133.470,73	
--------------	--	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.031,66	\$ 1.031,66
	002480	Material	ADOQUIN NAT. 10x20x6 (VEHICULAR LIVIANO)Obra	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 53.477,00	\$ 56.150,85
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 144.414,00	\$ 10.108,98
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	14,0000	2,00 %	14,2800	\$ 725,00	\$ 10.353,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1650	0,00 %	0,1650	\$ 299.744,81	\$ 49.457,89
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

11658	Adoquin gres e= 5 cm sobre arena (sum e inst)**			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 58.437,70	
--------------	--	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 79.507,01	\$ 1.669,65
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.547,48	\$ 1.547,48
	001908	Material	ADOQUIN Nat. 20x10x5 MOORE	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	62	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA (Sin Transporte)	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 112.113,01	\$ 3.531,56
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1650	0,00 %	0,1650	\$ 299.744,81	\$ 49.457,89
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12

00944	ADOQUIN I GRES 10x20x6 MOORE			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 88.364,72	
--------------	-------------------------------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 104.130,00	\$ 31.239,00
	002480	Material	ADOQUIN NAT. 10x20x6 (VEHICULAR LIVIANO)Obra	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 53.477,00	\$ 55.081,31
	00066	Sub-análisis	BASE ARENA Cemto 1:20 Com.Mec.	M3	0,0050	8,00 %	0,0054	\$ 378.594,33	\$ 2.044,41

00945	ADOQUIN Liv. Nat.15x15 MOORE			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 34.489,48	
--------------	-------------------------------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 104.130,00	\$ 31.239,00
	001920	Material	ADOQUIN LIV. MOORE 15x15x5 Nat.	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0120	8,00 %	0,0130	\$ 92.774,99	\$ 1.206,07
	00066	Sub-análisis	BASE ARENA Cemto 1:20 Com.Mec.	M3	0,0050	8,00 %	0,0054	\$ 378.594,33	\$ 2.044,41

00959	ADOQUIN LIV. YOMASA			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 34.489,48	
--------------	----------------------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 104.130,00	\$ 31.239,00
	001771	Material	ADOQUIN PRECOLOMBINO YOMASA 24x15x3 Mezcl. Obra	UN	28,0000	3,00 %	28,8400	\$ 0,00	\$ 0,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0120	8,00 %	0,0130	\$ 92.774,99	\$ 1.206,07
	00066	Sub-análisis	BASE ARENA Cemto 1:20 Com.Mec.	M3	0,0050	8,00 %	0,0054	\$ 378.594,33	\$ 2.044,41
00946	ADOQUIN NATURAL 15x15 MOORE			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 34.489,48

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 104.130,00	\$ 31.239,00
	001910	Material	ADOQUIN Nat. 15x15x3.5 MOORE	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0120	8,00 %	0,0130	\$ 92.774,99	\$ 1.206,07
	00066	Sub-análisis	BASE ARENA Cemto 1:20 Com.Mec.	M3	0,0050	8,00 %	0,0054	\$ 378.594,33	\$ 2.044,41
00947	ADOQUIN NATURAL. 26x12.5 MOORE			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 34.489,48

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 104.130,00	\$ 31.239,00
	001905	Material	ADOQUIN Natural. 26x12.5x3.5 MOORE	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0120	8,00 %	0,0130	\$ 92.774,99	\$ 1.206,07
	00066	Sub-análisis	BASE ARENA Cemto 1:20 Com.Mec.	M3	0,0050	8,00 %	0,0054	\$ 378.594,33	\$ 2.044,41
15493	Adoquín Rectang. concreto+estructura gravilla-aren			M2	Grupo PISOS			Valor Unitario	\$ 168.550,37

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.666,63	\$ 5.666,63
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 57.751,00	\$ 577,51
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 68.415,00	\$ 2.120,87
	105244	Material	Adoquín Rectangular Ecológico Peatonal 20x15x4 cm	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 49.158,00	\$ 51.615,90
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0786	5,00 %	0,0825	\$ 105.434,00	\$ 8.698,31
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	1,1000	5,00 %	1,1550	\$ 8.082,00	\$ 9.334,71
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0786	5,00 %	0,0825	\$ 184.841,00	\$ 15.249,38
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 411.580,43	\$ 51.447,55
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 219.360,72	\$ 4.606,58
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,1850	0,00 %	0,1850	\$ 95.111,19	\$ 17.595,57
15494	Adoquín Romboide concreto+estructura gravilla-aren			M2	Grupo PISOS			Valor Unitario	\$ 116.934,47

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.666,63	\$ 5.666,63
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 57.751,00	\$ 577,51
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 68.415,00	\$ 2.120,87
	105245	Material	Adoquín Rombiode Ecológico Peatonal 31x20x3.5 cm	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0786	5,00 %	0,0825	\$ 105.434,00	\$ 8.698,31

1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	1,1000	5,00 %	1,1550	\$ 8.082,00	\$ 9.334,71
100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0786	5,00 %	0,0825	\$ 184.841,00	\$ 15.249,38
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 411.580,43	\$ 51.447,55
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 219.360,72	\$ 4.606,58
10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,1850	0,00 %	0,1850	\$ 95.111,19	\$ 17.595,57

12001	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geotT-2100	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 323.697,90
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica 27/08/10 NarvâezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4500	30,00 %	0,5850	\$ 89.174,99	\$ 52.167,37
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.513,47	\$ 3.513,47
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	105314	Material	ADOQUIN ESPAÑOL E=6CM STA/FE 6x10x20 Obra	UN	50,0000	5,00 %	52,5000	\$ 2.006,00	\$ 105.315,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 144.414,00	\$ 6.065,39
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 6.852,00	\$ 9.572,24
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRDR **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRDR	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24

10160	AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 308.365,52
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica 27/08/10 NarvâezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,5500	30,00 %	0,7150	\$ 89.174,99	\$ 63.760,12
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.439,11	\$ 7.439,11
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	002480	Material	ADOQUIN NAT. 10x20x6 (VEHICULAR LIVIANO)Obra	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 53.477,00	\$ 56.150,85
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 6.852,00	\$ 9.137,14
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1290	0,00 %	0,1290	\$ 411.580,43	\$ 53.093,88
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 428.562,84	\$ 857,13
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRDR **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRDR	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 193.161,19	\$ 48.290,30
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24

11322	AdoquinArcill e=0.06 p<5% geotextil T-2400	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 304.637,52
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica 27/08/10 NarvâezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,5100	30,00 %	0,6630	\$ 89.174,99	\$ 59.123,02
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.397,96	\$ 7.397,96
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	104497	Material	ADOQUIN 24X12X6CM (VEHIC.LIVIANO) EN OBRA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 38.638,00	\$ 40.569,90
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	100366	Material	Geotextil T2400 ** y/o ST 300	M2	2,2000	5,00 %	2,3100	\$ 11.290,01	\$ 26.079,92
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 428.562,84	\$ 857,13
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 193.161,19	\$ 48.290,30
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24

12003	AdoquinArcill e=0.06 5<p<10% 4.2-1bland+GeotT-2100	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 318.848,05
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Detalles tabl 5.1-1*base arena*sellad arena-cement*geoPAVCO

Descripción Técnica 27/08/10 NarvâezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507)ADOQUIN Nat. 26x12.5x6 TRAF.VEHIC.LIVdescontinuado = REEMPLAZDO POR ADOQUIN NAT. 10x20x6 (VEHICULAR LIVIANO)ObraNo incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4500	30,00 %	0,5850	\$ 89.174,99	\$ 52.167,37
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.661,38	\$ 3.661,38
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	002480	Material	ADOQUIN NAT. 10x20x6 (VEHICULAR LIVIANO)Obra	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 53.477,00	\$ 56.150,85
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,1000	5,00 %	3,2550	\$ 725,00	\$ 2.359,88
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 6.852,00	\$ 9.572,24
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 411.580,43	\$ 53.505,46
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0990	0,00 %	0,0990	\$ 413.723,00	\$ 40.958,58

12009	AdoquinArcill e=0.06 5<p<10% 4.2-2Medio+GeotT-1700	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 259.838,43
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Detalles tabl 5.1-2*base arena*sellad arena-cement*geoPAVCO

Descripción Técnica No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4000	30,00 %	0,5200	\$ 89.174,99	\$ 46.370,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.528,71	\$ 3.528,71
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	002480	Material	ADOQUIN NAT. 10x20x6 (VEHICULAR LIVIANO)Obra	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 53.477,00	\$ 56.150,85
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 725,00	\$ 2.283,75
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 5.732,00	\$ 8.007,60
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18

12015	AdoquinArcill e=0.06 5<p<10% 4.2-3Duro+GeotT-1700	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 246.530,08
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-3*base arena*sellado arena-cement*geoPAV

Descripción Técnica 27/08/10 NarváezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3500	30,00 %	0,4550	\$ 89.174,99	\$ 40.574,62
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.435,04	\$ 3.435,04
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	002480	Material	ADOQUIN NAT. 10x20x6 (VEHICULAR LIVIANO)Obra	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 53.477,00	\$ 56.150,85
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,1000	5,00 %	3,2550	\$ 725,00	\$ 2.359,88
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 5.732,00	\$ 8.007,60
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 214.797,41	\$ 53.699,35

10142	AdoquinArcill e=0.06 5<p<10% Geotextil T-2100	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 245.843,41
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.1-1*base arena*sellad arena-cement*geo

Descripción Técnica 27/08/10 NarváezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4000	30,00 %	0,5200	\$ 89.174,99	\$ 46.370,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.069,98	\$ 7.069,98
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96

104497	Material	ADOQUIN 24X12X6CM (VEHIC.LIVIANO) EN OBRA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 38.638,00	\$ 40.569,90
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0200	5,00 %	3,1710	\$ 725,00	\$ 2.298,98
102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 6.852,00	\$ 9.137,14
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 428.562,84	\$ 857,13
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 193.161,19	\$ 57.948,36
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 22.311,21	\$ 6.693,36

10537	AdoquinArcill e=0.06 5<p<10%4.2-2 medio+GeotT-2100	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 261.403,07
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.1-1*base arena*sellad arena-cement*geoPAVCO

Descripción Técnica 27/08/10 NarvâezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4000	30,00 %	0,5200	\$ 89.174,99	\$ 46.370,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.528,71	\$ 3.528,71
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	002480	Material	ADOQUIN NAT. 10x20x6 (VEHICULAR LIVIANO)Obra	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 53.477,00	\$ 56.150,85
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 725,00	\$ 2.283,75
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 6.852,00	\$ 9.572,24
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18

12007	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-2 medio geot.T-1700	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 304.418,46
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-2*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica Adoquin arcilla h=0.06m Tipo Tolete para pendientes menores al 5% con Estructura Sub-base granular idrd e=0,15 + Base granular idrd e=0,15 + Adoquin sobre arena (Tabla 5-1 Tipo 2 Suelos Medios) Incluye Excavación, Compactación fondo de la excavación, rellenos en recebo según tabla de diseño, Geotextil T-1700 Pavco y retiro de material producto de la excavación residuos de construcción.27/08/10 NarvâezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se quito el confinamiento interno para que se pague por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4000	30,00 %	0,5200	\$ 89.174,99	\$ 46.370,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.421,95	\$ 3.421,95
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	105314	Material	ADOQUIN ESPAÑOL E=6CM STA/FE 6x10x20 Obra	UN	50,0000	5,00 %	52,5000	\$ 2.006,00	\$ 105.315,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00

	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 5.732,00	\$ 8.007,60
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
10922	AdoquínArcill e=0.06 p<5% 4.2-2 med-mortGeotT-1700			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 260.236,32

Detalles tabla 5.1-2*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica 27/08/10 NarvæzSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507)No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3900	30,00 %	0,5070	\$ 89.174,99	\$ 45.211,72
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.181,77	\$ 7.181,77
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	104497	Material	ADOQUIN 24X12X6CM (VEHIC.LIVIANO) EN OBRA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 38.638,00	\$ 40.569,90
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 5.732,00	\$ 7.643,62
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 428.562,84	\$ 21.856,70
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 22.311,21	\$ 5.577,80
15786	AdoquínArcill e=0.06 p<5% 5.3-1 estructura+instala			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 137.898,95

Detalles tabla 5.3-1 base arena*sellado arena*geoLAFAYETTE

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.054,35	\$ 7.054,35
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 22.311,21	\$ 6.693,36
12002	AdoquínArcill e=0.06 p<5% 5.3-1bland geot GT-2400			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 248.981,88

Detalles tabla 5.3-1 base arena*sellado arena*geoLAFAYETTE

Descripción Técnica 27/08/10 NarvæzSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el

			continamiento interno para pagario por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.						
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3900	30,00 %	0,5070	\$ 89.174,99	\$ 45.211,72
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.063,51	\$ 7.063,51
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	104497	Material	ADOQUIN 24X12X6CM (VEHIC.LIVIANO) EN OBRA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 38.638,00	\$ 40.569,90
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 9.370,00	\$ 12.494,90
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 428.562,84	\$ 857,13
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 22.311,21	\$ 6.693,36
12008	AdoquínArcill e=0.06 p<5% 5.3-2 medio geot GT-2400			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 232.946,97	

Detalles tabla 5.3-2 base arena*sellado arena*geoLAFAYETTE
Descripción Técnica 27/08/10 NarváezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3400	30,00 %	0,4420	\$ 89.174,99	\$ 39.415,35
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.774,24	\$ 6.774,24
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	104497	Material	ADOQUIN 24X12X6CM (VEHIC.LIVIANO) EN OBRA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 38.638,00	\$ 40.569,90
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 9.370,00	\$ 12.494,90
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 428.562,84	\$ 857,13
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 193.161,19	\$ 19.316,12
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 22.311,21	\$ 5.577,80
12014	AdoquínArcill e=0.06 p<5% 5.3-3 duros+geot GT-2400			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 230.325,45

Detalles tabla 5.3-3 base arena*sellado arena*geoLAFAYETTE
Descripción Técnica 27/08/10 NarváezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3000	30,00 %	0,3900	\$ 89.174,99	\$ 34.778,25
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.237,85	\$ 3.237,85
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96

002480	Material	ADOQUIN NAT. 10x20x6 (VEHICULAR LIVIANO)Obra	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 53.477,00	\$ 56.150,85
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 9.370,00	\$ 13.089,89
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48

11183	AdoquinArcill e=0.06 p<5% GEOTEXTIL T2400*	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 318.690,61
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.3-1 base arena*sellado arena*geoLAFAYETTE

Descripción Técnica No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,5100	30,00 %	0,6630	\$ 89.174,99	\$ 59.123,02
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.700,83	\$ 8.700,83
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	104497	Material	ADOQUIN 24X12X6CM (VEHIC.LIVIANO) EN OBRA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 38.638,00	\$ 40.569,90
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	100366	Material	Geotextil T2400 ** y/o ST 300	M2	2,9000	5,00 %	3,0450	\$ 11.290,01	\$ 34.378,08
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12507	Sub-análisis	Confinamiento interior en adoq cada 20 m2	ML	0,4400	0,00 %	0,4400	\$ 39.713,62	\$ 17.473,99
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 428.562,84	\$ 857,13
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 193.161,19	\$ 57.948,36
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24

12013	AdoquinArcill e=0.06 p<5%4.2-3duro geot. T-1700	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 241.869,83
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-3*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica 27/08/10 NarváezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea congruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507)Adoquin arcilla h=0.06m Tipo Tolete para pendientes menores al 5% con Estructura Base granular tipo IDRD e=0,25 + Adoquín sobre arena con dilatación de Confinamiento cada 20m2, Incluye Excavación, Compactación fondo de la excavación, rellenos en recebo según tabla de diseño, Geotextil T-1700 Pavco y retiro de material producto de la excavación residuos de construcción. No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3500	30,00 %	0,4550	\$ 89.174,99	\$ 40.574,62
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.328,28	\$ 3.328,28
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	002480	Material	ADOQUIN NAT. 10x20x6 (VEHICULAR LIVIANO)Obra	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 53.477,00	\$ 56.150,85
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12

002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 5.732,00	\$ 8.007,60
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 214.797,41	\$ 53.699,35

12005	AdoquínArcill e=0.06 p>10% 4.2-1blando+geotextil	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 281.941,37
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.1-1*base morter*sellad arena-cement*geoPAVC

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.479,54	\$ 7.479,54
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	002480	Material	ADOQUIN NAT. 10x20x6 (VEHICULAR LIVIANO)Obra	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 53.477,00	\$ 56.150,85
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 144.414,00	\$ 1.516,35
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0200	3,00 %	3,1106	\$ 725,00	\$ 2.255,19
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	5,00 %	1,2600	\$ 9.755,00	\$ 12.291,30
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 6.852,00	\$ 9.572,24
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1290	0,00 %	0,1290	\$ 411.580,43	\$ 53.093,88
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 95.111,19	\$ 39.946,70
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0340	3,00 %	0,0350	\$ 428.562,84	\$ 14.999,70
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24

12006	AdoquínArcill e=0.06 p>10% 5.3-1bland geot GT-2400	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 256.968,33
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.3-1 bas morter*sellad arena-cement*geoLAFAY

Descripción Técnica 27/08/10 NarvâezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3600	30,00 %	0,4680	\$ 89.174,99	\$ 41.733,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.032,38	\$ 7.032,38
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	104497	Material	ADOQUIN 24X12X6CM (VEHIC.LIVIANO) EN OBRA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 38.638,00	\$ 40.569,90
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 92.774,99	\$ 974,14
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0200	5,00 %	3,1710	\$ 725,00	\$ 2.298,98
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 9.370,00	\$ 12.494,90
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1290	0,00 %	0,1290	\$ 411.580,43	\$ 53.093,88
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0320	2,00 %	0,0326	\$ 428.562,84	\$ 13.971,15

10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24

12012	AdoquínArcill e=0.06 p>10% 5.3-2medio geot.GT-2400	M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 314.378,48
--------------	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.3-2 base mortero*sellado arena-cement*geo

Descripción Técnica No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3500	30,00 %	0,4550	\$ 89.174,99	\$ 40.574,62
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.168,09	\$ 7.168,09
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	105314	Material	ADOQUIN ESPAÑOL E=6CM STA/FE 6x10x20 Obra	UN	50,0000	5,00 %	52,5000	\$ 2.006,00	\$ 105.315,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 92.774,99	\$ 974,14
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0200	5,00 %	3,1710	\$ 725,00	\$ 2.298,98
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 9.370,00	\$ 12.494,90
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1290	0,00 %	0,1290	\$ 411.580,43	\$ 53.093,88
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0320	2,00 %	0,0326	\$ 428.562,84	\$ 13.971,15
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 193.161,19	\$ 19.316,12
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 22.311,21	\$ 7.808,92

10846	AdoquínArcill e=0.06 p>10% 5.3-3Duro geotl GT-2400	M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 313.634,57
--------------	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.3-2 base mortero*sellado arena-cement*geo

Descripción Técnica 27/08/10 NarvæezSe incluye la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,2900	30,00 %	0,3770	\$ 89.174,99	\$ 33.618,97
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.986,48	\$ 6.986,48
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	105314	Material	ADOQUIN ESPAÑOL E=6CM STA/FE 6x10x20 Obra	UN	50,0000	5,00 %	52,5000	\$ 2.006,00	\$ 105.315,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 92.774,99	\$ 974,14
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0200	5,00 %	3,1710	\$ 725,00	\$ 2.298,98
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 9.370,00	\$ 12.494,90
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1290	0,00 %	0,1290	\$ 411.580,43	\$ 53.093,88
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 219.360,72	\$ 7.677,63
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0320	2,00 %	0,0326	\$ 428.562,84	\$ 13.971,15
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48

11179	AdoquinArcill e=0.06 p>10% Geotextil T-2400	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 323.699,85
-------	---	----	----------------	----------------	---------------

Descripción Técnica 27/08/10 NarvãezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

12011	AdoquinArcill e=0.06 p>10%4.1-2 medio geot.T-1700	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 266.420,92
-------	---	----	----------------	----------------	---------------

Descripción Técnica 27/08/10 NarvãezSe incluyó la protección del recebo con emulsión asfáltica 1.2 lt/m2, para que sea congruente con las especificaciones. Se eliminó el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

10385	AdoquinArcill e=0.06p<5% 5.4-A blandogeotext.BX-40	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 279.508,62
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Descripción Técnica 27/08/10 NarvãezSe incluyó la protección del recebo con emulsion asfáltica 1.2 lt/m2, para que sea congruente con las especificaciones. Se eliminó el confinamiento interno, pero se dejó por aparte (cod 19507). No incluye sala de baterías.

			continamiento interno para pagario por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.						
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4500	30,00 %	0,5850	\$ 89.174,99	\$ 52.167,37
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.512,39	\$ 3.512,39
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	002480	Material	ADOQUIN NAT. 10x20x6 (VEHICULAR LIVIANO)Obra	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 53.477,00	\$ 56.150,85
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	100008	Material	GEOtextil Fortex BX 40 separ+estabiliz Lafayet **	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 11.192,00	\$ 15.635,22
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
11536	AdoquinArcill e=0.08 p<5% 4.2-1blando geot.T-2100			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 238.895,75

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica incluye transporte de escombros27/08/10 NarvæzSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagario por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,5200	30,00 %	0,6760	\$ 89.174,99	\$ 60.282,29
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.256,08	\$ 7.256,08
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	104500	Material	ADOQUIN 10X20X8CM(VEHIC.MEDIANO) EN FABRICA	UN	50,0000	5,00 %	52,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 6.852,00	\$ 9.137,14
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1290	0,00 %	0,1290	\$ 411.580,43	\$ 53.093,88
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 428.562,84	\$ 857,13
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24
10866	AdoquinArcill e=0.08 p<5% 4.2-1blando geot.T-2100			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 212.662,25

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica incluye transporte de escombros27/08/10 NarvæzSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagario por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4400	30,00 %	0,5720	\$ 89.174,99	\$ 51.008,09
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.415,04	\$ 1.415,04
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	102244	Material	ADOQUIN VEHICULARMEDIANO(8x10x20) Moore Nat.OBRA	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00

000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	2,00 %	10,2000	\$ 20,00	\$ 204,00
001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 92.774,99	\$ 3.785,22
102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	2,00 %	1,2954	\$ 6.852,00	\$ 8.876,08
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1290	0,00 %	0,1290	\$ 411.580,43	\$ 53.093,88
00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 428.562,84	\$ 857,13
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24

11735	AdoquinArcill e=0.08(e=0.20 y 0.40m) geot. T-2400I	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 316.902,01
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica incluye transporte de escombros No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,7000	30,00 %	0,9100	\$ 89.174,99	\$ 81.149,24
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.191,52	\$ 8.191,52
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	101434	Material	ADOQUIN GRES BISELADO 20X10X8 CM-VEHIC.EN OBRA	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	100366	Material	Geotextil T2400 ** y/o ST 300	M2	2,2000	2,00 %	2,2440	\$ 11.290,01	\$ 25.334,78
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1290	0,00 %	0,1290	\$ 411.580,43	\$ 53.093,88
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 193.161,19	\$ 77.264,48
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 22.311,21	\$ 6.693,36

15294	AdoquinArcilla Cuarteron 12x6x6 p<5% -Geot.T-1700	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 250.340,96
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica 27/08/10 NarváezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea congruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507)Adoquin arcilla color ocre 0,26 x 0,06 x 0,06 m Tipo Tolete para pendientes menores al 5% con Estructura Base B=600 e=0,20 + Adoquin sobre arena Incluye Excavación, Compactación fondo de la excavación, rellenos en recebo según tabla de diseño, Geotextil T-1700 Pavco y retiro de material producto de la excavación residuos de construcción. No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4500	30,00 %	0,5850	\$ 89.174,99	\$ 52.167,37
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.516,97	\$ 3.516,97
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	105086	Material	ADOQUIN Nat.Cuarteron 25X6X6 (VEHICULAR LIVIANO)	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 32.142,00	\$ 33.749,10
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 5.732,00	\$ 8.007,60

12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 428.562,84	\$ 857,13
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRDR **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRDR	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18

10801	AdoquínArcilla Estampillado sobre placa existente*		M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 115.158,95
--------------	---	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles tabla 5.1-3*concreto 7 cm 2500psi*geoPAVCO peaton

Descripción Técnica Con 15 cm de recebo B-400 + geotextil + imprimacion

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.240,25	\$ 5.240,25
	104497	Material	ADOQUIN 24X12X6CM (VEHIC.LIVIANO) EN OBRA	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 38.638,00	\$ 39.410,76
	003372	Material	DISCO CORTALADRILLO-ASF PTA. DIAMANTE 9"	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 65.000,00	\$ 650,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1190	0,00 %	0,1190	\$ 411.580,43	\$ 48.978,07
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0300	4,00 %	0,0312	\$ 495.784,25	\$ 15.468,47
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12

12004	AdoquinArcille=0.06 5<p<10% 5.3-1bland+geotGT-2400		M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 265.785,03
--------------	---	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles tabl 5.3-1 base arena*sellad arena-cement*geoLAFAY

Descripción Técnica 27/08/10 NarvâezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4000	30,00 %	0,5200	\$ 89.174,99	\$ 46.370,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.569,86	\$ 3.569,86
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	002480	Material	ADOQUIN NAT. 10x20x6 (VEHICULAR LIVIANO)Obra	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 53.477,00	\$ 56.150,85
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 725,00	\$ 2.283,75
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 9.370,00	\$ 13.089,89
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 411.580,43	\$ 53.505,46
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRDR **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRDR	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18

12010	AdoquinArcille=0.06 5<p<10% 5.3-2 mediogeotGT-2400		M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 234.024,15
--------------	---	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles tabl 5.3-2 bas arena*sellad aren-cement*geoLAFAYET

Descripción Técnica 27/08/10 NarvâezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3400	30,00 %	0,4420	\$ 89.174,99	\$ 39.415,35
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.668,00	\$ 6.668,00

2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
104497	Material	ADOQUIN 24X12X6CM (VEHIC.LIVIANO) EN OBRA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 38.638,00	\$ 40.569,90
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0200	5,00 %	3,1710	\$ 725,00	\$ 2.298,98
001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 9.370,00	\$ 12.494,90
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 428.562,84	\$ 857,13
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 193.161,19	\$ 19.316,12
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24

12016	AdoquinArcille=0.06 5<p<10% 5.3-3 duro geotGT-2400	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 219.466,33
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.3-3 base arena*sellado arena-cement*geo

Descripción Técnica No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,2900	30,00 %	0,3770	\$ 89.174,99	\$ 33.618,97
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.482,81	\$ 6.482,81
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	104497	Material	ADOQUIN 24X12X6CM (VEHIC.LIVIANO) EN OBRA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 38.638,00	\$ 40.569,90
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0200	5,00 %	3,1710	\$ 725,00	\$ 2.298,98
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 9.370,00	\$ 12.494,90
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 428.562,84	\$ 857,13
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24

10147	AdoquinArcille=0.06 p>10% vehicLivaMedioGeotT-2400	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 262.728,25
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles alta pendiente sin geotextil

Descripción Técnica 27/08/10 NarváezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4900	30,00 %	0,6370	\$ 89.174,99	\$ 56.804,47
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.581,47	\$ 7.581,47
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	001871	Material	ADOQUIN VEHICULAR SULTANA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00

001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 92.774,99	\$ 974,14
581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0200	5,00 %	3,1710	\$ 725,00	\$ 2.298,98
102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
100366	Material	Geotextil T2400 ** y/o ST 300	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 11.290,01	\$ 15.055,23
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1290	0,00 %	0,1290	\$ 411.580,43	\$ 53.093,88
00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0320	2,00 %	0,0326	\$ 428.562,84	\$ 13.971,15
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRDR **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRDR	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 193.161,19	\$ 57.948,36
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24

12546	AdoquinArcille=0.06 p>10%4.2-1medo-mort.GeotT-1700	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 293.231,23
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-2*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica 27/08/10 NarváezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4600	30,00 %	0,5980	\$ 89.174,99	\$ 53.326,64
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.905,57	\$ 7.905,57
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	104497	Material	ADOQUIN 24X12X6CM (VEHIC.LIVIANO) EN OBRA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 38.638,00	\$ 40.569,90
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 5.732,00	\$ 7.643,62
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1290	0,00 %	0,1290	\$ 411.580,43	\$ 53.093,88
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 428.562,84	\$ 21.856,70
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRDR **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRDR	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 22.311,21	\$ 8.924,48

14450	AdoquinColores e=0.06 p<5% 4.2-1blando+geot.T-2100	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 281.331,15
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica 27/08/10 NarváezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4200	30,00 %	0,5460	\$ 89.174,99	\$ 48.689,54
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.513,47	\$ 3.513,47
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	104468	Material	ADOQUIN CEMENT PEAT. AMAR-MARRON-SALMON(6X10X20CM	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 66.597,01	\$ 68.594,92
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 6.852,00	\$ 9.572,24
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30

15293	AdoquinConc.EcologicoGramoquin e=0.09 con geocelda	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 224.446,18
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Descripción Técnica	incluye transporte de escombrosAdoquín ecologico sin estructura granular Sistemas SUDS. Incluye Excavación, Compactación fondo de la excavación, sistmas de confinamiento tipo geoceldas Neoweb de pavco o similar, rellenos con mezcla tierra negra y cascarilla de arroz, Geotextil T-1700 Pavco, siembra de semilla de pastos ray-grass y retiro de material producto de la excavación residuos de construcción.
---------------------	---

15495	AdoquinConc.EcoloGramoquin e=0.09 Geocelda(are+tie	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 251.735,32
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Descripción Técnica incluye transporte de escombrosAdoquín ecologico sin estructura granular Sistemas SUDS. Incluye Excavación, Compactación fondo de la excavación, sistmas de confinamiento tipo geoceladas Neoweb de pavco o similar, rellenos con mezcla tierra negra y cascarilla de arroz, Geotextil T-1700 Pavco, siembra de semilla de pastos ray-grass y retiro de material producto de la excavación residuos de construcción.

12958	AdoquinConc.Gramoquin e=0.09 +Geotext T2100	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 287.276,63
-------	---	----	----------------	----------------	---------------

Descripción Técnica incluye transporte de escombros Adoquín relleno en pasto $h=0.09m$ para pendientes menores al 5% con Estructura Sub-base IDRD $e=0.15$ + Base

IDRD e=0,15 + Adoquín sobre arena (Tabla 5-1 Tipo 2 Suelos Medios) Incluye Excavación, Compactación fondo de la excavación, rellenos en recebo según tabla de diseño, Geotextil T-1700 Pavco y retiro de material producto de la excavación residuos de construcción. No incluye vale de botadero.

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4800	30,00 %	0,6240	\$ 89.174,99	\$ 55.645,19
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.281,60	\$ 7.281,60
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0720	0,00 %	0,0720	\$ 68.415,00	\$ 4.925,88
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	103491	Material	BLOQUE GRAMOQUIN Adoquin ecologico e=0.09 (43x29)	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 68.787,52	\$ 72.226,90
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 6.852,00	\$ 9.572,24
	105022	Material	SEMILLA PASTO ORNAMENTAL	KG	0,0060	5,00 %	0,0063	\$ 23.821,54	\$ 150,08
	100744	Material	TIERRA NEGRA+casquilla+triple 15+transporte	M3	0,0120	5,00 %	0,0126	\$ 95.578,00	\$ 1.204,28
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1290	0,00 %	0,1290	\$ 411.580,43	\$ 53.093,88
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24

15290	AdoquinConc.Gramoquin e=0.09Base 20cm+Geot T2100	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 238.674,67
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica incluye transporte de escombrosAdoquín relleno en pasto h=0.09m para pendientes menores al 5% con Estructura Base IDRD e=0,20+ Adoquín sobre arena Incluye Excavación, Compactación fondo de la excavación, rellenos en recebo según tabla de diseño, Geotextil T-2100 Pavco y retiro de material producto de la excavación residuos de construcción.

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3300	30,00 %	0,4290	\$ 89.174,99	\$ 38.256,07
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.514,81	\$ 6.514,81
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0720	0,00 %	0,0720	\$ 68.415,00	\$ 4.925,88
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	103491	Material	BLOQUE GRAMOQUIN Adoquin ecologico e=0.09 (43x29)	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 68.787,52	\$ 72.226,90
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 6.852,00	\$ 9.137,14
	105022	Material	SEMILLA PASTO ORNAMENTAL	KG	0,0060	5,00 %	0,0063	\$ 23.821,54	\$ 150,08
	100744	Material	TIERRA NEGRA+casquilla+triple 15+transporte	M3	0,0120	5,00 %	0,0126	\$ 95.578,00	\$ 1.204,28
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1290	0,00 %	0,1290	\$ 411.580,43	\$ 53.093,88
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24

15716	AdoquinConcColore=0.06 5p>10%5.3-3duro-mortGT-2400	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 264.304,57
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.3-3 base arena*sellado arena-cement*geo

Descripción Técnica CAP4)6.2 ESPECIFICACIONLos adoquines y demás insumos, deberán respetar las especificaciones exigidas en el capítulo de materiales. El Contratista realizará todas las pruebas exigidas por el Interventor con el fin de garantizar la calidad del material suministrado. La estructura deberá

Componentes									
378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD		0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4V/J/DD	M3		0,2900	30,00 %	0,3770	\$ 89.174,99	\$ 33.618,97
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%		1,0000	---	1,0000	\$ 6.748,47	\$ 6.748,47
2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES		0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
104468	Material	ADOQUIN CEMENT PEAT. AMAR-MARRON-SALMON(6X10X20CM	M2		1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 66.597,01	\$ 69.926,86
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT		10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN		0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT		1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2		1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 9.370,00	\$ 12.494,90
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2		1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN		0,1290	0,00 %	0,1290	\$ 411.580,43	\$ 53.093,88
00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEWA (M3)	M3		0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 428.562,84	\$ 21.856,70
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3		0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3		0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24

Detalles	tabla 5.1-2*base arena*sellado arena*geoPAVCO
Descripción Técnica	27/08/10 Narváez Se incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea congruente con las especificaciones. Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507)

Componentes	Cantidad	Unidad	Descripción	Medida	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad
378	Equipo		CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
3371	Equipo		EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4600	30,00 %	0,5980	\$ 89.174,99	\$ 53.326,64
102487	Equipo		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.905,57	\$ 7.905,57
2445	Equipo		RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
104468	Material		ADOQUIN CEMENT PEAT. AMAR-MARRON-SALMON(6X10X20CM	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 66.597,01	\$ 69.926,86
000636	Material		AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
001259	Material		DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35

	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 5.732,00	\$ 7.643,62
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1290	0,00 %	0,1290	\$ 411.580,43	\$ 53.093,88
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 428.562,84	\$ 21.856,70
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 22.311,21	\$ 8.924,48
16733	AdoquinConcDoble Capa Color arena e=0.6m+ Estructu			M2	Grupo PISOS		Valor Unitario		\$ 364.887,95

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101240	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (DIA)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 96.041,00	\$ 9.604,10
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.212,03	\$ 4.212,03
	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 81.493,00	\$ 12.223,95
	105875	Material	ADOQUIN PEATONAL CON. BICAPA GRIS (10X20X6CM)Obra	UN	51,5000	0,00 %	51,5000	\$ 1.256,00	\$ 64.684,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	35,0000	0,00 %	35,0000	\$ 20,00	\$ 700,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 144.414,00	\$ 5.776,56
	1976	Material	CARRETILLA PLATON 6 PIES-PLAST-RuedAntipint-Rin me	UN	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 263.613,00	\$ 79,08
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	2,3000	0,00 %	2,3000	\$ 6.852,00	\$ 15.759,60
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 411.580,43	\$ 61.737,06
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 95.111,19	\$ 66.577,83
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 193.161,19	\$ 77.264,48
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 413.723,00	\$ 3.309,78

16732	AdoquinConcDoble Capa Color e=0.6m+ Estructura			M2	Grupo PISOS		Valor Unitario		\$ 300.203,95
--------------	---	--	--	-----------	--------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101240	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (DIA)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 96.041,00	\$ 9.604,10
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.212,03	\$ 4.212,03
	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 81.493,00	\$ 12.223,95
	105886	Material	ADOQUIN PEATONAL CON. BICAPERVERDE(10X20X6CM)	UN	51,5000	0,00 %	51,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	35,0000	0,00 %	35,0000	\$ 20,00	\$ 700,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 144.414,00	\$ 5.776,56
	1976	Material	CARRETILLA PLATON 6 PIES-PLAST-RuedAntipint-Rin me	UN	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 263.613,00	\$ 79,08
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	2,3000	0,00 %	2,3000	\$ 6.852,00	\$ 15.759,60
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 411.580,43	\$ 61.737,06
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 95.111,19	\$ 66.577,83
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 193.161,19	\$ 77.264,48
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 413.723,00	\$ 3.309,78

16740	AdoquinConcDoble Capa Color Gris e=0.6m+ Estructur			M2	Grupo PISOS		Valor Unitario		\$ 364.887,95
--------------	---	--	--	-----------	--------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	101240	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (DIA)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 96.041,00	\$ 9.604,10
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.212,03	\$ 4.212,03
	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 81.493,00	\$ 12.223,95
	105875	Material	ADOQUIN PEATONAL CON. BICAPA GRIS (10X20X6CM)Obra	UN	51,5000	0,00 %	51,5000	\$ 1.256,00	\$ 64.684,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	35,0000	0,00 %	35,0000	\$ 20,00	\$ 700,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 144.414,00	\$ 5.776,56
	1976	Material	CARRETILLA PLATON 6 PIES-PLAST-RuedAntipint-Rin me	UN	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 263.613,00	\$ 79,08
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	2,3000	0,00 %	2,3000	\$ 6.852,00	\$ 15.759,60
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 411.580,43	\$ 61.737,06
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 95.111,19	\$ 66.577,83
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 193.161,19	\$ 77.264,48
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 413.723,00	\$ 3.309,78
12050	AdoquínConcr e=0.08 5<p<10%5.3-3duro geot.GT-2400			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 287.269,96	
Detalles tabl 5.3-3 base arena*sellado arena-cement*geo									
Descripción Técnica 27/08/10 NarvæzSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.									
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,2900	30,00 %	0,3770	\$ 89.174,99	\$ 33.618,97
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.376,57	\$ 6.376,57
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	248	Material	ADOQUIN CONC.A-8 OBRA (10x20x8)	UN	50,0000	5,00 %	52,5000	\$ 2.087,53	\$ 109.595,33
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0200	5,00 %	3,1710	\$ 725,00	\$ 2.298,98
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 9.370,00	\$ 12.494,90
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 428.562,84	\$ 857,13
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 22.311,21	\$ 3.346,68
12036	AdoquínConcr e=0.08 p<5%5.3-1 blando+ geot GT-2400			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 316.099,63	

001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 9.370,00	\$ 13.089,89
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRDR **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRDR	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18

12048	AdoquínConcr e=0.08 p<5%5.3-3 duro geot-GT-2400	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 286.088,48
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.3-3 base arena*sellado arena*geoLAFAYETTE

Descripción Técnica 27/08/10 NarváezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3200	30,00 %	0,4160	\$ 89.174,99	\$ 37.096,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.237,85	\$ 3.237,85
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	248	Material	ADOQUIN CONC.A-8 OBRA (10x20x8)	UN	50,0000	5,00 %	52,5000	\$ 2.087,53	\$ 109.595,33
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 9.370,00	\$ 13.089,89
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRDR **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48

12046	AdoquínConcr e=0.08 p>10%5.3-2 medio geot GT-2400.	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 312.222,11
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.3-2 base mortero*sellado arena-cement*geo

Descripción Técnica 27/08/10 NarváezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3300	30,00 %	0,4290	\$ 89.174,99	\$ 38.256,07
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.808,20	\$ 6.808,20
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	248	Material	ADOQUIN CONC.A-8 OBRA (10x20x8)	UN	50,0000	5,00 %	52,5000	\$ 2.087,53	\$ 109.595,33
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 92.774,99	\$ 974,14
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0200	5,00 %	3,1710	\$ 725,00	\$ 2.298,98
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 9.370,00	\$ 12.494,90
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30

	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0320	2,00 %	0,0326	\$ 428.562,84	\$ 13.971,15
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 193.161,19	\$ 19.316,12
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24
11828	AdoquinConcrColor e=0.08 p<5% 4.2-1 blando+geotex			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 283.445,60
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica		27/08/10 NarvæzSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507)Adoquín de Concreto Colores e=0.08 para pendientes menores al 5%. Estructura con Sub-base granular tipo IDRD e=0,15 + Base granualr tipo IDRD e=0,20 + Adoquín sobre arena Incluye Excavación, Compactación fondo de la excavación, rellenos en recebo según tabla de diseño, Geotextil T-2100 Pavco y retiro de material producto de la excavación residuos de construcción.							
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4700	30,00 %	0,6110	\$ 89.174,99	\$ 54.485,92
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.587,42	\$ 3.587,42
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	101047	Material	ADOQUIN CONC. COLORES A-8 OBRA (10X20X8)	UN	50,0000	5,00 %	52,5000	\$ 1.222,00	\$ 64.155,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 6.852,00	\$ 9.572,24
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1290	0,00 %	0,1290	\$ 411.580,43	\$ 53.093,88
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
12037	AdoquínConcrer e=0.08 5<p<10% 4.2-1blando+ geotext			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 330.142,44
Detalles tabl 5.1-1*base arena*sellad arena-cement*geoPAVCO									
Descripción Técnica		27/08/10 NarvæzSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507)							
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4700	30,00 %	0,6110	\$ 89.174,99	\$ 54.485,92
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.608,00	\$ 3.608,00
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	248	Material	ADOQUIN CONC.A-8 OBRA (10x20x8)	UN	50,0000	5,00 %	52,5000	\$ 2.087,53	\$ 109.595,33
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 6.852,00	\$ 9.572,24
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 411.580,43	\$ 53.505,46
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24

10293	Adoquín	Concret e=0.06 p<5% 4.2-1 blando	geoPAVCO	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 276.629,52
-------	---------	----------------------------------	----------	----	----------------	----------------	---------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica 27/08/10 NarváezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507)

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4200	30,00 %	0,5460	\$ 89.174,99	\$ 48.689,54
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.034,05	\$ 7.034,05
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000246	Material	ADOQUIN CONC.A-6 OBRA (10x20x6)	UN	50,0000	0,00 %	50,0000	\$ 1.214,00	\$ 60.700,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 6.852,00	\$ 9.137,14
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 428.562,84	\$ 857,13
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24

11324	Adoquín	Concret e=0.06 p<5% 4.2-1 blando	geoPAVCO	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 278.798,36
-------	---------	----------------------------------	----------	----	----------------	----------------	---------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4200	30,00 %	0,5460	\$ 89.174,99	\$ 48.689,54
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.034,05	\$ 7.034,05
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000246	Material	ADOQUIN CONC.A-6 OBRA (10x20x6)	UN	50,0000	0,00 %	50,0000	\$ 1.214,00	\$ 60.700,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 144.414,00	\$ 6.065,39
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 6.852,00	\$ 9.137,14
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 428.562,84	\$ 857,13
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24

10322	Adoquín	Concret e=0.06 p<5% 4.2-2 medio	geoPAVCO	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 261.817,09
-------	---------	---------------------------------	----------	----	----------------	----------------	---------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica 27/08/10 NarváezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507)

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3900	30,00 %	0,5070	\$ 89.174,99	\$ 45.211,72

102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.851,02	\$ 6.851,02
2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
000246	Material	ADOQUIN CONC.A-6 OBRA (10x20x6)	UN	50,0000	0,00 %	50,0000	\$ 1.214,00	\$ 60.700,00
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 5.732,00	\$ 7.643,62
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEVA (M3)	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 428.562,84	\$ 857,13
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24

12035	Adoquín	Concret e=0.08 p<5% 4.2-1 blando+ geotexti	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 328.885,93
-------	---------	--	----	----------------	----------------	---------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica 27/08/10 NarvâezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507)Adoquín de Concreto e=0.08 para pendientes menores al 5%. Estructura con Sub-base granular tipo IDRD e=0,15 + Base granualr tipo IDRD e=0,20 + Adoquín sobre arena Incluye Excavación, Compactación fondo de la excavación, rellenos en recebo según tabla de diseño, Geotextil T-2100 Pavco y retiro de material producto de la excavación residuos de construcción.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4700	30,00 %	0,6110	\$ 89.174,99	\$ 54.485,92
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.587,42	\$ 3.587,42
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	248	Material	ADOQUIN CONC.A-8 OBRA (10x20x8)	UN	50,0000	5,00 %	52,5000	\$ 2.087,53	\$ 109.595,33
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 6.852,00	\$ 9.572,24
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1290	0,00 %	0,1290	\$ 411.580,43	\$ 53.093,88
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24

12041	Adoquín	Concret e=0.08 p<5% 4.2-2 medio+ geotextil	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 310.192,99
-------	---------	--	----	----------------	----------------	---------------

Detalles tabla 5.1-2*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica 27/08/10 NarvâezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507)

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4200	30,00 %	0,5460	\$ 89.174,99	\$ 48.689,54
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.421,95	\$ 3.421,95
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	248	Material	ADOQUIN CONC.A-8 OBRA (10x20x8)	UN	50,0000	5,00 %	52,5000	\$ 2.087,53	\$ 109.595,33
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00

001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 5.732,00	\$ 8.007,60
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18

12043	Adoquín	Concret e=0.08 5<p<10% 4.2-2 medio+ geotext	M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 312.476,74
--------------	----------------	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.1-2*base arena*sellad arena-cement*geoPAVCO

Descripción Técnica 27/08/10 NarvæezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507)

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4200	30,00 %	0,5460	\$ 89.174,99	\$ 48.689,54
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.421,95	\$ 3.421,95
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	248	Material	ADOQUIN CONC.A-8 OBRA (10x20x8)	UN	50,0000	5,00 %	52,5000	\$ 2.087,53	\$ 109.595,33
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 725,00	\$ 2.283,75
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 5.732,00	\$ 8.007,60
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18

12049	Adoquín	Concret e=0.08 5<p<10% 4.2-3 duro+ geotexti	M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 295.658,33
--------------	----------------	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-3*base arena*sellado arena-cement*geoPAV

Descripción Técnica 27/08/10 NarvæezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507)

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3700	30,00 %	0,4810	\$ 89.174,99	\$ 42.893,17
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.274,90	\$ 3.274,90
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	248	Material	ADOQUIN CONC.A-8 OBRA (10x20x8)	UN	50,0000	5,00 %	52,5000	\$ 2.087,53	\$ 109.595,33
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 5.732,00	\$ 8.007,60
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 214.797,41	\$ 53.699,35

12038	Adoquín	Concret e=0.08 5<p<10% 5.3-1blando+geotexti	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 318.815,54
-------	---------	---	----	----------------	----------------	---------------

Detalles tabl 5.3-1 base arena*sellado arena-cement*geoLAFAY

Descripción Técnica 27/08/10 NarváezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507)

Componentes									
378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28	
3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4200	30,00 %	0,5460	\$ 89.174,99	\$ 48.689,54	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.442,53	\$ 3.442,53	
2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96	
248	Material	ADOQUIN CONC.A-8 OBRA (10x20x8)	UN	50,0000	5,00 %	52,5000	\$ 2.087,53	\$ 109.595,33	
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00	
001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55	
581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 725,00	\$ 2.283,75	
001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35	
102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12	
100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 9.370,00	\$ 13.089,89	
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36	
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1290	0,00 %	0,1290	\$ 411.580,43	\$ 53.093,88	
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21	
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRDR **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61	
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRDR	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18	

12042	Adoquín	Concret e=0.08 p<5%5.3-2 medio geot GT-2400	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 299.403,51
-------	---------	---	----	----------------	----------------	---------------

Detalles tabla 5.3-2 base arena*sellado arena*geoLAFAYETTE

Descripción Técnica No incluye vale de botadero.

Componentes									
378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28	
3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3700	30,00 %	0,4810	\$ 89.174,99	\$ 42.893,17	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.277,06	\$ 3.277,06	
2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96	
248	Material	ADOQUIN CONC.A-8 OBRA (10x20x8)	UN	50,0000	5,00 %	52,5000	\$ 2.087,53	\$ 109.595,33	
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00	
001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55	
001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35	
102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12	
100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 9.370,00	\$ 13.089,89	
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36	
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30	
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41	
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRDR **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61	
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRDR	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 193.161,19	\$ 19.316,12	

12039	Adoquín	Concret e=0.08 p>10%4.2-1blando geot T-2100	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 330.411,69
-------	---------	---	----	----------------	----------------	---------------

Detalles tabl 5.1-1*base morter*sellado arena-cement*geoPAVC

Descripción Técnica 27/08/10 NarváezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

Componentes									
378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28	

3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4700	30,00 %	0,6110	\$ 89.174,99	\$ 54.485,92
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.513,47	\$ 3.513,47
2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
248	Material	ADOQUIN CONC.A-8 OBRA (10x20x8)	UN	50,0000	5,00 %	52,5000	\$ 2.087,53	\$ 109.595,33
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 725,00	\$ 2.283,75
001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 6.852,00	\$ 9.572,24
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24

12045	AdoquinConcret e=0.08 p>10%4.2-2 medio geot.T-1700	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 312.476,74
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.1-2*base morter*sellado arena-cement*geoPAV

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4200	30,00 %	0,5460	\$ 89.174,99	\$ 48.689,54
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.421,95	\$ 3.421,95
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	248	Material	ADOQUIN CONC.A-8 OBRA (10x20x8)	UN	50,0000	5,00 %	52,5000	\$ 2.087,53	\$ 109.595,33
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 725,00	\$ 2.283,75
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 5.732,00	\$ 8.007,60
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18

12044	AdoquinConcrete=0.08 5<p<10%5.3-2medio geotGT-2400	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 301.722,06
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.3-2 bas arena*sellad aren-cement*geoLAFAYET

Descripción Técnica 27/08/10 NarvæzSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3900	30,00 %	0,5070	\$ 89.174,99	\$ 45.211,72
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.277,06	\$ 3.277,06
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	248	Material	ADOQUIN CONC.A-8 OBRA (10x20x8)	UN	50,0000	5,00 %	52,5000	\$ 2.087,53	\$ 109.595,33
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00

	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 9.370,00	\$ 13.089,89
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRDRD	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 193.161,19	\$ 19.316,12
13196	AdoquínConcretEcolog Con Estructura + Adoq.Arena			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 237.277,71

Detalles tabla 5.1-3*concreto 7 cm 2500psi*geoPAVCO peaton

Descripción Técnica Con 15 cm de recebo B-400 + geotextil + imprimacion

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4800	30,00 %	0,6240	\$ 89.174,99	\$ 55.645,19
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.309,16	\$ 7.309,16
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 1.350.955,00	\$ 13.509,55
	100524	Material	Adoquin ecologico 29x43x8 GRAMOQUIN	UN	9,0000	3,00 %	9,2700	\$ 0,00	\$ 0,00
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 105.434,00	\$ 4.428,23
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	3,5000	2,00 %	3,5700	\$ 5.732,00	\$ 20.463,24
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1220	0,00 %	0,1220	\$ 411.580,43	\$ 50.212,81
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 22.311,21	\$ 10.040,04

11115	AdoquínConcretEstampillado sobre placa existente**			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 127.593,72
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles tabla 5.1-3*concreto 7 cm 2500psi*geoPAVCO peaton

Descripción Técnica Con 15 cm de recebo B-400 + geotextil + imprimacion

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.318,21	\$ 5.318,21
	000246	Material	ADOQUIN CONC.A-6 OBRA (10x20x6)	UN	40,0000	5,00 %	42,0000	\$ 1.214,00	\$ 50.988,00
	003372	Material	DISCO CORTALADRILLO-ASF PTA. DIAMANTE 9"	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 65.000,00	\$ 650,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1660	0,00 %	0,1660	\$ 299.744,81	\$ 49.757,64
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0300	4,00 %	0,0312	\$ 495.784,25	\$ 15.468,47
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12

12047	AdoquínConcreto e=0.08 p<5% 4.2-3 duro geot T-1700			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 277.064,65
--------------	--	--	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles tabla 5.1-3*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica 27/08/10 NarvæezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,2900	30,00 %	0,3770	\$ 89.174,99	\$ 33.618,97
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.557,44	\$ 6.557,44
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	248	Material	ADOQUIN CONC.A-8 OBRA (10x20x8)	UN	44,0000	5,00 %	46,2000	\$ 2.087,53	\$ 96.443,89

000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 5.732,00	\$ 7.643,62
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 428.562,84	\$ 857,13
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 214.797,41	\$ 53.699,35
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 22.311,21	\$ 3.346,68

12040	AdoquínConcreto e=0.08 p>10%5.3-1bland geotGT-2400		M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 339.683,44
--------------	--	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles tabl 5.3-1 bas morter*sellad arena-cement*geoLAFAY

Descripción Técnica 27/08/10 NarvæezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4000	30,00 %	0,5200	\$ 89.174,99	\$ 46.370,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.323,13	\$ 7.323,13
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	248	Material	ADOQUIN CONC.A-8 OBRA (10x20x8)	UN	44,0000	5,00 %	46,2000	\$ 2.087,53	\$ 96.443,89
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 92.774,99	\$ 974,14
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0200	5,00 %	3,1710	\$ 725,00	\$ 2.298,98
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 9.370,00	\$ 12.494,90
	00066	Sub-análisis	BASE ARENA Cemto 1:20 Com.Mec.	M3	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 378.594,33	\$ 11.584,99
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0320	2,00 %	0,0326	\$ 428.562,84	\$ 13.971,15
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24

11118	AdoquínConcreto Ecologico (Gramoquin)29x43x8		M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 163.427,49
--------------	---	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles tabla 5.1-3*concreto 7 cm 2500psi*geoPAVCO peaton

Descripción Técnica Con 15 cm de recebo B-400 + geotextil + imprimacion

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.307,47	\$ 7.307,47
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0500	7,00 %	0,0535	\$ 1.350.955,00	\$ 72.276,09
	100524	Material	Adoquin ecologico 29x43x8 GRAMOQUIN	UN	9,0000	3,00 %	9,2700	\$ 0,00	\$ 0,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0350	5,00 %	0,0368	\$ 92.774,99	\$ 3.414,12
	003372	Material	DISCO CORTALADRILLO-ASF PTA. DIAMANTE 9"	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 65.000,00	\$ 650,00
	100740	Material	PASTO KIKUYO(cant >100 M2<300 M2)+Transp(cespedon)	M2	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 7.836,00	\$ 2.350,80
	100590	Material	Tierra negra selec. con cascarilla y abono org.**	M3	0,0350	5,00 %	0,0368	\$ 0,00	\$ 0,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36

	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1710	0,00 %	0,1710	\$ 411.580,43	\$ 70.380,25
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12
11325	AdoquínConcreto=0.08, 4.2-1blando,geot T-2400			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 414.458,08
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica 27/08/10 NarvâezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507)									
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,6900	30,00 %	0,8970	\$ 89.174,99	\$ 79.989,97
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.947,04	\$ 7.947,04
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	248	Material	ADOQUIN CONC.A-8 OBRA (10x20x8)	UN	44,0000	5,00 %	46,2000	\$ 2.087,53	\$ 96.443,89
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	100366	Material	Geotextil T2400 ** y/o ST 300	M2	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 11.290,01	\$ 29.636,28
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 428.562,84	\$ 857,13
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 193.161,19	\$ 77.264,48
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24
11117	AdoquínConcretVehicEstampSobrPlac existent**			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 213.739,87
Detalles tabla 5.1-3*concreto 7 cm 2500psi*geoPAVCO peaton									
Descripción Técnica Con 15 cm de recebo B-400 + geotextil + imprimacion									
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.814,38	\$ 9.814,38
	248	Material	ADOQUIN CONC.A-8 OBRA (10x20x8)	UN	40,0000	5,00 %	42,0000	\$ 2.087,53	\$ 87.676,26
	003372	Material	DISCO CORTALADRILLO-ASF PTA. DIAMANTE 9"	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 65.000,00	\$ 650,00
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,3160	0,00 %	0,3160	\$ 299.744,81	\$ 94.719,36
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0300	4,00 %	0,0312	\$ 495.784,25	\$ 15.468,47
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12
11134	AdoquínConcretVehicular sobre arena**			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 152.215,11
Detalles tabla 5.1-3*concreto 7 cm 2500psi*geoPAVCO peaton									
Descripción Técnica Con 15 cm de recebo B-400 + geotextil + imprimacion									
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.188,25	\$ 5.188,25
	248	Material	ADOQUIN CONC.A-8 OBRA (10x20x8)	UN	40,0000	5,00 %	42,0000	\$ 2.087,53	\$ 87.676,26
	62	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA (Sin Transporte)	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 112.113,01	\$ 3.531,56
	003372	Material	DISCO CORTALADRILLO-ASF PTA. DIAMANTE 9"	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 65.000,00	\$ 650,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1660	0,00 %	0,1660	\$ 299.744,81	\$ 49.757,64
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12
18761	AdoquínCuarto26cobrizo cocoa 26x6x6+Estructur CDRC			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 252.170,84

Detalles tabl 5.3-3 base arena*sellado arena-cement*geo
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2
AdoquínCuarto26cobrizo cocoa 26x6x6 Santafe

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,5900	0,00 %	0,5900	\$ 89.174,99	\$ 52.613,24
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.534,23	\$ 3.534,23
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	105086	Material	ADOQUIN Nat.Cuarteron 25X6X6 (VEHICULAR LIVIANO)	M2	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 32.142,00	\$ 33.749,10
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,5000	0,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 92.774,99	\$ 3.711,00
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 824.352,00	\$ 1.648,70
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 706,85	\$ 706,85
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2200	0,00 %	1,2200	\$ 9.755,00	\$ 11.901,10
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 5.732,00	\$ 8.024,80
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 411.580,43	\$ 53.505,46
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 428.562,84	\$ 1.714,25
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18

10798	AdoquínEstampillado sobreConcreto e=0.07+Subb**	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 316.624,69
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-3*concreto 7 cm 2500psi*geoPAVCO peaton
Descripción Técnica Con 15 cm de recebo B-400 + geotextil + imprimacion

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,2200	30,00 %	0,2860	\$ 89.174,99	\$ 25.504,05
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.312,72	\$ 10.312,72
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	104497	Material	ADOQUIN 24X12X6CM (VEHIC.LIVIANO) EN OBRA	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 38.638,00	\$ 39.410,76
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 20,00	\$ 315,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 535.710,00	\$ 39.374,69
	003372	Material	DISCO CORTALADRILLO-ASF PTA. DIAMANTE 9"	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 65.000,00	\$ 650,00
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,3100	5,00 %	0,3255	\$ 42.583,00	\$ 13.860,77
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 5.732,00	\$ 7.643,62
	152	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG	0,8070	2,00 %	0,8231	\$ 5.391,00	\$ 4.437,33
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 7.200,00	\$ 1.584,00
	000042	Material	MALLA Q- 2 CONCREMALLA-4MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM	UN	0,0820	2,00 %	0,0836	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 4.855,00	\$ 407,82
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 11.865,00	\$ 1.494,99
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,3190	0,00 %	0,3190	\$ 299.744,81	\$ 95.618,59
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0300	4,00 %	0,0312	\$ 495.784,25	\$ 15.468,47
	12149	Sub-análisis	Relleno Recebo Base granular (Compact 2.5 Ton) **	M3	0,1500	30,00 %	0,1950	\$ 195.133,16	\$ 38.050,97
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0250	30,00 %	0,0325	\$ 413.723,00	\$ 13.446,00

15292	AdoquinGramoquin e=0.09Est+Base+Mort Geot T-2100	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 245.215,69
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica incluye transporte de escombrosRELLENO CAVIDADES DE ADOQUIN EN MORTERO ARENA DE RIO 1:3Adoquín relleno en concreto h=0.09m para pendientes menores al 5% con Estructura IDRD e=0,20 + Adoquín sobre arena Incluye Excavación, Compactación fondo de la excavación, rellenos en recebo según tabla de diseño, Geotextil T-2100 Pavco y retiro de material producto de la excavación residuos de construcción.No incluye vale de botadero.

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4V/J/DD	M3	0,3300	30,00 %	0,4290	\$ 89.174,99	\$ 38.256,07
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.573,05	\$ 6.573,05
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0720	0,00 %	0,0720	\$ 68.415,00	\$ 4.925,88
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	103491	Material	BLOQUE GRAMOQUIN Adoquin ecologico e=0.09 (43x29)	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 68.787,52	\$ 72.226,90
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 6.852,00	\$ 9.137,14
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1290	0,00 %	0,1290	\$ 411.580,43	\$ 53.093,88
	10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	0,0120	3,00 %	0,0124	\$ 632.027,31	\$ 7.837,14
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24

15291	AdoquinGramoquin e=0.09Estr+rellen+Mort.GeotT-2100	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 291.048,42
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica incluye transporte de escombrosRELLENO CAVIDADES DE ADOQUIN EN MORTERO ARENA DE RIO 1:3Adoquín de arcilla con perforacion vertical relleno en concreto h=0.09m para pendientes menores al 5% con Estructura Sub-base IDRD e=0,20 + Base IDRD e=0,15 + Adoquín sobre arena (Tipo 2 Suelos Medios) Incluye Excavación, Compactación fondo de la excavación, rellenos en recebo según tabla de diseño, Geotextil T-2100 Pavco y retiro de material producto de la excavación residuos de construcción.No incluye vale de botadero.

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4V/J/DD	M3	0,4800	30,00 %	0,6240	\$ 89.174,99	\$ 55.645,19
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.124,29	\$ 7.124,29
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0720	0,00 %	0,0720	\$ 68.415,00	\$ 4.925,88
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	103491	Material	BLOQUE GRAMOQUIN Adoquin ecologico e=0.09 (43x29)	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 68.787,52	\$ 72.226,90
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 6.852,00	\$ 9.137,14
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1290	0,00 %	0,1290	\$ 411.580,43	\$ 53.093,88
	10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	0,0120	3,00 %	0,0124	\$ 632.027,31	\$ 7.837,14
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24

16246	AdoquinPeat.BicapaColor e=0.06 p<5%4.2-1bland+geot	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 257.541,23
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica 27/08/10 NarváezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4V/J/DD	M3	0,4200	30,00 %	0,5460	\$ 89.174,99	\$ 48.689,54
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.513,47	\$ 3.513,47
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	105876	Material	AdoquinPeat,conc,bicapa,colorocre/terra(10x20x6)ob	UN	50,0000	3,00 %	51,5000	\$ 870,00	\$ 44.805,00

000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 6.852,00	\$ 9.572,24
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24

16442	AdoquinPeat.BicapaColor Gris +Mortero+Arena/Sello	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 178.720,00
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica 27/08/10 NarvâezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.654,08	\$ 3.654,08
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	105875	Material	ADOQUIN PEATONAL CON. BICAPA GRIS (10X20X6CM)Obra	UN	50,0000	3,00 %	51,5000	\$ 1.256,00	\$ 64.684,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0001	5,00 %	0,0001	\$ 105.434,00	\$ 10,54
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	101257	Material	EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra	KG	0,6200	5,00 %	0,6510	\$ 11.096,00	\$ 7.223,50
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 219.360,72	\$ 17.548,86
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 428.562,84	\$ 25.713,77

16793	AdoquinPeat.BicapaColor Gris +Mortero+Concreto	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 224.012,89
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica 27/08/10 NarvâezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.981,85	\$ 3.981,85
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	105875	Material	ADOQUIN PEATONAL CON. BICAPA GRIS (10X20X6CM)Obra	UN	50,0000	3,00 %	51,5000	\$ 1.256,00	\$ 64.684,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 579.990,67	\$ 52.199,16
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 219.360,72	\$ 17.548,86
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 428.562,84	\$ 25.713,77

16443	AdoquinPeat.BicapaColor Ocre/terrec.+Mortero+Arena	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 158.841,00
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica 27/08/10 NarvâezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.654,08	\$ 3.654,08
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	105876	Material	AdoquinPeat,conc,bicapa,colorocre/terra(10x20x6)ob	UN	50,0000	3,00 %	51,5000	\$ 870,00	\$ 44.805,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0001	5,00 %	0,0001	\$ 105.434,00	\$ 10,54
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	101257	Material	EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra	KG	0,6200	5,00 %	0,6510	\$ 11.096,00	\$ 7.223,50
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 219.360,72	\$ 17.548,86
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 428.562,84	\$ 25.713,77

16245	AdoquinPeat.BicapaGris e=0.06 p<5% 4.2-1bland+geot	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 277.420,23
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica 27/08/10 NarvâezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte (cod 12507) No incluye vale de botadero.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4200	30,00 %	0,5460	\$ 89.174,99	\$ 48.689,54
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.513,47	\$ 3.513,47
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	105875	Material	ADOQUIN PEATONAL CON. BICAPA GRIS (10X20X6CM)Obra	UN	50,0000	3,00 %	51,5000	\$ 1.256,00	\$ 64.684,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 6.852,00	\$ 9.572,24
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 411.580,43	\$ 52.682,30
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDR2 **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDR2	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24

00195	AFINADO CUBIERTA PLANA h=0.06	M2	Grupo CUBIERTAS	Valor Unitario	\$ 50.481,87
--------------	--------------------------------------	-----------	------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 305.096,56	\$ 21.356,76
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEÑA(M3)	M3	0,0600	8,00 %	0,0648	\$ 449.461,61	\$ 29.125,11

18065	Afinado de PISO Mortero1:5 E=0.05M	M2	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	Valor Unitario	\$ 47.542,73
--------------	---	-----------	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica MORTERO 1:4 PENDIENTADO DE CUBIERTA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL TIPO SIKA 1 O EQUIVALENTE MEDIDO EN PLANTA. INCLUYE FLANCHE EN MORTERO PERIMETRALCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.214,75	\$ 1.214,75
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 242,95	\$ 242,95
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 299.744,81	\$ 20.982,14
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 455.626,64	\$ 23.920,40
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0530	0,00 %	0,0530	\$ 22.311,21	\$ 1.182,49

00299	AFINADO ENDURECIDO POBRE MORTERO 1:3 h=4	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 52.943,10
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 104.130,00	\$ 23.949,90
	699	Material	ROCKTOP ROJO (30 Kg)	KG	1,5000	3,00 %	1,5450	\$ 4.930,00	\$ 7.616,85
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0400	8,00 %	0,0432	\$ 494.822,87	\$ 21.376,35

010566	AFINADO ENDURECIDO TRAFICO LIVIANO MORTERO ALav/Peña 1:3 h=4	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 62.676,88
---------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	699	Material	ROCKTOP ROJO (30 Kg)	KG	3,0000	3,00 %	3,0900	\$ 4.930,00	\$ 15.233,70
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0840	0,00 %	0,0840	\$ 305.096,56	\$ 25.628,11
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0400	8,00 %	0,0432	\$ 494.822,87	\$ 21.376,35

00186	AFINADO Imp. PISO MORTERO 1:3 h=3	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 27.637,18
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 104.130,00	\$ 12.495,60
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 494.822,87	\$ 15.141,58

00701	AFINADO PASOS ESCALERAS MORTERO 1:4	ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 22.346,92
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 853,07	\$ 853,07
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0520	0,00 %	0,0520	\$ 299.744,81	\$ 15.586,73
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0048	0,00 %	0,0048	\$ 219.360,72	\$ 1.052,93
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEÑA(M3)	M3	0,0100	8,00 %	0,0108	\$ 449.461,61	\$ 4.854,19

00302	AFINADO PISO MORTERO 1:5 h=6	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 47.643,23
--------------	-------------------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1740	0,00 %	0,1740	\$ 104.130,00	\$ 18.118,62
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0600	8,00 %	0,0648	\$ 455.626,64	\$ 29.524,61

00303	AFINADO PISO LISTON MORTERO 1:5 h=3	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 38.976,58
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 104.130,00	\$ 19.784,70
-------------	--------	--------------	---	-----	--------	--------	--------	---------------	--------------

	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.629,00	\$ 2.681,58
	1990	Material	MALLA CON VENA 2.40 M. x 0.53	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 8.740,00	\$ 1.748,00
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0300	8,00 %	0,0324	\$ 455.626,64	\$ 14.762,30
00300	AFINADO PISO MORTERO 1:3 h=4			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 35.176,01

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 494.822,87	\$ 20.188,77

13879	Afinado piso mortero 1:4 h=3cm+gallinero**			M2	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 36.098,47
--------------	---	--	--	-----------	--------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica Incluye malla de gallineroSe usa para terrazas y pisos exteriores expuesto a sol y la intemperie

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 608,14	\$ 608,14
	100422	Material	Malla gallineroCal.22(S-1 1/4"Rollo 36m H=1.50m)**	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 1.880,00	\$ 1.974,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0610	0,00 %	0,0610	\$ 299.744,81	\$ 18.284,43
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,0300	8,00 %	0,0324	\$ 449.461,61	\$ 14.562,56
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 22.311,21	\$ 669,34

00301	AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 40.570,50
--------------	-------------------------------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.100,77	\$ 1.100,77
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0675	0,00 %	0,0675	\$ 299.744,81	\$ 20.232,77
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,0420	2,00 %	0,0428	\$ 449.461,61	\$ 19.236,96

00748	AFINADO PISO MORTERO 1:5 h=3			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 33.164,07
--------------	-------------------------------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 387,28	\$ 387,28
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,1730	0,00 %	0,1730	\$ 104.130,00	\$ 18.014,49
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0300	8,00 %	0,0324	\$ 455.626,64	\$ 14.762,30

13966	AFINADO PISO MORTERO 1:5 h=5cm			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 46.292,67
--------------	---------------------------------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA:AFINADO DE PISO EN MORTERO 1:5 - E: 0.05 M.CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.158,44	\$ 1.158,44
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 231,69	\$ 231,69
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 299.744,81	\$ 20.982,14
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 455.626,64	\$ 23.920,40

18038	AFINADO PISO MORTERO 1:5 h=5cm (FONTANAR)			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 47.530,94
--------------	--	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA:AFINADO DE PISO EN MORTERO 1:5 - E: 0.05 M.CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE

A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.214,22	\$ 1.214,22
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 242,84	\$ 242,84
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 299.744,81	\$ 20.982,14
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 455.626,64	\$ 23.920,40
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0525	0,00 %	0,0525	\$ 22.311,21	\$ 1.171,34
11568	Afinado piso mortero impermeab 1:4 h=2 cm boved **		M2	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 47.237,93	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 500,09	\$ 500,09
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	0,6000	2,00 %	0,6120	\$ 21.084,00	\$ 12.903,41
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0790	0,00 %	0,0790	\$ 299.744,81	\$ 23.679,84
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEÑA(M3)	M3	0,0200	8,00 %	0,0216	\$ 449.461,61	\$ 9.708,37
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 22.311,21	\$ 446,22
10116	Afinado piso mortero impermeabili 1:3 h=4 cm **		M2	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 55.991,12	

Detalles

Descripción Técnica Consumo y Rendimiento aproximado:1 kg /bulto de cementoPuede ser usado a una dosis del 3% del peso del cemento.0.04 M3 = 18.83 kG CEMENTO.
== X 3% = 0.5648 KG Sika/M2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.136,61	\$ 1.136,61
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	0,5648	5,00 %	0,5930	\$ 21.084,00	\$ 12.502,81
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0670	0,00 %	0,0670	\$ 299.744,81	\$ 20.082,90
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0400	8,00 %	0,0432	\$ 494.822,87	\$ 21.376,35
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 22.311,21	\$ 892,45
10816	Afinado piso mortero impermeabili 1:4 h=5 + gallin		M2	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 63.199,21	

Detalles

Descripción Técnica Incluye malla de gallineroSe usa para terrazas y pisos exteriores expuesto a sol y la intemperie

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 701,84	\$ 701,84
	100422	Material	Malla gallineroCal.22(S-1 1/4"Rollo 36m H=1.50m)**	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 1.880,00	\$ 1.974,00
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	0,7000	2,00 %	0,7140	\$ 21.084,00	\$ 15.053,98
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0670	0,00 %	0,0670	\$ 299.744,81	\$ 20.082,90
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEÑA(M3)	M3	0,0500	8,00 %	0,0540	\$ 449.461,61	\$ 24.270,93
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.311,21	\$ 1.115,56
10492	Afinado piso mortero impermeabili 1:4 h=5 cm **		M2	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 61.225,21	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 701,84	\$ 701,84
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	0,7000	2,00 %	0,7140	\$ 21.084,00	\$ 15.053,98
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0670	0,00 %	0,0670	\$ 299.744,81	\$ 20.082,90
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEÑA(M3)	M3	0,0500	8,00 %	0,0540	\$ 449.461,61	\$ 24.270,93
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.311,21	\$ 1.115,56
14011	Afinado piso mortero impermeabili 1:4 h=5 cm **		M2	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 58.273,32	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 642,34	\$ 642,34
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	0,7000	2,00 %	0,7140	\$ 21.084,00	\$ 15.053,98
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0608	0,00 %	0,0608	\$ 299.744,81	\$ 18.224,48
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PE#A (M3)	M3	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 455.626,64	\$ 23.236,96
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.311,21	\$ 1.115,56
00747	AFINADO PISO SOTANO MORTERO 1:3 h=4		M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 39.390,84	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1730	0,00 %	0,1730	\$ 104.130,00	\$ 18.014,49
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0400	8,00 %	0,0432	\$ 494.822,87	\$ 21.376,35
11086	AfinadoPiso morterlImperm 1:3 + mallaGallin h=4cm**		M2	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 62.808,47	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 420,70	\$ 420,70
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	0,8000	2,00 %	0,8160	\$ 21.084,00	\$ 17.204,54
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0608	0,00 %	0,0608	\$ 299.744,81	\$ 18.224,48
	10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	0,0400	3,00 %	0,0412	\$ 632.027,31	\$ 26.039,53
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0400	3,00 %	0,0412	\$ 22.311,21	\$ 919,22
11201	Afloramiento Baja Tension Ø 1 1/2 Galvanizada**		ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 70.477,26	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 956,65	\$ 956,65
	101208	Material	Capacete liso en Aluminio 1 1/2"	UN	0,1667	0,00 %	0,1667	\$ 4.964,00	\$ 827,50
	104100	Material	Cinta Bandit 1/2" Acero Inoxidable	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.208,00	\$ 4.416,00
	104357	Material	CURVA GALV IMC 1 1/2"	UN	0,1667	0,00 %	0,1667	\$ 6.237,58	\$ 1.039,80
	104356	Material	TUBO CONDUIT GALV IMC 1 1/2"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 43.239,51	\$ 44.104,30
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 306.128,14	\$ 19.133,01
11594	Afloramiento Baja Tension Ø 1 1/2 Tuberia EMT**		ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 51.233,95	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.295,96	\$ 2.295,96
	101208	Material	Capacete liso en Aluminio 1 1/2"	UN	0,1667	0,00 %	0,1667	\$ 4.964,00	\$ 827,50
	000285	Material	CODO metalico 1 1/2"	UN	0,1667	0,00 %	0,1667	\$ 0,00	\$ 0,00
	100749	Material	CURVA CONDUIT 90° PVC 1 1/2"	UN	0,1667	0,00 %	0,1667	\$ 13.145,00	\$ 2.191,27
	100750	Material	elementos fijacion bandit**	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101207	Material	TUBO EMT E:0.65 1½ "	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 306.128,14	\$ 45.919,22

10823	Afloramiento en baja tensión D=2" (incluy. acce)**			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 112.359,63
-------	--	--	--	----	---	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.748,73	\$ 3.748,73
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 16.099,00	\$ 1.609,90
	104096	Material	CURVA GALV IMC 2"	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 23.182,00	\$ 4.636,40
	101336	Material	TERMINAL EMT 2 "	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 6.230,03	\$ 1.246,01
	101332	Material	TUBO EMT Ø 2 " L=3M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.144,00	\$ 26.144,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 535.532,77	\$ 74.974,59

12392	Afloramiento Media Tension Ø 3" Galvanizada**			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 217.059,53
-------	---	--	--	----	---	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.748,73	\$ 3.748,73
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,1014	0,00 %	0,1014	\$ 16.099,00	\$ 1.632,44
	102470	Material	CURVA EMT 3"	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 44.889,00	\$ 8.977,80
	101338	Material	TERMINAL EMT 3"	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 25.275,01	\$ 5.055,00
	102469	Material	TUBO CONDUIT IMC 3" L=3M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 122.670,97	\$ 122.670,97
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 535.532,77	\$ 74.974,59

18323	Agapanto Planta Ornamental Sobre Cubierta verde			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 273.517,72
-------	---	--	--	----	---------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.801,94	\$ 3.801,94
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 104.130,00	\$ 3.123,90
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 174.962,00	\$ 2.624,43
	105187	Material	AGAPANTO - Planta Ornamental	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 4.309,01	\$ 8.618,02
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0076	0,00 %	0,0076	\$ 3.104,00	\$ 23,59
	108560	Material	Filtro Lamidren	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	001119	Material	MANTO POLIESTER 4 mm.	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,2554	0,00 %	0,2554	\$ 65.259,24	\$ 16.667,21
	10054	Sub-análisis	Impermeabilización con membranas flexibles PVC *	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 278.878,26	\$ 222.544,85
	10163	Sub-análisis	Suministro e instalacion Geotextil T-2400**	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 16.683,93	\$ 13.313,78
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros VJ 6m3	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 70.000,00	\$ 2.800,00

18286	Agapanto Planta Ornamental Taludes Exteriores			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 14.187,78
-------	---	--	--	----	---------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 128,92	\$ 128,92
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 104.130,00	\$ 1.353,69
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 174.962,00	\$ 1.224,73
	105187	Material	AGAPANTO - Planta Ornamental	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 4.309,01	\$ 8.618,02
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 3.104,00	\$ 7,14

104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0223	0,00 %	0,0223	\$ 65.259,24	\$ 1.455,28	
2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros VJ 6m3	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 70.000,00	\$ 1.400,00	
12550	Agarradera (Instalación y suministro) -STPM**		UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 166.023,19	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 45.570,00	\$ 3.417,75
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.267,79	\$ 4.267,79
	102637	Material	Agarradera Rodadero tubo Gal.3/4 (Jug Inf Madera)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 99.472,00	\$ 99.472,00
	12411	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 0:2 + PREST.	JRN	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 243.873,85	\$ 42.677,92
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0390	0,00 %	0,0390	\$ 415.070,00	\$ 16.187,73
12552	Agarradera (Instalación) -STPM**		UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 45.555,51	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.102,08	\$ 3.102,08
	12411	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 0:2 + PREST.	JRN	0,1060	0,00 %	0,1060	\$ 243.873,85	\$ 25.850,63
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 415.070,00	\$ 16.602,80
14704	AGARRADERA BALANCIN EN TUBO 3/4 (SUM + INST)		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 158.022,18	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103785	Material	AGARRADERA BALANCIN EN TUBO Gal. 3/4 "T"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 89.580,00	\$ 89.580,00
	12895	Sub-análisis	Instalación- Agarradera Balancin Tubo 3/4" -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 68.442,18	\$ 68.442,18
14863	AGARRADERA BALANCIN EN TUBO 3/4(DESM+SUM+INST)		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 178.087,58	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14704	Sub-análisis	AGARRADERA BALANCIN EN TUBO 3/4 (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 158.022,18	\$ 158.022,18
	12894	Sub-análisis	Desmonte- Agarradera Balancin Tubo 3/4" -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 20.065,40	\$ 20.065,40
14628	AGARRADERAS (SUM + INST)		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 145.027,51	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12552	Sub-análisis	Agarradera (Instalación) -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 45.555,51	\$ 45.555,51
	14253	Sub-análisis	Suministro- Agarradera **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 99.472,00	\$ 99.472,00
14795	AGARRADERAS(DESM+SUM+INST)		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 153.687,24	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14628	Sub-análisis	AGARRADERAS (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 145.027,51	\$ 145.027,51
	12551	Sub-análisis	Desmonte- Agarradera -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.659,73	\$ 8.659,73
15785	AIRE ACONDI. DE 56.600 BTU TIPO SPLIT (Pisotecho)		UN	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles									

		Descripción Técnica		Aire acondicionado piso techo tipo split Inverted Ecologico de56.600 BTU incluido el suministro instalacion, tranporte y todos los materiales necesarios para su funcionamiento, Distancia entre la unidad y la condesadora 5 mts.					
Componentes	105661	Material	AIRE ACONDI. DE 56600 BTU TIPO SPLIT (Pisotecho)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
10734	Aireacion de cancha con perfora meca cada 7 cm **			M2	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 2.164,85

Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto

		Descripción Técnica		incluye perforaciones de 7 cm de profundidad con diametro de 5/8" mecanicamente					
Componentes	102531	Equipo	AIREADOR EQUIPO PERF CESPED C/OPERARIO	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.985,00	\$ 1.985,00
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0006	0,00 %	0,0006	\$ 299.744,81	\$ 179,85
20640	AIREADOR DE 2HP TRIFASICO 220V / 440V, CON HELICE ALTA EFICIENCIA, CANASTA TODO EN POLIMERO			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 3.455.976,34

Detalles

		Descripción Técnica							
Componentes	010732	Equipo	AIREADOR DE 2HP TRIFASICO 220V / 440V, CON HELICE ALTA EFICIENCIA, CANASTA TODO EN POLIMERO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.094.000,00	\$ 3.094.000,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.241,45	\$ 1.241,45
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,2950	0,00 %	0,2950	\$ 420.830,46	\$ 124.144,99
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,5700	0,00 %	0,5700	\$ 415.070,00	\$ 236.589,90
00879	 AISLADOR .61x1.22 25mm FORMAPLAC			M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 71.947,00

Detalles

		Descripción Técnica							
Componentes	001718	Material	AISLAPOR LE BARON .61x1.22 25mm	UN	1,4000	5,00 %	1,4700	\$ 0,00	\$ 0,00
	1086	Material	ANGULO 1x1x1/8	ML	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 6.197,09	\$ 26.027,78
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 306.128,14	\$ 45.919,22
02024	 AISLADOR DE PIN ANSI 55-1 JGO			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 53.209,42

Detalles

		Descripción Técnica							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.071,45	\$ 1.071,45
	003723	Material	AISLADOR DE PIN DE ANSI 52-1	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 30.709,00	\$ 30.709,00
	003695	Material	PORTA AISLADOR 3 PUESTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 306.128,14	\$ 21.428,97
20644	 AISLADOR DE PIN ANSI 55-1 JGO			UN	Grupo ELECTRICOS IDR			Valor Unitario	\$ 84.208,42

Detalles

		Descripción Técnica							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.071,45	\$ 1.071,45
	003723	Material	AISLADOR DE PIN DE ANSI 52-1	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 30.709,00	\$ 30.709,00
	010737	Material	PORTA AISLADOR 3 PUESTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 30.999,00	\$ 30.999,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 306.128,14	\$ 21.428,97
16189	 Aislador snap para Alambón CDRC Cometas			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 17.309,39

Detalles

Descripción Técnica Aislador snap para AlambónCDRC CEFE Cometas

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	101728	Material	Aislador snap para Alambρόn CDRC Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.452,00	\$ 4.452,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13
17194	AISLAMIENTO ACÚSTICO INTERIOR PARA CONDUCTOS 1"			M2	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 40.512,20
Detalles									
Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.578,11	\$ 1.578,11
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 315,62	\$ 315,62
	107145	Material	LÁMINA BLACH THEATER 1" FGLAS	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 420.830,46	\$ 31.562,28
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 415.070,00	\$ 7.056,19
18409	AISLAMIENTO EXTERNO TIPO DUCT WRAP 1.5"			M2	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 124.365,41
Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2. AISLAMIENTO EXTERNO TIPO DUCT WRAP 1.5"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.156,23	\$ 3.156,23
	103613	Material	ADHESIVO MASTICOL TIPO BOXER	GLN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 113.881,00	\$ 34.164,30
	100146	Material	Foil de aluminio o Liencillo d=2" **	ML	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 5.500,00	\$ 1.760,00
	105854	Material	GRAPA PARA ZUNCHO O CINTA MET. Ø3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 249,00	\$ 249,00
	108605	Material	LAMINA FIBRA DE VIDRIO 1.5" DUCT WRAP	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.140,01	\$ 16.140,01
	105482	Material	ZUNCHO PLÁSTICO DE 3/4" POR 500mts - NO Usar (Usar codigo 14272)	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 12.513,00	\$ 375,39
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 420.830,46	\$ 63.124,57
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 415.070,00	\$ 5.395,91
18076	AISLAMIENTO INTERNO TIPO AEROCOR			M2	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 100.832,23
Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 98.769,25	\$ 987,69
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.156,23	\$ 3.156,23
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 722,00	\$ 72,20
	103613	Material	ADHESIVO MASTICOL TIPO BOXER	GLN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 113.881,00	\$ 26.192,63
	108362	Material	LAMINA FIBRA DE VIDRIO AEROCOR 1"	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108363	Material	PINES ADHESIVOS PARA AEROCOR	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 420.830,46	\$ 63.124,57
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 415.070,00	\$ 5.395,91
10051	Aislamiento termico con fibra de vidrio			M2	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 13.457,81
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.223,44	\$ 1.223,44
	001961	Material	FIBRA DE VIDRIO AMERICANA 40M2	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0401	0,00 %	0,0401	\$ 305.096,56	\$ 12.234,37

12788	Aislante acústico tipo Black Theater CRDC COMETAS			M2	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 46.864,54
Detalles									
Descripción Técnica Aislante acústico tipo Black Theater CEFE COMETAS									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.133,00	\$ 213,30
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 190,69	\$ 190,69
	101553	Material	Black Theater 1" 0.61 x 1.22 Fiberglass	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 31.637,34	\$ 32.270,09
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0125	0,00 %	0,0125	\$ 305.096,56	\$ 3.813,71
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 415.070,00	\$ 10.376,75
13667	Aislante Celulósico Proyectado CRDC COMETAS			M2	Grupo IMPERMEABILIZACION			Valor Unitario	\$ 15.552,57
Detalles									
Descripción Técnica CONSULTORIA COMETAS CRDCAislante Celulósico Proyectado									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 61.904,00	\$ 619,04
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 152,55	\$ 152,55
	101572	Material	Celulosa proyectada-CRDC-COMETAS	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 11.500,01	\$ 11.730,01
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 305.096,56	\$ 3.050,97
16472	Aislante Neopreno Alta densidad 1"a=12cm Mueble.			ML	Grupo IMPERMEABILIZACION			Valor Unitario	\$ 16.743,40
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	106362	Material	ADHESIVO-80 EN SPRAY (19 ONZAS)	UN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 0,00	\$ 0,00
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 7.258,31	\$ 725,83
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83
13166	Ajuste aparato eléctrico (toma, roseta, etc.) **			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 6.583,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 170,85	\$ 170,85
	102501	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 183.710,00	\$ 5.695,01
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 14.342,84	\$ 717,14
11110	Ajuste en mortero para adoquin 1:3 h=0.10 **			ML	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 46.168,03
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 893,32	\$ 893,32
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 20,00	\$ 10,00
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,0670	5,00 %	0,0704	\$ 82.640,00	\$ 5.817,86
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	4,5000	0,00 %	4,5000	\$ 2.098,01	\$ 9.441,05
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 725,00	\$ 228,38
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0976	0,00 %	0,0976	\$ 305.096,56	\$ 29.777,42
16206	Ajuste y mantenimientoTablero Didtribuc (Ligas)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 964.303,64

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 45.919,22	\$ 45.919,22
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 306.128,14	\$ 918.384,42
13009	Alambre	N° 12 AWG THW 90° C 600 V	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 11.747,03

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 3.170,01	\$ 3.328,51
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 306.128,14	\$ 7.653,20
12192	Alambre	2 N° 12 AWG THW 90° C 600 V	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 15.075,54

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 3.170,01	\$ 6.657,02
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 306.128,14	\$ 7.653,20
12217	Alambre Cu 2 N°12 AWG THHN (sum e inst) **	ML	Grupo	09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 16.492,69	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 468,37	\$ 468,37
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 3.170,01	\$ 6.657,02
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 187.346,00	\$ 9.367,30
12193	Alambre de cobre desnudo N° 12	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 10.623,75	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 2.141,00	\$ 2.205,23
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 306.128,14	\$ 7.653,20
13318	ALAMBRE DE PUAS 1 HILOS (Sum+Inst)	ML	Grupo	VARIOS			Valor Unitario	\$ 10.283,95	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 449,62	\$ 449,62
	4	Material	ALAMBRE DE PUA Cal. 12½	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 808,00	\$ 824,16
	103502	Material	Grapa 1 1/4 x 9	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 17,65	\$ 17,83
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 299.744,81	\$ 8.992,34
15839	ALAMBRE DE PUAS 1 HILOS (Sum+Inst)	ML	Grupo	VARIOS			Valor Unitario	\$ 10.283,95	

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 449,62	\$ 449,62
	4	Material	ALAMBRE DE PUA Cal. 12½	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 808,00	\$ 824,16
	103502	Material	Grapa 1 1/4 x 9	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 17,65	\$ 17,83
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 299.744,81	\$ 8.992,34
13599	Alambre N° 12 AWG THW 90° C 600 V			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 5.927,34
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 244,90	\$ 244,90
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 3.170,01	\$ 3.233,41
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 306.128,14	\$ 2.449,03
12337	Alambre N°10 AWG THHN**			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 10.568,85
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 306,13	\$ 306,13
	101424	Material	ALAMBRE Cu AWG 10 THHN- 90G	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 3.943,01	\$ 4.140,16
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
17512	ALAMBRON ALUMINIO 8MM			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 6.716,50
Detalles									
Descripción Técnica ALAMBRON ALUMINIO 8MMCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30,61	\$ 30,61
	107469	Material	ALAMBRON ALUMINIO 8MM	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.594,00	\$ 3.594,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30,61	\$ 30,61
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 306.128,14	\$ 3.061,28
17579	Alarma de haces opticos - Juego de Postes señal in			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 9.498.064,21
Detalles									
Descripción Técnica Alarma de haces opticos - Juego de Postes señal inalambrica infrarroja									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.996,59	\$ 1.996,59
	107563	Material	Alarma de haces opticos - Juego de Postes señal i	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.395.240,00	\$ 9.395.240,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	1,0000	---	1,0000	\$ 998,29	\$ 998,29
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 399.317,32	\$ 99.829,33
10110	Alero conc 3000psi prefab+refuerz a=1.05 CompleAcu			ML	Grupo 06 Mampostería y pañetes			Valor Unitario	\$ 245.293,81
Detalles Calculado para el compejo acuatico a=0.17 m									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.216,95	\$ 4.216,95
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 48.761,00	\$ 1.950,44
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1045	5,00 %	0,1097	\$ 6.582,00	\$ 722,05
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90

002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 612.538,01	\$ 96.474,74
000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	1,5400	2,00 %	1,5708	\$ 5.771,00	\$ 9.065,09
2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig ½"	KG	4,2000	5,00 %	4,4100	\$ 5.057,00	\$ 22.301,37
923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	3,0800	5,00 %	3,2340	\$ 7.200,00	\$ 23.284,80
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 299.744,81	\$ 77.933,65
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

00196	ALEROS DE CUBIERTA	M2	Grupo CUBIERTAS	Valor Unitario	\$ 75.954,90
--------------	---------------------------	-----------	------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1990	Material	MALLA CON VENA 2.40 M. x 0.53	UN	1,0500	2,00 %	1,0710	\$ 8.740,00	\$ 9.360,54
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,5000	8,00 %	0,5400	\$ 4.855,00	\$ 2.621,70
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 9.875,00	\$ 3.021,75
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 305.096,56	\$ 48.815,45
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,0250	8,00 %	0,0270	\$ 449.461,61	\$ 12.135,46

10524	Alfajia conc 3000psi prefab con refuerz a=0.60 **	ML	Grupo 07 Acabados	Valor Unitario	\$ 143.988,23
--------------	--	-----------	--------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.911,81	\$ 1.911,81
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 6.582,00	\$ 414,67
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0360	5,00 %	0,0378	\$ 612.538,01	\$ 23.153,94
	000646	Material	CURASEAL TRANSPARENTE 20 Kg	KG	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 0,00	\$ 0,00
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 5.771,00	\$ 5.886,42
	20	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect ½"	KG	2,4000	2,00 %	2,4480	\$ 4.858,00	\$ 11.892,38
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	2,2000	2,00 %	2,2440	\$ 7.200,00	\$ 16.156,80
	00786	Sub-análisis	ANDEN EN CONCRETO e=.10 + Subbase Granular	M2	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 148.039,09	\$ 44.411,73
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0769	0,00 %	0,0769	\$ 299.744,81	\$ 23.050,38
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.844,47	\$ 12.844,47

10109	Alfajia conc 3000psi prefab con refuerz a=1.35 **	ML	Grupo 06 Mampostería y pañetes	Valor Unitario	\$ 309.113,97
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica ANDEN EN CONCRETO = 'Pista' para fundir elementos prefabricados

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.298,52	\$ 5.298,52
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 48.761,00	\$ 1.950,44
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1045	5,00 %	0,1097	\$ 6.582,00	\$ 722,05
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 13.417,00	\$ 3.622,59
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 5.771,00	\$ 11.772,84
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig ½"	KG	5,4000	5,00 %	5,6700	\$ 5.057,00	\$ 28.673,19
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 7.200,00	\$ 30.240,00
	00786	Sub-análisis	ANDEN EN CONCRETO e=.10 + Subbase Granular	M2	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 148.039,09	\$ 17.764,69
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1900	5,00 %	0,1995	\$ 594.287,13	\$ 118.560,28
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 299.744,81	\$ 83.928,55

	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
00121	ALFAJIA CONCRETO (0.15)			ML	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 93.008,99
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0850	5,00 %	0,0893	\$ 6.582,00	\$ 587,77
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,0500	3,00 %	0,0515	\$ 13.417,00	\$ 690,98
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0200	4,00 %	0,0208	\$ 535.710,00	\$ 11.142,77
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	0,3600	2,00 %	0,3672	\$ 5.771,00	\$ 2.119,11
	101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	0,3125	5,00 %	0,3281	\$ 3.837,00	\$ 1.258,92
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	1,8500	5,00 %	1,9425	\$ 5.119,00	\$ 9.943,66
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,1800	2,00 %	0,1836	\$ 7.200,00	\$ 1.321,92
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 299.744,81	\$ 65.943,86
10614	Alfajia concreto (0.20) inc. gotero **			ML	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 48.304,06
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1133	5,00 %	0,1190	\$ 6.582,00	\$ 783,26
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0267	4,00 %	0,0278	\$ 535.710,00	\$ 14.892,74
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	0,4800	2,00 %	0,4896	\$ 5.771,00	\$ 2.825,48
	20	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect ½"	KG	0,9733	5,00 %	1,0220	\$ 4.858,00	\$ 4.964,88
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2400	2,00 %	0,2448	\$ 7.200,00	\$ 1.762,56
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 4.855,00	\$ 24,76
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0769	0,00 %	0,0769	\$ 299.744,81	\$ 23.050,38
00122	ALFAJIA CONCRETO (0.25)			ML	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 83.924,89
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,6100	0,00 %	0,6100	\$ 104.130,00	\$ 63.519,30
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1045	5,00 %	0,1097	\$ 6.582,00	\$ 722,05
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0200	4,00 %	0,0208	\$ 535.710,00	\$ 11.142,77
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	0,3600	2,00 %	0,3672	\$ 5.771,00	\$ 2.119,11
	20	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect ½"	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 4.858,00	\$ 5.100,90
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 7.200,00	\$ 1.296,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 4.855,00	\$ 24,76
19294	ALFAJIA CONCRETO (0.25) CEFE COMETAS			ML	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 88.898,59
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.298,56	\$ 3.298,56
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 6.582,00	\$ 671,36
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	0,3600	2,00 %	0,3672	\$ 5.771,00	\$ 2.119,11
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 659,71	\$ 659,71
	20	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect ½"	KG	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 4.858,00	\$ 4.955,16
INSTALACIONCONSULTORIA CEFE COMETAS. VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas).CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.									

	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 7.200,00	\$ 1.296,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 4.855,00	\$ 24,76
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 539.863,63	\$ 11.013,22
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2098	0,00 %	0,2098	\$ 299.744,81	\$ 62.886,46
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 219.360,72	\$ 1.974,25
13311	Alfajia en concreto (5cm)+ refuerzo			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 35.559,75
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.047,11	\$ 1.047,11
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 6.582,00	\$ 134,27
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 105.434,00	\$ 1.075,43
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,3500	2,00 %	0,3570	\$ 725,00	\$ 258,83
	101149	Material	DURMIENTE ORDINARIO (5x5CM) L=3M	ML	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 3.704,01	\$ 302,25
	1878	Material	GRAFIL 4.0 MM - 8.0 MM	KG	0,8000	2,00 %	0,8160	\$ 4.821,00	\$ 3.933,94
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 7.200,00	\$ 293,76
	12074	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0036	0,00 %	0,0036	\$ 543.503,45	\$ 1.956,61
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0680	0,00 %	0,0680	\$ 305.096,56	\$ 20.746,57
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 415.070,00	\$ 5.810,98
00123	ALFAJIA LAD.PRENSADO STA/FE			ML	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 87.788,63
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,6100	0,00 %	0,6100	\$ 104.130,00	\$ 63.519,30
	122	Material	LADRILLO PRENSADOMACIZO STA/FE 24.5x12x5.5 Obra	UN	12,0000	5,00 %	12,6000	\$ 1.481,00	\$ 18.660,60
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 21.084,00	\$ 1.897,56
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0072	4,00 %	0,0075	\$ 494.822,87	\$ 3.711,17
00120	ALFAJIA LADRILLO TOLETE FINO STA/FE			ML	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 25.087,92
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000139	Material	LADRILLO TOLETE FINO STA/FE 24.5x12x6 Perf. Obra	UN	15,5000	5,00 %	16,2750	\$ 0,00	\$ 0,00
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	0,0855	5,00 %	0,0898	\$ 21.084,00	\$ 1.893,34
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 299.744,81	\$ 19.483,41
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0072	4,00 %	0,0075	\$ 494.822,87	\$ 3.711,17
13345	Alfajia para ventana en aluminio			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 36.078,59
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 610,19	\$ 610,19
	103542	Material	Alfajia en aluminio de 11cms	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102931	Material	REMACHE 3/16 X 1" caja x 250 un	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 128,00	\$ 512,00
	103123	Material	TORNILLO LAMINA CABEZA LENTEJA PBROCA 8x1"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 74,01	\$ 296,04
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70

14392	Alfajia para ventana en aluminio (sum.+inst.)	ML	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	--------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104403	Material	Alfajia en aluminio de 11cms (sumnist+inst)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

11556	Aligeramiento de placas con bloque #5 **	M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 118.580,34
-------	--	----	--------------------------------	----------------	---------------

Detalles T

Descripción Técnica Ladrillo con perforaciones horizontantes de canto, cuyo área individual no podrá ser mayor al 10% del área bruta de la sección transversal, ni superior a 16 cm2. La disposion de las perforaciones podrá ser simple. doble o triple. La calidad de dichos ladrillos sera tipo NV "no visto"Los ladrillo iran pegados con mortero 1:5, garantizando un espesor de junta entre 7mm a 1.4 mmEl costos de la actividad incluye suministro e instalacion de materiales, trasiego, mano de obra equipos y herramientas.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.429,57	\$ 1.429,57
	116	Material	BLOQUE #5 33x23x11.5 Obra Perf.Vertical + Trans	UN	11,0000	0,00 %	11,0000	\$ 3.074,00	\$ 33.814,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 4.855,00	\$ 87,39
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1162	0,00 %	0,1162	\$ 299.744,81	\$ 34.830,35
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,0515	0,00 %	0,0515	\$ 635.251,67	\$ 32.715,46
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0268	5,00 %	0,0281	\$ 455.626,64	\$ 12.803,11
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 22.311,21	\$ 2.900,46

19281	Aligeramiento de placas con icopor CEFE COMETAS	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 220.067,86
-------	---	----	--------------------------------	----------------	---------------

Detalles T

Descripción Técnica Aligeramiento de placas con icopor 10mmSUMINISTRO E INSTALACIÓN.VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 398,43	\$ 398,43
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 79,69	\$ 79,69
	003924	Material	ENTREPISO ICOPOR 10mm	M2	100,0000	2,00 %	102,0000	\$ 2.073,00	\$ 211.446,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 4.855,00	\$ 87,39
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0159	0,00 %	0,0159	\$ 299.744,81	\$ 4.765,94
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41

11049	Aligeramiento de placas con icopor **	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 216.537,63
-------	---------------------------------------	----	--------------------------------	----------------	---------------

Detalles T

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 238,30	\$ 238,30
	003924	Material	ENTREPISO ICOPOR 10mm	M2	100,0000	2,00 %	102,0000	\$ 2.073,00	\$ 211.446,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 4.855,00	\$ 87,39
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0159	0,00 %	0,0159	\$ 299.744,81	\$ 4.765,94

15481	Aligeramiento de skate con bloque #5 **	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 735.107,02
-------	---	----	--------------------------------	----------------	---------------

Detalles T

Descripción Técnica Ladrillo con perforaciones horizontantes de canto, cuyo área individual no podrá ser mayor al 10% del área bruta de la sección transversal, ni superior a 16 cm2. La disposion de las perforaciones podrá ser simple. doble o triple. La calidad de dichos ladrillos sera tipo NV "no visto"Los ladrillo iran pegados con mortero 1:5, garantizando un espesor de junta entre 7mm a 1.4 mmEl costos de la actividad incluye suministro e instalacion de materiales, trasiego, mano de obra equipos y herramientas.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.307,62	\$ 6.307,62
	116	Material	BLOQUE #5 33x23x11.5 Obra Perf.Vertical + Trans	UN	102,0000	5,00 %	107,1000	\$ 3.074,00	\$ 329.225,40

	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 4.855,00	\$ 87,39
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,9534	0,00 %	0,9534	\$ 299.744,81	\$ 285.776,70
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,1910	5,00 %	0,2006	\$ 455.626,64	\$ 91.398,70
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
17396	ALIMENTACIONES EN DUCTO EMT DE 3/4"			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 30.112,84

Detalles									
		Descripción Técnica ALIMENTACIONES EN DUCTO EMT DE 3/4" CON CABLE 3 No12 LSZHCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	106839	Material	Cable Cu Aislado N°12 AWG-600V -LSZH	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.228,00	\$ 6.684,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 122,45	\$ 122,45
	104980	Material	TUBO CONDUIT EMT Ø 3/4"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.449,00	\$ 10.449,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13
16821	Alimentador de Circuito(CR-Tunal)3N°10CuAWGPEHFLS			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 12.986,39

Detalles									
		Descripción Técnica							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30,61	\$ 30,61
	106398	Material	CABLE cobre Aisl. HFFR # 12	ML	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 2.827,00	\$ 9.894,50
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 306.128,14	\$ 3.061,28
16820	Alimentador de Circuito(CR-Tunal)3N°12CuAWGPEHFFR			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 12.986,39

Detalles									
		Descripción Técnica							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30,61	\$ 30,61
	106398	Material	CABLE cobre Aisl. HFFR # 12	ML	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 2.827,00	\$ 9.894,50
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 306.128,14	\$ 3.061,28
16936	Alimentador 12N250 4N250 1N2/0 Cu (BANDEJA)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 223.709,57

Detalles									
		Descripción Técnica Alimentador en 6N°4/0 +2N°2/0+1N°2 Cu AWG PE LS-HF-FR y tubería EMT de 4" desde Banco de capacitores hasta ML N°1							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 45.520,29	\$ 45.520,29
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	3,9277	0,00 %	3,9277	\$ 14.342,84	\$ 56.334,37
	106917	Material	Cable 2/0 Cu PE LS-HF-FR	ML	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 22.010,24	\$ 30.814,34
	106949	Material	Cable 250 Cu PE LS-HF-FR	ML	22,6000	0,00 %	22,6000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 535.532,77	\$ 91.040,57
16881	Alimentador 18N4/0 6N2/0 1N4/0 Cu (PVC DB 4")			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 2.122.940,37

Detalles									
		Descripción Técnica Alimentador en 18N°4/0 + 6N°2/0 + 1N°4/0 Cu AWG THWN y tubería PVC de 3F4" desde celda de transformador hasta TGA.Alimentador en 18N°4/0 + 6N°2/0 + 1N°4/0 Cu AWG THWN y tubería PVC de 3F4" desde MLN°1 hasta ML N°2							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.591,92	\$ 4.591,92

101727	Material	CABLE 4/0 AWG COBRE THHN 90°C 600V	ML	19,3800	0,00 %	19,3800	\$ 80.720,00	\$ 1.564.353,60
101726	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2/0 AWG **	ML	6,1200	0,00 %	6,1200	\$ 52.803,00	\$ 323.154,36
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 67.900,00	\$ 679,00
104054	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 4*(PESADO)	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 25.699,14	\$ 77.097,42
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07

17945	Alimentador 3N°6(F)+1N°8(T) Cu	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 27.128,50
COMUNI						

Detalles

Descripción Técnica alimentador en 3N°6(F)+1N°8(T) Cu PE LS-FR-HF desde ML-N°2 hasta Ascensor N°2. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12,25	\$ 12,25
	106916	Material	Cable 6 Cu PE LS-HF-FR	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106918	Material	Cable 8 Cu PE LS-HF-FR	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.626,00	\$ 2.626,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 306.128,14	\$ 24.490,25

16891	Alimentador 3N1/0 1N2 1N6 Cu	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 85.657,96
COMUNI						

Detalles

Descripción Técnica Alimentador en 3N°1/0 + 1N°2 +1N°6 Cu AWG PE LS-HF-FR desde ML N°2 hasta Transformador baja-baja N°1.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 734,71	\$ 734,71
	106912	Material	Cable 1/0 Cu PE LS-HF-FR	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 16.892,00	\$ 50.676,00
	106915	Material	Cable 2 Cu PE LS-HF-FR	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.757,00	\$ 9.757,00
	106916	Material	Cable 6 Cu PE LS-HF-FR	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 306.128,14	\$ 24.490,25

16945	Alimentador 3N10 1N10 1N10 Cu (EMT 1")	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 50.303,06
COMUNI						

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación de alimentador en 3N 10(F)+1N 10(N)+1N 10(T) Cu PE LS-FR-HF y tubería EMT de 1" desde ML-N°2 hasta BOMB-3. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador. Suministro e instalación de alimentador en 3N°10(F)+1N°10(N)+1N°10(T) Cu PE LS-FR-HF y tubería EMT de 1" desde ML-N°2 hasta G-CH-1. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador. Suministro e instalación de alimentador en 3N°10(F)+1N°10(N)+1N°10(T) Cu PE LS-FR-HF y tubería EMT de 1" desde ML-N°2 hasta G-CH-2. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador. Suministro e instalación de alimentador en 3N°10(F)+1N°10(N)+1N°10(T) Cu PE LS-FR-HF y tubería EMT de 1" desde ML-N°2 hasta G-CH-3. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador. Suministro e instalación de alimentador en 3N°10(F)+1N°10(N)+1N°10(T) Cu PE LS-FR-HF y tubería EMT de 1" desde ML-N°2 hasta G-CH-4. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador. Suministro e instalación de alimentador en 3N°10(F)+1N°10(N)+1N°10(T) Cu PE LS-FR-HF desde GAB-REG hasta TR4. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 734,71	\$ 734,71
	106947	Material	Cable # 10 Cu PE LSHFFR	ML	5,1000	0,00 %	5,1000	\$ 2.211,00	\$ 11.276,10
	101328	Material	TUBO EMT 1" L=3M	ML	1,0300	0,00 %	1,0300	\$ 13.400,00	\$ 13.802,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 306.128,14	\$ 24.490,25

16933	Alimentador 3N10 Cu (EMT 3/4")	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 67.595,44
COMUNI						

Detalles

Descripción Técnica Alimentador en 3N°6 + 1N°6 +1N°6 Cu AWG PE LS-HF-FR y tubería EMT de 1 1/2" desde GAB-208-N°1 hasta Gabinete Regulado

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.469,42	\$ 1.469,42
--------------------	------	--------	-------------------------	---	--------	-----	--------	-------------	-------------

16944	Alimentador 3N2 1N4 1N8 Cu	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 64.583,70
-------	----------------------------	----	-------	---	----------------	--------------

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 734,71	\$ 734,71
	106915	Material	Cable 2 Cu PE LS-HF-FR	ML	3,0600	0,00 %	3,0600	\$ 9.757,00	\$ 29.856,42
	106919	Material	Cable 4 Cu PE LS-HF-FR	ML	1,0200	0,00 %	1,0200	\$ 6.690,00	\$ 6.823,80
	106918	Material	Cable 8 Cu PE LS-HF-FR	ML	1,0200	0,00 %	1,0200	\$ 2.626,00	\$ 2.678,52
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 306.128,14	\$ 24.490,25

Detalles	
Descripción Técnica	Suministro e instalación de alimentador en 3N°2(F)+1N°4(N)+1N°8(T) Cu PE LS-FR-HF y tubería EMT de 2" desde GAB-208V-N°3 hasta TE-HVAC.

Descripción Técnica

Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador. Suministro e instalación de alimentador en 3N²(F)+1N⁴(N)+1N⁸(T) Cu PE LS-FR-HF y tubería EMT de 2" desde ML-N°2 hasta TEP-AP. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador. Suministro e instalación de alimentador en 3N²(F)+1N⁴(N)+1N⁸(T) Cu PE LS-FR-HF y tubería EMT de 2" desde GAB-MED-N°1 hasta T-L4. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador. Suministro e instalación de alimentador en 3N²(F)+1N⁴(N)+1N⁸(T) Cu PE LS-FR-HF y tubería EMT de 2" desde GAB-BOM-PISC-440V hasta B1. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador. Suministro e instalación de alimentador en 3N²(F)+1N⁴(N)+1N⁸(T) Cu PE LS-FR-HF y tubería EMT de 2" desde GAB-BOM-PISC-440V hasta B2. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador. Suministro e instalación de alimentador en 3N²(F)+1N⁴(N)+1N⁸(T) Cu PE LS-FR-HF y tubería EMT de 2" desde GAB-BOM-PISC-440V hasta B3. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador. Suministro e instalación de alimentador en 3N²(F)+1N⁴(N)+1N⁸(T) Cu PE LS-FR-HF y tubería EMT de 2" desde GAB-BOM-PISC-440V hasta B4. Incluye accesorios de instalación y conectores

Componentes									
2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.469,42	\$ 1.469,42
106915	Material	Cable 2 Cu PE LS-HF-FR		ML	3,0600	0,00 %	3,0600	\$ 9.757,00	\$ 29.856,42
106919	Material	Cable 4 Cu PE LS-HF-FR		ML	1,0200	0,00 %	1,0200	\$ 6.690,00	\$ 6.823,80
106918	Material	Cable 8 Cu PE LS-HF-FR		ML	1,0200	0,00 %	1,0200	\$ 2.626,00	\$ 2.678,52
101332	Material	TUBO EMT Ø 2 " L=3M		ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.144,00	\$ 26.144,00
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**		JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 306.128,14	\$ 48.980,50

Detalles	
Descripción Técnica	Alimentador en 3N°2/0 +1N°4 Cu AWG PE LS-HF-FR y tubería TMG de 3" desde transformador hasta G-T-RCI

Descripción Técnica

Componentes									
2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.377,58	\$ 1.377,58
106917	Material	Cable 2/0 Cu PE LS-HF-FR		ML	3,0600	0,00 %	3,0600	\$ 22.010,24	\$ 67.351,33
106919	Material	Cable 4 Cu PE LS-HF-FR		ML	1,0200	0,00 %	1,0200	\$ 6.690,00	\$ 6.823,80
102469	Material	TUBO CONDUIT IMC 3" L=3M		ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 122.670,97	\$ 122.670,97
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**		JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 306.128,14	\$ 45.919,22

Detalles

Details

Descripción Técnica			Suministro e instalación de alimentador en 3N°4(F)+1N°4(N)+1N°4(T) Cu PE LS-FR-HF desde GAB-REG hasta TR5. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador.						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 734,71	\$ 734,71
	106919	Material	Cable 4 Cu PE LS-HF-FR	ML	5,1000	0,00 %	5,1000	\$ 6.690,00	\$ 34.119,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 306.128,14	\$ 24.490,25
16897	Alimentador 3N4 1N6 1N8 Cu		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 48.374,88

Detalles									
Descripción Técnica			Alimentador en 3N°4 + 1N°6 +1N°8 Cu AWG PE LS-HF-FR desde ML N°2 hasta I ransformador baja-baja N°2.Alimentador en 3N°4 + 1N°6 +1N°8 Cu AWG PE LS-HF-FR desde transformador baja-baja N°2 hasta GAB-208V-N°2.Suministro e instalación de alimentador en 3N°4(F)+1N°6(N)+1N°8(T) Cu PE LS-FR-HF desde GAB-208V-N°1 hasta TPSC-REC. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador.Suministro e instalación de alimentador en 3N°4(F)+1N°6(N)+1N°8(T) Cu PE LS-FR-HF desde GAB-208V-N°3 hasta T3-TI. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador.Suministro e instalación de alimentador en 3N°4(F)+1N°6(N)+1N°8(T) Cu PE LS-FR-HF desde GAB-MED-N°1 hasta T-L3. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador.						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 734,71	\$ 734,71
	106919	Material	Cable 4 Cu PE LS-HF-FR	ML	3,0600	0,00 %	3,0600	\$ 6.690,00	\$ 20.471,40
	106916	Material	Cable 6 Cu PE LS-HF-FR	ML	1,0200	0,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	106918	Material	Cable 8 Cu PE LS-HF-FR	ML	1,0200	0,00 %	1,0200	\$ 2.626,00	\$ 2.678,52
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 306.128,14	\$ 24.490,25
16920	Alimentador 3N4/0 1N2/0 1N2 Cu			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 154.938,60

Detalles									
Descripción Técnica		Alimentador en 3N°4/0 + 1N°2/0 +1N°2 Cu AWG PE LS-HF-FR desde ML N°2 hasta Transformador baja-baja N°3.Alimentador en 3N°4/0 + 1N°2/0 +1N°2 Cu AWG PE LS-HF-FR desde ML N°2 hasta Transformador baja-baja N°4.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 734,71	\$ 734,71
	106915	Material	Cable 2 Cu PE LS-HF-FR	ML	1,0200	0,00 %	1,0200	\$ 9.757,00	\$ 9.952,14
	106917	Material	Cable 2/0 Cu PE LS-HF-FR	ML	1,0200	0,00 %	1,0200	\$ 22.010,24	\$ 22.450,44
	106934	Material	Cable 4/0 Cu PE LS-HF-FR	ML	3,0600	0,00 %	3,0600	\$ 31.801,00	\$ 97.311,06
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 306.128,14	\$ 24.490,25
16949	Alimentador 3N6 1N6 1N6 Cu			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 25.224,96

Detalles									
Descripción Técnica		Suministro e instalación de alimentador en 3N°6(F)+1N°6(N)+1N°6(T) Cu PE LS-FR-HF desde GAB-REG hasta TR2. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador.Suministro e instalación de alimentador en 3N°6(F)+1N°6(N)+1N°6(T) Cu PE LS-FR-HF desde GAB-REG hasta TR3. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 734,71	\$ 734,71
	106916	Material	Cable 6 Cu PE LS-HF-FR	ML	5,1000	0,00 %	5,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 306.128,14	\$ 24.490,25
16922	Alimentador 3N6 1N6 1N6 Cu (EMT 1 1/2")			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 77.818,80

Detalles										
Descripción Técnica Alimentador en 3N°6 + 1N°6 +1N°6 Cu AWG PE LS-HF-FR y tubería EMT de 1 1/2" desde GAB-208-N°1 hasta Gabinete Regulado										
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.377,58	\$ 1.377,58
	106916	Material	Cable 6 Cu PE LS-HF-FR		ML	5,1000	0,00 %	5,1000	\$ 0,00	\$ 0,00

101432	Material	TUBO EMT 1 1/2 " L=3M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 30.522,00	\$ 30.522,00
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 306.128,14	\$ 45.919,22

16939	Alimentador 3N6 1N8 1N8 Cu	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 30.582,00
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación de alimentador en 3N°6(F)+1N°8(N)+1N°8(T) Cu PE LS-FR-HF desde GAB-208V-N°1 hasta T3-TO. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador. Suministro e instalación de alimentador en 3N°6(F)+1N°8(N)+1N°8(T) Cu PE LS-FR-HF desde GAB-208V-N°1 hasta TPSC-OL. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador. Suministro e instalación de alimentador en 3N°6(F)+1N°8(N)+1N°8(T) Cu PE LS-FR-HF desde GAB-208V-N°2 hasta T5-TO. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador. Suministro e instalación de alimentador en 3N°6(F)+1N°8(N)+1N°8(T) Cu PE LS-FR-HF desde ML-N°2 hasta T2-TI. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador. Suministro e instalación de alimentador en 3N°6(F)+1N°8(N)+1N°8(T) Cu PE LS-FR-HF desde ML-N°2 hasta TI-EX-2. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador. Suministro e instalación de alimentador en 3N°6(F)+1N°8(T) Cu PE LS-FR-HF desde ML-N°2 hasta Ascensor N°2. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador. Suministro e instalación de alimentador en 3N°6(F)+1N°8(T) Cu PE LS-FR-HF desde ML-N°2 hasta Ascensor N°3. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 734,71	\$ 734,71
	106916	Material	Cable 6 Cu PE LS-HF-FR	ML	3,0600	0,00 %	3,0600	\$ 0,00	\$ 0,00
	106918	Material	Cable 8 Cu PE LS-HF-FR	ML	2,0400	0,00 %	2,0400	\$ 2.626,00	\$ 5.357,04
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 306.128,14	\$ 24.490,25

16940	Alimentador 3N6 1N8 1N8 Cu (EMT 1 1/2")	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 86.328,96
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación de alimentador en 3N°6(F)+1N°8(N)+1N°8(T) Cu PE LS-FR-HF y tubería EMT de 1 1/2" desde GAB-BOM-PISC-440V hasta B10. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador. Suministro e instalación de alimentador en 3N°6(F)+1N°8(N)+1N°8(T) Cu PE LS-FR-HF y tubería EMT de 1 1/2" desde GAB-BOM-PISC-440V hasta B11. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador. Suministro e instalación de alimentador en 3N°6(F)+1N°6(N)+1N°8(T) Cu PE LS-FR-HF y tubería EMT de 1 1/2" desde GAB-MED-N°1 hasta T-L1. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador. Suministro e instalación de alimentador en 3N°6(F)+1N°6(N)+1N°8(T) Cu PE LS-FR-HF y tubería EMT de 1 1/2" desde GAB-MED-N°1 hasta T-L2. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.469,42	\$ 1.469,42
	106916	Material	Cable 6 Cu PE LS-HF-FR	ML	3,0600	0,00 %	3,0600	\$ 0,00	\$ 0,00
	106918	Material	Cable 8 Cu PE LS-HF-FR	ML	2,0400	0,00 %	2,0400	\$ 2.626,00	\$ 5.357,04
	101432	Material	TUBO EMT 1 1/2 " L=3M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 30.522,00	\$ 30.522,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 306.128,14	\$ 48.980,50

16938	Alimentador 3N8 1N8 1N8 Cu	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 38.617,56
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación de alimentador en 3N°8(F)+1N°8(N)+1N°8(T) Cu PE LS-FR-HF desde GAB-208V-N°1 hasta T1-TO. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador. Suministro e instalación de alimentador en 3N°8(F)+1N°8(N)+1N°8(T) Cu PE LS-FR-HF desde GAB-208V-N°1 hasta T1-TO. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador. Suministro e instalación de alimentador en 3N°8(F)+1N°8(N)+1N°8(T) Cu PE LS-FR-HF desde GAB-208V-N°1 hasta T1-TO. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador.

instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador. Suministro e instalación de alimentador en 3N°8(F)+1N°8(N)+1N°8(T) Cu PE LS-FR-HF desde GAB-208V-N°1 hasta T2-TO. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador. Suministro e instalación de alimentador en 3N°8(F)+1N°8(N)+1N°8(T) Cu PE LS-FR-HF desde GAB-208V-N°2 hasta T4-TO. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador. Suministro e instalación de alimentador en 3N°8(F)+1N°8(N)+1N°8(T) Cu PE LS-FR-HF desde GAB-208V-N°2 hasta T10-TO. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador. Suministro e instalación de alimentador en 3N°8(F)+1N°8(N)+1N°8(T) Cu PE LS-FR-HF desde GAB-208V-N°2 hasta TE-VENT. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador. Suministro e instalación de alimentador en 3N°8(F)+1N°8(N)+1N°8(T) Cu PE LS-FR-HF desde GAB-208V-N°3 hasta T6-TO. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador. Suministro e instalación de alimentador en 3N°8(F)+1N°8(N)+1N°8(T) Cu PE LS-FR-HF desde GAB-208V-N°3 hasta T8-TO. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador. Suministro e instalación de alimentador en 3N°8(F)+1N°8(N)+1N°8(T) Cu PE LS-FR-HF desde GAB-208V-N°3 hasta T9-TO. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador. Suministro e instalación de alimentador en 3N°8(F)+1N°8(N)+1N°8(T) Cu PE LS-FR-HF desde ML-N°2 hasta T1-TI. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador. Suministro e instalación de alimentador en 3N°8(F)+1N°8(N)+1N°8(T) Cu PE LS-FR-HF desde ML-N°2 hasta T1-EX-1. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador. Suministro e instalación de alimentador en 3N°8(F)+1N°8(T) Cu PE LS-FR-HF desde ML-N°2 hasta Ascensor N°1. Incluye accesorios de instalación y conectores tipo pala a la salida y llegada del alimentador

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 734,71	\$ 734,71
	106918	Material	Cable 8 Cu PE LS-HF-FR	ML	5,1000	0,00 %	5,1000	\$ 2.626,00	\$ 13.392,60
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 306.128,14	\$ 24.490,25

16894	Alimentador 6N2/0 2N1/0 1N2 Cu	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 204.339,45
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica Alimentador en 6N°2/0 + 2N°1/0 +1N°2 Cu AWG PE LS-HF-FR desde tranformador baja-baja N°1 hasta GAB-208V-N°1Alimentador en 6N°2/0 + 2N°1/0 +1N°2 Cu AWG PE LS-HF-FR desde tranformador baja-baja N°3 hasta GAB-208V-N°3

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 734,71	\$ 734,71
	106912	Material	Cable 1/0 Cu PE LS-HF-FR	ML	2,0400	0,00 %	2,0400	\$ 16.892,00	\$ 34.459,68
	106915	Material	Cable 2 Cu PE LS-HF-FR	ML	1,0200	0,00 %	1,0200	\$ 9.757,00	\$ 9.952,14
	106917	Material	Cable 2/0 Cu PE LS-HF-FR	ML	6,1200	0,00 %	6,1200	\$ 22.010,24	\$ 134.702,67
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 306.128,14	\$ 24.490,25

16928	Alimentador 6N2/0 2N1/0 1N2 Cu (EMT 3")	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 279.371,85
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica Alimentador en 6N°2/0 + 2N°1/0 +1N°2 Cu AWG PE LS-HF-FR y tubería EMT de 3" desde ML N°2 hasta GAB-BOM-PISC

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.377,58	\$ 1.377,58
	106912	Material	Cable 1/0 Cu PE LS-HF-FR	ML	2,0400	0,00 %	2,0400	\$ 16.892,00	\$ 34.459,68
	106915	Material	Cable 2 Cu PE LS-HF-FR	ML	1,0200	0,00 %	1,0200	\$ 9.757,00	\$ 9.952,14
	106917	Material	Cable 2/0 Cu PE LS-HF-FR	ML	6,1200	0,00 %	6,1200	\$ 22.010,24	\$ 134.702,67
	101333	Material	TUBO EMT 3 "	ML	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 50.438,63	\$ 52.960,56
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 306.128,14	\$ 45.919,22

16931	Alimentador 6N4/0 2N2/0 1N2 Cu (EMT 4")	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 327.806,97
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica Alimentador en 6N°4/0 +2N°2/0+1N°2 Cu AWG PE LS-HF-FR y tubería EMT de 4" desde Banco de capacitores hasta ML N°1

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.714,32	\$ 1.714,32
	106915	Material	Cable 2 Cu PE LS-HF-FR	ML	1,0200	0,00 %	1,0200	\$ 9.757,00	\$ 9.952,14

	106917	Material	Cable 2/0 Cu PE LS-HF-FR	ML	2,0400	0,00 %	2,0400	\$ 22.010,24	\$ 44.900,89
	106934	Material	Cable 4/0 Cu PE LS-HF-FR	ML	6,1200	0,00 %	6,1200	\$ 31.801,00	\$ 194.622,12
	106943	Material	TUBO EMT 4 "	ML	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 49.645,00	\$ 52.127,25
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 306.128,14	\$ 24.490,25
18965	ALIMENTADOR DE BYPASS PROVENIENTE DE TABLERO TGDC CDRC COMETAS			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 122.058,45

Detalles									
Descripción Técnica		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALIMENTADOR DE BYPASS PROVENIENTE DE TABLERO TGDC cable CU HFFRLS (2X4+1X2+1x10) , INCLUIYE TUBERIA 1 1/4".CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.755,15	\$ 2.755,15
	106947	Material	Cable # 10 Cu PE LSHFFR	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.211,00	\$ 2.255,22
	109077	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 4 AWG	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 16.666,00	\$ 50.997,96
	107654	Material	DUCTO EMT DE 1 1/4", INCLUYE ACCESORIOS	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.875,00	\$ 10.072,50
	104350	Material	UNION GALV EMT 1 1/4"	UN	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 2.858,00	\$ 874,55
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 306.128,14	\$ 55.103,07
17061	Alimentador de circuito 3N10 Cu (SUMI+INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 10.830,39

Detalles									
Descripción Técnica		Suministro e instalación de alimentadores de circuito en 3No.10 Cu AWG PE HF FR LS por Bandeja Portacables y tubería para circuitos normales y regulados. Incluye cintas, conectores tipo resorte y elementos de conexión.Suministro e instalación de alimentadores de circuito en 3No.10 Cu AWG PE HF FR LS por Bandeja Portacables y tubería para circuitos de iluminación. Incluye cintas, conectores tipo resorte y elementos de conexión.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30,61	\$ 30,61
	106947	Material	Cable # 10 Cu PE LSHFFR	ML	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 2.211,00	\$ 7.738,50
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 306.128,14	\$ 3.061,28
17058	Alimentador de circuito 3N12 Cu (SUMI+INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 12.986,39

Detalles									
Descripción Técnica		Suministro e instalación de alimentadores de circuito en 3No.12 Cu AWG PE HF FR LS por Bandeja Portacables y tubería para circuitos normales y regulados. Incluye cintas, conectores tipo resorte y elementos de conexión.Suministro e instalación de alimentadores de circuito en 3No.12 Cu AWG PE HF FR LS por Bandeja Portacables y tubería para circuitos de iluminación. Incluye cintas, conectores tipo resorte y elementos de conexión.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30,61	\$ 30,61
	106398	Material	CABLE cobre Aisl. HFFR # 12	ML	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 2.827,00	\$ 9.894,50
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 306.128,14	\$ 3.061,28
18955	Alimentador de tablero TTC1 proveniente de tabler			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 324.476,97

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.591,92	\$ 4.591,92
	106934	Material	Cable 4/0 Cu PE LS-HF-FR	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 31.801,00	\$ 129.748,08
	101819	Material	Cable Cobre HFFRLS 600V 75°C # 6 AWG CDRC Cometas	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.437,00	\$ 6.565,74
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 918,38	\$ 918,38
	101338	Material	TERMINAL EMT 3"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.275,01	\$ 25.275,01

18172	Alimentador de tablero ascensor TASCĐ proveniente de tablero TGDD cable HFFRLS (3x10+1x10+1x10), inc	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 37.474,41
-------	--	----	-------	---	----------------	--------------

Descripción Técnica

19173	Alimentador de tablero bypass proveniente tablero TCD cable CU HFFRLS (f#10+n#10+t#10)+TUB 3/4" EMT	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 35.313,51
-------	---	----	-------	---	----------------	--------------

Descripción Técnica

18996	ALIMENTADOR DE TABLERO DE BYPASS PPROVENIENTE DE T	ML	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 29.813,34
-------	--	----	--------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

18599	Alimentador de tablero de cargas mecanicas CDRC COMETAS	ML	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 63.879,70
-------	---	----	--------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

Descripción Técnica ALIMENTADOR DE TABLERO DE CARGAS MECANICAS PROVENIENTE DE TABLERO TGDC cable CU HFFRLS (3X6+1X6+1x10) , INCLUYE TUBERIA 1".CONTRATO CONSULTORÍA N° 2210BJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 989,51	\$ 989,51
	106947	Material	Cable # 10 Cu PE LSHFFR	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.211,00	\$ 2.255,22
	109023	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 8 AWG	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 6.436,00	\$ 26.258,88
	101327	Material	TERMINAL EMT 1 "	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.620,00	\$ 262,00
	101328	Material	TUBO EMT 1" L=3M	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 13.400,00	\$ 13.668,00
	101329	Material	UNION EMT 1" Acero	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.777,00	\$ 533,10
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
	12508	Sub-análisis	Día de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 219.360,72	\$ 4.606,58
18175	Alimentador de tablero de cargas mecánicas TMECD de TGDD CDRC COMETAS		ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 650.662,70	

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221. OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA. Suministro, transporte e instalación de alimentador de tablero de cargas mecánicas TMECD proveniente de tablero TGDD cable CU HFFRLS (F#300MCM+N#300MCM+T#4), incluye tubería 3" EMT.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.759,96	\$ 7.759,96
	109077	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 4 AWG	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 16.666,00	\$ 17.499,30
	300001	Material	Cable de cobre HFFRLS AWG # 300 Kcmil CDRC Cometás	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 98.702,00	\$ 402.704,16
	102470	Material	CURVA EMT 3"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 44.889,00	\$ 13.466,70
	101338	Material	TERMINAL EMT 3"	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 25.275,01	\$ 2.527,50
	101333	Material	TUBO EMT 3 "	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 50.438,63	\$ 51.447,40
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07
	12508	Sub-análisis	Día de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

18604	Alimentador de tablero de cargas móviles TCM de tablero TND CDRC COMETAS		ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 575.900,99	
--------------	---	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221. OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA. Suministro, transporte e instalación de alimentador de tablero de cargas móviles TCM proveniente de tablero TND cable CU HFFRLS (3x300+1x300+1x4) , incluye tubería 3" EMT

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.698,68	\$ 4.698,68
	106919	Material	Cable 4 Cu PE LS-HF-FR	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 6.690,00	\$ 7.024,50
	300001	Material	Cable de cobre HFFRLS AWG # 300 Kcmil CDRC Cometás	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 98.702,00	\$ 402.704,16
	102470	Material	CURVA EMT 3"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 44.889,00	\$ 13.466,70
	101338	Material	TERMINAL EMT 3"	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 25.275,01	\$ 2.527,50
	101333	Material	TUBO EMT 3 "	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 50.438,63	\$ 51.447,40
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44
	12508	Sub-análisis	Día de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

18969	ALIMENTADOR DE TABLERO DE CARGAS REGULADAS TR1 DE TRC CDRC COMETAS		ML	Grupo	VARIOS		Valor Unitario	\$ 37.604,82	
--------------	---	--	-----------	--------------	---------------	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de alimentador de tablero de cargas reguladas TR1 proveniente de tablero TRC cable CU HFFRLS (fx12+nx12+1x12) , incluye tubería 1ø3/4" EMT. CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	109085	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 2.877,00	\$ 11.738,16
	106838	Material	CURVA 90° EMT 3/4"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.716,58	\$ 514,97

	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.098,00	\$ 9.279,96
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
19022	ALIMENTADOR DE TABLERO DE CARGAS REGULADAS TRS DE TRC CDRC COMETAS			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 91.902,90	
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro, transporte e instalación de alimentador de tablero de cargas reguladas TR2 proveniente de tablero TRC cable HFFRLS (2x8+1x8+1x10) , incluye tubería 1ø3/4" EMT. CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.861,91	\$ 2.861,91
	106947	Material	Cable # 10 Cu PE LSHFFR	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.211,00	\$ 2.255,22
	109023	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 8 AWG	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 6.436,00	\$ 19.694,16
	106838	Material	CURVA 90° EMT 3/4"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.716,58	\$ 514,97
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.098,00	\$ 9.279,96
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 306.128,14	\$ 55.103,07
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
18992	ALIMENTADOR DE TABLERO DE EQUIPOS DE PISCINAS TPIS			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 145.224,17	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	106947	Material	Cable # 10 Cu PE LSHFFR	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.211,00	\$ 2.255,22
	109077	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 4 AWG	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 16.666,00	\$ 67.997,28
	107654	Material	DUCTO EMT DE 1 1/4", INCLUYE ACCESORIOS	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.875,00	\$ 10.072,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
010479	alimentador de tablero de iluminación TILC proveniente de tablero TGDC cable CU HFFRLS (3x8+1x8+1x12) incluye tubería 3/4"			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 38.510,72	
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro, transporte e instalación de alimentador de tablero de iluminación TILCS proveniente de tablero TGDC cable CU HFFRLS (3x12+1x12+1x12) , incluye tubería 3/4". CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6,43	\$ 6,43
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	106398	Material	CABLE cobre Aisl. HFFR # 12	ML	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 2.827,00	\$ 14.417,70
	106838	Material	CURVA 90° EMT 3/4"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.716,58	\$ 514,97
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.098,00	\$ 9.279,96
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 306.128,14	\$ 12.857,38
18607	ALIMENTADOR DE TABLERO DE ILUMINACIÓN TILC4 CDRC COMETAS			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 62.015,14	
Detalles									
Descripción Técnica		ALIMENTADOR DE TABLERO DE ILUMINACIÓN TILC4 PROVENIENTE DE TABLERO TGDC cable CU HFFRLS (3X8+1X8+1x10) , INCLUIYE TUBERIA 3/4".CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.071,45	\$ 1.071,45
	106947	Material	Cable # 10 Cu PE LSHFFR	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.211,00	\$ 2.255,22

101819	Material	Cable Cobre HFFRLS 600V 75°C # 6 AWG CDRC Cometas	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 6.437,00	\$ 26.262,96
106838	Material	CURVA 90° EMT 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.716,58	\$ 1.716,58
104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.098,00	\$ 9.279,96
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 306.128,14	\$ 21.428,97

18171	Alimentador de tablero de iluminacion TILCS		ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 65.969,59
--------------	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica			ALIMENTADOR DE TABLERO DE ILUMINACIÓN TILCS PROVENIENTE DE TABLERO TGDC cable CU HFFRLS (3X8+1X8+1x12) , INCLUYE TUBERIA 3/4"						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.142,57	\$ 1.142,57
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	109085	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.877,00	\$ 2.934,54
	109023	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 8 AWG	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 6.436,00	\$ 26.258,88
	106838	Material	CURVA 90° EMT 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.716,58	\$ 1.716,58
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 228,51	\$ 228,51
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.098,00	\$ 9.279,96
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 306.128,14	\$ 18.367,69
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 219.360,72	\$ 4.606,58

18993	ALIMENTADOR DE TABLERO DE TOMAS NORMALES TND1 PPRO		ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 255.616,71
--------------	---	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

		Descripción Técnica	ALIMENTADOR DE TABLERO DE TOMAS NORMALES TND1 PPROVENIENTE DE TABLERO TCD cable CU HFFRLS (3#2+N#2+T#10) , INCLUYE TUBERIA 1 1/4"						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.826,60	\$ 3.826,60
	106947	Material	Cable # 10 Cu PE LSHFFR	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.211,00	\$ 2.255,22
	109069	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 2 AWG	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 33.326,00	\$ 135.970,08
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	103398	Material	TERMINAL ADAPTADOR EMT 1 1/2" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.710,00	\$ 2.710,00
	101432	Material	TUBO EMT 1 1/2 " L=3M	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 30.522,00	\$ 31.132,44
	101433	Material	UNION EMT 1 1/2"Acero	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.425,01	\$ 2.425,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04

18994	ALIMENTADOR DE TABLERO DE TOMAS NORMALES TND2 PPRO		ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 94.127,62
--------------	---	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

		Descripción Técnica	ALIMENTADOR DE TABLERO DE TOMAS NORMALES TND2 PPROVENIENTE DE TABLERO TCD cable CU HFFRLS (3F#6+N#6+T#10), INCLUYE TUBERIA 1 1/4"						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
	106947	Material	Cable # 10 Cu PE LSHFFR	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.211,00	\$ 2.255,22
	109075	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 6 AWG	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 10.505,00	\$ 42.860,40
	107654	Material	DUCTO EMT DE 1 1/4", INCLUYE ACCESORIOS	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.875,00	\$ 10.072,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 367,35	\$ 367,35
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 306.128,14	\$ 36.735,38

18961	ALIMENTADOR DE TABLERO DE TOMAS TTC2 DE TGDC		ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 158.052,38
--------------	---	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

		Descripción Técnica	Suministro, transporte e instalación de alimentador de tablero de tomas TTC2 proveniente de tablero TGDC cable CU HFFRLS (3x2+1x2+1x10) , incluye tubería 1 1/4". CONTRATO CONSULTA N° 001081570, ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS DE INGENIERIA Y					
--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

Incluye tubería 1 1/4". CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4,13	\$ 4,13
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	106947	Material	Cable # 10 Cu PE LSHFFR	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.211,00	\$ 2.255,22
	109069	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 2 AWG	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 33.326,00	\$ 135.970,08
	107654	Material	DUCTO EMT DE 1 1/4", INCLUYE ACCESORIOS	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.875,00	\$ 10.072,50
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
12213	Alimentador de tablero de tomas TTC3 de TGDC CDRC COMETAS			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 40.245,87	
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro, transporte e instalación de alimentador de tablero de tomas TTC3 proveniente de tablero TGDC cable CU HFFRLS (3x10+1x10+1x12) , incluye tubería 3/4"CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 872,08	\$ 872,08
	106947	Material	Cable # 10 Cu PE LSHFFR	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 2.211,00	\$ 9.020,88
	106398	Material	CABLE cobre Aisl. HFFR # 12	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.827,00	\$ 2.883,54
	106838	Material	CURVA 90° EMT 3/4"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.716,58	\$ 514,97
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 174,42	\$ 174,42
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.098,00	\$ 9.279,96
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
18603	Alimentador de tablero iluminación TILD1 de tablero TND CDRC COMETAS			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 251.743,47	
Detalles									
Descripción Técnica		APLICA PARA TILD 1 Y TILD 2 CONTRATO CONSULTORIA N° 221. OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA. Suministro, transporte e instalación de alimentador de tablero iluminación TILD1 proveniente de tablero TND cable CU HFFRLS (F#4/0+N#4/0+T#6), incluye tubería 3" EMT.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.402,72	\$ 2.402,72
	106934	Material	Cable 4/0 Cu PE LS-HF-FR	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 31.801,00	\$ 129.748,08
	101819	Material	Cable Cobre HFFRLS 600V 75°C # 6 AWG CDRC Cometas	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.437,00	\$ 6.565,74
	102470	Material	CURVA EMT 3"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 44.889,00	\$ 13.466,70
	101333	Material	TUBO EMT 3 "	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 50.438,63	\$ 51.447,40
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 306.128,14	\$ 45.919,22
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
18975	ALIMENTADOR DE TABLERO ILUMINACIÓN TILD1 PROVENIE			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 196.972,17	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.295,96	\$ 2.295,96
	106947	Material	Cable # 10 Cu PE LSHFFR	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.211,00	\$ 2.255,22
	109069	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 2 AWG	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 33.326,00	\$ 135.970,08
	107654	Material	DUCTO EMT DE 1 1/4", INCLUYE ACCESORIOS	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.875,00	\$ 10.072,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 306.128,14	\$ 45.919,22

151132	Alimentador de tablero iluminación TILD2 de tablero TND CDRC COMETAS	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 131.697,95
--------	--	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles APLICA PARA TILD 1 Y TILD 2

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221. OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA. Suministro, transporte e instalación de alimentador de TILD2 proveniente de tablero TND cable CU HFFRLS (f#4+n#4+t#10), incluye tubería 1 1/4" EMT.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.402,72	\$ 2.402,72
	106947	Material	Cable # 10 Cu PE LSHFFR	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.211,00	\$ 2.255,22
	109077	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 4 AWG	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 16.666,00	\$ 67.997,28
	107654	Material	DUCTO EMT DE 1 1/4", INCLUYE ACCESORIOS	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.875,00	\$ 10.072,50
	104350	Material	UNION GALV EMT 1 1/4"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 2.858,00	\$ 857,40
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 306.128,14	\$ 45.919,22
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

18601	Alimentador de tablero TND de transformador baja CDRC COMETAS	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 329.280,92
-------	---	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221. OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA. Suministro, transporte e instalación de alimentador de tablero TND proveniente de transformador baja cable HFFRLS (2(F#500MCM+N#500+T#2)), incluye tubería 3" EMT.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.759,96	\$ 7.759,96
	107515	Material	CABLE Cu LSZH 500 Kcmil	ML	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 3.779,00	\$ 30.836,64
	109069	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 2 AWG	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 33.326,00	\$ 67.985,04
	102470	Material	CURVA EMT 3"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 44.889,00	\$ 13.466,70
	101338	Material	TERMINAL EMT 3"	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 25.275,01	\$ 2.527,50
	101333	Material	TUBO EMT 3 "	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 50.438,63	\$ 51.447,40
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

18967	ALIMENTADOR DE TABLERO TRC PROVENIENTE DE BYPASS CDRC COMETAS	ML	Grupo	VARIOS	Valor Unitario	\$ 139.034,50
-------	---	----	-------	--------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de alimentador de tablero TRC proveniente de bypass cable CU HFFRLS (2x4+1x2+1x10) , incluye tubería 1 1/4" EMT. CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.755,15	\$ 2.755,15
	106947	Material	Cable # 10 Cu PE LSHFFR	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.211,00	\$ 2.255,22
	109069	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 2 AWG	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 33.326,00	\$ 33.992,52
	109077	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 4 AWG	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 16.666,00	\$ 33.998,64
	107654	Material	DUCTO EMT DE 1 1/4", INCLUYE ACCESORIOS	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.875,00	\$ 10.072,50
	104350	Material	UNION GALV EMT 1 1/4"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 2.858,00	\$ 857,40
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 306.128,14	\$ 55.103,07

18963	ALIMENTADOR DE TABLERO TSLP2 DE TABLERO TGDC CDRC COMETAS	ML	Grupo	VARIOS	Valor Unitario	\$ 91.192,38
-------	---	----	-------	--------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de alimentador de tablero TSLP2 proveniente de tablero TGDC cable CU HFFRLS(3x8+1x8+1x10) , incluye tubería 1"

1 CONTRATO CONSULTORIA N° 22 OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEPE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.295,96	\$ 2.295,96
	106947	Material	Cable # 10 Cu PE LSHFFR	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.211,00	\$ 2.255,22
	109023	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 8 AWG	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 6.436,00	\$ 26.258,88
	101327	Material	TERMINAL EMT 1 "	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.620,00	\$ 262,00
	101328	Material	TUBO EMT 1" L=3M	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 13.400,00	\$ 13.668,00
	101329	Material	UNION EMT 1" Acero	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.777,00	\$ 533,10
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 306.128,14	\$ 45.919,22

18988	ALIMENTADOR DE TGDD PROVENIENTE DE TRANSFORMADOR E	ML	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 2.361.081,75
--------------	---	-----------	---------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica ALIMENTADOR DE TGDD PROVENIENTE DE TRANSFORMADOR ELEVADOR cable CU HFFRLS (4(3X500+1X500)+Tx1/0), INCLUYE TUBERIA IMC 4"

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 76.532,04	\$ 76.532,04
	106947	Material	Cable # 10 Cu PE LSHFFR	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.211,00	\$ 2.255,22
	107515	Material	CABLE Cu LSZH 500 Kcmil	ML	16,0000	2,00 %	16,3200	\$ 3.779,00	\$ 61.673,28
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.306,41	\$ 15.306,41
	101831	Material	Tubo IMC de 4"	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 160.165,22	\$ 653.474,10
	101832	Material	Unión IMC de 4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.200,00	\$ 21.200,00
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 306.128,14	\$ 1.530.640,70

18981	ALIMENTADOR DE TILD2 PROVENIENTE DE TABLERO TCD c	ML	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 213.196,97
--------------	--	-----------	---------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica ALIMENTADOR DE TILD2 PROVENIENTE DE TABLERO TCD cable CU HFFRLS (F#2+N#2+T#10), INCLUYE TUBERIA 1 1/4" EMT

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	106947	Material	Cable # 10 Cu PE LSHFFR	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.211,00	\$ 2.255,22
	109069	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 2 AWG	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 33.326,00	\$ 135.970,08
	107654	Material	DUCTO EMT DE 1 1/4", INCLUYE ACCESORIOS	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.875,00	\$ 10.072,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63

18957	alimentador de tomas TTC2 proveniente de tablero T	??	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 234.297,37
--------------	---	-----------	---------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica ALIMENTADOR DE TABLERO DE TOMAS TTC2 PROVENIENTE DE TABLERO TGDC cable CU HFFRLS (3X2+1X2+1x10) , INCLUIYE TUBERIA 1 1/4"

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.050,79	\$ 4.050,79
	106947	Material	Cable # 10 Cu PE LSHFFR	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.211,00	\$ 2.255,22
	109069	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 2 AWG	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 33.326,00	\$ 135.970,08
	107654	Material	DUCTO EMT DE 1 1/4", INCLUYE ACCESORIOS	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.875,00	\$ 10.072,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 810,16	\$ 810,16
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 219.360,72	\$ 4.606,58

18998	ALIMENTADOR DE TRD PROVENIENTE DE UPS cable CU HF	ML	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 56.263,59
--------------	--	-----------	---------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica ALIMENTADOR DE TRD PROVENIENTE DE UPS cable CU HFFRLS F#10+N#10+T#10, INCLUYE CORAZA AMERICANA 3/4"

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.295,96	\$ 2.295,96
	106947	Material	Cable # 10 Cu PE LSHFFR	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.211,00	\$ 2.255,22
	104103	Material	CORAZA AMERICANA 3/4"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.334,00	\$ 5.334,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 306.128,14	\$ 45.919,22

19183	Alimentador de TRD proveniente de UPS cable CU HFFRLS f#10+n#10+t#10, incluye coraza amer. 3/4" EMT			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 28.431,13	
--------------	--	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de alimentador de TRD proveniente de UPS cable CU HFFRLS f#10+n#10+t#10, incluye coraza americana 3/4" EMT.CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	106947	Material	Cable # 10 Cu PE LSHFFR	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 2.211,00	\$ 6.765,66
	104103	Material	CORAZA AMERICANA 3/4"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 5.334,00	\$ 5.440,68
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 153,06	\$ 153,06
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41

18966	ALIMENTADOR DE UPS 10 KVA DE BYPASS CDRC COMETAS			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 101.468,36	
--------------	---	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de alimentador de UPS 10 kVA proveniente de bypass cable HFFRLS (2x4+1x4+1x10) , incluye coraza americana 1ø1 1/4" LT.CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.295,96	\$ 2.295,96
	106947	Material	Cable # 10 Cu PE LSHFFR	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.211,00	\$ 2.255,22
	109077	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 4 AWG	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 16.666,00	\$ 50.997,96
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 306.128,14	\$ 45.919,22

18997	ALIMENTADOR DE UPS 3kVA PPROVENIENTE DE TABLERO DE			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 33.058,29	
--------------	---	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica ALIMENTADOR DE UPS 3kVA PPROVENIENTE DE TABLERO DE BYPASS cable HFFRLS (F#10+N#10+T#10) , INCLUYE TUBERIA 3/4"

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	106947	Material	Cable # 10 Cu PE LSHFFR	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 2.211,00	\$ 4.510,44
	106838	Material	CURVA 90° EMT 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.716,58	\$ 1.716,58
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 153,06	\$ 153,06
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.098,00	\$ 9.279,96
	104101	Material	UNION EMT - 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.326,52	\$ 1.326,52
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41

19177	Alimentador de UPS 3kva proveniente de tablero cable HFFRLS (1#10+1#10+1#10) EMT 3/4"			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 115.508,90	
--------------	--	--	--	-----------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de alimentador de UPS 3kva proveniente de tablero de bypass cable HFFRLS (1#10+1#10+1#10) , incluye tubería 3/4" EMTCONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.591,92	\$ 4.591,92
	106947	Material	Cable # 10 Cu PE LSHFFR	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 2.211,00	\$ 6.765,66
	106838	Material	CURVA 90° EMT 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.716,58	\$ 1.716,58

	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 918,38	\$ 918,38
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.098,00	\$ 9.279,96
	104101	Material	UNION EMT - 3/4"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.326,52	\$ 397,96
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44
18949	Alimentador en cable CU HFFRLS (3x4/0+1x4/0+1x6) , incluye tubería 3". ML			Grupo VARIOS				Valor Unitario	\$ 258.803,23
CDRC COMETAS									

Detalles									
Descripción Técnica		Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable CU HFFRLS (3x4/0+1x4/0+1x6) , incluye tubería 3" CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	106934	Material	Cable 4/0 Cu PE LS-HF-FR	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 31.801,00	\$ 129.748,08
	101819	Material	Cable Cobre HFFRLS 600V 75°C # 6 AWG CDRC Cometás	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.437,00	\$ 6.565,74
	101338	Material	TERMINAL EMT 3"	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 25.275,01	\$ 2.527,50
	101333	Material	TUBO EMT 3 "	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 50.438,63	\$ 51.447,40
	104349	Material	UNION GALV EMT 3"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 14.092,00	\$ 4.227,60
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
15639	Alimentador en cable HFFR LS 3x10 CDRC Cometás			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 9.980,00

Detalles									
Descripción Técnica		Alimentador en cable HFFR LS 3x12CDRC CEFE Cometás							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 153,06	\$ 153,06
	106947	Material	Cable # 10 Cu PE LSHFFR	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 2.211,00	\$ 6.765,66
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 306.128,14	\$ 3.061,28
15627	Alimentador en cable HFFR LS 3x12 CDRC Cometás			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 11.864,96

Detalles									
Descripción Técnica		Alimentador en cable HFFR LS 3x12CDRC CEFE CometásSuministro, trasporte e instalación de alimentador en cable de CU HFFRLS 3x12 AWG.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 153,06	\$ 153,06
	106398	Material	CABLE cobre Aisl. HFFR # 12	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 2.827,00	\$ 8.650,62
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 306.128,14	\$ 3.061,28
19244	ALIMENTADOR TAB BOMBAS DE TGDC CDRC Cometás			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 261.403,00

Detalles									
Descripción Técnica		Suministro, transporte e instalación de alimentador de tablero de bombas proveniente de tablero TGDC cable HFFRLS CU HFFRLS (3x2+1x2+1x8) , incluye tubería 1 1/2"CDRC CEFE Cometás							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.915,32	\$ 3.915,32
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	109069	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 2 AWG	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 33.326,00	\$ 135.970,08
	109023	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 8 AWG	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.436,00	\$ 6.564,72
	103398	Material	TERMINAL ADAPTADOR EMT 1 1/2" **	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.710,00	\$ 271,00
	101432	Material	TUBO EMT 1 1/2 " L=3M	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 30.522,00	\$ 32.048,10
	101433	Material	UNION EMT 1 1/2"Acero	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.425,01	\$ 2.425,01

	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 219.360,72	\$ 17.548,86
18168	Alimentador tablero cable HFFRLS (3x6+1x6+1x10) tubería Ø1-1/4" EMT CDRC COMETAS			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 99.321,65
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro, transporte e instalación de alimentador cable CU HFFRLS (3x6+1x6+1x10) , incluye tubería 1 1/4". CONTRATO CONSULTORÍA N° 221. OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.861,91	\$ 2.861,91
	106947	Material	Cable # 10 Cu PE LSHFFR	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.211,00	\$ 2.255,22
	101819	Material	Cable Cobre HFFRLS 600V 75°C # 6 AWG CDRC Cometás	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 6.437,00	\$ 26.262,96
	107654	Material	DUCTO EMT DE 1 1/4", INCLUYE ACCESORIOS	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.875,00	\$ 10.072,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 572,38	\$ 572,38
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 306.128,14	\$ 55.103,07
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
19234	ALIMENTADOR TABLERO TGDC DE TGA CDRC Cometás			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 295.289,32
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro, transporte e instalación de alimentador de tablero TGDC proveniente de TGA cable CU HFFRLS (4(3x500+1x500)+1x2/0), en cárcamo. CDRC CEFE Cometás							
Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 226.695,00	\$ 22.669,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.351,22	\$ 1.351,22
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	106917	Material	Cable 2/0 Cu PE LS-HF-FR	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 22.010,24	\$ 22.450,44
	107515	Material	CABLE Cu LSZH 500 Kcmil	ML	16,0000	2,00 %	16,3200	\$ 3.779,00	\$ 61.673,28
	100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	0,1600	3,00 %	0,1648	\$ 590.037,11	\$ 97.238,12
	11774	Sub-análisis	ACERO DE REFUERZO 60000 **	KG	9,6000	3,00 %	9,8880	\$ 5.945,63	\$ 58.790,39
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 306.128,14	\$ 14.694,15
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 277.822,70	\$ 13.891,14
19166	Alimentador tablero tomas normales TND1 prov de tablero TCD cable CU HFFRLS (3#2+n#2+t#10) 1 1/4"EMT			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 220.702,74
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro, transporte e instalación de alimentador de tablero de tomas normales TND1 proveniente de tablero TCD cable CU HFFRLS (3#2+n#2+t#10) , incluye tubería 1 1/4"CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.168,04	\$ 3.168,04
	109069	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 2 AWG	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 33.326,00	\$ 135.970,08
	109023	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 8 AWG	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.436,00	\$ 6.564,72
	107654	Material	DUCTO EMT DE 1 1/4", INCLUYE ACCESORIOS	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.875,00	\$ 10.072,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 633,61	\$ 633,61
	104350	Material	UNION GALV EMT 1 1/4"	UN	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 2.858,00	\$ 874,55
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
19170	Alimentador tablero tomas normales TND2prov de tablero TCD cable CU ML				Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO			Valor Unitario	\$ 99.487,39

HFFRLS (3f#6+n#6+t#10)1 1/4"EMT				COMUNI					
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro, transporte e instalación de alimentador de tablero de tomas normales TND2 proveniente de tablero TCD cable CU HFFRLS (3f#6+n#6+t#10), incluye tubería 1 1/4" EMTCONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.943,52	\$ 1.943,52
	109075	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 6 AWG	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 10.505,00	\$ 42.860,40
	102161	Material	Cable de cobre HFFRLS AWG # 10	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 4.315,00	\$ 4.401,30
	107654	Material	DUCTO EMT DE 1 1/4", INCLUYE ACCESORIOS	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.875,00	\$ 10.072,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 388,70	\$ 388,70
	104350	Material	UNION GALV EMT 1 1/4"	UN	0,3060	2,00 %	0,3121	\$ 2.858,00	\$ 891,98
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 306.128,14	\$ 36.735,38
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
18968	ALIMENTADOR TABLERO TRC PROVENIENTE DE UPS 10 kVA CDRC COMETAS			ML	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 128.104,60
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro, transporte e instalación de alimentador tablero TRC proveniente de UPS 10 kVA cable CU HFFRLS (2x4+1x4+1x10) , incluye coraza americana 1Ø1 1/4" LT. CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.755,15	\$ 2.755,15
	106947	Material	Cable # 10 Cu PE LSHFFR	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.211,00	\$ 2.255,22
	109069	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 2 AWG	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 33.326,00	\$ 33.992,52
	109077	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 4 AWG	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 16.666,00	\$ 33.998,64
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 306.128,14	\$ 55.103,07
19179	Alimentador tablero TRD proveniente de tablero de bypass cable CU HFFRLS (f#10+n#10+t#10) 3/4"EMT			ML	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 34.384,95
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro, transporte e instalación de alimentador de tablero TRD proveniente de tablero de bypass cable CU HFFRLS (f#10+n#10+t#10) , incluye tubería 3/4" EMT.CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	106947	Material	Cable # 10 Cu PE LSHFFR	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 2.211,00	\$ 6.765,66
	106838	Material	CURVA 90° EMT 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.716,58	\$ 1.716,58
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 153,06	\$ 153,06
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.098,00	\$ 9.279,96
	104101	Material	UNION EMT - 3/4"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.326,52	\$ 397,96
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
19239	ALIMENTADOR TAUTBCI DE TRANSF 500KVA CDRC Cometas			ML	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 287.891,95
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro, transporte e instalación de alimentador de TAUTBCI proveniente de transformador 500kVA cable HFFRLS (3x2/0+1x4), incluye tubería IMC 4".CDRC CEFE Cometas							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.299,09	\$ 1.299,09
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	106917	Material	Cable 2/0 Cu PE LS-HF-FR	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 22.010,24	\$ 67.351,33
	109077	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 4 AWG	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 16.666,00	\$ 16.999,32

101831	Material	Tubo IMC de 4"	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 160.165,22	\$ 168.173,48
101832	Material	Unión IMC de 4"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 21.200,00	\$ 6.360,00
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
19237	ALIMENTADOR TCP4 DE TGA CDRC Cometas		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 62.769,79

Detalles

Descripción Técnica			Suministro, transporte e instalación de alimentador de TCP4 proveniente de TGA cable CU HFFRLS (3x8+1x8+1x10) , incluye tubería 3/4".CDRC CEFE Cometas						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 259,82	\$ 259,82
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	109023	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 8 AWG	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 6.436,00	\$ 26.258,88
	102161	Material	Cable de cobre HFFRLS AWG # 10	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 4.315,00	\$ 4.401,30
	106838	Material	CURVA 90° EMT 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.716,58	\$ 1.716,58
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 9.098,00	\$ 9.552,90
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 306.128,14	\$ 3.061,28
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 277.822,70	\$ 13.891,14

19238	ALIMENTADOR TGDD DE TRANSF ELEVADOR CDRC Cometas (Suministro+Instalación)		ML	Grupo	VARIOS		Valor Unitario	\$ 415.336,06
--------------	--	--	-----------	--------------	---------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica			Suministro, transporte e instalación de alimentador de TGDD proveniente de transformador elevador cable CU HFFRLS (4(3x500+1x500)+tx1/0), incluye tuberia imc 4"CDRC CEFE Cometas						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.624,97	\$ 8.624,97
	106912	Material	Cable 1/0 Cu PE LS-HF-FR	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 16.892,00	\$ 34.459,68
	107515	Material	CABLE Cu LSZH 500 Kcmil	ML	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 3.779,00	\$ 30.836,64
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.724,99	\$ 1.724,99
	101831	Material	Tubo IMC de 4"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 160.165,22	\$ 160.165,22
	101832	Material	Unión IMC de 4"	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 21.200,00	\$ 6.996,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5600	0,00 %	0,5600	\$ 306.128,14	\$ 171.431,76
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80

18167	ALIMENTADOR TGDD TRANSFOR ELEVADOR cableHFFRLSIMC4		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 2.445.890,46
--------------	---	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica			ALIMENTADOR DE TGDD PROVENIENTE DE TRANSFORMADOR ELEVADOR cable CU HFFRLS (4(3X500+1X500)+Tx1/0), INCLUYE TUBERIA IMC 4"ALIMENTADOR TGDD TRANSFOR ELEVADOR cable CU HFFRLS (4(3X500+1X500)+Tx1/0), INCLUYE TUBERIA IMC 4"						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 76.532,04	\$ 76.532,04
	106912	Material	Cable 1/0 Cu PE LS-HF-FR	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 16.892,00	\$ 17.736,60
	107515	Material	CABLE Cu LSZH 500 Kcmil	ML	16,0000	5,00 %	16,8000	\$ 3.779,00	\$ 63.487,20
	101831	Material	Tubo IMC de 4"	ML	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 160.165,22	\$ 672.693,92
	101832	Material	Unión IMC de 4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 21.200,00	\$ 84.800,00
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 306.128,14	\$ 1.530.640,70

19243	ALIMENTADOR TRANS AUT BOMBA DE PLANTA CDRC Cometas		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 277.540,32
--------------	---	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica		Suministro, transporte e instalación de alimentador de transferencia automática de bomba contra incendios proveniente de tablero de planta eléctrica cable CU HFFRLS (3x2/0+1x4), incluye tubería 4" IMC. CDRC CEFE Cometas							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 818,70	\$ 818,70
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	106917	Material	Cable 2/0 Cu PE LS-HF-FR	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 22.010,24	\$ 67.351,33
	109077	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 4 AWG	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 16.666,00	\$ 16.999,32
	101831	Material	Tubo IMC de 4"	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 160.165,22	\$ 168.173,48
	101832	Material	Unión IMC de 4"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 21.200,00	\$ 6.360,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
19242	ALIMENTADOR TRANS AUT PPAL DE PLANTA CDRC Cometas		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 314.085,91

Detalles									
Descripción Técnica		Suministro, transporte e instalación de alimentador de transferencia automática principal proveniente de tablero de planta eléctrica cable HFFRLS CU (6(3x500+1x500)+1x4/0) en cárcamo" CDRC CEFE Cometas							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.381,83	\$ 1.381,83
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	106934	Material	Cable 4/0 Cu PE LS-HF-FR	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 31.801,00	\$ 32.437,02
	107515	Material	CABLE Cu LSZH 500 Kcmil	ML	24,0000	2,00 %	24,4800	\$ 3.779,00	\$ 92.509,92
	100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	0,1600	3,00 %	0,1648	\$ 590.037,11	\$ 97.238,12
	11774	Sub-análisis	ACERO DE REFUERZO 60000 **	KG	9,6000	3,00 %	9,8880	\$ 5.945,63	\$ 58.790,39
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 277.822,70	\$ 13.891,14
19235	ALIMENTADOR TRANSFOR ELEVADOR DE TGA CDRC Cometas		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 283.555,83

Detalles									
Descripción Técnica		Suministro, transporte e instalación de alimentador de transformador elevador de TGD cable HFFRLS (5(3x500+1x500)+1x3/0), en cárcamo.CDRC CEFE Cometas							
Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 226.695,00	\$ 22.669,50
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 807,84	\$ 807,84
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	107515	Material	CABLE Cu LSZH 500 Kcmil	ML	20,0000	2,00 %	20,4000	\$ 3.779,00	\$ 77.091,60
	102158	Material	Cable de cobre HFFRLS AWG # 3/0 CDRC Cometas	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.578,00	\$ 6.709,56
	100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	0,1600	3,00 %	0,1648	\$ 590.037,11	\$ 97.238,12
	11774	Sub-análisis	ACERO DE REFUERZO 60000 **	KG	9,6000	3,00 %	9,8880	\$ 5.945,63	\$ 58.790,39
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0125	0,00 %	0,0125	\$ 306.128,14	\$ 3.826,60
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 277.822,70	\$ 13.891,14
18980	ALIMENTADOR TRANSFORMADOR BAJA DE TGDD (Suministro e instalación) CDRC COMETAS		ML	Grupo	VARIOS			Valor Unitario	\$ 397.525,14

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N°221. OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA. Suministro, transporte e instalación de alimentador de transformador baja, proveniente de

16627	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:3 h=3cm			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 35.804,50
-------	---	--	--	----	--------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 430,15	\$ 430,15
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0675	0,00 %	0,0675	\$ 299.744,81	\$ 20.232,77
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 494.822,87	\$ 15.141,58

12534	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 39.009,44
-------	---------------------------------------	--	--	----	--------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 438,64	\$ 438,64
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0675	0,00 %	0,0675	\$ 299.744,81	\$ 20.232,77
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEÑA(M3)	M3	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 449.461,61	\$ 18.338,03

18508	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4 CRDC			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 41.924,99
-------	--	--	--	----	--------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Alistado / afinado piso mortero 1:4 h=4CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 488,93	\$ 488,93
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 244,47	\$ 244,47
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0688	0,00 %	0,0688	\$ 299.744,81	\$ 20.622,44
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEÑA(M3)	M3	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 449.461,61	\$ 18.338,03
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12

13874	Almohada Neopreno 0.20m*0.15m;e=5mm Estructural**			UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 9.080,57
-------	---	--	--	----	----------------------	--	--	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 419,64	\$ 419,64
	000154	Material	ICOPOR 1 Cm. DENSIDAD 15 1x1	M2	0,1000	10,00 %	0,1100	\$ 2.437,12	\$ 268,08
	102348	Material	Neopreno Banda a=20cmx 3/16" **	ML	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 299.744,81	\$ 8.392,85

13873	Almohada Neopreno 0.20m*0.25m;e=5mm Estructural**			UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 9.241,42
-------	---	--	--	----	----------------------	--	--	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 419,64	\$ 419,64
	000154	Material	ICOPOR 1 Cm. DENSIDAD 15 1x1	M2	0,1600	10,00 %	0,1760	\$ 2.437,12	\$ 428,93
	102348	Material	Neopreno Banda a=20cmx 3/16" **	ML	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 299.744,81	\$ 8.392,85

11289	ALQ.SEÑALIZACION DE OBRA(CINTA+COLOMBINA+CONO) 30M			DD	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 98.424,06
-------	--	--	--	----	------------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100942	Equipo	ALQUILER COLOMBINA DE SEÑALIZACION	DD	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 2.975,00	\$ 59.500,00
-------------	--------	--------	------------------------------------	----	---------	--------	---------	-------------	--------------

	100941	Equipo	ALQUILER CONO SEÑALIZACION H=0,60M	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 5.950,00	\$ 29.750,00
	100940	Material	CINTA SEÑALIZACION (A=0,10M)Negro+Amarillo(100m)	ML	12,0000	10,00 %	13,2000	\$ 129,00	\$ 1.702,80
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 415.070,00	\$ 7.471,26
20919	ALQUILER DE BARRICADA METÁLICA CON SEÑAL DE DESVÍO O VÍA CERRADA DE 2.40 M CINTA GRADO INGENIERÍA SH			MES	Grupo SEÑALIZACION			Valor Unitario	\$ 219.475,43
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.615,75	\$ 2.615,75
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 104.130,00	\$ 166.608,00
	3800	Material	SEÑAL TRANSITORIA BARRICADA	UN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 418.764,00	\$ 50.251,68
11574	ALQUILER TORREGRUA 500 k (Inc. Instalac y Desmont			MES	Grupo HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR			Valor Unitario	\$ 4.917.793,67
Detalles									
Descripción Técnica Se considera que el alquiler durara 5 meses									
Componentes	004041	Equipo	ALQUILER PLUMA GRUA - 500 KG	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.551.149,99	\$ 1.551.149,99
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 420.830,46	\$ 3.366.643,68
17744	Altavos caja montaje muro LBC3018/01 (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 81.941,32
Detalles									
Descripción Técnica Altavos de caja, montaje en muro LBC3018/01									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.348,00	\$ 2.348,00
	107980	Material	Altavoz de caja, montaje en muro LBC3018/01	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 306.128,14	\$ 79.593,32
17745	Altavoz colgante LS1-UC20E-1-US (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 252.127,13
Detalles									
Descripción Técnica Altavoz colgante LS1-UC20E-1-US									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.224,62	\$ 7.224,62
	107981	Material	Altavoz colgante LS1-UC20E-1-US	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 306.128,14	\$ 244.902,51
18460	Altavoz Electrovoice EVC 1122 95			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica Altavoz Electrovoice EVC 1122 95 o equivalente									
Componentes	108671	Material	Altavoz Electrovoice EVC 1122 95	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18462	Altavoz Electrovoice EVC 1181S			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica Altavoz Electrovoice EVC 1181S o equivalente									
Componentes	108673	Material	Altavoz Electrovoice EVC 1181S	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18471	Altavoz Electrovoice EVF - 1122D/66			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica Altavoz Electrovoice EVF - 1122D/66 o equivalente									
Componentes	108681	Material	Altavoz Electrovoice EVF - 1122D/66	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18475	Altavoz Electrovoice EVF - 1122D/99			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica Altavoz Electrovoice EVF - 1122D/99									
Componentes	108686	Material	Altavoz Electrovoice EVF - 1122D/99	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18479	Altavoz Electrovoice EVF - 1181S			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica Altavoz Electrovoice EVF - 1181S									
Componentes	108687	Material	Altavoz Electrovoice EVF - 1181S	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17741	Altavoz montaje techo LBC 3087/41 (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 81.941,32

Detalles									
Descripción Técnica Estación de llamada PVA-15CST									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.348,00	\$ 2.348,00
	107978	Material	Altavoz para montaje de techo LBC 3087/41	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 306.128,14	\$ 79.593,32
00796	ALUMBRADO PROVISIONAL			UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 431.324,34

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.653,20	\$ 7.653,20
	000718	Material	ALAMBRE AISLADO #8 THHN-THWN 90 600V	ML	27,0000	0,00 %	27,0000	\$ 2.643,00	\$ 71.361,00
	002764	Material	ALAMBRE CU DESNUDO #10 AWG	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 1.512,00	\$ 15.120,00
	103216	Material	BOMBILLO AHORRADOR LUZ BCA. 20W 8000HR **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.181,00	\$ 7.181,00
	000746	Material	CAJA BREAKER 4Circ. Monofasica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.881,00	\$ 23.881,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14
11154	ALUMBRADO PROVISIONAL monofasica **			UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 190.956,26

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.236,32	\$ 5.236,32
	721	Material	ALAMBRE AISLADO #14 THHN-THWN 90 600V	ML	37,5000	0,00 %	37,5000	\$ 1.523,00	\$ 57.112,50
	000733	Material	BOMBILLO CLARO 150 WAT - 110V	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000746	Material	CAJA BREAKER 4Circ. Monofasica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.881,00	\$ 23.881,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3421	0,00 %	0,3421	\$ 306.128,14	\$ 104.726,44
15876	ALUMBRADO PUBLICO SOLAR (+Poste metalico)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 1.016.135,30

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 226.695,00	\$ 226.695,00

2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.405,56	\$ 5.405,56
101631	Material	LUMINARIA SOLAR LED (Alumbrado publico)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
101580	Material	POSTE METALICO ALUMBRADO PUBLICO 5 MTS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 540.634,01	\$ 540.634,01
00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 594.287,13	\$ 148.571,78
12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,2115	0,00 %	0,2115	\$ 420.830,46	\$ 89.005,64
10171	Sub-análisis	Excavacion manual sin retiro en suelo blando **	M3	0,2500	20,00 %	0,3000	\$ 19.411,03	\$ 5.823,31

18789	ALVEODREN	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 101.519,45
--------------	------------------	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.780,11	\$ 2.780,11
	108948	Material	ALVEODREN	ML	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105777	Material	Tubo Corrugado Perforado(Ø100mm)rollo (sin filtro)	ML	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 120,00	\$ 126,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 299.744,81	\$ 23.979,58
	12508	Sub-análisis	Día de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 146.354,07	\$ 65.859,33

14048	AMARRE PLÁSTICO 15CM+AUTOADHESIVO DE FIJACIÓN	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 388,25
--------------	--	-----------	--	-----------------------	------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST(IDRD)	JRN	0,0031	0,00 %	0,0031	\$ 110.079,00	\$ 341,24
	103230	Material	Amarre Plástico de 15 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47,01	\$ 47,01
	104307	Material	AUTOADHESIVO PARA AMARRE PLÁSTICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

16173	Amortiguador Golpe de Ariete(1/2") Sumin+Instal	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 159.486,28
--------------	--	-----------	---------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.050,97	\$ 3.050,97
	106064	Material	Amortiguador de Ariete (1/2")	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 93.316,00	\$ 93.316,00
	106151	Material	TEE DE COBRE 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.100,00	\$ 2.100,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 305.096,56	\$ 61.019,31

15527	Amplificador 4 canales- 4x100w Higt Efficient Clas	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	---	-----------	---------------------	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalacion Amplificador de cuatro canales 4x100w, Higt Efficient Class-d Desing, 2 U Rack space, Detent Rear Level Controls, Complete Protection Package, Dynamic Limiter, Phoenix type inpusts and Outputs, Remote Power On/OffDe acuerdo con conversación con los proveedores se recomienda que la misma persona que suministra el equipo sea el que lo instale, tratándose de equipos especiales.

Componentes	105271	Material	Suministro e instalacion Amplificador de cuatro ca	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

18466	Amplificador Electrovoice CPS 2.12	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	---	-----------	--	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica Amplificador Electrovoice CPS 2.12 o equivalente

Componentes	108676	Material	Amplificador Electrovoice CPS 2.12	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	----------	------------------------------------	----	--------	--------	--------	---------	---------

18480	Amplificador Electrovoice CPS 2.4	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	--	-----------	---------------------	-----------------------	----------------

Detalles									
Descripción Técnica Altavoz Electrovoice EVF - 1181S									
Componentes	108690	Material	Amplificador Electrovoice CPS 2.4	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18465	Amplificador Electrovoice CPS 2.9			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica Amplificador Electrovoice CPS 2.9 o equivalente									
Componentes	108675	Material	Amplificador Electrovoice CPS 2.9	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18457	Amplificador Electrovoice PA2250-T			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica Amplificador Electrovoice PA2250-T o equivalente									
Componentes	108665	Material	Amplificador Electrovoice PA2250-T	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18458	Amplificador Electrovoice PA2400-T			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica Amplificador Electrovoice PA2400-T o equivalente									
Componentes	108667	Material	Amplificador Electrovoice PA2400-T	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17739	Amplificador PVA-2P500 (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 10.285.682,89

Detalles									
Descripción Técnica Amplificador PVA-2P500									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.960,31	\$ 5.960,31
	107976	Material	Amplificador PVA-2P500	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.077.678,01	\$ 10.077.678,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,6600	0,00 %	0,6600	\$ 306.128,14	\$ 202.044,57
15157	Ancla epóx1"Estruc.0.15m Anchorfix4 -h=3a4M /2012			UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 64.879,18

Detalles									
Descripción Técnica Cabilla de 50 cmANDAMIO = 4 SeccionesPLANCHONES = 2 UdTALADRO = 23 min (tiempo estimado por perforacion)EXTENSION ELEC = Se estima que simultaneamente se utiliza para 3 aparatos.COMPRESOR = Se calcula 2 min por perforación para limpieza de la misma.SIKADUR ANCHOR4 = Area efectiva de aplicación (area de corona circular) X longitud de perforaciónTRANSPORTE = Se calculan dos viajes de volqueta parav transportar la herramienta y materiales: 1 transp. llevada 1 transp. traída.ACERO REFUERZO = Se estima que el valor esta incluido en el ÍTEM de ACERO DE REFUERZO.BROCA REFUERZOSEGUETA = Utilizada para el corte del hierro. No incluida en el análisis del ítem de ACERO DE REFUERZO.BROCA = Se estima duración para 500" de perforación por broca. pERFORACION SE REALIZA CON BROCA DE 1.1/8"									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0066	5,00 %	0,0069	\$ 2.133,00	\$ 14,72
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	001092	Equipo	BROCAS TUNGSTENO (1.2-2.0MM)JUEGO 10PZS HSS	JGO	0,0168	0,00 %	0,0168	\$ 0,00	\$ 0,00
	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0042	5,00 %	0,0044	\$ 7.401,00	\$ 32,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.859,37	\$ 1.859,37
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 722,00	\$ 72,20
	100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,0479	0,00 %	0,0479	\$ 215.194,00	\$ 10.307,79
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0479	5,00 %	0,0503	\$ 47.130,00	\$ 2.370,64

003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 20.275,57	\$ 1.115,16
100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,1979	7,00 %	0,2118	\$ 132.251,00	\$ 28.010,76
15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 327.036,91	\$ 16.351,85
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0105	0,00 %	0,0105	\$ 219.360,72	\$ 2.303,29
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 413.723,00	\$ 537,84

15153	Ancla epóx1/2"Estruc.0.15m Anchorfix4 -h=3a4M/2012	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 33.304,69
--------------	---	-----------	-----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles								
Descripción Técnica		Cabilla de 50 cmANDAMIO = 4 SeccionesPLANCHONES = 2 Ud1ALADRO = 16 min (tiempo estimado por perforacion)EXTENSION ELEC = Se estima que simultaneamente se utiliza para 3 aparatos.COMPRESOR = Se calcula 2 min por perforación para limpieza de la misma.SIKADUR ANCHOR4 = Area efectiva de aplicación (area de corona circular) X longitud de perforaciónTRANSPORTE = Se calculan dos viajes de volqueta parav transportar la herramienta y materiales: 1 transp. llevada 1 transp. traída.ACERO REFUERZO = Se estima que el valor esta incluido en el ÍTEM de ACERO DE REFUERZOSEGUETA = Utilizada para el corte del hierro. No incluida en el análisis del ítem de ACERO DE REFUERZO.BROCA = Se estima duración para 500" de perforación por broca.						

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0044	5,00 %	0,0046	\$ 2.133,00	\$ 9,81
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0660	0,00 %	0,0660	\$ 19.030,00	\$ 1.255,98
	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0042	5,00 %	0,0044	\$ 7.401,00	\$ 32,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.336,11	\$ 1.336,11
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0660	0,00 %	0,0660	\$ 722,00	\$ 47,65
	100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,0333	0,00 %	0,0333	\$ 215.194,00	\$ 7.165,96
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0333	5,00 %	0,0350	\$ 47.130,00	\$ 1.649,55
	101313	Material	Broca SDS 5/8" x 6" x 8" (Para muro) Dewalt o sim	UN	0,0236	0,00 %	0,0236	\$ 16.435,16	\$ 387,87
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0495	0,00 %	0,0495	\$ 132.251,00	\$ 6.546,42
	15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,0340	0,00 %	0,0340	\$ 327.036,91	\$ 11.119,25
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0105	0,00 %	0,0105	\$ 219.360,72	\$ 2.303,29
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 413.723,00	\$ 537,84

15155	Ancla epóx3/4"Estruc.0.15m Anchorfix4 -h=3a4M/2012	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 41.940,23
--------------	---	-----------	-----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles								
Descripción Técnica		Cabilla de 50 cmANDAMIO = 4 SeccionesPLANCHONES = 2 Ud1ALADRO = 18 min (tiempo estimado por perforacion)EXTENSION ELEC = Se estima que simultaneamente se utiliza para 3 aparatos.COMPRESOR = Se calcula 2 min por perforación para limpieza de la misma.SIKADUR ANCHOR4 = Area efectiva de aplicación (area de corona circular) X longitud de perforaciónTRANSPORTE = Se calculan dos viajes de volqueta parav transportar la herramienta y materiales: 1 transp. llevada 1 transp. traída.ACERO REFUERZO = Se estima que el valor esta incluido en el ÍTEM de ACERO DE REFUERZOSEGUETA = Utilizada para el corte del hierro. No incluida en el análisis del ítem de ACERO DE REFUERZO.BROCA = Se estima duración para 500" de perforación por broca.						

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0048	5,00 %	0,0050	\$ 2.133,00	\$ 10,67
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0720	0,00 %	0,0720	\$ 19.030,00	\$ 1.370,16
	001092	Equipo	BROCAS TUNGSTENO (1.2-2.0MM)JUEGO 10PZS HSS	JGO	0,0168	0,00 %	0,0168	\$ 0,00	\$ 0,00
	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0042	5,00 %	0,0044	\$ 7.401,00	\$ 32,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.473,47	\$ 1.473,47
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0720	0,00 %	0,0720	\$ 722,00	\$ 51,98
	100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,0375	0,00 %	0,0375	\$ 215.194,00	\$ 8.069,78
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0375	5,00 %	0,0394	\$ 47.130,00	\$ 1.856,92
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0970	0,00 %	0,0970	\$ 132.251,00	\$ 12.828,35

15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,0382	0,00 %	0,0382	\$ 327.036,91	\$ 12.492,81
12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0105	0,00 %	0,0105	\$ 219.360,72	\$ 2.303,29
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 413.723,00	\$ 537,84
15152	Ancla epóx3/8"Estruc.0.12m Anchorfix4 -h=3a4M/2012		UN	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 29.158,77

Detalles									
Descripción Técnica			Cabilla de 50 cmANDAMIO = 4 SeccionesPLANCHONES = 2 UdIALADRO = 15 min (tiempo estimado por perforacion)EXTENSION ELEC = Se estima que simultaneamente se utiliza para 3 aparatos.COMPRESOR = Se calcula 2 min por perforación para limpieza de la misma.SIKADUR ANCHOR4 = Area efectiva de aplicación (area de corona circular) X longitud de perforaciónTRANSPORTE = Se calculan dos viajes de volqueta parav transportar la herramienta y materiales: 1 transp. llevada 1 transp. traida.ACERO REFUERZO = Se estima que el valor esta incluido en el ÍTEM de ACERO DE REFUERZOSEGUETA = Utilizada para el corte del hierro. No incluida en el análisis del ítem de ACERO DE REFUERZO.BROCA = Se estima duración para 500" de perforación por broca.						
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0044	5,00 %	0,0046	\$ 2.133,00	\$ 9,81
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0660	0,00 %	0,0660	\$ 19.030,00	\$ 1.255,98
	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0042	5,00 %	0,0044	\$ 7.401,00	\$ 32,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.303,41	\$ 1.303,41
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0660	0,00 %	0,0660	\$ 722,00	\$ 47,65
	100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,0313	0,00 %	0,0313	\$ 215.194,00	\$ 6.735,57
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0313	5,00 %	0,0329	\$ 47.130,00	\$ 1.550,58
	1185	Material	BROCA HSS 1/2" (Para metal)	UN	0,0236	0,00 %	0,0236	\$ 15.727,83	\$ 371,18
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 132.251,00	\$ 3.306,28
	15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 327.036,91	\$ 10.792,22
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0105	0,00 %	0,0105	\$ 219.360,72	\$ 2.303,29
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 413.723,00	\$ 537,84	

15154	Ancla epóx5/8"Estruc.0.15m Anchorfix4 -h=3a4M/2012		UN	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 38.230,71
--------------	---	--	-----------	-----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

		Detalles							
		Descripción Técnica		Cabilla de 50 cmANDAMIO = 4 SeccionesPLANCHONES = 2 UdIALADRO = 17 min (tiempo estimado por perforacion)EXTENSION ELEC = Se estima que simultaneamente se utiliza para 3 aparatos.COMPRESOR = Se calcula 2 min por perforación para limpieza de la misma.SIKADUR ANCHOR4 = Area efectiva de aplicación (area de corona circular) X longitud de perforaciónTRANSPORTE = Se calculan dos viajes de volqueta parav transportar la herramienta y materiales: 1 transp. llevada 1 transp. traida.ACERO REFUERZO = Se estima que el valor esta incluido en el ÍTEM de ACERO DE REFUERZOSEGUETA = Utilizada para el corte del hierro. No incluida en el análisis del ítem de ACERO DE REFUERZO.BROCA = Se estima duración para 500" de perforación por broca.					
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0050	5,00 %	0,0053	\$ 2.133,00	\$ 11,30
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 19.030,00	\$ 1.427,25
	001092	Equipo	BROCAS TUNGSTENO (1.2-2.0MM)JUEGO 10PZS HSS	JGO	0,0224	0,00 %	0,0224	\$ 0,00	\$ 0,00
	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0042	5,00 %	0,0044	\$ 7.401,00	\$ 32,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.450,57	\$ 1.450,57
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 722,00	\$ 54,15
	100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,0354	0,00 %	0,0354	\$ 215.194,00	\$ 7.617,87
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0354	5,00 %	0,0372	\$ 47.130,00	\$ 1.753,24
	104941	Material	BROCA SDS PLUS 3/4" x 9-3/4" x 7" GALAXY	UN	0,0118	5,00 %	0,0124	\$ 35.231,00	\$ 436,86
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0713	0,00 %	0,0713	\$ 132.251,00	\$ 9.429,50
15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,0375	0,00 %	0,0375	\$ 327.036,91	\$ 12.263,88	

	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0105	0,00 %	0,0105	\$ 219.360,72	\$ 2.303,29
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 413.723,00	\$ 537,84
15156	Ancla epóx7/8"Estruc.0.15m Anchorfix4 -h=3a4M/2012			UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 57.309,91
Detalles									
Descripción Técnica Cabilla de 50 cmANDAMIO = 4 SeccionesPLANCHONES = 2 UdTALADRO = 22 min (tiempo estimado por perforacion)EXTENSION ELEC = Se estima que simultaneamente se utiliza para 3 aparatos.COMPRESOR = Se calcula 2 min por perforación para limpieza de la misma.SIKADUR ANCHOR4 = Area efectiva de aplicación (area de corona circular) X longitud de perforaciónTRANSPORTE = Se calculan dos viajes de volqueta parav transportar la herramienta y materiales: 1 transp. llevada 1 transp. traida.ACERO REFUERZO = Se estima que el valor esta incluido en el ÍTEM de ACERO DE REFUERZO.BROCA = Utilizada para el corte del hierro. No incluida en el análisis del ítem de ACERO DE REFUERZO.BROCA = Se estima duración para 500" de perforación por broca. PERFORACION SE REALIZA CON BROCA DE 1.1/8"									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0066	5,00 %	0,0069	\$ 2.133,00	\$ 14,72
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	001092	Equipo	BROCAS TUNGSTENO (1.2-2.0MM)JUEGO 10PZS HSS	JGO	0,0168	0,00 %	0,0168	\$ 0,00	\$ 0,00
	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0042	5,00 %	0,0044	\$ 7.401,00	\$ 32,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.859,37	\$ 1.859,37
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 722,00	\$ 72,20
	100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,0458	0,00 %	0,0458	\$ 215.194,00	\$ 9.855,89
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0458	5,00 %	0,0481	\$ 47.130,00	\$ 2.266,95
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,1603	0,00 %	0,1603	\$ 132.251,00	\$ 21.199,84
	15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 327.036,91	\$ 16.351,85
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0105	0,00 %	0,0105	\$ 219.360,72	\$ 2.303,29
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 413.723,00	\$ 537,84
11397	Anclaje Mecánico Hilti (1"x 6")Sum+Instal.**			UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 6.239,76
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 257,60	\$ 257,60
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 41.513,00	\$ 830,26
	3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 3.963.002,83	\$ 5.151,90
	101080	Material	ANCLAJE HILTI HKBIII (1"x6")	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
11886	ANCLAJE ACTIVO 30 TN - Mejoram Terreno CEFÉ COMETA			ML	Grupo ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 283.966,49
Detalles									
Descripción Técnica Los anclajes en tierra o roca se utilizan para la estabilización y el mejoramiento de terrenos, con el principal fundamento de transmitir una carga de tensión superficial a un manto de soporte a profundidad, generándose de esta forma, un aumento de las fuerzas de fricción resistentes en la superficie de falla potencial, que a su vez, aumentan el factor de seguridad del talud.El anclaje puede ser activo o pasivo, según se indique o no, la aplicación de una carga de tensionamiento al final de la construcción.Los anclajes activos generalmente se construyen con cable torón (1/2" o 5/8") en profundidades superiores a 12m, con zona de bulbo inyectada a presión y cargas de tensionamiento superiores a 30ton. Sus principales aplicaciones incluyen estabilización de deslizamientos de alto volumen, muros y pantallas de contención, estabilización de excavaciones, estabilización de taludes en presas y control de levantamiento o falla de fondo.Los anclajes pasivos o pernos se construyen generalmente con barra roscada o corrugada en profundidades inferiores a 12m y llenados con lechada a baja presión (en ocasiones incluso por gravedad). Su aplicación incluye deslizamientos potenciales de bajo volumen, control de falla de fondo y control de caídas en taludes rocoso acompañados de malla triple torsión.									
Componentes	101370	Equipo	BOMBA INYECCION LECHADA ANCLAJE CEFÉ COMETA	HR	0,0830	0,00 %	0,0830	\$ 15.387,00	\$ 1.277,12
	101394	Equipo	BOMBA PARA GATO TENSIONAMIENTO CEFÉ COMETAS	HR	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 49.189,00	\$ 19.675,60

376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 32.177,01	\$ 12.870,80
102493	Equipo	EQUIPO DE CORTE OXICORTE	DD	0,0084	0,00 %	0,0084	\$ 90.685,00	\$ 761,75
101410	Equipo	Equipo Perforación (TRACKDRILL) 40 HP-CEFE COMETA	HR	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 123.603,00	\$ 49.441,20
101411	Equipo	GATO TENSIONAMIENTO 200TN-aTens=314cm2 CEFE COMETAS	HR	0,0830	0,00 %	0,0830	\$ 152.612,00	\$ 12.666,80
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.540,57	\$ 2.540,57
101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1173	0,00 %	0,1173	\$ 99.130,00	\$ 11.627,95
9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.582,00	\$ 1.727,78
101413	Material	Anclajes o Cuñas para tensionamiento CEFE COMETAS	UN	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 10.904,01	\$ 5.724,61
101527	Material	DUCTOS TENSIONAMIENTO Anclaje Activo CEFE COMETAS	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 10.847,00	\$ 11.389,35
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 846,86	\$ 846,86
001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0080	5,00 %	0,0084	\$ 45.863,00	\$ 385,25
102546	Material	MANGUERA 3"POLIETILENO NEGRA(ROLLO 50 ML)Cal.-40	ML	0,5500	5,00 %	0,5775	\$ 11.964,00	\$ 6.909,21
101552	Material	OXIGENO INDUSTRIAL AnclajeActivo CEFE COMETAS	KG	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 11.641,00	\$ 6.111,53
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 67.900,00	\$ 746,90
103604	Material	TAPON PVCP SOLDADO Ø1"	UN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 1.396,00	\$ 146,58
101414	Material	Trompetas 12 torones (tensionamiento) CEFE COMETAS	UN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 62.054,00	\$ 6.515,67
103587	Material	TUBO PRESION RDE-21 1" S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 4.681,00	\$ 4.915,05
000459	Material	UNION PRESION Ø 1" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 903,06	\$ 284,46
11774	Sub-análisis	ACERO DE REFUERZO 60000 **	KG	6,4040	0,00 %	6,4040	\$ 5.945,63	\$ 38.075,81
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 411.580,43	\$ 72.026,58
11890	Sub-análisis	LECHADA INYECCIÓN DUCTOS AceroPresf CEFE COMETAS	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 1.339,46	\$ 13.394,60
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 22.311,21	\$ 3.904,46

10126	Anclaje barandas sobre losa stell deck **	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 128.576,48
--------------	--	-----------	-----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2340	0,00 %	0,2340	\$ 2.133,00	\$ 499,12
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1560	0,00 %	0,1560	\$ 19.030,00	\$ 2.968,68
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11,90	\$ 11,90
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0990	0,00 %	0,0990	\$ 722,00	\$ 71,48
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 41.513,00	\$ 1.369,93
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 96.867,00	\$ 77.493,60
	758	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 8 ST	ML	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 31.086,00	\$ 341,95
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	0,5500	5,00 %	0,5775	\$ 5.119,00	\$ 2.956,22
	2522	Material	LAMINA ALFAJOR 3/16 - 1.00 x 3.00 - 4.5 mm	UN	0,0130	5,00 %	0,0137	\$ 471.969,01	\$ 6.465,98
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0780	0,00 %	0,0780	\$ 305.096,56	\$ 23.797,53
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.687,69	\$ 11.687,69

17501	Anclaje cordel tipo finlandes polo tierra+soporA I	UN	Grupo PISCINAS	Valor Unitario	\$ 2.188.989,32
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Suministro e instalación Anclaje para cordel tipo finlandes con polo a tierra (Inlcuye soporte corchera) - Material acero inoxidable (IMPORTADO).

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.704,05	\$ 7.704,05
	107454	Material	Anclaje cordel tipo finlandes polo tierra+soporA I	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.382.461,00	\$ 1.382.461,00

	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.540,81	\$ 1.540,81
	107455	Material	Soporte Corchera Acero Inox para cordel piscina	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 634.901,00	\$ 634.901,00
	17548	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:4+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 616.324,24	\$ 154.081,06
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

14069	Anclaje de Banca para dos dados (Desmonte)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 32.718,41
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.498,72	\$ 1.498,72
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 415.070,00	\$ 1.245,21

14100	Anclaje de Banca para dos dados (Instalación)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 51.175,90
--------------	--	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.346,30	\$ 4.346,30
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 99.130,00	\$ 2.478,25
	101100	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/8"	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 35.534,00	\$ 888,35
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1450	0,00 %	0,1450	\$ 299.744,81	\$ 43.463,00

14262	Anclaje de Banca para dos dados (Suministro)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 47.303,00
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103741	Material	ANCLAJE PARA BANCA X 2 DADOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47.303,00	\$ 47.303,00
--------------------	--------	----------	------------------------------	----	--------	--------	--------	--------------	--------------

13579	Anclaje epóxico 1" prof 0.05 m con sikadur 31**			UN	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 12.833,35
--------------	--	--	--	-----------	-----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 405,73	\$ 405,73
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 47.130,00	\$ 1.885,20
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 96.867,00	\$ 968,67
	100710	Material	Sikadur 31 repar+adhesivo toxement Toc 5010 **	KG	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 143.059,00	\$ 1.459,20
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0270	0,00 %	0,0270	\$ 300.538,85	\$ 8.114,55

12367	Anclaje epóxico 1"Estructural 0.50m Anchorfix4**			UN	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 180.039,58
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

ANDAMIO = 4 Secciones PLANCHONES = 2 Ud TALADRO = 18 min (tiempo estimado por perforacion) EXTENSION ELEC = Se estima que simultaneamente se utiliza para 3 aparatos. COMPRESOR = Se calcula 2 min por perforación para limpieza de la misma. SIKADUR ANCHOR4 = Area efectiva de aplicación (area de corona circular) X longitud de perforación TRANSPORTE = Se calculan dos viajes de volqueta para transportar la herramienta y materiales: 1 transp. llevada 1 transp. traida. ACERO REFUERZO = 0.50 + (4*0.0254) ML X 3.97kg = 6.4218 KG/UD SEGUETA = Utilizada para el corte del hierro. No incluida en el análisis del ítem de ACERO DE REFUERZO. BROCA = Se estima duración para 700" de perforación por broca. POR CADA 100 PERFORACIONES SE ROMPE 1 BROCA.									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0165	0,00 %	0,0165	\$ 2.133,00	\$ 35,19
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 19.030,00	\$ 4.757,50
	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0042	0,00 %	0,0042	\$ 7.401,00	\$ 31,08

	104939	Equipo	EXTENSION ELECTRICA -30M	DD	0,0417	0,00 %	0,0417	\$ 8.949,92	\$ 373,21
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.408,22	\$ 4.408,22
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 722,00	\$ 180,50
	100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,1130	0,00 %	0,1130	\$ 215.194,00	\$ 24.316,92
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,1130	0,00 %	0,1130	\$ 41.513,00	\$ 4.690,97
	104945	Material	BROCA SDS MAX 1.1/4" x 10-3/4" x 18" GALAXY	UN	0,0562	0,00 %	0,0562	\$ 424.031,00	\$ 23.830,54
	101279	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1" ML	ML	0,7000	5,00 %	0,7350	\$ 11.976,26	\$ 8.802,55
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 20.275,57	\$ 1.654,49
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,4399	7,00 %	0,4707	\$ 132.251,00	\$ 62.250,55
	15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 327.036,91	\$ 40.879,61
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 413.723,00	\$ 537,84
13763	Anclaje epóxico 1/2" prof. 0.10m con sikadur 42**			UN	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 16.281,10
Detalles									
Descripción Técnica espigo de 70 cm									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 2.133,00	\$ 19,20
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,0830	0,00 %	0,0830	\$ 112,00	\$ 9,30
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 188,49	\$ 188,49
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0825	0,00 %	0,0825	\$ 722,00	\$ 59,57
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0275	0,00 %	0,0275	\$ 41.513,00	\$ 1.141,61
	3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0008	0,00 %	0,0008	\$ 3.963.002,83	\$ 3.170,40
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0540	0,00 %	0,0540	\$ 96.867,00	\$ 5.230,82
	758	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 8 ST	ML	0,0092	0,00 %	0,0092	\$ 31.086,00	\$ 285,99
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	0,5830	5,00 %	0,6122	\$ 5.119,00	\$ 3.133,85
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0375	0,00 %	0,0375	\$ 20.275,57	\$ 760,33
	100013	Material	Sikadur 42 anclaje 5 Kg (toxement E3F Grout) **	KG	0,0140	5,00 %	0,0147	\$ 114.425,00	\$ 1.682,05
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 299.744,81	\$ 599,49
11159	Anclaje epóxico 1/2"Estructural 0.12m Anchorfix4**			UN	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 24.660,77
Detalles									
Descripción Técnica espigo de 70 cm									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0024	0,00 %	0,0024	\$ 2.133,00	\$ 5,12
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 19.030,00	\$ 761,20
	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 7.401,00	\$ 296,04
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 654,07	\$ 654,07
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 722,00	\$ 28,88
	100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 215.194,00	\$ 4.303,88
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 41.513,00	\$ 830,26
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 96.867,00	\$ 6.296,36
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 5.119,00	\$ 376,25
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0230	5,00 %	0,0242	\$ 132.251,00	\$ 3.200,47
	15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 327.036,91	\$ 6.540,74
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0011	0,00 %	0,0011	\$ 413.723,00	\$ 455,10

12525	Anclaje epóxico 1/2" Estructural 0.15m Anchorfix4**	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 42.664,71
-------	---	----	----------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica espigo de 70 cm

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0059	0,00 %	0,0059	\$ 2.133,00	\$ 12,58
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0980	0,00 %	0,0980	\$ 19.030,00	\$ 1.864,94
	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 7.401,00	\$ 44,41
	104939	Equipo	EXTENSION ELECTRICA -30M	DD	0,0215	0,00 %	0,0215	\$ 8.949,92	\$ 192,42
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.858,69	\$ 1.858,69
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0980	0,00 %	0,0980	\$ 722,00	\$ 70,76
	100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 215.194,00	\$ 6.455,82
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 41.513,00	\$ 1.286,90
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 96.867,00	\$ 5.812,02
	21	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec ½"	ML	0,3500	5,00 %	0,3675	\$ 4.375,00	\$ 1.607,81
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	2,00 %	0,0459	\$ 20.275,57	\$ 930,65
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0240	5,00 %	0,0252	\$ 132.251,00	\$ 3.332,73
	15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,0490	0,00 %	0,0490	\$ 327.036,91	\$ 16.024,81
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 219.360,72	\$ 2.632,33
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 413.723,00	\$ 537,84

13910	Anclaje epóxico 1/2" Estructural 0.275m+Adhesivo	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 46.063,54
-------	--	----	----------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica ANDAMIO = 4 Secciones PLANCHONES = 2 Ud TALADRO = 18 min (tiempo estimado por perforación) EXTENSION ELEC = Se estima que simultaneamente se utiliza para 3 aparatos. COMPRESOR = Se calcula 2 min por perforación para limpieza de la misma. SIKADUR ANCHOR4 = Area efectiva de aplicación (area de corona circular) X longitud de perforación TRANSPORTE = Se calculan dos viajes de volqueta para transportar la herramienta y materiales: 1 transp. llevada 1 transp. traída. ACERO REFUERZO = Se estima que el valor esta incluido en el ÍTEM de ACERO DE REFUERZO SEGUETA = Utilizada para el corte del hierro. No incluida en el análisis del ítem de ACERO DE REFUERZO. BROCA = Se estima duración para 500" de perforación por broca.

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0062	0,00 %	0,0062	\$ 2.133,00	\$ 13,22
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1038	0,00 %	0,1038	\$ 19.030,00	\$ 1.975,31
	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0042	5,00 %	0,0044	\$ 7.401,00	\$ 32,56
	104939	Equipo	EXTENSION ELECTRICA -30M	DD	0,0104	0,00 %	0,0104	\$ 8.949,92	\$ 93,08
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.921,51	\$ 1.921,51
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1038	0,00 %	0,1038	\$ 722,00	\$ 74,94
	100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,0333	0,00 %	0,0333	\$ 215.194,00	\$ 7.165,96
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0333	5,00 %	0,0350	\$ 41.513,00	\$ 1.452,96
	104942	Material	BROCA SDS PLUS 5/8" x 9-3/4" x 7" GALAXY	UN	0,0433	0,00 %	0,0433	\$ 33.050,41	\$ 1.431,08
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	0,5500	5,00 %	0,5775	\$ 4.535,99	\$ 2.619,53
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0605	7,00 %	0,0647	\$ 132.251,00	\$ 8.556,64
	15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,0519	0,00 %	0,0519	\$ 327.036,91	\$ 16.973,22
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0105	0,00 %	0,0105	\$ 219.360,72	\$ 2.303,29
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 413.723,00	\$ 537,84

15362	Anclaje epóxico 1/4" prof 0.06 m con anchorfix 4*	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 20.207,75
-------	---	----	----------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica ANDAMIO = 4 Secciones PLANCHONES = 2 Ud TALADRO = 25 min (tiempo estimado por perforacion) EXTENSION
ELEC = Se estima que simultaneamente se utiliza para 3 aparatos. COMPRESOR = Se calcula 2 min por perforación para limpieza de la
misma. SIKADUR ANCHORafix = Area efectiva de perforacion X 2/3 de longitud de perforación TRANSPORTE = Se calculan dos viajes de
volqueta parav transportar la herramienta y materiales: 1 transp. llevada 1 transp. traída. ACERO
REFUERZO = Long. 0.06 ml (9 diametros)+ 0.10 ml (amarre flejes) = 0.16 ml por anclaje SEGUETA = Utilizada para el corte del hierro.
No incluida en el análisis del ítem de ACERO DE REFUERZO. BROCA = Se estima duración para 500" de perforación por broca. Se
asume una rotura de broca por cada 105 huecos realizados (incluido en el rendimiento)

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0039	0,00 %	0,0039	\$ 2.133,00	\$ 8,32
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0584	0,00 %	0,0584	\$ 19.030,00	\$ 1.111,35
	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0042	0,00 %	0,0042	\$ 7.401,00	\$ 31,08
	104939	Equipo	EXTENSION ELECTRICA -30M	DD	0,0140	5,00 %	0,0147	\$ 8.949,92	\$ 131,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.275,21	\$ 1.275,21
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0584	0,00 %	0,0584	\$ 722,00	\$ 42,16
	101100	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/8"	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 35.534,00	\$ 746,21
	001230	Material	BROCA 3/8" x 5" (Para muro)	UN	0,0141	0,00 %	0,0141	\$ 9.943,00	\$ 140,20
	101274	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" ML	ML	0,2600	5,00 %	0,2730	\$ 7.052,00	\$ 1.925,20
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 20.275,57	\$ 413,62
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0071	7,00 %	0,0076	\$ 132.251,00	\$ 1.005,11
	15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,0292	0,00 %	0,0292	\$ 327.036,91	\$ 9.549,48
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 413.723,00	\$ 537,84

13450	Anclaje epóxico 1/4" prof 0.15 m con sikadur 42**	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 24.793,02
--------------	--	-----------	-----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 2.133,00	\$ 25,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 722,00	\$ 72,20
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 47.130,00	\$ 1.413,90
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 96.867,00	\$ 3.874,68
	101274	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" ML	ML	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 7.052,00	\$ 1.057,80
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	100013	Material	Sikadur 42 anclaje 5 Kg (toxement E3F Grout) **	KG	0,0118	5,00 %	0,0124	\$ 114.425,00	\$ 1.418,87
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83

14768	Anclaje epóxico 1/4" prof 0.20 m con sikadur 42**	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 26.365,86
--------------	--	-----------	-----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 2.133,00	\$ 25,60
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 112,00	\$ 10,08
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 770,37	\$ 770,37
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 722,00	\$ 72,20
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 47.130,00	\$ 1.649,55
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 96.867,00	\$ 3.874,68
	758	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 8 ST	ML	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 31.086,00	\$ 310,86

	101274	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" ML	ML	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 7.052,00	\$ 1.410,40
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	100013	Material	Sikadur 42 anclaje 5 Kg (toxement E3F Grout) **	KG	0,0160	5,00 %	0,0168	\$ 114.425,00	\$ 1.922,34
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0505	0,00 %	0,0505	\$ 305.096,56	\$ 15.407,38
10363	Anclaje epóxico 3/4" prof 0.10m con sikadur 42		UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 22.222,95	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 2.133,00	\$ 40,53
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 112,00	\$ 14,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 277,41	\$ 277,41
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 722,00	\$ 137,18
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 41.513,00	\$ 1.286,90
	3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0014	0,00 %	0,0014	\$ 3.963.002,83	\$ 5.548,20
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0590	0,00 %	0,0590	\$ 96.867,00	\$ 5.715,15
	758	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 8 ST	ML	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 31.086,00	\$ 466,29
	002919	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/4"	KG	1,7500	5,00 %	1,8375	\$ 2.760,00	\$ 5.071,50
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 20.275,57	\$ 1.216,53
	100013	Material	Sikadur 42 anclaje 5 Kg (toxement E3F Grout) **	KG	0,0204	5,00 %	0,0214	\$ 114.425,00	\$ 2.448,70
13911	Anclaje epóxico 3/4"Estructural 0.15m+Adhesivo		UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 44.240,01	

Detalles									
Descripción Técnica									
ANDAMIO = 4 SeccionesPLANCHONES = 2 UdTALADRO = min (tiempo estimado por perforacion)EXTENSION ELEC = Se estima que simultaneamente se utiliza para 3 aparatos.COMPRESOR = Se calcula 2 min por perforación para limpieza de la misma.SIKADUR ANCHOR4 = Area efectiva de aplicación (area de corona circular) X longitud de perforaciónTRANSPORTE = Se calculan dos viajes de volqueta parav transportar la herramienta y materiales: 1 transp. llevada 1 transp. traida.ACERO REFUERZO = (0.15+(44X0.01905))X 3.06KG/ML = 3.0239 KG/UNSEGUETA = Utilizada para el corte del hierro. No incluida en el análisis del ítem de ACERO DE REFUERZO.BROCA = Se estima duración para 500" de perforación por broca.									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0052	0,00 %	0,0052	\$ 2.133,00	\$ 11,09
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0864	0,00 %	0,0864	\$ 19.030,00	\$ 1.644,19
	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0042	0,00 %	0,0042	\$ 7.401,00	\$ 31,08
	104939	Equipo	EXTENSION ELECTRICA -30M	DD	0,0121	0,00 %	0,0121	\$ 8.949,92	\$ 108,29
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.636,98	\$ 1.636,98
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0864	0,00 %	0,0864	\$ 722,00	\$ 62,38
	100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,0375	0,00 %	0,0375	\$ 215.194,00	\$ 8.069,78
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0375	0,00 %	0,0375	\$ 41.513,00	\$ 1.556,74
	104943	Material	BROCA SDS PLUS 7/8" x 12-3/4" x 10" GALAXY	UN	0,0168	0,00 %	0,0168	\$ 37.670,00	\$ 632,86
	24	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec 3/4"	ML	0,3500	5,00 %	0,3675	\$ 9.815,00	\$ 3.607,01
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	2,00 %	0,0459	\$ 20.275,57	\$ 930,65
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0647	5,00 %	0,0679	\$ 132.251,00	\$ 8.979,84
	15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,0432	0,00 %	0,0432	\$ 327.036,91	\$ 14.127,99
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0105	0,00 %	0,0105	\$ 219.360,72	\$ 2.303,29
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 413.723,00	\$ 537,84
15169	Anclaje epóxico 3/4"Estructural 0.17m+adhesivo		UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 46.003,74	

Detalles

Descripción Técnica ANDAMIO = 4 SeccionesPLANCHONES = 2 UdTALADRO = min (tiempo estimado por perforacion)EXTENSION
ELEC = Se estima que simultaneamente se utiliza para 3 aparatos.COMPRESOR = Se calcula 2 min por perforación para limpieza de la
misma.SIKADUR ANCHOR4 = Area efectiva de aplicación (area de corona circular) X longitud de perforaciónTRANSPORTE = Se calculan
dos viajes de volqueta parav transportar la herramienta y materiales: 1 transp. llevada 1 transp.
traida.ACERO REFUERZO = (0.17+(44X0.01905))X 3.06KG/ML = 3.0850 KG/UNSEGUETA = Utilizada para el corte del hierro. No
incluida en el análisis del ítem de ACERO DE REFUERZO.BROCA = Se estima duración para 500" de perforación por broca.

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0052	0,00 %	0,0052	\$ 2.133,00	\$ 11,09
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0868	0,00 %	0,0868	\$ 19.030,00	\$ 1.651,80
	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0042	0,00 %	0,0042	\$ 7.401,00	\$ 31,08
	104939	Equipo	EXTENSION ELECTRICA -30M	DD	0,0121	0,00 %	0,0121	\$ 8.949,92	\$ 108,29
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.643,52	\$ 1.643,52
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0868	0,00 %	0,0868	\$ 722,00	\$ 62,67
	100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,0376	0,00 %	0,0376	\$ 215.194,00	\$ 8.091,29
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0376	0,00 %	0,0376	\$ 41.513,00	\$ 1.560,89
	104943	Material	BROCA SDS PLUS 7/8" x 12-3/4" x 10" GALAXY	UN	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 37.670,00	\$ 715,73
	24	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec 3/4"	ML	0,3700	5,00 %	0,3885	\$ 9.815,00	\$ 3.813,13
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0460	2,00 %	0,0469	\$ 20.275,57	\$ 950,92
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0730	7,00 %	0,0781	\$ 132.251,00	\$ 10.328,80
	15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,0434	0,00 %	0,0434	\$ 327.036,91	\$ 14.193,40
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0105	0,00 %	0,0105	\$ 219.360,72	\$ 2.303,29
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 413.723,00	\$ 537,84
10994	Anclaje epóxico 3/4"Estructural 0.20m Anchorfix4**			UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 48.317,10

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0054	0,00 %	0,0054	\$ 2.133,00	\$ 11,52
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 19.030,00	\$ 1.712,70
	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0042	0,00 %	0,0042	\$ 7.401,00	\$ 31,08
	104939	Equipo	EXTENSION ELECTRICA -30M	DD	0,0121	0,00 %	0,0121	\$ 8.949,92	\$ 108,29
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.706,53	\$ 1.706,53
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 722,00	\$ 64,98
	100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 215.194,00	\$ 8.177,37
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 41.513,00	\$ 1.577,49
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 96.867,00	\$ 1.840,47
	24	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec 3/4"	ML	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 9.815,00	\$ 4.122,30
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 20.275,57	\$ 1.034,05
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0390	5,00 %	0,0410	\$ 132.251,00	\$ 5.422,29
	15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 327.036,91	\$ 14.716,66
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 219.360,72	\$ 2.412,97
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40
13913	Anclaje epóxico 3/4"Estructural 0.40m+adhesivo			UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 76.933,30

Detalles

Descripción Técnica ANDAMIO = 4 SeccionesPLANCHONES = 2 UdTALADRO = min (tiempo estimado por perforacion)EXTENSION

ELEC = Se estima que simultaneamente se utiliza para 3 aparatos.COMPRESOR = Se calcula 2 min por perforación para limpieza de la misma.SIKADUR ANCHOR4 = Area efectiva de aplicación (area de corona circular) X longitud de perforaciónTRANSPORTE = Se calculan dos viajes de volqueta parav transportar la herramienta y materiales: 1 transp. llevada 1 transp. traída.ACERO REFUERZO = (0.40+(44X0.01905))X 3.06KG/ML = 3.7889 KG/UNSEGUETA = Utilizada para el corte del hierro. No incluida en el análisis del ítem de ACERO DE REFUERZO.BROCA = Se estima duración para 500" de perforación por broca.

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0125	0,00 %	0,0125	\$ 2.133,00	\$ 26,66
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 19.030,00	\$ 3.615,70
	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0042	0,00 %	0,0042	\$ 7.401,00	\$ 31,08
	104939	Equipo	EXTENSION ELECTRICA -30M	DD	0,0104	0,00 %	0,0104	\$ 8.949,92	\$ 93,08
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.331,04	\$ 3.331,04
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 722,00	\$ 137,18
	100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 215.194,00	\$ 0,00
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0458	0,00 %	0,0458	\$ 41.513,00	\$ 1.901,30
	104943	Material	BROCA SDS PLUS 7/8" x 12-3/4" x 10" GALAXY	UN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 37.670,00	\$ 2.373,21
	24	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec 3/4"	ML	0,6000	5,00 %	0,6300	\$ 9.815,00	\$ 6.183,45
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	2,00 %	0,0459	\$ 20.275,57	\$ 930,65
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,1724	7,00 %	0,1845	\$ 132.251,00	\$ 24.400,31
	15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 327.036,91	\$ 31.068,51
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0105	0,00 %	0,0105	\$ 219.360,72	\$ 2.303,29
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 413.723,00	\$ 537,84

10574	Anclaje epóxico 3/8" prof 0.07 m con sikadur 42**	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 11.897,26
-------	---	----	----------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 2.133,00	\$ 405,27
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 19.030,00	\$ 38,06
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 112,00	\$ 10,64
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 257,60	\$ 257,60
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 722,00	\$ 137,18
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 47.130,00	\$ 471,30
	3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 3.963.002,83	\$ 5.151,90
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 96.867,00	\$ 1.937,34
	758	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 8 ST	ML	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 31.086,00	\$ 310,86
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 5.119,00	\$ 1.612,49
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	100013	Material	Sikadur 42 anclaje 5 Kg (toxement E3F Grout) **	KG	0,0054	5,00 %	0,0057	\$ 114.425,00	\$ 652,22

11579	Anclaje epóxico 3/8" prof 0.09 m con anchorfix 4*	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 27.777,40
-------	---	----	----------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica ANDAMIO = 4 SeccionesPLANCHONES = 2 UdTALADRO = 25 min (tiempo estimado por perforacion)EXTENSION
ELEC = Se estima que simultaneamente se utiliza para 3 aparatos.COMPRESOR = Se calcula 2 min por perforación para limpieza de la misma.SIKADUR ANCHORafix = Area efectiva de perforacion X 2/3 de longitud de perforaciónTRANSPORTE = Se calculan dos viajes de volqueta parav transportar la herramienta y materiales: 1 transp. llevada 1 transp. traída.ACERO
REFUERZO = Long. 0.09 ml (9 diametros)+ 0.20 ml (amarre flejes) = 0.29 ml por anclajeSEGUETA = Utilizada para el corte del hierro.
No incluida en el análisis del ítem de ACERO DE REFUERZO.BROCA = Se estima duración para 500" de perforación por broca. Se asume una rotura de broca por cada 105 huecos realizados (incluido en el rendimiento)

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0039	0,00 %	0,0039	\$ 2.133,00	\$ 8,32
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0584	0,00 %	0,0584	\$ 19.030,00	\$ 1.111,35
	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0042	0,00 %	0,0042	\$ 7.401,00	\$ 31,08
	104939	Equipo	EXTENSION ELECTRICA -30M	DD	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 8.949,92	\$ 125,30
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.275,21	\$ 1.275,21
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0584	0,00 %	0,0584	\$ 722,00	\$ 42,16
	100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 215.194,00	\$ 6.671,01
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 47.130,00	\$ 1.461,03
	1185	Material	BROCA HSS 1/2" (Para metal)	UN	0,0141	0,00 %	0,0141	\$ 15.727,83	\$ 221,76
	002719	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec 3/8"	ML	0,2900	5,00 %	0,3045	\$ 2.375,00	\$ 723,19
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	2,00 %	0,0459	\$ 20.275,57	\$ 930,65
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0127	7,00 %	0,0136	\$ 132.251,00	\$ 1.798,61
	15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,0292	0,00 %	0,0292	\$ 327.036,91	\$ 9.549,48
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 413.723,00	\$ 537,84
13293	Anclaje epóxico 3/8" prof 0.15 m con EUCO 52 GEL			UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 12.031,19

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 228,82	\$ 228,82
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 47.130,00	\$ 1.413,90
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 96.867,00	\$ 5.812,02
	103492	Material	EUCON 452 GEL	UN	0,0150	2,00 %	0,0153	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 305.096,56	\$ 4.576,45

11010	Anclaje epóxico 3/8" prof 0.15 m con sikadur 42**			UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 17.847,93
--------------	--	--	--	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 2.133,00	\$ 40,53
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 19.030,00	\$ 38,06
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 112,00	\$ 14,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 257,60	\$ 257,60
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 722,00	\$ 137,18
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 47.130,00	\$ 1.413,90
	3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 3.963.002,83	\$ 5.151,90
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 96.867,00	\$ 5.812,02
	758	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 8 ST	ML	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 31.086,00	\$ 466,29
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 5.119,00	\$ 1.612,49
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	100013	Material	Sikadur 42 anclaje 5 Kg (toxement E3F Grout) **	KG	0,0166	5,00 %	0,0174	\$ 114.425,00	\$ 1.991,00

11576	Anclaje epóxico 3/8"Estructural 0.10m Anchorfix4**			UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 33.202,99
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica Cabilla de 30 cm

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0039	0,00 %	0,0039	\$ 2.133,00	\$ 8,32
--------------------	-----	--------	----------------------------------	----	--------	--------	--------	-------------	---------

104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0584	0,00 %	0,0584	\$ 19.030,00	\$ 1.111,35
100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 7.401,00	\$ 310,84
104939	Equipo	EXTENSION ELECTRICA -30M	DD	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 8.949,92	\$ 125,30
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.671,51	\$ 1.671,51
104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0584	0,00 %	0,0584	\$ 722,00	\$ 42,16
100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 215.194,00	\$ 6.671,01
3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 47.130,00	\$ 1.461,03
3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 3.963.002,83	\$ 3.963,00
1185	Material	BROCA HSS 1/2" (Para metal)	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 15.727,83	\$ 943,67
002719	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec 3/8"	ML	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 2.375,00	\$ 748,13
003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	2,00 %	0,0459	\$ 20.275,57	\$ 930,65
100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0130	7,00 %	0,0139	\$ 132.251,00	\$ 1.838,29
15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,0292	0,00 %	0,0292	\$ 327.036,91	\$ 9.549,48
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 413.723,00	\$ 537,84

12526	Anclaje epóxico 3/8"Estructural 0.12m Anchorfix4**	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 11.633,00
-------	--	----	----------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Cabilla de 50 cm

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0108	0,00 %	0,0108	\$ 2.133,00	\$ 23,04
	001092	Equipo	BROCAS TUNGSTENO (1.2-2.0MM)JUEGO 10PZS HSS	JGO	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 0,00	\$ 0,00
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 112,00	\$ 10,08
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 203,81	\$ 203,81
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 722,00	\$ 64,98
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0240	0,00 %	0,0240	\$ 47.130,00	\$ 1.131,12
	3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0009	0,00 %	0,0009	\$ 3.963.002,83	\$ 3.566,70
	758	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 8 ST	ML	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 31.086,00	\$ 310,86
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	0,2400	5,00 %	0,2520	\$ 5.119,00	\$ 1.289,99
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0260	5,00 %	0,0273	\$ 132.251,00	\$ 3.610,45
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0017	0,00 %	0,0017	\$ 299.744,81	\$ 509,57

10992	Anclaje epóxico 3/8"Estructural 0.15m Anchorfix4**	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 18.068,79
-------	--	----	----------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Cabilla de 50 cm

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 2.133,00	\$ 40,53
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 19.030,00	\$ 38,06
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 112,00	\$ 14,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 257,60	\$ 257,60
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 722,00	\$ 137,18
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 47.130,00	\$ 1.413,90
	3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 3.963.002,83	\$ 5.151,90
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 96.867,00	\$ 5.812,02
	758	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 8 ST	ML	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 31.086,00	\$ 310,86
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 5.119,00	\$ 1.612,49

	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0170	5,00 %	0,0179	\$ 132.251,00	\$ 2.367,29
11428	Anclaje epóxico 3/8"Estructural 0.17m Anchorfix4**			UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 29.285,91

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0108	0,00 %	0,0108	\$ 2.133,00	\$ 23,04
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 112,00	\$ 10,08
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 728,70	\$ 728,70
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 722,00	\$ 64,98
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0340	0,00 %	0,0340	\$ 47.130,00	\$ 1.602,42
	3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 3.963.002,83	\$ 3.963,00
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0680	0,00 %	0,0680	\$ 96.867,00	\$ 6.586,96
	758	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 8 ST	ML	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 31.086,00	\$ 310,86
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	0,3400	5,00 %	0,3570	\$ 5.119,00	\$ 1.827,48
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0190	5,00 %	0,0200	\$ 132.251,00	\$ 2.645,02
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0354	0,00 %	0,0354	\$ 299.744,81	\$ 10.610,97

11457	Anclaje epóxico 3/8"Estructural 0.25m Anchorfix4**			UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 23.683,24
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0144	0,00 %	0,0144	\$ 2.133,00	\$ 30,72
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 112,00	\$ 14,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 372,16	\$ 372,16
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 722,00	\$ 97,47
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0440	0,00 %	0,0440	\$ 41.513,00	\$ 1.826,57
	3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0015	0,00 %	0,0015	\$ 3.963.002,83	\$ 5.944,50
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 96.867,00	\$ 6.780,69
	758	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 8 ST	ML	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 31.086,00	\$ 466,29
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 5.119,00	\$ 806,24
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 20.275,57	\$ 1.216,53
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0333	5,00 %	0,0350	\$ 132.251,00	\$ 4.628,79
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 299.744,81	\$ 1.498,72

13795	Anclaje epóxico 3/8"Estructural 0.30m Anchorfix4**			UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 46.036,89
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0063	0,00 %	0,0063	\$ 2.133,00	\$ 13,44
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1042	0,00 %	0,1042	\$ 19.030,00	\$ 1.982,93

ANDAMIO = 4 SeccionesPLANCHONES = 2 Ud | TALADRO = 25 min (tiempo estimado por perforacion)EXTENSION
ELEC = Se estima que simultaneamente se utiliza para 3 aparatos.COMPRESOR = Se calcula 2 min por perforación para limpieza de la
misma.SIKADUR ANCHOR4 = Area efectiva de aplicación (area de corona circular) X longitud de perforaciónTRANSPORTE = Se calculan
dos viajes de volqueta parav transportar la herramienta y materiales: 1 transp. llevada 1 transp.
traida.ACERO REFUERZO = Long. 0.50 mISEGUETA = Utilizada para el corte del hierro. No incluida en el análisis del ítem de ACERO
DE REFUERZO.BROCA = Se estima duración para 500" de perforación por broca. Se asume una rotura de broca por cada 105 huecos
realizados (incluido en el rendimiento)

100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0064	0,00 %	0,0064	\$ 7.401,00	\$ 47,37
104939	Equipo	EXTENSION ELECTRICA -30M	DD	0,0215	0,00 %	0,0215	\$ 8.949,92	\$ 192,42
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.024,13	\$ 2.024,13
104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1042	0,00 %	0,1042	\$ 722,00	\$ 75,23
100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,0465	0,00 %	0,0465	\$ 215.194,00	\$ 10.006,52
3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0465	0,00 %	0,0465	\$ 41.513,00	\$ 1.930,35
1185	Material	BROCA HSS 1/2" (Para metal)	UN	0,0472	0,00 %	0,0472	\$ 15.727,83	\$ 742,35
002719	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec 3/8"	ML	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 2.375,00	\$ 1.246,88
003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	2,00 %	0,0459	\$ 20.275,57	\$ 930,65
100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0422	7,00 %	0,0452	\$ 132.251,00	\$ 5.977,75
15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,0521	0,00 %	0,0521	\$ 327.036,91	\$ 17.038,62
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 413.723,00	\$ 537,84

11458	Anclaje epóxico 3/8"Estructural 0.75m Anchorfix4**		UN	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 71.911,69
--------------	---	--	-----------	-----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0072	0,00 %	0,0072	\$ 2.133,00	\$ 15,36
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 19.030,00	\$ 2.283,60
	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 7.401,00	\$ 444,06
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.962,22	\$ 1.962,22
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 722,00	\$ 86,64
	100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 215.194,00	\$ 21.519,40
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 41.513,00	\$ 2.490,78
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 96.867,00	\$ 7.749,36
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	0,4400	5,00 %	0,4620	\$ 5.119,00	\$ 2.364,98
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 20.275,57	\$ 1.622,05
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0810	5,00 %	0,0851	\$ 132.251,00	\$ 11.254,56
	15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 327.036,91	\$ 19.622,21
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0012	0,00 %	0,0012	\$ 413.723,00	\$ 496,47

13906	Anclaje epóxico 3/8"Estructural 0.90m Anchorfix4**		UN	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 79.449,16
--------------	---	--	-----------	-----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0078	0,00 %	0,0078	\$ 2.133,00	\$ 16,64
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 19.030,00	\$ 2.473,90
	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 7.401,00	\$ 444,06
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.125,74	\$ 2.125,74
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 722,00	\$ 93,86
	100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 215.194,00	\$ 21.519,40
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 41.513,00	\$ 2.490,78
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0960	0,00 %	0,0960	\$ 96.867,00	\$ 9.299,23
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	0,5300	5,00 %	0,5565	\$ 5.119,00	\$ 2.848,72
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 20.275,57	\$ 1.622,05
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,1060	5,00 %	0,1113	\$ 132.251,00	\$ 14.719,54

	15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 327.036,91	\$ 21.257,40
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 413.723,00	\$ 537,84
13762	Anclaje epóxico 3/8"prof 0.10m con sikadur 42**			UN	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 15.774,80
Detalles									
Descripción Técnica Cabilla de 30 cm									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0108	0,00 %	0,0108	\$ 2.133,00	\$ 23,04
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 112,00	\$ 10,08
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 223,63	\$ 223,63
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 722,00	\$ 64,98
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 47.130,00	\$ 1.413,90
	3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 3.963.002,83	\$ 3.963,00
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 96.867,00	\$ 5.812,02
	758	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 8 ST	ML	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 31.086,00	\$ 310,86
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	0,2240	5,00 %	0,2352	\$ 5.119,00	\$ 1.203,99
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	100013	Material	Sikadur 42 anclaje 5 Kg (toxement E3F Grout) **	KG	0,0110	5,00 %	0,0116	\$ 114.425,00	\$ 1.327,33
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0017	0,00 %	0,0017	\$ 299.744,81	\$ 509,57
11158	Anclaje epóxico 4mm Estructural 0.10m Anchorfix4**			UN	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 13.673,07
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0108	0,00 %	0,0108	\$ 2.133,00	\$ 23,04
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 112,00	\$ 10,08
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 223,63	\$ 223,63
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 722,00	\$ 64,98
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 47.130,00	\$ 1.413,90
	3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 3.963.002,83	\$ 3.963,00
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 96.867,00	\$ 5.812,02
	758	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 8 ST	ML	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 31.086,00	\$ 310,86
	1878	Material	GRAFIL 4.0 MM - 8.0 MM	KG	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 4.821,00	\$ 151,86
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 132.251,00	\$ 277,73
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0017	0,00 %	0,0017	\$ 299.744,81	\$ 509,57
10362	Anclaje epóxico 5/8" prof 0.10m con sikadur 42			UN	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 20.247,61
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 2.133,00	\$ 40,53
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 19.030,00	\$ 38,06
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 112,00	\$ 14,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 297,23	\$ 297,23
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 722,00	\$ 137,18
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 41.513,00	\$ 747,23
	3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0015	0,00 %	0,0015	\$ 3.963.002,83	\$ 5.944,50

	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 96.867,00	\$ 3.390,35
	758	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 8 ST	ML	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 31.086,00	\$ 466,29
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	1,1700	5,00 %	1,2285	\$ 4.771,00	\$ 5.861,17
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 20.275,57	\$ 1.216,53
	100013	Material	Sikadur 42 anclaje 5 Kg (toxement E3F Grout) **	KG	0,0174	5,00 %	0,0183	\$ 114.425,00	\$ 2.093,98
14414	Anclaje epóxico 5/8" prof 0.20 m con Red H G-5			UN	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 22.825,59
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0144	0,00 %	0,0144	\$ 2.133,00	\$ 30,72
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 112,00	\$ 14,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 372,16	\$ 372,16
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 722,00	\$ 97,47
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 41.513,00	\$ 1.660,52
	3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0015	0,00 %	0,0015	\$ 3.963.002,83	\$ 5.944,50
	101313	Material	Broca SDS 5/8" x 6" x 8" (Para muro) Dewalt o sim	UN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 16.435,16	\$ 1.150,46
	758	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 8 ST	ML	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 31.086,00	\$ 466,29
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	1,1700	5,00 %	1,2285	\$ 5.119,00	\$ 6.288,69
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 20.275,57	\$ 1.216,53
	100013	Material	Sikadur 42 anclaje 5 Kg (toxement E3F Grout) **	KG	0,0340	5,00 %	0,0357	\$ 114.425,00	\$ 4.084,97
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 299.744,81	\$ 1.498,72
11012	Anclaje epóxico 5/8" prof 0.20 m con sikadur 42			UN	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 23.005,90
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 2.133,00	\$ 40,53
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0027	0,00 %	0,0027	\$ 19.030,00	\$ 51,38
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 112,00	\$ 14,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 396,30	\$ 396,30
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 722,00	\$ 137,18
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 41.513,00	\$ 1.660,52
	3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 3.963.002,83	\$ 7.926,01
	101313	Material	Broca SDS 5/8" x 6" x 8" (Para muro) Dewalt o sim	UN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 16.435,16	\$ 1.150,46
	758	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 8 ST	ML	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 31.086,00	\$ 466,29
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	1,1700	5,00 %	1,2285	\$ 4.771,00	\$ 5.861,17
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 20.275,57	\$ 1.216,53
	100013	Material	Sikadur 42 anclaje 5 Kg (toxement E3F Grout) **	KG	0,0340	5,00 %	0,0357	\$ 114.425,00	\$ 4.084,97
10711	Anclaje epóxico 5/8" prof 0.25 m con sikadur 42			UN	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 34.033,73
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 2.133,00	\$ 40,53
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 19.030,00	\$ 57,09
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 112,00	\$ 14,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 416,12	\$ 416,12

	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 722,00	\$ 137,18
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0590	0,00 %	0,0590	\$ 41.513,00	\$ 2.449,27
	3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0021	0,00 %	0,0021	\$ 3.963.002,83	\$ 8.322,31
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0890	0,00 %	0,0890	\$ 96.867,00	\$ 8.621,16
	758	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 8 ST	ML	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 31.086,00	\$ 466,29
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	1,4100	5,00 %	1,4805	\$ 4.771,00	\$ 7.063,47
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 20.275,57	\$ 1.216,53
	100013	Material	Sikadur 42 anclaje 5 Kg (toxement E3F Grout) **	KG	0,0435	5,00 %	0,0457	\$ 114.425,00	\$ 5.229,22
13914	Anclaje epóxico 5/8"Estructural 0.125m Anchorfix4*			UN	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 39.848,98
Detalles Descripción Técnica espigo de 70 cmANDAMIO = 4 SeccionesPLANCHONES = 2 Ud1 TALADRO = 22 min (tiempo estimado por perforacion)EXTENSION ELEC = Se estima que simultaneamente se utiliza para 3 aparatos.COMPRESOR = Se calcula 2 min por perforación para limpieza de la misma.SIKADUR ANCHOR4 = Area efectiva de aplicación (area de corona circular) X longitud de perforaciónTRANSPORTE = Se calculan dos viajes de volqueta parav transportar la herramienta y materiales: 1 transp. llevada 1 transp. traída.ACERO REFUERZO = (0.40+(44X0.015875))X 1.56KG/ML = 1.2847 KG/UNSEGUETA = Utilizada para el corte del hierro. No incluida en el análisis del ítem de ACERO DE REFUERZO.BROCA = Se estima duración para 500" de perforación por broca. PERFORACION SE REALIZA CON BROCA DE 3/4"									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0046	0,00 %	0,0046	\$ 2.133,00	\$ 9,81
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0770	0,00 %	0,0770	\$ 19.030,00	\$ 1.465,31
	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0042	5,00 %	0,0044	\$ 7.401,00	\$ 32,56
	104939	Equipo	EXTENSION ELECTRICA -30M	DD	0,0104	5,00 %	0,0109	\$ 8.949,92	\$ 97,55
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.579,36	\$ 1.579,36
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0770	0,00 %	0,0770	\$ 722,00	\$ 55,59
	100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,0354	0,00 %	0,0354	\$ 215.194,00	\$ 7.617,87
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0354	0,00 %	0,0354	\$ 41.513,00	\$ 1.469,56
	104941	Material	BROCA SDS PLUS 3/4" x 9-3/4" x 7" GALAXY	UN	0,0236	0,00 %	0,0236	\$ 35.231,00	\$ 831,45
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	1,2847	5,00 %	1,3489	\$ 4.771,00	\$ 6.435,60
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0210	5,00 %	0,0221	\$ 132.251,00	\$ 2.922,75
	15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,0385	0,00 %	0,0385	\$ 327.036,91	\$ 12.590,92
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 413.723,00	\$ 537,84
15170	Anclaje epóxico 5/8"Estructural 0.14 m Anchorfix4*			UN	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 50.553,50
Detalles Descripción Técnica ANDAMIO = 4 SeccionesPLANCHONES = 2 Ud1 TALADRO = 22 min (tiempo estimado por perforacion)EXTENSION ELEC = Se estima que simultaneamente se utiliza para 3 aparatos.COMPRESOR = Se calcula 2 min por perforación para limpieza de la misma.SIKADUR ANCHOR4 = Area efectiva de aplicación (area de corona circular) X longitud de perforaciónTRANSPORTE = Se calculan dos viajes de volqueta parav transportar la herramienta y materiales: 1 transp. llevada 1 transp. traída.ACERO REFUERZO = (0.14+(44X0.015875))X 1.56KG/ML = 1.3081 KG/UNSEGUETA = Utilizada para el corte del hierro. No incluida en el análisis del ítem de ACERO DE REFUERZO.BROCA = Se estima duración para 500" de perforación por broca. PERFORACION SE REALIZA CON BROCA DE 3/4"									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0047	0,00 %	0,0047	\$ 2.133,00	\$ 10,03
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0776	0,00 %	0,0776	\$ 19.030,00	\$ 1.476,73
	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0042	5,00 %	0,0044	\$ 7.401,00	\$ 32,56
	104939	Equipo	EXTENSION ELECTRICA -30M	DD	0,0104	5,00 %	0,0109	\$ 8.949,92	\$ 97,55
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.589,17	\$ 1.589,17

	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0776	0,00 %	0,0776	\$ 722,00	\$ 56,03
	100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,0355	0,00 %	0,0355	\$ 215.194,00	\$ 7.639,39
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0355	0,00 %	0,0355	\$ 41.513,00	\$ 1.473,71
	104941	Material	BROCA SDS PLUS 3/4" x 9-3/4" x 7" GALAXY	UN	0,2250	0,00 %	0,2250	\$ 35.231,00	\$ 7.926,98
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	1,3081	5,00 %	1,3735	\$ 4.771,00	\$ 6.552,97
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0443	7,00 %	0,0474	\$ 132.251,00	\$ 6.268,70
	15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF. 1:1+PREST.**	JRN	0,0388	0,00 %	0,0388	\$ 327.036,91	\$ 12.689,03
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 413.723,00	\$ 537,84
11160	Anclaje epóxico 5/8"Estructural 0.15m Anchorfix4**			UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 43.978,13
Detalles									
Descripción Técnica espigo de 70 cm									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0048	0,00 %	0,0048	\$ 2.133,00	\$ 10,24
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 19.030,00	\$ 1.522,40
	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 7.401,00	\$ 29,60
	104939	Equipo	EXTENSION ELECTRICA -30M	DD	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 8.949,92	\$ 107,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.532,33	\$ 1.532,33
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 722,00	\$ 57,76
	100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 215.194,00	\$ 7.531,79
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 41.513,00	\$ 1.452,96
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 96.867,00	\$ 1.549,87
	101276	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	ML	0,3500	5,00 %	0,3675	\$ 5.806,00	\$ 2.133,71
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0450	7,00 %	0,0482	\$ 132.251,00	\$ 6.374,50
	15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF. 1:1+PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 327.036,91	\$ 13.081,48
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0105	0,00 %	0,0105	\$ 219.360,72	\$ 2.303,29
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40
11577	Anclaje epóxico 5/8"Estructural 0.16m Anchorfix4**			UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 25.758,92
Detalles									
Descripción Técnica espigo de 70 cm									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0144	0,00 %	0,0144	\$ 2.133,00	\$ 30,72
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 112,00	\$ 14,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 372,16	\$ 372,16
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 722,00	\$ 97,47
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 41.513,00	\$ 1.452,96
	3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0015	0,00 %	0,0015	\$ 3.963.002,83	\$ 5.944,50
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 96.867,00	\$ 5.327,69
	758	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 8 ST	ML	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 31.086,00	\$ 466,29
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	1,1500	2,00 %	1,1730	\$ 5.119,00	\$ 6.004,59
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 20.275,57	\$ 1.216,53
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0240	5,00 %	0,0252	\$ 132.251,00	\$ 3.332,73
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 299.744,81	\$ 1.498,72

10993	Anclaje epóxico 5/8"Estructural 0.20m Anchorfix4**	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 45.810,99
-------	--	----	----------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0052	0,00 %	0,0052	\$ 2.133,00	\$ 11,09
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0860	0,00 %	0,0860	\$ 19.030,00	\$ 1.636,58
	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 7.401,00	\$ 296,04
	104939	Equipo	EXTENSION ELECTRICA -30M	DD	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 8.949,92	\$ 107,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.636,85	\$ 1.636,85
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0860	0,00 %	0,0860	\$ 722,00	\$ 62,09
	100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 215.194,00	\$ 7.531,79
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0360	0,00 %	0,0360	\$ 41.513,00	\$ 1.494,47
	104942	Material	BROCA SDS PLUS 5/8" x 9-3/4" x 7" GALAXY	UN	0,0236	0,00 %	0,0236	\$ 33.050,41	\$ 779,99
	101276	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	ML	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 5.806,00	\$ 2.438,52
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	2,00 %	0,0459	\$ 20.275,57	\$ 930,65
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0500	7,00 %	0,0535	\$ 132.251,00	\$ 7.075,43
	15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,0430	0,00 %	0,0430	\$ 327.036,91	\$ 14.062,59
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0108	0,00 %	0,0108	\$ 219.360,72	\$ 2.369,10
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40

11578	Anclaje epóxico 7/8"Estructural 0.25m Anchorfix4**	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 49.356,96
-------	--	----	----------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0054	0,00 %	0,0054	\$ 2.133,00	\$ 11,52
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 19.030,00	\$ 1.712,70
	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 7.401,00	\$ 244,23
	104939	Equipo	EXTENSION ELECTRICA -30M	DD	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 8.949,92	\$ 107,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.706,53	\$ 1.706,53
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 722,00	\$ 64,98
	100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 215.194,00	\$ 7.531,79
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 41.513,00	\$ 1.452,96
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 96.867,00	\$ 1.937,34
	002920	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec 7/8"	ML	0,4500	5,00 %	0,4725	\$ 8.682,00	\$ 4.102,25
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 20.275,57	\$ 1.034,05
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 132.251,00	\$ 6.943,18
	15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 327.036,91	\$ 14.716,66
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 219.360,72	\$ 2.412,97
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40

13912	Anclaje epóxico 7/8"Estructural 0.40m+Adhesivo	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 106.778,66
-------	--	----	----------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica ANDAMIO = 4 SeccionesPLANCHONES = 2 UdTALADRO = 18 min (tiempo estimado por perforacion)EXTENSION

ELEC = Se estima que simultaneamente se utiliza para 3 aparatos.COMPRESOR = Se calcula 2 min por perforación para limpieza de la misma.SIKADUR ANCHOR4 = Area efectiva de aplicación (2/3) longitud de perforaciónTRANSPORTE = Se calculan dos viajes de volqueta parav transportar la herramienta y materiales: 1 transp. llevada 1 transp. traída.ACERO REFUERZO = Se estima que el valor esta incluído en el ÍTEM de ACERO DE REFUERZOSEGUETA = Utilizada para el corte del hierro. No incluida en el análisis del ítem de ACERO DE REFUERZO.BROCA = Se estima duración para 500" de perforación por broca.

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0132	0,00 %	0,0132	\$ 2.133,00	\$ 28,16
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 19.030,00	\$ 4.186,60
	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0042	0,00 %	0,0042	\$ 7.401,00	\$ 31,08
	104939	Equipo	EXTENSION ELECTRICA -30M	DD	0,0104	0,00 %	0,0104	\$ 8.949,92	\$ 93,08
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.821,59	\$ 3.821,59
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 722,00	\$ 158,84
	100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,0458	0,00 %	0,0458	\$ 215.194,00	\$ 9.855,89
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0458	0,00 %	0,0458	\$ 41.513,00	\$ 1.901,30
	104944	Material	BROCA SDS PLUS 1" x 10-3/4" x 8"	UN	0,0168	0,00 %	0,0168	\$ 68.456,00	\$ 1.150,06
	002920	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec 7/8"	ML	0,6000	5,00 %	0,6300	\$ 8.682,00	\$ 5.469,66
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	2,00 %	0,0459	\$ 20.275,57	\$ 930,65
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,2850	7,00 %	0,3050	\$ 132.251,00	\$ 40.336,56
	15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 327.036,91	\$ 35.974,06
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0105	0,00 %	0,0105	\$ 219.360,72	\$ 2.303,29
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 413.723,00	\$ 537,84

15150	Anclaje epóxico1"Estruc.0.15m Anchorfix4 -h=3a4M	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 66.811,76
-------	--	----	----------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Cabilla de 50 cmANDAMIO = 4 SeccionesPLANCHONES = 2 UdTALADRO = 23 min (tiempo estimado por perforacion)EXTENSION ELEC = Se estima que simultaneamente se utiliza para 3 aparatos.COMPRESOR = Se calcula 2 min por perforación para limpieza de la misma.SIKADUR ANCHOR4 = Area efectiva de aplicación (area de corona circular) X longitud de perforaciónTRANSPORTE = Se calculan dos viajes de volqueta parav transportar la herramienta y materiales: 1 transp. llevada 1 transp. traída.ACERO REFUERZO = Se estima que el valor esta incluído en el ÍTEM de ACERO DE REFUERZOSEGUETA = Utilizada para el corte del hierro. No incluida en el análisis del ítem de ACERO DE REFUERZO.BROCA = Se estima duración para 500" de perforación por broca. pERFORACION SE REALIZA CON BROCA DE 1.1/8"

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0079	5,00 %	0,0083	\$ 2.133,00	\$ 17,70
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 19.030,00	\$ 2.283,60
	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0042	5,00 %	0,0044	\$ 7.401,00	\$ 32,56
	104939	Equipo	EXTENSION ELECTRICA -30M	DD	0,0160	5,00 %	0,0168	\$ 8.949,92	\$ 150,36
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.186,41	\$ 2.186,41
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 722,00	\$ 86,64
	100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,0479	0,00 %	0,0479	\$ 215.194,00	\$ 10.307,79
	3976	Equipo	TALADRO 1/2" (ALQUILER)	DD	0,0479	5,00 %	0,0503	\$ 47.130,00	\$ 2.370,64
	104945	Material	BROCA SDS MAX 1.1/4" x 10-3/4" x 18" GALAXY	UN	0,0168	0,00 %	0,0168	\$ 424.031,00	\$ 7.123,72
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 20.275,57	\$ 1.115,16
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,1320	7,00 %	0,1412	\$ 132.251,00	\$ 18.673,84
	15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 327.036,91	\$ 19.622,21
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0105	0,00 %	0,0105	\$ 219.360,72	\$ 2.303,29
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 413.723,00	\$ 537,84

15146	Anclaje epóxico1/2"Estruc.0.15m+Adhesivo h=3a4M	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 32.619,17
-------	---	----	----------------------	----------------	--------------

		Detalles							
		Descripción Técnica		Cabilla de 50 cmANDAMIO = 4 SeccionesPLANCHONES = 2 Ud1ALADRO = 16 min (tiempo estimado por perforación)EXTENSION ELECT = Se estima que simultaneamente se utiliza para 3 aparatos.COMPRESOR = Se calcula 2 min por perforación para limpieza de la misma.SIKADUR ANCHOR4 = Area efectiva de aplicación (area de corona circular) X longitud de perforaciónTRANSPORTE = Se calculan dos viajes de volqueta para transportar la herramienta y materiales: 1 transp. llevada 1 transp. traída.ACERO REFUERZO = Se estima que el valor esta incluido en el ÍTEM de ACERO DE REFUERZO.BROCA = Utilizada para el corte del hierro. No incluida en el análisis del ítem de ACERO DE REFUERZO.BROCA = Se estima duración para 500" de perforación por broca.					
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0044	5,00 %	0,0046	\$ 2.133,00	\$ 9,81
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0660	0,00 %	0,0660	\$ 19.030,00	\$ 1.255,98
	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0042	5,00 %	0,0044	\$ 7.401,00	\$ 32,56
	104939	Equipo	EXTENSION ELECTRICA -30M	DD	0,0104	5,00 %	0,0109	\$ 8.949,92	\$ 97,55
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.417,87	\$ 1.417,87
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0660	0,00 %	0,0660	\$ 722,00	\$ 47,65
	100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,0333	0,00 %	0,0333	\$ 215.194,00	\$ 7.165,96
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0333	5,00 %	0,0350	\$ 41.513,00	\$ 1.452,96
	104942	Material	BROCA SDS PLUS 5/8" x 9-3/4" x 7" GALAXY	UN	0,0236	0,00 %	0,0236	\$ 33.050,41	\$ 779,99
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0330	7,00 %	0,0353	\$ 132.251,00	\$ 4.668,46
	15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,0365	0,00 %	0,0365	\$ 327.036,91	\$ 11.936,85
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0105	0,00 %	0,0105	\$ 219.360,72	\$ 2.303,29
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 413.723,00	\$ 537,84
10991 Anclaje epóxico1/2"Estruct. 0.20m Anchorfix4+Andam				UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 25.563,15

		Detalles							
		Descripción Técnica							
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0108	0,00 %	0,0108	\$ 2.133,00	\$ 23,04
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 112,00	\$ 11,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 426,28	\$ 426,28
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0990	0,00 %	0,0990	\$ 722,00	\$ 71,48
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 41.513,00	\$ 1.369,93
	3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 3.963.002,83	\$ 7.926,01
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 96.867,00	\$ 6.296,36
	758	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 8 ST	ML	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 31.086,00	\$ 341,95
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	0,5500	5,00 %	0,5775	\$ 5.119,00	\$ 2.956,22
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0333	5,00 %	0,0350	\$ 132.251,00	\$ 4.628,79
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1+PREST.**	JRN	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 299.744,81	\$ 599,49
14186 Anclaje epóxico1/2"Estruct.0.20m Anchorfix4Sin Ref				UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 46.209,25

		Detalles							
		Descripción Técnica							
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 2.133,00	\$ 106,65
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 7.401,00	\$ 44,41
	104939	Equipo	EXTENSION ELECTRICA -30M	DD	0,0215	0,00 %	0,0215	\$ 8.949,92	\$ 192,42

102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.955,45	\$ 1.955,45
104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 722,00	\$ 72,20
100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 215.194,00	\$ 7.531,79
3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 41.513,00	\$ 1.369,93
001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 96.867,00	\$ 6.296,36
002719	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec 3/8"	ML	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 2.375,00	\$ 997,50
003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	2,00 %	0,0459	\$ 20.275,57	\$ 930,65
100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0333	5,00 %	0,0350	\$ 132.251,00	\$ 4.628,79
15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 327.036,91	\$ 16.351,85
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 413.723,00	\$ 537,84

15168	Anclaje epóxico1/2"Estructural 0.11m+Adhesivo	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 33.587,22
--------------	--	-----------	-----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica Cabilla de 50 cmANDAMIO = 4 SeccionesPLANCHONES = 2 UdI TALADRO = 16 min (tiempo estimado por perforacion)EXTENSION ELEC = Se estima que simultaneamente se utiliza para 3 aparatos.COMPRESOR = Se calcula 2 min por perforación para limpieza de la misma.SIKADUR ANCHOR4 = Area efectiva de aplicación (area de corona circular) X longitud de perforaciónTRANSPORTE = Se calculan dos viajes de volqueta parav transportar la herramienta y materiales: 1 transp. llevada 1 transp. traída.ACERO REFUERZO = Long. 0.11 ml (9 diametros)+ 0.56 ml (44 diametros) = 0.67 ml por anclajeSEGUETA = Utilizada para el corte del hierro. No incluida en el análisis del ítem de ACERO DE REFUERZO.BROCA = Se estima duración para 500" de perforación por broca.

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0044	5,00 %	0,0046	\$ 2.133,00	\$ 9,81
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0660	0,00 %	0,0660	\$ 19.030,00	\$ 1.255,98
	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0042	5,00 %	0,0044	\$ 7.401,00	\$ 32,56
	104939	Equipo	EXTENSION ELECTRICA -30M	DD	0,0104	5,00 %	0,0109	\$ 8.949,92	\$ 97,55
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.385,17	\$ 1.385,17
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0660	0,00 %	0,0660	\$ 722,00	\$ 47,65
	100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,0303	0,00 %	0,0303	\$ 215.194,00	\$ 6.520,38
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0303	5,00 %	0,0318	\$ 41.513,00	\$ 1.320,11
	104942	Material	BROCA SDS PLUS 5/8" x 9-3/4" x 7" GALAXY	UN	0,0173	0,00 %	0,0173	\$ 33.050,41	\$ 571,77
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig ½"	KG	0,6700	5,00 %	0,7035	\$ 5.057,00	\$ 3.557,60
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0242	7,00 %	0,0259	\$ 132.251,00	\$ 3.425,30
	15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,0355	0,00 %	0,0355	\$ 327.036,91	\$ 11.609,81
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0105	0,00 %	0,0105	\$ 219.360,72	\$ 2.303,29
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 413.723,00	\$ 537,84

13768	Anclaje epóxico1/2"L=0.10m+sikad42.sin And,sinRefu	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 10.738,37
--------------	---	-----------	-----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica espigo de 70 cm

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 350,86	\$ 350,86
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 41.513,00	\$ 332,10
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 96.867,00	\$ 1.356,14
	100013	Material	Sikadur 42 anclaje 5 Kg (toxement E3F Grout) **	KG	0,0140	5,00 %	0,0147	\$ 114.425,00	\$ 1.682,05
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0230	0,00 %	0,0230	\$ 305.096,56	\$ 7.017,22

13772	Anclaje epóxico1/2"L=0.20m+sikad42.sin And,sinRef	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 12.580,60
--------------	--	-----------	-----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica espigo de 70 cm									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 358,49	\$ 358,49
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 41.513,00	\$ 332,10
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 96.867,00	\$ 1.356,14
	100013	Material	Sikadur 42 anclaje 5 Kg (toxement E3F Grout) **	KG	0,0280	5,00 %	0,0294	\$ 114.425,00	\$ 3.364,10
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0235	0,00 %	0,0235	\$ 305.096,56	\$ 7.169,77
17168	Anclaje epóxico1/2"L=0.20m+sikad42.sin And,sinRef			UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 12.121,43
Detalles									
Descripción Técnica ANCLAJE SUPERIOR E INFERIOR DE MUROS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES Ø 1/2" - L: 0.15 M. INCLUYE PERFORACION, ANCLAJE, EPOXICO TIPO SIKADUR 31 DE SIKA O EQUIVALENTE.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 215,09	\$ 215,09
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 41.513,00	\$ 332,10
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 96.867,00	\$ 968,67
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 71,70	\$ 71,70
	100013	Material	Sikadur 42 anclaje 5 Kg (toxement E3F Grout) **	KG	0,0280	5,00 %	0,0294	\$ 114.425,00	\$ 3.364,10
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0235	0,00 %	0,0235	\$ 305.096,56	\$ 7.169,77
18282	Anclaje epóxico1/2"L=0.20m+sikad42.sin And,sinRef			UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 13.177,85
Detalles									
Descripción Técnica espigo de 70 cm									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 215,09	\$ 215,09
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 41.513,00	\$ 332,10
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 96.867,00	\$ 968,67
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 71,70	\$ 71,70
	100710	Material	Sikadur 31 repar+adhesivo toxement Toc 5010 **	KG	0,0294	5,00 %	0,0309	\$ 143.059,00	\$ 4.420,52
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0235	0,00 %	0,0235	\$ 305.096,56	\$ 7.169,77
11011	Anclaje epóxico1/2"prof 0.20 m +sikadur 42 +Andami			UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 24.639,60
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 2.133,00	\$ 40,53
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0029	0,00 %	0,0029	\$ 19.030,00	\$ 55,19
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 112,00	\$ 11,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 435,93	\$ 435,93
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 722,00	\$ 137,18
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 41.513,00	\$ 1.369,93
	3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0022	0,00 %	0,0022	\$ 3.963.002,83	\$ 8.718,61
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 96.867,00	\$ 6.296,36
	758	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 8 ST	ML	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 31.086,00	\$ 341,95
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	0,5500	5,00 %	0,5775	\$ 5.119,00	\$ 2.956,22
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	100013	Material	Sikadur 42 anclaje 5 Kg (toxement E3F Grout) **	KG	0,0280	5,00 %	0,0294	\$ 114.425,00	\$ 3.364,10
15148	Anclaje epóxico3/4"Estruc.0.15m Anchorfix4 -h=3a4M			UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 40.812,44

Detalles									
Descripción Técnica			Cabilla de 50 cmANDAMIO = 4 SeccionesPLANCHONES = 2 UdI TALADRO = 18 min (tiempo estimado por perforación)EXTENSION ELEC = Se estima que simultaneamente se utiliza para 3 aparatos.COMPRESOR = Se calcula 2 min por perforación para limpieza de la misma.SIKADUR ANCHOR4 = Area efectiva de aplicación (area de corona circular) X longitud de perforaciónTRANSPORTE = Se calculan dos viajes de volqueta parav transportar la herramienta y materiales: 1 transp. llevada 1 transp. traída.ACERO REFUERZO = Se estima que el valor esta incluido en el ÍTEM de ACERO DE REFUERZO.BROCA = Utilizada para el corte del hierro. No incluida en el análisis del ítem de ACERO DE REFUERZO.BROCA = Se estima duración para 500" de perforación por broca.						
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0048	5,00 %	0,0050	\$ 2.133,00	\$ 10,67
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0720	0,00 %	0,0720	\$ 19.030,00	\$ 1.370,16
	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0042	5,00 %	0,0044	\$ 7.401,00	\$ 32,56
	104939	Equipo	EXTENSION ELECTRICA -30M	DD	0,0125	5,00 %	0,0131	\$ 8.949,92	\$ 117,24
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.636,98	\$ 1.636,98
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0720	0,00 %	0,0720	\$ 722,00	\$ 51,98
	100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,0375	0,00 %	0,0375	\$ 215.194,00	\$ 8.069,78
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0375	5,00 %	0,0394	\$ 47.130,00	\$ 1.856,92
	104943	Material	BROCA SDS PLUS 7/8" x 12-3/4" x 10" GALAXY	UN	0,0168	0,00 %	0,0168	\$ 37.670,00	\$ 632,86
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0647	7,00 %	0,0692	\$ 132.251,00	\$ 9.151,77
	15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF. 1:1+PREST.**	JRN	0,0432	0,00 %	0,0432	\$ 327.036,91	\$ 14.127,99
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0105	0,00 %	0,0105	\$ 219.360,72	\$ 2.303,29
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 413.723,00	\$ 537,84
15140 Anclaje epóxico3/8"Estruc.0.12m Anchorfix4 -h=3a4M				UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 28.343,78
Detalles									
Descripción Técnica			Cabilla de 50 cmANDAMIO = 4 SeccionesPLANCHONES = 2 UdI TALADRO = 15 min (tiempo estimado por perforación)EXTENSION ELEC = Se estima que simultaneamente se utiliza para 3 aparatos.COMPRESOR = Se calcula 2 min por perforación para limpieza de la misma.SIKADUR ANCHOR4 = Area efectiva de aplicación (area de corona circular) X longitud de perforaciónTRANSPORTE = Se calculan dos viajes de volqueta parav transportar la herramienta y materiales: 1 transp. llevada 1 transp. traída.ACERO REFUERZO = Se estima que el valor esta incluido en el ÍTEM de ACERO DE REFUERZO.BROCA = Utilizada para el corte del hierro. No incluida en el análisis del ítem de ACERO DE REFUERZO.BROCA = Se estima duración para 500" de perforación por broca.						
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0044	5,00 %	0,0046	\$ 2.133,00	\$ 9,81
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0660	0,00 %	0,0660	\$ 19.030,00	\$ 1.255,98
	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0042	5,00 %	0,0044	\$ 7.401,00	\$ 32,56
	104939	Equipo	EXTENSION ELECTRICA -30M	DD	0,0104	5,00 %	0,0109	\$ 8.949,92	\$ 97,55
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.303,41	\$ 1.303,41
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0660	0,00 %	0,0660	\$ 722,00	\$ 47,65
	100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,0313	0,00 %	0,0313	\$ 215.194,00	\$ 6.735,57
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0313	5,00 %	0,0329	\$ 47.130,00	\$ 1.550,58
	1185	Material	BROCA HSS 1/2" (Para metal)	UN	0,0236	0,00 %	0,0236	\$ 15.727,83	\$ 371,18
	105157	Material	BROCA SDS PLUS 1/2" x6-5/8" x 4" GALAXY	UN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0169	7,00 %	0,0181	\$ 132.251,00	\$ 2.393,74
	15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF. 1:1+PREST.**	JRN	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 327.036,91	\$ 10.792,22
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0105	0,00 %	0,0105	\$ 219.360,72	\$ 2.303,29
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 413.723,00	\$ 537,84

13770	Anclaje epóxico3/8"L=0.10m+sikad42.sin And,sinRefu	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 10.785,85
-------	--	----	----------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica espigo de 70 cm

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 381,37	\$ 381,37
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0058	0,00 %	0,0058	\$ 41.513,00	\$ 240,78
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 96.867,00	\$ 968,67
	100013	Material	Sikadur 42 anclaje 5 Kg (toxement E3F Grout) **	KG	0,0130	5,00 %	0,0137	\$ 114.425,00	\$ 1.567,62
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 305.096,56	\$ 7.627,41

14191	Anclaje epóxico3/8"L=0.11m+AnchorFix.+TalPerc+Pist	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 10.774,61
-------	--	----	----------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica espigo de 70 cm

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 396,63	\$ 396,63
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 41.513,00	\$ 249,08
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 96.867,00	\$ 1.453,01
	105541	Material	PISTOLA DE CALAFATEO ALUMINIO-PROFESIONAL 9"	UN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 29.735,01	\$ 743,38
	100232	Material	Sikadur AnchorFix-1(antesSikaPowerFix1) 300cc **	UN	0,0460	2,00 %	0,0469	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 305.096,56	\$ 7.932,51

13771	Anclaje epóxico3/8"L=0.15m+sikad42.sin And,sinRefu	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 12.983,28
-------	--	----	----------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica espigo de 70 cm

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 442,39	\$ 442,39
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 41.513,00	\$ 249,08
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 96.867,00	\$ 1.453,01
	100013	Material	Sikadur 42 anclaje 5 Kg (toxement E3F Grout) **	KG	0,0166	5,00 %	0,0174	\$ 114.425,00	\$ 1.991,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0290	0,00 %	0,0290	\$ 305.096,56	\$ 8.847,80

14192	Anclaje epóxico3/8"L=0.20m+AnchorFix.+TalPerc+Pist	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 15.119,06
-------	--	----	----------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica espigo de 70 cm

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 594,94	\$ 594,94
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 41.513,00	\$ 332,10
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 96.867,00	\$ 1.549,87
	105541	Material	PISTOLA DE CALAFATEO ALUMINIO-PROFESIONAL 9"	UN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 29.735,01	\$ 743,38
	100232	Material	Sikadur AnchorFix-1(antesSikaPowerFix1) 300cc **	UN	0,0850	2,00 %	0,0867	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0390	0,00 %	0,0390	\$ 305.096,56	\$ 11.898,77

15270	Anclaje epóxico3/8"prof 0.07m+ sikadur 42Sin Andam	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 11.155,94
-------	--	----	----------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 154,56	\$ 154,56
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 47.130,00	\$ 424,17
	3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 3.963.002,83	\$ 5.151,90

	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 96.867,00	\$ 1.937,34
	758	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 8 ST	ML	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 31.086,00	\$ 310,86
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 5.119,00	\$ 1.612,49
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	100013	Material	Sikadur 42 anclaje 5 Kg (toxement E3F Grout) **	KG	0,0054	5,00 %	0,0057	\$ 114.425,00	\$ 652,22
15147	Anclaje epóxico5/8"Estruc.0.15m Anchorfix4 -h=3a4M			UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 36.731,19
Detalles									
Descripción Técnica		Cabilla de 50 cmANDAMIO = 4 SeccionesPLANCHONES = 2 UdI TALADRO = 17 min (tiempo estimado por perforacion)EXTENSION ELEC = Se estima que simultaneamente se utiliza para 3 aparatos.COMPRESOR = Se calcula 2 min por perforación para limpieza de la misma.SIKADUR ANCHOR4 = Area efectiva de aplicación (area de corona circular) X longitud de perforaciónTRANSPORTE = Se calculan dos viajes de volqueta parav transportar la herramienta y materiales: 1 transp. llevada 1 transp. traída.ACERO REFUERZO = Se estima que el valor esta incluido en el ÍTEM de ACERO DE REFUERZOSEGUETA = Utilizada para el corte del hierro. No incluida en el análisis del ítem de ACERO DE REFUERZO.BROCA = Se estima duración para 500" de perforación por broca.							
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0050	5,00 %	0,0053	\$ 2.133,00	\$ 11,30
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 19.030,00	\$ 1.427,25
	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	0,0042	5,00 %	0,0044	\$ 7.401,00	\$ 32,56
	104939	Equipo	EXTENSION ELECTRICA -30M	DD	0,0104	5,00 %	0,0109	\$ 8.949,92	\$ 97,55
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.515,98	\$ 1.515,98
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 722,00	\$ 54,15
	100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,0354	0,00 %	0,0354	\$ 215.194,00	\$ 7.617,87
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0354	5,00 %	0,0372	\$ 47.130,00	\$ 1.753,24
	104941	Material	BROCA SDS PLUS 3/4" x 9-3/4" x 7" GALAXY	UN	0,0236	0,00 %	0,0236	\$ 35.231,00	\$ 831,45
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0475	7,00 %	0,0508	\$ 132.251,00	\$ 6.718,35
	15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,0395	0,00 %	0,0395	\$ 327.036,91	\$ 12.917,96
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0105	0,00 %	0,0105	\$ 219.360,72	\$ 2.303,29
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 413.723,00	\$ 537,84
15149	Anclaje epóxico7/8"Estruc.0.15m+Adhesivo -h=3a4M			UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 54.485,11

	104944	Material	BROCA SDS PLUS 1" x 10-3/4" x 8"	UN	0,0168	0,00 %	0,0168	\$ 68.456,00	\$ 1.150,06
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,1069	7,00 %	0,1144	\$ 132.251,00	\$ 15.129,51
	15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 327.036,91	\$ 17.987,03
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0105	0,00 %	0,0105	\$ 219.360,72	\$ 2.303,29
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 413.723,00	\$ 537,84

13729	Anclaje expansivo 3/8" * 3"			UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 3.230,89
--------------	------------------------------------	--	--	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	--------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 27,46	\$ 27,46
	101807	Equipo	ROTOMARTILLO 23SDS PLUS 2.4 JLS	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 31.023,00	\$ 186,14
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 41.513,00	\$ 249,08
	103976	Material	ANCLAJE COLAPSIBLE 3/8X3" concreto expansivo	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.238,00	\$ 1.238,00
	1185	Material	BROCA HSS 1/2" (Para metal)	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 15.727,83	\$ 157,28
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0045	0,00 %	0,0045	\$ 305.096,56	\$ 1.372,93

14661	ANCLAJE PARA BANCA X 2 DADOS (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 98.478,90
--------------	--	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14100	Sub-análisis	Anclaje de Banca para dos dados (Instalación)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 51.175,90	\$ 51.175,90
	14262	Sub-análisis	Anclaje de Banca para dos dados (Suministro)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47.303,00	\$ 47.303,00

14828	ANCLAJE PARA BANCA X 2 DADOS(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 131.197,31
--------------	--	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14069	Sub-análisis	Anclaje de Banca para dos dados (Desmonte)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 32.718,41	\$ 32.718,41
	14661	Sub-análisis	ANCLAJE PARA BANCA X 2 DADOS (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 98.478,90	\$ 98.478,90

13723	ANCLAJE PARA SILLETERIA (SUMINISTRO + INSTALACION)			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 4.582,03
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	--------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 158,65	\$ 158,65
	103976	Material	ANCLAJE COLAPSIBLE 3/8X3" concreto expansivo	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 1.238,00	\$ 1.250,38
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0104	0,00 %	0,0104	\$ 305.096,56	\$ 3.173,00

15117	Anclaje pasivo d=3" suelo duros 21Mpa barra3/4"			ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 281.236,49
--------------	--	--	--	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Trabajo a 20 toneladas . con barreno mecanicoSe usa para anclar mallas tripe torsion y malla de gallinero en taludes para evitar erosion cod 11173Se usa para anclar concretos lanzadosSe estima que la inyeccion de mortero por el llenado de fisuras en el suelo y el abultamiento de la seccion se presenta un aumento de la seccion un 200%La inyeccion se hace con un tubo de 2 1/2 el cual es extraido a medida que se va realizando el llenado... se estima que tendra 10 usos. Igualmente sirve para introducir el acero y proteger las paredes de la excavacionSe prevee que incialmente una lechada de cemento para la limpieza de 50 kg									
Componentes	102541	Equipo	Alquiler Manguera para Motobomba 2-3" (10m)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 12.169,13	\$ 1.216,91
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,0088	5,00 %	0,0092	\$ 84.813,00	\$ 780,28
	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,1740	0,00 %	0,1740	\$ 32.177,01	\$ 5.598,80

	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 45.570,00	\$ 2.050,65
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.302,91	\$ 3.302,91
	000006	Material	ALAMBRE GALVANIZADO Cal. 16	KG	0,0017	5,00 %	0,0018	\$ 7.517,00	\$ 13,53
	000673	Material	CEMENTO GRIS Bulto Depos (APUS)	BTO	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 26.194,01	\$ 2.619,40
	24	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec 3/4"	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 9.815,00	\$ 10.305,75
	100671	Material	Mortero 3000 PSI grouting **	M3	0,0088	5,00 %	0,0092	\$ 538.773,00	\$ 4.956,71
	100979	Material	Platina 1/4" de 0,3x0,3 m	UN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 19.347,63	\$ 1.973,46
	101711	Material	SOLDADURA 1/8" Ref. 7018	KG	0,0095	10,00 %	0,0105	\$ 18.109,00	\$ 190,14
	100132	Material	Tubo Estructural Galv.2 1/2"e=3.mmASTM-GRADO-C	ML	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 28.896,00	\$ 2.889,60
	3712	Material	TUERCA OJO ALARGADO 5/8"	UN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 14.854,00	\$ 1.515,11
	102975	Material	VARILLA ROSCADA 3/4" (1M) (Mobiliario Parques)	UN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 22.490,00	\$ 2.293,98
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 299.744,81	\$ 47.959,17
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	14447	Sub-análisis	Pintura de elemento metalico Anticorrosivo(2Manos)	KG	4,8500	0,00 %	4,8500	\$ 2.282,09	\$ 11.068,14
	100019	Subcontrato	Perforacion horizontal con barreno helicoidal d=3"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 146.279,00	\$ 146.279,00
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25.213,54	\$ 25.213,54
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 413.723,00	\$ 41,37
15118	Anclaje pasivo d=3" suelo duros21Mpa barra5/8" T			ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 276.615,70

Detalles Trabajo a 20 toneladas .
Descripción Técnica con barreno mecanicoSe usa para anclar mallas tripe torsion y malla de gallinero en taludes para evitar erosion cod 11173Se usa para anclar concretos lanzadosSe estima que la inyeccion de mortero por el llenado de fisuras en el suelo y el abultamiento de la seccion se presenta un aumento de la seccion un 200%La inyeccion se hace con un tubo de 2 1/2 el cual es extraido a medida que se va realizando el llenado... se estima que tendra 10 usos. Igualmente sirve para introducir el acero y proteger las paredes de la excavacionSe prevee que incialmente una lechada de cemento para la limpieza de 50 kg

Componentes	102541	Equipo	Alquiler Manguera para Motobomba 2-3" (10m)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 12.169,13	\$ 1.216,91
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,0088	5,00 %	0,0092	\$ 84.813,00	\$ 780,28
	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 32.177,01	\$ 5.630,98
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 45.570,00	\$ 2.050,65
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.302,15	\$ 3.302,15
	000006	Material	ALAMBRE GALVANIZADO Cal. 16	KG	0,0017	5,00 %	0,0018	\$ 7.517,00	\$ 13,53
	000673	Material	CEMENTO GRIS Bulto Depos (APUS)	BTO	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 26.194,01	\$ 2.619,40
	101276	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 5.806,00	\$ 6.096,30
	100671	Material	Mortero 3000 PSI grouting **	M3	0,0088	5,00 %	0,0092	\$ 538.773,00	\$ 4.956,71
	100979	Material	Platina 1/4" de 0,3x0,3 m	UN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 19.347,63	\$ 1.973,46
	101711	Material	SOLDADURA 1/8" Ref. 7018	KG	0,0095	10,00 %	0,0105	\$ 18.109,00	\$ 190,14
	100132	Material	Tubo Estructural Galv.2 1/2"e=3.mmASTM-GRADO-C	ML	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 28.896,00	\$ 2.889,60
	3712	Material	TUERCA OJO ALARGADO 5/8"	UN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 14.854,00	\$ 1.515,11
	102975	Material	VARILLA ROSCADA 3/4" (1M) (Mobiliario Parques)	UN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 22.490,00	\$ 2.293,98
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 299.744,81	\$ 47.959,17
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	14447	Sub-análisis	Pintura de elemento metalico Anticorrosivo(2Manos)	KG	4,8400	0,00 %	4,8400	\$ 2.282,09	\$ 11.045,32
	100019	Subcontrato	Perforacion horizontal con barreno helicoidal d=3"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 146.279,00	\$ 146.279,00
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 24.793,60	\$ 24.793,60
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 413.723,00	\$ 41,37
14224	Anclaje pasivo d=3" suelo malos21Mpa barra3/4"			ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 170.726,35

		Detalles Trabajo a 20 toneladas .							
		Descripción Técnica		con barreno mecanicoSe usa para anclar mallas tripe torsion y malla de gallinero en taludes para evitar erosion cod 11173Se usa para anclar concretos lanzadosSe estima que la inyeccion de mortero por el llenado de fisuras en el suelo y el abultamiento de la seccion se presenta un aumento de la seccion un 300%La inyeccion se hace con un tubo de 2 1/2 el cual es extraido a medida que se va realizando el llenado... se estima que tendra 10 usos. Igualmente sirve para introducir el acero y proteger las paredes de la excavacionSe prevee que incialmente una lechada de cemento para la limpieza de 50 kg					
Componentes	102541	Equipo	Alquiler Manguera para Motobomba 2-3" (10m)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 12.169,13	\$ 1.216,91
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,0132	10,00 %	0,0145	\$ 84.813,00	\$ 1.229,79
	001659	Equipo	COMPRESOR Oper.+Comb	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 0,00	\$ 0,00
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0450	10,00 %	0,0495	\$ 45.570,00	\$ 2.255,72
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.259,45	\$ 3.259,45
	100681	Equipo	Perforacion manual con barreno suelos malos **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 43.334,00	\$ 43.334,00
	000006	Material	ALAMBRE GALVANIZADO Cal. 16	KG	0,0017	10,00 %	0,0019	\$ 7.517,00	\$ 14,28
	000673	Material	CEMENTO GRIS Bulto Depos (APUS)	BTO	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 26.194,01	\$ 2.619,40
	24	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec 3/4"	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 9.815,00	\$ 10.305,75
	100671	Material	Mortero 3000 PSI grouting **	M3	0,0132	10,00 %	0,0145	\$ 538.773,00	\$ 7.812,21
	100979	Material	Platina 1/4" de 0,3x0,3 m	UN	0,1000	10,00 %	0,1100	\$ 19.347,63	\$ 2.128,24
	101711	Material	SOLDADURA 1/8" Ref. 7018	KG	0,0095	10,00 %	0,0105	\$ 18.109,00	\$ 190,14
	100132	Material	Tubo Estructural Galv.2 1/2"e=3.mmASTM-GRADO-C	ML	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 28.896,00	\$ 2.889,60
	3712	Material	TUERCA OJO ALARGADO 5/8"	UN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 14.854,00	\$ 1.515,11
	102975	Material	VARILLA ROSCADA 3/4" (1M) (Mobiliario Parques)	UN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 22.490,00	\$ 2.293,98
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1571	0,00 %	0,1571	\$ 299.744,81	\$ 47.089,91
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	14447	Sub-análisis	Pintura de elemento metalico Anticorrosivo(2Manos)	KG	4,8500	0,00 %	4,8500	\$ 2.282,09	\$ 11.068,14
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 20.494,31	\$ 20.494,31
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 413.723,00	\$ 41,37
14421		Anclaje pasivo d=3" suelo malos21Mpa barra5/8" T		ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 165.900,90

		Detalles Trabajo a 20 toneladas .							
		Descripción Técnica		con barreno mecanicoSe usa para anclar mallas tripe torsion y malla de gallinero en taludes para evitar erosion cod 11173Se usa para anclar concretos lanzadosSe estima que la inyeccion de mortero por el llenado de fisuras en el suelo y el abultamiento de la seccion se presenta un aumento de la seccion un 300%La inyeccion se hace con un tubo de 2 1/2 el cual es extraido a medida que se va realizando el llenado... se estima que tendra 10 usos. Igualmente sirve para introducir el acero y proteger las paredes de la excavacionSe prevee que incialmente una lechada de cemento para la limpieza de 50 kg					
Componentes	102541	Equipo	Alquiler Manguera para Motobomba 2-3" (10m)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 12.169,13	\$ 1.216,91
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,0132	10,00 %	0,0145	\$ 84.813,00	\$ 1.229,79
	001659	Equipo	COMPRESOR Oper.+Comb	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 0,00	\$ 0,00
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0450	10,00 %	0,0495	\$ 45.570,00	\$ 2.255,72
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.258,68	\$ 3.258,68
	100681	Equipo	Perforacion manual con barreno suelos malos **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 43.334,00	\$ 43.334,00
	000006	Material	ALAMBRE GALVANIZADO Cal. 16	KG	0,0017	10,00 %	0,0019	\$ 7.517,00	\$ 14,28
	000673	Material	CEMENTO GRIS Bulto Depos (APUS)	BTO	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 26.194,01	\$ 2.619,40
	101276	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 5.806,00	\$ 6.096,30
	100671	Material	Mortero 3000 PSI grouting **	M3	0,0132	10,00 %	0,0145	\$ 538.773,00	\$ 7.812,21
	100979	Material	Platina 1/4" de 0,3x0,3 m	UN	0,1000	10,00 %	0,1100	\$ 19.347,63	\$ 2.128,24
	101711	Material	SOLDADURA 1/8" Ref. 7018	KG	0,0095	10,00 %	0,0105	\$ 18.109,00	\$ 190,14

	100132	Material	Tubo Estructural Galv.2 1/2"e=3.mmASTM-GRADO-C	ML	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 28.896,00	\$ 2.889,60
	3712	Material	TUERCA OJO ALARGADO 5/8"	UN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 14.854,00	\$ 1.515,11
	102975	Material	VARILLA ROSCADA 3/4" (1M) (Mobiliario Parques)	UN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 22.490,00	\$ 2.293,98
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1571	0,00 %	0,1571	\$ 299.744,81	\$ 47.089,91
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	14447	Sub-análisis	Pintura de elemento metalico Anticorrosivo(2Manos)	KG	4,8400	0,00 %	4,8400	\$ 2.282,09	\$ 11.045,32
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.901,90	\$ 19.901,90
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 413.723,00	\$ 41,37
12647	Anclaje Varilla de 1/4"L=1.00m+Sika Top 122 *			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario	\$ 21.788,65	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 625,45	\$ 625,45
	001275	Material	HIERRO 1/4 Figurado	KG	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 3.753,00	\$ 938,25
	100227	Material	Sika Top 122 (toxement Hardtop N°2) 25 Kg **	KG	1,3000	2,00 %	1,3260	\$ 5.819,00	\$ 7.715,99
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0410	0,00 %	0,0410	\$ 305.096,56	\$ 12.508,96
11047	AnclajeEpóxico1/4"L=0.05 m+sikadur42+Andam+Ref**			UN	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario	\$ 11.838,07	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0108	0,00 %	0,0108	\$ 2.133,00	\$ 23,04
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 112,00	\$ 10,08
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 331,03	\$ 331,03
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 722,00	\$ 64,98
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 47.130,00	\$ 471,30
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 96.867,00	\$ 1.937,34
	758	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 8 ST	ML	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 31.086,00	\$ 310,86
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	0,1300	5,00 %	0,1365	\$ 5.119,00	\$ 698,74
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	100013	Material	Sikadur 42 anclaje 5 Kg (toxement E3F Grout) **	KG	0,0038	5,00 %	0,0040	\$ 114.425,00	\$ 457,70
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0217	0,00 %	0,0217	\$ 305.096,56	\$ 6.620,60
00709	ANDAMIO COLGANTE			DD	Grupo HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR		Valor Unitario	\$ 60.395,40	
Detalles 2 obreros durante 2 horas para armar andamio.									
Descripción Técnica									
Componentes	000367	Equipo	ANDAMIO COLGANTE 40mt.	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,5800	0,00 %	0,5800	\$ 104.130,00	\$ 60.395,40
11546	ANDAMIO TUBULAR (50 SECCIONES 1MES)+Armado			MES	Grupo HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR		Valor Unitario	\$ 3.859.497,50	
Detalles 2 obreros, 1día, mueven prom andamio 4 veces/mes									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	50,0000	0,00 %	50,0000	\$ 64.694,35	\$ 3.234.717,50
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 104.130,00	\$ 624.780,00
00707	ANDAMIO TUBULAR (6 SECCIONES 1 SMN)+Armado			SMN	Grupo HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR		Valor Unitario	\$ 149.981,40	

Detalles 2obrerros durante 2 horas para armar 6 secciones

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	42,0000	0,00 %	42,0000	\$ 2.133,00	\$ 89.586,00
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,5800	0,00 %	0,5800	\$ 104.130,00	\$ 60.395,40

00708	ANDAMIO TUBULAR (6 SECCIONES 1MES)+ Armado	MES	Grupo HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR	Valor Unitario	\$ 448.561,50
--------------	---	------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles 2 obreros, 1día, mueven prom andamio 4 veces/mes

Descripción Técnica

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 64.694,35	\$ 388.166,10
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,5800	0,00 %	0,5800	\$ 104.130,00	\$ 60.395,40

11163	ANDAMIO TUBULAR (por m2 mamp culata coliseo3 piso	M2	Grupo HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR	Valor Unitario	\$ 4.121,88
--------------	--	-----------	--	-----------------------	--------------------

Detalles 2 obreros, 1día, mueven prom andamio 4 veces/mes

Descripción Técnica

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0540	0,00 %	0,0540	\$ 64.694,35	\$ 3.493,49
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 722,00	\$ 3,61
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 104.130,00	\$ 624,78

00656	ANDEN + SARDINEL PREFABRICADO	M2	Grupo VIAS	Valor Unitario	\$ 43.682,70
--------------	--------------------------------------	-----------	-------------------	-----------------------	---------------------

Detalles VIAS Y PEATONALES

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 104.130,00	\$ 28.115,10
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0120	4,00 %	0,0125	\$ 92.774,99	\$ 1.159,69
	002207	Material	BLOQUE DE CEMENTO CUADRATICO (40x40x0.6)	M2	1,0000	4,00 %	1,0400	\$ 0,00	\$ 0,00
	000130	Material	SARDINELES (H 40cm) B-17;L=1.0m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00066	Sub-análisis	BASE ARENA Cemto 1:20 Com.Mec.	M3	0,0300	8,00 %	0,0324	\$ 378.594,33	\$ 12.266,46
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0045	4,00 %	0,0047	\$ 455.626,64	\$ 2.141,45

00786	ANDEN EN CONCRETO e=.10 + Subbase Granular	M2	Grupo VIAS	Valor Unitario	\$ 148.039,09
--------------	---	-----------	-------------------	-----------------------	----------------------

Detalles VIAS Y PEATONALES

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	1,1700	0,00 %	1,1700	\$ 1.173,99	\$ 1.373,57
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.997,21	\$ 1.997,21
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 6.582,00	\$ 0,00
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 535.710,00	\$ 56.249,55
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 4.855,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0944	0,00 %	0,0944	\$ 299.744,81	\$ 28.295,91
	11388	Sub-análisis	Relleno Subbase Granular compact.con rana+Trasiego	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 191.196,49	\$ 57.358,95

15262	Anden en concreto reforz e=.07 3000psi sin estr**	M2	Grupo VIAS	Valor Unitario	\$ 209.906,85
--------------	--	-----------	-------------------	-----------------------	----------------------

Detalles VIAS Y PEATONALES

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.258,93	\$ 1.258,93
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 48.761,00	\$ 1.609,11

	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0700	4,00 %	0,0728	\$ 612.538,01	\$ 44.592,77
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	5,5000	0,00 %	5,5000	\$ 7.200,00	\$ 39.600,00
	40	Material	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm	UN	0,0670	10,00 %	0,0737	\$ 246.347,01	\$ 18.155,77
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 10.421,00	\$ 62.526,00
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 299.744,81	\$ 41.964,27
10445	Anden en concreto reforz e=.10 3000psi sin estr**			M2	Grupo VIAS		Valor Unitario	\$ 229.018,03	
Detalles VIAS Y PEATONALES									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.258,93	\$ 1.258,93
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 48.761,00	\$ 1.609,11
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1000	4,00 %	0,1040	\$ 612.538,01	\$ 63.703,95
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	5,5000	0,00 %	5,5000	\$ 7.200,00	\$ 39.600,00
	40	Material	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm	UN	0,0670	10,00 %	0,0737	\$ 246.347,01	\$ 18.155,77
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 10.421,00	\$ 62.526,00
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 299.744,81	\$ 41.964,27
10913	ANDEN h=10 C:105 KG/Cm2			M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES		Valor Unitario	\$ 81.037,23	
Detalles No incluye equipo									
Descripción Técnica									
Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 1.173,99	\$ 99,79
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,1050	4,00 %	0,1092	\$ 500.561,01	\$ 54.661,26
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 7.200,00	\$ 648,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0855	0,00 %	0,0855	\$ 299.744,81	\$ 25.628,18
11652	ANDEN h=10 C:175 KG/Cm2 + refuerzo malla			M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES		Valor Unitario	\$ 91.886,75	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 1.173,99	\$ 939,19
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 535.710,00	\$ 56.249,55
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 7.200,00	\$ 720,00
	100551	Material	Malla E-050 Q-1(HELIACERO) 4.0 x4.0@0.25 **	UN	0,0600	10,00 %	0,0660	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 4.855,00	\$ 198,08
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0944	0,00 %	0,0944	\$ 299.744,81	\$ 28.295,91
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
13077	ANDEN h=10 C:245 KG/Cm2 reforzad			M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES		Valor Unitario	\$ 87.344,70	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 1.173,99	\$ 82,18
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 13.417,00	\$ 2.737,07
	003600	Material	CONCRETO 3500PSI (245N) COMUN Gr=1"	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 519.642,00	\$ 54.562,41
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 7.200,00	\$ 648,00

	100551	Material	Malla E-050 Q-1(HELIACERO) 4.0 x4.0@0.25 **	UN	0,0600	10,00 %	0,0660	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0978	0,00 %	0,0978	\$ 299.744,81	\$ 29.315,04
10366	Anden h=15 C:210 Kg/cm2 sin refuerzo **			M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 169.793,05
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 1.173,99	\$ 1.408,79
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.888,39	\$ 1.888,39
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 48.761,00	\$ 828,94
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 13.417,00	\$ 2.683,40
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1500	3,00 %	0,1545	\$ 612.538,01	\$ 94.637,12
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 7.200,00	\$ 5.400,00
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 299.744,81	\$ 62.946,41
00726	ANDEN h=8 C:140 KG/Cm2			M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 71.451,27
Detalles No incluye equipo									
Descripción Técnica									
Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 1.173,99	\$ 99,79
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 104.130,00	\$ 28.115,10
	002652	Material	CONCRETO 2000 PSI (140N) COMUN Gr=1	M3	0,0850	4,00 %	0,0884	\$ 481.769,00	\$ 42.588,38
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 7.200,00	\$ 648,00
00727	ANDEN h=8 C:175 KG/Cm2			M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 78.062,13
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.173,99	\$ 2.347,98
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.411,91	\$ 1.411,91
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 535.710,00	\$ 44.999,64
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 7.200,00	\$ 720,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 4.855,00	\$ 198,08
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0764	0,00 %	0,0764	\$ 299.744,81	\$ 22.900,50
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
00728	ANDEN h=8 C:210 KG/Cm2			M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 80.911,01
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 1.173,99	\$ 82,18
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 104.130,00	\$ 28.115,10
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 612.538,01	\$ 52.065,73
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 7.200,00	\$ 648,00
11974	ANDEN h=8 C:210 KG/Cm2			M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 80.911,01
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 1.173,99	\$ 82,18

	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 104.130,00	\$ 28.115,10
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 612.538,01	\$ 52.065,73
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 7.200,00	\$ 648,00
00729	ANDEN h=8 C:245 KG/Cm2		M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 73.014,85	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 1.173,99	\$ 82,18
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 104.130,00	\$ 28.115,10
	003600	Material	CONCRETO 3500PSI (245N) COMUN Gr=1"	M3	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 519.642,00	\$ 44.169,57
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 7.200,00	\$ 648,00

10853	AndenAdoqu e=0.08 bland geoLafayettevehicu**		M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 300.831,68	
--------------	---	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles tabla 5.1-1*concreto 7 cm 2500 psi*geoPAVCO peaton

Descripción Técnica

27/08/10 NarvæezSe ajusto la malla de refuerzo para que sea congruente con las especificaciones.27/08/10 NarvæezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea congruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,7100	30,00 %	0,9230	\$ 89.174,99	\$ 82.308,52
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.739,64	\$ 7.739,64
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	001871	Material	ADOQUIN VEHICULAR SULTANA	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 20,00	\$ 315,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 92.774,99	\$ 4.870,69
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	7,2000	0,00 %	7,2000	\$ 725,00	\$ 5.220,00
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	100008	Material	GEOtextil Fortex BX 40 separ+estabiliz Lafayet **	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 11.192,00	\$ 14.924,53
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	0,8070	2,00 %	0,8231	\$ 4.771,00	\$ 3.927,01
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 7.200,00	\$ 1.663,20
	100562	Material	Malla M-159 Q-4 (HELIACERO) 15 x 15 x 5.5mm **	UN	0,0820	2,00 %	0,0836	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 4.855,00	\$ 407,82
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 11.865,00	\$ 1.494,99
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1530	0,00 %	0,1530	\$ 299.744,81	\$ 45.860,96
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 193.161,19	\$ 57.948,36
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 22.311,21	\$ 13.386,73

10159	AndenAdoqu e=0.08 blando geotext-T-2100 +Malla		M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 381.814,44	
--------------	---	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles tabla 5.1-1*concreto 7 cm 2500 psi*geoPAVCO peaton

Descripción Técnica

27/08/10 NarvæezSe ajusto la malla de refuerzo para que sea congruente con las especificaciones.27/08/10 NarvæezSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea congruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparteEl adoquin debe ir trabado en aparejo tipo de pezcado No incluye vale de botadero.No incluye vale de botadero.

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,6300	30,00 %	0,8190	\$ 89.174,99	\$ 73.034,32
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.207,91	\$ 3.207,91
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83

248	Material	ADOQUIN CONC.A-8 OBRA (10x20x8)	UN	50,0000	0,00 %	50,0000	\$ 2.087,53	\$ 104.376,50
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 20,00	\$ 315,00
9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 725,00	\$ 2.175,00
102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 6.852,00	\$ 9.137,14
152	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG	0,8070	2,00 %	0,8231	\$ 5.391,00	\$ 4.437,33
923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 7.200,00	\$ 1.663,20
000038	Material	MALLA M-131 - 15 x 15 x 5mm	UN	0,0820	2,00 %	0,0836	\$ 160.388,00	\$ 13.408,44
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 4.855,00	\$ 407,82
942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 11.865,00	\$ 1.494,99
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 299.744,81	\$ 38.966,83
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDR2 **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDR2	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 193.161,19	\$ 57.948,36

10321	AndenConcReforz 3000psi e=15cm+imprim sin base**	M2	Grupo VIAS	Valor Unitario	\$ 193.867,23
--------------	---	-----------	-------------------	-----------------------	----------------------

Detalles con imprimacion 0.9 lt/m2 de asfalto resi

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.118,90	\$ 2.118,90
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 13.417,00	\$ 2.737,07
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 535.710,00	\$ 84.374,33
	100564	Material	Malla M-262 Q-6.1 (HELIACERO) 15 x 15 x 7mm **	UN	0,0820	2,00 %	0,0836	\$ 191.910,00	\$ 16.043,68
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,8900	2,00 %	0,9078	\$ 10.421,00	\$ 9.460,18
	10115	Sub-análisis	Imprimacion asfaltica con emulsion CRL-1**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.839,98	\$ 12.839,98
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 299.744,81	\$ 62.946,41
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 22.311,21	\$ 3.346,68

12030	Andenconcret e=0.07 5.3-1bland geotextil- peatonal	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 248.733,90
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*concreto 7 cm 2500 psi*geoLAFAYETT pea

Descripción Técnica 27/08/10 NarváezSe ajusto la malla de refuerzo para que sea congruente con las especificaciones.No incluye vale de botadero.

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3800	30,00 %	0,4940	\$ 89.174,99	\$ 44.052,45
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.434,17	\$ 3.434,17
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 48.761,00	\$ 1.950,44
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 20,00	\$ 315,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 535.710,00	\$ 39.374,69
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0670	5,00 %	0,0704	\$ 42.583,00	\$ 2.997,84
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 9.370,00	\$ 13.089,89
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	0,8070	2,00 %	0,8231	\$ 4.771,00	\$ 3.927,01
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 7.200,00	\$ 1.663,20
	000038	Material	MALLA M-131 - 15 x 15 x 5mm	UN	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 160.388,00	\$ 13.087,66
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 4.855,00	\$ 407,82

942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 11.865,00	\$ 1.494,99
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1260	0,00 %	0,1260	\$ 411.580,43	\$ 51.859,13
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDR2 **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDR2	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18

12032	Andenconcret e=0.07 5.3-2 medio+geotextil peatonal	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 232.051,39
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.3-2*concreto 7 cm 2500psi*geoLAFAYETT peat

Descripción Técnica 27/08/10 NarvæzSe ajusto la malla de refuerzo para que sea cogruente con las especificaciones.No incluye vale de botadero.

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3200	30,00 %	0,4160	\$ 89.174,99	\$ 37.096,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.342,66	\$ 3.342,66
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 20,00	\$ 315,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 535.710,00	\$ 39.374,69
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0670	5,00 %	0,0704	\$ 42.583,00	\$ 2.997,84
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separac - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 9.370,00	\$ 13.089,89
	152	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG	0,8070	2,00 %	0,8231	\$ 5.391,00	\$ 4.437,33
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 7.200,00	\$ 1.663,20
	000038	Material	MALLA M-131 - 15 x 15 x 5mm	UN	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 160.388,00	\$ 13.087,66
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 4.855,00	\$ 407,82
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 11.865,00	\$ 1.494,99
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1260	0,00 %	0,1260	\$ 411.580,43	\$ 51.859,13
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDR2 **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDR2	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 193.161,19	\$ 19.316,12

12029	Andenconcret e=0.10 5.4-Abland+ geotextilVehicular	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 290.631,26
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.4-A*concreto 10 cm 2500psi*geoLAFAYETTvehi

Descripción Técnica 27/08/10 NarvæzSe ajusto la malla de refuerzo para que sea cogruente con las especificaciones.No incluye vale de botadero.

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4500	30,00 %	0,5850	\$ 89.174,99	\$ 52.167,37
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.331,45	\$ 3.331,45
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 20,00	\$ 315,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 535.710,00	\$ 56.249,55
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0670	5,00 %	0,0704	\$ 42.583,00	\$ 2.997,84
	100008	Material	GEotextil Fortex BX 40 separ+estabiliz Lafayet **	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 11.192,00	\$ 15.635,22
	152	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG	0,8070	2,00 %	0,8231	\$ 5.391,00	\$ 4.437,33
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 7.200,00	\$ 1.663,20
	40	Material	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm	UN	0,0820	2,00 %	0,0836	\$ 246.347,01	\$ 20.594,61
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 4.855,00	\$ 407,82
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 11.865,00	\$ 1.494,99

12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1530	0,00 %	0,1530	\$ 299.744,81	\$ 45.860,96
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 219.360,72	\$ 7.677,63
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18

12031	Andenconcret e=0.10 5.4-Bmedio+geotextil Vehicular	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 271.459,25
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.4-B*concreto 10 cm 2500psi*geoLAFAYETT veh

Descripción Técnica 27/08/10 NarvâezSe ajusto la malla de refuerzo para que sea cogruente con las especificaciones.No incluye vale de botadero.

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4000	30,00 %	0,5200	\$ 89.174,99	\$ 46.370,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.241,02	\$ 3.241,02
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 20,00	\$ 315,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 535.710,00	\$ 56.249,55
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0670	5,00 %	0,0704	\$ 42.583,00	\$ 2.997,84
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 9.370,00	\$ 13.089,89
	152	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG	0,8070	2,00 %	0,8231	\$ 5.391,00	\$ 4.437,33
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 7.200,00	\$ 1.663,20
	40	Material	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm	UN	0,0820	2,00 %	0,0836	\$ 246.347,01	\$ 20.594,61
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 4.855,00	\$ 407,82
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 11.865,00	\$ 1.494,99
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1530	0,00 %	0,1530	\$ 299.744,81	\$ 45.860,96
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 219.360,72	\$ 7.677,63
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18

11195	Andenconcret+rerfuerz e=0.07 sinEstruct MezEnObr**	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 87.508,25
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Detalles tabla 5.1-1*concreto 7 cm 2500 psi*geoLAFAYETT pea

Descripción Técnica 27/08/10 NarvâezSe ajusto la malla de refuerzo para que sea cogruente con las especificaciones.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 489,95	\$ 489,95
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	5,0000	5,00 %	5,2500	\$ 20,00	\$ 105,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0670	5,00 %	0,0704	\$ 42.583,00	\$ 2.997,84
	152	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG	0,8070	2,00 %	0,8231	\$ 5.391,00	\$ 4.437,33
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 7.200,00	\$ 1.663,20
	000038	Material	MALLA M-131 - 15 x 15 x 5mm	UN	0,0820	2,00 %	0,0836	\$ 160.388,00	\$ 13.408,44
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 4.855,00	\$ 407,82
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 11.865,00	\$ 1.494,99
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 513.930,13	\$ 37.773,86
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0684	0,00 %	0,0684	\$ 299.744,81	\$ 20.502,55

11194	Andenconcret+rerfuerz e=0.07sinEstruct premezc**	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 89.029,18
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Detalles tabla 5.1-1*concreto 7 cm 2500 psi*geoLAFAYETT pea

Descripción Técnica 27/08/10 NarvâezSe ajusto la malla de refuerzo para que sea cogruente con las especificaciones.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 410,05	\$ 410,05
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	5,0000	5,00 %	5,2500	\$ 20,00	\$ 105,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 535.710,00	\$ 39.374,69
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0670	5,00 %	0,0704	\$ 42.583,00	\$ 2.997,84
	152	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG	0,8070	2,00 %	0,8231	\$ 5.391,00	\$ 4.437,33
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 7.200,00	\$ 1.663,20
	000038	Material	MALLA M-131 - 15 x 15 x 5mm	UN	0,0820	2,00 %	0,0836	\$ 160.388,00	\$ 13.408,44
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 4.855,00	\$ 407,82
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 11.865,00	\$ 1.494,99
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0684	0,00 %	0,0684	\$ 299.744,81	\$ 20.502,55

12024	Andenconcreto e=0.07 4.2-1blando+geotextilpeatonal	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 261.568,03
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*concreto 7 cm 2500 psi*geoPAVCO peaton

Descripción Técnica 27/08/10 NarvâezSe ajusto la malla de refuerzo para que sea cogruente con las especificaciones.No incluye vale de botadero

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4300	30,00 %	0,5590	\$ 89.174,99	\$ 49.848,82
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.525,69	\$ 3.525,69
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 48.761,00	\$ 1.950,44
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 20,00	\$ 315,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 535.710,00	\$ 39.374,69
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0670	2,00 %	0,0683	\$ 42.583,00	\$ 2.908,42
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 6.852,00	\$ 9.572,24
	152	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG	0,8070	2,00 %	0,8231	\$ 5.391,00	\$ 4.437,33
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 7.200,00	\$ 1.663,20
	000038	Material	MALLA M-131 - 15 x 15 x 5mm	UN	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 160.388,00	\$ 13.472,59
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 4.855,00	\$ 407,82
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 11.865,00	\$ 1.494,99
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1260	0,00 %	0,1260	\$ 411.580,43	\$ 51.859,13
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24

12026	Andenconcreto e=0.07 4.2-2medio+ geotext peatonal	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 244.306,65
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-2*concreto 7 cm 2500psi*geoPAVCO peaton

Descripción Técnica 27/08/10 NarvâezSe ajusto la malla de refuerzo para que sea cogruente con las especificaciones.No incluye vale de botadero

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3800	30,00 %	0,4940	\$ 89.174,99	\$ 44.052,45
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.434,17	\$ 3.434,17
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 20,00	\$ 315,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44

100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 535.710,00	\$ 39.374,69
3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0670	2,00 %	0,0683	\$ 42.583,00	\$ 2.908,42
002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 5.732,00	\$ 8.007,60
152	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG	0,8070	2,00 %	0,8231	\$ 5.391,00	\$ 4.437,33
923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 7.200,00	\$ 1.663,20
000038	Material	MALLA M-131 - 15 x 15 x 5mm	UN	0,0820	5,00 %	0,0861	\$ 160.388,00	\$ 13.809,41
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 4.855,00	\$ 407,82
942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 11.865,00	\$ 1.494,99
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1260	0,00 %	0,1260	\$ 411.580,43	\$ 51.859,13
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18

12028	Andenconcreto e=0.07 4.2-3duro+ geotextil peatonal		M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 220.569,76
--------------	---	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles tabla 5.1-3*concreto 7 cm 2500psi*geoPAVCO peaton

Descripción Técnica 27/08/10 NarvæzSe ajusto la malla de refuerzo para que sea cogruente con las especificaciones.No incluye vale de botadero

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 89.174,99	\$ 28.536,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.340,50	\$ 3.340,50
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 20,00	\$ 315,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 535.710,00	\$ 39.374,69
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0670	5,00 %	0,0704	\$ 42.583,00	\$ 2.997,84
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 5.732,00	\$ 8.007,60
	152	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG	0,8070	2,00 %	0,8231	\$ 5.391,00	\$ 4.437,33
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 7.200,00	\$ 1.663,20
	000038	Material	MALLA M-131 - 15 x 15 x 5mm	UN	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 160.388,00	\$ 13.087,66
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 4.855,00	\$ 407,82
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 11.865,00	\$ 1.494,99
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1260	0,00 %	0,1260	\$ 411.580,43	\$ 51.859,13
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 214.797,41	\$ 53.699,35

10157	Andenconcreto e=0.08 4.2-1 bland geoPAVCO peatonal		M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 265.802,20
--------------	---	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*concreto 7 cm 2500 psi*geoPAVCO peaton

Descripción Técnica 27/08/10 NarvæzSe ajusto la malla de refuerzo para que sea cogruente con las especificaciones.

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4200	30,00 %	0,5460	\$ 89.174,99	\$ 48.689,54
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.873,98	\$ 6.873,98
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 20,00	\$ 315,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 535.710,00	\$ 44.999,64
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,3100	5,00 %	0,3255	\$ 42.583,00	\$ 13.860,77

12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	20,00 %	1,5240	\$ 6.852,00	\$ 10.442,45
152	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG	0,8070	2,00 %	0,8231	\$ 5.391,00	\$ 4.437,33
923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 7.200,00	\$ 1.663,20
100562	Material	Malla M-159 Q-4 (HELIACERO) 15 x 15 x 5.5mm **	UN	0,0820	2,00 %	0,0836	\$ 0,00	\$ 0,00
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 4.855,00	\$ 407,82
942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 11.865,00	\$ 1.494,99
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1530	0,00 %	0,1530	\$ 299.744,81	\$ 45.860,96
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 22.311,21	\$ 10.040,04

10678	Andenconcreto e=0.10 4.2-1 bland geoPAVCO peatonal	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 301.124,55
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*concreto 7 cm 2500 psi*geoPAVCO peaton

Descripción Técnica

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4500	30,00 %	0,5850	\$ 89.174,99	\$ 52.167,37
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.873,98	\$ 6.873,98
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 20,00	\$ 315,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 535.710,00	\$ 56.249,55
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,3100	5,00 %	0,3255	\$ 42.583,00	\$ 13.860,77
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	20,00 %	1,5240	\$ 6.852,00	\$ 10.442,45
	152	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG	0,8070	2,00 %	0,8231	\$ 5.391,00	\$ 4.437,33
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 7.200,00	\$ 1.663,20
	40	Material	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm	UN	0,0820	2,00 %	0,0836	\$ 246.347,01	\$ 20.594,61
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 4.855,00	\$ 407,82
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 11.865,00	\$ 1.494,99
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1530	0,00 %	0,1530	\$ 299.744,81	\$ 45.860,96
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 22.311,21	\$ 10.040,04

12023	Andenconcreto e=0.10 4.3-Abland geotext Vehicular	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 303.026,88
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.2-A*concreto 10 cm 2500psi*geoPAVCO vehicu

Descripción Técnica 27/08/10 NarvæezSe ajusto la malla de refuerzo para que sea cogruente con las especificaciones.No incluye vale de botadero

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,5000	30,00 %	0,6500	\$ 89.174,99	\$ 57.963,74
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.845,94	\$ 6.845,94
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 20,00	\$ 315,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 535.710,00	\$ 56.249,55
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0670	5,00 %	0,0704	\$ 42.583,00	\$ 2.997,84
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 6.852,00	\$ 9.572,24

2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	0,8070	2,00 %	0,8231	\$ 4.771,00	\$ 3.927,01
923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 7.200,00	\$ 1.663,20
40	Material	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm	UN	0,0820	2,00 %	0,0836	\$ 246.347,01	\$ 20.594,61
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 4.855,00	\$ 407,82
942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 11.865,00	\$ 1.494,99
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1530	0,00 %	0,1530	\$ 299.744,81	\$ 45.860,96
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 219.360,72	\$ 7.677,63
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24

12025	Andenconcreto e=0.10 4.3-Bmedio+ geotext Vehicular			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 294.986,38
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.2-B*concreto 10 cm 2500psi*geoPAVCO vehicu

Descripción Técnica 27/08/10 NarvæezSe ajusto la malla de refuerzo para que sea cogruente con las especificaciones.No incluye vale de botadero

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,5000	30,00 %	0,6500	\$ 89.174,99	\$ 57.963,74
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.665,06	\$ 6.665,06
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 20,00	\$ 315,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,1000	2,00 %	3,1620	\$ 725,00	\$ 2.292,45
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 535.710,00	\$ 56.249,55
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0900	5,00 %	0,0945	\$ 42.583,00	\$ 4.024,09
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 5.732,00	\$ 8.007,60
	152	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG	0,8070	2,00 %	0,8231	\$ 5.391,00	\$ 4.437,33
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 7.200,00	\$ 1.663,20
	40	Material	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm	UN	0,0820	5,00 %	0,0861	\$ 246.347,01	\$ 21.210,48
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 4.855,00	\$ 407,82
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 11.865,00	\$ 1.494,99
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1530	0,00 %	0,1530	\$ 299.744,81	\$ 45.860,96
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 219.360,72	\$ 7.677,63
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24

12027	Andenconcreto e=0.10 4.3-C duro geoPAVCO Vehicula			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 280.824,96
--------------	--	--	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.2-C*concreto 10 cm 2500psi*geoPAVCO vehicu

Descripción Técnica 27/08/10 NarvæezSe ajusto la malla de refuerzo para que sea cogruente con las especificaciones.

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3500	30,00 %	0,4550	\$ 89.174,99	\$ 40.574,62
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.291,12	\$ 6.291,12
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 20,00	\$ 315,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 535.710,00	\$ 56.249,55
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,6000	5,00 %	0,6300	\$ 42.583,00	\$ 26.827,29
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	20,00 %	1,5240	\$ 5.732,00	\$ 8.735,57

152	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG	0,8070	2,00 %	0,8231	\$ 5.391,00	\$ 4.437,33
923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 7.200,00	\$ 1.663,20
40	Material	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm	UN	0,0820	2,00 %	0,0836	\$ 246.347,01	\$ 20.594,61
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 4.855,00	\$ 407,82
942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 11.865,00	\$ 1.494,99
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1530	0,00 %	0,1530	\$ 299.744,81	\$ 45.860,96
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 214.797,41	\$ 53.699,35
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 22.311,21	\$ 7.808,92

12033	Andenconcreto e=0.10 5.4-C duro geoLAFAYETT Vehicu	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 273.402,75
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.4-C*concreto 10 cm 2500psi*geoLAFAYETT veh

Descripción Técnica 27/08/10 NarvæezSe ajusto la malla de refuerzo para que sea cogruente con las especificaciones.

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3500	30,00 %	0,4550	\$ 89.174,99	\$ 40.574,62
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.291,12	\$ 6.291,12
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 20,00	\$ 315,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 535.710,00	\$ 56.249,55
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,3100	5,00 %	0,3255	\$ 42.583,00	\$ 13.860,77
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	20,00 %	1,5240	\$ 9.370,00	\$ 14.279,88
	152	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG	0,8070	2,00 %	0,8231	\$ 5.391,00	\$ 4.437,33
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 7.200,00	\$ 1.663,20
	40	Material	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm	UN	0,0820	2,00 %	0,0836	\$ 246.347,01	\$ 20.594,61
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 4.855,00	\$ 407,82
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 11.865,00	\$ 1.494,99
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1530	0,00 %	0,1530	\$ 299.744,81	\$ 45.860,96
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 214.797,41	\$ 53.699,35
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 22.311,21	\$ 7.808,92

10158	Andenconcreto e=0.15 bland 4.3-A geotextil T-2100	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 335.207,48
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*concreto 7 cm 2500 psi*geoPAVCO peaton

Descripción Técnica No incluye vale de botadero

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,5600	30,00 %	0,7280	\$ 89.174,99	\$ 64.919,39
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.166,20	\$ 7.166,20
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 20,00	\$ 315,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 612.538,01	\$ 96.474,74
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 42.583,00	\$ 4.471,22
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 6.852,00	\$ 9.572,24
	152	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG	0,8070	2,00 %	0,8231	\$ 5.391,00	\$ 4.437,33
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 7.200,00	\$ 1.663,20
	000042	Material	MALLA Q- 2 CONCREMALLA-4MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM	UN	0,0820	2,00 %	0,0836	\$ 0,00	\$ 0,00

525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 4.855,00	\$ 407,82
942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 11.865,00	\$ 1.494,99
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1530	0,00 %	0,1530	\$ 299.744,81	\$ 45.860,96
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRDR **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRDR	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24

12034	Andenconcretoe=0.07 5.3-3duro geot GT-2400 peaton	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 217.586,16
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.3-3*concreto 7 cm 2500psi*geoLAFAYETT peat

Descripción Técnica 27/08/10 NarvæzSe ajusto la malla de refuerzo para que sea cogruyente con las especificaciones. No incluye vale de botadero

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,2700	30,00 %	0,3510	\$ 89.174,99	\$ 31.300,42
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.250,06	\$ 3.250,06
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 20,00	\$ 315,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 535.710,00	\$ 39.374,69
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0670	5,00 %	0,0704	\$ 42.583,00	\$ 2.997,84
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 9.370,00	\$ 13.089,89
	152	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG	0,8070	2,00 %	0,8231	\$ 5.391,00	\$ 4.437,33
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 7.200,00	\$ 1.663,20
	000038	Material	MALLA M-131 - 15 x 15 x 5mm	UN	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 160.388,00	\$ 13.087,66
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 4.855,00	\$ 407,82
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 11.865,00	\$ 1.494,99
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1260	0,00 %	0,1260	\$ 411.580,43	\$ 51.859,13
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRDR **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48

10122	AndenConcrRefor 3000psi e= 5cm +imprim**	M2	Grupo VIAS	Valor Unitario	\$ 162.053,73
--------------	---	-----------	-------------------	-----------------------	----------------------

Detalles con imprimacion 0.9 lt/m2 de asfalto resi

Descripción Técnica

Componentes	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 612.538,01	\$ 32.158,25
	9423	Material	MALLA ELECTROSOLDADA M-084 4mm x 4mm 6Mts x 2.35	UN	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 118.915,66	\$ 8.740,30
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,3000	14,00 %	0,3420	\$ 41.022,00	\$ 14.029,52
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,9000	5,00 %	0,9450	\$ 10.421,00	\$ 9.847,85
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2750	0,00 %	0,2750	\$ 299.744,81	\$ 82.429,82
	10115	Sub-análisis	Imprimacion asfaltica con emulsion CRL-1**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.839,98	\$ 12.839,98
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 22.311,21	\$ 2.008,01

15003	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-1 bland+ Geotextil	M2	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 283.399,31
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*concreto 10 cm 2500 psi*geoPAVCO peato

Descripción Técnica Anden Cuneta en Concreto Reforzado 2500 psi Baja Permeabilidad, Fundida en Sitio e=0.10x a=1.00m (Incl. excavación, recebo según tabla 5,1-A suelos blandos; Calnarea3%; Sellado de Juntas; Retiro de escombros) Sobre el recebo terminado se hará imprimac. asfáltica en toda la superficie garantizando 0.9 lt/m2 de asfalto.27/08/10 NarvæzSe ajusto la malla de refuerzo para que sea cogruyente con las especificaciones.No incluye vale de botadero

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4500	30,00 %	0,5850	\$ 89.174,99	\$ 52.167,37
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.979,41	\$ 2.979,41
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 20,00	\$ 300,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	1032	Material	CAL PROMICAL	KG	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 1.787,00	\$ 446,75
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 535.710,00	\$ 56.249,55
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,2200	2,00 %	0,2244	\$ 42.583,00	\$ 9.555,63
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,0500	10,00 %	1,1550	\$ 5.732,00	\$ 6.620,46
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	0,8000	2,00 %	0,8160	\$ 4.771,00	\$ 3.893,14
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	2,00 %	0,2244	\$ 7.200,00	\$ 1.615,68
	40	Material	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm	UN	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 246.347,01	\$ 20.101,92
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 4.855,00	\$ 254,89
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 11.865,00	\$ 6.051,15
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1330	0,00 %	0,1330	\$ 299.744,81	\$ 39.866,06
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24

15004	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 267.853,35
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-2*concreto 10 cm 2500psi*geoPAVCO peaton

Descripción Técnica 27/08/10 NarváezSe ajusto la malla de refuerzo para que sea cogruente con las especificaciones.No incluye vale de botadero

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4000	30,00 %	0,5200	\$ 89.174,99	\$ 46.370,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.887,89	\$ 2.887,89
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 20,00	\$ 300,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	1032	Material	CAL PROMICAL	KG	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 1.787,00	\$ 446,75
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 535.710,00	\$ 56.249,55
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,2200	2,00 %	0,2244	\$ 42.583,00	\$ 9.555,63
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,0500	10,00 %	1,1550	\$ 5.732,00	\$ 6.620,46
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	0,8000	2,00 %	0,8160	\$ 4.771,00	\$ 3.893,14
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	2,00 %	0,2244	\$ 7.200,00	\$ 1.615,68
	40	Material	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm	UN	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 246.347,01	\$ 20.101,92
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 4.855,00	\$ 254,89
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 11.865,00	\$ 6.051,15
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1330	0,00 %	0,1330	\$ 299.744,81	\$ 39.866,06
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18

15000	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 5.3-1 bland geotextil	M2	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 273.068,85
--------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*concreto 10 cm 2500 psi*geoLAFAYETT pe

Descripción Técnica 27/08/10 NarváezSe ajusto la malla de refuerzo para que sea cogruente con las especificaciones.

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4000	30,00 %	0,5200	\$ 89.174,99	\$ 46.370,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.887,89	\$ 2.887,89
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 20,00	\$ 315,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	1032	Material	CAL PROMICAL	KG	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 1.787,00	\$ 446,75
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 535.710,00	\$ 56.249,55
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,2200	2,00 %	0,2244	\$ 42.583,00	\$ 9.555,63
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,0500	10,00 %	1,1550	\$ 9.370,00	\$ 10.822,35
	152	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG	0,8000	2,00 %	0,8160	\$ 5.391,00	\$ 4.399,06
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	2,00 %	0,2244	\$ 7.200,00	\$ 1.615,68
	40	Material	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm	UN	0,0820	2,00 %	0,0836	\$ 246.347,01	\$ 20.594,61
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 4.855,00	\$ 254,89
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 11.865,00	\$ 6.051,15
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1330	0,00 %	0,1330	\$ 299.744,81	\$ 39.866,06
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18

15001	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 5.3-2 medio + geotexti	M2	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 256.741,70
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.3-2*concreto 10 cm 2500psi*geoLAFAYETT pea

Descripción Técnica 27/08/10 NarváezSe ajusto la malla de refuerzo para que sea cogruente con las especificaciones.No incluye vale de botadero

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3500	30,00 %	0,4550	\$ 89.174,99	\$ 40.574,62
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.751,42	\$ 2.751,42
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 20,00	\$ 300,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	1032	Material	CAL PROMICAL	KG	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 1.787,00	\$ 446,75
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 535.710,00	\$ 56.249,55
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,2200	2,00 %	0,2244	\$ 42.583,00	\$ 9.555,63
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,0500	10,00 %	1,1550	\$ 9.370,00	\$ 10.822,35
	152	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG	0,8000	2,00 %	0,8160	\$ 5.391,00	\$ 4.399,06
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	2,00 %	0,2244	\$ 7.200,00	\$ 1.615,68
	40	Material	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm	UN	0,0820	2,00 %	0,0836	\$ 246.347,01	\$ 20.594,61
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 4.855,00	\$ 254,89
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 11.865,00	\$ 6.229,13
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 299.744,81	\$ 38.966,83
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 193.161,19	\$ 19.316,12

15002	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 5.3-3 duro + geotextil	M2	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 242.098,51
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.3-3*concreto 10 cm 2500psi*geoLAFAYETT pea

Descripción Técnica 27/08/10 NarvæezSe ajusto la malla de refuerzo para que sea congruente con las especificaciones.

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3000	30,00 %	0,3900	\$ 89.174,99	\$ 34.778,25
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.658,83	\$ 2.658,83
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 20,00	\$ 300,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	1032	Material	CAL PROMICAL	KG	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 1.787,00	\$ 446,75
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 535.710,00	\$ 56.249,55
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,2200	2,00 %	0,2244	\$ 42.583,00	\$ 9.555,63
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,0500	10,00 %	1,1550	\$ 9.370,00	\$ 10.822,35
	152	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG	0,8000	2,00 %	0,8160	\$ 5.391,00	\$ 4.399,06
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	2,00 %	0,2244	\$ 7.200,00	\$ 1.615,68
	40	Material	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm	UN	0,0820	2,00 %	0,0836	\$ 246.347,01	\$ 20.594,61
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 4.855,00	\$ 254,89
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 11.865,00	\$ 6.051,15
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 299.744,81	\$ 38.966,83
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48

10592	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 5.4-A blando+geotextil	M2	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 289.680,54
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*concreto 10 cm 2500 psi*geoLAFAYETT pe

Descripción Técnica 27/08/10 NarvæezSe ajusto la malla de refuerzo para que sea congruente con las especificaciones.

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4500	30,00 %	0,5850	\$ 89.174,99	\$ 52.167,37
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.978,33	\$ 2.978,33
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 20,00	\$ 300,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	1032	Material	CAL PROMICAL	KG	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 1.787,00	\$ 446,75
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 535.710,00	\$ 56.249,55
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,2200	2,00 %	0,2244	\$ 42.583,00	\$ 9.555,63
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,0500	10,00 %	1,1550	\$ 9.370,00	\$ 10.822,35
	152	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG	0,8000	2,00 %	0,8160	\$ 5.391,00	\$ 4.399,06
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	2,00 %	0,2244	\$ 7.200,00	\$ 1.615,68
	40	Material	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm	UN	0,0820	2,00 %	0,0836	\$ 246.347,01	\$ 20.594,61
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 4.855,00	\$ 254,89
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 11.865,00	\$ 6.051,15
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1330	0,00 %	0,1330	\$ 299.744,81	\$ 39.866,06
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18

11182	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 GEOT2400	M2	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 386.710,74
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*concreto 10 cm 2500 psi*geoPAVCO peato

Descripción Técnica 27/08/10 NarváezSe ajusto la malla de refuerzo para que sea cogruente con las especificaciones.

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,6500	30,00 %	0,8450	\$ 89.174,99	\$ 75.352,87
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.606,09	\$ 7.606,09
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 20,00	\$ 315,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	1032	Material	CAL PROMICAL	KG	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 1.787,00	\$ 446,75
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 535.710,00	\$ 56.249,55
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,3100	5,00 %	0,3255	\$ 42.583,00	\$ 13.860,77
	100366	Material	Geotextil T2400 ** y/o ST 300	M2	2,1000	20,00 %	2,5200	\$ 11.290,01	\$ 28.450,83
	152	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG	0,8070	2,00 %	0,8231	\$ 5.391,00	\$ 4.437,33
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 7.200,00	\$ 1.663,20
	40	Material	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm	UN	0,0820	2,00 %	0,0836	\$ 246.347,01	\$ 20.594,61
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 4.855,00	\$ 254,89
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 11.865,00	\$ 6.229,13
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1530	0,00 %	0,1530	\$ 299.744,81	\$ 45.860,96
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 193.161,19	\$ 77.264,48
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 22.311,21	\$ 10.040,04

16693	AndenCuneta 2500 psi e=0.10(Sin estructura)	M2	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 259.664,72
--------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*concreto 10 cm 2500 psi*geoPAVCO peato

Descripción Técnica 27/08/10 NarváezSe ajusto la malla de refuerzo para que sea cogruente con las especificaciones.

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,6500	30,00 %	0,8450	\$ 89.174,99	\$ 75.352,87
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.542,29	\$ 5.542,29
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 20,00	\$ 315,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	1032	Material	CAL PROMICAL	KG	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 1.787,00	\$ 446,75
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 535.710,00	\$ 56.249,55
	100366	Material	Geotextil T2400 ** y/o ST 300	M2	2,1000	20,00 %	2,5200	\$ 11.290,01	\$ 28.450,83
	152	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG	0,8070	2,00 %	0,8231	\$ 5.391,00	\$ 4.437,33
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 7.200,00	\$ 1.663,20
	40	Material	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm	UN	0,0820	2,00 %	0,0836	\$ 246.347,01	\$ 20.594,61
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 4.855,00	\$ 254,89
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 11.865,00	\$ 6.229,13
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1530	0,00 %	0,1530	\$ 299.744,81	\$ 45.860,96
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 22.311,21	\$ 10.040,04

15005	AndenCuneta 2500psi e=0.10 4.2-3 duro + geotextil	M2	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 254.538,29
--------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-3*concreto 10 cm 2500psi*geoPAVCO peaton

Descripción Técnica 27/08/10 NarváezSe ajusto la malla de refuerzo para que sea cogruente con las especificaciones.

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3500	30,00 %	0,4550	\$ 89.174,99	\$ 40.574,62
--------------------	------	--------	--	----	--------	---------	--------	--------------	--------------

102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.749,26	\$ 2.749,26
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 20,00	\$ 315,00
9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
1032	Material	CAL PROMICAL	KG	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 1.787,00	\$ 446,75
100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 535.710,00	\$ 56.249,55
3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,2200	2,00 %	0,2244	\$ 42.583,00	\$ 9.555,63
002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,0500	10,00 %	1,1550	\$ 5.732,00	\$ 6.620,46
152	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG	0,8000	2,00 %	0,8160	\$ 5.391,00	\$ 4.399,06
923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	2,00 %	0,2244	\$ 7.200,00	\$ 1.615,68
40	Material	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm	UN	0,0820	2,00 %	0,0836	\$ 246.347,01	\$ 20.594,61
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 4.855,00	\$ 254,89
942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 11.865,00	\$ 6.051,15
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 299.744,81	\$ 38.966,83
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 214.797,41	\$ 53.699,35

12668	AndenCuneta 3000 psi e=0.10 4.2-1 bland geoPAVCO	M2	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 293.758,46
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*concreto 10 cm 2500 psi*geoPAVCO peato

Descripción Técnica 27/08/10 NarvæezSe ajusto la malla de refuerzo para que sea congruente con las especificaciones.

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4500	30,00 %	0,5850	\$ 89.174,99	\$ 52.167,37
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.979,41	\$ 2.979,41
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 20,00	\$ 300,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	1032	Material	CAL PROMICAL	KG	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 1.787,00	\$ 446,75
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 612.538,01	\$ 64.316,49
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,2200	2,00 %	0,2244	\$ 42.583,00	\$ 9.555,63
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,0500	10,00 %	1,1550	\$ 6.852,00	\$ 7.914,06
	152	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG	0,8000	2,00 %	0,8160	\$ 5.391,00	\$ 4.399,06
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	2,00 %	0,2244	\$ 7.200,00	\$ 1.615,68
	40	Material	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm	UN	0,0820	2,00 %	0,0836	\$ 246.347,01	\$ 20.594,61
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 4.855,00	\$ 254,89
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 11.865,00	\$ 6.051,15
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1330	0,00 %	0,1330	\$ 299.744,81	\$ 39.866,06
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24

17344	ANDENES e=0.10m CONCRETO F'C 21 MPA CDRC	M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 99.970,79
--------------	---	-----------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica ANDENES EN CONCRETO F'C 21 MPA - E: 0.10 M.

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 1.173,99	\$ 939,19
--------------------	-----	--------	-----------------------------------	----	--------	--------	--------	-------------	-----------

	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 876,24	\$ 876,24
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 612.538,01	\$ 64.316,49
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 292,08	\$ 292,08
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 4.855,00	\$ 198,08
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 9.875,00	\$ 4.029,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 299.744,81	\$ 26.977,03
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1050	0,00 %	0,1050	\$ 22.311,21	\$ 2.342,68

13379	Angeo (Sum+Inst).		M2	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 18.805,02	
--------------	--------------------------	--	-----------	---------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 614,48	\$ 614,48
	103502	Material	Grapa 1 1/4 x 9	UN	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 17,65	\$ 90,02
	103586	Material	malla angeo pajarito 0.90 x 30mts rollo	RLL	0,0370	2,00 %	0,0377	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0410	0,00 %	0,0410	\$ 299.744,81	\$ 12.289,54
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 415.070,00	\$ 5.810,98

13374	ANGULO 1 1/4" X 1/8" - SUM. E INST. Y PINTURA		ML	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 67.341,41	
--------------	--	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 61.904,00	\$ 3.714,24
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.909,63	\$ 1.909,63
	100760	Mano de Obra	AYUDANTE PINTURA + PREST.(IDRD)	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 110.079,00	\$ 14.310,27
	100761	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 183.710,00	\$ 23.882,30
	101056	Material	ANGULO 1 ¼" x 1/8"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.766,99	\$ 6.766,99
	103481	Material	ANTICORROSIVO VERDE/GRIS BASE DE CROMATO DE ZINC	GLN	0,0200	1,00 %	0,0202	\$ 85.112,00	\$ 1.719,26
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 34.058,00	\$ 6.947,83
	001765	Material	ESMALTE Sint. UNIHOGAR BLANCO PHILAAC 2201	GLN	0,0195	2,00 %	0,0199	\$ 83.010,82	\$ 1.651,92
	103556	Material	PISTOLA DE PINTURA EN ALUMINIO	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 94.172,40	\$ 5.650,34
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0019	0,00 %	0,0019	\$ 415.070,00	\$ 788,63

15371	ANGULO 1 1/4x1/8"+anticorr.+pintura(Sum + insta)		ML	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 70.907,66	
--------------	---	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101056	Material	ANGULO 1 ¼" x 1/8"	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 6.766,99	\$ 7.105,34
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0050	5,00 %	0,0053	\$ 71.815,00	\$ 380,62
	1037	Material	ESMALTE DOMESTICO(interior)	GLN	0,0050	5,00 %	0,0053	\$ 83.353,92	\$ 441,78
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 288.405,52	\$ 20.188,39
	13059	Sub-análisis	Punto Soldadura6013(Sum + instal.)Hasta 50 puntos	UN	1,8000	0,00 %	1,8000	\$ 23.773,07	\$ 42.791,53

13654	ANGULO 1 x 1 x1/8"+Platina 5/8x1/8"(Sum + insta		ML	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 70.333,69	
--------------	--	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 5.319,00	\$ 5.425,38
	103876	Material	PLATINA 5/8"X1/8"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 1.890,58	\$ 1.928,39

	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 288.405,52	\$ 20.188,39
	13059	Sub-análisis	Punto Soldadura6013(Sum + instal.)Hasta 50 puntos	UN	1,8000	0,00 %	1,8000	\$ 23.773,07	\$ 42.791,53
13559	ANGULO 11/2x11/2x1/8" (Sum + instal.)***			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 56.967,08
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.221,00	\$ 9.405,42
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 71.815,00	\$ 7,18
	1037	Material	ESMALTE DOMESTICO(interior)	GLN	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 83.353,92	\$ 8,34
	13059	Sub-análisis	Punto Soldadura6013(Sum + instal.)Hasta 50 puntos	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 23.773,07	\$ 47.546,14
13632	ANGULO 11/2x11/2x1/8"+Platina 5/8x1/8"(Sum + insta			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 79.068,34
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.221,00	\$ 9.405,42
	103876	Material	PLATINA 5/8"X1/8**	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 1.890,58	\$ 1.928,39
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 288.405,52	\$ 20.188,39
	13059	Sub-análisis	Punto Soldadura6013(Sum + instal.)Hasta 50 puntos	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 23.773,07	\$ 47.546,14
13697	ANGULO 11/2x11/2x1/8"+Tubo Cuad.1x1"(Sum + insta			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 70.874,56
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.221,00	\$ 9.221,00
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0230	2,00 %	0,0235	\$ 71.815,00	\$ 1.687,65
	103479	Material	PUNTO DE SOLDADURA	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 10.002,00	\$ 30.006,00
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmallt alquid gr7045	GLN	0,0260	2,00 %	0,0265	\$ 447.537,00	\$ 11.859,73
	103933	Material	TUBO CUADRADO 1X1"(2.0mm)ASTM ; GRADO-C A-500	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.448,01	\$ 9.448,01
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 288.405,52	\$ 8.652,17
13058	ANGULO 1x1x1/8" (Sum + instal.)***			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 12.680,84
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 83,64	\$ 83,64
	1086	Material	ANGULO 1x1x1/8	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.197,09	\$ 6.197,09
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 21.618,00	\$ 2.161,80
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0145	0,00 %	0,0145	\$ 288.405,52	\$ 4.181,88
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 56,43	\$ 56,43
13560	ANGULO 2"x2"x1/8" (Sum + instal.)***			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 58.830,14
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100981	Material	ANGULO 2" x 1/8"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.284,00	\$ 11.284,00
	13059	Sub-análisis	Punto Soldadura6013(Sum + instal.)Hasta 50 puntos	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 23.773,07	\$ 47.546,14
18145	Anillas 5000 lb con fijacion a concreto SUM+INST			UN	Grupo SEGURIDAD INDUSTRIAL			Valor Unitario	\$ 0,00

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLAS DE 5000 LB CON FIJACION A CONCRETO ACORDE CON PLANO Y CATALOGO DE DETALLES.

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	13,5000	1,00 %	13,6350	\$ 1.988,00	\$ 27.106,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.697,80	\$ 34.697,80
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.127,00	\$ 2.254,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	27,0000	0,00 %	27,0000	\$ 20,00	\$ 540,00
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 612.538,01	\$ 643.164,91
	3059	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.16 1.22X2.44 M	M2	1,8300	0,00 %	1,8300	\$ 177.683,01	\$ 325.159,91
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 7.200,00	\$ 108.000,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,6000	8,00 %	0,6480	\$ 4.855,00	\$ 3.146,04
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 9.875,00	\$ 2.468,75
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 10.421,00	\$ 1.563,15
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,6329	0,00 %	1,6329	\$ 411.580,43	\$ 672.069,68
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 22.311,21	\$ 22.980,55

Detalles	
Descripción Técnica	Suministro e instalación de ANTENA PARA CONTROL DE PROCESAMIENTO CON COBERTURA DE MÍNIMO 400PIES DE RADIO, INCLUYE PROCESADOR PARA CONTROL DE SU ZONA DE COBERTURA Y COMUNICACIÓN POR ETHERNET PARA CENTRALIZAR EL SISTEMA DE CONTROL POR SOFTWARE. TAMBIÉN DEBE INCLUIR LICENCIAS BACNET PARA POSIBLE INTEGRACIÓN CON OTROS SUBSISTEMAS. EN CASO DE REQUERIR MAS O MENOS ANTENAS POR COBERTURA, ESTAS DEBERÁN DE SER PLANTEADAS POR EL PROPONENTE DE ACUERDO AL TIPO DE TECNOLOGÍA, GARANTIZANDO SIEMPRE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA Y EL CONTROL Y COBERTURA TOTAL DE TODOS LOS EQUIPOS INALÁMBRICOS. GARANTÍA DE 5 AÑOS MÍNIMO. MARCA NLIGHT REFERENCIA ECLYPSE

Detalles	
Descripción Técnica	Suministro e instalación de ANTENA DE CONTROL PARA COMUNICACIÓN CON EQUIPOS INALÁMBRICOSMARCA NLIGHT REFERENCIA NECYD NLTAIR G2

Detalles	
Descripción Técnica	ANTENA PARA CONTROL DE PROCESAMIENTO CON COBERTURA DE MINIMO 400PIES DE RADIO, INCLUYE PROCESADOR PARA CONTROL DE SU ZONA DE COBERTURA Y COMUNICACIÓN POR ETHERNET PARA CENTRALIZAR EL SISTEMA DE CONTROL POR SOFTWARE

DE COBERTURA Y COMERCIALIZACION EN INTERNET PARA CENTRALIZAR EL SISTEMA DE CONTROL EN SOFTWARE. TAMBIEN DEBE INCLUIR LICENCIAS BACMET PARA POSIBLE INTEGRACION CON OTROS SUBSISTEMAS. EN CASO DE REQUERIR MAS O MENOS ANTENAS POR COBERTURA, ESTAS DEBERAN DE SER PLANTEADAS POR EL PROPONENTE DE ACUERDO AL TIPO DE TECNOLOGIA, GARANTIZANDO SIEMPRE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA Y EL CONTROL Y COBERTURA TOTAL DE TODOS LOS EQUIPOS INALANMBRICOS. GARANTIA DE 5 AÑOS MINIMO.

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.571,48	\$ 2.571,48
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 16.099,00	\$ 8.049,50
	108655	Material	ECLYPSE-ANTENA PARA CONTROL 400PIES	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 306.128,14	\$ 85.715,88
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
13218 ANTICORROSIVO A BASE DE ZINC			M2	Grupo PINTURA			Valor Unitario	\$ 27.334,76	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.041,30	\$ 1.041,30
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 104.130,00	\$ 20.826,00
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0024	1,00 %	0,0024	\$ 63.450,00	\$ 152,28
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 1.411,99	\$ 1.482,59
	101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 125.248,12	\$ 3.832,59

15762 ANTICORROSIVO S/ESTRUCT. METALICA(e=1.5mm)SupGalva			KG	Grupo PINTURA			Valor Unitario	\$ 2.780,17	
---	--	--	-----------	----------------------	--	--	-----------------------	--------------------	--

Detalles

Descripción Técnica Imprimante estructura metalica con anticorrosivo, imprimante alquidico e=1.5 mm

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 61.904,00	\$ 371,42
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 76,53	\$ 76,53
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0008	1,00 %	0,0008	\$ 71.815,00	\$ 57,45
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,0020	1,00 %	0,0020	\$ 34.058,00	\$ 68,12
	103063	Material	LIJA ROJA # 150 PLIEGO	UN	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 1.565,00	\$ 4,70
	100250	Material	SikaBarreraEpoX233710+Cataliz+esmall alquid gr7045	GLN	0,0015	1,00 %	0,0015	\$ 447.537,00	\$ 671,31
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 306.128,14	\$ 1.530,64

15780 ANTICORROSIVO S/ESTRUCT. METALICACubierta(e=1.5mm)			KG	Grupo PINTURA			Valor Unitario	\$ 1.369,36	
---	--	--	-----------	----------------------	--	--	-----------------------	--------------------	--

Detalles

Descripción Técnica Imprimante estructura metalica con anticorrosivo, imprimante alquidico e=1.5 mm

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0029	0,00 %	0,0029	\$ 2.133,00	\$ 6,19
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0058	0,00 %	0,0058	\$ 19.030,00	\$ 110,37
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 61.904,00	\$ 154,76
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 45,46	\$ 45,46
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0029	0,00 %	0,0029	\$ 722,00	\$ 2,09
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0016	10,00 %	0,0018	\$ 71.815,00	\$ 129,27
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,0002	1,00 %	0,0002	\$ 34.058,00	\$ 6,81
	103063	Material	LIJA ROJA # 150 PLIEGO	UN	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 1.565,00	\$ 4,70
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0029	0,00 %	0,0029	\$ 306.128,14	\$ 887,77
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 219.360,72	\$ 21,94

00620 ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL			ML	Grupo PINTURA			Valor Unitario	\$ 9.264,41	
--	--	--	-----------	----------------------	--	--	-----------------------	--------------------	--

Detalles									
Descripción Técnica				Pintura efectuada con brocha.Herramienta menor incluye herramientas de aplicación.					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 218,58	\$ 218,58
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 71.815,00	\$ 718,15
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0024	0,00 %	0,0024	\$ 63.450,00	\$ 152,28
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	0,6300	0,00 %	0,6300	\$ 1.411,99	\$ 889,55
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0238	0,00 %	0,0238	\$ 306.128,14	\$ 7.285,85
00621	ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA CON COMPRESOR			M2	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 5.002,62
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0099	0,00 %	0,0099	\$ 61.904,00	\$ 612,85
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 71.815,00	\$ 2.197,54
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0024	2,00 %	0,0024	\$ 63.450,00	\$ 152,28
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	0,8000	2,00 %	0,8160	\$ 1.411,99	\$ 1.152,18
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0029	0,00 %	0,0029	\$ 306.128,14	\$ 887,77
00622	ANTI HUMEDAD FACHADA			M2	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 15.627,59
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 104.130,00	\$ 9.371,70
	708	Material	SIKA TRANSPARENTE 10 16 KILOS=5 GAL	KG	0,1500	1,00 %	0,1515	\$ 41.293,00	\$ 6.255,89
17711	Anunciador remoto LCD, UL, ULC (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 102.032,51
Detalles									
Descripción Técnica				Anunciador remoto LCD, UL, ULC					
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.010,22	\$ 1.010,22
	107951	Material	Anunciador remoto LCD, UL, ULC RLCD-C-SP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 306.128,14	\$ 101.022,29
12658	APARATO SANITARIO (sum+instal).			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 84.405,46
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 104.130,00	\$ 83.304,00
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 2.098,01	\$ 1.101,46
	102736	Material	SANITARIO CORONET	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17438	APLICACIONES DE PINTURA SOBRE MUROS Y COLUMNAS CON STENCIL			M2	Grupo SEÑALIZACION		Valor Unitario		\$ 160.000,00
Detalles									
Descripción Técnica				APLICACIONES DE PINTURA SOBRE MUROS Y COLUMNAS CON STENCIL (PLANTILLAS EN PLOTTER DE CORTE Y APLICACIÓN CON PISTOLA)					
Componentes	107377	Material	plantilla en plotter de corte de baja adherencia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 52.000,00	\$ 52.000,00
	108040	Material	Sum.+ Inst de la plantilla en plotter de corte y aplicación pintura color negro serie 36 SIKA muro	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 108.000,00	\$ 108.000,00

15205	APLIQUE DE SOBREPONER (2X27W)+BOMBILLAS			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 41.786,49
-------	---	--	--	----	-------	---	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.989,83	\$ 1.989,83
	104987	Material	APLIQUE DE SOBREPONER(2X27W)LUZ BLANCA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104988	Material	BOMBILLA DE 27W PARA APLIQUE DE SOBREPONER	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 306.128,14	\$ 39.796,66

15054	APLIQUE DE SOBREPONER 17W POLICARBONATO COMPLETA			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 117.946,49
-------	--	--	--	----	-------	---	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.989,83	\$ 1.989,83
	104811	Material	LAMPARA HERM. DE SOBREPONER 2X17W-POLICARBONATO C	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 76.160,00	\$ 76.160,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 306.128,14	\$ 39.796,66

19212	APLIQUE PARED LED 10W 1420 lm CEFE COMETAS			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 1.536.659,63
-------	--	--	--	----	-------	---	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de Aplique de pared LED 10 W 910 lm. Incluye todos los elementos de fijación requeridos para su instalación, incluye pruebas de funcionamiento y puesta. en marcha.n marcha.VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	102142	Material	APLIQ PARED LED18x18x6cm10W1420lm3000K CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.064.200,34	\$ 1.064.200,34
	012499	Material	Caja de empotramiento en plastico	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 286.851,88	\$ 286.851,88
	012502	Material	Conector de unión de 2 vías IP 68	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 100.320,57	\$ 100.320,57
	012503	Material	Llave de apertura	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 20.999,93	\$ 20.999,93
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63

11200	Apoyo movil para correas **			UN	Grupo	ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 74.695,21
-------	-----------------------------	--	--	----	-------	------------	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica con dos angulos de 1 1/2"

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.689,67	\$ 4.689,67
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 1/2" x 1 1/2"	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 9.221,00	\$ 9.682,05
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0570	1,00 %	0,0576	\$ 21.618,00	\$ 1.245,20
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 300.538,85	\$ 25.545,80
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.596,42	\$ 11.596,42

12940	Apoyo vertical baranda tub galv 2" L=1m **			ML	Grupo	10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 30.985,15
-------	--	--	--	----	-------	---------------	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 61.904,00	\$ 3.095,20
-------------	--------	--------	--	----	--------	--------	--------	--------------	-------------

	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 45.570,00	\$ 3.645,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.153,62	\$ 1.153,62
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 57.751,00	\$ 2.887,55
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 63.525,00	\$ 1.270,50
	1811	Material	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE (Cufiete de 5Gal)	GLN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 77.243,00	\$ 1.544,86
	52	Material	PLATINA 1/4" x 1 1/2" x 6m	UN	0,0084	0,00 %	0,0084	\$ 63.224,00	\$ 531,08
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 18.982,00	\$ 4.555,68
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 33.435,00	\$ 351,07
	101083	Material	TUBO HIERRO GALVANIZADO IMC 2" 3.25mm	ML	0,9500	0,00 %	0,9500	\$ 0,00	\$ 0,00
	1079	Material	WASH PRIMER COMPONENTE A+B (POR 1/4)	1/4GL	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 34.480,92	\$ 413,77
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 288.405,52	\$ 11.536,22
11426	Apuntalamiento con cerha y camilla **			M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 8.502,04
Detalles 1 obrero,1hora para armar y desarmar 1M2 de formal									
Descripción Técnica									
Componentes	000326	Equipo	CERCHA METALICA DE 3MT	SMN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 0,00	\$ 0,00
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	2,8700	0,00 %	2,8700	\$ 112,00	\$ 321,44
	000329	Equipo	CRUCETAS CORTAS	SMN	0,3900	0,00 %	0,3900	\$ 0,00	\$ 0,00
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	0,5900	0,00 %	0,5900	\$ 1.127,00	\$ 664,93
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 722,00	\$ 1.010,80
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 6.582,00	\$ 658,20
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 4.855,00	\$ 254,89
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 223.671,24	\$ 5.591,78
11588	Apuntalamiento con cerha+camilla cubierta estadio*			M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 16.040,99
Detalles 1 obrero,1hora para armar y desarmar 1M2 de formal									
Descripción Técnica Se piensa en tres niveles es decir una cubierta a 15 m de altura									
Componentes	000326	Equipo	CERCHA METALICA DE 3MT	SMN	0,8400	0,00 %	0,8400	\$ 0,00	\$ 0,00
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	5,5200	0,00 %	5,5200	\$ 112,00	\$ 618,24
	000329	Equipo	CRUCETAS CORTAS	SMN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 0,00	\$ 0,00
	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.988,00	\$ 1.988,00
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	0,8400	0,00 %	0,8400	\$ 1.127,00	\$ 946,68
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	2,9400	0,00 %	2,9400	\$ 722,00	\$ 2.122,68
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 6.582,00	\$ 1.645,50
	885	Material	CERCO ORDINARIO (8cmx8cm) L=3M	ML	0,0270	0,00 %	0,0270	\$ 21.453,00	\$ 579,23
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 4.855,00	\$ 2.548,88
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 223.671,24	\$ 5.591,78
12829	Apuntalamiento de terreno **			M2	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 18.042,44
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104453	Equipo	CAMILLA EN MADERA DE (1.40X0.70M) CONVENCIONAL (UN)	DD	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 167,00	\$ 2.505,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 629,46	\$ 629,46
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 722,00	\$ 758,10
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 5.099,99	\$ 1.560,60

	000173	Material	REPISA (8CMX4CM) L=4M EN ORDINARIO	ML	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 0,00	\$ 0,00
	000963	Material	VARA DE CORREDOR L= 6 M.	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 0,00	\$ 0,00
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 299.744,81	\$ 12.589,28
010580	Apuntamiento de proyectores según diseño de iluminación - Estadio El Campin (Incl. AIU)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 34.666,00
Detalles Descripción Técnica A traves de mirillas laser suministradas por el proveedor de los equipos de iluminacion. A. MEDICIONES DE ILUMINACION: Se realizaran y verificarán mediciones de la iluminación cuando el proyecto esté sustancialmente terminado y en presencia del contratista, del ingeniero del proyecto, del representante del propietario y del representante del fabricante. Las mediciones de iluminación se realizarán de acuerdo lo especificado por la CONMEBOL en la tabla "Illumination Draft". (Ver imagen INSUMO). B. DESEMPEÑO DE LA ILUMINACIÓN: Niveles de iluminación y factores de diseño: Las superficies de la cancha debe ser iluminada a un nivel promedio de iluminación deseada y de uniformidad que se especifica en la siguiente tabla. Se desarrollarán los cálculos de la iluminación y se tomarán las medidas en el campo usando un espaciamiento de cuadrícula con la cantidad mínima de puntos especificados (Ver imagen Insumo). La iluminación promedio mantenida debe ser garantizada por el tiempo completo de la garantía de 10 años. El diseño debe incluir un factor de depreciación de .90. Apuntamiento de proyectores según diseño de iluminación - Estadio El Campin									
Componentes	012753	Equipo		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 34.666,00	\$ 34.666,00
16146	Araña-JuegoInfant(3-14Año)6.6x6.6x2.8(Instalación)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.809.985,30
Detalles Descripción Técnica DADOS EN CONCRETO DE 3.OOOPSI : Cinco (5) dados de (80x80x60cm)) sin refuerzo y sin formaleta.									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00	\$ 104.130,00
	16119	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(80x80)Exc-sin refjsinForm H=0.6	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 341.171,06	\$ 1.705.855,30
14201	Arbol Abutilon (Siemb+Caja+Tier. Abonad+Tutor)**			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 270.604,57
Detalles Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100972	Material	ARBOL-ABUTILON (1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.289,00	\$ 12.289,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
12395	Arbol Acacia Negra(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 272.353,01
Detalles Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	102472	Material	ARBOL-ACACIA NEGRA (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.949,00	\$ 15.949,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 95.578,00	\$ 95.578,00
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
20739	ARBOL ALCAPARRO - SENNA VIARUM (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)**			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 319.976,77

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00
	102317	Material	ARBOL-ALCAPARRO (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 58.201,00	\$ 58.201,00
	102439	Material	CABUYA 41 M GRUESA FIQUE FIBRA NATURAL	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 283,01	\$ 2.830,10
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
11264	Arbol Alcaparro (Siemb+Caja+Tier. Abonad+Tutor)**			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 316.516,57

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	102317	Material	ARBOL-ALCAPARRO (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 58.201,00	\$ 58.201,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
	20737	ARBOL ALISO - ALNUS ACUMINATA (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)**			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario \$ 312.324,17

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00
	100791	Material	ARBOL-ALISO (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 42.247,00	\$ 42.247,00
	102439	Material	CABUYA 41 M GRUESA FIQUE FIBRA NATURAL	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 283,01	\$ 2.830,10
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
	11244	Arbol Aliso (Siembra+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario \$ 300.562,57

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01

100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
100791	Material	ARBOL-ALISO (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 42.247,00	\$ 42.247,00
100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

18199	Arbol Aliso (Siembra+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**CR		UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario		\$ 308.863,97
--------------	---	--	-----------	----------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Arbol Aliso (Siembra+Caja+Tier. Abonada+Tutor)** CRDFCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100791	Material	ARBOL-ALISO (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 42.247,00	\$ 42.247,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

20743	ARBOL ARRAYAN - MYRCIANTHES LEUCOXYLA (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)**		UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS		Valor Unitario		\$ 295.996,77
--------------	---	--	-----------	--------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00
	100796	Material	ARBOL-ARRAYAN (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 34.221,00	\$ 34.221,00
	102439	Material	CABUYA 41 M GRUESA FIQUE FIBRA NATURAL	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 283,01	\$ 2.830,10
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

11533	Arbol Arrayan (Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**		UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS		Valor Unitario		\$ 290.625,01
--------------	--	--	-----------	--------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100795	Material	ARBOL-ARRAYAN (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 34.221,00	\$ 34.221,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 95.578,00	\$ 95.578,00
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

20738	ARBOL CAJETO - CITHAREXYLUM SUBFLAVESCENS (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)**		UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS		Valor Unitario		\$ 303.301,77
--------------	---	--	-----------	--------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

**(SIEMBRA+CAJA+TIER.
ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)****

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00
	100799	Material	ARBOL-CAJETO (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.526,00	\$ 41.526,00
	102439	Material	CABUYA 41 M GRUESA FIQUE FIBRA NATURAL	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 283,01	\$ 2.830,10
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

11251	Arbol Cajeto(Siemb+Caja+Tier. Abonad+Tutor)**	UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS	Valor Unitario	\$ 299.841,57
--------------	--	-----------	--------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica ARBOL CAJETO H=1-1,5M(Suministro y siembra según especificaciones Jardín Botánico)Incluye Exc.caja 1x1,tierra abonada y tutor de 3m.

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100799	Material	ARBOL-CAJETO (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.526,00	\$ 41.526,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

11242	Arbol Calistemo(Siemb+Caja+Tier. Abonad+Tutor)**	UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS	Valor Unitario	\$ 288.867,57
--------------	---	-----------	--------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100789	Material	ARBOL-CALISTEMO (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 30.552,00	\$ 30.552,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

11253	Arbol CarboneroRojo(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS	Valor Unitario	\$ 296.279,57
--------------	---	-----------	--------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100801	Material	ARBOL-CARBONERO ROJO (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 37.964,00	\$ 37.964,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56

	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
20742	ARBOL CAUCHO SABANERO - FICUS SOATENSIS (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)**			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS		Valor Unitario	\$ 336.442,77	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00
	100785	Material	ARBOL-CAUCHO SABANERO (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 74.667,00	\$ 74.667,00
	102439	Material	CABUYA 41 M GRUESA FIQUE FIBRA NATURAL	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 283,01	\$ 2.830,10
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
15374	Arbol Caucho Tequendama (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 298.509,11	
Detalles									
Descripción Técnica ARBOL CAUCHO SABANERO H=1-1,5M(Suministro y siembra según especificaciones Jardín Botánico)Incluye Exc.caja 1x1,tierra abonada y tutor de 3m.									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	105164	Material	ARBOL - CAUCHO TEQUENDAMA (H=1-1.50M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 50.775,00	\$ 50.775,00
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 95.578,00	\$ 95.578,00
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00
17796	Arbol Caucho Tequendama (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 306.810,51	
Detalles									
Descripción Técnica ARBOL CAUCHO SABANERO H=1-1,5M(Suministro y siembra según especificaciones Jardín Botánico)Incluye Exc.caja 1x1,tierra abonada y tutor de 3m.									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	105164	Material	ARBOL - CAUCHO TEQUENDAMA (H=1-1.50M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 50.775,00	\$ 50.775,00
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 95.578,00	\$ 95.578,00
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00
	18742	Arbol Caucho Tequendama/(Siemb+Caja+tierrAbonada			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS		Valor Unitario	\$ 307.179,01

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO LLenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	105164	Material	ARBOL - CAUCHO TEQUENDAMA (H=1-1.50M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 50.775,00	\$ 50.775,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 95.578,00	\$ 95.578,00
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
11238	Arbol CauchoSabanero (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor)**			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 332.982,57
Detalles									
Descripción Técnica									
ARBOL CAUCHO SABANERO H=1-1,5M(Suministro y siembra según especificaciones Jardín Botánico)Incluye Exc.caja 1x1,tierra abonada y tutor de 3m.									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO LLenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100785	Material	ARBOL-CAUCHO SABANERO (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 74.667,00	\$ 74.667,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
15678	Arbol Cayeno H=1-1.50M(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 274.068,57
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO LLenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	105070	Material	ARBOL CAYENO (H=1-1.50M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.753,00	\$ 15.753,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
11255	Arbol Cayeno(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 289.380,57
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO LLenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100803	Material	ARBOL-CAYENO (0,5-1,0M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 31.065,00	\$ 31.065,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
15268	Arbol Cedrillo(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 303.752,57

Detalles

Descripción Técnica ARBOL CEDRILLO H=1-1,5M(Suministro y siembra según especificaciones Jardín Botánico)Incluye Exc.caja 1x1,tierra abonada y tutor de 3m.

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	105068	Material	ARBOL CEDRILLO (H=1-1.50M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 45.437,00	\$ 45.437,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

20712	ARBOL CEDRO - CEDRELA MONTANA (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)**	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 320.058,77
--------------	---	-----------	----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles Segun Memorando radicado No.20244000086213 - STC

Descripción Técnica

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00
	100784	Material	ARBOL-CEDRO (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 58.283,00	\$ 58.283,00
	102439	Material	CABUYA 41 M GRUESA FIQUE FIBRA NATURAL	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 283,01	\$ 2.830,10
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

20850	Arbol Cedro (1,5-2,0m) (siembra+caja+tier+abonada+tutor+hidroretenedor+agua)	UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS	Valor Unitario	\$ 268.842,55
--------------	---	-----------	--------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.312,76	\$ 2.312,76
	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00
	100692	Material	ARBOL - CEDRO NOGAL(1.5-2.0m)**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 79.950,00	\$ 79.950,00
	102439	Material	CABUYA 41 M GRUESA FIQUE FIBRA NATURAL	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 283,01	\$ 2.830,10
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 3.426,00	\$ 3.871,38
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 32,64	\$ 32,64

11237	Arbol Cedro (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor)**	UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS	Valor Unitario	\$ 314.687,01
--------------	--	-----------	--------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100784	Material	ARBOL-CEDRO (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 58.283,00	\$ 58.283,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 95.578,00	\$ 95.578,00
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
17797	Arbol Cedro (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor)**			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS		Valor Unitario	\$ 314.318,51	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100784	Material	ARBOL-CEDRO (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 58.283,00	\$ 58.283,00
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 95.578,00	\$ 95.578,00
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00	
18195	Arbol Cedro (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor)** CRDF			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 324.899,97	
Detalles									
Descripción Técnica Arbol Cedro (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor)** CRDF CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100784	Material	ARBOL-CEDRO (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 58.283,00	\$ 58.283,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
11239	Arbol Cerezo (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor)**			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS		Valor Unitario	\$ 293.052,57	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100786	Material	ARBOL-CEREZO (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 34.737,00	\$ 34.737,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
20713	ARBOL CHICALÁ - TECOMA STANS (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)**			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 283.552,77	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00
	100808	Material	ARBOL-CHICALA (1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.777,00	\$ 21.777,00
	102439	Material	CABUYA 41 M GRUESA FIQUE FIBRA NATURAL	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 283,01	\$ 2.830,10
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

11316	Arbol Chicala H=1,50(Siemb+Caja+Tier.Abon+Tut)**			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 280.092,57
-------	--	--	--	----	---------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica ARBOL CHICALA H=1-1,5M(Suministro y siembra según especificaciones Jardín Botánico)Incluye Exc.caja 1x1,tierra abonada y tutor de 3m.									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100808	Material	ARBOL-CHICALA (1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.777,00	\$ 21.777,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

17799	Arbol Chicala H=1,50(Siemb+Caja+Tier.Abon+Tut)**			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 277.812,51
-------	--	--	--	----	---------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica ARBOL CHICALA H=1-1,5M(Suministro y siembra según especificaciones Jardín Botánico)Incluye Exc.caja 1x1,tierra abonada y tutor de 3m.									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100808	Material	ARBOL-CHICALA (1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.777,00	\$ 21.777,00
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 95.578,00	\$ 95.578,00
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00

15679	Arbol Chicala H=1,50(Siemb+Caja+Tier.Abon+Tut)Rosa			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 318.315,57
-------	--	--	--	----	-------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica ARBOL CHICALA H=1-1,5M(Suministro y siembra según especificaciones Jardín Botánico)Incluye Exc.caja 1x1,tierra abonada y tutor de 3m.									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	104898	Material	ARBOL CHICALA ROSADO (1-1,50)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00

	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
20714	ARBOL CHICALÁ ROSADO - DELOSTOMA INTEGRIFOLIUM			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 321.775,77
	(SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA								

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00
	104898	Material	ARBOL CHICALA ROSADO (1-1,50)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
	102439	Material	CABUYA 41 M GRUESA FIQUE FIBRA NATURAL	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 283,01	\$ 2.830,10
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

15269	Arbol Chiripique(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 300.308,57
--------------	--	--	--	-----------	--------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica ARBOL Chiripique H=1-1,5M(Suministro y siembra según especificaciones Jardín Botánico)Incluye Exc.caja 1x1,tierra abonada y tutor de 3m.

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	105069	Material	ARBOL CHIRIPIQUE (H=1-1.50M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.993,00	\$ 41.993,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

11266	Arbol Cirus (Siembra+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 340.699,57
--------------	---	--	--	-----------	--------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100810	Material	ARBOL-CIRUS (0,60M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 82.384,00	\$ 82.384,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

20698	ARBOL CUCHARO - MYRSINE GUIANENSIS (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)**			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 310.588,77
--------------	--	--	--	-----------	--------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00
	109113	Material	ARBOL CUCHARO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 48.813,00	\$ 48.813,00
	102439	Material	CABUYA 41 M GRUESA FIQUE FIBRA NATURAL	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 283,01	\$ 2.830,10
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
20736	ARBOL DE CHILCO - BACCHARIS LATIFOLIA (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)**			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 286.912,77

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00
	103076	Material	ARBOL de CHILCO(1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.137,00	\$ 25.137,00
	102439	Material	CABUYA 41 M GRUESA FIQUE FIBRA NATURAL	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 283,01	\$ 2.830,10
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
13064	Arbol de Chilco H=1,50(Siemb+Caja+Tier.Abon+Tut)**			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 281.541,01

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	103076	Material	ARBOL de CHILCO(1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.137,00	\$ 25.137,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 95.578,00	\$ 95.578,00
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
	13065	Arbol de LAUREL HOJA PEQUEÑA H=1,50(Siemb+Caja+Tie			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario \$ 299.229,01

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00

20715	ARBOL DURAZNILLO - ABATIA PARVIFLORA (SIEMBRA+CAJA+TIER. UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 278.067,77
	ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)**			

Descripción Técnica

11688	Arbol Durazno Común H=1,50(Siemb+Caja+Tier.Ab	UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS	Valor Unitario	\$ 302.613,01
-------	---	----	-------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

11248	Arbol Eugenia (Siemb+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS	Valor Unitario	\$ 270.865,57
-------	--	----	-------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

11249	Arbol Eugenia (Siemb+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS	Valor Unitario	\$ 270.865,57
-------	--	----	-------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100797	Material	ARBOL-EUGENIA (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.550,00	\$ 12.550,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

11236	Arbol Falso Pimiento (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor)**			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS		Valor Unitario		\$ 295.282,57
--------------	---	--	--	-----------	--------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica ARBOL FALSO PIMIENTO H=1-1,5M(Suministro y siembra según especificaciones Jardín Botánico)Incluye Exc.caja 1x1,tierra abonada y tutor de 3m.

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100783	Material	ARBOL-FALSO PIMIENTO (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 36.967,00	\$ 36.967,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

17800	Arbol Falso Pimiento (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor)**			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS		Valor Unitario		\$ 293.002,51
--------------	---	--	--	-----------	--------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica ARBOL FALSO PIMIENTO H=1-1,5M(Suministro y siembra según especificaciones Jardín Botánico)Incluye Exc.caja 1x1,tierra abonada y tutor de 3m.

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100783	Material	ARBOL-FALSO PIMIENTO (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 36.967,00	\$ 36.967,00
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 95.578,00	\$ 95.578,00
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00

18244	Arbol Falso Pimiento (Siemb+Caja+Tier.) CRDF			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario		\$ 303.583,97
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica ARBOL FALSO PIMIENTO H=1-1,5M(Suministro y siembra según especificaciones Jardín Botánico)Incluye Exc.caja 1x1,tierra abonada y tutor de 3m.CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100783	Material	ARBOL-FALSO PIMIENTO (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 36.967,00	\$ 36.967,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
20718	ARBOL FUCSIA ARBUSTIVA - FUCSHIA ARBORESCENS (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)*			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 280.907,33	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 770,92	\$ 770,92
	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00
	102439	Material	CABUYA 41 M GRUESA FIQUE FIBRA NATURAL	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 283,01	\$ 2.830,10
	13459	Material	FUCSIA ARBUSTIVA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 18.328,00	\$ 18.328,00
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 32,64	\$ 32,64
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
11246	Arbol Guayacán (Siemb+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS		Valor Unitario	\$ 285.287,57	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100793	Material	ARBOL-GUAYACAN (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.972,00	\$ 26.972,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
20716	ARBOL GUAYACÁN DE MANIZALEZ - LAFOENSIA ACUMINATA (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+A			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 285.414,77	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00
	104214	Material	ARBOL GUAYACAN DE MANIZALEZ (1-1.5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.639,00	\$ 23.639,00
	102439	Material	CABUYA 41 M GRUESA FIQUE FIBRA NATURAL	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 283,01	\$ 2.830,10
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
15662	Arbol Guayacán de ManizalezH=1.0-1.5m (Siem+Caja+T			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS		Valor Unitario	\$ 237.827,41	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	104214	Material	ARBOL GUAYACAN DE MANIZALEZ (1-1.5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.639,00	\$ 23.639,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 95.578,00	\$ 76.462,40
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 70.000,00	\$ 56.000,00
17798	Arbol Guayacán de ManizalezH=1.0-1.5m (Siem+Caja+T			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 279.674,51

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	104214	Material	ARBOL GUAYACAN DE MANIZALEZ (1-1.5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.639,00	\$ 23.639,00
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 95.578,00	\$ 95.578,00
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00
13944	Arbol Guayacán de ManizalezH=1.5-2m (Siem+Caja+Tie			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 268.733,41

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	104215	Material	ARBOL GUAYACAN DE MANIZALEZ (1.5-2.0M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 54.545,00	\$ 54.545,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 95.578,00	\$ 76.462,40
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 70.000,00	\$ 56.000,00
18278	Arbol Guayacán de ManizalezH=1.5-2m CRDF			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 278.564,06

Detalles									
Descripción Técnica									
Arbol Guayacán de ManizalezH=1.5-2m CRDF CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	104215	Material	ARBOL GUAYACAN DE MANIZALEZ (1.5-2.0M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 54.545,00	\$ 54.545,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,8000	2,00 %	0,8160	\$ 95.578,00	\$ 77.991,65
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 70.000,00	\$ 56.000,00
20740	ARBOL HAYUELO - DODONAEA VISCOSA (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)**			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS		Valor Unitario	\$ 301.989,77	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO LLenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00
	100792	Material	ARBOL-HAYUELO (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 40.214,00	\$ 40.214,00
	102439	Material	CABUYA 41 M GRUESA FIQUE FIBRA NATURAL	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 283,01	\$ 2.830,10
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
11245	Arbol Hayuelo (Siembra+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS		Valor Unitario	\$ 298.529,57	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO LLenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100792	Material	ARBOL-HAYUELO (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 40.214,00	\$ 40.214,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
14453	Arbol Higuierilla(Siem+Caja+Tier. Abo+Tutor)H=1-1.5			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS		Valor Unitario	\$ 318.146,57	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO LLenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	104339	Material	Arbol Higuierilla roja o amarilla H=1-1.50m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 59.831,00	\$ 59.831,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
11250	Arbol Holly Liso(Siemb+Caja+Tier. Abonad+Tutor)**			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS		Valor Unitario	\$ 286.801,57	
Detalles									
Descripción Técnica ARBOL HOLLY LISO H=1-1,5M(Suministro y siembra según especificaciones Jardín Botánico)Incluye Exc.caja 1x1,tierra abonada y tutor de 3m.									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO LLenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00

	100798	Material	ARBOL-HOLLY LISO (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 28.486,00	\$ 28.486,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
14203	Arbol JazminChino(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 303.261,57

Detalles									
		Descripción Técnica ARBOL JAZMIN DE LA CHINA H=1-1,5M(Suministro y siembra según especificaciones Jardín Botánico)Incluye Exc.caja 1x1,tierra abonada y tutor de 3m.							
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO LLenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	104334	Material	ARBOL Jazmin Chino (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 44.946,00	\$ 44.946,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	15682	Sub-análisis	CUADRILLA DE JARDINERIA 1:1 + PREST	JRN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 299.744,81	\$ 0,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
11687	Arbol Laurel de Cera H=1,50(Siemb+Caja+Tier.Abon+T			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 283.211,01

Detalles									
		Descripción Técnica							
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO LLenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	101388	Material	ARBOL-LAUREL DE CERA (1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.807,00	\$ 26.807,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 95.578,00	\$ 95.578,00
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
16247	Arbol Lavanda H=0.50-1.00m (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tu			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 265.721,57

Detalles									
		Descripción Técnica ARBOL MANGLE H=1-1,5M(Suministro y siembra según especificaciones Jardín Botánico)Incluye Exc.caja 1x1,tierra abonada y tutor de 3m.							
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO LLenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	105874	Material	ARBOL LAVANDA (0.50-1.0M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.406,00	\$ 7.406,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
18326	Arbol LIQUIDAMBAR (1-1.5M) CRDF			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 295.169,97

Detalles									
		Descripción Técnica Arbol LIQUIDAMBAR (1-1.5M) CRDF CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO LLenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01

11305	Arbol LIQUIDAMBAR (Siembra+Caja+Tier. Abonada+Tuto	UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS	Valor Unitario	\$ 286.868,57
-------	--	----	-------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

20744	ARBOL MACLE - ESCALLONIA PENDULA (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)**	UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS	Valor Unitario	\$ 277.711,77
-------	---	----	-------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

11987	Arbol Magnolio(Siemb+Caja+Tier. Abonad+Tuto	UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS	Valor Unitario	\$ 525.520,01
-------	---	----	-------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica ARBOL MAGNOLIO H=1-1.5M(Suministro y siembra según especificaciones Jardín Botánico) Incluye Exc.caja 1x1,tierra abonada y tutor de 3m.

15289	Arbol Mangle H=1-1.50m (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor)	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 274.251,57
-------	--	----	---------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica ARBOL MANGLE H=1-1,5M(Suministro y siembra según especificaciones Jardín Botánico)Incluye Exc.caja 1x1,tierra abonada y tutor de 3m.									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	105084	Material	ARBOL MANGLE (1-1.50M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.936,00	\$ 15.936,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
20745	ARBOL MANO DE OSO - OREOPANAX FLORIBUNDUM (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)**			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS		Valor Unitario	\$ 304.612,77	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00
	100802	Material	ARBOL-MANO DE OSO (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 42.837,00	\$ 42.837,00
	102439	Material	CABUYA 41 M GRUESA FIQUE FIBRA NATURAL	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 283,01	\$ 2.830,10
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
15096	Arbol Mano de Oso (Siemb+Caja+Tier. Abonad+Tutor)			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS		Valor Unitario	\$ 301.152,57	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100802	Material	ARBOL-MANO DE OSO (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 42.837,00	\$ 42.837,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
17801	Arbol Mano de Oso (Siemb+Caja+Tier. Abonad+Tutor)			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS		Valor Unitario	\$ 298.872,51	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100802	Material	ARBOL-MANO DE OSO (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 42.837,00	\$ 42.837,00
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 95.578,00	\$ 95.578,00

	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00
11252	Arbol Mermelada(Siemb+Caja+Tier. Abonad+Tutor)**			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 280.485,57

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO LLenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100800	Material	ARBOL-MERMELADA (0,5-1,0M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.170,00	\$ 22.170,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

14202	Arbol MetrosideroRojo(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 258.315,57
--------------	---	--	--	-----------	--------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO LLenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	140333	Material	ARBOL Metrosidero ROJO (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

13969	Arbol Nogal 1.5 - 2.0m(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 336.354,01
--------------	---	--	--	-----------	--------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO LLenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100692	Material	ARBOL - CEDRO NOGAL(1.5-2.0m)**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 79.950,00	\$ 79.950,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 95.578,00	\$ 95.578,00
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

18329	Arbol Nogal 1.5-2.0m(Siemb+Caja+Tier.) CRDF			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 346.566,97
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Arbol Nogal 1.5-2.0m(Siemb+Caja+Tier.) CRDFCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO LLenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100692	Material	ARBOL - CEDRO NOGAL(1.5-2.0m)**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 79.950,00	\$ 79.950,00

100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

20746	ARBOL NOGAL- JUGLANS NEOTROPICA (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)**		UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 341.725,77
--------------	---	--	-----------	--------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00
	100692	Material	ARBOL - CEDRO NOGAL(1.5-2.0m)**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 79.950,00	\$ 79.950,00
	102439	Material	CABUYA 41 M GRUESA FIQUE FIBRA NATURAL	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 283,01	\$ 2.830,10
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

11985	Arbol Palma Alejandra(Siemb+Caja+Tier. Abonad+Tuto		UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 368.191,01
--------------	---	--	-----------	--------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	101770	Material	ARBOL-PALMA ALEJANDRA (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 111.787,00	\$ 111.787,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 95.578,00	\$ 95.578,00
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

12069	Arbol Palma C.(Siemb+Caja+Tier. Abonad+Tuto**		UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 400.404,01
--------------	--	--	-----------	--------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	101767	Material	ARBOL-PALMA DE CERA (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 144.000,00	\$ 144.000,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 95.578,00	\$ 95.578,00
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

18331	Arbol Palma de Cera (Siemb+Caja+Tier.) CRDF		UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 410.616,97
--------------	--	--	-----------	----------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Arbol Palma de Cera (Siemb+Caja+Tier.) CRDFCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	101767	Material	ARBOL-PALMA DE CERA (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 144.000,00	\$ 144.000,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
11254	Arbol Palma de Cera(Siemb+Caja+Tier. Abonad+Tutor)			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS		Valor Unitario	\$ 402.315,57	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	101767	Material	ARBOL-PALMA DE CERA (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 144.000,00	\$ 144.000,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
	18332	Arbol PalmaFenix h=1-1.5m(Siemb+Caja+Tier.) CRDF			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 420.950,97
Detalles									
Descripción Técnica Arbol PalmaFenix h=1-1.5m(Siemb+Caja+Tier.) CRDF CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	101765	Material	ARBOL-PALMA PHOENIX O FENIX (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 154.334,00	\$ 154.334,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
11243	Arbol PalmaFenix h=1-1.5m(Siemb+Caja+Tier.Abon+tu)			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS		Valor Unitario	\$ 412.649,57	
Detalles									
Descripción Técnica ARBOL PALMA FENIX H=1-1,5M(Suministro y siembra según especificaciones Jardín Botánico)Incluye Exc.caja 1x1,tierra abonada y tutor de 3m.									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	101765	Material	ARBOL-PALMA PHOENIX O FENIX (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 154.334,00	\$ 154.334,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
	15281	Arbol Pino Boxus como Barrera (Sum+Siembra+Tierra)			ML	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 135.010,56

Detalles									
Descripción Técnica EXCAVACIÓN 0.50m * 0.60m.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 496,24	\$ 496,24
	100580	Material	Boxus h =0.6m	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 15.068,00	\$ 45.204,00
	1621	Material	TIERRA NEGRA + TRANSPORTE	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 121.724,14	\$ 36.517,24
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 116.632,07	\$ 34.989,62
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0015	0,00 %	0,0015	\$ 415.070,00	\$ 622,61
15276	Arbol Pino Boxus h=0.60m (Sum+Siembra+Tierra)			M2	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 185.228,03
Detalles									
Descripción Técnica Seto a mediana altura – cipres, pino boxus (10 cm de tierra negra abonada con cascarilla de arroz, salado, fertilizantes,arbustos, sistemas de fijación, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación).									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 874,53	\$ 874,53
	100580	Material	Boxus h =0.6m	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 15.068,00	\$ 45.204,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 95.578,00	\$ 47.789,00
	15682	Sub-análisis	CUADRILLA DE JARDINERIA 1:1 + PREST	JRN	0,0960	0,00 %	0,0960	\$ 299.744,81	\$ 28.775,50
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 116.632,07	\$ 58.316,04
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 415.070,00	\$ 2.075,35
18333	Arbol Pino Romeron H=1-1.50 (Siemb+Caja+Tier) CRDF			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 307.796,97
Detalles									
Descripción Técnica Arbol Pino Romeron H=1-1.50 (Siemb+Caja+Tier) CRDFCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	105552	Material	ARBOL PINO ROMERON (H=1-1.50M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.180,00	\$ 41.180,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
15684	Arbol pino Romeron H=1-1.50(Siemb+Caja+Tier.Abona)			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 299.495,57
Detalles									
Descripción Técnica ARBOL CAJETO H=1-1,5M(Suministro y siembra según especificaciones Jardín Botánico)Incluye Exc.caja 1x1,tierra abonada y tutor de 3m.									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	105552	Material	ARBOL PINO ROMERON (H=1-1.50M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.180,00	\$ 41.180,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

18741	Arbol Pomarroso/Corymbia Facifolia (Siemb+Caja+Ti	UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS	Valor Unitario	\$ 308.737,01
-------	---	----	-------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100682	Material	ARBOL - EUCALIPTO POMARROSO**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 52.333,00	\$ 52.333,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 95.578,00	\$ 95.578,00
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

20717	ARBOL ROBLE - QUERCUS HUMBOLDTII (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)**	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 281.676,77
-------	---	----	---------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00
	100809	Material	ARBOL-ROBLE (1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.901,00	\$ 19.901,00
	102439	Material	CABUYA 41 M GRUESA FIQUE FIBRA NATURAL	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 283,01	\$ 2.830,10
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

11265	Arbol Roble (Siembra+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS	Valor Unitario	\$ 281.537,13
-------	--	----	-------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100809	Material	ARBOL-ROBLE (1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.901,00	\$ 19.901,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 415.070,00	\$ 3.320,56
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

18336	Arbol Roble (Siembra+Caja+Tier.) CRDF	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 286.517,97
-------	---------------------------------------	----	---------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Arbol Roble (Siembra+Caja+Tier.) CRDF CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00

	100809	Material	ARBOL-ROBLE (1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.901,00	\$ 19.901,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

11240	Arbol Sangregado (Siembra+Caja+Tier. Abon+Tutor)**			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 274.611,57
--------------	---	--	--	-----------	--------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100787	Material	ARBOL-SANGREGADO (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.296,00	\$ 16.296,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

20693	ARBOL SANGREGADO- CROTON MAGDALENENSIS (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)**			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 278.071,77
--------------	--	--	--	-----------	--------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00
	100787	Material	ARBOL-SANGREGADO (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.296,00	\$ 16.296,00
	102439	Material	CABUYA 41 M GRUESA FIQUE FIBRA NATURAL	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 283,01	\$ 2.830,10
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

11241	Arbol Sauce (Siembra+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 317.790,57
--------------	---	--	--	-----------	--------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100788	Material	ARBOL-SAUCE (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 59.475,00	\$ 59.475,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

20724	ARBOL SAUCE LLORÓN - SALIX HUMBOLDTIANA (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)**			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 321.250,77
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00
	100788	Material	ARBOL-SAUCE (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 59.475,00	\$ 59.475,00
	102439	Material	CABUYA 41 M GRUESA FIQUE FIBRA NATURAL	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 283,01	\$ 2.830,10
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
15279	Arbol SETO CIPRES(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 258.315,57

Detalles									
Descripción Técnica EXCAVACIÓN DE (0.50X0.50M) H=0.60M									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	105080	Material	SETO CIPRES H=0.80-1.00M	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
	20723 ARBOL SIETE CUEROS NAZARENO - TIBOUCHINA GROSSA (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGU			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 296.975,77

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00
	100686	Material	ARBOL - SIETECUEROS**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 35.200,00	\$ 35.200,00
	102439	Material	CABUYA 41 M GRUESA FIQUE FIBRA NATURAL	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 283,01	\$ 2.830,10
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
	11247 Arbol Siete Cueros(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 295.189,57

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01

100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
100794	Material	ARBOL-SIETE CUEROS NATIVO (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 36.874,00	\$ 36.874,00
100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

20851	Arbol Tibar (siembra+caja+tier+abonada+tutor+hidroretenedor+agua)		UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 219.438,55
--------------	--	--	-----------	--------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.312,76	\$ 2.312,76
	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00
	104899	Material	ARBOL TIBAR (1,2 - 1,50M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 30.546,00	\$ 30.546,00
	102439	Material	CABUYA 41 M GRUESA FIQUE FIBRA NATURAL	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 283,01	\$ 2.830,10
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 3.426,00	\$ 3.871,38
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 32,64	\$ 32,64

20741	ARBOL TIBAR DE JARDÍN - ESCALLONIA SPP (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)**		UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 292.321,77
--------------	--	--	-----------	--------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00
	104899	Material	ARBOL TIBAR (1,2 - 1,50M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 30.546,00	\$ 30.546,00
	102439	Material	CABUYA 41 M GRUESA FIQUE FIBRA NATURAL	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 283,01	\$ 2.830,10
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

15267	Arbol Tibar(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)		UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 288.861,57
--------------	---	--	-----------	--------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica ARBOL TIBAR H=1-1,5M(Suministro y siembra según especificaciones Jardín Botánico)Incluye Exc.caja 1x1,tierra abonada y tutor de 3m.									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	104899	Material	ARBOL TIBAR (1,2 - 1,50M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 30.546,00	\$ 30.546,00

	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00
20719	ARBOL YARUMO PLATEADO /CECROPIA TELENITIDA (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)**			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 326.823,77

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00
	108916	Material	Arbol Yarumo/Cecropia Telenitida(H=1.0-1.5m)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 65.048,00	\$ 65.048,00
	102439	Material	CABUYA 41 M GRUESA FIQUE FIBRA NATURAL	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 283,01	\$ 2.830,10
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

18738	Arbol Yarumo/Cecropia (Siemb+Caja+Tier.Ab+Tutor)			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 321.452,01
--------------	---	--	--	-----------	--------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	108916	Material	Arbol Yarumo/Cecropia Telenitida(H=1.0-1.5m)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 65.048,00	\$ 65.048,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 95.578,00	\$ 95.578,00
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

18737	Arbol Yarumo/Cecropia Telenitida (Siemb+Caja+Tier.			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 321.452,01
--------------	---	--	--	-----------	--------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	108916	Material	Arbol Yarumo/Cecropia Telenitida(H=1.0-1.5m)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 65.048,00	\$ 65.048,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 95.578,00	\$ 95.578,00
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

20735	ARBOLES CARISECO - BILLIA COLUMBIANA (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)**			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 303.812,77
--------------	--	--	--	-----------	--------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes									
100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00	
100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01	
100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00	
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00	
109140	Material	ARBOL CARISECO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 42.037,00	\$ 42.037,00	
102439	Material	CABUYA 41 M GRUESA FIQUE FIBRA NATURAL	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 283,01	\$ 2.830,10	
107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10	
100744	Material	TIERRA NEGRA+casquilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56	
100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00	
2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00	
20708	ARBOLES FUCSIA BOLIVIANA - FUCSHIA BOLIVIANA (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)		UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 279.993,41	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00	
100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01	
100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00	
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00	
102439	Material	CABUYA 41 M GRUESA FIQUE FIBRA NATURAL	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 283,01	\$ 2.830,10	
13460	Material	FUCSIA BOLIVIANA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 18.185,00	\$ 18.185,00	
107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10	
100744	Material	TIERRA NEGRA+casquilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56	
100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00	
003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 32,64	\$ 32,64	
2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00	
20734	ARBOLES RAQUE - VALLEA STIPULARIS (SIEMBRA+CAJA+TIER. ABONADA+TUTOR+HIDRORETENEDOR+AGUA)**		UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 287.737,77	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00	
100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01	
100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00	
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00	
109123	Material	ARBOL RAQUE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.962,00	\$ 25.962,00	
102439	Material	CABUYA 41 M GRUESA FIQUE FIBRA NATURAL	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 283,01	\$ 2.830,10	
107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10	
100744	Material	TIERRA NEGRA+casquilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56	
100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00	
2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00	
11267	Arbusto Abedul(Siembra+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**		UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 263.126,01	

Detalles

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
100811	Material	ARBUSTO- ABEDUL (0,30M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.722,00	\$ 6.722,00
100744	Material	TIERRA NEGRA+casquilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 95.578,00	\$ 95.578,00
100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

Descripción Técnica ARCO DE MICROFUTBOL MOVIL (3X2M)Tubo redondo estructural galvanizado Ø3" e=2.5mm en marco principal Y tubo estructural galvanizado Ø2"

e=2.5mm para la parte posterior, acabado en pintura epóxica + esmalte sintético y refuerzo en platina en los vértices internos. Suministro y transporte.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.599,25	\$ 1.599,25
	105798	Material	ArcoMovilMicrofutbol(3x2)Tub.Est.Galv+Malla.ImpN°4	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.976.772,01	\$ 2.976.772,01
	103748	Material	MALLA MICROFUTBOL 3mtx2mt (nylon N°4)	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 140.388,18	\$ 140.388,18
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,1430	0,00 %	0,1430	\$ 223.671,24	\$ 31.984,99
15506	ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 1.898.713,40	

Detalles

Descripción Técnica Arcos en Tubo galvanizado estructural norma ASTM A-500 (Grado C) Ø2" Cal=3mm con pintura electrostática TGIC o laca homeable color Naranja ref: RAL 2004 unos y otros en color verde oscuro ref:RAL 6005 . El galvanizado en caliente de las piezas debe cumplir la norma ASTM B6 SHG con un espesor minimo de capa de zinc de 80 micras. El espesor final de capa de pintura como mínimo debe ser de 3mils correspondiente a 80 micras aproximadamente. Incluye los refuerzos en varilla de 3/4" soldadas a tubo para empotramiento en el dado en concreto.Incluye el suministro y transporte al sitio en Bogotá del conjunto de todos los Elementos comprendidos en el diseño establecido por el Área Técnica de la Subdirección de Construcciones. Base en concreto fundido de 3.000psi, dos secciones rectangulares de 0.20x0.40m ,L=1.95m.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.614,90	\$ 4.614,90
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 48.761,00	\$ 4.388,49
	105263	Material	ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+TRANSP)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.462.113,00	\$ 1.462.113,00
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,3120	0,00 %	0,3120	\$ 594.287,13	\$ 185.417,58
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 411.580,43	\$ 205.790,22
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,3120	0,00 %	0,3120	\$ 116.632,07	\$ 36.389,21
12457	Arena Blanca Fina FlinPeld Suministro y Extendido			M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos		Valor Unitario	\$ 368.921,50	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.389,61	\$ 1.389,61
	100609	Material	ARENA PELDAR TIPO FLINT+Cargue+Transp.Zipag**	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 314.672,20	\$ 320.965,64
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 219.360,72	\$ 9.213,15
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,1670	0,00 %	0,1670	\$ 223.671,24	\$ 37.353,10
15299	ARENA BUNKER (Sumin+Instal)e=0.40M+exc+geotextil			M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES		Valor Unitario	\$ 139.583,88	

Detalles

Descripción Técnica Arenera con Geotextil NT-1800 y arena tipo Peldar e= 0,40 Incluye Excavación, Compactación fondo de la excavación, y retiro de material producto de la excavación residuos de construcción.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 513,82	\$ 513,82
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,2640	0,00 %	0,2640	\$ 103.410,00	\$ 27.300,24
	105096	Material	ARENA PELDAR TIPO BUNKER+Cargue+Transp-zipa	M3	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 123.888,00	\$ 52.032,96
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	1,2500	5,00 %	1,3125	\$ 8.082,00	\$ 10.607,63
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 411.580,43	\$ 5.762,13
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0168	0,00 %	0,0168	\$ 219.360,72	\$ 3.685,26
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 95.111,19	\$ 38.044,48
15400	ARENA BUNKER (Sumin+Instal.)			M3	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES		Valor Unitario	\$ 242.259,75	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.316,02	\$ 2.316,02
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,6600	0,00 %	0,6600	\$ 103.410,00	\$ 68.250,60
	105096	Material	ARENA PELDAR TIPO BUNKER+Cargue+Transp-zipa	M3	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 123.888,00	\$ 125.126,88
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 219.360,72	\$ 9.213,15
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,1670	0,00 %	0,1670	\$ 223.671,24	\$ 37.353,10
17536	Arena para 1 filtro Piscinas			UN	Grupo PISCINAS		Valor Unitario	\$ 1.567.280,35	
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación Arena para 1 filtro							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 61.632,42	\$ 61.632,42
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 74.477,99	\$ 260.672,97
	105446	Material	ARENA PARA FILTRO (Piscinas 45 Kg)	BTO	200,0000	0,00 %	200,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.326,48	\$ 12.326,48
	17548	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:4+PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 616.324,24	\$ 1.232.648,48
11370	ARENA PELDAR (Sumin+Instal.) Para Playa			M3	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES		Valor Unitario	\$ 434.951,79	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.316,02	\$ 2.316,02
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,6600	0,00 %	0,6600	\$ 103.410,00	\$ 68.250,60
	100609	Material	ARENA PELDAR TIPO FLINT+Cargue+Transp.Zipaq**	M3	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 314.672,20	\$ 317.818,92
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 219.360,72	\$ 9.213,15
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,1670	0,00 %	0,1670	\$ 223.671,24	\$ 37.353,10
14723	ARGOLLA ALUMINIO MALEABLE (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 19.150,54	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12949	Sub-análisis	Instalación Argolla Aluminio Maleable -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.150,54	\$ 19.150,54
14880	ARGOLLA ALUMINIO MALEABLE(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 29.386,82	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14723	Sub-análisis	ARGOLLA ALUMINIO MALEABLE (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.150,54	\$ 19.150,54
	13523	Sub-análisis	Desmonte Argolla Aluminio Maleable -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.236,28	\$ 10.236,28
00164	ARMADURA MADERA Y MALLA			M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES		Valor Unitario	\$ 61.645,92	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 104.130,00	\$ 32.280,30
	1990	Material	MALLA CON VENA 2.40 M. x 0.53	UN	0,8300	2,00 %	0,8466	\$ 8.740,00	\$ 7.399,28
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0400	8,00 %	0,0432	\$ 4.855,00	\$ 209,74
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,1600	2,00 %	2,2032	\$ 9.875,00	\$ 21.756,60
15358	Armario ParaEquipoMed.+Transf(CTS)B.T.Norma AE-319			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 6.112.725,96	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 42.083,05	\$ 42.083,05
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 74.477,99	\$ 74.477,99
	105124	Material	ArmarioEquip.Medida+Transf.(TCS)Corri.BT(N-AE-319)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.154.504,00	\$ 5.154.504,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 420.830,46	\$ 841.660,92
11935	Aro Separador Ciclo Ruta SC-01 (Sum+Instal) **			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 211.117,51

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.114,87	\$ 1.114,87
	101364	Material	Aro Separador de Cicloruta SC-01(Sum)**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 133.046,00	\$ 133.046,00
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0720	5,00 %	0,0756	\$ 579.990,67	\$ 43.847,29
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 299.744,81	\$ 11.989,79
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0720	30,00 %	0,0936	\$ 146.354,07	\$ 13.698,74
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.111,04	\$ 4.111,04
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 413.723,00	\$ 3.309,78
18314	Aroma Pelagornium Sp.Sobre Cubierta Verde			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 264.899,70

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.801,94	\$ 3.801,94
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 104.130,00	\$ 3.123,90
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 174.962,00	\$ 2.624,43
	108570	Material	Aroma/Pelagornium Sp Taludes Exteriores	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102218	Material	FertilizanteQuim.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0076	0,00 %	0,0076	\$ 3.104,00	\$ 23,59
	108560	Material	Filtro Lamidren	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	001119	Material	MANTO POLIESTER 4 mm.	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,2554	0,00 %	0,2554	\$ 65.259,24	\$ 16.667,21
	10054	Sub-análisis	Impermeabilización con membranas flexibles PVC *	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 278.878,26	\$ 222.544,85
	10163	Sub-análisis	Suministro e instalacion Geotextil T-2400**	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 16.683,93	\$ 13.313,78
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 70.000,00	\$ 2.800,00
18313	Aroma Pelagornium Sp Cubierta Verde			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 264.899,70

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.801,94	\$ 3.801,94
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 104.130,00	\$ 3.123,90
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 174.962,00	\$ 2.624,43
	108570	Material	Aroma/Pelagornium Sp Taludes Exteriores	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102218	Material	FertilizanteQuim.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0076	0,00 %	0,0076	\$ 3.104,00	\$ 23,59
	108560	Material	Filtro Lamidren	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	001119	Material	MANTO POLIESTER 4 mm.	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,2554	0,00 %	0,2554	\$ 65.259,24	\$ 16.667,21
	10054	Sub-análisis	Impermeabilización con membranas flexibles PVC *	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 278.878,26	\$ 222.544,85

	10163	Sub-análisis	Suministro e instalacion Geotextil T-2400**	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 16.683,93	\$ 13.313,78
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 70.000,00	\$ 2.800,00

18344	Aroma Pelagornium Sp en Jardineras			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 63.558,82	
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------------	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.207,90	\$ 2.207,90
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 104.130,00	\$ 23.949,90
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,1155	0,00 %	0,1155	\$ 174.962,00	\$ 20.208,11
	108570	Material	Aroma/Pelagornium Sp Taludes Exteriores	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102218	Material	FertilizanteQuim.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0290	0,00 %	0,0290	\$ 3.104,00	\$ 90,02
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0690	0,00 %	0,0690	\$ 65.259,24	\$ 4.502,89
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 70.000,00	\$ 12.600,00

18267	Aroma/Pelagornium Sp Taludes Exteriores			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 5.569,76	
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------------	--	-----------------------	--------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 128,92	\$ 128,92
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 104.130,00	\$ 1.353,69
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 174.962,00	\$ 1.224,73
	108570	Material	Aroma/Pelagornium Sp Taludes Exteriores	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102218	Material	FertilizanteQuim.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 3.104,00	\$ 7,14
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0223	0,00 %	0,0223	\$ 65.259,24	\$ 1.455,28
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 70.000,00	\$ 1.400,00

15507	AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 931.451,59	
--------------	--	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica Parales en Tubo galvanizado estructural norma ASTM A-500 (Grado C) Ø2" Cal=3mm con pintura electrostática TGIC o laca horneable color Verde Oscuro ref: RAL 6005. Aro y tubo de fijación a paral en tubo galvanizado Ø11/2" cal.3mm con pintura electrostática TGIC o laca horneable color magenta ref: RAL 4010 y ensamblados a los parales principales por medio de soldadura tipo Mig.electrodo 60.000psi. El galvanizado en caliente de las piezas debe cumplir la norma ASTM B6 SHG con un espesor mínimo de capa de zinc de 80 micras. El espesor final de capa de pintura como mínimo debe ser de 3mils correspondiente a 80 micras aproximadamente. Incluye los refuerzos en varilla de 3/4" soldadas a tubo para empotramiento en el dado en concreto. Incluye el suministro y transporte al sitio en Bogotá del conjunto de todos los Elementos comprendidos en el diseño establecido por el Área Técnica de la Subdirección de Construcciones. Bases en concreto fundido de 3.000psi (4 Dados) de 0.25x0.25m, H=0.40m.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.673,54	\$ 2.673,54
	105264	Material	AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+TRANSP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 727.178,00	\$ 727.178,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1880	0,00 %	0,1880	\$ 411.580,43	\$ 77.377,12
	15503	Sub-análisis	Dado Concr.3.000psi(25x25)Exc(SinForm;Sin ref)	ML	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 77.639,33	\$ 124.222,93

18446	ARP ARP INTENC16 NLT 12SPR MVOLT SC SM			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 104.638,26	
--------------	---	--	--	-----------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica ARP ARP INTENC16 NLT 12SPR MVOLT SC SM- TABLERO DE CONTROL DE 12 RELES MINIMO, CON CAPACIDAD DE 20A 120/277VAC. ESTE TABERO SE CONECTA AL SISTEMA DE CONTROL PARA SER INTEGRADO DENTRO DE LA CENTRALIZACION DEL SISTEMA Y PODER ASI CONTROLAR Y MONITORIEAR CADA UNA DE SUS CARGAS. GARANTIA DE 5 AÑOS MINIMO.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.571,48	\$ 2.571,48
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 16.099,00	\$ 8.049,50

	108656	Material	ARP ARP INTENC16 NLT 12SPR MVOLT SC SM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 306.128,14	\$ 85.715,88
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
17563	Arrancador suave bomba 50 Hp - 63A / 440V Piscina			UN	Grupo PISCINAS		Valor Unitario		\$ 158.703,49
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación Arrancador suave para bomba 50 Hp - 63A / 440V con cofre, cableado, aparatos de maniobra y programación.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.081,62	\$ 3.081,62
	107542	Material	Arrancador suave bomba 50 Hp - 63A / 440V Piscina	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.540,81	\$ 1.540,81
	17548	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:4+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 616.324,24	\$ 154.081,06
18370	Arrancador suaveBomba50 HP45A/440V-SUM+INST			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 130.763,85
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación Arrancador suave para bomba 50 Hp - 45A / 440V con cofre, cableado, aparatos de maniobra y programación.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.539,10	\$ 2.539,10
	107721	Material	ARRANCADOR SUAVE SIEMENS 45A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.269,55	\$ 1.269,55
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 507.820,78	\$ 126.955,20
12804	Arreglo de Graderías para Parque***			ML	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 42.695,96
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.318,88	\$ 1.318,88
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	30,0000	2,00 %	30,6000	\$ 20,00	\$ 612,00
	62	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA (Sin Transporte)	M3	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 112.113,01	\$ 4.574,21
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,0080	2,00 %	0,0082	\$ 82.640,00	\$ 677,65
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 725,00	\$ 152,25
	101110	Material	Gravilla de rio (Material.)	M3	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 0,00	\$ 0,00
	001873	Material	LADRILLO COMUN MOORE OSIMILAR 26x12.5x6 Fab.	UN	20,0000	2,00 %	20,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 41.022,00	\$ 4.184,24
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0880	0,00 %	0,0880	\$ 299.744,81	\$ 26.377,54
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0110	5,00 %	0,0116	\$ 413.723,00	\$ 4.799,19
13368	ARREGLO PUERTA 4.40 X 1.30 EN TUBO DE 2" Y PINTURA			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 1.523.976,10
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 61.904,00	\$ 123.808,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 24.620,55	\$ 24.620,55
	103481	Material	ANTICORROSIVO VERDE/GRIS BASE DE CROMATO DE ZINC	GLN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 85.112,00	\$ 170.224,00
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	3,1000	1,00 %	3,1310	\$ 34.058,00	\$ 106.635,60
	001765	Material	ESMALTE Sint. UNIHOGAR BLANCO PHILAAC 2201	GLN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 83.010,82	\$ 166.021,64
	103556	Material	PISTOLA DE PINTURA EN ALUMINIO	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 94.172,40	\$ 188.344,80
	103572	Material	TUBO CUADRADO 1 " X 1" X6M Cal. 18 CR	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 17.090,99	\$ 51.272,97

12626	Arreglo y templada Malla Eslab.h=2.0m(Plat+Pint)	ML	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 74.135,51
-------	--	----	---------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica Incluye anicorrosivo, pintura esmalte, y platina

10155	Asador metalico tipo timiza suministr e instal **	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 2.459.345,47
-------	---	----	---------------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica

14716	ASADORES (SUM + INST)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 817.792,27
-------	-----------------------	----	------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

Componentes		14112	Sub-análisis	Instalador de Asador	UN	1,000	0,00 %	1,000	\$ 300.399,27	\$ 300.399,27
		14285	Sub-análisis	Suministro Asador	UN	1,000	0,00 %	1,000	\$ 517.393,00	\$ 517.393,00
14874		ASADORES(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 868.514,50
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes		14716	Sub-análisis	ASADORES (SUM + INST)	UN	1,000	0,00 %	1,000	\$ 817.792,27	\$ 817.792,27
		14082	Sub-análisis	Desmonte de Asador	UN	1,000	0,00 %	1,000	\$ 50.722,23	\$ 50.722,23
18142		ASCENSOR 2 PARADAS - 9 PASA-675-Kg CRDC			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES			Valor Unitario	\$ 2.588.875,65
Detalles										
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR PARA PASAJEROS. ASCENSOR SIN CUARTO DE MAQUINAS - 2 PARADAS, 575 KG, 1.6 M/S. 9 PASAJEROS SERIE 3300 NEW EDITION DE SCHINDLER ANDINO O EQUIVALENTE								
Componentes		102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,000	---	1,000	\$ 121.073,76	\$ 121.073,76
		108420	Material	ascensor pasaje-675 k -2 paradas -9-PasajerosCRDC	UN	1,000	0,00 %	1,000	\$ 0,00	\$ 0,00
		001778	Material	BLOQUE #4 YOMASA 30x20x10 Estandar Fab.	UN	34,6700	0,00 %	34,6700	\$ 0,00	\$ 0,00
		106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,000	---	1,000	\$ 24.214,75	\$ 24.214,75
		11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	8,000	0,00 %	8,000	\$ 299.744,81	\$ 2.397.958,48
		12508	Sub-análisis	Día de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,100	0,00 %	0,100	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
		00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PE#A (M3)	M3	0,0520	0,00 %	0,0520	\$ 455.626,64	\$ 23.692,59
11926		Ascensor 6 paradas/8 personas sin CEFE COMETAS			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES			Valor Unitario	\$ 144.906.300,00
Detalles										
Descripción Técnica		SUMINISTRO E INSTALACIONVER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)Ascensor Edificio Cultural– Sin sala de máquinas, 8 pasajeros, 6 paradas.ASCENSOR # 1 (EDIFICIO CULTURAL)Especificaciones GeneralesNúmero de equiposUNO (1)SerieASCENSOR NEXIEZ GPX MRL – Sin sala de máquinas.MarcaMITSUBISHIUseEQ NUEVO / PASAJEROSCapacidadP08 (8 PERSONAS, 630 Kg.)AperturaCO (APERTURA CENTRAL)Velocidad1 m/s -60 m/minNúmero de Paradas6Número de Entradas6 Frontal; (1D-1G)Operación1C-2BCColectiva selectiva automática en ambos sentidos.RecorridoRecorrido21000 mmRegulaciónFabricado bajo normas JIS (Japonesa) /MELCO STDControlVFGLC, Voltaje Variable y Frecuencia VariableSistema de nivelaciónControlado electrónicamente por microprocesador y renovación automática con una precisión de, más o menos5 mm.Ancho y altura útil de entradaAncho y altura útil de entrada800 mm X 2100 mmMedidas interiores de cabina1100 mm de ancho X 1400 mm de fondo X 2300 mm de alto.- 915 -ProcedenciaParte importada (máquina, control, señalización, transmisión de señales, guías y seguros), de nuestras plantas de México. La cabina, puertas, bases de máquina, contrapeso, soportes de guías, etc. de nuestra planta de Bello-AntioquiaDiseño Y AcabadosTechoL500Panel FrontalACERO INOXIDABLEPuerta de CabinaACERO INOXIDABLEPaneles laterales y posteriorACERO INOXIDABLEZócaloACERO INOXIDABLEPisoPOR CLIENTETipo de EspejoYZ-52A MEDIOPasamanosYH-55S ACERO INOXIDABLEGancho de carpaSICarpa ProtectoraSICantidad de Lona1Piso Principal1 x Marco tipo E-102 con acabado en PINTURA ELECTROSTATICA y puerta en PINTURA ELECTROSTATICAOTros Pisos5 x Marcos tipo E-102 con acabado en PINTURA ELECTROSTATICA y puertas en PINTURA ELECTROSTATICA								
Componentes		101369	Material	Ascensor 6 paradas/8 personas sin sala de máquinas CEFE COMETAS	UN	1,000	0,00 %	1,000	\$ 144.906.300,00	\$ 144.906.300,00
00685		ASCENSOR 7 PARADAS			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes		000406	Material	ASCENSOR 7 PARADAS/8 PERSONAS	UN	1,000	0,00 %	1,000	\$ 0,00	\$ 0,00
12239		Ascensor EdifiDeportivo 1970 x1788 mm POZO 20,6 6P			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES			Valor Unitario	\$ 129.186.400,00
Detalles										

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221. OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA. Ascensor Edificio Deportivo (1970 x 1788 mm POZO, 20,6M DE RECORRIDO, 6 PARADAS, SIMPLEX)

Componentes	101526	Material	Ascensor EdifDeportivo 1970 x1788 mm POZO 20,6 6P	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 129.186.400,00	\$ 129.186.400,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	-------------------	-------------------

15478	Asegurar barandas metalicas, incluye tuercas y ele	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 51.034,53
-------	--	----	--------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Asegurar barandas metálicas, Incluye tuercas y elementos de fijación(palacio de los deportes)Este ítem incluye: Herramientas y equipos, Materiales y Mano de obra. Este insumo se crea en base al NP. 22 contrato 2360 de 2013.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.404,31	\$ 2.404,31
	101847	Material	TORNILLO Y CHAZO PLASTICO DE 1/4***	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 68,00	\$ 544,00
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 300.538,85	\$ 48.086,22

00730	ASEO GENERAL	M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 11.696,63
-------	--------------	----	------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 67,10	\$ 67,10
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 223.671,24	\$ 3.355,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46

18659	ASEO GENERAL CDRC	M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 11.830,83
-------	-------------------	----	------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 167,75	\$ 167,75
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 33,55	\$ 33,55
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 223.671,24	\$ 3.355,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46

14703	ASIENTO EN F. DE V. CON SOPORTE (SUM + INST)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 240.619,87
-------	--	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102955	Material	Asiento en Fibra de Vidrio con soporte **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 192.663,00	\$ 192.663,00
	12877	Sub-análisis	InstalaciónAsiento Fibra de Vidrio+ Soporte-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47.956,87	\$ 47.956,87

14862	ASIENTO EN F. DE V. CON SOPORTE(DESM+SUM+INST)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 261.883,92
-------	--	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	14703	Sub-análisis	ASIENTO EN F. DE V. CON SOPORTE (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 240.619,87	\$ 240.619,87
	12876	Sub-análisis	Desmonte Asiento Fibra de Vidrio con Soporte-STPM*	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.264,05	\$ 21.264,05

14707	ASIENTO EN FIBRA DE VIDRIO (SUM + INST)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 232.754,55
-------	---	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102959	Material	Asiento en Fibra de Vidrio **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 168.296,00	\$ 168.296,00
	12886	Sub-análisis	InstalaciónAsiento Fibra de Vidrio-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 64.458,55	\$ 64.458,55

14866	ASIENTO EN FIBRA DE VIDRIO(DESM+SUM+INST)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 252.341,36
-------	---	----	------------------	----------------	---------------

Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	14707	Sub-análisis	ASIENTO EN FIBRA DE VIDRIO (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 232.754,55	\$ 232.754,55	
	14205	Sub-análisis	Desmonte Asiento Fibra de Vidrio	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.586,81	\$ 19.586,81	
14617	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 167.369,12	

Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	104331	Material	ASIENTO EN LONA PARA COLUMPIO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 110.715,01	\$ 110.715,01	
	12403	Sub-análisis	Instalación Asiento Fibra lona Culpio-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 56.654,11	\$ 56.654,11	
14785	ASIENTO FIBRA LONA COLUMPIO(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 187.643,18	

Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	14617	Sub-análisis	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 167.369,12	\$ 167.369,12	
	12402	Sub-análisis	Desmonte Asiento Fibra lona Culpio-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 20.274,06	\$ 20.274,06	
20684	ASIENTO PARA JUEGO MUELLE (INCLUYE TORNILLERIA TAPONES Y SOPORTE) (Suministro e Instalación)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 3.269.056,00	

Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
	13495	Material	ASIENTO + TAPONES +TORNILLOS +L's	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.269.056,00	\$ 3.269.056,00	
12404	AsientoFibraLonaCulpio(Sumin)- **			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 110.715,01	

Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	104331	Material	ASIENTO EN LONA PARA COLUMPIO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 110.715,01	\$ 110.715,01	
14199	AsientoFibraLonaCulpio(Sumin)-STPM **			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 110.715,01	

Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	104331	Material	ASIENTO EN LONA PARA COLUMPIO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 110.715,01	\$ 110.715,01	
14300	Asoleadora Plástica (suministro)			??	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 0,00	

Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	103747	Material	ASOLEADORA PLÁSTICA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
12472	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)**			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 98.313,37	

Detalles

Descripción Técnica Aspectos TécnicosSe aclara que la aspersión se emplea tanto en chanchas de pasto natural como sintéticas, en estas ultimas se utiliza para mejorar la humedad del terreno adicionalmente hacen parte del sistema SUDS (agua en el territorio) con ayuda de una superficie impermeable al agua para evitar la

comodidad del juego y adicionalmente hacen parte del sistema SUDS (agua en el territorio), esparciendo superficialmente el agua y por procesos de evaporación, asemejar lo mejor posible su ciclo natural. Para que todos los aspersores generen el mismo caudal y por lo tanto el mismo diámetro de cubrimiento en la irrigación, se requiere que la presión en los diferentes aspersores no difiera en más de 20% Para irrigar la totalidad de la cancha, se plantea instalar 24 aspersores, divididos en SEIS líneas, cada una (cancha de 106m*67m) maneja simultáneamente SOLO CUATRO aspersores, reduciendo así la potencia de la bomba requerida, Después de la lluvia el equipo de bombeo tendrá la función (si no hay partido) de crear un aspersión continua de todo el campo (formado una gran superficie de evaporación tipo fuente) Determinación del Volumen Requerido por el Sistema de Aspersores Cantidad total de aspersores (U) = 24 un Cantidad De Aspersores Por Línea (U) = 24 un Presión De Trabajo = 40 psi 28 m.c.a Caudal Por Aspersor (lt/seg) = 12 gal/min 0.76 lt/s Caudal Total - Op Simult 24 Aspersores= 18.24 lt/seg Tiempo Estimado Por Operación De Riego 12 horas (43200 seg) Antes de cada partido se deberá realizar, para la cancha sintética, un riego se estima juegos con duración de 45 min y riegos de 15 min, para 12 horas de jornada continua de la cancha se necesitarían tener un tanque de succión de 15 m3

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.374,16	\$ 2.374,16
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,2850	0,00 %	0,2850	\$ 104.130,00	\$ 29.677,05
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 26.426,00	\$ 4.228,16
	102561	Material	Aspersor Impacto en Bronce (1/2") **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 62.034,00	\$ 62.034,00

12470	Aspersor Metalico Bronce Ø=1"(Sum+Instal)***	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 196.306,37
--------------	---	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.374,16	\$ 2.374,16
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,2850	0,00 %	0,2850	\$ 104.130,00	\$ 29.677,05
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 26.426,00	\$ 4.228,16
	102559	Material	Aspersor Impacto en Bronce (1") **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 160.027,00	\$ 160.027,00

12471	Aspersor Metálico Bronce Ø=3/4"(Sum+Instal)**	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 124.994,37
--------------	--	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.374,16	\$ 2.374,16
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,2850	0,00 %	0,2850	\$ 104.130,00	\$ 29.677,05
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 26.426,00	\$ 4.228,16
	102560	Material	Aspersor Impacto en Bronce (3/4") **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 88.715,00	\$ 88.715,00

12479	Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)r=21m**	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 777.650,45
--------------	---	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.463,22	\$ 16.463,22
	102566	Material	Aspersor de Rotor(Turbina-2001/TR-70)r=21m Emergent	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 327.140,00	\$ 327.140,00
	102568	Material	Swing Joint (Brazo articul. aspersor de rotor 1")*	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 228.257,01	\$ 228.257,01
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 411.580,43	\$ 205.790,22

10637	Aterrizaje varilla cooper well 5/8"y1.8m(tierra) *	UN	Grupo	09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 442.089,44
--------------	---	-----------	--------------	----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 45.570,00	\$ 7.974,75
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.682,27	\$ 3.682,27

	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 99.130,00	\$ 17.347,75
	3734	Material	CABLE cobre desnudo AWG 1/0	ML	3,5000	5,00 %	3,6750	\$ 36.357,00	\$ 133.611,98
	738	Material	CONECTOR COBRE PARA VARILLA CW 5/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.769,01	\$ 6.769,01
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 66.211,01	\$ 6.621,10
	787	Material	VARILLA CW 5/8" X 2.40 M EN COBRE	UN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 256.583,00	\$ 192.437,25
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 420.830,46	\$ 73.645,33

10014	Aterrizaje varilla cooper well 5/8"y2.4m(tierra) *			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario	\$ 550.228,09	
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 45.570,00	\$ 11.392,50
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.260,38	\$ 5.260,38
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 99.130,00	\$ 24.782,50
	3734	Material	CABLE cobre desnudo AWG 1/0	ML	3,5000	5,00 %	3,6750	\$ 36.357,00	\$ 133.611,98
	738	Material	CONECTOR COBRE PARA VARILLA CW 5/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.769,01	\$ 6.769,01
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 66.211,01	\$ 6.621,10
	787	Material	VARILLA CW 5/8" X 2.40 M EN COBRE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 256.583,00	\$ 256.583,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 420.830,46	\$ 105.207,62

10621	Atraque de tuberías **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 250.120,29	
--------------	-------------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.128,76	\$ 3.128,76
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 513.930,13	\$ 205.572,05
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 299.744,81	\$ 19.483,41

00040	ATRAQUE PARA ACCESORIOS GRES 6" BASE Concr.			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES		Valor Unitario	\$ 74.915,07	
--------------	--	--	--	-----------	---	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 174.962,00	\$ 40.241,26
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0570	4,00 %	0,0593	\$ 579.990,67	\$ 34.393,45
	00268	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.PEWA(LT)	LT	0,5520	8,00 %	0,5962	\$ 470,25	\$ 280,36

10830	atraque triangular en concre contra bordillo **			ML	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS		Valor Unitario	\$ 58.304,74	
--------------	--	--	--	-----------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles ver descripción técnica

Descripción Técnica sección del triangulo altura 0.17 m base 0.20m, con taches cada 20cm de 3/8",

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.336,20	\$ 1.336,20
	101100	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/8"	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 35.534,00	\$ 3.553,40
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 513.930,13	\$ 8.736,81
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 223.671,24	\$ 22.367,12
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21

18560	AutoservicioCaliente a Gas M-758 (180x95x120cm)			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 10.968,04	
--------------	--	--	--	-----------	-----------------------------------	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica Autoservicio caliente a gas M-758 180 x 95 x 120									
Componentes	108778	Material	AutoservicioCaliente a Gas M-758 (180x95x120cm)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
15994	AVION DE MERCANCIAS - Juego Inf Incluy (Inst)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 3.676.772,97
Detalles									
Descripción Técnica		Especificaciones generales del suelo que se requiere para la instalación de los equipos.Los equipos deberán ser instalados sobre placa de 12 cm de concreto de 3000PSI, reforzada con malla electro soldada tipo EO50 con dilataciones cada tres metros.Edad +2Capacidad 60 niñosAltura 2m Dimensiones1 = 19m 2 = 17,4m 3 = 6,6m (Altura)INCLUYE TRANSPORTE							
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00	\$ 104.130,00
	15975	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(40x40)Exc-sin ref)sinForm H=0.85	UN	27,0000	0,00 %	27,0000	\$ 132.320,11	\$ 3.572.642,97
12248	Aviso Señalizac LED 2 caras SD permanent y apagone			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 148.613,20
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	721	Material	ALAMBRE AISLADO #14 THHN-THWN 90 600V	ML	14,0000	0,00 %	14,0000	\$ 1.523,00	\$ 21.322,00
	102295	Material	Aviso de señalización con LED 2 caras lluram o sup	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 977,78	\$ 1.994,67
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	7,0000	2,00 %	7,1400	\$ 1.256,00	\$ 8.967,84
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 306.128,14	\$ 116.328,69
16165	Aviso(50X100cm)TuboCuadr.3/4";H=1.80PintElect+Bann			UN	Grupo SEÑALIZACION			Valor Unitario	\$ 166.799,14
Detalles									
Descripción Técnica		ESTRUCTURA METALICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4" CAL.18 (C.R.) PINTURA ELECTROSTÁTICA (MARCO 50X100CM) PATAS H=1.80M . INCLUYE TRANSPORTE AL SITIO.INCLUYE EXCAVACIÓN CON RETIRO Y DOS (2) DADOS EN CONCRETO DE 3.000PSI SIN FORMALETA.							
Componentes	106027	Material	Aviso(50x100cm)marco Tubo Cuadrado h=1.80M+Banner	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 300.538,85	\$ 120.215,54
	15503	Sub-análisis	Dado Concr.3.000psi(25x25)Exc(SinForm;Sin ref)	ML	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 77.639,33	\$ 46.583,60
16031	AvisoMultidirecc(Tub+veletas)+Dado Ø=30cmH=0.80m			UN	Grupo SEÑALIZACION			Valor Unitario	\$ 810.095,88
Detalles									
Descripción Técnica		DADO EN CONCRETO DE 2.500PSI- INCLUYE VELETAS (0.08X0.25M) Y TUBO HG CERRAMIENTO + PINTURA ELECTROSTATICA (SUMINISTRO EINSTALACIÓN)							
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0862	0,00 %	0,0862	\$ 45.570,00	\$ 3.928,13
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.493,62	\$ 7.493,62
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 20,00	\$ 400,00
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,0340	0,00 %	0,0340	\$ 82.640,00	\$ 2.809,76
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	20,9500	0,00 %	20,9500	\$ 725,00	\$ 15.188,75
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 184.841,00	\$ 9.242,05
	105817	Material	PINTURA ELECTROSTÁTICA (Sum+Intal) tubo Ø3"	ML	4,5000	0,00 %	4,5000	\$ 6.519,00	\$ 29.335,50
	105850	Material	SOLDADURA 7018 - 3/16"	KG	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 23.731,00	\$ 2.373,10
	101087	Material	TUBO HG-CERRAMIENTO Ø3" e=3.25mm L=6M	ML	4,5000	0,00 %	4,5000	\$ 48.327,99	\$ 217.475,96
	105857	Material	VELETA(0.08X0.25M)lLam.Cal.18+Impres.Alt+ViniloAdh	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 49.544,00	\$ 297.264,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 299.744,81	\$ 149.872,41
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 415.070,00	\$ 74.712,60

00793	AYUDANTES ADMON. SIN PRESTACIONES + SUB TRANSP	MES	Grupo SUELDOS Y JORNALES	Valor Unitario	\$ 1.750.905,00
-------	--	-----	--------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001550	Mano de Obra	AYUDANTE POR ADMON SIN PREST. (SubsidioTrans.Incl	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.750.905,00	\$ 1.750.905,00
-------------	--------	--------------	---	-----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

18564	Azafate de 1/4" o Fuentes en acero Inoxidable	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 10.968,04
-------	---	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Azafate de 1/4

Componentes	108780	Material	Azafate de 1/4" o Fuentes en acero	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04

13524	Bajante A.LL. PVC. d=3" **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 26.722,71
-------	----------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 610,19	\$ 610,19
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0152	5,00 %	0,0160	\$ 46.004,00	\$ 736,06
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0152	5,00 %	0,0160	\$ 67.900,00	\$ 1.086,40
	843	Material	TUBO SANITARIO Ø3" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 11.355,00	\$ 11.582,10
	1630	Material	UNION SANITARIA Ø3"PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1667	2,00 %	0,1700	\$ 2.965,28	\$ 504,10
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86

13522	Bajante A.LL. PVC. d=3" incl. andamio **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 32.904,74
-------	--	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 64.694,35	\$ 3.881,66
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 716,95	\$ 716,95
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0152	5,00 %	0,0160	\$ 46.004,00	\$ 736,06
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0152	5,00 %	0,0160	\$ 67.900,00	\$ 1.086,40
	843	Material	TUBO SANITARIO Ø3" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 11.355,00	\$ 11.582,10
	1630	Material	UNION SANITARIA Ø3"PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1667	2,00 %	0,1700	\$ 2.965,28	\$ 504,10
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

13525	Bajante A.LL. PVC. d=4" **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 37.295,48
-------	----------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 782,57	\$ 782,57
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0217	5,00 %	0,0228	\$ 46.004,00	\$ 1.048,89
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0217	5,00 %	0,0228	\$ 67.900,00	\$ 1.548,12
	844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 16.970,99	\$ 17.310,41
	2063	Material	UNION SANITARIA Ø4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1667	2,00 %	0,1700	\$ 5.612,00	\$ 954,04
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0513	0,00 %	0,0513	\$ 305.096,56	\$ 15.651,45

12123	Bajante A.LL. PVC. d=4" incl. andamio **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 43.477,51
-------	--	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 64.694,35	\$ 3.881,66
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 889,33	\$ 889,33
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0217	5,00 %	0,0228	\$ 46.004,00	\$ 1.048,89
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0217	5,00 %	0,0228	\$ 67.900,00	\$ 1.548,12
	844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 16.970,99	\$ 17.310,41
	2063	Material	UNION SANITARIA Ø4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1667	2,00 %	0,1700	\$ 5.612,00	\$ 954,04
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0513	0,00 %	0,0513	\$ 305.096,56	\$ 15.651,45
	12508	Sub-análisis	Día de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
00428	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 3" PVC			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 35.822,02

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000830	Material	CODO 45° PRESION 3"S/NORMA ICONTEC	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 45.580,00	\$ 2.734,80
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	4,00 %	0,0104	\$ 67.900,00	\$ 706,16
	000846	Material	TUBO VENTILACION Ø 3"PVCX6MLS/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 7.817,00	\$ 7.973,34
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 305.096,56	\$ 24.407,72
00429	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 41.590,64

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	831	Material	CODO 90° SANITARIO 4" CxE S/NORMA ICONTEC	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 11.429,00	\$ 685,74
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	4,00 %	0,0208	\$ 67.900,00	\$ 1.412,32
	1593	Material	TUBO VENTILACION Ø4"PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.084,86	\$ 15.084,86
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 305.096,56	\$ 24.407,72
11193	Bajante aguas lluvias HG d=3" bajo placa **			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 36.395,18

Detalles									
Descripción Técnica Para el Campin, nueva red de pases y tuberías que van a conducir el A.LL de las graderías									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2640	0,00 %	0,2640	\$ 2.133,00	\$ 563,11
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,0660	0,00 %	0,0660	\$ 112,00	\$ 7,39
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.094,14	\$ 2.094,14
	003849	Material	ABRAZADERA PLASTICA 3/8"PARA TUBO COBRE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 589,00	\$ 1.236,90
	100141	Material	Elaboracion rosca tubería entre 3" y 4" **	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 0,00	\$ 0,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 67.900,00	\$ 679,00
	100134	Material	Tubo acero HG 3" e=3.2 mm sin rosca**	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	000806	Material	UNION GALV. 2" EMT	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 5.167,30	\$ 1.705,21
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0763	0,00 %	0,0763	\$ 299.744,81	\$ 22.870,53
	12508	Sub-análisis	Día de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 219.360,72	\$ 7.238,90
00430	BAJANTE AGUAS NEGRAS 3" PVC			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 26.722,71

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 610,19	\$ 610,19
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0152	5,00 %	0,0160	\$ 46.004,00	\$ 736,06
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0152	5,00 %	0,0160	\$ 67.900,00	\$ 1.086,40
	843	Material	TUBO SANITARIO Ø3" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 11.355,00	\$ 11.582,10
	1630	Material	UNION SANITARIA Ø3"PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1667	2,00 %	0,1700	\$ 2.965,28	\$ 504,10
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86
00431	BAJANTE AGUAS NEGRAS 4" PVC			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 37.295,48

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 782,57	\$ 782,57
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0217	5,00 %	0,0228	\$ 46.004,00	\$ 1.048,89
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0217	5,00 %	0,0228	\$ 67.900,00	\$ 1.548,12
	844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 16.970,99	\$ 17.310,41
	2063	Material	UNION SANITARIA Ø4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1667	2,00 %	0,1700	\$ 5.612,00	\$ 954,04
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0513	0,00 %	0,0513	\$ 305.096,56	\$ 15.651,45
00432	BAJANTE AGUAS NEGRAS 6" PVC			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 64.225,88

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1774	Material	CODO ALCANT 90° CxE 6" PVC S/NROMA ICONTEC	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.127,00	\$ 4.087,62
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	4,00 %	0,0312	\$ 67.900,00	\$ 2.118,48
	845	Material	TUBO SANITARIO 6" PVC X6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 32.953,00	\$ 33.612,06
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 305.096,56	\$ 24.407,72
15439	BAJANTE EN TUBO IMC Ø2"(Inc. curva + Fijaciones)			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 78.783,53

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.653,09	\$ 1.653,09
	105195	Material	ABRAZADERA EN "U"Ø2"-PLATINA 1"X1/8" FIJAR PARED	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 3.727,56	\$ 1.863,78
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 284,01	\$ 144,85
	104096	Material	CURVA GALV IMC 2"	UN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 23.182,00	\$ 3.709,12
	104701	Material	Perno/Clavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 130,02	\$ 66,31
	104093	Material	TERMINAL IMC 2"	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 6.854,76	\$ 342,74
	104360	Material	TUBO CONDUIT GALV IMC 2"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 52.564,99	\$ 52.564,99
	104094	Material	UNION GALV IMC 2"	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 5.781,00	\$ 1.907,73
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0540	0,00 %	0,0540	\$ 306.128,14	\$ 16.530,92
20700	BAJANTE EN TUBO IMC Ø6"(Inc. curva + Fijaciones)			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 566.577,75

Detalles Según memorando 20244000086213 y Alcances de STC

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0100	---	0,0100	\$ 50.499,66	\$ 505,00
	103403	Material	Abrazadera en"U"Doble Ala+2-perf.Ø3/8"(Para Tub 6"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 11.146,90	\$ 5.573,45
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 284,01	\$ 298,21
	106785	Material	CURVA IMC - GALVANIZADA- Ø 6"	UN	0,1717	0,00 %	0,1717	\$ 863.295,00	\$ 148.227,75
	104701	Material	Perno/Clavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 130,02	\$ 273,04
	106786	Material	TERMINAL- BOQUILLA IMC GALVANIZADA Ø 6"	UN	0,0525	0,00 %	0,0525	\$ 98.095,00	\$ 5.149,99
	105112	Material	TUBO IMC Ø 6" (L=3m)	ML	1,0300	0,00 %	1,0300	\$ 314.413,01	\$ 323.845,40
	106787	Material	UNION IMC- GALVANIZADA- Ø 6"	UN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 92.015,00	\$ 32.205,25
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 420.830,46	\$ 50.499,66
00433 BAJANTE LATON 12x6 Des=.40				ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 40.732,34	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	833	Material	LAMINA Galv. Cal. 22 1.22 x 2.44 M.	UN	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 68.766,48	\$ 14.440,96
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1000	4,00 %	0,1040	\$ 21.618,00	\$ 2.248,27
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 300.538,85	\$ 24.043,11
00434 BAJANTE PVC 3" PVC + ACCESORIO				ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 35.367,83	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103600	Material	CODO 90 PVCS 3" CXC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 45.863,00	\$ 467,80
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 67.900,00	\$ 692,58
	001592	Material	TUBO VENTILACION Ø3"PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.622,00	\$ 13.622,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1+PREST.**	JRN	0,0570	0,00 %	0,0570	\$ 299.744,81	\$ 17.085,45
11421 Bajante PVC-ALL 6" (inc. uniones, sumín y pint**				ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 68.910,20	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.858,42	\$ 1.858,42
	1774	Material	CODO ALCANT 90° CxE 6" PVC S/NROMA ICONTEC	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.127,00	\$ 4.087,62
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0405	5,00 %	0,0425	\$ 89.591,01	\$ 3.807,62
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	4,00 %	0,0208	\$ 67.900,00	\$ 1.412,32
	845	Material	TUBO SANITARIO 6" PVC X6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 32.953,00	\$ 33.612,06
	1079	Material	WASH PRIMER COMPONENTE A+B (POR 1/4)	1/4GL	0,1532	5,00 %	0,1609	\$ 34.480,92	\$ 5.547,98
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1+PREST.**	JRN	0,0620	0,00 %	0,0620	\$ 299.744,81	\$ 18.584,18
10511 Bajante PVCS 4" (inc. pintura) **				ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 49.206,67	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.858,42	\$ 1.858,42
	831	Material	CODO 90° SANITARIO 4" CxE S/NORMA ICONTEC	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 11.429,00	\$ 685,74
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0405	5,00 %	0,0425	\$ 89.591,01	\$ 3.807,62

	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	4,00 %	0,0208	\$ 67.900,00	\$ 1.412,32
	844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 16.970,99	\$ 17.310,41
	1079	Material	WASH PRIMER COMPONENTE A+B (POR 1/4)	1/4GL	0,1532	5,00 %	0,1609	\$ 34.480,92	\$ 5.547,98
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0620	0,00 %	0,0620	\$ 299.744,81	\$ 18.584,18

17519	BAJANTE TUBO CONDUIT EMT 1"		ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 28.438,40
--------------	------------------------------------	--	-----------	--------------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

		Descripción Técnica BAJANTE EN EMT DE 1"CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 18,37	\$ 18,37
	103122	Material	CURVA EMT 1"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 2.918,18	\$ 875,45
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 122,45	\$ 122,45
	101328	Material	TUBO EMT 1" L=3M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.400,00	\$ 13.400,00
	101329	Material	UNION EMT 1" Acero	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.777,00	\$ 1.777,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

16698	BAJANTE TUBO GALV.Ø3/4"(Inc.Cinta+Hebilla+Cable)		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 768.013,71
--------------	---	--	-----------	--------------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

		Descripción Técnica							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.688,90	\$ 6.688,90
	101484	Material	Cable de cobre desnudo # 2 (suministro)	ML	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 32.463,00	\$ 389.556,00
	106709	Material	CINTA BANDIT Ø3/4" (ROLLO DE 30ML)	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.414,00	\$ 13.656,00
	106710	Material	HEBILLA PARA CINTA BANDIT Ø 3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 684,00	\$ 2.736,00
	104365	Material	TUBO GALVANIZADO IMC 3/4"	ML	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 24.622,09	\$ 221.598,81
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,4370	0,00 %	0,4370	\$ 306.128,14	\$ 133.778,00

16705	Bajante Tubo Galv.Ø6" (Inc.curva,unión y terminal)		ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 142,01
--------------	---	--	-----------	--------------	--	--	--	-----------------------	------------------

Detalles

		Descripción Técnica							
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 19.030,00	\$ 0,00
	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 226.695,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106189	Material	Abrazadera Uacero inox.de 5/16"para Ø 6"+tuerca	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 284,01	\$ 142,01

15326	Bala (2X27W) vidrio+Chasis+Bomb Ahorrad (Sum+Inst)		UN	Grupo	VARIOS			Valor Unitario	\$ 50.429,70
--------------	---	--	-----------	--------------	---------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

		Descripción Técnica INCLUYE CHASIS DE 8" CON VIDRIO Y BOMBILLOS AHORRADORES DE 27W.							
Componentes	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 24.752,00	\$ 1.559,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 964,30	\$ 964,30
	105101	Material	BALA(2X27W)+Vidrio(Chasis+Bomb Ahorrad de Rosca)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.544,60	\$ 26.544,60
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 306.128,14	\$ 19.286,07
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 415.070,00	\$ 2.075,35

00816	BALA ALUMINIO No.10	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 40.454,51
-------	---------------------	----	-------	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.926,41	\$ 1.926,41
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 104.130,00	\$ 38.528,10
	003521	Material	BALA ALUMINIO No.10	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

13171	BALA DULUX (2X26W) BALAST.ELECTRONICO+BOMB.AHORRAD	UN	Grupo	VARIOS	Valor Unitario	\$ 24.323,10
-------	--	----	-------	--------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica BALA MARCA PHILIPS O SIMILAR.

Componentes	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 24.752,00	\$ 1.559,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 964,30	\$ 964,30
	103242	Material	BALA DULUX 2X26W BALAST.ELECTRON BOM. AHORRADOR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104812	Material	Chazo puntilla de 1/4"+Torn. puntilla de 3 1/2	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 219,00	\$ 438,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 306.128,14	\$ 19.286,07
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 415.070,00	\$ 2.075,35

12797	BALA DULUX 2XE27 SALON DE PERIODISTAS***	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 35.357,81
-------	--	----	-------	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.683,71	\$ 1.683,71
	102884	Material	BALA DULUX 2XE27 BL SV PROYECTOS***	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102885	Material	BOMBILLO FC DB 26W/840 PHL***	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102886	Material	VIDRIO BALA DULUX /HQI SERIGRAFIADO CON A***	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 306.128,14	\$ 33.674,10

14687	BALA HALOG.SELLADA 50W-12V BALAST. ELECT.TERM LEDS	ML	Grupo	09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 189.436,90
-------	--	----	-------	---------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 3.170,01	\$ 28.530,09
	104664	Material	BALA HALOG SELLIP65 50W-12V;SUME+BOB.LED5W(NO USAR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104653	Material	TERMINAL PVC 1/2" CONDUIT	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 506,73	\$ 1.013,46
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.256,00	\$ 3.768,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07

00817	BALA INCANDESCENTE 150W	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 39.298,66
-------	-------------------------	----	-------	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 770,56	\$ 770,56
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 104.130,00	\$ 38.528,10
	003523	Material	BALA INCANDESCENTE BL IFBL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

12194	BALA INCANDESCENTE HALÓGENA 35 W 12 V	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 39.031,34
-------	---------------------------------------	----	-------	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	102250	Material	Bala circular incandescente halógena 35 W 12 V	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 306.128,14	\$ 38.266,02

19030	Bala LED 57,8 W 4730 lm CRDC COMETAS	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 2.505.231,20
-------	--------------------------------------	----	-------	---	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica Consultoria CRDC COMETAS Suministro, transporte e instalación de Bala LED 57,8 W 4730 lm. Incluye todos los elementos de fijación requeridos para su instalación, incluye pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.755,15	\$ 2.755,15
	101909	Material	BalaLED-Incrus22.6Cm57.8W4730lm3000KCRDC-COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.428.657,01	\$ 2.428.657,01
	103072	Material	CABLE ENCAUCHETADO DE 3 X 12 **	ML	1,5000	2,00 %	1,5300	\$ 9.734,00	\$ 14.893,02
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.090,64	\$ 3.271,92
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 551,03	\$ 551,03
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 306.128,14	\$ 55.103,07

15229	Bala LED rescesada 13.9 W 1093 lm CRDC COMETAS	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 154.636,43
-------	--	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Consultoria CRDC COMETAS Bala LED rescesada 13.9 W 1093 lm

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.082,63	\$ 3.082,63
	101599	Material	BalaLED-Incrus14.4cm30.9W1960lm3000KCEFE-COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 71.400,00	\$ 71.400,00
	103072	Material	CABLE ENCAUCHETADO DE 3 X 12 **	ML	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 9.734,00	\$ 14.601,00
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.090,64	\$ 3.271,92
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 616,53	\$ 616,53
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72

19203	BALA LED RECESADA 30,9W 1960 lm CEFE COMETAS	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 194.912,45
-------	--	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de Bala LED rescesada 30.9 W 1960 lm. Incluye todos los elementos de fijación requeridos para su instalación, incluye pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas). CONTRATO CONSULTORIA N° 2210 OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.082,63	\$ 3.082,63
	102139	Material	BALA LED INCRUS14.4cm30.9W1960lm3000KCEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 111.384,00	\$ 111.384,00
	103072	Material	CABLE ENCAUCHETADO DE 3 X 12 **	ML	1,5000	2,00 %	1,5300	\$ 9.734,00	\$ 14.893,02
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.090,64	\$ 3.271,92
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 616,53	\$ 616,53
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72

14427	Bala LED sobreponer 10 W 1118 lm CRDC COMETAS	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 206.013,22
-------	---	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica			Consultoria CRDC COMETASumistro, transporte e instalación de Bala LED sobreponer 10 W 1118 lm. Incluye todos los elementos de fijación requeridos para su instalación, incluye pruebas de funcionameinto y puesta en marcha.						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.755,15	\$ 2.755,15
	101586	Material	Bala LED de sobreponer o descolgar Ø14x20 cm 10 W	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 148.155,00	\$ 148.155,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 306.128,14	\$ 55.103,07

19028	Bala LED sobreponer 24 W 1560 lm CRDC COMETAS	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 141.799,23
-------	---	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Consultoria CRDC COMETASBala LED sobreponer 24 W 1560 lm									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.755,15	\$ 2.755,15
	101907	Material	BalaLED-sobreponer29.6cm24W1560lmCRDC-COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 83.941,01	\$ 83.941,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 306.128,14	\$ 55.103,07

14425	Bala LED sobreponer 4.7 W 185 lm CRDC COMETAS	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 231.159,11
-------	---	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica		Consultoria CRDC COMETASBala LED sobreponer 4.7 W 185 lm CRDC COMETAS							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.755,15	\$ 2.755,15
	101585	Material	Bala LED de sobreponer cuadrada 5.1x5.1 cm 4.7 W 1	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 173.300,89	\$ 173.300,89
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 306.128,14	\$ 55.103,07

11415	Bala LED-15W-1.100Lm(4.000K) Sum+ Instalac	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 196.035,64
-------	--	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles 20 PARES

Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.826,60	\$ 3.826,60
	106193	Material	Luminaria Tipo BalaLed -15W(1.100 Lm)4.00K-Jupiter	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 115.677,00	\$ 115.677,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04

13139	BALA METALAR CIRCULAR 150W **	UN	Grupo	VARIOS	Valor Unitario	\$ 199.641,05
-------	-------------------------------	----	-------	--------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.097,59	\$ 2.097,59
	103240	Material	BALA METALAR 150 MULTIV 110/277	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103841	Material	Cable Encauchetado 3 x12	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	103101	Material	CHAZO DE 1/4 COLAPS+TORNILLO***	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 165,18	\$ 165,18
	103071	Material	CLAVIJA POLO A TIERRA 15A 125V **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.552,00	\$ 4.552,00
	787	Material	VARILLA CW 5/8" X 2.40 M EN COBRE	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 256.583,00	\$ 84.672,39
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2284	0,00 %	0,2284	\$ 306.128,14	\$ 69.919,67
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 38.234,22	\$ 38.234,22

11802	BALA PERFORMA 2X26 W CO1016B O SUPERIOR	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 39.632,88
-------	---	----	-------	---	----------------	--------------

Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA									
Descripción Técnica Chasis de 4" con vidrio + Bombillos ahorradores de 27W de rosca.									
Componentes	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 24.752,00	\$ 1.559,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 964,30	\$ 964,30
	105101	Material	BALA(2X27W)+Vidrio(Chasis+Bomb Ahorrad de Rosca)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.544,60	\$ 26.544,60
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 306.128,14	\$ 19.286,07
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 415.070,00	\$ 2.075,35
18612	BALANCEO Y PRUEBAS DE CAUDALES DE AIRE (Edific Cultural)TUBO GL PITOT Y/O LECTOR DIRECTO.CefeCometas				Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 4.743.767,56	

Detalles									
Descripción Técnica			CONTRATO CONSULTORÍA N°221 OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA .						
			BALANCEO-PRUEBAS CAUDALES AIRE E.DEPORTIVO COMETAS						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 210.415,23	\$ 210.415,23
	012466	Material	Anemómetro Termómetro Digital CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 292.900,00	\$ 292.900,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 42.083,05	\$ 42.083,05
	012467	Material	Multímetro De Pinzas Digitales Meterk 4000 CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 284.646,00	\$ 284.646,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 420.830,46	\$ 4.208.304,60
15217	Balancin Cintura Twister Triple			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica											
Componentes	12912	Sub-análisis	Instalación de	Balancin Madera-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 429.805,17	\$ 429.805,17	
	12913	Sub-análisis	Suministro de	Balancin Madera-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 968.874,00	\$ 968.874,00	
14873	BALANCIN EN MADERA(DESM+SUM+INST)				UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.629.595,64	
Detalles											
Descripción Técnica											
Componentes	14714	Sub-análisis	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.398.679,17	\$ 1.398.679,17	
	12911	Sub-análisis	Desmonte de		Balancin Madera-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 230.916,47	\$ 230.916,47
16050	Balancin Tubo Galv.2"x2.00m/2.00m- (Desmonte)**				UN	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 66.186,80	
Detalles											
Descripción Técnica											
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %		%	1,0000	---	1,0000	\$ 764,35	\$ 764,35	
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER		DD	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 99.130,00	\$ 5.452,15	
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)		DD	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 57.751,00	\$ 3.176,31	
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**		JRN	0,0510	0,00 %	0,0510	\$ 299.744,81	\$ 15.286,99	
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP		DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 415.070,00	\$ 41.507,00	
14697	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00 (SUM + INST)				UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.336.930,27	
Detalles											
Descripción Técnica											
Componentes	12857	Sub-análisis	Instalación Balancin Tubo Galv.2"x2.00m/2.5m-STPM*		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 398.093,26	\$ 398.093,26	
	12866	Sub-análisis	Suministro Balancin Tubo Galv.2"x2.00m-STPM**		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 938.837,01	\$ 938.837,01	
14858	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00(DESM+SUM+INST)				UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.403.117,07	
Detalles											
Descripción Técnica											
Componentes	14697	Sub-análisis	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.00 (SUM + INST)		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.336.930,27	\$ 1.336.930,27	
	12856	Sub-análisis	Desmonte Balancin Tubo Galv.2"x2.00m/2.5m-STPM**		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 66.186,80	\$ 66.186,80	
14698	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.5 (SUM + INST)				UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.634.343,26	
Detalles											
Descripción Técnica											
Componentes	12857	Sub-análisis	Instalación Balancin Tubo Galv.2"x2.00m/2.5m-STPM*		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 398.093,26	\$ 398.093,26	
	12867	Sub-análisis	Suministro Balancin Tubo Galv.2"x2.50m-STPM**		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.236.250,00	\$ 1.236.250,00	
14859	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.5(DESM+SUM+INST)				UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.700.530,06	
Detalles											
Descripción Técnica											
Componentes	14698	Sub-análisis	BALANCIN TUBO GALVANIZADO 2" X 2.5 (SUM + INST)		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.634.343,26	\$ 1.634.343,26	
	12856	Sub-análisis	Desmonte Balancin Tubo Galv.2"x2.00m/2.5m-STPM**		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 66.186,80	\$ 66.186,80	
13063	Balasto electrónico 2x26 120V **				UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 37.163,65	
Detalles											

Componentes	103078	Material	BALASTO ELECTRONICO 2 X 26 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 31.041,09	\$ 31.041,09
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	+0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56

Details

Componentes	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	102321	Material	MALLA CERAMICA PIEDRACID NEGRO 30x30 **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1516	0,00 %	0,1516	\$ 305.096,56	\$ 46.252,64
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43

Detalles

Componentes	102375	Material	BaldosaFlexExt.Lisa(0.50x0.50m-1.7cm)SBR+EPDM-S+In	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 339.550,99	\$ 339.550,99
--------------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

Details

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.265,76	\$ 2.265,76	
108796	Material	Baldosa micrograno perla (NL)-C trafico comercial	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00	
70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6200	0,00 %	0,6200	\$ 2.098,01	\$ 1.300,77	
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	1,0000	---	1,0000	\$ 453,15	\$ 453,15	
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1484	0,00 %	0,1484	\$ 299.744,81	\$ 44.482,13	
00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 495.784,25	\$ 9.915,69	

Detalles

Componentes	2210	Material	BANCA TIPO M-40	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 185.410,00	\$ 185.410,00
-------------	------	----------	-----------------	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

Details

Componentes	105763	Material	Modulo Banca Abd. Cronch Incl - Gimnasio aire libr	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.417.930,00	\$ 3.417.930,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,4900	3,00 %	0,5047	\$ 594.287,13	\$ 299.936,71
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0820	0,00 %	0,0820	\$ 223.671,24	\$ 18.341,04
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,4900	0,00 %	0,4900	\$ 116.632,07	\$ 57.149,71
	15018	Sub-análisis	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	0,0674	6,00 %	0,0714	\$ 267.175,10	\$ 19.076,30

Detalles

Descripción Técnica			Banca anclada a muro para vestieres de 72 x 40cm en madera choiba e=5cm. CDRSC (San Cristóbal).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 411,22	\$ 411,22
	103529	Material	ANCLAJE QUIMICO N°5 L=20CM+EPOXICO HY-150(SUM+INST	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 82,24	\$ 82,24
	101276	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 5.806,00	\$ 5.980,18
	001050	Material	LACA MADERA TRANSPARENTE BRILLANTE.	GLN	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 110.500,46	\$ 1.878,51
	103063	Material	LIJA ROJA # 150 PLIEGO	UN	0,0670	0,00 %	0,0670	\$ 1.565,00	\$ 104,86
	108792	Material	Listones de Madera Choiba de 8 x 4 cm *CDRC	ML	7,2000	5,00 %	7,5600	\$ 0,00	\$ 0,00
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0230	0,00 %	0,0230	\$ 331.593,57	\$ 7.626,65
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0028	0,00 %	0,0028	\$ 219.360,72	\$ 614,21
17369	Banca Circular Pref Tepyl Konkretus o sim D=0.47			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.725.485,60

Detalles									
Descripción Técnica			BANCA CIRCULAR PREFABRICADA EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS - REF. TEPYL Ø 1.22 M. DE KONKRETUS O EQUIVALENTE. INCLUYE FUNDACION EN CONCRETO ACORDE CON RECOMENDACION DEL FABRICANTE.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.235,41	\$ 2.235,41
	106675	Material	Banca concreto GRC 21MP Circular ø0.47mSegundiseño	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.663.655,00	\$ 1.663.655,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 447,08	\$ 447,08
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0173	3,00 %	0,0178	\$ 539.863,63	\$ 9.609,57
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 299.744,81	\$ 37.468,10
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0173	0,00 %	0,0173	\$ 146.354,07	\$ 2.531,93
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0098	0,00 %	0,0098	\$ 413.723,00	\$ 4.054,49
17368	Banca Circular Pref Tepyl Konkretus o sim D=0.87			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 2.937.653,23

Detalles									
Descripción Técnica			BANCA CIRCULAR PREFABRICADA EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS - REF. TEPYL Ø 1.22 M. DE KONKRETUS O EQUIVALENTE. INCLUYE FUNDACION EN CONCRETO ACORDE CON RECOMENDACION DEL FABRICANTE.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.467,12	\$ 2.467,12
	106678	Material	Banca concreto GRC 21MP Circular ø0.87mSegundiseño	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.845.953,00	\$ 2.845.953,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 493,42	\$ 493,42
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0594	3,00 %	0,0612	\$ 539.863,63	\$ 33.039,65
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 299.744,81	\$ 37.468,10
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0594	0,00 %	0,0594	\$ 146.354,07	\$ 8.693,43
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0098	0,00 %	0,0098	\$ 413.723,00	\$ 4.054,49
17367	Banca Circular Pref Tepyl Konkretus o sim D=1.22			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 3.022.965,02

Descripción Técnica			BANCA CIRCULAR PREFABRICADA EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS - REF. TEPYL Ø 1.22 M. DE KONKRETUS O EQUIVALENTE. INCLUYE FUNDACION EN CONCRETO ACORDE CON RECOMENDACION DEL FABRICANTE.						
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000		\$ 2.783,37	\$ 2.783,37
107316	Material	Banca concreto GRC 21MP Circular ø1.22mSegundiseño	UN	1,0000	0,00 %	1,0000		\$ 2.890.510,00	\$ 2.890.510,00
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000		\$ 556,67	\$ 556,67
00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,1169	3,00 %	0,1204		\$ 539.863,63	\$ 64.999,58

	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 299.744,81	\$ 37.468,10
	12508	Sub-análisis	Día de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1169	0,00 %	0,1169	\$ 146.354,07	\$ 17.108,79
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0098	0,00 %	0,0098	\$ 413.723,00	\$ 4.054,49
17020	Banca concreto 21 MPA. LS A: 0.40 M. - E: 0.10 M.			ML	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES		Valor Unitario	\$ 229.236,92	

Detalles para vigas con secciones menores a 300 cm2

		Descripción Técnica BANCAS EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO F'C 21 MPA. LOSETA SUPERIOR A: 0.40 M. - E: 0.10 M. + MURETES H: 0.40 M. - E: 0.10 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. ESPECTADORES PISCINA.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.099,05	\$ 3.099,05
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 48.761,00	\$ 292,57
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 6.582,00	\$ 738,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 619,81	\$ 619,81
	107929	Material	formaleta muro a la vista - alquiler m2/día	M2	2,7000	0,00 %	2,7000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	10,8000	5,00 %	11,3400	\$ 4.535,99	\$ 51.438,13
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2700	8,00 %	0,2916	\$ 4.855,00	\$ 1.415,72
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,1116	0,00 %	0,1116	\$ 37.416,00	\$ 4.175,63
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,2000	2,00 %	3,2640	\$ 11.431,00	\$ 37.310,78
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 594.287,13	\$ 74.880,18
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 299.744,81	\$ 52.455,34
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1260	0,00 %	0,1260	\$ 22.311,21	\$ 2.811,21

20759	BANCA CONCRETO GRC 21MPL - 1.93M SOQUIN DISEÑO BANCA MC (Sum + Inst)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 3.711.962,90	
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	------------------------	--

Detalles Según solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

		Descripción Técnica Actividad requerida para implementar lo dispuesto en la cartilla de mobiliario urbano del IDRD en las zonas de intervención, dando así respuesta a las necesidades del escenario deportivo a intervenir.							
Componentes	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 103.410,00	\$ 103.410,00
	106523	Material	Banca concreto GRC 21 MP L=1.93 m Segun diseño BANCA MC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.602.558,00	\$ 3.602.558,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 299.744,81	\$ 5.994,90

17012	Banca concreto gris 21 MPA L: 3.50 M. L.S A: 0.79			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES		Valor Unitario	\$ 757.754,21	
--------------	--	--	--	-----------	---	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles para vigas con secciones menores a 300 cm2

		Descripción Técnica BANCAS EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO F'C 21 MPA. - L: 3.50 M. LOSETA SUPERIOR A: 0.79 M. - E: 0.10 M. + MURETES H: 0.33 M. - E: 0.10 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.							
Componentes	000959	Equipo	CERCHAS METALICAS (3 METROS)	DD	2,3000	2,17 %	2,3499	\$ 523,01	\$ 1.229,02
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.604,85	\$ 9.604,85
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 48.761,00	\$ 292,57
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 6.582,00	\$ 738,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.920,97	\$ 1.920,97
	107929	Material	formaleta muro a la vista - alquiler m2/día	M2	10,8000	0,00 %	10,8000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	39,3786	5,00 %	41,3475	\$ 4.535,99	\$ 187.551,85
	104473	Material	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T (1.53X2.44M) e=18MM	UN	0,3880	2,00 %	0,3958	\$ 258.870,01	\$ 102.460,75
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2700	8,00 %	0,2916	\$ 4.855,00	\$ 1.415,72
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 9.875,00	\$ 2.962,50
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,2391	0,00 %	0,2391	\$ 37.416,00	\$ 8.946,17
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,4375	5,00 %	0,4594	\$ 594.287,13	\$ 273.015,51

11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,5250	0,00 %	0,5250	\$ 299.744,81	\$ 157.366,03
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,4594	0,00 %	0,4594	\$ 22.311,21	\$ 10.249,77
17016	Banca concreto gris 21 MPA L: 7.70 M LS A: 0.79 M		UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 1.563.176,41

Detalles para vigas con secciones menores a 300 cm2

Descripción Técnica BANCAS EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO F'C 21 MPA. - L: 7.70 M. LOSETA SUPERIOR A: 0.79 M. - E: 0.10 M. + MURETES H: 0.33

Componentes	000959	Equipo	CERCHAS METALICAS (3 METROS)	DD	2,3500	0,00 %	2,3500	\$ 523,01	\$ 1.229,07
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.340,23	\$ 19.340,23
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 48.761,00	\$ 292,57
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 6.582,00	\$ 738,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.868,05	\$ 3.868,05
	107929	Material	formaleta muro a la vista - alquiler m2/día	M2	19,1160	0,00 %	19,1160	\$ 0,00	\$ 0,00
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	81,7146	5,00 %	85,8003	\$ 4.535,99	\$ 389.189,30
	104473	Material	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T (1.53X2.44M) e=18MM	UN	0,8536	2,00 %	0,8707	\$ 258.870,01	\$ 225.398,12
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2700	8,00 %	0,2916	\$ 4.855,00	\$ 1.415,72
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 9.875,00	\$ 2.962,50
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,4331	0,00 %	0,4331	\$ 37.416,00	\$ 16.204,87
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,9079	5,00 %	0,9533	\$ 594.287,13	\$ 566.533,92
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 299.744,81	\$ 314.732,05
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,9534	0,00 %	0,9534	\$ 22.311,21	\$ 21.271,51

18706	Banca Concreto Visto Fundida en sitio Anclada a Muro CDRC a=0.45m		ML	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 421.236,44
--------------	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Banca en concreto a la vista fundida en sitio y anclada a muro, ancho 45 cm. CDRSC (San Cristóbal).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.814,35	\$ 4.814,35
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 6.582,00	\$ 738,50
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 13.417,00	\$ 1.341,70
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 612.538,01	\$ 38.589,89
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 962,87	\$ 962,87
	21	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec ½"	ML	12,0000	3,00 %	12,3600	\$ 4.375,00	\$ 54.075,00
	102889	Material	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T(1.53X2.44M)e=9MM	M2	5,0000	5,00 %	5,2500	\$ 42.363,00	\$ 222.405,75
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2900	2,00 %	0,2958	\$ 4.855,00	\$ 1.436,11
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07

16735	Banca Corrida Concreto(3.000psi- sitio(S/Dise Arqu		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 406.140,31
--------------	---	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.056,38	\$ 9.056,38
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 57.751,00	\$ 8.662,65
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	2666	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4CMx4CM) L=6M	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 5.149,00	\$ 15.447,00
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 5.099,99	\$ 1.020,00

941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 10.421,00	\$ 62.526,00
101282	Material	TABLA CHAPA (25x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 5.948,00	\$ 0,00
11774	Sub-análisis	ACERO DE REFUERZO 60000 **	KG	0,0345	2,00 %	0,0352	\$ 5.945,63	\$ 209,29
11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,2300	2,00 %	0,2346	\$ 594.287,13	\$ 139.419,76
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,4090	0,00 %	0,4090	\$ 411.580,43	\$ 168.336,40
15849	BANCA DE AJEDREZ EN CONCRETO - Tabora -Construccio		UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 1.144.323,53

Detalles

Descripción Técnica

Descripción:Cada banca y mesa son elementos monolíticos de concreto reforzado, alta resistencia y bajo mantenimiento para la recreación y/o descanso en tiempo prolongados, estos elementos son usados en áreas relacionadas con el ocio y el esparcimiento como andenes, plazas, parques y alamedas.Trabajos preliminares y/o posteriores:Alistamiento de la excavación especificada para el área de implementación de los elementos. Correcto confinamiento con los adoquines y/o losetas que se usen para el área de implementación de los elementos.Correcto acabado del tablero de juego, texturizado abuzardado (casilla inferior izquierda del lado del jugador siempre es negra)Correcto acabado liso de la superficie de juego, con pulidora de grano fino.AlcanceEl contratista y/o proveedor deberá tener en consideración:Lineamientos generales y particulares.Limpieza.Localización y replanteo.Suministro e instalación de concreto de 3000 psi (21 Mpa).Suministro e instalación de concreto ciclópeo.Suministro y amarre de aceros de refuerzo Cal (N° 2 y N° 3)Cuidados del concreto.Equipos del contratista y/o proveedor.Formaleta metálica.Ensayos del concreto.VaciadoVibradoCuradoHerramientasMano de ObraCargadores para transporte (Proveedores)EspecificacionesLa ubicación de los elementos se debe hacer donde el interventor y como los planos así lo señalen, la pendiente longitudinal del anden o sendero de ubicación debe ser del 0%. Para la inclusión de personas en silla de ruedas, se debe procurar unicamente la instalación de la mesa (sin bancas), cuya altura libre de tablero de juego (mesa), de 76 cm, permite el paso de los descansa brazos de la silla de ruedas. Los elementos que son en concreto reforzado, gris basalto, de (21 MPa), tienen un acabado liso de presentación a la vista por lo cual serán fundidos en formaleta metálica teniendo en cuenta las dimensiones especificas del elemento, esta lámina de formaleta debe ser del tipo CR. Cal 12 mínimo para garantizar su estabilidad y resistencia al pandeo en el momento del vaciado del concreto. El acero de refuerzo será Grado 60: fy=60.000 psi, (420 MPa), para varillas corrugadas de diámetro N° 2 y N° 3 que cumplan los requisitos de las normas ASTM A706 (NTC 2289). No se contempla el uso de acero de refuerzo liso en estos elementos. En la parte inferior se construirá un pedestal de concreto ciclópeo que junto con conectores hará que el sistema funcione de manera monolítica. Dicho concreto tendrá las dimensiones consideradas en los planos que se encuentran al final del presente documento. El concreto ciclópeo no contiene armadura mas que los conectores (que son 3 Cal. N°2 según despiece) que lo unen con la pieza superior (el mobiliario). Las piedras medianas tienen una dimensión de entre 5" y 10". Las piedras tienen que ser redondeadas, sin fracturas ni meteorizadas, así mismo deben ser seleccionadas y lavadas antes de la colocación. La mezcla tendrá una relación volumétrica de 1:2:3 (Cemento, Arena, Piedra mediana). Por bolsa de cemento se van 24 litros de agua. Las piedras deben quedar bien acomodadas dentro de la mezcla de concreto y colocadas en ésta con minucioso detalle. Ninguna piedra puede quedar pegada a la formaleta ni a otra piedra ni contra el terreno. Finalmente el vibrado de esta mezcla se hará por métodos manuales.MesaLos refuerzos internos longitudinales se harán según detalle en varilla corrugada N° 3 (de 3/8") cada 15 cm conservando recubrimientos de 3 cm como distancia mínima del borde del elemento. Para el doblado del acero longitudinal se escogerá el diámetro del pivote según barra N° 5 para asegurar un radio de giro mínimo. Los refuerzos internos transversales se harán también según detalle en varilla corrugada N° 3 cada 15 cm. Los amarres de los aceros se harán por nodo con alambre dulce.BancaLos refuerzos internos longitudinales se harán según detalle en varilla corrugada N° 3 (de 3/8") cada 15 cm conservando recubrimientos de 3 cm como distancia mínima del borde del elemento. Para el doblado del acero longitudinal se escogerá el diámetro del pivote según barra N° 5 para asegurar un radio de giro mínimo. Los refuerzos internos transversales se harán también según detalle en varilla corrugada N° 3 cada 15 cm. Los amarres de los aceros se harán por nodo con alambre dulce.Instalación Los elementos de mobiliario serán fundidos a manera de prefabricado dejando los conectores expuestos como lo especifica el plano. Estos elementos se colocarán sobre el concreto ciclópeo sin fraguar conservando la cota establecida de capa de rodadura y embebiendo por completo los conectores en el concreto ciclópeo.MaterialesLos mencionados en "Especificaciones". Para especificaciones generales de los materiales remitirse al "MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS PUBLICOS DE BOGOTA D.C" del IDRD Tomo 3, Cap 14 numerales 1.1 y 2.8.Ensayos de laboratorio Los mismos que se tengan contemplados en el plan de inspección y ensayos del proyecto o los siguientes:Resistencia a la compresión de núcleos según norma NTC 3658.Resistencia a la tracción de aceros según norma NTC 3353.Sistema de medida y pagoSe pagará por unidad de banca y unidad de mesa suministrada e instalada el valor de este ítem de suministro incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance y cualquier otra actividad o herramienta exigida por el IDRD para el correcto desarrollo de esta actividad.Se pagará el concreto ciclópeo por M3 y este

Componentes	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	3,4231	0,00 %	3,4231	\$ 50.230,00	\$ 171.942,31
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 29.808,69	\$ 29.808,69
	000720	Equipo	VIBRADOR ELECTRICO	DD	0,0973	0,00 %	0,0973	\$ 57.294,00	\$ 5.574,71

	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2913	3,00 %	0,3000	\$ 6.582,00	\$ 1.974,60
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,1552	5,00 %	0,1630	\$ 13.417,00	\$ 2.186,97
	100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	0,0712	5,00 %	0,0748	\$ 590.037,11	\$ 44.134,78
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0698	5,00 %	0,0733	\$ 37.416,00	\$ 2.742,59
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,3810	3,00 %	1,4224	\$ 5.751,00	\$ 8.180,22
	007004	Material	VARILLA CORRUGADA 1/4" X 6M	UN	1,7050	3,00 %	1,7562	\$ 6.529,01	\$ 11.466,25
	007005	Material	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6M	UN	1,9000	3,00 %	1,9570	\$ 15.599,00	\$ 30.527,24
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,5670	0,00 %	0,5670	\$ 1.637,36	\$ 928,38
	14015	Sub-análisis	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta **	M3	0,2835	3,00 %	0,2920	\$ 755.777,11	\$ 220.686,92
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	1,5900	0,00 %	1,5900	\$ 305.096,56	\$ 485.103,53
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,4380	0,00 %	0,4380	\$ 146.354,07	\$ 64.103,08
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1040	0,00 %	0,1040	\$ 413.723,00	\$ 43.027,19
14657	BANCA EN MADERA M - 50 (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 913.151,30
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12982	Sub-análisis	Banca en madera M-50 (instalación) STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 195.422,30	\$ 195.422,30
	12953	Sub-análisis	Banca en madera M-50 (suministro) STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 717.729,00	\$ 717.729,00
12981	Banca en madera M-50 (desmonte) STPM **			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 66.745,48
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.554,58	\$ 2.554,58
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 99.130,00	\$ 1.982,60
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 57.751,00	\$ 1.155,02
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 300.538,85	\$ 51.091,60
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0240	0,00 %	0,0240	\$ 415.070,00	\$ 9.961,68
12982	Banca en madera M-50 (instalación) STPM **			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 195.422,30
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1950	0,00 %	0,1950	\$ 45.570,00	\$ 8.886,15
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.930,25	\$ 2.930,25
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 99.130,00	\$ 18.834,70
	100659	Material	CONCRETO 2500 PSI (175N) gravilla fina Gr=1/2"	M3	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 581.930,00	\$ 34.915,80
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 18.982,00	\$ 1.518,56
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,1950	0,00 %	0,1950	\$ 300.538,85	\$ 58.605,08
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1680	0,00 %	0,1680	\$ 415.070,00	\$ 69.731,76
12953	Banca en madera M-50 (suministro) STPM **			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES		Valor Unitario		\$ 717.729,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100398	Material	Banca Madera Inmunizada M-50 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 717.729,00	\$ 717.729,00
14825	BANCA EN MADERA M-50(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 979.896,78

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14657	Sub-análisis	BANCA EN MADERA M - 50 (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 913.151,30	\$ 913.151,30
	12981	Sub-análisis	Banca en madera M-50 (desmonte) STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 66.745,48	\$ 66.745,48
16559	BANCA EN PERFIL TUBULAR LAMINA MICRO(SUM+INST)			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 259.893,65
Detalles									
Descripción Técnica									
CARACTERISTICAS:Mueble guardaropa vertical de 5 modulos en lamina micro perforada, incluye cerraduras, elementos de anclaje y demás elementos para su correcto funcionamiento.Locker Especial metálicos de cinco (5) puestos Medidas 1.50 m alto, 30 cm de ancho y 30 cm defondo. Cada compartimiento de 35 cm alto, por 30 cm De ancho 30 y 30 cm de fondo. Fabricados en lámina galvanizada, micro perforada calibre 22. Acabados en pintura electrostática, cada compartimiento con división interna para el calzado, con porta candado.Incluido transporte en la ciudad de Bogotá.									
Componentes	106428	Material	LAMINA MICROPERFORADA CAL 20 HUECO 3mm	M2	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 59.872,01	\$ 29.936,01
	106359	Material	Sika AnchorFix-S (300ml)	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 18.982,00	\$ 9.491,00
	106429	Material	TUBO CUADRADO DE 1. 1/2" ESPESOR 1.10 mm	ML	5,9000	0,00 %	5,9000	\$ 5.804,00	\$ 34.243,60
	106430	Material	TUBO RECTANGULAR ACERO DE 3" X 1. 1/2 ESP 1,2mm	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 6.807,00	\$ 13.614,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	18,0000	0,00 %	18,0000	\$ 377,00	\$ 6.786,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.600,00	\$ 7.200,00
	11940	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL.1:1+PREST.**	JRN	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 288.405,52	\$ 158.623,04
18590	Banca Exteri List Mad sobre mamp acab Tarimex CDRC			ML	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 92.646,35
Detalles									
Descripción Técnica									
Banca para Exteriores en Listones de Madera sobre Mampostería (Pintura Epóxica Sobre Pañete) Madera Choiba, con el 10% al 15% de Albura. Acabado con Tarimex y Quideter. (Color Por Definir). CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.050,58	\$ 2.050,58
	108806	Mano de Obra	Mamposteria Bl. No. 4 incluye instal y Mortero	M2	2,2800	3,00 %	2,3484	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 683,53	\$ 683,53
	108882	Material	Enchape en Listones de Madera Choiba *CDRC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108808	Material	Pintura Epóxica Sobre Pañete	M2	2,2800	3,00 %	2,3484	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0028	0,00 %	0,0028	\$ 219.360,72	\$ 614,21
	18959	Sub-análisis	PAÑETE LISO MUROS 1:5 (IMP) e=1,5cm	M2	2,2800	3,00 %	2,3484	\$ 38.025,05	\$ 89.298,03
19340	Banca individual redonda en concreto 0,45m COMETAS			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 263.901,81
Detalles									
Descripción Técnica									
Banca individual redonda en concreto 0,45m de diametroSUMINISTRO E INSTALACIÓNVER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)									
Componentes	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,8500	0,00 %	0,8500	\$ 50.230,00	\$ 42.695,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.173,71	\$ 6.173,71
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 48.761,00	\$ 4.876,10
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1350	5,00 %	0,1418	\$ 6.582,00	\$ 933,33
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 612.538,01	\$ 64.316,49
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	4,5000	5,00 %	4,7250	\$ 4.535,99	\$ 21.432,55
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 411.580,43	\$ 123.474,13
18127	Banca L concreto visto color ocre 21 MPA 0.59 M-24			ML	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 214.492,45

Detalles									
Descripción Técnica			Bancas en L concreto visto color ocre 21 MPA 0.59CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.778,95	\$ 2.778,95
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 48.761,00	\$ 292,57
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 6.582,00	\$ 738,50
	100726	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) Ocre GF ***	M3	0,1400	5,00 %	0,1470	\$ 480.463,00	\$ 70.628,06
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 555,79	\$ 555,79
	107929	Material	formaleta muro a la vista - alquiler m2/día	M2	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	12,6000	5,00 %	13,2300	\$ 4.535,99	\$ 60.011,15
	104473	Material	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T (1.53X2.44M) e=18MM	UN	0,0750	2,00 %	0,0765	\$ 258.870,01	\$ 19.803,56
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2700	8,00 %	0,2916	\$ 4.855,00	\$ 1.415,72
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0645	5,00 %	0,0677	\$ 37.416,00	\$ 2.533,06
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 299.744,81	\$ 52.455,34
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1470	0,00 %	0,1470	\$ 22.311,21	\$ 3.279,75
18151	Banca L concreto visto color ocre 21 MPA 0.59 M-31			ML	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 231.796,55

Detalles									
Descripción Técnica			Bancas en L concreto visto color ocre 21 MPA 0.59 H=0.55 mCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.801,26	\$ 2.801,26
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 48.761,00	\$ 292,57
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 6.582,00	\$ 738,50
	100726	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) Ocre GF ***	M3	0,1600	5,00 %	0,1680	\$ 480.463,00	\$ 80.717,78
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 560,25	\$ 560,25
	107929	Material	formaleta muro a la vista - alquiler m2/día	M2	3,3000	0,00 %	3,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	14,4000	5,00 %	15,1200	\$ 4.535,99	\$ 68.584,17
	104473	Material	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T (1.53X2.44M) e=18MM	UN	0,0672	2,00 %	0,0685	\$ 258.870,01	\$ 17.732,60
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2700	8,00 %	0,2916	\$ 4.855,00	\$ 1.415,72
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 37.416,00	\$ 2.750,08
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 299.744,81	\$ 52.455,34
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1680	0,00 %	0,1680	\$ 22.311,21	\$ 3.748,28
15488	Banca LockerMadera Zapán+Estructura Met (Sum+Inst)			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA EN LISTONES DE MADERA ZAPAN, LACADOS Y SELLADOS EN POLIURETANO, ESPESOR DE 4CM MÍNIMO, ASEGURADOS CON TORNILLO CABEZA LIZA EN BRONCE Y ESTRUCTURA DE SOPORTE LÁMINA CALIBRE 12, PINTURA TGI ELECTROSTÁTICA .						
Componentes	105237	Material	Banca LockerMadera Zapán+Estructura Met (Sum+Inst)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14656	BANCA M - 31 (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 653.922,85

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12979	Sub-análisis	Banca M-31 (instalación) STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 207.862,85	\$ 207.862,85
	12980	Sub-análisis	Banca M-31 (suministro) STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 446.060,00	\$ 446.060,00
12978	Banca M-31 (desmonte) STPM **			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 91.750,18

Detalles		Descripción Técnica							
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%		1,0000	---	1,0000	\$ 2.629,72	\$ 2.629,72
11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN		0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 300.538,85	\$ 52.594,30
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD		0,0880	0,00 %	0,0880	\$ 415.070,00	\$ 36.526,16
12979	Banca M-31 (instalación) STPM **		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 207.862,85	

Detalles		Descripción Técnica							
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%		1,0000	---	1,0000	\$ 5.455,37	\$ 5.455,37
12821	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+G.F.	M3		0,0700	3,00 %	0,0721	\$ 571.212,65	\$ 41.184,43
11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN		0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 300.538,85	\$ 105.188,60
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD		0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 415.070,00	\$ 56.034,45
12980	Banca M-31 (suministro) STPM **		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 446.060,00	

Detalles		Descripción Técnica							
Componentes									
103034	Material	Banca M-31 (sin espaldar) **	UN		1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 446.060,00	\$ 446.060,00
14824	BANCA M-31(DESM+SUM+INST)		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 745.673,03	

Detalles		Descripción Técnica							
Componentes									
14656	Sub-análisis	BANCA M - 31 (SUM + INST)	UN		1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 653.922,85	\$ 653.922,85
12978	Sub-análisis	Banca M-31 (desmonte) STPM **	UN		1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 91.750,18	\$ 91.750,18
14732	BANCA M-40 (SUM + INST)		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 304.007,25	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2210	Material	BANCA TIPO M-40	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 185.410,00	\$ 185.410,00
	13916	Sub-análisis	Banca prefab M-40(Sin Estruct.de Relleno)Instalaci	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 118.597,25	\$ 118.597,25
15382	BANCA M-40 (DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 364.057,52
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14732	Sub-análisis	BANCA M-40 (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 304.007,25	\$ 304.007,25
	13917	Sub-análisis	Banca M-40 (desmonte)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 60.050,27	\$ 60.050,27
13917	Banca M-40 (desmonte)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 60.050,27
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.975,79	\$ 1.975,79
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0080	3,00 %	0,0082	\$ 545.973,01	\$ 4.476,98
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 300.538,85	\$ 39.070,05
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 415.070,00	\$ 14.527,45
14888	BANCA M-40(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 364.057,52
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14732	Sub-análisis	BANCA M-40 (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 304.007,25	\$ 304.007,25
	13917	Sub-análisis	Banca M-40 (desmonte)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 60.050,27	\$ 60.050,27
10917	Banca Madera M-50 sumin+instala sobre ZD existe**			UN	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 1.002.746,40
Detalles									
Descripción Técnica Banca instalada sobre zona dura existente									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.726,34	\$ 2.726,34
	100398	Material	Banca Madera Inmunizada M-50 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 717.729,00	\$ 717.729,00
	002652	Material	CONCRETO 2000 PSI (140N) COMUN Gr=1	M3	0,0380	5,00 %	0,0399	\$ 481.769,00	\$ 19.222,58
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1500	3,00 %	0,1545	\$ 535.710,00	\$ 82.767,20
	10574	Sub-análisis	Anclaje epóxico 3/8" prof 0.07 m con sikadur 42**	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 11.897,26	\$ 1.784,59
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4090	0,00 %	0,4090	\$ 299.744,81	\$ 122.595,63
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 146.354,07	\$ 27.807,27
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 413.723,00	\$ 24.823,38
10892	Banca Madera M-50 sumin+instala Z.dura**			UN	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 856.643,03
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.503,45	\$ 1.503,45
	100398	Material	Banca Madera Inmunizada M-50 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 717.729,00	\$ 717.729,00
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0380	5,00 %	0,0399	\$ 539.863,63	\$ 21.540,56

	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 299.744,81	\$ 59.948,96
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 146.354,07	\$ 27.807,27
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 413.723,00	\$ 24.823,38
11830	Banca Matera Concreto InSitu S/Diseño BMX2aEtapa			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 136.401,14	
Detalles tabl 5.1-1*base arena*sellad arena-cement*geoPAVCO									
Descripción Técnica Plaqueta Prefabricada Tipo IDU e=0.06 (20 x 40 o 40x 40 o 60x 40, estoperol etc.) para pendientes mayores al 5% y menores al 10%. Estructura con Sub-base B=400 e=0,20 + Base B=600 e=0,15 + Plaqueta/arena e= 0,03 Incluye Excavación, Compactación fondo de la excavación, Geotextil ST 300 y/o T-2100 Pavco o similar y retiro de material producto de la excavación residuos de construcción.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.333,28	\$ 12.333,28
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 1.637,36	\$ 409,34
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3540	0,00 %	0,3540	\$ 299.744,81	\$ 106.109,66
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 219.360,72	\$ 17.548,86
11124	Banca prefab M-30 con espald sumin+instala Z.V**			UN	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario	\$ 991.534,99	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.245,21	\$ 3.245,21
	101180	Material	BANCA TIPO M-30 (A) CON ESPALDAR METALICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 553.350,00	\$ 553.350,00
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 42.583,00	\$ 43.434,66
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	3,5000	5,00 %	3,6750	\$ 5.732,00	\$ 21.065,10
	10574	Sub-análisis	Anclaje epóxico 3/8" prof 0.07 m con sikadur 42**	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 11.897,26	\$ 95.178,08
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,2600	3,00 %	0,2678	\$ 539.863,63	\$ 144.575,48
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3422	0,00 %	0,3422	\$ 299.744,81	\$ 102.572,67
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 413.723,00	\$ 24.823,38
11126	Banca prefab M-30 con espald sumin+instala Z.V**			UN	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario	\$ 991.534,99	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.245,21	\$ 3.245,21
	101180	Material	BANCA TIPO M-30 (A) CON ESPALDAR METALICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 553.350,00	\$ 553.350,00
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 42.583,00	\$ 43.434,66
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	3,5000	5,00 %	3,6750	\$ 5.732,00	\$ 21.065,10
	10574	Sub-análisis	Anclaje epóxico 3/8" prof 0.07 m con sikadur 42**	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 11.897,26	\$ 95.178,08
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,2600	3,00 %	0,2678	\$ 539.863,63	\$ 144.575,48
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3422	0,00 %	0,3422	\$ 299.744,81	\$ 102.572,67
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 413.723,00	\$ 24.823,38
10248	Banca prefab M-30 con espald+Rellenos(sum+inst)ZV			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 1.378.028,30	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.279,44	\$ 6.279,44
	101180	Material	BANCA TIPO M-30 (A) CON ESPALDAR METALICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 553.350,00	\$ 553.350,00

	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,2500	3,00 %	0,2575	\$ 535.710,00	\$ 137.945,33
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 42.583,00	\$ 42.583,00
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	3,5000	5,00 %	3,6750	\$ 5.732,00	\$ 21.065,10
	100560	Material	Malla M-084 Q 2 - 15 x 15 x 4mm (6x2.35m)	UN	0,2500	3,00 %	0,2575	\$ 96.658,00	\$ 24.889,44
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0740	5,00 %	0,0777	\$ 539.863,63	\$ 41.947,40
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3640	0,00 %	0,3640	\$ 299.744,81	\$ 109.107,11
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,7000	30,00 %	0,9100	\$ 146.354,07	\$ 133.182,20
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 214.797,41	\$ 112.768,64
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,7000	5,00 %	0,7350	\$ 193.161,19	\$ 141.973,47
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 413.723,00	\$ 49.646,76
10427	Banca prefab M-30 conEspald sumin+instala Z.dura**			UN	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 693.975,63

Detalles									
		Descripción Técnica	Suministro e Instalación Bancas Prefabricadas en Concreto M-30 sobre zonas duras Con espaldar (incluye excavación manual con retiro, dados de concreto, anclajes epóxicos).						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.313,12	\$ 4.313,12
	101180	Material	BANCA TIPO M-30 (A) CON ESPALDAR METALICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 553.350,00	\$ 553.350,00
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 539.863,63	\$ 40.489,77
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 146.354,07	\$ 10.976,56
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 413.723,00	\$ 6.619,57
10086	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**			UN	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 1.276.245,13

Detalles									
		Descripción Técnica							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.156,20	\$ 11.156,20
	103034	Material	Banca M-31 (sin espaldar) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 446.060,00	\$ 446.060,00
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 42.583,00	\$ 42.583,00
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	3,5000	2,00 %	3,5700	\$ 5.732,00	\$ 20.463,24
	100560	Material	Malla M-084 Q 2 - 15 x 15 x 4mm (6x2.35m)	UN	0,2500	3,00 %	0,2575	\$ 96.658,00	\$ 24.889,44
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,2400	3,00 %	0,2472	\$ 579.990,67	\$ 143.373,69
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0740	5,00 %	0,0777	\$ 539.863,63	\$ 41.947,40
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 299.744,81	\$ 104.910,68
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,7000	30,00 %	0,9100	\$ 146.354,07	\$ 133.182,20
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,5250	0,00 %	0,5250	\$ 214.797,41	\$ 112.768,64
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,7000	5,00 %	0,7350	\$ 193.161,19	\$ 141.973,47
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 413.723,00	\$ 49.646,76
10313	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura**			UN	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 580.533,17

Detalles

Descripción Técnica Suministro e Instalacion Bancas Prefabricadas en Concreto M-31 sobre zonas duras Sin espaldar (incluye excavacion manual con retiro, dados de concreto, anclajes epóxicos) DESCRIPCIÓN TÉCNICA(can10) 4 2 BANCAS PDFImprimirElemento de tres piezas de alta resistencia y hain

concreto, encojes espaldas, etc. En el caso de tener que ser el imprimimentado de las piezas de una resistencia y bajo mantenimiento para sentarse y descansar por tiempos prolongados. Usado en áreas relacionadas con el ocio, el esparcimiento y la recreación, como andenes, plazas, alamedas y parques.4.2.1 Banca en concreto sin espaldar M - 31.4.2.1.1 Trabajos preliminares o posteriores• Placa de contra piso e = 0.07 cm, debajo de las bancas. • Bordillo perimetral de confinamiento.4.2.1.2 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: • Lineamientos generales y particulares. • Limpieza. • Excavación manual. • Localización y replanteo. • Suministro e instalación de concreto, para la construcción de los dados. • Suministro e instalación de pernos de expansión. • Suministró e instalación de materiales. • Suministro y amarre de acero de refuerzo. • Suministro e instalación de uniones soldadas. • Mano de obra. • Equipos y herramientas.4.2.1.3 Especificación • LosaFabricada en concreto reforzado 3000 psi, con acabado liso de presentación a la vista. Debe ser fundida con formaleta metálica, teniendo en cuenta las dimensiones específicas del prefabricado, por tanto, la lámina para la formaleta debe ser de tipo C.R. cal 12 mínimo, debe garantizar su estabilidad y no pandeo en el momento de realizar el vaciado del concreto.Los refuerzos internos de la losa en toda la superficie será en malla electro soldada con hueco de 100 mm x 100 mm cal ¼", con resistencia mínima a la flexión y tracción de 60.000 psi y debe contener dos (2) refuerzos longitudinales en varilla redonda corrugada de ½" de 60000 psi, de acuerdo a como se observa en el detalle.Gráfico 10.69 Detalles de refuerzos internos de la losa. Adicional, se debe incluir en la estructura metálica dos (2) platinas transversales de 140 x 510 mm, en lamina H.R. cal 12, con cuatro (4) perforaciones cada una, para luego introducir cuatro (4) pernos metálicos, grado cinco (5) de 3/8" x 2". De acuerdo al detalleGráfico 10.70 Detalles de platinas transversales de 140x510 mm. NotaLos pernos servirán de anclaje para las bases en concreto y el espaldar metálico, por lo cual, es necesario que en el momento de realizar el vaciado del concreto estén bien sujetos y aplomados con respecto a la estructura. • Bases planasEstá compuesta por dos (2) bases en concreto de 3000 psi y estará armada estructuralmente con tres (3) varillas redondas corrugadas de 3/8", como refuerzo vertical y como refuerzo horizontal con varillas redondas corrugadas de ¼" cada 10 cm. El refuerzo vertical se soldara en todo contorno a una platina superior e inferior H.R. de 40 cm x 12 cm x ¼", que se unirá a la platina embebida en el asiento, con cuatro (4) tornillos, grado 5 zincados de 3/8" x 2", con tuerca y arandela de seguridad.El acabado del concreto, será tal que sea perfectamente liso, tipo esmaltado, sin ninguna clase de hormigueo o defecto.Gráfico 10.71 Detalles de bases planas.4.2.1.4 Materiales• Concreto reforzado de 3000 psi. • Malla electro soldada de 100 x 100 cal ¼". • Varilla redonda corrugada de ½" y ¼". • Lamina H.R. cal 12 a 36. • Tornillo hexagonal de 3/8" x 2", zincado. • Soldadura tipo MIG ER70S-6 0,9 mm.4.2.1.5 Ensayos de laboratorioResistencia a la compresión de núcleos, según norma NTC 3658.4.2.1.6 Sistema de medida y pagoSe pagará por unidad de banca (Un) suministrada e instalada. El valor de este ítem de suministro, incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, refuerzos, excavación, relleno y apisonado con material común, suministro de las bancas. etc. v cualquier otra actividad o herramienta exiida

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.840,16	\$ 3.840,16
	103034	Material	Banca M-31 (sin espaldar) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 446.060,00	\$ 446.060,00
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 579.990,67	\$ 45.703,26
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 299.744,81	\$ 62.946,41
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 146.354,07	\$ 10.976,56
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 413.723,00	\$ 6.619,57

10271	Banca prefab M-40 (Inc. Base+ Subb)sumin+inst	UN	Grupo 07 Acabados	Valor Unitario	\$ 341.292,57
--------------	---	-----------	--------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación banca prefabricada en concreto M-40 (incluye excavación manual con retiro, geotextil, recebo B400 20cm, recebo B600 15 cm; piso concreto 7 cm mortero de pega y nivelación 3 cm). Zonas Duras

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.662,19	\$ 3.662,19
	2210	Material	BANCA TIPO M-40	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 185.410,00	\$ 185.410,00
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	0,3600	10,00 %	0,3960	\$ 5.732,00	\$ 2.269,87
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0900	3,00 %	0,0927	\$ 539.863,63	\$ 50.045,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 299.744,81	\$ 53.954,07
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 146.354,07	\$ 21.953,11
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,0240	0,00 %	0,0240	\$ 214.797,41	\$ 5.155,14
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 193.161,19	\$ 6.181,16
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46

13916	Banca prefab M-40(Sin Estruct.de Relleno)Instalaci	UN	Grupo 07 Acabados	Valor Unitario	\$ 118.597,25
--------------	---	-----------	--------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.777,03	\$ 2.777,03
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0900	3,00 %	0,0927	\$ 539.863,63	\$ 50.045,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 299.744,81	\$ 41.964,27
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 146.354,07	\$ 17.562,49
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0098	0,00 %	0,0098	\$ 413.723,00	\$ 4.054,49
13915	Banca prefab M-40(Sin Estruct.de Relleno)sum+inst.			UN	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 241.090,84
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 880,61	\$ 880,61
	2210	Material	BANCA TIPO M-40	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 185.410,00	\$ 185.410,00
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0112	2,00 %	0,0114	\$ 539.863,63	\$ 6.154,45
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 299.744,81	\$ 37.468,10
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0112	0,00 %	0,0112	\$ 146.354,07	\$ 1.639,17
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0098	0,00 %	0,0098	\$ 413.723,00	\$ 4.054,49
15417	Banca prefab M-41(Sin Estruct.de Relleno)sum+inst.			UN	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 55.680,84
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 880,61	\$ 880,61
	105163	Material	BANCA M-41 (0.40X0.40M)H=0.43M	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0112	2,00 %	0,0114	\$ 539.863,63	\$ 6.154,45
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 299.744,81	\$ 37.468,10
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0112	0,00 %	0,0112	\$ 146.354,07	\$ 1.639,17
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0098	0,00 %	0,0098	\$ 413.723,00	\$ 4.054,49
11125	Banca prefab MB-10 sinEspald sumin e instala Z.V.*			UN	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 951.788,16
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.060,19	\$ 3.060,19
	103034	Material	Banca M-31 (sin espaldar) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 446.060,00	\$ 446.060,00
	002652	Material	CONCRETO 2000 PSI (140N) COMUN Gr=1	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 481.769,00	\$ 75.878,62
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 42.583,00	\$ 42.583,00
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	3,5000	2,00 %	3,5700	\$ 5.732,00	\$ 20.463,24
	10574	Sub-análisis	Anclaje epóxico 3/8" prof 0.07 m con sikadur 42**	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 11.897,26	\$ 95.178,08
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 579.990,67	\$ 150.797,57
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2991	0,00 %	0,2991	\$ 299.744,81	\$ 89.653,67
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 413.723,00	\$ 24.823,38

18695	Banca Superf Liston Madera Choiba Apoyo Concr CDRC	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 644.621,84
-------	--	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Banca superficie en listones de madera choiba 4 x 8 cm sobre apoyos en concreto de 15 x 45 cm. CDRC (San Cristóbal).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.073,22	\$ 13.073,22
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 6.582,00	\$ 724,02
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 13.417,00	\$ 1.341,70
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0660	5,00 %	0,0693	\$ 612.538,01	\$ 42.448,88
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.614,64	\$ 2.614,64
	21	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec ½"	ML	12,0000	3,00 %	12,3600	\$ 4.375,00	\$ 54.075,00
	102889	Material	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T(1.53X2.44M)e=9MM	M2	6,0000	5,00 %	6,3000	\$ 42.363,00	\$ 266.886,90
	108792	Material	Listones de Madera Choiba de 8 x 4 cm *CDRC	ML	13,7000	3,00 %	14,1110	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 4.855,00	\$ 1.407,95
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 299.744,81	\$ 119.897,92
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 300.538,85	\$ 120.215,54
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07

17366	Banca Trapezo prefab DobbeltKonkretus o similar	UN	Grupo 07 Acabados	Valor Unitario	\$ 3.633.784,40
-------	---	----	-------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica BANCA TRAPEZOIDAL PREFABRICADA EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS - MODULOS A y B REF. DOBBLELT DE KONKRETUS O EQUIVALENTE. INCLUYE FUNDACION EN CONCRETO ACORDE CON RECOMENDACION DEL FABRICANTE.Banca concreto GRC 21 MP L=2,06 m Segun diseño (Ver imagen CIO)Mobiliario en concreto de características durables, resistente, versátil, Pesado, de bajo mantenimiento, no atractivo al vandalismo.Concreto GRC reforzado con fibras de Vidrio Resistencia a la compresión: Superior a 21 MPa a 3 días.
Absorción: Inferior al 9%.
Refuerzo: Con fibras sintéticas para evitar la corrosión y evitar vandalismo.
Sellos superficiales: Sellos silanos y siloxanos para repeler sustancias a base de agua y a Base De aceite.Dimensiones:En concreto color gris, Peso: La garantía en los componentes de concreto es de 10 años.La instalación no requiere obras civiles adicionales, ni vaciados en concreto ni preparación de ningún tipo en el sitio de la obra. Elemento de sobreponerMantenimiento: Lavar con hidrolavadora y aplicar sellos oleófugo e hidrófugo una vez al año.Incluye suministro y transporte.Nota del fabricante: El precio no incluye descargue. Para el descargue de los productos se requiere personal en la obra y herramientas tipo estibador, minicargador, montacargas o similar. Se recomienda

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.034,32	\$ 1.034,32
	107315	Material	BANCA TRAPEZO.GRC 21 MP L=1.8 m H=0.45 m P= 0.45	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.528.347,00	\$ 3.528.347,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 517,16	\$ 517,16
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0810	3,00 %	0,0834	\$ 539.863,63	\$ 45.024,63
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 299.744,81	\$ 37.468,10
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0810	0,00 %	0,0810	\$ 146.354,07	\$ 11.854,68
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0098	0,00 %	0,0098	\$ 413.723,00	\$ 4.054,49

19333	BancaConcVistaFund.SitioAncladaMuroCDRC(a=0.36m)	ML	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 226.335,88
-------	--	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS.SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.Suministro e instalación de BancaConcVistaFund.SitioAncladaMuroCDRC(a=0.36m)

Componentes	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,6800	0,00 %	0,6800	\$ 50.230,00	\$ 34.156,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.376,54	\$ 6.376,54
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 48.761,00	\$ 4.876,10

11831	BancaCorridaMateraConcre1:2:3EnSitio(S/DiseñBMX2Et	ML	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 481.360,48
-------	--	----	------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica APU CREADO PARA PISTA BMX ETAPA 2 SEGUN DISEÑO ALLEGADO EN MEMORANDO 20184100355593 DEL 12-06-18.

18228	BancaEnPlatinasTubularLamMetalA:0.56mH:0.58mS/Espe	ML	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 89.720,21
-------	--	----	----------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica	BANCA EN PLATINAS, TUBULARES Y LAMINA METALICA - A: 0.56 M. - H: 0.58 M. ANGULOS 3" + PLATINAS 5/16" + TUBULARES 4"x2" + LAMINA SUPERIOR HR 5/16" SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA ELECTROSTATICA Y ANCLAJES A ESTRUCTURA DE SOPORTE. M01 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2
---------------------	---

19309	BancaIndividualRedondaConc.3.000Psi($\varnothing=0.36m$)Cometa	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 233.533,20
-------	--	----	------------------	----------------	---------------

Details

Descripción Técnica		CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURASuministro e instalación de BancaIndividualRedondaConc.3.000Psi(Ø=0.36m)Cometa							
Componentes	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,6800	0,00 %	0,6800	\$ 50.230,00	\$ 34.156,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.707,48	\$ 6.707,48
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 48.761,00	\$ 4.876,10
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0810	5,00 %	0,0851	\$ 6.582,00	\$ 560,13
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 612.538,01	\$ 38.589,89
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.341,50	\$ 1.341,50
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	2,7000	5,00 %	2,8350	\$ 4.535,99	\$ 12.859,53
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 411.580,43	\$ 123.474,13
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
18232	BancaPlatinasTubularLamMetalM04A:0.5mH:0.58mS/Espe			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 134.598,50

Descripción Técnica		BANCA EN PLATINAS, TUBULARES Y LAMINA METALICA M04 - A: 0.50 M. - H: 0.58 M. ANGULOS 3" + PLATINAS 5/16" + TUBULARES 4"x2" + LAMINA SUPERIOR HR 5/16" + ESTANTE INFERIOR EN VARILLA SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA ELECTROSTATICA Y ANCLAJES A ESTRUCTURA DE SOPORTE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 45.570,00	\$ 1.822,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.097,56	\$ 3.097,56
	002538	Material	ANGULO 5/16" x 3"	ML	1,8045	5,00 %	1,8947	\$ 0,00	\$ 0,00
	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	1,5789	5,00 %	1,6578	\$ 5.319,00	\$ 8.817,84
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0539	2,00 %	0,0550	\$ 71.815,00	\$ 3.949,83
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 619,51	\$ 619,51
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	7,3840	2,00 %	7,5317	\$ 4.535,99	\$ 34.163,72
	104141	Material	LAMINA HOT ROLLED (HR) 5/16 (8mm) de 2m x 1m **	UN	0,4972	5,00 %	0,5221	\$ 0,00	\$ 0,00
	108505	Material	PerfilEstructuralAcero4"x2"x2mm - 6m	UN	0,4170	2,00 %	0,4253	\$ 0,00	\$ 0,00
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt aliquid gr7045	GLN	0,0419	2,00 %	0,0427	\$ 447.537,00	\$ 19.109,83
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 18.982,00	\$ 949,10
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 288.405,52	\$ 57.681,10
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
18233	BancaPlatinasTubularLamMetalM05A:0.35mH:0.58mS/Esp			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 82.376,94

Descripción Técnica		BANCA EN PLATINAS, TUBULARES Y LAMINA METALICA M05 - A: 0.35 M. - H: 0.58 M. ANGULOS 3" + PLATINAS 5/16" + TUBULARES 4"x2" + LAMINA SUPERIOR HR 5/16" SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA ELECTROSTAT (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 45.570,00	\$ 1.822,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.097,56	\$ 3.097,56
	002538	Material	ANGULO 5/16" x 3"	ML	0,8797	5,00 %	0,9237	\$ 0,00	\$ 0,00
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0323	2,00 %	0,0329	\$ 71.815,00	\$ 2.362,71
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 619,51	\$ 619,51
	104141	Material	LAMINA HOT ROLLED (HR) 5/16 (8mm) de 2m x 1m **	UN	0,3437	5,00 %	0,3609	\$ 0,00	\$ 0,00
	108505	Material	PerfilEstructuralAcero4"x2"x2mm - 6m	UN	0,3803	2,00 %	0,3879	\$ 0,00	\$ 0,00
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt aliquid gr7045	GLN	0,0251	2,00 %	0,0256	\$ 447.537,00	\$ 11.456,95

18241	BancaPlatinaTubularLamMetalM30, A:1.00mH:0.4mS/Esp	ML	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 1.199.559,08
-------	--	----	----------------------------	----------------	-----------------

18245	BancaPlatinaTubularLamMetalM32,A:0.52mH:0.41mS/Esp	ML	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 105.620,24
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------------

18238	BancaPlatinTubulLamMetalM16M17, A:0.5mH:0.4mS/Espe	ML	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 637.059,08
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles	
Descripción Técnica	BANCA EN PLATINAS, TUBULARES Y LAMINA METALICA M16, M17 - A: 0.50 M. - H: 0.40 M. ANGULOS 3" + PLATINAS 5/16" + PLACAS EN PIEDRA ROYAL VERDE E: 0.08 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUIVE ANTICORROSIVO, PINTURA ELECTROSTATICA Y ANCLAJES

PIEDRA ROYAL VERDE E. 0.08 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA ELECTROSTATICA Y ANCLAJES A ESTRUCTURA DE SOPORTE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 45.570,00	\$ 1.822,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.097,56	\$ 3.097,56
	002538	Material	ANGULO 5/16" x 3"	ML	1,2000	5,00 %	1,2600	\$ 0,00	\$ 0,00
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0141	2,00 %	0,0144	\$ 71.815,00	\$ 1.034,14
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 619,51	\$ 619,51
	104141	Material	LAMINA HOT ROLLED (HR) 5/16 (8mm) de 2m x 1m **	UN	0,0630	5,00 %	0,0662	\$ 0,00	\$ 0,00
	108514	Material	Piedra Royal verde espesor: 8 cm	M2	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.125.000,00	\$ 562.500,00
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt aliquid gr7045	GLN	0,0109	2,00 %	0,0111	\$ 447.537,00	\$ 4.967,66
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 18.982,00	\$ 949,10
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 288.405,52	\$ 57.681,10
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
17003	Bancas concreto 21 MPA L: 2.80m LS A: 0.39m E: 0.1			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 477.541,12
Detalles para vigas con secciones menores a 300 cm2									
Descripción Técnica BANCAS EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO F'C 21 MPA. - L: 2.80 M. LOSETA SUPERIOR A: 0.39 M. - E: 0.10 M. + MURETES H: 0.33 M. - E: 0.10 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.									
Componentes	000959	Equipo	CERCHAS METALICAS (3 METROS)	DD	2,3500	0,00 %	2,3500	\$ 523,01	\$ 1.229,07
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.744,14	\$ 8.744,14
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 48.761,00	\$ 292,57
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 6.582,00	\$ 738,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.748,83	\$ 1.748,83
	107929	Material	formaleta muro a la vista - alquiler m2/dia	M2	7,2540	0,00 %	7,2540	\$ 0,00	\$ 0,00
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/2"	KG	19,8666	5,00 %	20,8599	\$ 5.057,00	\$ 105.488,51
	104473	Material	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T (1.53X2.44M) e=18MM	UN	0,1850	2,00 %	0,1887	\$ 258.870,01	\$ 48.848,77
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2700	8,00 %	0,2916	\$ 4.855,00	\$ 1.415,72
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 9.875,00	\$ 2.962,50
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,1561	0,00 %	0,1561	\$ 37.416,00	\$ 5.840,64
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,2207	5,00 %	0,2317	\$ 594.287,13	\$ 137.696,33
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,5250	0,00 %	0,5250	\$ 299.744,81	\$ 157.366,03
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2317	0,00 %	0,2317	\$ 22.311,21	\$ 5.169,51
17026	BANCAS EN TERRAZA CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO			ML	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 191.693,80
Detalles para vigas con secciones menores a 300 cm2									
Descripción Técnica BANCAS EN TERRAZA CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO F'C 21 MPA. LOSETA SUPERIOR A: 0.50 M. - E: 0.10 M. + MURETES H: 0.45 M. - E: 0.10 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.039,60	\$ 3.039,60
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 48.761,00	\$ 292,57
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 6.582,00	\$ 738,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 607,92	\$ 607,92
	107929	Material	formaleta muro a la vista - alquiler m2/dia	M2	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	9,4500	5,00 %	9,9225	\$ 4.535,99	\$ 45.008,36
	104473	Material	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T (1.53X2.44M) e=18MM	UN	0,0672	2,00 %	0,0685	\$ 258.870,01	\$ 17.732,60
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2700	8,00 %	0,2916	\$ 4.855,00	\$ 1.415,72
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0640	0,00 %	0,0640	\$ 37.416,00	\$ 2.394,62

	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1050	5,00 %	0,1103	\$ 594.287,13	\$ 65.549,87
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 299.744,81	\$ 52.455,34
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1102	0,00 %	0,1102	\$ 22.311,21	\$ 2.458,70
18953BANCO CONDENSADORES 115kVAR CEFECOMETASUNGrupo EQUIPOS ESPECIALESValor Unitario\$ 14.440.280,56									
Detalles Descripción TécnicaSuministro, transporte e instalación de banco de condensadores 115kVAR. Incluye gabinete en lámina cold rolled con pintura electrostática, controlador, contactores para cargas reactivas, cableado y accesorios internos, luces indicadoras. CONSULTORIA CRDC CEFE COMETAS VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas).CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA. Componentes2948EquipoHERRAMIENTA ELECTRICA %%1,0000---1,0000\$ 61.332,38\$ 61.332,38 101421MaterialACCESORIOS ELECTRICOS**UN2,30000,00 %2,3000\$ 14.342,84\$ 32.988,53 107439MaterialBANCO DE CAPACITORES DE 115 KVARUN1,00000,00 %1,0000\$ 10.481.424,00\$ 10.481.424,00 106874MaterialELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %%1,0000---1,0000\$ 12.266,48\$ 12.266,48 101731MaterialGABINETE RACK 45U CDRC CometásUN1,00000,00 %1,0000\$ 2.625.563,00\$ 2.625.563,00 11941Sub-análisisCUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**JRN4,00000,00 %4,0000\$ 306.128,14\$ 1.224.512,56 12508Sub-análisisDía de Trasiego con 2 ayudantes**DD0,01000,00 %0,0100\$ 219.360,72\$ 2.193,61									
17483BANCO DE CONDENSADORESUNGrupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNIValor Unitario\$ 12.667.178,92									
Detalles Descripción TécnicaBANCO DE CONDENSADORESCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Componentes102487EquipoHERRAMIENTA MENOR %%1,0000---1,0000\$ 21.428,97\$ 21.428,97 107439MaterialBANCO DE CAPACITORES DE 115 KVARUN1,00000,00 %1,0000\$ 10.481.424,00\$ 10.481.424,00 106874MaterialELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %%1,0000---1,0000\$ 21.428,97\$ 21.428,97 11941Sub-análisisCUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**JRN7,00000,00 %7,0000\$ 306.128,14\$ 2.142.896,98									
18544BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEO PVC-DB 4X6"UNGrupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNIValor Unitario\$ 166.976,09									
Detalles Descripción TécnicaSuministro instalación y puesta en servicio de banco de ductos subterráneo PVC - DB de 4XØ6". Componentes102487EquipoHERRAMIENTA MENOR %%1,0000---1,0000\$ 2.068,66\$ 2.068,66 108765MaterialADAPTADOR TERMINAL PVC DB 6"UN0,40000,00 %0,4000\$ 14.400,00\$ 5.760,00 104314MaterialLIMPIADOR PVC 760 Gr O 1/4 GAL. S/NORMA ICONTECUN0,10005,00 %0,1050\$ 36.432,00\$ 3.825,36 842MaterialSOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTECUN0,10005,00 %0,1050\$ 111.757,31\$ 11.734,52 104054MaterialTUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 4"(PESADO)ML4,00005,00 %4,2000\$ 25.699,14\$ 107.936,39 11941Sub-análisisCUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**JRN0,09010,00 %0,0901\$ 306.128,14\$ 27.582,15 104105TransporteTRANSPORTE CAMABAJAVJ0,01001,00 %0,0101\$ 798.912,18\$ 8.069,01									
20674BANCO DE SUPLENTE DE 12 SILLAS PLÁSTICAS EN TUBERÍA RECTANGULAR 40 *80 Y REFUERZOS EN TUBERÍAUNGrupo MOBILIARIOValor Unitario\$ 12.517.124,87									
Detalles Descripción Técnica Componentes102487EquipoHERRAMIENTA MENOR %%5,0000---5,0000\$ 1.748,73\$ 8.743,65 100757Mano de ObraAYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)JRN1,00000,00 %1,0000\$ 109.089,00\$ 109.089,00 13434MaterialBANCO DE SUPLENTE DE 12 SILLAS PLÁSTICASUN1,00000,00 %1,0000\$ 12.333.484,00\$ 12.333.484,00									

	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 219.360,72	\$ 65.808,22
20673	BANCO DE SUPLENTE DE 3 SILLAS PLÁSTICAS EN TUBERÍA RECTANGULAR 40 *80			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 3.713.049,99	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	5,0000	---	5,0000	\$ 1.299,73	\$ 6.498,65
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 109.089,00	\$ 87.271,20
	13433	Material	BANCO DE SUPLENTE DE 3 SILLAS PLÁSTICAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.575.408,00	\$ 3.575.408,00
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 219.360,72	\$ 43.872,14
18575	BANCO DUCTO SUBTERRANEO PVC-TDP 2X2"			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 87.634,39	
Detalles									
Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio de banco de ductos subterráneo PVC - TDP de 2xØ2". Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.068,66	\$ 2.068,66
	105093	Material	Adaptador Campana ducto electrico tipo DB 2"	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.313,00	\$ 462,60
	104314	Material	LIMPIADOR PVC 760 Gr O 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 36.432,00	\$ 3.825,36
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 111.757,31	\$ 11.734,52
	1725	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 2"	ML	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 16.139,09	\$ 33.892,09
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0901	0,00 %	0,0901	\$ 306.128,14	\$ 27.582,15
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01
18576	BANCO DUCTO SUBTERRANEO PVC-TDP 2X4"			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 112.795,85	
Detalles									
Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio de banco de ductos subterráneo PVC - DB de 2XØ4". Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.128,36	\$ 2.128,36
	108794	Material	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC DB 4"	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 5.394,00	\$ 1.078,80
	104314	Material	LIMPIADOR PVC 760 Gr O 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 36.432,00	\$ 7.650,72
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 111.757,31	\$ 23.469,04
	101946	Material	Tubo ducto electrico corrugado TDP 4"x 6ml"	ML	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 16.168,01	\$ 33.952,82
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0927	0,00 %	0,0927	\$ 306.128,14	\$ 28.378,08
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0200	1,00 %	0,0202	\$ 798.912,18	\$ 16.138,03
18587	BANCO DUCTO SUBTERRANEO PVC-TDP 3X3"			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 107.167,38	
Detalles									
Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio de banco de ductos subterráneo PVC - DB de 3XØ3". Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.128,36	\$ 2.128,36
	108800	Material	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC DB 3"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 7.763,00	\$ 2.328,90
	104314	Material	LIMPIADOR PVC 760 Gr O 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 36.432,00	\$ 7.650,72
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 111.757,31	\$ 23.469,04
	102234	Material	Tubo ducto electrico corrugado TDP 3" x6ml	ML	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 8.595,00	\$ 27.074,25
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0927	0,00 %	0,0927	\$ 306.128,14	\$ 28.378,08
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0200	1,00 %	0,0202	\$ 798.912,18	\$ 16.138,03

18578	BANCO DUCTO SUBTERRANEO PVC-TDP 4X4"			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 163.387,34
-------	--------------------------------------	--	--	----	-------	---	--	----------------	---------------

Detalles

		Descripción Técnica		Suministro instalación y puesta en servicio de banco de ductos subterráneo PVC - DB de 4XØ4". Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.					
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.128,36	\$ 2.128,36	
108794	Material	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC DB 4"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 5.394,00	\$ 2.157,60	
104314	Material	LIMPIADOR PVC 760 Gr O 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 36.432,00	\$ 11.476,08	
842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 111.757,31	\$ 35.203,55	
101946	Material	Tubo ducto electrico corrugado TDP 4"x 6ml"	ML	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 16.168,01	\$ 67.905,64	
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0927	0,00 %	0,0927	\$ 306.128,14	\$ 28.378,08	
104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0200	1,00 %	0,0202	\$ 798.912,18	\$ 16.138,03	

18581	BANCO DUCTO SUBTERRANEO PVC-TDP 6X4"			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 198.418,96
-------	--------------------------------------	--	--	----	-------	---	--	----------------	---------------

Detalles

		Descripción Técnica		Suministro instalación y puesta en servicio de banco de ductos subterráneo PVC - DB de 6XØ4". Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.					
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.128,36	\$ 2.128,36	
108794	Material	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC DB 4"	UN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 5.394,00	\$ 3.236,40	
104314	Material	LIMPIADOR PVC 760 Gr O 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 36.432,00	\$ 11.476,08	
842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 111.757,31	\$ 35.203,55	
101946	Material	Tubo ducto electrico corrugado TDP 4"x 6ml"	ML	6,0000	5,00 %	6,3000	\$ 16.168,01	\$ 101.858,46	
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0927	0,00 %	0,0927	\$ 306.128,14	\$ 28.378,08	
104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0200	1,00 %	0,0202	\$ 798.912,18	\$ 16.138,03	

18583	BANCO DUCTO SUBTERRANEO PVC-TDP 8X4"			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 249.010,46
-------	--------------------------------------	--	--	----	-------	---	--	----------------	---------------

Detalles

		Descripción Técnica		Suministro instalación y puesta en servicio de banco de ductos subterráneo PVC - DB de 8XØ4". Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.					
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.128,36	\$ 2.128,36	
108794	Material	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC DB 4"	UN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 5.394,00	\$ 4.315,20	
104314	Material	LIMPIADOR PVC 760 Gr O 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 36.432,00	\$ 15.301,44	
842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 111.757,31	\$ 46.938,07	
101946	Material	Tubo ducto electrico corrugado TDP 4"x 6ml"	ML	8,0000	5,00 %	8,4000	\$ 16.168,01	\$ 135.811,28	
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0927	0,00 %	0,0927	\$ 306.128,14	\$ 28.378,08	
104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0200	1,00 %	0,0202	\$ 798.912,18	\$ 16.138,03	

11671	Bandeja Fibra Optica 12 Ptos LC.			UN	Grupo	CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario	\$ 279.880,13
-------	----------------------------------	--	--	----	-------	-----------------------	--	----------------	---------------

Detalles

		Descripción Técnica							
Componentes									
2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.592,33	\$ 15.592,33	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.994,10	\$ 11.994,10	
101340	Material	BANDEJA DE FIBRA OPTICA LC 12 PTOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,7836	0,00 %	0,7836	\$ 306.128,14	\$ 239.882,01	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69	

17676	BANDEJA FIBRA OPTICA, CONECTORES 6 PUERTOS			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 241.525,92
-------	--	--	--	----	-------	---	--	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica				BANDEJA FIBRA OPTICA, CONECTORES 6 PUERTOS CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 358,17	\$ 358,17
	107766	Material	BANDEJA FIBRA OPTICA, CONECTORES 6 PUERTOS	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.387,80	\$ 2.387,80
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,7800	0,00 %	0,7800	\$ 306.128,14	\$ 238.779,95
16275	BANDEJA PARA RACK DE 35CM (Suminist+Instal)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 16.071,73
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	106155	Material	BANDEJA PARA RACK DE 35CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
12623	BANDEJA PORTACABLE 15X50 CAL.18			ML	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 177.882,73
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.102,06	\$ 1.102,06
	002810	Material	ACCES.T P/BANDEJA T ESCAL	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 61.622,96	\$ 9.243,44
	009800	Material	BANDEJA PORTACABLE TIPO ESCALERA (15X50) CAL.18	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 67.780,00	\$ 67.780,00
	002857	Material	SOPORTE P/BANDEJA PORTA CAB	UN	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 116.543,00	\$ 61.185,08
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 306.128,14	\$ 36.735,38
12708	BANDEJA PORTACABLE 20X5 CAL.18			ML	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 172.380,71
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
	002810	Material	ACCES.T P/BANDEJA T ESCAL	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 61.622,96	\$ 9.243,44
	102750	Material	BANDEJA PORTACABLE(20X5)CAL.18	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 63.380,04	\$ 63.380,04
	002857	Material	SOPORTE P/BANDEJA PORTA CAB	UN	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 116.543,00	\$ 61.185,08
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 306.128,14	\$ 36.735,38
18543	BANDEJA PORTACABLE PERFORADA (600MMX150MM)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 72.010,76
Detalles									
Descripción Técnica				Suministro instalación y puesta en servicio bandeja portacable galvanizada perforada de 600mm de ancho x 150 mm de alto, incluye tapa superior, clips de fijación, , uniones, cubiertas laterales, elementos de anclaje, ángulos, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye:bandeja portacable CABLOFIL CF 105/500.ML1,000Accesorio bandeja cablofil tapa superior CP 500.UN1,000Accesorio bandeja cablofil clip de fijación.UN1,00Accesorio bandeja cablofil cubierta inferior 500 mmUN1,000Accesorio bandeja cablofil uniónUN0,300Accesorio bandeja cablofil cubierta lateralUN1,000Accesorio bandeja cablofil elementos de anclajeUN1,000					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.461,05	\$ 4.461,05
	108763	Material	BANDEJA PORTACABLE PERFORADA (600MMX150MM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1943	0,00 %	0,1943	\$ 306.128,14	\$ 59.480,70
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01
17033	Bandeja portacables metálica tipo malla de 30 x 5.			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 144.035,40
Detalles									
Descripción Técnica		Bandeja portacables metálica tipo malla de 30 x 5.4 cms con chapilla para conductor de tierra, marca Mecano, Galco, con certificado RETIE, Actualización del 30 de Agosto de 2013, incluye soporte tipo repisa, esparragos y todos los demas accesorios para su correcta instalacion, cada 1.2 metros de canaleta intstalada, incluye chapeta de puesta a tierra cada 2,4m.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.377,58	\$ 1.377,58
	002810	Material	ACCES.T P/BANDEJA T ESCAL	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 61.622,96	\$ 9.243,44
	2802	Material	ANCLAJE DE CUÑA. ½ x 2. 3/4"	UN	2,1200	0,00 %	2,1200	\$ 1.478,00	\$ 3.133,36
	106663	Material	BANDEJA CABLOFIL 54*300*3 Mts ELECTROCINCADA	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.594,01	\$ 22.594,01
	002857	Material	SOPORTE P/BANDEJA PORTA CAB	UN	0,5300	0,00 %	0,5300	\$ 116.543,00	\$ 61.767,79
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 306.128,14	\$ 45.919,22
00475	BANDEJA TIPO ESCALERA 30X30			ML	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 186.546,70
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.204,12	\$ 2.204,12
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.102,06	\$ 1.102,06
	002810	Material	ACCES.T P/BANDEJA T ESCAL	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 61.622,96	\$ 9.243,44
	2802	Material	ANCLAJE DE CUÑA. ½ x 2. 3/4"	UN	2,0000	6,00 %	2,1200	\$ 1.478,00	\$ 3.133,36
	002847	Material	BANDEJA PORTA CAB. ESCALERA	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 71.513,00	\$ 72.943,26
	002857	Material	SOPORTE P/BANDEJA PORTA CAB	UN	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 116.543,00	\$ 61.185,08
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 306.128,14	\$ 36.735,38
10046	Bandeja tipo escalera 0.6*0.1 lamina galvanizada			ML	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 159.223,42
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.535,54	\$ 1.535,54
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 767,77	\$ 767,77
	002810	Material	ACCES.T P/BANDEJA T ESCAL	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 61.622,96	\$ 9.243,44
	2802	Material	ANCLAJE DE CUÑA. ½ x 2. 3/4"	UN	2,0000	6,00 %	2,1200	\$ 1.478,00	\$ 3.133,36
	002847	Material	BANDEJA PORTA CAB. ESCALERA	UN	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 71.513,00	\$ 82.239,95
	002857	Material	SOPORTE P/BANDEJA PORTA CAB	UN	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 116.543,00	\$ 36.711,05
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0836	0,00 %	0,0836	\$ 306.128,14	\$ 25.592,31
17522	BANDEJA TIPO MALLA DE 20 CM GALVANIZADA			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 55.736,75
Detalles									
Descripción Técnica		BANDEJA TIPO MALLA DE 20 CM GALVANIZADA PERIMETRAL DE 200X54 mm PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICOCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 82,65	\$ 82,65
	107487	Material	BANDEJA TIPO MALLA DE 20 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 551,03	\$ 551,03

	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 306.128,14	\$ 55.103,07
17523	BANDEJA TIPO MALLA DE 40 CM GALVANIZADA			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 55.736,75
Detalles									
Descripción Técnica		BANDEJA TIPO MALLA DE 40 CM GALVANIZADA PERIMETRAL DE 200X54 mm PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICOCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 82,65	\$ 82,65
	107488	Material	BANDEJA TIPO MALLA DE 40 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 551,03	\$ 551,03
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 306.128,14	\$ 55.103,07
13859	BANDERA FIFA (1.50mx2.25m) ESTADIO EL CAMPIN **			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 4.942.132,37
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 98.769,25	\$ 98.769,25
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 19.030,00	\$ 228.360,00
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 61.904,00	\$ 61.904,00
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 45.570,00	\$ 45.570,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 40.624,42	\$ 40.624,42
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 57.751,00	\$ 86.626,50
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 46.639,00	\$ 23.319,50
	104133	Mano de Obra	SOLDADOR + PREST. IDRD	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 158.272,00	\$ 158.272,00
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	7,5400	5,00 %	7,9170	\$ 9.221,00	\$ 73.002,66
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,5200	5,00 %	0,5460	\$ 63.525,00	\$ 34.684,65
	000476	Material	BROCA HSS ¼" (Para metal)	UN	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 4.512,00	\$ 9.475,20
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 34.058,00	\$ 7.152,18
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,6400	5,00 %	0,6720	\$ 89.591,01	\$ 60.205,16
	002521	Material	LAMINA ALFAJOR (E=3MM) 1.00 x3.00M	UN	2,0200	0,00 %	2,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	104142	Material	LAMINA HOT ROLLED (HR) 3/8" (9.5mm) de 2m x 1m **	UN	0,0900	19,00 %	0,1071	\$ 0,00	\$ 0,00
	104141	Material	LAMINA HOT ROLLED (HR) 5/16 (8mm) de 2m x 1m **	UN	0,0613	35,61 %	0,0831	\$ 0,00	\$ 0,00
	103898	Material	MALLA CERRAMIENTO ESLABONADA CAL.10(Hueco 2-1/4")	M2	3,4100	5,00 %	3,5805	\$ 31.594,00	\$ 113.122,32
	100053	Material	Oxicorte (Senc) ML*	ML	35,0000	0,00 %	35,0000	\$ 35.700,00	\$ 1.249.500,00
	104143	Material	Perno 1/4" grado 5, L=0.075m **	UN	12,0000	5,00 %	12,6000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104146	Material	PLATINA 1/8 X 1/2"	ML	7,5400	2,00 %	7,6908	\$ 0,00	\$ 0,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 21.618,00	\$ 11.349,45
	104145	Material	SUPERVISOR CERTIFICADO TRABAJO EN ALTURA **	HR	9,4400	0,00 %	9,4400	\$ 0,00	\$ 0,00
	104144	Material	TORNILLO N°8 X 1" AUTOPERFORANTE	UN	30,0000	5,00 %	31,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102745	Material	Tubo aceroEstructural Galv.2"e=4.0 mm sin rosca**	ML	4,2000	5,00 %	4,4100	\$ 0,00	\$ 0,00
	104140	Material	Tubo Estructural Galv Ø4"2.5mm ASTM A-500Grad-C	ML	3,7600	5,00 %	3,9480	\$ 69.820,00	\$ 275.649,36
	104062	Material	TUERCA HEXAGONAL 1/4" ZINCADA	UN	24,0000	5,00 %	25,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12358	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:4+PREST.**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 654.216,30	\$ 654.216,30
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.131.117,22	\$ 1.131.117,22
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 413.723,00	\$ 579.212,20
13857	BANDERA FIFA (2.01mx3.01m) ESTADIO EL CAMPIN **			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 5.443.356,23

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	1,1800	0,00 %	1,1800	\$ 98.769,25	\$ 116.547,72
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 19.030,00	\$ 228.360,00
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	1,1800	0,00 %	1,1800	\$ 61.904,00	\$ 73.046,72
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	1,1800	0,00 %	1,1800	\$ 45.570,00	\$ 53.772,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 47.936,81	\$ 47.936,81
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 57.751,00	\$ 86.626,50
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 46.639,00	\$ 23.319,50
	104133	Mano de Obra	SOLDADOR + PREST. IDRD	DD	1,1800	0,00 %	1,1800	\$ 158.272,00	\$ 186.760,96
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 1/2" x 1 1/2"	ML	10,0400	5,00 %	10,5420	\$ 9.221,00	\$ 97.207,78
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,5900	5,00 %	0,6195	\$ 63.525,00	\$ 39.353,74
	000476	Material	BROCA HSS 1/4" (Para metal)	UN	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 4.512,00	\$ 9.475,20
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 34.058,00	\$ 8.940,23
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,7400	5,00 %	0,7770	\$ 89.591,01	\$ 69.612,21
	002521	Material	LAMINA ALFAJOR (E=3MM) 1.00 x3.00M	UN	2,0200	0,00 %	2,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	104142	Material	LAMINA HOT ROLLED (HR) 3/8" (9.5mm) de 2m x 1m **	UN	0,0900	19,00 %	0,1071	\$ 0,00	\$ 0,00
	104141	Material	LAMINA HOT ROLLED (HR) 5/16 (8mm) de 2m x 1m **	UN	0,0613	35,61 %	0,0831	\$ 0,00	\$ 0,00
	103898	Material	MALLA CERRAMIENTO ESLABONADA CAL.10(Hueco 2-1/4")	M2	6,0500	5,00 %	6,3525	\$ 31.594,00	\$ 200.700,89
	100053	Material	Oxicorte (Senc) ML*	ML	35,0000	0,00 %	35,0000	\$ 35.700,00	\$ 1.249.500,00
	104143	Material	Perno 1/4" grado 5, L=0.075m **	UN	12,0000	5,00 %	12,6000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 21.618,00	\$ 11.349,45
	104145	Material	SUPERVISOR CERTIFICADO TRABAJO EN ALTURA **	HR	9,4400	0,00 %	9,4400	\$ 0,00	\$ 0,00
	104144	Material	TORNILLO N°8 X 1" AUTOPERFORANTE	UN	30,0000	5,00 %	31,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102745	Material	Tubo aceroEstructural Galv.2"e=4.0 mm sin rosca**	ML	4,3000	5,00 %	4,5150	\$ 0,00	\$ 0,00
	104140	Material	Tubo Estructural Galv Ø4"2.5mm ASTM A-500Grad-C	ML	4,7000	5,00 %	4,9350	\$ 69.820,00	\$ 344.561,70
	104062	Material	TUERCA HEXAGONAL 1/4" ZINCADA	UN	24,0000	5,00 %	25,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12358	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:4+PREST.**	JRN	1,1800	0,00 %	1,1800	\$ 654.216,30	\$ 771.975,23
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.245.096,79	\$ 1.245.096,79
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 413.723,00	\$ 579.212,20
13856	BANDERA FIFA (3.00mx4.50m) ESTADIO EL CAMPIN **			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 6.978.491,68

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 98.769,25	\$ 148.153,88
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 19.030,00	\$ 228.360,00
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 61.904,00	\$ 92.856,00
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 45.570,00	\$ 68.355,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 60.936,62	\$ 60.936,62
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 57.751,00	\$ 86.626,50
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 46.639,00	\$ 23.319,50
	104133	Mano de Obra	SOLDADOR + PREST. IDRD	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 158.272,00	\$ 237.408,00
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 1/2" x 1 1/2"	ML	12,1000	5,00 %	12,7050	\$ 9.221,00	\$ 117.152,81
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	1,5500	5,00 %	1,6275	\$ 63.525,00	\$ 103.386,94

	000476	Material	BROCA HSS ¼" (Para metal)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 4.512,00	\$ 18.048,00
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 34.058,00	\$ 17.029,00
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	1,9100	5,00 %	2,0055	\$ 89.591,01	\$ 179.674,77
	002521	Material	LAMINA ALFAJOR (E=3MM) 1.00 x3.00M	UN	4,5000	0,00 %	4,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104142	Material	LAMINA HOT ROLLED (HR) 3/8" (9.5mm) de 2m x 1m **	UN	0,0900	19,00 %	0,1071	\$ 0,00	\$ 0,00
	104141	Material	LAMINA HOT ROLLED (HR) 5/16 (8mm) de 2m x 1m **	UN	0,0920	35,61 %	0,1248	\$ 0,00	\$ 0,00
	103898	Material	MALLA CERRAMIENTO ESLABONADA CAL.10(Hueco 2-1/4")	M2	13,5000	5,00 %	14,1750	\$ 31.594,00	\$ 447.844,95
	100053	Material	Oxicorte (Senc) ML*	ML	35,0000	0,00 %	35,0000	\$ 35.700,00	\$ 1.249.500,00
	104143	Material	Perno 1/4" grado 5, L=0.075m **	UN	18,0000	5,00 %	18,9000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,9500	5,00 %	0,9975	\$ 21.618,00	\$ 21.563,96
	104145	Material	SUPERVISOR CERTIFICADO TRABAJO EN ALTURA **	HR	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104144	Material	TORNILLO N°8 X 1" AUTOPERFORANTE	UN	30,0000	5,00 %	31,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102745	Material	Tubo aceroEstructural Galv.2"e=4.0 mm sin rosca**	ML	8,6000	5,00 %	9,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	104140	Material	Tubo Estructural Galv Ø4"2.5mm ASTM A-500Grad-C	ML	9,8400	5,00 %	10,3320	\$ 69.820,00	\$ 721.380,24
	104062	Material	TUERCA HEXAGONAL 1/4" ZINCADA	UN	36,0000	5,00 %	37,8000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12358	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:4+PREST.**	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 654.216,30	\$ 981.324,45
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.596.358,86	\$ 1.596.358,86
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 413.723,00	\$ 579.212,20
16037	BANDERIN INFORMATIVO (100X300CM) (Sum+Instal)			UN	Grupo SEÑALIZACION		Valor Unitario		\$ 230.226,57
Detalles									
Descripción Técnica BANNER MATERIAL PLASTICO 13 ONZAS MICROPERFORADO (1.00X3.0M)									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,4000	0,00 %	2,4000	\$ 2.133,00	\$ 5.119,20
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 45.570,00	\$ 13.671,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.046,56	\$ 4.046,56
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 722,00	\$ 2.888,00
	105862	Material	BANNER PLASTICO 13 ONZ.(3.0X1.0M) MICROPERFORADO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105849	Material	PALTINA HG 2X1/4"	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105860	Material	PINTURA ELECTROSTATICA PARA PLATINA DE 2"	ML	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 0,00	\$ 0,00
	105859	Material	PINTURA ELECTROSTATICA PARA PLATINA DE 3"	ML	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 0,00	\$ 0,00
	105848	Material	PINTURA ELECTROSTATICA PARA TUBO DE 3/4"X3/4"	ML	9,2700	0,00 %	9,2700	\$ 0,00	\$ 0,00
	105843	Material	PLATINA 3X 1/4"	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105850	Material	SOLDADURA 7018 - 3/16"	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 23.731,00	\$ 11.865,50
	105844	Material	TUBO CUADRADO 3/4X3/4" Cal..16	ML	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105852	Material	ZUNCHO METALICO Ø3/8" (Bnad-it)	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 299.744,81	\$ 80.931,10
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 413.723,00	\$ 111.705,21
12436	Banderines Estaca+banderin Futbol(Sum+Inst)**			JGO	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 268.033,54
Detalles El juego incluye dos estructuras									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 916,34	\$ 916,34
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,4400	0,00 %	0,4400	\$ 104.130,00	\$ 45.817,20
	102518	Material	Banderín asta esquinera(Estaca+Banderín) futbol(4u	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 221.300,00	\$ 221.300,00
19215	BAÑADOR PISO LED 44.6W 2222 lm CEFE COMETAS			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO		Valor Unitario		\$ 392.169,16

COMUNI

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de luminria tipo Bañador de piso LED 44.6 W 2222 lm. Incluye todos los elementos de fijación requeridos para su instalación, incluye pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas). CONTRATO CONSULTORÍA N° 2210BJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.923,98	\$ 1.923,98
	102144	Material	BAÑADOR DE PISO LED165x10x11cm44.6W2222lm4000K CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 351.375,00	\$ 351.375,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 384,80	\$ 384,80
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 306.128,14	\$ 38.266,02
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 219.360,72	\$ 219,36

13521	BAÑO PORTATIL Alquiler (INC.TRANSP+8ASEOS)	MES	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 1.001.842,00
--------------	---	------------	---	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101048	Equipo	ALQ.BAÑO PORTATIL(TRANSP+8 ASEOS+INSUM)/S/DESC-TECN	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.001.842,00	\$ 1.001.842,00
--------------------	--------	--------	---	-----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

01037	BAÑO PROV OBRA 4m2(SANITARIO) USAR CIO-I-101048	UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 3.381.355,57
--------------	--	-----------	---	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica USAR CIO-I-101048.

Componentes	000472	Material	BISAGRA EN COBRE CABEZA PLANA 3"	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 12.111,00	\$ 36.333,00
	825	Material	CODO 45° PRESION ½" S/NORMA ICONTEC	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.057,05	\$ 3.171,15
	1101	Material	CODO 90° SANITARIO 3" CxC S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 5.000,77	\$ 10.001,54
	831	Material	CODO 90° SANITARIO 4" CxE S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.429,00	\$ 11.429,00
	000551	Material	DESAGUE SENCILLO INTEGRAL rebose	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.202,58	\$ 16.202,58
	000215	Material	GANCHO PLACA Ond.150mm FIBROCEMENTO	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 960,16	\$ 5.760,96
	104995	Material	Grifería Orinal tradicional cromo	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 103.602,00	\$ 103.602,00
	002794	Material	LAVAMANOS BLANCO COLGAR+Grifería (llave+sifon+desa	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 106.888,00	\$ 106.888,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 46.004,00	\$ 414,04
	000605	Material	Orinal para colgar Mediano(consumo 3.8 Lpf)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 266.321,00	\$ 266.321,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,6000	5,00 %	0,6300	\$ 4.855,00	\$ 3.058,65
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,6000	20,00 %	0,7200	\$ 89.966,00	\$ 64.775,52
	2947	Material	SANITARIO BLANCO TAZA REDONDA ACUAPLUS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 379.508,01	\$ 379.508,01
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0056	0,00 %	0,0056	\$ 67.900,00	\$ 380,24
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	28,0000	4,00 %	29,1200	\$ 11.431,00	\$ 332.870,72
	009420	Material	TEJA FIBROCEMENTO CEMENTO No 8	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 45.429,00	\$ 136.287,00
	104994	Material	TORNILLO+ARANDELA+CAPUCHON (5") TEJA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 925,00	\$ 3.700,00
	844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 16.970,99	\$ 50.912,97
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	25,0000	2,00 %	25,5000	\$ 3.531,22	\$ 90.046,11
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 539.863,63	\$ 113.371,36
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 411.580,43	\$ 1.646.321,72

01036	BAÑO PROVISIONAL EN OBRA 4m2 USAR CIO-I-101048	UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 2.046.782,42
--------------	---	-----------	---	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000472	Material	BISAGRA EN COBRE CABEZA PLANA 3"	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 12.111,00	\$ 36.333,00
	825	Material	CODO 45° PRESION ½" S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.057,05	\$ 2.114,10
	1101	Material	CODO 90° SANITARIO 3" CxC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.000,77	\$ 5.000,77
	831	Material	CODO 90° SANITARIO 4" CxE S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.429,00	\$ 11.429,00
	000551	Material	DESAGUE SENCILLO INTEGRAL rebose	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.202,58	\$ 16.202,58
	000215	Material	GANCHO PLACA Ond.150mm FIBROCEMENTO	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 960,16	\$ 5.760,96
	002794	Material	LAVAMANOS BLANCO COLGAR+Griferia (llave+sifon+desa	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 106.888,00	\$ 106.888,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 46.004,00	\$ 184,02
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,6000	3,00 %	0,6180	\$ 4.855,00	\$ 3.000,39
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,3380	0,00 %	0,3380	\$ 89.966,00	\$ 30.408,51
	2947	Material	SANITARIO BLANCO TAZA REDONDA ACUAPLUS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 379.508,01	\$ 379.508,01
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0031	0,00 %	0,0031	\$ 67.900,00	\$ 210,49
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	28,0000	2,00 %	28,5600	\$ 11.431,00	\$ 326.469,36
	000685	Material	TEE PRESION 1/2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 644,60	\$ 1.289,20
	1111	Material	TEE SANITARIA Ø 3"S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.758,24	\$ 6.758,24
	009420	Material	TEJA FIBROCEMENTO CEMENTO No 8	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 45.429,00	\$ 136.287,00
	104994	Material	TORNILLO+ARANDELA+CAPUCHON (5") TEJA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 925,00	\$ 3.700,00
	852	Material	TUBO PRESION ½" RDE 13.5 PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	4,5000	0,00 %	4,5000	\$ 1.492,00	\$ 6.714,00
	843	Material	TUBO SANITARIO Ø3" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 11.355,00	\$ 56.775,00
	844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 16.970,99	\$ 84.854,95
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	25,0000	2,00 %	25,5000	\$ 3.531,22	\$ 90.046,11
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 579.990,67	\$ 119.478,08
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 411.580,43	\$ 617.370,65
10634	Baranda Acero Inoxidable (Patinódromo) **			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 31.637,29	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 92,50	\$ 92,50
	3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 3.963.002,83	\$ 3.963,00
	100400	Material	Baranda Cerrami. Patinodromo Profesion(Tub.Galv.)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.764,18	\$ 22.764,18
	758	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 8 ST	ML	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 31.086,00	\$ 341,95
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	10171	Sub-análisis	Excavacion manual sin retiro en suelo blando **	M3	0,0360	0,00 %	0,0360	\$ 19.411,03	\$ 698,80
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.864,46	\$ 2.864,46

15048	BARANDA BAÑOSMINUSVALIDOS ACERO INOX (SUM+INST)			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 302.374,02	
-------	---	--	--	----	----------------------------	--	----------------	---------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 305,10	\$ 305,10
	100441	Material	Baranda Discapacitados **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 295.966,99	\$ 295.966,99
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 305.096,56	\$ 6.101,93

14811	BARANDA CERRAMIENTO M-83 ES(DESM+SUM+INST)			ML	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 626.875,13	
-------	--	--	--	----	------------------	--	----------------	---------------	--

Detalles

Descripción Técnica

4.3.1 Baranda M-83, con modulo frontal en malla eslabonada4.3.1.1 AlcanceEl Contratista debera tener en consideracion:• Lineamientos generales y particulares. • Limpieza. • Excavación manual. • Localización y replanteo. • Suministro e instalación de concreto para la construcción de los dados. •

particulares. Empleo. Excavación manual. Escombrado y replanteo. Suministro e instalación de concreto para la construcción de los cimientos. Suministro e instalación de baranda M-80 A. • Suministro e instalación de malla eslabonada. • Suministro y aplicación de la pintura líquida para exteriores. • Mano de obra. • Equipos y herramientas. 4.3.1.2 Especificación Elemento metálico, elaborado en tubería redonda estructural galvanizada en caliente, con diámetro nominal de 3" cal 2.5 mm y en cal 3 mm, para los remates curvados llamados corbatines. Los parales estarán distanciados cada 1000 mm entre centros y serán fabricados en tubo redondo galvanizado de 2" nominal, cal 2.5 mm. El remate y apoyo superior de los parales, se debe unir con soldadura tipo MIG en filete, con un ancho de garganta de ¼" y depósito en contorno convexo, de acuerdo al siguiente detalle: En los remates de la baranda, se emplearán tubos redondos galvanizados de 3" nominal, cal 3 mm con desarrollo total de 1000 mm, a los cuales se le realizará dobleces en forma de corbatín. Gráfico 10.72 Detalles de parales de baranda M-80. El doble o rolado de los tubos, debe realizarse en máquina enrolladora hidráulica y debe encontrarse en perfecto estado las matrices a usar, para así garantizar que no se presente arrugamientos o fisuras en el tubo empleado. Gráfico 10.73 Detalles de remates y dobleces de baranda M-83. • Módulo frontal en malla eslabonada La baranda M-83 consta adicionalmente de módulos frontales en malla eslabonada, insertadas entre cada par de soporte y se unirá con soldadura tipo MIG con refuerzo estructural de tramos de 5 cm de varilla redonda de ½" corrugada, espaciadas cada 150 mm. El panel está compuesto por un marco en ángulo estructural de 1 ½" x 1/8" y malla eslabonada galvanizada, hueco de 2" cal 10, tensionada con platina H.R. de ¾" x 1/8", de acuerdo al detalle. Gráfico 10.74 Detalles de panel en malla eslabonada. • Acabado superficial El procedimiento de acabado final en el elemento debe cumplir los siguientes requisitos descritos a continuación: • Limpieza mecánica de la superficie Se realiza con gratas circulares, cepillos con cerdas metálicas o cinceles, para quitar residuos e incrustaciones metálicas, como esquirlas de soldadura. Adicional, el metal recién galvanizado, generalmente presenta gran tersura o falta de rugosidad que puede impedir la adherencia con el recubrimiento protector, por lo que se debe efectuar una limpieza SSPC-SP-7 para asegurar buen acople y por tanto buena adherencia con el recubrimiento a aplicar; éste tipo de limpieza, utiliza abrasivos a presión para preparar superficies metálicas que tengan una cantidad mínima de escoria, oxidación y otros contaminantes, se conoce generalmente como "Ráfaga" y consiste en una limpieza muy superficial, que permite que algunas incrustantes y sobre capas de zinc adquieran rugosidad. • Decapado químico Es necesario cumplir los siguientes pasos para optimizar el acabado final de la pieza a recubrir: Sumergir el material de acero, en un baño de hidróxido sódico acuoso, a temperatura ambiente, para ablandar impurezas en el material. Enjuagar con agua a presión el material, para retirar las impurezas. Desengrasar el material con disolventes y detergentes. Enjuagar con agua a presión el material, para arrastrar partículas de óxidos disueltos. Sumergir el material de acero limpio y desengrasado, en un baño de ácido sulfúrico inhibido durante un periodo de 2 a 8 horas y a temperatura ambiente, para evitar un sobre decapado. Enjuagar con agua a presión y adicionar una solución neutralizante, como amoníaco diluido, para conseguir un pasivado en el elemento. Secar el material a temperatura ambiente. • Fosfatizado El siguiente proceso es realizar un recubrimiento por conversión, donde el elemento es sometido a un baño de ácido de fosfato de zinc o de hierro (Fosfatizado), en la que se que cambia la naturaleza física y química del material, transformándola en una superficie inerte y uniforme, neutralizando y sellando de esta manera la pieza a tratar. Es necesario realizar este proceso con el fin de mejorar la adherencia, minimizar la oxidación y mejorar la resistencia a la corrosión general de la pieza final. • Aplicación de pintura y curado Se aplicará Esmalte alquídico, tipo I para exteriores, garantizando un espesor final de capa de 3 mils, correspondiente a 75 micras (µm) aproximadamente. El color de la baranda dependerá de su ubicación de la siguiente manera: situada en zona dura, deberá ser pintada en color gris Rall 7010, liso brillante y en zona blanda o verde, deberá ser en color verde Rall 6028, liso brillante. • Instalación Se funde una base en concreto de 3000 psi. de 400 mm de profundidad, de 200 x 200 mm, en la cual se embeben los tubos de 2", con la platina de ensamble soldada. Sobre ésta, se suelda los pasamanos en tubo de 3". Posteriormente deben soldarse los módulos en malla eslabonada, con soldadura tipo MIG. Gráfico 10.75 Detalles de instalación baranda. 4.3.1.3 Materiales • Platina metálica H.R., tipo A -36. • Soldadura tipo MIG ER70S-6 0,9mm. • Tubo redondo estructural galvanizado de 3", 1 ¼", 1", ¾", cal 2.5. 4.3.1.4 Ensayos de laboratorio Se debe contemplar los siguientes ensayos de laboratorio cuando lo requiera el Interventor: • Pruebas específicas de adherencia, impacto, cuadrícula / rejilla, cámaras salinas; embutición, deformación y resistencia al cuarteamiento o despegue en pintura electrostática. • Ensayos mecánicos, dureza y ensayos de fractura, pruebas de tensión y flexión en la soldadura. • Metrología general del producto. • Espesor de las paredes del tubo con pie de rey; mínimo de 2.5 mm de espesor. • El galvanizado en caliente de las piezas, debe cumplir la norma ASTM B6 SHG y se solicitará ensayos de apariencia superficial, adherencia y espesor del galvanizado. Espesor mínimo de capa de zinc 80 micras (µm). • Espesor de la pintura con prueba de ecómetro. Capa mínima total de 3 mils. • Adherencia de la pintura por ensayo de corte enrejado. • Ensayo de soldadura no destructiva por ultrasonido, con un detector de fallas portátiles y un palpador angular. • Dimensiones del elemento de acuerdo al plano de Especificaciones. • Prueba visual de continuidad baranda. 4.3.1.5 Tolerancias • Tolerancia en verticalidad estructura: ± 5 mm en longitud de 3000 mm = ± 0.1° • Tolerancia en horizontalidad: ± 5 mm en longitud de 1000 mm = ± 0.28° • Tolerancia en longitud de tubería: ± 8 mm. • Tolerancia en espesor de

Componentes	12697	Sub-análisis	Instalación baranda M-83ES***	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 138.839,78	\$ 138.839,78
	12698	Sub-análisis	Suministro baranda M-83ES***	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 468.026,00	\$ 468.026,00
13359	Baranda Curva de Deslizamiento (Tub.Acero 11/2")			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 226.908,44	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.124,20	\$ 1.124,20

	100612	Material	Figuración de tubería metálica 2 1/2"	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 30.742,00	\$ 61.484,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 21.618,00	\$ 108.090,00
	100113	Material	Tubo acero negra Estruct. 2" e=3 mm **	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1949	0,00 %	0,1949	\$ 288.405,52	\$ 56.210,24
12904	Baranda de Deslizamiento (Tub.Acero Negra 2")***			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 203.488,80

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100612	Material	Figuración de tubería metálica 2 1/2"	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 30.742,00	\$ 61.484,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 21.618,00	\$ 108.090,00
	100113	Material	Tubo acero negra Estruct. 2" e=3 mm **	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 33.914,80	\$ 33.914,80

11433	Baranda de Deslizamiento Virgilio B **			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 64.656,00
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000737	Material	PLATINA 2 x ¼" (L=6M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 43.071,00	\$ 43.071,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 21.618,00	\$ 10.809,00
	100113	Material	Tubo acero negra Estruct. 2" e=3 mm **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.776,00	\$ 10.776,00

10877	Baranda de Deslizamiento***			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 203.488,80
--------------	------------------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100612	Material	Figuración de tubería metálica 2 1/2"	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 30.742,00	\$ 61.484,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 21.618,00	\$ 108.090,00
	100113	Material	Tubo acero negra Estruct. 2" e=3 mm **	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 33.914,80	\$ 33.914,80

14644	BARANDA DISCAPACITADOS (SUM + INST)			ML	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 335.260,66
--------------	--	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	12711	Sub-análisis	Instalación Baranda Discapacitados-STPM**	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 39.293,67	\$ 39.293,67
	12704	Sub-análisis	Suministro Baranda Discapacitados-STPM**	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 295.966,99	\$ 295.966,99

14813	BARANDA DISCAPACITADOS(DESM+SUM+INST)			ML	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 363.047,29
--------------	--	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	14644	Sub-análisis	BARANDA DISCAPACITADOS (SUM + INST)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 335.260,66	\$ 335.260,66
	12703	Sub-análisis	Desmonte Baranda Discapacitados (Cargue+ Retiro)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 27.786,63	\$ 27.786,63

15385	BARANDA DISCAPACITADOS.(DESM+SUM+INST)			ML	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica

14735	BARANDA EXISTENTE DISCAPACITADOS (SUM + INST)			ML	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 420.217,39
--------------	--	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	13976	Sub-análisis	Baranda m-80TubGal.21/2"Paral11/2" Tub.Infer11/2"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 354.570,75	\$ 354.570,75
	13977	Sub-análisis	Instalación de Baranda PasamTubGal.21/2"Paral11/2"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 65.646,64	\$ 65.646,64
14891	BARANDA EXISTENTE DISCAPACITADOS(DESM+SUM+INST)			ML	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 448.004,02

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14735	Sub-análisis	BARANDA EXISTENTE DISCAPACITADOS (SUM + INST)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 420.217,39	\$ 420.217,39
	12703	Sub-análisis	Desmonte Baranda Discapitados (Cargue+ Retiro)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 27.786,63	\$ 27.786,63
15046	Baranda H=0.58mTub.2"Estr.Galv y Tubo 1x1"CR			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 231.922,33

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0619	0,00 %	0,0619	\$ 61.904,00	\$ 3.831,86
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 45.570,00	\$ 3.417,75
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.941,74	\$ 2.941,74
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 47.130,00	\$ 11.782,50
	103976	Material	ANCLAJE COLAPSIBLE 3/8X3" concreto expansivo	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.238,00	\$ 3.714,00
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 63.525,00	\$ 3.239,78
	1811	Material	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE (Cufiete de 5Gal)	GLN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 77.243,00	\$ 3.862,15
	103326	Material	MASILLAEOXICA PARA METAL (50 GR)	UN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 3.384,00	\$ 345,17
	104751	Material	PERFIL CUADRADO COLDROLLED 1" CAL.18	ML	2,2500	0,00 %	2,2500	\$ 0,00	\$ 0,00
	000737	Material	PLATINA 2 x ¼" (L=6M)	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 43.071,00	\$ 10.767,75
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmall alquid gr7045	GLN	0,0130	2,00 %	0,0133	\$ 447.537,00	\$ 5.952,24
	101163	Material	SOLDADURA DE 3/32 Ref. 6013	KG	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 21.379,00	\$ 213,79
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0095	2,00 %	0,0097	\$ 33.435,00	\$ 324,32
	103886	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.168,00	\$ 26.168,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,5100	0,00 %	0,5100	\$ 288.405,52	\$ 147.086,82
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46
13182	Baranda H=1.00mTub.11/2"A.N.y Platina 21/2x3/16"			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 399.610,82

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 61.904,00	\$ 4.023,76
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 45.570,00	\$ 3.417,75
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.887,02	\$ 5.887,02
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 47.130,00	\$ 11.782,50
	2802	Material	ANCLAJE DE CUÑA. ½ x 2. 3/4"	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.478,00	\$ 4.434,00
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 63.525,00	\$ 2.591,82
	103326	Material	MASILLAEOXICA PARA METAL (50 GR)	UN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 3.384,00	\$ 345,17
	103323	Material	PLATINA 0.15X0.15X3/16"	UN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 7.020,00	\$ 4.914,00
	103322	Material	PLATINA 21/2"X 3/16"	ML	1,7000	0,00 %	1,7000	\$ 6.993,00	\$ 11.888,10
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmall alquid gr7045	GLN	0,0130	2,00 %	0,0133	\$ 447.537,00	\$ 5.952,24
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 18.982,00	\$ 189,82

10292	Baranda juegos infant M-80 sin viga +Dado(Sum+Inst	ML	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 665.013,83
-------	--	----	---------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

13959	Baranda juegos infant M-80 sin viga+Anclaj(Sum+Ins	ML	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 613.098,07
-------	--	----	---------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

10203	Baranda juegos infantiles M-80 con viga (sum+inst)	ML	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 733.121,47
-------	--	----	---------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica Baranda para área Juegos Infantiles Tipo M-80 h=1.00m (ver detalle Mobiliario Urbano IDRD) tubería galvanizada con pintura barrera epóxica ref.233710+esmalte alquídico tipo 3 de sika o similar incluye viga perimetral en concreto reforzado de 3000psi. (suministro e instalación).

12427	Baranda juegos infantiles M-80 sin viga(Suminist)*	ML	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 532.697,00
-------	--	----	---------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

Componentes	100404	Material	Baranda cerramiento juego infantil M-80 **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 532.697,00	\$ 532.697,00
11542	Baranda juegos infantiles M-81(2 Travesaños-2")sin viga-Incluye Excavac.+Dado concreto(Sum+Inst)			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 365.544,27

Detalles

Descripción Técnica Dado de concreto 0.20x0.20x0.40 = 0.016 M3 => 0.0128 M3/ML de baranda

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 262,31	\$ 262,31
	100405	Material	Baranda cerramiento juego infantil M-81(Suministro+Transporte+Instalación)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 331.482,00	\$ 331.482,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 305.096,56	\$ 19.221,08
	11150	Sub-análisis	Dado cerramient 3000psi mezObra sin refuerzo *	M3	0,0128	0,00 %	0,0128	\$ 1.092.432,03	\$ 13.983,13
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 219.360,72	\$ 285,17
	10171	Sub-análisis	Excavacion manual sin retiro en suelo blando **	M3	0,0128	25,00 %	0,0160	\$ 19.411,03	\$ 310,58

11540	Baranda juegos infantilesM-81(Pas3"+2Trav-2")+Viga			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 697.064,63
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Baranda para Skate Park Tipo M-81 h=1.00m, con viga 0.20m*0.40m (ver detalle Mobiliario Urbano IDRD) tubería galvanizada con pintura barrera epóxica ref,233710+esmalte alquídico tipo 3 de sika o similar incluye viga perimetral en concreto reforzado de 3000psi. (suministro e instalación).

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.295,89	\$ 2.295,89
	100405	Material	Baranda cerramiento juego infantil M-81(Suministro+Transporte+Instalación)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 331.482,00	\$ 331.482,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,5694	0,00 %	0,5694	\$ 305.096,56	\$ 173.721,98
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 ML	M3	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 22.311,21	\$ 3.012,01
	10291	Sub-análisis	Viga 0.2*0.4 cerram IDRD 17.5 Mpa reforzado **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 186.552,75	\$ 186.552,75

13976	Baranda m-80TubGal.21/2"Paral11/2"Tub.Infer11/2"			ML	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 354.570,75
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica DOBLE TUBO

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 45.570,00	\$ 13.671,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.153,62	\$ 1.153,62
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.307,24	\$ 2.307,24
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 99.130,00	\$ 9.913,00
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 53.452,00	\$ 8.017,80
	101100	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/8"	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 35.534,00	\$ 3.553,40
	3517	Material	ANCLAJE CHAZO METALICO EXP. 1/2 x 2 3/4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.452,00	\$ 2.904,00
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 63.525,00	\$ 6.479,55
	001230	Material	BROCA 3/8" x 5" (Para muro)	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 9.943,00	\$ 99,43
	103323	Material	PLATINA 0.15X0.15X3/16"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.020,00	\$ 7.020,00
	101711	Material	SOLDADURA 1/8" Ref. 7018	KG	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 18.109,00	\$ 73.884,72
	100132	Material	Tubo Estructural Galv.2 1/2"e=3.mmASTM-GRADO-C	ML	1,0500	5,00 %	1,1025	\$ 28.896,00	\$ 31.857,84
	103885	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø1 1/2"-2.5mmASTM A-500 Gr- C	ML	2,2600	0,00 %	2,2600	\$ 23.212,00	\$ 52.459,12
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 288.405,52	\$ 23.072,44
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 76.805,29	\$ 76.805,29
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 413.723,00	\$ 41.372,30

20822	BARANDA M-81 ANCLADA CON PLATINA Y CHAZO (Sum + Inst)			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 512.371,66
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles Según solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

		Descripción Técnica		Baranda para Skate Park Iipo M-81 h=1.00m, con viga 0.20m*0.40m (ver detalle Mobiliario Urbano IDRD) tubería galvanizada con pintura barrera epóxica ref.233710+esmalte alquídico tipo 3 de sika o similar incluye viga perimetral en concreto reforzado de 3000psi. (suministro e instalación). JUSTIFICACIÓN: se requiere esta baranda para la protección de las personas en las zonas de senderos y donde halla cambios de nivel. "Observación 1 : El CIO de referencia corresponde al 11540 Baranda juegos infantilesM-81(Pas3""+2Trav-2""")+Viga , del cual se reemplaza la forma de anclaje quitando la viga en concreto por todos los insumos requeridos para realizar el anclaje mediante platinas a la estructura existente que son tomadas como referencia del CIO 13182 Baranda H=1.00mTub.11/2""A.N.v Platina 21/2x3/16"".					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.053,91	\$ 2.053,91
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 47.130,00	\$ 11.782,50
	2802	Material	ANCLAJE DE CUÑA. ½ x 2. 3/4"	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.478,00	\$ 4.434,00
	100405	Material	Baranda cerramiento juego infantil M-81(Suministro+Transporte+Instalación)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 331.482,00	\$ 331.482,00
	103323	Material	PLATINA 0.15X0.15X3/16""	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.020,00	\$ 7.020,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,5100	0,00 %	0,5100	\$ 305.096,56	\$ 155.599,25
16085	Baranda M-82(Pasam2"+ Traves-2"+3Trraves1.5")CMU.			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 288.189,43

Detalles

		Descripción Técnica		Dado de concreto 0.20x0.20x0.40 = 0.016 M3 DISEÑO DE CARTILLA DE MIBILIARIO URBANO					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.068,06	\$ 2.068,06
	105921	Material	BarandaM-82 (PasamØ2"+Tubo laterØ2"+3Tubos:1.5")	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 205.996,00	\$ 205.996,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 299.744,81	\$ 59.948,96
	11150	Sub-análisis	Dado cerramient 3000psi mezObra sin refuerzo *	M3	0,0160	3,00 %	0,0165	\$ 1.092.432,03	\$ 18.025,13
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 219.360,72	\$ 285,17
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 116.632,07	\$ 1.866,11
010598	Baranda madera polipropileno (2 Travesaños-2") sin viga-Incl Excav.+Dado concreto - Pico del Águila			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 1.074.655,39

Detalles

		Descripción Técnica		Dado de concreto 0.20x0.20x0.40 = 0.016 M3 => 0.0128 M3/ML de baranda. - Barandas decorativas y de protección ante riesgos de altura, empleados en senderismo ecológico, balcones terrazas. Libres de mantenimiento dado su composición plástica, hechos a base de plástico con materiales sustentables como bioplásticos.					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.778,64	\$ 1.778,64
	100597	Material	Cerco 8x.8x.1 polipropileno alto impacto**	ML	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 226.238,00	\$ 475.099,80
	102408	Material	Guaya de acero 5/8" ** Alquitranada	ML	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 16.848,00	\$ 176.904,00
	104019	Material	Perro Galvanizado 5/16"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.339,00	\$ 4.678,00
	100598	Material	Repisa 8x.4 polipropileno mediano impacto **	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 115.381,00	\$ 230.762,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,5600	0,00 %	0,5600	\$ 305.096,56	\$ 170.854,07
	11150	Sub-análisis	Dado cerramient 3000psi mezObra sin refuerzo *	M3	0,0128	0,00 %	0,0128	\$ 1.092.432,03	\$ 13.983,13
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 219.360,72	\$ 285,17
	10171	Sub-análisis	Excavacion manual sin retiro en suelo blando **	M3	0,0128	25,00 %	0,0160	\$ 19.411,03	\$ 310,58
13467	BARANDA MADERA ROLLIZ(S/DIS.MONSERR)2.000MSIN DADO			ML	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 80.918,35

Detalles

		Descripción Técnica							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.753,45	\$ 4.753,45
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0125	0,00 %	0,0125	\$ 99.130,00	\$ 1.239,13
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0125	0,00 %	0,0125	\$ 57.751,00	\$ 721,89
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	0,0460	2,00 %	0,0469	\$ 5.099,99	\$ 239,19
	103644	Material	TORNILLO Ø 1/2" L=10"(2 ARANDELAS+2 TUERCAS)Hierr	UN	0,6900	2,00 %	0,7038	\$ 0,00	\$ 0,00

	103646	Material	VARA ROLLIZA EN PINO PATULA INMUNIZ Ø 10CM L=2.50M	UN	0,3440	2,00 %	0,3509	\$ 33.693,01	\$ 11.822,88
	103647	Material	VARA ROLLIZA EN PINO PATULA INMUNIZ Ø 9CM L=3.00M	UN	0,3300	2,00 %	0,3366	\$ 43.362,01	\$ 14.595,65
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 523.416,05	\$ 47.107,44
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
14436	BARANDA MADERA ROLLIZ(S/DISEÑ.MONSERR)CON DADO			ML	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 150.759,49
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.775,81	\$ 10.775,81
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0125	0,00 %	0,0125	\$ 99.130,00	\$ 1.239,13
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0125	0,00 %	0,0125	\$ 57.751,00	\$ 721,89
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	0,0460	2,00 %	0,0469	\$ 5.099,99	\$ 239,19
	103644	Material	TORNILLO Ø 1/2" L=10"(2 ARANDELAS+2 TUERCAS)Hierr	UN	0,6900	2,00 %	0,7038	\$ 0,00	\$ 0,00
	103646	Material	VARA ROLLIZA EN PINO PATULA INMUNIZ Ø 10CM L=2.50M	UN	0,3440	2,00 %	0,3509	\$ 33.693,01	\$ 11.822,88
	103647	Material	VARA ROLLIZA EN PINO PATULA INMUNIZ Ø 9CM L=3.00M	UN	0,3300	2,00 %	0,3366	\$ 43.362,01	\$ 14.595,65
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 523.416,05	\$ 47.107,44
	14437	Sub-análisis	Dado concreto 2500psi 30x30x50sin refuerzo+Formal	UN	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 126.880,58	\$ 3.933,30
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,2750	0,00 %	0,2750	\$ 219.360,72	\$ 60.324,20
13469	BARANDA MADERA ROLLIZ(S/DISEÑ.MONSERR)SIN DADO			ML	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 162.316,88
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.970,05	\$ 11.970,05
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0125	0,00 %	0,0125	\$ 99.130,00	\$ 1.239,13
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0125	0,00 %	0,0125	\$ 57.751,00	\$ 721,89
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	0,0460	2,00 %	0,0469	\$ 5.099,99	\$ 239,19
	104427	Material	TORNILLO1/2"L=9"ZINCADO.CAB.LISACARRIAJE(2ARAN+2T)	UN	0,6900	2,00 %	0,7038	\$ 54,00	\$ 38,01
	103646	Material	VARA ROLLIZA EN PINO PATULA INMUNIZ Ø 10CM L=2.50M	UN	0,3440	2,00 %	0,3509	\$ 33.693,01	\$ 11.822,88
	103647	Material	VARA ROLLIZA EN PINO PATULA INMUNIZ Ø 9CM L=3.00M	UN	0,3300	2,00 %	0,3366	\$ 43.362,01	\$ 14.595,65
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 523.416,05	\$ 47.107,44
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,3400	0,00 %	0,3400	\$ 219.360,72	\$ 74.582,64
20633	BARANDA MADERA ROLLIZA (S/DISEÑO MONSERRATE) SIN DADO			ML	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 170.231,55
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.970,05	\$ 11.970,05
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0125	0,00 %	0,0125	\$ 99.130,00	\$ 1.239,13
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0125	0,00 %	0,0125	\$ 57.751,00	\$ 721,89
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	0,0469	0,00 %	0,0469	\$ 5.099,99	\$ 239,19
	104427	Material	TORNILLO1/2"L=9"ZINCADO.CAB.LISACARRIAJE(2ARAN+2T)	UN	0,7038	0,00 %	0,7038	\$ 54,00	\$ 38,01
	010726	Material	VARA ROLLIZA EUCALIPTO 10 cm L= 3.00 m	UN	0,6732	0,00 %	0,6732	\$ 51.000,00	\$ 34.333,20
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 523.416,05	\$ 47.107,44
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,3400	0,00 %	0,3400	\$ 219.360,72	\$ 74.582,64
010599	Baranda madera rolliza mantenimiento - Pico del Aguila			ML	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 23.115,70

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.426,03	\$ 1.426,03
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0125	0,00 %	0,0125	\$ 99.130,00	\$ 1.239,13
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0125	0,00 %	0,0125	\$ 57.751,00	\$ 721,89
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	0,0092	2,00 %	0,0094	\$ 5.099,99	\$ 47,94
	104427	Material	TORNILLO 1/2"L=9"ZINCADO.CAB.LISACARRIAJE(2ARAN+2T)	UN	0,1380	2,00 %	0,1408	\$ 54,00	\$ 7,60
	103646	Material	VARA ROLLIZA EN PINO PATULA INMUNIZ Ø 10CM L=2.50M	UN	0,0688	2,00 %	0,0702	\$ 33.693,01	\$ 2.365,25
	103647	Material	VARA ROLLIZA EN PINO PATULA INMUNIZ Ø 9CM L=3.00M	UN	0,0688	2,00 %	0,0702	\$ 43.362,01	\$ 3.044,01
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,0270	0,00 %	0,0270	\$ 523.416,05	\$ 14.132,23
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0006	0,00 %	0,0006	\$ 219.360,72	\$ 131,62
20756	Baranda metálica escaleras tubo 2"			M2/DD	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 246.096,49

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 45.570,00	\$ 11.392,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.730,99	\$ 1.730,99
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0069	0,00 %	0,0069	\$ 612.538,01	\$ 4.226,51
	101163	Material	SOLDADURA DE 3/32 Ref. 6013	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 21.379,00	\$ 10.689,50
	12891	Material	TUBO CERR NEGRO 2" (2,00 MM)	ML	1,7430	0,00 %	1,7430	\$ 24.270,00	\$ 42.302,61
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 299.744,81	\$ 59.948,96
	16610	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA EN OBRA 1:1+PREST.	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 300.538,85	\$ 105.188,60
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 219.360,72	\$ 504,53
	00628	Sub-análisis	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	1,7430	0,00 %	1,7430	\$ 5.801,66	\$ 10.112,29
20757	Baranda metálica rampas 4 tubos 2"			M2/DD	Grupo ESTRUCTURA METALICA		Valor Unitario		\$ 756.954,54

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,6500	0,00 %	0,6500	\$ 45.570,00	\$ 29.620,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.609,09	\$ 5.609,09
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0036	0,00 %	0,0036	\$ 612.538,01	\$ 2.205,14
	104049	Material	Perno expansivo 3/8" X 3" CAMISA	UN	1,8000	0,00 %	1,8000	\$ 1.352,26	\$ 2.434,07
	000737	Material	PLATINA 2 x 1/4" (L=6M)	UN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 43.071,00	\$ 646,07
	101814	Material	PLATINA 0.20X0.20M; 1/4"	UN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 16.083,00	\$ 7.237,35
	101163	Material	SOLDADURA DE 3/32 Ref. 6013	KG	1,3286	0,00 %	1,3286	\$ 21.379,00	\$ 28.404,14
	12891	Material	TUBO CERR NEGRO 2" (2,00 MM)	ML	4,6489	0,00 %	4,6489	\$ 24.270,00	\$ 112.828,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 299.744,81	\$ 179.846,89
	16610	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA EN OBRA 1:1+PREST.	JRN	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 300.538,85	\$ 360.646,62
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 219.360,72	\$ 504,53
	00628	Sub-análisis	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	4,6489	0,00 %	4,6489	\$ 5.801,66	\$ 26.971,34
20821	BARANDA PASAMANOS M-80 CON PLATINA Y CHAZO (Sum + Inst)			ML	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 345.585,15

Detalles Según solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica JUSTIFICACIÓN: se requiere de esta baranda para la protección de las personas en zonas que no se cuenta con este tipo de cerramiento, para la

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 45.570,00	\$ 13.671,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.153,62	\$ 1.153,62
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.307,24	\$ 2.307,24
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 99.130,00	\$ 9.913,00
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 53.452,00	\$ 8.017,80
	101100	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/8"	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 35.534,00	\$ 3.553,40
	3517	Material	ANCLAJE CHAZO METALICO EXP. 1/2 x 2 3/4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.452,00	\$ 2.904,00
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 63.525,00	\$ 6.479,55
	001230	Material	BROCA 3/8" x 5" (Para muro)	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 9.943,00	\$ 99,43
	101711	Material	SOLDADURA 1/8" Ref. 7018	KG	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 18.109,00	\$ 73.884,72
	100132	Material	Tubo Estructural Galv.2 1/2"x3mmASTM-GRADO-C	ML	1,0500	5,00 %	1,1025	\$ 28.896,00	\$ 31.857,84
	103885	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø1 1/2"-2.5mmASTM A-500 Gr- C	ML	2,2600	0,00 %	2,2600	\$ 23.212,00	\$ 52.459,12
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 288.405,52	\$ 23.072,44
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 74.839,69	\$ 74.839,69
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 413.723,00	\$ 41.372,30

Detalles	
Descripción Técnica	Parque MargaritasLas barandas del Parkout se componen de-4 paraleas en tubo estructural 4" * 4mm (htotal 3 m, ** 2m libres + 1 m enterrado)-4 pasamanos en tubo estructural 2 1/2" * 3.7 mmLos paraleas iran anclados al suelo mediante pilotenes de 40 cm de diametro con una profundidad minima de 1.5m.El piloton se reforzará longitudinalmente con seis (6) barras de acero de 3/8" y transversalmente con estribos o espiral de 3/8" con una separacion de 10 cm como maximo.Los tubos se pintaran con una mano de anticorrosivo y dos manos de esmalte.

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	1,6800	0,00 %	1,6800	\$ 45.570,00	\$ 76.557,60
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.717,22	\$ 19.717,22
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 78.868,88	\$ 78.868,88
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,5600	0,00 %	0,5600	\$ 99.130,00	\$ 55.512,80
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,8400	0,00 %	0,8400	\$ 53.452,00	\$ 44.899,68
	101100	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/8"	DD	0,5600	0,00 %	0,5600	\$ 35.534,00	\$ 19.899,04
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	75,9300	0,00 %	75,9300	\$ 5.119,00	\$ 388.685,67
	101711	Material	SOLDADURA 1/8" Ref. 7018	KG	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 18.109,00	\$ 72.436,00
	100115	Material	Tubo acero negra Estruct. 2 1/2" e=4.0 mm **	ML	4,9500	17,00 %	5,7915	\$ 0,00	\$ 0,00
	100120	Material	Tubo acero negra Estruct. 4" e=4.0 mm **	ML	12,0000	10,00 %	13,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 594.287,13	\$ 624.001,49
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 288.405,52	\$ 23.072,44
	15381	Sub-análisis	Pintura anticorrosivo+esmalte tubería 2 1/2"	ML	4,9500	0,00 %	4,9500	\$ 21.065,60	\$ 104.274,72
	15380	Sub-análisis	Pintura anticorrosivo+esmalte tubería 4"	ML	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 33.700,77	\$ 404.409,24
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 143.582,00	\$ 861.492,00
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 740.269,72	\$ 740.269,72

Detalles	
Descripción Técnica	3.1 Baranda Patinódromo3.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración:• Tornillos de fijación. • Lineamientos generales y particulares. • Limpieza. • Localización y volante. • Suministro e instalación de materiales. • Colocación de los elementos metálicos. • Suministro e instalación de

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.881,19	\$ 2.881,19
	3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 3.963.002,83	\$ 3.963,00
	100400	Material	Baranda Cerrami. Patinodromo Profesion(Tub.Galv.)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.764,18	\$ 22.764,18
	10171	Sub-análisis	Excavacion manual sin retiro en suelo blando **	M3	0,0360	0,00 %	0,0360	\$ 19.411,03	\$ 698,80
	10291	Sub-análisis	Viga 0.2*0.4 cerram IDRD 17.5 Mpa reforzado **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 186.552,75	\$ 186.552,75
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21.192,80	\$ 21.192,80
15061	Baranda Tubo 2" Estructural Galvanizado			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 112.418,16

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
	100624	Equipo	COMPRESOR 2HP TANQUE 25 LT	DD	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 57.529,00	\$ 2.588,81
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 45.570,00	\$ 2.050,65
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.268,98	\$ 1.268,98
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 47.130,00	\$ 2.356,50
	103976	Material	ANCLAJE COLAPSIBLE 3/8X3" concreto expansivo	UN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 1.238,00	\$ 1.857,00
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,0250	2,00 %	0,0255	\$ 63.525,00	\$ 1.619,89
	1811	Material	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE (Cufete de 5Gal)	GLN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 77.243,00	\$ 2.317,29
	103326	Material	MASILLAEPOXICA PARA METAL (50 GR)	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 3.384,00	\$ 69,03
	100250	Material	SikaBarreraEpoX233710+Cataliz+esmalt alquid gr7045	GLN	0,0080	2,00 %	0,0082	\$ 447.537,00	\$ 3.669,80

	101163	Material	SOLDADURA DE 3/32 Ref. 6013	KG	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 21.379,00	\$ 106,90
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0045	2,00 %	0,0046	\$ 33.435,00	\$ 153,80
	103886	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 26.168,00	\$ 27.476,40
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 288.405,52	\$ 63.449,21
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0083	0,00 %	0,0083	\$ 413.723,00	\$ 3.433,90

15063	Baranda Tubo 2" Estructural Galvanizado Gim Tunal			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 194.009,25
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 61.904,00	\$ 1.857,12
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 45.570,00	\$ 1.139,25
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.505,48	\$ 1.505,48
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 47.130,00	\$ 706,95
	103976	Material	ANCLAJE COLAPSIBLE 3/8X3" concreto expansivo	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.238,00	\$ 2.476,00
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,0350	2,00 %	0,0357	\$ 63.525,00	\$ 2.267,84
	1811	Material	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE (Cufiete de 5Gal)	GLN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 77.243,00	\$ 2.703,51
	103326	Material	MASILLAEPOXICA PARA METAL (50 GR)	UN	0,0510	2,00 %	0,0520	\$ 3.384,00	\$ 175,97
	000737	Material	PLATINA 2 x ¼" (L=6M)	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 43.071,00	\$ 4.307,10
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmall alquid gr7045	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 447.537,00	\$ 4.564,88
	101163	Material	SOLDADURA DE 3/32 Ref. 6013	KG	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 21.379,00	\$ 171,03
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0090	2,00 %	0,0092	\$ 33.435,00	\$ 307,60
	103886	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 26.168,00	\$ 91.588,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,2610	0,00 %	0,2610	\$ 288.405,52	\$ 75.273,84
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 413.723,00	\$ 4.964,68

14625	BARANDAS CERRAMIENTO M - 80 (SUM + INST)			ML	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 637.703,03
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	12427	Sub-análisis	Baranda juegos infantiles M-80 sin viga(Suminist)*	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 532.697,00	\$ 532.697,00
	12426	Sub-análisis	Instalación Baranda M-80 sin viga -STPM*	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 105.006,03	\$ 105.006,03

14793	BARANDAS CERRAMIENTO M-80(DESM+SUM+INST)			ML	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 665.301,52
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	14625	Sub-análisis	BARANDAS CERRAMIENTO M - 80 (SUM + INST)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 637.703,03	\$ 637.703,03
	10915	Sub-análisis	Desmonte baranda M-80 sin viga(Sin Reitro)***	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 27.598,49	\$ 27.598,49

18541	BarandaVidrioypasamanosAceroEscalerasyGraderíaCDRC			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 381.732,09
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 61.904,00	\$ 4.333,28
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 45.570,00	\$ 3.417,75
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.015,12	\$ 6.015,12
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 47.130,00	\$ 11.782,50
	2802	Material	ANCLAJE DE CUÑA. ½ x 2. 3/4"	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.478,00	\$ 4.434,00

	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 63.525,00	\$ 2.591,82
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0240	0,00 %	0,0240	\$ 612.538,01	\$ 14.700,91
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.007,56	\$ 3.007,56
	103326	Material	MASILLAEPOXICA PARA METAL (50 GR)	UN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 3.384,00	\$ 345,17
	103323	Material	PLATINA 0.15X0.15X3/16"	UN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 7.020,00	\$ 4.914,00
	103322	Material	PLATINA 21/2"X 3/16"	ML	1,7000	0,00 %	1,7000	\$ 6.993,00	\$ 11.888,10
	100250	Material	SikaBarreraEpoX233710+Cataliz+esmalt aliquid gr7045	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 447.537,00	\$ 4.564,88
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 18.982,00	\$ 189,82
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 33.435,00	\$ 341,04
	108758	Material	TuboEstructural A.N. Ø3" e=2.5mm	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108797	Material	Vidrio Laminado 5+5 PolivinilButiralColor Opaco	M2	0,7700	2,00 %	0,7854	\$ 0,00	\$ 0,00
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,4900	0,00 %	0,4900	\$ 300.538,85	\$ 147.264,04
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,5100	0,00 %	0,5100	\$ 288.405,52	\$ 147.086,82
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46
00623	BARNIZ SOBRE MADERA		M2	Grupo PINTURA	Valor Unitario		\$ 14.211,38		

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 104.130,00	\$ 7.289,10
	001028	Material	BARNIZ SINTETICO Int-Ext Brillante SD1 PINTUCO	GLN	0,1800	1,00 %	0,1818	\$ 0,00	\$ 0,00
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 1.411,99	\$ 240,04
	106812	Material	Sellador para Madera Industrial (40 sólidos) Nitro	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 80.192,90	\$ 3.271,87
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 33.435,00	\$ 3.410,37

18943	Barra Antipánico Schlage Ref Von Durpin 98/99 Crom		UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS	Valor Unitario		\$ 22.960,67		
--------------	---	--	-----------	-----------------------------------	-----------------------	--	---------------------	--	--

Detalles

Descripción Técnica Cerradura schlage ref latitude a50pd tipo boton y llave acabado cromado mate. CDRSC (San Cristóbal).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.093,37	\$ 1.093,37
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 104.130,00	\$ 21.867,30
	109094	Material	Barra Antipánico Schlage Ref Von Durpin 98/99 CDRC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

18654	BARRA DE DISCAPACITADOS A PISO Ref. 219059 SOCODA		UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	Valor Unitario		\$ 266.453,00		
--------------	--	--	-----------	---	-----------------------	--	----------------------	--	--

Detalles

Descripción Técnica BARRA DE DISCAPACITADOS A PISO Ref. 219059 SOCODA. CDRSC (San Cristóbal).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.349,75	\$ 2.349,75
	100761	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 183.710,00	\$ 45.927,50
	102298	Material	Barra segurid.Pared a Piso Acero Imp+Tornil+chazos	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 216.609,00	\$ 216.609,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 469,95	\$ 469,95
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80

16608	Barra de Giro travezaño L=1.47m; Ø=11/4" e=2.5mm		UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario		\$ 134.153,23		
--------------	---	--	-----------	-------------------------	-----------------------	--	----------------------	--	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.239,10	\$ 4.239,10
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 99.130,00	\$ 2.973,90
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 57.751,00	\$ 1.155,02
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.099,00	\$ 16.099,00
	106462	Material	Barra de Giro travezaño L=1.47m; Ø=11/4" e=2.5mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	16610	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA EN OBRA 1:1+PREST.	JRN	0,2821	0,00 %	0,2821	\$ 300.538,85	\$ 84.782,01
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 415.070,00	\$ 24.904,20
14052	Barra de Seguridad 12"acero inoxid Satin.Import			UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 57.770,49
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.296,38	\$ 2.296,38
	100761	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 183.710,00	\$ 45.927,50
	104310	Material	BarraSeguridad 12"Acero Inox.Sobrepon a pared	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104294	Material	CHAZO COLAPSIBLE PLASTIC+TORNILLO (3/8X11/2")	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0230	0,00 %	0,0230	\$ 415.070,00	\$ 9.546,61
	18655	BARRA DE SEGURIDAD HORIZONTAL EN L			UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario
Detalles									
Descripción Técnica CDRSC (San Cristóbal).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.349,75	\$ 2.349,75
	100761	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 183.710,00	\$ 45.927,50
	108855	Material	Barra de Seguridad Horizontal en L	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 469,95	\$ 469,95
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
14051	Barra de Seguridad pared a piso acero inoxid impor			UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 265.292,16
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.296,38	\$ 2.296,38
	100761	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 183.710,00	\$ 45.927,50
	102298	Material	Barra segurid.Pared a Piso Acero Imp+Tornil+chazos	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 216.609,00	\$ 216.609,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,28	\$ 459,28
17360	BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA BAÑOS PMR EN ACER			UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 146.691,91
Detalles									
Descripción Técnica BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA BAÑOS PMR EN ACERO INOXIDABLE REF. 706590001 DE CORONA O EQUIVALENTE									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.918,05	\$ 6.918,05
	107308	Material	BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA BAÑOS PMR EN ACER	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.383,61	\$ 1.383,61
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 305.096,56	\$ 137.293,45
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
20685	BARRA PARA JUEGO MUELLE (INCLUYE TORNILLERIA Y TAPONES)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 797.524,01

Details

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	13496	Material	BARRA+ TORINLLOS + TAPONES	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 797.524,01	\$ 797.524,01

16601	Barra Para Pasamanos AnguladoTuboØ1"e=2.5mmL=1.47m	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 128.887,83
-------	--	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 45.570,00	\$ 9.114,00	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.245,82	\$ 3.245,82	
101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 99.130,00	\$ 19.826,00	
106453	Material	Barra Para Pasamanos AnguladoTuboØ1"e=2.5mmL=1.47m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
101711	Material	SOLDADURA 1/8" Ref. 7018	KG	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 18.109,00	\$ 6.881,42	
16610	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA EN OBRA 1:1+PREST.	JRN	0,2160	0,00 %	0,2160	\$ 300.538,85	\$ 64.916,39	
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 415.070,00	\$ 24.904,20	

15049	Barra Seg. pared a piso+Barra 18" A.I.	UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	Valor Unitario	\$ 265.615,53
-------	--	----	--------------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica SEGUN DETALLE D - 28, BARRAS IGUALES AL BAÑO DEL IDR

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.321,79	\$ 2.321,79	
102299	Material	Barra segurid.18"Acero Sobrepon.Pared. Import.**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
102298	Material	Barra segurid.Pared a Piso Acero Imp+Tornil+chazos	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 216.609,00	\$ 216.609,00	
104294	Material	CHAZO COLAPSIBLE PLASTIC+TORNILLO (3/8X11/2")	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1522	0,00 %	0,1522	\$ 305.096,56	\$ 46.435,70	
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0006	0,00 %	0,0006	\$ 415.070,00	\$ 249,04	

14534	Barra Seg. pared a piso+Barra 18" A.I. Col Gim Sur	UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	Valor Unitario	\$ 264.222,45
-------	--	----	--------------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 928,71	\$ 928,71
	102299	Material	Barra segurid.18"Acero Sobrepon.Pared. Import.**	UN	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102298	Material	Barra segurid.Pared a Piso Acero Imp+Tornil+chazos	UN	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 216.609,00	\$ 216.609,00
	104294	Material	CHAZO COLAPSIBLE PLASTIC+TORNILLO (3/8X11/2")	UN	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	JRN	0,1522	0,00 %	0,1522	\$ 305.096,56	\$ 46.435,70
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	DD	0,0006	0,00 %	0,0006	\$ 415.070,00	\$ 249,00

14465	Barra Seguridad 36" Acero Inox Sat - Coli Gim Sur	UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	Valor Unitario	\$ 23.859,25
-------	---	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Details

Descripción Técnica

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 427,14	\$ 427,14	
104514	Material	Barra Seguridad 36" Acero Inox. Satinada 8-AA-536	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
104294	Material	CHAZO COLAPSIBLE PLASTIC+TORNILLO (3/8X11/2")	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 305.096,56	\$ 21.356,76	
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 415.070,00	\$ 2.075,35	

12252	BarradeSegur.18"Acer Sobrep.Pared tornillos(Sum+	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 146.691,91
-------	--	----	-------	--	----------------	---------------

Detalles Sanitario para incapacitados

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.918,05	\$ 6.918,05
	107309	Material	Barra de seguridad en acero inoxidable 18" ref 706	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.383,61	\$ 1.383,61
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 305.096,56	\$ 137.293,45
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80

16514	BarradeSegur.Discapac.Acero.Abatible Sanit.sinTanq	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 128.140,55
-------	--	----	-------	--	----------------	---------------

Detalles Sanitario para incapacitados

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.101,93	\$ 6.101,93
	106396	Material	Barra de Seguridad abatible para Sanitarios	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 305.096,56	\$ 122.038,62

12250	BarradeSegur.Discapac.Acero.Sanit.sinTanq(Sum+Inst	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 563.393,02
-------	--	----	-------	--	----------------	---------------

Detalles Sanitario para incapacitados

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.101,93	\$ 6.101,93
	102297	Material	Barra seguridad Discap.para.Sanit.sinTanque Import	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 435.252,47	\$ 435.252,47
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 305.096,56	\$ 122.038,62

12251	BarradeSegur.Pared a PisoAcero tornillos(Sum+Inst)	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 367.631,79
-------	--	----	-------	--	----------------	---------------

Detalles Sanitario para incapacitados

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.864,67	\$ 6.864,67
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.864,67	\$ 6.864,67
	102298	Material	Barra segurid.Pared a Piso Acero Imp+Tornil+chazos	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 216.609,00	\$ 216.609,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 305.096,56	\$ 137.293,45

11873	Barraje BT preformado 500 A 6x1/2 para caja CS 275	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 380.023,05
-------	--	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101635	Material	Barraje BT preformado 500 A 6x1/2 para caja CS-275	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 299.048,00	\$ 299.048,00
	103117	Material	CHAZO+TORNILLO MULTIUSO 1/4"	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 77,00	\$ 231,00
	105029	Material	SOPORTE PARA BARRAJE DE 500AMP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.122,01	\$ 4.122,01
	103053	Material	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 30,00	\$ 90,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04

14361	BARRAS ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(suminist)	UN	Grupo	MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 1.891.853,00
-------	---	----	-------	------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	104130	Material	BARRAS BIOSALUDABLES-IDRD(SUM+TRANSP)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.891.853,00	\$ 1.891.853,00
14624	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 226.409,36
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103811	Material	BARRA DE GIRO TRAVEZAÑO(Tub. Galv.1"e=0.09")Repues	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 191.865,00	\$ 191.865,00
	12424	Sub-análisis	Instalación Barras de Giro Travezaño-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 34.544,36	\$ 34.544,36
14792	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 247.897,38
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14624	Sub-análisis	BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 226.409,36	\$ 226.409,36
	12423	Sub-análisis	Desmonte Barras de Giro Travezaño-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.488,02	\$ 21.488,02
12425	Barras de Giro Travezaño(Suministro)-STPM**			UN	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 191.865,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103811	Material	BARRA DE GIRO TRAVEZAÑO(Tub. Galv.1"e=0.09")Repues	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 191.865,00	\$ 191.865,00
14623	BARRAS RODADERO (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 379.388,87
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12422	Sub-análisis	Barras Rodadero(Suministro)-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 315.025,00	\$ 315.025,00
	12421	Sub-análisis	Instalación Barras Rodadero-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 64.363,87	\$ 64.363,87
14791	BARRAS RODADERO(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 410.113,13
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14623	Sub-análisis	BARRAS RODADERO (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 379.388,87	\$ 379.388,87
	12420	Sub-análisis	Desmonte Barras Rodadero-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 30.724,26	\$ 30.724,26
12422	Barras Rodadero(Suministro)-STPM**			UN	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 315.025,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100439	Material	Barras de giro rodadero	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 315.025,00	\$ 315.025,00
13060	Barrera Autollenable(o Maletín) para Contenc.Arena			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 118.490,31
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.804,97	\$ 3.804,97
	101805	Material	ARENA LAVADA DE RIO + transporte	M3	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 207.781,00	\$ 52.984,16
	103074	Material	Barrera LLenableH=0.60m;L=1.45m;Ab=0.45m.Sin Cinta	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 411.580,43	\$ 30.868,53
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 146.354,07	\$ 20.489,57

	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 413.723,00	\$ 10.343,08
10419	Barrera Cicloruta A-130 prefab. h=0.40m **			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 59.368,96
Detalles incluy,Excav,4cmSolado,20cmRecebo									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 945,35	\$ 945,35
	100480	Material	Barrera Ciclo Ruta A-130 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 1.637,36	\$ 589,45
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 30.606,64	\$ 11.018,39
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0398	0,00 %	0,0398	\$ 299.744,81	\$ 11.929,84
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0864	0,00 %	0,0864	\$ 146.354,07	\$ 12.644,99
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PE#A (M3)	M3	0,0018	5,00 %	0,0019	\$ 428.562,84	\$ 814,27
	12109	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	0,0720	0,00 %	0,0720	\$ 175.725,62	\$ 12.652,24
10420	Barrera Cicloruta A-140 prefab. h=0.40m **			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 59.325,96
Detalles incluy,Excav,4cmSolado,20 cmRecebo									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 945,21	\$ 945,21
	100481	Material	Barrera Ciclo Ruta A-140 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 1.637,36	\$ 589,45
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 30.606,64	\$ 11.018,39
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0398	0,00 %	0,0398	\$ 299.744,81	\$ 11.929,84
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0864	0,00 %	0,0864	\$ 146.354,07	\$ 12.644,99
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PE#A (M3)	M3	0,0017	5,00 %	0,0018	\$ 428.562,84	\$ 771,41
	12109	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	0,0720	0,00 %	0,0720	\$ 175.725,62	\$ 12.652,24
10421	Barrera Cicloruta A-150 prefab. h=0.40m **			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 59.325,96
Detalles incluy,Excav,4cmSolado,20 cmRecebo									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 945,21	\$ 945,21
	100482	Material	Barrera Ciclo Ruta A-150 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 1.637,36	\$ 589,45
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 30.606,64	\$ 11.018,39
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0398	0,00 %	0,0398	\$ 299.744,81	\$ 11.929,84
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0864	0,00 %	0,0864	\$ 146.354,07	\$ 12.644,99
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PE#A (M3)	M3	0,0017	5,00 %	0,0018	\$ 428.562,84	\$ 771,41
	12109	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	0,0720	0,00 %	0,0720	\$ 175.725,62	\$ 12.652,24
10422	Barrera Cicloruta A-160 prefab. h=0.30m **			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 59.282,98
Detalles incluy,Excav,4cmSolado,20 cmRecebo									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 945,08	\$ 945,08

	100483	Material	Barrera Ciclo Ruta A-160 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 1.637,36	\$ 589,45
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 30.606,64	\$ 11.018,39
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0398	0,00 %	0,0398	\$ 299.744,81	\$ 11.929,84
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0864	0,00 %	0,0864	\$ 146.354,07	\$ 12.644,99
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEYA (M3)	M3	0,0016	5,00 %	0,0017	\$ 428.562,84	\$ 728,56
	12109	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	0,0720	0,00 %	0,0720	\$ 175.725,62	\$ 12.652,24
18023	BARRETES EN CONCRETO TIPO TREMIE F'C 28 MPA CDRC			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 718.266,72
Detalles No incluye refuerzo									
Descripción Técnica BARRETES EN CONCRETO TIPO TREMIE F'C 28 MPAVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC									
Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	25,00 %	1,2500	\$ 84.813,00	\$ 106.016,25
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 452,93	\$ 452,93
	003605	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) TREMIE 19mm	M3	1,0000	25,00 %	1,2500	\$ 477.239,00	\$ 596.548,75
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 150,98	\$ 150,98
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 111.835,62	\$ 15.097,81
00066	BASE ARENA Cemto 1:20 Com.Mec.			M3	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 378.594,33
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 68.415,00	\$ 2.736,60
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,4740	0,00 %	0,4740	\$ 104.130,00	\$ 49.357,62
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	231,0000	0,00 %	231,0000	\$ 20,00	\$ 4.620,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	1,5700	5,00 %	1,6485	\$ 144.414,00	\$ 238.066,48
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	110,1000	5,00 %	115,6050	\$ 725,00	\$ 83.813,63
10407	Base asfáltica B-1350 e=5cm compactado**			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 82.372,07
Detalles Usando repav incluy demarcación									
Descripción Técnica									
Componentes	3233	Equipo	COMPRESOR DE 185 CFM	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 267.540,00	\$ 1.070,16
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 645,79	\$ 645,79
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	003313	Material	Rodadura asfáltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 834.593,01	\$ 52.162,06
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 299.744,81	\$ 5.395,41
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.311,21	\$ 1.115,56
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69
13755	BASE ASFALTICA MDC-1 (e=4 cm) COMPACTADO+IMPRI			M3	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 1.074.740,42
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.957,69	\$ 16.957,69
	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 81.493,00	\$ 5.704,51

103979	Material	ALQUILER DE FINISHER	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 159.827,00	\$ 11.187,89
101485	Material	BASE ASFALTICA SUELTO MDC-1 (En Planta).	M3	1,0000	22,00 %	1,2200	\$ 471.997,01	\$ 575.836,35
12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 635.251,67	\$ 57.172,65
10115	Sub-análisis	Imprimacion asfaltica con emulsion CRL-1**	M2	25,0000	0,00 %	25,0000	\$ 12.839,98	\$ 320.999,50
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 413.723,00	\$ 86.881,83

13736	BASE ASFALTICA MDC-1 (e=6 cm) COMPACTADO-SIN IMPRI		M3	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 779.158,61
--------------	---	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.391,68	\$ 8.391,68
	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 81.493,00	\$ 8.149,30
	103979	Material	ALQUILER DE FINISHER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 159.827,00	\$ 15.982,70
	101485	Material	BASE ASFALTICA SUELTO MDC-1 (En Planta).	M3	1,0000	22,00 %	1,2200	\$ 471.997,01	\$ 575.836,35
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,1321	0,00 %	0,1321	\$ 635.251,67	\$ 83.916,75
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 413.723,00	\$ 86.881,83

13738	BASE ASFALTICA MDC-3 (e=4 cm) COMPACTADO-SIN IMPRI		M3	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 1.012.292,22
--------------	---	--	-----------	---	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.129,14	\$ 4.129,14
	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 81.493,00	\$ 4.889,58
	103979	Material	ALQUILER DE FINISHER	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 159.827,00	\$ 9.589,62
	101258	Material	RODADURA ASFALTICA MDC-3(SUELTA-En Planta)	M3	1,0000	22,00 %	1,2200	\$ 709.434,99	\$ 865.510,69
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 635.251,67	\$ 41.291,36
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 413.723,00	\$ 86.881,83

13737	Base asfaltica MDC-3 e=4cm compactado**		M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 70.908,97
--------------	--	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles Usando repav incluy demarcación

Descripción Técnica

Componentes	3233	Equipo	COMPRESOR DE 185 CFM	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 267.540,00	\$ 1.070,16
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 651,10	\$ 651,10
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	101258	Material	RODADURA ASFALTICA MDC-3(SUELTA-En Planta)	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 709.434,99	\$ 37.245,34
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 299.744,81	\$ 5.395,41
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 22.311,21	\$ 1.171,34
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0364	5,00 %	0,0382	\$ 413.723,00	\$ 15.804,22

11559	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado**		M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 79.032,20
--------------	--	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles Usando repav incluy demarcación

Descripción Técnica

Componentes	3233	Equipo	COMPRESOR DE 185 CFM	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 267.540,00	\$ 1.070,16
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 651,10	\$ 651,10
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96

	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	101258	Material	RODADURA ASFALTICA MDC-3(SUELTA-En Planta)	M3	0,0500	30,00 %	0,0650	\$ 709.434,99	\$ 46.113,27
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 299.744,81	\$ 5.395,41
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 22.311,21	\$ 1.171,34
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0364	0,00 %	0,0364	\$ 413.723,00	\$ 15.059,52
11931	Base asfáltica MDC-3 e=7cm compactado**		M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 96.233,72	

Detalles Usando repav incluy demarcación

Descripción Técnica

Componentes	3233	Equipo	COMPRESOR DE 185 CFM	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 267.540,00	\$ 1.070,16
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 860,92	\$ 860,92
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0014	0,00 %	0,0014	\$ 1.350.955,00	\$ 1.891,34
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	975	Material	RODADURA ASFALTICA SUELTO PLANTA MDC2	M3	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 822.671,84	\$ 60.466,38
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 299.744,81	\$ 7.493,62
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 22.311,21	\$ 1.171,34
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0364	0,00 %	0,0364	\$ 413.723,00	\$ 15.059,52

14256	Base Cilindro Caneca M-120 (suministro) STPM **		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 0,00	
--------------	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	----------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103739	Material	BASE CILINDRO CANECA M-120	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	----------	----------------------------	----	--------	--------	--------	---------	---------

19137	BASE CONCRETO 17.5 MPa - 2500psi GC - Tubería EAAB CEFE COMETAS		M3	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 777.704,10	
--------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURASumin.-Instal concreto resist.17,5MPa

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.184,00	\$ 2.184,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 48.761,00	\$ 3.900,88
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	71,9200	0,00 %	71,9200	\$ 20,00	\$ 1.438,40
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 535.710,00	\$ 551.781,30
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,3438	0,00 %	0,3438	\$ 635.251,67	\$ 218.399,52

17032	Base concreto 21 MPA LS A: 1.20m E: 0.15m + muret		ML	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 447.072,89	
--------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles para vigas con secciones menores a 300 cm2

Descripción Técnica BASE EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO F'C 21 MPA. LOSETA SUPERIOR A: 1.20 M. - E: 0.15 M. + MURETES H: 0.45 M. - E: 0.15 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. MUEBLES ALMACENAMIENTO DANZA.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.754,13	\$ 3.754,13
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 48.761,00	\$ 292,57
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 6.582,00	\$ 738,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 750,83	\$ 750,83
	107929	Material	formaleta muro a la vista - alquiler m2/dia	M2	2,7000	0,00 %	2,7000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	25,6500	5,00 %	26,9325	\$ 4.535,99	\$ 122.165,55

17028	Base concreto 21 MPA LS A: 0.80 m E: 0.10 m + mure	ML	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 319.253,34
-------	--	----	------------------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica BASE EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO F'C 21 MPA. LOSETA SUPERIOR A: 0.80 M. - E: 0.10 M. + MURETES H: 0.45 M. - E: 0.15 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. MUEBLES ALMACENAMIENTO SALONES.

12105	BASE CONCRETO CICLOPEO 2500 p.s.i.0.30X0.40	ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 58.626,77
-------	---	----	--------------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

00782	BASE DE ASFALTO 1350	M2	Grupo VIAS	Valor Unitario	\$ 51.783,19
-------	----------------------	----	------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

17723	Base detector estandar 43SM5KB (SUMI INST)	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 30.918,94
-------	--	----	---	----------------	--------------

Descripción Técnica Base para detector estandar 43SM5KB

17046	BASE EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO	ML	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 220.105,06
-------	---	----	------------------------------------	----------------	---------------

Detalles para vigas con secciones menores a 300 cm²

CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.069,19	\$ 3.069,19
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 48.761,00	\$ 292,57
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 6.582,00	\$ 738,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 613,84	\$ 613,84
	107929	Material	formaleta muro a la vista - alquiler m2/día	M2	1,3500	0,00 %	1,3500	\$ 0,00	\$ 0,00
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	10,1250	5,00 %	10,6313	\$ 4.535,99	\$ 48.223,47
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2700	8,00 %	0,2916	\$ 4.855,00	\$ 1.415,72
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0846	0,00 %	0,0846	\$ 37.416,00	\$ 3.165,39
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,2000	2,00 %	3,2640	\$ 11.431,00	\$ 37.310,78
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1125	5,00 %	0,1181	\$ 594.287,13	\$ 70.185,31
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 299.744,81	\$ 52.455,34
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1181	0,00 %	0,1181	\$ 22.311,21	\$ 2.634,95
20848	Base en Tierra cemento (E=0,15)			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 242.465,33
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.828,89	\$ 4.828,89
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	73,5000	5,00 %	77,1750	\$ 20,00	\$ 1.543,50
	000673	Material	CEMENTO GRIS Bulto Depos (APUS)	BTO	0,5700	2,00 %	0,5814	\$ 26.194,01	\$ 15.229,20
	102172	Material	Subbase Granular Reciclada Tipo-A	M3	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 205.975,01	\$ 42.018,90
	14411	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 2:2 +PREST.**	JRN	0,2500	7,40 %	0,2685	\$ 599.489,62	\$ 160.962,96
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0333	0,00 %	0,0333	\$ 413.723,00	\$ 13.776,98
00785	Base granular			M3	Grupo VIAS		Valor Unitario		\$ 114.153,27
Detalles VIAS									
Descripción Técnica									
Componentes	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 81.493,00	\$ 3.259,72
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 104.130,00	\$ 33.321,60
	101809	Material	BASE GRANULAR (recebo) Sin transporte	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 57.991,00	\$ 75.388,30
	003307	Transporte	RECARGA CARROTANQUE DE AGUA	HR	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 87.346,00	\$ 2.183,65
13746	BASE GRANULAR BG-1, Y BG-2(SIN IMPRIMACIÓN)			M3	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 246.839,77
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 495,50	\$ 495,50
	100000	Equipo	MOTONIVELADORA (Oper+Com)	HR	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 193.795,00	\$ 5.813,85
	138	Equipo	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO 3 TON + OPERARIO	HR	0,0610	0,00 %	0,0610	\$ 115.871,00	\$ 7.068,13
	103310	Material	BASE GRANULAR BG-1 (INVIAS) + Transp.	M3	1,0000	30,00 %	1,3000	\$ 85.316,00	\$ 110.910,80
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,0390	0,00 %	0,0390	\$ 635.251,67	\$ 24.774,82
	003307	Transporte	RECARGA CARROTANQUE DE AGUA	HR	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 87.346,00	\$ 2.620,38
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 413.723,00	\$ 95.156,29
13862	BASE GRANULAR BG-1, Y BG-2VISTA HERM(SIN IMPRIMAC			M3	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 229.270,49

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 495,50	\$ 495,50
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,2744	0,00 %	0,2744	\$ 103.410,00	\$ 28.375,70
	138	Equipo	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO 3 TON + OPERARIO	HR	0,0610	0,00 %	0,0610	\$ 115.871,00	\$ 7.068,13
	103310	Material	BASE GRANULAR BG-1 (INVIAS) + Transp.	M3	1,0000	30,00 %	1,3000	\$ 85.316,00	\$ 110.910,80
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,0390	0,00 %	0,0390	\$ 635.251,67	\$ 24.774,82
	003307	Transporte	RECARGA CARROTANQUE DE AGUA	HR	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 87.346,00	\$ 2.620,38
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1330	0,00 %	0,1330	\$ 413.723,00	\$ 55.025,16
00839	BASE GRAVA RECEBO Compac. Mec.			M3	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 171.150,89

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,4730	0,00 %	0,4730	\$ 104.130,00	\$ 49.253,49
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	73,5000	0,00 %	73,5000	\$ 20,00	\$ 1.470,00
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 41.022,00	\$ 28.715,40
	100426	Material	Triturado 1 1/2" (Suministro + Transporte)	M3	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 125.153,00	\$ 87.607,10
10657-1	BASE MDC1 COMPACTO ESPESOR 5.0 Cm PARA RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 83.096,25

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	002720	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (MES)	MES	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 1.214.141,01	\$ 485,66
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 456,85	\$ 456,85
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 103.410,00	\$ 7.238,70
	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 81.493,00	\$ 5.704,51
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,5000	0,05 %	2,5013	\$ 20,00	\$ 50,03
	101485	Material	BASE ASFALTICA SUELTO MDC-1 (En Planta).	M3	0,0615	0,05 %	0,0615	\$ 471.997,01	\$ 29.027,82
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0370	0,00 %	0,0370	\$ 411.580,43	\$ 15.228,48
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 415.070,00	\$ 24.904,20
00778	BASE MURO CERRAMIENTO EN LADRILLO H=0.60			ML	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS			Valor Unitario	\$ 36.641,96

Detalles muro cierre ladrillo portante									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 104.130,00	\$ 27.073,80
	001969	Material	LADRILLO LIVIANO 24x12x7 Cocido Obra	UN	27,0000	5,00 %	28,3500	\$ 0,00	\$ 0,00
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 455.626,64	\$ 9.568,16
13828	BASE PARRILLA REFLECTORES-TORRES CAMPIN(S/DISEÑ)			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 26.860.843,76

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	002446	Equipo	CAMION DE 9.0 TONELADAS	VJ	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 198.202,00	\$ 198.202,00
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 61.904,00	\$ 309.520,00
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 45.570,00	\$ 683.550,00

	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 412.941,00	\$ 412.941,00
	104134	Equipo	MONTACARGA (2.5 Ton.)	DD	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 413.594,00	\$ 4.135.940,00
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 53.452,00	\$ 534.520,00
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 57.751,00	\$ 577.510,00
	100756	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA METALICA TALL.+ PREST(IDRD)	JRN	30,0000	0,00 %	30,0000	\$ 117.022,00	\$ 3.510.660,00
	104133	Mano de Obra	SOLDADOR + PREST. IDRD	DD	30,0000	0,00 %	30,0000	\$ 158.272,00	\$ 4.748.160,00
	103557	Material	ANTICORROSIVO GRIS A BASE DE CROMATO DE ZINC	GLN	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 70.955,49	\$ 37.251,63
	001258	Material	DISCO PARA METAL DE 9" dewualt	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100353	Material	ESMALTE URETANO GRIS+CATALIZADOR **	GLN	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 490.522,71	\$ 257.524,42
	100053	Material	Oxicorte (Senc) ML *	ML	50,0000	0,00 %	50,0000	\$ 35.700,00	\$ 1.785.000,00
	104117	Material	PLATINA (0.02X0.45m) e=2cm Acero Inox.	UN	50,0000	0,00 %	50,0000	\$ 54.365,99	\$ 2.718.299,50
	104116	Material	PLATINA (0.033X0.84m) 5/8" Acero Inoxidable	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 97.090,01	\$ 1.165.080,12
	101711	Material	SOLDADURA 1/8" Ref. 7018	KG	22,0000	2,00 %	22,4400	\$ 18.109,00	\$ 406.365,96
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	22,0000	2,00 %	22,4400	\$ 21.618,00	\$ 485.107,92
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	45,0000	0,00 %	45,0000	\$ 18.982,00	\$ 854.190,00
	104118	Material	TORNILLO 5/8 X 3-1/2"Zincado (Inc. Tuerca)(	UN	132,0000	5,00 %	138,6000	\$ 1.335,00	\$ 185.031,00
	104113	Material	Tubo Estructur.(100x100x4.0mm) ASTM- GRADO-C	ML	53,6000	1,00 %	54,1360	\$ 39.412,00	\$ 2.133.608,03
	104114	Material	Tubo Estructur.(150x50x4.0mm)ASTM A-500 Grado-C	ML	24,1800	1,00 %	24,4218	\$ 39.412,00	\$ 962.511,98
	104115	Material	Tubo Estructural Negra (50x50x3.0mm) ASTM GRADO-C	ML	24,0000	1,00 %	24,2400	\$ 14.280,00	\$ 346.147,20
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 413.723,00	\$ 413.723,00
00067	BASE PLACA CONCRETO POBRE			M3	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 722.517,08
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 500.561,01	\$ 525.589,06
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 635.251,67	\$ 196.928,02
12524	BASE PLACA CONCRETO POBRE(2000psi)			M3	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 693.150,09
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	002652	Material	CONCRETO 2000 PSI (140N) COMUN Gr=1	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 481.769,00	\$ 496.222,07
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 635.251,67	\$ 196.928,02
12497	Base placa e=0.03 Concr. Pobre 2000psi**			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 26.762,82
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 570,85	\$ 570,85
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 539.863,63	\$ 16.519,83
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0235	0,00 %	0,0235	\$ 411.580,43	\$ 9.672,14
00742	BASE PLACA e=0.05 Concr. Pobre (1,500 psi)			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 35.146,41
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 627,49	\$ 627,49
	14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 487.191,67	\$ 24.846,78

	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0235	0,00 %	0,0235	\$ 411.580,43	\$ 9.672,14
11376	Base placa e=0.05 Concr. Pobre 2000psi**			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 37.834,20
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 629,01	\$ 629,01
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 539.863,63	\$ 27.533,05
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0235	0,00 %	0,0235	\$ 411.580,43	\$ 9.672,14
11640	Base placa e=0.05 Concr. Pobre 2500psi**			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 38.138,97
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 622,21	\$ 622,21
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 545.973,01	\$ 27.844,62
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0235	0,00 %	0,0235	\$ 411.580,43	\$ 9.672,14
11780	Base plana para punta 5/8" en cobre			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 4.821,52
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 229,60	\$ 229,60
	101489	Material	Base plana para punta 5/8" en cobre	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 306.128,14	\$ 4.591,92
14313	Base Plastica Parasol (suministro)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103755	Material	BASE PLASTICA PARASOL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
00068	BASE RECEBO SUBBASE COMPACTACION Mec.			M3	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 146.700,70
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.286,11	\$ 1.286,11
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 68.415,00	\$ 2.736,60
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 89.966,00	\$ 116.955,80
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,1150	0,00 %	0,1150	\$ 223.671,24	\$ 25.722,19
00838	BASE TIERRA CEMENTO Compac.Mec			M3	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 473.010,11
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,4740	0,00 %	0,4740	\$ 104.130,00	\$ 49.357,62
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	73,5000	0,00 %	73,5000	\$ 20,00	\$ 1.470,00
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	350,0000	0,00 %	350,0000	\$ 725,00	\$ 253.750,00
	1621	Material	TIERRA NEGRA + TRANSPORTE	M3	1,3500	0,00 %	1,3500	\$ 121.724,14	\$ 164.327,59

00069	BASE TIERRA COMPACTACION Mec.			M3	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 211.805,60
-------	-------------------------------	--	--	----	--------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 68.415,00	\$ 2.736,60
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,4740	0,00 %	0,4740	\$ 104.130,00	\$ 49.357,62
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	73,5000	0,00 %	73,5000	\$ 20,00	\$ 1.470,00
	1621	Material	TIERRA NEGRA + TRANSPORTE	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 121.724,14	\$ 158.241,38

00126	BASE VENTANA T/FINO STA/FE			ML	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 59.331,20
-------	----------------------------	--	--	----	-------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,4800	0,00 %	0,4800	\$ 104.130,00	\$ 49.982,40
	000139	Material	LADRILLO TOLETE FINO STA/FE 24.5x12x6 Perf. Obra	UN	17,0000	5,00 %	17,8500	\$ 0,00	\$ 0,00
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PE#A(M3)	M3	0,0200	4,00 %	0,0208	\$ 449.461,61	\$ 9.348,80

11782	Base vertical 90° para punta 5/8" en cobre			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 78.565,52
-------	--	--	--	----	---	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 229,60	\$ 229,60
	101490	Material	Base universal 90° para punta 5/8" en cobre	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 73.744,00	\$ 73.744,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 306.128,14	\$ 4.591,92

13712	Basurera Caneca inoxidable (Instal)			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 101.760,51
-------	-------------------------------------	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles incluye dos porterias

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.561,53	\$ 1.561,53
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0240	3,00 %	0,0247	\$ 535.710,00	\$ 13.232,04
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0240	0,00 %	0,0240	\$ 146.354,07	\$ 3.512,50
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2350	0,00 %	0,2350	\$ 299.744,81	\$ 70.440,03
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0155	0,00 %	0,0155	\$ 415.070,00	\$ 6.433,59

12688	Basurera Caneca inoxidable (sumin) **			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 561.471,00
-------	---------------------------------------	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles incluye dos porterias

Descripción Técnica

Componentes	100403	Material	CanecaAcero InoxidableMobiliario Urbano(Sum)M-121	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 561.471,00	\$ 561.471,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

17381	Basurera Caneca M-120 (sumin e insta) CDRC			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 493.390,04
-------	--	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles incluye dos porterias

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.548,43	\$ 4.548,43
	101363	Material	Caneca M-120 Malla Metal.(Sum)**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 360.749,00	\$ 360.749,00
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0550	5,00 %	0,0578	\$ 535.710,00	\$ 30.964,04
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 909,69	\$ 909,69

	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0540	0,00 %	0,0540	\$ 146.354,07	\$ 7.903,12
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 299.744,81	\$ 83.928,55
12092	BasureraCaneca M-120 (instalación) STPM **			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 142.779,20	
Detalles incluye dos porterias									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.439,86	\$ 3.439,86
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0700	10,00 %	0,0770	\$ 545.973,01	\$ 42.039,92
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0720	5,00 %	0,0756	\$ 146.354,07	\$ 11.064,37
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 299.744,81	\$ 77.933,65
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
10356	BasureraCaneca M-120 (sumin e insta) **			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 487.931,92	
Detalles incluye dos porterias									
Descripción Técnica									
Componentes	101363	Material	Caneca M-120 Malla Metal.(Sum)**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 360.749,00	\$ 360.749,00
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0550	5,00 %	0,0578	\$ 535.710,00	\$ 30.964,04
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0540	0,00 %	0,0540	\$ 146.354,07	\$ 7.903,12
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 299.744,81	\$ 83.928,55
12318	BasureraCaneca rebord. sum. inst. (8-AA-940) **			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 712.217,47	
Detalles incluye dos porterias									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.197,42	\$ 2.197,42
	100403	Material	CanecaAcero InoxidableMobiliario Urbano(Sum)M-121	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 561.471,00	\$ 561.471,00
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0550	10,00 %	0,0605	\$ 535.710,00	\$ 32.410,46
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 219.360,72	\$ 32.904,11
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0540	5,00 %	0,0567	\$ 146.354,07	\$ 8.298,28
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20
17733	Bateria para el panel 12V 24A (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 27.551,53	
Detalles									
Descripción Técnica Bateria para el panel 12V 24A									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107971	Material	Bateria panel 12V 24A 12V24A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 306.128,14	\$ 27.551,53
12919	BATERIA PARA TRACTOR (Suministro)			UN	Grupo HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR		Valor Unitario	\$ 19.508,29	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103007	Material	Batería tractor 22NFIS-440 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 415.070,00	\$ 19.508,29

17748	Baterías 12 VDC 50Ah (SUMI INST)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 22.061,12
-------	----------------------------------	----	-------	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Baterías 12 VDC 50Ah

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 632,15	\$ 632,15
	107984	Material	Baterías 12 VDC 50Ah 12VDC50Ah	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 306.128,14	\$ 21.428,97

11746	Bebedero M-110 Inc.Dado 3000psi(Sumi+ Instal) **	UN	Grupo	10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 3.939.912,54
-------	--	----	-------	---------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica Es una fuente pública que surte agua potable al transeúnte. Se debe ubicar en parques, plazas, zonas deportivas, ciclo rutas y alamedas. Se puede usar cualquier bebedero de línea existente que tenga apariencia similar al planteado.El Contratista deberá tener en consideración:• Lineamientos generales y particulares.• Limpieza.• Excavación manual.• Localización y replanteo.• Suministro e instalación de concreto, para la construcción de los dados.• Suministró e instalación de materiales.• Suministro e instalación de bebedero M - 110• Suministro y amarre de acero de refuerzo.• Suministro e instalación de poceta, en acero inoxidable.• Suministro e instalación de válvula tipo Push, en acero inoxidable y todos sus componentes hidráulicos.• Suministro e instalación de uniones soldadas.• Mano de obra.• Equipos y herramientas.Elaborado en concreto reforzado a 3000 psi., con acabado abusardado.Contiene una poceta en acero inoxidable, válvula tipo Push, en acero inoxidable y todos los accesorios de desagüe e ingreso de agua.El cilindro será reforzado longitudinalmente con seis (6) varillas redondas de ½" corrugadas, con refuerzos circulares transversales, en barra redonda corrugada de ¼" cada 200 mm.El tubo de desagüe debe ser fabricado en tubo redondo galvanizado en caliente, de 2" cal 2.5 mm, y el de ingreso de agua potable será en diámetro de 1" cal 2 mm.4.4.2.1 InstalaciónLa base se embebe en un dado de concreto de 3000 psi.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.534,98	\$ 6.534,98
	101442	Material	Bebedero M-110 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.328.646,00	\$ 3.328.646,00
	000421	Material	CODO 90° PRESION ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 527,00	\$ 1.054,00
	1099	Material	CODO 90° SANITARIO 2"CxC S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.553,00	\$ 3.106,00
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 4.535,99	\$ 40.823,91
	101274	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" ML	ML	10,4000	0,00 %	10,4000	\$ 7.052,00	\$ 73.340,80
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 46.004,00	\$ 92,01
	104391	Material	SIFON PARA LAVAPLATOS PLASTICO+CANASTILLA (4")	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.724,00	\$ 25.724,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 67.900,00	\$ 135,80
	104887	Material	TUBO PRESION RDE-21 1½" S/NORMA ICONTEC	ML	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 9.869,00	\$ 14.803,50
	872	Material	TUBO SANITARIO 2" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 7.717,99	\$ 11.576,99
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1500	2,00 %	0,1530	\$ 594.287,13	\$ 90.925,93
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 305.096,56	\$ 305.096,56
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2000	30,00 %	0,2600	\$ 146.354,07	\$ 38.052,06

15939	BebederoCaninoDoble(Acerolnox.304Cal.18)+Dado+Plac	UN	Grupo	MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 2.310.007,37
-------	--	----	-------	------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica Incluye excavación manual con retiro, dado en concreto de 3.000psi (0.50x0.50m) H=0.55m sin refuerzo y sin formaleta. Bebedero canino doble acero inox. 304 cal.16 ; Push o botones de propulsión en el bebedero para salida de agua, sifones, y controlador de presión. Incluye placa en concreto de 2.500psi H=0.10m (1.50x1.50m) con refuerzo en malla de 4mm.

Componentes	105787	Material	BebederoCaninoDobleAcerolnox.304Cal.16 (Diseño)DRD	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.923.024,99	\$ 1.923.024,99
	15394	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(50x50)Exc-sin ref)sinForm H=0.55	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 122.551,09	\$ 122.551,09
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 116.632,07	\$ 23.326,41
	11647	Sub-análisis	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi+malla 4mm **	M2	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 120.552,44	\$ 241.104,88

16566	BebederoCon.3.000 psi Ø=1.0m (Sin tub y sin acces)	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 237.126,70
-------	--	----	-------	--	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.173,99	\$ 3.521,97
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.474,34	\$ 5.474,34
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 48.761,00	\$ 4.876,10
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig ½"	KG	11,4200	0,00 %	11,4200	\$ 5.057,00	\$ 57.750,94
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,1156	0,00 %	0,1156	\$ 539.863,63	\$ 62.408,24
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 411.580,43	\$ 102.895,11
18317	Bergenia/Bergenia Winterglut Sobre Cubierta Verde			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 264.899,70

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.801,94	\$ 3.801,94
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 104.130,00	\$ 3.123,90
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 174.962,00	\$ 2.624,43
	108532	Material	Bergenia/Bergenia Winterglut	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102218	Material	FertilizanteQuim.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0076	0,00 %	0,0076	\$ 3.104,00	\$ 23,59
	108560	Material	Filtro Lamidren	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	001119	Material	MANTO POLIESTER 4 mm.	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,2554	0,00 %	0,2554	\$ 65.259,24	\$ 16.667,21
	10054	Sub-análisis	Impermeabilización con membranas flexibles PVC *	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 278.878,26	\$ 222.544,85
	10163	Sub-análisis	Suministro e instalacion Geotextil T-2400**	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 16.683,93	\$ 13.313,78
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 70.000,00	\$ 2.800,00
18261	Bergenia/Bergenia Winterglut Talud Exterior			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 5.569,76

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 128,92	\$ 128,92
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 104.130,00	\$ 1.353,69
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 174.962,00	\$ 1.224,73
	108532	Material	Bergenia/Bergenia Winterglut	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102218	Material	FertilizanteQuim.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 3.104,00	\$ 7,14
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0223	0,00 %	0,0223	\$ 65.259,24	\$ 1.455,28
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 70.000,00	\$ 1.400,00
11020	Bicicletero de arco M-100 (Sum+Instal) **			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 547.668,36

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.715,58	\$ 4.715,58
	101374	Material	Bicicletero / Cicloparquedero M-100 (Sum) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 409.360,00	\$ 409.360,00
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0560	5,00 %	0,0588	\$ 579.990,67	\$ 34.103,45
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 300.538,85	\$ 87.156,27
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0560	0,00 %	0,0560	\$ 146.354,07	\$ 8.195,83
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

10450	Bicicletero de arco M-101 (Sum+Instal) **			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 1.254.854,41
-------	---	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.815,61	\$ 4.815,61
	100401	Material	Bicicletero M-101 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.101.662,00	\$ 1.101.662,00
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 579.990,67	\$ 30.449,51
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 299.744,81	\$ 89.923,44
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 146.354,07	\$ 7.317,70
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15

17380	Bicicletero de arco M-101 (Sum+Instal) CDRC			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 1.255.817,53
-------	---	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.815,61	\$ 4.815,61
	100401	Material	Bicicletero M-101 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.101.662,00	\$ 1.101.662,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 963,12	\$ 963,12
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 579.990,67	\$ 30.449,51
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 299.744,81	\$ 89.923,44
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 146.354,07	\$ 7.317,70
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15

15489	Bicicletero Espiral Acero Inox(10 Puestos)Sum+Inst			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 5.571.704,13
-------	--	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

La espiral se formará con tubería de acero inoxidable 304. de diametro 3" y espesor de 5.4 mmEl bicicletero tendrá un longitud de 1.63 m entre ejesPaso de la espiral 0.25 mdiámetro de la espira a ejes 0.5mAltura del piso al centro del circulo de la espiral 46.19 cm (altura a parte superior 75 cm o altura al parte inferior 17.38 cm medido desde el piso)El tubo se anclará extendiendolo dentro del dado de concreto un longitud minima de 0.6mEl dado de cimentacion será en concreto de 3000 psi de 700 mm de profundidad y 200 x 200 mm de sección, dentro de la cual se embebe 600 mm los tubos; teniendo precaución en cuanto a la nivelación y correcto posicionamiento del elemento. al tubo embebido se le dejarán uñas o traviesas soldadas en acero para mejorar el agarre concreto tubo.Gráfico 10.97 Detalles de instalación.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.715,58	\$ 4.715,58
	105887	Material	Bicicletero Acero Inox. en espiral (10 Puestos)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.437.533,00	\$ 5.437.533,00
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0560	5,00 %	0,0588	\$ 579.990,67	\$ 34.103,45
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 300.538,85	\$ 87.156,27
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0560	0,00 %	0,0560	\$ 146.354,07	\$ 8.195,83

00435	BIDE ELITE BLANCO CORONA 8470			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 98.923,50
-------	-------------------------------	--	--	----	--	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,9500	0,00 %	0,9500	\$ 104.130,00	\$ 98.923,50
	000538	Material	BIDET ELITE Blanco	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

00436	BIDET STILO Cte. CORONA 8458			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 98.923,50
-------	------------------------------	--	--	----	--	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 879,41	\$ 879,41
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 53.452,00	\$ 1.069,04
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 418.767,30	\$ 17.588,23
16661	Black Out Blanco (Suministro e Instalación)H=3.0m			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 19.482,88

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0538	0,00 %	0,0538	\$ 2.133,00	\$ 114,76
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1080	0,00 %	0,1080	\$ 19.030,00	\$ 2.055,24
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 820,71	\$ 820,71
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1080	0,00 %	0,1080	\$ 722,00	\$ 77,98
	106654	Material	Cortina Enrollable Black out blanco 100% polieste	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0538	0,00 %	0,0538	\$ 305.096,56	\$ 16.414,19
11444	Black Out Negro (Suministro e Instalación)**			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 17.234,90

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 820,71	\$ 820,71
	101127	Material	Black out negro **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0538	0,00 %	0,0538	\$ 305.096,56	\$ 16.414,19
00979	BLOQUE #4 TBCON .23 STA/FE			M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 62.670,20

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000114	Material	BLOQUE #4 STA/FE 33x23x9 Obra	UN	12,2500	6,00 %	12,9850	\$ 1.080,00	\$ 14.023,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1401	0,00 %	0,1401	\$ 299.744,81	\$ 41.994,25
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0140	4,00 %	0,0146	\$ 455.626,64	\$ 6.652,15
00128	BLOQUE #4 TBQUE .09 STA/FE			M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 47.869,10

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 2.133,00	\$ 0,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 19.030,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 722,00	\$ 0,00
	000114	Material	BLOQUE #4 STA/FE 33x23x9 Obra	UN	12,2500	6,00 %	12,9850	\$ 1.080,00	\$ 14.023,80
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 276,15	\$ 276,15
	1878	Material	GRAFIL 4.0 MM - 8.0 MM	KG	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 4.821,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0901	0,00 %	0,0901	\$ 299.744,81	\$ 27.007,01
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 219.360,72	\$ 0,00
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEÑA(M3)	M3	0,0140	4,00 %	0,0146	\$ 449.461,61	\$ 6.562,14
00127	BLOQUE #4 TBQUE .09 HELIOS			M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 33.569,15

Detalles

Componentes	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	Valor Unitario	Valor Total	Valor Asignado
	001965	Material	BLOQUE #4 USME TRADICIONAL 33x23x9 Fab.	UN	12,2500	5,00 %	12,8625	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0901	0,00 %	0,0901	\$ 299.744,81
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PE#A(M3)	M3	0,0140	4,00 %	0,0146	\$ 449.461,61

Detalles

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad
368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0451	0,00 %	0,0451	\$ 2.133,00	\$ 96,20	
104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0451	0,00 %	0,0451	\$ 19.030,00	\$ 858,25	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0901	0,00 %	0,0901	\$ 722,00	\$ 65,05	
000114	Material	BLOQUE #4 STA/FE 33x23x9 Obra	UN	12,2500	5,00 %	12,8625	\$ 1.080,00	\$ 13.891,50	
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 297,54	\$ 297,54	
1878	Material	GRAFIL 4.0 MM - 8.0 MM	KG	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 4.821,00	\$ 12.052,50	
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0901	0,00 %	0,0901	\$ 299.744,81	\$ 27.007,01	
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61	
00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0140	5,00 %	0,0147	\$ 455.626,64	\$ 6.697,71	

Detalles

Componentes	1966	Material	BLOQUE #5 TRADICIONAL 33x23x12 + TRANSPORTE	UN	7,5000	5,00 %	7,8750	\$ 1.266,29	\$ 9.972,03
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0462	0,00 %	0,0462	\$ 299.744,81	\$ 13.848,21
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEYA(M3)	M3	0,0102	4,00 %	0,0106	\$ 449.461,61	\$ 4.764,29

Detalles

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 79.507,01	\$ 397,54
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.920,23	\$ 1.920,23
	116	Material	BLOQUE #5 33x23x11.5 Obra Perf.Vertical + Trans	UN	12,2500	3,00 %	12,6175	\$ 3.074,00	\$ 38.786,20
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0622	0,00 %	0,0622	\$ 299.744,81	\$ 18.644,13
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEYA(M3)	M3	0,0130	3,00 %	0,0134	\$ 449.461,61	\$ 6.022,74

Detalles

Componentes									
1966	Material	BLOQUE #5 TRADICIONAL 33x23x12 + TRANSPORTE	UN	23,0000	5,00 %	24,1500	\$ 1.266,29	\$ 30.580,90	
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1401	0,00 %	0,1401	\$ 299.744,81	\$ 41.994,25	
00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEYA(M3)	M3	0,0200	4,00 %	0,0208	\$ 449.461,61	\$ 9.348,80	

Detalles

Componentes	1966	Material	BLOQUE #5 TRADICIONAL 33x23x12 + TRANSPORTE	UN	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 1.266,29	\$ 19.944,07
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0608	0,00 %	0,0608	\$ 299.744,81	\$ 18.224,48
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,2400	4,00 %	0,2496	\$ 449.461,61	\$ 112.185,62
00132	BLOQUE #5 TBCON .23 STA/FE			M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 91.258,94
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	116	Material	BLOQUE #5 33x23x11.5 Obra Perf.Vertical + Trans	UN	12,2500	6,00 %	12,9850	\$ 3.074,00	\$ 39.915,89
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1401	0,00 %	0,1401	\$ 299.744,81	\$ 41.994,25
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,0200	4,00 %	0,0208	\$ 449.461,61	\$ 9.348,80
00904	BLOQUE #5 TBQUE .12 HELIOS			M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 48.124,19
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1966	Material	BLOQUE #5 TRADICIONAL 33x23x12 + TRANSPORTE	UN	12,2500	6,00 %	12,9850	\$ 1.266,29	\$ 16.442,78
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0901	0,00 %	0,0901	\$ 299.744,81	\$ 27.007,01
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,0100	4,00 %	0,0104	\$ 449.461,61	\$ 4.674,40
00129	BLOQUE #5 TBQUE .12 YOMASA			M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 31.681,41
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001779	Material	BLOQUE #5S YOMASA 30x20x12 Perforado Fab.	UN	16,7000	5,00 %	17,5350	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0901	0,00 %	0,0901	\$ 299.744,81	\$ 27.007,01
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,0100	4,00 %	0,0104	\$ 449.461,61	\$ 4.674,40
00131	BLOQUE #5 TBQUE 11.5cm STA/FE			M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 71.597,30
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	116	Material	BLOQUE #5 33x23x11.5 Obra Perf.Vertical + Trans	UN	12,2500	6,00 %	12,9850	\$ 3.074,00	\$ 39.915,89
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0901	0,00 %	0,0901	\$ 299.744,81	\$ 27.007,01
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,0100	4,00 %	0,0104	\$ 449.461,61	\$ 4.674,40
00130	BLOQUE #5S TBCON .20 YOMASA			M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 56.017,45
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	002148	Material	BLOQUE #5S YOMASA 30x20x12 Perforado Obra	UN	16,6600	5,00 %	17,4930	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1401	0,00 %	0,1401	\$ 299.744,81	\$ 41.994,25
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,0300	4,00 %	0,0312	\$ 449.461,61	\$ 14.023,20
00134	BLOQUE CONCRETO .10 C/BLCK			M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 36.155,42
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000107	Material	BLOQUE CONCRETO CONCREBLOCK 20x20x40 Fab.	UN	12,5000	4,00 %	13,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1001	0,00 %	0,1001	\$ 299.744,81	\$ 30.004,46
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0130	4,00 %	0,0135	\$ 455.626,64	\$ 6.150,96

00750	BLOQUE CONCRETO .10 CONCRETODO	M2	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 36.155,42
-------	--------------------------------	----	-------------------	----------------	--------------

Detalles Producto de Medellin

Descripción Técnica

Componentes	002624	Material	BLOQUE DIV. CONCRETODO 10x20x40 Fab.	UN	12,5000	5,00 %	13,1250	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1001	0,00 %	0,1001	\$ 299.744,81	\$ 30.004,46
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0130	4,00 %	0,0135	\$ 455.626,64	\$ 6.150,96

00135	BLOQUE CONCRETO .20 C/BLCK	M2	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 50.214,90
-------	----------------------------	----	-------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000107	Material	BLOQUE CONCRETO CONCREBLOCK 20x20x40 Fab.	UN	12,2500	5,00 %	12,8625	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1201	0,00 %	0,1201	\$ 299.744,81	\$ 35.999,35
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0300	4,00 %	0,0312	\$ 455.626,64	\$ 14.215,55

00903	BLOQUE DE EMPRADIZADO FIBRIT	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 93.227,45
-------	------------------------------	----	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica 25/01/16 NarvæezSe incluyo riego, para que sea cogruente con las especificaciones.

Componentes	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	50,0000	0,00 %	50,0000	\$ 20,00	\$ 1.000,00
	003912	Material	BLOQUE DE EMPRADIZADO 35x35x6.5 FIBRIT	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 55.211,00	\$ 55.211,00
	001717	Material	EMPRADIZACION con pasto kikuyo	M2	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	1621	Material	TIERRA NEGRA + TRANSPORTE	M3	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 121.724,14	\$ 304,31
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 305.096,56	\$ 36.611,59
	12459	Sub-análisis	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	ML	0,0056	0,00 %	0,0056	\$ 17.955,39	\$ 100,55

00983	BLOQUE ESCORIA .10 PAÑETADO C/BLC	M2	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 56.975,51
-------	-----------------------------------	----	-------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000112	Material	BLOQUE ESCORIA CONCREBLOCK 10x20x40 Fab.	UN	12,2500	3,00 %	12,6175	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1001	0,00 %	0,1001	\$ 299.744,81	\$ 30.004,46
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0130	4,00 %	0,0135	\$ 455.626,64	\$ 6.150,96
	00178	Sub-análisis	PAÑETE LISO MUROS 1:4 (e=1.5cm)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 20.820,09	\$ 20.820,09

00989	BLOQUE ESCORIA 10 P/P C/BLC	M2	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 36.155,42
-------	-----------------------------	----	-------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000112	Material	BLOQUE ESCORIA CONCREBLOCK 10x20x40 Fab.	UN	12,2500	5,00 %	12,8625	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1001	0,00 %	0,1001	\$ 299.744,81	\$ 30.004,46
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0130	4,00 %	0,0135	\$ 455.626,64	\$ 6.150,96

00765	BLOQUE HORIZ .15 P/P LUNSA	M2	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 37.877,11
-------	----------------------------	----	-------------------	----------------	--------------

Detalles Insumo de medellin

Descripción Técnica

Componentes	001877	Material	LADRILLO DE 12 ESTRIADO 12X19X39	UN	13,5000	5,00 %	14,1750	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1101	0,00 %	0,1101	\$ 299.744,81	\$ 33.001,90

	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEYA (M3)	M3	0,0103	4,00 %	0,0107	\$ 455.626,64	\$ 4.875,21
14060	BLOQUE MEDIO #5 (33X11.5X11.5CM) HELIOS			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 36.518,43
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 564,92	\$ 564,92
	104313	Material	BLOQUE MEDIO #5(33X11.5X11.5CM) HELIOS	UN	23,0000	5,00 %	24,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 305.096,56	\$ 27.458,69
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEYA(M3)	M3	0,0180	5,00 %	0,0189	\$ 449.461,61	\$ 8.494,82
17414	Bloqueo de Arbol > a 3mts de Altura (CDRC-Tunal)			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario		\$ 269.103,98
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	106109	Equipo	GRUA TELESCOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD	0,0059	0,00 %	0,0059	\$ 2.586.738,01	\$ 15.261,75
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.255,65	\$ 3.255,65
	102467	Material	CICATRIZANTE HORMONAL (FRASCO DE 460GR)	UN	0,2760	0,00 %	0,2760	\$ 25.091,99	\$ 6.925,39
	106501	Material	MANILA LONA ¼	ML	40,0000	0,00 %	40,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3636	Material	TELA VERDE LONA CERRAMIENTO	M2	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.085,01	\$ 4.340,04
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,3110	0,00 %	0,3110	\$ 523.416,05	\$ 162.782,39
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1850	0,00 %	0,1850	\$ 413.723,00	\$ 76.538,76
17409	Bloqueo de Arbol hasta 3mts de Altura (CDRC-tunal)			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario		\$ 194.338,34
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	106109	Equipo	GRUA TELESCOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD	0,0059	0,00 %	0,0059	\$ 2.586.738,01	\$ 15.261,75
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.957,58	\$ 1.957,58
	102467	Material	CICATRIZANTE HORMONAL (FRASCO DE 460GR)	UN	0,0820	0,00 %	0,0820	\$ 25.091,99	\$ 2.057,54
	106501	Material	MANILA LONA ¼	ML	30,0000	0,00 %	30,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3636	Material	TELA VERDE LONA CERRAMIENTO	M2	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 1.085,01	\$ 2.712,53
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,1870	0,00 %	0,1870	\$ 523.416,05	\$ 97.878,80
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 413.723,00	\$ 74.470,14
15610	BLOQUEO Y TRASLADO DE ARBOLES .entre 10 – 14,99 mt			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		BLOQUEO Y TRASLADO DE ARBOLES. Consiste en hacer la excavación al rededor del árbol, con el fin de ajustar el respectivo bloque de tierra, que incluya la mayor cantidad de raíces del árbol, para posteriormente trasladar el árbol y ubicarlo en un sitio previamente adecuado. Arbol entre 10 – 14,99 mts							
Componentes	105424	Material	BLOQUEO Y TRASLADO DE ARBOLESArbol entre10–14m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15609	BLOQUEO Y TRASLADO DE ARBOLES .entre 5 – 9,99 mts			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario		\$ 510.773,00
Detalles									
Descripción Técnica		BLOQUEO Y TRASLADO DE ARBOLES. Consiste en hacer la excavación al rededor del árbol, con el fin de ajustar el respectivo bloque de tierra, que incluya la mayor cantidad de raíces del árbol, para posteriormente trasladar el árbol y ubicarlo en un sitio previamente adecuado. Arbol entre 5 – 9,99 mts							
Componentes	105423	Material	BLOQUEO Y TRASLADO DE ARBOLES Arbol (5 – 9,99m)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 510.773,00	\$ 510.773,00
15607	BLOQUEO Y TRASLADO DE ARBOLES entre 2 – 4,99 mts			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario		\$ 1.172.048,01

Detalles									
Descripción Técnica			BLOQUEO Y TRASLADO DE ARBOLES. Consiste en hacer la excavación al rededor del árbol, con el fin de ajustar el respectivo bloque de tierra, que incluya la mayor cantidad de raíces del árbol, para posteriormente trasladar el árbol y ubicarlo en un sitio previamente adecuado. Arbol entre 2 – 4,99 mts						
Componentes	105421	Material	BLOQUEO Y TRASLADO DE ARBOLES Arbol(2 – 4m)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.172.048,01	\$ 1.172.048,01
18131	Bloqueo,Traslado y Tala Arboles Existentes			GL	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	108415	Material	Bloqueo,Traslado y Tala Arboles Existentes	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
13210	Bocel (perfil T) laminado nacional **			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103346	Material	Bocel (perfil T) laminado nacional **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
13546	Bocel en tubo metalSkatePark (SUM+INST)+Grouting			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 211.987,97
Detalles									
Descripción Técnica			DESCRIPCIÓN TÉCNIABocel en tubo galvanizado f=2 1/2" con aletas de transición en ángulo 3/4**1/8" (incluye suministro de materiales, instalación del bocel, equipos, trasiego, mano de obra y relleno en groutin el interior del tubo).Los tubos y sus aletas de tansición tendran sistemas de fijacion que garanticen su empotramiento en la masa de concreto.						
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0430	0,00 %	0,0430	\$ 45.570,00	\$ 1.959,51
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.302,90	\$ 7.302,90
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 99.130,00	\$ 15.860,80
	11	Material	ANGULO 1/8" x 3/4"	ML	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 3.691,00	\$ 7.751,10
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,0250	5,00 %	0,0263	\$ 63.525,00	\$ 1.670,71
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	0,8900	2,00 %	0,9078	\$ 4.535,99	\$ 4.117,77
	100671	Material	Mortero 3000 PSI grouting **	M3	0,0032	5,00 %	0,0034	\$ 538.773,00	\$ 1.831,83
	103479	Material	PUNTO DE SOLDADURA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 10.002,00	\$ 40.008,00
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 18.982,00	\$ 9.965,55
	100132	Material	Tubo Estructural Galv.2 1/2"e=3.mmASTM-GRADO-C	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 28.896,00	\$ 30.340,80
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,1660	0,00 %	0,1660	\$ 414.209,59	\$ 68.758,79
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	105192	Subcontrato	ROLADO DE TUBERIA	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 18.033,00	\$ 18.033,00
14695	BOLARDO ALTO EN HIERRO M-63 (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 384.063,46
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12855	Sub-análisis	Bolardo metalico M-63 Suministro-STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 245.131,00	\$ 245.131,00
	12854	Sub-análisis	Instalación bolardo Alto hierro M-63-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 138.932,46	\$ 138.932,46
14856	BOLARDO ALTO EN HIERRO M-63(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 435.600,19
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14695	Sub-análisis	BOLARDO ALTO EN HIERRO M-63 (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 384.063,46	\$ 384.063,46
	12853	Sub-análisis	Desmonte bolardo Alto hierro M-63-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 51.536,73	\$ 51.536,73

14693	BOLARDO BAJO EN CONCRETO M-61 (SUM + INS)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 185.422,46
-------	---	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	13724	Sub-análisis	Bolardo bajo en Concreto M-61(Instalación)-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 138.932,46	\$ 138.932,46
	14274	Sub-análisis	Bolardo bajo en Concreto M-61(Suministro)-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 46.490,00	\$ 46.490,00

14854	BOLARDO BAJO EN CONCRETO M-61(DESM+SUM+INST)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 234.170,39
-------	--	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	14693	Sub-análisis	BOLARDO BAJO EN CONCRETO M-61 (SUM + INS)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 185.422,46	\$ 185.422,46
	14078	Sub-análisis	Desmonte y Demolicion Bolardo M-61 concreto**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 48.747,93	\$ 48.747,93

13724	Bolardo bajo en Concreto M-61(Instalación)-STPM**	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 138.932,46
-------	---	----	----------------------	----------------	---------------

Detalles incluyen, cargue y retiro de escombros y remate piso

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.828,41	\$ 1.828,41
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0103	2,00 %	0,0105	\$ 539.863,63	\$ 5.668,57
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 299.744,81	\$ 35.969,38
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 415.070,00	\$ 95.466,10

14274	Bolardo bajo en Concreto M-61(Suministro)-STPM**	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 46.490,00
-------	--	----	----------------------	----------------	--------------

Detalles incluyen, cargue y retiro de escombros y remate piso

Descripción Técnica

Componentes	101355	Material	BOLARDO M-61 Bajo enConcreto (Sumin)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 46.490,00	\$ 46.490,00
-------------	--------	----------	--------------------------------------	----	--------	--------	--------	--------------	--------------

14694	BOLARDO BAJO HIERRO M-62 (SUM + INST)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 298.333,79
-------	---------------------------------------	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	12997	Sub-análisis	Instalación bolardo Bajo hierro M-62-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 68.048,79	\$ 68.048,79
	12999	Sub-análisis	Suministro bolardoBajo hierro M-62-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 230.285,00	\$ 230.285,00

14855	BOLARDO BAJO HIERRO M-62(DESM+SUM+INST)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 343.720,68
-------	---	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	14694	Sub-análisis	BOLARDO BAJO HIERRO M-62 (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 298.333,79	\$ 298.333,79
	14079	Sub-análisis	Desmonte bolardo Bajo hierro M-62-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 45.386,89	\$ 45.386,89

14692	BOLARDO EN CONCRETO M - 60 (SUM + INST)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 198.091,02
-------	---	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	14343	Sub-análisis	Bolardo M-60 (Suministro)**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 85.622,00	\$ 85.622,00
	12998	Sub-análisis	Instalación bolardo Concreto M-60-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 112.469,02	\$ 112.469,02

14853	BOLARDO EN CONCRETO M-60(DESM+SUM+INST)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 245.492,59
-------	---	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	14692	Sub-análisis	BOLARDO EN CONCRETO M - 60 (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 198.091,02	\$ 198.091,02
	10783	Sub-análisis	Desmonte y demolicion bolardo M-60 concreto**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47.401,57	\$ 47.401,57
17212	Bolardo LED 13,6 W 1216 lm - CRDC-Cometas			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 3.326.899,82
Detalles									
Descripción Técnica		Consultoria CRDC COMETAS:Suministro, transporte e instalación de Bolardo LED 13,6 W 1216 lm. Incluye todos los elementos de fijación requeridos para su instalación, incluye pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. DESCRIPCIÓN INSUMO: Bolardo LED 95 cm altura 13,6 W 1216 lm 3000 K 230 V IP66 100,000 horas REVISAR DOCUMENTO ESPECIFICACIONES EL INDDIO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ANEXOS - CONSULTORIA PARQUE COMETAS							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.913,30	\$ 1.913,30
	101754	Material	BolardoLED95cm13.6W1216lm3000k-CRDC-COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.186.399,93	\$ 3.186.399,93
	012502	Material	Conector de unión de 2 vías IP 68	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 100.320,57	\$ 100.320,57
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 306.128,14	\$ 38.266,02
10252	Bolardo M-60 (Suministro + Instalac)**			UN	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 198.091,02
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2176	Material	BOLARDO CIRCULAR M-60	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 85.622,00	\$ 85.622,00
	12998	Sub-análisis	Instalación bolardo Concreto M-60-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 112.469,02	\$ 112.469,02
14343	Bolardo M-60 (Suministro)**			UN	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 85.622,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2176	Material	BOLARDO CIRCULAR M-60	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 85.622,00	\$ 85.622,00
10428	Bolardo metalico M-63 Sum+Instal **			UN	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 313.845,66
Detalles									
Descripción Técnica		BOLARDO Metálico M-63 (incluye excavación, retiro de material sobrante, bolardo metálico, concreto, suministro e instalación)							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.752,05	\$ 2.752,05
	100455	Material	Bolardo alto en Acero M-63 (suministro) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 245.131,00	\$ 245.131,00
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0180	3,00 %	0,0185	\$ 539.863,63	\$ 9.987,48
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1660	0,00 %	0,1660	\$ 299.744,81	\$ 49.757,64
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 146.354,07	\$ 2.927,08
12855	Bolardo metalico M-63 Suministro-STPM **			UN	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 245.131,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100455	Material	Bolardo alto en Acero M-63 (suministro) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 245.131,00	\$ 245.131,00
10085	Bolardo metalico tipo IDU **			UN	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 313.887,87
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.648,84	\$ 1.648,84

	100455	Material	Bolardo alto en Acero M-63 (suministro) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 245.131,00	\$ 245.131,00
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0103	5,00 %	0,0108	\$ 539.863,63	\$ 5.830,53
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1583	0,00 %	0,1583	\$ 299.744,81	\$ 47.449,60
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0720	0,00 %	0,0720	\$ 146.354,07	\$ 10.537,49

00688	BOMBA SUMERGIBLE POZO 4" 1HP			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES			Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	-------------------------------------	--	--	-----------	---------------------------------	--	--	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001972	Equipo	BOMBA SUMERGIBLE POZO 4" 1HP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	--------	------------------------------	----	--------	--------	--------	---------	---------

11359	BOMBA AGUA 2 1/2 HP. 110V**			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES			Valor Unitario	\$ 930.607,97
--------------	------------------------------------	--	--	-----------	---------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100998	Equipo	BOMBA EQUIPO PRESION 2.4 HP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 18.247,22	\$ 18.247,22
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	2,9904	0,00 %	2,9904	\$ 305.096,56	\$ 912.360,75

00687	BOMBA AGUA 3"- 1 HP			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES			Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	----------------------------	--	--	-----------	---------------------------------	--	--	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	002388	Equipo	BOMBA A/NEGRAS 3" 1HP SUMERGIB	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	--------	--------------------------------	----	--------	--------	--------	---------	---------

00686	BOMBA ALTA PRESION			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES			Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	---------------------------	--	--	-----------	---------------------------------	--	--	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	002021	Equipo	BOMBA ALTA PRESION 3 HP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	--------	-------------------------	----	--------	--------	--------	---------	---------

17287	BOMBA CONTRA INCENDIO 750 GPM @ 135 PSI (SUM+INS)			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 20.317.966,08
--------------	--	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	-------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.205.953,87	\$ 6.205.953,87
	107260	Material	BOMBA CONTRA INCENDIO 750 GPM @ 135 PSI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	300,5651	0,00 %	300,5651	\$ 17.455,00	\$ 5.246.363,82
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	29,0585	0,00 %	29,0585	\$ 305.096,56	\$ 8.865.648,39

17910	BOMBA DE CONDENSADO HASTA 5 T.R. @ 220/1/60 INCLU			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 182.668,48
--------------	--	--	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.BOMBA DE CONDENSADO HASTA 5 T.R. @ 220/1/60 INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN HIDRAULICA

Componentes	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 24.752,00	\$ 29.702,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.260,38	\$ 5.260,38
	103090	Equipo	TALADRO 1/2"	HR	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106525	Material	ACOPLES-BRONCE MACHO Y HEMBRA TIPO CONVENCIONAL	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108163	Material	BOMBA DE CONDENSADO A 220/1/60	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103101	Material	CHAZO DE 1/4 COLAPS+TORNILLO***	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 165,18	\$ 991,08

	101828	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/64 S/NORMA ICONTEC	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 420.830,46	\$ 105.207,62
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 415.070,00	\$ 41.507,00
17837	BOMBA EYECTORA CON H = 6.26M Y Q=3.0 L/S			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 455.034,43

Detalles

Descripción Técnica SUMINISTRO BOMBAS EYECTORAS CON H = 6.26M Y Q=3.0 L/S INCLUYE BOMBAS, FLOTADOR Y ALARMA.INCLUYE MONTAJE.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.922,24	\$ 8.922,24
	108090	Material	BOMBAS EYECTORAS CON H = 6.26M Y Q=3.0 L/S	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	1,4622	0,00 %	1,4622	\$ 305.096,56	\$ 446.112,19
17289	BOMBA JOCKEY (SUM+INS)			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 1.590.298,22

Detalles

Descripción Técnica MONTAJE Y SUMINISTRO DE BOMBA JOCKEY

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 36.147,41	\$ 36.147,41
	107262	Material	BOMBA JOCKEY	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	11,4761	0,00 %	11,4761	\$ 17.455,00	\$ 200.315,33
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	4,4374	0,00 %	4,4374	\$ 305.096,56	\$ 1.353.835,48
20833	BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO 1.0 HP - Suministro e Instalación			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 1.459.956,30

Detalles Solicitud memo 20246000267113 - STP

Descripción Técnica Bomba sumergible tipo lapicero, 1.0 HP, S/D 1 1/4", 110 Vac, acero inoxidable, monofásica, 75 MCA, 18 GPM. Suministro e instalación.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0500	---	0,0500	\$ 40.152,41	\$ 2.007,62
	13667	Material	BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO 1.0 HP S/D 1 1/4" 110 VAC ACERO INOX. MONOF. 75 MCA 18 GPM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.217.408,00	\$ 1.217.408,00
	101702	Material	Codo 90°HG Ø 3" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 36.442,43	\$ 36.442,43
	101664	Material	Unión HG Ø 3" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.034,49	\$ 25.034,49
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 223.671,24	\$ 13.979,45
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 418.767,30	\$ 26.172,96
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 277.822,70	\$ 138.911,35
19181	BombaCentQ:41M3/H 5.5 HP CRDC-CometasSUM+INS			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 9.698.743,15

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC COMETAS SECRETARIA DE CULTURASuministro e Instalación Bomba Centrífuga para Piscinas Q:41 M³/H; 5,5 Hp

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 58.757,80	\$ 58.757,80
	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST(IDRD)	JRN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 110.079,00	\$ 440.316,00
	104264	Mano de Obra	TECNICO ELECTROMECHANICO (=OFIC.INST.ELEC)+ PRESTAC	JRN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 183.710,00	\$ 734.840,00
	104250	Material	Arrancador Motobomba direct.trifasico 10 a16A 220V	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 278.380,00	\$ 278.380,00
	102074	Material	BombaCentrifugaQ:41 M³/H; 5,5 HpCRDC-Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.799.999,99	\$ 6.799.999,99
	104262	Material	BORNA N°12	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
	103838	Material	cable cobre 12 AWG THHN	ML	15,0000	2,00 %	15,3000	\$ 2.449,00	\$ 37.469,70
	103836	Material	Cable Cobre Aisl. 8 THW - 90 C 600V	ML	120,0000	2,00 %	122,4000	\$ 6.398,00	\$ 783.115,20
	104251	Material	Cable de control AWG 3X18 blindado	ML	40,0000	2,00 %	40,8000	\$ 4.217,00	\$ 172.053,60
	104258	Material	CANAleta PLASTICA 32X12 POR 2m	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.493,00	\$ 9.682,86
	104253	Material	CONTACTOR TRIPOLAR 32A AC BOBINA 220	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 145.128,00	\$ 145.128,00

	104261	Material	FLOTADOR PARA PROTECCION DE NIVEL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 53.550,00	\$ 53.550,00
	104263	Material	MANOMETRO 0-100psi GLICERINA VERT. CARAT4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 184.450,00	\$ 184.450,00
19011	BombaCentQ:70M3/H 7.5 HP CRDC-CometasSUM+INS			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 28.231.024,35

Details

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC COMETAS SECRETARIA DE CULTURASuministro e Instalación Bomba Centrífuga para Piscinas Q:70 M³/H; 7,5 Hp

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 58.757,80	\$ 58.757,80
	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST(IDRD)	JRN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 110.079,00	\$ 440.316,00
	104264	Mano de Obra	TECNICO ELECTROMECHANICO (=OFIC.INST.ELEC)+ PRESTAC	JRN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 183.710,00	\$ 734.840,00
	104250	Material	Arrancador Motobomba direct.trifasico 10 a16A 220V	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 278.380,00	\$ 278.380,00
	101892	Material	BombaCentrifugaQ:70 M³/H; 7,5 HpCRDC-Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.452.715,00	\$ 24.452.715,00
	104262	Material	BORNA N°12	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
	103838	Material	cable cobre 12 AWG THHN	ML	15,0000	2,00 %	15,3000	\$ 2.449,00	\$ 37.469,70
	103836	Material	Cable Cobre Aisl. 8 THW - 90 C 600V	ML	120,0000	2,00 %	122,4000	\$ 6.398,00	\$ 783.115,20
	104251	Material	Cable de control AWG 3X18 blindado	ML	40,0000	2,00 %	40,8000	\$ 4.217,00	\$ 172.053,60
	104258	Material	CANALETA PLASTICA 32X12 POR 2m	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.493,00	\$ 9.682,86
	104253	Material	CONTACTOR TRIPOLAR 32A AC BOBINA 220	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 145.128,00	\$ 145.128,00
	104261	Material	FLOTADOR PARA PROTECCION DE NIVEL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 53.550,00	\$ 53.550,00
	104263	Material	MANOMETRO 0-100psi GLICERINA VERT. CARAT4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 184.450,00	\$ 184.450,00
	101343	Material	Marquilla de Identificación (RPS) Elect (4X2CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.358,00	\$ 2.358,00
	104254	Material	MINIINTERRUPTOR TRIPOLAR 32A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 33.677,00	\$ 33.677,00
	104257	Material	PILOTO 22 mm (ABB O Similar) Con LED Incluido	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.700,00	\$ 16.700,00
	104260	Material	PULSADOR DOBLE START STOP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 28.633,99	\$ 28.633,99
	104255	Material	RELE DE SOBRECARGA TERMICA 24-32A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 154.200,00	\$ 154.200,00
	104256	Material	RIEL OMEGA 2m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 35.200,00	\$ 35.200,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 67.900,00	\$ 69.258,00
	000798	Material	TUBO CONDUIT PVC 1½"	UN	60,0000	2,00 %	61,2000	\$ 8.816,00	\$ 539.539,20

18595	Bombas Eyectoras	??	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	------------------	----	--	----------------	---------

Details

Descripción Técnica

Componentes	108809	Material	Bombas eyectoras san cristobal	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	----------	--------------------------------	----	--------	--------	--------	---------	---------

00689	BOMBAS EYECTORAS SUMERGIBLES AN	UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES	Valor Unitario	\$ 835.440,76
-------	---------------------------------	----	--------------------------	----------------	---------------

Details

Descripción Técnica

Componentes	102444	Equipo	BOMBA SUMERGIBLE AGUAS NEGRAS 0.4HP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 39.782,89	\$ 39.782,89
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	1,9000	0,00 %	1,9000	\$ 418.767,30	\$ 795.657,87

20646	BOMBAS EYECTORAS SUMERGIBLES AN	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 2.783.702,76
-------	---------------------------------	----	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 39.782,89	\$ 39.782,89
	010739	Material	Motobomba Eyectora sumergible 1HP trif.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.948.262,00	\$ 1.948.262,00
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	1,9000	0,00 %	1,9000	\$ 418.767,30	\$ 795.657,87

14292	BOMBILLA METAL HALIDE 250W (SUM + INST)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 224.957,45
-------	---	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 178.500,00	\$ 133.875,00
	103959	Material	Bombilla 250 W Metal Halide Tubular	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 57.036,00	\$ 57.036,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81

13832	BOMBILLA SODIO 250W - SUM + INST	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 212.643,35
-------	----------------------------------	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 178.500,00	\$ 133.875,00
	104122	Material	bombilla 250 W Sodio	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 44.721,90	\$ 44.721,90
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81

13973	BOMBILLA METAL HALIDE 1000W (Sum+Inst)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 329.812,45
-------	--	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 178.500,00	\$ 133.875,00
	104390	Material	BOMBILLA 1000 W Metal Halide Oboide Claro	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 161.891,00	\$ 161.891,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81

14387	BOMBILLA METAL HALIDE 150W (SUM + INST)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 257.692,46
-------	---	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 178.500,00	\$ 133.875,00
	103958	Material	Bombilla 150 W Metal Halide Oboide	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 89.771,01	\$ 89.771,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81

14293	BOMBILLA METAL HALIDE 400W (SUM+INST)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 229.801,45
-------	---------------------------------------	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 178.500,00	\$ 133.875,00
	103960	Material	Bombilla 400 W Metal Halide	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 61.880,00	\$ 61.880,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81
14291	BOMBILLA METAL HALIDE 70W (SUM + INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 212.416,45
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 178.500,00	\$ 133.875,00
	103957	Material	Bombilla 70 W Metal Halide	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 44.495,00	\$ 44.495,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81
14252	BOMBILLA SODIO 1000W (SUM+INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 167.921,45
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 178.500,00	\$ 133.875,00
	104382	Material	BOMBILLA SODIO 1000 W OVOIDE GRANDE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81
13834	BOMBILLA SODIO 400W (SUM+INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 253.272,45
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 178.500,00	\$ 133.875,00
	101420	Material	BOMBILLO DE SODIO 400 W	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 85.351,00	\$ 85.351,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81
13831	bombilla Sodio 150W (Sum+Instal) **			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 167.921,45
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 178.500,00	\$ 133.875,00
	104121	Material	bombilla 150 W Sodio	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81
12760	BOMBILLO AHORRADOR 26W 120V ESPIRAL (SUM+INST)**			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO			Valor Unitario	\$ 11.250,20

COMUNI									
Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 535,72	\$ 535,72
	102842	Material	BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL 26 WAT-120V-LUZ	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 306.128,14	\$ 10.714,48
11524	BOMBILLO AHORRADOR DE 26W (SUM+INST)**			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 13.255,62
Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 382,66	\$ 382,66
	101161	Material	BOMBILLO AHORRADOR 26 WAT - 110V	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.219,76	\$ 5.219,76
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 306.128,14	\$ 7.653,20
13653	bombillo ahorrador 1x15 W (Sumi+Inst)			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 15.657,86
Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 382,66	\$ 382,66
	103890	Material	Bombillo ahorrador 1x15 W Espiral 8.000 Hrs.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.622,00	\$ 7.622,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 306.128,14	\$ 7.653,20
12761	BOMBILLO AHORRADOR 4PIN DE 32 A 42W (SUM+INST)**			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 13.603,31
Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 64.694,35	\$ 5.175,55
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 382,66	\$ 382,66
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 722,00	\$ 86,64
	1666	Equipo	RUEDAS PARA ANDAMIO TUBULAR (Juego x 4)	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 2.543,84	\$ 305,26
	102843	Material	BOMBILLO AHORRADOR 4 PIN DE 32 A 42W PHILIPS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 306.128,14	\$ 7.653,20
13145	BOMBILLO AHORRADOR DE 13W (SUM+INST) **			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 20.511,29
Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA									
Descripción Técnica									
Componentes	102515	Equipo	ANDAMIO METALICO 1 SECCION	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.630,95	\$ 1.630,95
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 19.030,00	\$ 1.332,10
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 535,72	\$ 535,72
	103261	Material	BOMBILLO AHORRADOR 13 WAT - 120V LUZ B.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.965,98	\$ 5.965,98
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 306.128,14	\$ 10.714,48
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0008	0,00 %	0,0008	\$ 415.070,00	\$ 332,06
13134	BOMBILLO AHORRADOR DE 20W (SUM+INST) **			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 17.583,47

Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 495,36	\$ 495,36
	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST(IDRD)	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 110.079,00	\$ 9.907,11
	103216	Material	BOMBILLO AHORRADOR LUZ BCA. 20W 8000HR **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.181,00	\$ 7.181,00
13146	BOMBILLO AHORRADOR DE 32W (SUM+INST) **			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 24.368,65

Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 382,66	\$ 382,66
	103262	Material	BOMBILLO AHORRADOR DE 32W	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.332,79	\$ 16.332,79
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 306.128,14	\$ 7.653,20
19278	Boquilla Aspiración Acero Inox pisc Liner COMETAS			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 772.199,94

Detalles									
Descripción Técnica Suministro e Instalación Boquilla de Aspiración en Acero Inox. para piscina Liner (Membrana) CEFE COMETAS									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.982,93	\$ 9.982,93
	102164	Material	Boquilla Aspira,Acero Inox. Liner me CDRC Comet	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 526.000,00	\$ 526.000,00
	102166	Material	Pasamuros Acero Inox. Rosca Hembra 1 1/2 CEFE Come	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 34.483,00	\$ 34.483,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 399.317,32	\$ 199.658,66
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 415.070,00	\$ 2.075,35
17498	BOQUILLA ASPIRADO INSERTO TAPON rosca int ø2"metal			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 102.824,21

Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación Boquilla de aspirado con conexión a rosca interior de ø2" - Metalica -Con inserto tapon (IMPORTADA)									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.996,59	\$ 1.996,59
	107452	Material	BOQUILLA ASPIRADO INSERTO TAPON rosca int ø2"metal	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 998,29	\$ 998,29
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 399.317,32	\$ 99.829,33
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 415.070,00	\$ 0,00
17643	BOQUILLA DE INYECCIÓN AGUA CALIENTE-POLIPROPILENO			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 89.195,55

Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación Boquilla de inyeccion agua caliente - Material Polipropileno o ABS, para piso (IMPORTADA) con inserto direccional.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.495,73	\$ 2.495,73
	107667	Material	BOQUILLA DE INYECCIÓN AGUA CALIENTE-POLIPROPILENO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 36.286,00	\$ 36.286,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 499,15	\$ 499,15
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 399.317,32	\$ 49.914,67
19280	Boquilla Impulsión Acero Inox pisc Liner COMETAS			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 398.634,25

Detalles									
Descripción Técnica Suministro e Instalación Boquilla de Impulsión en Acero Inox. para Piscina Liner (Membrana) CEFE COMETAS									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.012,82	\$ 5.012,82
	102168	Material	Boquilla impul,Acero Inox. Liner me CDRC Comet	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 256.000,00	\$ 256.000,00

	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.002,56	\$ 1.002,56
	102166	Material	Pasamuros Acero Inox. Rosca Hembra 1 1/2 CEFÉ Come	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 34.483,00	\$ 34.483,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 399.317,32	\$ 99.829,33
	12508	Sub-análisis	Día de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0045	0,00 %	0,0045	\$ 415.070,00	\$ 1.867,82
17500	Boquilla inyeccion agua caliente - 60gpm Acerolnox			UN	Grupo PISCINAS		Valor Unitario	\$ 102.824,21	
Detalles									
Descripción Técnica			Suministro e instalación Boquilla de inyeccion agua caliente con un caudal minimo de 60gpm - Material acero inoxidable.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.996,59	\$ 1.996,59
	107453	Material	Boquilla inyeccion agua caliente - 60gpm Acerolnox	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 998,29	\$ 998,29
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 399.317,32	\$ 99.829,33
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 415.070,00	\$ 0,00
18311	BOQUILLA- INYECCIÓN AGUA C-POLIPROPILENO CRDC			UN	Grupo PISCINAS		Valor Unitario	\$ 52.909,55	
Detalles									
Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación Boquilla de inyeccion agua caliente - Material Polipropileno o ABS, para piso (IMPORTADA) con inserto direccional.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.495,73	\$ 2.495,73
	108567	Material	BOQUILLA DE INYECCION PARED	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 499,15	\$ 499,15
	108568	Material	INYECTOR PARA PISCINA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 399.317,32	\$ 49.914,67
19189	BOQUILLA LINER PARA TRAGANTE CANAL 3" CEFÉ COMETAS			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 364.295,74	
Detalles									
Descripción Técnica			Suministro e Instalación Boquilla Liner para Tragante en Canal de Rebose Ø3"SUMINISTRO E INSTALACIÓN.VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRCE COMETAS (Especificaciones Técnicas)						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.261,77	\$ 3.261,77
	102082	Material	BOQUILLA LINER PARA TRAGANTE CANAL 3" CEFÉ COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 295.000,00	\$ 295.000,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 652,35	\$ 652,35
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 399.317,32	\$ 59.897,60
	12508	Sub-análisis	Día de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
11879	Borde separador verde A-170 **			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 222.097,71	
Detalles									
Descripción Técnica			incluy,Excav,4cmSolado,15 cmRecebo						
Descripción Técnica			Borde Separador Verde Prefabricado A-170 en Concreto h= 0.80 b=0,30 Incluye Excavación, Sub-base IDRD, y Mortero de 1:3 geotextil) Suministro e instalación						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 959,11	\$ 959,11
	101358	Material	Borde Separador Verde (A-170)H=80,B=30L=81.2	UN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 121.380,00	\$ 149.297,40
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	0,3300	5,00 %	0,3465	\$ 5.732,00	\$ 1.986,14
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.637,36	\$ 491,21
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 299.744,81	\$ 17.984,69
	12508	Sub-análisis	Día de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2060	0,00 %	0,2060	\$ 146.354,07	\$ 30.148,94

	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0022	5,00 %	0,0023	\$ 495.784,25	\$ 1.140,30
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0090	5,00 %	0,0095	\$ 494.822,87	\$ 4.700,82
	15288	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase tipo IDRD (Compact-Canguro)	M3	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 176.146,51	\$ 10.568,79
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 413.723,00	\$ 3.723,51
12484	BORDEO CON GUADAÑA CAMPO DEPORTIVO		UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 17.390,25	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102208	Equipo	Guadañadora gasolina (Oper+Comb) **	HR	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 9.303,00	\$ 6.977,25
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 104.130,00	\$ 10.413,00

18762	Bordillo en L 68x80cm sitio + concreto 3000		ML	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 330.980,87	
--------------	--	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado,30 cmRecebo y atraq

Descripción Técnica Bordillo en L de 68 x 80 cm fundido en sitio concreto 3000 PSI

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	14,0000	5,00 %	14,7000	\$ 1.173,99	\$ 17.257,65
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.814,35	\$ 4.814,35
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 6.582,00	\$ 1.316,40
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 13.417,00	\$ 1.381,95
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1800	5,00 %	0,1890	\$ 612.538,01	\$ 115.769,68
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 962,87	\$ 962,87
	101276	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	ML	15,2500	3,00 %	15,7075	\$ 5.806,00	\$ 91.197,75
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 4.855,00	\$ 1.407,95
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07

14380	Bordillo en ladrillo hilada parada h=0.25 m		ML	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 66.971,31	
--------------	--	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles incluy,Excav,4cmSolado,15 cmRecebo

Descripción Técnica

Componentes	122	Material	LADRILLO PRENSADOMACIZO STA/FE 24.5x12x5.5 Obra	UN	10,0000	3,00 %	10,3000	\$ 1.481,00	\$ 15.254,30
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 1.637,36	\$ 573,08
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 30.606,64	\$ 7.651,66
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 299.744,81	\$ 28.475,76
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0130	5,00 %	0,0137	\$ 455.626,64	\$ 6.242,08

20847	BORDILLO EN MADEROS L=0,5 m y D=10 cm		ML	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 94.638,40	
--------------	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.207,67	\$ 1.207,67
	13758	Material	VARA DE LIMATON DIAMETRO=10CM Y LONG 4 M	ML	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 10.635,00	\$ 53.175,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1250	7,40 %	0,1343	\$ 299.744,81	\$ 40.255,73

10169	Bordillo en Piedra muñeca 0.1*0.3 **		ML	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 77.015,34	
--------------	---	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles incluy,Excav,4cmSolado,15 cmRecebo

Descripción Técnica

Componentes	100369	Material	Bordillo Piedra Muñeca (100x300x1000)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0140	5,00 %	0,0147	\$ 500.561,01	\$ 7.358,25
	3309	Material	Recebo Comun sin transporte	M3	0,0750	20,00 %	0,0900	\$ 71.616,00	\$ 6.445,44
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 1.637,36	\$ 573,08
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1135	0,00 %	0,1135	\$ 299.744,81	\$ 34.021,04
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,0045	5,00 %	0,0047	\$ 449.461,61	\$ 2.112,47
	12503	Sub-análisis	RellenoReceboCemento 4% compact Subbase (recebo)**	M3	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 256.106,25	\$ 11.524,78
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 413.723,00	\$ 6.205,85
11471 Bordillo en sitio + concreto 0.094 sin refuerzo **				ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 106.547,08

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado,30 cmRecebo y atraq

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 1.173,99	\$ 2.465,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.155,44	\$ 1.155,44
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 6.582,00	\$ 1.316,40
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,1400	3,00 %	0,1442	\$ 13.417,00	\$ 1.934,73
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0940	4,00 %	0,0978	\$ 612.538,01	\$ 59.906,22
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 5.099,99	\$ 1.020,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
11554 Bordillo en sitio + concreto 0.1125 ni refuerzo *				ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 118.307,81

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado,30 cmRecebo y atraq

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 1.173,99	\$ 2.465,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.155,44	\$ 1.155,44
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 6.582,00	\$ 1.316,40
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,1400	3,00 %	0,1442	\$ 13.417,00	\$ 1.934,73
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1125	4,00 %	0,1170	\$ 612.538,01	\$ 71.666,95
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 5.099,99	\$ 1.020,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
11470 Bordillo en sitio + concreto sin refuerzo **				ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 90.621,09

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado,30 cmRecebo y atraq

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 1.173,99	\$ 2.465,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.155,44	\$ 1.155,44
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 6.582,00	\$ 1.316,40
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,1400	3,00 %	0,1442	\$ 13.417,00	\$ 1.934,73
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0690	4,00 %	0,0718	\$ 612.538,01	\$ 43.980,23
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 5.099,99	\$ 1.020,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43

11111	Bordillo en sitio 0.10*0.20 m 2500 psi **	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 67.771,29
-------	---	----	----------------	----------------	--------------

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado,30 cmRecebo y atraq

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 1.173,99	\$ 2.465,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.155,44	\$ 1.155,44
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.582,00	\$ 1.727,78
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0120	5,00 %	0,0126	\$ 500.561,01	\$ 6.307,07
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 535.710,00	\$ 11.249,91
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	1,6200	5,00 %	1,7010	\$ 3.596,00	\$ 6.116,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43

11122	Bordillo en sitio 0.10*0.30 m 2500 psi +Enchape**	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 189.471,86
-------	---	----	----------------	----------------	---------------

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado,30 cmRecebo y atraq

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 1.173,99	\$ 2.465,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.151,08	\$ 3.151,08
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.582,00	\$ 1.727,78
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0120	5,00 %	0,0126	\$ 500.561,01	\$ 6.307,07
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 535.710,00	\$ 16.874,87
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1152	0,00 %	0,1152	\$ 299.744,81	\$ 34.530,60
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	11121	Sub-análisis	Enchape canal tablilla "L" Moore **	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 40.435,82	\$ 80.871,64
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 193.161,19	\$ 34.769,01

12066	Bordillo en sitio 0.10*0.30 m 2500PSI Subbas IDRD	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 126.240,46
-------	---	----	----------------	----------------	---------------

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado,30 cmRecebo y atraq

Descripción Técnica Bordillo de confinamiento en concreto fundido en sitio.Incluye:1. Excavación.2. Retiro de sobrantes de excavación y otros.3. Concreto pobre.4. Estructura en sub-base granular.5. Atraque en sub-base granular.

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 1.173,99	\$ 1.760,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.990,14	\$ 1.990,14
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.582,00	\$ 1.727,78
	101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	1,0540	5,00 %	1,1067	\$ 3.837,00	\$ 4.246,41
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	2,4200	5,00 %	2,5410	\$ 5.119,00	\$ 13.007,38
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 579.990,67	\$ 18.269,71
	14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,0120	5,00 %	0,0126	\$ 487.191,67	\$ 6.138,62
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0695	0,00 %	0,0695	\$ 299.744,81	\$ 20.832,26
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 146.354,07	\$ 16.098,95
	12109	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	0,2150	0,00 %	0,2150	\$ 175.725,62	\$ 37.781,01

11079	Bordillo en sitio 0.10*0.30 m 3000 psi ocre **	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 121.451,04
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado,30 cmRecebo y atraq

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 1.173,99	\$ 2.465,38
-------------	-----	--------	-----------------------------------	----	--------	--------	--------	-------------	-------------

	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.488,00	\$ 1.488,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.582,00	\$ 1.727,78
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,1400	3,00 %	0,1442	\$ 13.417,00	\$ 1.934,73
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0120	5,00 %	0,0126	\$ 500.561,01	\$ 6.307,07
	100722	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) Ocre GC ***	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 742.768,00	\$ 23.397,19
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	1,6200	5,00 %	1,7010	\$ 3.596,00	\$ 6.116,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1150	0,00 %	0,1150	\$ 299.744,81	\$ 34.470,65
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 193.161,19	\$ 34.769,01
11080	Bordillo en sitio 0.10*0.40 m 3000 psi ocre **		ML	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 131.346,58	

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado,30 cmRecebo y atraq

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 1.173,99	\$ 2.465,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.532,96	\$ 1.532,96
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.582,00	\$ 1.727,78
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,1800	3,00 %	0,1854	\$ 13.417,00	\$ 2.487,51
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0120	5,00 %	0,0126	\$ 500.561,01	\$ 6.307,07
	100722	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) Ocre GC ***	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 742.768,00	\$ 31.196,26
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	1,6200	5,00 %	1,7010	\$ 3.596,00	\$ 6.116,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 299.744,81	\$ 35.969,38
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 193.161,19	\$ 34.769,01

10417	Bordillo en sitio 0.135*0.12 m 2500 psi **		ML	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 74.924,91	
--------------	---	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles incluy29cmExcavación,4cmSolado,25cmRecebo y atraqu

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 1.173,99	\$ 2.465,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.349,80	\$ 1.349,80
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.582,00	\$ 1.727,78
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	1,6200	5,00 %	1,7010	\$ 3.596,00	\$ 6.116,80
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0162	5,00 %	0,0170	\$ 545.973,01	\$ 9.281,54
	14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,0048	5,00 %	0,0050	\$ 487.191,67	\$ 2.435,96
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1128	0,00 %	0,1128	\$ 299.744,81	\$ 33.811,21
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	12109	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	0,0510	0,00 %	0,0510	\$ 175.725,62	\$ 8.962,01

13281	Bordillo en sitio 0.20*0.30 m 2500 psi **		ML	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 134.526,48	
--------------	--	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado,30 cmRecebo y atraq

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.173,99	\$ 2.347,98
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.342,90	\$ 2.342,90
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2700	5,00 %	0,2835	\$ 6.582,00	\$ 1.866,00
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/2"	KG	2,9700	2,00 %	3,0294	\$ 5.057,00	\$ 15.319,68
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0370	0,00 %	0,0370	\$ 41.022,00	\$ 1.517,81

12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 545.973,01	\$ 34.396,30
12077	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:5 AreLavRio+Grav.	M3	0,0120	5,00 %	0,0126	\$ 501.438,78	\$ 6.318,13
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1380	0,00 %	0,1380	\$ 299.744,81	\$ 41.364,78
13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,0540	0,00 %	0,0540	\$ 116.632,07	\$ 6.298,13
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 413.723,00	\$ 22.754,77

13943	Bordillo en sitio 0.20*0.35 m 3000 psi **	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 89.546,75
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado,30 cmRecebo y atraq

Descripción Técnica sobre recebo subbase granular de 25 cm de alto y 30 de ancho

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.173,99	\$ 2.347,98
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.064,99	\$ 1.064,99
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.582,00	\$ 1.727,78
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0060	3,00 %	0,0062	\$ 500.561,01	\$ 3.103,48
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0700	3,00 %	0,0721	\$ 579.990,67	\$ 41.817,33
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0880	0,00 %	0,0880	\$ 299.744,81	\$ 26.377,54
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	12148	Sub-análisis	Relleno Recebo Base granular (Compact-rana)+Trasie	M3	0,0530	0,00 %	0,0530	\$ 214.203,08	\$ 11.352,76

10761	Bordillo en sitio 0.20*0.40 m 2500 psi **	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 131.911,06
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado,30 cmRecebo y atraq

Descripción Técnica sobre recebo subbase granular de 25 cm de alto y 30 de ancho

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 1.173,99	\$ 2.465,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.423,05	\$ 1.423,05
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.582,00	\$ 1.727,78
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 500.561,01	\$ 15.767,67
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 535.710,00	\$ 44.999,64
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	1,6200	5,00 %	1,7010	\$ 3.596,00	\$ 6.116,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1206	0,00 %	0,1206	\$ 299.744,81	\$ 36.149,22
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 193.161,19	\$ 14.487,09

12543	Bordillo en sitio 0.22*0.45 m 3000 psi **	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 157.576,58
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado,30 cmRecebo y atraq

Descripción Técnica sobre recebo subbase granular de 25 cm de alto y 30 de ancho

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 1.173,99	\$ 2.465,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.493,57	\$ 1.493,57
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.582,00	\$ 1.727,78
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 500.561,01	\$ 15.767,67
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1012	5,00 %	0,1063	\$ 612.538,01	\$ 65.112,79
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	1,6200	5,00 %	1,7010	\$ 3.596,00	\$ 6.116,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1260	0,00 %	0,1260	\$ 299.744,81	\$ 37.767,85
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 193.161,19	\$ 18.350,31

11112	Bordillo en sitio circular 0.15*0.20 m 3000 psi **	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 306.466,81
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado,30 cmRecebo y atraq

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.155,44	\$ 1.155,44
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.582,00	\$ 1.727,78
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,1400	3,00 %	0,1442	\$ 13.417,00	\$ 1.934,73
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0120	5,00 %	0,0126	\$ 500.561,01	\$ 6.307,07
	100722	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) Ocre GC ***	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 742.768,00	\$ 23.397,19
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	1,6200	5,00 %	1,7010	\$ 3.596,00	\$ 6.116,80
	3059	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.16 1.22X2.44 M	M2	1,2780	0,00 %	1,2780	\$ 177.683,01	\$ 227.078,89
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43

11113	Bordillo en sitio circular d=1.2m0.15*0.20 m encha	UN	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 1.311.291,94
-------	--	----	----------------	----------------	-----------------

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado,30 cmRecebo y atraq

Descripción Técnica

Componentes	11112	Sub-análisis	Bordillo en sitio circular 0.15*0.20 m 3000 psi **	ML	3,7800	0,00 %	3,7800	\$ 306.466,81	\$ 1.158.444,54
	11121	Sub-análisis	Enchape canal tablilla "L" Moore **	ML	3,7800	0,00 %	3,7800	\$ 40.435,82	\$ 152.847,40

15451	Bordillo en sitio Contenedor 0.135*0.12 m 2500 psi	UN	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 371.627,55
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Bordillo remate Contenedor de Raíces TIPO B - A75 - 1.24 X 1.24 ML

Componentes	10417	Sub-análisis	Bordillo en sitio 0.135*0.12 m 2500 psi **	ML	4,9600	0,00 %	4,9600	\$ 74.924,91	\$ 371.627,55
-------------	-------	--------------	--	----	--------	--------	--------	--------------	---------------

11468	Bordillo en sitio sin concreto con refuerzo **	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 55.311,23
-------	--	----	----------------	----------------	--------------

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado,30 cmRecebo y atraq

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 1.173,99	\$ 2.465,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.199,37	\$ 1.199,37
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 6.582,00	\$ 1.645,50
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,1400	3,00 %	0,1442	\$ 13.417,00	\$ 1.934,73
	000153	Material	HIERRO 40 Liso/Rect 3/4"	KG	1,3500	0,00 %	1,3500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	12500	Sub-análisis	Relleno Recebo tipo afirmado tipo IDRD exten+comp	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 232.933,39	\$ 9.317,34

11553	Bordillo en sitio sin concreto ni refuerzo **	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 53.665,73
-------	---	----	----------------	----------------	--------------

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado,30 cmRecebo y atraq

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 1.173,99	\$ 2.465,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.199,37	\$ 1.199,37
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,1400	3,00 %	0,1442	\$ 13.417,00	\$ 1.934,73
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	12500	Sub-análisis	Relleno Recebo tipo afirmado tipo IDRD exten+comp	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 232.933,39	\$ 9.317,34

11469	Bordillo en sitio sin concreto ni refuerzo abujard	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 144.704,91
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado,30 cmRecebo y atraq

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 1.173,99	\$ 2.465,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.563,01	\$ 3.563,01
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 6.582,00	\$ 1.316,40
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,1400	3,00 %	0,1442	\$ 13.417,00	\$ 1.934,73
	11380	Sub-análisis	Abujardado mecanico "abuzard" superficie ml **	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 43.679,57	\$ 87.359,14
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	12500	Sub-análisis	Relleno Recebo tipo afirmado tipo IDRD exten+comp	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 232.933,39	\$ 9.317,34

11555	Bordillo en sitio sin concreto sin refuerzo **	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 56.002,13
-------	--	----	----------------	----------------	--------------

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado,30 cmRecebo y atraq

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 1.173,99	\$ 2.465,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.199,37	\$ 1.199,37
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 6.582,00	\$ 1.316,40
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,1400	3,00 %	0,1442	\$ 13.417,00	\$ 1.934,73
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 5.099,99	\$ 1.020,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	12500	Sub-análisis	Relleno Recebo tipo afirmado tipo IDRD exten+comp	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 232.933,39	\$ 9.317,34

16082	Bordillo enSitio(0.20x0.35m)2.500psi(Sin Recebo)	ML	Grupo PISOS	Valor Unitario	\$ 102.626,04
-------	--	----	-------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.173,99	\$ 2.347,98
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.785,44	\$ 1.785,44
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 6.582,00	\$ 1.036,67
	101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	1,4900	5,00 %	1,5645	\$ 3.837,00	\$ 6.002,99
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	2,4900	5,00 %	2,6145	\$ 5.119,00	\$ 13.383,63
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 1.637,36	\$ 327,47
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0700	3,00 %	0,0721	\$ 545.973,01	\$ 39.364,65
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0880	0,00 %	0,0880	\$ 299.744,81	\$ 26.377,54
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 146.354,07	\$ 10.244,78

12053	Bordillo ladrillo hilada parada h=0.25 m sin atra	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 104.103,92
-------	---	----	----------------	----------------	---------------

Detalles incluy,Excav,4cmSolado,15 cmRecebo

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP4)3.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares (contemplado en el A.U.) Localización y replanteo (contemplado en el A.U.) Limpieza (contemplado en la mano de obra) Excavación de la franja

(contemplado en el AIO). Localización y replanteo (contemplado en el AIO). Limpieza (contemplada en la mano de obra). Excavación de la trampa para instalar el bordillo. Compactación de la base granular con pisón manual (contemplada en la mano de obra). Suministro de mortero de pega 1:6, para asentar los adoquines. Suministro e instalación del adoquín tipo tolete. Ensayos del adoquín tolete que conforma el bordillo. Atraque con recebo cemento. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)3.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirSe construirán bordillos en adoquín tolete macizo de acuerdo con los diseños y alineaciones que aparecen en los planos y en donde lo indique el Interventor.Su uso deberá destinarse a senderos peatonales que permitan el atraque de las caras externas del bordillo, con el fin de obtener una estabilidad adecuada a lo largo de su vida útil. Por su geometría este tipo de bordillo no sobresale por encima del nivel de piso terminado de la estructura del pavimento.3.2.1 CimentaciónNo se permite que la subrasante esté constituida por suelos expansivos, dispersivos o colapsables.Se verificará que la subrasante se encuentre bien drenada. Se deberán retirar todas las raíces y material orgánico y realizar los rellenos necesarios para obtener la cota de proyecto definida en los estudios previos. Es necesario retirar las zonas blandas y sustituirlas por material adecuado.El cimiento estará formado por una capa de material granular tipo SBG-1 de 15 cm de espesor (o por la base granular de la estructura del pavimento, si se garantiza que ésta se extiende al menos 15 cm por debajo del nivel inferior o de base del bordillo).El bordillo deberá atracarse en su cara externa con un contrafuerte con recebo mezclado con cemento al 3% en volumen, de forma rectangular cuya base hacía atrás del sardinel o bordillo, deberá tener 300 mm de ancho y cuya altura será igual a la altura del elemento, más 19 cm.3.2.2 ColocaciónDespués de construir las capas de relleno granular de apoyo para el pavimento, se deberán trazar con mineral rojo las zonas donde se instalará el bordillo, con el fin de excavar la cama para el bordillo de manera que quede a la cota estipulada en los planos sin que se presenten protuberancias o depresiones con respecto al resto del sendero. Se debe verificar que exista por debajo del nivel inferior del bordillo un espesor de al menos 15 cm de material granular.Una vez excavada la caja, se compactará la base con pisón manual. Sobre el recebo compactado, se colocará una capa de mortero de cemento y arena de río en proporción 1:6 respectivamente, de 3 cm de espesor, sobre la que se asentarán los adoquines siguiendo el alineamiento previsto.Se utilizará adoquín tipo tolete colocado en hilada parada de tal forma que exista un empotramiento del elemento dentro de la base granular del pavimento, de al menos 15 cm.La unión entre adoquines se realizará con mortero de pega en proporción 1:4 y con espesor de 10 mm.El Contratista realizará todos los ensayos exigidos para adoquines de arcilla.A continuación se presentan los detalles de esta actividad.(CAP4)3.3. TOLERANCIAS PDFImprimirEl eje del bordillo deberá coincidir con el eje proyectado en los planos de construcción, con una tolerancia de 3,0 mm.Se admitirá una tolerancia de 3,0 mm en toda su longitud, por exceso o por defecto, de acuerdo con los alineamientos medidos con un equipo de precisión.Entre el sendero y el bordillo no se permitirá ningún sobresalto. La parte superior del bordillo y el nivel de piso del sendero, deberán quedar en el mismo plano, verificando una tolerancia máxima de 3 mm, mediante borquilleras de 2,0 m.(CAP4)3.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGO PDFImprimirSe medirá por metro (m). El precio incluye todas las labores descritas en el alcance, suministro y transporte de materiales, mano de obra, excavación, recebo compactado, suministro e instalación de los adoquines y llenos necesarios para su construcción, así como las demás actividades y elementos que a criterio de la Interventoría sean necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos. BORDILLO EN LADRILLO PRENSADO SIN ATRAQUEExcavación Manual = .014x0.35x1.00 = 0.042 m3Compact. Manual fondo = 0.35 x 1.00 = 0.35 m2Sub base granular = 0.30x0.10x1.00 = 0.03 m3

Componentes	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	0,5600	3,00 %	0,5768	\$ 3.596,00	\$ 2.074,17
	104966	Material	LADRILLO PRENSADO MACIZO (6X12X24CM) EN OBRA	UN	14,0000	3,00 %	14,4200	\$ 695,00	\$ 10.021,90
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 1.637,36	\$ 573,08
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 30.606,64	\$ 7.651,66
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 299.744,81	\$ 32.971,93
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 146.354,07	\$ 6.146,87
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0640	5,00 %	0,0672	\$ 455.626,64	\$ 30.618,11
	12109	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 175.725,62	\$ 5.271,77

15423	Bordillo ladrillo prens.4 x ml lineal (excav+mort)			ML	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS		Valor Unitario		\$ 36.618,98
-------	--	--	--	----	--------------------------------	--	----------------	--	--------------

Detalles muro cierre ladrillo portante

Descripción Técnica

Componentes	122	Material	LADRILLO PRENSADOMACIZO STA/FE 24.5x12x5.5 Obra	UN	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 1.481,00	\$ 6.220,20
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0956	0,00 %	0,0956	\$ 299.744,81	\$ 28.655,60
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 219.360,72	\$ 285,17
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0030	5,00 %	0,0032	\$ 455.626,64	\$ 1.458,01

12667	Bordillo prefabri a=0.10*h=0.20 m+Atraq Receb/Cem			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 71.689,17
-------	---	--	--	----	----------------	--	----------------	--	--------------

Detalles incluy 30cmExcavación, 4cmSolado, 15 cmRecebo

Descripción Técnica Anco de atraque=0.30m; H=0.24m; Mortero de nivelación con e=0.04m ; a=0.20m. Atraque en recebo/cemento al 3%

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 753,45	\$ 753,45
	664	Material	BORDILLOS DE DELIMITAR PREF(A=0.10;H=0.20M)L=1.0m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.571,00	\$ 21.571,00
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,6000	3,00 %	3,7080	\$ 725,00	\$ 2.688,30
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 299.744,81	\$ 17.984,69
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0960	0,00 %	0,0960	\$ 146.354,07	\$ 14.049,99
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0042	3,00 %	0,0043	\$ 455.626,64	\$ 1.959,19
	15288	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase tipo IDRD (Compact-Canguro)	M3	0,0720	0,00 %	0,0720	\$ 176.146,51	\$ 12.682,55

10269	Bordillo prefabricado B-30 (a=0.1*h=0.3 mL=1.0M)	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 86.669,88
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Detalles incluy 30cmExcavación, 4cmSolado, 15 cmRecebo

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 531,22	\$ 531,22
	104211	Material	BORDILLO PREFABRICADO B-30 (H=0.30M;A=0.10M:L=1.0M	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.664,00	\$ 22.664,00
	14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,0080	2,00 %	0,0082	\$ 487.191,67	\$ 3.994,97
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 299.744,81	\$ 17.984,69
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 146.354,07	\$ 16.098,95
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0110	2,00 %	0,0112	\$ 495.784,25	\$ 5.552,78
	10080	Sub-análisis	Relleno Afirmado compact.con rana+Trasiego **	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 231.376,20	\$ 11.568,81
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46

16056	Bordillo prefabricado(0.35x0.2) con borde blando	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 296.821,61
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles incluy 30cmExcavac, 4cmSolado,30 Recebo y Atraque

Descripción Técnica Bordillo Prefabricado A-80 en Concreto h= 0.35 b=0,19 Incluye Excavación, subbase granular IDRD, Concreto Pobre, Mortero de pega, Atraque en subbase granular IDRD y Retiro de material producto de la excavación.DESCRIPCIÓN TÉCNICAIncluye suministro e instalación de materiales, equipos, herramientas, trasportes internos y mano de obra.concreto pobre de 3cm; Subbase Granular de 20cm. S/Ing. Diego Narvaez en Obra debe colocarse el bordillo antes de conformarse toda la estructura granular. Se debe prever el atraque en material granular, en esta analisis se considera 30 cm de ancho por la altura del bordillo. Como el atraque es dificil de compactar a maquina por su ancho, se debera realizar una mezcla de recebo y 3% cemento en volumen para despues compactar manualmente.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.110,24	\$ 3.110,24
	104211	Material	BORDILLO PREFABRICADO B-30 (H=0.30M;A=0.10M:L=1.0M	UN	1,0000	4,00 %	1,0400	\$ 22.664,00	\$ 23.570,56
	100614	Material	Neopreno a=5cm e=2cm Dureza 65 Shore	ML	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100709	Material	Sikadur 31 adhesivo de reforzam (2Kg) **	KG	0,5100	10,00 %	0,5610	\$ 91.308,00	\$ 51.223,79
	102964	Material	TORNILLO 1/4 X 4" (incluye arandela y tuerca seg)	UN	8,0000	5,00 %	8,4000	\$ 1.631,00	\$ 13.700,40
	14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,0060	3,00 %	0,0062	\$ 487.191,67	\$ 3.020,59
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 418.767,30	\$ 104.691,83
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 411.580,43	\$ 32.926,43
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 146.354,07	\$ 32.197,90
	10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	0,0009	3,00 %	0,0009	\$ 632.027,31	\$ 568,82
	12109	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	0,1450	0,00 %	0,1450	\$ 175.725,62	\$ 25.480,21
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

17356	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV- CDRC	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 95.331,72
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Detalles incluy 30cmExcavac, 4cmSolado,30 Recebo y Atraque

		Descripción Técnica		BORDILLO PREFABRICADO FICHA A-80 DE LA CARTILLA DE ANDENES DEL IDU. INCLUYE EXCAVACION Y MORTERO DE BASE Y JUNTASBordillo Prefabricado A-80 en Concreto h= 0.35 b=0,19 Incluye Excavación, subbase granular IDRD, Concreto Pobre, Mortero de pega y Retiro de material producto de la excavación.DESCRIPCIÓN TÉCNICAIncluye suministro e instalación de materiales, equipos, herramientas, trasportes internos y mano de obra.concreto pobre de 3cm; Subbase Granular de 20cm. S/Ing. Diego Narvaez en Obra debe colocarse el bordillo antes de conformarse toda la estructura granular. Se debe prever el atraque en material granular, en esta analisis se considera 30 cm de ancho por la altura del bordillo. Como el atraque es dificil de compactar a maquina por su ancho, se debera realizar una mezcla de recebo y 3% cemento en volumen para despues compactar manualmente.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.026,63	\$ 1.026,63	
	100484	Material	Bordillo "A-80"(h=0.35*b=0.20, L=0.80) Sin Transp	UN	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 31.831,00	\$ 39.788,75	
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,0042	0,00 %	0,0042	\$ 725,00	\$ 3,05	
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 342,21	\$ 342,21	
	14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,0060	3,00 %	0,0062	\$ 487.191,67	\$ 3.020,59	
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 299.744,81	\$ 26.977,03	
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61	
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 146.354,07	\$ 10.244,78	
	10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	0,0009	3,00 %	0,0009	\$ 632.027,31	\$ 568,82	
	12109	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 175.725,62	\$ 7.029,02	
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23	
12065	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 132.204,16	
		Detalles		incluy 30cmExcavac, 4cmSolado,30 Recebo y Atraque						
		Descripción Técnica		Bordillo Prefabricado A-80 en Concreto h= 0.35 b=0,19 Incluye Excavación, subbase granular IDRD, Concreto Pobre, Mortero de pega, Atraque en subbase granular IDRD y Retiro de material producto de la excavación.DESCRIPCIÓN TÉCNICAIncluye suministro e instalacón de materiales, equipos, herramientas, trasportes internos y mano de obra.concreto pobre de 3cm; Subbase Granular de 20cm. S/Ing. Diego Narvaez en Obra debe colocarse el bordillo antes de conformarse toda la estructura granular. Se debe prever el atraque en material granular, en esta analisis se considera 30 cm de ancho por la altura del bordillo. Como el atraque es dificil de compactar a maquina por su ancho, se debera realizar una mezcla de recebo y 3% cemento en volumen para despues compactar manualmente.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 837,47	\$ 837,47	
	100484	Material	Bordillo "A-80"(h=0.35*b=0.20, L=0.80) Sin Transp	UN	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 31.831,00	\$ 39.788,75	
	14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,0060	3,00 %	0,0062	\$ 487.191,67	\$ 3.020,59	
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 299.744,81	\$ 23.979,58	
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61	
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 146.354,07	\$ 32.197,90	
	10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	0,0009	3,00 %	0,0009	\$ 632.027,31	\$ 568,82	
	12109	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	0,1450	0,00 %	0,1450	\$ 175.725,62	\$ 25.480,21	
		102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
	13824	Bordillo sitio0.15*0.30 m3.000psi+Refz-Sin excav			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 72.831,99
		Detalles		incluy30cmExcavación,4cmSolado,30 cmRecebo y atraq						
		Descripción Técnica								
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.406,65	\$ 2.406,65	
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 57.751,00	\$ 2.425,54	
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.582,00	\$ 1.727,78	
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0450	2,00 %	0,0459	\$ 612.538,01	\$ 28.115,49	
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 3.596,00	\$ 3.775,80	
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1147	0,00 %	0,1147	\$ 299.744,81	\$ 34.380,73	
10418	Bordillo transición A-95 prefab. h=0.35m **			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 24.489,44	

Detalles incluy,Excav,4cmSolado,15 cmRecebo

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 558,97	\$ 558,97
	100479	Material	Bordillo "transicion A-95"(h=0.35*b=0.20L=0.40) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 1.637,36	\$ 130,99
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 30.606,64	\$ 2.448,53
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0265	0,00 %	0,0265	\$ 299.744,81	\$ 7.943,24
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0152	0,00 %	0,0152	\$ 146.354,07	\$ 2.224,58
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0007	5,00 %	0,0007	\$ 428.562,84	\$ 299,99
	12109	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 175.725,62	\$ 2.108,71

16080	Bordillo Zarpa (e=0.15m;A=0.50m;H=0.40m)2.500psi	ML	Grupo PISOS	Valor Unitario	\$ 244.517,98
-------	--	----	-------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.173,99	\$ 2.347,98
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.698,72	\$ 4.698,72
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 6.582,00	\$ 1.355,89
	101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	2,7300	5,00 %	2,8665	\$ 3.837,00	\$ 10.998,76
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	6,2300	5,00 %	6,5415	\$ 5.119,00	\$ 33.485,94
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.637,36	\$ 818,68
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,1125	3,00 %	0,1159	\$ 545.973,01	\$ 63.278,27
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 299.744,81	\$ 62.946,41
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 146.354,07	\$ 36.588,52
	12109	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	0,0875	25,00 %	0,1094	\$ 175.725,62	\$ 19.224,38

10708	Bordillo Zarpa 0.10*0.4*0.30 m 3000 psi D-065a **	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 211.309,03
-------	---	----	----------------	----------------	---------------

Detalles incluy,4cmSolado,15 cmRecebo

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 1.173,99	\$ 2.465,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.872,15	\$ 4.872,15
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.582,00	\$ 1.727,78
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	2,6200	5,00 %	2,7510	\$ 3.596,00	\$ 9.892,60
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	0,4500	5,00 %	0,4725	\$ 4.771,00	\$ 2.254,30
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 1.637,36	\$ 654,94
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0700	3,00 %	0,0721	\$ 579.990,67	\$ 41.817,33
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 30.606,64	\$ 12.242,66
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2070	0,00 %	0,2070	\$ 299.744,81	\$ 62.047,18
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2250	0,00 %	0,2250	\$ 146.354,07	\$ 32.929,67
	12109	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 175.725,62	\$ 31.630,61

12052	Bordillo Zarpa 0.10*0.6*0.40 m 2500 psi D-065b **	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 240.496,17
-------	---	----	----------------	----------------	---------------

Detalles incluy,4cmSolado,15 cmRecebo

Descripción Técnica									
Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 1.173,99	\$ 2.465,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.210,72	\$ 5.210,72
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.582,00	\$ 1.727,78
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	2,9000	5,00 %	3,0450	\$ 3.596,00	\$ 10.949,82
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	0,4500	5,00 %	0,4725	\$ 4.771,00	\$ 2.254,30
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.637,36	\$ 818,68
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0900	5,00 %	0,0945	\$ 539.863,63	\$ 51.017,11
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 30.606,64	\$ 15.303,32
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2070	0,00 %	0,2070	\$ 299.744,81	\$ 62.047,18
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 146.354,07	\$ 48.296,84
	12109	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 175.725,62	\$ 31.630,61
10660	Bordillo Zarpa 0.15*0.5*0.98 m 2500 psi D-065a **			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 292.127,43
Detalles incluy,4cmSolado,15 cmRecebo									
Descripción Técnica Altura: 0.50 m; Ancho bordillo: 0.15m; Longitud Zarpa: 0.98 m (incluye 0.18m de base de bordillo y 0.80m de zarpa).									
Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 1.173,99	\$ 2.465,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.581,54	\$ 5.581,54
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,5410	5,00 %	0,5681	\$ 6.582,00	\$ 3.739,23
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	5,6695	5,00 %	5,9530	\$ 3.596,00	\$ 21.406,99
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	0,9738	5,00 %	1,0225	\$ 4.771,00	\$ 4.878,35
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,9800	0,00 %	0,9800	\$ 1.637,36	\$ 1.604,61
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,1320	5,00 %	0,1386	\$ 539.863,63	\$ 74.825,10
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,9800	0,00 %	0,9800	\$ 30.606,64	\$ 29.994,51
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2070	0,00 %	0,2070	\$ 299.744,81	\$ 62.047,18
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2940	5,00 %	0,3087	\$ 146.354,07	\$ 45.179,50
	12109	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 175.725,62	\$ 31.630,61
12051	Bordillo Zarpa e=0.10;a=0.4;h=0.30 m -2500 psiObra			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 152.863,67
Detalles incluy,4cmSolado,15 cmRecebo									
Descripción Técnica Bordillo con zarpa en concreto reforzado, fundido en sitio, Incluye:1. Excavación.2. Retiro de sobrantes.3. Concreto pobre.4. Estructura en sub-base granular.1.1.2.9.1 Sardineles o bordillos con zarpaLos sardineles o bordillos con zarpa se construirán en zonas con pendientesen las que el sendero quede desprotegido en el costado de la ladera. Eneste caso, la actividad no incluye, en su costo unitario, el concreto pobre y elrecebo de ataque.1.1.2.10 Dimensiones típicas de sardineles con zarpa (galeria)Gráfico 4.11 Sardin el con zarpa 20 x 60 x 80Gráfico 4.12 Sardin el con zarpa 15 x 50 x 60Gráfico 4.13 Sardin el con zarpa 15 x 60 x 50Gráfico 4.14 Sardin el con zarpa 15 x 50 x 60Gráfico 4.15 Sardin el con zarpa 15 x 40 x 3583Estructuras de Pisos1.1.3 ToleranciasLos sardineles se revisarán con las plantillas de acero suministradas por elContratista, previamente aprobadas por la Interventoría.El eje del sardin el deberá coincidir con el eje proyectado en los planos deconstrucción, con una tolerancia de 3,0 mm máxima con relación a estosejes.Se admitirá una tolerancia de 3,0 mm en toda su longitud, por exceso o pordefecto, de acuerdo a los alineamientos medidos con un equipo de precisión.1.1.4 Sistema de medida y pagoSe medirá por metro (m). El precio incluye todos las labores descritas enel alcance, el suministro y transporte de materiales, formaleta, mano deobra, curado y protección del concreto; tratamiento de juntas, la excavación, recebo compactado, suministro y colocación del acero, suministro y vaciadel concreto y llenos necesarios para su construcción, así como las demásactividades y elementos que a criterio de la Interventoría sean necesariospara la correcta ejecución de éstos trabajos.									
Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.173,99	\$ 2.347,98
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.582,00	\$ 1.727,78

	101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	3,6000	2,00 %	3,6720	\$ 3.837,00	\$ 14.089,46
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 1.637,36	\$ 654,94
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 579.990,67	\$ 36.539,41
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 30.606,64	\$ 12.242,66
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1030	0,00 %	0,1030	\$ 299.744,81	\$ 30.873,72
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 146.354,07	\$ 29.270,81
	12109	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	0,0930	0,00 %	0,0930	\$ 175.725,62	\$ 16.342,48
20778	Bordillo Zarpa e=0.15;a=0.40;h=0.35 m -3000 psiObra (Sum+Inst)			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 130.256,91

Detalles Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica incluy,4cmSolado,15 cmRecebo

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,1000	5,00 %	2,2050	\$ 1.173,99	\$ 2.588,65
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.824,06	\$ 2.824,06
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.582,00	\$ 1.727,78
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	2,6200	5,00 %	2,7510	\$ 3.596,00	\$ 9.892,60
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	0,4500	5,00 %	0,4725	\$ 4.771,00	\$ 2.254,30
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0900	3,00 %	0,0927	\$ 579.990,67	\$ 53.765,14
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 30.606,64	\$ 12.242,66
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 299.744,81	\$ 44.961,72

16087	BordilloSitio(0.20x0.35m)2.500psiConc-Ocre(SinRece			ML	Grupo PISOS		Valor Unitario		\$ 63.065,46
--------------	---	--	--	-----------	--------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.173,99	\$ 2.347,98
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.589,51	\$ 1.589,51
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 6.582,00	\$ 1.036,67
	105923	Material	CONCRETO 2500 PSI (175N) Ocre GF ***	M3	0,0700	3,00 %	0,0721	\$ 0,00	\$ 0,00
	101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	1,4900	5,00 %	1,5645	\$ 3.837,00	\$ 6.002,99
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	2,4900	5,00 %	2,6145	\$ 5.119,00	\$ 13.383,63
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 1.637,36	\$ 327,47
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0880	0,00 %	0,0880	\$ 299.744,81	\$ 26.377,54
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 146.354,07	\$ 10.244,78

13212	Borrada y Demarcac pintura trafico microfutbol**			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 7.053,74
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	--------------------

Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 455,27	\$ 455,27
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0070	25,00 %	0,0088	\$ 57.751,00	\$ 508,21
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0019	5,00 %	0,0020	\$ 63.450,00	\$ 126,90
	1052	Material	PINTURA TRAFICO AMARILLO INTEMPERIE	GLN	0,0037	5,00 %	0,0039	\$ 126.084,00	\$ 491,73
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0072	0,00 %	0,0072	\$ 306.128,14	\$ 2.204,12
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 219.360,72	\$ 2.412,97
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 854,54	\$ 854,54

17583	Botiquin basico de primeros auxilios - Contenido s			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 399.884,97
-------	--	--	--	----	----------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Botiquin basico de primeros auxilios - Contenido según reglamentacion vigente

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 499,15	\$ 499,15
	107566	Material	Botiquin basico de primeros auxilios - Contenido s	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 348.972,00	\$ 348.972,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 499,15	\$ 499,15
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 399.317,32	\$ 49.914,67

18455	BOTON DE EMERGENCIA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 67.439,40
-------	---------------------	--	--	----	---	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica INCLUYE:PULSADORUN1,0000CAJA 2400UN1,0000ANCLAJE MECANICOUN4,0000

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.663,19	\$ 1.663,19
	103055	Equipo	PISTOLA DE FIJACION CALIBRE 22 RAMSET	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 25.841,00	\$ 10.336,40
	108668	Material	BOTON DE EMERGENCIA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1811	0,00 %	0,1811	\$ 306.128,14	\$ 55.439,81

18478	BOTON DE PANICO			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 57.673,61
-------	-----------------	--	--	----	---	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica INCLUYE:PULSADORUN1,0000CAJA 2400UN1,0000ANCLAJE MECANICOUN4,0000

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 928,18	\$ 928,18
	103055	Equipo	PISTOLA DE FIJACION CALIBRE 22 RAMSET	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 25.841,00	\$ 10.336,40
	108688	Material	BOTON DE PANICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1516	0,00 %	0,1516	\$ 306.128,14	\$ 46.409,03

17770	Botón de pánico inalámbrico (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 9.183,84
-------	---	--	--	----	---	--	--	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica Suministo e instalación Botón de pánico inalámbrico PG9938

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108005	Material	Botón de pánico inalámbrico PG9938	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84

17772	Botón de pánico sencillo N.A (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 41.428,32
-------	--	--	--	----	---	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Suministo e instalación Botón de pánico sencillo N.A SS075

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.631,66	\$ 1.631,66
	108007	Material	Botón de pánico sencillo N.A SS075	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 306.128,14	\$ 39.796,66

17575	Boton de parada de emerge (piscinas recreativa)			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 105.819,09
-------	---	--	--	----	----------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación Boton de parada de emergencia (piscinas recreativa) - De 3 bloque, certificado (sin mecanismo de retención) NTC - 5764 y NTC - 5765

NTC - 5765									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.991,47	\$ 4.991,47
	107559	Material	Boton de parada de emergencia (piscinas recreativa	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 998,29	\$ 998,29
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 399.317,32	\$ 99.829,33
17574	Boton de parada de emergencia (piscina olimpica)			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 105.819,09
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro e instalación Boton de parada de emergencia (piscina olimpica) - De 2 bloques, certificado (sin mecanismo de retención) NTC - 5764 y NTC - 5765							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.991,47	\$ 4.991,47
	107558	Material	Boton de parada de emergencia (piscina olimpica) -	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 998,29	\$ 998,29
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 399.317,32	\$ 99.829,33
17779	Botón salida iluminado antivandálico (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 45.184,52
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro e instalación Botón de salida iluminado, anti vandálico , NA y NC SD-7285SGEX1Q							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.449,14	\$ 8.449,14
	108014	Material	Botón de salida iluminado, anti vandálico	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 306.128,14	\$ 36.735,38
17695	BOTONERA DE PARED INALÁMBRICO (sum ins)			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	107935	Material	BOTONERA PARED INALÁM PARA CONTROL LOCAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
19230	Botonera dig 8 control de Iluminación CDRC Cometas			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 1.401.840,01
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro, transporte e instalación de botonera digital de 8 botones para el control de iluminación. Incluye elementos de fijación y pruebas de funcionamiento.CDRC CEFE Cometas							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.653,20	\$ 7.653,20
	102155	Material	Botonera dig 8 control de Iluminación CDRC Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.213.893,00	\$ 1.213.893,00
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.104,74	\$ 2.104,74
	101304	Material	TUBO EMT 3/4 "	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 7.888,00	\$ 23.664,00
	104351	Material	UNION GALV EMT 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.461,00	\$ 1.461,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07
00136	BOVEDA DE LAD. PRENSADO STA/FE			M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 432.587,04
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,9200	0,00 %	0,9200	\$ 104.130,00	\$ 95.799,60
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	16,1000	2,00 %	16,4220	\$ 2.629,00	\$ 43.173,44
	122	Material	LADRILLO PRENSADOMACIZO STA/FE 24.5x12x5.5 Obra	UN	60,0000	5,00 %	63,0000	\$ 1.481,00	\$ 93.303,00

	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,6000	8,00 %	0,6480	\$ 4.855,00	\$ 3.146,04
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	16,3200	2,00 %	16,6464	\$ 11.431,00	\$ 190.285,00
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0145	4,00 %	0,0151	\$ 455.626,64	\$ 6.879,96
11337	BOX CULVERT (Secc:2X1M)Conc-3.000psiG.F.SinRefuerz			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.450.128,38

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	000959	Equipo	CERCHAS METALICAS (3 METROS)	DD	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 523,01	\$ 7.845,15
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	3,3800	0,00 %	3,3800	\$ 50.230,00	\$ 169.777,40
	000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 80,00	\$ 1.200,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 27.884,98	\$ 27.884,98
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 48.761,00	\$ 5.851,32
	100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 590.037,11	\$ 619.538,97
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	1,9000	0,00 %	1,9000	\$ 30.606,64	\$ 58.152,62
	11218	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 411.580,43	\$ 535.054,56
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 413.723,00	\$ 24.823,38

18148	BRANCH 1 - CONEXIÓN DE UNIDADES INTERIORES LIQ - GAS -Cefe Cometas (Sum+instalación)			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 177.285,01
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica									
CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.BRANCH 1 - CONEXIÓN DE UNIDADES INTERIORES LIQ - GAS -Cefe Cometas (Sum+instalación)									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.000,69	\$ 1.000,69
	101768	Material	BRANCH 1 - CONEXIÓN DE UNIDADES INTERIORES LIQ - GAS- Suministro.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 154.201,00	\$ 154.201,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 200,14	\$ 200,14
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 305.096,56	\$ 18.305,79
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89

15697	BRAZO DOBLE LUMINARIA - SUM.MONT E INST. (Ver descripción)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 377.105,86
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Suministro, montaje e instalación de brazo y/o soporte doble con abrazadera, tipo Codensa (AP 807), para soporte de luminaria de red de alumbrado publico en poste de concreto.									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 19.030,00	\$ 5.709,00
	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 226.695,00	\$ 68.008,50
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.591,92	\$ 4.591,92
	105545	Material	BRAZO SENCILLO GALVANIZADO 1 1/2" X 1.5M, CON COLL	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 103.479,00	\$ 206.958,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44

12641	BRAZO HIDRÁULICO			UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 54.147,60
--------------	-------------------------	--	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,5200	0,00 %	0,5200	\$ 104.130,00	\$ 54.147,60

	001204	Material	BRAZO RETENEDOR DORMA No. 2	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
12643	BRAZO HIDRÁULICO			UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS		Valor Unitario	\$ 224.753,12	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.242,46	\$ 2.242,46
	102719	Material	BRAZO HIDRAULICO CIERRAPUERTAS Yale, Steel Lock o similar	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 147.762,00	\$ 147.762,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2450	0,00 %	0,2450	\$ 305.096,56	\$ 74.748,66
00650	BRAZO RETENEDOR			UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS		Valor Unitario	\$ 54.147,60	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,5200	0,00 %	0,5200	\$ 104.130,00	\$ 54.147,60
	001204	Material	BRAZO RETENEDOR DORMA No. 2	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15666	BRAZO SENCILLO LUMINARIA (Ver descripción) SUM.MONT E INST.			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 279.335,86	
Detalles									
Descripción Técnica Suministro, montaje e instalación de brazo y/o soporte sencillo con abrazadera, tipo Codensa (AP 806 y ET 832), para soporte de luminaria de red de alumbrado publico en poste de concreto.									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 19.030,00	\$ 11.418,00
	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 226.695,00	\$ 68.008,50
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.591,92	\$ 4.591,92
	105545	Material	BRAZO SENCILLO GALVANIZADO 1 1/2" X 1.5M, CON COLL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 103.479,00	\$ 103.479,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44
13353	Breaker (Taco) Enchufable15-30 Amp.(Sum+Inst)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 38.225,61	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.147,98	\$ 1.147,98
	103146	Material	Breaker Ench. 1X15/20/30A (10KA)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.118,02	\$ 14.118,02
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 306.128,14	\$ 22.959,61
13615	Breaker 1 x 15/20/30 Amp.- 10 KA (Sum+Inst.)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 30.189,75	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	103146	Material	Breaker Ench. 1X15/20/30A (10KA)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.118,02	\$ 14.118,02
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
13614	breaker 1 x 40 A (Sum+Inst.)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 29.537,24	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64

103852	Material	Breaker Ench. 1 x40A LMX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.700,19	\$ 12.700,19
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41

13613	breaker 1 x 50 A (Sum+Inst.)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 28.275,06
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	103851	Material	Breaker Ench. 1x50A LMX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.438,01	\$ 11.438,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41

11207	Breaker 1*20 amp Suministro e Instalacion**	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 58.385,47
				COMUNI		

Detalles 20 PARES

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.954,63	\$ 1.954,63
	2980	Material	CORTACIRCUITO ENCH. 1POL 20AMP L/NEX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 17.338,28	\$ 17.338,28
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1277	0,00 %	0,1277	\$ 306.128,14	\$ 39.092,56

13126	Breaker 2 X 20/30 Amperios - 10 KA (Suministro + instalación)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 42.923,29
				COMUNI		

Detalles 20 PARES

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.071,45	\$ 1.071,45
	103188	Material	Breaker Ench 2X20/30/40Amp (10KA)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 20.208,58	\$ 20.208,58
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 214,29	\$ 214,29
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 306.128,14	\$ 21.428,97

13612	breaker 2 x 30 A (Sum+Inst.)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 42.568,46
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	103850	Material	Breaker Ench. 2x30A LMX (10KA)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.731,41	\$ 25.731,41
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41

11208	Breaker 2*20 amp Suministro e Instalacion**	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 41.047,19
				COMUNI		

Detalles 20 PARES

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.954,63	\$ 1.954,63
	002992	Material	CORTACIRCUITO ATORN.2POL 20AMP L/NEX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1277	0,00 %	0,1277	\$ 306.128,14	\$ 39.092,56

12292	Breaker 20 A	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 23.415,47
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 474,50	\$ 474,50
	2989	Material	BREAKER ATORN.1x20A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.451,00	\$ 13.451,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 306.128,14	\$ 9.489,97
15175	breaker 3 x 20/ 30 Amperios- 10 KA (Sum+Inst.)			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 88.287,89
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.071,45	\$ 1.071,45
	103148	Material	Breaker Ench. 3X20A/30A/40A (10KA)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 65.787,47	\$ 65.787,47
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 306.128,14	\$ 21.428,97
13616	Breaker 3 x 50 A (Suministro+Instalación)			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 163.365,22
Detalles									
Descripción Técnica Breaker 3 x 50 A (Suministro+Instalación)									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 153,06	\$ 153,06
	101596	Material	Totalizador industrial 3x50A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 146.375,11	\$ 146.375,11
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
13125	Breaker 3*20 amp (SUM E INST) **			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 89.895,06
Detalles 20 PARES									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.147,98	\$ 1.147,98
	103148	Material	Breaker Ench. 3X20A/30A/40A (10KA)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 65.787,47	\$ 65.787,47
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 306.128,14	\$ 22.959,61
13342	BREAKER DE 300 AMP. (Suministro+Instalación)Cefe Cometas			UN	Grupo	ELECTRICOS IDR D		Valor Unitario	\$ 720.257,54
Detalles									
Descripción Técnica BREAKER DE 300 AMP. (Suministro+Instalación)Cefe Cometas									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.122,56	\$ 6.122,56
	103535	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3X300 AMP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 583.430,00	\$ 583.430,00
	103537	Material	Cinta aislante 3M temflex (18 M)	RLL	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 5.757,01	\$ 2.878,51
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.224,51	\$ 1.224,51
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 306.128,14	\$ 122.451,26
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70
15885	Breaker enchufable de 1x20A, 10 kA, 120 V			UN	Grupo	MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS		Valor Unitario	\$ 3.214,34
Detalles									
Descripción Técnica Breaker enchufable de 1x20A, 10 kA, 120 V									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 153,06	\$ 153,06
	103188	Material	Breaker Ench 2X20/30/40Amp (10KA)	UN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 20.208,58	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 306.128,14	\$ 3.061,28
16987	Breaker enchufable de 2x20A, 10 kA, 208 V			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 3.214,34

Detalles									
Descripción Técnica Breaker enchufable de 2x20A, 10 kA, 208 V									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 153,06	\$ 153,06
	103433	Material	Breaker Ench. 2x20A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 306.128,14	\$ 3.061,28
20687	BREAKER ENCHUFABLE DE 2X20A, 10 KA, 208 V (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 23.756,33

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 153,06	\$ 153,06
	13498	Material	BREAKER 2 X 20 A (SUMINISTRO)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 20.541,99	\$ 20.541,99
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 306.128,14	\$ 3.061,28
17007	Breaker enchufable de 2x30A, 10 kA, 208 V			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 3.214,34

Detalles									
Descripción Técnica Breaker enchufable de 2x30A, 10 kA, 208 V									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 153,06	\$ 153,06
	103188	Material	Breaker Ench 2X20/30/40Amp (10KA)	UN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 20.208,58	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 306.128,14	\$ 3.061,28
17017	Breaker enchufable de 3x20A, 10 kA, 208 V			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 68.940,59

Detalles									
Descripción Técnica Breaker enchufable de 3x20A, 10 kA, 208 V									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 91,84	\$ 91,84
	103148	Material	Breaker Ench. 3X20A/30A/40A (10KA)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 65.787,47	\$ 65.787,47
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 306.128,14	\$ 3.061,28
17024	Breaker enchufe de 3x40A, 10Ka,208 V			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 96.350,05

Detalles									
Descripción Técnica Breaker enchufable de 3x40A, 10 kA, 208 V									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 91,84	\$ 91,84
	103848	Material	Breaker Ench. 3x40A LMX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 93.196,93	\$ 93.196,93
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 306.128,14	\$ 3.061,28
15177	Breaker Indust.TrifásicoGraduab.de 50KA a 125 Amp			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 522.878,24

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.837,10	\$ 1.837,10
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 183.710,00	\$ 91.855,00
	104957	Material	BREAKER IND. GRADUABLE 50 KA-125A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 429.186,14	\$ 429.186,14
16713	Breaker Industrial 3 x 100 AMP (25 KA)sum + inst.			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 78.062,68

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	106751	Material	Breaker Ind.(3x100Amp)25KA-Regulable 70-100 Amp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
14923	Breaker Industrial 3 x 100 AMP (sum + inst)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 289.619,15

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.449,03	\$ 2.449,03
	104055	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3X100AMP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 164.718,86	\$ 164.718,86
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 306.128,14	\$ 122.451,26
16714	Breaker Industrial 3 x 25 AMP (25 KA)sum + inst.			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 224.530,68

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	106752	Material	Breaker Ind.(3x25Amp)25KA-Regulable 18-25 Amp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 146.468,00	\$ 146.468,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
16712	Breaker Industrial 3 x 250 AMP (25 KA)sum + inst.			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 778.313,50

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	106750	Material	Breaker Ind.(3x250Amp)25KA-Regulable 160-250 Amp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 700.250,82	\$ 700.250,82
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
16715	Breaker Industrial 3 x 40 AMP (25 KA)sum + inst.			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 78.062,68

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	106753	Material	Breaker Ind.(3x40Amp)25KA-Regulable 28-40 Amp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
15346	Breaker Industrial 3 x 70 AMP (sum + inst)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 298.457,15

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.449,03	\$ 2.449,03
	105116	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3X70 AMP 25KA.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 173.556,86	\$ 173.556,86
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 306.128,14	\$ 122.451,26
15347	Breaker Industrial 3 x 80 AMP (sum + inst)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 313.188,42

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.449,03	\$ 2.449,03
	105117	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3X80 AMP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 188.288,13	\$ 188.288,13
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 306.128,14	\$ 122.451,26
13775	BREAKER INDUSTRIAL 3x100 AMP. (Sum+Inst)			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 283.153,72
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.555,19	\$ 4.555,19
	104055	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3X100AMP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 164.718,86	\$ 164.718,86
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3720	0,00 %	0,3720	\$ 306.128,14	\$ 113.879,67
15882	BREAKER INDUSTRIAL 3X100AMP Sumini. e inst.			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS		Valor Unitario		\$ 262.722,86
Detalles									
Descripción Técnica			APU correspondiente al Contrato 3695-2015 Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del agua de las piscinas para garantizar que cumple con todas las especificaciones previstas por la normatividad vigente, asi como el mantenimiento de equipos electromecanicos ubicados en los parques.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.520,47	\$ 3.520,47
	104055	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3X100AMP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 164.718,86	\$ 164.718,86
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 306.128,14	\$ 70.409,47
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0580	0,00 %	0,0580	\$ 415.070,00	\$ 24.074,06
16479	BREAKER INDUSTRIAL 3X28 A 40 AMP - SUM E INSTALA			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS		Valor Unitario		\$ 73.929,94
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.520,47	\$ 3.520,47
	105549	Material	Breaker Industrial Regulable (3x28 a 40 AMP) 40KA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 306.128,14	\$ 70.409,47
16480	BREAKER INDUSTRIAL 3X40 A 63 AMP - SUM E INSTALA			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS		Valor Unitario		\$ 219.809,47
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.520,47	\$ 3.520,47
	105565	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3x44 a 63A Ajustable	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 145.879,53	\$ 145.879,53
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 306.128,14	\$ 70.409,47
16481	BREAKER INDUSTRIAL 3X50 A - SUM E INSTALA			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS		Valor Unitario		\$ 188.929,95
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.520,47	\$ 3.520,47
	104437	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3X50A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 115.000,01	\$ 115.000,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 306.128,14	\$ 70.409,47
14924	Breaker Industrial 50/60 AMP-25KA (sum + inst)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 230.756,45

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	104716	Material	Breaker industrial 3x50/60 AMP (25 KA)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 198.613,00	\$ 198.613,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81
17044	Breaker industrial de 3x30A lcc 10KA. 208 V			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 252.138,24
Detalles									
Descripción Técnica Breaker industrial de 3x30A lcc 10KA. 208 V									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.102,06	\$ 1.102,06
	104717	Material	Breaker Ind 3x40 AMP (25 KA)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 214.300,80	\$ 214.300,80
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 306.128,14	\$ 36.735,38
17030	Breaker industrial de 3x40A lcc 10KA. 208 V			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 160.674,44
Detalles									
Descripción Técnica Breaker industrial de 3x40A lcc 10KA. 208 V									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.102,06	\$ 1.102,06
	104829	Material	BREAKER IND.(3X40AMP)25KA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 122.837,00	\$ 122.837,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 306.128,14	\$ 36.735,38
17039	Breaker industrial de 3x50A lcc 10KA. 208 V			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 184.212,55
Detalles									
Descripción Técnica Breaker industrial de 3x50A lcc 10KA. 208 V									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.102,06	\$ 1.102,06
	104830	Material	BREAKER IND.(3X50AMP)25KA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 146.375,11	\$ 146.375,11
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 306.128,14	\$ 36.735,38
17034	Breaker industrial de 3x60A lcc 10KA. 208 V			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 160.307,09
Detalles									
Descripción Técnica Breaker industrial de 3x60A lcc 10KA. 208 V									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 734,71	\$ 734,71
	104829	Material	BREAKER IND.(3X40AMP)25KA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 122.837,00	\$ 122.837,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 306.128,14	\$ 36.735,38
17043	Breaker industrial de 3x70A lcc 10KA. 208 V			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 211.394,30
Detalles									
Descripción Técnica Breaker industrial de 3x70A lcc 10KA. 208 V									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.102,06	\$ 1.102,06
	105116	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3X70 AMP 25KA.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 173.556,86	\$ 173.556,86
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 306.128,14	\$ 36.735,38
13148	Breaker Industrial30 Amp(Sum+Inst.)**			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 25.255,57

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.295,96	\$ 2.295,96
	103263	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3X30A L.G.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 306.128,14	\$ 22.959,61
14925	Breaker Industrial40 Amp 'para 25 KA(Sum+Inst.)**			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 246.444,25
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	104717	Material	Breaker Ind 3x40 AMP (25 KA)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 214.300,80	\$ 214.300,80
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81
12275	Breaker Normal 1x30 Amp(Sum+Inst.)**			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 16.837,05
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	002981	Material	CORTACIRCUITO ENCH. 1POL 30AMP L/NEX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
12274	Breaker para barraje 20 Amp(Sum+Inst.)**			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 43.299,47
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.295,96	\$ 2.295,96
	2980	Material	CORTACIRCUITO ENCH. 1POL 20AMP L/NEX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 17.338,28	\$ 17.338,28
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 306.128,14	\$ 22.959,61
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0017	0,00 %	0,0017	\$ 415.070,00	\$ 705,62
13611	Breaker(3 x 30 Amperios) Suministro+Instalación.			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 143.020,11
Detalles									
Descripción Técnica Breaker(3 x 30 Amperios) Suministro+Instalación.									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	103849	Material	Breaker Ench. 3 x30Amp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 126.030,00	\$ 126.030,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 153,06	\$ 153,06
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
15195	Brida CPVC lisa d=4" **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 56.806,55
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 457,65	\$ 457,65
	105468	Material	BRIDA CPVC LISA Ø4"(Agua Caliente) S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47.196,00	\$ 47.196,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90

10465	Brida CPVC Sch80 d=6" **	UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO	Valor Unitario	\$ 209.282,06
-------	--------------------------	----	-----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.709,70	\$ 9.709,70
	100501	Material	Brida CPVC d=6" Sch 80 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,6365	0,00 %	0,6365	\$ 305.096,56	\$ 194.193,96
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40

17277	BRIDA INDIVIDUAL HIERRO DUCTIL RANURADA	UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO	Valor Unitario	\$ 11.294,03
-------	---	----	------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica BRIDA INDIVIDUAL HIERRO DUCTIL RANURADA (INCLUYE TORNILLOS, TUERCAS, GUASAS Y EMPAQUE PARA CONEXIÓN)

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 100,07	\$ 100,07
	106248	Material	BRIDA RANURADA HIERRO DUCTIL -2"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	107252	Material	GUASA 3/4"	UN	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
	101104	Material	Neopreno	KG	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 0,00	\$ 0,00
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0426	0,00 %	0,0426	\$ 17.455,00	\$ 743,58
	104118	Material	TORNILLO 5/8 X 3-1/2"Zincado (Inc. Tuerca)(	UN	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 1.335,00	\$ 5.446,80
	104015	Material	TUERCA HEXAGONAL 5/16" + ARANDELA 5/16"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0164	0,00 %	0,0164	\$ 305.096,56	\$ 5.003,58

16372	BRIDA RANURADA HIERRO DUCTIL 2" (sum+inst)	UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO	Valor Unitario	\$ 19.221,08
-------	--	----	------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 915,29	\$ 915,29
	106248	Material	BRIDA RANURADA HIERRO DUCTIL -2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 305.096,56	\$ 18.305,79

16373	BRIDA RANURADA HIERRO DUCTIL 6" (sum+inst)	UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO	Valor Unitario	\$ 35.238,65
-------	--	----	------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.678,03	\$ 1.678,03
	106249	Material	BRIDA RANURADA HIERRO DUCTIL -2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 305.096,56	\$ 33.560,62

10483	Brida roscada d=2" 125Lbs **	UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO	Valor Unitario	\$ 176.466,50
-------	------------------------------	----	-----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.194,18	\$ 7.194,18
	100518	Material	Brida acero d=2" para roscar **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,4716	0,00 %	0,4716	\$ 305.096,56	\$ 143.883,54
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 22.079,00	\$ 22.079,00
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 413.723,00	\$ 3.309,78

15583	Brida roscada d=4" 125Lbs **	UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO	Valor Unitario	\$ 201.508,82
-------	------------------------------	----	-----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.080,04	\$ 1.080,04
	100514	Material	Buje 1 1/2" x 1 1/4" Sch80 PAVCO **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.265,00	\$ 3.265,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0708	0,00 %	0,0708	\$ 305.096,56	\$ 21.600,84
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.226,34	\$ 4.226,34
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 413.723,00	\$ 3.309,78
10479	Buje 1" x 1/2" PVC Sch80 **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario		\$ 52.974,51
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.080,04	\$ 1.080,04
	100515	Material	Buje 1" x 1/2" Sch80 PAVCO **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 20.215,01	\$ 20.215,01
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0708	0,00 %	0,0708	\$ 305.096,56	\$ 21.600,84
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.768,84	\$ 6.768,84
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 413.723,00	\$ 3.309,78
10476	Buje 2 1/2" x 2" PVC Sch80 **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario		\$ 74.739,66
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.080,04	\$ 1.080,04
	100512	Material	Buje 2 1/2" x 2" Sch80 PAVCO **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 48.749,00	\$ 48.749,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0708	0,00 %	0,0708	\$ 305.096,56	\$ 21.600,84
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 413.723,00	\$ 3.309,78
10477	Buje 2" x 1 1/4" PVC Sch80 **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario		\$ 88.111,61
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.080,04	\$ 1.080,04
	100513	Material	Buje 2" x 1 1/4" Sch80 PAVCO **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 50.769,01	\$ 50.769,01
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0708	0,00 %	0,0708	\$ 305.096,56	\$ 21.600,84
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.351,94	\$ 11.351,94
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 413.723,00	\$ 3.309,78
10475	Buje 3" x 2 1/2" PVC Sch80 **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario		\$ 128.086,57
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.161,61	\$ 2.161,61
	100511	Material	Buje 3" x 2 1/2" Sch80 PAVCO **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 79.383,00	\$ 79.383,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1417	0,00 %	0,1417	\$ 305.096,56	\$ 43.232,18
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 413.723,00	\$ 3.309,78
10473	Buje 4" x 3" PVC Sch80 **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario		\$ 162.938,57
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.161,61	\$ 2.161,61

	100509	Material	Buje 4" x 3" Sch80 PAVCO **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 114.235,00	\$ 114.235,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1417	0,00 %	0,1417	\$ 305.096,56	\$ 43.232,18
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 413.723,00	\$ 3.309,78
13505	BUJE SOLDADO SANITARIO 6X4"			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 47.788,68

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 244,08	\$ 244,08
	103676	Material	BUJE SANITARIO SOLDADO 6X4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 33.263,00	\$ 33.263,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 67.900,00	\$ 2.077,74
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86

17742	Burbuja ignífuga LBC3080/11 (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 9.454,76
--------------	--	--	--	-----------	--	--	-----------------------	--	--------------------

Detalles

Descripción Técnica Burbuja ignífuga LBC3080/11

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 270,92	\$ 270,92
	107979	Material	Burbuja ignífuga LBC3080/11	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84

18919	BYPASS 50A/10KA 5 HILOS			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 569.648,71
--------------	--------------------------------	--	--	-----------	--	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Suministro instalación y puesta en servicio de BYPASS de tres posiciones (UPS-OFF-RED NORMAL) de 50A/10KA, 5 HILOS (3FASES + NEUTRO + TIERRA).Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Tablero 600 X 400 X 300 mm-LCR-16-16-int, incluye Barraje ppal en cobre identificado según RETIEUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN2,000Contactor tripolar 50A SCHNEIDERUN2,000Sistema de enclavamiento electromecanico - operado manualmente.UN1,000Bornera de Fuerza para alimentacion de las UPSUN1,000

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	109066	Material	BYPASS 50A/10KA 5 HILOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13

00110	CABALLETE CANAL 43 FIJO ETERNIT			ML	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 42.576,53
--------------	--	--	--	-----------	------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 104.130,00	\$ 37.486,80
	002349	Material	CABALLETE 4% C43 ETERNIT	UN	2,4000	5,00 %	2,5200	\$ 0,00	\$ 0,00
	000655	Material	IGAS GRIS (SELLANTE) 1 KILOS	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 0,00	\$ 0,00
	000242	Material	TORNILLO COMPL.METALcCAN-43 ETERNIT	UN	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 1.211,84	\$ 5.089,73

14408	CABALLETE TEJA BARRO/TEJA AC(Instalacion)			ML	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 48.520,86
--------------	--	--	--	-----------	------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 909,81	\$ 909,81
--------------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	-----------	-----------

	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 411.580,43	\$ 45.273,85
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,0050	4,00 %	0,0052	\$ 449.461,61	\$ 2.337,20
00198	CABALLETE TEJA BARRO/TEJA AC(sum+inst)			ML	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 101.314,61
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	002259	Material	AMARRE CABALLETE ETERNIT	UN	3,0000	8,00 %	3,2400	\$ 0,00	\$ 0,00
	000192	Material	CABALLETE FIJO T.ONDULADA ETERNIT	UN	1,1500	5,00 %	1,2075	\$ 44.475,00	\$ 53.703,56
	000229	Material	TEJA CABLLETE AA Ref.771 MOORE	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 411.580,43	\$ 45.273,85
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,0050	4,00 %	0,0052	\$ 449.461,61	\$ 2.337,20
00199	CABALLETE TEJA ETERNIT			ML	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 82.725,12
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 104.130,00	\$ 27.073,80
	000192	Material	CABALLETE FIJO T.ONDULADA ETERNIT	UN	1,1500	0,00 %	1,1500	\$ 44.475,00	\$ 51.146,25
	000215	Material	GANCHO PLACA Ond.150mm FIBROCEMENTO	UN	4,6000	2,00 %	4,6920	\$ 960,16	\$ 4.505,07
00200	CABALLETE TEJA MOORE			ML	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 24.494,19
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 104.130,00	\$ 16.660,80
	000229	Material	TEJA CABLLETE AA Ref.771 MOORE	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 495.784,25	\$ 7.833,39
13179	CABEZAL DE PRUEBA DE 21/2"- CEFE COMETAS (Sumnistro e Instalación)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 2.110.825,83
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.632,24	\$ 1.632,24
	104970	Material	BRIDA -PVC LISA Ø 4" S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 47.858,00	\$ 95.716,00
	100060	Material	Cheque bridado acero al carbon d=4" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.388.385,46	\$ 1.388.385,46
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 326,45	\$ 326,45
	106323	Material	VALVULA DE GLOBO Ø21/2" (200PSI)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 592.062,41	\$ 592.062,41
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
17291	CABEZAL DE PRUEBA 6 x 4 x 2 1/2"			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO		Valor Unitario		\$ 1.229.367,44
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 23.207,48	\$ 23.207,48
	107265	Material	CABEZAL DE PRUEBA 6 x 4 x 2 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	2,6231	0,00 %	2,6231	\$ 17.455,00	\$ 45.786,21
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	3,8033	0,00 %	3,8033	\$ 305.096,56	\$ 1.160.373,75

11693	Cabezal en concreto 4000psi 1x1x1.75	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 2.822.144,66
-------	--------------------------------------	----	---------------------	----------------	-----------------

Detalles no incluye excavación

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA Seguirá las disposiciones de la norma NSR-10 con relación a las estructuras hidráulicas sometidas o humedecimiento y secado.

Componentes	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 50.230,00	\$ 753.450,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,3110	0,00 %	0,3110	\$ 6.582,00	\$ 2.047,00
	100952	Material	ANGULO 3/16" x 1 1/2"	ML	3,6000	2,00 %	3,6720	\$ 10.052,00	\$ 36.910,94
	101056	Material	ANGULO 1 1/4" x 1/8"	ML	3,6000	2,00 %	3,6720	\$ 6.766,99	\$ 24.848,39
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	21,0263	5,00 %	22,0776	\$ 725,00	\$ 16.006,26
	100659	Material	CONCRETO 2500 PSI (175N) gravilla fina Gr=1/2"	M3	0,7415	4,00 %	0,7712	\$ 581.930,00	\$ 448.784,42
	100663	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) gravilla fina 1/2"	M3	0,7415	4,00 %	0,7712	\$ 621.263,70	\$ 479.118,57
	000318	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" MI	ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 4.305,00	\$ 2.152,50
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	58,0050	5,00 %	60,9053	\$ 5.119,00	\$ 311.774,23
	100953	Material	VARILLA ANCLAJE 1/2" X0,15M soldada a angulo	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 32.486,00	\$ 259.888,00
	11694	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado)1500psi e=0.05enObra	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 35.751,77	\$ 35.751,77
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,8341	0,00 %	0,8341	\$ 299.744,81	\$ 250.017,15
	10268	Sub-análisis	Paquete impermeab. muro 1:4 e=0.015 a> 0.60 m **	M2	5,7600	5,00 %	6,0480	\$ 27.183,31	\$ 164.404,66
	15288	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase tipo IDRD (Compact-Canguro)	M3	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 176.146,51	\$ 36.990,77

12229	Cable 3 N° 12 Sum e Instal**	ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 13.139,99
-------	------------------------------	----	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 688,79	\$ 688,79
	102272	Material	Cable Encauchetado 3X12 Cu THHN/THWN 600 V 90°C	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.798,00	\$ 4.798,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 306.128,14	\$ 7.653,20

12576	Cable 3 N° 12 Trenzado 75°C600v(Sum e Instal)**	ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 8.341,99
-------	--	----	---	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 688,79	\$ 688,79
	102647	Material	Cable 3X12 Cu Trenzado AWGTHHN/THWN600V75°C	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 306.128,14	\$ 7.653,20

13701	Cable Cu 1#6	ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 19.246,62
-------	--------------	----	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 336,74	\$ 336,74
	103895	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 11.705,99	\$ 11.940,11
	103399	Material	SONDA PARA CABLEAR 2X16X15M	UN	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 26.105,10	\$ 234,95
	10166	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic Redes Elect. **	JRN	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 306.128,14	\$ 6.734,82

12340	Cable de 20 Pares siliconado **	ML	Grupo 09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 20.571,81
-------	---------------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 979,61	\$ 979,61
	102361	Material	CABLE 20 PARES SILICONADO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0640	0,00 %	0,0640	\$ 306.128,14	\$ 19.592,20
15442	CABLE Duplex 2x20		ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 6.734,82

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	105196	Material	CABLE DUPLEX 2X20 (GRIS)	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
12095	Cable 1#2 AWG (SUM+INST)		ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 32.482,82

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 336,74	\$ 336,74
	90007	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2 AWG	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 24.913,00	\$ 25.411,26
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 306.128,14	\$ 6.734,82
15435	Cable 2#10		ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 13.400,05

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 229,60	\$ 229,60
	90011	Material	CABLE COBRE THHN/THWN-2 C.10 AWG 600V 90°C	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 4.089,99	\$ 8.343,58
	103399	Material	SONDA PARA CABLEAR 2X16X15M	UN	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 26.105,10	\$ 234,95
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 306.128,14	\$ 4.591,92
15436	Cable 2#6		ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 30.543,86

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 306,13	\$ 306,13
	103895	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 11.705,99	\$ 23.880,22
	103399	Material	SONDA PARA CABLEAR 2X16X15M	UN	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 26.105,10	\$ 234,95
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
17750	Cable 2X18 polarizado retardante llama (SUMI INST)		ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 3.306,18

Detalles									
Descripción Técnica Cable 2X18 polarizado, desoxigenado y retardante a la llama.									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 244,90	\$ 244,90
	107985	Material	Cable 2X18 polarizado retardante llama	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 306.128,14	\$ 3.061,28
17691	CABLE 2X18AWG APANTALLADO,LUTRON (SUM INS)		ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 2.992,01

COMUNI

Detalles									
Descripción Técnica									
Suministro e instalación de CABLE 2X18AWG APANTALLADO MARCA LUTRON									
Componentes	107931	Material	CABLE 2X18AWG APANTALLADO MARCA LUTRON	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.992,01	\$ 2.992,01
15300	Cable 3N°4 AWG (Sum+Instal) Aluminio			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 19.735,03

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	101538	Material	Cable Aluminio N°4 THHN-AWG 600 V	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 3.364,00	\$ 10.092,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84
010686	Cable 3x185 mm. 15 kV XLPE Aluminio - Suministro e Instalación			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 175.355,31

Detalles									
Descripción Técnica									
Suministro y tendido de acometida eléctrica de M.T. para conexión de transformador pedestal de red de alumbrado público, en cable triplex 3No. 2 AWG - 70mm² Al - XLPE - Aisl. 15 kV, por cárcamo de subestación.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.744,93	\$ 1.744,93
	012763	Material	CABLE XLPE ALUMINIO 185MM - 15KV	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 38.482,01	\$ 115.446,03
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 306.128,14	\$ 58.164,35
15443	CABLE 3X2/0-Aluminio- XLPE-15KV M.T. (+Accesorios)			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 139.442,77

Detalles									
Descripción Técnica									
CABLE AL 3X70 mm2 15KV, XLPECENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 14.342,84	\$ 1.721,14
	105103	Material	Cable Aluminio XLPE - 15 KV - N°2/0 - 90°C Aislam	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 40.652,01	\$ 121.956,03
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
15342	CABLE 3X2/0-Cu XLPE-15KV M.T. (Cables+Accesorios)			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 81.486,58

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 277,75	\$ 277,75
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 14.342,84	\$ 7.171,42
	105108	Material	CABLE Cu(2/0)XLPE - 15 KV M.T.	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 20.050,00	\$ 60.150,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 420.830,46	\$ 13.887,41
15340	CABLE 3X2/0-Cu XLPE-15KV M.T.+Terminal (Interc+Ins			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 369.724,16

Detalles									
Descripción Técnica									
cable 3x2 Cu XLPE 15KV, incluyendo terminales premoldeados tipo interior, Cu #2 AWG 15 KV									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 277,75	\$ 277,75
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 26.426,00	\$ 13.213,00
	105108	Material	CABLE Cu(2/0)XLPE - 15 KV M.T.	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 20.050,00	\$ 61.353,00

	105107	Material	Terminal premoldeado Interior cable(2-2/0)AWG-15k	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 280.993,00	\$ 280.993,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 420.830,46	\$ 13.887,41

13312	Cable Acero Galvanizado Malla Cerram.3/16"(Sum+Ins			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 22.319,00
--------------	---	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 437,63	\$ 437,63
	103501	Material	Cable Acero galvanizado 3/16***	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0730	0,00 %	0,0730	\$ 299.744,81	\$ 21.881,37

11842	Cable Al 1#2+1#2+1#6 THW 600 V 75°C			ML	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 12.847,73
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 468,37	\$ 468,37
	000834	Material	CABLE Alum. Aisl. 2 THW	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 0,00	\$ 0,00
	100924	Material	CABLE Alum. Aisl. 6 THW	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.953,00	\$ 3.012,06
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 187.346,00	\$ 9.367,30

11841	Cable Al 2#2+1#2+1#6 THW 600 V 75°C			ML	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 12.847,73
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 468,37	\$ 468,37
	000834	Material	CABLE Alum. Aisl. 2 THW	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 0,00	\$ 0,00
	100924	Material	CABLE Alum. Aisl. 6 THW	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.953,00	\$ 3.012,06
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 187.346,00	\$ 9.367,30

11838	Cable Al 3#1/0+1#2+1#4 THW 600 V 75°C			ML	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 46.835,35
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	101542	Material	Cable Aluminio N°1/0 AWG 600 V 75°C	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 7.423,01	\$ 22.269,03
	105548	Material	CABLE ALUMINIO N°2 - THHN-AWG-600V 75°	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.130,59	\$ 5.130,59
	101538	Material	Cable Aluminio N°4 THHN-AWG 600 V	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.364,00	\$ 3.364,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41

11840	Cable Al 3#2+1#2+1#6 THW 600 V 75°C			ML	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 38.604,10
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	101536	Material	Cable Aluminio N°6 AWG 600 V 75°C	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.010,01	\$ 2.010,01
	105548	Material	CABLE ALUMINIO N°2 - THHN-AWG-600V 75°	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 5.130,59	\$ 20.522,36
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41

11839	Cable Al 3#2+1#4+1#6 THW 600 V 75°C			ML	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 30.601,45
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 468,37	\$ 468,37
	101536	Material	Cable Aluminio N°6 AWG 600 V 75°C	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.010,01	\$ 2.010,01
	105548	Material	CABLE ALUMINIO N°2 - THHN-AWG-600V 75°	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 5.130,59	\$ 15.391,77
	101538	Material	Cable Aluminio N°4 THHN-AWG 600 V	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.364,00	\$ 3.364,00
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 187.346,00	\$ 9.367,30
11837	Cable Al 3#4/0+1#2/0+1#4 THW 600 V 75°C			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 50.980,70
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	101539	Material	Cable Aluminio N°2/0 AWG 600 V 75°C	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101540	Material	Cable Aluminio 4/0 AWG 600 V 75°C	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 10.514,99	\$ 31.544,97
	101538	Material	Cable Aluminio N°4 THHN-AWG 600 V	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.364,00	\$ 3.364,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
11843	Cable Al 3#4+1#4+1#6 THW 600 V 75°C			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 25.301,68
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 468,37	\$ 468,37
	101536	Material	Cable Aluminio N°6 AWG 600 V 75°C	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.010,01	\$ 2.010,01
	101538	Material	Cable Aluminio N°4 THHN-AWG 600 V	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.364,00	\$ 13.456,00
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 187.346,00	\$ 9.367,30
16577	Cable Aluminio 3N°6 AWG (Suministro+instalación)			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 10.432,82
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 191,33	\$ 191,33
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 26.426,00	\$ 264,26
	101536	Material	Cable Aluminio N°6 AWG 600 V 75°C	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 2.010,01	\$ 6.150,63
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0125	0,00 %	0,0125	\$ 306.128,14	\$ 3.826,60
16588	Cable Aluminio N°6 (Sum + Instalación)			ML	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 9.927,69
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 306,13	\$ 306,13
	104654	Material	BORNA PARA CONEXIÓN PARA CABLE N°2- TUBULAR	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.730,00	\$ 546,00
	100924	Material	CABLE Alum. Aisl. 6 THW	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.953,00	\$ 2.953,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
16696	Cable Aluminio 1#2			ML	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 11.661,89
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 306,13	\$ 306,13

	105548	Material	CABLE ALUMINIO N°2 - THHN-AWG-600V 75°	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 5.130,59	\$ 5.233,20
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
12093	Cable Aluminio 1#4			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 7.368,14
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 185,81	\$ 185,81
	101538	Material	Cable Aluminio N°4 THHN-AWG 600 V	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 3.364,00	\$ 3.464,92
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 306.128,14	\$ 3.673,54
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0002	0,00 %	0,0002	\$ 219.360,72	\$ 43,87
16697	Cable Aluminio 1#6 AWG			ML	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 6.891,83
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 229,60	\$ 229,60
	101536	Material	Cable Aluminio N°6 AWG 600 V 75°C	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 2.010,01	\$ 2.070,31
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 306.128,14	\$ 4.591,92
15339	Cable Aluminio 15 KV, 3 # 2 XLPE 90°C (sum+inst)			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 138.006,15
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 688,79	\$ 688,79
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 26.426,00	\$ 1.585,56
	105103	Material	Cable Aluminio XLPE - 15 KV - N°2/0 - 90°C Aislam	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 40.652,01	\$ 121.956,03
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 306.128,14	\$ 13.775,77
11203	Cable Aluminio 2 N° 4 Sum e Instal**			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 17.032,06
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 918,38	\$ 918,38
	101538	Material	Cable Aluminio N°4 THHN-AWG 600 V	ML	2,0000	3,00 %	2,0600	\$ 3.364,00	\$ 6.929,84
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84
16586	Cable Aluminio 2/0 THNN_600V (Sum+Insta)			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 18.427,47
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 474,50	\$ 474,50
	104654	Material	BORNA PARA CONEXIÓN PARA CABLE N°2- TUBULAR	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.730,00	\$ 546,00
	105037	Material	CABLE ALUMINIO 2/0 THNN-600V	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.917,00	\$ 7.917,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 306.128,14	\$ 9.489,97
11202	Cable Aluminio 3 N° 4 Sum e Instal**			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 28.361,88

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 843,99	\$ 843,99
	101538	Material	Cable Aluminio N°4 THHN-AWG 600 V	ML	3,1000	2,00 %	3,1620	\$ 3.364,00	\$ 10.636,97
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 306.128,14	\$ 16.837,05
	12508	Sub-análisis	Dia de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0002	0,00 %	0,0002	\$ 219.360,72	\$ 43,87

16449	Cable Aluminio 350-MCM-THHW (Suministro+Instalac)			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 34.175,78
-------	---	--	--	----	---	--	--	----------------	--------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 520,42	\$ 520,42
	106356	Material	Cable Aluminio 350 (MCM) THHW	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.247,00	\$ 23.247,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0340	0,00 %	0,0340	\$ 306.128,14	\$ 10.408,36

16450	Cable Aluminio 4/0 - AWG- 600V-75°C			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 17.265,11
-------	-------------------------------------	--	--	----	---	--	--	----------------	--------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 321,43	\$ 321,43
	101540	Material	Cable Aluminio 4/0 AWG 600 V 75°C	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.514,99	\$ 10.514,99
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 306.128,14	\$ 6.428,69

16587	Cable Aluminio Aislado 1/0 THW (Suminist+Instalac)			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 18.323,03
-------	--	--	--	----	---	--	--	----------------	--------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	104654	Material	BORNA PARA CONEXIÓN PARA CABLE N°2- TUBULAR	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.730,00	\$ 546,00
	2876	Material	CABLE Alum. Aisl. 1/0 THW	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.134,00	\$ 8.134,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84

11294	Cable AMP UTP CAT-6			ML	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 5.187,30
-------	---------------------	--	--	----	-----------------------------	--	--	----------------	-------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 183,68	\$ 183,68
	106850	Material	CABLE UTP CATEGORIA 6 S/N CERTIFICADO – BLINDADO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 1.304,00	\$ 1.330,08
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 306.128,14	\$ 3.673,54

18821	cable ANTIFLAMA 2 X 18 para Sistema de Deteción de			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 64.279,00
-------	--	--	--	----	---	--	--	----------------	--------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Suministro e instalación de cable ANTIFLAMA 2 X 18 para Sistema de Detección de Incendios, Incluye tubería IMC de 3/4" y todos los accesorios. CONSULTORIA INSTALACION ELECTRICA CRDC SAN CRISTOBAL									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 98.769,25	\$ 987,69
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 19.030,00	\$ 190,30
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2,91	\$ 2,91

108984	Material	CABLE ANTIFLAMA DE ALARMA DE INCENDIO 2 x 18 ROJO	ML	1,0000	8,00 %	1,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
108991	Material	CAJA RAWELT OCTOGONAL	UN	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 0,00	\$ 0,00
104366	Material	CURVA GALV IMC 3/4"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 6.572,02	\$ 3.286,01
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 290,82	\$ 290,82
108996	Material	TAPA DE SEGURIDAD OCT RAWELT	UN	0,3000	10,00 %	0,3300	\$ 0,00	\$ 0,00
104065	Material	TERMINAL IMC 3"	UN	0,5000	10,00 %	0,5500	\$ 0,00	\$ 0,00
104365	Material	TUBO GALVANIZADO IMC 3/4"	ML	1,0000	20,00 %	1,2000	\$ 24.622,09	\$ 29.546,51
104358	Material	UNION GALV IMC 3/4"	UN	0,5000	10,00 %	0,5500	\$ 1.479,57	\$ 813,76
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 306.128,14	\$ 29.082,17
003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	2,3000	5,00 %	2,4150	\$ 32,64	\$ 78,83

15634	Cable Antiflama 2x16 AWG tipo FPLR - Suministro e instalación	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 9.544,79
			COMUNI			

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 306,13	\$ 306,13
	107973	Material	Cable de incendio 2X16 Honeywell	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 3.055,00	\$ 3.116,10
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56

19146	Cable Cat-6A comunicaciones + tubería	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 14.189,19
			COMUNI			

Detalles

Descripción Técnica

CONTRATO CONSULTORÍA N° 2210BJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 2.133,00	\$ 46,93
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 306,13	\$ 306,13
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0440	0,00 %	0,0440	\$ 722,00	\$ 31,77
	107719	Material	CABLE UTP CAT 6A	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.137,00	\$ 2.137,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 61,23	\$ 61,23
	794	Material	TUBO CONDUIT PVC 1 "	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.277,01	\$ 2.277,01
	1661	Material	UNION CONDUIT PVC 1 "	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.035,00	\$ 310,50
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 413.723,00	\$ 2.896,06

15302	Cable Cobre # 2 AWG THHN (sum+inst)	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 29.734,52
			COMUNI			

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 229,60	\$ 229,60
	90007	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.913,00	\$ 24.913,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 306.128,14	\$ 4.591,92

18986	CABLE COMUNICACIÓN (INCLUYE TUBERIA) CEFE COMETAS	ML	Grupo	CABLEADO ESTRUCTURADO	Valor Unitario	\$ 13.955,52
--------------	--	-----------	--------------	------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE COMUNICACIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN DE TIUBERIA) CEFE COMETASVER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 2.133,00	\$ 106,65
--------------------	-----	--------	----------------------------------	----	--------	--------	--------	-------------	-----------

	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%		1,0000	---	1,0000	\$ 308,26	\$ 308,26
	107719	Material	CABLE UTP CAT 6A	ML		1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.137,00	\$ 2.179,74
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%		1,0000	---	1,0000	\$ 61,65	\$ 61,65
	794	Material	TUBO CONDUIT PVC 1 "	ML		1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.277,01	\$ 2.322,55
	1661	Material	UNION CONDUIT PVC 1 "	UN		0,3000	3,00 %	0,3090	\$ 1.035,00	\$ 319,82
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN		0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD		0,0002	0,00 %	0,0002	\$ 219.360,72	\$ 43,87
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD		0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 415.070,00	\$ 2.490,42
16009	Cable Cu # 1/0 THNN-90-600v AWG (sum+instal)			ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 45.828,27
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%		1,0000	---	1,0000	\$ 229,60	\$ 229,60
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN		0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 14.342,84	\$ 860,57
	101724	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 1/0 AWG	ML		1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 39.359,00	\$ 40.146,18
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN		0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 306.128,14	\$ 4.591,92
16010	Cable Cu # 4/0 THNN-AWG(sum+instalación)			ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 91.278,86
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%		1,0000	---	1,0000	\$ 275,52	\$ 275,52
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN		0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 14.342,84	\$ 860,57
	103830	Material	Cable Cobre 4/0 AWG-THHN	ML		1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 82.973,00	\$ 84.632,46
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN		0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 306.128,14	\$ 5.510,31
13589	Cable Cu 3#10 + 1#12 + 1#12			ML	Grupo 09	Eléctricas			Valor Unitario	\$ 24.560,97
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%		1,0000	---	1,0000	\$ 352,05	\$ 352,05
	103838	Material	cable cobre 12 AWG THHN	ML		2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.449,00	\$ 4.898,00
	90011	Material	CABLE COBRE THHN/THWN-2 C.10 AWG 600V 90°C	ML		3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 4.089,99	\$ 12.269,97
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN		0,0230	0,00 %	0,0230	\$ 306.128,14	\$ 7.040,95
13590	Cable Cu 3#12+1#12+1#12 AWG THHN SUM+INS			ML	Grupo 09	Eléctricas			Valor Unitario	\$ 15.061,38
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%		1,0000	---	1,0000	\$ 122,45	\$ 122,45
	103838	Material	cable cobre 12 AWG THHN	ML		5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 2.449,00	\$ 12.489,90
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN		0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 306.128,14	\$ 2.449,03
13582	Cable Cu 3#4/0+1#2/0+1#1/0 AWG THHN sum+ins			ML	Grupo 09	Eléctricas			Valor Unitario	\$ 342.318,58
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%		1,0000	---	1,0000	\$ 110,21	\$ 110,21

	103830	Material	Cable Cobre 4/0 AWG-THHN	ML	3,0000	1,00 %	3,0300	\$ 82.973,00	\$ 251.408,19
	103831	Material	Cable Cobre Aislado N°2/0 AWG THHN	ML	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 46.905,00	\$ 47.374,05
	101724	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 1/0 AWG	ML	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 39.359,00	\$ 39.752,59
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 306.128,14	\$ 3.673,54

16594	Cable Cu 4 # 4/0 THNN-AWG(sum+instalación)			ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 352.391,23
--------------	---	--	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 14.342,84	\$ 1.004,00
	103830	Material	Cable Cobre 4/0 AWG-THHN	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 82.973,00	\$ 338.529,84
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

12099	Cable Cu 1#10			ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 10.575,38
--------------	----------------------	--	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	90011	Material	CABLE COBRE THHN/THWN-2 C.10 AWG 600V 90°C	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.089,99	\$ 4.089,99
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 306.128,14	\$ 4.591,92

13593	Cable Cu 1#10 + 1#10 + 1#10			ML	Grupo	09 Eléctricas		Valor Unitario	\$ 15.805,75
--------------	------------------------------------	--	--	-----------	--------------	----------------------	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 168,37	\$ 168,37
	90011	Material	CABLE COBRE THHN/THWN-2 C.10 AWG 600V 90°C	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 4.089,99	\$ 12.269,97
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 306.128,14	\$ 3.367,41

13705	Cable Cu 1#10 AWG			ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 8.585,39
--------------	--------------------------	--	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 198,98	\$ 198,98
	90011	Material	CABLE COBRE THHN/THWN-2 C.10 AWG 600V 90°C	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 4.089,99	\$ 4.171,79
	103399	Material	SONDA PARA CABLEAR 2X16X15M	UN	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 26.105,10	\$ 234,95
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 306.128,14	\$ 3.979,67

15851	Cable Cu 1#12			ML	Grupo	VARIOS		Valor Unitario	\$ 7.343,99
--------------	----------------------	--	--	-----------	--------------	---------------	--	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 229,60	\$ 229,60
	103838	Material	cable cobre 12 AWG THHN	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 2.449,00	\$ 2.522,47
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 306.128,14	\$ 4.591,92

13592	Cable Cu 1#12+1#12+1#12 AWG THHN sum+ins			ML	Grupo	09 Eléctricas		Valor Unitario	\$ 12.797,61
--------------	---	--	--	-----------	--------------	----------------------	--	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 252,56	\$ 252,56
	103838	Material	cable cobre 12 AWG THHN	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 2.449,00	\$ 7.493,94
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0165	0,00 %	0,0165	\$ 306.128,14	\$ 5.051,11
14251	Cable Cu 1#4			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 23.241,51
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 336,74	\$ 336,74
	90004	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 4 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.935,00	\$ 15.935,00
	103399	Material	SONDA PARA CABLEAR 2X16X15M	UN	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 26.105,10	\$ 234,95
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 306.128,14	\$ 6.734,82
13702	Cable Cu 1#8 AWG (Sum+Inst)			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 11.582,43
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 229,60	\$ 229,60
	103836	Material	Cable Cobre Aisl. 8 THW - 90 C 600V	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.398,00	\$ 6.525,96
	103399	Material	SONDA PARA CABLEAR 2X16X15M	UN	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 26.105,10	\$ 234,95
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 306.128,14	\$ 4.591,92
11824	Cable Cu 15 KV, 3 # 2 XLPE 90°C (sum+inst)			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 15.325,13
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 688,79	\$ 688,79
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 14.342,84	\$ 860,57
	101512	Material	Cable Cu 15 KV, N° 2 XLPE 90°C aislamiento 100 %	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 306.128,14	\$ 13.775,77
13591	Cable Cu 2#10 + 1#10 + 1#10			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 24.395,82
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 382,66	\$ 382,66
	90011	Material	CABLE COBRE THHN/THWN-2 C.10 AWG 600V 90°C	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 4.089,99	\$ 16.359,96
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 306.128,14	\$ 7.653,20
09012	CABLE Cu 2#8 + 1#10 T EMT 1" Fontanar**			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
11965	CABLE Cu 2#8 + 1#10 T EMT 1" Fontanar**			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 100.996,63

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.318,49	\$ 6.318,49
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	101424	Material	ALAMBRE Cu AWG 10 THHN- 90G	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.943,01	\$ 3.943,01
	090009	Material	CABLE cobre #8 THHN 90 - 600V-AWG **	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 6.358,00	\$ 12.716,00
	101328	Material	TUBO EMT 1" L=3M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.400,00	\$ 13.400,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2064	0,00 %	0,2064	\$ 306.128,14	\$ 63.184,85
13584	Cable Cu 3#1/0 + 1#2 + 1#4			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 174.996,73
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	101724	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 1/0 AWG	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 39.359,00	\$ 118.077,00
	90007	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.913,00	\$ 24.913,00
	90004	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 4 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.935,00	\$ 15.935,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
	12297	CABLE Cu 3#10 +1#10 + 1#10 T			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.255,24	\$ 7.255,24
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	003782	Material	ALAMBRE-CU AISLADO #10 THHN-THWN 90 600V	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.192,00	\$ 12.768,00
	102323	Material	Cable de cobre desnudo # 10 (sum+transp+inst)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2370	0,00 %	0,2370	\$ 306.128,14	\$ 72.552,37
	09009	CABLE Cu 3#2 + 1#4 + 1#8 T EMT 2" Fontanar**			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario
Detalles									
Descripción Técnica									
11962	CABLE Cu 3#2 + 1#4 + 1#8 T EMT 2" Fontanar**			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 207.785,30
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.561,37	\$ 7.561,37
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	090009	Material	CABLE cobre #8 THHN 90 - 600V-AWG **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.358,00	\$ 6.358,00
	90007	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2 AWG	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 24.913,00	\$ 74.739,00
	90004	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 4 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.935,00	\$ 15.935,00
	101332	Material	TUBO EMT Ø 2 " L=3M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.144,00	\$ 26.144,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2470	0,00 %	0,2470	\$ 306.128,14	\$ 75.613,65
	13583	Cable Cu 3#2/0 + 1#1/0 + 1#2			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	103831	Material	Cable Cobre Aislado N°2/0 AWG THHN	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 46.905,00	\$ 140.715,00
	101724	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 1/0 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 39.359,00	\$ 39.359,00
	90007	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.913,00	\$ 24.913,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
09010	CABLE Cu 3#4 + 1#6 + 1#8 T EMT 2" Fontanar**		ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
11963	CABLE Cu 3#4 + 1#6 + 1#8 T EMT 2" Fontanar**		ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 175.881,46
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.494,02	\$ 7.494,02
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	090009	Material	CABLE cobre #8 THHN 90 - 600V-AWG **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.358,00	\$ 6.358,00
	90004	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 4 AWG	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 15.935,00	\$ 47.805,00
	103895	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.705,99	\$ 11.705,99
	101332	Material	TUBO EMT Ø 2 " L=3M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.144,00	\$ 26.144,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2448	0,00 %	0,2448	\$ 306.128,14	\$ 74.940,17
09011	CABLE Cu 3#6 + 1#8 + 1#10 T EMT 1" Fontanar**		ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
11964	CABLE Cu 3#6 + 1#8 + 1#10 T EMT 1" Fontanar**		ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 145.415,05
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.741,98	\$ 7.741,98
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	101424	Material	ALAMBRE Cu AWG 10 THHN- 90G	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.943,01	\$ 3.943,01
	090009	Material	CABLE cobre #8 THHN 90 - 600V-AWG **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.358,00	\$ 6.358,00
	103895	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 11.705,99	\$ 35.117,97
	101328	Material	TUBO EMT 1" L=3M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.400,00	\$ 13.400,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2529	0,00 %	0,2529	\$ 306.128,14	\$ 77.419,81
12386	CABLE Cu 3#6 +1# 8		ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 49.645,07
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26

	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	090009	Material	CABLE cobre #8 THHN 90 - 600V-AWG **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.358,00	\$ 6.358,00
	103895	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 11.705,99	\$ 35.117,97
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56

12295	CABLE Cu 3#6 Acometida Archivo**			ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 70.226,34
--------------	---	--	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	090009	Material	CABLE cobre #8 THHN 90 - 600V-AWG **	ML	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 6.358,00	\$ 0,00
	103895	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 11.705,99	\$ 35.117,97
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81

12298	CABLE Cu 3#8 (suministro+instalacion) **			ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 54.182,37
--------------	---	--	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	090009	Material	CABLE cobre #8 THHN 90 - 600V-AWG **	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 6.358,00	\$ 19.074,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81

11961	CABLE Cu 3#8 + 1#10 + 1#10 T EMT 1"			ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 120.850,90
--------------	--	--	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.255,24	\$ 7.255,24
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	101424	Material	ALAMBRE Cu AWG 10 THHN- 90G	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.943,01	\$ 3.943,01
	003782	Material	ALAMBRE-CU AISLADO #10 THHN-THWN 90 600V	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.192,00	\$ 3.192,00
	090009	Material	CABLE cobre #8 THHN 90 - 600V-AWG **	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 6.358,00	\$ 19.074,00
	101328	Material	TUBO EMT 1" L=3M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.400,00	\$ 13.400,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2370	0,00 %	0,2370	\$ 306.128,14	\$ 72.552,37

09008	CABLE Cu 3#8 + 1#10 + 1#10 T EMT 1" Fontanar**			ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	---	--	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica

13588	Cable Cu 3#8 + 1#10 + 1#12			ML	Grupo 09	Eléctricas		Valor Unitario	\$ 41.804,72
--------------	-----------------------------------	--	--	-----------	-----------------	-------------------	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	103838	Material	cable cobre 12 AWG THHN	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.449,00	\$ 2.449,00
	103836	Material	Cable Cobre Aisl. 8 THW - 90 C 600V	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 6.398,00	\$ 19.194,00

	90011	Material	CABLE COBRE THHN/THWN-2 C.10 AWG 600V 90°C	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.089,99	\$ 4.089,99
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
12255	CABLE Cu 4#4 (2 FASES+N+T) **			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 78.031,67
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	90004	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 4 AWG	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 15.935,00	\$ 63.740,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13
12254	CABLE Cu 4#4 AWG (2F+N+T) **			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
12096	Cable Cu aislado 4 N° 8 (suminis y mano de obra)			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 27.243,10
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	090009	Material	CABLE cobre #8 THHN 90 - 600V-AWG **	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 6.358,00	\$ 19.074,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
16007	Cable Cu desnudo # 1/0 AWG (sum+instal)			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 42.766,23
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 229,60	\$ 229,60
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 14.342,84	\$ 860,57
	3734	Material	CABLE cobre desnudo AWG 1/0	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 36.357,00	\$ 37.084,14
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 306.128,14	\$ 4.591,92
11769	Cable Cu desnudo # 2 AWG inst internas (sum+inst)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 38.145,09
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 229,60	\$ 229,60
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 14.342,84	\$ 860,57
	101484	Material	Cable de cobre desnudo # 2 (suministro)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 32.463,00	\$ 32.463,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 306.128,14	\$ 4.591,92
13329	Cable Cu desnudo # 2/0 AWG inst internas (sum+inst			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 53.412,99

Detalles
Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 229,60	\$ 229,60
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 14.342,84	\$ 860,57
	102510	Material	CABLE COBRE DESNUDO No. 2/0 AWG 19hilos	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 46.795,00	\$ 47.730,90
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 306.128,14	\$ 4.591,92
11770	Cable Cu desnudo # 2/0 enterrado (sum+inst)			ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 58.144,13
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 688,79	\$ 688,79
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 14.342,84	\$ 860,57
	101475	Material	Cable Cu desnudo # 2/0 enterrado	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 42.819,00	\$ 42.819,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 306.128,14	\$ 13.775,77
12595	CABLE Cu Duplex N°12			ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 12.632,82
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	102671	Material	CABLE DUPLEX Cu N°12	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.898,00	\$ 5.898,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
17145	Cable Cu No. 2/0 AWG desnudo			ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 72.509,76
Detalles									
Descripción Técnica									
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO 2/0 DESNUDO PARA CONFIGURAR SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y EQUIPOTENCIAR.									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.224,51	\$ 1.224,51
	102510	Material	CABLE COBRE DESNUDO No. 2/0 AWG 19hilos	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 46.795,00	\$ 46.795,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 306.128,14	\$ 24.490,25
13111	CABLE Cu RG59 Amaerican(Suministro e instalación)			ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 4.725,08
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 225,00	\$ 225,00
	103162	Material	CABLE cobre RG59 AMERICANO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0147	0,00 %	0,0147	\$ 306.128,14	\$ 4.500,08
17088	Cable de alum.1/0 AWG aisl. para equipot. en cubie			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 570.443,41
Detalles									
Descripción Técnica									
Cable de aluminio 1/0 AWG Aislado para aquiopotencialización en cubierta									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26.776,64	\$ 26.776,64
	2876	Material	CABLE Alum. Aisl. 1/0 THW	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.134,00	\$ 8.134,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 535.532,77	\$ 535.532,77
15243	CABLE DE ALUMINIO (4X2/0) THHN-600V			ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 60.709,51

Detalles									
Componentes		Descripción Técnica Una cuadrilla 1:2 instala 2(4X2/0) THHN-600V) 7 ML en un día.							
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%		1,0000	---	1,0000	\$ 1.804,10	\$ 1.804,10
105037	Material	CABLE ALUMINIO 2/0 THNN-600V	ML		8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 7.917,00	\$ 63.336,00
12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN		0,1429	0,00 %	0,1429	\$ 420.830,46	\$ 60.136,67
17091	Cable de Aluminio 1/0 AWG Aislad. (inc. accesorios			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 17.777,03

Detalles										
Descripción Técnica Cable de aluminio 1/0 AWG Aislado para aq UIPotencialización en cubierta										
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.142,13	\$ 2.142,13
	2876	Material	CABLE Alum. Aisl. 1/0 THW		ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.134,00	\$ 8.134,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**		JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 535.532,77	\$ 42.842,62
20651	CABLE DE ALUMINIO 4/O SERIE 8000			ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 34.403,42

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 416,62	\$ 416,62
	105038	Material	CABLE ALUMINIO ACSR(2/0)DESNUDO AWG	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 5.593,00	\$ 16.779,00
	3711	Material	GRAPA PARA OPERAR EN CALIENTE	UN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 23.738,00	\$ 2.848,56
	3747	Material	GRAPA TERMINAL 6-2/0 ALUMINIO	UN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 42.945,01	\$ 5.153,40
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 420.830,46	\$ 13.887,41

12339	Cable de Belden de 1 Par**			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 6.107,25
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 290,82	\$ 290,82
	102360	Material	Cable de Belden 1 par	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 306.128,14	\$ 5.816,43
15501	Cable de Cobre 1#10			ML	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 10.641,38
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 306,13	\$ 306,13
	90011	Material	CABLE COBRE THHN/THWN-2 C.10 AWG 600V 90°C	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 4.089,99	\$ 4.212,69
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
15502	Cable de Cobre 1#10 (Instalación)			ML	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 4.960,21
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 324,42	\$ 324,42
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 306.128,14	\$ 4.591,92
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0002	0,00 %	0,0002	\$ 219.360,72	\$ 43,87
12094	Cable de Cobre 1#6			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 18.696,54
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 431,57	\$ 431,57
	103895	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 11.705,99	\$ 12.057,17
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0002	0,00 %	0,0002	\$ 219.360,72	\$ 43,87
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 413.723,00	\$ 41,37
12336	Cable de Cobre 1#8			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 12.977,43
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 306,13	\$ 306,13
	090009	Material	CABLE cobre #8 THHN 90 - 600V-AWG **	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 6.358,00	\$ 6.548,74
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
16725	Cable de Cobre 2#12 (Suministro+Instalación)			ML	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 14.687,97
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	103838	Material	cable cobre 12 AWG THHN	ML	2,0000	3,00 %	2,0600	\$ 2.449,00	\$ 5.044,94
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84

17093	Cable de Cobre Desnudo 1/0 AWG	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 58.849,38
-------	--------------------------------	----	-------	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Cable de Cobre Desnudo 1/0 AWG para SPT de apantallamiento (enterrado en terreno natural)

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.071,07	\$ 1.071,07
	3734	Material	CABLE cobre desnudo AWG 1/0	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 36.357,00	\$ 36.357,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 535.532,77	\$ 21.421,31

18449	CABLE DE CONTROL DIM 2X16AWG 0-10V	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 86.925,88
-------	------------------------------------	----	-------	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica CABLE DE CONTROL DIM - CABLE DE 2 HILOS APANTALLADO 2X16AWG 0-10V (CON AISLAMIENTO MAYOR A 600V - PUEDE IR POR DUCTO ELECTRICO)

Componentes	108659	Material	CABLE DE CONTROL DIM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.210,00	\$ 1.210,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 306.128,14	\$ 85.715,88

17788	Cable de control en 3 No 10 (Fase) y tubería EMT	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 48.029,90
-------	--	----	-------	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Cable de control en 3 No 10 (Fase) y tubería EMT de 3/4" para transferencia desde planta eléctrica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.686,93	\$ 1.686,93
	106947	Material	Cable # 10 Cu PE LSHFFR	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.211,00	\$ 8.844,00
	101328	Material	TUBO EMT 1" L=3M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.400,00	\$ 13.400,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 535.532,77	\$ 24.098,97

18450	CABLE DE CONTROL TABLERO - CABLE UTP CATEGORIA 5V	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 3.061,28
-------	---	----	-------	---	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica CABLE DE CONTROL TABLERO - CABLE UTP CATEGORIA 5V - DEBE IR POR DUCTO DE COMUNICACIONES

Componentes	108660	Material	CABLE UTP CATEGORIA 5V- CABLE DE CONTROL TABLERO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 306.128,14	\$ 3.061,28

14955	Cable de Fibra 12 Fibras -140 M (SUMI INST)	UN	Grupo	CABLEADO ESTRUCTURADO	Valor Unitario	\$ 1.498.115,56
-------	---	----	-------	-----------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación de Cable de Fibra Preconectorizada - MPO to MPO - OM4 - 12 Fibras -140 Metros

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.653,20	\$ 7.653,20
	107073	Material	Cable de Fibra 12 Fibras 140 M	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 725.142,01	\$ 725.142,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 306.128,14	\$ 765.320,35

17148	Cable de Fibra 12 Fibras -200 M (SUMI INST)	UN	Grupo	CABLEADO ESTRUCTURADO	Valor Unitario	\$ 772.973,55
-------	---	----	-------	-----------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación de Cable de Fibra Preconectorizada - MPO to MPO - OM4 - 12 Fibras -200 Metros

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.653,20	\$ 7.653,20
	107074	Material	Cable de Fibra 12 Fibras 200 M	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 306.128,14	\$ 765.320,35

17149	Cable de Fibra 12 Fibras -230 M (SUMI INST)	UN	Grupo	CABLEADO ESTRUCTURADO	Valor Unitario	\$ 772.973,55
-------	---	----	-------	-----------------------	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación de Cable de Fibra Preconectorizada - MPO to MPO - OM4 - 12 Fibras -230 Metros									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.653,20	\$ 7.653,20
	107075	Material	Cable de Fibra 12 Fibras 230 M	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 306.128,14	\$ 765.320,35
17150	Cable de Fibra 12 Fibras -270 M (SUMI INST)			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 772.973,55

Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación de Cable de Fibra Preconectorizada - MPO to MPO - OM4 - 12 Fibras -270 Metros									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.653,20	\$ 7.653,20
	107076	Material	Cable de Fibra 12 Fibras 270 M	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 306.128,14	\$ 765.320,35
17736	Cable de incendio 2X16 Honeywell (SUMI INST)			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 6.208,12

Detalles									
Descripción Técnica Cable de incendio 2X16 Honeywell									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 91,84	\$ 91,84
	107973	Material	Cable de incendio 2X16 Honeywell	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.055,00	\$ 3.055,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 306.128,14	\$ 3.061,28
13144	Cable de Neopreno 2x18 Teléfonos (Sum e Instalac)*			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 8.986,50

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102515	Equipo	ANDAMIO METALICO 1 SECCION	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.630,95	\$ 3.261,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 520,42	\$ 520,42
	103256	Material	CABLE DE NEOPRENO 2X18 TELEFONICA PRICEX	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 306.128,14	\$ 5.204,18
17499	CABLE DESNUDO 2/0 EN Cu			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 68.285,43

Detalles									
Descripción Técnica CABLE DESNUDO 2/0 EN CuCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 22,96	\$ 22,96
	101726	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2/0 AWG **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 52.803,00	\$ 52.803,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 153,06	\$ 153,06
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
13247	Cable Encauchetado 2x16 (Sum e Instalación).			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 9.216,65

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 367,35	\$ 367,35
	103212	Material	CABLE ENCAUCHETADO 2x8	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	103399	Material	SONDA PARA CABLEAR 2X16X15M	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 26.105,10	\$ 261,05

11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0240	0,00 %	0,0240	\$ 306.128,14	\$ 7.347,08	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 413.723,00	\$ 1.241,17	
13595	Cable Encauchetado 2x18 (Sum e Instalación).		ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 6.042,42	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 61,23	\$ 61,23
	103839	Material	cable encauchetado 2 x18	ML	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 2.891,00	\$ 2.919,91
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 306.128,14	\$ 3.061,28
13133	Cable Encauchetado 2x8 (Sum e Instalación).		ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 8.955,60	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 367,35	\$ 367,35
	103212	Material	CABLE ENCAUCHETADO 2x8	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	103214	Material	SONDA PARA CABLEAR 1/8X15M	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0240	0,00 %	0,0240	\$ 306.128,14	\$ 7.347,08
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 413.723,00	\$ 1.241,17
13598	Cable Encauchetado 3 x10 (Sum + Instalación).		ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 7.714,43	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 367,35	\$ 367,35
	103842	Material	cable encauchetado 3x10	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0240	0,00 %	0,0240	\$ 306.128,14	\$ 7.347,08
13597	Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalación).		ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 16.678,80	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 321,43	\$ 321,43
	103072	Material	CABLE ENCAUCHETADO DE 3 X 12 **	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.734,00	\$ 9.928,68
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 306.128,14	\$ 6.428,69
13596	Cable Encauchetado 3 x14 (Sum e Instalación).		ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 9.842,11	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 109,84	\$ 109,84
	103840	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3 x14 (600V)	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 5.952,00	\$ 6.071,04
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0087	0,00 %	0,0087	\$ 420.830,46	\$ 3.661,23
16824	Cable encauchetado 3N14 Cu (SUMI INST)		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 33.895,10	
Detalles									

Descripción Técnica									
Suministro e instalación de cable encauchetado 3#14 AWG CU (1,5 mts) para conexión de luminaria. Incluye 1 clavija 15 A y elementos de instalación.									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
	103840	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3 x14 (600V)	ML	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 5.952,00	\$ 8.928,00
	103071	Material	CLAVIJA POLO A TIERRA 15A 125V **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.552,00	\$ 4.552,00
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.090,64	\$ 3.271,92
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
20686	CABLE ENCAUCHETADO 3X4 (SUM+INS)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 82.619,12
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 321,43	\$ 321,43
	13497	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3*4 (SUMINISTRO)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 75.869,00	\$ 75.869,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 306.128,14	\$ 6.428,69
17124	Cable F/UTP categoría 6A blindado (SUMI INST)			ML	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 2.878,93
Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación de cable F/UTP categoría 6A blindado.									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 27,55	\$ 27,55
	107056	Material	Cable FTP categoría 6A blindado.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.933,00	\$ 1.933,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 306.128,14	\$ 918,38
17115	Cable HDMI 4K 15m (SUMI INST)			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 118.766,68
Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación de cable HDMI x15m.									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.285,74	\$ 1.285,74
	107050	Material	Cable HDMI 4K 15m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 74.623,00	\$ 74.623,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 306.128,14	\$ 42.857,94
12097	Cable multiconductor portátil 4X10 Cu aislado			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 8.169,10
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	101791	Material	Cable 4X10 Cu aisl termoplástico 75 °C 600 V	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
12098	Cable multiconductor portátil 4X8 Cu aislado			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 8.169,10
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	101792	Material	Cable 4X8 Cu aisl termoplástico 75 °C 600 V	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56

17037	Cable N° 8 AWG desnudo (SUMI+INST)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 3.153,12
-------	------------------------------------	----	-------	---	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación de cable N° 8 AWG desnudo. Este cable irá a lo largo del ducto y su función será aterrizar cada tramo. Incluye el aterrizaje de cada tramo del ducto y la conexión a la barra de tierra del gabinete principal.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 91,84	\$ 91,84
	104977	Material	CABLE DE COBRE DESNUDO N°8	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 306.128,14	\$ 3.061,28

13774	Cable telefónico 10 pares (Exterior)	ML	Grupo 09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 8.035,86
-------	--------------------------------------	----	---------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 382,66	\$ 382,66
	104036	Material	CABLE TELEFONICO 10 PARES EXTERIOR	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 306.128,14	\$ 7.653,20

13773	Cable telefónico 10 pares (Interior)	ML	Grupo 09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 8.035,86
-------	--------------------------------------	----	---------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 382,66	\$ 382,66
	104035	Material	CABLE TELEFONICO 10 PARES INTERIOR	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 306.128,14	\$ 7.653,20

15034	Cable Telefónico 50 pares Interior	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 17.898,11
-------	------------------------------------	----	-------	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 382,66	\$ 382,66
	106156	Material	CABLE TELEFONICO DE 50- PARES	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 9.575,00	\$ 9.862,25
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 306.128,14	\$ 7.653,20

13401	Cable Telefónico CABLE 2N°22 **	ML	Grupo 09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 4.757,24
-------	---------------------------------	----	---------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 226,54	\$ 226,54
	000722	Material	ALAMBRE TELEFONICO 2 x 22 JWT- PVC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0148	0,00 %	0,0148	\$ 306.128,14	\$ 4.530,70

12338	Cable Telefónico de 2 Pares **	ML	Grupo 09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 4.757,24
-------	--------------------------------	----	---------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 226,54	\$ 226,54
	102357	Material	Cable telefónico de 2 pares	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0148	0,00 %	0,0148	\$ 306.128,14	\$ 4.530,70

17661	CABLE UTP 4 PARES CATEGORIA 6A	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 8.323,85
-------	--------------------------------	----	-------	---	----------------	-------------

Detalles									
Descripción Técnica			CABLE UTP 4 PARES CATEGORIA 6A CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3,06	\$ 3,06
	107719	Material	CABLE UTP CAT 6A	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.137,00	\$ 2.137,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	1,0000	---	1,0000	\$ 61,23	\$ 61,23
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
12863	Cable UTP CAT-5***		ML	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 8.973,16	

Detalles										
Descripción Técnica Suministro e instalación Cable UTP categoria 5e										
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 45,92	\$ 45,92
	102943	Material	CABLE AMP UTP 4P CAT 5E		ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.738,00	\$ 2.738,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**		JRN	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 306.128,14	\$ 918,38
17749	Cable UTP categoría 6 (SUMI INST)			ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 3.146,14

Detalles									
Descripción Técnica		CDRC CEFE COMETAS Cable XLPE Aluminio 3x120 mm2 (equivalente a 250 Kcmil/MCM) 15 KV Suministro, transporte e instalación de cable de aluminio 100% XLPE AWG 3x120mm2, para 15kV. Incluye elementos de fijación donde sea requerido.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	107518	Material	Borna terminal estañada 4/0	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 5.142,00	\$ 257,10
	105915	Material	CABLE XLPE 15 KV #4/0 (120 mm) HILOS 100%	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 33.756,00	\$ 103.293,36
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81
18995	CABLE2x18AWG INSTRUMENTAC APANTALLAM CEFE COMETAS			ML	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 8.773,82

221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 155,20	\$ 155,20
	107931	Material	CABLE 2X18AWG APANTALLADO MARCA LUTRON	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.992,01	\$ 2.992,01
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 31,04	\$ 31,04
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 306.128,14	\$ 3.061,28
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0002	0,00 %	0,0002	\$ 219.360,72	\$ 43,87
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 415.070,00	\$ 2.490,42
18991	CABLE3x16 AWG POLIFUNCIONAL+1 x12 AWG CEFE COMETAS			ML	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario		\$ 11.705,41
Detalles									
Descripción Técnica		CABLE 3 x 16 AWG POLIFUNCIONAL + 1 x12 AWG CEFE COMETASUMINISTRO E INSTALACIÓN.CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA V							
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.133,00	\$ 213,30
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 155,20	\$ 155,20
	103838	Material	cable cobre 12 AWG THHN	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.449,00	\$ 2.497,98
	106098	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.050,62	\$ 2.091,63
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 31,04	\$ 31,04
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 306.128,14	\$ 3.061,28
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0002	0,00 %	0,0002	\$ 219.360,72	\$ 43,87
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0087	0,00 %	0,0087	\$ 415.070,00	\$ 3.611,11
18517	CABLEADO GLOBAL			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 31.256,30
Detalles									
Descripción Técnica		INCLUYE:MONITOR 42"UN1,0000SOPORTE PARA MONTAJEUN1,0000							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,87	\$ 612,87
	108741	Material	CABLEADO GLOBAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1001	0,00 %	0,1001	\$ 306.128,14	\$ 30.643,43
17539	CABLEADO PARA INST Y CONTROL 2X18 AWG SUM E INST			ML	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 5.149,92
Detalles									
Descripción Técnica		VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 83,88	\$ 83,88
	107504	Material	Cable de control AWG 2X8 Blindado	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 41,94	\$ 41,94
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0137	0,00 %	0,0137	\$ 306.128,14	\$ 4.193,96
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 415.070,00	\$ 830,14
13801	CableDuplex 2x10 AWG (S+I)trab.gran Altura)			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 20.790,14
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 2.133,00	\$ 106,65
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 19.030,00	\$ 2.093,30
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 759,66	\$ 759,66

	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 722,00	\$ 64,98
	104097	Material	CABLE DUPLEX 2X10 AWG	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0290	0,00 %	0,0290	\$ 420.830,46	\$ 12.204,08
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 219.360,72	\$ 3.071,05
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 415.070,00	\$ 2.490,42

13800	CableFibraOptica2x12HilosMultimodo50/125GranAltura			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 38.454,58
--------------	---	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.133,00	\$ 2.133,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 631,25	\$ 631,25
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 722,00	\$ 72,20
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,4640	0,00 %	0,4640	\$ 16.099,00	\$ 7.469,94
	104098	Material	CableFibraOptica2x12HilosMultimodo50/125 HDPE	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.283,90	\$ 9.469,58
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 420.830,46	\$ 12.624,91
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70

12766	CABLES 1#1/0 + 1#2 EN TUBERIA PVC CONDUIT 2"			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 67.506,42
--------------	---	--	--	-----------	--	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.071,45	\$ 1.071,45
	2876	Material	CABLE Alum. Aisl. 1/0 THW	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.134,00	\$ 8.134,00
	90007	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.913,00	\$ 24.913,00
	000795	Material	TUBO CONDUIT PVC 2"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.959,00	\$ 11.959,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 306.128,14	\$ 21.428,97

18371	CABLES DE POSTENSADO LOSAS VIGAS DE PUENTES CDRC			ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 0,00
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	----------------

Detalles

Descripción Técnica

CABLES DE POSTENSADO PARA LOSAS Y VIGAS DE PUENTES DE CONEXIÓN SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE CABLES, DUCTOS, ANCLAJES, CUÑAS, LECHADA Y ACCESORIOS RECOMENDADOS POR EL PROVEEDOR..VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108578	Subcontrato	POSTENSADO PARA PUENTES DE CONEXION CDRC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	-------------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

18369	CABLES DE POSTENSADO PARA VIGAS DE FACHADA CDRC			ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 0,00
--------------	--	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	----------------

Detalles

Descripción Técnica

CABLES DE POSTENSADO PARA VIGAS DE FACHADA EN CONCRETO SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE CABLES, DUCTOS, ANCLAJES, CUÑAS, LECHADA Y ACCESORIOS RECOMENDADOS POR EL PROVEEDOR.VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108577	Subcontrato	POSTENSADO PARA VIGAS DE FACHADA CDRC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	-------------	---------------------------------------	----	--------	--------	--------	---------	---------

14616	CADENA GALVA COLUMPIO M-5 3/8" (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 114.506,23
--------------	--	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	12401	Sub-análisis	Cadena Galvan.3/8"(1.5-2.0m) (Suministro)-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 61.930,38	\$ 61.930,38
	12400	Sub-análisis	Instalación cadena Galvan. 3/8"(1.5-2.0m)STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 52.575,85	\$ 52.575,85
12401	Cadena Galvan.3/8"(1.5-2.0m) (Suministro)-STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 61.930,38
Detalles									
Descripción Técnica ML=\$12.000 X 1.75M (Lpromedio=1.75m)=\$ 21.000									
Componentes	103810	Material	CADENA GALVANIZADA COLUMPIO-3/8"(1.5-2.0m)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 61.930,38	\$ 61.930,38
12942	Cadena Galvanizada 1/4" (Desmonte) -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 4.581,74
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 218,18	\$ 218,18
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 109.089,00	\$ 4.363,56
12943	Cadena Galvanizada 1/4"- (Instalación) STPM			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 23.418,57
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 677,99	\$ 677,99
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 99.130,00	\$ 4.956,50
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 47.130,00	\$ 2.356,50
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,1243	0,00 %	0,1243	\$ 109.089,00	\$ 13.559,76
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0045	0,00 %	0,0045	\$ 415.070,00	\$ 1.867,82
13316	Cadena Galvanizada 1/4" (Suministro) -STPM			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 17.272,01
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103021	Material	Cadena galvanizada 1/4" (Sumin) **(1.5-2.00 MT)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 17.272,01	\$ 17.272,01
12944	Cadena Galvanizada 1/4"-STPM Suministro			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 17.272,01
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103021	Material	Cadena galvanizada 1/4" (Sumin) **(1.5-2.00 MT)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 17.272,01	\$ 17.272,01
14725	CADENA GALVANIZADA DE 1/4 (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 40.690,58
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12943	Sub-análisis	Cadena Galvanizada 1/4"- (Instalación) STPM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.418,57	\$ 23.418,57
	13316	Sub-análisis	Cadena Galvanizada 1/4" (Suministro) -STPM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 17.272,01	\$ 17.272,01
14882	CADENA GALVANIZADA DE 1/4(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 45.272,32
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12942	Sub-análisis	Cadena Galvanizada 1/4" (Desmonte) -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.581,74	\$ 4.581,74
	14725	Sub-análisis	CADENA GALVANIZADA DE 1/4 (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 40.690,58	\$ 40.690,58

14783	CADENAS GALVA COLUMPIO M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 131.451,88
-------	---	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	14616	Sub-análisis	CADENA GALVA COLUMPIO M-5 3/8" (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 114.506,23	\$ 114.506,23
	12399	Sub-análisis	Desmonte cadena Galvan. 3/8"(1.5-2.0m)STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.945,65	\$ 16.945,65

11667	Caisson (solo relleno de concreto 3000psi) d=1.2	ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 784.153,90
-------	---	----	--------------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.331,07	\$ 1.331,07
	105883	Equipo	POLEA ANTIRETORNO Cuerda 13mm Resist;(5.000lbs)	UN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 205.910,00	\$ 4.324,11
	100722	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) Ocre GC ***	M3	0,9600	5,00 %	1,0080	\$ 742.768,00	\$ 748.710,14
	002518	Material	MANILA 5/8" (POLIPROPILENO)	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.556,01	\$ 1.066,80
	00796	Sub-análisis	ALUMBRADO PROVISIONAL	UN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 431.324,34	\$ 3.019,27
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,9600	20,00 %	1,1520	\$ 22.311,21	\$ 25.702,51

18486	Caisson (AnilloConcret+ciclopeo relleno d=1.2 CDRC	ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 1.560.544,96
-------	--	----	--------------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica Caisson en concreto f'c= 24.5 Mpa. Incluye anillo de proyección en concreto de f'c=14.5 MpaVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.534,87	\$ 16.534,87
	105883	Equipo	POLEA ANTIRETORNO Cuerda 13mm Resist;(5.000lbs)	UN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 205.910,00	\$ 4.324,11
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.511,62	\$ 5.511,62
	002518	Material	MANILA 5/8" (POLIPROPILENO)	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.556,01	\$ 1.066,80
	00796	Sub-análisis	ALUMBRADO PROVISIONAL	UN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 431.324,34	\$ 3.019,27
	11153	Sub-análisis	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi **	M3	0,4100	5,00 %	0,4305	\$ 1.852.903,37	\$ 797.674,90
	10668	Sub-análisis	Concreto Ciclopeo 3.000 PSI Sobrecimiento Zapata (40%MezcObra)	M3	0,9600	5,00 %	1,0080	\$ 539.949,43	\$ 544.269,03
	00028	Sub-análisis	EXCAVACION ZANJA h=2M Material Suelto+retiro	M3	1,3400	0,00 %	1,3400	\$ 121.225,26	\$ 162.441,85
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,9600	20,00 %	1,1520	\$ 22.311,21	\$ 25.702,51

11152	Caisson (AnilloConcret+ciclopeo relleno) d=1.2 **	ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 1.566.056,58
-------	---	----	--------------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 27.558,11	\$ 27.558,11
	105883	Equipo	POLEA ANTIRETORNO Cuerda 13mm Resist;(5.000lbs)	UN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 205.910,00	\$ 4.324,11
	002518	Material	MANILA 5/8" (POLIPROPILENO)	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.556,01	\$ 1.066,80
	00796	Sub-análisis	ALUMBRADO PROVISIONAL	UN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 431.324,34	\$ 3.019,27
	11153	Sub-análisis	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi **	M3	0,4100	5,00 %	0,4305	\$ 1.852.903,37	\$ 797.674,90
	10668	Sub-análisis	Concreto Ciclopeo 3.000 PSI Sobrecimiento Zapata (40%MezcObra)	M3	0,9600	5,00 %	1,0080	\$ 539.949,43	\$ 544.269,03
	00028	Sub-análisis	EXCAVACION ZANJA h=2M Material Suelto+retiro	M3	1,3400	0,00 %	1,3400	\$ 121.225,26	\$ 162.441,85
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,9600	20,00 %	1,1520	\$ 22.311,21	\$ 25.702,51

18483	Caisson (AnilloConcret+ciclopeo relleno) d=1.2 **	ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 1.566.056,58
-------	---	----	--------------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica Caisson en concreto f'c= 24.5 Mpa. Incluye anillo de proyección en concreto de f'c=14.5 MpaVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones técnicas tomo 1 y 2									
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 27.558,11	\$ 27.558,11	
105883	Equipo	POLEA ANTIRETORNO Cuerda 13mm Resist:(5.000lbs)	UN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 205.910,00	\$ 4.324,11	
002518	Material	MANILA 5/8" (POLIPROPILENO)	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.556,01	\$ 1.066,80	
00796	Sub-análisis	ALUMBRADO PROVISIONAL	UN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 431.324,34	\$ 3.019,27	
11153	Sub-análisis	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi **	M3	0,4100	5,00 %	0,4305	\$ 1.852.903,37	\$ 797.674,90	
10668	Sub-análisis	Concreto Ciclopeo 3.000 PSI Sobrecimiento Zapata (40%MezcObra)	M3	0,9600	5,00 %	1,0080	\$ 539.949,43	\$ 544.269,03	
00028	Sub-análisis	EXCAVACION ZANJA h=2M Material Suelto+retiro	M3	1,3400	0,00 %	1,3400	\$ 121.225,26	\$ 162.441,85	
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,9600	20,00 %	1,1520	\$ 22.311,21	\$ 25.702,51	
12133	Caisson (AnilloConcret+ciclopeo relleno) d=1.3 **		ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 1.811.766,08	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 32.762,42	\$ 32.762,42	
105883	Equipo	POLEA ANTIRETORNO Cuerda 13mm Resist:(5.000lbs)	UN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 205.910,00	\$ 4.324,11	
002518	Material	MANILA 5/8" (POLIPROPILENO)	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.556,01	\$ 1.066,80	
00796	Sub-análisis	ALUMBRADO PROVISIONAL	UN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 431.324,34	\$ 3.019,27	
11153	Sub-análisis	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi **	M3	0,4100	5,00 %	0,4305	\$ 1.852.903,37	\$ 797.674,90	
10668	Sub-análisis	Concreto Ciclopeo 3.000 PSI Sobrecimiento Zapata (40%MezcObra)	M3	1,1300	5,00 %	1,1865	\$ 539.949,43	\$ 640.650,00	
10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	1,5400	30,00 %	2,0020	\$ 146.354,07	\$ 293.000,85	
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,7600	0,00 %	1,7600	\$ 22.311,21	\$ 39.267,73	
15649	Caisson (AnilloConcret+grav)d=1.2chimenea filtrant		ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 1.139.804,85	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 18.658,36	\$ 18.658,36	
105883	Equipo	POLEA ANTIRETORNO Cuerda 13mm Resist:(5.000lbs)	UN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 205.910,00	\$ 4.324,11	
002518	Material	MANILA 5/8" (POLIPROPILENO)	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.556,01	\$ 1.066,80	
100426	Material	Triturado 1 1/2" (Suministro + Transporte)	M3	0,9600	3,00 %	0,9888	\$ 125.153,00	\$ 123.751,29	
00796	Sub-análisis	ALUMBRADO PROVISIONAL	UN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 431.324,34	\$ 3.019,27	
11153	Sub-análisis	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi **	M3	0,4100	5,00 %	0,4305	\$ 1.852.903,37	\$ 797.674,90	
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0524	0,00 %	0,0524	\$ 299.744,81	\$ 15.706,63	
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64	
00028	Sub-análisis	EXCAVACION ZANJA h=2M Material Suelto+retiro	M3	1,3400	0,00 %	1,3400	\$ 121.225,26	\$ 162.441,85	
19205	Caisson (ExcavManual+Anillo Concreto) d=1.30COMETA		ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 1.160.402,64	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 22.048,98	\$ 22.048,98	
105883	Equipo	POLEA ANTIRETORNO Cuerda 13mm Resist:(5.000lbs)	UN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 205.910,00	\$ 4.324,11	
002518	Material	MANILA 5/8" (POLIPROPILENO)	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.556,01	\$ 1.066,80	
00796	Sub-análisis	ALUMBRADO PROVISIONAL	UN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 431.324,34	\$ 3.019,27	
11153	Sub-análisis	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi **	M3	0,4100	5,00 %	0,4305	\$ 1.852.903,37	\$ 797.674,90	
10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	1,5400	30,00 %	2,0020	\$ 146.354,07	\$ 293.000,85	
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,7600	0,00 %	1,7600	\$ 22.311,21	\$ 39.267,73	

11676	Caisson relleno (Concret 3000psi bombeado) d=1.20 *	M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 838.723,91
-------	---	----	--------------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 84.813,00	\$ 89.053,65
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.632,62	\$ 4.632,62
	105883	Equipo	POLEA ANTIRETORNO Cuerda 13mm Resist.(5.000lbs)	UN	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 205.910,00	\$ 3.706,38
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 48.761,00	\$ 3.413,27
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 612.538,01	\$ 643.164,91
	002518	Material	MANILA 5/8" (POLIPROPILENO)	ML	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 3.556,01	\$ 924,56
	00796	Sub-análisis	ALUMBRADO PROVISIONAL	UN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 431.324,34	\$ 2.587,95
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 411.580,43	\$ 82.316,09
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 22.311,21	\$ 8.924,48

15240	Caisson relleno (Concret 4000psi bombeado) d=1.2 *	M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 654.612,92
-------	--	----	--------------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 84.813,00	\$ 89.053,65
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.588,76	\$ 1.588,76
	105883	Equipo	POLEA ANTIRETORNO Cuerda 13mm Resist.(5.000lbs)	UN	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 205.910,00	\$ 3.706,38
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 48.761,00	\$ 3.413,27
	003605	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) TREMIE 19mm	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 477.239,00	\$ 501.100,95
	002518	Material	MANILA 5/8" (POLIPROPILENO)	ML	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 3.556,01	\$ 924,56
	00796	Sub-análisis	ALUMBRADO PROVISIONAL	UN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 431.324,34	\$ 2.587,95
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 411.580,43	\$ 28.810,63
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 22.311,21	\$ 23.426,77

19153	Caisson(Excavación+AnilloConcret) d=1.3 CEFE COMET	ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 1.160.402,64
-------	--	----	--------------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 22.048,98	\$ 22.048,98
	105883	Equipo	POLEA ANTIRETORNO Cuerda 13mm Resist.(5.000lbs)	UN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 205.910,00	\$ 4.324,11
	002518	Material	MANILA 5/8" (POLIPROPILENO)	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.556,01	\$ 1.066,80
	00796	Sub-análisis	ALUMBRADO PROVISIONAL	UN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 431.324,34	\$ 3.019,27
	11153	Sub-análisis	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 3000 psi **	M3	0,4100	5,00 %	0,4305	\$ 1.852.903,37	\$ 797.674,90
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	1,5400	30,00 %	2,0020	\$ 146.354,07	\$ 293.000,85
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,7600	0,00 %	1,7600	\$ 22.311,21	\$ 39.267,73

14950	CAJA (30X20X12CM)INCRUST- PARA AUTOMÁTICO INDUST.	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 240.433,04
-------	---	----	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica LA CAJA DEBE INCRUSTARSE SEGÚN ING. ELÉCTRICO

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.714,37	\$ 4.714,37
	104735	Material	CAJA METALICA 30X20X12CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,7700	0,00 %	0,7700	\$ 306.128,14	\$ 235.718,67

01009	CAJA AMPLIFICADOR T.V.	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 73.255,46
-------	------------------------	----	-------	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.488,36	\$ 3.488,36
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,6700	0,00 %	0,6700	\$ 104.130,00	\$ 69.767,10
	003329	Material	CAJA D/PASO 15X20X10cm LUMINEX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

17493	CAJA CON BREAKER INDUSTRIAL ASCENSORES	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 216.754,03
-------	--	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CAJA CON BREAKER INDUSTRIAL ASCENSORES, BOMBAS DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILARCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 321,43	\$ 321,43
	107447	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3X50 A 3X150, 25 KA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107446	Material	CAJA PREMOLDEADA PARA BREAKER INDUSTRIAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.142,90	\$ 2.142,90
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 306.128,14	\$ 214.289,70

13225	CAJA D/PASO 28X28X15cm INCL. BARRAJES **	UN	Grupo	VARIOS	Valor Unitario	\$ 977.644,83
-------	--	----	-------	--------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103370	Material	Barraje para neutros de 30 circuitos Legran- tierr	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 473.516,01	\$ 947.032,02
	103366	Material	CAJA D/PASO 28X28X15cm LUMINEX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81

18630	caja de aforo y muestras	UN	Grupo	VARIOS	Valor Unitario	\$ 862.324,14
-------	--------------------------	----	-------	--------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 33.836,40	\$ 33.836,40
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2400	10,00 %	0,2640	\$ 6.582,00	\$ 1.737,65
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	8,8100	0,00 %	8,8100	\$ 725,00	\$ 6.387,25
	002818	Material	CONCRETO 2000 PSI COMUN Imperm.Gr=1"	M3	0,4600	10,00 %	0,5060	\$ 0,00	\$ 0,00
	000086	Material	HIERRO 40 Liso/Rect ½"	KG	7,9400	5,00 %	8,3370	\$ 5.343,00	\$ 44.544,59
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	249,7000	10,00 %	274,6700	\$ 663,00	\$ 182.106,21
	105104	Material	Marco+Tapa(Äng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 30x30cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 149.030,28	\$ 149.030,28
	000109	Material	MORTERO 2000 PSI Cte. - Ar	M3	0,2800	10,00 %	0,3080	\$ 0,00	\$ 0,00
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,2300	5,00 %	0,2415	\$ 89.966,00	\$ 21.726,79
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 418.767,30	\$ 422.954,97

12607	Caja de cambio de nivel según norma AE-287-1	UN	Grupo	EQUIPOS ESPECIALES	Valor Unitario	\$ 1.516.699,41
-------	--	----	-------	--------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica Caja de cambio de nivel según norma AE-287-1

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.714,49	\$ 10.714,49
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.099,00	\$ 16.099,00

101556	Material	Caja de cambio de nivel según norma CODENSA AE287-	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.129.661,00	\$ 1.129.661,00
103101	Material	CHAZO DE 1/4 COLAPS+TORNILLO***	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 165,18	\$ 660,72
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 306.128,14	\$ 214.289,70
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 415.070,00	\$ 145.274,50

10728	Caja de inspeccion (0.40x0.40m-Externo) h=1.0 **	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 416.901,87
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Solado e=0.05m; relleno de material de subbase e=0.15m;

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.245,72	\$ 4.245,72
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 6.582,00	\$ 526,56
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,1500	8,00 %	3,4020	\$ 725,00	\$ 2.466,45
	102913	Material	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocidoObra	UN	50,0000	10,00 %	55,0000	\$ 793,00	\$ 43.615,00
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 41.022,00	\$ 1.722,92
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 513.930,13	\$ 32.377,60
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,6272	0,00 %	0,6272	\$ 299.744,81	\$ 187.999,94
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 116.632,07	\$ 23.326,41
	00605	Sub-análisis	MARCO Y CONTRAM. CAJA DE INSPECC.	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 180.917,57	\$ 90.458,79
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEYA (M3)	M3	0,0630	5,00 %	0,0662	\$ 455.626,64	\$ 30.162,48

14451	Caja de inspeccion (0.40x0.40m-Interno) h=1.0 **	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 416.545,62
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Solado e=0.05m; relleno de material de subbase e=0.15m; mortero de pega y pañete solo paredes internas

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.701,88	\$ 3.701,88
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,1500	8,00 %	3,4020	\$ 725,00	\$ 2.466,45
	102913	Material	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocidoObra	UN	83,0000	10,00 %	91,3000	\$ 793,00	\$ 72.400,90
	104935	Material	Marco+Tapa(Ang+Plat+acero+Conc3.000)caja40x40cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 98.289,00	\$ 98.289,00
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 41.022,00	\$ 3.015,12
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0196	5,00 %	0,0206	\$ 513.930,13	\$ 10.586,96
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,5760	0,00 %	0,5760	\$ 299.744,81	\$ 172.653,01
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,4300	0,00 %	0,4300	\$ 116.632,07	\$ 50.151,79
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEYA (M3)	M3	0,0069	5,00 %	0,0072	\$ 455.626,64	\$ 3.280,51

15134	Caja de inspeccion .40x.40 h=0.60+Excav(ESPEC/IDRD	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 410.548,05
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Cambio de especificacion en malla electrosoldada=Malla Q-0 descontinuada Se cambia por Q-1

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.508,49	\$ 2.508,49
	100523	Material	Ladrillo recocido 10x20x6 en obra **	UN	78,0000	2,00 %	79,5600	\$ 793,00	\$ 63.091,08
	3909	Material	MALLA Q-1-3MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM	UN	0,0350	2,00 %	0,0357	\$ 58.432,00	\$ 2.086,02
	104935	Material	Marco+Tapa(Ang+Plat+acero+Conc3.000)caja40x40cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 98.289,00	\$ 98.289,00
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0980	20,00 %	0,1176	\$ 89.966,00	\$ 10.580,00
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0340	2,00 %	0,0347	\$ 539.863,63	\$ 18.733,27
	12076	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0250	2,00 %	0,0255	\$ 512.556,85	\$ 13.070,20
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 299.744,81	\$ 107.908,13
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 116.632,07	\$ 52.484,43
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0070	2,00 %	0,0071	\$ 495.784,25	\$ 3.520,07

	14473	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA+ SIKA(M3)	M3	0,0530	2,00 %	0,0541	\$ 707.529,77	\$ 38.277,36
10300	Caja de inspeccion .50x.50 h=1.0 **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 570.868,59
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 6.582,00	\$ 394,92
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	2.5300	8,00 %	2,7324	\$ 725,00	\$ 1.980,99
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	2,2100	5,00 %	2,3205	\$ 3.596,00	\$ 8.344,52
	102913	Material	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocidoObra	UN	68,0000	10,00 %	74,8000	\$ 793,00	\$ 59.316,40
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0720	25,00 %	0,0900	\$ 41.022,00	\$ 3.691,98
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0800	4,00 %	0,0832	\$ 513.930,13	\$ 42.758,99
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,6272	0,00 %	0,6272	\$ 299.744,81	\$ 187.999,94
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 116.632,07	\$ 44.320,19
	00605	Sub-análisis	MARCO Y CONTRAM. CAJA DE INSPECC.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 180.917,57	\$ 180.917,57
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0860	5,00 %	0,0903	\$ 455.626,64	\$ 41.143,09
15089	Caja de inspeccion .50x.50 h=1.0+Excav(ESPEC/IDRD)			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 730.157,59
Detalles									
Descripción Técnica Cambio de especificacion en malla electrosoldada=Malla Q-0 descontinuada Se cambia por Q-1									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.257,64	\$ 4.257,64
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 725,00	\$ 2.218,50
	102913	Material	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocidoObra	UN	143,0000	2,00 %	145,8600	\$ 793,00	\$ 115.666,98
	3909	Material	MALLA Q-1-3MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM	UN	0,0454	2,00 %	0,0463	\$ 58.432,00	\$ 2.705,40
	104871	Material	Marco+Tapa(Äng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 50x50cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 171.691,00	\$ 171.691,00
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,1280	20,00 %	0,1536	\$ 89.966,00	\$ 13.818,78
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0490	2,00 %	0,0500	\$ 539.863,63	\$ 26.993,18
	12076	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0320	2,00 %	0,0326	\$ 512.556,85	\$ 16.709,35
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,5900	0,00 %	0,5900	\$ 299.744,81	\$ 176.849,44
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	1,0530	0,00 %	1,0530	\$ 116.632,07	\$ 122.813,57
	00156	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA LavPEWA+SIKA	M3	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 800.688,22	\$ 24.501,06
	14473	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA+ SIKA(M3)	M3	0,0720	2,00 %	0,0734	\$ 707.529,77	\$ 51.932,69
10301	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 677.645,26
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.138,25	\$ 5.138,25
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 6.582,00	\$ 268,55
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	2,7000	3,00 %	2,7810	\$ 725,00	\$ 2.016,23
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	3,3500	0,00 %	3,3500	\$ 3.596,00	\$ 12.046,60
	102913	Material	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocidoObra	UN	134,0000	5,00 %	140,7000	\$ 793,00	\$ 111.575,10
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,1100	25,00 %	0,1375	\$ 41.022,00	\$ 5.640,53
	12076	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0890	2,00 %	0,0908	\$ 512.556,85	\$ 46.540,16
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,6963	0,00 %	0,6963	\$ 299.744,81	\$ 208.712,31
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 116.632,07	\$ 58.316,04
	00605	Sub-análisis	MARCO Y CONTRAM. CAJA DE INSPECC.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 180.917,57	\$ 180.917,57

	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEYA (M3)	M3	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 455.626,64	\$ 46.473,92
14486	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0+Excav(ESPEC/IDRD)			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 848.826,08
Detalles									
Descripción Técnica		Caja de Inspección hmax = 1 m .60X.60 en mampostería (suministro e instalación) incluye tapa, marcos y contramarcos, excavación, mampostería, pañete, medias cañas, relleno con recebo e=0.2 base, base concreto)Cambio de especificacion en malla electrosoldada=Malla Q-0 discontinuada Se cambia por Q-1							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.287,22	\$ 4.287,22
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 725,00	\$ 2.218,50
	100523	Material	Ladrillo recocido 10x20x6 en obra **	UN	185,0000	2,00 %	188,7000	\$ 793,00	\$ 149.639,10
	3909	Material	MALLA Q-1-3MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 58.432,00	\$ 2.980,03
	104518	Material	Marco+Tapa(Âng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 233.556,00	\$ 233.556,00
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,1620	20,00 %	0,1944	\$ 89.966,00	\$ 17.489,39
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0490	2,00 %	0,0500	\$ 539.863,63	\$ 26.993,18
	12076	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0350	2,00 %	0,0357	\$ 512.556,85	\$ 18.298,28
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,5900	0,00 %	0,5900	\$ 299.744,81	\$ 176.849,44
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	1,0700	0,00 %	1,0700	\$ 116.632,07	\$ 124.796,31
	00156	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA LavPEYA+SIKA	M3	0,0360	2,00 %	0,0367	\$ 800.688,22	\$ 29.385,26
	14473	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEYA+ SIKA(M3)	M3	0,0864	2,00 %	0,0881	\$ 707.529,77	\$ 62.333,37
10963	Caja de inspeccion .70x.70 h=1.0 **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 759.880,84
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.347,89	\$ 5.347,89
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 6.582,00	\$ 460,74
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	2,5300	5,00 %	2,6565	\$ 725,00	\$ 1.925,96
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	3,9400	5,00 %	4,1370	\$ 3.596,00	\$ 14.876,65
	102913	Material	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocidoObra	UN	146,0000	5,00 %	153,3000	\$ 793,00	\$ 121.566,90
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,1250	25,00 %	0,1563	\$ 41.022,00	\$ 6.411,74
	12076	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,1300	5,00 %	0,1365	\$ 512.556,85	\$ 69.964,01
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,6964	0,00 %	0,6964	\$ 299.744,81	\$ 208.742,29
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 116.632,07	\$ 87.474,05
	00605	Sub-análisis	MARCO Y CONTRAM. CAJA DE INSPECC.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 180.917,57	\$ 180.917,57
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEYA (M3)	M3	0,1300	5,00 %	0,1365	\$ 455.626,64	\$ 62.193,04
14487	Caja de inspeccion .70x.70 h=1.0+Exac(ESPEC/IDRD)			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 954.096,88
Detalles									
Descripción Técnica		Cambio de especificacion en malla electrosoldada=Malla Q-0 discontinuada Se cambia por Q-1							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.516,21	\$ 4.516,21
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,2000	2,00 %	3,2640	\$ 725,00	\$ 2.366,40
	100523	Material	Ladrillo recocido 10x20x6 en obra **	UN	207,0000	2,00 %	211,1400	\$ 793,00	\$ 167.434,02
	3909	Material	MALLA Q-1-3MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM	UN	0,0620	2,00 %	0,0632	\$ 58.432,00	\$ 3.692,90
	104519	Material	Marco+Tapa(Âng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 70x70cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 258.255,66	\$ 258.255,66
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,2000	20,00 %	0,2400	\$ 89.966,00	\$ 21.591,84
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0620	2,00 %	0,0632	\$ 539.863,63	\$ 34.119,38
	12076	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0440	2,00 %	0,0449	\$ 512.556,85	\$ 23.013,80

11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 299.744,81	\$ 179.846,89	
13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	1,3200	0,00 %	1,3200	\$ 116.632,07	\$ 153.954,33	
00156	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.PEWA+SIKA	M3	0,0420	2,00 %	0,0428	\$ 800.688,22	\$ 34.269,46	
14473	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA+ SIKA(M3)	M3	0,0984	2,00 %	0,1004	\$ 707.529,77	\$ 71.035,99	
10548	Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0**		UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 918.220,56	
Detalles									
Descripción Técnica		DESCRIPCION TECNICA(CAP8) 6.1 CAJAS DE CONEXION PDFImprimir6.1.1 AlcancePara la ejecución de esta actividad el contratista deberá tener en cuenta las siguientes actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o manual . Entibados. Suministro e instalación de formaleta. Suministró e instalación de concreto. Suministro e instalación de acero de refuerzo. Suministro e instalación de tapa removible. Prueba hidrostática. Prueba de hermeticidad. Limpieza y desinfección. Mano de obra. Equipos y herramientas.Las cajas de conexión, corresponden a estructuras en concreto o ladrillo, debidamente impermeabilizado, que permiten la unión de dos o varios colectores, que cambian de pendiente longitudinal, sección hidráulica o de dirección. La profundidad de estas estructuras obedecerá estrictamentea las condiciones de diseño y estará provista de tapa removible con el fin de facilitar la limpieza y mantenimiento.6.1.2 EspecificacionesGráfico 8.15 Detalle cajas de conexiónLa construcción de cajas de inspección en concreto se indicará explícitamente en el presupuesto y en los planos constructivos. De lo contrario, se entenderá que las cajas se construirán en mampostería.Las medidas para cada una de estas estructuras indican las dimensiones internas; por lo tanto, el Contratista deberá dejar la holgura necesaria para que al pañetar, resulten las medidas especificadas.6.1.2.1 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)Gráfico 8.16 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)6.1.2.2 Detalles 040 B (caja de inspección en mampostería)Para cimenter la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá con una capa de material seleccionado -recebo B400 compactado-, no menor a 20 cm. Sobre esta capa, se fundirá una base de concreto de 2.500 psi, reforzada con una malla electro soldada tipo Q-0, o similar. El espesor de esta base puede variar de 5 a 7cm, de acuerdo a los planos, o al criterio de la Interventoría. Para casos especiales de cajas de conexión definidos en los diseños detallados, se aplicarán las especificaciones dadas en los estudios respecticos y el contratista deberá atenderlos en su totalidad.Las paredes se construirán con ladrillo recocado, pegado con mortero impermeabilizado 1:4, y se pañetarán interiormente con mortero impermeabilizado 1:3.Sobre la base de la caja se fundirán las cañuelas en concreto simple, afinado con llana metálica, pendienteando a un 5% en dirección del flujo y a una profundidad igual al tercio diámetro del tubo de salida. Las cotas de clave y/o bateas, serán las que aparecen en planos constructivos. Si no existieren detalles, las cotas deberá ser definidas por la Interventoría.Para cajas en concreto, las paredes deben construirse en concreto impermeabilizado de 2500 psi, reforzado con malla electro soldada tipo M 0.84 o similar, de manera que la fundición de resulte en una estructura monolítica.Una vez que las paredes de la caja alcancen la resistencia suficiente, el perímetro de la excavación se rellenará con recebo B400, compactado manualmente.Todas las cajas estarán provistas de una tapa de 8 cm de espesor fabricada en concreto de 3.000 psi, reforzada con acero de 60.000 psi (3/8" de pulgada cada 15 cm en ambas direcciones); tendrán marco en ángulo de 2"x2"x1/8" y contramarco en platina de ¼" de espesor. Adicionalmente deberán dotarse de argollas o manijas en varilla de ½" para su izaje. Todos los elementos metálicos serán tratados con una mano de anticorrosivo.Todas las entradas y salidas de los tubos serán perfectamente emboquilladas con mortero impermeabilizado 1:4. En los casos en los cuales las cajas de inspección o recolectoras reciban elementos diferentes a tubería circular, tales como cañuelas, cárcamos u otros, la manera de canalizar los flujos deberá consultarse a la Interventoría.Para las cajas que queden dentro de edificaciones, las tapas deberán quedar a nivel de la losa de contra piso, con el fin de aplicarles el acabado correspondiente. La tapa se dilatará en contorno para permitir su localización y hacer posible la inspección sin causar daños en los acabados.Para el caso de ductos que llegan a las cajas de inspección o recolección, el Contratista deberá prever los pasos para los empujes de las tuberías entrantes y salientes.El Interventor rechazará las cajas cuando el proceso constructivo no sea el adecuado. Igualmente, rechazará aquellas cuyos niveles de clave y batea no se ajusten estrictamente a las especificaciones o indicaciones de los planos.6.1.3. Sistema de medida y pagoLa unidad de pago será la unidad (Und).Los trabajos realizados serán							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.674,37	\$ 9.674,37
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0960	0,00 %	0,0960	\$ 6.582,00	\$ 631,87
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	5,4300	5,00 %	5,7015	\$ 3.596,00	\$ 20.502,59
	102913	Material	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocadoObra	UN	221,0000	2,00 %	225,4200	\$ 793,00	\$ 178.758,06
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,1500	25,00 %	0,1875	\$ 41.022,00	\$ 7.691,63
	12076	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,1300	3,00 %	0,1339	\$ 512.556,85	\$ 68.631,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,8493	0,00 %	0,8493	\$ 299.744,81	\$ 254.573,27
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	1,0900	0,00 %	1,0900	\$ 116.632,07	\$ 127.128,96
	00605	Sub-análisis	MARCO Y CONTRAM. CAJA DE INSPECC.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 180.917,57	\$ 180.917,57
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,1500	2,00 %	0,1530	\$ 455.626,64	\$ 69.710,88

14488	Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0+ExcaV(ESPEC/IDRD)	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 1.090.010,09
-------	--	----	---------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Caja de Inspección hmax = 1 m .80X.80 en mampostería (suministro e instalación) incluye tapa, marcos y contramarcos, excavación, mampostería, pañete, medias cañas, relleno con recebo e=0.2 base, base concreto)Cambio de especificación en malla electrosoldada=Malla Q-0 discontinuada Se cambia por Q-1DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP8) 6.1 CAJAS DE CONEXIÓN PDFImprimir6.1.1 AlcancePara la ejecución de esta actividad el contratista deberá tener en cuenta las siguientes actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o manual. Entibados. Suministro e instalación de formaleta. Suministró e instalación de concreto. Suministro e instalación de acero de refuerzo. Suministro e instalación de tapa removible. Prueba hidrostática. Prueba de hermeticidad. Limpieza y desinfección. Mano de obra. Equipos y herramientas.Las cajas de conexión, corresponden a estructuras en concreto o ladrillo, debidamente impermeabilizado, que permiten la unión de dos o varios colectores, que cambian de pendiente longitudinal, sección hidráulica o de dirección. La profundidad de estas estructuras obedecerá estrictamente a las condiciones de diseño y estará provista de tapa removible con el fin de facilitar la limpieza y mantenimiento.6.1.2 EspecificacionesGráfico 8.15 Detalle cajas de conexiónLa construcción de cajas de inspección en concreto se indicará explícitamente en el presupuesto y en los planos constructivos. De lo contrario, se entenderá que las cajas se construirán en mampostería.Las medidas para cada una de estas estructuras indican las dimensiones internas; por lo tanto, el Contratista deberá dejar la holgura necesaria para que al pañetar, resulten las medidas especificadas.6.1.2.1 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)Gráfico 8.16 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)6.1.2.2 Detalles 040 B (caja de inspección en mampostería)Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá con una capa de material seleccionado -recebo B400 compactado-, no menor a 20 cm. Sobre esta capa, se fundirá una base de concreto de 2.500 psi, reforzada con una malla electro soldada tipo Q-0, o similar. El espesor de esta base puede variar de 5 a 7cm, de acuerdo a los planos, o al criterio de la Interventoría. Para casos especiales de cajas de conexión definidos en los diseños detallados, se aplicarán las especificaciones dadas en los estudios respectivos y el contratista deberá atenderlos en su totalidad.Las paredes se construirán con ladrillo recocado, pegado con mortero impermeabilizado 1:4, y se pañetarán interiormente con mortero impermeabilizado 1:3.Sobre la base de la caja se fundirán las cañuelas en concreto simple, afinado con llana metálica, pendiente a un 5% en dirección del flujo y a una profundidad igual al tercio diámetro del tubo de salida. Las cotas de clave y/o bateas, serán las que aparecen en planos constructivos. Si no existieren detalles, las cotas deberá ser definidas por la Interventoría.Para cajas en concreto, las paredes deben construirse en concreto impermeabilizado de 2500 psi, reforzado con malla electro soldada tipo M 0.84 o similar, de manera que la fundición de resulte en una estructura monolítica.Una vez que las paredes de la caja alcancen la resistencia suficiente, el perímetro de la excavación se rellenará con recebo B400, compactado manualmente.Todas las cajas estarán provistas de una tapa de 8 cm de espesor fabricada en concreto de 3.000 psi, reforzada con acero de 60.000 psi (3/8" de pulgada cada 15 cm en ambas direcciones); tendrán marco en ángulo de 2"x2"x1/8" y contramarco en platina de 1/4" de espesor. Adicionalmente deberán dotarse de argollas o manijas en varilla de 1/2" para su izaje. Todos los elementos metálicos serán tratados con una mano de anticorrosivo.Todas las entradas y salidas de los tubos serán perfectamente emboquilladas con mortero impermeabilizado 1:4. En los casos en los cuales las cajas de inspección o recolectoras reciban elementos diferentes a tubería circular, tales como cañuelas, cárcamos u otros, la manera de canalizar los flujos deberá consultarse a la Interventoría.Para las cajas que queden dentro de edificaciones, las tapas deberán quedar a nivel de la losa de contra piso, con el fin de aplicarles el acabado correspondiente. La tapa se dilatará en contorno para permitir su localización y hacer posible la inspección sin causar daños en los acabados.Para el caso de ductos que llegan a las cajas de inspección o recolección, el Contratista deberá prever los pasos para los empates de las tuberías entrantes y salientes.El Interventor rechazará las cajas cuando el proceso constructivo no sea el adecuado. Igualmente, rechazará aquellas cuyos niveles de clave y batea no se ajusten estrictamente a las especificaciones o indicaciones de los planos.6.1.3. Sistema de medida y paqLa unidad de paq será la unidad (Und).Los trabajos realizados serán

Componentes								
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.762,63	\$ 4.762,63
581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,5000	2,00 %	3,5700	\$ 725,00	\$ 2.588,25
102913	Material	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocadoObra	UN	203,0000	2,00 %	207,0600	\$ 793,00	\$ 164.198,58
3909	Material	MALLA Q-1-3MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM	UN	0,0770	2,00 %	0,0785	\$ 58.432,00	\$ 4.586,91
104521	Material	Marco+Tapa(Áng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 80x80cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 329.808,00	\$ 329.808,00
102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,2400	20,00 %	0,2880	\$ 89.966,00	\$ 25.910,21
00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0760	2,00 %	0,0775	\$ 539.863,63	\$ 41.839,43
12076	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0540	2,00 %	0,0551	\$ 512.556,85	\$ 28.241,88
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,6100	0,00 %	0,6100	\$ 299.744,81	\$ 182.844,33
13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 116.632,07	\$ 186.611,31
00156	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA LavPEWA+SIKA	M3	0,0480	2,00 %	0,0490	\$ 800.688,22	\$ 39.233,72
14473	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA+ SIKA(M3)	M3	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 707.529,77	\$ 79.384,84

15090 Caja de inspeccion .80x.80 h=1.5+ExcaV(ESPEC/IDRD				UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 1.452.866,16	
Detalles									
Descripción Técnica				Cambio de especificacion en malla electrosoldada=Malla Q-0 discontinuada Se cambia por Q-1DESCRIPCION TECNICA(CAP8) 6.1 CAJAS DE CONEXIÓN PDFImprimir6.1.1 AlcancePara la ejecución de esta actividad el contratista deberá tener en cuenta las siguientes actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o manual . Entibados. Suministro e instalación de formaleta. Suministró e instalación de concreto. Suministro e instalación de acero de refuerzo. Suministro e instalación de tapa removible. Prueba hidrostática. Prueba de hermeticidad. Limpieza y desinfección. Mano de obra. Equipos y herramientas.Las cajas de conexión, corresponden a estructuras en concreto o ladrillo, debidamente impermeabilizado, que permiten la unión de dos o varios colectores, que cambian de pendiente longitudinal, sección hidráulica o de dirección. La profundidad de estas estructuras obedecerá estrictamentea las condiciones de diseño y estará provista de tapa removible con el fin de facilitar la limpieza y mantenimiento.6.1.2 EspecificacionesGráfico 8.15 Detalle cajas de conexiónLa construcción de cajas de inspección en concreto se indicará explícitamente en el presupuesto y en los planos constructivos. De lo contrario, se entenderá que las cajas se construirán en mampostería.Las medidas para cada una de estas estructuras indican las dimensiones internas; por lo tanto, el Contratista deberá dejar la holgura necesaria para que al pañetar, resulten las medidas especificadas.6.1.2.1 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)Gráfico 8.16 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)6.1.2.2 Detalles 040 B (caja de inspección en mampostería)Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá con una capa de material seleccionado -recebo B400 compactado-, no menor a 20 cm. Sobre esta capa, se fundirá una base de concreto de 2.500 psi, reforzada con una malla electro soldada tipo Q-0, o similar. El espesor de esta base puede variar de 5 a 7cm, de acuerdo a los planos, o al criterio de la Interventoría. Para casos especiales de cajas de conexión definidos en los diseños detallados, se aplicarán las especificaciones dadas en los estudios respecticos y el contratista deberá atenderlos en su totalidad.Las paredes se construirán con ladrillo recocido, pegado con mortero impermeabilizado 1:4, y se pañetarán interiormente con mortero impermeabilizado 1:3.Sobre la base de la caja se fundirán las cañuelas en concreto simple, afinado con llana metálica, pendientando a un 5% en dirección del flujo y a una profundidad igual al tercio diámetro del tubo de salida. Las cotas de clave y/o bateas, serán las que aparecen en planos constructivos. Si no existieren detalles, las cotas deberá ser definidas por la Interventoría.Para cajas en concreto, las paredes deben construirse en concreto impermeabilizado de 2500 psi, reforzado con malla electro soldada tipo M 0.84 o similar, de manera que la fundición de resulte en una estructura monolítica.Una vez que las paredes de la caja alcancen la resistencia suficiente, el perímetro de la excavación se rellenará con recebo B400, compactado manualmente.Todas las cajas estarán provistas de una tapa de 8 cm de espesor fabricada en concreto de 3.000 psi, reforzada con acero de 60.000 psi (3/8" de pulgada cada 15 cm en ambas direcciones); tendrán marco en ángulo de 2"x2"x1/8" y contramarco en platina de ¼" de espesor. Adicionalmente deberán dotarse de argollas o manijas en varilla de ½" para su izaje. Todos los elementos metálicos serán tratados con una mano de anticorrosivo.Todas las entradas y salidas de los tubos serán perfectamente emboquilladas con mortero impermeabilizado 1:4. En los casos en los cuales las cajas de inspección o recolectoras reciban elementos diferentes a tubería circular, tales como cañuelas, cárcamos u otros, la manera de canalizar los flujos deberá consultarse a la Interventoría.Para las cajas que queden dentro de edificaciones, las tapas deberán quedar a nivel de la losa de contra piso, con el fin de aplicarles el acabado correspondiente. La tapa se dilatará en contorno para permitir su localización y hacer posible la inspección sin causar daños en los acabados.Para el caso de ductos que llegan a las cajas de inspección o recolección, el Contratista deberá prever los pasos para los empates de las tuberías entrantes y salientes.El Interventor rechazará las cajas cuando el proceso constructivo no sea el adecuado. Igualmente, rechazará aquellas cuyos niveles de clave y batea no se ajusten estrictamente a las especificaciones o indicaciones de los planos.6.1.3. Sistema de medida y pagoLa unidad de pago será la unidad (Und).Los trabajos realizados serán medidos y aprobados por la Interventoría. El valor de cada uno de los ítems incluye					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.735,90	\$ 6.735,90
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	5,2500	2,00 %	5,3550	\$ 725,00	\$ 3.882,38
	100523	Material	Ladrillo recocido 10x20x6 en obra **	UN	353,0000	2,00 %	360,0600	\$ 793,00	\$ 285.527,58
	3909	Material	MALLA Q-1-3MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM	UN	0,0770	2,00 %	0,0785	\$ 58.432,00	\$ 4.586,91
	104521	Material	Marco+Tapa(Äng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 80x80cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 329.808,00	\$ 329.808,00
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,2400	20,00 %	0,2880	\$ 89.966,00	\$ 25.910,21
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0760	2,00 %	0,0775	\$ 539.863,63	\$ 41.839,43
	12076	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0540	2,00 %	0,0551	\$ 512.556,85	\$ 28.241,88
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,8493	0,00 %	0,8493	\$ 299.744,81	\$ 254.573,27
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	2,5200	0,00 %	2,5200	\$ 116.632,07	\$ 293.912,82
	00156	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA LavPEWA+SIKA	M3	0,0720	2,00 %	0,0734	\$ 800.688,22	\$ 58.770,52
	14473	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA+ SIKA(M3)	M3	0,1650	2,00 %	0,1683	\$ 707.529,77	\$ 119.077,26
10690 Caja de inspeccion .80x.80 h=1.50+Excavac **				UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 1.215.192,16	

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCION TECNICA(CAP8) 6.1 CAJAS DE CONEXION PDFImprimir6.1.1 AlcancePara la ejecución de esta actividad el contratista deberá tener en cuenta las siguientes actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o manual. Entibados. Suministro e instalación de formaleta. Suministró e instalación de concreto. Suministro e instalación de acero de refuerzo. Suministro e instalación de tapa removible. Prueba hidrostática. Prueba de hermeticidad. Limpieza y desinfección. Mano de obra. Equipos y herramientas.Las cajas de conexión, corresponden a estructuras en concreto o ladrillo, debidamente impermeabilizado, que permiten la unión de dos o varios colectores, que cambian de pendiente longitudinal, sección hidráulica o de dirección. La profundidad de estas estructuras obedecerá estrictamente a las condiciones de diseño y estará provista de tapa removible con el fin de facilitar la limpieza y mantenimiento.6.1.2 EspecificacionesGráfico 8.15 Detalle cajas de conexiónLa construcción de cajas de inspección en concreto se indicará explícitamente en el presupuesto y en los planos constructivos. De lo contrario, se entenderá que las cajas se construirán en mampostería.Las medidas para cada una de estas estructuras indican las dimensiones internas; por lo tanto, el Contratista deberá dejar la holgura necesaria para que al pañetar, resulten las medidas especificadas.6.1.2.1 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)Gráfico 8.16 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)6.1.2.2 Detalles 040 B (caja de inspección en mampostería)Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá con una capa de material seleccionado -recebo B400 compactado-, no menor a 20 cm. Sobre esta capa, se fundirá una base de concreto de 2.500 psi, reforzada con una malla electro soldada tipo Q-0, o similar. El espesor de esta base puede variar de 5 a 7cm, de acuerdo a los planos, o al criterio de la Interventoría. Para casos especiales de cajas de conexión definidos en los diseños detallados, se aplicarán las especificaciones dadas en los estudios respectivos y el contratista deberá atenderlos en su totalidad.Las paredes se construirán con ladrillo recocido, pegado con mortero impermeabilizado 1:4, y se pañetarán interiormente con mortero impermeabilizado 1:3.Sobre la base de la caja se fundirán las cañuelas en concreto simple, afinado con llana metálica, pendienteando a un 5% en dirección del flujo y a una profundidad igual al tercio diámetro del tubo de salida. Las cotas de clave y/o bateas, serán las que aparecen en planos constructivos. Si no existieren detalles, las cotas deberán ser definidas por la Interventoría.Para cajas en concreto, las paredes deben construirse en concreto impermeabilizado de 2500 psi, reforzado con malla electro soldada tipo M 0.84 o similar, de manera que la fundición de resulte en una estructura monolítica.Una vez que las paredes de la caja alcancen la resistencia suficiente, el perímetro de la excavación se rellenará con recebo B400, compactado manualmente.Todas las cajas estarán provistas de una tapa de 8 cm de espesor fabricada en concreto de 3.000 psi, reforzada con acero de 60.000 psi (3/8" de pulgada cada 15 cm en ambas direcciones); tendrán marco en ángulo de 2"x2"x1/8" y contramarco en platina de 1/4" de espesor. Adicionalmente deberán dotarse de argollas o manijas en varilla de 1/2" para su izaje. Todos los elementos metálicos serán tratados con una mano de anticorrosivo.Todas las entradas y salidas de los tubos serán perfectamente emboquilladas con mortero impermeabilizado 1:4. En los casos en los cuales las cajas de inspección o recolectoras reciban elementos diferentes a tubería circular, tales como cañuelas, cárcamos u otros, la manera de canalizar los flujos deberá consultarse a la Interventoría.Para las cajas que queden dentro de edificaciones, las tapas deberán quedar a nivel de la losa de contra piso, con el fin de aplicarles el acabado correspondiente. La tapa se dilatará en contorno para permitir su localización y hacer posible la inspección sin causar daños en los acabados.Para el caso de ductos que llegan a las cajas de inspección o recolección, el Contratista deberá prever los pasos para los empates de las tuberías entrantes y salientes.El Interventor rechazará las cajas cuando el proceso constructivo no sea el adecuado. Igualmente, rechazará aquellas cuyos niveles de clave y batea no se ajusten estrictamente a las especificaciones o indicaciones de los planos.6.1.3. Sistema de medida y pagoLa unidad de pago será la unidad (Und).Los trabajos realizados serán

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.169,11	\$ 10.169,11
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18		KG	0,0958	0,00 %	0,0958	\$ 6.582,00	\$ 630,56
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)		KG	3,1500	8,00 %	3,4020	\$ 725,00	\$ 2.466,45
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"		KG	3,5500	0,00 %	3,5500	\$ 3.596,00	\$ 12.765,80
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. "NO USAR"		UN	255,0000	10,00 %	280,5000	\$ 663,00	\$ 185.971,50
	102578	Material	TAPA PARA CAJA DE INSPECCION 80x80cm		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 151.598,00	\$ 151.598,00
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.		M3	0,2000	4,00 %	0,2080	\$ 513.930,13	\$ 106.897,47
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**		JRN	0,6964	0,00 %	0,6964	\$ 299.744,81	\$ 208.742,29
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m		M3	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 146.354,07	\$ 219.531,11
	00605	Sub-análisis	MARCO Y CONTRAM. CAJA DE INSPECC.		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 180.917,57	\$ 180.917,57
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)		M3	0,2000	8,00 %	0,2160	\$ 455.626,64	\$ 98.415,35
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD		M3	0,1920	0,00 %	0,1920	\$ 193.161,19	\$ 37.086,95

10822	Caja de inspeccion .80x.80 h=1.60 **	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 1.378.610,63
-------	--------------------------------------	----	---------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCION TECNICA(CAP8) 6.1 CAJAS DE CONEXION PDFImprimir6.1.1 AlcancePara la ejecución de esta actividad el contratista deberá tener en cuenta las siguientes actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o

en cuenta las siguientes actividades. Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o manual. Entibados. Suministro e instalación de formaleta. Suministró e instalación de concreto. Suministro e instalación de acero de refuerzo. Suministro e instalación de tapa removible. Prueba hidrostática. Prueba de hermeticidad. Limpieza y desinfección. Mano de obra. Equipos y herramientas.Las cajas de conexión, corresponden a estructuras en concreto o ladrillo, debidamente impermeabilizado, que permiten la unión de dos o varios colectores, que cambian de pendiente longitudinal, sección hidráulica o de dirección. La profundidad de estas estructuras obedecerá estrictamente a las condiciones de diseño y estará provista de tapa removible con el fin de facilitar la limpieza y mantenimiento.6.1.2 EspecificacionesGráfico 8.15 Detalle cajas de conexiónLa construcción de cajas de inspección en concreto se indicará explícitamente en el presupuesto y en los planos constructivos. De lo contrario, se entenderá que las cajas se construirán en mampostería.Las medidas para cada una de estas estructuras indican las dimensiones internas; por lo tanto, el Contratista deberá dejar la holgura necesaria para que al pañetar, resulten las medidas especificadas.6.1.2.1 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)Gráfico 8.16 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)6.1.2.2 Detalles 040 B (caja de inspección en mampostería)Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá con una capa de material seleccionado -recebo B400 compactado-, no menor a 20 cm. Sobre esta capa, se fundirá una base de concreto de 2.500 psi, reforzada con una malla electro soldada tipo Q-0, o similar. El espesor de esta base puede variar de 5 a 7cm, de acuerdo a los planos, o al criterio de la Interventoría. Para casos especiales de cajas de conexión definidos en los diseños detallados, se aplicarán las especificaciones dadas en los estudios respectivos y el contratista deberá atenderlos en su totalidad.Las paredes se construirán con ladrillo recocido, pegado con mortero impermeabilizado 1:4, y se pañetarán interiormente con mortero impermeabilizado 1:3.Sobre la base de la caja se fundirán las cañuelas en concreto simple, afinado con llana metálica, pendiente a un 5% en dirección del flujo y a una profundidad igual al tercio diámetro del tubo de salida. Las cotas de clave y/o bateas, serán las que aparecen en planos constructivos. Si no existieren detalles, las cotas deberá ser definidas por la Interventoría.Para cajas en concreto, las paredes deben construirse en concreto impermeabilizado de 2500 psi, reforzado con malla electro soldada tipo M 0.84 o similar, de manera que la fundición de resulte en una estructura monolítica.Una vez que las paredes de la caja alcancen la resistencia suficiente, el perímetro de la excavación se rellenará con recebo B400, compactado manualmente.Todas las cajas estarán provistas de una tapa de 8 cm de espesor fabricada en concreto de 3.000 psi, reforzada con acero de 60.000 psi (3/8" de pulgada cada 15 cm en ambas direcciones); tendrán marco en ángulo de 2"x2"x1/8" y contramarco en platina de 1/4" de espesor. Adicionalmente deberán dotarse de argollas o manijas en varilla de 1/2" para su izaje. Todos los elementos metálicos serán tratados con una mano de anticorrosivo.Todas las entradas y salidas de los tubos serán perfectamente emboquilladas con mortero impermeabilizado 1:4. En los casos en los cuales las cajas de inspección o recolectoras reciban elementos diferentes a tubería circular, tales como cañuelas, cárcamos u otros, la manera de canalizar los flujos deberá consultarse a la Interventoría.Para las cajas que queden dentro de edificaciones, las tapas deberán quedar a nivel de la losa de contra piso, con el fin de aplicarles el acabado correspondiente. La tapa se dilatará en contorno para permitir su localización y hacer posible la inspección sin causar daños en los acabados.Para el caso de ductos que llegan a las cajas de inspección o recolección, el Contratista deberá prever los pasos para los empates de las tuberías entrantes y salientes.El Interventor rechazará las cajas cuando el proceso constructivo no sea el adecuado. Igualmente, rechazará aquellas cuyos niveles de clave y batea no se ajusten estrictamente a las especificaciones o indicaciones de los planos.6.1.3. Sistema de medida y pagoLa unidad de pago será la unidad (Und).Los trabajos realizados serán

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.980,32	\$ 10.980,32
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 6.582,00	\$ 526,56
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,1500	8,00 %	3,4020	\$ 725,00	\$ 2.466,45
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	3,5500	0,00 %	3,5500	\$ 3.596,00	\$ 12.765,80
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	300,0000	10,00 %	330,0000	\$ 663,00	\$ 218.790,00
	102578	Material	TAPA PARA CAJA DE INSPECCION 80x80cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 151.598,00	\$ 151.598,00
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,2000	4,00 %	0,2080	\$ 513.930,13	\$ 106.897,47
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,6964	0,00 %	0,6964	\$ 299.744,81	\$ 208.742,29
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	1,9000	0,00 %	1,9000	\$ 146.354,07	\$ 278.072,73
	00605	Sub-análisis	MARCO Y CONTRAM. CAJA DE INSPECC.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 180.917,57	\$ 180.917,57
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PE#A (M3)	M3	0,3450	8,00 %	0,3726	\$ 455.626,64	\$ 169.766,49
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1920	0,00 %	0,1920	\$ 193.161,19	\$ 37.086,95
	12716	Caja de Inspección 120x120x120**		UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 1.912.140,33	

Detalles no incluye excavación
Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA(CAP8) 6.1 CAJAS DE CONEXION PDFImprimir6.1.1 AlcancePara la ejecución de esta actividad el contratista deberá tener en cuenta las siguientes actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o

en cuenta las siguientes actividades. Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o manual. Entibados. Suministro e instalación de formaleta. Suministró e instalación de concreto. Suministro e instalación de acero de refuerzo. Suministro e instalación de tapa removible. Prueba hidrostática. Prueba de hermeticidad. Limpieza y desinfección. Mano de obra. Equipos y herramientas.Las cajas de conexión, corresponden a estructuras en concreto o ladrillo, debidamente impermeabilizado, que permiten la unión de dos o varios colectores, que cambian de pendiente longitudinal, sección hidráulica o de dirección. La profundidad de estas estructuras obedecerá estrictamente a las condiciones de diseño y estará provista de tapa removible con el fin de facilitar la limpieza y mantenimiento.6.1.2 EspecificacionesGráfico 8.15 Detalle cajas de conexiónLa construcción de cajas de inspección en concreto se indicará explícitamente en el presupuesto y en los planos constructivos. De lo contrario, se entenderá que las cajas se construirán en mampostería.Las medidas para cada una de estas estructuras indican las dimensiones internas; por lo tanto, el Contratista deberá dejar la holgura necesaria para que al pañetar, resulten las medidas especificadas.6.1.2.1 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)Gráfico 8.16 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)6.1.2.2 Detalles 040 B (caja de inspección en mampostería)Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá con una capa de material seleccionado -recebo B400 compactado-, no menor a 20 cm. Sobre esta capa, se fundirá una base de concreto de 2.500 psi, reforzada con una malla electro soldada tipo Q-0, o similar. El espesor de esta base puede variar de 5 a 7cm, de acuerdo a los planos, o al criterio de la Interventoría. Para casos especiales de cajas de conexión definidos en los diseños detallados, se aplicarán las especificaciones dadas en los estudios respectivos y el contratista deberá atenderlos en su totalidad.Las paredes se construirán con ladrillo recocado, pegado con mortero impermeabilizado 1:4, y se pañetarán interiormente con mortero impermeabilizado 1:3.Sobre la base de la caja se fundirán las cañuelas en concreto simple, afinado con llana metálica, pendiente a un 5% en dirección del flujo y a una profundidad igual al tercio diámetro del tubo de salida. Las cotas de clave y/o bateas, serán las que aparecen en planos constructivos. Si no existieren detalles, las cotas deberá ser definidas por la Interventoría.Para cajas en concreto, las paredes deben construirse en concreto impermeabilizado de 2500 psi, reforzado con malla electro soldada tipo M 0.84 o similar, de manera que la fundición de resulte en una estructura monolítica.Una vez que las paredes de la caja alcancen la resistencia suficiente, el perímetro de la excavación se rellenará con recebo B400, compactado manualmente.Todas las cajas estarán provistas de una tapa de 8 cm de espesor fabricada en concreto de 3.000 psi, reforzada con acero de 60.000 psi (3/8" de pulgada cada 15 cm en ambas direcciones); tendrán marco en ángulo de 2"x2"x1/8" y contramarco en platina de 1/4" de espesor. Adicionalmente deberán dotarse de argollas o manijas en varilla de 1/2" para su izaje. Todos los elementos metálicos serán tratados con una mano de anticorrosivo.Todas las entradas y salidas de los tubos serán perfectamente emboquilladas con mortero impermeabilizado 1:4. En los casos en los cuales las cajas de inspección o recolectoras reciban elementos diferentes a tubería circular, tales como cañuelas, cárcamos u otros, la manera de canalizar los flujos deberá consultarse a la Interventoría.Para las cajas que queden dentro de edificaciones, las tapas deberán quedar a nivel de la losa de contra piso, con el fin de aplicarles el acabado correspondiente. La tapa se dilatará en contorno para permitir su localización y hacer posible la inspección sin causar daños en los acabados.Para el caso de ductos que llegan a las cajas de inspección o recolección, el Contratista deberá prever los pasos para los empates de las tuberías entrantes y salientes.El Interventor rechazará las cajas cuando el proceso constructivo no sea el adecuado. Igualmente, rechazará aquellas cuyos niveles de clave y batea no se ajusten estrictamente a las especificaciones o indicaciones de los planos.6.1.3. Sistema de medida y pagoLa unidad de pago será la unidad (Und).Los trabajos realizados serán

Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,3110	0,00 %	0,3110	\$ 6.582,00	\$ 2.047,00
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	21,0263	8,00 %	22,7084	\$ 725,00	\$ 16.463,59
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.596,00	\$ 71.920,00
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	350,0000	10,00 %	385,0000	\$ 663,00	\$ 255.255,00
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,4500	25,00 %	0,5625	\$ 41.022,00	\$ 23.074,88
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,1000	4,00 %	0,1040	\$ 513.930,13	\$ 53.448,73
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 523.416,05	\$ 314.049,63
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	4,1000	25,00 %	5,1250	\$ 146.354,07	\$ 750.064,61
	00605	Sub-análisis	MARCO Y CONTRAM. CAJA DE INSPECC.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 180.917,57	\$ 180.917,57
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,4977	8,00 %	0,5375	\$ 455.626,64	\$ 244.899,32
15286	Caja de Inspección 120x120x120+Exca(ESPECIFIC-IDRD			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 1.713.553,33

Detalles no incluye excavación

Descripción Técnica Caja de Inspección hmax = 1 m 1,2X1,2 en mampostería (suministro e instalación) incluye tapa, marcos y contramarcos, excavación, mampostería, pañeta, medias cañas, relleno con recebo e 0.2 base base concreto)DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP) 6.1 CAJAS DE CONEXIÓN RDEImprimir6.1.1

paredes, medias canas, relleno con recebo 6-0.2 base, base concreto/DESCRIPCIÓN TÉCNICA(UN) O.1 Cajas de conexión FBT imprimido. 1.1 AlcancePara la ejecución de esta actividad el contratista deberá tener en cuenta las siguientes actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o manual. Entibados. Suministro e instalación de formaleta. Suministró e instalación de concreto. Suministro e instalación de acero de refuerzo. Suministro e instalación de tapa removible. Prueba hidrostática. Prueba de hermeticidad. Limpieza y desinfección. Mano de obra. Equipos y herramientas.Las cajas de conexión, corresponden a estructuras en concreto o ladrillo, debidamente impermeabilizado, que permiten la unión de dos o varios colectores, que cambian de pendiente longitudinal, sección hidráulica o de dirección. La profundidad de estas estructuras obedecerá estrictamente a las condiciones de diseño y estará provista de tapa removible con el fin de facilitar la limpieza y mantenimiento.6.1.2 EspecificacionesGráfico 8.15 Detalle cajas de conexiónLa construcción de cajas de inspección en concreto se indicará explícitamente en el presupuesto y en los planos constructivos. De lo contrario, se entenderá que las cajas se construirán en mampostería.Las medidas para cada una de estas estructuras indican las dimensiones internas; por lo tanto, el Contratista deberá dejar la holgura necesaria para que al pañetar, resulten las medidas especificadas.6.1.2.1 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)Gráfico 8.16 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)6.1.2.2 Detalles 040 B (caja de inspección en mampostería)Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá con una capa de material seleccionado -recebo B400 compactado-, no menor a 20 cm. Sobre esta capa, se fundirá una base de concreto de 2.500 psi, reforzada con una malla electro soldada tipo Q-0, o similar. El espesor de esta base puede variar de 5 a 7cm, de acuerdo a los planos, o al criterio de la Interventoría. Para casos especiales de cajas de conexión definidos en los diseños detallados, se aplicarán las especificaciones dadas en los estudios respectivos y el contratista deberá atenderlos en su totalidad.Las paredes se construirán con ladrillo recocido, pegado con mortero impermeabilizado 1:4, y se pañetarán interiormente con mortero impermeabilizado 1:3.Sobre la base de la caja se fundirán las cañuelas en concreto simple, afinado con llana metálica, pendiente a un 5% en dirección del flujo y a una profundidad igual al tercio diámetro del tubo de salida. Las cotas de clave y/o bateas, serán las que aparecen en planos constructivos. Si no existieren detalles, las cotas deberá ser definidas por la Interventoría.Para cajas en concreto, las paredes deben construirse en concreto impermeabilizado de 2500 psi, reforzado con malla electro soldada tipo M 0.84 o similar, de manera que la fundición de resulte en una estructura monolítica.Una vez que las paredes de la caja alcancen la resistencia suficiente, el perímetro de la excavación se rellenará con recebo B400, compactado manualmente.Todas las cajas estarán provistas de una tapa de 8 cm de espesor fabricada en concreto de 3.000 psi, reforzada con acero de 60.000 psi (3/8" de pulgada cada 15 cm en ambas direcciones); tendrán marco en ángulo de 2"x2"x1/8" y contramarco en platina de 1/4" de espesor. Adicionalmente deberán dotarse de argollas o manijas en varilla de 1/2" para su izaje. Todos los elementos metálicos serán tratados con una mano de anticorrosivo.Todas las entradas y salidas de los tubos serán perfectamente emboquilladas con mortero impermeabilizado 1:4. En los casos en los cuales las cajas de inspección o recolectoras reciban elementos diferentes a tubería circular, tales como cañuelas, cárcamos u otros, la manera de canalizar los flujos deberá consultarse a la Interventoría.Para las cajas que queden dentro de edificaciones, las tapas deberán quedar a nivel de la losa de contra piso, con el fin de aplicarles el acabado correspondiente. La tapa se dilatará en contorno para permitir su localización y hacer posible la inspección sin causar daños en los acabados.Para el caso de ductos que llegan a las cajas de inspección o recolección, el Contratista deberá prever los pasos para los empates de las tuberías entrantes y salientes.El Interventor rechazará las cajas cuando el proceso constructivo no sea el adecuado. Igualmente, rechazará aquellas cuyos niveles de clave y batea no se ajusten estrictamente a las especificaciones o indicaciones de los planos.6.1.3. Sistema de medida y pagoLa unidad de pago será la unidad (Und).Los trabajos realizados serán medidos y aprobados por la Interventoría. El valor de cada uno de los ítems incluye las siguientes labores.

Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%		1,0000	---	1,0000	\$ 8.112,39	\$ 8.112,39
581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)		KG	5,5000	2,00 %	5,6100	\$ 725,00	\$ 4.067,25
100523	Material	Ladrillo recocido 10x20x6 en obra **		UN	371,0000	2,00 %	378,4200	\$ 793,00	\$ 300.087,06
3909	Material	MALLA Q-1-3MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM		UN	0,1471	2,00 %	0,1500	\$ 58.432,00	\$ 8.764,80
105083	Material	Marco+Tapa(Áng+Plat+acero+Conc3.000)Caja 120x120cm		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 355.965,16	\$ 355.965,16
102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte		M3	0,3920	20,00 %	0,4704	\$ 89.966,00	\$ 42.320,01
00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.		M3	0,1452	2,00 %	0,1481	\$ 539.863,63	\$ 79.953,80
00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.		M3	0,1037	2,00 %	0,1058	\$ 513.930,13	\$ 54.373,81
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**		JRN	1,0409	0,00 %	1,0409	\$ 299.744,81	\$ 312.004,37
13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**		M3	2,5676	0,00 %	2,5676	\$ 116.632,07	\$ 299.464,50
00156	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA LavPEWA+SIKA		M3	0,1820	2,00 %	0,1856	\$ 800.688,22	\$ 148.607,73
14473	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA+ SIKA(M3)		M3	0,1383	2,00 %	0,1411	\$ 707.529,77	\$ 99.832,45
18525	CAJA DE INSPECCION CODENSA CS-274			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES		Valor Unitario	\$ 1.075.963,55	

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio de caja de inspección, según norma Codensa CS-274.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 23.688,64	\$ 23.688,64
	002652	Material	CONCRETO 2000 PSI (140N) COMUN Gr=1	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 481.769,00	\$ 75.878,62
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 535.710,00	\$ 56.249,55
	102913	Material	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocidoObra	UN	93,0000	5,00 %	97,6500	\$ 793,00	\$ 77.436,45
	101778	Material	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION CS274 incl concreto+r	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 300.659,00	\$ 300.659,00
	3309	Material	Recebo Comun sin transporte	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 71.616,00	\$ 11.279,52
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	1,5100	5,00 %	1,5855	\$ 10.421,00	\$ 16.522,50
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,7249	0,00 %	0,7249	\$ 411.580,43	\$ 298.354,65
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 494.822,87	\$ 207.825,61
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01
18524	CAJA DE INSPECCION CODENSA CS-275		UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 1.542.892,00	

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio de caja de inspección, según norma Codensa CS-275.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 36.949,36	\$ 36.949,36
	002652	Material	CONCRETO 2000 PSI (140N) COMUN Gr=1	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 481.769,00	\$ 75.878,62
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 535.710,00	\$ 56.249,55
	102913	Material	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocidoObra	UN	114,0000	5,00 %	119,7000	\$ 793,00	\$ 94.922,10
	101779	Material	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION CS275 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 539.282,00	\$ 539.282,00
	3309	Material	Recebo Comun sin transporte	M3	0,3800	5,00 %	0,3990	\$ 71.616,00	\$ 28.574,78
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 10.421,00	\$ 43.768,20
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,1598	0,00 %	1,1598	\$ 411.580,43	\$ 477.350,98
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,3500	5,00 %	0,3675	\$ 494.822,87	\$ 181.847,40
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01
18522	CAJA DE INSPECCION CODENSA CS-276		UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 2.693.321,91	

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio de caja de inspección, según norma Codensa CS-276.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 55.210,83	\$ 55.210,83
	002652	Material	CONCRETO 2000 PSI (140N) COMUN Gr=1	M3	0,3500	5,00 %	0,3675	\$ 481.769,00	\$ 177.050,11
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,2300	5,00 %	0,2415	\$ 535.710,00	\$ 129.373,97
	102913	Material	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocidoObra	UN	330,0000	5,00 %	346,5000	\$ 793,00	\$ 274.774,50
	100414	Material	Marco y tapa para camara CS276 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 991.383,95	\$ 991.383,95
	3309	Material	Recebo Comun sin transporte	M3	0,3800	5,00 %	0,3990	\$ 71.616,00	\$ 28.574,78
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	6,7500	5,00 %	7,0875	\$ 10.421,00	\$ 73.858,84
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,7397	0,00 %	1,7397	\$ 411.580,43	\$ 716.026,47
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,4600	5,00 %	0,4830	\$ 494.822,87	\$ 238.999,45
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01
17506	CAJA DE INSPECCIÓN DE 30X30X30 CM MAMPOSTERIA		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 564.284,19	

Detalles

Descripción Técnica CAJA DE INSPECCIÓN DE 30X30X30 CM MAMPOSTERIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 465,88	\$ 465,88
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,1000	0,00 %	3,1000	\$ 725,00	\$ 2.247,50

	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.105,89	\$ 3.105,89
	100523	Material	Ladrillo recocido 10x20x6 en obra **	UN	37,7000	0,00 %	37,7000	\$ 793,00	\$ 29.896,10
	3909	Material	MALLA Q-1-3MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 58.432,00	\$ 5.843,20
	105104	Material	Marco+Tapa(Äng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 30x30cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 149.030,28	\$ 149.030,28
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 41.022,00	\$ 8.204,40
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 539.863,63	\$ 10.797,27
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 513.930,13	\$ 5.139,30
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 299.744,81	\$ 299.744,81
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 116.632,07	\$ 34.989,62
	00156	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA LavPEWA+SIKA	M3	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 800.688,22	\$ 0,00
	14473	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA+ SIKA(M3)	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 707.529,77	\$ 14.150,60
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 22.311,21	\$ 669,34
17457	CAJA DE INSPECCION DOBLE CS276 - EXCAVACION Y CONSTRUC			UN	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 3.900.492,92

Detalles									
Descripción Técnica		EXCAVACION Y CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION DOBLE CS 276 NORMA CODENSA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2. Nota 03Jun22: se ajusta la cantidad de gravilla según lo solicitado por correo, respecto del memo 20224000225843, Parque La Vida.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.332,72	\$ 2.332,72
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 144.414,00	\$ 43.324,20
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.551,44	\$ 15.551,44
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 184.841,00	\$ 27.726,15
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	800,0000	0,00 %	800,0000	\$ 663,00	\$ 530.400,00
	100414	Material	Marco y tapa para camara CS276 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 991.383,95	\$ 991.383,95
	00748	Sub-análisis	AFINADO PISO MORTERO 1:5 h=3	M2	1,8000	0,00 %	1,8000	\$ 33.164,07	\$ 59.695,33
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 579.990,67	\$ 81.198,69
	14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 487.191,67	\$ 146.157,50
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 299.744,81	\$ 1.198.979,24
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	5,3500	0,00 %	5,3500	\$ 146.354,07	\$ 782.994,27
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,9300	0,00 %	0,9300	\$ 22.311,21	\$ 20.749,43
14489	Caja de Inspección100x100x100+Exca(ESPECIFIC-IDRD)			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 1.208.342,53

Detalles

Descripción Técnica Caja de Inspección hmax = 1 m 1,0X1,0 en mampostería (suministro e instalación) incluye tapa, marcos y contramarcos, excavación, mampostería, pañeta, medias cañas, relleno con recebo e=0.2 base, base concreto) DESCRIPCIÓN TÉCNICA (CAP) 6.1 CAJAS DE CONEXIÓN PDFImprimir 1 1

paredes, medias canas, relleno con recebo 6-0.2 base, base concreto) DESCRIPCION TECNICA(UNO) 6.1 CASAS DE CONEXION EBT imprimido. 1.1 AlcancePara la ejecución de esta actividad el contratista deberá tener en cuenta las siguientes actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o manual. Entibados. Suministro e instalación de formaleta. Suministró e instalación de concreto. Suministro e instalación de acero de refuerzo. Suministro e instalación de tapa removible. Prueba hidrostática. Prueba de hermeticidad. Limpieza y desinfección. Mano de obra. Equipos y herramientas.Las cajas de conexión, corresponden a estructuras en concreto o ladrillo, debidamente impermeabilizado, que permiten la unión de dos o varios colectores, que cambian de pendiente longitudinal, sección hidráulica o de dirección. La profundidad de estas estructuras obedecerá estrictamente a las condiciones de diseño y estará provista de tapa removible con el fin de facilitar la limpieza y mantenimiento.6.1.2 EspecificacionesGráfico 8.15 Detalle cajas de conexiónLa construcción de cajas de inspección en concreto se indicará explícitamente en el presupuesto y en los planos constructivos. De lo contrario, se entenderá que las cajas se construirán en mampostería.Las medidas para cada una de estas estructuras indican las dimensiones internas; por lo tanto, el Contratista deberá dejar la holgura necesaria para que al pañetar, resulten las medidas especificadas.6.1.2.1 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)Gráfico 8.16 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)6.1.2.2 Detalles 040 B (caja de inspección en mampostería)Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá con una capa de material seleccionado -recebo B400 compactado-, no menor a 20 cm. Sobre esta capa, se fundirá una base de concreto de 2.500 psi, reforzada con una malla electro soldada tipo Q-0, o similar. El espesor de esta base puede variar de 5 a 7cm, de acuerdo a los planos, o al criterio de la Interventoría. Para casos especiales de cajas de conexión definidos en los diseños detallados, se aplicarán las especificaciones dadas en los estudios respectivos y el contratista deberá atenderlos en su totalidad.Las paredes se construirán con ladrillo recocido, pegado con mortero impermeabilizado 1:4, y se pañetarán interiormente con mortero impermeabilizado 1:3.Sobre la base de la caja se fundirán las cañuelas en concreto simple, afinado con llana metálica, pendiente a un 5% en dirección del flujo y a una profundidad igual al tercio diámetro del tubo de salida. Las cotas de clave y/o bateas, serán las que aparecen en planos constructivos. Si no existieren detalles, las cotas deberá ser definidas por la Interventoría.Para cajas en concreto, las paredes deben construirse en concreto impermeabilizado de 2500 psi, reforzado con malla electro soldada tipo M 0.84 o similar, de manera que la fundición de resulte en una estructura monolítica.Una vez que las paredes de la caja alcancen la resistencia suficiente, el perímetro de la excavación se rellenará con recebo B400, compactado manualmente.Todas las cajas estarán provistas de una tapa de 8 cm de espesor fabricada en concreto de 3.000 psi, reforzada con acero de 60.000 psi (3/8" de pulgada cada 15 cm en ambas direcciones); tendrán marco en ángulo de 2"x2"x1/8" y contramarco en platina de ¼" de espesor. Adicionalmente deberán dotarse de argollas o manijas en varilla de ½" para su izaje. Todos los elementos metálicos serán tratados con una mano de anticorrosivo.Todas las entradas y salidas de los tubos serán perfectamente emboquilladas con mortero impermeabilizado 1:4. En los casos en los cuales las cajas de inspección o recolectoras reciban elementos diferentes a tubería circular, tales como cañuelas, cárcamos u otros, la manera de canalizar los flujos deberá consultarse a la Interventoría.Para las cajas que queden dentro de edificaciones, las tapas deberán quedar a nivel de la losa de contra piso, con el fin de aplicarles el acabado correspondiente. La tapa se dilatará en contorno para permitir su localización y hacer posible la inspección sin causar daños en los acabados.Para el caso de ductos que llegan a las cajas de inspección o recolección, el Contratista deberá prever los pasos para los empates de las tuberías entrantes y salientes.El Interventor rechazará las cajas cuando el proceso constructivo no sea el adecuado. Igualmente, rechazará aquellas cuyos niveles de clave y batea no se ajusten estrictamente a las especificaciones o indicaciones de los planos.6.1.3. Sistema de medida y pagoLa unidad de pago será la unidad (Und).Los trabajos realizados serán medidos y aprobados por la Interventoría. El valor de cada uno de los ítems incluye las siguientes labores.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.714,33	\$ 5.714,33
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 725,00	\$ 3.697,50
	100523	Material	Ladrillo recocido 10x20x6 en obra **	UN	287,0000	2,00 %	292,7400	\$ 793,00	\$ 232.142,82
	3909	Material	MALLA Q-1-3MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM	UN	0,0850	2,00 %	0,0867	\$ 58.432,00	\$ 5.066,05
	104522	Material	Marco+Tapa(Áng+Plat+acero+Conc3.000)Caja 100x100cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 214.606,80	\$ 214.606,80
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,3100	20,00 %	0,3720	\$ 89.966,00	\$ 33.467,35
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 539.863,63	\$ 60.572,70
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0770	2,00 %	0,0785	\$ 513.930,13	\$ 40.343,52
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 299.744,81	\$ 209.821,37
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	2,2300	0,00 %	2,2300	\$ 116.632,07	\$ 260.089,52
	00156	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA LavPEWA+SIKA	M3	0,0600	2,00 %	0,0612	\$ 800.688,22	\$ 49.002,12
	14473	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA+ SIKA(M3)	M3	0,1300	2,00 %	0,1326	\$ 707.529,77	\$ 93.818,45
17678	CAJA DE MAMPOSTERIA SENCILLA ETB		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 1.066.202,78

Detalles
Descripción Técnica CAJA DE MAMPOSTERIA SENCILLA ETB CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO

CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Tecnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.620,33	\$ 4.620,33
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0.4000	0,00 %	0,4000	\$ 6.582,00	\$ 2.632,80
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.620,33	\$ 4.620,33
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 184.841,00	\$ 18.484,10
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	0.1000	0,00 %	0,1000	\$ 5.119,00	\$ 511,90
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	250,0000	0,00 %	250,0000	\$ 663,00	\$ 165.750,00
	101778	Material	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION CS274 incl concreto+r	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 300.659,00	\$ 300.659,00
	00257	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:3 AreLavRio+Grav.	M3	0.1000	0,00 %	0,1000	\$ 561.718,84	\$ 56.171,88
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1.5000	0,00 %	1,5000	\$ 299.744,81	\$ 449.617,22
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0.1000	0,00 %	0,1000	\$ 455.626,64	\$ 45.562,66
	12109	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	0.1000	0,00 %	0,1000	\$ 175.725,62	\$ 17.572,56
00806	CAJA DE PASO 40x.40x.40(Mampost+Subbase)			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 185.725,49
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	43,6464	0,00 %	43,6464	\$ 20,00	\$ 872,93
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 6.582,00	\$ 329,10
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	1,7600	8,00 %	1,9008	\$ 725,00	\$ 1.378,08
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	2,4720	0,00 %	2,4720	\$ 3.596,00	\$ 8.889,31
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	37,0000	5,00 %	38,8500	\$ 663,00	\$ 25.757,55
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 89.966,00	\$ 5.622,88
	12076	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0780	5,00 %	0,0819	\$ 512.556,85	\$ 41.978,41
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 299.744,81	\$ 77.933,65
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0480	5,00 %	0,0504	\$ 455.626,64	\$ 22.963,58
13156	CAJA DE PASO ELECTRICA 20X25 **			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 44.350,41
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	103286	Material	CAJA D/PASO 20X25 LUMINEX **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103101	Material	CHAZO DE 1/4 COLAPS+TORNILLO***	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 165,18	\$ 660,72
	787	Material	VARILLA CW 5/8" X 2.40 M EN COBRE	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 256.583,00	\$ 11.546,24
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81
12394	CAJA DE PASO ELECTRICA 30X30X15 EN ALTURA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 193.745,58
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,1250	0,00 %	1,1250	\$ 2.133,00	\$ 2.399,63
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0.7500	0,00 %	0,7500	\$ 19.030,00	\$ 14.272,50
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.739,90	\$ 5.739,90
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0.7500	0,00 %	0,7500	\$ 722,00	\$ 541,50
	102471	Material	CAJA DE PASO ELECTRICA 30X30X15	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 55.994,00	\$ 55.994,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0.3750	0,00 %	0,3750	\$ 306.128,14	\$ 114.798,05

16518	CAJA DE PASO ELECTRICA 40X40	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 233.363,08
-------	------------------------------	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.122,56	\$ 6.122,56
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 16.099,00	\$ 804,95
	105554	Material	CAJA D/PASO 40X40X20 METALICA pint elctrostatica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 103.323,59	\$ 103.323,59
	103101	Material	CHAZO DE 1/4 COLAPS+TORNILLO***	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 165,18	\$ 660,72
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 306.128,14	\$ 122.451,26

18248	CAJA DE PASO ELECTRICA CRDC	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 44.350,41
-------	-----------------------------	----	-------	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	103286	Material	CAJA D/PASO 20X25 LUMINEX **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103101	Material	CHAZO DE 1/4 COLAPS+TORNILLO***	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 165,18	\$ 660,72
	787	Material	VARILLA CW 5/8" X 2.40 M EN COBRE	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 256.583,00	\$ 11.546,24
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81

17531	Caja de paso electrica plastica Piscina	UN	Grupo	PISCINAS	Valor Unitario	\$ 158.703,49
-------	---	----	-------	----------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación Caja de paso electrica - plastica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.081,62	\$ 3.081,62
	107497	Material	CAJA DE PASO ELECTRICA PLASTICA PISCINA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.540,81	\$ 1.540,81
	17548	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:4+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 616.324,24	\$ 154.081,06
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 415.070,00	\$ 0,00

11423	Caja de Registro 20x20x20 8(INSTALACIÓN)	UN	Grupo	REDES SERVICIOS Y DESAGüES	Valor Unitario	\$ 32.054,89
-------	--	----	-------	----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	1,5000	8,00 %	1,6200	\$ 725,00	\$ 1.174,50
	00009	Sub-análisis	Demolic Muro 0.15-Tolete (Trasi+retir+Andamios)	M2	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 38.672,81	\$ 7.734,56
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0470	8,00 %	0,0508	\$ 455.626,64	\$ 23.145,83

12159	Caja de Registro 40x20x20	UN	Grupo	REDES SERVICIOS Y DESAGüES	Valor Unitario	\$ 80.302,55
-------	---------------------------	----	-------	----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.014,53	\$ 3.014,53
	102214	Material	CAJA LAMINA PARA REGISTRO ACUEDUCTO 40X20X20	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0050	5,00 %	0,0053	\$ 535.710,00	\$ 2.839,26
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 663,00	\$ 10.442,25
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 299.744,81	\$ 59.948,96
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0080	2,00 %	0,0082	\$ 494.822,87	\$ 4.057,55

17516	CAJA DE REGISTRO DE 220X175X150 mm	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 154.824,31
-------	------------------------------------	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica			CAJA DE REGISTRO DE 220X175X150 mm CON BARRAJE EQUIPOTENCIALCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 229,60	\$ 229,60
	107477	Material	BARRAJE DE 15X7CM X1/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107476	Material	CAJA DE REGISTRO DE 220X175X150 CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07

12341	CAJA DE STRIP TELEFONICO Y REGLETA 20 PARES	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 83.406,44
-------	---	----	-------	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.721,12	\$ 4.721,12
	102362	Material	CAJA 60x60x12 sTRIP P/CHAPA EPM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102363	Material	Regleta Strip Tel. 20 pares	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 187.346,00	\$ 78.685,32

17901	CAJA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR CENTRÍ	UN	Grupo	SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 327.372,16
-------	--	----	-------	----------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.CAJA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR CENTRÍFUGO EN LINEA VE-09 1100 RPM 979 CFM @ 0.66 " C.A. 1/3 HP 220/3/60 BAÑOS GYM									
Componentes									
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.030,00	\$ 19.030,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.362,42	\$ 11.362,42
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 722,00	\$ 722,00
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 46.639,00	\$ 13.991,70
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 9.221,00	\$ 18.442,00
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108151	Material	CAJA VENTILADOR CENTRÍFUGO EN LINEA VE-09 1100 RPM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 682,00	\$ 2.728,00
	108135	Material	CONEXIÓN FLEXIBLE TIPO LONA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108190	Material	MOGOLLA EN NEOPRENO 2"X1"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,5400	0,00 %	0,5400	\$ 420.830,46	\$ 227.248,45
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 277.822,70	\$ 19.447,59

17889	CAJA DE VENTILACION EN LINEA CENTRIFUGO ALETAS INC	UN	Grupo	SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 328.208,31
-------	--	----	-------	----------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE VENTILACION EN LINEA CENTRIFUGO ALETAS INCLINADAS ATRAS VE-01 1033 RPM 1.530 CFM @ 0.54" C.A. 1/2 HP 110/1/60 BAÑOS 1

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 98.769,25	\$ 4.642,15
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 19.030,00	\$ 15.224,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.362,42	\$ 11.362,42
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 722,00	\$ 722,00
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 46.639,00	\$ 13.991,70
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 1/2" x 1 1/2"	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 9.221,00	\$ 18.442,00
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108127	Material	CAJA DE VENTILACION EN LINEA CENTRIFUGO ALETAS INC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 682,00	\$ 2.728,00
	108135	Material	CONEXIÓN FLEXIBLE TIPO LONA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,5400	0,00 %	0,5400	\$ 420.830,46	\$ 227.248,45
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 277.822,70	\$ 19.447,59
17891 CAJA DE VENTILACION EN LINEA CENTRIFUGO ALETAS INC UN Grupo SISTEMAS VENTILACION							Valor Unitario	\$ 332.014,31	

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE VENTILACION EN LINEA CENTRIFUGO ALETAS INCLINADAS ATRAS VE-03 1143 RPM 1.188 CFM @ 0.52" C.A. 1/3 HP 110/1/60 BAÑOS 3

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 98.769,25	\$ 4.642,15
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.030,00	\$ 19.030,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.362,42	\$ 11.362,42
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 722,00	\$ 722,00
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 46.639,00	\$ 13.991,70
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 1/2" x 1 1/2"	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 9.221,00	\$ 18.442,00
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108138	Material	CAJA DE VENTILACION EN LINEA CENTRIFUGO ALETAS INC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 682,00	\$ 2.728,00
	108135	Material	CONEXIÓN FLEXIBLE TIPO LONA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,5400	0,00 %	0,5400	\$ 420.830,46	\$ 227.248,45
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 277.822,70	\$ 19.447,59
17895 CAJA DE VENTILACION EN LINEA CENTRIFUGO ALETAS INC UN Grupo SISTEMAS VENTILACION							Valor Unitario	\$ 332.014,31	

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.CAJA DE VENTILACION EN LINEA CENTRIFUGO ALETAS INCLINADAS ATRAS VE-04 1142 RPM 1142 CFM @ 0.54" C.A. 1/3 HP 110/1/60 BAÑOS 4

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 98.769,25	\$ 4.642,15
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.030,00	\$ 19.030,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.362,42	\$ 11.362,42

104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 722,00	\$ 722,00
3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 46.639,00	\$ 13.991,70
2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 1/2" x 1 1/2"	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 9.221,00	\$ 18.442,00
104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
108145	Material	CAJA DE VENTILACION EN LINEA CENTRIFUGO ALETAS INC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 682,00	\$ 2.728,00
108135	Material	CONEXIÓN FLEXIBLE TIPO LONA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,5400	0,00 %	0,5400	\$ 420.830,46	\$ 227.248,45
2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 277.822,70	\$ 19.447,59

18183	CAJA DE VENTILACION EN LINEA CENTRIFUGO ALETAS INC	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 332.014,31
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.CAJA DE VENTILACION EN LINEA CENTRIFUGO ALETAS INCLINADAS ATRAS VE-04 1142 RPM 1142 CFM @ 0.54" C.A. 1/3 HP 110/1/60 BAÑOS 4

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 98.769,25	\$ 4.642,15
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.030,00	\$ 19.030,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.362,42	\$ 11.362,42
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 722,00	\$ 722,00
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 46.639,00	\$ 13.991,70
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 1/2" x 1 1/2"	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 9.221,00	\$ 18.442,00
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108453	Material	CAJA DE VENTILACION EN LINEA CENTRIFUGO ALETAS IN	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 682,00	\$ 2.728,00
	108135	Material	CONEXIÓN FLEXIBLE TIPO LONA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,5400	0,00 %	0,5400	\$ 420.830,46	\$ 227.248,45
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 277.822,70	\$ 19.447,59

18185	CAJA DE VENTILACION EN LINEA CENTRIFUGO ALETAS INC	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 332.014,31
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.CAJA DE VENTILACION EN LINEA CENTRIFUGO ALETAS INCLINADAS ATRAS VE-11 1310 RPM 944 CFM @ 0.84 " 1/3 HP C.A. 110/1/60 BAÑOS P2 CAMERINO

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 98.769,25	\$ 4.642,15
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.030,00	\$ 19.030,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.362,42	\$ 11.362,42
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 722,00	\$ 722,00
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 46.639,00	\$ 13.991,70
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 1/2" x 1 1/2"	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 9.221,00	\$ 18.442,00

	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 682,00	\$ 2.728,00
	108135	Material	CONEXIÓN FLEXIBLE TIPO LONA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
	108455	Material	VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VE-11 868 CF	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,5400	0,00 %	0,5400	\$ 420.830,46	\$ 227.248,45
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 277.822,70	\$ 19.447,59
18184	CAJA DE VENTILACIÓN EN LINEA CENTRIFUGO ALETAS INC			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 332.014,31

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.CAJA DE VENTILACIÓN EN LINEA CENTRIFUGO ALETAS INCLINADAS ATRAS VE-08 1019 RPM 1152 CFM @ 0.42 " C.A. 1/3 HP 110/1/60 BAÑOS 8

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 98.769,25	\$ 4.642,15
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.030,00	\$ 19.030,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.362,42	\$ 11.362,42
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 722,00	\$ 722,00
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 46.639,00	\$ 13.991,70
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 1/2" x 1 1/2"	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 9.221,00	\$ 18.442,00
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 682,00	\$ 2.728,00
	108135	Material	CONEXIÓN FLEXIBLE TIPO LONA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
	108454	Material	VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VE-08 1019	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,5400	0,00 %	0,5400	\$ 420.830,46	\$ 227.248,45
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 277.822,70	\$ 19.447,59

10622	Caja doble para conexion medidor (1.8x1x1)**			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 1.613.599,17
--------------	---	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 6.582,00	\$ 987,30
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	10,1400	8,00 %	10,9512	\$ 725,00	\$ 7.939,62
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 3.596,00	\$ 53.940,00
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	306,0000	10,00 %	336,6000	\$ 663,00	\$ 223.165,80
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,4000	25,00 %	0,5000	\$ 41.022,00	\$ 20.511,00
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,3963	4,00 %	0,4122	\$ 513.930,13	\$ 211.842,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 299.744,81	\$ 479.591,70
	00605	Sub-análisis	MARCO Y CONTRAM. CAJA DE INSPECC.	UN	2,7500	0,00 %	2,7500	\$ 180.917,57	\$ 497.523,32
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,2400	8,00 %	0,2592	\$ 455.626,64	\$ 118.098,43

12346	CAJA ELECT. 10X10X10	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 55.434,72
-------	----------------------	----	-------	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.810,19	\$ 2.810,19
	102384	Material	CAJA ELECTR.10x10x10 - GALVANIZADA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.788,03	\$ 5.788,03
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 187.346,00	\$ 46.836,50

13114	CAJA ELECT. DE PASO TAPA BISAGRA 15X15X10	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 44.999,28
-------	---	----	-------	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 918,38	\$ 918,38
	103107	Material	CAJA D/PASO 15X15X10cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.713,21	\$ 25.713,21
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 306.128,14	\$ 18.367,69

12344	CAJA ELECT. DE PASO TAPA BISAGRA 20X20X15	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 100.658,59
-------	---	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.428,69	\$ 6.428,69
	103460	Material	CAJA METALICA ELECTRICOS(20X20X10CM)INDELPA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 29.942,99	\$ 29.942,99
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 306.128,14	\$ 64.286,91

15321	CAJA ELECT. EMPOT . TAPA BISAGRA 20X20X20 CM	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 70.715,60
-------	--	----	-------	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.428,69	\$ 6.428,69
	105097	Material	CAJA METALIC.(20X20X20CM) LAM.CAL.18+PINT-ELECTRO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 306.128,14	\$ 64.286,91

10162	Caja electrica Muro Doble CS 275 Codensa **	UN	Grupo	REDES SERVICIOS Y DESAGüES	Valor Unitario	\$ 3.627.258,79
-------	---	----	-------	----------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION CS275 = Incluye marco, contramarco, refuerzos en acero 1/2", concreto 4000 PSI.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 20.189,83	\$ 20.189,83
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0063	0,00 %	0,0063	\$ 68.415,00	\$ 431,01
	105089	Material	Adaptador CampanaDuctoElectricoTipoTDPØ6"	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 17.430,00	\$ 209.160,00
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0040	5,00 %	0,0042	\$ 184.841,00	\$ 776,33
	100523	Material	Ladrillo recocido 10x20x6 en obra **	UN	974,0000	5,00 %	1.022,7000	\$ 793,00	\$ 811.001,10
	101779	Material	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION CS275 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 539.282,00	\$ 539.282,00
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,2011	15,00 %	0,2313	\$ 89.966,00	\$ 20.809,14
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	1,6667	3,00 %	1,7167	\$ 10.421,00	\$ 17.889,73
	103871	Material	Tubo PVC 1 1/2"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.195,00	\$ 4.195,00
	00303	Sub-análisis	AFINADO PISO LISTON MORTERO 1:5 h=3	M2	0,8211	5,00 %	0,8622	\$ 38.976,58	\$ 33.605,61
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,1838	5,00 %	0,1930	\$ 579.990,67	\$ 111.938,20

14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 487.191,67	\$ 51.155,13
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	2,1840	0,00 %	2,1840	\$ 299.744,81	\$ 654.642,67
12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 219.360,72	\$ 16.452,05
10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	5,4900	0,00 %	5,4900	\$ 146.354,07	\$ 803.483,84
00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,4350	5,00 %	0,4568	\$ 455.626,64	\$ 208.130,25
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 413.723,00	\$ 124.116,90

10474	Caja electrica MuroDoble CS 276 Codensa **	UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES	Valor Unitario	\$ 4.635.679,14
--------------	---	-----------	---	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION CS275 = Incluye marco, contramarco, refuerzos en acero 1/2", concreto 4000 PSI. Pasos en hierro 5/8".

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 24.647,95	\$ 24.647,95
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0106	0,00 %	0,0106	\$ 68.415,00	\$ 725,20
	105089	Material	Adaptador CampanaDuctoElectricoTipoTDPØ6"	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 17.430,00	\$ 209.160,00
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0040	5,00 %	0,0042	\$ 184.841,00	\$ 776,33
	101276	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 5.806,00	\$ 23.224,00
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	1.126,0000	5,00 %	1.182,3000	\$ 663,00	\$ 783.864,90
	100414	Material	Marco y tapa para camara CS276 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 991.383,95	\$ 991.383,95
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,3360	15,00 %	0,3864	\$ 89.966,00	\$ 34.762,86
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	2,0000	3,00 %	2,0600	\$ 10.421,00	\$ 21.467,26
	103871	Material	Tubo PVC 1 1/2"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.195,00	\$ 4.195,00
	00748	Sub-análisis	AFINADO PISO MORTERO 1:5 h=3	M2	1,7730	5,00 %	1,8617	\$ 33.164,07	\$ 61.741,55
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,2455	5,00 %	0,2578	\$ 579.990,67	\$ 149.521,59
	14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,1680	5,00 %	0,1764	\$ 487.191,67	\$ 85.940,61
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	2,6520	0,00 %	2,6520	\$ 299.744,81	\$ 794.923,24
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 219.360,72	\$ 26.323,29
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	6,2217	0,00 %	6,2217	\$ 146.354,07	\$ 910.571,12
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,6388	5,00 %	0,6707	\$ 455.626,64	\$ 305.588,79
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 413.723,00	\$ 206.861,50

10563	Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES	Valor Unitario	\$ 954.146,56
--------------	---	-----------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte de elementos y construcción de caja de inspección según norma codensa CS-274.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.859,52	\$ 5.859,52
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,3500	2,00 %	0,3570	\$ 6.582,00	\$ 2.349,77
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.929,76	\$ 2.929,76
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0040	2,00 %	0,0041	\$ 184.841,00	\$ 757,85
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	0,0570	2,00 %	0,0581	\$ 5.119,00	\$ 297,41
	100523	Material	Ladrillo recocido 10x20x6 en obra **	UN	129,0000	2,00 %	131,5800	\$ 793,00	\$ 104.342,94
	101778	Material	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION CS274 incl concreto+r	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 300.659,00	\$ 300.659,00
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	2,4000	2,00 %	2,4480	\$ 10.421,00	\$ 25.510,61
	00257	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0590	2,00 %	0,0602	\$ 561.718,84	\$ 33.815,47
	00259	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:5 AreLavRio+Grav.	M3	0,0590	2,00 %	0,0602	\$ 501.438,78	\$ 30.186,61
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 299.744,81	\$ 239.795,85
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,8100	0,00 %	0,8100	\$ 146.354,07	\$ 118.546,80
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 455.626,64	\$ 37.179,13

	12109	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 175.725,62	\$ 10.543,54
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 413.723,00	\$ 41.372,30
11860	Caja en fundic. de Al IP 55 para breaker 50x40x20			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 219.861,23

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101620	Material	Caja en fundic. de Al IP 55 para breaker 50x40x20	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,7182	0,00 %	0,7182	\$ 306.128,14	\$ 219.861,23

13159	Caja galvanizada 5800 **			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 9.450,18
--------------	---------------------------------	--	--	-----------	---------------------	--	--	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	103101	Material	CHAZO DE 1/4 COLAPS+TORNILLO***	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 165,18	\$ 330,36
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56

16745	Caja Inspección (0.50x0.50m) Hprom=0.32m (Inc.Exca			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 412.457,76
--------------	---	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.442,60	\$ 5.442,60
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	25,0000	0,00 %	25,0000	\$ 20,00	\$ 500,00
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 105.434,00	\$ 3.690,19
	101805	Material	ARENA LAVADA DE RIO + transporte	M3	0,0390	0,00 %	0,0390	\$ 207.781,00	\$ 8.103,46
	1976	Material	CARRETILLA PLATON 6 PIES-PLAST-RuedAntipint-Rin me	UN	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 263.613,00	\$ 26,36
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	41,8000	0,00 %	41,8000	\$ 725,00	\$ 30.305,00
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 184.841,00	\$ 12.014,67
	104517	Material	LADRILLO RECOCIDO (12X24X6) EN OBRA	UN	47,5000	0,00 %	47,5000	\$ 699,01	\$ 33.202,98
	3909	Material	MALLA Q-1-3MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM	UN	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 58.432,00	\$ 1.869,82
	104871	Material	Marco+Tapa(Áng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 50x50cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 171.691,00	\$ 171.691,00
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	0,4300	0,00 %	0,4300	\$ 21.084,00	\$ 9.066,12
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 299.744,81	\$ 104.910,68
	12109	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 175.725,62	\$ 24.601,59
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 413.723,00	\$ 7.033,29

16746	Caja Inspección (0.50x0.50m) Hprom=0.47m (Inc.Ex			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 456.081,37
--------------	---	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.756,42	\$ 5.756,42
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	37,0000	0,00 %	37,0000	\$ 20,00	\$ 740,00
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0520	0,00 %	0,0520	\$ 105.434,00	\$ 5.482,57
	101805	Material	ARENA LAVADA DE RIO + transporte	M3	0,0390	0,00 %	0,0390	\$ 207.781,00	\$ 8.103,46
	1976	Material	CARRETILLA PLATON 6 PIES-PLAST-RuedAntipint-Rin me	UN	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 263.613,00	\$ 26,36

581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	61,0000	0,00 %	61,0000	\$ 725,00	\$ 44.225,00
100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 184.841,00	\$ 12.014,67
104517	Material	LADRILLO RECOCIDO (12X24X6) EN OBRA	UN	69,5000	0,00 %	69,5000	\$ 699,01	\$ 48.581,20
3909	Material	MALLA Q-1-3MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM	UN	0,0430	0,00 %	0,0430	\$ 58.432,00	\$ 2.512,58
104871	Material	Marco+Tapa(Âng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 50x50cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 171.691,00	\$ 171.691,00
678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 21.084,00	\$ 12.650,40
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 299.744,81	\$ 110.905,58
12109	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 175.725,62	\$ 26.358,84
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 413.723,00	\$ 7.033,29
16744	Caja Inspección (0.60x0.60m) Hprom=0.74m (Inc.Exca		UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 623.625,02

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.440,05	\$ 8.440,05
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	35,5000	0,00 %	35,5000	\$ 20,00	\$ 710,00
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,1080	0,00 %	0,1080	\$ 105.434,00	\$ 11.386,87
	101805	Material	ARENA LAVADA DE RIO + transporte	M3	0,0460	0,00 %	0,0460	\$ 207.781,00	\$ 9.557,93
	1976	Material	CARRETILLA PLATON 6 PIES-PLAST-RuedAntipint-Rin me	UN	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 263.613,00	\$ 26,36
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	58,1000	0,00 %	58,1000	\$ 725,00	\$ 42.122,50
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0780	0,00 %	0,0780	\$ 184.841,00	\$ 14.417,60
	104517	Material	LADRILLO RECOCIDO (12X24X6) EN OBRA	UN	114,0000	0,00 %	114,0000	\$ 699,01	\$ 79.687,14
	3909	Material	MALLA Q-1-3MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM	UN	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 58.432,00	\$ 2.220,42
	104518	Material	Marco+Tapa(Âng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 233.556,00	\$ 233.556,00
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	1,1860	0,00 %	1,1860	\$ 21.084,00	\$ 25.005,62
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 299.744,81	\$ 164.859,65
	12109	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 175.725,62	\$ 24.601,59
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 413.723,00	\$ 7.033,29

16742	Caja Inspección (1.0x1.0m) Hprom=1.55m (Inc. .Exca			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 1.240.859,74
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 20.232,77	\$ 20.232,77
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	132,0000	0,00 %	132,0000	\$ 20,00	\$ 2.640,00
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 105.434,00	\$ 36.901,90
	101805	Material	ARENA LAVADA DE RIO + transporte	M3	0,1030	0,00 %	0,1030	\$ 207.781,00	\$ 21.401,44
	1976	Material	CARRETILLA PLATON 6 PIES-PLAST-RuedAntipint-Rin me	UN	0,0002	0,00 %	0,0002	\$ 263.613,00	\$ 52,72
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	216,0000	0,00 %	216,0000	\$ 725,00	\$ 156.600,00
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 184.841,00	\$ 31.422,97
	104517	Material	LADRILLO RECOCIDO (12X24X6) EN OBRA	UN	370,0000	0,00 %	370,0000	\$ 699,01	\$ 258.633,70
	3909	Material	MALLA Q-1-3MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM	UN	0,0870	0,00 %	0,0870	\$ 58.432,00	\$ 5.083,58
	104522	Material	Marco+Tapa(Âng+Plat+acero+Conc3.000)Caja 100x100cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 214.606,80	\$ 214.606,80
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	3,8700	0,00 %	3,8700	\$ 21.084,00	\$ 81.595,08
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1,3500	0,00 %	1,3500	\$ 299.744,81	\$ 404.655,49
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 413.723,00	\$ 7.033,29

16743	Caja Inspección (1.0x1.0m) Hprom=2.25m (Inc.Excava	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 1.771.642,73
-------	--	----	-------	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes								
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 33.721,29	\$ 33.721,29
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	192,0000	0,00 %	192,0000	\$ 20,00	\$ 3.840,00
100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 105.434,00	\$ 36.901,90
101805	Material	ARENA LAVADA DE RIO + transporte	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 207.781,00	\$ 41.556,20
1976	Material	CARRETILLA PLATON 6 PIES-PLAST-RuedAntipint-Rin me	UN	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 263.613,00	\$ 79,08
581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	313,0000	0,00 %	313,0000	\$ 725,00	\$ 226.925,00
100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 184.841,00	\$ 33.271,38
104517	Material	LADRILLO RECOCIDO (12X24X6) EN OBRA	UN	537,0000	0,00 %	537,0000	\$ 699,01	\$ 375.368,37
3909	Material	MALLA Q-1-3MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 58.432,00	\$ 5.843,20
104522	Material	Marco+Tapa(Äng+Plat+acero+Conc3.000)Caja 100x100cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 214.606,80	\$ 214.606,80
678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	5,6000	0,00 %	5,6000	\$ 21.084,00	\$ 118.070,40
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	2,2500	0,00 %	2,2500	\$ 299.744,81	\$ 674.425,82
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 413.723,00	\$ 7.033,29

00044	CAJA INSPECCION .40x.40x.40	UN	Grupo	REDES SERVICIOS Y DESAGÜES	Valor Unitario	\$ 360.290,60
-------	-----------------------------	----	-------	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCION TECNICA(CAP8) 6.1 CAJAS DE CONEXION PDFImprimir6.1.1 AlcancePara la ejecución de esta actividad el contratista deberá tener en cuenta las siguientes actividades: Linamientos generales y particulares Localización y replanteo Descanote Excavación mecánica e

en cuenta las siguientes actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o manual. Entibados. Suministro e instalación de formaleta. Suministró e instalación de concreto. Suministro e instalación de acero de refuerzo. Suministro e instalación de tapa removible. Prueba hidrostática. Prueba de hermeticidad. Limpieza y desinfección. Mano de obra. Equipos y herramientas.Las cajas de conexión, corresponden a estructuras en concreto o ladrillo, debidamente impermeabilizado, que permiten la unión de dos o varios colectores, que cambian de pendiente longitudinal, sección hidráulica o de dirección. La profundidad de estas estructuras obedecerá estrictamente a las condiciones de diseño y estará provista de tapa removible con el fin de facilitar la limpieza y mantenimiento.6.1.2 EspecificacionesGráfico 8.15 Detalle cajas de conexiónLa construcción de cajas de inspección en concreto se indicará explícitamente en el presupuesto y en los planos constructivos. De lo contrario, se entenderá que las cajas se construirán en mampostería.Las medidas para cada una de estas estructuras indican las dimensiones internas; por lo tanto, el Contratista deberá dejar la holgura necesaria para que al pañetar, resulten las medidas especificadas.6.1.2.1 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)Gráfico 8.16 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)6.1.2.2 Detalles 040 B (caja de inspección en mampostería)Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá con una capa de material seleccionado -recebo B400 compactado-, no menor a 20 cm. Sobre esta capa, se fundirá una base de concreto de 2.500 psi, reforzada con una malla electro soldada tipo Q-0, o similar. El espesor de esta base puede variar de 5 a 7cm, de acuerdo a los planos, o al criterio de la Interventoría. Para casos especiales de cajas de conexión definidos en los diseños detallados, se aplicarán las especificaciones dadas en los estudios respectivos y el contratista deberá atenderlos en su totalidad.Las paredes se construirán con ladrillo recocado, pegado con mortero impermeabilizado 1:4, y se pañetarán interiormente con mortero impermeabilizado 1:3.Sobre la base de la caja se fundirán las cañuelas en concreto simple, afinado con llana metálica, pendienteando a un 5% en dirección del flujo y a una profundidad igual al tercio diámetro del tubo de salida. Las cotas de clave y/o bateas, serán las que aparecen en planos constructivos. Si no existieren detalles, las cotas deberá ser definidas por la Interventoría.Para cajas en concreto, las paredes deben construirse en concreto impermeabilizado de 2500 psi, reforzado con malla electro soldada tipo M 0.84 o similar, de manera que la fundición de resulte en una estructura monolítica.Una vez que las paredes de la caja alcancen la resistencia suficiente, el perímetro de la excavación se rellenará con recebo B400, compactado manualmente.Todas las cajas estarán provistas de una tapa de 8 cm de espesor fabricada en concreto de 3.000 psi, reforzada con acero de 60.000 psi (3/8" de pulgada cada 15 cm en ambas direcciones); tendrán marco en ángulo de 2"x2"x1/8" y contramarco en platina de 1/4" de espesor. Adicionalmente deberán dotarse de argollas o manijas en varilla de 1/2" para su izaje. Todos los elementos metálicos serán tratados con una mano de anticorrosivo.Todas las entradas y salidas de los tubos serán perfectamente emboquilladas con mortero impermeabilizado 1:4. En los casos en los cuales las cajas de inspección o recolectoras reciban elementos diferentes a tubería circular, tales como cañuelas, cárcamos u otros, la manera de canalizar los flujos deberá consultarse a la Interventoría.Para las cajas que queden dentro de edificaciones, las tapas deberán quedar a nivel de la losa de contra piso, con el fin de aplicarles el acabado correspondiente. La tapa se dilatará en contorno para permitir su localización y hacer posible la inspección sin causar daños en los acabados.Para el caso de ductos que llegan a las cajas de inspección o recolección, el Contratista deberá prever los pasos para los empates de las tuberías entrantes y salientes.El Interventor rechazará las cajas cuando el proceso constructivo no sea el adecuado. Igualmente, rechazará aquellas cuyos niveles de clave y batea no se ajusten estrictamente a las especificaciones o indicaciones de los planos.6.1.3. Sistema de medida y pagoLa unidad de pago será la unidad (Und).Los trabajos realizados serán

Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 6.582,00	\$ 329,10
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	1,5000	8,00 %	1,6200	\$ 725,00	\$ 1.174,50
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	1,7500	5,00 %	1,8375	\$ 3.596,00	\$ 6.607,65
	102913	Material	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocadoObra	UN	20,0000	10,00 %	22,0000	\$ 793,00	\$ 17.446,00
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0400	25,00 %	0,0500	\$ 41.022,00	\$ 2.051,10
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0440	5,00 %	0,0462	\$ 513.930,13	\$ 23.743,57
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 299.744,81	\$ 89.923,44
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 116.632,07	\$ 25.659,06
	00605	Sub-análisis	MARCO Y CONTRAM. CAJA DE INSPECC.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 180.917,57	\$ 180.917,57
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PE#A (M3)	M3	0,0260	5,00 %	0,0273	\$ 455.626,64	\$ 12.438,61
00045 CAJA INSPECCION .50x.50x.50				UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 418.435,63

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP8) 6.1 CAJAS DE CONEXIÓN PDFImprimir6.1.1 AlcancePara la ejecución de esta actividad el contratista deberá tener en cuenta las siguientes actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o

en cuenta las siguientes actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o manual. Entibados. Suministro e instalación de formaleta. Suministró e instalación de concreto. Suministro e instalación de acero de refuerzo. Suministro e instalación de tapa removible. Prueba hidrostática. Prueba de hermeticidad. Limpieza y desinfección. Mano de obra. Equipos y herramientas.Las cajas de conexión, corresponden a estructuras en concreto o ladrillo, debidamente impermeabilizado, que permiten la unión de dos o varios colectores, que cambian de pendiente longitudinal, sección hidráulica o de dirección. La profundidad de estas estructuras obedecerá estrictamente a las condiciones de diseño y estará provista de tapa removible con el fin de facilitar la limpieza y mantenimiento.6.1.2 EspecificacionesGráfico 8.15 Detalle cajas de conexiónLa construcción de cajas de inspección en concreto se indicará explícitamente en el presupuesto y en los planos constructivos. De lo contrario, se entenderá que las cajas se construirán en mampostería.Las medidas para cada una de estas estructuras indican las dimensiones internas; por lo tanto, el Contratista deberá dejar la holgura necesaria para que al pañetar, resulten las medidas especificadas.6.1.2.1 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)Gráfico 8.16 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)6.1.2.2 Detalles 040 B (caja de inspección en mampostería)Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá con una capa de material seleccionado -recebo B400 compactado-, no menor a 20 cm. Sobre esta capa, se fundirá una base de concreto de 2.500 psi, reforzada con una malla electro soldada tipo Q-0, o similar. El espesor de esta base puede variar de 5 a 7cm, de acuerdo a los planos, o al criterio de la Interventoría. Para casos especiales de cajas de conexión definidos en los diseños detallados, se aplicarán las especificaciones dadas en los estudios respectivos y el contratista deberá atenderlos en su totalidad.Las paredes se construirán con ladrillo recocado, pegado con mortero impermeabilizado 1:4, y se pañetarán interiormente con mortero impermeabilizado 1:3.Sobre la base de la caja se fundirán las cañuelas en concreto simple, afinado con llana metálica, pendienteando a un 5% en dirección del flujo y a una profundidad igual al tercio diámetro del tubo de salida. Las cotas de clave y/o bateas, serán las que aparecen en planos constructivos. Si no existieren detalles, las cotas deberá ser definidas por la Interventoría.Para cajas en concreto, las paredes deben construirse en concreto impermeabilizado de 2500 psi, reforzado con malla electro soldada tipo M 0.84 o similar, de manera que la fundición de resulte en una estructura monolítica.Una vez que las paredes de la caja alcancen la resistencia suficiente, el perímetro de la excavación se rellenará con recebo B400, compactado manualmente.Todas las cajas estarán provistas de una tapa de 8 cm de espesor fabricada en concreto de 3.000 psi, reforzada con acero de 60.000 psi (3/8" de pulgada cada 15 cm en ambas direcciones); tendrán marco en ángulo de 2"x2"x1/8" y contramarco en platina de 1/4" de espesor. Adicionalmente deberán dotarse de argollas o manijas en varilla de 1/2" para su izaje. Todos los elementos metálicos serán tratados con una mano de anticorrosivo.Todas las entradas y salidas de los tubos serán perfectamente emboquilladas con mortero impermeabilizado 1:4. En los casos en los cuales las cajas de inspección o recolectoras reciban elementos diferentes a tubería circular, tales como cañuelas, cárcamos u otros, la manera de canalizar los flujos deberá consultarse a la Interventoría.Para las cajas que queden dentro de edificaciones, las tapas deberán quedar a nivel de la losa de contra piso, con el fin de aplicarles el acabado correspondiente. La tapa se dilatará en contorno para permitir su localización y hacer posible la inspección sin causar daños en los acabados.Para el caso de ductos que llegan a las cajas de inspección o recolección, el Contratista deberá prever los pasos para los empates de las tuberías entrantes y salientes.El Interventor rechazará las cajas cuando el proceso constructivo no sea el adecuado. Igualmente, rechazará aquellas cuyos niveles de clave y batea no se ajusten estrictamente a las especificaciones o indicaciones de los planos.6.1.3. Sistema de medida y pagoLa unidad de pago será la unidad (Und).Los trabajos realizados serán

Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 6.582,00	\$ 394,92
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	2,5300	8,00 %	2,7324	\$ 725,00	\$ 1.980,99
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	2,7500	0,00 %	2,7500	\$ 3.596,00	\$ 9.889,00
	102913	Material	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocadoObra	UN	34,0000	0,00 %	34,0000	\$ 793,00	\$ 26.962,00
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 41.022,00	\$ 2.563,88
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0480	5,00 %	0,0504	\$ 513.930,13	\$ 25.902,08
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 299.744,81	\$ 104.910,68
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 116.632,07	\$ 44.320,19
	00605	Sub-análisis	MARCO Y CONTRAM. CAJA DE INSPECC.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 180.917,57	\$ 180.917,57
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0430	5,00 %	0,0452	\$ 455.626,64	\$ 20.594,32
12473	CAJA INSPECCION .60x.60 H=0.30m Concreto.			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 565.464,66

Detalles
Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA(CAP8) 6.1 CAJAS DE CONEXION PDFImprimir6.1.1 AlcancePara la ejecución de esta actividad el contratista deberá tener en cuenta las siguientes actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o

en cuenta las siguientes actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o manual. Entibados. Suministro e instalación de formaleta. Suministró e instalación de concreto. Suministro e instalación de acero de refuerzo. Suministro e instalación de tapa removible. Prueba hidrostática. Prueba de hermeticidad. Limpieza y desinfección. Mano de obra. Equipos y herramientas.Las cajas de conexión, corresponden a estructuras en concreto o ladrillo, debidamente impermeabilizado, que permiten la unión de dos o varios colectores, que cambian de pendiente longitudinal, sección hidráulica o de dirección. La profundidad de estas estructuras obedecerá estrictamente a las condiciones de diseño y estará provista de tapa removible con el fin de facilitar la limpieza y mantenimiento.6.1.2 EspecificacionesGráfico 8.15 Detalle cajas de conexiónLa construcción de cajas de inspección en concreto se indicará explícitamente en el presupuesto y en los planos constructivos. De lo contrario, se entenderá que las cajas se construirán en mampostería.Las medidas para cada una de estas estructuras indican las dimensiones internas; por lo tanto, el Contratista deberá dejar la holgura necesaria para que al pañetar, resulten las medidas especificadas.6.1.2.1 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)Gráfico 8.16 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)6.1.2.2 Detalles 040 B (caja de inspección en mampostería)Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá con una capa de material seleccionado -recebo B400 compactado-, no menor a 20 cm. Sobre esta capa, se fundirá una base de concreto de 2.500 psi, reforzada con una malla electro soldada tipo Q-0, o similar. El espesor de esta base puede variar de 5 a 7cm, de acuerdo a los planos, o al criterio de la Interventoría. Para casos especiales de cajas de conexión definidos en los diseños detallados, se aplicarán las especificaciones dadas en los estudios respectivos y el contratista deberá atenderlos en su totalidad.Las paredes se construirán con ladrillo recocido, pegado con mortero impermeabilizado 1:4, y se pañetarán interiormente con mortero impermeabilizado 1:3.Sobre la base de la caja se fundirán las cañuelas en concreto simple, afinado con llana metálica, pendienteando a un 5% en dirección del flujo y a una profundidad igual al tercio diámetro del tubo de salida. Las cotas de clave y/o bateas, serán las que aparecen en planos constructivos. Si no existieren detalles, las cotas deberá ser definidas por la Interventoría.Para cajas en concreto, las paredes deben construirse en concreto impermeabilizado de 2500 psi, reforzado con malla electro soldada tipo M 0.84 o similar, de manera que la fundición de resulte en una estructura monolítica.Una vez que las paredes de la caja alcancen la resistencia suficiente, el perímetro de la excavación se rellenará con recebo B400, compactado manualmente.Todas las cajas estarán provistas de una tapa de 8 cm de espesor fabricada en concreto de 3.000 psi, reforzada con acero de 60.000 psi (3/8" de pulgada cada 15 cm en ambas direcciones); tendrán marco en ángulo de 2"x2"x1/8" y contramarco en platina de 1/4" de espesor. Adicionalmente deberán dotarse de argollas o manijas en varilla de 1/2" para su izaje. Todos los elementos metálicos serán tratados con una mano de anticorrosivo.Todas las entradas y salidas de los tubos serán perfectamente emboquilladas con mortero impermeabilizado 1:4. En los casos en los cuales las cajas de inspección o recolectoras reciban elementos diferentes a tubería circular, tales como cañuelas, cárcamos u otros, la manera de canalizar los flujos deberá consultarse a la Interventoría.Para las cajas que queden dentro de edificaciones, las tapas deberán quedar a nivel de la losa de contra piso, con el fin de aplicarles el acabado correspondiente. La tapa se dilatará en contorno para permitir su localización y hacer posible la inspección sin causar daños en los acabados.Para el caso de ductos que llegan a las cajas de inspección o recolección, el Contratista deberá prever los pasos para los empates de las tuberías entrantes y salientes.El Interventor rechazará las cajas cuando el proceso constructivo no sea el adecuado. Igualmente, rechazará aquellas cuyos niveles de clave y batea no se ajusten estrictamente a las especificaciones o indicaciones de los planos.6.1.3. Sistema de medida y pagoLa unidad de pago será la unidad (Und).Los trabajos realizados serán

Componentes	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 50.230,00	\$ 50.230,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 6.582,00	\$ 526,56
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0360	25,00 %	0,0450	\$ 41.022,00	\$ 1.845,99
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0820	4,00 %	0,0853	\$ 513.930,13	\$ 43.838,24
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 411.580,43	\$ 288.106,30
	00605	Sub-análisis	MARCO Y CONTRAM. CAJA DE INSPECC.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 180.917,57	\$ 180.917,57
00046	CAJA INSPECCION .60x.60x.60			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 465.631,03

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP8) 6.1 CAJAS DE CONEXIÓN PDFImprimir6.1.1 AlcancePara la ejecución de esta actividad el contratista deberá tener en cuenta las siguientes actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o

en cuenta las siguientes actividades. Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o manual. Entibados. Suministro e instalación de formaleta. Suministró e instalación de concreto. Suministro e instalación de acero de refuerzo. Suministro e instalación de tapa removible. Prueba hidrostática. Prueba de hermeticidad. Limpieza y desinfección. Mano de obra. Equipos y herramientas.Las cajas de conexión, corresponden a estructuras en concreto o ladrillo, debidamente impermeabilizado, que permiten la unión de dos o varios colectores, que cambian de pendiente longitudinal, sección hidráulica o de dirección. La profundidad de estas estructuras obedecerá estrictamente a las condiciones de diseño y estará provista de tapa removible con el fin de facilitar la limpieza y mantenimiento.6.1.2 EspecificacionesGráfico 8.15 Detalle cajas de conexiónLa construcción de cajas de inspección en concreto se indicará explícitamente en el presupuesto y en los planos constructivos. De lo contrario, se entenderá que las cajas se construirán en mampostería.Las medidas para cada una de estas estructuras indican las dimensiones internas; por lo tanto, el Contratista deberá dejar la holgura necesaria para que al pañetar, resulten las medidas especificadas.6.1.2.1 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)Gráfico 8.16 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)6.1.2.2 Detalles 040 B (caja de inspección en mampostería)Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá con una capa de material seleccionado -recebo B400 compactado-, no menor a 20 cm. Sobre esta capa, se fundirá una base de concreto de 2.500 psi, reforzada con una malla electro soldada tipo Q-0, o similar. El espesor de esta base puede variar de 5 a 7cm, de acuerdo a los planos, o al criterio de la Interventoría. Para casos especiales de cajas de conexión definidos en los diseños detallados, se aplicarán las especificaciones dadas en los estudios respectivos y el contratista deberá atenderlos en su totalidad.Las paredes se construirán con ladrillo recocado, pegado con mortero impermeabilizado 1:4, y se pañetarán interiormente con mortero impermeabilizado 1:3.Sobre la base de la caja se fundirán las cañuelas en concreto simple, afinado con llana metálica, pendienteando a un 5% en dirección del flujo y a una profundidad igual al tercio diámetro del tubo de salida. Las cotas de clave y/o bateas, serán las que aparecen en planos constructivos. Si no existieren detalles, las cotas deberá ser definidas por la Interventoría.Para cajas en concreto, las paredes deben construirse en concreto impermeabilizado de 2500 psi, reforzado con malla electro soldada tipo M 0.84 o similar, de manera que la fundición de resulte en una estructura monolítica.Una vez que las paredes de la caja alcancen la resistencia suficiente, el perímetro de la excavación se rellenará con recebo B400, compactado manualmente.Todas las cajas estarán provistas de una tapa de 8 cm de espesor fabricada en concreto de 3.000 psi, reforzada con acero de 60.000 psi (3/8" de pulgada cada 15 cm en ambas direcciones); tendrán marco en ángulo de 2"x2"x1/8" y contramarco en platina de 1/4" de espesor. Adicionalmente deberán dotarse de argollas o manijas en varilla de 1/2" para su izaje. Todos los elementos metálicos serán tratados con una mano de anticorrosivo.Todas las entradas y salidas de los tubos serán perfectamente emboquilladas con mortero impermeabilizado 1:4. En los casos en los cuales las cajas de inspección o recolectoras reciban elementos diferentes a tubería circular, tales como cañuelas, cárcamos u otros, la manera de canalizar los flujos deberá consultarse a la Interventoría.Para las cajas que queden dentro de edificaciones, las tapas deberán quedar a nivel de la losa de contra piso, con el fin de aplicarles el acabado correspondiente. La tapa se dilatará en contorno para permitir su localización y hacer posible la inspección sin causar daños en los acabados.Para el caso de ductos que llegan a las cajas de inspección o recolección, el Contratista deberá prever los pasos para los empates de las tuberías entrantes y salientes.El Interventor rechazará las cajas cuando el proceso constructivo no sea el adecuado. Igualmente, rechazará aquellas cuyos niveles de clave y batea no se ajusten estrictamente a las especificaciones o indicaciones de los planos.6.1.3. Sistema de medida y pagoLa unidad de pago será la unidad (Und).Los trabajos realizados serán

Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 6.582,00	\$ 537,09
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,8000	8,00 %	4,1040	\$ 725,00	\$ 2.975,40
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	4,1400	0,00 %	4,1400	\$ 3.596,00	\$ 14.887,44
	102913	Material	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocadoObra	UN	52,0000	10,00 %	57,2000	\$ 793,00	\$ 45.359,60
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0700	25,00 %	0,0875	\$ 89.966,00	\$ 7.872,03
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,1070	2,00 %	0,1091	\$ 513.930,13	\$ 56.069,78
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 299.744,81	\$ 125.892,82
	00605	Sub-análisis	MARCO Y CONTRAM. CAJA DE INSPECC.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 180.917,57	\$ 180.917,57
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0650	5,00 %	0,0683	\$ 455.626,64	\$ 31.119,30
12491	CAJA INSPECCION .60x.60x.60 (Inc. Excavac.)			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 541.108,04

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCION TECNICA(CAP8) 6.1 CAJAS DE CONEXION PDFImprimir6.1.1 AlcancePara la ejecución de esta actividad el contratista deberá tener en cuenta las siguientes actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o manual. Entibados. Suministro e instalación de formaleta. Suministró e instalación de concreto. Suministro e instalación de acero de refuerzo. Suministro e instalación de tapa removible. Prueba hidrostática. Prueba de hermeticidad. Limpieza y desinfección. Mano de obra. Equipos y herramientas.Las cajas de conexión, corresponden a estructuras en concreto o ladrillo, debidamente impermeabilizado, que permiten la unión de dos o varios colectores, que cambian de pendiente longitudinal, sección hidráulica o de dirección. La profundidad de estas estructuras obedecerá estrictamente a las condiciones de diseño y estará provista de tapa removible con el fin de facilitar la limpieza y mantenimiento.6.1.2 EspecificacionesGráfico 8.15 Detalle cajas de conexiónLa construcción de cajas de inspección en concreto se indicará explícitamente en el presupuesto y en los planos constructivos. De lo contrario, se entenderá que las cajas se construirán en mampostería.Las medidas para cada una de estas estructuras indican las dimensiones internas; por lo tanto, el Contratista deberá dejar la holgura necesaria para que al pañetar, resulten las medidas especificadas.6.1.2.1 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)Gráfico 8.16 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)6.1.2.2 Detalles 040 B (caja de inspección en mampostería)Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá con una capa de material seleccionado -recebo B400 compactado-, no menor a 20 cm. Sobre esta capa, se fundirá una base de concreto de 2.500 psi, reforzada con una malla electro soldada tipo Q-0, o similar. El espesor de esta base puede variar de 5 a 7cm, de acuerdo a los planos, o al criterio de la Interventoría. Para casos especiales de cajas de conexión definidos en los diseños detallados, se aplicarán las especificaciones dadas en los estudios respectivos y el contratista deberá atenderlos en su totalidad.Las paredes se construirán con ladrillo recocado, pegado con mortero impermeabilizado 1:4, y se pañetarán interiormente con mortero impermeabilizado 1:3.Sobre la base de la caja se fundirán las cañuelas en concreto simple, afinado con llana metálica, pendienteando a un 5% en dirección del flujo y a una profundidad igual al tercio diámetro del tubo de salida. Las cotas de clave y/o bateas, serán las que aparecen en planos constructivos. Si no existieren detalles, las cotas deberá ser definidas por la Interventoría.Para cajas en concreto, las paredes deben construirse en concreto impermeabilizado de 2500 psi, reforzado con malla electro soldada tipo M 0.84 o similar, de manera que la fundición de resulte en una estructura monolítica.Una vez que las paredes de la caja alcancen la resistencia suficiente, el perímetro de la excavación se rellenará con recebo B400, compactado manualmente.Todas las cajas estarán provistas de una tapa de 8 cm de espesor fabricada en concreto de 3.000 psi, reforzada con acero de 60.000 psi (3/8" de pulgada cada 15 cm en ambas direcciones); tendrán marco en ángulo de 2"x2"x1/8" y contramarco en platina de 1/4" de espesor. Adicionalmente deberán dotarse de argollas o manijas en varilla de 1/2" para su izaje. Todos los elementos metálicos serán tratados con una mano de anticorrosivo.Todas las entradas y salidas de los tubos serán perfectamente emboquilladas con mortero impermeabilizado 1:4. En los casos en los cuales las cajas de inspección o recolectoras reciban elementos diferentes a tubería circular, tales como cañuelas, cárcamos u otros, la manera de canalizar los flujos deberá consultarse a la Interventoría.Para las cajas que queden dentro de edificaciones, las tapas deberán quedar a nivel de la losa de contra piso, con el fin de aplicarles el acabado correspondiente. La tapa se dilatará en contorno para permitir su localización y hacer posible la inspección sin causar daños en los acabados.Para el caso de ductos que llegan a las cajas de inspección o recolección, el Contratista deberá prever los pasos para los empates de las tuberías entrantes y salientes.El Interventor rechazará las cajas cuando el proceso constructivo no sea el adecuado. Igualmente, rechazará aquellas cuyos niveles de clave y batea no se ajusten estrictamente a las especificaciones o indicaciones de los planos.6.1.3. Sistema de medida y pagoLa unidad de pago será la unidad (Und).Los trabajos realizados serán

en cuenta las siguientes actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o manual. Entibados. Suministro e instalación de formaleta. Suministró e instalación de concreto. Suministro e instalación de acero de refuerzo. Suministro e instalación de tapa removible. Prueba hidrostática. Prueba de hermeticidad. Limpieza y desinfección. Mano de obra. Equipos y herramientas.Las cajas de conexión, corresponden a estructuras en concreto o ladrillo, debidamente impermeabilizado, que permiten la unión de dos o varios colectores, que cambian de pendiente longitudinal, sección hidráulica o de dirección. La profundidad de estas estructuras obedecerá estrictamente a las condiciones de diseño y estará provista de tapa removible con el fin de facilitar la limpieza y mantenimiento.6.1.2 EspecificacionesGráfico 8.15 Detalle cajas de conexiónLa construcción de cajas de inspección en concreto se indicará explícitamente en el presupuesto y en los planos constructivos. De lo contrario, se entenderá que las cajas se construirán en mampostería.Las medidas para cada una de estas estructuras indican las dimensiones internas; por lo tanto, el Contratista deberá dejar la holgura necesaria para que al pañetar, resulten las medidas especificadas.6.1.2.1 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)Gráfico 8.16 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)6.1.2.2 Detalles 040 B (caja de inspección en mampostería)Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá con una capa de material seleccionado -recebo B400 compactado-, no menor a 20 cm. Sobre esta capa, se fundirá una base de concreto de 2.500 psi, reforzada con una malla electro soldada tipo Q-0, o similar. El espesor de esta base puede variar de 5 a 7cm, de acuerdo a los planos, o al criterio de la Interventoría. Para casos especiales de cajas de conexión definidos en los diseños detallados, se aplicarán las especificaciones dadas en los estudios respectivos y el contratista deberá atenderlos en su totalidad.Las paredes se construirán con ladrillo recocado, pegado con mortero impermeabilizado 1:4, y se pañetarán interiormente con mortero impermeabilizado 1:3.Sobre la base de la caja se fundirán las cañuelas en concreto simple, afinado con llana metálica, pendienteando a un 5% en dirección del flujo y a una profundidad igual al tercio diámetro del tubo de salida. Las cotas de clave y/o bateas, serán las que aparecen en planos constructivos. Si no existieren detalles, las cotas deberá ser definidas por la Interventoría.Para cajas en concreto, las paredes deben construirse en concreto impermeabilizado de 2500 psi, reforzado con malla electro soldada tipo M 0.84 o similar, de manera que la fundición de resulte en una estructura monolítica.Una vez que las paredes de la caja alcancen la resistencia suficiente, el perímetro de la excavación se rellenará con recebo B400, compactado manualmente.Todas las cajas estarán provistas de una tapa de 8 cm de espesor fabricada en concreto de 3.000 psi, reforzada con acero de 60.000 psi (3/8" de pulgada cada 15 cm en ambas direcciones); tendrán marco en ángulo de 2"x2"x1/8" y contramarco en platina de 1/4" de espesor. Adicionalmente deberán dotarse de argollas o manijas en varilla de 1/2" para su izaje. Todos los elementos metálicos serán tratados con una mano de anticorrosivo.Todas las entradas y salidas de los tubos serán perfectamente emboquilladas con mortero impermeabilizado 1:4. En los casos en los cuales las cajas de inspección o recolectoras reciban elementos diferentes a tubería circular, tales como cañuelas, cárcamos u otros, la manera de canalizar los flujos deberá consultarse a la Interventoría.Para las cajas que queden dentro de edificaciones, las tapas deberán quedar a nivel de la losa de contra piso, con el fin de aplicarles el acabado correspondiente. La tapa se dilatará en contorno para permitir su localización y hacer posible la inspección sin causar daños en los acabados.Para el caso de ductos que llegan a las cajas de inspección o recolección, el Contratista deberá prever los pasos para los empates de las tuberías entrantes y salientes.El Interventor rechazará las cajas cuando el proceso constructivo no sea el adecuado. Igualmente, rechazará aquellas cuyos niveles de clave y batea no se ajusten estrictamente a las especificaciones o indicaciones de los planos.6.1.3. Sistema de medida y pagoLa unidad de pago será la unidad (Und).Los trabajos realizados serán

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.149,79	\$ 8.149,79
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 6.582,00	\$ 537,09
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,8000	8,00 %	4,1040	\$ 725,00	\$ 2.975,40
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	4,1400	0,00 %	4,1400	\$ 3.596,00	\$ 14.887,44
	102913	Material	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocadoObra	UN	72,0000	3,00 %	74,1600	\$ 793,00	\$ 58.808,88
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0790	15,00 %	0,0909	\$ 89.966,00	\$ 8.177,91
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,1050	2,00 %	0,1071	\$ 513.930,13	\$ 55.041,92
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 299.744,81	\$ 113.903,03
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,5600	0,00 %	0,5600	\$ 116.632,07	\$ 65.313,96
	00605	Sub-análisis	MARCO Y CONTRAM. CAJA DE INSPECC.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 180.917,57	\$ 180.917,57
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0690	3,00 %	0,0711	\$ 455.626,64	\$ 32.395,05
00038	CAJA INSPECCION .70x.70x.70 (Inc. Excavac.)			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES		Valor Unitario		\$ 594.689,02

Detalles	
Descripción Técnica	DESCRIPCION TECNICA(CAP8) 6.1 CAJAS DE CONEXION PDFImprimir6.1.1 AlcancePara la ejecución de esta actividad el contratista deberá tener en cuenta las siguientes actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o

en cuenta las siguientes actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o manual. Entibados. Suministro e instalación de formaleta. Suministró e instalación de concreto. Suministro e instalación de acero de refuerzo. Suministro e instalación de tapa removible. Prueba hidrostática. Prueba de hermeticidad. Limpieza y desinfección. Mano de obra. Equipos y herramientas.Las cajas de conexión, corresponden a estructuras en concreto o ladrillo, debidamente impermeabilizado, que permiten la unión de dos o varios colectores, que cambian de pendiente longitudinal, sección hidráulica o de dirección. La profundidad de estas estructuras obedecerá estrictamente a las condiciones de diseño y estará provista de tapa removible con el fin de facilitar la limpieza y mantenimiento.6.1.2 EspecificacionesGráfico 8.15 Detalle cajas de conexiónLa construcción de cajas de inspección en concreto se indicará explícitamente en el presupuesto y en los planos constructivos. De lo contrario, se entenderá que las cajas se construirán en mampostería.Las medidas para cada una de estas estructuras indican las dimensiones internas; por lo tanto, el Contratista deberá dejar la holgura necesaria para que al pañetar, resulten las medidas especificadas.6.1.2.1 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)Gráfico 8.16 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)6.1.2.2 Detalles 040 B (caja de inspección en mampostería)Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá con una capa de material seleccionado -recebo B400 compactado-, no menor a 20 cm. Sobre esta capa, se fundirá una base de concreto de 2.500 psi, reforzada con una malla electro soldada tipo Q-0, o similar. El espesor de esta base puede variar de 5 a 7cm, de acuerdo a los planos, o al criterio de la Interventoría. Para casos especiales de cajas de conexión definidos en los diseños detallados, se aplicarán las especificaciones dadas en los estudios respectivos y el contratista deberá atenderlos en su totalidad.Las paredes se construirán con ladrillo recocado, pegado con mortero impermeabilizado 1:4, y se pañetarán interiormente con mortero impermeabilizado 1:3.Sobre la base de la caja se fundirán las cañuelas en concreto simple, afinado con llana metálica, pendienteando a un 5% en dirección del flujo y a una profundidad igual al tercio diámetro del tubo de salida. Las cotas de clave y/o bateas, serán las que aparecen en planos constructivos. Si no existieren detalles, las cotas deberá ser definidas por la Interventoría.Para cajas en concreto, las paredes deben construirse en concreto impermeabilizado de 2500 psi, reforzado con malla electro soldada tipo M 0.84 o similar, de manera que la fundición de resulte en una estructura monolítica.Una vez que las paredes de la caja alcancen la resistencia suficiente, el perímetro de la excavación se rellenará con recebo B400, compactado manualmente.Todas las cajas estarán provistas de una tapa de 8 cm de espesor fabricada en concreto de 3.000 psi, reforzada con acero de 60.000 psi (3/8" de pulgada cada 15 cm en ambas direcciones); tendrán marco en ángulo de 2"x2"x1/8" y contramarco en platina de 1/4" de espesor. Adicionalmente deberán dotarse de argollas o manijas en varilla de 1/2" para su izaje. Todos los elementos metálicos serán tratados con una mano de anticorrosivo.Todas las entradas y salidas de los tubos serán perfectamente emboquilladas con mortero impermeabilizado 1:4. En los casos en los cuales las cajas de inspección o recolectoras reciban elementos diferentes a tubería circular, tales como cañuelas, cárcamos u otros, la manera de canalizar los flujos deberá consultarse a la Interventoría.Para las cajas que queden dentro de edificaciones, las tapas deberán quedar a nivel de la losa de contra piso, con el fin de aplicarles el acabado correspondiente. La tapa se dilatará en contorno para permitir su localización y hacer posible la inspección sin causar daños en los acabados.Para el caso de ductos que llegan a las cajas de inspección o recolección, el Contratista deberá prever los pasos para los empates de las tuberías entrantes y salientes.El Interventor rechazará las cajas cuando el proceso constructivo no sea el adecuado. Igualmente, rechazará aquellas cuyos niveles de clave y batea no se ajusten estrictamente a las especificaciones o indicaciones de los planos.6.1.3. Sistema de medida y pagoLa unidad de pago será la unidad (Und).Los trabajos realizados serán

Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 6.582,00	\$ 526,56
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	4,9600	8,00 %	5,3568	\$ 725,00	\$ 3.883,68
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	3,9400	5,00 %	4,1370	\$ 3.596,00	\$ 14.876,65
	102913	Material	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocadoObra	UN	73,0000	10,00 %	80,3000	\$ 793,00	\$ 63.677,90
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 41.022,00	\$ 5.332,86
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,1330	5,00 %	0,1397	\$ 513.930,13	\$ 71.796,04
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3850	0,00 %	0,3850	\$ 299.744,81	\$ 115.401,75
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 116.632,07	\$ 93.305,66
	00605	Sub-análisis	MARCO Y CONTRAM. CAJA DE INSPECC.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 180.917,57	\$ 180.917,57
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PE#A (M3)	M3	0,0940	5,00 %	0,0987	\$ 455.626,64	\$ 44.970,35
11654	CAJA INSPECCION .80x.80x.70			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 681.997,24

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCION TECNICA(CAP8) 6.1 CAJAS DE CONEXION PDFImprimir6.1.1 AlcancePara la ejecución de esta actividad el contratista deberá tener en cuenta las siguientes actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o

en cuenta las siguientes actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o manual. Entibados. Suministro e instalación de formaleta. Suministró e instalación de concreto. Suministro e instalación de acero de refuerzo. Suministro e instalación de tapa removible. Prueba hidrostática. Prueba de hermeticidad. Limpieza y desinfección. Mano de obra. Equipos y herramientas.Las cajas de conexión, corresponden a estructuras en concreto o ladrillo, debidamente impermeabilizado, que permiten la unión de dos o varios colectores, que cambian de pendiente longitudinal, sección hidráulica o de dirección. La profundidad de estas estructuras obedecerá estrictamente a las condiciones de diseño y estará provista de tapa removible con el fin de facilitar la limpieza y mantenimiento.6.1.2 EspecificacionesGráfico 8.15 Detalle cajas de conexiónLa construcción de cajas de inspección en concreto se indicará explícitamente en el presupuesto y en los planos constructivos. De lo contrario, se entenderá que las cajas se construirán en mampostería.Las medidas para cada una de estas estructuras indican las dimensiones internas; por lo tanto, el Contratista deberá dejar la holgura necesaria para que al pañetar, resulten las medidas especificadas.6.1.2.1 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)Gráfico 8.16 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)6.1.2.2 Detalles 040 B (caja de inspección en mampostería)Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá con una capa de material seleccionado -recebo B400 compactado-, no menor a 20 cm. Sobre esta capa, se fundirá una base de concreto de 2.500 psi, reforzada con una malla electro soldada tipo Q-0, o similar. El espesor de esta base puede variar de 5 a 7cm, de acuerdo a los planos, o al criterio de la Interventoría. Para casos especiales de cajas de conexión definidos en los diseños detallados, se aplicarán las especificaciones dadas en los estudios respectivos y el contratista deberá atenderlos en su totalidad.Las paredes se construirán con ladrillo recocido, pegado con mortero impermeabilizado 1:4, y se pañetarán interiormente con mortero impermeabilizado 1:3.Sobre la base de la caja se fundirán las cañuelas en concreto simple, afinado con llana metálica, pendienteando a un 5% en dirección del flujo y a una profundidad igual al tercio diámetro del tubo de salida. Las cotas de clave y/o bateas, serán las que aparecen en planos constructivos. Si no existieren detalles, las cotas deberá ser definidas por la Interventoría.Para cajas en concreto, las paredes deben construirse en concreto impermeabilizado de 2500 psi, reforzado con malla electro soldada tipo M 0.84 o similar, de manera que la fundición de resulte en una estructura monolítica.Una vez que las paredes de la caja alcancen la resistencia suficiente, el perímetro de la excavación se rellenará con recebo B400, compactado manualmente.Todas las cajas estarán provistas de una tapa de 8 cm de espesor fabricada en concreto de 3.000 psi, reforzada con acero de 60.000 psi (3/8" de pulgada cada 15 cm en ambas direcciones); tendrán marco en ángulo de 2"x2"x1/8" y contramarco en platina de 1/4" de espesor. Adicionalmente deberán dotarse de argollas o manijas en varilla de 1/2" para su izaje. Todos los elementos metálicos serán tratados con una mano de anticorrosivo.Todas las entradas y salidas de los tubos serán perfectamente emboquilladas con mortero impermeabilizado 1:4. En los casos en los cuales las cajas de inspección o recolectoras reciban elementos diferentes a tubería circular, tales como cañuelas, cárcamos u otros, la manera de canalizar los flujos deberá consultarse a la Interventoría.Para las cajas que queden dentro de edificaciones, las tapas deberán quedar a nivel de la losa de contra piso, con el fin de aplicarles el acabado correspondiente. La tapa se dilatará en contorno para permitir su localización y hacer posible la inspección sin causar daños en los acabados.Para el caso de ductos que llegan a las cajas de inspección o recolección, el Contratista deberá prever los pasos para los empates de las tuberías entrantes y salientes.El Interventor rechazará las cajas cuando el proceso constructivo no sea el adecuado. Igualmente, rechazará aquellas cuyos niveles de clave y batea no se ajusten estrictamente a las especificaciones o indicaciones de los planos.6.1.3. Sistema de medida y pagoLa unidad de pago será la unidad (Und).Los trabajos realizados serán

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.883,99	\$ 9.883,99
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 6.582,00	\$ 855,66
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	7,0600	8,00 %	7,6248	\$ 725,00	\$ 5.527,98
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	6,3600	0,00 %	6,3600	\$ 3.596,00	\$ 22.870,56
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. "NO USAR"	UN	113,0000	10,00 %	124,3000	\$ 663,00	\$ 82.410,90
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,1100	25,00 %	0,1375	\$ 89.966,00	\$ 12.370,33
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,2592	4,00 %	0,2696	\$ 513.930,13	\$ 138.555,56
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 299.744,81	\$ 149.872,41
	00605	Sub-análisis	MARCO Y CONTRAM. CAJA DE INSPECC.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 180.917,57	\$ 180.917,57
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,1600	8,00 %	0,1728	\$ 455.626,64	\$ 78.732,28
12490	CAJA INSPECCION .80x.80x.80		UN		Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES		Valor Unitario	\$ 688.144,52	

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP8) 6.1 CAJAS DE CONEXIÓN PDFImprimir6.1.1 AlcancePara la ejecución de esta actividad el contratista deberá tener en cuenta las siguientes actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o

en cuenta las siguientes actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o manual. Entibados. Suministro e instalación de formaleta. Suministró e instalación de concreto. Suministro e instalación de acero de refuerzo. Suministro e instalación de tapa removible. Prueba hidrostática. Prueba de hermeticidad. Limpieza y desinfección. Mano de obra. Equipos y herramientas.Las cajas de conexión, corresponden a estructuras en concreto o ladrillo, debidamente impermeabilizado, que permiten la unión de dos o varios colectores, que cambian de pendiente longitudinal, sección hidráulica o de dirección. La profundidad de estas estructuras obedecerá estrictamente a las condiciones de diseño y estará provista de tapa removible con el fin de facilitar la limpieza y mantenimiento.6.1.2 EspecificacionesGráfico 8.15 Detalle cajas de conexiónLa construcción de cajas de inspección en concreto se indicará explícitamente en el presupuesto y en los planos constructivos. De lo contrario, se entenderá que las cajas se construirán en mampostería.Las medidas para cada una de estas estructuras indican las dimensiones internas; por lo tanto, el Contratista deberá dejar la holgura necesaria para que al pañetar, resulten las medidas especificadas.6.1.2.1 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)Gráfico 8.16 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)6.1.2.2 Detalles 040 B (caja de inspección en mampostería)Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá con una capa de material seleccionado -recebo B400 compactado-, no menor a 20 cm. Sobre esta capa, se fundirá una base de concreto de 2.500 psi, reforzada con una malla electro soldada tipo Q-0, o similar. El espesor de esta base puede variar de 5 a 7cm, de acuerdo a los planos, o al criterio de la Interventoría. Para casos especiales de cajas de conexión definidos en los diseños detallados, se aplicarán las especificaciones dadas en los estudios respectivos y el contratista deberá atenderlos en su totalidad.Las paredes se construirán con ladrillo recocido, pegado con mortero impermeabilizado 1:4, y se pañetarán interiormente con mortero impermeabilizado 1:3.Sobre la base de la caja se fundirán las cañuelas en concreto simple, afinado con llana metálica, pendienteando a un 5% en dirección del flujo y a una profundidad igual al tercio diámetro del tubo de salida. Las cotas de clave y/o bateas, serán las que aparecen en planos constructivos. Si no existieren detalles, las cotas deberá ser definidas por la Interventoría.Para cajas en concreto, las paredes deben construirse en concreto impermeabilizado de 2500 psi, reforzado con malla electro soldada tipo M 0.84 o similar, de manera que la fundición de resulte en una estructura monolítica.Una vez que las paredes de la caja alcancen la resistencia suficiente, el perímetro de la excavación se rellenará con recebo B400, compactado manualmente.Todas las cajas estarán provistas de una tapa de 8 cm de espesor fabricada en concreto de 3.000 psi, reforzada con acero de 60.000 psi (3/8" de pulgada cada 15 cm en ambas direcciones); tendrán marco en ángulo de 2"x2"x1/8" y contramarco en platina de 1/4" de espesor. Adicionalmente deberán dotarse de argollas o manijas en varilla de 1/2" para su izaje. Todos los elementos metálicos serán tratados con una mano de anticorrosivo.Todas las entradas y salidas de los tubos serán perfectamente emboquilladas con mortero impermeabilizado 1:4. En los casos en los cuales las cajas de inspección o recolectoras reciban elementos diferentes a tubería circular, tales como cañuelas, cárcamos u otros, la manera de canalizar los flujos deberá consultarse a la Interventoría.Para las cajas que queden dentro de edificaciones, las tapas deberán quedar a nivel de la losa de contra piso, con el fin de aplicarles el acabado correspondiente. La tapa se dilatará en contorno para permitir su localización y hacer posible la inspección sin causar daños en los acabados.Para el caso de ductos que llegan a las cajas de inspección o recolección, el Contratista deberá prever los pasos para los empates de las tuberías entrantes y salientes.El Interventor rechazará las cajas cuando el proceso constructivo no sea el adecuado. Igualmente, rechazará aquellas cuyos niveles de clave y batea no se ajusten estrictamente a las especificaciones o indicaciones de los planos.6.1.3. Sistema de medida y pagoLa unidad de pago será la unidad (Und).Los trabajos realizados serán

Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 6.582,00	\$ 855,66
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	7,0600	5,00 %	7,4130	\$ 725,00	\$ 5.374,43
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	5,4900	5,00 %	5,7645	\$ 3.596,00	\$ 20.729,14
	102913	Material	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocidoObra	UN	147,0000	5,00 %	154,3500	\$ 793,00	\$ 122.399,55
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,1200	20,00 %	0,1440	\$ 41.022,00	\$ 5.907,17
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 513.930,13	\$ 53.962,66
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,5300	0,00 %	0,5300	\$ 299.744,81	\$ 158.864,75
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,6800	0,00 %	0,6800	\$ 116.632,07	\$ 79.309,81
	00605	Sub-análisis	MARCO Y CONTRAM. CAJA DE INSPECC.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 180.917,57	\$ 180.917,57
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,1250	5,00 %	0,1313	\$ 455.626,64	\$ 59.823,78
00047	CAJA INSPECCION .80x.80x.80-(Inc. Excavación)			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 736.584,40

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP8) 6.1 CAJAS DE CONEXIÓN PDFImprimir6.1.1 AlcancePara la ejecución de esta actividad el contratista deberá tener en cuenta las siguientes actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o

en cuenta las siguientes actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o manual. Entibados. Suministro e instalación de formaleta. Suministró e instalación de concreto. Suministro e instalación de acero de refuerzo. Suministro e instalación de tapa removible. Prueba hidrostática. Prueba de hermeticidad. Limpieza y desinfección. Mano de obra. Equipos y herramientas.Las cajas de conexión, corresponden a estructuras en concreto o ladrillo, debidamente impermeabilizado, que permiten la unión de dos o varios colectores, que cambian de pendiente longitudinal, sección hidráulica o de dirección. La profundidad de estas estructuras obedecerá estrictamente a las condiciones de diseño y estará provista de tapa removible con el fin de facilitar la limpieza y mantenimiento.6.1.2 EspecificacionesGráfico 8.15 Detalle cajas de conexiónLa construcción de cajas de inspección en concreto se indicará explícitamente en el presupuesto y en los planos constructivos. De lo contrario, se entenderá que las cajas se construirán en mampostería.Las medidas para cada una de estas estructuras indican las dimensiones internas; por lo tanto, el Contratista deberá dejar la holgura necesaria para que al pañetar, resulten las medidas especificadas.6.1.2.1 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)Gráfico 8.16 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)6.1.2.2 Detalles 040 B (caja de inspección en mampostería)Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá con una capa de material seleccionado -recebo B400 compactado-, no menor a 20 cm. Sobre esta capa, se fundirá una base de concreto de 2.500 psi, reforzada con una malla electro soldada tipo Q-0, o similar. El espesor de esta base puede variar de 5 a 7cm, de acuerdo a los planos, o al criterio de la Interventoría. Para casos especiales de cajas de conexión definidos en los diseños detallados, se aplicarán las especificaciones dadas en los estudios respectivos y el contratista deberá atenderlos en su totalidad.Las paredes se construirán con ladrillo recocido, pegado con mortero impermeabilizado 1:4, y se pañetarán interiormente con mortero impermeabilizado 1:3.Sobre la base de la caja se fundirán las cañuelas en concreto simple, afinado con llana metálica, pendienteando a un 5% en dirección del flujo y a una profundidad igual al tercio diámetro del tubo de salida. Las cotas de clave y/o bateas, serán las que aparecen en planos constructivos. Si no existieren detalles, las cotas deberá ser definidas por la Interventoría.Para cajas en concreto, las paredes deben construirse en concreto impermeabilizado de 2500 psi, reforzado con malla electro soldada tipo M 0.84 o similar, de manera que la fundición de resulte en una estructura monolítica.Una vez que las paredes de la caja alcancen la resistencia suficiente, el perímetro de la excavación se rellenará con recebo B400, compactado manualmente.Todas las cajas estarán provistas de una tapa de 8 cm de espesor fabricada en concreto de 3.000 psi, reforzada con acero de 60.000 psi (3/8" de pulgada cada 15 cm en ambas direcciones); tendrán marco en ángulo de 2"x2"x1/8" y contramarco en platina de 1/4" de espesor. Adicionalmente deberán dotarse de argollas o manijas en varilla de 1/2" para su izaje. Todos los elementos metálicos serán tratados con una mano de anticorrosivo.Todas las entradas y salidas de los tubos serán perfectamente emboquilladas con mortero impermeabilizado 1:4. En los casos en los cuales las cajas de inspección o recolectoras reciban elementos diferentes a tubería circular, tales como cañuelas, cárcamos u otros, la manera de canalizar los flujos deberá consultarse a la Interventoría.Para las cajas que queden dentro de edificaciones, las tapas deberán quedar a nivel de la losa de contra piso, con el fin de aplicarles el acabado correspondiente. La tapa se dilatará en contorno para permitir su localización y hacer posible la inspección sin causar daños en los acabados.Para el caso de ductos que llegan a las cajas de inspección o recolección, el Contratista deberá prever los pasos para los empates de las tuberías entrantes y salientes.El Interventor rechazará las cajas cuando el proceso constructivo no sea el adecuado. Igualmente, rechazará aquellas cuyos niveles de clave y batea no se ajusten estrictamente a las especificaciones o indicaciones de los planos.6.1.3. Sistema de medida y pagoLa unidad de pago será la unidad (Und).Los trabajos realizados serán

Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 6.582,00	\$ 855,66
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	7,0600	8,00 %	7,6248	\$ 725,00	\$ 5.527,98
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	5,4300	5,00 %	5,7015	\$ 3.596,00	\$ 20.502,59
	102913	Material	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocidoObra	UN	97,0000	10,00 %	106,7000	\$ 793,00	\$ 84.613,10
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,1200	25,00 %	0,1500	\$ 41.022,00	\$ 6.153,30
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,1680	5,00 %	0,1764	\$ 513.930,13	\$ 90.657,27
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,5400	0,00 %	0,5400	\$ 299.744,81	\$ 161.862,20
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	1,0900	0,00 %	1,0900	\$ 116.632,07	\$ 127.128,96
	00605	Sub-análisis	MARCO Y CONTRAM. CAJA DE INSPECC.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 180.917,57	\$ 180.917,57
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,1220	5,00 %	0,1281	\$ 455.626,64	\$ 58.365,77
00692	CAJA INSPECCION .90x.90x.90			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 977.895,77

Detalles
Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA(CAP8) 6.1 CAJAS DE CONEXION PDFImprimir6.1.1 AlcancePara la ejecución de esta actividad el contratista deberá tener en cuenta las siguientes actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o

en cuenta las siguientes actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o manual. Entibados. Suministro e instalación de formaleta. Suministró e instalación de concreto. Suministro e instalación de acero de refuerzo. Suministro e instalación de tapa removible. Prueba hidrostática. Prueba de hermeticidad. Limpieza y desinfección. Mano de obra. Equipos y herramientas.Las cajas de conexión, corresponden a estructuras en concreto o ladrillo, debidamente impermeabilizado, que permiten la unión de dos o varios colectores, que cambian de pendiente longitudinal, sección hidráulica o de dirección. La profundidad de estas estructuras obedecerá estrictamente a las condiciones de diseño y estará provista de tapa removible con el fin de facilitar la limpieza y mantenimiento.6.1.2 EspecificacionesGráfico 8.15 Detalle cajas de conexiónLa construcción de cajas de inspección en concreto se indicará explícitamente en el presupuesto y en los planos constructivos. De lo contrario, se entenderá que las cajas se construirán en mampostería.Las medidas para cada una de estas estructuras indican las dimensiones internas; por lo tanto, el Contratista deberá dejar la holgura necesaria para que al pañetar, resulten las medidas especificadas.6.1.2.1 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)Gráfico 8.16 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)6.1.2.2 Detalles 040 B (caja de inspección en mampostería)Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá con una capa de material seleccionado -recebo B400 compactado-, no menor a 20 cm. Sobre esta capa, se fundirá una base de concreto de 2.500 psi, reforzada con una malla electro soldada tipo Q-0, o similar. El espesor de esta base puede variar de 5 a 7cm, de acuerdo a los planos, o al criterio de la Interventoría. Para casos especiales de cajas de conexión definidos en los diseños detallados, se aplicarán las especificaciones dadas en los estudios respectivos y el contratista deberá atenderlos en su totalidad.Las paredes se construirán con ladrillo recocido, pegado con mortero impermeabilizado 1:4, y se pañetarán interiormente con mortero impermeabilizado 1:3.Sobre la base de la caja se fundirán las cañuelas en concreto simple, afinado con llana metálica, pendienteando a un 5% en dirección del flujo y a una profundidad igual al tercio diámetro del tubo de salida. Las cotas de clave y/o bateas, serán las que aparecen en planos constructivos. Si no existieren detalles, las cotas deberá ser definidas por la Interventoría.Para cajas en concreto, las paredes deben construirse en concreto impermeabilizado de 2500 psi, reforzado con malla electro soldada tipo M 0.84 o similar, de manera que la fundición de resulte en una estructura monolítica.Una vez que las paredes de la caja alcancen la resistencia suficiente, el perímetro de la excavación se rellenará con recebo B400, compactado manualmente.Todas las cajas estarán provistas de una tapa de 8 cm de espesor fabricada en concreto de 3.000 psi, reforzada con acero de 60.000 psi (3/8" de pulgada cada 15 cm en ambas direcciones); tendrán marco en ángulo de 2"x2"x1/8" y contramarco en platina de 1/4" de espesor. Adicionalmente deberán dotarse de argollas o manijas en varilla de 1/2" para su izaje. Todos los elementos metálicos serán tratados con una mano de anticorrosivo.Todas las entradas y salidas de los tubos serán perfectamente emboquilladas con mortero impermeabilizado 1:4. En los casos en los cuales las cajas de inspección o recolectoras reciban elementos diferentes a tubería circular, tales como cañuelas, cárcamos u otros, la manera de canalizar los flujos deberá consultarse a la Interventoría.Para las cajas que queden dentro de edificaciones, las tapas deberán quedar a nivel de la losa de contra piso, con el fin de aplicarles el acabado correspondiente. La tapa se dilatará en contorno para permitir su localización y hacer posible la inspección sin causar daños en los acabados.Para el caso de ductos que llegan a las cajas de inspección o recolección, el Contratista deberá prever los pasos para los empates de las tuberías entrantes y salientes.El Interventor rechazará las cajas cuando el proceso constructivo no sea el adecuado. Igualmente, rechazará aquellas cuyos niveles de clave y batea no se ajusten estrictamente a las especificaciones o indicaciones de los planos.6.1.3. Sistema de medida y pagoLa unidad de pago será la unidad (Und).Los trabajos realizados serán

Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 6.582,00	\$ 921,48
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	8,2100	8,00 %	8,8668	\$ 725,00	\$ 6.428,43
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	6,9400	0,00 %	6,9400	\$ 3.596,00	\$ 24.956,24
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	227,0000	10,00 %	249,7000	\$ 663,00	\$ 165.551,10
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 89.966,00	\$ 20.692,18
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,3509	4,00 %	0,3649	\$ 513.930,13	\$ 187.533,10
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 411.580,43	\$ 288.106,30
	00605	Sub-análisis	MARCO Y CONTRAM. CAJA DE INSPECC.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 180.917,57	\$ 180.917,57
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,2089	8,00 %	0,2256	\$ 455.626,64	\$ 102.789,37
00048	CAJA INSPECCION 100x100x100 + Excavación			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 997.662,64

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCION TECNICA(CAP8) 6.1 CAJAS DE CONEXION PDFImprimir6.1.1 AlcancePara la ejecución de esta actividad el contratista deberá tener en cuenta las siguientes actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o

en cuenta las siguientes actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o manual. Entibados. Suministro e instalación de formaleta. Suministró e instalación de concreto. Suministro e instalación de acero de refuerzo. Suministro e instalación de tapa removible. Prueba hidrostática. Prueba de hermeticidad. Limpieza y desinfección. Mano de obra. Equipos y herramientas.Las cajas de conexión, corresponden a estructuras en concreto o ladrillo, debidamente impermeabilizado, que permiten la unión de dos o varios colectores, que cambian de pendiente longitudinal, sección hidráulica o de dirección. La profundidad de estas estructuras obedecerá estrictamente a las condiciones de diseño y estará provista de tapa removible con el fin de facilitar la limpieza y mantenimiento.6.1.2 EspecificacionesGráfico 8.15 Detalle cajas de conexiónLa construcción de cajas de inspección en concreto se indicará explícitamente en el presupuesto y en los planos constructivos. De lo contrario, se entenderá que las cajas se construirán en mampostería.Las medidas para cada una de estas estructuras indican las dimensiones internas; por lo tanto, el Contratista deberá dejar la holgura necesaria para que al pañetar, resulten las medidas especificadas.6.1.2.1 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)Gráfico 8.16 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)6.1.2.2 Detalles 040 B (caja de inspección en mampostería)Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá con una capa de material seleccionado -recebo B400 compactado-, no menor a 20 cm. Sobre esta capa, se fundirá una base de concreto de 2.500 psi, reforzada con una malla electro soldada tipo Q-0, o similar. El espesor de esta base puede variar de 5 a 7cm, de acuerdo a los planos, o al criterio de la Interventoría. Para casos especiales de cajas de conexión definidos en los diseños detallados, se aplicarán las especificaciones dadas en los estudios respectivos y el contratista deberá atenderlos en su totalidad.Las paredes se construirán con ladrillo recocido, pegado con mortero impermeabilizado 1:4, y se pañetarán interiormente con mortero impermeabilizado 1:3.Sobre la base de la caja se fundirán las cañuelas en concreto simple, afinado con llana metálica, pendienteando a un 5% en dirección del flujo y a una profundidad igual al tercio diámetro del tubo de salida. Las cotas de clave y/o bateas, serán las que aparecen en planos constructivos. Si no existieren detalles, las cotas deberá ser definidas por la Interventoría.Para cajas en concreto, las paredes deben construirse en concreto impermeabilizado de 2500 psi, reforzado con malla electro soldada tipo M 0.84 o similar, de manera que la fundición de resulte en una estructura monolítica.Una vez que las paredes de la caja alcancen la resistencia suficiente, el perímetro de la excavación se rellenará con recebo B400, compactado manualmente.Todas las cajas estarán provistas de una tapa de 8 cm de espesor fabricada en concreto de 3.000 psi, reforzada con acero de 60.000 psi (3/8" de pulgada cada 15 cm en ambas direcciones); tendrán marco en ángulo de 2"x2"x1/8" y contramarco en platina de 1/4" de espesor. Adicionalmente deberán dotarse de argollas o manijas en varilla de 1/2" para su izaje. Todos los elementos metálicos serán tratados con una mano de anticorrosivo.Todas las entradas y salidas de los tubos serán perfectamente emboquilladas con mortero impermeabilizado 1:4. En los casos en los cuales las cajas de inspección o recolectoras reciban elementos diferentes a tubería circular, tales como cañuelas, cárcamos u otros, la manera de canalizar los flujos deberá consultarse a la Interventoría.Para las cajas que queden dentro de edificaciones, las tapas deberán quedar a nivel de la losa de contra piso, con el fin de aplicarles el acabado correspondiente. La tapa se dilatará en contorno para permitir su localización y hacer posible la inspección sin causar daños en los acabados.Para el caso de ductos que llegan a las cajas de inspección o recolección, el Contratista deberá prever los pasos para los empates de las tuberías entrantes y salientes.El Interventor rechazará las cajas cuando el proceso constructivo no sea el adecuado. Igualmente, rechazará aquellas cuyos niveles de clave y batea no se ajusten estrictamente a las especificaciones o indicaciones de los planos.6.1.3. Sistema de medida y pagoLa unidad de pago será la unidad (Und).Los trabajos realizados serán

Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1500	2,00 %	0,1530	\$ 6.582,00	\$ 1.007,05
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	7,0000	5,00 %	7,3500	\$ 725,00	\$ 5.328,75
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	8,0000	5,00 %	8,4000	\$ 3.596,00	\$ 30.206,40
	102913	Material	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocidoObra	UN	180,0000	5,00 %	189,0000	\$ 793,00	\$ 149.877,00
	102249	Material	MARCO Y CONTRAM.FUND.CONC. CAJA INSPECCION(1X1M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 197.945,00	\$ 197.945,00
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,2300	25,00 %	0,2875	\$ 41.022,00	\$ 11.793,83
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 513.930,13	\$ 64.755,20
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,8100	0,00 %	0,8100	\$ 299.744,81	\$ 242.793,30
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	1,7000	0,00 %	1,7000	\$ 116.632,07	\$ 198.274,52
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 455.626,64	\$ 95.681,59
10658	Caja Inspección 120x120x200 interior sin exc**			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 1.065.502,93	

Detalles no incluye excavación
Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA(CAP8) 6.1 CAJAS DE CONEXION PDFImprimir6.1.1 AlcancePara la ejecución de esta actividad el contratista deberá tener en cuenta las siguientes actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o

en cuenta las siguientes actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o manual. Entibados. Suministro e instalación de formaleta. Suministró e instalación de concreto. Suministro e instalación de acero de refuerzo. Suministro e instalación de tapa removible. Prueba hidrostática. Prueba de hermeticidad. Limpieza y desinfección. Mano de obra. Equipos y herramientas.Las cajas de conexión, corresponden a estructuras en concreto o ladrillo, debidamente impermeabilizado, que permiten la unión de dos o varios colectores, que cambian de pendiente longitudinal, sección hidráulica o de dirección. La profundidad de estas estructuras obedecerá estrictamente a las condiciones de diseño y estará provista de tapa removible con el fin de facilitar la limpieza y mantenimiento.6.1.2 EspecificacionesGráfico 8.15 Detalle cajas de conexiónLa construcción de cajas de inspección en concreto se indicará explícitamente en el presupuesto y en los planos constructivos. De lo contrario, se entenderá que las cajas se construirán en mampostería.Las medidas para cada una de estas estructuras indican las dimensiones internas; por lo tanto, el Contratista deberá dejar la holgura necesaria para que al pañetar, resulten las medidas especificadas.6.1.2.1 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)Gráfico 8.16 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)6.1.2.2 Detalles 040 B (caja de inspección en mampostería)Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá con una capa de material seleccionado -recebo B400 compactado-, no menor a 20 cm. Sobre esta capa, se fundirá una base de concreto de 2.500 psi, reforzada con una malla electro soldada tipo Q-0, o similar. El espesor de esta base puede variar de 5 a 7cm, de acuerdo a los planos, o al criterio de la Interventoría. Para casos especiales de cajas de conexión definidos en los diseños detallados, se aplicarán las especificaciones dadas en los estudios respectivos y el contratista deberá atenderlos en su totalidad.Las paredes se construirán con ladrillo recocido, pegado con mortero impermeabilizado 1:4, y se pañetarán interiormente con mortero impermeabilizado 1:3.Sobre la base de la caja se fundirán las cañuelas en concreto simple, afinado con llana metálica, pendienteando a un 5% en dirección del flujo y a una profundidad igual al tercio diámetro del tubo de salida. Las cotas de clave y/o bateas, serán las que aparecen en planos constructivos. Si no existieren detalles, las cotas deberá ser definidas por la Interventoría.Para cajas en concreto, las paredes deben construirse en concreto impermeabilizado de 2500 psi, reforzado con malla electro soldada tipo M 0.84 o similar, de manera que la fundición de resulte en una estructura monolítica.Una vez que las paredes de la caja alcancen la resistencia suficiente, el perímetro de la excavación se rellenará con recebo B400, compactado manualmente.Todas las cajas estarán provistas de una tapa de 8 cm de espesor fabricada en concreto de 3.000 psi, reforzada con acero de 60.000 psi (3/8" de pulgada cada 15 cm en ambas direcciones); tendrán marco en ángulo de 2"x2"x1/8" y contramarco en platina de 1/4" de espesor. Adicionalmente deberán dotarse de argollas o manijas en varilla de 1/2" para su izaje. Todos los elementos metálicos serán tratados con una mano de anticorrosivo.Todas las entradas y salidas de los tubos serán perfectamente emboquilladas con mortero impermeabilizado 1:4. En los casos en los cuales las cajas de inspección o recolectoras reciban elementos diferentes a tubería circular, tales como cañuelas, cárcamos u otros, la manera de canalizar los flujos deberá consultarse a la Interventoría.Para las cajas que queden dentro de edificaciones, las tapas deberán quedar a nivel de la losa de contra piso, con el fin de aplicarles el acabado correspondiente. La tapa se dilatará en contorno para permitir su localización y hacer posible la inspección sin causar daños en los acabados.Para el caso de ductos que llegan a las cajas de inspección o recolección, el Contratista deberá prever los pasos para los empates de las tuberías entrantes y salientes.El Interventor rechazará las cajas cuando el proceso constructivo no sea el adecuado. Igualmente, rechazará aquellas cuyos niveles de clave y batea no se ajusten estrictamente a las especificaciones o indicaciones de los planos.6.1.3. Sistema de medida y pagoLa unidad de pago será la unidad (Und).Los trabajos realizados serán

Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,3110	0,00 %	0,3110	\$ 6.582,00	\$ 2.047,00
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	21,0263	8,00 %	22,7084	\$ 725,00	\$ 16.463,59
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	10,8432	0,00 %	10,8432	\$ 3.596,00	\$ 38.992,15
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	367,0272	10,00 %	403,7299	\$ 663,00	\$ 267.672,92
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,4147	25,00 %	0,5184	\$ 41.022,00	\$ 21.265,80
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,1000	4,00 %	0,1040	\$ 513.930,13	\$ 53.448,73
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 299.744,81	\$ 239.795,85
	00605	Sub-análisis	MARCO Y CONTRAM. CAJA DE INSPECC.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 180.917,57	\$ 180.917,57
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,4977	8,00 %	0,5375	\$ 455.626,64	\$ 244.899,32
11336	CAJA INSPECCION 200x200x100			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 1.500.541,69

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCION TECNICA(CAP8) 6.1 CAJAS DE CONEXION PDFImprimir6.1.1 AlcancePara la ejecución de esta actividad el contratista deberá tener en cuenta las siguientes actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o

en cuenta las siguientes actividades. Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o manual. Entibados. Suministro e instalación de formaleta. Suministró e instalación de concreto. Suministro e instalación de acero de refuerzo. Suministro e instalación de tapa removible. Prueba hidrostática. Prueba de hermeticidad. Limpieza y desinfección. Mano de obra. Equipos y herramientas.Las cajas de conexión, corresponden a estructuras en concreto o ladrillo, debidamente impermeabilizado, que permiten la unión de dos o varios colectores, que cambian de pendiente longitudinal, sección hidráulica o de dirección. La profundidad de estas estructuras obedecerá estrictamente a las condiciones de diseño y estará provista de tapa removible con el fin de facilitar la limpieza y mantenimiento.6.1.2 EspecificacionesGráfico 8.15 Detalle cajas de conexiónLa construcción de cajas de inspección en concreto se indicará explícitamente en el presupuesto y en los planos constructivos. De lo contrario, se entenderá que las cajas se construirán en mampostería.Las medidas para cada una de estas estructuras indican las dimensiones internas; por lo tanto, el Contratista deberá dejar la holgura necesaria para que al pañetar, resulten las medidas especificadas.6.1.2.1 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)Gráfico 8.16 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)6.1.2.2 Detalles 040 B (caja de inspección en mampostería)Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá con una capa de material seleccionado -recebo B400 compactado-, no menor a 20 cm. Sobre esta capa, se fundirá una base de concreto de 2.500 psi, reforzada con una malla electro soldada tipo Q-0, o similar. El espesor de esta base puede variar de 5 a 7cm, de acuerdo a los planos, o al criterio de la Interventoría. Para casos especiales de cajas de conexión definidos en los diseños detallados, se aplicarán las especificaciones dadas en los estudios respectivos y el contratista deberá atenderlos en su totalidad.Las paredes se construirán con ladrillo recocido, pegado con mortero impermeabilizado 1:4, y se pañetarán interiormente con mortero impermeabilizado 1:3.Sobre la base de la caja se fundirán las cañuelas en concreto simple, afinado con llana metálica, pendiente a un 5% en dirección del flujo y a una profundidad igual al tercio diámetro del tubo de salida. Las cotas de clave y/o bateas, serán las que aparecen en planos constructivos. Si no existieren detalles, las cotas deberá ser definidas por la Interventoría.Para cajas en concreto, las paredes deben construirse en concreto impermeabilizado de 2500 psi, reforzado con malla electro soldada tipo M 0.84 o similar, de manera que la fundición de resulte en una estructura monolítica.Una vez que las paredes de la caja alcancen la resistencia suficiente, el perímetro de la excavación se rellenará con recebo B400, compactado manualmente.Todas las cajas estarán provistas de una tapa de 8 cm de espesor fabricada en concreto de 3.000 psi, reforzada con acero de 60.000 psi (3/8" de pulgada cada 15 cm en ambas direcciones); tendrán marco en ángulo de 2"x2"x1/8" y contramarco en platina de 1/4" de espesor. Adicionalmente deberán dotarse de argollas o manijas en varilla de 1/2" para su izaje. Todos los elementos metálicos serán tratados con una mano de anticorrosivo.Todas las entradas y salidas de los tubos serán perfectamente emboquilladas con mortero impermeabilizado 1:4. En los casos en los cuales las cajas de inspección o recolectoras reciban elementos diferentes a tubería circular, tales como cañuelas, cárcamos u otros, la manera de canalizar los flujos deberá consultarse a la Interventoría.Para las cajas que queden dentro de edificaciones, las tapas deberán quedar a nivel de la losa de contra piso, con el fin de aplicarles el acabado correspondiente. La tapa se dilatará en contorno para permitir su localización y hacer posible la inspección sin causar daños en los acabados.Para el caso de ductos que llegan a las cajas de inspección o recolección, el Contratista deberá prever los pasos para los empates de las tuberías entrantes y salientes.El Interventor rechazará las cajas cuando el proceso constructivo no sea el adecuado. Igualmente, rechazará aquellas cuyos niveles de clave y batea no se ajusten estrictamente a las especificaciones o indicaciones de los planos.6.1.3. Sistema de medida y pagoLa unidad de pago será la unidad (Und).Los trabajos realizados serán

Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 6.582,00	\$ 1.974,60
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	20,0000	8,00 %	21,6000	\$ 725,00	\$ 15.660,00
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	7,5300	0,00 %	7,5300	\$ 3.596,00	\$ 27.077,88
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	400,0000	10,00 %	440,0000	\$ 663,00	\$ 291.720,00
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,6000	25,00 %	0,7500	\$ 41.022,00	\$ 30.766,50
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 513.930,13	\$ 320.692,40
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1,1100	0,00 %	1,1100	\$ 299.744,81	\$ 332.716,74
	00605	Sub-análisis	MARCO Y CONTRAM. CAJA DE INSPECC.	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 180.917,57	\$ 361.835,14
00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,2400	8,00 %	0,2592	\$ 455.626,64	\$ 118.098,43	
00043	CAJA INSPECCION FIBRIT h=30. TR.LIV.			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 206.472,60
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 104.130,00	\$ 62.478,00
	002132	Material	CAJA INSPECCION 40X40X30CM FIBRIT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 142.195,28	\$ 142.195,28
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 89.966,00	\$ 1.799,32
00042	CAJA INSPECCION FIBRIT h=50 TR.PES.			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 104.888,02

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,9900	0,00 %	0,9900	\$ 104.130,00	\$ 103.088,70
	002836	Material	CAJA INSPECCION Sin Tapa h=50 FIBRIT(40x40cm)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 89.966,00	\$ 1.799,32
	001141	Material	TAPA Traf.Pes. CAJA INSPECCION	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
13537	CAJA INSPECCION varias medidas STP **			M3	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 780.006,65

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 6.582,00	\$ 526,56
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,8000	8,00 %	4,1040	\$ 725,00	\$ 2.975,40
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	4,1400	0,00 %	4,1400	\$ 3.596,00	\$ 14.887,44
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	100,0000	10,00 %	110,0000	\$ 663,00	\$ 72.930,00
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0700	25,00 %	0,0875	\$ 41.022,00	\$ 3.589,43
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,1536	4,00 %	0,1597	\$ 513.930,13	\$ 82.074,64
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,9100	0,00 %	0,9100	\$ 411.580,43	\$ 374.538,19
	00605	Sub-análisis	MARCO Y CONTRAM. CAJA DE INSPECC.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 180.917,57	\$ 180.917,57
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0967	8,00 %	0,1044	\$ 455.626,64	\$ 47.567,42
14517	CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 627.554,52

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA(CAP8) 6.1 CAJAS DE CONEXION PDFImprimir6.1.1 AlcancePara la ejecución de esta actividad el contratista deberá tener en cuenta las siguientes actividades: Limpiezas generales y particulares, Localización y señalamiento, Desagote, Evaluación mecánica y

en cuenta las siguientes actividades. Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o manual. Entibados. Suministro e instalación de formaleta. Suministró e instalación de concreto. Suministro e instalación de acero de refuerzo. Suministro e instalación de tapa removible. Prueba hidrostática. Prueba de hermeticidad. Limpieza y desinfección. Mano de obra. Equipos y herramientas.Las cajas de conexión, corresponden a estructuras en concreto o ladrillo, debidamente impermeabilizado, que permiten la unión de dos o varios colectores, que cambian de pendiente longitudinal, sección hidráulica o de dirección. La profundidad de estas estructuras obedecerá estrictamente a las condiciones de diseño y estará provista de tapa removible con el fin de facilitar la limpieza y mantenimiento.6.1.2 EspecificacionesGráfico 8.15 Detalle cajas de conexiónLa construcción de cajas de inspección en concreto se indicará explícitamente en el presupuesto y en los planos constructivos. De lo contrario, se entenderá que las cajas se construirán en mampostería.Las medidas para cada una de estas estructuras indican las dimensiones internas; por lo tanto, el Contratista deberá dejar la holgura necesaria para que al pañetar, resulten las medidas especificadas.6.1.2.1 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)Gráfico 8.16 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)6.1.2.2 Detalles 040 B (caja de inspección en mampostería)Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá con una capa de material seleccionado -recebo B400 compactado-, no menor a 20 cm. Sobre esta capa, se fundirá una base de concreto de 2.500 psi, reforzada con una malla electro soldada tipo Q-0, o similar. El espesor de esta base puede variar de 5 a 7cm, de acuerdo a los planos, o al criterio de la Interventoría. Para casos especiales de conexión definidos en los diseños detallados, se aplicarán las especificaciones dadas en los estudios respectivos y el contratista deberá atenderlos en su totalidad.Las paredes se construirán con ladrillo recocido, pegado con mortero impermeabilizado 1:4, y se pañetarán interiormente con mortero impermeabilizado 1:3.Sobre la base de la caja se fundirán las cañuelas en concreto simple, afinado con llana metálica, pendiente a un 5% en dirección del flujo y a una profundidad igual al tercio diámetro del tubo de salida. Las cotas de clave y/o bateas, serán las que aparecen en planos constructivos. Si no existieren detalles, las cotas deberá ser definidas por la Interventoría.Para cajas en concreto, las paredes deben construirse en concreto impermeabilizado de 2500 psi, reforzado con malla electro soldada tipo M 0.84 o similar, de manera que la fundición de resulte en una estructura monolítica.Una vez que las paredes de la caja alcancen la resistencia suficiente, el perímetro de la excavación se rellenará con recebo B400, compactado manualmente.Todas las cajas estarán provistas de una tapa de 8 cm de espesor fabricada en concreto de 3.000 psi, reforzada con acero de 60.000 psi (3/8" de pulgada cada 15 cm en ambas direcciones); tendrán marco en ángulo de 2"x2"x1/8" y contramarco en platina de 1/4" de espesor. Adicionalmente deberán dotarse de argollas o manijas en varilla de 1/2" para su izaje. Todos los elementos metálicos serán tratados con una mano de anticorrosivo.Todas las entradas y salidas de los tubos serán perfectamente emboquilladas con mortero impermeabilizado 1:4. En los casos en los cuales las cajas de inspección o recolectoras reciban elementos diferentes a tubería circular, tales como cañuelas, cárcamos u otros, la manera de canalizar los flujos deberá consultarse a la Interventoría.Para las cajas que queden dentro de edificaciones, las tapas deberán quedar a nivel de la losa de contra piso, con el fin de aplicarles el acabado correspondiente. La tapa se dilatará en contorno para permitir su localización y hacer posible la inspección sin causar daños en los acabados.Para el caso de ductos que llegan a las cajas de inspección o recolección, el Contratista deberá prever los pasos para los empates de las tuberías entrantes y salientes.El Interventor rechazará las cajas cuando el proceso constructivo no sea el adecuado. Igualmente, rechazará aquellas cuyos niveles de clave y batea no se ajusten estrictamente a las especificaciones o indicaciones de los planos.6.1.3. Sistema de medida y pagoLa unidad de pago será la unidad (Und).Los trabajos realizados serán

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.404,28	\$ 2.404,28
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 725,00	\$ 2.218,50
	100523	Material	Ladrillo recocido 10x20x6 en obra **	UN	108,0000	2,00 %	110,1600	\$ 793,00	\$ 87.356,88
	3909	Material	MALLA Q-1-3MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 58.432,00	\$ 2.980,03
	104518	Material	Marco+Tapa(Áng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 233.556,00	\$ 233.556,00
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,1620	20,00 %	0,1944	\$ 89.966,00	\$ 17.489,39
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0490	2,00 %	0,0500	\$ 539.863,63	\$ 26.993,18
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0350	2,00 %	0,0357	\$ 513.930,13	\$ 18.347,31
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 299.744,81	\$ 92.920,89
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,7560	0,00 %	0,7560	\$ 116.632,07	\$ 88.173,84
	00156	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA LavPEWA+SIKA	M3	0,0216	2,00 %	0,0220	\$ 800.688,22	\$ 17.615,14
	14473	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA+ SIKA(M3)	M3	0,0520	2,00 %	0,0530	\$ 707.529,77	\$ 37.499,08
	14518	CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES		Valor Unitario	\$ 869.265,08

Detalles	
Descripción Técnica	DESCRIPCION TECNICA(CAP8) 6.1 CAJAS DE CONEXION PDFImprimir6.1.1 AlcancePara la ejecución de esta actividad el contratista deberá tener en cuenta las siguientes actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o

en cuenta las siguientes actividades. Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o manual. Entibados. Suministro e instalación de formaleta. Suministró e instalación de concreto. Suministro e instalación de acero de refuerzo. Suministro e instalación de tapa removible. Prueba hidrostática. Prueba de hermeticidad. Limpieza y desinfección. Mano de obra. Equipos y herramientas.Las cajas de conexión, corresponden a estructuras en concreto o ladrillo, debidamente impermeabilizado, que permiten la unión de dos o varios colectores, que cambian de pendiente longitudinal, sección hidráulica o de dirección. La profundidad de estas estructuras obedecerá estrictamente a las condiciones de diseño y estará provista de tapa removible con el fin de facilitar la limpieza y mantenimiento.6.1.2 EspecificacionesGráfico 8.15 Detalle cajas de conexiónLa construcción de cajas de inspección en concreto se indicará explícitamente en el presupuesto y en los planos constructivos. De lo contrario, se entenderá que las cajas se construirán en mampostería.Las medidas para cada una de estas estructuras indican las dimensiones internas; por lo tanto, el Contratista deberá dejar la holgura necesaria para que al pañetar, resulten las medidas especificadas.6.1.2.1 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)Gráfico 8.16 Detalles 040 A (caja de inspección en concreto)6.1.2.2 Detalles 040 B (caja de inspección en mampostería)Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá con una capa de material seleccionado -recebo B400 compactado-, no menor a 20 cm. Sobre esta capa, se fundirá una base de concreto de 2.500 psi, reforzada con una malla electro soldada tipo Q-0, o similar. El espesor de esta base puede variar de 5 a 7cm, de acuerdo a los planos, o al criterio de la Interventoría. Para casos especiales de cajas de conexión definidos en los diseños detallados, se aplicarán las especificaciones dadas en los estudios respectivos y el contratista deberá atenderlos en su totalidad.Las paredes se construirán con ladrillo recocido, pegado con mortero impermeabilizado 1:4, y se pañetarán interiormente con mortero impermeabilizado 1:3.Sobre la base de la caja se fundirán las cañuelas en concreto simple, afinado con llana metálica, pendiente a un 5% en dirección del flujo y a una profundidad igual al tercio diámetro del tubo de salida. Las cotas de clave y/o bateas, serán las que aparecen en planos constructivos. Si no existieren detalles, las cotas deberá ser definidas por la Interventoría.Para cajas en concreto, las paredes deben construirse en concreto impermeabilizado de 2500 psi, reforzado con malla electro soldada tipo M 0.84 o similar, de manera que la fundición de resulte en una estructura monolítica.Una vez que las paredes de la caja alcancen la resistencia suficiente, el perímetro de la excavación se rellenará con recebo B400, compactado manualmente.Todas las cajas estarán provistas de una tapa de 8 cm de espesor fabricada en concreto de 3.000 psi, reforzada con acero de 60.000 psi (3/8" de pulgada cada 15 cm en ambas direcciones); tendrán marco en ángulo de 2"x2"x1/8" y contramarco en platina de 1/4" de espesor. Adicionalmente deberán dotarse de argollas o manijas en varilla de 1/2" para su izaje. Todos los elementos metálicos serán tratados con una mano de anticorrosivo.Todas las entradas y salidas de los tubos serán perfectamente emboquilladas con mortero impermeabilizado 1:4. En los casos en los cuales las cajas de inspección o recolectoras reciban elementos diferentes a tubería circular, tales como cañuelas, cárcamos u otros, la manera de canalizar los flujos deberá consultarse a la Interventoría.Para las cajas que queden dentro de edificaciones, las tapas deberán quedar a nivel de la losa de contra piso, con el fin de aplicarles el acabado correspondiente. La tapa se dilatará en contorno para permitir su localización y hacer posible la inspección sin causar daños en los acabados.Para el caso de ductos que llegan a las cajas de inspección o recolección, el Contratista deberá prever los pasos para los empates de las tuberías entrantes y salientes.El Interventor rechazará las cajas cuando el proceso constructivo no sea el adecuado. Igualmente, rechazará aquellas cuyos niveles de clave y batea no se ajusten estrictamente a las especificaciones o indicaciones de los planos.6.1.3. Sistema de medida y pagoLa unidad de pago será la unidad (Und).Los trabajos realizados serán

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.470,45	\$ 3.470,45
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 725,00	\$ 4.437,00
	100523	Material	Ladrillo recocido 10x20x6 en obra **	UN	185,0000	2,00 %	188,7000	\$ 793,00	\$ 149.639,10
	3909	Material	MALLA Q-1-3MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 58.432,00	\$ 2.980,03
	104518	Material	Marco+Tapa(Áng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 233.556,00	\$ 233.556,00
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,2400	20,00 %	0,2880	\$ 89.966,00	\$ 25.910,21
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0760	2,00 %	0,0775	\$ 539.863,63	\$ 41.839,43
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0540	2,00 %	0,0551	\$ 513.930,13	\$ 28.317,55
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 299.744,81	\$ 125.892,82
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	1,3600	0,00 %	1,3600	\$ 116.632,07	\$ 158.619,62
	00156	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA LavPEWA+SIKA	M3	0,0380	2,00 %	0,0388	\$ 800.688,22	\$ 31.066,70
	14473	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA+ SIKA(M3)	M3	0,0880	2,00 %	0,0898	\$ 707.529,77	\$ 63.536,17

11897	Caja maniobras 3 vías S/E tipo pedestal intemperie			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	--	--	----	---	--	--	----------------	---------

Detalles
Descripción Técnica

Componentes	101691	Material	Caja maniobras 3 vías, 200 A, 15 KV (sum+ins)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

11896	Caja maniobras 4 vías S/E tipo pedestal intemperie	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	-------	---	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101690	Material	Caja maniobras 4 vías, 200 A, 15 KV (sum+ins)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

03928	CAJA MEDIDOR GAS 140X45	UN	Grupo	INSTALACIONES GAS	Valor Unitario	\$ 306.283,57
-------	-------------------------	----	-------	-------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	1,2900	0,00 %	1,2900	\$ 104.130,00	\$ 134.327,70
	11	Material	ANGULO 1/8" x 3/4"	ML	8,3000	5,00 %	8,7150	\$ 3.691,00	\$ 32.167,07
	1834	Material	ANTICORROSIVO GRIS PROTECCIÓN.	GLN	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 62.394,14	\$ 31.821,01
	003756	Material	BISAGRA PISTON O PIVOTE LARGA DIAM 1" X LONG 4"	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 7.663,67	\$ 22.991,01
	001850	Material	ESMALTE HORNEABLE BLANCO ICO	GLN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	002719	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec 3/8"	ML	6,5000	4,00 %	6,7600	\$ 2.375,00	\$ 16.055,00
	833	Material	LAMINA Galv. Cal. 22 1.22 x 2.44 M.	UN	0,7800	0,00 %	0,7800	\$ 68.766,48	\$ 53.637,85
	003758	Material	MALLA GALVANIZADA ESLABONADA ONDULAD.Cal.8(hueco2"	M2	0,6300	0,00 %	0,6300	\$ 0,00	\$ 0,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,7000	1,00 %	0,7070	\$ 21.618,00	\$ 15.283,93

03042	CAJA MEDIDOR GAS 45X45	UN	Grupo	INSTALACIONES GAS	Valor Unitario	\$ 210.763,42
-------	------------------------	----	-------	-------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	1,2800	0,00 %	1,2800	\$ 104.130,00	\$ 133.286,40
	11	Material	ANGULO 1/8" x 3/4"	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.691,00	\$ 14.764,00
	1834	Material	ANTICORROSIVO GRIS PROTECCIÓN.	GLN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 62.394,14	\$ 12.728,40
	003756	Material	BISAGRA PISTON O PIVOTE LARGA DIAM 1" X LONG 4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.663,67	\$ 15.327,34
	001850	Material	ESMALTE HORNEABLE BLANCO ICO	GLN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	002719	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec 3/8"	ML	2,7000	4,00 %	2,8080	\$ 2.375,00	\$ 6.669,00
	833	Material	LAMINA Galv. Cal. 22 1.22 x 2.44 M.	UN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 68.766,48	\$ 19.254,61
	003758	Material	MALLA GALVANIZADA ESLABONADA ONDULAD.Cal.8(hueco2"	M2	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 0,00	\$ 0,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,4000	1,00 %	0,4040	\$ 21.618,00	\$ 8.733,67

00720	CAJA MEDIDOR GAS 72x45	UN	Grupo	INSTALACIONES GAS	Valor Unitario	\$ 206.170,78
-------	------------------------	----	-------	-------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	1,0400	0,00 %	1,0400	\$ 104.130,00	\$ 108.295,20
	11	Material	ANGULO 1/8" x 3/4"	ML	5,0800	0,00 %	5,0800	\$ 3.691,00	\$ 18.750,28
	1834	Material	ANTICORROSIVO GRIS PROTECCIÓN.	GLN	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 62.394,14	\$ 19.092,61
	003756	Material	BISAGRA PISTON O PIVOTE LARGA DIAM 1" X LONG 4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.663,67	\$ 15.327,34
	001850	Material	ESMALTE HORNEABLE BLANCO ICO	GLN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	002719	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec 3/8"	ML	3,1000	4,00 %	3,2240	\$ 2.375,00	\$ 7.657,00
	833	Material	LAMINA Galv. Cal. 22 1.22 x 2.44 M.	UN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 68.766,48	\$ 26.131,26
	003758	Material	MALLA GALVANIZADA ESLABONADA ONDULAD.Cal.8(hueco2"	M2	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 0,00	\$ 0,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,5000	1,00 %	0,5050	\$ 21.618,00	\$ 10.917,09

12160	CAJA MEDIDOR PREFABRICADA DE PISO ACUEDUCTO			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 98.025,33
-------	---	--	--	----	----------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica TAPA EN HIERRO + CUERPO EN CONCRETO

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.865,26	\$ 1.865,26
	102215	Material	CAJA PREFABRIC.DE PISO PARA MED.DE ACUEDUCTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 539.863,63	\$ 3.239,18
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 299.744,81	\$ 92.920,89

17734	Caja metálica con tapa universal (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 7.107,12
-------	--	--	--	----	---	--	--	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica Caja metálica con tapa universal

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 91,84	\$ 91,84
	103118	Material	CAJA GALVANIZADA 4"X4" (10X10CM) Doble Fondo	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.954,00	\$ 3.954,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 306.128,14	\$ 3.061,28

17774	Caja metálica pequeña expansora tamper (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 18.520,76
-------	--	--	--	----	---	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Caja metálica pequeña 23X20 para expansoras con tamper DSC CAJA02

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.214,35	\$ 3.214,35
	108009	Material	Caja metálica pequeña expansoras tamper	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41

15444	CAJA MONOFASICA SEIS CIRCUITOS BARRAJE DE 100 AMP			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 17.024,52
-------	---	--	--	----	---	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 749,36	\$ 749,36
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 16.099,00	\$ 1.287,92
	105198	Material	CAJA MONOFASICA SEIS CIRCUITOS BARRAJE 100AMP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24

12137	CAJA PARA TACO 20X20X20X+ BREAKER INDUSTRIAL **			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 412.834,68
-------	---	--	--	----	---	--	--	----------------	---------------

Detalles 20 PARES

Descripción Técnica

Componentes	102090	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3X70-100AMP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104785	Material	CAJA PARA BREAKER INDUSTRIAL (20x30x10cm)metalica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,9810	0,00 %	0,9810	\$ 420.830,46	\$ 412.834,68

18251	Caja paso electrica plast Piscina SUM+INST CRDC			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 158.703,49
-------	---	--	--	----	----------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación Caja de paso electrica - plastica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.081,62	\$ 3.081,62
-------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	-------------	-------------

	107497	Material	CAJA DE PASO ELECTRICA PLASTICA PISCINA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.540,81	\$ 1.540,81
	17548	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:4+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 616.324,24	\$ 154.081,06
19015	CAJA PASO ELÉCTRICA PLÁSTICA PISCINA (CEFE COMETAS			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 147.178,71
Detalles									
Descripción Técnica		CAJA PASO ELÉCTRICA PLÁSTICA PISCINASUMINISTRO E INSTALACIÓNVER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.010,89	\$ 3.010,89
	101894	Material	CAJA PASO ELÉCTRICA PLÁSTICA PISCINA (CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 83.339,00	\$ 83.339,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 602,18	\$ 602,18
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 399.317,32	\$ 59.897,60
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0015	0,00 %	0,0015	\$ 219.360,72	\$ 329,04
15338	CAJA PASO(.30x.30x.30) Control Tierras			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 350.134,16
Detalles									
Descripción Técnica		CAJA DE PASO EN MAMPOSTERÍA DE 40 X 40 X 40							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.740,41	\$ 1.740,41
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 725,00	\$ 2.218,50
	100523	Material	Ladrillo recocido 10x20x6 en obra **	UN	35,9198	5,00 %	37,7158	\$ 793,00	\$ 29.908,63
	3909	Material	MALLA Q-1-3MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 58.432,00	\$ 2.980,03
	105104	Material	Marco+Tapa(Äng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 30x30cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 149.030,28	\$ 149.030,28
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,1620	20,00 %	0,1944	\$ 41.022,00	\$ 7.974,68
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0245	2,00 %	0,0250	\$ 539.863,63	\$ 13.496,59
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0147	2,00 %	0,0150	\$ 513.930,13	\$ 7.708,95
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,3072	0,00 %	0,3072	\$ 116.632,07	\$ 35.829,37
	00156	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA LavPEWA+SIKA	M3	0,0189	2,00 %	0,0193	\$ 800.688,22	\$ 15.453,28
	14473	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA+ SIKA(M3)	M3	0,0113	2,00 %	0,0115	\$ 707.529,77	\$ 8.136,59
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0323	0,00 %	0,0323	\$ 22.311,21	\$ 720,65
15336	CAJA PASO(.40x.40x.40) Red Telefónica			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 365.473,41
Detalles									
Descripción Técnica		CAJA DE PASO EN MAMPOSTERÍA DE 40 X 40 X 40							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.086,28	\$ 2.086,28
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 725,00	\$ 2.218,50
	102913	Material	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocidoObra	UN	51,0400	5,00 %	53,5920	\$ 793,00	\$ 42.498,46
	3909	Material	MALLA Q-1-3MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 58.432,00	\$ 2.980,03
	104935	Material	Marco+Tapa(Ang+Plat+acero+Conc3.000)caja40x40cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 98.289,00	\$ 98.289,00
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,1620	20,00 %	0,1944	\$ 41.022,00	\$ 7.974,68
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0245	2,00 %	0,0250	\$ 539.863,63	\$ 13.496,59
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0243	2,00 %	0,0248	\$ 513.930,13	\$ 12.745,47
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 299.744,81	\$ 86.925,99
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,4860	0,00 %	0,4860	\$ 116.632,07	\$ 56.683,19
	00156	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA LavPEWA+SIKA	M3	0,0308	2,00 %	0,0314	\$ 800.688,22	\$ 25.141,61

	14473	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA+ SIKA(M3)	M3	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 707.529,77	\$ 14.433,61
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 22.311,21	\$ 0,00
15222	CAJA PASO(.60x.60x.60) Medicion Sistema Tierra Apa			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 612.995,04
Detalles									
Descripción Técnica		CAJA DE PASO EN MAMPOSTERÍA DE 60 X 60 PARA MEDICIÓN Y MANENIMIENTO DEL SISTEMA DE TIERRA Y APANTALLAMIENTO.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.404,28	\$ 2.404,28
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 725,00	\$ 2.218,50
	102913	Material	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocidoObra	UN	90,0000	2,00 %	91,8000	\$ 793,00	\$ 72.797,40
	3909	Material	MALLA Q-1-3MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 58.432,00	\$ 2.980,03
	104518	Material	Marco+Tapa(Äng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 233.556,00	\$ 233.556,00
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,1620	20,00 %	0,1944	\$ 89.966,00	\$ 17.489,39
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0490	2,00 %	0,0500	\$ 539.863,63	\$ 26.993,18
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0350	2,00 %	0,0357	\$ 513.930,13	\$ 18.347,31
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 299.744,81	\$ 92.920,89
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,7560	0,00 %	0,7560	\$ 116.632,07	\$ 88.173,84
	00156	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA LavPEWA+SIKA	M3	0,0216	2,00 %	0,0220	\$ 800.688,22	\$ 17.615,14
14473	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA+ SIKA(M3)	M3	0,0520	2,00 %	0,0530	\$ 707.529,77	\$ 37.499,08	
15223	CAJA PASO(.60x.60x.60) Red Comunicaciones			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 603.480,33
Detalles									
Descripción Técnica		CAJA DE PASO EN MAMPOSTERÍA DE 60 X 60 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE PASO PARA ACOMETIDA INTERIOR RED DE COMUNICACIONES SEGÚN NORMA. INCLUYE TAPA, MARCO, CONTRAMARCO Y ACCESORIOS.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.404,28	\$ 2.404,28
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 725,00	\$ 2.218,50
	102913	Material	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocidoObra	UN	90,0000	2,00 %	91,8000	\$ 793,00	\$ 72.797,40
	3909	Material	MALLA Q-1-3MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 58.432,00	\$ 2.980,03
	104518	Material	Marco+Tapa(Äng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 233.556,00	\$ 233.556,00
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,1620	20,00 %	0,1944	\$ 41.022,00	\$ 7.974,68
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0490	2,00 %	0,0500	\$ 539.863,63	\$ 26.993,18
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0350	2,00 %	0,0357	\$ 513.930,13	\$ 18.347,31
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 299.744,81	\$ 92.920,89
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,7560	0,00 %	0,7560	\$ 116.632,07	\$ 88.173,84
	00156	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA LavPEWA+SIKA	M3	0,0216	2,00 %	0,0220	\$ 800.688,22	\$ 17.615,14
14473	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA+ SIKA(M3)	M3	0,0520	2,00 %	0,0530	\$ 707.529,77	\$ 37.499,08	
20813	CAJA RAWELT 4 SALIDAS 3/4"-2.400 (4X4) (sum + inst)			UN	Grupo ELECTRICOS IDRD			Valor Unitario	\$ 30.494,67
Detalles Según solicitud memo y alcance 20246000221753 STP									
Descripción Técnica		JUSTIFICACIÓN: Actividad requerida para hacer la instalacion de cajas tipo Rawelt en lugares los cuales no halla presencia de esta. Observación: Se realiza la creacion de APU, ya que, a la fecha no se encuentra CIO de referencia en la base de datos del IDRD.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 306,13	\$ 306,13
	109119	Material	CAJA RAWELT 4 SALIDAS 3/4"-2.400 (4X4)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.771,99	\$ 22.771,99
	104478	Material	SUPLEMENTO PARA CAJA 2.400/2.800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.293,99	\$ 1.293,99
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
18632	CAJA SIFONADA			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 1.673.792,55

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 96.735,25	\$ 96.735,25
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1300	10,00 %	0,1430	\$ 6.582,00	\$ 941,23
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	7,6200	10,00 %	8,3820	\$ 725,00	\$ 6.076,95
	000832	Material	CODO 90° SANITARIO 6"1/4 CXE S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 113.125,01	\$ 226.250,02
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,2700	10,00 %	0,2970	\$ 612.538,01	\$ 181.923,79
	000086	Material	HIERRO 40 Liso/Rect ½"	KG	6,3600	10,00 %	6,9960	\$ 5.343,00	\$ 37.379,63
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	124,0000	12,00 %	138,8800	\$ 663,00	\$ 92.077,44
	101779	Material	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION CS275 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 539.282,00	\$ 539.282,00
	000109	Material	MORTERO 2000 PSI Cte. - Ar	M3	0,1700	10,00 %	0,1870	\$ 0,00	\$ 0,00
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,1400	5,00 %	0,1470	\$ 89.966,00	\$ 13.225,00
	001586	Material	TUBO SANITARIOØ 6"X6ML PVC S/NORMA ICONTEC	ML	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 61.134,00	\$ 19.257,21
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 418.767,30	\$ 460.644,03
17735	Caja tipo rawell 4X2 con tapa (SUMI INST)		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 3.153,12

Detalles									
Descripción Técnica Caja tipo rawell 4X2 con tapa									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 91,84	\$ 91,84
	107971	Material	Bateria panel 12V 24A 12V24A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 306.128,14	\$ 3.061,28
18783	CAJA TOMAS DE PISO TIPO POP UP		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 91.429,07

Detalles									
Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio de caja para tomas de piso tipo pop up Cajas Wiremold de legrand en configuracion omnibox con grado de proteccion IP 65 . incluye ducteria, curvas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.259,01	\$ 4.259,01
	108821	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 2.594,00	\$ 0,00
	108945	Material	CAJAS WIREMOLD LEGRAND	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106838	Material	CURVA 90° EMT 3/4"	UN	4,0000	1,00 %	4,0400	\$ 1.716,58	\$ 6.934,98
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 111.757,31	\$ 2.346,90
	106840	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 477,00	\$ 477,00
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.104,74	\$ 2.104,74
	3561	Material	TORNILLO PARA LAMINA D= 3/8" LC #18	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 79,05	\$ 1,66
	104980	Material	TUBO CONDUIT EMT Ø 3/4"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.449,00	\$ 10.449,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1855	0,00 %	0,1855	\$ 306.128,14	\$ 56.786,77
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01
18512	Caja ventilación inyección de aleta curva 2400cfm		UN	Grupo	SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 3.048.239,98

Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Suministro e instalación de caja de ventilación inyección,de aleta curva,caudal 2400 cfm									
Componentes	106023	Equipo	CAMION GRUA BRAZO O TELESCOPICA (22-25 TON)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 2.892.226,00	\$ 433.833,90

102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 42.083,05	\$ 42.083,05
100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 5.319,00	\$ 31.914,00
108707	Material	Cofre metálico para interperie 60x40x30 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.258,31	\$ 7.258,31
108708	Material	Programador y control horario digital	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
107334	Material	SENSOR DE DIÓXIDO DE CARBONO CO2	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
108888	Material	Tablero eléctrico control sistemas de extracción c	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 69,70	\$ 557,60
108714	Material	Ventilacion inyeccion,de aleta curva,caudal 2400 c	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 420.830,46	\$ 841.660,92
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 415.070,00	\$ 190.932,20

15683	CAJA+ MEDIDOR TRIFASICO 100 AMP+Breaker ind. ajust	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 2.433.226,46
COMUNI						

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 29.225,12	\$ 29.225,12
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 16.099,00	\$ 7.244,55
	105122	Material	BreakerIndGraduable ABB-Schneider 224 - 320A 85KA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.345.698,01	\$ 1.345.698,01
	105617	Material	CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO DE 150 norma codensa	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 250.368,40	\$ 250.368,40
	100753	Material	MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO10-100 AMPClass-1	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 216.188,00	\$ 216.188,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1,9500	0,00 %	1,9500	\$ 299.744,81	\$ 584.502,38

15445	CAJA+ MEDIDOR TRIFASICO DE 100 AMP	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 625.532,33
COMUNI						

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.493,62	\$ 7.493,62
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 16.099,00	\$ 1.609,90
	105617	Material	CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO DE 150 norma codensa	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 250.368,40	\$ 250.368,40
	100753	Material	MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO10-100 AMPClass-1	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 216.188,00	\$ 216.188,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 299.744,81	\$ 149.872,41

15741	CAJA+ MEDIDOR TRIFASICO DE 100 AMP.baja tension	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 1.627.449,60
COMUNI						

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte, e instalación de caja para medidor Trifásico de 150 amperios en baja tensión, de acuerdo a las normas constructivas y especificaciones técnicas del operador de red Codensa (AE 305). Incluye medidor trifásico, breaker de protección industrial de rango ajustable, cable y terminales de conexión internos, accesorios y elementos necesarios para complementar la instalación.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21.311,86	\$ 21.311,86
	104957	Material	BREAKER IND. GRADUABLE 50 KA-125A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 429.186,14	\$ 429.186,14
	105617	Material	CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO DE 150 norma codensa	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 250.368,40	\$ 250.368,40
	100753	Material	MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO10-100 AMPClass-1	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 216.188,00	\$ 216.188,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	2,3700	0,00 %	2,3700	\$ 299.744,81	\$ 710.395,20

00596	CAJAS CONTADORES AGUA	UN	Grupo	CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 92.746,80
--------------	------------------------------	-----------	--------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0280	2,00 %	0,0286	\$ 71.815,00	\$ 2.053,91
	000474	Material	BISAGRA CAPSULA ½" PAR	UN	0,5100	0,00 %	0,5100	\$ 2.708,00	\$ 1.381,08
	30	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.- 18 1x2 M	UN	0,3650	1,00 %	0,3687	\$ 68.009,00	\$ 25.074,92
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,6800	1,00 %	0,6868	\$ 21.618,00	\$ 14.847,24
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 411.580,43	\$ 49.389,65
17140	CAJILLA 3 MEDIDOR AGUA FRIA 1/2" - 3/4"			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 171.440,18	
Detalles									
Descripción Técnica MONTAJE Y SUMINISTRO CAJILLA 3 MEDIDOR AGUA FRIA 1/2" - 3/4"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.925,17	\$ 4.925,17
	107067	Material	CAJILLA 3 MEDIDORES	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0345	0,00 %	0,0345	\$ 67.900,00	\$ 2.342,55
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,5381	0,00 %	0,5381	\$ 305.096,56	\$ 164.172,46
00041	CAJILLA MEDIDORES ACUEDUCTO			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES		Valor Unitario	\$ 131.684,99	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 843,45	\$ 843,45
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 104.130,00	\$ 28.115,10
	001104	Material	CAJILLA MEDIDORES ACUEDUCTO(FIBRIT)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 101.906,00	\$ 101.906,00
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 41.022,00	\$ 820,44
11722	CAJILLA PARA 1 MEDIDOR (ELECTRICO)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 153.064,07	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101416	Material	CAJILLA MEDIDOR ELECTRICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07
00438	CAJILLAS PARA 10 MEDIDORES			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 443.787,69	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001104	Material	CAJILLA MEDIDORES ACUEDUCTO(FIBRIT)	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 101.906,00	\$ 203.812,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,8006	0,00 %	0,8006	\$ 299.744,81	\$ 239.975,69
18840	CALDERA (VER PLANO)			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 440.483,16	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 20.975,39	\$ 20.975,39
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	1,2500	10,00 %	1,3750	\$ 305.096,56	\$ 419.507,77
18687	Caldera Futera Fusion XLF 2500 CDRC			UN	Grupo PISCINAS		Valor Unitario	\$ 242.642,00	
Detalles									
Descripción Técnica Caldera Futera Fusion XLF 2500VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas									

			Tomo 1 y 2.						
Componentes	108892	Material	Caldera future 2500 incl material acces conex CDRC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108724	Material	Ducto salida de gases 10"	ML	25,0000	0,00 %	25,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108886	Material	Tren de gas natural CDRC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104765	Material	VALVULA CHEQUE Ø 2 1/2" CORTINA HELBERT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100165	Material	Valvula de bola acero d=2" Usa A-216 WCB a/c **	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 121.321,00	\$ 242.642,00

18698	Caldera Futera Fusion XLF 500 CDRC	UN	Grupo PISCINAS	Valor Unitario	\$ 636.556,00
-------	------------------------------------	----	----------------	----------------	---------------

			Detalles						
			Descripción Técnica	Caldera Futera Fusion XLF 500VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.					
Componentes	108880	Material	Caldera future 500 incl material acces conex CDRC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108724	Material	Ducto salida de gases 10"	ML	25,0000	0,00 %	25,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104325	Material	MONTACARGAS (1-2 TON)	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 196.957,00	\$ 393.914,00
	108886	Material	Tren de gas natural CDRC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104765	Material	VALVULA CHEQUE Ø 2 1/2" CORTINA HELBERT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100165	Material	Valvula de bola acero d=2" Usa A-216 WCB a/c **	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 121.321,00	\$ 242.642,00
	106756	Transporte	CAMION CAPACIDAD 6 TONELADAS DENTRO DE LA CIUDAD	VJ	1,5320	0,00 %	1,5320	\$ 0,00	\$ 0,00

18826	CALDERA FUTURE 750	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 1.235.936,99
-------	--------------------	----	---------------------	----------------	-----------------

			Detalles						
			Descripción Técnica						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 170,99	\$ 170,99
	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	10,5000	0,00 %	10,5000	\$ 27.142,00	\$ 284.991,00
	108709	Mano de Obra	Mano de obra inspector mecánico	DD	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108980	Material	CALDERA FUTURE 750	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108724	Material	Ducto salida de gases 10"	ML	25,0000	0,00 %	25,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104325	Material	MONTACARGAS (1-2 TON)	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 196.957,00	\$ 393.914,00
	108988	Material	Tren de gas natural	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103642	Material	VALVULA CHEQUE Ø 2" CORTINA HELVERT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 314.219,00	\$ 314.219,00
	100165	Material	Valvula de bola acero d=2" Usa A-216 WCB a/c **	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 121.321,00	\$ 242.642,00

16435	Calderin 500GPH-157W-Aceroinox.Cal12 (Acpm)Sum+Ins	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	--	----------------	---------

			Detalles						
			Descripción Técnica	Calderin 500GPH-157W-Acero Inox. Cal.12 (Acpm)Sum+Instalacio en el sitio requerido. incluye Suministro, transportes e instalaciones con accesorios- Garantía de 18 meses.					
Componentes	106348	Material	Calderin 500GPH-157W-Acero Inox. Cal.12 (Acpm)Sum+	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

19014	CalentadoMEGATHERM 1200 KBTUCRDC-CometasSUM+INS	UN	Grupo PISCINAS	Valor Unitario	\$ 81.312.892,47
-------	---	----	----------------	----------------	------------------

			Detalles						
			Descripción Técnica	VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC COMETAS SECRETARIA DE CULTURACalentador de encendido electrónico de alto rendimiento megatherm 1200 kbtu. Incluye ducto de evacuación de gases de 16" con sistema de extracción mighty venter de laars mv5-10" avalado e instalado conforme a requerimientos de fabricante del calentador. incluye tubería, accesorios, reducciones, campana de ventilación y soportes.					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.994,88	\$ 2.994,88
	101895	Material	CalentadorMEGATHERM 1200 KBTUCRDC-Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 81.249.999,99	\$ 81.249.999,99

00439	CALENTADOR 15 GALONES HACEB	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 254.969,20
-------	-----------------------------	----	--	----------------	---------------

Descripción Técnica

Componentes	000545	Material	CALENTADOR 15 GN	HACEB	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **		JRN	0,8357	0,00 %	0,8357	\$ 305.096,56	\$ 254.969,20

00440	CALENTADOR 20 GALONES HACEB	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 254.969,20
-------	-----------------------------	----	-------	--	----------------	---------------

Descripción Técnica

Componentes	000546	Material	CALENTADOR 20 GN	HACEB	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **		JRN	0,8357	0,00 %	0,8357	\$ 305.096,56	\$ 254.969,20

17610	CALENTADOR 3,000,000 BTU condensacion gas natural	UN	Grupo PISCINAS	Valor Unitario	\$ 328.886,19
-------	---	----	----------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2CALENTADOR DE 3000000 BTUSuministro e instalación Calentador de 3,000,000 BTU - Calentador de condensación a gas natural, para uso comercial, con una eficiencia térmica mayor del 90%, certificado para interior y exterior, con conexión eléctrica 230V, con intercambiador de calor en cuproníquel, y con bomba de recirculación e interruptor de flujo incluidos.

Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%		1,0000	---	1,0000	\$ 15.408,11	\$ 15.408,11
3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR		0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 74.477,99	\$ 2.234,34
107625	Material	CALENTADOR 3,000,000 BTU condensacion gas natural	UN		1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%		1,0000	---	1,0000	\$ 3.081,62	\$ 3.081,62
17548	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:4+PREST**	JRN		0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 616.324,24	\$ 308.162,12

00441	CALENTADOR 30 GALONES HACEB	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 254.969,20
-------	-----------------------------	----	--	----------------	---------------

Descripción Técnica

Componentes	000379	Material	CALENTADOR 30 GN.Elec.Integral CIMSA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,8357	0,00 %	0,8357	\$ 305.096,56	\$ 254.969,20

14895	CALENTADOR 60 GALON (ACERO INOX)+ACCESORIOS CONEX	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 565.602,68
-------	---	----	--	----------------	---------------

Descripción Técnica

Componentes	Cantidad	Unidad	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.966,60	\$ 12.966,60
102555	Material		ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	11,0000	0,00 %	11,0000	\$ 26.426,00	\$ 290.686,00
104537	Material		CALENTADOR 60 GN.Elec/Indus (BIFASICO)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
100865	Material		CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.618,00	\$ 2.618,00
11942	Sub-análisis		CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,8500	0,00 %	0,8500	\$ 305.096,56	\$ 259.332,08

14495	CALENTADOR 60 GALONES (ACERO INOXIDABLE)	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 254.969,20
-------	--	----	--	----------------	---------------

Details

Componentes	104537	Material	CALENTADOR 60 GN.Elec/Indus (BIFASICO)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,8357	0,00 %	0,8357	\$ 305.096,56	\$ 254.969,20

Details

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.373,28	\$ 10.373,28
	104551	Material	acople plástico de 1/2"x1/2" (L=0.60m)	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104552	Material	CALENTADOR DE PASO BIFASICO (13 LTS/MIN)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104548	Material	CHEQUE VERTICAL HYDRO DE 1/2"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100651	Material	Codo 90°HG 1/2" **	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.043,00	\$ 2.086,00
	100587	Material	Niple HG ½" l=0.1m **	UN	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 2.660,71	\$ 8.141,77
	104550	Material	REDUCCIÓN HG 3/4"A 1/2"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101665	Material	Universal HG 1/2" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104549	Material	VALVULA/REGISTRO DE BOLA Ø 1/2"(MANIJA - METALICA)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.773,00	\$ 23.773,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,6800	0,00 %	0,6800	\$ 305.096,56	\$ 207.465,66
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 413.723,00	\$ 28.960,61

Details

Componentes	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.697,66	\$ 5.697,66
101830	Material	CALENTADOR TRIFASICO 16L CEFECOMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.270.000,00	\$ 1.270.000,00
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.139,53	\$ 1.139,53
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 305.096,56	\$ 112.885,73
12508	Sub-análisis	Día de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80

Details

Componentes	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.680,79	\$ 7.680,79
101722	Material	CALENTADOR MANU TRON3000C6.9L CEFECOMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 638.414,00	\$ 638.414,00
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.536,16	\$ 1.536,16
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 305.096,56	\$ 152.548,28
12508	Sub-análisis	Día de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80

Details

DEPORTIVO/O, RECREATIVO/O Y CULTURAL CDRO COMETAS (Especificaciones Técnicas) SECRETARIA DE CULTURA CONTRATO

DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas). SECRETARIA DE CULTURA.CONTRATO CONSULTORÍA N° 2210BJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 159.726,93	\$ 159.726,93
	102148	Material	CALENTADOR ALTO REND HAYWARD 500 KBTU CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 17.000.000,01	\$ 17.000.000,01
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 399.317,32	\$ 3.194.538,56

14030	CALENTADOR SAMARTEC SM-700 (TRIFASICO)2.48GAL	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 336.807,25
--------------	--	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.452,51	\$ 15.452,51
	102735	Material	bola cobre d=1/2"Helbert.o Similar (175PSI) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103684	Material	CALENTADOR ELECT.TRIFASICO SM 700 SMARTEC 9.4LTS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103101	Material	CHAZO DE 1/4 COLAPS+TORNILLO***	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 165,18	\$ 660,72
	104292	Material	CHEQUE VERTICAL 1/2" HELBERT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.337,00	\$ 1.337,00
	100651	Material	Codo 90°HG 1/2" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.043,00	\$ 1.043,00
	100587	Material	Niple HG ½" l=0.1m **	UN	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 2.660,71	\$ 18.624,97
	101657	Material	Unión HG 1/2" **	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 932,76	\$ 1.865,52
	877	Material	UNIVERSAL GALVANIZADA Ø 1/2"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 9.388,70	\$ 18.777,40
	104291	Material	VALVULA DE ALIVIO 1/2" -AMERICANA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,3690	0,00 %	0,3690	\$ 418.767,30	\$ 154.525,13
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 415.070,00	\$ 124.521,00

10927	CALZADA EN CONCRETO	M2	Grupo VIAS	Valor Unitario	\$ 164.078,06
--------------	----------------------------	-----------	-------------------	-----------------------	----------------------

Detalles VIAS Y PEATONALES

Descripción Técnica

Componentes	00024	Sub-análisis	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	M3	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 127.014,05	\$ 63.507,03
	00822	Sub-análisis	JUNTA DE DILATACION EN ASFALTO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.846,57	\$ 4.846,57
	00829	Sub-análisis	PAVIMENTO EN CONCRETO e=.18	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 40.705,96	\$ 40.705,96
	00784	Sub-análisis	Recebo de Afirmado	M3	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 224.643,44	\$ 47.175,12
	00791	Sub-análisis	Refuerzo acero DE TRANSFERENCIA	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.843,38	\$ 7.843,38

10938	CALZADA EN CONCRETO***	M2	Grupo VIAS	Valor Unitario	\$ 204.288,71
--------------	-------------------------------	-----------	-------------------	-----------------------	----------------------

Detalles VIAS Y PEATONALES

Descripción Técnica

Componentes	00024	Sub-análisis	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	M3	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 127.014,05	\$ 76.208,43
	00822	Sub-análisis	JUNTA DE DILATACION EN ASFALTO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.846,57	\$ 4.846,57
	00829	Sub-análisis	PAVIMENTO EN CONCRETO e=.18	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 40.705,96	\$ 40.705,96
	00784	Sub-análisis	Recebo de Afirmado	M3	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 224.643,44	\$ 70.762,68
	00791	Sub-análisis	Refuerzo acero DE TRANSFERENCIA	KG	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 7.843,38	\$ 11.765,07

00788	CALZADA V0 A V2 EN ASFALTO	M2	Grupo VIAS	Valor Unitario	\$ 342.594,55
--------------	-----------------------------------	-----------	-------------------	-----------------------	----------------------

Detalles VIAS Y PEATONALES

Descripción Técnica

Componentes	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 81.493,00	\$ 4.074,65
	003313	Material	Rodadura asfáltica tipo IDR D Suelta (Planta).	M3	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 834.593,01	\$ 25.037,79
	00782	Sub-análisis	BASE DE ASFALTO 1350	M2	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 51.783,19	\$ 3.624,82
	00785	Sub-análisis	Base granular	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 114.153,27	\$ 22.830,65
	12325	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:8 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.082.594,15	\$ 108.259,42
	00024	Sub-análisis	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	M3	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 127.014,05	\$ 88.909,84
	00784	Sub-análisis	Recebo de Afirmado	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 224.643,44	\$ 89.857,38

00821	CALZADA V0 A V2 EN CONCRETO			M2	Grupo VIAS		Valor Unitario	\$ 629.688,89	
-------	-----------------------------	--	--	----	------------	--	----------------	---------------	--

Detalles VIAS Y PEATONALES

Descripción Técnica

Componentes	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 81.493,00	\$ 407.465,00
	12325	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:8 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.082.594,15	\$ 108.259,42
	00024	Sub-análisis	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 127.014,05	\$ 38.104,22
	00822	Sub-análisis	JUNTA DE DILATACION EN ASFALTO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.846,57	\$ 4.846,57
	00829	Sub-análisis	PAVIMENTO EN CONCRETO e=.18	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 40.705,96	\$ 40.705,96
	00784	Sub-análisis	Recebo de Afirmado	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 224.643,44	\$ 22.464,34
	00791	Sub-análisis	Refuerzo acero DE TRANSFERENCIA	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.843,38	\$ 7.843,38

10338	Calzada V3 a V4 asfalto1350+Subb+Base **			M2	Grupo VIAS		Valor Unitario	\$ 309.469,40	
-------	--	--	--	----	------------	--	----------------	---------------	--

Detalles VIAS Y PEATONALES

Descripción Técnica

Componentes	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	003313	Material	Rodadura asfáltica tipo IDR D Suelta (Planta).	M3	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 834.593,01	\$ 25.037,79
	00782	Sub-análisis	BASE DE ASFALTO 1350	M2	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 51.783,19	\$ 2.589,16
	00024	Sub-análisis	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	M3	0,7800	20,00 %	0,9360	\$ 127.014,05	\$ 118.885,15
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDR D **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDR D	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 193.161,19	\$ 77.264,48
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69

00789	CALZADA V3 A V4 EN ASFALTO			M2	Grupo VIAS		Valor Unitario	\$ 339.018,60	
-------	----------------------------	--	--	----	------------	--	----------------	---------------	--

Detalles VIAS Y PEATONALES

Descripción Técnica

Componentes	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 81.493,00	\$ 4.074,65
	003313	Material	Rodadura asfáltica tipo IDR D Suelta (Planta).	M3	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 834.593,01	\$ 25.037,79
	00782	Sub-análisis	BASE DE ASFALTO 1350	M2	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 51.783,19	\$ 2.589,16
	00785	Sub-análisis	Base granular	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 114.153,27	\$ 22.830,65
	12325	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:8 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.082.594,15	\$ 108.259,42
	00024	Sub-análisis	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	M3	0,6800	0,00 %	0,6800	\$ 127.014,05	\$ 86.369,55
	00784	Sub-análisis	Recebo de Afirmado	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 224.643,44	\$ 89.857,38

10316	Calzada V3 a V4 en asfalto para cruce vias **			M2	Grupo VIAS		Valor Unitario	\$ 668.137,87	
-------	---	--	--	----	------------	--	----------------	---------------	--

Detalles VIAS Y PEATONALES

Descripción Técnica

14765	Cam cancha volei, L=0,5m, D= 3",e=3,25mm (SUM+INST			JGO	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 131.312,99
-------	--	--	--	-----	------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101087	Material	TUBO HG-CERRAMIENTO Ø3" e=3.25mm L=6M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 48.327,99	\$ 48.327,99
	13370	Sub-análisis	CAMISA VOLEIBOL (INSTAL-DADO.)TUB.GALV.3"e=3.25 mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 82.985,00	\$ 82.985,00

11349	CAMARA DE CONCRETO REFORZADO.FONTANAR**			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 23.123.536,78
-------	---	--	--	----	------------------------------------	--	--	----------------	------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	250,0000	0,00 %	250,0000	\$ 50.230,00	\$ 12.557.500,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 62.346,92	\$ 62.346,92
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 48.761,00	\$ 5.851,32
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 6.582,00	\$ 39.492,00
	2820	Material	CONCRETO 3000 PSI Imperm. Gr=1/2"	M3	8,2400	2,00 %	8,4048	\$ 700.027,00	\$ 5.883.586,93
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	315,0000	2,00 %	321,3000	\$ 4.535,99	\$ 1.457.413,59
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	10,4000	0,00 %	10,4000	\$ 299.744,81	\$ 3.117.346,02

14125	Camara de inspección AP 275 Codensa **			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 2.219.920,30
-------	--	--	--	----	----------------------------------	--	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 44.592,58	\$ 44.592,58
	100523	Material	Ladrillo recocido 10x20x6 en obra **	UN	275,0000	5,00 %	288,7500	\$ 793,00	\$ 228.978,75
	101779	Material	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION CS275 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 539.282,00	\$ 539.282,00
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,1500	30,00 %	0,1950	\$ 89.966,00	\$ 17.543,37
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	2,4000	4,00 %	2,4960	\$ 10.421,00	\$ 26.010,82
	00259	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:5 AreLavRio+Grav.	M3	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 501.438,78	\$ 255.733,78
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 299.744,81	\$ 107.908,13
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 146.354,07	\$ 585.416,28
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,1300	2,00 %	0,1326	\$ 455.626,64	\$ 60.416,09
	10268	Sub-análisis	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.015 a> 0.60 m **	M2	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 27.183,31	\$ 135.916,55
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 196.185,88	\$ 196.185,88

14126	Camara de inspección AP 280 Codensa **			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 6.234.435,41
-------	--	--	--	----	----------------------------------	--	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 136.786,53	\$ 136.786,53
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 6.582,00	\$ 13.427,28
	101285	Material	CERCO ORDINARIO (8cmx8cm) L=4M	ML	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 9.315,00	\$ 111.780,00
	100523	Material	Ladrillo recocido 10x20x6 en obra **	UN	1.300,0000	5,00 %	1.365,0000	\$ 793,00	\$ 1.082.445,00
	104319	Material	Marco y tapa para camara CS 280	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 4.855,00	\$ 9.904,20
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	18,0000	2,00 %	18,3600	\$ 10.421,00	\$ 191.329,56
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,9000	5,00 %	0,9450	\$ 579.990,67	\$ 548.091,18

	00259	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:5 AreLavRio+Grav.	M3	0,4800	5,00 %	0,5040	\$ 501.438,78	\$ 252.725,15
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1,7000	0,00 %	1,7000	\$ 299.744,81	\$ 509.566,18
	12508	Sub-análisis	Día de Traslado con 2 ayudantes**	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 219.360,72	\$ 32.904,11
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	11,0000	0,00 %	11,0000	\$ 146.354,07	\$ 1.609.894,77
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEYA (M3)	M3	1,3000	2,00 %	1,3260	\$ 455.626,64	\$ 604.160,92
	00280	Sub-análisis	Refuerzo acero COLUMNA 60000	TN	0,0930	5,00 %	0,0977	\$ 5.944.464,57	\$ 580.774,19
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 550.646,34	\$ 550.646,34

12381	Camara ETB T-13 **	UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES	Valor Unitario	\$ 5.592.761,28
--------------	---------------------------	-----------	---	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 69.139,66	\$ 69.139,66
	102436	Equipo	PERNOS CONSOLA	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101805	Material	ARENA LAVADA DE RIO + transporte	M3	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 207.781,00	\$ 13.505,77
	102433	Material	Aro Base Cámara ETB T-13 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102434	Material	Aro Tapa Cámara ETB T-13 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	002106	Material	CERCO ORDINARIO (8cmx8cm) L=3M usar CIO-000885	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 26.394,00	\$ 211.152,00
	102418	Material	CERCO ORDINARIO INMUNIZ. X ASPERSIÓN(6X6cm)L=3M	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 28.560,00	\$ 114.240,00
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0600	10,00 %	0,0660	\$ 184.841,00	\$ 12.199,51
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	550,0000	8,00 %	594,0000	\$ 663,00	\$ 393.822,00
	102435	Material	PELDAÑO EN PLATINA 1/4" x 1 1/2"	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 5.099,99	\$ 76.499,85
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	3,5000	30,00 %	4,5500	\$ 41.022,00	\$ 186.650,10
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	2,4000	4,00 %	2,4960	\$ 10.421,00	\$ 26.010,82
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,5400	5,00 %	0,5670	\$ 594.287,13	\$ 336.960,80
	00259	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:5 AreLavRio+Grav.	M3	0,8000	4,00 %	0,8320	\$ 501.438,78	\$ 417.197,06
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 523.416,05	\$ 2.093.664,20
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEYA (M3)	M3	3,0000	8,00 %	3,2400	\$ 455.626,64	\$ 1.476.230,31
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 413.723,00	\$ 165.489,20

18506	CAMARA EXTERIOR 270°	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 4.328,65
--------------	-----------------------------	-----------	--	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

INCLUYE:CAMARA EXTERIOR PANORAMICA 270UN1,0000SOPORTE PARA MONTAJEUN1,0000CORAZACORAZAUN1,0000PATCH CORD 3MUN1,0000

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 42,86	\$ 42,86
	108736	Material	CAMARA EXTERIOR 270°	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 306.128,14	\$ 4.285,79

18857	CAMARA TIPO BALA 1080P 2MP IP 66 20 mts	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 26.872,82
--------------	--	-----------	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO BALA 1080P 2MP IP 66 20 mts. Incluye fuente, video balum, caja rakwel y todos los accesorios para su correcta instalación. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0800	1,00 %	0,0808	\$ 98.769,25	\$ 7.980,56
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 19.030,00	\$ 3.882,12

	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	0,2000	7,00 %	0,2140	\$ 27.142,00	\$ 5.808,39
	109018	Material	CAMARA TPO BALA 20 MTS 2,8 mm IP66 1080P 2MP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105193	Material	CURVA EMT 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109020	Material	FUENTE DE PODER DE 1 AMP	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	101322	Material	TAPA CAJA 5800 GALVANIZADA	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 622,52	\$ 653,65
	103215	Material	TERMINAL EMT 1/2" **	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.124,11	\$ 2.248,22
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.172,99	\$ 6.296,45
	109021	Material	VIDEO BALUM PASIVO PARA HD	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 32,64	\$ 3,43
18867	CAMARA TIPO BALA 1080P 2MP IP 66 40 mts			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 26.872,82

Detalles

Descripción Técnica SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO BALA 1080P 2MP IP 66 40 mts. Incluye fuente, video balum, caja rakwel y todos los accesorios para su correcta instalación. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0800	1,00 %	0,0808	\$ 98.769,25	\$ 7.980,56
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 19.030,00	\$ 3.882,12
	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	0,2000	7,00 %	0,2140	\$ 27.142,00	\$ 5.808,39
	109029	Material	CAMARA TPO BALA 40 MTS 2,8 mm IP66 1080P 2MP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105193	Material	CURVA EMT 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109020	Material	FUENTE DE PODER DE 1 AMP	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	101322	Material	TAPA CAJA 5800 GALVANIZADA	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 622,52	\$ 653,65
	103215	Material	TERMINAL EMT 1/2" **	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.124,11	\$ 2.248,22
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.172,99	\$ 6.296,45
	109021	Material	VIDEO BALUM PASIVO PARA HD	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 32,64	\$ 3,43

18880	CAMARA TIPO BALA 1080P 2MP IP 66 40 mts. VARIFOCA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 17.719,48
--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO BALA 1080P 2MP IP 66 40 mts. VARIFOCAL. Incluye fuente, video balum, caja rakwel y todos los accesorios para su correcta instalación. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 65,14	\$ 65,14
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 65,14	\$ 65,14
	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	0,2000	20,00 %	0,2400	\$ 27.142,00	\$ 6.514,08
	109037	Material	CAMARA TPO BALA 40 MTS 3,6 mm IP66 1080P 2MP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105193	Material	CURVA EMT 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109020	Material	FUENTE DE PODER DE 1 AMP	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	101322	Material	TAPA CAJA 5800 GALVANIZADA	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 622,52	\$ 653,65
	103215	Material	TERMINAL EMT 1/2" **	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.124,11	\$ 2.248,22
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.172,99	\$ 6.296,45
	109021	Material	VIDEO BALUM PASIVO PARA HD	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	50,0000	15,00 %	57,5000	\$ 32,64	\$ 1.876,80

18877	CAMARA TIPO BALA 1080P 2MP IP 66 80 mts			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 38.573,41
--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica			SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO BALA 1080P 2MP IP 66 80 mts. Incluye fuente, video balum, caja rakwel y todos los accesorios para su correcta instalación. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.						
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 98.769,25	\$ 19.753,85
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 19.030,00	\$ 3.806,00
	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	0,2000	7,00 %	0,2140	\$ 27.142,00	\$ 5.808,39
	109036	Material	CAMARA TPO BALA 80 MTS 3,6 mm IP66 1080P 2MP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105193	Material	CURVA EMT 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109020	Material	FUENTE DE PODER DE 1 AMP	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	101322	Material	TAPA CAJA 5800 GALVANIZADA	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 622,52	\$ 653,65
	103215	Material	TERMINAL EMT 1/2" **	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.124,11	\$ 2.248,22
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.172,99	\$ 6.296,45
	109021	Material	VIDEO BALUM PASIVO PARA HD	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 32,64	\$ 6,85
19298	Cámara tipo bala uso exterior (Suministro, transporte e instalación cometas)			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 308.114,82

Detalles									
Descripción Técnica			CONTRATO CONSULTORIA N° 221. OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA. Suministro, transporte e instalación de Cámara tipo minidomo uso exterior						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.122,56	\$ 6.122,56
	012448	Material	CAMARA TIPO BALA USO EXTERIOR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 179.541,00	\$ 179.541,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 306.128,14	\$ 122.451,26
18505	CAMARA TIPO BULLET			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 4.328,65

Detalles									
Descripción Técnica			INCLUYE:CAMARA TIPO BULLET UN1,0000SOPORTE PARA MONTAJEUN1,0000CORAZACORAZAUN1,0000PATCH CORD 3MUN1,0000PROTECTORUN1,0000ELEMENTOS DE FIJACIONUN1,0000						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 42,86	\$ 42,86
	108735	Material	CAMARA TIPO BULLET	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 306.128,14	\$ 4.285,79
18886	CAMARA TIPO DOMO 1080P 2MP IP 66 20 mts			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 39.247,97

Detalles									
Descripción Técnica			SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO 1080P 2MP IP 66 20 mts.. Incluye fuente, video balum, caja rakwel y todos los accesorios para su correcta instalación.. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.						
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 98.769,25	\$ 19.753,85
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 19.030,00	\$ 3.806,00
	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	0,2000	20,00 %	0,2400	\$ 27.142,00	\$ 6.514,08
	109043	Material	CAMARA TIPO DOMO 20 MTS 2,8 mmIP66 1080P 2MP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105193	Material	CURVA EMT 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109020	Material	FUENTE DE PODER DE 1 AMP	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	101322	Material	TAPA CAJA 5800 GALVANIZADA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 622,52	\$ 622,52
	103215	Material	TERMINAL EMT 1/2" **	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.124,11	\$ 2.248,22

	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.172,99	\$ 6.296,45
	109021	Material	VIDEO BALUM PASIVO PARA HD	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 32,64	\$ 6,85
18895	CAMARA TIPO DOMO 1080P 2MP IP 66 40 mts.			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 39.279,10
Detalles									
Descripción Técnica		SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO 1080P 2MP IP 66 40 mts. Incluye fuente, video balum, caja rakwel y todos los accesorios para su correcta instalación. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.							
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 98.769,25	\$ 19.753,85
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 19.030,00	\$ 3.806,00
	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	0,2000	20,00 %	0,2400	\$ 27.142,00	\$ 6.514,08
	109045	Material	CAMARA TIPO DOMO 40 MTS 2,8 mm IP66 1080P 2MP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105193	Material	CURVA EMT 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109020	Material	FUENTE DE PODER DE 1 AMP	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	101322	Material	TAPA CAJA 5800 GALVANIZADA	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 622,52	\$ 653,65
	103215	Material	TERMINAL EMT 1/2" **	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.124,11	\$ 2.248,22
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.172,99	\$ 6.296,45
	109021	Material	VIDEO BALUM PASIVO PARA HD	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 32,64	\$ 6,85
	18898	CAMARA TIPO DOMO 1080P 2MP IP 66 40 mts. VARIFOCA			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario
Detalles									
Descripción Técnica		SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO DOMO 1080P 2MP IP 66 40 mts. VARIFOCA. Incluye fuente, video balum, caja rakwel y todos los accesorios para su correcta instalación. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.							
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 98.769,25	\$ 19.753,85
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 19.030,00	\$ 3.806,00
	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	0,2000	7,00 %	0,2140	\$ 27.142,00	\$ 5.808,39
	109048	Material	CAMARA TIPO DOMO 40 MTS VARIFOCA 1P66 1080P 2MP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105193	Material	CURVA EMT 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109020	Material	FUENTE DE PODER DE 1 AMP	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	101322	Material	TAPA CAJA 5800 GALVANIZADA	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 622,52	\$ 653,65
	103215	Material	TERMINAL EMT 1/2" **	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.124,11	\$ 2.248,22
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.172,99	\$ 6.296,45
	109021	Material	VIDEO BALUM PASIVO PARA HD	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 32,64	\$ 6,85
	16614	Camara tipo minidomo uso interior			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario
Detalles									
Descripción Técnica		Camara tipo minidomo uso interior							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.122,56	\$ 6.122,56
	101732	Material	Modulo de interconexión NAC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 213.409,99	\$ 213.409,99
	108663	Material	SIRENA LUZ ESTROBOSCOPICA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 183.551,00	\$ 183.551,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 306.128,14	\$ 122.451,26
18509	Cámara tipo minidomo uso interior Suministro e instalación			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 1.919.837,83

COMUNI									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.122,56	\$ 6.122,56
	108737	Material	CAMARA DOMO INTERIOR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.791.264,01	\$ 1.791.264,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 306.128,14	\$ 122.451,26
00049	CAMARAS ELECTRICAS DOBLES			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 2.847.037,77

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 6.582,00	\$ 2.303,70
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	17,3500	0,00 %	17,3500	\$ 3.596,00	\$ 62.390,60
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	363,0000	10,00 %	399,3000	\$ 663,00	\$ 264.735,90
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,5800	0,00 %	0,5800	\$ 41.022,00	\$ 23.792,76
	00259	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:5 AreLavRio+Grav.	M3	0,8000	4,00 %	0,8320	\$ 501.438,78	\$ 417.197,06
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 305.096,56	\$ 1.830.579,36
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,5000	8,00 %	0,5400	\$ 455.626,64	\$ 246.038,39
18030	Cambiador de pañal acero inoxidable			UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 98.185,58

Detalles									
Descripción Técnica									
CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.399,68	\$ 4.399,68
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 46.639,00	\$ 1.399,17
	000476	Material	BROCA HSS 1/4" (Para metal)	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 4.512,00	\$ 1.128,00
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 589,00	\$ 2.356,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 879,94	\$ 879,94
	108293	Material	repisa metalica acero inoxidable	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 299.744,81	\$ 86.925,99
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
17888	CAMBIADOR DE PAÑAL EN POLIPROPILENO CON ESTRUCTURA			UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 104.058,43

Detalles									
Descripción Técnica									
CAMBIADOR DE PAÑAL EN POLIPROPILENO CON ESTRUCTURA METALICA INTERNA REF. 3-AA-KB200-00 DE ACCESORIOS Y ACABADOS O EQUIVALENTE.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.453,05	\$ 4.453,05
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 46.639,00	\$ 1.399,17
	000476	Material	BROCA HSS 1/4" (Para metal)	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 4.512,00	\$ 1.128,00
	107343	Material	cambiador de pañal ref. 3-aa-kb110-ssre-inb de acc	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 589,00	\$ 7.068,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 890,61	\$ 890,61
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 299.744,81	\$ 86.925,99
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
17401	CAMBIADOR DE PAÑALEN POLIPROPILENO CON ESTRUCTURA			UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 104.058,43

Detalles

			Descripción Técnica CAMBIADOR DE PAÑAL EN POLIPROPILENO CON ESTRUCTURA METALICA INTERNA REF. 3-AA-KB200-00 DE ACCESORIOS Y ACABADOS O EQUIVALENTE.cambiador de pañal ref. 3-aa-kb200-00 de accesorios y acabados o equivalente CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.453,05	\$ 4.453,05
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 46.639,00	\$ 1.399,17
	000476	Material	BROCA HSS 1/4" (Para metal)	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 4.512,00	\$ 1.128,00
	108137	Material	Cambiador de pañal en polipropileno	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 589,00	\$ 7.068,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 890,61	\$ 890,61
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 299.744,81	\$ 86.925,99
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
15908	CAMBIO AUTOMATICO 12HP (Mant. equipos)		UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 31.741,65	

Detalles

			Descripción Técnica REBOBINADO DE MOTOR DE MOTOBOMBA						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 918,55	\$ 918,55
	104264	Mano de Obra	TECNICO ELECTROMECHANICO (=OFIC.INST.ELEC)+ PRESTAC	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 183.710,00	\$ 18.371,00
	105726	Material	CAMBIO AUTOMATICO 12HP (Motor Electrico3600rpm)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 415.070,00	\$ 12.452,10
15906	CAMBIO AUTOMATICO 2.4 A 5.0HP (Mant. equipos)		UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 19.289,55	

Detalles

			Descripción Técnica REBOBINADO DE MOTOR DE MOTOBOMBA						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 918,55	\$ 918,55
	104264	Mano de Obra	TECNICO ELECTROMECHANICO (=OFIC.INST.ELEC)+ PRESTAC	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 183.710,00	\$ 18.371,00
	105724	Material	CAMBIO AUTOMATICO 2.4 A 5.0HP (Motor Electrico3600	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15907	CAMBIO AUTOMATICO 7.5HP (Mant. equipos)		UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 31.741,65	

Detalles

			Descripción Técnica REBOBINADO DE MOTOR DE MOTOBOMBA						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 918,55	\$ 918,55
	104264	Mano de Obra	TECNICO ELECTROMECHANICO (=OFIC.INST.ELEC)+ PRESTAC	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 183.710,00	\$ 18.371,00
	105725	Material	CAMBIO AUTOMATICO 7.5HP (Motor Electrico3600	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 415.070,00	\$ 12.452,10
15887	CAMBIO DE SELLOS Mot.2.4 a 5.0 HP(Mant. equipos)		UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 77.158,20	

Detalles

			Descripción Técnica REBOBINADO DE MOTOR DE MOTOBOMBA						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.674,20	\$ 3.674,20
	104264	Mano de Obra	TECNICO ELECTROMECHANICO (=OFIC.INST.ELEC)+ PRESTAC	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 183.710,00	\$ 73.484,00
	105710	Material	CAMBIO SELLOS (Motor Electrico2.4 a 5.0 HP (3.600	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15888	CAMBIO DE SELLOS Mot.7.5 HP(Mant. equipos)		UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 97.911,70	

Detalles

Descripción Técnica REBOBINADO DE MOTOR DE MOTOBOMBA

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.674,20	\$ 3.674,20
	104264	Mano de Obra	TECNICO ELECTROMECHANICO (=OFIC.INST.ELEC)+ PRESTAC	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 183.710,00	\$ 73.484,00
	105711	Material	CAMBIO SELLOS 7.2 HP (Motor Electrico 3.600 rpm)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50
15904	CAMBIO RETENEDORES 12 HP (Mant. equipos)		UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 38.579,10	

Detalles

Descripción Técnica REBOBINADO DE MOTOR DE MOTOBOMBA

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.837,10	\$ 1.837,10
	104264	Mano de Obra	TECNICO ELECTROMECHANICO (=OFIC.INST.ELEC)+ PRESTAC	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 183.710,00	\$ 36.742,00
	105722	Material	CAMBIO RETENEDORES 12HP (Motor Electrico3600rpm)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

15902	CAMBIO RETENEDORES 2.4 A 5.0HP (Mant. equipos)		UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 19.289,55	
-------	--	--	----	---------------------------------------	--	--	----------------	--------------	--

Detalles

Descripción Técnica REBOBINADO DE MOTOR DE MOTOBOMBA

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 918,55	\$ 918,55
	104264	Mano de Obra	TECNICO ELECTROMECHANICO (=OFIC.INST.ELEC)+ PRESTAC	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 183.710,00	\$ 18.371,00
	105720	Material	CAMBIO RETENEDORES 2.4 A 5.0HP (Motor Electrico3	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

15905	CAMBIO RETENEDORES 20HP (Mant. equipos)		UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 51.031,20	
-------	---	--	----	---------------------------------------	--	--	----------------	--------------	--

Detalles

Descripción Técnica REBOBINADO DE MOTOR DE MOTOBOMBA

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.837,10	\$ 1.837,10
	104264	Mano de Obra	TECNICO ELECTROMECHANICO (=OFIC.INST.ELEC)+ PRESTAC	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 183.710,00	\$ 36.742,00
	105723	Material	CAMBIO RETENEDORES 20HP (Motor Electrico3600rpm)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 415.070,00	\$ 12.452,10

15903	CAMBIO RETENEDORES 7.5 HP (Mant. equipos)		UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 31.741,65	
-------	---	--	----	---------------------------------------	--	--	----------------	--------------	--

Detalles

Descripción Técnica REBOBINADO DE MOTOR DE MOTOBOMBA

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 918,55	\$ 918,55
	104264	Mano de Obra	TECNICO ELECTROMECHANICO (=OFIC.INST.ELEC)+ PRESTAC	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 183.710,00	\$ 18.371,00
	105721	Material	CAMBIO RETENEDORES 7.5HP (Motor Electrico3600rpm)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 415.070,00	\$ 12.452,10

15895	CAMBIO RODAMIENTOS 12.0 HP (Mant. equipos)		UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 136.490,80	
-------	--	--	----	---------------------------------------	--	--	----------------	---------------	--

Detalles

Descripción Técnica REBOBINADO DE MOTOR DE MOTOBOMBA

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.511,30	\$ 5.511,30
	104264	Mano de Obra	TECNICO ELECTROMECHANICO (=OFIC.INST.ELEC)+ PRESTAC	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 183.710,00	\$ 110.226,00
	105714	Material	JUEGO RODAMIENTOS 12.0HP (Motor Electrico3600	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50

15889	CAMBIO RODAMIENTOS 2.4 A 5.0 HP(Mant. equipos)		UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 96.447,75	
-------	--	--	----	---------------------------------------	--	--	----------------	--------------	--

Detalles

Detalles	
Descripción Técnica	

13370	CAMISA VOLEIBOL (INSTAL-DADO.)TUB.GALV.3"e=3.25 mm	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 82.985,00
-------	--	----	------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

11946	CAMPAMENTO 36 M2 **	UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 9.691.852,85
-------	---------------------	----	--------------------------------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica

00003	CAMPAMENTO 40 M2	UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 8.728.265,39
-------	------------------	----	--------------------------------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica

00002	CAMPAMENTO 50 M2	UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 11.277.644,04
-------	------------------	----	--------------------------------------	----------------	------------------

Descripción Técnica

Componentes	000472	Material	BISAGRA EN COBRE CABEZA PLANA 3"	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 12.111,00	\$ 145.332,00
	000215	Material	GANCHO PLACA Ond.150mm FIBROCEMENTO	UN	75,0000	1,00 %	75,7500	\$ 960,16	\$ 72.732,12
	000522	Material	PORTACANDADO NEGRO No. 4	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 29.345,00	\$ 117.380,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	9,0000	5,00 %	9,4500	\$ 4.855,00	\$ 45.879,75
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	7,5000	20,00 %	9,0000	\$ 89.966,00	\$ 809.694,00
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	160,0000	5,00 %	168,0000	\$ 11.431,00	\$ 1.920.408,00
	009421	Material	TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO No 10	UN	24,0000	0,00 %	24,0000	\$ 52.851,01	\$ 1.268.424,24
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	35,0000	2,00 %	35,7000	\$ 3.531,22	\$ 126.064,55
	12074	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 543.503,45	\$ 1.358.758,63
	12325	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:8 +PREST.**	JRN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 1.082.594,15	\$ 5.412.970,75

00741	CAMPAMENTO CON BAÑO M2 (USAR CIO-I-101048)	UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 12.945.904,41
-------	--	----	--------------------------------------	----------------	------------------

Detalles
Descripción Técnica

Componentes	101868	Material	Acople Sanitario/Lav de 1/2" plastico 40cms	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 5.244,65	\$ 10.489,30
	000472	Material	BISAGRA EN COBRE CABEZA PLANA 3"	UN	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 12.111,00	\$ 181.665,00
	1101	Material	CODO 90° SANITARIO 3" CxC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.000,77	\$ 5.000,77
	831	Material	CODO 90° SANITARIO 4" CxE S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.429,00	\$ 11.429,00
	002652	Material	CONCRETO 2000 PSI (140N) COMUN Gr=1	M3	3,0000	1,20 %	3,0360	\$ 481.769,00	\$ 1.462.650,68
	000551	Material	DESAGUE SENCILLO INTEGRAL rebose	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.202,58	\$ 16.202,58
	000215	Material	GANCHO PLACA Ond.150mm FIBROCEMENTO	UN	80,0000	0,00 %	80,0000	\$ 960,16	\$ 76.812,80
	002794	Material	LAVAMANOS BLANCO COLGAR+Griferia (llave+sifon+desa	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 106.888,00	\$ 1.068,88
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 46.004,00	\$ 368,03
	000522	Material	PORTACANDADO NEGRO No. 4	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 29.345,00	\$ 117.380,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	12,0000	5,00 %	12,6000	\$ 4.855,00	\$ 61.173,00
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	9,0000	1,20 %	9,1080	\$ 41.022,00	\$ 373.628,38
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 9.875,00	\$ 11.850,00
	2947	Material	SANITARIO BLANCO TAZA REDONDA ACUAPLUS	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 379.508,01	\$ 7.590,16
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0056	5,00 %	0,0059	\$ 67.900,00	\$ 400,61
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	190,0000	5,00 %	199,5000	\$ 11.431,00	\$ 2.280.484,50
	1111	Material	TEE SANITARIA Ø 3"S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.758,24	\$ 6.758,24
	009421	Material	TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO No 10	UN	30,0000	0,00 %	30,0000	\$ 52.851,01	\$ 1.585.530,30
	843	Material	TUBO SANITARIO Ø3" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 11.355,00	\$ 34.065,00
	844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 16.970,99	\$ 50.912,97
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	43,0000	2,00 %	43,8600	\$ 3.531,22	\$ 154.879,31
	000175	Material	VARA DE LIMATON L=4 M.	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12325	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:8 +PREST.**	JRN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 1.082.594,15	\$ 6.495.564,90

00090	CAMPAMENTO M2	M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 161.848,79
-------	---------------	----	--------------------------------------	----------------	---------------

Detalles primeras hiladas en bloque
Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.283,59	\$ 2.283,59
	000114	Material	BLOQUE #4 STA/FE 33x23x9 Obra	UN	12,2500	2,00 %	12,4950	\$ 1.080,00	\$ 13.494,60
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0500	3,00 %	0,0515	\$ 535.710,00	\$ 27.589,07
	000215	Material	GANCHO PLACA Ond.150mm FIBROCEMENTO	UN	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 960,16	\$ 2.016,34

17379	CAMPANA EXTRACCIÓN TIPO ISLA SENCILLA 3 SUM E INST	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 6.152.950,69
-------	--	----	----------------------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica	VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL Campana de extracción cocina 3.5M x 1.25M tipo isla sencilla
----------------------------	---

18746	Campana t isla acero inox 1m x 4m x 0,8 m Sum+Ins	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 1.345.194,50
-------	---	----	----------------------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Suministro e Instalación de Campana tipo isla acero inox 1mts x 4mts x 0,8 mts. Referencia SAE AISI 304, cal. 20, con sus respectivos filtros lavables, trampas de grasa, damper cortafuego y lámpara marineras.

15459	Campo de infiltracion con llantas y gravill Suds	M2	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 213.725,94
-------	--	----	--------------	----------------	---------------

Descripción Técnica Nota: Se debe garantizar que el terreno donde se implemente el campo de infiltración tenga una permeabilidad tal que puede absorber el agua de la lluvia en el tiempo indicado en el diseño. Sobre el campo no se podrá construir estructuras que puedan ser afectadas por movimientos del terreno.

manera en el tiempo indicado en el diseño. Sobre el campo no se podrá construir estructuras que puedan ser afectadas por movimientos del terreno.DESCRIPCIÓN TÉCNICA (Campo de infiltración superficial)- Se realizará una excavación con una profundidad de 50 cm- Sobre la superficie así excvada se extenderá geotextil no tejido Nt-1800- Igualmente los bordes de la excavación se protegeran con el geotextil antes mencionado- Cortar las llantas a la mitad.-Posteriormente se extenderá llantas viejas de vehiculos horizontalmente las cuales han sido cortadas en mitades (que el hueco quede horizontal) -Las llantas se amarrarán entre si con alambre galvanizado calibre 16.-Seguidamente se llenará los vacios entre las llantas y a su interior con triturado grueso.-Se extenderá sobre el geotextil mezcla de tierra negra+arena (proporcion 40%-60%) e=0.05m-Se realizara empradizacion con semilla pasto tipo Ray-grass-Se realizará el cuidado del pasto hasta su arraigue.-Suministro de fertilizantesCon relacion a la siembra de pasto con semilla.*La semilla debe ser de pasto ray grass*La semilla no podra tener mas de 1 año de recolectada.*Se debera suministra 0.32 kg de semilla por metro cuadrado*La capa de tierra negra debera ser de 5 cm como minimo --Se exparsirán los primero 4 cm de esta capa --Posteriormente se exparsirá 1 cm de este material (para completar los 5 cm), esta ultima capa se mezclará con la semilla de pasto.*La tierra negra deberá estar abonada y desinfectada.*Se ha previsto 60 riegos de agua en toda el area empradizada (+/- 5 litros/m2/dia) en dos riegos diarios por un periodo de 20 dias despues de la siembra, uno en la mañana y uno al finalizar la tarde incluyendo sabados y domingos. Y un riego diario por los siguientes 20 dias al finalizar la tarde.... no se recomienda realizar riegos al 1/2 dia*No se deberá permitir el paso de personal ni maquinaria por la zona empradizada durante todo este tiempo, minimo 40 dias.Con estos cuidados y los establecidos por el especialista agronomo de la interventoria se considera que se tendra germinacion en los primeros 20 dias y una altura de planta adecuada en los 45 dias.La actividad incluye, suministro de materiales, instalacion, trasiegos internos, mano de obra, equinos y herramientas

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.585,93	\$ 2.585,93
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1730	0,00 %	0,1730	\$ 57.751,00	\$ 9.990,92
	000006	Material	ALAMBRE GALVANIZADO Cal. 16	KG	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 7.517,00	\$ 473,57
	105203	Material	Llanta enDesusoRin13-14 (Sum+Carg+Transp+Desc)Bta	UN	7,6300	0,00 %	7,6300	\$ 2.699,00	\$ 20.593,37
	100426	Material	Triturado 1 1/2" (Suministro + Transporte)	M3	0,2800	5,00 %	0,2940	\$ 125.153,00	\$ 36.794,98
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 305.096,56	\$ 4.271,35
	12671	Sub-análisis	Empradizacion grama con semilla ray-grass **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.799,98	\$ 25.799,98
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 146.354,07	\$ 73.177,04
	10707	Sub-análisis	Geotextil NT-1800+Trasiego (Suministro e inst.)	M2	1,0500	5,00 %	1,1025	\$ 14.987,53	\$ 16.523,75
	13751	Sub-análisis	Suministro e instalacion Geotextil T-2100**	M2	1,3200	0,00 %	1,3200	\$ 9.240,36	\$ 12.197,28
	13452	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes)=> a 50 mts.	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 28.294,42	\$ 11.317,77
00442	CANAL PVC 3" (RAINGO)		ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 61.958,00	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 104.130,00	\$ 36.445,50
	000195	Material	CANAL PVC (RAINGO)	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 13.213,00	\$ 13.477,26
	000216	Material	CANAL S/PORTE PVC (RAINGO)	UN	2,7400	0,00 %	2,7400	\$ 2.144,00	\$ 5.874,56
	000217	Material	CANAL TAPA EXTERNA PVC(RAINGO)	UN	0,6800	0,00 %	0,6800	\$ 5.332,00	\$ 3.625,76
	000245	Material	CANAL UNION PVC (RAINGO)	UN	0,3400	0,00 %	0,3400	\$ 7.398,00	\$ 2.515,32
	534	Material	TORNILLO GOLOSO 1" x 8	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 98,00	\$ 19,60

010541	CANAL DE DESAGUE SOBRE LA TAPA DEL TANQUE DEL PARQUE COMETAS EN ACABADOS DE PINTURA SINTETICA		ML	Grupo	05 Pisos		Valor Unitario	\$ 78.727,78	
--------	---	--	----	-------	----------	--	----------------	--------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 27,42	\$ 27,42
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 57.751,00	\$ 7.507,63
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 46.639,00	\$ 3.264,73
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 104.130,00	\$ 13.536,90
	101218	Material	RecubrimientoSintetico+Demarcac(Patinodromo-Hockey	M2	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 68.638,01	\$ 13.041,22

	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0670	0,00 %	0,0670	\$ 305.096,56	\$ 20.441,47
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0670	0,00 %	0,0670	\$ 299.744,81	\$ 20.082,90
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0370	0,00 %	0,0370	\$ 22.311,21	\$ 825,51
15224	Canal de descole (3000psi)+Antisol+Sika**			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 2.654.912,78

Detalles									
Descripción Técnica Aerea									
Componentes	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	13,0000	0,00 %	13,0000	\$ 12.311,76	\$ 160.052,88
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	20,8750	0,00 %	20,8750	\$ 210,12	\$ 4.386,26
	151	Equipo	PLUMA ELECTRICA Trif.	DD	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 45.414,28	\$ 54.497,14
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,2000	2,00 %	2,2440	\$ 13.417,00	\$ 30.107,75
	100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 590.037,11	\$ 619.538,97
	105186	Material	PLASTIMENT AD-40 (TAMBOR DE 230 KG)	KG	1,7000	2,00 %	1,7340	\$ 8.745,00	\$ 15.163,83
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 4.855,00	\$ 4.952,10
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 9.875,00	\$ 80.580,00
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,2500	2,00 %	1,2750	\$ 5.751,00	\$ 7.332,53
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	18,0000	2,00 %	18,3600	\$ 11.865,00	\$ 217.841,40
	11080	Sub-análisis	Bordillo en sitio 0.10*0.40 m 3000 psi ocre **	ML	7,7000	0,00 %	7,7000	\$ 131.346,58	\$ 1.011.368,67
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	1,4400	0,00 %	1,4400	\$ 305.096,56	\$ 439.339,05

10953	Canal en lamina galvanizada cal 16 D=0.50 m **			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 160.095,60
--------------	---	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 2.133,00	\$ 1.535,76
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 19.030,00	\$ 6.279,90
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 61.904,00	\$ 1.919,02
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 45.570,00	\$ 2.278,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.278,15	\$ 2.278,15
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 722,00	\$ 173,28
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 99.130,00	\$ 10.904,30
	104889	Material	Canal Lám.Galv. Cal.16 (D=0.50m)Sin Pintura(Sum)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 54.072,01	\$ 54.072,01
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 89.591,01	\$ 1.827,66
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 21.618,00	\$ 1.102,52
	106281	Material	SOLDADURA ESTAÑO(95%)-PLATA(5%)	LB	0,0410	2,00 %	0,0418	\$ 88.088,96	\$ 3.682,12
	3952	Material	TORNILLO FIJADOR A LA CORREA ACESCO	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 292,00	\$ 1.752,00
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0420	2,00 %	0,0428	\$ 141.149,01	\$ 6.041,18
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 414.209,59	\$ 45.563,05
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15

11456	Canal en lamina galvanizada cal 16 D=1.1 m			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 111.668,96
--------------	---	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 2.133,00	\$ 1.535,76

	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 19.030,00	\$ 6.279,90
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 61.904,00	\$ 1.919,02
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 45.570,00	\$ 2.278,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.278,15	\$ 2.278,15
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 722,00	\$ 173,28
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 99.130,00	\$ 10.904,30
	104890	Material	Canal Lám.Galv. Cal.16 (D=1.10m)Sin Pintura(Sum)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105241	Material	CHAZO PLASTICO 3/8"X2"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 71,00	\$ 426,00
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 89.591,01	\$ 4.031,60
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 21.618,00	\$ 1.102,52
	106281	Material	SOLDADURA ESTAÑO(95%)-PLATA(5%)	LB	0,0550	2,00 %	0,0561	\$ 88.088,96	\$ 4.941,79
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 180,00	\$ 1.080,00
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 141.149,01	\$ 8.468,94
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 414.209,59	\$ 45.563,05
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15
13377	Canal en lamina galvanizada cal 16 D=1.20m		ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 278.582,86

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 2.133,00	\$ 1.535,76
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 19.030,00	\$ 6.279,90
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 61.904,00	\$ 1.919,02
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 45.570,00	\$ 2.278,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.278,15	\$ 2.278,15
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 722,00	\$ 173,28
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 99.130,00	\$ 10.904,30
	104891	Material	Canal Lám.Galv. Cal.16 (D=1.20m)Sin Pintura(Sum)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 136.825,00	\$ 136.825,00
	105241	Material	CHAZO PLASTICO 3/8"X2"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 71,00	\$ 426,00
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0490	2,00 %	0,0500	\$ 89.591,01	\$ 4.479,55
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 21.618,00	\$ 1.102,52
	100049	Material	Soldadura estaño Plata	KG	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 843.464,66	\$ 34.413,36
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 180,00	\$ 1.080,00
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0600	2,00 %	0,0612	\$ 141.149,01	\$ 8.638,32
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 414.209,59	\$ 45.563,05
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15
10117	Canal en lamina galvanizada cal 16 D=1.5 m		ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 145.950,81

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 2.133,00	\$ 1.535,76
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 19.030,00	\$ 6.279,90
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 61.904,00	\$ 1.919,02
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 45.570,00	\$ 2.278,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.278,15	\$ 2.278,15

104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 722,00	\$ 173,28
101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 99.130,00	\$ 10.904,30
104893	Material	Canal Lám.Galv. Cal.16 (D=1.50m)Sin Pintura(Sum)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
105241	Material	CHAZO PLASTICO 3/8"X2"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 71,00	\$ 426,00
1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0610	2,00 %	0,0622	\$ 89.591,01	\$ 5.572,56
3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0600	2,00 %	0,0612	\$ 21.618,00	\$ 1.323,02
100049	Material	Soldadura estaño Plata	KG	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 843.464,66	\$ 34.413,36
105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 180,00	\$ 1.080,00
103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 141.149,01	\$ 11.517,76
12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 414.209,59	\$ 45.563,05
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15

10118	Canal en lamina galvanizada cal 16 D=2.44 m		ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 182.096,37
--------------	--	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 2.133,00	\$ 1.535,76
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 19.030,00	\$ 6.279,90
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 61.904,00	\$ 1.919,02
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 45.570,00	\$ 2.278,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.278,15	\$ 2.278,15
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 722,00	\$ 173,28
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 99.130,00	\$ 10.904,30
	104892	Material	Canal Lám.Galv. Cal.16 (D=2.44m)Sin Pintura(Sum)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105241	Material	CHAZO PLASTICO 3/8"X2"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 71,00	\$ 426,00
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 89.591,01	\$ 18.276,57
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 21.618,00	\$ 1.764,03
	100049	Material	Soldadura estaño Plata	KG	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 843.464,66	\$ 43.016,70
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 180,00	\$ 1.080,00
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,1800	2,00 %	0,1836	\$ 141.149,01	\$ 25.914,96
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 414.209,59	\$ 45.563,05
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15

10811	Canal en lamina galvanizada cal 18 D=1.0 m		ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 143.813,06
--------------	---	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 2.133,00	\$ 1.535,76
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 19.030,00	\$ 6.279,90
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 61.904,00	\$ 1.919,02
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 45.570,00	\$ 2.278,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.278,15	\$ 2.278,15
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 722,00	\$ 173,28
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 99.130,00	\$ 10.904,30
	104894	Material	Canal Lám.Galv. Cal.18 (D=1.00m)Sin Pintura(Sum)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105241	Material	CHAZO PLASTICO 3/8"X2"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 71,00	\$ 426,00

1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 89.591,01	\$ 3.655,31
3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 21.618,00	\$ 1.102,52
100049	Material	Soldadura estaño Plata	KG	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 843.464,66	\$ 34.413,36
105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 180,00	\$ 1.080,00
103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 141.149,01	\$ 11.517,76
12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 414.209,59	\$ 45.563,05
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15

13492	Canal en lamina galvanizada cal 18 D=1.22 m	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 232.029,63
--------------	--	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 2.133,00	\$ 1.535,76
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 19.030,00	\$ 6.279,90
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 61.904,00	\$ 1.919,02
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 45.570,00	\$ 2.278,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.278,15	\$ 2.278,15
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 722,00	\$ 173,28
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 99.130,00	\$ 10.904,30
	104895	Material	Canal Lám.Galv. Cal.18 (D=1.22m)Sin Pintura(Sum)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 93.106,00	\$ 93.106,00
	105241	Material	CHAZO PLASTICO 3/8"X2"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 71,00	\$ 426,00
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 89.591,01	\$ 4.569,14
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 21.618,00	\$ 882,01
	100049	Material	Soldadura estaño Plata	KG	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 843.464,66	\$ 25.810,02
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 180,00	\$ 1.080,00
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,1010	2,00 %	0,1030	\$ 141.149,01	\$ 14.538,35
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 414.209,59	\$ 45.563,05
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15

11557	Canal en lamina galvanizada cal 20 D=1.22 m	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 201.631,63
--------------	--	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 2.133,00	\$ 1.535,76
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 19.030,00	\$ 6.279,90
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 61.904,00	\$ 1.919,02
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 45.570,00	\$ 2.278,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.278,15	\$ 2.278,15
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 722,00	\$ 173,28
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 99.130,00	\$ 10.904,30
	104896	Material	Canal Lám.Galv. Cal.20 (D=1.22m)Sin Pintura(Sum)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 62.708,00	\$ 62.708,00
	105241	Material	CHAZO PLASTICO 3/8"X2"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 71,00	\$ 426,00
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 89.591,01	\$ 4.569,14
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 21.618,00	\$ 882,01
	100049	Material	Soldadura estaño Plata	KG	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 843.464,66	\$ 25.810,02
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 180,00	\$ 1.080,00

	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,1010	2,00 %	0,1030	\$ 141.149,01	\$ 14.538,35
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 414.209,59	\$ 45.563,05
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15
11399	Canal en lamina galvanizada cal.22 D=0.50 m **			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 152.901,49

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 2.133,00	\$ 1.535,76
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 19.030,00	\$ 6.279,90
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 61.904,00	\$ 1.919,02
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 45.570,00	\$ 2.278,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.278,15	\$ 2.278,15
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 722,00	\$ 173,28
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 99.130,00	\$ 10.904,30
	104897	Material	Canal Lám.Galv. Cal.22 (D=0.50m)Sin Pintura(Sum)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.750,00	\$ 24.750,00
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 89.591,01	\$ 1.827,66
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 21.618,00	\$ 1.102,52
	100049	Material	Soldadura estaño Plata	KG	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 843.464,66	\$ 25.810,02
	3952	Material	TORNILLO FIJADOR A LA CORREA ACESCO	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 292,00	\$ 1.752,00
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0420	2,00 %	0,0428	\$ 141.149,01	\$ 6.041,18
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 414.209,59	\$ 45.563,05
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15
10912	canal en piedra enchapada a=0.90 m**			ML	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 338.804,98

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.474,56	\$ 2.474,56
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	0,9000	5,00 %	0,9450	\$ 5.732,00	\$ 5.416,74
	10913	Sub-análisis	ANDEN h=10 C:105 KG/Cm2	M2	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 81.037,23	\$ 72.933,51
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 1.637,36	\$ 1.473,62
	10900	Sub-análisis	Enchape con piedra Laja sin estructura**	M2	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 133.745,71	\$ 120.371,14
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,5130	0,00 %	0,5130	\$ 146.354,07	\$ 75.079,64
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,3150	0,00 %	0,3150	\$ 193.161,19	\$ 60.845,77

10351	Canal en U 30*35 sin tapa +exc+recho+pobre**			ML	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 247.254,49
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecho y atra

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 1.173,99	\$ 246,54
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.582,00	\$ 1.727,78
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 500.561,01	\$ 15.767,67
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 535.710,00	\$ 44.999,64
	661	Material	EMULSION ASFALTICA ED-9	GLN	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 39.866,00	\$ 10.464,83
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	3,4700	5,00 %	3,6435	\$ 3.596,00	\$ 13.102,03

	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	1,2000	5,00 %	1,2600	\$ 4.771,00	\$ 6.011,46
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2130	0,00 %	0,2130	\$ 299.744,81	\$ 63.845,64
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,3900	0,00 %	0,3900	\$ 146.354,07	\$ 57.078,09
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 305.096,56	\$ 3.356,06
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0015	5,00 %	0,0016	\$ 495.784,25	\$ 793,25
	12109	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 175.725,62	\$ 21.087,07
00443	CANAL LATON D=050			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 63.489,79
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 104.130,00	\$ 36.445,50
	833	Material	LAMINA Galv. Cal. 22 1.22 x 2.44 M.	UN	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 68.766,48	\$ 18.051,20
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,4000	4,00 %	0,4160	\$ 21.618,00	\$ 8.993,09
00444	CANAL LATON D=075			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 77.372,96
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 104.130,00	\$ 36.445,50
	833	Material	LAMINA Galv. Cal. 22 1.22 x 2.44 M.	UN	0,3800	5,00 %	0,3990	\$ 68.766,48	\$ 27.437,83
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 21.618,00	\$ 13.489,63
00445	CANAL LATON D=100			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 90.534,08
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 104.130,00	\$ 36.445,50
	833	Material	LAMINA Galv. Cal. 22 1.22 x 2.44 M.	UN	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 68.766,48	\$ 36.102,40
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,8000	4,00 %	0,8320	\$ 21.618,00	\$ 17.986,18
11796	CANALES PVC 3" CUBIERTA EDIFICIO**			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 60.385,77
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000195	Material	CANAL PVC (RAINGO)	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 13.213,00	\$ 13.477,26
	000216	Material	CANAL S/PORTE PVC (RAINGO)	UN	2,7400	0,00 %	2,7400	\$ 2.144,00	\$ 5.874,56
	000245	Material	CANAL UNION PVC (RAINGO)	UN	0,3400	0,00 %	0,3400	\$ 7.398,00	\$ 2.515,32
	534	Material	TORNILLO GOLOSO 1" x 8	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 98,00	\$ 19,60
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,1281	0,00 %	0,1281	\$ 300.538,85	\$ 38.499,03
20692	Canales y pondaje enchapado con piedra laja			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 186.782,21
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.210,38	\$ 2.210,38
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6120	0,00 %	0,6120	\$ 2.098,01	\$ 1.283,98

	105590	Material	GEOMEMBRANA HDPE 60 mils Lisa	M2	1,0980	0,00 %	1,0980	\$ 39.500,00	\$ 43.371,00
	105252	Material	PiedraLaja PizarraNegra(2-3cm) piso-Nacional(Su+tra	M2	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 50.108,00	\$ 52.613,40
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2374	0,00 %	0,2374	\$ 305.096,56	\$ 72.429,92
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 495.784,25	\$ 14.873,53

00201	CANALETA 43 DE 3.50 M.			M2	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 38.377,50
--------------	-------------------------------	--	--	-----------	------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 104.130,00	\$ 37.486,80
	000197	Material	CANALETA 43 x 3.50 ETERNIT	UN	0,6700	2,00 %	0,6834	\$ 0,00	\$ 0,00
	000655	Material	IGAS GRIS (SELLANTE) 1 KILOS	KG	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 0,00	\$ 0,00
	000242	Material	TORNILLO COMPL.METALcCAN-43 ETERNIT	UN	0,7000	5,00 %	0,7350	\$ 1.211,84	\$ 890,70

00202	CANALETA 43 DE 4.00 M.			M2	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 157.237,58
--------------	-------------------------------	--	--	-----------	------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 104.130,00	\$ 37.486,80
	106826	Material	CANALETA 43 METALICA CAL.26 X 4.0M	UN	0,6000	2,00 %	0,6120	\$ 186.400,36	\$ 114.077,02
	2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 58.456,00	\$ 4.910,30
	000242	Material	TORNILLO COMPL.METALcCAN-43 ETERNIT	UN	0,6000	5,00 %	0,6300	\$ 1.211,84	\$ 763,46

00203	CANALETA 43 DE 4.50 M.			M2	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 38.186,64
--------------	-------------------------------	--	--	-----------	------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 104.130,00	\$ 37.486,80
	001945	Material	CANALETA 43 x 4.50 ETERNIT	UN	0,5100	2,00 %	0,5202	\$ 0,00	\$ 0,00
	000655	Material	IGAS GRIS (SELLANTE) 1 KILOS	KG	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 0,00	\$ 0,00
	000242	Material	TORNILLO COMPL.METALcCAN-43 ETERNIT	UN	0,5500	5,00 %	0,5775	\$ 1.211,84	\$ 699,84

00204	CANALETA 43 DE 5.00 M.			M2	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 38.135,74
--------------	-------------------------------	--	--	-----------	------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 104.130,00	\$ 37.486,80
	001946	Material	CANALETA 43 x 5.00 ETERNIT	UN	0,4600	2,00 %	0,4692	\$ 0,00	\$ 0,00
	000655	Material	IGAS GRIS (SELLANTE) 1 KILOS	KG	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 0,00	\$ 0,00
	000242	Material	TORNILLO COMPL.METALcCAN-43 ETERNIT	UN	0,5100	5,00 %	0,5355	\$ 1.211,84	\$ 648,94

00205	CANALETA 43 DE 5.50 M.			M2	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 38.581,09
--------------	-------------------------------	--	--	-----------	------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 104.130,00	\$ 37.486,80
	000201	Material	CANALETA 43 x 5.50 ETERNIT	UN	0,4200	2,00 %	0,4284	\$ 0,00	\$ 0,00
	000655	Material	IGAS GRIS (SELLANTE) 1 KILOS	KG	0,0900	5,00 %	0,0945	\$ 0,00	\$ 0,00
	000242	Material	TORNILLO COMPL.METALcCAN-43 ETERNIT	UN	0,8600	5,00 %	0,9030	\$ 1.211,84	\$ 1.094,29

00206	CANALETA 43 DE 6.00 M.			M2	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 38.504,75
--------------	-------------------------------	--	--	-----------	------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 104.130,00	\$ 37.486,80
	000202	Material	CANALETA 43 x 6.00 ETERNIT	UN	0,3800	2,00 %	0,3876	\$ 0,00	\$ 0,00
	000655	Material	IGAS GRIS (SELLANTE) 1 KILOS	KG	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 0,00	\$ 0,00
	000242	Material	TORNILLO COMPL.METALcCAN-43 ETERNIT	UN	0,8000	5,00 %	0,8400	\$ 1.211,84	\$ 1.017,95
00207	CANALETA 90 DE 3.75 M.			M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 33.321,60

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 104.130,00	\$ 33.321,60
	002352	Material	CANALETA 90 x 3.75 ETERNIT	UN	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 0,00	\$ 0,00
	000655	Material	IGAS GRIS (SELLANTE) 1 KILOS	KG	0,1300	5,00 %	0,1365	\$ 0,00	\$ 0,00
	000243	Material	TORNILLO FIJACION METALICO CANALETA-90	UN	0,6400	0,00 %	0,6400	\$ 0,00	\$ 0,00
	002351	Material	TRABA COMPL. C-90 ETERNIT	UN	0,3200	2,00 %	0,3264	\$ 0,00	\$ 0,00
00208	CANALETA 90 DE 4.50 M.			M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 34.362,90

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 104.130,00	\$ 34.362,90
	001948	Material	CANALETA 90 x 4.50 ETERNIT	UN	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 0,00	\$ 0,00
	000655	Material	IGAS GRIS (SELLANTE) 1 KILOS	KG	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 0,00	\$ 0,00
	000243	Material	TORNILLO FIJACION METALICO CANALETA-90	UN	0,5200	2,00 %	0,5304	\$ 0,00	\$ 0,00
	002351	Material	TRABA COMPL. C-90 ETERNIT	UN	0,2600	2,00 %	0,2652	\$ 0,00	\$ 0,00
00209	CANALETA 90 DE 5.25 M.			M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 34.362,90

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 104.130,00	\$ 34.362,90
	000205	Material	CANALETA 90 x 5.25 ETERNIT	UN	0,2100	2,00 %	0,2142	\$ 0,00	\$ 0,00
	000655	Material	IGAS GRIS (SELLANTE) 1 KILOS	KG	0,0900	5,00 %	0,0945	\$ 0,00	\$ 0,00
	000243	Material	TORNILLO FIJACION METALICO CANALETA-90	UN	0,2300	2,00 %	0,2346	\$ 0,00	\$ 0,00
	002351	Material	TRABA COMPL. C-90 ETERNIT	UN	0,2300	2,00 %	0,2346	\$ 0,00	\$ 0,00
00210	CANALETA 90 DE 6.00 M.			M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 34.362,90

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 104.130,00	\$ 34.362,90
	000206	Material	CANALETA 90 x 6.00 ETERNIT	UN	0,1900	2,00 %	0,1938	\$ 0,00	\$ 0,00
	000655	Material	IGAS GRIS (SELLANTE) 1 KILOS	KG	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 0,00	\$ 0,00
	000243	Material	TORNILLO FIJACION METALICO CANALETA-90	UN	0,8000	2,00 %	0,8160	\$ 0,00	\$ 0,00
	002351	Material	TRABA COMPL. C-90 ETERNIT	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 0,00	\$ 0,00
00211	CANALETA 90 DE 7.50 M.			M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 34.362,90

Detalles

Componentes	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	Valor Unitario	Valor Total	Valor Total		
	001225	Mano de Obra		AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 104.130,00	\$ 34.362,90
	000207	Material		CANAleta 90 x 7.50 FIBROCEMENTO	UN	0,1500	2,00 %	0,1530	\$ 0,00	\$ 0,00
	000655	Material		IGAS GRIS (SELLANTE) 1 KILOS	KG	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 0,00	\$ 0,00
	000243	Material		TORNILLO FIJACION METALICO CANAleta-90	UN	0,6400	2,00 %	0,6528	\$ 0,00	\$ 0,00
	002351	Material		TRABA COMPL. C-90 ETERNIT	UN	0,1600	2,00 %	0,1632	\$ 0,00	\$ 0,00

Details

Componentes	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Total	Valor Total
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN		0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 104.130,00
	000208	Material	CANAleta 90 x 9.00 ETERNIT	UN		0,1200	2,00 %	0,1224	\$ 0,00
	000655	Material	IGAS GRIS (SELLANTE) 1 KILOS	KG		0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 0,00
	000243	Material	TORNILLO FIJACION METALICO CANAleta-90	UN		0,5200	2,00 %	0,5304	\$ 0,00
	002351	Material	TRABA COMPL. C-90 ETERNIT	UN		0,1300	2,00 %	0,1326	\$ 0,00

Detalles

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 104.130,00	\$ 28.115,10
	000210	Material	CANAleta Galv. 4.50 ACESCO	UN	0,2300	1,00 %	0,2323	\$ 0,00	\$ 0,00
	000243	Material	TORNILLO FIJACION METALICO CANALETA-90	UN	0,5900	2,00 %	0,6018	\$ 0,00	\$ 0,00

Detalles

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.204,12	\$ 2.204,12	
003735	Material	CANAleta METALICA DIVIDIDA 10x4x240 CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 60.254,00	\$ 60.254,00	
003736	Material	CLAVO ALTA VELOCIDAD 1" x 1/4"	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
003738	Material	TAPA TROQUEL PARA CANALETA 10X4 METAL 2 ORIF.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.486,01	\$ 5.486,01	
003737	Material	TORNILLO TIRAFONDO DE 4X 3/8 "	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.426,00	\$ 5.704,00	
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 306.128,14	\$ 36.735,38	

Detalles CHAZO TORNILLO

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.826,60	\$ 3.826,60	
003735	Material	CANAleta METALICA DIVIDIDA 10x4x240 CM	UN	0,4100	0,00 %	0,4100	\$ 60.254,00	\$ 24.704,14	
483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 589,00	\$ 1.855,35	
003738	Material	TAPA TROQUEL PARA CANALETA 10X4 METAL 2 ORIF.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.486,01	\$ 5.486,01	
102261	Material	TORNILLO ACERO INOX. 1/2X4" GRADO 8	UN	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 2.122,01	\$ 14.854,07	
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04	

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.033,18	\$ 1.033,18
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 16.099,00	\$ 804,95
	102946	Material	CANALETA METAL .12 X6 BLANCA	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0675	0,00 %	0,0675	\$ 306.128,14	\$ 20.663,65
14234	CANALETA METALICA Portacabl12X5 pint electros+acc			ML	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 75.615,72

Detalles CHAZO TORNILLO									
Descripción Técnica Suministro e instalación de canaleta metálica dividida de 12x5cm. Incluye troqueles para instalación de salidas eléctricas y de telecomunicaciones									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.002,08	\$ 2.002,08
	103904	Material	CANALETA METALICA pintura electros.12x5cm Certificada	UN	0,4160	0,00 %	0,4160	\$ 43.390,01	\$ 18.050,24
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 589,00	\$ 1.855,35
	003738	Material	TAPA TROQUEL PARA CANALETA 10X4 METAL 2 ORIF.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.486,01	\$ 5.486,01
	102261	Material	TORNILLO ACERO INOX.1/2X4" GRADO 8	UN	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 2.122,01	\$ 14.854,07
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1090	0,00 %	0,1090	\$ 306.128,14	\$ 33.367,97
16299	Canaleta Metalica (30x5cm)+Pint. Electro. Cal.20			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 142.428,06

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 956,65	\$ 956,65
	002810	Material	ACCES.T P/BANDEJA T ESCAL	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 61.622,96	\$ 9.243,44
	2802	Material	ANCLAJE DE CUÑA. ½ x 2. 3/4"	UN	2,1200	0,00 %	2,1200	\$ 1.478,00	\$ 3.133,36
	106160	Material	Bandeja TipoDucto (5x30cm)Lam.Cal.16+Pint.Electros	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 48.193,81	\$ 48.193,81
	002857	Material	SOPORTE P/BANDEJA PORTA CAB	UN	0,5300	0,00 %	0,5300	\$ 116.543,00	\$ 61.767,79
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 306.128,14	\$ 19.133,01
16300	Canaleta Metalica (50x5cm)+Pint. Electro. Cal.20			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 145.803,12

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.117,37	\$ 1.117,37
	002810	Material	ACCES.T P/BANDEJA T ESCAL	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 61.622,96	\$ 9.243,44
	2802	Material	ANCLAJE DE CUÑA. ½ x 2. 3/4"	UN	2,1200	0,00 %	2,1200	\$ 1.478,00	\$ 3.133,36
	106160	Material	Bandeja TipoDucto (5x30cm)Lam.Cal.16+Pint.Electros	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 48.193,81	\$ 48.193,81
	002857	Material	SOPORTE P/BANDEJA PORTA CAB	UN	0,5300	0,00 %	0,5300	\$ 116.543,00	\$ 61.767,79
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0730	0,00 %	0,0730	\$ 306.128,14	\$ 22.347,35
12219	CANALETA METALICA 10X4 CHAZO			ML	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 71.226,68

Detalles CHAZO TORNILLO									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.002,08	\$ 2.002,08
	102263	Material	CANALETA METAL C/DIVIS .10 X4 (2.40m)	UN	0,4100	0,00 %	0,4100	\$ 33.320,00	\$ 13.661,20
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 589,00	\$ 1.855,35
	003738	Material	TAPA TROQUEL PARA CANALETA 10X4 METAL 2 ORIF.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.486,01	\$ 5.486,01

102261	Material	TORNILLO ACERO INOX.1/2X4" GRADO 8	UN	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 2.122,01	\$ 14.854,07
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1090	0,00 %	0,1090	\$ 306.128,14	\$ 33.367,97

16519	CANALETA METALICA 10X4 CON DIVISION INTERNA	ML	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO	Valor Unitario	\$ 41.350,89
--------------	--	-----------	------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles CHAZO TORNILLO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	003735	Material	CANALETA METALICA DIVIDIDA 10x4x240 CM	UN	0,4167	0,00 %	0,4167	\$ 60.254,00	\$ 25.107,84
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 589,00	\$ 2.356,00
	102261	Material	TORNILLO ACERO INOX.1/2X4" GRADO 8	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.122,01	\$ 4.244,02
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84

13038	CANALETA METALICA 12X4 CON DIV. CHAZO **	ML	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO	Valor Unitario	\$ 79.266,91
--------------	---	-----------	------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles CHAZO TORNILLO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.602,09	\$ 2.602,09
	102263	Material	CANALETA METAL C/DIVIS .10 X4 (2.40m)	UN	0,4100	0,00 %	0,4100	\$ 33.320,00	\$ 13.661,20
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 589,00	\$ 2.473,80
	102261	Material	TORNILLO ACERO INOX.1/2X4" GRADO 8	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.122,01	\$ 8.488,04
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 306.128,14	\$ 52.041,78

12342	CANALETA METALICA 15X15 CHAZO	ML	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO	Valor Unitario	\$ 73.624,96
--------------	--------------------------------------	-----------	------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles CHAZO TORNILLO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.449,03	\$ 2.449,03
	102672	Material	CANALETA METAL 15 X5 Cal.16 (Suministro)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 589,00	\$ 1.855,35
	003738	Material	TAPA TROQUEL PARA CANALETA 10X4 METAL 2 ORIF.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.486,01	\$ 5.486,01
	102261	Material	TORNILLO ACERO INOX.1/2X4" GRADO 8	UN	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 2.122,01	\$ 14.854,07
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 306.128,14	\$ 48.980,50

13201	CANALETA METALICA 15X4 CAL 22 PINT. ELECT. **	ML	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO	Valor Unitario	\$ 65.605,71
--------------	--	-----------	------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles CHAZO TORNILLO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.602,09	\$ 2.602,09
	103336	Material	Canaleta met. cal 22 pint. electrost. 15x4 (2.4m)	UN	0,4167	0,00 %	0,4167	\$ 0,00	\$ 0,00
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 589,00	\$ 2.473,80
	102261	Material	TORNILLO ACERO INOX.1/2X4" GRADO 8	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.122,01	\$ 8.488,04
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 306.128,14	\$ 52.041,78

11775	CANALETA METALICA 20 X 12,5 mm X 2,10 m. Separador	ML	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO	Valor Unitario	\$ 15.225,55
--------------	---	-----------	------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 718,19	\$ 718,19
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 143,64	\$ 143,64

	101483	Material	CANALETA METAL. 20X12,5X2,10 SEPARADOR CENTRAL	UN	0,4770	0,00 %	0,4770	\$ 0,00	\$ 0,00
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0343	0,00 %	0,0343	\$ 418.767,30	\$ 14.363,72
17540	CANALETA PERIMETRAL METALICA DE 12X5 cm			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 46.447,29
Detalles									
Descripción Técnica		CANALETA PERIMETRAL METALICA DE 12X5 cm EN LAMINA DE COLD ROLL DOBLE DIVISIÓN PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICOCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 68,88	\$ 68,88
	107505	Material	ANCLA METALICA MULTIUSO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107506	Material	CANALETA METALICA DE 5X12X240cm	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107508	Material	CHAZO PARA TORNILLO 1/8"X1-1/4	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	107507	Material	TAPA TROQUELDA METALICA DE 2 ORIFICIOS	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 306.128,14	\$ 45.919,22
03036	CANALETA PLASTICA 10X4 ANCLAJE			ML	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 37.837,44
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.102,06	\$ 1.102,06
	003748	Material	ACCES.T P/CANALETA PLAST.	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	003790	Material	CANALETA PLASTICA AJOVER 10	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003736	Material	CLAVO ALTA VELOCIDAD 1" x 1/4"	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 306.128,14	\$ 36.735,38
03037	CANALETA PLASTICA 10X4 CHAZO			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 42.068,94
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.102,06	\$ 1.102,06
	003748	Material	ACCES.T P/CANALETA PLAST.	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	003790	Material	CANALETA PLASTICA AJOVER 10	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 589,00	\$ 1.236,90
	003737	Material	TORNILLO TIRAFONDO DE 4X 3/8 "	UN	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 1.426,00	\$ 2.994,60
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 306.128,14	\$ 36.735,38
13143	CANALETA PLASTICA 2X2 CM (CHAZO)**			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 24.892,25
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.377,58	\$ 1.377,58
	103251	Material	CANALETA PLASTICA 20X20MM (2M ND)	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 11.781,56	\$ 5.890,78
	103117	Material	CHAZO+TORNILLO MULTIUSO 1/4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 77,00	\$ 154,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 306.128,14	\$ 13.775,77
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0089	0,00 %	0,0089	\$ 415.070,00	\$ 3.694,12
15306	Canaliz ducto elec. PVC- D9X3"+ 5x2" Zona Verde			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 525.001,76

Detalles

Descripción Técnica CODENSA NORMA TÉCNICA CS 215 Detalles ductos, zanjas y rellenos.

Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.435,03	\$ 5.435,03	
105093	Material	Adaptador Campana ducto electrico tipo DB 2"	UN	0,8300	0,00 %	0,8300	\$ 2.313,00	\$ 1.919,79	
101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,4980	5,00 %	0,5229	\$ 144.414,00	\$ 75.514,08	
100940	Material	CINTA SEÑALIZACION (A=0,10M)Negro+Amarillo(100m)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 129,00	\$ 135,45	
102234	Material	Tubo ducto electrico corrugado TDP 3" x6ml	ML	9,0000	2,00 %	9,1800	\$ 8.595,00	\$ 78.902,10	
1725	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 2"	ML	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 16.139,09	\$ 80.695,45	
104928	Material	Union ducto electrico corrugado tipo TDP 3"	UN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 5.805,00	\$ 8.707,50	
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2660	0,00 %	0,2660	\$ 411.580,43	\$ 109.480,39	
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02	
10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,8900	0,00 %	0,8900	\$ 146.354,07	\$ 130.255,12	
10772	Sub-análisis	Relleno y comp.manual material comun sin sumin**	M3	0,3900	0,00 %	0,3900	\$ 59.534,75	\$ 23.218,55	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0127	0,00 %	0,0127	\$ 413.723,00	\$ 5.254,28	

15314	Canaliz ducto electrico PVC- D1X3"+ 2x2" Zona Verde	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES	Valor Unitario	\$ 193.039,35
--------------	--	-----------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica CODENSA NORMA TÉCNICA CS 215 Detalles ductos, zanjas y rellenos.Ductos instalados en doble fila

Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.365,78	\$ 2.365,78	
105093	Material	Adaptador Campana ducto electrico tipo DB 2"	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 2.313,00	\$ 763,29	
101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0950	5,00 %	0,0998	\$ 144.414,00	\$ 14.412,52	
100940	Material	CINTA SEÑALIZACION (A=0,10M)Negro+Amarillo(100m)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 129,00	\$ 135,45	
102234	Material	Tubo ducto electrico corrugado TDP 3" x6ml	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 8.595,00	\$ 8.766,90	
1725	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 2"	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 16.139,09	\$ 32.923,74	
104928	Material	Union ducto electrico corrugado tipo TDP 3"	UN	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 5.805,00	\$ 6.966,00	
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0760	0,00 %	0,0760	\$ 411.580,43	\$ 31.280,11	
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02	
10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 146.354,07	\$ 61.468,71	
10772	Sub-análisis	Relleno y comp.manual material comun sin sumin**	M3	0,3900	0,00 %	0,3900	\$ 59.534,75	\$ 23.218,55	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0127	0,00 %	0,0127	\$ 413.723,00	\$ 5.254,28	

16687	Canaliz ducto electric PVC- D2X2" Zona Dura	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES	Valor Unitario	\$ 189.910,08
--------------	--	-----------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica CODENSA NORMA TÉCNICA CS 215 Detalles ductos, zanjas y rellenos.

Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.263,51	\$ 2.263,51	
105093	Material	Adaptador Campana ducto electrico tipo DB 2"	UN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 2.313,00	\$ 370,08	
101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 144.414,00	\$ 22.745,21	
100940	Material	CINTA SEÑALIZACION (A=0,10M)Negro+Amarillo(100m)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 129,00	\$ 135,45	
1725	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 2"	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 16.139,09	\$ 32.923,74	
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0570	0,00 %	0,0570	\$ 411.580,43	\$ 23.460,08	
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02	
10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,5060	0,00 %	0,5060	\$ 146.354,07	\$ 74.055,16	
10772	Sub-análisis	Relleno y comp.manual material comun sin sumin**	M3	0,3900	0,00 %	0,3900	\$ 59.534,75	\$ 23.218,55	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0127	0,00 %	0,0127	\$ 413.723,00	\$ 5.254,28	

16688	Canaliz ducto electric PVC- D2X3" Zona Dura	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES	Valor Unitario	\$ 193.859,10
-------	---	----	----------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CODENSA NORMA TÉCNICA CS 215 Detalles ductos, zanjas y rellenos.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.263,51	\$ 2.263,51
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 144.414,00	\$ 22.745,21
	100940	Material	CINTA SEÑALIZACION (A=0,10M)Negro+Amarillo(100m)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 129,00	\$ 135,45
	001735	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 3"	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 17.801,00	\$ 36.314,04
	104928	Material	Union ducto electrico corrugado tipo TDP 3"	UN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 5.805,00	\$ 928,80
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0570	0,00 %	0,0570	\$ 411.580,43	\$ 23.460,08
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,5060	0,00 %	0,5060	\$ 146.354,07	\$ 74.055,16
	10772	Sub-análisis	Relleno y comp.manual material comun sin sumin**	M3	0,3900	0,00 %	0,3900	\$ 59.534,75	\$ 23.218,55
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0127	0,00 %	0,0127	\$ 413.723,00	\$ 5.254,28

15315	Canaliz ducto electric PVC- D2X3" Zona Verde	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES	Valor Unitario	\$ 177.052,56
-------	--	----	----------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CODENSA NORMA TÉCNICA CS 215 Detalles ductos, zanjas y rellenos.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.263,51	\$ 2.263,51
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 144.414,00	\$ 22.745,21
	100940	Material	CINTA SEÑALIZACION (A=0,10M)Negro+Amarillo(100m)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 129,00	\$ 135,45
	102234	Material	Tubo ducto electrico corrugado TDP 3" x6ml	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 8.595,00	\$ 17.533,80
	104928	Material	Union ducto electrico corrugado tipo TDP 3"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 5.805,00	\$ 2.902,50
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0570	0,00 %	0,0570	\$ 411.580,43	\$ 23.460,08
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,5060	0,00 %	0,5060	\$ 146.354,07	\$ 74.055,16
	10772	Sub-análisis	Relleno y comp.manual material comun sin sumin**	M3	0,3900	0,00 %	0,3900	\$ 59.534,75	\$ 23.218,55
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0127	0,00 %	0,0127	\$ 413.723,00	\$ 5.254,28

15313	Canaliz ducto electric PVC- D2X3"+ 2x2" Zona Verde	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES	Valor Unitario	\$ 206.450,25
-------	--	----	----------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CODENSA NORMA TÉCNICA CS 215 Detalles ductos, zanjas y rellenos.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.365,78	\$ 2.365,78
	105093	Material	Adaptador Campana ducto electrico tipo DB 2"	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 2.313,00	\$ 763,29
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0950	5,00 %	0,0998	\$ 144.414,00	\$ 14.412,52
	100940	Material	CINTA SEÑALIZACION (A=0,10M)Negro+Amarillo(100m)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 129,00	\$ 135,45
	102234	Material	Tubo ducto electrico corrugado TDP 3" x6ml	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 8.595,00	\$ 17.533,80
	1725	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 2"	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 16.139,09	\$ 32.923,74
	104928	Material	Union ducto electrico corrugado tipo TDP 3"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 5.805,00	\$ 11.610,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0760	0,00 %	0,0760	\$ 411.580,43	\$ 31.280,11
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 146.354,07	\$ 61.468,71
	10772	Sub-análisis	Relleno y comp.manual material comun sin sumin**	M3	0,3900	0,00 %	0,3900	\$ 59.534,75	\$ 23.218,55
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0127	0,00 %	0,0127	\$ 413.723,00	\$ 5.254,28

15311	canaliz ducto electric PVC- D3X3"+ 2x2" Zona Verde	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES	Valor Unitario	\$ 277.542,60
-------	--	----	----------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CODENSA NORMA TÉCNICA CS 215 Detalles ductos, zanjas y rellenos.

Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.932,76	\$ 2.932,76
105093	Material	Adaptador Campana ducto electrico tipo DB 2"	UN	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 2.313,00	\$ 763,29
101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	M3	0,2040	5,00 %	0,2142	\$ 144.414,00	\$ 30.933,48
100940	Material	CINTA SEÑALIZACION (A=0,10M)Negro+Amarillo(100m)	ML	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 129,00	\$ 135,45
102234	Material	Tubo ducto electrico corrugado TDP 3" x6ml	ML	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 8.595,00	\$ 26.300,70
1725	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 2"	ML	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 16.139,09	\$ 32.923,74
104928	Material	Union ducto electrico corrugado tipo TDP 3"	UN	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 5.805,00	\$ 17.415,00
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	JRN	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 411.580,43	\$ 39.100,14
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	M3	0,6360	0,00 %	0,6360	\$ 146.354,07	\$ 93.081,19
10772	Sub-análisis	Relleno y comp.manual material comun sin sumin**	M3	M3	0,3900	0,00 %	0,3900	\$ 59.534,75	\$ 23.218,55
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	VJ	0,0127	0,00 %	0,0127	\$ 413.723,00	\$ 5.254,28

15310	Canaliz ducto electric. PVC- D3X3"+ 4x2" Zona Verd	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES	Valor Unitario	\$ 344.217,90
--------------	---	-----------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica CODENSA NORMA TÉCNICA CS 215 Detalles ductos, zanjas y rellenos.

Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.454,28	\$ 3.454,28
105093	Material	Adaptador Campana ducto electrico tipo DB 2"	UN	UN	0,6700	0,00 %	0,6700	\$ 2.313,00	\$ 1.549,71
101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	M3	0,2820	5,00 %	0,2961	\$ 144.414,00	\$ 42.760,99
100940	Material	CINTA SEÑALIZACION (A=0,10M)Negro+Amarillo(100m)	ML	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 129,00	\$ 135,45
102234	Material	Tubo ducto electrico corrugado TDP 3" x6ml	ML	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 8.595,00	\$ 26.300,70
1725	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 2"	ML	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 16.139,09	\$ 65.847,49
104928	Material	Union ducto electrico corrugado tipo TDP 3"	UN	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 5.805,00	\$ 17.415,00
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	JRN	0,1330	0,00 %	0,1330	\$ 411.580,43	\$ 54.740,20
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	M3	0,6700	0,00 %	0,6700	\$ 146.354,07	\$ 98.057,23
10772	Sub-análisis	Relleno y comp.manual material comun sin sumin**	M3	M3	0,3900	0,00 %	0,3900	\$ 59.534,75	\$ 23.218,55
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	VJ	0,0127	0,00 %	0,0127	\$ 413.723,00	\$ 5.254,28

15356	Canaliz ducto electric. PVC- D6X3"+ 4x2" Zona Verd	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES	Valor Unitario	\$ 354.235,00
--------------	---	-----------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica CODENSA NORMA TÉCNICA CS 215 Detalles ductos, zanjas y rellenos.

Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.454,28	\$ 3.454,28
105093	Material	Adaptador Campana ducto electrico tipo DB 2"	UN	UN	0,3350	0,00 %	0,3350	\$ 2.313,00	\$ 774,86
101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	M3	0,2820	5,00 %	0,2961	\$ 144.414,00	\$ 42.760,99
100940	Material	CINTA SEÑALIZACION (A=0,10M)Negro+Amarillo(100m)	ML	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 129,00	\$ 135,45
102234	Material	Tubo ducto electrico corrugado TDP 3" x6ml	ML	ML	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 8.595,00	\$ 52.601,40
1725	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 2"	ML	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 16.139,09	\$ 32.923,74
104928	Material	Union ducto electrico corrugado tipo TDP 3"	UN	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 5.805,00	\$ 34.830,00
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	JRN	0,1330	0,00 %	0,1330	\$ 411.580,43	\$ 54.740,20
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	M3	0,6700	0,00 %	0,6700	\$ 146.354,07	\$ 98.057,23
10772	Sub-análisis	Relleno y comp.manual material comun sin sumin**	M3	M3	0,3900	0,00 %	0,3900	\$ 59.534,75	\$ 23.218,55

	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0127	0,00 %	0,0127	\$ 413.723,00	\$ 5.254,28
15316	Canaliz ducto electrico PVC- D1X3" Zona Verde			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES		Valor Unitario		\$ 167.003,03
Detalles									
Descripción Técnica CODENSA NORMA TÉCNICA CS 215 Detalles ductos, zanjas y rellenos.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.260,44	\$ 2.260,44
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 144.414,00	\$ 22.745,21
	100940	Material	CINTA SEÑALIZACION (A=0,10M)Negro+Amarillo(100m)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 129,00	\$ 135,45
	102234	Material	Tubo ducto electrico corrugado TDP 3" x6ml	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 8.595,00	\$ 8.766,90
	104928	Material	Union ducto electrico corrugado tipo TDP 3"	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 5.805,00	\$ 1.915,65
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0570	0,00 %	0,0570	\$ 411.580,43	\$ 23.460,08
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,5040	0,00 %	0,5040	\$ 146.354,07	\$ 73.762,45
	10772	Sub-análisis	Relleno y comp.manual material comun sin sumin**	M3	0,3900	0,00 %	0,3900	\$ 59.534,75	\$ 23.218,55
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0127	0,00 %	0,0127	\$ 413.723,00	\$ 5.254,28
15351	Canaliz ducto electrico PVC- D2X6" EB+RellenoZdura			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES		Valor Unitario		\$ 225.926,05
Detalles									
Descripción Técnica CODENSA NORMA TÉCNICA AP207 Detalles ductos, zanjas y rellenos.2 ductos diámetro Ø 6"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.468,88	\$ 1.468,88
	105089	Material	Adaptador CampanaDuctoElectricoTipoTDPØ6"	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 17.430,00	\$ 5.751,90
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,3100	5,00 %	0,3255	\$ 144.414,00	\$ 47.006,76
	100940	Material	CINTA SEÑALIZACION (A=0,10M)Negro+Amarillo(100m)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 129,00	\$ 135,45
	103309	Material	Tubo ducto electrico corrugado TDP 6"X6ML	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 28.254,00	\$ 56.508,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0713	0,00 %	0,0713	\$ 411.580,43	\$ 29.345,68
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	12148	Sub-análisis	Relleno Recebo Base granular (Compact-rana)+Trasie	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 214.203,08	\$ 74.971,08
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0127	0,00 %	0,0127	\$ 413.723,00	\$ 5.254,28
	15303	Canaliz ducto electrico PVC- D2X6"+ 2x3" Zona Ver			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES		Valor Unitario	
Detalles									
Descripción Técnica CODENSA NORMA TÉCNICA AP207 Detalles ductos, zanjas y rellenos.2 ductos diámetro Ø 3"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.613,38	\$ 2.613,38
	105089	Material	Adaptador CampanaDuctoElectricoTipoTDPØ6"	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 17.430,00	\$ 5.751,90
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,3100	5,00 %	0,3255	\$ 144.414,00	\$ 47.006,76
	100940	Material	CINTA SEÑALIZACION (A=0,10M)Negro+Amarillo(100m)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 129,00	\$ 135,45
	102234	Material	Tubo ducto electrico corrugado TDP 3" x6ml	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 8.595,00	\$ 17.533,80
	103309	Material	Tubo ducto electrico corrugado TDP 6"X6ML	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 28.254,00	\$ 56.508,00
	104928	Material	Union ducto electrico corrugado tipo TDP 3"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 5.805,00	\$ 11.610,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0713	0,00 %	0,0713	\$ 411.580,43	\$ 29.345,68
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,6600	0,00 %	0,6600	\$ 146.354,07	\$ 96.593,69
	10772	Sub-análisis	Relleno y comp.manual material comun sin sumin**	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 59.534,75	\$ 20.837,16
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0127	0,00 %	0,0127	\$ 413.723,00	\$ 5.254,28
	15312	Canaliz ducto electrico PVC- D3X3" Zona Verde			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES		Valor Unitario	

Detalles									
Descripción Técnica CODENSA NORMA TÉCNICA CS 215 Detalles ductos, zanjas y rellenos.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.260,44	\$ 2.260,44
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,1140	5,00 %	0,1197	\$ 144.414,00	\$ 17.286,36
	100940	Material	CINTA SEÑALIZACION (A=0,10M)Negro+Amarillo(100m)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 129,00	\$ 135,45
	102234	Material	Tubo ducto electrico corrugado TDP 3" x6ml	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 8.595,00	\$ 26.300,70
	104928	Material	Union ducto electrico corrugado tipo TDP 3"	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 5.805,00	\$ 17.415,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0570	0,00 %	0,0570	\$ 411.580,43	\$ 23.460,08
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,5040	0,00 %	0,5040	\$ 146.354,07	\$ 73.762,45
	10772	Sub-análisis	Relleno y comp.manual material comun sin sumin**	M3	0,3900	0,00 %	0,3900	\$ 59.534,75	\$ 23.218,55
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0127	0,00 %	0,0127	\$ 413.723,00	\$ 5.254,28
15305	Canaliz ducto electrico. PVC- D2X6"+ 1x3" Zona Ver			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 280.356,32

Detalles									
Descripción Técnica CODENSA NORMA TÉCNICA AP207 Detalles ductos, zanjas y rellenos.2 ductos diámetro Ø 3"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.613,38	\$ 2.613,38
	105089	Material	Adaptador CampanaDuctoElectricoTipoTDPØ6"	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 17.430,00	\$ 5.751,90
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,3098	5,00 %	0,3253	\$ 144.414,00	\$ 46.977,87
	100940	Material	CINTA SEÑALIZACION (A=0,10M)Negro+Amarillo(100m)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 129,00	\$ 135,45
	102234	Material	Tubo ducto electrico corrugado TDP 3" x6ml	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 8.595,00	\$ 8.766,90
	103309	Material	Tubo ducto electrico corrugado TDP 6"X6ML	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 28.254,00	\$ 57.638,16
	104928	Material	Union ducto electrico corrugado tipo TDP 3"	UN	0,1650	0,00 %	0,1650	\$ 5.805,00	\$ 957,83
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0713	0,00 %	0,0713	\$ 411.580,43	\$ 29.345,68
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,6600	0,00 %	0,6600	\$ 146.354,07	\$ 96.593,69
	10772	Sub-análisis	Relleno y comp.manual material comun sin sumin**	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 59.534,75	\$ 20.837,16
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0127	0,00 %	0,0127	\$ 413.723,00	\$ 5.254,28
15357	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC - 1 Ø 2"(Inc Exc) **			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 98.879,20

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.791,87	\$ 2.791,87
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 144.414,00	\$ 1.444,14
	103562	Material	CINTA DE SEÑALIZACION DE 4" POR 500 MTS-CAL.2.5	RLL	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 32.851,00	\$ 82,13
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0043	0,00 %	0,0043	\$ 89.966,00	\$ 386,85
	1725	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 2"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.139,09	\$ 16.139,09
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 420.830,46	\$ 50.499,66
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0533	0,00 %	0,0533	\$ 413.723,00	\$ 22.051,44
11827	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- 1 D 4"(Inc. Exc) **			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 155.181,56

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.752,70	\$ 5.752,70

	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 89.966,00	\$ 22.491,50
	100415	Material	Tubo ducto electrico tipoTDP 4"L=6M s/Norma lconte	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.737,01	\$ 11.737,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3584	0,00 %	0,3584	\$ 306.128,14	\$ 109.716,33
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
12681	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- 1 D3"(Inc. Exc) **			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 147.567,59

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.216,49	\$ 6.216,49
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 41.022,00	\$ 10.255,50
	102743	Material	Tubo ducto electrico tipo liviano 3" **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3887	0,00 %	0,3887	\$ 306.128,14	\$ 118.992,01
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 413.723,00	\$ 6.619,57
15438	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- 2 D 2"(Inc Exc+Aren+Sub			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 113.940,90

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.480,08	\$ 3.480,08
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 144.414,00	\$ 1.444,14
	103562	Material	CINTA DE SEÑALIZACION DE 4" POR 500 MTS-CAL.2.5	RLL	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 32.851,00	\$ 82,13
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 89.966,00	\$ 3.598,64
	1725	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 2"	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 16.139,09	\$ 32.278,18
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 535.532,77	\$ 64.263,93
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 413.723,00	\$ 3.309,78
11260	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- 2 D 3"(in Exc) Z.Verde			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 118.825,44

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.433,53	\$ 1.433,53
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0760	5,00 %	0,0798	\$ 144.414,00	\$ 11.524,24
	100940	Material	CINTA SEÑALIZACION (A=0,10M)Negro+Amarillo(100m)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 129,00	\$ 135,45
	102234	Material	Tubo ducto electrico corrugado TDP 3" x6ml	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 8.595,00	\$ 17.533,80
	104928	Material	Union ducto electrico corrugado tipo TDP 3"	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 5.805,00	\$ 1.451,25
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0452	0,00 %	0,0452	\$ 299.744,81	\$ 13.548,47
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,3360	0,00 %	0,3360	\$ 146.354,07	\$ 49.174,97
	10772	Sub-análisis	Relleno y comp.manual material comun sin sumin**	M3	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 59.534,75	\$ 15.479,04
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0127	0,00 %	0,0127	\$ 413.723,00	\$ 5.254,28
11826	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- 2 D 4"+Recebo			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 229.293,48

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.536,39	\$ 6.536,39

	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 89.966,00	\$ 40.484,70
	104054	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 4"(PESADO)	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 25.699,14	\$ 51.398,28
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,4096	0,00 %	0,4096	\$ 306.128,14	\$ 125.390,09
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
11626	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- 4 D 2"(Inc Exc+Aren+Sub			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 176.708,85

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.551,15	\$ 4.551,15
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 144.414,00	\$ 4.332,42
	103562	Material	CINTA DE SEÑALIZACION DE 4" POR 500 MTS-CAL.2.5	RLL	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 32.851,00	\$ 82,13
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 89.966,00	\$ 5.397,96
	1725	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 2"	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 16.139,09	\$ 64.556,36
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 535.532,77	\$ 85.685,24
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 413.723,00	\$ 6.619,57
11278	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- 4 D 4"(In. Exca) Z.Verde			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 258.308,56

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.011,02	\$ 2.011,02
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,1900	5,00 %	0,1995	\$ 144.414,00	\$ 28.810,59
	100940	Material	CINTA SEÑALIZACION (A=0,10M)Negro+Amarillo(100m)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 129,00	\$ 135,45
	100415	Material	Tubo ducto electrico tipoTDP 4"L=6M s/Norma lconte	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 11.737,01	\$ 47.887,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0832	0,00 %	0,0832	\$ 299.744,81	\$ 24.938,77
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,5300	0,00 %	0,5300	\$ 146.354,07	\$ 77.567,66
	15288	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase tipo IDR D (Compact-Canguro)	M3	0,3400	0,00 %	0,3400	\$ 176.146,51	\$ 59.889,81
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 413.723,00	\$ 11.584,24
11627	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- 6 D 2" (Inc Exc)**			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 319.551,25

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.219,11	\$ 10.219,11
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 89.966,00	\$ 1.349,49
	1725	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 2"	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 16.139,09	\$ 96.834,54
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,6502	0,00 %	0,6502	\$ 306.128,14	\$ 199.044,52
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 413.723,00	\$ 6.619,57
11280	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- 6 D 4" (Inc. Exc)**			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 530.498,74

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.940,65	\$ 15.940,65
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 41.022,00	\$ 32.817,60

104054	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 4"(PESADO)	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 25.699,14	\$ 154.194,84
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0240	0,00 %	1,0240	\$ 306.128,14	\$ 313.475,22
12508	Sub-análisis	Dia de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
106087	Transporte	Vale Excavación RCD- Tierra (Vj:6m3)	M3	0,5200	0,00 %	0,5200	\$ 3.782,39	\$ 1.966,84
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 413.723,00	\$ 6.619,57

13286	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- 6 D 4" + 1 D 3"(in Exc)	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES	Valor Unitario	\$ 481.292,08
--------------	---	-----------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.195,77	\$ 17.195,77
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 41.022,00	\$ 32.817,60
	102234	Material	Tubo ducto electrico corrugado TDP 3" x6ml	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 8.595,00	\$ 8.766,90
	100415	Material	Tubo ducto electrico tipoTDP 4"L=6M s/Norma lconte	ML	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 11.737,01	\$ 71.830,50
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,1060	0,00 %	1,1060	\$ 306.128,14	\$ 338.577,72
	12508	Sub-análisis	Dia de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 413.723,00	\$ 6.619,57

11383	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- D 4"(In Exc) Z. Verde	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES	Valor Unitario	\$ 114.480,03
--------------	---	-----------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.497,59	\$ 1.497,59
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0760	5,00 %	0,0798	\$ 144.414,00	\$ 11.524,24
	100940	Material	CINTA SEÑALIZACION (A=0,10M)Negro+Amarillo(100m)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 129,00	\$ 135,45
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 41.022,00	\$ 410,22
	100415	Material	Tubo ducto electrico tipoTDP 4"L=6M s/Norma lconte	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 11.737,01	\$ 11.971,75
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0452	0,00 %	0,0452	\$ 299.744,81	\$ 13.548,47
	12508	Sub-análisis	Dia de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,3360	0,00 %	0,3360	\$ 146.354,07	\$ 49.174,97
	10772	Sub-análisis	Relleno y comp.manual material comun sin sumin**	M3	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 59.534,75	\$ 15.479,04
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0127	0,00 %	0,0127	\$ 413.723,00	\$ 5.254,28

13806	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- D32X3"+2X2" Z V sin exc	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES	Valor Unitario	\$ 173.441,93
--------------	---	-----------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.685,03	\$ 4.685,03
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 41.022,00	\$ 410,22
	1725	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 2"	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 16.139,09	\$ 32.278,18
	001735	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 3"	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 17.801,00	\$ 35.602,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	0,1650	0,00 %	0,1650	\$ 535.532,77	\$ 88.362,91
	12508	Sub-análisis	Dia de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 413.723,00	\$ 6.619,57

11481	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC TDP- D 2x3" Z Verde+Exc	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES	Valor Unitario	\$ 118.825,44
--------------	--	-----------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica CODENSA NORMA TÉCNICA AP207 Detalles ductos, zanjas y rellenos.2 ductos diámetro Ø 3"

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.433,53	\$ 1.433,53
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0760	5,00 %	0,0798	\$ 144.414,00	\$ 11.524,24
	100940	Material	CINTA SEÑALIZACION (A=0,10M)Negro+Amarillo(100m)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 129,00	\$ 135,45
	102234	Material	Tubo ducto electrico corrugado TDP 3" x6ml	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 8.595,00	\$ 17.533,80
	104928	Material	Union ducto electrico corrugado tipo TDP 3"	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 5.805,00	\$ 1.451,25
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0452	0,00 %	0,0452	\$ 299.744,81	\$ 13.548,47
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,3360	0,00 %	0,3360	\$ 146.354,07	\$ 49.174,97
	10772	Sub-análisis	Relleno y comp.manual material comun sin sumin**	M3	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 59.534,75	\$ 15.479,04
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0127	0,00 %	0,0127	\$ 413.723,00	\$ 5.254,28
13479	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC TDP-2 D 3"(Inc Exc) **			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 157.080,61

Detalles
Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.698,13	\$ 6.698,13
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,1034	10,00 %	0,1137	\$ 144.414,00	\$ 16.419,87
	103420	Material	DUCTO PVC 3" TDP CORRUGADO	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12183	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 0:2 + PREST.**	JRN	0,0505	0,00 %	0,0505	\$ 227.341,48	\$ 11.480,74
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,4001	0,00 %	0,4001	\$ 306.128,14	\$ 122.481,87
13478	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC TDP-4 D 3"(Inc Exc) **			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 209.988,26

Detalles
Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.251,24	\$ 9.251,24
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0989	10,00 %	0,1088	\$ 144.414,00	\$ 15.712,24
	103420	Material	DUCTO PVC 3" TDP CORRUGADO	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12183	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 0:2 + PREST.**	JRN	0,0505	0,00 %	0,0505	\$ 227.341,48	\$ 11.480,74
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5669	0,00 %	0,5669	\$ 306.128,14	\$ 173.544,04
13803	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-10 D 2"(Inc. Excav) **			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 379.110,14

Detalles
Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.185,22	\$ 9.185,22
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 41.022,00	\$ 16.408,80
	1725	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 2"	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 16.139,09	\$ 161.390,90
	13802	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:3+PREST. **	JRN	0,3350	0,00 %	0,3350	\$ 532.438,03	\$ 178.366,74
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46
13804	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-10 D 2"+2D3(Inc. Excav)			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 432.228,14

Detalles
Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.116,99	\$ 10.116,99
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 41.022,00	\$ 14.357,70
	1725	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 2"	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 16.139,09	\$ 161.390,90

	001735	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 3"	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 17.801,00	\$ 35.602,00
	13802	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:3+PREST. **	JRN	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 532.438,03	\$ 197.002,07
	12508	Sub-análisis	Día de Trásiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46
11822	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-10 D 3"(Inc. Excav) **			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 416.984,44
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.318,33	\$ 9.318,33
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,8500	0,00 %	0,8500	\$ 41.022,00	\$ 34.868,70
	001735	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 3"	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 17.801,00	\$ 178.010,00
	13802	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:3+PREST. **	JRN	0,3400	0,00 %	0,3400	\$ 532.438,03	\$ 181.028,93
	12508	Sub-análisis	Día de Trásiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46
13805	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-12 D 2"(Inc. Excav) **			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 419.774,22
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.584,55	\$ 9.584,55
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 41.022,00	\$ 16.408,80
	1725	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 2"	ML	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 16.139,09	\$ 193.669,08
	13802	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:3+PREST. **	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 532.438,03	\$ 186.353,31
	12508	Sub-análisis	Día de Trásiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46
13796	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-13 D 3" Inc.Excav**			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 505.782,43
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.980,52	\$ 11.980,52
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 41.022,00	\$ 14.357,70
	001735	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 3"	ML	13,0000	0,00 %	13,0000	\$ 17.801,00	\$ 231.413,00
	13802	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:3+PREST. **	JRN	0,4400	0,00 %	0,4400	\$ 532.438,03	\$ 234.272,73
	12508	Sub-análisis	Día de Trásiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46
13864	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-16 D 2"(Inc. Excav) **			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 536.714,59
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.980,52	\$ 11.980,52
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 41.022,00	\$ 16.408,80
	1725	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 2"	ML	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 16.139,09	\$ 258.225,44
	13802	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:3+PREST. **	JRN	0,4400	0,00 %	0,4400	\$ 532.438,03	\$ 234.272,73
	12508	Sub-análisis	Día de Trásiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 413.723,00	\$ 10.343,08
11261	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-2 D 4"(Inc Exc) **			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 265.775,66

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.579,34	\$ 6.579,34
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 89.966,00	\$ 40.484,70
	104054	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 4"(PESADO)	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 25.699,14	\$ 51.398,28
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 420.830,46	\$ 126.249,14
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0860	0,00 %	0,0860	\$ 413.723,00	\$ 35.580,18
11625	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-2 Ø 2" Z Dura(inc Exc)**			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 168.737,88

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.391,06	\$ 5.391,06
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 535.710,00	\$ 16.071,30
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 41.022,00	\$ 410,22
	1725	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 2"	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 16.139,09	\$ 32.278,18
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2490	0,00 %	0,2490	\$ 411.580,43	\$ 102.483,53
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 413.723,00	\$ 6.619,57
11635	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-2 Ø 2"(Inc Exc) **			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 131.084,03

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.655,23	\$ 4.655,23
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 89.966,00	\$ 899,66
	1725	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 2"	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 16.139,09	\$ 32.278,18
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2867	0,00 %	0,2867	\$ 306.128,14	\$ 87.766,94
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
11279	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-3 D 3" (Inc Exc)**			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 201.154,07

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.694,05	\$ 6.694,05
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 41.022,00	\$ 410,22
	001735	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 3"	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 17.801,00	\$ 53.403,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,4199	0,00 %	0,4199	\$ 306.128,14	\$ 128.543,21
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 413.723,00	\$ 6.619,57
11382	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-3 D 4"(in Exc) **			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 208.894,88

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.927,55	\$ 7.927,55
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 41.022,00	\$ 410,22
	100415	Material	Tubo ducto electrico tipoTDP 4"L=6M s/Norma lconte	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 11.737,01	\$ 35.211,03

	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,4970	0,00 %	0,4970	\$ 306.128,14	\$ 152.145,69
	12508	Sub-análisis	Día de Traslado con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 413.723,00	\$ 6.619,57
11636	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-3 Ø 2" (in Exc)**			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 174.631,46

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.983,70	\$ 5.983,70
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 41.022,00	\$ 410,22
	1725	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 2"	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 16.139,09	\$ 48.417,27
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	0,2135	0,00 %	0,2135	\$ 535.532,77	\$ 114.336,25
	12508	Sub-análisis	Día de Traslado con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02

11817	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-4 D 3"(Inc Exc) **			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 263.870,78
--------------	---	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.832,89	\$ 8.832,89
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 41.022,00	\$ 410,22
	001735	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 3"	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 17.801,00	\$ 71.204,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,4071	0,00 %	0,4071	\$ 420.830,46	\$ 171.320,08
	12508	Sub-análisis	Día de Traslado con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 413.723,00	\$ 6.619,57

13797	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-4 D6" (Inc Exc)**			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 482.300,32
--------------	--	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.577,69	\$ 16.577,69
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 41.022,00	\$ 14.357,70
	103309	Material	Tubo ducto electrico corrugado TDP 6"X6ML	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 28.254,00	\$ 113.016,00
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,7900	0,00 %	0,7900	\$ 411.580,43	\$ 325.148,54
	12508	Sub-análisis	Día de Traslado con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 413.723,00	\$ 6.619,57

11384	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-4D4"+1Ø 1(Inc Exc)***			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 260.838,17
--------------	--	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.733,70	\$ 9.733,70
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 41.022,00	\$ 410,22
	794	Material	TUBO CONDUIT PVC 1 "	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.277,01	\$ 2.277,01
	100415	Material	Tubo ducto electrico tipoTDP 4"L=6M s/Norma lconte	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 11.737,01	\$ 46.948,04
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,6150	0,00 %	0,6150	\$ 306.128,14	\$ 188.268,81
	12508	Sub-análisis	Día de Traslado con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 413.723,00	\$ 6.619,57

11385	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-4D4"+1Ø1"+1Ø 3" (inc Exc			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 304.282,67
--------------	---	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.953,43	\$ 10.953,43
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 41.022,00	\$ 410,22
	794	Material	TUBO CONDUIT PVC 1 "	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.277,01	\$ 2.277,01
	100415	Material	Tubo ducto electrico tipoTDP 4"L=6M s/Norma lconte	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 11.737,01	\$ 46.948,04
	001735	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 3"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 17.801,00	\$ 17.801,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,6912	0,00 %	0,6912	\$ 306.128,14	\$ 211.595,77
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 219.360,72	\$ 7.677,63
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 413.723,00	\$ 6.619,57
11818	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-5 D 3"(Inc Exc) **			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 299.275,08

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.671,14	\$ 9.671,14
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 41.022,00	\$ 410,22
	001735	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 3"	ML	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 17.801,00	\$ 89.005,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,6144	0,00 %	0,6144	\$ 306.128,14	\$ 188.085,13
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 413.723,00	\$ 6.619,57
11819	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-6 D 3"(Inc Exc) **			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 347.481,01

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.454,83	\$ 10.454,83
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 41.022,00	\$ 14.357,70
	001735	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 3"	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 17.801,00	\$ 106.806,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,6656	0,00 %	0,6656	\$ 306.128,14	\$ 203.758,89
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 413.723,00	\$ 6.619,57
13170	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-6 D6" (Inc Exc)**			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 705.682,11

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 14.096,03	\$ 14.096,03
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 41.022,00	\$ 14.357,70
	106449	Material	TUBO DUCTO ELÉCTRICO TIPO DB-PESADO Ø6"	ML	6,0000	1,00 %	6,0600	\$ 64.111,00	\$ 388.512,66
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 306.128,14	\$ 275.515,33
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 413.723,00	\$ 6.619,57
13807	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-6 D6"+2D3+10D2"(Inc. Exc			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 948.966,86

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.801,01	\$ 34.801,01

101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 41.022,00	\$ 14.357,70
1725	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 2"	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 16.139,09	\$ 161.390,90
001735	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 3"	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 17.801,00	\$ 35.602,00
104050	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO EB 6"(LIVIANO)	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,2527	0,00 %	2,2527	\$ 306.128,14	\$ 689.614,86
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 413.723,00	\$ 6.619,57

11820	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-7 D 3"(inc Exc) **	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES	Valor Unitario	\$ 387.753,69
--------------	---	-----------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.250,76	\$ 11.250,76
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 41.022,00	\$ 18.459,90
	001735	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 3"	ML	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 17.801,00	\$ 124.607,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,7176	0,00 %	0,7176	\$ 306.128,14	\$ 219.677,55
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46

11821	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-9 D 3" (Inc Exc)**	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES	Valor Unitario	\$ 466.268,94
--------------	---	-----------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.805,89	\$ 12.805,89
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 41.022,00	\$ 28.715,40
	001735	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 3"	ML	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 17.801,00	\$ 160.209,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,8192	0,00 %	0,8192	\$ 306.128,14	\$ 250.780,17
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46

12135	CANALIZ. DUCTO ELECT.CORRUG. PVC- 4 D 4"(Inc Exc)	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES	Valor Unitario	\$ 290.480,27
--------------	--	-----------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.965,52	\$ 8.965,52
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 41.022,00	\$ 30.766,50
	101946	Material	Tubo ducto electrico corrugado TDP 4"x 6ml"	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 16.168,01	\$ 64.672,04
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5683	0,00 %	0,5683	\$ 306.128,14	\$ 173.972,62
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 413.723,00	\$ 6.619,57

13259	CANALIZ.DUCTODUCTO.PVC-D3"TDP ZonVerde(Inc. Exc)	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES	Valor Unitario	\$ 164.578,05
--------------	---	-----------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Mano de obra incluye excavación manual y relleno con material de la excavación e instalación de la ductería y la arena de protección..

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.737,10	\$ 3.737,10
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 144.414,00	\$ 15.163,47
	102234	Material	Tubo ducto electrico corrugado TDP 3" x6ml	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.595,00	\$ 8.595,00
	104928	Material	Union ducto electrico corrugado tipo TDP 3"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.805,00	\$ 5.805,00

13821	CANALIZ.PVC- Ø 2"(Exc-Placa:0.25m+Adoquin)H=1,A=1M	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES	Valor Unitario	\$ 613.640,03
-------	--	----	----------------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

16580	Canalizac.Ducto Elec.PesadoPVC-2 D4"+Exc+Arena Z.V	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES	Valor Unitario	\$ 230.895,67
-------	--	----	----------------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

17679	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS PVC DE 2"	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 91.316,10
-------	---------------------------------	----	---	----------------	--------------

Descripción Técnica	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS PVC DE 2" (SOLO INCLUYE LOS TUBOS)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2
----------------------------	--

17549	CANALIZACION BANCO DE DUCTOS 3 DUCTOS PVC	ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 213.689,71
-------	---	----	---	----------------	---------------

Detalles

CANALIZACION BANCO DE DUCTOS 3 DUCTOS PVC TIPO PESADO CORRUGADO DE 4", MAS 6 DUCTOS PVC DE 2". INCLUYE TERMINALES TIPO CAMPANA PVC.CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 156,13	\$ 156,13
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 144.414,00	\$ 1.444,14
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.040,84	\$ 1.040,84
	000795	Material	TUBO CONDUIT PVC 2"	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 11.959,00	\$ 71.754,00
	100415	Material	Tubo ducto electrico tipoTDP 4"L=6M s/Norma lconte	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 11.737,01	\$ 35.211,03
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3400	0,00 %	0,3400	\$ 306.128,14	\$ 104.083,57
10012	canalizacion control PVCC 1" 2#10 incluy excav **			ML	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario	\$ 68.406,27	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 634,27	\$ 634,27
	90011	Material	CABLE COBRE THHN/THWN-2 C.10 AWG 600V 90°C	ML	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 4.089,99	\$ 10.224,98
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 101.057,00	\$ 202,11
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 21.618,00	\$ 216,18
	794	Material	TUBO CONDUIT PVC 1 "	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.277,01	\$ 2.277,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0840	0,00 %	0,0840	\$ 306.128,14	\$ 25.714,76
	00026	Sub-análisis	EXCAVACION ZANJA h=1M Material Suelto	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 101.926,24	\$ 15.288,94
	00034	Sub-análisis	RELLENOS EN TIERRA (CON BULLDOZER+COMPACT)	M3	0,1500	25,00 %	0,1875	\$ 73.856,08	\$ 13.848,02
10329	canalizacion control PVCP 3/4" **			ML	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario	\$ 17.120,72	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 803,00	\$ 803,00
	104394	Material	TUBO PRESION Ø3/4" RDE 21 PVC X6ML S/NORMA ICONTE	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	10586	Sub-análisis	Accesorios PVC.P 3/4" **	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 4.529,47	\$ 770,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0011	0,00 %	0,0011	\$ 219.360,72	\$ 241,30
16719	Canalización+Cableado (TuboØ2"PVC+3#1/0+1#6+8TAWG)			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 582.473,84	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.418,72	\$ 4.418,72
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 14.342,84	\$ 717,14
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 144.414,00	\$ 30.326,94
	090009	Material	CABLE cobre #8 THHN 90 - 600V-AWG **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.358,00	\$ 6.358,00
	101724	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 1/0 AWG	ML	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 39.359,00	\$ 2.755,13
	103895	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 11.705,99	\$ 35.117,97
	103562	Material	CINTA DE SEÑALIZACION DE 4" POR 500 MTS-CAL.2.5	RLL	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 32.851,00	\$ 328,51
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 89.966,00	\$ 224,92
	1725	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 2"	ML	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 16.139,09	\$ 129,11
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 420.830,46	\$ 88.374,40
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 413.723,00	\$ 413.723,00

16579	CanalizaciónDucto Elec.PesadPVC(6 x6")z.verde+Aren	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 745.763,60
-------	--	----	-------	---	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.265,46	\$ 8.265,46
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 144.414,00	\$ 31.771,08
	103562	Material	CINTA DE SEÑALIZACION DE 4" POR 500 MTS-CAL.2.5	RLL	0,0040	5,00 %	0,0042	\$ 32.851,00	\$ 137,97
	106449	Material	TUBO DUCTO ELÉCTRICO TIPO DB-PESADO Ø6"	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 64.111,00	\$ 384.666,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 306.128,14	\$ 275.515,33
	106087	Transporte	Vale Excavación RCD- Tierra (Vj:6m3)	M3	0,5200	0,00 %	0,5200	\$ 3.782,39	\$ 1.966,84
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1050	0,00 %	0,1050	\$ 413.723,00	\$ 43.440,92

17916	CanalK031Rectang.Lam.Met. Cal.20(908x250)S/Especif	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 55.753,51
-------	--	----	-------	--	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

CANAL K031 RECTANGULAR 908x250 DESARROLLO 1762 CLASE 12 COLOR BLANCO DE EXIPLAST O EQUIVALENTE. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURA, SOSCOS, TAPAS, KIT DE UNION/TRASLAPO. (Suministro e instalación).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,4400	0,00 %	0,4400	\$ 2.133,00	\$ 938,52
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 19.030,00	\$ 6.279,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.278,15	\$ 2.278,15
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 722,00	\$ 238,26
	108169	Material	CanalMetalic.Cal.20Des:1.50mInc.Pint+Anclajes	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 455,63	\$ 455,63
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 414.209,59	\$ 45.563,05

16882	CanalLam.Metalica Cal.20 Des=1.50m Cubiertas+Pintu	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 28.730,73
-------	--	----	-------	--	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

CANAL METALICA EN LAMINA CAL 20 PARA CUBIERTAS. DESARROLLO 1.50 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA DE ACABADO EN ACEITE Y ANCLAJES A ESTRUCTURA.(Suministro e instalación).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 2.133,00	\$ 1.493,10
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 19.030,00	\$ 2.854,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.142,28	\$ 1.142,28
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 722,00	\$ 108,30
	108388	Material	CanalLaminaCal.20 Des:1.50m	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 228,46	\$ 228,46
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 414.209,59	\$ 20.710,48
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

16460	Cancelacion+RetiroTubería de punto hidraulico	UN	Grupo	DESMONTES			Valor Unitario	\$ 17.009,68
-------	---	----	-------	-----------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 640,70	\$ 640,70
	102924	Material	ESTOPA (1 Kg) **	KG	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 10.245,00	\$ 40,98

2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0025	5,00 %	0,0026	\$ 46.004,00	\$ 119,61
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0015	5,00 %	0,0016	\$ 67.900,00	\$ 108,64
1397	Material	TAPON SANITARIO DE PRUEBA 4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.248,01	\$ 2.248,01
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 305.096,56	\$ 12.814,06
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 415.070,00	\$ 1.037,68

16461	Cancelacion+RetiroTubería de punto Sanitario	UN	Grupo DESMONTES	Valor Unitario	\$ 19.939,26
--------------	---	-----------	------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	102924	Material	ESTOPA (1 Kg) **	KG	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 10.245,00	\$ 40,98
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0035	5,00 %	0,0037	\$ 46.004,00	\$ 170,21
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0030	5,00 %	0,0032	\$ 67.900,00	\$ 217,28
	1397	Material	TAPON SANITARIO DE PRUEBA 4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.248,01	\$ 2.248,01
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 415.070,00	\$ 1.245,21

13129	Cancha de futbol en grama con espina pescado @10	M2	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS	Valor Unitario	\$ 174.773,03
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Con filtros cada 10 mIncluye todo*La tierra negra deberá estar abonada y desinfectada.*Se ha previsto 70 riegos de agua en toda el área empradizada (+/- 5 litros/m2/dia) repartida en dos riegos diarios por un periodo de 20 dias despues de la siembra, uno en la mañana y uno al finalizar la tarde incluyendo sabados y domingos. Y un riego diario de 2 lts/m2/dia por los siguientes 30 dias al finalizar la tarde.... no se recomienda realizar riegos a 1/2 diaSe preve riego por aspersión con área de influencia de 25 m por aspersor y 720 usos por aspersor *No se deberá permitir el paso de personal ni maquinaria por la zona empradizada durante todo este tiempo, minimo 40 dias.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.392,67	\$ 5.392,67
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	160,0000	5,00 %	168,0000	\$ 20,00	\$ 3.360,00
	1053	Material	MARMOLINA	KG	0,2000	10,00 %	0,2200	\$ 441,00	\$ 97,02
	100740	Material	PASTO KIKUYO(cant >100 M2<300 M2)+Transp(cespedon)	M2	1,1000	5,00 %	1,1550	\$ 7.836,00	\$ 9.050,58
	1621	Material	TIERRA NEGRA + TRANSPORTE	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 121.724,14	\$ 1.278,10
	12472	Sub-análisis	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)**	UN	0,0022	0,00 %	0,0022	\$ 98.313,37	\$ 216,29
	14517	Sub-análisis	CAJA INSPECCION(60x.60x.60) ESPEC-IDRD	UN	0,0012	0,00 %	0,0012	\$ 627.554,52	\$ 753,07
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1438	0,00 %	0,1438	\$ 146.354,07	\$ 21.045,72
	10294	Sub-análisis	Filtro frances40*40 Excav+geoNT-1600+tubo 100mm **	ML	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 117.929,77	\$ 11.203,33
	10880	Sub-análisis	Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst	M2	1,0500	2,00 %	1,0710	\$ 10.739,58	\$ 11.502,09
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0477	0,00 %	0,0477	\$ 299.744,81	\$ 14.297,83
	12459	Sub-análisis	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	ML	0,0056	0,00 %	0,0056	\$ 17.955,39	\$ 100,55
	00718	Sub-análisis	MOTOBOMBA Ø2" SUMERGIBLE (Alquiler+operacion)	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 176.026,54	\$ 1.408,21
	10758	Sub-análisis	Relleno mezcla arena de rio + tierra 70%+30% **	M3	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 350.615,61	\$ 35.762,79
	11394	Sub-análisis	Relleno Recebo Afirmado (Compact-rana)**	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 215.497,82	\$ 43.099,56
	01025	Sub-análisis	TUBERIA NOVAFORT D= 160MM	ML	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 54.843,49	\$ 1.151,71
	01026	Sub-análisis	TUBERIA NOVAFORT D= 200MM	ML	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 58.288,27	\$ 2.448,11

15520	Cancha de futbol en grama con espina pescado @5.5	M2	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS	Valor Unitario	\$ 150.671,30
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Con filtros cada 5.50 mIncluye todo*Excavacion y perfilado del terreno, dejar pendiente al 1° con direccion hacia los drenajes*Compactacion fondo excavacion*Suministro e instalacion de geotextil tejido T-1700 o similar*Suministro e instalacion de gravilla gruesa e=5 cm* Suministro e instalacion de geotextil no tejido NT-2000 o similar* Suministro e instalacion de mezcla tierra arena (30%+70%)* Suministro e instalacion de pastoPara zonas de fallos o hundimientos se utilizara relleno en recebo compactado*La tierra negra deberá estar abonada y desinfectada.*Se ha previsto 70 riegos de agua en toda el área empedrada (+/- 5 litros/m2/dia) repartida en dos riegos diarios por un periodo de 20 dias despues de la siembra, uno en la mañana y uno al finalizar la tarde incluyendo sabados y domingos. Y un riego diario de 2 lts/m2/dia por los siguientes 30 dias al finalizar la tarde.... no se recomienda realizar riegos a 1/2 diaSe preve riego por aspersión con área de influencia de 25 m por aspersor y 720 usos por aspersor *No se deberá permitir el paso de personal ni maquinaria por la zona empedrada durante todo este tiempo, minimo 40 dias.El calculo se baso en una cancha con 5402 m2 de zona verde- 20 cajas de inspeccion- 10 lineas de filtros tipo francés envuelto en geotextil 40cm*40cm de 94.62 m - 2 ramas de conexion entre cajas con tuberia 160 mm de 46.22 m- 2 emisores finales hacia pozos de 7.5m -

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.992,40	\$ 4.992,40
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	160,0000	5,00 %	168,0000	\$ 20,00	\$ 3.360,00
	1053	Material	MARMOLINA	KG	0,2000	10,00 %	0,2200	\$ 441,00	\$ 97,02
	100740	Material	PASTO KIKUYO(cant >100 M2<300 M2)+Transp(cespedon)	M2	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 7.836,00	\$ 8.619,60
	1621	Material	TIERRA NEGRA + TRANSPORTE	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 121.724,14	\$ 1.278,10
	12472	Sub-análisis	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)**	UN	0,0022	0,00 %	0,0022	\$ 98.313,37	\$ 216,29
	14517	Sub-análisis	CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD	UN	0,0037	0,00 %	0,0037	\$ 627.554,52	\$ 2.321,95
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0512	0,00 %	0,0512	\$ 146.354,07	\$ 7.493,33
	10294	Sub-análisis	Filtro frances40*40 Excav+geoNT-1600+tubo 100mm **	ML	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 117.929,77	\$ 20.637,71
	11912	Sub-análisis	Geotextil NT-2000** - Suministro e instalacion	M2	1,0500	2,00 %	1,0710	\$ 10.302,96	\$ 11.034,47
	10880	Sub-análisis	Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst	M2	1,0500	2,00 %	1,0710	\$ 10.739,58	\$ 11.502,09
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0477	0,00 %	0,0477	\$ 299.744,81	\$ 14.297,83
	12459	Sub-análisis	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	ML	0,0056	0,00 %	0,0056	\$ 17.955,39	\$ 100,55
	00718	Sub-análisis	MOTOBOMBA Ø2" SUMERGIBLE (Alquiler+operacion)	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 176.026,54	\$ 1.408,21
	11815	Sub-análisis	Relleno en gravilla de rio (Suministro+Transp+in	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 232.457,34	\$ 7.322,41
	10758	Sub-análisis	Relleno mezcla arena de rio + tierra 70%+30% **	M3	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 350.615,61	\$ 35.762,79
	11394	Sub-análisis	Relleno Recebo Afirmado (Compact-rana)**	M3	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 215.497,82	\$ 6.464,93
	01025	Sub-análisis	TUBERIA NOVAFORT D= 160MM	ML	0,0171	5,00 %	0,0180	\$ 54.843,49	\$ 987,18
	01026	Sub-análisis	TUBERIA NOVAFORT D= 200MM	ML	0,0028	5,00 %	0,0029	\$ 58.288,27	\$ 169,04
12104	Cancha de futbol en Grama Natural (Kikuyo)**			M2	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS			Valor Unitario	\$ 158.742,10

Detalles

Descripción Técnica Cancha de futbol en grama*La tierra negra deberá estar abonada y desinfectada.*Se ha previsto 70 riegos de agua en toda el área empedrada (+/- 5 litros/m2/dia) repartida en dos riegos diarios por un periodo de 20 dias despues de la siembra, uno en la mañana y uno al finalizar la tarde incluyendo sabados y domingos. Y un riego diario de 2 lts/m2/dia por los siguientes 30 dias al finalizar la tarde.... no se recomienda realizar riegos a medio dia.*Se prevee riego por aspersión con área de influencia de 25 m por aspersor y 720 usos por aspersor *No se deberá permitir el paso de personal ni maquinaria por la zona empedrada durante todo este tiempo, mínimo 40 dias.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.917,96	\$ 4.917,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	160,0000	5,00 %	168,0000	\$ 20,00	\$ 3.360,00
	1053	Material	MARMOLINA	KG	0,2000	10,00 %	0,2200	\$ 441,00	\$ 97,02
	100740	Material	PASTO KIKUYO(cant >100 M2<300 M2)+Transp(cespedon)	M2	1,1000	5,00 %	1,1550	\$ 7.836,00	\$ 9.050,58
	1621	Material	TIERRA NEGRA + TRANSPORTE	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 121.724,14	\$ 1.278,10
	12472	Sub-análisis	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)**	UN	0,0022	0,00 %	0,0022	\$ 98.313,37	\$ 216,29
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04

	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1438	0,00 %	0,1438	\$ 146.354,07	\$ 21.045,72
	10880	Sub-análisis	Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst	M2	1,0500	2,00 %	1,0710	\$ 10.739,58	\$ 11.502,09
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0477	0,00 %	0,0477	\$ 299.744,81	\$ 14.297,83
	12459	Sub-análisis	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	ML	0,0056	0,00 %	0,0056	\$ 17.955,39	\$ 100,55
	00718	Sub-análisis	MOTOBOMBA Ø2" SUMERGIBLE (Alquiler+operacion)	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 176.026,54	\$ 1.408,21
	10758	Sub-análisis	Relleno mezcla arena de rio + tierra 70%+30% **	M3	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 350.615,61	\$ 35.762,79
	11394	Sub-análisis	Relleno Recebo Afirmado (Compact-rana)**	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 215.497,82	\$ 43.099,56
11566	Cancha de futbol en grama Natural La Joya			M2	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS			Valor Unitario	\$ 207.978,29
Detalles									
Descripción Técnica Incluye todo									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.386,85	\$ 5.386,85
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	0,5500	3,00 %	0,5665	\$ 4.771,00	\$ 2.702,77
	1053	Material	MARMOLINA	KG	0,2000	10,00 %	0,2200	\$ 441,00	\$ 97,02
	003634	Material	PASTO KIKUYO	M2	1,1000	5,00 %	1,1550	\$ 7.555,00	\$ 8.726,03
	1621	Material	TIERRA NEGRA + TRANSPORTE	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 121.724,14	\$ 7.668,62
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1438	0,00 %	0,1438	\$ 146.354,07	\$ 21.045,72
	10880	Sub-análisis	Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.739,58	\$ 10.739,58
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0168	0,00 %	0,0168	\$ 299.744,81	\$ 5.035,71
	10758	Sub-análisis	Relleno mezcla arena de rio + tierra 70%+30% **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 350.615,61	\$ 70.123,12
	11394	Sub-análisis	Relleno Recebo Afirmado (Compact-rana)**	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 215.497,82	\$ 43.099,56
		Subcontrato	Subcontrato jardineria	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.569,88	\$ 9.569,88
10368	Cancha de futbol y mini futbol en pasto Kikuyo**			M2	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS			Valor Unitario	\$ 118.951,00
Detalles									
Descripción Técnica Incluye todo									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.942,01	\$ 3.942,01
	100000	Equipo	MOTONIVELADORA (Oper+Com)	HR	0,0144	0,00 %	0,0144	\$ 193.795,00	\$ 2.790,65
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	0,5500	3,00 %	0,5665	\$ 4.771,00	\$ 2.702,77
	102582	Material	MallaPort.FutbolSemiprof.Cal.4,Nylon.ImpCuadro10cm	JGO	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 1.180.235,00	\$ 472,09
	1053	Material	MARMOLINA	KG	0,2000	10,00 %	0,2200	\$ 441,00	\$ 97,02
	100740	Material	PASTO KIKUYO(cant >100 M2<300 M2)+Transp(cespedon)	M2	1,1000	5,00 %	1,1550	\$ 7.836,00	\$ 9.050,58
	1621	Material	TIERRA NEGRA + TRANSPORTE	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 121.724,14	\$ 7.668,62
	14517	Sub-análisis	CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD	UN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 627.554,52	\$ 3.137,77
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	10231	Sub-análisis	Estructura marco futbol (suministro e instala) **	JGO	0,0002	0,00 %	0,0002	\$ 7.662.093,81	\$ 1.532,42
	00024	Sub-análisis	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	M3	0,1438	0,00 %	0,1438	\$ 127.014,05	\$ 18.264,62
	10094	Sub-análisis	Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm **	M3	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 995.559,79	\$ 34.844,59
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0175	0,00 %	0,0175	\$ 299.744,81	\$ 5.245,53
		Subcontrato	Subcontrato jardineria	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.418,90	\$ 5.418,90

20676	CANCHA DE TEJO LARGO, FIJAS CON TABLERO DE CARRETE, BOCINES, ARCILLA, 6 TEJOS, PIZÓN, MECHAS			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 2.189.110,12
-------	--	--	--	----	------------------	--	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	5,0000	---	5,0000	\$ 219,91	\$ 1.099,55
	13436	Material	CANCHA DE TEJO LARGO, FIJAS CON TABLERO DE CARRETE, BOCINES, ARCILLA, 6 TEJOS, PIZÓN, MECHAS Y CAUCH	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.854.772,00	\$ 1.854.772,00
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 415.070,00	\$ 311.302,50

16172	Cancha de Volley Playa (Arena Tipo Bunker)			M2	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS			Valor Unitario	\$ 183.507,35
-------	--	--	--	----	--------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

EL VALOR DEL TRANSPORTE SE INCREMENTA DEBIDO AL QUE LA ARENA SOLO SE CONSIGUE EN COGUA AL LADO DE ZIPAQUIRA, EL COSTO DE UN VIAJE ES EN PROMEDIO 250000, POR LO CUAL SE INCREMENTA EL VALOR DEL NUMERO DE VIAJES DE 45 QUEDARIA AL DIVIDIR EL VOLUMEN REQUERIDO ENTRE LA CAPACIDAD DE LA VOLQUETA, A 90, PARA EQUIPARAR EL COSTO DEL TRANSPORTE

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.233,26	\$ 2.233,26
	105096	Material	ARENA PELDAR TIPO BUNKER+Cargue+Transp-zipa	M3	0,4500	5,00 %	0,4725	\$ 123.888,00	\$ 58.537,08
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 299.744,81	\$ 8.992,34
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)JV-6m3-S.Blando	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 95.111,19	\$ 38.044,48
	10424	Sub-análisis	Filtro frances30*40 Excav+geoNT-1600+tubo 100mm **	ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 98.070,52	\$ 49.035,26
	10707	Sub-análisis	Geotextil NT-1800+Trasiego (Suministro e inst.)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.987,53	\$ 14.987,53
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 22.311,21	\$ 10.040,04

10861	Cancha de Volley Playa (Arena Tipo Flint)			M2	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS			Valor Unitario	\$ 273.652,88
-------	---	--	--	----	--------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

EL VALOR DEL TRANSPORTE SE INCREMENTA DEBIDO AL QUE LA ARENA SOLO SE CONSIGUE EN COGUA AL LADO DE ZIPAQUIRA, EL COSTO DE UN VIAJE ES EN PROMEDIO 250000, POR LO CUAL SE INCREMENTA EL VALOR DEL NUMERO DE VIAJES DE 45 QUEDARIA AL DIVIDIR EL VOLUMEN REQUERIDO ENTRE LA CAPACIDAD DE LA VOLQUETA, A 90, PARA EQUIPARAR EL COSTO DEL TRANSPORTE

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.233,26	\$ 2.233,26
	100609	Material	ARENA PELDAR TIPO FLINT+Cargue+Transp.Zipaq**	M3	0,4500	5,00 %	0,4725	\$ 314.672,20	\$ 148.682,61
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 299.744,81	\$ 8.992,34
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)JV-6m3-S.Blando	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 95.111,19	\$ 38.044,48
	10424	Sub-análisis	Filtro frances30*40 Excav+geoNT-1600+tubo 100mm **	ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 98.070,52	\$ 49.035,26
	10707	Sub-análisis	Geotextil NT-1800+Trasiego (Suministro e inst.)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.987,53	\$ 14.987,53
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 22.311,21	\$ 10.040,04

16596	cancha itenierante cesped sintetico 6cm			UN	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS			Valor Unitario	\$ 112.413.245,98
-------	---	--	--	----	--------------------------------	--	--	----------------	-------------------

Detalles

Descripción Técnica

Cancha de 17m*13m = 264 M2Proceso constructivo-Despote 17m*13m-Compactación subrasante 17m*13m (se estiman 8 horas de compactación con equipo no vibratorio).-Extender geotextil NT-1800 17m*13m.-Intalar tubería de drenaje 2*18m.-Instalar cajas de inspección prefabricada 1 a cada costado y dos en emisario final.-Instalar cañuelas prefabricadas de borde 2*17.-Instalar sistemas de fijación grama sintetica 2*17.-Extender geo-membrana 16m*12m mas 20 cm de borde vertical en todo el perimetro.-Instalar capa de gravilla con geocelda 16*12-Extender grama sintética 16m*12m.-Instalar arco de microfútbol.-Instalar tubería emisario final.

Componentes	15965	Sub-análisis	ArcoMovilMicrofutbol(3x2)Tub.Est.Galv+Malla.ImpN°4	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.150.744,43	\$ 3.150.744,43
-------------	-------	--------------	--	-----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

	00042	Sub-análisis	CAJA INSPECCION FIBRIT h=50 TR.PES.	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 104.888,02	\$ 419.552,08
	10352	Sub-análisis	Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)**	ML	34,0000	0,00 %	34,0000	\$ 139.888,55	\$ 4.756.210,70
	12162	Sub-análisis	Descapote, resiembra tapetes de cesped **	M2	221,0000	0,00 %	221,0000	\$ 32.034,59	\$ 7.079.644,39
	10707	Sub-análisis	Geotextil NT-1800+Trasiego (Suministro e inst.)	M2	221,0000	5,00 %	232,0500	\$ 14.987,53	\$ 3.477.856,34
	15258	Sub-análisis	GRAMA SINTETICA Fijación a Cerco de Madera	ML	34,0000	0,00 %	34,0000	\$ 31.045,51	\$ 1.055.547,34
	10054	Sub-análisis	Impermeabilización con membranas flexibles PVC *	M2	216,0000	2,00 %	220,3200	\$ 278.878,26	\$ 61.442.458,24
	15085	Sub-análisis	Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilín	M2	221,0000	0,00 %	221,0000	\$ 2.326,93	\$ 514.251,53
	15361	Sub-análisis	Piso en grava suelta e=0.13m con geocelda suds	M2	204,0000	0,00 %	204,0000	\$ 111.569,67	\$ 22.760.212,68
	12477	Sub-análisis	Tubería drenaje d=160mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	ML	35,0000	0,00 %	35,0000	\$ 107.613,79	\$ 3.766.482,65
	10262	Sub-análisis	Tubería PVC.S d=6" Excavacion y relleno**	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 164.010,58	\$ 3.280.211,60
	12450	Sub-análisis	Vibrocompactador benitín 1.5Ton + ayudante **	HR	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 88.759,25	\$ 710.074,00
00390	CANCHA MULTIPLE 15 X 30 MTS			UN	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS		Valor Unitario		\$ 95.383.569,78
Detalles Con recubrimiento sintético									
Descripción Técnica									
Componentes	000974	Material	RODADURA ASFALTICA COMPACTA MDC2	M3	22,5000	0,00 %	22,5000	\$ 600.000,00	\$ 13.500.000,00
	00017	Sub-análisis	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO	M2	450,0000	0,00 %	450,0000	\$ 25.857,62	\$ 11.635.929,00
	00024	Sub-análisis	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	M3	225,0000	0,00 %	225,0000	\$ 127.014,05	\$ 28.578.161,25
	00035	Sub-análisis	RELLENOS RECEBO COMUN	M3	180,0000	5,00 %	189,0000	\$ 215.399,27	\$ 40.710.462,03
	00387	Sub-análisis	REPLANTEO CANCHAS	M2	450,0000	0,00 %	450,0000	\$ 2.131,15	\$ 959.017,50
	003283	Subcontrato	CANCHA MULTIPLE, TORRES	GL	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003284	Subcontrato	CANCHA MULTIPLE ILUMINACION RECREATIVA	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003282	Subcontrato	CANCHA MULTIPLE RECUBR. SINT. DECOART	M2	450,0000	5,00 %	472,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
00819	CANCHA MULTIPLE 510M²			UN	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	003283	Subcontrato	CANCHA MULTIPLE, TORRES	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003284	Subcontrato	CANCHA MULTIPLE ILUMINACION RECREATIVA	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003490	Subcontrato	CANCHA MULTIPLE OBRA CIVIL	M2	510,0000	0,00 %	510,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003282	Subcontrato	CANCHA MULTIPLE RECUBR. SINT. DECOART	M2	510,0000	0,00 %	510,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
12018	CanchaAsfalt e=0.05 R-IDRD 5.4-A bland geoLAFAYE			M2	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS		Valor Unitario		\$ 260.616,92
Detalles tabla 5.4-A*rodadura 5 cm 1350*geoLAFAYETTE									
Descripción Técnica									
Componentes	105085	Equipo	BENITIN DE 1. TONELADAS (Oper+Comb)	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 281.099,00	\$ 4.497,58
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.170,97	\$ 5.170,97
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	100008	Material	GEOtextil Fortex BX 40 separ+estabiliz Lafayet **	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 11.192,00	\$ 15.635,22
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 834.593,01	\$ 52.162,06
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 411.580,43	\$ 20.579,02
	10256	Sub-análisis	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.505,14	\$ 15.505,14
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02

10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,4200	30,00 %	0,5460	\$ 95.111,19	\$ 51.930,71
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRDR	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRDR	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 413.723,00	\$ 7.860,74

12020	CanchaAsfalt e=0.05 R-IDRD 5.4-B medio geoLAFAYET	M2	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS	Valor Unitario	\$ 236.905,18
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.4-B*rodadura 5 cm 1350*geoLAFAYETTE

Descripción Técnica

Componentes	105085	Equipo	BENITIN DE 1. TONELADAS (Oper+Comb)	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 281.099,00	\$ 4.497,58
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3600	30,00 %	0,4680	\$ 89.174,99	\$ 41.733,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.941,24	\$ 4.941,24
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 9.370,00	\$ 13.089,89
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRDR Suelta (Planta).	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 834.593,01	\$ 52.162,06
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 411.580,43	\$ 20.579,02
	10256	Sub-análisis	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.505,14	\$ 15.505,14
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRDR	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRDR	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 413.723,00	\$ 7.860,74

11829	CanchaAsfalt e=0.05 R-IDRDgeoT2400-Fontanar**	M2	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS	Valor Unitario	\$ 355.253,69
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.4-A*rodadura 5 cm 1350*geoLAFAYETTE

Descripción Técnica

Componentes	105085	Equipo	BENITIN DE 1. TONELADAS (Oper+Comb)	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 281.099,00	\$ 4.497,58
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,6600	30,00 %	0,8580	\$ 89.174,99	\$ 76.512,14
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.401,16	\$ 6.401,16
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	100366	Material	Geotextil T2400 ** y/o ST 300	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 11.290,01	\$ 15.772,14
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRDR Suelta (Planta).	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 834.593,01	\$ 52.162,06
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 411.580,43	\$ 20.579,02
	10256	Sub-análisis	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.505,14	\$ 15.505,14
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRDR	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 214.797,41	\$ 53.699,35
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRDR	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 193.161,19	\$ 86.922,54
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 413.723,00	\$ 7.860,74

12084	CanchaAsfalt e=0.07R-IDRDgeoLAFAYET-Arborizadora**	M2	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS	Valor Unitario	\$ 634.846,99
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.4-A*rodadura 5 cm 1350*geoLAFAYETTE

Descripción Técnica

Componentes	105085	Equipo	BENITIN DE 1. TONELADAS (Oper+Comb)	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 281.099,00	\$ 5.621,98
--------------------	--------	--------	-------------------------------------	----	--------	--------	--------	---------------	-------------

3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4V/J/DD	M3	1,4800	30,00 %	1,9240	\$ 89.174,99	\$ 171.572,68
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.888,36	\$ 8.888,36
003247	Equipo	VIBRO DYNAPAC 2.5 TONELADAS	MES	0,0015	0,00 %	0,0015	\$ 0,00	\$ 0,00
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
100008	Material	GEOTextil Fortex BX 40 separ+estabiliz Lafayette **	M2	3,3000	20,00 %	3,9600	\$ 11.192,00	\$ 44.320,32
003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0700	25,00 %	0,0875	\$ 834.593,01	\$ 73.026,89
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 411.580,43	\$ 20.579,02
10256	Sub-análisis	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.505,14	\$ 15.505,14
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 214.797,41	\$ 64.439,22
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 193.161,19	\$ 154.528,95
12000	Sub-análisis	Relleno rajon y suavizado con Afirmado (mecanico)	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 177.206,23	\$ 53.161,87
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 413.723,00	\$ 7.860,74

11177	CanchaAsfalt e=0.08 R-IDRD GEOT2400-TINGUA**	M2	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS	Valor Unitario	\$ 373.507,92
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.4-A*rodadura 5 cm 1350*geoLAFAYETTE

Descripción Técnica

Componentes	105085	Equipo	BENITIN DE 1. TONELADAS (Oper+Comb)	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 281.099,00	\$ 5.621,98
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4V/J/DD	M3	0,7000	30,00 %	0,9100	\$ 89.174,99	\$ 81.149,24
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.328,80	\$ 6.328,80
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	100366	Material	Geotextil T2400 ** y/o ST 300	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 11.290,01	\$ 15.772,14
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0800	25,00 %	0,1000	\$ 834.593,01	\$ 83.459,30
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 411.580,43	\$ 28.810,63
	10256	Sub-análisis	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.505,14	\$ 15.505,14
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 193.161,19	\$ 86.922,54
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 413.723,00	\$ 7.860,74

12017	CanchaAsfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-A blandoGeotextil	M2	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS	Valor Unitario	\$ 269.345,46
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	105085	Equipo	BENITIN DE 1. TONELADAS (Oper+Comb)	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 281.099,00	\$ 4.497,58
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.358,65	\$ 5.358,65
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 6.852,00	\$ 9.572,24
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 834.593,01	\$ 52.162,06
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 411.580,43	\$ 20.579,02
	10256	Sub-análisis	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.505,14	\$ 15.505,14

	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,4600	30,00 %	0,5980	\$ 95.111,19	\$ 56.876,49
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 413.723,00	\$ 7.860,74

12021	CanchaAsfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-C duros+ geotexti	M2	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS	Valor Unitario	\$ 218.344,73
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.2-C*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO

Descripción Técnica									
Componentes	105085	Equipo	BENITIN DE 1. TONELADAS (Oper+Comb)	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 281.099,00	\$ 4.497,58
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3100	30,00 %	0,4030	\$ 89.174,99	\$ 35.937,52
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.753,90	\$ 4.753,90
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 5.732,00	\$ 8.007,60
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 834.593,01	\$ 52.162,06
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 411.580,43	\$ 20.579,02
	10256	Sub-análisis	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.505,14	\$ 15.505,14
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 214.797,41	\$ 53.699,35
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 413.723,00	\$ 7.860,74

12022	CanchaAsfalto e=0.05 R-IDRD 5.4-C duro geoLAFAYET	M2	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS	Valor Unitario	\$ 223.427,02
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.4-C*rodadura 5 cm 1350*geoLAFAYETTE

Descripción Técnica									
Componentes	105085	Equipo	BENITIN DE 1. TONELADAS (Oper+Comb)	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 281.099,00	\$ 4.497,58
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3100	30,00 %	0,4030	\$ 89.174,99	\$ 35.937,52
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.753,90	\$ 4.753,90
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 9.370,00	\$ 13.089,89
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 834.593,01	\$ 52.162,06
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 411.580,43	\$ 20.579,02
	10256	Sub-análisis	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.505,14	\$ 15.505,14
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 214.797,41	\$ 53.699,35
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 413.723,00	\$ 7.860,74

20670	CanchaAsfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-A blandoGeotextil / Estructura SBG-1+BG-1 / Rodadura MDC-3	M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 266.438,54
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	105085	Equipo	BENITIN DE 1. TONELADAS (Oper+Comb)	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 281.099,00	\$ 4.497,58
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00
101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 6.852,00	\$ 9.572,24
101258	Material	RODADURA ASFALTICA MDC-3(SUELTA-En Planta)	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 709.434,99	\$ 44.339,69
13746	Sub-análisis	BASE GRANULAR BG-1, Y BG-2(SIN IMPRIMACIÓN)	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 246.839,77	\$ 49.367,95
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 411.580,43	\$ 20.579,02
10256	Sub-análisis	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.505,14	\$ 15.505,14
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,4600	30,00 %	0,5980	\$ 95.111,19	\$ 56.876,49
16041	Sub-análisis	SUBBASE GRANULAR SBG-1, Y SBG-2 (SIN IMPRIMACIÓN)	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 212.411,41	\$ 42.482,28
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 415.070,00	\$ 7.886,33

12019	CanchaAsfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-B medio+Geotextil	M2	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS	Valor Unitario	\$ 248.619,62
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.2-B*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO

Descripción Técnica

2.10.2 Rodadura Asfáltica tipo IDRD para zona de juegos, canchas y ciclorutasEl Contratista según sea el sitio que va a instalar la rodadura ya sea para ciclo rutas, canchas, zona de juegos infantiles o vías vehiculares se adaptará a las siguientes granulometrías.No se podrá utilizar granulometrías diferentes a las indicadas a continuación aduciendo la equivalencia de otras referencias como la MDC-3 cuya granulometría es demasiado abierta para el caso de ciclo rutas o zona de juegos infantiles. La mezcla para la rodadura IDRD es lo suficientemente fina y densa para dar la superficie lisa que necesita el IDRD. Límites granulométricos para la rodadura asfáltica IDRD.Tamiz

%max3"	100%	100%2 1/2"	100%	100%2"	100%	100%1
1/2"	100%	100%1"	100%	100%3/4"	100%	
100%1/2"	100%	100%3/8"	100%	100%#4	100%	100%
100%#8	90%	100%#10	70%	90%#40		42%
66%#80	28%	52%#200	5%	20%	Ensayos de calidad exigidos de la mezcla	

colocadas en obra• Densidad cada 100 m3 de material suministrado, (mínimo 15 ensayos de densidad)• Densidad cada 250 m2 de material compactado por cada capa asfáltica (mínimo 2 ensayos de densidad disturbios en el área).• Densidad En el caso de ciclo rutas se hará ensayos de densidad cada 20 m lineales por cada capa de estructura de asfalto (mínimo 1 ensayos de densidad disturbios en el área).• Densidad. En el caso zona de Juegos infantiles con área menor a 85 m2 se hará 1 ensayo mínimo.• Densidad. En el caso de canchas múltiples, básquetbol o micro fútbol se harán 3 ensayos." 75 golpes por caraSe debe pedir certificación del proveedor. No se aceptarán rodaduras tipo MDC-3 o similaresEl diseño de mezcla debiera cumplir con:

Estabilidad mínima (kg)	I.N.V.E-748	680 kgFlujo (mm)I.N.V.E-748	Flujo mínimo 2.54 mm - Flujo
-------------------------	-------------	-----------------------------	------------------------------

máximo 4.0 mmVacíos con aire I.N.V.E-736 ó I.N.V.E-799Entre 3 % a 5 %Vacíos en los agregados minerales (%)

I.N.V.E-799	Entre 14 % a 30 %Porcentaje de vacíos llenos de asfaltos	I.N.V.E-799	Entre 75 % a 85 %Porcentaje de
-------------	--	-------------	--------------------------------

asfaltoEntre 8 % a 10 %Relación llenante/asfalto efectivo, en peso I.N.V.E-799La densidad en campo debe ser mayor al 95% de la obtenida en laboratorioSe debe evaluar en campoConcentración de llenante (valor máximo) I.N.V.E-745

Componentes	105085	Equipo	BENITIN DE 1. TONELADAS (Oper+Comb)	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 281.099,00	\$ 4.497,58
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4V/J/DD	M3	0,4200	30,00 %	0,5460	\$ 89.174,99	\$ 48.689,54
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.124,27	\$ 5.124,27
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 5.732,00	\$ 8.007,60
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 834.593,01	\$ 52.162,06
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 411.580,43	\$ 20.579,02
	10256	Sub-análisis	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.505,14	\$ 15.505,14
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02

10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 413.723,00	\$ 7.860,74

10858	CanchaConcret e=0.07 5.4-A bland geoLAFAY	M2	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS	Valor Unitario	\$ 255.653,18
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.4-A*rodadura 5 cm 1350*geoLAFAYETTE

Descripción Técnica

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4100	30,00 %	0,5330	\$ 89.174,99	\$ 47.530,27
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.790,82	\$ 3.790,82
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	30,0000	5,00 %	31,5000	\$ 20,00	\$ 630,00
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0700	2,00 %	0,0714	\$ 535.710,00	\$ 38.249,69
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	100008	Material	GEOtextil Fortex BX 40 separ+estabiliz Lafayette **	M2	1,2700	20,00 %	1,5240	\$ 11.192,00	\$ 17.056,61
	100560	Material	Malla M-084 Q 2 - 15 x 15 x 4mm (6x2.35m)	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 96.658,00	\$ 7.732,64
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0817	0,00 %	0,0817	\$ 411.580,43	\$ 33.626,12
	10256	Sub-análisis	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.505,14	\$ 15.505,14
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

13032	CanchaConcret e=0.07:3.000psi 5.4-A bland geoLAFAY	M2	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS	Valor Unitario	\$ 263.875,77
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.4-A*rodadura 5 cm 1350*geoLAFAYETTE

Descripción Técnica

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4100	30,00 %	0,5330	\$ 89.174,99	\$ 47.530,27
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.790,82	\$ 3.790,82
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	30,0000	5,00 %	31,5000	\$ 20,00	\$ 630,00
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 13.417,00	\$ 2.737,07
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0700	2,00 %	0,0714	\$ 612.538,01	\$ 43.735,21
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	100008	Material	GEOtextil Fortex BX 40 separ+estabiliz Lafayette **	M2	1,2700	20,00 %	1,5240	\$ 11.192,00	\$ 17.056,61
	100560	Material	Malla M-084 Q 2 - 15 x 15 x 4mm (6x2.35m)	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 96.658,00	\$ 7.732,64
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0817	0,00 %	0,0817	\$ 411.580,43	\$ 33.626,12
	10256	Sub-análisis	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.505,14	\$ 15.505,14
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

13947	CanchaConcret e=0.10 5.4-A bland geoLAFAY	M2	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS	Valor Unitario	\$ 296.333,11
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.4-A*rodadura 5 cm 1350*geoLAFAYETTE

Descripción Técnica									
Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,5000	30,00 %	0,6500	\$ 89.174,99	\$ 57.963,74
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.900,63	\$ 3.900,63
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	30,0000	5,00 %	31,5000	\$ 20,00	\$ 630,00
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 612.538,01	\$ 62.478,88
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	100008	Material	GEOTextil Fortex BX 40 separ+estabiliz Lafayet **	M2	1,2700	20,00 %	1,5240	\$ 11.192,00	\$ 17.056,61
	100560	Material	Malla M-084 Q 2 - 15 x 15 x 4mm (6x2.35m)	UN	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 96.658,00	\$ 8.119,27
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0817	0,00 %	0,0817	\$ 411.580,43	\$ 33.626,12
	10256	Sub-análisis	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.505,14	\$ 15.505,14
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24
11952	CanchaTenis Polvo de Ladrillo-Fontanar**			M2	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS			Valor Unitario	\$ 394.777,32

Detalles tabla 5.4-A*rodadura 5 cm 1350*geoLAFAYETTE

Descripción Técnica									
Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,6000	30,00 %	0,7800	\$ 89.174,99	\$ 69.556,49
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.274,97	\$ 11.274,97
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 103.410,00	\$ 15.511,50
	003246	Equipo	VIBRO DYNAPAC 2.5 TONELADAS	HR	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101755	Material	CINTA FIJA DEMARC. CANCHA TENIS-POLVO(Sum+Inst) *	UN	0,0039	3,00 %	0,0040	\$ 0,00	\$ 0,00
	100366	Material	Geotextil T2400 ** y/o ST 300	M2	2,2000	9,00 %	2,3980	\$ 11.290,01	\$ 27.073,44
	100747	Material	POLVO DE LADRILLO+TRANSPORTE	M3	0,1000	25,00 %	0,1250	\$ 399.985,00	\$ 49.998,13
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2780	0,00 %	0,2780	\$ 411.580,43	\$ 114.419,36
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 193.161,19	\$ 48.290,30
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 22.311,21	\$ 10.040,04
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0088	5,00 %	0,0092	\$ 413.723,00	\$ 3.806,25
10250	Caneca Acero inoxidable M-121 (sumin e insta) **			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 696.745,19

Detalles incluye dos porterías

Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA4.6.2 Caneca en acero inoxidable M - 121Elemento metálico cilíndrico de aseo, de alta resistencia al vandalismo para depositar desechos menores producidos por el peatón. Se compone de una pieza completa en acero inoxidable, con un mecanismo pivotante anti

depositar los escombros menores producidos por el peaton. Se compone de una pieza completa en acero inoxidable, con un mecanismo pivotante anti vandálico, acoplado a sus parales de soporte.4.6.2.1 Trabajos preliminares o posteriores• Placa de contrapiso e= 0.30 cm debajo de las Canecas. • Bordillo perimetral de confinamiento.4.6.2.2 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración:• Lineamientos generales y particulares. • Limpieza. • Excavación manual. • Localización y replanteo. • Suministro e instalación de concreto, para la construcción de los dados. • Suministro e instalación de caneca metálica. • Mano de obra. • Equipos y herramientas.4.6.2.3 EspecificaciónGráfico 10.89 Detalles de caneca en acero inoxidable M-121• CilindroRolado en maquina de rodillos con superficie lisa y libre de socava duras y protuberancias, para garantizar un absoluta redondez de 400 mm, la longitud efectiva del cilindro será de 620 mm, como se muestra en el detalle.Gráfico 10.90 Detalles de cilindro de caneca en acero inoxidable M-121El material usado en la fabricación del cilindro, debe ser en acero inoxidable AISI-304 cal 18 de tipo Austenítico, con perforaciones equidistantes de diámetro 8 mm, mecanizadas en maquinas de control numérico computarizado CNC, para garantizar precisión en la ubicación de cada agujero.Gráfico 10.91 Detalles de fondo en acero inoxidable. Elemento de sección circular de diámetro externo 400 mm, con pestañas en sus extremos de 20 mm, manufacturado mediante proceso de repujado, en acero inoxidable AISI-304 cal 18 de tipo Austenítico.Se fija al cilindro en su parte inferior, con soldadura de presentación tipo TIG en todo su perímetro, cuidando siempre de una buena refrigeración en el momento del arco, para garantizar que no se presenten alabeos o deformaciones en la pieza. • Soportes verticalesGráfico 10.92 Detalles de soportes verticales.Fabricados en tubo redondo de 2" cal 18, en acero inoxidable tipo AISI 304 tipoAustenítico, con bases de 100 x 100 cal 12 en acero inoxidable tipoSAE 304 tipo Austenítico, soldadas en sus extremos con TIG (Tungsteno Inerte Gas), presentación de filete con depósito en contorno convexo y ancho de garganta mínimo de ¼".Gráfico 10.93 Detalles de soldadura. • Mecanismo de giroElementos en acero inoxidable AISI-304 tipo Austenítico, mecanizados partiendo de una barra circular de 1" en torno de control numérico computarizado CNC o semiautomático, siempre y cuando se cumpla con las dimensiones técnicas requeridas. • Seguro anti basculanteElaborado en tubo redondo de 1" x 100 mm de longitud en acero inoxidable AISI- 304 Austenítico cal 16. Posee dos (2) arandelas en sus extremos, soldados con TIG a tope, el orificio de las arandelas debe ser de 10 mm para permitir el paso del eje pasador de 3/8".Internamente, éste mecanismo consta de un eje pasador redondo de 3/8" y resorte de ½", en alambre acerado cal 2 mm.El seguro pivote, debe ser insertado en las columnas o soportes verticales y unidos mediante soldadura tipo TIG.Gráfico 10.94 Detalles de seguro anti basculante. • Acabado superficialEs necesario realizar un pre lijado interno y externo en la lámina de acero inoxidable. Antes de iniciar el proceso de fabricación y posteriormente, se debe proteger con papel o plastificado, para el inicio de la fabricación.Una vez terminado cada uno de los elementos que componen la caneca, se procede a retirar el plástico protector y dar el acabado final con grata circular de lija No 120 o similar. • InstalaciónSe funde una base en concreto de 3000 psi, de 300 mm de profundidad y 150 x 150 mm de sección, en la cual se embeben los parales, teniendo precaución en cuanto a la nivelación y correcto posicionamiento del elemento.Gráfico 10.95 Detalles de instalación.NotaEl proceso de satinado se debe realizar en sentido paralelo a la longitud del cilindro, para garantizar una adecuada presentación final del producto. • InstalaciónSe funde una base en concreto de 3000 psi, de 300 mm de profundidad y 150 x 150 mm de sección, en la cual se embeben los parales, teniendo precaución en cuanto a la nivelación y correcto posicionamiento del elemento.Gráfico 10.95 Detalles de instalación.4.6.2.4 Materiales• Acero inoxidable AISI 304. • Soldadura tipo TIG ER70S - 6 0,9 mm.4.6.2.5 Ensayos de laboratorioSe debe contemplar los siguientes ensayos de laboratorio cuando lo requiera el Interventor:• Pruebas específicas de adherencia, impacto, cuadrícula/rejilla, cámaras salinas; embutición, deformación y resistencia al cuarteamiento o despegue en pintura electrostática. • Ensayos mecánicos. Dureza y ensayos de fractura, pruebas de tensión y flexión en la soldadura. • Prueba visual de redondez del cilindro.4.6.2.6 Tolerancias• Tolerancia en verticalidad y horizontalidad: ± 5 mm en longitud de 1000 mm = ± 0.3°. • Tolerancia en longitud de tubería: ± 5 mm. • Tolerancia en espesor de tubería: ± 10 %. • Tolerancia en dimensiones de tubería: = ± 0.75.4.6.2.7 Sistema de medida v pacoSe pagará por unidad de

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.705,51	\$ 4.705,51
	100403	Material	CanecaAcero InoxidableMobiliario Urbano(Sum)M-121	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 561.471,00	\$ 561.471,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0550	5,00 %	0,0578	\$ 594.287,13	\$ 34.349,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 299.744,81	\$ 83.928,55
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0540	0,00 %	0,0540	\$ 146.354,07	\$ 7.903,12
15212	CANECA ACERO INOXIDABLE (Desmonte)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 43.062,77
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100936	Equipo	CORTADORA PAV. CONCRETO - Gasolina (sin disco)	DD	0,0115	0,00 %	0,0115	\$ 98.000,00	\$ 1.127,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 495,89	\$ 495,89
	100659	Material	CONCRETO 2500 PSI (175N) gravilla fina Gr=1/2"	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 581.930,00	\$ 5.819,30
	101251	Material	DISCO DIAMANT.14"CONCRETO REFORZADO**	UN	0,0115	0,00 %	0,0115	\$ 502.560,00	\$ 5.779,44
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 300.538,85	\$ 9.917,78

	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 415.070,00	\$ 19.923,36
13839	CANECA EN ACERO INOXIDABLE (Desmonte)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 43.062,77
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100936	Equipo	CORTADORA PAV. CONCRETO - Gasolina (sin disco)	DD	0,0115	0,00 %	0,0115	\$ 98.000,00	\$ 1.127,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 495,89	\$ 495,89
	100659	Material	CONCRETO 2500 PSI (175N) gravilla fina Gr=1/2"	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 581.930,00	\$ 5.819,30
	101251	Material	DISCO DIAMANT.14"CONCRETO REFORZADO**	UN	0,0115	0,00 %	0,0115	\$ 502.560,00	\$ 5.779,44
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 300.538,85	\$ 9.917,78
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 415.070,00	\$ 19.923,36
15797	Caneca M-120 Transporte e inst.			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 230.093,03
Detalles									
Descripción Técnica Transporte e instalacion caneca M-120 (Transporte desde bodega estadio techo al parque asignado)									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.299,83	\$ 4.299,83
	12092	Sub-análisis	BasureraCaneca M-120 (instalación) STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 142.779,20	\$ 142.779,20
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 415.070,00	\$ 83.014,00
12964	Caneca M-120 (desmonte) STPM **			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 43.062,77
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100936	Equipo	CORTADORA PAV. CONCRETO - Gasolina (sin disco)	DD	0,0115	0,00 %	0,0115	\$ 98.000,00	\$ 1.127,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 495,89	\$ 495,89
	100659	Material	CONCRETO 2500 PSI (175N) gravilla fina Gr=1/2"	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 581.930,00	\$ 5.819,30
	101251	Material	DISCO DIAMANT.14"CONCRETO REFORZADO**	UN	0,0115	0,00 %	0,0115	\$ 502.560,00	\$ 5.779,44
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 300.538,85	\$ 9.917,78
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 415.070,00	\$ 19.923,36
12965	Caneca M-120 (suministro) STPM **			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 360.749,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101363	Material	Caneca M-120 Malla Metal.(Sum)**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 360.749,00	\$ 360.749,00
17860	CANECA METALICA TIPO M-120			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 493.390,04
Detalles									
Descripción Técnica CANECA METALICA M-120. INCLUYE ANCLAJES A FUNDACION									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.548,43	\$ 4.548,43
	101363	Material	Caneca M-120 Malla Metal.(Sum)**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 360.749,00	\$ 360.749,00
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0550	5,00 %	0,0578	\$ 535.710,00	\$ 30.964,04
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 909,69	\$ 909,69
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0540	0,00 %	0,0540	\$ 146.354,07	\$ 7.903,12
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 299.744,81	\$ 83.928,55
14820	CANECAS ACERO INOXIDABLE (DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 706.294,28

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12964	Sub-análisis	Caneca M-120 (desmonte) STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 43.062,77	\$ 43.062,77
	14651	Sub-análisis	CANECAS ACERO INOXIDABLE (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 663.231,51	\$ 663.231,51
14651	CANECAS ACERO INOXIDABLE (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 663.231,51	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	13712	Sub-análisis	Basurera Caneca inoxidable (Instal)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 101.760,51	\$ 101.760,51
	12688	Sub-análisis	Basurera Caneca inoxidable (sumin) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 561.471,00	\$ 561.471,00
14650	CANECAS M-120 (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 503.528,20	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101363	Material	Caneca M-120 Malla Metal.(Sum)**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 360.749,00	\$ 360.749,00
	12092	Sub-análisis	BasureraCaneca M-120 (instalación) STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 142.779,20	\$ 142.779,20
14819	CANECAS M-120(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 546.590,97	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12964	Sub-análisis	Caneca M-120 (desmonte) STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 43.062,77	\$ 43.062,77
	14650	Sub-análisis	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 503.528,20	\$ 503.528,20
15937	CanecaZonaCanina (Acerolnox.304Cal.18)+Dispensador			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 81.643,52	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	Dado en concreto de 3.000psi (H=0.40 ; A=0.35m ; L=0.80m) sin refuerzo y sin formaleta ; Caneca en acero inox. 304 cal.16 (S/diseño IDRD) para zona canina. Incluye dispensador para bolsas.								
	105786	Material	CanecaZonaCaninaAcerolnox.304cal.16+Dispensador	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1120	3,00 %	0,1154	\$ 594.287,13	\$ 68.580,73
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,1120	0,00 %	0,1120	\$ 116.632,07	\$ 13.062,79
00232	CANES EN PLANCHON			ML	Grupo CIELOS RASOS		Valor Unitario	\$ 56.876,75	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 104.130,00	\$ 38.528,10
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 17.937,47	\$ 18.296,22
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0100	8,00 %	0,0108	\$ 4.855,00	\$ 52,43
12640	CANTONERA ELECTRICA + CHAPA (SuM+Inst)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 150.961,01	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000117	Material	CANTONERA ELECTRICA ESPAÑOLA DORCAR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 53.000,01	\$ 53.000,01
	102718	Material	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA CANTONERA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 306.128,14	\$ 97.961,00

10635	Cantenera Hidráulica Puertas **	UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES	Valor Unitario	\$ 316,59
-------	---------------------------------	----	--------------------------	----------------	-----------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000121	Material	CANTONERA ELECTRICA GATO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 21.618,00	\$ 218,34
		Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 98,25	\$ 98,25

10026	Cañuel en tierr/revestida/mort1:5 a0.3 e0.02 h0.2	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 28.583,66
-------	---	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.621,11	\$ 1.621,11
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 20,00	\$ 21,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 7.200,00	\$ 1.663,20
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 1.637,36	\$ 573,08
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0505	0,00 %	0,0505	\$ 299.744,81	\$ 15.137,11
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 455.626,64	\$ 9.568,16

16736	Cañuela Prefabricada A-125 en "V" (Sum+Inst)	ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 149.489,09
-------	--	----	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101240	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (DIA)	DD	0,0044	0,00 %	0,0044	\$ 96.041,00	\$ 422,58
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.748,00	\$ 2.748,00
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 68.415,00	\$ 410,49
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	6,8000	0,00 %	6,8000	\$ 20,00	\$ 136,00
	101805	Material	ARENA LAVADA DE RIO + transporte	M3	0,0081	0,00 %	0,0081	\$ 207.781,00	\$ 1.683,03
	105885	Material	CañuelaPref.A-125(0.80x0.40x0.225) Incl.tranp+desc	UN	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 31.000,00	\$ 38.750,00
	1976	Material	CARRETILLA PLATON 6 PIES-PLAST-RuedAntipint-Rin me	UN	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 263.613,00	\$ 79,08
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,7600	0,00 %	3,7600	\$ 725,00	\$ 2.726,00
	101257	Material	EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra	KG	0,3150	0,00 %	0,3150	\$ 11.096,00	\$ 3.495,24
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	0,4946	0,00 %	0,4946	\$ 6.852,00	\$ 3.389,00
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 184.841,00	\$ 2.218,09
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1130	0,00 %	0,1130	\$ 411.580,43	\$ 46.508,59
	16741	Sub-análisis	Relleno Recebo Base granular (Compact-rana)	M3	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 201.041,44	\$ 16.083,32
	11388	Sub-análisis	Relleno Subbase Granular compact.con rana+Trasiego	M3	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 191.196,49	\$ 30.591,44
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0006	0,00 %	0,0006	\$ 413.723,00	\$ 248,23

13110	CAÑUELA EN TERRENO NATURAL h:0.40cm A:30cm incluye	ML	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 53.101,11
-------	--	----	--------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.832,94	\$ 1.832,94
	102420	Material	CONCRETO 1500 PSI Imperm.Gr=1/2"	M3	0,0158	5,00 %	0,0166	\$ 399.812,00	\$ 6.636,88
	102534	Material	Triturado 3/4" a 1" Lavado(Inc. transporte) **	M3	0,0330	5,00 %	0,0347	\$ 229.755,00	\$ 7.972,50
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1223	0,00 %	0,1223	\$ 299.744,81	\$ 36.658,79

16161	Cañuela en tierra a=0.50M;h=0,40 Mexcav. sin retir	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 60.998,07
-------	--	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.545,28	\$ 5.545,28
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1850	0,00 %	0,1850	\$ 299.744,81	\$ 55.452,79

15100	Cañuela en tierra rellena de cal a=0.3 h=0.2	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 11.737,49
-------	--	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 673,11	\$ 673,11
	1032	Material	CAL PROMICAL	KG	0,0900	5,00 %	0,0945	\$ 1.787,00	\$ 168,87
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 1.637,36	\$ 573,08
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0151	0,00 %	0,0151	\$ 223.671,24	\$ 3.377,44
	13453	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes)=> a 100 mts.	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 34.724,96	\$ 6.944,99

10890	Cañuela en tierra/revestida/mort1:5 a0.5 e0.02 h0,	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 79.335,82
-------	--	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

canal trapezoidad Dimensiones libresboca superior 13.5 cmBase 7.5 cnaItrua 7 cminclinacion de las paredes 1:2 (horizontal : vertical)InluyePerfilado del terreno (realizar zanja para dar forma a la canal)Proteccion y formateado con mortero 1:5 dando forma a la canal. 3 cm de espesorEnchape con piedra laja con la forma del canal. espesor 1.4cm

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.037,21	\$ 1.037,21
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 20,00	\$ 21,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 7.200,00	\$ 1.663,20
	100422	Material	Malla gallineroCal.22(S-1 1/4"Rollo 36m H=1.50m)**	M2	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 1.880,00	\$ 987,00
	002938	Material	PIEDRA CORALINA 30x15	M2	0,5000	10,00 %	0,5500	\$ 0,00	\$ 0,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.637,36	\$ 818,68
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0986	0,00 %	0,0986	\$ 411.580,43	\$ 40.581,83
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 146.354,07	\$ 29.270,81
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0080	5,00 %	0,0084	\$ 455.626,64	\$ 3.827,26
	10862	Sub-análisis	Nivelación+Perfilado terreno **manual h=0.03	M2	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 4.180,85	\$ 1.128,83

14998	CAÑUELA PERIMETRAL A. LL.CONCRETO + SARDINEL	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 143.845,75
-------	--	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.173,99	\$ 2.347,98
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.437,71	\$ 1.437,71
	2820	Material	CONCRETO 3000 PSI Imperm. Gr=1/2"	M3	0,0730	3,00 %	0,0752	\$ 700.027,00	\$ 52.642,03
	103043	Material	Sardinel Prefab. A-10 (b=0.20;h=0.50;L=0.80m) Sum.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 38.873,00	\$ 38.873,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 1.637,36	\$ 654,94
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 299.744,81	\$ 23.979,58
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 219.360,72	\$ 1.535,53
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0015	3,00 %	0,0015	\$ 495.784,25	\$ 743,68
	11388	Sub-análisis	Relleno Subbase Granular compact.con rana+Trasiego	M3	0,0770	0,00 %	0,0770	\$ 191.196,49	\$ 14.722,13
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0167	0,00 %	0,0167	\$ 413.723,00	\$ 6.909,17

18623	CAÑUELA POLIETILENO (1 1/2") E=2" FOIL	ML	Grupo 08 INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA /	Valor Unitario	\$ 3.685,16
-------	---	----	---	----------------	-------------

LATONERIA									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.842,58	\$ 1.842,58
	108840	Material	CAÑUELA POLIETILENO (1 1/2") E=2" FOIL	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,0040	10,00 %	0,0044	\$ 418.767,30	\$ 1.842,58
18627	CAÑUELA POLIETILENO (1 1/4") E=2" FOIL			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 3.685,16

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.842,58	\$ 1.842,58
	108841	Material	CAÑUELA POLIETILENO (1 1/4") E=2" FOIL	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,0040	10,00 %	0,0044	\$ 418.767,30	\$ 1.842,58
16433	CAÑUELA POLIETILENO (1") E=2" FOIL BRILLANTE			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 9.610,55

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 457,65	\$ 457,65
	106346	Material	CAÑUELA POLIETILENO (1") E=2" FOIL BRILLANTE	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90
16432	CAÑUELA POLIETILENO (1/2") E=2" FOIL BRILLANTE			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 9.610,55

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 457,65	\$ 457,65
	106345	Material	CAÑUELA POLIETILENO (1/2") E=2" FOIL BRILLANTE	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90
16434	CAÑUELA POLIETILENO (2") E=2" FOIL BRILLANTE			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 12.814,05

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 610,19	\$ 610,19
	106347	Material	CAÑUELA POLIETILENO (2") E=2" FOIL BRILLANTE	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86
18609	CAÑUELA POLIETILENO (3/4") E=2" FOIL			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 3.350,14

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.675,07	\$ 1.675,07
	108833	Material	CAÑUELA POLIETILENO (3/4") E=2" FOIL	ML	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 418.767,30	\$ 1.675,07
16429	CAÑUELA POLIETILENO (1") E=1 1/2" FOIL BRILLANTE			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 9.610,55

LATONERIA									
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 457,65	\$ 457,65
	106338	Material	CAÑUELA POLIETILENO (1") E=1 1/2" FOIL BRILLANTE	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90
16424	CAÑUELA POLIETILENO (1") E=1" FOIL BRILLANTE			ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 9.610,55
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 457,65	\$ 457,65
	106342	Material	CAÑUELA POLIETILENO (1") E=1" FOIL BRILLANTE	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90
16428	CAÑUELA POLIETILENO (1/2") E=1 1/2" FOIL BRILLANTE			ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 9.610,55
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 457,65	\$ 457,65
	106337	Material	CAÑUELA POLIETILENO (1/2") E=1 1/2" FOIL BRILLANTE	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90
16423	CAÑUELA POLIETILENO (1/2") E=1" FOIL BRILLANTE			ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 9.610,55
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 457,65	\$ 457,65
	106341	Material	CAÑUELA POLIETILENO (1/2") E=1" FOIL BRILLANTE	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90
16431	CAÑUELA POLIETILENO (2 1/2") E=1 1/2" FOIL BRILLAN			ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 12.814,05
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 610,19	\$ 610,19
	106340	Material	CAÑUELA POLIETILENO (21/2") E=1 1/2" FOIL BRILLANT	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86
16427	CAÑUELA POLIETILENO (2 1/2") E=1" FOIL BRILLANTE			ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 12.814,05
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 610,19	\$ 610,19
	106344	Material	CAÑUELA POLIETILENO (2 1/2") E=1" FOIL BRILLANTE	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86

16430	CAÑUELA POLIETILENO (2") E=1 1/2" FOIL BRILLANTE	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 12.814,05
-------	--	----	-------	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 610,19	\$ 610,19
	106339	Material	CAÑUELA POLIETILENO (2") E=1 1/2" FOIL BRILLANTE	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86

16425	CAÑUELA POLIETILENO (2") E=1" FOIL BRILLANTE	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 12.814,05
-------	--	----	-------	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 610,19	\$ 610,19
	106343	Material	CAÑUELA POLIETILENO (2") E=1" FOIL BRILLANTE	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86

16426	CAÑUELA POLIETILENO (2") E=1" FOIL BRILLANTE	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 12.814,05
-------	--	----	-------	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 610,19	\$ 610,19
	106342	Material	CAÑUELA POLIETILENO (1") E=1" FOIL BRILLANTE	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86

16934	CAÑUELA POLIURETANO E=1" RECUB. PAPEL KRAFT 1 1/2"	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 9.963,52
-------	--	----	-------	--	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica CAÑUELA POLIURETANO e=1" RECUBRIMIENTO CON PAPEL KRAFT 1 1/2"CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 457,65	\$ 457,65
	106946	Material	CAÑUELA POLIURETANO E=1" RECUB. PAPEL KRAFT 1 1/2"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	106404	Material	CINTA FILO METALICA ESPESOR DE 50 mm	ML	0,5585	0,00 %	0,5585	\$ 632,00	\$ 352,97
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90

16932	CAÑUELA POLIURETANO E=1" RECUB. PAPEL KRAFT 1 1/4"	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 7.561,46
-------	--	----	-------	--	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica CAÑUELA POLIURETANO e=1" RECUBRIMIENTO CON PAPEL KRAFT 1 1/4"

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 141,56	\$ 141,56
	106944	Material	CAÑUELA POLIURETANO E=1" RECUB. PAPEL KRAFT 1 1/4"	ML	1,0000	2,40 %	1,0240	\$ 0,00	\$ 0,00
	106404	Material	CINTA FILO METALICA ESPESOR DE 50 mm	ML	0,5406	0,00 %	0,5406	\$ 632,00	\$ 341,66
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0232	0,00 %	0,0232	\$ 305.096,56	\$ 7.078,24

17825	CAÑUELA POLIURETANO E=1" RECUB. PAPEL KRAFT 2 1/2"	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 8.958,31
-------	--	----	-------	--	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica CAÑUELA POLIURETANO e=1" RECUBRIMIENTO CON PAPEL KRAFT 2 1/2"

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 167,19	\$ 167,19
	108083	Material	CAÑUELA POLIURETANO E=1" RECUB. PAPEL KRAFT 2 1/2"	UN	1,0000	2,40 %	1,0240	\$ 0,00	\$ 0,00
	106404	Material	CINTA FILO METALICA ESPESOR DE 50 mm	ML	0,6827	0,00 %	0,6827	\$ 632,00	\$ 431,47
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0274	0,00 %	0,0274	\$ 305.096,56	\$ 8.359,65

16935	CAÑUELA POLIURETANO E=1" RECUB. PAPEL KRAFT 2"	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 9.973,13
--------------	---	-----------	--------------	---	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica CAÑUELA POLIURETANO e=1" RECUBRIMIENTO CON PAPEL KRAFT 2"CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 457,65	\$ 457,65
	106948	Material	CAÑUELA POLIURETANO E=1" RECUB. PAPEL KRAFT 2"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	106404	Material	CINTA FILO METALICA ESPESOR DE 50 mm	ML	0,5737	0,00 %	0,5737	\$ 632,00	\$ 362,58
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90

16929	CAÑUELA POLIURETANO e=1" RECUBR. PAPEL KRAFT 1"	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 9.940,45
--------------	--	-----------	--------------	---	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 457,65	\$ 457,65
	106942	Material	CAÑUELA POLIURETANO e=1" RECUBR. PAPEL KRAFT 1"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	106404	Material	CINTA FILO METALICA ESPESOR DE 50 mm	ML	0,5220	0,00 %	0,5220	\$ 632,00	\$ 329,90
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90

17856	CAÑUELA PREFABRICADA FICHA A-125	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 155.528,29
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica CAÑUELA PREFABRICADA FICHA A-125. INCLUYE BASE, MORTERO Y JUNTAS

Componentes	101240	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (DIA)	DD	0,0044	0,00 %	0,0044	\$ 96.041,00	\$ 422,58
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.840,96	\$ 1.840,96
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 68.415,00	\$ 410,49
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	6,8000	0,00 %	6,8000	\$ 20,00	\$ 136,00
	101805	Material	ARENA LAVADA DE RIO + transporte	M3	0,0081	0,00 %	0,0081	\$ 207.781,00	\$ 1.683,03
	105885	Material	CañuelaPref.A-125(0.80x0.40x0.225) Incl.transp+desc	UN	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 31.000,00	\$ 38.750,00
	1976	Material	CARRETILLA PLATON 6 PIES-PLAST-RuedAntipint-Rin me	UN	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 263.613,00	\$ 79,08
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,7600	0,00 %	3,7600	\$ 725,00	\$ 2.726,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 613,65	\$ 613,65
	101257	Material	EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra	KG	0,3150	0,00 %	0,3150	\$ 11.096,00	\$ 3.495,24
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	0,4946	0,00 %	0,4946	\$ 6.852,00	\$ 3.389,00
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 184.841,00	\$ 2.218,09
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1130	0,00 %	0,1130	\$ 411.580,43	\$ 46.508,59
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	16741	Sub-análisis	Relleno Recebo Base granular (Compact-rana)	M3	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 201.041,44	\$ 16.083,32
	11388	Sub-análisis	Relleno Subbase Granular compact.con rana+Trasiego	M3	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 191.196,49	\$ 30.591,44

10352	Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)**	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 139.888,55
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra

Descripción Técnica			Emulsión Asfáltica = 0.9 Lt/m2 = 0.25 gl/m2 CANECA 55 GLN = 208 GLNConcreto 1500 PSI = 1.00x0.30x0.04 = 0.012 M3/MLEXCAVACION = 0.30X0.25X1.00 = 0.075 M3CONCRETO BASE 1:3:5 = 0.30X0.04X1.00 = 0.012 M3RELLENO SUBBASE = 0.20X0.30X1.00 = 0.06 M3MORTERO = A = 0.0675 M2 e = .01 V = 0,000675 M3 Cant. Pegas = 1.30 UD Volumen Total = 0.0009 M3Transporte prefabricado = 0.25x0.30x0.80 = .06 m3 0.06m3/6m3 = 0.01vj volqueta x \$97.11C = \$971.10 transp. por unid						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.316,84	\$ 2.316,84
	100423	Material	Cañuela pref (A-120)En V; H=22.5,B=30,L=0.80m **	UN	1,2500	1,00 %	1,2625	\$ 42.753,00	\$ 53.975,66
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,3869	0,00 %	0,3869	\$ 725,00	\$ 280,50
	101257	Material	EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra	KG	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 11.096,00	\$ 3.495,24
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	0,3000	10,00 %	0,3300	\$ 6.852,00	\$ 2.261,16
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 1.637,36	\$ 654,94
	12077	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:5 AreLavRio+Grav.	M3	0,0120	3,00 %	0,0124	\$ 501.438,78	\$ 6.217,84
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 146.354,07	\$ 11.708,33
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,0137	0,00 %	0,0137	\$ 305.096,56	\$ 4.179,82
	10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	0,0009	5,00 %	0,0009	\$ 632.027,31	\$ 568,82
	11388	Sub-análisis	Relleno Subbase Granular compact.con rana+Trasiego	M3	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 191.196,49	\$ 11.471,79
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 413.723,00	\$ 7.860,74	
10193	Cañuela tipo B h=0.25*0.30 IDR2**		ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 82.422,22	

Detalles inc exc,recebo concreto protecc y sellado de junta

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 261,43	\$ 261,43
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 20,00	\$ 20,00
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0500	3,00 %	0,0515	\$ 535.710,00	\$ 27.589,07
	000663	Material	EMULSION ASFALTICA SIKA 18 KILOS	KG	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 9.491,00	\$ 2.904,25
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 6.852,00	\$ 2.158,38
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	3,7000	2,00 %	3,7740	\$ 5.119,00	\$ 19.319,11
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 7.200,00	\$ 1.663,20
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 4.855,00	\$ 1.274,44
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 89.966,00	\$ 6.612,50
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 10.421,00	\$ 3.647,35
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 11.865,00	\$ 3.559,50
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 1.637,36	\$ 523,96
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0430	0,00 %	0,0430	\$ 299.744,81	\$ 12.889,03
10353	Cañuela Tipo C - fundida en sitio 2.500PSI			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 139.642,18

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra

Descripción Técnica			CONCRETO 1:2:3		1.00 X 0.30 X 0.10	= 0,03 M3/M	CONCRETO 1:3:6	0.30X1.00X0.04	= 0.012 M3	EXCAVACIÓN	1.00 x 0.30 x		
			0.27		= 0.081 M3	(Realizada antes de extender y compactar Base Granular).				BASE GRANULAR	0.30 X 0.20 X 1.00	= 0.060 M3	HIERRO
			4#2100		= 1.00 KG	E 4#2071		= 0.71 KG	Total Hierro			1.40 kg/ml	ALAMBRE
			0.0269 KG/KG X 0.40		kg = 0.038 kg.	Emulsión Asfáltica		= 0.9 Lt/m2 = 0.25 gl/m2	CANECA 55 GLN = 208 GLN				
			Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML		DD	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 1.173,99	\$ 7.043,94
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %		%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.019,36	\$ 1.019,36				
9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18		KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.582,00	\$ 1.727,78				

	101257	Material	EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra	KG	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 11.096,00	\$ 23.301,60
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	0,3500	5,00 %	0,3675	\$ 6.852,00	\$ 2.518,11
	101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	1,4000	5,00 %	1,4700	\$ 3.837,00	\$ 5.640,39
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 1.637,36	\$ 573,08
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0280	5,00 %	0,0294	\$ 545.973,01	\$ 16.051,61
	14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,0140	5,00 %	0,0147	\$ 487.191,67	\$ 7.161,72
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1117	0,00 %	0,1117	\$ 299.744,81	\$ 33.481,50
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1540	0,00 %	0,1540	\$ 146.354,07	\$ 22.538,53
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 193.161,19	\$ 14.197,35
12362	CañuelaTipo A en sitio 2500 psi mezc-Obra+Acero *			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 150.579,89
Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra									
Descripción Técnica									
Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 1.173,99	\$ 7.043,94
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 6.582,00	\$ 2.073,33
	101257	Material	EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra	KG	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 11.096,00	\$ 23.301,60
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	0,6000	5,00 %	0,6300	\$ 6.852,00	\$ 4.316,76
	101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 3.837,00	\$ 8.057,70
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.637,36	\$ 818,68
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0480	5,00 %	0,0504	\$ 579.990,67	\$ 29.231,53
	14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,0180	5,00 %	0,0189	\$ 487.191,67	\$ 9.207,92
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1117	0,00 %	0,1117	\$ 299.744,81	\$ 33.481,50
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 146.354,07	\$ 17.562,49
	15288	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase tipo IDRD (Compact-Canguro)	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 176.146,51	\$ 11.097,23
10775	CañuelaTipoB en sitio 2500 psi Premezclado**			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 151.546,98
Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra									
Descripción Técnica									
Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 1.173,99	\$ 7.043,94
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 985,53	\$ 985,53
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.582,00	\$ 1.727,78
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 535.710,00	\$ 28.124,78
	101257	Material	EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra	KG	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 11.096,00	\$ 17.476,20
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	0,3500	5,00 %	0,3675	\$ 6.852,00	\$ 2.518,11
	101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 3.837,00	\$ 8.057,70
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 1.637,36	\$ 573,08
	14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,0140	5,00 %	0,0147	\$ 487.191,67	\$ 7.161,72
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1117	0,00 %	0,1117	\$ 299.744,81	\$ 33.481,50
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1470	0,00 %	0,1470	\$ 146.354,07	\$ 21.514,05
	15288	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase tipo IDRD (Compact-Canguro)	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 176.146,51	\$ 18.495,38
10776	CañuelaTipoB en sitio 2500 psi mezcladObra **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 139.776,38

		Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra							
		Descripción Técnica		CONCRETO 1:2:3 1.00 X 0.30 X 0.18 - ((2X3.1416X0.01)/2)/2 = 0.038292 M3/MICONCRETO 1:3:6 0.30X1.00X0.04 = 0.012 M3 EXCAVACIÓN 1.00 x 0.30 x 0.27 = 0.081 M3BASE GRANULAR 0.30 X 0.20 X 1.00 = 0.060 M3HIERRO 4#2100 = 1.00 KG E 4#2071 = 0.71 KG Total Hierro 7.71 kg/mlALAMBRE 0.0269 KG/KG X 7.71 kg = 0.23 kg.Emulsión Asfáltica = 0.9 Lt/m2 = 0.25 gl/m2 CANECA 55 GLN = 208 GLN					
Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 1.173,99	\$ 7.043,94
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.062,01	\$ 1.062,01
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.582,00	\$ 1.727,78
	101257	Material	EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra	KG	0,2836	5,00 %	0,2978	\$ 11.096,00	\$ 3.304,39
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	0,3500	5,00 %	0,3675	\$ 6.852,00	\$ 2.518,11
	101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 3.837,00	\$ 8.057,70
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 1.637,36	\$ 573,08
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 579.990,67	\$ 30.449,51
	14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,0140	5,00 %	0,0147	\$ 487.191,67	\$ 7.161,72
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1117	0,00 %	0,1117	\$ 299.744,81	\$ 33.481,50
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1470	0,00 %	0,1470	\$ 146.354,07	\$ 21.514,05
	15288	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase tipo IDRD (Compact-Canguro)	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 176.146,51	\$ 18.495,38

10297	CañuelaTipoB+Bordillo en sitio 2500 psi **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 239.212,63
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

		Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra							
		Descripción Técnica							
Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	6,0000	5,00 %	6,3000	\$ 1.173,99	\$ 7.396,14
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.373,94	\$ 1.373,94
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,3500	5,00 %	0,3675	\$ 6.582,00	\$ 2.418,89
	101257	Material	EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra	KG	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 11.096,00	\$ 23.301,60
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	0,6500	5,00 %	0,6825	\$ 6.852,00	\$ 4.676,49
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	2,3500	5,00 %	2,4675	\$ 3.596,00	\$ 8.873,13
	101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 3.837,00	\$ 8.057,70
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.637,36	\$ 818,68
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 545.973,01	\$ 57.327,17
	14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,0260	5,00 %	0,0273	\$ 487.191,67	\$ 13.300,33
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1230	0,00 %	0,1230	\$ 299.744,81	\$ 36.868,61
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 146.354,07	\$ 36.588,52
	12109	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 175.725,62	\$ 31.630,61

11436	Capa Base con Resina**	M2	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 6.911,96
--------------	-------------------------------	-----------	-----------------------------	-----------------------	--------------------

		Detalles							
		Descripción Técnica							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 901,56	\$ 901,56
	101108	Material	Resina Pack level	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,0197	0,00 %	0,0197	\$ 305.096,56	\$ 6.010,40

16692	Capa en Concr2.500psi base tubería para Filtros	M3	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 683.897,32
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.968,37	\$ 2.968,37
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 579.990,67	\$ 608.990,20
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 299.744,81	\$ 71.938,75
16451	Capa Filtrante en Triturado 3/4"-1" + Compaci3n			M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos			Valor Unitario	\$ 323.735,26

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.689,63	\$ 1.689,63
	3248	Equipo	VIBROCOMPACT.DOBLE RODILLO 3 TON (OPER+COMB)	HR	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 59.209,00	\$ 23.683,60
	102534	Material	Triturado 3/4" a 1" Lavado(Inc. transporte) **	M3	1,1500	0,00 %	1,1500	\$ 229.755,00	\$ 264.218,25
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 299.744,81	\$ 20.982,14
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
10384	Carbonilla (Sum+Tansp.) **			M3	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles tabla 5.4-C*rodadura 5 cm 1350*geoLAFAYETTE									
Descripción Técnica									
Componentes	102219	Material	CARBONILLA ESCORIA GRUESA+TRANSPORTE	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15251	Carbonilla(Escoria 80%+Tierr.Neg:20%+Transp)+Comp			M3	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 138.469,45

Detalles tabla 5.4-C*rodadura 5 cm 1350*geoLAFAYETTE									
Descripción Técnica TODO EL MATERIAL ES CERNIDO									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.058,85	\$ 7.058,85
	102537	Equipo	RODILLO ARRASTRE MANUAL	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 201.151,00	\$ 12.069,06
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	73,0000	0,00 %	73,0000	\$ 20,00	\$ 1.460,00
	105048	Material	CARBONILLA:80%+TIERRA:20% CERNIDOS+TRANSPORTE	M3	1,0000	25,00 %	1,2500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3640	0,00 %	0,3640	\$ 299.744,81	\$ 109.107,11
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
13952	Carbonilla(Escoria Fina+Tierr.Negra+Arena)+Comp			M3	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 394.170,70

Detalles tabla 5.4-C*rodadura 5 cm 1350*geoLAFAYETTE									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.058,85	\$ 7.058,85
	102537	Equipo	RODILLO ARRASTRE MANUAL	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 201.151,00	\$ 12.069,06
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	73,0000	0,00 %	73,0000	\$ 20,00	\$ 1.460,00
	105049	Material	CARBONILLA:60%+TIERRA:20%+ARENA:20% CERNIDA+TRANSP	M3	1,0000	25,00 %	1,2500	\$ 204.561,00	\$ 255.701,25
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3640	0,00 %	0,3640	\$ 299.744,81	\$ 109.107,11
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
00624	CARBURO SOBRE PAÑETE			M2	Grupo PINTURA			Valor Unitario	\$ 9.740,25

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 104.130,00	\$ 9.371,70
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 20,00	\$ 4,00
	1032	Material	CAL PROMICAL	KG	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 1.787,00	\$ 364,55

13739	CARCAMO (A=0.85;H=0.25M)CON.3.000PSIG.F.+REFUERZ	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 199.313,73
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra

Descripción Técnica MUROS 0.10M, CONC. 3.000PSI-G.F.ACERO(6Ø3/8"-C0.18ML=1.15M); TAPA ESPESOR 0.03M,L=0.75MCONC.3.000PSI G.F. ACERO(10Ø3/8"C 0.10ML=0.70M;ACERO LONGITUDINAL PARA MUROS:8Ø1/4"L=1.38M. INCLUYE MEDIA CAÑA EN 2 CARAS.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.182,92	\$ 2.182,92
	000961	Equipo	VIBRADOR ELECTRICO	DD	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 45.460,00	\$ 772,82
	100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	0,1345	5,00 %	0,1412	\$ 590.037,11	\$ 83.313,24
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0545	0,00 %	0,0545	\$ 305.096,56	\$ 16.627,76
	00716	Sub-análisis	FORMALETA MES/M2	M2	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 22.787,50	\$ 11.393,75
	11218	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 411.580,43	\$ 6.996,87
	00849	Sub-análisis	Refuerzo acero PLACA 60000	TN	0,0106	2,00 %	0,0108	\$ 6.071.691,48	\$ 65.574,27
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 415.070,00	\$ 12.452,10

16289	CARCAMO DE PROTECCIÓN(50X50CM)Mamposteria+Concreto	ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 410.468,28
-------	--	----	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.194,84	\$ 3.194,84
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.582,00	\$ 6.713,64
	1992	Material	HIERRO A-37 Chipa lisa 3/8"	KG	13,0000	2,00 %	13,2600	\$ 4.284,00	\$ 56.805,84
	102913	Material	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocidoObra	UN	120,0000	2,00 %	122,4000	\$ 793,00	\$ 97.063,20
	12076	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 512.556,85	\$ 51.255,69
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 299.744,81	\$ 149.872,41
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 455.626,64	\$ 45.562,66

17167	CARCAMO EN CONCRETO F'C 21 MPA TIPO B ESPECIFICACI	ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 640.560,58
-------	--	----	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CARCAMO EN CONCRETO F'C 21 MPA TIPO B ESPECIFICACIONES IDRD. INCLUYE REJILLA SUPERIOR EN CONCRETO.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.936,03	\$ 6.936,03
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	5,00 %	0,1155	\$ 6.582,00	\$ 760,22
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.387,21	\$ 1.387,21
	101257	Material	EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra	KG	1,5500	5,00 %	1,6275	\$ 11.096,00	\$ 18.058,74
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	2,0600	2,00 %	2,1012	\$ 6.852,00	\$ 14.397,42
	101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	1,8200	5,00 %	1,9110	\$ 3.837,00	\$ 7.332,51
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	2,3500	5,00 %	2,4675	\$ 5.119,00	\$ 12.631,13
	524	Material	PUNTILLA 1" CON CABEZA	LB	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.176,00	\$ 5.176,00
	104923	Material	Rejilla sumidero (40X40X10) VEIH. CARCAMO T-B	UN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 70.293,00	\$ 175.732,50
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	0,1800	2,00 %	0,1836	\$ 5.751,00	\$ 1.055,88
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	1,3300	0,00 %	1,3300	\$ 10.421,00	\$ 13.859,93
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,0945	0,00 %	0,0945	\$ 1.637,36	\$ 154,73
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0900	5,00 %	0,0945	\$ 579.990,67	\$ 54.809,12
	14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 487.191,67	\$ 102.310,25
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 299.744,81	\$ 80.931,10
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43

10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,4340	0,00 %	0,4340	\$ 146.354,07	\$ 63.517,67
11394	Sub-análisis	Relleno Recebo Afirmado (Compact-rana)**	M3	0,1240	0,00 %	0,1240	\$ 215.497,82	\$ 26.721,73
00035	Sub-análisis	RELLENOS RECEBO COMUN	M3	0,1560	0,00 %	0,1560	\$ 215.399,27	\$ 33.602,29
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69

15461	Carcamo perimet.0.40x0.30 - 3000 psi Campín	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 170.034,38
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra

Descripción Técnica CARCAMOS PERIMETRALES DE 0.40X0.30 MTS QUE SOPORTAN LAS REJILLAS METALICAS EN CONCRETO DE 3000PSI REFORZADO CON SUMINISTRO DE MATERIALES (ESTADIO EL CAMPIN), INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.ESTE UNITARIO SE CREA CON BASE EN EL APU NP 32 CONTRATO 2360 DE 2013, GRANDES ESCENARIOS. REVISADO POR EL ARQUITECTO OSCAR RAMOS.

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.173,99	\$ 1.173,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.729,60	\$ 3.729,60
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 48.761,00	\$ 2.438,05
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,2937	0,00 %	0,2937	\$ 104.130,00	\$ 30.582,98
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	0,2937	0,00 %	0,2937	\$ 174.962,00	\$ 51.386,34
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 612.538,01	\$ 55.128,42
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 5.119,00	\$ 25.595,00

13123	CarcamoProtecc.Tubería.Placa 0.10mConc. reforzad.	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 540.219,14
--------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.524,74	\$ 2.524,74
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 6.582,00	\$ 1.382,22
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0332	5,00 %	0,0349	\$ 500.561,01	\$ 17.469,58
	002819	Material	CONCRETO 2500 PSICOMUN Imperm.Gr=1"	M3	0,0819	5,00 %	0,0860	\$ 507.765,00	\$ 43.667,79
	661	Material	EMULSION ASFALTICA ED-9	GLN	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 39.866,00	\$ 10.464,83
	101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	1,8805	5,00 %	1,9745	\$ 3.837,00	\$ 7.576,16
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	2,4436	5,00 %	2,5658	\$ 5.119,00	\$ 13.134,33
	002935	Material	PLASTOCRETE 169 HE	KG	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 7.866,00	\$ 16.046,64
	524	Material	PUNTILLA 1" CON CABEZA	LB	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.176,00	\$ 5.176,00
	101155	Material	Rejilla sumidero (46*40*10) PEAT. 4000psi **	UN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.865,00	\$ 11.865,00
	100953	Material	VARILLA ANCLAJE 1/2" X0,15M soldada a angulo	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 32.486,00	\$ 162.430,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,6391	0,00 %	0,6391	\$ 146.354,07	\$ 93.534,89
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,2470	0,00 %	0,2470	\$ 305.096,56	\$ 75.358,85
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0015	5,00 %	0,0016	\$ 495.784,25	\$ 793,25
	11394	Sub-análisis	Relleno Recebo Afirmado (Compact-rana)**	M3	0,1590	0,00 %	0,1590	\$ 215.497,82	\$ 34.264,15
	00035	Sub-análisis	RELLENOS RECEBO COMUN	M3	0,1660	0,00 %	0,1660	\$ 215.399,27	\$ 35.756,28

17471	CARCAMOS SUBESTACION, BT Y PLANTA	M2	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 259.596,67
--------------	--	-----------	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica CARCAMOS SUBESTACION, BT Y PLANTACENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.245,13	\$ 12.245,13
--------------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	--------------	--------------

107419	Material	CARCAMOS SUBESTACION	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.449,03	\$ 2.449,03
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 306.128,14	\$ 244.902,51
16718	CárcamoSubest Eléct.(0.30mX0.50M);E=0.10M)3.000psi		ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 256.487,41

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.173,99	\$ 1.173,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.248,09	\$ 2.248,09
	000968	Equipo	VIBRADOR ELECTRICO	MES	0,0006	0,00 %	0,0006	\$ 434.765,00	\$ 260,86
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 6.582,00	\$ 3.291,00
	100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	0,1400	2,00 %	0,1428	\$ 590.037,11	\$ 84.257,30
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	26,0000	2,00 %	26,5200	\$ 4.535,99	\$ 120.294,45
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 299.744,81	\$ 44.961,72

11301	CarcamoT-1 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref. (canal)		ML	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 638.571,20
--------------	---	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra

Descripción Técnica

Descripción Técnica			SECCION CARCAMO 0.53X0.53EXCAVACION		0.77X1.13X1.00		0.87M3CONCRETO 2500 PSI 0.53X0.06X1.00		
			0.39X0.06X1.00X2UD		0.10X0.03X1.00X2UD		0.085M3RECEBO 1.13X0.20X1.00 0.226M3Emulsión		
			Asfáltica = 0.9 Lt/m2 = 0.25 gl/m2 CANECA 1 GLN = 3.73 KGDOSIFICACIONSika-Aer D se dosifica del 0,1% al 0,6% del peso del cemento de la mezcla. Aplicado como impermeabilizante. 350 kg cemento/M3TABLA BURRA 4 ML/3 usosALAMBRE .0256kg/KghierroVOLQUETA: Transporte de materiales para la ejecución de la actividad. Calculado por volumen consumidos por cada material. VALE ESCOMBRERA: Incluido en análisis de excavación.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.155,21	\$ 3.155,21
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 6.582,00	\$ 483,78
	101257	Material	EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra	KG	1,4800	5,00 %	1,5540	\$ 11.096,00	\$ 17.243,18
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	2,8700	0,00 %	2,8700	\$ 6.852,00	\$ 19.665,24
	101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	0,3360	0,00 %	0,3360	\$ 3.837,00	\$ 1.289,23
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	2,4000	0,00 %	2,4000	\$ 5.119,00	\$ 12.285,60
	524	Material	PUNTILLA 1" CON CABEZA	LB	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.176,00	\$ 5.176,00
	101147	Material	Rejilla sumidero (46X33X10) Peaton carcamT-1(Obra)	UN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 62.739,00	\$ 156.847,50
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	0,1785	0,00 %	0,1785	\$ 5.751,00	\$ 1.026,55
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	1,3333	0,00 %	1,3333	\$ 10.421,00	\$ 13.894,32
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0850	5,00 %	0,0893	\$ 579.990,67	\$ 51.793,17
	14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,0180	5,00 %	0,0189	\$ 487.191,67	\$ 9.207,92
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 299.744,81	\$ 80.931,10
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,8700	0,00 %	0,8700	\$ 146.354,07	\$ 127.328,04
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0015	5,00 %	0,0016	\$ 495.784,25	\$ 793,25
11394	Sub-análisis	Relleno Recebo Afirmado (Compact-rana)**	M3	0,2260	0,00 %	0,2260	\$ 215.497,82	\$ 48.702,51	
00035	Sub-análisis	RELLENOS RECEBO COMUN	M3	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 215.399,27	\$ 68.927,77	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0267	0,00 %	0,0267	\$ 413.723,00	\$ 11.046,40	

11452	CarcamoT-1 3000 psi+Rejilla Veh.Conc.Ref. (canal)		ML	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 553.220,83
--------------	--	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.379,29	\$ 2.379,29
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 6.582,00	\$ 1.382,22
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0180	5,00 %	0,0189	\$ 500.561,01	\$ 9.460,60
	2820	Material	CONCRETO 3000 PSI Imperm. Gr=1/2"	M3	0,0819	5,00 %	0,0860	\$ 700.027,00	\$ 60.202,32
	661	Material	EMULSION ASFALTICA ED-9	GLN	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 39.866,00	\$ 10.464,83
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 3.596,00	\$ 11.327,40
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	2,4000	0,00 %	2,4000	\$ 5.119,00	\$ 12.285,60
	002935	Material	PLASTOCRETE 169 HE	KG	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 7.866,00	\$ 16.046,64
	524	Material	PUNTILLA 1" CON CABEZA	LB	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.176,00	\$ 5.176,00
	101148	Material	Rejilla sumidero (46X33X10) VEH.LIVIANO- CARC.T-1	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 10.421,00	\$ 41.684,00
	100953	Material	VARILLA ANCLAJE 1/2" X0,15M soldada a angulo	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 32.486,00	\$ 162.430,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 146.354,07	\$ 61.468,71
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 305.096,56	\$ 79.325,11
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0015	5,00 %	0,0016	\$ 495.784,25	\$ 793,25
	11394	Sub-análisis	Relleno Recebo Afirmado (Compact-rana)**	M3	0,1590	0,00 %	0,1590	\$ 215.497,82	\$ 34.264,15
	00035	Sub-análisis	RELLENOS RECEBO COMUN	M3	0,1660	0,00 %	0,1660	\$ 215.399,27	\$ 35.756,28
11495	CarcamoT-1 h=0.53+Rej.peat.conc.ref 0.46 **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 540.219,14

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.524,74	\$ 2.524,74
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 6.582,00	\$ 1.382,22
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0332	5,00 %	0,0349	\$ 500.561,01	\$ 17.469,58
	002819	Material	CONCRETO 2500 PSICOMUN Imperm.Gr=1"	M3	0,0819	5,00 %	0,0860	\$ 507.765,00	\$ 43.667,79
	661	Material	EMULSION ASFALTICA ED-9	GLN	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 39.866,00	\$ 10.464,83
	101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	1,8805	5,00 %	1,9745	\$ 3.837,00	\$ 7.576,16
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	2,4436	5,00 %	2,5658	\$ 5.119,00	\$ 13.134,33
	002935	Material	PLASTOCRETE 169 HE	KG	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 7.866,00	\$ 16.046,64
	524	Material	PUNTILLA 1" CON CABEZA	LB	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.176,00	\$ 5.176,00
	101155	Material	Rejilla sumidero (46*40*10) PEAT. 4000psi **	UN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.865,00	\$ 11.865,00
	100953	Material	VARILLA ANCLAJE 1/2" X0,15M soldada a angulo	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 32.486,00	\$ 162.430,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,6391	0,00 %	0,6391	\$ 146.354,07	\$ 93.534,89
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,2470	0,00 %	0,2470	\$ 305.096,56	\$ 75.358,85
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0015	5,00 %	0,0016	\$ 495.784,25	\$ 793,25
	11394	Sub-análisis	Relleno Recebo Afirmado (Compact-rana)**	M3	0,1590	0,00 %	0,1590	\$ 215.497,82	\$ 34.264,15
	00035	Sub-análisis	RELLENOS RECEBO COMUN	M3	0,1660	0,00 %	0,1660	\$ 215.399,27	\$ 35.756,28
11485	CarcamoT-1 h=0.53+Rej.peat.conc.ref Fibrit 0.46 **			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 642.136,87

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.689,40	\$ 2.689,40
--------------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	-------------	-------------

9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 6.582,00	\$ 1.382,22
661	Material	EMULSION ASFALTICA ED-9	GLN	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 39.866,00	\$ 10.464,83
101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	1,8805	5,00 %	1,9745	\$ 3.837,00	\$ 7.576,16
144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	2,4436	5,00 %	2,5658	\$ 5.119,00	\$ 13.134,33
002935	Material	PLASTOCRETE 169 HE	KG	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 7.866,00	\$ 16.046,64
524	Material	PUNTILLA 1" CON CABEZA	LB	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.176,00	\$ 5.176,00
100951	Material	Rejilla sumidero Peatonal Continuo 33x46x10**	UN	3,0300	0,00 %	3,0300	\$ 31.685,89	\$ 96.008,25
942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.865,00	\$ 11.865,00
100953	Material	VARILLA ANCLAJE 1/2" X0,15M soldada a angulo	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 32.486,00	\$ 162.430,00
00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0819	5,00 %	0,0860	\$ 579.990,67	\$ 49.879,20
14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,0332	5,00 %	0,0349	\$ 487.191,67	\$ 17.002,99
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,6391	0,00 %	0,6391	\$ 146.354,07	\$ 93.534,89
10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,2470	0,00 %	0,2470	\$ 305.096,56	\$ 75.358,85
00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0015	5,00 %	0,0016	\$ 495.784,25	\$ 793,25
11394	Sub-análisis	Relleno Recebo Afirmado (Compact-rana)**	M3	0,1590	0,00 %	0,1590	\$ 215.497,82	\$ 34.264,15
00035	Sub-análisis	RELLENOS RECEBO COMUN	M3	0,1660	0,00 %	0,1660	\$ 215.399,27	\$ 35.756,28

11492	CarcamoT-1 h=0.53+Rej.vehp.conc.ref Fibrít 0.46 **	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 757.706,48
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.524,74	\$ 2.524,74
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 6.582,00	\$ 1.382,22
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0332	5,00 %	0,0349	\$ 500.561,01	\$ 17.469,58
	002819	Material	CONCRETO 2500 PSICOMUN Imperm.Gr=1"	M3	0,0819	5,00 %	0,0860	\$ 507.765,00	\$ 43.667,79
	661	Material	EMULSION ASFALTICA ED-9	GLN	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 39.866,00	\$ 10.464,83
	101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	1,8805	5,00 %	1,9745	\$ 3.837,00	\$ 7.576,16
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	2,4436	5,00 %	2,5658	\$ 5.119,00	\$ 13.134,33
	002935	Material	PLASTOCRETE 169 HE	KG	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 7.866,00	\$ 16.046,64
	524	Material	PUNTILLA 1" CON CABEZA	LB	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.176,00	\$ 5.176,00
	001137	Material	REJILLA SUMIDERO Continuo 46cm	UN	3,0300	0,00 %	3,0300	\$ 71.778,00	\$ 217.487,34
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.865,00	\$ 11.865,00
	100953	Material	VARILLA ANCLAJE 1/2" X0,15M soldada a angulo	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 32.486,00	\$ 162.430,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,6391	0,00 %	0,6391	\$ 146.354,07	\$ 93.534,89
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,2470	0,00 %	0,2470	\$ 305.096,56	\$ 75.358,85
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0015	5,00 %	0,0016	\$ 495.784,25	\$ 793,25
	11394	Sub-análisis	Relleno Recebo Afirmado (Compact-rana)**	M3	0,1590	0,00 %	0,1590	\$ 215.497,82	\$ 34.264,15
	00035	Sub-análisis	RELLENOS RECEBO COMUN	M3	0,1660	0,00 %	0,1660	\$ 215.399,27	\$ 35.756,28

10334	CarcamoT-2 2500 psi+PlaquetaRejillaPrefab+Imperm.	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 323.120,65
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 1.173,99	\$ 234,80
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 6.582,00	\$ 1.678,41

101056	Material	ANGULO 1 1/4" x 1/8"	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 6.766,99	\$ 13.804,66
002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0264	3,00 %	0,0272	\$ 500.561,01	\$ 13.615,26
002819	Material	CONCRETO 2500 PSICOMUN Imperm.Gr=1"	M3	0,0561	3,00 %	0,0578	\$ 507.765,00	\$ 29.348,82
661	Material	EMULSION ASFALTICA ED-9	GLN	0,0250	5,00 %	0,0263	\$ 39.866,00	\$ 1.048,48
101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	1,5300	5,00 %	1,6065	\$ 3.837,00	\$ 6.164,14
144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	2,4100	5,00 %	2,5305	\$ 5.119,00	\$ 12.953,63
002216	Material	PLAQUETA REJILLA (40x40x0.6) TRAFICO LIVIANO	UN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
676	Material	PLASTOCRETE DM SIKA IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	3,5000	2,00 %	3,5700	\$ 25.467,00	\$ 90.917,19
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 299.744,81	\$ 65.943,86
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 146.354,07	\$ 36.588,52
00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0015	3,00 %	0,0015	\$ 495.784,25	\$ 743,68
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 193.161,19	\$ 17.384,51
11394	Sub-análisis	Relleno Recebo Afirmado (Compact-rana)**	M3	0,1110	0,00 %	0,1110	\$ 215.497,82	\$ 23.920,26

11460	CarcamoT-2 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref. (canal)	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 814.823,42
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 1.173,99	\$ 246,54
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.582,00	\$ 1.727,78
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0264	5,00 %	0,0277	\$ 500.561,01	\$ 13.865,54
	002819	Material	CONCRETO 2500 PSICOMUN Imperm.Gr=1"	M3	0,0561	5,00 %	0,0589	\$ 507.765,00	\$ 29.907,36
	661	Material	EMULSION ASFALTICA ED-9	GLN	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 39.866,00	\$ 10.464,83
	101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	1,3680	5,00 %	1,4364	\$ 3.837,00	\$ 5.511,47
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	2,2500	5,00 %	2,3625	\$ 5.119,00	\$ 12.093,64
	002935	Material	PLASTOCRETE 169 HE	KG	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 7.866,00	\$ 16.046,64
	105587	Material	Rejilla Sumidero 30x40x6 TraficoPeatonal (3.500PSI)	UN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 216.580,00	\$ 541.450,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,4026	0,00 %	0,4026	\$ 146.354,07	\$ 58.922,15
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,2080	0,00 %	0,2080	\$ 305.096,56	\$ 63.460,08
	11394	Sub-análisis	Relleno Recebo Afirmado (Compact-rana)**	M3	0,1110	0,00 %	0,1110	\$ 215.497,82	\$ 23.920,26
	00035	Sub-análisis	RELLENOS RECEBO COMUN	M3	0,1320	0,00 %	0,1320	\$ 215.399,27	\$ 28.432,70

11656	CarcamoT-2 3000 h=0.37+Rej.peat.conc.ref 0.40 **	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 506.348,40
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.357,16	\$ 2.357,16
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 6.582,00	\$ 1.382,22
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0308	5,00 %	0,0323	\$ 500.561,01	\$ 16.168,12
	2820	Material	CONCRETO 3000 PSI Imperm. Gr=1/2"	M3	0,0618	5,00 %	0,0649	\$ 700.027,00	\$ 45.431,75
	661	Material	EMULSION ASFALTICA ED-9	GLN	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 39.866,00	\$ 10.464,83
	101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	1,5180	5,00 %	1,5939	\$ 3.837,00	\$ 6.115,79
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	2,4436	5,00 %	2,5658	\$ 5.119,00	\$ 13.134,33
	002935	Material	PLASTOCRETE 169 HE	KG	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 7.866,00	\$ 16.046,64
	524	Material	PUNTILLA 1" CON CABEZA	LB	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.176,00	\$ 5.176,00

	101154	Material	Rejilla sumidero (40*40*6) PEATONAL.	UN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.865,00	\$ 11.865,00
	100953	Material	VARILLA ANCLAJE 1/2" X0,15M soldada a angulo	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 32.486,00	\$ 162.430,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,4700	0,00 %	0,4700	\$ 146.354,07	\$ 68.786,41
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,2520	0,00 %	0,2520	\$ 305.096,56	\$ 76.884,33
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0015	5,00 %	0,0016	\$ 495.784,25	\$ 793,25
	11394	Sub-análisis	Relleno Recebo Afirmado (Compact-rana)**	M3	0,1110	0,00 %	0,1110	\$ 215.497,82	\$ 23.920,26
	00035	Sub-análisis	RELLENOS RECEBO COMUN	M3	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 215.399,27	\$ 36.617,88
10703	CarcamoT-2 3000 psi+Rejilla Conc. Reforz. (canal)			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 1.010.778,84	

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra
Descripción Técnica CarcamoT-2 3000 psi+RejillaFibrit (canal) (incluye suministro e instalación materiales, acero de refuerzo, herramientas, formaletas, equipos y mano de obra)Excavación: 0.70 x 0.58x1.00 = 0.0406 m3DOSIFICACIONSIka-Aer D se dosifica del 0,1% al 0,6% del peso del cemento de la mezcla. Aplicado como impermeabilizante. 420 kg cemento/M3 (concreto 3000PSI)TABLA BURRA 4 ML/3 usosALAMBRE .0256kg/KghierroVOLQUETA: Transporte de materiales para la ejecución de la actividad. Calculado por volumen consumidos por cada material. VALE ESCOMBRERA: Incluido en análisis de excavación.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.160,69	\$ 1.160,69
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.582,00	\$ 1.727,78
	100952	Material	ANGULO 3/16" x 1 1/2"	ML	2,0000	3,00 %	2,0600	\$ 10.052,00	\$ 20.707,12
	661	Material	EMULSION ASFALTICA ED-9	GLN	0,3900	5,00 %	0,4095	\$ 39.866,00	\$ 16.325,13
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	2,3800	0,00 %	2,3800	\$ 6.852,00	\$ 16.307,76
	101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	1,1100	5,00 %	1,1655	\$ 3.837,00	\$ 4.472,02
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	2,3100	5,00 %	2,4255	\$ 5.119,00	\$ 12.416,13
	105587	Material	Rejilla Sumidero 30x40x6 TraficoPeatonal (3.500PSI)	UN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 216.580,00	\$ 541.450,00
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	0,1414	0,00 %	0,1414	\$ 5.751,00	\$ 813,19
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 10.421,00	\$ 41.684,00
	13448	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.Impermeabilizado	M3	0,0561	5,00 %	0,0589	\$ 654.121,03	\$ 38.527,73
	14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,0264	5,00 %	0,0277	\$ 487.191,67	\$ 13.495,21
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,4026	0,00 %	0,4026	\$ 146.354,07	\$ 58.922,15
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0015	5,00 %	0,0016	\$ 495.784,25	\$ 793,25
	11394	Sub-análisis	Relleno Recebo Afirmado (Compact-rana)**	M3	0,1110	0,00 %	0,1110	\$ 215.497,82	\$ 23.920,26
	00035	Sub-análisis	RELLENOS RECEBO COMUN	M3	0,1320	0,00 %	0,1320	\$ 215.399,27	\$ 28.432,70
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,2560	0,00 %	0,2560	\$ 413.723,00	\$ 105.913,09

16062	CarcamoT-2 3000 psi+Rejilla madera plastic (canal)				ML	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 685.313,84
Detalles Descripción Técnica incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra CarcamoT-2 3000 psi+RejillaFibrit (canal) (incluye suministro e instalación materiales, acero de refuerzo, herramientas, formaletas, equipos y mano de obra)Excavación: 0.70 x 0.58x1.00 = 0.0406 m3DOSIFICACIONSIka-Aer D se dosifica del 0,1% al 0,6% del peso del cemento de la mezcla. Aplicado como impermeabilizante. 420 kg cemento/M3 (concreto 3000PSI)TABLA BURRA 4 ML/3 usosALAMBRE .0256kg/KghierroVOLQUETA: Transporte de materiales para la ejecución de la actividad. Calculado por volumen consumidos por cada material. VALE ESCOMBRERA: Incluido en análisis de excavación.										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.160,69	\$ 1.160,69	
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.582,00	\$ 1.727,78	
	100952	Material	ANGULO 3/16" x 1 1/2"	ML	2,0000	3,00 %	2,0600	\$ 10.052,00	\$ 20.707,12	

661	Material	EMULSION ASFALTICA ED-9	GLN	0,3900	5,00 %	0,4095	\$ 39.866,00	\$ 16.325,13
12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	2,3800	0,00 %	2,3800	\$ 6.852,00	\$ 16.307,76
101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	1,1100	5,00 %	1,1655	\$ 3.837,00	\$ 4.472,02
144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	2,3100	5,00 %	2,4255	\$ 5.119,00	\$ 12.416,13
101146	Material	Rejilla plástica antivandálica (29X100X3.8 cm) Peatonal	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 215.985,00	\$ 215.985,00
100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	0,1414	0,00 %	0,1414	\$ 5.751,00	\$ 813,19
941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 10.421,00	\$ 41.684,00
13448	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.Impermeabilizado	M3	0,0561	5,00 %	0,0589	\$ 654.121,03	\$ 38.527,73
14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,0264	5,00 %	0,0277	\$ 487.191,67	\$ 13.495,21
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20
12508	Sub-análisis	Dia de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,4026	0,00 %	0,4026	\$ 146.354,07	\$ 58.922,15
00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0015	5,00 %	0,0016	\$ 495.784,25	\$ 793,25
11394	Sub-análisis	Relleno Recebo Afirmado (Compact-rana)**	M3	0,1110	0,00 %	0,1110	\$ 215.497,82	\$ 23.920,26
00035	Sub-análisis	RELLENOS RECEBO COMUN	M3	0,1320	0,00 %	0,1320	\$ 215.399,27	\$ 28.432,70
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,2560	0,00 %	0,2560	\$ 413.723,00	\$ 105.913,09

11499	CarcamoT-2 h=0.35+Rej.peat.conc.ref 3.500psi	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 1.109.897,07
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.187,20	\$ 2.187,20
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 6.582,00	\$ 1.382,22
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0248	5,00 %	0,0260	\$ 500.561,01	\$ 13.014,59
	002819	Material	CONCRETO 2500 PSICOMUN Imperm.Gr=1"	M3	0,0489	5,00 %	0,0513	\$ 507.765,00	\$ 26.048,34
	661	Material	EMULSION ASFALTICA ED-9	GLN	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 39.866,00	\$ 10.464,83
	101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	1,2180	5,00 %	1,2789	\$ 3.837,00	\$ 4.907,14
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	2,4436	5,00 %	2,5658	\$ 5.119,00	\$ 13.134,33
	002935	Material	PLASTOCRETE 169 HE	KG	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 7.866,00	\$ 16.046,64
	524	Material	PUNTILLA 1" CON CABEZA	LB	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.176,00	\$ 5.176,00
	105587	Material	Rejilla Sumidero 30x40x6 TraficoPeatonal (3.500PSI)	UN	3,0300	0,00 %	3,0300	\$ 216.580,00	\$ 656.237,40
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.865,00	\$ 11.865,00
	100953	Material	VARILLA ANCLAJE 1/2" X0,15M soldada a angulo	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 32.486,00	\$ 162.430,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2514	0,00 %	0,2514	\$ 299.744,81	\$ 75.355,85
	12508	Sub-análisis	Dia de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,3658	0,00 %	0,3658	\$ 146.354,07	\$ 53.536,32
	11394	Sub-análisis	Relleno Recebo Afirmado (Compact-rana)**	M3	0,1050	0,00 %	0,1050	\$ 215.497,82	\$ 22.627,27
	00035	Sub-análisis	RELLENOS RECEBO COMUN	M3	0,1240	0,00 %	0,1240	\$ 215.399,27	\$ 26.709,51

11487	CarcamoT-2 h=0.35+Rej.peat.conc.reforzado **	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 1.018.171,23
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.238,17	\$ 2.238,17
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 6.582,00	\$ 1.382,22
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0332	5,00 %	0,0349	\$ 500.561,01	\$ 17.469,58
	002819	Material	CONCRETO 2500 PSICOMUN Imperm.Gr=1"	M3	0,0537	5,00 %	0,0564	\$ 507.765,00	\$ 28.637,95

661	Material	EMULSION ASFALTICA ED-9	GLN	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 39.866,00	\$ 10.464,83
101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	1,8805	5,00 %	1,9745	\$ 3.837,00	\$ 7.576,16
144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	2,4436	5,00 %	2,5658	\$ 5.119,00	\$ 13.134,33
002935	Material	PLASTOCRETE 169 HE	KG	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 7.866,00	\$ 16.046,64
524	Material	PUNTILLA 1" CON CABEZA	LB	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.176,00	\$ 5.176,00
105587	Material	Rejilla Sumidero 30x40x6 TraficoPeatonal (3.500PSI)	UN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 216.580,00	\$ 541.450,00
942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.865,00	\$ 11.865,00
100953	Material	VARILLA ANCLAJE 1/2" X0,15M soldada a angulo	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 32.486,00	\$ 162.430,00
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,3894	0,00 %	0,3894	\$ 146.354,07	\$ 56.990,27
10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,2470	0,00 %	0,2470	\$ 305.096,56	\$ 75.358,85
00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0015	5,00 %	0,0016	\$ 495.784,25	\$ 793,25
11394	Sub-análisis	Relleno Recebo Afirmado (Compact-rana)**	M3	0,1050	0,00 %	0,1050	\$ 215.497,82	\$ 22.627,27
00035	Sub-análisis	RELLENOS RECEBO COMUN	M3	0,1660	0,00 %	0,1660	\$ 215.399,27	\$ 35.756,28

11466	CarcamoT-2 h=0.37+Rej.peat.conc.3.500psi **	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 1.030.264,35
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.316,68	\$ 2.316,68
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 6.582,00	\$ 1.382,22
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0308	5,00 %	0,0323	\$ 500.561,01	\$ 16.168,12
	002819	Material	CONCRETO 2500 PSICOMUN Imperm.Gr=1"	M3	0,0618	5,00 %	0,0649	\$ 507.765,00	\$ 32.953,95
	661	Material	EMULSION ASFALTICA ED-9	GLN	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 39.866,00	\$ 10.464,83
	101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	1,5180	5,00 %	1,5939	\$ 3.837,00	\$ 5.115,79
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	2,4436	5,00 %	2,5658	\$ 5.119,00	\$ 13.134,33
	002935	Material	PLASTOCRETE 169 HE	KG	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 7.866,00	\$ 16.046,64
	524	Material	PUNTILLA 1" CON CABEZA	LB	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.176,00	\$ 5.176,00
	105587	Material	Rejilla Sumidero 30x40x6 TraficoPeatonal (3.500PSI)	UN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 216.580,00	\$ 541.450,00
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.865,00	\$ 11.865,00
	100953	Material	VARILLA ANCLAJE 1/2" X0,15M soldada a angulo	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 32.486,00	\$ 162.430,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,4697	0,00 %	0,4697	\$ 146.354,07	\$ 68.742,51
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,2470	0,00 %	0,2470	\$ 305.096,56	\$ 75.358,85
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0015	5,00 %	0,0016	\$ 495.784,25	\$ 793,25
	11394	Sub-análisis	Relleno Recebo Afirmado (Compact-rana)**	M3	0,1110	0,00 %	0,1110	\$ 215.497,82	\$ 23.920,26
	00035	Sub-análisis	RELLENOS RECEBO COMUN	M3	0,1540	0,00 %	0,1540	\$ 215.399,27	\$ 33.171,49

11494	CarcamoT-2 h=0.37+Rej.peat.conc.ref 0.40 **	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 1.030.264,35
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.316,68	\$ 2.316,68
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 6.582,00	\$ 1.382,22
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0308	5,00 %	0,0323	\$ 500.561,01	\$ 16.168,12
	002819	Material	CONCRETO 2500 PSICOMUN Imperm.Gr=1"	M3	0,0618	5,00 %	0,0649	\$ 507.765,00	\$ 32.953,95
	661	Material	EMULSION ASFALTICA ED-9	GLN	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 39.866,00	\$ 10.464,83

101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	1,5180	5,00 %	1,5939	\$ 3.837,00	\$ 6.115,79
144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	2,4436	5,00 %	2,5658	\$ 5.119,00	\$ 13.134,33
002935	Material	PLASTOCRETE 169 HE	KG	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 7.866,00	\$ 16.046,64
524	Material	PUNTILLA 1" CON CABEZA	LB	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.176,00	\$ 5.176,00
105587	Material	Rejilla Sumidero 30x40x6 TraficoPeatonal (3.500PSI)	UN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 216.580,00	\$ 541.450,00
942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.865,00	\$ 11.865,00
100953	Material	VARILLA ANCLAJE 1/2" X0,15M soldadda a angulo	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 32.486,00	\$ 162.430,00
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,4697	0,00 %	0,4697	\$ 146.354,07	\$ 68.742,51
10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,2470	0,00 %	0,2470	\$ 305.096,56	\$ 75.358,85
00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0015	5,00 %	0,0016	\$ 495.784,25	\$ 793,25
11394	Sub-análisis	Relleno Recebo Afirmado (Compact-rana)**	M3	0,1110	0,00 %	0,1110	\$ 215.497,82	\$ 23.920,26
00035	Sub-análisis	RELLENOS RECEBO COMUN	M3	0,1540	0,00 %	0,1540	\$ 215.399,27	\$ 33.171,49

11496	CarcamoT-2 h=0.37+Rej.peat.conc.ref Titan 0.40 **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 1.029.469,77
--------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles Incluy excav.+0.04m solado+0.2m recebo+atraque

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.315,35	\$ 2.315,35
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 6.582,00	\$ 1.382,22
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0308	5,00 %	0,0323	\$ 500.561,01	\$ 16.168,12
	002819	Material	CONCRETO 2500 PSICOMUN Imperm.Gr=1"	M3	0,0618	5,00 %	0,0649	\$ 507.765,00	\$ 32.953,95
	661	Material	EMULSION ASFALTICA ED-9	GLN	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 39.866,00	\$ 10.464,83
	101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	1,5180	5,00 %	1,5939	\$ 3.837,00	\$ 6.115,79
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	2,4436	5,00 %	2,5658	\$ 5.119,00	\$ 13.134,33
	002935	Material	PLASTOCRETE 169 HE	KG	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 7.866,00	\$ 16.046,64
	524	Material	PUNTILLA 1" CON CABEZA	LB	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.176,00	\$ 5.176,00
	105587	Material	Rejilla Sumidero 30x40x6 TraficoPeatonal (3.500PSI)	UN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 216.580,00	\$ 541.450,00
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.865,00	\$ 11.865,00
	100953	Material	VARILLA ANCLAJE 1/2" X0,15M soldadda a angulo	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 32.486,00	\$ 162.430,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,4697	0,00 %	0,4697	\$ 146.354,07	\$ 68.742,51
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,2470	0,00 %	0,2470	\$ 305.096,56	\$ 75.358,85
	11394	Sub-análisis	Relleno Recebo Afirmado (Compact-rana)**	M3	0,1110	0,00 %	0,1110	\$ 215.497,82	\$ 23.920,26
	00035	Sub-análisis	RELLENOS RECEBO COMUN	M3	0,1540	0,00 %	0,1540	\$ 215.399,27	\$ 33.171,49

10324	CarcamoT-5 sitio 2500 psi+RejCorbatin(canal)h=10cm	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 259.499,01
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 1.173,99	\$ 246,54
	001917	Material	ADOQUIN Vitrif. CORBATIN	M2	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 32.742,00	\$ 6.875,82
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.582,00	\$ 1.727,78
	101257	Material	EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra	KG	0,4900	0,00 %	0,4900	\$ 11.096,00	\$ 5.437,04
	101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	1,0500	5,00 %	1,1025	\$ 3.837,00	\$ 4.230,29
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	2,2400	5,00 %	2,3520	\$ 5.119,00	\$ 12.039,89
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0760	5,00 %	0,0798	\$ 579.990,67	\$ 46.283,26

14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,0180	5,00 %	0,0189	\$ 487.191,67	\$ 9.207,92	
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2292	0,00 %	0,2292	\$ 299.744,81	\$ 68.701,51	
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43	
10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2900	25,00 %	0,3625	\$ 146.354,07	\$ 53.053,35	
10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 305.096,56	\$ 3.356,06	
00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0015	5,00 %	0,0016	\$ 495.784,25	\$ 793,25	
00035	Sub-análisis	RELLENOS RECEBO COMUN	M3	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 215.399,27	\$ 38.771,87	
15112	Carcamo-T-B 2500 psi+Rejilla Vehic. (35x40 Inter)			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 624.762,36	
Detalles									
Descripción Técnica									
incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra									
SECCION INTERNA CARCAMO 0.35X0.40EXCAVACION 0.62X0.70X1.00 0.434 M3 Sobreancho 10									
cmGEOTEXTIL 0.62 X (0.70*2) X1.00 2.02 M2CONCRETO 1:3:6 0.47X.04X1.00 .0188 M3CONCRETO 1:2:3									
0.47X0.06X1.00 0.40X0.06X1.00X2UD 0.10X0.03X1.00X2UD 0.0822 M3BASE GRANULAR									
0.62X0.20X1.00 0.124 M3Emulsión Asfáltica = 0.9 Lt/m2 = 0.25 gl/m2 CANECA 1 GLN = 3.73 KG . = 0.155									
GLDOSIFICACIONSIka-Aer D se dosifica del 0,1% al 0,6% del peso del cemento de la mezcla. Aplicado como impermeabilizante. 350 kg									
cemento/M3TABLA BURRA 4 ML/3 usosHIERRO 4#3100 = 2.24 KG E 4#21.39 =									
1.7375KGALAMBRE .0269 kg/KghierroVOLQUETA: Transporte de materiales para la ejecución de la actividad. Calculado por volumen consumidos por									
cada material. VALE ESCOMBRERA: Incluido en análisis de excavación.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.760,34	\$ 2.760,34
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1070	5,00 %	0,1124	\$ 6.582,00	\$ 739,82
	101257	Material	EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra	KG	1,4800	5,00 %	1,5540	\$ 11.096,00	\$ 17.243,18
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	2,0200	2,00 %	2,0604	\$ 6.852,00	\$ 14.117,86
	101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	1,7375	5,00 %	1,8244	\$ 3.837,00	\$ 7.000,22
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	2,2400	5,00 %	2,3520	\$ 5.119,00	\$ 12.039,89
	524	Material	PUNTILLA 1" CON CABEZA	LB	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.176,00	\$ 5.176,00
	104923	Material	Rejilla sumidero (40X40X10) VEIH. CARCAMO T-B	UN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 70.293,00	\$ 175.732,50
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	0,1726	2,00 %	0,1761	\$ 5.751,00	\$ 1.012,75
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	1,3333	0,00 %	1,3333	\$ 10.421,00	\$ 13.894,32
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 1.637,36	\$ 573,08
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0882	5,00 %	0,0926	\$ 579.990,67	\$ 53.707,14
	14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,1880	5,00 %	0,1974	\$ 487.191,67	\$ 96.171,64
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 299.744,81	\$ 80.931,10
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,4340	0,00 %	0,4340	\$ 146.354,07	\$ 63.517,67
	11394	Sub-análisis	Relleno Recebo Afirmado (Compact-rana)**	M3	0,1240	0,00 %	0,1240	\$ 215.497,82	\$ 26.721,73
	00035	Sub-análisis	RELLENOS RECEBO COMUN	M3	0,1560	0,00 %	0,1560	\$ 215.399,27	\$ 33.602,29
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0267	0,00 %	0,0267	\$ 413.723,00	\$ 11.046,40
17746	Cargador de baterías PLN-24CH12 (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 6.285.321,89	
Detalles									
Descripción Técnica									
Cargador de baterías PLN-24CH12									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.960,31	\$ 5.960,31
	107982	Material	Cargador de baterías PLN-24CH12	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.077.317,01	\$ 6.077.317,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,6600	0,00 %	0,6600	\$ 306.128,14	\$ 202.044,57
20915	Cargue ,Reiro Y Disposicion de escombros con Minicargador			M3	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 164.532,48	

Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 821,99	\$ 821,99
	15363	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:3 + PREST.**		JRN	0,0490	0,00 %	0,0490	\$ 335.506,86	\$ 16.439,84
13298	Cargue y Reiro de escombros con Minicargador			M3	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 108.776,47	

		Detalles		Según solicitud memo y alcance 20246000221753 STP						
		Descripción Técnica		No incluye vale de botadero. JUSTIFICACIÓN: se requiere para realizar el cargue y retiro del material arena peldar existente en las areneras en los parques, ya que, presenta un alto grado de contaminacion del material y podría perjudicar la salud integral de las personas que hacen uso de estas zonas.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 50,33	\$ 50,33
	103493	Equipo	Retroexcavadora (200m3/Día)		DD	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 1.136.212,00	\$ 10.225,91
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**		JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 111.835,62	\$ 5.032,60
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)		VJ	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 413.723,00	\$ 82.744,60
13299	Cargue+Retiro	Escombros Retroexcavadora(4Vjes/Día)	M3	Grupo VARIOS				Valor Unitario	\$ 103.650,54	

Detalles									
Descripción Técnica SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CARRO DE DESPLAZAMIENTO POR LINEA DE VIDA .									
Componentes	108142	Material	CARRO DESPLAZAMIENTO LINEA DE VIDA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15910	CARTELERA INFORMATIVA	ALUMINIO (Sum+Inst)	UN	Grupo	CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 102.200,22	

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.099,54	\$ 2.099,54
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 174.962,00	\$ 41.990,88
	105729	Material	CARTELERA INFORMATIVA ALUMINIO (2X1 Mts)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 415.070,00	\$ 58.109,80
00313	CASETON DE CASETEX b=.40 h=.30			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 31.020,30	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 104.130,00	\$ 7.289,10
	000022	Material	CASETEX Aligerante textil estr	M2	1,6400	5,00 %	1,7220	\$ 0,00	\$ 0,00
	000167	Material	GRAPAS PARA CASETON 1¼" 15unidades	CAJA	0,0013	8,00 %	0,0014	\$ 0,00	\$ 0,00
	002478	Material	GRAPAS PARA CASETON 1½"	CAJA	0,0022	8,00 %	0,0024	\$ 0,00	\$ 0,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	3,2000	3,00 %	3,2960	\$ 7.200,00	\$ 23.731,20
00378	CASETON DE CASETEX b=.40 h=.45			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 33.986,70	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 104.130,00	\$ 7.289,10
	000022	Material	CASETEX Aligerante textil estr	M2	2,0600	2,00 %	2,1012	\$ 0,00	\$ 0,00
	000167	Material	GRAPAS PARA CASETON 1¼" 15unidades	CAJA	0,0013	8,00 %	0,0014	\$ 0,00	\$ 0,00
	002478	Material	GRAPAS PARA CASETON 1½"	CAJA	0,0022	8,00 %	0,0024	\$ 0,00	\$ 0,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	3,6000	3,00 %	3,7080	\$ 7.200,00	\$ 26.697,60
00379	CASETON DE CASETEX b=.50 h=.30			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 33.245,10	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 104.130,00	\$ 7.289,10
	000022	Material	CASETEX Aligerante textil estr	M2	1,9500	0,00 %	1,9500	\$ 0,00	\$ 0,00
	000167	Material	GRAPAS PARA CASETON 1¼" 15unidades	CAJA	0,0011	8,00 %	0,0012	\$ 0,00	\$ 0,00
	002478	Material	GRAPAS PARA CASETON 1½"	CAJA	0,0018	8,00 %	0,0019	\$ 0,00	\$ 0,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	3,5000	3,00 %	3,6050	\$ 7.200,00	\$ 25.956,00
00384	CASETON DE CASETEX b=.50 h=.45			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 36.211,50	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 104.130,00	\$ 7.289,10
	000022	Material	CASETEX Aligerante textil estr	M2	2,3500	2,00 %	2,3970	\$ 0,00	\$ 0,00
	000167	Material	GRAPAS PARA CASETON 1¼" 15unidades	CAJA	0,0011	8,00 %	0,0012	\$ 0,00	\$ 0,00
	002478	Material	GRAPAS PARA CASETON 1½"	CAJA	0,0018	8,00 %	0,0019	\$ 0,00	\$ 0,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	3,9000	3,00 %	4,0170	\$ 7.200,00	\$ 28.922,40
00388	CASETON DE CASETEX b=.60 h=.30			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 26.051,58	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 104.130,00	\$ 7.289,10

	000022	Material	CASETEX Aligerante textil estr	M2	2,1600	2,00 %	2,2032	\$ 0,00	\$ 0,00
	000167	Material	GRAPAS PARA CASETON 1¼" 15unidades	CAJA	0,0006	8,00 %	0,0006	\$ 0,00	\$ 0,00
	002478	Material	GRAPAS PARA CASETON 1½"	CAJA	0,0016	8,00 %	0,0017	\$ 0,00	\$ 0,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	2,5300	3,00 %	2,6059	\$ 7.200,00	\$ 18.762,48
00419	CASETON DE CASETEX b=.60 h=.45			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 27.534,78
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 104.130,00	\$ 7.289,10
	000022	Material	CASETEX Aligerante textil estr	M2	2,6400	2,00 %	2,6928	\$ 0,00	\$ 0,00
	000167	Material	GRAPAS PARA CASETON 1¼" 15unidades	CAJA	0,0006	8,00 %	0,0006	\$ 0,00	\$ 0,00
	002478	Material	GRAPAS PARA CASETON 1½"	CAJA	0,0016	8,00 %	0,0017	\$ 0,00	\$ 0,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	2,7300	3,00 %	2,8119	\$ 7.200,00	\$ 20.245,68
00451	CASETON DE CASETEX h=.70			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 33.986,70
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 104.130,00	\$ 7.289,10
	000022	Material	CASETEX Aligerante textil estr	M2	4,8000	2,00 %	4,8960	\$ 0,00	\$ 0,00
	000167	Material	GRAPAS PARA CASETON 1¼" 15unidades	CAJA	0,0008	8,00 %	0,0009	\$ 0,00	\$ 0,00
	002478	Material	GRAPAS PARA CASETON 1½"	CAJA	0,0013	8,00 %	0,0014	\$ 0,00	\$ 0,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	3,6000	3,00 %	3,7080	\$ 7.200,00	\$ 26.697,60
00626	CASETON DE CASETEX h=.90			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 35.989,02
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 104.130,00	\$ 7.289,10
	000022	Material	CASETEX Aligerante textil estr	M2	5,6000	2,00 %	5,7120	\$ 0,00	\$ 0,00
	000167	Material	GRAPAS PARA CASETON 1¼" 15unidades	CAJA	0,0008	8,00 %	0,0009	\$ 0,00	\$ 0,00
	002478	Material	GRAPAS PARA CASETON 1½"	CAJA	0,0013	8,00 %	0,0014	\$ 0,00	\$ 0,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	3,8700	3,00 %	3,9861	\$ 7.200,00	\$ 28.699,92
00072	CASETON DE GUADUA b=.40 h=.30			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 27.320,23
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 104.130,00	\$ 7.289,10
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 6.582,00	\$ 526,56
	000903	Material	GUADUA	ML	4,5000	5,00 %	4,7250	\$ 0,00	\$ 0,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	2,2700	3,00 %	2,3381	\$ 7.200,00	\$ 16.834,32
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,5000	10,00 %	0,5500	\$ 4.855,00	\$ 2.670,25
00840	CASETON DE GUADUA b=.40 h=.45			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 30.501,57
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 6.582,00	\$ 724,02

000903	Material	GUADUA	ML	5,5000	5,00 %	5,7750	\$ 0,00	\$ 0,00
923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	2,4700	3,00 %	2,5441	\$ 7.200,00	\$ 18.317,52
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,6800	10,00 %	0,7480	\$ 4.855,00	\$ 3.631,54
13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 111.835,62	\$ 7.828,49

00073	CASETON DE GUADUA b=.50 h=.30		M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 28.165,09
--------------	--------------------------------------	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 104.130,00	\$ 7.289,10
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 6.582,00	\$ 460,74
	000903	Material	GUADUA	ML	5,1600	5,00 %	5,4180	\$ 0,00	\$ 0,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	2,4000	3,00 %	2,4720	\$ 7.200,00	\$ 17.798,40
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,4900	10,00 %	0,5390	\$ 4.855,00	\$ 2.616,85

00841	CASETON DE GUADUA b=.50 h=.45		M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 30.367,38
--------------	--------------------------------------	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 104.130,00	\$ 7.289,10
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 6.582,00	\$ 592,38
	000903	Material	GUADUA	ML	6,1500	5,00 %	6,4575	\$ 0,00	\$ 0,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	2,6000	3,00 %	2,6780	\$ 7.200,00	\$ 19.281,60
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,6000	10,00 %	0,6600	\$ 4.855,00	\$ 3.204,30

00074	CASETON DE GUADUA b=.60 h=.30		M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 28.862,14
--------------	--------------------------------------	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 104.130,00	\$ 7.289,10
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 6.582,00	\$ 460,74
	000903	Material	GUADUA	ML	5,8000	5,00 %	6,0900	\$ 0,00	\$ 0,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	2,5300	3,00 %	2,6059	\$ 7.200,00	\$ 18.762,48
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,4400	10,00 %	0,4840	\$ 4.855,00	\$ 2.349,82

00842	CASETON DE GUADUA b=.60 h=.45		M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 30.797,41
--------------	--------------------------------------	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 104.130,00	\$ 7.289,10
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 6.582,00	\$ 592,38
	000903	Material	GUADUA	ML	6,7700	5,00 %	7,1085	\$ 0,00	\$ 0,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	2,7300	3,00 %	2,8119	\$ 7.200,00	\$ 20.245,68
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,5000	10,00 %	0,5500	\$ 4.855,00	\$ 2.670,25

00070	CASETON DE GUADUA h=.70		M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 39.308,48
--------------	--------------------------------	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 104.130,00	\$ 7.289,10
--------------------	--------	--------------	---	-----	--------	--------	--------	---------------	-------------

	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 6.582,00	\$ 1.316,40
	000903	Material	GUADUA	ML	11,0000	5,00 %	11,5500	\$ 0,00	\$ 0,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	3,6000	3,00 %	3,7080	\$ 7.200,00	\$ 26.697,60
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,7500	10,00 %	0,8250	\$ 4.855,00	\$ 4.005,38
00071	CASETON DE GUADUA h=.90			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 43.179,97
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 104.130,00	\$ 7.289,10
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 6.582,00	\$ 1.316,40
	000903	Material	GUADUA	ML	12,3000	5,00 %	12,9150	\$ 0,00	\$ 0,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	3,8700	3,00 %	3,9861	\$ 7.200,00	\$ 28.699,92
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,1000	10,00 %	1,2100	\$ 4.855,00	\$ 5.874,55
16554	CASILLERO PARA VESTIDORES DE ADULTOS (SUM+INST)			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 161.353,69
Detalles									
Descripción Técnica									
CARACTERISTICAS:Mueble guardaropa vertical de 5 modulos en lamina micro perforada, incluye cerraduras, elementos de anclaje y demás elementos para su correcto funcionamiento.Locker Especial metálicos de cinco (5) puestos Medidas 1.50 m alto, 30 cm de ancho y 30 cm defondo. Cada compartimiento de 35 cm alto, por 30 cm De ancho 30 y 30 cm de fondo. Fabricados en lámina galvanizada, micro perforada calibre 22. Acabados en pintura electrostática, cada compartimiento con división interna para el calzado, con porta candado.Incluido transporte en la ciudad de Bogotá.									
Componentes	106418	Material	MUBLE GUARDAROPA VERTICAL 5 PUESTOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 58.456,00	\$ 11.691,20
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 545.973,01	\$ 5.459,73
	11940	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL.1:1+PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 288.405,52	\$ 144.202,76
010542	Casquete de esfera con recubrimiento en caucho EPDM e=2cms.			M2	Grupo PISOS			Valor Unitario	\$ 497.455,17
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 45.570,00	\$ 5.696,25
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	5,0000	---	5,0000	\$ 8.996,93	\$ 44.984,65
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 99.130,00	\$ 12.391,25
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJO-PESADO	DD	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 53.452,00	\$ 6.681,50
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 104.130,00	\$ 34.362,90
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 109.089,00	\$ 13.090,68
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 174.962,00	\$ 20.995,44
	100807	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 179.336,00	\$ 21.520,32
	000006	Material	ALAMBRE GALVANIZADO Cal. 16	KG	0,1450	0,00 %	0,1450	\$ 7.517,00	\$ 1.089,97
	105066	Material	ANCLAJE/CHAZO NYLON IMPACT 5/16 X 4"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 1.332,00	\$ 7.992,00
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 105.434,00	\$ 7.907,55
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	35,0000	0,00 %	35,0000	\$ 725,00	\$ 25.375,00
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig ½"	KG	8,8548	0,00 %	8,8548	\$ 5.057,00	\$ 44.778,72
	1990	Material	MALLA CON VENA 2.40 M. x 0.53	UN	0,7862	1,20 %	0,7956	\$ 8.740,00	\$ 6.953,54
	106641	Material	Piso Caucho recicl 2cm (EPDM 1cm+SBR 1cm sum+inst)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 235.334,00	\$ 235.334,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
17132	Cassette Multimodo 12 Fibras 6 puertos (SUMI INST)			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 299.546,38

Details

Descripción Técnica Suministro e instalación de Cassette Multimodo 12 Fibras OM4- 6 puertos duplex LC.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.724,65	\$ 8.724,65
	107062	Material	Cassette Multimodo 12 Fibras OM4- 6 puertos duplex	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,9500	0,00 %	0,9500	\$ 306.128,14	\$ 290.821,73

010639	CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	KG	Grupo GRAMAS SINTETICAS	Valor Unitario	\$ 5.310,44
--------	--	----	-------------------------	----------------	-------------

Details

Descripción Técnica	CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Esta actividad refiere al suministro e instalación de caucho granulado en superficies deficientes del mismo debido a su falta de mantenimiento periódico rutinario, por lo cual se debe aplicar un mayor porcentaje de material.Incluye:1. Suministro del material2. Transporte a la obra3. Trasiego interno para descargue y llevada al sitio de instalación.4. Precios para material reciclado en Bogotá (no importado)5. Material a utilizar en Canchas con Grama Sintética6. Deberá tener los estándares dados por la FIFA para canchas en Gerama SintéticaEs importante que especialmente el caucho cumpla con características especiales para utilización deportiva (granulometría controlada, caucho libre de olor, no tóxico, libre de impurezas y partículas de metal).
---------------------	--

Componentes	104649	Material	CAUCHO GRANULADO SBR - No Incluye transporte al sitio	KG	1,0000	5,00 %	1.0500	\$ 4.814,00	\$ 5.054,70
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0006	0,00 %	0,0006	\$ 219.360,72	\$ 131,62
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 413.723,00	\$ 124,12

11027	CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento M2 Rutinario	Grupo GRAMAS SINTETICAS	Valor Unitario	\$ 5.310,44
-------	--	-------------------------	----------------	-------------

Details

Descripción Técnica CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Incluye:1. Suministro del material2. Transporte a la obra3. Trasiego interno para descargue y llevada al sitio de instalación.4. Precios para material reciclado en Bogotá (no importado)5. Material a utilizar en Canchas con Grama Sintética6. Deberá tener los estándares dados por la FIFA para canchas en Gerama SintéticaEs importante que especialmente el caucho cumpla con características especiales para utilización deportiva (granulometría controlada, caucho libre de olor, no tóxico, libre de impurezas y partículas de metal).

Componentes	104649	Material	CAUCHO GRANULADO SBR - No Incluye transporte al sitio	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 4.814,00	\$ 5.054,70
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0006	0,00 %	0,0006	\$ 219.360,72	\$ 131,62
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 413.723,00	\$ 124,12

00794	CELADOR RESIDENTE EN OBRA CON PREST.	MES	Grupo SUELDO Y JORNALES	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--------------------------------------	-----	-------------------------	----------------	---------

Details

Descripción Técnica

Componentes	001551	Mano de Obra	CELADOR (CON VIVIENDA)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	--------------	------------------------	-----	--------	--------	--------	---------	---------

16722	Celda Protec(15 Kv)+Seccionador en Aire+Fusibles	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 997.664,50
-------	--	----	---	----------------	---------------

Details

Descripción Técnica CELDA MT MEDIDA CR EQUIPADA Fabricación de Celda de Medida 11,4 O 13,2 Kv de dimensiones 2000*1100*1200 mm (Alto, Ancho, Prof.) fabricada en lamina GILDEDUEB calibre 14, acabada interior y exteriormente con pintura electrostática color Pol 7000 texturizada con minimo de 80

tabricado en lamina COLDROLLED calibre 14, acabado interior y exteriormente con pintura electrostatica color Kai /USZ texturizado con minimo de 80 micras de espesor, tornilleria irizada y zincada de 1 1/4"x3/4", manija para accionamiento en plastico rigido, bisagras en Acero Inoxidable de 1/2", base de 3" para anclaje a piso, dos compartimientos uno superior para uso del medidor y otro inferior para uso de los TC's Y PT's, puerta con policarbonato, bandeja para medidor en calibre , puerta con dos bisagras, manija y bujes de seguridad con perforacion para sello y perno triangular, y barraje. Incluye: Transformador de potencial 13.200v/v120V nivel de tension 17.5 KV, 15 VA , clase de presicison 0.5, uso interior homologado y calibradopor un laboratorio acreditado marca ARTECHE/AREVA; Transformador de corriente relacion 10-20/5AMP nivel de tension 17.5KV, 2.5VA, clase de presicion 0.5s, uso interior, homologado y calibrado por un laboratorio acreditado marca ARTECHE/AREVA; Medidor electronico dos (2) ó tres (3) elementos energia activa y reactiva, Multitarifa, con perfil de carga, reloj incorporado, demanda, 5(10) AMPS, 3x57 - 240/480V, clase de presición 0.5s, bidireccional, autoforma, puerto RS-232, un puerto óptico IEC61107, con entradas - salidas de pulsos y de control, doble curva de carga: 8+8 canales de memoria con longitud de intervalo independiente, con opción de instalación de modem externo, verificado por un laboratorio acreditado en Colombia, Ref. ACE6000 marca ITRON/ACTARIS; bornera de prueba 2-3 elementos.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 29.037,30	\$ 29.037,30
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 14.342,84	\$ 717,14
	106784	Material	Celda Protección+Seccionador en Aire+Fusibles	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,3000	0,00 %	2,3000	\$ 420.830,46	\$ 967.910,06

11858	Celda de Protección(GabineteSeccionador+Fusibles)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 1.163.793,14
-------	---	----	-------	---	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica Contiene : (1) Gabinete metálico construido según Norma CTS 503-1, CTS 504-4 (Celda de protección del transformador) de Codensa S.A. E.S.P.; (1) seccionador tripolar para operación bajo carga según norma CTS 504-2 uso interior capacidad de conexión de 630 amp, mecanismo de accionamiento exterior mediante palanca, apertura tripolar pro fusión de cualquiera de los fusibles; (3) Fusibles tipo HH de 16 Amperios.

Componentes	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 74.477,99	\$ 111.716,99
	105119	Material	Gabinete+Seccionador .tripol+Fusibles	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 420.830,46	\$ 1.052.076,15

15736	Celda Duplex MT (Entrada-Salida) 17.5 kV, 630 A	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 734.676,93
-------	---	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de celda dúplex de maniobra en M.T. (Entrada-Salida), 17.5 kV, 630 A, de acuerdo a las normas constructivas y especificaciones técnicas del operador de red Codensa (CTS 503). Incluye accesorios, conexiones internas y elementos necesarios para complementar la instalación.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21.398,36	\$ 21.398,36
	105606	Material	CELDA DUPLEX DE M.T. (ENTRADA-SALIDA), 17.5 kV, 63	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,3300	0,00 %	2,3300	\$ 306.128,14	\$ 713.278,57

18665	CELDA EN AIRE ENTRADA Y SALIDA	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 16.317.304,24
-------	--------------------------------	----	-------	---	----------------	------------------

Detalles

Descripción Técnica INCLUYE:CELDA EN AIRE ENTRADA Y SALIDAUN1,00 CABLE 3X#2 XLPE 15 KV CuML5,00

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.183,84	\$ 9.183,84
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 74.477,99	\$ 148.955,98
	108860	Material	CELDA EN AIRE ENTRADA Y SALIDA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.240.780,00	\$ 15.240.780,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 306.128,14	\$ 918.384,42

15740	Celda medida indirecta en media tension codensa	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 24.375.665,13
-------	---	----	-------	---	----------------	------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de celda de medida indirecta en media tensión, de acuerdo a las normas constructivas y especificaciones técnicas

del operador de red Codensa. Incluye medidor trifásico, transformadores de corriente 25/5 amperios, transformador de potencial 11400V/120V.

Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 226.695,00	\$ 453.390,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.724,82	\$ 17.724,82
	105611	Material	CELDA DE MEDIDA INDIRECTA EN MEDIA TENSION	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.097.535,00	\$ 23.097.535,00
	100753	Material	MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO10-100 AMPClass-1	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 216.188,00	\$ 216.188,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,9300	0,00 %	1,9300	\$ 306.128,14	\$ 590.827,31
17463	CELDA PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 500 kVA		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 459.881,00

Detalles

Descripción Técnica CELDA PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 500 kVA, TIPO SECO, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP 20 USO INTERIOR, SEGÚN LO REQUERIDO POR LA NORMA CTS 518-2 DE CODENSA PARA SU FABRICACIÓNCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 688,79	\$ 688,79
	101600	Material	CABLE Cu 15 KV ,XLPE AWG 3#2 apantallado	ML	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107393	Material	CELDA TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 500 KVA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 306.128,14	\$ 459.192,21
16724	CELDA PARA TRANSFROMADOR SECO (15KV)		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 3.460.181,20

Detalles

Descripción Técnica Fabricación de celda de ENTRADA-SALIDA de dimensiones 2000*1100*120MM (alto, ancho, profundo), elaborada en lamina Cold Rolled Calibre 14 en estructura, puerta y laterales, acabado interior y exteriormente con pintura electrostática color Ral 7032 texturizado con mínimo de 60 micras de espesor, vidrio de seguridad de 5mm de dimensiones 20x35cm, tapas de ondas explosivas, cierre de tres puntos con chapas brístol de 9mm, puesta a tierra en platina de Cu de 20x3mm mínimo, soporte de seccionadores en Angulo, soporte de palanca de seccionadores, marco porta plano, señales preventivas en acrílico, placa del fabricante em aluminio, calcomanías de prevención y cable tío soldador, Incluye: Suministro de Seccionador tripolar de operación bajo carga referencia GAVD 17,5 para configuración de ingreso, salida y derivación de circuito. Tensión nominal 17,5 kV. Corriente nominal 630 A. Incluye: 1. Manija para operación manual. Bajo cumplimiento de normas Codensa ET651/200.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 18.937,37	\$ 18.937,37
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 14.342,84	\$ 717,14
	106770	Material	Celda paraTransformadorSecoClaseH15KVA-11400-208v	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.809.281,00	\$ 2.809.281,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 420.830,46	\$ 631.245,69
16723	CELDA PARA tRANSFROMADOR SECO (75KV)		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 650.900,20

Detalles

Descripción Técnica Fabricación de celda de ENTRADA-SALIDA de dimensiones 2000*1100*120MM (alto, ancho, profundo), elaborada en lamina Cold Rolled Calibre 14 en estructura, puerta y laterales, acabado interior y exteriormente con pintura electrostática color Ral 7032 texturizado con mínimo de 60 micras de espesor, vidrio de seguridad de 5mm de dimensiones 20x35cm, tapas de ondas explosivas, cierre de tres puntos con chapas brístol de 9mm, puesta a tierra en platina de Cu de 20x3mm mínimo, soporte de seccionadores en Angulo, soporte de palanca de seccionadores, marco porta plano, señales preventivas en acrílico, placa del fabricante em aluminio, calcomanías de prevención y cable tío soldador, Incluye: Suministro de Seccionador tripolar de operación bajo carga referencia GAVD 17,5 para configuración de ingreso, salida y derivación de circuito. Tensión nominal 17,5 kV. Corriente nominal 630 A. Incluye: 1. Manija para operación manual. Bajo cumplimiento de normas Codensa ET651/200.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 18.937,37	\$ 18.937,37
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 14.342,84	\$ 717,14
	106768	Material	Celda paraTransformadorSecoClaseH75KVA-11400-208v	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 420.830,46	\$ 631.245,69

15738	celda para. transfor. trif. t.seco de 225 kVA	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 4.649.240,45
-------	---	----	-------	---	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de celda para transformador trifásico tipo seco de 225 kVA 11.4 kV - 440/254 V, de acuerdo a las normas constructivas y especificaciones técnicas del operador de red Codensa (CTS 518-2). Incluye cable MT y terminales de conexionado interno, accesorios y elementos necesarios para complementar la instalación.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 14.266,15	\$ 14.266,15
	105608	Material	CELDA PARA TRANSFORMADORTRIFÁSIC SECO 225 kVA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.159.435,88	\$ 4.159.435,88
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 420.830,46	\$ 475.538,42

17232	Celda Transformador 500 kVA 13200/440/254V	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 7.636.983,35
-------	--	----	-------	---	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica Celda Para Transformador, Seco de 500 kVA, 13200/440/254V Clase FTablero Autosoportado para Transformador Seco de 500kVA. Uso Interior (IP 20), 15 kV, en Lámina Cold Rolled Calibre 14 para la Perfilera y Calibre 16 para Puertas y Tapas, con Barra de Tierra No Aislada de 1200A, Dos (2) Visores en Vidrio Templado con Empaque (250X400 mm), Sistema de Iluminación, Placa de Peligro y Rejilla de Protección. El Acabado Final de la Celda es en Pintura en Polvo de Aplicación Electroestática, Color Gris Claro RAL 7035. Incluye: Pararrayo (DPS) de Óxido de Zinc (ZNO), 12kV, 10kA, MCOV=10.2kV, Celsa o SimilarFleje Flexible de 1260A

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 294.688,55	\$ 294.688,55
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 74.477,99	\$ 223.433,97
	107198	Material	Tablero Autosoportado Transformador Seco 500kVA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.632.285,68	\$ 5.632.285,68
	12428	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:6 +PREST**	JRN	0,9350	0,00 %	0,9350	\$ 879.639,73	\$ 822.463,15
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 415.070,00	\$ 664.112,00

016724	CELDA TRANSFORMADOR SECO 500 KVA CDRD COMETAS	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 6.295.810,79
--------	---	----	-------	---	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica Celda Para Transformador, Seco de 500 kVA, 13200/440/254V Clase FTablero Autosoportado para Transformador Seco de 500kVA. Uso Interior (IP 20), 15 kV, en Lámina Cold Rolled Calibre 14 para la Perfilera y Calibre 16 para Puertas y Tapas, con Barra de Tierra No Aislada de 1200A, Dos (2) Visores en Vidrio Templado con Empaque (250X400 mm), Sistema de Iluminación, Placa de Peligro y Rejilla de Protección. El Acabado Final de la Celda es en Pintura en Polvo de Aplicación Electroestática, Color Gris Claro RAL 7035. Incluye: Pararrayo (DPS) de Óxido de Zinc (ZNO), 12kV, 10kA, MCOV=10.2kV, Celsa o SimilarFleje Flexible de 1260A

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 31.562,28	\$ 31.562,28
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 14.342,84	\$ 717,14
	107198	Material	Tablero Autosoportado Transformador Seco 500kVA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.632.285,68	\$ 5.632.285,68
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 420.830,46	\$ 631.245,69

17466	CELDA TRIPLEX EN AIRE CELDA CON SECCIO DE ENTRADA	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 20.305.938,85
-------	---	----	-------	---	----------------	------------------

Detalles

Descripción Técnica CELDA TRIPLEX EN AIRE CELDA CON SECCIONADOR DE ENTRADA, SALIDA Y PROTECCION, FUSIBLES DE TIPO HH, SEGÚN LO REQUERIDO POR LA NORMA Y DIAGRAMA UNIFILAR.CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.377,58	\$ 1.377,58
	101600	Material	CABLE Cu 15 KV ,XLPE AWG 3#2 apantallado	ML	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105607	Material	CELDA TRIPLEX M.T. (ENTR-SAL-PROTECC)17.5KV-630A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.376.993,01	\$ 19.376.993,01
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.183,84	\$ 9.183,84
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 306.128,14	\$ 918.384,42

15737	Celda Triplex MT(Entrada-Salida Protección)17.5KV-630A-NormaCTS	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 20.115.618,98
-------	---	----	-------	---	----------------	------------------

Sub-Z+AccesoriosCefe Cometas(Sum+Ins)				COMUNI					
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro, transporte e instalación de celda triplex de maniobra en M.T. (Entrada-Salida-Protección), 17.5 kV, 630 A, de acuerdo a las normas constructivas y especificaciones técnicas del operador de red Codensa (CTS 506-2). Incluye fusibles de protección tipo HH, accesorios, conexiones internas y elementos necesarios para complementar la instalación.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21.306,52	\$ 21.306,52
	105607	Material	CELDA TRIPLEX M.T. (ENTR-SAL-PROTECC)17.5KV-630A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.376.993,01	\$ 19.376.993,01
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.102,17	\$ 7.102,17
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,3200	0,00 %	2,3200	\$ 306.128,14	\$ 710.217,28
010489	Celda Triplex MT(Seccionadores SF6)11.4KV-630A-NormaCTS 508+Accesorios Cefe Cometas(Sum+Ins)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 20.115.618,98
Detalles									
Descripción Técnica		CONTRATO CONSULTORÍA N°221. OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA. Celda Triplex MT(Seccionadores SF6)11.4KV-630A-NormaCTS 508+Accesorios Cefe Cometas(Suministro+Instalación).							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21.306,52	\$ 21.306,52
	105607	Material	CELDA TRIPLEX M.T. (ENTR-SAL-PROTECC)17.5KV-630A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.376.993,01	\$ 19.376.993,01
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.102,17	\$ 7.102,17
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,3200	0,00 %	2,3200	\$ 306.128,14	\$ 710.217,28
14445	Celda y Tablero Distrib. Baja Tensión Gral. 208V			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 6.213.761,56
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 321.319,66	\$ 321.319,66
	104055	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3X100AMP	UN	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 164.718,86	\$ 1.153.032,02
	104437	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3X50A	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 115.000,01	\$ 690.000,06
	103551	Material	DPS TIPO C TRIF.208V/120V-5 HILOS-80KAFASE-40KA NE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 836.213,20	\$ 836.213,20
	104438	Material	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 1000/A5	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 535.532,77	\$ 3.213.196,62
16613	CELDA+SECCIONADORES DE ENTRADA Y SALIDA (15 Kv)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 997.664,50
Detalles									
Descripción Técnica		Fabricación de celda de ENTRADA-SALIDA de dimensiones 2000*1100*120MM (alto, ancho, profundo), elaborada en lamina Cold Rolled Calibre 14 en estructura, puerta y laterales, acabado interior y exteriormente con pintura electrostática color Ral 7032 texturizado con mínimo de 60 micras de espesor, vidrio de seguridad de 5mm de dimensiones 20x35cm, tapas de ondas explosivas, cierre de tres puntos con chapas bristol de 9mm, puesta a tierra en platina de Cu de 20x3mm mínimo, soporte de seccionadores en Angulo, soporte de palanca de seccionadores, marco porta plano, señales preventivas en acrílico, placa del fabricante em aluminio, calcomanías de prevención y cable tío soldador, Incluye: Suministro de Seccionador tripolar de operación bajo carga referencia GAVD 17,5 para configuración de ingreso, salida y derivación de circuito. Tensión nominal 17,5 kV. Corriente nominal 630 A. Incluye: 1. Manija para operación manual. Bajo cumplimiento de normas Codensa ET651/200.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 29.037,30	\$ 29.037,30
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 14.342,84	\$ 717,14
	106769	Material	Celda Duplex Seccionadores Entrada y Salida-15 KV	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,3000	0,00 %	2,3000	\$ 420.830,46	\$ 967.910,06
00597	CELOSIA ALUMINIO			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 160.239,99

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000990	Material	CELOSIA ALUMINIO .60 x 1.00 M.	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 149.940,00	\$ 149.940,00
	534	Material	TORNILLO GOLOSO 1" x 8	UN	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 98,00	\$ 205,80
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 288.405,52	\$ 10.094,19
12299	CELOSIA ALUMINIO m2			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 147.017,57

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000990	Material	CELOSIA ALUMINIO .60 x 1.00 M.	ML	0,9315	0,00 %	0,9315	\$ 149.940,00	\$ 139.669,11
	534	Material	TORNILLO GOLOSO 1" x 8	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 98,00	\$ 196,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0248	0,00 %	0,0248	\$ 288.405,52	\$ 7.152,46
13999	Cemento 3% compSubbas(Atraque Bordillo - Suministr			M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos			Valor Unitario	\$ 70.442,94

Detalles mezcado al 4% en volumen									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.477,20	\$ 2.477,20
	000388	Equipo	MEZCLADORA DE CONCRETO 2 BULTOS GASOLINA	DD	0,0310	5,00 %	0,0326	\$ 56.583,49	\$ 1.844,62
	000673	Material	CEMENTO GRIS Bulto Depos (APUS)	BTO	1,0500	5,00 %	1,1025	\$ 26.194,01	\$ 28.878,90
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 411.580,43	\$ 22.636,92
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69
11430	Cenefa piso con mortero a=10cm e=4cm**			ML	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 19.781,81

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 342,64	\$ 342,64
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 21.084,00	\$ 590,35
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0553	0,00 %	0,0553	\$ 305.096,56	\$ 16.871,84
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,0040	4,00 %	0,0042	\$ 449.461,61	\$ 1.887,74
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 22.311,21	\$ 89,24
14569	CENEFA ZAPAN a= 0,16 e= 18 mm + liston c/0,35m			ML	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 38.550,29

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	002440	Equipo	BROCHA DE CERDA 2 ½"	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.502,69	\$ 1.502,69
	000342	Mano de Obra	PULIDA + LACADA PISO MADERA	M2	0,1600	5,00 %	0,1680	\$ 0,00	\$ 0,00
	104610	Material	CENEFA EN ZAPAN DE a= 0,16(suministro) e=18mm	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	104606	Material	LACA NITRO PARA MADERA PINTUCO	GLN	0,0350	2,00 %	0,0357	\$ 0,00	\$ 0,00
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 37.242,00	\$ 1.042,78
	000528	Material	PUNTILLA 2" SIN CABEZA	LB	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 3.883,01	\$ 388,30
	104534	Material	REPISA EN PINO TRATADO (0.05X0.10M)2"X4"	ML	0,9000	3,00 %	0,9270	\$ 0,00	\$ 0,00
	001065	Material	SELLADOR TRANSP. LIJABLE PINTUCO O SIMILAR	GLN	0,0280	2,00 %	0,0286	\$ 122.168,05	\$ 3.494,01
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST. **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 300.538,85	\$ 30.053,89

	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 413.723,00	\$ 2.068,62
10154	Cenefa confinamiento adoquin pegado en bordillo **			ML	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS		Valor Unitario	\$ 30.390,75	
Detalles muro cierre ladrillo portante									
Descripción Técnica									
Componentes	001969	Material	LADRILLO LIVIANO 24x12x7 Cocido Obra	UN	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0955	0,00 %	0,0955	\$ 299.744,81	\$ 28.625,63
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0014	0,00 %	0,0014	\$ 219.360,72	\$ 307,11
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0030	5,00 %	0,0032	\$ 455.626,64	\$ 1.458,01
13468	CENEFA EN VIDRIO (MALLA MIX) H=0.10M ENBOQ.SIN ARE			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 22.497,16	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.022,07	\$ 1.022,07
	102728	Material	ALFALISTO PLUS (25Kg)	KG	0,6500	2,00 %	0,6630	\$ 1.559,00	\$ 1.033,62
	103650	Material	CENEFA MARMOL Y VIDRIO MALLA FIX-COLORES (30X30CM)	UN	1,1100	2,00 %	1,1322	\$ 0,00	\$ 0,00
	105631	Material	KIT BRILLANTES CON ARENA BLANCO (EMBOQUILLADO)	KG	0,0600	2,00 %	0,0612	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0670	0,00 %	0,0670	\$ 305.096,56	\$ 20.441,47
13942	Cenefa Franja Conc.1500 psi;e=0.10m;a=0.05m			ML	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS		Valor Unitario	\$ 15.363,11	
Detalles muro cierre ladrillo portante									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.181,23	\$ 1.181,23
	12077	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:5 AreLavRio+Grav.	M3	0,0050	5,00 %	0,0053	\$ 501.438,78	\$ 2.657,63
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 411.580,43	\$ 11.524,25
15238	Cenefa o Dilatac adoq arcill e=0.06a=0.24 blan**			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 51.456,52	
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoLAFAYETTE									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 530,37	\$ 530,37
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 1.350.955,00	\$ 405,29
	104225	Material	ADOQUIN Nat. 24X12X6 (VEHICULAR LIVIANO) obra	UN	8,3333	3,00 %	8,5833	\$ 0,00	\$ 0,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 20,00	\$ 52,50
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 144.414,00	\$ 1.516,35
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 9.755,00	\$ 2.985,03
	100008	Material	GEOtextil Fortex BX 40 separ+estabiliz Lafayet **	M2	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 11.192,00	\$ 3.357,60
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 1.637,36	\$ 409,34
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 411.580,43	\$ 13.170,57
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,1050	0,00 %	0,1050	\$ 95.111,19	\$ 9.986,67
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0005	2,00 %	0,0005	\$ 428.562,84	\$ 214,28
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,0375	0,00 %	0,0375	\$ 214.797,41	\$ 8.054,90
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 193.161,19	\$ 9.658,06
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.311,21	\$ 1.115,56
10396	Cenefa o Dilatac adoq arcill e=0.09a=0.25 blan**			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 59.893,80	

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoLAFAYETTE

Descripción Técnica

Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 530,37	\$ 530,37
2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	MES	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 1.350.955,00	\$ 405,29
105086	Material	ADOQUIN Nat.Cuarteron 25X6X6 (VEHICULAR LIVIANO)	M2	M2	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 32.142,00	\$ 8.437,28
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	LT	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 20,00	\$ 52,50
101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 144.414,00	\$ 1.516,35
102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	LT	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 9.755,00	\$ 2.985,03
100008	Material	GEotextil Fortex BX 40 separ+estabiliz Lafayet **	M2	M2	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 11.192,00	\$ 3.357,60
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	M2	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 1.637,36	\$ 409,34
13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	JRN	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 411.580,43	\$ 13.170,57
10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	M3	0,1050	0,00 %	0,1050	\$ 95.111,19	\$ 9.986,67
00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	M3	0,0005	2,00 %	0,0005	\$ 428.562,84	\$ 214,28
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	M3	0,0375	0,00 %	0,0375	\$ 214.797,41	\$ 8.054,90
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 193.161,19	\$ 9.658,06
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.311,21	\$ 1.115,56

10153	Cenefa o Dilatac adoqui arcill e=0.09a=0.25 blan**	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 96.527,96
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes									
378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 79.507,01	\$ 795,07
3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	M3	0,1150	30,00 %	0,1495	\$ 89.174,99	\$ 13.331,66
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.388,61	\$ 1.388,61
2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
002480	Material	ADOQUIN NAT. 10x20x6 (VEHICULAR LIVIANO)Obra	M2	M2	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 53.477,00	\$ 13.636,64
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	LT	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 20,00	\$ 84,00
001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	UN	0,0005	0,00 %	0,0005	\$ 824.352,00	\$ 412,18
12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	M2	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.852,00	\$ 1.798,65
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	M2	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 1.637,36	\$ 409,34
13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 411.580,43	\$ 41.158,04
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	DD	0,0072	0,00 %	0,0072	\$ 219.360,72	\$ 1.579,40
00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	M3	0,0060	5,00 %	0,0063	\$ 455.626,64	\$ 2.870,45
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	M3	0,0375	0,00 %	0,0375	\$ 214.797,41	\$ 8.054,90
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 193.161,19	\$ 9.658,06

10246	Cenefa o Dilatac adoqui arcill e=0.09a=0.25 Med **	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 92.075,44
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes									
378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 79.507,01	\$ 795,07
3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	M3	0,0975	30,00 %	0,1268	\$ 89.174,99	\$ 11.307,39
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.374,88	\$ 1.374,88
2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
002480	Material	ADOQUIN NAT. 10x20x6 (VEHICULAR LIVIANO)Obra	M2	M2	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 53.477,00	\$ 13.636,64
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	LT	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 20,00	\$ 84,00
001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	UN	0,0005	0,00 %	0,0005	\$ 824.352,00	\$ 412,18

12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.852,00	\$ 1.798,65
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 1.637,36	\$ 409,34
13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 411.580,43	\$ 41.158,04
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0072	0,00 %	0,0072	\$ 219.360,72	\$ 1.579,40
00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEYA (M3)	M3	0,0060	5,00 %	0,0063	\$ 455.626,64	\$ 2.870,45
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,0375	0,00 %	0,0375	\$ 214.797,41	\$ 8.054,90
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,0375	0,00 %	0,0375	\$ 193.161,19	\$ 7.243,54

10280	Cenefa o Dilatac adoqui arcill e=0.09a=0.5 bland**	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 161.151,32
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 79.507,01	\$ 1.192,61
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,2200	30,00 %	0,2860	\$ 89.174,99	\$ 25.504,05
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.516,35	\$ 2.516,35
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	002480	Material	ADOQUIN NAT. 10x20x6 (VEHICULAR LIVIANO)Obra	M2	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 53.477,00	\$ 27.273,27
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 20,00	\$ 84,00
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0006	0,00 %	0,0006	\$ 824.352,00	\$ 494,61
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 6.852,00	\$ 3.597,30
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.637,36	\$ 818,68
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1730	0,00 %	0,1730	\$ 299.744,81	\$ 51.855,85
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0175	0,00 %	0,0175	\$ 219.360,72	\$ 3.838,81
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEYA (M3)	M3	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 455.626,64	\$ 7.198,90
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 214.797,41	\$ 16.109,81
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 193.161,19	\$ 19.316,12

10279	Cenefa o Dilatac adoqui arcill e=0.09a=0.5 Medio**	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 150.490,83
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 79.507,01	\$ 1.192,61
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,1800	30,00 %	0,2340	\$ 89.174,99	\$ 20.866,95
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.458,39	\$ 2.458,39
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	002480	Material	ADOQUIN NAT. 10x20x6 (VEHICULAR LIVIANO)Obra	M2	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 53.477,00	\$ 27.273,27
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 20,00	\$ 84,00
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0006	0,00 %	0,0006	\$ 824.352,00	\$ 494,61
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 5.732,00	\$ 3.009,30
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.637,36	\$ 818,68
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1730	0,00 %	0,1730	\$ 299.744,81	\$ 51.855,85
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEYA (M3)	M3	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 455.626,64	\$ 7.198,90
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 214.797,41	\$ 16.109,81
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 193.161,19	\$ 14.487,09

10825	Cenefa o Dilatac adoqui arcill e=0.12a=0.25 blan**	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 102.321,36
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica									
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 79.507,01	\$ 795,07
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4V/J/DD	M3	0,1100	30,00 %	0,1430	\$ 89.174,99	\$ 12.752,02
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.891,39	\$ 1.891,39
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 1.350.955,00	\$ 405,29
	002480	Material	ADOQUIN NAT. 10x20x6 (VEHICULAR LIVIANO)Obra	M2	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 53.477,00	\$ 14.037,71
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 20,00	\$ 63,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 92.774,99	\$ 974,14
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 42.583,00	\$ 3.576,97
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	0,3000	20,00 %	0,3600	\$ 6.852,00	\$ 2.466,72
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 1.637,36	\$ 409,34
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 411.580,43	\$ 41.158,04
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0113	0,00 %	0,0113	\$ 219.360,72	\$ 2.478,78
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0080	5,00 %	0,0084	\$ 428.562,84	\$ 3.599,93
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,0375	0,00 %	0,0375	\$ 214.797,41	\$ 8.054,90
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 193.161,19	\$ 9.658,06
10500	Cenefa o Dilatac conce=0.09a=0.25 sinEstruct +Acer			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 75.143,14

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.064,03	\$ 1.064,03
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 20,00	\$ 84,00
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	1,8000	2,00 %	1,8360	\$ 5.119,00	\$ 9.398,48
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0225	5,00 %	0,0236	\$ 539.863,63	\$ 12.740,78
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1730	0,00 %	0,1730	\$ 299.744,81	\$ 51.855,85
13932	Cenefa o Dilatac concr 3.000PSI e=0.05a=0.15 sinEs			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 42.933,29

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.856,49	\$ 1.856,49
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 20,00	\$ 42,00
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0075	2,00 %	0,0077	\$ 579.990,67	\$ 4.465,93
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1220	0,00 %	0,1220	\$ 299.744,81	\$ 36.568,87
10869	Cenefa o Dilatac concr e=0.09a=0.25 sinEstruct**			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 25.196,14

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 479,59	\$ 479,59
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 20,00	\$ 84,00
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0225	5,00 %	0,0236	\$ 535.710,00	\$ 12.642,76
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 299.744,81	\$ 11.989,79
16636	Cenefa o Dilatac concr e=0.10 a=0.20 sinEstruct**			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 25.496,86

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 674,43	\$ 674,43
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 20,00	\$ 84,00
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 535.710,00	\$ 11.249,91
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 299.744,81	\$ 13.488,52
13283	Cenefa o Dilatac concr e=0.13, a=0.25+Subb+Conc p			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 78.940,79

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica									
Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.173,99	\$ 1.173,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.247,10	\$ 2.247,10
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 20,00	\$ 84,00
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0380	2,00 %	0,0388	\$ 41.022,00	\$ 1.591,65
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 545.973,01	\$ 18.017,11
	12077	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:5 AreLavRio+Grav.	M3	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 501.438,78	\$ 4.011,51
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 305.096,56	\$ 42.713,52
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 413.723,00	\$ 9.101,91
14115	Cenefa o Dilatac concr e=0.15, a=0.20+Subb+Base			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 105.512,20

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.213,38	\$ 2.213,38
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 48.761,00	\$ 4.876,10
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 20,00	\$ 84,00
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 13.417,00	\$ 6.842,67
	100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 590.037,11	\$ 18.881,19
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1340	0,00 %	0,1340	\$ 305.096,56	\$ 40.882,94
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 95.111,19	\$ 11.413,34
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRDR **	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 214.797,41	\$ 8.591,90
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRDR	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 193.161,19	\$ 9.658,06
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 413.723,00	\$ 2.068,62
10082	Cenefa o Dilatac concreto e=0.09 a=0.40 bland **			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 124.959,45

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica									
Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,1840	30,00 %	0,2392	\$ 89.174,99	\$ 21.330,66
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.066,03	\$ 2.066,03
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 1.350.955,00	\$ 405,29
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 20,00	\$ 63,00
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 13.417,00	\$ 1.127,03
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0272	5,00 %	0,0286	\$ 42.583,00	\$ 1.217,87
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	0,5100	20,00 %	0,6120	\$ 6.852,00	\$ 4.193,42
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 1.637,36	\$ 654,94
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0360	5,00 %	0,0378	\$ 579.990,67	\$ 21.923,65
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 411.580,43	\$ 41.158,04

12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0113	0,00 %	0,0113	\$ 219.360,72	\$ 2.478,78
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 214.797,41	\$ 12.887,84
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 193.161,19	\$ 15.452,90

10247	Cenefa o Dilatac concreto e=0.09 a=0.40 Medio **	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 118.398,93
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICAEn concreto fundido en sitio(CAP4)11. CENEFAS PDFImprimirLas cenefas cumplen una función de acabado arquitectónico y no deben confundirse con el confinamiento interno, el cual cumple una función estructural.Antes de la instalación de las cenefas deberá revisarse que el confinamiento externo e interno esté construido y que su construcción se realice con adoquines tipo tolete de arcilla o de concreto.

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,1640	30,00 %	0,2132	\$ 89.174,99	\$ 19.012,11
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.036,74	\$ 2.036,74
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 1.350.955,00	\$ 405,29
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 20,00	\$ 63,00
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 13.417,00	\$ 1.127,03
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0272	5,00 %	0,0286	\$ 42.583,00	\$ 1.217,87
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	0,5100	10,00 %	0,5610	\$ 6.852,00	\$ 3.843,97
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 1.637,36	\$ 654,94
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0360	5,00 %	0,0378	\$ 579.990,67	\$ 21.923,65
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 411.580,43	\$ 41.158,04
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0113	0,00 %	0,0113	\$ 219.360,72	\$ 2.478,78
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 214.797,41	\$ 12.887,84
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 193.161,19	\$ 11.589,67

10145	Cenefa o Dilatac concreto e=0.09 a=0.60 bland **	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 164.435,78
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,2760	30,00 %	0,3588	\$ 89.174,99	\$ 31.995,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.227,63	\$ 2.227,63
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 1.350.955,00	\$ 405,29
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 20,00	\$ 63,00
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 13.417,00	\$ 1.690,54
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 42.583,00	\$ 1.788,49
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	0,7600	20,00 %	0,9120	\$ 6.852,00	\$ 6.249,02
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 1.637,36	\$ 982,42
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0540	5,00 %	0,0567	\$ 579.990,67	\$ 32.885,47
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 411.580,43	\$ 41.158,04
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0113	0,00 %	0,0113	\$ 219.360,72	\$ 2.478,78
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 214.797,41	\$ 19.331,77
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 193.161,19	\$ 23.179,34

10148	Cenefa o Dilatac concreto e=0.09 a=0.60 Medio **	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 154.097,75
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,2460	30,00 %	0,3198	\$ 89.174,99	\$ 28.518,16
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.183,70	\$ 2.183,70

2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 1.350.955,00	\$ 405,29
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 20,00	\$ 63,00
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 13.417,00	\$ 1.690,54
3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 42.583,00	\$ 1.788,49
002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	0,7600	20,00 %	0,9120	\$ 5.732,00	\$ 5.227,58
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 1.637,36	\$ 982,42
00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0540	5,00 %	0,0567	\$ 579.990,67	\$ 32.885,47
13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 411.580,43	\$ 41.158,04
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0113	0,00 %	0,0113	\$ 219.360,72	\$ 2.478,78
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRDRD **	M3	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 214.797,41	\$ 19.331,77
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRDRD	M3	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 193.161,19	\$ 17.384,51

10198	Cenefa o Dilatac en concr e=0.09a=0.25 blan2500psi	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 97.045,14
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,1150	30,00 %	0,1495	\$ 89.174,99	\$ 13.331,66
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.944,76	\$ 1.944,76
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 1.350.955,00	\$ 405,29
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 20,00	\$ 60,00
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 13.417,00	\$ 2.817,57
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0170	2,00 %	0,0173	\$ 42.583,00	\$ 736,69
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	0,3200	5,00 %	0,3360	\$ 6.852,00	\$ 2.302,27
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 1.637,36	\$ 409,34
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0225	5,00 %	0,0236	\$ 579.990,67	\$ 13.687,78
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 411.580,43	\$ 41.158,04
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0113	0,00 %	0,0113	\$ 219.360,72	\$ 2.478,78
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRDRD **	M3	0,0375	0,00 %	0,0375	\$ 214.797,41	\$ 8.054,90
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRDRD	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 193.161,19	\$ 9.658,06

15717	Cenefa o Dilatac en concr e=0.09a=0.25 Duro**	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 78.547,94
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,0655	30,00 %	0,0852	\$ 89.174,99	\$ 7.597,71
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.823,72	\$ 1.823,72
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 1.350.955,00	\$ 405,29
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 20,00	\$ 63,00
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 13.417,00	\$ 704,39
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0170	5,00 %	0,0179	\$ 42.583,00	\$ 762,24
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	0,3200	20,00 %	0,3840	\$ 6.852,00	\$ 2.631,17
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 1.637,36	\$ 409,34
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0225	5,00 %	0,0236	\$ 579.990,67	\$ 13.687,78
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 411.580,43	\$ 41.158,04
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0057	0,00 %	0,0057	\$ 219.360,72	\$ 1.250,36
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRDRD **	M3	0,0375	0,00 %	0,0375	\$ 214.797,41	\$ 8.054,90

10146	Cenefa o Dilatac en concr e=0.09a=0.25 Medio**	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 91.465,45
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,1030	30,00 %	0,1339	\$ 89.174,99	\$ 11.940,53
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.926,45	\$ 1.926,45
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 1.350.955,00	\$ 405,29
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 20,00	\$ 63,00
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 13.417,00	\$ 704,39
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0170	5,00 %	0,0179	\$ 42.583,00	\$ 762,24
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	0,3200	20,00 %	0,3840	\$ 6.852,00	\$ 2.631,17
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 1.637,36	\$ 409,34
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0225	5,00 %	0,0236	\$ 579.990,67	\$ 13.687,78
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 411.580,43	\$ 41.158,04
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0113	0,00 %	0,0113	\$ 219.360,72	\$ 2.478,78
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,0375	0,00 %	0,0375	\$ 214.797,41	\$ 8.054,90
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,0375	0,00 %	0,0375	\$ 193.161,19	\$ 7.243,54

13127	Cenefa o Dilatac	Concreto2.500psle=0.09m a=0.16m	ML	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 52.253,74
--------------	-------------------------	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes								
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.509,95	\$ 1.509,95
2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 20,00	\$ 84,00
12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	0,1600	5,00 %	0,1680	\$ 6.852,00	\$ 1.151,14
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 1.637,36	\$ 261,98
12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0144	2,00 %	0,0147	\$ 545.973,01	\$ 8.025,80
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0610	0,00 %	0,0610	\$ 411.580,43	\$ 25.106,41
10171	Sub-análisis	Excavacion manual sin retiro en suelo blando **	M3	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 19.411,03	\$ 1.358,77
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,0375	0,00 %	0,0375	\$ 214.797,41	\$ 8.054,90
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,0240	0,00 %	0,0240	\$ 193.161,19	\$ 4.635,87
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 22.311,21	\$ 713,96

13008	Cenefa o Franja Conc.2.000psi;e=5cm;a=0.20m+Morter	ML	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS				Valor Unitario	\$ 37.444,09
--------------	---	-----------	---------------------------------------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles muro cierre ladrillo portante

Descripción Técnica

Componentes								
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.457,48	\$ 1.457,48
12074	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0120	2,00 %	0,0122	\$ 543.503,45	\$ 6.630,74
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0690	0,00 %	0,0690	\$ 411.580,43	\$ 28.399,05
00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 455.626,64	\$ 956,82

13473	Cenefa o Franja Conc.3.000 psi;e=0.10m;ap=0.115m**	ML	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS				Valor Unitario	\$ 19.813,03
--------------	---	-----------	---------------------------------------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles muro cierre ladrillo portante

Descripción Técnica

Componentes								
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 632,37	\$ 632,37
11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0115	5,00 %	0,0121	\$ 594.287,13	\$ 7.190,87
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 299.744,81	\$ 11.989,79

16637	Cenefa o Franja Conc.3.000 psi;e=0.10m;ap=0.12m**	ML	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS	Valor Unitario	\$ 19.872,73
-------	---	----	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles muro cierre ladrillo portante

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 632,64	\$ 632,64
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0120	2,00 %	0,0122	\$ 594.287,13	\$ 7.250,30
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 299.744,81	\$ 11.989,79

14571	Cenefa pared Pizarra natural negra 0,10x0,60 Gimna	ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 27.245,65
-------	--	----	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.067,84	\$ 1.067,84
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 57.751,00	\$ 866,27
	102728	Material	ALFALISTO PLUS (25Kg)	KG	0,4600	2,00 %	0,4692	\$ 1.559,00	\$ 731,48
	104737	Material	BOQUILLA CONCOLOR FLEX /STON MIX-LATEX	KG	0,3600	5,00 %	0,3780	\$ 7.980,00	\$ 3.016,44
	104592	Material	Pizarra Natural Negra 0,60 x 0,30 Tipo Pesado	M2	0,1250	5,00 %	0,1313	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 305.096,56	\$ 21.356,76
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0005	0,00 %	0,0005	\$ 413.723,00	\$ 206,86

13961	Cenefa/Dilatación Adoquín arcilla e=0.12m;a=0.24m	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 36.633,41
-------	---	----	----------------	----------------	--------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 744,49	\$ 744,49
	105314	Material	ADOQUIN ESPAÑOL E=6CM STA/FE 6x10x20 Obra	UN	9,0000	10,00 %	9,9000	\$ 2.006,00	\$ 19.859,40
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 20,00	\$ 42,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0407	0,00 %	0,0407	\$ 305.096,56	\$ 12.417,43
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 219.360,72	\$ 2.412,97
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0026	5,00 %	0,0027	\$ 428.562,84	\$ 1.157,12

18801	CENTRAL CONVENCIONAL. 4 ZONAS. 2 SALIDAS 1 ALARMA	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 417.547,73
-------	---	----	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL CONVENCIONAL. 4 zonas. 2 salidas supervisadas de sirena. 1 salida de alarma. – CLVR04Z. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.185,87	\$ 8.185,87
	108966	Material	CENTRAL CONVENCIONAL 4 ZONAS 2 SALIDAS 1 ALARMA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,3370	0,00 %	1,3370	\$ 306.128,14	\$ 409.293,32
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 32,64	\$ 68,54

12379	CENTRAL TELEFÓNICA KXTEM 824 6L-16EXT.**	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 786.362,27
-------	--	----	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30.612,81	\$ 30.612,81
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	5,4300	0,00 %	5,4300	\$ 26.426,00	\$ 143.493,18
	102429	Material	CENTRAL TELEFONICA 824 6 LINEAS- 16 EXT. TELEFONIC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**		JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 306.128,14	\$ 612.256,28
12482	Cepillado de Campo Sintético**			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 408.344,17
Detalles									
Descripción Técnica		Cepillado de Campo Sintético**Incluye:- Cepillado mínimo dos (2) pasadas con el equipo adecuado, tractor o cuatrimotor.- Transporte.- Operario.- Combustible- La actividad no requiere retiro de sobrantes.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.245,53	\$ 5.245,53
	102537	Equipo	RODILLO ARRASTRE MANUAL	DD	0,1627	0,00 %	0,1627	\$ 201.151,00	\$ 32.727,27
	102572	Equipo	Tractor (Para poda o cepillado) (Oper+Comb)	HR	1,5700	0,00 %	1,5700	\$ 156.250,00	\$ 245.312,50
	102573	Equipo	TRANSPORTE-TRACTOR EN GRUA PLANCHON (ida y vuelta)	UN	0,0492	0,00 %	0,0492	\$ 409.516,00	\$ 20.148,19
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 299.744,81	\$ 104.910,68
00005	CERCA EN LAMINA H=2.20 M.			ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 81.846,55
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.896,68	\$ 3.896,68
	000099	Material	CUBIERTA Arq. Galv.3.05 color	UN	0,5400	0,00 %	0,5400	\$ 0,00	\$ 0,00
	102411	Material	PERFIL ABIERTO GALV. 120X60 CAL.16	ML	2,4500	2,00 %	2,4990	\$ 0,00	\$ 0,00
	534	Material	TORNILLO GOLOSO 1" x 8	UN	0,1655	0,00 %	0,1655	\$ 98,00	\$ 16,22
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 299.744,81	\$ 77.933,65
00007	CERCA EN LAMINA / BASE			ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 182.665,98
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.426,23	\$ 2.426,23
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 104.130,00	\$ 36.445,50
	000099	Material	CUBIERTA Arq. Galv.3.05 color	UN	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
	001969	Material	LADRILLO LIVIANO 24x12x7 Cocido Obra	UN	12,0000	5,00 %	12,6000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000094	Material	TABLETA YOMASA 10x20x3 Obra	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	534	Material	TORNILLO GOLOSO 1" x 8	UN	0,1650	4,00 %	0,1716	\$ 98,00	\$ 16,82
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 495.784,25	\$ 143.777,43
00001	CERCA EN TABLA CHAPA h= 1.50 M			ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 54.491,04
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.006,52	\$ 1.006,52
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,1045	5,00 %	0,1097	\$ 4.855,00	\$ 532,59
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,5000	2,00 %	2,5500	\$ 11.431,00	\$ 29.149,05
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	1,0000	4,00 %	1,0400	\$ 3.531,22	\$ 3.672,47
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 223.671,24	\$ 20.130,41
00006	CERCA EN TABLA CHAPA h= 1.70 M			ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 68.180,13
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.342,03	\$ 1.342,03
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 4.855,00	\$ 611,73

	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 11.431,00	\$ 34.978,86
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	1,2000	4,00 %	1,2480	\$ 3.531,22	\$ 4.406,96
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 223.671,24	\$ 26.840,55
12642	CERCA EN TABLA CHAPA h= 1.80 M			ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 60.477,98

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.174,27	\$ 1.174,27
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,1160	5,00 %	0,1218	\$ 4.855,00	\$ 591,34
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,7000	2,00 %	2,7540	\$ 11.431,00	\$ 31.480,97
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	1,0200	4,00 %	1,0608	\$ 3.531,22	\$ 3.745,92
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,1050	0,00 %	0,1050	\$ 223.671,24	\$ 23.485,48

00277	CERCA EN TABLA CHAPA h= 1.90 M			ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 79.875,28
--------------	---------------------------------------	--	--	-----------	---	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.565,70	\$ 1.565,70
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,1330	5,00 %	0,1397	\$ 4.855,00	\$ 678,24
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,5000	2,00 %	3,5700	\$ 11.431,00	\$ 40.808,67
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	1,5000	4,00 %	1,5600	\$ 3.531,22	\$ 5.508,70
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 223.671,24	\$ 31.313,97

00278	CERCA EN TABLA CHAPA h= 2.00 M			ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 86.589,81
--------------	---------------------------------------	--	--	-----------	---	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.677,53	\$ 1.677,53
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 4.855,00	\$ 764,66
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,7000	4,00 %	3,8480	\$ 11.431,00	\$ 43.986,49
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	1,8000	4,00 %	1,8720	\$ 3.531,22	\$ 6.610,44
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 223.671,24	\$ 33.550,69

13332	CERCA POSTE CONC.11X11+ALAMBRE DE PUAS 5 HILOS			ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 71.806,66
--------------	---	--	--	-----------	---	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 376,92	\$ 376,92
	4	Material	ALAMBRE DE PUA Cal. 12½	ML	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 808,00	\$ 4.120,80
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 6.582,00	\$ 65,82
	002608	Material	POSTE CONCR(11X11) 2m.PARA CERCA(5 HILOS)	UN	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 38.445,00	\$ 47.056,68
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 411.580,43	\$ 7.820,03
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 219.360,72	\$ 658,08
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 146.354,07	\$ 11.708,33

00004	Cerca Poste madera+Alambre de puas 4 Hilos			ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 14.322,28
--------------	---	--	--	-----------	---	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	4	Material	ALAMBRE DE PUA Cal. 12½	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 808,00	\$ 3.296,64
	103502	Material	Grapa 1 1/4 x 9	UN	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 17,65	\$ 72,01
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	0,8700	2,00 %	0,8874	\$ 3.531,22	\$ 3.133,60
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 411.580,43	\$ 7.820,03
12173	Cerca Poste madera+Alambre Puas 8 hilos+BaseConcr			ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 38.063,11
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	4	Material	ALAMBRE DE PUA Cal. 12½	ML	8,2000	2,00 %	8,3640	\$ 808,00	\$ 6.758,11
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 4.855,00	\$ 305,87
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	3,0000	1,00 %	3,0300	\$ 3.531,22	\$ 10.699,60
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0120	5,00 %	0,0126	\$ 545.973,01	\$ 6.879,26
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 223.671,24	\$ 13.420,27
18672	Cerr Mad Inm 15 cm hinc + mall eslab galv h 1.5m			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica Cerr Mad Inm 15 cm hinc + mall eslab galv h 1.5m									
18671	Cerr/mto Estac Mad Inm 15 cm Hin + Malla Eslab Gal			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica Cerramiento en estacones de madera inmunizada D 15 cm Hincados + Malla eslabonada galvanizada h:1.50 m									
00752	CERRADURA ALCOBA			UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 77.422,60
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 104.130,00	\$ 22.908,60
	001175	Material	CERRADURA ALC CON LLAVES aluminio o SIMILAR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 54.514,00	\$ 54.514,00
01017	CERRADURA ANTIPANICO PUERTA DOBLE			UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 723.412,76
Detalles CON CERRADURA ITALIANA									
Descripción Técnica									
Componentes	003335	Material	CERRADURA ANTIPANICO SENCILLA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 525.100,00	\$ 525.100,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,6500	0,00 %	0,6500	\$ 305.096,56	\$ 198.312,76
01014	CERRADURA ANTIPANICO PUERTA SENCILLA			UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles CON CERRADURA TAWINESA									
Descripción Técnica									
01015	CERRADURA ANTIPANICO PUERTA SENCILLA			UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 733.328,40
Detalles CON CERRADURA ITALIANA									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.915,64	\$ 9.915,64
	003335	Material	CERRADURA ANTIPANICO SENCILLA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 525.100,00	\$ 525.100,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,6500	0,00 %	0,6500	\$ 305.096,56	\$ 198.312,76
14595	CERRADURA ANTIPANICO VERT. TIPO PUSH CON MANIJA EX			UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 204.727,93

Detalles CON CERRADURA ITALIANA

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.966,26	\$ 3.966,26
	104600	Material	CERRADURA ANTIPANICO VERT. TIPO PUSH CON MANIJA EX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,6500	0,00 %	0,6500	\$ 305.096,56	\$ 198.312,76
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0059	0,00 %	0,0059	\$ 415.070,00	\$ 2.448,91

00749	CERRADURA BAÑOS	UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS	Valor Unitario	\$ 21.867,30
-------	-----------------	----	----------------------------	----------------	--------------

Details

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 104.130,00	\$ 21.867,30
	001177	Material	CERRADURA SAFE BAÑO 152 CLASIC ST	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

00754	CERRADURA CUARTO DE BASURAS	UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS	Valor Unitario	\$ 123.956,31
-------	-----------------------------	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 104.130,00	\$ 21.867,30
	001193	Material	CERRADURA SCHLAGE ENTR. CROMADO ORBIT A50PD	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 102.089,01	\$ 102.089,01

00755	CERRADURA CUARTO DE BOMBAS	UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS	Valor Unitario	\$ 123.956,31
-------	----------------------------	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 104.130,00	\$ 21.867,30
	001193	Material	CERRADURA SCHLAGE ENTR. CROMADO ORBIT A50PD	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 102.089,01	\$ 102.089,01

00756	CERRADURA CUARTO SUBESTACION	UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS	Valor Unitario	\$ 45.975,30
-------	------------------------------	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 104.130,00	\$ 21.867,30
	002020	Material	CERRADURA SCHLAGE Dep. ALUM N/GEORG	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.108,00	\$ 24.108,00

00757	CERRADURA DEPOSITO	UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS	Valor Unitario	\$ 21.867,30
-------	--------------------	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 104.130,00	\$ 21.867,30
	001192	Material	CERRADURA SCHLAGE Dep. GOLD GEORGIA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

14600	CERRADURA DOBLE CILINDRO CROMO Gimnasio	UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS	Valor Unitario	\$ 136.142,85
-------	---	----	----------------------------	----------------	---------------

Details

Descripción Técnica SCHLAGE REF. B360 O SIMILAR

Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 725,37	\$ 725,37
104603	Material	CERRADURA DOBLE CILINDRO CROMOSCHLAGE, YALEOSIMILAR		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 80.716,00	\$ 80.716,00
2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)		UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 58.456,00	\$ 5.845,60
11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**		JRN	0,1585	0,00 %	0,1585	\$ 305.096,56	\$ 48.357,80
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP		DD	0,0012	0,00 %	0,0012	\$ 415.070,00	\$ 498,08

14598	CERRADURA MANIJA SATINADO Gim Col Sur			UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 49.581,25
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 725,37	\$ 725,37
	104602	Material	CERRADURA MANIJA SATINADO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1585	0,00 %	0,1585	\$ 305.096,56	\$ 48.357,80
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0012	0,00 %	0,0012	\$ 415.070,00	\$ 498,08
18936	Cerradura schlage ref C100 ultra sobreponer CDRC			UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 22.960,67
Detalles CON CERRADURA ITALIANA									
Descripción Técnica Cerradura schlage ref C100 ultra tipo sobreponer acabado cromado mate o similar CDRC									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.093,37	\$ 1.093,37
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 104.130,00	\$ 21.867,30
	109089	Material	Cerradura schlage ref C100 ultra sobreponer CDRC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18940	Cerradura Schlage Ref LA62 T.Cerrojo Segur. Cromad			UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 22.960,67
Detalles									
Descripción Técnica Cerradura schlage ref LA 62 tipo cerrojo de seguridad acabado cromado mate. CDRSC (San Cristóbal).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.093,37	\$ 1.093,37
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 104.130,00	\$ 21.867,30
	109092	Material	Cerradura Schlage Ref. LA62 T. Cerrojo Segur. CDRC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18939	Cerradura Schlage Ref Latitude a40s T.Botón Llave			UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 22.960,67
Detalles									
Descripción Técnica Cerradura schlage ref latitude a40s tipo boton y llave acabado cromado mate. CDRSC (San Cristóbal).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.093,37	\$ 1.093,37
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 104.130,00	\$ 21.867,30
	109091	Material	Cerradura Schlage Ref. Latitude a40s T.Boton CDRC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18938	Cerradura Schlage ref Latitude A80pdCromadoMate			UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 22.960,67
Detalles									
Descripción Técnica Cerradura Steelcraft Ref Serie SZCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.093,37	\$ 1.093,37
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 104.130,00	\$ 21.867,30
	109090	Material	Cerradura Schlage ref Latitude A80pdCromadoMate	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18941	Cerradura Schlage Ref. Latitude a50pd T.Botón Crom			UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 22.960,67
Detalles									
Descripción Técnica Cerradura schlage ref latitude a50pd tipo boton y llave acabado cromado mate. CDRSC (San Cristóbal).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.093,37	\$ 1.093,37
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 104.130,00	\$ 21.867,30
	109093	Material	Cerradura Schlage Ref. Latitude A50pd T.Botón CDRC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

18937	Cerradura Steelcraft Ref Serie SZ	UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS	Valor Unitario	\$ 22.960,67
-------	-----------------------------------	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles										
Descripción Técnica			Cerradura Steelcraft Ref Serie SZCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.093,37	\$ 1.093,37	
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)		JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 104.130,00	\$ 21.867,30
	109088	Material	Cerradura Steelcraft Ref Serie SZ	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	

10310	cerram contra impac en recuad existente h=2.5m**	ML	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 518.485,50
-------	--	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 61.904,00	\$ 1.238,08
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 45.570,00	\$ 4.101,30
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 46.639,00	\$ 2.331,95
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0360	2,00 %	0,0367	\$ 71.815,00	\$ 2.635,61
	23	Material	HIERRO A-36 Liso/Rect 3/4"	ML	16,0000	15,00 %	18,4000	\$ 11.094,00	\$ 204.129,60
	52	Material	PLATINA 1/4" x 1 1/2" x 6m	UN	0,6660	15,00 %	0,7659	\$ 63.224,00	\$ 48.423,26
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt alquid gr7045	GLN	0,0580	3,00 %	0,0597	\$ 447.537,00	\$ 26.717,96
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1100	5,00 %	0,1155	\$ 21.618,00	\$ 2.496,88
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,6564	0,00 %	0,6564	\$ 288.405,52	\$ 189.309,38
		Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 24.689,79	\$ 24.689,79
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69

20825	CERRAM MALLA NYLON H= 5 M+ PILOTINES (Sum + Inst)	ML	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 2.641.474,00
-------	---	----	---------------------	----------------	-----------------

Detalles			Según solicitud memo y alcance 20246000221753 STP						
Descripción Técnica			Incluye pilotín y cruceta. JUSTIFICACION: se requiere para realizar el suministro e instalación de cerramiento en Nylon de las canchas de los parques, con el fin de evitar la salida de balones. Observación 1: Se toma como referencia el CIO 16766 CerramMallaEslaCal10 h=2.5+Malla Nylonh=2.5. Observacion 2: Se toman los insumos y sus rendimientos a excepcion del insumo 10236, ya que, no son requeridos para esta actividad. Observacion 3: Es necesario aumentar los rendimientos de los insumos 15237 MALLA NYLON, ya que, los rendimientos del 15237 corresponden a una altura de 2,50 m, pero en el caso de este ítem se requiere de 5,00 m de altura por consiguiente, estos rendimientos son ajustados a los 5,00 m para esta actividad.						
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0219	0,00 %	0,0219	\$ 2.133,00	\$ 46,71
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 19.030,00	\$ 285,45
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.463,27	\$ 13.463,27
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0146	0,00 %	0,0146	\$ 722,00	\$ 10,54
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 46.639,00	\$ 979,42
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,6341	4,20 %	0,6607	\$ 104.130,00	\$ 68.798,69
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	0,4758	4,20 %	0,4958	\$ 174.962,00	\$ 86.746,16
	3517	Material	ANCLAJE CHAZO METALICO EXP. 1/2 x 2 3/4"	UN	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 1.452,00	\$ 1.777,25
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 96.867,00	\$ 96,87
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0570	5,00 %	0,0599	\$ 612.538,01	\$ 36.691,03
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/2"	KG	8,5000	2,00 %	8,6700	\$ 5.057,00	\$ 43.844,19
	2522	Material	LAMINA ALFAJOR 3/16 - 1.00 x 3.00 - 4.5 mm	UN	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 471.969,01	\$ 991,13
	103886	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 26.168,00	\$ 26.691,36
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 219.360,72	\$ 17.548,86
	15237	Sub-análisis	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 412.468,45	\$ 2.062.342,25

	10282	Sub-análisis	Pilotines h= 1.5m d=0.4m IDRD 21Mpa reforzado **	ML	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 450.673,36	\$ 270.404,02
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 413.723,00	\$ 10.756,80
14131	Cerram.obra Teja de zinc .h=2.10ml			ML	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS		Valor Unitario	\$ 172.561,36	
Detalles muro cierre ladrillo portante									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.297,59	\$ 1.297,59
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 6.582,00	\$ 131,64
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	1,4500	0,00 %	1,4500	\$ 5.771,00	\$ 8.367,95
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 4.855,00	\$ 388,40
	104320	Material	TEJA DE ZINC(TZO) Cal.33 (2.44*0.80M)	UN	1,4800	0,00 %	1,4800	\$ 24.040,00	\$ 35.579,20
	104321	Material	VARA CORREDOR D=8CM (L=3M)	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 7.208,00	\$ 3.604,00
	12074	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 543.503,45	\$ 40.762,76
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2750	0,00 %	0,2750	\$ 299.744,81	\$ 82.429,82
18670	Cerram.obra Teja de zinc .h=2.10ml Exterior CDRC			ML	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS		Valor Unitario	\$ 174.724,02	
Detalles muro cierre ladrillo portante									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.595,19	\$ 2.595,19
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 6.582,00	\$ 131,64
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	1,4500	0,00 %	1,4500	\$ 5.771,00	\$ 8.367,95
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 865,06	\$ 865,06
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 4.855,00	\$ 388,40
	104320	Material	TEJA DE ZINC(TZO) Cal.33 (2.44*0.80M)	UN	1,4800	0,00 %	1,4800	\$ 24.040,00	\$ 35.579,20
	104321	Material	VARA CORREDOR D=8CM (L=3M)	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 7.208,00	\$ 3.604,00
	12074	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 543.503,45	\$ 40.762,76
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2750	0,00 %	0,2750	\$ 299.744,81	\$ 82.429,82
18669	Cerram.obra Teja de zinc .h=3.05 interior CDRC**			ML	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS		Valor Unitario	\$ 75.169,19	
Detalles muro cierre ladrillo portante									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 778,44	\$ 778,44
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 5.771,00	\$ 2.885,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 259,48	\$ 259,48
	524	Material	PUNTILLA 1" CON CABEZA	LB	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 5.176,00	\$ 163,04
	103599	Material	TEJA DE ZINC ACESCO(3.05X0.80M)Nº10.Cal.33**	UN	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 37.383,01	\$ 44.859,61
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 299.744,81	\$ 20.982,14
	10171	Sub-análisis	Excavacion manual sin retiro en suelo blando **	M3	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 19.411,03	\$ 5.240,98
13408	Cerram.obra Teja de zinc .h=3.05 interior**			ML	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS		Valor Unitario	\$ 74.650,23	
Detalles muro cierre ladrillo portante									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 518,96	\$ 518,96
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 5.771,00	\$ 2.885,50
	524	Material	PUNTILLA 1" CON CABEZA	LB	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 5.176,00	\$ 163,04

	103599	Material	TEJA DE ZINC ACESCO(3.05X0.80M)N°10.Cal.33**	UN	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 37.383,01	\$ 44.859,61
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 299.744,81	\$ 20.982,14
	10171	Sub-análisis	Excavacion manual sin retiro en suelo blando **	M3	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 19.411,03	\$ 5.240,98
11528	Cerram.obra vara roll.Teja de zinc y polis.h=3.0**		ML	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS			Valor Unitario	\$ 194.503,03	

Detalles muro cierre ladrillo portante

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.019,24	\$ 1.019,24
	524	Material	PUNTILLA 1" CON CABEZA	LB	0,3800	5,00 %	0,3990	\$ 5.176,00	\$ 2.065,22
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 9.875,00	\$ 10.862,50
	101170	Material	TEJA DE ZINC (2.14X0.82) de 1A	UN	1,5000	10,00 %	1,6500	\$ 22.733,00	\$ 37.509,45
	3636	Material	TELA VERDE LONA CERRAMIENTO	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 1.085,01	\$ 1.139,26
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	8,1500	3,00 %	8,3945	\$ 3.531,22	\$ 29.642,83
	00259	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:5 AreLavRio+Grav.	M3	0,1300	5,00 %	0,1365	\$ 501.438,78	\$ 68.446,39
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1287	0,00 %	0,1287	\$ 299.744,81	\$ 38.577,16
	10171	Sub-análisis	Excavacion manual sin retiro en suelo blando **	M3	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 19.411,03	\$ 5.240,98

10555	Cerramalla eslabonada cal 12 IDRd h=2m +Pilotín h=1.5mØ=0.30mConc.3000psi		ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 837.692,72	
--------------	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0124	0,00 %	0,0124	\$ 223.671,24	\$ 2.773,52
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,2215	0,00 %	0,2215	\$ 288.405,52	\$ 63.881,82
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	10556	Sub-análisis	Estruc metalica cerram eslabonada cal12 h=2.0 **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 454.721,54	\$ 454.721,54
	10075	Sub-análisis	Pilotines h= 1.5m d=0.3m suelo blando21Mpa refor**	UN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 408.778,11	\$ 286.144,68
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	0,0450	5,00 %	0,0473	\$ 143.582,00	\$ 6.791,43
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69

18215	CerramienGraderiaPiscinaEstrucMetalEnTubularS/Espe		M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 14.443,92	
--------------	---	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica CERRAMIENTO GRADERIAS PISCINA. ESTRUCTURA METALICA EN TUBULARES + VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 6+6. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURA DE SOPORTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.133,00	\$ 213,30
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 19.030,00	\$ 9.515,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 213,51	\$ 213,51
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 722,00	\$ 72,20
	108489	Material	BarandaPiscinaPerfilTubularCristalTempladoS/Especi	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 42,70	\$ 42,70
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21

16879	CerramientalateralTejaPolicarTrap.AjotaTraslucA-360		M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 49.053,57	
--------------	--	--	-----------	------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica CERRAMIENTO LATERAL DE CERCHAS DE CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO TRAPEZOIDAL REF: AJOTA A-360 NGS DE AJOVER. INCLUYE PERFILES DE SOPORTE SEGUN SISTEMA. (Sumin+Instalac).

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7650	0,00 %	0,7650	\$ 2.133,00	\$ 1.631,75
--------------------	-----	--------	----------------------------------	----	--------	--------	--------	-------------	-------------

	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 19.030,00	\$ 3.235,10
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 112,00	\$ 44,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.327,29	\$ 1.327,29
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 722,00	\$ 187,72
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 265,46	\$ 265,46
	003275	Material	ELEMENTOS DE FIJACION TEJA CINDU	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.045,13	\$ 6.090,26
	2739	Material	SIKAFLEX PRO 3WF Gris 600 CC	UN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 217.925,00	\$ 1.307,55
	108100	Material	Teja Ajota Policarbonato A-360 Ajoer (3.60x0.83m	UN	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 0,00	\$ 0,00
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 69,70	\$ 87,13
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 299.744,81	\$ 25.478,31
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
17097	Cerramiento Buitrones Malla ExpandidaHierro Cal.22			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 50.824,26

Detalles									
		Descripción Técnica CERRAMIENTO BUITRONES EN MALLA EXPANDIDA DE HIERRO CAL 22 REF. EXR 12 MM. DE ICOMALLAS O EQUIVALENTE. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE DE ACABADO Y ANCLAJE A ESTRUCTURA DE SOPORTE.							
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 45.570,00	\$ 1.822,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.548,78	\$ 1.548,78
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 71.815,00	\$ 1.465,03
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 309,76	\$ 309,76
	107041	Material	Malla Expandida Tipo EXR-12 de Hierro Cal.22.	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmlt alquid gr7045	GLN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 447.537,00	\$ 13.694,63
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 18.982,00	\$ 949,10
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 288.405,52	\$ 28.840,55
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
13908	CERRAMIENTO CAMPIN-FIFA H=1M.TUB.Ø4"Pilot=1.5m			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 562.479,04

Detalles									
		Descripción Técnica							
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 61.904,00	\$ 25.999,68
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 45.570,00	\$ 273,42
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.023,20	\$ 8.023,20
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 99.130,00	\$ 9.913,00
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJO-PESADO	DD	0,0560	0,00 %	0,0560	\$ 53.452,00	\$ 2.993,31
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 57.751,00	\$ 288,76
	103557	Material	ANTICORROSIVO GRIS A BASE DE CROMATO DE ZINC	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 70.955,49	\$ 1.447,49
	100353	Material	ESMALTE URETANO GRIS+CATALIZADOR **	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 490.522,71	\$ 10.006,66
	004016	Material	LAMINA Galv. Cal. 18 1 x 2 M	M2	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 31.322,00	\$ 9.396,60
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 18.982,00	\$ 13.287,40
	100138	Material	TUBO ACERO ESTR. GALV. 4" E=4.0 MM SIN ROSCA 6 ML A-500	ML	1,0400	0,00 %	1,0400	\$ 110.341,00	\$ 114.754,64
	104112	Material	Tubo Estruct.Galv.Ø2"-1.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 410.342,45	\$ 123.102,74
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 219.360,72	\$ 9.871,23
	11015	Sub-análisis	Pilotines d=0.3m suelo blando21Mpa refor**	ML	0,7650	0,00 %	0,7650	\$ 292.835,29	\$ 224.019,00

	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 413.723,00	\$ 9.101,91
13822	CERRAMIENTO CAMPIN-FIFA H=1M.TUB.Ø4"Pilot=1.80m			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 639.865,81	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 61.904,00	\$ 25.999,68
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 45.570,00	\$ 273,42
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.617,79	\$ 9.617,79
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 99.130,00	\$ 9.913,00
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,0560	0,00 %	0,0560	\$ 53.452,00	\$ 2.993,31
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 57.751,00	\$ 288,76
	103557	Material	ANTICORROSIVO GRIS A BASE DE CROMATO DE ZINC	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 70.955,49	\$ 1.447,49
	100353	Material	ESMALTE URETANO GRIS+CATALIZADOR **	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 490.522,71	\$ 10.006,66
	004016	Material	LAMINA Galv. Cal. 18 1 x 2 M	M2	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 31.322,00	\$ 9.396,60
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 18.982,00	\$ 13.287,40
	100138	Material	TUBO ACERO ESTR. GALV. 4" E=4.0 MM SIN ROSCA 6 ML A-500	ML	1,0400	0,00 %	1,0400	\$ 110.341,00	\$ 114.754,64
	104112	Material	Tubo Estruct.Galv.Ø2"-1.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 410.342,45	\$ 147.723,28
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	11015	Sub-análisis	Pilotines d=0,3m suelo blando21Mpa refor**	ML	0,9360	0,00 %	0,9360	\$ 292.835,29	\$ 274.093,83
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 413.723,00	\$ 9.101,91	
10087	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 2.094.353,48	
Detalles									
Descripción Técnica Cerramiento contra impacto h=5.00m,(Estructura en Tubo Galvanizado. de 3" e= 3,81mm ASTM A500 y camisa de refuerzo de 4", Varilla Redonda de 3/4" c./14 ejes. Viga 40x30 y Pilotes concreto 3000 psi) Según detalles IDRD Mayo 2021: Se creo APU 20602 debido a que en el estudio del mercado no se obtuvieron cotizaciones del Cio100138 TUBO ACERO ESTRUCTURAL GALV. 4" E=4.0 MM SIN ROSCA 6 ML A-500 contenido en el APU 10088 y no pudo ser catualizado, por lo que se consulto a la STC otra alternativa y dieron la del tubo de 4" negro mas el servicio de galvanizado, que estan incluidos en el análisis 20602.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 22.299,24	\$ 22.299,24
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,6500	0,00 %	0,6500	\$ 299.744,81	\$ 194.834,13
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	10088	Sub-análisis	Estruc metalica para cerram contra impac h=5m**	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.397.782,04	\$ 1.397.782,04
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 116.632,07	\$ 13.995,85
	10282	Sub-análisis	Pilotines h= 1.5m d=0.4m IDRD 21Mpa reforzado **	ML	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 450.673,36	\$ 270.404,02
	10498	Sub-análisis	Viga 0.3*0.4 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	ML	1,0300	0,00 %	1,0300	\$ 187.653,70	\$ 193.283,31
20603	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 incluye tubo negro 4" + galvanizado			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 2.089.312,25	
Detalles									
Descripción Técnica Cerramiento contra impacto h=5.00m,(Estructura en Tubo Galvanizado. de 3" e= 3,81mm ASTM A500 y camisa de refuerzo de 4", Varilla Redonda de 3/4" c./14 ejes. Viga 40x30 y Pilotes concreto 3000 psi) Según detalles IDRD Mayo 2021: Se creo este APU debido a que en el estudio del mercado no se obtuvieron cotizaciones del Cio100138 TUBO ACERO ESTRUCTURAL GALV. 4" E=4.0 MM SIN ROSCA 6 ML A-500 contenido en el APU 10088 y no pudo ser catualizado, por lo que se consulto a la STC otra alternativa y dieron la del tubo de 4" negro mas el servicio de galvanizado, que estan incluidos en el subanálisis 20602.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 22.299,24	\$ 22.299,24
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,6500	0,00 %	0,6500	\$ 299.744,81	\$ 194.834,13

	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	20602	Sub-análisis	Estruc metalica para cerramiento contra impac h=5m incluye tubo negro 4" + galvanizado	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.392.740,81	\$ 1.392.740,81
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 116.632,07	\$ 13.995,85
	10282	Sub-análisis	Pilotines h= 1.5m d=0.4m IDRD 21Mpa reforzado **	ML	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 450.673,36	\$ 270.404,02
	10498	Sub-análisis	Viga 0.3*0.4 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	ML	1,0300	0,00 %	1,0300	\$ 187.653,70	\$ 193.283,31
10738	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 sin viga			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 1.613.153,39
Detalles									
Descripción Técnica Cerramiento contra impacto h=5.00m,(Estructura en Tubo Galvanizado. de 3" e= 3,81mm ASTM A500 y camisa de refuerzo de 4", Varilla Redonda de 3/4" c./1.14 ejes. Viga 40x30 y Pilotes concreto 3000 psi) Según detalles IDRD									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 18.782,33	\$ 18.782,33
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,6500	0,00 %	0,6500	\$ 299.744,81	\$ 194.834,13
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	10088	Sub-análisis	Estruc metalica para cerram contra impac h=5m**	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.397.782,04	\$ 1.397.782,04
10074	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 **			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 1.297.620,29
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0142	0,00 %	0,0142	\$ 223.671,24	\$ 3.176,13
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4700	0,00 %	0,4700	\$ 299.744,81	\$ 140.880,06
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	10077	Sub-análisis	Estruc metalica para cerram contra impac h=2.5m**	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 681.147,76	\$ 681.147,76
	10075	Sub-análisis	Pilotines h= 1.5m d=0.3m suelo blando21Mpa refor**	UN	0,7000	5,00 %	0,7350	\$ 408.778,11	\$ 300.451,91
	10494	Sub-análisis	Viga 0.3*0.3 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 152.661,31	\$ 152.661,31
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	0,0450	5,00 %	0,0473	\$ 143.582,00	\$ 6.791,43
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 413.723,00	\$ 10.756,80
15656	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 826.958,84
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0142	0,00 %	0,0142	\$ 223.671,24	\$ 3.176,13
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4700	0,00 %	0,4700	\$ 299.744,81	\$ 140.880,06
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	10077	Sub-análisis	Estruc metalica para cerram contra impac h=2.5m**	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 681.147,76	\$ 681.147,76
10090	Cerramiento contra impacto IDRD h=3.0 **			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 1.380.649,86
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,5090	0,00 %	0,5090	\$ 299.744,81	\$ 152.570,11
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	10091	Sub-análisis	Estruc metalica para cerram contra impac h=3.0m**	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 762.454,84	\$ 762.454,84
	10075	Sub-análisis	Pilotines h= 1.5m d=0.3m suelo blando21Mpa refor**	UN	0,7000	5,00 %	0,7350	\$ 408.778,11	\$ 300.451,91
	10494	Sub-análisis	Viga 0.3*0.3 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 152.661,31	\$ 152.661,31
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0200	30,00 %	0,0260	\$ 413.723,00	\$ 10.756,80
13904	Cerramiento en Lámina Drywall (Incl. lámina)			M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 60.885,33

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.949,13	\$ 1.949,13
	102877	Material	Cinta Malla x Rollo 300" (91m)***	RLL	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 13.087,00	\$ 916,09
	3456	Material	LIJA N°-120 PLIEGO	UN	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 1.638,00	\$ 687,96
	003459	Material	MASILLA ETERMATIC CUÑETE X5	UN	0,0900	2,00 %	0,0918	\$ 62.732,00	\$ 5.758,80
	103270	Material	OMEGA CALIBRE 26 L=2.44M	UN	1,4000	2,00 %	1,4280	\$ 4.588,00	\$ 6.551,66
	103444	Material	PLACA SUPERBOARD COLOMBIT(1.22X2.44M)11MM-MURO	UN	0,3300	5,00 %	0,3465	\$ 0,00	\$ 0,00
	3468	Material	TORNILLO CORTO6x1-1/4" PUNTA AGUDA - DRY WALL	UN	13,0000	2,00 %	13,2600	\$ 22,00	\$ 291,72
	3469	Material	TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA -	UN	30,0000	2,00 %	30,6000	\$ 25,00	\$ 765,00
	1830	Material	VINILO TIPO II	GLN	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 39.568,59	\$ 1.661,88
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 410.342,45	\$ 38.982,53
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 415.070,00	\$ 3.320,56
13903	Cerramiento en LáminaSuperboardH=2.40m(Sin Lamina)			M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 91.099,21
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.979,15	\$ 2.979,15
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 57.751,00	\$ 5.775,10
	102877	Material	Cinta Malla x Rollo 300" (91m)***	RLL	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 13.087,00	\$ 916,09
	3456	Material	LIJA N°-120 PLIEGO	UN	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 1.638,00	\$ 687,96
	003459	Material	MASILLA ETERMATIC CUÑETE X5	UN	0,1200	2,00 %	0,1224	\$ 62.732,00	\$ 7.678,40
	103270	Material	OMEGA CALIBRE 26 L=2.44M	UN	1,4000	2,00 %	1,4280	\$ 4.588,00	\$ 6.551,66
	3468	Material	TORNILLO CORTO6x1-1/4" PUNTA AGUDA - DRY WALL	UN	13,0000	2,00 %	13,2600	\$ 22,00	\$ 291,72
	3469	Material	TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA -	UN	30,0000	2,00 %	30,6000	\$ 25,00	\$ 765,00
	1830	Material	VINILO TIPO II	GLN	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 39.568,59	\$ 1.661,88
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 410.342,45	\$ 57.447,94
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70
17862	CERRAMIENTO EN MALLA. ESTRUCTURA METALICA			M2	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 91.852,78
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0510	0,00 %	0,0510	\$ 45.570,00	\$ 2.324,07
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.728,79	\$ 1.728,79
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0510	0,00 %	0,0510	\$ 99.130,00	\$ 5.055,63
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 71.815,00	\$ 3.016,23
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 345,76	\$ 345,76
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 89.591,01	\$ 4.300,37
	105796	Material	MALLA ESLABONADA CAL.10 HUECO DE 11/2X11/2"	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 37.485,00	\$ 39.359,25
	108116	Material	PERFIL ESTRUCTURAL 3 1/2"x2"x2mm - 6m	UN	0,4571	0,00 %	0,4571	\$ 0,00	\$ 0,00
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0410	0,00 %	0,0410	\$ 18.982,00	\$ 778,26
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,0510	0,00 %	0,0510	\$ 414.209,59	\$ 21.124,69
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 219.360,72	\$ 13.819,73

16861	Cerramiento lateral	Panel	Aluminio	Perforado+Pintura	M2	Grupo CIELOS RASOS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---------------------	-------	----------	-------------------	----	--------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica CERRAMIENTOS LATERALES VACIOS EN PANELES DE ALUMINIO PERFORADO CON PINTURA POLIESTER REF. MINIWAVE DE HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE. INCLUYE PERFLERIA PORTAPANEL, CUELGAS, REMATES LATERALES Y PERFORACIONES PARA ELEMENTOS INCRUSTADOS. (Suiministro e instalación)

Componentes	106884	Material	CieloRasoFalsoAluminioMiniwaveMicroperf.Pint.polie	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

16666	Cerramiento Lona (Obra Zona Interior)				M2	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS	Valor Unitario	\$ 14.535,30
-------	---------------------------------------	--	--	--	----	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles muro cierre ladrillo portante

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 205,02	\$ 205,02
	104367	Material	LISTON EN ORDINARIO (4X2CM) L=3 m- sin cepillar	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 2.785,00	\$ 2.924,25
	524	Material	PUNTILLA 1" CON CABEZA	LB	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 5.176,00	\$ 15,53
	3636	Material	TELA VERDE LONA CERRAMIENTO	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 1.085,01	\$ 1.139,26
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,0336	0,00 %	0,0336	\$ 305.096,56	\$ 10.251,24

12444	Cerramiento lona h=1.00 mt(Exc) **				ML	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS	Valor Unitario	\$ 17.068,03
-------	------------------------------------	--	--	--	----	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles muro cierre ladrillo portante

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 161,72	\$ 161,72
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	2,8000	2,00 %	2,8560	\$ 2.629,00	\$ 7.508,42
	2666	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4CMx4CM) L=6M	ML	0,0000	2,00 %	0,0000	\$ 5.149,00	\$ 0,00
	524	Material	PUNTILLA 1" CON CABEZA	LB	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 5.176,00	\$ 158,39
	3636	Material	TELA VERDE LONA CERRAMIENTO	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 1.085,01	\$ 1.139,26
	10171	Sub-análisis	Excavacion manual sin retiro en suelo blando **	M3	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 19.411,03	\$ 271,75
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 223.671,24	\$ 7.828,49

11646	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **				ML	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS	Valor Unitario	\$ 36.599,77
-------	-------------------------------------	--	--	--	----	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles muro cierre ladrillo portante

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 444,49	\$ 444,49
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 6.582,00	\$ 1.974,60
	104367	Material	LISTON EN ORDINARIO (4X2CM) L=3 m- sin cepillar	ML	1,1000	5,00 %	1,1550	\$ 2.785,00	\$ 3.216,68
	524	Material	PUNTILLA 1" CON CABEZA	LB	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 5.176,00	\$ 258,80
	3636	Material	TELA VERDE LONA CERRAMIENTO	M2	2,1000	5,00 %	2,2050	\$ 1.085,01	\$ 2.392,45
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	1,6700	3,00 %	1,7201	\$ 3.531,22	\$ 6.074,05
	10171	Sub-análisis	Excavacion manual sin retiro en suelo blando **	M3	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 19.411,03	\$ 271,75
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,0720	0,00 %	0,0720	\$ 305.096,56	\$ 21.966,95

10526	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **				ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 41.857,82
-------	---	--	--	--	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles muro cierre ladrillo portante

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 466,99	\$ 466,99
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 6.582,00	\$ 3.291,00
	524	Material	PUNTILLA 1" CON CABEZA	LB	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 5.176,00	\$ 258,80

13491	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	M2	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS	Valor Unitario	\$ 27.985,34
-------	---	----	--------------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

15260	Cerramiento Malla Ondulada.cal 10 IDRDh=2.50 ml	ML	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 1.083.208,34
-------	---	----	---------------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica

0010519	Cerramiento Paneles Modulares Acero Alto=1.0 m Ancho=2.5 STC	ML	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 163.211,51
---------	--	----	----------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

0010520	Cerramiento Paneles Modulares Acero Alto=1.5 m Ancho=2.5 STC	ML	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 200.507,48
---------	--	----	----------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

0010521	Cerramiento Paneles Modulares Acero Alto=2.0 m Ancho=2.5 STC	ML	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 244.007,04
---------	--	----	----------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

Descripción Técnica	SUMINISTRO E INSTALACION ML de Cerramiento Paneles Modulares Acero Alto=2.0 m Ancho=2.5m STC Memorandos 20194100724943 del 12-11-19 y 20194100763013 del 29-11-19. Suministro: Panel de Acero H=2.0m x 2.5m, Poste Sencillo + Tapa L:1.5 m + Abrazaderas con tornillos y tuercas de seguridad. Instalación de cerramiento de malla tipo clásica incluye: Concreto, excavación 0,30m x 0,30m x 0.50m fijación de postes, instalación de mallas, ajustes, nivelación, cortes de mallas. COLOR: VERDE-NEGRO-BLANCO Ver imág
----------------------------	--

Componentes	0012560	Material	Cerramiento Paneles Modulares Acero Alto=2.5 STC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 244.007,04	\$ 244.007,04
			0010522 Cerramiento Paneles Modulares Acero Alto=2.0 m Ancho=3.0 STC	ML	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 220.182,76	
Detalles									
Descripción Técnica			SUMINISTRO E INSTALACION ML de Cerramiento Paneles Modulares Acero Alto=2.0 m Ancho=3.0m STC Memorandos 20194100724943 del 12-11-19 y 20194100763013 del 29-11-19.Suministro: Panel de Acero H=2.0m x 3.0m, Poste Sencillo + Tapa L:1.5 m + Abrazaderas con tornillos y tuercas de seguridad.Instalación de cerramiento de malla tipo clásica incluye: Concreto, excavación 0,30m x 0,30m x 0.50m fijación de postes, instalación de mallas, ajustes, nivelación, cortes de mallas.COLOR: VERDE-NEGRO-BLANCOVER 						
Componentes	0012561	Material	Cerramiento Paneles Modulares Acero Alto=2.0 m Ancho=3.0 STC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 220.182,76	\$ 220.182,76
			0010523 Cerramiento Paneles Modulares Acero Alto=2.4 m Ancho=3.0 STC	ML	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 265.658,06	
Detalles									
Descripción Técnica			SUMINISTRO E INSTALACION ML de Cerramiento Paneles Modulares Acero Alto=2.4 m Ancho=3.0m STC Memorandos 20194100724943 del 12-11-19 y 20194100763013 del 29-11-19.Suministro: Panel de Acero H=2.4m x 3.0m, Poste Sencillo + Tapa L:1.5 m + Abrazaderas con tornillos y tuercas de seguridad.Instalación de cerramiento de malla tipo clásica incluye: Concreto, excavación 0,30m x 0,30m x 0.50m fijación de postes, instalación de mallas, ajustes, nivelación, cortes de mallas.COLOR: VERDE-NEGRO-BLANCOVER 						
Componentes	0012562	Material	Cerramiento Paneles Modulares Acero Alto=2.40 m Ancho=3.0 STC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 265.658,06	\$ 265.658,06
			11281 Cerramiento Perimetral Hierro Forjado H=2,40m***	ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 894.141,94	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.401,00	\$ 14.802,00
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,8300	0,00 %	0,8300	\$ 45.570,00	\$ 37.823,10
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.698,76	\$ 13.698,76
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 20,00	\$ 120,00
	1835	Material	ANTICORROSIVO ROJO PROTECCION	GLN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 67.990,00	\$ 7.138,95
	100964	Material	BLOQ. CONCRETO 20X20X40 + Transporte	UN	23,0000	2,00 %	23,4600	\$ 0,00	\$ 0,00
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	8,0000	5,00 %	8,4000	\$ 725,00	\$ 6.090,00
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1600	5,00 %	0,1680	\$ 612.538,01	\$ 102.906,39
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 89.591,01	\$ 9.407,06
	100963	Material	FORJA EN PUNTA DE VARILLA CUADRADA 1"x1"	UN	5,0000	5,00 %	5,2500	\$ 0,00	\$ 0,00
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	6,9800	2,00 %	7,1196	\$ 3.596,00	\$ 25.602,08
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/2"	KG	14,0000	2,00 %	14,2800	\$ 5.057,00	\$ 72.213,96
	100670	Material	Mortero 2500 PSI grouting **	M3	0,1100	5,00 %	0,1155	\$ 467.488,00	\$ 53.994,86
	100966	Material	PLATINA 2" x 3/16" + Angulo 1"x1"L=0,12m	UN	1,7100	2,00 %	1,7442	\$ 0,00	\$ 0,00
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 89.966,00	\$ 11.335,72
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 5.152,12	\$ 21.020,65
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 21.618,00	\$ 66.151,08
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	4,4000	2,00 %	4,4880	\$ 11.865,00	\$ 53.250,12
	100962	Material	VARILLA CUADRADA 1"x1"	ML	17,7000	0,00 %	17,7000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,6300	0,00 %	0,6300	\$ 305.096,56	\$ 192.210,83
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 288.405,52	\$ 77.869,49
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 495.784,25	\$ 26.028,67
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 80.037,18	\$ 80.037,18
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15

13926	Cerramiento Polycarbonato Tribuna/Pista Patinaje	ML	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 797.191,93
-------	--	----	------------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 61.904,00	\$ 619,04
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 45.570,00	\$ 2.278,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.128,59	\$ 9.128,59
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 57.751,00	\$ 2.425,54
	101100	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/8"	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 35.534,00	\$ 2.842,72
	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	6,4000	2,00 %	6,5280	\$ 5.319,00	\$ 34.722,43
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0440	5,00 %	0,0462	\$ 71.815,00	\$ 3.317,85
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	6,4000	2,00 %	6,5280	\$ 7.258,31	\$ 47.382,25
	100353	Material	ESMALTE URETANO GRIS+CATALIZADOR **	GLN	0,0250	5,00 %	0,0263	\$ 490.522,71	\$ 12.900,75
	104202	Material	LAMINA POLICARBONATO MACIZA 6MM(2.05X5.80M)	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 2.351.700,21	\$ 399.789,04
	104208	Material	PERFIL HR RECTANGULAR 120X60 (e=2.5MM)6M	UN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 300.203,14	\$ 105.071,10
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,1500	2,00 %	0,1530	\$ 18.982,00	\$ 2.904,25
	104204	Material	TORNILLO PASANTE CABEZ.EXAG.3/8"L=20CM+ARAND+DOB.T	UN	0,8700	2,00 %	0,8874	\$ 3.432,66	\$ 3.046,14
	104205	Material	ULAMINA-HR(15X15X15CM)L=0.15Me=1/8"+2 PERF3/8"	UN	0,4700	0,00 %	0,4700	\$ 32.874,64	\$ 15.451,08
	11948	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:3+PREST.**	JRN	0,2450	0,00 %	0,2450	\$ 532.279,37	\$ 130.408,45
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 415.070,00	\$ 24.904,20

14627	CERRAMIENTO REJA PEQUEÑA (SUM + INST)	ML	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 71.074,91
-------	---------------------------------------	----	------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	12430	Sub-análisis	Instalación Cerramiento Reja Pequeña-STPM**	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 71.074,91	\$ 71.074,91
	12549	Sub-análisis	Suministro Reja Pequeña Cerramiento-STPM**	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

14794	CERRAMIENTO REJA PEQUEÑA(DESM+SUM+INST)	ML	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 96.904,19
-------	---	----	------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	14627	Sub-análisis	CERRAMIENTO REJA PEQUEÑA (SUM + INST)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 71.074,91	\$ 71.074,91
	12429	Sub-análisis	Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.829,28	\$ 25.829,28

10793	Cerramiento superior concertina 18" **	ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 68.398,79
-------	--	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.133,00	\$ 4.266,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.236,68	\$ 1.236,68
	000036	Material	ALAMBRE DE PUAS C-12.5X330 MTS	RLL	0,0121	5,00 %	0,0127	\$ 0,00	\$ 0,00
	100605	Material	concertina 18" (Sencilla)acero inox**	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/2"	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 5.057,00	\$ 1.061,97
	100126	Material	Tubo acero HG 1" e=2.5 mm sin rosca**	ML	0,4800	3,50 %	0,4968	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,2144	0,00 %	0,2144	\$ 288.405,52	\$ 61.834,14

16767	CerramientoContralmpacto h=2.5 + MallaNylon+Pilot	ML	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 2.561.801,61
-------	---	----	---------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0219	0,00 %	0,0219	\$ 2.133,00	\$ 46,71
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 19.030,00	\$ 285,45
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.783,78	\$ 15.783,78
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0146	0,00 %	0,0146	\$ 722,00	\$ 10,54
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,9718	0,00 %	0,9718	\$ 104.130,00	\$ 101.193,53
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,7623	0,00 %	0,7623	\$ 109.089,00	\$ 83.158,54
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	0,7120	0,00 %	0,7120	\$ 174.962,00	\$ 124.572,94
	100807	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	1,1749	0,00 %	1,1749	\$ 179.336,00	\$ 210.701,87
	103886	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	0,9000	2,00 %	0,9180	\$ 26.168,00	\$ 24.022,22
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	10077	Sub-análisis	Estruc metalica para cerram contra impac h=2.5m**	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 681.147,76	\$ 681.147,76
	15237	Sub-análisis	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 412.468,45	\$ 1.031.171,13
	10282	Sub-análisis	Pilotines h= 1.5m d=0.4m IDRD 21Mpa reforzado **	ML	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 450.673,36	\$ 270.404,02
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	0,0450	5,00 %	0,0473	\$ 143.582,00	\$ 6.791,43
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 413.723,00	\$ 10.756,80
11663	CerramientoLaminaTrapeziodalCal.24(Tubo Rect+Lámin			ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 192.063,19

Detalles									
		Descripción Técnica Cerramiento provisional de obra en lamina trapeziodal A=1.13m; L=2.40m Calibre 24 acero galvanizado c/una (Son dos láminas cada 2.40m). Paral en tubo rectangular de 76x38mm calibre 18 Ht= 3.00m distanciados cada 2.40m.Tornillo autoperforante Ø11/2"+ arandela en neopreno, cuatro tornillos por paral. Concreto pobre de 1.500psi (0.40x0.40x0,05m) Dado en concreto de 2.500 psi sin refierzo (0.40x0.40x0.50m)							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.904,96	\$ 4.904,96
	101021	Material	Teja Trapeziodal Acero galvanizadaCal.24(1.13x2.40	UN	0,8300	0,00 %	0,8300	\$ 69.599,99	\$ 57.767,99
	101022	Material	TornilloAutoperforante 11/2" +Arandela de neopreno	UN	3,3300	0,00 %	3,3300	\$ 487,00	\$ 1.621,71
	106430	Material	TUBO RECTANGULAR ACERO DE 3" X 1. 1/2 ESP 1,2mm	ML	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 6.807,00	\$ 8.508,75
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 579.990,67	\$ 19.139,69
	14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,0033	0,00 %	0,0033	\$ 487.191,67	\$ 1.607,73
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 411.580,43	\$ 94.663,50
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 116.632,07	\$ 3.848,86
19193	CerramientoModularContraImpacto H=2.0M A=2.5M STC			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 662.261,00

Detalles									
		Descripción Técnica SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO ALTURA = 2 METROS ANCHO =2,5 METROSML INCLUYE MATERIALES ENUNCIADOSCOLOR: VERDEINSTALACION : INCLUYE EXCAVACION,CONCRETO, ACEROARMADO ACERO, FUNDICION POSTES , INSTALAC MALLAREJA CONTEMPORÁNEAEs un sistema de enrejado que obtiene su mayor resistenciaestructural por su doble alambre de refuerzo horizontal a lolargo del panel.USOSeguridad en áreas industriales I Perímetros en áreas de seguridad deportivas I Delimitación en piscinasCARACTERÍSTICASAlambres galvanizados con protección de circonio y pintura de poliéstertermoendurecido No Tóxica. I Acabado estándar y marino I Alambredoble de refuerzo horizontal I Electrosoldado uniforme.VENTAJASAlta resistencia a impactos y recargones I Recubrimiento 100% librede TGIC, plomo y COVs I Diseño minimalista y uniformeESPECIFICACIONES DEL SISTEMAAbertura del panel 50 x 200 mmResistencia a la tensión doble varilla horizontal 80,000 - 95,000 Lb/plg2Calibres de las varillas 4 (vertical) - 1/0 (horizontal)ESPECIFICACIONES DEL SISTEMAResistencia a la tensión de la varilla vertical 75,000 - 105,000 Lb/plg2Resistencia a la tensión doble varilla horizontal 75,000 - 105,000 Lb/plg2Especificaciones varillas diseño 656Calibres de las varillas 6 (vertical) - 4 (horizontal)Especificación solicitada por la STC.							
Componentes	102125	Material	CerramientoModularContraImpacto H=2.0M A=2.5M STC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 662.261,00	\$ 662.261,00
19195	CerramientoModularContraImpacto H=2.4M A=2.5M STC			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 710.793,00

Detalles

Descripción Técnica		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO ALTURA = 2,4 METROS ANCHO =2,5 METROSML INCLUYE MATERIALES ENUNCIADOSCOLOR: VERDEINSTALACION : INCLUYE EXCAVACION,CONCRETO, ACEROARMADO ACERO, FUNDICION POSTES , INSTALAC MALLAREJA CONTEMPORÁNEAEs un sistema de enrejado que obtiene su mayor resistenciaestructural por su doble alambre de refuerzo horizontal a lolargo del panel.USOSSeguridad en áreas industriales I Perímetros en áreas de seguridady deportivas I Delimitación en piscinasCARACTERÍSTICASAlambres galvanizados con protección de circonio y pintura de poliéstertermoendurecido No Tóxica. I Acabado estándar y marino I Alambredoble de refuerzo horizontal I Electrosoldado uniforme.VENTAJASAlta resistencia a impactos y recargones I Recubrimiento 100% librede TGIC, plomo y COVs I Diseño minimalista y uniformeESPECIFICACIONES DEL SISTEMAAbertura del panel 50 x 200 mmResistencia a la tensión doble varilla horizontal 80,000 - 95,000 Lb/plg2Calibres de las varillas 4 (vertical) - 1/0 (horizontal)ESPECIFICACIONES DEL SISTEMAResistencia a la tensión de la varilla vertical 75,000 - 105,000 Lb/plg2Resistencia a la tensión doble varilla horizontal 75,000 - 105,000 Lb/plg2Especificaciones varillas diseño 656Calibres de las varillas 6 (vertical) - 4 (horizontal)Especificación solicitada por la STC.							
Componentes	102126	Material	CerramientoModularContraImpacto H=2.4M A=2.5M STC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 710.793,00	\$ 710.793,00
19197	CerramientoModularContraImpacto H=4.0M A=2.5M STC			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 1.069.252,00	

Detalles

Descripción Técnica		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO ALTURA = 4.0 METROS ANCHO =2,5 METROSML INCLUYE MATERIALES ENUNCIADOSCOLOR: VERDEINSTALACION : INCLUYE EXCAVACION,CONCRETO, ACEROARMADO ACERO, FUNDICION POSTES , INSTALAC MALLAREJA CONTEMPORÁNEAEs un sistema de enrejado que obtiene su mayor resistenciaestructural por su doble alambre de refuerzo horizontal a lolargo del panel.USOSSeguridad en áreas industriales I Perímetros en áreas de seguridady deportivas I Delimitación en piscinasCARACTERÍSTICASAlambres galvanizados con protección de circonio y pintura de poliéstertermoendurecido No Tóxica. I Acabado estándar y marino I Alambredoble de refuerzo horizontal I Electrosoldado uniforme.VENTAJASAlta resistencia a impactos y recargones I Recubrimiento 100% librede TGIC, plomo y COVs I Diseño minimalista y uniformeESPECIFICACIONES DEL SISTEMAAbertura del panel 50 x 200 mmResistencia a la tensión doble varilla horizontal 80,000 - 95,000 Lb/plg2Calibres de las varillas 4 (vertical) - 1/0 (horizontal)ESPECIFICACIONES DEL SISTEMAResistencia a la tensión de la varilla vertical 75,000 - 105,000 Lb/plg2Resistencia a la tensión doble varilla horizontal 75,000 - 105,000 Lb/plg2Especificaciones varillas diseño 656Calibres de las varillas 6 (vertical) - 4 (horizontal)Especificación solicitada por la STC.							
Componentes	102131	Material	CerramientoModularContraImpacto H=4.0M A=2.5M STC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.069.252,00	\$ 1.069.252,00
19198	CerramientoModularContraImpacto H=4.8M A=2.5M STC			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 1.178.331,00	

Detalles

Descripción Técnica		SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO ALTURA = 4.8 METROS ANCHO =2,5 METROSML INCLUYE MATERIALES ENUNCIADOSCOLOR: VERDEINSTALACION : INCLUYE EXCAVACION,CONCRETO, ACEROARMADO ACERO, FUNDICION POSTES , INSTALAC MALLAREJA CONTEMPORÁNEA Es un sistema de enrejado que obtiene su mayor resistenciaestructural por su doble alambre de refuerzo horizontal a lolargo del panel.USOSSeguridad en áreas industriales I Perímetros en áreas de seguridady deportivas I Delimitación en piscinasCARACTERÍSTICASAlambres galvanizados con protección de circonio y pintura de poliéstertermoendurecido No Tóxica. I Acabado estándar y marino I Alambredoble de refuerzo horizontal I Electrosoldado uniforme.VENTAJASAlta resistencia a impactos y recargones I Recubrimiento 100% librede TGIC, plomo y COVs I Diseño minimalista y uniformeESPECIFICACIONES DEL SISTEMAAbertura del panel 50 x 200 mmResistencia a la tensión doble varilla horizontal 80,000 - 95,000 Lb/plg2Calibres de las varillas 4 (vertical) - 1/0 (horizontal)ESPECIFICACIONES DEL SISTEMAResistencia a la tensión de la varilla vertical 75,000 - 105,000 Lb/plg2Resistencia a la tensión doble varilla horizontal 75,000 - 105,000 Lb/plg2Especificaciones varillas diseño 656Calibres de las varillas 6 (vertical) - 4 (horizontal)Especificación solicitada por la STC.							
Componentes	102132	Material	CerramientoModularContraImpacto H=4.8M A=2.5M STC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.178.331,00	\$ 1.178.331,00
11214	CerramMalla IDR D (Invel)**		ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 498.001,54	

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	002764	Material	ALAMBRE CU DESNUDO #10 AWG	ML	5,0000	5,00 %	5,2500	\$ 1.512,00	\$ 7.938,00
	10574	Sub-análisis	Anclaje epóxico 3/8" prof 0.07 m con sikadur 42**	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 11.897,26	\$ 35.691,78
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 288.405,52	\$ 54.797,05
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	10400	Sub-análisis	Estruc metalica cerram eslabonada cal10 h=1.0 **	ML	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 249.166,81	\$ 373.750,22

		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 22.828,43	\$ 22.828,43
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 413.723,00	\$ 1.241,17
10945	CerramMalla esla cal10 IDRdh=2.5 incluColumneta***			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 932.556,20	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 46.639,00	\$ 979,42
	3517	Material	ANCLAJE CHAZO METALICO EXP. 1/2 x 2 3/4"	UN	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 1.452,00	\$ 1.777,25
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 96.867,00	\$ 96,87
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0570	5,00 %	0,0599	\$ 612.538,01	\$ 36.691,03
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/2"	KG	8,5000	2,00 %	8,6700	\$ 5.057,00	\$ 43.844,19
	2522	Material	LAMINA ALFAJOR 3/16 - 1.00 x 3.00 - 4.5 mm	UN	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 471.969,01	\$ 991,13
	103886	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	0,9000	2,00 %	0,9180	\$ 26.168,00	\$ 24.022,22
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 299.744,81	\$ 125.892,82
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 219.360,72	\$ 17.548,86
	10236	Sub-análisis	Estruc metalic.cerram eslabon.cal10-Cruc-h=2.50**	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 669.955,61	\$ 669.955,61
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 413.723,00	\$ 10.756,80
10311	CerramMalla eslab cal 12 IDRD h=2.5 sobrColumnet**			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 697.811,23	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 46.639,00	\$ 1.165,98
	3517	Material	ANCLAJE CHAZO METALICO EXP. 1/2 x 2 3/4"	UN	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 1.452,00	\$ 1.777,25
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 96.867,00	\$ 203,42
	2522	Material	LAMINA ALFAJOR 3/16 - 1.00 x 3.00 - 4.5 mm	UN	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 471.969,01	\$ 991,13
	000860	Material	TUBO GALVANIZADO 2" (e=3.25mm)	ML	0,9000	2,00 %	0,9180	\$ 47.924,00	\$ 43.994,23
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 300.538,85	\$ 3.005,39
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 219.360,72	\$ 1.974,25
	10234	Sub-análisis	Estruc metalic.cerram eslabon.cal12-Cruc-h=2.50m**	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 573.459,80	\$ 573.459,80
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 60.482,98	\$ 60.482,98
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 413.723,00	\$ 10.756,80
15551	CerramMalla eslab.C10 h=2.00 Pilote 0.70m+EstrMeta			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 566.539,67	
Detalles									
Descripción Técnica CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA h=2.00 + ESTRUCTURA METALICA + PILOTIN h=1.00									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 45.570,00	\$ 3.417,75
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.790,32	\$ 7.790,32
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1122	0,00 %	0,1122	\$ 57.751,00	\$ 6.479,66
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 1/2" x 1 1/2"	ML	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 9.221,00	\$ 19.364,10
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 71.815,00	\$ 2.930,05
	1691	Material	COMPRESOR 2HP TANQUE 24 LT -116psi	UN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 689.862,00	\$ 4.829,03
	103898	Material	MALLA CERRAMIENTO ESLABONADA CAL.10(Hueco 2-1/4")	M2	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 31.594,00	\$ 66.347,40
	100349	Material	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 2.222,00	\$ 6.999,30
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt aliquid gr7045	GLN	0,0400	3,00 %	0,0412	\$ 447.537,00	\$ 18.438,52
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 21.618,00	\$ 2.723,87

	100249	Material	Tapon HG d=2 1/2" macho*	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 11.109,99	\$ 4.444,00
	103886	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	1,3750	5,00 %	1,4438	\$ 26.168,00	\$ 37.781,36
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,4487	0,00 %	0,4487	\$ 300.538,85	\$ 134.851,78
	13629	Sub-análisis	Pilotines h= 1.00m d=0.3m suelo blando21Mpa refor*	UN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 278.041,39	\$ 194.628,97
		Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26.552,95	\$ 26.552,95
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 413.723,00	\$ 28.960,61

13671	CerramMalla eslab.cal 10 IDRD h=1.5 Pilote 0.70m**	ML	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 476.293,68
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 219.360,72	\$ 2.632,33
	10404	Sub-análisis	Estruc metalica cerram eslabonada cal10 h=1.5 **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 351.096,86	\$ 351.096,86
	13627	Sub-análisis	Pilotines h= 0.70m d=0.3m suelo blando21Mpa refor*	UN	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 192.451,55	\$ 80.829,65
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 41.734,84	\$ 41.734,84

12088	CerramMalla eslab.cal 10 IDRD h=1.5 Pilote 1.00m**	ML	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 598.819,68
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.** = Mano de obra de excavación.

Componentes	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0006	0,00 %	0,0006	\$ 223.671,24	\$ 134,20
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 219.360,72	\$ 2.632,33
	10404	Sub-análisis	Estruc metalica cerram eslabonada cal10 h=1.5 **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 351.096,86	\$ 351.096,86
	13629	Sub-análisis	Pilotines h= 1.00m d=0.3m suelo blando21Mpa refor*	UN	0,6600	2,00 %	0,6732	\$ 278.041,39	\$ 187.177,46
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 52.814,15	\$ 52.814,15
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 413.723,00	\$ 4.964,68

10403	CerramMalla eslab.cal 10 IDRD h=1.5 Pilote 1.50m**	ML	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 582.979,94
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 219.360,72	\$ 2.632,33
	10404	Sub-análisis	Estruc metalica cerram eslabonada cal10 h=1.5 **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 351.096,86	\$ 351.096,86
	10075	Sub-análisis	Pilotines h= 1.5m d=0.3m suelo blando21Mpa refor**	UN	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 408.778,11	\$ 171.686,81
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	0,0280	5,00 %	0,0294	\$ 143.582,00	\$ 4.221,31
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 51.398,13	\$ 51.398,13
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0047	0,00 %	0,0047	\$ 413.723,00	\$ 1.944,50

10499	CerramMalla eslab.cal 12 IDRD h=5, 3000 psi **	ML	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 1.623.810,62
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles incluye vigas y pilotines

Descripción Técnica

Componentes	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0178	0,00 %	0,0178	\$ 223.671,24	\$ 3.981,35
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4700	0,00 %	0,4700	\$ 299.744,81	\$ 140.880,06
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	10283	Sub-análisis	Estruc metalica cerram malla cal 12 eslab h=5m**	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 997.694,47	\$ 997.694,47
	10282	Sub-análisis	Pilotines h= 1.5m d=0.4m IDRD 21Mpa reforzado **	ML	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 450.673,36	\$ 270.404,02
	10498	Sub-análisis	Viga 0.3*0.4 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	ML	1,0300	0,00 %	1,0300	\$ 187.653,70	\$ 193.283,31
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 143.582,00	\$ 7.538,06

	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46
10237	CerramMalla eslabon.cal 10+Cruc.IDRDh=2.50m **			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 1.267.315,29	
Detalles									
Descripción Técnica Revisado por Ing.Diego Narvaez S el 12/10/07									
Componentes	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0067	0,00 %	0,0067	\$ 411.580,43	\$ 2.757,59
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	10236	Sub-análisis	Estruc metalic.cerram eslabon.cal10-Cruc-h=2.50**	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 669.955,61	\$ 669.955,61
	10075	Sub-análisis	Pilotines h= 1.5m d=0.3m suelo blando21Mpa refor**	UN	0,7000	5,00 %	0,7350	\$ 408.778,11	\$ 300.451,91
	10494	Sub-análisis	Viga 0.3*0.3 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 152.661,31	\$ 152.661,31
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 114.910,60	\$ 114.910,60
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 413.723,00	\$ 24.823,38
13214	CerramMalla eslabon.cal 10+IDRDh=2.50m **			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 1.148.856,82	
Detalles									
Descripción Técnica Revisado por Ing.Diego Narvaez S el 12/10/07EXCAVACIÓN: Cantidad correspondiente a la viga de amarre de cerramiento con cargue. Cuadrilla 0:2MANO DE OBRA : Corresponde al equivalente de montaje del cerramiento con reparaciones por instalacion, soldaduras hechas en sitio. Cuadrilla Met. 1:1									
Componentes	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0142	0,00 %	0,0142	\$ 223.671,24	\$ 3.176,13
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,3731	0,00 %	0,3731	\$ 300.538,85	\$ 112.131,04
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1090	0,00 %	0,1090	\$ 219.360,72	\$ 23.910,32
	11803	Sub-análisis	Estruc metalica cerram eslabonada cal10 h=2.5m**	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 531.702,73	\$ 531.702,73
	10075	Sub-análisis	Pilotines h= 1.5m d=0.3m suelo blando21Mpa refor**	UN	0,7000	5,00 %	0,7350	\$ 408.778,11	\$ 300.451,91
	10494	Sub-análisis	Viga 0.3*0.3 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 152.661,31	\$ 152.661,31
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 413.723,00	\$ 24.823,38
13927	CerramMalla eslabon.cal 10+IDRDh=2.50m Sin Viga **			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 967.331,91	
Detalles									
Descripción Técnica Revisado por Ing.Diego Narvaez S el 12/10/07									
Componentes	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0117	0,00 %	0,0117	\$ 223.671,24	\$ 2.616,95
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	11803	Sub-análisis	Estruc metalica cerram eslabonada cal10 h=2.5m**	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 531.702,73	\$ 531.702,73
	10075	Sub-análisis	Pilotines h= 1.5m d=0.3m suelo blando21Mpa refor**	UN	0,7000	5,00 %	0,7350	\$ 408.778,11	\$ 300.451,91
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	0,0450	5,00 %	0,0473	\$ 143.582,00	\$ 6.791,43
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 87.783,87	\$ 87.783,87
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 413.723,00	\$ 24.823,38
10235	Cerrammalla eslabon.cal 12+Cruc.IDRDh=2.50m **			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 1.139.119,45	
Detalles									
Descripción Técnica Cerramiento h=2.50 m Malla eslabonada Calibre 10; Estructura en Tubo Galvanizado. De 2" e=2,49mm, (D-026)									
Componentes	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	10234	Sub-análisis	Estruc metalic.cerram eslabon.cal12-Cruc-h=2.50m**	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 573.459,80	\$ 573.459,80
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 116.632,07	\$ 10.496,89
	10075	Sub-análisis	Pilotines h= 1.5m d=0.3m suelo blando21Mpa refor**	UN	0,7000	5,00 %	0,7350	\$ 408.778,11	\$ 300.451,91
	10494	Sub-análisis	Viga 0.3*0.3 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 152.661,31	\$ 152.661,31
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 100.294,65	\$ 100.294,65

010618	CerramMalla eslabon.cal 12+IDRDh=2.50m Sin Viga **	ML	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 913.175,88
--------	--	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Revisado por Ing.Diego Narvaez S el 12/10/07

Componentes	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0117	0,00 %	0,0117	\$ 223.671,24	\$ 2.616,95
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	13670	Sub-análisis	Estruc metalica cerram eslabonada cal12 h=2.5m**	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 484.567,67	\$ 484.567,67
	10075	Sub-análisis	Pilotines h= 1.5m d=0.3m suelo blando21Mpa refor**	UN	0,7000	5,00 %	0,7350	\$ 408.778,11	\$ 300.451,91
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	0,0450	5,00 %	0,0473	\$ 143.582,00	\$ 6.791,43
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 80.762,90	\$ 80.762,90
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 413.723,00	\$ 24.823,38

13626	CerramMalla eslabonada cal 10 h=1.0+PilotinL=0.70	ML	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 378.978,79
-------	---	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 411.580,43	\$ 164,63
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	10400	Sub-análisis	Estruc metalica cerram eslabonada cal10 h=1.0 **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 249.166,81	\$ 249.166,81
	13627	Sub-análisis	Pilotines h= 0.70m d=0.3m suelo blando21Mpa refor*	UN	0,4600	5,00 %	0,4830	\$ 192.451,55	\$ 92.954,10
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 33.324,84	\$ 33.324,84
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0030	30,00 %	0,0039	\$ 413.723,00	\$ 1.613,52

10399	CerramMalla eslabonada cal 10 h=1.0+PilotinL=1.50	ML	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 411.843,52
-------	---	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0008	0,00 %	0,0008	\$ 223.671,24	\$ 178,94
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	10400	Sub-análisis	Estruc metalica cerram eslabonada cal10 h=1.0 **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 249.166,81	\$ 249.166,81
	10075	Sub-análisis	Pilotines h= 1.5m d=0.3m suelo blando21Mpa refor**	UN	0,2800	5,00 %	0,2940	\$ 408.778,11	\$ 120.180,76
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 143.582,00	\$ 3.015,22
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 36.305,73	\$ 36.305,73
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 413.723,00	\$ 1.241,17

13631	Cerrammalla eslabonada cal 10 h=3.0PiloteH=1.00m	ML	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 1.039.141,95
-------	--	----	---------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0156	0,00 %	0,0156	\$ 223.671,24	\$ 3.489,27
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	10416	Sub-análisis	Estruc metalica cerram eslabonada cal10 h=3.0 **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 615.204,18	\$ 615.204,18
	13629	Sub-análisis	Pilotines h= 1.00m d=0.3m suelo blando21Mpa refor*	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 278.041,39	\$ 111.216,56
	10498	Sub-análisis	Viga 0.3*0.4 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	ML	1,0300	0,00 %	1,0300	\$ 187.653,70	\$ 193.283,31
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 143.582,00	\$ 7.538,06
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 94.243,99	\$ 94.243,99
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69

10402	Cerrammalla eslabonada cal 10 h=3.0PiloteH=1.50m	ML	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 1.214.099,39
-------	--	----	---------------------	----------------	-----------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0156	0,00 %	0,0156	\$ 223.671,24	\$ 3.489,27
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	10416	Sub-análisis	Estruc metalica cerram eslabonada cal10 h=3.0 **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 615.204,18	\$ 615.204,18
	10282	Sub-análisis	Pilotines h= 1.5m d=0.4m IDRD 21Mpa reforzado **	ML	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 450.673,36	\$ 270.404,02
	10498	Sub-análisis	Viga 0.3*0.4 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	ML	1,0300	0,00 %	1,0300	\$ 187.653,70	\$ 193.283,31
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 143.582,00	\$ 7.538,06
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 110.013,97	\$ 110.013,97
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69
10281	CerramMalla eslabonada cal 10 IDRD h=5 **			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 1.696.140,60

Detalles									
Descripción Técnica									
Agosto 2021: Este APU fue reemplazado por el 20614 ya que en el mercado no se consiguio el insumo 100138 que se reemplazó por los insumos 12828+12831 del subanálisis 20613.									
Componentes	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0089	0,00 %	0,0089	\$ 411.580,43	\$ 3.663,07
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	10284	Sub-análisis	Estruc metalica cerram malla cal 10 eslab h=5m**	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.059.491,10	\$ 1.059.491,10
	10282	Sub-análisis	Pilotines h= 1.5m d=0.4m IDRD 21Mpa reforzado **	ML	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 450.673,36	\$ 270.404,02
	10498	Sub-análisis	Viga 0.3*0.4 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	ML	1,0300	0,00 %	1,0300	\$ 187.653,70	\$ 193.283,31
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 143.582,00	\$ 7.538,06
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 149.249,35	\$ 149.249,35
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	30,00 %	0,0260	\$ 413.723,00	\$ 10.756,80
20614	CerramMalla eslabonada cal 10 IDRD h=5 incluye tubo negro 4" + galvanizado			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 1.692.067,11

Detalles									
Descripción Técnica									
VER ESPECIFICACIONES TECNICAS IDRD 3.7 CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA H = 5 m. página 78.									
Agosto 2021: Este APU reemplaza al 10281 ya que en el mercado no se consiguio el insumo 100138 que se reemplazó por los insumos 12828+12831 del subanálisis 20613.									
Componentes	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0089	0,00 %	0,0089	\$ 411.580,43	\$ 3.663,07
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	20613	Sub-análisis	Estruc metalica cerram malla cal 10 eslab h=5m incluye tubo negro 4" + galvanizado	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.055.771,82	\$ 1.055.771,82
	10282	Sub-análisis	Pilotines h= 1.5m d=0.4m IDRD 21Mpa reforzado **	ML	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 450.673,36	\$ 270.404,02
	10498	Sub-análisis	Viga 0.3*0.4 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	ML	1,0300	0,00 %	1,0300	\$ 187.653,70	\$ 193.283,31
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 143.582,00	\$ 7.538,06
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 148.895,14	\$ 148.895,14
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	30,00 %	0,0260	\$ 413.723,00	\$ 10.756,80
10287	Cerrammalla eslabonada cal 12 IDRD h=3.0 **			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 1.290.446,52

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0156	0,00 %	0,0156	\$ 223.671,24	\$ 3.489,27
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	10234	Sub-análisis	Estruc metalic.cerram eslabon.cal12-Cruc-h=2.50m**	ML	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 573.459,80	\$ 688.151,76
	10282	Sub-análisis	Pilotines h= 1.5m d=0.4m IDRD 21Mpa reforzado **	ML	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 450.673,36	\$ 270.404,02

10498	Sub-análisis	Viga 0.3*0.4 cerram IDR2 21 Mpa reforzado **	ML	1,0300	0,00 %	1,0300	\$ 187.653,70	\$ 193.283,31
100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 143.582,00	\$ 7.538,06
100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 113.413,52	\$ 113.413,52
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69

10266	CerramMalla eslabonada cal 12 IDR2 h=5 **	ML	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 1.625.536,83
--------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles incluye vigas y pilotines

Descripción Técnica								
Componentes	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0156	0,00 %	0,0156	\$ 223.671,24
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72
	10283	Sub-análisis	Estruc metalica cerram malla cal 12 eslab h=5m**	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 997.694,47
	10282	Sub-análisis	Pilotines h= 1.5m d=0.4m IDR2 21Mpa reforzado **	ML	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 450.673,36
	10498	Sub-análisis	Viga 0.3*0.4 cerram IDR2 21 Mpa reforzado **	ML	1,0300	0,00 %	1,0300	\$ 187.653,70
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 143.582,00
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 143.098,35
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00

10700	CerramMalla M71 electSold 2m sobrCiclop h<0.7**	ML	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 653.105,53
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.* = MdeO FILOS Y DILATACIONES PAÑETES								
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.067,72
	100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.063,00
	100577	Material	Malla fortinet medium **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 33.738,00
	100249	Material	Tapon HG d=2 1/2" macho*	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 11.109,99
	100130	Material	TUBO ACERO ESTR. GALV. 2" E=3.0 MM SIN ROSCA 6 ML A-500	ML	2,5000	20,00 %	3,0000	\$ 33.868,99
	00257	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 561.718,84
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0117	0,00 %	0,0117	\$ 223.671,24
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0441	0,00 %	0,0441	\$ 299.744,81
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 219.360,72
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81
	10451	Sub-análisis	Muro Contencion ciclopeo 3000 psi mezc.obra(40%)	M3	0,0800	3,00 %	0,0824	\$ 678.239,18
	10566	Sub-análisis	Pases o lloraderos d=2" PVC.All **	ML	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 31.200,60
	10393	Sub-análisis	Pie de amigo cerramiento d= 2" long 3 m +platina**	ML	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 369.961,19
	10392	Sub-análisis	Pie de amigo cerramiento d= 2" long 3 m con dado**	ML	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 758.038,55
	10307	Sub-análisis	Placa contrapiso 0.15 m 2500 psi reforz.+Bombo**	M2	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 184.900,63
	00281	Sub-análisis	Refuerzo acero placa maciza.37000	TN	0,0030	5,00 %	0,0032	\$ 5.944.464,57
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 57.280,79
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00

10575	CerramMalla M71 electSold 2m sobrCiclop h=0.7**	ML	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 705.057,72
--------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST. = Excavación ManualCUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.** = Filos y Ditaciones en pañete								
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.531,66
	100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.063,00
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1400	3,00 %	0,1442	\$ 612.538,01

	003275	Material	ELEMENTOS DE FIJACION TEJA CINDU	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 3.045,13	\$ 36.541,56
	100577	Material	Malla fortinet medium **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 33.738,00	\$ 33.738,00
	100249	Material	Tapon HG d=2 1/2" macho*	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 11.109,99	\$ 4.444,00
	100130	Material	TUBO ACERO ESTR. GALV. 2" E=3.0 MM SIN ROSCA 6 ML A-500	ML	2,5000	20,00 %	3,0000	\$ 33.868,99	\$ 101.606,97
	00257	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 561.718,84	\$ 3.932,03
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0117	0,00 %	0,0117	\$ 223.671,24	\$ 2.616,95
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0441	0,00 %	0,0441	\$ 299.744,81	\$ 13.218,75
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	10451	Sub-análisis	Muro Contencion ciclopeo 3000 psi mezc.obra(40%)	M3	0,1400	3,00 %	0,1442	\$ 678.239,18	\$ 97.802,09
	10566	Sub-análisis	Pases o lloraderos d=2" PVC.All **	ML	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 31.200,60	\$ 17.160,33
	10393	Sub-análisis	Pie de amigo cerramiento d= 2" long 3 m +platina**	ML	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 369.961,19	\$ 33.296,51
	10392	Sub-análisis	Pie de amigo cerramiento d= 2" long 3 m con dado**	ML	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 758.038,55	\$ 151.607,71
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 73.166,35	\$ 73.166,35
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46
10699	CerramMalla M71 electSold 2m sobrCiclop h>0.7**		ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 895.253,94	

Detalles

Descripción Técnica CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST. = Excavación ManualCUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**= Filos y Ditaciones en pañete

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.205,89	\$ 4.205,89
	100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.063,00	\$ 5.063,00
	100577	Material	Malla fortinet medium **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 33.738,00	\$ 33.738,00
	100249	Material	Tapon HG d=2 1/2" macho*	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 11.109,99	\$ 4.444,00
	100130	Material	TUBO ACERO ESTR. GALV. 2" E=3.0 MM SIN ROSCA 6 ML A-500	ML	2,5000	20,00 %	3,0000	\$ 33.868,99	\$ 101.606,97
	00257	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 561.718,84	\$ 3.932,03
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0117	0,00 %	0,0117	\$ 223.671,24	\$ 2.616,95
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0441	0,00 %	0,0441	\$ 299.744,81	\$ 13.218,75
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 219.360,72	\$ 1.974,25
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	10451	Sub-análisis	Muro Contencion ciclopeo 3000 psi mezc.obra(40%)	M3	0,5400	3,00 %	0,5562	\$ 678.239,18	\$ 377.236,63
	10566	Sub-análisis	Pases o lloraderos d=2" PVC.All **	ML	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 31.200,60	\$ 17.160,33
	10393	Sub-análisis	Pie de amigo cerramiento d= 2" long 3 m +platina**	ML	0,1050	0,00 %	0,1050	\$ 369.961,19	\$ 38.845,92
	10392	Sub-análisis	Pie de amigo cerramiento d= 2" long 3 m con dado**	ML	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 758.038,55	\$ 174.348,87
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 78.613,41	\$ 78.613,41
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46
10701	CerramMalla M71 electSold 2m sobrCiclop**		ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 792.363,00	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	10700	Sub-análisis	CerramMalla M71 electSold 2m sobrCiclop h<0.7**	ML	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 653.105,53	\$ 97.965,83
	10575	Sub-análisis	CerramMalla M71 electSold 2m sobrCiclop h=0.7**	ML	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 705.057,72	\$ 246.770,20
	10699	Sub-análisis	CerramMalla M71 electSold 2m sobrCiclop h>0.7**	ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 895.253,94	\$ 447.626,97
12733	CerramMalla M71-FORTINET-H=2m (Sum+InstaL-Malla)		ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 190.448,72	

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.230,79	\$ 4.230,79	
101177	Material	CLIPS DE FIJACION PARA FORTIMALLA	UN	10,0000	3,00 %	10,3000	\$ 848,01	\$ 8.734,50	
100577	Material	Malla fortinet medium **	M2	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 33.738,00	\$ 68.825,52	
10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 299.744,81	\$ 83.928,55	
00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0160	3,00 %	0,0165	\$ 495.784,25	\$ 8.180,44	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 413.723,00	\$ 16.548,92	
14010	CerramMalla M71-FORTINET-H=2m, c24m Viga+Pilotin**			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 428.238,51	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 1.173,99	\$ 410,90	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.404,63	\$ 2.404,63	
100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	1,0500	2,00 %	1,0710	\$ 5.063,00	\$ 5.422,47	
101177	Material	CLIPS DE FIJACION PARA FORTIMALLA	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 848,01	\$ 8.480,10	
002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0630	2,00 %	0,0643	\$ 612.538,01	\$ 39.386,19	
100577	Material	Malla fortinet medium **	M2	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 33.738,00	\$ 68.825,52	
102654	Material	PERNO DE OJO 1/4"X6 PULGADAS	UN	0,3300	2,00 %	0,3366	\$ 4.960,00	\$ 1.669,54	
102651	Material	Poste tensión fortinet; Ø=60mm; e=1.5mm L=2.50M	UN	0,3400	0,00 %	0,3400	\$ 153.339,00	\$ 52.135,26	
102653	Material	Poste tornapuntas fortinet; Ø=38mm; e=1.5mm	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 138.257,00	\$ 6.912,85	
102652	Material	Tapon HG d=2" MACHO*	UN	0,3400	0,00 %	0,3400	\$ 9.087,99	\$ 3.089,92	
100706	Material	UNION SANITARIA Ø2" PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,3300	2,00 %	0,3366	\$ 1.929,00	\$ 649,30	
15364	Sub-análisis	Cargue para Retiro de Sobrantes Manual	M3	0,0980	0,00 %	0,0980	\$ 17.261,83	\$ 1.691,66	
10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,3105	0,00 %	0,3105	\$ 299.744,81	\$ 93.070,76	
10566	Sub-análisis	Pases o lloraderos d=2" PVC.All **	ML	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 31.200,60	\$ 7.956,15	
12384	Sub-análisis	Pilotines d=0,3m suelo malos21Mpa reforz**	ML	0,3400	0,00 %	0,3400	\$ 198.262,87	\$ 67.409,38	
00288	Sub-análisis	Refuerzo acero viga cim.60000	TN	0,0067	2,00 %	0,0068	\$ 5.944.464,57	\$ 40.422,36	
100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 20.027,06	\$ 20.027,06	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46	
11541	CerramMalla M71-FORTINET-H=2m, c9m Viga+Pilotin.**			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 439.227,40	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 1.173,99	\$ 410,90	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.392,63	\$ 2.392,63	
100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	1,0500	2,00 %	1,0710	\$ 5.063,00	\$ 5.422,47	
101177	Material	CLIPS DE FIJACION PARA FORTIMALLA	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 848,01	\$ 8.480,10	
002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0630	2,00 %	0,0643	\$ 612.538,01	\$ 39.386,19	
100577	Material	Malla fortinet medium **	M2	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 33.738,00	\$ 68.825,52	
102654	Material	PERNO DE OJO 1/4"X6 PULGADAS	UN	0,3300	2,00 %	0,3366	\$ 4.960,00	\$ 1.669,54	
102651	Material	Poste tensión fortinet; Ø=60mm; e=1.5mm L=2.50M	UN	0,3400	0,00 %	0,3400	\$ 153.339,00	\$ 52.135,26	
102653	Material	Poste tornapuntas fortinet; Ø=38mm; e=1.5mm	UN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 138.257,00	\$ 16.590,84	
102652	Material	Tapon HG d=2" MACHO*	UN	0,3400	0,00 %	0,3400	\$ 9.087,99	\$ 3.089,92	
100706	Material	UNION SANITARIA Ø2" PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,3300	2,00 %	0,3366	\$ 1.929,00	\$ 649,30	
15364	Sub-análisis	Cargue para Retiro de Sobrantes Manual	M3	0,0980	0,00 %	0,0980	\$ 17.261,83	\$ 1.691,66	

	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,3093	0,00 %	0,3093	\$ 299.744,81	\$ 92.711,07
	10566	Sub-análisis	Pases o lloraderos d=2" PVC.Alli **	ML	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 31.200,60	\$ 7.956,15
	12384	Sub-análisis	Pilotines d=0.3m suelo malos21Mpa reforz**	ML	0,3333	0,00 %	0,3333	\$ 198.262,87	\$ 66.081,01
	00288	Sub-análisis	Refuerzo acero viga cim.60000	TN	0,0067	2,00 %	0,0068	\$ 5.944.464,57	\$ 40.422,36
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 20.555,68	\$ 20.555,68
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	30,00 %	0,0260	\$ 413.723,00	\$ 10.756,80
16769	CerramMallaEslabonada cal10 h=1.0 sin pilotin			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 215.077,19
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 45.570,00	\$ 3.417,75
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1090	0,00 %	0,1090	\$ 57.751,00	\$ 6.294,86
	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	2,8400	5,00 %	2,9820	\$ 5.319,00	\$ 15.861,26
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0160	2,00 %	0,0163	\$ 71.815,00	\$ 1.170,58
	1691	Material	COMPRESOR 2HP TANQUE 24 LT -116psi	UN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 689.862,00	\$ 3.449,31
	103898	Material	MALLA CERRAMIENTO ESLABONADA CAL.10(Hueco 2-1/4")	M2	1,0600	5,00 %	1,1130	\$ 31.594,00	\$ 35.164,12
	100349	Material	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	2,8400	5,00 %	2,9820	\$ 2.222,00	\$ 6.626,00
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmallt aliquid gr7045	GLN	0,0250	3,00 %	0,0258	\$ 447.537,00	\$ 11.546,45
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0480	5,00 %	0,0504	\$ 21.618,00	\$ 1.089,55
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 300.538,85	\$ 120.215,54
		Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.241,77	\$ 10.241,77
16766	CerramMallaEslaCal10 h=2.5+Malla Nylonh=2.5			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 2.274.378,26
Detalles									
Descripción Técnica Incluye pilotín y cruceta.									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0219	0,00 %	0,0219	\$ 2.133,00	\$ 46,71
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 19.030,00	\$ 285,45
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.252,18	\$ 10.252,18
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0146	0,00 %	0,0146	\$ 722,00	\$ 10,54
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 46.639,00	\$ 979,42
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,6341	4,20 %	0,6607	\$ 104.130,00	\$ 68.798,69
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	0,4758	4,20 %	0,4958	\$ 174.962,00	\$ 86.746,16
	3517	Material	ANCLAJE CHAZO METALICO EXP. 1/2 x 2 3/4"	UN	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 1.452,00	\$ 1.777,25
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 96.867,00	\$ 96,87
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0570	5,00 %	0,0599	\$ 612.538,01	\$ 36.691,03
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/2"	KG	8,5000	2,00 %	8,6700	\$ 5.057,00	\$ 43.844,19
	2522	Material	LAMINA ALFAJOR 3/16 - 1.00 x 3.00 - 4.5 mm	UN	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 471.969,01	\$ 991,13
	103886	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	0,9000	2,00 %	0,9180	\$ 26.168,00	\$ 24.022,22
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 219.360,72	\$ 17.548,86
	10236	Sub-análisis	Estruc metalic.cerram eslabon.cal10-Cruc-h=2.50**	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 669.955,61	\$ 669.955,61
	15237	Sub-análisis	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 412.468,45	\$ 1.031.171,13
	10282	Sub-análisis	Pilotines h= 1.5m d=0.4m IDRD 21Mpa reforzado **	ML	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 450.673,36	\$ 270.404,02
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 413.723,00	\$ 10.756,80
14603	CERROJO DOBLE ALTA SEGURIDAD Gim Col Sur			UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 62.238,40

Details

Descripción Técnica SCHLAGE REF. B360 O SIMILAR

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 725,37	\$ 725,37	
104601	Material	CERROJO DOBLE LLAVE ALTA SEGURIDAD -LLAVE MULTIPUN	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
104604	Material	MANIJA CILINDRICA DE ALUMINIO 22,4cms	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.657,15	\$ 12.657,15	
11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1585	0,00 %	0,1585	\$ 305.096,56	\$ 48.357,80	
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0012	0,00 %	0,0012	\$ 415.070,00	\$ 498,00	

17123	Certificación de cable UTP categoría 6A blindado.	UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO	Valor Unitario	\$ 66.658,81
-------	---	----	-----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Certificación de cable UTP categoría 6A blindado.

Componentes	101221	Equipo	ALQUILER EQUIPO CERTIFICADOR PARA CABLE ESTRUCTURADO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 36.046,00	\$ 36.046,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81

12264	Certificación EIA/TIA 568 Rotulación rack y toma	UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO	Valor Unitario	\$ 12.367,58
-------	--	----	-----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 122,45	\$ 122,45
	102303	Material	Certificación EIA/TIA 568 y rotulación rack y toma		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**		JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

15241	Certificacion Grama Sintet Star 2 FIFA cancha60mm	UN	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	--------------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica	CERTIFICACION SOBRE LA CONSTRUCCION DEL CAMPO DEPORTIVO SEGUN PARAMETROS FIFA PARA CANCHA DE FUTBOL GRAMA SINTÉTICA CON ÁREA ESTIMADA DE 6.400 M2.El precio de la Certificación FIFA STAR 2 incluye:1.Traslados del técnico FIFA y equipos de laboratorio.2. Alojamiento técnicos y bodegaje equipos de laboratorio3. Test y ensayos de laboratorio4. Honorarios de laboratorio5. El valor de la FIFA6. Diploma.Los técnicos, equipos y laboratorio, deberán estar formalmente certificados por la FIFA, certificaciones que el constatasta deberá allegar con el debido tiempo a la interventoría para su revisión y aprobación.
----------------------------	--

Componentes	105036	Subcontrato	CERTIFICACION FIFA - CANCHA GRAMA SINT. 60mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	-------------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

11605	CERTIFICACION PUNTOS CABLEADO ESTRUCTURADO**	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 66.658,81
-------	--	----	---	----------------	--------------

Details

Descripción Técnica

Componentes	101221	Equipo	ALQUILER EQUIPO CERTIFICADOR PARA CABLE ESTRUCTURADO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 36.046,00	\$ 36.046,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81

13098	CERTIFICACION PUNTOS DE VOZ O DATOS**	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 14.960,00
-------	---------------------------------------	----	-------	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103112	Subcontrato	CERTIFICACIÓN VOZ O DATOS CAT 5 - 6*	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.960,00	\$ 14.960,00
--------------------	--------	-------------	--------------------------------------	----	--------	--------	--------	--------------	--------------

19171	CERTIFICACION RETIE DE MT Y BT CEFECOMETAS	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 6.500.000,00
-------	--	----	-------	---	----------------	-----------------

Details

Descripción Técnica CONSULTORIA CRDC CEFE COMETAS. VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas).CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.

Componentes	102064	Subcontrato	Certificación RETIE 10000m2 CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.500.000,00	\$ 6.500.000,00
-------------	--------	-------------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

12235	CERTIFICACION RETIE -INTERIORES-	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102337	Mano de Obra	inspección, medición tierra y aislamiento(8h)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	--------------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

11859	CERTIFICACION RETIE PISTA BMX 2 ExclusivoBMX 2aEta	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 5.229.422,00
--------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica Certificación RETIE para uso final de instalaciones eléctricas para la segunda etapa de la construcción de la pista de BMX 2a ETAPA en el parque recreodeportivo el Salitre Área 20.258,83 m2. Lámparas 57 y 38 postes. Las obras a ejecutar corresponden a la iluminación de andenes, senderos, plazoletas y zonas verdes. Según diseño PROPIO DEL PROYECTO.

Componentes	101136	Subcontrato	CERTIFICACION RETIE PISTA BMX 2 ExclusivoBMX 2aEta	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.229.422,00	\$ 5.229.422,00
-------------	--------	-------------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19175	CERTIFICACION RETILAP CEFE COMETAS	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 7.500.000,00
--------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica CONSULTORIA CRDC CEFE COMETAS. VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas).CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA

Componentes	102065	Subcontrato	Certificación RETILAP 10000m2 CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00
-------------	--------	-------------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

16526	CERTIFICACION RETILAP -INTERIORES-	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102337	Mano de Obra	inspección, medición tierra y aislamiento(8h)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	--------------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

11880	CERTIFICACION RETILAP PISTA BMX 2 ExclusivoBMX2aEt	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 6.515.250,00
--------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica Certificación RETILAP para uso final de instalaciones eléctricas para la segunda etapa de la construcción de la pista de BMX en el parque recreo deportivo el Salitre Área 20.258,83 m2. Lámparas 57 y 38 postes. Las obras a ejecutar corresponden a la iluminación de andenes, senderos, plazoletas y zonas verdes. Según diseño PROPIO DEL PROYECTO.

Componentes	101137	Subcontrato	CERTIFICACION RETILAP PISTA BMX 2 ExclusivoBMX 2aE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.515.250,00	\$ 6.515.250,00
-------------	--------	-------------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

17680	CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	--	-----------	--------------	--	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAPCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	---------	---------

	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--	--------	----------	-------------------------------------	---	--------	-----	--------	---------	---------

	107770	Subcontrato	CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP -FONTANAR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--	--------	-------------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

13512	CHAPA TIPO PERA - DESMONTE E INSTALACIÓN	UN	Grupo	VARIOS	Valor Unitario	\$ 38.242,57
--------------	---	-----------	--------------	---------------	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 749,85	\$ 749,85
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 288.405,52	\$ 37.492,72
14043	CHAZO PUNTILLA + TORNILLO AUTOPERFORANTE			UN	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 313,01

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5,56	\$ 5,56
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0017	0,00 %	0,0017	\$ 109.089,00	\$ 185,45
	104303	Material	CHAZO PUNTILLA DE 1/4X11/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 122,00	\$ 122,00
	104304	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE (10X21/2")	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
00531	CHAZOS CARPINTERIA MADERA.			UN	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 8.975,80

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 153,64	\$ 153,64
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 109.089,00	\$ 7.636,23
	100968	Material	CHAZO DE EXPANSION DE1/4" x 2 1/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 691,52	\$ 691,52
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PE%A(M3)	M3	0,0010	5,00 %	0,0011	\$ 449.461,61	\$ 494,41
16392	CHEQUE GLOBO DE 1/2"- 200PSI			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 131.636,58

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.288,22	\$ 2.288,22
	106326	Material	BRIDA METALICA Ø 1/2"- TIPO SLIPON	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.999,00	\$ 4.999,00
	106329	Material	CHEQUE GLOBO 1/2"-200PSI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 67.984,43	\$ 67.984,43
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 27.738,00	\$ 5.547,60
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 101.057,00	\$ 5.052,85
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 305.096,56	\$ 45.764,48
13338	CHEQUE AMORTIGUADO EXTREMO RANURADO 1 1/2"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 34.277,60

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.632,27	\$ 1.632,27
	103526	Material	CHEQUE AMORTIGUADO EXTREMO ERANURADO 1 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103527	Material	UNION TIPO RANURADO 1 1/2"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1070	0,00 %	0,1070	\$ 305.096,56	\$ 32.645,33
16348	CHEQUE AMORTIGUADO EXTREMO RANURADO 2 1/2" (sum+in			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 257.840,75

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.203,86	\$ 12.203,86

	106273	Material	CHEQUE AMORTIGUADO EXTREMO RANURADO 2 1/2" - 300 PSI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.337,00	\$ 668,50
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0045	0,00 %	0,0045	\$ 101.057,00	\$ 454,76
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 17.455,00	\$ 436,38
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 305.096,56	\$ 244.077,25

16347	CHEQUE AMORTIGUADO EXTREMO RANURADO 2" (sum+inst)			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 257.840,75
--------------	--	--	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.203,86	\$ 12.203,86
	106272	Material	CHEQUE AMORTIGUADO EXTREMO RANURADO 2" - 300 PSI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.337,00	\$ 668,50
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0045	0,00 %	0,0045	\$ 101.057,00	\$ 454,76
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 17.455,00	\$ 436,38
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 305.096,56	\$ 244.077,25

13337	CHEQUE AMORTIGUADO EXTREMO RANURADO 4"			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 82.156,40
--------------	---	--	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.610,91	\$ 1.610,91
	103525	Material	CHEQUE AMORTIGUADO EXTREMO RANURADO 4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103528	Material	UNION TIPO RANURADO 4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2640	0,00 %	0,2640	\$ 305.096,56	\$ 80.545,49

16342	CHEQUE AMORTIGUADO EXTREMO RANURADO 4" (sum+inst)			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 589.619,61
--------------	--	--	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.678,38	\$ 10.678,38
	106274	Material	CHEQUE AMORTIGUADO EXTREMO RANURADO 4" - 300 PSI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 363.814,00	\$ 363.814,00
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.337,00	\$ 668,50
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0045	0,00 %	0,0045	\$ 101.057,00	\$ 454,76
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 17.455,00	\$ 436,38
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 305.096,56	\$ 213.567,59

16371	CHEQUE AMORTIGUADO EXTREMO RANURADO 6" (sum+inst)			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 826.708,01
--------------	--	--	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.678,38	\$ 10.678,38
	106275	Material	CHEQUE AMORTIGUADO EXTREMO RANURADO 6" - 300 PSI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 600.902,40	\$ 600.902,40
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.337,00	\$ 668,50
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0045	0,00 %	0,0045	\$ 101.057,00	\$ 454,76
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 17.455,00	\$ 436,38
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 305.096,56	\$ 213.567,59

17857	CHEQUE CORTINA 1/2"	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 100.255,32
-------	---------------------	----	-------	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica		CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 850,61	\$ 850,61
	002015	Material	CHEQUE CORTINA HORIZONTAL TIPO HI ½" HELBERT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 56.568,99	\$ 56.568,99
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	0,1166	0,00 %	0,1166	\$ 2.618,00	\$ 305,26
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1394	0,00 %	0,1394	\$ 305.096,56	\$ 42.530,46

17127	CHEQUE DE BOLA BRONCE 1 1/2"	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 339.489,20
-------	------------------------------	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.084,31	\$ 1.084,31
	107058	Material	CHEQUE DE BOLA BRONCE 1 1/2"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 276.080,00	\$ 281.601,60
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	0,9884	0,00 %	0,9884	\$ 2.618,00	\$ 2.587,63
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1777	0,00 %	0,1777	\$ 305.096,56	\$ 54.215,66

17133	CHEQUE DE BOLA BRONCE 3"	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 828.908,42
-------	--------------------------	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.027,67	\$ 2.027,67
	107061	Material	CHEQUE DE BOLA BRONCE 3"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 718.760,00	\$ 718.760,00
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	2,5734	0,00 %	2,5734	\$ 2.618,00	\$ 6.737,16
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3323	0,00 %	0,3323	\$ 305.096,56	\$ 101.383,59

17136	CHEQUE DE BOLA BRONCE 4"	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 122.238,06
-------	--------------------------	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.158,25	\$ 2.158,25
	107064	Material	CHEQUE DE BOLA BRONCE 4"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	4,6475	0,00 %	4,6475	\$ 2.618,00	\$ 12.167,16
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3537	0,00 %	0,3537	\$ 305.096,56	\$ 107.912,65

16420	CHEQUE GLOBO Ø1"-(125/200)	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 82.055,88
-------	----------------------------	----	-------	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.050,97	\$ 3.050,97
	106300	Material	CHAQUE GLOBO Ø1" (125-200psi)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 101.057,00	\$ 5.153,91
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,1900	2,00 %	0,1938	\$ 66.211,01	\$ 12.831,69
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 305.096,56	\$ 61.019,31

16418	CHEQUE GLOBO Ø2 1/2"-(125/200)	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 114.091,02
-------	--------------------------------	----	-------	--	----------------	---------------

		Detalles							
		Descripción Técnica							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.576,45	\$ 4.576,45
	106319	Material	CHEQUE GLOBO Ø2 1/2"(125/200)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 101.057,00	\$ 5.153,91
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,1900	2,00 %	0,1938	\$ 66.211,01	\$ 12.831,69
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 305.096,56	\$ 91.528,97
16419	CHEQUE GLOBO Ø2"-(125/200)			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 407.307,02

		Detalles							
		Descripción Técnica							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.576,45	\$ 4.576,45
	106299	Material	CHAQUE GLOBO Ø2" (125-200psi)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 293.216,00	\$ 293.216,00
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 101.057,00	\$ 5.153,91
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,1900	2,00 %	0,1938	\$ 66.211,01	\$ 12.831,69
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 305.096,56	\$ 91.528,97
16408	CHEQUE HIDRO 3" PARA SISTEMA. EYECTOR			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 256.281,11

		Detalles							
		Descripción Técnica							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.203,86	\$ 12.203,86
	106318	Material	CHEQUE HIDRO 3" PARA SISTEMA. EYECTOR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 305.096,56	\$ 244.077,25
18645	Cheque Hidro bridado 8"			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 219.852,83

		Detalles							
		Descripción Técnica							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.469,18	\$ 10.469,18
	108849	Material	CHEQUE HIDROBRIDADO Ø8"-300PSI -ACERO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 418.767,30	\$ 209.383,65
16510	CHEQUE HIDRO Ø 3/4" (150-200 PSI) VERTICAL			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 15.656,63

		Detalles							
		Descripción Técnica							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 734,71	\$ 734,71
	106388	Material	CHEQUE HIDRO Ø 3/4" VERTICAL (150-200 PSI)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	0,0870	0,00 %	0,0870	\$ 2.618,00	\$ 227,77
	106389	Material	SELLADOR ETERNA A-53 (1/8) GAL	UN	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 0,00	\$ 0,00
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 306.128,14	\$ 14.694,15
17100	CHEQUE HIDRO ROSCADO 1 1/2"			UN	Grupo	08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 122.745,47

Detalles
Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.242,35	\$ 1.242,35
	107046	Material	CHEQUE HIDRO ROSCADO 1 1/2"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 57.180,00	\$ 58.323,60
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	0,4056	0,00 %	0,4056	\$ 2.618,00	\$ 1.061,86
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2036	0,00 %	0,2036	\$ 305.096,56	\$ 62.117,66
17104	CHEQUE HIDRO ROSCADO 2"			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 65.440,44	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.253,34	\$ 1.253,34
	107047	Material	CHEQUE HIDRO ROSCADO 2"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	0,5807	0,00 %	0,5807	\$ 2.618,00	\$ 1.520,27
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2054	0,00 %	0,2054	\$ 305.096,56	\$ 62.666,83
16396	CHEQUE HIDROBRIDADO Ø6"-300PSI -ACERO			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 288.316,25	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.729,35	\$ 13.729,35
	106332	Material	CHEQUE HIDROBRIDADO Ø6"-300PSI -ACERO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 305.096,56	\$ 274.586,90
	18640	CHEQUE SIAMESA			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 223.513,74
Detalles									
Descripción Técnica CHEQUE HIDROBRIDADO Ø6"-300PSI -ACERO									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 20.136,37	\$ 20.136,37
	106332	Material	CHEQUE HIDROBRIDADO Ø6"-300PSI -ACERO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.013,64	\$ 2.013,64
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,6000	10,00 %	0,6600	\$ 305.096,56	\$ 201.363,73
00138	CHIMENEA DE 0.80 M.			UN	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario	\$ 1.099.483,34	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 6.582,00	\$ 1.184,76
	20	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect ½"	KG	4,2400	5,00 %	4,4520	\$ 4.858,00	\$ 21.627,82
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	151,0000	5,00 %	158,5500	\$ 663,00	\$ 105.118,65
	001925	Material	TABLON ¼-26-6 Vitrif. MOORE	M2	1,2000	4,00 %	1,2480	\$ 0,00	\$ 0,00
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0490	4,00 %	0,0510	\$ 539.863,63	\$ 27.533,05
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	2,9000	0,00 %	2,9000	\$ 305.096,56	\$ 884.780,02
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,1267	4,00 %	0,1318	\$ 449.461,61	\$ 59.239,04
14275	Cicloparqueadero Modulo M-100 (suministro)			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 408.637,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100456	Material	Cicloparqueadero modulo M-100 (sumin) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 408.637,00	\$ 408.637,00

14696	CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 647.610,34
-------	---	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	14275	Sub-análisis	Cicloparqueadero Modulo M-100 (suministro)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 408.637,00	\$ 408.637,00
	14111	Sub-análisis	Instalación Cicloparquadero-M-100(STP)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 238.973,34	\$ 238.973,34

14857	CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100(DESM+SUM+INST)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 707.509,42
-------	---	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	14696	Sub-análisis	CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 647.610,34	\$ 647.610,34
	14080	Sub-análisis	Desmante Cicloparquadero (Cargue y retiro) -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 59.899,08	\$ 59.899,08

17859	CICLOPARQUEADERO TIPO 2 FICHA M-101	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 1.255.817,53
-------	-------------------------------------	----	---------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CICLOPARQUEADERO TIPO 2 FICHA M-101. INCLUYE ANCLAJES A FUNDACION

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.815,61	\$ 4.815,61
	100401	Material	Bicicletero M-101 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.101.662,00	\$ 1.101.662,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 963,12	\$ 963,12
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 579.990,67	\$ 30.449,51
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 299.744,81	\$ 89.923,44
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 146.354,07	\$ 7.317,70
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15

10386	CicloRuta adoq.requemado no vitrificada 5.4-1 LF**	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 185.768,73
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO

Descripción Técnica CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST. = Excavación Manual

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4100	30,00 %	0,5330	\$ 89.174,99	\$ 47.530,27
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.605,43	\$ 2.605,43
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	104497	Material	ADOQUIN 24X12X6CM (VEHIC.LIVIANO) EN OBRA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 38.638,00	\$ 40.569,90
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0044	5,00 %	0,0046	\$ 63.450,00	\$ 291,87
	100008	Material	GEOtextil Fortex BX 40 separ+estabiliz Lafayette **	M2	1,2700	0,00 %	1,2700	\$ 11.192,00	\$ 14.213,84
	1052	Material	PINTURA TRAFICO AMARILLO INTEMPERIE	GLN	0,0089	5,00 %	0,0093	\$ 126.084,00	\$ 1.172,58
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 447.342,48	\$ 894,68
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0169	0,00 %	0,0169	\$ 306.128,14	\$ 5.173,57
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 22.311,21	\$ 8.924,48

10213	CicloRuta asfalto e=0.05Rod-IDRD 4.3-A blando geo	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 256.757,11
-------	---	----	----------------	----------------	---------------

Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO

Descripción Técnica Ciclo ruta en Pavimento Flexible con Estructura Sub-base granular idrd e=0,20 + Base granular idrd e=0,20 + Rodadura Asfáltica tipo idrd para canchas, juegos infantiles y ciclorutas e=0.05 (Tabla 5.2 Tipo A Suelos Blandos) Incluye Excavación, Compactación fondo de la excavación, Compactación ST 200 y/o

juegos infantiles y ciclorutas e=0.05 (Tabla 5-2 Tipo A Suelos blandos) incluye Excavacion, Compactacion fondo de la excavacion, Geotextil ST 200 y/o T-2100 Pavco, demarcación y retiro de material producto de la excavación y/o residuos de construcción.									
Componentes	105085	Equipo	BENITIN DE 1. TONELADAS (Oper+Comb)	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 281.099,00	\$ 4.497,58
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4600	30,00 %	0,5980	\$ 89.174,99	\$ 53.326,64
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.622,57	\$ 4.622,57
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 63.450,00	\$ 666,23
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 6.852,00	\$ 9.572,24
	1052	Material	PINTURA TRAFICO AMARILLO INTEMPERIE	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 126.084,00	\$ 1.323,88
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 834.593,01	\$ 52.162,06
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 411.580,43	\$ 24.694,83
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 413.723,00	\$ 7.860,74
10832	CicloRuta asfalto e=0.05Rod-IDRD 5.4-A blando Lafa			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 267.683,48	

Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4100	30,00 %	0,5330	\$ 89.174,99	\$ 47.530,27
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.285,86	\$ 5.285,86
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 1.350.955,00	\$ 5.403,82
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 63.450,00	\$ 666,23
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	100008	Material	GEOtextil Fortex BX 40 separ+estabiliz Lafayette **	M2	1,2700	20,00 %	1,5240	\$ 11.192,00	\$ 17.056,61
	1052	Material	PINTURA TRAFICO AMARILLO INTEMPERIE	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 126.084,00	\$ 1.323,88
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 834.593,01	\$ 52.162,06
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 411.580,43	\$ 26.752,73
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 413.723,00	\$ 16.548,92
10833	CicloRuta asfalto e=0.05Rod-IDRD 5.4-B medio Lafay			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 249.348,90

Detalles tabla 5.2-B*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3700	30,00 %	0,4810	\$ 89.174,99	\$ 42.893,17
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.104,98	\$ 5.104,98
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 1.350.955,00	\$ 5.403,82
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 63.450,00	\$ 666,23
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44

100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	20,00 %	1,5240	\$ 9.370,00	\$ 14.279,88
1052	Material	PINTURA TRAFICO AMARILLO INTEMPERIE	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 126.084,00	\$ 1.323,88
003313	Material	Rodadura asfáltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 834.593,01	\$ 52.162,06
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 411.580,43	\$ 26.752,73
12508	Sub-análisis	Día de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 413.723,00	\$ 16.548,92

10834	CicloRuta asfalto e=0.05Rod-IDRD 5.4-C duros Lafay	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 209.359,74
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.2-C*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	105085	Equipo	BENITIN DE 1. TONELADAS (Oper+Comb)	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 281.099,00	\$ 4.497,58
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3100	30,00 %	0,4030	\$ 89.174,99	\$ 35.937,52
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.071,33	\$ 4.071,33
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 63.450,00	\$ 666,23
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 5.732,00	\$ 8.007,60
	1052	Material	PINTURA TRAFICO AMARILLO INTEMPERIE	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 126.084,00	\$ 1.323,88
	003313	Material	Rodadura asfáltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 834.593,01	\$ 52.162,06
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 411.580,43	\$ 24.694,83
	12508	Sub-análisis	Día de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 214.797,41	\$ 53.699,35
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 413.723,00	\$ 7.860,74

10214	CicloRuta asfalto e=0.05Rod-IDRD4.3-Bmedio+Geotext	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 258.282,78
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.2-B*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4100	30,00 %	0,5330	\$ 89.174,99	\$ 47.530,27
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.288,01	\$ 5.288,01
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 1.350.955,00	\$ 5.403,82
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 63.450,00	\$ 666,23
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	20,00 %	1,5240	\$ 5.732,00	\$ 8.735,57
	1052	Material	PINTURA TRAFICO AMARILLO INTEMPERIE	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 126.084,00	\$ 1.323,88
	003313	Material	Rodadura asfáltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 834.593,01	\$ 52.162,06
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 411.580,43	\$ 26.752,73
	12508	Sub-análisis	Día de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24

102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 413.723,00	\$ 16.548,92
10215	CicloRuta asfalto e=0.05Rod-IDRD4.3-Cduros+geotext	M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 228.007,89	

Detalles tabla 5.2-C*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3000	30,00 %	0,3900	\$ 89.174,99	\$ 34.778,25
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.917,64	\$ 4.917,64
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 1.350.955,00	\$ 5.403,82
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 63.450,00	\$ 666,23
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	20,00 %	1,5240	\$ 5.732,00	\$ 8.735,57
	1052	Material	PINTURA TRAFICO AMARILLO INTEMPERIE	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 126.084,00	\$ 1.323,88
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 834.593,01	\$ 52.162,06
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 411.580,43	\$ 26.752,73
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 214.797,41	\$ 53.699,35
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 413.723,00	\$ 16.548,92

12652	CicloRuta asfalto e=0.06Rod-IDRD 4.3-A blando geoP	M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 352.007,60	
--------------	---	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,6800	30,00 %	0,8840	\$ 89.174,99	\$ 78.830,69
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.201,00	\$ 6.201,00
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 1.350.955,00	\$ 5.403,82
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 63.450,00	\$ 666,23
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	20,00 %	1,5240	\$ 6.852,00	\$ 10.442,45
	1052	Material	PINTURA TRAFICO AMARILLO INTEMPERIE	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 126.084,00	\$ 1.323,88
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0600	25,00 %	0,0750	\$ 834.593,01	\$ 62.594,48
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 411.580,43	\$ 26.752,73
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 193.161,19	\$ 77.264,48
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 413.723,00	\$ 16.548,92

12890	CicloRuta asfaltoRod-IDRD=6cm+Subb=0.40+Base=0.20m	M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 352.007,60	
--------------	---	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,6800	30,00 %	0,8840	\$ 89.174,99	\$ 78.830,69
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.201,00	\$ 6.201,00
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 1.350.955,00	\$ 5.403,82

	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 63.450,00	\$ 666,23
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	20,00 %	1,5240	\$ 6.852,00	\$ 10.442,45
	1052	Material	PINTURA TRAFICO AMARILLO INTEMPERIE	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 126.084,00	\$ 1.323,88
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0600	25,00 %	0,0750	\$ 834.593,01	\$ 62.594,48
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 411.580,43	\$ 26.752,73
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 193.161,19	\$ 77.264,48
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 413.723,00	\$ 16.548,92
11323	CicloRutaAsfaltoe=0.05Rod-IDRDgeot.T2400(Fontanar)			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 347.179,44

Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,6700	30,00 %	0,8710	\$ 89.174,99	\$ 77.671,42
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.201,00	\$ 6.201,00
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 1.350.955,00	\$ 5.403,82
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 63.450,00	\$ 666,23
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	100366	Material	Geotextil T2400 ** y/o ST 300	M2	1,2700	20,00 %	1,5240	\$ 11.290,01	\$ 17.205,98
	1052	Material	PINTURA TRAFICO AMARILLO INTEMPERIE	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 126.084,00	\$ 1.323,88
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 834.593,01	\$ 52.162,06
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 411.580,43	\$ 26.752,73
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 193.161,19	\$ 77.264,48
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 413.723,00	\$ 16.548,92
18763	CicloRutaAsfaltoRod-IDRD=6cm+Subb=.40+Base=.20mCDR			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 322.091,30

Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.280,09	\$ 6.280,09
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 1.350.955,00	\$ 5.403,82
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 63.450,00	\$ 666,23
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 628,01	\$ 628,01
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	20,00 %	1,5240	\$ 6.852,00	\$ 10.442,45
	1052	Material	PINTURA TRAFICO AMARILLO INTEMPERIE	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 126.084,00	\$ 1.323,88
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0600	25,00 %	0,0750	\$ 834.593,01	\$ 62.594,48
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36

	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 411.580,43	\$ 26.752,73
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	18675	Sub-análisis	Excavac Mecanic+retiro(250m3/día)V-15m3-BlandoCDRC	M3	0,6800	30,00 %	0,8840	\$ 54.533,13	\$ 48.207,29
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRDRD	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 193.161,19	\$ 77.264,48
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 413.723,00	\$ 16.548,92
14231	Cielo Raso AcusticoListones de MDF CRDC COMETAS			ML	Grupo IMPERMEABILIZACION		Valor Unitario		\$ 526.816,51

Detalles									
Descripción Técnica CONSULTORIA COMETAS CRDCCielo Raso AcusticoListones de MDF CRDC COMETAS									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 2.133,00	\$ 106,65
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.132,61	\$ 1.132,61
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 226,52	\$ 226,52
	101573	Material	LISTONES SILENCIA DE 128X2400 EN 15MM CEFECOMETAS	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 380.000,00	\$ 391.400,00
	101575	Material	SUMINISTRO DE ESTRUCTURA PARA COLOCACION DE LISTON	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 108.000,00	\$ 111.240,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 410.342,45	\$ 20.517,12
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

14566	CIELO RASO DRYWA InclinadoPlacaYeso 1/2" h<3,80			M2	Grupo CIELOS RASOS		Valor Unitario		\$ 111.180,03
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,5460	0,00 %	0,5460	\$ 2.133,00	\$ 1.164,62
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 19.030,00	\$ 6.279,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.721,99	\$ 2.721,99
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,7300	0,00 %	0,7300	\$ 722,00	\$ 527,06
	003334	Material	ANGULO 2.5X2.5 CAL26 (L=2.44M)	UN	0,9020	0,00 %	0,9020	\$ 2.737,00	\$ 2.468,77
	103265	Material	CINTA PAPEL 5CMX75M**	RLL	0,0130	5,00 %	0,0137	\$ 10.105,00	\$ 138,44
	103228	Material	DILATACION EN Z 12MM PLASTICA 3.00 MTS	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 2.809,59	\$ 2.950,07
	104956	Material	MASILLA SUPERMASTIC DRYWALL(CUÑETE 5 GAL)	CÑT	0,2171	3,00 %	0,2236	\$ 52.222,00	\$ 11.676,84
	003644	Material	OMEGA CALIBRE 26 ROLADO X2.44	UN	0,8500	3,00 %	0,8755	\$ 4.350,00	\$ 3.808,43
	103290	Material	PLACA DE DRY WALL 1/2" (1.22X2.44) e=12.7mm	UN	0,3400	5,00 %	0,3570	\$ 20.085,00	\$ 7.170,35
	104532	Material	PUNTILLA LISA EN ACERO PARA CONCRETO (75MM)	LB	0,3000	3,00 %	0,3090	\$ 7.713,21	\$ 2.383,38
	103053	Material	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1	UN	13,0000	2,00 %	13,2600	\$ 30,00	\$ 397,80
	003470	Material	VIGUETA CIELO RASO CALIBRE 26 (2.44M)	UN	0,5800	3,00 %	0,5974	\$ 4.560,00	\$ 2.724,14
	1078	Material	VINILTEX O SIMILAR (ACRILICA BASE AGUA)TIPO-1	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 68.942,54	\$ 2.812,86
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 418.767,30	\$ 54.439,75
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0230	0,00 %	0,0230	\$ 413.723,00	\$ 9.515,63

14412	CIELO RASO DRYWALL 1/2 (INSTALACION)			M2	Grupo CIELOS RASOS		Valor Unitario		\$ 33.417,63
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.591,32	\$ 1.591,32
	11689	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JRN	0,0760	0,00 %	0,0760	\$ 418.767,30	\$ 31.826,31

16651	CIELO RASO DRYWALL 1/2" (3 manos Tipo2)			M2	Grupo CIELOS RASOS		Valor Unitario		\$ 93.130,82
--------------	--	--	--	-----------	---------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica			UNA (1 MANO DE PINTURA)Datos Técnicos Masilla Supermastick:PH 8.0 galonRendimiento aprox (M2/Kg) entre 1 y 1.5 Disolvente Agua			Acabado MateKilogramos / galón entre 5.6 y 5.8Dilución 1/4 por			
Componentes									
368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 2.133,00	\$ 597,24	
104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 19.030,00	\$ 5.328,40	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.038,13	\$ 3.038,13	
104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 722,00	\$ 202,16	
003334	Material	ANGULO 2.5X2.5 CAL26 (L=2.44M)	UN	0,6476	5,00 %	0,6800	\$ 2.737,00	\$ 1.861,16	
103264	Material	CARGA CON PERNO** VERDE MEDIA TIRO A TIRO	UN	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 257,00	\$ 539,70	
103265	Material	CINTA PAPEL 5CMX75M**	RLL	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 10.105,00	\$ 212,21	
104956	Material	MASILLA SUPERMASTIC DRYWALL(CUÑETE 5 GAL)	CNT	0,0517	5,00 %	0,0543	\$ 52.222,00	\$ 2.835,65	
003644	Material	OMEGA CALIBRE 26 ROLADO X2.44	UN	0,8500	5,00 %	0,8925	\$ 4.350,00	\$ 3.882,38	
103290	Material	PLACA DE DRY WALL 1/2" (1.22X2.44) e=12.7mm	UN	0,3400	5,00 %	0,3570	\$ 20.085,00	\$ 7.170,35	
104011	Material	TORNILLO AUTOPERF AVELLANADO 8"x11/4" PUNTA BROCA	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 118,58	\$ 711,48	
3469	Material	TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA -	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 25,00	\$ 200,00	
003470	Material	VIGUETA CIELO RASO CALIBRE 26 (2.44M)	UN	0,4595	5,00 %	0,4825	\$ 4.560,00	\$ 2.200,20	
1830	Material	VINILO TIPO II	GLN	0,0660	5,00 %	0,0693	\$ 39.568,59	\$ 2.742,10	
13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 418.767,30	\$ 58.627,42	
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61	
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0019	0,00 %	0,0019	\$ 415.070,00	\$ 788,63	
15127	CIELO RASO DRYWALL 1/2" h= 3,00mts (1 mano Tipo2)			M2	Grupo CIELOS RASOS		Valor Unitario	\$ 87.354,43	

Detalles									
Descripción Técnica			UNA (1 MANO DE PINTURA)Datos Técnicos Masilla Supermastick:PH 8.0 galonRendimiento aprox (M2/Kg) entre 1 y 1.5 Disolvente Agua			Acabado MateKilogramos / galón entre 5.6 y 5.8Dilución 1/4 por			
Componentes									
368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3640	0,00 %	0,3640	\$ 2.133,00	\$ 776,41	
104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 19.030,00	\$ 6.279,90	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.512,60	\$ 2.512,60	
104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,7300	0,00 %	0,7300	\$ 722,00	\$ 527,06	
003334	Material	ANGULO 2.5X2.5 CAL26 (L=2.44M)	UN	0,6476	5,00 %	0,6800	\$ 2.737,00	\$ 1.861,16	
103264	Material	CARGA CON PERNO** VERDE MEDIA TIRO A TIRO	UN	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 257,00	\$ 539,70	
103265	Material	CINTA PAPEL 5CMX75M**	RLL	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 10.105,00	\$ 212,21	
103228	Material	DILATACION EN Z 12MM PLASTICA 3.00 MTS	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 2.809,59	\$ 2.950,07	
3456	Material	LIJA N°-120 PLIEGO	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 1.638,00	\$ 81,90	
104956	Material	MASILLA SUPERMASTIC DRYWALL(CUÑETE 5 GAL)	CNT	0,0517	5,00 %	0,0543	\$ 52.222,00	\$ 2.835,65	
003644	Material	OMEGA CALIBRE 26 ROLADO X2.44	UN	0,8500	5,00 %	0,8925	\$ 4.350,00	\$ 3.882,38	
103290	Material	PLACA DE DRY WALL 1/2" (1.22X2.44) e=12.7mm	UN	0,3400	5,00 %	0,3570	\$ 20.085,00	\$ 7.170,35	
104532	Material	PUNTILLA LISA EN ACERO PARA CONCRETO (75MM)	LB	0,3000	3,00 %	0,3090	\$ 7.713,21	\$ 2.383,38	
102882	Material	Tornillo Estructura Punta Broca 8 x 1/2****	UN	8,0000	3,00 %	8,2400	\$ 40,00	\$ 329,60	
3469	Material	TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA -	UN	15,0000	3,00 %	15,4500	\$ 25,00	\$ 386,25	
003470	Material	VIGUETA CIELO RASO CALIBRE 26 (2.44M)	UN	0,4595	5,00 %	0,4825	\$ 4.560,00	\$ 2.200,20	
1830	Material	VINILO TIPO II	GLN	0,0333	5,00 %	0,0350	\$ 39.568,59	\$ 1.384,90	
13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 418.767,30	\$ 50.252,08	
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0019	0,00 %	0,0019	\$ 415.070,00	\$ 788,63	
01040	CIELO RASO DRYWALL 1/2(INCLUYE PINTURA VINILTEX)			M2	Grupo CIELOS RASOS		Valor Unitario	\$ 67.858,18	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	003334	Material	ANGULO 2.5X2.5 CAL26 (L=2.44M)	UN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 2.737,00	\$ 2.189,60
	3455	Material	LAMINA DRY WALL 1/2"	UN	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 39.214,00	\$ 14.509,18
	3456	Material	LIJA N°-120 PLIEGO	UN	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 1.638,00	\$ 687,96
	003459	Material	MASILLA ETERMASTIC CUÑETE X5	UN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 62.732,00	\$ 5.645,88
	003644	Material	OMEGA CALIBRE 26 ROLADO X2.44	UN	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 4.350,00	\$ 6.090,00
	3468	Material	TORNILLO CORTO6x1-1/4" PUNTA AGUDA - DRY WALL	UN	13,0000	0,00 %	13,0000	\$ 22,00	\$ 286,00
	3469	Material	TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA -	UN	30,0000	0,00 %	30,0000	\$ 25,00	\$ 750,00
	003470	Material	VIGUETA CIELO RASO CALIBRE 26 (2.44M)	UN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 4.560,00	\$ 3.420,00
	1830	Material	VINILO TIPO II	GLN	0,0620	0,00 %	0,0620	\$ 39.568,59	\$ 2.453,25
	11689	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JRN	0,0760	0,00 %	0,0760	\$ 418.767,30	\$ 31.826,31
14560	CIELO RASO DRYWALL PLACA YESO 1/2" h= 3,00mts			M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 103.339,95

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3640	0,00 %	0,3640	\$ 2.133,00	\$ 776,41
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 19.030,00	\$ 6.279,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.721,99	\$ 2.721,99
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,7300	0,00 %	0,7300	\$ 722,00	\$ 527,06
	003334	Material	ANGULO 2.5X2.5 CAL26 (L=2.44M)	UN	0,9020	0,00 %	0,9020	\$ 2.737,00	\$ 2.468,77
	103264	Material	CARGA CON PERNO** VERDE MEDIA TIRO A TIRO	UN	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 257,00	\$ 539,70
	103265	Material	CINTA PAPEL 5CMX75M**	RLL	0,0130	5,00 %	0,0137	\$ 10.105,00	\$ 138,44
	103228	Material	DILATACION EN Z 12MM PLASTICA 3.00 MTS	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 2.809,59	\$ 2.950,07
	3456	Material	LIJA N°-120 PLIEGO	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 1.638,00	\$ 81,90
	104956	Material	MASILLA SUPERMASTIC DRYWALL(CUÑETE 5 GAL)	CNT	0,2171	3,00 %	0,2236	\$ 52.222,00	\$ 11.676,84
	003644	Material	OMEGA CALIBRE 26 ROLADO X2.44	UN	0,8500	5,00 %	0,8925	\$ 4.350,00	\$ 3.882,38
	103290	Material	PLACA DE DRY WALL 1/2" (1.22X2.44) e=12.7mm	UN	0,3400	5,00 %	0,3570	\$ 20.085,00	\$ 7.170,35
	104532	Material	PUNTILLA LISA EN ACERO PARA CONCRETO (75MM)	LB	0,3000	3,00 %	0,3090	\$ 7.713,21	\$ 2.383,38
	103053	Material	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1	UN	13,0000	2,00 %	13,2600	\$ 30,00	\$ 397,80
	003470	Material	VIGUETA CIELO RASO CALIBRE 26 (2.44M)	UN	0,6900	5,00 %	0,7245	\$ 4.560,00	\$ 3.303,72
	1078	Material	VINILTEX O SIMILAR (ACRILICA BASE AGUA)TIPO-1	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 68.942,54	\$ 2.812,86
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 418.767,30	\$ 54.439,75
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0019	0,00 %	0,0019	\$ 415.070,00	\$ 788,63
14564	CIELO RASO DRYWALL PLACA YESO 1/2" h= 6mts			M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 532.850,32

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7280	0,00 %	0,7280	\$ 2.133,00	\$ 1.552,82
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,5600	0,00 %	0,5600	\$ 19.030,00	\$ 10.656,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.727,07	\$ 3.727,07
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,7300	0,00 %	0,7300	\$ 722,00	\$ 527,06
	003334	Material	ANGULO 2.5X2.5 CAL26 (L=2.44M)	UN	0,9020	0,00 %	0,9020	\$ 2.737,00	\$ 2.468,77
	103265	Material	CINTA PAPEL 5CMX75M**	RLL	0,0130	5,00 %	0,0137	\$ 10.105,00	\$ 138,44
	103228	Material	DILATACION EN Z 12MM PLASTICA 3.00 MTS	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 2.809,59	\$ 2.950,07

	104956	Material	MASILLA SUPERMASTIC DRYWALL(CUÑETE 5 GAL)	CÑT	0,2171	3,00 %	0,2236	\$ 52.222,00	\$ 11.676,84
	003644	Material	OMEGA CALIBRE 26 ROLADO X2.44	UN	87,0000	5,00 %	91,3500	\$ 4.350,00	\$ 397.372,50
	103290	Material	PLACA DE DRY WALL 1/2" (1.22X2.44) e=12.7mm	UN	0,3400	5,00 %	0,3570	\$ 20.085,00	\$ 7.170,35
	104532	Material	PUNTILLA LISA EN ACERO PARA CONCRETO (75MM)	LB	0,3000	3,00 %	0,3090	\$ 7.713,21	\$ 2.383,38
	103053	Material	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1	UN	13,0000	2,00 %	13,2600	\$ 30,00	\$ 397,80
	003470	Material	VIGUETA CIELO RASO CALIBRE 26 (2.44M)	UN	0,6900	5,00 %	0,7245	\$ 4.560,00	\$ 3.303,72
	1078	Material	VINILTEX O SIMILAR (ACRILICA BASE AGUA)TIPO-1	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 68.942,54	\$ 2.812,86
	13083	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:3 + PREST.**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 532.438,03	\$ 74.541,32
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0270	0,00 %	0,0270	\$ 413.723,00	\$ 11.170,52
14562	CIELO RASO DRYWALL PLACA YESO 1/2" h= 7,00mts			M2	Grupo CIELOS RASOS		Valor Unitario		\$ 140.919,87

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7280	0,00 %	0,7280	\$ 2.133,00	\$ 1.552,82
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,5600	0,00 %	0,5600	\$ 19.030,00	\$ 10.656,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.780,44	\$ 3.780,44
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,7300	0,00 %	0,7300	\$ 722,00	\$ 527,06
	003334	Material	ANGULO 2.5X2.5 CAL26 (L=2.44M)	UN	0,9020	0,00 %	0,9020	\$ 2.737,00	\$ 2.468,77
	103265	Material	CINTA PAPEL 5CMX75M**	RLL	0,0130	5,00 %	0,0137	\$ 10.105,00	\$ 138,44
	103228	Material	DILATACION EN Z 12MM PLASTICA 3.00 MTS	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 2.809,59	\$ 2.950,07
	3456	Material	LIJA Nº-120 PLIEGO	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 1.638,00	\$ 409,50
	104956	Material	MASILLA SUPERMASTIC DRYWALL(CUÑETE 5 GAL)	CÑT	0,2171	3,00 %	0,2236	\$ 52.222,00	\$ 11.676,84
	003644	Material	OMEGA CALIBRE 26 ROLADO X2.44	UN	0,8500	5,00 %	0,8925	\$ 4.350,00	\$ 3.882,38
	103290	Material	PLACA DE DRY WALL 1/2" (1.22X2.44) e=12.7mm	UN	0,3400	5,00 %	0,3570	\$ 20.085,00	\$ 7.170,35
	104532	Material	PUNTILLA LISA EN ACERO PARA CONCRETO (75MM)	LB	0,3000	3,00 %	0,3090	\$ 7.713,21	\$ 2.383,38
	103053	Material	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1	UN	13,0000	2,00 %	13,2600	\$ 30,00	\$ 397,80
	003470	Material	VIGUETA CIELO RASO CALIBRE 26 (2.44M)	UN	0,6900	5,00 %	0,7245	\$ 4.560,00	\$ 3.303,72
	1078	Material	VINILTEX O SIMILAR (ACRILICA BASE AGUA)TIPO-1	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 68.942,54	\$ 2.812,86
	13083	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:3 + PREST.**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 532.438,03	\$ 74.541,32
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0270	0,00 %	0,0270	\$ 413.723,00	\$ 11.170,52

14565	CIELO RASO DRYWALL PLACA YESO 1/2" LINEALES			ML	Grupo CIELOS RASOS		Valor Unitario		\$ 86.908,23
--------------	--	--	--	-----------	---------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 2.133,00	\$ 639,90
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 19.030,00	\$ 6.279,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.303,22	\$ 2.303,22
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 722,00	\$ 108,30
	103271	Material	ANGULO 30X20 CAL.26 L=2.44M	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.517,00	\$ 2.517,00
	103264	Material	CARGA CON PERNO** VERDE MEDIA TIRO A TIRO	UN	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 257,00	\$ 282,70
	103265	Material	CINTA PAPEL 5CMX75M**	RLL	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 10.105,00	\$ 1.030,71
	103268	Material	LAMINA SUPERBOARD 6.0MM (1.22X2.44)	UN	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 55.421,00	\$ 9.698,68
	3456	Material	LIJA Nº-120 PLIEGO	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.638,00	\$ 163,80
	104956	Material	MASILLA SUPERMASTIC DRYWALL(CUÑETE 5 GAL)	CÑT	0,0723	3,00 %	0,0745	\$ 52.222,00	\$ 3.890,54

103270	Material	OMEGA CALIBRE 26 L=2.44M	UN	0,4900	0,00 %	0,4900	\$ 4.588,00	\$ 2.248,12
104532	Material	PUNTILLA LISA EN ACERO PARA CONCRETO (75MM)	LB	0,1800	3,00 %	0,1854	\$ 7.713,21	\$ 1.430,03
104011	Material	TORNILLO AUTOPERF AVELLANADO 8"X11/4" PUNTA BROCA	UN	10,0000	2,00 %	10,2000	\$ 118,58	\$ 1.209,52
003470	Material	VIGUETA CIELO RASO CALIBRE 26 (2.44M)	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 4.560,00	\$ 1.824,00
1078	Material	VINILTEX O SIMILAR (ACRILICA BASE AGUA)TIPO-1	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 68.942,54	\$ 1.406,43
11689	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 418.767,30	\$ 46.064,40
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 415.070,00	\$ 5.810,98

14491	CIELO RASO DRYWALL PLACA YESO 12.7MM+SIKAFLEX	M2	Grupo CIELOS RASOS	Valor Unitario	\$ 145.755,99
--------------	--	-----------	---------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,8100	0,00 %	0,8100	\$ 2.133,00	\$ 1.727,73
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 19.030,00	\$ 4.947,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.379,75	\$ 2.379,75
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 722,00	\$ 866,40
	003334	Material	ANGULO 2.5X2.5 CAL26 (L=2.44M)	UN	0,9020	0,00 %	0,9020	\$ 2.737,00	\$ 2.468,77
	103265	Material	CINTA PAPEL 5CMX75M**	RLL	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 10.105,00	\$ 0,00
	000494	Material	ESPATULA 2" DE ACERO CARBONO - MANGO PLASTICO	UN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 7.387,00	\$ 110,81
	104956	Material	MASILLA SUPERMASTIC DRYWALL(CUÑETE 5 GAL)	CÑT	0,2140	3,00 %	0,2204	\$ 52.222,00	\$ 11.509,73
	003644	Material	OMEGA CALIBRE 26 ROLADO X2.44	UN	0,8700	5,00 %	0,9135	\$ 4.350,00	\$ 3.973,73
	104531	Material	PARAL VERTICAL DE(3,5/8") L=3.00M CAL.26	UN	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 0,00	\$ 0,00
	103290	Material	PLACA DE DRY WALL 1/2" (1.22X2.44) e=12.7mm	UN	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 20.085,00	\$ 8.435,70
	104532	Material	PUNTILLA LISA EN ACERO PARA CONCRETO (75MM)	LB	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 7.713,21	\$ 3.856,61
	2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 58.456,00	\$ 8.768,40
	103053	Material	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1	UN	25,0000	2,00 %	25,5000	\$ 30,00	\$ 765,00
	003470	Material	VIGUETA CIELO RASO CALIBRE 26 (2.44M)	UN	1,8900	5,00 %	1,9845	\$ 4.560,00	\$ 9.049,32
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 305.096,56	\$ 79.325,11
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0183	0,00 %	0,0183	\$ 413.723,00	\$ 7.571,13

14563	CIELO RASO DRYWALL PLACAYESO 1/2" h=3,80	M2	Grupo CIELOS RASOS	Valor Unitario	\$ 111.543,69
--------------	---	-----------	---------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,5460	0,00 %	0,5460	\$ 2.133,00	\$ 1.164,62
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 19.030,00	\$ 6.279,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.721,99	\$ 2.721,99
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,7300	0,00 %	0,7300	\$ 722,00	\$ 527,06
	003334	Material	ANGULO 2.5X2.5 CAL26 (L=2.44M)	UN	0,9020	0,00 %	0,9020	\$ 2.737,00	\$ 2.468,77
	103265	Material	CINTA PAPEL 5CMX75M**	RLL	0,0130	5,00 %	0,0137	\$ 10.105,00	\$ 138,44
	103228	Material	DILATACION EN Z 12MM PLASTICA 3.00 MTS	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 2.809,59	\$ 2.950,07
	104956	Material	MASILLA SUPERMASTIC DRYWALL(CUÑETE 5 GAL)	CÑT	0,2100	3,00 %	0,2163	\$ 52.222,00	\$ 11.295,62
	003644	Material	OMEGA CALIBRE 26 ROLADO X2.44	UN	0,8700	5,00 %	0,9135	\$ 4.350,00	\$ 3.973,73
	103290	Material	PLACA DE DRY WALL 1/2" (1.22X2.44) e=12.7mm	UN	0,3400	5,00 %	0,3570	\$ 20.085,00	\$ 7.170,35
	104532	Material	PUNTILLA LISA EN ACERO PARA CONCRETO (75MM)	LB	0,3000	3,00 %	0,3090	\$ 7.713,21	\$ 2.383,38
	103053	Material	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1	UN	13,0000	2,00 %	13,2600	\$ 30,00	\$ 397,80
	003470	Material	VIGUETA CIELO RASO CALIBRE 26 (2.44M)	UN	0,6900	5,00 %	0,7245	\$ 4.560,00	\$ 3.303,72

	1078	Material	VINILTEX O SIMILAR (ACRILICA BASE AGUA)TIPO-1	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 68.942,54	\$ 2.812,86
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 418.767,30	\$ 54.439,75
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0230	0,00 %	0,0230	\$ 413.723,00	\$ 9.515,63
14456	CIELO RASO DRYWALL SUPER PLACA RH 1/2"+SIKAFLEX			M2	Grupo CIELOS RASOS		Valor Unitario		\$ 136.238,69

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7800	0,00 %	0,7800	\$ 2.133,00	\$ 1.663,74
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 19.030,00	\$ 6.089,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.073,01	\$ 4.073,01
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,5200	0,00 %	0,5200	\$ 722,00	\$ 375,44
	003334	Material	ANGULO 2.5X2.5 CAL26 (L=2,44M)	UN	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 2.737,00	\$ 2.463,30
	000494	Material	ESPATULA 2" DE ACERO CARBONO - MANGO PLASTICO	UN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 7.387,00	\$ 110,81
	003462	Material	LAMINA DRY WAL 1/2" RH (Resis.Humedad)1.22X2.44	UN	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 0,00	\$ 0,00
	104956	Material	MASILLA SUPERMASTIC DRYWALL(CUÑETE 5 GAL)	CÑT	0,2171	3,00 %	0,2236	\$ 52.222,00	\$ 11.676,84
	003644	Material	OMEGA CALIBRE 26 ROLADO X2.44	UN	0,8900	5,00 %	0,9345	\$ 4.350,00	\$ 4.065,08
	104532	Material	PUNTILLA LISA EN ACERO PARA CONCRETO (75MM)	LB	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 7.713,21	\$ 3.856,61
	2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 58.456,00	\$ 5.261,04
	103053	Material	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1	UN	25,0000	2,00 %	25,5000	\$ 30,00	\$ 765,00
	003470	Material	VIGUETA CIELO RASO CALIBRE 26 (2.44M)	UN	1,8900	5,00 %	1,9845	\$ 4.560,00	\$ 9.049,32
	1830	Material	VINILO TIPO II	GLN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 39.568,59	\$ 2.374,12
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 305.096,56	\$ 79.325,11
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 413.723,00	\$ 2.896,06

11231	CIELO RASO EN DRY WALL e=.10 (3/8).**			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 32.488,65
--------------	--	--	--	-----------	--------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 568,09	\$ 568,09
	1078	Material	VINILTEX O SIMILAR (ACRILICA BASE AGUA)TIPO-1	GLN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 68.942,54	\$ 3.516,07
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0931	0,00 %	0,0931	\$ 305.096,56	\$ 28.404,49
	100772	Subcontrato	CIELO RASO-LAM DRY WALL 3/8"+VIGA+OMEGA+ANGULO	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

11232	CIELO RASO EN DRY WALL e=.12 (1/2).**			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 29.632,34
--------------	--	--	--	-----------	--------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1078	Material	VINILTEX O SIMILAR (ACRILICA BASE AGUA)TIPO-1	GLN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 68.942,54	\$ 3.516,07
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0856	0,00 %	0,0856	\$ 305.096,56	\$ 26.116,27
	100773	Subcontrato	CIELO RASO-LAM DRY WALL 1/2"+VIG+OMEGA+ANGULO	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

12835	CIELO RASO EN DRY WALL e=.12 (1/2).**			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 31.920,56
--------------	--	--	--	-----------	--------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1078	Material	VINILTEX O SIMILAR (ACRILICA BASE AGUA)TIPO-1	GLN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 68.942,54	\$ 3.516,07
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0931	0,00 %	0,0931	\$ 305.096,56	\$ 28.404,49

	100773	Subcontrato	CIELO RASO-LAM DRY WALL 1/2"+VIG+OMEGA+ANGULO	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
11233	CIELO RASO EN DRY WALL e=.12 (5/8).**			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario	\$ 32.488,65	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 568,09	\$ 568,09
	1078	Material	VINILTEX O SIMILAR (ACRILICA BASE AGUA)TIPO-1	GLN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 68.942,54	\$ 3.516,07
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0931	0,00 %	0,0931	\$ 305.096,56	\$ 28.404,49
	100774	Subcontrato	CIELO RASO-LAM DRY WALL 5/8"+VIGA+OMEGA+ANGULO	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18592	CIELO RASO EN LISTONES DE MADERA PINO 9x4 cm			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES		Valor Unitario	\$ 2.193,61	
Detalles									
Descripción Técnica Cielo raso en listones de madera de pino 9 x 4 cm - GL - CDRC CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	108805	Material	Cielo raso en listones de madera de pino 9 x 4 cm	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
14493	CIELO RASO ESTRUCT. MADERA PINO REPISA(0.05X0.10M)			M2	Grupo CIELOS RASOS		Valor Unitario	\$ 144.411,22	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,8100	0,00 %	0,8100	\$ 2.133,00	\$ 1.727,73
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 19.030,00	\$ 11.418,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.820,04	\$ 4.820,04
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 722,00	\$ 866,40
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 16.099,00	\$ 4.829,70
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	1,3400	2,00 %	1,3668	\$ 9.221,00	\$ 12.603,26
	000478	Material	BROCHA 4" CERDA NATURAL	UN	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 10.824,99	\$ 129,90
	001851	Material	ESMALTE HORNEABLE NEGRO ICO	GLN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 0,00	\$ 0,00
	101346	Material	PLATINA 2 x 3/16" (6m)	UN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 0,00	\$ 0,00
	104534	Material	REPISA EN PINO TRATADO (0.05X0.10M)2"X4"	ML	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104536	Material	TEMPLATE VARILLA DE 1/4" CON ROSCA	ML	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 0,00	\$ 0,00
	104672	Material	TORNILLO HEXAG-(GR-8)3/8"L=0.30M+ARAND+GUASA+TUERC	UN	0,4400	5,00 %	0,4620	\$ 0,00	\$ 0,00
	14768	Sub-análisis	Anclaje epóxico 1/4" prof 0.20 m con sikadur 42**	UN	0,3100	2,00 %	0,3162	\$ 26.365,86	\$ 8.336,88
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 305.096,56	\$ 91.528,97
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0197	0,00 %	0,0197	\$ 413.723,00	\$ 8.150,34
13149	CIELO RASO ETERBOARD 6.0mm (INCL.PINTURA VINILO)			M2	Grupo CIELOS RASOS		Valor Unitario	\$ 103.383,99	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102515	Equipo	ANDAMIO METALICO 1 SECCION	HR	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.630,95	\$ 4.892,85
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.721,99	\$ 2.721,99
	103271	Material	ANGULO 30X20 CAL.26 L=2.44M	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.517,00	\$ 5.034,00
	103264	Material	CARGA CON PERNO** VERDE MEDIA TIRO A TIRO	UN	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 257,00	\$ 282,70
	103265	Material	CINTA PAPEL 5CMX75M**	RLL	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 10.105,00	\$ 1.030,71
	103268	Material	LAMINA SUPERBOARD 6.0MM (1.22X2.44)	UN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 55.421,00	\$ 19.397,35
	3456	Material	LIJA N°-120 PLIEGO	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.638,00	\$ 163,80

	103266	Material	MASILLA SUPERMASTICK- DRY WALL Y FIBROCEMENTO	GLN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 18.217,00	\$ 1.821,70
	103270	Material	OMEGA CALIBRE 26 L=2.44M	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.588,00	\$ 4.588,00
	3468	Material	TORNILLO CORTO6x1-1/4" PUNTA AGUDA - DRY WALL	UN	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 22,00	\$ 134,64
	3469	Material	TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA -	UN	11,0000	2,00 %	11,2200	\$ 25,00	\$ 280,50
	003470	Material	VIGUETA CIELO RASO CALIBRE 26 (2.44M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.560,00	\$ 4.560,00
	1830	Material	VINILO TIPO II	GLN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 39.568,59	\$ 4.036,00
	11689	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 418.767,30	\$ 54.439,75

12621	CIELO RASO MODULAR 0.60X0.60 ALUM.YESO DRYWALL1/4			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 0,00
--------------	--	--	--	-----------	--------------------------	--	-----------------------	--	----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102693	Material	CIELO RASO MODULAR.0.60X0.60 ALUM.BLANCO MATE	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

16534	CIELO RASO PVC BLANCO BRILLANTE A<0.60m (h=3,80)			ML	Grupo CIELOS RASOS		Valor Unitario		\$ 51.922,74
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 2.133,00	\$ 383,94
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1260	0,00 %	0,1260	\$ 19.030,00	\$ 2.397,78
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.005,04	\$ 1.005,04
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 722,00	\$ 129,96
	003334	Material	ANGULO 2.5X2.5 CAL26 (L=2.44M)	UN	0,6300	0,00 %	0,6300	\$ 2.737,00	\$ 1.724,31
	103264	Material	CARGA CON PERNO** VERDE MEDIA TIRO A TIRO	UN	1,2000	5,00 %	1,2600	\$ 257,00	\$ 323,82
	105663	Material	CIELO RASO PVC BLANCO BRILLANTE (5.85X.25)	UN	0,4100	0,00 %	0,4100	\$ 36.611,00	\$ 15.010,51
	003644	Material	OMEGA CALIBRE 26 ROLADO X2.44	UN	0,6500	5,00 %	0,6825	\$ 4.350,00	\$ 2.968,88
	104532	Material	PUNTILLA LISA EN ACERO PARA CONCRETO (75MM)	LB	0,1800	2,00 %	0,1836	\$ 7.713,21	\$ 1.416,15
	105664	Material	T CIELO RASO PVC BLANCO BRILLANTE (2.70 ml)	UN	0,0720	0,00 %	0,0720	\$ 21.119,00	\$ 1.520,57
	103053	Material	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1	UN	7,8000	2,00 %	7,9560	\$ 30,00	\$ 238,68
	003470	Material	VIGUETA CIELO RASO CALIBRE 26 (2.44M)	UN	0,6180	5,00 %	0,6489	\$ 4.560,00	\$ 2.958,98
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 418.767,30	\$ 20.100,83
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0042	0,00 %	0,0042	\$ 415.070,00	\$ 1.743,29

15790	CIELO RASO PVC BLANCO BRILLANTE LISO (h=3,80)			M2	Grupo CIELOS RASOS		Valor Unitario		\$ 85.572,58
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 2.133,00	\$ 639,90
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 19.030,00	\$ 3.996,30
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.675,07	\$ 1.675,07
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 722,00	\$ 216,60
	003334	Material	ANGULO 2.5X2.5 CAL26 (L=2.44M)	UN	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 2.737,00	\$ 2.873,85
	103264	Material	CARGA CON PERNO** VERDE MEDIA TIRO A TIRO	UN	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 257,00	\$ 539,70
	105663	Material	CIELO RASO PVC BLANCO BRILLANTE (5.85X.25)	UN	0,6900	0,00 %	0,6900	\$ 36.611,00	\$ 25.261,59
	003644	Material	OMEGA CALIBRE 26 ROLADO X2.44	UN	0,8500	5,00 %	0,8925	\$ 4.350,00	\$ 3.882,38
	104532	Material	PUNTILLA LISA EN ACERO PARA CONCRETO (75MM)	LB	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 7.713,21	\$ 2.360,24
	105664	Material	T CIELO RASO PVC BLANCO BRILLANTE (2.70 ml)	UN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 21.119,00	\$ 2.534,28
	103053	Material	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1	UN	13,0000	2,00 %	13,2600	\$ 30,00	\$ 397,80

	003470	Material	VIGUETA CIELO RASO CALIBRE 26 (2.44M)	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 4.560,00	\$ 4.788,00
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 418.767,30	\$ 33.501,38
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 415.070,00	\$ 2.905,49
15791	CIELO RASO PVC BLANCO BRILLANTE LISO (menor 5 mts)			M2	Grupo CIELOS RASOS		Valor Unitario		\$ 107.788,12

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,5460	0,00 %	0,5460	\$ 2.133,00	\$ 1.164,62
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.721,99	\$ 2.721,99
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,7300	0,00 %	0,7300	\$ 722,00	\$ 527,06
	003334	Material	ANGULO 2.5X2.5 CAL26 (L=2.44M)	UN	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 2.737,00	\$ 2.873,85
	103264	Material	CARGA CON PERNO** VERDE MEDIA TIRO A TIRO	UN	2,0000	10,00 %	2,2000	\$ 257,00	\$ 565,40
	105663	Material	CIELO RASO PVC BLANCO BRILLANTE (5.85X.25)	UN	0,6900	0,08 %	0,6906	\$ 36.611,00	\$ 25.283,56
	003644	Material	OMEGA CALIBRE 26 ROLADO X2.44	UN	0,8500	5,00 %	0,8925	\$ 4.350,00	\$ 3.882,38
	104532	Material	PUNTILLA LISA EN ACERO PARA CONCRETO (75MM)	LB	0,3000	3,00 %	0,3090	\$ 7.713,21	\$ 2.383,38
	105664	Material	T CIELO RASO PVC BLANCO BRILLANTE (2.70 ml)	UN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 21.119,00	\$ 2.534,28
	103053	Material	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1	UN	13,0000	2,00 %	13,2600	\$ 30,00	\$ 397,80
	003470	Material	VIGUETA CIELO RASO CALIBRE 26 (2.44M)	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 4.560,00	\$ 4.788,00
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 418.767,30	\$ 54.439,75
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 415.070,00	\$ 6.226,05

13798	CIELO RASO SUPERBOARD 6.0mm (INC.PINT.VINILO) **			M2	Grupo CIELOS RASOS		Valor Unitario		\$ 100.997,28
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3780	0,00 %	0,3780	\$ 2.133,00	\$ 806,27
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 19.030,00	\$ 5.518,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.565,98	\$ 2.565,98
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 722,00	\$ 274,36
	103271	Material	ANGULO 30X20 CAL.26 L=2.44M	UN	0,5300	0,00 %	0,5300	\$ 2.517,00	\$ 1.334,01
	103264	Material	CARGA CON PERNO** VERDE MEDIA TIRO A TIRO	UN	2,0000	10,00 %	2,2000	\$ 257,00	\$ 565,40
	103265	Material	CINTA PAPEL 5CMX75M**	RLL	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 10.105,00	\$ 515,36
	103268	Material	LAMINA SUPERBOARD 6.0MM (1.22X2.44)	UN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 55.421,00	\$ 19.397,35
	3456	Material	LUA N°-120 PLIEGO	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 1.638,00	\$ 81,90
	103266	Material	MASILLA SUPERMASTICK- DRY WALL Y FIBROCEMENTO	GLN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 18.217,00	\$ 1.821,70
	103270	Material	OMEGA CALIBRE 26 L=2.44M	UN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 4.588,00	\$ 3.441,00
	3468	Material	TORNILLO CORTO6x1-1/4" PUNTA AGUDA - DRY WALL	UN	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 22,00	\$ 134,64
	3469	Material	TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA -	UN	11,0000	2,00 %	11,2200	\$ 25,00	\$ 280,50
	003470	Material	VIGUETA CIELO RASO CALIBRE 26 (2.44M)	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 4.560,00	\$ 2.280,00
	1830	Material	VINILO TIPO II	GLN	0,1400	2,00 %	0,1428	\$ 39.568,59	\$ 5.650,39
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
	11689	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 418.767,30	\$ 50.252,08
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 415.070,00	\$ 4.980,84

13399	CIELO RASO SUPERBOARD 6.0mm (INC.PINT.VINILO) 0.5m			ML	Grupo CIELOS RASOS		Valor Unitario		\$ 83.476,88
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102515	Equipo	ANDAMIO METALICO 1 SECCION	HR	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.630,95	\$ 4.892,85
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.512,60	\$ 2.512,60
	103271	Material	ANGULO 30X20 CAL.26 L=2.44M	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.517,00	\$ 2.517,00
	103264	Material	CARGA CON PERNO** VERDE MEDIA TIRO A TIRO	UN	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 257,00	\$ 282,70
	103265	Material	CINTA PAPEL 5CMX75M**	RLL	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 10.105,00	\$ 1.030,71
	103268	Material	LAMINA SUPERBOARD 6.0MM (1.22X2.44)	UN	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 55.421,00	\$ 9.698,68
	3456	Material	LIJA N°-120 PLIEGO	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.638,00	\$ 163,80
	103266	Material	MASILLA SUPERMASTICK- DRY WALL Y FIBROCEMENTO	GLN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 18.217,00	\$ 1.821,70
	103270	Material	OMEGA CALIBRE 26 L=2.44M	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 4.588,00	\$ 2.294,00
	3468	Material	TORNILLO CORTO6x1-1/4" PUNTA AGUDA - DRY WALL	UN	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 22,00	\$ 134,64
	3469	Material	TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA -	UN	11,0000	2,00 %	11,2200	\$ 25,00	\$ 280,50
	003470	Material	VIGUETA CIELO RASO CALIBRE 26 (2.44M)	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 4.560,00	\$ 2.280,00
	1830	Material	VINILO TIPO II	GLN	0,0700	2,00 %	0,0714	\$ 39.568,59	\$ 2.825,20
	11689	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 418.767,30	\$ 50.252,08
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 415.070,00	\$ 2.490,42
11754 CIELO RASO TIPO BANDEJA TILE LISA.CLIP IN AZULINC*				M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 61.403,11

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 64.694,35	\$ 646,94
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 899,23	\$ 899,23
	101452	Material	CieloRasoTipoBandejaTile lisaSistemaClip InAzulinc	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 17.937,47	\$ 448,44
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 299.744,81	\$ 44.961,72
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0520	0,00 %	0,0520	\$ 277.822,70	\$ 14.446,78
16864 CieloFalsoPanelAcusAbsorTipoPerforadoFibr CDR C1				M2	Grupo CIELOS RASOS		Valor Unitario		\$ 47.641,65

Detalles									
Descripción Técnica									
CIELO FALSO EN PANEL ACUSTICO ABSORBENTE TIPO PANEL PERFORADO PARA CIELO RASO O EQUIVALENTE. INCLUYE FIBRA DE VIDRIO Y ESTRUCTURA LIVIANA DE SOPORTE.									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 2.133,00	\$ 277,29
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 19.030,00	\$ 4.947,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.948,34	\$ 1.948,34
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3900	0,00 %	0,3900	\$ 722,00	\$ 281,58
	106886	Material	CieloRasoFalsoPanelAbsorbenteTipoPerforado+FibraC1	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 389,67	\$ 389,67
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 299.744,81	\$ 38.966,83
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 415.070,00	\$ 830,14
17725 CieloFalsoPanelAcusAbsorTipoPerforadoFibr CDR C2				M2	Grupo CIELOS RASOS		Valor Unitario		\$ 43.005,51

Detalles									
Descripción Técnica									
CIELO FALSO EN PANEL ACUSTICO ABSORBENTE TIPO PANEL PERFORADO PARA CIELO RASO O EQUIVALENTE. INCLUYE FIBRA DE VIDRIO Y ESTRUCTURA LIVIANA DE SOPORTE.									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 2.133,00	\$ 277,29
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 19.030,00	\$ 1.141,80

	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.948,34	\$ 1.948,34
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3900	0,00 %	0,3900	\$ 722,00	\$ 281,58
	107963	Material	CieloRasoFalsoPanelAbsorbenteTipoPerforado+FibraC2	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 389,67	\$ 389,67
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 299.744,81	\$ 38.966,83

17903	CieloFalsoPanelAcusticoFibra de vidrio+Estructura		M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 2.193,61	
--------------	--	--	-----------	---------------------------	--	--	-----------------------	--------------------	--

Detalles

Descripción Técnica CIELO FALSO EN PANEL ACUSTICO ABSORBENTE TIPO PANEL PERFORADO PARA CIELO RASO O EQUIVALENTE. INCLUYE FIBRA DE VIDRIO Y ESTRUCTURA LIVIANA DE SOPORTE.(Suministro e instalación)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108152	Material	CieloFalsoPanelAcusticoFibra de vidrio+Estructura	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

17789	CieloFalsoPlafonMadera AglomeradaAltaDens12MM		M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 0,00	
--------------	--	--	-----------	---------------------------	--	--	-----------------------	----------------	--

Detalles

Descripción Técnica CIELO FALSO EN PLAFON DE MADERA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDAD E: 12 MM. ACABADO MELAMINICO. INCLUYE REMATE LATERAL EN FRANJA A: 0.20 M. EN EL MISMO MATERIAL Y ESTRUCTURA LIVIANA DE SOPORTE. (Suministro e Instalación)

Componentes	108025	Material	CieloFalsoPlafonMadera Aglomerada12mm+Estructura	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108026	Material	Remate Perimetralde PlafonesMaderaAglomerada0.12m	ML	0,3900	0,00 %	0,3900	\$ 0,00	\$ 0,00

16863	CieloFalsoZonaDeportivaGimnasYRestaurPanelAluzinc+		M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 0,00	
--------------	---	--	-----------	---------------------------	--	--	-----------------------	----------------	--

Detalles

Descripción Técnica CIELO FALSO ZONA POLIDEPORTIVO, GIMNASIO Y RESTAURANTE EN PANELES DE ALUZINC CON PINTURA POLIESTER REF. BAFFLE 100 PASO 150 CON RELLENO EN FIBRA DE VIDRIO DE HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE. INCLUYE PERFILERIA PORTAPANEL, CUELGAS Y REMATES LATERALES. (Suministro e instalación).

Componentes	107096	Material	CieloRasoFalsoAluzinBaffle100+FibVidrio+pin Zpisc	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

16862	CieloFalsoZonaPiscinasPanelAluzinc+Pintura		M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 0,00	
--------------	---	--	-----------	---------------------------	--	--	-----------------------	----------------	--

Detalles

Descripción Técnica CIELO FALSO ZONA PISCINAS EN PANELES DE ALUZINC CON PINTURA DURANAR REF. BAFFLE 100 PASO 150 CON RELLENO EN FIBRA DE VIDRIO DE HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE. INCLUYE PERFILERIA PORTAPANEL, CUELGAS Y REMATES LATERALES.(Suministro e instalación)

Componentes	106885	Material	CieloRasoFalsoAluzinBaffle100+FibVidrio+pin Zseca	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

13248	CieloPanelex comp (resinas) y enchapados CEFE COME		M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 1.332.548,52	
--------------	---	--	-----------	---------------------------	--	--	-----------------------	------------------------	--

Detalles

Descripción Técnica CONSULTORIA COMETAS - CRDC Cielo en paneles compuestos (resinas) y enchapados en madera tipo Panelex o equivalente.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.461,10	\$ 7.461,10
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.492,22	\$ 1.492,22
	101561	Material	ESTR-TUBO DE 1-1/2 X 1-1/2 PARA INSTALACION CRDC	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 305.931,99	\$ 312.050,63
	101560	Material	PANELEX - EXTERIORES F-60 ACABADO MATE CRDC	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 845.357,00	\$ 862.264,14
	11940	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL.1:1+PREST.**	JRN	0,5100	0,00 %	0,5100	\$ 288.405,52	\$ 147.086,82
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

00875	CIELORASO ACRILICO 2mm.		M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 8.330,40	
--------------	--------------------------------	--	-----------	---------------------------	--	--	-----------------------	--------------------	--

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 104.130,00	\$ 8.330,40
	000141	Material	ACRILICO 2mm.	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	105222	Material	ANGULO CHAMPAÑA (0.66X0.39CM) L=3M	ML	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
00876	CIELORASO ACRILICO 3mm.			M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 8.330,40

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 104.130,00	\$ 8.330,40
	000142	Material	ACRILICO 3mm. (Opal-Lámina de 1,20x1.80m)	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	105222	Material	ANGULO CHAMPAÑA (0.66X0.39CM) L=3M	ML	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
00893	CIELORASO AMSTRONG CIRRUS			M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 15.619,50

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 104.130,00	\$ 15.619,50
	003465	Material	LAMINA CIRRUS 24x24x3/4"ref:549	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	003901	Material	PERFILERIA PARA CIELORASO EN DRY WALL	M2	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
00894	CIELORASO AMSTRONG CORTEGA			M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 15.619,50

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 104.130,00	\$ 15.619,50
	003454	Material	LAMINA CORTEGA 24x24x5/8"ref:704	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	003901	Material	PERFILERIA PARA CIELORASO EN DRY WALL	M2	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
00896	CIELORASO AMSTRONG F.FISS SECOND LOOK			M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 15.619,50

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 104.130,00	\$ 15.619,50
	003463	Material	LAMINA F.FISS. SECOND LOOK 24x48x3/4"	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003901	Material	PERFILERIA PARA CIELORASO EN DRY WALL	M2	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
00897	CIELORASO AMSTRONG FINE FISSURED			M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 15.619,50

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 104.130,00	\$ 15.619,50
	003458	Material	LAMINA FINE FISSURED FIRE GURRO 24x24x5/8"	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003901	Material	PERFILERIA PARA CIELORASO EN DRY WALL	M2	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
00889	CIELORASO FIBERGLASS CRAYON			M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 15.619,50

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 104.130,00	\$ 15.619,50
	105222	Material	ANGULO CHAMPAÑA (0.66X0.39CM) L=3M	ML	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 0,00	\$ 0,00

	002505	Material	CLOUDS sin/inst.	Fglas	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
11234	CIELORASO OWA-FUT-FIBRA+PERF.+INSTAL(LIS)**				M2	Grupo CIELOS RASOS		Valor Unitario	\$ 156.754,62	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)		DD	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 2.133,00	\$ 383,94
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA		DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 19.030,00	\$ 475,75
	100776	Material	CIELO RASO FUTURA- HUNTER-FIBRA +PERFILER(LIS)**		M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 105.554,00	\$ 105.554,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**		JRN	0,1650	0,00 %	0,1650	\$ 305.096,56	\$ 50.340,93
11229	CIELORASO OWA-FUT-FIBRA+PERF.+INSTAL(RES)**				M2	Grupo CIELOS RASOS		Valor Unitario	\$ 44.605,12	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	100770	Material	CIELO RASO OWA-FUT- HUNTER-FIBRA +PERFILER(RES)**		M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**		JRN	0,1462	0,00 %	0,1462	\$ 305.096,56	\$ 44.605,12
16860	CieloRasoFalsoPergolaExteriorPanelAluminioPerfora				M2	Grupo CIELOS RASOS		Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles										
Descripción Técnica CIELO FALSO PERGOLA EXTERIOR EN PANELES DE ALUMINIO PERFORADO CON PINTURA POLIESTER REF. MINIWAVE DE HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE. INCLUYE PERFILERIA PORTAPANEL, CUELGAS, REMATES LATERALES Y PERFORACIONES PARA ELEMENTOS INCRUSTADOS EN EL CIELO. (Suminist + Instalac).										
Componentes	106884	Material	CieloRasoFalsoAluminioMiniwaveMicroperf.Pint.polie		M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
16856	CieloRasoLaminaTabla-Yeso RH(Cuelgas+pinturaAcabad				M2	Grupo CIELOS RASOS		Valor Unitario	\$ 86.621,20	
Detalles										
Descripción Técnica CIELO FALSO EN LAMINA DE TABLAYESO RH. INCLUYE SISTEMA DE CUELGAS, PINTURA DE ACABADO ACRILICO TIPO KORAZA DE PINTUCO O EQUIVALENTE, DILATACIONES PERIMETRALES Y PERFORACIONES PARA ELEMENTOS INCRUSTADOS EN EL CIELO.(Sumin ist + Instalación).										
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)		DD	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 2.133,00	\$ 511,92
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA		DD	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 19.030,00	\$ 4.567,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %		%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.619,36	\$ 2.619,36
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER		DD	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 722,00	\$ 259,92
	003334	Material	ANGULO 2.5X2.5 CAL26 (L=2.44M)		UN	0,6800	5,00 %	0,7140	\$ 2.737,00	\$ 1.954,22
	103264	Material	CARGA CON PERNO** VERDE MEDIA TIRO A TIRO		UN	2,1000	5,00 %	2,2050	\$ 257,00	\$ 566,69
	103265	Material	CINTA PAPEL 5CMX75M**		RLL	0,0210	5,00 %	0,0221	\$ 10.105,00	\$ 223,32
	103228	Material	DILATACION EN Z 12MM PLASTICA 3.00 MTS		UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 2.809,59	\$ 2.950,07
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %		%	1,0000	---	1,0000	\$ 523,87	\$ 523,87
	003462	Material	LAMINA DRY WAL 1/2" RH (Resis.Humedad)1.22X2.44		UN	0,3600	5,00 %	0,3780	\$ 0,00	\$ 0,00
	3456	Material	LJA N°-120 PLIEGO		UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 1.638,00	\$ 81,90
	104956	Material	MASILLA SUPERMASTIC DRYWALL(CUÑETE 5 GAL)		CÑT	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 52.222,00	\$ 2.741,66
	104528	Material	PERFIL OMEGA(60.3MM) L=3.05M CAL.26		UN	0,8600	5,00 %	0,9030	\$ 0,00	\$ 0,00
	100364	Material	Pintura Koraza		GLN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 125.191,27	\$ 13.145,08
	104532	Material	PUNTILLA LISA EN ACERO PARA CONCRETO (75MM)		LB	0,3100	3,00 %	0,3193	\$ 7.713,21	\$ 2.462,83
	102882	Material	Tornillo Estructura Punta Broca 8 x 1/2****		UN	8,2400	3,00 %	8,4872	\$ 40,00	\$ 339,49
	3469	Material	TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA -		UN	15,4500	3,00 %	15,9135	\$ 25,00	\$ 397,84
	104529	Material	VIGUETA PRINCIPAL(L=3.05M) CAL.26		UN	0,4300	5,00 %	0,4515	\$ 0,00	\$ 0,00

13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 418.767,30	\$ 50.252,08
12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 415.070,00	\$ 830,14
17719	CieloRasoLaminaTabla-YesoCuelgas+pinturaS/Descrip		M2	Grupo CIELOS RASOS		Valor Unitario		\$ 82.276,54

Detalles									
Descripción Técnica		CIELO FALSO EN LAMINA DE TABLAYESO. INCLUYE SISTEMA DE CUELGAS, PINTURA DE ACABADO EN VINILO, DILATACIONES PERIMETRALES Y PERFORACIONES PARA ELEMENTOS INCRUSTADOS EN EL CIELO. (Sumin+Instal)							
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 2.133,00	\$ 511,92
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 19.030,00	\$ 6.850,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.512,60	\$ 2.512,60
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 722,00	\$ 259,92
	003334	Material	ANGULO 2.5X2.5 CAL26 (L=2.44M)	UN	0,6800	5,00 %	0,7140	\$ 2.737,00	\$ 1.954,22
	103264	Material	CARGA CON PERNO** VERDE MEDIA TIRO A TIRO	UN	2,1000	5,00 %	2,2050	\$ 257,00	\$ 566,69
	103265	Material	CINTA PAPEL 5CMX75M**	RLL	0,0210	5,00 %	0,0221	\$ 10.105,00	\$ 223,32
	103228	Material	DILATACION EN Z 12MM PLASTICA 3.00 MTS	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 2.809,59	\$ 2.950,07
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 502,52	\$ 502,52
	3456	Material	LIJA N°-120 PLIEGO	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 1.638,00	\$ 81,90
	104956	Material	MASILLA SUPERMASTIC DRYWALL(CUÑETE 5 GAL)	CÑT	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 52.222,00	\$ 2.741,66
	104528	Material	PERFIL OMEGA(60.3MM) L=3.05M CAL.26	UN	0,8600	5,00 %	0,9030	\$ 0,00	\$ 0,00
	103290	Material	PLACA DE DRY WALL 1/2" (1.22X2.44) e=12.7mm	UN	0,3600	5,00 %	0,3780	\$ 20.085,00	\$ 7.592,13
	104532	Material	PUNTILLA LISA EN ACERO PARA CONCRETO (75MM)	LB	0,3100	3,00 %	0,3193	\$ 7.713,21	\$ 2.462,83
	102882	Material	Tornillo Estructura Punta Broca 8 x 1/2****	UN	8,2400	3,00 %	8,4872	\$ 40,00	\$ 339,49
	3469	Material	TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA -	UN	15,4500	3,00 %	15,9135	\$ 25,00	\$ 397,84
	104529	Material	VIGUETA PRINCIPAL(L=3.05M) CAL.26	UN	0,4300	5,00 %	0,4515	\$ 0,00	\$ 0,00
	1830	Material	VINILO TIPO II	GLN	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 39.568,59	\$ 1.246,41
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 418.767,30	\$ 50.252,08
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 415.070,00	\$ 830,14

17821	CieloRasoLaminaTabla-YesoCuelgas+pinturaS/Descrip			M2	Grupo CIELOS RASOS		Valor Unitario	\$ 84.598,26	
Detalles									
Descripción Técnica		CIELO FALSO EN LAMINA DE TABLAYESO. INCLUYE SISTEMA DE CUEL GAS, PINTURA DE ACABADO EN VINILO, DILATACIONES PERIMETRALES Y PERFORACIONES PARA ELEMENTOS INCRUSTADOS EN EL CIELO. (Sumin+Instal)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 2.133,00	\$ 511,92
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 19.030,00	\$ 6.850,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.619,36	\$ 2.619,36
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 722,00	\$ 259,92
	003334	Material	ANGULO 2.5X2.5 CAL26 (L=2.44M)	UN	0,6800	5,00 %	0,7140	\$ 2.737,00	\$ 1.954,22
	103264	Material	CARGA CON PERNO** VERDE MEDIA TIRO A TIRO	UN	2,1000	5,00 %	2,2050	\$ 257,00	\$ 566,69
	103265	Material	CINTA PAPEL 5CMX75M**	RLL	0,0210	5,00 %	0,0221	\$ 10.105,00	\$ 223,32
	103228	Material	DILATACION EN Z 12MM PLASTICA 3.00 MTS	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 2.809,59	\$ 2.950,07
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 523,87	\$ 523,87
	3456	Material	LIJA N°-120 PLIEGO	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 1.638,00	\$ 81,90
	104956	Material	MASILLA SUPERMASTIC DRYWALL(CUÑETE 5 GAL)	CÑT	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 52.222,00	\$ 2.741,66

	104528	Material	PERFIL OMEGA(60.3MM) L=3.05M CAL.26	UN	0,8600	5,00 %	0,9030	\$ 0,00	\$ 0,00
	103290	Material	PLACA DE DRY WALL 1/2" (1.22X2.44) e=12.7mm	UN	0,3600	5,00 %	0,3780	\$ 20.085,00	\$ 7.592,13
	104532	Material	PUNTILLA LISA EN ACERO PARA CONCRETO (75MM)	LB	0,3100	3,00 %	0,3193	\$ 7.713,21	\$ 2.462,83
	102882	Material	Tornillo Estructura Punta Broca 8 x 1/2****	UN	8,2400	3,00 %	8,4872	\$ 40,00	\$ 339,49
	3469	Material	TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA -	UN	15,4500	3,00 %	15,9135	\$ 25,00	\$ 397,84
	104529	Material	VIGUETA PRINCIPAL(L=3.05M) CAL.26	UN	0,4300	5,00 %	0,4515	\$ 0,00	\$ 0,00
	1830	Material	VINILO TIPO II	GLN	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 39.568,59	\$ 1.246,41
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 418.767,30	\$ 50.252,08
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 415.070,00	\$ 830,14
17720	CieloRasoMallaExpandida AluHD10Pint.poliestS/Descp			M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 2.193,61
Detalles									
Descripción Técnica		CIELO FALSO EN MALLA EXPANDIDA DE ALUMUNIO CON PINTURA POLIESTER REF. STRETCH METAL HD10 DE HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE. INCLUYE PERFILERIA DE AUTOENSAMBLE, PERFILES SECUNDARIOS, ANGULOS PERIMETRALES Y PERFORACIONES PARA ELEMENTOS INCRUSTADOS EN EL CIELO.(Sumin+instal)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	107960	Material	CieloFalsoStrech Metal Aluminio hd10 Hunter Dougla	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
16859	CieloRasoMallaExpandida Aluzinc(1.2mm)Pint.poliest			M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 175.788,61
Detalles									
Descripción Técnica		CIELO FALSO EN MALLA EXPANDIDA DE ALUZINC 1.2 MM. CON PINTURA POLIESTER REF. STRETCH METAL HD10 DE HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE. INCLUYE PERFILERIA DE AUTOENSAMBLE, PERFILES SECUNDARIOS, ANGULOS PERIMETRALES Y PERFORACIONES PARA ELEMENTOS INCRUSTADOS EN EL CIELO.(Sumin+instal)Material: Malla expandida en Aluzinc de 12.2 mmDimensión: 610 mm x 1220 mmTipo de Borde : RectoColor; 60 colores estándar (Especiales a pedido)Pintura: Poliester horneableSuspensión: Estructura a la vistaLongitud: Perfil principal de autoensamble Owa Eco 15/16" de 3.66 m. Perfil Secundario de 0.61 m y 1.22 m Ángulo perimetral de 3.05 ml.CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	106882	Material	CieloFalsoStrech Metal Aluzinc hd10 Hunter Douglas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 173.595,00	\$ 173.595,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
17844	CieloRasoPanelAlveolarPvcRigidoExtruido(250x7MM)			M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 79.757,52
Detalles									
Descripción Técnica		CIELO FALSO EN PANEL ALVEOLAR EN PVC RIGIDO EXTRUIDO BLANCO ACABADO LISO 250x7 MM. CON SISTEMA MACHIMBRADO REF. R DE ARKOS O EQUIVALENTE. INCLUYE PERFILERIA DE AUTOENSAMBLE, PERFILES SECUNDARIOS, ANGULOS PERIMETRALES Y PERFORACIONES PARA ELEMENTOS INCRUSTADOS EN EL CIELO..(Sumin+instal)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,5200	0,00 %	0,5200	\$ 2.133,00	\$ 1.109,16
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3900	0,00 %	0,3900	\$ 19.030,00	\$ 7.421,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.828,74	\$ 2.828,74
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3900	0,00 %	0,3900	\$ 722,00	\$ 281,58
	003334	Material	ANGULO 2.5X2.5 CAL26 (L=2.44M)	UN	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 2.737,00	\$ 2.873,85
	103264	Material	CARGA CON PERNO** VERDE MEDIA TIRO A TIRO	UN	2,2000	0,00 %	2,2000	\$ 257,00	\$ 565,40
	108098	Material	Conector L:5.85-H Dekoceiling pvc de Arkos o equiv	UN	0,6723	0,00 %	0,6723	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 565,75	\$ 565,75
	104528	Material	PERFIL OMEGA(60.3MM) L=3.05M CAL.26	UN	0,8100	0,00 %	0,8100	\$ 0,00	\$ 0,00

	104532	Material	PUNTILLA LISA EN ACERO PARA CONCRETO (75MM)	LB	0,3090	0,00 %	0,3090	\$ 7.713,21	\$ 2.383,38
	108097	Material	Teja Dekoceiling pvc 7mmBlanco Arkos o equivalente	UN	0,6723	0,00 %	0,6723	\$ 0,00	\$ 0,00
	103053	Material	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1	UN	13,2600	0,00 %	13,2600	\$ 30,00	\$ 397,80
	108099	Material	U de Remate L:5.85 Dekoceiling pvc Arkos o Equiv	UN	0,1681	0,00 %	0,1681	\$ 0,00	\$ 0,00
	003470	Material	VIGUETA CIELO RASO CALIBRE 26 (2.44M)	UN	1,0300	0,00 %	1,0300	\$ 4.560,00	\$ 4.696,80
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 418.767,30	\$ 54.439,75
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
17721	CieloRasoPanelAlveolarPvcRigidoExtruidoS/Descripci			M2	Grupo CIELOS RASOS		Valor Unitario		\$ 109.212,42
Detalles									
Descripción Técnica CIELO FALSO EN PANEL ALVEOLAR EN PVC RIGIDO EXTRUIDO BLANCO ACABADO LISO 200x8 MM. CON SISTEMA MACHIMBRADO REF. 201910002 DE ARKOS O EQUIVALENTE. INCLUYE PERFILERIA DE AUTOENSAMBLE, PERFILES SECUNDARIOS, ANGULOS PERIMETRALES Y PERFORACIONES PARA ELEMENTOS INCRUSTADOS EN EL CIELO..(Sumin+instal)									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 2.133,00	\$ 554,58
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 19.030,00	\$ 5.709,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.721,99	\$ 2.721,99
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3900	0,00 %	0,3900	\$ 722,00	\$ 281,58
	003334	Material	ANGULO 2.5X2.5 CAL26 (L=2.44M)	UN	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 2.737,00	\$ 2.873,85
	103264	Material	CARGA CON PERNO** VERDE MEDIA TIRO A TIRO	UN	2,2000	0,00 %	2,2000	\$ 257,00	\$ 565,40
	105663	Material	CIELO RASO PVC BLANCO BRILLANTE (5.85X.25)	UN	0,6906	0,00 %	0,6906	\$ 36.611,00	\$ 25.283,56
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 544,40	\$ 544,40
	104528	Material	PERFIL OMEGA(60.3MM) L=3.05M CAL.26	UN	0,8100	0,00 %	0,8100	\$ 0,00	\$ 0,00
	104532	Material	PUNTILLA LISA EN ACERO PARA CONCRETO (75MM)	LB	0,3090	0,00 %	0,3090	\$ 7.713,21	\$ 2.383,38
	105664	Material	T CIELO RASO PVC BLANCO BRILLANTE (2.70 ml)	UN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 21.119,00	\$ 2.534,28
	103053	Material	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1	UN	13,2600	0,00 %	13,2600	\$ 30,00	\$ 397,80
	003470	Material	VIGUETA CIELO RASO CALIBRE 26 (2.44M)	UN	1,0300	0,00 %	1,0300	\$ 4.560,00	\$ 4.696,80
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 418.767,30	\$ 54.439,75
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 415.070,00	\$ 6.226,05
18944	Cierra Puertas Hidráu LCN Ref Ser 40 40 xp Cromado			UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS		Valor Unitario		\$ 22.960,67
Detalles									
Descripción Técnica Cierra puertas hidráulico LCN ref serie 40 40 xp acabado cromado mate o similar. CDRSC (San Cristóbal).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.093,37	\$ 1.093,37
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 104.130,00	\$ 21.867,30
	109095	Material	Cierra Puertas Hidrául LCN Ref Ser 40 40 xp Cromad	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
12966	Cilindro completo M-120 (desm.) STPM			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 41.677,86
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.473,25	\$ 1.473,25
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 99.130,00	\$ 4.163,46
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 57.751,00	\$ 2.425,54
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0983	0,00 %	0,0983	\$ 299.744,81	\$ 29.464,91
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70
12967	Cilindro completo M-120 (inst.) STPM **			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 110.137,52

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 45.570,00	\$ 2.050,65
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 398,21	\$ 398,21
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 99.130,00	\$ 7.930,40
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 57.751,00	\$ 288,76
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 18.982,00	\$ 189,82
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0265	0,00 %	0,0265	\$ 300.538,85	\$ 7.964,28
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 415.070,00	\$ 91.315,40
14652	CILINDRO COMPLETO M-120 (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 402.802,53
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12967	Sub-análisis	Cilindro completo M-120 (inst.) STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 110.137,52	\$ 110.137,52
	12968	Sub-análisis	Cilindro completo M-120 (suministro) STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 292.665,01	\$ 292.665,01
12968	Cilindro completo M-120 (suministro) STPM **			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 292.665,01
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103030	Material	Cilindro completo M-120 (sumin.) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 292.665,01	\$ 292.665,01
14821	CILINDRO COMPLETO M-120(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 444.480,39
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12966	Sub-análisis	Cilindro completo M-120 (desm.) STPM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.677,86	\$ 41.677,86
	14652	Sub-análisis	CILINDRO COMPLETO M-120 (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 402.802,53	\$ 402.802,53
19356	Cinta Ajuste baldosa 20x20x6cmPanderetaMortero1:6			ML	Grupo PISOS			Valor Unitario	\$ 56.610,21
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101240	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (DIA)	DD	0,0017	0,00 %	0,0017	\$ 96.041,00	\$ 163,27
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.378,83	\$ 1.378,83
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,7400	0,00 %	2,7400	\$ 20,00	\$ 54,80
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0040	3,00 %	0,0041	\$ 144.414,00	\$ 592,10
	102367	Material	BloqueCementoCuadradoGris(20x20x6cm)Suministro	UN	14,0000	0,00 %	14,0000	\$ 1.755,00	\$ 24.570,00
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,8300	3,00 %	0,8549	\$ 725,00	\$ 619,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0920	0,00 %	0,0920	\$ 299.744,81	\$ 27.576,52
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 413.723,00	\$ 1.654,89
15955	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref			ML	Grupo PISOS			Valor Unitario	\$ 59.958,78
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.260,43	\$ 1.260,43
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0300	3,00 %	0,0309	\$ 594.287,13	\$ 18.363,47
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0980	0,00 %	0,0980	\$ 411.580,43	\$ 40.334,88

13343	Cinta antideslizante 2 Cm	ML	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 20.737,68
-------	---------------------------	----	--------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 881,81	\$ 881,81
	100761	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	0,0960	0,00 %	0,0960	\$ 183.710,00	\$ 17.636,16
	103539	Material	Cinta Antideslizante 2 cm negra	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 34.058,00	\$ 1.389,57
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 415.070,00	\$ 830,14

13168	Cinta antideslizante 25mm **	ML	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 12.974,82
-------	------------------------------	----	--------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 599,49	\$ 599,49
	103301	Material	CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA 25mm 4.5m **	UN	0,2222	2,00 %	0,2266	\$ 0,00	\$ 0,00
	100710	Material	Sikadur 31 repar+adhesivo toxement Toc 5010 **	KG	0,0425	5,00 %	0,0446	\$ 143.059,00	\$ 6.380,43
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 299.744,81	\$ 5.994,90

13362	CINTA DE SEÑALIZACION - SUMINISTRO	ML	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 107,21
-------	------------------------------------	----	------------------------------------	----------------	-----------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103562	Material	CINTA DE SEÑALIZACION DE 4" POR 500 MTS-CAL.2.5	RLL	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 32.851,00	\$ 65,70
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 415.070,00	\$ 41,51

16529	CINTA LED 14W x 5 ml (Sum+Inst)	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 67.999,71
-------	---------------------------------	----	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Luminaria CONTINUA LED de 40W TIPO P24868.Suministro e instalación

Componentes	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 24.752,00	\$ 3.712,80
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	106402	Material	CINTA LED 14.4 W X 5 MTS CON ADAPTADOR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63

13340	Cinta Negra antideslizanteA=50MM+Adhesivo+Sellador	ML	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 4.454,62
-------	--	----	--------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 70,74	\$ 70,74
	105975	Material	AdhesivoSpray(24 Onz)para pega de cinta antidesliz	UN	0,0250	2,00 %	0,0255	\$ 0,00	\$ 0,00
	105974	Material	CintaAntideslizanteA=50mmNegra-TraficoPeaton.-Roll	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105152	Material	Desengrasante industrial x Galón	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 41.514,01	\$ 846,89
	105976	Material	Sellador Bordes Cinta Antideslizante (Tubo 5 Onz)	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0118	0,00 %	0,0118	\$ 299.744,81	\$ 3.536,99

20641	Cinta Negra antideslizanteA=50MM+Adhesivo+Sellador	ML	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 15.199,25
-------	--	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 35,37	\$ 35,37
	010733	Material	Cinta Antideslizante A=50mm Negra-TraficoPeaton.-Roll	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.780,00	\$ 10.780,00
	105152	Material	Desengrasante industrial x Galón	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 41.514,01	\$ 846,89
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0118	0,00 %	0,0118	\$ 299.744,81	\$ 3.536,99
14485	Cinta Pisa	Concreto 3000psi imperm(cubierta)e=4cm	ML	Grupo 04 Estructuras				Valor Unitario	\$ 146.308,86
Detalles para vigas con secciones menores a 300 cm2									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7800	0,00 %	0,7800	\$ 2.133,00	\$ 1.663,74
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 19.030,00	\$ 3.425,40
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 12.311,76	\$ 4.924,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.245,45	\$ 3.245,45
	394	Equipo	PARALES - MES	UN	0,6900	0,00 %	0,6900	\$ 6.189,48	\$ 4.270,74
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,7800	0,00 %	0,7800	\$ 722,00	\$ 563,16
	2820	Material	CONCRETO 3000 PSI Imperm. Gr=1/2"	M3	0,0390	3,00 %	0,0402	\$ 700.027,00	\$ 28.141,09
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0500	8,00 %	0,0540	\$ 4.855,00	\$ 262,17
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 11.431,00	\$ 23.319,24
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1550	0,00 %	0,1550	\$ 418.767,30	\$ 64.908,93
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 413.723,00	\$ 11.584,24	
11434	Cinta poliester con resina polimerica**	ML	Grupo 04 Estructuras				Valor Unitario	\$ 4.362,89	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 396,63	\$ 396,63
	101106	Material	polimero monolitico	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 305.096,56	\$ 3.966,26
12347	Circuito en 2N°THW12Cu + 1N°12 Cu Desnudo**	ML	Grupo 09 Eléctricas				Valor Unitario	\$ 24.675,74	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 768,12	\$ 768,12
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.170,01	\$ 6.340,02
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 2.141,00	\$ 2.205,23
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	0,0820	0,00 %	0,0820	\$ 187.346,00	\$ 15.362,37
18300	Cissus/Cissus Rhombifolia TaludesExteriores	M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS				Valor Unitario	\$ 5.569,76	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 128,92	\$ 128,92
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 104.130,00	\$ 1.353,69
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 174.962,00	\$ 1.224,73
	108553	Material	Cissus/Cissus Rhombifolia	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 3.104,00	\$ 7,14
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0223	0,00 %	0,0223	\$ 65.259,24	\$ 1.455,28
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 70.000,00	\$ 1.400,00

00563	CLOSET CEDRO	M2	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 107.658,37
-------	--------------	----	-----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 596,87	\$ 596,87
	000472	Material	BISAGRA EN COBRE CABEZA PLANA 3"	UN	0,7600	2,00 %	0,7752	\$ 12.111,00	\$ 9.388,45
	105842	Material	LISTON CEDRO ACHAPO SECO (8X2.2CM)L=2.90M	UN	0,5200	5,00 %	0,5460	\$ 23.916,62	\$ 13.058,47
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,2500	4,00 %	0,2600	\$ 37.242,00	\$ 9.682,92
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,1500	4,00 %	0,1560	\$ 6.745,00	\$ 1.052,22
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	4,0000	4,00 %	4,1600	\$ 64,00	\$ 266,24
	000956	Material	TRIPLEX F/MORADO 1.20x2.40 4mm	UN	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 83.371,00	\$ 43.769,78
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 331.593,57	\$ 29.843,42

00892	CLOSET CEDRO 2.20x1.20 (subcontrato)	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 64.262,84
-------	--------------------------------------	----	-----------------------------	----------------	--------------

Detalles maletero,cajonera 3 cajones,2ptas, corredizas.

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.260,06	\$ 1.260,06
	003997	Material	CLOSET TRIPLEX 2.20x1.20 (materiales)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 331.593,57	\$ 63.002,78

00564	CLOSET ENCHAPADO CEDRO ACHAPO	M2	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 128.172,59
-------	-------------------------------	----	-----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 596,87	\$ 596,87
	000472	Material	BISAGRA EN COBRE CABEZA PLANA 3"	UN	1,2500	2,00 %	1,2750	\$ 12.111,00	\$ 15.441,53
	105842	Material	LISTON CEDRO ACHAPO SECO (8X2.2CM)L=2.90M	UN	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 23.916,62	\$ 10.044,98
	000894	Material	LISTON EN FLORMORADO	M2	0,6000	5,00 %	0,6300	\$ 0,00	\$ 0,00
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,2500	4,00 %	0,2600	\$ 37.242,00	\$ 9.682,92
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,1500	4,00 %	0,1560	\$ 6.745,00	\$ 1.052,22
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	3,5000	4,00 %	3,6400	\$ 64,00	\$ 232,96
	000956	Material	TRIPLEX F/MORADO 1.20x2.40 4mm	UN	0,7000	5,00 %	0,7350	\$ 83.371,00	\$ 61.277,69
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 331.593,57	\$ 29.843,42

00802	CLOSET TRIPLEX 2.20x1.20 (subcontrato)	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 64.262,84
-------	--	----	-----------------------------	----------------	--------------

Detalles maletero,cajonera 3 cajones,2ptas, corredizas.

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.260,06	\$ 1.260,06
	003997	Material	CLOSET TRIPLEX 2.20x1.20 (materiales)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 331.593,57	\$ 63.002,78

18566	Cocina Industrial de 16 Puestos M-5107	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 10.968,04
-------	--	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Azafate de 1/4

Componentes	108782	Material	Cocina Industrial de 16 Puestos M-5107	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04

14476	codales estructuras existente, con madera **			UN	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS			Valor Unitario	\$ 22.586,17
Detalles muro cierre ladrillo portante									
Descripción Técnica Se considera un factor de reutilizacion de 10 usos									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 554,59	\$ 554,59
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 6.582,00	\$ 658,20
	104277	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.20X0.04X4M)	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 5.099,99	\$ 510,00
	104321	Material	VARA CORREDOR D=8CM (L=3M)	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 7.208,00	\$ 2.162,40
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 219.360,72	\$ 4.606,58
	10171	Sub-análisis	Excavacion manual sin retiro en suelo blando **	M3	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 19.411,03	\$ 1.746,99
	11218	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 411.580,43	\$ 12.347,41

11342	Codo 90° PVC sanitario CC. 6***			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 25.484,60
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.006,82	\$ 1.006,82
	100988	Material	CODO 90° PVC SANITARIO 6" CXC.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 101.057,00	\$ 2.061,56
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 111.757,31	\$ 2.279,85
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0660	0,00 %	0,0660	\$ 305.096,56	\$ 20.136,37

11920	Codo 90° PVC sanitario CC. 6"Fontan**			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 23.468,69
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 953,43	\$ 953,43
	100988	Material	CODO 90° PVC SANITARIO 6" CXC.	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 101.057,00	\$ 2.061,56
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 67.900,00	\$ 1.385,16
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 305.096,56	\$ 19.068,54

11919	Codo 90° PVC sanitario CC.2 Font ***			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 13.506,07
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 457,65	\$ 457,65
	101703	Material	CODO 90° SANITARIO 2" C x C S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 1.691,00	\$ 1.724,82
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 101.057,00	\$ 1.030,78
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 111.757,31	\$ 1.139,92
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90

10460	Codo 45° PVC Sch40 d=2" **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 32.106,17
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.080,04	\$ 1.080,04
	100496	Material	Codo 45° PVCP 2" SCH40 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0708	0,00 %	0,0708	\$ 305.096,56	\$ 21.600,84
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.046,89	\$ 4.046,89
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40
10459	Codo 45° PVC Sch40 d=4" **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario		\$ 98.582,04

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.321,07	\$ 1.321,07
	100495	Material	CODO 45° PVCP Ø 4" S/NORMA ICONTEC*	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 52.775,00	\$ 52.775,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0866	0,00 %	0,0866	\$ 305.096,56	\$ 26.421,36
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.686,21	\$ 12.686,21
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40
10458	Codo 45° PVC Sch40 d=6" **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario		\$ 58.063,78

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.161,61	\$ 2.161,61
	100494	Material	Codo 45° PVCP 6" SCH40 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1417	0,00 %	0,1417	\$ 305.096,56	\$ 43.232,18
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.291,59	\$ 7.291,59
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40
10472	Codo 45° PVC Sch80 d= 1 1/2" **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario		\$ 32.106,17

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.080,04	\$ 1.080,04
	100508	Material	Codo 45° PVCP 1 1/2" SCH80 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0708	0,00 %	0,0708	\$ 305.096,56	\$ 21.600,84
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.046,89	\$ 4.046,89
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40
10471	Codo 45° PVC Sch80 d= 1 1/4" **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario		\$ 32.106,17

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.080,04	\$ 1.080,04
	100507	Material	Codo 45° PVCP 1 1/4" SCH80 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0708	0,00 %	0,0708	\$ 305.096,56	\$ 21.600,84
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.046,89	\$ 4.046,89
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40
10470	Codo 45° PVC Sch80 d=2" **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario		\$ 32.106,17

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.080,04	\$ 1.080,04
	100506	Material	Codo 45° PVCP 2" SCH80 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0708	0,00 %	0,0708	\$ 305.096,56	\$ 21.600,84
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.046,89	\$ 4.046,89
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40
10521	Codo 90° AceroCarb Sch40 d=2" **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 19.058,41

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 471,37	\$ 471,37
	100067	Material	Codo 90° acero al carbón Sch40 d= 2 " **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0309	0,00 %	0,0309	\$ 305.096,56	\$ 9.427,48
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 885,10	\$ 885,10
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46

10485	Codo 90° AceroCarb Sch40 d=4" **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario		\$ 32.141,59
--------------	---	--	--	-----------	------------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 942,75	\$ 942,75
	100519	Material	Codo 90° acero al carbón Sch40 d= 4 " **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0618	0,00 %	0,0618	\$ 305.096,56	\$ 18.854,97
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.069,41	\$ 4.069,41
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46

10627	Codo 90° PVCP Sch40 d=1 1/2" **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 30.757,20
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.080,04	\$ 1.080,04
	100297	Material	Codo 90° SW PVCP 1 1/2" SCH40 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0708	0,00 %	0,0708	\$ 305.096,56	\$ 21.600,84
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.697,92	\$ 2.697,92
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40

10516	Codo 90° PVCP Sch40 d=1/2" **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 31.145,33
--------------	--------------------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.080,04	\$ 1.080,04
	100293	Material	Codo 90° PVCP 1/2"S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 352,84	\$ 352,84
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0708	0,00 %	0,0708	\$ 305.096,56	\$ 21.600,84
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.733,21	\$ 2.733,21
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40

10517	Codo 90° PVCP Sch40 d=2 1/2" **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 30.757,20
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.080,04	\$ 1.080,04
	100299	Material	Codo 90° SW PVCP 2 1/2" SCH40 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0708	0,00 %	0,0708	\$ 305.096,56	\$ 21.600,84
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.697,92	\$ 2.697,92
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40
10518	Codo 90° PVCP Sch40 d=2" **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 30.757,20

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.080,04	\$ 1.080,04
	100298	Material	Codo 90° SW PVCP 2" SCH40 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0708	0,00 %	0,0708	\$ 305.096,56	\$ 21.600,84
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.697,92	\$ 2.697,92
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40

10519	Codo 90° PVCP Sch40 d=3" **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 53.104,94
--------------	------------------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.199,03	\$ 1.199,03
	100300	Material	Codo 90° PVCP 3" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.033,00	\$ 22.033,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0786	0,00 %	0,0786	\$ 305.096,56	\$ 23.980,59
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 513,92	\$ 513,92
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40

10625	Codo 90° PVCP Sch40 d=3/4" **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 31.739,83
--------------	--------------------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.080,04	\$ 1.080,04
	000422	Material	CODO 90° PRESION PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 893,30	\$ 893,30
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0708	0,00 %	0,0708	\$ 305.096,56	\$ 21.600,84
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.787,25	\$ 2.787,25
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40

10520	Codo 90° PVCP Sch40 d=4" **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 28.329,07
--------------	------------------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.080,04	\$ 1.080,04
	100301	Material	Codo 90° SW PVCP 4" SCH40 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0708	0,00 %	0,0708	\$ 305.096,56	\$ 21.600,84
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 269,79	\$ 269,79
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40

00721	CODO COBRE ½"			UN	Grupo INSTALACIONES GAS		Valor Unitario		\$ 8.927,96
--------------	----------------------	--	--	-----------	--------------------------------	--	-----------------------	--	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 104.130,00	\$ 3.123,90
	000816	Material	CODO COBRE ½" 90°	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00

	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 101.057,00	\$ 4.042,28
	106281	Material	SOLDADURA ESTAÑO(95%)-PLATA(5%)	LB	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 88.088,96	\$ 1.761,78
010514	Codo d=3" Gran Radio 45° PVC, Unión mecánica RDE 21			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 57.781,91
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 665,22	\$ 665,22
	012497	Material	Codo d=3" Gran Radio 45° PVC, Unión mecánica RDE 21	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 40.629,00	\$ 40.629,00
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 101.057,00	\$ 3.183,30
	16643	Sub-análisis	CUADRILLA INST. HIDRAULICA 1:1+PREST. **	JRN	0,0590	0,00 %	0,0590	\$ 225.498,18	\$ 13.304,39
010513	Codo d=8" Gran Radio 90° PVC, Unión mecánica RDE 21			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 482.786,90
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 665,22	\$ 665,22
	012495	Material	Codo d=8" Gran Radio 90° PVC, Unión mecánica RDE 21	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 465.633,99	\$ 465.633,99
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 101.057,00	\$ 3.183,30
	16643	Sub-análisis	CUADRILLA INST. HIDRAULICA 1:1+PREST. **	JRN	0,0590	0,00 %	0,0590	\$ 225.498,18	\$ 13.304,39
16287	CODO DE DESAGUE - Ø6"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 179.587,27
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.050,97	\$ 3.050,97
	000832	Material	CODO 90° SANITARIO 6"1/4 CXE S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 113.125,01	\$ 113.125,01
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 305.096,56	\$ 61.019,31
00723	CODO GALVANIZADO 1" (90°)			UN	Grupo INSTALACIONES GAS			Valor Unitario	\$ 10.150,20
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 117,57	\$ 117,57
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 183.710,00	\$ 5.878,72
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,0250	2,00 %	0,0255	\$ 1.337,00	\$ 34,09
	000818	Material	CODO 90° GALVANIZADO Ø 1"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.911,00	\$ 2.911,00
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 101.057,00	\$ 1.030,78
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 17.455,00	\$ 178,04
14969	CODO GALVANIZADO 2 1/2"(90°)			UN	Grupo INSTALACIONES GAS			Valor Unitario	\$ 34.078,26
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 123,09	\$ 123,09
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,0335	0,00 %	0,0335	\$ 183.710,00	\$ 6.154,29
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,0160	2,00 %	0,0163	\$ 1.337,00	\$ 21,79
	104742	Material	Codo 90°HG Ø 2 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.167,97	\$ 26.167,97

	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0130	2,00 %	0,0133	\$ 101.057,00	\$ 1.344,06
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0150	2,00 %	0,0153	\$ 17.455,00	\$ 267,06

14971	CODO GALVANIZADO 4"(90°)			UN	Grupo INSTALACIONES GAS		Valor Unitario		\$ 54.837,42
--------------	---------------------------------	--	--	-----------	--------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 162,31	\$ 162,31
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 1.337,00	\$ 27,27
	104449	Material	CODO 90 °GALVANIZADO Ø4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 44.541,00	\$ 44.541,00
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0150	2,00 %	0,0153	\$ 101.057,00	\$ 1.546,17
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0250	2,00 %	0,0255	\$ 17.455,00	\$ 445,10
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0266	0,00 %	0,0266	\$ 305.096,56	\$ 8.115,57

10489	Codo galvanizado HG 1/2" **			UN	Grupo INSTALACIONES GAS		Valor Unitario		\$ 11.009,49
--------------	------------------------------------	--	--	-----------	--------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1835	Material	ANTICORROSIVO ROJO PROTECCION	GLN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 67.990,00	\$ 679,90
	820	Material	CODO GALVANIZADO 90 ° ½"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.656,79	\$ 2.656,79
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 101.057,00	\$ 4.042,28
	003762	Material	LOCTIGAS F/MEDIA 40ml	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	16643	Sub-análisis	CUADRILLA INST. HIDRAULICA 1:1+PREST. **	JRN	0,0161	0,00 %	0,0161	\$ 225.498,18	\$ 3.630,52

10488	Codo galvanizado HG 2" **			UN	Grupo INSTALACIONES GAS		Valor Unitario		\$ 20.414,23
--------------	----------------------------------	--	--	-----------	--------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1835	Material	ANTICORROSIVO ROJO PROTECCION	GLN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 67.990,00	\$ 679,90
	000819	Material	CODO 90°GALVANIZADO Ø 2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.333,00	\$ 9.333,00
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 101.057,00	\$ 4.042,28
	003762	Material	LOCTIGAS F/MEDIA 40ml	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	16643	Sub-análisis	CUADRILLA INST. HIDRAULICA 1:1+PREST. **	JRN	0,0282	0,00 %	0,0282	\$ 225.498,18	\$ 6.359,05

14972	CODO GALVANIZADO Ø6"			UN	Grupo INSTALACIONES GAS		Valor Unitario		\$ 11.303,64
--------------	-----------------------------	--	--	-----------	--------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 173,91	\$ 173,91
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 1.337,00	\$ 40,91
	104746	Material	Codo 90°HG Ø6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0180	2,00 %	0,0184	\$ 101.057,00	\$ 1.859,45
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 17.455,00	\$ 534,12
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0285	0,00 %	0,0285	\$ 305.096,56	\$ 8.695,25

10134	Codo para evacuac gas 5"x5" lamina cal 20 **			UN	Grupo INSTALACIONES GAS		Valor Unitario		\$ 89.670,91
--------------	---	--	--	-----------	--------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	3840	Material	LAMINA Galv. Cal. 20 1 x 2 M	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 67.633,00	\$ 16.908,25
--------------------	------	----------	------------------------------	----	--------	--------	--------	--------------	--------------

11986	Codo PVC Grado 11 1/4°Unión Mec. 6***	UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO	Valor Unitario	\$ 23.242,15
-------	---------------------------------------	----	-----------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

11341	Codo PVC Grado 22 1/2°Unión Mec. 6***	UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO	Valor Unitario	\$ 23.242,15
-------	---------------------------------------	----	-----------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

10007	Codo PVC Sch40 d=6" **	UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO	Valor Unitario	\$ 229.594,33
-------	------------------------	----	-----------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

13782	CofreMetalic- tableroGen(1.20x0.80m)+Interrup+Con	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 997.359,19
-------	---	----	---	----------------	---------------

Descripción Técnica pintura electrostática, doble bandeja, y puerta de seguridad.

12917	Colchonetas para sillas palcos 3.5m x 0.4m **	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 15.866,59
-------	---	----	------------------	----------------	--------------

Details

Descripción Técnica									
Componentes	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0313	0,00 %	0,0313	\$ 109.089,00	\$ 3.414,49
	103003	Material	Colchonetas espuma rosada, forro cordobán3.5x0.4**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 415.070,00	\$ 12.452,10
16904	COLUMNA Circ Conc Blco Visto 5000PSI Ø0.75			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 714.224,38

Detalles									
Descripción Técnica COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO OCRE A LA VISTA F'C 28 MPA. - Ø 0.90 M. - FORMALETA LISA									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	5,3726	0,00 %	5,3726	\$ 2.133,00	\$ 11.459,76
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	106920	Equipo	FORMALETA METALICA COLUMNA Ø 0.75x3.00	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 24.034,00	\$ 72.102,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.379,48	\$ 15.379,48
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 210,12	\$ 1.680,96
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 722,00	\$ 1.776,12
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,0667	5,00 %	1,1200	\$ 13.417,00	\$ 15.027,04
	101065	Material	CONCRETO 5000 PSI (350N) Blanco GF ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.126,49	\$ 5.126,49
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,9048	5,00 %	2,0000	\$ 4.855,00	\$ 9.710,00
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,3200	5,00 %	0,3360	\$ 37.416,00	\$ 12.571,78
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
16946	Columna Circ Conc Gris Visto 4000PSI Ø0.75 M.			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.278.408,12

Detalles									
Descripción Técnica COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO F'C 28 MPA. - Ø 0.75 M. - FORMALETA LISA									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	5,3270	0,00 %	5,3270	\$ 2.133,00	\$ 11.362,49
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	106920	Equipo	FORMALETA METALICA COLUMNA Ø 0.75x3.00	DD	1,6907	0,00 %	1,6907	\$ 24.034,00	\$ 40.634,28
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.379,48	\$ 15.379,48
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 210,12	\$ 1.680,96
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 722,00	\$ 1.776,12
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,0667	5,00 %	1,1200	\$ 13.417,00	\$ 15.027,04
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,9048	5,00 %	2,0000	\$ 4.855,00	\$ 9.710,00
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,3200	5,00 %	0,3360	\$ 37.416,00	\$ 12.571,78
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
18158	Columna Circ Conc Ocre Visto 4000PSI Ø0.90 M.			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.213.679,45

Detalles									
Descripción Técnica COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO F'C 28 MPA. - Ø 0.75 M. - FORMALETA LISA									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,9270	0,00 %	4,9270	\$ 2.133,00	\$ 10.509,29
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80

000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
108430	Equipo	FORMALETA METALICA COLUMNA Ø 0.90x3.00	DD	0,4421	0,00 %	0,4421	\$ 0,00	\$ 0,00
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.379,48	\$ 15.379,48
950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 210,12	\$ 1.680,96
104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 722,00	\$ 1.776,12
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,8889	5,00 %	0,9333	\$ 13.417,00	\$ 12.522,09
100726	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) Ocre GF ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 480.463,00	\$ 494.876,89
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,9048	5,00 %	2,0000	\$ 4.855,00	\$ 9.710,00
100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,2667	5,00 %	0,2800	\$ 37.416,00	\$ 10.476,48
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

18719	Columna Circ Conc Visto 5000PSI Ø0.90 M. CDRC		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 1.216.561,39
--------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	------------------------

Detalles

Descripción Técnica COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO F'C 28 MPA. - Ø 0.75 M. - FORMALETA LISA

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,9270	0,00 %	4,9270	\$ 2.133,00	\$ 10.509,29
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	108430	Equipo	FORMALETA METALICA COLUMNA Ø 0.90x3.00	DD	0,4421	0,00 %	0,4421	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.379,48	\$ 15.379,48
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 210,12	\$ 1.680,96
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 722,00	\$ 1.776,12
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,8889	5,00 %	0,9333	\$ 13.417,00	\$ 12.522,09
	100665	Material	CONCRETO 5000 PSI (350N) gravilla fina Gr=1/2"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 483.261,00	\$ 497.758,83
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,9048	5,00 %	2,0000	\$ 4.855,00	\$ 9.710,00
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,2667	5,00 %	0,2800	\$ 37.416,00	\$ 10.476,48
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

19293	Columna Circular Concreto Gris 4000PSI (tamaño max 1" asentamiento 4"+/-1") Ø060-0.65m CEFE COMETAS		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 1.146.188,75
--------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	------------------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAConcreto de 4000 Psi F'C 28 MPA (tamaño max 1" y asentamiento 4"+/-1" - Plástico); Columnas D=60-65 EDIFICIO CULTURAL 2 . - FORMALETA LISA

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,2860	0,00 %	0,2860	\$ 98.769,25	\$ 28.248,01
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	108078	Equipo	FORMALETA METALICA COLUMNA Ø 0.60x3.00	DD	1,6970	0,00 %	1,6970	\$ 29.990,00	\$ 50.893,03
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.162,82	\$ 11.162,82
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 210,12	\$ 1.680,96
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 48.761,00	\$ 2.925,66
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,0667	5,00 %	1,1200	\$ 13.417,00	\$ 15.027,04
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.720,94	\$ 3.720,94

100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,3200	5,00 %	0,3360	\$ 37.416,00	\$ 12.571,78
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1,2200	0,00 %	1,2200	\$ 299.744,81	\$ 365.688,67
12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
13267	Columna concreto 3000 psi 0.15m x 0.15m **		ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 52.862,30

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,6850	0,00 %	0,6850	\$ 2.133,00	\$ 1.461,11
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.196,40	\$ 1.196,40
	390	Equipo	MORDAZAS EN PLATINA CON CUÑA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 241,05	\$ 48,21
	394	Equipo	PARALES - MES	UN	0,3430	0,00 %	0,3430	\$ 6.189,48	\$ 2.122,99
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 48.761,00	\$ 243,81
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 6.582,00	\$ 1.974,60
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 13.417,00	\$ 670,85
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0225	3,00 %	0,0232	\$ 612.538,01	\$ 14.210,88
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,1780	0,00 %	0,1780	\$ 4.855,00	\$ 864,19
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5176	0,00 %	0,5176	\$ 11.865,00	\$ 6.141,32
	12516	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1: 1: 4 + PREST.*	JRN	0,0293	0,00 %	0,0293	\$ 816.653,13	\$ 23.927,94

10377	Columna Concreto 3000 PSI gravilla fina(Sec.Rect)		M3	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 1.525.026,35
--------------	--	--	-----------	-----------------------------	--	-----------------------	--	------------------------

Detalles

Descripción Técnica FORMALETA EN AMARILLO = 4 USOS = 4.5m2/4 = 1.1SEPAROL = CONSUMO POR M3 = 0.5233 Kg. concreto (60 Gr / M2)

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.133,00	\$ 8.532,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	3,1118	0,00 %	3,1118	\$ 19.030,00	\$ 59.217,55
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 28.800,10	\$ 28.800,10
	390	Equipo	MORDAZAS EN PLATINA CON CUÑA	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 241,05	\$ 964,20
	104279	Equipo	PARAL TELESCOPICO LARGO (UN) 3.00ML A 5.00 ML	DD	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 123,00	\$ 861,00
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,9900	0,00 %	1,9900	\$ 722,00	\$ 1.436,78
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,6400	3,00 %	2,7192	\$ 13.417,00	\$ 36.483,51
	100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 590.037,11	\$ 619.538,97
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	4,3000	5,00 %	4,5150	\$ 4.855,00	\$ 21.920,33
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	9,2000	5,00 %	9,6600	\$ 5.152,12	\$ 49.769,48
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,5233	5,00 %	0,5495	\$ 37.416,00	\$ 20.560,09
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,4700	0,00 %	1,4700	\$ 5.751,00	\$ 8.453,97
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	6,5000	5,00 %	6,8250	\$ 11.865,00	\$ 80.978,63
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,8059	0,00 %	0,8059	\$ 635.251,67	\$ 511.949,32
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 219.360,72	\$ 65.808,22

16981	Columna Cuadrad Concreto 4000psi .6x.6(Inc.formal)		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 1.264.840,27
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.133,00	\$ 8.532,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	106953	Equipo	FORMALETA COLUMNA RECT FENOLICO Incl Morda+CuñasM2	DD	14,6667	0,00 %	14,6667	\$ 0,00	\$ 0,00

102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.379,48	\$ 15.379,48
950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	17,6000	0,00 %	17,6000	\$ 210,12	\$ 3.698,11
104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,9900	0,00 %	1,9900	\$ 722,00	\$ 1.436,78
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,3340	3,00 %	1,3740	\$ 13.417,00	\$ 18.434,96
002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.126,49	\$ 5.126,49
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 4.855,00	\$ 10.195,50
170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6000	2,00 %	3,6720	\$ 5.152,12	\$ 18.918,58
100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,3335	3,00 %	0,3435	\$ 37.416,00	\$ 12.852,40
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

010941	Columna Cuadrada Conc 4000psi 0.40x0.40 (Inc.formaleta) CEFE COMETAS		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.283.483,65
---------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAConcreto de 4000 Psi (tamaño max 1" y asentamiento 4"+/-1" - Plástico); Columnas S=50x50cm

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 98.769,25	\$ 24.692,31
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,5200	0,00 %	2,5200	\$ 19.030,00	\$ 47.955,60
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,3960	0,00 %	0,3960	\$ 50.230,00	\$ 19.891,08
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.749,90	\$ 15.749,90
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	17,6000	0,00 %	17,6000	\$ 210,12	\$ 3.698,11
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 48.761,00	\$ 2.925,66
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,0000	3,00 %	2,0600	\$ 13.417,00	\$ 27.639,02
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.249,97	\$ 5.249,97
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,2500	3,00 %	0,2575	\$ 37.416,00	\$ 9.634,62
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2600	0,00 %	1,2600	\$ 411.580,43	\$ 518.591,34
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

19338	Columna Cuadrada Conc 4000psi 0.50x0.50 (Inc.formaleta) CEFE COMETAS		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.277.840,07
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAConcreto de 4000 Psi (tamaño max 1" y asentamiento 4"+/-1" - Plástico); Columnas S=50x50cm

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,2860	0,00 %	0,2860	\$ 98.769,25	\$ 28.248,01
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,3840	0,00 %	0,3840	\$ 50.230,00	\$ 19.288,32
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.749,90	\$ 15.749,90
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	17,6000	0,00 %	17,6000	\$ 210,12	\$ 3.698,11
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 48.761,00	\$ 2.925,66
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,6000	3,00 %	1,6480	\$ 13.417,00	\$ 22.111,22
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.249,97	\$ 5.249,97

100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 37.416,00	\$ 7.707,70
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2600	0,00 %	1,2600	\$ 411.580,43	\$ 518.591,34
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
19191	Columna Cuadrada Concr 4000psiGris .5x.5(Inc.forma		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.370.594,44

Detalles

Descripción Técnica

COLUMNAS CUADRADAS EN CONCRETO OCRE A LA VISTA F'C 28 MPA. - 0.50 M. x 0.50 M. - FORMALETA LISAVER
CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	9,2000	0,00 %	9,2000	\$ 2.133,00	\$ 19.623,60
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	106953	Equipo	FORMALETA COLUMNA RECT FENOLICO Incl Morda+CuñasM2	DD	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.379,48	\$ 15.379,48
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 210,12	\$ 1.680,96
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,9900	0,00 %	1,9900	\$ 722,00	\$ 1.436,78
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,6000	3,00 %	1,6480	\$ 13.417,00	\$ 22.111,22
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.126,49	\$ 5.126,49
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 4.855,00	\$ 10.195,50
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6000	2,00 %	3,6720	\$ 5.152,12	\$ 18.918,58
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,4800	3,00 %	0,4944	\$ 37.416,00	\$ 18.498,47
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

18298	Columna Cuadrada Concr 4000psiOcre .5x.5(Inc.forma		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.264.596,11
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

COLUMNAS CUADRADAS EN CONCRETO OCRE A LA VISTA F'C 28 MPA. - 0.50 M. x 0.50 M. - FORMALETA LISAVER
CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	9,2000	0,00 %	9,2000	\$ 2.133,00	\$ 19.623,60
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	106953	Equipo	FORMALETA COLUMNA RECT FENOLICO Incl Morda+CuñasM2	DD	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.379,48	\$ 15.379,48
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 210,12	\$ 1.680,96
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,9900	0,00 %	1,9900	\$ 722,00	\$ 1.436,78
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,6000	3,00 %	1,6480	\$ 13.417,00	\$ 22.111,22
	100726	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) Ocre GF ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 480.463,00	\$ 494.876,89
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.126,49	\$ 5.126,49
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 4.855,00	\$ 10.195,50
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6000	2,00 %	3,6720	\$ 5.152,12	\$ 18.918,58
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,4800	3,00 %	0,4944	\$ 37.416,00	\$ 18.498,47

	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
18294	Columna Cuadrada Concr 4000psiOcre .6x.6(Inc.forma			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.252.790,61
Detalles									
Descripción Técnica COLUMNAS CUADRADAS EN CONCRETO OCRE A LA VISTA F'C 28 MPA. - 0.60 M. x 0.60 M. - FORMALETA LISAVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	7,2000	0,00 %	7,2000	\$ 2.133,00	\$ 15.357,60
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	106953	Equipo	FORMALETA COLUMNA RECT FENOLICO Incl Morda+CuñasM2	DD	13,3333	0,00 %	13,3333	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.379,48	\$ 15.379,48
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 210,12	\$ 1.680,96
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,9900	0,00 %	1,9900	\$ 722,00	\$ 1.436,78
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,3333	3,00 %	1,3733	\$ 13.417,00	\$ 18.425,57
	100726	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) Ocre GF ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 480.463,00	\$ 494.876,89
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.126,49	\$ 5.126,49
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 4.855,00	\$ 10.195,50
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6000	2,00 %	3,6720	\$ 5.152,12	\$ 18.918,58
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,3800	3,00 %	0,3914	\$ 37.416,00	\$ 14.644,62
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
18292	Columna Cuadrada Concr 4000psiOcre 7.x.7(Inc.forma			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.243.611,04
Detalles									
Descripción Técnica COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO OCRE A LA VISTA F'C 28 MPA. - 0.60 M. x 0.30 M. - FORMALETA LISA									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,8000	0,00 %	4,8000	\$ 2.133,00	\$ 10.238,40
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	106953	Equipo	FORMALETA COLUMNA RECT FENOLICO Incl Morda+CuñasM2	DD	11,4286	0,00 %	11,4286	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.379,48	\$ 15.379,48
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 210,12	\$ 1.680,96
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,9900	0,00 %	1,9900	\$ 722,00	\$ 1.436,78
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,1429	3,00 %	1,1772	\$ 13.417,00	\$ 15.794,49
	100726	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) Ocre GF ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 480.463,00	\$ 494.876,89
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.126,49	\$ 5.126,49
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 4.855,00	\$ 10.195,50
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6000	2,00 %	3,6720	\$ 5.152,12	\$ 18.918,58
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,3429	3,00 %	0,3532	\$ 37.416,00	\$ 13.215,33
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
18718	Columna Cuadrada Concr 5000psi .5x.5(Inc.formaCDRC			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.267.478,05

Detalles

Descripción Técnica

COLUMNAS CUADRADAS EN CONCRETO OCRE A LA VISTA F'C 28 MPA. - 0.50 M. x 0.50 M. - FORMALETA LISAVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	9,2000	0,00 %	9,2000	\$ 2.133,00	\$ 19.623,60
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	106953	Equipo	FORMALETA COLUMNA RECT FENOLICO Incl Morda+CuñasM2	DD	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.379,48	\$ 15.379,48
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 210,12	\$ 1.680,96
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,9900	0,00 %	1,9900	\$ 722,00	\$ 1.436,78
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,6000	3,00 %	1,6480	\$ 13.417,00	\$ 22.111,22
	100665	Material	CONCRETO 5000 PSI (350N) gravilla fina Gr=1/2"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 483.261,00	\$ 497.758,83
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.126,49	\$ 5.126,49
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 4.855,00	\$ 10.195,50
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6000	2,00 %	3,6720	\$ 5.152,12	\$ 18.918,58
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,4800	3,00 %	0,4944	\$ 37.416,00	\$ 18.498,47
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

18713	Columna Cuadrada Concr 5000psi .6x.6(Incl.forma)CDR	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.255.672,55
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

COLUMNAS CUADRADAS EN CONCRETO A LA VISTA F'C 35 MPA. - 0.60 M. x 0.60 M. - FORMALETA LISAVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	7,2000	0,00 %	7,2000	\$ 2.133,00	\$ 15.357,60
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	106953	Equipo	FORMALETA COLUMNA RECT FENOLICO Incl Morda+CuñasM2	DD	13,3333	0,00 %	13,3333	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.379,48	\$ 15.379,48
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 210,12	\$ 1.680,96
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,9900	0,00 %	1,9900	\$ 722,00	\$ 1.436,78
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,3333	3,00 %	1,3733	\$ 13.417,00	\$ 18.425,57
	100665	Material	CONCRETO 5000 PSI (350N) gravilla fina Gr=1/2"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 483.261,00	\$ 497.758,83
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.126,49	\$ 5.126,49
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 4.855,00	\$ 10.195,50
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6000	2,00 %	3,6720	\$ 5.152,12	\$ 18.918,58
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,3800	3,00 %	0,3914	\$ 37.416,00	\$ 14.644,62
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

18712	Columna Cuadrada Concr 5000psi 7.x.7(Incl.forma)CDR	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.246.492,98
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO A LA VISTA F'C 35 MPA. - 0.70 M. x 0.70 M. - FORMALETA LISA									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,8000	0,00 %	4,8000	\$ 2.133,00	\$ 10.238,40
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	106953	Equipo	FORMALETA COLUMNA RECT FENOLICO Incl Morda+CuñasM2	DD	11,4286	0,00 %	11,4286	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.379,48	\$ 15.379,48
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 210,12	\$ 1.680,96
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,9900	0,00 %	1,9900	\$ 722,00	\$ 1.436,78
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,1429	3,00 %	1,1772	\$ 13.417,00	\$ 15.794,49
	100665	Material	CONCRETO 5000 PSI (350N) gravilla fina Gr=1/2"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 483.261,00	\$ 497.758,83
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.126,49	\$ 5.126,49
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 4.855,00	\$ 10.195,50
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6000	2,00 %	3,6720	\$ 5.152,12	\$ 18.918,58
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,3429	3,00 %	0,3532	\$ 37.416,00	\$ 13.215,33
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
010496		Columna Cuadrada Concreto 4000psi 25x25 (Inc.formal) CEFE COMETAS		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.159.684,26

Detalles									
Descripción Técnica		CONTRATO CONSULTORÍA 221 - SECRARIA DISTRITAL DE CULTURA Plástico); Columnas Sección=25x25cm			Concreto de 4000 Psi (tamaño max 1" y asentamiento 4"+/-1" -				
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 64.694,35	\$ 16.173,59
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,7500	0,00 %	1,7500	\$ 19.030,00	\$ 33.302,50
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,4672	0,00 %	0,4672	\$ 50.230,00	\$ 23.467,46
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.008,49	\$ 11.008,49
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 722,00	\$ 361,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 48.761,00	\$ 2.925,66
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	5,7000	3,00 %	5,8710	\$ 13.417,00	\$ 78.771,21
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.669,50	\$ 3.669,50
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,5710	3,00 %	0,5881	\$ 37.416,00	\$ 22.004,35
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,8760	0,00 %	0,8760	\$ 411.580,43	\$ 360.544,46
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
010498		Columna Cuadrada Concreto 4000psi 30x30 (Inc.formal) CEFE COMETAS		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.155.771,34

Detalles									
Descripción Técnica		CONTRATO CONSULTORÍA 221 - SECRARIA DISTRITAL DE CULTURA Plástico); Columnas Sección=25x25cm			Concreto de 4000 Psi (tamaño max 1" y asentamiento 4"+/-1" -				
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 64.694,35	\$ 16.173,59
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,7500	0,00 %	1,7500	\$ 19.030,00	\$ 33.302,50
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,3893	0,00 %	0,3893	\$ 50.230,00	\$ 19.554,54
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.008,49	\$ 11.008,49
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 722,00	\$ 361,00

400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 48.761,00	\$ 2.925,66
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	5,7000	3,00 %	5,8710	\$ 13.417,00	\$ 78.771,21
002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.669,50	\$ 3.669,50
100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,5710	3,00 %	0,5881	\$ 37.416,00	\$ 22.004,35
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,8760	0,00 %	0,8760	\$ 411.580,43	\$ 360.544,46
12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

16984	Columna Cuadrada Concreto 4000psi 35x35(Inc.formal)		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.319.888,71
--------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	18,0000	0,00 %	18,0000	\$ 2.133,00	\$ 38.394,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	106953	Equipo	FORMALETA COLUMNA RECT FENOLICO Incl Morda+CuñasM2	DD	22,8571	0,00 %	22,8571	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.379,48	\$ 15.379,48
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	17,6000	0,00 %	17,6000	\$ 210,12	\$ 3.698,11
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 722,00	\$ 4.332,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,2848	3,00 %	2,3533	\$ 13.417,00	\$ 31.574,23
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.126,49	\$ 5.126,49
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 4.855,00	\$ 10.195,50
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6000	2,00 %	3,6720	\$ 5.152,12	\$ 18.918,58
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,5710	3,00 %	0,5881	\$ 37.416,00	\$ 22.004,35
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

11056	Columna En Concreto 4000psi G.C.(Inc. formaleta)		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.405.105,46
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.133,00	\$ 8.532,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25.632,46	\$ 25.632,46
	390	Equipo	MORDAZAS EN PLATINA CON CUÑA	DD	36,0000	0,00 %	36,0000	\$ 241,05	\$ 8.677,80
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 210,12	\$ 1.470,84
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,9900	0,00 %	1,9900	\$ 722,00	\$ 1.436,78
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1300	5,00 %	2,2365	\$ 13.417,00	\$ 30.007,12
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 583.374,00	\$ 612.542,70
	000647	Material	DESMOLDATOC 16 KILOS	KG	0,9603	5,00 %	1,0083	\$ 18.252,22	\$ 18.403,71
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 4.855,00	\$ 10.195,50
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	7,2000	2,00 %	7,3440	\$ 5.152,12	\$ 37.837,17
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	6,5000	5,00 %	6,8250	\$ 11.865,00	\$ 80.978,63
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

18290	Columna Rectang Concr 4000psiOcre .6x.3(Inc.formal	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.240.085,18
-------	--	----	--------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica			COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO OCRE A LA VISTA F'C 28 MPA. - 0.60 M. x 0.30 M. - FORMALETA LISAVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.133,00	\$ 8.532,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	106953	Equipo	FORMALETA COLUMNA RECT FENOLICO Incl Morda+CuñasM2	DD	10,7143	0,00 %	10,7143	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.379,48	\$ 15.379,48
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 210,12	\$ 1.680,96
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,9900	0,00 %	1,9900	\$ 722,00	\$ 1.436,78
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,0714	3,00 %	1,1035	\$ 13.417,00	\$ 14.805,66
	100726	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) Ocre GF ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 480.463,00	\$ 494.876,89
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.126,49	\$ 5.126,49
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 4.855,00	\$ 10.195,50
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6000	2,00 %	3,6720	\$ 5.152,12	\$ 18.918,58
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,3214	3,00 %	0,3310	\$ 37.416,00	\$ 12.384,70
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

18288	Columna Rectang Concr 4000psiOcre .8x.7(Inc.formal	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.240.085,18
-------	--	----	--------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica			COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO OCRE A LA VISTA F'C 28 MPA. - 0.80 M. x 0.70 M. - FORMALETA LISAVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.133,00	\$ 8.532,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	106953	Equipo	FORMALETA COLUMNA RECT FENOLICO Incl Morda+CuñasM2	DD	10,7143	0,00 %	10,7143	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.379,48	\$ 15.379,48
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 210,12	\$ 1.680,96
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,9900	0,00 %	1,9900	\$ 722,00	\$ 1.436,78
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,0714	3,00 %	1,1035	\$ 13.417,00	\$ 14.805,66
	100726	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) Ocre GF ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 480.463,00	\$ 494.876,89
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.126,49	\$ 5.126,49
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 4.855,00	\$ 10.195,50
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6000	2,00 %	3,6720	\$ 5.152,12	\$ 18.918,58
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,3214	3,00 %	0,3310	\$ 37.416,00	\$ 12.384,70
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

18287	Columna Rectang Concr 4000psiOcre .9x.6(Inc.formal	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.241.094,14
-------	--	----	--------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO OCRE A LA VISTA F'C 28 MPA. - 0.90 M. x 0.60 M. - FORMALETA LISAVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.133,00	\$ 8.532,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	106953	Equipo	FORMALETA COLUMNA RECT FENOLICO Incl Morda+CuñasM2	DD	11,1111	0,00 %	11,1111	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.379,48	\$ 15.379,48
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 210,12	\$ 1.680,96
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,9900	0,00 %	1,9900	\$ 722,00	\$ 1.436,78
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,1111	3,00 %	1,1444	\$ 13.417,00	\$ 15.354,41
	100726	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) Ocre GF ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 480.463,00	\$ 494.876,89
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.126,49	\$ 5.126,49
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 4.855,00	\$ 10.195,50
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6000	2,00 %	3,6720	\$ 5.152,12	\$ 18.918,58
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,3333	3,00 %	0,3433	\$ 37.416,00	\$ 12.844,91
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
18717 Columna Rectang Concr 5000psi 1.5x.5 (Inc.formCDRC				M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.316.353,07

Detalles

Descripción Técnica COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO OCRE A LA VISTA F'C 35 MPA. - 1.50 M. x 0.50 M. - FORMALETA EN TABLILLAS CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.133,00	\$ 6.399,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	108434	Equipo	Estructura especial de encofrado para tabilla	M2/DD	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 1.071,00	\$ 17.136,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.379,48	\$ 15.379,48
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	17,6000	0,00 %	17,6000	\$ 210,12	\$ 3.698,11
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,9900	0,00 %	1,9900	\$ 722,00	\$ 1.436,78
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,0667	3,00 %	1,0987	\$ 13.417,00	\$ 14.741,26
	100665	Material	CONCRETO 5000 PSI (350N) gravilla fina Gr=1/2"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 483.261,00	\$ 497.758,83
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.126,49	\$ 5.126,49
	102889	Material	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T(1.53X2.44M)e=9MM	M2	1,3333	0,00 %	1,3333	\$ 42.363,00	\$ 56.482,59
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 4.855,00	\$ 10.195,50
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6000	2,00 %	3,6720	\$ 5.152,12	\$ 18.918,58
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,3200	3,00 %	0,3296	\$ 37.416,00	\$ 12.332,31
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
18721 Columna Rectang Concr 5000psi 1x.5 (Inc.form)CDRC				M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.267.645,02

Detalles

Descripción Técnica COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO OCRE A LA VISTA F'C 35 MPA. - 1.00 M. x 0.50 M. - FORMALETA EN TABLILLAS CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 2.133,00	\$ 10.665,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39

108434	Equipo	Estructura especial de encofrado para tablilla	M2/DD	18,0000	0,00 %	18,0000	\$ 1.071,00	\$ 19.278,00
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.379,48	\$ 15.379,48
950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 210,12	\$ 1.680,96
104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,9900	0,00 %	1,9900	\$ 722,00	\$ 1.436,78
108432	Equipo	Tablilla pino para cara de contacto - venta-4usos	M2	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,2000	3,00 %	1,2360	\$ 13.417,00	\$ 16.583,41
100665	Material	CONCRETO 5000 PSI (350N) gravilla fina Gr=1/2"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 483.261,00	\$ 497.758,83
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.126,49	\$ 5.126,49
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 4.855,00	\$ 10.195,50
170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6000	2,00 %	3,6720	\$ 5.152,12	\$ 18.918,58
100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,3600	3,00 %	0,3708	\$ 37.416,00	\$ 13.873,85
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

18162	Columna Rectang Concr 5000psiOcre 1.5x.5 (Inc.form		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 762.111,65
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO OCRE A LA VISTA F'C 35 MPA. - 1.50 M. x 0.50 M. - FORMALETA EN TABLILLAS CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.133,00	\$ 6.399,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	108434	Equipo	Estructura especial de encofrado para tablilla	M2/DD	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 1.071,00	\$ 17.136,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.379,48	\$ 15.379,48
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	17,6000	0,00 %	17,6000	\$ 210,12	\$ 3.698,11
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,9900	0,00 %	1,9900	\$ 722,00	\$ 1.436,78
	108432	Equipo	Tablilla pino para cara de contacto - venta-4usos	M2	1,3333	0,00 %	1,3333	\$ 0,00	\$ 0,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,0667	3,00 %	1,0987	\$ 13.417,00	\$ 14.741,26
	100730	Material	CONCRETO 5000 PSI (350N) Ocre GF ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.126,49	\$ 5.126,49
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 4.855,00	\$ 10.195,50
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6000	2,00 %	3,6720	\$ 5.152,12	\$ 18.918,58
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,3200	3,00 %	0,3296	\$ 37.416,00	\$ 12.332,31
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

18270	Columna Rectang Concr 5000psiOcre 1x.5 (Inc.form)		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 769.886,19
--------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO OCRE A LA VISTA F'C 35 MPA. - 1.00 M. x 0.50 M. - FORMALETA EN TABLILLAS CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 2.133,00	\$ 10.665,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	108434	Equipo	Estructura especial de encofrado para tablilla	M2/DD	18,0000	0,00 %	18,0000	\$ 1.071,00	\$ 19.278,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.379,48	\$ 15.379,48

950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 210,12	\$ 1.680,96
104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,9900	0,00 %	1,9900	\$ 722,00	\$ 1.436,78
108432	Equipo	Tabilla pino para cara de contacto - venta-4usos	M2	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,2000	3,00 %	1,2360	\$ 13.417,00	\$ 16.583,41
100730	Material	CONCRETO 5000 PSI (350N) Ocre GF ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.126,49	\$ 5.126,49
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 4.855,00	\$ 10.195,50
170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6000	2,00 %	3,6720	\$ 5.152,12	\$ 18.918,58
100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,3600	3,00 %	0,3708	\$ 37.416,00	\$ 13.873,85
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

16979	Columna Rectang Concreto 4000psi .5x.2(Inc.formal)	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.347.544,76
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Columna rectangular o cuadrada de concreto armado.Columna de sección rectangular o cuadrada de concreto armado, de 20x50 cm de sección media, realizada con concreto f'c=280 kg/cm² (28 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 12,5 mm, manejabilidad blanda, preparado en obra, y fundido con balde de pluma grúa, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), con una cuantía aproximada de 120 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de paneles metálicos, amortizables en 75 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del concreto al encofrado.

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	17,8570	0,00 %	17,8570	\$ 2.133,00	\$ 38.088,98
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	106953	Equipo	FORMALETA COLUMNA RECT FENOLICO Incl Morda+CuñasM2	DD	28,0000	0,00 %	28,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.379,48	\$ 15.379,48
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	17,6000	0,00 %	17,6000	\$ 210,12	\$ 3.698,11
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,9900	0,00 %	1,9900	\$ 722,00	\$ 1.436,78
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	3,6000	3,00 %	3,7080	\$ 13.417,00	\$ 49.750,24
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.126,49	\$ 5.126,49
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 4.855,00	\$ 10.195,50
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6000	2,00 %	3,6720	\$ 5.152,12	\$ 18.918,58
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,9000	3,00 %	0,9270	\$ 37.416,00	\$ 34.684,63
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

16970	Columna Rectang Concreto 4000psi .7x.5(Inc.formal)	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.260.845,38
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.133,00	\$ 4.266,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	106953	Equipo	FORMALETA COLUMNA RECT FENOLICO Incl Morda+CuñasM2	DD	15,0857	0,00 %	15,0857	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.379,48	\$ 15.379,48
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	17,6000	0,00 %	17,6000	\$ 210,12	\$ 3.698,11
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,9900	0,00 %	1,9900	\$ 722,00	\$ 1.436,78

400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,3680	3,00 %	1,4090	\$ 13.417,00	\$ 18.904,55
002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.126,49	\$ 5.126,49
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	3,00 %	2,0600	\$ 4.855,00	\$ 10.001,30
170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6000	0,00 %	3,6000	\$ 5.152,12	\$ 18.547,63
100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,3430	3,00 %	0,3533	\$ 37.416,00	\$ 13.219,07
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

16952	Columna Rectang Concreto 4000psi .8x.6(Inc.formal)		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 1.256.596,86	
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	------------------------	--

Detalles

Descripción Técnica COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO F'C 28 MPA. - 0.80 M. x 0.60 M. - FORMALETA LISA

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.133,00	\$ 4.266,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	106953	Equipo	FORMALETA COLUMNA RECT FENOLICO Incl Morda+CuñasM2	DD	12,8333	0,00 %	12,8333	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.379,48	\$ 15.379,48
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	17,6000	0,00 %	17,6000	\$ 210,12	\$ 3.698,11
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,9900	0,00 %	1,9900	\$ 722,00	\$ 1.436,78
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,1648	3,00 %	1,1997	\$ 13.417,00	\$ 16.096,37
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.126,49	\$ 5.126,49
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 4.855,00	\$ 10.195,50
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6000	2,00 %	3,6720	\$ 5.152,12	\$ 18.918,58
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,2910	3,00 %	0,2997	\$ 37.416,00	\$ 11.213,58
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

16972	Columna Rectang Concreto 5000psi .7x.4(Inc.formal)		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 667.406,10	
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.133,00	\$ 6.399,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	106953	Equipo	FORMALETA COLUMNA RECT FENOLICO Incl Morda+CuñasM2	DD	17,2857	0,00 %	17,2857	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.379,48	\$ 15.379,48
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	17,6000	0,00 %	17,6000	\$ 210,12	\$ 3.698,11
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,9900	0,00 %	1,9900	\$ 722,00	\$ 1.436,78
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,5714	3,00 %	1,6185	\$ 13.417,00	\$ 21.715,41
	002658	Material	CONCRETO 5000 PSI (350N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.126,49	\$ 5.126,49
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 4.855,00	\$ 10.195,50
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6000	2,00 %	3,6720	\$ 5.152,12	\$ 18.918,58
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,3930	3,00 %	0,4048	\$ 37.416,00	\$ 15.146,00

18715	Columna Rectang Concreto 5000psi .8x.6(Inc.formal)	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.153.480,47
-------	--	----	--------------------------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO F'C 35 MPA. - 0.80 M. x 0.60 M. - FORMALETA LISA

19334	Columna Rectangular Conc 4000 psi Gris Perla 1.20x0.40 (Inc.formaleta) M3 CEFE COMETAS	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 2.350.317,01
-------	---	--------------------------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAConcreto de 4000 Psi (tamaño max 1" y asentamiento 4"+/-1" - Plástico); Columnas S=120x40cm

19339	Columna Rectangular Conc 4000 psi Gris Perla 1.75x0.40 (Inc.formaleta) M3 CEFE COMETAS	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 2.031.819,41
-------	---	--------------------------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURACantidad de 1000 Ppi (tamaño max 1" y espesor máximo 4"± 1/16" Plástico); Columnas S= prismáticas

			COMETAS SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA Concreto de 4000 Psi (tamaño max 1" y asentamiento 4" +/- 1" - Plástico); Columnas S= prismatica (1.75 x 40)						
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,2860	0,00 %	0,2860	\$ 98.769,25	\$ 28.248,01
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,2952	0,00 %	0,2952	\$ 50.230,00	\$ 14.827,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.379,48	\$ 15.379,48
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	17,6000	0,00 %	17,6000	\$ 210,12	\$ 3.698,11
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 48.761,00	\$ 2.925,66
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,2300	3,00 %	1,2669	\$ 13.417,00	\$ 16.998,00
	012449	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) Gris Perla GC ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 755.510,00	\$ 778.175,30
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.126,49	\$ 5.126,49
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,1538	3,00 %	0,1584	\$ 37.416,00	\$ 5.926,69
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
19324	Columna Rectangular Conc 4000psi 0.70x0.50(Inc.formaleta) CEFE COMETAS		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA				Valor Unitario	\$ 1.237.318,89

Detalles

			DESCRIPCIÓN TÉCNICA CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA Concreto 4000 Psi F'c 28 MPA.(tamaño max 1" y asentamiento 4" +/- 1" - Plástico); Columnas S=80x40cm - 0.80 M. x 0.60 M. - FORMALETA LISA						
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,2860	0,00 %	0,2860	\$ 98.769,25	\$ 28.248,01
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,3283	0,00 %	0,3283	\$ 50.230,00	\$ 16.490,51
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 14.784,33	\$ 14.784,33
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	17,6000	0,00 %	17,6000	\$ 210,12	\$ 3.698,11
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 48.761,00	\$ 2.925,66
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,3720	3,00 %	1,4132	\$ 13.417,00	\$ 18.960,90
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.928,11	\$ 4.928,11
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,1715	3,00 %	0,1766	\$ 37.416,00	\$ 6.607,67
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,1818	0,00 %	1,1818	\$ 411.580,43	\$ 486.405,75
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
19326	Columna Rectangular Conc 4000psi 0.80x0.50 (Inc.formaleta) CEFE COMETAS		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA				Valor Unitario	\$ 1.227.290,14

Detalles

			DESCRIPCIÓN TÉCNICA CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA Concreto de 4000 Psi (tamaño max 1" y asentamiento 4" +/- 1" - Plástico); Columnas S=80x50cm						
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,2860	0,00 %	0,2860	\$ 98.769,25	\$ 28.248,01
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 50.230,00	\$ 13.059,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 14.749,76	\$ 14.749,76
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	17,6000	0,00 %	17,6000	\$ 210,12	\$ 3.698,11
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 48.761,00	\$ 2.925,66

638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,0820	3,00 %	1,1145	\$ 13.417,00	\$ 14.953,25
002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.916,59	\$ 4.916,59
100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,1353	3,00 %	0,1394	\$ 37.416,00	\$ 5.215,79
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,1790	0,00 %	1,1790	\$ 411.580,43	\$ 485.253,33
12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

19336	Columna Rectangular Conc 4000psi Gris Perla 0.75x0.45(Inc .formaleta) M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 2.037.648,54
--------------	---	---------------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAConcreto de 4000 Psi (tamaño max 1" y asentamiento 4"+/-1" - Plástico); Columnas S=75x45cm

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,2860	0,00 %	0,2860	\$ 98.769,25	\$ 28.248,01
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,3408	0,00 %	0,3408	\$ 50.230,00	\$ 17.118,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.379,48	\$ 15.379,48
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	17,6000	0,00 %	17,6000	\$ 210,12	\$ 3.698,11
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 48.761,00	\$ 2.925,66
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,4200	3,00 %	1,4626	\$ 13.417,00	\$ 19.623,70
	012449	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) Gris Perla GC ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 755.510,00	\$ 778.175,30
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.126,49	\$ 5.126,49
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,1775	3,00 %	0,1828	\$ 37.416,00	\$ 6.839,64
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

19319	Columna Rectangular Concreto 4000psi 0.60x0.40 (Inc.formaleta) M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.266.876,89
--------------	--	---------------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAConcreto 4000 Psi F'C 28 MPA.(tamaño max 1" y asentamiento 4"+/-1" - Plástico); Columnas S=80x40cm - 0.80 M. x 0.60 M. - FORMALETA LISA

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,2860	0,00 %	0,2860	\$ 98.769,25	\$ 28.248,01
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,3975	0,00 %	0,3975	\$ 50.230,00	\$ 19.966,43
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.379,48	\$ 15.379,48
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	17,6000	0,00 %	17,6000	\$ 210,12	\$ 3.698,11
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 48.761,00	\$ 2.925,66
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,6630	3,00 %	1,7129	\$ 13.417,00	\$ 22.981,98
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.126,49	\$ 5.126,49
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,2085	3,00 %	0,2148	\$ 37.416,00	\$ 8.036,96
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

010490	Columna Rectangular Concreto 4000psi 0.65x0.50 (Inc.formaleta) CEFE COMETAS M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.256.995,76
---------------	---	---------------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles									
Descripción Técnica			CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAConcreto 4000 Psi F'C 28 MPA.(tamaño max 1" y asentamiento 4"+/-1" - Plástico); Columnas S=80x40cm - 0.80 M. x 0.60 M. - FORMALETA LISA						
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,2860	0,00 %	0,2860	\$ 98.769,25	\$ 28.248,01
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4000	0,00 %	2,4000	\$ 19.030,00	\$ 45.672,00
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,3975	0,00 %	0,3975	\$ 50.230,00	\$ 19.966,43
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.009,05	\$ 15.009,05
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	17,6000	0,00 %	17,6000	\$ 210,12	\$ 3.698,11
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 48.761,00	\$ 2.925,66
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,9000	3,00 %	1,9570	\$ 13.417,00	\$ 26.257,07
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.003,02	\$ 5.003,02
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,2300	3,00 %	0,2369	\$ 37.416,00	\$ 8.863,85
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 411.580,43	\$ 493.896,52
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
19303	Columna Rectangular Concreto 4000psi 0.80x0.40 (Inc.formaleta)			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.227.021,62

Detalles									
Descripción Técnica			CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAConcreto 4000 Psi F'C 28 MPA.(tamaño max 1" y asentamiento 4"+/-1" - Plástico); Columnas S=80x40cm - 0.80 M. x 0.60 M. - FORMALETA LISA						
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,2860	0,00 %	0,2860	\$ 98.769,25	\$ 28.248,01
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,3368	0,00 %	0,3368	\$ 50.230,00	\$ 16.917,46
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 14.453,42	\$ 14.453,42
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	17,6000	0,00 %	17,6000	\$ 210,12	\$ 3.698,11
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 48.761,00	\$ 2.925,66
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,4120	3,00 %	1,4544	\$ 13.417,00	\$ 19.513,68
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.817,81	\$ 4.817,81
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,1765	3,00 %	0,1818	\$ 37.416,00	\$ 6.802,23
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,1550	0,00 %	1,1550	\$ 411.580,43	\$ 475.375,40
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
10100	ColumnaConcreto 3500 psi grav fina aire incorporad			M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 1.347.922,77

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.133,00	\$ 8.532,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25.632,46	\$ 25.632,46
	390	Equipo	MORDAZAS EN PLATINA CON CUÑA	DD	36,0000	0,00 %	36,0000	\$ 241,05	\$ 8.677,80
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 210,12	\$ 1.470,84
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,9900	0,00 %	1,9900	\$ 722,00	\$ 1.436,78
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1300	5,00 %	2,2365	\$ 13.417,00	\$ 30.007,12

003600	Material	CONCRETO 3500PSI (245N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 519.642,00	\$ 545.624,10
000647	Material	DESMOLDATOC 16 KILOS	KG	0,9603	5,00 %	1,0083	\$ 18.252,22	\$ 18.403,71
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 4.855,00	\$ 10.195,50
170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	7,2000	5,00 %	7,5600	\$ 5.152,12	\$ 38.950,03
100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,4700	2,00 %	1,4994	\$ 5.751,00	\$ 8.623,05
942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	6,5000	5,00 %	6,8250	\$ 11.865,00	\$ 80.978,63
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
10337	Columna	Concreto 4000 psi grav fina aire incor**	M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 1.452.129,69

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCION TECNICA(CAP5) 25.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista depera tener en consideracion: Lineamientos generaies y particulares. Localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto. Marcado de niveletas de control. Limpieza. Suministro y vaciado del concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre del acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP5) 25.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirEn ningún momento se permitirá que el sistema de fijación de las formaletas consista en soldar al refuerzo de la columna elementos de acero.Antes del vaciado, los cajones serán revisados por la Interventoría para verificar la orientación de las caras, el plomado o verticalidad de los elementos y su disposición con respecto a los ejes, los que el Contratista habrá cimbrado previamente para tal revisión.Los recubrimientos y cuidados del vaciado del concreto deberán ajustarse a lo determinado por el Código Sismo Resistente NSR-10.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado de este tipo de estructura será del Tipo C. (Concreto a la vista).La Interventoría exigirá que la columna esté plomada y tenga sección constante.El refuerzo será limpiado con grata hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que a juicio del Interventor, no permita la adherencia entre el acero y el concreto.El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina.En cualquier caso el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días, si por alguna razón esta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar éste parámetro, dicha consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito en el libro de obra.Todas las columnas situadas en sótanos deberán ser reforzadas en sus esquinas con ángulos de 2" - 2" - 3/16" debidamente pegados con productos epóxicos tipo Sika dur 31, Toxement toc 50-10 o similar.No se permitirá que estos ángulos se instalen al cuerpo de la columna con chazos u otros sistemas que dañen o desportillen. Los refuerzos en ángulo deberán tener una longitud de 1.0 m y deberán ser pintados al horno con polvo de poliéster para uso de exteriores de los colores indicados en diseño arquitectónico o en su defecto por el Interventor. El pago de estas esquineras se realizará por aparte.Una vez desformateadas las columnas el Contratista verificará en presencia del Interventor la verticalidad de las mismas y la ortogonalidad de las caras.El Contratista tendrá la obligación de marcar en todas las columnas de primer nivel de construcción, niveletas topográficas referenciadas a un BM fuera de la zona de la edificación, niveles que deberán ser verificadas semanalmente por una comisión topográfica con instrumentos de precisión,para observar los cambios debidos a asentamientos o rebotes del suelo de fundación y presentará un informe a la Interventoría para ser anexados a la bitácora de la obra. (CAP5) 25.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLas desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras, no podrán tener valores mayores que los indicados a continuación:25.3.1 Variacion en distancia entre ejes: En los ejes de las estructuras no se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.25.3.2 Desviación de la verticalidad: Para toda su altura será 3.0 mm, por exceso o por defecto.Inmediatamente después de retirada la formaleta se verificará la verticalidad de los elementos y su alineación desechando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones donde se señala el acabado, tratamiento de hormiguesos y reparación del concreto.La ortogonalidad de las caras deberá ser verificada con una escuadra metálica de cantero y no se admitirán desviaciones mayores a 1 mm, en la longitud de la cara más larga verificada.Los cuerpos fundidos no podrán presentar ninguna clase de hormigueso y no se admitirán en ningún sitio de las estructuras juntas frías. Se exigirá que los elementos estén perfectamente plomados y alineados, en su posición correcta y bien vibrados. Cualquier estructura que no cumpla con estas condiciones o las que el Interventor a su juicio estime objetables, serán causal de rechazo del trabajo, lo que significaría la demolición del elemento que no sirva y su reconstrucción, costos que asumirá el Contratista y por los que no tendrá derecho a ninguna reclamación.(CAP5) 25.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGO PDFImprimirEl pago se hará por metro cúbico (m3) medido y aprobado por el Interventor. El valor de éste incluye, todos los ítems anteriormente descritos en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro de concreto, colocación y amarre del acero de refuerzo, curado, etc. y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría que permitan desarrollar correctamente este trabajo.Notas de calculo:SECCIÓN DE 0.50X0.50M construcción nueva

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.133,00	\$ 8.532,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25.632,46	\$ 25.632,46

390	Equipo	MORDAZAS EN PLATINA CON CUÑA	DD	36,0000	0,00 %	36,0000	\$ 241,05	\$ 8.677,80
950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 210,12	\$ 1.470,84
104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,9900	0,00 %	1,9900	\$ 722,00	\$ 1.436,78
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1300	2,00 %	2,1726	\$ 13.417,00	\$ 29.149,77
100663	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) gravilla fina 1/2"	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 621.263,70	\$ 652.326,89
000647	Material	DESMOLDATOC 16 KILOS	KG	0,9603	2,00 %	0,9795	\$ 18.252,22	\$ 17.878,05
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 4.855,00	\$ 10.195,50
170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	7,2000	2,00 %	7,3440	\$ 5.152,12	\$ 37.837,17
100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,4700	2,00 %	1,4994	\$ 5.751,00	\$ 8.623,05
942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	6,5000	5,00 %	6,8250	\$ 11.865,00	\$ 80.978,63
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

11085	Columna	Concreto 5000 psi grav fina aire incor**	M3	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 1.309.722,72
--------------	----------------	---	-----------	-----------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.133,00	\$ 8.532,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25.632,46	\$ 25.632,46
	390	Equipo	MORDAZAS EN PLATINA CON CUÑA	DD	36,0000	0,00 %	36,0000	\$ 241,05	\$ 8.677,80
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 210,12	\$ 1.470,84
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,9900	0,00 %	1,9900	\$ 722,00	\$ 1.436,78
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1300	5,00 %	2,2365	\$ 13.417,00	\$ 30.007,12
	100665	Material	CONCRETO 5000 PSI (350N) gravilla fina Gr=1/2"	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 483.261,00	\$ 507.424,05
	000647	Material	DESMOLDATOC 16 KILOS	KG	0,9603	5,00 %	1,0083	\$ 18.252,22	\$ 18.403,71
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 4.855,00	\$ 10.195,50
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	7,2000	5,00 %	7,5600	\$ 5.152,12	\$ 38.950,03
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,4700	2,00 %	1,4994	\$ 5.751,00	\$ 8.623,05
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	6,5000	5,00 %	6,8250	\$ 11.865,00	\$ 80.978,63
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

13027	COLUMNAS CONCRETO(0.25X0.25)3.000PSI-TABLA CEDRO M	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.241.439,22
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.133,00	\$ 8.532,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 24.499,59	\$ 24.499,59
	390	Equipo	MORDAZAS EN PLATINA CON CUÑA	DD	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 241,05	\$ 1.446,30
	394	Equipo	PARALES - MES	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.189,48	\$ 6.189,48
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 6.582,00	\$ 987,30
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 612.538,01	\$ 630.914,15
	101286	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.20x0.04x5M)	ML	0,2900	2,00 %	0,2958	\$ 0,00	\$ 0,00

	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 4.855,00	\$ 29.712,60
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	7,5000	2,00 %	7,6500	\$ 5.152,12	\$ 39.413,72
	105308	Material	TABLA BURRA (28X2,5CM)L=3M CEDRO ACHAPO	ML	2,6500	2,00 %	2,7030	\$ 0,00	\$ 0,00
	12516	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1: 1: 4 + PREST.*	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 816.653,13	\$ 489.991,88
00844	COLUMNAS EN CONCRETO (CONCRETO:3.000PSI)			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.462.032,36

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.133,00	\$ 8.532,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,8551	0,00 %	0,8551	\$ 19.030,00	\$ 16.272,55
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 27.160,19	\$ 27.160,19
	390	Equipo	MORDAZAS EN PLATINA CON CUÑA	DD	53,3000	0,00 %	53,3000	\$ 241,05	\$ 12.847,97
	394	Equipo	PARALES - MES	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 6.189,48	\$ 24.757,92
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,7100	0,00 %	1,7100	\$ 722,00	\$ 1.234,62
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,8000	5,00 %	0,8400	\$ 13.417,00	\$ 11.270,28
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 612.538,01	\$ 630.914,15
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	3,3000	2,00 %	3,3660	\$ 4.855,00	\$ 16.341,93
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	7,2000	5,00 %	7,5600	\$ 9.875,00	\$ 74.655,00
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	6,8300	5,00 %	7,1715	\$ 11.865,00	\$ 85.089,85
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,8551	0,00 %	0,8551	\$ 635.251,67	\$ 543.203,70
12529	COLUMNAS EN CONCRETO 3000psi GC**			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.462.661,72

Detalles									
Descripción Técnica									
Rendimientos basados de las siguientes especificaciones:1. SECCION COLUMNA 0.30 X 0.50 X 3.00 mI2. VOLUMEN 0.45 M33.									
Tablero t. Burra 6.00ud x 3.00ml = 18.00ml (5.40 M2) 5 usos = 7.60 ML / M34. Repisa 24 ud x 0.75 ml = 18 ML / columna =									
5 usos = 8.00 ML / M35. Antisol 0.2 Kg /m2 0.36 kg / 0.45 M3 > 0.80 Kg/M3									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.133,00	\$ 8.532,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,8551	0,00 %	0,8551	\$ 19.030,00	\$ 16.272,55
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 27.160,19	\$ 27.160,19
	390	Equipo	MORDAZAS EN PLATINA CON CUÑA	DD	53,3300	0,00 %	53,3300	\$ 241,05	\$ 12.855,20
	394	Equipo	PARALES - MES	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 6.189,48	\$ 24.757,92
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,7100	0,00 %	1,7100	\$ 722,00	\$ 1.234,62
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,8000	5,00 %	0,8400	\$ 13.417,00	\$ 11.270,28
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 612.538,01	\$ 630.914,15
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	3,3000	2,00 %	3,3660	\$ 4.855,00	\$ 16.341,93
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	7,2600	5,00 %	7,6230	\$ 9.875,00	\$ 75.277,13
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	6,8300	5,00 %	7,1715	\$ 11.865,00	\$ 85.089,85
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,8551	0,00 %	0,8551	\$ 635.251,67	\$ 543.203,70
14526	COLUMNAS EN MADERA ABARCO 0,19 X 0,19 inc. pint			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 185.157,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,8900	0,00 %	1,8900	\$ 2.133,00	\$ 4.031,37
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.762,12	\$ 6.762,12

104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,8900	0,00 %	1,8900	\$ 722,00	\$ 1.364,58
104567	Material	COLUMN EN ABARCO DE 18 X 18/h=3,9	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
1811	Material	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE (Cufiete de 5Gal)	GLN	0,1600	3,00 %	0,1648	\$ 77.243,00	\$ 12.729,65
103997	Material	INMUNIZANTE INCOLORO TEXSA	GLN	0,0600	3,00 %	0,0618	\$ 0,00	\$ 0,00
001065	Material	SELLADOR TRANSP. LIJABLE PINTUCO O SIMILAR	GLN	0,0600	3,00 %	0,0618	\$ 122.168,05	\$ 7.549,99
103994	Material	SIERRA CIRCULAR ELECTRICA PARA MADERA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 33.435,00	\$ 1.755,34
103990	Material	TORNILLO NEGRO PARA MADERA 6"x1"	UN	8,0000	3,00 %	8,2400	\$ 0,00	\$ 0,00
11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 300.538,85	\$ 135.242,48
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 413.723,00	\$ 15.721,47
10361	ColumnConcret 3000psi gravfina aireIncor circula**		M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 1.192.875,80

Detalles
Descripción Técnica

25. COLUMNA EN CONCRETO REFORZADO25.1 ALCANCEEl Contratista deberá tener en consideración:• Lineamientos generales y particulares. • Localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto. • Marcado de niveletas de control. • Limpieza. • Suministro y vaciado del concreto. • Cuidados del concreto. • Equipos del Contratista. • Formaletas. • Ensayos del concreto. • Curado. • Vaciado. • Vibrado. • Acabados. • Juntas frías o de construcción. • Reparación del concreto. • Amarre del acero de refuerzo. • Equipos y herramientas. • Mano de obra.25.2 ESPECIFICACIÓNEn ningún momento se permitirá que el sistema de fijación de las formaletas consista en soldar al refuerzo de la columna elementos de acero.Antes del vaciado, los cajones serán revisados por la Interventoría para verificar la orientación de las caras, el plomado o verticalidad de los elementos y su disposición con respecto a los ejes, los que el Contratista habrá cimbrado previamente para tal revisión.Los recubrimientos y cuidados del vaciado del concreto deberán ajustarse a lo determinado por el Código Sismo Resistente NSR-10. Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado de este tipo de estructuraserá del Tipo C. (Concreto a la vista).La Interventoría exigirá que la columna esté aplomada y tenga secciónconstante.El refuerzo será limpiado con grata hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que a juicio del Interventor, no permita la adherencia entre el acero y el concreto.El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina.En cualquier caso el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días, si por alguna razón esta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar éste parámetro, dicha consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito en el libro de obra.Todas las columnas situadas en sótanos deberán ser reforzadas en sus esquinas con ángulos de 2" - 2" - 3/16" debidamente pegados con productos epóxicos tipo Sika dur 31, Toxement toc 50-10 o similar.No se permitirá que estos ángulos se instalen al cuerpo de la columna con chazos u otros sistemas que dañen o desportillen. Los refuerzos en ángulo deberán tener una longitud de 1.0 m y deberán ser pintados al horno con polvo de poliéster para uso de exteriores de los colores indicados en diseño arquitectónico o en su defecto por el Interventor. El pago de estas esquineras se realizará por aparte.Una vez desformaleteadas las columnas el Contratista verificará en presencia del Interventor la verticalidad de las mismas y la ortogonalidad de las caras.El Contratista tendrá la obligación de marcar en todas las columnas de primer nivel de construcción, niveletas topográficas referenciadas a un BM fuera de la zona de la edificación, niveles que deberán ser verificadas semanalmente por una comisión topográfica con instrumentos de precisión, para observar los cambios debidos a asentamientos o rebotes del suelo de fundación y presentará un informe a la Interventoría para ser anexados a la bitácora de la obra.25.3 TOLERANCIASLas desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras, no podrán tener valores mayores que los indicados a continuación: 25.3.1 Variacion en distancia entre ejes: En los ejes de las estructuras no se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos. 25.3.2 Desviación de la verticalidad: Para toda su altura será 3.0 mm, por exceso o por defecto. Inmediatamente después de retirada la formaleta se verificará la verticalidad de los elementos y su alineación desechando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones donde se señala el acabado, tratamiento de hormiguesos y reparación del concreto. La ortogonalidad de las caras deberá ser verificada con una escuadra metálica de cantero y no se admitirán desviaciones mayores a 1 mm, en la longitud de la cara más larga verificada. Los cuerpos fundidos no podrán presentar ninguna clase de hormigueso y no se admitirán en ningún sitio de las estructuras juntas frías. Se exigirá que los elementos estén perfectamente plomados y alineados, en su posición correcta y bien vibrados. Cualquier estructura que no cumpla con estas condiciones o las que el Interventor a su juicio estime objetables, serán causal de rechazo del trabajo, lo que significaría la demolición del elemento quen sirva y su reconstrucción, costos que asumirá el Contratista y por los que no tendrá derecho a ninguna reclamación.25.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGOEl pago se hará por metro cúbico (m3) medido y aprobado por el Interventor. El valor de éste incluye, todos los ítems anteriormente descritos en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro de concreto, colocación y amarre del acero de refuerzo, curado, etc. y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría que permitan desarrollar correctamente este

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	5,2000	0,00 %	5,2000	\$ 2.133,00	\$ 11.091,80
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80

102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.688,27	\$ 19.688,27
390	Equipo	MORDAZAS EN PLATINA CON CUÑA	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 241,05	\$ 964,20
394	Equipo	PARALES - MES	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 6.189,48	\$ 24.757,92
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 48.761,00	\$ 1.950,44
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,6400	3,00 %	2,7192	\$ 13.417,00	\$ 36.483,51
002106	Material	CERCO ORDINARIO (8cmx8cm) L=3M usar CIO-000885	UN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 26.394,00	\$ 19.795,50
003607	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) G.F. OUTINOURED	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
000647	Material	DESMOLDATOC 16 KILOS	KG	0,5700	5,00 %	0,5985	\$ 18.252,22	\$ 10.923,95
106095	Material	LISTON MH EN PINO PATULA	M2	11,5000	0,00 %	11,5000	\$ 25.349,00	\$ 291.513,50
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	4,3000	10,00 %	4,7300	\$ 4.855,00	\$ 22.964,15
170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	7,2600	5,00 %	7,6230	\$ 5.152,12	\$ 39.274,61
100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,4700	2,00 %	1,4994	\$ 5.751,00	\$ 8.623,05
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,4389	0,00 %	1,4389	\$ 411.580,43	\$ 592.223,08
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 219.360,72	\$ 65.808,22

11575	Columnnet concr2000 psi 0.12 x 0.15 conf BloqN°4 **	ML	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 55.415,47
--------------	--	-----------	-----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.133,00	\$ 4.266,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 175,74	\$ 175,74
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	1,3300	0,00 %	1,3300	\$ 210,12	\$ 279,46
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 48.761,00	\$ 1.950,44
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 6.582,00	\$ 3.291,00
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,0680	3,00 %	0,0700	\$ 13.417,00	\$ 939,19
	002652	Material	CONCRETO 2000 PSI (140N) COMUN Gr=1	M3	0,0204	0,00 %	0,0204	\$ 481.769,00	\$ 9.828,09
	101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	0,3500	2,00 %	0,3570	\$ 3.837,00	\$ 1.369,81
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	1,1200	2,00 %	1,1424	\$ 5.119,00	\$ 5.847,95
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,5000	10,00 %	0,5500	\$ 4.855,00	\$ 2.670,25
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,7000	5,00 %	0,7350	\$ 9.875,00	\$ 7.258,13
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,7000	5,00 %	0,7350	\$ 11.865,00	\$ 8.720,78
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0198	0,00 %	0,0198	\$ 411.580,43	\$ 8.149,29
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 22.311,21	\$ 669,34

10066	Columnnet concr3000 psi 0.20 x 0.15 conf BloqN°4 **	ML	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 67.432,19
--------------	--	-----------	-----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.133,00	\$ 4.266,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1020	0,00 %	0,1020	\$ 19.030,00	\$ 1.941,06
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 352,08	\$ 352,08
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	1,3300	0,00 %	1,3300	\$ 210,12	\$ 279,46
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 722,00	\$ 1.444,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 48.761,00	\$ 1.950,44
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 6.582,00	\$ 3.291,00
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,0680	3,00 %	0,0700	\$ 13.417,00	\$ 939,19
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,5000	10,00 %	0,5500	\$ 4.855,00	\$ 2.670,25

940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,7000	5,00 %	0,7350	\$ 9.875,00	\$ 7.258,13
942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,7000	5,00 %	0,7350	\$ 11.865,00	\$ 8.720,78
00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0300	3,00 %	0,0309	\$ 594.287,13	\$ 18.363,47
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0510	0,00 %	0,0510	\$ 299.744,81	\$ 15.286,99
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 22.311,21	\$ 669,34

10675	Columnnet concr3000psi dienteDeSierra conf bloN°4**	ML	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 102.835,50
--------------	--	-----------	-----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.133,00	\$ 4.266,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1540	0,00 %	0,1540	\$ 19.030,00	\$ 2.930,62
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 531,17	\$ 531,17
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	1,3300	0,00 %	1,3300	\$ 210,12	\$ 279,46
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 722,00	\$ 1.444,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 48.761,00	\$ 1.950,44
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,6500	0,00 %	0,6500	\$ 6.582,00	\$ 4.278,30
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,0680	3,00 %	0,0700	\$ 13.417,00	\$ 939,19
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,6500	10,00 %	0,7150	\$ 4.855,00	\$ 3.471,33
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,4000	5,00 %	1,4700	\$ 9.875,00	\$ 14.516,25
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,3300	5,00 %	1,3965	\$ 11.865,00	\$ 16.569,47
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0450	3,00 %	0,0464	\$ 594.287,13	\$ 27.574,92
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0770	0,00 %	0,0770	\$ 299.744,81	\$ 23.080,35
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 22.311,21	\$ 1.004,00

14474	Columneta concreto 3000 psi (secc.<=400cms2)	ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 126.881,71
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 2.133,00	\$ 639,90
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 19.030,00	\$ 5.328,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.857,55	\$ 1.857,55
	390	Equipo	MORDAZAS EN PLATINA CON CUÑA	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 241,05	\$ 36,16
	394	Equipo	PARALES - MES	UN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 6.189,48	\$ 1.733,05
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 722,00	\$ 216,60
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 6.582,00	\$ 1.678,41
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 13.417,00	\$ 1.094,83
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 4.855,00	\$ 509,78
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,3000	2,00 %	1,3260	\$ 5.152,12	\$ 6.831,71
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 11.431,00	\$ 23.319,24
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0400	3,00 %	0,0412	\$ 545.973,01	\$ 22.494,09
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1450	0,00 %	0,1450	\$ 411.580,43	\$ 59.679,16

18374	COLUMNETA CONFINA MAMP CONCRF'C 21MPA -..25X.15 CD	ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 108.780,08
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO PARA MAMPOSTERIA. CONCRETO F'C 21 MPA - 0.25x0.15 M.VER CTO-CONSULTORIA

CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3150	0,00 %	0,3150	\$ 2.133,00	\$ 671,90
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 19.030,00	\$ 5.709,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.319,07	\$ 1.319,07
	390	Equipo	MORDAZAS EN PLATINA CON CUÑA	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 241,05	\$ 36,16
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 210,12	\$ 315,18
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3150	0,00 %	0,3150	\$ 722,00	\$ 227,43
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 48.761,00	\$ 292,57
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,1400	3,00 %	0,1442	\$ 13.417,00	\$ 1.934,73
	104367	Material	LISTON EN ORDINARIO (4X2CM) L=3 m- sin cepillar	ML	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 2.785,00	\$ 38,99
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 4.855,00	\$ 509,78
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,3000	2,00 %	1,3260	\$ 9.875,00	\$ 13.094,25
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 10.421,00	\$ 21.258,84
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0375	5,00 %	0,0394	\$ 545.973,01	\$ 21.511,34
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 411.580,43	\$ 41.158,04
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0315	0,00 %	0,0315	\$ 22.311,21	\$ 702,80

18373	COLUMNETA CONFINA MAMP CONCRF'C 21MPA -..2X.15 CDR	ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 104.454,00
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO PARA MAMPOSTERIA. CONCRETO F'C 21 MPA - 0.20x0.15 M.VER
CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3150	0,00 %	0,3150	\$ 2.133,00	\$ 671,90
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 19.030,00	\$ 5.709,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.306,18	\$ 1.306,18
	390	Equipo	MORDAZAS EN PLATINA CON CUÑA	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 241,05	\$ 36,16
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 210,12	\$ 315,18
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3150	0,00 %	0,3150	\$ 722,00	\$ 227,43
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 48.761,00	\$ 292,57
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,1400	3,00 %	0,1442	\$ 13.417,00	\$ 1.934,73
	104367	Material	LISTON EN ORDINARIO (4X2CM) L=3 m- sin cepillar	ML	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 2.785,00	\$ 38,99
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 4.855,00	\$ 509,78
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,3000	2,00 %	1,3260	\$ 9.875,00	\$ 13.094,25
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 10.421,00	\$ 21.258,84
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 545.973,01	\$ 17.198,15
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 411.580,43	\$ 41.158,04
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0315	0,00 %	0,0315	\$ 22.311,21	\$ 702,80

18372	COLUMNETA CONFINA MAMP CONCRF'C 21MPA -.12x.10 CDR	ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 96.712,27
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO PARA MAMPOSTERIA. CONCRETO F'C 21 MPA - 0.12x0.15 M.VER CTO-CONSULTORIA
CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3150	0,00 %	0,3150	\$ 2.133,00	\$ 671,90
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 19.030,00	\$ 5.709,00

	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.277,61	\$ 1.277,61
	390	Equipo	MORDAZAS EN PLATINA CON CUÑA	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 241,05	\$ 36,16
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 210,12	\$ 315,18
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3150	0,00 %	0,3150	\$ 722,00	\$ 227,43
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 48.761,00	\$ 292,57
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 13.417,00	\$ 1.381,95
	104367	Material	LISTON EN ORDINARIO (4X2CM) L=3 m- sin cepillar	ML	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 2.785,00	\$ 38,99
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 4.855,00	\$ 509,78
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,3000	2,00 %	1,3260	\$ 9.875,00	\$ 13.094,25
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 10.421,00	\$ 21.258,84
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0180	5,00 %	0,0189	\$ 545.973,01	\$ 10.318,89
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 411.580,43	\$ 41.158,04
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0189	0,00 %	0,0189	\$ 22.311,21	\$ 421,68

16537	COLUMNETA DE CONCRETO REFORZ 12X17 (3000PSI)		ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 118.495,08	
-------	--	--	----	--------------------------------	--	--	----------------	---------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 2.133,00	\$ 639,90
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 19.030,00	\$ 5.328,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.301,92	\$ 1.301,92
	390	Equipo	MORDAZAS EN PLATINA CON CUÑA	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 241,05	\$ 36,16
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 210,12	\$ 315,18
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 722,00	\$ 216,60
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 48.761,00	\$ 292,57
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 6.582,00	\$ 1.678,41
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 13.417,00	\$ 1.381,95
	21	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec ½"	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 4.375,00	\$ 8.750,00
	104367	Material	LISTON EN ORDINARIO (4X2CM) L=3 m- sin cepillar	ML	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 2.785,00	\$ 38,99
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 4.855,00	\$ 509,78
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,3000	2,00 %	1,3260	\$ 9.875,00	\$ 13.094,25
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 10.421,00	\$ 21.258,84
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0400	3,00 %	0,0412	\$ 545.973,01	\$ 22.494,09
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 411.580,43	\$ 41.158,04

20709	Columpio Combinado con cesta incluyente		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 32.966.307,38	
-------	---	--	----	------------------	--	--	----------------	------------------	--

Detalles Según memorando 20244000086213 y Alcances de STC

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0100	---	0,0100	\$ 386.824,10	\$ 3.868,24
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,4800	0,00 %	0,4800	\$ 612.538,01	\$ 294.018,24
	101292	Material	Juego columpio tradicional combinado 4-12 años Cap	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 32.252.017,00	\$ 32.252.017,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1,1500	0,00 %	1,1500	\$ 299.744,81	\$ 344.706,53
	15430	Sub-análisis	Excavacion manual sin retiro mas acopio **	M3	2,2900	0,00 %	2,2900	\$ 27.683,83	\$ 63.395,97
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

14728	Columpio en Madera (SUM + INST)		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.866.430,32	
-------	---------------------------------	--	----	------------------	--	--	----------------	-----------------	--

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14113	Sub-análisis	Columpio en Madera (Instalación)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 703.201,32	\$ 703.201,32
	14296	Sub-análisis	Columpio en Madera (Suministro) -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.163.229,00	\$ 1.163.229,00
14113	Columpio en Madera (Instalación)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 703.201,32

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.788,26	\$ 13.788,26
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	2,3000	0,00 %	2,3000	\$ 299.744,81	\$ 689.413,06
12947	Columpio en Madera (Desmonte) -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 112.785,22

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 901,62	\$ 901,62
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 99.130,00	\$ 13.878,20
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 57.751,00	\$ 1.732,53
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 47.130,00	\$ 3.770,40
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 300.538,85	\$ 18.032,33
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 413.723,00	\$ 74.470,14
14296	Columpio en Madera (Suministro) -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 1.163.229,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103792	Material	Columpio en Madera (3 Puestos)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.163.229,00	\$ 1.163.229,00
14885	Columpio en Madera(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 1.979.215,54

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14728	Sub-análisis	Columpio en Madera (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.866.430,32	\$ 1.866.430,32
	12947	Sub-análisis	Columpio en Madera (Desmonte) -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 112.785,22	\$ 112.785,22
13158	COMBO BAÑO ACUARIO (SUM E INST) **			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 228.822,42

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103288	Material	COMBO BAÑO ACUARIO **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 305.096,56	\$ 228.822,42
12506	Compactación fondo de excavación con equipos livia			M2	Grupo 05.1 Sub analisis pisos		Valor Unitario		\$ 1.637,36

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA Aplica para aquellas actividades constructivas que no tienen en sus análisis de precios unitarios esta labor. La compactación se realizará:-Por amasado para suelos arcillosos para lo cual se exigirá utilizar compactadores no vibratorios tipo pata de cabra--Por vibración para suelos granulares para lo cual se exigirá utilizar compactadores vibratorios. El grado de compactación será determinado en la obra por la interventoría, de tal forma que se logre la mayor resistencia de la subrasante, detectar zonas de fallos etc.... la interventoría determinará el número de pasadas de las máquinas compactadoras.

Componentes	101240	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (DIA)	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 96.041,00	\$ 1.056,45
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11,39	\$ 11,39
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0019	0,00 %	0,0019	\$ 299.744,81	\$ 569,52
16832	Compactación fondo de excavación equipos liviaCDRC			M2	Grupo 05.1 Sub analisis pisos			Valor Unitario	\$ 1.648,76
Detalles									
Descripción Técnica		CTO-CONSULTORIA 2959-2017-FONTANAR - ver CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL DEL PARQUE FONTANAR DEL RIOEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2DESCRIPCIÓN TÉCNICAAplica para aquellas actividades constructivas que no tienen en sus análisis de precios unitarios esta labor.La compactación se realizará:-Por amasado para suelos arcillosos para lo cual se exigirá utilizar compactadores no vibratorios tipo pata de cabra--Por vibracion para suelos granulares para lo cual se exigirá utilizar compactadores vibratorios.El grado de compactación será determinado en la obra por la interventoría, de tal forma que se logre la mayor resistencia de la subrasante, detectar zonas de fallos etc.... la interventoría determinará el número de pasadas de las maquinas compactadoras.							
Componentes	101240	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (DIA)	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 96.041,00	\$ 1.056,45
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17,09	\$ 17,09
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5,70	\$ 5,70
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0019	0,00 %	0,0019	\$ 299.744,81	\$ 569,52
20824	COMPLEMENTO EN MALLA NYLON H= 2,50 M SOBRE CERRAMIENTO (Sum + Inst)			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 1.226.208,07
Detalles Según solicitud memo y alcance 20246000221753 STP									
Descripción Técnica		JUSTIFICACIÓN: se requiere para realizar el suministro e instalacion de cerramiento en Nylon. Observación 1: Se toma como referencia el CIO 16766 CerramMallaEslaCal10 h=2.5+Malla Nylonh=2.5. Observacion 2: Se toman los insumos y sus rendimientos. Los insumos 003977, 001091, 002654, 002917, 002522, 12508, 10236, 10282 y 102412 no se incluyeron, ya que, no son requeridos para esta actividad.							
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0219	0,00 %	0,0219	\$ 2.133,00	\$ 46,71
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 19.030,00	\$ 285,45
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.680,78	\$ 10.680,78
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0146	0,00 %	0,0146	\$ 722,00	\$ 10,54
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,6341	4,20 %	0,6607	\$ 104.130,00	\$ 68.798,69
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	0,4758	4,20 %	0,4958	\$ 174.962,00	\$ 86.746,16
	3517	Material	ANCLAJE CHAZO METALICO EXP. 1/2 x 2 3/4"	UN	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 1.452,00	\$ 1.777,25
	103886	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 26.168,00	\$ 26.691,36
	15237	Sub-análisis	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 412.468,45	\$ 1.031.171,13
03933	COMPLEMENTO TENDIDO CABLE			DD	Grupo HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR			Valor Unitario	\$ 28.336,88
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 226.695,00	\$ 28.336,88
	003803	Equipo	RODILLO D/PINTAS Y SONDEO	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003802	Equipo	TRAYLER O GATO PARA CABLES	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
19211	Compuerta Batiente Aluminio(24"x16")Cocina - Cefe Cometas (suministro e instalación)			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 300.458,33
Detalles									
Descripción Técnica		CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURASuministro e instalación de Compuerta Batiente Aluminio(24"x16")Cocina Cometas							
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 98.769,25	\$ 12.346,16

	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3750	0,00 %	0,3750	\$ 19.030,00	\$ 7.136,25
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.950,45	\$ 2.950,45
	102141	Material	Compuerta Batiente Aluminio(24"x16")Cocina Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 166.367,00	\$ 166.367,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 590,09	\$ 590,09
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 420.830,46	\$ 52.603,81
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 415.070,00	\$ 51.883,75
11205	CONCEPTUALIZACIÓN GEOTECNICA			UN	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 5.608.634,96
Detalles									
Descripción Técnica PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (E.G.6;E.E.4)+Prest. : Hace referencia a Ingeniero Geotecnista.									
Componentes	100850	Equipo	Plotter HP 510 (Alquiler)	MES	0,0208	0,00 %	0,0208	\$ 1.382.631,07	\$ 28.758,73
	102543	Mano de Obra	Director de Proyecto + Prest. Cat.-5**	MES	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 11.435.753,85	\$ 114.357,54
	100855	Mano de Obra	PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (E.G.6;E.E.4)+Prest.	MES	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 11.608.601,00	\$ 3.250.408,28
	102545	Mano de Obra	Técnico Digitador 2 + Prestac.	MES	0,3055	0,00 %	0,3055	\$ 5.375.966,00	\$ 1.642.357,61
	102542	Material	Computador Alquiler con Software Autocad	MES	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 300.871,00	\$ 240.696,80
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 415.070,00	\$ 332.056,00
20913	Conceptualización Geotécnica campo profesional y/o sintético promedio IDRD.			UN	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 11.483.885,56
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 8.239.775,62	\$ 247.193,27
	106837	Equipo	Impresora (Mínimo: LaserJet 27ppm resolucion 1200	MES	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 531.237,42	\$ 69.060,86
	100850	Equipo	Plotter HP 510 (Alquiler)	MES	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 1.382.631,07	\$ 41.478,93
	013035	Mano de Obra	PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (E.G.4;E.E.3) + PREST.	MES	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 10.949.862,00	\$ 3.613.454,46
	102545	Mano de Obra	Técnico Digitador 2 + Prestac.	MES	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 5.375.966,00	\$ 1.774.068,78
	104317	Material	ANÁLISIS DE PERMEABILIDAD CABEZA VARIABLE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 508.186,00	\$ 508.186,00
	104315	Material	ANÁLISIS DE SUELO AGRONOMICO COMPLETO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 243.958,00	\$ 243.958,00
	104316	Material	ANÁLISIS FITOSANITARIO (microbiologico)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 369.067,00	\$ 369.067,00
	102542	Material	Computador Alquiler con Software Autocad	MES	0,6600	0,00 %	0,6600	\$ 300.871,00	\$ 198.574,86
	100879	Material	ENSAYO ANÁLISIS COMPACTACIÓN SUELO (Curva de compa	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 288.862,00	\$ 577.724,00
	100829	Material	Ensayo Densidad del terreno con Densímetro nuclear	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 55.501,01	\$ 111.002,02
	1682	Material	ENSAYO PROCTOR MODIFICADO	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 228.551,00	\$ 457.102,00
	103013	Material	RESMA DE PAPEL CARTA	UN	0,3300	5,00 %	0,3465	\$ 16.430,00	\$ 5.693,00
	11218	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	6,9300	0,00 %	6,9300	\$ 411.580,43	\$ 2.852.252,38
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 415.070,00	\$ 415.070,00
10989	Concret modificado+ plimeros (repar bajaRetrac)**			M3	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 1.052.003,48
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	13,0000	0,00 %	13,0000	\$ 12.311,76	\$ 160.052,88
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26.500,24	\$ 26.500,24
	151	Equipo	PLUMA ELECTRICA Trif.	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 45.414,28	\$ 45.414,28
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	000069	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑIL GENERAL SIN PRESTAC. HORA	HR	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 8.357,00	\$ 66.856,00

	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	210,0000	5,00 %	220,5000	\$ 20,00	\$ 4.410,00
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,2000	5,00 %	2,3100	\$ 13.417,00	\$ 30.993,27
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,0500	8,00 %	1,1340	\$ 4.855,00	\$ 5.505,57
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 9.875,00	\$ 80.580,00
	100679	Material	Sika Concrelisto-RE 5000 **	KG	2.200,0000	5,00 %	2.310,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	5,3000	2,00 %	5,4060	\$ 11.865,00	\$ 64.142,19
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,7788	0,00 %	0,7788	\$ 523.416,05	\$ 407.636,42
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 219.360,72	\$ 57.033,79
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 93.126,64	\$ 93.126,64
11348	CONCRETO REVEST. CANAL PPAL OCC.FONTANAR**		M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 69.205,19	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 245,79	\$ 245,79
	002652	Material	CONCRETO 2000 PSI (140N) COMUN Gr=1	M3	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 481.769,00	\$ 19.656,18
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 4.535,99	\$ 37.013,68
	100992	Material	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL SIKA-1 (60Kg) **	KG	0,7500	2,00 %	0,7650	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0410	0,00 %	0,0410	\$ 299.744,81	\$ 12.289,54

16590	CONCRETO (1:1.29 :2.12) AreLavRio+Grav. (4000psi)		M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 645.327,75	
--------------	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	234,0000	0,00 %	234,0000	\$ 20,00	\$ 4.680,00
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,4700	5,00 %	0,4935	\$ 82.640,00	\$ 40.782,84
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	455,0000	5,00 %	477,7500	\$ 725,00	\$ 346.368,75
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,7720	5,00 %	0,8106	\$ 184.841,00	\$ 149.832,11
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 223.671,24	\$ 58.154,52
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 413.723,00	\$ 45.509,53

13962	CONCRETO 1:1.5:2 AreLavRio+Grav.		M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 671.870,41	
--------------	---	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	300,0000	0,00 %	300,0000	\$ 20,00	\$ 6.000,00
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,7600	2,00 %	0,7752	\$ 82.640,00	\$ 64.062,53
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	485,0000	2,00 %	494,7000	\$ 725,00	\$ 358.657,50
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,7600	2,00 %	0,7752	\$ 184.841,00	\$ 143.288,74
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,2430	0,00 %	0,2430	\$ 223.671,24	\$ 54.352,11
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 413.723,00	\$ 45.509,53

00254	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.		M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 594.287,13	
--------------	---------------------------------------	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	201,0000	2,00 %	205,0200	\$ 20,00	\$ 4.100,40
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,6600	2,00 %	0,6732	\$ 82.640,00	\$ 55.633,25
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	417,0000	2,00 %	425,3400	\$ 725,00	\$ 308.371,50

	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,6700	2,00 %	0,6834	\$ 184.841,00	\$ 126.320,34
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,2430	0,00 %	0,2430	\$ 223.671,24	\$ 54.352,11
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 413.723,00	\$ 45.509,53
11700	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.			M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 594.287,13

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	201,0000	2,00 %	205,0200	\$ 20,00	\$ 4.100,40
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,6600	2,00 %	0,6732	\$ 82.640,00	\$ 55.633,25
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	417,0000	2,00 %	425,3400	\$ 725,00	\$ 308.371,50
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,6700	2,00 %	0,6834	\$ 184.841,00	\$ 126.320,34
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,2430	0,00 %	0,2430	\$ 223.671,24	\$ 54.352,11
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 413.723,00	\$ 45.509,53

10390	Concreto 1:2:2 AreLavRio+Grav. Blanco **			M3	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 1.202.866,98
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.268,03	\$ 2.268,03
	000388	Equipo	MEZCLADORA DE CONCRETO 2 BULTOS GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 56.583,49	\$ 11.316,70
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	230,0000	0,00 %	230,0000	\$ 20,00	\$ 4.600,00
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,6700	2,00 %	0,6834	\$ 82.640,00	\$ 56.476,18
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	420,0000	5,00 %	441,0000	\$ 2.098,01	\$ 925.222,41
	009476	Material	DISEÑO DE UNA MEZCLA DE HORMIGON	UN	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 0,00	\$ 0,00
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,6700	2,00 %	0,6834	\$ 184.841,00	\$ 126.320,34
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,2430	0,00 %	0,2430	\$ 223.671,24	\$ 54.352,11
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21

13448	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.Impermeabilizado			M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 654.121,03
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.630,56	\$ 1.630,56
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	230,0000	2,00 %	234,6000	\$ 20,00	\$ 4.692,00
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,6700	2,00 %	0,6834	\$ 82.640,00	\$ 56.476,18
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	420,0000	2,00 %	428,4000	\$ 725,00	\$ 310.590,00
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,6700	2,00 %	0,6834	\$ 184.841,00	\$ 126.320,34
	676	Material	PLASTOCRETE DM SIKA IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	2,1000	2,00 %	2,1420	\$ 25.467,00	\$ 54.550,31
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,2430	0,00 %	0,2430	\$ 223.671,24	\$ 54.352,11
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 413.723,00	\$ 45.509,53

15402	CONCRETO 1:2:2 ZARPA OBRA (SUM+INST)+Formale			M3	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 793.294,97
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.108,79	\$ 6.108,79
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 48.761,00	\$ 1.950,44
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	0,7500	5,00 %	0,7875	\$ 5.771,00	\$ 4.544,66

	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 5.099,99	\$ 765,00
	101282	Material	TABLA CHAPA (25x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 5.948,00	\$ 9.368,10
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 594.287,13	\$ 624.001,49
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 523.416,05	\$ 146.556,49
12821	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+G.F.			M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS		Valor Unitario	\$ 571.212,65	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	207,0000	2,00 %	211,1400	\$ 20,00	\$ 4.222,80
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,5550	2,00 %	0,5661	\$ 82.640,00	\$ 46.782,50
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	348,0000	2,00 %	354,9600	\$ 725,00	\$ 257.346,00
	85	Material	Gravilla Fina de río 1/2" M3 (Con Transporte)	M3	0,8350	2,00 %	0,8517	\$ 123.375,00	\$ 105.078,49
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,2430	0,00 %	0,2430	\$ 223.671,24	\$ 54.352,11
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 413.723,00	\$ 103.430,75
00255	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.			M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS		Valor Unitario	\$ 579.990,67	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	207,0000	2,00 %	211,1400	\$ 20,00	\$ 4.222,80
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,5550	2,00 %	0,5661	\$ 82.640,00	\$ 46.782,50
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	348,0000	2,00 %	354,9600	\$ 725,00	\$ 257.346,00
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,8350	2,00 %	0,8517	\$ 184.841,00	\$ 157.429,08
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2430	0,00 %	0,2430	\$ 299.744,81	\$ 72.837,99
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 413.723,00	\$ 41.372,30
12073	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.			M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS		Valor Unitario	\$ 545.973,01	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	207,0000	0,00 %	207,0000	\$ 20,00	\$ 4.140,00
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 82.640,00	\$ 45.452,00
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	348,0000	0,00 %	348,0000	\$ 725,00	\$ 252.300,00
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,8250	0,00 %	0,8250	\$ 184.841,00	\$ 152.493,83
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,2430	0,00 %	0,2430	\$ 223.671,24	\$ 54.352,11
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 413.723,00	\$ 37.235,07
00256	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.			M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS		Valor Unitario	\$ 539.863,63	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	201,0000	2,00 %	205,0200	\$ 20,00	\$ 4.100,40
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,4710	2,00 %	0,4804	\$ 82.640,00	\$ 39.700,26
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	298,0000	2,00 %	303,9600	\$ 725,00	\$ 220.371,00
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,9400	2,00 %	0,9588	\$ 184.841,00	\$ 177.225,55
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,2430	0,00 %	0,2430	\$ 223.671,24	\$ 54.352,11
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0125	0,00 %	0,0125	\$ 219.360,72	\$ 2.742,01
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 413.723,00	\$ 41.372,30

12074	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	Valor Unitario	\$ 543.503,45
-------	--------------------------------	----	-------------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	202,0000	2,00 %	206,0400	\$ 20,00	\$ 4.120,80
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,4750	2,00 %	0,4845	\$ 82.640,00	\$ 40.039,08
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	298,0000	2,00 %	303,9600	\$ 725,00	\$ 220.371,00
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,9500	2,00 %	0,9690	\$ 184.841,00	\$ 179.110,93
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,2430	0,00 %	0,2430	\$ 223.671,24	\$ 54.352,11
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 413.723,00	\$ 45.509,53

00257	CONCRETO 1:3:3 AreLavRio+Grav.	M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	Valor Unitario	\$ 561.718,84
-------	--------------------------------	----	-------------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	190,0000	2,00 %	193,8000	\$ 20,00	\$ 3.876,00
	101805	Material	ARENA LAVADA DE RIO + transporte	M3	0,7070	2,00 %	0,7211	\$ 207.781,00	\$ 149.830,88
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	298,0000	2,00 %	303,9600	\$ 725,00	\$ 220.371,00
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,7070	2,00 %	0,7211	\$ 184.841,00	\$ 133.288,85
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,2430	0,00 %	0,2430	\$ 223.671,24	\$ 54.352,11

12075	CONCRETO 1:3:3 AreLavRio+Grav.	M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	Valor Unitario	\$ 529.400,88
-------	--------------------------------	----	-------------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	190,0000	2,00 %	193,8000	\$ 20,00	\$ 3.876,00
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,7070	2,00 %	0,7211	\$ 82.640,00	\$ 59.591,70
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	298,0000	2,00 %	303,9600	\$ 725,00	\$ 220.371,00
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,7070	2,00 %	0,7211	\$ 184.841,00	\$ 133.288,85
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,2430	0,00 %	0,2430	\$ 223.671,24	\$ 54.352,11
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 413.723,00	\$ 57.921,22

00258	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	Valor Unitario	\$ 513.930,13
-------	--------------------------------	----	-------------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	184,0000	2,00 %	187,6800	\$ 20,00	\$ 3.753,60
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,6100	2,00 %	0,6222	\$ 82.640,00	\$ 51.418,61
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	261,0000	2,00 %	266,2200	\$ 725,00	\$ 193.009,50
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,8250	2,00 %	0,8415	\$ 184.841,00	\$ 155.543,70
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,2430	0,00 %	0,2430	\$ 223.671,24	\$ 54.352,11
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 413.723,00	\$ 55.852,61

12076	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	Valor Unitario	\$ 512.556,85
-------	--------------------------------	----	-------------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	184,0000	2,00 %	187,6800	\$ 20,00	\$ 3.753,60
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,6100	2,00 %	0,6222	\$ 82.640,00	\$ 51.418,61

	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	261,0000	2,00 %	266,2200	\$ 725,00	\$ 193.009,50
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,8250	2,00 %	0,8415	\$ 184.841,00	\$ 155.543,70
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,2430	0,00 %	0,2430	\$ 223.671,24	\$ 54.352,11
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0126	0,00 %	0,0126	\$ 219.360,72	\$ 2.763,95
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 413.723,00	\$ 51.715,38
00259	CONCRETO 1:3:5 AreLavRio+Grav.			M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 501.438,78
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	175,0000	2,00 %	178,5000	\$ 20,00	\$ 3.570,00
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,5550	2,00 %	0,5661	\$ 82.640,00	\$ 46.782,50
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	232,0000	2,00 %	236,6400	\$ 725,00	\$ 171.564,00
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,9200	2,00 %	0,9384	\$ 184.841,00	\$ 173.454,79
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,2430	0,00 %	0,2430	\$ 223.671,24	\$ 54.352,11
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 413.723,00	\$ 51.715,38
12077	CONCRETO 1:3:5 AreLavRio+Grav.			M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 501.438,78
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	175,0000	2,00 %	178,5000	\$ 20,00	\$ 3.570,00
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,5550	2,00 %	0,5661	\$ 82.640,00	\$ 46.782,50
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	232,0000	2,00 %	236,6400	\$ 725,00	\$ 171.564,00
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,9200	2,00 %	0,9384	\$ 184.841,00	\$ 173.454,79
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,2430	0,00 %	0,2430	\$ 223.671,24	\$ 54.352,11
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 413.723,00	\$ 51.715,38
14016	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.			M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 487.191,67
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	166,0000	2,00 %	169,3200	\$ 20,00	\$ 3.386,40
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,4950	2,00 %	0,5049	\$ 82.640,00	\$ 41.724,94
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	209,0000	2,00 %	213,1800	\$ 725,00	\$ 154.555,50
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,9900	2,00 %	1,0098	\$ 184.841,00	\$ 186.652,44
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,2430	0,00 %	0,2430	\$ 223.671,24	\$ 54.352,11
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0097	0,00 %	0,0097	\$ 219.360,72	\$ 2.127,80
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1073	0,00 %	0,1073	\$ 413.723,00	\$ 44.392,48
12735	Concreto 2000psi relleno entre bordillos***			M3	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS			Valor Unitario	\$ 773.225,21
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.061,47	\$ 13.061,47
	12074	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 543.503,45	\$ 554.373,52
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 411.580,43	\$ 205.790,22
12147	CONCRETO 3000PSI ESCALERAS(3000psi)**			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.619.607,72

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	9,5000	0,00 %	9,5000	\$ 2.133,00	\$ 20.263,50
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	20,8750	0,00 %	20,8750	\$ 210,12	\$ 4.386,26
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	1,0000	4,00 %	1,0400	\$ 590.037,11	\$ 613.638,59
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	1,7000	2,00 %	1,7340	\$ 17.937,47	\$ 31.103,57
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,4000	8,00 %	2,5920	\$ 4.855,00	\$ 12.584,16
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,2000	2,00 %	2,2440	\$ 9.875,00	\$ 22.159,50
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	6,4000	2,00 %	6,5280	\$ 11.865,00	\$ 77.454,72
	11787	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 4Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 635.251,67	\$ 825.827,17
13199	CONCRETO 3000PSI ESCALERAS(3000psi)+Antisol+Sika**			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.652.330,89

Detalles									
Descripción Técnica Aerea									
Componentes	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	13,0000	0,00 %	13,0000	\$ 12.311,76	\$ 160.052,88
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.786,78	\$ 8.786,78
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	20,8750	0,00 %	20,8750	\$ 210,12	\$ 4.386,26
	151	Equipo	PLUMA ELECTRICA Trif.	DD	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 45.414,28	\$ 54.497,14
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,2000	2,00 %	2,2440	\$ 13.417,00	\$ 30.107,75
	100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 590.037,11	\$ 619.538,97
	105186	Material	PLASTIMENT AD-40 (TAMBOR DE 230 KG)	KG	1,7000	2,00 %	1,7340	\$ 8.745,00	\$ 15.163,83
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 4.855,00	\$ 4.952,10
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 9.875,00	\$ 80.580,00
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,2500	2,00 %	1,2750	\$ 5.751,00	\$ 7.332,53
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	18,0000	2,00 %	18,3600	\$ 11.865,00	\$ 217.841,40
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	1,4400	0,00 %	1,4400	\$ 305.096,56	\$ 439.339,05
17048	CONCRETO 3000PSI ESCALERASsobre terreno CDRC			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.614.843,10

Detalles									
Descripción Técnica									
ESCALERAS SOBRE TERRENO EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. RAMPA, DESCANSOS, PELDAÑOS Y VIGAS SEGÚN DETALLE ESTRUCTURAL.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25.431,40	\$ 25.431,40
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 590.037,11	\$ 607.738,22
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.477,13	\$ 8.477,13
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,4000	8,00 %	2,5920	\$ 4.855,00	\$ 12.584,16
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,2000	2,00 %	2,2440	\$ 9.875,00	\$ 22.159,50
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	6,4000	2,00 %	6,5280	\$ 11.865,00	\$ 77.454,72
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 635.251,67	\$ 825.827,17
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0300	0,00 %	1,0300	\$ 22.311,21	\$ 22.980,55
14200	CONCRETO 3000PSI MUROS e=0.15M** G.C.			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.196.424,19

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes									
000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 84.813,00	\$ 84.813,00	
000382	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral corto 1,5-2,5 mts)	MES	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 7.168,00	\$ 1.720,32	
000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	2,0605	0,00 %	2,0605	\$ 80,00	\$ 164,84	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.301,72	\$ 9.301,72	
001653	Equipo	LLAVES TENSORA (ALQUILER)	DD	0,5320	0,00 %	0,5320	\$ 417,00	\$ 221,84	
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 48.761,00	\$ 5.851,32	
102229	Material	ACPM**	GLN	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 11.269,00	\$ 4.169,53	
002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 612.538,01	\$ 624.788,77	
101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 3.837,00	\$ 306,96	
11218	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 411.580,43	\$ 465.085,89	
11791	CONCRETO 3000PSI MUROS DE FACHADA e=0.15M**		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.120.373,46	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 84.813,00	\$ 84.813,00	
000382	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral corto 1,5-2,5 mts)	MES	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 7.168,00	\$ 1.720,32	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.231,61	\$ 8.231,61	
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25	
100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 590.037,11	\$ 601.837,85	
11218	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 411.580,43	\$ 411.580,43	
12740	CONCRETO 3000PSITRIANGULOARQUITECT***		UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.660.311,85	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	30,0000	0,00 %	30,0000	\$ 2.133,00	\$ 63.990,00	
000959	Equipo	CERCHAS METALICAS (3 METROS)	DD	65,0000	0,00 %	65,0000	\$ 523,01	\$ 33.995,65	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 38.750,35	\$ 38.750,35	
950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	30,0000	0,00 %	30,0000	\$ 210,12	\$ 6.303,60	
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25	
102229	Material	ACPM**	GLN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 11.269,00	\$ 11.494,38	
9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.582,00	\$ 6.582,00	
100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	0,2500	4,00 %	0,2600	\$ 590.037,11	\$ 153.409,65	
891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 2.629,00	\$ 39.435,00	
104473	Material	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T (1.53X2.44M) e=18MM	UN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 258.870,01	\$ 181.209,01	
933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 17.937,47	\$ 146.369,76	
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,0000	8,00 %	1,0800	\$ 4.855,00	\$ 5.243,40	
940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	10,0000	2,00 %	10,2000	\$ 9.875,00	\$ 100.725,00	
100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,3500	5,00 %	1,4175	\$ 5.751,00	\$ 8.152,04	
942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	6,4000	2,00 %	6,5280	\$ 11.865,00	\$ 77.454,72	
11787	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 4Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	1,2200	0,00 %	1,2200	\$ 635.251,67	\$ 775.007,04	
12544	Concreto 3500 psi Tanque inc cinta PCV-V15**		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.072.651,33	

Detalles
Descripción Técnica

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 84.813,00	\$ 84.813,00
	000382	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral corto 1,5-2,5 mts)	MES	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 7.168,00	\$ 1.720,32
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.987,09	\$ 6.987,09
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	003331	Material	CINTA SIKA PVC V-15	ML	1,6000	5,00 %	1,6800	\$ 26.788,01	\$ 45.003,86
	100662	Material	CONCRETO 3500 PSI (245N) gravilla fina 1/2" **	M3	1,0000	4,00 %	1,0400	\$ 520.545,00	\$ 541.366,80
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,1200	8,00 %	2,2896	\$ 4.855,00	\$ 11.116,01
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,5000	2,00 %	1,5300	\$ 5.751,00	\$ 8.799,03
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,7600	2,00 %	0,7752	\$ 11.865,00	\$ 9.197,75
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	0,4700	2,00 %	0,4794	\$ 3.531,22	\$ 1.692,87
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 219.360,72	\$ 15.355,25
	11218	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,8125	0,00 %	0,8125	\$ 411.580,43	\$ 334.409,10

11786	CONCRETO 3500PSI ESCALERAS(3500psi)**			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 1.547.335,93	
--------------	--	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	------------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	9,5000	0,00 %	9,5000	\$ 2.133,00	\$ 20.263,50
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	20,8750	0,00 %	20,8750	\$ 210,12	\$ 4.386,26
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	100662	Material	CONCRETO 3500 PSI (245N) gravilla fina 1/2" **	M3	1,0000	4,00 %	1,0400	\$ 520.545,00	\$ 541.366,80
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	1,7000	2,00 %	1,7340	\$ 17.937,47	\$ 31.103,57
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,4000	8,00 %	2,5920	\$ 4.855,00	\$ 12.584,16
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,2000	2,00 %	2,2440	\$ 9.875,00	\$ 22.159,50
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	6,4000	2,00 %	6,5280	\$ 11.865,00	\$ 77.454,72
	11787	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 4Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 635.251,67	\$ 825.827,17

11781	CONCRETO 4000PSI PARA PISCINA**			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 946.849,96	
--------------	--	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 84.813,00	\$ 84.813,00
	000382	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral corto 1,5-2,5 mts)	MES	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 7.168,00	\$ 1.720,32
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.688,18	\$ 6.688,18
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	002822	Material	CONCRETO 4000 PSI COMUN Incluser de aire Gr=1"	M3	1,0000	4,00 %	1,0400	\$ 487.527,99	\$ 507.029,11
	11218	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,8125	0,00 %	0,8125	\$ 411.580,43	\$ 334.409,10

15024	CONCRETO 4000PSI PARA TANQUE coliseo			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 1.240.783,78	
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	------------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 84.813,00	\$ 84.813,00
	000382	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral corto 1,5-2,5 mts)	MES	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 7.168,00	\$ 1.720,32
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.893,52	\$ 8.893,52
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	102229	Material	ACPM**	GLN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 11.269,00	\$ 1.149,44
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 6.582,00	\$ 1.645,50

	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	676	Material	PLASTOCRETE DM SIKA IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	2,4300	2,00 %	2,4786	\$ 25.467,00	\$ 63.122,51
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,1200	5,00 %	2,2260	\$ 4.855,00	\$ 10.807,23
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,7600	2,00 %	0,7752	\$ 11.865,00	\$ 9.197,75
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	0,4700	2,00 %	0,4794	\$ 3.531,22	\$ 1.692,87
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 635.251,67	\$ 444.676,17
11785	CONCRETO 4000PSI PARA TANQUE**			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 970.091,09	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 84.813,00	\$ 84.813,00
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 12.311,76	\$ 2.954,82
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.688,18	\$ 6.688,18
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	002822	Material	CONCRETO 4000 PSI COMUN Incluser de aire Gr=1"	M3	1,0000	4,00 %	1,0400	\$ 487.527,99	\$ 507.029,11
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,1200	8,00 %	2,2896	\$ 4.855,00	\$ 11.116,01
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,7600	2,00 %	0,7752	\$ 11.865,00	\$ 9.197,75
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	0,4700	2,00 %	0,4794	\$ 3.531,22	\$ 1.692,87
	11218	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,8125	0,00 %	0,8125	\$ 411.580,43	\$ 334.409,10
15805	CONCRETO ANDENES e=0.08 m Sin refuerzo			M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES		Valor Unitario	\$ 74.145,49	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 1.173,99	\$ 939,19
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 535.710,00	\$ 44.999,64
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 4.855,00	\$ 198,08
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 9.875,00	\$ 4.029,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 299.744,81	\$ 23.979,58
00731	CONCRETO ANDENES e=0.10m Sin refuerzo			M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES		Valor Unitario	\$ 88.392,85	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 1.173,99	\$ 939,19
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 535.710,00	\$ 56.249,55
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 4.855,00	\$ 198,08
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 9.875,00	\$ 4.029,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 299.744,81	\$ 26.977,03
12078	CONCRETO ANDENES e=0.10m Sin refuerzo			M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES		Valor Unitario	\$ 88.392,85	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 1.173,99	\$ 939,19
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 535.710,00	\$ 56.249,55
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 4.855,00	\$ 198,08
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 9.875,00	\$ 4.029,00

	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 299.744,81	\$ 26.977,03
00314	CONCRETO BASE GRADAS			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 98.230,69
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 1.173,99	\$ 939,19
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 535.710,00	\$ 56.249,55
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 4.855,00	\$ 198,08
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,6000	2,00 %	0,6120	\$ 9.875,00	\$ 6.043,50
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1161	0,00 %	0,1161	\$ 299.744,81	\$ 34.800,37
12079	CONCRETO BASE GRADAS			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 98.230,69
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 1.173,99	\$ 939,19
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 535.710,00	\$ 56.249,55
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 4.855,00	\$ 198,08
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,6000	2,00 %	0,6120	\$ 9.875,00	\$ 6.043,50
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1161	0,00 %	0,1161	\$ 299.744,81	\$ 34.800,37
16169	CONCRETO CICLOPEO 2000 p.s.i. 40% Rajon			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 574.244,62
Detalles Concreto hecho en obra									
Descripción Técnica									
Componentes	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 126.683,00	\$ 53.206,86
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 539.863,63	\$ 336.874,91
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 411.580,43	\$ 148.168,95
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0870	0,00 %	0,0870	\$ 413.723,00	\$ 35.993,90
00253	CONCRETO CICLOPEO 2500 p.s.i.			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 488.556,41
Detalles Concreto hecho en obra									
Descripción Técnica									
Componentes	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	0,6000	5,00 %	0,6300	\$ 126.683,00	\$ 79.810,29
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,4000	4,00 %	0,4160	\$ 539.863,63	\$ 224.583,27
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 411.580,43	\$ 148.168,95
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0870	0,00 %	0,0870	\$ 413.723,00	\$ 35.993,90
12080	CONCRETO CICLOPEO 2500 p.s.i.			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 488.556,41
Detalles Concreto hecho en obra									
Descripción Técnica									
Componentes	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	0,6000	5,00 %	0,6300	\$ 126.683,00	\$ 79.810,29
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,4000	4,00 %	0,4160	\$ 539.863,63	\$ 224.583,27
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 411.580,43	\$ 148.168,95
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0870	0,00 %	0,0870	\$ 413.723,00	\$ 35.993,90
00775	CONCRETO CICLOPEO 2500 P.S.I. MURO CIERRE			M3	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS			Valor Unitario	\$ 600.855,68

Detalles Concreto suministrado por planta									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 14.199,53	\$ 14.199,53
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,4000	4,00 %	0,4160	\$ 535.710,00	\$ 222.855,36
	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	0,6000	5,00 %	0,6300	\$ 126.683,00	\$ 79.810,29
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,6900	0,00 %	0,6900	\$ 411.580,43	\$ 283.990,50
12081	CONCRETO CICLOPEO 2500 P.S.I. MURO CIERRE			M3	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS			Valor Unitario	\$ 600.855,68

Detalles Concreto suministrado por planta									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 14.199,53	\$ 14.199,53
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,4000	4,00 %	0,4160	\$ 535.710,00	\$ 222.855,36
	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	0,6000	5,00 %	0,6300	\$ 126.683,00	\$ 79.810,29
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,6900	0,00 %	0,6900	\$ 411.580,43	\$ 283.990,50
11392	Concreto ciclopeo 2500 psi. MezclObra 0.6x0.4 **			M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 813.323,98

Detalles Concreto hecho en obra									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.540,21	\$ 12.540,21
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	4,1000	2,00 %	4,1820	\$ 5.771,00	\$ 24.134,32
	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 126.683,00	\$ 51.686,66
	000528	Material	PUNTILLA 2" SIN CABEZA	LB	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 3.883,01	\$ 1.584,27
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6700	2,00 %	3,7434	\$ 9.875,00	\$ 36.966,08
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	4,1000	2,00 %	4,1820	\$ 10.421,00	\$ 43.580,62
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,6000	3,00 %	0,6180	\$ 579.990,67	\$ 358.434,23
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 411.580,43	\$ 205.790,22
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 413.723,00	\$ 78.607,37
10762	Concreto ciclopeo 2500 psi. Muros mezcladoObra **			M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 615.557,03

Detalles Concreto hecho en obra									
Descripción Técnica									
Componentes	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	4,1000	0,00 %	4,1000	\$ 5.771,00	\$ 23.661,10
	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	0,6000	8,00 %	0,6480	\$ 126.683,00	\$ 82.090,58
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,3000	5,00 %	2,4150	\$ 4.855,00	\$ 11.724,83
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6700	0,00 %	3,6700	\$ 9.875,00	\$ 36.241,25
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	3,2000	0,00 %	3,2000	\$ 10.421,00	\$ 33.347,20
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,4000	4,00 %	0,4160	\$ 539.863,63	\$ 224.583,27
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,3547	0,00 %	0,3547	\$ 411.580,43	\$ 145.987,58
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 413.723,00	\$ 57.921,22
15129	Concreto Ciclopeo 2500 psi. premezclado(SinFormal)			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 564.878,48

Detalles Concreto hecho en obra

DESCRIPCION TECNICA(CAP3) 18.4 MURO EN CONCRETO CICLOPEO O RELLENOS EN GENERAL CON CONCRETO PDF imprimir 18.4.1

Descripción Técnica AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración:• Lineamientos generales y particulares.• Localización y replanteo antes y después del vaciado del

concreto. • Limpieza. • Suministro y vaciado de concreto. • Suministro e instalación de piedra media zonga. • Cuidados del concreto. • Equipos del Contratista. • Formaletas. • Ensayos del concreto. • Curado. • Vaciado. • Vibrado. • Reparación del concreto. • Equipos y herramientas. • Mano de obra. 18.4.2 Especificación Se utilizará piedra media zonga de primera y concreto de 21 MPa (3000 psi) de resistencia a los 28 días. En su ejecución se tendrá especial cuidado en alternar capas de concreto de un espesor aproximado de 10 cm entre las cuales se colocará la piedra cuya dimensión máxima será 1/3 del ancho del cimientado y debe estar entre 15 cm y 25 cm, relleno con mezcla de concreto las separaciones y vacíos que se presenten entre las distintas piedras que forman las capas intermedias. No se aceptarán piedras planas ni alargadas en las cuales su longitud sea más del doble de cualquiera de sus otras dimensiones. Los concretos ciclópeos serán dosificados por volumen con mezclas de concreto de 21 MPa (3000 psi) y 40% de piedra. Ninguna piedra puede quedar pegada a la formaleta o a otra piedra. Si en planos no se indica lo contrario el acabado de este tipo de estructura será del Tipo B. La cabeza del muro deberá quedar perfectamente nivelada y lisa. Se tendrá en cuenta además, el dejar incrustados en los muros tubos de salida (pases) para los drenajes que se requirieran, según los planos y las condiciones del nivel freático. Todos los muros tendrán en el espaldón un revestimiento con geodren (compuesto por geotextil no tejido para drenaje Tipo NT 3000 y geored con tubo perforado PVC de recolección en la pata de 4" (10 cm de diámetro). Los concretos ciclópeos serán dosificados por volumen con mezclas de concreto 60% de 21 MPa (3000 psi) y 40% de piedra. 18.4.3 Sistema de medida y pago El pago será por metro cúbico (m3) calculando los volúmenes determinados por las líneas de diseño mostradas en los planos o aprobadas por la Interventoría. El precio unitario incluye, todos los ítems anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, suministro, formaletas, vibrado, curado y todas las actividades o elementos exigidos por la Interventoría que se hagan necesarios a su juicio para realizar correctamente esta labor.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.621,93	\$ 8.621,93
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,6000	3,00 %	0,6180	\$ 535.710,00	\$ 331.068,78
	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 126.683,00	\$ 51.686,66
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,2380	0,00 %	0,2380	\$ 635.251,67	\$ 151.189,90
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
10774	Concreto Ciclopeo 2500 psi. premezclado+ Trasiego		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 480.365,56	

Detalles Concreto hecho en obra

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.621,93	\$ 8.621,93
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,4000	3,00 %	0,4120	\$ 535.710,00	\$ 220.712,52
	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	0,6000	2,00 %	0,6120	\$ 126.683,00	\$ 77.530,00
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,2380	0,00 %	0,2380	\$ 635.251,67	\$ 151.189,90
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21

10668	Concreto Ciclopeo 3.000 PSI Sobrecimiento Zapata (40%MezcObra)		M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 539.949,43	
-------	--	--	----	----------------------	--	--	----------------	---------------	--

Detalles Concreto hecho en obra

Descripción Técnica

Relleno concreto ciclópeo para muros de contención 60% concreto 3000 psi + 40% piedra. (incluye suministro de materiales, formaletas, equipos, trasiego, mano de obra). DESCRIPCIÓN TÉCNICA 60% concreto 40% piedra media zonga. 18.4.1 Alcance El Contratista deberá tener en consideración: • Lineamientos generales y particulares. • Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. • Limpieza. • Suministro y vaciado de concreto. • Suministro e instalación de piedra media zonga. • Cuidados del concreto. • Equipos del Contratista. • Ensayos del concreto. • Curado. • Vaciado. • Vibrado. • Reparación del concreto. • Equipos y herramientas.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.417,67	\$ 5.417,67
	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	0,6000	2,00 %	0,6120	\$ 126.683,00	\$ 77.530,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,4000	3,00 %	0,4120	\$ 594.287,13	\$ 244.846,30
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 523.416,05	\$ 151.790,65
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 413.723,00	\$ 53.783,99

00252	CONCRETO CICLOPEO 3000 p.s.i.		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 531.303,11	
-------	-------------------------------	--	----	--------------------------------	--	--	----------------	---------------	--

Detalles Concreto hecho en obra

Descripción Técnica

Componentes	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	0,6000	5,00 %	0,6300	\$ 126.683,00	\$ 79.810,29
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,4000	4,00 %	0,4160	\$ 579.990,67	\$ 241.276,12
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,3650	0,00 %	0,3650	\$ 411.580,43	\$ 150.226,86
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1450	0,00 %	0,1450	\$ 413.723,00	\$ 59.989,84

12665	CONCRETO CICLOPEO 3000 p.s.i.	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 531.303,11
--------------	--------------------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles Concreto hecho en obra

Descripción Técnica

Componentes	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	0,6000	5,00 %	0,6300	\$ 126.683,00	\$ 79.810,29
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,4000	4,00 %	0,4160	\$ 579.990,67	\$ 241.276,12
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,3650	0,00 %	0,3650	\$ 411.580,43	\$ 150.226,86
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1450	0,00 %	0,1450	\$ 413.723,00	\$ 59.989,84

10893	CONCRETO CICLOPEO 3000 p.s.i. 40Piedra-60Mezcla***	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 575.465,10
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles Concreto hecho en obra

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.717,49	\$ 3.717,49
	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	0,4000	3,00 %	0,4120	\$ 126.683,00	\$ 52.193,40
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,6000	3,00 %	0,6180	\$ 594.287,13	\$ 367.269,45
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 411.580,43	\$ 152.284,76

14015	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta **	M3	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 755.777,11
--------------	---	-----------	-----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles Concreto hecho en obra

Descripción Técnica

Reelieno concreto ciclopeo para muros de contencion 60% concreto 3000 psi + 40% piedra. (incluye suministro de materiales, formaletas, equipos, trasiego, mano de obra).DESCRIPCIÓN TÉCNICA60% concreto40% piedra media zonga18.4.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración:• Lineamientos generales y particulares.• Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto.• Limpieza.• Suministro y vaciado de concreto.• Suministro e instalación de piedra media zonga.• Cuidados del concreto.• Equipos del Contratista.• Formaletas.• Ensayos del concreto.• Curado.• Vaciado.• Vibrado.• Reparación del concreto.• Equipos y herramientas.• Mano de obra.18.4.2 EspecificaciónSe utilizará piedra media zonga de primera y concreto de 21 MPa (3000 psi) de resistencia a los 28 días. En su ejecución se tendrá especial cuidado en alternar capas de concreto de un espesor aproximado de 10 cm entre las cuales se colocará la piedra cuya dimensión máxima será 1/3 del ancho del cimientto y debe estar entre 15 cm y 25 cm, rellenoando con mezcla de concreto las separaciones y vacíos que se presenten entre las distintas piedras que forman las capas intermedias.No se aceptarán piedras planas ni alargadas en las cuales su longitud sea más del doble de cualquiera de sus otras dimensiones.Los concretos ciclópeos serán dosificados por volumen con mezclas de concreto de 21MPa (3000 psi) y 40% de piedra.Ninguna piedra puede quedar pegada a la formaleta o a otra piedra.Si en planos no se indica lo contrario el acabado de este tipo de estructura será del Tipo B.La cabeza del muro deberá quedar perfectamente nivelada y lisa.Se tendrá en cuenta además, el dejar incrustados en los muros tubos de salida (pases) para los drenajes que se requirieran, según los planos y las condiciones del nivel freático.Los pase para los lloraderos deberán quedar perfectamente alineados y espaciados uniformemente. El Contratista estará en la obligación de limpiar los pase de cualquier lechada o suciedad que los obstruya. Los pase tendrán en el espaldón rejillas plásticas según se indica en los planos18.4.3 Sistema de medida y pagoEl pago será por metro cúbico (m3) calculando los volúmenes determinados por las líneas de diseño mostradas en los planos o aprobadas por la Interventoría. El precio unitario incluye, todos los ítems anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, suministro, formaletas, vibrado, curado y todas las actividades o elementos exinidos por la Interventoría que se hagan necesarios a su juicio para realizar correctamente esta labor

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.876,33	\$ 6.876,33
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 6.582,00	\$ 1.316,40
	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 126.683,00	\$ 51.686,66
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 5.099,99	\$ 2.040,00
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,2500	2,00 %	1,2750	\$ 9.875,00	\$ 12.590,63
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	4,2500	2,00 %	4,3350	\$ 10.421,00	\$ 45.175,04
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 594.287,13	\$ 356.572,28

	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,2994	0,00 %	0,2994	\$ 635.251,67	\$ 190.194,35
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 413.723,00	\$ 82.744,60
11709	Concreto ciclopeo 3000 psi. MezclObra 0.6Mx0.4P **			M3	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario	\$ 821.587,98	
Detalles Concreto hecho en obra									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.968,99	\$ 11.968,99
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	4,1000	2,00 %	4,1820	\$ 5.771,00	\$ 24.134,32
	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 126.683,00	\$ 51.686,66
	000528	Material	PUNTILLA 2" SIN CABEZA	LB	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 3.883,01	\$ 1.584,27
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6700	2,00 %	3,7434	\$ 9.875,00	\$ 36.966,08
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	4,1000	2,00 %	4,1820	\$ 10.421,00	\$ 43.580,62
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,6000	3,00 %	0,6180	\$ 594.287,13	\$ 367.269,45
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 411.580,43	\$ 205.790,22
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 413.723,00	\$ 78.607,37
11809	Concreto ciclopeo 3000 psi. Muros mezcladoObra **			M3	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario	\$ 650.345,08	
Detalles Concreto hecho en obra									
Descripción Técnica concreto ciclopeo 50%*50% 3000 psi									
Componentes	000959	Equipo	CERCHAS METALICAS (3 METROS)	DD	4,2500	0,00 %	4,2500	\$ 523,01	\$ 2.222,79
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,8500	0,00 %	1,8500	\$ 12.311,76	\$ 22.776,76
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	25,0000	0,00 %	25,0000	\$ 210,12	\$ 5.253,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 48.761,00	\$ 13.653,08
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	4,1000	2,00 %	4,1820	\$ 5.771,00	\$ 24.134,32
	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 126.683,00	\$ 64.608,33
	000528	Material	PUNTILLA 2" SIN CABEZA	LB	2,3000	2,00 %	2,3460	\$ 3.883,01	\$ 9.109,54
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6700	2,00 %	3,7434	\$ 9.875,00	\$ 36.966,08
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	3,2000	2,00 %	3,2640	\$ 10.421,00	\$ 34.014,14
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,5000	4,00 %	0,5200	\$ 594.287,13	\$ 309.029,31
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,3124	0,00 %	0,3124	\$ 411.580,43	\$ 128.577,73
13714	Concreto ciclopeo 3000 psi.Escalera MezcladoObra**			M3	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario	\$ 676.650,04	
Detalles Concreto hecho en obra									
Descripción Técnica Concreto ciclopeo 50%*50% 3000 psiEscalera de contrapisoSe plantea tres usos para la madera de formaleta									
Componentes	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	4,1000	2,00 %	4,1820	\$ 5.771,00	\$ 24.134,32
	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 126.683,00	\$ 64.608,33
	000528	Material	PUNTILLA 2" SIN CABEZA	LB	2,3000	2,00 %	2,3460	\$ 3.883,01	\$ 9.109,54
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6700	0,00 %	3,6700	\$ 9.875,00	\$ 36.241,25
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	4,0010	2,00 %	4,0810	\$ 10.421,00	\$ 42.528,10
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 594.287,13	\$ 297.143,57
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2919	0,00 %	0,2919	\$ 411.580,43	\$ 120.140,33
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 413.723,00	\$ 82.744,60
20730	CONCRETO CICLOPEO 3000PSI MEJORAMIENTO ZAPATAS			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 531.303,11	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	0,6000	5,00 %	0,6300	\$ 126.683,00	\$ 79.810,29
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,4000	4,00 %	0,4160	\$ 579.990,67	\$ 241.276,12
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,3650	0,00 %	0,3650	\$ 411.580,43	\$ 150.226,86
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1450	0,00 %	0,1450	\$ 413.723,00	\$ 59.989,84
12082	Concreto Ciclopeo3000 p.s.i.(Sin formaleta)mezc40%			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 531.303,11
Detalles Concreto hecho en obra									
Descripción Técnica									
Componentes	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	0,6000	5,00 %	0,6300	\$ 126.683,00	\$ 79.810,29
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,4000	4,00 %	0,4160	\$ 579.990,67	\$ 241.276,12
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,3650	0,00 %	0,3650	\$ 411.580,43	\$ 150.226,86
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1450	0,00 %	0,1450	\$ 413.723,00	\$ 59.989,84
12330	Concreto ciclopeo3000psi mezc.Obra piedra río **			M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 779.305,37
Detalles Concreto hecho en obra									
Descripción Técnica									
Componentes	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	4,1000	2,00 %	4,1820	\$ 5.771,00	\$ 24.134,32
	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 126.683,00	\$ 51.686,66
	000528	Material	PUNTILLA 2" SIN CABEZA	LB	2,3000	2,00 %	2,3460	\$ 3.883,01	\$ 9.109,54
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6700	2,00 %	3,7434	\$ 9.875,00	\$ 36.966,08
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	3,2000	2,00 %	3,2640	\$ 10.421,00	\$ 34.014,14
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 594.287,13	\$ 370.835,17
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,4430	0,00 %	0,4430	\$ 523.416,05	\$ 231.873,31
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15
13970	Concreto ciclopeo3000psi MurosMezcl(60%).en Obra			M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 803.248,96
Detalles Concreto hecho en obra									
Descripción Técnica									
Componentes	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	4,1000	2,00 %	4,1820	\$ 5.771,00	\$ 24.134,32
	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 126.683,00	\$ 51.686,66
	000528	Material	PUNTILLA 2" SIN CABEZA	LB	2,3000	2,00 %	2,3460	\$ 3.883,01	\$ 9.109,54
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6700	2,00 %	3,7434	\$ 9.875,00	\$ 36.966,08
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	3,2000	2,00 %	3,2640	\$ 10.421,00	\$ 34.014,14
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 594.287,13	\$ 356.572,28
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 411.580,43	\$ 205.790,22
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Mi	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 413.723,00	\$ 82.744,60
18477	CONCRETO CICLOPEO40% Concr f'c=21 Mpa+60 %piedCDRC			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 542.170,63
Detalles Concreto hecho en obra									
Descripción Técnica									
Concreto Ciclópeo (40% Concreto f'c=21 Mpa y 60 % piedra media zonga angulosa)VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.518,31	\$ 5.518,31

	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.839,44	\$ 1.839,44
	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	0,6000	5,00 %	0,6300	\$ 126.683,00	\$ 79.810,29
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,4000	4,00 %	0,4160	\$ 579.990,67	\$ 241.276,12
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,3650	0,00 %	0,3650	\$ 411.580,43	\$ 150.226,86
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 219.360,72	\$ 3.509,77
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1450	0,00 %	0,1450	\$ 413.723,00	\$ 59.989,84
15265	Concreto de Limpiez (solado) 2500psi			M3	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 794.318,41
Detalles									
Descripción Técnica ESPECIFICACIONEEl suelo de cimentacion que sera el sustento de cada una de las estructuras de apoyo, estara protegido con una capa de concreto de una resistencia de17.5 MPa.Esta capa concreto pobre tendrá un espesor indicado en plano y no menor de 0.04 m.La superficie de esta capa debe nivelarse y alisarse a la cota de fundación, indicada en los planos.Cualquier sobre espesor causado por una mala excavación o perfilado de-fectuoso deberá ser llenado con el material indicado en el estudio de suelos o en su defecto por el Interventor; el costo del suministro e instalación de éste, deberá asumir el Contratista y no se le reconocerá ningún pago por este ítemEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto 17.5 MPa. Equipos y herramientas. Mano de obra.									
Componentes	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 579.990,67	\$ 597.390,39
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 635.251,67	\$ 196.928,02
10099	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 30.606,64
Detalles									
Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 10.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto 10.5 MPa. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP5) 10.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirEl suelo de cimentación que será el sustento de cada una de las estructuras de apoyo, estará protegido con una capa de concreto de una resistencia de 10.5 MPa.Esta capa concreto pobre tendrá un espesor indicado en plano y no menos de 0.04 m.La superficie de esta capa debe nivelarse y alisarse a la cota de fundación, indicada en los planos.Cualquier sobre espesor causado por una mala excavación o perfilado de-fectuoso deberá ser llenado con el material indicado en el estudio de suelos o en su defecto por el Interventor; el costo del suministro e instalación de éste, deberá asumir el Contratista y no se le reconocerá ningún pago por este ítem.(CAP5) 10.3 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGO PDFImprimirEl pago será por metro cuadrado (m²) medido y aprobado por la Interventoría. El valor de este ítem incluye, todos los ítems anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos, suministro y colocación del concreto etc. y cualquier otra actividad o elemento exigidos por la Interventoría que a su criterio sean necesarios para ejecutar debidamente esta labor.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 595,92	\$ 595,92
	14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 487.191,67	\$ 20.462,05
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0232	0,00 %	0,0232	\$ 411.580,43	\$ 9.548,67
11653	Concreto de limpieza (solado) 2000 psi e=0.04 **			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 32.820,12
Detalles									
Descripción Técnica ESPECIFICACIONEEl suelo de cimentación que será el sustento de cada una de las estructuras de apoyo, estará protegido con una capa de concreto de una resistencia de 14 MPa.Esta capa concreto pobre tendrá un espesor indicado en plano y no menos de 0.04 m.La superficie de esta capa debe nivelarse y alisarse a la cota de fundación, indicada en los planos.Cualquier sobre espesor causado por una mala excavación o perfilado de-fectuoso deberá ser llenado con el material indicado en el estudio de suelos o en su defecto por el Interventor; el costo del suministro e instalación de éste, deberá asumir el Contratista y no se le reconocerá ningún pago por este ítemEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto 14 MPa. Equipos y herramientas. Mano de obra.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 597,18	\$ 597,18
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 539.863,63	\$ 22.674,27
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0232	0,00 %	0,0232	\$ 411.580,43	\$ 9.548,67
10546	Concreto de limpieza (solado) 2000 psi e=0.05 **			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 37.834,20

Detalles									
Descripción Técnica			ESPECIFICACIONEl suelo de cimentación que será el sustento de cada una de las estructuras de apoyo, estará protegido con una capa de concreto de una resistencia de 14 MPa.Esta capa concreto pobre tendrá un espesor indicado en plano y no menos de 0.05 m.La superficie de esta capa debe nivelarse y alisarse a la cota de fundación, indicada en los planos.Cualquier sobre espesor causado por una mala excavación o perfilado defectuoso deberá ser llenado con el material indicado en el estudio de suelos o en su defecto por el Interventor; el costo del suministro e instalación de éste, deberá asumir el Contratista y no se le reconocerá ningún pago por este ítemEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto 14 MPa. Equipos y herramientas. Mano de obra.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 629,01	\$ 629,01
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 539.863,63	\$ 27.533,05
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0235	0,00 %	0,0235	\$ 411.580,43	\$ 9.672,14
11677	Concreto de limpieza (solado) 2500 psi e=0.05 **			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 38.962,00
Detalles									
Descripción Técnica			ESPECIFICACIONEl suelo de cimentacion que sera el sustento de cada una de las estructuras de apoyo, estara protegido con una capa de concreto de una resistencia de 17.5 MPa.Esta capa concreto pobre tendrá un espesor indicado en plano y no menos de 0.05 m.La superficie de esta capa debe nivelarse y alisarse a la cota de fundación, indicada en los planos.Cualquier sobre espesor causado por una mala excavación o perfilado defectuoso deberá ser llenado con el material indicado en el estudio de suelos o en su defecto por el Interventor; el costo del suministro e instalación de éste, deberá asumir el Contratista y no se le reconocerá ningún pago por este ítemEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto 17.5 MPa. Equipos v herramientas. Mano de obra.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 626,28	\$ 626,28
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 545.973,01	\$ 28.663,58
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0235	0,00 %	0,0235	\$ 411.580,43	\$ 9.672,14
11694	Concreto de limpieza (solado)1500psi e=0.05enObra			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 35.751,77
Detalles									
Descripción Técnica			ESPECIFICACIONEl suelo de cimentación que será el sustento de cada una de las estructuras de apoyo, estará protegido con una capa de concreto de una resistencia de 10.5 MPa.Esta capa concreto pobre tendrá un espesor indicado en plano y no menos de 0.05 m.La superficie de esta capa debe nivelarse y alisarse a la cota de fundación, indicada en los planos.Cualquier sobre espesor causado por una mala excavación o perfilado defectuoso deberá ser llenado con el material indicado en el estudio de suelos o en su defecto por el Interventor; el costo del suministro e instalación de éste, deberá asumir el Contratista y no se le reconocerá ningún pago por este ítemEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto 10.5 MPa. Equipos v herramientas. Mano de obra.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 625,54	\$ 625,54
	14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 487.191,67	\$ 25.577,56
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0232	0,00 %	0,0232	\$ 411.580,43	\$ 9.548,67
15401	Concreto de limpieza (solado)2.000psi e=0.05enObra			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 38.832,35
Detalles									
Descripción Técnica			ESPECIFICACIONEl suelo de cimentación que será el sustento de cada una de las estructuras de apoyo, estará protegido con una capa de concreto de una resistencia de 10.5 MPa.Esta capa concreto pobre tendrá un espesor indicado en plano y no menos de 0.05 m.La superficie de esta capa debe nivelarse y alisarse a la cota de fundación, indicada en los planos.Cualquier sobre espesor causado por una mala excavación o perfilado defectuoso deberá ser llenado con el material indicado en el estudio de suelos o en su defecto por el Interventor; el costo del suministro e instalación de éste, deberá asumir el Contratista y no se le reconocerá ningún pago por este ítemEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto 10.5 MPa. Equipos v herramientas. Mano de obra.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 626,28	\$ 626,28
	12074	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 543.503,45	\$ 28.533,93
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0235	0,00 %	0,0235	\$ 411.580,43	\$ 9.672,14

09021	Concreto de limpieza 2000 psi			M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles Descripción Técnica ESPECIFICACIONEl suelo de cimentacion que sera el sustento de cada una de las estructuras de apoyo, estara protegido con una capa de concreto de una resistencia de 14 MPa.Esta capa concreto pobre tendrá un espesor indicado en plano y no menor de 0.04 m.La superficie de esta capa debe nivelarse y alisarse a la cota de fundación, indicada en los planos.Cualquier sobre espesor causado por una mala excavación o perfilado de-fectuoso deberá ser llenado con el material indicado en el estudio de suelos o en su defecto por el Interventor; el costo del suministro e instalación de éste, deberá asumir el Contratista y no se le reconocerá ningún pago por este ítemEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto 14 MPa. Equipos y herramientas. Mano de obra.									
11975	Concreto de limpieza 2000 psi			M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 756.684,00
Detalles Descripción Técnica ESPECIFICACIONEl suelo de cimentación que será el sustento de cada una de las estructuras de apoyo, estará protegido con una capa de concreto de una resistencia de 14 MPa.Esta capa concreto pobre tendrá un espesor indicado en plano y no menor de 0.04 m.La superficie de esta capa debe nivelarse y alisarse a la cota de fundación, indicada en los planos.Cualquier sobre espesor causado por una mala excavación o perfilado de-fectuoso deberá ser llenado con el material indicado en el estudio de suelos o en su defecto por el Interventor; el costo del suministro e instalación de éste, deberá asumir el Contratista y no se le reconocerá ningún pago por este ítemEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto 14 MPa. Equipos y herramientas. Mano de obra.									
Componentes	10546	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 2000 psi e=0.05 **	M2	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 37.834,20	\$ 756.684,00
12734	Concreto de limpieza(solado)2000 psi e=0.05+Mezcla			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 52.431,96
Detalles Descripción Técnica ESPECIFICACIONEl suelo de cimentación que será el sustento de cada una de las estructuras de apoyo, estará protegido con una capa de concreto de una resistencia de 14 MPa.Esta capa concreto pobre tendrá un espesor indicado en plano y no menor de 0.05 m.La superficie de esta capa debe nivelarse y alisarse a la cota de fundación, indicada en los planos.Cualquier sobre espesor causado por una mala excavación o perfilado de-fectuoso deberá ser llenado con el material indicado en el estudio de suelos o en su defecto por el Interventor; el costo del suministro e instalación de éste, deberá asumir el Contratista y no se le reconocerá ningún pago por este ítemEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto 14 MPa. Equipos y herramientas. Mano de obra.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.402,07	\$ 2.402,07
	000620	Equipo	MEZCLADORA A GASOLINA (1-1/2 BULTO)	MES	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 0,00	\$ 0,00
	12074	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 543.503,45	\$ 27.718,68
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 411.580,43	\$ 0,00
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
12730	Concreto de limpieza(solado)2500 ps e=0.05+Mezclad			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 52.557,90
Detalles Descripción Técnica ESPECIFICACIONEl suelo de cimentacion que sera el sustento de cada una de las estructuras de apoyo, estara protegido con una capa de concreto de una resistencia de 17.5 MPa.Esta capa concreto pobre tendrá un espesor indicado en plano y no menos de 0.05 m.La superficie de esta capa debe nivelarse y alisarse a la cota de fundación, indicada en los planos.Cualquier sobre espesor causado por una mala excavación o perfilado de-fectuoso deberá ser llenado con el material indicado en el estudio de suelos o en su defecto por el Interventor; el costo del suministro e instalación de éste, deberá asumir el Contratista y no se le reconocerá ningún pago por este ítemEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto 17.5 MPa. Equipos v herramientas. Mano de obra.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.402,07	\$ 2.402,07
	000620	Equipo	MEZCLADORA A GASOLINA (1-1/2 BULTO)	MES	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 0,00	\$ 0,00
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 545.973,01	\$ 27.844,62
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
20853	CONCRETO ESTAMPADO (e=0,15)			M2	Grupo PISOS			Valor Unitario	\$ 599.203,35

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.609,08	\$ 6.609,08
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1700	3,00 %	0,1751	\$ 535.710,00	\$ 93.802,82
	13400	Material	Desmoldante En Polvo Para Concreto Estampado (20 Kg)	UN	0,8333	0,00 %	0,8333	\$ 204.952,00	\$ 170.786,50
	003372	Material	DISCO CORTALADRILLO-ASF PTA. DIAMANTE 9"	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 65.000,00	\$ 650,00
	152	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG	0,8070	2,00 %	0,8231	\$ 5.391,00	\$ 4.437,33
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 7.200,00	\$ 1.584,00
	3291	Material	MALLA ELECTROSOLDADA 4.0 x 4.0 mm 6x2.35m M-084	UN	0,8200	2,00 %	0,8364	\$ 98.114,00	\$ 82.062,55
	13773	Material	MOLDE ADOQUIN EN HILERA (0,92M X 0,45M)	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 433.790,00	\$ 13.013,70
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 4.855,00	\$ 126,23
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 11.865,00	\$ 1.494,99
	13462	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 2:4 + PREST.**	JRN	0,2500	4,20 %	0,2605	\$ 837.534,59	\$ 218.177,76
	13194	Sub-análisis	Trasiego m3 (4 Ayudantes) **	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12
00732	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS e=0.15m Sin Refuerzo			M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 132.304,60

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 535.710,00	\$ 84.374,33
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.875,00	\$ 10.072,50
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1263	0,00 %	0,1263	\$ 299.744,81	\$ 37.857,77
11459	Concreto Lanzado3000psi+Malla Elec.5mm@15 **			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.210.038,92

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.732,03	\$ 3.732,03
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 6.582,00	\$ 1.342,73
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,3500	5,00 %	1,4175	\$ 13.417,00	\$ 19.018,60
	101143	Material	CONCRETO 3000 PSI Lanzado (Inc. Bomba)	M3	1,0000	6,00 %	1,0600	\$ 936.190,01	\$ 992.361,41
	9425	Material	MALLA ELECTROSOLDADA 5mm 6M x 2.35M M-131	UN	0,4700	17,00 %	0,5499	\$ 141.083,00	\$ 77.581,54
	104597	Material	SIKAFIBER AD MICROFIBRA POLIPROP.REF.CONC. o Similar	KG	0,8000	6,00 %	0,8480	\$ 47.523,00	\$ 40.299,50
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 305.096,56	\$ 53.391,90
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
15105	Concreto Lanzado3000psi+Malla Elec.5mm@15 e=10**			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 226.838,40

Detalles									
Descripción Técnica									
considerando que el concreto lanzado se aplica sobre superficies de suelo que no estan formaletadas se asume un sobre espesor promedio de la capa en 0.13 m0.8 kg/m3 de fibra por metro cubicose necesitan taches de acero, que se clavan en el talud para colocar la malla en su lugar (0.39 taches /m2) con una longitud de 35 cm.se consideran tres equipos de seguridad los cuales adicionalmente podran tener tres usos en diferentes proyectos.En el manejo de los equipos se considera 1 maquinista y dos ayudantes para colocacion del concretoSe han observados rendimientos de 450 m2 cada 15 dias en taludes en alturasSe especifica acelerar el concreto al fraguado con sikaset L 1.5% del peso del cemento de mezclaCUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.** = Instalación Malla Electrosold.CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.** = Manipulaciór bomba + concreto									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0556	0,00 %	0,0556	\$ 19.030,00	\$ 1.058,07

102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 971,02	\$ 971,02
9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 6.582,00	\$ 201,41
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 13.417,00	\$ 2.817,57
101143	Material	CONCRETO 3000 PSI Lanzado (Inc. Bomba)	M3	0,1300	10,00 %	0,1430	\$ 936.190,01	\$ 133.875,17
001982	Material	GUANTES CARNAZA CORTOS/SENCILLOS	UN	0,0066	0,00 %	0,0066	\$ 6.126,00	\$ 40,43
101276	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	ML	0,2100	5,00 %	0,2205	\$ 5.806,00	\$ 1.280,22
9425	Material	MALLA ELECTROSOLDADA 5mm 6M x 2.35M M-131	UN	0,0726	17,00 %	0,0849	\$ 141.083,00	\$ 11.977,95
002119	Material	MONOGAFA CON MONTURA	UN	0,0066	0,00 %	0,0066	\$ 9.821,00	\$ 64,82
104597	Material	SIKAFIBER AD MICROFIBRA POLIPROP.REF.CONC. o Similar	KG	0,1144	1,00 %	0,1155	\$ 47.523,00	\$ 5.488,91
002850	Material	SIKASET L - ACELERANTE FRAGUADO, RESISTENCIA (5kg)	KG	0,8580	2,00 %	0,8752	\$ 22.921,99	\$ 20.061,33
12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0132	0,00 %	0,0132	\$ 223.671,24	\$ 2.952,46
13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0333	0,00 %	0,0333	\$ 411.580,43	\$ 13.705,63
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 22.311,21	\$ 2.900,46
100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 29.442,95	\$ 29.442,95

13547	Concreto Lanzado3000psi+Malla Elec.5mm@15 e=15**	M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 180.571,72
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica espesor 0.05 m

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 560,57	\$ 560,57
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 6.582,00	\$ 201,41
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 13.417,00	\$ 2.817,57
	101143	Material	CONCRETO 3000 PSI Lanzado (Inc. Bomba)	M3	0,1500	6,00 %	0,1590	\$ 936.190,01	\$ 148.854,21
	9425	Material	MALLA ELECTROSOLDADA 5mm 6M x 2.35M M-131	UN	0,0710	7,00 %	0,0760	\$ 141.083,00	\$ 10.722,31
	104597	Material	SIKAFIBER AD MICROFIBRA POLIPROP.REF.CONC. o Similar	KG	0,1200	6,00 %	0,1272	\$ 47.523,00	\$ 6.044,93
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0263	0,00 %	0,0263	\$ 305.096,56	\$ 8.024,04
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 22.311,21	\$ 3.346,68

15654	Concreto Lanzado4000psi+dobl-MallaElec8.5mm@15e=15	M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 318.267,18
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica espesor 0.15 mdoble malla electrosoldada 8.5 mm cada 15con fibracon aire incorporado

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 84.813,00	\$ 12.721,95
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 560,57	\$ 560,57
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 6.582,00	\$ 201,41
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 13.417,00	\$ 2.817,57
	100663	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) gravilla fina 1/2"	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 621.263,70	\$ 97.849,03
	100567	Material	Malla M-378 Q-8 (HELIACERO) 15 x 15 x 8mmX5mm	UN	0,1420	7,00 %	0,1519	\$ 517.015,00	\$ 78.534,58
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	12,6000	2,00 %	12,8520	\$ 5.751,00	\$ 73.911,85
	104597	Material	SIKAFIBER AD MICROFIBRA POLIPROP.REF.CONC. o Similar	KG	0,8000	6,00 %	0,8480	\$ 47.523,00	\$ 40.299,50
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0263	0,00 %	0,0263	\$ 305.096,56	\$ 8.024,04
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 22.311,21	\$ 3.346,68

16843	Concreto limpieza F'C 14.5 MPA2.000psi e=0.05CDRC	M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 39.865,15
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2CONCRETO DE LIMPIEZA F'C 14.5 MPA. - E: 0.05

M.ESPECIFICACIONEEl suelo de cimentación que será el sustento de cada una de las estructuras de apoyo, estará protegido con una capa de concreto de una resistencia de 10.5 MPa.Esta capa concreto pobre tendrá un espesor indicado en plano y no menos de 0.05 m.La superficie de esta capa debe nivelarse y alisarse a la cota de fundación, indicada en los planos.Cualquier sobre espesor causado por una mala excavación o perfilado defectuoso deberá ser llenado con el material indicado en el estudio de suelos o en su defecto por el Interventor; el costo del suministro e instalación de éste, deberá asumir el Contratista y no se le reconocerá ningún pago por este ítemEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto 10.5 MPa. Equipos y herramientas. Mano de obra.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 407,64	\$ 407,64
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 135,88	\$ 135,88
	12074	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 543.503,45	\$ 28.533,93
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0235	0,00 %	0,0235	\$ 411.580,43	\$ 9.672,14
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.311,21	\$ 1.115,56
00733 CONCRETO SARDINELES 0.15x0.15			ML		Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 30.518,91

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.173,99	\$ 2.347,98
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 48.761,00	\$ 487,61
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0225	5,00 %	0,0236	\$ 535.710,00	\$ 12.642,76
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 9.875,00	\$ 3.950,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0370	0,00 %	0,0370	\$ 299.744,81	\$ 11.090,56

00777 CONCRETO VIGA AMARRE .20X.20 M.CIERRE			M3		Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS			Valor Unitario	\$ 1.120.926,25
---	--	--	----	--	--------------------------------	--	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	6,7000	0,00 %	6,7000	\$ 1.988,00	\$ 13.319,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21.651,88	\$ 21.651,88
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 612.538,01	\$ 643.164,91
	12325	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:8 +PREST.**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 1.082.594,15	\$ 433.037,66

15482 Concreto3.000PSIGF.Premezc-Zarpa(Su+Instal)+Formal			M3		Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 804.760,14
--	--	--	----	--	--------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.396,69	\$ 4.396,69
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 612.538,01	\$ 643.164,91
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 5.771,00	\$ 2.423,82
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 5.099,99	\$ 510,00
	101282	Material	TABLA CHAPA (25x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 5.948,00	\$ 6.245,40
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 523.416,05	\$ 146.556,49

15404 Concreto3.500PSIGF.Premezc-Zarpa(Su+Instal)+Formal			M3		Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 708.167,48
--	--	--	----	--	--------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.396,69	\$ 4.396,69
-------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	-------------	-------------

	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	100662	Material	CONCRETO 3500 PSI (245N) gravilla fina 1/2" **	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 520.545,00	\$ 546.572,25
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 5.771,00	\$ 2.423,82
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 5.099,99	\$ 510,00
	101282	Material	TABLA CHAPA (25x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 5.948,00	\$ 6.245,40
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 523.416,05	\$ 146.556,49
12172	ConcretoCanal Hidr.4000psilperm.sin reforz.+Form.			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.656.912,07

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 50.230,00	\$ 401.840,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25.746,75	\$ 25.746,75
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,9000	3,00 %	1,9570	\$ 13.417,00	\$ 26.257,07
	101285	Material	CERCO ORDINARIO (8cmx8cm) L=4M	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 9.315,00	\$ 93.150,00
	002822	Material	CONCRETO 4000 PSI COMUN Includor de aire Gr=1"	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 487.527,99	\$ 511.904,39
	1786	Material	GEOTEXTIL NT 2000	M2	2,5000	2,00 %	2,5500	\$ 7.864,00	\$ 20.053,20
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	4,0000	8,00 %	4,3200	\$ 5.099,99	\$ 22.031,96
	101781	Material	SIKAFLEX-15 LM SL 22.7Kg **	KG	0,5200	2,00 %	0,5304	\$ 47.268,00	\$ 25.070,95
	100360	Material	SikaRod 10 mm 3/8" (toxement sellasil soporte) **	ML	2,8500	5,00 %	2,9925	\$ 2.062,00	\$ 6.170,54
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,4106	0,00 %	0,4106	\$ 635.251,67	\$ 260.834,34
	11787	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 4Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 635.251,67	\$ 254.100,67
12086	ConcretoCanal Hidráulico4000psi sin reforz.lperm.			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.171.357,33

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 1.173,99	\$ 18.783,84
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 24.476,25	\$ 24.476,25
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 6.582,00	\$ 13.427,28
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,9000	3,00 %	1,9570	\$ 13.417,00	\$ 26.257,07
	002822	Material	CONCRETO 4000 PSI COMUN Includor de aire Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 487.527,99	\$ 502.153,83
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	9,5000	3,00 %	9,7850	\$ 2.629,00	\$ 25.724,77
	1786	Material	GEOTEXTIL NT 2000	M2	2,5000	2,00 %	2,5500	\$ 7.864,00	\$ 20.053,20
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,9000	8,00 %	2,0520	\$ 4.855,00	\$ 9.962,46
	101781	Material	SIKAFLEX-15 LM SL 22.7Kg **	KG	0,5200	2,00 %	0,5304	\$ 47.268,00	\$ 25.070,95
	100360	Material	SikaRod 10 mm 3/8" (toxement sellasil soporte) **	ML	2,8500	5,00 %	2,9925	\$ 2.062,00	\$ 6.170,54
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,4106	0,00 %	0,4106	\$ 635.251,67	\$ 260.834,34
	11787	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 4Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 635.251,67	\$ 228.690,60
18212	CONDENSADORA REFRIGERANTE VARIABLE UCON-02 BOMBA			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 2.653.215,92

Detalles									
Descripción Técnica									
VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.CONDENSADORA REFRIGERANTE VARIABLE UCON-01 SOLO FRIO CAPACIDAD 240.000 BTU/H 220/3/60									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 98.769,25	\$ 4.642,15

104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 19.030,00	\$ 15.224,00
106109	Equipo	GRUA TELESCOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 2.586.738,01	\$ 801.888,78
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 63.124,57	\$ 63.124,57
3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 74.477,99	\$ 74.477,99
104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 722,00	\$ 722,00
3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 46.639,00	\$ 13.991,70
104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 682,00	\$ 2.728,00
108486	Material	CONDENSADORA UCON-02 BOMBA DE CALOR CAPACIDAD 48.0	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
102230	Material	Neopreno a=20cm e=5mm **	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
108482	Material	NITROGENO	M3	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 16.000,00	\$ 192.000,00
104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
108483	Material	REFRIGERANTE R-410A	KG	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 420.830,46	\$ 1.262.491,38
2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 277.822,70	\$ 138.911,35
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 415.070,00	\$ 83.014,00

17908	CONDENSADORA REFRIGERANTE VARIABLE UCON-01 SOLO FR	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 2.847.221,27
-------	--	----	----------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.CONDENSADORA REFRIGERANTE VARIABLE UCON-01 SOLO FRIO CAPACIDAD 240.000 BTU/H 220/3/60

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 98.769,25	\$ 4.642,15
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 19.030,00	\$ 15.224,00
	106109	Equipo	GRUA TELESCOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD	0,3850	0,00 %	0,3850	\$ 2.586.738,01	\$ 995.894,13
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 63.124,57	\$ 63.124,57
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 74.477,99	\$ 74.477,99
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 722,00	\$ 722,00
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 46.639,00	\$ 13.991,70
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 682,00	\$ 2.728,00
	108159	Material	CONDENSADORA UCON-01 SOLO FRIO CAPACIDAD 240.000 B	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102230	Material	Neopreno a=20cm e=5mm **	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108482	Material	NITROGENO	M3	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 16.000,00	\$ 192.000,00
	104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108483	Material	REFRIGERANTE R-410A	KG	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 420.830,46	\$ 1.262.491,38
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 277.822,70	\$ 138.911,35
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 415.070,00	\$ 83.014,00

11512	Conducto 15cmx25cm lamina cal 22 **	ML	Grupo INSTALACIONES GAS	Valor Unitario	\$ 76.039,40
-------	-------------------------------------	----	-------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.276,74	\$ 3.276,74
	004012	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.22 1x2M	M2	0,4000	16,00 %	0,4640	\$ 0,00	\$ 0,00
	3837	Material	Silicona transparente 300 ml	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 10.314,00	\$ 618,84
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 21.618,00	\$ 1.297,08
	3838	Material	TORNILLO 1¼" X ½" Abellonado-Bristol-Negro	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.328,00	\$ 5.312,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2148	0,00 %	0,2148	\$ 305.096,56	\$ 65.534,74
11513	Conducto curvo 15cmx25cm lamina cal 22 **			ML	Grupo INSTALACIONES GAS		Valor Unitario	\$ 96.177,72	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.734,29	\$ 5.734,29
	004012	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.22 1x2M	M2	0,4000	20,00 %	0,4800	\$ 0,00	\$ 0,00
	3837	Material	Silicona transparente 300 ml	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 10.314,00	\$ 618,84
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 21.618,00	\$ 2.594,16
	3838	Material	TORNILLO 1¼" X ½" Abellonado-Bristol-Negro	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.328,00	\$ 5.312,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2685	0,00 %	0,2685	\$ 305.096,56	\$ 81.918,43
10133	Conducto para evacuac gas 5"x5" lamina cal 20 **			ML	Grupo INSTALACIONES GAS		Valor Unitario	\$ 95.652,97	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.276,74	\$ 3.276,74
	3840	Material	LAMINA Galv. Cal. 20 1 x 2 M	UN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 67.633,00	\$ 19.613,57
	3837	Material	Silicona transparente 300 ml	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 10.314,00	\$ 618,84
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 21.618,00	\$ 1.297,08
	3838	Material	TORNILLO 1¼" X ½" Abellonado-Bristol-Negro	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.328,00	\$ 5.312,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2148	0,00 %	0,2148	\$ 305.096,56	\$ 65.534,74
17290	CONDUCTO VENTILACIÓN EN LÁMINA C.R CAL 16- CEFE COMETAS (Suminbistro e instalación)			M2	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 382.425,37	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.627,52	\$ 10.627,52
	107216	Equipo	SERVICIO CORTADORA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.700,00	\$ 5.400,00
	107214	Equipo	SERVICIO DOBLADORA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.300,00	\$ 4.600,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.125,50	\$ 2.125,50
	107211	Material	EMPAQUE DE CAUCHO 1" X 1/8"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00
	107212	Material	ESQUINEROS CALIBRE 20	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 750,00	\$ 1.500,00
	100625	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.16 1.22x2.44 M	UN	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 162.584,00	\$ 89.421,20
	107204	Material	PERFIL CHANNEL 2x1	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 5.718,00	\$ 11.436,00
	107207	Material	TORNILLO CARRIAJE 3/8" X 1"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 200,00	\$ 800,00
	107209	Material	VARILLA ROSCADA 5/8"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.050,01	\$ 3.050,01
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 420.830,46	\$ 210.415,23
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 415.070,00	\$ 37.356,30

19157	CONDUCTOS VENTILACIÓN EN LÁMINA ACERO GALV CAL 18	M2	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 83.207,24
-------	---	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL

Componentes	107216	Equipo	SERVICIO CORTADORA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.700,00	\$ 2.700,00
	107214	Equipo	SERVICIO DOBLADORA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.300,00	\$ 2.300,00
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 579,99	\$ 1.159,98
	107213	Material	CLIPS PARA TDC CALIBRE 18	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 750,00	\$ 750,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 298,79	\$ 298,79
	107211	Material	EMPAQUE DE CAUCHO 1" X 1/8"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00
	107212	Material	ESQUINEROS CALIBRE 20	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 750,00	\$ 1.500,00
	004016	Material	LAMINA Galv. Cal. 18 1 x 2 M	M2	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 31.322,00	\$ 17.227,10
	107204	Material	PERFIL CHANNEL 2x1	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 5.718,00	\$ 11.436,00
	107207	Material	TORNILLO CARRIAJE 3/8" X 1"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 200,00	\$ 800,00
	107209	Material	VARILLA ROSCADA 5/8"	ML	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 3.050,01	\$ 3.355,01
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0710	0,00 %	0,0710	\$ 420.830,46	\$ 29.878,96
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

17286	CONDUCTOS VENTILACIÓN EN LÁMINA ACERO GALV CAL 20	M2	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 225.841,09
-------	---	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL

Componentes	107216	Equipo	SERVICIO CORTADORA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.700,00	\$ 10.800,00
	107214	Equipo	SERVICIO DOBLADORA	UN	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 2.300,00	\$ 16.100,00
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 579,99	\$ 1.159,98
	107213	Material	CLIPS PARA TDC CALIBRE 18	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 750,00	\$ 750,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 825,48	\$ 825,48
	107211	Material	EMPAQUE DE CAUCHO 1" X 1/8"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00
	107212	Material	ESQUINEROS CALIBRE 20	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 750,00	\$ 1.500,00
	3840	Material	LAMINA Galv. Cal. 20 1 x 2 M	UN	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 67.633,00	\$ 37.198,15
	107204	Material	PERFIL CHANNEL 2x1	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 5.718,00	\$ 11.436,00
	107207	Material	TORNILLO CARRIAJE 3/8" X 1"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 200,00	\$ 800,00
	107209	Material	VARILLA ROSCADA 5/8"	ML	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 3.050,01	\$ 3.355,01
	16610	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA EN OBRA 1:1+PREST.	JRN	0,2370	0,00 %	0,2370	\$ 300.538,85	\$ 71.227,71
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0269	0,00 %	0,0269	\$ 420.830,46	\$ 11.320,34
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1346	0,00 %	0,1346	\$ 415.070,00	\$ 55.868,42

17283	CONDUCTOS VENTILACIÓN EN LÁMINA ACERO GALV CAL 22	M2	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 166.340,09
-------	---	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL

Componentes	107216	Equipo	SERVICIO CORTADORA	UN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 2.700,00	\$ 4.050,00
	107214	Equipo	SERVICIO DOBLADORA	UN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 2.300,00	\$ 3.450,00
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 579,99	\$ 1.159,98
	107213	Material	CLIPS PARA TDC CALIBRE 18	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 750,00	\$ 750,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 825,48	\$ 825,48
	107211	Material	EMPAQUE DE CAUCHO 1" X 1/8"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00

	107212	Material	ESQUINEROS CALIBRE 20	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 750,00	\$ 1.500,00
	107258	Material	LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22	M2	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 25.133,00	\$ 27.646,30
	107204	Material	PERFIL CHANNEL 2x1	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 5.718,00	\$ 11.436,00
	107207	Material	TORNILLO CARRIAJE 3/8" X 1"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 200,00	\$ 800,00
	107209	Material	VARILLA ROSCADA 5/8"	ML	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 3.050,01	\$ 3.355,01
	16610	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA EN OBRA 1:1+PREST.	JRN	0,2370	0,00 %	0,2370	\$ 300.538,85	\$ 71.227,71
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0269	0,00 %	0,0269	\$ 420.830,46	\$ 11.320,34
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0610	0,00 %	0,0610	\$ 415.070,00	\$ 25.319,27
17234	CONDUCTOS VENTILACIÓN EN LÁMINA ACERO GALV CAL 24			M2	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 155.784,03
Detalles									
Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL									
Componentes	107216	Equipo	SERVICIO CORTADORA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.700,00	\$ 2.700,00
	107214	Equipo	SERVICIO DOBLADORA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.300,00	\$ 2.300,00
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 579,99	\$ 1.159,98
	107213	Material	CLIPS PARA TDC CALIBRE 18	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 750,00	\$ 750,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 825,48	\$ 825,48
	107211	Material	EMPAQUE DE CAUCHO 1" X 1/8"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00
	107212	Material	ESQUINEROS CALIBRE 20	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 750,00	\$ 1.500,00
	107200	Material	LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 24	M2	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 20.828,00	\$ 22.910,80
	107204	Material	PERFIL CHANNEL 2x1	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 5.718,00	\$ 11.436,00
	107207	Material	TORNILLO CARRIAJE 3/8" X 1"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 200,00	\$ 800,00
	107209	Material	VARILLA ROSCADA 5/8"	ML	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 3.050,01	\$ 3.355,01
	16610	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA EN OBRA 1:1+PREST.	JRN	0,2370	0,00 %	0,2370	\$ 300.538,85	\$ 71.227,71
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0269	0,00 %	0,0269	\$ 420.830,46	\$ 11.320,34
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0530	0,00 %	0,0530	\$ 415.070,00	\$ 21.998,71
13372	CONECTOR DE RESINA (EMPALME 500AMP)			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 63.704,71
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.203,42	\$ 2.203,42
	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 110.079,00	\$ 16.511,85
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 183.710,00	\$ 27.556,50
	103577	Material	EMPALME 500 Amp 3M subterráneo	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 415.070,00	\$ 17.432,94
17120	Conector de compresión bimetalico			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 86.787,33
Detalles									
Descripción Técnica Conector variable en aluminio obo betterman (Al-Al) Anillo en cable de aluminio - bajantes (1 por bajante)									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.132,73	\$ 4.132,73
	107051	Material	Conectores bimetalicos para transicion de aluminio	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60
17122	Conector de compresión bimetalico			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 86.787,33

Detalles									
Descripción Técnica Conector variable bimetalico de obo betterman (Al-Cu) Interconexión bajantes - SPT (1 por bajante)									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.132,73	\$ 4.132,73
	107051	Material	Conectores bimetalicos para transicion de aluminio	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60
17113	Conector de compresión en aluminio			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 186.134,37

Detalles									
Descripción Técnica Conector de compresión en aluminio (Al-Al) Derivaciones y empalmes de anillo equipotencial (2 por derivación)									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.132,73	\$ 4.132,73
	103337	Material	CONECTOR BASE DE ALUMINIO (6M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 99.347,04	\$ 99.347,04
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60
11129	conector en acero d=3/4" l=0.75 60.000 **			KG	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 3.238,71

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21,86	\$ 21,86
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 6.582,00	\$ 13,82
	002919	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/4"	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.760,00	\$ 2.760,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 219.360,72	\$ 219,36
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 223.671,24	\$ 223,67
10984	conector en acero d=3/8" l=0.25 60.000 **			UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 2.218,92

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 28,98	\$ 28,98
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0010	5,00 %	0,0011	\$ 6.582,00	\$ 7,24
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	0,1400	2,00 %	0,1428	\$ 5.119,00	\$ 730,99
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0005	0,00 %	0,0005	\$ 219.360,72	\$ 109,68
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 223.671,24	\$ 1.342,03
10985	conector en acero d=3/8" l=0.75 60.000 **			UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 2.908,96

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 32,53	\$ 32,53
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0030	5,00 %	0,0032	\$ 6.582,00	\$ 21,06
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	0,4200	2,00 %	0,4284	\$ 5.119,00	\$ 2.192,98
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 223.671,24	\$ 223,67
11105	conector en acero d=5/8" l=0.75 60.000 **			UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 5.288,21

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 32,53	\$ 32,53

	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0030	5,00 %	0,0032	\$ 6.582,00	\$ 21,06
	101276	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	ML	0,7500	5,00 %	0,7875	\$ 5.806,00	\$ 4.572,23
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 223.671,24	\$ 223,67
14385	conector en acero d=5/8" l=0.75 60.000 **			UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 2.829,68

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 133,19	\$ 133,19
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0030	5,00 %	0,0032	\$ 6.582,00	\$ 21,06
	104017	Material	GRASA LUBRICANTE MINERAL	KG	0,0010	5,00 %	0,0011	\$ 0,00	\$ 0,00
	001849	Material	VARILLA LISA DE 1 1/4" Y 3/8"	KG	1,1700	5,00 %	1,2285	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 223.671,24	\$ 2.236,71

13899	Conector para Coraza Liquid Tape de 3/4"(+ Transpo			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 8.796,66
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 183,68	\$ 183,68
	104176	Material	CONECTOR PARA CORAZA LIQUID TAPE 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 415.070,00	\$ 2.490,42

18985	CONECTOR TIP RESINA LUMINARIAS POSTE CEFE COMETAS			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 231.226,90
--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro transporte e instalación deconector tipo resina para luminarias en poste.CONULTORIA CRDC CEFE COMETAS VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas).CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	104318	Material	Empalme en Derivación 91B1 (Juego x 2 Unidades)	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 166.939,99	\$ 166.939,99
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63

17111	Conector variable aluminio obo betterman bajante.			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 186.134,37
--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Conector variable en aluminio obo betterman (Al-Al) Anillo en cable de aluminio - bajantes (1 por bajante)

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.132,73	\$ 4.132,73
	103337	Material	CONECTOR BASE DE ALUMINIO (6M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 99.347,04	\$ 99.347,04
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60

17114	Conector variable bimetalico de obo betterman			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 86.787,33
--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica Conector variable bimetalico de obo betterman (Al-Cu) Interconexión bajantes - SPT (1 por bajante)

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.132,73	\$ 4.132,73
--------------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	-------------	-------------

	107051	Material	Conectores bimetalicos para transicion de aluminio	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60
16827	Conector variable en aluminio obo betterman (Al-Al)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 108.025,77
Detalles									
Descripción Técnica		Conector variable en aluminio obo betterman (Al-Al) Anillo en cable de aluminio - bajantes (1 por bajante) - CONECTOR BASE DE ALUMINIO (6M)							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 413,27	\$ 413,27
	103337	Material	CONECTOR BASE DE ALUMINIO (6M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 99.347,04	\$ 99.347,04
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0270	0,00 %	0,0270	\$ 306.128,14	\$ 8.265,46
17105	Conector variable en aluminio obo betterman punta			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 186.134,37
Detalles									
Descripción Técnica		Conector variable en aluminio obo betterman (Al-Al) Punta captadora - anillo en cable de aluminio (1 por punta captadora)							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.132,73	\$ 4.132,73
	103337	Material	CONECTOR BASE DE ALUMINIO (6M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 99.347,04	\$ 99.347,04
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60
13538	Conectores en acero PRD 60 Psi **			KG	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 5.880,64
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 6.582,00	\$ 6,58
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 4.535,99	\$ 4.762,79
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0027	0,00 %	0,0027	\$ 411.580,43	\$ 1.111,27
10616	Conexion a red A.L L - 10" L=1m **			UN	Grupo INSTALACIONES GAS			Valor Unitario	\$ 820.164,03
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.245,17	\$ 12.245,17
	001146	Material	TUBO ALCANT CONCRETO Ø 10" (con anillo)Sin refuerz	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 105.312,00	\$ 105.312,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 306.128,14	\$ 612.256,28
	00268	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.PEWA(LT)	LT	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 470,25	\$ 23,51
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 73.447,17	\$ 73.447,17
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0408	0,00 %	0,0408	\$ 413.723,00	\$ 16.879,90
18163	Conexión a tierra de TGB CDRC Cometas			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 17.334,99
Detalles									
Descripción Técnica		Conexión a tierra de TGBCDRC CEFE CometasSuministro, transporte e instalación de elementos de conexión a barraje de tierra TGB en CUartos técnicos. Incluye soportes aislados y elementos de fijación.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 306,13	\$ 306,13
	104656	Material	BORNA PARA CONEXIÓN PARA CABLE N°6	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 956,00	\$ 191,20
	109075	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 6 AWG	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 10.505,00	\$ 10.715,10
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
17867	CONEXION ADITAMENTOS DUCHAS			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / PLUMBERIA			Valor Unitario	\$ 24.675,78

LATONERIA									
Detalles									
Descripción Técnica			CONEXION ADITAMENTOS DUCHAS (M.O. CONEXIÓN, NO INCLUYE SUMINISTRO DE INCRUSTACIONES)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 481,44	\$ 481,44
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0018	0,00 %	0,0018	\$ 67.900,00	\$ 122,22
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0789	0,00 %	0,0789	\$ 305.096,56	\$ 24.072,12
18784	CONEXIÓN DOMICILIARIA ALL			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	108944	Material	CONEXIÓN DOMICILIARIA ALL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18786	CONEXIÓN DOMICILIARIA AR			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	108946	Material	CONEXIÓN DOMICILIARIA AR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17870	CONEXIÓN LAVAMANOS (M.O. CONEXIÓN, NO INCLUYE ELEM			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 91.116,65
Detalles									
Descripción Técnica			CONEXIÓN LAVAMANOS (M.O. CONEXIÓN, NO INCLUYE ELEMENTO DE CONEXIÓN CON EL APARATO, SE COBRARÁ EN ITEM INDEPENDIENTE)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.784,20	\$ 1.784,20
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0018	0,00 %	0,0018	\$ 67.900,00	\$ 122,22
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2924	0,00 %	0,2924	\$ 305.096,56	\$ 89.210,23
17869	CONEXIÓN LAVAPLATOS (M.O. CONEXIÓN, NO INCLUYE ELE			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 91.116,65
Detalles									
Descripción Técnica			CONEXIÓN LAVAPLATOS (M.O. CONEXIÓN, NO INCLUYE ELEMENTO DE CONEXIÓN CON EL APARATO, SE COBRARÁ EN ITEM INDEPENDIENTE)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.784,20	\$ 1.784,20
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0018	0,00 %	0,0018	\$ 67.900,00	\$ 122,22
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2924	0,00 %	0,2924	\$ 305.096,56	\$ 89.210,23
17871	CONEXIÓN LLAVE MANGUERA (M.O. CONEXIÓN LLAVE)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 20.816,92
Detalles									
Descripción Técnica			CONEXIÓN LLAVE MANGUERA (M.O. CONEXIÓN LLAVE)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 405,78	\$ 405,78
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0018	0,00 %	0,0018	\$ 67.900,00	\$ 122,22
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0665	0,00 %	0,0665	\$ 305.096,56	\$ 20.288,92
17868	CONEXION MEZCLADORES DUCHAS (M.O. CONEXIÓN,			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 66.314,14

Detalles									
Descripción Técnica			CONEXION MEZCLADORES DUCHAS (M.O. CONEXIÓN, NO INCLUYE MEZCLADOR)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.297,88	\$ 1.297,88
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0018	0,00 %	0,0018	\$ 67.900,00	\$ 122,22
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2127	0,00 %	0,2127	\$ 305.096,56	\$ 64.894,04
00447	CONEXION TANQUE ELEVADO Galv.		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 1.213.051,74

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000818	Material	CODO 90° GALVANIZADO Ø 1"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.911,00	\$ 5.822,00
	000819	Material	CODO 90°GALVANIZADO Ø 2"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 9.333,00	\$ 18.666,00
	836	Material	REGISTRO CORTINA Ø 2"PESADOS/NORMICONTEC 125psi	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 254.901,24	\$ 254.901,24
	000860	Material	TUBO GALVANIZADO 2" (e=3.25mm)	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 47.924,00	\$ 48.882,48
	000859	Material	TUBO GALVANIZADO AGUA Ø 1"e= 2.5 mmX6M-NTC:5890	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	2,9000	0,00 %	2,9000	\$ 305.096,56	\$ 884.780,02
00446	CONEXION TANQUE ELEVADO PVC		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 580.256,71

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.966,60	\$ 12.966,60
	823	Material	CODO 45° PRESION 1" S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.218,38	\$ 6.436,76
	824	Material	CODO 90° PRESION 2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 11.777,63	\$ 23.555,26
	836	Material	REGISTRO CORTINA Ø 2"PESADOS/NORMICONTEC 125psi	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 254.901,24	\$ 254.901,24
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0500	4,00 %	0,0520	\$ 67.900,00	\$ 3.530,80
	851	Material	TUBO PRESION 2" RDE-21X6ML PVC-S/NORMA ICONTEC	ML	1,0500	2,00 %	1,0710	\$ 12.943,00	\$ 13.861,95
	850	Material	TUBO PRESION Ø 1" 315 PSI PVC X 6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0500	2,00 %	1,0710	\$ 5.296,00	\$ 5.672,02
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,8500	0,00 %	0,8500	\$ 305.096,56	\$ 259.332,08
12507	Confinamiento interior en adoq cada 20 m2		ML	Grupo	05.1 Sub analisis pisos			Valor Unitario	\$ 39.713,62

Detalles Se debe encerrar el adoquin cada 20 m2

Descripción Técnica Confinamientos interiores cada 20 m2 pisos adoquinados4. CONFINAMIENTO INTERNO EN PAVIMENTOS DE ADOQUINES SE LASEI confinamiento interno cumple una función estructural y no debe confundirse con las cenefas. las cuales cumplen una función de acabado

confinamiento interno cumple las reglas de seguridad y no debe confinarse con las paredes, las cuales cumplen las reglas de seguridad arquitectónica.87Estructuras de PisosTodos los senderos construidos en pavimentos articulados deberán confinarse en paños no mayores de 20 m² o cuando se empalma con un pavimento de otra clase. Es necesario e indispensable construir el confinamiento interno antes de esparcir la capa de arena, para poder colocar ésta y los adoquines dentro de una caja cuyo fondo sea la base compactada y sus paredes las estructuras de confinamiento. Este confinamiento puede hacerse con bordillos de adoquines o de concreto fundido en sitio.4.1 CONFINAMIENTO INTERNO CON ADOQUINES4.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración:• Lineamientos generales y particulares.• Localización y replanteo.• Limpieza.• Compactación de la base granular con pisón manual.• Excavación manual.• Suministro y vaciado de concreto 10,5 MPa (1500 psi) e=0,04 m.• Suministro de mortero 1:6, para asiento de los adoquines e=0,01 m.• Suministro e instalación del adoquín tipo tolete.• Suministro mortero de pega 1:6, para pega entre adoquines.• Ensayos del adoquín tolete que conforma el confinamiento interno.• Equipos y herramientas.• Mano de obra.4.1.2 EspecificaciónEl confinamiento interno deberá construirse utilizando adoquín tipo tolete, colocado en hilada parada, de tal forma que exista un empotramiento de elemento dentro de la base granular del pavimento de al menos 15 cm, medidos a partir de la nivel inferior de la capa de arena. El piso adoquinado deberá confinarse de tal forma que las superficies contenidas no sean mayores que 20 m². Después de construir las capas de relleno granular de apoyo para el piso de adoquín, se deberán trazar con mineral rojo las zonas donde se instalará la hilada de confinamiento, con el fin de excavar la cama para la hilada, de manera que quede a la cota estipulada en los planos sin que se presenten protuberancias o depresiones con respecto al resto del sendero. Una vez excavada la caja, se recompactará la base con pisón manual. Sobre el relleno compactado se vaciará una capa de concreto pobre de 1500 psi de 4 cm de espesor. Cuando haya endurecido el concreto pobre, se marcará nuevamente con mineral rojo la posición de la hilada para proceder a instalar los adoquines. La unión entre adoquines se realizará con mortero de pega en proporción 1:6 y con espesor de 10 mm. A ambos lados del confinamiento interno deberá construirse un atraque con mortero de arena cemento en proporción 1:6, rellenando la excavación antes descrita, desde la cara inferior del confinamiento hasta la capa de arena del pavimento de adoquines. Ver detalle constructivo Gráfico 4.24 Confinamiento interno con adoquines Después de construido el confinamiento, el Contratista podrá continuar con las labores de la construcción de la capa de arena y de la capa de adoquines o losetas, según el caso. El Contratista realizará todos los ensayos exigidos para adoquines de arcilla.4.1.3 ToleranciasEl eje del confinamiento deberá coincidir con el eje proyectado en los planos de construcción, con una tolerancia de 3,0 mm. Se admitirá una tolerancia de 3,0 mm en toda su longitud, por exceso o por defecto, de acuerdo con los alineamientos medidos con un equipo de precisión. Entre el sendero y el confinamiento no se permitirá ningún sobresalto. La cara superior a la vista del confinamiento y la superficie del adoquinado deberán quedar en el mismo plano, verificando una tolerancia máxima de 3 mm, mediante boquillas de 2,0 m.881Estructuras de Pisos4.1.4 Sistema de medida y pagoMetro (m). El precio incluye todas las labores descritas en el alcance, equipos, herramientas, mano de obra, suministro de materiales y mezclas, excavación manual de la caja, suministro e instalación de materiales, etc. cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría para ejecutar debidamente este trabajo.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 886,86	\$ 886,86
	105314	Material	ADOQUIN ESPAÑOL E=6CM STA/FE 6x10x20 Obra	UN	3,0500	0,00 %	3,0500	\$ 2.006,00	\$ 6.118,30
	000636	Material	AGUA DE CARRO TANQUE	LT	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 20,00	\$ 42,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 1.637,36	\$ 245,60
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 299.744,81	\$ 28.475,76
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 219.360,72	\$ 877,44
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0030	5,00 %	0,0032	\$ 428.562,84	\$ 1.371,40
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0041	0,00 %	0,0041	\$ 413.723,00	\$ 1.696,26
12624	Conformación taludes en material local (Manual)**			M3	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 45.601,48

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 961,58	\$ 961,58
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,0490	0,00 %	0,0490	\$ 523.416,05	\$ 25.647,39
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69

10192	Conformación taludes en material local **			M2	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 38.576,32
-------	---	--	--	----	-----------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 611,48	\$ 611,48
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 103.410,00	\$ 5.170,50

11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0680	0,00 %	0,0680	\$ 299.744,81	\$ 20.382,65
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69

10864	Conjunto Ruta de la Vida- parque barrio(6 event)**		UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 10.274.546,40
--------------	---	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	-------------------------

Detalles

Descripción Técnica Incluye Suministro e Instalación y Retiro de escombros de Abdominales Altos, Flexiones de Espalda, Abdominales y Glúteos, Barras Paralelas los anclajes son tipo D, 0,55 de sección por 0,6 de altura no incluye señal

Componentes	100462	Material	RutaVida Estac03 BancaAbdomAltos (sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.345.575,00	\$ 1.345.575,00
	100464	Material	RutaVida Estac05 BarraFlexionEspalda Tipo-I (sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.280.131,00	\$ 1.280.131,00
	100466	Material	RutaVida Estac07 BancaEstiramiento (sum)	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.166.165,00	\$ 2.332.330,00
	100468	Material	RutaVida Estac09 BancaAbdomBajo (sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.224.319,01	\$ 1.224.319,01
	100471	Material	RutaVida Estac12 PosteAbdomGluteos (sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 675.006,00	\$ 675.006,00
	100536	Material	RutaVida Estac15 Barras Paralelas (sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 768.078,00	\$ 768.078,00
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	4,3500	5,00 %	4,5675	\$ 579.990,67	\$ 2.649.107,39

10530	Conjunto Ruta de la Vida-Parque de Barrio (4 ev)**		UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 4.387.255,82
--------------	---	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	------------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e Instalación de Conjunto para Ruta de la Vida para Parque de Barrio, Compuesto por Abdominales Altos, Flexiones de Espalda, Abdominales y Glúteos, Barras Paralela y Señal Grande, Incluye Excavación, Anclajes y retiro de escombros.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 35.004,91	\$ 35.004,91
	100462	Material	RutaVida Estac03 BancaAbdomAltos (sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.345.575,00	\$ 1.345.575,00
	100463	Material	RutaVida Estac04 BarraSalto (sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100464	Material	RutaVida Estac05 BarraFlexionEspalda Tipo-I (sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.280.131,00	\$ 1.280.131,00
	100471	Material	RutaVida Estac12 PosteAbdomGluteos (sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 675.006,00	\$ 675.006,00
	100589	Material	Señal civica instrucc RutaVida 4 ejerc Doble cara	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,5300	5,00 %	0,5565	\$ 594.287,13	\$ 330.720,79
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 414.209,59	\$ 621.314,39
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,5300	0,00 %	0,5300	\$ 146.354,07	\$ 77.567,66

10557	Conjunto Ruta de la Vida-Parque Zonal (15 event)**		UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 15.413.039,65
--------------	---	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	-------------------------

Detalles

Descripción Técnica Incluye Suministro e Instalación y Retiro de escombros de Abdominales Altos, Flexiones de Espalda, Abdominales y Glúteos, Barras Paralelas y señal grande.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 81.912,21	\$ 81.912,21
	100460	Material	RutaVida Estac01 PosteEstiramAquiles (sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100461	Material	RutaVida Estac02 GemelosMuslos (sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 832.085,00	\$ 832.085,00
	100462	Material	RutaVida Estac03 BancaAbdomAltos (sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.345.575,00	\$ 1.345.575,00
	100463	Material	RutaVida Estac04 BarraSalto (sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100464	Material	RutaVida Estac05 BarraFlexionEspalda Tipo-I (sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.280.131,00	\$ 1.280.131,00
	100465	Material	RutaVida Estac06 BarraFlexionPecho (sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 768.078,00	\$ 768.078,00
	100466	Material	RutaVida Estac07 BancaEstiramiento (sum)	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.166.165,00	\$ 2.332.330,00
	100467	Material	RutaVida Estac08 TubosParaBrinco (sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 768.078,00	\$ 768.078,00
	100468	Material	RutaVida Estac09 BancaAbdomBajo (sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.224.319,01	\$ 1.224.319,01
	100469	Material	RutaVida Estac10 BancaAbdom (sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100470	Material	RutaVida Estac11 BancaTriceps (sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	100471	Material	RutaVida Estac12 PosteAbdomGluteos (sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 675.006,00	\$ 675.006,00
	100534	Material	RutaVida Estac13 Flexion espalda 3 (sum.)**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100535	Material	RutaVida Estac14 Escaladora (sum.) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100536	Material	RutaVida Estac15 Barras Paralelas (sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 768.078,00	\$ 768.078,00
	100589	Material	Señal civica instrucc RutaVida 4 ejerc Doble cara	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	2,7100	30,00 %	3,5230	\$ 579.990,67	\$ 2.043.307,13
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 414.209,59	\$ 1.242.628,77
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	2,7100	0,00 %	2,7100	\$ 146.354,07	\$ 396.619,53
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 413.723,00	\$ 1.654.892,00
15452	ConjuntoRuta de la Vida-parq barrio(6 event)+Señal			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 10.447.182,29
Detalles									
Descripción Técnica		Incluye Suministro e Instalación y Retiro de escombros de Abdominales Altos, Flexiones de Espalda, Abdominales y Glúteos, Barras Paralelas los anclajes son tipo D, 0,55 de sección por 0,6 de altura no incluye señal							
Componentes	100462	Material	RutaVida Estac03 BancaAbdomAltos (sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.345.575,00	\$ 1.345.575,00
	100464	Material	RutaVida Estac05 BarraFlexionEspalda Tipo-I (sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.280.131,00	\$ 1.280.131,00
	100466	Material	RutaVida Estac07 BancaEstiramiento (sum)	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.166.165,00	\$ 2.332.330,00
	100468	Material	RutaVida Estac09 BancaAbdomBajo (sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.224.319,01	\$ 1.224.319,01
	100471	Material	RutaVida Estac12 PosteAbdomGluteos (sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 675.006,00	\$ 675.006,00
	100536	Material	RutaVida Estac15 Barras Paralelas (sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 768.078,00	\$ 768.078,00
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	4,3500	5,00 %	4,5675	\$ 579.990,67	\$ 2.649.107,39
	16649	Sub-análisis	Señal Ruta de la vida - 6 Ejercicios(Sum+Inst.)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 172.635,89	\$ 172.635,89
18842	CONSOLA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN TEATRO			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 345.337,96
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro, instalación y puesta en servicio de consola de control de iluminación teatro. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.678,90	\$ 17.678,90
	109007	Mano de Obra	INGENIERO ESPECIALISTA	HR	4,0000	10,00 %	4,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108821	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	12,0000	5,00 %	12,6000	\$ 2.594,00	\$ 32.684,40
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.090,64	\$ 4.362,56
	109008	Material	CONSOLA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN TEATRO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106838	Material	CURVA 90° EMT 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.716,58	\$ 1.716,58
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.104,74	\$ 2.104,74
	3561	Material	TORNILLO PARA LAMINA D= 3/8" LC #18	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 79,05	\$ 158,10
	104980	Material	TUBO CONDUIT EMT Ø 3/4"	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 10.449,00	\$ 41.796,00
	810	Material	UNION GALV. 3/4" EMT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.049,00	\$ 1.049,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,7700	0,00 %	0,7700	\$ 306.128,14	\$ 235.718,67
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01
18473	Consola Peavy FX-2 24			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		Consola Peavy FX-2 24 o equivalente							
Componentes	108683	Material	Consola Peavy FX-2 24	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
12177	Construccion cancha baloncesto barrio **			M2	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS			Valor Unitario	\$ 302.494,83

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	15004	Sub-análisis	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 medio+Geotextil	M2	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 267.853,35	\$ 34.820,94
	12019	Sub-análisis	CanchaAsfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-B medio+Geotextil	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 248.619,62	\$ 248.619,62
	10429	Sub-análisis	Estruc.Baloncesto Tabl. Antiband (Sum+Inst) **	JGO	0,0022	0,00 %	0,0022	\$ 8.661.031,95	\$ 19.054,27
12176	Construccion cancha de futbol+filtro barrio **			M2	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS			Valor Unitario	\$ 281.644,36

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	10300	Sub-análisis	Caja de inspeccion .50x.50 h=1.0 **	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 570.868,59	\$ 11.417,37
	12104	Sub-análisis	Cancha de futbol en Grama Natural (Kikuyo)**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 158.742,10	\$ 158.742,10
	10231	Sub-análisis	Estructura marco futbol (suministro e instala) **	JGO	0,0008	0,00 %	0,0008	\$ 7.662.093,81	\$ 6.129,68
	10424	Sub-análisis	Filtro frances30*40 Excav+geoNT-1600+tubo 100mm **	ML	0,4800	0,00 %	0,4800	\$ 98.070,52	\$ 47.073,85
	01029	Sub-análisis	TUBERIA NOVAFORT D= 400MM	ML	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 296.244,12	\$ 11.849,76
	01031	Sub-análisis	TUBERIA NOVAFORT D= 500MM	ML	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 464.316,01	\$ 46.431,60
13740	CONSTRUCCIÓN CARCAMO DEBAJO Y VOMITORIOS			ML	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 124.296,68

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.162,92	\$ 2.162,92
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 57.751,00	\$ 981,77
	000961	Equipo	VIBRADOR ELECTRICO	DD	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 45.460,00	\$ 772,82
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0780	2,00 %	0,0796	\$ 594.287,13	\$ 47.305,26
	00716	Sub-análisis	FORMALETA MES/M2	M2	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 22.787,50	\$ 11.393,75
	11218	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 411.580,43	\$ 6.996,87
	11190	Sub-análisis	Mediacaña en mortero reparac h=0.10 **	ML	0,2740	0,00 %	0,2740	\$ 79.912,99	\$ 21.896,16
	00849	Sub-análisis	Refuerzo acero PLACA 60000	TN	0,0054	0,00 %	0,0054	\$ 6.071.691,48	\$ 32.787,13
15879	Contactor 100044618 3RT 1025 - Retiro+sumi. e inst.			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 324.028,72

Detalles									
Descripción Técnica									
			CONTACTOR 100044618 3RT 1025-1AN24 17AMP 220VAPU correspondiente al Contrato 3695-2015 Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del agua de las piscinas para garantizar que cumple con todas las especificaciones previstas por la normatividad vigente, asi como el mantenimiento de equipos electromecanicos ubicados en los parques.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.913,30	\$ 1.913,30
	101678	Material	CONTACTOR 100044618 3RT 1025-1AN24 17AMP 220V	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 258.945,20	\$ 258.945,20
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 306.128,14	\$ 38.266,02
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 415.070,00	\$ 24.904,20
15881	CONTACTOR 100044618 3RT 1025-1AN2 - Sumin.i. e inst.			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 323.198,58

Detalles									
Descripción Técnica									
			CONTACTOR 100044618 3RT 1025-1AN24 17AMP 220VAPU correspondiente al Contrato 3695-2015 Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del agua de las piscinas para garantizar que cumple con todas las especificaciones previstas por la normatividad vigente, asi como el mantenimiento de equipos electromecanicos ubicados en los parques.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.913,30	\$ 1.913,30
	101678	Material	CONTACTOR 100044618 3RT 1025-1AN24 17AMP 220V	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 258.945,20	\$ 258.945,20
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 306.128,14	\$ 38.266,02

10443	Contened.Raices arboles (1.30x1.30 int) h=1.57 **	UN	Grupo 13 Manejo ambiental	Valor Unitario	\$ 3.125.199,34
-------	---	----	---------------------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica

10444	Contened.Raices arboles (1.30x1.50 int) h=1.57 **	UN	Grupo 13 Manejo ambiental	Valor Unitario	\$ 3.453.063,10
-------	---	----	---------------------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica

11482	Contened.Raices arboles (1.70x1.70 int) h=1.57 **	UN	Grupo 13 Manejo ambiental	Valor Unitario	\$ 4.372.247,38
-------	---	----	---------------------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 69.860,17	\$ 69.860,17
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,4626	5,00 %	1,5357	\$ 6.582,00	\$ 10.107,98
	001991	Material	HIERRO A-37 1/4"	KG	12,2400	5,00 %	12,8520	\$ 4.356,00	\$ 55.983,31
	102913	Material	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocidoObra	UN	506,3895	0,00 %	506,3895	\$ 793,00	\$ 401.566,87
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	4,8533	5,00 %	5,0960	\$ 11.865,00	\$ 60.464,04
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	6,4516	0,00 %	6,4516	\$ 1.637,36	\$ 10.563,59
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,2097	5,00 %	0,2202	\$ 545.973,01	\$ 120.223,26
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	3,7636	5,00 %	3,9518	\$ 30.606,64	\$ 120.951,32
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1,3077	0,00 %	1,3077	\$ 299.744,81	\$ 391.976,29
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	11,8054	0,00 %	11,8054	\$ 146.354,07	\$ 1.727.768,34
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,2905	5,00 %	0,3050	\$ 455.626,64	\$ 138.966,13
	13406	Sub-análisis	Mortero impermeabili 1:4 e =2.5 cm***	M2	7,0040	5,00 %	7,3542	\$ 54.296,85	\$ 399.309,89
	11815	Sub-análisis	Relleno en gravilla de rio (Suministro+Transp+in	M3	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 232.457,34	\$ 29.754,54
	11957	Sub-análisis	Relleno en tierra negra Abonada(Cascaril+Triple-15	M3	4,1701	0,00 %	4,1701	\$ 111.981,00	\$ 466.971,97
	11394	Sub-análisis	Relleno Recebo Afirmado (Compact-rana)**	M3	0,7527	0,00 %	0,7527	\$ 215.497,82	\$ 162.205,21
	11388	Sub-análisis	Relleno Subbase Granular compact.con rana+Trasiego	M3	1,0752	0,00 %	1,0752	\$ 191.196,49	\$ 205.574,47
13016	Contenedor Raices mamposteria 1.2*1.2 h=1.57 **			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES		Valor Unitario	\$ 2.221.080,82	

Detalles relleno 100% tierra negra

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 79.507,01	\$ 5.963,03
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30.047,72	\$ 30.047,72
	001991	Material	HIERRO A-37 1/4"	KG	3,8500	2,00 %	3,9270	\$ 4.356,00	\$ 17.106,01
	100523	Material	Ladrillo recocido 10x20x6 en obra **	UN	83,0000	5,00 %	87,1500	\$ 793,00	\$ 69.109,95
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,3600	25,00 %	0,4500	\$ 41.022,00	\$ 18.459,90
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	1,4400	2,00 %	1,4688	\$ 30.606,64	\$ 44.955,03
	00777	Sub-análisis	CONCRETO VIGA AMARRE .20X.20 M.CIERRE	M3	0,1500	2,00 %	0,1530	\$ 1.120.926,25	\$ 171.501,72
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,9500	0,00 %	0,9500	\$ 299.744,81	\$ 284.757,57
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	2,2600	30,00 %	2,9380	\$ 146.354,07	\$ 429.988,26
	00156	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA LavPEWA+SIKA	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 800.688,22	\$ 816.701,98
	10008	Sub-análisis	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a> 0.60 m **	M2	0,4600	2,00 %	0,4692	\$ 42.194,95	\$ 19.797,87
	11957	Sub-análisis	Relleno en tierra negra Abonada(Cascaril+Triple-15	M3	2,1600	25,00 %	2,7000	\$ 111.981,00	\$ 302.348,70
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 413.723,00	\$ 10.343,08
20921	Contenedor Raices mamposteria 1.5*1.5 h=0.6 act ladrillo			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES		Valor Unitario	\$ 1.040.591,10	

Detalles relleno 100% tierra negra

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 79.507,01	\$ 2.226,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 20.724,20	\$ 20.724,20
	001991	Material	HIERRO A-37 1/4"	KG	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 4.356,00	\$ 35.544,96
	13670	Material	LADRILLO RECOCIDO COMÚN 20×10x6 cm Depósito	UN	45,0000	5,00 %	47,2500	\$ 725,00	\$ 34.256,25
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,4000	25,00 %	0,5000	\$ 89.966,00	\$ 44.983,00
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,0360	0,00 %	0,0360	\$ 30.606,64	\$ 1.101,84
	00777	Sub-análisis	CONCRETO VIGA AMARRE .20X.20 M.CIERRE	M3	0,1500	2,00 %	0,1530	\$ 1.120.926,25	\$ 171.501,72
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 299.744,81	\$ 209.821,37

10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasiego(<50m	M3	1,3400	30,00 %	1,7420	\$ 146.354,07	\$ 254.948,79
00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 455.626,64	\$ 33.488,56
10106	Sub-análisis	Pañete liso sobre muros 1:4 e=0.015 a<60 cm **	ML	2,2800	0,00 %	2,2800	\$ 19.485,10	\$ 44.426,03
11957	Sub-análisis	Relleno en tierra negra Abonada(Cascaril+Triple-15	M3	1,3400	25,00 %	1,6750	\$ 111.981,00	\$ 187.568,18
10249	Contenedor Raices mampostería 1.5*1.5 h=1.57 **	UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 3.733.233,93	

Detalles relleno 100% tierra negra

Descripción Técnica Tratamiento radicular en mampostería 1,5m *1,5m *1,57m (suministro e instalación) (Incluye Excavación; base granular IDRD e=0.20; Concreto de Limpieza; Retiro de Escombros y relleno 100% Tierra negra Abonada)DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP12) 14.1 OBJETIVO PDFImprimirConstruir contenedores de raíz adecuados para el buen crecimiento y desarrollo de los árboles. (CAP12) 14.2 ALCANCE PDFImprimir Basados en los diseños de obra se debe marcar y señalizar las zonas en donde se construirán los contenedores de raíz. Marcar y señalizar las zonas en donde se realizan excavaciones. Tener presente el tipo de contenedor a construir. Suministro e instalacion de materiales. Limpieza del sitio. Herramientas. Mano de obra.(CAP12) 14.3 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirLa construcción de contenedores de raíz para arboles nuevos y/o de permanencia, es una estructura cúbica diseñada tipo pantalla en mampostería, para contener y guiar el sistema radicular del árbol evitando daños en las zonas duras y estructuras aledañas.Se establecerán tres (3) tipos de contenedores, según las características físicas de los árboles a plantar.Para la construcción de estos contenedores, primero se realizara una excavación según la clase de árbol a plantar determinando el tipo de contenedor a construir, en el caso de que se esté construyendo esta estructura para árboles de permanencia se debe seguir los procedimientos de podas radiculares entre otros.Dentro de los contenedores de raíz no deben encontrarse redes de servicios públicos u otras similares, en caso de que se localicen redes subterráneas dentro de los contenedores se protegerán estas redes con cárcamos, de acuerdo con las normas y especificaciones vigentes de las empresas de servicios públicos.En el momento de levantar la mampostería se establece, no dejar espacio entre las primeras diez (10) hiladas de ladrillos, lo anterior para minimizar el riesgo de que las raíces se desarrollen a través de estos espacios y afecten zonas duras o andenes cercanos, solo se dejara espacio en las últimas cuatro hiladas de ladrillos para mantener la circulación de fluidos y nutrientes.Cuando se tengan árboles de permanencia en el desarrollo de los proyectos de especies de gran porte como Urapanes, Pinos, Cipres, Eucaliptos, Araucarias, Ficus benjamina, Caucho de Sala y Cheflera entre otros se deben hacer contenedores de raíz para árboles de gran porte, es decir de cuatro metros cúbicos (4 m3), lo anterior para que la afectación al sistema radicular no sea severa y que no se ponga en riesgo de volcamiento a estos individuos.Una vez se termine la construcción del contenedor de raíz, se debe llenar con tierra negra, la cual contendrá cascarilla de arroz en relación 8:1, encalada (1 kilo de Cal apagada por cada metro cúbico (m3) de tierra) y fertilizada (2 Kilogramos de compost por metro cúbico (m3) de tierra).Para la plantación de árboles nuevos en contenedores, se deben seguir los parámetros del capítulo de “Plantación de Árboles Nuevos”.Según las características físicas en su estado maduro, de los árboles a plantar o de permanecia, se contemplan tres tipos de contenedores, como se desarrolla a continuación:14.3.1 Contenedor Tipo 1 para arbustos y árboles de bajo porteGráfico 12.1 Contenedor de raíz tipo 1Este contenedor es el más conocido y usado, es de un metro cúbico (1 m3), y se recomienda para arbustos o árboles de bajo porte como Holly, Calistemo, Cayeno, Arrayan, Abutilon, Alcaparro enano, Carbonero y Hayuelo entre otros. Éste contenedor garantiza espacio suficiente para el desarrollo adecuado del individuo durante toda su vida sin presentar conflicto por afectación de andenes u otras estructuras.Gráfico 12.2 Planta contenedor tipo 114.3.2 Contenedor tipo 2 para árbolesEste contenedor tiene dimensiones mayores al anterior, es de 1.5 metros de largo por un metro de ancho por un metro de profundo, es decir de 1.5 metros cúbicos (1.5 m3), y se recomienda para árboles de mediano porte como Ligustro, Chicala, Mano de Oso, Mangle de Tierra Fría, Palma de Cera, Palma Alejandra, Yarumo, Chocho, Sauce, Sauco, Siete Cueros, Alcaparro doble y Amarrabollo, entre otros. Éste contenedor garantiza espacio suficiente para el desarrollo adecuado del individuo durante toda su vida, sin presentar conflicto por afectación de andenes u otras estructuras.Gráfico 12.3 Contenedor de raíz tipo 2Gráfico 12.4 Planta contenedor de raíz tipo 214.3.3 Contenedor tipo 3 para árboles de gran porteEste contenedor es el mayor de los tres, y tiene dos metros de largo, dos metros de ancho por un metro de profundidad, es decir cuatro metros cúbicos (4 m3), y se recomienda para árboles de gran porte como Roble, Pino Romerón, Caucho Sabanero, Caucho Tequendama, Sangregado, Cajeto, Eucalipto Pomarroso, Cerezo, Falso Pimiento, Roble Australiano, Jazmín del Cabo, Liquidambar, Magnolio, Palma Fénix, Nogal y Cedro, entre otros. Este contenedor garantiza espacio suficiente para el desarrollo adecuado del individuo durante toda su vida sin presentar conflicto por afectación de andenes u otras estructuras.Gráfico 12.5 Contenedor tipo 3Gráfico 12.6 Planta contenedor de raíz tipo 3 Incluye suministro e instalacion de materiales, equipos, herramientas, trasportes internos y mano de obra.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 56.805,70	\$ 56.805,70
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,2905	0,00 %	1,2905	\$ 6.582,00	\$ 8.494,07
	101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	10,8000	2,00 %	11,0160	\$ 3.837,00	\$ 42.268,39
	100523	Material	Ladrillo recocido 10x20x6 en obra **	UN	568,0000	2,00 %	579,3600	\$ 793,00	\$ 459.432,48
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	4,3000	0,00 %	4,3000	\$ 11.865,00	\$ 51.019,50
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	5,4756	0,00 %	5,4756	\$ 1.637,36	\$ 8.965,53

	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,1728	0,00 %	0,1728	\$ 545.973,01	\$ 94.344,14
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	3,0276	0,00 %	3,0276	\$ 30.606,64	\$ 92.664,66
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 299.744,81	\$ 299.744,81
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	10,0388	0,00 %	10,0388	\$ 146.354,07	\$ 1.469.219,24
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,2600	5,00 %	0,2730	\$ 455.626,64	\$ 124.386,07
	13406	Sub-análisis	Mortero impermeabili 1:4 e =2.5 cm***	M2	6,1800	0,00 %	6,1800	\$ 54.296,85	\$ 335.554,53
	11815	Sub-análisis	Relleno en gravilla de rio (Suministro+Transp+in	M3	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 232.457,34	\$ 29.754,54
	11957	Sub-análisis	Relleno en tierra negra Abonada(Cascaril+Triple-15	M3	3,2085	0,00 %	3,2085	\$ 111.981,00	\$ 359.291,04
	11394	Sub-análisis	Relleno Recebo Afirmado (Compact-rana)**	M3	0,6055	0,00 %	0,6055	\$ 215.497,82	\$ 130.483,93
	12109	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	0,9720	0,00 %	0,9720	\$ 175.725,62	\$ 170.805,30

10201	Contenedor Raices mamposteria 1.5*1.5 h=1.75 **			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 2.576.797,74
--------------	--	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles relleno 100% tierra negra

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 79.507,01	\$ 5.963,03
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 36.513,67	\$ 36.513,67
	001991	Material	HIERRO A-37 1/4"	KG	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 4.356,00	\$ 34.848,00
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	837,0000	5,00 %	878,8500	\$ 663,00	\$ 582.677,55
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	1,0500	25,00 %	1,3125	\$ 89.966,00	\$ 118.080,38
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,0360	0,00 %	0,0360	\$ 30.606,64	\$ 1.101,84
	00777	Sub-análisis	CONCRETO VIGA AMARRE .20X.20 M.CIERRE	M3	0,1500	2,00 %	0,1530	\$ 1.120.926,25	\$ 171.501,72
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 299.744,81	\$ 299.744,81
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	4,7200	0,00 %	4,7200	\$ 146.354,07	\$ 690.791,21
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,1900	5,00 %	0,1995	\$ 455.626,64	\$ 90.897,51
	10106	Sub-análisis	Paquete liso sobre muros 1:4 e=0.015 a<60 cm **	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 19.485,10	\$ 116.910,60
	11957	Sub-análisis	Relleno en tierra negra Abonada(Cascaril+Triple-15	M3	3,8200	0,00 %	3,8200	\$ 111.981,00	\$ 427.767,42

10202	Contenedor Raices mamposteria 2.5*2.5 h=1.75 **			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 4.817.305,46
--------------	--	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles relleno 100% tierra negra

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 79.507,01	\$ 10.335,91
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 74.175,41	\$ 74.175,41
	001991	Material	HIERRO A-37 1/4"	KG	13,0000	2,00 %	13,2600	\$ 4.356,00	\$ 57.760,56
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	1.100,0000	5,00 %	1.155,0000	\$ 663,00	\$ 765.765,00
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	1,7500	25,00 %	2,1875	\$ 89.966,00	\$ 196.800,63
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 30.606,64	\$ 1.836,40
	00777	Sub-análisis	CONCRETO VIGA AMARRE .20X.20 M.CIERRE	M3	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 1.120.926,25	\$ 285.836,19
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 299.744,81	\$ 599.489,62
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	11,2500	0,00 %	11,2500	\$ 146.354,07	\$ 1.646.483,29
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,3200	5,00 %	0,3360	\$ 455.626,64	\$ 153.090,55
	10106	Sub-análisis	Paquete liso sobre muros 1:4 e=0.015 a<60 cm **	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 19.485,10	\$ 194.851,00
	00034	Sub-análisis	RELLENOS EN TIERRA (CON BULLDOZER+COMPACT)	M3	11,2500	0,00 %	11,2500	\$ 73.856,08	\$ 830.880,90

16737	Contenedor Raices mamposteria Arbol (1.80x1.80 int)H=1.57m			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 3.944.391,37
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 140.026,46	\$ 140.026,46
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	337,8700	0,00 %	337,8700	\$ 20,00	\$ 6.757,40
	101805	Material	ARENA LAVADA DE RIO + transporte	M3	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 207.781,00	\$ 64.412,11
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	1,3300	0,00 %	1,3300	\$ 144.414,00	\$ 192.070,62
	664	Material	BORDILLOS DE DELIMITAR PREF(A=0.10;H=0.20M)L=1.0m	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 21.571,00	\$ 86.284,00
	1976	Material	CARRETILLA PLATON 6 PIES-PLAST-RuedAntipint-Rin me	UN	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 263.613,00	\$ 79,08
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	501,0000	0,00 %	501,0000	\$ 725,00	\$ 363.225,00
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	2,6000	0,00 %	2,6000	\$ 5.771,00	\$ 15.004,60
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 184.841,00	\$ 33.271,38
	104517	Material	LADRILLO RECOCIDO (12X24X6) EN OBRA	UN	1.014,5800	0,00 %	1.014,5800	\$ 699,01	\$ 709.201,57
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	1,7500	0,00 %	1,7500	\$ 10.421,00	\$ 18.236,75
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	2,3000	0,00 %	2,3000	\$ 411.580,43	\$ 946.634,99
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	8,1700	0,00 %	8,1700	\$ 146.354,07	\$ 1.195.712,75
	11388	Sub-análisis	Relleno Subbase Granular compact.con rana+Trasiego	M3	0,8900	0,00 %	0,8900	\$ 191.196,49	\$ 170.164,88
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 413.723,00	\$ 3.309,78
14635	CONTRAHUELLA EN LAMINA (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 71.730,68	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103736	Material	CONTRAHUELLA EN LAMINA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 52.937,00	\$ 52.937,00
	12673	Sub-análisis	INSTALACION CONTRAHUELLA EN LAMINA-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 18.793,68	\$ 18.793,68
14802	CONTRAHUELLA EN LAMINA(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 84.078,13	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14635	Sub-análisis	CONTRAHUELLA EN LAMINA (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 71.730,68	\$ 71.730,68
	14064	Sub-análisis	Desmonte de Contrahuella Metálica (Cargue y Retiro	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.347,45	\$ 12.347,45
13754	Control A lumbradoPublic.(S/Diagr Unif) Sum+Instal			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 3.997.035,47	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 57.643,93	\$ 57.643,93
	104001	Material	Control de Alumbrado (S/Diagrama Unifilar)PALACIO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.115.906,84	\$ 3.115.906,84
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,6900	0,00 %	2,6900	\$ 306.128,14	\$ 823.484,70
17412	CONTROL ALÁMBRICO TEMPERATURA SUM E INST			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 51.373,67	
Detalles									
Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.104,15	\$ 2.104,15
	107355	Material	CONTROL INDIVIDUAL ALÁMBRICO CON PROGRAMACIÓN DE H	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 420,83	\$ 420,83
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 420.830,46	\$ 42.083,05
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0163	0,00 %	0,0163	\$ 415.070,00	\$ 6.765,64

11307	Control de Roedores(2 Servicios C/15Días)**	UN	Grupo 11 Tratamientos especiales	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	----------------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100959	Material	Control Roedores(1servicio)Rodenticida Parafinado	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

18165	CONTROL HORARIO PARA EQUIPOS DE VENTILACIÓN - CEFE COMETAS	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 1.852.278,10
-------	--	----	----------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS.SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.
Control HorarioEquipos de VentilaciónCefe Cometas

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.306,41	\$ 15.306,41
	101824	Material	ControlHorarioParaEquipos deVentilación	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 277.822,70	\$ 27.782,27

14384	CONTROL Y MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES	DD	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 128.273,25
-------	---	----	--------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.207,82	\$ 1.207,82
	102536	Equipo	MOTOBOMBA ALTA PRESIÓN 2-3" (SUMERG)	HR	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 12.059,00	\$ 60.295,00
	100615	Material	Gasolina **	GLN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 15.948,00	\$ 6.379,20
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 223.671,24	\$ 60.391,23

12714	CONTROL Y MANEJO DE TRAFICO**	MES	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 7.176.006,00
-------	-------------------------------	-----	----------------	----------------	-----------------

Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	100942	Equipo	ALQUILER COLOMBINA DE SEÑALIZACION	DD	90,0000	0,00 %	90,0000	\$ 2.975,00	\$ 267.750,00
	100941	Equipo	ALQUILER CONO SEÑALIZACION H=0,60M	DD	90,0000	0,00 %	90,0000	\$ 5.950,00	\$ 535.500,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 124.956,00	\$ 124.956,00
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	60,0000	0,00 %	60,0000	\$ 104.130,00	\$ 6.247.800,00
	102795	Mano de Obra	ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA VIAL**	MES	0,3350	0,00 %	0,3350	\$ 0,00	\$ 0,00
	102801	Material	Señal de Obra(Lam.Galv Cal.20-Ang.2X2x1/8"-75X75cm	UN	1,5500	0,00 %	1,5500	\$ 0,00	\$ 0,00

17777	Controlador + Lector HID (Prox) 125kHz (SUMI INST)	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 178.472,70
-------	--	----	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Suministro e instalación Controlador + Lector HID (Prox) 125kHz HID Prox. Card - BioStar 2 XPH-PoE-V2

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.224,79	\$ 16.224,79
	108012	Material	Controlador + Lector HID (Prox) 125kHz HID	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5300	0,00 %	0,5300	\$ 306.128,14	\$ 162.247,91

17755	Controlador Biometrico + Lector HID (SUMI INST)	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 202.044,57
-------	---	----	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Suministo e instalación de Controlador Biometrico + Lector HID (Prox) 125kHz HID Prox. Card - BioStar 2									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 18.367,69	\$ 18.367,69
	107989	Material	Controlador Biometrico + Lector HID	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 306.128,14	\$ 183.676,88
18973	Controlador de acceso de dos lectoras CDRC Cometas			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 2.801.276,64

Detalles									
Descripción Técnica Controlador de acceso de dos lectorasCDRC CEFE CometasSuministro, transporte e instalación de Controlador de acceso de dos lectoras.									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.245,13	\$ 12.245,13
	101861	Material	Controlador de acceso de dos lectoras CDRC Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.544.129,00	\$ 2.544.129,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 306.128,14	\$ 244.902,51
12494	Controlador Electrón.SistemaRiego Automat.(Sum+Ins			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 3.333.652,38

Detalles									
Descripción Técnica Controlador electronico para sistema de riego automatico; incluye acometida electrica e instalación.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 59.188,73	\$ 59.188,73
	102587	Material	CABLE ENCAUCHETADO 2 x12 SPT - 60 C 300V	ML	50,0000	0,00 %	50,0000	\$ 7.440,00	\$ 372.000,00
	102586	Material	CAJA LAMINA PARA CONTROLADOR RIEGO AUTOM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 550.654,00	\$ 550.654,00
	106096	Material	Programador (4) Estaciones paraSistemaAutom.Riego	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 509.454,00	\$ 509.454,00
	102588	Material	Regulador de Voltaje 1000W(90-140V)Supres de Picos	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 221.438,00	\$ 221.438,00
	102585	Material	Sensor de LLuvia a 24 Voltios(Sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 223.447,00	\$ 223.447,00
	102475	Material	Totalizador industrial 3x(28-40Amp)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 213.696,00	\$ 213.696,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	3,8800	0,00 %	3,8800	\$ 305.096,56	\$ 1.183.774,65
17761	Controlador para domos PTZ HDCVI IP (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 91.838,44

Detalles									
Descripción Técnica Suministo e instalación Controlador para domos PTZ HDCVI IP NKB1000									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107996	Material	Controlador para domos PTZ HDCVI IP NKB1000	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44
17737	Controlador PVA-4CR12 (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 925.621,75

Detalles									
Descripción Técnica Cable de incendio 2X16 Honeywell									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26.523,40	\$ 26.523,40
	107974	Material	Controlador PVA-4CR12	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,9370	0,00 %	2,9370	\$ 306.128,14	\$ 899.098,35
17282	COPA 6 x 4"			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 147.666,91

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.785,53	\$ 2.785,53

16369	COPA CONCENTRICA 3x2" (sum+inst).	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 24.257,04
-------	-----------------------------------	----	--	----------------	--------------

Descripción Técnica

16402	COPA CONCENTRICA 4x2" (sum+inst).	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 24.257,04
-------	-----------------------------------	----	--	----------------	--------------

Descripción Técnica

17886	COPA EXCENT 2 x 1 1/2"	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 22.433,26
-------	------------------------	----	--	----------------	--------------

Descripción Técnica

17280	COPA EXCENT 6 x 4"	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 338.815,38
-------	--------------------	----	--	----------------	---------------

Descripción Técnica

16370	COPA EXCENTRICA 3x2" (sum+inst).	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 24.257,04
-------	----------------------------------	----	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.067,84	\$ 1.067,84
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 1.337,00	\$ 681,87
	106243	Material	COPA EXCENTRICA ACERO NEGRO ROSCAR 3"X2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0060	2,00 %	0,0061	\$ 101.057,00	\$ 616,45
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 17.455,00	\$ 534,12
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 305.096,56	\$ 21.356,76
18646	Copa excentrica 8x6"		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 225.717,71

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.469,18	\$ 10.469,18
	108850	Material	Copa excentrica 8x6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,3200	5,00 %	0,3360	\$ 17.455,00	\$ 5.864,88
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 418.767,30	\$ 209.383,65
12568	Coraza de 1" (suministro, transporte e instalación		ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 35.079,73

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	102644	Material	CORAZA DE 2"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.008,00	\$ 19.008,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
13818	Coraza de 3/4" (Acce, transp e instalac)Gran Altur		ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 51.804,05

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 2.133,00	\$ 746,55
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 19.030,00	\$ 3.996,30
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.739,79	\$ 1.739,79
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 722,00	\$ 50,54
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 16.099,00	\$ 160,99
	104104	Material	CONECTOR PARA CORAZA 3/4"	UN	0,6700	0,00 %	0,6700	\$ 5.356,00	\$ 3.588,52
	104103	Material	CORAZA AMERICANA 3/4"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.334,00	\$ 5.334,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 420.830,46	\$ 29.458,13
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 415.070,00	\$ 1.245,21
13817	Coraza de 3/4" (Accesorios, transporte e instalac)		ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 26.868,63

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	104104	Material	CONECTOR PARA CORAZA 3/4"	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 5.356,00	\$ 5.409,56

	104103	Material	CORAZA AMERICANA 3/4"	ML	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 5.334,00	\$ 5.387,34
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41

13898	Coraza Liquid Tape de 3/4" (transporte).			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 12.963,59
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	104174	Material	CORAZA LIQUID TAPE 3/4"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 415.070,00	\$ 3.320,56

17509	Cordel para competencia 25m incl tensor+amortigu			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 12.858.163,16
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	-------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Suministro e instalación Cordel para competencia de 25m de longitud (Incluye tensor corchera y amortiguador corchera) - Sin certificar (IMPORTADO).

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.540,81	\$ 1.540,81
	107460	Material	AMORTIGUADOR CORCHERA piscina	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.197.117,00	\$ 1.197.117,00
	107464	Material	CORDEL PARA COMPETENCIA 25m piscina	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.868.507,01	\$ 9.868.507,01
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 770,41	\$ 770,41
	107458	Material	TENSOR CORCHERAS LATON CROM piscina	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.704.886,00	\$ 1.704.886,00
	17548	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:4+PREST**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 616.324,24	\$ 77.040,53
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

17503	Cordel para competencia 50m incl tensor+amortigu			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 19.223.339,15
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	-------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Suministro e instalación Cordel para competencia de 50m de longitud (Incluye tensor corchera y amortiguador corchera) - Sin certificar (IMPORTADO).

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.540,81	\$ 1.540,81
	107460	Material	AMORTIGUADOR CORCHERA piscina	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.197.117,00	\$ 1.197.117,00
	107457	Material	CORDEL PARA COMPETENCIA 50m piscina	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.233.683,00	\$ 16.233.683,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 770,41	\$ 770,41
	107458	Material	TENSOR CORCHERAS LATON CROM piscina	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.704.886,00	\$ 1.704.886,00
	17548	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:4+PREST**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 616.324,24	\$ 77.040,53
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

19155	CordelCompetencia25mCRDC-CometasSUM+INST			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 3.294.325,48
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CRDC COMETAS SECRETARIA DE CULTURASuministro e Instalación Cordel para Competencia 25m (Incluye Tensor + Amortiguador)

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.994,88	\$ 2.994,88
	102050	Material	Cordel para Competencia 12,5m CDR Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.231.433,00	\$ 3.231.433,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 399.317,32	\$ 59.897,60

13659	CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 90.228,68
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles muro cierre

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1040	0,00 %	0,1040	\$ 45.570,00	\$ 4.739,28
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1040	0,00 %	0,1040	\$ 99.130,00	\$ 10.309,52
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,1900	2,00 %	0,1938	\$ 18.982,00	\$ 3.678,71
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1040	0,00 %	0,1040	\$ 288.405,52	\$ 29.994,17
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 415.070,00	\$ 41.507,00
15178	CORDON SOLDADURA 6010 (L=2 1/2" garg3/16" normal**			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 15.168,80
Detalles muro cierre									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0190	10,00 %	0,0209	\$ 45.570,00	\$ 952,41
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0190	10,00 %	0,0209	\$ 99.130,00	\$ 2.071,82
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1290	5,00 %	0,1355	\$ 21.618,00	\$ 2.929,24
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 288.405,52	\$ 5.479,70
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 415.070,00	\$ 3.735,63
13871	CORDON SOLDADURA 6010 (L=2 cm garg1/4" normal**			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 5.967,24
Detalles muro cierre									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0080	10,00 %	0,0088	\$ 45.570,00	\$ 401,02
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0080	10,00 %	0,0088	\$ 99.130,00	\$ 872,34
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0320	5,00 %	0,0336	\$ 21.618,00	\$ 726,36
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 288.405,52	\$ 2.307,24
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 415.070,00	\$ 1.660,28
13872	CORDON SOLDADURA 6010 (L=2 cm garg1/4"sobrcabeza**			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 6.862,40
Detalles muro cierre									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0100	10,00 %	0,0110	\$ 45.570,00	\$ 501,27
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0100	10,00 %	0,0110	\$ 99.130,00	\$ 1.090,43
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0320	5,00 %	0,0336	\$ 21.618,00	\$ 726,36
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 288.405,52	\$ 2.884,06
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 415.070,00	\$ 1.660,28
00233	CORNISA YESO MEDIA CAÑA ATENAS			ML	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 28.703,30
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 104.130,00	\$ 15.619,50
	003181	Material	CORNISA MEDIACANA ATENAS	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.083,80	\$ 13.083,80
00248	CORNISA YESO PECHO DE PALOMA			ML	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 15.619,50
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 104.130,00	\$ 15.619,50
	003183	Material	CORNISA PECHO DE PALOMA	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
11745	CORTACIRCUIT.MONOPOLAR.TERM.AUT.10KA240V20A.*			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO			Valor Unitario	\$ 15.337,35

COMUNI

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.330,16	\$ 1.330,16
	101441	Material	CORTA CIRCUITO MONOPOLAR. AUT.10 KA240V.20A**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	0,0710	0,00 %	0,0710	\$ 187.346,00	\$ 13.301,57
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0017	0,00 %	0,0017	\$ 415.070,00	\$ 705,62
11744	CORTACIRCUIT.TRIPOL.TERM.AUT.10KA240V20A.Echufab**			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 20.077,19

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.761,05	\$ 1.761,05
	101440	Material	CORTA CIRCUITO IND.TRIP AUT.10 KA240V.20AEnchufabl	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	0,0940	0,00 %	0,0940	\$ 187.346,00	\$ 17.610,52
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0017	0,00 %	0,0017	\$ 415.070,00	\$ 705,62
11743	CORTACIRCUIT.TRIPOL.TERM.AUT.10KA240V30A.Echufab**			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 20.077,19

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.761,05	\$ 1.761,05
	101439	Material	CORTA CIRCUITO IND.TRIP AUT.10 KA240V.30AEnchufabl	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	0,0940	0,00 %	0,0940	\$ 187.346,00	\$ 17.610,52
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0017	0,00 %	0,0017	\$ 415.070,00	\$ 705,62
11742	CORTACIRCUIT.TRIPOL.TERM.AUT.25KA240V40A.INDUST**			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 244.716,14

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.285,79	\$ 4.285,79
	101438	Material	CORTA CIRCUITO IND.TRIP AUT25 KA120/240.40A 28-40A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 195.165,00	\$ 195.165,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 306.128,14	\$ 42.857,94
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0058	0,00 %	0,0058	\$ 415.070,00	\$ 2.407,41
11741	CORTACIRCUIT.TRIPOL.TERM.AUT.25KA240V50A.INDUST**			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 240.532,15

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.285,79	\$ 4.285,79
	101437	Material	CORTA CIRCUIT IND.TRIP.AUT 25 KA120/240.50A 44-63A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 190.981,01	\$ 190.981,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 306.128,14	\$ 42.857,94
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0058	0,00 %	0,0058	\$ 415.070,00	\$ 2.407,41
11740	CORTACIRCUIT.TRIPOL.TERM.AUT.25KA240V80A.INDUST**			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 40.415,07

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.372,23	\$ 3.372,23
	101436	Material	CORTA CIRCUIT. IND.TRIP.AUT25 KA120/240.80A 44-63A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 187.346,00	\$ 33.722,28
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 415.070,00	\$ 3.320,56
11747	Cortasol Aerobrise 100 (Separ.175mm) en Aluzin**			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 522.380,53

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 64.694,35	\$ 4.528,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.355,57	\$ 2.355,57
	151	Equipo	PLUMA ELECTRICA Trif.	DD	0,0370	0,00 %	0,0370	\$ 45.414,28	\$ 1.680,33
	101447	Material	Cortasol Aerobrise 100 (Separac. 175mm) en Aluzinc	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 475.438,00	\$ 475.438,00
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 17.937,47	\$ 448,44
	11748	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JRN	0,0375	0,00 %	0,0375	\$ 418.767,30	\$ 15.703,77
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 277.822,70	\$ 22.225,82
18740	Cortasol Aerobrise 100(Separ.175mm) en Aluzin CDRC			M2	Grupo ENCHAPES MUROS			Valor Unitario	\$ 522.707,31

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 64.694,35	\$ 4.528,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 867,43	\$ 867,43
	151	Equipo	PLUMA ELECTRICA Trif.	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 45.414,28	\$ 1.816,57
	101447	Material	Cortasol Aerobrise 100 (Separac. 175mm) en Aluzinc	M2	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 475.438,00	\$ 480.192,38
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 173,49	\$ 173,49
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 17.937,47	\$ 538,12
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0028	0,00 %	0,0028	\$ 219.360,72	\$ 614,21
	11748	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 418.767,30	\$ 16.750,69
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 277.822,70	\$ 22.225,82
11749	Cortasol Celoscreen PanelLiso(Separ120mm)Aluzinc			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 34.634,98

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 64.694,35	\$ 4.528,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.355,57	\$ 2.355,57
	151	Equipo	PLUMA ELECTRICA Trif.	DD	0,0370	0,00 %	0,0370	\$ 45.414,28	\$ 1.680,33
	101448	Material	Cortasol CeloscreenPanel Liso(Separ.120mm) Aluzinc	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 17.937,47	\$ 448,44
	11748	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JRN	0,0375	0,00 %	0,0375	\$ 418.767,30	\$ 15.703,77
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0357	0,00 %	0,0357	\$ 277.822,70	\$ 9.918,27
11848	CortasolCeloscreen+RevestimiScreenPanelBMX2aEtapa			M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 401.651,00

Detalles
Descripción Técnica Cortasol Celoscreen Paso110 + Revestimiento ScreenPanel 481 exclusivo proyecto BMX 2a Etapa. Suministro e Instalación. Segun memorando 20194000098743 del 15-02-19.

Componentes	101074	Material	CortasolCeloscreen+RevestimiScreenPanelBMX2aEtapa	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 401.651,00	\$ 401.651,00
16556	Cortassol Termobraise -150 + Estructura (Sum+inst			M2	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTASOL TERMOBRASE-150 MANUAL QUE ONCLUYE : PANEL , TAPAS, BARRA DE ACCIONAMIENTO,PASADOR DE GRAQUACIÓN, TORNILLOS, Y ADHESIVOS, TUBULAR EN ALUMINIO, BUJES PLASTICOS, SEPARADORES, PERFIL DE SOPORTE 3X11/2", AQNILLOS, PLATINAS DE GRADUACIÓN, TORNILLOS, ADHESIVOS, EQUIPOS ANDAMIOS, Y TRANSPORTES.

Componentes	106470	Material	Cortassol Termobraise -150 + Estructura (Sum+Int)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
16457	Corte 4" Desague Piscina a Cárcamo Existente			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 501.521,40

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 2.133,00	\$ 1.279,80
	106358	Equipo	FERROSCAN SERVICIO DIA (MAX- 40 PUNTOS) IGUAL A 100931	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.415.613,00	\$ 141.561,30
	100921	Material	EXTRACCION DE NUCLEO DE 4" X 8"CONC. (10cm x 20cm)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 358.547,00	\$ 358.547,00
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 4.591,22	\$ 9,18
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 413.723,00	\$ 124,12

12483	CORTE CAMPO DE POLO (COUNTRY = 46100m2) **			UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 1.770.710,28
--------------	---	--	--	-----------	---	--	-----------------------	--	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102572	Equipo	Tractor (Para poda o cepillado) (Oper+Comb)	HR	8,3000	0,00 %	8,3000	\$ 156.250,00	\$ 1.296.875,00
	102573	Equipo	TRANSPORTE-TRACTOR EN GRUA PLANCHON (ida y vuelta)	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 409.516,00	\$ 204.758,00
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 104.130,00	\$ 208.260,00
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1470	0,00 %	0,1470	\$ 413.723,00	\$ 60.817,28

16225	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL			UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 347.706,76
--------------	------------------------------------	--	--	-----------	---	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica APU creado a solicitud del Ing. José Varela

Componentes	102572	Equipo	Tractor (Para poda o cepillado) (Oper+Comb)	HR	1,3500	0,00 %	1,3500	\$ 156.250,00	\$ 210.937,50
	102573	Equipo	TRANSPORTE-TRACTOR EN GRUA PLANCHON (ida y vuelta)	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 409.516,00	\$ 20.475,80
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00	\$ 104.130,00
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0294	0,00 %	0,0294	\$ 413.723,00	\$ 12.163,46

12515	CORTE CESPED CANCHAS FUTBOL PROFESIONAL **			UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 335.543,30
--------------	---	--	--	-----------	---	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102572	Equipo	Tractor (Para poda o cepillado) (Oper+Comb)	HR	1,3500	0,00 %	1,3500	\$ 156.250,00	\$ 210.937,50
	102573	Equipo	TRANSPORTE-TRACTOR EN GRUA PLANCHON (ida y vuelta)	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 409.516,00	\$ 20.475,80
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00	\$ 104.130,00

12514	CORTE CESPED CANCHAS MINIFUTBOL **			UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 269.581,76
--------------	---	--	--	-----------	---	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102572	Equipo	Tractor (Para poda o cepillado) (Oper+Comb)	HR	0,8500	0,00 %	0,8500	\$ 156.250,00	\$ 132.812,50
	102573	Equipo	TRANSPORTE-TRACTOR EN GRUA PLANCHON (ida y vuelta)	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 409.516,00	\$ 20.475,80
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00	\$ 104.130,00
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0294	0,00 %	0,0294	\$ 413.723,00	\$ 12.163,46

12510	CORTE CESPED PISTA L. ESTADIO ATLETISMO UDS **			UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 319.918,30
--------------	---	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102572	Equipo	Tractor (Para poda o cepillado) (Oper+Comb)	HR	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 156.250,00	\$ 195.312,50
	102573	Equipo	TRANSPORTE-TRACTOR EN GRUA PLANCHON (ida y vuelta)	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 409.516,00	\$ 20.475,80
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00	\$ 104.130,00

13416	Corte con pulidora en tubería metálica			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 25.701,94
--------------	---	--	--	-----------	---------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 234,42	\$ 234,42
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 99.130,00	\$ 3.965,20
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 57.751,00	\$ 2.310,04
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0390	0,00 %	0,0390	\$ 300.538,85	\$ 11.721,02
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 415.070,00	\$ 7.471,26

13289	Corte Concreto Dilatac.cortadora(e=6-10cm)			ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 29.310,18
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100936	Equipo	CORTADORA PAV. CONCRETO - Gasolina (sin disco)	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 98.000,00	\$ 1.960,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.057,90	\$ 2.057,90
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 20,00	\$ 60,00
	101251	Material	DISCO DIAMANT.14*CONCRETO REFORZADO**	UN	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 502.560,00	\$ 502,56
	11218	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 411.580,43	\$ 20.579,02
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70

11439	Corte ConcretoReforz.con Cortadora de Pav(6-10cm)			ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 7.438,54
--------------	--	--	--	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100936	Equipo	CORTADORA PAV. CONCRETO - Gasolina (sin disco)	DD	0,0195	0,00 %	0,0195	\$ 98.000,00	\$ 1.911,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 436,16	\$ 436,16
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 20,00	\$ 61,20
	101251	Material	DISCO DIAMANT.14*CONCRETO REFORZADO**	UN	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 502.560,00	\$ 502,56
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0195	0,00 %	0,0195	\$ 223.671,24	\$ 4.361,59
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 415.070,00	\$ 166,03

20859	CORTE DE CÉSPED NATURAL PARA CAMPOS DEPORTIVOS, INCLUYE M2 RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SI			M2	Grupo INSUMOS GRAMA NATURAL			Valor Unitario	\$ 3.357,23
--------------	--	--	--	-----------	------------------------------------	--	--	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102208	Equipo	Guadañadora gasolina (Oper+Comb) **	HR	0,0145	0,00 %	0,0145	\$ 9.303,00	\$ 134,89
-------------	--------	--------	-------------------------------------	----	--------	--------	--------	-------------	-----------

	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 133,19	\$ 133,19
	15714	Sub-análisis	CUADRILLA DE JARDINERIA 0:2 + PREST	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 223.671,24	\$ 2.236,71
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 413.723,00	\$ 413,72
14401	Corte de Muro en ladrillo toleteCon Pulidora+retir			ML	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario	\$ 16.518,20	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 377,68	\$ 377,68
	3241	Equipo	PULIDORA MANUAL SIN DISCO 9"	DD	0,0370	0,00 %	0,0370	\$ 29.122,00	\$ 1.077,51
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 20,00	\$ 21,00
	003372	Material	DISCO CORTALADRILLO-ASF PTA. DIAMANTE 9"	UN	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 65.000,00	\$ 260,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 299.744,81	\$ 12.589,28
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0053	0,00 %	0,0053	\$ 413.723,00	\$ 2.192,73
10623	Corte dilataciones en asfalto **			ML	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario	\$ 6.540,81	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 235,43	\$ 235,43
	3241	Equipo	PULIDORA MANUAL SIN DISCO 9"	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 29.122,00	\$ 1.456,10
	003372	Material	DISCO CORTALADRILLO-ASF PTA. DIAMANTE 9"	UN	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 65.000,00	\$ 130,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 299.744,81	\$ 4.496,17
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 22.311,21	\$ 223,11
10127	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **			ML	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario	\$ 13.321,76	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 230,20	\$ 230,20
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0920	0,00 %	0,0920	\$ 57.751,00	\$ 5.313,09
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	5,0000	5,00 %	5,2500	\$ 20,00	\$ 105,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0256	0,00 %	0,0256	\$ 299.744,81	\$ 7.673,47
15114	Corte dilataciones en mortero pega mampost **			ML	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario	\$ 8.337,21	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 262,41	\$ 262,41
	3241	Equipo	PULIDORA MANUAL SIN DISCO 9"	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 29.122,00	\$ 2.620,98
	003372	Material	DISCO CORTALADRILLO-ASF PTA. DIAMANTE 9"	UN	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 65.000,00	\$ 195,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0168	0,00 %	0,0168	\$ 299.744,81	\$ 5.035,71
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 22.311,21	\$ 223,11
11534	Corte en asfalto con cortadora disco 14" **			ML	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario	\$ 13.134,85	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100936	Equipo	CORTADORA PAV. CONCRETO - Gasolina (sin disco)	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 98.000,00	\$ 2.940,00

	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 436,16	\$ 436,16
	102229	Material	ACPM**	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 11.269,00	\$ 459,78
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 20,00	\$ 61,20
	101250	Material	DISCO DIAMANT.14"CORTE ASFALTO ABRASIVO E=20MM	UN	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 725.420,03	\$ 725,42
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0195	0,00 %	0,0195	\$ 223.671,24	\$ 4.361,59
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70
11017	CORTE GRAMA SINT. PARA DESMONTE			ML	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario		\$ 7.559,46
Detalles									
Descripción Técnica Cortes para poder desmontar y seccional la grama y poderla cargar: tener en cuenta el peso por e¿la arena y el caucho granulado.									
Componentes	100936	Equipo	CORTADORA PAV. CONCRETO - Gasolina (sin disco)	DD	0,0264	0,00 %	0,0264	\$ 98.000,00	\$ 2.587,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 224,81	\$ 224,81
	101251	Material	DISCO DIAMANT.14"CONCRETO REFORZADO**	UN	0,0005	0,00 %	0,0005	\$ 502.560,00	\$ 251,28
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 299.744,81	\$ 4.496,17
11438	Corte horizont en concreto con Pulidora e=20cm**			ML	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 86.285,78
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.473,43	\$ 4.473,43
	3241	Equipo	PULIDORA MANUAL SIN DISCO 9"	DD	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 29.122,00	\$ 30.578,10
	003372	Material	DISCO CORTALADRILLO-ASF PTA. DIAMANTE 9"	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 65.000,00	\$ 6.500,00
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 223.671,24	\$ 44.734,25
10683	Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**			ML	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 12.161,26
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 234,85	\$ 234,85
	3241	Equipo	PULIDORA MANUAL SIN DISCO 9"	DD	0,0920	0,00 %	0,0920	\$ 29.122,00	\$ 2.679,22
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	5,0000	5,00 %	5,2500	\$ 20,00	\$ 105,00
	2394	Material	CARETA PROTECTORA FACIAL VISOR CLARO	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 36.680,00	\$ 366,80
	103154	Material	DISCO DE CORTE 9" DIAMANT-SEGMENT-CONC.DURO	UN	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 78.908,00	\$ 946,90
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 223.671,24	\$ 7.828,49
12806	Corte horizont en concreto con pulidora e=8cm**			ML	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 33.931,87
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.789,37	\$ 1.789,37
	3241	Equipo	PULIDORA MANUAL SIN DISCO 9"	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 29.122,00	\$ 11.648,80
	003372	Material	DISCO CORTALADRILLO-ASF PTA. DIAMANTE 9"	UN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 65.000,00	\$ 2.600,00
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 223.671,24	\$ 17.893,70
13868	Corte horizontal en concreto con Pulidora e=10cm*			ML	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 42.414,83
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.236,71	\$ 2.236,71

	3241	Equipo	PULIDORA MANUAL SIN DISCO 9"	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 29.122,00	\$ 14.561,00
	003372	Material	DISCO CORTALADRILLO-ASF PTA. DIAMANTE 9"	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 65.000,00	\$ 3.250,00
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 223.671,24	\$ 22.367,12
11187	Corte nucleos (costo por cm2 de area cortada) **		??	Grupo 04 Estructuras				Valor Unitario	\$ 722,08

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12,20	\$ 12,20
	3241	Equipo	PULIDORA MANUAL SIN DISCO 9"	DD	0,0030	5,00 %	0,0032	\$ 29.122,00	\$ 93,19
	003372	Material	DISCO CORTALADRILLO-ASF PTA. DIAMANTE 9"	UN	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 65.000,00	\$ 6,50
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 305.096,56	\$ 610,19

12236	Corte Sobre granito y Conc.concortadora (1x0.30m)		UN	Grupo 04 Estructuras				Valor Unitario	\$ 20.013,41
--------------	--	--	-----------	-----------------------------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	15364	Sub-análisis	Cargue para Retiro de Sobrantes Manual	M3	0,0300	30,00 %	0,0390	\$ 17.261,83	\$ 673,21
	11439	Sub-análisis	Corte ConcretoReforz.con Cortadora de Pav(6-10cm)	ML	2,6000	0,00 %	2,6000	\$ 7.438,54	\$ 19.340,20

11440	Corte vertical en concreto con cortadora e=20cm**		ML	Grupo 04 Estructuras				Valor Unitario	\$ 300.915,96
--------------	--	--	-----------	-----------------------------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.690,05	\$ 11.690,05
	3241	Equipo	PULIDORA MANUAL SIN DISCO 9"	DD	1,6000	5,00 %	1,6800	\$ 29.122,00	\$ 48.924,96
	003372	Material	DISCO CORTALADRILLO-ASF PTA. DIAMANTE 9"	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 65.000,00	\$ 6.500,00
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,7800	0,00 %	0,7800	\$ 299.744,81	\$ 233.800,95

15173	Corte vertical en mamposteria con cortadora e=1cm		ML	Grupo 04 Estructuras				Valor Unitario	\$ 1.505,65
--------------	--	--	-----------	-----------------------------	--	--	--	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 29,97	\$ 29,97
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJO-PESADO	DD	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 53.452,00	\$ 1.175,94
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 299.744,81	\$ 299,74

11589	Corte vertical en mamposteria con cortadora e=20cm		ML	Grupo 04 Estructuras				Valor Unitario	\$ 5.589,97
--------------	---	--	-----------	-----------------------------	--	--	--	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 239,80	\$ 239,80
	3241	Equipo	PULIDORA MANUAL SIN DISCO 9"	DD	0,0160	5,00 %	0,0168	\$ 29.122,00	\$ 489,25
	003372	Material	DISCO CORTALADRILLO-ASF PTA. DIAMANTE 9"	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 65.000,00	\$ 65,00
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 299.744,81	\$ 4.795,92

12142	Corte y cicatrización de Raices Arbol > a 20M**		UN	Grupo 11 Tratamientos especiales				Valor Unitario	\$ 903.243,95
--------------	---	--	-----------	---	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.339,53	\$ 15.339,53
--------------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	--------------	--------------

	102467	Material	CICATRIZANTE HORMONAL (FRASCO DE 460GR)	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 25.091,99	\$ 5.118,77
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	2,3000	0,00 %	2,3000	\$ 146.354,07	\$ 336.614,36
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 299.744,81	\$ 179.846,89
	10276	Sub-análisis	Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 134.639,52	\$ 134.639,52
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,5600	0,00 %	0,5600	\$ 413.723,00	\$ 231.684,88
12141	Corte y cicatrización de Raíces Arbol 10 a 20M**			UN	Grupo 11 Tratamientos especiales			Valor Unitario	\$ 753.152,51
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.527,84	\$ 11.527,84
	102467	Material	CICATRIZANTE HORMONAL (FRASCO DE 460GR)	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 25.091,99	\$ 5.118,77
	15682	Sub-análisis	CUADRILLA DE JARDINERIA 1:1 + PREST	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 299.744,81	\$ 119.897,92
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 146.354,07	\$ 292.708,14
	10276	Sub-análisis	Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)	M3	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 134.639,52	\$ 121.175,57
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,4900	0,00 %	0,4900	\$ 413.723,00	\$ 202.724,27
11309	Corte y cicatrización de Raíces Arbol 5 a 10M**			UN	Grupo 11 Tratamientos especiales			Valor Unitario	\$ 647.500,53
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.554,74	\$ 9.554,74
	102467	Material	CICATRIZANTE HORMONAL (FRASCO DE 460GR)	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 25.091,99	\$ 5.118,77
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	1,8500	0,00 %	1,8500	\$ 146.354,07	\$ 270.755,03
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 299.744,81	\$ 89.923,44
	10276	Sub-análisis	Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)	M3	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 134.639,52	\$ 94.247,66
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,4300	0,00 %	0,4300	\$ 413.723,00	\$ 177.900,89
010597	Corte y retiro de vegetación caída contigua a la huella (DE 0.5 A 2 M2) - M2				Grupo 13 Manejo ambiental			Valor Unitario	\$ 1.944,15
Pico de Águla									
Detalles									
Descripción Técnica									
Consiste en el corte y retiro de vegetación que impida el transito seguro a través del sendero, entendiendo que este se debe efectuar de manera selectiva, es decir no debe retirarse vegetación adicional, ya que la misma protege el sendero de procesos erosivos por efectos de la lluvia, el viento, etc.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 110,05	\$ 110,05
	13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0041	0,00 %	0,0041	\$ 447.342,48	\$ 1.834,10
20917	Corte, Trozado, Enlomado, Traslado y disposición con Incineración de KG				Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 6.215,83
residuos de retamo espinoso									
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 132,17	\$ 132,17
	104408	Equipo	Motosierra Mediana (8.0HP)	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 68.889,61	\$ 206,67
	100690	Material	Polietileno **	M2	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 2.286,95	\$ 914,78
	101052	Material	Saco Polip(Lona Blanca)(72gr.)(A=0.40m;L=0.76m).	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 902,00	\$ 180,40
	13930	Material	Tratamiento / disposición de residuos de retamo espinoso con incineración	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.115,00	\$ 2.115,00
	13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 447.342,48	\$ 1.789,37
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 219.360,72	\$ 877,44

13334	CORTE,DEMOLIC.GRANITO + GRANITO MARMOL NUEVO PULID			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 254.095,42
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.742,85	\$ 10.742,85
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	1,5000	2,00 %	1,5300	\$ 20,00	\$ 30,60
	62	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA (Sin Transporte)	M3	0,0400	4,00 %	0,0416	\$ 112.113,01	\$ 4.663,90
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	10,0000	3,00 %	10,3000	\$ 2.098,01	\$ 21.609,50
	000489	Material	DILATACION BRONCE ML	ML	1,3600	2,00 %	1,3872	\$ 19.837,00	\$ 27.517,89
	103521	Material	GRANO MARMOL BLANCO/NEGRO	BTO	0,7700	2,00 %	0,7854	\$ 0,00	\$ 0,00
	1053	Material	MARMOLINA	KG	4,7549	0,00 %	4,7549	\$ 441,00	\$ 2.096,91
	10127	Sub-análisis	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 13.321,76	\$ 53.287,04
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 305.096,56	\$ 54.917,38
	11560	Sub-análisis	Demolicion piso en granito pulido	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 27.438,43	\$ 27.438,43
	00358	Sub-análisis	PULIDA PLOMO PARA GRANITO	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.898,92	\$ 24.898,92
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 413.723,00	\$ 26.892,00
11120	Corte+EmboquilladoSelloJuntaSikaflex+ sikarod 10mm			ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 55.952,27
Detalles									
Descripción Técnica Se ha previsto que la junta deberá ser reconstruida un 15% de su longitud,con mortero y sikadur 32.La mano de obra incluye el operario de la cuadrilla de resane y aplicación de aditivos.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 901,58	\$ 901,58
	710	Material	SIKADUR 32 PRIMER 1 KILO	KG	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 182.183,00	\$ 364,37
	104953	Material	Sikaflex 2C SL -Bicomponente- Gris (3 galones).	GLN	0,1201	0,00 %	0,1201	\$ 235.985,38	\$ 28.341,84
	100360	Material	SikaRod 10 mm 3/8" (toxement sellasil soporte) **	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 2.062,00	\$ 2.165,10
	10127	Sub-análisis	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.321,76	\$ 13.321,76
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0338	0,00 %	0,0338	\$ 305.096,56	\$ 10.312,26
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0010	5,00 %	0,0011	\$ 495.784,25	\$ 545,36
17275	COUPLING ACERO RANURADO FLEXIBLE 2"			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 16.423,87
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 151,33	\$ 151,33
	106224	Material	ACOPLE FLEXIBLE HIERRO DUCTIL RANURADO Ø 2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.579,00	\$ 8.579,00
	103141	Material	GRASA CHASIS ROJA COMUN (PRESENTAC: 16Kg)	KG	0,0196	0,00 %	0,0196	\$ 6.487,00	\$ 127,15
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0248	0,00 %	0,0248	\$ 305.096,56	\$ 7.566,39
16366	COUPLING ACERO RANURADO FLEXIBLE 3"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 16.017,57
Detalles									
Descripción Técnica Las uniones flexibles de la case 7705 son apropiadas para aplicaciones con presión moderada, en las que pueden aparecer expansión, contracción o flexión causadas por cambios de temperatura, temblores sísmicos u otras causas de vibración									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	106252	Material	COUPLING ACERO RANURADO FLEXIBLE 3"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83
17207	COUPLING ACERO RANURADO FLEXIBLE 6"			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 23.661,02

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 456,42	\$ 456,42
	106228	Material	ACOPLE FLEXIBLE HIERRO DUCTIL RANURADO Ø 6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103141	Material	GRASA CHASIS ROJA COMUN (PRESENTAC: 16Kg)	KG	0,0591	0,00 %	0,0591	\$ 6.487,00	\$ 383,38
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0748	0,00 %	0,0748	\$ 305.096,56	\$ 22.821,22
17204	COUPLING ACERO RANURADO REGIDO 1 ¼"			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 5.599,03
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 108,00	\$ 108,00
	107155	Material	COUPLING ACERO RANURADO REGIDO 1 ¼"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103141	Material	GRASA CHASIS ROJA COMUN (PRESENTAC: 16Kg)	KG	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 6.487,00	\$ 90,82
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0177	0,00 %	0,0177	\$ 305.096,56	\$ 5.400,21
16332	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 1 1/2" (sum+inst)			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 18.654,55
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 457,65	\$ 457,65
	106253	Material	COUPLING ACERO RANURADO REGIDO 1 ½"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.044,00	\$ 9.044,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90
16364	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 1" (sum+inst)			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 17.310,55
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 457,65	\$ 457,65
	106251	Material	COUPLING ACERO RANURADO FLEXIBLE 1"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.700,00	\$ 7.700,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90
16334	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 2 ½" (sum+inst)			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 22.499,46
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 610,19	\$ 610,19
	106255	Material	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 2 ½"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.685,41	\$ 9.685,41
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86
16333	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 2" (sum+inst)			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 21.250,62
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 610,19	\$ 610,19
	106254	Material	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 2 "	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.314,53	\$ 8.314,53
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 122,04	\$ 122,04
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86
16298	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 3"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 28.071,57

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	106180	Material	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 3"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.054,00	\$ 12.054,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83
16296	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 4"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 33.721,23

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 915,29	\$ 915,29
	106178	Material	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.500,15	\$ 14.500,15
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 305.096,56	\$ 18.305,79
16335	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 4" (sum+inst)			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 13.684,06

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 610,19	\$ 610,19
	106178	Material	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 4"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 14.500,15	\$ 870,01
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86
16293	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 6" (sum+inst)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 47.801,60

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.067,84	\$ 1.067,84
	106176	Material	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.377,00	\$ 25.377,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 305.096,56	\$ 21.356,76
16303	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 6" (sum+inst)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 47.801,60

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.067,84	\$ 1.067,84
	106176	Material	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.377,00	\$ 25.377,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 305.096,56	\$ 21.356,76
17206	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 8"			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 38.149,40

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 735,89	\$ 735,89
	107156	Material	COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103141	Material	GRASA CHASIS ROJA COMUN (PRESENTAC: 16Kg)	KG	0,0954	0,00 %	0,0954	\$ 6.487,00	\$ 618,86
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1206	0,00 %	0,1206	\$ 305.096,56	\$ 36.794,65
16991	COUPLING HIERRO FUNDIDO NH 1 2"			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 8.184,52

Detalles									
Descripción Técnica			CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 160,48	\$ 160,48
	106981	Material	COUPLING HIERRO FUNDIDO NH 1 2"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	106973	Material	PEGAMENTO ESPECIAL HF - BONDING X 1/4 GL	UN	0,0041	0,00 %	0,0041	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0263	0,00 %	0,0263	\$ 305.096,56	\$ 8.024,04
17013	COUPLING HIERRO FUNDIDO NH 1 3"			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 12.230,10

Detalles									
Descripción Técnica			CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 239,81	\$ 239,81
	106998	Material	COUPLING HIERRO FUNDIDO NH 1 3"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	106973	Material	PEGAMENTO ESPECIAL HF - BONDING X 1/4 GL	UN	0,0049	0,00 %	0,0049	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0393	0,00 %	0,0393	\$ 305.096,56	\$ 11.990,29
17023	COUPLING HIERRO FUNDIDO NH 1 4"			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 16.244,56

Detalles									
Descripción Técnica			CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 318,52	\$ 318,52
	107007	Material	COUPLING HIERRO FUNDIDO NH 1 4"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	106973	Material	PEGAMENTO ESPECIAL HF - BONDING X 1/4 GL	UN	0,0058	0,00 %	0,0058	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0522	0,00 %	0,0522	\$ 305.096,56	\$ 15.926,04
00139	CREMALLERAS FACH.PRENSAD STAFE			ML	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 86.924,61

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 104.130,00	\$ 20.826,00
	122	Material	LADRILLO PRENSADOMACIZO STA/FE 24.5x12x5.5 Obra	UN	34,0100	5,00 %	35,7105	\$ 1.481,00	\$ 52.887,25
	00156	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA LavPEYA+SIKA	M3	0,0150	10,00 %	0,0165	\$ 800.688,22	\$ 13.211,36
20671	CRUCE DE VIA POR MEDIO DE PERFORACION DIRIGIDA CON TOPO O MISIL PARA ACOMETIDA ELECTRICA 4X6'			ML	Grupo PISOS		Valor Unitario		\$ 2.407.901,23

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	13362	Material	CRUCE DE VIA POR MEDIO DE PERFORACION DIRIGIDA CON TOPO O MISIL PARA ACOMETIDA ELECTRICA 4X6	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.403.764,00	\$ 2.403.764,00
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
16694	Cruceta de 2.40m con abrazadera para 4 reflectores			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 296.316,73

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	106705	Material	Cruceta de 2.40m con abrazadera para 4 reflectores	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 280.245,00	\$ 280.245,00

	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
12183	CUADRILLA	ALBAÑILERIA	ACABADOS 0:2 + PREST.**	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 227.341,48
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100754	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	2,0000	4,20 %	2,0840	\$ 109.089,00	\$ 227.341,48
010610	CUADRILLA	ALBAÑILERIA	ACABADOS 1: 1: 1 + PREST.*	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 475.640,92
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100754	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 109.089,00	\$ 113.670,74
	003777	Mano de Obra	MAESTRO GENERAL + PREST. (IDRD)	MES	0,0330	4,20 %	0,0344	\$ 4.957.685,00	\$ 170.544,36
	100761	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 183.710,00	\$ 191.425,82
12516	CUADRILLA	ALBAÑILERIA	ACABADOS 1: 1: 4 + PREST.*	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 816.653,13
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100754	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	4,0000	4,20 %	4,1680	\$ 109.089,00	\$ 454.682,95
	003777	Mano de Obra	MAESTRO GENERAL + PREST. (IDRD)	MES	0,0330	4,20 %	0,0344	\$ 4.957.685,00	\$ 170.544,36
	100761	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 183.710,00	\$ 191.425,82
11936	CUADRILLA	ALBAÑILERIA	ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 305.096,56
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100754	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 109.089,00	\$ 113.670,74
	100761	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 183.710,00	\$ 191.425,82
00234	CUADRILLA	ALBAÑILERIA	ACABADOS 1:1 SIN/PREST.	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 186.763,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	002914	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA DE ACABADOS SIN/PREST.	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 64.200,00	\$ 64.200,00
	002804	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS SIN/PREST.	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 122.563,00	\$ 122.563,00
01041	CUADRILLA	ALBAÑILERIA	ACABADOS 1:1 SIN/PREST. H	HR	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 25.468,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	003472	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA DE ACABADOS SIN/PREST. HORA	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.755,00	\$ 8.755,00
	003639	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA ACABADOS SIN/PREST. HRsin sub	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.713,00	\$ 16.713,00
11937	CUADRILLA	ALBAÑILERIA	ACABADOS 1:1+PREST. HR**	HR	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 38.151,71
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100754	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	0,1250	4,20 %	0,1303	\$ 109.089,00	\$ 14.214,30
	100761	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	0,1250	4,20 %	0,1303	\$ 183.710,00	\$ 23.937,41
13074	CUADRILLA	ALBAÑILERIA	ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 418.767,30

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100754	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	2,0000	4,20 %	2,0840	\$ 109.089,00	\$ 227.341,48
	100761	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 183.710,00	\$ 191.425,82
13083	CUADRILLA	ALBAÑILERIA	ACABADOS 1:3 + PREST.**	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 532.438,03

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100754	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	3,0000	4,20 %	3,1260	\$ 109.089,00	\$ 341.012,21
	100761	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 183.710,00	\$ 191.425,82
13018	CUADRILLA	ALBAÑILERIA	ACABADOS 1:4+ PREST.**	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 646.108,77

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100754	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	4,0000	4,20 %	4,1680	\$ 109.089,00	\$ 454.682,95
	100761	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 183.710,00	\$ 191.425,82
14418	CUADRILLA	ALBAÑILERIA	ACABADOS 2:2 + PREST.**	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 610.193,12

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100754	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	2,0000	4,20 %	2,0840	\$ 109.089,00	\$ 227.341,48
	100761	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	2,0000	4,20 %	2,0840	\$ 183.710,00	\$ 382.851,64
13462	CUADRILLA	ALBAÑILERIA	ACABADOS 2:4 + PREST.**	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 837.534,59

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100754	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	4,0000	4,20 %	4,1680	\$ 109.089,00	\$ 454.682,95
	100761	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	2,0000	4,20 %	2,0840	\$ 183.710,00	\$ 382.851,64
13535	CUADRILLA	ALBAÑILERIA	GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 111.835,62

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	7,40 %	1,0740	\$ 104.130,00	\$ 111.835,62
12926	CUADRILLA	ALBAÑILERIA	GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 223.671,24

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	2,0000	7,40 %	2,1480	\$ 104.130,00	\$ 223.671,24
15363	CUADRILLA	ALBAÑILERIA	GENERAL 0:3 + PREST.**	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 335.506,86

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	3,0000	7,40 %	3,2220	\$ 104.130,00	\$ 335.506,86
13477	CUADRILLA	ALBAÑILERIA	GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 447.342,48

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	4,0000	7,40 %	4,2960	\$ 104.130,00	\$ 447.342,48
15102	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:6 + PREST.**			JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 671.013,72

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	6,0000	7,40 %	6,4440	\$ 104.130,00	\$ 671.013,72
14556	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1: 1: 2 +PREST.**			JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 575.184,04

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	2,0000	7,40 %	2,1480	\$ 104.130,00	\$ 223.671,24
	003777	Mano de Obra	MAESTRO GENERAL + PREST. (IDRD)	MES	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 4.957.685,00	\$ 163.603,61
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	1,0000	7,40 %	1,0740	\$ 174.962,00	\$ 187.909,19
11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**			JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 299.744,81

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	7,40 %	1,0740	\$ 104.130,00	\$ 111.835,62
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	1,0000	7,40 %	1,0740	\$ 174.962,00	\$ 187.909,19
16647	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PRESTnocturno			JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 404.655,27

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	106632	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL+PREST.(IDRD) NOCTURNO	JRN	1,0000	7,40 %	1,0740	\$ 140.576,00	\$ 150.978,62
	106633	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)nocturno	JRN	1,0000	7,40 %	1,0740	\$ 236.198,00	\$ 253.676,65
00235	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 SIN/PREST.			JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 178.009,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	002915	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL SIN/PREST.	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 61.282,00	\$ 61.282,00
	002937	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL SIN/PREST.	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 116.727,00	\$ 116.727,00
14014	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:10 +PREST.**			JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 1.306.265,39

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	10,0000	7,40 %	10,7400	\$ 104.130,00	\$ 1.118.356,20
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	1,0000	7,40 %	1,0740	\$ 174.962,00	\$ 187.909,19
11953	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**			JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 411.580,43

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	2,0000	7,40 %	2,1480	\$ 104.130,00	\$ 223.671,24
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	1,0000	7,40 %	1,0740	\$ 174.962,00	\$ 187.909,19

13297	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES	Valor Unitario	\$ 411.580,43
-------	---	-----	--------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	2,0000	7,40 %	2,1480	\$ 104.130,00	\$ 223.671,24
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	1,0000	7,40 %	1,0740	\$ 174.962,00	\$ 187.909,19

11954	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES	Valor Unitario	\$ 523.416,05
-------	---	-----	--------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	3,0000	7,40 %	3,2220	\$ 104.130,00	\$ 335.506,86
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	1,0000	7,40 %	1,0740	\$ 174.962,00	\$ 187.909,19

12385	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES	Valor Unitario	\$ 635.251,67
-------	---	-----	--------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	4,0000	7,40 %	4,2960	\$ 104.130,00	\$ 447.342,48
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	1,0000	7,40 %	1,0740	\$ 174.962,00	\$ 187.909,19

12102	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:6 +PREST.**	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES	Valor Unitario	\$ 858.922,91
-------	---	-----	--------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	6,0000	7,40 %	6,4440	\$ 104.130,00	\$ 671.013,72
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	1,0000	7,40 %	1,0740	\$ 174.962,00	\$ 187.909,19

12325	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:8 +PREST.**	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES	Valor Unitario	\$ 1.082.594,15
-------	---	-----	--------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	8,0000	7,40 %	8,5920	\$ 104.130,00	\$ 894.684,96
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	1,0000	7,40 %	1,0740	\$ 174.962,00	\$ 187.909,19

14411	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 2:2 +PREST.**	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES	Valor Unitario	\$ 599.489,62
-------	---	-----	--------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	2,0000	7,40 %	2,1480	\$ 104.130,00	\$ 223.671,24
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	2,0000	7,40 %	2,1480	\$ 174.962,00	\$ 375.818,38

19360	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 2:3 +PREST.**	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES	Valor Unitario	\$ 711.325,24
-------	---	-----	--------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	3,0000	7,40 %	3,2220	\$ 104.130,00	\$ 335.506,86
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	2,0000	7,40 %	2,1480	\$ 174.962,00	\$ 375.818,38

14013	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 3:12 +PREST.**	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES	Valor Unitario	\$ 1.905.755,00
-------	--	-----	--------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	12,0000	7,40 %	12,8880	\$ 104.130,00	\$ 1.342.027,44
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	3,0000	7,40 %	3,2220	\$ 174.962,00	\$ 563.727,56
13858	CUADRILLA	ALBAÑILERIA GENERAL 6:6 +PREST.**		JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 1.798.468,85
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	6,0000	7,40 %	6,4440	\$ 104.130,00	\$ 671.013,72
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	6,0000	7,40 %	6,4440	\$ 174.962,00	\$ 1.127.455,13
14599	CUADRILLA	CARPINT. METAL. TALL 1:2:4+PREST.**		JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 970.760,30
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100756	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA METALICA TALL.+ PREST(IDRD)	JRN	4,0000	4,20 %	4,1680	\$ 117.022,00	\$ 487.747,70
	100805	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA METALICA TALL.+PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 159.758,73	\$ 166.468,60
	104133	Mano de Obra	SOLDADOR + PREST. IDRD	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 158.272,00	\$ 316.544,00
12433	CUADRILLA	CARPINTERIA EN OBRA 0:2+PREST.**		JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 227.341,48
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	2,0000	4,20 %	2,0840	\$ 109.089,00	\$ 227.341,48
00456	CUADRILLA	CARPINTERIA EN OBRA 1:1 SIN/PREST.		JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 183.845,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	003267	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA SIN/PREST.	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 64.200,00	\$ 64.200,00
	003169	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA SIN/PREST.	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 119.645,00	\$ 119.645,00
11939	CUADRILLA	CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**		JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 300.538,85
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 109.089,00	\$ 113.670,74
	100807	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 179.336,00	\$ 186.868,11
12409	CUADRILLA	CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**		JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 414.209,59
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	2,0000	4,20 %	2,0840	\$ 109.089,00	\$ 227.341,48
	100807	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 179.336,00	\$ 186.868,11
15956	CUADRILLA	CARPINTERIA EN OBRA 1:4+PREST.**		JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 641.551,06
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	4,0000	4,20 %	4,1680	\$ 109.089,00	\$ 454.682,95
	100807	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 179.336,00	\$ 186.868,11

14061	CUADRILLA	CARPINTERIA EN OBRA 1:5+PREST.**	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES	Valor Unitario	\$ 755.221,80
-------	-----------	----------------------------------	-----	--------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	5,0000	4,20 %	5,2100	\$ 109.089,00	\$ 568.353,69
	100807	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 179.336,00	\$ 186.868,11

13761	CUADRILLA	CARPINTERIA EN OBRA 2:2+PREST.**	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES	Valor Unitario	\$ 601.077,70
-------	-----------	----------------------------------	-----	--------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	2,0000	4,20 %	2,0840	\$ 109.089,00	\$ 227.341,48
	100807	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	2,0000	4,20 %	2,0840	\$ 179.336,00	\$ 373.736,22

15952	CUADRILLA	CARPINTERIA EN OBRA 2:3+PREST.**	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES	Valor Unitario	\$ 714.748,43
-------	-----------	----------------------------------	-----	--------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	3,0000	4,20 %	3,1260	\$ 109.089,00	\$ 341.012,21
	100807	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	2,0000	4,20 %	2,0840	\$ 179.336,00	\$ 373.736,22

14537	CUADRILLA	CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES	Valor Unitario	\$ 331.593,57
-------	-----------	--------------------------------------	-----	--------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104572	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA MADERA TALLER+ PREST(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 117.022,00	\$ 121.936,92
	104573	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA MADERA TALL.+PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 201.206,00	\$ 209.656,65

16610	CUADRILLA	CARPINTERIA METALICA EN OBRA 1:1+PREST.	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES	Valor Unitario	\$ 300.538,85
-------	-----------	---	-----	--------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 109.089,00	\$ 113.670,74
	100807	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 179.336,00	\$ 186.868,11

16023	CUADRILLA	CARPINTERIA METALICA EN OBRA 1:2+PREST.	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES	Valor Unitario	\$ 414.209,59
-------	-----------	---	-----	--------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	2,0000	4,20 %	2,0840	\$ 109.089,00	\$ 227.341,48
	100807	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 179.336,00	\$ 186.868,11

12411	CUADRILLA	CARPINTERIA METALICA TALL 0:2 + PREST.	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES	Valor Unitario	\$ 243.873,85
-------	-----------	--	-----	--------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100756	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA METALICA TALL.+ PREST(IDRD)	JRN	2,0000	4,20 %	2,0840	\$ 117.022,00	\$ 243.873,85
-------------	--------	--------------	--	-----	--------	--------	--------	---------------	---------------

00649	CUADRILLA	CARPINTERIA METALICA TALL 1:1 SIN/PREST	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES	Valor Unitario	\$ 150.800,00
-------	-----------	---	-----	--------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	003787	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA METALICA TALLER SIN/PREST.	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 51.133,00	\$ 51.133,00
	003788	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA METALICA TALLER SIN/PREST.	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 99.667,00	\$ 99.667,00
11927	CUADRILLA	CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.		JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 410.342,45
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100756	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA METALICA TALL.+ PREST.(IDRD)	JRN	2,0000	4,20 %	2,0840	\$ 117.022,00	\$ 243.873,85
	100805	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA METALICA TALL.+PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 159.758,73	\$ 166.468,60
11948	CUADRILLA	CARPINTERIA METALICA TALL 1:3+PREST.**		JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 532.279,37
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100756	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA METALICA TALL.+ PREST.(IDRD)	JRN	3,0000	4,20 %	3,1260	\$ 117.022,00	\$ 365.810,77
	100805	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA METALICA TALL.+PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 159.758,73	\$ 166.468,60
12358	CUADRILLA	CARPINTERIA METALICA TALL 1:4+PREST.**		JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 654.216,30
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100756	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA METALICA TALL.+ PREST.(IDRD)	JRN	4,0000	4,20 %	4,1680	\$ 117.022,00	\$ 487.747,70
	100805	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA METALICA TALL.+PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 159.758,73	\$ 166.468,60
13054	CUADRILLA	CARPINTERIA METALICA TALL 1:6+PREST.**		JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 898.090,14
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100756	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA METALICA TALL.+ PREST.(IDRD)	JRN	6,0000	4,20 %	6,2520	\$ 117.022,00	\$ 731.621,54
	100805	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA METALICA TALL.+PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 159.758,73	\$ 166.468,60
11028	CUADRILLA	CARPINTERIA METALICA TALL 1:8+PREST.**		JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 1.141.963,99
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100756	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA METALICA TALL.+ PREST.(IDRD)	JRN	8,0000	4,20 %	8,3360	\$ 117.022,00	\$ 975.495,39
	100805	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA METALICA TALL.+PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 159.758,73	\$ 166.468,60
13836	CUADRILLA	CARPINTERIA METALICA TALL 2:2+PREST.**		JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 576.811,04
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100756	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA METALICA TALL.+ PREST.(IDRD)	JRN	2,0000	4,20 %	2,0840	\$ 117.022,00	\$ 243.873,85
	100805	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA METALICA TALL.+PREST.(IDRD)	JRN	2,0000	4,20 %	2,0840	\$ 159.758,73	\$ 332.937,19
12548	CUADRILLA	CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.		JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 288.405,52
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100756	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA METALICA TALL.+ PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 117.022,00	\$ 121.936,92
	100805	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA METALICA TALL.+PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 159.758,73	\$ 166.468,60
14922	CUADRILLA	INST. ELECTRICAS 1:0 +PREST**		JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 191.425,82

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 183.710,00	\$ 191.425,82
11941	CUADRILLA	INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**		JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES		Valor Unitario		\$ 306.128,14
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 110.079,00	\$ 114.702,32
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 183.710,00	\$ 191.425,82
00516	CUADRILLA	INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST		JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES		Valor Unitario		\$ 187.346,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	003306	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS SIN/ PREST.	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 64.783,00	\$ 64.783,00
	003269	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS SIN/PREST.	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 122.563,00	\$ 122.563,00
12772	CUADRILLA	INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**		JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES		Valor Unitario		\$ 420.830,46
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST(IDRD)	JRN	2,0000	4,20 %	2,0840	\$ 110.079,00	\$ 229.404,64
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 183.710,00	\$ 191.425,82
12393	CUADRILLA	INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**		JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES		Valor Unitario		\$ 535.532,77
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST(IDRD)	JRN	3,0000	4,20 %	3,1260	\$ 110.079,00	\$ 344.106,95
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 183.710,00	\$ 191.425,82
12363	CUADRILLA	INST. ELECTRICAS 1:4 +PREST**		JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES		Valor Unitario		\$ 650.235,09
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST(IDRD)	JRN	4,0000	4,20 %	4,1680	\$ 110.079,00	\$ 458.809,27
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 183.710,00	\$ 191.425,82
12364	CUADRILLA	INST. ELECTRICAS 1:5 +PREST**		JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES		Valor Unitario		\$ 764.937,41
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST(IDRD)	JRN	5,0000	4,20 %	5,2100	\$ 110.079,00	\$ 573.511,59
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 183.710,00	\$ 191.425,82
12428	CUADRILLA	INST. ELECTRICAS 1:6 +PREST**		JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES		Valor Unitario		\$ 879.639,73
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST(IDRD)	JRN	6,0000	4,20 %	6,2520	\$ 110.079,00	\$ 688.213,91
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 183.710,00	\$ 191.425,82

13896	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 2:0 +PREST**	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES	Valor Unitario	\$ 382.851,64
-------	---	-----	--------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	2,0000	4,20 %	2,0840	\$ 183.710,00	\$ 382.851,64
-------------	--------	--------------	---	-----	--------	--------	--------	---------------	---------------

14120	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 2:1 +PREST**	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES	Valor Unitario	\$ 497.553,96
-------	---	-----	--------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 110.079,00	\$ 114.702,32
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	2,0000	4,20 %	2,0840	\$ 183.710,00	\$ 382.851,64

18613	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 2:2 +PREST**	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES	Valor Unitario	\$ 612.256,28
-------	---	-----	--------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	2,0000	4,20 %	2,0840	\$ 110.079,00	\$ 229.404,64
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	2,0000	4,20 %	2,0840	\$ 183.710,00	\$ 382.851,64

16643	CUADRILLA INST. HIDRAULICA 1:1+PREST. **	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES	Valor Unitario	\$ 225.498,18
-------	--	-----	--------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	106634	Mano de Obra	AYUDANTE INST. HIDRAULICAS + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 80.009,00	\$ 83.369,38
	106635	Mano de Obra	OFICIAL INST. HIDRAULICAS + PREST.(IDRD).	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 136.400,00	\$ 142.128,80

17192	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES	Valor Unitario	\$ 420.830,46
-------	--	-----	--------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL

Componentes	107394	Mano de Obra	AYUDANTE INST. MECANICAS + PREST	JRN	2,0000	4,20 %	2,0840	\$ 110.079,00	\$ 229.404,64
	107395	Mano de Obra	OFICIAL INST. MECANICAS + PREST	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 183.710,00	\$ 191.425,82

10130	CUADRILLA INST. SANITAR/HIDRAULICAS 1:5+PREST. **	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES	Valor Unitario	\$ 759.779,51
-------	---	-----	--------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100759	Mano de Obra	AYUDANTE INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD)	JRN	5,0000	4,20 %	5,2100	\$ 109.089,00	\$ 568.353,69
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 183.710,00	\$ 191.425,82

00517	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1 SIN/PREST.	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES	Valor Unitario	\$ 186.763,00
-------	---	-----	--------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	003354	Mano de Obra	AYUDANTE INST. SANITARIAS SIN/PREST.	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 64.200,00	\$ 64.200,00
	003386	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS SIN/PREST.	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 122.563,00	\$ 122.563,00

11942	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES	Valor Unitario	\$ 305.096,56
-------	--	-----	--------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100759	Mano de Obra	AYUDANTE INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 109.089,00	\$ 113.670,74
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 183.710,00	\$ 191.425,82
12759	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **			JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 418.767,30
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100759	Mano de Obra	AYUDANTE INST. SANITARIAS + PREST(IDRD)	JRN	2,0000	4,20 %	2,0840	\$ 109.089,00	\$ 227.341,48
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 183.710,00	\$ 191.425,82
13802	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:3+PREST. **			JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 532.438,03
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100759	Mano de Obra	AYUDANTE INST. SANITARIAS + PREST(IDRD)	JRN	3,0000	4,20 %	3,1260	\$ 109.089,00	\$ 341.012,21
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 183.710,00	\$ 191.425,82
12360	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:8+PREST. **			JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 1.100.791,72
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100759	Mano de Obra	AYUDANTE INST. SANITARIAS + PREST(IDRD)	JRN	8,0000	4,20 %	8,3360	\$ 109.089,00	\$ 909.365,90
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 183.710,00	\$ 191.425,82
16088	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.			JRN	Grupo IDRD			Valor Unitario	\$ 331.593,57
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	105924	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTROMECÁNICAS + PREST	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 117.022,00	\$ 121.936,92
	105925	Mano de Obra	OFICIAL ELECTROMECHANICA OBRA+PREST	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 201.206,00	\$ 209.656,65
010572	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:2+ PREST.			JRN	Grupo IDRD			Valor Unitario	\$ 453.530,50
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	105924	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTROMECÁNICAS + PREST	JRN	2,0000	4,20 %	2,0840	\$ 117.022,00	\$ 243.873,85
	105925	Mano de Obra	OFICIAL ELECTROMECHANICA OBRA+PREST	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 201.206,00	\$ 209.656,65
11095	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:3 + PREST.			JRN	Grupo IDRD			Valor Unitario	\$ 575.467,42
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	105924	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTROMECÁNICAS + PREST	JRN	3,0000	4,20 %	3,1260	\$ 117.022,00	\$ 365.810,77
	105925	Mano de Obra	OFICIAL ELECTROMECHANICA OBRA+PREST	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 201.206,00	\$ 209.656,65
010586	CUADRILLA PINTURA 1:0 +PREST. **			JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 191.425,82
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100806	Mano de Obra	OFICIAL PINTURA + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 183.710,00	\$ 191.425,82
11943	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **			JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 306.128,14
Detalles									

Descripción Técnica									
Componentes	101749	Mano de Obra	AYUDANTE PINTURA +PREST.(IDRD). **	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 110.079,00	\$ 114.702,32
	100806	Mano de Obra	OFICIAL PINTURA + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 183.710,00	\$ 191.425,82
00518	CUADRILLA PINTURA 1:1 SIN/PREST.			JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 187.346,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	003759	Mano de Obra	AYUDANTE PINTURA SIN/PREST.	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 64.783,00	\$ 64.783,00
	003452	Mano de Obra	OFICIAL PINTURA SIN/PREST.	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 122.563,00	\$ 122.563,00
12533	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **			JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 420.830,46
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101749	Mano de Obra	AYUDANTE PINTURA +PREST.(IDRD). **	JRN	2,0000	4,20 %	2,0840	\$ 110.079,00	\$ 229.404,64
	100806	Mano de Obra	OFICIAL PINTURA + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 183.710,00	\$ 191.425,82
13020	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **			JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 420.830,46
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101749	Mano de Obra	AYUDANTE PINTURA +PREST.(IDRD). **	JRN	2,0000	4,20 %	2,0840	\$ 110.079,00	\$ 229.404,64
	100806	Mano de Obra	OFICIAL PINTURA + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 183.710,00	\$ 191.425,82
13847	CUADRILLA PINTURA 1:3 +PREST. **			JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 535.532,77
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101749	Mano de Obra	AYUDANTE PINTURA +PREST.(IDRD). **	JRN	3,0000	4,20 %	3,1260	\$ 110.079,00	\$ 344.106,95
	100806	Mano de Obra	OFICIAL PINTURA + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 183.710,00	\$ 191.425,82
14124	CUADRILLA PINTURA 1:5 +PREST. **			JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 764.937,41
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101749	Mano de Obra	AYUDANTE PINTURA +PREST.(IDRD). **	JRN	5,0000	4,20 %	5,2100	\$ 110.079,00	\$ 573.511,59
	100806	Mano de Obra	OFICIAL PINTURA + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 183.710,00	\$ 191.425,82
14123	CUADRILLA PINTURA 1:6 +PREST. **			JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 879.639,73
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101749	Mano de Obra	AYUDANTE PINTURA +PREST.(IDRD). **	JRN	6,0000	4,20 %	6,2520	\$ 110.079,00	\$ 688.213,91
	100806	Mano de Obra	OFICIAL PINTURA + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 183.710,00	\$ 191.425,82
16656	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA 1:1+PREST.**			JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 288.405,52
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100756	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA METALICA TALL.+ PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 117.022,00	\$ 121.936,92
	100805	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA METALICA TALL.+PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 159.758,73	\$ 166.468,60

15810	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA 1:1+PREST	Solda+ayud	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES	Valor Unitario	\$ 288.405,52
-------	--	------------	-----	--------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100756	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA METALICA TALL.+ PREST(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 117.022,00	\$ 121.936,92
	100805	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA METALICA TALL.+PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 159.758,73	\$ 166.468,60

11940	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL.1:1+PREST.**	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES	Valor Unitario	\$ 288.405,52
-------	--	-----	--------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100756	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA METALICA TALL.+ PREST(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 117.022,00	\$ 121.936,92
	100805	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA METALICA TALL.+PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 159.758,73	\$ 166.468,60

15714	CUADRILLA DE JARDINERIA 0:2 + PREST	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES	Valor Unitario	\$ 223.671,24
-------	-------------------------------------	-----	--------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	2,0000	7,40 %	2,1480	\$ 104.130,00	\$ 223.671,24
-------------	--------	--------------	----------------------------------	-----	--------	--------	--------	---------------	---------------

15682	CUADRILLA DE JARDINERIA 1:1 + PREST	JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES	Valor Unitario	\$ 299.744,81
-------	-------------------------------------	-----	--------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	1,0000	7,40 %	1,0740	\$ 104.130,00	\$ 111.835,62
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	1,0000	7,40 %	1,0740	\$ 174.962,00	\$ 187.909,19

17482	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:1+PREST**	JRN	Grupo 11 Tratamientos especiales	Valor Unitario	\$ 290.813,86
-------	---	-----	----------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	107437	Mano de Obra	AYUDANTE INSTALACIONES ESP. PISCINAS +PREST (IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 104.130,00	\$ 108.503,46
	107436	Mano de Obra	TECNICO INSTALACIONES ESP. PISCINAS + PREST (IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 174.962,00	\$ 182.310,40

17486	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	Grupo 11 Tratamientos especiales	Valor Unitario	\$ 399.317,32
-------	---	-----	----------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	107437	Mano de Obra	AYUDANTE INSTALACIONES ESP. PISCINAS +PREST (IDRD)	JRN	2,0000	4,20 %	2,0840	\$ 104.130,00	\$ 217.006,92
	107436	Mano de Obra	TECNICO INSTALACIONES ESP. PISCINAS + PREST (IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 174.962,00	\$ 182.310,40

17547	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	Grupo 11 Tratamientos especiales	Valor Unitario	\$ 507.820,78
-------	---	-----	----------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	107437	Mano de Obra	AYUDANTE INSTALACIONES ESP. PISCINAS +PREST (IDRD)	JRN	3,0000	4,20 %	3,1260	\$ 104.130,00	\$ 325.510,38
	107436	Mano de Obra	TECNICO INSTALACIONES ESP. PISCINAS + PREST (IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 174.962,00	\$ 182.310,40

17548	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:4+PREST**	JRN	Grupo 11 Tratamientos especiales	Valor Unitario	\$ 616.324,24
-------	---	-----	----------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	107437	Mano de Obra	AYUDANTE INSTALACIONES ESP. PISCINAS +PREST (IDRD)	JRN	4,0000	4,20 %	4,1680	\$ 104.130,00	\$ 434.013,84
	107436	Mano de Obra	TECNICO INSTALACIONES ESP. PISCINAS + PREST (IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 174.962,00	\$ 182.310,40
17459	CUADRILLA PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA 2:2 +PRE			JRN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 663.187,15
Detalles									
Descripción Técnica		VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORIA 2960-2017: TUNALCUADRILLA TECNICOS PARA VENTILACIÓN MECÁNICA							
Componentes	105924	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTROMECAÑICAS + PREST	JRN	2,0000	4,20 %	2,0840	\$ 117.022,00	\$ 243.873,85
	105925	Mano de Obra	OFICIAL ELECTROMECANICA OBRA+PREST	JRN	2,0000	4,20 %	2,0840	\$ 201.206,00	\$ 419.313,30
15142	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**			JRN	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 327.036,91
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104938	Mano de Obra	AYUDANTE TRABAJOS ALTURA PERF.+ PREST(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 117.022,00	\$ 121.936,92
	104937	Mano de Obra	OFICIAL TRABAJOS ALTURA PERF.+PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 196.833,00	\$ 205.099,99
03038	CUARTO DE CONTROL			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 737.123,92
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 40.408,91	\$ 40.408,91
	3517	Material	ANCLAJE CHAZO METALICO EXP. 1/2 x 2 3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.452,00	\$ 5.808,00
	003515	Material	BANDEJA RACK C/16 TOM. ELE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 328.517,00	\$ 328.517,00
	003516	Material	DUCTO VERT .80"P/MANEJ.CABLE	UN	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 24.902,00	\$ 25.649,06
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 306.128,14	\$ 336.740,95
18619	Cub.Sand.333cAluzilis.poliur.30MMpint2Cara(Sum+Ins			M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 55.977,95
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 61.904,00	\$ 619,04
	108835	Material	Cub.Sand.333cAluzilis.poliur.30MMpint2Cara(Sum+Ins	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21,35	\$ 21,35
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 89.591,01	\$ 1.612,64
	100996	Material	Remates para Cubierta Deck 333C (Sum+Inst)	ML	0,5900	0,00 %	0,5900	\$ 86.774,50	\$ 51.196,96
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 33.435,00	\$ 334,35
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
18685	Cub.Sand.333cAluzilis.poliur.30MMpint2Cara+Remates			M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 53.411,92
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	108835	Material	Cub.Sand.333cAluzilis.poliur.30MMpint2Cara(Sum+Ins	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21,35	\$ 21,35
	100996	Material	Remates para Cubierta Deck 333C (Sum+Inst)	ML	0,5900	0,00 %	0,5900	\$ 86.774,50	\$ 51.196,96
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
17913	Cubierta DobleTejaTraslucidaInyecPoliuretanoS/espe			M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 34.863,86
Detalles									

Descripción Técnica			CUBIERTA EN DOBLE TEJA TRASLUCIDA INYECTADA EN POLIURETANO CON AISLANTE ACABADO T3/CRISTAL TIPO GIP DE EXIPLAST O EQUIVALENTE. (Sumin+Instalac).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 2.133,00	\$ 3.199,50
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 19.030,00	\$ 3.235,10
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 112,00	\$ 44,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.327,29	\$ 1.327,29
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 722,00	\$ 216,60
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 265,46	\$ 265,46
	108165	Material	TejaGip Clase 7color T3 CristalPrismaxPanel a 42	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 299.744,81	\$ 25.478,31
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
16168	Cubierta en Canaleta 90 - 7.50 ml (Sum+Inst)			M2	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 129.770,26

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 2.133,00	\$ 17.064,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3570	0,00 %	0,3570	\$ 19.030,00	\$ 6.793,71
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.267,85	\$ 2.267,85
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 722,00	\$ 1.444,00
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0313	0,00 %	0,0313	\$ 57.751,00	\$ 1.807,61
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0312	0,00 %	0,0312	\$ 47.130,00	\$ 1.470,46
	001230	Material	BROCA 3/8" x 5" (Para muro)	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 9.943,00	\$ 99,43
	000207	Material	CANALETA 90 x 7.50 FIBROCEMENTO	UN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 0,00	\$ 0,00
	002257	Material	FIJADOR ALA Compl.CANALETA-90	UN	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 0,00	\$ 0,00
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,2778	5,00 %	0,2917	\$ 49.536,00	\$ 14.449,65
	000243	Material	TORNILLO FIJACION METALICO CANALETA-90	UN	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 0,00	\$ 0,00
	103568	Material	TORNILLO CANALETA 90 de Traba	UN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 0,00	\$ 0,00
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,0714	0,00 %	0,0714	\$ 635.251,67	\$ 45.356,97
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0940	0,00 %	0,0940	\$ 415.070,00	\$ 39.016,58
13367	Cubierta en Canaleta 90 - 9,00 ml (Sum+Inst)			M2	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 135.105,41

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 2.133,00	\$ 17.064,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3920	0,00 %	0,3920	\$ 19.030,00	\$ 7.459,76
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.490,19	\$ 2.490,19
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 722,00	\$ 1.444,00
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0313	0,00 %	0,0313	\$ 57.751,00	\$ 1.807,61
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0312	0,00 %	0,0312	\$ 47.130,00	\$ 1.470,46
	001230	Material	BROCA 3/8" x 5" (Para muro)	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 9.943,00	\$ 99,43
	000208	Material	CANALETA 90 x 9.00 ETERNIT	UN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 0,00	\$ 0,00
	002257	Material	FIJADOR ALA Compl.CANALETA-90	UN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 0,00	\$ 0,00
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,2778	5,00 %	0,2917	\$ 49.536,00	\$ 14.449,65
	000243	Material	TORNILLO FIJACION METALICO CANALETA-90	UN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 0,00	\$ 0,00

	103568	Material	TORNILLO CANALETA 90 de Traba	UN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 0,00	\$ 0,00
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,0784	0,00 %	0,0784	\$ 635.251,67	\$ 49.803,73
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0940	0,00 %	0,0940	\$ 415.070,00	\$ 39.016,58
10161	Cubierta en lamina galvanizada cal 16 **			M2	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 29.609,24
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 64.694,35	\$ 1.940,83
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 112,00	\$ 44,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 569,93	\$ 569,93
	003275	Material	ELEMENTOS DE FIJACION TEJA CINDU	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.045,13	\$ 12.180,52
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 17.937,47	\$ 448,44
	2739	Material	SIKAFLEX PRO 3WF Gris 600 CC	UN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 217.925,00	\$ 1.307,55
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 69,70	\$ 87,13
	00455	Sub-análisis	FLANCHE LATON DESARROLLO :0.20 CAL.22+regata	ML	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 28.032,19	\$ 4.204,83
	00997	Sub-análisis	INSTALACION LAMINA Galv. Cal. 16	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.825,21	\$ 8.825,21
14407	Cubierta en teja Ajota policarbonato (instalacion)			M2	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 77.413,77
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 2.133,00	\$ 2.559,60
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 19.030,00	\$ 15.224,00
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 112,00	\$ 44,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.157,02	\$ 1.157,02
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 722,00	\$ 577,60
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1930	0,00 %	0,1930	\$ 299.744,81	\$ 57.850,75
10889	Cubierta en teja Ajota policarbonato*Sum+instalac)			M2	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 72.336,20
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 64.694,35	\$ 1.940,83
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 112,00	\$ 44,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.104,45	\$ 1.104,45
	003275	Material	ELEMENTOS DE FIJACION TEJA CINDU	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.045,13	\$ 12.180,52
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 17.937,47	\$ 448,44
	2739	Material	SIKAFLEX PRO 3WF Gris 600 CC	UN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 217.925,00	\$ 1.307,55
	100613	Material	TEJA AJOTA POLICARBONATO AJOVER (0.83X1.80)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 69,70	\$ 87,13
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1810	0,00 %	0,1810	\$ 305.096,56	\$ 55.222,48
14567	Cubierta en teja Ajota Trapezoidal traslucida			M2	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 75.006,31
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 2.133,00	\$ 2.772,90
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,8754	0,00 %	0,8754	\$ 19.030,00	\$ 16.658,86

	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 112,00	\$ 44,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 509,57	\$ 509,57
	003275	Material	ELEMENTOS DE FIJACION TEJA CINDU	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.045,13	\$ 6.090,26
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,7900	0,00 %	0,7900	\$ 17.937,47	\$ 14.170,60
	2739	Material	SIKAFLEX PRO 3WF Gris 600 CC	UN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 217.925,00	\$ 1.307,55
	104607	Material	TEJA AJOTA TRASLUCIDA 3.00 MI trapezoidal Ajover	UN	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 0,00	\$ 0,00
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 69,70	\$ 87,13
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 299.744,81	\$ 25.478,31
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 415.070,00	\$ 7.886,33
10693	Cubierta en teja Ajover termo acustica **			M2	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 126.904,68

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 64.694,35	\$ 1.940,83
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 112,00	\$ 44,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.761,12	\$ 2.761,12
	003275	Material	ELEMENTOS DE FIJACION TEJA CINDU	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.045,13	\$ 12.180,52
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 17.937,47	\$ 448,44
	2739	Material	SIKAFLEX PRO 3WF Gris 600 CC	UN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 217.925,00	\$ 1.307,55
	100576	Material	Teja Ajover termo acustica **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 52.911,81	\$ 52.911,81
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 69,70	\$ 87,13
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1810	0,00 %	0,1810	\$ 305.096,56	\$ 55.222,48
11008	Cubierta en teja Arizona termo acustica **			M2	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 75.610,49

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 64.694,35	\$ 1.940,83
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 112,00	\$ 44,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 173,91	\$ 173,91
	003275	Material	ELEMENTOS DE FIJACION TEJA CINDU	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.045,13	\$ 12.180,52
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 17.937,47	\$ 448,44
	2739	Material	SIKAFLEX PRO 3WF Gris 600 CC	UN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 217.925,00	\$ 1.307,55
	100010	Material	Teja Arizona termo acustica **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 69,70	\$ 87,13
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1810	0,00 %	0,1810	\$ 305.096,56	\$ 55.222,48
	00455	Sub-análisis	FLANCHE LATON DESARROLLO :0.20 CAL.22+regata	ML	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 28.032,19	\$ 4.204,83
14386	Cubierta lamina arquít. Aceso TZA73*366-30 (inst)			M2	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 78.335,02

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 64.694,35	\$ 1.940,83
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 112,00	\$ 44,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.898,44	\$ 2.898,44
	003275	Material	ELEMENTOS DE FIJACION TEJA CINDU	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.045,13	\$ 12.180,52
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 17.937,47	\$ 448,44

	2739	Material	SIKAFLEX PRO 3WF Gris 600 CC	UN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 217.925,00	\$ 1.307,55
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 69,70	\$ 87,13
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1810	0,00 %	0,1810	\$ 305.096,56	\$ 55.222,48
	00455	Sub-análisis	FLANCHE LATON DESARROLLO :0.20 CAL.22+regata	ML	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 28.032,19	\$ 4.204,83
14406	Cubierta lamina architect TZA73*366-30 (Instalación)			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 68.389,93

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 64.694,35	\$ 1.940,83
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 112,00	\$ 44,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.140,76	\$ 3.140,76
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 17.937,47	\$ 448,44
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 418.767,30	\$ 62.815,10

10174	Cubierta lamina architect TZA73*366-30 (Sum + Inst) **			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 116.088,85
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica IGASOL CUBIERTA APLICADO EN UN ANCHO DE 3 CM EN UNA CAPA.									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 64.694,35	\$ 1.940,83
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 112,00	\$ 44,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.278,08	\$ 3.278,08
	000159	Material	CUBIERTA Arq. Galv.3.66 ACESCO	UN	0,4600	2,00 %	0,4692	\$ 64.884,85	\$ 30.443,97
	003275	Material	ELEMENTOS DE FIJACION TEJA CINDU	UN	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 3.045,13	\$ 12.424,13
	2717	Material	IGASOL CUBIERTA 20 KILOS	KG	0,0233	3,00 %	0,0240	\$ 16.731,00	\$ 401,54
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 17.937,47	\$ 448,44
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 69,70	\$ 87,13
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 418.767,30	\$ 62.815,10
	00455	Sub-análisis	FLANCHE LATON DESARROLLO :0.20 CAL.22+regata	ML	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 28.032,19	\$ 4.204,83

14561	Cubierta lamina architect Acesco TZA73*305-30			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 220.909,84
--------------	--	--	--	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 2.133,00	\$ 2.772,90
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,8754	0,00 %	0,8754	\$ 19.030,00	\$ 16.658,86
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 112,00	\$ 44,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.142,28	\$ 6.142,28
	002959	Material	CABALLETE CUBIERTA ARQUITECTONICA ACESCO60X200	UN	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 37.672,00	\$ 3.074,04
	104596	Material	CUBIERTA Arq. Galv. 3.05	UN	0,5600	2,00 %	0,5712	\$ 56.046,38	\$ 32.013,69
	003275	Material	ELEMENTOS DE FIJACION TEJA CINDU	UN	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 3.045,13	\$ 12.424,13
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,7900	0,00 %	0,7900	\$ 17.937,47	\$ 14.170,60
	2739	Material	SIKAFLEX PRO 3WF Gris 600 CC	UN	0,0060	2,00 %	0,0061	\$ 217.925,00	\$ 1.329,34
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	1,2500	2,00 %	1,2750	\$ 69,70	\$ 88,87
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2918	0,00 %	0,2918	\$ 411.580,43	\$ 120.099,17
	00455	Sub-análisis	FLANCHE LATON DESARROLLO :0.20 CAL.22+regata	ML	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 28.032,19	\$ 4.204,83
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 415.070,00	\$ 7.886,33

10173	Cubierta lamina architect Acesco TZA73*305-30 colo			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 92.057,18
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 64.694,35	\$ 1.940,83
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 112,00	\$ 44,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.898,44	\$ 2.898,44
	000099	Material	CUBIERTA Arq. Galv.3.05 color	UN	0,5600	2,00 %	0,5712	\$ 0,00	\$ 0,00
	003275	Material	ELEMENTOS DE FIJACION TEJA CINDU	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.045,13	\$ 12.180,52
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,7900	0,00 %	0,7900	\$ 17.937,47	\$ 14.170,60
	2739	Material	SIKAFLEX PRO 3WF Gris 600 CC	UN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 217.925,00	\$ 1.307,55
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 69,70	\$ 87,13
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1810	0,00 %	0,1810	\$ 305.096,56	\$ 55.222,48
	00455	Sub-análisis	FLANCHE LATON DESARROLLO :0.20 CAL.22+regata	ML	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 28.032,19	\$ 4.204,83
11771	Cubierta Policarb.Alveolar Arkopal Cal.10mm+Conet.			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 158.348,69

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 64.694,35	\$ 1.940,83
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.635,18	\$ 1.635,18
	001715	Equipo	PLUMA GRUA ELECTRICA Trif.	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 392.700,00	\$ 392,70
	101707	Material	CUBIERT.POLICARB.ALVEOLAR10mm+CONNECT+ASEG+TORN	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 104.430,00	\$ 109.651,50
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 17.937,47	\$ 8.968,74
	15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 327.036,91	\$ 32.703,69
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 277.822,70	\$ 3.056,05
13202	Cubierta Policarbonato AlveolarCal.8mm+Conet.+Perfil			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 114.773,08

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.779,76	\$ 1.779,76
	103337	Material	CONECTOR BASE DE ALUMINIO (6M)	UN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 99.347,04	\$ 20.862,88
	103338	Material	CONECTOR PARA POLICARBONATO (12M)	UN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 129.790,71	\$ 18.170,70
	101476	Material	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM(8.85X2.10M)	UN	0,0538	5,00 %	0,0565	\$ 603.297,11	\$ 34.086,29
	103339	Material	PERFIL REMATE U ALUMINIO 8MMX4.20	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 14.487,00	\$ 1.158,96
	103340	Material	ROLLO DE CINTA CON FILTRO DE 25MM (33M).	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 98.383,99	\$ 1.003,52
	102863	Material	Silicona transparente (Tubo de 11 onzas)**	UN	0,0600	2,00 %	0,0612	\$ 34.571,00	\$ 2.115,75
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 418.767,30	\$ 35.595,22
15775	Cubierta Sandwich Aluzinc Cal 26 ref 525c (Sum+Ins			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica									
AISLAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE CLIPS DE FIJACION Y TORNILLOS, NO INCLUYE CUMBRERAS A 1 O 2 AGUAS Y TAMPOCC INCLUYE FLANCHES DE REMATE									
Componentes	105652	Material	CUBIERTA SANDWICH FIBRA Aluzinc. Cal 26 sum+Inst	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
11350	Cubierta Sandwich Deck 333C-**			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 428.024,66

Detalles
Descripción Técnica Cubierta tipo Sándwich de Metecno ref glamet dry 5cm de espesor cara externa membrana flexible y cara interna en lamina acero

galvanizada(Suministro e instalación). Sandwich Deck Tipo C es la Cubierta con aislamiento ideal para controlar térmica y acústicamente los recintos, ya que mantiene temperaturas agradables y reduce significativamente la pérdida de frío en espacios que manejan aire acondicionado. Esta cubierta tipo sandwich está compuesta por dos tejas metálicas pre-pintadas, una superior equivalente a un módulo de Cubierta Sencilla HD® (250mm, 333mm ó 500mm) y una bandeja inferior, que da el acabado interno. Las dos tejas están separadas por una lámina intermedia de material aislante termo-acústico. Para que la acústica sea óptima, la bandeja inferior puede elaborarse perforada, en diferentes diámetros de apertura. Los bordes laterales de las tejas de esta cubierta tipo sandwich con aislamiento son asimétricos: borde macho y borde hembra, los cuales se traban mecánicamente dejando una ranura anticapilar y permitiendo una rápida fijación, sin tornillo a la vista. El producto puede ser curvado a la medida de su obra.

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 64.694,35	\$ 64.694,35
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 61.904,00	\$ 12.380,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 354,44	\$ 354,44
	1834	Material	ANTICORROSIVO GRIS PROTECCIÓN.	GLN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 62.394,14	\$ 1.909,26
	100993	Material	Cub.Sand.Deck333CBand.lisaAisl.Polui30MM-Pint2C	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 243.376,46	\$ 255.545,28
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 177,22	\$ 177,22
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 89.591,01	\$ 3.655,31
	100625	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.16 1.22x2.44 M	UN	0,1200	2,00 %	0,1224	\$ 162.584,00	\$ 19.900,28
	100996	Material	Remates para Cubierta Deck 333C (Sum+Inst)	ML	0,5700	3,00 %	0,5871	\$ 86.774,50	\$ 50.945,31
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 33.435,00	\$ 682,07
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0520	0,00 %	0,0520	\$ 299.744,81	\$ 15.586,73
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
11750 Cubierta Sandwich Deck 333C-Band.lisa.Alum.Pintada				M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 317.144,21

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 64.694,35	\$ 4.528,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.160,66	\$ 1.160,66
	100993	Material	Cub.Sand.Deck333CBand.lisaAisl.Polui30MM-Pint2C	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 243.376,46	\$ 255.545,28
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 17.937,47	\$ 448,44
	11218	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 411.580,43	\$ 19.344,28
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 277.822,70	\$ 36.116,95
15016 Cubierta SandwichAluzincCal 26+poliuretano(Sum+Ins				M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 175.665,36

Detalles									
Descripción Técnica CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDUCHE REF. 525C - 2" DE HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE. BANDEJA SUPERIOR E INFERIOR EN ALUZINC LISO Y RELLENO EN POLIURETANO. (Suministro e instalac)									
Componentes	106893	Material	Teja Sanwich Aluzinc Cal.26+poliuretano525C	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 175.665,36	\$ 175.665,36
11753 Cubierta Sencilla Deck 333C-.Alum.Pint.Dos Caras**				M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 265.091,06

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 64.694,35	\$ 4.528,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.111,27	\$ 1.111,27
	101451	Material	Cub.Sencilla.Deck333CAlumin-Pintura2Caras	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 218.710,99	\$ 229.646,54
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 17.937,47	\$ 448,44
	11218	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 411.580,43	\$ 18.521,12
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0390	0,00 %	0,0390	\$ 277.822,70	\$ 10.835,09
17911 Cubierta Teja SanducheAcero Galv.Cal.26+lana roca				M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 6.551,39

Detalles									
Descripción Técnica			CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDUCHE REF. HIPERTEC ROOF SOUND DE METECNO O EQUIVALENTE. BANDEJA SUPERIOR EN ACERO GALVANIZADO E INFERIOR EN ACERO GALVANIZADO MICROPERFORADO Y RELLENO EN LANA DE ROCA.						
Componentes									
368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,1640	0,00 %	1,1640	\$ 2.133,00	\$ 2.482,81	
104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1380	0,00 %	0,1380	\$ 19.030,00	\$ 2.626,14	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 53,38	\$ 53,38	
104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3900	0,00 %	0,3900	\$ 722,00	\$ 281,58	
108164	Material	Cubierta Teja SanducheAcero Galv.Cal.26+lama roca	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10,68	\$ 10,68	
12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80	
11009	Cubierta teja sin traslajos termoAcusticPintada **		M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 75.941,56	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 64.694,35	\$ 1.940,83	
384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 112,00	\$ 44,80	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 173,91	\$ 173,91	
003275	Material	ELEMENTOS DE FIJACION TEJA CINDU	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.045,13	\$ 12.180,52	
933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 17.937,47	\$ 448,44	
2739	Material	SIKAFLEX PRO 3WF Gris 600 CC	UN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 217.925,00	\$ 1.307,55	
100011	Material	Teja sin traslajos termo acustica **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 69,70	\$ 418,20	
11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1810	0,00 %	0,1810	\$ 305.096,56	\$ 55.222,48	
00455	Sub-análisis	FLANCHE LATON DESARROLLO :0.20 CAL.22+regata	ML	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 28.032,19	\$ 4.204,83	
10105	Cubierta teja supertrapezoid termoAcusticPintada**		M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 84.404,73	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 2.133,00	\$ 1.279,80	
104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 19.030,00	\$ 7.612,00	
384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 112,00	\$ 44,80	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.198,98	\$ 1.198,98	
104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,6300	0,00 %	0,6300	\$ 722,00	\$ 454,86	
003275	Material	ELEMENTOS DE FIJACION TEJA CINDU	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.045,13	\$ 12.180,52	
2739	Material	SIKAFLEX PRO 3WF Gris 600 CC	UN	0,0060	2,00 %	0,0061	\$ 217.925,00	\$ 1.329,34	
100351	Material	Teja termo acustica Ajover trapezoidal **	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00	
3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 69,70	\$ 355,47	
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 299.744,81	\$ 59.948,96	
10952	Cubierta teja termAcustic Pint2cara poliui-spray**		M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 74.563,67	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 64.694,35	\$ 1.940,83	
384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 112,00	\$ 44,80	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 171,16	\$ 171,16	

	151	Equipo	PLUMA ELECTRICA Trif.	DD	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 45.414,28	\$ 999,11
	003275	Material	ELEMENTOS DE FIJACION TEJA CINDU	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.045,13	\$ 12.180,52
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 17.937,47	\$ 448,44
	2739	Material	SIKAFLEX PRO 3WF Gris 600 CC	UN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 217.925,00	\$ 1.307,55
	100623	Material	Teja Cal24 termoAcustic2Cara pintad luxacustic **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 69,70	\$ 418,20
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1870	0,00 %	0,1870	\$ 305.096,56	\$ 57.053,06

10786	Cubierta teja termoAcustic sinPint. poliu-spray **			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 74.563,67
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 64.694,35	\$ 1.940,83
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 112,00	\$ 44,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 171,16	\$ 171,16
	151	Equipo	PLUMA ELECTRICA Trif.	DD	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 45.414,28	\$ 999,11
	003275	Material	ELEMENTOS DE FIJACION TEJA CINDU	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.045,13	\$ 12.180,52
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 17.937,47	\$ 448,44
	2739	Material	SIKAFLEX PRO 3WF Gris 600 CC	UN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 217.925,00	\$ 1.307,55
	100604	Material	Teja Cal24termoAcustica sinPintar luxacustic poliu	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 69,70	\$ 418,20
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1870	0,00 %	0,1870	\$ 305.096,56	\$ 57.053,06

18484	CubiertaSanwich e=5cmMembranaFlex.+Lam.Acero			M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 417.571,16
--------------	---	--	--	-----------	------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 64.694,35	\$ 64.694,35
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 61.904,00	\$ 4.952,32
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 299,74	\$ 299,74
	1834	Material	ANTICORROSIVO GRIS PROTECCIÓN.	GLN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 62.394,14	\$ 1.909,26
	100993	Material	Cub.Sand.Deck333CBand.lisaAisl.Polui30MM-Pint2C	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 243.376,46	\$ 255.545,28
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 89.591,01	\$ 3.655,31
	100625	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.16 1.22x2.44 M	UN	0,1200	2,00 %	0,1224	\$ 162.584,00	\$ 19.900,28
	100996	Material	Remates para Cubierta Deck 333C (Sum+Inst)	ML	0,5700	3,00 %	0,5871	\$ 86.774,50	\$ 50.945,31
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 33.435,00	\$ 682,07
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24

15916	CubiertaStandingSeamSandwichCal.26-38mmcolorSum+in			M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 136.963,79
--------------	---	--	--	-----------	------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Suministro e instalación de cubierta para coliseo en teja Sandwich deck 525C COLOR MANDARINA cal.26 (0.5mm) Aluzinc pintada dos caras plana AISLAMIENTO en fibra de vidrio ATAC #4 " (38mm), incluye tornillería , elementos, empaques de fijación y remates en la misma especificación de la teja con desarrollo máximo de 322mm.Incluye transportes , andamio tubular tradicional y siso certificado.

Componentes	105820	Material	CubiertaStandingSeamSandwichCal.26-38mmcolorSum+in	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 136.963,79	\$ 136.963,79
--------------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

12794	CubiertaTejaAcescoCal.26+Canal met.Cal.20+Est.Meta			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 266.778,21
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

TABLAYESO 1/2", CINTA, MASILLADO Y PINTURA DE ACABADO									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 2.133,00	\$ 639,90
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 19.030,00	\$ 6.279,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.246,47	\$ 1.246,47
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 722,00	\$ 216,60
	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 5.319,00	\$ 5.425,38
	104084	Material	CANAL BASE 6 CAL.24	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 5.982,00	\$ 6.101,64
	103264	Material	CARGA CON PERNO** VERDE MEDIA TIRO A TIRO	UN	16,0000	2,00 %	16,3200	\$ 257,00	\$ 4.194,24
	103232	Material	CINTA MALLA X (90 MTS)	ML	1,5275	0,00 %	1,5275	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 415,49	\$ 415,49
	103063	Material	LIJA ROJA # 150 PLIEGO	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.565,00	\$ 782,50
	104956	Material	MASILLA SUPERMASTIC DRYWALL(CUÑETE 5 GAL)	CÑT	0,0298	3,00 %	0,0307	\$ 52.222,00	\$ 1.603,22
	104081	Material	PARAL BASE 6 CAL.24	ML	2,4000	2,00 %	2,4480	\$ 6.925,00	\$ 16.952,40
	103290	Material	PLACA DE DRY WALL 1/2" (1.22X2.44) e=12.7mm	UN	0,4199	2,00 %	0,4283	\$ 20.085,00	\$ 8.602,41
	3468	Material	TORNILLO CORTO6x1-1/4" PUNTA AGUDA - DRY WALL	UN	10,0000	2,00 %	10,2000	\$ 22,00	\$ 224,40
	3469	Material	TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA -	UN	10,0000	2,00 %	10,2000	\$ 25,00	\$ 255,00
	1078	Material	VINILTEX O SIMILAR (ACRILICA BASE AGUA)TIPO-1	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 68.942,54	\$ 1.406,43
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 414.209,59	\$ 37.278,86
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
17139	CUERDA PARA IZAJE BOMBAS			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 93,36
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1,83	\$ 1,83
	107066	Material	CUERDA PARA IZAJE BOMBAS	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 305.096,56	\$ 91,53
00169	CULATAS 1:3 imp. e=1.5Cm.			M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES			Valor Unitario	\$ 34.597,84
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 104.130,00	\$ 20.826,00
	00156	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA LavPEWA+SIKA	M3	0,0162	6,00 %	0,0172	\$ 800.688,22	\$ 13.771,84
00170	CULATAS 1:3 imp. e=2.0Cm.			M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES			Valor Unitario	\$ 39.161,76
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 104.130,00	\$ 20.826,00
	00156	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA LavPEWA+SIKA	M3	0,0216	6,00 %	0,0229	\$ 800.688,22	\$ 18.335,76
00863	CUMBRERA #1 (2.20x.90)Cristac.			UN	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 144.394,69
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	002280	Material	CUMBRERA No. 1 220x90 3mm.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	0,9988	12,00 %	1,1187	\$ 58.456,00	\$ 65.394,73
	534	Material	TORNILLO GOLOSO 1" x 8	UN	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 98,00	\$ 799,68

	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 411.580,43	\$ 78.200,28
00864	CUMBRERA #2(1.50x2.04)Cristac.			UN	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario	\$ 148.144,06	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	002281	Material	CUMBRERA No. 2 150x204 3mm.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	1,0500	12,00 %	1,1760	\$ 58.456,00	\$ 68.744,26
	534	Material	TORNILLO GOLOSO 1" x 8	UN	12,0000	2,00 %	12,2400	\$ 98,00	\$ 1.199,52
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 411.580,43	\$ 78.200,28
20707	Cuneta en tierra con enrocado de protección			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 150.721,00	
Detalles Según memorando 20244000086213 y Alcances de STC									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0100	---	0,0100	\$ 73.806,23	\$ 738,06
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0948	0,00 %	0,0948	\$ 612.538,01	\$ 58.068,60
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0948	0,00 %	0,0948	\$ 184.841,00	\$ 17.522,93
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 299.744,81	\$ 52.455,34
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
10025	Cuneta en tierra/revestida/mort1:5 a0.5 e0.02 h0,4			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 57.309,83	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.531,49	\$ 3.531,49
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 20,00	\$ 21,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 7.200,00	\$ 1.663,20
	100422	Material	Malla gallineroCal.22(S-1 1/4"Rollo 36m H=1.50m)**	M2	0,2700	5,00 %	0,2835	\$ 1.880,00	\$ 532,98
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,5600	0,00 %	0,5600	\$ 1.637,36	\$ 916,92
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1115	0,00 %	0,1115	\$ 299.744,81	\$ 33.421,55
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0360	5,00 %	0,0378	\$ 455.626,64	\$ 17.222,69
14431	Cuneta revestid asfalt r=0.30m;h=0.10m(Sum+Inst)**			ML	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario	\$ 78.860,97	
Detalles									
Descripción Técnica segmento circularradio 30 cm; altura 15cmCuneta sobre tierra-Excavacion manula del segemento circular-Perfilado manual para darle la concavidad-Extender geotextil para repavimentacion-Extender malla de gallinero-Imprimir todo con emulsion asfaltica de rompimiento rapido-Rellenar cañuela con gravilla									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.401,84	\$ 2.401,84
	001787	Material	GEOTEXTIL NT REPAVIMENTACION 400	M2	1,2000	5,00 %	1,2600	\$ 0,00	\$ 0,00
	100422	Material	Malla gallineroCal.22(S-1 1/4"Rollo 36m H=1.50m)**	M2	1,2000	5,00 %	1,2600	\$ 1.880,00	\$ 2.368,80
	1987	Material	PUNTILLA CON CABEZA 4"	LB	0,2700	5,00 %	0,2835	\$ 5.738,00	\$ 1.626,72
	100845	Material	Vehículo de transporte Mayores a 2000cc.	MES	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 0,00	\$ 0,00
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 523.416,05	\$ 13.085,40
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,0790	0,00 %	0,0790	\$ 116.632,07	\$ 9.213,93
	10115	Sub-análisis	Imprimacion asfaltica con emulsion CRL-1**	M2	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 12.839,98	\$ 15.407,98
	14433	Sub-análisis	Mortero impermeabili 1:5 e =1 cm***	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 28.550,62	\$ 28.550,62
	13284	Sub-análisis	Relleno material Local Selecc.Excava sin sum+Trasi	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 49.163,76	\$ 1.966,55
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 22.311,21	\$ 4.239,13

15450	Cuneta Tipo-1(Area Secc.Transv=0.0938m2)l	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 154.379,27
-------	---	----	-------	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 1.173,99	\$ 7.043,94
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.085,09	\$ 1.085,09
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 48.761,00	\$ 1.852,92
	676	Material	PLASTOCRETE DM SIKA IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	0,1720	5,00 %	0,1806	\$ 25.467,00	\$ 4.599,34
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,1932	0,00 %	0,1932	\$ 89.966,00	\$ 17.381,43
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0985	2,00 %	0,1005	\$ 579.990,67	\$ 58.289,06
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,9200	0,00 %	0,9200	\$ 30.606,64	\$ 28.158,11
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 299.744,81	\$ 35.969,38

15651	CunetaPrefabricTrape(0.30+0.10)h=0.10m(SueloBlando	ML	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 60.046,86
-------	--	----	-----------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.336,36	\$ 1.336,36
	101387	Material	Cuneta Prefabricada Reves(0.30+0.10M)L=1.00M;H=10C	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101257	Material	EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra	KG	0,0050	5,00 %	0,0053	\$ 11.096,00	\$ 58,81
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 6.852,00	\$ 2.096,71
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 146.354,07	\$ 2.927,08
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 299.744,81	\$ 18.883,92
	10923	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.de rio(M3)***	M3	0,0200	3,00 %	0,0206	\$ 548.292,35	\$ 11.294,82
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRd **	M3	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 214.797,41	\$ 9.665,88
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRd	M3	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 193.161,19	\$ 11.589,67

15653	CunetaPrefabricTrape(0.30+0.10)h=0.10m(SueloDuro)	ML	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 54.502,84
-------	---	----	-----------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.280,80	\$ 1.280,80
	101387	Material	Cuneta Prefabricada Reves(0.30+0.10M)L=1.00M;H=10C	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101257	Material	EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra	KG	0,0050	5,00 %	0,0053	\$ 11.096,00	\$ 58,81
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 5.732,00	\$ 1.753,99
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 146.354,07	\$ 2.927,08
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 299.744,81	\$ 18.883,92
	10923	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.de rio(M3)***	M3	0,0200	3,00 %	0,0206	\$ 548.292,35	\$ 11.294,82
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRd **	M3	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 214.797,41	\$ 16.109,81

15652	CunetaPrefabricTrape(0.30+0.10)h=0.10m(SueloMedio	ML	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 56.779,26
-------	---	----	-----------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.308,90	\$ 1.308,90
	101387	Material	Cuneta Prefabricada Reves(0.30+0.10M)L=1.00M;H=10C	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	101257	Material	EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra	KG	0,0050	5,00 %	0,0053	\$ 11.096,00	\$ 58,81
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 5.732,00	\$ 1.753,99
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 146.354,07	\$ 2.927,08
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 299.744,81	\$ 18.883,92
	10923	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.de rio(M3)***	M3	0,0200	3,00 %	0,0206	\$ 548.292,35	\$ 11.294,82
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 214.797,41	\$ 9.665,88
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 193.161,19	\$ 8.692,25
11686	CunetaPrefabricTrape(0.30+0.10)L=1.0m(S/tierra)			ML	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 30.761,11
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.123,49	\$ 1.123,49
	101387	Material	Cuneta Prefabricada Reves(0.30+0.10M)L=1.00M;H=10C	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	0,0050	5,00 %	0,0053	\$ 7.628,99	\$ 40,43
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 146.354,07	\$ 2.927,08
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 299.744,81	\$ 18.883,92
	10923	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.de rio(M3)***	M3	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 548.292,35	\$ 5.592,58
00865	CUPULA #1 (1.58x1.13)Cristacr.			UN	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 125.092,52
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	002284	Material	CUPULA No.1 158x114 3mm.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	0,7040	12,00 %	0,7885	\$ 58.456,00	\$ 46.092,56
	534	Material	TORNILLO GOLOSO 1" x 8	UN	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 98,00	\$ 799,68
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 411.580,43	\$ 78.200,28
00866	CUPULA #2 (1.58x1.40)Cristacr.			UN	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 144.342,08
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	002285	Material	CUPULA No.2 158x140 3mm.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	0,9980	12,00 %	1,1178	\$ 58.456,00	\$ 65.342,12
	534	Material	TORNILLO GOLOSO 1" x 8	UN	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 98,00	\$ 799,68
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 411.580,43	\$ 78.200,28
00867	CUPULA #3 (1.58x2.30)Cristacr.			UN	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 148.776,55
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	002286	Material	CUPULA No.3 158x230 3mm.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	1,0566	12,00 %	1,1834	\$ 58.456,00	\$ 69.176,83
	534	Material	TORNILLO GOLOSO 1" x 8	UN	14,0000	2,00 %	14,2800	\$ 98,00	\$ 1.399,44
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 411.580,43	\$ 78.200,28
17054	CÚPULA CONCÉNTRICA EN ALUMINIO 8 x 4"			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 51.924,91

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 961,52	\$ 961,52
	107019	Material	CÚPULA CONCÉNTRICA EN ALUMINIO 8 x 4"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0238	0,00 %	0,0238	\$ 67.900,00	\$ 1.616,02
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 299.744,81	\$ 47.959,17
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0027	4,00 %	0,0028	\$ 495.784,25	\$ 1.388,20
17848	CÚPULA CONCÉNTRICA EN ALUMINIO 8 x 6"			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 48.944,53

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 928,01	\$ 928,01
	108107	Material	CÚPULA CONCÉNTRICA EN ALUMINIO 8 x 6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0238	0,00 %	0,0238	\$ 67.900,00	\$ 1.616,02
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1548	0,00 %	0,1548	\$ 299.744,81	\$ 46.400,50
13116	CURADO FISURAS CON SIKACRYL+SIKAFLEX**			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 47.253,12

Detalles									
Descripción Técnica									
Se estima que el filo corresponde a aristas menores o iguales a 5 cm									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.830,58	\$ 1.830,58
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 915,29	\$ 915,29
	103165	Material	Sikacryl - S ** (RemplazadoXSika Fill 12 Power)	KG	0,1700	2,00 %	0,1734	\$ 25.448,00	\$ 4.412,68
	100994	Material	Sikaflex-11 FC 300cc (ToxementSELLASIL 40 FC) **	UN	0,3500	2,00 %	0,3570	\$ 61.033,01	\$ 21.788,78
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 305.096,56	\$ 18.305,79
11150	Dado cerramient 3000psi mezObra sin refuerzo *			M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 1.092.432,03

Detalles calculado para el Complejo acuatico									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25.147,79	\$ 25.147,79
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 48.761,00	\$ 4.876,10
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,1000	2,00 %	1,1220	\$ 4.855,00	\$ 5.447,31
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 9.875,00	\$ 20.145,00
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,3300	2,00 %	1,3566	\$ 11.865,00	\$ 16.096,06
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 579.990,67	\$ 591.590,48
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 411.580,43	\$ 411.580,43
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 219.360,72	\$ 17.548,86
11811	Dado cim skatepark 3000psi PreMez sin refuerzo **			M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 1.129.604,55

Detalles calculado para el Complejo acuatico									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 22.142,01	\$ 22.142,01
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 48.761,00	\$ 4.876,10
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 612.538,01	\$ 612.538,01
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,1000	8,00 %	1,1880	\$ 4.855,00	\$ 5.767,74
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,4000	2,00 %	2,4480	\$ 9.875,00	\$ 24.174,00

942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,3300	2,00 %	1,3566	\$ 11.865,00	\$ 16.096,06
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,9722	0,00 %	0,9722	\$ 411.580,43	\$ 400.138,49
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 219.360,72	\$ 43.872,14

10354	Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin refuer**	M3	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 1.256.408,27
--------------	---	-----------	-----------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.338,39	\$ 10.338,39
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 48.761,00	\$ 4.876,10
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 6.582,00	\$ 9.873,00
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 13.417,00	\$ 8.050,20
	885	Material	CERCO ORDINARIO (8cmx8cm) L=3M	ML	2,2000	2,00 %	2,2440	\$ 21.453,00	\$ 48.140,53
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 612.538,01	\$ 630.914,15
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,1000	8,00 %	1,1880	\$ 4.855,00	\$ 5.767,74
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,6000	2,00 %	0,6120	\$ 9.875,00	\$ 6.043,50
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0108	5,00 %	0,0113	\$ 37.416,00	\$ 422,80
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,2800	2,00 %	1,3056	\$ 5.751,00	\$ 7.508,51
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,6000	2,00 %	0,6120	\$ 11.865,00	\$ 7.261,38
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04

16098	Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin refuer**	M3	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 1.190.291,12
--------------	---	-----------	-----------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 23.900,61	\$ 23.900,61
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 48.761,00	\$ 4.876,10
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	4,00 %	1,0400	\$ 612.538,01	\$ 637.039,53
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,1000	5,00 %	1,1550	\$ 4.855,00	\$ 5.607,53
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,4000	2,00 %	2,4480	\$ 9.875,00	\$ 24.174,00
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,3300	2,00 %	1,3566	\$ 11.865,00	\$ 16.096,06
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1,5235	0,00 %	1,5235	\$ 299.744,81	\$ 456.661,22
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07

13124	Dado ciment concreto 3500psi Premezcl sin refuer**	M3	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 1.116.843,09
--------------	---	-----------	-----------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 24.968,15	\$ 24.968,15
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 48.761,00	\$ 4.876,10
	003600	Material	CONCRETO 3500PSI (245N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	4,00 %	1,0400	\$ 519.642,00	\$ 540.427,68
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,1000	8,00 %	1,1880	\$ 4.855,00	\$ 5.767,74
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,4000	2,00 %	2,4480	\$ 9.875,00	\$ 24.174,00
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,3300	2,00 %	1,3566	\$ 11.865,00	\$ 16.096,06
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1,5235	0,00 %	1,5235	\$ 299.744,81	\$ 456.661,22
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 219.360,72	\$ 43.872,14

11387	Dado ciment concreto 4000psi Premezcl sin refuer**	M3	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 1.182.964,16
--------------	---	-----------	-----------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 24.968,15	\$ 24.968,15
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 48.761,00	\$ 4.876,10
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	4,00 %	1,0400	\$ 583.374,00	\$ 606.708,96
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,1000	5,00 %	1,1550	\$ 4.855,00	\$ 5.607,53
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,4000	2,00 %	2,4480	\$ 9.875,00	\$ 24.174,00
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,3300	2,00 %	1,3566	\$ 11.865,00	\$ 16.096,06
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1,5235	0,00 %	1,5235	\$ 299.744,81	\$ 456.661,22
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 219.360,72	\$ 43.872,14

17818	Dado ciment concreto F'C21 MPA3000psi sin ref CDRC	M3	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 1.265.122,62
--------------	---	-----------	-----------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica CONCRETO PARA DADOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO F'C 21 MPA.CTO-CONSULTORIA 2959-2017-FONTANAR - ver CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL DEL PARQUE FONTANAR DEL RIOEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 14.351,93	\$ 14.351,93
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 48.761,00	\$ 4.876,10
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	3,00 %	0,4120	\$ 6.582,00	\$ 2.711,78
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,8000	3,00 %	1,8540	\$ 13.417,00	\$ 24.875,12
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	1,8500	2,00 %	1,8870	\$ 2.629,00	\$ 4.960,92
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.783,98	\$ 4.783,98
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,1000	5,00 %	1,1550	\$ 4.855,00	\$ 5.607,53
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,1400	2,00 %	2,1828	\$ 9.875,00	\$ 21.555,15
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,1300	2,00 %	1,1526	\$ 11.865,00	\$ 13.675,60
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1,5230	0,00 %	1,5230	\$ 299.744,81	\$ 456.511,35
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0300	0,00 %	1,0300	\$ 22.311,21	\$ 22.980,55

16120	Dado Conc3.000psi(100x100)Exc-sin ref)sinFormH=0.6	UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 490.804,68
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica

Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,6000	5,00 %	0,6300	\$ 594.287,13	\$ 374.400,89
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 299.744,81	\$ 44.961,72
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 116.632,07	\$ 69.979,24

16117	Dado Conc3.000psi(100x60)Exc-sin ref)sinForm H=0.6	UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 303.816,50
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica

Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 48.761,00	\$ 1.219,03
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,3600	5,00 %	0,3780	\$ 594.287,13	\$ 224.640,54
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 299.744,81	\$ 35.969,38
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 116.632,07	\$ 41.987,55

16628	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc+refuerz)sinFormH=1.00m	UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 141.247,63
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica Dado en concreto de 3.000psi 80.30X0.30M) h=1.00M Sin formaleta y Refuerzo de 4 Varillas de Ø1/2" con estribos de 1/4" cada 0.15m.

Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 48.761,00	\$ 926,46
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0900	20,00 %	0,1080	\$ 594.287,13	\$ 64.183,01
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 116.632,07	\$ 10.496,89
	00286	Sub-análisis	Refuerzo acero fy=60000psi	TN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 5.944.464,57	\$ 35.666,79

16631	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.30		UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 34.108,80	
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica

Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 48.761,00	\$ 487,61
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0270	15,00 %	0,0311	\$ 594.287,13	\$ 18.482,33
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 299.744,81	\$ 11.989,79
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,0270	0,00 %	0,0270	\$ 116.632,07	\$ 3.149,07

15392	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.40		UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 44.277,09	
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica

Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 48.761,00	\$ 487,61
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0360	15,00 %	0,0414	\$ 594.287,13	\$ 24.603,49
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,0360	0,00 %	0,0360	\$ 116.632,07	\$ 4.198,75

16804	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.50		UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 49.076,88	
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica

Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 48.761,00	\$ 731,42
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0450	5,00 %	0,0473	\$ 594.287,13	\$ 28.109,78
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 116.632,07	\$ 5.248,44

15393	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.60		UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 58.710,32	
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica

Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 48.761,00	\$ 731,42
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0540	5,00 %	0,0567	\$ 594.287,13	\$ 33.696,08
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 299.744,81	\$ 17.984,69
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,0540	0,00 %	0,0540	\$ 116.632,07	\$ 6.298,13

16621	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.85		UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 88.004,32	
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica

Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 48.761,00	\$ 731,42
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0770	20,00 %	0,0924	\$ 594.287,13	\$ 54.912,13

11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0780	0,00 %	0,0780	\$ 299.744,81	\$ 23.380,10
13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,0770	0,00 %	0,0770	\$ 116.632,07	\$ 8.980,67

16625	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=1.00	UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 105.629,60
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica

Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0900	20,00 %	0,1080	\$ 594.287,13	\$ 64.183,01
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 116.632,07	\$ 10.496,89

15969	Dado Conc3.000psi(35x35)Exc-sin ref)sinForm H=0.70	UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 91.624,38
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica

Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 48.761,00	\$ 780,18
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0860	20,00 %	0,1032	\$ 594.287,13	\$ 61.330,43
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 299.744,81	\$ 19.483,41
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,0860	0,00 %	0,0860	\$ 116.632,07	\$ 10.030,36

16632	Dado Conc3.000psi(40x40)Exc-sin ref)sinForm H=0.40	UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 72.771,25
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica

Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 48.761,00	\$ 585,13
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0640	15,00 %	0,0736	\$ 594.287,13	\$ 43.739,53
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 299.744,81	\$ 20.982,14
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,0640	0,00 %	0,0640	\$ 116.632,07	\$ 7.464,45

16156	Dado Conc3.000psi(40x40)Exc-sin ref)sinForm H=0.60	UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 107.365,59
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica

Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 48.761,00	\$ 585,13
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0960	15,00 %	0,1104	\$ 594.287,13	\$ 65.609,30
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,0960	0,00 %	0,0960	\$ 116.632,07	\$ 11.196,68

16448	Dado Conc3.000psi(40x40)Exc-sin ref)sinForm H=0.80	UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 133.762,12
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica

Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 48.761,00	\$ 780,18
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1280	15,00 %	0,1472	\$ 594.287,13	\$ 87.479,07
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1020	0,00 %	0,1020	\$ 299.744,81	\$ 30.573,97
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 116.632,07	\$ 14.928,90

15975	Dado Conc3.000psi(40x40)Exc-sin ref)sinForm H=0.85	UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 132.320,11
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica									
Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 48.761,00	\$ 780,18
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1360	5,00 %	0,1428	\$ 594.287,13	\$ 84.864,20
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1028	0,00 %	0,1028	\$ 299.744,81	\$ 30.813,77
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,1360	0,00 %	0,1360	\$ 116.632,07	\$ 15.861,96
16801	Dado Conc3.000psi(40x40)Exc-sin ref)sinForm H=1.00			UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 160.203,40
Detalles calculado para el Complejo acuatico									
Descripción Técnica									
Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 48.761,00	\$ 780,18
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1600	15,00 %	0,1840	\$ 594.287,13	\$ 109.348,83
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1048	0,00 %	0,1048	\$ 299.744,81	\$ 31.413,26
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 116.632,07	\$ 18.661,13
16118	Dado Conc3.000psi(40x60)Exc-sin ref)sinForm H=0.6			UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 139.919,97
Detalles calculado para el Complejo acuatico									
Descripción Técnica									
Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 48.761,00	\$ 731,42
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1440	15,00 %	0,1656	\$ 594.287,13	\$ 98.413,95
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 299.744,81	\$ 23.979,58
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,1440	0,00 %	0,1440	\$ 116.632,07	\$ 16.795,02
15971	Dado Conc3.000psi(45x45)Exc-sin ref)sinForm H=0.80			UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 142.441,97
Detalles calculado para el Complejo acuatico									
Descripción Técnica									
Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 48.761,00	\$ 877,70
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1620	5,00 %	0,1701	\$ 594.287,13	\$ 101.088,24
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0720	0,00 %	0,0720	\$ 299.744,81	\$ 21.581,63
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,1620	0,00 %	0,1620	\$ 116.632,07	\$ 18.894,40
16251	Dado Conc3.000psi(50x50)Exc-sin ref)sinForm H=0.50			UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 111.471,30
Detalles calculado para el Complejo acuatico									
Descripción Técnica									
Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 48.761,00	\$ 877,70
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1250	5,00 %	0,1313	\$ 594.287,13	\$ 78.029,90
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 299.744,81	\$ 17.984,69
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 116.632,07	\$ 14.579,01
15394	Dado Conc3.000psi(50x50)Exc-sin ref)sinForm H=0.55			UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 122.551,09
Detalles calculado para el Complejo acuatico									
Descripción Técnica									
Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 48.761,00	\$ 877,70
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1400	5,00 %	0,1470	\$ 594.287,13	\$ 87.360,21
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 299.744,81	\$ 17.984,69
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 116.632,07	\$ 16.328,49

15970	Dado Conc3.000psi(50x50)Exc-sin ref)sinForm H=0.55	UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 122.551,09
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica

Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 48.761,00	\$ 877,70
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1400	5,00 %	0,1470	\$ 594.287,13	\$ 87.360,21
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 299.744,81	\$ 17.984,69
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 116.632,07	\$ 16.328,49

15395	Dado Conc3.000psi(50x50)Exc-sin ref)sinForm H=1.00	UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 219.105,54
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica

Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 594.287,13	\$ 156.000,37
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 299.744,81	\$ 32.971,93
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 116.632,07	\$ 29.158,02

16116	Dado Conc3.000psi(60x60)Exc-sin ref)sinForm H=0.60	UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 193.324,51
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica

Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,2160	5,00 %	0,2268	\$ 594.287,13	\$ 134.784,32
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1080	0,00 %	0,1080	\$ 299.744,81	\$ 32.372,44
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,2160	0,00 %	0,2160	\$ 116.632,07	\$ 25.192,53

15396	Dado Conc3.000psi(60x60)Exc-sin ref)sinForm H=0.70	UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 220.586,80
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica

Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,2520	5,00 %	0,2646	\$ 594.287,13	\$ 157.248,37
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 299.744,81	\$ 32.971,93
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,2520	0,00 %	0,2520	\$ 116.632,07	\$ 29.391,28

16807	Dado Conc3.000psi(60x60)Exc-sin ref)sinForm H=0.80	UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 247.849,11
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica

Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,2880	5,00 %	0,3024	\$ 594.287,13	\$ 179.712,43
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1120	0,00 %	0,1120	\$ 299.744,81	\$ 33.571,42
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,2880	0,00 %	0,2880	\$ 116.632,07	\$ 33.590,04

16121	Dado Conc3.000psi(75x40)Exc-sin ref)sinFormH=0.6	UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 177.358,87
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica

Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
--------------------	-----	--------	---------------------	----	--------	--------	--------	--------------	-----------

	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1800	15,00 %	0,2070	\$ 594.287,13	\$ 123.017,44
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1080	0,00 %	0,1080	\$ 299.744,81	\$ 32.372,44
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 116.632,07	\$ 20.993,77
16122	Dado Conc3.000psi(80x60)Exc-sin ref)sinFormH=0.6			UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 261.270,12

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica

Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 48.761,00	\$ 877,70
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,2880	15,00 %	0,3312	\$ 594.287,13	\$ 196.827,90
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,2880	0,00 %	0,2880	\$ 116.632,07	\$ 33.590,04

16119	Dado Conc3.000psi(80x80)Exc-sin ref)sinForm H=0.6			UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 341.171,06
--------------	--	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica

Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,3840	15,00 %	0,4416	\$ 594.287,13	\$ 262.437,20
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 299.744,81	\$ 32.971,93
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,3840	0,00 %	0,3840	\$ 116.632,07	\$ 44.786,71

16139	Dado Conc3.000psi(80x80)Exc-sin ref)sinFormH=0.80			UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 416.197,74
--------------	--	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica

Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 48.761,00	\$ 1.023,98
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,5120	5,00 %	0,5376	\$ 594.287,13	\$ 319.488,76
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 299.744,81	\$ 35.969,38
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,5120	0,00 %	0,5120	\$ 116.632,07	\$ 59.715,62

16763	Dado Conc3.500psi(40x40)Exc-sin ref)sinForm H=0.40			UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 78.481,38
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica

Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 48.761,00	\$ 585,13
	13962	Sub-análisis	CONCRETO 1:1.5:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0640	15,00 %	0,0736	\$ 671.870,41	\$ 49.449,66
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 299.744,81	\$ 20.982,14
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,0640	0,00 %	0,0640	\$ 116.632,07	\$ 7.464,45

14055	Dado Concr.2.500psi(0.80x0.80)H=1.10mExc+ret+Refue			ML	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 820.161,73
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica

Componentes	101247	Equipo	TABLERO EN PINO PATULA NUEVO (1.4x0.7m)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,7040	0,00 %	0,7040	\$ 579.990,67	\$ 408.313,43
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4120	0,00 %	0,4120	\$ 299.744,81	\$ 123.494,86
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,7040	0,00 %	0,7040	\$ 116.632,07	\$ 82.108,98
	00280	Sub-análisis	Refuerzo acero COLUMNA 60000	TN	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 5.944.464,57	\$ 196.167,33

102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)		VJ	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 413.723,00	\$ 9.101,91
15503	Dado Concr.3.000psi(25x25)Exc(SinForm;Sin ref)			ML	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 77.639,33
Detalles calculado para el Complejo acuatico									
Descripción Técnica Dado en concreto de 3.000psi, sin formaleta y sin refuerzo.									
Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0630	5,00 %	0,0662	\$ 594.287,13	\$ 39.341,81
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 116.632,07	\$ 7.347,82
15828	Dado Concr.3.000psi(30x30x.70)Exc+ret+Refuerz)sin			UN	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 102.803,37
Detalles calculado para el Complejo acuatico									
Descripción Técnica SIN FORMALETA									
Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 48.761,00	\$ 828,94
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0630	10,00 %	0,0693	\$ 594.287,13	\$ 41.184,10
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 299.744,81	\$ 28.475,76
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 116.632,07	\$ 7.347,82
	00280	Sub-análisis	Refuerzo acero COLUMNA 60000	TN	0,0042	0,00 %	0,0042	\$ 5.944.464,57	\$ 24.966,75
13988	Dado Concr.3.000psi(30x30x1.00)Exc+ret+Refuerz)sin			ML	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 199.552,14
Detalles calculado para el Complejo acuatico									
Descripción Técnica SIN FORMALETA									
Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0900	20,00 %	0,1080	\$ 594.287,13	\$ 64.183,01
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 116.632,07	\$ 10.496,89
	00280	Sub-análisis	Refuerzo acero COLUMNA 60000	TN	0,0158	0,00 %	0,0158	\$ 5.944.464,57	\$ 93.922,54
15829	Dado Concr.3.000psi(30x30x50)Exc+ret+Refuerz)sin			ML	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 109.012,22
Detalles calculado para el Complejo acuatico									
Descripción Técnica SIN FORMALETA									
Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 48.761,00	\$ 731,42
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0450	20,00 %	0,0540	\$ 594.287,13	\$ 32.091,51
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 299.744,81	\$ 23.979,58
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 116.632,07	\$ 5.248,44
	00280	Sub-análisis	Refuerzo acero COLUMNA 60000	TN	0,0079	0,00 %	0,0079	\$ 5.944.464,57	\$ 46.961,27
15798	Dado Concr.3.000psi(50x50)Exc+ret+Refuerz)sin form			ML	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 248.215,69
Detalles calculado para el Complejo acuatico									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.765,61	\$ 1.765,61
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 594.287,13	\$ 156.000,37
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 299.744,81	\$ 32.971,93
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 116.632,07	\$ 29.158,02

	00280	Sub-análisis	Refuerzo acero COLUMNA 60000	TN	0,0045	3,00 %	0,0046	\$ 5.944.464,57	\$ 27.344,54
15799	Dado Concr.3.000psi(60x60)Exc+ret+Refuerz)sin form			ML	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS		Valor Unitario		\$ 335.437,04
Detalles calculado para el Complejo acuatico									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.142,03	\$ 2.142,03
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,3600	5,00 %	0,3780	\$ 594.287,13	\$ 224.640,54
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 299.744,81	\$ 35.969,38
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 116.632,07	\$ 41.987,55
	00280	Sub-análisis	Refuerzo acero COLUMNA 60000	TN	0,0049	3,00 %	0,0050	\$ 5.944.464,57	\$ 29.722,32
14437	Dado concreto 2500psi 30x30x50sin refuerzo+Formal			UN	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 126.880,58
Detalles calculado para el Complejo acuatico									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.122,19	\$ 3.122,19
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 48.761,00	\$ 731,42
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 13.417,00	\$ 1.073,36
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,4350	5,00 %	0,4568	\$ 4.855,00	\$ 2.217,76
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,5000	2,00 %	1,5300	\$ 9.875,00	\$ 15.108,75
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 10.421,00	\$ 10.629,42
	12074	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0450	2,00 %	0,0459	\$ 543.503,45	\$ 24.946,81
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 299.744,81	\$ 59.948,96
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 413.723,00	\$ 9.101,91
14435	Dado concreto 3.000psi 30x30x50 sin refuerzo.			UN	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 126.993,93
Detalles calculado para el Complejo acuatico									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.122,19	\$ 3.122,19
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 48.761,00	\$ 731,42
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 13.417,00	\$ 1.073,36
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,4350	5,00 %	0,4568	\$ 4.855,00	\$ 2.217,76
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,5000	2,00 %	1,5300	\$ 9.875,00	\$ 15.108,75
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 10.421,00	\$ 10.629,42
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0450	2,00 %	0,0459	\$ 545.973,01	\$ 25.060,16
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 299.744,81	\$ 59.948,96
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 413.723,00	\$ 9.101,91
13577	Dado concreto 4000psi 30x30x50 sin refuerzo.			UN	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 132.835,74
Detalles calculado para el Complejo acuatico									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.122,19	\$ 3.122,19
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 48.761,00	\$ 731,42
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 13.417,00	\$ 1.073,36
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,4350	8,00 %	0,4698	\$ 4.855,00	\$ 2.280,88

940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,5000	2,00 %	1,5300	\$ 9.875,00	\$ 15.108,75
941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 10.421,00	\$ 10.629,42
13962	Sub-análisis	CONCRETO 1:1.5:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0450	2,00 %	0,0459	\$ 671.870,41	\$ 30.838,85
10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 299.744,81	\$ 59.948,96
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 413.723,00	\$ 9.101,91

11645	Dado concreto 4000psi 50x50x50 con refuerzo 1/2" *	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 216.851,49
--------------	---	-----------	-----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica								
Componentes								
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.967,52	\$ 3.967,52
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 48.761,00	\$ 731,42
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 13.417,00	\$ 1.073,36
002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	0,1250	4,00 %	0,1300	\$ 583.374,00	\$ 75.838,62
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,4350	8,00 %	0,4698	\$ 4.855,00	\$ 2.280,88
940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,5000	2,00 %	1,5300	\$ 9.875,00	\$ 15.108,75
941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 10.421,00	\$ 10.629,42
10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20
00290	Sub-análisis	Refuerzo acero ZAPATAS 60000	TN	0,0037	5,00 %	0,0039	\$ 5.944.464,57	\$ 23.183,41
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 413.723,00	\$ 9.101,91

18487	Dado y Viga ciment concr F'C35 MPA5000psi CDRC	M3	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 564.886,35
--------------	---	-----------	-----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica								
Datos y vigas de cimentacion en concreto f'c=35 Mpa.VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC								
Componentes								
000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.291,74	\$ 10.291,74
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,8000	3,00 %	1,8540	\$ 13.417,00	\$ 24.875,12
002658	Material	CONCRETO 5000 PSI (350N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	1,5000	2,00 %	1,5300	\$ 2.629,00	\$ 4.022,37
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.430,58	\$ 3.430,58
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,4740	5,00 %	1,5477	\$ 4.855,00	\$ 7.514,08
940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,1234	2,00 %	3,1859	\$ 9.875,00	\$ 31.460,76
942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,5370	2,00 %	3,6077	\$ 11.865,00	\$ 42.805,36
12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,5300	0,00 %	0,5300	\$ 635.251,67	\$ 336.683,39
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 22.311,21	\$ 6.693,36

13481	DADO+ SOPORTE ANC.JUEGO GIMNAS 3000psObra sin ref	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 285.444,95
--------------	--	-----------	-----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica								
Componentes								
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.237,67	\$ 5.237,67
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 48.761,00	\$ 4.876,10
11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,2530	5,00 %	0,2657	\$ 594.287,13	\$ 157.902,09
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,2750	30,00 %	0,3575	\$ 219.360,72	\$ 78.421,46
13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,2750	0,00 %	0,2750	\$ 116.632,07	\$ 32.073,82

	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 223.671,24	\$ 6.933,81
20754	Dados en concreto 3000 psi 20 X 20 X 40 cms			UN	Grupo ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 58.245,40
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.173,99	\$ 4.695,96
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 322,71	\$ 322,71
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0168	0,00 %	0,0168	\$ 612.538,01	\$ 10.290,64
	11774	Sub-análisis	ACERO DE REFUERZO 60000 **	KG	2,0160	0,00 %	2,0160	\$ 5.945,63	\$ 11.986,39
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
19335	DAMPER CONTROL AIRE MANUAL14"X6"DCA01M CEFE COMETA			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 125.727,49
Detalles									
Descripción Técnica									
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DAMPER DE CONTROL DE AIRE CON MECANISMO MANUAL (14"x6") (DCA-01M)VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 98.769,25	\$ 7.901,54
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.736,70	\$ 1.736,70
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 579,99	\$ 579,99
	102221	Material	DAMPER CONTROL AIREMANUAL14"X6"DCA01M CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 33.200,00	\$ 33.200,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 347,34	\$ 347,34
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.258,31	\$ 7.258,31
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 420.830,46	\$ 33.666,44
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
18164	DAMPER CONTROL AIRE MANUAL6"X6"DCA01M CEFE COMETAS			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 122.326,85
Detalles									
Descripción Técnica									
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DAMPER DE CONTROL DE AIRE CON MECANISMO MANUAL (6"x6") (DCA-01M)VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 98.769,25	\$ 7.901,54
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 19.030,00	\$ 4.567,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.747,37	\$ 1.747,37
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 579,99	\$ 579,99
	102176	Material	DAMPER CONTROL AIRE MANUAL6"X6"DCA01M CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 349,47	\$ 349,47
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.258,31	\$ 7.258,31

107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 420.830,46	\$ 33.666,44
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 219.360,72	\$ 1.316,16
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
19304	DAMPER CONTROL AIRE MANUAL8"X6"DCA01M CEFE COMETAS		UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 126.826,85

Detalles

Descripción Técnica

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DAMPER DE CONTROL DE AIRE CON MECANISMO MANUAL (8"x6") (DCA-01M)VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 98.769,25	\$ 7.901,54
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 19.030,00	\$ 4.567,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.747,37	\$ 1.747,37
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 579,99	\$ 579,99
	102178	Material	DAMPER CONTROL AIRE MANUAL8"X6"DCA01M CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 29.500,00	\$ 29.500,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 349,47	\$ 349,47
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.258,31	\$ 7.258,31
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 420.830,46	\$ 33.666,44
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 219.360,72	\$ 1.316,16
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
19337	DAMPER CONTROL AIRE ON/OFF(48X28)DCA01M CEFE COMET			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 1.049.886,90

Detalles

Descripción Técnica

SUMINISTRO E INSTALACION DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION ON/OFF (48"x28") (DCA-01-O)SUMINISTRO E INSTALACION VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas).CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 98.769,25	\$ 59.261,55
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.678,29	\$ 12.678,29
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 579,99	\$ 3.479,94
	102222	Material	DAMPER CONTROL AIRE ON/OFF48X28"DCA01M CEFE CO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 662.000,00	\$ 662.000,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.535,66	\$ 2.535,66
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.258,31	\$ 7.258,31
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48

3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 69,70	\$ 418,20
105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 180,00	\$ 1.080,00
106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 377,00	\$ 2.262,00
104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 3.600,00	\$ 21.600,00
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 420.830,46	\$ 252.498,28
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

19306	DAMPER CONTROL AIREMANUAL10"X8"DCA01M CEFÉ COMETAS	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 132.326,84
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DAMPER DE CONTROL DE AIRE CON MECANISMO MANUAL (10"x8") (DCA-01M)VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 98.769,25	\$ 7.901,54
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 19.030,00	\$ 4.567,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.747,37	\$ 1.747,37
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 579,99	\$ 579,99
	102179	Material	DAMPER CONTROL AIREMANUAL10"X8"DCA01M CEFÉ COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 34.999,99	\$ 34.999,99
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 349,47	\$ 349,47
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.258,31	\$ 7.258,31
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 420.830,46	\$ 33.666,44
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 219.360,72	\$ 1.316,16
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

19307	DAMPER CONTROL AIREMANUAL12"X6"DCA01M CEFÉ COMETAS	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 128.526,85
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DAMPER DE CONTROL DE AIRE CON MECANISMO MANUAL (12"x6") (DCA-01M)VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 98.769,25	\$ 7.901,54
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 19.030,00	\$ 4.567,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.747,37	\$ 1.747,37
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 579,99	\$ 579,99
	102180	Material	DAMPER CONTROL AIREMANUAL12"X6"DCA01M CEFÉ COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 31.200,00	\$ 31.200,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 349,47	\$ 349,47
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.258,31	\$ 7.258,31
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50

	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 420.830,46	\$ 33.666,44
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 219.360,72	\$ 1.316,16
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

19348	DAMPER CONTROL AIREMANUAL28"X10"DCA01M CEFE COMETA		UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 235.899,56	
--------------	---	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

DAMPER DE CONTROL DE AIRE CON MECANISMO MANUAL (28"x10") (DCA-01M)CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 98.769,25	\$ 9.876,93
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 19.030,00	\$ 5.328,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.967,16	\$ 2.967,16
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 579,99	\$ 579,99
	102332	Material	DAMPER CONTROL AIRE MANUAL28"X10"DCA01M CEFE COMET	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 109.999,99	\$ 109.999,99
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 593,43	\$ 593,43
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.258,31	\$ 7.258,31
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 420.830,46	\$ 58.916,26
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

17196	DÁMPER DE BALANCEO 25X25 CM		UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 65.367,29	
--------------	------------------------------------	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.524,98	\$ 2.524,98
	107147	Material	DÁMPER DE BALANCEO 25x25 CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 420,83	\$ 420,83
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 420.830,46	\$ 42.083,05
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0490	0,00 %	0,0490	\$ 415.070,00	\$ 20.338,43

17200	DÁMPER DE BALANCEO 30X25 CM		UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 64.946,46	
--------------	------------------------------------	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.104,15	\$ 2.104,15
	107149	Material	DÁMPER DE BALANCEO 30x25 CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 420,83	\$ 420,83
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 420.830,46	\$ 42.083,05

	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0490	0,00 %	0,0490	\$ 415.070,00	\$ 20.338,43	
17202	DÁMPER DE BALANCEO 30X30 CM			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 64.946,46	
Detalles										
Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.104,15	\$ 2.104,15	
	107152	Material	DÁMPER DE BALANCEO 30x30 CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 420,83	\$ 420,83	
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 420.830,46	\$ 42.083,05	
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0490	0,00 %	0,0490	\$ 415.070,00	\$ 20.338,43	
17203	DÁMPER DE BALANCEO 35X30 CM			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 64.946,46	
Detalles										
Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.104,15	\$ 2.104,15	
	107154	Material	DÁMPER DE BALANCEO 35x30 CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 420,83	\$ 420,83	
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 420.830,46	\$ 42.083,05	
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0490	0,00 %	0,0490	\$ 415.070,00	\$ 20.338,43	
010478	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE CON MECANISMO MANUAL (DCM-01) (6"x6")Cefe Cometas(Suministro+Inst)			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 151.409,82	
Detalles										
Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N°221 OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFÉ LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA DÁMPER DE CONTROL DE AIRE CON MECANISMO MANUAL (DCM-01) (6"x6")Cefe Cometas(Suministro+Inst)										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.366,64	\$ 3.366,64	
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 579,99	\$ 579,99	
	012456	Material	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE CON MECANISMO MANUAL (DCM-01) (6"x6")	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 673,33	\$ 673,33	
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.258,31	\$ 14.516,62	
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99	
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48	
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50	
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00	
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00	
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00	
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 420.830,46	\$ 67.332,87	
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40	
	010480	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE CON MECANISMO MANUAL (DCM-02) (8"x6")Cefe Cometas-Sumin+Instalación			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 91.352,57
	Detalles									
Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N°221.OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFÉ LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA DÁMPER DE CONTROL DE AIRE CON MECANISMO MANUAL (DCM-02) (8"x6")Sumin+Instalación										
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 98.769,25	\$ 4.938,46	

104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 19.030,00	\$ 2.854,50
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.052,08	\$ 1.052,08
012459	Material	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE CON MECANISMO MANUAL (DCM-02) (8"x6")	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 29.500,00	\$ 29.500,00
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 210,42	\$ 210,42
104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"*X3MM	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.258,31	\$ 14.516,62
107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 420.830,46	\$ 21.041,52

19221	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE CON MECANISMO MANUAL (DCM-04) (10"x8")	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 118.199,82
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N°221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFELAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURADÁMPER DE CONTROL DE AIRE CON MECANISMO MANUAL (DCM-04) (10"x8")

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 98.769,25	\$ 5.926,16
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 19.030,00	\$ 3.425,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.315,87	\$ 1.315,87
	012461	Material	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE CON MECANISMO MANUAL (DCM-04) (10"x8")	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 49.167,00	\$ 49.167,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 263,17	\$ 263,17
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"*X3MM	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.258,31	\$ 14.516,62
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 420.830,46	\$ 25.249,83
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80

010481	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE CON MECANISMO MANUAL (DCM-05) (10"x10")Cefe Cometas (Sum+Inst)	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 125.904,57
---------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N°221 OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFELAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA. MECANISMO MANUAL (DCM-05) (10"x10")Cefa Cometas (Sum+Inst)

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 98.769,25	\$ 5.926,16
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.262,49	\$ 1.262,49
	012462	Material	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE CON MECANISMO MANUAL (DCM-05) (10"x10")Suministro	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 61.458,00	\$ 61.458,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 252,50	\$ 252,50
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"*X3MM	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.258,31	\$ 14.516,62
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00

	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 420.830,46	\$ 25.249,83
19226	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN ON/OFF (DCA-01-O) (6"x6")Cefe Cometas (Suministro e instalac			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 891.301,00
Detalles									
Descripción Técnica		CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURADÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN ON/OFF (DCA-01-O) (6"x6")Cefe Cometas (Suministro e instalac							
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 98.769,25	\$ 7.901,54
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 19.030,00	\$ 4.567,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.736,70	\$ 1.736,70
	01264-1	Material	Damper motorizado con actuador on-off (6"x6") Cefe Cometas-Suministro e instalación	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 832.000,00	\$ 832.000,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 347,34	\$ 347,34
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 420.830,46	\$ 33.666,44
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
19214	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN ON/OFF (DCA-01-O) (8"x6")Cefe Cometas (Suministro e instalac			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 925.093,80
Detalles									
Descripción Técnica		CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN ON/OFF (DCA-01-O) (8"x6")Cefe Cometas (Suministro e instalac							
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 98.769,25	\$ 9.876,93
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 19.030,00	\$ 5.709,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.157,53	\$ 2.157,53
	012465	Material	Damper motorizado con actuador on-off (8"x6") Cefe Cometas. Suministro.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 853.000,00	\$ 853.000,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 431,51	\$ 431,51
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 420.830,46	\$ 42.083,05
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
18720	Damper Manual de balanceo. 11"X 4" Sum + Instal			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 245.735,68
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Suministro e Instalación de damper manual de balanceo de 11" x 4"							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.261,44	\$ 3.261,44
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 579,99	\$ 579,99
	108906	Material	Damper manual de balanceo de 11" x 4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 123.092,01	\$ 123.092,01
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 652,29	\$ 652,29
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.258,31	\$ 14.516,62

107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1550	0,00 %	0,1550	\$ 420.830,46	\$ 65.228,72
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0163	0,00 %	0,0163	\$ 415.070,00	\$ 6.765,64

18714	Damper Manual de balanceo. 11"X 8" Sum + Instal		UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 122.643,67
--------------	--	--	-----------	-----------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Suministro e Instalación de damper manual de balanceo de 11" x 8"

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.261,44	\$ 3.261,44
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 579,99	\$ 579,99
	108902	Material	Damper manual de balanceo de 11" x 8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 652,29	\$ 652,29
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.258,31	\$ 14.516,62
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1550	0,00 %	0,1550	\$ 420.830,46	\$ 65.228,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0163	0,00 %	0,0163	\$ 415.070,00	\$ 6.765,64

18710	Damper Manual de balanceo. 12" x 5" Sum + Instal		UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 122.643,67
--------------	---	--	-----------	-----------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Suministro e Instalación de damper manual de balanceo de 12" x 5"CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.Damper Manual de balanceo. 12" x 5" Sum + Instal

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.261,44	\$ 3.261,44
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 579,99	\$ 579,99
	108900	Material	Damper manual de balanceo de 12" x 5"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 652,29	\$ 652,29
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.258,31	\$ 14.516,62
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1550	0,00 %	0,1550	\$ 420.830,46	\$ 65.228,72
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 219.360,72	\$ 0,00

	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0163	0,00 %	0,0163	\$ 415.070,00	\$ 6.765,64
18707	Damper Manual de balanceo. 12" x 6" Sum + Instal			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 122.643,67
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Suministro e Instalación de damper manual de balanceo de 12" x 6"ONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.261,44	\$ 3.261,44
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 579,99	\$ 579,99
	108899	Material	Damper manual de balanceo de 12" x 6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 652,29	\$ 652,29
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.258,31	\$ 14.516,62
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1550	0,00 %	0,1550	\$ 420.830,46	\$ 65.228,72	
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0163	0,00 %	0,0163	\$ 415.070,00	\$ 6.765,64	
18705	Damper Manual de balanceo. 12" x 8" Sum + Instal			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 122.643,67
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Suministro e Instalación de damper manual de balanceo de 12" x 8"ONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.261,44	\$ 3.261,44
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 579,99	\$ 579,99
	108898	Material	Damper manual de balanceo de 12" x 8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 652,29	\$ 652,29
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.258,31	\$ 14.516,62
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1550	0,00 %	0,1550	\$ 420.830,46	\$ 65.228,72	
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0163	0,00 %	0,0163	\$ 415.070,00	\$ 6.765,64	
18703	Damper Manual de balanceo. 12" x 9" Sum + Instal			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 122.643,67
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Suministro e Instalación de damper manual de balanceo de 12" x 9"							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.261,44	\$ 3.261,44
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 579,99	\$ 579,99
	108889	Material	Damper manual de balanceo de 12" x 9"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 652,29	\$ 652,29
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.258,31	\$ 14.516,62
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1550	0,00 %	0,1550	\$ 420.830,46	\$ 65.228,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0163	0,00 %	0,0163	\$ 415.070,00	\$ 6.765,64
18682	Damper Manual de balanceo. 14" x 12" Sum + Instal			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 122.643,67
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Suministro e Instalación de damper manual de balanceo de 14" x 12"							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.261,44	\$ 3.261,44
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 579,99	\$ 579,99
	108873	Material	Damper manual de balanceo de 14" x 12"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 652,29	\$ 652,29
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.258,31	\$ 14.516,62
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1550	0,00 %	0,1550	\$ 420.830,46	\$ 65.228,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0163	0,00 %	0,0163	\$ 415.070,00	\$ 6.765,64
18702	Damper Manual de balanceo. 14" x 8" Sum + Instal			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 122.643,67
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Suministro e Instalación de damper manual de balanceo de 14" x 8"							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.261,44	\$ 3.261,44
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 579,99	\$ 579,99
	108887	Material	Damper manual de balanceo de 14" x 8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 652,29	\$ 652,29
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.258,31	\$ 14.516,62
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1550	0,00 %	0,1550	\$ 420.830,46	\$ 65.228,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0163	0,00 %	0,0163	\$ 415.070,00	\$ 6.765,64

18683	Damper Manual de balanceo. 14" x 9" Sum + Instal			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 122.643,67
-------	--	--	--	----	----------------------------	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Suministro e Instalación de damper manual de balanceo de 14" x 9"					
Componentes								
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.261,44	\$ 3.261,44
107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 579,99	\$ 579,99
108874	Material	Damper manual de balanceo de 14" x 9"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 652,29	\$ 652,29
104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.258,31	\$ 14.516,62
107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1550	0,00 %	0,1550	\$ 420.830,46	\$ 65.228,72
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0163	0,00 %	0,0163	\$ 415.070,00	\$ 6.765,64

18680	Damper Manual de balanceo. 15" x 10" Sum + Instal			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 122.643,67
-------	---	--	--	----	----------------------------	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Suministro e Instalación de damper manual de balanceo de 15" x 10"					
Componentes								
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.261,44	\$ 3.261,44
107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 579,99	\$ 579,99
108871	Material	Damper manual de balanceo de 15" x 10"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 652,29	\$ 652,29
104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.258,31	\$ 14.516,62
107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1550	0,00 %	0,1550	\$ 420.830,46	\$ 65.228,72
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0163	0,00 %	0,0163	\$ 415.070,00	\$ 6.765,64

18681	Damper Manual de balanceo. 15" x 12" Sum + Instal			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 122.643,67
-------	---	--	--	----	----------------------------	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Suministro e Instalación de damper manual de balanceo de 15" x 12"					
Componentes								
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.261,44	\$ 3.261,44
107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 579,99	\$ 579,99
108872	Material	Damper manual de balanceo de 15" x 12"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 652,29	\$ 652,29
104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.258,31	\$ 14.516,62

107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1550	0,00 %	0,1550	\$ 420.830,46	\$ 65.228,72
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0163	0,00 %	0,0163	\$ 415.070,00	\$ 6.765,64

18679	Damper Manual de balanceo. 16" x 10" Sum + Instal		UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 122.643,67
--------------	--	--	-----------	-----------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Suministro e Instalación de damper manual de balanceo de 16" x 10"

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.261,44	\$ 3.261,44
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 579,99	\$ 579,99
	108870	Material	Damper manual de balanceo de 16" x 10"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 652,29	\$ 652,29
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.258,31	\$ 14.516,62
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1550	0,00 %	0,1550	\$ 420.830,46	\$ 65.228,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0163	0,00 %	0,0163	\$ 415.070,00	\$ 6.765,64

18678	Damper Manual de balanceo. 16" x 9" Sum + Instal		UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 122.643,67
--------------	---	--	-----------	-----------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Suministro e Instalación de damper manual de balanceo de 16" x 9"

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.261,44	\$ 3.261,44
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 579,99	\$ 579,99
	108869	Material	Damper manual de balanceo de 16" x 9"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 652,29	\$ 652,29
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.258,31	\$ 14.516,62
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1550	0,00 %	0,1550	\$ 420.830,46	\$ 65.228,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0163	0,00 %	0,0163	\$ 415.070,00	\$ 6.765,64

18677	Damper Manual de balanceo. 18" x10" Sum + Instal		UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 122.643,67
--------------	---	--	-----------	-----------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Suministro e						
Instalación de damper manual de balanceo de 18" x 10"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.261,44	\$ 3.261,44
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 579,99	\$ 579,99
	108868	Material	Damper manual de balanceo de 18" x 10"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 652,29	\$ 652,29
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.258,31	\$ 14.516,62
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1550	0,00 %	0,1550	\$ 420.830,46	\$ 65.228,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0163	0,00 %	0,0163	\$ 415.070,00	\$ 6.765,64
18591	Damper Manual de balanceo. 23" x12" Sum + Instal			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 122.643,67

Detalles									
Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Suministro e						
Instalación de damper manual de balanceo de 23" x 12"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.261,44	\$ 3.261,44
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 579,99	\$ 579,99
	108867	Material	Damper manual de balanceo de 23" x 12"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 652,29	\$ 652,29
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.258,31	\$ 14.516,62
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1550	0,00 %	0,1550	\$ 420.830,46	\$ 65.228,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0163	0,00 %	0,0163	\$ 415.070,00	\$ 6.765,64
18588	Damper Manual de balanceo. 28" x13" Sum + Instal			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 122.643,67

Detalles									
Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Suministro e						
Instalación de damper manual de balanceo de 28" x 13"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.261,44	\$ 3.261,44
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 579,99	\$ 579,99
	108865	Material	Damper manual de balanceo de 28"x13"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 652,29	\$ 652,29
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.258,31	\$ 14.516,62
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48

3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1550	0,00 %	0,1550	\$ 420.830,46	\$ 65.228,72
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0163	0,00 %	0,0163	\$ 415.070,00	\$ 6.765,64

18586	Damper Manual de balanceo. 28" x14" Sum + Instal	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 122.643,67
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Suministro e Instalación de damper manual de balanceo de 28" x 14"

Componentes	108793	Equipo	Damper manual de balanceo de 28" x 14"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.261,44	\$ 3.261,44
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 579,99	\$ 579,99
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 652,29	\$ 652,29
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.258,31	\$ 14.516,62
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1550	0,00 %	0,1550	\$ 420.830,46	\$ 65.228,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0163	0,00 %	0,0163	\$ 415.070,00	\$ 6.765,64

18561	Damper Manual de balanceo. 28" x15" Sum + Instal	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 122.643,67
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Suministro e Instalación de damper manual de balanceo de 28 x 15

Componentes	108788	Equipo	Damper manual de balanceo de 28" x 15"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.261,44	\$ 3.261,44
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 579,99	\$ 579,99
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 652,29	\$ 652,29
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.258,31	\$ 14.516,62
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1550	0,00 %	0,1550	\$ 420.830,46	\$ 65.228,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0163	0,00 %	0,0163	\$ 415.070,00	\$ 6.765,64

17932	DAMPER MANUAL MODELO L-D-25 12"X6"	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 253.449,98
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.723,68	\$ 10.723,68
	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	1,7000	0,00 %	1,7000	\$ 27.142,00	\$ 46.141,40
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108610	Material	DAMPER MANUAL L-D-25 12"x6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"x3MM	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.258,31	\$ 14.516,62
	108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 420.830,46	\$ 168.332,18
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 415.070,00	\$ 12.452,10
19220	DamperControl Aire Mec.Manual (DCM-03)10"x6". Cefe Cometas (Sum+Instalación)			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 105.907,83

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N°221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFELAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURASuministro e instalación de DamperControlAireMec.Manual(DCM-03)10"x6" (Sumin+Instalac)

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 98.769,25	\$ 5.926,16
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 19.030,00	\$ 3.425,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.315,87	\$ 1.315,87
	012460	Material	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE CON MECANISMO MANUAL (DCM-03) (10"x6")	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 36.875,01	\$ 36.875,01
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 263,17	\$ 263,17
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"x3MM	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.258,31	\$ 14.516,62
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 420.830,46	\$ 25.249,83
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
19217	DamperControlAireMec.Manual(DCM-01)6x6"(sum+Inst)			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 227.202,85

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFELAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURASuministro e instalación de DamperControlAireMec.Manual(DCM-01)6x6"

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.430,70	\$ 3.430,70
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 579,99	\$ 579,99
	108620	Material	DAMPER MANUAL L-D-25 6"x6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 99.400,00	\$ 99.400,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 686,14	\$ 686,14
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"x3MM	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.258,31	\$ 14.516,62
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00

	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 420.830,46	\$ 67.332,87
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 219.360,72	\$ 1.316,16
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
19218	DamperControlAireMec.Manual(DCM-02)8"x6"			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 133.003,32
Detalles									
Descripción Técnica		CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURASuministro e instalación de DamperControlAireMec.Manual(DCM-02)8"x6"							
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 98.769,25	\$ 4.938,46
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.105,45	\$ 1.105,45
	108618	Material	DAMPER MANUAL L-D-25 8"x6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.600,00	\$ 104.600,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 221,09	\$ 221,09
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 420.830,46	\$ 21.041,52
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
19222	DamperControlAireMec.Manual(DCM-05)11"x4"			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 156.943,84
Detalles									
Descripción Técnica		CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURASuministro e instalación de DamperControlAireMec.Manual (DCM-05)11"x4"							
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 98.769,25	\$ 5.926,16
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.315,87	\$ 1.315,87
	108906	Material	Damper manual de balanceo de 11" x 4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 123.092,01	\$ 123.092,01
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 263,17	\$ 263,17
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 420.830,46	\$ 25.249,83
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
19223	DamperControlAireMec.Manual(DCM-06)16"x10"-Cefe Cometas (Suministro e instalación)			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 167.365,82
Detalles									
Descripción Técnica		CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURADamperControlAireMec.Manual(DCM-06)16"x10"-Cefe Cometas (Suministro e instalación)							
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 98.769,25	\$ 5.926,16
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 19.030,00	\$ 3.425,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.315,87	\$ 1.315,87
	012463	Material	DAMPER DE CONTROL DE AIRE CON MECANISMO MANUAL (DCM-06) (16"x10")	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 98.333,00	\$ 98.333,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 263,17	\$ 263,17
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"x3MM	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.258,31	\$ 14.516,62
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 420.830,46	\$ 25.249,83
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80

19213	DamperControlAireOperación On/Off (DCA-01-0)26x12"	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 32.438,48
-------	--	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.Suministro e instalación de DamperControlAireOperación On/Off (DCA-01-0)26x12"

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 98.769,25	\$ 5.926,16
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.262,49	\$ 1.262,49
	108907	Material	Damper motorizado con actuador on-off 26"X12"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 420.830,46	\$ 25.249,83

09003	DE TRANSF. Cu 3(4X400)+2(4X400) Fontanar**	ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	---	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

11956	DE TRANSF. Cu 3(4X400)+2(4X400) Fontanar**	ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 265.186,58
-------	--	----	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.991,15	\$ 17.991,15
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 14.342,84	\$ 7.171,42
	101723	Material	CABLE cobre Aisl. 400 MCM THW - 90 C 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101724	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 1/0 AWG	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 39.359,00	\$ 39.359,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5877	0,00 %	0,5877	\$ 306.128,14	\$ 179.911,51
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50

15774	Decapado de superficie(limpieza mecanica abrasiva)	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	--------------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	105651	Material	Decapar (limpieza mecanica abrasiva)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	----------	--------------------------------------	----	--------	--------	--------	---------	---------

15871	DEM+SUM+INST-Tuberia HG d=2"(Sin Accesorios)	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 16.300,53
-------	--	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 716,98	\$ 716,98
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0085	2,00 %	0,0087	\$ 101.057,00	\$ 879,20
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0205	2,00 %	0,0209	\$ 17.455,00	\$ 364,81
	104694	Material	TUBO HG (AGUA) 2" (2.95MM) L=6M NTC:5890	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 305.096,56	\$ 14.339,54

11972	Demarc. pint. pictograma paso peat.=1M2 Fontanar *	UN	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 31.630,03
-------	--	----	----------------	----------------	--------------

Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 604,60	\$ 604,60
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0233	20,00 %	0,0280	\$ 63.450,00	\$ 1.776,60
	101736	Material	MICROESFERA REFLECTIVA PARA PINTURA TRAFICO **	KG	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 10.608,11	\$ 3.925,00

	1060	Material	PINTURA TRAFICO BLANCO	GLN	0,1164	0,00 %	0,1164	\$ 113.675,00	\$ 13.231,77
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0395	0,00 %	0,0395	\$ 306.128,14	\$ 12.092,06
11970	Demarc. pint. traf. Flecha FA a=1.2000 Fontanar**			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 37.940,60
Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 725,52	\$ 725,52
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0279	20,00 %	0,0335	\$ 63.450,00	\$ 2.125,58
	101736	Material	MICROESFERA REFLECTIVA PARA PINTURA TRAFICO **	KG	0,4440	0,00 %	0,4440	\$ 10.608,11	\$ 4.710,00
	1060	Material	PINTURA TRAFICO BLANCO	GLN	0,1396	0,00 %	0,1396	\$ 113.675,00	\$ 15.869,03
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0474	0,00 %	0,0474	\$ 306.128,14	\$ 14.510,47
11969	Demarc. pint. traf. Flecha FC a=1.5037 Fontanar**			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 47.553,59
Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 909,20	\$ 909,20
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0350	20,00 %	0,0420	\$ 63.450,00	\$ 2.664,90
	101736	Material	MICROESFERA REFLECTIVA PARA PINTURA TRAFICO **	KG	0,5564	0,00 %	0,5564	\$ 10.608,11	\$ 5.902,35
	1060	Material	PINTURA TRAFICO BLANCO	GLN	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 113.675,00	\$ 19.893,13
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0594	0,00 %	0,0594	\$ 306.128,14	\$ 18.184,01
11971	Demarc. pint. traf. Flecha FD a=2.1750 Fontanar**			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 68.771,20
Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.314,82	\$ 1.314,82
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0506	20,00 %	0,0607	\$ 63.450,00	\$ 3.851,42
	101736	Material	MICROESFERA REFLECTIVA PARA PINTURA TRAFICO **	KG	0,8048	0,00 %	0,8048	\$ 10.608,11	\$ 8.537,41
	1060	Material	PINTURA TRAFICO BLANCO	GLN	0,2531	0,00 %	0,2531	\$ 113.675,00	\$ 28.771,14
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0859	0,00 %	0,0859	\$ 306.128,14	\$ 26.296,41
10713	Demarcacion cancha pintura trafico a=0.1 sin micr			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 12.508,58
Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO									
Descripción Técnica DEMARCACION CANCHA CON PINTURA TIPO TRAFICO A: 0.10 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS.									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 61.904,00	\$ 1.176,18
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 468,25	\$ 468,25
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0070	5,00 %	0,0074	\$ 63.450,00	\$ 469,53
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 93,65	\$ 93,65
	1052	Material	PINTURA TRAFICO AMARILLO INTEMPERIE	GLN	0,0070	5,00 %	0,0074	\$ 126.084,00	\$ 933,02
	12533	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	JRN	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 420.830,46	\$ 9.258,27
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0005	0,00 %	0,0005	\$ 219.360,72	\$ 109,68
12520	Demarcacion con ACPM cancha fútbol **			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 119.436,30
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.247,80	\$ 6.247,80

	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 104.130,00	\$ 62.478,00
	102229	Material	ACPM**	GLN	4,5000	0,00 %	4,5000	\$ 11.269,00	\$ 50.710,50
12519	Demarcacion con ACPM cancha mini-fútbol **			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 92.223,93
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.310,63	\$ 5.310,63
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,5100	0,00 %	0,5100	\$ 104.130,00	\$ 53.106,30
	102229	Material	ACPM**	GLN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 11.269,00	\$ 33.807,00
13075	DEMARCACIÓN CON MICROESFERA SUMINIST. Y APLICACIÓN			ML	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 2.222,80
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 45,08	\$ 45,08
	2439	Material	BROCHA 2" CERDA NATURAL mango plástico	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 4.538,01	\$ 4,54
	103088	Material	CINTA ENMASCARAR 1/2 X 40MTS MULTIPROPÓSITO	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 2.697,00	\$ 53,94
	103094	Material	EPOXICO MASTER TOP 216 (ANRES TOP 1116) 25KG VERD	KG	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 20.439,00	\$ 613,17
	101736	Material	MICROESFERA REFLECTIVA PARA PINTURA TRAFICO **	KG	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 10.608,11	\$ 530,41
	104137	Material	RODILLO 3" FELPA MANGO PLASTICO PARA VINILO	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 3.755,87	\$ 3,76
	103095	Material	SIKA COLMA - RINSE SOLVENTE EPOXICO (5 GL) LIMPIA	KG	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 23.428,01	\$ 70,28
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 300.538,85	\$ 901,62
12517	Demarcacion con talco cancha fútbol **			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 141.805,80
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.247,80	\$ 6.247,80
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 104.130,00	\$ 62.478,00
	102617	Material	TALCO (400) por bulto de 50Kg **	BTO	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 36.540,00	\$ 73.080,00
12518	Demarcacion con talco cancha mini-fútbol **			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 94.956,93
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.310,63	\$ 5.310,63
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,5100	0,00 %	0,5100	\$ 104.130,00	\$ 53.106,30
	102617	Material	TALCO (400) por bulto de 50Kg **	BTO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 36.540,00	\$ 36.540,00
12523	Demarcacion con Vinilo tipo 1 cancha fútbol**			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 632.355,90
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.247,80	\$ 6.247,80
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 104.130,00	\$ 62.478,00
	102210	Material	VINILO TIPO 1- (Cuñete de 5 gal)**	GLN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 56.363,01	\$ 563.630,10
12522	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha fútbol **			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 247.986,83

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.310,63	\$ 5.310,63
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,5100	0,00 %	0,5100	\$ 104.130,00	\$ 53.106,30
	102616	Material	VINILO TIPO 2 **	GLN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 37.913,98	\$ 189.569,90
12521	Demarcacion con Vinilo tipo 2 cancha mini-fútbol**			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 153.201,88	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.310,63	\$ 5.310,63
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,5100	0,00 %	0,5100	\$ 104.130,00	\$ 53.106,30
	102616	Material	VINILO TIPO 2 **	GLN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 37.913,98	\$ 94.784,95
12813	Demarcación de pista (microesferas) Ancho=0.1m **			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 3.943,81	
Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	102909	Equipo	EQUIPO COMPRESOR MICROESFERAS	DD	0,0053	0,00 %	0,0053	\$ 23.851,42	\$ 126,41
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 91,84	\$ 91,84
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0023	20,00 %	0,0028	\$ 63.450,00	\$ 177,66
	101736	Material	MICROESFERA REFLECTIVA PARA PINTURA TRAFICO **	KG	0,0370	0,00 %	0,0370	\$ 10.608,11	\$ 392,50
	1060	Material	PINTURA TRAFICO BLANCO	GLN	0,0116	0,00 %	0,0116	\$ 113.675,00	\$ 1.318,63
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 306.128,14	\$ 1.836,77
11545	Demarcacion numeros con sika color **			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 9.793,66	
Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 276,62	\$ 276,62
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0036	5,00 %	0,0038	\$ 63.450,00	\$ 241,11
	100235	Material	SikaColor C (toxement Acrisello) verde 25 kg**	GLN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 74.847,00	\$ 5.239,29
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0052	0,00 %	0,0052	\$ 306.128,14	\$ 1.591,87
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0055	0,00 %	0,0055	\$ 219.360,72	\$ 1.206,48
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.238,29	\$ 1.238,29
10887	Demarcacion pintura trafico a=0.05***			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 9.443,52	
Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0105	0,00 %	0,0105	\$ 61.904,00	\$ 649,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 717,89	\$ 717,89
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0040	5,00 %	0,0042	\$ 63.450,00	\$ 266,49
	1052	Material	PINTURA TRAFICO AMARILLO INTEMPERIE	GLN	0,0030	5,00 %	0,0032	\$ 126.084,00	\$ 403,47
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	0,0008	2,00 %	0,0008	\$ 5.099,99	\$ 4,08
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 9.875,00	\$ 9,88
	12533	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	JRN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 420.830,46	\$ 5.470,80
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 415.070,00	\$ 166,03
11697	Demarcacion pintura trafico a=0.075m **			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 13.032,39	

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 981,97	\$ 981,97	
1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0050	5,00 %	0,0053	\$ 63.450,00	\$ 336,29	
1052	Material	PINTURA TRAFICO AMARILLO INTEMPERIE	GLN	0,0042	5,00 %	0,0044	\$ 126.084,00	\$ 554,77	
11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0258	0,00 %	0,0258	\$ 306.128,14	\$ 7.898,11	
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 219.360,72	\$ 1.974,25	
100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.287,00	\$ 1.287,00	

10884	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.05 ***	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 2.477,67
-------	---	----	----------------	----------------	-------------

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 40,41	\$ 40,41
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0018	2,00 %	0,0018	\$ 63.450,00	\$ 114,21
	1052	Material	PINTURA TRAFICO AMARILLO INTEMPERIE	GLN	0,0024	2,00 %	0,0024	\$ 126.084,00	\$ 302,60
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0066	0,00 %	0,0066	\$ 306.128,14	\$ 2.020,45

10254	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.1 **	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 7.622,67
-------	---	----	----------------	----------------	-------------

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0035	0,00 %	0,0035	\$ 61.904,00	\$ 216,66
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 522,14	\$ 522,14
	103088	Material	CINTA ENMASCARAR 1/2 X 40MTS MULTIPROPÓSITO	UN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 2.697,00	\$ 18,88
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0027	5,00 %	0,0028	\$ 63.450,00	\$ 177,66
	1060	Material	PINTURA TRAFICO BLANCO	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 113.675,00	\$ 1.193,59
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	0,0011	2,00 %	0,0011	\$ 5.099,99	\$ 5,61
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,0012	0,00 %	0,0012	\$ 9.875,00	\$ 11,85
	12533	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	JRN	0,0119	0,00 %	0,0119	\$ 420.830,46	\$ 5.007,88
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 219.360,72	\$ 219,36
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0006	0,00 %	0,0006	\$ 415.070,00	\$ 249,04

10727	Demarcacion pintura trafico futbol sobre prado **	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 1.389,76
-------	---	----	----------------	----------------	-------------

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 61.904,00	\$ 61,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 103,38	\$ 103,38
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0005	5,00 %	0,0005	\$ 63.450,00	\$ 31,73
	1052	Material	PINTURA TRAFICO AMARILLO INTEMPERIE	GLN	0,0010	5,00 %	0,0011	\$ 126.084,00	\$ 138,69
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 5.099,99	\$ 5,10
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 9.875,00	\$ 9,88
	12533	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	JRN	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 420.830,46	\$ 841,66
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0009	0,00 %	0,0009	\$ 219.360,72	\$ 197,42

10941	Demarcacion pintura trafico golosa a=0.10***	UN	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 642.734,68
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,5600	0,00 %	0,5600	\$ 61.904,00	\$ 34.666,24
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 46.353,22	\$ 46.353,22
	103088	Material	CINTA ENMASCARAR 1/2 X 40MTS MULTIPROPÓSITO	UN	1,1000	2,00 %	1,1220	\$ 2.697,00	\$ 3.026,03
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,1750	5,00 %	0,1838	\$ 63.450,00	\$ 11.662,11
	1052	Material	PINTURA TRAFICO AMARILLO INTEMPERIE	GLN	0,1250	5,00 %	0,1313	\$ 126.084,00	\$ 16.554,83
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 5.099,99	\$ 1.040,40
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 9.875,00	\$ 2.468,75
	12533	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 420.830,46	\$ 420.830,46
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 219.360,72	\$ 43.872,14
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 415.070,00	\$ 62.260,50
11464	Demarcacion pintura trafico golosa A=1 m L=3 m***			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 108.714,20	
Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.082,18	\$ 7.082,18
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 63.450,00	\$ 3.997,35
	1052	Material	PINTURA TRAFICO AMARILLO INTEMPERIE	GLN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 126.084,00	\$ 13.238,82
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,1895	0,00 %	0,1895	\$ 306.128,14	\$ 58.011,28
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.222,93	\$ 13.222,93
13602	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.08 **			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 2.665,01	
Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 44,08	\$ 44,08
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0018	2,00 %	0,0018	\$ 63.450,00	\$ 114,21
	1052	Material	PINTURA TRAFICO AMARILLO INTEMPERIE	GLN	0,0024	2,00 %	0,0024	\$ 126.084,00	\$ 302,60
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0072	0,00 %	0,0072	\$ 306.128,14	\$ 2.204,12
10253	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.1 **			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 5.181,96	
Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 61.904,00	\$ 154,76
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 379,06	\$ 379,06
	103088	Material	CINTA ENMASCARAR 1/2 X 40MTS MULTIPROPÓSITO	UN	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 2.697,00	\$ 8,09
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0019	5,00 %	0,0020	\$ 63.450,00	\$ 126,90
	1052	Material	PINTURA TRAFICO AMARILLO INTEMPERIE	GLN	0,0037	5,00 %	0,0039	\$ 126.084,00	\$ 491,73
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	0,0011	2,00 %	0,0011	\$ 5.099,99	\$ 5,61
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,0012	0,00 %	0,0012	\$ 9.875,00	\$ 11,85
	12533	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	JRN	0,0085	0,00 %	0,0085	\$ 420.830,46	\$ 3.577,06
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 219.360,72	\$ 219,36
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0005	0,00 %	0,0005	\$ 415.070,00	\$ 207,54
10256	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 15.505,14	

Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 61.904,00	\$ 680,94
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.200,91	\$ 1.200,91
	103088	Material	CINTA ENMASCARAR 1/2 X 40MTS MULTIPROPÓSITO	UN	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 2.697,00	\$ 24,27
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0040	5,00 %	0,0042	\$ 63.450,00	\$ 266,49
	1052	Material	PINTURA TRAFICO AMARILLO INTEMPERIE	GLN	0,0040	5,00 %	0,0042	\$ 126.084,00	\$ 529,55
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	0,0011	2,00 %	0,0011	\$ 5.099,99	\$ 5,61
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,0012	0,00 %	0,0012	\$ 9.875,00	\$ 11,85
	12533	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	JRN	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 420.830,46	\$ 10.941,59
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0018	0,00 %	0,0018	\$ 415.070,00	\$ 747,13

11462	Demarcacion pintura trafico Stop diam=2.60***	UN	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 300.852,17
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 20.595,93	\$ 20.595,93
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 63.450,00	\$ 9.993,38
	1052	Material	PINTURA TRAFICO AMARILLO INTEMPERIE	GLN	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 126.084,00	\$ 26.477,64
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,5054	0,00 %	0,5054	\$ 306.128,14	\$ 154.717,16
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 219.360,72	\$ 52.646,57
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 36.421,49	\$ 36.421,49

10885	Demarcacion pintura trafico tenis a=0.05	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 6.137,54
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	--------------------

Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 501,09	\$ 501,09
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 63.450,00	\$ 133,25
	1052	Material	PINTURA TRAFICO AMARILLO INTEMPERIE	GLN	0,0035	5,00 %	0,0037	\$ 126.084,00	\$ 466,51
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0133	0,00 %	0,0133	\$ 306.128,14	\$ 4.071,50
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0044	0,00 %	0,0044	\$ 219.360,72	\$ 965,19

13605	Demarcacion pintura trafico voleybol a=0.05 **	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 4.301,20
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	--------------------

Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 65,51	\$ 65,51
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0045	2,00 %	0,0046	\$ 63.450,00	\$ 291,87
	1052	Material	PINTURA TRAFICO AMARILLO INTEMPERIE	GLN	0,0052	2,00 %	0,0053	\$ 126.084,00	\$ 668,25
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0107	0,00 %	0,0107	\$ 306.128,14	\$ 3.275,57

10255	Demarcacion pintura trafico voleybol a=0.1 **	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 3.404,06
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	--------------------

Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 61.904,00	\$ 154,76
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 246,46	\$ 246,46

	103088	Material	CINTA ENMASCARAR 1/2 X 40MTS MULTIPROPÓSITO	UN	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 2.697,00	\$ 10,79
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0010	5,00 %	0,0011	\$ 63.450,00	\$ 69,80
	1060	Material	PINTURA TRAFICO BLANCO	GLN	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 113.675,00	\$ 227,35
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	0,0011	2,00 %	0,0011	\$ 5.099,99	\$ 5,61
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,0012	0,00 %	0,0012	\$ 9.875,00	\$ 11,85
	12533	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	JRN	0,0054	0,00 %	0,0054	\$ 420.830,46	\$ 2.272,48
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0009	0,00 %	0,0009	\$ 219.360,72	\$ 197,42
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0005	0,00 %	0,0005	\$ 415.070,00	\$ 207,54
10207	Demol cerram e=.15 mixt h mam=1+h met=2+carg+reti**			ML	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 151.573,34
Detalles antepecho h=1.0 metalico h=2.00									
Descripción Técnica Cuadrilla realiza activadd de EXCAVACIÓN y CARGUE de la misma.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.771,48	\$ 8.771,48
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 299.744,81	\$ 28.475,76
	00009	Sub-análisis	Demolic Muro 0.15-Tolete (Trasi+retir+Andamios)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 38.672,81	\$ 38.672,81
	00077	Sub-análisis	DEMOLICION CIMIENTO CONCRETO Refz	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 310.344,45	\$ 46.551,67
	10016	Sub-análisis	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 18.383,57	\$ 18.383,57
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
15963	Demol pav asphaltico (carg+retiro)			M3	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 266.789,86
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 32.177,01	\$ 38.612,41
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3730	0,00 %	0,3730	\$ 299.744,81	\$ 111.804,81
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 22.311,21	\$ 27.889,01
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 4.591,22	\$ 5.739,03
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1600	25,00 %	0,2000	\$ 413.723,00	\$ 82.744,60
13660	Demol pav asphaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro			M2	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 15.627,28
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 32.177,01	\$ 3.217,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 354,52	\$ 354,52
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0317	0,00 %	0,0317	\$ 223.671,24	\$ 7.090,38
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 413.723,00	\$ 4.964,68
10208	Demol pav asphaltico e=0.1 (corte disco+carg+retiro			M2	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 52.842,22
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 32.177,01	\$ 3.861,24
	10623	Sub-análisis	Corte dilataciones en asfalto **	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 6.540,81	\$ 26.163,24
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0373	0,00 %	0,0373	\$ 299.744,81	\$ 11.180,48
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 22.311,21	\$ 2.788,90
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 4.591,22	\$ 573,90

	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0160	25,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46
10806	Demol pav asfáltico e=0.1 (sin corte+carg+retiro			M2	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 27.859,01
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,1390	0,00 %	0,1390	\$ 32.177,01	\$ 4.472,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 693,38	\$ 693,38
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0620	0,00 %	0,0620	\$ 223.671,24	\$ 13.867,62
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 4.591,22	\$ 550,95
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46
12310	Demol. cargue y ret. estr. met. (cielo raso) **			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES		Valor Unitario		\$ 35.471,87
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.275,41	\$ 1.275,41
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0851	0,00 %	0,0851	\$ 299.744,81	\$ 25.508,28
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 413.723,00	\$ 8.688,18
10684	Demol. manual anden + bordillo incl. cargue-ret **			M2	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 50.740,95
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.169,00	\$ 1.169,00
	000465	Material	ALMADANA 10 LIBRAS CON CABO	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 93.087,00	\$ 930,87
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 389,67	\$ 389,67
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 299.744,81	\$ 38.966,83
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1299	0,00 %	0,1299	\$ 4.591,22	\$ 596,40
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 413.723,00	\$ 8.688,18
14127	Demol. manual anden conc e=0.20M incl. cargue-ret			M2	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 96.852,13
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.279,17	\$ 6.279,17
	000465	Material	ALMADANA 10 LIBRAS CON CABO	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 93.087,00	\$ 4.654,35
	15364	Sub-análisis	Cargue para Retiro de Sobrantes Manual	M3	0,2400	30,00 %	0,3120	\$ 17.261,83	\$ 5.385,69
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,2350	0,00 %	0,2350	\$ 223.671,24	\$ 52.562,74
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 22.311,21	\$ 5.354,69
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 4.591,22	\$ 1.101,89
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0400	30,00 %	0,0520	\$ 413.723,00	\$ 21.513,60
15962	Demol. manual anden conc iincl. cargue-ret **			M3	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 496.333,78
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.733,42	\$ 7.733,42
	000465	Material	ALMADANA 10 LIBRAS CON CABO	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 93.087,00	\$ 9.308,70
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1,2900	0,00 %	1,2900	\$ 299.744,81	\$ 386.670,80

	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 4.591,22	\$ 5.739,03
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 413.723,00	\$ 86.881,83
16645	Demol. manual concreto (cargue+retiro)			M3	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 495.837,31
Detalles									
Descripción Técnica Placa aerea graderia h=1.5m									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.733,42	\$ 7.733,42
	000465	Material	ALMADANA 10 LIBRAS CON CABO	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 93.087,00	\$ 9.308,70
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1,2900	0,00 %	1,2900	\$ 299.744,81	\$ 386.670,80
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	1,0000	25,00 %	1,2500	\$ 4.591,22	\$ 5.739,03
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1670	25,00 %	0,2088	\$ 413.723,00	\$ 86.385,36
16646	Demol. manual concreto (cargue+retiro) hora noctur			M3	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 633.878,50
Detalles									
Descripción Técnica Placa aerea graderia h=1.5m									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.440,11	\$ 10.440,11
	000465	Material	ALMADANA 10 LIBRAS CON CABO	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 93.087,00	\$ 9.308,70
	16647	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PRESTnocturno	JRN	1,2900	0,00 %	1,2900	\$ 404.655,27	\$ 522.005,30
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	1,0000	25,00 %	1,2500	\$ 4.591,22	\$ 5.739,03
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1670	25,00 %	0,2088	\$ 413.723,00	\$ 86.385,36
15958	Demol. manual placa conc (cargue+retir			M3	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 520.386,01
Detalles									
Descripción Técnica Placa aerea graderia h=1.5m									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,2900	0,00 %	1,2900	\$ 19.030,00	\$ 24.548,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.733,42	\$ 7.733,42
	000465	Material	ALMADANA 10 LIBRAS CON CABO	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 93.087,00	\$ 9.308,70
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1,2900	0,00 %	1,2900	\$ 299.744,81	\$ 386.670,80
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	1,0000	25,00 %	1,2500	\$ 4.591,22	\$ 5.739,03
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1670	25,00 %	0,2088	\$ 413.723,00	\$ 86.385,36
15919	Demol. manual placa piso conc e=0.08 (cargue+retir			M2	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 39.665,32
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 618,67	\$ 618,67
	000465	Material	ALMADANA 10 LIBRAS CON CABO	UN	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 93.087,00	\$ 744,70
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1032	0,00 %	0,1032	\$ 299.744,81	\$ 30.933,66
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 4.591,22	\$ 459,12
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0167	0,00 %	0,0167	\$ 413.723,00	\$ 6.909,17
11419	DEMOL. PUNTUAL CIMIENTO PARA ANCLAR VARILLAS			ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 25.769,43
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102981	Material	TALADRO PERCUTOR DE 1/2" - 600W - VEL.VAR.REV **	UN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 202.434,01	\$ 25.304,25
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,0012	0,00 %	0,0012	\$ 111.835,62	\$ 134,20

	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0006	25,00 %	0,0008	\$ 413.723,00	\$ 330,98
12114	Demol. y Reconst.Cenefa en concreto Estab. Escocia			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 86.555,26	
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	10396	Sub-análisis	Cenefa o Dilatac adoq arcill e=0.09a=0.25 blan**	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 59.893,80	\$ 59.893,80
	10002	Sub-análisis	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.661,46	\$ 26.661,46
10905	Demol.Muro Piedra(Inc.Retroexc+ cargue y retiro)			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario	\$ 297.848,86	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	3253	Equipo	EXCAVADORA - Hyundai 200(Oper+Comb)Oruga	HR	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 179.753,00	\$ 143.802,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.795,89	\$ 2.795,89
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 223.671,24	\$ 55.917,81
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 4.591,22	\$ 5.968,59
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2160	0,00 %	0,2160	\$ 413.723,00	\$ 89.364,17
16252	Demol.Pavim.Asfal.e=0.10m+Minicarg (Vol-15m3)			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario	\$ 31.211,42	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 328,01	\$ 328,01
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,1870	0,00 %	0,1870	\$ 103.410,00	\$ 19.337,67
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 104.130,00	\$ 6.560,19
	106085	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:15m3)	M3	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 2.313,00	\$ 289,13
	105775	Transporte	VOLQUETA (VIAJE DE 15 M3)MAX 30 KM	VJ	0,0083	0,00 %	0,0083	\$ 565.834,00	\$ 4.696,42
16254	Demol.Pavim.Asfal.e=0.10m+Minicarg (Vol-6m3)			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario	\$ 35.405,21	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 328,01	\$ 328,01
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,1870	0,00 %	0,1870	\$ 103.410,00	\$ 19.337,67
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 104.130,00	\$ 6.560,19
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 4.591,22	\$ 573,90
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0208	0,00 %	0,0208	\$ 413.723,00	\$ 8.605,44
12113	Demol.y Reconst.Bordillo Carcamo Estab.Escocia**			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 152.901,92	
Detalles incluy 30cmExcavación, 4cmSolado, 15 cmRecebo									
Descripción Técnica									
Componentes	12066	Sub-análisis	Bordillo en sitio 0.10*0.30 m 2500PSI Subbas IDRD	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 126.240,46	\$ 126.240,46
	10002	Sub-análisis	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.661,46	\$ 26.661,46
00009	Demolic Muro 0.15-Tolete (Trasi+retir+Andamios)			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario	\$ 38.672,81	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 2.133,00	\$ 191,97

104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 19.030,00	\$ 1.712,70
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.066,18	\$ 1.066,18
104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 722,00	\$ 64,98
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 411.580,43	\$ 17.286,38
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 22.311,21	\$ 4.239,13
106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 4.591,22	\$ 872,33
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 413.723,00	\$ 13.239,14

14148	DEMOLIC. MURO 0.20x 0,25(machon)-Bloque+carg+reti		M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 49.916,80
--------------	--	--	-----------	---	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 2.133,00	\$ 1.066,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.408,80	\$ 1.408,80
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 722,00	\$ 361,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0940	0,00 %	0,0940	\$ 299.744,81	\$ 28.176,01
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 4.591,22	\$ 286,95
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 413.723,00	\$ 18.617,54

11517	Demolic.Caja Conc. reflector de piso+carg.y ret **		UN	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 212.632,69
--------------	---	--	-----------	------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.649,17	\$ 16.649,17
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,5200	0,00 %	0,5200	\$ 299.744,81	\$ 155.867,30
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 22.311,21	\$ 11.155,61
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 413.723,00	\$ 28.960,61

11391	Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**		UN	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 141.913,61
--------------	--	--	-----------	------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.027,39	\$ 5.027,39
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 299.744,81	\$ 89.923,44
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 22.311,21	\$ 11.155,61
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 4.591,22	\$ 2.295,61
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0810	0,00 %	0,0810	\$ 413.723,00	\$ 33.511,56

11352	Demolic.Escarificado ConcretoCompresor(carg+ret)		M2	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 26.368,03
--------------	---	--	-----------	------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica (CAPS) 43.2 ESPECIFICACION PDF imprimirPara efectuar la reparacion, se debe preparar la superficie, dejandola sana, limpia y libre de material suelto o deteriorado y de cualquier sustancia que impida una correcta aplicación y adecuada adherencia. La escarificación se utiliza para perfilar las

superficies de concreto. El proceso produce un patrón paralelo y estriado. Antes de dar inicio a la actividad, el Contratista es responsable de realizar las siguientes actividades: Ubicación de elementos estructurales, según planos y documentos del proyecto. Cimbrado detallado del elemento a intervenir. Cerramiento provisional y señalización del área a intervenir. Conexión de servicios de apoyo (agua, energía, drenaje). Conformar un perímetro de forma regular en la superficie a reparar, mediante corte o picado. Para una adecuada limpieza, es recomendable emplear métodos mecánicos como chorro de agua a presión, pulido, arenado, etc. Finalmente, se limpia la superficie con chorro de aire a alta presión, exento de aceite. El Contratista deberá realizar las siguientes actividades: Eliminar todo el concreto deteriorado, mal adherido, microfisurado, contaminado o carbonatado (actividades que hacen parte de la escarificación, y se llevan a cabo en caso que el elemento presente corrosión severa), mediante picado hasta llegar a concreto sano y firme. Remover el concreto deteriorado, fisurado o aflojado por efecto de la corrosión del refuerzo y si la profundidad media de carbonatación no sobrepasa más de 20 mm por detrás del refuerzo mas superficial. En zonas donde la profundidad media de carbonatación ha sobrepasado más de 20 mm por detrás del refuerzo más superficial, el concreto debe ser retirado o removido hasta la superficie del refuerzo sin indicio de corrosión severa. En caso de corrosión por ataque químico, la remoción dependerá de la profundidad del ataque, de esta manera la aplicación de cualquier producto de reparación ,será en una superficie sin corrosión severa. La remoción se realiza mediante picado hasta rodear completamente las armaduras en un espesor o luz entre barras y concreto de mínimo 19 mm o de 6 mm mayor que el tamaño máximo del agregado, el que sea mayor. Gráfico 5.22 Detalle de escarificación superficial. Martillo de impacto neumático de 15 libras, escarificadoras eléctricas, neumáticas ó a gasolina, los modelos y tamaños varían desde manuales hasta unidades auto-propulsadas, aspiradora industrial con adaptador de vacío para limitar la emisión de polvo.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 832,40	\$ 832,40
	003251	Equipo	MARTILLO ROTATORIO SDS MAX COMBINADO (D25404 SDS PLUS 4.8 1/8PULG-GR:4.9KG	DD	0,1080	0,00 %	0,1080	\$ 39.612,01	\$ 4.278,10
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0690	0,00 %	0,0690	\$ 299.744,81	\$ 20.682,39
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 22.311,21	\$ 133,87
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 4.591,22	\$ 27,55
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 413.723,00	\$ 413,72
14129 Demolic.EscarificadoManualConcreto(Tras+carg+Retir				M2	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 41.443,81

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.577,43	\$ 1.577,43
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 411.580,43	\$ 39.100,14
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 22.311,21	\$ 352,52
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 413.723,00	\$ 413,72

12257 Demolic.impermeabilización Existente Cubierta**				M2	Grupo 11 Tratamientos especiales			Valor Unitario	\$ 13.609,95
---	--	--	--	----	----------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 520,04	\$ 520,04
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0465	0,00 %	0,0465	\$ 223.671,24	\$ 10.400,71
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0065	0,00 %	0,0065	\$ 413.723,00	\$ 2.689,20

14137 Demolic.Manual PlacaMaciz. Elevada.0.20M Colis- Su				M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 54.124,65
--	--	--	--	----	--------------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 2.133,00	\$ 1.066,50
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 19.030,00	\$ 3.425,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 449,62	\$ 449,62
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3750	0,00 %	0,3750	\$ 722,00	\$ 270,75
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48

	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 4.591,22	\$ 1.147,81
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0430	0,00 %	0,0430	\$ 413.723,00	\$ 17.790,09

13921	DEMOLIC.MURO LADRILLO + RECUPER.+ RETIRO			M2	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 130.125,25
--------------	---	--	--	-----------	---------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 64.694,35	\$ 646,94
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.289,42	\$ 3.289,42
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 57.751,00	\$ 17.325,30
	100761	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 183.710,00	\$ 55.113,00
	103068	Material	DISCO DE CORTE 7" (DISCOS PARA CORTAR METAL 7" X 1	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 6.913,00	\$ 1.410,25
	12508	Sub-análisis	Día de Traslado con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 413.723,00	\$ 41.372,30

20844	Demolic.PisoBaldosaGranoMarmo33x33 Const.de nuevo			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 121.086,06
--------------	--	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.882,71	\$ 1.882,71
	102419	Material	BALDOSA GRANO MARMOL GR-5 33.3 x 33.3	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 64.092,00	\$ 67.296,60
	104968	Material	BOQUILLA CONCOLOR 5 KG	KG	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 5.944,00	\$ 312,06
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	11560	Sub-análisis	Demolicion piso en granito pulido	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 27.438,43	\$ 27.438,43
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 449.461,61	\$ 9.169,02

13357	Demolic.PisoBaldosaGranoMarmo33x33yConst.de nuevo			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 121.086,06
--------------	--	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.882,71	\$ 1.882,71
	102419	Material	BALDOSA GRANO MARMOL GR-5 33.3 x 33.3	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 64.092,00	\$ 67.296,60
	104968	Material	BOQUILLA CONCOLOR 5 KG	KG	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 5.944,00	\$ 312,06
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	11560	Sub-análisis	Demolicion piso en granito pulido	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 27.438,43	\$ 27.438,43
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 449.461,61	\$ 9.169,02

10986	Demolicion base estr baloncesto			JGO	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 267.575,35
--------------	--	--	--	------------	------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	3,1000	0,00 %	3,1000	\$ 32.177,01	\$ 99.748,73
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.668,86	\$ 2.668,86
	12508	Sub-análisis	Día de Traslado con 2 ayudantes**	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 219.360,72	\$ 54.840,18
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 4.591,22	\$ 6.886,83
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 413.723,00	\$ 103.430,75

12891	Demolicion columnas en Ladrillo (0.30 x 0.30m) **			ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 40.608,38
--------------	--	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.847,58	\$ 2.847,58
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 299.744,81	\$ 28.475,76
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 4.591,22	\$ 596,86
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 413.723,00	\$ 8.688,18
14145	Demolicion columnas en Ladrillo (0.43 x 0.18m) **			ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 32.238,89

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.198,98	\$ 1.198,98
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 299.744,81	\$ 23.979,58
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0960	0,00 %	0,0960	\$ 4.591,22	\$ 440,76
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 413.723,00	\$ 6.619,57
14893	Demolicion Manual Vigas y Columnas +retito Colise			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 431.173,96

Detalles									
Descripción Técnica El transporte incluye:- Retiro material sobrante.Transporte equipos									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 2.133,00	\$ 4.479,30
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,6400	0,00 %	0,6400	\$ 19.030,00	\$ 12.179,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.964,78	\$ 12.964,78
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 722,00	\$ 1.516,20
	000465	Material	ALMADANA 10 LIBRAS CON CABO	UN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 93.087,00	\$ 6.516,09
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,6300	0,00 %	0,6300	\$ 411.580,43	\$ 259.295,67
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 4.591,22	\$ 5.968,59
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 413.723,00	\$ 128.254,13
11500	Demolicion muros 0.30m **			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 59.045,91

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.526,86	\$ 1.526,86
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,2570	0,00 %	0,2570	\$ 111.835,62	\$ 28.741,75
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0650	30,00 %	0,0845	\$ 22.311,21	\$ 1.885,30
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 413.723,00	\$ 26.892,00
13941	Demolición Viga en Ciclópeo H=0.50m A=0.30m			ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 38.151,64

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12366	Sub-análisis	Demolicion concreto ciclopeo **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 254.344,24	\$ 38.151,64
16453	Demolición Acabado de Piso			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 12.686,63

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 436,16	\$ 436,16
	1976	Material	CARRETILLA PLATON 6 PIES-PLAST-RuedAntipint-Rin me	UN	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 263.613,00	\$ 659,03
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0390	0,00 %	0,0390	\$ 223.671,24	\$ 8.723,18

	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0390	0,00 %	0,0390	\$ 4.591,22	\$ 179,06
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0065	0,00 %	0,0065	\$ 413.723,00	\$ 2.689,20
11569	Demolicion alistado de piso **			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 23.301,83
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 401,71	\$ 401,71
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,1720	0,00 %	0,1720	\$ 111.835,62	\$ 19.235,73
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 22.311,21	\$ 892,45
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0067	0,00 %	0,0067	\$ 413.723,00	\$ 2.771,94
10149	Demolicion anden concr e=0.10 incl. cargue y ret *			M2	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 29.248,87
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 32.177,01	\$ 3.861,24
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 306,48	\$ 306,48
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0440	0,00 %	0,0440	\$ 299.744,81	\$ 13.188,77
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 4.591,22	\$ 596,86
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 413.723,00	\$ 9.101,91
14009	Demolicion anden concr e=0.15 incl. cargue y ret *			M2	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 47.666,40
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,1670	0,00 %	0,1670	\$ 32.177,01	\$ 5.373,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 522,29	\$ 522,29
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 299.744,81	\$ 23.979,58
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0377	0,00 %	0,0377	\$ 413.723,00	\$ 15.597,36
11130	Demolicion anden concr e=0.2 incl. cargue y ret *			M2	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 55.444,50
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 32.177,01	\$ 7.722,48
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 601,19	\$ 601,19
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,1048	0,00 %	0,1048	\$ 223.671,24	\$ 23.440,75
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 219.360,72	\$ 6.800,18
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0408	0,00 %	0,0408	\$ 413.723,00	\$ 16.879,90
11610	DEMOLICION BALDOSA DE PISO h=2 cms			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 18.036,63
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 368,69	\$ 368,69
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0410	0,00 %	0,0410	\$ 299.744,81	\$ 12.289,54
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40

00056	DEMOLICION BALDOSA DE PISO h=2cm(Trasiego+ret)	M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 16.258,40
-------	--	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 639,86	\$ 639,86
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 299.744,81	\$ 11.989,79
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 22.311,21	\$ 847,83
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 4.591,22	\$ 174,47
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0063	0,00 %	0,0063	\$ 413.723,00	\$ 2.606,45

11532	DEMOLICION BALDOSA DE PISO h=4 cms	M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 31.575,99
-------	------------------------------------	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.077,58	\$ 1.077,58
	000465	Material	ALMADANA 10 LIBRAS CON CABO	UN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 93.087,00	\$ 465,44
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0719	0,00 %	0,0719	\$ 299.744,81	\$ 21.551,65
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0205	0,00 %	0,0205	\$ 413.723,00	\$ 8.481,32

15095	Demolición Bolardo (Inc.Minicarg+Compres+carg+ret.	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 34.168,19
-------	--	----	--------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica SE REQUIERE REPOSICIÓN DE PLACA DE ANDEN EN 0.60X0.60M EN CONCRETO DE 2.500PSI

Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 32.177,01	\$ 2.252,39
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 229,32	\$ 229,32
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,0804	0,00 %	0,0804	\$ 103.410,00	\$ 8.314,16
	00259	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:5 AreLavRio+Grav.	M3	0,0050	3,00 %	0,0052	\$ 501.438,78	\$ 2.607,48
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 223.671,24	\$ 11.183,56
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0143	0,00 %	0,0143	\$ 4.591,22	\$ 65,65
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0230	0,00 %	0,0230	\$ 413.723,00	\$ 9.515,63

10002	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 26.661,46
-------	--	----	-----------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 32.177,01	\$ 1.608,85
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 831,15	\$ 831,15
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 223.671,24	\$ 13.420,27
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1040	0,00 %	0,1040	\$ 4.591,22	\$ 477,49
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 413.723,00	\$ 7.033,29

16452	Demolición Bordillo Granito Piscina + Retiro	ML	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 10.468,13
-------	--	----	--------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 447,34	\$ 447,34
	1976	Material	CARRETILLA PLATON 6 PIES-PLAST-RuedAntipint-Rin me	UN	0,0024	0,00 %	0,0024	\$ 263.613,00	\$ 632,67
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 223.671,24	\$ 8.946,85

106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 4.591,22	\$ 27,55
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 413.723,00	\$ 413,72

10206	Demolición Bordillo ladrillo incl. carga y reti	ML	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 15.492,06
--------------	--	-----------	------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 742,78	\$ 742,78
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 223.671,24	\$ 9.394,19
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0057	0,00 %	0,0057	\$ 219.360,72	\$ 1.250,36
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0560	0,00 %	0,0560	\$ 4.591,22	\$ 257,11
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0093	0,00 %	0,0093	\$ 413.723,00	\$ 3.847,62

13937	DEMOLICION CABEZAS PILOTES MANUAL	M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 853.983,96
--------------	--	-----------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 69.226,25	\$ 69.226,25
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 223.671,24	\$ 671.013,72
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	30,00 %	0,2210	\$ 413.723,00	\$ 91.432,78

00076	DEMOLICION CABEZAS PILOTES MECANICO	M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 328.895,29
--------------	--	-----------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 32.177,01	\$ 64.354,02
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.250,17	\$ 3.250,17
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 299.744,81	\$ 134.885,16
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 22.311,21	\$ 29.004,57
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 4.591,22	\$ 5.968,59
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	30,00 %	0,2210	\$ 413.723,00	\$ 91.432,78

18031	DEMOLICION CABEZAS PILOTES MECANICO CDRC	M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 330.366,46
--------------	---	-----------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

DEMOLICION DE CABEZOTE DE PILOTESVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC
Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 32.177,01	\$ 64.354,02
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.875,26	\$ 4.875,26
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.625,09	\$ 1.625,09
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 299.744,81	\$ 134.885,16
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 22.311,21	\$ 29.004,57
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	1,0000	30,00 %	1,3000	\$ 4.591,22	\$ 5.968,59
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1667	30,00 %	0,2167	\$ 413.723,00	\$ 89.653,77

11478	Demolición cancha de volley playa **	UN	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS	Valor Unitario	\$ 12.845.155,07
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	-------------------------

Detalles

Descripción Técnica

EL VALOR DEL TRANSPORTE SE INCREMENTA DEBIDO AL QUE LA ARENA SOLO SE CONSIGUE EN COGUA AL LADO DE ZIPAQUIRA, EL

COSTO DE UN VIAJE ES EN PROMEDIO 250000, POR LO CUAL SE INCREMENTA EL VALOR DEL NUMERO DE VIAJES DE 45 QUEDARIA AL DIVIDIR EL VOLUMEN REQUERIDO ENTRE LA CAPACIDAD DE LA VOLQUETA, A 90, PARA EQUIPARAR EL COSTO DEL TRANSPORTE

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.651,38	\$ 3.651,38
	10002	Sub-análisis	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML	0,0560	0,00 %	0,0560	\$ 26.661,46	\$ 1.493,04
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	135,0000	0,00 %	135,0000	\$ 95.111,19	\$ 12.840.010,65

10771	Demolición cañuela Con Equipo(Inc.cargue y retiro)	ML	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 20.803,58
--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,0670	0,00 %	0,0670	\$ 32.177,01	\$ 2.155,86
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 148,90	\$ 148,90
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 299.744,81	\$ 3.896,68
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1670	0,00 %	0,1670	\$ 22.311,21	\$ 3.725,97
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 4.591,22	\$ 119,37
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 413.723,00	\$ 10.756,80

14198	Demolición cañuela manual (Inc.cargue y retiro)	ML	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 28.026,39
--------------	--	-----------	------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.553,83	\$ 1.553,83
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 299.744,81	\$ 11.989,79
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1670	0,00 %	0,1670	\$ 22.311,21	\$ 3.725,97
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 413.723,00	\$ 10.756,80

13076	Demolición cañuela manual(Inc.cargue y retiro)	ML	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 29.197,24
--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.069,01	\$ 2.069,01
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 299.744,81	\$ 18.883,92
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 22.311,21	\$ 1.896,45
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 4.591,22	\$ 390,25
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0144	0,00 %	0,0144	\$ 413.723,00	\$ 5.957,61

10760	Demolición carcamo equipo inclu. cargue y retiro	ML	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 28.378,08
--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 32.177,01	\$ 804,43
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 925,33	\$ 925,33
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 223.671,24	\$ 9.394,19
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 22.311,21	\$ 4.016,02
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 4.591,22	\$ 826,42
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69

10662	Demolición carcamo equipo no incluy cargue y retir	ML	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 94.703,52
--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 32.177,01	\$ 1.930,62
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.493,62	\$ 7.493,62
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 413.723,00	\$ 10.343,08
11390	Demolición carcamo manual incl. cargue y retiro*			ML	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 94.232,28
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.427,61	\$ 7.427,61
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 299.744,81	\$ 71.938,75
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 22.311,21	\$ 2.454,23
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69
12087	Demolición cerramiento contra impacto h=5.0m **			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 328.057,79
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.133,00	\$ 8.532,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.905,67	\$ 12.905,67
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 722,00	\$ 1.444,00
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 57.751,00	\$ 57.751,00
	100053	Material	Oxicorte (Senc) ML*	ML	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 35.700,00	\$ 1.785,00
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,3400	0,00 %	0,3400	\$ 523.416,05	\$ 177.961,46
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 70.000,00	\$ 28.000,00
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 413.723,00	\$ 33.097,84
13385	DEMOLICION CIELO RASO FALSO + ANDAMIO+ESTRUCT. MET			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 105.058,21
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.133,00	\$ 6.399,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.910,01	\$ 3.910,01
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 411.580,43	\$ 78.200,28
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 413.723,00	\$ 16.548,92
00059	DEMOLICION CIELO RASO FALSO MODULAR PESADO			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 39.160,86
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 2.133,00	\$ 362,61
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 19.030,00	\$ 3.235,10
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.273,92	\$ 1.273,92
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 722,00	\$ 122,74
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 299.744,81	\$ 25.478,31
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 413.723,00	\$ 8.688,18
13222	DEMOLICION CIELO RASO FALSO MODULAR PESADO			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 42.900,64

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 2.133,00	\$ 362,61
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 19.030,00	\$ 3.235,10
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.443,91	\$ 1.443,91
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 722,00	\$ 122,74
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 299.744,81	\$ 25.478,31
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 22.311,21	\$ 3.569,79
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 413.723,00	\$ 8.688,18
16456	DEMOLICION CIELO RASO MODULAR LIGERA (Cargue y Ret			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 12.424,25

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 2.133,00	\$ 106,65
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 19.030,00	\$ 799,26
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 623,47	\$ 623,47
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 722,00	\$ 54,15
	1666	Equipo	RUEDAS PARA ANDAMIO TUBULAR (Juego x 4)	DD	0,0760	0,00 %	0,0760	\$ 2.543,84	\$ 193,33
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0208	0,00 %	0,0208	\$ 299.744,81	\$ 6.234,69
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 4.591,22	\$ 275,47
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
00077	DEMOLICION CIMIENTO CONCRETO Refz			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 310.344,45

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 32.177,01	\$ 64.354,02
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.193,88	\$ 7.193,88
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4800	0,00 %	0,4800	\$ 299.744,81	\$ 143.877,51
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 4.591,22	\$ 5.968,59
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2150	0,00 %	0,2150	\$ 413.723,00	\$ 88.950,45
11395	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADOS			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 284.540,34

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	1,8600	0,00 %	1,8600	\$ 32.177,01	\$ 59.849,24
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	1,2230	0,00 %	1,2230	\$ 111.835,62	\$ 136.774,96
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	25,00 %	0,2125	\$ 413.723,00	\$ 87.916,14
00016	DEMOLICION COLUMNAS + CARGUE Y RETIRO			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 388.463,49

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,6400	0,00 %	0,6400	\$ 2.133,00	\$ 1.365,12
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,6400	0,00 %	0,6400	\$ 19.030,00	\$ 12.179,20
	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	2,5360	0,00 %	2,5360	\$ 32.177,01	\$ 81.600,90

	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.591,83	\$ 9.591,83
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,6400	0,00 %	0,6400	\$ 722,00	\$ 462,08
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,6400	0,00 %	0,6400	\$ 299.744,81	\$ 191.836,68
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0890	0,00 %	0,0890	\$ 4.591,22	\$ 408,62
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 413.723,00	\$ 91.019,06
12366	Demolicion concreto ciclopeo **			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 254.344,24
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 32.177,01	\$ 48.265,52
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.408,74	\$ 5.408,74
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 299.744,81	\$ 86.925,99
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	30,00 %	0,2210	\$ 413.723,00	\$ 91.432,78
10850	Demolicion concreto ciclopeo + cargue y retiro			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 253.627,63
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 32.177,01	\$ 40.221,26
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.597,62	\$ 5.597,62
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3450	0,00 %	0,3450	\$ 299.744,81	\$ 103.411,96
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 4.591,22	\$ 5.968,59
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2167	0,00 %	0,2167	\$ 413.723,00	\$ 89.653,77
15959	Demolicion concreto ciclopeo sin retiro			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 167.206,71
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 32.177,01	\$ 40.221,26
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.024,63	\$ 6.024,63
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3450	0,00 %	0,3450	\$ 299.744,81	\$ 103.411,96
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 219.360,72	\$ 17.548,86
11108	Demolicion construccion existente estructura 1 pis			M2	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 196.295,52
Detalles									
Descripción Técnica DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES HASTA NIVEL DE PISO. INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.									
Componentes	00009	Sub-análisis	Demolic Muro 0.15-Tolete (Trasi+retir+Andamios)	M2	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 38.672,81	\$ 77.345,62
	00076	Sub-análisis	DEMOLICION CABEZAS PILOTES MECANICO	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 328.895,29	\$ 13.155,81
	00016	Sub-análisis	DEMOLICION COLUMNAS + CARGUE Y RETIRO	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 388.463,49	\$ 3.884,63
	11032	Sub-análisis	Demolicion meson en concreto corrido e=0.10m a=0.6	ML	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 35.384,13	\$ 707,68
	00013	Sub-análisis	DEMOLICION PLACAS MACIZAS 0.15	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 59.354,45	\$ 59.354,45
	10151	Sub-análisis	Demolicion viga aérea concr reforz + cargue y reti	M3	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 495.981,97	\$ 39.678,56
	00019	Sub-análisis	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 53.014,24	\$ 530,14
	10972	Sub-análisis	Desmonte carpintería metálica **	M2	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 36.749,48	\$ 1.102,48
	00021	Sub-análisis	DESMONTE VENTANAS(Trasiego+Retiro)Inc. Andamio	M2	0,0301	0,00 %	0,0301	\$ 17.812,36	\$ 536,15

00008	DEMOLICION CUBIERTAS A.C. con andamio	M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 84.398,55
-------	---------------------------------------	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 64.694,35	\$ 51.755,48
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 817,77	\$ 817,77
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 722,00	\$ 1.155,20
	12358	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:4+PREST.**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 654.216,30	\$ 16.355,41
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69

11389	Demolición Cuneta Manual incly cargue y retiro **	ML	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 51.854,92
-------	---	----	-----------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.980,55	\$ 3.980,55
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 299.744,81	\$ 37.468,10
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 22.311,21	\$ 2.454,23
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 4.591,22	\$ 505,03
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 413.723,00	\$ 7.447,01

10940	Demolición de Guadescoba+cargue y retiro	ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 6.112,51
-------	--	----	--------------------------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 506,95	\$ 506,95
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 223.671,24	\$ 4.920,77
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 22.311,21	\$ 156,18
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 4.591,22	\$ 32,14
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0012	0,00 %	0,0012	\$ 413.723,00	\$ 496,47

11461	DEMOLICION DE PISO EN GRAVILLA(inc. cargue y tra	M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 74.360,37
-------	---	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 223.671,24	\$ 12.301,92
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 413.723,00	\$ 62.058,45

13391	Demolición de Dintel en conc. reforzado+ trasiego*	ML	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 34.253,80
-------	--	----	--------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.448,25	\$ 1.448,25
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 411.580,43	\$ 24.694,83
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 413.723,00	\$ 3.723,51

16229	Demolición de Estructura con Equipo+ retiro	M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 385.223,72
-------	---	----	--------------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	2,6000	0,00 %	2,6000	\$ 32.177,01	\$ 83.660,23
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.741,71	\$ 9.741,71
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,6500	0,00 %	0,6500	\$ 299.744,81	\$ 194.834,13
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 4.591,22	\$ 5.968,59
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 413.723,00	\$ 91.019,06
16890	DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO + ACABADO CUALQUIE			M2	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 24.896,75

Detalles									
Descripción Técnica									
DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO + ACABADO CUALQUIER ESPESOR. INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES. CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 32.177,01	\$ 3.217,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 386,67	\$ 386,67
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 128,89	\$ 128,89
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0430	0,00 %	0,0430	\$ 299.744,81	\$ 12.889,03
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46
11501	Demolición dintel ladrillo incluy carga y retiro**			M3	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 228.565,04

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.701,31	\$ 2.701,31
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3549	0,00 %	0,3549	\$ 299.744,81	\$ 106.379,43
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	35,00 %	1,3500	\$ 22.311,21	\$ 30.120,13
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1600	35,00 %	0,2160	\$ 413.723,00	\$ 89.364,17
14140	Demolicion enchape de Baldosa de Cemento 4-5cm *			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 21.414,99

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 824,30	\$ 824,30
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 299.744,81	\$ 16.485,96
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0560	0,00 %	0,0560	\$ 4.591,22	\$ 257,11
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0093	0,00 %	0,0093	\$ 413.723,00	\$ 3.847,62
14457	Demolicion Enchape de muro Baldosa Ceramica 20x20			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 20.128,26

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 794,32	\$ 794,32
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0530	0,00 %	0,0530	\$ 299.744,81	\$ 15.886,47
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0390	0,00 %	0,0390	\$ 4.591,22	\$ 179,06
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0079	0,00 %	0,0079	\$ 413.723,00	\$ 3.268,41
00100	Demolición Enchape de Muro Baldosa(Carg+retiro)			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 19.275,94

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 749,36	\$ 749,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 4.591,22	\$ 229,56
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 413.723,00	\$ 3.309,78
15120	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROBaldosa(Trasie+Carg+ret)			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 18.870,97
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 727,55	\$ 727,55
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 299.744,81	\$ 13.488,52
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.311,21	\$ 1.115,56
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 4.591,22	\$ 229,56
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 413.723,00	\$ 3.309,78
14139	Demolicion enchape de piso e=2cm*			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 14.729,95
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 350,70	\$ 350,70
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0390	0,00 %	0,0390	\$ 299.744,81	\$ 11.690,05
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0065	0,00 %	0,0065	\$ 413.723,00	\$ 2.689,20
14181	Demolicion enchape de piso e=4cm			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 21.288,46
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 839,29	\$ 839,29
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0560	0,00 %	0,0560	\$ 299.744,81	\$ 16.785,71
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 4.591,22	\$ 229,56
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0083	0,00 %	0,0083	\$ 413.723,00	\$ 3.433,90
00370	DEMOLICION ENCHAPE DE TECHO			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 25.476,13
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.544,00	\$ 1.544,00
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,1770	0,00 %	0,1770	\$ 111.835,62	\$ 19.794,90
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
10042	Demolicion enchape ladrillo **			ML	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 2.373,81
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 57,71	\$ 57,71
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 299.744,81	\$ 899,23
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 22.311,21	\$ 267,73
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 4.591,22	\$ 73,46
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0026	0,00 %	0,0026	\$ 413.723,00	\$ 1.075,68
15161	Demolicion enchape ladrillo **			M2	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 15.257,07

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 513,36	\$ 513,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 299.744,81	\$ 8.992,34
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 22.311,21	\$ 1.338,67
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 4.591,22	\$ 275,47
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

11558	Demolicion enchape y alistado de piso e=4cm*			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 28.017,24
--------------	---	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.057,04	\$ 1.057,04
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 299.744,81	\$ 19.483,41
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0780	0,00 %	0,0780	\$ 22.311,21	\$ 1.740,27
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0780	0,00 %	0,0780	\$ 4.591,22	\$ 358,12
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40

00843	DEMOLICION ESCALERA CONCRETO			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 106.432,46
--------------	-------------------------------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,5800	0,00 %	0,5800	\$ 32.177,01	\$ 18.662,67
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.997,45	\$ 2.997,45
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 299.744,81	\$ 59.948,96
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 413.723,00	\$ 24.823,38

14185	Demolicion Escalera Mampost Ap=1.20m;H=0.65m+Retir			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 51.787,79
--------------	---	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.249,43	\$ 1.249,43
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 223.671,24	\$ 8.499,51
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,4400	0,00 %	0,4400	\$ 22.311,21	\$ 9.816,93
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,4400	0,00 %	0,4400	\$ 4.591,22	\$ 2.020,14
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0730	0,00 %	0,0730	\$ 413.723,00	\$ 30.201,78

10220	Demolición escarificado mortero (carg+retir)**			M2	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 7.398,79
--------------	---	--	--	-----------	------------------------------	--	--	-----------------------	--------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 201,21	\$ 201,21
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 299.744,81	\$ 6.594,39
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0050	5,00 %	0,0053	\$ 22.311,21	\$ 118,25
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0065	0,00 %	0,0065	\$ 4.591,22	\$ 29,84
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0011	0,00 %	0,0011	\$ 413.723,00	\$ 455,10

15172	Demolición escarificado muro mamp (carg+retir)**			M2	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 6.631,40
--------------	---	--	--	-----------	------------------------------	--	--	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 167,63	\$ 167,63
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0185	0,00 %	0,0185	\$ 299.744,81	\$ 5.545,28
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 22.311,21	\$ 44,62
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0011	0,00 %	0,0011	\$ 4.591,22	\$ 5,05
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 413.723,00	\$ 868,82
11022	Demolición escarificado concreto (carg+retir)**			ML	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario	\$ 3.100,23	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 29,07	\$ 29,07
	003252	Equipo	MARTILLO ROMPEDOR	DD	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 0,00	\$ 0,00
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 299.744,81	\$ 299,74
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 22.311,21	\$ 702,80
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 413.723,00	\$ 2.068,62
15181	DEMOLICIÓN GRADAS EN MAMPOST. (0.34M3/M2)			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario	\$ 59.371,11	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.745,53	\$ 1.745,53
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0520	0,00 %	0,0520	\$ 299.744,81	\$ 15.586,73
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,4400	0,00 %	0,4400	\$ 22.311,21	\$ 9.816,93
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,4400	0,00 %	0,4400	\$ 4.591,22	\$ 2.020,14
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0730	0,00 %	0,0730	\$ 413.723,00	\$ 30.201,78
11599	Demolicion gradería muro, placa relleno **			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario	\$ 172.298,73	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	00009	Sub-análisis	Demolic Muro 0.15-Tolete (Trasi+retir+Andamios)	M2	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 38.672,81	\$ 30.938,25
	10149	Sub-análisis	Demolicion anden concr e=0.10 incl. cargue y ret *	M2	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 29.248,87	\$ 23.399,10
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,8060	0,00 %	0,8060	\$ 146.354,07	\$ 117.961,38
10903	Demolición lavamanos corrido***			ML	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario	\$ 55.631,54	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0570	0,00 %	0,0570	\$ 299.744,81	\$ 17.085,45
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1060	0,00 %	0,1060	\$ 305.096,56	\$ 32.340,24
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 413.723,00	\$ 6.205,85
12802	Demolición Manual de Bordillo incl cargue y reti			ML	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario	\$ 19.223,97	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 553,59	\$ 553,59
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 223.671,24	\$ 8.946,85
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12

	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 4.591,22	\$ 459,12
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 413.723,00	\$ 7.033,29
14910	Demolicion Manual Gradas en Concreto +cargue y ret			M2	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 47.829,22
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 783,44	\$ 783,44
	000465	Material	ALMADANA 10 LIBRAS CON CABO	UN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 93.087,00	\$ 2.606,44
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 261,15	\$ 261,15
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 299.744,81	\$ 23.979,58
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 4.591,22	\$ 918,24
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0413	0,00 %	0,0413	\$ 413.723,00	\$ 17.086,76
13024	Demolicion Manual gradería Ladrillo y Placa Conc.			ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 104.998,46
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.589,53	\$ 7.589,53
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,1450	0,00 %	0,1450	\$ 523.416,05	\$ 75.895,33
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0400	30,00 %	0,0520	\$ 413.723,00	\$ 21.513,60
10000	Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**			ML	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 21.716,38
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.439,32	\$ 1.439,32
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0520	0,00 %	0,0520	\$ 223.671,24	\$ 11.630,90
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 22.311,21	\$ 2.900,46
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 4.591,22	\$ 367,30
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40
11535	Demolicion Maq. muro cerram. 0.75m(Sin malla) **			ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 32.684,13
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	3253	Equipo	EXCAVADORA - Hyundai 200(Oper+Comb)Oruga	HR	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 179.753,00	\$ 14.380,24
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 83,57	\$ 83,57
	03043	Sub-análisis	HORA AYUDANTE ALBA-IL+ PREST.	HR	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 8.357,00	\$ 1.671,40
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 413.723,00	\$ 16.548,92
14144	Demolicion meson en concreto + Enchape hp=0.06m			M2	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 33.841,76
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.348,85	\$ 1.348,85
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 299.744,81	\$ 26.977,03
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 4.591,22	\$ 344,34
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0125	0,00 %	0,0125	\$ 413.723,00	\$ 5.171,54

11032	Demolicion meson en concreto corrido e=0.10m a=0.6	ML	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 35.384,13
-------	--	----	-----------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.406,70	\$ 2.406,70
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 223.671,24	\$ 22.367,12
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 22.311,21	\$ 1.784,90
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 4.591,22	\$ 550,95
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46

14128	Demolicion meson en concreto h=0.10m**	M2	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 37.113,65
-------	--	----	-----------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 534,84	\$ 534,84
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 299.744,81	\$ 23.979,58
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 22.311,21	\$ 2.900,46
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 4.591,22	\$ 596,86
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 413.723,00	\$ 9.101,91

11171	Demolicion muro Kystone **	M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 96.598,88
-------	----------------------------	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 2.133,00	\$ 298,62
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 112,00	\$ 3,92
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 667,66	\$ 667,66
	000465	Material	ALMADANA 10 LIBRAS CON CABO	UN	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 93.087,00	\$ 27,93
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 223.671,24	\$ 30.195,62
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1250	20,00 %	0,1500	\$ 22.311,21	\$ 3.346,68
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1250	20,00 %	0,1500	\$ 413.723,00	\$ 62.058,45

12729	Demolicion Muro ladrillo y Conc. Ciclopeo(Manual)*	M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 431.324,58
-------	--	----	--------------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30.600,63	\$ 30.600,63
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,9500	0,00 %	0,9500	\$ 299.744,81	\$ 284.757,57
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	1,0000	25,00 %	1,2500	\$ 4.591,22	\$ 5.739,03
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	25,00 %	0,2125	\$ 413.723,00	\$ 87.916,14

16455	Demolición Muro mampostería (e = >0.16m)	M2	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 58.178,19
-------	--	----	-------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.133,00	\$ 426,60
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1660	0,00 %	0,1660	\$ 19.030,00	\$ 3.158,98
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.937,50	\$ 2.937,50

	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 722,00	\$ 216,60
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0980	0,00 %	0,0980	\$ 299.744,81	\$ 29.374,99
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 4.591,22	\$ 1.377,37
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15
14046	DEMOLICION MUROS 0.15 - BLOQUE			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 33.953,76
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 854,41	\$ 854,41
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,0269	0,00 %	0,0269	\$ 635.251,67	\$ 17.088,27
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0298	30,00 %	0,0387	\$ 413.723,00	\$ 16.011,08
12495	DEMOLICION MUROS 0.15 + Trasiego			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 47.755,93
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.494,94	\$ 1.494,94
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,0269	0,00 %	0,0269	\$ 635.251,67	\$ 17.088,27
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0298	30,00 %	0,0387	\$ 413.723,00	\$ 16.011,08
00010	DEMOLICION MUROS 0.25 - Bloque +Cargue y Retiro			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 51.004,55
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.397,55	\$ 1.397,55
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,0440	0,00 %	0,0440	\$ 635.251,67	\$ 27.951,07
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 4.591,22	\$ 142,33
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0520	0,00 %	0,0520	\$ 413.723,00	\$ 21.513,60
14047	DEMOLICION MUROS 0.25 - TOLETE			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 56.058,67
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1020	0,00 %	0,1020	\$ 2.133,00	\$ 217,57
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1020	0,00 %	0,1020	\$ 19.030,00	\$ 1.941,06
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.461,08	\$ 1.461,08
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1020	0,00 %	0,1020	\$ 722,00	\$ 73,64
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,0460	0,00 %	0,0460	\$ 635.251,67	\$ 29.221,58
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 4.591,22	\$ 1.423,28
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0420	25,00 %	0,0525	\$ 413.723,00	\$ 21.720,46
15136	DEMOLICION MUROS 0.25 - TOLETE(Trasieg+Retiro)			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 63.304,51
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1020	0,00 %	0,1020	\$ 2.133,00	\$ 217,57
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1020	0,00 %	0,1020	\$ 19.030,00	\$ 1.941,06
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.790,44	\$ 1.790,44

104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1020	0,00 %	0,1020	\$ 722,00	\$ 73,64
12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,0460	0,00 %	0,0460	\$ 635.251,67	\$ 29.221,58
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 22.311,21	\$ 6.916,48
106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 4.591,22	\$ 1.423,28
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0420	25,00 %	0,0525	\$ 413.723,00	\$ 21.720,46

00845	DEMOLICION MUROS DE CONCRETO(Cargue+ retiro).		M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 367.653,52
--------------	--	--	-----------	---	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	1,8000	0,00 %	1,8000	\$ 32.177,01	\$ 57.918,62
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.289,51	\$ 10.289,51
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 411.580,43	\$ 205.790,22
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 4.591,22	\$ 5.739,03
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	25,00 %	0,2125	\$ 413.723,00	\$ 87.916,14

15121	DEMOLICION MUROS DE CONCRETO(Trasieg+Carg+ retiro)		M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 396.870,58
--------------	---	--	-----------	---	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	1,8000	0,00 %	1,8000	\$ 32.177,01	\$ 57.918,62
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.617,56	\$ 11.617,56
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 411.580,43	\$ 205.790,22
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 22.311,21	\$ 27.889,01
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 4.591,22	\$ 5.739,03
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	25,00 %	0,2125	\$ 413.723,00	\$ 87.916,14

12843	DEMOLICION MUROS MAMPOSTERIA 0.15m**		M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 34.377,97
--------------	---	--	-----------	---	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 419,48	\$ 419,48
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 635.251,67	\$ 19.692,80
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 219.360,72	\$ 1.316,16
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0250	25,00 %	0,0313	\$ 413.723,00	\$ 12.949,53

13480	DEMOLICION PAÑETE BAJO GRADERÍA h>= A 5MTS		M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 240.912,50
--------------	--	--	-----------	---	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.133,00	\$ 8.532,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.469,48	\$ 2.469,48
	103448	Material	ARNES MULTIPROPOSITO EN X	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 176.591,00	\$ 176.591,00
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 411.580,43	\$ 49.389,65
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0095	0,00 %	0,0095	\$ 413.723,00	\$ 3.930,37

12645	DEMOLICION PAÑETE CIELO RASO PLACA 10CM		M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 41.198,84
--------------	--	--	-----------	---	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.133,00	\$ 4.266,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.423,79	\$ 1.423,79
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 299.744,81	\$ 28.475,76
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 413.723,00	\$ 7.033,29
13091	DEMOLICION PAÑETE CIELO RASO PLACA 10CM A=0.30m			ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 19.816,84
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 2.133,00	\$ 853,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 749,36	\$ 749,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0060	30,00 %	0,0078	\$ 413.723,00	\$ 3.227,04
13173	DEMOLICION PAÑETE DE COLUMNA+ANDAMIO			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 44.512,51
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.133,00	\$ 4.266,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.440,77	\$ 2.440,77
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 722,00	\$ 2.166,00
	1666	Equipo	RUEDAS PARA ANDAMIO TUBULAR (Juego x 4)	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.543,84	\$ 2.543,84
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 305.096,56	\$ 24.407,72
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 413.723,00	\$ 8.688,18
	13174	DEMOLICION PAÑETE DE COLUMNA+ANDAMIO+PLASTICO**			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.133,00	\$ 4.266,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.034,09	\$ 5.034,09
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 722,00	\$ 2.166,00
	1666	Equipo	RUEDAS PARA ANDAMIO TUBULAR (Juego x 4)	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.543,84	\$ 5.087,68
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	0,2710	0,00 %	0,2710	\$ 26.426,00	\$ 7.161,45
	100690	Material	Poliétileno **	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 2.286,95	\$ 2.401,30
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 305.096,56	\$ 33.560,62
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0290	0,00 %	0,0290	\$ 413.723,00	\$ 11.997,97
	13172	DEMOLICION PAÑETE DE MURO			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 735,34	\$ 735,34
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 305.096,56	\$ 13.729,35
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0460	0,00 %	0,0460	\$ 22.311,21	\$ 1.026,32
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0460	0,00 %	0,0460	\$ 4.591,22	\$ 211,20
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0077	0,00 %	0,0077	\$ 413.723,00	\$ 3.185,67
14146	DEMOLICION PAÑETE DE MURO e=0.03m			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 19.223,21

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.498,72	\$ 1.498,72
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0375	0,00 %	0,0375	\$ 4.591,22	\$ 172,17
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0062	0,00 %	0,0062	\$ 413.723,00	\$ 2.565,08
00851	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 203.719,33
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 32.177,01	\$ 41.830,11
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.355,07	\$ 3.355,07
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 223.671,24	\$ 67.101,37
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	30,00 %	0,2210	\$ 413.723,00	\$ 91.432,78
12322	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 203.719,33
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 32.177,01	\$ 41.830,11
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.355,07	\$ 3.355,07
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 223.671,24	\$ 67.101,37
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	30,00 %	0,2210	\$ 413.723,00	\$ 91.432,78
11875	DEMOLICION PIEDRA-PARQUE ENSUEÑO0.60X1X2**			UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 213.092,92
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 32.177,01	\$ 80.442,53
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 223.671,24	\$ 44.734,25
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	25,00 %	0,2125	\$ 413.723,00	\$ 87.916,14
11560	Demolicion piso en granito pulido			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 27.438,43
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 436,35	\$ 436,35
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0719	0,00 %	0,0719	\$ 299.744,81	\$ 21.551,65
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0100	25,00 %	0,0125	\$ 22.311,21	\$ 278,89
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0125	0,00 %	0,0125	\$ 413.723,00	\$ 5.171,54
14921	DEMOLICION PISO GRAVILLA LAVADA + RETIRO			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 28.682,55
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.065,37	\$ 1.065,37
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0917	0,00 %	0,0917	\$ 223.671,24	\$ 20.510,65
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0300	25,00 %	0,0375	\$ 22.311,21	\$ 836,67
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0590	0,00 %	0,0590	\$ 4.591,22	\$ 270,88

	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0145	0,00 %	0,0145	\$ 413.723,00	\$ 5.998,98
13663	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.08M			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario	\$ 25.154,53	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 32.177,01	\$ 3.217,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 644,45	\$ 644,45
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 128,89	\$ 128,89
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0430	0,00 %	0,0430	\$ 299.744,81	\$ 12.889,03
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46
11712	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Retiro			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario	\$ 30.668,30	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,1320	0,00 %	0,1320	\$ 32.177,01	\$ 4.247,37
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 794,32	\$ 794,32
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0530	0,00 %	0,0530	\$ 299.744,81	\$ 15.886,47
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 4.591,22	\$ 596,86
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0170	30,00 %	0,0221	\$ 413.723,00	\$ 9.143,28
15122	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario	\$ 31.905,75	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 32.177,01	\$ 3.861,24
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 882,17	\$ 882,17
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 22.311,21	\$ 2.788,90
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 4.591,22	\$ 573,90
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0170	25,00 %	0,0213	\$ 413.723,00	\$ 8.812,30
13664	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.12M			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario	\$ 38.080,32	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 32.177,01	\$ 5.148,32
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.978,32	\$ 1.978,32
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0660	0,00 %	0,0660	\$ 299.744,81	\$ 19.783,16
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0270	0,00 %	0,0270	\$ 413.723,00	\$ 11.170,52
13951	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.15M			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario	\$ 48.300,02	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,1670	0,00 %	0,1670	\$ 32.177,01	\$ 5.373,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.397,96	\$ 2.397,96
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 299.744,81	\$ 23.979,58
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 413.723,00	\$ 16.548,92

13963	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.20M	M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 61.138,15
-------	--	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 32.177,01	\$ 7.078,94
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.297,19	\$ 3.297,19
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 299.744,81	\$ 32.971,93
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0430	0,00 %	0,0430	\$ 413.723,00	\$ 17.790,09

13964	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.25M	M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 75.138,92
-------	--	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,2780	0,00 %	0,2780	\$ 32.177,01	\$ 8.945,21
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.986,61	\$ 3.986,61
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1330	0,00 %	0,1330	\$ 299.744,81	\$ 39.866,06
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0540	0,00 %	0,0540	\$ 413.723,00	\$ 22.341,04

13965	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.30M	M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 89.935,77
-------	--	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 32.177,01	\$ 10.618,41
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.765,94	\$ 4.765,94
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1590	0,00 %	0,1590	\$ 299.744,81	\$ 47.659,42
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 413.723,00	\$ 26.892,00

15163	Demolicion placa de contrapiso incl.cargue+retiro	M3	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 309.672,88
-------	---	----	-----------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	1,2010	0,00 %	1,2010	\$ 32.177,01	\$ 38.644,59
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.466,43	\$ 3.466,43
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,5070	0,00 %	0,5070	\$ 299.744,81	\$ 151.970,62
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 4.591,22	\$ 5.739,03
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	25,00 %	0,2125	\$ 413.723,00	\$ 87.916,14

00011	DEMOLICION PLACAS Alig. 0.25	M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 45.967,00
-------	------------------------------	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 32.177,01	\$ 8.044,25
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.273,92	\$ 1.273,92
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 299.744,81	\$ 25.478,31
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0270	0,00 %	0,0270	\$ 413.723,00	\$ 11.170,52

00012	DEMOLICION PLACAS Alig. 0.45	M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 61.349,67
-------	------------------------------	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 32.177,01	\$ 8.687,79
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.798,47	\$ 1.798,47
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 299.744,81	\$ 35.969,38
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0360	0,00 %	0,0360	\$ 413.723,00	\$ 14.894,03
00013	DEMOLICION PLACAS MACIZAS 0.15			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 59.354,45
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 32.177,01	\$ 14.479,65
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.348,85	\$ 1.348,85
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 299.744,81	\$ 26.977,03
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 413.723,00	\$ 16.548,92
14907	DEMOLICION PLACAS MACIZAS 0.15 h= 3,00 +retiro			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 68.148,17
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 2.133,00	\$ 575,91
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 19.030,00	\$ 5.138,10
	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 32.177,01	\$ 14.479,65
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.438,78	\$ 1.438,78
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,4100	0,00 %	0,4100	\$ 722,00	\$ 296,02
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0960	0,00 %	0,0960	\$ 299.744,81	\$ 28.775,50
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1950	0,00 %	0,1950	\$ 4.591,22	\$ 895,29
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 413.723,00	\$ 16.548,92
00014	DEMOLICION PLACAS MACIZAS 0.30			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 101.554,48
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 2.133,00	\$ 810,54
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 19.030,00	\$ 7.231,40
	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 32.177,01	\$ 28.959,31
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.847,58	\$ 2.847,58
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 722,00	\$ 274,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 299.744,81	\$ 56.951,51
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,3000	30,00 %	0,3900	\$ 4.591,22	\$ 1.790,58
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0050	30,00 %	0,0065	\$ 413.723,00	\$ 2.689,20
00015	DEMOLICION PLACAS PISO h=20			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 64.340,83
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 32.177,01	\$ 8.044,25
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.498,72	\$ 1.498,72
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 413.723,00	\$ 24.823,38

12365	DEMOLICION PLACAS PISO h=20	M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 66.409,45
-------	-----------------------------	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 32.177,01	\$ 8.044,25
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.498,72	\$ 1.498,72
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 413.723,00	\$ 26.892,00

13405	DEMOLICION PLACAS PISO h=20 + trasiego	M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 87.165,11
-------	--	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 32.177,01	\$ 8.044,25
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.705,52	\$ 4.705,52
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 219.360,72	\$ 17.548,86
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 413.723,00	\$ 26.892,00

13880	DEMOLICION PLACAS PISO h=30 + trasiego	M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 106.041,45
-------	--	----	--------------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 32.177,01	\$ 8.366,02
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.204,24	\$ 6.204,24
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 299.744,81	\$ 44.961,72
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 219.360,72	\$ 17.548,86
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 413.723,00	\$ 28.960,61

12171	Demolicion Pozo en mamposteria h=2.20 m **	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 948.806,77
-------	--	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 44.173,11	\$ 44.173,11
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 299.744,81	\$ 629.464,10
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 219.360,72	\$ 109.680,36
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 413.723,00	\$ 165.489,20

11427	Demolición quirurjica concreto (carg+retir) nudos	CM3	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 5,27
-------	---	-----	-----------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCION TECNICAIncluye equipos, herramientas, trasportes internos, carga y retiro de materiales y mano de obraLos nudos y las zonas de confinamientos de las vigas y columnas que se deben intervenir para realizar el reforzamiento estructural deberán demolerse buscando la menor afectacion de las estructuras adyacentes o la continuidad de las estructuras a las que pertenecen (microfisurado), para tal fin por medio de taladros de bajo impacto se realizar esta labor.

Componentes	11352	Sub-análisis	Demolic.Escarificado ConcretoCompresor(carg+ret)	M2	0,0002	0,00 %	0,0002	\$ 26.368,03	\$ 5,27
-------------	-------	--------------	--	----	--------	--------	--------	--------------	---------

12838	Demolición Sardinel (Inc.Minicargador+carg.+retir)	ML	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 44.599,22
-------	--	----	-----------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 782,85	\$ 782,85
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,2319	0,00 %	0,2319	\$ 103.410,00	\$ 23.980,78
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 223.671,24	\$ 15.656,99
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0078	30,00 %	0,0101	\$ 413.723,00	\$ 4.178,60
10209	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retir			M2	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario	\$ 19.674,86	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 288,86	\$ 288,86
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 299.744,81	\$ 7.493,62
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 4.591,22	\$ 596,86
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 413.723,00	\$ 9.101,91
11476	Demolicion sendero en piedra incly charge+reti **			M2	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario	\$ 25.315,11	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 738,06	\$ 738,06
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 299.744,81	\$ 10.491,07
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 4.591,22	\$ 596,86
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 413.723,00	\$ 9.101,91
13939	Demolición Sumidero en Concreto y Ladrillo+retiro			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES		Valor Unitario	\$ 248.382,28	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	002837	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-PER+COMB	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.051,85	\$ 13.051,85
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 411.580,43	\$ 102.895,11
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 22.311,21	\$ 29.004,57
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 413.723,00	\$ 103.430,75
10151	Demolicion viga aérea concr reforz + cargue y reti			M3	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario	\$ 495.981,97	
Detalles									
Descripción Técnica Son dos torres de cuatro (4) secciones c/u y tres (3) planchones por torre.									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	6,4000	0,00 %	6,4000	\$ 2.133,00	\$ 13.651,20
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 19.030,00	\$ 22.836,00
	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	2,6000	0,00 %	2,6000	\$ 32.177,01	\$ 83.660,23
	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.988,00	\$ 3.976,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 18.087,73	\$ 18.087,73
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 722,00	\$ 866,40
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,8300	0,00 %	0,8300	\$ 299.744,81	\$ 248.788,19
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 219.360,72	\$ 9.871,23
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.591,22	\$ 4.591,22
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2167	0,00 %	0,2167	\$ 413.723,00	\$ 89.653,77

11166	Demolicion viga aerea concr reforz incl carg+ ret	M3	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 517.526,34
-------	---	----	-----------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.133,00	\$ 8.532,00
	000949	Equipo	CINTURON DE SEGURIDAD	DD	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 0,00	\$ 0,00
	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	1,7000	0,00 %	1,7000	\$ 32.177,01	\$ 54.700,92
	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 1.988,00	\$ 17.892,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.264,72	\$ 13.264,72
	003805	Material	CONO SEÑALIZACION H = 0.90 ML	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 63.234,01	\$ 3.161,70
	001982	Material	GUANTES CARNAZA CORTOS/SENCILLOS	UN	0,0375	0,00 %	0,0375	\$ 6.126,00	\$ 229,73
	002518	Material	MANILA 5/8" (POLIPROPILENO)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.556,01	\$ 3.556,01
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 17.937,47	\$ 26.906,21
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 299.744,81	\$ 239.795,85
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	20,00 %	1,2000	\$ 22.311,21	\$ 26.773,45
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 4.591,22	\$ 872,33
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2265	30,00 %	0,2945	\$ 413.723,00	\$ 121.841,42

14428	Demolición Viga Ciment. Conc. Reforzado 0.045m3/m	ML	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 21.343,17
-------	---	----	--------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 825,20	\$ 825,20
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0510	0,00 %	0,0510	\$ 299.744,81	\$ 15.286,99
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0057	0,00 %	0,0057	\$ 219.360,72	\$ 1.250,36
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0560	0,00 %	0,0560	\$ 4.591,22	\$ 257,11
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 413.723,00	\$ 3.723,51

15720	Demolicion viga-contrapiso concr reforz con retiro	M3	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 354.609,52
-------	--	----	-----------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	1,7000	0,00 %	1,7000	\$ 32.177,01	\$ 54.700,92
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.741,71	\$ 9.741,71
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,6500	0,00 %	0,6500	\$ 299.744,81	\$ 194.834,13
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 4.591,22	\$ 5.968,59
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2160	0,00 %	0,2160	\$ 413.723,00	\$ 89.364,17

15101	Demolicion viga-contrapiso concr reforz sin retiro	M3	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 306.486,56
-------	--	----	-----------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	1,7000	0,00 %	1,7000	\$ 32.177,01	\$ 54.700,92
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.989,79	\$ 11.989,79
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 299.744,81	\$ 239.795,85

12736	Demolición y Reconst. carcamo 40x40cm Mampost.	ML	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 534.038,73
-------	--	----	-----------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 18.513,60	\$ 18.513,60	
62	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA (Sin Transporte)	M3	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 112.113,01	\$ 11.435,53	
581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	150,0000	0,00 %	150,0000	\$ 725,00	\$ 108.750,00	
100523	Material	Ladrillo recocido 10x20x6 en obra **	UN	70,0000	5,00 %	73,5000	\$ 793,00	\$ 58.285,50	
101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 41.022,00	\$ 4.184,24	
678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	0,0600	2,00 %	0,0612	\$ 21.084,00	\$ 1.290,34	
12074	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 543.503,45	\$ 27.718,68	
11719	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 3Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 523.416,05	\$ 261.708,03	
106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 4.591,22	\$ 780,51	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 413.723,00	\$ 41.372,30	
12281	Demolición y retiro div. baño (60% muro, 40% lám.)**		M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 30.916,87	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
00009	Sub-análisis	Demolic Muro 0.15-Tolete (Trasi+retir+Andamios)	M2	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 38.672,81	\$ 23.203,69	
10904	Sub-análisis	Desm división met.baño incluye transp. y retir***	M2	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 19.282,94	\$ 7.713,18	
12780	Demolición y Retiro Mortero Graderías Estadio***		M2	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 33.152,58	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.279,23	\$ 1.279,23	
101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 57.751,00	\$ 1.732,53	
10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 299.744,81	\$ 25.478,31	
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 22.311,21	\$ 111,56	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 413.723,00	\$ 4.550,95	
10746	Demolición+reconstrucc asfalto cancha **		M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 267.460,59	

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.610,14	\$ 1.610,14	
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 20,00	\$ 52,50	
000966	Material	BASE ASFALTICA COMPACTO MDC-1(Sum+Ext+Comp)	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 550.000,00	\$ 34.650,00	
100008	Material	GEOTextil Fortex BX 40 separ+estabiliz Lafayette **	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 11.192,00	\$ 15.635,22	
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36	
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 299.744,81	\$ 4.496,17	
10208	Sub-análisis	Demol pav asfáltico e=0.1 (corte disco+carg+retiro	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 52.842,22	\$ 52.842,22	
10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,4100	0,00 %	0,4100	\$ 146.354,07	\$ 60.005,17	
10115	Sub-análisis	Imprimacion asfáltica con emulsion CRL-1**	M2	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 12.839,98	\$ 25.679,96	
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61	
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24	
10626	Demolición+reconstrucc pavimento cruce vías **		M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 276.642,58	

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.445,52	\$ 3.445,52
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,5855	0,00 %	0,5855	\$ 68.415,00	\$ 40.056,98
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 20,00	\$ 52,50
	000966	Material	BASE ASFALTICA COMPACTO MDC-1(Sum+Ext+Comp)	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 550.000,00	\$ 34.650,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 1.637,36	\$ 409,34
	10208	Sub-análisis	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+carg+retiro	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 52.842,22	\$ 52.842,22
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 146.354,07	\$ 51.223,92
	10115	Sub-análisis	Imprimacion asfaltica con emulsion CRL-1**	M2	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 12.839,98	\$ 25.679,96
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 193.161,19	\$ 48.290,30
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.991,84	\$ 19.991,84

14133	Demolición+Ret.Hilada ladrilloCubierta-Coliseo Sur			ML	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 37.631,86
--------------	---	--	--	-----------	--------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 2.133,00	\$ 1.599,75
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 404,66	\$ 404,66
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 722,00	\$ 541,50
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 299.744,81	\$ 26.977,03
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 4.591,22	\$ 41,32
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0195	0,00 %	0,0195	\$ 413.723,00	\$ 8.067,60

16454	DemolicionMesonConcreto.Reforz.+Soport(Inc.Retiro)			ML	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 44.651,94
--------------	---	--	--	-----------	--------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica incluye soportes en mampostería y acabados.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.795,89	\$ 2.795,89
	1976	Material	CARRETILLA PLATON 6 PIES-PLAST-RuedAntipint-Rin me	UN	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 263.613,00	\$ 659,03
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 223.671,24	\$ 27.958,91
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 4.591,22	\$ 826,42
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69

13576	DemoliciónVigaCoronaConc.Reforzado(20x20)+trasiego			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 34.253,80
--------------	---	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.448,25	\$ 1.448,25
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 411.580,43	\$ 24.694,83
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 413.723,00	\$ 3.723,51

14147	DemoliciónVigaDintelConc.Reforzado(22x23)+Andamios			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 30.589,76
--------------	---	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.133,00	\$ 426,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.198,98	\$ 1.198,98
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 722,00	\$ 144,40
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 299.744,81	\$ 23.979,58

	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 4.591,22	\$ 289,25
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 413.723,00	\$ 4.550,95
11216Densificacion terreno con inclado vara de clavo**UNGrupo 03 PreliminaresValor Unitario\$ 23.752,54									
Detalles muro cierre ladrillo portante Descripción Técnica Componentes102487EquipoHERRAMIENTA MENOR %%1,0000---1,0000\$ 251,79\$ 251,79 2672MaterialVARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.ML3,00003,00 %3,0900\$ 3.531,22\$ 10.911,47 10164Sub-análisisJornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **JRN0,04200,00 %0,0420\$ 299.744,81\$ 12.589,28									
16557DEPOSITO DE INCRUSTAR POLIPROPILENO (SUM+INST)UNGrupo CARPINTERIA METALICAVvalor Unitario\$ 605.352,02									
Detalles Descripción Técnica CARACTERISTICAS:Mueble guardaropa vertical de 5 modulos en lamina micro perforada, incluye cerraduras, elementos de anclaje y demás elementos para su correcto funcionamiento.Locker Especial metálicos de cinco (5) puestos Medidas 1.50 m alto, 30 cm de ancho y 30 cm defondo. Cada compartimiento de 35 cm alto, por 30 cm De ancho 30 y 30 cm de fondo. Fabricados en lámina galvanizada, micro perforada calibre 22. Acabados en pintura electrostática, cada compartimiento con división interna para el calzado, con porta candado.Incluido transporte en la ciudad de Bogotá. Componentes105043MaterialANTICORROSIVO CROMATO DE ZINC VERDEGLN0,03000,00 %0,0300\$ 70.969,70\$ 2.129,09 106423MaterialBisagra Perno Anticada 3x2.5pgCal.2.5mmUN6,00000,00 %6,0000\$ 0,00\$ 0,00 1966MaterialBLOQUE #5 TRADICIONAL 33x23x12 + TRANSPORTEUN10,00000,00 %10,0000\$ 1.266,29\$ 12.662,90 106425MaterialCERROJO DOBLE SATINADOUN2,00000,00 %2,0000\$ 0,00\$ 0,00 102904MaterialESMALTE SINTÉTICO DOMÉSTICO INTERIORGLN0,03000,00 %0,0300\$ 80.908,54\$ 2.427,26 106419MaterialLAMINA PLASTICA EN POLIPROPILENO A-IMPACTO DE 4mmM24,40000,00 %4,4000\$ 0,00\$ 0,00 106406MaterialMALLA ELECTROSOLDADA 15X15 DE 5 mmKG0,50000,00 %0,5000\$ 0,00\$ 0,00 106359MaterialSika AnchorFix-S (300ml)UN0,75000,00 %0,7500\$ 0,00\$ 0,00 106421MaterialTORNILLO 5/16" X 3 1/2""UN18,00000,00 %18,0000\$ 0,00\$ 0,00 106360MaterialTuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"UN6,00000,00 %6,0000\$ 377,00\$ 2.262,00 104061MaterialVARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADAML1,00000,00 %1,0000\$ 3.600,00\$ 3.600,00 12073Sub-análisisCONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.M30,01000,00 %0,0100\$ 545.973,01\$ 5.459,73 11940Sub-análisisCUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL.1:1+PREST.**JRN2,00000,00 %2,0000\$ 288.405,52\$ 576.811,04									
18791DERECHOS DE CONEXIÓN EAABUNGrupo 08 HidráulicoValor Unitario\$ 0,00									
Detalles Descripción Técnica Componentes108952MaterialDERECHOS DE CONEXIÓN EAABUN1,00000,00 %1,0000\$ 0,00\$ 0,00									
18817Derechos de conexión GAS NATURALUNGrupo 08 HidráulicoValor Unitario\$ 0,00									
Detalles Descripción Técnica Componentes108974MaterialDerechos de conexión GAS NATURALUN1,00000,00 %1,0000\$ 0,00\$ 0,00									
14914DERIVACIÓN DE LUMINARIA+CABLE+TOMA+CLAVIJAUNGrupoINSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNIVValor Unitario\$ 100.108,57									
Detalles Descripción Técnica Componentes102487EquipoHERRAMIENTA MENOR %%1,0000---1,0000\$ 2.479,64\$ 2.479,64 103840MaterialCABLE ENCAUCHETADO 3 x14 (600V)ML1,00005,00 %1,0500\$ 5.952,00\$ 6.249,60									

104708	Material	CLAVIJA CAUCHO TIPO INDUST.15AMP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.745,73	\$ 1.745,73
104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.193,00	\$ 3.579,00
104707	Material	TOMA AEREA 15AMP-USO INDUST.-RETIE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.400,00	\$ 3.400,00
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60

16200	DERIVACIÓN LUMINARIA Cable encauch 3x16 Toma+ tapa		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 59.843,20
--------------	---	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.142,90	\$ 2.142,90
	106098	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.050,62	\$ 2.091,63
	104708	Material	CLAVIJA CAUCHO TIPO INDUST.15AMP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.745,73	\$ 1.745,73
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.193,00	\$ 3.579,00
	103861	Material	Toma aerea caucho p/t 15a 250v codel Bifásica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.426,00	\$ 7.426,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 306.128,14	\$ 42.857,94

13053	Derivación Luminaria Cable Encauchetado **		UN	Grupo	VARIOS		Valor Unitario	\$ 57.381,80
--------------	---	--	-----------	--------------	---------------	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

DERIVACIÓN DE LUMINARIA DESDE SALIDA ELÉCTRICA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG CON CLAVIJA AÉREA CON POLO A TIERRA Y CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG DESDE LUMINARIA CON TOMA AÉREA. INCLUYE TAPA CON ORIFICIO CENTRAL Y ACCESORIOS.

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0569	0,00 %	0,0569	\$ 2.133,00	\$ 121,37
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2260	0,00 %	0,2260	\$ 19.030,00	\$ 4.300,78
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.459,25	\$ 3.459,25
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2260	0,00 %	0,2260	\$ 722,00	\$ 163,17
	103840	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3 x14 (600V)	ML	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 5.952,00	\$ 7.142,40
	103071	Material	CLAVIJA POLO A TIERRA 15A 125V **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.552,00	\$ 4.552,00
	102513	Material	TAPA SALIDA CORDON CAJA OCTOGONAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 975,00	\$ 975,00
	003018	Material	TOMA AEREA AVE 15AMP CON POLO A TIERRA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1130	0,00 %	0,1130	\$ 306.128,14	\$ 34.592,48
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 415.070,00	\$ 2.075,35

18549	DERIVACION RED AEREA A SUBTERRANEA 11.4KV		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 409.161,16
--------------	--	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Suministro, instalación y puesta en servicio de derivación de red aérea en 11,4 KV, a red Subterránea, incluye crucetería, herrajes, juego de tres DPS, bajante en ducto galvanizado IMC de 6" con boquilla terminal IMC, según Norma CODENSA LA-220. Incluye: Aislador de suspensión ANSI 52-1 UN3,000 Cruceta metálica de 2,5 m UN4,000 Aislador de suspensión sintético polimerico ANSI 52-1 UN6,000 Cruceta metálica de 2,5 m UN3,000 Diagonal metálica en varilla tipo 1 UN3,000 Grapa terminal tipo recta para cables No. 6 – 2/0 UN3,000 Hebilla en Acero Inoxidable ML30,000 Cinta metálica en Acero Inoxidable de 3/4" ML3,000 Templete en cable de acero de 3/8" UN3,000 Perno de ojo tipo 5. (5/8" x 545 mm) cerrado UN3,000 Descargador de sobretensión óxido metálico 12KV/10KA UN3,000 Conector de puesta a tierra tipo SGC 1/2 para cable 2 a 3/0. UN3,000 Conector de compresión de aluminio tipo H para derivación en cable de 6 a 2/0. UN6,000 Conector tipo cuña para cable 2 - 4/0 AWG. UN1,000 Tornillo espaciador de 15,9 mm (5/8") x 200 mm UN2,00 Collarín sin salida de 12" a 13" UN2,00 Fleje en aluminio para puesta a tierra ML14,00 Capacete roscado en Acero Galvanizado Ø6" UN1,00 Ductería Metal IMC AG Ø6" ML10,000 Curva IMC AG Ø6" UN1,000 Unión IMC AG Ø6" UN1,000 Terminal (Tuerca+Contratuerca) IMC AG Ø6" UN1,000

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 27.983,17	\$ 27.983,17
	108767	Material	DERIVACION RED AEREA A SUBTERRANEA 11.4KV		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**		JRN	1,2188	0,00 %	1,2188	\$ 306.128,14	\$ 373.108,98
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA		VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01

18384	DERIVADOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO T-JOINT CA	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 104.072,54
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.DERIVADOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO T-JOINT CAPACIDAD (hasta 456.000 Btu/h)

Componentes	107356	Equipo	EQUIPOS DE SOLDADURA PARA COBRE	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 34.999,99	\$ 1.750,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.629,14	\$ 4.629,14
	108352	Material	CINTA RUBATEX	ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108595	Material	DERIVADOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO T-JOINT CA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108482	Material	NITROGENO	M3	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 16.000,00	\$ 960,00
	108353	Material	PEGANTE ARMAFLEX 520-S	GLN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 420.830,46	\$ 92.582,70
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70

18070	DERIVADOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO Y-JOINT CA	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 104.072,54
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.DERIVADOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO Y-JOINT CAPACIDAD (51.000 a 136.000 Btu/h)

Componentes	107356	Equipo	EQUIPOS DE SOLDADURA PARA COBRE	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 34.999,99	\$ 1.750,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.629,14	\$ 4.629,14
	108352	Material	CINTA RUBATEX	ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108351	Material	DERIVADOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO Y-JOINT CA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108482	Material	NITROGENO	M3	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 16.000,00	\$ 960,00
	108353	Material	PEGANTE ARMAFLEX 520-S	GLN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 0,00	\$ 0,00

	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 420.830,46	\$ 92.582,70
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70
18393	DERIVADOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO Y-JOINT CA			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 104.072,54
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.DERIVADOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO Y-JOINT CAPACIDAD (154.000 a 240.000 Btu/h)							
Componentes	107356	Equipo	EQUIPOS DE SOLDADURA PARA COBRE	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 34.999,99	\$ 1.750,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.629,14	\$ 4.629,14
	108352	Material	CINTA RUBATEX	ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108592	Material	DERIVADOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO Y-JOINT CA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108482	Material	NITROGENO	M3	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 16.000,00	\$ 960,00
	108353	Material	PEGANTE ARMAFLEX 520-S	GLN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 420.830,46	\$ 92.582,70
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70
18394	DERIVADOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO Y-JOINT CA			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 104.072,54
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.DERIVADOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO Y-JOINT CAPACIDAD (240.000 Btu/h a 336.000 Btu/h)							
Componentes	107356	Equipo	EQUIPOS DE SOLDADURA PARA COBRE	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 34.999,99	\$ 1.750,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.629,14	\$ 4.629,14
	108352	Material	CINTA RUBATEX	ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108594	Material	DERIVADOR DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO Y-JOINT CA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108482	Material	NITROGENO	M3	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 16.000,00	\$ 960,00
	108353	Material	PEGANTE ARMAFLEX 520-S	GLN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 420.830,46	\$ 92.582,70
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70
16619	Desague PVC d=2", Inc. accesorios.			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 28.121,68
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 502,37	\$ 502,37
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 104.130,00	\$ 6.247,80
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 174.962,00	\$ 10.497,72
	1099	Material	CODO 90° SANITARIO 2"CxC S/NORMA ICONTEC	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 1.553,00	\$ 388,25
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 46.004,00	\$ 690,06
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 67.900,00	\$ 1.018,50
	872	Material	TUBO SANITARIO 2" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0300	0,00 %	1,0300	\$ 7.717,99	\$ 7.949,53
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 413.723,00	\$ 827,45
13242	DESAGUE PVC Ø 3"+ SIFON Ø3"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 112.280,60
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101715	Material	CODO 45° SANITARIO 3" C x C PAVCO	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 5.699,25	\$ 17.097,75

102861	Material	Sifon pvc 3" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.368,00	\$ 8.368,00
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0800	4,00 %	0,0832	\$ 67.900,00	\$ 5.649,28
843	Material	TUBO SANITARIO Ø3" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.355,00	\$ 11.355,00
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2329	0,00 %	0,2329	\$ 299.744,81	\$ 69.810,57

00700	DESARENADOR	UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.123.576,83
--------------	--------------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.547,34	\$ 12.547,34
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18		KG	0,0515	0,00 %	0,0515	\$ 6.582,00	\$ 338,97
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1"	**	M3	0,2575	0,00 %	0,2575	\$ 535.710,00	\$ 137.945,33
	002943	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect ¼"		KG	7,2100	0,00 %	7,2100	\$ 2.877,00	\$ 20.743,17
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*		UN	191,6000	0,00 %	191,6000	\$ 663,00	\$ 127.030,80
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte		M3	0,1545	0,00 %	0,1545	\$ 89.966,00	\$ 13.899,75
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**		JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 411.580,43	\$ 617.370,65
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)		M3	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 495.784,25	\$ 118.988,22
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP		DD	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 415.070,00	\$ 74.712,60

13536	Descabece de pilotines d=30 cm **h= 0.50 ml	ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 40.563,24
--------------	--	-----------	---	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica		DESCRIPCIÓN TÉCNICA							
		Descabece de pilotines h= 0.5 m (cargue y retiro) (incluye demolición mecánica, retiro de escombros, equipos, trasiego, mano de obra).Todos los pilotines se descabezarán en una longitud de 50 cm retirando el concreto contaminado en la labor de construcción del pilotin.							
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 32.177,01	\$ 8.366,02
	3253	Equipo	EXCAVADORA - Hyundai 200(Oper+Comb)Oruga	HR	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 179.753,00	\$ 1.078,52
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 704,15	\$ 704,15
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0710	0,00 %	0,0710	\$ 299.744,81	\$ 21.281,88
	13452	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes)=> a 50 mts.	M3	0,0890	0,00 %	0,0890	\$ 28.294,42	\$ 2.518,20
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0890	0,00 %	0,0890	\$ 4.591,22	\$ 408,62
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 413.723,00	\$ 6.205,85

18135	DESCANSO-PREFABRICADOS EN CONC BANDEJA EN LAMINA	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 123.342,09
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica			CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2DESCANSOS PREFABRICADOS EN CONCRETO. BANDEJA EN LAMINA HR 5/16" + CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. - E: 0.05 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y PINTURA DE ACABADO LAMINA METALICA.						
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 45.570,00	\$ 1.822,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.076,84	\$ 3.076,84
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0648	2,00 %	0,0661	\$ 71.815,00	\$ 4.746,97
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 615,37	\$ 615,37
	104141	Material	LAMINA HOT ROLLED (HR) 5/16 (8mm) de 2m x 1m **	UN	1,1333	5,00 %	1,1900	\$ 0,00	\$ 0,00
	100250	Material	SikaBarreraEpoX233710+Cataliz+esmallt alquid gr7045	GLN	0,0504	2,00 %	0,0514	\$ 447.537,00	\$ 23.003,40
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 18.982,00	\$ 949,10
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 594.287,13	\$ 30.308,64
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 288.405,52	\$ 57.681,10
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0510	0,00 %	0,0510	\$ 22.311,21	\$ 1.137,87

11373	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 23.610,55
Detalles									
Descripción Técnica El contratista deber consultar el (CAP3) 1.1 DESCAPOTE de las especificaciones generales del IDRD									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 520,55	\$ 520,55
	13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0185	0,00 %	0,0185	\$ 447.342,48	\$ 8.275,84
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	106092	Transporte	Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3)	M3	0,1625	0,00 %	0,1625	\$ 8.923,26	\$ 1.450,03
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0270	0,00 %	0,0270	\$ 413.723,00	\$ 11.170,52
10730	Descapote manual sin retiro- Apile**			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 8.920,98
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,0680	0,00 %	0,0680	\$ 111.835,62	\$ 7.604,82
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 219.360,72	\$ 1.316,16
00017	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 25.857,62
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 103.410,00	\$ 2.068,20
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,0185	0,00 %	0,0185	\$ 111.835,62	\$ 2.068,96
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 413.723,00	\$ 21.720,46
10792	Descapote mecan sin retiro+cuidad para reemprad**			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 13.270,92
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 20,00	\$ 100,00
	002479	Material	MERULEX I.F.A. Transparente . 3.5 KILOS	KG	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 16.070,00	\$ 1.607,00
	100590	Material	Tierra negra selec. con cascarilla y abono org.**	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 305.096,56	\$ 915,29
	10730	Sub-análisis	Descapote manual sin retiro- Apile**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.920,98	\$ 8.920,98
		Subcontrato	Subcontrato jardineria	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.727,65	\$ 1.727,65
13945	Descapote mecanico y Apile m2 **			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 11.230,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100852	Equipo	TRANSPORTE- RETROEXC.PC40(Oruga)2 Escollt Ida yReg	UN	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 1.300.000,00	\$ 520,00
	104219	Transporte	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS TIPO 235	HR	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 214.200,00	\$ 10.710,00
15264	Descapote mecanico y retiro m2 (e=0.10M) **			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 11.170,90
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103493	Equipo	Retroexcavadora (200m3/Dia)	DD	0,0008	0,00 %	0,0008	\$ 1.136.212,00	\$ 908,97
	106092	Transporte	Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3)	M3	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 8.923,26	\$ 1.160,02
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 413.723,00	\$ 9.101,91

11131	Descapote mecanico y retiro m2 (e=0.20M) **			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 21.928,08
-------	---	--	--	----	--------------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103493	Equipo	Retroexcavadora (200m3/Dia)	DD	0,0016	0,00 %	0,0016	\$ 1.136.212,00	\$ 1.817,94
	106092	Transporte	Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3)	M3	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 8.923,26	\$ 2.320,05
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0430	0,00 %	0,0430	\$ 413.723,00	\$ 17.790,09

11319	Descapote mecanico y retiro,Incl. MdeO.e=0.20**			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 22.397,79
-------	---	--	--	----	--------------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103493	Equipo	Retroexcavadora (200m3/Dia)	DD	0,0016	0,00 %	0,0016	\$ 1.136.212,00	\$ 1.817,94
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0021	0,00 %	0,0021	\$ 223.671,24	\$ 469,71
	106092	Transporte	Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3)	M3	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 8.923,26	\$ 2.320,05
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0430	0,00 %	0,0430	\$ 413.723,00	\$ 17.790,09

12485	Descapote resiembra tapete cesped (SinTierr-arena)			M2	Grupo 13 Manejo ambiental			Valor Unitario	\$ 7.989,56
-------	--	--	--	----	---------------------------	--	--	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica Con mezcla arena - tierra en proporcion 70% - 30%

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 429,45	\$ 429,45
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0240	0,00 %	0,0240	\$ 223.671,24	\$ 5.368,11
	105159	Subcontrato	SERVICIO DE SACAPANTA MECANICA	M2	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.096,00	\$ 2.192,00

12162	Descapote, resiembra tapetes de cesped **			M2	Grupo 13 Manejo ambiental			Valor Unitario	\$ 32.034,59
-------	---	--	--	----	---------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Con mezcla arena - tierra en proporcion 70% - 30%1.1 AlcancePara este fin, el Contratista deberá considerar las siguientes labores:• Descapote de la capa vegetal.• Lineamientos generales y particulares.• Retiro.• Transporte para el retiro externo.• Transporte interno o trasiego.• Nota general del Capítulo de Preliminares.• Equipos y herramientas.• Mano de obra• Limpieza1.1.2 EspecificaciónEl Contratista deberá retirar toda la capa orgánica y vegetal de la zona a intervenir, demarcada en la localización arquitectónica de la etapa que se va a construir, más un sobre ancho de un metro (1,00 m) en todo el perímetro.Esta operación se hará por medios manuales o mecánicos, cuidando de no mover los puntos de referencia tales como BM, mojones, estacas, etc., previamente fijadas en el levantamiento topográfico.El espesor de dicha capa puede variar según las indicaciones del Ingeniero de suelos o en su defecto del Interventor.La operación de descapote no se limitará solo a la remoción de la capa superficial, sino que incluirá además, la extracción de todas las raíces y demás objetos que a concepto de la Interventoría, sean inconvenientes para la ejecución de las obras.La capa de pasto que se obtenga de este proceso, deberá se reubicado en los sitios indicados por el IDRD.El material sobrante del descapote y limpieza, estará a cargo del Contratista y será retirado del lote de acuerdo con las indicaciones que de el Interventor a la escombrera autorizada por la Secretaria Distrital de Ambiente -SDA-.1.1.3 Sistema de medida y pagoIncluido en los análisis unitarios de las excavaciones.El pago de este ítem se incluirá en todos los casos, dentro de los precios unitarios de la excavación manual o mecánica.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 894,69	\$ 894,69
	101805	Material	ARENA LAVADA DE RIO + transporte	M3	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 207.781,00	\$ 7.272,34
	100608	Material	Humus granulado de lombriz (lobricompuesto)**	KG	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 4.890,00	\$ 1.956,00
	1621	Material	TIERRA NEGRA + TRANSPORTE	M3	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 121.724,14	\$ 1.825,86
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 223.671,24	\$ 17.893,70
	105159	Subcontrato	SERVICIO DE SACAPANTA MECANICA	M2	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.096,00	\$ 2.192,00

010568	DESCOMPACTACIÓN Y ARADO DE BASE PARA EMPRADIZACIÓN CON MOTOAZADA			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 119,40
--------	--	--	--	----	--------------------------------------	--	--	----------------	-----------

Detalles

Descripción Técnica		Preparación de la rasante en tierra negra consistente en la descompactación y arado para la siembra de cespedón de pasto kikuyo o similar, separando el material rocoso, maleza o arbustos con mano de obra de Cuadrilla Albañilería General 0:2						
Componentes								
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2,68	\$ 2,68
012691	Equipo	Motoazada para arado y descompactación de tierra	DD	0,0008	10,00 %	0,0009	\$ 16.095,00	\$ 14,49
100615	Material	Gasolina **	GLN	0,0008	3,00 %	0,0008	\$ 15.948,00	\$ 12,76
12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 223.671,24	\$ 89,47

010590	Desconexión y desmonte de parrilla de iluminación existente en torres del ESTADIO EL CAMPIN	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 16.480.296,38
--------	---	----	-------	---	----------------	------------------

Detalles

Descripción Técnica		Desconexión y desmonte de parrilla de iluminación existente en torres del ESTADIO EL CAMPIN. - ESTE TRABAJO CONSISTE EN LA DESCONEXIÓN DE LUMINARIAS CON RESPECTIVA ESTRUCTURA DE SOPORTE EXISTENTE EN LAS TORRES DE ILUMINAICÓN DEL ESTADIC EL CAMPIN, LAS CUALES SERÁN REMPLAZADAS POR NUEVAS LUMINARIAS Y ESTRUCTURA DE SOPORTE. - ESTRUCTURA EN TORRE POR DIMENSIONAMIENTO DE ESTRUCTURA Y FALTA DE ESPACIO EN ESTADIO EL CAMÍN, SE DESMONTARÁ Y SE TRASLADARÁ A PARQUEADERO ALEDAÑO. - LA GRÚA PH DEBE ALCANZAR UNA ALTURA DE 45 METROS., PARA UNA CARGA DE ESTRUCTURA DE PARRILLA CON LUMINARIAS DE MÍNIMO 4.5 TONELADAS. - DEBIDO A ESPACIO, SE DEBE UTILIZAR COMO PUNTO DE MONTAJE DE LUMINARIAS EL PARQUEADERO SUR DEL CAMPÍN, POR LO QUE SE REQUIERE TRASLADAR LAS LUMINARIAS DESDE SITIO DE ACOPIO A PUNTO DE MONTAJE. LA GRÚA PH DEBE ALCANZAR UNA ALTURA DE 45 METROS., PARA UNA CARGA DE ESTRUCTURA DE PARRILLA CON LUMINARIAS DE MÍNIMO 4.5 TONELADAS. TRANSPORTE EN CAMIÓN GRÚA PARA SUBIR Y BAJAR ESTRUCTURA DE SOPORTE DESDE PARQUEADIERO HASTA TORRES. TAMBIÉN SE REQUIERE CAMABAJA PARA TRASLADO. SE NECESITA VIGILANTE TURNO 24 HORAS PARA CUIDADO DE LUMINARIAS EN SITIO DE ARMADO. SE REQUIERE AYUDANTE PARA AYUDA DE SEÑALIZACIÓN Y ACOMAÑAMIENTO DE VEHICULOS DEL SITIO DE ARMADO						
Componentes								
104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 19.030,00	\$ 38.060,00
106023	Equipo	CAMION GRUA BRAZO O TELESCOPICA (22-25 TON)	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.892.226,00	\$ 2.892.226,00
102493	Equipo	EQUIPO DE CORTE OXICORTE	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 90.685,00	\$ 90.685,00
102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 45.570,00	\$ 45.570,00
012822	Equipo	GRUA PH (Capacidad de 90 Ton, izaje luminarias y estructura 4.5 t a altura de 45 m y radio 5m CAMPIN	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.591.000,00	\$ 10.591.000,00
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 105.595,75	\$ 105.595,75
100754	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST(IDRD)	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 109.089,00	\$ 218.178,00
100352	Material	Perfil alma llena ASTM 36 Sencilla **	KG	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 12.071,28	\$ 120.712,80
933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	26,7094	0,00 %	26,7094	\$ 17.937,47	\$ 479.099,06
101711	Material	SOLDADURA 1/8" Ref. 7018	KG	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 18.109,00	\$ 5.432,70
12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 420.830,46	\$ 841.660,92
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 420.830,46	\$ 1.052.076,15

11287	Desenraices (Arbol H= > a 20m)+Rellen**	UN	Grupo	03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 1.927.622,18
-------	---	----	-------	-----------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica								
Componentes								
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 75.346,57	\$ 75.346,57
100844	Material	TIERRA NEGRA +TRANSPORTE	M3	4,5000	15,00 %	5,1750	\$ 74.713,00	\$ 386.639,78
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 219.360,72	\$ 65.808,22
10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	2,3000	0,00 %	2,3000	\$ 299.744,81	\$ 689.413,06
2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	4,1000	25,00 %	5,1250	\$ 70.000,00	\$ 358.750,00
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,8500	0,00 %	0,8500	\$ 413.723,00	\$ 351.664,55

11282	Desenraices (Arbol H= 0 a 2m)+Rellen**	UN	Grupo	03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 143.651,11
-------	--	----	-------	-----------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.522,04	\$ 1.522,04
	1621	Material	TIERRA NEGRA + TRANSPORTE	M3	0,3000	15,00 %	0,3450	\$ 121.724,14	\$ 41.994,83
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 219.360,72	\$ 2.851,69
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 299.744,81	\$ 47.959,17
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,2800	25,00 %	0,3500	\$ 70.000,00	\$ 24.500,00
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 413.723,00	\$ 24.823,38
11285	Desenraices (Arbol H= 10,1 a 15m)+Rellen**			UN	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 1.150.510,57
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 38.272,78	\$ 38.272,78
	1621	Material	TIERRA NEGRA + TRANSPORTE	M3	2,5000	15,00 %	2,8750	\$ 121.724,14	\$ 349.956,90
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 219.360,72	\$ 32.904,11
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	1,1700	0,00 %	1,1700	\$ 299.744,81	\$ 350.701,43
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	2,2000	25,00 %	2,7500	\$ 70.000,00	\$ 192.500,00
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 413.723,00	\$ 186.175,35
11283	Desenraices (Arbol H= 2,1 a 5m)+Rellen**			UN	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 282.044,56
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.073,48	\$ 5.073,48
	1621	Material	TIERRA NEGRA + TRANSPORTE	M3	0,5900	15,00 %	0,6785	\$ 121.724,14	\$ 82.589,83
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 219.360,72	\$ 5.703,38
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 299.744,81	\$ 95.918,34
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,5400	25,00 %	0,6750	\$ 70.000,00	\$ 47.250,00
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 413.723,00	\$ 45.509,53
11284	Desenraices (Arbol H= 5,1 a 10m)+Rellen**			UN	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 666.953,48
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 18.152,17	\$ 18.152,17
	1621	Material	TIERRA NEGRA + TRANSPORTE	M3	1,4000	15,00 %	1,6100	\$ 121.724,14	\$ 195.975,87
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 219.360,72	\$ 17.548,86
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 299.744,81	\$ 209.821,37
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,3000	25,00 %	1,6250	\$ 70.000,00	\$ 113.750,00
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 413.723,00	\$ 111.705,21
11286	Desenraices (Arbol H=15,1 a 20m)+Rellen**			UN	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 1.501.539,85
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 49.724,63	\$ 49.724,63
	1621	Material	TIERRA NEGRA + TRANSPORTE	M3	3,2500	15,00 %	3,7375	\$ 121.724,14	\$ 454.943,97
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1950	0,00 %	0,1950	\$ 219.360,72	\$ 42.775,34
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	1,5200	0,00 %	1,5200	\$ 299.744,81	\$ 455.612,11

2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros VJ 6m3		M3	2,8600	25,00 %	3,5750	\$ 70.000,00	\$ 250.250,00
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)		VJ	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 413.723,00	\$ 248.233,80
15617	DESENRAIZADO DE ARBOLES 25<d<50cm			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica DESENRAIZADO DE ARBOLES. Arboles con diametro mayor a 25 cm y menor a 50cm									
Componentes	105431	Material	DESENRAIZADO DE ARBOLES ver descripcion tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15616	DESENRAIZADO DE ARBOLES d<25cm			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica DESENRAIZADO DE ARBOLES. Arboles con diametro menor a 25 cm									
Componentes	105430	Material	DESENRAIZADO DE ARBOLES ver descripcion tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15618	DESENRAIZADO DE ARBOLES d>50cm			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica DESENRAIZADO DE ARBOLES. Arboles con diametro mayor a 25 cm y menor a 50cm									
Componentes	105432	Material	DESENRAIZADO DE ARBOLES ver descripcion tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
12511	DESHIERBE/BORDEO GUADAÑA PISTA L. ATLETISMO UDS **			UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 14.134,20
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102208	Equipo	Guadañadora gasolina (Oper+Comb) **	HR	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 9.303,00	\$ 3.721,20
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 104.130,00	\$ 10.413,00
17881	DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR PISO			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 1.545.758,73
Detalles									
Descripción Técnica DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR PISOCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 29.209,33	\$ 29.209,33
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	1.388,8697	2,40 %	1.422.2026	\$ 20,00	\$ 28.444,05
	105147	Material	Cloro tambor Kg	KG	1,6644	2,40 %	1,7043	\$ 16.217,00	\$ 27.638,63
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	4,7869	0,00 %	4,7869	\$ 305.096,56	\$ 1.460.466,72
18637	Desinfección según especificaciones			??	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	108844	Material	Desinfección según especificaciones	GLN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14209	Deslizadero Corto 2.4m Fibr Vidrio(Suministro)STP			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 773.924,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102994	Material	Deslizadero en Fibra de Vidrio 2.40m.***	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 773.924,00	\$ 773.924,00
14718	DESLIZADERO EN F. DE V. 2,40 MTS (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 859.918,58

Descripción Técnica									
Componentes	14209	Sub-análisis	Deslizadero Corto 2.4m Fibr Vidrio(Suministro)STP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 773.924,00	\$ 773.924,00
	14208	Sub-análisis	Instalación Deslizadero Fibra de Vidrio 2.4m-STPM*	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 85.994,58	\$ 85.994,58
14876	DESLIZADERO EN F. DE V. 2,40 MTS (DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 893.873,79	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14718	Sub-análisis	DESLIZADERO EN F. DE V. 2,40 MTS (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 859.918,58	\$ 859.918,58
	13735	Sub-análisis	Desmonte Deslizadero Fibra de Vidrio 2,4m-STPM***	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 33.955,21	\$ 33.955,21
14717	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 1.191.884,75	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14210	Sub-análisis	Deslizadero Largo 4.0m Fibr Vidrio(Suministro)STP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.041.936,00	\$ 1.041.936,00
	12908	Sub-análisis	Instalación Deslizadero Fibra de Vidrio 4m-STPM***	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 149.948,75	\$ 149.948,75
14875	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 1.237.548,53	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14717	Sub-análisis	DESLIZADERO EN F. DE V. 4 MTS (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.191.884,75	\$ 1.191.884,75
	12905	Sub-análisis	Desmonte Deslizadero Fibra de Vidrio 4m-STPM***	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 45.663,78	\$ 45.663,78
14731	Deslizadero en fibra de vidrio L=3.0m (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 527.835,58	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14344	Sub-análisis	Instalación Deslizadero Fibra de Vidrio 3.0m-STPM*	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 85.994,58	\$ 85.994,58
	13358	Sub-análisis	Suministro Deslizadero Fibra de Vidrio 3.0m-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 441.841,00	\$ 441.841,00
14779	Deslizadero en fibra de vidrio L=5m (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 1.445.256,38	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104265	Material	Deslizadero en Fibra de Vidrio 5Mts (Inc. Transp)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.268.732,99	\$ 1.268.732,99
	13980	Sub-análisis	Instalación Deslizadero Fibra de Vidrio 5m-STPM***	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 176.523,39	\$ 176.523,39
14887	Deslizadero fibra de vidrio L=3.0m(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 573.499,36	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14731	Sub-análisis	Deslizadero en fibra de vidrio L=3.0m (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 527.835,58	\$ 527.835,58
	14342	Sub-análisis	Desmonte Deslizadero Fibra de Vidrio 3m-STPM***	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 45.663,78	\$ 45.663,78
14210	Deslizadero Largo 4.0m Fibr Vidrio(Suministro)STP			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 1.041.936,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102978	Material	Deslizadero en Fibra de Vidrio 4mts. **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.041.936,00	\$ 1.041.936,00
14189	Desm división met.baño incluye SIN transp. y retir			M2	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario	\$ 9.879,80	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 192,57	\$ 192,57
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 299.744,81	\$ 7.493,62
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
10904	Desm división met.baño incluye transp. y retir***			M2	Grupo EXCAVACIONES Y RELLENOS			Valor Unitario	\$ 19.282,94

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 770,30	\$ 770,30
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 299.744,81	\$ 7.493,62
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 4.591,22	\$ 550,95
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46
13287	Desm y Reinst.Loseta IDU A50 5<p<10% 4.2-1 blando			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 264.484,04

Detalles tabl 5.1-1*base arena*sellad arena-cement*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4400	30,00 %	0,5720	\$ 89.174,99	\$ 51.008,09
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.252,74	\$ 11.252,74
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0200	5,00 %	3,1710	\$ 725,00	\$ 2.298,98
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 6.852,00	\$ 9.137,14
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12507	Sub-análisis	Confinamiento interior en adoq cada 20 m2	ML	0,4400	0,00 %	0,4400	\$ 39.713,62	\$ 17.473,99
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1860	0,00 %	0,1860	\$ 411.580,43	\$ 76.553,96
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 495.784,25	\$ 1.041,15
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 22.311,21	\$ 10.040,04
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 413.723,00	\$ 4.550,95
16078	Desm y ret. de guardaescoba/cenefas			ML	Grupo DESMONTES			Valor Unitario	\$ 19.428,31

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 720,27	\$ 720,27
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 411.580,43	\$ 14.405,32
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0080	30,00 %	0,0104	\$ 413.723,00	\$ 4.302,72
11448	DESM, ADECUAC Y REINST MARCO Y PUERTA METAL			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 214.443,20

Detalles
Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.829,09	\$ 4.829,09
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 71.815,00	\$ 10.054,10
	1826	Material	ESMALTE BRILLANTE COLOR (POR 5 GL)	GLN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 77.330,32	\$ 2.319,91
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,9500	1,00 %	0,9595	\$ 21.618,00	\$ 20.742,47
	00707	Sub-análisis	ANDAMIO TUBULAR (6 SECCIONES 1 SMN)+Armado	SMN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 149.981,40	\$ 29.996,28
	15810	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA 1:1+PRESTSolda+ayud	JRN	0,0421	0,00 %	0,0421	\$ 288.405,52	\$ 12.141,87
	11940	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL.1:1+PREST.**	JRN	0,2509	0,00 %	0,2509	\$ 288.405,52	\$ 72.360,94
		Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 61.998,54	\$ 61.998,54
11477	Desm. y reinst. Baranda juegos inf. M-80 con viga			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 382.243,21	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 3.963.002,83	\$ 79.260,06
	758	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 8 ST	ML	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 31.086,00	\$ 341,95
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	10151	Sub-análisis	Demolicion viga aérea concr reforz + cargue y reti	M3	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 495.981,97	\$ 39.678,56
	10915	Sub-análisis	Desmonte baranda M-80 sin viga(Sin Reitro)***	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 27.598,49	\$ 27.598,49
	10171	Sub-análisis	Excavacion manual sin retiro en suelo blando **	M3	0,1350	25,00 %	0,1688	\$ 19.411,03	\$ 3.276,58
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 22.311,21	\$ 44.622,42
	10291	Sub-análisis	Viga 0.2*0.4 cerram IDRD 17.5 Mpa reforzado **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 186.552,75	\$ 186.552,75

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 3.963.002,83	\$ 79.260,06	
758	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 8 ST	ML	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 31.086,00	\$ 341,95	
003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40	
10151	Sub-análisis	Demolicion viga aérea concr reforz + cargue y reti	M3	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 495.981,97	\$ 39.678,56	
10915	Sub-análisis	Desmonte baranda M-80 sin viga(Sin Retiro)***	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 27.598,49	\$ 27.598,49	
10171	Sub-análisis	Excavacion manual sin retiro en suelo blando **	M3	0,1350	25,00 %	0,1688	\$ 19.411,03	\$ 3.276,58	
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 22.311,21	\$ 44.622,42	

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 60,58	\$ 60,58
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	104497	Material	ADOQUIN 24X12X6CM (VEHIC.LIVIANO) EN OBRA	M2	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 38.638,00	\$ 12.170,97
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12507	Sub-análisis	Confinamiento interior en adoq cada 20 m2	ML	0,4400	0,00 %	0,4400	\$ 39.713,62	\$ 17.473,99
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0974	0,00 %	0,0974	\$ 299.744,81	\$ 29.195,14
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasiego(<50m	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 146.354,07	\$ 29.270,81

	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69
11611	Desm. y ret. Archivad. a <= 2.5 m y h <= 2.1 m **		UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 773.809,45	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 51.982,54	\$ 51.982,54
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 299.744,81	\$ 239.795,85
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 219.360,72	\$ 109.680,36
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 413.723,00	\$ 372.350,70

12209	Desm. y ret. Archivo Rodant.3.5x2x2.10m**		UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 671.686,27	
--------------	--	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 22.098,29	\$ 22.098,29
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 414.209,59	\$ 414.209,59
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 219.360,72	\$ 28.516,89
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 413.723,00	\$ 206.861,50

11422	Desm. y Ret. Lumin. entrada Palacio de Los Dep.**		UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 41.987,58	
--------------	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,2400	0,00 %	1,2400	\$ 2.133,00	\$ 2.644,92
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.873,46	\$ 1.873,46
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 187.346,00	\$ 37.469,20

15138	Desm.+Inst. losas prefabric.(1.20x0.70m) e=15-30cm		UN	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 81.635,52	
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	14405	Sub-análisis	Desmonte de losas prefabric.(1.20x0.70m) e=15-30cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 33.819,09	\$ 33.819,09
	15137	Sub-análisis	Instalación losas prefabric.(1.20x0.70m) e=15-30	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47.816,43	\$ 47.816,43

10398	Desm.Trasl. e instalac. estruc Microfut+balonc.**		??	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 3.235.626,72	
--------------	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	------------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 80.378,33	\$ 80.378,33
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 210,12	\$ 840,48
	10354	Sub-análisis	Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin refuer**	M3	1,8500	0,00 %	1,8500	\$ 1.256.408,27	\$ 2.324.355,30
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 219.360,72	\$ 109.680,36
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	1,8500	0,00 %	1,8500	\$ 146.354,07	\$ 270.755,03
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 299.744,81	\$ 449.617,22

16597	Desm+Sum+Inst (Poste Flexión Espalda tipo-1)		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 232.269,26	
--------------	---	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica				Incluye tubería redonda estructural galvanizada Ø3" Cal.2.5mm H=2.50m. Acabado en pintura electrostática y dado en concreto de 3.000psi0.30x0.30x0.50.					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.228,99	\$ 8.228,99
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 99.130,00	\$ 1.982,60
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 57.751,00	\$ 1.155,02
	102607	Material	Poste Para barra Flexión espalda Tipo-1 (Sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 594.287,13	\$ 29.714,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,5400	0,00 %	0,5400	\$ 299.744,81	\$ 161.862,20
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 415.070,00	\$ 24.904,20
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0620	0,00 %	0,0620	\$ 4.591,22	\$ 284,66
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
16606	Desm+Sum+Inst- Buje para Balancin Metalico D=11/2"			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 129.435,35
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0410	0,00 %	0,0410	\$ 45.570,00	\$ 1.868,37
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.508,08	\$ 4.508,08
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 99.130,00	\$ 8.426,05
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 57.751,00	\$ 2.887,55
	106460	Material	Buje para Balancin Metalico D=11/2"(Sum) sin Tranp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	16610	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA EN OBRA 1:1+PREST.	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 300.538,85	\$ 90.161,66
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0520	0,00 %	0,0520	\$ 415.070,00	\$ 21.583,64
15625	DESM+SUM+INST REGISTRO DE 1" BRONCE (MantenimienT			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 133.724,61
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.208,18	\$ 1.208,18
	104748	Material	LIMPIADOR DESENGRASANTE N°2 USO INDUST galon	GLN	0,0148	2,00 %	0,0151	\$ 78.864,00	\$ 1.190,85
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,0204	2,00 %	0,0208	\$ 16.094,00	\$ 334,76
	102556	Material	REGISTRO CORTINA Ø 1"(125 PSI) S/ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 118.909,00	\$ 118.909,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0396	0,00 %	0,0396	\$ 305.096,56	\$ 12.081,82
15635	DESM+SUM+INST REGISTRO DE 11/2" BRONCE (Mantenimi			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 200.064,93
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.461,41	\$ 1.461,41
	104748	Material	LIMPIADOR DESENGRASANTE N°2 USO INDUST galon	GLN	0,0152	2,00 %	0,0155	\$ 78.864,00	\$ 1.222,39
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,0208	2,00 %	0,0212	\$ 16.094,00	\$ 341,19
	105451	Material	REGISTRO CORTINA PESADO 1 1/2" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 182.425,81	\$ 182.425,81
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0479	0,00 %	0,0479	\$ 305.096,56	\$ 14.614,13
15628	DESM+SUM+INST REGISTRO DE 11/4" BRONCE (Mantenim)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 153.153,05

Detalles
Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.336,32	\$ 1.336,32
	104748	Material	LIMPIADOR DESENGRASANTE N°2 USO INDUST galon	GLN	0,0141	2,00 %	0,0144	\$ 78.864,00	\$ 1.135,64
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,0257	2,00 %	0,0262	\$ 16.094,00	\$ 421,66
	105450	Material	REGISTRO CORTINA PESADO 1 1/4" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 136.896,20	\$ 136.896,20
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0438	0,00 %	0,0438	\$ 305.096,56	\$ 13.363,23
15636	DESM+SUM+INST REGISTRO DE 2"BRONCE(Mantenimiento)			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 289.025,26
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.653,62	\$ 1.653,62
	104748	Material	LIMPIADOR DESENGRASANTE N°2 USO INDUST galon	GLN	0,0154	2,00 %	0,0157	\$ 78.864,00	\$ 1.238,16
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,0210	2,00 %	0,0214	\$ 16.094,00	\$ 344,41
	105452	Material	REGISTRO CORTINA PESADO 2"S/NROMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 269.252,84	\$ 269.252,84
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0542	0,00 %	0,0542	\$ 305.096,56	\$ 16.536,23
15848	DESM+SUM+INST REGISTRO DE 4"BRONCE(Mantenimiento)			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 1.322.572,21
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.733,67	\$ 2.733,67
	104748	Material	LIMPIADOR DESENGRASANTE N°2 USO INDUST galon	GLN	0,0161	2,00 %	0,0164	\$ 78.864,00	\$ 1.293,37
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,0219	2,00 %	0,0223	\$ 16.094,00	\$ 358,90
	105704	Material	REGISTRO CORTINA Ø4" PESADO S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.290.849,62	\$ 1.290.849,62
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0896	0,00 %	0,0896	\$ 305.096,56	\$ 27.336,65
15621	DESM+SUM+INST VALVULA PIE BRONCE 2" (Mantenimient			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 254.579,87
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.372,94	\$ 1.372,94
	104748	Material	LIMPIADOR DESENGRASANTE N°2 USO INDUST galon	GLN	0,0154	2,00 %	0,0157	\$ 78.864,00	\$ 1.238,16
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,0210	2,00 %	0,0214	\$ 16.094,00	\$ 344,41
	105434	Material	VALVULA DE PIE Ø 2"BRONCE(125-150)PSI CANAST-METAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 237.895,01	\$ 237.895,01
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 305.096,56	\$ 13.729,35
15850	DESM+SUM+INST VALVULA DE PIE 4"BRONCE(Mantenimient			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 1.065.930,73
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.288,22	\$ 2.288,22
	104748	Material	LIMPIADOR DESENGRASANTE N°2 USO INDUST galon	GLN	0,0161	2,00 %	0,0164	\$ 78.864,00	\$ 1.293,37
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,0219	2,00 %	0,0223	\$ 16.094,00	\$ 358,90
	104440	Material	VALVULA DE PIE DE 4"BRONCE + CANASTILLA -150 PSI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.039.108,00	\$ 1.039.108,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 305.096,56	\$ 22.882,24
15624	DESM+SUM+INST VALVULA PIE BRONCE 1"(Mantenimiento)			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 86.097,98

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 823,76	\$ 823,76
	104748	Material	LIMPIADOR DESENGRASANTE N°2 USO INDUST galon	GLN	0,0148	2,00 %	0,0151	\$ 78.864,00	\$ 1.190,85
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,0204	2,00 %	0,0208	\$ 16.094,00	\$ 334,76
	105437	Material	VALVULA DE PIE Ø1"BRONCE(125-150PSI)CANAST-METALIC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 75.511,00	\$ 75.511,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0270	0,00 %	0,0270	\$ 305.096,56	\$ 8.237,61
15622	DESM+SUM+INST VALVULA PIE BRONCE 11/2"(Mantinimien			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 166.469,80

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.067,84	\$ 1.067,84
	104748	Material	LIMPIADOR DESENGRASANTE N°2 USO INDUST galon	GLN	0,0152	2,00 %	0,0155	\$ 78.864,00	\$ 1.222,39
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,0208	2,00 %	0,0212	\$ 16.094,00	\$ 341,19
	105435	Material	VALVULA DE PIE Ø11/2"BRONCE(125-150)PSI CANAST-MET	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 153.160,00	\$ 153.160,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38
15623	DESM+SUM+INST VALVULA PIE BRONCE 11/4"(Mantenimie			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 127.372,70

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 945,80	\$ 945,80
	104748	Material	LIMPIADOR DESENGRASANTE N°2 USO INDUST galon	GLN	0,0141	2,35 %	0,0144	\$ 78.864,00	\$ 1.135,64
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,0257	2,15 %	0,0263	\$ 16.094,00	\$ 423,27
	105436	Material	VALVULA DE PIE Ø11/4"BRONCE(125-150)PSI CANAST-MET	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 115.410,00	\$ 115.410,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 305.096,56	\$ 9.457,99
15620	DESM+SUM+INST VALVULA PIE BRONCE 3" (Mantenimiento			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 471.877,01

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.678,03	\$ 1.678,03
	104748	Material	LIMPIADOR DESENGRASANTE N°2 USO INDUST galon	GLN	0,0159	2,00 %	0,0162	\$ 78.864,00	\$ 1.277,60
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,0216	2,00 %	0,0220	\$ 16.094,00	\$ 354,07
	104450	Material	VALVULA DE PIEØ 3"BRONCE(125-150PSI)CANAST-METALIC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 451.787,00	\$ 451.787,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 305.096,56	\$ 16.780,31
16603	Desm+Sum+Instalación (Juego Infantil triki)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 180.229,28

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.084,32	\$ 4.084,32
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 16.099,00	\$ 32.198,00
	106456	Material	Juego Infantil Módulo Triki (Sum+trnasporte)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	16610	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA EN OBRA 1:1+PREST.	JRN	0,2718	0,00 %	0,2718	\$ 300.538,85	\$ 81.686,46
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 415.070,00	\$ 62.260,50

16032	DESM+SUM+INST-AvisoMultidirecc(Tub+veletas)+Dado	UN	Grupo SEÑALIZACION	Valor Unitario	\$ 921.579,83
-------	--	----	--------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica (DESMONTE+SUMINISTRO+INSTALACIÓN) DADO EN CONCRETO DE 2.500PSI- INCLUYE VELETAS (0.08X0.25M) Y TUBO HG CERRAMIENTO + PINTURA ELECTROSTATICA.

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0862	0,00 %	0,0862	\$ 45.570,00	\$ 3.928,13
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.289,51	\$ 10.289,51
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1030	0,00 %	0,1030	\$ 57.751,00	\$ 5.948,35
	101100	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/8"	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 35.534,00	\$ 17.767,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 20,00	\$ 400,00
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,0340	0,00 %	0,0340	\$ 82.640,00	\$ 2.809,76
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	20,9500	0,00 %	20,9500	\$ 725,00	\$ 15.188,75
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 184.841,00	\$ 9.242,05
	105817	Material	PINTURA ELECTROSTÁTICA (Sum+Intal) tubo Ø3"	ML	4,5000	0,00 %	4,5000	\$ 6.519,00	\$ 29.335,50
	105850	Material	SOLDADURA 7018 - 3/16"	KG	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 23.731,00	\$ 2.373,10
	101087	Material	TUBO HG-CERRAMIENTO Ø3" e=3.25mm L=6M	ML	4,5000	0,00 %	4,5000	\$ 48.327,99	\$ 217.475,96
	105857	Material	VELETA(0.08X0.25M)Lam.Cal.18+Impres.Alt+ViniloAdh	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 49.544,00	\$ 297.264,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 411.580,43	\$ 205.790,22
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 415.070,00	\$ 103.767,50

16039	DESM+SUM+INST-Lámina (60X90CM)CAL.18-HG+ViniloAdhe	UN	Grupo SEÑALIZACION	Valor Unitario	\$ 756.084,39
-------	--	----	--------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Desmonte+Suministro+Instalación de Lámina en hierro galvanizado (60x90cm) con vinilo adhesivo brillante para imprimir textos

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 45.570,00	\$ 2.734,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 901,62	\$ 901,62
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 99.130,00	\$ 5.947,80
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 57.751,00	\$ 3.465,06
	101100	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/8"	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 35.534,00	\$ 2.132,04
	102934	Material	BROCA HSS 3/16" (Para metal)	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 3.134,00	\$ 783,50
	105858	Material	LÁMINA SEÑAL HGCAL.18(60x90cm)+Vinilo AdhesiBrilan	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 671.342,00	\$ 671.342,00
	102931	Material	REMACHE 3/16 X 1" caja x 250 un	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 128,00	\$ 1.024,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 21.618,00	\$ 8.214,84
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 300.538,85	\$ 18.032,33
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 415.070,00	\$ 41.507,00

16598	Desm+Sum+Inst-Paso EscaleraTubul juego inf.L=1.05m	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 226.452,38
-------	--	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Tubería redonda galvanizada Ø=11/4" e02.5mm L=1.05m Acabado en pintura electrostática.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.502,11	\$ 4.502,11
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 99.130,00	\$ 1.982,60
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 57.751,00	\$ 1.155,02
	106450	Material	PasoEscalera JuegoInf.L=1.05mTubGalv.11/4" e=2.5mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	13659	Sub-análisis	CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 90.228,68	\$ 180.457,36
	16610	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA EN OBRA 1:1+PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 300.538,85	\$ 30.053,89
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

15870	DESM+SUM+INST-Tubería HG d=1" (Sin Accesorios)	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 15.080,02
-------	--	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 671,21	\$ 671,21
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0070	2,00 %	0,0071	\$ 101.057,00	\$ 717,50
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0150	2,00 %	0,0153	\$ 17.455,00	\$ 267,06
	101640	Material	Tubo HGØ 1" e=2.5mm (AGUA) L=6M NTC:5890	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0440	0,00 %	0,0440	\$ 305.096,56	\$ 13.424,25

15872	DESM+SUM+INST-Tubería HG d=3"(Sin Accesorios)	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 17.118,99
-------	---	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 747,49	\$ 747,49
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 101.057,00	\$ 1.030,78
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0220	2,00 %	0,0224	\$ 17.455,00	\$ 390,99
	105703	Material	TUBO GALVANIZADO-Ø3"(3.38MM)-AGUA-NTC-5890-6M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0490	0,00 %	0,0490	\$ 305.096,56	\$ 14.949,73

15873	DESM+SUM+INST-Tubería HG d=4"(Sin Accesorios)	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 18.900,26
-------	---	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 823,76	\$ 823,76
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0115	2,00 %	0,0117	\$ 101.057,00	\$ 1.182,37
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0235	2,00 %	0,0240	\$ 17.455,00	\$ 418,92
	104744	Material	TUBO HG Ø 4" e=3.9 mm (AGUA)L=6M - NTC:5890	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0540	0,00 %	0,0540	\$ 305.096,56	\$ 16.475,21

15643	DESM+SUM+INST-VALVULA CHEQUE DE 1"Mantenimiento	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 134.487,31
-------	---	----	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.208,18	\$ 1.208,18
	105460	Material	CHEQUE CORTINA Ø 1"(125-200PSI)SELLO METALICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 119.671,70	\$ 119.671,70
	104748	Material	LIMPIADOR DESENGRASANTE N°2 USO INDUST galon	GLN	0,0148	2,00 %	0,0151	\$ 78.864,00	\$ 1.190,85
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,0204	2,00 %	0,0208	\$ 16.094,00	\$ 334,76
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0396	0,00 %	0,0396	\$ 305.096,56	\$ 12.081,82

15645	DESM+SUM+INST-VALVULA CHEQUE DE 11/2"Mantenimiento	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 17.639,12
-------	--	----	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.461,41	\$ 1.461,41
	105462	Material	CHEQUE CORTINA Ø 11/2"(125-200PSI)SELLO METALICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104748	Material	LIMPIADOR DESENGRASANTE N°2 USO INDUST galon	GLN	0,0152	2,00 %	0,0155	\$ 78.864,00	\$ 1.222,39
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,0208	2,00 %	0,0212	\$ 16.094,00	\$ 341,19

	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0479	0,00 %	0,0479	\$ 305.096,56	\$ 14.614,13
15644	DESM+SUM+INST-VALVULA CHEQUE DE 11/4"Mantenimien			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 16.256,85
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.336,32	\$ 1.336,32
	105461	Material	CHEQUE CORTINA Ø 11/4*(125-200PSI)SELLO METALICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104748	Material	LIMPIADOR DESENGRASANTE N°2 USO INDUST galon	GLN	0,0141	2,00 %	0,0144	\$ 78.864,00	\$ 1.135,64
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,0257	2,00 %	0,0262	\$ 16.094,00	\$ 421,66
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0438	0,00 %	0,0438	\$ 305.096,56	\$ 13.363,23
15646	DESM+SUM+INST-VALVULA CHEQUE DE 2"Mantenimiento			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 389.731,82
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.653,62	\$ 1.653,62
	105463	Material	CHEQUE CORTINA Ø 2*(125-200PSI)SELLO METALICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 369.959,40	\$ 369.959,40
	104748	Material	LIMPIADOR DESENGRASANTE N°2 USO INDUST galon	GLN	0,0154	2,00 %	0,0157	\$ 78.864,00	\$ 1.238,16
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,0210	2,00 %	0,0214	\$ 16.094,00	\$ 344,41
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0542	0,00 %	0,0542	\$ 305.096,56	\$ 16.536,23
15647	DESM+SUM+INST-VALVULA CHEQUE DE 3"Mantenimiento			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 945.486,84
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.970,92	\$ 1.970,92
	104748	Material	LIMPIADOR DESENGRASANTE N°2 USO INDUST galon	GLN	0,0159	2,00 %	0,0162	\$ 78.864,00	\$ 1.277,60
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,0216	2,00 %	0,0220	\$ 16.094,00	\$ 354,07
	105458	Material	VALVULA CHEQUE CORTINA Ø 3"BRONCE-EXTREMO ROSCADO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 922.175,01	\$ 922.175,01
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0646	0,00 %	0,0646	\$ 305.096,56	\$ 19.709,24
15648	DESM+SUM+INST-VALVULA CHEQUE DE 4"Mantenimiento			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 972.759,60
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.733,67	\$ 2.733,67
	104748	Material	LIMPIADOR DESENGRASANTE N°2 USO INDUST galon	GLN	0,0161	2,00 %	0,0164	\$ 78.864,00	\$ 1.293,37
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,0219	2,00 %	0,0223	\$ 16.094,00	\$ 358,90
	104769	Material	VALVULA CHEQUE Ø 4" CORTINA S/MORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 941.037,01	\$ 941.037,01
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0896	0,00 %	0,0896	\$ 305.096,56	\$ 27.336,65
16617	Desmon + Retir juego Infantil Metalico(rod o pasa)			UN	Grupo	DESMONTES		Valor Unitario	\$ 210.172,56
Detalles									
Descripción Técnica Desmonte y Retiro juego Infantil Metalico. (Aplica para juegos Tipo rodadero metalico y pasamanos curvo)									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.245,53	\$ 5.245,53
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 99.130,00	\$ 5.452,15

	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 57.751,00	\$ 11.550,20
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 299.744,81	\$ 104.910,68
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 415.070,00	\$ 83.014,00
11447	Desmon, adec. y reinstalac. reja metálica**			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 180.790,20

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.133,00	\$ 2.133,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.380,85	\$ 19.380,85
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 71.815,00	\$ 14.650,26
	1826	Material	ESMALTE BRILLANTE COLOR (POR 5 GL)	GLN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 77.330,32	\$ 2.319,91
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,6000	1,00 %	0,6060	\$ 21.618,00	\$ 13.100,51
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,4480	0,00 %	0,4480	\$ 288.405,52	\$ 129.205,67

11416	Desmon. y reinst. muro, div., panel Dry Wall **			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 56.508,30
--------------	--	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.817,48	\$ 4.817,48
	1078	Material	VINILTEX O SIMILAR (ACRILICA BASE AGUA)TIPO-1	GLN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 68.942,54	\$ 3.516,07
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1579	0,00 %	0,1579	\$ 305.096,56	\$ 48.174,75

14135	Desmont +Retiro.Canal LamD=42cm+Andam h=4,5ColisSu			ML	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 38.112,50
--------------	---	--	--	-----------	------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica									
			TRANSPORTECanal =		0.018m3 / 6.00 = 0.0030 vj	Andamios (3secc) =		0.0037m3 / 6.00 = 0.0068 vj	Planchones = 0.024m3
			x 3 un = 0.072m3 / 6 = 0.012 vj						
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 2.133,00	\$ 3.199,50
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 19.030,00	\$ 2.283,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 350,70	\$ 350,70
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 722,00	\$ 541,50
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0780	0,00 %	0,0780	\$ 299.744,81	\$ 23.380,10
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 4.591,22	\$ 82,64
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46

11648	DESMONT.Y REINSTAL.TEJA ESPAÑOLA(40%Nueva)**			M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 130.323,69
--------------	---	--	--	-----------	------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.310,66	\$ 3.310,66
	000215	Material	GANCHO PLACA Ond.150mm FIBROCEMENTO	UN	0,6400	2,00 %	0,6528	\$ 960,16	\$ 626,79
	000222	Material	TEJA ESPAÑOLA 0.74 M. ETERNIT	UN	0,1040	2,00 %	0,1061	\$ 82.824,40	\$ 8.787,67
	000223	Material	TEJA ESPAÑOLA 1.34 M. ETERNIT	UN	0,2200	2,00 %	0,2244	\$ 78.887,65	\$ 17.702,39
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1090	0,00 %	0,1090	\$ 411.580,43	\$ 44.862,27
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 413.723,00	\$ 33.097,84

14022	Desmont+RetiroAlambrePuas(3Hilos)ParteSuper.Ceram			ML	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 22.360,53
--------------	--	--	--	-----------	------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.133,00	\$ 426,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 749,36	\$ 749,36
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 57.751,00	\$ 2.887,55
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 413.723,00	\$ 3.309,78
16052	DESMONT+SUM+INSTAL-SEÑAL ENTRADA (6X0.80M) 2 CARAS			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 2.014.851,92

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.133,00	\$ 6.399,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 19.030,00	\$ 38.060,00
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 45.570,00	\$ 22.785,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 20.579,02	\$ 20.579,02
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 722,00	\$ 2.166,00
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 53.452,00	\$ 13.363,00
	105855	Material	BANNER DE (6X0.80M) ACCESO DOS CARAS	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104091	Material	LAMINA GALVANIZADA CAL.18 (1.22X2.44M)	UN	4,3300	0,00 %	4,3300	\$ 247.108,00	\$ 1.069.977,64
	105849	Material	PALTINA HG 2X1/4"	ML	30,0000	0,00 %	30,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105860	Material	PINTURA ELECTROSTATICA PARA PLATINA DE 2"	ML	30,9000	0,00 %	30,9000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105859	Material	PINTURA ELECTROSTATICA PARA PLATINA DE 3"	ML	3,3000	0,00 %	3,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105845	Material	PLATINA 3X 3/8"HIERRO	ML	3,2000	0,00 %	3,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103479	Material	PUNTO DE SOLDADURA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 10.002,00	\$ 40.008,00
	105850	Material	SOLDADURA 7018 - 3/16"	KG	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 23.731,00	\$ 71.193,00
	102746	Material	Tensor Banner 3/8 x 6***	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 20.389,00	\$ 101.945,00
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 523.416,05	\$ 261.708,03
	16027	Sub-análisis	DESMONTE DE BANNER (0.60X6.30M)ACCESOS DOS CARAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 242.551,33	\$ 242.551,33
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 413.723,00	\$ 124.116,90
14136	Desmonte bajante en lámina A.L.L.(7x10cm) h= 4-5mt			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 38.364,65

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 2.133,00	\$ 1.599,75
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 19.030,00	\$ 3.425,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 361,94	\$ 361,94
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 722,00	\$ 541,50
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0805	0,00 %	0,0805	\$ 299.744,81	\$ 24.129,46
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 4.591,22	\$ 32,14
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46

15761	Desmonte bajante en PVC A.L.L. h= 4-5mt				ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 31.606,79
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 2.133,00	\$ 1.599,75	
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1610	0,00 %	0,1610	\$ 19.030,00	\$ 3.063,83	

	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 270,08	\$ 270,08
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 722,00	\$ 361,00
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0805	0,00 %	0,0805	\$ 223.671,24	\$ 18.005,53
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 4.591,22	\$ 32,14
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46
11472	DESMONTE BOMBA AGUA			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 841.789,80	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 71.476,35	\$ 71.476,35
	100759	Mano de Obra	AYUDANTE INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD)	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 109.089,00	\$ 163.633,50
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 183.710,00	\$ 275.565,00
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 183.710,00	\$ 275.565,00
	100249	Material	Tapon HG d=2 1/2" macho*	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 11.109,99	\$ 55.549,95
16640	Desmonte Cerramiento Mampost+Malla Eslabon h=2.5m			M2	Grupo DESMONTES		Valor Unitario	\$ 41.066,66	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 899,23	\$ 899,23
	000465	Material	ALMADANA 10 LIBRAS CON CABO	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 93.087,00	\$ 930,87
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 4.591,22	\$ 573,90
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 413.723,00	\$ 8.688,18
12154	Desmonte Cubierta. A.C.**			M2	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario	\$ 43.851,05	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 64.694,35	\$ 388,17
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 19.030,00	\$ 5.328,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 340,19	\$ 340,19
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 722,00	\$ 54,15
	12358	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:4+PREST.**	JRN	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 654.216,30	\$ 17.009,62
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 4.591,22	\$ 1.285,54
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 413.723,00	\$ 19.444,98
16163	Desmonte Cubierta. Canaleta -90			M2	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario	\$ 48.714,81	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.133,00	\$ 426,60
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 19.030,00	\$ 3.044,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.308,43	\$ 1.308,43
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 722,00	\$ 115,52
	12358	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:4+PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 654.216,30	\$ 26.168,65
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 4.591,22	\$ 1.101,89
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 413.723,00	\$ 16.548,92

12408	Desmonte	juego tipo M-3-STPM**	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 776.281,08
-------	----------	-----------------------	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25.180,35	\$ 25.180,35
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 99.130,00	\$ 39.652,00
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 57.751,00	\$ 23.100,40
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 579.990,67	\$ 26.099,58
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 414.209,59	\$ 248.525,75
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 413.723,00	\$ 413.723,00

10661	Desmonte	juegos infantiles **	EVENT	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 155.116,12
-------	----------	----------------------	-------	-----------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.882,32	\$ 2.882,32
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 57.751,00	\$ 11.550,20
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 223.671,24	\$ 46.970,96
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 413.723,00	\$ 82.744,60

12414	Desmonte	juegos tipo M-3A-STPM**	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 772.539,06
-------	----------	-------------------------	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 45.570,00	\$ 6.835,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.211,79	\$ 12.211,79
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,4300	0,00 %	0,4300	\$ 99.130,00	\$ 42.625,90
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 57.751,00	\$ 16.170,28
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,1200	2,00 %	0,1224	\$ 18.982,00	\$ 2.323,40
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 545.973,01	\$ 38.218,11
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 300.538,85	\$ 240.431,08
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 413.723,00	\$ 413.723,00

12405	Desmonte	juegos tipo M-5 o 5A-STPM**	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 401.243,17
-------	----------	-----------------------------	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.778,29	\$ 15.778,29
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 99.130,00	\$ 14.869,50
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 57.751,00	\$ 8.662,65
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 300.538,85	\$ 225.404,14
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 413.723,00	\$ 136.528,59

11189	Desmonte	juntas metalicas+ retiro **	ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 13.945,20
-------	----------	-----------------------------	----	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000491	Equipo	DISCO REFRACTARIO T-1 9"x 1/8"	UN	0,0660	0,00 %	0,0660	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	--------	--------------------------------	----	--------	--------	--------	---------	---------

102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 617,87	\$ 617,87
003242	Equipo	PULIDORA MANUAL SIN DISCO	MES	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 0,00	\$ 0,00
10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 299.744,81	\$ 11.989,79
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	0,0150	15,00 %	0,0173	\$ 22.311,21	\$ 385,98
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0020	15,00 %	0,0023	\$ 413.723,00	\$ 951,56

15753	DESMONTE LAMINA METALICA ONDULADA COLISEO H=3m	M2	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 39.610,91
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.133,00	\$ 426,60
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 19.030,00	\$ 3.235,10
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.409,27	\$ 1.409,27
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 722,00	\$ 288,80
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 57.751,00	\$ 2.310,04
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 331.593,57	\$ 28.185,45
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 4.591,22	\$ 32,14
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 413.723,00	\$ 3.723,51

15756	DESMONTE MALLA METALICA EN COLISEO H=5m	M2	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 49.777,81
--------------	--	-----------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 2.133,00	\$ 1.599,75
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 19.030,00	\$ 4.947,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.743,96	\$ 1.743,96
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 722,00	\$ 541,50
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 57.751,00	\$ 2.310,04
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 410.342,45	\$ 34.879,11
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 4.591,22	\$ 32,14
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 413.723,00	\$ 3.723,51

10430	Desmonte malla proteccion contra impacto **	M2	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 52.475,25
--------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100053	Material	Oxicorte (Senc) ML*	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 35.700,00	\$ 35.700,00
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0063	0,00 %	0,0063	\$ 219.360,72	\$ 1.381,97
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0370	0,00 %	0,0370	\$ 299.744,81	\$ 11.090,56
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0080	30,00 %	0,0104	\$ 413.723,00	\$ 4.302,72

14056	DESMONTE MARCO+ PUERTA(Trasiego+retiro)	M2	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 22.368,46
--------------	--	-----------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 572,44	\$ 572,44
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0430	0,00 %	0,0430	\$ 300.538,85	\$ 12.923,17
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0065	0,00 %	0,0065	\$ 219.360,72	\$ 1.425,84
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 413.723,00	\$ 7.447,01

14459	Desmnte	Ring de Boxeo - Coliseo Gimnasio del Sur	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 484.163,90
-------	---------	--	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 29.974,48	\$ 29.974,48
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 299.744,81	\$ 299.744,81
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 4.591,22	\$ 9.641,56
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 413.723,00	\$ 144.803,05

11561	Desmnte y reinstalac	carpintería metálica **	M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 215.865,63
-------	----------------------	-------------------------	----	--------------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001092	Equipo	BROCAS TUNGSTENO (1.2-2.0MM)JUEGO 10PZS HSS	JGO	0,0560	0,00 %	0,0560	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 22.099,74	\$ 22.099,74
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0560	0,00 %	0,0560	\$ 46.639,00	\$ 2.611,78
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	0,6700	0,00 %	0,6700	\$ 589,00	\$ 394,63
	1037	Material	ESMALTE DOMESTICO(interior)	GLN	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 83.353,92	\$ 21.255,25
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.411,99	\$ 1.411,99
	00649	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:1 SIN/PREST	JRN	0,9770	0,00 %	0,9770	\$ 150.800,00	\$ 147.331,60
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.300,53	\$ 17.300,53
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.460,11	\$ 3.460,11

12604	DESMONTE , REUBIC.y MTO.	PUERTA DOBLE BAT.ALUMINIO.	UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--------------------------	----------------------------	----	--------------------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica Doble batiente, incluye cerradura y bisagras.

Componentes	102679	Material	Desmonte,reubic, mto.PuertaDoblebAT.Aluminio.Bisag	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

12603	DESMONTE , REUBIC.y MTO.	PUERTA DOBLE VIDRIO TEMP.*	UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--------------------------	----------------------------	----	--------------------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica Doble batiente, incluye cerradura y bisagras.

Componentes	102678	Material	Desmonte,reubic, mto.PuertaDobleVidrio+Zocal+cerra	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

16018	Desmnte Acabados Piso Placa Antidesliz.	CompAcuat	M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 48.205,77
-------	---	-----------	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.498,72	\$ 1.498,72
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 4.591,22	\$ 183,65
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0308	30,00 %	0,0400	\$ 413.723,00	\$ 16.548,92

11037	DESMONTE ACCESORIOS SANITARIOS		UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 7.418,50
-------	--------------------------------	--	----	--------------------------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 135,63	\$ 135,63
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 111.835,62	\$ 3.578,74

	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 413.723,00	\$ 413,72
14005	DESMONTE ACOMODA Y FIJAC.TEJA ASBEST. CEMENT			M2	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario	\$ 23.322,10	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 419,64	\$ 419,64
	000215	Material	GANCHO PLACA Ond.150mm FIBROCEMENTO	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 960,16	\$ 1.920,32
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 299.744,81	\$ 20.982,14
12873	Desmonte Acople Completo -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 16.763,36	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 589,08	\$ 589,08
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 99.130,00	\$ 2.775,64
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 57.751,00	\$ 1.617,03
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,1080	0,00 %	0,1080	\$ 109.089,00	\$ 11.781,61
12879	Desmonte Acople en U lámina Cal.3/16" -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 30.720,03	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 865,22	\$ 865,22
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 99.130,00	\$ 7.930,40
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 57.751,00	\$ 4.620,08
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 288.405,52	\$ 17.304,33
12435	Desmonte Acople Sencillo Culpio -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 27.864,50	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 654,53	\$ 654,53
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 99.130,00	\$ 8.921,70
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 57.751,00	\$ 5.197,59
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 109.089,00	\$ 13.090,68
12807	DESMONTE ADEC.Y MONTAJE 4 REJAS ZONA DE GRADERIA *			UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario	\$ 2.514.329,49	
Detalles									
Descripción Técnica Doble batiente,incluye cerradura y bisagras.									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 45.570,00	\$ 91.140,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 100.941,93	\$ 100.941,93
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 63.525,00	\$ 64.795,50
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	2,3500	5,00 %	2,4675	\$ 89.591,01	\$ 221.065,82
	1284	Material	LIJA DE AGUA GRANO 120.150.180	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.181,00	\$ 2.362,00
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 18.982,00	\$ 15.185,60
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 288.405,52	\$ 2.018.838,64
11657	Desmonte adoquin (Crague y retiro)			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 19.097,48	

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 712,39	\$ 712,39
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0637	0,00 %	0,0637	\$ 223.671,24	\$ 14.247,86
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

12894	Desmonte- Agarradera Balancin Tubo 3/4" -STPM**	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 20.065,40
--------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 507,26	\$ 507,26
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 99.130,00	\$ 5.947,80
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 57.751,00	\$ 3.465,06
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0930	0,00 %	0,0930	\$ 109.089,00	\$ 10.145,28

12551	Desmonte- Agarradera -STPM**	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 8.659,73
--------------	-------------------------------------	-----------	----------------------------	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 487,75	\$ 487,75
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 99.130,00	\$ 2.081,73
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 57.751,00	\$ 1.212,77
	12411	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 0:2 + PREST.	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 243.873,85	\$ 4.877,48

13252	Desmonte Alfaja Perim.concreto a<0.50m **	ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 21.338,23
--------------	---	-----------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.207,82	\$ 1.207,82
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 223.671,24	\$ 20.130,41

12256	Desmonte Alfaja Perim.concreto a>=0.50m **	ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 23.590,61
--------------	--	-----------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.335,32	\$ 1.335,32
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0995	0,00 %	0,0995	\$ 223.671,24	\$ 22.255,29

10973	Desmonte alfombra tapete incluye retiro**	M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 8.437,12
--------------	--	-----------	---	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 269,77	\$ 269,77
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 299.744,81	\$ 5.395,41
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0067	0,00 %	0,0067	\$ 413.723,00	\$ 2.771,94

00019	Desmonte Aparatos Sanitarios	UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 53.014,24
--------------	-------------------------------------	-----------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 822,04	\$ 822,04
--------------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	-----------	-----------

	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 299.744,81	\$ 38.966,83
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 4.591,22	\$ 688,68
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 413.723,00	\$ 10.343,08
12536	DESMONTE APARATOS SANITARIOS			UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 50.777,93

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 779,34	\$ 779,34
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 299.744,81	\$ 38.966,83
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 4.591,22	\$ 688,68
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 413.723,00	\$ 10.343,08
13415	DESMONTE APARATOS SANITARIOS+TAPON+TRASIEGO			UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 68.985,79

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.582,91	\$ 2.582,91
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 101.057,00	\$ 202,11
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0040	2,00 %	0,0041	\$ 67.900,00	\$ 278,39
	103604	Material	TAPON PVCP SOLDADO Ø1"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.396,00	\$ 1.396,00
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,3130	0,00 %	0,3130	\$ 111.835,62	\$ 35.004,55
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0780	0,00 %	0,0780	\$ 219.360,72	\$ 17.110,14
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69
12825	DESMONTE AREA DESPRENDIDA PISO MADERA **			M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 57.448,59

Detalles MAMPOSTERIA									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.735,65	\$ 2.735,65
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,1650	0,00 %	0,1650	\$ 331.593,57	\$ 54.712,94
13523	Desmonte Argolla Aluminio Maleable -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 10.236,28

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 349,09	\$ 349,09
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0640	0,00 %	0,0640	\$ 109.089,00	\$ 6.981,70
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 415.070,00	\$ 2.905,49
14205	Desmonte Asiento Fibra de Vidrio			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 19.586,81

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 327,27	\$ 327,27
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 99.130,00	\$ 6.939,10
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 57.751,00	\$ 5.775,10
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 109.089,00	\$ 6.545,34
12876	Desmonte Asiento Fibra de Vidrio con Soporte-STPM*			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 21.264,05

		Detalles							
		Descripción Técnica							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 653,99	\$ 653,99
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 99.130,00	\$ 4.758,24
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 57.751,00	\$ 2.772,05
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,1199	0,00 %	0,1199	\$ 109.089,00	\$ 13.079,77
12402	Desmonte Asiento Fibra Iona Culpio-STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 20.274,06

		Detalles							
		Descripción Técnica							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 896,68	\$ 896,68
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 57.751,00	\$ 1.443,78
	100807	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 179.336,00	\$ 17.933,60
13902	Desmonte Asta Bandera H=7.00m Inc.Demolic+Carg+Ret			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 47.707,28

		Detalles							
		Descripción Técnica							
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 32.177,01	\$ 225,24
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.135,71	\$ 1.135,71
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 57.751,00	\$ 2.887,55
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 411.580,43	\$ 20.579,02
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15
13981	Desmonte Aviso Multidireccional -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 58.682,20

		Detalles							
		Descripción Técnica							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.389,73	\$ 4.389,73
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 57.751,00	\$ 10.395,18
	12411	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 0:2 + PREST.	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 243.873,85	\$ 43.897,29
12856	Desmonte Balancin Tubo Galv.2"x2.00m/2.5m-STPM**			UN	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 66.186,80

		Detalles							
		Descripción Técnica							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 764,35	\$ 764,35
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 99.130,00	\$ 5.452,15
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 57.751,00	\$ 3.176,31
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0510	0,00 %	0,0510	\$ 299.744,81	\$ 15.286,99
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 415.070,00	\$ 41.507,00
13526	Desmonte- Banca Abdominales Bajo			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 69.048,79

		Detalles							
		Descripción Técnica							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 865,22	\$ 865,22
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 99.130,00	\$ 7.930,40

	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0552	0,00 %	0,0552	\$ 57.751,00	\$ 3.187,86
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 288.405,52	\$ 28.840,55
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0680	0,00 %	0,0680	\$ 415.070,00	\$ 28.224,76
10882	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**			UN	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 156.633,74

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 32.177,01	\$ 11.261,95
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.801,41	\$ 3.801,41
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.267,14	\$ 1.267,14
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 299.744,81	\$ 113.903,03
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (V):6m3)	M3	0,1801	0,00 %	0,1801	\$ 4.591,22	\$ 826,88
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69
16019	Desmonte baranda acceso Piscina (Sin retiro)			UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 49.688,09

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.254,04	\$ 2.254,04
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 99.130,00	\$ 1.486,95
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 57.751,00	\$ 866,27
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 300.538,85	\$ 45.080,83
12703	Desmonte Baranda Discapacitados (Cargue+ Retiro)			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 27.786,63

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 976,75	\$ 976,75
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 99.130,00	\$ 1.982,60
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 57.751,00	\$ 1.155,02
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 300.538,85	\$ 19.535,03
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
10918	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 29.467,94

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102493	Equipo	EQUIPO DE CORTE OXICORTE	DD	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 90.685,00	\$ 5.894,53
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 378,68	\$ 378,68
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0179	0,00 %	0,0179	\$ 57.751,00	\$ 1.033,74
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 300.538,85	\$ 18.933,95
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0078	0,00 %	0,0078	\$ 413.723,00	\$ 3.227,04
10915	Desmonte baranda M-80 sin viga(Sin Retiro)***			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 27.598,49

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.202,16	\$ 1.202,16

	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 99.130,00	\$ 1.486,95
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 57.751,00	\$ 866,27
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 300.538,85	\$ 24.043,11
12696	Desmonte baranda M-83ES***		ML	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario		\$ 20.009,35		

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 168,30	\$ 168,30
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 99.130,00	\$ 2.775,64
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 57.751,00	\$ 1.617,03
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 300.538,85	\$ 8.415,09
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 413.723,00	\$ 7.033,29

12423	Desmonte Barras de Giro Travezaño-STPM**		UN	Grupo 07 Acabados	Valor Unitario		\$ 21.488,02		
--------------	---	--	-----------	--------------------------	-----------------------	--	---------------------	--	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 99.130,00	\$ 2.478,25
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 57.751,00	\$ 1.443,78
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,1420	0,00 %	0,1420	\$ 109.089,00	\$ 15.490,64
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 415.070,00	\$ 2.075,35

12420	Desmonte Barras Rodadero-STPM**		UN	Grupo 07 Acabados	Valor Unitario		\$ 30.724,26		
--------------	--	--	-----------	--------------------------	-----------------------	--	---------------------	--	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0290	0,00 %	0,0290	\$ 99.130,00	\$ 2.874,77
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0290	0,00 %	0,0290	\$ 57.751,00	\$ 1.674,78
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,2095	0,00 %	0,2095	\$ 109.089,00	\$ 22.854,15
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 415.070,00	\$ 3.320,56

16888	desmonte bebederos existente inc retiro acarrero		UN	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario		\$ 63.973,50		
--------------	---	--	-----------	------------------------------	-----------------------	--	---------------------	--	--

Detalles

Descripción Técnica DESMONTE BEBEDEROS. INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.776,04	\$ 1.776,04
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 592,01	\$ 592,01
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 219.360,72	\$ 7.238,90
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1740	0,00 %	0,1740	\$ 299.744,81	\$ 52.155,60
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 4.591,22	\$ 142,33
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 413.723,00	\$ 2.068,62

12853	Desmonte bolardo Alto hierro M-63-STPM**		UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario		\$ 51.536,73		
--------------	---	--	-----------	-----------------------------	-----------------------	--	---------------------	--	--

Detalles incluy, cargue y retiro de escombros y remate piso

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.236,71	\$ 2.236,71
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 223.671,24	\$ 44.734,25
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 415.070,00	\$ 4.565,77

14079	Desmonte bolardo Bajo hierro M-62-STPM**			UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 45.386,89
Detalles incluy, cargue y retiro de escombros y remate piso									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.013,04	\$ 2.013,04
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 223.671,24	\$ 40.260,82
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0075	0,00 %	0,0075	\$ 415.070,00	\$ 3.113,03
11107	Desmonte cabinas paraderos o similares + retiro **			UN	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 170.825,49
Detalles El juego incluye dos estructuras									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.015,01	\$ 4.015,01
	3241	Equipo	PULIDORA MANUAL SIN DISCO 9"	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 29.122,00	\$ 291,22
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 104.130,00	\$ 46.858,50
	10850	Sub-análisis	Demolicion concreto ciclopeo + cargue y retiro	M3	0,0900	20,00 %	0,1080	\$ 253.627,63	\$ 27.391,78
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 413.723,00	\$ 70.332,91
12399	Desmonte cadena Galvan. 3/8''(1.5-2.0m)STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 16.945,65
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 493,17	\$ 493,17
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 99.130,00	\$ 4.163,46
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 57.751,00	\$ 2.425,54
	100807	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 179.336,00	\$ 9.863,48
12121	DESMONTE CANAL EXISTENTE+Andamio**			ML	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 47.770,56
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 2.133,00	\$ 3.199,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 404,66	\$ 404,66
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 722,00	\$ 1.083,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 299.744,81	\$ 26.977,03
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (VJ:6m3)	M3	0,2190	0,00 %	0,2190	\$ 4.591,22	\$ 1.005,48
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0365	0,00 %	0,0365	\$ 413.723,00	\$ 15.100,89
11600	DESMONTE CANALETA METALICA ELECT. EXISTENTE**			ML	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 10.673,55
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 412,88	\$ 412,88
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0047	0,00 %	0,0047	\$ 413.723,00	\$ 1.944,50
10883	Desmonte caneca existente + demolicion bases CDRC			UN	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 63.973,50

Detalles									
Descripción Técnica				RETIRO DE CANECAS URBANAS + DEMOLICION DE BASES. INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.776,04	\$ 1.776,04
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 592,01	\$ 592,01
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 219.360,72	\$ 7.238,90
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1740	0,00 %	0,1740	\$ 299.744,81	\$ 52.155,60
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (VJ:6m3)	M3	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 4.591,22	\$ 142,33
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 413.723,00	\$ 2.068,62
10972	Desmonte carpintería metálica **			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 36.749,48

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.095,22	\$ 2.095,22
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0466	0,00 %	0,0466	\$ 299.744,81	\$ 13.968,11
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15
10535	Desmonte cerramiento contra impacto h=2.5M **			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 87.189,62

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 2.133,00	\$ 17.064,00
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 722,00	\$ 5.776,00
	002518	Material	MANILA 5/8" (POLIPROPILENO)	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 3.556,01	\$ 10.668,03
	100053	Material	Oxicorte (Senc) ML*	ML	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 35.700,00	\$ 1.785,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0032	0,00 %	0,0032	\$ 219.360,72	\$ 701,95
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 299.744,81	\$ 38.966,83
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.925,09	\$ 7.925,09
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0080	30,00 %	0,0104	\$ 413.723,00	\$ 4.302,72
10536	Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 142.903,26

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 2.133,00	\$ 34.128,00
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 722,00	\$ 11.552,00
	002518	Material	MANILA 5/8" (POLIPROPILENO)	ML	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 3.556,01	\$ 17.780,05
	100053	Material	Oxicorte (Senc) ML*	ML	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 35.700,00	\$ 4.284,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 219.360,72	\$ 7.019,54
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 299.744,81	\$ 38.966,83
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 23.794,44	\$ 23.794,44
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	30,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40
13022	Desmonte- Cerramiento Juego Infantil			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 123.134,40

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.341,31	\$ 1.341,31

	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 57.751,00	\$ 8.085,14
	12411	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 0:2 + PREST.	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 243.873,85	\$ 26.826,12
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 413.723,00	\$ 86.881,83
12429	Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña		ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 25.829,28	

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 914,53	\$ 914,53
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 99.130,00	\$ 1.982,60
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 57.751,00	\$ 1.155,02
	12411	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 0:2 + PREST.	JRN	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 243.873,85	\$ 18.290,54
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0084	0,00 %	0,0084	\$ 415.070,00	\$ 3.486,59
11271	Desmonte CerramMalla eslabon. h=0,5 a 2 m + retiro		ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 27.298,31	

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	10309	Sub-análisis	Desmonte CerramMalla eslabonada **	M2	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 21.838,65	\$ 27.298,31
10808	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y r		ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 76.435,28	

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	10309	Sub-análisis	Desmonte CerramMalla eslabonada **	M2	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 21.838,65	\$ 76.435,28
10309	Desmonte CerramMalla eslabonada **		M2	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 21.838,65	

Detalles

Descripción Técnica									
DESMONTE MALLA ESLABONADA. INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 482,89	\$ 482,89
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 57.751,00	\$ 2.887,55
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 160,96	\$ 160,96
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0537	0,00 %	0,0537	\$ 299.744,81	\$ 16.096,30
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 4.591,22	\$ 142,33
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 413.723,00	\$ 2.068,62
14080	Desmonte Cicloparquadero (Cargue y retiro) -STPM**		UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 59.899,08	

Detalles

Descripción Técnica									
DESMONTE CICLOPARQUEADERO. INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 989,16	\$ 989,16
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 57.751,00	\$ 6.930,12
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 329,72	\$ 329,72
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 299.744,81	\$ 32.971,93
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 415.070,00	\$ 18.678,15
12290	Desmonte cocina (campana y buitrón) **		M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 120.054,57	

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.386,07	\$ 7.386,07
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1970	0,00 %	0,1970	\$ 288.405,52	\$ 56.815,89
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 413.723,00	\$ 55.852,61
14458	Desmonte Columnas en Madera 0,20x0,20 h=4,53m+reti			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 107.535,05

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,9750	0,00 %	0,9750	\$ 2.133,00	\$ 2.079,68
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 19.030,00	\$ 4.757,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.746,81	\$ 3.746,81
	104279	Equipo	PARAL TELESCOPICO LARGO (UN) 3.00ML A 5.00 ML	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 123,00	\$ 369,00
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 722,00	\$ 541,50
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1812	0,00 %	0,1812	\$ 4.591,22	\$ 831,93
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0490	0,00 %	0,0490	\$ 413.723,00	\$ 20.272,43
010605	Desmonte Corte y reinstal. adoquin Arcilla 20X10X6CM + arena + B-600(10cm)			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 121.361,96

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 79.507,01	\$ 795,07
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.381,59	\$ 1.381,59
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 68.415,00	\$ 2.052,45
	002480	Material	ADOQUIN NAT. 10x20x6 (VEHICULAR LIVIANO)Obra	M2	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 53.477,00	\$ 16.845,26
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 20,00	\$ 63,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 92.774,99	\$ 2.922,41
	101809	Material	BASE GRANULAR (recebo) Sin transporte	M3	0,1000	25,00 %	0,1250	\$ 57.991,00	\$ 7.248,88
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0027	0,00 %	0,0027	\$ 824.352,00	\$ 2.225,75
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2250	0,00 %	0,2250	\$ 299.744,81	\$ 67.442,58
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 4.591,22	\$ 1.101,89
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 413.723,00	\$ 16.548,92
10948	Desmonte Cubierta +Andamios+Seguridad+ transporte			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 76.126,91

Detalles									
Descripción Técnica Incluye desmonte de estructura de madera o metálica, cargue y retiro.-Utilización de 4 planchones.									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 2.133,00	\$ 447,93
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 19.030,00	\$ 5.328,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.289,76	\$ 2.289,76
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 722,00	\$ 202,16
	12358	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:4+PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 654.216,30	\$ 45.795,14
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 4.591,22	\$ 1.377,37
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15

12537	DESMONTE CUBIERTA TEJA ASB. CEM. Y ESTR. METAL. **	M2	Grupo CUBIERTAS	Valor Unitario	\$ 37.802,69
-------	--	----	-----------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1770	0,00 %	0,1770	\$ 2.133,00	\$ 377,54
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 19.030,00	\$ 2.664,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 946,64	\$ 946,64
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0920	0,00 %	0,0920	\$ 722,00	\$ 66,42
	100819	Material	Oxicorte (Estruct. Compleja) **	UN	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 4.370,00	\$ 2.403,50
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0460	0,00 %	0,0460	\$ 411.580,43	\$ 18.932,70
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69

14134	Desmonte Cubierta(Estruc+Teja)+Retiro***	M2	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 83.273,50
-------	--	----	----------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 2.133,00	\$ 3.199,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 599,49	\$ 599,49
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 722,00	\$ 1.083,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 299.744,81	\$ 59.948,96
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0520	0,00 %	0,0520	\$ 4.591,22	\$ 238,74
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0440	0,00 %	0,0440	\$ 413.723,00	\$ 18.203,81

12911	Desmonte de Balancín Madera-STPM**	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 230.916,47
-------	------------------------------------	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.828,49	\$ 7.828,49
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 223.671,24	\$ 78.284,93
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 413.723,00	\$ 144.803,05

12631	DESMONTE DE GUARDESCOBA SIN RETIRO***	ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 8.054,55
-------	---------------------------------------	----	--------------------------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 732,23	\$ 732,23
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0240	0,00 %	0,0240	\$ 305.096,56	\$ 7.322,32

11033	Desmonte de Puerta y Marco en Madera (carg+Ret)	UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 41.496,38
-------	---	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.198,98	\$ 1.198,98
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 299.744,81	\$ 23.979,58
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 4.591,22	\$ 1.010,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0370	0,00 %	0,0370	\$ 413.723,00	\$ 15.307,75

13520	DESMONTE DE TOMACORRIENTE**	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 9.321,61
-------	-----------------------------	----	--------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 443,89	\$ 443,89
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0290	0,00 %	0,0290	\$ 306.128,14	\$ 8.877,72
13308	Desmonte de Accesorio(Dispensr papel-jabon-papeler			UN	Grupo DESMONTES			Valor Unitario	\$ 7.742,82

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 365,81	\$ 365,81
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 299.744,81	\$ 5.095,66
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0104	0,00 %	0,0104	\$ 219.360,72	\$ 2.281,35
15949	DESMONTE DE ANGULO Y PLATINA (INCLUYE PULIDORA)			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 7.874,44

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 239,77	\$ 239,77
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 99.130,00	\$ 991,30
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 57.751,00	\$ 577,51
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 414.209,59	\$ 3.727,89
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 413.723,00	\$ 1.241,17
16458	Desmonte de Aparatos Eléctricos (cables,tomas Inte			UN	Grupo DESMONTES			Valor Unitario	\$ 6.157,58

Detalles									
Descripción Técnica Incluye clausura del circuito.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 290,43	\$ 290,43
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 306.128,14	\$ 3.673,54
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
14082	Desmonte de Asador			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 50.722,23

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 449,62	\$ 449,62
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 57.751,00	\$ 2.887,55
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 299.744,81	\$ 22.480,86
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 415.070,00	\$ 24.904,20
16027	DESMONTE DE BANNER (0.60X6.30M)ACCESOS DOS CARAS			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 242.551,33

Detalles									
Descripción Técnica SON 8 SECCIONES DE ANDAMIOS EN DOS TORRES Y SON 8 TABLONES (4 POR CADA TORRE)									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.133,00	\$ 8.532,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.030,00	\$ 19.030,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.493,62	\$ 7.493,62
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 722,00	\$ 2.888,00
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 53.452,00	\$ 13.363,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 299.744,81	\$ 149.872,41

102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)		VJ	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 413.723,00	\$ 41.372,30
16663	Desmante de Black out (H=2.20m)			M2	Grupo DESMONTES			Valor Unitario	\$ 12.104,97
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 2.133,00	\$ 63,99
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 19.030,00	\$ 1.141,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 449,62	\$ 449,62
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 722,00	\$ 43,32
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 47.130,00	\$ 1.413,90
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 299.744,81	\$ 8.992,34
13096	Desmante de Calentador Eléctrico**			UN	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 64.070,28
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.050,97	\$ 3.050,97
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 305.096,56	\$ 61.019,31
12119	Desmante de Calentador+Accesorios**			UN	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 125.126,63
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.881,55	\$ 4.881,55
	101826	Material	Niple HG 1"X 5 CM	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 4.187,55	\$ 8.375,10
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,1230	2,00 %	0,1255	\$ 17.455,00	\$ 2.190,60
	103603	Material	TAPON ROSCADO Ø1" S/NROMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.887,01	\$ 3.774,02
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 305.096,56	\$ 97.630,90
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46
13907	Desmante de cerramiento en Superboard			M2	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 41.043,61
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.816,96	\$ 1.816,96
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 57.751,00	\$ 2.887,55
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1260	0,00 %	0,1260	\$ 288.405,52	\$ 36.339,10
14064	Desmante de Contrahuella Metálica (Cargue y Retiro			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 12.347,45
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 449,62	\$ 449,62
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 299.744,81	\$ 8.992,34
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 415.070,00	\$ 2.905,49
12418	Desmante de Espaldar para Banca M-31-STPM**			UN	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 40.661,55
Detalles									
Descripción Técnica									

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 201,30	\$ 201,30
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 99.130,00	\$ 3.469,55
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 57.751,00	\$ 2.021,29
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 111.835,62	\$ 10.065,21
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 415.070,00	\$ 24.904,20

14072	Desmonte de Estructura volleyball (Cargue y Retiro)		JGO	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 85.685,56	
--------------	--	--	------------	----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles incluye dos parales y la malla

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.997,45	\$ 2.997,45
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 57.751,00	\$ 14.437,75
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 299.744,81	\$ 59.948,96
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

20785	DESMONTE DE FLUXOMETRO TIPO PUSH		UN	Grupo DESMONTES			Valor Unitario	\$ 64.070,28	
--------------	---	--	-----------	------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.050,97	\$ 3.050,97
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 305.096,56	\$ 61.019,31

16459	Desmonte de Guardaropa Existente		M2	Grupo DESMONTES			Valor Unitario	\$ 14.756,84	
--------------	---	--	-----------	------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 697,41	\$ 697,41
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 299.744,81	\$ 9.891,58
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 219.360,72	\$ 4.167,85

14143	Desmonte de lavamanos + retiro		UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 44.663,13	
--------------	---------------------------------------	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 659,44	\$ 659,44
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 299.744,81	\$ 32.971,93
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 4.591,22	\$ 688,68
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 413.723,00	\$ 10.343,08

12117	Desmonte de Lavamanos y Grifería***		UN	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 106.152,07	
--------------	--	--	-----------	------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.271,35	\$ 4.271,35
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 101.057,00	\$ 2.061,56
	100587	Material	Niple HG ½" I=0.1m **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.660,71	\$ 2.660,71
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,1022	2,00 %	0,1042	\$ 17.455,00	\$ 1.818,81
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0039	0,00 %	0,0039	\$ 67.900,00	\$ 264,81
	101835	Material	TAPON DE PRUEBA 2"PVC SANITARIO S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.127,00	\$ 1.127,00
	101836	Material	TAPON HEMBRA PVC D=1/2" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 246,33	\$ 246,33

11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 305.096,56	\$ 85.427,04
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46

14405	Desmonte de losas prefabric.(1.20x0.70m) e=15-30cm		UN	Grupo PISOS		Valor Unitario		\$ 33.819,09
--------------	---	--	-----------	--------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.610,43	\$ 1.610,43
	13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0720	0,00 %	0,0720	\$ 447.342,48	\$ 32.208,66

14034	Desmonte de losas prefabric.(1.20x0.70m) e=8-12cm		UN	Grupo PISOS		Valor Unitario		\$ 29.356,86
--------------	--	--	-----------	--------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.397,95	\$ 1.397,95
	13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 447.342,48	\$ 27.958,91

20808	DESMONTE DE LUMINARIA ALTURA MAYOR A 3 METROS CON ANDAMIO CERTIFICADO		UN	Grupo DESMONTES		Valor Unitario		\$ 243.600,99
--------------	--	--	-----------	------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles Según solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica

JUSTIFICACION: se requiere esta actividad para hacer el desmonte de las luminarias que se encuentran en mal estado y/o presentan fallas en su funcionamiento. Observación: Se toma de referencia el CIO 11484 Desmonte y Retiro de luminaria Alumb Publico**, cambiando el item de volqueta por camioneta, ya que, no se incluye la disposicion final del retiro de la luminaria, solo el transporte de equipos y herramientas necesarias para la desinstalacion.

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 98.769,25	\$ 34.569,24
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 19.030,00	\$ 8.753,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.520,47	\$ 3.520,47
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 306.128,14	\$ 70.409,47
	03938	Sub-análisis	JUEGO SEGURIDAD TRABAJO AEREO	UN	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 1.408.316,30	\$ 119.706,89
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 415.070,00	\$ 6.641,12

20807	DESMONTE DE LUMINARIA PARA ALTURA HASTA 3 METROS CON ESCALERA		UN	Grupo DESMONTES		Valor Unitario		\$ 22.045,72
--------------	--	--	-----------	------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles Según solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica

JUSTIFICACIÓN: Se requiere esta actividad para hacer el desmonte de las luminarias que se encuentran en mal estado y/o presentan fallas en su funcionamiento, la escalera es certificada. Observación: Se toma de referencia el CIO 11411 Desmonte y Retiro Luminaria de Techo+Trasiego, se toma de referencia el rendimiento de la mano de obra, tal y como se expresa en el CIO de referencia.

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 19.030,00	\$ 1.332,10
	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 24.752,00	\$ 3.712,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 728,27	\$ 728,27
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 306.128,14	\$ 12.857,38
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 415.070,00	\$ 1.660,28

13918	Desmonte de Media Alfarda L=2.5m		UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario		\$ 24.156,68
--------------	---	--	-----------	------------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 899,23	\$ 899,23
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 99.130,00	\$ 2.478,25

	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 57.751,00	\$ 1.443,78
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 299.744,81	\$ 8.992,34
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 413.723,00	\$ 10.343,08
14460	Desmante de Mobiliar tipo biciclatero exist(Cargue			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 80.804,46

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.496,17	\$ 4.496,17
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 500.561,01	\$ 11.012,34
	100626	Material	Recebo Comun sin transporte	M3	0,1395	0,00 %	0,1395	\$ 12.306,00	\$ 1.716,69
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 299.744,81	\$ 44.961,72
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 413.723,00	\$ 18.617,54

14006	Desmante de Orinal + Retiro***			UN	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 37.056,26
--------------	---------------------------------------	--	--	-----------	------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 579,68	\$ 579,68
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 305.096,56	\$ 28.984,17
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 4.591,22	\$ 459,12
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 413.723,00	\$ 7.033,29

12118	Desmante de Orinal y Grifería***			UN	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 113.645,73
--------------	---	--	--	-----------	------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.423,90	\$ 4.423,90
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 101.057,00	\$ 2.061,56
	101826	Material	Niple HG 1"X 5 CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.187,55	\$ 4.187,55
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,1025	2,00 %	0,1046	\$ 17.455,00	\$ 1.825,79
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0039	0,00 %	0,0039	\$ 67.900,00	\$ 264,81
	101835	Material	TAPON DE PRUEBA 2"PVC SANITARIO S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.127,00	\$ 1.127,00
	101827	Material	TAPON HEMBRA HG D=1" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.002,66	\$ 3.002,66
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 305.096,56	\$ 88.478,00
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46

14141	Desmante de Piso en Lona sobre Madera Gim (Carg+re			M2	Grupo PISOS		Valor Unitario		\$ 14.400,32
--------------	---	--	--	-----------	--------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 599,49	\$ 599,49
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 299.744,81	\$ 11.989,79
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 4.591,22	\$ 114,78
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0041	0,00 %	0,0041	\$ 413.723,00	\$ 1.696,26

14073	Desmante de Redes de Baloncesto (Cargue y Retiro			JGO	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 44.040,60
--------------	---	--	--	------------	-------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.133,00	\$ 4.266,00	
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.498,72	\$ 1.498,72	
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48	
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40	
14076	Desmonte de Redes de futbol (Cargue y Retiro)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 30.702,25	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.303,89	\$ 1.303,89	
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0870	0,00 %	0,0870	\$ 299.744,81	\$ 26.077,80	
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 415.070,00	\$ 3.320,56	
14071	Desmonte de Redes de Microfutbol (Cargue y Retiro			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 15.909,84	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 599,49	\$ 599,49	
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 299.744,81	\$ 11.989,79	
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 415.070,00	\$ 3.320,56	
14074	Desmonte de Redes de Voleibol (Cargue y Retiro			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 20.384,96	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 792,83	\$ 792,83	
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0529	0,00 %	0,0529	\$ 299.744,81	\$ 15.856,50	
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 415.070,00	\$ 3.735,63	
16462	Desmonte de Redes Hidro Sanitarias			ML	Grupo DESMONTES		Valor Unitario		\$ 14.873,13	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 2.133,00	\$ 106,65	
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0416	0,00 %	0,0416	\$ 19.030,00	\$ 791,65	
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 520,13	\$ 520,13	
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 722,00	\$ 54,15	
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0030	5,00 %	0,0032	\$ 45.863,00	\$ 146,76	
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0015	5,00 %	0,0016	\$ 67.900,00	\$ 108,64	
	104547	Material	TAPON ROSCADO PVCP (1/2")	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 383,28	\$ 383,28	
	1397	Material	TAPON SANITARIO DE PRUEBA 4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.248,01	\$ 2.248,01	
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0208	0,00 %	0,0208	\$ 305.096,56	\$ 6.346,01	
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 219.360,72	\$ 4.167,85	
	11226	DESMONTE DE REJA MET. 2.55X2.70M**			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 113.184,62
	Detalles									
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.289,51	\$ 10.289,51	
	11218	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 411.580,43	\$ 102.895,11	

13409	DESMONTE DE SALIDA ELECTRICA	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 41.981,20
-------	------------------------------	----	--------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 823,16	\$ 823,16
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 411.580,43	\$ 41.158,04

13309	Desmonte de Secador de manos**	UN	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 22.744,95
-------	--------------------------------	----	-----------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.083,09	\$ 1.083,09
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0710	0,00 %	0,0710	\$ 305.096,56	\$ 21.661,86

12739	DESMONTE DE SEÑALIZACION IDR(D(ESTADIO)***	UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 16.400,48
-------	--	----	------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 780,98	\$ 780,98
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 104.130,00	\$ 15.619,50

13529	Desmonte de Tabla en Madera para Carrusel	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 23.930,78
-------	---	----	-----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.874,64	\$ 1.874,64
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 288.405,52	\$ 18.746,36
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 413.723,00	\$ 3.309,78

14070	Desmonte de Tablero Acrilico(Cargue y retiro)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 122.216,00
-------	---	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.133,00	\$ 4.266,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.248,09	\$ 2.248,09
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 99.130,00	\$ 27.756,40
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 53.452,00	\$ 14.966,56
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 299.744,81	\$ 44.961,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0675	0,00 %	0,0675	\$ 415.070,00	\$ 28.017,23

12937	Desmonte de Trapecio tubo de 3/4"-STPM**	UN	Grupo 07 Acabados	Valor Unitario	\$ 12.221,01
-------	--	----	-------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 99.130,00	\$ 1.982,60
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 57.751,00	\$ 1.155,02
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0319	0,00 %	0,0319	\$ 109.089,00	\$ 3.479,94
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0135	0,00 %	0,0135	\$ 415.070,00	\$ 5.603,45

14065	Desmonte de Valla Especial (3x6m) Cargue y retiro	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 510.902,63
-------	---	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.133,00	\$ 8.532,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 19.030,00	\$ 9.515,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.338,64	\$ 13.338,64
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 722,00	\$ 5.776,00
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLuye COPA)D=7" TRABAJO-PESADO	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 53.452,00	\$ 53.452,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,8900	0,00 %	0,8900	\$ 299.744,81	\$ 266.772,88
	106084	Transporte	Vale Demolicion RCD Concreto/Mamposteria (Vj:6m3)	M3	2,0870	0,00 %	2,0870	\$ 4.591,22	\$ 9.581,88
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,3479	0,00 %	0,3479	\$ 413.723,00	\$ 143.934,23

Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%		1,0000	---	1,0000	\$ 164,31	\$ 164,31
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN		0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 299.744,81	\$ 5.994,90
	12508	Sub-análisis	Cúa de Trasiego con 2 ayudantes**	DD		0,0104	0,00 %	0,0104	\$ 219.360,72	\$ 2.281,35

Descripción Técnica									
Componentes									
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19,83	\$ 19,83
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 223.671,24	\$ 1.342,03
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 219.360,72	\$ 658,08
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0005	0,00 %	0,0005	\$ 4.591,22	\$ 2,30
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0005	0,00 %	0,0005	\$ 413.723,00	\$ 206,86

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 494,58	\$ 494,58
101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)		DD	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 57.751,00	\$ 7.796,39
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**		JRN	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 299.744,81	\$ 9.891,58
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP		DD	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 415.070,00	\$ 15.772,66

Descripción Técnica								
Componentes								
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 419,64	\$ 419,64
101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 57.751,00	\$ 7.796,39
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 299.744,81	\$ 8.392,85
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 415.070,00	\$ 29.054,90

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 419,64	\$ 419,64
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 57.751,00	\$ 7.796,39
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 299.744,81	\$ 8.392,85
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 415.070,00	\$ 29.054,90
12614	Desmonte Divis.sobre muro Dry Wall.**			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 69.751,78
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.460,51	\$ 4.460,51
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1462	0,00 %	0,1462	\$ 305.096,56	\$ 44.605,12
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15
14182	Desmonte División en Madera+vidri-Gimnasio-Colis-s			M2	Grupo PISOS			Valor Unitario	\$ 20.953,80
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 749,36	\$ 749,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 4.591,22	\$ 252,52
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 413.723,00	\$ 4.964,68
12202	Desmonte division, panel Dry Wall y retiroh<=3m**			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 42.506,99
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.133,00	\$ 4.266,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.525,48	\$ 1.525,48
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 413.723,00	\$ 6.205,85
13900	Desmonte Divisiones en Vidrio Templado H=3.00m**			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 63.299,05
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.334,45	\$ 5.334,45
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 57.751,00	\$ 4.620,08
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 410.342,45	\$ 53.344,52
12785	Desmonte Divisiones Metálicas +cargue y retiro			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 48.539,70
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.051,71	\$ 2.051,71
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 57.751,00	\$ 1.790,28
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 410.342,45	\$ 41.034,25
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 4.591,22	\$ 229,56
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0083	0,00 %	0,0083	\$ 413.723,00	\$ 3.433,90
13885	Desmonte Divisiones Oficina media altura con retir			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 70.782,41

Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.316,93	\$ 4.316,93
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)		DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 57.751,00	\$ 4.620,08
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.		JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 410.342,45	\$ 41.034,25
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**		DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)		VJ	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 413.723,00	\$ 18.617,54
12100	Desmonte e instal.juegos Inf.Madera(6 event)**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 5.809.468,72	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
10661	Sub-análisis	Desmonte juegos infantiles **	EVENT	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 155.116,12	\$ 930.696,72	
10522	Sub-análisis	Juegos infantiles Madera (Suministro) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.878.772,00	\$ 4.878.772,00	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.490,04	\$ 2.490,04
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,2240	0,00 %	0,2240	\$ 539.863,63	\$ 120.929,45
	15959	Sub-análisis	Demolicion concreto ciclopeo sin retiro	M3	0,2240	0,00 %	0,2240	\$ 167.206,71	\$ 37.454,30
	10661	Sub-análisis	Desmonte juegos infantiles **	EVENT	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 155.116,12	\$ 155.116,12
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,2240	0,00 %	0,2240	\$ 116.632,07	\$ 26.125,58

Detalles incluy,Excav,4cmSolado,15 cmRecebo									
Descripción Técnica									
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.235,45	\$ 2.235,45
002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3		0,0140	5,00 %	0,0147	\$ 500.561,01	\$ 7.358,25
000140	Material	MORTERO 2500 PSI Cte.	M3		0,0060	5,00 %	0,0063	\$ 427.554,01	\$ 2.693,59
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2		0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 1.637,36	\$ 573,08
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN		0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 299.744,81	\$ 35.969,38
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD		0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43

Detalles incluy 30cmExcavación, 4cmSolado, 15 cmRecebo										
Descripción Técnica										
Componentes										
	14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi)	AreLavRio+Grav.	M3	0,0120	5,00 %	0,0126	\$ 487.191,67	\$ 6.138,62
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN		0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 299.744,81	\$ 35.969,38
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD		0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	10923	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.de rio(M3)***	M3		0,0060	5,00 %	0,0063	\$ 548.292,35	\$ 3.454,24
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3		0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18

Detalles incluy 30cmExcavación, 4cmSolado, 15 cmRecebo

Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.773,14	\$ 1.773,14
000476	Material	BROCA HSS 1/4" (Para metal)		UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 4.512,00	\$ 1.128,00
483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto		UN	8,0000	5,00 %	8,4000	\$ 589,00	\$ 4.947,60
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**		JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 411.580,43	\$ 49.389,65
11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**		JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 300.538,85	\$ 36.064,66
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**		DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
10865	Desmonte e instalac	Sardinel prefabricado A-10 **	ML	Grupo 05 Pisos				Valor Unitario	\$ 74.096,72

Descripción Técnica									
Componentes	14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,0060	5,00 %	0,0063	\$ 487.191,67	\$ 3.069,31
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 299.744,81	\$ 38.966,83
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 146.354,07	\$ 21.953,11
	10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	0,0013	5,00 %	0,0014	\$ 632.027,31	\$ 884,84
	12109	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 175.725,62	\$ 7.029,02
11473	Desmonte e Instalación Juego infantil Tipo Rued			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 900.475,65

Descripción Técnica								
Componentes								
11474	Sub-análisis	Juegos infantiles Rueda (Desmonte)**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 286.384,39	\$ 286.384,39
11475	Sub-análisis	Juegos infantiles Rueda (Instalac)**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 614.091,26	\$ 614.091,26
12784	DESMONTE ELEMENTOS DE VIGAS CUBIERTA ESTADIO**		UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 86.077,40

Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 64.694,35	\$ 3.881,66
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.591,78	\$ 5.591,78
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 223.671,24	\$ 55.917,81
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15
15807	DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Demolc+retiro)			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 214.009,75

Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.658,11	\$ 3.658,11	
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL-	ALQUILER	DD	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 99.130,00	\$ 25.773,80
	3241	Equipo	PULIDORA MANUAL SIN DISCO	9"	DD	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 29.122,00	\$ 7.571,72
	12411	Sub-análisis	CUADRILLA	CARPINTERIA METALICA TALL 0:2 + PREST.	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 243.873,85	\$ 73.162,16
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD	Concreto/Mamposteria (Vj:6m3)	M3	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 4.591,22	\$ 413,21
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3	Max.30 KM)	VJ	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 413.723,00	\$ 103.430,75
12672	Desmonte- Escalador de Arbol			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 11.084,22	

Descripción Técnica

Componentes	102493	Equipo	EQUIPO DE CORTE OXICORTE	DD	0,0075	0,00 %	0,0075	\$ 90.685,00	\$ 680,14
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 173,04	\$ 173,04
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 57.751,00	\$ 519,76
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 288.405,52	\$ 5.768,11
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0095	0,00 %	0,0095	\$ 415.070,00	\$ 3.943,17

12554	Desmonte- Escalador de Arbol -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 77.009,75
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.307,24	\$ 2.307,24
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 99.130,00	\$ 29.739,00
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 57.751,00	\$ 17.325,30
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 288.405,52	\$ 23.072,44
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 415.070,00	\$ 4.565,77

12431	Desmonte- Escalador de Arco -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 102.002,34
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.073,05	\$ 1.073,05
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 99.130,00	\$ 24.782,50
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 53.452,00	\$ 13.363,00
	12411	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 0:2 + PREST.	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 243.873,85	\$ 53.652,25
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 415.070,00	\$ 9.131,54

12563	DESMONTE ESCALERA DE GATO			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 38.801,29
--------------	----------------------------------	--	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102493	Equipo	EQUIPO DE CORTE OXICORTE	DD	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 90.685,00	\$ 11.335,63
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.297,83	\$ 1.297,83
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0593	0,00 %	0,0593	\$ 57.751,00	\$ 3.424,63
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 21.618,00	\$ 218,34
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 288.405,52	\$ 12.978,25
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0230	0,00 %	0,0230	\$ 415.070,00	\$ 9.546,61

14084	Desmonte Estación 11-BancaFortalecimiento(Carg+Re)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 110.806,02
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.997,45	\$ 2.997,45
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 57.751,00	\$ 6.352,61
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 299.744,81	\$ 59.948,96
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 415.070,00	\$ 41.507,00

14085	Desmonte Estación 12-Poste de Abdominales (Carg+Re			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 137.298,47
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.121,49	\$ 4.121,49
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 57.751,00	\$ 9.240,16
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2750	0,00 %	0,2750	\$ 299.744,81	\$ 82.429,82
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 415.070,00	\$ 41.507,00

14083	Desmonte Estación 1-PosteEstiramiento(Carg+Ret)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 102.916,03
--------------	--	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.297,19	\$ 3.297,19
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 57.751,00	\$ 4.620,08
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 299.744,81	\$ 65.943,86
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 415.070,00	\$ 29.054,90

14088	Desmonte Estación 2-TuboEjercicio Gemelos(Carg+Re			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 99.227,48
--------------	--	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.522,00	\$ 3.522,00
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 57.751,00	\$ 8.662,65
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2350	0,00 %	0,2350	\$ 299.744,81	\$ 70.440,03
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 415.070,00	\$ 16.602,80

14089	Desmonte Estación 3-Banca Abdominales(Carg+Re			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 81.021,97
--------------	--	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.847,58	\$ 2.847,58
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 57.751,00	\$ 4.620,08
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 299.744,81	\$ 56.951,51
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 415.070,00	\$ 16.602,80

14090	Desmonte Estación 4-Banca Barra para Salto(Carg+Re			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 119.685,06
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.496,17	\$ 4.496,17
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 57.751,00	\$ 8.662,65
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 299.744,81	\$ 89.923,44
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 415.070,00	\$ 16.602,80

14091	Desmonte Estación 5-Banca Flexión Espalda(Carg+Re			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 131.696,84
--------------	--	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.095,66	\$ 5.095,66
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 57.751,00	\$ 8.085,14
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3400	0,00 %	0,3400	\$ 299.744,81	\$ 101.913,24
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 415.070,00	\$ 16.602,80

14092	Desmonte Estación 6-Banca Flexión Pecho(Carg+Re			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 118.530,04
--------------	--	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.496,17	\$ 4.496,17
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 57.751,00	\$ 7.507,63
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 299.744,81	\$ 89.923,44
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 415.070,00	\$ 16.602,80

14094	Desmante Estación 7 -Barras Paralelas(Carg+Ret			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 131.628,25
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.795,92	\$ 4.795,92
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 57.751,00	\$ 8.085,14
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 299.744,81	\$ 95.918,34
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 415.070,00	\$ 22.828,85

14095	Desmante Estación 8 -Tubos para Brinco(Carg+Ret			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 101.832,61
--------------	--	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.432,08	\$ 3.432,08
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 57.751,00	\$ 6.930,12
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2290	0,00 %	0,2290	\$ 299.744,81	\$ 68.641,56
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 415.070,00	\$ 22.828,85

14096	Desmante Estación 9 -Banca Abdominales Alto(Carg+R			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 83.840,93
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.547,83	\$ 2.547,83
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 57.751,00	\$ 7.507,63
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 299.744,81	\$ 50.956,62
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 415.070,00	\$ 22.828,85

14093	Desmante Estación -Banca para Estiramiento(Carg+Re			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 79.555,23
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.667,73	\$ 2.667,73
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 57.751,00	\$ 6.930,12
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1780	0,00 %	0,1780	\$ 299.744,81	\$ 53.354,58
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 415.070,00	\$ 16.602,80

10343	Desmante estruc de microfutbol + cargue y retiro			JGO	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 219.190,50
--------------	---	--	--	------------	------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles El juego incluye dos estructuras									
Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 32.177,01	\$ 12.870,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.081,26	\$ 7.081,26
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 99.130,00	\$ 9.913,00

	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 57.751,00	\$ 5.775,10
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,4900	0,00 %	0,4900	\$ 223.671,24	\$ 109.598,91
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 219.360,72	\$ 32.904,11
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,5600	0,00 %	0,5600	\$ 4.591,22	\$ 2.571,08
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0930	0,00 %	0,0930	\$ 413.723,00	\$ 38.476,24

10242	Desmonte estruc baloncesto con demol base conc **			JGO	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 775.867,25
--------------	--	--	--	------------	------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles El juego incluye dos estructuras

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.753,00	\$ 11.753,00
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 57.751,00	\$ 1.732,53
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,6500	0,00 %	0,6500	\$ 223.671,24	\$ 145.386,31
	10986	Sub-análisis	Demolicion base estr baloncesto	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 267.575,35	\$ 267.575,35
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 219.360,72	\$ 37.291,32
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 4.591,22	\$ 1.836,49
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 413.723,00	\$ 310.292,25

10438	Desmonte estruc baloncesto sin demol base conc **			JGO	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 699.585,27
--------------	--	--	--	------------	------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles El juego incluye dos estructuras

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.855,93	\$ 19.855,93
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 99.130,00	\$ 39.652,00
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 57.751,00	\$ 23.100,40
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	1,6800	0,00 %	1,6800	\$ 223.671,24	\$ 375.767,68
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,5300	0,00 %	0,5300	\$ 413.723,00	\$ 219.273,19

15779	Desmonte estruc metal Cubierta coliseo con transpo			KG	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 9.933,74
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------------	--	-----------------------	--	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0095	0,00 %	0,0095	\$ 64.694,35	\$ 614,60
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 19.030,00	\$ 1.141,80
	106109	Equipo	GRUA TELESCOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 2.586.738,01	\$ 3.362,76
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 206,56	\$ 206,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 206,56	\$ 206,56
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0015	0,00 %	0,0015	\$ 57.751,00	\$ 86,63
	101046	Equipo	TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 429.040,01	\$ 171,62
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 411.580,43	\$ 3.704,22
	13193	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 4 ayudantes**	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 438.985,04	\$ 438,99

13789	Desmonte estruc metal Cubierta para coliseos*			KG	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 13.533,89
--------------	--	--	--	-----------	-----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0105	0,00 %	0,0105	\$ 64.694,35	\$ 679,29
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 19.030,00	\$ 1.141,80

	106109	Equipo	GRUA TELESCOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 2.586.738,01	\$ 3.362,76
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 348,46	\$ 348,46
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 348,46	\$ 348,46
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0015	0,00 %	0,0015	\$ 57.751,00	\$ 86,63
	101046	Equipo	TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 429.040,01	\$ 171,62
	12358	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:4+PREST.**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 654.216,30	\$ 6.542,16
	13193	Sub-análisis	Día de Trasego con 4 ayudantes**	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 438.985,04	\$ 438,99
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 413.723,00	\$ 413,72
10542	Desmonte estruc volleyball con demol base conc **			JGO	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 158.938,31
Detalles El juego incluye dos estructuras									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.141,39	\$ 6.141,39
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0146	0,00 %	0,0146	\$ 57.751,00	\$ 843,16
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1770	0,00 %	0,1770	\$ 299.744,81	\$ 53.054,83
	00076	Sub-análisis	DEMOLICION CABEZAS PILOTES MECANICO	M3	0,0320	10,00 %	0,0352	\$ 328.895,29	\$ 11.577,11
	12508	Sub-análisis	Día de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 219.360,72	\$ 65.808,22
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0400	30,00 %	0,0520	\$ 413.723,00	\$ 21.513,60
10439	Desmonte estruc. de cancha multiple + retiro			JGO	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 480.395,87
Detalles El juego incluye dos estructuras									
Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 32.177,01	\$ 32.177,01
	3253	Equipo	EXCAVADORA - Hyundai 200(Oper+Comb)Oruga	HR	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 179.753,00	\$ 35.950,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.251,11	\$ 12.251,11
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1650	0,00 %	0,1650	\$ 99.130,00	\$ 16.356,45
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1650	0,00 %	0,1650	\$ 57.751,00	\$ 9.528,92
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 223.671,24	\$ 223.671,24
	12508	Sub-análisis	Día de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,8000	20,00 %	0,9600	\$ 4.591,22	\$ 4.407,57
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 413.723,00	\$ 124.116,90
11705	Desmonte estruc. de cancha multiple sin demol base			JGO	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 678.800,30
Detalles El juego incluye dos estructuras									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.251,11	\$ 12.251,11
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 57.751,00	\$ 7.218,88
	12508	Sub-análisis	Día de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 223.671,24	\$ 223.671,24
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 413.723,00	\$ 413.723,00
14075	Desmonte estruct de futbol(Cargue y Retiro)**			JGO	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 513.129,64
Detalles El juego incluye dos estructuras									
Descripción Técnica DESMONTE JUEGO DE PORTERIAS DE FUTBOL. INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.093,11	\$ 8.093,11

	100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 215.194,00	\$ 150.635,80
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 57.751,00	\$ 40.425,70
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.697,70	\$ 2.697,70
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 299.744,81	\$ 269.770,33
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 415.070,00	\$ 41.507,00

13533	DESMONTE ESTRUCT. METAL. MOLINO DE VIENTO			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 272.922,17
--------------	--	--	--	-----------	---------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.974,98	\$ 2.974,98
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1340	0,00 %	0,1340	\$ 99.130,00	\$ 13.283,42
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 57.751,00	\$ 2.714,30
	103712	Material	PLATAFORMA HIDRAULIC. TIPO TIJERA	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,1450	0,00 %	0,1450	\$ 410.342,45	\$ 59.499,66
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,4700	0,00 %	0,4700	\$ 413.723,00	\$ 194.449,81

11718	Desmonte Estructura Metálica (Cercha+ Correa)*			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 30.850,53
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 64.694,35	\$ 3.234,72
	11719	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 3Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 523.416,05	\$ 17.272,73
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 413.723,00	\$ 10.343,08

13892	DESMONTE Flanche METALICo EXISTENTE**			ML	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 9.970,22
--------------	--	--	--	-----------	------------------------------------	--	--	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 412,88	\$ 412,88
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 413.723,00	\$ 1.241,17

12915	Desmonte Guaya de Acero de 1/4****			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 34.910,28
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles 2.40 ML de guaya

Descripción Técnica

Componentes	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 99.130,00	\$ 3.469,55
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 57.751,00	\$ 2.021,29
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,2050	0,00 %	0,2050	\$ 109.089,00	\$ 22.363,25
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 415.070,00	\$ 7.056,19

20812	DESMONTE KIT DE LUMINARIA 400W, ARRANC, COND, REDACTANCIA			UN	Grupo DESMONTES			Valor Unitario	\$ 33.033,07
--------------	--	--	--	-----------	------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles Según solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica

JUSTIFICACION: se requiere esta actividad para hacer el desmonte del KIT de las luminarias que presentan fallas o requieren ser cambiadas para garantizar su debido funcionamiento, para esto se toma como referencia el CIO 14368 Sumi+Insta Kit Luminaria400W,arrancad,condens,react*, actividad de la cual no se contempla el insumo del kit luminaria 400W, arranc, cond, reactancia, ya que la actividad de suministro + instalacion es CIO contractual.

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 2.133,00	\$ 639,90
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 19.030,00	\$ 951,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 722,00	\$ 216,60
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81
12849	Desmonte Lámina IDG-S -STPM**		UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario		\$ 36.753,42
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 334,11	\$ 334,11
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 99.130,00	\$ 13.382,55
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 57.751,00	\$ 7.218,88
	101100	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/8"	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 35.534,00	\$ 355,34
	102934	Material	BROCA HSS 3/16" (Para metal)	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 3.134,00	\$ 63,93
	12411	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 0:2 + PREST.	JRN	0,0274	0,00 %	0,0274	\$ 243.873,85	\$ 6.682,14
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 415.070,00	\$ 8.716,47
11570	Desmonte lamina metalica enchape columnas+retiro**		M2	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario		\$ 42.138,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 359,78	\$ 359,78
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 299.744,81	\$ 17.984,69
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0002	15,00 %	0,0002	\$ 22.311,21	\$ 4,46
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0500	15,00 %	0,0575	\$ 413.723,00	\$ 23.789,07
15759	Desmonte Lámina Policarbonato cargue y retiro		M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario		\$ 33.093,62
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 2.133,00	\$ 1.066,50
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1700	5,00 %	0,1785	\$ 19.030,00	\$ 3.396,86
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 950,60	\$ 950,60
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 722,00	\$ 361,00
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 223.671,24	\$ 19.012,06
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 4.591,22	\$ 32,14
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46
14086	Desmonte Lámina Valla Instrucción (Carg+Re		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario		\$ 59.066,55
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.873,41	\$ 1.873,41
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 57.751,00	\$ 5.197,59
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 299.744,81	\$ 37.468,10
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 415.070,00	\$ 14.527,45
11167	Desmonte laminas metalicas a=0.2 + retiro **		ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario		\$ 14.472,97

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 282,14	\$ 282,14
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 299.744,81	\$ 14.088,01
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50,00 MI	M3	0,0008	15,00 %	0,0009	\$ 22.311,21	\$ 20,08
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0002	15,00 %	0,0002	\$ 413.723,00	\$ 82,74
10639	Desmonte loseta IDU concreto**			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 31.312,29
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.841,74	\$ 2.841,74
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,1223	0,00 %	0,1223	\$ 223.671,24	\$ 27.354,99
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50,00 MI	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.311,21	\$ 1.115,56
20817	DESMONTE LUMINARIA EN ALTURA ESCALERA TIPO EXTENSION ALT. UN SUP. A 4 M			Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 311.760,91	
Detalles Según solicitud memo y alcance 20246000221753 STP									
Descripción Técnica JUSTIFICACIÓN: se requiere para hacer la instalacion de las luminarias objeto de reemplazo y/o suministro. Los ítem correspondientes a luminarias en CIO solo cuentan con el suministro del material.									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 19.030,00	\$ 8.753,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.224,51	\$ 1.224,51
	102996	Material	ESCALERA TIPO EXTENSION DE 4.88MT A 9.17MT 32 PASO	UN	0,0490	0,00 %	0,0490	\$ 2.330.795,00	\$ 114.208,96
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
	03938	Sub-análisis	JUEGO SEGURIDAD TRABAJO AEREO	UN	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 1.408.316,30	\$ 119.706,89
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 415.070,00	\$ 6.641,12
13321	Desmonte Malla Fortinet H=2.00m			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 25.286,93
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0032	0,00 %	0,0032	\$ 219.360,72	\$ 701,95
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 299.744,81	\$ 17.984,69
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.297,57	\$ 2.297,57
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0080	30,00 %	0,0104	\$ 413.723,00	\$ 4.302,72
12933	DESMONTE MANILA POLIPROP. 1/2" Baranda -STPM**			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 4.581,74
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 218,18	\$ 218,18
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 109.089,00	\$ 4.363,56
15521	Desmonte Manila Poliprop1/2" Control acceso			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 916,35
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 43,64	\$ 43,64
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 109.089,00	\$ 872,71

11608	DESMONTE MANT.Y REINST.PERSIANAS.**	UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 43.725,21
-------	-------------------------------------	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.238,90	\$ 3.238,90
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1327	0,00 %	0,1327	\$ 305.096,56	\$ 40.486,31

12655	Desmonte manto edil (Sin cargue y retiro)l	M2	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 14.177,93
-------	--	----	-----------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.288,90	\$ 1.288,90
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0430	0,00 %	0,0430	\$ 299.744,81	\$ 12.889,03

16616	Desmonte manual Banca M31 Exist.(demo bases+retir)	UN	Grupo DESMONTES	Valor Unitario	\$ 177.971,66
-------	--	----	-----------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Desmonte manual Banca M31 Exist.(demol. de bases y retiro)

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.545,73	\$ 2.545,73
	1976	Material	CARRETILLA PLATON 6 PIES-PLAST-RuedAntipint-Rin me	UN	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 263.613,00	\$ 105,45
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2831	0,00 %	0,2831	\$ 299.744,81	\$ 84.857,76
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (VJ:6m3)	M3	1,2305	0,00 %	1,2305	\$ 4.591,22	\$ 5.649,50
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,2050	0,00 %	0,2050	\$ 413.723,00	\$ 84.813,22

16198	DESMONTE MANUAL DE CASETON (Cargue + retiro)	M2	Grupo CUBIERTAS	Valor Unitario	\$ 23.220,63
-------	--	----	-----------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 2.133,00	\$ 639,90
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 19.030,00	\$ 2.283,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 671,01	\$ 671,01
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 223.671,24	\$ 13.420,27
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 413.723,00	\$ 6.205,85

12892	DESMONTE MARCO DE PUERTA METALICA	UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 60.247,49
-------	-----------------------------------	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	11940	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL.1:1+PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 288.405,52	\$ 37.492,72
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 413.723,00	\$ 22.754,77

11303	DESMONTE MARCO Y PUERTA METALICA(6x4m)	UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 277.306,73
-------	--	----	--------------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.365,48	\$ 10.365,48
	00707	Sub-análisis	ANDAMIO TUBULAR (6 SECCIONES 1 SMN)+Armado	SMN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 149.981,40	\$ 37.495,35
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,6300	0,00 %	0,6300	\$ 305.096,56	\$ 192.210,83
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 413.723,00	\$ 37.235,07

00020	Desmonte Marco y Puerta Metálica(carg+retir)	UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 93.364,34
-------	--	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.460,87	\$ 3.460,87
	11940	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL.1:1+PREST.**	JRN	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 288.405,52	\$ 69.217,32
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15
11650	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS DE SEGURIDAD		UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 107.207,81	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	11940	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL.1:1+PREST.**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 288.405,52	\$ 86.521,66
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15
13407	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS METALICAS+trasiego		UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 148.245,94	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.921,00	\$ 8.921,00
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 300.538,85	\$ 72.129,32
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 219.360,72	\$ 17.548,86
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 413.723,00	\$ 49.646,76
12648	DESMONTE MARQUESINA ACRILICO H=3.10M		M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 18.359,85	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,6000	0,00 %	2,6000	\$ 2.133,00	\$ 5.545,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 610,19	\$ 610,19
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86
10735	Desmonte Muro de contenc en gavion **		M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 264.447,08	

Detalles Concreto suministrado por planta									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.864,93	\$ 10.864,93
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 411.580,43	\$ 127.589,93
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 22.311,21	\$ 29.004,57
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 4.591,22	\$ 5.968,59
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 413.723,00	\$ 91.019,06
10971	Desmonte muro, division, panel Dry Wall y retiro**		M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 71.027,08	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.576,45	\$ 4.576,45
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 305.096,56	\$ 45.764,48
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15
12557	Desmonte Pasamanos Angulado-STPM**		UN	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 78.871,70	

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.297,83	\$ 1.297,83
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 99.130,00	\$ 37.669,40
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 57.751,00	\$ 21.945,38
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 288.405,52	\$ 12.978,25
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 415.070,00	\$ 4.980,84
12560	Desmonte Pasamanos Recto-STPM**		UN	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 72.246,72	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.999,42	\$ 2.999,42
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1786	0,00 %	0,1786	\$ 99.130,00	\$ 17.704,62
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1786	0,00 %	0,1786	\$ 57.751,00	\$ 10.314,33
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 288.405,52	\$ 37.492,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 415.070,00	\$ 3.735,63
14439	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)		M2	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 13.265,34	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 594,83	\$ 594,83
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0520	0,00 %	0,0520	\$ 223.671,24	\$ 11.630,90
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Mi	M3	0,0125	0,00 %	0,0125	\$ 22.311,21	\$ 278,89
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0125	0,00 %	0,0125	\$ 4.591,22	\$ 57,39
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0017	0,00 %	0,0017	\$ 413.723,00	\$ 703,33
14142	Desmonte Piso Machimbre Est. Madera-Gimnasio-Colis		M2	Grupo PISOS			Valor Unitario	\$ 20.043,71	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 749,36	\$ 749,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0370	0,00 %	0,0370	\$ 4.591,22	\$ 169,88
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
14066	Desmonte Plastificado Plataforma Cuadrd(Carg+Retir		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 30.401,23	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.348,85	\$ 1.348,85
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 299.744,81	\$ 26.977,03
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 415.070,00	\$ 2.075,35
14067	Desmonte Plastificado Plataforma Triang(Carg+Retir		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 26.624,46	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.169,01	\$ 1.169,01
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0780	0,00 %	0,0780	\$ 299.744,81	\$ 23.380,10

16463	Desmonte Plataforma Salida + Reinstalación Anclaje	UN	Grupo DESMONTES	Valor Unitario	\$ 145.967,04
-------	--	----	-----------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

12683	DESMONTE POSTE H=2.0M**	UN	Grupo 09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 88.691,35
-------	-------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

12686	DESMONTE POSTE H=2.7M**	UN	Grupo 09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 91.570,14
-------	-------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

12689	DESMONTE POSTE H=3.0M**	UN	Grupo 09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 91.570,14
-------	-------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

12692	DESMONTE POSTE H=3.30M**	UN	Grupo 09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 91.570,14
-------	--------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

12605	DESMONTE PUERTA BATIENTE ALUMINIO.	UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 136.913,00
-------	------------------------------------	----	--------------------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica Doble batiente, incluye cerradura y bisagras.

Componentes	102680	Material	Desmonte Puerta Batient.Aluminio.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 136.913,00	\$ 136.913,00
14908	DESMONTE PUERTA+ MARCO METAL.(Trasiego+Retiro)			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 45.181,88
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.003,54	\$ 2.003,54
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0860	0,00 %	0,0860	\$ 300.538,85	\$ 25.846,34
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 219.360,72	\$ 2.851,69
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 413.723,00	\$ 14.480,31
11165	Desmonte reja existente h=2.0 m			ML	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 25.997,06
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 604,00	\$ 604,00
	3241	Equipo	PULIDORA MANUAL SIN DISCO 9"	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 29.122,00	\$ 873,66
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 104.130,00	\$ 7.809,75
	103154	Material	DISCO DE CORTE 9" DIAMANT-SEGMENT-CONC.DURO	UN	0,0513	0,00 %	0,0513	\$ 78.908,00	\$ 4.047,98
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46
15760	Desmonte reja metálica h=3.0 m cargue y retiro			M2	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 33.875,35
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 2.133,00	\$ 1.066,50
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 19.030,00	\$ 2.473,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 958,67	\$ 958,67
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 722,00	\$ 361,00
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1102	0,00 %	0,1102	\$ 57.751,00	\$ 6.364,16
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 288.405,52	\$ 18.746,36
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (VJ:6m3)	M3	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 4.591,22	\$ 32,14
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0083	0,00 %	0,0083	\$ 413.723,00	\$ 3.433,90
12410	Desmonte- Rodadero Corto acero -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 138.308,99
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100936	Equipo	CORTADORA PAV. CONCRETO - Gasolina (sin disco)	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 98.000,00	\$ 3.038,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.336,87	\$ 3.336,87
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 99.130,00	\$ 15.860,80
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 57.751,00	\$ 9.240,16
	101251	Material	DISCO DIAMANT.14"CONCRETO REFORZADO**	UN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 502.560,00	\$ 2.512,80
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 579.990,67	\$ 14.499,77
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,2160	0,00 %	0,2160	\$ 300.538,85	\$ 64.916,39
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 415.070,00	\$ 24.904,20
12116	DESMONTE SANITARIO FLUXOMETRO Y PROTECTOR**			UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 102.984,42

Details

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.271,35	\$ 4.271,35
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC		UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 46.004,00	\$ 938,48
	101826	Material	Niple HG 1"X 5 CM		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.187,55	\$ 4.187,55
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)		UN	0,1021	2,00 %	0,1041	\$ 17.455,00	\$ 1.817,07
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC		UN	0,0039	0,00 %	0,0039	\$ 67.900,00	\$ 264,81
	101827	Material	TAPON HEMBRA HG D=1" **		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.002,66	\$ 3.002,66
	1397	Material	TAPON SANITARIO DE PRUEBA 4" PVC S/NORMA ICONTEC		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.248,01	\$ 2.248,01
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **		JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 305.096,56	\$ 85.427,04
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)		VJ	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 413.723,00	\$ 827,45

16020	Desmonte Sensores Piscina (Sin retiro)	UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 100.498,56
-------	--	----	--------------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.785,65	\$ 4.785,65
	14922	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:0 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 191.425,82	\$ 95.712,91

14077	Desmonte Señal (IDE-67)	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 73.225,47
-------	-------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.248,09	\$ 2.248,09	
101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 99.130,00	\$ 5.947,80	
101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 57.751,00	\$ 3.465,06	
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 299.744,81	\$ 44.961,72	
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 415.070,00	\$ 16.602,80	

12837	Desmonte Señal (IDG-S)	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 74.725,60
-------	------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Details

Descripción Técnica

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.194,86	\$ 2.194,86	
101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0370	0,00 %	0,0370	\$ 99.130,00	\$ 3.667,81	
101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0370	0,00 %	0,0370	\$ 57.751,00	\$ 2.136,79	
12411	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 0:2 + PREST.	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 243.873,85	\$ 43.897,29	
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 415.070,00	\$ 22.828,88	

12834	Desmorte Señal SC-80 - + Dado-STPM**	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 38.730,26
-------	--------------------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.707,12	\$ 1.707,12	
101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 99.130,00	\$ 7.434,75	
101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0730	0,00 %	0,0730	\$ 57.751,00	\$ 4.215,82	
12411	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 0:2 + PREST.	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 243.873,85	\$ 17.071,17	
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40	

15219	Desmante Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 38.730,26
-------	--	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.707,12	\$ 1.707,12
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 99.130,00	\$ 7.434,75
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0730	0,00 %	0,0730	\$ 57.751,00	\$ 4.215,82
	12411	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 0:2 + PREST.	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 243.873,85	\$ 17.071,17
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

13236	Desmante Silla para Estadio	UN	Grupo IDR	Valor Unitario	\$ 20.533,02
-------	-----------------------------	----	-----------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 402,61	\$ 402,61
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 223.671,24	\$ 20.130,41

10934	desmante sonido Campin ***	UN	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 169.433,05
-------	----------------------------	----	-----------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.133,00	\$ 6.399,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 299.744,81	\$ 149.872,41

12745	DESMONTE TABLERO ELECTRICO EXISTENTE**	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 226.202,62
-------	--	----	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica INCLUYE ORGANIZACIÓN DE ACOMETIDAS EXISTENTES.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 23.635,74	\$ 23.635,74
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	0,3395	0,00 %	0,3395	\$ 535.532,77	\$ 181.813,38
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50

13049	Desmante tablero electrónico y est. met. Campin **	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	--------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

13567	Desmante tanque asbesto-cemento h=4.50M	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 121.992,03
-------	---	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.133,00	\$ 6.399,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.024,84	\$ 8.024,84
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 722,00	\$ 1.083,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 22.311,21	\$ 5.577,80
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 4.591,22	\$ 1.147,81
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 413.723,00	\$ 24.823,38

14138	Desmante tanque Elevado(Asb-cemento/o Pvc)-Coliseo	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 74.244,44
-------	--	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 2.133,00	\$ 1.599,75
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 674,43	\$ 674,43
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 722,00	\$ 541,50
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 299.744,81	\$ 44.961,72
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,3580	0,00 %	0,3580	\$ 4.591,22	\$ 1.643,66
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 413.723,00	\$ 24.823,38

12675	Desmante Tapa Semiesferica -STPM**	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 9.578,37
-------	------------------------------------	----	---------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 142,76	\$ 142,76
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 99.130,00	\$ 594,78
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 57.751,00	\$ 346,51
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0165	0,00 %	0,0165	\$ 288.405,52	\$ 4.758,69
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 415.070,00	\$ 3.735,63

16054	Desmante tapete pista Atletismo incluye retiro**	M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 8.630,87
-------	--	----	--------------------------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 269,77	\$ 269,77
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 299.744,81	\$ 5.395,41
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0402	5,00 %	0,0422	\$ 4.591,22	\$ 193,75
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0067	0,00 %	0,0067	\$ 413.723,00	\$ 2.771,94

13733	Desmante- Tornillo 1/2 x 6" -STPM**	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 2.634,50
-------	-------------------------------------	----	---------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 125,45	\$ 125,45
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0230	0,00 %	0,0230	\$ 109.089,00	\$ 2.509,05

15827	Desmante- Tornillo 1/2 x 6" -STPM**	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 3.207,21
-------	-------------------------------------	----	---------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 152,72	\$ 152,72
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 109.089,00	\$ 3.054,49

13734	Desmante- Tornillo 1/2 x 9" -STPM**	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 3.207,21
-------	-------------------------------------	----	---------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 152,72	\$ 152,72
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 109.089,00	\$ 3.054,49

12882	Desmonte- Tornillo 1/4 x 3"-STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 3.207,21
-------	------------------------------------	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 152,72	\$ 152,72
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 109.089,00	\$ 3.054,49

13732	Desmonte- Tornillo 1/4 x 4" -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 3.207,21
-------	-------------------------------------	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 152,72	\$ 152,72
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 109.089,00	\$ 3.054,49

12679	Desmonte- Tornillo Button -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 3.936,73
-------	-----------------------------------	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 187,46	\$ 187,46
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 288.405,52	\$ 3.749,27

16464	Desmonte Trampoline hasta 3m+Reinstalación Anclajes			UN	Grupo DESMONTES			Valor Unitario	\$ 171.701,48
-------	---	--	--	----	-----------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.079,99	\$ 7.079,99
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 57.751,00	\$ 1.443,78
	106359	Material	Sika AnchorFix-S (300ml)	UN	0,5100	2,00 %	0,5202	\$ 0,00	\$ 0,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,7000	2,00 %	0,7140	\$ 21.618,00	\$ 15.435,25
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 377,00	\$ 1.508,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 3.600,00	\$ 4.500,00
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 414.209,59	\$ 136.689,16
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0230	0,00 %	0,0230	\$ 219.360,72	\$ 5.045,30

20795	Desmonte traslado y reinstalacion de Estructura Modulo De lectura			UN	Grupo DESMONTES			Valor Unitario	\$ 720.252,51
-------	---	--	--	----	-----------------	--	--	----------------	---------------

Detalles Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 33.550,69	\$ 33.550,69
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 99.130,00	\$ 9.913,00
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 57.751,00	\$ 5.775,10
	15363	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:3 + PREST.**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 335.506,86	\$ 671.013,72

11602	Desmonte Traslado y reubic Archivador **			UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 71.303,86
-------	--	--	--	----	--------------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.415,67	\$ 6.415,67
	101216	Material	Elementos fijacion Archivador**	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 299.744,81	\$ 37.468,10

	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 219.360,72	\$ 27.420,09
12122	Desmonte tubería ALLØ4"Hasta Caja **			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES		Valor Unitario	\$ 64.779,63	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 64.694,35	\$ 7.116,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.745,87	\$ 2.745,87
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 305.096,56	\$ 54.917,38
12321	Desmonte tubería galv 6" **			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES		Valor Unitario	\$ 64.779,63	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 64.694,35	\$ 7.116,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.745,87	\$ 2.745,87
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 305.096,56	\$ 54.917,38
13384	Desmonte tubería Hierro Fund.Sanitaria Ø1"+trasieg			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES		Valor Unitario	\$ 94.910,42	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.614,07	\$ 1.614,07
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 411.580,43	\$ 74.084,48
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 219.360,72	\$ 6.800,18
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69
12930	Desmonte Tunel en fibra de vidrio-STPM **			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 37.395,15	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 436,36	\$ 436,36
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 99.130,00	\$ 8.921,70
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 57.751,00	\$ 5.197,59
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 109.089,00	\$ 8.727,12
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0340	0,00 %	0,0340	\$ 415.070,00	\$ 14.112,38
14087	Desmonte Valla Instrucción 3 Ejercicios(Carg+Re			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 82.671,45	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.997,45	\$ 2.997,45
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 57.751,00	\$ 5.197,59
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 299.744,81	\$ 59.948,96
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 415.070,00	\$ 14.527,45
12901	Desmonte Varilla de 3/4" rosacada-STPM **			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES		Valor Unitario	\$ 14.106,86	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 261,81	\$ 261,81

	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0390	0,00 %	0,0390	\$ 99.130,00	\$ 3.866,07
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0390	0,00 %	0,0390	\$ 57.751,00	\$ 2.252,29
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 109.089,00	\$ 5.236,27
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 415.070,00	\$ 2.490,42
12617	DESMONTE VENTANA PERSIANA		UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 289.468,79	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25.517,99	\$ 25.517,99
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,6200	0,00 %	0,6200	\$ 411.580,43	\$ 255.179,87
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0212	0,00 %	0,0212	\$ 413.723,00	\$ 8.770,93

12616	DESMONTE VENTANA PERSIANA OF.DIRECC. GENERAL		M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 308.678,96	
--------------	---	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 27.234,28	\$ 27.234,28
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,6617	0,00 %	0,6617	\$ 411.580,43	\$ 272.342,77
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 413.723,00	\$ 9.101,91

00021	DESMONTE VENTANAS(Trasiego+Retiro)Inc. Andamio		M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 17.812,36	
--------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 2.133,00	\$ 63,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 962,87	\$ 962,87
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 722,00	\$ 64,98
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 299.744,81	\$ 7.493,62
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 413.723,00	\$ 7.033,29

11603	DESMONTE VIDRIOS (Limp,siliconado e instal.)		M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 42.462,23	
--------------	---	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 2.133,00	\$ 853,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.723,53	\$ 1.723,53
	3837	Material	Silicona transparente 300 ml	UN	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 10.314,00	\$ 5.414,85
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1150	0,00 %	0,1150	\$ 299.744,81	\$ 34.470,65

11595	Desmonte y demol. gradería aérea incl. retiro **		M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 241.467,50	
--------------	---	--	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles incluy, cargue y retiro de escombros y remate piso									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.255,56	\$ 6.255,56
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,3051	0,00 %	0,3051	\$ 305.096,56	\$ 93.084,96
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 219.360,72	\$ 32.904,11
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2200	20,00 %	0,2640	\$ 413.723,00	\$ 109.222,87

10785	Desmonte y demolicion banca inclu retiro escom.**		UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 153.544,48	
--------------	--	--	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles incluy, cargue y retiro de escombros y remate piso

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.242,89	\$ 4.242,89
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2831	0,00 %	0,2831	\$ 299.744,81	\$ 84.857,76
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,8800	0,00 %	0,8800	\$ 4.591,22	\$ 4.040,27
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1460	0,00 %	0,1460	\$ 413.723,00	\$ 60.403,56

10783	Desmonte y demolición bolardo M-60 concreto**	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 47.401,57
-------	---	----	----------------------	----------------	--------------

Detalles incluy, cargue y retiro de escombros y remate piso

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.342,03	\$ 1.342,03
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 447,34	\$ 447,34
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 223.671,24	\$ 44.734,25
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 4.591,22	\$ 50,50
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 413.723,00	\$ 827,45

14078	Desmonte y Demolicion Bolardo M-61 concreto**	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 48.747,93
-------	---	----	----------------------	----------------	--------------

Detalles incluy, cargue y retiro de escombros y remate piso

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.124,88	\$ 2.124,88
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0030	5,00 %	0,0032	\$ 500.561,01	\$ 1.601,80
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 223.671,24	\$ 42.497,54
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0061	0,00 %	0,0061	\$ 413.723,00	\$ 2.523,71

11516	DESMONTE Y REHUBICACION DE REFLECTOR DE PISO 250W	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 233.693,36
-------	---	----	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.128,26	\$ 11.128,26
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,4088	0,00 %	0,4088	\$ 306.128,14	\$ 125.145,18
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	0,5200	0,00 %	0,5200	\$ 187.346,00	\$ 97.419,92

16467	Desmonte y Reinatación Rejiila Plástica(Cárcamo)	ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 2.859,44
-------	--	----	--	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 135,83	\$ 135,83
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 223.671,24	\$ 2.460,38
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0012	0,00 %	0,0012	\$ 219.360,72	\$ 263,23

11414	Desmonte y Reins. Balas Halogena **	UN	Grupo 09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 18.446,78
-------	-------------------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 2.133,00	\$ 767,88
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 841,85	\$ 841,85

	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 306.128,14	\$ 16.837,05
13776	Desmonte y Reins. Lampara 1000w (H=18m)+andamios**			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 302.405,86
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,2970	0,00 %	0,2970	\$ 64.694,35	\$ 19.214,22
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.510,31	\$ 5.510,31
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 722,00	\$ 2.166,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 306.128,14	\$ 275.515,33
12575	Desmonte y Reins. Lampara de 0.60X0.60- 4 tubos **			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 52.004,24
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 2.133,00	\$ 1.493,10
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.591,92	\$ 4.591,92
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 306.128,14	\$ 45.919,22
10006	Desmonte y Reins. Proyector 1000 W **			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 83.024,89
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 2.133,00	\$ 2.666,25
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.826,60	\$ 3.826,60
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
13268	Desmonte y Reins. Proyector 1000 WGran Altura. **			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 193.105,20
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 64.694,35	\$ 38.816,61
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.347,08	\$ 7.347,08
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,4800	0,00 %	0,4800	\$ 306.128,14	\$ 146.941,51
11410	Desmonte y Reins. Riel Fluoresc **			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 101.023,11
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,2501	0,00 %	1,2501	\$ 2.133,00	\$ 2.666,46
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.683,65	\$ 4.683,65
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 187.346,00	\$ 93.673,00
11571	Desmonte y reinst acometida PVC.P 3 d=1 1/2" **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 47.787,27
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 391,84	\$ 391,84
	000863	Material	TUBO GALVANIZADO SCH-40 Ø1½" e=2.95mm	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 19.508,00	\$ 20.483,40
	809	Material	UNION Ø 1 1/2" EMT Zinc	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 3.447,94	\$ 1.137,82
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0640	0,00 %	0,0640	\$ 306.128,14	\$ 19.592,20

	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.182,01	\$ 6.182,01
15960	Desmonte y reinst bolardo hierro M-63**			UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 120.251,39
Detalles incluy, cargue y retiro de escombros y remate piso									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.988,76	\$ 4.988,76
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0180	3,00 %	0,0185	\$ 539.863,63	\$ 9.987,48
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1660	0,00 %	0,1660	\$ 299.744,81	\$ 49.757,64
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 146.354,07	\$ 2.927,08
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 223.671,24	\$ 44.734,25
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 415.070,00	\$ 4.565,77
11592	Desmonte y reinst STRIP			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 327.859,52
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.387,53	\$ 15.387,53
	000778	Material	REGLETA 10 PARES STRIP DOBLE NICH0 CON BASE	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,2100	4,00 %	0,2184	\$ 21.618,00	\$ 4.721,37
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5053	0,00 %	0,5053	\$ 306.128,14	\$ 154.686,55
	10166	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic Redes Elect. **	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07
13488	DESMONTE Y REINST. CENEFA EN ADOQUIN (SIN ESTRUCT			ML	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 34.797,17
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 79.507,01	\$ 2.385,21
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.543,43	\$ 1.543,43
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 411.580,43	\$ 30.868,53
11412	Desmonte y Reinst. Cubierta Termoac.**			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 62.907,83
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0315	0,00 %	0,0315	\$ 64.694,35	\$ 2.037,87
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.482,31	\$ 4.482,31
	002914	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA DE ACABADOS SIN/PREST.	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 64.200,00	\$ 19.260,00
	002804	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS SIN/PREST.	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 122.563,00	\$ 36.768,90
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 17.937,47	\$ 358,75
11417	Desmonte y Reinst. Lampara Fluor(cable+Canaleta)			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 67.685,53
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 2.133,00	\$ 341,28
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 19.030,00	\$ 6.089,60
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.449,03	\$ 2.449,03
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 722,00	\$ 231,04

102647	Material	Cable 3X12 Cu Trenzado AWGTHHN/THWN600V75°C	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
106554	Material	CANALETA PLASTICA 20X20MM (2 METROS ND) FERRETERIA	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.104,00	\$ 9.286,08
103117	Material	CHAZO+TORNILLO MULTIUSO 1/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 77,00	\$ 308,00
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 306.128,14	\$ 48.980,50

11314	Desmonte y reinst.Adoquín Arcilla p<5% suelo Med**	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 276.967,06
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.293,72	\$ 11.293,72
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	105314	Material	ADOQUIN ESPAÑOL E=6CM STA/FE 6x10x20 Obra	UN	30,0000	2,00 %	30,6000	\$ 2.006,00	\$ 61.383,60
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 92.774,99	\$ 4.870,69
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12507	Sub-análisis	Confinamiento interior en adq cada 20 m2	ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 39.713,62	\$ 19.856,81
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1887	0,00 %	0,1887	\$ 299.744,81	\$ 56.561,85
	10865	Sub-análisis	Desmonte e instalac Sardinel prefabricado A-10 **	ML	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 74.096,72	\$ 29.638,69
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2000	30,00 %	0,2600	\$ 146.354,07	\$ 38.052,06
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 413.723,00	\$ 14.480,31

13288	Desmonte y reinst.AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 225.709,76
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica 27/08/10 NarvæzSe incluyo la proteccion del recebo con emulsion asfaltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparte

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4400	30,00 %	0,5720	\$ 89.174,99	\$ 51.008,09
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.843,30	\$ 8.843,30
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 6.852,00	\$ 9.137,14
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2187	0,00 %	0,2187	\$ 299.744,81	\$ 65.554,19
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 22.311,21	\$ 10.040,04

12158	DESMONTE Y REINST.DE PASAMANOS**	ML	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 108.780,90
--------------	---	-----------	------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 535.710,00	\$ 26.785,50
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 223.671,24	\$ 67.101,37
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0360	0,00 %	0,0360	\$ 413.723,00	\$ 14.894,03

13137	DESMONTE Y REINST.TABLERO ELECTRICO 12 CIRC.**			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 218.711,49
-------	--	--	--	----	--	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica INCLUYE ORGANIZACIÓN DE ACOMETIDAS EXISTENTES.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.285,79	\$ 4.285,79
	101847	Material	TORNILLO Y CHAZO PLASTICO DE 1/4***	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 68,00	\$ 136,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 306.128,14	\$ 214.289,70

12208	Desmonte y Reinstal TAPETE**			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 27.041,90
-------	------------------------------	--	--	----	--------------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.287,71	\$ 1.287,71
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0615	0,00 %	0,0615	\$ 418.767,30	\$ 25.754,19

12207	Desmonte y Reinstal VENTANA ALUMINIO**			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 229.141,60
-------	--	--	--	----	--------------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.133,00	\$ 2.133,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 14.453,73	\$ 14.453,73
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,7370	0,00 %	0,7370	\$ 288.405,52	\$ 212.554,87

11563	Desmonte y Reinstal VENTANA **			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 239.531,63
-------	--------------------------------	--	--	----	--------------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001092	Equipo	BROCAS TUNGSTENO (1.2-2.0MM)JUEGO 10PZS HSS	JGO	0,0560	0,00 %	0,0560	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.459,70	\$ 9.459,70
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0560	0,00 %	0,0560	\$ 46.639,00	\$ 2.611,78
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	0,6700	3,00 %	0,6901	\$ 589,00	\$ 406,47
	1037	Material	ESMALTE DOMESTICO(interior)	GLN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 83.353,92	\$ 12.503,09
	532	Material	LJA DE AGUA 50-100	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.411,99	\$ 706,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,6560	0,00 %	0,6560	\$ 288.405,52	\$ 189.194,02
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 20.542,14	\$ 20.542,14
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.108,43	\$ 4.108,43

13097	DESMONTE Y REINSTAL TEJA+TELA ASF.+EMULSIÓN+PINT			M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 68.600,45
-------	--	--	--	----	-----------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.133,00	\$ 213,30
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 19.030,00	\$ 3.806,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.057,90	\$ 2.057,90
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 722,00	\$ 144,40
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 42.583,00	\$ 3.474,77
	1958	Material	PINTURA BITUMINOSA DE ALUMINIO	GLN	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 177.451,00	\$ 14.480,00
	103110	Material	TELA ASFALTICA	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 3.202,00	\$ 3.266,04
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 411.580,43	\$ 41.158,04

15418	Desmonte y reinstal. estruc Multiple (excav+retir)			JGO	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 620.077,11
Detalles El juego incluye dos estructuras									
Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 32.177,01	\$ 12.870,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 20.636,39	\$ 20.636,39
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 99.130,00	\$ 9.913,00
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 57.751,00	\$ 5.775,10
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,1920	0,00 %	0,1920	\$ 579.990,67	\$ 111.358,21
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 223.671,24	\$ 335.506,86
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 219.360,72	\$ 54.840,18
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1922	0,00 %	0,1922	\$ 146.354,07	\$ 28.129,25
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,5600	0,00 %	0,5600	\$ 4.591,22	\$ 2.571,08
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0930	0,00 %	0,0930	\$ 413.723,00	\$ 38.476,24
13575	Desmonte y reinstal. juego M-3A			??	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 2.753.681,44
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12414	Sub-análisis	Desmonte juegos tipo M-3A-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 772.539,06	\$ 772.539,06
	10447	Sub-análisis	Instalación Juego tipo M-3A -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.981.142,38	\$ 1.981.142,38
11413	Desmonte y reinstal. redes elect cubierta.**			ML	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 117.859,34
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.714,49	\$ 10.714,49
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 306.128,14	\$ 107.144,85
11223	Desmonte y reinstal. redes elect y telecomunic.**			ML	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 5.051,11
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 306.128,14	\$ 4.591,92
11649	DESMONTE Y REINSTAL.CABALLETE TEJA ETERNIT			ML	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 34.310,19
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.419,29	\$ 1.419,29
	000215	Material	GANCHO PLACA Ond.150mm FIBROCEMENTO	UN	4,6000	2,00 %	4,6920	\$ 960,16	\$ 4.505,07
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0947	0,00 %	0,0947	\$ 299.744,81	\$ 28.385,83
12101	Desmonte y Reinstal.CastilloModularMadera(CiudSali			??	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 7.677.471,18
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 268.901,40	\$ 268.901,40
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	4,0100	3,00 %	4,1303	\$ 545.973,01	\$ 2.255.032,32

	12102	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:6 +PREST.**	JRN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 858.922,91	\$ 5.153.537,46
12601	DESMONTE Y REINSTAL.DIVIS.ALUMINIOPISO-TECHO			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 121.658,13
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.059,83	\$ 11.059,83
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,3680	0,00 %	0,3680	\$ 300.538,85	\$ 110.598,30
11509	Desmonte y Reinstal.juegos Inf.Madera(10 event)**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 6.429.933,20
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	10661	Sub-análisis	Desmonte juegos infantiles **	EVENT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 155.116,12	\$ 1.551.161,20
	10522	Sub-análisis	Juegos infantiles Madera (Suministro) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.878.772,00	\$ 4.878.772,00
11297	Desmonte y Reinstal.Puesto de Trabajo (Oficina)			UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 314.249,46
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.152,90	\$ 9.152,90
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 305.096,56	\$ 305.096,56
10045	Desmonte y reinstala AdoquínArcill p<5% sueloMed			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 242.749,19
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4400	30,00 %	0,5720	\$ 89.174,99	\$ 51.008,09
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.893,48	\$ 8.893,48
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	002480	Material	ADOQUIN NAT. 10x20x6 (VEHICULAR LIVIANO)Obra	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 53.477,00	\$ 56.150,85
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12507	Sub-análisis	Confinamiento interior en adoq cada 20 m2	ML	0,4400	0,00 %	0,4400	\$ 39.713,62	\$ 17.473,99
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2260	0,00 %	0,2260	\$ 299.744,81	\$ 67.742,33
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12
10150	Desmonte y reinstala cerramiento metalico h=2.0m			M2	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario		\$ 214.818,74
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	3767	Mano de Obra	AYUDANTE ADMON.+ PREST(IDRD)	MES	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 2.167.263,00	\$ 36.843,47
	003773	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑIL GENER+PREST HORA	HR	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 23.858,00	\$ 95.432,00
	3517	Material	ANCLAJE CHAZO METALICO EXP. 1/2 x 2 3/4"	UN	1,5200	0,00 %	1,5200	\$ 1.452,00	\$ 2.207,04
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 612.538,01	\$ 6.431,65
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1272	0,00 %	0,1272	\$ 288.405,52	\$ 36.685,18
	10016	Sub-análisis	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 18.383,57	\$ 9.191,79

	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	10021	Sub-análisis	Pintura cerramiento malla eslabonada **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.737,20	\$ 24.737,20
13474	Desmonte y Reinstalac Cuneta Prefabricada			ML	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 27.564,72
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.131,54	\$ 1.131,54
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 411.580,43	\$ 20.579,02
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 146.354,07	\$ 5.854,16
14452	Desmonte y re-instalac tablaestacado en Madera**			ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 68.792,03
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.809,68	\$ 2.809,68
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.582,00	\$ 6.582,00
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 5.099,99	\$ 2.550,00
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0920	0,00 %	0,0920	\$ 411.580,43	\$ 37.865,40
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	10171	Sub-análisis	Excavacion manual sin retiro en suelo blando **	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 19.411,03	\$ 5.823,31
13938	Desmonte y Reinstalac. Estruc.Balconesto			??	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 1.455.420,91
Detalles Incluye dos tableros.									
Descripción Técnica CONCRETO 1.42 X 0.80 X 0.80 = 0.91 M3									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.169,75	\$ 11.169,75
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 53.452,00	\$ 1.603,56
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,9100	5,00 %	0,9555	\$ 594.287,13	\$ 567.841,35
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 299.744,81	\$ 299.744,81
	10986	Sub-análisis	Demolicion base estr balconesto	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 267.575,35	\$ 267.575,35
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 219.360,72	\$ 109.680,36
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,9100	0,00 %	0,9100	\$ 146.354,07	\$ 133.182,20
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1562	0,00 %	0,1562	\$ 413.723,00	\$ 64.623,53
12091	Desmonte y reinstalac.adoquínGeot+Base+arena**			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 147.197,16
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 79.507,01	\$ 3.975,35
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.765,73	\$ 3.765,73
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0045	0,00 %	0,0045	\$ 1.350.955,00	\$ 6.079,30
	104497	Material	ADOQUIN 24X12X6CM (VEHIC.LIVIANO) EN OBRA	M2	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 38.638,00	\$ 772,76
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 20,00	\$ 52,50
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 105.434,00	\$ 5.535,29
	100366	Material	Geotextil T2400 ** y/o ST 300	M2	1,1000	2,00 %	1,1220	\$ 11.290,01	\$ 12.667,39
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2154	0,00 %	0,2154	\$ 299.744,81	\$ 64.565,03
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 95.111,19	\$ 19.973,35

	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 214.797,41	\$ 21.479,74
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 22.311,21	\$ 6.693,36
12599	Desmonte y Reinstalac.Archivo Rodante(5.4x2.2m)			UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102676	Material	ARCHIVO RODANTE EXISTENTE 5.49x2.2m(Desm+Instl)) *	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
12598	Desmonte y Reinstalac.Archivo Rodante(6.9x2.2m)			UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102675	Material	ARCHIVO RODANTE EXISTENTE 6.9x2.2m(Desm+Instl)) *	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
12597	Desmonte y Reinstalac.Archivo Rodante(8.5x2.2m)			UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102674	Material	ARCHIVO RODANTE EXISTENTE 8.5x2.2m(Desm+Instl)) *	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
11275	Desmonte Y Reinstalac.estruc.de cancha multiple**			JGO	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 1.368.491,64

Detalles El juego incluye dos estructuras

Descripción Técnica

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 61.904,00	\$ 37.142,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26.281,98	\$ 26.281,98
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 57.751,00	\$ 6.352,61
	103481	Material	ANTICORROSIVO VERDE/GRIS BASE DE CROMATO DE ZINC	GLN	0,6000	2,00 %	0,6120	\$ 85.112,00	\$ 52.088,54
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 89.591,01	\$ 107.509,21
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 1.411,99	\$ 14.119,90
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 33.435,00	\$ 4.012,20
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,6500	2,00 %	0,6630	\$ 594.287,13	\$ 394.012,37
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,0190	0,00 %	1,0190	\$ 411.580,43	\$ 419.400,46
	00076	Sub-análisis	DEMOLICION CABEZAS PILOTES MECANICO	M3	0,3600	20,00 %	0,4320	\$ 328.895,29	\$ 142.082,77
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 413.723,00	\$ 165.489,20
16468	Desmonte y Reinstalac.Juego Pasama(Dos Brazos)Pisc			UN	Grupo DESMONTES			Valor Unitario	\$ 203.261,80

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.435,33	\$ 3.435,33
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 57.751,00	\$ 1.732,53
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 20,00	\$ 20,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 144.414,00	\$ 5.892,09
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	25,4200	2,00 %	25,9284	\$ 2.098,01	\$ 54.398,04
	83	Material	GRANITO DEL 2 A 3 BLANCO NEIVA (40Kg)	BTO	0,5300	2,00 %	0,5406	\$ 34.368,00	\$ 18.579,34
	1990	Material	MALLA CON VENA 2.40 M. x 0.53	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 8.740,00	\$ 8.914,80
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,4100	2,00 %	0,4182	\$ 21.618,00	\$ 9.040,65
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 594.287,13	\$ 35.657,23

	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 300.538,85	\$ 60.107,77
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
11296	Desmonte y Reinstalac.Puerta Ventana(División).			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 32.187,71
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.532,75	\$ 1.532,75
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,1020	0,00 %	0,1020	\$ 300.538,85	\$ 30.654,96
11508	Desmonte y Reinstalación Balancin Madera**			UN	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 755.062,32
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26.069,27	\$ 26.069,27
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,5083	0,00 %	0,5083	\$ 57.751,00	\$ 29.354,83
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 219.360,72	\$ 87.744,29
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 223.671,24	\$ 178.936,99
	10501	Sub-análisis	Juegos Inf. - Balancin en tubo galv. 2" (Inst) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 205.409,29	\$ 205.409,29
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 413.723,00	\$ 227.547,65
10803	Desmonte y reinstalacion banca existente**			UN	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 283.535,06
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.086,98	\$ 4.086,98
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0730	7,00 %	0,0781	\$ 539.863,63	\$ 42.163,35
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 299.744,81	\$ 56.951,51
	10882	Sub-análisis	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 156.633,74	\$ 156.633,74
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0580	0,00 %	0,0580	\$ 219.360,72	\$ 12.722,92
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 146.354,07	\$ 10.976,56
10782	Desmonte y reinstalacion canecas **			UN	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 140.612,88
Detalles									
Descripción Técnica Datos de concreto 0.20*0.20*0.30 = 0.012 m3 x 2 ud = 0.024 m3									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.150,45	\$ 8.150,45
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0240	3,00 %	0,0247	\$ 594.287,13	\$ 14.678,89
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 219.360,72	\$ 15.355,25
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0240	0,00 %	0,0240	\$ 146.354,07	\$ 3.512,50
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 299.744,81	\$ 98.915,79
15165	Desmonte y reinstalación de bicicletero			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 197.780,35
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.189,39	\$ 7.189,39
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 500.561,01	\$ 11.012,34
	100626	Material	Recebo Comun sin transporte	M3	0,1395	0,00 %	0,1395	\$ 12.306,00	\$ 1.716,69
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0560	3,00 %	0,0577	\$ 579.990,67	\$ 33.465,46

11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 299.744,81	\$ 134.885,16
12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 146.354,07	\$ 7.317,70

15419	Desmonte y reinstalacion juego tipo M-3	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 3.366.250,97
--------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 92.454,99	\$ 92.454,99
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 99.130,00	\$ 39.652,00
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 57.751,00	\$ 23.100,40
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	2,7600	0,00 %	2,7600	\$ 579.990,67	\$ 1.600.774,25
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 414.209,59	\$ 579.893,43
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	2,8000	0,00 %	2,8000	\$ 146.354,07	\$ 409.791,40
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 413.723,00	\$ 620.584,50

15420	Desmonte y reinstalacion juegos tipo M-3A	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 2.394.272,70
--------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 45.570,00	\$ 6.835,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 33.279,51	\$ 33.279,51
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,4300	0,00 %	0,4300	\$ 99.130,00	\$ 42.625,90
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 57.751,00	\$ 16.170,28
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,1200	2,00 %	0,1224	\$ 18.982,00	\$ 2.323,40
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	1,7000	0,00 %	1,7000	\$ 545.973,01	\$ 928.154,12
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 300.538,85	\$ 480.862,16
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	1,8000	0,00 %	1,8000	\$ 146.354,07	\$ 263.437,33
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 413.723,00	\$ 620.584,50

15421	Desmonte y reinstalacion juegos tipo M-5 o 5A-STP	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 1.188.578,50
--------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 39.552,25	\$ 39.552,25
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 99.130,00	\$ 14.869,50
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 57.751,00	\$ 8.662,65
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 545.973,01	\$ 202.010,01
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	1,7500	0,00 %	1,7500	\$ 300.538,85	\$ 525.942,99
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 146.354,07	\$ 54.151,01
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,8300	0,00 %	0,8300	\$ 413.723,00	\$ 343.390,09

10791	Desmonte y reinstalacion señales cívicas **	UN	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 75.396,60
--------------	--	-----------	------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.266,31	\$ 2.266,31
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0330	5,00 %	0,0347	\$ 539.863,63	\$ 18.733,27
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1090	0,00 %	0,1090	\$ 299.744,81	\$ 32.672,18

11222	Desmonte y reinstalación bafle sonido ambiental**	UN	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 18.819,55
-------	---	----	----------------	----------------	--------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
002759	Material	CABLE ENCAUCHETADO 2 x 16 SPT - 60 C 300V		ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.609,00	\$ 804,50
483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto		UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 589,00	\$ 1.178,00
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**		JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41

13360	Desmonte y Reinstalación Baranda Pista Patinaje	ML	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 46.285,35
-------	---	----	--------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

La actividad comprende la instalación en los mismos dados de concreto existentes. Se considera que la actividad incluye el retiro TOTAL de la pintura de las bases existentes (pelado total). Dos (2) manos de pintura. Distancia entre parales y anclajes = 1.95 m. Se contempla que tanto el compresor como el taladro tienen tiempos coincidentes de funcionamiento.

Componentes	Cantidad	Descripción	Código	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario
100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD		0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 61.904,00	\$ 1.547,60
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%		1,0000	---	1,0000	\$ 1.436,20	\$ 1.436,20
101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD		0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 99.130,00	\$ 3.172,16
3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD		0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 47.130,00	\$ 942,60
1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN		0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 63.525,00	\$ 1.943,87
1826	Material	ESMALTE BRILLANTE COLOR (POR 5 GL)	GLN		0,0600	2,00 %	0,0612	\$ 77.330,32	\$ 4.732,62
104049	Material	Puero expansivo 3/8" X 3" CAMISA	UN		2,8000	0,00 %	2,8000	\$ 1.352,26	\$ 3.786,33
11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN		0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 410.342,45	\$ 28.723,97

10916	desmonte y reinstalación Biciclet de arco M-101***	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 170.841,55
-------	--	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.757,28	\$ 4.757,28	
3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 3.963.002,83	\$ 79.260,06	
152	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG	2,6880	0,00 %	2,6880	\$ 5.391,00	\$ 14.491,01	
00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0560	5,00 %	0,0588	\$ 579.990,67	\$ 34.103,45	
10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasiego(<50m	M3	0,1740	30,00 %	0,2262	\$ 146.354,07	\$ 33.105,29	
	Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.124,46	\$ 5.124,46	

10820	Desmonte y reinstalación bolardo M-60 **	UN	Grupo 07 Acabados	Valor Unitario	\$ 93.120,85
-------	--	----	-------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST = MdeO EXCAV. MANUAL CON CARGUE**

Componentes	002652	Material	CONCRETO 2000 PSI (140N) COMUN Gr=1	M3	0,0520	5,00 %	0,0546	\$ 481.769,00	\$ 26.304,59
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0203	0,00 %	0,0203	\$ 223.671,24	\$ 4.540,53
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 299.744,81	\$ 47.959,17
	12508	Sub-análisis	Día de Traslado con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0240	0,00 %	0,0240	\$ 413.723,00	\$ 9.929,35

15422	Desmonte y reinstalacion Bordillo B-30 (10x30)	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 61.846,21
-------	--	----	----------------	----------------	--------------

Detalles incluy 30cmExcavación, 4cmSolado, 15 cmRecebo

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 651,12	\$ 651,12
	14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,0080	2,00 %	0,0082	\$ 487.191,67	\$ 3.994,97
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 299.744,81	\$ 23.979,58
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 146.354,07	\$ 16.098,95
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0110	2,00 %	0,0112	\$ 495.784,25	\$ 5.552,78
	10080	Sub-análisis	Relleno Afirmado compact.con rana+Trasiego **	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 231.376,20	\$ 11.568,81
13948	Desmonte y Reinstalación Cerram. C-Impacto H=5.00m			ML	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 847.664,21	
Detalles									
Descripción Técnica CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST. = MdeO EXCAV. MANUAL CON CARGUE**									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 45.570,00	\$ 5.696,25
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 18.982,00	\$ 9.491,00
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0125	0,00 %	0,0125	\$ 223.671,24	\$ 2.795,89
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 414.209,59	\$ 51.776,20
	13937	Sub-análisis	DEMOLICION CABEZAS PILOTES MANUAL	M3	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 853.983,96	\$ 25.619,52
	10536	Sub-análisis	Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 142.903,26	\$ 142.903,26
	13193	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 4 ayudantes**	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 438.985,04	\$ 131.695,51
	10282	Sub-análisis	Pilotines h= 1.5m d=0.4m IDRD 21Mpa reforzado **	ML	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 450.673,36	\$ 270.404,02
	10498	Sub-análisis	Viga 0.3*0.4 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	ML	1,0300	0,00 %	1,0300	\$ 187.653,70	\$ 193.283,31
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	0,0750	30,00 %	0,0975	\$ 143.582,00	\$ 13.999,25
12744	DESMONTE Y REINSTALACION DE DUCHA**			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 100.774,06	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.134,99	\$ 4.134,99
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 101.057,00	\$ 2.061,56
	101826	Material	Niple HG 1"X 5 CM	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 4.187,55	\$ 4.271,30
	102824	Material	REMOVEDOR PARA TUBERIA PVC (12 ONZ)	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 20.656,00	\$ 433,78
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0436	0,00 %	0,0436	\$ 67.900,00	\$ 2.960,44
	101827	Material	TAPON HEMBRA HG D=1" **	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 3.002,66	\$ 3.062,71
	100705	Material	TAPON SANITARIO DE PRUEBA 2" PVC	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 1.127,00	\$ 1.149,54
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,1580	0,00 %	0,1580	\$ 523.416,05	\$ 82.699,74
11507	Desmonte y reinstalación de luminaria de piso**			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 63.062,40	
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
11639	Desmonte y Reinstalacion de luminaria Alumb Publi			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 253.460,19	
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica NO INCLUYE POSTE.									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 19.030,00	\$ 7.612,00

	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.122,56	\$ 6.122,56
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
20796	DESMONTE Y REINSTALACION DE MAQUINA DE RUTA DE LA VIDA (INCLUYE DEMOLICION DE DADOS, EXCAVACION Y FUNDIDA DE DADOS DE 0,35x0,35x0,80)			UN	Grupo DESMONTES			Valor Unitario	\$ 169.069,45

Detalles Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.122,27	\$ 5.122,27
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0980	5,00 %	0,1029	\$ 579.990,67	\$ 59.681,04
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 299.744,81	\$ 89.923,44
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0980	0,00 %	0,0980	\$ 146.354,07	\$ 14.342,70
15750	Desmonte y reinstalación de Vitriblock			M2	Grupo ENCHAPES MUROS			Valor Unitario	\$ 179.896,04

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 2.133,00	\$ 1.279,80
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 19.030,00	\$ 11.418,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.735,94	\$ 2.735,94
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 722,00	\$ 433,20
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	9,5000	5,00 %	9,9750	\$ 5.119,00	\$ 51.062,03
	101057	Material	Sika Binda Boquilla Acrílico(2Kg) **	KG	0,4900	2,00 %	0,4998	\$ 8.500,00	\$ 4.248,30
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 299.744,81	\$ 89.923,44
	00265	Sub-análisis	MORTERO 1:2 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 614.226,53	\$ 18.795,33
11034	DESMONTE Y REINSTALACION ESPEJO **			M2	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 27.092,57

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0888	0,00 %	0,0888	\$ 305.096,56	\$ 27.092,57
10344	Desmonte y reinstalacion estruc de microfutbol**			JGO	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 587.214,37

Detalles El juego incluye dos estructuras

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.162,93	\$ 19.162,93
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,2100	5,00 %	0,2205	\$ 539.863,63	\$ 119.039,93
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 223.671,24	\$ 201.304,12
	10343	Sub-análisis	Desmonte estruc de microfutbol + cargue y retiro	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 219.190,50	\$ 219.190,50
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 219.360,72	\$ 28.516,89
13256	Desmonte y reinstalación fanche en lamina **			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 61.750,78

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 865,22	\$ 865,22
	100049	Material	Soldadura estaño Plata	KG	0,0500	3,00 %	0,0515	\$ 843.464,66	\$ 43.438,43
	101847	Material	TORNILLO Y CHAZO PLASTICO DE 1/4***	UN	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 68,00	\$ 142,80

16470	Desmonte y Reinstalación Parlantes cenitales (Cabl	UN	Grupo DESMONTES	Valor Unitario	\$ 9.127,58
-------	--	----	-----------------	----------------	-------------

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 2.133,00	\$ 63,99
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 19.030,00	\$ 799,26
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 388,69	\$ 388,69
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 722,00	\$ 64,98
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 306.128,14	\$ 6.428,69
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0063	0,00 %	0,0063	\$ 219.360,72	\$ 1.381,97
11523	DESMONTE Y REINSTALACION PBX**			ML	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 449.630,40
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 74.938,40	\$ 74.938,40
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 187.346,00	\$ 374.692,00
16466	Desmonte y Reinstalación Piso Easydecck Agua Azul			M2	Grupo DESMONTES			Valor Unitario	\$ 14.407,94
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.296,51	\$ 1.296,51
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 305.096,56	\$ 7.627,41
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
16469	Desmonte y Reinstalación Rejilla de HVAC			UN	Grupo DESMONTES			Valor Unitario	\$ 13.191,96
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 626,43	\$ 626,43
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 223.671,24	\$ 11.183,56
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0063	0,00 %	0,0063	\$ 219.360,72	\$ 1.381,97
11036	Desmonte y reinstalacion sanitario **			UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 126.193,09
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.441,30	\$ 2.441,30
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 2.098,01	\$ 1.101,46
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3360	0,00 %	0,3360	\$ 299.744,81	\$ 100.714,26
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
15463	DESMONTE Y REINSTALACION SIFONES DE LAVAMANOS Y OR			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 21.592,20
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	DESMONTE Y REINSTALACION SIFONES DE LAVAMANOS Y ORINALESSESTE UNITARIO SE CREA CON BASE EN EL APU NP 44 CONTRATO 2360 DE 2013, GRANDES ESCENARIOS. REVISADO POR EL ARQUITECTO OSCAR RAMOS.								
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 861,60	\$ 861,60
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,0938	0,00 %	0,0938	\$ 183.710,00	\$ 17.232,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 46.004,00	\$ 1.380,12
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0312	0,00 %	0,0312	\$ 67.900,00	\$ 2.118,48
11519	DESMONTE Y REINSTALACION TOMACORRIENTES**			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 16.555,41

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 Are.LavRio+Grav.	M3	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 539.863,63	\$ 16.195,91
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1103	0,00 %	0,1103	\$ 299.744,81	\$ 33.061,85
	00268	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.PE#A(LT)	LT	0,4960	8,00 %	0,5357	\$ 470,25	\$ 251,91
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 193.161,19	\$ 11.589,67
11518	DESMONTE Y REINSTALACION VOZ Y DATOS**			ML	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 88.520,99

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.133,00	\$ 4.266,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.412,18	\$ 7.412,18
	11689	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JRN	0,1770	0,00 %	0,1770	\$ 418.767,30	\$ 74.121,81
13486	DESMONTE Y RETIRO CENEFA EN ADOQUIN (CARG.Y RETIR			M2	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 45.049,18

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 632,70	\$ 632,70
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST,**	JRN		0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 299.744,81	\$ 9.891,58
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Mi	M3		0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 22.311,21	\$ 2.900,46
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (VJ:6m3)	M3		0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 4.591,22	\$ 596,86
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ		0,0217	0,00 %	0,0217	\$ 413.723,00	\$ 8.977,79
20845	Desmonte y retiro adoquin H=0.26m + relleno Base**			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 70.643,70	

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.540,63	\$ 3.540,63
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 57.751,00	\$ 1.732,53
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 68.415,00	\$ 1.026,23
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 144.414,00	\$ 11.784,18
	101809	Material	BASE GRANULAR (recebo) Sin transporte	M3	0,1700	2,00 %	0,1734	\$ 57.991,00	\$ 10.055,64
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0352	0,00 %	0,0352	\$ 223.671,24	\$ 7.873,23
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0422	0,00 %	0,0422	\$ 299.744,81	\$ 12.649,23
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 411.580,43	\$ 12.758,99
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0130	30,00 %	0,0169	\$ 413.723,00	\$ 6.991,92

13895	Desmonte y retiro adoquin H=0.26m+relleno Base**			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 106.678,97
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.540,63	\$ 3.540,63
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 57.751,00	\$ 1.732,53
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 68.415,00	\$ 1.026,23
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 144.414,00	\$ 11.784,18
	101809	Material	BASE GRANULAR (recebo) Sin transporte	M3	0,1700	2,00 %	0,1734	\$ 57.991,00	\$ 10.055,64
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0352	0,00 %	0,0352	\$ 223.671,24	\$ 7.873,23
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0422	0,00 %	0,0422	\$ 299.744,81	\$ 12.649,23
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 411.580,43	\$ 12.758,99
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0800	30,00 %	0,1040	\$ 413.723,00	\$ 43.027,19

10860	Desmonte y retiro canecas **			UN	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 65.460,92
--------------	-------------------------------------	--	--	-----------	------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.929,55	\$ 1.929,55
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1145	0,00 %	0,1145	\$ 299.744,81	\$ 34.320,78
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 413.723,00	\$ 24.823,38

10378	Desmonte y retiro cerramiento alambre puas **			ML	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 6.285,06
--------------	--	--	--	-----------	------------------------------	--	-----------------------	--	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 58,22	\$ 58,22
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 299.744,81	\$ 2.697,70
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 219.360,72	\$ 219,36
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 413.723,00	\$ 3.309,78

11565	Desmonte y retiro cerramiento metalico incl. viga*			ML	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario		\$ 158.909,27
--------------	---	--	--	-----------	--------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	3767	Mano de Obra	AYUDANTE ADMON.+ PREST(IDRD)	MES	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 2.167.263,00	\$ 36.843,47
-------------	------	--------------	------------------------------	-----	--------	--------	--------	-----------------	--------------

	003773	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑIL GENER+PREST HORA	HR	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 23.858,00	\$ 95.432,00
	10151	Sub-análisis	Demolicion viga aérea concr reforz + cargue y reti	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 495.981,97	\$ 4.959,82
	10016	Sub-análisis	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 18.383,57	\$ 18.383,57
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
13261	Desmonte y retiro de Cableado+tomas+interrupt.L=9m			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 29.143,40
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.122,51	\$ 3.122,51
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 306.128,14	\$ 26.020,89
15446	Desmonte y Retiro de Cerca Existente.			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 33.110,94
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 527,55	\$ 527,55
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0880	0,00 %	0,0880	\$ 299.744,81	\$ 26.377,54
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 413.723,00	\$ 6.205,85
20711	Desmonte y retiro de cerramiento perimetral existente			ML	Grupo DESMONTES		Valor Unitario		\$ 203.006,26
Detalles Según memorando 20244000086213 y Alcances de STC									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0100	---	0,0100	\$ 20.740,26	\$ 207,40
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0667	0,00 %	0,0667	\$ 299.744,81	\$ 19.992,98
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0035	0,00 %	0,0035	\$ 219.360,72	\$ 767,76
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,4400	0,00 %	0,4400	\$ 413.723,00	\$ 182.038,12
12372	DESMONTE Y RETIRO DE DUCHA**			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 40.729,23
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST(IDRD)	JRN	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 110.079,00	\$ 40.729,23
12157	Desmonte y retiro de Farol (Inc. Demolición)**			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 73.210,64
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.214,35	\$ 3.214,35
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 306.128,14	\$ 64.286,91
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0106	30,00 %	0,0138	\$ 413.723,00	\$ 5.709,38
16079	Desmonte y retiro de guardaescoba y/o cenefa			??	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
13305	Desmonte y retiro de incrustación.			UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES		Valor Unitario		\$ 21.463,54
Detalles									
Descripción Técnica									

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.022,07	\$ 1.022,07
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0670	0,00 %	0,0670	\$ 305.096,56	\$ 20.441,47

14183	Desmonte y Retiro de Lavaplatos	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 35.628,67
--------------	--	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 479,59	\$ 479,59
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 299.744,81	\$ 23.979,58
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 4.591,22	\$ 826,42
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 413.723,00	\$ 10.343,08

10342	Desmonte y retiro de llantas**	UN	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 13.353,22
--------------	---------------------------------------	-----------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 779,34	\$ 779,34
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 299.744,81	\$ 7.793,37
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 4.591,22	\$ 229,56
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 413.723,00	\$ 4.550,95

11484	Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico**	UN	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 540.970,68
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 19.030,00	\$ 8.753,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.040,95	\$ 7.040,95
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,8400	0,00 %	1,8400	\$ 178.500,00	\$ 328.440,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 306.128,14	\$ 70.409,47
	03938	Sub-análisis	JUEGO SEGURIDAD TRABAJO AEREO	UN	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 1.408.316,30	\$ 119.706,89
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 413.723,00	\$ 6.619,57

010585	Desmonte y retiro de luminaria de cubierta - Estadio El Campin	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 169.095,21
---------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Para el desmonte de las iluminarias existentes se deben utilizar el personal idóneo para tal fin, como son técnicos eléctricos o electromecánicos, con curso de alturas debidamente certificados. Las luminarias, como se reutilizarán en otros escenarios deportivos, deben ser desmontadas con ese objetivo primordial, por ende, estas no deberán estar sujetas a golpes, abolladuras, rompimiento de los cristales ni de ninguno de sus componentes. Para tal fin, se utilizarán equipos de izaje tanto para el personal como para las luminarias, utilizando grúas tipo PH, Manfiit o similar que cumpla con las siguientes especificaciones: Plataforma elevadora de pluma telescópica, que se eleve 41 metros. Su estructura es en acero resistente que permita soportar la carga del personal y de los materiales. Elementos de seguridad que el operador y el grupo de trabajo deben utilizar como mínimo son: Cascos de seguridad, Lentes de seguridad con filtro UV, Bloqueador solar con FPS 30 o más, Guantes de seguridad, Zapatos de seguridad, Chaleco reflectante, EPP establecidos en la HDS, Arnés tipo paracaídas de cuerpo completo, Cable de vida doble con amortiguador y gancho grande. Medida y forma de pago: Los desmontes de las luminarias tendrán como unidad de medida la UNIDAD (UN), la cual incluye todos los equipos de izaje, mano de obra, herramienta menor y todos los elementos necesarios para realizar la actividad.

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1258	0,00 %	0,1258	\$ 19.030,00	\$ 2.393,97
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.289,21	\$ 3.289,21
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.289,21	\$ 3.289,21
	106090	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO EN ALTURA BRAZO ART. OPERARIO	HR	0,2822	0,00 %	0,2822	\$ 331.507,00	\$ 93.551,28

18613	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 2:2 +PREST**	JRN	0,0441	0,00 %	0,0441	\$ 612.256,28	\$ 27.000,50
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 420.830,46	\$ 5.891,63
03938	Sub-análisis	JUEGO SEGURIDAD TRABAJO AEREO	UN	0,0047	0,00 %	0,0047	\$ 1.408.316,30	\$ 6.619,09
100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 14.774,25	\$ 14.774,25
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0296	0,00 %	0,0296	\$ 415.070,00	\$ 12.286,07

010583	Desmonte y retiro de luminaria de torre - Estadio El Campin	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 185.938,10
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica Tanto para el desmonte de las luminarias existentes como para la instalación de las luminarias nuevas, se deben utilizar el personal idóneo para tal fin, como son técnicos eléctricos o electromecánicos, con curso de alturas debidamente certificados. Las luminarias, como se reutilizarán en otros escenarios deportivos, deben ser desmontadas con ese objetivo primordial, por ende, estas no deberán estar sujetas a golpes, abolladuras, rompimiento de los cristales ni de ninguno de sus componentes. Para tal fin, se utilizarán equipos de izaje tanto para el personal como para las luminarias, utilizando grúas tipo PH, Manflit o similar que cumpla con las siguientes especificaciones: Plataforma elevadora de pluma telescópica, que se eleve 41 metros. Su estructura es en acero resistente que permita soportar la carga del personal y de los materiales. Elementos de seguridad que el operador y el grupo de trabajo deben utilizar como mínimo son: Cascos de seguridad, Lentes de seguridad con filtro UV, Bloqueador solar con FPS 30 o más, Guantes de seguridad, Zapatos de seguridad, , Chaleco reflectante, EPP establecidos en la HDS, Arnés tipo paracaídas de cuerpo completo, Cable de vida doble con amortiguador y gancho grande. Medida y forma de pago: Los desmontes de las luminarias tendrán como unidad de medida la UNIDAD (UN), la cual incluye todos los equipos de izaje, mano de obra, herramienta menor y todos los elementos necesarios para realizar la actividad.

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1248	0,00 %	0,1248	\$ 19.030,00	\$ 2.374,94
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.589,22	\$ 3.589,22
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.589,22	\$ 3.589,22
	106090	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO EN ALTURA BRAZO ART. OPERARIO	HR	0,3175	0,00 %	0,3175	\$ 331.507,00	\$ 105.253,47
	18613	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 2:2 +PREST**	JRN	0,0490	0,00 %	0,0490	\$ 612.256,28	\$ 30.000,56
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 420.830,46	\$ 5.891,63
	03938	Sub-análisis	JUEGO SEGURIDAD TRABAJO AEREO	UN	0,0047	0,00 %	0,0047	\$ 1.408.316,30	\$ 6.619,09
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.250,88	\$ 16.250,88
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0298	0,00 %	0,0298	\$ 415.070,00	\$ 12.369,09

11221	Desmonte y retiro de luminaria fluorescente**	UN	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 40.893,19
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.133,00	\$ 213,30
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 19.030,00	\$ 3.806,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 642,87	\$ 642,87
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 722,00	\$ 144,40
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1050	0,00 %	0,1050	\$ 306.128,14	\$ 32.143,45
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0095	0,00 %	0,0095	\$ 415.070,00	\$ 3.943,17

11295	DESMONTE Y RETIRO DE PUERTA Y MARCO EN MADERA	UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 47.181,95
--------------	--	-----------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.281,41	\$ 1.281,41
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0840	0,00 %	0,0840	\$ 305.096,56	\$ 25.628,11
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0490	0,00 %	0,0490	\$ 413.723,00	\$ 20.272,43

11486	Desmonte y retiro de red electrica A.P.**	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 21.569,67
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 19.030,00	\$ 2.283,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 918,38	\$ 918,38
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 306.128,14	\$ 18.367,69

11299	Desmonte y retiro de red electrica Interna**	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 11.417,08
-------	--	----	----------------	----------------	--------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 2.133,00	\$ 1.919,70
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0540	0,00 %	0,0540	\$ 19.030,00	\$ 1.027,62
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 165,31	\$ 165,31
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0540	0,00 %	0,0540	\$ 722,00	\$ 38,99
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0270	0,00 %	0,0270	\$ 306.128,14	\$ 8.265,46

11300	DESMONTE Y RETIRO DE RED ELECTRICA**	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 21.226,30
-------	--------------------------------------	----	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 618,24	\$ 618,24
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 187.346,00	\$ 20.608,06

14004	DESMONTE Y RETIRO DE TEJA ASBESTO CEMENTO	M2	Grupo CUBIERTAS	Valor Unitario	\$ 27.458,90
-------	---	----	-----------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1440	0,00 %	0,1440	\$ 2.133,00	\$ 307,15
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1440	0,00 %	0,1440	\$ 19.030,00	\$ 2.740,32
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 823,16	\$ 823,16
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0960	0,00 %	0,0960	\$ 722,00	\$ 69,31
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 411.580,43	\$ 16.463,22
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 4.591,22	\$ 436,17
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 413.723,00	\$ 6.619,57

20763	Desmonte y retiro de tela verde h=2.00	ML	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS	Valor Unitario	\$ 9.360,71
-------	--	----	--------------------------------	----------------	-------------

Detalles Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica

Componentes	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 24.752,00	\$ 24,75
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 183,06	\$ 183,06
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90

15084	Desmonte y retiro de troncos de madera	UN	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 13.123,66
-------	--	----	----------------	----------------	--------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 779,34	\$ 779,34
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 299.744,81	\$ 7.793,37

	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 413.723,00	\$ 4.550,95
11562	Desmonte y retiro ducto 40*40 **			ML	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario		\$ 163.336,41
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.335,49	\$ 4.335,49
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.167,74	\$ 2.167,74
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	11218	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 411.580,43	\$ 65.852,87
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	20,00 %	0,2040	\$ 413.723,00	\$ 84.399,49
010578	Desmonte y retiro e Instalación de luminaria de cubierta - Estadio El Campin			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 606.117,06
Detalles									
Descripción Técnica Tanto para el desmonte de las iluminarias existentes como para la instalcación de las luminarias nuevas, se deben utilizar el personal idóneo para tal fin, como son técnicos eléctricos o electromecánicos, con curso de alturas debidamente certificados. Las luminarias, como se reutilizarán en otros escenarios deportivos, deben ser desmontadas con ese objetivo primordial, por ende, estas no deberán estar sujetas a golpes, abolladuras, rompimiento de los cristales ni de ninguno de sus componentes. Para tal fin, se utilizarán equipos de izaje tanto para el personal como para las luminarias, utilizando grúas tipo PH, Manflit o similar que cumpla con las siguientes especificaciones: Plataforma elevadora de pluma telescópica, que se eleve 41 metros. Su estructura es en acero resistente que permita soportar la carga del personal y de los materiales. Elementos de seguridad que el operador y el grupo de trabajo deben utilizar como mínimo son: Cascos de seguridad, Lentes de seguridad con filtro UV, Bloqueador solar con FPS 30 o más, Guantes de seguridad, Zapatos de seguridad, , Chaleco reflectante, EPP establecidos en la HDS, Arnés tipo paracaídas de cuerpo completo, Cable de vida doble con amortiguador y gancho grande. Medida y forma de pago: Los desmontes de las luminarias tendrán como unidad de medida la UNIDAD (UN), la cual incluye todos los equipos de izaje, mano de obra, herramienta menor y todos los elementos necesarios para realizar la actividad.									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3594	0,00 %	0,3594	\$ 19.030,00	\$ 6.839,38
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.397,75	\$ 9.397,75
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.397,75	\$ 9.397,75
	106090	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO EN ALTURA BRAZO ART. OPERARIO	HR	1,0101	0,00 %	1,0101	\$ 331.507,00	\$ 334.855,22
	18613	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 2:2 +PREST**	JRN	0,1260	0,00 %	0,1260	\$ 612.256,28	\$ 77.144,29
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 420.830,46	\$ 16.833,22
	03938	Sub-análisis	JUEGO SEGURIDAD TRABAJO AEREO	UN	0,0133	0,00 %	0,0133	\$ 1.408.316,30	\$ 18.730,61
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 97.886,93	\$ 97.886,93
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0844	0,00 %	0,0844	\$ 415.070,00	\$ 35.031,91
010575	Desmonte y retiro e Instalación de luminaria de torre - Estadio El Campin			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 662.075,90
Detalles									
Descripción Técnica Tanto para el desmonte de las iluminarias existentes como para la instalación de las luminarias nuevas, se deben utilizar el personal idóneo para tal fin, como son técnicos eléctricos o electromecánicos, con curso de alturas debidamente certificados. Las luminarias, como se reutilizarán en otros escenarios deportivos, deben ser desmontadas con ese objetivo primordial, por ende, estas no deberán estar sujetas a golpes, abolladuras, rompimiento de los cristales ni de ninguno de sus componentes. Para tal fin, se utilizarán equipos de izaje tanto para el personal como para las luminarias, utilizando grúas tipo PH, Manflit o similar que cumpla con las siguientes especificaciones: Plataforma elevadora de pluma telescópica, que se eleve 41 metros. Su estructura es en acero resistente que permita soportar la carga del personal y de los materiales. Elementos de seguridad que el operador y el grupo de trabajo deben utilizar como mínimo son: Cascos de seguridad, Lentes de seguridad con filtro UV, Bloqueador solar con FPS 30 o más, Guantes de seguridad, Zapatos de seguridad, , Chaleco reflectante, EPP establecidos en la HDS, Arnés tipo paracaídas de cuerpo completo, Cable de vida doble con amortiguador y gancho grande. Medida y forma de pago: Los desmontes de las luminarias tendrán como unidad de medida la UNIDAD (UN), la cual incluye todos los equipos de izaje, mano de obra, herramienta menor y todos los elementos necesarios para realizar la actividad.									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3568	0,00 %	0,3568	\$ 19.030,00	\$ 6.789,90

	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.254,91	\$ 10.254,91
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.254,91	\$ 10.254,91
	106090	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO EN ALTURA BRAZO ART. OPERARIO	HR	1,1200	0,00 %	1,1200	\$ 331.507,00	\$ 371.287,84
	18613	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 2:2 +PREST**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 612.256,28	\$ 85.715,88
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 420.830,46	\$ 16.833,22
	03938	Sub-análisis	JUEGO SEGURIDAD TRABAJO AEREO	UN	0,0133	0,00 %	0,0133	\$ 1.408.316,30	\$ 18.730,61
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 106.927,68	\$ 106.927,68
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 415.070,00	\$ 35.280,95
10240	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)			JGO	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario	\$ 128.604,58	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.816,83	\$ 1.816,83
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 57.751,00	\$ 7.507,63
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 223.671,24	\$ 29.077,26
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0340	0,00 %	0,0340	\$ 219.360,72	\$ 7.458,26
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 413.723,00	\$ 82.744,60
13484	DESMONTE Y RETIRO LOSETA CONC. 0.25X0.25M			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 7.398,99	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 292,27	\$ 292,27
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 411.580,43	\$ 5.762,13
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 495.784,25	\$ 991,57
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0048	0,00 %	0,0048	\$ 4.591,22	\$ 22,04
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0008	0,00 %	0,0008	\$ 413.723,00	\$ 330,98
10305	Desmonte y retiro loseta IDU concreto**			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 20.089,67	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 858,15	\$ 858,15
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0417	0,00 %	0,0417	\$ 411.580,43	\$ 17.162,90
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 413.723,00	\$ 2.068,62
11411	Desmonte y Retiro Luminaria de Techo+Trasiego			UN	Grupo DESMONTES		Valor Unitario	\$ 18.654,52	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.133,00	\$ 213,30
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 19.030,00	\$ 1.332,10
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 728,27	\$ 728,27
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 722,00	\$ 108,30
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 306.128,14	\$ 12.857,38
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 415.070,00	\$ 1.660,28
15518	Desmonte y retiro Malla de polimero para proteccio			M2	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 9.371,02	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 436,36	\$ 436,36
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 109.089,00	\$ 8.727,12
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0005	0,00 %	0,0005	\$ 415.070,00	\$ 207,54
10016	Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m			ML	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 18.383,57

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 198,57	\$ 198,57
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0197	0,00 %	0,0197	\$ 57.751,00	\$ 1.137,69
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 299.744,81	\$ 7.793,37
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0960	0,00 %	0,0960	\$ 4.591,22	\$ 440,76
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 413.723,00	\$ 6.619,57
10073	Desmonte y retiro manto impermeabilización (edil)			M2	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 18.119,96

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 764,35	\$ 764,35
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0510	0,00 %	0,0510	\$ 299.744,81	\$ 15.286,99
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 413.723,00	\$ 2.068,62
10241	Desmonte y retiro marco de micro y futbol **			JGO	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 428.906,58

Detalles El juego incluye dos marcos									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 14.386,20	\$ 14.386,20
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 57.751,00	\$ 924,02
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 223.671,24	\$ 223.671,24
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 219.360,72	\$ 65.808,22
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 413.723,00	\$ 124.116,90
13957	DESMONTE Y RETIRO POSTE CERCA DE ALAMBRE DE PUAS**			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 71.423,76

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.515,18	\$ 5.515,18
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1340	0,00 %	0,1340	\$ 411.580,43	\$ 55.151,78
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 413.723,00	\$ 10.756,80
11615	DESMONTE Y RETIRO PUERTA VIDRIO			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 16.087,42

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 406,50	\$ 406,50
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 299.744,81	\$ 5.994,90
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 4.591,22	\$ 459,12
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 413.723,00	\$ 7.033,29
13245	Desmonte y retiro red elect.Interna con tubPVC			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 49.997,06
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.133,00	\$ 8.532,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.974,53	\$ 1.974,53
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1290	0,00 %	0,1290	\$ 306.128,14	\$ 39.490,53
14995	Desmonte y retiro red elect.Interna con tubPVC			M2	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 3.269,05
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 2.133,00	\$ 85,32
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 122,45	\$ 122,45
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 306.128,14	\$ 3.061,28
10325	Desmonte y retiro rieles y tanque			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 1.326.026,30
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4900	0,00 %	0,4900	\$ 89.174,99	\$ 43.695,75
	3253	Equipo	EXCAVADORA - Hyundai 200(Oper+Comb)Oruga	HR	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 179.753,00	\$ 539.259,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.493,62	\$ 7.493,62
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 299.744,81	\$ 149.872,41
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 171.982,52	\$ 171.982,52
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 413.723,00	\$ 413.723,00
11106	Desmonte y retiro señales informativas**			UN	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 17.562,10
Detalles									
Descripción Técnica RETIRO DE SEÑALIZACION EN LAMINA + DEMOLICION DE BASES. INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 237,44	\$ 237,44
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0138	0,00 %	0,0138	\$ 57.751,00	\$ 796,96
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 104.130,00	\$ 3.644,55
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 79,15	\$ 79,15
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 4.591,22	\$ 142,33
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46
14195	Desmonte y retiro tablaestacado en Madera**			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario		\$ 4.215,73
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 132,59	\$ 132,59
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0075	0,00 %	0,0075	\$ 299.744,81	\$ 2.248,09
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 22.311,21	\$ 423,91
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 4.591,22	\$ 87,23

	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0032	0,00 %	0,0032	\$ 413.723,00	\$ 1.323,91
16058	Desmonte y retiro tapa concreto canal **			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 19.352,55	
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 712,39	\$ 712,39
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0637	0,00 %	0,0637	\$ 223.671,24	\$ 14.247,86
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 4.591,22	\$ 48,21
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 413.723,00	\$ 4.344,09
14132	DESMONTE Y RETIRO TEJA FIBRO-CEMENTO-COLISEO DEL S			M2	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario	\$ 77.892,98	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 2.133,00	\$ 3.199,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 809,31	\$ 809,31
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 722,00	\$ 1.083,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 299.744,81	\$ 53.954,07
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 4.591,22	\$ 229,56
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 413.723,00	\$ 18.617,54
11220	Desmonte y retiro tubo fluorescente**			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 13.319,56	
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.210,87	\$ 1.210,87
	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST(IDRD)	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 110.079,00	\$ 12.108,69
11298	DESMONTE Y RETIRO VOZ Y DATOS			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario	\$ 44.143,68	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.285,74	\$ 1.285,74
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 306.128,14	\$ 42.857,94
13812	Desmonte y retiro, rejilla titan Carcamo			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES		Valor Unitario	\$ 8.941,40	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 660,85	\$ 660,85
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 223.671,24	\$ 4.473,42
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0030	30,00 %	0,0039	\$ 413.723,00	\$ 1.613,52
11483	DESMONTE Y RETIRO. POSTE AP 10 A 12 M**			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario	\$ 892.858,01	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 226.695,00	\$ 340.042,50
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21.041,52	\$ 21.041,52

	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21.041,52	\$ 21.041,52
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 420.830,46	\$ 420.830,46
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2173	0,00 %	0,2173	\$ 413.723,00	\$ 89.902,01
11537	DESMONTE Y RETIRO. POSTE MADERA 10 A 12 M**			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 792.592,32
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 226.695,00	\$ 340.042,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.845,47	\$ 6.845,47
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,5388	0,00 %	0,5388	\$ 635.251,67	\$ 342.273,60
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 413.723,00	\$ 103.430,75
13753	Desmonte y retiroTuberiaPVC3"y 15 cables+inst.cabl			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 45.442,31
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 64.694,35	\$ 517,55
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.860,49	\$ 2.860,49
	104000	Material	CINTA AUTOFUNDENTE	RLL	0,0250	2,00 %	0,0255	\$ 45.914,00	\$ 1.170,81
	003733	Material	CONECTOR TUBULAR 1/0	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 306.128,14	\$ 39.796,66
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
11408	DESMONTE Y REUBIC. POSTE AP 10 A 12 M			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 1.545.986,06
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4900	0,00 %	0,4900	\$ 89.174,99	\$ 43.695,75
	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 226.695,00	\$ 680.085,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.227,36	\$ 34.227,36
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	1,0776	0,00 %	1,0776	\$ 635.251,67	\$ 684.547,20
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 413.723,00	\$ 103.430,75
10538	DESMONTE Y REUBIC. POSTE AP 10 A 12 M+Base Conc.			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 1.772.133,71
Detalles									
Descripción Técnica EXCAVACIÓN PROMEDIO ENTRE 10 Y 12 M=0.84M3. SON DOS EXCAVACIONES=0.84X2=1.68M3CIMENTACIÓN PROMEDIO= 0.67M3 EN CONCRETO DE 3.000PSI.									
Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 226.695,00	\$ 680.085,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 27.171,03	\$ 27.171,03
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,6700	0,00 %	0,6700	\$ 594.287,13	\$ 398.172,38
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 420.830,46	\$ 420.830,46
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	1,6800	0,00 %	1,6800	\$ 146.354,07	\$ 245.874,84
12600	DESMONTE Y REUBIC. PUERTA MADERA CON MARCO.**			UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 188.864,05
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.169,46	\$ 17.169,46
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,4100	0,00 %	0,4100	\$ 418.767,30	\$ 171.694,59

12204	DESMONTE Y REUBICACIÓN DE PUERTA MET.**			UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 104.037,92
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.457,99	\$ 9.457,99
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 305.096,56	\$ 94.579,93
13263	Desmonte yReins.Proyector400 W,EnPoste gran Altura			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 201.535,83
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,7800	0,00 %	0,7800	\$ 64.694,35	\$ 50.461,59
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.194,01	\$ 7.194,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,4700	0,00 %	0,4700	\$ 306.128,14	\$ 143.880,23
20832	DESMONTE, CAMBIO LaMINAS + VINILOS Y REINSTAL. SEÑAL VALLA NORMAS GENERALES (0,80*1,20 DOS CARAS)			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 1.095.457,76
Detalles Según solicitud memo y alcance 20246000221753 STP									
Descripción Técnica JUSTIFICACION: se requiere el cambio y/o instalación de la lámina y vinilo adhesivo de las vallas de normas generale y el desmonte de la estructura y pintura para cumplir con los requerimientos del manual de señalética del IDRD cuando presentan perdida y/o desgaste en pintura y/o vandalismo de las señales existentes. Observacion 1: Se toma como referencia para el desmonte y reinstalacion de las señales el CIO 12719 Señal PlanoUbicac. Parque 90x120cms(Instalación).									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.320,52	\$ 7.320,52
	105861	Material	LÁMINA SEÑAL HGCAL.18(90x120cm)+Vinilo AdhesiBrila	UN	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 873.746,00	\$ 899.958,38
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0450	3,00 %	0,0464	\$ 545.973,01	\$ 25.333,15
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,4300	0,00 %	0,4300	\$ 305.096,56	\$ 131.191,52
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15
16059	Desmonte, Cargue y Retiro Puesto Trabajo (Oficina)			UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 68.190,58
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 901,62	\$ 901,62
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 300.538,85	\$ 30.053,89
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 413.723,00	\$ 37.235,07
10341	Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **			ML	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 20.583,98
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 79.507,01	\$ 795,07
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 336,16	\$ 336,16
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 20,00	\$ 52,50
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 92.774,99	\$ 974,14
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 1.637,36	\$ 409,34
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0556	0,00 %	0,0556	\$ 299.744,81	\$ 16.665,81
10868	Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 52.523,31

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 79.507,01	\$ 2.385,21
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.057,90	\$ 2.057,90
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 1.350.955,00	\$ 5.403,82
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 20,00	\$ 52,50
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 92.774,99	\$ 1.465,84
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 411.580,43	\$ 41.158,04

20801	DESMONTE, CORTE, REINSTALACIoN ADOQUIN PEGADO (Suministro)* M2	Grupo PISOS	Valor Unitario	\$ 101.566,25
-------	--	-------------	----------------	---------------

Detalles Según solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica JUSTIFICACION: se requiere cuando la intervención en los senderos peatonales presentan ruptura en adoquin, hundimiento y perdida de estructura de soporte, para ello se requiere realizar la instalacion con mortero para garantizar una mejor estabilidad en la estructura. Observación: El CIO de referencia corresponde al 10799 Desmonte,corte,reinstalac adoquin pegado con Sumin. *Nota ACEE: respecto del 10799, varía en el porcentaje de herramienta menor.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 79.507,01	\$ 795,07
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.835,86	\$ 1.835,86
	104497	Material	ADOQUIN 24X12X6CM (VEHIC.LIVIANO) EN OBRA	M2	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 38.638,00	\$ 23.182,80
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 20,00	\$ 52,50
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0016	0,00 %	0,0016	\$ 824.352,00	\$ 1.318,96
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 299.744,81	\$ 56.951,51
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 219.360,72	\$ 877,44
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0300	3,00 %	0,0309	\$ 428.562,84	\$ 13.242,59
	106084	Transporte	Vale Demolicion RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 4.591,22	\$ 206,60
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0075	0,00 %	0,0075	\$ 413.723,00	\$ 3.102,92

20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UN	Grupo DESMONTES	Valor Unitario	\$ 1.255.454,00
-------	--	----	-----------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 104.130,00	\$ 83.304,00
	010742	Mano de Obra	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.172.150,00	\$ 1.172.150,00

10799	Desmonte,corte,reinstalac adoquin pegado con Sumin	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 101.507,03
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica SE CONSIDERA ELO 60 % DEL M2 COMO NUEVO ADOQUÍN

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 79.507,01	\$ 795,07
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.776,64	\$ 1.776,64
	104497	Material	ADOQUIN 24X12X6CM (VEHIC.LIVIANO) EN OBRA	M2	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 38.638,00	\$ 23.182,80
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 20,00	\$ 52,50
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0016	0,00 %	0,0016	\$ 824.352,00	\$ 1.318,96
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 299.744,81	\$ 56.951,51
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 219.360,72	\$ 877,44
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0300	3,00 %	0,0309	\$ 428.562,84	\$ 13.242,59
	106084	Transporte	Vale Demolicion RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 4.591,22	\$ 206,60

	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0075	0,00 %	0,0075	\$ 413.723,00	\$ 3.102,92
16635	Desmonte,corte,reinstalac adoquin pegado sin Sumin			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 58.510,01	
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica SE CONSIDERA ELO 60 % DEL M2 COMO NUEVO ADOQUÍN									
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 79.507,01	\$ 795,07
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.210,24	\$ 1.210,24
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 20,00	\$ 52,50
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0016	0,00 %	0,0016	\$ 824.352,00	\$ 1.318,96
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 299.744,81	\$ 38.966,83
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 428.562,84	\$ 12.856,89
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 4.591,22	\$ 206,60
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0075	0,00 %	0,0075	\$ 413.723,00	\$ 3.102,92
15783	DESMONTE,SUMINISTRO,INSTALACION BALDOSA PERFORADA			M2	Grupo PISOS		Valor Unitario	\$ 20.227,87	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 793,25	\$ 793,25
	105659	Material	BALDOSA PLASTICA PERFORADA 30X30 (Piscinas)	UN	11,1100	0,00 %	11,1100	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0520	0,00 %	0,0520	\$ 305.096,56	\$ 15.865,02
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0086	0,00 %	0,0086	\$ 415.070,00	\$ 3.569,60
12582	Desmonte.+modif.Reinst.divis.Ofic.Med.Alt+Camb pañ			M2	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102661	Material	Desmonte.Mod.divis.Med. Altura+pañe2caras(S+I)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
12206	Desmonte.modific.y Reinst.divisiónOfic.Media Altur			M2	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario	\$ 88.305,46	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.027,77	\$ 8.027,77
	11689	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JRN	0,1917	0,00 %	0,1917	\$ 418.767,30	\$ 80.277,69
11035	DESMONTE/retiro cajonera madera palacio deportes**			M2	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS		Valor Unitario	\$ 17.384,62	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000069	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑIL GENERAL SIN PRESTAC. HORA	HR	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 8.357,00	\$ 835,70
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 413.723,00	\$ 16.548,92
15135	Desmonte+ reinst. Cerram. malla eslab. IDRD			M2	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario	\$ 231.732,16	
Detalles									
Descripción Técnica									
			Excavacion Manual 1	1.00X0.50X0.50	= 0.25 m3	Excavación Manual 2	1.00(3.1416x0.15x0.15)	= 0.071	
			m3Demolición Pilote	1.00x0.30X0.30	= 0.09 m3	Hierro 3/8"	1.14x9x0.58 kg	= 5.94 kg	
			1/2"	6x1.00x1.00 kg	= 6.00 kg	Concreto 3000 psi	1.00(3.1416x0.15x0.15)	= 0.071 m3	
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 2.133,00	\$ 255,96

	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 19.030,00	\$ 2.283,60
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 45.570,00	\$ 3.417,75
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 722,00	\$ 86,64
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0379	0,00 %	0,0379	\$ 57.751,00	\$ 2.188,76
	1691	Material	COMPRESOR 2HP TANQUE 24 LT -116psi	UN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 689.862,00	\$ 4.829,03
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig ½"	KG	1,5000	2,00 %	1,5300	\$ 5.057,00	\$ 7.737,21
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	1,4875	2,00 %	1,5173	\$ 5.119,00	\$ 7.767,06
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 21.618,00	\$ 2.723,87
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0178	5,00 %	0,0187	\$ 594.287,13	\$ 11.113,17
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 299.744,81	\$ 7.493,62
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,4300	0,00 %	0,4300	\$ 300.538,85	\$ 129.231,71
	13937	Sub-análisis	DEMOLICION CABEZAS PILOTES MANUAL	M3	0,0225	0,00 %	0,0225	\$ 853.983,96	\$ 19.214,64
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	12629	Sub-análisis	Excavacion manual sin retiro en recebo **	M3	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 67.019,10	\$ 5.361,53
	10021	Sub-análisis	Pintura cerramiento malla eslabonada **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.737,20	\$ 24.737,20
16653	Desmonte+ReinstalDivisiónMetalica/vidrio+Andamio			M2	Grupo DESMONTES		Valor Unitario		\$ 108.090,05

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2150	0,00 %	0,2150	\$ 2.133,00	\$ 458,60
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,4300	0,00 %	0,4300	\$ 19.030,00	\$ 8.182,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.411,18	\$ 4.411,18
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,4300	0,00 %	0,4300	\$ 722,00	\$ 310,46
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 57.751,00	\$ 1.790,28
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 47.130,00	\$ 4.713,00
	104294	Material	CHAZO COLAPSIBLE PLASTIC+TORNILLO (3/8X11/2")	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,2150	0,00 %	0,2150	\$ 410.342,45	\$ 88.223,63
10564	Desmonte+Sum+Inst(PlataformaBancaAbdominal)0.5x2.0			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 981.103,44

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 45.570,00	\$ 11.848,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.513,47	\$ 7.513,47
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,3780	0,00 %	0,3780	\$ 99.130,00	\$ 37.471,14
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 57.751,00	\$ 5.775,10
	100684	Material	Plataforma Para Banca Abdominales(en Mto)Sum+Trans	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 669.375,00	\$ 669.375,00
	101711	Material	SOLDADURA 1/8" Ref. 7018	KG	0,0470	5,00 %	0,0494	\$ 18.109,00	\$ 894,58
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 300.538,85	\$ 150.269,43
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2360	0,00 %	0,2360	\$ 415.070,00	\$ 97.956,52
16599	Desmonte+Sum+Inst-Travezaño módulo Culpio M-5			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 339.334,52

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7300	0,00 %	0,7300	\$ 2.133,00	\$ 1.557,09
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.969,67	\$ 10.969,67

	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.099,00	\$ 16.099,00
	106451	Material	Travesaño para módulo M-5 Tubo Estruct.galv. Ø3"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	16610	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA EN OBRA 1:1+PREST.	JRN	0,7300	0,00 %	0,7300	\$ 300.538,85	\$ 219.393,36
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 415.070,00	\$ 91.315,40

12828	DesmonteCorte y reinstal.adoquin+arena+B-600(15cm)			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 123.596,33
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica									
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 79.507,01	\$ 795,07
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.381,59	\$ 1.381,59
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 68.415,00	\$ 2.052,45
	104497	Material	ADOQUIN 24X12X6CM (VEHIC.LIVIANO) EN OBRA	M2	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 38.638,00	\$ 15.455,20
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 20,00	\$ 63,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 92.774,99	\$ 2.922,41
	101809	Material	BASE GRANULAR (recebo) Sin transporte	M3	0,1500	25,00 %	0,1875	\$ 57.991,00	\$ 10.873,31
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0027	0,00 %	0,0027	\$ 824.352,00	\$ 2.225,75
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2250	0,00 %	0,2250	\$ 299.744,81	\$ 67.442,58
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (VJ:6m3)	M3	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 4.591,22	\$ 1.101,89
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 413.723,00	\$ 16.548,92

12909	DesmonteEstacon de 2.5m Ø 3 y 4"-STPM **			M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 22.809,75
--------------	---	--	--	-----------	--------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles MAMPOSTERIA

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 240,00	\$ 240,00
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 99.130,00	\$ 6.245,19
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 57.751,00	\$ 3.638,31
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0440	0,00 %	0,0440	\$ 109.089,00	\$ 4.799,92
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 415.070,00	\$ 7.886,33

12885	DesmonteJuegos infantil Madera			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 240.008,84
--------------	---------------------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.630,90	\$ 11.630,90
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,5200	0,00 %	0,5200	\$ 223.671,24	\$ 116.309,04
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 415.070,00	\$ 112.068,90

18946	DESMONTEMANUAL Y RETIRO. POSTE AP 10 A 12 M**			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 556.299,81
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 32.209,61	\$ 32.209,61
	2506	Equipo	MANILA NYLON 1/2" (POLIPROPILENO-ROLLO DE 200M)	ML	24,0000	0,00 %	24,0000	\$ 2.031,48	\$ 48.755,52
	104367	Material	LISTON EN ORDINARIO (4X2CM) L=3 m- sin cepillar	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 2.785,00	\$ 16.710,00
	12102	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:6 +PREST.**	JRN	0,3750	0,00 %	0,3750	\$ 858.922,91	\$ 322.096,09

	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 413.723,00	\$ 136.528,59
12868	DesmonteTravezañoTuboGalv.2"Cal.105(2.00m)STPM*			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 46.683,76
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 899,23	\$ 899,23
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 899,23	\$ 899,23
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0590	0,00 %	0,0590	\$ 99.130,00	\$ 5.848,67
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 57.751,00	\$ 2.021,29
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 46.639,00	\$ 2.331,95
	102934	Material	BROCA HSS 3/16" (Para metal)	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 3.134,00	\$ 95,90
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 299.744,81	\$ 17.984,69
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 415.070,00	\$ 16.602,80
14081	DesmonteTravezañoTuboGalv.2"Cal.105(2.50m)STPM*			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 48.357,05
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 719,39	\$ 719,39
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 719,39	\$ 719,39
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0780	0,00 %	0,0780	\$ 99.130,00	\$ 7.732,14
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 57.751,00	\$ 1.617,03
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 46.639,00	\$ 2.331,95
	102934	Material	BROCA HSS 3/16" (Para metal)	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 3.134,00	\$ 95,90
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 299.744,81	\$ 14.387,75
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50
13095	DesmonteTubería Eléctrica y Desalambrada			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES		Valor Unitario		\$ 9.060,72
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 64.694,35	\$ 517,55
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 405,42	\$ 405,42
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0230	0,00 %	0,0230	\$ 306.128,14	\$ 7.040,95
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
12702	DesmonteValla especial 6x3(solo lámina y Banner)**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 261.684,74
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.491,07	\$ 10.491,07
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 299.744,81	\$ 209.821,37
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 413.723,00	\$ 41.372,30
13395	Desmponte de lampara fluorescente**			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 18.891,54
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 370,42	\$ 370,42

	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 411.580,43	\$ 18.521,12
13566	Destape y limpieza canal en lámina bajante***			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 15.249,69
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.133,00	\$ 4.266,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 618,15	\$ 618,15
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 223.671,24	\$ 4.473,42
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
10143	Destape y limpieza cajas.70x.70x.70 **			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 122.456,48
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 571.230,00	\$ 7.997,22
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 223.671,24	\$ 78.284,93
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	106087	Transporte	Vale Excavación RCD- Tierra (Vj:6m3)	M3	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 3.782,39	\$ 1.210,36
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0580	0,00 %	0,0580	\$ 413.723,00	\$ 23.995,93
10930	Destape y limpieza viga canal***			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 23.628,61
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 2.133,00	\$ 159,98
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 19.030,00	\$ 951,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 234,15	\$ 234,15
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0960	0,00 %	0,0960	\$ 722,00	\$ 69,31
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0241	0,00 %	0,0241	\$ 299.744,81	\$ 7.223,85
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 219.360,72	\$ 4.606,58
	106087	Transporte	Vale Excavación RCD- Tierra (Vj:6m3)	M3	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 3.782,39	\$ 453,89
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0240	0,00 %	0,0240	\$ 413.723,00	\$ 9.929,35
15066	DESTRONCADO+PULIDA+BRILLADO DE PISO			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104824	Material	DESTRONCADO-PULIDA Y BRILLADO DE PISO(TODO COSTO)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18476	DETECTOR DE APERTURA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 12.297,17
Detalles									
Descripción Técnica INCLUYE:DETECTOR DE APERTURAUN1,0000ELEMENTOS DE FIJACIONUN1,0000CORAZA PLASTICAUN2,0000									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 358,17	\$ 358,17
	108685	Material	DETECTOR DE APERTURA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0390	0,00 %	0,0390	\$ 306.128,14	\$ 11.939,00
18474	DETECTOR DE APERTURA TIPO PESADO			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO			Valor Unitario	\$ 12.297,17

COMUNI

Detalles

Descripción Técnica INCLUYE:DETECTOR DE APERTURA PESADOUN1,0000ELEMENTOS DE FIJACIONUN1,0000CORAZA PLASTICAUN2,0000

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 358,17	\$ 358,17
	108684	Material	DETECTOR DE APERTURA TIPO PESADO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0390	0,00 %	0,0390	\$ 306.128,14	\$ 11.939,00
18482	DETECTOR DE MOVIMENTO DE TECHO			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 20.179,97

Detalles

Descripción Técnica INCLUYE:PULSADORUN1,0000CAJA 2400UN1,0000ANCLAJE MECANICOUN4,0000

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 587,77	\$ 587,77
	108689	Material	DETECTOR DE MOVIMENTO DE TECHO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0640	0,00 %	0,0640	\$ 306.128,14	\$ 19.592,20
17712	Detector Humo Fotoeléctrico UL FM (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 30.918,94

Detalles

Descripción Técnica Detector de Humo Fotoeléctrico analogo UL y FM

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 306,13	\$ 306,13
	107952	Material	Detector Humo Fotoeléctrico analogo UL FM V-PHS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81
17715	Detector Humo Temperatura UL FM (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 30.612,81

Detalles

Descripción Técnica Detector de Humo y Temperatura analogo UL y FM

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107955	Material	Detector Humo Temperatura analogo UL FM V-PHS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81
18213	DETECTOR OPTICO TERMICO			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 66.042,86

Detalles

Descripción Técnica INCLUYE:DETECTOR OPTICO TERMICOUN1,0000BASE PARA MONTAJEUN1,0000CAJA 2400UN1,0000ANCLAJE MECANICOUN2,0000

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 653,89	\$ 653,89
	108487	Material	DETECTOR OPTICO TERMICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2136	0,00 %	0,2136	\$ 306.128,14	\$ 65.388,97
18809	DETECTOR OPTICO TERMICO ANALOGICO DIRECCIONALBLE –			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 80.786,35

Detalles

Descripción Técnica SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR OPTICO TERMICO ANALOGICO DIRECCIONALBLE – A30XH ASENSOR OPTICO DE HUMOS PARA DETECCION DE INCENDIOS. . Incorpora además un sensor térmico que se activa al llegar a una temperatura de 55°C.

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 98.769,25	\$ 19.753,85
-------------	--------	--------	---------------------------------	----	--------	--------	--------	--------------	--------------

	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 19.030,00	\$ 3.806,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 108,57	\$ 108,57
	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 27.142,00	\$ 54.284,00
	748	Material	CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20	UN	1,0000	0,50 %	1,0050	\$ 2.813,01	\$ 2.827,08
	108968	Material	SENSOR DE HUMO DETECTOR TERMICO ANALOGICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 32,64	\$ 6,85
18217	DETECTOR TERMICO			UN	Grupo 03 Instalaciones Electricas - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 66.042,86
Detalles									
Descripción Técnica		INCLUYE:DETECTOR OPTICO TERMICOUN1,0000BASE PARA MONTAJEUN1,0000CAJA 2400UN1,0000ANCLAJE MECANICOUN2,0000							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 653,89	\$ 653,89
	108495	Material	DETECTOR TERMICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2136	0,00 %	0,2136	\$ 306.128,14	\$ 65.388,97
12508	Día de Trasiego con 2 ayudantes**			DD	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 219.360,72
Detalles Movimiento de material dentro de la obra									
Descripción Técnica		DESCRIPCION TECNICA Solo para aquellas actividades o itmes en cuyos analisis unitarios no se contempla el trasiego o para dobles movimientos debidamente justificados y aurotizados por el interventor Notas y Observaciones:Se requiere coordinar los trabajos realizados por los ayudantes con el fin de que se realisen las actividades requeridas y en el tiempo requerido; por consiguiente, se estima que se invierten 24 minutos diarios en este control.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.270,18	\$ 4.270,18
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 104.130,00	\$ 208.260,00
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 174.962,00	\$ 5.248,86
	1976	Material	CARRETILLA PLATON 6 PIES-PLAST-RuedAntipint-Rin me	UN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 263.613,00	\$ 1.581,68
13960	Día de Trasiego con 3 ayudantes**			DD	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 334.526,71
Detalles movimiento de material dentro de la obra									
Descripción Técnica		MAYO 24/2013 Se revalúa % Herramienta Menor de 15% a 5%:1. Se calcula desgaste mensual de la herramienta(Reparaciones) 2. Alquiler herramienta de contratista. 3. Gasto efectuado mensual teniendo en cuenta cargue de una volqueta de 6M3: a. Un viaje diario. b. 20 viajes mensuales.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.510,24	\$ 6.510,24
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 104.130,00	\$ 312.390,00
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 174.962,00	\$ 13.122,15
	1976	Material	CARRETILLA PLATON 6 PIES-PLAST-RuedAntipint-Rin me	UN	0,0095	0,00 %	0,0095	\$ 263.613,00	\$ 2.504,32
13193	Día de Trasiego con 4 ayudantes**			DD	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 438.985,04
Detalles movimiento de material dentro de la obra									
Descripción Técnica		JUSTIFICACÓN OFICIAL:Se requiere coordinar los trabajos realizados por los ayudantes con el fin de que se realisen las actividades requeridas y en el tiempo requerido; por consiguiente, se estima que se invierten 48 minutos diarios en este control.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.540,35	\$ 8.540,35
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 104.130,00	\$ 416.520,00
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 174.962,00	\$ 10.497,72
	1976	Material	CARRETILLA PLATON 6 PIES-PLAST-RuedAntipint-Rin me	UN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 263.613,00	\$ 3.426,97
11217	Día de Trasiego con 6 ayudantes**			DD	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 647.901,70

		Detalles movimiento de material dentro de la obra							
		Descripción Técnica JUSTIFICACIÓN OFICIAL:Se requiere coordinar los trabajos realizados por los ayudantes con el fin de que se realicen las actividades requeridas y en el tiempo requerido; por consiguiente, se estima que se invierten 24 minutos diarios en este control.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.600,58	\$ 12.600,58
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 104.130,00	\$ 624.780,00
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 174.962,00	\$ 5.248,86
	1976	Material	CARRETILLA PLATON 6 PIES-PLAST-RuedAntipint-Rin me	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 263.613,00	\$ 5.272,26
18589	Dia de Trasiego Equipos Especiales con 2 ayudantes			DD	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 245.915,77
		Detalles movimiento de material dentro de la obra							
		Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICASolo para aquellas actividades o itmes en cuyos analisis unitarios no se contempla el trasiego o para dobles movimientos debidamente justificados y aurotizados por el interventorNotas y Observaciones:Se requiere coordinar los trabajos realizados por los ayudantes con el fin de que se realicen las actividades requeridas y en el tiempo requerido; por consiguiente, se estima que se invierten 24 minutos diarios en este control.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.801,60	\$ 4.801,60
	104134	Equipo	MONTACARGA (2.5 Ton.)	DD	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 413.594,00	\$ 1.033,99
	105924	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTROMECÁNICAS + PREST	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 117.022,00	\$ 234.044,00
	105925	Mano de Obra	OFICIAL ELECTROMECANICA OBRA+PREST	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 201.206,00	\$ 6.036,18
20669	Diagnóstico estructura de pavimento existente para cancha deportiva 500m2 con recomendaciones			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.921.470,50
		Detalles							
		Descripción Técnica							
Componentes	101140	Mano de Obra	CONCEPTUALIZACIÓN GEOTECNICA / M2	M2	500,0000	0,00 %	500,0000	\$ 397,00	\$ 198.500,00
	100862	Material	ENSAYO (Prueba penetración dinámica cono) PDC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 108.771,00	\$ 217.542,00
	100878	Material	ENSAYO GRANULOMETRIA POR TAMIZADO SIN LAVADO	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 91.939,00	\$ 367.756,00
	100877	Material	ENSAYO LIMITES DE CONSISTENCIA ATTERBERG	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 42.427,00	\$ 169.708,00
	100858	Material	ENSAYO PERF. (SONDEO) MANUAL SUELOS BLANDOS	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 315.737,00	\$ 947.211,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50
12929	DIAGNOSTICO FORESTAL**			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 423.056,20
		Detalles							
		Descripción Técnica iNCLUYE VISITA DE CAMPO PARA LA EVALUACIÒN, IDENTIFICACIÒN FLORISTICA, TOMA DE FOTOGRAFÍAS Y ELABORACIÒN DE MEMORIA TÉCNICA							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.802,34	\$ 3.802,34
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 104.130,00	\$ 52.065,00
	103012	Mano de Obra	INGENIERO FORESTAL + PREST. CATEGORÍA 5 (E.G.4;E.E.3)	DD	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 252.438,00	\$ 328.169,40
	100965	Material	ALQUILER DE COMPUTADOR	DD	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 9.389,00	\$ 12.205,70
	103013	Material	RESMA DE PAPEL CARTA	UN	1,6000	2,00 %	1,6320	\$ 16.430,00	\$ 26.813,76
18105	DIFUSOR DE 4 VIAS CON DAMPER 12"X9" BLANCO			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 45.124,58
		Detalles							
		Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.							
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 98.769,25	\$ 1.086,46
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.693,84	\$ 1.693,84
	108392	Material	DIFUSOR SUMINISTRO 4 VÍAS CON DAMPER DE 12"X9"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108373	Material	TORNILLERÍA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0805	0,00 %	0,0805	\$ 420.830,46	\$ 33.876,85
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0204	0,00 %	0,0204	\$ 415.070,00	\$ 8.467,43
18106	DIFUSOR DE 4 VIAS CON DAMPER 15"X12" BLANCO			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 45.124,58
Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 98.769,25	\$ 1.086,46
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.693,84	\$ 1.693,84
	108393	Material	DIFUSOR SUMINISTRO 4 VÍAS CON DAMPER DE 15"X12"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108373	Material	TORNILLERÍA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0805	0,00 %	0,0805	\$ 420.830,46	\$ 33.876,85
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0204	0,00 %	0,0204	\$ 415.070,00	\$ 8.467,43
18104	DIFUSOR DE 4 VIAS CON DAMPER 9"X9" BLANCO			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 45.124,58
Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 98.769,25	\$ 1.086,46
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.693,84	\$ 1.693,84
	108391	Material	DIFUSOR SUMINISTRO 4 VÍAS CON DAMPER DE 9"X9"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108373	Material	TORNILLERÍA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0805	0,00 %	0,0805	\$ 420.830,46	\$ 33.876,85
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0204	0,00 %	0,0204	\$ 415.070,00	\$ 8.467,43
18125	DIFUSOR DE INYECCION PARA GRANDES ALTURAS			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 61.004,58
Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 98.769,25	\$ 1.086,46
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.693,84	\$ 1.693,84
	108412	Material	DIFUSOR DE SUMINISTRO PARA GRANDES ALTURA DE 800 M	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108406	Material	GUAYA 1/8"	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105031	Material	Perro (1/8") Tipo Pesado	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 1.985,00	\$ 15.880,00
	108373	Material	TORNILLERÍA	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0805	0,00 %	0,0805	\$ 420.830,46	\$ 33.876,85
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0204	0,00 %	0,0204	\$ 415.070,00	\$ 8.467,43
18736	Difusor de sum 3 v 15"x 15" con Dam blanc. Sum+Ins			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 91.005,98
Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Difusor de suministro de 3 vias 15"x 15" con Damper Color blanco Suministro +Instalación									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.892,68	\$ 3.892,68
	108697	Material	Cinta autoadhesiva 2,5" foil (54,8 ml)	UN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 24.887,01	\$ 995,48
	108915	Material	Difusor de suministro 3 vias 15"x15" con Dam Blanc	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 778,54	\$ 778,54
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1850	0,00 %	0,1850	\$ 420.830,46	\$ 77.853,64
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0163	0,00 %	0,0163	\$ 415.070,00	\$ 6.765,64

00565	DIFUSOR FLORMORADO			M2	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 9.795,55
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 432,73	\$ 432,73
	002101	Material	PIEZA FLORMORADO 18 x 4 x 2.80M	UN	0,8000	5,00 %	0,8400	\$ 0,00	\$ 0,00
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 6.745,00	\$ 708,23
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0261	0,00 %	0,0261	\$ 331.593,57	\$ 8.654,59
17222	DIFUSOR LINEAL CON PLENUM AISLADO TIRO VERTICAL 32			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 211.228,13
Detalles									
Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0011	0,00 %	0,0011	\$ 98.769,25	\$ 108,65
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.208,30	\$ 4.208,30
	107172	Material	ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN UNIDADES VENTIL	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 15.313,00	\$ 76.565,00
	107168	Material	DIFUSOR LINEAL CON PLENUM AISLADO TIRO VERTICAL 32	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 841,66	\$ 841,66
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 420.830,46	\$ 84.166,09
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0490	0,00 %	0,0490	\$ 415.070,00	\$ 20.338,43
	107181	Transporte	IZAJE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00
010476	DIFUSOR LINEAL SISTEMA CONTINUO (5ft-3S-1/2" - Ø6") Cefe Cometas- UN			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 227.250,40
Suministro e instalación									
Detalles									
Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N°221 OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS . SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA DIFUSOR LINEAL SISTEMA CONTINUO (5ft-3S-1/2" - Ø6") Suministro e instalación									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 98.769,25	\$ 987,69
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 19.030,00	\$ 5.138,10
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74
	012455	Material	DIFUSOR LINEAL SISTEMA CONTINUO (5ft-3S-1/2" - Ø6") Suministro	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 172.500,02	\$ 172.500,02
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 378,75	\$ 378,75
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8"3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
17205	DIFUSOR LINEAL SUMINISTRO TIRO HORIZONTAL 13 FT			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 55.592,08
Detalles									
Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0042	0,00 %	0,0042	\$ 98.769,25	\$ 414,83
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.104,15	\$ 2.104,15
	107157	Material	DIFUSOR LINEAL CON PLENUM AISLADO TIRO HORIZONTAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 420,83	\$ 420,83
	107137	Material	TORNILLO AUTORROSCANTE	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 200,00	\$ 400,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 420.830,46	\$ 42.083,05
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0245	0,00 %	0,0245	\$ 415.070,00	\$ 10.169,22

17220	DIFUSOR LINEAL TIRO VERTICAL	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 55.285,90
-------	------------------------------	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0011	0,00 %	0,0011	\$ 98.769,25	\$ 108,65
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.104,15	\$ 2.104,15
	107165	Material	DIFUSOR LINEAL CON PLENUM AISLADO TIRO VERTICAL 16	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 420,83	\$ 420,83
	107137	Material	TORNILLO AUTORROSCANTE	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 200,00	\$ 400,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 420.830,46	\$ 42.083,05
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0245	0,00 %	0,0245	\$ 415.070,00	\$ 10.169,22

18390	Difusor2ViasModeloL-AV2 con Damper15"x12"Blanco	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 49.778,88
-------	---	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR DE 2 VIAS MODELO L-AV2 CON DAMPER 15"X12" BLANCO ..Suministro e instalación.

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74
	108590	Material	Difusor2viasL-AV2 con Damper de 15"x12"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8*3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0206	0,00 %	0,0206	\$ 415.070,00	\$ 8.550,44

18392	Difusor3Conos24x24"con PlenumAisladoDamper14"	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 61.630,29
-------	---	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR DE 3 CONOS 24"X24" CON PLENUM AISLADO CUELLO DE CONEXIÓN CON DAMPER DIAM.14" PINTADO..Suministro e instalación.

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.104,15	\$ 2.104,15
	108606	Material	Difusor4viascon Damper de 24"x24"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103489	Material	Perro de 3/8" TIPO PESADO	UN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 8.258,01	\$ 4.954,81
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8*3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 420.830,46	\$ 42.083,05
	14290	Sub-análisis	Suministro Guaya de Acero de 1/4"L= 2-2.5 ML***	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 13.766,00	\$ 2.477,88
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0206	0,00 %	0,0206	\$ 415.070,00	\$ 8.550,44

18387	Difusor3ViasModeloL-AV3 con Damper15"x12"Blanco	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 49.778,88
-------	---	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR DE 3 VIAS MODELO L-AV3 CON DAMPER 15"X12" BLANCO.Suministro e instalación.

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74
	108587	Material	Difusor3viasL-AV3 con Damper de 15"x12"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8*3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0206	0,00 %	0,0206	\$ 415.070,00	\$ 8.550,44

19209	Difusor4viasL-AVS con Damper de 15"x15"	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 207.933,33
-------	---	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica			CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURASuministro e instalación de Difusor 4 vías L-AVS con Damper de 15"x15"						
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 98.769,25	\$ 9.876,93
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.210,91	\$ 2.210,91
	108586	Material	Difusor4viasL-AVS con Damper de 15"x15"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 146.799,99	\$ 146.799,99
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 442,18	\$ 442,18
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8*3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 420.830,46	\$ 42.083,05
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70
18383	Difusor4ViasModeloL-AV4 con Damper12"x12"Blanco		UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 49.778,88	

Detalles									
Descripción Técnica			SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR DE 4 VIAS MODELO L-AV4 CON DAMPER 12"X12" BLANCO.Suministro e instalación.						
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74
	108583	Material	Difusor4viasL-AVS con Damper de 12"x12"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8*3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0206	0,00 %	0,0206	\$ 415.070,00	\$ 8.550,44
18385	Difusor4ViasModeloL-AV4 con Damper15"x15"Blanco		UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 196.578,87	

Detalles									
Descripción Técnica			SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR DE 4 VIAS MODELO L-AV4 CON DAMPER 15"X15" BLANCO.Suministro e instalación.						
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74
	108586	Material	Difusor4viasL-AVS con Damper de 15"x15"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 146.799,99	\$ 146.799,99
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8*3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0206	0,00 %	0,0206	\$ 415.070,00	\$ 8.550,44
18382	Difusor4ViasModeloL-AV4 con Damper9"x9"Blanco		UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 47.454,49	

Detalles									
Descripción Técnica			SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR DE 4 VIAS MODELO L-AV4 CON DAMPER 9"X9" BLANCO.Suministro e instalación.						
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74
	108581	Material	Difusor4viasL-AVS con Damper de 9"x9"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8*3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 415.070,00	\$ 6.226,05
00566	DIFUSORES (MARCO P/VIDRIO)		M2	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 33.319,20	

Detalles
Descripción Técnica

Componentes	105842	Material	LISTON CEDRO ACHAPO SECO (8X2.2CM)L=2.90M	UN	0,8000	5,00 %	0,8400	\$ 23.916,62	\$ 20.089,96
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,1000	4,00 %	0,1040	\$ 37.242,00	\$ 3.873,17
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,1000	4,00 %	0,1040	\$ 6.745,00	\$ 701,48
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0261	0,00 %	0,0261	\$ 331.593,57	\$ 8.654,59
10018	Dilatac. losa IDU e=0.08 a=0.4 p<5% 4.2-1 bland**			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 83.343,80	
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,1840	30,00 %	0,2392	\$ 89.174,99	\$ 21.330,66
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.022,38	\$ 1.022,38
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	248	Material	ADOQUIN CONC.A-8 OBRA (10x20x8)	UN	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 2.087,53	\$ 5.479,77
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 20,00	\$ 84,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0160	5,00 %	0,0168	\$ 92.774,99	\$ 1.558,62
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	0,4000	20,00 %	0,4800	\$ 6.852,00	\$ 3.288,96
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 1.637,36	\$ 654,94
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0675	0,00 %	0,0675	\$ 299.744,81	\$ 20.232,77
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 214.797,41	\$ 12.887,84
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 193.161,19	\$ 15.452,90
19269	DILATACION EN BRONCE CEFÉ COMETAS			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 75.187,22	
Detalles									
Descripción Técnica SUMINISTRO + INSTALACION CONSULTORIA CEFÉ COMETAS. VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas).CONTRATO CONSULTORÍA N° 2210BJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFÉ LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.289,29	\$ 2.289,29
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 2.098,01	\$ 6.419,91
	000489	Material	DILATACION BRONCE ML	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 19.837,00	\$ 20.233,74
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 457,86	\$ 457,86
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 305.096,56	\$ 45.764,48
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 219.360,72	\$ 21,94
13105	Dilatacion en Cobre ** (NO USAR)			ML	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario	\$ 54.346,73	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.288,22	\$ 2.288,22
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.098,01	\$ 6.294,03
	103124	Material	DILATACION EN COBRE (NO USAR)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 305.096,56	\$ 45.764,48
13108	Dilatacion en Cobre 5MM (inc.Cortepiso)**(NO USAR)			ML	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario	\$ 40.615,03	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.379,75	\$ 2.379,75
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 57.751,00	\$ 14.437,75
	103124	Material	DILATACION EN COBRE (NO USAR)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0780	0,00 %	0,0780	\$ 305.096,56	\$ 23.797,53
16540	Dilatacion Plastica en Z (12mm)+Andamio (Sum+Inst			ML	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario	\$ 11.398,57	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1110	0,00 %	0,1110	\$ 2.133,00	\$ 236,76
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0542	0,00 %	0,0542	\$ 19.030,00	\$ 1.031,43
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 413,41	\$ 413,41
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1110	0,00 %	0,1110	\$ 722,00	\$ 80,14
	103228	Material	DILATACION EN Z 12MM PLASTICA 3.00 MTS	UN	0,3300	2,00 %	0,3366	\$ 2.809,59	\$ 945,71
	104956	Material	MASILLA SUPERMASTIC DRYWALL(CUÑETE 5 GAL)	CNT	0,0077	5,00 %	0,0081	\$ 52.222,00	\$ 423,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0271	0,00 %	0,0271	\$ 305.096,56	\$ 8.268,12

13780	Dilatacion Plastica 5mm(L=2m)+Epotoc 1-1 **			ML	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario	\$ 14.980,91	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 333,16	\$ 333,16
	105046	Material	Dilatación Plástica A=2.4cm;E=.51cm L=2m	UN	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 3.571,51	\$ 1.875,04
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 1.951,01	\$ 81,94
	104040	Material	Soldadura epóxica de dos componentes (EPOTOC L - S	KG	0,0130	5,00 %	0,0137	\$ 84.569,00	\$ 1.158,60
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 415.070,00	\$ 415,07

13393	Dilatacion Plastica A=2.4cm;E=0.51cm; L=2m **			ML	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario	\$ 13.446,73	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 314,86	\$ 314,86
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 2.098,01	\$ 839,20
	105046	Material	Dilatación Plástica A=2.4cm;E=.51cm L=2m	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 3.571,51	\$ 1.785,76
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 305.096,56	\$ 10.068,19
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72

00141	DINTEL BLOQUE #5 .12 M/RRATE			ML	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario	\$ 48.142,29	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	002408	Material	BLOQUE #5 USME TRADIC. 16.5x23x12 Medio Fab.	UN	4,4000	6,00 %	4,6640	\$ 0,00	\$ 0,00
	20	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect ½"	KG	1,4100	2,00 %	1,4382	\$ 4.858,00	\$ 6.986,78
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1201	0,00 %	0,1201	\$ 299.744,81	\$ 35.999,35
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0100	4,00 %	0,0104	\$ 495.784,25	\$ 5.156,16

00140	DINTEL BLOQUE #5 .12 (SUM+INSTAL) Andamio			ML	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario	\$ 47.853,06	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 2.133,00	\$ 170,64

104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 19.030,00	\$ 3.044,80
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 494,50	\$ 494,50
104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 722,00	\$ 115,52
1966	Material	BLOQUE #5 TRADICIONAL 33x23x12 + TRANSPORTE	UN	3,6000	2,00 %	3,6720	\$ 1.266,29	\$ 4.649,82
3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	1,4100	2,00 %	1,4382	\$ 4.535,99	\$ 6.523,66
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 299.744,81	\$ 23.979,58
00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0170	5,00 %	0,0179	\$ 495.784,25	\$ 8.874,54

18375	DINTEL CONCR Ocre F'C 21 MPA a=0.65-h=0.10+RefCDRC	ML	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 133.961,19
--------------	---	-----------	-----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles para vigas con secciones menores a 300 cm2

Descripción Técnica			LOSETA DINTEL EN CONCRETO VISTO COLOR OCRE F'C 21 MPA - A: 0.60 M. - 0.65 M. - E: 0.10 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,4000	0,00 %	2,4000	\$ 2.133,00	\$ 5.119,20
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 19.030,00	\$ 6.279,90
	000959	Equipo	CERCHAS METALICAS (3 METROS)	DD	2,3500	0,00 %	2,3500	\$ 523,01	\$ 1.229,07
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.617,20	\$ 1.617,20
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	4,6900	0,00 %	4,6900	\$ 210,12	\$ 985,46
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 722,00	\$ 866,40
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0060	2,00 %	0,0061	\$ 48.761,00	\$ 297,44
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 6.582,00	\$ 738,50
	100723	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) Ocre GF ***	M3	0,0650	5,00 %	0,0683	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 539,07	\$ 539,07
	21	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec ½"	ML	7,7840	5,00 %	8,1732	\$ 4.375,00	\$ 35.757,75
	104473	Material	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T (1.53X2.44M) e=18MM	UN	0,0952	2,00 %	0,0971	\$ 258.870,01	\$ 25.136,28
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2700	8,00 %	0,2916	\$ 4.855,00	\$ 1.415,72
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 299.744,81	\$ 52.455,34
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0683	0,00 %	0,0683	\$ 22.311,21	\$ 1.523,86

18376	DINTEL CONCR Ocre F'C 21 MPA a=0.75-h=0.10+RefCDRC	ML	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 134.204,37
--------------	---	-----------	-----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles para vigas con secciones menores a 300 cm2

Descripción Técnica			LOSETA DINTEL EN CONCRETO VISTO COLOR OCRE F'C 21 MPA - A: 0.70 M. - 0.75 M. - E: 0.10 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,4000	0,00 %	2,4000	\$ 2.133,00	\$ 5.119,20
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 19.030,00	\$ 6.279,90
	000959	Equipo	CERCHAS METALICAS (3 METROS)	DD	2,3500	0,00 %	2,3500	\$ 523,01	\$ 1.229,07
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.623,89	\$ 1.623,89
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	4,6900	0,00 %	4,6900	\$ 210,12	\$ 985,46
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 722,00	\$ 866,40
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0060	2,00 %	0,0061	\$ 48.761,00	\$ 297,44
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 6.582,00	\$ 738,50
	100723	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) Ocre GF ***	M3	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 541,30	\$ 541,30
	21	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec ½"	ML	7,7840	5,00 %	8,1732	\$ 4.375,00	\$ 35.757,75
	104473	Material	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T (1.53X2.44M) e=18MM	UN	0,0952	2,00 %	0,0971	\$ 258.870,01	\$ 25.136,28
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2700	8,00 %	0,2916	\$ 4.855,00	\$ 1.415,72
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 299.744,81	\$ 52.455,34	

		10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0788	0,00 %	0,0788	\$ 22.311,21	\$ 1.758,12
18377		DINTEL CONCR Ocre F'C 21 MPAh=0.10+RefCDRC			M2	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 168.022,30
		Detalles para vigas con secciones menores a 300 cm2								
		Descripción Técnica LOSETA DINTEL EN CONCRETO VISTO COLOR OCRE F'C 21 MPA - E: 0.10 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC								
		Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2								
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,4000	0,00 %	2,4000	\$ 2.133,00	\$ 5.119,20	
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 19.030,00	\$ 6.279,90	
	000959	Equipo	CERCHAS METALICAS (3 METROS)	DD	2,3500	0,00 %	2,3500	\$ 523,01	\$ 1.229,07	
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.640,59	\$ 1.640,59	
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	4,6900	0,00 %	4,6900	\$ 210,12	\$ 985,46	
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 722,00	\$ 866,40	
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0060	2,00 %	0,0061	\$ 48.761,00	\$ 297,44	
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 6.582,00	\$ 738,50	
	100723	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) Ocre GF ***	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 0,00	\$ 0,00	
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 546,86	\$ 546,86	
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	12,9220	0,00 %	12,9220	\$ 4.535,99	\$ 58.614,06	
	104473	Material	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T (1.53X2.44M) e=18MM	UN	0,1344	2,00 %	0,1371	\$ 258.870,01	\$ 35.491,08	
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2700	8,00 %	0,2916	\$ 4.855,00	\$ 1.415,72	
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 299.744,81	\$ 52.455,34	
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1050	0,00 %	0,1050	\$ 22.311,21	\$ 2.342,68	
17178		DINTEL CONCR Vis F'C 21 MPA a=0.55-h=0.10+Ref CDRC			ML	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 158.446,63
		Detalles para vigas con secciones menores a 300 cm2								
		Descripción Técnica LOSETA DINTEL EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO CON ARENAS CLARAS DE ROZO F'C 21 MPA - A: 0.55 M. - E: 0.10 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.								
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 2.133,00	\$ 746,55	
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 19.030,00	\$ 6.660,50	
	000959	Equipo	CERCHAS METALICAS (3 METROS)	DD	2,3000	2,00 %	2,3460	\$ 523,01	\$ 1.226,98	
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.841,15	\$ 2.841,15	
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	4,6900	0,00 %	4,6900	\$ 210,12	\$ 985,46	
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 722,00	\$ 2.888,00	
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0060	2,00 %	0,0061	\$ 48.761,00	\$ 297,44	
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 6.582,00	\$ 738,50	
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 568,23	\$ 568,23	
	21	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec ½"	ML	6,5100	5,00 %	6,8355	\$ 4.375,00	\$ 29.905,31	
	104473	Material	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T (1.53X2.44M) e=18MM	UN	0,0840	2,00 %	0,0857	\$ 258.870,01	\$ 22.185,16	
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2500	8,00 %	0,2700	\$ 4.855,00	\$ 1.310,85	
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0550	5,00 %	0,0578	\$ 594.287,13	\$ 34.349,80	
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 299.744,81	\$ 52.455,34	
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0577	0,00 %	0,0577	\$ 22.311,21	\$ 1.287,36	
17181		DINTEL CONCR Vis F'C 21 MPA a=0.75-h=0.10+Ref CDRC			ML	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 181.646,15
		Detalles para vigas con secciones menores a 300 cm2								
		Descripción Técnica LOSETA DINTEL EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO CON ARENAS CLARAS DE ROZO F'C 21 MPA - A: 0.75 M. - E: 0.10 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.								

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 2.133,00	\$ 746,55
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 19.030,00	\$ 6.660,50
	000959	Equipo	CERCHAS METALICAS (3 METROS)	DD	2,3000	2,00 %	2,3460	\$ 523,01	\$ 1.226,98
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.920,63	\$ 2.920,63
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	4,6000	2,00 %	4,6920	\$ 210,12	\$ 985,88
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0060	2,00 %	0,0061	\$ 48.761,00	\$ 297,44
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 6.582,00	\$ 738,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 584,13	\$ 584,13
	21	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec ½"	ML	8,0640	5,00 %	8,4672	\$ 4.375,00	\$ 37.044,00
	104473	Material	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T (1.53X2.44M) e=18MM	UN	0,1064	2,00 %	0,1085	\$ 258.870,01	\$ 28.087,40
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2500	8,00 %	0,2700	\$ 4.855,00	\$ 1.310,85
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 594.287,13	\$ 46.829,83
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 299.744,81	\$ 52.455,34
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0788	0,00 %	0,0788	\$ 22.311,21	\$ 1.758,12

13392	DINTEL CONCRETO REFZ. 12x20	ML	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 117.605,95
-------	-----------------------------	----	-------------------	----------------	---------------

Detalles
Descripción Técnica

Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 6.582,00	\$ 724,02
	20	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect ½"	KG	2,6000	5,00 %	2,7300	\$ 4.858,00	\$ 13.262,34
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 4.855,00	\$ 1.213,75
	002667	Material	REPISA (8x4CM) L=.5M ORDINARIO	ML	0,7000	2,00 %	0,7140	\$ 43.991,00	\$ 31.409,57
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 11.865,00	\$ 6.051,15
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	0,9000	2,00 %	0,9180	\$ 3.531,22	\$ 3.241,66
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0300	3,00 %	0,0309	\$ 539.863,63	\$ 16.681,79
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1502	0,00 %	0,1502	\$ 299.744,81	\$ 45.021,67

00981	DINTEL CONCRETO REFZ. 15x20	ML	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 97.824,04
-------	-----------------------------	----	-------------------	----------------	--------------

Detalles
Descripción Técnica

Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 6.582,00	\$ 724,02
	20	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect ½"	KG	2,6000	5,00 %	2,7300	\$ 4.858,00	\$ 13.262,34
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 4.855,00	\$ 1.213,75
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0800	2,00 %	1,1016	\$ 9.875,00	\$ 10.878,30
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 11.865,00	\$ 6.051,15
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	0,9000	2,00 %	0,9180	\$ 3.531,22	\$ 3.241,66
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0300	3,00 %	0,0309	\$ 539.863,63	\$ 16.681,79
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1527	0,00 %	0,1527	\$ 299.744,81	\$ 45.771,03

00982	DINTEL CONCRETO REFZ. 20x20	ML	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 117.929,12
-------	-----------------------------	----	-------------------	----------------	---------------

Detalles
Descripción Técnica

Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 6.582,00	\$ 724,02
	20	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect ½"	KG	2,6000	5,00 %	2,7300	\$ 4.858,00	\$ 13.262,34
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 4.855,00	\$ 1.213,75

002667	Material	REPISA (8x4CM) L=.5M ORDINARIO	ML	0,6000	2,00 %	0,6120	\$ 43.991,00	\$ 26.922,49
942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 11.865,00	\$ 6.051,15
2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	0,7000	2,00 %	0,7140	\$ 3.531,22	\$ 2.521,29
00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0400	3,00 %	0,0412	\$ 539.863,63	\$ 22.242,38
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1501	0,00 %	0,1501	\$ 299.744,81	\$ 44.991,70

00215	DINTEL CONCRETO REFZ. 25x25	ML	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 144.907,80
--------------	------------------------------------	-----------	--------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.459,02	\$ 1.459,02
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 6.582,00	\$ 789,84
	20	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect ½"	KG	2,7300	5,00 %	2,8665	\$ 4.858,00	\$ 13.925,46
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 4.855,00	\$ 1.699,25
	002667	Material	REPISA (8x4CM) L=.5M ORDINARIO	ML	0,7900	2,00 %	0,8058	\$ 43.991,00	\$ 35.447,95
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,7000	2,00 %	0,7140	\$ 11.865,00	\$ 8.471,61
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	0,9400	2,00 %	0,9588	\$ 3.531,22	\$ 3.385,73
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0625	3,00 %	0,0644	\$ 539.863,63	\$ 34.767,22
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 299.744,81	\$ 44.961,72

16657	Dintel DryW3 caras h=0.75M+perfleria H=305m(sum+i	M2	Grupo CIELOS RASOS	Valor Unitario	\$ 80.823,36
--------------	--	-----------	---------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 2.133,00	\$ 469,26
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 19.030,00	\$ 4.186,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.303,22	\$ 2.303,22
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 722,00	\$ 158,84
	104083	Material	CANAL BASE 9 CAL.24	ML	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102876	Material	Carga Ramset tiro a Tiro verdes***	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 273,00	\$ 546,00
	103265	Material	CINTA PAPEL 5CMX75M**	RLL	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 10.105,00	\$ 252,63
	3455	Material	LAMINA DRY WALL 1/2"	UN	0,5700	0,00 %	0,5700	\$ 39.214,00	\$ 22.351,98
	104956	Material	MASILLA SUPERMASTIC DRYWALL(CUÑETE 5 GAL)	CÑT	0,0740	0,00 %	0,0740	\$ 52.222,00	\$ 3.864,43
	104078	Material	PARAL BASE 9 CAL.26	ML	1,7000	0,00 %	1,7000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3468	Material	TORNILLO CORTO6x1-1/4" PUNTA AGUDA - DRY WALL	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 22,00	\$ 176,00
	3469	Material	TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA -	UN	18,0000	0,00 %	18,0000	\$ 25,00	\$ 450,00
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 418.767,30	\$ 46.064,40

17175	DINTEL EN CONCRETO F'C 21 MPA A=0.15 M-H=0.20 CDRC	ML	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 121.015,72
--------------	---	-----------	--------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica DINTEL EN CONCRETO F'C 21 MPA - A: 0.15 M. - H=0.20 M. INCL ACERO DE REFUERZO.

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 2.133,00	\$ 639,90
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3054	0,00 %	0,3054	\$ 19.030,00	\$ 5.811,76
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3054	0,00 %	0,3054	\$ 722,00	\$ 220,50
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 6.582,00	\$ 724,02
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 475,33	\$ 475,33
	20	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect ½"	KG	2,6000	5,00 %	2,7300	\$ 4.858,00	\$ 13.262,34

	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 4.855,00	\$ 1.213,75
	002667	Material	REPISA (8x4CM) L=.5M ORDINARIO	ML	0,6000	2,00 %	0,6120	\$ 43.991,00	\$ 26.922,49
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 11.865,00	\$ 6.051,15
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	0,9000	2,00 %	0,9180	\$ 3.531,22	\$ 3.241,66
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0300	3,00 %	0,0309	\$ 539.863,63	\$ 16.681,79
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1527	0,00 %	0,1527	\$ 299.744,81	\$ 45.771,03

10754	Dintel en ladrillo prensado V-3c .25x.25			ML	Grupo 06 Mampostería y pañetes			Valor Unitario	\$ 161.551,40
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 2.133,00	\$ 597,24
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 19.030,00	\$ 5.328,40
	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0192	0,00 %	0,0192	\$ 79.507,01	\$ 1.526,53
	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 1.988,00	\$ 1.391,60
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,5600	0,00 %	0,5600	\$ 722,00	\$ 404,32
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1736	5,00 %	0,1823	\$ 6.582,00	\$ 1.199,90
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0005	0,00 %	0,0005	\$ 824.352,00	\$ 412,18
	20	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect ½"	KG	1,4100	2,00 %	1,4382	\$ 4.858,00	\$ 6.986,78
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	4,4000	5,00 %	4,6200	\$ 4.535,99	\$ 20.956,27
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	2,3800	5,00 %	2,4990	\$ 5.119,00	\$ 12.792,38
	000139	Material	LADRILLO TOLETE FINO STA/FE 24.5x12x6 Perf. Obra	UN	29,0000	5,00 %	30,4500	\$ 0,00	\$ 0,00
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0450	3,00 %	0,0464	\$ 545.973,01	\$ 25.333,15
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 299.744,81	\$ 83.928,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0013	5,00 %	0,0014	\$ 495.784,25	\$ 694,10
	10814	Sub-análisis	Muro e=0.12 prensado STA/FE 2CV (m2) **	M2	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 146.767,99	\$ 0,00

00970	DINTEL EN VARILLA b=15 cm.			ML	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 64.125,07
--------------	-----------------------------------	--	--	-----------	--------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	20	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect ½"	KG	2,4000	0,00 %	2,4000	\$ 4.858,00	\$ 11.659,20
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 11.431,00	\$ 2.286,20
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 3.531,22	\$ 1.412,49
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1501	0,00 %	0,1501	\$ 299.744,81	\$ 44.991,70
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEÑA(M3)	M3	0,0082	3,00 %	0,0084	\$ 449.461,61	\$ 3.775,48

00971	DINTEL EN VARILLA b=25 cm.			ML	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 67.785,15
--------------	-----------------------------------	--	--	-----------	--------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	20	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect ½"	KG	2,4000	0,00 %	2,4000	\$ 4.858,00	\$ 11.659,20
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 11.431,00	\$ 3.429,30
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 3.531,22	\$ 1.412,49
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1501	0,00 %	0,1501	\$ 299.744,81	\$ 44.991,70
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEÑA(M3)	M3	0,0136	3,00 %	0,0140	\$ 449.461,61	\$ 6.292,46

00142	DINTEL PREFABRICADO			ML	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 78.201,80
--------------	----------------------------	--	--	-----------	--------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 6.582,00	\$ 829,33
	20	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect ½"	KG	2,5000	3,00 %	2,5750	\$ 4.858,00	\$ 12.509,35
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2000	8,00 %	0,2160	\$ 4.855,00	\$ 1.048,68
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,7000	2,00 %	0,7140	\$ 9.875,00	\$ 7.050,75
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5800	2,00 %	0,5916	\$ 11.431,00	\$ 6.762,58
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	1,1000	2,00 %	1,1220	\$ 3.531,22	\$ 3.962,03
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0300	4,00 %	0,0312	\$ 513.930,13	\$ 16.034,62
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1001	0,00 %	0,1001	\$ 299.744,81	\$ 30.004,46
18279	DintelesMetálicosEstrucCuelgas2"x2"LamHRS/Especifi			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 187.040,00

Detalles									
Descripción Técnica									
DINTELES METALICOS. ESTRUCTURA DE CUELGAS EN TUBULARES METALICOS 2"x2" + TUBULARES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES 4"x2" + LAMINA HR CAL 16 SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANTOCORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA NEGRA.(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 2.133,00	\$ 1.279,80
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 19.030,00	\$ 4.186,60
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 45.570,00	\$ 1.822,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.990,81	\$ 2.990,81
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 722,00	\$ 433,20
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0418	2,00 %	0,0426	\$ 71.815,00	\$ 3.059,32
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 598,16	\$ 598,16
	100625	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.16 1.22x2.44 M	UN	0,6310	5,00 %	0,6626	\$ 162.584,00	\$ 107.728,16
	108542	Material	PerfilEstructuralAcero2"x2"x1mm-6mS/Especificación	UN	2,3274	2,00 %	2,3739	\$ 0,00	\$ 0,00
	108505	Material	PerfilEstructuralAcero4"x2"x2mm - 6m	UN	0,3968	2,00 %	0,4047	\$ 0,00	\$ 0,00
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt aliquid gr7045	GLN	0,0090	2,00 %	0,0092	\$ 447.537,00	\$ 4.117,34
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 18.982,00	\$ 949,10
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 288.405,52	\$ 57.681,10
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
17758	DISCO DURO 6TB SATA 6 GB/S, 64MB (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 24.490,25

Detalles									
Descripción Técnica									
Suministro e instalación DISCO DURO 6TB SATA 6 GB/S, 64MB WD60PURZ									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107993	Material	DISCO DURO 6TB SATA 6 GB/S, 64MB	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 306.128,14	\$ 24.490,25
16810	Diseño Eléctrico Cancha Sintética**			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 3.221.452,72

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100850	Equipo	Plotter HP 510 (Alquiler)	MES	0,0208	0,00 %	0,0208	\$ 1.382.631,07	\$ 28.758,73
	106853	Mano de Obra	PROFESIONAL DIRECTOR CATEGORÍA 4(E.G.6;E.E.3) CON PRESTACIONES	MES	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 12.805.847,89	\$ 128.058,48

	106852	Mano de Obra	PROFESIONAL ELECTRICO CATEGORÍA 3 (E.G.8;E.E.5) - SIN PREST.	MES	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 8.049.434,00	\$ 804.943,40
	102545	Mano de Obra	Técnico Digitador 2 + Prestac.	MES	0,3055	0,00 %	0,3055	\$ 5.375.966,00	\$ 1.642.357,61
	102542	Material	Computador Alquiler con Software Autocad	MES	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 300.871,00	\$ 451.306,50
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 415.070,00	\$ 166.028,00
12458	Diseño Hidráulico(Sist.Riego/Drenaje)Parque+Record			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 4.066.600,95

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100850	Equipo	Plotter HP 510 (Alquiler)	MES	0,0208	0,00 %	0,0208	\$ 1.382.631,07	\$ 28.758,73
	102543	Mano de Obra	Director de Proyecto + Prest. Cat.-5**	MES	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 11.435.753,85	\$ 114.357,54
	102544	Mano de Obra	Ing. Hidráulico Residente+ Prest. Cat.-8	MES	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 7.253.462,00	\$ 725.346,20
	102545	Mano de Obra	Técnico Digitador 2 + Prestac.	MES	0,3055	0,00 %	0,3055	\$ 5.375.966,00	\$ 1.642.357,61
	102542	Material	Computador Alquiler con Software Autocad	MES	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 300.871,00	\$ 451.306,50
		Subcontrato	PLANOS RECORD % Diseños	%	1,0000	---	1,0000	\$ 938.446,37	\$ 938.446,37
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 415.070,00	\$ 166.028,00
16811	Diseño Iluminación Cancha Sintética**			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 8.218.746,04

Detalles

Descripción Técnica Diseño Iluminación Cancha Sintética**1.0. ALCANCE DEL TRABAJOEl desarrollo del diseño de iluminación se realizará para CAMPOS SINTETICOS IDRD, cumpliendo con la normatividad del operador de red local, el reglamento técnico deiluminación y alumbrado público RETILAP (resolución 180540 del 30 de marzo de 2010 – ministerio de minas y energía), NTC-2050, RETIE.2.0. METODOLOGÍA A SEGUIR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO? Análisis del proyecto a Iluminar.? Planificación Básica Del mismo.? Selección de las luminarias.? Calculo fotométricos para las zonas estipuladas en el alcance del trabajo, utilizando el software de iluminación de acuerdo los requerimientos del cliente – Metal Halide o Led.? Diseño geométrico? Sistema de montaje, sistemas de alimentación, sistemas de comando, sistemas de control y protección eléctrico.? Desarrollo de Memorias de cálculo.? Diseño Detallado.? Calculo del factor de mantenimiento y esquema de mantenimiento de la iluminación.? Propuesta económica y compromiso de cumplimiento de suministro por parte del fabricante de luminarias.? Desarrollo de planos en formato DWG, que incluyen mallas de cálculo con parámetros de iluminación y los respectivos detalles constructivos.? Especificaciones de equipos recomendados.? Propuesta funcional de uso Eficiente y Racional de la Energía (URE).ENTREGABLES:Diseños de alumbrado para campos sintéticos IDRD según alcance del cliente.Memorias de cálculo.Planos en formato DWG.Declaración de cumplimiento de diseños fotométricos con Retilap.Todo lo anterior para (1) un campo Sintético Tipo

Componentes	106837	Equipo	Impresora (Mínimo: LaserJet 27ppm resolucion 1200	MES	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 531.237,42	\$ 265.618,71
	100850	Equipo	Plotter HP 510 (Alquiler)	MES	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.382.631,07	\$ 691.315,54
	106853	Mano de Obra	PROFESIONAL DIRECTOR CATEGORÍA 4(E.G.6;E.E.3) CON PRESTACIONES	MES	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 12.805.847,89	\$ 640.292,39
	106852	Mano de Obra	PROFESIONAL ELECTRICO CATEGORÍA 3 (E.G.8;E.E.5) - SIN PREST.	MES	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 8.049.434,00	\$ 3.219.773,60
	102545	Mano de Obra	Técnico Digitador 2 + Prestac.	MES	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 5.375.966,00	\$ 2.150.386,40
	102542	Material	Computador Alquiler con Software Autocad	MES	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 300.871,00	\$ 421.219,40
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 415.070,00	\$ 830.140,00
15454	DISIPADOR CONC.2.500PSI(H=0.17M;A=0.30M:L=0.30M)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 39.657,69

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMAleta SARDINEL- (45x240) / ML	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.173,99	\$ 4.695,96
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 669,40	\$ 669,40
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0104	0,00 %	0,0104	\$ 48.761,00	\$ 507,11
	676	Material	PLASTOCRETE DM SIKA IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	0,0264	2,00 %	0,0269	\$ 25.467,00	\$ 685,06
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0189	5,00 %	0,0198	\$ 89.966,00	\$ 1.781,33

	12074	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0141	5,00 %	0,0148	\$ 543.503,45	\$ 8.043,85
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,0900	5,00 %	0,0945	\$ 30.606,64	\$ 2.892,33
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0680	0,00 %	0,0680	\$ 299.744,81	\$ 20.382,65
15453	DISIPADOR CONC.2.500PSI(H=0.17M;A=0.45M:L=0.30M)			UN	Grupo 07 INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 65.341,19

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.173,99	\$ 4.695,96
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.165,79	\$ 1.165,79
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0104	0,00 %	0,0104	\$ 48.761,00	\$ 507,11
	676	Material	PLASTOCRETE DM SIKI IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	0,0493	2,00 %	0,0503	\$ 25.467,00	\$ 1.280,99
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0284	5,00 %	0,0298	\$ 89.966,00	\$ 2.680,99
	12074	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0263	5,00 %	0,0276	\$ 543.503,45	\$ 15.000,70
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,1350	5,00 %	0,1418	\$ 30.606,64	\$ 4.340,02
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1190	0,00 %	0,1190	\$ 299.744,81	\$ 35.669,63
12317	Dispensador de jabon (manos libres 1-AA-RSD) **			UN	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102427	Material	DISPENSADOR JABON MANOS LIB. 1-AA-RSD (sum+inst)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
10062	Dispensador de jabon acero inox de meson **			UN	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 17.393,35

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 245,30	\$ 245,30
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 46.639,00	\$ 1.399,17
	000476	Material	BROCA HSS 1/4" (Para metal)	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 4.512,00	\$ 1.128,00
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 589,00	\$ 2.356,00
	100246	Material	Dispensador jabon sobreMeson acero inox 750cc **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0402	0,00 %	0,0402	\$ 305.096,56	\$ 12.264,88
17362	DISPENSADOR DE JABON EN ACERO INOXIDABLE REF. 7065			UN	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 97.596,58

Detalles

Descripción Técnica DISPENSADOR DE JABON EN ACERO INOXIDABLE REF. 706510001 DE CORONA O EQUIVALENTE

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.399,68	\$ 4.399,68
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 46.639,00	\$ 1.399,17
	000476	Material	BROCA HSS 1/4" (Para metal)	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 4.512,00	\$ 1.128,00
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 589,00	\$ 1.767,00
	107311	Material	Dispensador de jabón acero inoxidable ref. 7065100	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 879,94	\$ 879,94
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 299.744,81	\$ 86.925,99
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
12637	Dispensador de jabon vertical*			UN	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 21.783,90

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.037,33	\$ 1.037,33
	102717	Material	Dispensador jabon Vertical **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0680	0,00 %	0,0680	\$ 305.096,56	\$ 20.746,57
17364	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABL			UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 18.753,20

Detalles									
Descripción Técnica DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE REF. 706150001 DE CORONA O EQUIVALENTE.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 652,87	\$ 652,87
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 46.639,00	\$ 1.399,17
	000476	Material	BROCA HSS 1/4" (Para metal)	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 4.512,00	\$ 1.128,00
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 589,00	\$ 2.356,00
	107313	Material	dispensadores de toallas de papel ref. 706150001 d	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 130,57	\$ 130,57
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 299.744,81	\$ 11.989,79
	12508	Sub-análisis	Dia de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
14053	Dispensador Jabón AntiBact.Botella			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 39.359,31

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.388,19	\$ 1.388,19
	103101	Material	CHAZO DE 1/4 COLAPS+TORNILLO***	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 165,18	\$ 660,72
	104311	Material	DispensadorAntiBact.BlancoBocherini(1 Botella)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0910	0,00 %	0,0910	\$ 305.096,56	\$ 27.763,79
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0230	0,00 %	0,0230	\$ 415.070,00	\$ 9.546,61
14040	Dispensador Jabón liq.Pared en Acero Push Frontal			UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 166.027,67

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.873,41	\$ 1.873,41
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 46.639,00	\$ 1.399,17
	000476	Material	BROCA HSS 1/4" (Para metal)	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 4.512,00	\$ 1.128,00
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 589,00	\$ 1.767,00
	100099	Material	Dispensad jabon Empotr Import 950cc Acer-In Push	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 108.320,00	\$ 108.320,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 374,68	\$ 374,68
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 299.744,81	\$ 37.468,10
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 415.070,00	\$ 13.697,31
10064	Dispensador papel higienico 200/400 con llave **			UN	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 98.185,58

Detalles									
Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.399,68	\$ 4.399,68
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 46.639,00	\$ 1.399,17
	000476	Material	BROCA HSS 1/4" (Para metal)	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 4.512,00	\$ 1.128,00

	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 589,00	\$ 2.356,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 879,94	\$ 879,94
	107310	Material	portarollos metalico de papel higiénico circular a	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 299.744,81	\$ 86.925,99
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80

10065	Dispensador papel higienico 400 cal 304 **			UN	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario		\$ 220.151,80
--------------	---	--	--	-----------	--------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 685,82	\$ 685,82
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 46.639,00	\$ 1.399,17
	000476	Material	BROCA HSS 1/4" (Para metal)	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 4.512,00	\$ 1.128,00
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 589,00	\$ 2.356,00
	100215	Material	Dispensador papel higienico 400 m cal 304 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 180.292,00	\$ 180.292,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1144	0,00 %	0,1144	\$ 299.744,81	\$ 34.290,81

10063	Dispensador papel higienico acero inoxidable **			UN	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario		\$ 236.630,71
--------------	--	--	--	-----------	--------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 942,75	\$ 942,75
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 46.639,00	\$ 1.399,17
	000476	Material	BROCA HSS 1/4" (Para metal)	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 4.512,00	\$ 1.128,00
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 589,00	\$ 2.356,00
	100247	Material	Dispensador papel acero inoxidable AA-845**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 183.196,00	\$ 183.196,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 471,37	\$ 471,37
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1545	0,00 %	0,1545	\$ 305.096,56	\$ 47.137,42

10695	Dispensador toallas de papel acero inoxid **			UN	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario		\$ 200.589,35
--------------	---	--	--	-----------	--------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 245,30	\$ 245,30
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 46.639,00	\$ 1.399,17
	000476	Material	BROCA HSS 1/4" (Para metal)	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 4.512,00	\$ 1.128,00
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 589,00	\$ 2.356,00
	100247	Material	Dispensador papel acero inoxidable AA-845**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 183.196,00	\$ 183.196,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0402	0,00 %	0,0402	\$ 305.096,56	\$ 12.264,88

20648	DISPOSICION FINAL ASBESTO CEMENTO (CARGUE + TRANSPORTE)			KG	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS		Valor Unitario		\$ 1.747,17
--------------	--	--	--	-----------	--	--	-----------------------	--	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 104.130,00	\$ 937,17
	010741	Mano de Obra	DISPOSICION FINAL ASBESTO CEMENTO	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 810,00	\$ 810,00

13472	DISTANCIADOR EN ACERO PARA VIDRIOS(1"X 3.5CM)SUM+I			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 15.666,80
--------------	---	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes									
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.046,92	\$ 1.046,92
	103654	Material	DISTANCIADOR DOBLE 1"X3.5CM INC. EMPAQUES	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103655	Material	PERFORACION EN ESPEJO Y VIDRIOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 418.767,30	\$ 10.469,18
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70
14303	Diván Tapizado (suministro)		??	Grupo VARIOS				Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica Suministro + instalación									
Componentes	102677	Material	DIVISION ALUMINIO piso-techo(Vidrio+SandBlasting)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
00409	DIVISION ALUMINIO LAMINA PLAST(ACRILICA)SUM+INST			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0.0300	0,00 %	0.0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90	
	000993	Subcontrato	DIVISION ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO BRONCE INST.	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
13164	DIVISION BAÑO VIDRIO TEMPL. 2 FIJOS 2 PUERTAS **			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 0,00	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103294	Material	DIVISION BAÑO VIDRIO TEMPL: 5 FIJOS 3 PUERTAS **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15710	DIVISION DE MADERA .90X.60 (suministro+instalacio)			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 0,00

Détalles

Componentes	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90
	105895	Subcontrato	S/Inst.División vidriotemp 6mm. Color,No transluc	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00

Componentes	103313	Material	División media alt. mixta (pañó vidrio) h=1.65 **	M2	1,000	0,00 %	1,000	\$ 0,00	\$ 0,00
2579	Division Modul MixtaH=1.0m.paño+vidrio4mm(Sum+Inst	M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 0.00				

Componentes	102658	Material	División Mod.Mixta Paño+Vidrio4mmH=1.0m(Sum+Inst)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
2586	Division ModularPisoTechoPanel Mixto+Sanblast(S+I)		M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario		\$ 0,00

Componentes	102665	Material	Divisi.Modul.PisoTecho.IMixto+VidrioSanblast(S+I)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
3162	DIVISION ORINAL	BAÑO VIDRIO TEMPLADO (SUM INST) **	UN	Grupo VARIOS				Valor Unitario	\$ 0,00

Componentes	103295	Material	DIVISION ORINAL BAÑO VIDRIO TEMPLADO (SUM.INST) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
8728	División Orinal	Cantiliver (148x46cm) acero inox	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA				Valor Unitario	\$ 437.021.94

Componentes	103104	Material	Divisiones acero inox.Cal20cantilever baños(sum+In	M2	0,6800	0,00 %	0,6800	\$ 638.770,58	\$ 434.363,99
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25,62	\$ 25,62
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 219.360,72	\$ 2.632,33

Componentes	103334	Material	División vidrio 8mm sandbl. 1mont 3 fijos 1 puerta	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
1761	DIVISION VIDRIO TEMPLADO incoloro 10mm SquashIDS			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 9.152.90

Componentes	104670	Material	VIDRIO TEMPLADO incoloro 10 MM (Suministro)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 2210BJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFELAS COMETASSECRETARIA DISTITAL DE CULTURADIVISIONES DE BAÑO ESTÁNDAR ELABORADAS EN LAMINADO COMPACTO DE 12

COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CUJUTUBADIVISIONES DE BAÑO ESTÁNDAR ELABORADAS EN LAMINADO COMPACTO DE 12

COMETAS SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA DIVISIONES DE BAÑO ESTÁNDAR ELABORADAS EN LAMINADO COMPACTO DE 12 mm,REFERENCIA UNICOLOR POR DEFINIR; INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS ALTO 1800.(BAÑOS DE DAMAS PISO 1 y/o BAÑOS DE CABALLEROS PISO 1)" (Suministro + instalación).									
Componentes	101404	Material	DivisiónBañoLam12mm(herraj)Acelnox(1.80m)CefeCometa	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.074.738,00	\$ 1.074.738,00
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0312	0,00 %	0,0312	\$ 219.360,72	\$ 6.844,05
14559	DIVISIONES ACERO INOX. EN CANT. ORINALES BAÑOS			UN	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 229.957,41
Detalles									
Descripción Técnica DIVISIÓN ORINALES EN CANTILIVER A. I. 0.90 X 0.40 X 0.03									
Componentes	103104	Material	Divisiones acero inox.Cal20cantilever baños(sum+In	M2	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 638.770,58	\$ 229.957,41
13092	DIVISIONES ACERO INOX. EN CANTILEVER BAÑOS **			M2	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 638.770,58
Detalles									
Descripción Técnica Divisiones de baño.Fabricadas en acero inoxidable calibre20 AISI304 prelijado, sistema cantiliver, con cierres, herrajes en acero inoxidable y perchero en cada cabina de sanitario. Paneles y puertas de 1,40 metros de alto, instalados a 1,80m									
Componentes	103104	Material	Divisiones acero inox.Cal20cantilever baños(sum+In	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 638.770,58	\$ 638.770,58
18729	Divisiones acero inox.Cal20cantilever baños(sum+In			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 641.428,53
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103104	Material	Divisiones acero inox.Cal20cantilever baños(sum+In	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 638.770,58	\$ 638.770,58
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25,62	\$ 25,62
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 219.360,72	\$ 2.632,33
17802	Divisiones acero inoxidable Cal20 en cantilever para baños(suministro+Instalación)			M2	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 643.157,79
Detalles									
Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFELAS COMETAS SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA. Divisiones acero inox.Cal20cantilever baños(sum+Instalación)									
Componentes	103104	Material	Divisiones acero inox.Cal20cantilever baños(sum+In	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 638.770,58	\$ 638.770,58
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
16546	Divisiones en Uglass de 26 Cm, E=6 mm en Cámara			M2	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 156.521,96
Detalles									
Descripción Técnica Divisiones en Uglass de 26 Cm, E=6 mm instalado en cámara, incluye perfil de aluminio para anclajes junta en silicona, demás accesorios para su correcto funcionamiento.									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3670	0,00 %	0,3670	\$ 2.133,00	\$ 782,81
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,5505	0,00 %	0,5505	\$ 19.030,00	\$ 10.476,02
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.970,30	\$ 3.970,30
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 722,00	\$ 722,00
	103557	Material	ANTICORROSIVO GRIS A BASE DE CROMATO DE ZINC	GLN	0,0570	5,00 %	0,0599	\$ 70.955,49	\$ 4.250,23
	102904	Material	ESMALTE SINTÉTICO DOMÉSTICO INTERIOR	GLN	0,0570	3,00 %	0,0587	\$ 80.908,54	\$ 4.749,33
	104543	Material	PERFIL PHR C -120 X60 - Cal. 18 (1.2 MM.)	ML	0,2813	3,00 %	0,2897	\$ 17.976,00	\$ 5.207,65
	2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	0,7100	5,00 %	0,7455	\$ 58.456,00	\$ 43.578,95
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0100	3,00 %	0,0103	\$ 18.982,00	\$ 195,51
	106410	Material	Tubo Estructural GalvØ 3"-2mmCuadraASTM A-500 Grad	ML	0,3395	3,00 %	0,3497	\$ 0,00	\$ 0,00

	106409	Material	Uglass 25 cm x 6mm, instalado en cámara	ML	4,2000	0,00 %	4,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1835	0,00 %	0,1835	\$ 418.767,30	\$ 76.843,80
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 219.360,72	\$ 2.632,33
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0075	0,00 %	0,0075	\$ 415.070,00	\$ 3.113,03
16547	Divisiones en Uglass de 26 Cm, E=6 mm en Greca			M2	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS		Valor Unitario	\$ 78.426,82	

Detalles									
		Descripción Técnica Divisiones en Uglass de 26 Cm, E=6 mm instalado en greca continua incluye perfil de aluminio para anclajes superior e inferior junta en silicona, demás accesorios para su correcto funcionamiento.							
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1558	0,00 %	0,1558	\$ 2.133,00	\$ 332,32
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2337	0,00 %	0,2337	\$ 19.030,00	\$ 4.447,31
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.697,29	\$ 1.697,29
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1558	0,00 %	0,1558	\$ 722,00	\$ 112,49
	103557	Material	ANTICORROSIVO GRIS A BASE DE CROMATO DE ZINC	GLN	0,0570	5,00 %	0,0599	\$ 70.955,49	\$ 4.250,23
	102904	Material	ESMALTE SINTÉTICO DOMÉSTICO INTERIOR	GLN	0,0570	3,00 %	0,0587	\$ 80.908,54	\$ 4.749,33
	104543	Material	PERFIL PHR C -120 X60 - Cal. 18 (1.2 MM.)	ML	0,2813	3,00 %	0,2897	\$ 17.976,00	\$ 5.207,65
	2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	0,3550	5,00 %	0,3728	\$ 58.456,00	\$ 21.792,40
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0100	3,00 %	0,0103	\$ 18.982,00	\$ 195,51
	106410	Material	Tubo Estructural GalvØ 3"-2mmCuadraASTM A-500 Grad	ML	0,3395	3,00 %	0,3497	\$ 0,00	\$ 0,00
	106409	Material	Uglass 25 cm x 6mm, instalado en cámara	ML	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0779	0,00 %	0,0779	\$ 418.767,30	\$ 32.621,97
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0062	0,00 %	0,0062	\$ 219.360,72	\$ 1.360,04
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 415.070,00	\$ 1.660,28
12222	Divisiones media altura en vidrio-paño **			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario	\$ 0,00	

Detalles									
		Descripción Técnica							
Componentes	102266	Material	DIVISION MEDIA ALTURA PAÑO COLOR(Sum+Inst)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
16872	Divisiones metalicas baño acero inoxidable Cal.18			M2	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario	\$ 832.967,38	

Detalles									
		Descripción Técnica Suministro e instalación de Division metalica para baño en acero inoxidable Cal.18							
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 45.570,00	\$ 11.392,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26.704,27	\$ 26.704,27
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.340,85	\$ 5.340,85
	100026	Material	Lamina acero inoxidable304 Cal18 1.55*3.05 **	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 112.712,00	\$ 33.813,60
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 1.411,99	\$ 2.880,46
	101479	Material	PINTURA EPOXICA ACABADOS (COMPONENTE A+B)	GLN	0,2050	2,00 %	0,2091	\$ 253.771,95	\$ 53.063,71
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,9500	2,00 %	0,9690	\$ 21.618,00	\$ 20.947,84
	10574	Sub-análisis	Anclaje epóxico 3/8" prof 0.07 m con sikadur 42**	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 11.897,26	\$ 71.383,56
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 414.209,59	\$ 497.051,51
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 104.266,52	\$ 104.266,52
11420	Divisiones metalicas baño acero inoxidable**			M2	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario	\$ 827.626,53	

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 45.570,00	\$ 11.392,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26.704,27	\$ 26.704,27
	100026	Material	Lamina acero inoxidable304 Cal18 1.55*3.05 **	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 112.712,00	\$ 33.813,60
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 1.411,99	\$ 2.880,46
	101479	Material	PINTURA EPOXICA ACABADOS (COMPONENTE A+B)	GLN	0,2050	2,00 %	0,2091	\$ 253.771,95	\$ 53.063,71
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,9500	2,00 %	0,9690	\$ 21.618,00	\$ 20.947,84
	10574	Sub-análisis	Anclaje epóxico 3/8" prof 0.07 m con sikadur 42**	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 11.897,26	\$ 71.383,56
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 414.209,59	\$ 497.051,51
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
	Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 104.266,52	\$ 104.266,52	
18727	Divisiones metalicas baño acero inoxidaCal.18CDRC			M2	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 761.504,88
Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación de Division metalica para baño en acero inoxidable Cal.18									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 45.570,00	\$ 13.671,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 28.532,13	\$ 28.532,13
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.706,43	\$ 5.706,43
	100026	Material	Lamina acero inoxidable304 Cal18 1.55*3.05 **	UN	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 112.712,00	\$ 35.504,28
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 1.411,99	\$ 2.965,18
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,9500	5,00 %	0,9975	\$ 21.618,00	\$ 21.563,96
	10574	Sub-análisis	Anclaje epóxico 3/8" prof 0.07 m con sikadur 42**	UN	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 11.897,26	\$ 72.811,23
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 414.209,59	\$ 517.761,99
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 41.052,61	\$ 41.052,61
10604	Divisiones metalicas baño cal16 electroestatica**			M2	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 891.575,27
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 45.570,00	\$ 11.392,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26.704,27	\$ 26.704,27
	100625	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.16 1.22x2.44 M	UN	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 162.584,00	\$ 89.421,20
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 1.411,99	\$ 2.880,46
	101479	Material	PINTURA EPOXICA ACABADOS (COMPONENTE A+B)	GLN	0,2050	2,00 %	0,2091	\$ 253.771,95	\$ 53.063,71
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,9500	2,00 %	0,9690	\$ 21.618,00	\$ 20.947,84
	10574	Sub-análisis	Anclaje epóxico 3/8" prof 0.07 m con sikadur 42**	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 11.897,26	\$ 71.383,56
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 414.209,59	\$ 497.051,51
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 112.607,66	\$ 112.607,66
12221	Divisiones piso techo en vidrio-paño(Sum+Inst) **			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102265	Material	DIVISION PISOTECHOVIDRIO-PAÑO(Sum+Inst) **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
12578	DivisionMediaAlturaH=1.20Mpañó color(Sum+inst)			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102657	Material	DIVISION MEDIA ALT.H=1.20M PAÑO COLORES(Sum+Inst)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
12581	DivisiónModul.MixtaH=2.2m.paño+vidrio4mm+Sanblast.			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102660	Material	Divis.Mod.MixtaPañoCol+Vidrio4mmH=2.2+Sanblast(S+i	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
19144	DivisiónSanit.CompactTipoPanelex Ref.MediterCOMETA			M2	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 1.189.902,94

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.429,55	\$ 5.429,55
	102038	Material	DivisiónSanit.CompactTipoPanelex Ref.Mediterraneo	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.074.738,00	\$ 1.074.738,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.085,91	\$ 1.085,91
	11948	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:3+PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 532.279,37	\$ 106.455,87
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
17752	Domo Antivandálico 3 MP@20fps (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 158.620,30

Detalles									
Descripción Técnica Domo Antivandálico IP, Full HD, 3 MP@20fps, lente zoom motorizado 2.7 a 12mm.									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26.985,20	\$ 26.985,20
	107986	Material	Domo Antivandálico IP IPC-HDBW2320RN-ZS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,4300	0,00 %	0,4300	\$ 306.128,14	\$ 131.635,10
13206	Domo circular acrílico 3mm D=0.76 (sum e inst) **			UN	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103343	Material	Domo circular acrílico 3mm D=0.76 (sum e inst) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
00868	DOMO CIRCULAR D=0.80 Cristacr.			UN	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 78.996,45

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000213	Material	DOMO CIRCULAR 0.80 DIAMETRO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	0,4400	12,00 %	0,4928	\$ 58.456,00	\$ 28.807,12
	534	Material	TORNILLO GOLOSO 1" x 8	UN	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 98,00	\$ 799,68
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 411.580,43	\$ 49.389,65
00214	DOMO CIRCULAR D=1.10 Cristacr.			UN	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 109.605,16

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 104.130,00	\$ 43.734,60
	000214	Material	DOMO CIRCULAR 1.10 DIAMETRO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 104.130,00	\$ 43.734,60
	002291	Material	DOMO Rect.BURBUJA 80x115 3mm.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	0,6100	12,00 %	0,6832	\$ 58.456,00	\$ 39.937,14
	534	Material	TORNILLO GOLOSO 1" x 8	UN	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 98,00	\$ 399,84
13843	DOTACION ABDOMINALES ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(S+			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 2.367.746,39	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104129	Material	ABDOMINALES ADULTOS MAYORES-IDRD(SUM+TRANSP)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.011.005,00	\$ 2.011.005,00
	13997	Sub-análisis	INSTALACION DOTACION ABDOMINALES ADULTOS/MAYORES-I	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 356.741,39	\$ 356.741,39
13844	DOTACION BARRAS ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(S+			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 2.581.140,48	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104130	Material	BARRAS BIOSALUDABLES-IDRD(SUM+TRANSP)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.891.853,00	\$ 1.891.853,00
	13996	Sub-análisis	INSTALACION DOTACION BARRAS ADULTOS/MAYORES-I	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 689.287,48	\$ 689.287,48
13840	DOTACION CAMINADOR ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(S+In			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 2.809.487,06	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104126	Material	CAMINADOR BIOSALUDABLES -DISEÑO-IDRD+TRANSP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.415.670,00	\$ 2.415.670,00
	13993	Sub-análisis	INSTALACION DOTACION CAMINADOR ADULTOS(No utilizar	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 393.817,06	\$ 393.817,06
13838	DOTACION FLEXION PIERNAS ADULTOS/MAYORES-DISEÑO ID			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 3.817.502,74	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104124	Material	BIOSALUDABLE FLEXION DE ESPALDA (Acensor)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.318.033,01	\$ 3.318.033,01
	13991	Sub-análisis	INSTALACION DOTACION FLEXION ADULTOS/MAYORES-IDRD	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 499.469,73	\$ 499.469,73
13841	DOTACION GIRO CADERA ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(S+			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 4.438.043,79	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104127	Material	GIRO CADERA ADULTOS/ MAYORES- DISEÑO-IDRD+TRNSP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.053.420,99	\$ 4.053.420,99
	13994	Sub-análisis	INSTALACION DOTACION GIRO CADERA (twister)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 384.622,80	\$ 384.622,80
13845	DOTACION GIRO MANOS ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(S+i			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 4.711.339,41	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104131	Material	GIRO DE MANOS ADULTOS/ MAYORES-IDRD(SUM+TRANSP)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.403.024,00	\$ 4.403.024,00
	13995	Sub-análisis	INSTALACION MODULO TIMON VOLANTES DOBLES	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 308.315,41	\$ 308.315,41
14359	DOTACION PENDULO ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(Sumn.)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 3.210.184,06	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104125	Material	MODULO BALANCÍN CINTURA IDRD (PENDULO)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.816.367,00	\$ 2.816.367,00

	13992	Sub-análisis	INSTALACION MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 393.817,06	\$ 393.817,06
13842	DOTACION PLATAFORMA ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(S+I			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 356.741,39	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104128	Material	PLATAFORMA ADULTOS/MAYORES-IDRD(SUM+INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	13998	Sub-análisis	INSTALACION DOTACION PLATAFORMA ADULTOS/MAYORES-I	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 356.741,39	\$ 356.741,39
13394	Dovela en grouting 3000psi**			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 15.342,10	
Detalles									
Descripción Técnica 1.2.1 Mortero de inyeccion o GROUT El mortero de inyeccion (Grout) tendra la siguiente dosificacion: Una parte de cemento Portland tipo 1, dos o tres partes de arena y no más de un décimo (1/10) de cal, medidos en volumen.El uso de esta dosificación no exime al constructor de obtener la resistencia especificada por el calculista, ni de cumplir los siguientes requisitos:• Obtener una resistencia mínima de 1.2 veces el f 'm de la mampostería a los 28 días. f 'm es la resistencia a la compresión de la mampostería medida en Kg./cm². Esta medición se efectúa de acuerdo con la norma ICONTEC 673• Obtener una resistencia máxima de 1.5 veces el f 'm de la mampostería que se esté inyectando.Cuando el material que se va a inyectar presente celdas o espacios con dimensiones mayores a diez (10) centímetros en ambas direcciones, puede utilizarse concreto con un tamaño de agregado no mayor a un (1) centímetro o 3/8".Este concreto debe cumplir con todos los requisitos expresados anteriormente.El asentamiento o slump para el mortero de invección a utilizarse será como máximo de 8".									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 246,95	\$ 246,95
	100671	Material	Mortero 3000 PSI grouting **	M3	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 538.773,00	\$ 2.747,74
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 411.580,43	\$ 12.347,41
13730	DOVELAS (0.08x0.08m)+ Refuerzo			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 13.478,83	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 627,03	\$ 627,03
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0064	5,00 %	0,0067	\$ 594.287,13	\$ 3.981,72
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0127	0,00 %	0,0127	\$ 411.580,43	\$ 5.227,07
	00849	Sub-análisis	Refuerzo acero PLACA 60000	TN	0,0006	5,00 %	0,0006	\$ 6.071.691,48	\$ 3.643,01
15180	DPS (TVSS) CATEG. - A PARA 25 KA (120/208V)SUM+IN			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 162.370,36	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.183,73	\$ 3.183,73
	104963	Material	DPS (TVSS) CATEGORIA - A (25KA) 120 VOLTIOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5200	0,00 %	0,5200	\$ 306.128,14	\$ 159.186,63
13352	DPS TIPO C 208/120V-5 HILOS-809KA/FASE40KA NEUTRO			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 1.104.228,39	
Detalles									
Descripción Técnica SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DPS TIPO C 208/120V-5 HILOS-809KA/FASE40KA NEUTRO									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.204,18	\$ 5.204,18
	103551	Material	DPS TIPO C TRIF.208V/120V-5 HILOS-80KAFASE-40KA NE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 836.213,20	\$ 836.213,20
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.602,09	\$ 2.602,09
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,8500	0,00 %	0,8500	\$ 306.128,14	\$ 260.208,92
15630	DPS TIPO C 440/277V-5 HILOS/FASE20KA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 1.711.324,32	

Detalles

Descripción Técnica DPS TIPO C 440/277V-5 HILOS/FASE20K

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.913,30	\$ 1.913,30
	101668	Material	DPS tipo C 440/277V- modo común, 20KA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.671.145,00	\$ 1.671.145,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 306.128,14	\$ 38.266,02

12540	DRYWALL 1/2 **	M2	Grupo CIELOS RASOS	Valor Unitario	\$ 50.064,33
-------	----------------	----	--------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	003334	Material	ANGULO 2.5X2.5 CAL26 (L=2.44M)	UN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 2.737,00	\$ 2.189,60
	002430	Material	LAMINA DRY WALL (2.44X1.22) 1/2"	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3456	Material	LJA N°-120 PLIEGO	UN	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 1.638,00	\$ 687,96
	003459	Material	MASILLA ETERMASTIC CUÑETE X5	UN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 62.732,00	\$ 5.645,88
	003644	Material	OMEGA CALIBRE 26 ROLADO X2.44	UN	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 4.350,00	\$ 6.090,00
	3468	Material	TORNILLO CORTO6x1-1/4" PUNTA AGUDA - DRY WALL	UN	13,0000	0,00 %	13,0000	\$ 22,00	\$ 286,00
	3469	Material	TORNILLO LAMINA DRY WALL 6X1" PUNTA AGUDA -	UN	30,0000	0,00 %	30,0000	\$ 25,00	\$ 750,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1128	0,00 %	0,1128	\$ 305.096,56	\$ 34.414,88

13786	DRYWALL YESO 1/2 -2 CARAS (INCLUYE PINTURA)	M2	Grupo CIELOS RASOS	Valor Unitario	\$ 97.703,54
-------	---	----	--------------------	----------------	--------------

Details

Descripción Técnica

Componentes	003334	Material	ANGULO 2.5X2.5 CAL26 (L=2.44M)	UN	0,7000	2,00 %	0,7140	\$ 2.737,00	\$ 1.954,22
	103265	Material	CINTA PAPEL 5CMX75M**	RLL	0,0600	2,00 %	0,0612	\$ 10.105,00	\$ 618,43
	3455	Material	LAMINA DRY WALL 1/2"	UN	0.6720	0,00 %	0,6720	\$ 39.214,00	\$ 26.351,81
	3456	Material	LIJA N°-120 PLIEGO	UN	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 1.638,00	\$ 835,38
	003459	Material	MASILLA ETERMASTIC CUÑETE X5	UN	0,0900	2,00 %	0,0918	\$ 62.732,00	\$ 5.758,80
	003644	Material	OMEGA CALIBRE 26 ROLADO X2.44	UN	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 4.350,00	\$ 6.090,00
	3468	Material	TORNILLO CORTO6x1-1/4" PUNTA AGUDA - DRY WALL	UN	13,0000	2,00 %	13,2600	\$ 22,00	\$ 291,72
	3469	Material	TORNILLO LAMINA DRYWALL 6X1" PUNTA AGUDA -	UN	27,0000	2,00 %	27,5400	\$ 25,00	\$ 688,50
	003470	Material	VIGUETA CIELO RASO CALIBRE 26 (2.44M)	UN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 4.560,00	\$ 3.420,00
	1830	Material	VINILO TIPO II	GLN	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 39.568,59	\$ 2.908,29
11689	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JRN	0,1165	0,00 %	0,1165	\$ 418.767,30	\$ 48.786,39	

14038	DUCHA ANTIBANDALICA CROMADA(VALV+BOTON)DOCOL	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 455.460,86
-------	--	----	-------	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.813,71	\$ 3.813,71
	104299	Material	DUCHA ANTIVANDALICA CROMADA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 375.373,01	\$ 375.373,01
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 305.096,56	\$ 76.274,14

13463	DUCHA ANTIVANDALICA CIERRE AUTOMATICO.	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 762.931,46
-------	--	----	-------	--	----------------	---------------

Details

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.339,19	\$ 5.339,19
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 1.337,00	\$ 136,37
	103640	Material	DUCHA ANTIVANDALICA COMPLETA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 650.070,00	\$ 650.070,00
	2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	0,0100	3,00 %	0,0103	\$ 58.456,00	\$ 602,10
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 305.096,56	\$ 106.783,80

14945	DUCHA ANTIVANDALICA + BORDILLO EN LADRIILLO			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 778.442,36
--------------	--	--	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.376,65	\$ 5.376,65
	103640	Material	DUCHA ANTIVANDALICA COMPLETA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 650.070,00	\$ 650.070,00
	104966	Material	LADRILLO PRENSADO MACIZO (6X12X24CM) EN OBRA	UN	21,0000	2,00 %	21,4200	\$ 695,00	\$ 14.886,90
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 305.096,56	\$ 106.783,80
	13698	Sub-análisis	Mortero impermeabili 1:3 e =2.5 cm***	M2	0,0180	2,00 %	0,0184	\$ 48.861,78	\$ 899,06
	00189	Sub-análisis	PAÑETE POYOS MORTERO 1:3	M2	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 41.759,90	\$ 425,95

00453	DUCHA ANTIVANDALICA COMPLETA			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 743.787,00
--------------	-------------------------------------	--	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 104.130,00	\$ 93.717,00
	103640	Material	DUCHA ANTIVANDALICA COMPLETA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 650.070,00	\$ 650.070,00

10687	Ducha Antivandalica Completa **			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 715.960,69
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	0,3766	0,00 %	0,3766	\$ 174.962,00	\$ 65.890,69
	103640	Material	DUCHA ANTIVANDALICA COMPLETA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 650.070,00	\$ 650.070,00

14730	DUCHA CON MEZCLADOR+TUB PVC Y CPVC (Sum+ins)			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 283.638,80
--------------	---	--	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.017,22	\$ 7.017,22
	102817	Material	Adaptador CPVC Macho 1/2" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.268,49	\$ 1.268,49
	100265	Material	Adaptador PVCP Macho 1/2"roscado S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 250,78	\$ 250,78
	101615	Material	CODO 90° CPVC 1/2" S/NORMA ICONTEC*	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.391,91	\$ 1.391,91
	000421	Material	CODO 90° PRESION ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 527,00	\$ 527,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 46.004,00	\$ 6.440,56
	104671	Material	MEZCLADOR DUCHA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 108.289,00	\$ 108.289,00
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 111.757,31	\$ 2.235,15
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 67.900,00	\$ 1.358,00
	2044	Material	TAPON PRESION SOLD. ½"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 330,68	\$ 330,68
	103126	Material	Tee CPVC 1/2" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.736,12	\$ 1.736,12
	000685	Material	TEE PRESION 1/2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 644,60	\$ 644,60

	101602	Material	TUBO CPVC Ø ½" X 3ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,9000	5,00 %	1,9950	\$ 4.325,00	\$ 8.628,38
	852	Material	TUBO PRESION ½" RDE 13.5 PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 1.492,00	\$ 1.566,60
	101609	Material	UNION CPVC Ø ½" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.294,89	\$ 1.294,89
	100321	Material	UNION PRESIÓN Ø 1/2"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 315,00	\$ 315,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 305.096,56	\$ 140.344,42

20806	DUCHA ELéCTRICA DE 110V - 220V (Sum + Inst)			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 201.543,90
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles Según solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica JUSTIFICACIÓN: Actividad requerida para hacer la dotacion de duchas electricas de 220 V para las zonas de baños de los escenarios deportivos que lo necesiten.

Componentes	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 24.752,00	\$ 3.712,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.357,24	\$ 5.357,24
	748	Material	CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.813,01	\$ 2.813,01
	106580	Material	DUCHA ELÉCTRICA — 110V — 220 V	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 82.516,00	\$ 82.516,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 306.128,14	\$ 107.144,85

00450	DUCHA GRIVAL Mezcl.ELITE			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 93.717,00
--------------	---------------------------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 104.130,00	\$ 93.717,00
	000731	Material	DUCHA ELITE s/bañera GRIVAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

00448	DUCHA GRIVAL REGAD.VENECIANA			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 93.717,00
--------------	-------------------------------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 104.130,00	\$ 93.717,00
	000558	Material	REGADERA VENECIANA GRIVAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

00452	DUCHA LOIRA C/BAÑERA GRIVAL			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 93.717,00
--------------	------------------------------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 104.130,00	\$ 93.717,00
	000553	Material	DUCHA LOIRA Crist.VENEC GRIVAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

00449	DUCHA LOIRA EUROPA S/BAÑ GRIVA			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 93.717,00
--------------	---------------------------------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 104.130,00	\$ 93.717,00
	000554	Material	DUCHA LOIRA EUROPA GRIVAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

16482	DUCHA MONOCON+TELEDUCHA ANTIVANDALICA (Sum+Inst)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 557.148,34
--------------	---	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.053,80	\$ 1.053,80
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 1.337,00	\$ 137,71
	106385	Material	Mezclador monocontrol ref. Amur o similar	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 257.185,00	\$ 257.185,00
	2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	0,0100	3,00 %	0,0103	\$ 58.456,00	\$ 602,10
	106380	Material	TELEDUCHAS DESLIZABLES BRENA-Corona	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 232.414,00	\$ 232.414,00
	000858	Material	TUBO CPVC CALIENTE Ø3/4" PVC X 3ML S/NORMA ICONTE	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 12.685,00	\$ 13.065,55
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1727	0,00 %	0,1727	\$ 305.096,56	\$ 52.690,18

15344	Ducto Afloramiento media tension Ø6" (L=9 m)+tierr			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 3.492.010,77
-------	--	--	--	----	-------	---	--	----------------	-----------------

Detalles
Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.122,56	\$ 6.122,56
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 2.141,00	\$ 25.692,00
	105113	Material	BOQUILLA GALVANIZADA D=6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 61.602,00	\$ 61.602,00
	105106	Material	Cinta Bandit de 5/8"	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.533,00	\$ 5.066,00
	105105	Material	Hebilla Acero Inoxidable 5/8" para Cinta Bandit	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 549,99	\$ 1.099,98
	105112	Material	TUBO IMC Ø 6" (L=3m)	ML	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 314.413,01	\$ 2.829.717,09
	787	Material	VARILLA CW 5/8" X 2.40 M EN COBRE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 256.583,00	\$ 256.583,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14

00535	DUCTO CABLE ANTENA T.V. (PVC)			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 113.926,24
-------	-------------------------------	--	--	----	-------	---	--	----------------	---------------

Detalles
Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.529,66	\$ 4.529,66
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,8700	0,00 %	0,8700	\$ 104.130,00	\$ 90.593,10
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 977,78	\$ 997,34
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	12,0000	2,00 %	12,2400	\$ 1.256,00	\$ 15.373,44

00536	DUCTO CABLE ANTENA TV (C.N.)			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 113.926,24
-------	------------------------------	--	--	----	-------	---	--	----------------	---------------

Detalles
Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.529,66	\$ 4.529,66
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,8700	0,00 %	0,8700	\$ 104.130,00	\$ 90.593,10
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 977,78	\$ 997,34
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	12,0000	2,00 %	12,2400	\$ 1.256,00	\$ 15.373,44

12231	Ducto división piso-techo cal 22 pint elect 12.5x4			ML	Grupo	CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario	\$ 120.074,91
-------	--	--	--	----	-------	-----------------------	--	----------------	---------------

Detalles
Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.306,18	\$ 3.306,18
	2802	Material	ANCLAJE DE CUÑA. ½ x 2. 3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.478,00	\$ 5.912,00

	003740	Material	DUCTO METALICO S. DIVISORIO .30	UN	1,2000	5,00 %	1,2600	\$ 0,00	\$ 0,00
	002857	Material	SOPORTE P/BANDEJA PORTA CAB	UN	0,6000	6,00 %	0,6360	\$ 116.543,00	\$ 74.121,35
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 306.128,14	\$ 36.735,38
10285	Ducto electrico Liviano PVC 4" con excavac **			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 71.452,89
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.005,45	\$ 1.005,45
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0530	5,00 %	0,0557	\$ 92.774,99	\$ 5.167,57
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 89.966,00	\$ 2.249,15
	100417	Material	Tubo ducto electrico tipo liviano EB 4*(LIVIANO)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.453,00	\$ 11.453,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0871	0,00 %	0,0871	\$ 306.128,14	\$ 26.663,76
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0745	0,00 %	0,0745	\$ 146.354,07	\$ 10.903,38
	00034	Sub-análisis	RELLENOS EN TIERRA (CON BULLDOZER+COMPACT)	M3	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 73.856,08	\$ 11.816,97
10286	Ducto electrico PVC TDP 4" sin excavac **			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 24.813,35
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 339,57	\$ 339,57
	100415	Material	Tubo ducto electrico tipoTDP 4"L=6M s/Norma lconte	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.737,01	\$ 11.737,01
	100416	Material	Union ducto electrico tipo TDP 4" **	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 7.996,00	\$ 1.359,32
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
10330	DUCTO ELECTRICO TIPO DB 2"			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 46.606,87
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 551,03	\$ 551,03
	105093	Material	Adaptador Campana ducto electrico tipo DB 2"	UN	0,6670	1,00 %	0,6737	\$ 2.313,00	\$ 1.558,27
	1725	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 2"	ML	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 16.139,09	\$ 16.946,04
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 306.128,14	\$ 27.551,53
18778	DUCTO EMT 1XØ1"			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 80.726,75
Detalles									
Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio de ducto EMT 1XØ1". Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.128,36	\$ 2.128,36
	103122	Material	CURVA EMT 1"	UN	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 2.918,18	\$ 9.192,27
	101327	Material	TERMINAL EMT 1 "	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 2.620,00	\$ 2.751,00
	101328	Material	TUBO EMT 1" L=3M	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 13.400,00	\$ 14.070,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0927	0,00 %	0,0927	\$ 306.128,14	\$ 28.378,08
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0300	1,00 %	0,0303	\$ 798.912,18	\$ 24.207,04
18780	DUCTO EMT 1XØ2"			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 97.021,57

Detalles									
Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio de ducto EMT 1XØ2". Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.128,36	\$ 2.128,36
	105334	Material	CURVA EMT 2"	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 15.604,16	\$ 16.384,37
	101336	Material	TERMINAL EMT 2 "	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 6.230,03	\$ 6.541,53
	101332	Material	TUBO EMT Ø 2 " L=3M	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 26.144,00	\$ 27.451,20
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0927	0,00 %	0,0927	\$ 306.128,14	\$ 28.378,08
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0200	1,00 %	0,0202	\$ 798.912,18	\$ 16.138,03
18776	DUCTO EMT 1XØ3/4"			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 80.676,00

Detalles									
Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio de ducto EMT 1XØ3/4". Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.128,36	\$ 2.128,36
	106838	Material	CURVA 90° EMT 3/4"	UN	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 1.716,58	\$ 360,48
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 2.104,74	\$ 442,00
	104980	Material	TUBO CONDUIT EMT Ø 3/4"	ML	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 10.449,00	\$ 32.914,35
	810	Material	UNION GALV. 3/4" EMT	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.049,00	\$ 314,70
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0927	0,00 %	0,0927	\$ 306.128,14	\$ 28.378,08
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0200	1,00 %	0,0202	\$ 798.912,18	\$ 16.138,03
17629	DUCTO EMT DE 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 28.453,92

Detalles									
Descripción Técnica DUCTO EMT DE 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIONCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 27,55	\$ 27,55
	107654	Material	DUCTO EMT DE 1 1/4", INCLUYE ACCESORIOS	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.875,00	\$ 9.875,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 183,68	\$ 183,68
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 306.128,14	\$ 18.367,69
17633	DUCTO EN LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE 14 +ACCESORIOS			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 61.929,73

Detalles									
Descripción Técnica DUCTO EN LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE 14 DIÁMETRO ESPECIFICADO, INCLUYE ACCESORIOS DE REMATE, CODOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓNCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 91,84	\$ 91,84
	107656	Material	DUCTO EN LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE 14	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
15232	DUCTO FIBRA VIDRIO RIGIDA CON REVEST INTERIOR EN MALLA TEXTIL EN FIBRA VIDRI REFORZADA CEFE COMETAS			M2	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 104.796,79

Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CEFE COMETAS Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.CONDUCTO EN FIBRA DE VIDRIO RIGIDA, CON REVESTIMIENTO INTERIOR EN MALLA TEXTIL DE FIBRA DE VIDRIO REFORZADA									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.104,15	\$ 2.104,15

102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.104,15	\$ 2.104,15
103613	Material	ADHESIVO MASTICOL TIPO BOXER	GLN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 113.881,00	\$ 34.164,30
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 420,83	\$ 420,83
100146	Material	Foil de aluminio o Liencillo d=2" **	ML	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 5.500,00	\$ 1.760,00
105854	Material	GRAPA PARA ZUNCHO O CINTA MET. Ø3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 249,00	\$ 249,00
108605	Material	LAMINA FIBRA DE VIDRIO 1.5" DUCT WRAP	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.140,01	\$ 16.140,01
105482	Material	ZUNCHO PLÁSTICO DE 3/4" POR 500mts - NO Usar (Usar codigo 14272)	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 12.513,00	\$ 375,39
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 420.830,46	\$ 42.083,05
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 415.070,00	\$ 5.395,91

18743	Ducto Lamina galv Cal 22	Sum + Instal	M2	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 122.332,97
-------	--------------------------	--------------	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Ducto Lamina galvanizada Cal 22 Suministro + Instalación

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.997,89	\$ 3.997,89
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 579,99	\$ 1.159,98
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 799,58	\$ 799,58
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 7.258,31	\$ 2.322,66
	108918	Material	Lamina galv Cal 22	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 6.499,99	\$ 7.799,99
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 49.536,00	\$ 9.907,20
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 69,70	\$ 418,20
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 180,00	\$ 900,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 377,00	\$ 1.508,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.600,00	\$ 3.600,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 420.830,46	\$ 79.957,79
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0240	0,00 %	0,0240	\$ 415.070,00	\$ 9.961,68

18744	Ducto Lamina galv Cal 24	Sum + Instal	M2	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 104.229,74
-------	--------------------------	--------------	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Ducto Lamina galvanizada Cal 24 Suministro + Instalación

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.261,44	\$ 3.261,44
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 579,99	\$ 1.159,98
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 652,29	\$ 652,29
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 7.258,31	\$ 2.322,66
	108924	Material	Lamina galv Cal 24	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 6.499,99	\$ 7.799,99
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 49.536,00	\$ 9.907,20
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 69,70	\$ 418,20
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 180,00	\$ 900,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 377,00	\$ 1.508,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.600,00	\$ 3.600,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1550	0,00 %	0,1550	\$ 420.830,46	\$ 65.228,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 415.070,00	\$ 7.471,26

18739	Ducto Lamina galv flanchada Cal 18 Sum + Instal			M2	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 180.823,49
-------	---	--	--	----	----------------------------	--	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Ducto Lamina galvanizada flanchada Cal 18 Suministro + Instalación						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.744,34	\$ 5.744,34
	101056	Material	ANGULO 1 ¼" x 1/8"	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 6.766,99	\$ 13.533,98
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 579,99	\$ 579,99
	108917	Material	Ducto Lamina galv Cal 18 Flanchado para campana	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.148,87	\$ 1.148,87
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
	103053	Material	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 30,00	\$ 150,00
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	104062	Material	TUERCA HEXAGONAL 1/4" ZINCADA	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 377,00	\$ 754,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.600,00	\$ 3.600,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,2730	0,00 %	0,2730	\$ 420.830,46	\$ 114.886,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 415.070,00	\$ 33.205,60

11527	DUCTO PVC 1" CABLE UTP. (PVC)			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 23.396,31
-------	-------------------------------	--	--	----	---	--	----------------	--------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 927,57	\$ 927,57
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 2.385,00	\$ 1.216,35
	000768	Material	TERMINAL CONDUIT PVC DE 1"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 848,01	\$ 424,01
	794	Material	TUBO CONDUIT PVC 1 "	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.277,01	\$ 2.277,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0606	0,00 %	0,0606	\$ 306.128,14	\$ 18.551,37

17627	DUCTO PVC DE 1 1/4" TIPO PESADO			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 9.289,46
-------	---------------------------------	--	--	----	---	--	----------------	-------------

Detalles										
Descripción Técnica			DUCTO PVC DE 1 1/4" TIPO PESADO							
			CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDR							
			CREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA							
			RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%		1,0000	---	1,0000	\$ 13,78	\$ 13,78
	107652	Material	DUCTO PVC DE 1/4" TIPO PESADO		ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES	ACTIVIDADES	%	1,0000	---	1,0000	\$ 91,84	\$ 91,84
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS	1:1 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84

03738	DUCTO VERTICAL 30X8			ML	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario	\$ 120.074,91
-------	---------------------	--	--	----	-----------------------------	--	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.306,18	\$ 3.306,18
	2802	Material	ANCLAJE DE CUÑA. ½ x 2. 3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.478,00	\$ 5.912,00
	003740	Material	DUCTO METALICO S. DIVISORIO .30	UN	1,2000	5,00 %	1,2600	\$ 0,00	\$ 0,00
	002857	Material	SOPORTE P/BANDEJA PORTA CAB	UN	0,6000	6,00 %	0,6360	\$ 116.543,00	\$ 74.121,35
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 306.128,14	\$ 36.735,38

00050	DUCTOS ELECTRICOS A.C. 4"	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES	Valor Unitario	\$ 140.837,01
-------	---------------------------	----	----------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001160	Material	DUCTO 4" (Tubo 4 M)MLC ETERNIT	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 89.966,00	\$ 899,66
	001163	Material	UNION CONICA 4" ETERNIT	UN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 0,00	\$ 0,00
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,3400	0,00 %	0,3400	\$ 411.580,43	\$ 139.937,35

00051	DUCTOS ELECTRICOS PVC 3"	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES	Valor Unitario	\$ 50.135,75
-------	--------------------------	----	----------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 89.966,00	\$ 899,66
	102234	Material	Tubo ducto electrico corrugado TDP 3" x6ml	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.595,00	\$ 8.595,00
	1630	Material	UNION SANITARIA Ø3"PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 2.965,28	\$ 978,54
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55

00250	DURACUSTIC 5/8"	FGLAS	M2	Grupo CIELOS RASOS	Valor Unitario	\$ 42.688,58
-------	-----------------	-------	----	--------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 104.130,00	\$ 16.660,80
	1086	Material	ANGULO 1x1x1/8	ML	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 6.197,09	\$ 26.027,78
	000148	Material	DURACUSTIC 5/8" S/inst. Fglas	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00

00888	DURACUSTIC ROCKS 121x60	FGLAS	M2	Grupo CIELOS RASOS	Valor Unitario	\$ 41.647,28
-------	-------------------------	-------	----	--------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 104.130,00	\$ 15.619,50
	1086	Material	ANGULO 1x1x1/8	ML	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 6.197,09	\$ 26.027,78
	002501	Material	DURACUSTIC ROCKS Fglas	PLC	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00

13223	Duro Panel prefabricado concreto e=0.10m**	M2	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 163.409,16
-------	--	----	-------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103359	Equipo	Equipo de montaje para Duro panel	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103360	Material	Anclajes para Duro Panel	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103362	Material	Duro Panel concreto e=0.10m Titán	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103361	Material	Masilla de Poliuretano	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	103363	Material	Shampoo especial para fachadas e hidrofugo	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	13083	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:3 + PREST.**	JRN	0,2843	0,00 %	0,2843	\$ 532.438,03	\$ 151.372,13
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0290	0,00 %	0,0290	\$ 415.070,00	\$ 12.037,03

16650	DUROPISO BLANCO 34 X 34 Tráfico Comercl moderado	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 95.807,06
-------	--	----	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.001,43	\$ 2.001,43
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 20,00	\$ 40,00
	104968	Material	BOQUILLA CONCOLOR 5 KG	KG	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 5.944,00	\$ 3.120,60
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	6,0000	5,00 %	6,3000	\$ 1.951,01	\$ 12.291,36
	2683	Material	PISO DUROPISO 34x34 CORONA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 36.500,00	\$ 38.325,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1312	0,00 %	0,1312	\$ 305.096,56	\$ 40.028,67
16659	DUROPISO BLANCO 34 X 34Tráfi.Moderado(A=0.40m)			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 46.152,10
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.083,09	\$ 1.083,09
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 20,00	\$ 40,00
	104968	Material	BOQUILLA CONCOLOR 5 KG	KG	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 5.944,00	\$ 3.120,60
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	2,4000	5,00 %	2,5200	\$ 1.951,01	\$ 4.916,55
	2683	Material	PISO DUROPISO 34x34 CORONA	M2	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 36.500,00	\$ 15.330,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0710	0,00 %	0,0710	\$ 305.096,56	\$ 21.661,86
14956	DUROPISO GRANILLA BLANCA 30,5 X 30,5 ALFA			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 55.034,94
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.001,43	\$ 2.001,43
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 20,00	\$ 40,00
	104737	Material	BOQUILLA CONCOLOR FLEX /STON MIX-LATEX	KG	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 7.980,00	\$ 4.189,50
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 1.951,01	\$ 8.194,24
	003393	Material	PISO CERAMICA GRANILLA 30.5x30.5 ALFA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1312	0,00 %	0,1312	\$ 305.096,56	\$ 40.028,67
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0014	0,00 %	0,0014	\$ 415.070,00	\$ 581,10
18900	DVR 32 CANALES PAL: 1080P@25fps			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 586.099,32
Detalles									
Descripción Técnica SUMINISTRO E INSTALACION DE DVR 32 CANALES PAL: 1080P@25fps: NTSC: 1080P@30fps, Incluye 2 DD de 4TB por cada DVR. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.227,55	\$ 5.227,55
	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	20,0000	7,00 %	21,4000	\$ 27.142,00	\$ 580.838,80
	109052	Material	DVR CAMARAS 2 MP 32 CANALES 1080P 2MP	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	109054	Material	HARD DISK 4TB	UN	2,0000	1,00 %	2,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 32,64	\$ 32,97
18150	ECALERA-SIST-DET-VERTICAL sum+inst CRDC-Piscinas			UN	Grupo SEGURIDAD INDUSTRIAL			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA Y SISTEMA DE DETECCION VERTICAL MSA LATCHWAYS SISTEMA 1V O EQUIVALENTE ACORDE CON EL PLANO DE DETALLES. ACCESO PISCINA									
Componentes	108422	Material	Escalera y sistema de deteccion vertical CRDC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
20839	ELECTROBOMBA MULTITAPA VERTICAL 2.0 HP - Suministro e Instalación			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 4.142.484,30

Detalles Solicitud memo 20246000267113 - STP									
Descripción Técnica Electrobomba multietapa vertical, 2.0 HP, 220 Vac, Acero inoxidable, Trifásica, 125 MCA, 9 GPM. Suministro e instalación.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0500	---	0,0500	\$ 40.152,41	\$ 2.007,62
	101702	Material	Codo 90°HG Ø 3" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 36.442,43	\$ 36.442,43
	13668	Material	ELECTROBOMBA MULTJETAPA VERTICAL 2.0 HP 220 VAC ACERO INOX. TRIF. 125 MCA 9 GPM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.899.936,00	\$ 3.899.936,00
	101664	Material	Unión HG Ø 3" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.034,49	\$ 25.034,49
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 223.671,24	\$ 13.979,45
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 418.767,30	\$ 26.172,96
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 277.822,70	\$ 138.911,35
17497	ELECTRODO DE COBRE DE 5/8" X 2,4 m Cu			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 411.407,31

Detalles									
Descripción Técnica ELECTRODO DE COBRE DE 5/8" X 2,4 m CuCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 229,60	\$ 229,60
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	787	Material	VARILLA CW 5/8" X 2.40 M EN COBRE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 256.583,00	\$ 256.583,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07
17780	Electroimán de 600 lb (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 6.581,75

Detalles									
Descripción Técnica Electroimán de 600 lb, sensor de puerta y soporte ZL 7031									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	108015	Material	Electroimán de 600 lb	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
18976	Electroimán de 600 lb CDRC Cometas			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 442.544,18

Detalles									
Descripción Técnica Electroimán de 600 lbCDRC CEFE CometasSuministro, transporte e instalación de Electroiman de 600 lbs, incluye, soporte, fuente y buzzer.									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.295,96	\$ 2.295,96
	101863	Material	Electroimán de 600 lb CDRC Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 394.329,00	\$ 394.329,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 306.128,14	\$ 45.919,22
18606	ELEMENTOS EN MAMPOSTERIA Insumo Global CDRC			??	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica ELEMENTOS EN MAMPOSTERIA Insumo Global CDRC CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	108819	Material	ELEMENTOS EN MAMPOSTERIA Insumo Global CDRC	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
10112	ElementRemate conc 3000psi con refuerz a=0.5 **			ML	Grupo 06 Mampostería y pañetes			Valor Unitario	\$ 126.465,24

Detalles Calculado para el compejo acuatico a=0.17 m									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.285,56	\$ 3.285,56

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 104.130,00	\$ 3.123,90
	003830	Material	ELEVADOR GAS DE ½"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 101.057,00	\$ 1.010,57
18649	ELEVADOR RED MEDIA PRESION		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 21.985,29

Detalles									
Descripción Técnica		El contratista deberá dejar debidamente almacenadas las luminarias producto del desmonte de las mismas en un lugar apropiado, debidamente avalado por la interventoría o el supervisor del contrato. Estas deberán ser embaladas previamente en guacales o cajas de madera debidamente marcadas y enumeradas (se pueden utilizar los mismos recipientes de las luminarias nuevas) las cuales deberán ser debidamente avaladas por la interventoría o el supervisor del contrato. Se deberá cerciorarse de que los equipos no se encuentren con daños severos entregándose un inventario detallado del estado de cada una. Medida y forma de pago: Embalaje y almacenamiento luminarias HID tendrán como unidad de medida la UNIDAD (UN), la cual incluye todos los equipos, mano de obra, herramienta menor y todos los elementos necesarios para realizar la actividad.							
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.617,30	\$ 2.617,30
104367	Material	LISTON EN ORDINARIO (4X2CM) L=3 m- sin cepillar		ML	4,5000	0,00 %	4,5000	\$ 2.785,00	\$ 12.532,50
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA		LB	0,3200	5,00 %	0,3360	\$ 4.855,00	\$ 1.631,28
13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**		JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 418.767,30	\$ 26.172,96

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 36,61	\$ 36,61
	104953	Material	Sikaflex 2C SL -Bicomponente- Gris (3 galones).	GLN	0,0426	5,00 %	0,0447	\$ 235.985,38	\$ 10.548,55
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 305.096,56	\$ 1.220,39
10432	EmboquilladoSello junta sikaflex y sikarod 2.2mm *			ML	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario	\$ 82.369,33	
Detalles									
Descripción Técnica Se ha previsto que la junta deberá ser reconstruida un un 15% de su longitud,con mortero y sika dur 32									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 210,74	\$ 210,74
	103659	Material	SIKADUR 32 PRIMER 3 KG **	KG	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 163.277,00	\$ 326,55
	104953	Material	Sikaflex 2C SL -Bicomponente- Gris (3 galones).	GLN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 235.985,38	\$ 70.795,61
	100358	Material	SikaRod 22 mm 7/8" (toxement sellasil soporte) **	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 299.744,81	\$ 10.491,07
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0010	8,00 %	0,0011	\$ 495.784,25	\$ 545,36
10914	EmboquilladoSello juntaExpansSikaflex+SikaRod 2cm			ML	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario	\$ 165.097,21	
Detalles									
Descripción Técnica Incluye reparacion de los labios de la junta									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 122,04	\$ 122,04
	104953	Material	Sikaflex 2C SL -Bicomponente- Gris (3 galones).	GLN	0,6600	0,00 %	0,6600	\$ 235.985,38	\$ 155.750,35
	100357	Material	SikaRod 32 mm 1 1/4" **	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 6.461,00	\$ 6.784,05
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 305.096,56	\$ 2.440,77
12280	Embudos de Drenaje (inc. Rejilla cúpula 6X4")**			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 75.823,90	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 815,48	\$ 815,48
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 53.452,00	\$ 1.603,56
	102315	Material	REJILLA CUPULA ALUMINIO 6X4**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.451,00	\$ 23.451,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 305.096,56	\$ 25.933,21
	00156	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA LavPEÑA+SIKA	M3	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 800.688,22	\$ 24.020,65
00324	EMEFLEX COLORES INTENSOS			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 31.239,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 104.130,00	\$ 31.239,00
	000306	Material	EMEFLEX MOZAICO INST.	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
00325	EMEFLEX NEGRO			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 19.864,86	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	002957	Material	PEGANTE DE CAUCHO (PL-85)	GLN	0,0861	5,00 %	0,0904	\$ 96.558,00	\$ 8.728,84
	000018	Material	Piso NEGRO EMEFLEX (Sum+transp)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0365	0,00 %	0,0365	\$ 305.096,56	\$ 11.136,02
00810	EMPALME AEREO DE 20 PARES			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNICACION		Valor Unitario	\$ 102.859,05	

COMUNI

Detalles 20 PARES

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.898,05	\$ 4.898,05
	002419	Material	CIERR EMPALME 10-100 PARES	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003392	Material	CONECTOR UNITARIO RELLENO	UN	42,0000	0,00 %	42,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 306.128,14	\$ 97.961,00

10802	Empalme drenajes a sumidero**	UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES	Valor Unitario	\$ 460.765,98
-------	-------------------------------	----	----------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.256,49	\$ 8.256,49
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 594.287,13	\$ 43.680,10
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	1,3400	0,00 %	1,3400	\$ 305.096,56	\$ 408.829,39

14122	Empalme en Derivación (91B1) Juego x 2 unidades	JGO	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 263.370,35
-------	---	-----	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.591,92	\$ 4.591,92
	104318	Material	Empalme en Derivación 91B1 (Juego x 2 Unidades)	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 166.939,99	\$ 166.939,99
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44

11204	Empalme Resina 1*4 - Suministro e Instalacion	JGO	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 253.727,32
-------	---	-----	--	----------------	---------------

Detalles 20 PARES

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.132,73	\$ 4.132,73
	104318	Material	Empalme en Derivación 91B1 (Juego x 2 Unidades)	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 166.939,99	\$ 166.939,99
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60

15672	Empalme Resina 91B1(1*4) Suministro e Instalac.	JGO	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 357.428,96
-------	---	-----	--	----------------	---------------

Detalles 20 PARES

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.653,20	\$ 7.653,20
	104000	Material	CINTA AUTOFUNDENTE	RLL	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 45.914,00	\$ 2.295,70
	105013	Material	CONECTOR DE COMPRESIÓN RANURAS PARALE. T 3	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 6.869,00	\$ 27.476,00
	104318	Material	Empalme en Derivación 91B1 (Juego x 2 Unidades)	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 166.939,99	\$ 166.939,99
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07

11723	EMPALME RESINA SUMERGIBLE	JGO	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 196.603,80
-------	---------------------------	-----	--	----------------	---------------

Detalles 20 PARES

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 581,64	\$ 581,64
-------------	------	--------	-------------------------	---	--------	-----	--------	-----------	-----------

00809	EMPALME Y CANALIZACION	200PARES	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 102.859,05
-------	------------------------	----------	----	---	----------------	---------------

Descripción Técnica

11371	Empaque y Disposición- Arena con Fibra Polipropil	UN	Grupo 05.1 Sub analisis pisos	Valor Unitario	\$ 2.353,40
-------	---	----	-------------------------------	----------------	-------------

Descripción Técnica

12165	Empradiz. zonas canchas(Humus+tierra+arena+pasto)	M2	Grupo 13 Manejo ambiental	Valor Unitario	\$ 40.242,53
-------	---	----	---------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 357,82	\$ 357,82
	000636	Material	AGUA DE CARRO TANQUE	LT	50,0000	0,00 %	50,0000	\$ 20,00	\$ 1.000,00
	101805	Material	ARENA LAVADA DE RIO + transporte	M3	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 207.781,00	\$ 7.272,34
	100608	Material	Humus granulado de lombriz (lobricompuesto)**	KG	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 4.890,00	\$ 1.956,00
	003634	Material	PASTO KIKUYO	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.555,00	\$ 7.555,00
	100844	Material	TIERRA NEGRA +TRANSPORTE	M3	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 74.713,00	\$ 1.120,70
	12472	Sub-análisis	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)**	UN	0,0022	0,00 %	0,0022	\$ 98.313,37	\$ 216,29
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud Obra Negra **	JRN	0,0711	0,00 %	0,0711	\$ 223.671,24	\$ 15.903,03
	12459	Sub-análisis	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	ML	0,0056	0,00 %	0,0056	\$ 17.955,39	\$ 100,55
	12352	Sub-análisis	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 732,96	\$ 3.664,80
	105159	Subcontrato	SERVICIO DE SACAPANTA MECANICA	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.096,00	\$ 1.096,00

15914	Empradización (Cesped,sacapantas 1.5mt, (M.O+Herr)	M2	Grupo 13 Manejo ambiental	Valor Unitario	\$ 8.399,08
-------	--	----	---------------------------	----------------	-------------

Descripción Técnica

25/01/16 Narvaezse incluyo poda y riego, para que sea coherente con las especificaciones. Con mezcla arena - tierra en proporción 10% - 30% Empradización sobre canchas. (suministro salado. fertilizantes. 1 kg/m2 de humus de lombriz. cespedones cortados con maquina de pasto kikuvo.

se debe proteger sobre canchales (pastos y canchales), fertilizantes, 1 kg/m2 de humus de lombriz, cespedones cortados con maquina de pasto kikuyo, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación)*Se ha previsto 70 riegos de agua en toda el área empradizada (+/- 5 litros/m2/dia) repartida en dos riegos diarios por un periodo de 20 dias despues de la siembra, uno en la mañana y uno al finalizar la tarde incluyendo sabados y domingos. Y un riego diario de 3 lts/m2/dia por los siguientes 20 dias al finalizar la tarde.... no se recomienda realizar riegos a 1/2 diaSe preve riego por aspersión con área de influencia de 25 m por aspersor y 720 usos por aspersor *No se deberá permitir el paso de personal ni maquinaria por la zona empradizada durante todo este tiempo, mínimo 40 dias.Se realizará una poda mensual en horas de la mañana (en todo caso se evitara realizar los cortes entre el perido de las 11:00 am a las 5:00 pm)									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19,40	\$ 19,40
	105760	Material	Malla en hilos de polietileno	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.155,00	\$ 3.155,00
	105759	Material	SERVICIO DE SACAPANTAS ROLLO GRANDE (1.5M)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.796,00	\$ 4.796,00
	12472	Sub-análisis	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)**	UN	0,0022	0,00 %	0,0022	\$ 98.313,37	\$ 216,29
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0005	0,00 %	0,0005	\$ 223.671,24	\$ 111,84
	12459	Sub-análisis	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	ML	0,0056	0,00 %	0,0056	\$ 17.955,39	\$ 100,55
12453	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)			M2	Grupo 13 Manejo ambiental			Valor Unitario	\$ 10.982,16

Detalles									
Descripción Técnica			25/01/16 NarvaezSe incluyo poda y riego, para que sea cogruente con las especificaciones.Con mezcla arena - tierra en proporcion /0% - 30%Empradización sobre canchas. (suministro salado, fertilizantes, 1 kg/m2 de humus de lombriz, cespedones cortados con maquina de pasto kikuyo, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación)*Se ha previsto 70 riegos de agua en toda el área empradizada (+/- 5 litros/m2/dia) repartida en dos riegos diarios por un periodo de 20 dias despues de la siembra, uno en la mañana y uno al finalizar la tarde incluyendo sabados y domingos. Y un riego diario de 3 lts/m2/dia por los siguientes 20 dias al finalizar la tarde.... no se recomienda realizar riegos a 1/2 diaSe preve riego por aspersión con área de influencia de 25 m por aspersor y 720 usos por aspersor *No se deberá permitir el paso de personal ni maquinaria por la zona empradizada durante todo este tiempo, mínimo 40 dias.Se realizará una poda mensual en horas de la mañana (en todo caso se evitara realizar los cortes entre el perido de las 11:00 am a las 5:00 pm)						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 57,52	\$ 57,52
	100419	Material	Cespedon de Pasto Kikuyo+transp **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.667,00	\$ 8.667,00
	12472	Sub-análisis	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)**	UN	0,0022	0,00 %	0,0022	\$ 98.313,37	\$ 216,29
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0005	0,00 %	0,0005	\$ 223.671,24	\$ 111,84
	12459	Sub-análisis	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	ML	0,0056	0,00 %	0,0056	\$ 17.955,39	\$ 100,55
	12352	Sub-análisis	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 732,96	\$ 732,96
	105159	Subcontrato	SERVICIO DE SACAPANTA MECANICA	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.096,00	\$ 1.096,00
10854	Empradizacion canchas y zonas especiales sin pasto			M2	Grupo 13 Manejo ambiental			Valor Unitario	\$ 35.600,12

Detalles									
Descripción Técnica			25/01/16 NarvárezSe incluyo poda y riego, para que sea cogruente con las especificaciones.Con mezcla arena - tierra en proporcion 70% - 30%*La tierra negra deberá estar abonada y desinfectada.*Se ha previsto 70 riegos de agua en toda el área empradizada (+/- 5 litros/m2/dia) repartida en dos riegos diarios por un periodo de 20 dias despues de la siembra, uno en la mañana y uno al finalizar la tarde incluyendo sabados y domingos. Y un riego diario de 3 lts/m2/dia por los siguientes 20 dias al finalizar la tarde.... no se recomienda realizar riegos a 1/2 diaSe preve riego por aspersión con área de influencia de 25 m por aspersor y 720 usos por aspersor *No se deberá permitir el paso de personal ni maquinaria por la zona empradizada durante todo este tiempo, mínimo 40 dias.Se realizará una poda quincenal en horas de la mañana (en todo caso se evitara realizar los cortes entre el perido de las 11:00 am a las 5:00 pm)						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 961,39	\$ 961,39
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	160,0000	5,00 %	168,0000	\$ 20,00	\$ 3.360,00
	12472	Sub-análisis	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)**	UN	0,0022	0,00 %	0,0022	\$ 98.313,37	\$ 216,29
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0219	0,00 %	0,0219	\$ 299.744,81	\$ 6.564,41
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	12459	Sub-análisis	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	ML	0,0056	0,00 %	0,0056	\$ 17.955,39	\$ 100,55
	12352	Sub-análisis	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 732,96	\$ 3.664,80
	105159	Subcontrato	SERVICIO DE SACAPANTA MECANICA	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.096,00	\$ 1.096,00

		Subcontrato	Subcontrato jardineria	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.635,35	\$ 1.635,35
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 413.723,00	\$ 7.033,29
10395	Empradizacion con Biotex para laderas **			M2	Grupo 13 Manejo ambiental		Valor Unitario		\$ 47.018,64
Detalles									
Descripción Técnica		25/01/16 NarvaezSe incluyo poda y riego, para que sea congruente con las especificaciones.Empradizacion. (suministro salado, fertilizantes, 1 kg/m2 de humus de lombriz, cespedones cortados con maquina de pasto kikuyo, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación)*Se ha previsto 20 riegos de agua en toda el área empradizada (+/- 5 litros/m2/dia) repartida en dos riegos diarios por un periodo de 20 dias despues de la siembra, uno en la mañana y uno al finalizar la tarde incluyendo sabados y domingos. Y un riego diario de 3 lts/m2/dia por los siguientes 20 dias al finalizar la tarde..... no se recomienda realizar riegos a 1/2 dia*No se deberá permitir el paso de personal ni maquinaria por la zona empradizada durante todo este tiempo, mínimo 40 dias.Se realizará una poda mensual en horas de la mañana (en todo caso se evitara realizar los cortes entre el perido de las 11:00 am a las 5:00 pm)							
Componentes	100476	Material	GEObIOTEX /ECOMATRIX- EMPRADIZACIÓN Y EROSIÓN (MAN	M2	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	10289	Sub-análisis	Empradizacion zonas verdes a recuperar taludes **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47.018,64	\$ 47.018,64
10019	Empradizacion con ecomatrix para laderas **			M2	Grupo 13 Manejo ambiental		Valor Unitario		\$ 60.326,30
Detalles									
Descripción Técnica		25/01/16 NarvárezSe incluyo poda y riego, para que sea congruente con las especificaciones.Mantos de revegetalizaciónEl uso de Mantos en la protección de taludes o canales genera una protección a corto plazo y un refuerzo de la vegetación a largo plazo. Son una alternativa económica cuando se comparan con otras soluciones, como por ejemplo, el concreto lanzado.Beneficios:Provee refuerzo permanente para la vegetación.Trabaja como filtro en el suelo, previene la perdida de suelo durante los eventos de lluvia.Estabilizado UV (Longevidad de 10 años)Fácil instalación, no necesita de equipo pesado.Altos rendimientos en su construcción.Gran flexibilidad, se acomoda muy bien a las diferentes condiciones de suelo.Rápida germinación de la vegetación.Altas resistencia a velocidades y esfuerzos cortantes desarrollados por el agua sobre el manto.Empradización. (suministro salado, fertilizantes, 1 kg/m2 de humus de lombriz, cespedones cortados con maquina de pasto kikuyo, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación)*Se ha previsto 20 riegos de agua en toda el área empradizada (+/- 5 litros/m2/dia) repartida en dos riegos diarios por un periodo de 20 dias despues de la siembra, uno en la mañana y uno al finalizar la tarde incluyendo sabados y domingos. Y un riego diario de 3 lts/m2/dia por los siguientes 20 dias al finalizar la tarde..... no se recomienda realizar riegos a 1/2 dia*No se deberá permitir el paso de personal ni maquinaria por la zona empradizada durante todo este tiempo, mínimo 40 dias.Se realizará una poda mensual en horas de la mañana (en todo caso se evitara realizar los cortes entre el perido de las 11:00 am a las 5:00 pm)							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 710,43	\$ 710,43
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	50,0000	0,00 %	50,0000	\$ 20,00	\$ 1.000,00
	100017	Material	GeoEcomatrix (Pavco) empradizacion y erosion **	M2	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 5.710,00	\$ 6.281,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0104	0,00 %	0,0104	\$ 299.744,81	\$ 3.117,35
	10289	Sub-análisis	Empradizacion zonas verdes a recuperar taludes **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47.018,64	\$ 47.018,64
	12352	Sub-análisis	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 732,96	\$ 2.198,88
13516	Empradizacion de Adoquinado con semilla ray-grass			M2	Grupo 13 Manejo ambiental		Valor Unitario		\$ 18.100,79
Detalles									
Descripción Técnica		25/01/16 NarvaezSe incluyo riego, para que sea congruente con las especificaciones.~La semilla debe ser de pasto ray grass~La semilla no podra tener más de 1 año de recolectada.*Se deberá suministrar 0.32 kg de semilla por metro cuadrado*La capa de tierra negra deberá ser de 5 cm como mínimo --Se exparsiran los primero 4 cm de esta capa --Posteriormente se exparsirá 1 cm de este material (para completar los 5 cm), esta ultima capa se mezclará con la semilla de pasto.*La tierra negra deberá estar abonada y desinfectada.*Se ha previsto 20 riegos de agua en toda el área empradizada (+/- 5 litros/m2/dia) repartida en dos riegos diarios por un periodo de 20 dias despues de la siembra, uno en la mañana y uno al finalizar la tarde incluyendo sabados y domingos. Y un riego diario de 3 lts/m2/dia por los siguientes 20 dias al finalizar la tarde..... no se recomienda realizar riegos a 1/2 dia*No se deberá permitir el paso de personal ni maquinaria por la zona empradizada durante todo este tiempo, mínimo 40 dias.Con estos cuidados y los establecidos por el especialista agronomo de la interventoría se considera que se tendrá germinación en los primeros 20 dias y una altura de planta adecuada en unos 45 dias							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 531,39	\$ 531,39
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	50,0000	5,00 %	52,5000	\$ 20,00	\$ 1.050,00
	102739	Material	Semilla Pasto Rye-grass**	KG	0,0780	5,00 %	0,0819	\$ 30.418,99	\$ 2.491,32

100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,0330	5,00 %	0,0347	\$ 95.578,00	\$ 3.316,56
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0354	0,00 %	0,0354	\$ 299.744,81	\$ 10.610,97
12459	Sub-análisis	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	ML	0,0056	0,00 %	0,0056	\$ 17.955,39	\$ 100,55
10769	Empradizacion ecomatrix ladera anclaj cerco sintet		M2	Grupo 13 Manejo ambiental		Valor Unitario		\$ 61.835,18

Detalles									
Descripción Técnica			25/01/16 NarvaezSe incluyo poda y riego, para que sea congruente con las especificaciones.Empradizacion sobre taludes. (suministro salado, fertilizantes, 1 kg/m2 de humus de lombriz, cespedones cortados con maquina de pasto kikuyo, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación)*Se ha previsto 20 riegos de agua en toda el área empradizada (+/- 5 litros/m2/dia) repartida en dos riegos diarios por un periodo de 20 dias despues de la siembra, uno en la mañana y uno al finalizar la tarde incluyendo sabados y domingos. Y un riego diario de 3 lts/m2/dia por los siguientes 20 dias al finalizar la tarde.... no se recomienda realizar riegos a 1/2 dia*No se deberá permitir el paso de personal ni maquinaria por la zona empradizada durante todo este tiempo, mínimo 40 dias.Se realizará una poda mensual en horas de la mañana (en todo caso se evitara realizar los cortes entre el perido de las 11:00 am a las 5:00 pm)						
Componentes	100601	Material	Cerco 8x.8x.1 polipropileno bajo impacto DUROK **	ML	1,7700	1,00 %	1,7877	\$ 0,00	\$ 0,00
	100017	Material	GeoEcomatrix (Pavco) empradizacion y erosion **	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 5.710,00	\$ 5.824,20
	10289	Sub-análisis	Empradizacion zonas verdes a recuperar taludes **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47.018,64	\$ 47.018,64
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 299.744,81	\$ 8.992,34
10768	Empradizacion ecomatrix ladera anclaj repisa sinte			M2	Grupo 13 Manejo ambiental			Valor Unitario	\$ 62.291,98

Detalles									
Descripción Técnica		25/01/16 NarváezSe incluyo poda y riego, para que sea congruente con las especificaciones.Empradización sobre taludes. (suministro salado, fertilizantes, 1 kg/m2 de humus de lombriz, cespedones cortados con maquina de pasto kikuyo, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación)*Se ha previsto 20 riegos de agua en toda el área empradizada (+/- 5 litros/m2/dia) repartida en dos riegos diarios por un periodo de 20 dias despues de la siembra, uno en la mañana y uno al finalizar la tarde incluyendo sabados y domingos. Y un riego diario de 3 lts/m2/dia por los siguientes 20 dias al finalizar la tarde.... no se recomienda realizar riegos a 1/2 dia*No se deberá permitir el paso de personal ni maquinaria por la zona empradizada durante todo este tiempo, mínimo 40 dias.Se realizará una poda mensual en horas de la mañana (en todo caso se evitara realizar los cortes entre el perido de las 11:00 am a las 5:00 pm)							
Componentes	100017	Material	GeoEcomatrix (Pavco) empradizacion y erosion **	M2	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 5.710,00	\$ 6.281,00
	100599	Material	Repisa 8x.4 polipropileno bajo impacto DUROK **	ML	1,7800	1,00 %	1,7978	\$ 0,00	\$ 0,00
	10289	Sub-análisis	Empradizacion zonas verdes a recuperar taludes **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47.018,64	\$ 47.018,64
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 299.744,81	\$ 8.992,34
12671	Empradizacion grama con semiilla ray-grass **			M2	Grupo 13 Manejo ambiental			Valor Unitario	\$ 25.799,98

Detalles									
Descripción Técnica		25/01/16 NarvárezSe incluyo poda y riego, para que sea congruente con las especificaciones.*La semilla debe ser de pasto ray grass*La semilla no podrá tener más de 1 año de recolectada.*Se deberá suministrar 0.32 kg de semilla por metro cuadrado*La capa de tierra negra deberá ser de 5 cm como mínimo --Se exparsiran los primero 4 cm de esta capa --Posteriormente se exparsirá 1 cm de este material (para completar los 5 cm), esta ultima capa se mezclará con la semilla de pasto.*La tierra negra deberá estar abonada y desinfectada.*Se ha previsto 70 riegos de agua en toda el área empradizada (+/- 5 litros/m2/dia) repartida en dos riegos diarios por un periodo de 20 dias despues de la siembra, uno en la mañana y uno al finalizar la tarde incluyendo sabados y domingos. Y un riego diario de 3 lts/m2/dia por los siguientes 20 dias al finalizar la tarde.... no se recomienda realizar riegos a 1/2 diaSe preve riego por aspersión por área de influencia de 25 m por aspersor y 720 usos por aspersor *No se deberá permitir el paso de personal ni maquinaria por la zona empradizada durante todo este tiempo, mínimo 40 dias.Con estos cuidados y los establecidos por el especialista agronomo de la interventoría se considera que se tendrá germinación en los primeros 20 dias y una altura de planta adecuada en unos 45 dias.....Una vez lo hay aprobado el agronomo se realizará una poda quincenal en horas de la mañana (en todo caso se evitara realizar los cortes entre							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 120,83	\$ 120,83
	000391	Equipo	MOTOBOMBAS TRIFASICA DE 2"SUMERGIBLE	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 32.346,00	\$ 258,77
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	160,0000	5,00 %	168,0000	\$ 20,00	\$ 3.360,00
	102739	Material	Semilla Pasto Rye-grass**	KG	0,0320	5,00 %	0,0336	\$ 30.418,99	\$ 1.022,08
	12472	Sub-análisis	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)**	UN	0,0022	0,00 %	0,0022	\$ 98.313,37	\$ 216,29

11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0055	0,00 %	0,0055	\$ 299.744,81	\$ 1.648,60
12508	Sub-análisis	Día de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
12459	Sub-análisis	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	ML	0,0056	0,00 %	0,0056	\$ 17.955,39	\$ 100,55
12352	Sub-análisis	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 732,96	\$ 2.198,88
14432	Sub-análisis	Relleno mezcla arena de rio+tierra 50%+50% jardi**	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 263.577,51	\$ 13.837,82
12474	Sub-análisis	Sumin e Instal Tripode Metalic.para Aspersor H=1.5	UN	0,0022	0,00 %	0,0022	\$ 382.978,11	\$ 842,55

18330	Empradización Grama Con semilla Cubierta Verde		M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 289.601,75
--------------	---	--	-----------	----------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.104,01	\$ 4.104,01
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 104.130,00	\$ 3.123,90
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 174.962,00	\$ 2.624,43
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0076	0,00 %	0,0076	\$ 3.104,00	\$ 23,59
	108560	Material	Filtro Lamidren	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	001119	Material	MANTO POLIESTER 4 mm.	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,2554	0,00 %	0,2554	\$ 65.259,24	\$ 16.667,21
	12671	Sub-análisis	Empradizacion grama con semilla ray-grass **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.799,98	\$ 25.799,98
	10054	Sub-análisis	Impermeabilización con membranas flexibles PVC *	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 278.878,26	\$ 222.544,85
	10163	Sub-análisis	Suministro e instalacion Geotextil T-2400**	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 16.683,93	\$ 13.313,78
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 70.000,00	\$ 1.400,00

18303	Empradización Grama Con semilla Taludes Exteriores		M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 31.671,81
--------------	---	--	-----------	----------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 430,99	\$ 430,99
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 104.130,00	\$ 1.353,69
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 174.962,00	\$ 1.224,73
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 3.104,00	\$ 7,14
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0223	0,00 %	0,0223	\$ 65.259,24	\$ 1.455,28
	12671	Sub-análisis	Empradizacion grama con semilla ray-grass **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.799,98	\$ 25.799,98
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros VJ 6m3	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 70.000,00	\$ 1.400,00

010569	Empradizacion sencilla cespodon pasto kikuyo + Tierra		M2	Grupo INSUMOS GRAMA NATURAL			Valor Unitario	\$ 10.851,88
---------------	--	--	-----------	------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica		Suministro, instalación y transporte de cespedón con tierra negra seleccionada con cascarilla y abono orgánico para sellado de juntas y salado.Empradización. (suministro salado, fertilizantes, 1 kg/m2 de humus de lombriz, cespedones cortados con maquina de pasto kikuyo, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación)*Se ha previsto 20 riegos de agua en toda el área empradizada (+/- 5 litros/m2/dia) repartida en dos riegos diarios por un periodo de 20 dias despues de la siembra, uno en la mañana y uno al finalizar la tarde incluyendo sabados y domingos. Y un riego diario de 3 lts/m2/dia por los siguientes 20 dias al finalizar la tarde.... no se recomienda realizar riegos a 1/2 dia*No se deberá permitir el paso de personal ni maquinaria por la zona empradizada durante todo este tiempo, mínimo 40 dias.Se realizará una poda mensual en horas de la mañana (en todo caso se evitara realizar los cortes entre el perido de las 11:00 am a las 5:00 pm)							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 22,37	\$ 22,37
	100419	Material	Cespedon de Pasto Kikuyo+transp **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.667,00	\$ 8.667,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 65.259,24	\$ 1.044,15
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 223.671,24	\$ 1.118,36

12670	Empradizacion sencilla cespedon pasto kikuyo + Tierra + 3 podas de mantenimiento + riego	M2	Grupo 13 Manejo ambiental	Valor Unitario	\$ 14.174,51
-------	--	----	---------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

25/01/16 NarvaezSe incluye poda y riego, para que sea congruente con las especificaciones.Empradización. (suministro salado, fertilizantes, 1 kg/m2 de humus de lombriz, cespedones cortados con maquina de pasto kikuyo, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación)*Se ha previsto 20 riegos de agua en toda el área empradizada (+/- 5 litros/m2/dia) repartida en dos riegos diarios por un periodo de 20 dias despues de la siembra, uno en la mañana y uno al finalizar la tarde incluyendo sabados y domingos. Y un riego diario de 3 lts/m2/dia por los siguientes 20 dias al finalizar la tarde.... no se recomienda realizar riegos a 1/2 día*No se deberá permitir el paso de personal ni maquinaria por la zona empradizada durante todo este tiempo, mínimo 40 dias.Se realizará una poda mensual en horas de la mañana (en todo caso se evitara realizar los cortes entre el periodo de las 11:00 am a las 5:00 pm)

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 45,57	\$ 45,57
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	50,0000	0,00 %	50,0000	\$ 20,00	\$ 1.000,00
	100419	Material	Cespedon de Pasto Kikuyo+transp **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.667,00	\$ 8.667,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 65.259,24	\$ 1.044,15
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 223.671,24	\$ 1.118,36
	12459	Sub-análisis	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	ML	0,0056	0,00 %	0,0056	\$ 17.955,39	\$ 100,55
	12352	Sub-análisis	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 732,96	\$ 2.198,88

16620	Empradizacion zona verd a recuperar (5cmTierra)STP	M2	Grupo 13 Manejo ambiental	Valor Unitario	\$ 28.848,47
-------	--	----	---------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

25/01/16 NarvaezSe incluye poda y riego, para que sea congruente con las especificaciones.Empradizacion zonas verdes a recuperar (5 cm de tierra negra, salado, fertilizantes, pasto kikuyo, sistemas de fijación, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación). Localización en plano de las zonas que serán intervenidas. Aislar la zona. Picar el terreno con herramientas de contacto. Aplicar tierra nueva en una capa de cinco (5) cm. Instalar cespedones de pasto Kykuyo de forma cuadrada de 40 a 50 cm. Aplicar tierra nueva entre las uniones de los cespedones. Realizar riego. Excavación manual. Suministro e instalación de materiales. Herramientas. Mano de obra.Esta actividad consiste en crear o restablecer una cobertura vegetal, principalmente de pasto Kykuyo sobre un terreno. Esta cobertura busca proteger al suelo de fenómenos de erosión y crear ambientes sanos y paisajísticamente aceptables.Esta cobertura hace que las partes de la planta por si solas, es decir la raíz y el follaje, funcionen entrelazando el suelo, protegiéndolo de fenómenos erosivos y reactivando las dinámicas de la circulación de nutrientes.Estas plantas o elementos vivos interactúan con el terreno y el entorno atenuando o mitigando el material particulado, el arrastre de sedimentos y protegiendo de fenómenos erosivos.7.3.1 Alistamiento del terrenoEn terrenos con pendientes suaves, es decir entre el 1% y el 15%, se debe preparar el terreno, esta preparación consiste en el retiro de piedras, escombros y residuos sólidos que puedan afectar la instalación de los cespedones. Luego de esto se debe picar el suelo con herramientas tipo picas, palines y barras metálicas; esto para poder descompactar la parte superior del terreno y poder facilitar el intercambio de nutrientes con la cobertura vegetal.7.3.2 Mejoramiento del sustratoSe debe colocar una capa de tierra negra y fértil de 5 a 10 cm de espesor en toda el área a recuperar. Esta actividad es importante, ya que entre mejor sea el sustrato en donde se instalaren los cespedones, mejor responderá ésta cobertura.Instalación de sustrato adecuado, se observa cómo se coloca una capa de tierra negra fértil que sustente la empradización.7.3.3 Instalación de CespedonesSe deben adquirir cespedones o trozos de pasto de forma cuadrada o rectangular de un tamaño de 30 a 50 cm de largo y de ancho para facilitar su instalación.Estos cespedones se deben instalar sobre el sustrato nuevo y seguido uno del otro procurando no dejar espacios entre ellos.Instalación de cespedonesLuego se debe colocar sustrato nuevo (tierra negra) entre las uniones de los cespedones; inmediatamente se debe aplicar riego suficiente que garantice la supervivencia de la cobertura de pasto instalada.Colocación de tierra negra entre las uniones de los cespedones7.3.4 Mantenimiento de zonas verdes7.3.4.1 RiegoSe debe aplicar riego a toda la zona recuperada, día de por medio, los 60 primeros días.7.3.4.2 FertilizaciónPara mejores resultados, se debe aplicar fertilizantes químicos que contengan proporciones importantes de Nitrógeno, esta aplicación se debe hacer, al menos una vez durante los primeros 60 días, verificando que el suelo tenga buenos niveles de humedad.7.3.4.3 Corte de céspedSe debe realizar corte de las áreas verdes empradizadas cada 30 días permanentemente. La unidad de pago será el metro cuadrado (m2).Empradización sobre taludes. (suministro salado, fertilizantes, 1 kg/m2 de humus de lombriz, cespedones cortados con maquina de pasto kikuyo, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación)*Se ha previsto 20 riegos de agua en toda el área empradizada (+/- 5 litros/m2/dia) repartida en dos riegos diarios por un periodo de 20 dias despues de la siembra, uno en la mañana y uno al finalizar la tarde incluyendo sabados y domingos. Y un riego diario de 3 lts/m2/dia por los siguientes 20 dias al finalizar la tarde.... no se recomienda realizar riegos a 1/2 día*No se deberá permitir el paso de personal ni maquinaria por la zona empradizada durante todo este tiempo mínimo 40 dias

Componentes	102208	Equipo	Guadñadora gasolina (Oper+Comb) **	HR	0,0145	0,00 %	0,0145	\$ 9.303,00	\$ 134,89
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 220,42	\$ 220,42

000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	50,0000	5,00 %	52,5000	\$ 20,00	\$ 1.050,00
102218	Material	FertilizanteQuim.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 3.104,00	\$ 1.552,00
100740	Material	PASTO KIKUYO(cant >100 M2<300 M2)+Transp(cespedon)	M2	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 7.836,00	\$ 8.619,60
100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 95.578,00	\$ 5.017,85
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0215	0,00 %	0,0215	\$ 299.744,81	\$ 6.444,51
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 219.360,72	\$ 3.509,77
12459	Sub-análisis	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	ML	0,0056	0,00 %	0,0056	\$ 17.955,39	\$ 100,55
12352	Sub-análisis	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 732,96	\$ 2.198,88

10725	Empradizacion zonas de prestamo sin sum de pasto *		M2	Grupo 13 Manejo ambiental		Valor Unitario		\$ 17.151,85
--------------	---	--	-----------	----------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica 25/01/16 NarváezSe incluyo poda y riego, para que sea cogruente con las especificaciones.Empradización. (suministro salado, fertilizantes, 1 kg/m2 de humus de lombriz, cespedones cortados con maquina de pasto kikuyo, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación)*Se ha previsto 20 riegos de agua en toda el área empradizada (+/- 5 litros/m2/dia) repartida en dos riegos diarios por un periodo de 20 dias despues de la siembra, uno en la mañana y uno al finalizar la tarde incluyendo sabados y domingos. Y un riego diario de 3 lts/m2/dia por los siguientes 20 dias al finalizar la tarde..... no se recomienda realizar riegos a 1/2 día*No se deberá permitir el paso de personal ni maquinaria por la zona empradizada durante todo este tiempo, mínimo 40 dias.Se realizará una poda mensual en horas de la mañana (en todo caso se evitara realizar los cortes entre el perido de las 11:00 am a las 5:00 pm)

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 249,63	\$ 249,63
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	50,0000	5,00 %	52,5000	\$ 20,00	\$ 1.050,00
	100844	Material	TIERRA NEGRA +TRANSPORTE	M3	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 74.713,00	\$ 1.568,97
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0164	0,00 %	0,0164	\$ 299.744,81	\$ 4.915,81
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	12459	Sub-análisis	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	ML	0,0056	0,00 %	0,0056	\$ 17.955,39	\$ 100,55
	12352	Sub-análisis	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 732,96	\$ 2.198,88
		Subcontrato	Subcontrato jardineria	%	1,0000	---	1,0000	\$ 487,19	\$ 487,19

16699	Empradizacion zonas verdes (5cmTierra)A=30.000M2		M2	Grupo 13 Manejo ambiental		Valor Unitario		\$ 21.908,74
--------------	---	--	-----------	----------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica 25/01/16 NarvaezSe incluyo poda y riego, para que sea cogruente con las especificaciones.Empradizacion zonas verdes a recuperar (5 cm de tierra negra, salado, fertilizantes, pasto kikuyo, sistemas de filación, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación).

Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 129,23	\$ 129,23
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE		LT	50,0000	5,00 %	52,5000	\$ 20,00	\$ 1.050,00
100740	Material	PASTO KIKUYO(cant >100 M2<300 M2)+Transp(cespedon)		M2	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 7.836,00	\$ 8.619,60
106711	Material	Poda Zona Verde (Carg+Retiro)	30.000 M2	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 547,00	\$ 547,00
100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple	15+transporte	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 95.578,00	\$ 5.017,81
119348	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL	1:1 +PREST.**	JRN	0,0215	0,00 %	0,0215	\$ 299.744,81	\$ 6.444,54
12459	Sub-análisis	Manguera Riego Manual	d=1/2"(Sum+Inst.)	ML	0,0056	0,00 %	0,0056	\$ 17.955,39	\$ 100,55

Descripción Técnica 25/01/16 Narváez Se incluye poda y riego, para que sea congruente con las especificaciones. Empradización zonas verdes a recuperar (5 cm de tierra negra, salado, fertilizantes, pasto kikuyo, sistemas de fijación, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación). Empradización sobre taludes. (suministro salado, fertilizantes, 1 kg/m2 de humus de lombriz, cespedones cortados con maquina de pasto kikuyo, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación)*Se ha previsto 20 riegos de agua en toda el área empradizada (+/- 5 litros/m2/día) repartida en dos riegos diarios por un periodo de 20 días después de la siembra, uno en la mañana y uno al finalizar la tarde incluyendo sábados y domingos. Y un riego diario de 3 lts/m2/día por los siguientes 20 días al finalizar la tarde.... no se recomienda realizar riegos a 1/2 día*No se deberá permitir el paso de personal ni maquinaria por la zona empradizada durante todo este tiempo, mínimo 40 días. Se realizará una poda mensual en horas de la mañana (en todo caso se evitará realizar los cortes entre las 11:00 am a las 5:00 pm)

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 971,01	\$ 971,01	
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	50,0000	5,00 %	52,5000	\$ 20,00	\$ 1.050,00	
891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 2.629,00	\$ 3.217,99	
100740	Material	PASTO KIKUYO(cant >100 M2<300 M2)+Transp(cespedon)	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.836,00	\$ 8.227,88	
100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 95.578,00	\$ 7.024,99	

Detalles	
Descripción Técnica	25/01/16 NarvárezSe incluyo poda y riego, para que sea congruente con las especificaciones.Con mezcla arena - tierra en proporcion 70% - 30%Sin

suministro de pastoEmpradización sobre canchas y zonas verdes especiales. (suministro salado, fertilizantes, 1 kg/m2 de humus de lombriz, cespedones cortados con maquina de pasto kikuyo, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación)*Se ha previsto 70 riegos de agua en toda el área empradizada (+/- 5 litros/m2/dia) repartida en dos riegos diarios por un periodo de 20 dias despues de la siembra, uno en la mañana y uno al finalizar la tarde incluyendo sabados y domingos. Y un riego diario de 3 lts/m2/dia por los siguientes 20 dias al finalizar la tarde.... no se recomienda realizar riegos a 1/2 diaSe preve riego por aspersión con área de influencia de 25 m por aspersor y 720 usos por aspersor *No se deberá permitir el paso de personal ni maquinaria por la zona empradizada durante todo este tiempo, mínimo 40 dias.Se realizará una poda quincenal en horas de la mañana (en todo caso se evitara realizar los cortes entre el perido de las 11:00 am a las 5:00 pm)

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 878,96	\$ 878,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	160,0000	5,00 %	168,0000	\$ 20,00	\$ 3.360,00
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,0350	5,00 %	0,0368	\$ 82.640,00	\$ 3.041,15
	100844	Material	TIERRA NEGRA +TRANSPORTE	M3	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 74.713,00	\$ 1.180,47
	12472	Sub-análisis	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)**	UN	0,0022	0,00 %	0,0022	\$ 98.313,37	\$ 216,29
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0164	0,00 %	0,0164	\$ 299.744,81	\$ 4.915,81
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	12459	Sub-análisis	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	ML	0,0056	0,00 %	0,0056	\$ 17.955,39	\$ 100,55
	12352	Sub-análisis	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 732,96	\$ 3.664,80
	105159	Subcontrato	SERVICIO DE SACAPANTA MECANICA	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.096,00	\$ 1.096,00
		Subcontrato	Subcontrato jardineria	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.412,34	\$ 1.412,34
11151 EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales**				M2	Grupo 13 Manejo ambiental			Valor Unitario	\$ 44.726,19

Detalles

Descripción Técnica 25/01/16 NarváezSe incluyo poda y riego, para que sea congruente con las especificaciones.no incluye la capa de 5 cm de mezclara tierra+arenaEmpradización zonas para canchas y zonas de juegos especiales. (suministro salado, fertilizantes, 1 kg/m2 de humus de lombriz, cespedones cortados con maquina de pasto kikuyo, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación)*Se ha previsto 70 riegos de agua en toda el área empradizada (+/- 5 litros/m2/dia) repartida en dos riegos diarios por un periodo de 20 dias despues de la siembra, uno en la mañana y uno al finalizar la tarde incluyendo sabados y domingos. Y un riego diario de 3 lts/m2/dia por los siguientes 20 dias al finalizar la tarde.... no se recomienda realizar riegos a 1/2 diaSe preve riego por aspersión con área de influencia de 25 m por aspersor y 720 usos por aspersor *No se deberá permitir el paso de personal ni maquinaria por la zona empradizada durante todo este tiempo, mínimo 40 dias.Se realizará una poda quincenal en horas de la mañana (en todo caso se evitara realizar los cortes entre el perido de las 11:00 am a las 5:00 pm)

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.054,47	\$ 1.054,47
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	160,0000	5,00 %	168,0000	\$ 20,00	\$ 3.360,00
	100419	Material	Cespedon de Pasto Kikuyo+transp **	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 8.667,00	\$ 9.100,35
	100608	Material	Humus granulado de lombriz (lobricompuesto)**	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 4.890,00	\$ 5.134,50
	100844	Material	TIERRA NEGRA +TRANSPORTE	M3	0,0242	5,00 %	0,0254	\$ 74.713,00	\$ 1.897,71
	12472	Sub-análisis	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)**	UN	0,0022	0,00 %	0,0022	\$ 98.313,37	\$ 216,29
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0854	0,00 %	0,0854	\$ 223.671,24	\$ 19.101,52
	12459	Sub-análisis	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	ML	0,0056	0,00 %	0,0056	\$ 17.955,39	\$ 100,55
	12352	Sub-análisis	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 732,96	\$ 3.664,80
	105159	Subcontrato	SERVICIO DE SACAPANTA MECANICA	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.096,00	\$ 1.096,00
10020 EmpradizacionCanchas y zonasEspeciales+capaMezcl**				M2	Grupo 13 Manejo ambiental			Valor Unitario	\$ 54.956,87

Detalles

Descripción Técnica 25/01/16 NarváezSe incluyo poda y riego, para que sea congruente con las especificaciones.Con mezcla arena - tierra en proporcion 70% - 30% ta

forma se paga una capa de 5 cm de esta mezclaEmpradización zonas para canchas y zonas de juegos especiales. (suministro 5 cm de mezcla tierra negra 30%+arena de rio 70%, salado, fertilizantes, 1 kg/m2 de humus de lombriz, cespedones cortados con maquina de pasto kikuyo, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación)*La tierra negra deberá estar abonada y desinfectada.*Se ha previsto 70 riegos de agua en toda el área empradizada (+/- 5 litros/m2/dia) repartida en dos riegos diarios por un periodo de 20 dias despues de la siembra, uno en la mañana y uno al finalizar la tarde incluyendo sabados y domingos. Y un riego diario de 3 lts/m2/dia por los siguientes 20 dias al finalizar la tarde.... no se recomienda realizar riegos a 1/2 diaSe preve riego por aspersión con área de influencia de 25 m por aspersor y 720 usos por aspersor *No se deberá permitir el paso de personal ni maquinaria por la zona empradizada durante todo este tiempo, mínimo 40 dias.Se realizará una poda quincenal en horas de la mañana (en todo caso se evitara realizar los cortes entre el perido de las 11:00 am a las 5:00 pm)

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.131,64	\$ 1.131,64
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	160,0000	5,00 %	168,0000	\$ 20,00	\$ 3.360,00
	101805	Material	ARENA LAVADA DE RIO + transporte	M3	0,0402	5,00 %	0,0422	\$ 207.781,00	\$ 8.768,36
	100419	Material	Cespedon de Pasto Kikuyo+transp **	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 8.667,00	\$ 9.100,35
	100608	Material	Humus granulado de lombriz (lobricompuesto)**	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 4.890,00	\$ 5.134,50
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,0173	5,00 %	0,0182	\$ 95.578,00	\$ 1.739,52
	12472	Sub-análisis	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)**	UN	0,0022	0,00 %	0,0022	\$ 98.313,37	\$ 216,29
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0923	0,00 %	0,0923	\$ 223.671,24	\$ 20.644,86
	12459	Sub-análisis	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	ML	0,0056	0,00 %	0,0056	\$ 17.955,39	\$ 100,55
	12352	Sub-análisis	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 732,96	\$ 3.664,80
	105159	Subcontrato	SERVICIO DE SACAPANTA MECANICA	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.096,00	\$ 1.096,00

16014	Encamisado 12" - 8.3mm ruptura tubería drenaje Com	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 290.401,37
--------------	---	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 45.570,00	\$ 4.557,00
	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	0,1626	0,00 %	0,1626	\$ 226.695,00	\$ 36.860,61
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.289,51	\$ 10.289,51
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 21.618,00	\$ 2.702,25
	105830	Material	TUBO PRESION ASTM A 53 -12" Colmena	ML	1,0000	6,00 %	1,0600	\$ 0,00	\$ 0,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 411.580,43	\$ 205.790,22
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0730	0,00 %	0,0730	\$ 413.723,00	\$ 30.201,78

10104	Encamisado de pilotes en lamina cal 24 **	ML	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 630.005,28
--------------	--	-----------	-----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 45.570,00	\$ 4.557,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 44.193,88	\$ 44.193,88
	000033	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.24 1x2M	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 39.517,00	\$ 39.517,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 21.618,00	\$ 2.702,25
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	1,0770	0,00 %	1,0770	\$ 410.342,45	\$ 441.938,82
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 76.410,18	\$ 76.410,18
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15

11585	encamisado o recalce column 3000psi**	M3	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 1.050.492,25
--------------	--	-----------	-----------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

En este la medida se hace evaluando los metros cubicos encajonados o formateados sin considerar descuentos.Se debe escarificar el recubrimiento de la columna original, se estima que tiene un espesor de 2.5 cm por lo que la columna efectiva existente queda de 55cm*95cm Se crea carpinteria

de la columna original, se estima que tiene un espesor de 2.5 cm por lo que la columna efectiva existente queda de 55cm*85cm.Segun correlacion tendriamosCosto m3 de encamisado o recalce encofrada

$$\$ = 242.133 * x2 - 788.236 * x + 1'000.000 \text{ donde } x \text{ es el Área}$$

Componentes	11580	Sub-análisis	Encamisado o recalce column 60*180a80*275 3000psi*	M3	0,2055	0,00 %	0,2055	\$ 708.711,78	\$ 145.640,27
	11581	Sub-análisis	encamisado o recalce column 60*90a80*110 3000psi**	M3	0,3544	0,00 %	0,3544	\$ 1.252.508,23	\$ 443.888,92
	11582	Sub-análisis	encamisado o recalce columna 20*20a30*30 3000psi**	M3	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 1.802.133,08	\$ 108.127,98
	11583	Sub-análisis	encamisado o recalceColumn 60*120a80*140 3000psi**	M3	0,2351	0,00 %	0,2351	\$ 826.438,03	\$ 194.295,58
	11584	Sub-análisis	encamisado o recalceColumn115*115a125*125 3000ps**	M3	0,2044	0,00 %	0,2044	\$ 775.633,56	\$ 158.539,50
11406 encamisado o recalce column 4500psi**				M3	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario	\$ 1.052.669,20	

Detalles

Descripción Técnica En este la medida se hace evaluando los metros cubicos encajonados o formateados sin considerar descuentos.Se debe escarificar el recubrimiento de la columna original, se estima que tiene un espesor de 2.5 cm por lo que la columna efectiva existente queda de 55cm*85cm.Segun correlacion tendriamosCosto m3 de encamisado o recalce encofrada

$$\$ = 242.133 * x2 - 788.236 * x + 1'000.000 \text{ donde } x \text{ es el Área}$$

Componentes	11402	Sub-análisis	encamisado o recalce column 60*180a80*275 4500psi*	M3	0,2055	0,00 %	0,2055	\$ 710.897,16	\$ 146.089,37
	11401	Sub-análisis	encamisado o recalce column 60*90a80*110 4500psi**	M3	0,3544	0,00 %	0,3544	\$ 1.254.987,44	\$ 444.767,55
	11403	Sub-análisis	encamisado o recalce columna 20*20a30*30 4500psi**	M3	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 1.805.071,40	\$ 108.304,28
	11404	Sub-análisis	encamisado o recalceColumn 60*120a80*140 4500psi**	M3	0,2351	0,00 %	0,2351	\$ 828.182,66	\$ 194.705,74
	11405	Sub-análisis	encamisado o recalceColumn115*115a125*125 4500ps**	M3	0,2044	0,00 %	0,2044	\$ 776.919,08	\$ 158.802,26
11580 Encamisado o recalce column 60*180a80*275 3000psi*				M3	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario	\$ 708.711,78	

Detalles

Descripción Técnica En este la medida se hace evaluando los metros cubicos encajonados o formateados sin considerar descuentos.Se debe escarificar el recubrimiento de la columna original, se estima que tiene un espesor de 2.5 cm por lo que la columna efectiva existente queda de 55cm*175cm.Segun correlacion tendriamosCosto m3 de encamisado o recalce encofrada

$$\$ = 242.133 * x2 - 788.236 * x + 1'000.000 \text{ donde } x \text{ es el Área}$$

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,7000	0,00 %	2,7000	\$ 2.133,00	\$ 5.759,10
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 50.230,00	\$ 22.603,50
	000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	3,6000	0,00 %	3,6000	\$ 80,00	\$ 288,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 24.450,97	\$ 24.450,97
	394	Equipo	PARALES - MES	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 6.189,48	\$ 18.568,44
	151	Equipo	PLUMA ELECTRICA Trif.	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 45.414,28	\$ 5.903,86
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 41.513,00	\$ 6.226,95
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 48.761,00	\$ 7.314,15
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 6.582,00	\$ 6.911,10
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,6400	3,00 %	0,6592	\$ 13.417,00	\$ 8.844,49
	003607	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) G.F. OUTINOURED	M3	0,5600	5,00 %	0,5880	\$ 0,00	\$ 0,00
	000268	Material	HIERRO 40 Alambón 1/4"	KG	0,8500	3,00 %	0,8755	\$ 0,00	\$ 0,00
	105186	Material	PLASTIMENT AD-40 (TAMBOR DE 230 KG)	KG	0,9520	5,00 %	0,9996	\$ 8.745,00	\$ 8.741,50
	676	Material	PLASTOCRETE DM SIKI IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	2,1000	5,00 %	2,2050	\$ 25.467,00	\$ 56.154,74
	101091	Material	Plastocrete 169HE ó (Basf)Masterapid 230Kg **	KG	6,3000	5,00 %	6,6150	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,1500	10,00 %	1,2650	\$ 4.855,00	\$ 6.141,58
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 37.416,00	\$ 7.707,70
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,2000	5,00 %	1,2600	\$ 11.865,00	\$ 14.949,90
	003920	Material	TRIPLEX ANDES 2.44x1.22 7mm	UN	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 0,00	\$ 0,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,9722	0,00 %	0,9722	\$ 411.580,43	\$ 400.138,49

	11352	Sub-análisis	Demolic.Escarificado ConcretoCompresor(carg+ret)	M2	3,2500	0,00 %	3,2500	\$ 26.368,03	\$ 85.696,10
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
11402	encamisado o recalce column 60*180a80*275 4500psi*			M3	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 710.897,16
Detalles									
Descripción Técnica En este la medida se hace evaluando los metros cubicos encajonados o formateados sin considerar descuentos.Se debe escarificar el recubrimiento de la columna original, se estima que tiene un espesor de 2.5 cm por lo que la columna efectiva existente queda de 55cm*175cm.Segun correlacion tendriamosCosto m3 de encamisado o recalce encofrada \$ = 242.133 * x2 - 788.236 * x + 1'000.000 donde x es el Área									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,7000	0,00 %	2,7000	\$ 2.133,00	\$ 5.759,10
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 50.230,00	\$ 22.603,50
	000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	3,6000	0,00 %	3,6000	\$ 80,00	\$ 288,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 24.450,97	\$ 24.450,97
	394	Equipo	PARALES - MES	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 6.189,48	\$ 18.568,44
	151	Equipo	PLUMA ELECTRICA Trif.	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 45.414,28	\$ 5.903,86
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 41.513,00	\$ 6.226,95
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 48.761,00	\$ 7.314,15
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 6.582,00	\$ 6.911,10
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,6400	3,00 %	0,6592	\$ 13.417,00	\$ 8.844,49
	101081	Material	CONCRETO 4500 PSI (315N) Outinord ***	M3	0,5600	5,00 %	0,5880	\$ 0,00	\$ 0,00
	000268	Material	HIERRO 40 Alambón 1/2"	KG	0,8500	3,00 %	0,8755	\$ 0,00	\$ 0,00
	105186	Material	PLASTIMENT AD-40 (TAMBOR DE 230 KG)	KG	1,1900	5,00 %	1,2495	\$ 8.745,00	\$ 10.926,88
	676	Material	PLASTOCRETE DM SIKA IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	2,1000	5,00 %	2,2050	\$ 25.467,00	\$ 56.154,74
	101091	Material	Plastocrete 169HE ó (Basf)Masterapid 230Kg **	KG	6,3000	5,00 %	6,6150	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,1500	10,00 %	1,2650	\$ 4.855,00	\$ 6.141,58
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 37.416,00	\$ 7.707,70
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,2000	5,00 %	1,2600	\$ 11.865,00	\$ 14.949,90
	003920	Material	TRIPLEX ANDES 2.44x1.22 7mm	UN	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 0,00	\$ 0,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,9722	0,00 %	0,9722	\$ 411.580,43	\$ 400.138,49
	11352	Sub-análisis	Demolic.Escarificado ConcretoCompresor(carg+ret)	M2	3,2500	0,00 %	3,2500	\$ 26.368,03	\$ 85.696,10
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
11581	encamisado o recalce column 60*90a80*110 3000psi**			M3	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 1.252.508,23

003607	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) G.F. OUTINOURD	M3	0,6300	5,00 %	0,6615	\$ 0,00	\$ 0,00
105186	Material	PLASTIMENT AD-40 (TAMBOR DE 230 KG)	KG	1,0700	5,00 %	1,1235	\$ 8.745,00	\$ 9.825,01
676	Material	PLASTOCRETE DM SIKA IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	2,1000	5,00 %	2,2050	\$ 25.467,00	\$ 56.154,74
101091	Material	Plastocrete 169HE ó (Basf) Masterapid 230Kg **	KG	6,3000	5,00 %	6,6150	\$ 0,00	\$ 0,00
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,1500	10,00 %	1,2650	\$ 4.855,00	\$ 6.141,58
940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6000	5,00 %	3,7800	\$ 9.875,00	\$ 37.327,50
100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc) 15Kg**	KG	0,2600	3,00 %	0,2678	\$ 37.416,00	\$ 10.020,00
942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	5,4000	5,00 %	5,6700	\$ 11.865,00	\$ 67.274,55
003920	Material	TRIPLEX ANDES 2.44x1.22 7mm	UN	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 0,00	\$ 0,00
13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,9080	0,00 %	0,9080	\$ 418.767,30	\$ 380.240,71
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,9722	0,00 %	0,9722	\$ 411.580,43	\$ 400.138,49
11352	Sub-análisis	Demolic.Escarificado Concreto Compresor (carg+ret)	M2	4,3200	0,00 %	4,3200	\$ 26.368,03	\$ 113.909,89
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21

11401	encamisado o recalce column 60*90a80*110 4500psi**	M3	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 1.254.987,44
-------	--	----	----------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

En este la medida se hace evaluando los metros cubicos encajonados o formateados sin considerar descuentos.Se debe escarificar el recubrimiento de la columna original, se estima que tiene un espesor de 2.5 cm por lo que la columna efectiva existente queda de 55cm*85cm.Segun correlacion tendriamos Costo m3 de encamisado o recalce encofrada

$$\$ = 242.133 * x2 - 788.236 * x + 1'000.000 \text{ donde } x \text{ es el Área}$$

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,5500	0,00 %	4,5500	\$ 2.133,00	\$ 9.705,15
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 50.230,00	\$ 22.603,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 44.576,33	\$ 44.576,33
	390	Equipo	MORDAZAS EN PLATINA CON CUÑA	DD	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 241,05	\$ 2.169,45
	394	Equipo	PARALES - MES	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 6.189,48	\$ 18.568,44
	151	Equipo	PLUMA ELECTRICA Trif.	DD	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 45.414,28	\$ 14.078,43
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 48.761,00	\$ 18.529,18
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 6.582,00	\$ 6.911,10
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,8700	3,00 %	0,8961	\$ 13.417,00	\$ 12.022,97
	101081	Material	CONCRETO 4500 PSI (315N) Outinord ***	M3	0,6300	5,00 %	0,6615	\$ 0,00	\$ 0,00
	105186	Material	PLASTIMENT AD-40 (TAMBOR DE 230 KG)	KG	1,3400	5,00 %	1,4070	\$ 8.745,00	\$ 12.304,22
	676	Material	PLASTOCRETE DM SIKA IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	2,1000	5,00 %	2,2050	\$ 25.467,00	\$ 56.154,74
	101091	Material	Plastocrete 169HE ó (Basf) Masterapid 230Kg **	KG	6,3000	5,00 %	6,6150	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,1500	10,00 %	1,2650	\$ 4.855,00	\$ 6.141,58
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6000	5,00 %	3,7800	\$ 9.875,00	\$ 37.327,50
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc) 15Kg**	KG	0,2600	3,00 %	0,2678	\$ 37.416,00	\$ 10.020,00
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	5,4000	5,00 %	5,6700	\$ 11.865,00	\$ 67.274,55
	003920	Material	TRIPLEX ANDES 2.44x1.22 7mm	UN	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 0,00	\$ 0,00
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,9080	0,00 %	0,9080	\$ 418.767,30	\$ 380.240,71
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,9722	0,00 %	0,9722	\$ 411.580,43	\$ 400.138,49
	11352	Sub-análisis	Demolic.Escarificado Concreto Compresor (carg+ret)	M2	4,3200	0,00 %	4,3200	\$ 26.368,03	\$ 113.909,89
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21

10852	encamisado o recalce columna 20*20a30*30 3000psi**	M3	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 1.677.467,01
-------	--	----	----------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

En este la medida se hace evaluando los metros cubicos encajonados o formateados sin considerar descuentos.Se debe escarificar el recubrimiento de la columna original, se estima que tiene un espesor de 2.5 cm por lo que la columna efectiva existente queda de 45cm*45cm

de la columna original, se estima que tiene un espesor de 2.5 cm por lo que la columna efectiva existente queda de 15cm*15cm.									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	18,0000	0,00 %	18,0000	\$ 2.133,00	\$ 38.394,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 31.058,11	\$ 31.058,11
	390	Equipo	MORDAZAS EN PLATINA CON CUÑA	DD	96,0000	0,00 %	96,0000	\$ 241,05	\$ 23.140,80
	394	Equipo	PARALES - MES	UN	32,0000	0,00 %	32,0000	\$ 6.189,48	\$ 198.063,36
	151	Equipo	PLUMA ELECTRICA Trif.	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 45.414,28	\$ 136.242,84
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 48.761,00	\$ 48.761,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 6.582,00	\$ 27.644,40
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,6400	3,00 %	2,7192	\$ 13.417,00	\$ 36.483,51
	003607	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) G.F. OUTINOURED	M3	0,7500	5,00 %	0,7875	\$ 0,00	\$ 0,00
	105186	Material	PLASTIMENT AD-40 (TAMBOR DE 230 KG)	KG	1,2800	5,00 %	1,3440	\$ 8.745,00	\$ 11.753,28
	676	Material	PLASTOCRETE DM SIKA IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	2,1000	5,00 %	2,2050	\$ 25.467,00	\$ 56.154,74
	101091	Material	Plastocrete 169HE ó (Basf) Masterapid 230Kg **	KG	6,3000	5,00 %	6,6150	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	3,3000	10,00 %	3,6300	\$ 4.855,00	\$ 17.623,65
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 9.875,00	\$ 155.531,25
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc) 15Kg**	KG	0,5800	0,00 %	0,5800	\$ 37.416,00	\$ 21.701,28
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	16,0000	5,00 %	16,8000	\$ 11.865,00	\$ 199.332,00
	003920	Material	TRIPLEX ANDES 2.44x1.22 7mm	UN	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 0,00	\$ 0,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,9722	0,00 %	0,9722	\$ 411.580,43	\$ 400.138,49
	11352	Sub-análisis	Demolic.Escarificado ConcretoCompresor(carg+ret)	M2	9,6000	0,00 %	9,6000	\$ 26.368,03	\$ 253.133,09
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
11582	encamisado o recalce columna 20*20a30*30 3000psi**		M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 1.802.133,08	

Detalles									
Descripción Técnica		En este la medida se hace evaluando los metros cubicos encajonados o formateados sin considerar descuentos.Se debe escarificar el recubrimiento de la columna original, se estima que tiene un espesor de 2.5 cm por lo que la columna efectiva existente queda de 15cm*15cm.Segun correlacion tendriamosCosto m3 de encamisado o recalce encofrada							
		\$ = 242.133 * x2 - 788.236 * x + 1'000.000 donde x es el Área							
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	18,0000	0,00 %	18,0000	\$ 2.133,00	\$ 38.394,00
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 50.230,00	\$ 22.603,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.907,93	\$ 34.907,93
	390	Equipo	MORDAZAS EN PLATINA CON CUÑA	DD	96,0000	0,00 %	96,0000	\$ 241,05	\$ 23.140,80
	394	Equipo	PARALES - MES	UN	32,0000	0,00 %	32,0000	\$ 6.189,48	\$ 198.063,36
	151	Equipo	PLUMA ELECTRICA Trif.	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 45.414,28	\$ 136.242,84
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 48.761,00	\$ 48.761,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 6.582,00	\$ 27.644,40
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,6400	3,00 %	2,7192	\$ 13.417,00	\$ 36.483,51
	003607	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) G.F. OUTINOURD	M3	0,7500	5,00 %	0,7875	\$ 0,00	\$ 0,00
	105186	Material	PLASTIMENT AD-40 (TAMBOR DE 230 KG)	KG	1,2800	5,00 %	1,3440	\$ 8.745,00	\$ 11.753,28
	676	Material	PLASTOCRETE DM SIKI IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	2,1000	5,00 %	2,2050	\$ 25.467,00	\$ 56.154,74
	101091	Material	Plastocrete 169HE ó (Basf) Masterapid 230Kg **	KG	6,3000	5,00 %	6,6150	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	3,3000	10,00 %	3,6300	\$ 4.855,00	\$ 17.623,65
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 9.875,00	\$ 155.531,25
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc) 15Kg**	KG	0,5800	3,00 %	0,5974	\$ 37.416,00	\$ 22.352,32
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	16,0000	5,00 %	16,8000	\$ 11.865,00	\$ 199.332,00
	003920	Material	TRIPLEX ANDES 2.44x1.22 7mm	UN	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 0,00	\$ 0,00

11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,9722	0,00 %	0,9722	\$ 411.580,43	\$ 400.138,49
11352	Sub-análisis	Demolic.Escarificado ConcretoCompresor(carg+ret)	M2	13,3000	0,00 %	13,3000	\$ 26.368,03	\$ 350.694,80
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
11403	encamisado o recalce columna 20*20a30*30 4500psi**		M3	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 1.805.071,40

Detalles

Descripción Técnica

En este la medida se hace evaluando los metros cubicos encajonados o formateados sin considerar descuentos.Se debe escarificar el recubrimiento de la columna original, se estima que tiene un espesor de 2.5 cm por lo que la columna efectiva existente queda de 15cm*15cm.Segun correlacion tendriamosCosto m3 de encamisado o recalce encofrada

$$\text{\$} = 242.133 * x2 - 788.236 * x + 1'000.000 \text{ donde } x \text{ es el Área}$$

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	18,0000	0,00 %	18,0000	\$ 2.133,00	\$ 38.394,00
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 50.230,00	\$ 22.603,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.907,93	\$ 34.907,93
	390	Equipo	MORDAZAS EN PLATINA CON CUÑA	DD	96,0000	0,00 %	96,0000	\$ 241,05	\$ 23.140,80
	394	Equipo	PARALES - MES	UN	32,0000	0,00 %	32,0000	\$ 6.189,48	\$ 198.063,36
	151	Equipo	PLUMA ELECTRICA Trif.	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 45.414,28	\$ 136.242,84
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 48.761,00	\$ 48.761,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 6.582,00	\$ 27.644,40
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,6400	3,00 %	2,7192	\$ 13.417,00	\$ 36.483,51
	101081	Material	CONCRETO 4500 PSI (315N) Outinord ***	M3	0,7500	5,00 %	0,7875	\$ 0,00	\$ 0,00
	105186	Material	PLASTIMENT AD-40 (TAMBOR DE 230 KG)	KG	1,6000	5,00 %	1,6800	\$ 8.745,00	\$ 14.691,60
	676	Material	PLASTOCRETE DM SIKA IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	2,1000	5,00 %	2,2050	\$ 25.467,00	\$ 56.154,74
	101091	Material	Plastocrete169HE ó (Basf)Masterapid 230Kg **	KG	6,3000	5,00 %	6,6150	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	3,3000	10,00 %	3,6300	\$ 4.855,00	\$ 17.623,65
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 9.875,00	\$ 155.531,25
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,5800	3,00 %	0,5974	\$ 37.416,00	\$ 22.352,32
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	16,0000	5,00 %	16,8000	\$ 11.865,00	\$ 199.332,00
	003920	Material	TRIPLEX ANDES 2.44x1.22 7mm	UN	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 0,00	\$ 0,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,9722	0,00 %	0,9722	\$ 411.580,43	\$ 400.138,49
	11352	Sub-análisis	Demolic.Escarificado ConcretoCompresor(carg+ret)	M2	13,3000	0,00 %	13,3000	\$ 26.368,03	\$ 350.694,80
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	18,0000	0,00 %	18,0000	\$ 2.133,00	\$ 38.394,00
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 50.230,00	\$ 351.610,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 23.482,27	\$ 23.482,27
	394	Equipo	PARALES - MES	UN	0,8900	0,00 %	0,8900	\$ 6.189,48	\$ 5.508,64
	151	Equipo	PLUMA ELECTRICA Trif.	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 45.414,28	\$ 136.242,84
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 48.761,00	\$ 48.761,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 6.582,00	\$ 27.644,40
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,3340	3,00 %	1,3740	\$ 13.417,00	\$ 18.434,96
	003607	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) G.F. OUTINOURED	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	676	Material	PLASTOCRETE DM SIKA IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	2,8000	5,00 %	2,9400	\$ 25.467,00	\$ 74.872,98
	101091	Material	Plastocrete169HE ó (Basf)Masterapid 230Kg **	KG	8,4000	5,00 %	8,8200	\$ 0,00	\$ 0,00

	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	3,3000	10,00 %	3,6300	\$ 4.855,00	\$ 17.623,65
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 9.875,00	\$ 155.531,25
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	3,0000	3,00 %	3,0900	\$ 37.416,00	\$ 115.615,44
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	16,0000	5,00 %	16,8000	\$ 11.865,00	\$ 199.332,00
	003920	Material	TRIPLEX ANDES 2.44x1.22 7mm	UN	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 0,00	\$ 0,00
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,7393	0,00 %	0,7393	\$ 418.767,30	\$ 309.594,66
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 411.580,43	\$ 0,00
	11352	Sub-análisis	Demolic.Escarificado ConcretoCompresor(carg+ret)	M2	6,6700	0,00 %	6,6700	\$ 26.368,03	\$ 175.874,76
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
11587	encamisado o recalce vigas en U 3000psi*			M3	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 1.876.759,61

Detalles

Descripción Técnica MdeO VIGA AMARRE .20X.20 m.cierre = CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.** (13297)

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	18,0000	0,00 %	18,0000	\$ 2.133,00	\$ 38.394,00
	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	11,0000	0,00 %	11,0000	\$ 1.988,00	\$ 21.868,00
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 50.230,00	\$ 401.840,00
	394	Equipo	PARALES - MES	UN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 6.189,48	\$ 3.713,69
	151	Equipo	PLUMA ELECTRICA Trif.	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 45.414,28	\$ 136.242,84
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 48.761,00	\$ 48.761,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 6.582,00	\$ 27.644,40
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1600	3,00 %	2,2248	\$ 13.417,00	\$ 29.850,14
	003607	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) G.F. OUTINOURED	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	676	Material	PLASTOCRETE DM SIKA IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	2,8000	5,00 %	2,9400	\$ 25.467,00	\$ 74.872,98
	101091	Material	Plastocrete 169HE ó (Basf)Masterapid 230Kg **	KG	8,4000	5,00 %	8,8200	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	3,3000	10,00 %	3,6300	\$ 4.855,00	\$ 17.623,65
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 9.875,00	\$ 155.531,25
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	4,8600	3,00 %	5,0058	\$ 37.416,00	\$ 187.297,01
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	16,0000	5,00 %	16,8000	\$ 11.865,00	\$ 199.332,00
	003920	Material	TRIPLEX ANDES 2.44x1.22 7mm	UN	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 0,00	\$ 0,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0632	0,00 %	0,0632	\$ 411.580,43	\$ 26.011,88
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,7522	0,00 %	0,7522	\$ 411.580,43	\$ 309.590,80
	11352	Sub-análisis	Demolic.Escarificado ConcretoCompresor(carg+ret)	M2	6,6700	0,00 %	6,6700	\$ 26.368,03	\$ 175.874,76
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
12651	encamisado o recalce vigas en U 4500psi*			M3	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 1.874.229,80

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	18,0000	0,00 %	18,0000	\$ 2.133,00	\$ 38.394,00
	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	11,0000	0,00 %	11,0000	\$ 1.988,00	\$ 21.868,00
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 50.230,00	\$ 401.840,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 23.482,07	\$ 23.482,07
	394	Equipo	PARALES - MES	UN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 6.189,48	\$ 3.713,69
	151	Equipo	PLUMA ELECTRICA Trif.	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 45.414,28	\$ 136.242,84
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 48.761,00	\$ 48.761,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 6.582,00	\$ 27.644,40

638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1600	3,00 %	2,2248	\$ 13.417,00	\$ 29.850,14
100664	Material	CONCRETO 4500 PSI (315N) gravilla fina 1/2" **	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
676	Material	PLASTOCRETE DM SIKA IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	2,8000	5,00 %	2,9400	\$ 25.467,00	\$ 74.872,98
101091	Material	Plastocrete 169HE ó (Basf) Masterapid 230Kg **	KG	8,4000	5,00 %	8,8200	\$ 0,00	\$ 0,00
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	3,3000	10,00 %	3,6300	\$ 4.855,00	\$ 17.623,65
940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 9.875,00	\$ 155.531,25
100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc) 15Kg**	KG	4,8600	3,00 %	5,0058	\$ 37.416,00	\$ 187.297,01
942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	16,0000	5,00 %	16,8000	\$ 11.865,00	\$ 199.332,00
003920	Material	TRIPLEX ANDES 2.44x1.22 7mm	UN	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 0,00	\$ 0,00
13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,7522	0,00 %	0,7522	\$ 411.580,43	\$ 309.590,80
11352	Sub-análisis	Demolic.Escarificado Concreto Compresor (carg+ret)	M2	6,6700	0,00 %	6,6700	\$ 26.368,03	\$ 175.874,76
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21

11583	encamisado o recalce	Column 60*120a80*140 3000psi**	M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 826.438,03
--------------	-----------------------------	---------------------------------------	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica En este la medida se hace evaluando los metros cubicos encajonados o formateados sin considerar descuentos. Se debe escarificar el recubrimiento de la columna original, se estima que tiene un espesor de 2.5 cm por lo que la columna efectiva existente queda de 55cm*115cm. Segun correlacion tendriamos Costo m3 de encamisado o recalce encofrada
$$\$ = 242.133 * x2 - 788.236 * x + 1'000.000$$
 donde x es el Área

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC: 1.5X1.5M.)	DD	5,4000	0,00 %	5,4000	\$ 2.133,00	\$ 11.518,20
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros + chapetas + otros) -mes	M2/MES	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 50.230,00	\$ 22.603,50
	000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 80,00	\$ 100,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25.148,10	\$ 25.148,10
	394	Equipo	PARALES - MES	UN	3,6000	0,00 %	3,6000	\$ 6.189,48	\$ 22.282,13
	151	Equipo	PLUMA ELECTRICA Trif.	DD	0,1950	0,00 %	0,1950	\$ 45.414,28	\$ 8.855,78
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 48.761,00	\$ 14.628,30
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 6.582,00	\$ 6.911,10
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,7800	3,00 %	0,8034	\$ 13.417,00	\$ 10.779,22
	003607	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) G.F. OUTINOURD	M3	0,4300	5,00 %	0,4515	\$ 0,00	\$ 0,00
	000268	Material	HIERRO 40 Alambón 1/4"	KG	4,1000	3,00 %	4,2230	\$ 0,00	\$ 0,00
	105186	Material	PLASTIMENT AD-40 (TAMBOR DE 230 KG)	KG	0,7300	5,00 %	0,7665	\$ 8.745,00	\$ 6.703,04
	676	Material	PLASTOCRETE DM SIKA IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	2,1000	5,00 %	2,2050	\$ 25.467,00	\$ 56.154,74
	101091	Material	Plastocrete 169HE ó (Basf) Masterapid 230Kg **	KG	6,3000	5,00 %	6,6150	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,1500	10,00 %	1,2650	\$ 4.855,00	\$ 6.141,58
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,1500	5,00 %	3,3075	\$ 9.875,00	\$ 32.661,56
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc) 15Kg**	KG	0,2300	3,00 %	0,2369	\$ 37.416,00	\$ 8.863,85
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	5,4000	5,00 %	5,6700	\$ 11.865,00	\$ 67.274,55
	003920	Material	TRIPLEX ANDES 2.44x1.22 7mm	UN	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 0,00	\$ 0,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,9722	0,00 %	0,9722	\$ 411.580,43	\$ 400.138,49
	11352	Sub-análisis	Demolic.Escarificado Concreto Compresor (carg+ret)	M2	3,9200	0,00 %	3,9200	\$ 26.368,03	\$ 103.362,68
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21

11404	encamisado o recalce	Column 60*120a80*140 4500psi**	M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 828.182,66
--------------	-----------------------------	---------------------------------------	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica En este la medida se hace evaluando los metros cubicos encajonados o formateados sin considerar descuentos. Se debe escarificar el recubrimiento de la columna original, se estima que tiene un espesor de 2.5 cm por lo que la columna efectiva existente queda de 55cm*115cm. Segun correlacion

de la columna original, se estima que tiene un espesor de 2.5 cm por lo que la columna efectiva existente queda de 55cm*115cm.Segun correlacion tendriamosCosto m3 de encamisado o recalce
\$ = 242.133 * x2 - 788.236 * x + 1'000.000 donde x es el Área encofrada

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	5,4000	0,00 %	5,4000	\$ 2.133,00	\$ 11.518,20
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 50.230,00	\$ 22.603,50
	000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 80,00	\$ 100,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25.148,10	\$ 25.148,10
	394	Equipo	PARALES - MES	UN	3,6000	0,00 %	3,6000	\$ 6.189,48	\$ 22.282,13
	151	Equipo	PLUMA ELECTRICA Trif.	DD	0,1950	0,00 %	0,1950	\$ 45.414,28	\$ 8.855,78
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 48.761,00	\$ 14.628,30
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 6.582,00	\$ 6.911,10
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,7800	3,00 %	0,8034	\$ 13.417,00	\$ 10.779,22
	101081	Material	CONCRETO 4500 PSI (315N) Outinord ***	M3	0,4300	5,00 %	0,4515	\$ 0,00	\$ 0,00
	000268	Material	HIERRO 40 Alambrón ¼"	KG	4,1000	3,00 %	4,2230	\$ 0,00	\$ 0,00
	105186	Material	PLASTIMENT AD-40 (TAMBOR DE 230 KG)	KG	0,9200	5,00 %	0,9660	\$ 8.745,00	\$ 8.447,67
	676	Material	PLASTOCRETE DM SIKI IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	2,1000	5,00 %	2,2050	\$ 25.467,00	\$ 56.154,74
	101091	Material	Plastocrete169HE ó (Basf)Masterapid 230Kg **	KG	6,3000	5,00 %	6,6150	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,1500	10,00 %	1,2650	\$ 4.855,00	\$ 6.141,58
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,1500	5,00 %	3,3075	\$ 9.875,00	\$ 32.661,56
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,2300	3,00 %	0,2369	\$ 37.416,00	\$ 8.863,85
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	5,4000	5,00 %	5,6700	\$ 11.865,00	\$ 67.274,55
	003920	Material	TRIPLEX ANDES 2.44x1.22 7mm	UN	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 0,00	\$ 0,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,9722	0,00 %	0,9722	\$ 411.580,43	\$ 400.138,49
	11352	Sub-análisis	Demolic.Escarificado ConcretoCompresor(carg+ret)	M2	3,9200	0,00 %	3,9200	\$ 26.368,03	\$ 103.362,68
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
11584	encamisado o recalceColumn115*115a125*125 3000ps**			M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 775.633,56

Detalles

Descripción Técnica En este la medida se hace evaluando los metros cubicos encajonados o formateados sin considerar descuentos.Se debe escarificar el recubrimiento de la columna original, se estima que tiene un espesor de 2.5 cm por lo que la columna efectiva existente queda de 55cm*115cm.Segun correlacion tendriamosCosto m3 de encamisado o recalce
\$ = 242.133 * x2 - 788.236 * x + 1'000.000 donde x es el Área encofrada

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	5,4000	0,00 %	5,4000	\$ 2.133,00	\$ 11.518,20
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 50.230,00	\$ 22.603,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 24.398,94	\$ 24.398,94
	004039	Equipo	MORDAZA 1.85 mt CON CUÑA	MES	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 0,00	\$ 0,00
	394	Equipo	PARALES - MES	UN	1,7000	0,00 %	1,7000	\$ 6.189,48	\$ 10.522,12
	151	Equipo	PLUMA ELECTRICA Trif.	DD	0,1730	0,00 %	0,1730	\$ 45.414,28	\$ 7.856,67
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 48.761,00	\$ 10.239,81
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 6.582,00	\$ 6.911,10
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,6400	3,00 %	0,6592	\$ 13.417,00	\$ 8.844,49
	003607	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) G.F. OUTINOURED	M3	0,3500	5,00 %	0,3675	\$ 0,00	\$ 0,00
	105186	Material	PLASTIMENT AD-40 (TAMBOR DE 230 KG)	KG	0,6000	5,00 %	0,6300	\$ 8.745,00	\$ 5.509,35
	676	Material	PLASTOCRETE DM SIKI IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	2,1000	5,00 %	2,2050	\$ 25.467,00	\$ 56.154,74
	101091	Material	Plastocrete169HE ó (Basf)Masterapid 230Kg **	KG	6,3000	5,00 %	6,6150	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,1500	10,00 %	1,2650	\$ 4.855,00	\$ 6.141,58

940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 9.875,00	\$ 25.921,88
100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,1920	3,00 %	0,1978	\$ 37.416,00	\$ 7.400,88
942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	5,2000	5,00 %	5,4600	\$ 11.865,00	\$ 64.782,90
003920	Material	TRIPLEX ANDES 2.44x1.22 7mm	UN	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 0,00	\$ 0,00
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,9722	0,00 %	0,9722	\$ 411.580,43	\$ 400.138,49
11352	Sub-análisis	Demolic.Escarificado ConcretoCompresor(carg+ret)	M2	3,2000	0,00 %	3,2000	\$ 26.368,03	\$ 84.377,70
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21

11405	encamisado o recalceColumn115*115a125*125 4500ps**	M3	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 776.919,08
--------------	---	-----------	-----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica En este la medida se hace evaluando los metros cubicos encajonados o formateados sin considerar descuentos.Se debe escarificar el recubrimiento de la columna original, se estima que tiene un espesor de 2.5 cm por lo que la columna efectiva existente queda de 55cm*115cm.Segun correlacion tendriamosCosto m3 de encamisado o recalce

$$\$ = 242.133 * x2 - 788.236 * x + 1'000.000 \text{ donde } x \text{ es el Área encofrada}$$

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	5,4000	0,00 %	5,4000	\$ 2.133,00	\$ 11.518,20
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 50.230,00	\$ 22.603,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 24.398,94	\$ 24.398,94
	004039	Equipo	MORDAZA 1.85 mt CON CUÑA	MES	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 0,00	\$ 0,00
	394	Equipo	PARALES - MES	UN	1,7000	0,00 %	1,7000	\$ 6.189,48	\$ 10.522,12
	151	Equipo	PLUMA ELECTRICA Trif.	DD	0,1730	0,00 %	0,1730	\$ 45.414,28	\$ 7.856,67
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 48.761,00	\$ 10.239,81
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 6.582,00	\$ 6.911,10
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,6400	3,00 %	0,6592	\$ 13.417,00	\$ 8.844,49
	101081	Material	CONCRETO 4500 PSI (315N) Outinord ***	M3	0,3500	5,00 %	0,3675	\$ 0,00	\$ 0,00
	105186	Material	PLASTIMENT AD-40 (TAMBOR DE 230 KG)	KG	0,7400	5,00 %	0,7770	\$ 8.745,00	\$ 6.794,87
	676	Material	PLASTOCRETE DM SIKA IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	2,1000	5,00 %	2,2050	\$ 25.467,00	\$ 56.154,74
	101091	Material	Plastocrete 169HE ó (Basf)Masterapid 230Kg **	KG	6,3000	5,00 %	6,6150	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,1500	10,00 %	1,2650	\$ 4.855,00	\$ 6.141,58
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 9.875,00	\$ 25.921,88
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,1920	3,00 %	0,1978	\$ 37.416,00	\$ 7.400,88
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	5,2000	5,00 %	5,4600	\$ 11.865,00	\$ 64.782,90
	003920	Material	TRIPLEX ANDES 2.44x1.22 7mm	UN	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 0,00	\$ 0,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,9722	0,00 %	0,9722	\$ 411.580,43	\$ 400.138,49
	11352	Sub-análisis	Demolic.Escarificado ConcretoCompresor(carg+ret)	M2	3,2000	0,00 %	3,2000	\$ 26.368,03	\$ 84.377,70
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21

16016	Encamisado para Inyección de mezcla tubo metal 4"	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 65.130,29
--------------	--	-----------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 45.570,00	\$ 1.503,81
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.798,47	\$ 1.798,47
	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0017	0,00 %	0,0017	\$ 571.230,00	\$ 971,09
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 21.618,00	\$ 907,96
	100120	Material	Tubo acero negra Estruct. 4" e=4.0 mm **	ML	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 299.744,81	\$ 59.948,96

14184	Encamizado 2500psi tub domiciliaria AN 6" gres			ML	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 66.804,36
-------	--	--	--	----	--------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

		Descripción Técnica Encamizado en concreto de 2500psi para tubería domiciliaria de aguas negras existente de gres d=6", espesor del encamizado e=0.15m.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.395,46	\$ 1.395,46
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 104.130,00	\$ 10.413,00
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 174.962,00	\$ 17.496,20
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 535.710,00	\$ 37.499,70

00381	ENCHAPE PARED (35x25cm)			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 50.980,58
-------	-------------------------	--	--	----	--------------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

		Descripción Técnica							
Componentes	104968	Material	BOQUILLA CONCOLOR 5 KG	KG	0,4500	5,00 %	0,4725	\$ 5.944,00	\$ 2.808,54
	1294	Material	ENCHAPE PARED COLOR 35x25CM)	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 19.727,00	\$ 20.713,35
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 305.096,56	\$ 27.458,69

17266	ENCHAPE ACUSTI MUROSPANEL REFSPLIT ACO CDRC Sum+Ins			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	--	--	----	--------------------------------------	--	--	----------------	---------

Detalles

		Descripción Técnica ENCHAPE ACUSTICO PARA MUROS EN PANEL REF. SLIT ACOUSTIC PARA MUROS O EQUIVALENTE. INCLUYE FIBRA DE VIDRIO Y ESTRUCTURA LIVIANA DE SOPORTE SEGUN DETALLESUMINISTRO E INSTALACIÓN							
Componentes	107241	Material	Paneles en madera tipo acustico ref. slit SUM+INST	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

19315	ENCHAPE ACUSTICO PARA MUROS EN PANEL CEFÉ COMETAS			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 692.069,65
-------	---	--	--	----	--------------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

		Descripción Técnica SUMINISTRO + INSTALACION CONSULTORIA CEFÉ COMETAS. VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas).CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFÉ LAS COMETAS. SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.624,63	\$ 9.624,63
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.924,93	\$ 1.924,93
	102228	Material	ESTRUC PARA LISTONES ACUSTICOS CEFÉ COMETAS	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 108.000,00	\$ 108.000,00
	101573	Material	LISTONES SILENCIA DE 128X2400 EN 15MM CEFÉ COMETAS	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 380.000,00	\$ 380.000,00
	16023	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA EN OBRA 1:2+PREST.	JRN	0,4623	0,00 %	0,4623	\$ 414.209,59	\$ 191.489,09
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0047	0,00 %	0,0047	\$ 219.360,72	\$ 1.031,00

00925	ENCHAPE BALTICO AZUL (25x35 CM)			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 56.196,07
-------	---------------------------------	--	--	----	--------------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

		Descripción Técnica							
Componentes	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	000889	Material	ENCHAPE BALTICO AZUL (25 x 35 cm)	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 305.096,56	\$ 45.764,48
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43

11679	ENCHAPE BLANCO BRILL. MURO 20.5*30.5 CRNA			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 43.671,55
-------	---	--	--	----	--------------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

		Descripción Técnica							
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 2.133,00	\$ 2.239,65

	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.558,67	\$ 1.558,67
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 20,00	\$ 61,20
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 2.098,01	\$ 1.468,61
	101380	Material	ENCHAPE BLANCO BRILLANTE 20.3x30,5 CORONA/ALFA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	3,5000	5,00 %	3,6750	\$ 1.951,01	\$ 7.169,96
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1040	0,00 %	0,1040	\$ 299.744,81	\$ 31.173,46
11680	ENCHAPE BLANCO BRILL. TECHO 20.5*30.5 CRNA			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 62.195,64
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 2.133,00	\$ 2.239,65
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.440,77	\$ 2.440,77
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 20,00	\$ 61,20
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 2.098,01	\$ 1.468,61
	101380	Material	ENCHAPE BLANCO BRILLANTE 20.3x30,5 CORONA/ALFA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	3,5000	5,00 %	3,6750	\$ 1.951,01	\$ 7.169,96
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 305.096,56	\$ 48.815,45
13419	ENCHAPE BLANCO BRILLANTE 25X40			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 68.927,45
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.656,67	\$ 1.656,67
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 20,00	\$ 61,20
	104968	Material	BOQUILLA CONCOLOR 5 KG	KG	0,4300	5,00 %	0,4515	\$ 5.944,00	\$ 2.683,72
	103610	Material	Enchape blanco 25x40cm brillante**	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 22.766,00	\$ 23.904,30
	102924	Material	ESTOPA (1 Kg) **	KG	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 10.245,00	\$ 512,25
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 1.951,01	\$ 6.145,68
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1086	0,00 %	0,1086	\$ 305.096,56	\$ 33.133,49
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 415.070,00	\$ 830,14
00143	ENCHAPE BORDE PLACA e=.40 T/FINO STA/FE			ML	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 34.166,81
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 557,84	\$ 557,84
	000139	Material	LADRILLO TOLETE FINO STA/FE 24.5x12x6 Perf. Obra	UN	12,0000	4,00 %	12,4800	\$ 0,00	\$ 0,00
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 21.084,00	\$ 1.475,88
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 305.096,56	\$ 27.458,69
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PE#A(M3)	M3	0,0100	4,00 %	0,0104	\$ 449.461,61	\$ 4.674,40
11121	Enchape canal tablilla "L" Moore **			ML	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 40.435,82
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 79.507,01	\$ 6.360,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 830,64	\$ 830,64
	103154	Material	DISCO DE CORTE 9" DIAMANT-SEGMENT-CONC.DURO	UN	0,0016	0,00 %	0,0016	\$ 78.908,00	\$ 126,25

100346	Material	Ladrillo "L" especial tono natural Moore **	UN	17,0000	3,00 %	17,5100	\$ 0,00	\$ 0,00
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0765	0,00 %	0,0765	\$ 299.744,81	\$ 22.930,48
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0111	5,00 %	0,0117	\$ 495.784,25	\$ 5.800,68

15186	Enchape cara Muro Contenc.H=0.24m(Lad.Regilla)		ML	Grupo ENCHAPES MUROS			Valor Unitario	\$ 38.988,92
--------------	---	--	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 79.507,01	\$ 1.192,61
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 569,11	\$ 569,11
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0038	2,00 %	0,0039	\$ 824.352,00	\$ 3.214,97
	002153	Material	LADRILLO REJILLA YOMASA 24x12x6 Canela Obra	UN	7,0000	2,00 %	7,1400	\$ 570,00	\$ 4.069,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 299.744,81	\$ 26.977,03
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0063	0,00 %	0,0063	\$ 219.360,72	\$ 1.381,97
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0031	3,00 %	0,0032	\$ 494.822,87	\$ 1.583,43

10328	Enchape cenefa anden de concreto en adoquin **		ML	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 19.761,50
--------------	---	--	-----------	--------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000139	Material	LADRILLO TOLETE FINO STA/FE 24.5x12x6 Perf. Obra	UN	7,5000	4,00 %	7,8000	\$ 0,00	\$ 0,00
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 21.084,00	\$ 1.475,88
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0373	0,00 %	0,0373	\$ 305.096,56	\$ 11.380,10
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEÑA(M3)	M3	0,0100	4,00 %	0,0104	\$ 449.461,61	\$ 4.674,40
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12

13881	Enchape cenefa anden de concreto en adoquin **		M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 60.364,86
--------------	---	--	-----------	--------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica Se corta de un ladrillo dos caras para enchape

Componentes	1672	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO MOTOR ELECTRICO (sin disco)	DD	0,0360	0,00 %	0,0360	\$ 41.825,28	\$ 1.505,71
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.884,44	\$ 1.884,44
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 824.352,00	\$ 1.896,01
	000139	Material	LADRILLO TOLETE FINO STA/FE 24.5x12x6 Perf. Obra	UN	16,0000	4,00 %	16,6400	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0916	0,00 %	0,0916	\$ 299.744,81	\$ 27.456,62
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEÑA(M3)	M3	0,0400	4,00 %	0,0416	\$ 449.461,61	\$ 18.697,60
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 22.311,21	\$ 8.924,48

09013	ENCHAPE CERÁMICA ALFA LISA BLANCA Fontanar **		M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica

11966	ENCHAPE CERÁMICA ALFA LISA BLANCA Fontanar **		M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 42.551,48
--------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.098,01	\$ 2.098,01

	101733	Material	PEGACOR O PEGANTE GRIS PARA CERÁMICA (POR 25 KG)	KG	3,1500	0,00 %	3,1500	\$ 1.054,99	\$ 3.323,22
	101734	Material	PISO CERAMICA LISA 20x20 ALFA	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1217	0,00 %	0,1217	\$ 305.096,56	\$ 37.130,25
14944	ENCHAPE CERAMICA PARED ALFA LISA BLANCO 20 X 30			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 52.986,38

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.001,43	\$ 2.001,43
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 20,00	\$ 40,00
	104737	Material	BOQUILLA CONCOLOR FLEX /STON MIX-LATEX	KG	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 7.980,00	\$ 4.189,50
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 1.951,01	\$ 6.145,68
	003385	Material	PISO CERAMICA LISA 20.3x30 .5 ALFA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1312	0,00 %	0,1312	\$ 305.096,56	\$ 40.028,67
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0014	0,00 %	0,0014	\$ 415.070,00	\$ 581,10
12798	ENCHAPE COLUMNA D=0.6M LAMINA ACERO INOX. Cal.20			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 407.329,56

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102488	Equipo	DOBLADORA (Alquiler)	DD	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 73.231,01	\$ 43.938,61
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.304,33	\$ 17.304,33
	102887	Equipo	ROLADORA (Alquiler)	DD	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 0,00	\$ 0,00
	102888	Material	Lamina acero inoxidable304Cal.20 (0.9mm)	M2	3,9600	2,00 %	4,0392	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 288.405,52	\$ 346.086,62
10900	Enchape con piedra Laja sin estructura**			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 133.745,71

Detalles

Descripción Técnica Piedra laja Pizarra Negra (2-3cm) para piso Nacional (Material de Cantera) . Incluye suministro y transporte en Bogotá. Ancho aproximado 0.30 x 0.025 y largo variable.Incluye transporte									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.076,85	\$ 2.076,85
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	2,00 %	0,6120	\$ 2.098,01	\$ 1.283,98
	105252	Material	PiedraLaja PizarraNegra(2-3cm)piso-Nacional(Su+tra	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 50.108,00	\$ 52.613,40
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2020	0,00 %	0,2020	\$ 305.096,56	\$ 61.629,51
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 219.360,72	\$ 7.019,54
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
00403	ENCHAPE DE MURO EN TRIPLEX ANDES			M2	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 26.760,19

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 331,59	\$ 331,59
	002957	Material	PEGANTE DE CAUCHO (PL-85)	GLN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 96.558,00	\$ 9.848,92
	000952	Material	TRIPLEX 4mm TIPO-1 PIZANO (1.22X2.44M)	UN	0,3600	2,00 %	0,3672	\$ 0,00	\$ 0,00
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 331.593,57	\$ 16.579,68
00320	ENCHAPE DE MURO EN TRIPLEX CORRIENTE			M2	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 26.760,19

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 331,59	\$ 331,59
	002957	Material	PEGANTE DE CAUCHO (PL-85)	GLN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 96.558,00	\$ 9.848,92
	000954	Material	TRIPLEX CORRIENTE OVERLINE TIPO-2(1.22 x2.4) 4mm	UN	0,3600	2,00 %	0,3672	\$ 0,00	\$ 0,00
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 331.593,57	\$ 16.579,68
00383	ENCHAPE EGEO 20 x20 CORONA (Sum+Inst)			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 49.377,68
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Sumin e instalacion enchape egeo							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.852,66	\$ 3.852,66
	102729	Material	ALFACOLOR 1-3 BLANCO (5Kg-1)	KG	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 5.139,78	\$ 1.541,93
	102728	Material	ALFALISTO PLUS (25Kg)	KG	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 1.559,00	\$ 5.456,50
	002946	Material	ENCHAPE EGEO 20.5x20,5 CORONA	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0920	0,00 %	0,0920	\$ 418.767,30	\$ 38.526,59
18580	ENCHAPE EGEO 20.5x20,5 CORONA (Sum+Inst) *CRD			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 52.371,66
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro e Instalación de Enchape Egeo de 20.5 x 20.5 Corona. CDRSC (San Cristóbal).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.085,04	\$ 4.085,04
	102729	Material	ALFACOLOR 1-3 BLANCO (5Kg-1)	KG	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 5.139,78	\$ 1.541,93
	102728	Material	ALFALISTO PLUS (25Kg)	KG	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 1.559,00	\$ 5.456,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 408,50	\$ 408,50
	002946	Material	ENCHAPE EGEO 20.5x20,5 CORONA	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 418.767,30	\$ 39.782,89
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
15255	ENCHAPE ELITE PARED MACAEL 30x20 ITALIA <0.6m			ML	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 44.550,79
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 2.098,01	\$ 692,34
	1294	Material	ENCHAPE PARED COLOR 35x25CM)	M2	0,5500	5,00 %	0,5775	\$ 19.727,00	\$ 11.392,34
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 305.096,56	\$ 27.458,69
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0096	5,00 %	0,0101	\$ 495.784,25	\$ 5.007,42
17264	ENCHAPE EN CERAMICA COLOR BLANCO FORMATO 30x60 REF			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 54.931,88
Detalles									
Descripción Técnica		ENCHAPE EN CERAMICA COLOR BLANCO FORMATO 30x60 REF. EGEO DE CORONA O EQUIVALENTE. INCLUYE PEGA TIPO SIKA CERAM B.A. DE SIKA O EQUIVALENTE + EMBOQUILLADO. CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.054,81	\$ 2.054,81
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 20,00	\$ 40,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 410,96	\$ 410,96
	107239	Material	Enchape ceramica color blanco 30x60 ref. egeo de c	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	101057	Material	Sika Binda Boquilla Acrílico(2Kg) **	KG	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 8.500,00	\$ 1.963,50
	107237	Material	sikaceram b.a blanco 25 kg	KG	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.189,01	\$ 8.756,04

11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1312	0,00 %	0,1312	\$ 305.096,56	\$ 40.028,67
12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0014	0,00 %	0,0014	\$ 415.070,00	\$ 581,10
17263	ENCHAPE EN CERAMICA RECTIFICADA 25x25 REF. TICINO		M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 54.350,78

Detalles									
Descripción Técnica		ENCHAPE EN CERAMICA RECTIFICADA 25x25 REF. TICINO DE CORONA O EQUIVALENTE EN COLORES VARIOS PARA PISCINAS. INCLUYE PUENTE DE ADHERENCIA RECOMENDADO POR EL FABRICANTE. CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.054,81	\$ 2.054,81
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 20,00	\$ 40,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 410,96	\$ 410,96
	107319	Material	Enchape ceramica 25x25 ref. ticino de corona o equ	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	101057	Material	Sika Binda Boquilla Acrílico(2Kg) **	KG	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 8.500,00	\$ 1.963,50
	107237	Material	sikaceram b.a blanco 25 kg	KG	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.189,01	\$ 8.756,04
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1312	0,00 %	0,1312	\$ 305.096,56	\$ 40.028,67
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80

18433	ENCHAPE EN CERAMICA RECTIFICADA 25x25 TICINO verde		M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 98.660,77
--------------	---	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica		ENCHAPE EN CERAMICA RECTIFICADA 25x25 REF. TICINO DE CORONA O EQUIVALENTE EN COLORES VARIOS PARA PISCINAS. INCLUYE PUENTE DE ADHERENCIA RECOMENDADO POR EL FABRICANTE. CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.054,81	\$ 2.054,81
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 20,00	\$ 40,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 410,96	\$ 410,96
	108640	Material	Enchape ceramica 25x25 ticino verde corona	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 42.199,99	\$ 44.309,99
	101057	Material	Sika Binda Boquilla Acrílico(2Kg) **	KG	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 8.500,00	\$ 1.963,50
	107237	Material	sikaceram b.a blanco 25 kg	KG	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.189,01	\$ 8.756,04
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1312	0,00 %	0,1312	\$ 305.096,56	\$ 40.028,67
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80

13685	ENCHAPE EN CRISTANAC (A=0.10m)		ML	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 42.999,57
--------------	---------------------------------------	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.559,52	\$ 3.559,52
	103685	Material	Boquilla esp. modif. STON MIX BOQ. LATEX **	KG	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 4.198,00	\$ 461,78
	103913	Material	ENCHAPE CRISTANAC	M2	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 0,00	\$ 0,00
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	1,7000	2,00 %	1,7340	\$ 1.951,01	\$ 3.383,05
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 418.767,30	\$ 35.595,22

14440	ENCHAPE EN CRISTANAC (MOAICO CRISTCOLOR 30X30CM)		M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 64.233,60
--------------	---	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica		CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.565,98	\$ 2.565,98
	103685	Material	Boquilla esp. modif. STON MIX BOQ. LATEX **	KG	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 4.198,00	\$ 1.049,50

	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 513,20	\$ 513,20
	104429	Material	ENCHAPE CRISTANAC MOSAICO CRISTAL COLOR 30X30CM	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	104428	Material	SELLANTE CORONA PARA BOQUILLA (FRASCO 540CM3)	UN	0,0286	0,00 %	0,0286	\$ 0,00	\$ 0,00
	107237	Material	sikaceram b.a blanco 25 kg	KG	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.189,01	\$ 8.756,04
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 418.767,30	\$ 50.252,08
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80

15490	ENCHAPE EN CRISTANAC (MOSAICO CRISTCOLOR 30X30CM)		ML	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 54.800,82	
--------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.512,60	\$ 2.512,60
	103685	Material	Boquilla esp. modif. STON MIX BOQ. LATEX **	KG	0,0842	2,00 %	0,0859	\$ 4.198,00	\$ 360,61
	104429	Material	ENCHAPE CRISTANAC MOSAICO CRISTAL COLOR 30X30CM	M2	0,3300	5,00 %	0,3465	\$ 0,00	\$ 0,00
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	0,8420	2,00 %	0,8588	\$ 1.951,01	\$ 1.675,53
	104428	Material	SELLANTE CORONA PARA BOQUILLA (FRASCO 540CM3)	UN	0,0093	2,00 %	0,0095	\$ 0,00	\$ 0,00
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 418.767,30	\$ 50.252,08

14609	Enchape en ladrillo Moore Color Arena +Andam+Imper		M2	Grupo 06 Mampostería y pañetes			Valor Unitario	\$ 68.072,67	
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.624,80	\$ 1.624,80
	104646	Material	Ladrillo Estruct. Liviano Arena Moore26X12,5X6obra	UN	30,0000	2,00 %	30,6000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104411	Material	SIKA TRANSPARENTE-10 X (5 GALONES)	GLN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
	13083	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:3 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 532.438,03	\$ 53.243,80
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 455.626,64	\$ 10.023,79

00144	ENCHAPE FACHADA CUARTERON YOMASA		M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 36.700,93	
--------------	---	--	-----------	--------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	002157	Material	LADRILLO FACHADA CUARTERON YOMASA 24x7x7 Perf.Obra	UN	36,0000	4,00 %	37,4400	\$ 0,00	\$ 0,00
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	0,1900	2,00 %	0,1938	\$ 21.084,00	\$ 4.086,08
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 305.096,56	\$ 27.458,69
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0100	4,00 %	0,0104	\$ 495.784,25	\$ 5.156,16

12783	ENCHAPE FACHADA GRANITO BLANCO***		M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 106.993,75	
--------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 64.694,35	\$ 10.351,10
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 2.098,01	\$ 20.980,10
	102864	Material	GRAVILLA BLANCA	BTO	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	102866	Material	GRAVILLA GRIS	BTO	0,1800	2,00 %	0,1836	\$ 0,00	\$ 0,00
	102865	Material	GRAVILLA NEGRA	BTO	0,1500	2,00 %	0,1530	\$ 0,00	\$ 0,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 7.200,00	\$ 36.000,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55

00759	ENCHAPE FACHADA LADRILLO PRENSADO STA/FE			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario	\$ 94.633,36
-------	--	--	--	----	-------------------	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica			LADRILLO PRENSADO LIVIANO 6Largo Ancho Alto24,5 cm 12 cm 6,0 cmColorTERRACOTA (Según muestras)Rendimiento con dilatacion de 1cm 56 Unidades/m2LISO POR DOS (2) DE SUS CARASPerforación Vertical145,6 Kg/m2 de muro						
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,5600	0,00 %	0,5600	\$ 2.133,00	\$ 1.194,48
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 19.030,00	\$ 3.806,00
	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 79.507,01	\$ 2.385,21
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.385,17	\$ 1.385,17
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 722,00	\$ 144,40
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0053	0,00 %	0,0053	\$ 824.352,00	\$ 4.369,07
	104967	Material	LADRILLO PRENSADO Liviano 24.5 x 6 x 12 cm	UN	28,1800	10,00 %	30,9980	\$ 727,00	\$ 22.535,55
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1375	0,00 %	0,1375	\$ 299.744,81	\$ 41.214,91
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	00156	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA LavPEÑA+SIKA	M3	0,0160	3,00 %	0,0165	\$ 800.688,22	\$ 13.211,36

13082	Enchape mosaico cristal rojo crna **			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 50.094,14
-------	--------------------------------------	--	--	----	--------------------------------	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	103093	Material	PARED MOSAICO CRISTAL ROJO CRNA **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43

12350	ENCHAPE MURO 20x20 (SUMIN E INSTALACION)**			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES		Valor Unitario	\$ 74.645,84
-------	--	--	--	----	--------------------------------------	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.661,16	\$ 3.661,16
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 20,00	\$ 120,00
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 2.098,01	\$ 2.202,91
	102409	Material	CERAMICA BLANCA 20x35CM	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 25.646,46	\$ 26.928,78
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 1.951,01	\$ 5.121,40
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 305.096,56	\$ 36.611,59

13187	ENCHAPE MURO BLANCO NEVADA 30x45 **			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES		Valor Unitario	\$ 77.184,09
-------	-------------------------------------	--	--	----	--------------------------------------	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.830,58	\$ 1.830,58
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 20,00	\$ 60,00
	104968	Material	BOQUILLA CONCOLOR 5 KG	KG	0,4300	5,00 %	0,4515	\$ 5.944,00	\$ 2.683,72
	103327	Material	ENCHAPE MURO NEVADA 45*30 CRNA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 28.128,01	\$ 29.534,41
	102924	Material	ESTOPA (1 Kg) **	KG	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 10.245,00	\$ 512,25
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 1.951,01	\$ 5.121,40
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 305.096,56	\$ 36.611,59
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 415.070,00	\$ 830,14

13081	Enchape muro cerámica crna otún blanco mate(30x60)			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 50.094,14
-------	--	--	--	----	--------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	103092	Material	PARED OTUN BLANCO MATE CRNA FORM:30X60CM**	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43

12283	Enchape muro en cerám. imp. antartica 60x33**			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 34.229,48
-------	---	--	--	----	--------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,8500	0,00 %	2,8500	\$ 20,00	\$ 57,00
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 105.434,00	\$ 2.150,85
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 2.098,01	\$ 2.160,95
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	6,2700	3,00 %	6,4581	\$ 725,00	\$ 4.682,12
	102318	Material	Cerámica importada antártica 33x60 **	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0840	0,00 %	0,0840	\$ 299.744,81	\$ 25.178,56

18616	Enchape Muro Mikonos Blanco Corona o Simil ,33x,33			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 74.888,99
-------	--	--	--	----	--------------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Enchape Muros Mikonos Blanco. Corona o Similar ,33 x ,33. CDRSC (San Cristóbal).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC
REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.764,69	\$ 2.764,69
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,0000	1,00 %	2,0200	\$ 20,00	\$ 40,40
	104968	Material	BOQUILLA CONCOLOR 5 KG	KG	0,5300	5,00 %	0,5565	\$ 5.944,00	\$ 3.307,84
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 552,94	\$ 552,94
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	6,3000	5,00 %	6,6150	\$ 1.951,01	\$ 12.905,93
	108829	Material	Piso Mikonos Ard 33.8 x 33.8 Corona o Similar	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 418.767,30	\$ 54.439,75
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 219.360,72	\$ 877,44

17995	ENCHAPE MUROS CONCRETO ARQ OCRE F'C 21 MPA CDRC			M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES			Valor Unitario	\$ 173.088,25
-------	---	--	--	----	---------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

ENCHAPE PARA MUROS EN CONCRETO ARQUITECTONICO COLOR OCRE F'C 21 MPA CON AGREGADO 3/8". ACABADO LISO - E: 0.05 M.
SEGÚN DETALLE ESTRUCTURAL. INCLUYE MALLA DE REFUERZO Y ANCLAJES A SUPERFICIE DE SOPORTE CENTRO DEPORTIVO,
RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,8114	0,00 %	0,8114	\$ 2.133,00	\$ 1.730,72
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 19.030,00	\$ 5.709,00
	108434	Equipo	Estructura especial de encofrado para tabilla	M2/DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.071,00	\$ 3.213,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.199,47	\$ 5.199,47
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.127,00	\$ 1.127,00
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 722,00	\$ 216,60
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 13.417,00	\$ 2.817,57
	100726	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) Ocre GF ***	M3	0,0500	3,00 %	0,0515	\$ 480.463,00	\$ 24.743,84

106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.039,89	\$ 1.039,89
102889	Material	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T(1.53X2.44M)e=9MM	M2	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 42.363,00	\$ 10.590,75
9425	Material	MALLA ELECTROSOLDADA 5mm 6M x 2.35M M-131	UN	0,0709	3,00 %	0,0730	\$ 141.083,00	\$ 10.299,06
100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 37.416,00	\$ 2.357,21
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 411.580,43	\$ 102.895,11
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0515	0,00 %	0,0515	\$ 22.311,21	\$ 1.149,03

10081	Enchape nariz escalera tablilla "L" Moore **		ML	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 48.663,44
--------------	---	--	-----------	--------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 79.507,01	\$ 6.360,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.604,93	\$ 1.604,93
	103154	Material	DISCO DE CORTE 9" DIAMANT-SEGMENT-CONC.DURO	UN	0,0016	0,00 %	0,0016	\$ 78.908,00	\$ 126,25
	100346	Material	Ladrillo "L" especial tono natural Moore **	UN	17,0000	3,00 %	17,5100	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0887	0,00 %	0,0887	\$ 305.096,56	\$ 27.062,06
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43

19341	Enchape para Muro Panelex resinas+enchapados CEFE COMETAS (Suministro e instalación)		M2	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 1.201.208,84
--------------	---	--	-----------	------------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica Enchape Madera sobre Muro (Muro con subestructura metalica, con acabado en panelex o lamina madera, según detalle de muros, Color según Carta del Colores del diseño arquitectónico)SUMINISTRO E INSTALACIÓNCONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.254,79	\$ 1.254,79
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 250,96	\$ 250,96
	101561	Material	ESTR-TUBO DE 1-1/2 X 1-1/2 PARA INSTALACION CRDC	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 305.931,99	\$ 312.050,63
	101560	Material	PANELEX - EXTERIORES F-60 ACABADO MATE CRDC	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 845.357,00	\$ 862.264,14
	11940	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL.1:1+PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 288.405,52	\$ 14.420,28
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04

20642	ENCHAPE PARA PARED JAYA PLANA BLANCO 25 X 43		M2	Grupo ENCHAPES MUROS			Valor Unitario	\$ 73.703,43
--------------	---	--	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.711,59	\$ 1.711,59
	104968	Material	BOQUILLA CONCOLOR 5 KG	KG	0,4300	5,00 %	0,4515	\$ 5.944,00	\$ 2.683,72
	102924	Material	ESTOPA (1 Kg) **	KG	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 10.245,00	\$ 512,25
	010734	Material	PARED JAYA PLANA BLANCO 25 X 43	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 27.250,00	\$ 28.612,50
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 1.951,01	\$ 5.121,40
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1122	0,00 %	0,1122	\$ 305.096,56	\$ 34.231,83
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 415.070,00	\$ 830,14

00382	ENCHAPE PARED VERACRUZ AZUL 20x30		M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 37.839,93
--------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 2.098,01	\$ 1.258,81
--------------------	----	----------	----------------------	----	--------	--------	--------	-------------	-------------

	000331	Material	ENCHAPE VERACRUZ AZUL 20*30 CRNA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 305.096,56	\$ 27.458,69
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
11446	ENCHAPE PARED CERÁMICA ALFA LISA BLANCA			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 56.633,88

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 2.098,01	\$ 1.258,81
	003385	Material	PISO CERAMICA LISA 20.3x30 .5 ALFA	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1516	0,00 %	0,1516	\$ 305.096,56	\$ 46.252,64
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43

00391	ENCHAPE PARED CLASICA MADRID 20*30 CRNA			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 37.839,93
--------------	--	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 2.098,01	\$ 1.258,81
	102443	Material	ENCHAPE CLASICA MADRID 20*30 CRNA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 305.096,56	\$ 27.458,69
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43

00089	ENCHAPE PARED GRANITO NATURAL ROJO GUAYANA			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 39.632,09
--------------	---	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	003145	Material	GRANITO NAT.ROJO GUAYANA (PLACAS A MEDIDA x20)	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43

00386	ENCHAPE PARED MACEDONIA 25x25 CRN			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 44.613,07
--------------	--	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 2.098,01	\$ 1.258,81
	002679	Material	ENCHAPE MACEDONIA 25 x 25 CRNA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1122	0,00 %	0,1122	\$ 305.096,56	\$ 34.231,83
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43

00385	ENCHAPE PARED MACEDONIA 25x35 CRNA			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 76.213,98
--------------	---	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.711,59	\$ 1.711,59
	104968	Material	BOQUILLA CONCOLOR 5 KG	KG	0,4300	5,00 %	0,4515	\$ 5.944,00	\$ 2.683,72
	332	Material	ENCHAPE MACEDONIA 25x35 CRNA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 29.641,00	\$ 31.123,05
	102924	Material	ESTOPA (1 Kg) **	KG	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 10.245,00	\$ 512,25
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 1.951,01	\$ 5.121,40
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1122	0,00 %	0,1122	\$ 305.096,56	\$ 34.231,83
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 415.070,00	\$ 830,14

00389	ENCHAPE PARED MARMOL AURORA 20X30 CRNA	M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	Valor Unitario	\$ 56.145,72
-------	--	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 2.098,01	\$ 1.258,81
	002839	Material	ENCHAPE CLASICA MARMOL AURORA BONE 20x30 CRNA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 305.096,56	\$ 45.764,48
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43

00914	ENCHAPE PARED PRESTIGIO BALTICO 25x35 ITALIA	M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	Valor Unitario	\$ 44.613,07
-------	--	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 2.098,01	\$ 1.258,81
	003940	Material	ENCHAPE PRESTIGIO BALTICO 25x35 ITALIA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1122	0,00 %	0,1122	\$ 305.096,56	\$ 34.231,83
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43

11503	Enchape Piso con adoquin**	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 136.185,43
-------	----------------------------	----	----------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.387,16	\$ 2.387,16
	100393	Material	ACIDO NITRICO **	GLN	0,1500	3,00 %	0,1545	\$ 28.025,00	\$ 4.329,86
	002480	Material	ADOQUIN NAT. 10x20x6 (VEHICULAR LIVIANO)Obra	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 53.477,00	\$ 54.546,54
	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 571.230,00	\$ 5.712,30
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1718	0,00 %	0,1718	\$ 305.096,56	\$ 52.415,59
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0200	3,00 %	0,0206	\$ 495.784,25	\$ 10.213,16

00933	ENCHAPE PISO DUROPISO 34x34 Corona	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 89.710,59
-------	------------------------------------	----	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.021,45	\$ 2.021,45
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	2683	Material	PISO DUROPISO 34x34 CORONA	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 36.500,00	\$ 37.595,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43

11087	Enchape Piso piedra muñeca y/o labor**	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 93.950,15
-------	--	----	----------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.860,67	\$ 2.860,67
	100393	Material	ACIDO NITRICO **	GLN	0,1500	3,00 %	0,1545	\$ 28.025,00	\$ 4.329,86
	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 571.230,00	\$ 5.712,30
	003106	Material	MARMOL PIEDRA MUÑECA CUADREDO e=2cm	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	100085	Material	Sika Binda Boquilla color (2Kg) **	KG	0,2500	3,00 %	0,2575	\$ 0,00	\$ 0,00

	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2106	0,00 %	0,2106	\$ 305.096,56	\$ 64.253,34
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0200	3,00 %	0,0206	\$ 495.784,25	\$ 10.213,16
13426	ENCHAPE PISO PORCELANATO BOUT. GIORDANO WHITE			M2	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 54.919,55
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.059,40	\$ 2.059,40
	100742	Material	Alfalisto Gris	KG	7,2000	2,00 %	7,3440	\$ 947,00	\$ 6.954,77
	103219	Material	BOQUILLA COLORES Alfagres o similar	KG	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 6.654,73	\$ 2.036,35
	103618	Material	PORCELANATO BOUT. GIORDANO WITE 45X45	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	103616	Material	SELLANTE PARA PISO DE MARMOL	GLN	0,0250	2,00 %	0,0255	\$ 105.136,94	\$ 2.680,99
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 305.096,56	\$ 41.188,04
15188	Enchape Remate Muro Contenc.A=0.37m(Lad.Rejilla)			ML	Grupo ENCHAPES MUROS		Valor Unitario		\$ 50.324,30
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 617,72	\$ 617,72
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0053	2,00 %	0,0054	\$ 824.352,00	\$ 4.451,50
	002153	Material	LADRILLO REJILLA YOMASA 24x12x6 Canela Obra	UN	14,0000	2,00 %	14,2800	\$ 570,00	\$ 8.139,60
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 299.744,81	\$ 28.475,76
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0064	3,00 %	0,0066	\$ 494.822,87	\$ 3.265,83
11531	Enchape tablón Gres Recoc.Esmalt. (15x30) matera**			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES		Valor Unitario		\$ 64.010,15
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.615,54	\$ 1.615,54
	101173	Material	TABLON GRES RECOC.ESMALTADO(15X30) ALFA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1516	0,00 %	0,1516	\$ 305.096,56	\$ 46.252,64
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 219.360,72	\$ 7.019,54
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
11504	Enchape viga+column patrimonio sin sumin ladrill**			ML	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 91.080,03
Detalles									
Descripción Técnica									
Se considera que la actividad demanda un rendimiento menor es decir que se utilizara mayor tiempo de ejecucion con relacion a un muro normal, tiempo que se estima en un 50% mas.Se considera que se necesita el seguimiento en un 10% de un arquitecto especializado en restauracion									
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 79.507,01	\$ 19.876,75
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.223,51	\$ 1.223,51
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,6000	3,00 %	0,6180	\$ 725,00	\$ 448,05
	000490	Material	DISCO DIAMANTADO 9" DIAMOND(Utilizar cio-103154)	UN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1344	0,00 %	0,1344	\$ 299.744,81	\$ 40.285,70
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
	11490	Sub-análisis	PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (E.G.8;E.E.5) - SIN PREST.	MES	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 8.049.434,00	\$ 20.123,59

10041	Enchape Vigas y Columnas Lad.Tolete A<=0.60m-1cara			ML	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario	\$ 74.148,83
-------	--	--	--	----	----------------------	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica			Análisis realizado para un ancho de 0.60 MLLADRILLO se estima utilización ladrillo liviano Santafe (rejilla) donde se utilizan las dos caras del ladrillo.Redimiento Disco Diamantado de 18.000 a 20.000 cortes por disco. = Se estiman 34 cortes x ML de enchape.						
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 2.133,00	\$ 298,62
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 19.030,00	\$ 4.947,80
	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 79.507,01	\$ 2.385,21
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 839,29	\$ 839,29
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 722,00	\$ 202,16
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,6000	3,00 %	0,6180	\$ 725,00	\$ 448,05
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0019	0,00 %	0,0019	\$ 824.352,00	\$ 1.566,27
	100523	Material	Ladrillo recocido 10x20x6 en obra **	UN	16,0000	5,00 %	16,8000	\$ 793,00	\$ 13.322,40
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1375	0,00 %	0,1375	\$ 299.744,81	\$ 41.214,91
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	3,00 %	0,0180	\$ 495.784,25	\$ 8.924,12

11505	Enchape vigas+columnas patrimonio sin ladrillos **			ML	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario	\$ 91.080,03
-------	--	--	--	----	----------------------	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica		Se considera que la actividad demanda un rendimiento menor es decir que se utilizara mayor tiempo de ejecucion con relacion a un muro normal, tiempo que se estima en un 50% mas.Se considera que se necesita el seguimiento en un 10% de un arquitecto especializado en restauracion							
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 79.507,01	\$ 19.876,75
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.223,51	\$ 1.223,51
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,6000	3,00 %	0,6180	\$ 725,00	\$ 448,05
	000490	Material	DISCO DIAMANTADO 9" DIAMOND(Utilizar cio-103154)	UN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1344	0,00 %	0,1344	\$ 299.744,81	\$ 40.285,70
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
	11490	Sub-análisis	PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (E.G.8;E.E.5) - SIN PREST.	MES	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 8.049.434,00	\$ 20.123,59

16848	EnchapeBanca(0.37-0.39m)MaderaTeca Inmuniz.(2-7cm)			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario	\$ 49.700,37
-------	--	--	--	----	-----------------------------	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica			ENCHAPE BANCAS EN MADERA TECA INMUNIZADA E: 2 CM. - A: 7 CM. ACHAFLANADO. BANCAS A: 0.37 M. A 0.39 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE FIJACIONES A BANCAS EN CONCRETO. (Suminstro + Instalación).						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.208,74	\$ 2.208,74
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 441,75	\$ 441,75
	106880	Material	Tablilla en Teka de 3/4"x3"	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104011	Material	TORNILLO AUTOPERF AVELLANADO 8"x11/4" PUNTA BROCA	UN	24,0000	0,00 %	24,0000	\$ 118,58	\$ 2.845,92
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 331.593,57	\$ 43.107,16
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80

16849	EnchapeBanca(0.55m)MaderaTeca Inmuniz.(2-7cm)			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario	\$ 50.649,01
-------	---	--	--	----	-----------------------------	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica		ENCHAPE BANCAS EN MADERA TECA INMUNIZADA E: 2 CM. - A: 7 CM. ACHAFLANADO. BANCAS A: 0.55 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE FIJACIONES A BANCAS EN CONCRETO (Sumin+Instalac)							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.208,74	\$ 2.208,74
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	1,0000	---	1,0000	\$ 441,75	\$ 441,75
	106880	Material	Tablilla en Teka de 3/4"x3"	ML	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	104011	Material	TORNILLO AUTOPERF AVELLANADO 8"X11/4" PUNTA BROCA	UN	32,0000	0,00 %	32,0000	\$ 118,58	\$ 3.794,56
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 331.593,57	\$ 43.107,16
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
16852	EnchapeBanca(0.79m)MaderaTeca Inmuniz.(2-7cm)			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario		\$ 52.546,29

Detalles									
		Descripción Técnica ENCHAPE BANCAS EN MADERA TECA INMUNIZADA E: 2 CM. - A: 7 CM. ACHAFLANADO. BANCAS A: 0.79 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE FIJACIONES A BANCAS EN CONCRETO. (Suministro + instalac)							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.208,74	\$ 2.208,74
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 441,75	\$ 441,75
	106880	Material	Tablilla en Teka de 3/4"x3"	ML	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104011	Material	TORNILLO AUTOPERF AVELLANADO 8"X11/4" PUNTA BROCA	UN	48,0000	0,00 %	48,0000	\$ 118,58	\$ 5.691,84
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 331.593,57	\$ 43.107,16
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80

00567	ENCHAPES MUROS EN TRIPLEX			M2	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario		\$ 26.760,19
--------------	----------------------------------	--	--	-----------	------------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles									
		Descripción Técnica							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 331,59	\$ 331,59
	002957	Material	PEGANTE DE CAUCHO (PL-85)	GLN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 96.558,00	\$ 9.848,92
	000960	Material	TRIPLEX OKUME 2.44x1.22 PIZANO 4mm	UN	0,3600	2,00 %	0,3672	\$ 0,00	\$ 0,00
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 331.593,57	\$ 16.579,68

00568	ENCHAPES MUROS FLORMORADO			M2	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario		\$ 57.374,02
--------------	----------------------------------	--	--	-----------	------------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles									
		Descripción Técnica							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 331,59	\$ 331,59
	002957	Material	PEGANTE DE CAUCHO (PL-85)	GLN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 96.558,00	\$ 9.848,92
	000956	Material	TRIPLEX F/MORADO 1.20x2.40 4mm	UN	0,3600	2,00 %	0,3672	\$ 83.371,00	\$ 30.613,83
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 331.593,57	\$ 16.579,68

15470	Endurecedor Rocktop colores-Pesado Sumin/aplicac			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 62.315,10
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
		Descripción Técnica							
Componentes	103355	Equipo	ALLANADORA HELICOPT.MECAN.GASOLINA SIN ASPAS	DD	0,0580	0,00 %	0,0580	\$ 53.199,00	\$ 3.085,54
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.453,79	\$ 1.453,79
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 13.417,00	\$ 2.817,57
	699	Material	ROCKTOP ROJO (30 Kg)	KG	5,0000	5,00 %	5,2500	\$ 4.930,00	\$ 25.882,50
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0953	0,00 %	0,0953	\$ 305.096,56	\$ 29.075,70

10980	Endurecedor Rocktop gris y curado - Sumin/aplicac			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 49.137,60
--------------	--	--	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
		Descripción Técnica							
Componentes	103355	Equipo	ALLANADORA HELICOPT.MECAN.GASOLINA SIN ASPAS	DD	0,0580	0,00 %	0,0580	\$ 53.199,00	\$ 3.085,54
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.453,79	\$ 1.453,79
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 13.417,00	\$ 2.817,57

100223	Material	Sikafloor 3 Quartz top Neutro 30Kg **	KG	5,0000	5,00 %	5,2500	\$ 2.420,00	\$ 12.705,00
11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0953	0,00 %	0,0953	\$ 305.096,56	\$ 29.075,70

10876	Endurecido superficial concreto traf-Liviano**	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 65.573,53
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 975,58	\$ 975,58
	699	Material	ROCKTOP ROJO (30 Kg)	KG	3,0000	3,00 %	3,0900	\$ 4.930,00	\$ 15.233,70
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0899	0,00 %	0,0899	\$ 305.096,56	\$ 27.428,18
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07

10570	Endurecido superficial concreto traf-LivianoBajo**	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 55.662,07
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 930,59	\$ 930,59
	699	Material	ROCKTOP ROJO (30 Kg)	KG	1,5000	3,00 %	1,5450	\$ 4.930,00	\$ 7.616,85
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0840	0,00 %	0,0840	\$ 299.744,81	\$ 25.178,56
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07

10878	Endurecido superficial concreto traf-Mediano**	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 70.651,43
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 975,58	\$ 975,58
	699	Material	ROCKTOP ROJO (30 Kg)	KG	4,0000	3,00 %	4,1200	\$ 4.930,00	\$ 20.311,60
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0899	0,00 %	0,0899	\$ 305.096,56	\$ 27.428,18
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07

10879	Endurecido superficial concreto traf-Pesado**	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 75.729,33
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 975,58	\$ 975,58
	699	Material	ROCKTOP ROJO (30 Kg)	KG	5,0000	3,00 %	5,1500	\$ 4.930,00	\$ 25.389,50
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0899	0,00 %	0,0899	\$ 305.096,56	\$ 27.428,18
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07

20650	ENGRASE DE MAQUINAS MULTIFUERZA Y AJUSTE DE PIEZAS (MULTIFUNCIONAL TORRE A-4 Y A-6	GLN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	Valor Unitario	\$ 742.478,00
--------------	---	------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 104.130,00	\$ 62.478,00
	010743	Mano de Obra	ENGRASE DE MAQUINAS MULTIFUERZA Y AJUSTE DE PIEZAS (MULTIFUNCIONAL TORRE A-4 Y A-6	GLN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 680.000,00	\$ 680.000,00

17667	ENLACE EN FIBRA OPTICA MONOMODO OM4	ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 12.385,95
--------------	--	-----------	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica ENLACE EN FIBRA OPTICA MONOMODO OM4 CONEX ENTRE RACKS DE DATOSCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - ORDENAMTASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO Especificación Técnica Tipo 4-1-2

CDRCREMIASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 18,37	\$ 18,37
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 122,45	\$ 122,45
	107726	Material	ENLACE FIBRA OPTICA MONOMODO OM4	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13
13769	ENLACE FIBRA OPTL CONEX RED DATOS PANT ESTAD CAMP			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104032	Material	BANDEJA DE FIBRA OPTICA (CAJA MONDRAGON)	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104030	Material	CONECTOR TIPO BASTAGO SERIE SC COMPRESION 2/0 (MT)	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104031	Material	FUSION DE CONECTORES	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104033	Material	PATCH CORD MULTIMODE SC-SC 3	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17738	Enrutador PVA-4R24 (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 346.674,81
Detalles									
Descripción Técnica Enrutador PVA-4R24									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.933,86	\$ 9.933,86
	107975	Material	Enrutador PVA-4R24	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 306.128,14	\$ 336.740,95
00261	ENSAYOS DENSIDAD TERRENO			UN	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 84.565,35
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	003996	Mano de Obra	LABORATORISTA INSPECTOR + PREST.	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 5.611.468,00	\$ 5.611,47
	001681	Material	ENSAYOS DENSIDAD TERRENO DENSIMETRO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 53.012,00	\$ 53.012,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 415.070,00	\$ 25.941,88
00262	ENSAYOS PROCTOR			UN	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 234.162,47
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	003996	Mano de Obra	LABORATORISTA INSPECTOR + PREST.	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 5.611.468,00	\$ 5.611,47
	1682	Material	ENSAYO PROCTOR MODIFICADO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 228.551,00	\$ 228.551,00
11096	Entibado de Excavacion **			M2	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 61.359,28
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 449,62	\$ 449,62
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 17.937,47	\$ 3.587,49
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 5.099,99	\$ 5.609,99
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 11.865,00	\$ 29.662,50
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.531,22	\$ 7.062,44
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
13115	ENTRADA Y SALIDA PARA UPS +TUBERIA+CABLE+ACCES**			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 154.317,41

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.723,29	\$ 5.723,29
	101817	Material	Cable 4X10 Encauchetado**	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 0,00	\$ 0,00
	748	Material	CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.813,01	\$ 2.813,01
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.337,00	\$ 1.337,00
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.104,74	\$ 6.314,22
	101304	Material	TUBO EMT 3/4 "	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 7.888,00	\$ 23.664,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,2720	0,00 %	0,2720	\$ 420.830,46	\$ 114.465,89
00857	ENTRAMADO + CANALETA ACESCO			M2	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 66.331,56

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000210	Material	CANALETA Galv. 4.50 ACESCO	UN	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 0,00	\$ 0,00
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,7900	2,00 %	0,8058	\$ 17.937,47	\$ 14.454,01
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0300	8,00 %	0,0324	\$ 4.855,00	\$ 157,30
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,6400	2,00 %	0,6528	\$ 9.875,00	\$ 6.446,40
	000243	Material	TORNILLO FIJACION METALICO CANALETA-90	UN	0,5900	2,00 %	0,6018	\$ 0,00	\$ 0,00
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 411.580,43	\$ 45.273,85
00114	ENTRAMADO + MALLA + TEJA BARRO			M2	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 177.169,83

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000639	Material	ASFALTO 190 CANECA DE 200 Kg	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 6.784,00	\$ 1.424,64
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	3,1500	2,00 %	3,2130	\$ 7.200,00	\$ 23.133,60
	1990	Material	MALLA CON VENA 2.40 M. x 0.53	UN	0,7300	2,00 %	0,7446	\$ 8.740,00	\$ 6.507,80
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	1,7500	2,00 %	1,7850	\$ 17.937,47	\$ 32.018,38
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,1000	8,00 %	0,1080	\$ 4.855,00	\$ 524,34
	002934	Material	TEJA "S" Natural Terracota SANTAFE	UN	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 3.711,24	\$ 38.968,02
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 305.096,56	\$ 61.019,31
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,0280	8,00 %	0,0302	\$ 449.461,61	\$ 13.573,74
00856	ENTRAMADO + RURALIT			M2	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 104.956,88

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000194	Material	CABALLETE ONDULIT ARTICULADO ETERNIT	UN	0,1600	2,00 %	0,1632	\$ 0,00	\$ 0,00
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	1,0400	2,00 %	1,0608	\$ 17.937,47	\$ 19.028,07
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0300	8,00 %	0,0324	\$ 4.855,00	\$ 157,30
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,6400	2,00 %	0,6528	\$ 9.875,00	\$ 6.446,40
	000232	Material	TEJA RURALIT No.4	UN	0,3900	2,00 %	0,3978	\$ 0,00	\$ 0,00
	000233	Material	TEJA RURALIT No.6	UN	0,3500	2,00 %	0,3570	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 305.096,56	\$ 79.325,11
00188	ENTRAMADO + TEJA ETERNIT 4-6			M2	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 163.608,98

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes									
000192	Material	CABALLETE FIJO T.ONDULADA ETERNIT	UN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 44.475,00	\$ 5.337,00	
000215	Material	GANCHO PLACA Ond.150mm FIBROCEMENTO	UN	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 960,16	\$ 2.520,42	
933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,9700	2,00 %	0,9894	\$ 17.937,47	\$ 17.747,33	
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0300	8,00 %	0,0324	\$ 4.855,00	\$ 157,30	
940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0500	2,00 %	1,0710	\$ 9.875,00	\$ 10.576,13	
000224	Material	TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO No. 4	UN	0,4900	2,00 %	0,4998	\$ 20.587,00	\$ 10.289,38	
000226	Material	TEJA PLACA Ond. No. 6 ETERNIT	UN	0,5600	2,00 %	0,5712	\$ 33.876,96	\$ 19.350,52	
000240	Material	TERMINAL LATERAL No. 4 ETERNIT	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 0,00	\$ 0,00	
000241	Material	TERMINAL LATERAL No. 6 ETERNIT	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 0,00	\$ 0,00	
11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 305.096,56	\$ 97.630,90	
13553	ENTRAMADO + TEJA ETERNIT No.10		M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 134.517,23	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 19.030,00	\$ 9.515,00	
000215	Material	GANCHO PLACA Ond.150mm FIBROCEMENTO	UN	0,9500	5,00 %	0,9975	\$ 960,16	\$ 957,76	
933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,4200	2,00 %	0,4284	\$ 17.937,47	\$ 7.684,41	
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0300	8,00 %	0,0324	\$ 4.855,00	\$ 157,30	
940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,7000	2,00 %	0,7140	\$ 9.875,00	\$ 7.050,75	
001954	Material	TEJA FIBROCEMENTO No. 10	UN	0,4800	2,00 %	0,4896	\$ 67.152,51	\$ 32.877,87	
11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 305.096,56	\$ 76.274,14	
00706	ENTRAMADO + TEJA ETERNIT No.4		M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 115.674,94	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,6100	0,00 %	0,6100	\$ 104.130,00	\$ 63.519,30	
000215	Material	GANCHO PLACA Ond.150mm FIBROCEMENTO	UN	2,2000	5,00 %	2,3100	\$ 960,16	\$ 2.217,97	
933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	1,0500	2,00 %	1,0710	\$ 17.937,47	\$ 19.211,03	
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0300	8,00 %	0,0324	\$ 4.855,00	\$ 157,30	
940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,7000	2,00 %	0,7140	\$ 9.875,00	\$ 7.050,75	
000224	Material	TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO No. 4	UN	1,1200	2,00 %	1,1424	\$ 20.587,00	\$ 23.518,59	
00852	ENTRAMADO + TEJA ETERNIT No.6		M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 122.744,33	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
000215	Material	GANCHO PLACA Ond.150mm FIBROCEMENTO	UN	1,4200	5,00 %	1,4910	\$ 960,16	\$ 1.431,60	
933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,5600	2,00 %	0,5712	\$ 17.937,47	\$ 10.245,88	
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0300	8,00 %	0,0324	\$ 4.855,00	\$ 157,30	
940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,7000	2,00 %	0,7140	\$ 9.875,00	\$ 7.050,75	
000226	Material	TEJA PLACA Ond. No. 6 ETERNIT	UN	0,7100	2,00 %	0,7242	\$ 33.876,96	\$ 24.533,69	
11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 305.096,56	\$ 79.325,11	
00853	ENTRAMADO + TEJA ETERNIT No.8		M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 120.227,02	

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 19.030,00	\$ 9.515,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.813,71	\$ 3.813,71
	000215	Material	GANCHO PLACA Ond.150mm FIBROCEMENTO	UN	0,9500	5,00 %	0,9975	\$ 960,16	\$ 957,76
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,4200	2,00 %	0,4284	\$ 17.937,47	\$ 7.684,41
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0300	8,00 %	0,0324	\$ 4.855,00	\$ 157,30
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,7000	2,00 %	0,7140	\$ 9.875,00	\$ 7.050,75
	000227	Material	TEJA PLACA Ond. No. 8	UN	0,4800	2,00 %	0,4896	\$ 50.600,38	\$ 24.773,95
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 305.096,56	\$ 76.274,14
00854	ENTRAMADO + TEJALIT			M2	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario	\$ 102.863,67	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000194	Material	CABALLETE ONDULIT ARTICULADO ETERNIT	UN	0,1600	2,00 %	0,1632	\$ 0,00	\$ 0,00
	000215	Material	GANCHO PLACA Ond.150mm FIBROCEMENTO	UN	0,9500	5,00 %	0,9975	\$ 960,16	\$ 957,76
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	1,0400	2,00 %	1,0608	\$ 17.937,47	\$ 19.028,07
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0300	8,00 %	0,0324	\$ 4.855,00	\$ 157,30
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,6400	2,00 %	0,6528	\$ 9.875,00	\$ 6.446,40
	000236	Material	TEJA TEJALIT # 4 DOBLE ETERNIT	UN	0,3900	2,00 %	0,3978	\$ 0,00	\$ 0,00
	000237	Material	TEJA TEJALIT # 6 DOBLE ETERNIT	UN	0,3500	2,00 %	0,3570	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 305.096,56	\$ 76.274,14
00171	ENTRAMADO MADERA CIELORASO			M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES		Valor Unitario	\$ 55.497,67	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 104.130,00	\$ 33.321,60
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0800	8,00 %	0,0864	\$ 4.855,00	\$ 419,47
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,1600	2,00 %	2,2032	\$ 9.875,00	\$ 21.756,60
00216	ENTRAMADO TEJA DE BARRO			M2	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario	\$ 127.568,29	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,6500	0,00 %	0,6500	\$ 104.130,00	\$ 67.684,50
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	2,6200	2,00 %	2,6724	\$ 17.937,47	\$ 47.936,09
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,3000	8,00 %	0,3240	\$ 4.855,00	\$ 1.573,02
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0300	2,00 %	1,0506	\$ 9.875,00	\$ 10.374,68
00217	ENTRAMADO TEJA ONDULADA			M2	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario	\$ 115.141,06	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	2,6200	2,00 %	2,6724	\$ 17.937,47	\$ 47.936,09
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2000	8,00 %	0,2160	\$ 4.855,00	\$ 1.048,68
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5100	2,00 %	0,5202	\$ 9.875,00	\$ 5.136,98
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 305.096,56	\$ 61.019,31
00197	ENTRAMADO+ALISTADO+TEJA BARRO			M2	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario	\$ 193.434,97	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	4	Material	ALAMBRE DE PUA Cal. 12½	ML	6,3000	0,00 %	6,3000	\$ 808,00	\$ 5.090,40
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 6.582,00	\$ 134,27
	000639	Material	ASFALTO 190 CANECA DE 200 Kg	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 6.784,00	\$ 1.424,64
	102417	Material	Esterilla Guadua (A=0.40M) L=4M	UN	0,6250	5,00 %	0,6563	\$ 27.457,48	\$ 18.020,34
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	3,1000	2,00 %	3,1620	\$ 7.200,00	\$ 22.766,40
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	1,7500	2,00 %	1,7850	\$ 17.937,47	\$ 32.018,38
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0800	8,00 %	0,0864	\$ 4.855,00	\$ 419,47
	002934	Material	TEJA "S" Natural Terracota SANTAFE	UN	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 3.711,24	\$ 38.968,02
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 305.096,56	\$ 61.019,31
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEYA(M3)	M3	0,0280	8,00 %	0,0302	\$ 449.461,61	\$ 13.573,74
10694	EntramadoCubierta en teja Ajover termo acustica **			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 67.691,50
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,0800	0,00 %	1,0800	\$ 2.133,00	\$ 2.303,64
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 19.030,00	\$ 3.996,30
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 705,72	\$ 705,72
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,0250	5,00 %	0,0263	\$ 63.525,00	\$ 1.670,71
	1037	Material	ESMALTE DOMESTICO(interior)	GLN	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 83.353,92	\$ 4.376,08
	000702	Material	PERFIL ESTRUCTURAL C 16 Negro 12x6mts. ACESCO	ML	1,3200	5,00 %	1,3860	\$ 0,00	\$ 0,00
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 17.937,47	\$ 448,44
	10205	Sub-análisis	AceroEstructural (sencillo) +pint esmal y antic. Compejo Acuatico porticos metali **	KG	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 32.368,24	\$ 19.420,94
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 300.538,85	\$ 0,00
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 299.744,81	\$ 20.982,14
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.109,15	\$ 3.109,15
13387	Entrepaño Tablex 18mm Estructura.Metálica a=0.60m			ML	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 194.242,77
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.305,93	\$ 3.305,93
	103593	Material	ANCLAJES PARA ENTREPAÑO EN TABLEX	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103557	Material	ANTICORROSIVO GRIS A BASE DE CROMATO DE ZINC	GLN	0,0600	2,00 %	0,0612	\$ 70.955,49	\$ 4.342,48
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 34.058,00	\$ 1.736,96
	1037	Material	ESMALTE DOMESTICO(interior)	GLN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 83.353,92	\$ 2.550,63
	103591	Material	Lamina tablex 18 mm (1.53x2.44m)***	UN	0,1600	2,00 %	0,1632	\$ 0,00	\$ 0,00
	103296	Material	LIJA ROJA # 120 PLIEGO	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.279,15	\$ 4.558,30
	103592	Material	PERFIL RECTANGULAR 20X40MM CAL. 18	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 300.538,85	\$ 165.296,37
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 415.070,00	\$ 12.452,10
18343	ENTREPISO ALIGER h=.80 Caset recup ConcVisOcreT.15			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 383.618,28

Detalles									
Descripción Técnica			LOSA DE ENTREPISO PLANA ALIGERADA CON CASETON RECUPERABLE EN CONCRETO VISTO COLOR OCRE F'C 28 MPA H: 0.80 M. TORTA SUPERIOR E: 0.15 M. ZONA CUBIERTA VERDEVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 19.030,00	\$ 6.850,80
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,3300	3,00 %	0,3399	\$ 84.813,00	\$ 28.827,94
	106988	Equipo	CASETON DE ICOPOR RECUPERABLE (DENS: 8- 10 K/M3)	M3	0,4384	0,00 %	0,4384	\$ 0,00	\$ 0,00
	106986	Equipo	FORMALETA LOSA DOBLE ALTURA M2	DD	14,0000	0,00 %	14,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106987	Equipo	FORMALETA METALICA BORDE LOSA - M2	DD	1,5215	0,00 %	1,5215	\$ 714,00	\$ 1.086,35
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.383,14	\$ 2.383,14
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 48.761,00	\$ 2.438,05
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	100727	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) Ocre GC ***	M3	0,3300	3,00 %	0,3399	\$ 740.417,00	\$ 251.667,74
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 794,38	\$ 794,38
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,9714	5,00 %	1,0200	\$ 4.855,00	\$ 4.952,10
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 37.416,00	\$ 2.357,21
	12102	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:6 +PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 858.922,91	\$ 77.303,06
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
18341	ENTREPISO ALIGER h=.80 Caset recup ConcVistoOcreCD			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 354.366,91

Detalles									
Descripción Técnica			LOSA DE ENTREPISO PLANA Y/O INCLINADA ALIGERADA CON CASETON RECUPERABLE EN CONCRETO VISTO COLOR OCRE F'C 28 MPA H: 0.80 M. TORTA SUPERIOR E: 0.12 M.VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 19.030,00	\$ 6.850,80
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,3000	3,00 %	0,3090	\$ 84.813,00	\$ 26.207,22
	106988	Equipo	CASETON DE ICOPOR RECUPERABLE (DENS: 8- 10 K/M3)	M3	0,4384	0,00 %	0,4384	\$ 0,00	\$ 0,00
	106986	Equipo	FORMALETA LOSA DOBLE ALTURA M2	DD	14,0000	0,00 %	14,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106987	Equipo	FORMALETA METALICA BORDE LOSA - M2	DD	1,5215	0,00 %	1,5215	\$ 714,00	\$ 1.086,35
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.274,92	\$ 2.274,92
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 48.761,00	\$ 2.438,05
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	100727	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) Ocre GC ***	M3	0,3000	3,00 %	0,3090	\$ 740.417,00	\$ 228.788,85
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 758,31	\$ 758,31
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,9714	5,00 %	1,0200	\$ 4.855,00	\$ 4.952,10
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 37.416,00	\$ 2.357,21
	12102	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:6 +PREST.**	JRN	0,0858	0,00 %	0,0858	\$ 858.922,91	\$ 73.695,59
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
19322	ENTREPISO ALIGER h=0.60 CasetLonaConc.ComunCDRC			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 361.205,26

Detalles									
Descripción Técnica			CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.Suministro e instalación de ENTREPISO ALIGER h=0.60 CasetLonaConc.ComunCDRC						
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 84.813,00	\$ 22.899,51
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 50.230,00	\$ 10.046,00

102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.825,40	\$ 3.825,40
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 13.417,00	\$ 2.817,57
100733	Material	CASETON EN LONA 0.52 m***	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.839,00	\$ 23.839,00
002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	0,2700	5,00 %	0,2835	\$ 583.374,00	\$ 165.386,53
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.275,13	\$ 1.275,13
100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 37.416,00	\$ 1.964,34
12102	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:6 +PREST.**	JRN	0,1410	0,00 %	0,1410	\$ 858.922,91	\$ 121.108,13
12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
00082	ENTREPISO ALIGERADO h=.35 Caset.40x30 Piso1		M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 167.078,45

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 6.582,00	\$ 987,30
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0600	4,00 %	0,0624	\$ 612.538,01	\$ 38.222,37
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 4.855,00	\$ 101,96
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,3400	10,00 %	1,4740	\$ 11.865,00	\$ 17.489,01
	007006	Material	VARILLA CORRUGADA 12MM X 6M	UN	0,7000	2,00 %	0,7140	\$ 0,00	\$ 0,00
	007005	Material	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6M	UN	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 15.599,00	\$ 3.977,75
	00072	Sub-análisis	CASETON DE GUADUA b=.40 h=.30	M2	0,8000	10,00 %	0,8800	\$ 27.320,23	\$ 24.041,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2301	0,00 %	0,2301	\$ 299.744,81	\$ 68.971,28

00850	ENTREPISO ALIGERADO h=.35 Caset.50x30 Piso1		M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 263.091,02
--------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 6.582,00	\$ 987,30
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,2000	4,00 %	0,2080	\$ 612.538,01	\$ 127.407,91
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 4.855,00	\$ 97,10
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,3300	10,00 %	1,4630	\$ 11.865,00	\$ 17.358,50
	007006	Material	VARILLA CORRUGADA 12MM X 6M	UN	0,6700	3,00 %	0,6901	\$ 0,00	\$ 0,00
	007005	Material	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6M	UN	0,8400	3,00 %	0,8652	\$ 15.599,00	\$ 13.496,25
	00073	Sub-análisis	CASETON DE GUADUA b=.50 h=.30	M2	0,5000	10,00 %	0,5500	\$ 28.165,09	\$ 15.490,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2501	0,00 %	0,2501	\$ 299.744,81	\$ 74.966,18

00079	ENTREPISO ALIGERADO h=.35 Caset.50x30 PisoT		M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 263.437,89
--------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 6.582,00	\$ 987,30
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,2000	4,00 %	0,2080	\$ 612.538,01	\$ 127.407,91

	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 4.855,00	\$ 87,39
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,3300	10,00 %	1,4630	\$ 11.865,00	\$ 17.358,50
	007006	Material	VARILLA CORRUGADA 12MM X 6M	UN	0,6700	2,00 %	0,6834	\$ 0,00	\$ 0,00
	007005	Material	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6M	UN	0,8400	2,00 %	0,8568	\$ 15.599,00	\$ 13.365,22
	00073	Sub-análisis	CASETON DE GUADUA b=.50 h=.30	M2	0,5000	10,00 %	0,5500	\$ 28.165,09	\$ 15.490,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2501	0,00 %	0,2501	\$ 299.744,81	\$ 74.966,18

00081	ENTREPISO ALIGERADO h=.35 Caset.60x30 Piso1			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 237.053,84
--------------	--	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 6.582,00	\$ 658,20
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1700	4,00 %	0,1768	\$ 612.538,01	\$ 108.296,72
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 4.855,00	\$ 87,39
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,3300	10,00 %	1,4630	\$ 11.865,00	\$ 17.358,50
	007006	Material	VARILLA CORRUGADA 12MM X 6M	UN	0,6700	2,00 %	0,6834	\$ 0,00	\$ 0,00
	007005	Material	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6M	UN	0,7500	2,00 %	0,7650	\$ 15.599,00	\$ 11.933,24
	00074	Sub-análisis	CASETON DE GUADUA b=.60 h=.30	M2	0,6000	10,00 %	0,6600	\$ 28.862,14	\$ 19.049,01
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,1045	0,00 %	0,1045	\$ 635.251,67	\$ 66.383,80

00080	ENTREPISO ALIGERADO h=.35 Caset.60x30 PisoT			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 237.280,59
--------------	--	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 6.582,00	\$ 1.118,94
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1700	4,00 %	0,1768	\$ 612.538,01	\$ 108.296,72
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 4.855,00	\$ 87,39
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,3300	10,00 %	1,4630	\$ 11.865,00	\$ 17.358,50
	007006	Material	VARILLA CORRUGADA 12MM X 6M	UN	0,6700	2,00 %	0,6834	\$ 0,00	\$ 0,00
	007005	Material	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6M	UN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 15.599,00	\$ 11.699,25
	00074	Sub-análisis	CASETON DE GUADUA b=.60 h=.30	M2	0,6000	10,00 %	0,6600	\$ 28.862,14	\$ 19.049,01
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,1045	0,00 %	0,1045	\$ 635.251,67	\$ 66.383,80

16996	ENTREPISO ALIGERADO h=.50 Caset recup ConcVisto			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 262.454,14
--------------	--	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA CON CASETON RECUPERABLE EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO CON ARENAS CLARAS DE ROZO F'C 28 MPA H: 0.50 M. CON VIGAS PROFUNDAS H: 0.60 M. TORTA SUPERIOR E: 0.07 M. INCLUYE REENGRUESE DE VIGA EN PORON SEGÚN DETALLE ESTRUCTURAL - BORDES DE LOSA CON FORMALETA EN LISTONES DE MADERA.									
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,2469	3,00 %	0,2543	\$ 84.813,00	\$ 21.567,95
	106988	Equipo	CASETON DE ICOPOR RECUPERABLE (DENS: 8- 10 K/M3)	M3	0,2772	0,00 %	0,2772	\$ 0,00	\$ 0,00
	108036	Equipo	FORMALETA LOSA ALIGERADA VIGAS DESCOLGADAS M2	DD	14,0000	0,00 %	14,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106986	Equipo	FORMALETA LOSA DOBLE ALTURA M2	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106987	Equipo	FORMALETA METALICA BORDE LOSA - M2	DD	1,5413	0,00 %	1,5413	\$ 714,00	\$ 1.100,49
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.274,92	\$ 2.274,92

400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 48.761,00	\$ 2.438,05
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	0,2469	3,00 %	0,2543	\$ 583.374,00	\$ 148.352,01
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 758,31	\$ 758,31
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 4.855,00	\$ 4.952,10
100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 37.416,00	\$ 2.357,21
12102	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:6 +PREST.**	JRN	0,0858	0,00 %	0,0858	\$ 858.922,91	\$ 73.695,59
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

13200	ENTREPISO ALIGERADO h=.50 Caset. Iona.+Sika+Antiso		M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 346.208,79
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 84.813,00	\$ 19.506,99
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 12.311,76	\$ 14.774,11
	103328	Equipo	FORMALETA SUPER T (M2)	DD	0,6700	0,00 %	0,6700	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.473,91	\$ 1.473,91
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 48.761,00	\$ 2.438,05
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1000	2,00 %	2,1420	\$ 13.417,00	\$ 28.739,21
	100733	Material	CASETON EN LONA 0.52 m***	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.839,00	\$ 23.839,00
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,2300	2,00 %	0,2346	\$ 612.538,01	\$ 143.701,42
	105186	Material	PLASTIMENT AD-40 (TAMBOR DE 230 KG)	KG	0,3900	5,00 %	0,4095	\$ 8.745,00	\$ 3.581,08
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 4.855,00	\$ 4.952,10
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.875,00	\$ 10.072,50
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,2500	2,00 %	1,2750	\$ 5.751,00	\$ 7.332,53
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 11.865,00	\$ 12.102,30
	12102	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:6 +PREST.**	JRN	0,0858	0,00 %	0,0858	\$ 858.922,91	\$ 73.695,59

00846	ENTREPISO ALIGERADO h=.50 Caset.40x45 PisoT		M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 221.234,87
--------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1200	2,00 %	0,1224	\$ 6.582,00	\$ 805,64
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1400	4,00 %	0,1456	\$ 612.538,01	\$ 89.185,53
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,3300	10,00 %	1,4630	\$ 11.865,00	\$ 17.358,50
	007006	Material	VARILLA CORRUGADA 12MM X 6M	UN	0,6700	2,00 %	0,6834	\$ 0,00	\$ 0,00
	007005	Material	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6M	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 15.599,00	\$ 3.899,75
	00840	Sub-análisis	CASETON DE GUADUA b=.40 h=.45	M2	0,8000	10,00 %	0,8800	\$ 30.501,57	\$ 26.841,38
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,1092	0,00 %	0,1092	\$ 635.251,67	\$ 69.369,48

00847	ENTREPISO ALIGERADO h=.50 Caset.50x45 PisoT		M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 286.370,47
--------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22

	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1400	4,00 %	0,1456	\$ 612.538,01	\$ 89.185,53
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,4860	10,00 %	0,5346	\$ 11.865,00	\$ 6.343,03
	007006	Material	VARILLA CORRUGADA 12MM X 6M	UN	1,3300	0,00 %	1,3300	\$ 0,00	\$ 0,00
	007005	Material	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6M	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 15.599,00	\$ 31.198,00
	00841	Sub-análisis	CASETON DE GUADUA b=.50 h=.45	M2	0,5000	10,00 %	0,5500	\$ 30.367,38	\$ 16.702,06
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,2041	0,00 %	0,2041	\$ 635.251,67	\$ 129.654,87
00848	ENTREPISO ALIGERADO h=.50 Caset.60x45 PisoT			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 347.329,18
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 150,46	\$ 150,46
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,2300	4,00 %	0,2392	\$ 612.538,01	\$ 146.519,09
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,3300	10,00 %	1,4630	\$ 11.865,00	\$ 17.358,50
	007006	Material	VARILLA CORRUGADA 12MM X 6M	UN	1,3300	0,00 %	1,3300	\$ 0,00	\$ 0,00
	007005	Material	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6M	UN	1,8300	2,00 %	1,8666	\$ 15.599,00	\$ 29.117,09
	00842	Sub-análisis	CASETON DE GUADUA b=.60 h=.45	M2	0,6000	10,00 %	0,6600	\$ 30.797,41	\$ 20.326,29
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,1898	0,00 %	0,1898	\$ 635.251,67	\$ 120.570,77
10009	ENTREPISO ALIGERADO h=.50 Caseten lona.60x45			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 278.730,27
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1250	4,00 %	0,1300	\$ 612.538,01	\$ 79.629,94
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,4860	10,00 %	0,5346	\$ 11.865,00	\$ 6.343,03
	00419	Sub-análisis	CASETON DE CASETEX b=.60 h=.45	M2	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 27.534,78	\$ 16.520,87
	12102	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:6 +PREST.**	JRN	0,0858	0,00 %	0,0858	\$ 858.922,91	\$ 73.695,59
	00849	Sub-análisis	Refuerzo acero PLACA 60000	TN	0,0140	5,00 %	0,0147	\$ 6.071.691,48	\$ 89.253,86
10010	ENTREPISO ALIGERADO h=.55 Caseten lona.60x50			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 303.037,42
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1350	4,00 %	0,1404	\$ 612.538,01	\$ 86.000,34
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,4860	10,00 %	0,5346	\$ 11.865,00	\$ 6.343,03
	00451	Sub-análisis	CASETON DE CASETEX h=.70	M2	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 33.986,70	\$ 20.392,02
	12102	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:6 +PREST.**	JRN	0,0858	10,00 %	0,0944	\$ 858.922,91	\$ 81.082,32
	00849	Sub-análisis	Refuerzo acero PLACA 60000	TN	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 6.071.691,48	\$ 95.932,73
19289	ENTREPISO ALIGERADO h=0.80 Casetón Lona Conc.4000 PSI GC Cubierta CEFE COMETAS			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 407.240,93

CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA

			COMENTAS: SE CREA TABLA DISTINTAL DE CULTURA. Suministro e instalacion de Entrepiso aligerado H=0.8um Caseton de lona Concreto de 4.000psi común para cubierta.						
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 84.813,00	\$ 25.443,90
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 50.230,00	\$ 35.161,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.825,40	\$ 3.825,40
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 13.417,00	\$ 2.817,57
	100733	Material	CASETON EN LONA 0.52 m***	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.839,00	\$ 23.839,00
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 583.374,00	\$ 183.762,81
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.275,13	\$ 1.275,13
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 37.416,00	\$ 1.964,34
	12102	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:6 +PREST.**	JRN	0,1410	0,00 %	0,1410	\$ 858.922,91	\$ 121.108,13
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
00696			ENTREPISO ALIGERADO ICOPOR h=.35	M2	Grupo ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 218.364,37	

Detalles sin refuerzo

Descripción Técnica

Componentes	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 1.988,00	\$ 2.783,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.110,31	\$ 2.110,31
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 48.761,00	\$ 731,42
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	0,1750	5,00 %	0,1838	\$ 583.374,00	\$ 107.224,14
	003289	Material	ENTREPISO ICOPOR 5mm	M2	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,1661	0,00 %	0,1661	\$ 635.251,67	\$ 105.515,30
00078			ENTREPISO ALIGERADO.h=.35 Caset.40x30 PisoT	M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 198.681,15	

Detalles T

Descripción Técnica

Componentes	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 6.582,00	\$ 724,02
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1100	4,00 %	0,1144	\$ 612.538,01	\$ 70.074,35
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 4.855,00	\$ 87,39
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,3600	10,00 %	0,3960	\$ 11.865,00	\$ 4.698,54
	007006	Material	VARILLA CORRUGADA 12MM X 6M	UN	0,6700	2,00 %	0,6834	\$ 0,00	\$ 0,00
	007005	Material	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6M	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 15.599,00	\$ 15.910,98
	00072	Sub-análisis	CASETON DE GUADUA b=.40 h=.30	M2	0,8000	10,00 %	0,8800	\$ 27.320,23	\$ 24.041,80
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,1092	0,00 %	0,1092	\$ 635.251,67	\$ 69.369,48
00293			ENTREPISO CASETON CON VIGAS	M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 193.066,08	

Detalles Incluye refuerzo viguetas

Descripción Técnica

Componentes	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	0,8800	0,00 %	0,8800	\$ 1.988,00	\$ 1.749,44
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 48.761,00	\$ 487,61
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 6.582,00	\$ 921,48
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1700	5,00 %	0,1785	\$ 612.538,01	\$ 109.338,03
	000903	Material	GUADUA	ML	1,4300	5,00 %	1,5015	\$ 0,00	\$ 0,00

	002943	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect ¼"	KG	4,5000	0,00 %	4,5000	\$ 2.877,00	\$ 12.946,50
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 4.855,00	\$ 97,10
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 9.875,00	\$ 493,75
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 11.865,00	\$ 711,90
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,1044	0,00 %	0,1044	\$ 635.251,67	\$ 66.320,27

00220	ENTREPISO STEEL DECK e=.10	M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.023,98
--------------	-----------------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------

Detalles No incluye malla.

Descripción Técnica

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 84.813,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 48.761,00	\$ 1.023,98
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 411.580,43	\$ 0,00

00931	ENTREPISO STEEL DECK e=.12	M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 246.870,59
--------------	-----------------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles No incluye malla.

Descripción Técnica

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 64.694,35	\$ 12.938,87
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.639,47	\$ 2.639,47
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 612.538,01	\$ 64.316,49
	3291	Material	MALLA ELECTROSOLDADA 4.0 x 4.0 mm 6x2.35m M-084	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 98.114,00	\$ 24.528,50
	003942	Material	METALDECK 3"- Calibre 22 (0.76 mm) ACESCO	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 70.569,00	\$ 70.569,00
	003273	Material	PERFIL C NEGRO 100X50 M 2.5 MM (Cal.12) 6M (P-10-12-N)	ML	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 34.707,00	\$ 19.088,85
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,0831	0,00 %	0,0831	\$ 635.251,67	\$ 52.789,41

12528	ENTREPISO STEEL DECK e=.13	M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 251.901,52
--------------	-----------------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles No incluye malla.

Descripción Técnica

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 64.694,35	\$ 12.938,87
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.572,77	\$ 2.572,77
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1100	5,00 %	0,1155	\$ 612.538,01	\$ 70.748,14
	3291	Material	MALLA ELECTROSOLDADA 4.0 x 4.0 mm 6x2.35m M-084	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 98.114,00	\$ 24.528,50
	003942	Material	METALDECK 3"- Calibre 22 (0.76 mm) ACESCO	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 70.569,00	\$ 70.569,00
	003273	Material	PERFIL C NEGRO 100X50 M 2.5 MM (Cal.12) 6M (P-10-12-N)	ML	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 34.707,00	\$ 19.088,85
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,0810	0,00 %	0,0810	\$ 635.251,67	\$ 51.455,39

12527	ENTREPISO STEEL DECK e=.15	M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 280.039,44
--------------	-----------------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles No incluye malla.

Descripción Técnica

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 64.694,35	\$ 12.938,87
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.300,13	\$ 3.300,13
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1300	5,00 %	0,1365	\$ 612.538,01	\$ 83.611,44
	3291	Material	MALLA ELECTROSOLDADA 4.0 x 4.0 mm 6x2.35m M-084	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 98.114,00	\$ 24.528,50
	003942	Material	METALDECK 3"- Calibre 22 (0.76 mm) ACESCO	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 70.569,00	\$ 70.569,00
	003273	Material	PERFIL C NEGRO 100X50 M 2.5 MM (Cal.12) 6M (P-10-12-N)	ML	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 34.707,00	\$ 19.088,85

	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,1039	0,00 %	0,1039	\$ 635.251,67	\$ 66.002,65
10175	Entrepiso Steel Deck 2" cal 20 ref 5mm c/15 e=15**			M2	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 233.117,43
Detalles No incluye malla.									
Descripción Técnica									
Componentes	000959	Equipo	CERCHAS METALICAS (3 METROS)	DD	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 523,01	\$ 732,21
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.203,12	\$ 2.203,12
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	1,7000	0,00 %	1,7000	\$ 210,12	\$ 357,20
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1220	5,00 %	0,1281	\$ 612.538,01	\$ 78.466,12
	9425	Material	MALLA ELECTROSOLDADA 5mm 6M x 2.35M M-131	UN	0,0700	10,00 %	0,0770	\$ 141.083,00	\$ 10.863,39
	003943	Material	METALDECK 2"- Calibre 20 (0.94X 6.10ml)	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 73.661,00	\$ 77.344,05
	003273	Material	PERFIL C NEGRO 100X50 M 2.5 MM (Cal.12) 6M (P-10-12-N)	ML	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 34.707,00	\$ 19.088,85
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1470	0,00 %	0,1470	\$ 299.744,81	\$ 44.062,49
	10573	Entrepiso Steel Deck 2" cal 22 ref 5mm c/15 e=12**			M2	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario	
Detalles No incluye malla.									
Descripción Técnica									
Componentes	000959	Equipo	CERCHAS METALICAS (3 METROS)	DD	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 523,01	\$ 732,21
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.098,21	\$ 2.098,21
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	1,7000	0,00 %	1,7000	\$ 210,12	\$ 357,20
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0946	5,00 %	0,0993	\$ 612.538,01	\$ 60.825,02
	9425	Material	MALLA ELECTROSOLDADA 5mm 6M x 2.35M M-131	UN	0,0700	10,00 %	0,0770	\$ 141.083,00	\$ 10.863,39
	003272	Material	METALDECK 2"- CAL.22 (0.51 MM) 0.94*6.10 M ACESCO	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 65.290,00	\$ 68.554,50
	003273	Material	PERFIL C NEGRO 100X50 M 2.5 MM (Cal.12) 6M (P-10-12-N)	ML	0,5200	0,00 %	0,5200	\$ 34.707,00	\$ 18.047,64
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 299.744,81	\$ 41.964,27
	10376	Entrepiso Steel Deck 2" cal 22 ref 5mm c/15 e=15**			M2	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario	
Detalles No incluye malla.									
Descripción Técnica									
Componentes	000959	Equipo	CERCHAS METALICAS (3 METROS)	DD	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 523,01	\$ 732,21
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.173,15	\$ 2.173,15
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	1,7000	0,00 %	1,7000	\$ 210,12	\$ 357,20
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1250	5,00 %	0,1313	\$ 612.538,01	\$ 80.426,24
	9425	Material	MALLA ELECTROSOLDADA 5mm 6M x 2.35M M-131	UN	0,0700	10,00 %	0,0770	\$ 141.083,00	\$ 10.863,39
	003272	Material	METALDECK 2"- CAL.22 (0.51 MM) 0.94*6.10 M ACESCO	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 65.290,00	\$ 68.554,50
	003273	Material	PERFIL C NEGRO 100X50 M 2.5 MM (Cal.12) 6M (P-10-12-N)	ML	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 34.707,00	\$ 19.088,85
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1450	0,00 %	0,1450	\$ 299.744,81	\$ 43.463,00
	18621	Entrepiso torta sup E=.12 concreto f'c= 35 MpaCDRC			M2	Grupo ESTRUCTURA		Valor Unitario	
Detalles									
Descripción Técnica									
Entrepiso, torta superior en concreto f'c= 35 Mpa. E=12 cm (conforma placa de entrepiso aligerada)VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,1200	3,00 %	0,1236	\$ 84.813,00	\$ 10.482,89
	000382	Equipo	FORMALETA ENTREPIISO M2 (paral corto 1,5-2,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.168,00	\$ 7.168,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.848,98	\$ 1.848,98

	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 13.417,00	\$ 2.683,40
	002658	Material	CONCRETO 5000 PSI (350N) COMUN Gr=1"	M3	0,1200	3,00 %	0,1236	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 616,33	\$ 616,33
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 4.855,00	\$ 339,85
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,6400	0,00 %	0,6400	\$ 11.865,00	\$ 7.593,60
	12325	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:8 +PREST.**	JRN	0,0520	0,00 %	0,0520	\$ 1.082.594,15	\$ 56.294,90
	12508	Sub-análisis	Día de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
00084	ENTREPISOS BLOQUE ESCORIA			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 211.380,91

Detalles Incluye hierro viguetas

Descripción Técnica

Componentes	383	Equipo	FORMALETA ENTREPIISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	000113	Material	BLOQUE ESCORIA CONCREBLOCK 20x20x40 Fab.	UN	8,0000	7,00 %	8,5600	\$ 0,00	\$ 0,00
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1000	4,00 %	0,1040	\$ 612.538,01	\$ 63.703,95
	20	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect ½"	KG	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 4.858,00	\$ 38.864,00
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	2,2400	2,00 %	2,2848	\$ 3.596,00	\$ 8.216,14
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	8,00 %	0,0756	\$ 4.855,00	\$ 367,04
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,4600	2,00 %	0,4692	\$ 11.865,00	\$ 5.567,06
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,1281	0,00 %	0,1281	\$ 635.251,67	\$ 81.375,74
00902	ENTREPISOS FIBRIT E=13cm (BODEGAS)			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 97.069,36

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	383	Equipo	FORMALETA ENTREPIISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0300	3,00 %	0,0309	\$ 612.538,01	\$ 18.927,42
	003911	Material	LOSA ENTREPIISO LP10 FIBRIT (bodegas) long=5.20	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3909	Material	MALLA Q-1-3MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM	UN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 58.432,00	\$ 4.090,24
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,0949	0,00 %	0,0949	\$ 635.251,67	\$ 60.285,38
	00270	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEWA (LT)	LT	3,0000	3,00 %	3,0900	\$ 470,73	\$ 1.454,56

00085	ENTREPISOS FIBRIT E=7cm (VIS)			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 97.069,36
--------------	--------------------------------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	383	Equipo	FORMALETA ENTREPIISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0300	3,00 %	0,0309	\$ 612.538,01	\$ 18.927,42
	003908	Material	LOSA ENTREPIISO LP4 FIBRIT (VIS) long=3.45	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3909	Material	MALLA Q-1-3MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM	UN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 58.432,00	\$ 4.090,24
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,0949	0,00 %	0,0949	\$ 635.251,67	\$ 60.285,38
	00270	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEWA (LT)	LT	3,0000	3,00 %	3,0900	\$ 470,73	\$ 1.454,56

00895	ENTREPISOS FIBRIT E=9cm (VIS)			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 97.069,36
--------------	--------------------------------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0300	3,00 %	0,0309	\$ 612.538,01	\$ 18.927,42
	003910	Material	LOSA ENTREPISO LP6 FIBRIT (VIS) long=4.10	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3909	Material	MALLA Q-1-3MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM	UN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 58.432,00	\$ 4.090,24
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,0949	0,00 %	0,0949	\$ 635.251,67	\$ 60.285,38
	00270	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PE#A (LT)	LT	3,0000	3,00 %	3,0900	\$ 470,73	\$ 1.454,56

16248	EntrepisoSteelDeck2"cal22 ref 5mmC.15 e=10cm+MR-36			M2	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 212.690,75
Detalles No incluye malla.									
Descripción Técnica									
Componentes	000959	Equipo	CERCHAS METALICAS (3 METROS)	DD	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 523,01	\$ 732,21
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.098,21	\$ 2.098,21
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	1,7000	0,00 %	1,7000	\$ 210,12	\$ 357,20
	105873	Material	CONCRETO PAVIMENTO MR-36 (>500 M3) AS-4"(10CM)	M3	0,0946	5,00 %	0,0993	\$ 705.673,00	\$ 70.073,33
	9425	Material	MALLA ELECTROSOLDADA 5mm 6M x 2.35M M-131	UN	0,0700	10,00 %	0,0770	\$ 141.083,00	\$ 10.863,39
	003272	Material	METALDECK 2"- CAL.22 (0.51 MM) 0.94*6.10 M ACESCO	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 65.290,00	\$ 68.554,50
	003273	Material	PERFIL C NEGRO 100X50 M 2.5 MM (Cal.12) 6M (P-10-12-N)	ML	0,5200	0,00 %	0,5200	\$ 34.707,00	\$ 18.047,64
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 299.744,81	\$ 41.964,27

16553	EntrepisoSteelDeck2"cal22ref 5mmC.15e=10cm+3.000ps			M2	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 203.442,44
Detalles No incluye malla.									
Descripción Técnica									
Componentes	000959	Equipo	CERCHAS METALICAS (3 METROS)	DD	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 523,01	\$ 732,21
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.098,21	\$ 2.098,21
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	1,7000	0,00 %	1,7000	\$ 210,12	\$ 357,20
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0946	5,00 %	0,0993	\$ 612.538,01	\$ 60.825,02
	9425	Material	MALLA ELECTROSOLDADA 5mm 6M x 2.35M M-131	UN	0,0700	10,00 %	0,0770	\$ 141.083,00	\$ 10.863,39
	003272	Material	METALDECK 2"- CAL.22 (0.51 MM) 0.94*6.10 M ACESCO	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 65.290,00	\$ 68.554,50
	003273	Material	PERFIL C NEGRO 100X50 M 2.5 MM (Cal.12) 6M (P-10-12-N)	ML	0,5200	0,00 %	0,5200	\$ 34.707,00	\$ 18.047,64
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 299.744,81	\$ 41.964,27

17395	EQ CONDENSAD EXT REFRIG VAR 100MBH (sum+inst) CDRC			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 2.013.207,21
Detalles									
Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 84.166,09	\$ 84.166,09
	107336	Material	CARGA DE REFRIGERANTE R410A	KG	10,8900	0,00 %	10,8900	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.833,22	\$ 16.833,22
	107335	Material	EQ CONDENSADORA EXT DE REFRIGERANTE VARIA 100 MBH	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107337	Material	RED DE REFRIG ACCESORIO TIPO Y-BRANCH UND.TIPO 2	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 420.830,46	\$ 1.683.321,84
		Subcontrato	SUBCONTRATO INST EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO CDRC	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.146,64	\$ 1.146,64
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1632	0,00 %	0,1632	\$ 415.070,00	\$ 67.739,42
107181	Transporte	IZAJE	UN	6,4000	0,00 %	6,4000	\$ 25.000,00	\$ 160.000,00	

17400	EQ CONDENSADORA EXT REF VAR 48 MBH(sum+inst) CDRC			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 2.013.016,10
-------	---	--	--	----	----------------------------	--	----------------	--	-----------------

Detalles

Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 84.166,09	\$ 84.166,09
	107336	Material	CARGA DE REFRIGERANTE R410A	KG	6,5200	0,00 %	6,5200	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.833,22	\$ 16.833,22
	107342	Material	EQ CONDENSADORA EXT DE REFRIGERANTE VARIA 48 MBH	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107340	Material	RED DE REFRIG ACCESORIO TIPO Y-BRANCH UND. TIPO 1	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 420.830,46	\$ 1.683.321,84
		Subcontrato	SUBCONTRATO INST EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO CDRC	%	1,0000	---	1,0000	\$ 955,53	\$ 955,53
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1632	0,00 %	0,1632	\$ 415.070,00	\$ 67.739,42
	107181	Transporte	IZAJE	UN	6,4000	0,00 %	6,4000	\$ 25.000,00	\$ 160.000,00

17405	EQ EVAPO INT REFRIG VARIABLE 24MBH (sum+inst) CDRC	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 330.906,82
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.520,76	\$ 10.520,76
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.104,15	\$ 2.104,15
	107344	Material	EQ EVAPORADORA INT DE REFRIG VARIABLE 24MBH TIPO C	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107347	Material	KIT AUTOELEVACIÓN PARA MANTENIMIENTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107349	Material	KIT CABLEADO DE CONTROL CABLE TIPO "Y" Y CABLE LAR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107345	Material	KIT PANEL FRONTAL PARA UNIDAD EVAPORADORA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 420.830,46	\$ 210.415,23
		Subcontrato	SUBCONTRATO INST EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO CDRC	%	1,0000	---	1,0000	\$ 127,26	\$ 127,26
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1632	0,00 %	0,1632	\$ 415.070,00	\$ 67.739,42
	107181	Transporte	IZAJE	UN	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 25.000,00	\$ 40.000,00

17411	EQ EVAPO INT REFRIG VARIABLE 42 MBH(sum+inst) CDRC	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 1.040.394,70
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 42.083,05	\$ 42.083,05
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.416,61	\$ 8.416,61
	107354	Material	EQ EVAPORADORA INT DE REFRIG VARIABLE 42 MBH	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107349	Material	KIT CABLEADO DE CONTROL CABLE TIPO "Y" Y CABLE LAR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 420.830,46	\$ 841.660,92
		Subcontrato	SUBCONTRATO INST EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO CDRC	%	1,0000	---	1,0000	\$ 494,70	\$ 494,70
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1632	0,00 %	0,1632	\$ 415.070,00	\$ 67.739,42
	107181	Transporte	IZAJE	UN	3,2000	0,00 %	3,2000	\$ 25.000,00	\$ 80.000,00

17375	EQ VENT MEC ALÁBES ATRAS 3.600 CFM SUM E INST	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 2.034.517,83
--------------	--	-----------	-----------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 63.124,57	\$ 63.124,57
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.624,91	\$ 12.624,91
	107321	Material	EQ VENT MEC ALÁBES ATRAS 3.600 CFM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 420.830,46	\$ 1.262.491,38

	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,7138	0,00 %	0,7138	\$ 415.070,00	\$ 296.276,97
	107181	Transporte	IZAJE	UN	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 25.000,00	\$ 400.000,00
17374	EQ VENT MEC ALÁBES ATRAS 5.000 CFM SUM E INST			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 2.034.517,83	
Detalles									
Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 63.124,57	\$ 63.124,57
	108073	Material	CONEXIÓN FLEXIBLE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.624,91	\$ 12.624,91
	107320	Material	EQ VENT MEC ALÁBES ATRAS 5.000 CFM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 420.830,46	\$ 1.262.491,38
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,7138	0,00 %	0,7138	\$ 415.070,00	\$ 296.276,97
	107181	Transporte	IZAJE	UN	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 25.000,00	\$ 400.000,00
17390	EQ VENT MEC HELICOCENT EN LINEA 450 CFM SUM E INST			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 322.312,14	
Detalles									
Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.520,76	\$ 10.520,76
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.104,15	\$ 2.104,15
	107332	Material	EQ VENTILACIÓN MEC TIPO HEL EN LINEA 450 CFM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 420.830,46	\$ 210.415,23
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1428	0,00 %	0,1428	\$ 415.070,00	\$ 59.272,00
	107181	Transporte	IZAJE	UN	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 25.000,00	\$ 40.000,00
17388	EQ VENT MEC HELICOCENT EN LINEA 900 CFM SUM E INST			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 322.312,14	
Detalles									
Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.520,76	\$ 10.520,76
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.104,15	\$ 2.104,15
	107331	Material	EQ VENTILACIÓN MEC TIPO HEL EN LINEA 900 CFM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 420.830,46	\$ 210.415,23
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1428	0,00 %	0,1428	\$ 415.070,00	\$ 59.272,00
	107181	Transporte	IZAJE	UN	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 25.000,00	\$ 40.000,00
17371	EQ VENTILACIÓN MEC CON DAMPER 100 CFM SUM E INST			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 233.096,09	
Detalles									
Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.312,46	\$ 6.312,46
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.262,49	\$ 1.262,49
	107318	Material	EQ VENTILACIÓN MEC CON DAMPER 100 CFM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 420.830,46	\$ 126.249,14
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1428	0,00 %	0,1428	\$ 415.070,00	\$ 59.272,00
	107181	Transporte	IZAJE	UN	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 25.000,00	\$ 40.000,00
12247	Equipo Alumbr Emergencia 2x20W 12V/20AHM(sum+inst)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 1.004.418,70	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	721	Material	ALAMBRE AISLADO #14 THHN-THWN 90 600V	ML	14,0000	0,00 %	14,0000	\$ 1.523,00	\$ 21.322,00
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 977,78	\$ 1.994,67
	102294	Material	Equipo automático alumbrado emergencia 2x20W 12V	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 871.816,00	\$ 871.816,00
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	7,0000	2,00 %	7,1400	\$ 1.256,00	\$ 8.967,84
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3277	0,00 %	0,3277	\$ 306.128,14	\$ 100.318,19
18960	Equipo Bombeo pozo Eyector(1.0HP)Cefe Cometas(Sum+instalación)			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES			Valor Unitario	\$ 7.341.976,96

Detalles									
Descripción Técnica									
CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURASUMINISTRO , MONTAJE E INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO POZO EYECTOR MOTOBOMBA BARNES QE-2-75 O SIMILAR , 1,0 HP.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.161,19	\$ 8.161,19
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.632,24	\$ 1.632,24
	101852	Material	EquipoBombeoPozoEyector-1.0HP(Sum)Cefe-Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.168.667,21	\$ 7.168.667,21
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 305.096,56	\$ 152.548,28
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
12950	Equipo Bombeo Red Contra incendio-Cefe-Cometas tablero de control, una Bomba eléctrica-250GPM			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 156.836.396,71

Detalles									
Descripción Técnica									
CONTRATO CONSULTORIA N° 221 OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURASuministro e instalación de equipo de bombeo para protección contra incendio que consta de un tablero de control, una Bomba eléctrica de impulsión de 15,76 l/s (250 GPM) tipo centrífuga que funcione a una presión de 125 PSI accionada por un motor de 40 HP (potencia teórica) y 3500 RPM.									
Componentes	101555	Material	Equipo Bombeo Red Contra incendio-Cefe-Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 156.836.396,71	\$ 156.836.396,71
15027	EQUIPO CONTRA INCENDIO (COLISEO TUNAL)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 1.092.510,63

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 38.188,65	\$ 38.188,65
	104790	Material	EQUIPO CONTRA INCENDIO+TABLERO+ACCESORIOS HIDRA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 305.096,56	\$ 457.644,84
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 415.070,00	\$ 290.549,00
15183	EQUIPO CONTRA INCENDIO ARBORIZADORA ALTA			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES			Valor Unitario	\$ 801.961,63

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 38.188,65	\$ 38.188,65
	104964	Material	Equipo contra incendio -(S/Descripcion Técnica)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 305.096,56	\$ 457.644,84
15772	EQUIPO CONTRA INCENDIO COLISEO EDUARDO SANTOS			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES			Valor Unitario	\$ 801.961,63

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 38.188,65	\$ 38.188,65
	105647	Material	Equipo Contra Incendio Coliseo Eduardo Santos	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 305.096,56	\$ 457.644,84
14448	EQUIPO DE BOMBEO 25 HP(VALV+FLAUTA+TANQUES+TUBER.G			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 3.784.364,70
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 79.865,71	\$ 79.865,71
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 74.477,99	\$ 446.867,94
	104449	Material	CODO 90 °GALVANIZADO Ø4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 44.541,00	\$ 44.541,00
	104746	Material	Codo 90°HG Ø6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104441	Material	FLAUTA DE DESCARGA DE 6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104439	Material	TANQUE HIDROACUMULADOR DE 500 LTS	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104446	Material	TEE GALVANIZ.4"	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104447	Material	TEE GALVANIZ.6"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104442	Material	TUBO GALVANIZADO 4" AGUA	ML	14,0000	0,00 %	14,0000	\$ 64.641,00	\$ 904.974,00
	104443	Material	TUBO PRESION HG 6"	ML	27,0000	0,00 %	27,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104444	Material	UNION GALVANIZ.6"	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104445	Material	UNION GALVANIZADA Ø 4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 28.314,00	\$ 56.628,00
	104440	Material	VALVULA DE PIE DE 4"BRONCE + CANASTILLA -150 PSI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.039.108,00	\$ 1.039.108,00
	13802	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:3+PREST. **	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 532.438,03	\$ 798.657,05
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 413.723,00	\$ 413.723,00
11888	EQUIPO DE BOMBEO A PRESIÓN AGUA POTABLE MOTOBOMBA QE-2- 75 O SIMILAR , 3x7,5 HP +Hidroa+Tablero			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES			Valor Unitario	\$ 44.762.189,98
Detalles									
Descripción Técnica		CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURASUMINISTRO , MONTAJE E INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO A PRESIÓN AGUA POTABLE MOTOBOMBA QE-2-75 O SIMILAR , 3x7,5 HP (2 TITULARES +SUPLENCIA), INCLUYE HIDROACUMULADORES 500 L, TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS ESPECIFICADOS POR FABRICANTE							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.586,85	\$ 19.586,85
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0100	\$ 6.528,95	\$ 6.594,24
	101406	Material	EquipoBombeoAguapo(DE-3-75 o similar. 3x7.5HP)+hidroacum+tablero+accesoriosCefe Cometás(Sum+inst)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 44.081.943,63	\$ 44.081.943,63
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 305.096,56	\$ 610.193,12
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 219.360,72	\$ 43.872,14
17838	EQUIPO DE CALDERAS			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 11.418.940,48
Detalles									
Descripción Técnica		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CALDERA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.							
Componentes	108091	Material	EQUIPO DE CALDERAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	37,4273	0,00 %	37,4273	\$ 305.096,56	\$ 11.418.940,48
18468	EQUIPO DE COMPUTO			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO			Valor Unitario	\$ 1.333.729,89

COMUNI

Detalles

Descripción Técnica	INCLUYE:EQUIPO DE COMPUTOUN1,0000CABLES DE ALIMENTACION UN1,0000REGULADOR DE TENSION UN1,0000ELEMENTOS DE FIJACION E INSTALACIONUN1,0000
---------------------	--

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.293,21	\$ 5.293,21
	108677	Material	EQUIPO DE COMPUTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	1,9768	0,00 %	1,9768	\$ 535.532,77	\$ 1.058.641,18
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,6500	0,00 %	0,6500	\$ 415.070,00	\$ 269.795,50

18297	Equipo de desinfeccion UV CRDC	UN	Grupo 09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 727.781,68
-------	--------------------------------	----	---------------------	----------------	---------------

Détalles

Descripción Técnica	VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2DESCRIPCION TÉCNICA CONSULTORIA PARQUE TUNAL:Suministro e instalación Arrancador suave para bomba 50 Hp - 45A / 440V con cofre, cableado, aparatos de maniobra y programación.
----------------------------	--

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30.816,21		\$ 30.816,21
3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 74.477,99		\$ 74.477,99
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.163,24		\$ 6.163,24
107728	Material	EQUIPO UV	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00		\$ 0,00
17548	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:4+PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 616.324,24		\$ 616.324,24

17612	EQUIPO DE DESINFECCIÓN UV-11 LAMPARAS Piscinas	UN	Grupo PISCINAS	Valor Unitario	\$ 727.781,68
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica	EQUIPO DE DESINFECCIÓN UV-11 LAMPARASumistro e instalación Equipo de desinfeccion UV - 11 lamparas de 320 W / 230v, 1200gpm@60mJ/cm², 50PSI max., incluye tablero de control.
----------------------------	---

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30.816,21	\$ 30.816,21
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 74.477,99	\$ 74.477,99
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.163,24	\$ 6.163,24
	107629	Material	EQUIPO DE DESINFECCIÓN UV-11 LAMPARAS Piscinas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107631	Material	PASAMURO TIPO 1ø1 Acero Inox roscado+ruana Piscina	UN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17548	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:4+PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 616.324,24	\$ 616.324,24

15318	EQUIPO DE PRESIÓN AGUA POTABLE (S/ESPECIFIC)	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 14.399.295,61
-------	--	----	--	----------------	------------------

Detalles

Descripción Técnica	EQUIPO PRESION AGUA POTABLE:Sistema de presión de Agua. Preemsamblado, capaz de suministrar automáticamente360GPM a una presión de 40 psi. (28-Mts) EL SISTEMA ESTARA COMPUESTO POR:. Dos (2) motobombas, centrífuga horizontal, construcción standard en hierro, eje en acero soportado en rodamientos, anillos de fricción en bronce, sello en Buna N carbón vs cerámica, accionadas directamente por motor eléctrico WEG, Trifásico de 7.5HP, 3600RPM, 220/440voltios, 3Fases, 60Hz, tipo TEFC, protección motor IP55, aislamiento clase F.. Un (1) tablero de control, con alternación para cada una de las motobombas.. Un (1) tanque tipo hidroacumulador vertical, con membrana flexible en Butyl o similar y casco en lamina de acero.
----------------------------	--

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 48.867,03	\$ 48.867,03
	105094	Material	EQUIPO DE PRESIÓN AGUA POTABLE 120 GPM 7.5hp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.373.088,01	\$ 13.373.088,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	2,2000	0,00 %	2,2000	\$ 305.096,56	\$ 671.212,43

15184	EQUIPO DE PRESIÓN AGUA POTABLE COLISEO ARBORIZADOR	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 801.961,63
-------	--	----	--	----------------	---------------

Detalles

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 38.188,65	\$ 38.188,65
	104965	Material	EQUIPO DE PRESIÓN AGUA POTABLE S/ 8/5 GPM 7.5 HP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 305.096,56	\$ 457.644,84
15686	EQUIPO DE PRESIÓN AGUA POTABLE(Sist.PresurizacN°1)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 6.283.691,62

Descripción Técnica equipo de Presión Agua Potable de Presurización con las siguientes especificaciones: 1- Suministro Automático de una Capacidad de : (126,8 GPM) Capacidad Ofrecida por este valor : (260 GPM).2- Presión de trabajo: 40/60 PSI a 28 mts 3- Voltaje: 220 voltios 4- NPSH: 4mts 5- D de Descarga: 2" NPT Compuesto por: 6- Dos (2) Motobombas . 7- Un (1) Tablero electrico de Control con alteración automática para cada Motobomba (incluye Breakers, contactores, selector interruptor, interruptores de operación, lamparas luminosas indicadoras de operación y apagado, Bases portafusibles, Cicuits de control, planos de conexiones y cerradura con llave) y que cumpla las normas VDE-0660-; IEC-529 O IEC-144 ; VDE-0100-410; VDE-01992-272 ; Y IP-44. 8- Un (1) Tanque hidro acumulador vertical de 500 litros de volumen, en lámina de acero al carbón, con válvula de inyección para precarga de aire, y probado en fábrica. 9- Incluye los siguientes accesorios para el tanque : (Flauta general de descarga Ø3", valvulas de pie en bronce Ø4", valvulas de cheque en bronce Ø2"; válvulas de paso en bronce en Ø1" y Ø2" ; manómetros para indicar presión, conexiones entuberia galvanizada; base común en acero estructural; instalaciones eléctricas e hidráulicas de los prestatos fijados al tablero.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 29.320,22	\$ 29.320,22
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 48.867,03	\$ 48.867,03
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 26.426,00	\$ 21.140,80
	105553	Material	Equip.PresiónAguaPotable(Sist.Presurizacion N°1)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.207.023,00	\$ 5.207.023,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	2,2000	0,00 %	2,2000	\$ 305.096,56	\$ 671.212,43
15687	EQUIPO DE PRESIÓN AGUA POTABLE(Sist.PresurizacN°2)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 1.178.273,90

Descripción Técnica Equipo de Presión Agua Potable de Presurización con las siguientes especificaciones: 1- Suministro Automático de una Capacidad de: (110,95 GPM) Capacidad Ofrecida por este valor : (340 GPM).2- Presión de trabajo: 60/80 PSI a 42 mts 3- Voltaje: 220 voltios 4- NPSH: 4mts 5- D de Descarga: 2" NPT Compuesto por: 6- Dos (2) Motobombas 7- Un (1) Tablero eléctrico de Control con alteración automática para cada Motobomba (incluye Breakers, contactores, selector interruptor, interruptores de operación, lámparas luminosas indicadoras de operación y apagado, Bases portafusibles, Cicuits de control, planos de conexión y cerradura con llave) y que cumpla las normas VDE-0660-; IEC-529 O IEC-144 ; VDE-0100-410; VDE-01992-272 ; Y IP-44-8- Un (1) Tanque hidro acumulador vertical de 500 litros de volumen, en lámina de acero al carbón, con válvula de inyección para precarga de aire, y probado en fábrica. 9- Incluye los siguientes accesorios para el tanque : (Flauta general de descarga Ø3", valvulas de pie en bronce Ø4", valvulas de cheque en bronce Ø2"; válvulas de paso en bronce en Ø1" y Ø2" ; manómetros para indicar presión, conexiones entuberia galvanizada; base común en acero estructural; instalaciones eléctricas e hidráulicas de los presostatos fijados al tablero.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 32.069,18	\$ 32.069,18
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 53.448,63	\$ 53.448,63
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 26.426,00	\$ 23.783,40
	105555	Material	Equip.PresiónAguaPotable(Sist.Presurización N°2)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 306.128,14	\$ 336.740,95
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	2,4000	0,00 %	2,4000	\$ 305.096,56	\$ 732.231,74
15688	EQUIPO DE PRESIÓN AGUA POTABLE(Sist.PresurizacN°3)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 14.289.088,05

Descripción Técnica Equipo de Presión Agua Potable de Presurización con las siguientes especificaciones: 1- Suministro Automático de una Capacidad de: (95,1 GPM)

Capacidad Ofrecida por este valor : (260 GPM).2- Presión de trabajo:40/60 PSI a 28 mts3-Voltaje:220voltios4- NPSH: 4mts5- D de Descarga: 2" NPTCompuesto por:6- Dos(2) Motobombas7- Un (1) Tablero electrico de Control con alteración automática para cada Motobomba (incluye Breakers,contactores,selector interruptor,interruptores de operación,lamparas luminosas indicadoras de operación y apagado, Bases portafusibles, Cicuitos de control, planos de conexiones y cerradura con llave) y que cumpla las normas VDE-0660-;IEC-529 O IEC-144 ; VDE-0100-410;VDE-01992-272 ; Y IP-44.8- Un (1) Tanque hidro acumulador vertical de 500litros de volumen, en lámina de acero al carbón, con válvula de inyección para precarga de aire, y probado en fábrica.9- Incluye los siguientes accesorios para el tanque : (Flauta general de descarga Ø3", valvulas de pie en bronce Ø4", valvulas de cheque en bronce Ø2"; válvulas de paso en bronce en Ø1" y Ø2" ; manómetros para indicar presión, conexiones entubaría galvanizada; base común en acero estructural; instalaciones eléctricas e hidráulicas de los presostatos fijados al tablero.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30.235,51	\$ 30.235,51
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 50.392,51	\$ 50.392,51
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 26.426,00	\$ 21.140,80
	105556	Material	Equip.PresiónAguaPotable(Sist.Presurización N°3)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.179.469,00	\$ 13.179.469,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	2,3000	0,00 %	2,3000	\$ 305.096,56	\$ 701.722,09
15319 EQUIPO DE PRESIÓN AGUA RIEGO				UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 1.122.313,02	

Detalles

Descripción Técnica

EQUIPO PRESION AGUA POTABLE:Sistema de presión de Agua. Preemsemblado, capaz de suministrar automáticamente360GPM a una presión de 40 psi. (28-Mts) EL SISTEMA ESTARA COMPUESTO POR: Dos (2) motobombas, centrífuga horizontal, construcción standard en hierro, eje en acero soportado en rodamientos, anillos de fricción en bronce, sello en Buna N carbón vs cerámica, accionadas directamente por motor eléctrico WEG, Trifasico de 7.5HP, 3600RPM, 220/440voltios, 3Fases, 60Hz, tipo TEFC, protección motor IP55, aislamiento clase F.. Un (1) tablero de control, con alternación para cada una de las motobombas.. Un (1) tanque tipo hidroacumulador vertical, con membrana flexible en Butyl o similar y casco en lamina de acero.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 53.443,48	\$ 53.443,48
	105095	Material	EQUIPO DE PRESIÓN AGUA RIEGO(S/DESCRIPC-TECN)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 305.096,56	\$ 762.741,40
17836 EQUIPO DE PRESIÓN COMPUESTO DOS BOMBAS 10 HP C				UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 3.184.844,16	

Detalles

Descripción Técnica

SUMINISTRO EQUIPO DE PRESIÓN COMPUESTO POR DOS BOMBAS 10 HP C/U @ 220V CON VARIADOR POR BOMBA CON H=41.0MTS Y Q=10.0 L/SINCLUYE MONTAJE.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 58.398,53	\$ 58.398,53
	108089	Material	EQUIPO DE PRESIÓN COMPUESTO DOS BOMBAS 10 HP C	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 206.519,00	\$ 206.519,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	9,5705	0,00 %	9,5705	\$ 305.096,56	\$ 2.919.926,63
00697 EQUIPO DE PRESION CONSTANTE				UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES		Valor Unitario	\$ 2.010.334,31	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001683	Equipo	EQUIPOS DE PRESION MOD.15H-3TW-L200H	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 95.730,21	\$ 95.730,21
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	4,5720	0,00 %	4,5720	\$ 418.767,30	\$ 1.914.604,10
18636 Equipo de presión preensamblado agua de reutilizac				UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 0,00	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	108843	Material	SUMINISTRO Equipo de presión preensamblado agua de	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18782	Equipo de presión preensamblado agua de reutilizac		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 0,00	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	108942	Material	Equipo presión preensamblado agua Reutilización	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18635	Equipo de presión preensamblado agua potable		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 0,00	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	108842	Material	Equipo de presión preensamblado agua potable A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18781	Equipo de presión preensamblado agua potable		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 0,00	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	108941	Material	Equipo de presión preensamblado agua potable B	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15026	EQUIPO DE PRESION SUM. DE AGUA(COLISEO TUNAL)		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 1.092.510,63	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 38.188,65	\$ 38.188,65
	104788	Material	EQUIPO PRESION AGUA POTAB-TUNAL(BOMBAS+TABLERO+TAN	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 305.096,56	\$ 457.644,84
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 415.070,00	\$ 290.549,00
14803	EQUIPO DE PRESION SUM. DE AGUA(GIMNASIO DEL SUR)		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 1.252.686,32	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 45.816,06	\$ 45.816,06
	104681	Material	EQUIPO DE PRESIÓN CON 2 MOTOBOMBAS DE 2.0HP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 305.096,56	\$ 610.193,12
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 415.070,00	\$ 290.549,00
17370	EQUIPO DE VENTILACIÓN MEC 1200 CFM SUM E INST		UN	Grupo	SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 991.432,58	

Detalles

Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 42.083,05	\$ 42.083,05
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.416,61	\$ 8.416,61
	107317	Material	EQ VENTILACIÓN MEC CENTRÍFUGO DE TEJADO 1200 CFM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 420.830,46	\$ 841.660,92

	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1428	0,00 %	0,1428	\$ 415.070,00	\$ 59.272,00
	107181	Transporte	IZAJE	UN	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 25.000,00	\$ 40.000,00
17348	EQUIPO DE VENTILACIÓN MEC 1300 CFM SUM E INST			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 322.312,14
Detalles									
Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.520,76	\$ 10.520,76
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.104,15	\$ 2.104,15
	107297	Material	EQ VENTILACIÓN MECÁNICA EXTRACC TIPO HEL 1300 CFM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 420.830,46	\$ 210.415,23
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1428	0,00 %	0,1428	\$ 415.070,00	\$ 59.272,00
	107181	Transporte	IZAJE	UN	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 25.000,00	\$ 40.000,00
17347	EQUIPO DE VENTILACIÓN MEC 1800 CFM SUM E INST			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 322.312,14
Detalles									
Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.520,76	\$ 10.520,76
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.104,15	\$ 2.104,15
	107296	Material	EQ VENTILACIÓN MECÁNICA EXTRAC TIPO HEL 1800 CFM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 420.830,46	\$ 210.415,23
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1428	0,00 %	0,1428	\$ 415.070,00	\$ 59.272,00
	107181	Transporte	IZAJE	UN	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 25.000,00	\$ 40.000,00
17298	EQUIPO DE VENTILACIÓN MEC 1900 CFM Sum + inst			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 322.312,14
Detalles									
Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.520,76	\$ 10.520,76
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.104,15	\$ 2.104,15
	107270	Material	EQ VENTILACIÓN MEC EXTRACC TIPO HEL 1900 CFM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 420.830,46	\$ 210.415,23
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1428	0,00 %	0,1428	\$ 415.070,00	\$ 59.272,00
	107181	Transporte	IZAJE	UN	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 25.000,00	\$ 40.000,00
17354	EQUIPO DE VENTILACIÓN MEC 2000 CFM SUM E INST			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 991.432,58
Detalles									
Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 42.083,05	\$ 42.083,05
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.416,61	\$ 8.416,61
	107302	Material	EQ VENTILACIÓN MEC CENTRÍFUGO DE TEJADO 2000 CFM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 420.830,46	\$ 841.660,92
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1428	0,00 %	0,1428	\$ 415.070,00	\$ 59.272,00
	107181	Transporte	IZAJE	UN	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 25.000,00	\$ 40.000,00
17813	EQUIPO DE VENTILACIÓN MEC 38.000 CFM SUM E INST			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 12.106.713,61

Detalles

Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 420.830,46	\$ 420.830,46
	108073	Material	CONEXIÓN FLEXIBLE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 84.166,09	\$ 84.166,09
	108074	Material	EQUIPO DE VENTILACIÓN MEC 38..000 CFM @0.4 INWG	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 420.830,46	\$ 8.416.609,20
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	2,8552	0,00 %	2,8552	\$ 415.070,00	\$ 1.185.107,86
	107181	Transporte	IZAJE	UN	80,0000	0,00 %	80,0000	\$ 25.000,00	\$ 2.000.000,00
17384	EQUIPO DE VENTILACIÓN MEC 40.000 CFM SUM E INST			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 12.106.713,61

Detalles									
Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 420.830,46	\$ 420.830,46
	108073	Material	CONEXIÓN FLEXIBLE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 84.166,09	\$ 84.166,09
	107330	Material	EQUIPO DE VENTILACIÓN MEC 40.000 CFM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 420.830,46	\$ 8.416.609,20
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	2,8552	0,00 %	2,8552	\$ 415.070,00	\$ 1.185.107,86
	107181	Transporte	IZAJE	UN	80,0000	0,00 %	80,0000	\$ 25.000,00	\$ 2.000.000,00
17353	EQUIPO DE VENTILACIÓN MEC 700 CFM SUM E INST			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 322.312,14

Detalles									
Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.520,76	\$ 10.520,76
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.104,15	\$ 2.104,15
	107301	Material	EQ VENTILACIÓN MEC EXTRACC TIPO HEL 700 CFM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 420.830,46	\$ 210.415,23
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1428	0,00 %	0,1428	\$ 415.070,00	\$ 59.272,00
	107181	Transporte	IZAJE	UN	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 25.000,00	\$ 40.000,00
13136	EQUIPO HIDRON. 50GAL/MIN PRES.44-64PSI,3.0HP+TANQ.			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica Potencia 3.0HP, velocidad del motor 3.500RPM Trifásico, tanque Hidrofló 15h-3TWL 200 marca IGIHM S.A.									
Componentes	103222	Equipo	Equip.Hidroneum.Capac.50gal/min.Presión 44-64PSI.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18230	EQUIPO MINISPLIT INVERTER MS-01 CAPACIDAD 18.000 B			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 1.639.167,66

Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.EQUIPO MINISPLIT INVERTER MS-01 CAPACIDAD 18.000 BTU/H 220/2/60									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 98.769,25	\$ 4.938,46
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 19.030,00	\$ 22.836,00
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 45.570,00	\$ 54.684,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 56.503,32	\$ 56.503,32
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 74.477,99	\$ 14.895,60

	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 722,00	\$ 1.083,00
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 46.639,00	\$ 4.663,90
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 9.221,00	\$ 138.315,00
	1834	Material	ANTICORROSIVO GRIS PROTECCIÓN.	GLN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 62.394,14	\$ 12.478,83
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103101	Material	CHAZO DE 1/4 COLAPS+TORNILLO***	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 165,18	\$ 1.982,16
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 34.058,00	\$ 6.811,60
	108507	Material	EQUIPO MINISPLIT INVERTER MS-01 CAPACIDAD 18.000 B	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108190	Material	MOGOLLA EN NEOPRENO 2"X1"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 18.982,00	\$ 9.491,00
	104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 288.405,52	\$ 288.405,52
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 420.830,46	\$ 841.660,92
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 277.822,70	\$ 138.911,35
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 415.070,00	\$ 41.507,00
18229	EQUIPO MINISPLIT TIPO FAN COIL OCULTO INVERTER MS-			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 1.642.328,22
Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.EQUIPO MINISPLIT TIPO FAN COIL OCULTO INVERTER MS-02 Y MS-03 CAPACIDAD 24.000 BTU/H 220/2/60									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 98.769,25	\$ 4.938,46
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 19.030,00	\$ 22.836,00
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 45.570,00	\$ 54.684,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 62.815,78	\$ 62.815,78
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 74.477,99	\$ 14.895,60
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 722,00	\$ 1.083,00
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 46.639,00	\$ 4.663,90
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 9.221,00	\$ 92.210,00
	1834	Material	ANTICORROSIVO GRIS PROTECCIÓN.	GLN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 62.394,14	\$ 12.478,83
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103101	Material	CHAZO DE 1/4 COLAPS+TORNILLO***	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 165,18	\$ 1.982,16
	108186	Material	EQUIPO MINISPLIT TIPO FAN COIL OCULTO INVERTER MS-	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108190	Material	MOGOLLA EN NEOPRENO 2"X1"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 18.982,00	\$ 9.491,00
	104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108506	Material	UNIDAD CONDENSADORA INVERTER 24.000 BTU/H"S-	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 288.405,52	\$ 288.405,52
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,3000	0,00 %	2,3000	\$ 420.830,46	\$ 967.910,06
2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 277.822,70	\$ 41.673,41	
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 415.070,00	\$ 62.260,50	
00698	EQUIPO PRESION - 1 HP P1060			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000429	Equipo	HI-PRESS 1 HP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
12469	Equipo Top-dressing + ayudante **			M2	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 949,83

Detalles									
Descripción Técnica									
incluye perforaciones de 7 cm de profundidad con diametro de 5/8" mecanicamente, cuyo objetivo es recuperar la estructura del suelo compactado agregando superficialmente un acondicionador, cubriendo los pequeños agujeros para se que mejoren las propiedades físicas y químicas del suelo. Un sustrato inorgánico como la arena (o caucho en las gramas sintéticas), o bien, puede ser una mezcla de 2 tipos de sustratos: uno orgánico y otro inorgánico, como por ejemplo, una mezcla homogénea de turba y arena. Se calcula 1,5 kg. por metro cuadrado. Se debe esparcir lo más uniformemente posible y evitar que queden montículos. Una vez agregado el sustrato, se debe pasar un rastrillo o el equipo respectivo.									
Componentes	102532	Equipo	EQUIPO TOP DRESSING (OPER+COMB)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 929,00	\$ 929,00
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,0002	0,00 %	0,0002	\$ 104.130,00	\$ 20,83
18608	EquipoBombeoAgua potable(12.22HP)Cefe Cometas-hidroacum+tablero+accesorios(Sum+inst			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES		Valor Unitario		\$ 48.620.986,44

Detalles									
Descripción Técnica									
incluye Tanque de presión de membrana Grundfos GT de 500 litros CONTRATO CONSULTORIA N° 2210BJETO: ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFELAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURASUMINISTRO , MONTAJE E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO A PRESION AGUA POTABLE MOTOBOMBA BARNES QE-2-75 O SIMILAR , 12,22 HP (1 TITULAR +SUPLECIA), INCLUYE HIDROACUMULADORES 750 L, TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS ESPECIFICADOS POR FABRICANTE.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 32.644,74	\$ 32.644,74
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.528,95	\$ 6.528,95
	101834	Material	EquipoBombeoAgua(12.22HP)+Tanque presión Membrana - CefeCometas(Sum+inst)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47.927.747,49	\$ 47.927.747,49
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 305.096,56	\$ 610.193,12
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 219.360,72	\$ 43.872,14
11852	EquipoBombeoAguasfiltradasEyectoras(BMX2aEtap)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 16.876.832,63

Detalles									
Descripción Técnica									
EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUAS FILTRADAS EYECTORAS Caudal 342 GPM, Caudal por cada Bomba: 400 GPMIncluye: 1 Bomba Linea: Sumergible, Tipo: centrífuga, Tipo Acople: Mono Bloque, Materiales de construcción: Hierro fundido, Tipo de Impulsor: Semiabierto, Tipo de Sello: Mecánico, Diámetro de Descarga: 4", Tipo de motor: Eléctrico, Potencia: 7,5 HP, Velocidad: 1.750 RPM, Voltaje/fases: 220/3, 1 armario metálico en lámina de acero calibre 16 y 18 con tratameinto anticorrosivo y acabado final en esmalte horneado. Cerrado para soportar salpicadura de agua. 1 minibreaker de protección para los controles, 2 contactores con capacidad hasta 32 amperios a 220 voltios, 2 guardamotor de 22 a 32 amperios, 2 piloto de luces de señalización verde prendido/apagado de las electrobombas, 2 Selector de 3 posiciones manual/apagado/automático debidamente marcado, 1 Bornera de conexión para entradas y salidas , 1 alarma sonora tipo sirena para dar aviso de agotamiento de agua, 1 Plano de conexiones, 3 Flotador tipo microswitch para apagado del equipo por bajo nivel de agua en pozo euyector, 1 Alternado automatico para bombas.Según diseño Exclusivo para pista BMX 2a Etapa memorando 20194000098743 del 15-02-19									
Componentes	101076	Equipo	EquipoBombeoAguasfiltradasEyectoras(BMX2aEtap)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.268.165,00	\$ 16.268.165,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 28.984,17	\$ 28.984,17
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	1,9000	0,00 %	1,9000	\$ 305.096,56	\$ 579.683,46
11851	EquipoContraIncendioTubinaVertical(BMX 2a Etapa)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 173.641.310,33

Detalles									
Descripción Técnica									
SISTEMA CONTRA INCENDIO listado UL/FM con Bomba Turbina Vertical 500 GPM a 130 PSI Motor Electrico con eje de Succión 2,2 mts, con transferencia automática, según diseño exclusivo para pista BMX 2a Etapa memorando 20194000098743 del 15-02-19.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 91.528,97	\$ 91.528,97

101075	Equipo	SistContraIncendioListadoUL/FMTurbinVert(BMX2aEtap	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 171.719.202,00	\$ 171.719.202,00
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 305.096,56	\$ 1.830.579,36

16709	EquipoMedida BajaTensión-Norma AE-303(Caja+Totaliz+Breaker+Medidor Electronico)Cefe Cometas -Sum+Ins		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 117.975.762,98
--------------	---	--	-----------	--	--	--	-----------------------	--------------------------

Detalles

Descripción Técnica EquipoMedida BajaTensión-Norma AE-303(Caja+Totaliz+Breaker+Medidor Electronico)Cefe Cometas -Sum+Instalación.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21.041,52	\$ 21.041,52
	103849	Material	Breaker Ench. 3 x30Amp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 126.030,00	\$ 126.030,00
	106726	Material	CAJA AE-303 - CODENSA - MEDIDOR TRIFASICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 116.601.696,00	\$ 116.601.696,00
	100753	Material	MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO10-100 AMPClase-1	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 216.188,00	\$ 216.188,00
	012550	Material	Transformador de corriente tipo barra 150/5A - 600V	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 196.659,00	\$ 589.977,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 420.830,46	\$ 420.830,46

13044	Equipos cabina de sonido estadio El Campín **		UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	--	--	-----------	---------------------	--	--	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica

17683	EQUIPOS DE BOMBEO - VER ANEXO CDRC		??	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	---	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	107783	Equipo	EQUIPOS DE BOMBEO - VER ANEXO CDRC	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	--------	------------------------------------	----	--------	--------	--------	---------	---------

17682	EQUIPOS DE BOMBEO - VER ANEXO CDRC		??	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	---	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica

17684	EQUIPOS DE CALDERAS CDRC		??	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	---------------------------------	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	107784	Equipo	EQUIPOS DE CALDERAS CDRC	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	--------	--------------------------	----	--------	--------	--------	---------	---------

15689	Equipos Sistema Eyector Automático N°1.		UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 1.239.446,62
--------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica Equipo de Presión Agua Potable de Presurización con las siguientes especificaciones:1-Dos Motobombas Sumergibles Autocebantes.2- Suministro Automático de una Capacidad de: (400 GPM/Cada Bomba) 3-Altura Dinámica : 12,5 Mts.(TDH).4- D de Descarga: 4" NPTCompuesto por:6- Dos(2) Motobombas Sumergibles Autocebantes.7- Un (1) Tablero electrico de Control con alteración automática para las Motobombas (incluye Breakers,contactores,selector interruptor,interruptores de operación,lamparas luminosas indicadoras de operación y apagado, Bases portafusibles, Cicuitos de control, planos de conexiones y cerradura con llave) y que cumpla las normas VDE-0660-;IEC-529 O IEC-144 ; VDE-0100-410;VDE-01992-272 ; Y IP-44.8- Alarma de control del nivel extraordinario del pozo eyector compuesto por: (Alarma sonora tipo sirena a 110 voltios; Interruptor de flotador que incluye cable sumeraible).

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 33.915,23	\$ 33.915,23
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 56.525,39	\$ 56.525,39
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 26.426,00	\$ 18.498,20

	105557	Material	Equipos Sistema Eyector Automático N°1	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 306.128,14	\$ 489.805,02
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 305.096,56	\$ 640.702,78
15690	Equipos Sistema Eyector Automático N°2.			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 1.239.446,62
Detalles									
Descripción Técnica		Equipo de Presion Agua Potable de Presurizacion con las siguientes especificaciones:1-Uos Motobombas Sumergibles Autocebantes.2- Suministro Automático de una Capacidad de: (101 GPM/Cada Bomba) 3-Altura Dinámica : 8.77 Mts.(TDH).4- D de Descarga: 3" NPTCompuesto por:6- Dos(2) Motobombas Sumergibles Autocebantes.7- Un (1) Tablero electrico de Control con alteración automática para las Motobombas (incluye Breakers,contactores,selector interruptor,interruptores de operación y apagado, Bases portafusibles, Cicuitos de control, planos de conexiones y cerradura con llave) y que cumpla las normas VDE-0660-;IEC-529 O IEC-144 ; VDE-0100-410;VDE-01992-272 ; Y IP-44.8- Alarma de control del nivel extraordinario del pozo eyector compuesto por: (Alarma sonora tipo sirena a 110 voltios; Interruptor de flotador que incluye cable sumergible).							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 33.915,23	\$ 33.915,23
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 56.525,39	\$ 56.525,39
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 26.426,00	\$ 18.498,20
	105558	Material	Equipos Sistema Eyector Automático N°2	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 306.128,14	\$ 489.805,02
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 305.096,56	\$ 640.702,78
18358	Equiseto/Equisetum Bogotense en Jardineras			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 63.676,50
Detalles									
Descripción Técnica		Equiseto/Equisetum Bogotense en Jardineras CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.212,59	\$ 2.212,59
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,2309	0,00 %	0,2309	\$ 104.130,00	\$ 24.043,62
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,1155	0,00 %	0,1155	\$ 174.962,00	\$ 20.208,11
	108551	Material	Equiseto/Equisetum Bogotense	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102218	Material	FertilizanteQuim.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0289	0,00 %	0,0289	\$ 3.104,00	\$ 89,71
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0693	0,00 %	0,0693	\$ 65.259,24	\$ 4.522,47
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 70.000,00	\$ 12.600,00
18324	Equiseto/Equisetum Bogotense Sobre Cubierta verde			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 264.899,70
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.801,94	\$ 3.801,94
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 104.130,00	\$ 3.123,90
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 174.962,00	\$ 2.624,43
	108551	Material	Equiseto/Equisetum Bogotense	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102218	Material	FertilizanteQuim.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0076	0,00 %	0,0076	\$ 3.104,00	\$ 23,59
	108560	Material	Filtro Lamidren	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	001119	Material	MANTO POLIESTER 4 mm.	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,2554	0,00 %	0,2554	\$ 65.259,24	\$ 16.667,21
	10054	Sub-análisis	Impermeabilización con membranas flexibles PVC *	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 278.878,26	\$ 222.544,85
	10163	Sub-análisis	Suministro e instalacion Geotextil T-2400**	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 16.683,93	\$ 13.313,78
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 70.000,00	\$ 2.800,00

18291	Equiseto/Equisetum Bogotense Taludes Exterio			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 5.569,76
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 128,92	\$ 128,92
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 104.130,00	\$ 1.353,69
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 174.962,00	\$ 1.224,73
	108551	Material	Equiseto/Equisetum Bogotense	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102218	Material	FertilizanteQuim.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 3.104,00	\$ 7,14
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0223	0,00 %	0,0223	\$ 65.259,24	\$ 1.455,28
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 70.000,00	\$ 1.400,00
20732	ESCALADOR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 10.116.449,54
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	105769	Material	Modulo Escalador - Gimnasio al aire libre	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.536.590,00	\$ 9.536.590,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,7200	3,00 %	0,7416	\$ 594.287,13	\$ 440.723,34
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 223.671,24	\$ 26.840,55
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 116.632,07	\$ 83.975,09
	15018	Sub-análisis	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	0,1000	6,00 %	0,1060	\$ 267.175,10	\$ 28.320,56
14630	ESCALADOR DE ARBOL (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 986.087,24
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12555	Sub-análisis	Instalación- Escalador de Arbol -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 150.238,24	\$ 150.238,24
	12556	Sub-análisis	Suministro- Escalador de Arbol -STPM** Juego M-3	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 835.849,00	\$ 835.849,00
14797	ESCALADOR DE ARBOL(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.063.096,99
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12554	Sub-análisis	Desmonte- Escalador de Arbol -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 77.009,75	\$ 77.009,75
	14630	Sub-análisis	ESCALADOR DE ARBOL (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 986.087,24	\$ 986.087,24
14629	ESCALADOR DE ARCO (SUM + INST) Juego M-3			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.388.417,66
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12432	Sub-análisis	Instalación- Escalador de Arco -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 117.970,66	\$ 117.970,66
	12553	Sub-análisis	Suministro- Escalador de Arco -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.270.447,00	\$ 1.270.447,00
14796	ESCALADOR DE ARCO(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.490.420,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12431	Sub-análisis	Desmonte- Escalador de Arco -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 102.002,34	\$ 102.002,34
	14629	Sub-análisis	ESCALADOR DE ARCO (SUM + INST) Juego M-3	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.388.417,66	\$ 1.388.417,66
00598	Escalera de Gato (Secciones en U)Tubo+Anclajes			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 79.472,17

Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 45.570,00	\$ 1.412,67	
	104939	Equipo	EXTENSION ELECTRICA -30M	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 8.949,92	\$ 1.789,98	
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.153,62	\$ 1.153,62	
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 47.130,00	\$ 1.979,46	
	104959	Material	ANCLAJE COLAPSIBLE 3/8X3" concreto expansivo	UN	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 1.237,01	\$ 10.094,00	
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0140	2,00 %	0,0143	\$ 71.815,00	\$ 1.026,95	
	103058	Material	BROCA ACERO HSS DE 5/16 (PÁSTICO-METAL-MADERA)	UN	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 6.337,00	\$ 3.231,87	
	101346	Material	PLATINA 2 x 3/16" (6m)	UN	0,1300	5,00 %	0,1365	\$ 0,00	\$ 0,00	
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 21.618,00	\$ 1.102,52	
	000859	Material	TUBO GALVANIZADO AGUA Ø 1"e= 2.5 mmX6M-NTC:5890	ML	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 0,00	\$ 0,00	
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 288.405,52	\$ 57.681,10	
14634	ESCALERA DE GATO (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 850.862,22	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	12565	Sub-análisis	ESCALERA DE GATO(Suministro)-STPM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 725.730,00	\$ 725.730,00	
	12566	Sub-análisis	INSTALACIÓN ESCALERA DE GATO-STPM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 125.132,22	\$ 125.132,22	
14892	Escalera de Gato en Aluminio 10 pasos para tanque			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 473.372,65	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.759,80	\$ 1.759,80	
	105655	Material	Escalera de Gato en Aluminio H=2.00M (suministro)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 383.623,00	\$ 383.623,00	
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2884	0,00 %	0,2884	\$ 305.096,56	\$ 87.989,85	
14801	ESCALERA DE GATO(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 897.330,91	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	14634	Sub-análisis	ESCALERA DE GATO (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 850.862,22	\$ 850.862,22	
	12564	Sub-análisis	ESCALERA DE GATO(Desmonte)-STPM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 46.468,69	\$ 46.468,69	
12564	ESCALERA DE GATO(Desmonte)-STPM			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 46.468,69	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 721,01	\$ 721,01	
	101482	Material	HOJA DE SEGUETA (18 DIENTES)L=31CM (12")	UN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 5.050,00	\$ 2.272,50	
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 288.405,52	\$ 14.420,28	
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 415.070,00	\$ 29.054,90	
12571	ESCALERA DE GATO(Instalación)-STPM			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 125.132,22	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	12566	Sub-análisis	INSTALACIÓN ESCALERA DE GATO-STPM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 125.132,22	\$ 125.132,22	

12565	ESCALERA DE GATO(Suministro)-STPM	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 725.730,00
-------	-----------------------------------	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104684	Material	Escalera de Gato A. Inox. 10 pasos para tanque	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 725.730,00	\$ 725.730,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

17511	Escalera en acero inoxidable para canal - 4 pasos	UN	Grupo PISCINAS	Valor Unitario	\$ 8.531.690,98
-------	---	----	----------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación Escalera en acero inoxidable para canal - 4 pasos - Desmontable de sobreponer. (Incluye anclajes y chapetones) (IMPORTADO).

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.163,24	\$ 6.163,24
	107467	Material	ANCLAJE PARA ESCALERA Piscina	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107468	Material	CHAPETONES PARA ESCALERA Piscina	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.081,62	\$ 3.081,62
	107466	Material	Escalera acero inox para canal-4 pasos Piscina	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.214.284,00	\$ 8.214.284,00
	17548	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:4+PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 616.324,24	\$ 308.162,12
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 415.070,00	\$ 0,00

10098	Escalera en concreto aerea 3000 psi **	M3	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 1.835.045,16
-------	--	----	----------------------	----------------	-----------------

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica

Componentes	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 12.311,76	\$ 61.558,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 43.047,69	\$ 43.047,69
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	2,9000	0,00 %	2,9000	\$ 210,12	\$ 609,35
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	96,0000	0,00 %	96,0000	\$ 20,00	\$ 1.920,00
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,6000	3,00 %	2,6780	\$ 13.417,00	\$ 35.930,73
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 612.538,01	\$ 630.914,15
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 17.937,47	\$ 36.592,44
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,2000	8,00 %	2,3760	\$ 4.855,00	\$ 11.535,48
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 9.875,00	\$ 20.145,00
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	10,0000	2,00 %	10,2000	\$ 11.865,00	\$ 121.023,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	2,8014	0,00 %	2,8014	\$ 299.744,81	\$ 839.705,11
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21

13551	Escalera en concreto contrapiso 3000 psi **	M3	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 1.746.825,04
-------	---	----	----------------------	----------------	-----------------

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA Escalera de contrapiso en concreto 3000 psi con aire incorporado 0.3% del peso del cemento de mezcla, (incluye suministro de materiales, amarra del acero de refuerzo, vaciado del concreto, equipos, trasiego, mano de obra) (CAP4)10 1 ESCALERAS DE CONCRETO

de materiales, amarré del acero de refuerzo, vaciado del concreto, equipos, trasiego, mano de obra).(CAP4)10.1 ESCALERAS DE CONCRETO FUNDIDO EN SITIO PDFImprimir10.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Excavación mecánica con retiro. (Incluye perfilado de piso y paredes verticales). Excavación manual de subrasante para perfilado de la escalera. Suministro e instalación de recebo compactado tipo SBG-1. Excavación manual de recebo compactado para perfilado de escalera. Suministro y aplicación de emulsión asfáltica 0.9 lt/m2 sobre la subrasante o el concreto pobre Suministro e instalación de la malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto de 21 MPa (3000 psi). Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados concreto. Juntas frías o de construcción. Juntas de contracción. Juntas de expansión. Sellado de juntas con emulsión asfáltica. Equipos y herramientas. Mano de obra.10.1.2 EspecificaciónLa escalera se cimentará sobre el terreno natural, previamente perfilado en forma escalonada.Posteriormente se extenderá un recebo tipo subbase IDRD de 0,40 m. de espesor, compactado al 95% de la densidad del Proctor modificado.El recebo compactado se perfilará con el fin de conformar el escalonamiento para revestirlo con la capa de concreto reforzado. Se aclara que las excavaciones para el perfilado escalonado tanto de subrasante como del recebo serán tenidas en cuenta por el Contratista en el análisis de precios unitarios.Sobre el recebo perfilado, se vaciará una losa de concreto de 21 MPa (3000 psi), de 0,10 m. de espesor, reforzada con una malla electro soldada para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones). Si en planos no se especifica lo contrario.Gráfico 4.37 Escalera de contrapiso. El Contratista dará a todas las huellas un acabado tipo escobillado y bocelando en el perímetro de estas huellas con plantilla de 2,5" de tal forma que quede como un marco de la escobillada. Las contrahuellas tendrán un acabado esmaltado. La nariz de cada uno de los peldaños deberá tener una curvatura de radio 2 cm la cual se ejecuta con plantilla aprobada por la Interventoría. Vease Gráfico 4.37 Escalera de contrapiso.10.1.3 ToleranciasSe exigirá que la base granular no se desvíe de los niveles de diseño establecidos, más de 10 mm medido con regla o boquilla de 3 m colocada en todos los sentidos.Las medidas se ajustarán a lo indicado en los planos de detalles, teniendo cuidado en que las contrahuellas queden alineadas y paralelas. Las tolerancias máximas serán de 2mm revisados con regla metálica.10.1.4 Sistema de medida y pagoSe medirá por metro (m) de peldaño, huella más contrahuella. El precio incluye todos los ítems anteriormente descritos en el alcance, suministro, transporte de materiales, mano de obra, excavación y llenos de recebo, concreto y todas las labores exigidas por la Interventoría que a su criterio sean necesarios para la construcción correcta de esta actividad.

Componentes	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 12.311,76	\$ 61.558,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 43.299,53	\$ 43.299,53
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	30,0000	0,00 %	30,0000	\$ 20,00	\$ 600,00
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 13.417,00	\$ 13.819,51
	100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 590.037,11	\$ 619.538,97
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,4000	5,00 %	2,5200	\$ 4.855,00	\$ 12.234,60
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 9.875,00	\$ 20.145,00
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 5.751,00	\$ 7.039,22
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	6,3000	2,00 %	6,4260	\$ 11.865,00	\$ 76.244,49
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	2,0400	0,00 %	2,0400	\$ 411.580,43	\$ 839.624,08
	12268	Sub-análisis	Imprimacion emulsion asfalt de la Superficie**	M2	4,1300	0,00 %	4,1300	\$ 5.001,80	\$ 20.657,43
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
	15657	Escalera en concreto contrapiso 4000 psi **		M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 1.739.828,77

Detalles calculado para el Complejo acuatico

DESCRIPCION TECNICAEscalera de contrapiso en concreto 3000 psi con aire incorporado 0.3% del peso del cemento de mezcla,(incluye suministro de materiales, amarré del acero de refuerzo, vaciado del concreto, equipos, trasiego, mano de obra).(CAP4)10.1 ESCALERAS DE CONCRETO

de materiales, amarré del acero de refuerzo, vaciado del concreto, equipos, trasiego, mano de obra).(CAP4)10.1 ESCALERAS DE CONCRETO FUNDIDO EN SITIO PDFImprimir10.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Excavación mecánica con retiro. (Incluye perfilado de piso y paredes verticales). Excavación manual de subrasante para perfilado de la escalera. Suministro e instalación de recebo compactado tipo SBG-1. Excavación manual de recebo compactado para perfilado de escalera. Suministro y aplicación de emulsión asfáltica 0.9 lt/m2 sobre la subrasante o el concreto pobre Suministro e instalación de la malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto de 21 MPa (3000 psi). Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados concreto. Juntas frías o de construcción. Juntas de contracción. Juntas de expansión. Sellado de juntas con emulsión asfáltica. Equipos y herramientas. Mano de obra.10.1.2 EspecificaciónLa escalera se cimentará sobre el terreno natural, previamente perfilado en forma escalonada.Posteriormente se extenderá un recebo tipo subbase IDRD de 0,40 m. de espesor, compactado al 95% de la densidad del Proctor modificado.El recebo compactado se perfilará con el fin de conformar el escalonamiento para revestirlo con la capa de concreto reforzado. Se aclara que las excavaciones para el perfilado escalonado tanto de subrasante como del recebo serán tenidas en cuenta por el Contratista en el análisis de precios unitarios.Sobre el recebo perfilado, se vaciará una losa de concreto de 21 MPa (3000 psi), de 0,10 m. de espesor, reforzada con una malla electro soldada para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones). Si en planos no se especifica lo contrario.Gráfico 4.37 Escalera de contrapiso. El Contratista dará a todas las huellas un acabado tipo escobillado y bocelando en el perímetro de estas huellas con plantilla de 2,5" de tal forma que quede como un marco de la escobillada. Las contrahuellas tendrán un acabado esmaltado. La nariz de cada uno de los peldaños deberá tener una curvatura de radio 2 cm la cual se ejecuta con plantilla aprobada por la Interventoría. Vease Gráfico 4.37 Escalera de contrapiso.10.1.3 ToleranciasSe exigirá que la base granular no se desvíe de los niveles de diseño establecidos, más de 10 mm medido con regla o boquilla de 3 m colocada en todos los sentidos.Las medidas se ajustarán a lo indicado en los planos de detalles, teniendo cuidado en que las contrahuellas queden alineadas y paralelas. Las tolerancias máximas serán de 2mm revisados con regla metálica.10.1.4 Sistema de medida y pagoSe medirá por metro (m) de peldaño, huella más contrahuella. El precio incluye todos los ítems anteriormente descritos en el alcance, suministro, transporte de materiales, mano de obra, excavación y llenos de recebo, concreto y todas las labores exigidas por la Interventoría que a su criterio sean necesarios para la construcción correcta de esta actividad.

Componentes	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 12.311,76	\$ 61.558,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 43.299,53	\$ 43.299,53
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	30,0000	0,00 %	30,0000	\$ 20,00	\$ 600,00
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 13.417,00	\$ 13.819,51
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 583.374,00	\$ 612.542,70
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,4000	5,00 %	2,5200	\$ 4.855,00	\$ 12.234,60
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 9.875,00	\$ 20.145,00
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 5.751,00	\$ 7.039,22
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	6,3000	2,00 %	6,4260	\$ 11.865,00	\$ 76.244,49
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	2,0400	0,00 %	2,0400	\$ 411.580,43	\$ 839.624,08
	12268	Sub-análisis	Imprimacion emulsion asfalt de la Superficie**	M2	4,1300	0,00 %	4,1300	\$ 5.001,80	\$ 20.657,43
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
	16244	Escalera en concreto contrapiso MR-36		M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 1.868.242,72

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICAEscalera de contrapiso en concreto 3000 psi con aire incorporado 0.3% del peso del cemento de mezcla,(incluye suministro de materiales, amarré del acero de refuerzo, vaciado del concreto, equipos, trasiego, mano de obra).(CAP4)10.1 ESCALERAS DE CONCRETO

de materiales, amarre del acero de refuerzo, vaciado del concreto, equipos, trasiego, mano de obra).(CAP4)10.1 ESCALERAS DE CONCRETO FUNDIDO EN SITIO PDFImprimir10.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Excavación mecánica con retiro. (Incluye perfilado de piso y paredes verticales). Excavación manual de subrasante para perfilado de la escalera. Suministro e instalación de recebo compactado tipo SBG-1. Excavación manual de recebo compactado para perfilado de escalera. Suministro y aplicación de emulsión asfáltica 0.9 lt/m2 sobre la subrasante o el concreto pobre Suministro e instalación de la malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto de 21 MPa (3000 psi). Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados concreto. Juntas frías o de construcción. Juntas de contracción. Juntas de expansión. Sellado de juntas con emulsión asfáltica. Equipos y herramientas. Mano de obra.10.1.2 EspecificaciónLa escalera se cimentará sobre el terreno natural, previamente perfilado en forma escalonada.Posteriormente se extenderá un recebo tipo subbase IDRD de 0,40 m. de espesor, compactado al 95% de la densidad del Proctor modificado.El recebo compactado se perfilará con el fin de conformar el escalonamiento para revestirlo con la capa de concreto reforzado. Se aclara que las excavaciones para el perfilado escalonado tanto de subrasante como del recebo serán tenidas en cuenta por el Contratista en el análisis de precios unitarios.Sobre el recebo perfilado, se vaciará una losa de concreto de 21 MPa (3000 psi), de 0,10 m. de espesor, reforzada con una malla electro soldada para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones). Si en planos no se especifica lo contrario.Gráfico 4.37 Escalera de contrapiso. El Contratista dará a todas las huellas un acabado tipo escobillado y bocelando en el perímetro de estas huellas con plantilla de 2,5" de tal forma que quede como un marco de la escobillada. Las contrahuellas tendrán un acabado esmaltado. La nariz de cada uno de los peldaños deberá tener una curvatura de radio 2 cm la cual se ejecuta con plantilla aprobada por la Interventoría. Vease Gráfico 4.37 Escalera de contrapiso.10.1.3 ToleranciasSe exigirá que la base granular no se desvíe de los niveles de diseño establecidos, más de 10 mm medido con regla o boquilla de 3 m colocada en todos los sentidos.Las medidas se ajustarán a lo indicado en los planos de detalles, teniendo cuidado en que las contrahuellas queden alineadas y paralelas. Las tolerancias máximas serán de 2mm revisados con regla metálica.10.1.4 Sistema de medida y pagoSe medirá por metro (m) de peldaño, huella más contrahuella. El precio incluye todos los ítems anteriormente descritos en el alcance, suministro, transporte de materiales, mano de obra, excavación y llenos de recebo, concreto y todas las labores exigidas por la Interventoría que a su criterio sean necesarios para la construcción correcta de esta actividad.

Componentes	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 12.311,76	\$ 61.558,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 43.299,53	\$ 43.299,53
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	30,0000	0,00 %	30,0000	\$ 20,00	\$ 600,00
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 13.417,00	\$ 13.819,51
	105873	Material	CONCRETO PAVIMENTO MR-36 (>500 M3) AS-4"(10CM)	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 705.673,00	\$ 740.956,65
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,4000	5,00 %	2,5200	\$ 4.855,00	\$ 12.234,60
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 9.875,00	\$ 20.145,00
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 5.751,00	\$ 7.039,22
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	6,3000	2,00 %	6,4260	\$ 11.865,00	\$ 76.244,49
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	2,0400	0,00 %	2,0400	\$ 411.580,43	\$ 839.624,08
	12268	Sub-análisis	Imprimacion emulsion asfalt de la Superficie**	M2	4,1300	0,00 %	4,1300	\$ 5.001,80	\$ 20.657,43
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
	00091	ESCALERA L= 1 M. PASOS EN CONCRETO(2.500PSI).		UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 92.031,50	

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 31.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares.

Localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Control de deflexiones. Suministro y vaciado del concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Juntas de contracción. Juntas de expansión. Reparación del concreto. Amarre del acero de refuerzo. Pruebas de carga y deflexión. Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 31.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimir31.2.1. Escalera aéreaLas dimensiones de dicha estructura deberán respetar en todas las secciones, tanto de altura de los contrapisos y ancho de las huellas como altura de la cama, a los exigidos en los planos estructurales, lo mismo que la disposición de los aceros de refuerzo.Todos los contrapisos deberán dejarse con "cargue" de 2 cm.Se utilizará concreto de 3000 psi como mínimo para escaleras aéreas, en el caso de escaleras de contrapiso se podrá utilizar concreto de 2500 psi.El ancho de las huellas y la altura de las contrahuellas deberán ser constantes y uniformes en toda la escalera, igualmente deberán guardar paralelismo. (CAP5) 31.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLas desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras, no podrán tener valores mayores que los indicados a continuación:31.3.1 Variación en distancia entre ejes: En los ejes de las estructuras no se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.Tolerancia 3.0 milímetros en toda su longitud, por exceso o por defecto para cada uno de los escalones.El Interventor verificará después de desformateada la viga, la verticalidad y horizontalidad de los pasos, para lo que utilizará una escuadra de cantero con el grado de inclinación exigido para el cargue de las contrahuellas. No se aceptarán desviaciones mayores a 2 mm de la escuadra en la cara que se está revisando.El Interventor podrá exigir en cualquier momento una revisión de la deflexión de la escalera, las que realizará a su criterio y a las que estará en la obligación el Contratista, de prestar todas las herramientas, mano de obra y equipos solicitados por el Interventor para realizar dichos ensayos; los resultados no podrán sobrepasar las exigencias descritas en el Código Colombiano Sismo Resistente NSR-10. Notas de cálculo:Referenciado en Construdata pag.-212 (EDIC-166).

Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 6.582,00	\$ 789,84
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0300	3,00 %	0,0309	\$ 535.710,00	\$ 16.553,44
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 5.771,00	\$ 461,68
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/2"	KG	2,5000	2,00 %	2,5500	\$ 5.057,00	\$ 12.895,35
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 4.855,00	\$ 50,98
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 11.865,00	\$ 1.331,25
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 299.744,81	\$ 59.948,96
10365	Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **			M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 1.732.362,07

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica

Componentes	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 12.311,76	\$ 73.870,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 42.999,42	\$ 42.999,42
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	2,9000	0,00 %	2,9000	\$ 210,12	\$ 609,35
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 612.538,01	\$ 630.914,15
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,2000	5,00 %	2,3100	\$ 4.855,00	\$ 11.215,05
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,2000	2,00 %	2,2440	\$ 9.875,00	\$ 22.159,50
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 10.421,00	\$ 31.888,26
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 11.865,00	\$ 48.409,20
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	2,8014	0,00 %	2,8014	\$ 299.744,81	\$ 839.705,11
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 219.360,72	\$ 20.839,27
11442	ESCALERA METÁLICA Amax=1.40 PALACIO DEPORTES			UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 641.504,93

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.531,74	\$ 34.531,74
	3517	Material	ANCLAJE CHAZO METALICO EXP. 1/2 x 2 3/4"	UN	76,0000	3,00 %	78,2800	\$ 1.452,00	\$ 113.662,56
	101118	Material	ESCALERA MET. RECTA A=1.35 H= 1.66 PALACIO DEPORT.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	002801	Material	PASO ESCALERA FIBRIT	UN	19,0000	3,00 %	19,5700	\$ 0,00	\$ 0,00

11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	1,6169	0,00 %	1,6169	\$ 305.096,56	\$ 493.310,63
01038	ESCALERA PASO Prefab. FIBRIT	UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA				Valor Unitario	\$ 46.093,12

Details

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.624,08	\$ 2.624,08
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 104.130,00	\$ 37.486,80
	3517	Material	ANCLAJE CHAZO METALICO EXP. 1/2 x 2 3/4"	UN	4,0000	3,00 %	4,1200	\$ 1.452,00	\$ 5.982,24
	002801	Material	PASO ESCALERA FIBRIT	UN	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00

18726	EscaleraGato Retractil+Jaula protector+Escot (S+In	ML	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Details

Descripción Técnica Escalera de gato retráctil y jaula protectora con escotilla en acero superior y compuerta en madera inferior

Componentes	108909	Material	EscaleraGato Retractil+Jaula protector+Escot (S+In	ML	1,0000	0.00 %	1,0000	\$ 0.00	\$ 0.00
--------------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

00092	ESCALERAS EN CONCRETO	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.623.585,46
-------	-----------------------	----	--------------------------------	----------------	-----------------

Details

Descripción Técnica

Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	4,00 %	1,0400	\$ 612.538,01	\$ 637.039,53
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	1,5000	2,00 %	1,5300	\$ 17.937,47	\$ 27.444,33
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,2000	8,00 %	2,3760	\$ 4.855,00	\$ 11.535,48
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 9.875,00	\$ 20.145,00
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	9,2000	2,00 %	9,3840	\$ 11.865,00	\$ 111.341,16
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	1,0400	2,00 %	1,0608	\$ 3.531,22	\$ 3.745,92
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,9500	0,00 %	1,9500	\$ 411.580,43	\$ 802.581,84

11053	ESCALERAS EN CONCRETO 4000 psi**	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.669.037,55
-------	----------------------------------	----	--------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 42.104,68	\$ 42.104,68
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA		DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"		M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M		ML	1,5000	2,00 %	1,5300	\$ 17.937,47	\$ 27.444,33
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA		LB	2,2000	8,00 %	2,3760	\$ 4.855,00	\$ 11.535,48
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO		ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 9.875,00	\$ 20.145,00
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO		ML	9,2000	2,00 %	9,3840	\$ 11.865,00	\$ 111.341,16
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.		ML	1,0400	2,00 %	1,0608	\$ 3.531,22	\$ 3.745,92
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**		JRN	2,0460	0,00 %	2,0460	\$ 411.580,43	\$ 842.093,56

17041	ESCALERAS RAMPA, DESCANSOS, CONC 3000PSI Ocre CDRC	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.154.292,97
-------	--	----	--------------------------------	----------------	-----------------

Details

Descripción Técnica ESCALERAS AEREAS EN CONCRETO VISTO COLOR OCRE F'C 21 MPA. RAMPA, DESCANSOS, PELDAÑOS Y VIGAS SEGÚN DETALLE ESTRUCTURAL.VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	9,7500	0,00 %	9,7500	\$ 2.133,00	\$ 20.796,75
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	3,9000	0,00 %	3,9000	\$ 19.030,00	\$ 74.217,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25.431,40	\$ 25.431,40
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	20,8750	0,00 %	20,8750	\$ 210,12	\$ 4.386,26
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	19,5000	0,00 %	19,5000	\$ 722,00	\$ 14.079,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	100723	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) Ocre GF ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.477,13	\$ 8.477,13
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	1,7340	2,00 %	1,7687	\$ 17.937,47	\$ 31.726,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,4000	8,00 %	2,5920	\$ 4.855,00	\$ 12.584,16
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,2430	2,00 %	2,2879	\$ 9.875,00	\$ 22.593,01
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	6,5280	2,00 %	6,6586	\$ 11.865,00	\$ 79.004,29
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 635.251,67	\$ 825.827,17
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0300	0,00 %	1,0300	\$ 22.311,21	\$ 22.980,55
18362 ESCALERAS RAMPA, DESCANSOS, CONCRETO 3000PSI CDCR				M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.759.425,68

Detalles

Descripción Técnica

ESCALERAS AEREAS EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. RAMPA, DESCANSOS, PELDAÑOS Y VIGAS SEGÚN DETALLE ESTRUCTURAL.VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDCR

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	9,7500	0,00 %	9,7500	\$ 2.133,00	\$ 20.796,75
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	3,9000	0,00 %	3,9000	\$ 19.030,00	\$ 74.217,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25.431,40	\$ 25.431,40
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	20,8750	0,00 %	20,8750	\$ 210,12	\$ 4.386,26
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	19,5000	0,00 %	19,5000	\$ 722,00	\$ 14.079,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 590.037,11	\$ 607.738,22
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.477,13	\$ 8.477,13
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	1,7000	2,00 %	1,7340	\$ 17.937,47	\$ 31.103,57
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,4000	8,00 %	2,5920	\$ 4.855,00	\$ 12.584,16
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,2000	2,00 %	2,2440	\$ 9.875,00	\$ 22.159,50
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	6,4000	2,00 %	6,5280	\$ 11.865,00	\$ 77.454,72
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 635.251,67	\$ 825.827,17
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0300	0,00 %	1,0300	\$ 22.311,21	\$ 22.980,55
18723 ESCALERAS RAMPA, DESCANSOS, CONCRETO 5000PSI CDCR				M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.151.687,46

Detalles

Descripción Técnica

ESCALERAS AEREAS EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. RAMPA, DESCANSOS, PELDAÑOS Y VIGAS SEGÚN DETALLE ESTRUCTURAL.VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDCR

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	9,7500	0,00 %	9,7500	\$ 2.133,00	\$ 20.796,75
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	3,9000	0,00 %	3,9000	\$ 19.030,00	\$ 74.217,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25.431,40	\$ 25.431,40
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	20,8750	0,00 %	20,8750	\$ 210,12	\$ 4.386,26
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	19,5000	0,00 %	19,5000	\$ 722,00	\$ 14.079,00

400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
002658	Material	CONCRETO 5000 PSI (350N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.477,13	\$ 8.477,13
933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	1,7000	2,00 %	1,7340	\$ 17.937,47	\$ 31.103,57
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,4000	8,00 %	2,5920	\$ 4.855,00	\$ 12.584,16
940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,2000	2,00 %	2,2440	\$ 9.875,00	\$ 22.159,50
942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	6,4000	2,00 %	6,5280	\$ 11.865,00	\$ 77.454,72
12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 635.251,67	\$ 825.827,17
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0300	0,00 %	1,0300	\$ 22.311,21	\$ 22.980,55
18147	ESCALERA-SISTEMA-DETECCION VERTICAL sum+inst CRDC		UN	Grupo SEGURIDAD INDUSTRIAL			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA Y SISTEMA DE DETECCION VERTICAL MSA LATCHWAYS SISTEMA 1V O EQUIVALENTE ACORDE CON EL PLANO DE DETALLES. ACCESO POLIVALENTE

Componentes	108422	Material	Escalera y sistema de deteccion vertical CRDC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18540	EscaleraSobrepoMarAstral3PeldañosInoxS/EspeciCDRC			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 212.241,83

Detalles

Descripción Técnica Escalera de sobreponer Marca Astral compuestas por 3 peldaños en acero inoxidable de 1.1/2" CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.010,69	\$ 10.010,69
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.002,14	\$ 2.002,14
	108762	Material	EscaleraSobreponerMarcaAstral3PeldañosInoxS/Especi	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 399.317,32	\$ 199.658,66
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0026	0,00 %	0,0026	\$ 219.360,72	\$ 570,34

11197	Escalerrilla Refuerzo hierro grafil 3 mm **		ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 3.754,14
--------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1,29	\$ 1,29
	1878	Material	GRAFIL 4.0 MM - 8.0 MM	KG	0,6800	5,00 %	0,7140	\$ 4.821,00	\$ 3.442,19
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0005	0,00 %	0,0005	\$ 219.360,72	\$ 109,68
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 223.671,24	\$ 22,37
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 178,61	\$ 178,61

11573	Escalerrilla Refuerzo hierro grafil 4 mm **		ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 3.913,60
--------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica (CAP5) 18.3 MUROS DE CONTENCIÓN EN MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL PDFImprimir18.3.1 AlcancePara la construcción de la zarpa, el

Contratista debiera tener en consideracion:• Lineamientos generales y particulares. • Localizacion y replanteo, antes y despues del vaciado del concreto. • Limpieza. • Suministro y vaciado del concreto. • Cuidados del concreto. • Equipos del Contratista. • Formaletas. • Ensayos del concreto. • Curado. • Vaciado. • Vibrado. • Acabados. • Juntas frías o de construcción. • Juntas de contracción. • Juntas de expansión. • Reparación del concreto. • Amarre acero de refuerzo. • Equipos y herramientas• Mano de obraPara la construcción de la mampostería estructural, el Contratista deberá tener en consideración:• Lineamientos generales y particulares. • Localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto. • Limpieza. • Suministro e instalación de la mampostería estructural. • Suministro e instalación del mortero para mampostería estructural. • Instalación del acero de refuerzo horizontal para cortante. • Instalación de refuerzo tipo escalerilla (o de retracción y fraguado). • Construcción de ratoneras. • Juntas de expansión. • Equipos y herramientas• Mano de obra18.3.2 EspecificaciónLa zarpa del muro se construirá en concreto reforzado con resistencia mínima de 21 MPa (3000 psi) a los 28 días, de acuerdo con los planos y diseños, teniendo en cuenta todas las recomendaciones, verificaciones, y exigencias mencionadas en el ítem de muro de contención en concreto reforzado.Para la construcción de muros de mampostería reforzada con unidades de perforación vertical, se deben cumplir las especificaciones de la NSR-10 ca-pitulo D.4.La piezas de mampostería pueden ser de concreto, arcilla o sílico-calcareas. El espesor mínimo de paredes en unidades de mampostería de perforación vertical debe cumplir con los valores de la tabla D.3.6-1 de la NSR-10.La resistencia a la compresión de la mampostería f_m no puede tener una resistencia menor a 10 MPa, ni una resistencia mayor a 28 MPa.Gráfico 5.13 Muro de contención en mampostería estructural. El recubrimiento de barras colocadas en celdas en mampostería expuesta al contacto con la tierra o intemperie debe ser mínimo de 51 mm para barras mayores a N° 5 y recubrimiento de 38 mm para barras menores o iguales a N° 5, e igualmente de 38 mm cuando la mampostería no está expuesta al contacto con tierra ni la intemperie.La construcción de la mampostería estructural podrá iniciarse dos (2) días después del vaciado del concreto para la zarpa, protegiendo contra la corrosión los hierros que reforzarán las celdas de los bloques estructurales. En todo caso, el refuerzo será limpiado para eliminar las sustancias que puedan afectar la adherencia con el grouting.Sobre el arranque del vástago de la zarpa, se levantará la mampostería estructural colocando el refuerzo de retracción en las hiladas y con el diámetro de los grafiles estipulado por el diseño estructural (refuerzo tipo escalerilla), interrumpiendo el refuerzo en juntas de expansión y control.En caso de esquinas o intersecciones, se dilatarán las estructuras dejando juntas de 1" de espesor, interrumpiendo completamente los refuerzos de retracción y de cortante.El refuerzo tipo escalerilla se colocará centrado en las paredes de las unidades de mampostería, recubriéndolo con mortero, teniendo en cuenta que todo el refuerzo que vaya contra el espaldón del muro, deberá pintarse con anticorrosivo, procedimiento que deberá pagarse por aparte.En ningún caso se utilizarán refuerzos o conectores oxidados. El costo del suministro de estos grafiles, lo mismo que el refuerzo a tensión, será pagado por aparte.Las unidades de mampostería durante la construcción deben estar secas, limpias y libres de imperfecciones que puedan actuar en decremento de las propiedades mecánicas y físicas de la estructura.Cuando las unidades de arcilla superen una tasa de absorción mayor a 0.15 gr por minuto por cm^2 , éstas deben ser sumergidas en agua previamente; cuando la tasa de absorción es mayor a 0.25 gr por minuto por cm^2 las unidades se deben sumergir en agua 24 horas antes de ser instaladas. La absorción se determina mediante las especificaciones de la NTC 4017.El acero de refuerzo deberá limpiarse con grata metálica, retirando óxido, mortero, grasa o cualquier otro elemento que a juicio de la Interventoría afecte la adherencia entre el acero y el concreto.Una vez terminada la mampostería, se procederá a limpiar y llenar las celdas según el diseño, con grouting, de acuerdo con la especificación contenida en éste capítulo.En las dovelas que posteriormente sean inyectadas se exigirán cortes con cortadora de banco para la primera hilada, con el fin de dejar las ventanas de inspección o "ratoneras", cuya dimensión será mínimo de 7.5 cm x 7.5 cm y máximo 10 cm x 10 cm. Se deben retirar las rebabas de concreto internas y externas, de la junta de pega.Cada 8.0 m se proveerán juntas de expansión, en las cuales el refuerzo deberá cortarse con el fin de permitir los desplazamientos horizontales dela estructura, tanto en la zarpa como en la mampostería. Por su parte, la mampostería se dilatará cada 4.0 m.Las juntas deberán quedar perfectamente emboquilladas, aunque la mampostería sea revestida posteriormente con pañete.El mortero de relleno debe compactarse adecuadamente liso, en porciones de 30 cm de altura máximo; en las celdas donde exista acero de refuerzo vertical, se puede hacer vibrar el refuerzo para lograr la compactación.Cuando se coloquen porciones de más de 30 cm de altura se tendrá que vibrar dos veces con un intervalo de tiempo de cinco (5) minutos.Se exigirá pega vertical en ambas paredes laterales y en todos los tabiques interiores con mortero 1:4, dejando un espesor de junta de 1.0 cm.El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno a una distancia igual al 0.5% de la altura.Toda duda en las especificaciones de resistencia, disposición, o colocación de los materiales, se deberá consultar inmediatamente al Calculista. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por

o colocación de los materiales, se deberá consultar inmediatamente al calculista. La consulta estará a cargo del contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra.18.3.2.1 Pañete en el trasdósEl trasdós (espaldón del muro) se pañetará con mortero impermeabilizado 1:4 cuyo espesor será de 2 cm. Esta actividad se pagará por aparte.18.3.2.2 Impermeabilización en el trasdósEl muro se impermeabilizará en la superficie del espaldón con emulsiones asfálticas tipo Igol imprimante e Igol denso de Sika, cemento marino líquido y cemento marino denso de Toxement o similar, siguiendo los parámetros para la aplicación de estos productos indicados por el fabricante. Esta actividad se pagará por aparte.18.3.2.3 Impermeabilización del trasdósEl muro se impermeabilizará con productos tipo Sika transparente o similar, siguiendo los parámetros para la aplicación de estos productos indicados por el fabricante. Esta actividad se pagará por aparte.18.3.2.4 DrenajesCon el fin de drenar la masa de suelo contenida, se deberán instalar tubos de salida o pases. La cantidad, profundidad, colocación diámetro y espaciamiento de los mismos será definido en los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados, libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz, y dotados con rejillas plásticas para impedir taponamientos desde el exterior.Todos los muros cuya altura sea mayor a 1.50 m, deberán tener en su espaldón un filtro inclinado en geodren (ver capítulo de materiales) con tubo en PVC perforado, de 4" ó 10.0 cm de diámetro para recolección en la pata, de tal forma que se controle el nivel de las aguas en el suelo. Los muros cuya altura sea mayor a 2.50 m, podrán tener el filtro colocado verticalmente con geodren. Se aclara que estos geodrenes se pagarán por separado.En todos los casos se hará primero el relleno con afirmados en recebo compactado, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modifica-do; posteriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón.En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.18.3.3 ToleranciasSe tendrán en cuenta las especificaciones de tolerancia especificadas en la NSR-10 como se muestra a continuación:Tabla 5.3 Tolerancias constructivas para muros de mamposteríaFuente: NSR-10 Tabla D.4.2-218.3.4 NormatividadLa absorción se determinará mediante las especificaciones de la NTC 4017.El espesor mínimo de paredes en unidades de mampostería de perforación vertical debe cumplir con los valores de la tabla D.3.6-1 de la NSR-10.Para la construcción de muros de mampostería reforzada con unidades de perforación vertical se deben cumplir las especificaciones de la NSR-10, capítulo D.4.18.3.5 Sistema de medida y pagoLa zarpa en concreto y la mampostería estructural se pagarán por aparte, de acuerdo a la especificación particular de cada una.El pago de la zarpa se hará por metro cúbico (m3), medido y aprobado por el Interventor.La sección de la zarpa utilizada para los cálculos del volumen será la indicada en los diseños. El valor del ítem incluye, todas las actividades descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo.El pago de la mampostería estructural será por metro cuadrado (m2)

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%		1,0000	---	1,0000	\$ 1,29	\$ 1,29
	1878	Material	GRAFIL 4.0 MM - 8.0 MM	KG		0,7100	5,00 %	0,7455	\$ 4.821,00	\$ 3.594,06
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN		0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 223.671,24	\$ 22,37
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD		0,0005	0,00 %	0,0005	\$ 219.360,72	\$ 109,68
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%		1,0000	---	1,0000	\$ 186,20	\$ 186,20
14947 ESCALGRES ROJO 30.5 X 30.5 ESCALERAS+ALISTADO			ML		Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario		\$ 45.451,42

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%		1,0000	---	1,0000	\$ 707,34	\$ 707,34
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT		0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 20,00	\$ 12,00
	104733	Material	ESCALGRES ROJO 30.5 X 30.5	M2		0,3100	5,00 %	0,3255	\$ 0,00	\$ 0,00
	72	Material	MINERAL COLOR ROJO	KG		0,1530	5,00 %	0,1607	\$ 15.942,14	\$ 2.561,90
	101733	Material	PEGACOR O PEGANTE GRIS PARA CERÁMICA (POR 25 KG)	KG		1,2200	5,00 %	1,2810	\$ 1.054,99	\$ 1.351,44
	00701	Sub-análisis	AFINADO PASOS ESCALERAS MORTERO 1:4	ML		1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.346,92	\$ 22.346,92
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN		0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 305.096,56	\$ 18.305,79
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD		0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 415.070,00	\$ 166,03
17053 ESCALON ALIGERADO GRADERIAS CINE. PELDAÑOS + CONTR			ML		Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario		\$ 141.410,08

Detalles para vigas con secciones menores a 300 cm2

Descripción Técnica

ESCALON ALIGERADO GRADERIAS CINE. PELDAÑOS + CONTRAHUELLAS SOBRE PREFABRICADOS EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. PELDAÑO + LOSETA SUPERIOR E: 0.05 M. SEGÚN DETALLE ESTRUCTURAL. INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y ANCLAJES TIPO SIKADUR 31 DE SIKA O EQUIVALENTE.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%		1,0000	---	1,0000	\$ 3.005,85	\$ 3.005,85
-------------	--------	--------	---------------------	---	--	--------	-----	--------	-------------	-------------

14928	Escarificado Columnaconcreto manual E=4cm(Tras+ret	M2	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 50.289,45
-------	--	----	-----------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(P5) 41.5 REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES: PDFImprimir CONCRETE REPAIR MANUAL, Second Edition, January 2007 Volume 2: Abrasive Sand Blasting. Ver la tabla de Perfiles de Superficies de concreto: CONCRETE REPAIR MANUAL, Second Edition, January 2007 Volume 2: Abrasive Sand Blasting Página: 1545 y utilizar las plantillas especializadas.El recubrimiento de concreto será retirado por medios mecanicos, buscando descubrir el acero de refuerzo, remover concreto suelto o deteriorado y descubrir acero oxidado hasta mínimo 19 mm. o 6 mm. mayor que el tamaño máximo del agregado, el que sea mayor. Una vez se ha realizado esta labor se debera limpiar toda la superficie con abundante agua.Incluye mano de obra, equipos y herramientas, trasiego, retiro del material.

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2850	0,00 %	0,2850	\$ 2.133,00	\$ 607,91
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 19.030,00	\$ 3.615,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.008,13	\$ 2.008,13
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 722,00	\$ 137,18
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 411.580,43	\$ 39.100,14
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.311,21	\$ 1.115,56
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 4.591,22	\$ 229,56
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0067	25,00 %	0,0084	\$ 413.723,00	\$ 3.475,27

15123	EscarificadoManualZapataConcretoE=6cm(Tras+carg+re	M2	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 19.858,18
--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(P5) 41.5 REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES: PDFImprimir CONCRETE REPAIR MANUAL, Second Edition, January 2007 Volume 2: Abrasive Sand Blasting. Ver la tabla de Perfiles de Superficies de concreto: CONCRETE REPAIR MANUAL, Second Edition, January 2007 Volume 2: Abrasive Sand Blasting Página: 1545 y utilizar las plantillas especializadas.El recubrimiento de concreto será retirado por medios mecanicos, buscando descubrir el acero de refuerzo, remover concreto suelto o deteriorado y descubrir acero oxidado hasta mínimo 19 mm. o 6 mm. mayor que el tamaño máximo del agregado, el que sea mayor. Una vez se ha realizado esta labor se debera limpiar toda la superficie con abundante agua.Incluye mano de obra, equipos y herramientas, trasiego, retiro del material.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 679,17	\$ 679,17
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 299.744,81	\$ 11.989,79
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 22.311,21	\$ 1.673,34
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 4.591,22	\$ 344,34
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	25,00 %	0,0125	\$ 413.723,00	\$ 5.171,54

14930	EscarificadoVigaAereaConcretManualE=4cm(Tras+ ret)	M2	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 55.009,35
--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(P5) 41.5 REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES: PDFImprimir CONCRETE REPAIR MANUAL, Second Edition, January 2007 Volume 2: Abrasive Sand Blasting. Ver la tabla de Perfiles de Superficies de concreto: CONCRETE REPAIR MANUAL, Second Edition, January 2007 Volume 2: Abrasive Sand Blasting Página: 1545 y utilizar las plantillas especializadas.El recubrimiento de concreto será retirado por medios mecanicos, buscando descubrir el acero de refuerzo, remover concreto suelto o deteriorado y descubrir acero oxidado hasta mínimo 19 mm. o 6 mm. mayor que el tamaño máximo del agregado, el que sea mayor. Una vez se ha realizado esta labor se debera limpiar toda la superficie con abundante agua.Incluye mano de obra, equipos y herramientas, trasiego, retiro del material.

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 2.133,00	\$ 1.066,50
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 19.030,00	\$ 5.709,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.111,02	\$ 2.111,02
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 722,00	\$ 144,40
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 411.580,43	\$ 41.158,04
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.311,21	\$ 1.115,56
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 4.591,22	\$ 229,56
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0067	25,00 %	0,0084	\$ 413.723,00	\$ 3.475,27

12438	Escoria Fina Mixta - Suministro y Instalación	M3	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 431.031,73
--------------	--	-----------	---	-----------------------	----------------------

10755	Esmalte marco y puerta en lámina. **			M2	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 32.362,18
-------	--------------------------------------	--	--	----	-------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 982,67	\$ 982,67
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0840	2,00 %	0,0857	\$ 89.591,01	\$ 7.677,95
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	1,6500	2,00 %	1,6830	\$ 1.411,99	\$ 2.376,38
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0490	2,00 %	0,0500	\$ 33.435,00	\$ 1.671,75
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0642	0,00 %	0,0642	\$ 306.128,14	\$ 19.653,43

00628	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL			ML	Grupo PINTURA			Valor Unitario	\$ 5.801,66
-------	-----------------------------	--	--	----	---------------	--	--	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0100	3,00 %	0,0103	\$ 89.591,01	\$ 922,79
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	0,1700	5,00 %	0,1785	\$ 1.411,99	\$ 252,04
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 33.435,00	\$ 341,04
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 306.128,14	\$ 4.285,79

00629	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA			M2	Grupo PINTURA			Valor Unitario	\$ 26.728,45
-------	----------------------------	--	--	----	---------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0500	1,00 %	0,0505	\$ 89.591,01	\$ 4.524,35
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.411,99	\$ 1.411,99
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0300	1,00 %	0,0303	\$ 33.435,00	\$ 1.013,08
	12533	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	JRN	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 420.830,46	\$ 19.779,03

10956	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA CON COMPRESOR**			M2	Grupo PINTURA			Valor Unitario	\$ 7.392,70
-------	--	--	--	----	---------------	--	--	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0099	0,00 %	0,0099	\$ 61.904,00	\$ 612,85
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 89.591,01	\$ 2.741,48
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	0,8000	2,00 %	0,8160	\$ 1.411,99	\$ 1.152,18
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 33.435,00	\$ 682,07
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0072	0,00 %	0,0072	\$ 306.128,14	\$ 2.204,12

00630	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL			ML	Grupo PINTURA			Valor Unitario	\$ 6.077,19
-------	-----------------------------	--	--	----	---------------	--	--	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 82,65	\$ 82,65
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 131.657,46	\$ 1.342,91
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 1.411,99	\$ 225,92
	106812	Material	Sellador para Madera Industrial (40 sólidos) Nitro	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 80.192,90	\$ 817,97
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0250	2,00 %	0,0255	\$ 33.435,00	\$ 852,59
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 306.128,14	\$ 2.755,15

00631	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA			M2	Grupo PINTURA			Valor Unitario	\$ 25.050,74
-------	----------------------------	--	--	----	---------------	--	--	----------------	--------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 376,54	\$ 376,54
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 131.657,46	\$ 4.028,72
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.411,99	\$ 1.411,99
	106812	Material	Sellador para Madera Industrial (40 sólidos) Nitro	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 80.192,90	\$ 3.271,87
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 33.435,00	\$ 3.410,37
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0410	0,00 %	0,0410	\$ 306.128,14	\$ 12.551,25
00632	ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA			M2	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 25.552,49

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	003662	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL (JR+PREST-IDRD.)	JRN	0,1270	0,00 %	0,1270	\$ 174.962,00	\$ 22.220,17
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0200	1,00 %	0,0202	\$ 89.591,01	\$ 1.809,74
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 1.411,99	\$ 847,19
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0200	1,00 %	0,0202	\$ 33.435,00	\$ 675,39
12781	ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA			ML	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 24.190,58

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 89.591,01	\$ 1.827,66
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	0,6000	2,00 %	0,6120	\$ 1.411,99	\$ 864,14
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 33.435,00	\$ 682,07
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0680	0,00 %	0,0680	\$ 306.128,14	\$ 20.816,71
13323	ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA **			M2	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 13.740,68

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0200	1,00 %	0,0202	\$ 89.591,01	\$ 1.809,74
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 1.411,99	\$ 847,19
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0200	1,00 %	0,0202	\$ 33.435,00	\$ 675,39
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0340	0,00 %	0,0340	\$ 306.128,14	\$ 10.408,36
12782	ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA + Andamio			ML	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 31.652,43

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 64.694,35	\$ 3.234,72
	1811	Material	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE (Cuflete de 5Gal)	GLN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 77.243,00	\$ 1.622,10
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	0,6000	5,00 %	0,6300	\$ 1.411,99	\$ 889,55
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 33.435,00	\$ 702,14
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0680	0,00 %	0,0680	\$ 306.128,14	\$ 20.816,71
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
00633	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA			M2	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 16.759,43

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	003662	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL (JR+PREST-IDRD.)	JRN	0,0370	0,00 %	0,0370	\$ 174.962,00	\$ 6.473,59
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 131.657,46	\$ 2.685,81
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	0,6500	0,00 %	0,6500	\$ 1.411,99	\$ 917,79
	106812	Material	Sellador para Madera Industrial (40 sólidos) Nitro	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 80.192,90	\$ 3.271,87
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 33.435,00	\$ 3.410,37
00627	ESMALTE SOBRE MUEBLES		M2	Grupo PINTURA			Valor Unitario		\$ 89.605,08
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	003662	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL (JR+PREST-IDRD.)	JRN	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 174.962,00	\$ 54.238,22
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,1400	2,00 %	0,1428	\$ 131.657,46	\$ 18.800,69
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 1.411,99	\$ 9.883,93
	106812	Material	Sellador para Madera Industrial (40 sólidos) Nitro	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 80.192,90	\$ 3.271,87
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 33.435,00	\$ 3.410,37
13852	ESMALTE URETANO FACHADA (3 MANOS) + ANDAMIO>10m *		M2	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario		\$ 74.997,83
Detalles de 8 a 10 gal por metro cuadrado									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.133,00	\$ 4.266,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.421,81	\$ 4.421,81
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 722,00	\$ 72,20
	1666	Equipo	RUEDAS PARA ANDAMIO TUBULAR (Juego x 4)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.543,84	\$ 254,38
	000478	Material	BROCHA 4" CERDA NATURAL	UN	0,0150	2,00 %	0,0153	\$ 10.824,99	\$ 165,62
	104138	Material	ESMALTE URETANO NEGRO (COMPONENTE-A)	GLN	0,0230	10,00 %	0,0253	\$ 564.636,00	\$ 14.285,29
	104139	Material	ESMALTE URETANO NEGRO (COMPONENTE-B)	GLN	0,0060	10,00 %	0,0066	\$ 407.293,01	\$ 2.688,13
	103296	Material	LIJA ROJA # 120 PLIEGO	UN	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 2.279,15	\$ 1.196,55
	104090	Material	RODILLO OVEJERO (Lana)	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 5.849,00	\$ 61,41
	12533	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 420.830,46	\$ 42.083,05
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 413.723,00	\$ 3.309,78
14622	ESPALDAR PARA BANCA M-31 (SUM + INST)		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario		\$ 572.509,05
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12417	Sub-análisis	Espaldar para Banca M-31-(Suministro)-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 485.359,00	\$ 485.359,00
	12419	Sub-análisis	Instalación de Espaldar para Banca M-31-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 87.150,05	\$ 87.150,05
14790	ESPALDAR PARA BANCA M-31(DESM+SUM+INST)		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario		\$ 613.170,60
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12418	Sub-análisis	Desmonte de Espaldar para Banca M-31-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 40.661,55	\$ 40.661,55
	14622	Sub-análisis	ESPALDAR PARA BANCA M-31 (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 572.509,05	\$ 572.509,05
12417	Espaldar para Banca M-31-(Suministro)-STPM**		UN	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario		\$ 485.359,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103809	Material	ESPALDAR PARA BANCA M-31	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 485.359,00	\$ 485.359,00
00655	ESPEJO CRISTAL INCOLORO 3mm			M2	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 150.783,10

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 104.130,00	\$ 17.702,10
	002965	Material	ESPEJO CRISTAL INCOLORO 3mm	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 133.081,00	\$ 133.081,00
13163	ESPEJO 4mm 0.6x1.0 CRISTAL DILATAD ACERO 3cm **			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103298	Material	ESPEJO 4mm CDD CRISTAL DILATADORES ACERO 3cm **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18542	Espejo 4mm Borde Pul Canteado Flot Muro 1" CDRSC			M2	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 264.689,28

Detalles									
Descripción Técnica									
Espejo de 4mm Borde Pulido y Canteado, Flotado de Muro 1". CDRSC (San Cristóbal).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRS REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.477,27	\$ 1.477,27
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 16.099,00	\$ 965,94
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 738,64	\$ 738,64
	103365	Material	ESPEJO CRISTAL incoloro BISELADO 4MM imp.	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 168.992,00	\$ 168.992,00
	101492	Material	PERFILALUMINIO U 1" CRUDO	ML	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 8.610,99	\$ 18.083,08
	103155	Material	TUBO SILICONA 300 ML Transparente	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 18.009,95	\$ 551,10
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 305.096,56	\$ 73.223,17
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 219.360,72	\$ 658,08
13396	ESPEJO 4mm pegado a lámina icopor 5mm			M2	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 158.624,60

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.031,23	\$ 1.031,23
	1208	Material	ESPEJO CRISTAL INCOLORO 4mm	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 134.983,22	\$ 134.983,22
	001276	Material	LAMINA DE ICOPOR DE 1X1X0.5 cmD-10	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	104805	Material	SILICONA PEGADIT SELLO PERIMETRAL 280 ml	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 11.680,14	\$ 1.985,62
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0676	0,00 %	0,0676	\$ 305.096,56	\$ 20.624,53
15047	ESPEJO BRONCE BISELADO 4mm (Sum + Inst)			M2	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 10.500,28

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 488,15	\$ 488,15
	104806	Material	ESPEJO BRONCE BISELADO 4mm	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 305.096,56	\$ 9.763,09
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0006	0,00 %	0,0006	\$ 415.070,00	\$ 249,04
12307	Espejo Cristal biselado 4mm (sum + Instal)			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 263.268,95

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.464,46	\$ 1.464,46
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 16.099,00	\$ 965,94
	103365	Material	ESPEJO CRISTAL incoloro BISELADO 4MM imp.	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 168.992,00	\$ 168.992,00
	101492	Material	PERFILALUMINIO U 1" CRUDO	ML	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 8.610,99	\$ 18.083,08
	103155	Material	TUBO SILICONA 300 ML Transparente	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 18.009,95	\$ 540,30
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 305.096,56	\$ 73.223,17
13983	ESPEJO CRISTAL INCOLORO 5MM (SUM+INST)			M2	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 99.797,01

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104266	Material	ESPEJO CRISTAL INCOLORO(SUM+INST)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 99.797,01	\$ 99.797,01
13191	Espejo para baño sec. IDRD marco en madera **			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 268.728,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103332	Material	Espejo para baño sec. IDRD marco en madera **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 268.728,00	\$ 268.728,00
13471	ESPEJO TIPO CRISTAL 4MM SOBRE VIDRIO TEMPLADO+SAND			M2	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 316.948,82

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.793,03	\$ 12.793,03
	103653	Equipo	PULIDO Y BRILLADO DE VIDRIO	ML	7,3800	0,00 %	7,3800	\$ 0,00	\$ 0,00
	103652	Equipo	SANDBLASTING (CON DISEÑO)SOBRE VIDRIO	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 37.943,00	\$ 37.943,00
	103613	Material	ADHESIVO MASTICOL TIPO BOXER	GLN	0,0600	2,00 %	0,0612	\$ 113.881,00	\$ 6.969,52
	100968	Material	CHAZO DE EXPANSION DE1/4" x 2 1/4"	UN	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 691,52	\$ 2.821,40
	1208	Material	ESPEJO CRISTAL INCOLORO 4mm	M2	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 134.983,22	\$ 68.841,44
	102982	Material	TORNILLO HEXAGONAL ZINC 1/4 X 1"	UN	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 305,82	\$ 1.247,75
	000337	Material	VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.5mm	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 418.767,30	\$ 117.254,84
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 415.070,00	\$ 58.109,80
00654	ESPEJOS EN BAÑOS DE 4 MM FLOTADOS CON ESTRUCTURA E			M2	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 191.209,44

Detalles									
Descripción Técnica									
ESPEJOS EN BAÑOS DE 4 MM FLOTADOS CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO CALIDAD PELDAR O EQUIVALENTE. INCLUYE ANCLAJES A MUROS.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.418,88	\$ 1.418,88
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 104.130,00	\$ 17.702,10
	103613	Material	ADHESIVO MASTICOL TIPO BOXER	GLN	0,0600	2,00 %	0,0612	\$ 113.881,00	\$ 6.969,52
	100968	Material	CHAZO DE EXPANSION DE1/4" x 2 1/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 691,52	\$ 2.766,08
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 283,78	\$ 283,78
	1208	Material	ESPEJO CRISTAL INCOLORO 4mm	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 134.983,22	\$ 139.032,72
	101492	Material	PERFILALUMINIO U 1" CRUDO	ML	1,2200	3,00 %	1,2566	\$ 8.610,99	\$ 10.820,57

	102982	Material	TORNILLO HEXAGONAL ZINC 1/4 X 1"	UN	4,0800	0,00 %	4,0800	\$ 305,82	\$ 1.247,75
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
15427	Esquinero metal Pirámide SkatePark Ángulo 3"			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 150.778,55
Detalles									
Descripción Técnica INCLUYE DOBLADA DE ÁNGULO SEGÚN DISEÑO Y REDUCIR FILOS EN EL ÁNGULO.									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 45.570,00	\$ 2.734,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.348,43	\$ 5.348,43
	2536	Material	ANGULO ¼" x 3"	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 40.986,00	\$ 43.035,30
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 63.525,00	\$ 1.334,03
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig ½"	KG	0,8700	2,00 %	0,8874	\$ 5.057,00	\$ 4.487,58
	103479	Material	PUNTO DE SOLDADURA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 10.002,00	\$ 40.008,00
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 18.982,00	\$ 299,92
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 414.209,59	\$ 51.776,20
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
13541	Esquinero metalicoSkatePark (SUM+INST). angulo-2"			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 120.782,14
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.892,80	\$ 4.892,80
	2533	Material	ANGULO 3/16" x 2"	ML	1,0000	4,00 %	1,0400	\$ 20.273,99	\$ 21.084,95
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 63.525,00	\$ 1.334,03
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig ½"	KG	0,8700	2,00 %	0,8874	\$ 5.057,00	\$ 4.487,58
	103479	Material	PUNTO DE SOLDADURA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 10.002,00	\$ 40.008,00
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,1140	0,00 %	0,1140	\$ 414.209,59	\$ 47.219,89
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
15252	Esquinero metalicoSkatePark(SUM+INST).angulo2 1/2"			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 123.527,19
Detalles									
Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICAEsquinero metálico con ángulo 2 1/2"*3/16" (incluye suministro de materiales, instalación de la esquinera, equipos, trasiego, mano de obra).Los esquinero tendran soldados a su cuerpo sistemas de fijación, que garanticen su empotramiento en la masa del concreto									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 45.570,00	\$ 2.278,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.520,01	\$ 4.520,01
	2529	Material	ANGULO 3/16" x 2 ½"	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 24.145,00	\$ 25.352,25
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 63.525,00	\$ 1.334,03
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig ½"	KG	0,8700	2,00 %	0,8874	\$ 5.057,00	\$ 4.487,58
	103479	Material	PUNTO DE SOLDADURA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 10.002,00	\$ 40.008,00
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 18.982,00	\$ 299,92
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,1050	0,00 %	0,1050	\$ 414.209,59	\$ 43.492,01
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
12661	ESQUINERO PLASTICO PARA FILOS DE MUROS (SUM+INST).			ML	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 6.905,04
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 82,99	\$ 82,99

	102738	Material	ESQUINERO BLANCO X 2.40M - PVC	UN	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 3.546,00	\$ 1.861,65
	002957	Material	PEGANTE DE CAUCHO (PL-85)	GLN	0,0080	5,00 %	0,0084	\$ 96.558,00	\$ 811,09
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0136	0,00 %	0,0136	\$ 305.096,56	\$ 4.149,31
17475	EST VOLEIBOL-DE-DISDEPORTES-EQUIVALENTE sumCRDC			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES			Valor Unitario	\$ 1.383.291,08
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2SUMINISTRO ESTRUCTURA DE VOLEIBOL DE DISDEPORTES O EQUIVALENTE. TUBOS EXTERNOS EN ACERO 3", TUBO INTERNO DESLIZABLE EN ACERO INOXIDABLE, POLEAS Y SISTEMA PARA TENSION DE MALLA, PIN AUTOMATICO DE SEGURIDAD, PROTECTORES DE GOLPES Y KIT DE MALLA MIYAGI O EQUIVALENTE.							
Componentes	14265	Sub-análisis	Estructura voleyball (suministro)	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.197.996,00	\$ 1.197.996,00
	13718	Sub-análisis	Estructura voleyball (Instalación)	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 185.295,08	\$ 185.295,08
14670	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)			JGO	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 6.663.520,64
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14270	Sub-análisis	Estruc. Baloncesto antibandalica (Suministro)	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.686.120,00	\$ 5.686.120,00
	10441	Sub-análisis	Estrucutra Baloncesto antibandalica (instalacion)	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 977.400,64	\$ 977.400,64
10983	Estabilizac inmerc con agua-cal 1kg/m2+perfo			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 4.905,94
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica		realizar agujerado del suelo en cuadrícula de 25cm*25cm y con una profundidad de 15 cm							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 146,88	\$ 146,88
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 20,00	\$ 63,00
	1032	Material	CAL PROMICAL	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 1.787,00	\$ 1.876,35
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0049	0,00 %	0,0049	\$ 299.744,81	\$ 1.468,75
10702	Estabilizac Postes + Ecomatrix + empradizacion**			M2	Grupo 13 Manejo ambiental			Valor Unitario	\$ 90.468,16
Detalles									
Descripción Técnica		25/01/16 NarváezSe incluyo poda y riego, para que sea cogruente con las especificaciones.Sistema utilizado para densificar en laderas rellenos que han sido vertidas sobre ellas con espesor no mayor a 50 cm y de esta forma reducir los fenómenos de reptación de dicho material.Se coloca 1 m2 de Ecomatrix sobre el talud, se ancla en las cuatro esquinas un poste de polipropileno de 1 mL, , se coloca la tierra negra y el pasto. finalmente se colocara el manto tipo I Ecomatrix o similar.La malla ecomatrix se clavará con tacos de madera tipo durmiente de 4cm *4cm de h=35 cm, al terreno con el fin de garantizar su permanencia en talud mientras la capa vegetal enraiza adecuadamente.Los postes de polipropileno de alta resisitencia tendrán un Diámetro de 7 cm, una longitud minima de 1m y se le realizará punta para que penetre mejor en el terreno.Se busca que los postes queden enterrado en una disposicion tipo tres bolillos a 45° con relacion al pendiente de la ladera.La cuadrícula será de 75 cm*70cm, buscando que la arista de 70 cm sea paralela a las curvas de nivel.Empradización. (suministro salado, fertilizantes, 1 kg/m2 de humus de lombriz, cespedones cortados con maquina de pasto kikuyo, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación)*Se ha previsto 20 riegos de agua en toda el área empradizada (+/- 5 litros/m2/dia) repartida en dos riegos diarios por un periodo de 20 dias despues de la siembra, uno en la mañana y uno al finalizar la tarde incluyendo sabados y domingos. Y un riego diario de 3 lts/m2/día por los siguientes 20 días al finalizar la tarde.... no se recomienda realizar riegos a 1/2 dia*No se deberá permitir el paso de personal ni maquinaria por la zona empradizada durante todo este tiempo, mínimo 40 dias.Se realizará una poda mensual en horas de la mañana (en todo caso se evitara realizar los cortes entre el perido de las 11:00 am a las 5:00 pm)							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.600,51	\$ 1.600,51
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	50,0000	0,00 %	50,0000	\$ 20,00	\$ 1.000,00
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 2.629,00	\$ 828,14
	100740	Material	PASTO KIKUYO(cant >100 M2<300 M2)+Transp(cespedon)	M2	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 7.836,00	\$ 8.619,60
	105251	Material	Poste PolipropilenoAlta Resist.L=1.00m(Ø=7cm)punta	UN	1,9100	0,00 %	1,9100	\$ 0,00	\$ 0,00

	524	Material	PUNTILLA 1" CON CABEZA	LB	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 5.176,00	\$ 105,59
	1621	Material	TIERRA NEGRA + TRANSPORTE	M3	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 121.724,14	\$ 7.303,45
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0073	0,00 %	0,0073	\$ 299.744,81	\$ 2.188,14
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	10019	Sub-análisis	Empradizacion con ecomatrix para laderas **	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 60.326,30	\$ 62.136,09
	12459	Sub-análisis	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	ML	0,0056	0,00 %	0,0056	\$ 17.955,39	\$ 100,55
	12352	Sub-análisis	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 732,96	\$ 2.198,88
15391	Estac.7 banca estiramiento (sum.+inst)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.515.364,28
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100466	Material	RutaVida Estac07 BancaEstiramiento (sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.166.165,00	\$ 1.166.165,00
	14154	Sub-análisis	InstalacEstac.7-BancaEstiramiento 4Dad(30x30x50)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 349.199,28	\$ 349.199,28
12925	Estacado contención de arena de playa **			M2	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS			Valor Unitario	\$ 21.448,61
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	002442	Equipo	BROCHA DE CERDA 5"	UN	0,0710	5,00 %	0,0746	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.617,01	\$ 1.617,01
	001959	Material	INMUNIZANTE PARA MADERA	GLN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 4.855,00	\$ 152,93
	102914	Material	TABLA CHAPA .(10X2CM) L=3M	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 1.923,00	\$ 2.019,15
	000963	Material	VARA DE CORREDOR L= 6 M.	ML	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0530	0,00 %	0,0530	\$ 305.096,66	\$ 16.170,12
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0036	0,00 %	0,0036	\$ 413.723,00	\$ 1.489,40
16436	ESTACIÓN REGULADORA DE PRESIÓN - UDS			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 4.066.734,24
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 152.548,28	\$ 152.548,28
	106305	Material	BRIDA ROSCADA DE ACERO Ø6"-150 lb	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105097	Material	CAJA METALIC.(20X20X20CM) LAM.CAL.18+PINT-ELECTRO	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104746	Material	Codo 90°HG Ø6"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106336	Material	MANOMETRO GLICERINA (0-200PSI) ACERO- (21/2")Vert	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101826	Material	Niple HG 1"X 5 CM	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 4.187,55	\$ 16.750,20
	104755	Material	REDUCCION HG DE 1 1/2" A 1" BUSHING	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104756	Material	REDUCCION HG DE 2 1/2" A 1 1/2" BUSHING	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104447	Material	TEE GALVANIZ.6"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000859	Material	TUBO GALVANIZADO AGUA Ø 1"e= 2.5 mmX6M-NTC:5890	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104443	Material	TUBO PRESION HG 6"	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104444	Material	UNION GALVANIZ.6"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101661	Material	Unión HG Ø 1 1/2" **	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.718,00	\$ 7.436,00
	101664	Material	Unión HG Ø 3" **	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 25.034,49	\$ 100.137,96
	106268	Material	VALVULA DE BOLA LISTADA 3" Pmin(175 Psi)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	106270	Material	VALVULA MARIPOSA EXTRE. RANURA.UL/FM 6" Pmin(175psi	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 754.793,00	\$ 2.264.379,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 305.096,56	\$ 1.525.482,80
14341	Estacion 1 - Poste estiramiento - suministro			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103794	Material	ESTACION 1-POSTE ESTIRAMIENTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14729	ESTACION 10- BANCA ABDOMINALES BAJO (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 4.251.630,57
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103795	Material	ESTACION 10- BANCA ABDOMINALES BAJO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.869.155,00	\$ 3.869.155,00
	13528	Sub-análisis	Instalación- Banca Abdominales Bajo -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 382.475,57	\$ 382.475,57
14886	ESTACION 10- BANCA ABDOMINALES BAJO(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 4.320.679,36
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	13526	Sub-análisis	Desmonte- Banca Abdominales Bajo	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 69.048,79	\$ 69.048,79
	14729	Sub-análisis	ESTACION 10- BANCA ABDOMINALES BAJO (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.251.630,57	\$ 4.251.630,57
14345	Estacion 11 - Banca Fortalecimiento - Suministro			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103796	Material	ESTACION 11- BANCA FORTALECIMIENTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14346	Estacion 12 - Poste Abdominales - Suminstro			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103797	Material	ESTACION 12- POSTE ABDOMINALES	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14347	Estacion 2. Tubo ejercicios gemelos - Suministro			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103800	Material	ESTACION 2-TUBO EJERCICIO GEMELOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14348	Estacion 3 - Banca abdominales - Suministro			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 2.411.157,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103801	Material	ESTACION 3- BANCA ABDOMINALES	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.411.157,00	\$ 2.411.157,00
14349	Estacion 4 - Barra para salto - Suministro			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103802	Material	ESTACION 4- BARRA PARA SALTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14350	Estacion 5 - Barra flexion esaplda - Suministro			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 1.015.619,01

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103803	Material	ESTACION 5- BARRA FLEXION ESPALDA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.015.619,01	\$ 1.015.619,01
15390	Estacion 5- Barra flexion espalda (sum+inst)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.289.229,04

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14350	Sub-análisis	Estacion 5 - Barra flexion esaplda - Suministro	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.015.619,01	\$ 1.015.619,01
	14153	Sub-análisis	InstalacEstac.5-BarraFlexiónEspalda 2Dad(30x30x70)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 273.610,03	\$ 273.610,03
14351	Estacion 6 - Banca para estiramiento - Suministro			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103805	Material	ESTACION 6- BANCA PARA ESTIRAMIENTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14352	Estacion 6- Barra flexion pecho - Suministro			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103804	Material	ESTACION 6- BARRA FLEXION PECHO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14353	Estacion 7 - Barras paralelas - Suministro			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103806	Material	ESTACION 7- BARRAS PARALELAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14354	Estacion 8 - Tubos para brinco - Suministro			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103807	Material	ESTACION 8- TUBOS PARA BRINCO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14355	Estacion 9 - Banca abdominales alto - Suministro			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103808	Material	ESTACION 9- BANCA ABDOMINALES ALTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18661	ESTACIÓN CAMBIA PAÑAL REF. AC-BCSBY ACUAVAL			UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 101.957,72

Detalles									
Descripción Técnica SILLA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA DUCHAS EN ACERO INOXIDABLE REF. 706530001 DE CORONA O EQUIVALENTE.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.376,19	\$ 4.376,19
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0208	0,00 %	0,0208	\$ 46.639,00	\$ 970,09
	000476	Material	BROCA HSS 1/4" (Para metal)	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 4.512,00	\$ 1.128,00
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 589,00	\$ 7.068,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 875,24	\$ 875,24
	108857	Material	Estación Cambia Pañal AC-BCSBY Acuaval	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 299.744,81	\$ 86.925,99

12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0028	0,00 %	0,0028	\$ 219.360,72	\$ 614,21
16573	ESTACION DE AJEDREZ URBANO (Sum+Inst+Transp)		UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 5.449.242,92	

Detalles

Descripción Técnica Tablero de juego fabricado sobre chasis interno de hierro, inyectado con poliester y nucleo de poliuretano con recubrimiento de fibra de vidrio tratada con base de resinas endurecedoras, superficie con acabados en pinturas de la serie gel-coats para proteger la cuadrícula de juego, recubrimiento de barnices antichoc y antigrafiti, acabado antireflectante, bordes y laterales redondeados en la totalidad del tablero. Silla fabricada en lamina de acero Inoxidable calibre 18 1.27mm con perforaciones en asiento(carra superior e inferior) perforaciones de 6mm con un area libre de 45%. (VER IMANEGES ADJUNTAS).

Componentes	106442	Material	ESTACION AJEDREZ URBANO(EN A. INOX DISEÑO IDRD)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.096.981,00	\$ 5.096.981,00
	15393	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.60	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 58.710,32	\$ 352.261,92

11339	ESTACION DE BOMBEO(FONTANAR)INCLUYE REFUERZO**		UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 30.371.439,56	
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	-------------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	300,0000	0,00 %	300,0000	\$ 50.230,00	\$ 15.069.000,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 98.779,30	\$ 98.779,30
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 48.761,00	\$ 5.851,32
	2820	Material	CONCRETO 3000 PSI Imperm. Gr=1/2"	M3	11,0000	5,00 %	11,5500	\$ 700.027,00	\$ 8.085.311,85
	11218	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	10,7900	0,00 %	10,7900	\$ 411.580,43	\$ 4.440.952,84
	00849	Sub-análisis	Refuerzo acero PLACA 60000	TN	0,4400	0,00 %	0,4400	\$ 6.071.691,48	\$ 2.671.544,25

15230	ESTACION de CONTROL (Incluye manometro, válvula mariposa, registro)		UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS		Valor Unitario	\$ 2.858.187,79	
--------------	--	--	-----------	--	--	-----------------------	------------------------	--

Detalles

Descripción Técnica Manometro marca winters, caja en acero inoxidable, partes internas y conexión vertical de 1/2" NPT en bronce, rango 0/100, o 0/200 PSI con glicerina, con adaptador de conexión de 1/2" a 1/4" NPTAPU correspondiente al Contrato 3695-2015 Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del agua de las piscinas para garantizar que cumple con todas las especificaciones previstas por la normatividad vigente, asi como el mantenimiento de equipos electromecanicos ubicados en los parques.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.496,57	\$ 16.496,57
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.299,31	\$ 3.299,31
	101634	Material	Manometro marca winters, ver descripcion tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 179.572,00	\$ 179.572,00
	106320	Material	REGISTRO VASTAGO ASCENDENTE Ø6"-300PSI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.508.253,60	\$ 1.508.253,60
	103449	Material	VALVULA MARIPOSA EXTREMO RANURADO Ø4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 803.776,65	\$ 803.776,65
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 305.096,56	\$ 24.407,72
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	16349	Sub-análisis	ValvulaAngularDrenaje/pruebaVictaulicRosc1"(175psi	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 321.943,22	\$ 321.943,22

17740	Estación de llamada PVA-15CST (SUMI INST)		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 113.457,21	
--------------	--	--	-----------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica Estación de llamada PVA-15CST

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.251,08	\$ 3.251,08
	107977	Material	Estación de llamada PVA-15CST	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 306.128,14	\$ 110.206,13

16234	Estación Gimán.Convenc.IDRD(7x7m)+Placa+Caucho Rec		UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 48.291.883,19	
--------------	---	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	-------------------------	--

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	106119	Material	ESTACION GIMNASIA CONVENCIONAL IDRD	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.531.385,00	\$ 24.531.385,00
	106642	Material	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	49,0000	0,00 %	49,0000	\$ 313.538,00	\$ 15.363.362,00
	16628	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc+refuerz)sinFormH=1.00m	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 141.247,63	\$ 1.694.971,56
	11400	Sub-análisis	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (6mm@15) **	M2	49,0000	0,00 %	49,0000	\$ 136.778,87	\$ 6.702.164,63
16642	Estación Gimna.Convenc./IDRD (7x7m)+ Sin Piso			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 26.226.356,56
Detalles									
Descripción Técnica		Doce Dados en concreto de 3.000psi (30X0.30M) h=1.00M Sin formaleta y Refuerzo de 4 Varillas de Ø1/2" con estribos de 1/4" cada 0.15m.Piso Deck Plástico Importado Modular de sobreponer fabricado en polietileno con medidas de (7x7m) por 5cm de alto total y (Módulos de 50x50cm). Incluye rampa de 1m de ancho ; 1.50m de profundidad y altura de 0 a 5cm., en estructura metálica. Resistencia de peso máxima : 300 kg/m2 y color Gris . Garantía por defectos de fabrica : 1 (año) ; Garantía de 3 años contra corrosión, pudrición y oxidación ; vida util material : mas de 10 años. (Suministro+ instalación).Estaca 100% plastica maciza para ser ancladas a dar soporte al piso deck plástico , fabricadas en polietileno de alto impacto con medidas de 6x6cm y L=30cm, variedad en colores.Estacion Gimnasia NTD- Street Workout(Diseño IDRD)							
Componentes	106119	Material	ESTACION GIMNASIA CONVENCIONAL IDRD	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.531.385,00	\$ 24.531.385,00
	16628	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc+refuerz)sinFormH=1.00m	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 141.247,63	\$ 1.694.971,56
16232	Estación Gimna.Convenc./IDRD (7x7m)+PisoDeck Plast			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 26.226.356,56
Detalles									
Descripción Técnica		Doce Dados en concreto de 3.000psi (30X0.30M) h=1.00M Sin formaleta y Refuerzo de 4 Varillas de Ø1/2" con estribos de 1/4" cada 0.15m.Piso Deck Plástico Importado Modular de sobreponer fabricado en polietileno con medidas de (7x7m) por 5cm de alto total y (Módulos de 50x50cm). Incluye rampa de 1m de ancho ; 1.50m de profundidad y altura de 0 a 5cm., en estructura metálica. Resistencia de peso máxima : 300 kg/m2 y color Gris . Garantía por defectos de fabrica : 1 (año) ; Garantía de 3 años contra corrosión, pudrición y oxidación ; vida util material : mas de 10 años. (Suministro+ instalación).Estaca 100% plastica maciza para ser ancladas a dar soporte al piso deck plástico , fabricadas en polietileno de alto impacto con medidas de 6x6cm y L=30cm, variedad en colores.Estacion Gimnasia NTD- Street Workout(Diseño IDRD)							
Componentes	106120	Material	Deck PlásticoImport.SobreponPolietil+Rampa(Sum+Ins	M2	49,0000	0,00 %	49,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106121	Material	EstacaPlást.Poliet.AltolImpact(6x6cm)L=30cm(Su+Ins)	UN	64,0000	0,00 %	64,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106119	Material	ESTACION GIMNASIA CONVENCIONAL IDRD	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.531.385,00	\$ 24.531.385,00
	16628	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc+refuerz)sinFormH=1.00m	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 141.247,63	\$ 1.694.971,56
16233	Estación Gimna.Convenc.IDRD (7x7m)+Deck+Estr.Acero			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 51.794.550,19
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	106119	Material	ESTACION GIMNASIA CONVENCIONAL IDRD	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.531.385,00	\$ 24.531.385,00
	106122	Material	Piso DeckColor Madera+Estrct.Acero Galv. (Sum+Ins)	M2	49,0000	0,00 %	49,0000	\$ 385.021,00	\$ 18.866.029,00
	16628	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc+refuerz)sinFormH=1.00m	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 141.247,63	\$ 1.694.971,56
	11400	Sub-análisis	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (6mm@15) **	M2	49,0000	0,00 %	49,0000	\$ 136.778,87	\$ 6.702.164,63
17728	Estacion manual Accion doble UL FM (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 251.895,98
Detalles									
Descripción Técnica		Estacion manual de Accion doble UL y FM							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 581,64	\$ 581,64
	107966	Material	Estacion manual Accion doble UL FM GSA-M278	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 193.149,99	\$ 193.149,99
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 306.128,14	\$ 58.164,35
18227	ESTACION MANUAL DE ALARMA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO			Valor Unitario	\$ 113.254,96

COMUNI

Detalles

Descripción Técnica INCLUYE:ESTACION MANUAL DE ALARMAUN1,0000CAJA 2400UN1,0000ANCLAJE MECANICOUN4,0000SOPORTEUN1,0000

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.035,26	\$ 3.035,26
	103055	Equipo	PISTOLA DE FIJACION CALIBRE 22 RAMSET	DD	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 25.841,00	\$ 9.044,35
	108503	Material	ESTACION MANUAL DE ALARMA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3305	0,00 %	0,3305	\$ 306.128,14	\$ 101.175,35
15638	Estación manual direccionable con stopper			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 734.677,64

Detalles

Descripción Técnica Estación manual direccionable con stopper

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.826,60	\$ 3.826,60
	101706	Material	Estación manual direccionable con stopper	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 654.319,00	\$ 654.319,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
16238	EstaciónGiman+ModuloDiscapacDRD(7x14m)+CauchoRecic			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 93.865.501,98

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	16234	Sub-análisis	Estación Giman.Convenc.IDRD(7x7m)+Placa+Caucho Rec	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 48.291.883,19	\$ 48.291.883,19
	16237	Sub-análisis	MóduloPers.DiscapMultif.IDRD(7x7m)+Placa+CauchoRec	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 45.573.618,79	\$ 45.573.618,79
16236	EstaciónGiman+ModuloDiscapaDRD(7x14m)+Deck+EstAcer			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 100.870.835,98

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	16233	Sub-análisis	Estación Gimna.Convenc.IDRD (7x7m)+Deck+Estr.Acero	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 51.794.550,19	\$ 51.794.550,19
	16235	Sub-análisis	MóduloPers.Discapac.Multifunc.IDRD+Deck+Est.Acero	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 49.076.285,79	\$ 49.076.285,79
16240	EstaciónGimna+ModuloDiscapacidDRD(7x14m)+DeckPlast			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 49.734.448,72

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	16232	Sub-análisis	Estación Gimna.Convenc./IDRD (7x7m)+PisoDeck Plast	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.226.356,56	\$ 26.226.356,56
	16239	Sub-análisis	MóduloPers.Discapc.Multif.IDRD(7x7)+PisoDeck Plast	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.508.092,16	\$ 23.508.092,16
18547	Estante ranurado AcerolInox.(1.20x0.55x1.80m)			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 10.968,04

Detalles

Descripción Técnica Estante ranurado acero inoxidable 1,20 x 0,55 x 1,80 cm

Componentes	107827	Material	ESTANTERIA VENTILADA EN ACERO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
18558	Estanteria Solida M-2000 (140x40x180cm)			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 10.968,04

Detalles

Descripción Técnica Estanteria solida M-2000 140 x 40 x 180 cm

Componentes	108776	Material	Estanteria Solida M-2000 (140x40x180cm)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
18289	EstanteriaGimnasioTubularMallaMetalicaM12S/Especif			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 22.851,62
Detalles									
Descripción Técnica		ESTANTERIA GIMNASIO EN TUBULARES Y MALLA METALICA M12 (7.55x3.20). ESTANTES EN TUBULARES 40x40 MM Y 25x25 MM. + MALLA SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA ELECTROSTATICA Y ANCLAJES A ESTRUCTURA DE SOPORTE.(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.069,63	\$ 1.069,63
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 213,93	\$ 213,93
	108550	Material	EstanteriaGimnasioTubularMallaMetalicaM12S/Especif	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
18285	EstanteriaTubularLamMetalM02.A:0.50m3EstanS/Especi			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 406.475,68
Detalles									
Descripción Técnica		ESTANTERIA EN TUBULARES Y LAMINA METALICA M02 - A: 0.50 M. 3 ESTANTES EN TUBULARES 4"x2" + LAMINA SUPERIOR HR 5/16" SEGUN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA ELECTROSTATICA Y ANCLAJES A ESTRUCTURA DE SOPORTE.(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 45.570,00	\$ 5.468,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.088,37	\$ 6.088,37
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,1974	2,00 %	0,2013	\$ 71.815,00	\$ 14.456,36
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.217,67	\$ 1.217,67
	100625	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.16 1.22x2.44 M	UN	1,0800	5,00 %	1,1340	\$ 162.584,00	\$ 184.370,26
	108505	Material	PerfilEstructuralAcero4"x2"x2mm - 6m	UN	0,4676	2,00 %	0,4770	\$ 0,00	\$ 0,00
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmallt aliquid gr7045	GLN	0,1535	2,00 %	0,1566	\$ 447.537,00	\$ 70.084,29
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 18.982,00	\$ 2.847,30
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 288.405,52	\$ 115.362,21
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
13039	ESTR. CAL. 20 GALV., CAB. PROV. EST. CAMPIN **			M2	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 3.610,35
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103055	Equipo	PISTOLA DE FIJACION CALIBRE 22 RAMSET	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 25.841,00	\$ 2.584,10
	103049	Material	CANAL 92MM 3X5/8" LONG 2.44M CAL 20	UN	0,4754	0,00 %	0,4754	\$ 0,00	\$ 0,00
	103054	Material	FULMINANTE DE FIJACIÓN	UN	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 245,00	\$ 306,25
	103051	Material	PARAL 89MM 3X1/2" LONG 2.44M CAL 20	UN	1,6639	0,00 %	1,6639	\$ 0,00	\$ 0,00
	103053	Material	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1	UN	24,0000	0,00 %	24,0000	\$ 30,00	\$ 720,00
15263	Estriado con bocel en U de Aluminio Crudo **			ML	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario		\$ 5.125,62
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 244,08	\$ 244,08
	105063	Material	CANAL "U" (3/8"x1/2") ALUMINIO CRUDO	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00

	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 305.096,56	\$ 4.881,54
02027	ESTRIBO P/MEDIA TENSION			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 31.035,89
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	3734	Material	CABLE cobre desnudo AWG 1/0	ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 36.357,00	\$ 18.178,50
	003733	Material	CONECTOR TUBULAR 1/0	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13
11901	Estruc LA 220 poste exisT y subterraniz (NO USAR)			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 7.573.440,41
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 40.788,70	\$ 40.788,70
	101699	Material	Cortacircuitos 15 KV-100A	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 203.349,00	\$ 610.047,00
	101698	Material	Pararrayos 12 KV 100 A	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 106.093,00	\$ 318.279,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 420.830,46	\$ 631.245,69
	16612	Sub-análisis	ESTRUCTURA LA220 Sin Poste	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.973.080,02	\$ 5.973.080,02
15563	Estruc Met Tubo galv. 2"Estruc+ang+platina(Sumin)			UN	Grupo	10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 215.859,44
Detalles									
Descripción Técnica CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA h=2.00 + ESTRUCTURA METALICA + PILOTIN h=1.00									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 45.570,00	\$ 1.594,95
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.292,32	\$ 1.292,32
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0499	0,00 %	0,0499	\$ 57.751,00	\$ 2.881,77
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 9.221,00	\$ 38.728,20
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0172	2,00 %	0,0175	\$ 71.815,00	\$ 1.256,76
	1691	Material	COMPRESOR 2HP TANQUE 24 LT -116psi	UN	0,0015	0,00 %	0,0015	\$ 689.862,00	\$ 1.034,79
	105375	Material	PLATINA 5/16" D=0.15 m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 18.732,00	\$ 18.732,00
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt alquid gr7045	GLN	0,0172	3,00 %	0,0177	\$ 447.537,00	\$ 7.921,40
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 21.618,00	\$ 4.539,78
	100249	Material	Tapon HG d=2 1/2" macho*	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.109,99	\$ 11.109,99
	103886	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 26.168,00	\$ 82.429,20
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0860	0,00 %	0,0860	\$ 300.538,85	\$ 25.846,34
		Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.217,48	\$ 10.217,48
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46
10608	Estruc metal acc parqZonal electrSold h=2.0*L=6.16			UN	Grupo	10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 5.232.923,25
Detalles Incluye totalmente la puerta de 2.50m de ancho									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 45.570,00	\$ 91.140,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 59.269,64	\$ 59.269,64
	2529	Material	ANGULO 3/16" x 2 ½"	ML	48,0000	0,00 %	48,0000	\$ 24.145,00	\$ 1.158.960,00
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	48,0000	15,00 %	55,2000	\$ 9.221,00	\$ 508.999,20

1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 71.815,00	\$ 18.312,83
000474	Material	BISAGRA CAPSULA ½" PAR	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 2.708,00	\$ 21.664,00
100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 5.063,00	\$ 30.378,00
1691	Material	COMPRESOR 2HP TANQUE 24 LT -116psi	UN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 689.862,00	\$ 82.783,44
1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 131.657,46	\$ 34.560,08
23	Material	HIERRO A-36 Liso/Rect 3/4"	ML	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 11.094,00	\$ 3.494,61
35	Material	MALLA CERRAMIENTO Eslabonada.Cal.10(Hueco 2"X2")	M2	5,0000	5,00 %	5,2500	\$ 25.031,00	\$ 131.412,75
000737	Material	PLATINA 2 x ¼" (L=6M)	UN	16,0000	5,00 %	16,8000	\$ 43.071,00	\$ 723.592,80
100349	Material	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	24,0000	0,00 %	24,0000	\$ 2.222,00	\$ 53.328,00
52	Material	PLATINA 1/4" x 1 1/2" x 6m	UN	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 63.224,00	\$ 132.770,40
000522	Material	PORTACANDADO NEGRO No. 4	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 29.345,00	\$ 29.345,00
100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalte alquid gr7045	GLN	0,4000	3,00 %	0,4120	\$ 447.537,00	\$ 184.385,24
3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,7500	5,00 %	0,7875	\$ 21.618,00	\$ 17.024,18
100249	Material	Tapon HG d=2 1/2" macho*	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 11.109,99	\$ 44.439,96
100132	Material	Tubo Estructural Galv.2 1/2"e=3.mmASTM-GRADO-C	ML	10,2000	5,00 %	10,7100	\$ 28.896,00	\$ 309.476,16
12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,5767	0,00 %	0,5767	\$ 414.209,59	\$ 238.874,67
12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	3,2819	0,00 %	3,2819	\$ 288.405,52	\$ 946.518,08
	Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 383.233,60	\$ 383.233,60
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 413.723,00	\$ 28.960,61

19143	ESTRUC METAL CUBIERTA - ACERO-60.000PSI CEFE TUNAL		KG	Grupo ESTRUCTURA METALICA		Valor Unitario		\$ 13.763,49
--------------	---	--	-----------	----------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE EPOXICO Y ESMALTE DE URETANO COMO ACABADO FINAL PARA ESTRUCTURA METALICA.ESPECIFICACION DE PINTURA DADA POR LA STC EN NP APUS INCLUIDOS EN EL MEMORANDO 20194200344433 DEL 05-06-19.

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0225	0,00 %	0,0225	\$ 19.030,00	\$ 428,18
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 45.570,00	\$ 455,70
	106109	Equipo	GRUA TELESCOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 2.586.738,01	\$ 258,67
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 189,30	\$ 189,30
	104555	Equipo	MALACATE 300 KG.	DD	0,0037	0,00 %	0,0037	\$ 103.807,07	\$ 384,09
	102034	Material	CATALIZADOR GRUPO 1 (A:B=4:1)SIKA O SIMILAR	GLN	0,0002	5,00 %	0,0002	\$ 52.360,00	\$ 10,47
	102036	Material	CATALIZADOR SERIE 36 (A:B=4:1) SIKA O SIMILAR	GLN	0,0002	5,00 %	0,0002	\$ 259.420,00	\$ 51,88
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 63,10	\$ 63,10
	102035	Material	ESMALTE URETANO SIKA O SIMILAR	CÑT	0,0002	5,00 %	0,0002	\$ 856.800,00	\$ 171,36
	105969	Material	IMPRIMANTE EPOXICO ROJO (Componente A+B)	GLN	0,0009	5,00 %	0,0009	\$ 115.146,99	\$ 103,63
	100053	Material	Oxicorte (Senc) ML*	ML	0,0370	0,00 %	0,0370	\$ 35.700,00	\$ 1.320,90
	104640	Material	PERFIL PHR C - 305X80X2,5	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 3.056,00	\$ 3.208,80
	102037	Material	SIKA AJUSTADOR EPOXICO	GLN	0,0002	0,00 %	0,0002	\$ 51.170,00	\$ 10,23
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 18.982,00	\$ 797,24
	14599	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINT. METAL. TALL 1:2:4+PREST.**	JRN	0,0065	0,00 %	0,0065	\$ 970.760,30	\$ 6.309,94

12111	Estruc metal.Baranda(Cruceta+Malla Eslab.cal10)**		ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 368.806,90
--------------	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0095	0,00 %	0,0095	\$ 45.570,00	\$ 432,92
	101816	Material	ANCLAJE (3/8"X4") TIPO CUÑA	UN	2,6600	2,00 %	2,7132	\$ 0,00	\$ 0,00

	101056	Material	ANGULO 1 ¼" x 1/8"	ML	5,2400	2,00 %	5,3448	\$ 6.766,99	\$ 36.168,21
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0160	2,00 %	0,0163	\$ 71.815,00	\$ 1.170,58
	1691	Material	COMPRESOR 2HP TANQUE 24 LT -116psi	UN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 689.862,00	\$ 4.139,17
	101815	Material	MALLA CERRAMIENTO Eslabonada.Cal.10(Hueco 2")	M2	0,6400	5,00 %	0,6720	\$ 0,00	\$ 0,00
	101013	Material	Platina 1 1/4" x 1/8" x 6.00m **	ML	5,2400	2,00 %	5,3448	\$ 4.399,00	\$ 23.511,78
	100349	Material	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	2,8400	5,00 %	2,9820	\$ 2.222,00	\$ 6.626,00
	101213	Material	PLATINA 1/8" D=0.30m	UN	1,3300	2,00 %	1,3566	\$ 11.889,06	\$ 16.128,70
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt aliquid gr7045	GLN	0,0250	3,00 %	0,0258	\$ 447.537,00	\$ 11.546,45
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0480	5,00 %	0,0504	\$ 21.618,00	\$ 1.089,55
	103888	Material	Tubo Estructural Galv. Ø 3"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 39.409,00	\$ 40.197,18
	103887	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2 1/2"-2.5mmASTM A-500 Gra-C	ML	3,2300	2,00 %	3,2946	\$ 24.825,99	\$ 81.791,71
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,3938	0,00 %	0,3938	\$ 288.405,52	\$ 113.574,09
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.881,64	\$ 15.881,64
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 413.723,00	\$ 16.548,92
13691	Estruc metalic cerram contra impac(Sin Tuber)H=2.5			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 610.458,27
Detalles									
Descripción Técnica No incluye instalacion en sitio									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 45.570,00	\$ 4.557,00
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 46.639,00	\$ 2.331,95
	101056	Material	ANGULO 1 ¼" x 1/8"	ML	2,2000	15,00 %	2,5300	\$ 6.766,99	\$ 17.120,48
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	4,0000	15,00 %	4,6000	\$ 9.221,00	\$ 42.416,60
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 71.815,00	\$ 2.930,05
	1691	Material	COMPRESOR 2HP TANQUE 24 LT -116psi	UN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 689.862,00	\$ 4.139,17
	20	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect ½"	KG	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 4.858,00	\$ 1.165,92
	52	Material	PLATINA 1/4" x 1 1/2" x 6m	UN	0,6667	15,00 %	0,7667	\$ 63.224,00	\$ 48.473,84
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt aliquid gr7045	GLN	0,0640	3,00 %	0,0659	\$ 447.537,00	\$ 29.492,69
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 21.618,00	\$ 2.723,87
	101009	Material	VARILLA LISA DE 3/4"(A-36) Igual a 000023 HIERRO A-36 Liso/Rect 3/4"	ML	16,0000	5,00 %	16,8000	\$ 11.740,31	\$ 197.237,21
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,7025	0,00 %	0,7025	\$ 300.538,85	\$ 211.128,54
		Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.780,34	\$ 17.780,34
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 413.723,00	\$ 28.960,61
13692	Estruc metalic cerram contra impac(Sin Tuber)H=2.5			M2	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 350.706,61
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 300.538,85	\$ 90.161,66
	13691	Sub-análisis	Estruc metalic cerram contra impac(Sin Tuber)H=2.5	ML	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 610.458,27	\$ 244.183,31
		Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.361,64	\$ 16.361,64
10236	Estruc metalic.cerram eslabon.cal10-Cruc-h=2.50**			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 669.955,61
Detalles									
Descripción Técnica Revisado por Ing.Diego Narvaez S el 12/10/07									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 61.904,00	\$ 12.380,80
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 45.570,00	\$ 3.417,75

100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 215.194,00	\$ 32.279,10
2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 1/2" x 1 1/2"	ML	4,0000	15,00 %	4,6000	\$ 9.221,00	\$ 42.416,60
1086	Material	ANGULO 1x1x1/8	ML	2,8300	15,00 %	3,2545	\$ 6.197,09	\$ 20.168,43
1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 71.815,00	\$ 2.930,05
1691	Material	COMPRESOR 2HP TANQUE 24 LT -116psi	UN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 689.862,00	\$ 4.829,03
4021	Material	LAMINA Galv. Cal. 28 1 x 2 M.	M2	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 40.912,64	\$ 8.182,53
103898	Material	MALLA CERRAMIENTO ESLABONADA CAL.10(Hueco 2-1/4")	M2	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 31.594,00	\$ 82.934,25
100349	Material	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	6,8300	5,00 %	7,1715	\$ 2.222,00	\$ 15.935,07
52	Material	PLATINA 1/4" x 1 1/2" x 6m	UN	0,6600	15,00 %	0,7590	\$ 63.224,00	\$ 47.987,02
100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt aliquid gr7045	GLN	0,0640	3,00 %	0,0659	\$ 447.537,00	\$ 29.492,69
3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 21.618,00	\$ 2.723,87
100249	Material	Tapon HG d=2 1/2" macho*	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 11.109,99	\$ 4.444,00
103885	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø1 1/2"-2.5mmASTM A-500 Gr- C	ML	0,1600	5,00 %	0,1680	\$ 23.212,00	\$ 3.899,62
103887	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2 1/2"-2.5mmASTM A-500 Gra-C	ML	1,3600	5,00 %	1,4280	\$ 24.825,99	\$ 35.451,51
11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,9700	0,00 %	0,9700	\$ 300.538,85	\$ 291.522,68
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 413.723,00	\$ 28.960,61
10234	Estruc metalic.cerram eslabon.cal12-Cruc-h=2.50m**		ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 573.459,80

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 45.570,00	\$ 3.417,75
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	4,0000	15,00 %	4,6000	\$ 9.221,00	\$ 42.416,60
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 71.815,00	\$ 2.930,05
	1691	Material	COMPRESOR 2HP TANQUE 24 LT -116psi	UN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 689.862,00	\$ 4.829,03
	2346	Material	MALLA CERRAMIENTO Eslabonada.Cal.12 (Hueco 2 1/2"	M2	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 16.988,00	\$ 44.593,50
	52	Material	PLATINA 1/4" x 1 1/2" x 6m	UN	0,6660	10,00 %	0,7326	\$ 63.224,00	\$ 46.317,90
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt aliquid gr7045	GLN	0,0640	3,00 %	0,0659	\$ 447.537,00	\$ 29.492,69
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 21.618,00	\$ 2.723,87
	100249	Material	Tapon HG d=2 1/2" macho*	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 11.109,99	\$ 4.444,00
	103885	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø1 1/2"-2.5mmASTM A-500 Gr- C	ML	0,1600	5,00 %	0,1680	\$ 23.212,00	\$ 3.899,62
	103887	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2 1/2"-2.5mmASTM A-500 Gra-C	ML	1,3600	5,00 %	1,4280	\$ 24.825,99	\$ 35.451,51
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,9700	0,00 %	0,9700	\$ 300.538,85	\$ 291.522,68
		Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 32.459,99	\$ 32.459,99
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 413.723,00	\$ 28.960,61
15259	Estruc metalic.cerram ondulada.cal10 -h=2.50m*			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 534.102,27

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 45.570,00	\$ 3.417,75
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 71.815,00	\$ 2.930,05
	1691	Material	COMPRESOR 2HP TANQUE 24 LT -116psi	UN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 689.862,00	\$ 4.829,03
	105067	Material	MALLA ONDULADA GALV. Cal.10 Hueco1 1/2"x1 1/2"	M2	2.5000	5,00 %	2,6250	\$ 18.200,00	\$ 47.775,00
	52	Material	PLATINA 1/4" x 1 1/2" x 6m	UN	0,6660	15,00 %	0,7659	\$ 63.224,00	\$ 48.423,26
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt aliquid gr7045	GLN	0,0640	3,00 %	0,0659	\$ 447.537,00	\$ 29.492,69
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 21.618,00	\$ 2.723,87

100249	Material	Tapon HG d=2 1/2" macho*	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 11.109,99	\$ 4.444,00
103885	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø1 1/2"-2.5mmASTM A-500 Gr- C	ML	0,1600	5,00 %	0,1680	\$ 23.212,00	\$ 3.899,62
103887	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2 1/2"-2.5mmASTM A-500 Gra-C	ML	1,3600	5,00 %	1,4280	\$ 24.825,99	\$ 35.451,51
11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,9700	0,00 %	0,9700	\$ 300.538,85	\$ 291.522,68
	Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30.232,20	\$ 30.232,20
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 413.723,00	\$ 28.960,61

10509	Estruc metalica acceso parque zonal cal10 h=2.5 **	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 1.709.917,32
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles Incluye totalmente la puerta de 2.50m de ancho

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 45.570,00	\$ 91.140,00
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	24,0000	15,00 %	27,6000	\$ 9.221,00	\$ 254.499,60
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 71.815,00	\$ 7.325,13
	100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	1,8991	0,00 %	1,8991	\$ 5.063,00	\$ 9.615,14
	1691	Material	COMPRESOR 2HP TANQUE 24 LT -116psi	UN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 689.862,00	\$ 4.829,03
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 131.657,46	\$ 13.824,03
	23	Material	HIERRO A-36 Liso/Rect 3/4"	ML	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 11.094,00	\$ 3.494,61
	35	Material	MALLA CERRAMIENTO Eslabonada.Cal.10(Hueco 2"X2")	M2	5,0000	5,00 %	5,2500	\$ 25.031,00	\$ 131.412,75
	100349	Material	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	24,0000	0,00 %	24,0000	\$ 2.222,00	\$ 53.328,00
	000522	Material	PORTACANDADO NEGRO No. 4	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 29.345,00	\$ 29.345,00
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt alquid gr7045	GLN	0,1600	3,00 %	0,1648	\$ 447.537,00	\$ 73.754,10
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 21.618,00	\$ 6.809,67
	100249	Material	Tapon HG d=2 1/2" macho*	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 11.109,99	\$ 44.439,96
	100132	Material	Tubo Estructural Galv.2 1/2"e=3.mmASTM-GRADO-C	ML	10,2000	5,00 %	10,7100	\$ 28.896,00	\$ 309.476,16
	16023	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA EN OBRA 1:2+PREST.	JRN	0,1153	0,00 %	0,1153	\$ 414.209,59	\$ 47.758,37
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	1,6409	0,00 %	1,6409	\$ 288.405,52	\$ 473.244,62
		Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 126.660,54	\$ 126.660,54
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 413.723,00	\$ 28.960,61

10400	Estruc metalica cerram eslabonada cal10 h=1.0 **	ML	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 249.166,81
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 45.570,00	\$ 3.417,75
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1090	0,00 %	0,1090	\$ 57.751,00	\$ 6.294,86
	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	2,8400	5,00 %	2,9820	\$ 5.319,00	\$ 15.861,26
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0160	2,00 %	0,0163	\$ 71.815,00	\$ 1.170,58
	1691	Material	COMPRESOR 2HP TANQUE 24 LT -116psi	UN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 689.862,00	\$ 3.449,31
	103898	Material	MALLA CERRAMIENTO ESLABONADA CAL.10(Hueco 2-1/4")	M2	1,0600	5,00 %	1,1130	\$ 31.594,00	\$ 35.164,12
	100349	Material	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	2,8400	5,00 %	2,9820	\$ 2.222,00	\$ 6.626,00
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt alquid gr7045	GLN	0,0250	3,00 %	0,0258	\$ 447.537,00	\$ 11.546,45
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0480	5,00 %	0,0504	\$ 21.618,00	\$ 1.089,55
	103886	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	0,7600	5,00 %	0,7980	\$ 26.168,00	\$ 20.882,06
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 300.538,85	\$ 120.215,54
		Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.865,09	\$ 11.865,09
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 413.723,00	\$ 11.584,24

10404	Estruc metalica cerram eslabonada cal10 h=1.5 **	ML	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 351.096,86
-------	--	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 45.570,00	\$ 5.012,70
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1229	0,00 %	0,1229	\$ 57.751,00	\$ 7.097,60
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	3,2000	5,00 %	3,3600	\$ 9.221,00	\$ 30.982,56
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0240	2,00 %	0,0245	\$ 71.815,00	\$ 1.759,47
	1691	Material	COMPRESOR 2HP TANQUE 24 LT -116psi	UN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 689.862,00	\$ 4.139,17
	103898	Material	MALLA CERRAMIENTO ESLABONADA CAL.10(Hueco 2-1/4")	M2	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 31.594,00	\$ 49.760,55
	100349	Material	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	3,2000	5,00 %	3,3600	\$ 2.222,00	\$ 7.465,92
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmall alquid gr7045	GLN	0,0400	3,00 %	0,0412	\$ 447.537,00	\$ 18.438,52
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0720	5,00 %	0,0756	\$ 21.618,00	\$ 1.634,32
	103886	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	1,8000	5,00 %	1,8900	\$ 26.168,00	\$ 49.457,52
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,4700	0,00 %	0,4700	\$ 300.538,85	\$ 141.253,26
		Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.718,90	\$ 16.718,90
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 413.723,00	\$ 17.376,37

11803	Estruc metalica cerram eslabonada cal10 h=2.5m**	ML	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 531.702,73
-------	--	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica El desperdicio de 18% corresponde a suponer que se toman 3.4m de un tubo de 4m. Se calcularon 1.394m de tubo por metro de cerramiento considerando un cerramiento continuo de 100m.

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 45.570,00	\$ 4.557,00
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	6,8284	5,00 %	7,1698	\$ 9.221,00	\$ 66.112,73
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0363	2,00 %	0,0370	\$ 71.815,00	\$ 2.657,16
	1691	Material	COMPRESOR 2HP TANQUE 24 LT -116psi	UN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 689.862,00	\$ 4.829,03
	103898	Material	MALLA CERRAMIENTO ESLABONADA CAL.10(Hueco 2-1/4")	M2	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 31.594,00	\$ 82.934,25
	103014	Material	Perro para cable de 1/8"(Tipo Liviano)	UN	8,8000	2,00 %	8,9760	\$ 887,00	\$ 7.961,71
	100349	Material	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	6,8284	5,00 %	7,1698	\$ 2.222,00	\$ 15.931,30
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmall alquid gr7045	GLN	0,0600	3,00 %	0,0618	\$ 447.537,00	\$ 27.657,79
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1100	5,00 %	0,1155	\$ 21.618,00	\$ 2.496,88
	100249	Material	Tapon HG d=2 1/2" macho*	UN	0,4100	0,00 %	0,4100	\$ 11.109,99	\$ 4.555,10
	103885	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø1 1/2"-2.5mmASTM A-500 Gr- C	ML	0,1600	5,00 %	0,1680	\$ 23.212,00	\$ 3.899,62
	103887	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2 1/2"-2.5mmASTM A-500 Gra-C	ML	1,3940	10,00 %	1,5334	\$ 24.825,99	\$ 38.068,17
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,8118	0,00 %	0,8118	\$ 300.538,85	\$ 243.977,44
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 413.723,00	\$ 26.064,55

10416	Estruc metalica cerram eslabonada cal10 h=3.0 **	ML	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 615.204,18
-------	--	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 45.570,00	\$ 4.101,30
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	4,4000	10,00 %	4,8400	\$ 9.221,00	\$ 44.629,64
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0480	2,00 %	0,0490	\$ 71.815,00	\$ 3.518,94
	1691	Material	COMPRESOR 2HP TANQUE 24 LT -116psi	UN	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 689.862,00	\$ 5.518,90
	103898	Material	MALLA CERRAMIENTO ESLABONADA CAL.10(Hueco 2-1/4")	M2	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 31.594,00	\$ 99.521,10
	52	Material	PLATINA 1/4" x 1 1/2" x 6m	UN	0,8000	10,00 %	0,8800	\$ 63.224,00	\$ 55.637,12

	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt aliquid gr7045	GLN	0,0770	3,00 %	0,0793	\$ 447.537,00	\$ 35.489,68
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1400	5,00 %	0,1470	\$ 21.618,00	\$ 3.177,85
	100249	Material	Tapon HG d=2 1/2" macho*	UN	0,4800	0,00 %	0,4800	\$ 11.109,99	\$ 5.332,80
	103885	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø1 1/2"-2.5mmASTM A-500 Gr- C	ML	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 23.212,00	\$ 1.949,81
	103887	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2 1/2"-2.5mmASTM A-500 Gra-C	ML	1,3500	5,00 %	1,4175	\$ 24.825,99	\$ 35.190,84
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,9529	0,00 %	0,9529	\$ 300.538,85	\$ 286.383,47
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0840	0,00 %	0,0840	\$ 413.723,00	\$ 34.752,73

10556	Estruc metalica cerram eslabonada cal12 h=2.0 **			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 454.721,54
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 45.570,00	\$ 3.417,75
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	4,0000	10,00 %	4,4000	\$ 9.221,00	\$ 40.572,40
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 71.815,00	\$ 2.930,05
	1691	Material	COMPRESOR 2HP TANQUE 24 LT -116psi	UN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 689.862,00	\$ 4.829,03
	2346	Material	MALLA CERRAMIENTO Eslabonada.Cal.12 (Hueco 2 1/2"	M2	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 16.988,00	\$ 35.674,80
	52	Material	PLATINA 1/4" x 1 1/2" x 6m	UN	0,6660	10,00 %	0,7326	\$ 63.224,00	\$ 46.317,90
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt aliquid gr7045	GLN	0,0640	3,00 %	0,0659	\$ 447.537,00	\$ 29.492,69
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 21.618,00	\$ 2.723,87
	100249	Material	Tapon HG d=2 1/2" macho*	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 11.109,99	\$ 4.444,00
	103885	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø1 1/2"-2.5mmASTM A-500 Gr- C	ML	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 23.212,00	\$ 1.949,81
	103886	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	2,2000	5,00 %	2,3100	\$ 26.168,00	\$ 60.448,08
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,5700	0,00 %	0,5700	\$ 300.538,85	\$ 171.307,14
		Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21.653,41	\$ 21.653,41
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 413.723,00	\$ 28.960,61

13670	Estruc metalica cerram eslabonada cal12 h=2.5m**			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 484.567,67
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica El desperdicio de 18% corresponde a suponer que se toman 3.4m de un tubo de 4m. Se calcularon 1.394m de tubo por metro de cerramiento considerando un cerramiento continuo de 100m.

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 45.570,00	\$ 4.557,00
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	6,8284	5,00 %	7,1698	\$ 9.221,00	\$ 66.112,73
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0363	2,00 %	0,0370	\$ 71.815,00	\$ 2.657,16
	1691	Material	COMPRESOR 2HP TANQUE 24 LT -116psi	UN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 689.862,00	\$ 4.829,03
	2346	Material	MALLA CERRAMIENTO Eslabonada.Cal.12 (Hueco 2 1/2"	M2	2,5000	2,00 %	2,5500	\$ 16.988,00	\$ 43.319,40
	103014	Material	Perro para cable de 1/8"(Tipo Liviano)	UN	8,8000	2,00 %	8,9760	\$ 887,00	\$ 7.961,71
	100349	Material	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	6,8284	5,00 %	7,1698	\$ 2.222,00	\$ 15.931,30
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt aliquid gr7045	GLN	0,0600	3,00 %	0,0618	\$ 447.537,00	\$ 27.657,79
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1100	5,00 %	0,1155	\$ 21.618,00	\$ 2.496,88
	100249	Material	Tapon HG d=2 1/2" macho*	UN	0,4100	0,00 %	0,4100	\$ 11.109,99	\$ 4.555,10
	103885	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø1 1/2"-2.5mmASTM A-500 Gr- C	ML	0,1600	5,00 %	0,1680	\$ 23.212,00	\$ 3.899,62
	103887	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2 1/2"-2.5mmASTM A-500 Gra-C	ML	1,3940	10,00 %	1,5334	\$ 24.825,99	\$ 38.068,17
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,7100	0,00 %	0,7100	\$ 300.538,85	\$ 213.382,58
		Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 23.074,65	\$ 23.074,65
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 413.723,00	\$ 26.064,55

20613	Estruc metalica cerram malla cal 10 eslab h=5m incluye tubo negro 4" ML + galvanizado				Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 1.055.771,82
-------	---	--	--	--	---------------------	--	----------------	-----------------

Detalles Incluye vigas y pilotines

Descripción Técnica Agosto 2021: Se crea este APU reemplazando al 10284 ya que en el mercado no se consiguio el insumo 100138.

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 45.570,00	\$ 6.835,50
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 46.639,00	\$ 2.331,95
	101056	Material	ANGULO 1 ¼" x 1/8"	ML	11,3000	5,00 %	11,8650	\$ 6.766,99	\$ 80.290,34
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	15,0000	10,00 %	16,5000	\$ 9.221,00	\$ 152.146,50
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 71.815,00	\$ 5.860,10
	1691	Material	COMPRESOR 2HP TANQUE 24 LT -116psi	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 689.862,00	\$ 6.898,62
	20	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect ½"	KG	0,5700	5,00 %	0,5985	\$ 4.858,00	\$ 2.907,51
	103898	Material	MALLA CERRAMIENTO ESLABONADA CAL.10(Hueco 2-1/4")	M2	5,0000	5,00 %	5,2500	\$ 31.594,00	\$ 165.868,50
	100349	Material	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 2.222,00	\$ 23.331,00
	12831	Material	SERVICIO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA TUBO	KG	4,8960	0,00 %	4,8960	\$ 2.228,00	\$ 10.908,29
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmall alquid gr7045	GLN	0,1240	3,00 %	0,1277	\$ 447.537,00	\$ 57.150,47
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 21.618,00	\$ 2.723,87
	100348	Material	Tapon HG d=3" macho **	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 26.331,00	\$ 10.532,40
	12828	Material	TUBO ACERO ESTR. NEGRO 4" E=4.0 MM SIN ROSCA 6 ML A-500	ML	0,4500	5,00 %	0,4725	\$ 79.758,00	\$ 37.685,66
	103888	Material	Tubo Estructural Galv. Ø 3"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	1,2000	5,00 %	1,2600	\$ 39.409,00	\$ 49.655,34
	103885	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø1 1/2"-2.5mmASTM A-500 Gr- C	ML	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 23.212,00	\$ 1.856,96
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 300.538,85	\$ 330.592,74
		Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 50.274,85	\$ 50.274,85
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 413.723,00	\$ 57.921,22

10284	Estruc metalica cerram malla cal 10 eslab h=5m** ML				Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 1.059.491,10
-------	---	--	--	--	---------------------	--	----------------	-----------------

Detalles Incluye vigas y pilotines

Descripción Técnica Agosto 2021: Este APU fue reemplazado por el 20613 ya que en el mercado no se consiguio el insumo 100138 que se reemplazó por los insumos 12828+12831.

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 45.570,00	\$ 6.835,50
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 46.639,00	\$ 2.331,95
	101056	Material	ANGULO 1 ¼" x 1/8"	ML	11,3000	5,00 %	11,8650	\$ 6.766,99	\$ 80.290,34
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	15,0000	10,00 %	16,5000	\$ 9.221,00	\$ 152.146,50
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 71.815,00	\$ 5.860,10
	1691	Material	COMPRESOR 2HP TANQUE 24 LT -116psi	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 689.862,00	\$ 6.898,62
	20	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect ½"	KG	0,5700	5,00 %	0,5985	\$ 4.858,00	\$ 2.907,51
	103898	Material	MALLA CERRAMIENTO ESLABONADA CAL.10(Hueco 2-1/4")	M2	5,0000	5,00 %	5,2500	\$ 31.594,00	\$ 165.868,50
	100349	Material	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 2.222,00	\$ 23.331,00
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmall alquid gr7045	GLN	0,1240	3,00 %	0,1277	\$ 447.537,00	\$ 57.150,47
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 21.618,00	\$ 2.723,87
	100348	Material	Tapon HG d=3" macho **	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 26.331,00	\$ 10.532,40
	100138	Material	TUBO ACERO ESTR. GALV. 4" E=4.0 MM SIN ROSCA 6 ML A-500	ML	0,4500	5,00 %	0,4725	\$ 110.341,00	\$ 52.136,12
	103888	Material	Tubo Estructural Galv. Ø 3"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	1,2000	5,00 %	1,2600	\$ 39.409,00	\$ 49.655,34
	103885	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø1 1/2"-2.5mmASTM A-500 Gr- C	ML	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 23.212,00	\$ 1.856,96
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 300.538,85	\$ 330.592,74
		Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 50.451,96	\$ 50.451,96

	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 413.723,00	\$ 57.921,22	
10283	Estruc metalica cerram malla cal 12 eslab h=5m**			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 997.694,47		
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 45.570,00	\$ 6.835,50	
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 46.639,00	\$ 2.331,95	
	101056	Material	ANGULO 1 ¼" x 1/8"	ML	11,3000	5,00 %	11,8650	\$ 6.766,99	\$ 80.290,34	
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	15,0000	10,00 %	16,5000	\$ 9.221,00	\$ 152.146,50	
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 71.815,00	\$ 5.860,10	
	1691	Material	COMPRESOR 2HP TANQUE 24 LT -116psi	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 689.862,00	\$ 6.898,62	
	20	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect ½"	KG	0,6700	5,00 %	0,7035	\$ 4.858,00	\$ 3.417,60	
	2346	Material	MALLA CERRAMIENTO Eslabonada.Cal.12 (Hueco 2 1/2"	M2	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 16.988,00	\$ 84.940,00	
	100349	Material	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	13,0000	5,00 %	13,6500	\$ 2.222,00	\$ 30.330,30	
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt alquid gr7045	GLN	0,1240	3,00 %	0,1277	\$ 447.537,00	\$ 57.150,47	
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 21.618,00	\$ 2.723,87	
	100348	Material	Tapon HG d=3" macho **	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 26.331,00	\$ 10.532,40	
	100138	Material	TUBO ACERO ESTR. GALV. 4" E=4.0 MM SIN ROSCA 6 ML A-500	ML	0,5400	5,00 %	0,5670	\$ 110.341,00	\$ 62.563,35	
	103888	Material	Tubo Estructural Galv. Ø 3"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	1,3000	5,00 %	1,3650	\$ 39.409,00	\$ 53.793,29	
	103885	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø1 1/2"-2.5mmASTM A-500 Gr- C	ML	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 23.212,00	\$ 1.856,96	
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 300.538,85	\$ 330.592,74	
		Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 47.509,26	\$ 47.509,26	
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 413.723,00	\$ 57.921,22	
10554	Estruc metalica para cerram contra impac h=2.0m**			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 632.816,32		
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 45.570,00	\$ 4.557,00	
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 46.639,00	\$ 2.331,95	
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	4,0000	10,00 %	4,4000	\$ 9.221,00	\$ 40.572,40	
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 71.815,00	\$ 2.930,05	
	1691	Material	COMPRESOR 2HP TANQUE 24 LT -116psi	UN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 689.862,00	\$ 3.449,31	
	23	Material	HIERRO A-36 Liso/Rect 3/4"	ML	16,0000	5,00 %	16,8000	\$ 11.094,00	\$ 186.379,20	
	52	Material	PLATINA 1/4" x 1 1/2" x 6m	UN	0,6660	10,00 %	0,7326	\$ 63.224,00	\$ 46.317,90	
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt alquid gr7045	GLN	0,0640	3,00 %	0,0659	\$ 447.537,00	\$ 29.492,69	
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 21.618,00	\$ 2.723,87	
	100249	Material	Tapon HG d=2 1/2" macho*	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 11.109,99	\$ 4.444,00	
	103885	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø1 1/2"-2.5mmASTM A-500 Gr- C	ML	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 23.212,00	\$ 1.949,81	
	103887	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2 1/2"-2.5mmASTM A-500 Gra-C	ML	1,3500	5,00 %	1,4175	\$ 24.825,99	\$ 35.190,84	
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,7100	0,00 %	0,7100	\$ 300.538,85	\$ 213.382,58	
		Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30.134,11	\$ 30.134,11	
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 413.723,00	\$ 28.960,61	
	10077	Estruc metalica para cerram contra impac h=2.5m**			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 681.147,76	

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes									
102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 45.570,00	\$ 4.557,00	
3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 46.639,00	\$ 2.331,95	
2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 1/2" x 1 1/2"	ML	6,0000	10,00 %	6,6000	\$ 9.221,00	\$ 60.858,60	
1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 71.815,00	\$ 2.930,05	
1691	Material	COMPRESOR 2HP TANQUE 24 LT -116psi	UN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 689.862,00	\$ 4.139,17	
20	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 1/2"	KG	0,2400	5,00 %	0,2520	\$ 4.858,00	\$ 1.224,22	
52	Material	PLATINA 1/4" x 1 1/2" x 6m	UN	0,6667	10,00 %	0,7334	\$ 63.224,00	\$ 46.368,48	
100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt alquid gr7045	GLN	0,0640	3,00 %	0,0659	\$ 447.537,00	\$ 29.492,69	
3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 21.618,00	\$ 2.723,87	
100249	Material	Tapon HG d=2 1/2" macho*	UN	0,4667	0,00 %	0,4667	\$ 11.109,99	\$ 5.185,03	
103885	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø1 1/2"-2.5mmASTM A-500 Gr- C	ML	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 23.212,00	\$ 1.949,81	
103887	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2 1/2"-2.5mmASTM A-500 Gra-C	ML	1,5867	5,00 %	1,6660	\$ 24.825,99	\$ 41.360,10	
101009	Material	VARILLA LISA DE 3/4"(A-36) Igual a 000023 HIERRO A-36 Liso/Rect 3/4"	ML	16,0000	5,00 %	16,8000	\$ 11.740,31	\$ 197.237,21	
11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,7300	0,00 %	0,7300	\$ 300.538,85	\$ 219.393,36	
	Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 32.435,61	\$ 32.435,61	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 413.723,00	\$ 28.960,61	
10091	Estruc metalica para cerram contra impac h=3.0m**		ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 762.454,84	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 45.570,00	\$ 5.468,40	
3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 46.639,00	\$ 2.331,95	
2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 1/2" x 1 1/2"	ML	4,4000	10,00 %	4,8400	\$ 9.221,00	\$ 44.629,64	
1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0480	2,00 %	0,0490	\$ 71.815,00	\$ 3.518,94	
1691	Material	COMPRESOR 2HP TANQUE 24 LT -116psi	UN	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 689.862,00	\$ 5.518,90	
23	Material	HIERRO A-36 Liso/Rect 3/4"	ML	21,0000	5,00 %	22,0500	\$ 11.094,00	\$ 244.622,70	
52	Material	PLATINA 1/4" x 1 1/2" x 6m	UN	0,6660	10,00 %	0,7326	\$ 63.224,00	\$ 46.317,90	
100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt alquid gr7045	GLN	0,0770	3,00 %	0,0793	\$ 447.537,00	\$ 35.489,68	
3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 21.618,00	\$ 2.723,87	
100249	Material	Tapon HG d=2 1/2" macho*	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 11.109,99	\$ 4.444,00	
103885	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø1 1/2"-2.5mmASTM A-500 Gr- C	ML	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 23.212,00	\$ 1.949,81	
103887	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2 1/2"-2.5mmASTM A-500 Gra-C	ML	1,6000	5,00 %	1,6800	\$ 24.825,99	\$ 41.707,66	
11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,8600	0,00 %	0,8600	\$ 300.538,85	\$ 258.463,41	
	Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 36.307,37	\$ 36.307,37	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 413.723,00	\$ 28.960,61	
10088	Estruc metalica para cerram contra impac h=5m**		ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 1.397.782,04	

Detalles									
Descripción Técnica									
Mayo 2021: Se creo APU 20602 debido a que en el estudio del mercado no se obtuvieron cotizaciones del Cio100138 TUBO ACERO ESTRUCTURAL GALV. 4" E=4.0 MM SIN ROSCA 6 ML A-500 contenido en el APU 10088 y no pudo ser catualizado, por lo que se consulto a la STC otra alternativa y dieron la del tubo de 4" negro mas el servicio de galvanizado, que estan incluidos en el análisis 20602.									
Componentes									
102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 45.570,00	\$ 6.835,50	
3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 46.639,00	\$ 2.331,95	
101056	Material	ANGULO 1 1/4" x 1/8"	ML	5,6576	5,00 %	5,9405	\$ 6.766,99	\$ 40.199,30	

2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	9,0000	5,00 %	9,4500	\$ 9.221,00	\$ 87.138,45
1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 71.815,00	\$ 5.860,10
1691	Material	COMPRESOR 2HP TANQUE 24 LT -116psi	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 689.862,00	\$ 6.898,62
23	Material	HIERRO A-36 Liso/Rect 3/4"	ML	16,0000	5,00 %	16,8000	\$ 11.094,00	\$ 186.379,20
20	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect ½"	KG	0,6667	5,00 %	0,7000	\$ 4.858,00	\$ 3.400,60
103898	Material	MALLA CERRAMIENTO ESLABONADA CAL.10(Hueco 2-1/4")	M2	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 31.594,00	\$ 82.934,25
101013	Material	Platina 1 1/4" x 1/8" x 6.00m **	ML	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 4.399,00	\$ 13.856,85
100349	Material	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	7,8288	5,00 %	8,2202	\$ 2.222,00	\$ 18.265,28
101214	Material	PLATINA 1/8" media luna r=0.15m	UN	3,2000	0,00 %	3,2000	\$ 10.111,00	\$ 32.355,20
101213	Material	PLATINA 1/8" D=0.30m	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 11.889,06	\$ 4.755,62
100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt alquid gr7045	GLN	0,1240	3,00 %	0,1277	\$ 447.537,00	\$ 57.150,47
3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 21.618,00	\$ 90.795,60
100348	Material	Tapon HG d=3" macho **	UN	0,4667	0,00 %	0,4667	\$ 26.331,00	\$ 12.288,68
100138	Material	TUBO ACERO ESTR. GALV. 4" E=4.0 MM SIN ROSCA 6 ML A-500	ML	0,6100	5,00 %	0,6405	\$ 110.341,00	\$ 70.673,41
103888	Material	Tubo Estructural Galv. Ø 3"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	2,8500	5,00 %	2,9925	\$ 39.409,00	\$ 117.931,43
103885	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø1 1/2"-2.5mmASTM A-500 Gr- C	ML	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 23.212,00	\$ 3.713,92
12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST. **	JRN	1,0370	0,00 %	1,0370	\$ 414.209,59	\$ 429.535,34
	Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 66.561,05	\$ 66.561,05
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 413.723,00	\$ 57.921,22

20602	Estruc metalica para cerramiento contra impac h=5m incluye tubo negro ML 4" + galvanizado	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 1.392.740,81
--------------	--	----------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica Mayo 2021: Se creo este APU debido a que en el estudio del mercado no se obtuvieron cotizaciones del Cio100138 TUBO ACERO ESTRUCTURAL GALV. 4" E=4.0 MM SIN ROSCA 6 ML A-500 contenido en el APU 10088 y no pudo ser catualizado, por lo que se consulto a la STC otra alternativa y dieron la del tubo de 4" negro mas el servicio de galvanizado, que estan incluidos en este análisis.
El CIO 12831 SERVICIO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA TUBO corresponde al CIO 12828 TUBO ACERO ESTR. NEGRO 4" E=4.0 MM SIN ROSCA 6 ML A-500.

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 45.570,00	\$ 6.835,50
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 46.639,00	\$ 2.331,95
	101056	Material	ANGULO 1 ¼" x 1/8"	ML	5,6576	5,00 %	5,9405	\$ 6.766,99	\$ 40.199,30
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	9,0000	5,00 %	9,4500	\$ 9.221,00	\$ 87.138,45
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 71.815,00	\$ 5.860,10
	1691	Material	COMPRESOR 2HP TANQUE 24 LT -116psi	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 689.862,00	\$ 6.898,62
	23	Material	HIERRO A-36 Liso/Rect 3/4"	ML	16,0000	5,00 %	16,8000	\$ 11.094,00	\$ 186.379,20
	20	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect ½"	KG	0,6667	5,00 %	0,7000	\$ 4.858,00	\$ 3.400,60
	103898	Material	MALLA CERRAMIENTO ESLABONADA CAL.10(Hueco 2-1/4")	M2	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 31.594,00	\$ 82.934,25
	101013	Material	Platina 1 1/4" x 1/8" x 6.00m **	ML	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 4.399,00	\$ 13.856,85
	100349	Material	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	7,8288	5,00 %	8,2202	\$ 2.222,00	\$ 18.265,28
	101214	Material	PLATINA 1/8" media luna r=0.15m	UN	3,2000	0,00 %	3,2000	\$ 10.111,00	\$ 32.355,20
	101213	Material	PLATINA 1/8" D=0.30m	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 11.889,06	\$ 4.755,62
	12831	Material	SERVICIO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA TUBO	KG	6,6370	0,00 %	6,6370	\$ 2.228,00	\$ 14.787,24
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt alquid gr7045	GLN	0,1240	3,00 %	0,1277	\$ 447.537,00	\$ 57.150,47
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 21.618,00	\$ 90.795,60
	100348	Material	Tapon HG d=3" macho **	UN	0,4667	0,00 %	0,4667	\$ 26.331,00	\$ 12.288,68
	12828	Material	TUBO ACERO ESTR. NEGRO 4" E=4.0 MM SIN ROSCA 6 ML A-500	ML	0,6100	5,00 %	0,6405	\$ 79.758,00	\$ 51.085,00

14270	Estruc. Baloncesto antibandalica (Suministro)	JGO	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 5.686.120,00
-------	---	-----	--------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica

12502	Estruc. marco (portería) minifútbol (sum e inst)**	JGO	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS	Valor Unitario	\$ 543.543,04
-------	--	-----	--------------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

10529	Estruc. microfutbol con malla (Sum+Inst)**	JGO	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 4.667.253,32
-------	--	-----	---------------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica

10561	Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)**	JGO	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 4.271.422,64
-------	---	-----	---------------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica

10429	Estruc.Baloncesto Tabl. Antiband (Sum+Inst) **	JGO	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 8.661.031,95
-------	--	-----	---------------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica Suministro e Instalación Estructura Baloncesto con Tablero Antibandalico (Incluye transporte y ubicación, excavación, compactación fondo de excavación, concreto pobre o de limpieza, dado en concreto reforzado de 3000psi y retiro de escombros).

10810	Estruc.Baloncesto Tabl.Antiband (Sololnstalacion)	JGO	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 2.974.911,95
-------	---	-----	---------------------	----------------	-----------------

Detalles Incluye dos tableros.

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 79.270,24	\$ 79.270,24
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 210,12	\$ 840,48
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 299.744,81	\$ 599.489,62
	10354	Sub-análisis	Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin refuer**	M3	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 1.256.408,27	\$ 1.884.612,41
	00851	Sub-análisis	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 203.719,33	\$ 81.487,73
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 219.360,72	\$ 109.680,36
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 146.354,07	\$ 219.531,11
10452	Estruc.Mult +Balonc.Tabl. Antiband (Sum+Inst) **			JGO	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 9.553.331,97

Detalles Incluye dos tableros.

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 88.322,30	\$ 88.322,30
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 210,12	\$ 840,48
	102097	Material	Marco multiple + tablero antibandalco	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.128.794,00	\$ 6.128.794,00
	10354	Sub-análisis	Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin refuer**	M3	1,8500	0,00 %	1,8500	\$ 1.256.408,27	\$ 2.324.355,30
	00851	Sub-análisis	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	M3	0,4000	10,00 %	0,4400	\$ 203.719,33	\$ 89.636,51
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 219.360,72	\$ 109.680,36
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	1,4500	0,00 %	1,4500	\$ 146.354,07	\$ 212.213,40
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 299.744,81	\$ 599.489,62
14527	Estruct.Subterranizac.Poste Acomet.PPaI			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 1.424.232,55

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 2.133,00	\$ 12.798,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 19.030,00	\$ 57.090,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.827,45	\$ 7.827,45
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 722,00	\$ 2.166,00
	101484	Material	Cable de cobre desnudo # 2 (suministro)	ML	14,0000	5,00 %	14,7000	\$ 32.463,00	\$ 477.206,10
	104566	Material	CAPACETE EN ALUMINIO DE 1 "	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105106	Material	Cinta Bandit de 5/8"	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 2.533,00	\$ 10.334,64
	104565	Material	GRAPA PARA CINTA ACERO INOXIDABLE. 5/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 643,00	\$ 5.144,00
	104599	Material	SOLDADURA CAD WELD 115Gr (TIRO/CARGA)	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 18.675,00	\$ 18.861,75
	102966	Material	TUBO GALVANIZADO - IMC - Ø 1" L=3M	ML	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 25.593,00	\$ 156.629,16
	104368	Material	TUBO CONDUIT GALV IMC 1/2"	ML	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 15.250,00	\$ 93.330,00
	102508	Material	VARILLA DE COBRE 5/8" x 2.40 M	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 185.681,00	\$ 185.681,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,9300	0,00 %	0,9300	\$ 420.830,46	\$ 391.372,33
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 413.723,00	\$ 5.792,12
20601	ESTRUCTURA / PARALES DE TENIS (Suministro)			JGO	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.520.570,00

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	012287	Material	ESTRUCTURA / PARALES DE TENIS (Suministro)	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.520.570,00	\$ 1.520.570,00

Para mayo de 2021 se realizó estudio del mercado y ninguna cotización coincide con la especificación del insumo 103743 contenido en el APU 14301, por lo que no pudo ser actualizado. Se creo entonces el insumo 012287 que esta contenido en este APU 20601.

14836	ESTRUCTURA BALONCESTO ANTIBAN (DESM+SUM+INST)	JGO	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 7.363.105,91
-------	---	-----	------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	10438	Sub-análisis	Desmante estruc baloncesto sin demol base conc **	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 699.585,27	\$ 699.585,27
	14670	Sub-análisis	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.663.520,64	\$ 6.663.520,64

10233	Estructura Baloncesto antibandalica (sumin e insta	JGO	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS	Valor Unitario	\$ 7.152.078,75
-------	--	-----	--------------------------------	----------------	-----------------

Detalles incluye dos canchas

Descripción Técnica

Componentes	103757	Material	ESTRUCTURA BALONCESTO ANTIBANDALICA COMPLETA	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.686.120,00	\$ 5.686.120,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,6400	0,00 %	0,6400	\$ 1.637,36	\$ 1.047,91
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	1,7920	5,00 %	1,8816	\$ 594.287,13	\$ 1.118.210,66
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 219.360,72	\$ 658,08
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	1,7920	30,00 %	2,3296	\$ 146.354,07	\$ 340.946,44
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 299.744,81	\$ 5.095,66

17472	ESTRUCTURA BALONCESTO BRAZO 3.20m (sum+inst) CRDC	UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES	Valor Unitario	\$ 8.661.031,95
-------	---	----	--------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103757	Material	ESTRUCTURA BALONCESTO ANTIBANDALICA COMPLETA	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.686.120,00	\$ 5.686.120,00
	10810	Sub-análisis	Estruc.Baloncesto Tabl.Antiband (SoloInstalacion)	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.974.911,95	\$ 2.974.911,95

15776	ESTRUCTURA CANCHA MULTINIVEL BALONCESTO móvil	??	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	105653	Material	ESTRUCTURA CANCHA MULTINIVEL BALONCESTO móvil	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	-----	--------	--------	--------	---------	---------

11340	ESTRUCTURA DE ENTREGA(FONTANAR)INCLUYE REFUERZO**	UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 65.045.086,66
-------	---	----	--------------------------------	----------------	------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	700,0000	0,00 %	700,0000	\$ 50.230,00	\$ 35.161.000,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 185.489,01	\$ 185.489,01
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 48.761,00	\$ 5.851,32
	2820	Material	CONCRETO 3000 PSI Imperm. Gr=1/2"	M3	22,1000	5,00 %	23,2050	\$ 700.027,00	\$ 16.244.126,54
	11218	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	20,2100	0,00 %	20,2100	\$ 411.580,43	\$ 8.318.040,49
	00849	Sub-análisis	Refuerzo acero PLACA 60000	TN	0,8450	0,00 %	0,8450	\$ 6.071.691,48	\$ 5.130.579,30

14301	Estructura de tenis - Suministro	JGO	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 95.822,00
-------	----------------------------------	-----	------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Para mayo de 2021 se realizó estudio del mercado y ninguna cotización coincide con la especificación del insumo 103743, por lo que no pudo ser actualizado. Se creo entonces el insumo 012287 que esta contenido en el APU 20601.

Componentes	103743	Material	ESTRUCTURA DE TENIS (Suministro)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 95.822,00	\$ 95.822,00
14736	ESTRUCTURA DE TENIS (SUM + INST)			JGO	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 310.649,44

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	14301	Sub-análisis	Estructura de tenis - Suministro	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 95.822,00	\$ 95.822,00
	14103	Sub-análisis	Instalacion Estructura Tenis **	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 214.827,44	\$ 214.827,44

14424	ESTRUCTURA EN MADERA ZAPAN REFORZAMIENTO-MUROS			M2	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 194.369,34
--------------	---	--	--	-----------	------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 2.133,00	\$ 1.919,70
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 19.030,00	\$ 17.127,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.360,99	\$ 2.360,99
	104420	Material	BARNIZ (BASE + ACABADO)MADERA	GLN	0,0250	2,00 %	0,0255	\$ 102.868,93	\$ 2.623,16
	104421	Material	BARNIZ TRANAPARENTE MADERA	GLN	0,0230	2,00 %	0,0235	\$ 72.516,98	\$ 1.704,15
	104419	Material	LISTON ZAPAN (Tabla 0.02X0.20X2.90M)	UN	0,7700	2,00 %	0,7854	\$ 57.399,89	\$ 45.081,87
	104049	Material	Perno expansivo 3/8" X 3" CAMISA	UN	0,9900	2,00 %	1,0098	\$ 1.352,26	\$ 1.365,51
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,2850	0,00 %	0,2850	\$ 414.209,59	\$ 118.049,73
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

20794	ESTRUCTURA INFERIOR BASE CANASTILLA DE PROTECCION PARA BAJOS 1,36M*0,96M + PINTURA (SUM+INS)			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 1.865.236,68
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 61.904,00	\$ 30.952,00
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 45.570,00	\$ 22.785,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 29.726,68	\$ 29.726,68
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 99.130,00	\$ 49.565,00
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 57.751,00	\$ 28.875,50
	10763	Material	ANGULO 1 1/2"x 1/8"x 6m	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 62.516,00	\$ 187.548,00
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 71.815,00	\$ 21.975,39
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 579,99	\$ 9.279,84
	1826	Material	ESMALTE BRILLANTE COLOR (POR 5 GL)	GLN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 77.330,32	\$ 3.866,52
	2522	Material	LAMINA ALFAJOR 3/16 - 1.00 x 3.00 - 4.5 mm	UN	1,3100	2,00 %	1,3362	\$ 471.969,01	\$ 630.644,99
	103323	Material	PLATINA 0.15X0.15X3/16"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 7.020,00	\$ 28.080,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,9100	1,00 %	0,9191	\$ 21.618,00	\$ 19.869,10
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14
	15810	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA 1:1+PRESTSolda+ayud	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 288.405,52	\$ 288.405,52
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 415.070,00	\$ 207.535,00

20793	ESTRUCTURA INFERIOR BASE CANASTILLA DE PROTECCION PARA BAJOS 2,65M*1,25M + PINTURA (SUM+INS)			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 3.054.952,76
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica									
Componentes									
100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 61.904,00	\$ 30.952,00	
102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 45.570,00	\$ 22.785,00	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 29.726,68	\$ 29.726,68	
101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 99.130,00	\$ 49.565,00	
101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 57.751,00	\$ 28.875,50	
10763	Material	ANGULO 1 1/2"x 1/8"x 6m	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 62.516,00	\$ 312.580,00	
1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,9800	2,00 %	0,9996	\$ 71.815,00	\$ 71.786,27	
107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 579,99	\$ 9.279,84	
1826	Material	ESMALTE BRILLANTE COLOR (POR 5 GL)	GLN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 77.330,32	\$ 11.599,55	
2522	Material	LAMINA ALFAJOR 3/16 - 1.00 x 3.00 - 4.5 mm	UN	3,3100	2,00 %	3,3762	\$ 471.969,01	\$ 1.593.461,77	
103323	Material	PLATINA 0.15X0.15X3/16"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 7.020,00	\$ 28.080,00	
3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	2,9400	1,00 %	2,9694	\$ 21.618,00	\$ 64.192,49	
11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14	
15810	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA 1:1+PRESTSolda+ayud	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 288.405,52	\$ 288.405,52	
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 415.070,00	\$ 207.535,00	
11899	Estructura LA 218 en poste 12 m 1050 kg para trafo		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 3.087.298,22	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 226.695,00	\$ 453.390,00	
2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26.428,15	\$ 26.428,15	
101695	Material	Cortacircuitos 15 KV-100A+fusibles+tierra	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
101694	Material	Estructura terminal LA 218	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
101756	Material	POSTE DE CONC.PRETENS A.P. (12m)RESISTENC:1050Kg	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.078.917,01	\$ 2.078.917,01	
12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,2560	0,00 %	1,2560	\$ 420.830,46	\$ 528.563,06	
16729	ESTRUCTURA LA-202-NORMA CODENSA (Sin poste)		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 2.025.521,95	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.030,00	\$ 19.030,00	
2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 226.695,00	\$ 1.360.170,00	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30.612,81	\$ 30.612,81	
003701	Material	ABRAZADERA EN U TIPO-3 Ø210MM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.087,00	\$ 24.087,00	
105004	Material	AISLADOR DE PIN - ANSI 55-5	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 25.043,00	\$ 75.129,00	
104999	Material	CRUCETA DE MADERA DE 2 ML para transformador poste	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 128.491,00	\$ 128.491,00	
105002	Material	DIAGONAL METALICA VARILLA T1 - Galv. montaje cruce	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 35.700,00	\$ 71.400,00	
003725	Material	PERNO DE OJO 5/8" x 8" MAQUINA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.510,00	\$ 4.510,00	
106782	Material	PERNO MAQUINA DE 5/8"X6"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.982,00	\$ 5.964,00	
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14	
16703	ESTRUCTURA LA-203-NORMA CODENSA (Sin poste)		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 1.147.728,48	

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes									
104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 19.030,00	\$ 9.515,00	
2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 226.695,00	\$ 453.390,00	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.306,41	\$ 15.306,41	
105004	Material	AISLADOR DE PIN - ANSI 55-5	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 25.043,00	\$ 150.258,00	
003698	Material	CRUCETA MADERA INMUNIZ. 2.5	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 39.663,00	\$ 79.326,00	
105002	Material	DIAGONAL METALICA VARILLA T1 - Galv. montaje cruce	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 35.700,00	\$ 214.200,00	
106761	Material	ESPARRAGO DE 578X18" + TUERCAS	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
003725	Material	PERNO DE OJO 5/8" x 8" MAQUINA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.510,00	\$ 4.510,00	
786	Material	PORTA AISLADOR 1 PUESTO CRUCETA MADERA	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 8.395,00	\$ 41.975,00	
105006	Material	TORNILLO ACERO 5/8 X 5"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 4.364,00	\$ 26.184,00	
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07	

16702	ESTRUCTURA LA-209-NORMA CODENSA (Sin poste)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 2.745.430,98
-------	---	----	-------	---	----------------	-----------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.030,00	\$ 19.030,00	
2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 226.695,00	\$ 1.360.170,00	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30.612,81	\$ 30.612,81	
106759	Material	ABRAZADERA EN U TIPO-1	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.117,00	\$ 15.117,00	
105004	Material	AISLADOR DE PIN - ANSI 55-5	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 25.043,00	\$ 125.215,00	
003723	Material	AISLADOR DE PIN DE ANSI 52-1	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 30.709,00	\$ 184.254,00	
105015	Material	CONECTOR CUÑA CON ESTRIBO 4/0 - 2 AWG	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 37.363,00	\$ 112.089,00	
003698	Material	CRUCETA MADERA INMUNIZ. 2.5	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 39.663,00	\$ 118.989,00	
105002	Material	DIAGONAL METALICA VARILLA T1 - Galv. montaje cruce	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 35.700,00	\$ 214.200,00	
003708	Material	ESPARRAGO 5/8x20 "+ TUERCAS	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 9.424,00	\$ 18.848,00	
3747	Material	GRAPA TERMINAL 6-2/0 ALUMINIO	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 42.945,01	\$ 128.835,03	
106760	Material	PERNO 5/8" X 545MM	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 8.450,00	\$ 16.900,00	
786	Material	PORTA AISLADOR 1 PUESTO CRUCETA MADERA	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 8.395,00	\$ 41.975,00	
105005	Material	TORNILLO ACERO 5/8 X 10"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 6.015,00	\$ 12.030,00	
105006	Material	TORNILLO ACERO 5/8 X 5"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 4.364,00	\$ 26.184,00	
3712	Material	TUERCA OJO ALARGADO 5/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.854,00	\$ 14.854,00	
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14	

19005	ESTRUCTURA LA-218 poste12m IMC 6" CDRC Cometas	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 13.420.803,37
-------	--	----	-------	---	----------------	------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 226.695,00	\$ 1.813.560,00	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 128.573,82	\$ 128.573,82	
101881	Material	AISLADOR SUSPENSIÓN SINTÉTICO 15KV CDRC Cometas	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 41.496,00	\$ 124.488,00	
101879	Material	ARANDELA CURVA CUAD 2-1/4X2-1/4X3/16 CDRC Cometas	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.375,00	\$ 2.750,00	
101880	Material	ARANDELA PLANA REDONDA DE 5/8" CDRC Cometas	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 478,00	\$ 1.912,00	
101484	Material	Cable de cobre desnudo # 2 (suministro)	ML	9,0000	2,00 %	9,1800	\$ 32.463,00	\$ 298.010,34	

105106	Material	Cinta Bandit de 5/8"	ML	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 2.533,00	\$ 12.918,30
101699	Material	Cortacircuitos 15 KV-100A	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 203.349,00	\$ 610.047,00
106705	Material	Cruceta de 2.40m con abrazadera para 4 reflectores	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 280.245,00	\$ 560.490,00
106785	Material	CURVA IMC - GALVANIZADA- Ø 6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 863.295,00	\$ 863.295,00
101882	Material	DPS POLIMÉRICO 15 KV 10 KA TIPO LÍNEA CDRC Cometas	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 105.350,00	\$ 316.050,00
101885	Material	ESLABÓN DE ENGANCHE, PASADOR Y OJAL CDRC Cometas	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 13.657,00	\$ 40.971,00
101886	Material	ESPARRAGO GALVANIZADO DE 5/8" X 18" CDRC Cometas	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 8.704,01	\$ 17.408,02
3711	Material	GRAPA PARA OPERAR EN CALIENTE	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 23.738,00	\$ 71.214,00
3747	Material	GRAPA TERMINAL 6-2/0 ALUMINIO	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 42.945,01	\$ 128.835,03
105105	Material	Hebilla Acero Inoxidable 5/8" para Cinta Bandit	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 549,99	\$ 2.749,95
104325	Material	MONTACARGAS (1-2 TON)	HR	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 196.957,00	\$ 1.575.656,00
101887	Material	PERNO DE MÁQUINA DE 5/8" X 18" CDRC Cometas	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 6.638,71	\$ 13.277,42
101756	Material	POSTE DE CONC.PRETENS A.P. (12m)RESISTENC:1050Kg	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.078.917,01	\$ 2.078.917,01
105005	Material	TORNILLO ACERO 5/8 X 10"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 6.015,00	\$ 24.060,00
105112	Material	TUBO IMC Ø 6" (L=3m)	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 314.413,01	\$ 628.826,02
3712	Material	TUERCA OJO ALARGADO 5/8"	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 14.854,00	\$ 44.562,00
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 306.128,14	\$ 2.449.025,12
15440	Sub-análisis	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8" X 2,4 m	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 599.068,67	\$ 1.198.137,34
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 415.070,00	\$ 415.070,00

16704	ESTRUCTURA LA-218-NORMA CODENSA (Sin poste)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 5.311.311,05
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.030,00	\$ 19.030,00
	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 226.695,00	\$ 1.360.170,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 134.696,38	\$ 134.696,38
	003701	Material	ABRAZADERA EN U TIPO-3 Ø210MM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.087,00	\$ 24.087,00
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.342,84	\$ 14.342,84
	003723	Material	AISLADOR DE PIN DE ANSI 52-1	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 30.709,00	\$ 184.254,00
	106763	Material	BOQUILLA GALVANIZADA Ø 4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 12.132,00	\$ 24.264,00
	104564	Material	CINTA ACERO INOX. 5/8" BAND-IT	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.905,00	\$ 5.810,00
	105015	Material	CONECTOR CUÑA CON ESTRIBO 4/0 - 2 AWG	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 37.363,00	\$ 112.089,00
	105014	Material	CONECTOR TIPO TORNILLO PUESTA A TIERRA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.204,00	\$ 14.408,00
	106762	Material	ConectorTerminal de Compresión Tipo vastago ET-301	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 52.242,00	\$ 156.726,00
	003698	Material	CRUCETA MADERA INMUNIZ. 2.5	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 39.663,00	\$ 118.989,00
	106764	Material	CURVA 90° Ø 4" EN ACERO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 144.374,00	\$ 144.374,00
	104997	Material	DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN 12KV - 10KA	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 94.064,00	\$ 282.192,00
	105002	Material	DIAGONAL METALICA VARILLA T1 - Galv. montaje cruce	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 35.700,00	\$ 214.200,00
	003708	Material	ESPARRAGO 5/8x20 "+ TUERCAS	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 9.424,00	\$ 18.848,00
	3747	Material	GRAPA TERMINAL 6-2/0 ALUMINIO	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 42.945,01	\$ 128.835,03
	105105	Material	Hebilla Acero Inoxidable 5/8" para Cinta Bandit	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 549,99	\$ 1.099,98
	106760	Material	PERNO 5/8" X 545MM	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 8.450,00	\$ 25.350,00
	106774	Material	TERMINAL PREMOLDEADO EXT-15KV (2-4/0)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 291.999,00	\$ 875.997,00
	105005	Material	TORNILLO ACERO 5/8 X 10"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 6.015,00	\$ 12.030,00

	105006	Material	TORNILLO ACERO 5/8 X 5"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 4.364,00	\$ 26.184,00
	100137	Material	Tubo Estruct.negra HG 4" e=4.0 mm sin rosca**	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 38.057,00	\$ 38.057,00
	104445	Material	UNION GALVANIZADA Ø 4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 28.314,00	\$ 28.314,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	4,4000	0,00 %	4,4000	\$ 306.128,14	\$ 1.346.963,82
16612	ESTRUCTURA LA220 Sin Poste		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 5.973.080,02

Detalles

Descripción Técnica		Suministro, transporte e instalación de transformador de 45 KVA en pposte de concreto de 12 mts - 1050 Lg. Se incluye crucetas, seccionadores, pararrayos, soportes y demás accesorios para puesta en servicio.							
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	8,8000	0,00 %	8,8000	\$ 19.030,00	\$ 167.464,00
	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 226.695,00	\$ 453.390,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 70.409,47	\$ 70.409,47
	003701	Material	ABRAZADERA EN U TIPO-3 Ø210MM	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 24.087,00	\$ 48.174,00
	105004	Material	AISLADOR DE PIN - ANSI 55-5	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 25.043,00	\$ 75.129,00
	105113	Material	BOQUILLA GALVANIZADA D=6"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 61.602,00	\$ 123.204,00
	105106	Material	Cinta Bandit de 5/8"	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.533,00	\$ 7.599,00
	105015	Material	CONECTOR CUÑA CON ESTRIBO 4/0 - 2 AWG	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 37.363,00	\$ 112.089,00
	105013	Material	CONECTOR DE COMPRESIÓN RANURAS PARALE. T 3	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 6.869,00	\$ 13.738,00
	105014	Material	CONECTOR TIPO TORNILLO PUESTA A TIERRA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.204,00	\$ 14.408,00
	104999	Material	CRUCETA DE MADERA DE 2 ML para transformador poste	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 128.491,00	\$ 256.982,00
	106467	Material	CURVA EMT 4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 125.046,00	\$ 125.046,00
	104997	Material	DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN 12KV - 10KA	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 94.064,00	\$ 282.192,00
	105002	Material	DIAGONAL METALICA VARILLA T1 - Galv. montaje cruce	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 35.700,00	\$ 71.400,00
	105003	Material	ESPARRAGO 5/8x24 "	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 11.448,00	\$ 91.584,00
	105007	Material	FUSIBLE DUAL 5.2 15 KV	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 14.237,01	\$ 42.711,03
	104565	Material	GRAPA PARA CINTA ACERO INOXIDABLE. 5/8"	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 643,00	\$ 1.929,00
	3711	Material	GRAPA PARA OPERAR EN CALIENTE	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 23.738,00	\$ 71.214,00
	3747	Material	GRAPA TERMINAL 6-2/0 ALUMINIO	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 42.945,01	\$ 128.835,03
	102408	Material	Guaya de acero 5/8" ** Alquitranada	ML	30,0000	0,00 %	30,0000	\$ 16.848,00	\$ 505.440,00
	105009	Material	PERNO DE OJO 5/8" x 4 " ABIERTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.106,00	\$ 6.106,00
	786	Material	PORTA AISLADOR 1 PUESTO CRUCETA MADERA	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 8.395,00	\$ 25.185,00
	104998	Material	Seccionador tripolar(Cortacircuito) de 15 KV 100 A	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 234.091,00	\$ 702.273,00
	105005	Material	TORNILLO ACERO 5/8 X 10"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 6.015,00	\$ 12.030,00
	105006	Material	TORNILLO ACERO 5/8 X 5"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 4.364,00	\$ 17.456,00
	105018	Material	TORNILLO CARRIAJE 5/8" X 1 1/2"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 2.075,00	\$ 12.450,00
	104442	Material	TUBO GALVANIZADO 4" AGUA	ML	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 64.641,00	\$ 517.128,00
	3712	Material	TUERCA OJO ALARGADO 5/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.854,00	\$ 14.854,00
	104445	Material	UNION GALVANIZADA Ø 4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 28.314,00	\$ 56.628,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	4,4000	0,00 %	4,4000	\$ 306.128,14	\$ 1.346.963,82
	15440	Sub-análisis	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8" X 2,4 m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 599.068,67	\$ 599.068,67
17898	ESTRUCTURA LA-228-NORMA CODENSA (Sin poste)		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 5.678.401,02

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	8,8000	0,00 %	8,8000	\$ 19.030,00	\$ 167.464,00
	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 226.695,00	\$ 453.390,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 70.409,47	\$ 70.409,47
	003701	Material	ABRAZADERA EN U TIPO-3 Ø210MM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.087,00	\$ 24.087,00
	105004	Material	AISLADOR DE PIN - ANSI 55-5	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 25.043,00	\$ 75.129,00
	105113	Material	BOQUILLA GALVANIZADA D=6"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 61.602,00	\$ 123.204,00
	104564	Material	CINTA ACERO INOX. 5/8" BAND-IT	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.905,00	\$ 8.715,00
	105015	Material	CONECTOR CUÑA CON ESTRIBO 4/0 - 2 AWG	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 37.363,00	\$ 112.089,00
	105013	Material	CONECTOR DE COMPRESIÓN RANURAS PARALE. T 3	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 6.869,00	\$ 20.607,00
	105014	Material	CONECTOR TIPO TORNILLO PUESTA A TIERRA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.204,00	\$ 14.408,00
	104999	Material	CRUCETA DE MADERA DE 2 ML para transformador poste	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 128.491,00	\$ 128.491,00
	106467	Material	CURVA EMT 4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 125.046,00	\$ 125.046,00
	104997	Material	DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN 12KV - 10KA	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 94.064,00	\$ 282.192,00
	105002	Material	DIAGONAL METALICA VARILLA T1 - Galv. montaje cruce	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 35.700,00	\$ 71.400,00
	105003	Material	ESPARRAGO 5/8x24 "	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 11.448,00	\$ 45.792,00
	105007	Material	FUSIBLE DUAL 5.2 15 KV	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 14.237,01	\$ 42.711,03
	104565	Material	GRAPA PARA CINTA ACERO INOXIDABLE. 5/8"	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 643,00	\$ 1.929,00
	3711	Material	GRAPA PARA OPERAR EN CALIENTE	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 23.738,00	\$ 71.214,00
	3747	Material	GRAPA TERMINAL 6-2/0 ALUMINIO	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 42.945,01	\$ 128.835,03
	102408	Material	Guaya de acero 5/8" ** Alquitranada	ML	30,0000	0,00 %	30,0000	\$ 16.848,00	\$ 505.440,00
	105009	Material	PERNO DE OJO 5/8" x 4 " ABIERTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.106,00	\$ 6.106,00
	786	Material	PORTA AISLADOR 1 PUESTO CRUCETA MADERA	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 8.395,00	\$ 25.185,00
	104998	Material	Seccionador tripolar(Cortacircuito) de 15 KV 100 A	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 234.091,00	\$ 702.273,00
	105005	Material	TORNILLO ACERO 5/8 X 10"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.015,00	\$ 6.015,00
	105006	Material	TORNILLO ACERO 5/8 X 5"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 4.364,00	\$ 8.728,00
	105018	Material	TORNILLO CARRIAJE 5/8" X 1 1/2"	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.075,00	\$ 6.225,00
	104442	Material	TUBO GALVANIZADO 4" AGUA	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 64.641,00	\$ 387.846,00
	3712	Material	TUERCA OJO ALARGADO 5/8"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 14.854,00	\$ 89.124,00
	104445	Material	UNION GALVANIZADA Ø 4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 28.314,00	\$ 28.314,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	4,4000	0,00 %	4,4000	\$ 306.128,14	\$ 1.346.963,82
	15440	Sub-análisis	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8" X 2,4 m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 599.068,67	\$ 599.068,67
19207	Estructura Lúdica en acero y refuerzos según cál			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario \$ 125.208.706,00		

Detalles

Descripción Técnica Estructura Lúdica en acero y refuerzos según cálculo estructural. COMETAS

Componentes	102140	Material	Estructura Lúdica en acero y refuerzos según cálcu	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 125.208.706,00	\$ 125.208.706,00
13719	Estructura marco futbol (linstalación)			JGO	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS		Valor Unitario \$ 1.645.940,20		

Detalles incluye dos porterías

Descripción Técnica

Componentes	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	1,1370	2,00 %	1,1597	\$ 545.973,01	\$ 633.164,90
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	1,1700	0,00 %	1,1700	\$ 523.416,05	\$ 612.396,78
	00025	Sub-análisis	EXCAVACION ZANJA h=1 M Material Compactado	M3	1,1500	30,00 %	1,4950	\$ 129.442,82	\$ 193.517,02
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 413.723,00	\$ 206.861,50

10231	Estructura marco futbol (suministro e instala) **	JGO	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS	Valor Unitario	\$ 7.662.093,81
-------	---	-----	--------------------------------	----------------	-----------------

Detalles	incluir los portales
Descripción Técnica	DESCRIPCION TECNICA(cap10) 5.2 JUEGO DE FUTBOL PDF-ImprimirGratoco 10.129 Detalle estructura.5.2.1 AlcanceEs necesario tener en cuenta los siguientes parámetros para la elaboración e instalación del juego de fútbol:• Lineamientos generales y particulares. Limpieza. Excavación manual. Suministro y vaciado del concreto, para los dados de cimentación. Suministro e instalación de los tubos estructurales redondos. Suministro e instalación del juego de fútbol. Sistemas de fijación y aplicación de trabas químicas. Suministro y aplicación de pintura en polvo seco tipo poliéster. Mano de obra. Equipos y herramientas.5.2.2 Especificación El juego consta de dos (2) marcos y cada marco será fabricado en tubería estructural redonda galvanizada en caliente de 5" cal 3.175 mm. Con capa mínima de zinc de 80 micras (µm).La unión se realizará con soldadura eléctrica de electrodo revestido E-6013 y E 7018 a tope en V a 60°, con altura de garganta mínima de ½". El depósito debe ser en contorno con acabado convexo de acuerdo al siguiente detalle:Gráfico 10.132 Detalle de soldadura.Los parales llevan soldadas en toda su longitud, argollas metálicas galvanizadas de ¼" con diámetro interno de 1" para tensionar malla, distanciadas a 250 mm entre centros.Se unen mediante soldadura eléctrica de electrodo revestido E 6013 con terminación en filete, deposito en contorno convexo. Ancho de filete mínimo de 1/8" así:Gráfico 10.133 Detalle de soldadura argollas.El juego consta de dos (2) marcos y cada marco será fabricado en tubería estructural redonda galvanizada en caliente de 2" cal 2.5 mm. Con capa mínima de zinc de 80 micras (µm). La longitud debe ser de 2560 mm de acuerdo a los planos de Especificaciones. En la parte superior se sueldan tapas circulares cal 1.9 mm de 60 mm de diámetro, a tope con soldadura E 6013 de 1/8" en contorno con acabado esmerilado. De acuerdo al siguiente detalle:Gráfico 10.134 Detalles soldadura para l.5.2.2.1 Acabado superficialEl procedimiento de acabado final en el elemento debe cumplir los siguientes requisitos descritos a continuación: Limpieza mecánica de la superficieSe realiza con gratas circulares, cepillos con cerdas metálicas o cinceles, para quitar residuos e incrustaciones metálicas como esquirlas de soldadura.Adicional, el metal recién galvanizado, generalmente presenta gran tersura o falta de rugosidad, que puede impedir la adherencia con el recubrimiento protector, por lo que se debe efectuar una limpieza SSPCSP- 7 para asegurar buen acople y por tanto buena adherencia con el recubrimiento a aplicar; éste tipo de limpieza, utiliza abrasivos a presión para preparar superficies metálicas que tengan una cantidad mínima de escoria, oxidación y otros contaminantes, se conoce generalmente como"Ráfaga" y consiste en una limpieza muy superficial que permite que algunas incrustantes y sobre capas de zinc, adquieran rugosidad. Decapado químicoEs necesario cumplir los siguientes pasos para optimizar el acabado final de la pieza a recubrir: Sumergir el material de acero en un baño de hidróxido sódico acuoso, a temperatura ambiente, para ablandar impurezas en el material. Enjuagar con agua a presión el material, para retirar las impurezas. Desengrasar el material con disolventes y detergentes. Enjuagar con agua a presión el material, para arrastrar particuladese óxidos disueltos. Sumergir el material de acero limpio y desengrasado en un baño de acido sulfúrico inhibido durante un periodo de 2 a 8 horas y a temperatura ambiente, para evitar un sobre decapado. Enjuagar con agua a presión y adicionar una solución neutralizante, como amoniaco diluido, para conseguir un pasivado en el elemento. Secar el material a temperatura ambiente. FosfatizadoEl siguiente proceso es realizar un recubrimiento por conversión, donde el elemento es sometido a un baño ácido de fosfato de zinc o de hierro (Fosfatizado), en la que se que cambia la naturaleza física y química del material, transformándola en una superficie inerte y uniforme, neutralizando y sellando de esta manera la pieza a tratar.Es necesario realizar este proceso con el fin de mejorar la adherencia, minimizar la oxidación y mejorar la resistencia a la corrosión general de la pieza final. Aplicación de pintura electrostática y curadoSe debe emplear cabinas de pintura libre de partículas contaminantes y equipo de pintura en óptimas condiciones de uso.Después de aplicada la pintura en la superficie, ésta debe tener un curado a 180°C y así garantizar su adherencia.El espesor final de capa de pintura como mínimo, debe ser de 3 mils, correspondiente a 75 micras (µm), aproximadamente.El color a emplear debe ser en polvo seco de tipo poliéster para exteriores Rall blanco liso brillante. InstalaciónLos párales y marcos se embeberán en cuatro (4) dados de concreto de 3000 psi de 400 x 400 x 900 mm, de acuerdo al siguiente detalle:Gráfico 10.135 Detalle de cimentación.5.2.3 Materiales Tubo redondo estructural de 5" cal 3.175 mm. Tubo redondo estructural galvanizado. Soldadura de electrodo E 6013. Pintura electrostática.5.2.4 Ensayos de laboratorioSe debe contemplar los siguientes ensayos de laboratorio cuando lo requiera el Interventor: Espesor de las paredes del tubo con pie de rey; mínimo de 3.175 mm de espesor en el pórtico y 2.5 mm en los parales posteriores. El galvanizado debe cumplir la norma ASTM B6 SHG y se solicitará ensayos de apariencia superficial, adherencia y espesor del galvanizado. Espesor mínimo de capa de zinc 80 micras (µm). Espesor de la pintura con prueba de ecómetro. Capa mínima total de 3 mils. Adherencia de la pintura por ensayo de corte enrejado. Ensayo de soldadura no destructiva por ultrasonido, con un detector de fallas portátiles y un palpador angular. Dimensiones del elemento de acuerdo al plano de Especificaciones.5.2.5 Tolerancias Tolerancia en verticalidad parales: ± 5 mm en longitud de 3000 mm = ± 0.1°. Tolerancia en horizontalidad: ± 5 mm en longitud de 1000 mm = ± 0.28°. Tolerancia en longitud de tubería: ± 8 mm. Tolerancia en espesor de tubería: ± 10 %. Tolerancia en diámetro de tubería: = ± 0.75 %. Tolerancia espesor de pintura: ± 10%. Tolerancia espesor de galvanizado: ± 10%.5.2.6 Sistema de medida y pagoSe pagará por juego especificado en los planos de diseño, el precio incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, suministro e instalación de todos los elementos componentes de éste.CIMENTACION: Dados de concreto 3000

102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)		VJ	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 413.723,00	\$ 206.861,50
15964	Estructura marco Rugby (sumin+ instal)+accesorios			JGO	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS		Valor Unitario	\$ 13.186.430,31	
Detalles incluye dos porterías									
Descripción Técnica		Suministro e instalación juego Estructura marco Rugby (sumin+ instal)+accesoriosIncluye Cuatro dados en concreto de 3.000psi (1x1x1m).Cancha para Rugby en tubería estructural redonda A-36 : (Suministro + transporte + instalación)Primera sección de H=6.0m en tubería estructural redonda Ø4" e=4.76mm quedando 5ml libres y 1ml empotrado ;Segunda sección de H=3.0m en tubería estructural redonda Ø3 1/2" e=4.76mm;Tercera sección correspondiente al horizontal en tubería estructural redonda de Ø4"e=4.76mm L=5.60m. Pintura electrostática color amarillo. la sección inferior esta unida a la sección superior mediante tornillos de acero de seguridad.Banderines cancha de Rugby H=1.30m Son 7 por cada lado de la cancha, es decir 14 en total. (1 en la salida del in goal, 1 en la entrada del ingoal, 1 a 22 metros, 1 a la mitad de la cancha,)Banderines de In GoalEl producto lleva una espuma de densidad 26- Lona Veta tramo NylonTubo PVC ¾, con resorte de ¾ y 3 púas de 4.2 mm, en hierro- El banderín tiene 20 cm * 20 cm * 1.30 mtProtectores In GoalProtectores en lona espuma cancha de rugby H=1.7 IN GOLLas medidas oficiales de los protectores de In Goal pensadas para la seguridad del jugadorson 1.70 mt * 45 mt * 45 mt.- La espuma que contienen es de alta memoria y baja densidad, selladas por completo concremallera interna y velcro externo.- Los materiales son Lona Cryllon, con malla de nilón							
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.133,00	\$ 8.532,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 19.030,00	\$ 57.090,00
	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 226.695,00	\$ 1.360.170,00
	105821	Material	Banderines cancha de Rugby H=1.30m	UN	14,0000	0,00 %	14,0000	\$ 71.761,00	\$ 1.004.654,00
	105818	Material	Cancha de Rugby("H") Tube.Ø4y31/2"(S/Especif.tecn)	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.725.381,00	\$ 4.725.381,00
	105819	Material	Protectores en lona espuma cancha de rugby H=1.7	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 648.049,00	\$ 2.592.196,00
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	4,0000	3,00 %	4,1200	\$ 594.287,13	\$ 2.448.462,98
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 523.416,05	\$ 523.416,05
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 116.632,07	\$ 466.528,28
10440	Estructura marcos micro futbol (instalacion) **			JGO	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 630.248,33	
Detalles incluye dos porterías									
Descripción Técnica		Cimentación JuegoCONCRETO 0.40 X 0.40 X 0.60 X 2 UD = 0.192 M3							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 24.239,70	\$ 24.239,70
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,1920	5,00 %	0,2016	\$ 579.990,67	\$ 116.926,12
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1,4500	0,00 %	1,4500	\$ 299.744,81	\$ 434.629,97
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 219.360,72	\$ 26.323,29
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1922	0,00 %	0,1922	\$ 146.354,07	\$ 28.129,25
11706	Estructura marcos micro futbol (instalacion) **			??	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 671.000,24	
Detalles incluye dos porterías									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.260,38	\$ 34.260,38
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 535.710,00	\$ 112.499,10
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,3000	20,00 %	0,3600	\$ 146.354,07	\$ 52.687,47
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 299.744,81	\$ 449.617,22
14267	Estructura marcos micro futbol (suministro) **			JGO	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 3.721.076,00	
Detalles Incluye dos porterías									
Descripción Técnica									
Componentes	101506	Material	Estructura microfutbol Fija	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.721.076,00	\$ 3.721.076,00

10232	Estructura marcos micro futbol Dado+malla(sum+Inst			JGO	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 4.511.255,87
-------	--	--	--	-----	---------------------	--	--	----------------	-----------------

Detalles Incluye dos porterías

Descripción Técnica

Componentes	101506	Material	Estructura microfutbol Fija	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.721.076,00	\$ 3.721.076,00
	103748	Material	MALLA MICROFUTBOL 3mtx2mt (nylon N°4)	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 140.388,18	\$ 140.388,18
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0652	0,00 %	0,0652	\$ 299.744,81	\$ 19.543,36
	10440	Sub-análisis	Estructura marcos micro futbol (instalacion) **	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 630.248,33	\$ 630.248,33

14612	Estructura Metal para Cubiertas -Columna Portico 1			ML	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 193.452,66
-------	--	--	--	----	--------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 2.133,00	\$ 2.239,65
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 19.030,00	\$ 9.515,00
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0118	0,00 %	0,0118	\$ 61.904,00	\$ 730,47
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 45.570,00	\$ 5.468,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.281,17	\$ 5.281,17
	104555	Equipo	MALACATE 300 KG.	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 103.807,07	\$ 1.349,49
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,0600	0,00 %	1,0600	\$ 722,00	\$ 765,32
	103103	Equipo	PULIDORA MANUAL 9"	HR	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 1/2" x 1 1/2"	ML	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 9.221,00	\$ 2.821,63
	103067	Material	DISCO DE CORTE 41/2" TRASLAPADO	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 3.677,00	\$ 735,40
	1811	Material	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE (Cufiete de 5Gal)	GLN	0,0420	3,00 %	0,0433	\$ 77.243,00	\$ 3.344,62
	101814	Material	PLATINA 0.20X0.20M; 1/4"	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 16.083,00	\$ 2.734,11
	101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0420	2,00 %	0,0428	\$ 125.248,12	\$ 5.360,62
	101711	Material	SOLDADURA 1/8" Ref. 7018	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 18.109,00	\$ 18.109,00
	104544	Material	VIGA IPE 240	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,2550	0,00 %	0,2550	\$ 414.209,59	\$ 105.623,45
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0710	0,00 %	0,0710	\$ 413.723,00	\$ 29.374,33

14613	Estructura Metal para Cubiertas -Columna Portico 3			ML	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 193.452,66
-------	--	--	--	----	--------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 2.133,00	\$ 2.239,65
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 19.030,00	\$ 9.515,00
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0118	0,00 %	0,0118	\$ 61.904,00	\$ 730,47
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 45.570,00	\$ 5.468,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.281,17	\$ 5.281,17
	104555	Equipo	MALACATE 300 KG.	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 103.807,07	\$ 1.349,49
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,0600	0,00 %	1,0600	\$ 722,00	\$ 765,32
	103103	Equipo	PULIDORA MANUAL 9"	HR	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 1/2" x 1 1/2"	ML	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 9.221,00	\$ 2.821,63
	103067	Material	DISCO DE CORTE 41/2" TRASLAPADO	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 3.677,00	\$ 735,40
	1811	Material	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE (Cufiete de 5Gal)	GLN	0,0420	3,00 %	0,0433	\$ 77.243,00	\$ 3.344,62
	101814	Material	PLATINA 0.20X0.20M; 1/4"	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 16.083,00	\$ 2.734,11

	101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0420	2,00 %	0,0428	\$ 125.248,12	\$ 5.360,62
	101711	Material	SOLDADURA 1/8" Ref. 7018	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 18.109,00	\$ 18.109,00
	104544	Material	VIGA IPE 240	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,2550	0,00 %	0,2550	\$ 414.209,59	\$ 105.623,45
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0710	0,00 %	0,0710	\$ 413.723,00	\$ 29.374,33

14597	Estructura Metal. Cancha Squash UDS segun especifici			KG	Grupo 06 Mampostería y pañetes		Valor Unitario		\$ 14.692,18
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles Calculado para el compejo acuatico porticos metali

Descripción Técnica									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0240	0,00 %	0,0240	\$ 19.030,00	\$ 456,72
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 45.570,00	\$ 455,70
	106109	Equipo	GRUA TELESCOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 2.586.738,01	\$ 258,67
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 310,64	\$ 310,64
	104555	Equipo	MALACATE 300 KG.	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 103.807,07	\$ 519,04
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,0025	5,00 %	0,0026	\$ 63.525,00	\$ 165,17
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 34.058,00	\$ 68,12
	1824	Material	ESMALTE BRILLANTE SINTÉTICO INT. Y EXTERIOR	GLN	0,0030	5,00 %	0,0032	\$ 84.689,00	\$ 271,00
	100819	Material	Oxicorte (Estruct.Compleja) **	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 4.370,00	\$ 262,20
	104640	Material	PERFIL PHR C - 305X80X2,5	KG	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 3.056,00	\$ 3.361,60
	104642	Material	Platina de transferencia 3/4"x1/4"	KG	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 0,00	\$ 0,00
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 18.982,00	\$ 797,24
	14599	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINT. METAL. TALL 1:2:4+PREST.**	JRN	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 970.760,30	\$ 7.766,08

14501	Estructura Metal. para Cubiertas Perfil PHR C+paint			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 210.025,90
--------------	--	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 2.133,00	\$ 2.239,65
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 19.030,00	\$ 9.515,00
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0118	0,00 %	0,0118	\$ 61.904,00	\$ 730,47
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 45.570,00	\$ 4.557,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.281,17	\$ 5.281,17
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,0600	0,00 %	1,0600	\$ 722,00	\$ 765,32
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,2426	0,00 %	0,2426	\$ 57.751,00	\$ 14.010,39
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 1/2" x 1 1/2"	ML	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 9.221,00	\$ 2.821,63
	1811	Material	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE (Cufete de 5Gal)	GLN	0,0240	5,00 %	0,0252	\$ 77.243,00	\$ 1.946,52
	104543	Material	PERFIL PHR C -120 X60 - Cal. 18 (1.2 MM.)	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 17.976,00	\$ 18.515,28
	101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0240	5,00 %	0,0252	\$ 125.248,12	\$ 3.156,25
	101711	Material	SOLDADURA 1/8" Ref. 7018	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 18.109,00	\$ 18.109,00
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,2550	0,00 %	0,2550	\$ 414.209,59	\$ 105.623,45
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 413.723,00	\$ 22.754,77

17069	ESTRUCTURA METALICA CDRC (materiales, fabricación y montaje)+limpieza+imprimante+acabado (sum+inst)			KG	Grupo ESTRUCTURA METALICA		Valor Unitario		\$ 18.462,89
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA. PERFILES, PROTECCION Y ACABADO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL. INCLUYE PLATINAS, PERNOS. ANCLAJES. SOLDADURAS Y PINTURA DE ACABADO.Estructura Principal: Diseño de Conexiones. Planos de Taller. suministro de

...Estructura metálica (materiales, fabricación y montaje) + limpieza + imprimante + acabado (sumi+inst)

Materiales (aceros, perfiles tipo IPE/HEA/W ASTM A572/992, perfiles tubulares ASTM A500 Gr. C, Perfiles PHRC ASTM 1010/11, tornillos ASTM A325, laminas de conexión ASTM A572, Ancaljes tipo B7, Limpieza tipo SSPC SP6 (granalla Shotblasting), Pintura en Autoimprimante epoxico tipo SIKA Permacor 82 HS 4 mils, Esmalte Uretano 2.5 mil, fungibles, consumibles y Mano de obra de Fabricación, Transporte y Montaje.ALCANCEEl alcance de los trabajos a ejecutar incluye el suministro de los materiales de consumo, el suministro de la maquinaria y de la herramienta para la fabricación de piezas, el corte, soldadura, pruebas de aceptación y demás actividades necesarias para la fabricación de los elementos descritos en la presente oferta y sus anexos. Así mismo, el alcance incluye el transporte y el montaje de los elementos.Actividades a desarrollar:? Planos de taller.? Suministro de los materiales consumibles (Oxígeno, Acetileno) que se requieran para la obtención de las piezas.? Suministro de materiales propios de la estructura.? Suministro del equipo normal y especializado para el corte, soldadura, y demás herramienta que se requiera para la fabricación y montaje de los elementos.? Ensamble de piezas en conjuntos de acuerdo con los planos.? Suministro de todos los materiales requeridos para el embalaje adecuado de las piezas fabricadas durante su transporte.? Cargue sobre camión de las piezas fabricadas.? Entrega del dossier final de fabricación.? Transporte.? Montaje.MATERIALES ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTAÁngulos : ASTM A-572 Gr. 50Perfil metálico : ASTM A-572 Gr. 50Láminas : ASTM A-572 Gr. 50Soldaduras : E60XX y/o E70XXTornillería : ASTM A-325Limpieza : tipo SSPC SP6 (granalla Shotblasting)Imprimante : Pintura en Autoimprimante epoxico tipo SIKA Permacor 82 HS 4 mils (o similar)Acabado : Esmalte Uretano 2.5 mils. (Marca Sika o similar)CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓNLas especificaciones de diseño contemplan lo dispuesto en las normas: NSR 10, ASTM, AWS, AISC (LRFD).Control certificado y ensayo de materiales.- Inspección de trazados y corte.- Control dimensional.- Inspección durante el proceso.- Inspección de soldadura.- Calificación de Soldadores.- Ensayos para soldadura (Ensayos No Destructivos), según plan de calidad.? Ultrasonido o radiografía = Junta a tensión.? Partículas magnéticas o líquidos penetrantes, filetes principales

Componentes	107024	Subcontrato	manómetros o líquidos penetrantes, filetes principales, Estructura metálica (materiales, fabricación y montaje) + limpieza + imprimante + acabado (sumi+inst)	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 18.462,89	\$ 18.462,89
16441	ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA - ACERO-60.000PSI			KG	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 14.748,23	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0225	0,00 %	0,0225	\$ 19.030,00	\$ 428,18
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 45.570,00	\$ 455,70
	106109	Equipo	GRUA TELESCOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 2.586.738,01	\$ 258,67
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 189,30	\$ 189,30
	104555	Equipo	MALACATE 300 KG.	DD	0,0047	0,00 %	0,0047	\$ 103.807,07	\$ 487,89
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 34.058,00	\$ 68,12
	1824	Material	ESMALTE BRILLANTE SINTÉTICO INT. Y EXTERIOR	GLN	0,0030	5,00 %	0,0032	\$ 84.689,00	\$ 271,00
	100053	Material	Oxicorte (Senc) ML*	ML	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 35.700,00	\$ 2.142,00
	104640	Material	PERFIL PHR C - 305X80X2,5	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 3.056,00	\$ 3.208,80
	103314	Material	PINTURA ALQUIDICA ESMALTE GRIS (7035)	GLN	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 62.567,00	\$ 131,39
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 18.982,00	\$ 797,24
	14599	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINT. METAL. TALL 1:2:4+PREST.**	JRN	0,0065	0,00 %	0,0065	\$ 970.760,30	\$ 6.309,94
010545	Estructura metalica obra			KG	Grupo ESTRUCTURA METALICA		Valor Unitario	\$ 20.911,94	
Detalles									
Descripción Técnica (Caperuza tanque, tapas compuertas, escxaleras y otros)									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0400	---	0,0400	\$ 36,60	\$ 1,46
	100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 215.194,00	\$ 537,99
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 46.639,00	\$ 139,92
	100754	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 109.089,00	\$ 272,72
	102368	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 183.710,00	\$ 459,28
	107024	Subcontrato	Estructura metálica (materiales, fabricación y montaje) + limpieza + imprimante + acabado (sumi+inst)	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 18.462,89	\$ 18.462,89
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 415.070,00	\$ 1.037,68
14521	Estructura Metalica para Cubiertas -VIGA IPE 200			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 181.616,21	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 2.133,00	\$ 2.239,65
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 19.030,00	\$ 4.757,50
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0118	0,00 %	0,0118	\$ 61.904,00	\$ 730,47
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 45.570,00	\$ 5.468,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.281,17	\$ 5.281,17
	104555	Equipo	MALACATE 300 KG.	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 103.807,07	\$ 1.141,88
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,0600	0,00 %	1,0600	\$ 722,00	\$ 765,32
	103103	Equipo	PULIDORA MANUAL 9"	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 1/2" x 1 1/2"	ML	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 9.221,00	\$ 2.821,63
	103067	Material	DISCO DE CORTE 41/2" TRASLAPADO	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 3.677,00	\$ 735,40
	1811	Material	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE (Cufete de 5Gal)	GLN	0,0420	3,00 %	0,0433	\$ 77.243,00	\$ 3.344,62
	101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0420	2,00 %	0,0428	\$ 125.248,12	\$ 5.360,62
	101711	Material	SOLDADURA 1/8" Ref. 7018	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 18.109,00	\$ 18.109,00
	104554	Material	VIGA IPE 200	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,2550	0,00 %	0,2550	\$ 414.209,59	\$ 105.623,45
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0610	0,00 %	0,0610	\$ 413.723,00	\$ 25.237,10
14509	Estructura Metalica para Cubiertas -VIGA IPE 240			ML	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 185.961,05

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 2.133,00	\$ 2.239,65
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 19.030,00	\$ 4.757,50
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0118	0,00 %	0,0118	\$ 61.904,00	\$ 730,47
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 45.570,00	\$ 5.468,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.281,17	\$ 5.281,17
	104555	Equipo	MALACATE 300 KG.	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 103.807,07	\$ 1.349,49
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,0600	0,00 %	1,0600	\$ 722,00	\$ 765,32
	103103	Equipo	PULIDORA MANUAL 9"	HR	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 1/2" x 1 1/2"	ML	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 9.221,00	\$ 2.821,63
	103067	Material	DISCO DE CORTE 41/2" TRASLAPADO	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 3.677,00	\$ 735,40
	1811	Material	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE (Cufete de 5Gal)	GLN	0,0420	3,00 %	0,0433	\$ 77.243,00	\$ 3.344,62
	101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0420	2,00 %	0,0428	\$ 125.248,12	\$ 5.360,62
	101711	Material	SOLDADURA 1/8" Ref. 7018	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 18.109,00	\$ 18.109,00
	104544	Material	VIGA IPE 240	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,2550	0,00 %	0,2550	\$ 414.209,59	\$ 105.623,45
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0710	0,00 %	0,0710	\$ 413.723,00	\$ 29.374,33
14614	Estructura Metalica para Cubiertas -VIGA Portico 2			ML	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 186.373,71

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 2.133,00	\$ 2.239,65
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 19.030,00	\$ 9.515,00
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0118	0,00 %	0,0118	\$ 61.904,00	\$ 730,47

102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 45.570,00	\$ 5.468,40
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.281,17	\$ 5.281,17
104555	Equipo	MALACATE 300 KG.	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 103.807,07	\$ 1.141,88
104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,0600	0,00 %	1,0600	\$ 722,00	\$ 765,32
103103	Equipo	PULIDORA MANUAL 9"	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 1/2" x 1 1/2"	ML	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 9.221,00	\$ 2.821,63
103067	Material	DISCO DE CORTE 41/2" TRASLAPADO	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 3.677,00	\$ 735,40
1811	Material	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE (Cufiete de 5Gal)	GLN	0,0420	3,00 %	0,0433	\$ 77.243,00	\$ 3.344,62
101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0420	2,00 %	0,0428	\$ 125.248,12	\$ 5.360,62
101711	Material	SOLDADURA 1/8" Ref. 7018	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 18.109,00	\$ 18.109,00
104554	Material	VIGA IPE 200	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,2550	0,00 %	0,2550	\$ 414.209,59	\$ 105.623,45
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0610	0,00 %	0,0610	\$ 413.723,00	\$ 25.237,10

14615	Estructura Metalica para Cubiertas -VIGA Portico 4		ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 186.373,71
--------------	---	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 2.133,00	\$ 2.239,65
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 19.030,00	\$ 9.515,00
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0118	0,00 %	0,0118	\$ 61.904,00	\$ 730,47
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 45.570,00	\$ 5.468,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.281,17	\$ 5.281,17
	104555	Equipo	MALACATE 300 KG.	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 103.807,07	\$ 1.141,88
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,0600	0,00 %	1,0600	\$ 722,00	\$ 765,32
	103103	Equipo	PULIDORA MANUAL 9"	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 1/2" x 1 1/2"	ML	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 9.221,00	\$ 2.821,63
	103067	Material	DISCO DE CORTE 41/2" TRASLAPADO	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 3.677,00	\$ 735,40
	1811	Material	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE (Cufiete de 5Gal)	GLN	0,0420	3,00 %	0,0433	\$ 77.243,00	\$ 3.344,62
	101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0420	2,00 %	0,0428	\$ 125.248,12	\$ 5.360,62
	101711	Material	SOLDADURA 1/8" Ref. 7018	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 18.109,00	\$ 18.109,00
	104554	Material	VIGA IPE 200	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,2550	0,00 %	0,2550	\$ 414.209,59	\$ 105.623,45
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0610	0,00 %	0,0610	\$ 413.723,00	\$ 25.237,10

18138	ESTRUCTURA METALICA PARA ESCALAS CDRC		KG	Grupo ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 18.462,89
--------------	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA. PERFILES, PROTECCION Y ACABADO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL. INCLUYE PLATINAS, PERNOS ANCLAJES, SOLDADURAS Y PINTURA DE ACABADO AL CANCHEL alcance de los trabajos a ejecutar con ocasión de la presente

PLANOS, ANEXOS, COORDINACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: avance de los trabajos a ejecutar con ocasión de la presente propuesta incluye el suministro de los materiales de consumo, el suministro de la maquinaria y de la herramienta para la fabricación de piezas, el corte, soldadura, pruebas de aceptación y demás actividades necesarias para la fabricación de los elementos descritos en la presente oferta y sus anexos. Así mismo, el alcance incluye el transporte y el montaje de los elementos. Actividades a desarrollar: ? Planos de taller. ? Suministro de los materiales consumibles (Oxígeno, Acetileno) que se requieran para la obtención de las piezas. ? Suministro de materiales propios de la estructura. ? Suministro del equipo normal y especializado para el corte, soldadura, y demás herramienta que se requiera para la fabricación y montaje de los elementos. ? Ensamble de piezas en conjuntos de acuerdo con los planos. ? Suministro de todos los materiales requeridos para el embalaje adecuado de las piezas fabricadas durante su transporte. ? Cargue sobre camión de las piezas fabricadas. ? Entrega del dossier final de fabricación. ? Transporte. ? Montaje. MATERIALES ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTAÁngulos : ASTM A-572 Gr. 50Perfil metálico : ASTM A-572 Gr. 50Láminas : ASTM A-572 Gr. 50Soldaduras : E60XX y/o E70XXTornillería : ASTM A-325Limpieza : SSPC SP-3 (Limpieza manual o mecanica)Imprimante : Alquídico con espesor de película 3 mils. (Marca Sika o similar)Acabado : Esmalte Alquídico con espesor de película 3 mils. (Marca Sika o similar)CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓNLas especificaciones de diseño contemplan lo dispuesto en las normas: NSR 10, ASTM, AWS, AISC (LRFD).Control certificado y ensayo de materiales.- Inspección de trazados y corte.- Control dimensional.- Inspección durante el proceso.- Inspección de soldadura.- Calificación de Soldadores.- Ensayos para soldadura (Ensayos No Destructivos), según plan de calidad. ? Ultrasonido o radiografía = Junta a tensión. ? Partículas magnéticas o líquidos penetrantes. filetes principales Estructura metálica (materiales, fabricación y montaje) + limpieza + imprimante + acabado (sumi+inst)

Componentes	107024	Subcontrato		KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 18.462,89	\$ 18.462,89
-------------	--------	-------------	--	----	--------	--------	--------	--------------	--------------

14663	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JGO	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 4.351.324,33
-------	-------------------------------------	-----	------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	10440	Sub-análisis	Estructura marcos micro futbol (instalacion) **	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 630.248,33	\$ 630.248,33
	14267	Sub-análisis	Estructura marcos micro futbol (suministro) **	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.721.076,00	\$ 3.721.076,00

15777	ESTRUCTURA MICROFUTBOL MOVIL (Sum + Transp)	JGO	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 3.819.108,00
-------	---	-----	---------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

JUEGO DE DOS UNIDADES DE PORTERIAS O ARCOS PARA MICROFUTBOL: con medidas y materiales reglamentarios:- 3.00 m x 2.00 m - Estructura en tubería acero agua negra de 3 pulgadas x 3mm de espesor- Tubería de 1 ½ pulgada en los soportes soldados en la parte posterior de arcos, que cumple función de sostener la malla- Pintura electrostática. - Arcos movibles sin ruedas.- Mallas en nylon No. 5.- Incluye transporte.

Componentes	108056	Material	ESTRUCTURA MICROFUTBOL MOVIL 3x2m	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.819.108,00	\$ 3.819.108,00
	104813	Material	MALLA MICROFUTBOL Nylon 1perm.Nº5	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

14830	ESTRUCTURA MICROFUTBOL(DESM+SUM+INST)	JGO	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 4.570.514,83
-------	---------------------------------------	-----	------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	10343	Sub-análisis	Desmonte estruc de microfutbol + cargue y retiro	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 219.190,50	\$ 219.190,50
	14663	Sub-análisis	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.351.324,33	\$ 4.351.324,33

14737	ESTRUCTURA MINITENIS (SUM + INST)	JGO	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 761.970,67
-------	-----------------------------------	-----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	14102	Sub-análisis	Instalacion Estructura Minitenis **	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 169.640,67	\$ 169.640,67
	14304	Sub-análisis	Suministro estructura minitenis	??	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 592.330,00	\$ 592.330,00

15808	ESTRUCTURA MOVIL FUTBOL 11 2.50X7.32 mts (sumist	JGO	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS	Valor Unitario	\$ 5.382.189,52
-------	--	-----	--------------------------------	----------------	-----------------

Detalles incluye dos porterías

Descripción Técnica

DESCRIPCION TECNICALongitud de Estructura 7.32 ML por marco.(cap10) 5.2 JUEGO DE FUTBOL PDF-imprimir-gratico 10.129 Detalle estructura 5 2 1 AlcanceFs necesario tener en cuenta los siguientes parámetros para la elaboración e instalación del juego de fútbol• Lineamientos

estructura.5.2.1 Lineamientos necesarios tener en cuenta los siguientes parámetros para la elaboración e instalación del juego de fútbol. Lineamientos generales y particulares. • Limpieza. • Excavación manual. • Suministro y vaciado del concreto, para los dados de cimentación. • Suministro e instalación de los tubos estructurales redondos. • Suministro e instalación del juego de fútbol. • Sistemas de fijación y aplicación de trabas químicas. • Suministro y aplicación de pintura en polvo seco tipo poliéster. • Mano de obra. • Equipos y herramientas.5.2.2 Especificación El juego consta de dos (2) marcos ANTERIORES y cada marco será fabricado en tubería estructural redonda galvanizada en caliente de 5" cal 3.175 mm. Con capa mínima de zinc de 80 micras (µm).La unión se realizará con soldadura eléctrica de electrodo revestido E-6013 y E 7018 a tope en V a 60°, con altura de garganta mínima de ½". El depósito debe ser en contorno con acabado convexo de acuerdo al siguiente detalle:Gráfico 10.132 Detalle de soldadura.Los parales llevan soldadas en toda su longitud, argollas metálicas galvanizadas de ¼" con diámetro interno de 1" para tensionar malla, distanciadas a 250 mm entre centros.Se unen mediante soldadura eléctrica de electrodo revestido E 6013 con terminación en filete, deposito en contorno convexo. Ancho de filete mínimo de 1/8" así:Gráfico 10.133 Detalle de soldadura argollas.El juego consta de dos (2) marcos POSTERIORES y cada marco será fabricado en tubería estructural redonda galvanizada en caliente de 2" cal 2.5 mm. Con capa mínima de zinc de 80 micras (µm). La longitud debe ser de 2560 mm de acuerdo a los planos de Especificaciones. En la parte superior se sueldan tapas circulares cal 1.9 mm de 60 mm de diámetro, a tope con soldadura E 6013 de 1/8" en contorno con acabado esmerilado. De acuerdo al siguiente detalle:Gráfico 10.134 Detalles soldadura paral.5.2.2.1 Acabado superficialEl procedimiento de acabado final en el elemento debe cumplir los siguientes requisitos descritos a continuación:• Limpieza mecánica de la superficieSe realiza con gratas circulares, cepillos con cerdas metálicas o cinceles,para quitar residuos e incrustaciones metálicas como esquiras de soldadura.Adicional, el metal recién galvanizado, generalmente presenta gran tersura o falta de rugosidad, que puede impedir la adherencia con el recubrimiento protector, por lo que se debe efectuar una limpieza SSPCSP- 7 para asegurar buen acople y por tanto buena adherencia con el recubrimiento a aplicar; éste tipo de limpieza, utiliza abrasivos a presión para preparar superficies metálicas que tengan una cantidad mínima de escoria, oxidación y otros contaminantes, se conoce generalmente como"Ráfaga" y consiste en una limpieza muy superficial que permite que algunas incrustantes y sobre capas de zinc, adquieran rugosidad. • Decapado químicoEs necesario cumplir los siguientes pasos para optimizar el acabado final de la pieza a recubrir:• Sumergir el material de acero en un baño de hidróxido sódico acuoso, a temperatura ambiente, para ablandar impurezas en el material. • Enjuagar con agua a presión el material, para retirar las impurezas. • Desengrasar el material con disolventes y detergentes. • Enjuagar con agua a presión el material, para arrastrar partículasde óxidos disueltos. • Sumergir el material de acero limpio y desengrasado en un baño de ácido sulfúrico inhibido durante un periodo de 2 a 8 horas y a temperatura ambiente, para evitar un sobre decapado. • Enjuagar con agua a presión y adicionar una solución neutralizante, como amoniaco diluido, para conseguir un pasivado en el elemento. • Secar el material a temperatura ambiente. • FosfatizadoEl siguiente proceso es realizar un recubrimiento por conversión, donde el elemento es sometido a un baño ácido de fosfato de zinc o de hierro (Fosfatizado), en la que se que cambia la naturaleza física y química del material, transformándola en una superficie inerte y uniforme, neutralizando y sellando de esta manera la pieza a tratar.Es necesario realizar este proceso con el fin de mejorar la adherencia, minimizar la oxidación y mejorar la resistencia a la corrosión general de la pieza final. • Aplicación de pintura electrostática y curadoSe debe emplear cabinas de pintura libre de partículas contaminantes y equipo de pintura en óptimas condiciones de uso.Después de aplicada la pintura en la superficie, ésta debe tener un curado a 180°C y así garantizar su adherencia.El espesor final de capa de pintura como mínimo, debe ser de 3 mils, correspondiente a 75 micras (µm), aproximadamente.El color a emplear debe ser en polvo seco de tipo poliéster para exteriores Rall blanco liso brillante. • InstalaciónLos párales y marcos se embeberán en cuatro (4) dados de concreto de 3000 psi de 400 x 400 x 900 mm, de acuerdo al siguiente detalle:Gráfico 10.135 Detalle de cimentación.5.2.3 Materiales• Tubo redondo estructural de 5" cal 3.175 mm. • Tubo redondo estructural galvanizado. • Soldadura de electrodo E 6013. • Pintura electrostática.5.2.4 Ensayos de laboratorioSe debe contemplar los siguientes ensayos de laboratorio cuando lo requiera el Interventor:• Espesor de las paredes del tubo con pie de rey; mínimo de 3.175 mm de espesor en el pórtico y 2.5 mm en los parales posteriores. • El galvanizado debe cumplir la norma ASTM B6 SHG y se solicitará ensayos de apariencia superficial, adherencia y espesor del galvanizado. Espesor mínimo de capa de zinc 80 micras (µm). • Espesor de la pintura con prueba de ecómetro. Capa mínima total de 3 mils. • Adherencia de la pintura por ensayo de corte enrejado. • Ensayo de soldadura no destructiva por ultrasonido, con un detector de fallas portátiles y un palpador angular. • Dimensiones del elemento de acuerdo al plano de Especificaciones.5.2.5 Tolerancias• Tolerancia en verticalidad parales: ± 5 mm en longitud de 3000 mm = ± 0.1°. • Tolerancia en horizontalidad: ± 5 mm en longitud de 1000 mm = ± 0.28°. • Tolerancia en longitud de tubería: ± 8 mm. • Tolerancia en espesor de tubería: ± 10 %. • Tolerancia en diámetro de tubería: = ± 0.75 %. • Tolerancia espesor de pintura: ± 10%. • Tolerancia espesor de galvanizado: ± 10%.5.2.5.6 Sistema de medida y pagoSe pagará por juego especificado en los planos de diseño, el precio incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, suministro e instalación de todos los elementos componentes de éste.CIMENTACION: Dados de concreto 3000 psi = 0.40x0.40x0.90 = 0.144 M3 x

Componentes	105675	Material	PORTERIA MOVIL FUTBOL 11 2.50X7.32 ml (SUM)	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.680.061,00	\$ 4.680.061,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 288.405,52	\$ 288.405,52
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 413.723,00	\$ 413.723,00
15809	ESTRUCTURA MOVIL FUTBOL 8 2.0x3.0 mts (sumist			JGO	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS			Valor Unitario	\$ 2.646.778,26

Detalles incluye dos porterias
Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICALongitud de Estructura 7.32 ML por marco.(cap10) 5.2 JUEGO DE FUTBOL PDFimprimirGráfico 10.129 Detalle estructura 5 2 1 AlcanceEs necesario tener en cuenta los siguientes parámetros para la elaboración e instalación del juego de fútbol:• Lineamientos

estructura.5.2.1 MaterialesEs necesario tener en cuenta los siguientes parámetros para la elaboración e instalación del juego de fútbol. Encomendamos generales y particulares. • Limpieza. • Excavación manual. • Suministro y vaciado del concreto, para los dados de cimentación. • Suministro e instalación de los tubos estructurales redondos. • Suministro e instalación del juego de fútbol. • Sistemas de fijación y aplicación de trabas químicas. • Suministro y aplicación de pintura en polvo seco tipo poliéster. • Mano de obra. • Equipos y herramientas.5.2.2 Especificación El juego consta de dos (2) marcos ANTERIORES y cada marco será fabricado en tubería estructural redonda galvanizada en caliente de 5" cal 3.175 mm. Con capa mínima de zinc de 80 micras (µm).La unión se realizará con soldadura eléctrica de electrodo revestido E-6013 y E 7018 a tope en V a 60°, con altura de garganta mínima de ½". El depósito debe ser en contorno con acabado convexo de acuerdo al siguiente detalle:Gráfico 10.132 Detalle de soldadura.Los parales llevan soldadas en toda su longitud, argollas metálicas galvanizadas de ¼" con diámetro interno de 1" para tensionar malla, distanciadas a 250 mm entre centros.Se unen mediante soldadura eléctrica de electrodo revestido E 6013 con terminación en filete, depósito en contorno convexo. Ancho de filete mínimo de 1/8" así:Gráfico 10.133 Detalle de soldadura argollas.El juego consta de dos (2) marcos POSTERIORES y cada marco será fabricado en tubería estructural redonda galvanizada en caliente de 2" cal 2.5 mm. Con capa mínima de zinc de 80 micras (µm). La longitud debe ser de 2560 mm de acuerdo a los planos de Especificaciones. En la parte superior se sueldan tapas circulares cal 1.9 mm de 60 mm de diámetro, a tope con soldadura E 6013 de 1/8" en contorno con acabado esmerilado. De acuerdo al siguiente detalle:Gráfico 10.134 Detalles soldadura paral.5.2.2.1 Acabado superficialEl procedimiento de acabado final en el elemento debe cumplir los siguientes requisitos descritos a continuación: • Limpieza mecánica de la superficieSe realiza con gratas circulares, cepillos con cerdas metálicas o cinceles, para quitar residuos e incrustaciones metálicas como esquiras de soldadura.Adicional, el metal recién galvanizado, generalmente presenta gran tersura o falta de rugosidad, que puede impedir la adherencia con el recubrimiento protector, por lo que se debe efectuar una limpieza SSPCSP- 7 para asegurar buen acople y por tanto buena adherencia con el recubrimiento a aplicar; éste tipo de limpieza, utiliza abrasivos a presión para preparar superficies metálicas que tengan una cantidad mínima de escoria, oxidación y otros contaminantes, se conoce generalmente como "Ráfaga" y consiste en una limpieza muy superficial que permite que algunas incrustantes y sobre capas de zinc, adquieran rugosidad. • Decapado químicoEs necesario cumplir los siguientes pasos para optimizar el acabado final de la pieza a recubrir: • Sumergir el material de acero en un baño de hidróxido sódico acuoso, a temperatura ambiente, para ablandar impurezas en el material. • Enjuagar con agua a presión el material, para retirar las impurezas. • Desengrasar el material con disolventes y detergentes. • Enjuagar con agua a presión el material, para arrastrar partículas de óxidos disueltos. • Sumergir el material de acero limpio y desengrasado en un baño de ácido sulfúrico inhibido durante un periodo de 2 a 8 horas y a temperatura ambiente, para evitar un sobre decapado. • Enjuagar con agua a presión y adicionar una solución neutralizante, como amoníaco diluido, para conseguir un pasivado en el elemento. • Secar el material a temperatura ambiente. • FosfatizadoEl siguiente proceso es realizar un recubrimiento por conversión, donde el elemento es sometido a un baño ácido de fosfato de zinc o de hierro (Fosfatizado), en la que se cambia la naturaleza física y química del material, transformándola en una superficie inerte y uniforme, neutralizando y sellando de esta manera la pieza a tratar.Es necesario realizar este proceso con el fin de mejorar la adherencia, minimizar la oxidación y mejorar la resistencia a la corrosión general de la pieza final. • Aplicación de pintura electrostática y curadoSe debe emplear cabinas de pintura libre de partículas contaminantes y equipo de pintura en óptimas condiciones de uso.Después de aplicada la pintura en la superficie, ésta debe tener un curado a 180°C y así garantizar su adherencia.El espesor final de capa de pintura como mínimo, debe ser de 3 mils, correspondiente a 75 micras (µm), aproximadamente.El color a emplear debe ser en polvo seco de tipo poliéster para exteriores Rall blanco liso brillante. • InstalaciónLos parales y marcos se embeberán en cuatro (4) dados de concreto de 3000 psi de 400 x 400 x 900 mm, de acuerdo al siguiente detalle:Gráfico 10.135 Detalle de cimentación.5.2.3 Materiales • Tubo redondo estructural de 5" cal 3.175 mm. • Tubo redondo estructural galvanizado. • Soldadura de electrodo E 6013. • Pintura electrostática.5.2.4 Ensayos de laboratorioSe debe contemplar los siguientes ensayos de laboratorio cuando lo requiera el Interventor: • Espesor de las paredes del tubo con pie de rey; mínimo de 3.175 mm de espesor en el pórtico y 2.5 mm en los parales posteriores. • El galvanizado debe cumplir la norma ASTM B6 SHG y se solicitará ensayos de apariencia superficial, adherencia y espesor del galvanizado. Espesor mínimo de capa de zinc 80 micras (µm). • Espesor de la pintura con prueba de ecómetro. Capa mínima total de 3 mils. • Adherencia de la pintura por ensayo de corte enrejado. • Ensayo de soldadura no destructiva por ultrasonido, con un detector de fallas portátiles y un palpador angular. • Dimensiones del elemento de acuerdo al plano de Especificaciones.5.2.5 Tolerancias • Tolerancia en verticalidad parales: ± 5 mm en longitud de 3000 mm = ± 0.1°. • Tolerancia en horizontalidad: ± 5 mm en longitud de 1000 mm = ± 0.28°. • Tolerancia en longitud de tubería: ± 8 mm. • Tolerancia en espesor de tubería: ± 10 %. • Tolerancia en diámetro de tubería: ± 0.75 %. • Tolerancia espesor de pintura: ± 10%. • Tolerancia espesor de galvanizado: ± 10%.5.2.6 Sistema de medida y pagoSe pagará por juego especificado en los planos de diseño, el precio incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, suministro e instalación de todos los elementos componentes de éste.CIMENTACION: Dados de concreto 3000 psi = 0.40x0.40x0.90 = 0.144 M3 x

Componentes	105676	Material	PORTERIA MOVIL FUTBOL 8 2.0x3.0 mts (SUM)	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.295.714,00	\$ 2.295.714,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL:1:1 + PREST.	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 288.405,52	\$ 144.202,76
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 413.723,00	\$ 206.861,50
11983	Estructura para Pista de Dirt Jump- Fontanar**			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 307.466,78

Detalles tabla 5.3-1 base arena*sellado arena*geoLAFAYETTE

Descripción Técnica CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST. = MdeO EXCAV. MANUAL CON CARGUE**

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,9000	30,00 %	1,1700	\$ 89.174,99	\$ 104.334,74
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.211,46	\$ 4.211,46
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 9.370,00	\$ 12.494,90
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0041	0,00 %	0,0041	\$ 223.671,24	\$ 917,05
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 193.161,19	\$ 77.264,48
	12000	Sub-análisis	Relleno rajon y suavizado con Afirmado (mecanico)	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 177.206,23	\$ 53.161,87
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 22.311,21	\$ 8.924,48

16734	Estructura paraPisoFlexible plazoletas+Bse+Asfalto			M2	Grupo PISOS		Valor Unitario		\$ 353.561,87
-------	--	--	--	----	-------------	--	----------------	--	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101240	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (DIA)	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 96.041,00	\$ 4.802,05
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.882,76	\$ 3.882,76
	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 81.493,00	\$ 11.409,02
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	45,0000	0,00 %	45,0000	\$ 20,00	\$ 900,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 144.414,00	\$ 5.776,56
	1976	Material	CARRETILLA PLATON 6 PIES-PLAST-RuedAntipint-Rin me	UN	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 263.613,00	\$ 79,08
	1691	Material	COMPRESOR 2HP TANQUE 24 LT -116psi	UN	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 689.862,00	\$ 1.379,72
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	2,3000	0,00 %	2,3000	\$ 6.852,00	\$ 15.759,60
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 834.593,01	\$ 52.162,06
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1340	0,00 %	0,1340	\$ 411.580,43	\$ 55.151,78
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 95.111,19	\$ 66.577,83
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 193.161,19	\$ 77.264,48
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 413.723,00	\$ 7.447,01

20792	ESTRUCTURA SUPERIOR CANASTILLA DE PROTECCION PARA BAJOS UN 1,35M*0,67M + INCLUYE PINTURA (SUM+INS)			Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 1.452.783,20
-------	--	--	--	----------------------------	--	----------------	--	-----------------

Detalles Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 61.904,00	\$ 30.952,00
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 45.570,00	\$ 22.785,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 29.726,68	\$ 29.726,68
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 99.130,00	\$ 49.565,00
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 57.751,00	\$ 28.875,50
	10763	Material	ANGULO 1 1/2"x 1/8"x 6m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 62.516,00	\$ 62.516,00
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 71.815,00	\$ 14.650,26
	1826	Material	ESMALTE BRILLANTE COLOR (POR 5 GL)	GLN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 77.330,32	\$ 9.279,64
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	2,3200	1,00 %	2,3432	\$ 21.618,00	\$ 50.655,30
	101009	Material	VARILLA LISA DE 3/4"(A-36) Igual a 000023 HIERRO A-36 Liso/Rect 3/4"	ML	29,3700	2,00 %	29,9574	\$ 11.740,31	\$ 351.709,16

	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14
	15810	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA 1:1+PRESTSolda+ayud	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 288.405,52	\$ 288.405,52
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 415.070,00	\$ 207.535,00
02023	ESTRUCTURA TANGENTE CPS			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 209.976,11
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	3706	Equipo	CAMION 3 TONELADAS	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 418.314,00	\$ 12.549,42
	003745	Equipo	CAMPERO	HR	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 0,00	\$ 0,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.561,95	\$ 1.561,95
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 104.130,00	\$ 31.239,00
	003701	Material	ABRAZADERA EN U TIPO-3 Ø210MM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.087,00	\$ 24.087,00
	003723	Material	AISLADOR DE PIN DE ANSI 52-1	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 30.709,00	\$ 92.127,00
	003692	Material	CONDUCTOR ALUMINIO AWG 4/0	ML	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003698	Material	CRUCETA MADERA INMUNIZ. 2.5	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 39.663,00	\$ 39.663,00
	003705	Material	DIAGONAL VARILLA 77CM	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3703	Material	TORNILLO ACERO 5/8 X 1 1/2" HEXAGONAL	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.843,24	\$ 3.686,48
	003704	Material	TORNILLO ACERO 5/8 X 8" GRADO 5	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.062,26	\$ 5.062,26
14673	ESTRUCTURA VOLEIBOL (SUM + INST)			JGO	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.383.291,08
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14265	Sub-análisis	Estructura volleyball (suministro)	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.197.996,00	\$ 1.197.996,00
	13718	Sub-análisis	Estructura volleyball (Instalación)	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 185.295,08	\$ 185.295,08
14837	ESTRUCTURA VOLEIBOL(DESM+SUM+INST)			JGO	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.468.976,64
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14072	Sub-análisis	Desmonte de Estructura volleyball (Cargue y Retiro)	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 85.685,56	\$ 85.685,56
	14673	Sub-análisis	ESTRUCTURA VOLEIBOL (SUM + INST)	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.383.291,08	\$ 1.383.291,08
14265	Estructura volleyball (suministro)			JGO	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 1.197.996,00
Detalles incluye dos parales y la malla									
Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA: VER DOCUMENTO REFERENTES Y ESPECIFICACIONES BÁSICAS PARA CONSTRUCCIÓN CONTRATO DE CONSULTORIA 2960 DE OCTUBRE DE 2017									
Componentes	103759	Material	ESTRUCTURA VOLEIBOL	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.197.996,00	\$ 1.197.996,00
13718	Estructura volleyball (Instalación)			JGO	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 185.295,08
Detalles incluye dos parales y la malla									
Descripción Técnica									
Componentes	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1770	5,00 %	0,1859	\$ 535.710,00	\$ 99.588,49
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 219.360,72	\$ 877,44
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 146.354,07	\$ 24.880,19
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 299.744,81	\$ 59.948,96
10251	Estructura volleyball+Malla (suministro e instala			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 1.708.296,28

Detalles incluye dos parales y la malla

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.628,64	\$ 4.628,64
	103759	Material	ESTRUCTURA VOLEIBOL	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.197.996,00	\$ 1.197.996,00
	103760	Material	RED DE VOLEIBOL	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 246.869,00	\$ 246.869,00
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,1300	5,00 %	0,1365	\$ 579.990,67	\$ 79.168,73
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 146.354,07	\$ 21.953,11
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 413.723,00	\$ 82.744,60

10441	Estrucutra Baloncesto antibandalica (instalacion)			JGO	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS		Valor Unitario	\$ 977.400,64	
-------	---	--	--	-----	--------------------------------	--	----------------	---------------	--

Detalles incluye dos canchas

Descripción Técnica

Componentes	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	1,4300	2,00 %	1,4586	\$ 535.710,00	\$ 781.386,61
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 219.360,72	\$ 658,08
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 146.354,07	\$ 190.260,29
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 299.744,81	\$ 5.095,66

00634	ESTUCO SOBRE PAÑETE			M2	Grupo PINTURA		Valor Unitario	\$ 9.288,65	
-------	---------------------	--	--	----	---------------	--	----------------	-------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 327,56	\$ 327,56
	1031	Material	CAOLIN IMPALPABLE (saco de 25 Kg)	BTO	0,0900	2,00 %	0,0918	\$ 20.203,13	\$ 1.854,65
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,2600	2,00 %	0,2652	\$ 725,00	\$ 192,27
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	0,0210	2,00 %	0,0214	\$ 1.411,99	\$ 30,22
	1080	Material	YESO BULTO DE (25 KG)	BTO	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 32.628,36	\$ 332,81
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0214	0,00 %	0,0214	\$ 306.128,14	\$ 6.551,14

13216	ESTUCO SOBRE PAÑETE+ ANDAMIO			M2	Grupo PINTURA		Valor Unitario	\$ 24.863,28	
-------	------------------------------	--	--	----	---------------	--	----------------	--------------	--

Detalles

Descripción Técnica Estuco plastico Tipo Estuka Acrilico de Sika o Equivalente sobre murosCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 64.694,35	\$ 3.881,66
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 19.030,00	\$ 761,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 469,87	\$ 469,87
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 722,00	\$ 259,92
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 93,97	\$ 93,97
	107175	Material	ESTUCO ACRILICO - ESTUKA - SIKA o similar	GLN	0,3333	5,00 %	0,3500	\$ 28.230,00	\$ 9.880,50
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 1.411,99	\$ 112,96
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 219.360,72	\$ 219,36

13503	ESTUCO PARA MUROS (4 MANOS)			M2	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 16.116,53	
-------	-----------------------------	--	--	----	--------------	--	----------------	--------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 308,69	\$ 308,69
	1031	Material	CAOLIN IMPALPABLE (saco de 25 Kg)	BTO	0,3600	2,00 %	0,3672	\$ 20.203,13	\$ 7.418,59
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	1,0400	2,00 %	1,0608	\$ 725,00	\$ 769,08
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 1.411,99	\$ 115,22
	1080	Material	YESO BULTO DE (25 KG)	BTO	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 32.628,36	\$ 1.331,24
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 411.580,43	\$ 6.173,71

17229	ESTUCO PLASTICO TIPO ESTUKA ACRILICO	M2	Grupo PINTURA	Valor Unitario	\$ 23.054,39
--------------	---	-----------	----------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica APLICACIÓN ESTUCO PLASTICO TIPO ESTUKA ACRILICO DE SIKA O EQUIVALENTE SOBRE MUROSEstuco acrílico blanco, listo para usar y de buena manejabilidad, se puede aplicar sobre muros y techos interiores y exteriores. Una vez aplicado tiene una excelente dureza y recibe fácilmente pintura o papel de colgadura.USOSComo revestimiento para acabados sobre pañetes, frisos, repellos o revoques, sobre superficies lisas de concreto y laminas de fibrocemento y panel yeso. Especial para hacer resanas en pequeños espesores sobre superficies estucadas, pintadas o morteros que presenten fisuras menores a 0.5 mm (sin movimiento).CARACTERISTICAS / VENTAJAS? Es un producto de calidad constante.? Viene listo para usar, de un solo componente.? Bajo desperdicio en su aplicación.? Permite una aplicación limpia.? Permite colocar un menor numero de capas.? Se usa como base para estucos venecianos.Por su color blanco, permite obtener acabados de excelente calidad, economizando el consumo de pintura. No es necesario consumir la totalidad del producto en una sola aplicación.? Una vez utilizada una parte, simplemente cierre bien el empaque con el producto sobrante y úselo cuando lo requiera.? Especial para resanar paredes estucadas y pintadas, o morteros que presente fisuras menores a 0,5 mm (sin movimiento).?Se puede aplicar la primera capa de pintura después de cinco horas de terminada la aplicación de la última capa de Estuka® Acrílico.?? Para uso en interiores y exteriores.? Secado rápido.CERTIFICADOS / NORMASClasificación USGB LEED:Estuka® Acrílico conforme a los requisitos LEED v3. IEQ, crédito 4.2: Materiales de baja emisión: pinturas y recubrimientos. (Método SCAQMD 304-91) Contenido de VOC< 350 gr/l.

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 64.694,35	\$ 3.881,66
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 91,84	\$ 91,84
	107175	Material	ESTUCO ACRILICO - ESTUKA - SIKA o similar	GLN	0,3333	0,00 %	0,3333	\$ 28.230,00	\$ 9.409,06
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 1.411,99	\$ 28,80
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84

00635	ESTUCO Y ACRILTEX (3 MANOS)	M2	Grupo PINTURA	Valor Unitario	\$ 30.603,84
--------------	------------------------------------	-----------	----------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.091,35	\$ 1.091,35
	1023	Material	ACRILTEX SEMIMATE	GLN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 106.485,01	\$ 5.324,25
	1031	Material	CAOLIN IMPALPABLE (saco de 25 Kg)	BTO	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 20.203,13	\$ 1.818,28
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 725,00	\$ 188,50
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 1.411,99	\$ 28,24
	1080	Material	YESO BULTO DE (25 KG)	BTO	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 32.628,36	\$ 326,28
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0713	0,00 %	0,0713	\$ 306.128,14	\$ 21.826,94

00636	ESTUCO Y VINILO TIPO-1 (3 MANOS)	M2	Grupo PINTURA	Valor Unitario	\$ 27.121,79
--------------	---	-----------	----------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0720	0,00 %	0,0720	\$ 2.133,00	\$ 153,58
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0360	0,00 %	0,0360	\$ 19.030,00	\$ 685,08
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 964,30	\$ 964,30
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0720	0,00 %	0,0720	\$ 722,00	\$ 51,98
	1031	Material	CAOLIN IMPALPABLE (saco de 25 Kg)	BTO	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 20.203,13	\$ 1.818,28

581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 725,00	\$ 188,50
532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 1.411,99	\$ 28,24
1078	Material	VINILTEX O SIMILAR (ACRILICA BASE AGUA)TIPO-1	GLN	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 68.942,54	\$ 3.619,48
1080	Material	YESO BULTO DE (25 KG)	BTO	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 32.628,36	\$ 326,28
11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 306.128,14	\$ 19.286,07

15126	ESTUCO Y VINILTEX (1 MANO)		M2	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 14.921,05
--------------	-----------------------------------	--	-----------	----------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0644	0,00 %	0,0644	\$ 2.133,00	\$ 137,37
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0322	0,00 %	0,0322	\$ 19.030,00	\$ 612,77
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 491,21	\$ 491,21
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0644	0,00 %	0,0644	\$ 722,00	\$ 46,50
	1031	Material	CAOLIN IMPALPABLE (saco de 25 Kg)	BTO	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 20.203,13	\$ 1.818,28
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 725,00	\$ 188,50
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 1.411,99	\$ 28,24
	1078	Material	VINILTEX O SIMILAR (ACRILICA BASE AGUA)TIPO-1	GLN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 68.942,54	\$ 1.447,79
	1080	Material	YESO BULTO DE (25 KG)	BTO	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 32.628,36	\$ 326,28
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0322	0,00 %	0,0322	\$ 305.096,56	\$ 9.824,11

11945	ESTUCO Y VINILTEX (3 MANOS) **		M2	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 27.570,62
--------------	---------------------------------------	--	-----------	----------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0720	0,00 %	0,0720	\$ 2.133,00	\$ 153,58
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0360	0,00 %	0,0360	\$ 19.030,00	\$ 685,08
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 961,05	\$ 961,05
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0720	0,00 %	0,0720	\$ 722,00	\$ 51,98
	1031	Material	CAOLIN IMPALPABLE (saco de 25 Kg)	BTO	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 20.203,13	\$ 1.818,28
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 725,00	\$ 188,50
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 1.411,99	\$ 28,24
	1078	Material	VINILTEX O SIMILAR (ACRILICA BASE AGUA)TIPO-1	GLN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.942,54	\$ 4.136,55
	1080	Material	YESO BULTO DE (25 KG)	BTO	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 32.628,36	\$ 326,28
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 305.096,56	\$ 19.221,08

11013	EUCALIPTO POMARROSO (Sum+Inst+Mant)**		UN	Grupo 13 Manejo ambiental		Valor Unitario		\$ 266.521,41
--------------	--	--	-----------	----------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100682	Material	ARBOL - EUCALIPTO POMARROSO**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 52.333,00	\$ 52.333,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 95.578,00	\$ 76.462,40
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 70.000,00	\$ 56.000,00

18584	Excava manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50mCDRC		M3	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 151.884,18
--------------	--	--	-----------	------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica No incluye vale de botadero.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.801,37	\$ 2.801,37
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 560,27	\$ 560,27
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0845	0,00 %	0,0845	\$ 411.580,43	\$ 34.778,55
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	30,00 %	0,2210	\$ 413.723,00	\$ 91.432,78
17999	EXCAVA. BARRETE-PANTALLA+Bento D=0.40+retiro CDRC			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 385.617,37

Detalles Trabajo a 20 toneladas .									
Descripción Técnica EXCAVACIONES PARA BARRETES Y PANTALLAS A: 0.40 M. CON LODOS BENTONITICOS. INCLUYE IZAJE Y COLOCACION DE CANASTA, ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL DE EXCAVACION Y LOS LODOS SOBRANTES EN BOTADEROS OFICIALES.CTO-CONSULTORIA 2959-2017-FONTANAR - ver CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL DEL PARQUE FONTANAR DEL RIOEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Respecto a la localización en planta de los barretes y pantallas, se aceptará una tolerancia del 10%.La tolerancia en el alineamiento vertical de la excavación los barretes y pantallas, no deberá variar del alineamiento proyectado en más de 2% o dos centímetros por metro (2 cm/m) de profundidad.Los sobre volúmenes estimados con este procedimiento considerando la maquinaria, los errores de operación, los tiempos de excavación, los suelos bogotanos, etc., se han determinado en el el APU.									
Componentes	104495	Equipo	GRUA TELESCOPICA 40 TON	HR	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 357.648,60	\$ 6.080,03
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.726,04	\$ 4.726,04
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 6.582,00	\$ 2.172,06
	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0481	10,00 %	0,0529	\$ 571.230,00	\$ 30.218,07
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.575,35	\$ 1.575,35
	108261	Material	Separador homologado para pilotes CDRC	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12325	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:8 +PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 1.082.594,15	\$ 129.911,30
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 22.311,21	\$ 29.004,57
	108266	Subcontrato	Excavacion barretes / pantallas Ø0.40m +bento CDRC	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106089	Transporte	Vale Excavación RCD- Arcilla/Recebo (VJ:6m3)	M3	0,1667	0,00 %	0,1667	\$ 8.923,26	\$ 1.487,51
	106094	Transporte	Vale Excavación RCD Lodos I(VJ:6M3)	M3	0,1667	0,00 %	0,1667	\$ 6.808,00	\$ 1.134,89
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,3334	30,00 %	0,4334	\$ 413.723,00	\$ 179.307,55
18675	Excavac Mecanic+retiro(250m3/dia)V-15m3-BlandoCDRC			M3	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 54.533,13

Detalles incluye cargue y retiro de material exca.									
Descripción Técnica Para excavación (250m3/dia).- Fexp=1.30. (30 días) No incluye vale de botadero									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26,84	\$ 26,84
	103493	Equipo	Retroexcavadora (200m3/Dia)	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 1.136.212,00	\$ 4.544,85
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8,95	\$ 8,95
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 223.671,24	\$ 894,68
	105775	Transporte	VOLQUETA (VIAJE DE 15 M3)MAX 30 KM	VJ	0,0867	0,00 %	0,0867	\$ 565.834,00	\$ 49.057,81
15933	Excavac.Meca+retiro(450m3/dia)V-15m3(15dias)Blando			M3	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 49.559,73

Detalles incluye cargue y retiro de material exca.									
Descripción Técnica Para excavación (450m3/dia).- Fexp=1.30. (15 días) No incluye vale de botadero									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9,84	\$ 9,84
	105784	Equipo	Retroexcavadora (350-450M3/dia) Hasta(15)días.	DD	0,0022	0,00 %	0,0022	\$ 0,00	\$ 0,00

12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0022	0,00 %	0,0022	\$ 223.671,24	\$ 492,08
105775	Transporte	VOLQUETA (VIAJE DE 15 M3)MAX 30 KM	VJ	0,0867	0,00 %	0,0867	\$ 565.834,00	\$ 49.057,81

15932	Excavac.Meca+retiro(450m3/dia)V-15m3(30dias)Blando	M3	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 51.396,14
--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles incluye cargue y retiro de material exca.

Descripción Técnica Para excavación (450m3/dia).- Fexp=1.30. (30 días) No incluye vale de botadero

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9,84	\$ 9,84
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0022	0,00 %	0,0022	\$ 223.671,24	\$ 492,08
	105785	Transporte	Retroexcavadora (350-450M3/dia) Hasta(30)días.	DD	0,0022	0,00 %	0,0022	\$ 834.730,00	\$ 1.836,41
	105775	Transporte	VOLQUETA (VIAJE DE 15 M3)MAX 30 KM	VJ	0,0867	0,00 %	0,0867	\$ 565.834,00	\$ 49.057,81

15934	Excavac.Meca+retiro(464m3/dia)V-15m3(15dias)Blando	M3	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 49.559,73
--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles incluye cargue y retiro de material exca.

Descripción Técnica Para excavación (464m3/dia).- Fexp=1.30. (15 días) No incluye vale de botadero

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9,84	\$ 9,84
	105784	Equipo	Retroexcavadora (350-450M3/dia) Hasta(15)días.	DD	0,0022	0,00 %	0,0022	\$ 0,00	\$ 0,00
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0022	0,00 %	0,0022	\$ 223.671,24	\$ 492,08
	105775	Transporte	VOLQUETA (VIAJE DE 15 M3)MAX 30 KM	VJ	0,0867	0,00 %	0,0867	\$ 565.834,00	\$ 49.057,81

15935	Excavac.Meca+retiro(464m3/dia)V-15m3(30dias)Blando	M3	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 51.396,14
--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles incluye cargue y retiro de material exca.

Descripción Técnica Para excavación (464m3/dia).- Fexp=1.30. (30 días) No incluye vale de botadero

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9,84	\$ 9,84
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0022	0,00 %	0,0022	\$ 223.671,24	\$ 492,08
	105785	Transporte	Retroexcavadora (350-450M3/dia) Hasta(30)días.	DD	0,0022	0,00 %	0,0022	\$ 834.730,00	\$ 1.836,41
	105775	Transporte	VOLQUETA (VIAJE DE 15 M3)MAX 30 KM	VJ	0,0867	0,00 %	0,0867	\$ 565.834,00	\$ 49.057,81

15928	Excavac.Mecanic+retiro(350m3/dia)V-15m3(15d)Blando	M3	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 49.719,43
--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles incluye cargue y retiro de material exca.

Descripción Técnica Para excavación (350m3/dia).- Fexp=1.30. (15días) No incluye vale de botadero

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12,97	\$ 12,97
	105784	Equipo	Retroexcavadora (350-450M3/dia) Hasta(15)días.	DD	0,0029	0,00 %	0,0029	\$ 0,00	\$ 0,00
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0029	0,00 %	0,0029	\$ 223.671,24	\$ 648,65
	105775	Transporte	VOLQUETA (VIAJE DE 15 M3)MAX 30 KM	VJ	0,0867	0,00 %	0,0867	\$ 565.834,00	\$ 49.057,81

15931	Excavac.Mecanic+retiro(350m3/dia)V-15m3Blando	M3	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 52.140,15
--------------	--	-----------	------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles incluye cargue y retiro de material exca.

Descripción Técnica Para excavación (350m3/dia).- Fexp=1.30. (30 días) No incluye vale de botadero

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12,97	\$ 12,97
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0029	0,00 %	0,0029	\$ 223.671,24	\$ 648,65
	105785	Transporte	Retroexcavadora (350-450M3/dia) Hasta(30)días.	DD	0,0029	0,00 %	0,0029	\$ 834.730,00	\$ 2.420,72
	105775	Transporte	VOLQUETA (VIAJE DE 15 M3)MAX 30 KM	VJ	0,0867	0,00 %	0,0867	\$ 565.834,00	\$ 49.057,81

16195	Excavac.Mecanic+retiro(464m3/dia)V-15m3-Tierra	M3	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 48.340,63
--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles incluye cargue y retiro de material exca.

Detalles incluye cargue y retiro de material exca.										
Descripción Técnica Para excavación (464m3/día).- Fexp=1.30. (15 días) No incluye vale de botadero										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9,84	\$ 9,84
	105784	Equipo	Retroexcavadora (350-450M3/día) Hasta(15)días.		DD	0,0022	0,00 %	0,0022	\$ 0,00	\$ 0,00
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**		JRN	0,0022	0,00 %	0,0022	\$ 223.671,24	\$ 492,08
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)		VJ	0,2167	0,00 %	0,2167	\$ 413.723,00	\$ 89.653,77
14193	Excavacion bulldozer con retiro suelo blando suelt			M3	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 86.422,85	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	4,5000	0,00 %	4,5000	\$ 32.177,01	\$ 144.796,55
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 299.744,81	\$ 299.744,81
	03934	Sub-análisis	SEÑALIZACIÓN PARA EXCAVACION	DD	0,8800	0,00 %	0,8800	\$ 26.759,74	\$ 23.548,57
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	20,00 %	1,2000	\$ 22.311,21	\$ 26.773,45
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	20,00 %	0,2040	\$ 413.723,00	\$ 84.399,49
12498	Excavacion en roca (Compresor+MO)con retiro**			M3	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 202.168,21

Detalles	
Descripción Técnica	Excavación, relleno y compactación en zona verde de (0,87X0,50)m, de acuerdo a cortes de planos y Norma CODENSA CS-208.. CDRC san cristobal.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.492,66	\$ 1.492,66
	101252	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA Pozo + transp.	M3	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 202.424,00	\$ 42.509,04
	109056	Material	Banda Plastica CORAZA FLEXIBLE	ML	2,3800	0,00 %	2,3800	\$ 0,00	\$ 0,00
	100626	Material	Recebo Comun sin transporte	M3	0,6300	0,00 %	0,6300	\$ 12.306,00	\$ 7.752,78
	108759	Material	REMONTA ESTABILIZADA	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	14120	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 2:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 497.553,96	\$ 99.510,79

12629	Excavacion manual sin retiro en recebo **	M3	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 67.019,10
--------------	--	-----------	------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.182,75	\$ 3.182,75
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 219.360,72	\$ 6.800,18
	12107	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 3 Ayud ObraNegra **	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 335.506,86	\$ 57.036,17

12175	Excavacion manual con retiro en recebo **	M3	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 128.472,16
--------------	--	-----------	------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.863,13	\$ 1.863,13
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0111	0,00 %	0,0111	\$ 219.360,72	\$ 2.434,90
	12107	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 3 Ayud ObraNegra **	JRN	0,1040	0,00 %	0,1040	\$ 335.506,86	\$ 34.892,71
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1660	30,00 %	0,2158	\$ 413.723,00	\$ 89.281,42

18481	Excavacion manual con retiro en roca Caisson CDRC	M3	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 447.476,05
--------------	--	-----------	------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.757,30	\$ 9.757,30
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.252,43	\$ 3.252,43
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 299.744,81	\$ 299.744,81
	03934	Sub-análisis	SEÑALIZACIÓN PARA EXCAVACION	DD	0,8800	0,00 %	0,8800	\$ 26.759,74	\$ 23.548,57
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	20,00 %	1,2000	\$ 22.311,21	\$ 26.773,45
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1700	20,00 %	0,2040	\$ 413.723,00	\$ 84.399,49

18684	Excavacion manual con retiro en roca Caisson CDRC	M3	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 447.476,05
--------------	--	-----------	------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.757,30	\$ 9.757,30
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.252,43	\$ 3.252,43
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 299.744,81	\$ 299.744,81
	03934	Sub-análisis	SEÑALIZACIÓN PARA EXCAVACION	DD	0,8800	0,00 %	0,8800	\$ 26.759,74	\$ 23.548,57
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	20,00 %	1,2000	\$ 22.311,21	\$ 26.773,45
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1700	20,00 %	0,2040	\$ 413.723,00	\$ 84.399,49

11675	Excavacion manual con retiro en roca Caisson**	M3	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 434.466,32
--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 299.744,81	\$ 299.744,81
	03934	Sub-análisis	SEÑALIZACIÓN PARA EXCAVACION	DD	0,8800	0,00 %	0,8800	\$ 26.759,74	\$ 23.548,57
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	20,00 %	1,2000	\$ 22.311,21	\$ 26.773,45
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	20,00 %	0,2040	\$ 413.723,00	\$ 84.399,49
13066	Excavacion manual con retiro en roca fragment. **			M3	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario	\$ 247.195,83	
Detalles									
Descripción Técnica No incluye vale de botadero.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.035,81	\$ 3.035,81
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 523.416,05	\$ 151.790,65
	03934	Sub-análisis	SEÑALIZACIÓN PARA EXCAVACION	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 26.759,74	\$ 936,59
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	30,00 %	0,2210	\$ 413.723,00	\$ 91.432,78
13195	Excavacion manual con retiro suelo blando**			M3	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario	\$ 116.632,07	
Detalles									
Descripción Técnica No incluye vale de botadero.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.281,59	\$ 1.281,59
	13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0520	0,00 %	0,0520	\$ 447.342,48	\$ 23.261,81
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0111	0,00 %	0,0111	\$ 219.360,72	\$ 2.434,90
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1667	30,00 %	0,2167	\$ 413.723,00	\$ 89.653,77
00022	EXCAVACION MANUAL h=2 M. incluye entibado			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario	\$ 401.990,90	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.057,90	\$ 2.057,90
	002106	Material	CERCO ORDINARIO (8cmx8cm) L=3M usar CIO-000885	UN	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 26.394,00	\$ 184.758,00
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 10.421,00	\$ 62.526,00
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 411.580,43	\$ 82.316,09
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 413.723,00	\$ 70.332,91
12329	Excavacion manual sin retiro en roca fragment. **			M3	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario	\$ 137.368,40	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 523.416,05	\$ 130.854,01
	03934	Sub-análisis	SEÑALIZACIÓN PARA EXCAVACION	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 26.759,74	\$ 936,59
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 22.311,21	\$ 5.577,80
10171	Excavacion manual sin retiro en suelo blando **			M3	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario	\$ 19.411,03	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 919,60	\$ 919,60
	13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 447.342,48	\$ 14.762,30
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 219.360,72	\$ 3.729,13
15430	Excavacion manual sin retiro mas acopio **			M3	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario	\$ 27.683,83	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 919,60	\$ 919,60
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 103.410,00	\$ 8.272,80
	13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 447.342,48	\$ 14.762,30
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 219.360,72	\$ 3.729,13
19136	EXCAVACION MANUAL SIN RETIRO SUELO COMPACTO + TRASIEGO			M3	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 49.354,22
Detalles									
Descripción Técnica									
CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.891,06	\$ 1.891,06
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 299.744,81	\$ 40.465,55
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0319	0,00 %	0,0319	\$ 219.360,72	\$ 6.997,61
00023	EXCAVACION MANUAL TALUDES			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 65.806,98
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.152,43	\$ 1.152,43
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 411.580,43	\$ 57.621,26
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 413.723,00	\$ 7.033,29
10093	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m			M3	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 146.354,07
Detalles									
Descripción Técnica									
No incluye vale de botadero.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.564,71	\$ 2.564,71
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0730	0,00 %	0,0730	\$ 411.580,43	\$ 30.045,37
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1700	30,00 %	0,2210	\$ 413.723,00	\$ 91.432,78
15917	Excavación Mecanic+retiro(100m3/dia)V-15M3-Blando			M3	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 62.701,37
Detalles									
Descripción Técnica									
incluye cargue y retiro de material exca.									
Para excavación (100m3/dia).- Fexp=1.30. (30 días) No incluye vale de botadero									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 44,73	\$ 44,73
	103493	Equipo	Retroexcavadora (200m3/Dia)	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 1.136.212,00	\$ 11.362,12
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 223.671,24	\$ 2.236,71
	105775	Transporte	VOLQUETA (VIAJE DE 15 M3)MAX 30 KM	VJ	0,0867	0,00 %	0,0867	\$ 565.834,00	\$ 49.057,81
15930	Excavación Mecanic+retiro(100m3/dia)V-15M3-Tierra			M3	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 59.645,86
Detalles									
Descripción Técnica									
incluye cargue y retiro de material exca.									
Para excavación (100m3/dia).- Fexp=1.22. (30 días) No incluye vale de botadero									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 44,73	\$ 44,73
	103493	Equipo	Retroexcavadora (200m3/Dia)	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 1.136.212,00	\$ 11.362,12
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 223.671,24	\$ 2.236,71

	105775	Transporte	VOLQUETA (VIAJE DE 15 M3)MAX 30 KM	VJ	0,0813	0,00 %	0,0813	\$ 565.834,00	\$ 46.002,30
15920	Excavación Mecanic+retiro(150m3/dia)V-15m3-Blando			M3	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 58.199,00
Detalles incluye cargue y retiro de material exca.									
Descripción Técnica Para excavación (150m3/dia).- Fexp=1.30. (30 días) No incluye vale de botadero									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 29,97	\$ 29,97
	103493	Equipo	Retroexcavadora (200m3/Dia)	DD	0,0067	0,00 %	0,0067	\$ 1.136.212,00	\$ 7.612,62
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0067	0,00 %	0,0067	\$ 223.671,24	\$ 1.498,60
	105775	Transporte	VOLQUETA (VIAJE DE 15 M3)MAX 30 KM	VJ	0,0867	0,00 %	0,0867	\$ 565.834,00	\$ 49.057,81
16196	Excavación Mecanic+retiro(150m3/dia)V-15m3-Tierra			M3	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 55.143,49
Detalles incluye cargue y retiro de material exca.									
Descripción Técnica Para excavación (150m3/dia).- Fexp=1.22. (30 días) No incluye vale de botadero									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 29,97	\$ 29,97
	103493	Equipo	Retroexcavadora (200m3/Dia)	DD	0,0067	0,00 %	0,0067	\$ 1.136.212,00	\$ 7.612,62
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0067	0,00 %	0,0067	\$ 223.671,24	\$ 1.498,60
	105775	Transporte	VOLQUETA (VIAJE DE 15 M3)MAX 30 KM	VJ	0,0813	0,00 %	0,0813	\$ 565.834,00	\$ 46.002,30
15924	Excavación Mecanic+retiro(165m3/dia)V-15m3-Blando			M3	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 57.380,38
Detalles incluye cargue y retiro de material exca.									
Descripción Técnica Para excavación (165m3/dia).- Fexp=1.30. (30 días) No incluye vale de botadero									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 27,29	\$ 27,29
	103493	Equipo	Retroexcavadora (200m3/Dia)	DD	0,0061	0,00 %	0,0061	\$ 1.136.212,00	\$ 6.930,89
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0061	0,00 %	0,0061	\$ 223.671,24	\$ 1.364,39
	105775	Transporte	VOLQUETA (VIAJE DE 15 M3)MAX 30 KM	VJ	0,0867	0,00 %	0,0867	\$ 565.834,00	\$ 49.057,81
15926	Excavación Mecanic+retiro(165m3/dia)V-6m3-Blando			M3	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 97.976,34
Detalles incluye cargue y retiro de material exca.									
Descripción Técnica Para excavación (165m3/dia).- Fexp=1.30. (30 días) No incluye vale de botadero									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 27,29	\$ 27,29
	103493	Equipo	Retroexcavadora (200m3/Dia)	DD	0,0061	0,00 %	0,0061	\$ 1.136.212,00	\$ 6.930,89
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0061	0,00 %	0,0061	\$ 223.671,24	\$ 1.364,39
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,2167	0,00 %	0,2167	\$ 413.723,00	\$ 89.653,77
15921	Excavación Mecanic+retiro(200m3/dia)V-15m3-Blando			M3	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 50.198,54
Detalles incluye cargue y retiro de material exca.									
Descripción Técnica Para excavación (200m3/dia).- Fexp=1.30. (30 días) No incluye vale de botadero									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 22,37	\$ 22,37
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 223.671,24	\$ 1.118,36
	105775	Transporte	VOLQUETA (VIAJE DE 15 M3)MAX 30 KM	VJ	0,0867	0,00 %	0,0867	\$ 565.834,00	\$ 49.057,81
16197	Excavación Mecanic+retiro(200m3/dia)V-15m3-Tierra			M3	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 47.143,03
Detalles incluye cargue y retiro de material exca.									
Descripción Técnica Para excavación (200m3/dia).- Fexp=1.22. (30 días) No incluye vale de botadero									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 22,37	\$ 22,37

12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 223.671,24	\$ 1.118,36
105775	Transporte	VOLQUETA (VIAJE DE 15 M3)MAX 30 KM	VJ	0,0813	0,00 %	0,0813	\$ 565.834,00	\$ 46.002,30

15929	Excavación Mecanic+retiro(200m3/dia)V-6m3-Blando	M3	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 96.475,56
--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles incluye cargue y retiro de material exca.

Descripción Técnica Para excavación (200m3/dia).- Fexp=1.30. (30 días) No incluye vale de botadero

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 22,37	\$ 22,37
	103493	Equipo	Retroexcavadora (200m3/Dia)	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 1.136.212,00	\$ 5.681,06
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 223.671,24	\$ 1.118,36
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2167	0,00 %	0,2167	\$ 413.723,00	\$ 89.653,77

16192	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-15m3- Tierra	M3	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 51.459,72
--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles incluye cargue y retiro de material exca.

Descripción Técnica Para excavación (250m3/dia).- Fexp=1.22 (30 días) Sin vale de botadero

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17,89	\$ 17,89
	103493	Equipo	Retroexcavadora (200m3/Dia)	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 1.136.212,00	\$ 4.544,85
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 223.671,24	\$ 894,68
	105775	Transporte	VOLQUETA (VIAJE DE 15 M3)MAX 30 KM	VJ	0,0813	0,00 %	0,0813	\$ 565.834,00	\$ 46.002,30

15922	Excavación Mecanic+retiro(250m3/dia)V-15m3-Blando	M3	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 54.515,23
--------------	--	-----------	------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles incluye cargue y retiro de material exca.

Descripción Técnica Para excavación (250m3/dia).- Fexp=1.30. (30 días) No incluye vale de botadero

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17,89	\$ 17,89
	103493	Equipo	Retroexcavadora (200m3/Dia)	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 1.136.212,00	\$ 4.544,85
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 223.671,24	\$ 894,68
	105775	Transporte	VOLQUETA (VIAJE DE 15 M3)MAX 30 KM	VJ	0,0867	0,00 %	0,0867	\$ 565.834,00	\$ 49.057,81

16193	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3- Tierra	M3	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 89.567,31
--------------	--	-----------	------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles incluye cargue y retiro de material exca.

Descripción Técnica Para excavación (250m3/dia).- (4 Viajes/Dia). Fexp=1.22 no incluye vale de botadero.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17,89	\$ 17,89
	103493	Equipo	Retroexcavadora (200m3/Dia)	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 1.136.212,00	\$ 4.544,85
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 223.671,24	\$ 894,68
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2033	0,00 %	0,2033	\$ 413.723,00	\$ 84.109,89

10380	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 95.111,19
--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles incluye cargue y retiro de material exca.

Descripción Técnica Para excavación (250m3/dia).- (4 Viajes/Dia). Fexp=1.30.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17,89	\$ 17,89
	103493	Equipo	Retroexcavadora (200m3/Dia)	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 1.136.212,00	\$ 4.544,85
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 223.671,24	\$ 894,68
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2167	0,00 %	0,2167	\$ 413.723,00	\$ 89.653,77

15946	Excavación Mecanic+retiro(350m3/dia)V-15m3-Tierra	M3	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 49.084,64
--------------	--	-----------	------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles incluye cargue y retiro de material exca.

Descripción Técnica Para excavación (350m3/día).- Fexp=1.22. (30 días) No incluye vale de botadero									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12,97	\$ 12,97
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0029	0,00 %	0,0029	\$ 223.671,24	\$ 648,65
	105785	Transporte	Retroexcavadora (350-450M3/día) Hasta(30)días.	DD	0,0029	0,00 %	0,0029	\$ 834.730,00	\$ 2.420,72
	105775	Transporte	VOLQUETA (VIAJE DE 15 M3)MAX 30 KM	VJ	0,0813	0,00 %	0,0813	\$ 565.834,00	\$ 46.002,30
16194	Excavación Mecanic+retiro(450m3/día)V-15m3-Tierra			M3	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 48.340,63

Detalles incluye cargue y retiro de material exca.

Descripción Técnica Para excavación (450m3/día).- Fexp=1.22. (30 días) No incluye vale de botadero									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9,84	\$ 9,84
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0022	0,00 %	0,0022	\$ 223.671,24	\$ 492,08
	105785	Transporte	Retroexcavadora (350-450M3/día) Hasta(30)días.	DD	0,0022	0,00 %	0,0022	\$ 834.730,00	\$ 1.836,41
	105775	Transporte	VOLQUETA (VIAJE DE 15 M3)MAX 30 KM	VJ	0,0813	0,00 %	0,0813	\$ 565.834,00	\$ 46.002,30
20846	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 85.641,75

Detalles

Descripción Técnica No incluye vale de botadero.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 50,33	\$ 50,33
	103493	Equipo	Retroexcavadora (200m3/Día)	DD	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 1.136.212,00	\$ 10.225,91
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 111.835,62	\$ 5.032,60
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 413.723,00	\$ 70.332,91
00024	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 127.014,05

Detalles

Descripción Técnica No incluye vale de botadero.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 50,33	\$ 50,33
	103493	Equipo	Retroexcavadora (200m3/Día)	DD	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 1.136.212,00	\$ 10.225,91
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 111.835,62	\$ 5.032,60
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 413.723,00	\$ 111.705,21
16829	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+DispFinal)CDRC			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 105.214,24

Detalles

Descripción Técnica No incluye vale de botadero.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 251,63	\$ 251,63
	103493	Equipo	Retroexcavadora (200m3/Día)	DD	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 1.136.212,00	\$ 10.225,91
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 50,33	\$ 50,33
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 111.835,62	\$ 5.032,60
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1667	30,00 %	0,2167	\$ 413.723,00	\$ 89.653,77
19134	EXCAVACION MECANICA (Suelo Compacto h=2-4m) CEFE COMETAS			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 22.237,31

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAIncluye trasiego con máquina. Realizado para trabajos de excavaciones de la empres EABB

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 125,82	\$ 125,82
-------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	-----------	-----------

	103493	Equipo	Retroexcavadora (200m3/Dia)	DD	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 1.136.212,00	\$ 19.315,60
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 111.835,62	\$ 2.795,89
19133	EXCAVACION MECANICA (Suelo Compacto h=2m) CEFE COMETAS			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 18.023,58
Detalles									
Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.Incluye trasiego con máquina. Realizado para trabajos de excavaciones de la empres EABB									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 110,72	\$ 110,72
	103493	Equipo	Retroexcavadora (200m3/Dia)	DD	0,0136	0,00 %	0,0136	\$ 1.136.212,00	\$ 15.452,48
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 111.835,62	\$ 2.460,38
11674	Excavacion mecanica sin retiro en roca **			M3	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 51.071,34
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 32.177,01	\$ 9.653,10
	103493	Equipo	Retroexcavadora (200m3/Dia)	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 1.136.212,00	\$ 23.860,45
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 223.671,24	\$ 8.499,51
	03934	Sub-análisis	SEÑALIZACIÓN PARA EXCAVACION	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 26.759,74	\$ 133,80
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 22.311,21	\$ 8.924,48
10863	Excavacion mecanica sin retiro suelo blando **			M3	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 7.232,44
Detalles incluye cargue y retiro de material exca.									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30,42	\$ 30,42
	103493	Equipo	Retroexcavadora (200m3/Dia)	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 1.136.212,00	\$ 5.681,06
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0068	0,00 %	0,0068	\$ 223.671,24	\$ 1.520,96
00774	EXCAVACION MURO CIERRE			M3	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS			Valor Unitario	\$ 59.479,06
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.166,26	\$ 1.166,26
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,5600	0,00 %	0,5600	\$ 104.130,00	\$ 58.312,80
17751	EXCAVACIÓN PILOTE D=0.60 + retiro.CDRC			ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 81.327,38
Detalles Trabajo a 20 toneladas .									
Descripción Técnica EXCAVACIONES PARA PILOTES Ø 0.60 M. CON LODOS BENTONITICOS. INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.CTO-CONSULTORIA 2959-2017-FONTANAR - ver CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL DEL PARQUE FONTANAR DEL RIOEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Respecto a la localización en planta de los pilotes, se aceptará una tolerancia del 10% de su diámetro.La tolerancia en el alineamiento vertical de la excavación del pilote, no deberá variar del alineamiento proyectado en más de 2% o dos centímetros por metro (2 cm/m) de profundidad.Se deberá permitir que transcurra un tiempo, como mínimo de 48 horas entre la fundida de un pilote y la excavación de uno alledaño, a una distancia menor a 5.0 m., de borde a borde.Los sobre volúmenes estimados con este procedimiento considerando la maquinaria, los errores de operación, los tiempos de excavación, los suelos bogotanos, etc., se han determinado en el el APU.									
Componentes	104495	Equipo	GRUA TELESCOPICA 40 TON	HR	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 357.648,60	\$ 6.080,03
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 396,66	\$ 396,66

	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 6.582,00	\$ 315,94
	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0149	10,00 %	0,0164	\$ 571.230,00	\$ 9.368,17
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 132,22	\$ 132,22
	108261	Material	Separador homologado para pilotes CDRC	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12325	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:8 +PREST.**	JRN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 1.082.594,15	\$ 5.412,97
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,3675	0,00 %	0,3675	\$ 22.311,21	\$ 8.199,37
	108264	Subcontrato	Excavacion pilotes Ø0.60m tornillo cont+bento CDRC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106089	Transporte	Vale Excavación RCD- Arcilla/Recebo (Vj:6m3)	M3	0,0471	0,00 %	0,0471	\$ 8.923,26	\$ 420,29
	106094	Transporte	Vale Excavación RCD Lodos (Vj:6M3)	M3	0,0471	0,00 %	0,0471	\$ 6.808,00	\$ 320,66
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0942	30,00 %	0,1225	\$ 413.723,00	\$ 50.681,07
17722	EXCAVACIÓN PILOTE D=0.20 + retiro CDRC			ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 13.214,93

Detalles Trabajo a 20 toneladas .

Descripción Técnica EXCAVACIONES PARA PILOTES Ø 0.20 M. CON LODOS BENTONITICOS. INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.CTO-CONSULTORIA 2959-2017-FONTANAR - ver CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL DEL PARQUE FONTANAR DEL RIOEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Respecto a la localización en planta de los pilotes, se aceptará una tolerancia del 10% de su diámetro.La tolerancia en el alineamiento vertical de la excavación del pilote, no deberá variar del alineamiento proyectado en más de 2% o dos centímetros por metro (2 cm/m) de profundidad.Se deberá permitir que transcurra un tiempo, como mínimo de 48 horas entre la fundida de un pilote y la excavación de uno aledaño, a una distancia menor a 5.0 m., de borde a borde.Los sobre volúmenes estimados con este procedimiento considerando la maquinaria, los errores de operación, los tiempos de excavación, los suelos bogotanos, etc., se han determinado en el el APU.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 188,46	\$ 188,46
	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0017	0,00 %	0,0017	\$ 571.230,00	\$ 971,09
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 62,82	\$ 62,82
	108261	Material	Separador homologado para pilotes CDRC	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12325	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:8 +PREST.**	JRN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 1.082.594,15	\$ 5.412,97
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0409	0,00 %	0,0409	\$ 22.311,21	\$ 912,53
	108262	Subcontrato	Excavacion pilotes Ø0.20m tornillo continuo CDRC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106089	Transporte	Vale Excavación RCD- Arcilla/Recebo (Vj:6m3)	M3	0,0052	0,00 %	0,0052	\$ 8.923,26	\$ 46,40
	106094	Transporte	Vale Excavación RCD Lodos (Vj:6M3)	M3	0,0052	0,00 %	0,0052	\$ 6.808,00	\$ 35,40
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0104	30,00 %	0,0135	\$ 413.723,00	\$ 5.585,26
18692	EXCAVACIÓN PILOTE D=0.30+Concreto3500+retiro CDRC			ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 110.403,32

Detalles Trabajo a 20 toneladas .

Descripción Técnica EXCAVACIONES + CONCRETO 3500 PSI PARA PILOTES Ø 0.30 M. (CON LODOS BENTONITICOS Precio Incluido en Subcontrato de Excavación). INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES. CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Respecto a la localización en planta de los pilotes, se aceptará una tolerancia del 10% de su diámetro.La tolerancia en el alineamiento vertical de la excavación del pilote, no deberá variar del alineamiento proyectado en más de 2% o dos centímetros por metro (2 cm/m) de profundidad.Se deberá permitir que transcurra un tiempo, como mínimo de 48 horas entre la fundida de un pilote y la excavación de uno aledaño, a una distancia menor a 5.0 m., de borde a borde.Los sobre volúmenes estimados con este procedimiento considerando la maquinaria, los errores de operación, los tiempos de excavación, los suelos bogotanos, etc., se han determinado en el el APU.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 220,62	\$ 220,62
	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0339	0,00 %	0,0339	\$ 571.230,00	\$ 19.364,70
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 73,54	\$ 73,54
	108261	Material	Separador homologado para pilotes CDRC	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12325	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:8 +PREST.**	JRN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 1.082.594,15	\$ 5.412,97

18028	Sub-análisis	PILOTE FUNDACION CONCR TREMIE F'C 24.5 MPA CDRC	M3	0,0710	0,00 %	0,0710	\$ 1.109.181,72	\$ 78.751,90
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0409	0,00 %	0,0409	\$ 22.311,21	\$ 912,53
108884	Subcontrato	Excavacion pilotes Ø0.30m tornillo continuo CDRC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
106089	Transporte	Vale Excavación RCD- Arcilla/Recebo (Vj:6m3)	M3	0,0052	0,00 %	0,0052	\$ 8.923,26	\$ 46,40
106094	Transporte	Vale Excavación RCD Lodos I(Vj:6M3)	M3	0,0052	0,00 %	0,0052	\$ 6.808,00	\$ 35,40
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0104	30,00 %	0,0135	\$ 413.723,00	\$ 5.585,26
17996	EXCAVACIÓN PILOTE D=0.40 + retiro.CDRC		ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 47.180,15

Detalles Trabajo a 20 toneladas .

Descripción Técnica

EXCAVACIONES PARA PILOTES Ø 0.40 M. CON LODOS BENTONITICOS. INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.CTO-CONSULTORIA 2959-2017-FONTANAR - ver CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL DEL PARQUE FONTANAR DEL RIOEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Respecto a la localización en planta de los pilotes, se aceptará una tolerancia del 10% de su diámetro.La tolerancia en el alineamiento vertical de la excavación del pilote, no deberá variar del alineamiento proyectado en más de 2% o dos centímetros por metro (2 cm/m) de profundidad.Se deberá permitir que transcurra un tiempo, como mínimo de 48 horas entre la fundida de un pilote y la excavación de uno aledaño, a una distancia menor a 5.0 m., de borde a borde.Los sobre volúmenes estimados con este procedimiento considerando la maquinaria, los errores de operación, los tiempos de excavación, los suelos bogotanos, etc., se han determinado en el el APU.

Componentes	104495	Equipo	GRUA TELESCOPICA 40 TON	HR	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 357.648,60	\$ 7.152,97
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 266,55	\$ 266,55
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0390	0,00 %	0,0390	\$ 6.582,00	\$ 256,70
	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0066	10,00 %	0,0073	\$ 571.230,00	\$ 4.169,98
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 88,85	\$ 88,85
	108261	Material	Separador homologado para pilotes CDRC	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12325	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:8 +PREST.**	JRN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 1.082.594,15	\$ 5.412,97
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1634	0,00 %	0,1634	\$ 22.311,21	\$ 3.645,65
	108263	Subcontrato	Excavacion pilotes Ø0.40m tornillo cont+bento CDRC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106089	Transporte	Vale Excavación RCD- Arcilla/Recebo (Vj:6m3)	M3	0,0209	0,00 %	0,0209	\$ 8.923,26	\$ 186,50
	106094	Transporte	Vale Excavación RCD Lodos I(Vj:6M3)	M3	0,0209	0,00 %	0,0209	\$ 6.808,00	\$ 142,29
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0481	30,00 %	0,0625	\$ 413.723,00	\$ 25.857,69
17998	EXCAVACIÓN PILOTE D=0.70 + retiro.CDRC		ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 106.327,41	

Detalles Trabajo a 20 toneladas .

Descripción Técnica

EXCAVACIONES PARA PILOTES Ø 0.70 M. CON LODOS BENTONITICOS. INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.CTO-CONSULTORIA 2959-2017-FONTANAR - ver CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL DEL PARQUE FONTANAR DEL RIOEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Respecto a la localización en planta de los pilotes, se aceptará una tolerancia del 10% de su diámetro.La tolerancia en el alineamiento vertical de la excavación del pilote, no deberá variar del alineamiento proyectado en más de 2% o dos centímetros por metro (2 cm/m) de profundidad.Se deberá permitir que transcurra un tiempo, como mínimo de 48 horas entre la fundida de un pilote y la excavación de uno aledaño, a una distancia menor a 5.0 m., de borde a borde.Los sobre volúmenes estimados con este procedimiento considerando la maquinaria, los errores de operación, los tiempos de excavación, los suelos bogotanos, etc., se han determinado en el el APU.

Componentes	104495	Equipo	GRUA TELESCOPICA 40 TON	HR	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 357.648,60	\$ 6.080,03
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 481,31	\$ 481,31
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 6.582,00	\$ 315,94
	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0203	10,00 %	0,0223	\$ 571.230,00	\$ 12.738,43
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 160,44	\$ 160,44

108261	Material	Separador homologado para pilotes CDRC	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
12325	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:8 +PREST.**	JRN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 1.082.594,15	\$ 5.412,97
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,5003	0,00 %	0,5003	\$ 22.311,21	\$ 11.162,30
108265	Subcontrato	Excavacion pilotes Ø0.70m tornillo cont+bento CDRC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
106089	Transporte	Vale Excavación RCD- Arcilla/Recebo (Vj:6m3)	M3	0,0641	0,00 %	0,0641	\$ 8.923,26	\$ 571,98
106094	Transporte	Vale Excavación RCD Lodos (Vj:6M3)	M3	0,0641	0,00 %	0,0641	\$ 6.808,00	\$ 436,39
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1282	30,00 %	0,1667	\$ 413.723,00	\$ 68.967,62

18539	EXCAVACION RELLENO COMPACTACION CODENSA CS-208	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES	Valor Unitario	\$ 188.241,12
--------------	---	-----------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Excavación, relleno y compactación en zona verde de (0,87X0,50)m, de acuerdo a cortes de planos y Norma CODENSA CS-208.Incluye:- Remonta EstabilizadaM30,010- Banda Plastica CORAZA FLEXIBLE DE Indicacion CORAZA FLEXIBLE DE Ductos electricos instalados CS 273ML2,380- ARENA LAVADA DE PEÑA Pozo + transp.M30,21- Recebo Compactado B-200M30,630

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.713,91	\$ 6.713,91
	101252	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA Pozo + transp.	M3	0,2100	5,00 %	0,2205	\$ 202.424,00	\$ 44.634,49
	108761	Material	BARANDA PLASTICA CORAZA FLEXIBLE	ML	2,3800	1,00 %	2,4038	\$ 0,00	\$ 0,00
	3309	Material	Recebo Comun sin transporte	M3	0,6300	5,00 %	0,6615	\$ 71.616,00	\$ 47.373,98
	108759	Material	REMONTA ESTABILIZADA	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 0,00	\$ 0,00
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2175	0,00 %	0,2175	\$ 411.580,43	\$ 89.518,74
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0000	1,00 %	0,0000	\$ 798.912,18	\$ 0,00

17454	EXCAVACION Y CANALIZACION PARA 4 DUCTOS PVC	ML	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 107.202,95
--------------	--	-----------	------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

EXCAVACION Y CANALIZACION PARA 4 DUCTOS PVC CORRUGADO TIPO PESADO DE 4"CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.496,17	\$ 4.496,17
	107390	Material	ADPTADOR DE CAMPANA TERMINAL CONDUIT 4" PVC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 144.414,00	\$ 4.332,42
	103562	Material	CINTA DE SEÑALIZACION DE 4" POR 500 MTS-CAL.2.5	RLL	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 32.851,00	\$ 3.942,12
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 899,23	\$ 899,23
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 89.966,00	\$ 1.799,32
	107389	Material	SIKA BOOM O SIMILAR 500 ML	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 36.205,00	\$ 1.810,25
	108095	Material	TUBERIA TIPO PESADA CORRUGADA DE 4"	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 299.744,81	\$ 89.923,44

17546	EXCAVACION Y CONST. CAJA DE INSPECC SENCILLA CS275	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 2.648.002,61
--------------	---	-----------	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

EXCAVACION Y CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION SENCILLA CS 275 NORMA CODENSACENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.619,85	\$ 11.619,85
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 144.414,00	\$ 4.332,42
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.619,85	\$ 11.619,85
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 184.841,00	\$ 3.696,82

	100523	Material	Ladrillo recocido 10x20x6 en obra **	UN	500,0000	0,00 %	500,0000	\$ 793,00	\$ 396.500,00
	101779	Material	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION CS275 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 539.282,00	\$ 539.282,00
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 89.966,00	\$ 17.093,54
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	1,7200	0,00 %	1,7200	\$ 10.421,00	\$ 17.924,12
	00303	Sub-análisis	AFINADO PISO LISTON MORTERO 1:5 h=3	M2	0,8800	0,00 %	0,8800	\$ 38.976,58	\$ 34.299,39
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 579.990,67	\$ 69.598,88
	14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 487.191,67	\$ 38.975,33
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 306.128,14	\$ 918.384,42
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	3,9200	0,00 %	3,9200	\$ 146.354,07	\$ 573.707,95
00025	EXCAVACION ZANJA h=1 M Material Compactado			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 129.442,82
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.199,58	\$ 1.199,58
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2001	0,00 %	0,2001	\$ 299.744,81	\$ 59.978,94
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1650	0,00 %	0,1650	\$ 413.723,00	\$ 68.264,30
00026	EXCAVACION ZANJA h=1M Material Suelto			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 101.926,24
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 660,04	\$ 660,04
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1101	0,00 %	0,1101	\$ 299.744,81	\$ 33.001,90
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1650	0,00 %	0,1650	\$ 413.723,00	\$ 68.264,30
11944	EXCAVACION ZANJA h=1m Material Suelto **			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 111.084,81
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 825,83	\$ 825,83
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 635.251,67	\$ 41.291,36
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1667	0,00 %	0,1667	\$ 413.723,00	\$ 68.967,62
00027	EXCAVACION ZANJA h=2M Material Compactado			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 139.694,84
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.319,48	\$ 1.319,48
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2201	0,00 %	0,2201	\$ 299.744,81	\$ 65.973,83
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 413.723,00	\$ 72.401,53
11949	EXCAVACION ZANJA h=2M Material Suelto			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 95.209,71
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 447,22	\$ 447,22
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0746	0,00 %	0,0746	\$ 299.744,81	\$ 22.360,96
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 413.723,00	\$ 72.401,53

00028	EXCAVACION ZANJA h=2M Material Suelto+retiro	M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 121.225,26
-------	--	----	--------------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 653,12	\$ 653,12
	13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0730	0,00 %	0,0730	\$ 447.342,48	\$ 32.656,00
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	25,00 %	0,2125	\$ 413.723,00	\$ 87.916,14

10911	EXCAVACION ZANJA h=2M Matr Comp sin trans	M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 63.776,28
-------	---	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.412,07	\$ 2.412,07
	13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0873	0,00 %	0,0873	\$ 447.342,48	\$ 39.053,00
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21

16558	Excavación+Transporte+conformac+compact de terreno	M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 77.818,95
-------	--	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 279,09	\$ 279,09
	103493	Equipo	Retroexcavadora (200m3/Dia)	DD	0,0219	0,00 %	0,0219	\$ 1.136.212,00	\$ 24.883,04
	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 81.493,00	\$ 12.223,95
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 104.130,00	\$ 5.206,50
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 174.962,00	\$ 8.748,10
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0640	0,00 %	0,0640	\$ 413.723,00	\$ 26.478,27

15317	ExcavacionMecanica Roca+Compres+carg+retioZonaPend	M3	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 204.819,99
-------	--	----	-----------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica No incluye vale de botadero.

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 19.030,00	\$ 1.712,70
	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 32.177,01	\$ 51.483,22
	103493	Equipo	Retroexcavadora (200m3/Dia)	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 1.136.212,00	\$ 23.860,45
	11289	Sub-análisis	ALQ.SEÑALIZACION DE OBRA(CINTA+COLOMBINA+CONO) 30M	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 98.424,06	\$ 19.684,81
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 223.671,24	\$ 10.065,21
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	30,00 %	0,2210	\$ 413.723,00	\$ 91.432,78

10005	ExcavacionMecanica Roca+Compres+carg+retioZonaPlan	M3	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 203.107,29
-------	--	----	-----------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica No incluye vale de botadero.

Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 32.177,01	\$ 51.483,22
	103493	Equipo	Retroexcavadora (200m3/Dia)	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 1.136.212,00	\$ 23.860,45
	11289	Sub-análisis	ALQ.SEÑALIZACION DE OBRA(CINTA+COLOMBINA+CONO) 30M	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 98.424,06	\$ 19.684,81
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 223.671,24	\$ 10.065,21
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	30,00 %	0,2210	\$ 413.723,00	\$ 91.432,78

16830	Excavacion	Mecanica sin retiro	Suelo blan+trasie	CDRC	M3	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 36.953,66
-------	------------	---------------------	-------------------	------	----	-----------------------	----------------	--------------

Detalles incluye cargue y retiro de material exca.

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 862,25	\$ 862,25
	103493	Equipo	Retroexcavadora (200m3/Dia)	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 1.136.212,00	\$ 5.681,06
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	1,0000	---	1,0000	\$ 287,42	\$ 287,42
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 223.671,24	\$ 1.118,36
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	30,00 %	1,3000	\$ 22.311,21	\$ 29.004,57

16563	Excavacion	Mecanica sin retiro	Suelo blando+trasieg		M3	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 37.080,92
-------	------------	---------------------	----------------------	--	----	-----------------------	----------------	--------------

Detalles incluye cargue y retiro de material exca.

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 874,33	\$ 874,33
	103493	Equipo	Retroexcavadora (200m3/Dia)	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 1.136.212,00	\$ 5.681,06
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0068	0,00 %	0,0068	\$ 223.671,24	\$ 1.520,96
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 22.311,21	\$ 29.004,57

17763	Expansor 8 zonas cableadas HSM2108 (SUMI INST)			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 28.681,14
-------	--	--	--	----	-------	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Suministo e instalación Expansor 8 zonas cableadas HSM2108

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.129,61	\$ 1.129,61
	107998	Material	Expansor 8 zonas cableadas HSM2108	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 306.128,14	\$ 27.551,53

00029	EXPLANACION Y EXTENDIDA			M3	Grupo	ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 559,18
-------	-------------------------	--	--	----	-------	--------------------------------	----------------	-----------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000372	Equipo	BULLDOZER D-6 CATERPILLAR (Operario+Combustible)	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 0,00	\$ 0,00
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 111.835,62	\$ 559,18

00030	EXPLANACION Y RETIRO (Bulldozer+Cargador+Volq)			M3	Grupo	ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 50.176,17
-------	--	--	--	----	-------	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000372	Equipo	BULLDOZER D-6 CATERPILLAR (Operario+Combustible)	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	000373	Equipo	CARGADOR .40 M3 SOBRE LLANTAS	MES	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 111.835,62	\$ 1.118,36
	105775	Transporte	VOLQUETA (VIAJE DE 15 M3)MAX 30 KM	VJ	0,0867	0,00 %	0,0867	\$ 565.834,00	\$ 49.057,81

12168	Explosión en Roca con Químico Detonante			UN	Grupo	03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 27.603,99
-------	---	--	--	----	-------	-----------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.378,83	\$ 1.378,83
	101100	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/8"	DD	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 35.534,00	\$ 12.436,90
	102224	Material	EXPLOSIVO QUIMICO PARA ROCA **	KG	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 0,00	\$ 0,00

	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0460	0,00 %	0,0460	\$ 299.744,81	\$ 13.788,26
14502	EXTINTOR SOKAFLAN 123 (3.700) SUMINISTRO E INSTAL.			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES		Valor Unitario		\$ 232.723,96
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104540	Equipo	EXTINTOR SOKAFLAN 123 (3.700GR)+ soporte pared	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 213.548,00	\$ 213.548,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 874,81	\$ 874,81
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 174.962,00	\$ 17.496,20
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 16.099,00	\$ 804,95
10272	Extraccion tocones area de 1 a 2 m2 mediano porte*			UN	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 478.047,27
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.405,56	\$ 34.405,56
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	11218	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,8100	0,00 %	0,8100	\$ 411.580,43	\$ 333.380,15
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2000	20,00 %	0,2400	\$ 413.723,00	\$ 99.293,52
10273	Extraccion tocones area de 2.01 a 3 m2 gran porte			UN	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 849.712,04
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 63.658,65	\$ 63.658,65
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 219.360,72	\$ 19.742,46
	11218	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 411.580,43	\$ 617.370,65
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,3000	20,00 %	0,3600	\$ 413.723,00	\$ 148.940,28
10274	Extraccion tocones area de menor a 1 m2 pequeño**			UN	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 308.255,74
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.507,54	\$ 12.507,54
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	11218	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 411.580,43	\$ 246.948,26
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 413.723,00	\$ 45.509,53
19178	EXTRACTOR CENTRIFUGO EN LINEA TRANSM CEFE COMETAS			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES		Valor Unitario		\$ 16.438.389,32
Detalles									
Descripción Técnica									
	EXTRACTOR CENTRIFUGO EN LINEA A TRANSMISION Caudal [cfm] (16,500) (UEX-CTF-01) ,10 hp , 72dB , 440/3/60 , (W=1,360 D=1,342 H=1,685)mmSUMINISTRO E INSTALACIÓNVER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC								
	COMETAS (Especificaciones Técnicas)								
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 29.105,03	\$ 29.105,03
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.821,01	\$ 5.821,01
	102071	Material	EXTRACTOR CENTRIFUGO EN LINEA TRANSM CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.821.348,00	\$ 15.821.348,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 306.128,14	\$ 244.902,51
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 420.830,46	\$ 336.664,37
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 219.360,72	\$ 548,40
14688	EXTRACTOR PARA BAÑO ACRILICO Ø6"+REJILLA PLASTICA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO		Valor Unitario		\$ 189.436,90

COMUNI									
Detalles									
Descripción Técnica REJILLA PLÁSTICA 23X23CM TIPO PERCIANA,MOTOR 110V,ELICE PLÁSTICA, HP=18W									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 3.170,01	\$ 28.530,09
	104665	Material	EXTRACTOR BAÑO Ø6" REJILLA PLÁSTICA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104653	Material	TERMINAL PVC 1/2" CONDUIT	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 506,73	\$ 1.013,46
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.256,00	\$ 3.768,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07
13866	Face plate doble voz y datos RJ-45 EIA/TIA Gran AI			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario		\$ 67.512,78
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 2.133,00	\$ 1.066,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.454,11	\$ 1.454,11
	102301	Material	Face plate doble voz y datos RJ-45 EIA/TIA CAT 6	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 35.910,00	\$ 35.910,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 306.128,14	\$ 29.082,17
12262	Face plate doble voz y datos RJ-45 EIA/TIA sum+ins			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario		\$ 46.731,62
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 107,14	\$ 107,14
	102301	Material	Face plate doble voz y datos RJ-45 EIA/TIA CAT 6	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 35.910,00	\$ 35.910,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 306.128,14	\$ 10.714,48
17663	FACEPLATE CON JACK DE 2 INSERTOS RJ 45			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 52.640,26
Detalles									
Descripción Técnica FACEPLATE CON JACK DE 2 INSERTOS RJ 45 CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 78,06	\$ 78,06
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 520,42	\$ 520,42
	107720	Material	FACEPLATE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107722	Material	JACK RJ45	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 306.128,14	\$ 52.041,78
11755	Fachada en 150 FS Aluzinc **			M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES		Valor Unitario		\$ 40.367,65
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 64.694,35	\$ 1.293,89
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.869,71	\$ 1.869,71
	101453	Material	Fachada en 150 FS Aluzinc	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 17.937,47	\$ 448,44
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	0,0998	0,00 %	0,0998	\$ 187.346,00	\$ 18.697,13
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 277.822,70	\$ 18.058,48

13364	FACHADA EXTERIOR MUROS EN COMPACT T. MADERA, REF MATE ROBLE LINEAL DE PANELEX O SIMI CEFE COMETAS			M2	Grupo ENCHAPES MUROS			Valor Unitario	\$ 920.635,18
-------	---	--	--	----	----------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles Descripción Técnica FACHADA EXTERIOR MUROS EN COMPACT T. MADERA, REF MATE ROBLE LINEAL DE PANELEX O SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.407,72	\$ 7.407,72
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.481,54	\$ 1.481,54
	012446	Material	Estructura en tubo de 1-1/2 x 1-1/2 para instalación de Panelex CEFE COMETAS	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 219.511,49	\$ 223.901,72
	101568	Material	Panelex - exteriores f-60 una cara acabado mate roble lineal 1467 CEFE COMETAS	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 529.079,00	\$ 539.660,58
	11940	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL.1:1+PREST.**	JRN	0,5100	0,00 %	0,5100	\$ 288.405,52	\$ 147.086,82
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80

20619	FACHADAS VERDES VEGETALES PARA ESCENARIOS IDRD			M2	Grupo ENCHAPES MUROS			Valor Unitario	\$ 269.339,39
-------	--	--	--	----	----------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles Descripción Técnica FACHADAS VEGETALES PARA ESCENARIOS IDRD: Objeto: Diseñar e instalar los muros verdes (fachadas vegetales con tensores y enredaderas) en los coliseos ubicados en parques de Bogotá, con el fin de aportar a la adaptación del cambio climático, además de lograr un embellecimiento paisajístico en la infraestructura. El diseño e instalación de la fachada vegetal comprende 4 fases, que se describen de forma general a continuación: Fase 1 Diagnóstico: Verificación de los muros a intervenir y toma de medidas. Fase 2 Intervención de adecuaciones: la fase se enfoca en solucionar las novedades encontradas en la fase de diagnóstico y la impermeabilización del muro. Fase 3: instalación de la fachada vegetal. Fase 4: Entrega de las obras a satisfacción y recomendaciones (realización del manual del uso y del mantenimiento)									
Componentes	10662	Equipo	BARRERA ANTI RAIZ PARA EL MURO	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.665,99	\$ 23.665,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.629,75	\$ 5.629,75
	10668	Equipo	MATERAS EN CONCRETO (1.21*0.47*0.60)	UN	0,0833	0,00 %	0,0833	\$ 340.380,00	\$ 28.353,65
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.125,95	\$ 1.125,95
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 3.426,00	\$ 171,30
	10663	Material	GUAYAS VERTICALES DE 3/8" (9mm)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.027,00	\$ 8.027,00
	10669	Material	IPOMOEIA PURPUREA	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 7.570,99	\$ 1.135,65
	10666	Material	LAMINA DRENANTE PARA CUBIERTAS	M2	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 34.035,00	\$ 1.701,75
	10664	Material	MALLA ELECTROSOLDADA 15*15 CMS	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.862,00	\$ 7.862,00
	10670	Material	PASIFLORA TRIPARTITA (CURUBA)	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 6.191,00	\$ 619,10
	102808	Material	PLANTA HIEDRA MIAMI PARA JARDIN	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 1.244,46	\$ 248,89
	010633	Material	Sistema de riego por goteo automatizado	M2	0,0167	0,00 %	0,0167	\$ 37.372,00	\$ 624,11
	10671	Material	SOLANUM LAXUM (MANTO DE MARIA)	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 5.051,00	\$ 252,55
	10667	Material	SUSTRATO ALIGERADO ABONADO	M3	0,0267	0,00 %	0,0267	\$ 110.890,00	\$ 2.960,76
	10665	Material	VIGA IPE 100 ANCLADA SOBRE MUROS CON ANCLAJE DE 3/8"	ML	0,2667	0,00 %	0,2667	\$ 44.989,00	\$ 11.998,57
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0044	0,00 %	0,0044	\$ 219.360,72	\$ 965,19
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 299.744,81	\$ 41.964,27
	11748	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JRN	0,1020	0,00 %	0,1020	\$ 418.767,30	\$ 42.714,26
	10219	Sub-análisis	Limpieza e impermeabilización fachada Hmax=4.50m **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 40.335,32	\$ 40.335,32
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 42.757,28	\$ 42.757,28
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 415.070,00	\$ 6.226,05

18451	FACTORY COMMISSIONING			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 0,00
-------	-----------------------	--	--	----	---	--	--	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica FACTORY COMMISSIONING - PUESTA EN MARCHA, CONFIGURACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TODO EL SISTEMA									
Componentes	108662	Material	FACTORY COMMISSIONING	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
00818	FAROL DE PEDESTAL			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 60.908,96
Detalles									
Descripción Técnica FAROL DE PEDESTAL DE 70W-208-220V									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.217,63	\$ 2.217,63
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 887,05	\$ 887,05
	003524	Material	FAROL DE PEDESTAL DE 70W-208-220V	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12074	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0270	2,00 %	0,0275	\$ 543.503,45	\$ 14.946,34
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 306.128,14	\$ 42.857,94
15923	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)			KG	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 6.625,83
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 104.130,00	\$ 1.978,47
	105779	Material	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS	KG	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 4.512,00	\$ 4.647,36
12164	FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO			KG	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 5.144,55
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 104.130,00	\$ 1.978,47
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 3.104,00	\$ 3.166,08
13515	FIJACIÓN CORREAS PERFIL C 5"x2" (Inst+sum)			ML	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 120.076,92
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 99.130,00	\$ 9.913,00
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 47.130,00	\$ 11.782,50
	103702	Material	ARANDELA PRESIÓN ZINCADA 1/2"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 86,13	\$ 172,26
	1185	Material	BROCA HSS 1/2" (Para metal)	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 15.727,83	\$ 1.572,78
	103701	Material	TORNILLO HEXAGONAL 1/2" x 1"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 430,55	\$ 430,55
	103700	Material	Tubo Estructural abierto 5"x2" espesor 1.5mm	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.625,98	\$ 21.625,98
	103703	Material	TUERCA HEXAGONAL 1/2"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 263,82	\$ 527,64
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 288.405,52	\$ 72.101,38
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0047	0,00 %	0,0047	\$ 415.070,00	\$ 1.950,83
14409	FIJACIÓN CORREAS PERFIL C 5"x2" (Instalacion)			ML	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 95.369,66
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 99.130,00	\$ 9.913,00
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 47.130,00	\$ 11.782,50
	1185	Material	BROCA HSS 1/2" (Para metal)	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 15.727,83	\$ 1.572,78
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 288.405,52	\$ 72.101,38

13243	fijacion de borde para membrana Sarnafil	ML	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 23.973,97
-------	--	----	--------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 128,14	\$ 128,14
	103397	Material	Arandela fijacion membranas impermeabiliz **	UN	6,6700	2,00 %	6,8034	\$ 1.359,00	\$ 9.245,82
	103101	Material	CHAZO DE 1/4 COLAPS+TORNILLO***	UN	6,6700	2,00 %	6,8034	\$ 165,18	\$ 1.123,79
	102356	Material	Geotextil Sika PP 1800 **	M2	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 8.725,00	\$ 2.748,38
	103396	Material	kit soldadura membranas impermeables **	UN	0,0002	0,00 %	0,0002	\$ 3.510.242,00	\$ 702,05
	102358	Material	Perfil para membranas de Fondo (L=1m, 70un) **	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 8.855,00	\$ 88,55
	103395	Material	Perfil para membranas de borde (L=1m, 60un) **	UN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 7.853,00	\$ 1.806,19
	105023	Material	SARNAFIL S327-12L WHITE (1.2MM)ROLL:2X25M	M2	0,0330	5,00 %	0,0347	\$ 47.175,00	\$ 1.636,97
	100243	Material	Sika Primer 215 (caja por 6 unidades de 250 ml) **	UN	0,0005	5,00 %	0,0005	\$ 103.957,21	\$ 51,98
	2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	0,0006	5,00 %	0,0006	\$ 58.456,00	\$ 35,07
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 305.096,56	\$ 6.407,03

14494	fijacion de borde membrana Impervinil HR 1200RF	ML	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 19.500,07
-------	---	----	--------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Nota:La fijacion de borde incluye 4 cm de sobre altura.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 128,14	\$ 128,14
	103397	Material	Arandela fijacion membranas impermeabiliz **	UN	6,6700	2,00 %	6,8034	\$ 1.359,00	\$ 9.245,82
	103101	Material	CHAZO DE 1/4 COLAPS+TORNILLO***	UN	6,6700	2,00 %	6,8034	\$ 165,18	\$ 1.123,79
	104530	Material	Impervinil HR 1200RF (Membrana reforz) 1.2MM A=1.5	ML	0,0220	5,00 %	0,0231	\$ 0,00	\$ 0,00
	103396	Material	kit soldadura membranas impermeables **	UN	0,0002	0,00 %	0,0002	\$ 3.510.242,00	\$ 702,05
	103395	Material	Perfil para membranas de borde (L=1m, 60un) **	UN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 7.853,00	\$ 1.806,19
	104996	Material	PERFIL PESTAÑA - Impervinil HR	ML	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	100243	Material	Sika Primer 215 (caja por 6 unidades de 250 ml) **	UN	0,0005	5,00 %	0,0005	\$ 103.957,21	\$ 51,98
	2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	0,0006	5,00 %	0,0006	\$ 58.456,00	\$ 35,07
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 305.096,56	\$ 6.407,03

15428	Filo en tubo Cuadr.SkatePark (SUM+INST)+Grouting	ML	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 461.946,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCION TÉCNICA Bocel en tubo negro cuadrado 75x75mm e=4.mm con aletas de transición en ángulo 3/4"1/8" (incluye suministro de materiales, instalación del bocel, equipos, trasiego, mano de obra).Los tubos y sus aletas de tansición tendran sistemas de fijacion que garanticen su empotramiento en la masa de concreto.

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 45.570,00	\$ 5.468,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.302,90	\$ 7.302,90
	11	Material	ANGULO 1/8" x 3/4"	ML	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 3.691,00	\$ 7.751,10
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,0250	5,00 %	0,0263	\$ 63.525,00	\$ 1.670,71
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	0,8900	2,00 %	0,9078	\$ 4.535,99	\$ 4.117,77
	100671	Material	Mortero 3000 PSI grouting **	M3	0,0056	5,00 %	0,0059	\$ 538.773,00	\$ 3.178,76
	103479	Material	PUNTO DE SOLDADURA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 10.002,00	\$ 40.008,00
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	1,6000	5,00 %	1,6800	\$ 18.982,00	\$ 31.889,76
	105191	Material	TUBO NEGRO ESTRUCT.CUADRADO(75X75MM)e=4.0MM	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 256.552,00	\$ 269.379,60
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,1660	0,00 %	0,1660	\$ 414.209,59	\$ 68.758,79
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21

	105192	Subcontrato	ROLADO DE TUBERIA	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 18.033,00	\$ 18.033,00
13539	Filo o dilatación en mortero (1:4) impermeabi			ML	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 9.232,54
Detalles									
Descripción Técnica		DESCRIPCION TECNICA(CAP7) 2.3 FILOS, GOTERAS Y DILATACIONES PDFImprimir2.3.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Preparación de la superficie. Suministro e instalación de materiales. Mano de obra. Equipos y herramientas.2.3.2 EspecificaciónLos pañetes se dilatarán mediante estrías de ancho un (1 cm.) por la profundidad del pañete, en los sitios en que los muros presenten discontinuidades en sus materiales constructivos a lado y lado de las columnas, con la placa o con la viga de coronamiento, ventanería y marcos, antepechos, etc., dicha dilatación se hará con plantilla y bien alineada totalmente plomado o nivelado según el caso, en todos los cambios de dirección del muro se harán los respectivos filos. Se exigirá perfecta verticalidad y horizontalidad, lo mismo que alineamientos en las dilataciones.El filo en el pañete comprenderá un ancho aferente de cinco (5 cm.) a ambos lados del cambio de dirección o de la dilatación realizada. Este sistema se revisará usando plomada, nivel y un nylon para verificar que éstos parámetros sean cumplidos. Se exigirá perfecta verticalidad y horizontalidad, lo mismo que alineamientos en los filos.2.3.3 ToleranciasEn alineamiento no se permitirá desviaciones mayores a 2 mm. medidos con regla de 1 m.Debe estar aplomado.No debe tener fisuras, grietas, elementos ajenos, etc.Los filos deben estar en perfecto estado.2.3.4 Sistema de medida y pagoEl pago se hará por metro (m) cuantificado y aprobado por la Interventoría con una aproximación al décimo. El valor de este ítem incluye todos los ítems anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, suministro, mezcla, etc. y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría que a su criterio sean necesarios para ejecutar correctamente esta actividad.Se estima que el filo corresponde a aristas menores o iguales a 5 cmFilos con mortero impermeabilizado (ancho del filo 5 cm a ambos lados) (incluye suministro de materiales, equipos, trasiego, mano de obra).							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 202,96	\$ 202,96
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 305.096,56	\$ 6.407,03
	10924	Sub-análisis	Mortero impermeabili 1:4 (M3)***	M3	0,0030	5,00 %	0,0032	\$ 819.546,18	\$ 2.622,55

00992	FILO O DILATACION BAJO PLACA			ML	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES		Valor Unitario		\$ 11.949,78
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 104.130,00	\$ 9.371,70
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0050	4,00 %	0,0052	\$ 495.784,25	\$ 2.578,08

10996	Filos y dilat mortero modifíc plimero reparac **			ML	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 43.994,34
Detalles									
Descripción Técnica		DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP7) 2.3 FILOS, GOTERAS Y DILATACIONES PDFImprimir2.3.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Preparación de la superficie. Suministro e instalación de materiales. Mano de obra. Equipos y herramientas.2.3.2 EspecificaciónLos pañetes se dilatarán mediante estrías de ancho un (1 cm.) por la profundidad del pañete, en los sitios en que los muros presenten discontinuidades en sus materiales constructivos a lado y lado de las columnas, con la placa o con la viga de coronamiento, ventanería y marcos, antepechos, etc., dicha dilatación se hará con plantilla y bien alineada totalmente plomado o nivelado según el caso, en todos los cambios de dirección del muro se harán los respectivos filos. Se exigirá perfecta verticalidad y horizontalidad, lo mismo que alineamientos en las dilataciones.El filo en el pañete comprenderá un ancho aferente de cinco (5 cm.) a ambos lados del cambio de dirección o de la dilatación realizada. Este sistema se revisará usando plomada, nivel y un nylon para verificar que éstos parámetros sean cumplidos. Se exigirá perfecta verticalidad y horizontalidad, lo mismo que alineamientos en los filos.2.3.3 ToleranciasEn alineamiento no se permitirá desviaciones mayores a 2 mm. medidos con regla de 1 m.Debe estar aplomado.No debe tener fisuras, grietas, elementos ajenos, etc.Los filos deben estar en perfecto estado.Se estima que el filo corresponde a aristas menores o iguales a 5 cm							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 284,60	\$ 284,60
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	0,0530	0,00 %	0,0530	\$ 174.962,00	\$ 9.272,99
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 20,00	\$ 10,50
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,0055	5,00 %	0,0058	\$ 13.417,00	\$ 77,82
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,1000	8,00 %	0,1080	\$ 4.855,00	\$ 524,34
	100227	Material	Sika Top 122 (toxement Hardtop N°2) 25 Kg **	KG	5,5000	5,00 %	5,7750	\$ 5.819,00	\$ 33.604,73
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 219.360,72	\$ 219,36

12768	Filos y dilat mortero modifc polimero(Hasta 10cm)	ML	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 28.977,79
-------	---	----	----------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP7) 2.3 FILOS, GOTERAS Y DILATACIONES PDFImprimir2.3.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Preparación de la superficie. Suministro e instalación de materiales. Mano de obra. Equipos y herramientas.2.3.2 EspecificaciónLos pañetes se dilatarán mediante estrías de ancho un (1 cm.) por la profundidad del pañete, en los sitios en que los muros presenten discontinuidades en sus materiales constructivos a lado y lado de las columnas, con la placa o con la viga de coronamiento, ventanería y marcos, antepechos, etc., dicha dilatación se hará con plantilla y bien alineada totalmente plomado o nivelado según el caso, en todos los cambios de dirección del muro se harán los respectivos filos. Se exigirá perfecta verticalidad y horizontalidad, lo mismo que alineamientos en las dilataciones.El filo en el pañete comprenderá un ancho aferente de cinco (5 cm.) a ambos lados del cambio de dirección o de la dilatación realizada. Este sistema se revisará usando plomada, nivel y un nylon para verificar que éstos parámetros sean cumplidos. Se exigirá perfecta verticalidad y horizontalidad, lo mismo que alineamientos en los filos.2.3.3 ToleranciasEn alineamiento no se permitirá desviaciones mayores a 2 mm. medidos con regla de 1 m.Debe estar aplomado.No debe tener fisuras, grietas, elementos ajenos, etc.Los filos deben estar en perfecto estado.Se estima que el filo corresponde a aristas menores o iguales a 5 cm

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 503,41	\$ 503,41
	100227	Material	Sika Top 122 (toxement Hardtop N°2) 25 Kg **	KG	2,7000	5,00 %	2,8350	\$ 5.819,00	\$ 16.496,87
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 305.096,56	\$ 10.068,19
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0046	0,00 %	0,0046	\$ 415.070,00	\$ 1.909,32

12531	FILOS Y DILATACIONES BAJO MALLA (MORTERO)	ML	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	Valor Unitario	\$ 10.922,46
-------	---	----	---------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP7) 2.3 FILOS, GOTERAS Y DILATACIONES PDFImprimir2.3.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Preparación de la superficie. Suministro e instalación de materiales. Mano de obra. Equipos y herramientas.2.3.2 EspecificaciónLos pañetes se dilatarán mediante estrías de ancho un (1 cm.) por la profundidad del pañete, en los sitios en que los muros presenten discontinuidades en sus materiales constructivos a lado y lado de las columnas, con la placa o con la viga de coronamiento, ventanería y marcos, antepechos, etc., dicha dilatación se hará con plantilla y bien alineada totalmente plomado o nivelado según el caso, en todos los cambios de dirección del muro se harán los respectivos filos. Se exigirá perfecta verticalidad y horizontalidad, lo mismo que alineamientos en las dilataciones.El filo en el pañete comprenderá un ancho aferente de cinco (5 cm.) a ambos lados del cambio de dirección o de la dilatación realizada. Este sistema se revisará usando plomada, nivel y un nylon para verificar que éstos parámetros sean cumplidos. Se exigirá perfecta verticalidad y horizontalidad, lo mismo que alineamientos en los filos.2.3.3 ToleranciasEn alineamiento no se permitirá desviaciones mayores a 2 mm. medidos con regla de 1 m.Debe estar aplomado.No debe tener fisuras, grietas, elementos ajenos, etc.Los filos deben estar en perfecto estado.

Componentes	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 305.096,56	\$ 8.542,70
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0044	8,00 %	0,0048	\$ 495.784,25	\$ 2.379,76

12530	FILOS Y DILATACIONES BAJO PLACA (MORTERO)	ML	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	Valor Unitario	\$ 9.824,12
-------	---	----	---------------------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP7) 2.3 FILOS, GOTERAS Y DILATACIONES PDFImprimir2.3.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Preparación de la superficie. Suministro e instalación de materiales. Mano de obra. Equipos y herramientas.2.3.2 EspecificaciónLos pañetes se dilatarán mediante estrías de ancho un (1 cm.) por la profundidad del pañete, en los sitios en que los muros presenten discontinuidades en sus materiales constructivos a lado y lado de las columnas, con la placa o con la viga de coronamiento, ventanería y marcos, antepechos, etc., dicha dilatación se hará con plantilla y bien alineada totalmente plomado o nivelado según el caso, en todos los cambios de dirección del muro se harán los respectivos filos. Se exigirá perfecta verticalidad y horizontalidad, lo mismo que alineamientos en las dilataciones.El filo en el pañete comprenderá un ancho aferente de cinco (5 cm.) a ambos lados del cambio de dirección o de la dilatación realizada. Este sistema se revisará usando plomada, nivel y un nylon para verificar que éstos parámetros sean cumplidos. Se exigirá perfecta verticalidad y horizontalidad, lo mismo que alineamientos en los filos.2.3.3 ToleranciasEn alineamiento no se permitirá desviaciones mayores a 2 mm. medidos con regla de 1 m.Debe estar aplomado.No debe tener fisuras, grietas, elementos ajenos, etc.Los filos deben estar en perfecto estado.

Componentes	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0244	0,00 %	0,0244	\$ 305.096,56	\$ 7.444,36
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0044	8,00 %	0,0048	\$ 495.784,25	\$ 2.379,76

00637	FILOS Y DILATACIONES MURO - PLACA (CAOLIN)	ML	Grupo PINTURA	Valor Unitario	\$ 6.524,81
-------	--	----	---------------	----------------	-------------

Detalles									
Descripción Técnica		DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP7) 2.3 FILOS, GOTERAS Y DILATACIONES PDFImprimir2.3.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Preparación de la superficie. Suministro e instalación de materiales. Mano de obra. Equipos y herramientas.2.3.2 EspecificaciónLos pañetes se dilatarán mediante estrías de ancho un (1 cm.) por la profundidad del pañete, en los sitios en que los muros presenten discontinuidades en sus materiales constructivos a lado y lado de las columnas, con la placa o con la viga de coronamiento, ventanería y marcos, antepechos, etc., dicha dilatación se hará con plantilla y bien alineada totalmente plomado o nivelado según el caso, en todos los cambios de dirección del muro se harán los respectivos filos. Se exigirá perfecta verticalidad y horizontalidad, lo mismo que alineamientos en las dilataciones.El filo en el pañete comprenderá un ancho aferente de cinco (5 cm.) a ambos lados del cambio de dirección o de la dilatación realizada. Este sistema se revisará usando plomada, nivel y un nylon para verificar que éstos parámetros sean cumplidos. Se exigirá perfecta verticalidad y horizontalidad, lo mismo que alineamientos en los filos.2.3.3 ToleranciasEn alineamiento no se permitirá desviaciones mayores a 2 mm. medidos con regla de 1 m.Debe estar aplomado.No debe tener fisuras, grietas, elementos ajenos, etc.Los filos deben estar en perfecto estado.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 110,21	\$ 110,21
	1031	Material	CAOLIN IMPALPABLE (saco de 25 Kg)	BTO	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 20.203,13	\$ 412,14
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,1200	2,00 %	0,1224	\$ 725,00	\$ 88,74
	532	Material	LJA DE AGUA 50-100	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 1.411,99	\$ 70,60
	1080	Material	YESO BULTO DE (25 KG)	BTO	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 32.628,36	\$ 332,81
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 306.128,14	\$ 5.510,31
00172	FILOS Y DILATACIONES MURO - PLACA (MORTERO)			ML	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES			Valor Unitario	\$ 8.503,02

Detalles									
Descripción Técnica		DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP7) 2.3 FILOS, GOTERAS Y DILATACIONES PDFImprimir2.3.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Preparación de la superficie. Suministro e instalación de materiales. Mano de obra. Equipos y herramientas.2.3.2 EspecificaciónLos pañetes se dilatarán mediante estrías de ancho un (1 cm.) por la profundidad del pañete, en los sitios en que los muros presenten discontinuidades en sus materiales constructivos a lado y lado de las columnas, con la placa o con la viga de coronamiento, ventanería y marcos, antepechos, etc., dicha dilatación se hará con plantilla y bien alineada totalmente plomado o nivelado según el caso, en todos los cambios de dirección del muro se harán los respectivos filos. Se exigirá perfecta verticalidad y horizontalidad, lo mismo que alineamientos en las dilataciones.El filo en el pañete comprenderá un ancho aferente de cinco (5 cm.) a ambos lados del cambio de dirección o de la dilatación realizada. Este sistema se revisará usando plomada, nivel y un nylon para verificar que éstos parámetros sean cumplidos. Se exigirá perfecta verticalidad y horizontalidad, lo mismo que alineamientos en los filos.2.3.3 ToleranciasEn alineamiento no se permitirá desviaciones mayores a 2 mm. medidos con regla de 1 m.Debe estar aplomado.No debe tener fisuras, grietas, elementos ajenos, etc.Los filos deben estar en perfecto estado.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 281,64	\$ 281,64
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 299.744,81	\$ 5.395,41
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0054	5,00 %	0,0057	\$ 495.784,25	\$ 2.825,97
10373	Filtro Chimenea Excav+geoNT-1600+tubo100mm **			M3	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 421.667,48

Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto									
Descripción Técnica		La mano de obra incluye la instalación de la tubería de drenaje y la instalación del relleno en gravailla.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.552,96	\$ 5.552,96
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	4,1000	5,00 %	4,3050	\$ 3.426,00	\$ 14.748,93
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 184.841,00	\$ 194.083,05
	105777	Material	Tubo Corrugado Perforado(Ø100mm)rollo (sin filtro)	ML	0,3800	5,00 %	0,3990	\$ 120,00	\$ 47,88
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0910	0,00 %	0,0910	\$ 411.580,43	\$ 37.453,82
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 146.354,07	\$ 146.354,07
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 22.311,21	\$ 23.426,77
010471	Filtro de Arena Ø60" / 1500Mm conexion lateral -CometasSUM+INS			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 16.037.524,90

Detalles

Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC COMETAS SECRETARIA DE CULTURASuministro e Instalación Filtro de Arena Ø79" / 2000Mm Conexión Lateral.CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.987,22	\$ 19.987,22
	104647	Material	ARENA SILICE	KG	3.640,0000	5,00 %	3.822,0000	\$ 990,00	\$ 3.783.780,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.997,44	\$ 3.997,44
	12450	Material	Filtro de arena 60" / 1500 mm CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.830.004,20	\$ 11.830.004,20
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 399.317,32	\$ 399.317,32
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
19010	Filtro de Arena Ø79" / 2000MmCRDC-CometasSUM+INS			UN	Grupo PISCINAS		Valor Unitario	\$ 22.724.683,19	
Detalles									
Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC COMETAS SECRETARIA DE CULTURASuministro e Instalación Filtro de Arena Ø79" / 2000Mm Conexión Lateral.CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.965,87	\$ 19.965,87
	104647	Material	ARENA SILICE	KG	5.200,0000	5,00 %	5.460,0000	\$ 990,00	\$ 5.405.400,00
	101889	Material	FiltroArenØ79"/2000MmConexiónLateralCRDC-Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.900.000,00	\$ 16.900.000,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 399.317,32	\$ 399.317,32
17950	FILTRO EN FIBRA DE VIDRIO ø60"X102"			UN	Grupo PISCINAS		Valor Unitario	\$ 720.565,85	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.408,11	\$ 15.408,11
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.081,62	\$ 3.081,62
	108214	Material	FILTRO EN FIBRA DE VIDRIO ø60"X102"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104325	Material	MONTACARGAS (1-2 TON)	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 196.957,00	\$ 393.914,00
	17548	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:4+PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 616.324,24	\$ 308.162,12
17535	Filtro fibra vidrio bobinado 600gpm @15gpm/ft2Pisc			UN	Grupo PISCINAS		Valor Unitario	\$ 475.607,83	
Detalles									
Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación Filtro en fibra de vidrio, bobinado para un flujo de servicio de 600gpm @ 15gpm/ft2 y 100 PSI de presion maxima operativa. (IMPORTADO)						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.408,11	\$ 15.408,11
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 74.477,99	\$ 148.955,98
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.081,62	\$ 3.081,62
	107501	Material	FILTRO ø60"X102" PISCINA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17548	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:4+PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 616.324,24	\$ 308.162,12
	106756	Transporte	CAMION CAPACIDAD 6 TONELADAS DENTRO DE LA CIUDAD	VJ	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
11467	Filtro frances con escoria e=0.15m **			M2	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 42.791,58	
Detalles			perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto						
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 618,37	\$ 618,37
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 68.415,00	\$ 1.915,62
	101150	Material	CARBONILLA ESCORIA CON TRANSPORTE	M3	0,1500	15,00 %	0,1725	\$ 161.241,00	\$ 27.814,07

	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 219.360,72	\$ 2.851,69
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 299.744,81	\$ 9.591,83
10094	Filtro frances Excav+geoNT-1600+tubo 65mm **			M3	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 995.559,79
Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto Descripción Técnica DESCRIPCION TENCIA(CAP8) 6.7 FILTRO FRANCES ENVUELTO EN GEOTEXTIL PDF imprimirEsta especificaron es validad para: Filtro trances envuelto en geotextil con tubería Filtro francés envuelto en geotextil sin tubería (Trinchera drenante)Las características geométricas de la tubería serán determinadas en el diseño hidráulico y serán del tipo drenaje nova-fort.6.7.1 AlcancePara la construcción del filtro francés, el contratista ejecutará las siguientes sub-actividades. Localización y replanteo. Lineamientos generales y particulares Excavación manual Suministro e instalación de material granular filtrante. Suministro y colocación del geotextil drenante no tejido. Suministro e instalación de tubería de drenaje (según sea el caso) Mano de obra. Equipos y herramientas.6.7.2 EspecificacinesLa pendiente longitudinal del filtro será dada por las condiciones topográficas definidas en los diseños.La entrega de las aguas transportadas por el filtro debe hacerse suavementea las corrientes naturales o zonas de baja pendiente, utilizando disipadores si es necesario.El trabajo comprende la apertura de la zanja, el suministro y colocación de geotextil NT-1800 de pavco o similar, el relleno en material granular, la colocación y apisonamiento del sello en material arcilloso y la disposición final de los todos los desechos provenientes de las excavaciones.El material filtrante que se colocará en el corazón del filtro consistirá en fragmentos de areniscas o cantos rodados, libres de finos, sanos, durables y no alterados. En ningún caso se aceptará el relleno con fragmentos de lutita o arcillolita. Las partículas de material filtrante tendrán como diámetro mínimo 2.5 cm (1") y como diámetro máximo 7.5 cm. (3").Entre el material filtrante y el suelo natural (en las paredes y la base de la zanja) y entre el material filtrante y el suelo arcilloso (en el techo del filtro) deberá colocarse geotextil drenante no tejido, dicho geotextil debe tener características mínimas iguales a las del NT 1800 de pavco, o similar, en especial a las de resistencia a la ruptura, desgarre, tensión y coeficiente de permeabilidad. En ningún caso se aceptarán tramos con roturas o rasgado-ras. Se cumplirán las siguientes normas específicas del geotextil NT.Resistencia a la tensión (Elongación). Norma ASTM D-4632 : 420(95)>50Resistencia al punzonamiento. Norma ASTM D-4833: 250 (56)Resistencia al rasgado. Norma ASTM D-4533: 200(45)Resistencia al estallido. Norma ASTM D-3786: 1380 (200)Tamaño de abertura aparente: ASTM D-4751: 0.212 (70)Permeabilidad. ASTM D-4491: 2.80Espesor. ASTM D-5199:1.45.Los materiales provenientes de la excavación de la zanja podrán ser empleados en el sellado del filtro, si la Interventoría lo considera apto para tal fin; así mismo los desechos deberán ser colocados en el sitio y la forma que éste lo apruebe.Una vez abierta la zanja se procederá a extender el rollo de geotextil directamente sobre ésta. La tela deberá ser protegida de manera que se eviten al máximo perforaciones o rasgaduras que disminuyan considerablemente su efectividad.Los fragmentos de material filtrante se colocarán sobre el geotextil, de manera que este baje progresivamente por gravedad hasta ocupar la excava-ción. El material deberá ser empujado manualmente hacia las esquinas de la zanja para evitar la presencia de vacíos en los vértices del filtro.Para las sub actividades: Localización y replanteo, Lineamientos generales y particulares, Excavación manual, el contratista debe seguir lo lineamientos indicados en los capítulos correspondientes de estas especificaciones.6.7.3 Sistema de medida y pagoLos filtros se pagarán con la unidad de pago definido en el formulario del presuesteo.									
Componentes	10069	Sub-análisis	Filtro frances35x35 Excav+geoNT-1600+tubo 65mm **	ML	4,8900	0,00 %	4,8900	\$ 134.731,94	\$ 658.839,19
	10072	Sub-análisis	Filtro frances40*40 Excav+geoNT-1600+tubo 65mm **	ML	1,8700	0,00 %	1,8700	\$ 153.280,03	\$ 286.633,66
	10067	Sub-análisis	Filtro frances60*80 Excav+geoNT-1600+tubo 65mm **	ML	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 238.509,23	\$ 50.086,94
11327	Filtro frances Pista de trote (Fontanar) **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 143.547,63
Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.045,63	\$ 2.045,63
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	1,5000	2,00 %	1,5300	\$ 3.426,00	\$ 5.241,78
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 184.841,00	\$ 48.520,76
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 305.096,56	\$ 38.137,07
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 219.360,72	\$ 2.851,69
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1130	0,00 %	0,1130	\$ 413.723,00	\$ 46.750,70
10071	Filtro frances(trinchera)35x35 Excav+geoNT-1800 **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 82.537,38
Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 814,05	\$ 814,05

1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	1,7500	5,00 %	1,8375	\$ 8.082,00	\$ 14.850,68
100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,1300	5,00 %	0,1365	\$ 184.841,00	\$ 25.230,80
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0122	0,00 %	0,0122	\$ 299.744,81	\$ 3.656,89
12508	Sub-análisis	Día de Traslado con 2 ayudantes**	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 219.360,72	\$ 2.851,69
10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasiego(<50m	M3	0,1920	0,00 %	0,1920	\$ 146.354,07	\$ 28.099,98
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 413.723,00	\$ 7.033,29

11059	Filtro frances(trinchera)40*120Excav+geoNT-2000**	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 285.638,23
--------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto

Descripción Técnica Se asume que el filtro va hasta la superficie

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.758,76	\$ 2.758,76
	1786	Material	GEOTEXTIL NT 2000	M2	3,6000	5,00 %	3,7800	\$ 7.864,00	\$ 29.725,92
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 184.841,00	\$ 97.041,53
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0586	0,00 %	0,0586	\$ 299.744,81	\$ 17.565,05
	12508	Sub-análisis	Día de Traslado con 2 ayudantes**	DD	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 219.360,72	\$ 5.703,38
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasiego(<50m	M3	0,5000	25,00 %	0,6250	\$ 146.354,07	\$ 91.471,29
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0800	25,00 %	0,1000	\$ 413.723,00	\$ 41.372,30

12574	Filtro frances(trinchera)40*150Excav+geoNT-2000**	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 306.078,07
--------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto

Descripción Técnica Se asume que el filtro va hasta la superficie

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.648,52	\$ 2.648,52
	1786	Material	GEOTEXTIL NT 2000	M2	4,2000	5,00 %	4,4100	\$ 7.864,00	\$ 34.680,24
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,5000	25,00 %	0,6250	\$ 184.841,00	\$ 115.525,63
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83
	12508	Sub-análisis	Día de Traslado con 2 ayudantes**	DD	0,0325	0,00 %	0,0325	\$ 219.360,72	\$ 7.129,22
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasiego(<50m	M3	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 146.354,07	\$ 87.812,44
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1040	0,00 %	0,1040	\$ 413.723,00	\$ 43.027,19

10068	Filtro frances(trinchera)60*80 Excav+geoNT-1600**	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 246.131,98
--------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.351,68	\$ 2.351,68
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	3,4000	5,00 %	3,5700	\$ 3.426,00	\$ 12.230,82
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,4800	5,00 %	0,5040	\$ 184.841,00	\$ 93.159,86
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0610	0,00 %	0,0610	\$ 305.096,56	\$ 18.610,89
	12508	Sub-análisis	Día de Traslado con 2 ayudantes**	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 219.360,72	\$ 2.851,69
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasiego(<50m	M3	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 146.354,07	\$ 73.177,04
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,5000	25,00 %	0,6250	\$ 70.000,00	\$ 43.750,00

12573	Filtro frances(trinchera)80*150Excav+geoNT-2000**	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 547.303,57
--------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto

Descripción Técnica Se asume que el filtro va hasta la superficie

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.769,00	\$ 6.769,00
	1786	Material	GEOTEXTIL NT 2000	M2	5,4000	10,00 %	5,9400	\$ 7.864,00	\$ 46.712,16

	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	1,2000	10,00 %	1,3200	\$ 184.841,00	\$ 243.990,12
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 299.744,81	\$ 59.948,96
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 219.360,72	\$ 14.258,45
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 146.354,07	\$ 175.624,88
11176	Filtro frances20*30 Excav+geoNT-1600+tubo 100mm **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 72.800,45

Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.863,72	\$ 1.863,72
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	1,2000	10,00 %	1,3200	\$ 3.426,00	\$ 4.522,32
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 184.841,00	\$ 11.644,98
	105777	Material	Tubo Corrugado Perforado(Ø100mm)rollo (sin filtro)	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 120,00	\$ 123,60
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1039	0,00 %	0,1039	\$ 299.744,81	\$ 31.143,49
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0143	0,00 %	0,0143	\$ 219.360,72	\$ 3.136,86
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 146.354,07	\$ 8.781,24
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 413.723,00	\$ 11.584,24
11175	Filtro frances30*30 Excav+geoNT-1600+tubo 100mm **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 84.774,28

Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.967,24	\$ 1.967,24
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	1,5000	10,00 %	1,6500	\$ 3.426,00	\$ 5.652,90
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0900	5,00 %	0,0945	\$ 184.841,00	\$ 17.467,47
	105777	Material	Tubo Corrugado Perforado(Ø100mm)rollo (sin filtro)	ML	1,0200	3,00 %	1,0506	\$ 120,00	\$ 126,07
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1066	0,00 %	0,1066	\$ 299.744,81	\$ 31.952,80
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 219.360,72	\$ 2.851,69
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 146.354,07	\$ 13.171,87
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 413.723,00	\$ 11.584,24
10424	Filtro frances30*40 Excav+geoNT-1600+tubo 100mm **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 98.070,52

Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.214,93	\$ 2.214,93
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	1,7000	0,00 %	1,7000	\$ 3.426,00	\$ 5.824,20
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,1300	5,00 %	0,1365	\$ 184.841,00	\$ 25.230,80
	105777	Material	Tubo Corrugado Perforado(Ø100mm)rollo (sin filtro)	ML	1,0200	5,00 %	1,0710	\$ 120,00	\$ 128,52
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0797	0,00 %	0,0797	\$ 411.580,43	\$ 32.802,96
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 219.360,72	\$ 2.851,69
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 146.354,07	\$ 24.880,19
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
10733	Filtro frances30*60 Excav+geoNT-1600+tubo 100mm **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 146.825,47

Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.540,30	\$ 2.540,30
--------------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	-------------	-------------

	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 3.426,00	\$ 7.194,60
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,1900	5,00 %	0,1995	\$ 184.841,00	\$ 36.875,78
	105777	Material	Tubo Corrugado Perforado(Ø100mm)rollo (sin filtro)	ML	1,0200	5,00 %	1,0710	\$ 120,00	\$ 128,52
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1089	0,00 %	0,1089	\$ 299.744,81	\$ 32.642,21
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 219.360,72	\$ 2.851,69
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 146.354,07	\$ 43.906,22
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15
10069	Filtro frances35x35 Excav+geoNT-1600+tubo 65mm **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 134.731,94	
Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.150,45	\$ 2.150,45
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	1,7500	0,00 %	1,7500	\$ 3.426,00	\$ 5.995,50
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,1300	5,00 %	0,1365	\$ 184.841,00	\$ 25.230,80
	105776	Material	Tubo CorrugadoPerforado(Ø65mm) rollo (Sin filtro)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 23.598,00	\$ 24.777,90
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 219.360,72	\$ 2.851,69
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 146.354,07	\$ 29.270,81
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 413.723,00	\$ 14.480,31
13442	Filtro frances40*115 Excav+geoNT-1600+tubo 100mm *			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 186.408,49	
Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.382,47	\$ 3.382,47
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	3,1000	10,00 %	3,4100	\$ 3.426,00	\$ 11.682,66
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,1800	5,00 %	0,1890	\$ 184.841,00	\$ 34.934,95
	105777	Material	Tubo Corrugado Perforado(Ø100mm)rollo (sin filtro)	ML	1,0200	3,00 %	1,0506	\$ 120,00	\$ 126,07
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1370	0,00 %	0,1370	\$ 299.744,81	\$ 41.065,04
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 219.360,72	\$ 3.071,05
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 146.354,07	\$ 67.322,87
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 413.723,00	\$ 24.823,38
14438	Filtro frances40*120 Excav+geoNT-1800+tubo100mm			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 287.438,96	
Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto									
Descripción Técnica Se asume que el filtro va hasta la superficie									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.887,25	\$ 3.887,25
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	3,6000	10,00 %	3,9600	\$ 8.082,00	\$ 32.004,72
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 184.841,00	\$ 97.041,53
	105777	Material	Tubo Corrugado Perforado(Ø100mm)rollo (sin filtro)	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 120,00	\$ 123,60
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1560	0,00 %	0,1560	\$ 299.744,81	\$ 46.760,19
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 146.354,07	\$ 73.177,04
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 413.723,00	\$ 28.960,61
11058	Filtro frances40*120 Excav+geoNT-2000+tubo100mm			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 290.739,98	

Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto									
Descripción Técnica Se asume que el filtro va hasta la superficie									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.389,72	\$ 3.389,72
	1786	Material	GEOTEXTIL NT 2000	M2	3,6000	5,00 %	3,7800	\$ 7.864,00	\$ 29.725,92
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 184.841,00	\$ 97.041,53
	105777	Material	Tubo Corrugado Perforado(Ø100mm)rollo (sin filtro)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 120,00	\$ 126,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1007	0,00 %	0,1007	\$ 299.744,81	\$ 30.184,30
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 219.360,72	\$ 5.703,38
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,5000	25,00 %	0,6250	\$ 146.354,07	\$ 91.471,29
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 413.723,00	\$ 33.097,84
16752	Filtro frances40*35 Excav+geoNT-1600+tubo 100mm **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 56.320,15

Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.108,42	\$ 1.108,42
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 3.426,00	\$ 5.481,60
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 184.841,00	\$ 11.644,98
	105777	Material	Tubo Corrugado Perforado(Ø100mm)rollo (sin filtro)	ML	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 120,00	\$ 126,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 146.354,07	\$ 20.489,57
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 413.723,00	\$ 2.482,34
10294	Filtro frances40*40 Excav+geoNT-1600+tubo 100mm **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 117.929,77

Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.769,12	\$ 1.769,12
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.426,00	\$ 6.852,00
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,1700	5,00 %	0,1785	\$ 184.841,00	\$ 32.994,12
	105777	Material	Tubo Corrugado Perforado(Ø100mm)rollo (sin filtro)	ML	1,0200	5,00 %	1,0710	\$ 120,00	\$ 128,52
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0660	0,00 %	0,0660	\$ 299.744,81	\$ 19.783,16
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 219.360,72	\$ 2.851,69
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 146.354,07	\$ 36.588,52
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0410	0,00 %	0,0410	\$ 413.723,00	\$ 16.962,64
13441	Filtro frances40*40 Excav+geoNT-1600+tubo 100mm **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 120.854,36

Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.908,38	\$ 1.908,38
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.426,00	\$ 6.852,00
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,1700	5,00 %	0,1785	\$ 184.841,00	\$ 32.994,12
	105777	Material	Tubo Corrugado Perforado(Ø100mm)rollo (sin filtro)	ML	1,0200	5,00 %	1,0710	\$ 120,00	\$ 128,52
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0124	0,00 %	0,0124	\$ 299.744,81	\$ 3.716,84
	16643	Sub-análisis	CUADRILLA INST. HIDRAULICA 1:1+PREST. **	JRN	0,0836	0,00 %	0,0836	\$ 225.498,18	\$ 18.851,65
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 219.360,72	\$ 2.851,69
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 146.354,07	\$ 36.588,52

	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0410	0,00 %	0,0410	\$ 413.723,00	\$ 16.962,64
10763	Filtro frances40*40 Excav+geoNT-1600+tubo 160mm **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 154.682,70	
Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.278,68	\$ 2.278,68
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.426,00	\$ 6.852,00
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,1600	5,00 %	0,1680	\$ 184.841,00	\$ 31.053,29
	105743	Material	TUBO DRENAJE PVC 160MMCorru-Perf(Rollo)sin Filtro	ML	1,0200	0,00 %	1,0200	\$ 27.570,00	\$ 28.121,40
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 219.360,72	\$ 2.851,69
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 146.354,07	\$ 36.588,52
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0410	0,00 %	0,0410	\$ 413.723,00	\$ 16.962,64
10872	Filtro frances40*40 Excav+geoNT-1600+tubo 200mm **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 133.570,64	
Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto									
Descripción Técnica MdeO TUBERIA DE DRENAJE = CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **MdeO RELLENOS RECEBO.Comp.Mec. = CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.611,11	\$ 1.611,11
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.426,00	\$ 6.852,00
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,1700	5,00 %	0,1785	\$ 184.841,00	\$ 32.994,12
	102207	Material	TUBO DRENAJE PVC200mmCorrug-Perf(Roll35m)sinFiltro	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 29.561,00	\$ 30.152,22
	106097	Material	UNION TUBO DRENAJE PVC PERF. CORRUG- 200MM	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 64.430,00	\$ 1.971,56
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0124	0,00 %	0,0124	\$ 299.744,81	\$ 3.716,84
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0836	0,00 %	0,0836	\$ 305.096,56	\$ 25.506,07
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 219.360,72	\$ 2.851,69
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 95.111,19	\$ 23.777,80
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
10072	Filtro frances40*40 Excav+geoNT-1600+tubo 65mm **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 153.280,03	
Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.278,68	\$ 2.278,68
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.426,00	\$ 6.852,00
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,1700	5,00 %	0,1785	\$ 184.841,00	\$ 32.994,12
	105776	Material	Tubo CorrugadoPerforado(Ø65mm) rollo (Sin filtro)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 23.598,00	\$ 24.777,90
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 219.360,72	\$ 2.851,69
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 146.354,07	\$ 36.588,52
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0410	0,00 %	0,0410	\$ 413.723,00	\$ 16.962,64
16751	Filtro frances40*80 Excav+geoNT-1800+tubo100mm			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 154.871,00	
Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto									
Descripción Técnica Se asume que el filtro va hasta la superficie									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.696,12	\$ 2.696,12

	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	2,6500	10,00 %	2,9150	\$ 8.082,00	\$ 23.559,03
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 184.841,00	\$ 38.816,61
	105777	Material	Tubo Corrugado Perforado(Ø100mm)rollo (sin filtro)	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 120,00	\$ 123,60
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 299.744,81	\$ 35.969,38
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 146.354,07	\$ 51.223,92
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 413.723,00	\$ 2.482,34
16753	Filtro frances40*80 Excav+geoNT-1800+tubo100mm			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 151.829,44

Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto

Descripción Técnica Se asume que el filtro va hasta la superficie

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.469,30	\$ 2.469,30
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	2,5200	0,00 %	2,5200	\$ 8.082,00	\$ 20.366,64
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,2400	5,00 %	0,2520	\$ 184.841,00	\$ 46.579,93
	105777	Material	Tubo Corrugado Perforado(Ø100mm)rollo (sin filtro)	ML	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 120,00	\$ 126,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 299.744,81	\$ 32.971,93
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 146.354,07	\$ 46.833,30
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 413.723,00	\$ 2.482,34

16755	Filtro frances40*80 Excav+geoNT-1800+tubo160mm			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 184.375,45
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto

Descripción Técnica Se asume que el filtro va hasta la superficie

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.469,30	\$ 2.469,30
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	2,5200	0,00 %	2,5200	\$ 8.082,00	\$ 20.366,64
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,2400	5,00 %	0,2520	\$ 184.841,00	\$ 46.579,93
	105743	Material	TUBO DRENAJE PVC 160MMCorru-Perf(Rollo)sin Filtro	ML	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 27.570,00	\$ 28.948,50
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 299.744,81	\$ 32.971,93
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 146.354,07	\$ 46.833,30
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 413.723,00	\$ 6.205,85

16754	Filtro frances40*80 Excav+geoNT-1800+tubo200mm			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 186.466,00
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto

Descripción Técnica Se asume que el filtro va hasta la superficie

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.469,30	\$ 2.469,30
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	2,5200	0,00 %	2,5200	\$ 8.082,00	\$ 20.366,64
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,2400	5,00 %	0,2520	\$ 184.841,00	\$ 46.579,93
	102207	Material	TUBO DRENAJE PVC200mmCorrug-Perf(Rol135m)sinFiltro	ML	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 29.561,00	\$ 31.039,05
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 299.744,81	\$ 32.971,93
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 146.354,07	\$ 46.833,30
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 413.723,00	\$ 6.205,85

10168	Filtro frances50*30 Excav+geoNT-1600+tubo100mm **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 104.928,59
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.202,06	\$ 2.202,06
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	1,9000	5,00 %	1,9950	\$ 3.426,00	\$ 6.834,87

	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 184.841,00	\$ 29.112,46
	105777	Material	Tubo Corrugado Perforado(Ø100mm)rollo (sin filtro)	ML	1,0200	5,00 %	1,0710	\$ 120,00	\$ 128,52
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1120	0,00 %	0,1120	\$ 299.744,81	\$ 33.571,42
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 219.360,72	\$ 2.851,69
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 146.354,07	\$ 21.953,11
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46
10704	Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1600+tubo100mm **			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 134.143,79
Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.932,38	\$ 1.932,38
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	2,6300	10,00 %	2,8930	\$ 3.426,00	\$ 9.911,42
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 184.841,00	\$ 48.520,76
	105777	Material	Tubo Corrugado Perforado(Ø100mm)rollo (sin filtro)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 120,00	\$ 120,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0560	0,00 %	0,0560	\$ 411.580,43	\$ 23.048,50
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 219.360,72	\$ 2.851,69
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 146.354,07	\$ 36.588,52
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0270	0,00 %	0,0270	\$ 413.723,00	\$ 11.170,52
10706	Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1800+tubo100mm **			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 165.828,65
Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.578,43	\$ 2.578,43
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 8.082,00	\$ 21.215,25
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 184.841,00	\$ 58.224,92
	105777	Material	Tubo Corrugado Perforado(Ø100mm)rollo (sin filtro)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 120,00	\$ 126,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 299.744,81	\$ 35.969,38
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 219.360,72	\$ 2.851,69
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 146.354,07	\$ 36.588,52
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46
10757	Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1800+tubo200mm **			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 179.072,89
Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto									
Descripción Técnica MdeO TUBERIA DE DRENAJE = CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST.MdeO RELLENOS RECEBO.Comp.Mec. = CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.344,52	\$ 2.344,52
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 8.082,00	\$ 21.215,25
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 184.841,00	\$ 48.520,76
	102207	Material	TUBO DRENAJE PVC200mmCorrug-Perf(Roll35m)sinFiltro	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 29.561,00	\$ 30.152,22
	106097	Material	UNION TUBO DRENAJE PVC PERF. CORRUG- 200MM	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 64.430,00	\$ 1.971,56
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0193	0,00 %	0,0193	\$ 299.744,81	\$ 5.785,07
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0836	0,00 %	0,0836	\$ 305.096,56	\$ 25.506,07
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 219.360,72	\$ 2.851,69
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 146.354,07	\$ 36.588,52
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

10705	Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1800+tubo65mm **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 175.643,26
-------	--	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.939,97	\$ 1.939,97
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 8.082,00	\$ 21.215,25
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 184.841,00	\$ 48.520,76
	105776	Material	Tubo CorrugadoPerforado(Ø65mm) rollo (Sin filtro)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 23.598,00	\$ 24.777,90
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0774	0,00 %	0,0774	\$ 299.744,81	\$ 23.200,25
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 219.360,72	\$ 2.851,69
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 146.354,07	\$ 36.588,52
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 413.723,00	\$ 16.548,92

12669	Filtro frances60*180Excav+geoNT-2000+tubo 100mm**	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 456.740,14
-------	---	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto

Descripción Técnica Se asume que el filtro va hasta la superficie

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.733,60	\$ 4.733,60
	1786	Material	GEOTEXTIL NT 2000	M2	5,4000	5,00 %	5,6700	\$ 7.864,00	\$ 44.588,88
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	1,0800	5,00 %	1,1340	\$ 184.841,00	\$ 209.609,69
	105777	Material	Tubo Corrugado Perforado(Ø100mm)rollo (sin filtro)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 120,00	\$ 126,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0890	0,00 %	0,0890	\$ 299.744,81	\$ 26.677,29
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0590	0,00 %	0,0590	\$ 219.360,72	\$ 12.942,28
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	1,0800	0,00 %	1,0800	\$ 146.354,07	\$ 158.062,40

10067	Filtro frances60*80 Excav+geoNT-1600+tubo 65mm **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 238.509,23
-------	---	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.919,86	\$ 2.919,86
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	3,4000	0,00 %	3,4000	\$ 3.426,00	\$ 11.648,40
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,4800	5,00 %	0,5040	\$ 184.841,00	\$ 93.159,86
	105776	Material	Tubo CorrugadoPerforado(Ø65mm) rollo (Sin filtro)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 23.598,00	\$ 24.777,90
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 219.360,72	\$ 2.851,69
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 146.354,07	\$ 73.177,04

10221	Filtro frances80*30 Excav+geoNT-1600+tubo160mm **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 142.921,80
-------	---	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.718,33	\$ 2.718,33
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 3.426,00	\$ 8.993,25
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 184.841,00	\$ 48.520,76
	105777	Material	Tubo Corrugado Perforado(Ø100mm)rollo (sin filtro)	ML	1,0200	5,00 %	1,0710	\$ 120,00	\$ 128,52
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1191	0,00 %	0,1191	\$ 299.744,81	\$ 35.699,61
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 146.354,07	\$ 36.588,52
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2500	10,00 %	0,2750	\$ 22.311,21	\$ 6.135,58

102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
20753	Filtro geodren planar	M2	Grupo EQUIPOS ESPECIALES				Valor Unitario	\$ 43.371,17

Detalles

Descripción Técnica

Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 160,73	\$ 160,73
100016	Material	Geodren planar e= 5.0mm (goeText+geoRed)	h=1	ML	1,0300	0,00 %	1,0300	\$ 26.290,00	\$ 27.078,70
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL	1:1 +PREST.**	JRN	0,0465	0,00 %	0,0465	\$ 299.744,81	\$ 13.938,13
12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**		DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

10831	Filtro geodren planar **	M2	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 41.717,82
-------	--------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles incluye gravilla de protecc

Descripción Técnica

DESCRIPCIÓN TÉCNICA (CAP#) 6.5 GEODREN PDF Imprimir La utilización de un Geodren es una alternativa para el manejo de fluidos sub superficiales, ya que permite captarlos de una manera rápida y eficiente disminuyendo notablemente el tiempo de construcción de sub-drenes tradicionales. El Geodren estará compuesto por: Geored, geotextil, tubería de drenaje, material permeable de relleno de la zanja. 6.5.1 Alcance Para la ejecución de esta actividad el Contratista deberá tener en cuenta las siguientes sub-actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o manual. Suministró e instalación de tubería de drenaje. Suministro e instalación de geo-red. Suministro e instalación de Geotextil. Material de Relleno de la zanja con material permeable. Material de mezcla para sobreponer sobre la zanja. Emptradización. Trasiego de materiales y equipos. Limpieza. Mano de obra. Equipos y herramientas. 6.5.2 Especificaciones Se presentan las especificaciones técnicas de cada uno de los componentes del Geodren. 6.5.2.1 Geotextil: El filtro debe evitar la migración de partículas finas del suelo, dejando pasar libremente el agua, lo anterior requiere determinar un geotextil con una abertura aparente máxima adecuada para retener el suelo, cumpliendo simultáneamente con un valor mínimo admisible de permeabilidad, que permita el paso del fluido de manera eficiente. Para determinar el geotextil adecuado adicionalmente a lo anterior hay que tener en cuenta la resistencia, la colmatación, supervivencia y durabilidad. El geotextil no tejido 3000 de pavco o similar, debe cumplir la siguiente normatividad: Resistencia a la tensión: Norma ASTM D-4632. Resistencia de costura: Norma ASTM D-4632. Resistencia al punzonamiento: Norma ASTM D-4833. Resistencia al estallido: Norma ASTM D-3786. Resistencia al rasgado trapezoidal: Norma ASTM D-4533. Tamaño de apertura aparente: Norma ASTM D-4761. Permeabilidad: Norma ASTM D- 4491 Permittividad: Norma ASTM D-4491 Espesor: Norma ASTM D-5199 Tasa de flujo: Norma ASTM D-4491 La geo-red debe cumplir con las siguiente normatividad. Densidad del polímero: Norma ASTM D-1505 Espesor: Norma ASTM D-5199 Trasmisividad: Norma ASTM D-4716 La tubería de drenaje, debe cumplir con la normatividad siguiente: Capacidad de flujo (0.5% pendiente): Norma ASTM D-4716 Capacidad de flujo (1.0% pendiente): Norma ASTM D-4716 El ancho mínimo de las zanjas debe ser de 20 cm. de ancho mínimo, que se logra con una pala pequeña y la profundidad se debe definir de acuerdo a la pendiente y niveles que permitan una descarga libre del agua captada. El material de relleno de la zanja debe ser un material permeable tipo arena de río que permita el paso del agua al Geodren. 6.5.3 Sistema de medida y pago La unidad de pago será la indicada en el formulario de cantidades del presupuesto. La cuantificación de los trabajos corresponderá al corte de obra que se realice aprobado por la Interventoría e incluirá las siguientes actividades: Notas: La actividad, dadas la irregularidad de la instalación del Geodren, implica las siguientes actividades: 1. Actividad destinada para muros de contención. 2. Se asume que la excavación ya está realizada en el momento de realizar la construcción del muro de contención. 3. Implica únicamente el tendido del GEODREN a lo largo del muro de contención. 4. Involucra el trasiego del material dentro de la obra y la instalación del mismo. 5. NO incluye la tubería. 6. NO incluye la instalación de la gravilla ni su suministro.

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 288,86	\$ 288,86	
100016	Material	Geodren planar e= 5.0mm (goeText+goeRed) h=1	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 26.290,00	\$ 27.604,50	
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 299.744,81	\$ 7.493,62	
12508	Sub-análisis	Día de Traslado con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23	

17323	FILTRO GEODREN PLANAR MUROS CONTENCION TALUD CDRC	M2	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 37.676,88
-------	---	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles incluye gravilla de protecc

Descripción Técnica

FILTRO GEODREN PLANAR PARA MUROS DE CONTENCION TALUDES DESCRIPCIÓN TÉCNICA (CAP8) 6.5 GEODREN PDF Imprimir La utilización

de un Geodrén es una alternativa para el manejo de fluidos sub superficiales, ya que permite captarlos de una manera rápida y eficiente disminuyendo notablemente el tiempo de construcción de sub-drenes tradicionales.El Geodrén estará compuesto por: Geored, geotextil, tubería de drenaje, material permeable de relleno de la zanja.6.5.1 AlcancePara la ejecución de esta actividad el Contratista deberá tener en cuenta las siguientes sub-actividades: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Descapote. Excavación mecánica o manual. Suministró e instalación de tubería de drenaje. Suministro e instalación de geo-red. Suministro e instalación de Geotextil. Material de Relleno de la zanja con material permeable. Material de mezcla para sobreponer sobre la zanja. Empradización. Trasiego de materiales y equipos. Limpieza. Mano de obra. Equipos y herramientas.6.5.2 EspecificacionesSe presentan las especificaciones técnicas de cada uno de los componentes del Geodrén.6.5.2.1 Geotextil: El filtro debe evitar la migración de partículas finas del suelo, dejando pasar libremente el agua, lo anterior requiere determinar un geotextil con una abertura aparente máxima adecuada para retener el suelo, cumpliendo simultáneamente con un valor mínimo admisible de permeabilidad, que permita el paso del fluido de manera eficiente. Para determinar el geotextil adecuado adicionalmente a lo anterior hay que tener en cuenta la resistencia, la colmatación, supervivencia y durabilidad.El geotextil no tejido 3000 de pavco o similar, debe cumplir la siguiente normatividad:Resistencia a la tensión: Norma ASTM D-4632.Resistencia de costura: Norma ASTM D-4632.Resistencia al punzonamiento: Norma ASTM D-4833.Resistencia al estallido: Norma ASTM D-3786.Resistencia al rasgado trapezoidal: Norma ASTM D-4533.Tamaño de apertura aparente: Norma ASTM D-4761.Permeabilidad: Norma ASTM D-4491Permitividad: Norma ASTM D-4491Espesor: Norma ASTM D-5199Tasa de flujo: Norma ASTM D-4491La geo-red debe cumplir con las siguiente normatividad. Densidad del polímero: Norma ASTM D-1505 Espesor: Norma ASTM D-5199 Trasmisividad: Norma ASTM D-4716La tubería de drenaje, debe cumplir con la normatividad siguiente: Capacidad de flujo (0.5% pendiente): Norma ASTM D-4716 Capacidad de flujo (1.0% pendiente): Norma ASTM D-4716El ancho mínimo de las zanjas debe ser de 20 cm. de ancho mínimo, que se logra con una pala pequeña y la profundidad se debe definir de acuerdo a la pendiente y niveles que permitan una descarga libre del agua captada.El material de relleno de la zanja debe ser un material permeable tipo arena de río que permita el paso del agua al Geodrén.6.5.3 Sistema de medida y pagoLa unidad de pago será la indicada en el formulario de cantidades del presupuesto.La cuantificación de los trabajos corresponderá al corte de obra que se realice aprobado por la Interventoría e incluirá las siguientes actividades:Notas:La actividad, dadas la irregularidad de la instalación del Geodren, implica las siguientes actividades:1. Actividad destinada para muros de contención.2. Se asume que la excavación ya está realizada en el momento de realizar la construcción del muro de contención.3. Implica únicamente el tendido del GEODRÉN alo largo del muro de contención.4. Involucra el trasiego del material dentro de la obra y la instalación del mismo.5. NO incluye la tubería.6. NO incluye la instalación de la gravilla ni su suministro.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 288,86	\$ 288,86
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 96,29	\$ 96,29
	100016	Material	Geodren planar e= 5.0mm (goeText+geoRed) h=1	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 26.290,00	\$ 27.604,50
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 299.744,81	\$ 7.493,62
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
10167 Filtro geodren planar tubería 100 mm h=1.0 **				ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 130.139,54	

Detalles incluye gravilla de protecc

Descripción Técnica Geodren planar e= 5 mm y malla (tubería de drenaje PVC 100 mm y geotextil, suministro e instalación) h=1,0 mFiltro instalado en muro de contención; No se coloca excavación porque se a sume que esta hace parte de la construcción del muro de contención.El geotextil se traslapa para lograr la altura necesaria.NOTA: Aclaracion realizada por el Ing. Diego Narvaez 13-14-2012

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.738,95	\$ 1.738,95
	100016	Material	Geodren planar e= 5.0mm (goeText+geoRed) h=1	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 26.290,00	\$ 27.604,50
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 184.841,00	\$ 38.816,61
	105777	Material	Tubo Corrugado Perforado(Ø100mm)rollo (sin filtro)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 120,00	\$ 126,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 299.744,81	\$ 17.984,69
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 219.360,72	\$ 4.606,58
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 146.354,07	\$ 35.124,98
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
10017 Filtro geodren planar tubería 100 mm h=2.0 **				ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 160.396,34	

Detalles incluye gravilla de protecc

Descripción Técnica Filtro instalado en muro de contención; No se coloca excavación porque se a sume que esta hace parte de la construcción del muro de contención.El egeotextil se traslapa para lograr la altura necesaria.NOTA: Aclaracion realizada por el Ing. Diego Narvaez 13-14-2012

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.283,18	\$ 1.283,18
	100675	Material	Geodren planar e= 5.0mm (goeText+geoRed) h=2**	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 184.841,00	\$ 73.936,40
	105777	Material	Tubo Corrugado Perforado(Ø100mm)rollo (sin filtro)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 120,00	\$ 126,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 299.744,81	\$ 17.984,69
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 146.354,07	\$ 58.541,63
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

10698	Filtro geodren planar tubería 110 mm **	M2	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 89.876,78
--------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles incluye gravilla de protecc

Descripción Técnica Se ha tomado los siguientes porcentajes de incidencia 20% para muros de h= 1.0 m 70% para muros de h= 2.0 m 10% para muros de h= 5.0 m con estos se cálculo un ponderado del costo por metro cuadrado. Ing Diego A Narvaez Sanchez

Componentes	10167	Sub-análisis	Filtro geodren planar tubería 100 mm h=1.0 **	ML	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 130.139,54	\$ 12.363,26
	10017	Sub-análisis	Filtro geodren planar tubería 100 mm h=2.0 **	ML	0,3330	0,00 %	0,3330	\$ 160.396,34	\$ 53.411,98
	10044	Sub-análisis	Filtro geodren planar tubería 110 mm h=5.0 ***	ML	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 512.798,62	\$ 24.101,54

10044	Filtro geodren planar tubería 110 mm h=5.0 ***	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 512.798,62
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles incluye gravilla de protecc

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.555,37	\$ 2.555,37
	100016	Material	Geodren planar e= 5.0mm (goeText+geoRed) h=1	ML	5,1000	5,00 %	5,3550	\$ 26.290,00	\$ 140.782,95
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 184.841,00	\$ 184.841,00
	105777	Material	Tubo Corrugado Perforado(Ø100mm)rollo (sin filtro)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 120,00	\$ 126,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0988	0,00 %	0,0988	\$ 299.744,81	\$ 29.614,79
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 146.354,07	\$ 146.354,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

15253	Filtro geodren planar tubería 160 mm h=1.0 Espald	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 122.532,28
--------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles incluye gravilla de protecc

Descripción Técnica Filtro instalado en muro de contención; No se coloca excavación porque se a sume que esta hace parte de la construcción del muro de contención. El egeotextil se traslapa para lograr la altura necesaria. NOTA: Aclaracion realizada por el Ing. Diego Narvaez 13-14-2012

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.123,42	\$ 1.123,42
	100016	Material	Geodren planar e= 5.0mm (goeText+geoRed) h=1	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 26.290,00	\$ 27.604,50
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 184.841,00	\$ 38.816,61
	105743	Material	TUBO DRENAJE PVC 160MMCorru-Perf(Rollo)sin Filtro	ML	1,0000	2,50 %	1,0250	\$ 27.570,00	\$ 28.259,25
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 299.744,81	\$ 17.984,69
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 219.360,72	\$ 4.606,58
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

15285	Filtro geodren planar tubería 160 mm h=1.0 Zanja	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 158.962,04
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles incluye gravilla de protecc

Descripción Técnica DESCRIPCION TÉCNICA 2.17.5 Geodren planar Este filtro constará de un geotextil para drenaje no tejido mínimo tipo NT 1800 de PAVCO o similar adosado a una o ambas caras de una geared de tal forma que esta última se quede encastrada entre las dos geotextiles (es egeotextil). El material de las

adosado a una o ambas caras de una geored de tal forma que esta última se puede encontrar entre los dos geotextiles (en sandwich). El material de los geotextiles será de polipropileno y el de las georedes el polietileno. El Contratista suministrará todos los sistemas necesarios para la correcta instalación del geodren hasta que se haga el relleno del espaldón del muro. No se permitirá en ningún momento perforar el sistema del geodren con estacas, alambres, etc. El Contratista deberá tener en cuenta que el sistema de geored debe envolver al tubo perforado colocado en la pata según se indique en el plano de detalles, incidencia que deberá tener en cuenta en su análisis unitario por metro cuadrado. El geodren deberá quedar perfectamente extendido sin que queden arrugas u ondulación. Este sistema solo se colocará en muros de contención o paredes verticales, la geored quedará pegada al espaldón y seguidamente se colocará el geotextil. El Contratista suministrará todos los sistemas necesarios para la correcta instalación del geodren hasta que se haga el relleno del espaldón del muro. No se permitirá en ningún momento perforar el sistema del geodren con puntillas, alambres etc. El Contratista deberá tener en cuenta que el geotextil debe envolver el tubo perforado colocado en la pata según se indique en el plano de detalles, incidencia que deberá tener en cuenta en su análisis unitario por metro cuadrado. El geodren deberá quedar perfectamente extendido sin que queden arrugas u ondulación. El sistema de drenaje quedará separado de la excavación mediante un relleno con gravilla fina suelta en aras de mejorar su durabilidad a la colmatación. NOTA: Filtro instalado en zanja. El geotextil se traslapa para lograr el ancho necesario necesario. NOTA: Aclaración realizada

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.738,95	\$ 1.738,95
	100016	Material	Geodren planar e= 5.0mm (goeText+geoRed) h=1	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 26.290,00	\$ 27.604,50
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 184.841,00	\$ 38.816,61
	105743	Material	TUBO DRENAJE PVC 160MMCorru-Perf(Rollo)sin Filtro	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 27.570,00	\$ 28.948,50
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 299.744,81	\$ 17.984,69
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 219.360,72	\$ 4.606,58
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 146.354,07	\$ 35.124,98
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
15254	Filtro geodren planar tubería 200 mm h=1.0 Espal			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 125.852,03	

Detalles incluye gravilla de protecc

Descripción Técnica Filtro instalado en muro de contención; No se coloca excavación porque se asume que esta hace parte de la construcción del muro de contención. El geotextil se traslapa para lograr la altura necesaria. NOTA: Aclaración realizada por el Ing. Diego Narvaez 13-14-2012

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.097,76	\$ 1.097,76
	100016	Material	Geodren planar e= 5.0mm (goeText+geoRed) h=1	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 26.290,00	\$ 27.604,50
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 184.841,00	\$ 38.816,61
	102207	Material	TUBO DRENAJE PVC200mmCorrug-Perf(Roll)35m)sin Filtro	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 29.561,00	\$ 30.152,22
	106097	Material	UNION TUBO DRENAJE PVC PERF. CORRUG- 200MM	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 64.430,00	\$ 1.971,56
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0590	0,00 %	0,0590	\$ 299.744,81	\$ 17.684,94
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

15284	Filtro geodren planar tubería 200 mm h=1.0 Zanja			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 161.592,54	
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles incluye gravilla de protecc

Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA2.17.5 Geodren planarEste filtro constará de un geotextil para drenaje no tejido mínimo tipo NT 1800 de PAVCO o similar adosado a una o ambas caras de una geored de tal forma que esta última se puede encontrar entre los dos geotextiles (en sándwich). El material de los geotextiles será de polipropileno y el de las georedes el polietileno. El Contratista suministrará todos los sistemas necesarios para la correcta instalación del geodren hasta que se haga el relleno del espaldón del muro. No se permitirá en ningún momento perforar el sistema del geodren con estacas, alambres, etc. El Contratista deberá tener en cuenta que el sistema de geored debe envolver al tubo perforado colocado en la pata según se indique en el plano de detalles, incidencia que deberá tener en cuenta en su análisis unitario por metro cuadrado. El geodren deberá quedar perfectamente extendido sin que queden arrugas u ondulación. Este sistema solo se colocará en muros de contención o paredes verticales, la geored quedará pegada al espaldón y seguidamente se colocará el geotextil. El Contratista suministrará todos los sistemas necesarios para la correcta instalación del geodren hasta que se haga el relleno del espaldón del muro. No se permitirá en ningún momento perforar el sistema del geodren con puntillas, alambres etc. El Contratista deberá tener en cuenta que el geotextil debe envolver el tubo perforado colocado en la pata según se indique en el plano de detalles, incidencia que deberá tener en cuenta en su análisis unitario por metro cuadrado. El geodren deberá quedar perfectamente extendido sin que queden arrugas u ondulación. El sistema de drenaje quedará separado de la excavación mediante un relleno con gravilla fina suelta en aras de mejorar su durabilidad a la colmatación. NOTA: Filtro instalado en zanja. El geotextil se traslapa para lograr el ancho necesario necesario. NOTA: Aclaración realizada

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.713,29	\$ 1.713,29
	100016	Material	Geodren planar e= 5.0mm (goeText+geoRed) h=1	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 26.290,00	\$ 27.604,50
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 184.841,00	\$ 38.816,61
	102207	Material	TUBO DRENAJE PVC200mmCorrug-Perf(Rol35m)sinFiltro	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 29.561,00	\$ 30.152,22
	106097	Material	UNION TUBO DRENAJE PVC PERF. CORRUG- 200MM	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 64.430,00	\$ 1.971,56
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0590	0,00 %	0,0590	\$ 299.744,81	\$ 17.684,94
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 146.354,07	\$ 35.124,98
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
11052	Filtro perforac horizont d=2" +cabezote conc **		ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario		\$ 42.760,09		

Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto

Descripción Técnica Incluye la perforacion mecanica del talud + el cabezote en concreto reforzado para la proteccion del drenaje incluyendo la rejilla.El calculo se ha determinado para 25 m de drenaje horizontal.Se realizaron las siguientes cotizaciones en agosto 29 del 2007GEOCING Ltda \$ 140.261CI&CON Ltda \$ 157.989INGEOMAR Ltda \$ 149.438

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.412,49	\$ 1.412,49
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 612.538,01	\$ 1.286,33
	1786	Material	GEOTEXTIL NT 2000	M2	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 7.864,00	\$ 2.477,16
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 3.596,00	\$ 740,78
	100239	Material	Rejilla Aluminio TC 3"x2" (Tradit.Concentrica)	UN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 0,00	\$ 0,00
	101835	Material	TAPON DE PRUEBA 2"PVC SANITARIO S/NORMA ICONTEC	UN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 1.127,00	\$ 45,08
	872	Material	TUBO SANITARIO 2" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0200	5,00 %	1,0710	\$ 7.717,99	\$ 8.265,97
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 299.744,81	\$ 23.979,58
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	100696	Subcontrato	Perforacion horizontal con barreno helicoidal d=2"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 413.723,00	\$ 165,49

11690	Filtro perforac horizont d=2" sin cabezote conc**		ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario		\$ 78.140,35		
--------------	--	--	-----------	----------------------------	-----------------------	--	---------------------	--	--

Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto

Descripción Técnica Incluye la perforacion mecanica del talud.El calculo se ha determinado para 25 m de drenaje horizontal.Se realizaron las siguientes cotizaciones en agosto 29 del 2007GEOCING Ltda \$ 140.261CI&CON Ltda \$ 157.989INGEOMAR Ltda \$ 149.438

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 2.133,00	\$ 341,28
	3233	Equipo	COMPRESOR DE 185 CFM	DD	0,0460	0,00 %	0,0460	\$ 267.540,00	\$ 12.306,84
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 112,00	\$ 4,48
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.802,16	\$ 1.802,16
	1786	Material	GEOTEXTIL NT 2000	M2	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 7.864,00	\$ 2.477,16
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 17.937,47	\$ 179,37
	105776	Material	Tubo CorrugadoPerforado(Ø65mm) rollo (Sin filtro)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 23.598,00	\$ 24.777,90
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1060	0,00 %	0,1060	\$ 299.744,81	\$ 31.772,95
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	100696	Subcontrato	Perforacion horizontal con barreno helicoidal d=2"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros VJ 6m3	M3	0,0010	25,00 %	0,0013	\$ 70.000,00	\$ 91,00

10039	Filtro perforac horizont d=3" +cabezote conc **		ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario		\$ 218.293,68		
--------------	--	--	-----------	----------------------------	-----------------------	--	----------------------	--	--

Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto

Descripción Técnica Incluye la perforacion mecanica del talud + el cabezo en concreto para la prteccion del drenaje incluyendo la rejilla.El calculo se ha determinado para 25 m de drenaje horizontal.

Componentes	3233	Equipo	COMPRESOR DE 185 CFM	DD	0,0460	0,00 %	0,0460	\$ 267.540,00	\$ 12.306,84
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 112,00	\$ 4,48
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.412,49	\$ 1.412,49
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 612.538,01	\$ 1.286,33
	1786	Material	GEOTEXTIL NT 2000	M2	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 7.864,00	\$ 2.477,16
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 3.596,00	\$ 740,78
	100238	Material	Rejilla Aluminio brillante HC 4"x3" **	UN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 0,00	\$ 0,00
	2064	Material	TAPON SANITARIO DE PRUEBA 3" S/NORMA ICONTEC	UN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 1.383,86	\$ 55,35
	105776	Material	Tubo CorrugadoPerforado(Ø65mm) rollo (Sin filtro)	ML	1,0200	5,00 %	1,0710	\$ 23.598,00	\$ 25.273,46
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 299.744,81	\$ 23.979,58
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	100019	Subcontrato	Perforacion horizontal con barreno helicoidal d=3"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 146.279,00	\$ 146.279,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0010	25,00 %	0,0013	\$ 70.000,00	\$ 91,00
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 413.723,00	\$ 0,00
18546	FiltroArenasØ57"(1447mm)FlanchadoS/EspecificCDRC			UN	Grupo PISCINAS		Valor Unitario	\$ 82.846,36	
Detalles									
Descripción Técnica		FILTRO de arena Ø57" (1447mm) Flanchado, presión maxima de trabajo de 2.5 Kg/cm2, Caudal 45/56 m3/h, superficie de filtración 1.1 m2, velocidad de filtración 40/50 m3/h/m2, arena de 0.4 a 0.8 mm. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.608,37	\$ 1.608,37
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 804,19	\$ 804,19
	108766	Material	FiltroArenasØ57"(1447mm)FlanchadoS/EspecificCDRC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 399.317,32	\$ 79.863,46
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0026	0,00 %	0,0026	\$ 219.360,72	\$ 570,34
18625	FiltroArenasØ60"(1500mm)FlanchadoS/EspecificCDRC			UN	Grupo PISCINAS		Valor Unitario	\$ 254.569,47	
Detalles									
Descripción Técnica		FILTRO de arena Ø60" (1500 mm) Flanchado, presión maxima de trabajo de 2.5 Kg/cm2, Caudal 45/56 m3/h, superficie de filtración 1.1 m2, velocidad de filtración 40/50 m3/h/m2, arena de 0.4 a 0.8 mm. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.007,28	\$ 12.007,28
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.401,46	\$ 2.401,46
	108838	Material	FiltroArenasØ60"(1500mm)FlanchadoS/EspecificCDRC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 399.317,32	\$ 239.590,39
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0026	0,00 %	0,0026	\$ 219.360,72	\$ 570,34
10731	FiltroChimeneaVertical Exc+geoNT-1600h=0.6d=0.2**			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 21.424,65	
Detalles									
Descripción Técnica		perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 552,14	\$ 552,14
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,0450	7,00 %	0,0482	\$ 82.640,00	\$ 3.983,25
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	1,0900	5,00 %	1,1445	\$ 3.426,00	\$ 3.921,06
	10171	Sub-análisis	Excavacion manual sin retiro en suelo blando **	M3	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 19.411,03	\$ 582,33
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 299.744,81	\$ 10.491,07
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.894,80	\$ 1.894,80

12199	Filtrofrances(trinch)50*120Excav+geoNT-2000+tubo4"	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 351.705,24
-------	--	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto

Descripción Técnica Se asume que el filtro va hasta la superficie

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.336,36	\$ 6.336,36
	1786	Material	GEOTEXTIL NT 2000	M2	3,6000	10,00 %	3,9600	\$ 7.864,00	\$ 31.141,44
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 184.841,00	\$ 97.041,53
	105777	Material	Tubo Corrugado Perforado(Ø100mm)rollo (sin filtro)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 120,00	\$ 120,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 305.096,56	\$ 88.478,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 219.360,72	\$ 7.677,63
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 146.354,07	\$ 87.812,44
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 413.723,00	\$ 33.097,84

16757	FiltroFrances(Trinchera)b=0.40mHmax=1.20m(tub100mm	ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 272.723,98
-------	--	----	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.569,30	\$ 2.569,30
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	4,6000	0,00 %	4,6000	\$ 8.082,00	\$ 37.177,20
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,6700	5,00 %	0,7035	\$ 184.841,00	\$ 130.035,64
	105777	Material	Tubo Corrugado Perforado(Ø100mm)rollo (sin filtro)	ML	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 120,00	\$ 126,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 299.744,81	\$ 50.956,62
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,4800	0,00 %	0,4800	\$ 95.111,19	\$ 45.653,37
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 413.723,00	\$ 6.205,85

16759	FiltroFrances(Trinchera)b=0.40mHmax=1.20m(tub160mm	ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 301.546,48
-------	--	----	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.569,30	\$ 2.569,30
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	4,6000	0,00 %	4,6000	\$ 8.082,00	\$ 37.177,20
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,6700	5,00 %	0,7035	\$ 184.841,00	\$ 130.035,64
	105743	Material	TUBO DRENAJE PVC 160MMCorru-Perf(Rollo)sin Filtro	ML	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 27.570,00	\$ 28.948,50
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 299.744,81	\$ 50.956,62
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,4800	0,00 %	0,4800	\$ 95.111,19	\$ 45.653,37
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 413.723,00	\$ 6.205,85

16758	FiltroFrances(Trinchera)b=0.40mHmax=1.20m(tub200mm	ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 303.637,03
-------	--	----	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.569,30	\$ 2.569,30
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	4,6000	0,00 %	4,6000	\$ 8.082,00	\$ 37.177,20
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,6700	5,00 %	0,7035	\$ 184.841,00	\$ 130.035,64
	102207	Material	TUBO DRENAJE PVC200mmCorrug-Perf(Roll35m)sinFiltro	ML	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 29.561,00	\$ 31.039,05
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 299.744,81	\$ 50.956,62

10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,4800	0,00 %	0,4800	\$ 95.111,19	\$ 45.653,37
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 413.723,00	\$ 6.205,85

16756	FiltroFrances(Trinchera)b=0.40mHmax=1.80m(tub100mm	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 320.739,97
--------------	---	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.779,02	\$ 3.779,02
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	4,6000	0,00 %	4,6000	\$ 8.082,00	\$ 37.177,20
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,6700	5,00 %	0,7035	\$ 184.841,00	\$ 130.035,64
	105777	Material	Tubo Corrugado Perforado(Ø100mm)rollo (sin filtro)	ML	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 120,00	\$ 126,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 95.111,19	\$ 68.480,06
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 413.723,00	\$ 6.205,85

16739	FiltroFrances(Trinchera)b=0.40mHmax=1.80m(tub160mm	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 349.562,47
--------------	---	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.779,02	\$ 3.779,02
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	4,6000	0,00 %	4,6000	\$ 8.082,00	\$ 37.177,20
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,6700	5,00 %	0,7035	\$ 184.841,00	\$ 130.035,64
	105743	Material	TUBO DRENAJE PVC 160MMCorru-Perf(Rollo)sin Filtro	ML	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 27.570,00	\$ 28.948,50
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 95.111,19	\$ 68.480,06
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 413.723,00	\$ 6.205,85

16738	FiltroFrances(Trinchera)b=0.40mHmax=1.80m(Tub200mm	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 351.653,02
--------------	---	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.779,02	\$ 3.779,02
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	4,6000	0,00 %	4,6000	\$ 8.082,00	\$ 37.177,20
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,6700	5,00 %	0,7035	\$ 184.841,00	\$ 130.035,64
	102207	Material	TUBO DRENAJE PVC200mmCorrug-Perf(Roll35m)sinFiltro	ML	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 29.561,00	\$ 31.039,05
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 95.111,19	\$ 68.480,06
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 413.723,00	\$ 6.205,85

16700	Filtrofrances35x35excav+geotextil+tub65mmconFiltro	ML	Grupo	08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 115.111,57
--------------	---	-----------	--------------	----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.011,67	\$ 2.011,67
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	1,7500	0,00 %	1,7500	\$ 8.082,00	\$ 14.143,50
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,1300	5,00 %	0,1365	\$ 184.841,00	\$ 25.230,80
	106714	Material	Tubo Corrugado Ø65mm (Con Filtro) Rollo	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00

11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 146.354,07	\$ 29.270,81
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 413.723,00	\$ 14.480,31
16884	Flanche Cortagoterlas Lam.Cal.22 Desa 0.15m+Pintura		ML	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 101.972,01

Detalles									
Descripción Técnica			FLANCHE CORTAGOTERAS LONGITUDINAL EN LAMINA CAL 22 PERIMETRAL CUBIERTA. DESARROLLO 0.15 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA DE ACABADO EN ACEITE Y ANCLAJES A ESTRUCTURA. (Sumin+Instalac)						
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 2.133,00	\$ 1.919,70
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 19.030,00	\$ 6.279,90
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 45.570,00	\$ 2.278,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.384,91	\$ 2.384,91
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 722,00	\$ 324,90
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 476,98	\$ 476,98
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 89.591,01	\$ 7.310,63
	106903	Material	Lamina Cold rolled Cal.22 (1.22x2.44m)	UN	0,0504	5,00 %	0,0529	\$ 80.284,96	\$ 4.247,07
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 21.618,00	\$ 882,01
	100049	Material	Soldadura estaño Plata	KG	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 843.464,66	\$ 25.810,02
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0160	2,00 %	0,0163	\$ 141.149,01	\$ 2.300,73
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 414.209,59	\$ 45.563,05
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

11274	Flanche Lámina Galv. Desarrollo 0.15 cal.16+regata		ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 39.609,11
--------------	---	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica			REGATA DE 3X2CM; A CHAZOS PUNTILLA POR ML.						
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3900	0,00 %	0,3900	\$ 2.133,00	\$ 831,87
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1220	0,00 %	0,1220	\$ 19.030,00	\$ 2.321,66
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 366,19	\$ 366,19
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0125	0,00 %	0,0125	\$ 57.751,00	\$ 721,89
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 47.130,00	\$ 377,04
	104886	Material	BROCA TUNGSTENO 1/4X4" (Para muro)	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 6.865,32	\$ 68,65
	104303	Material	CHAZO PUNTILLA DE 1/4X11/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 122,00	\$ 488,00
	001730	Material	LAMINA Galv. Cal. 16 1 x 2 M.	UN	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 199.554,00	\$ 15.724,86
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0610	0,00 %	0,0610	\$ 299.744,81	\$ 18.284,43
	14473	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA+ SIKA(M3)	M3	0,0006	2,00 %	0,0006	\$ 707.529,77	\$ 424,52

11273	Flanche Lámina Galv. Desarrollo 0.20 cal.16+regata		ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 44.837,42
--------------	---	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3900	0,00 %	0,3900	\$ 2.133,00	\$ 831,87
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1220	0,00 %	0,1220	\$ 19.030,00	\$ 2.321,66
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 366,19	\$ 366,19
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0125	0,00 %	0,0125	\$ 57.751,00	\$ 721,89
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 47.130,00	\$ 377,04

	104886	Material	BROCA TUNGSTENO 1/4X4" (Para muro)	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 6.865,32	\$ 68,65
	104303	Material	CHAZO PUNTILLA DE 1/4X11/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 122,00	\$ 488,00
	001730	Material	LAMINA Galv. Cal. 16 1 x 2 M.	UN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 199.554,00	\$ 20.953,17
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0610	0,00 %	0,0610	\$ 299.744,81	\$ 18.284,43
	14473	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PE¥A+ SIKA(M3)	M3	0,0006	2,00 %	0,0006	\$ 707.529,77	\$ 424,52

11272	Flanche Lámina Galv. Desarrollo 0.25 cal 16+regata			ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 58.352,87
--------------	---	--	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,4140	0,00 %	0,4140	\$ 2.133,00	\$ 883,06
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1320	0,00 %	0,1320	\$ 19.030,00	\$ 2.511,96
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 396,16	\$ 396,16
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 57.751,00	\$ 7.218,88
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 47.130,00	\$ 377,04
	104886	Material	BROCA TUNGSTENO 1/4X4" (Para muro)	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 6.865,32	\$ 68,65
	104303	Material	CHAZO PUNTILLA DE 1/4X11/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 122,00	\$ 488,00
	001730	Material	LAMINA Galv. Cal. 16 1 x 2 M.	UN	0,1250	5,00 %	0,1313	\$ 199.554,00	\$ 26.201,44
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0660	0,00 %	0,0660	\$ 299.744,81	\$ 19.783,16
	14473	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PE¥A+ SIKA(M3)	M3	0,0006	2,00 %	0,0006	\$ 707.529,77	\$ 424,52

10954	Flanche Lámina Galv. Desarrollo 0.25 cal 22+regata			ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 41.609,99
--------------	---	--	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,4140	0,00 %	0,4140	\$ 2.133,00	\$ 883,06
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1320	0,00 %	0,1320	\$ 19.030,00	\$ 2.511,96
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 396,16	\$ 396,16
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 57.751,00	\$ 7.218,88
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 47.130,00	\$ 3.770,40
	104886	Material	BROCA TUNGSTENO 1/4X4" (Para muro)	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 6.865,32	\$ 68,65
	104303	Material	CHAZO PUNTILLA DE 1/4X11/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 122,00	\$ 488,00
	833	Material	LAMINA Galv. Cal. 22 1.22 x 2.44 M.	UN	0,0840	5,00 %	0,0882	\$ 68.766,48	\$ 6.065,20
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0660	0,00 %	0,0660	\$ 299.744,81	\$ 19.783,16
	14473	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PE¥A+ SIKA(M3)	M3	0,0006	2,00 %	0,0006	\$ 707.529,77	\$ 424,52

10682	Flanche Lámina Galv. Desarrollo 0.35 cal.22 +regat			ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 59.428,26
--------------	---	--	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,4800	0,00 %	0,4800	\$ 2.133,00	\$ 1.023,84
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 19.030,00	\$ 2.854,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 450,12	\$ 450,12
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 57.751,00	\$ 7.218,88
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 47.130,00	\$ 377,04
	104886	Material	BROCA TUNGSTENO 1/4X4" (Para muro)	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 6.865,32	\$ 68,65

	104303	Material	CHAZO PUNTILLA DE 1/4X11/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 122,00	\$ 488,00
	101582	Material	Flanche en lám galv cal 22 - Desar 0.35 mt	ML	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 22.897,00	\$ 24.041,85
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 299.744,81	\$ 22.480,86
	14473	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEÑA+ SIKA(M3)	M3	0,0006	0,00 %	0,0006	\$ 707.529,77	\$ 424,52

00455	FLANCHE LATON DESARROLLO :0.20 CAL.22+regata			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 28.032,19
--------------	---	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 2.133,00	\$ 138,65
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1220	0,00 %	0,1220	\$ 19.030,00	\$ 2.321,66
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 366,19	\$ 366,19
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0125	0,00 %	0,0125	\$ 57.751,00	\$ 721,89
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 47.130,00	\$ 377,04
	104886	Material	BROCA TUNGSTENO 1/4X4" (Para muro)	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 6.865,32	\$ 68,65
	104303	Material	CHAZO PUNTILLA DE 1/4X11/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 122,00	\$ 488,00
	833	Material	LAMINA Galv. Cal. 22 1.22 x 2.44 M.	UN	0,0670	5,00 %	0,0704	\$ 68.766,48	\$ 4.841,16
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0610	0,00 %	0,0610	\$ 299.744,81	\$ 18.284,43
	14473	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEÑA+ SIKA(M3)	M3	0,0006	2,00 %	0,0006	\$ 707.529,77	\$ 424,52

14770	Flexion piernas presnsa horizontal (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 3.817.502,74
--------------	--	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica Instalación dotación flexión piernas adultos mayores. Incluye excavación con retiro; Dos dados en concreto de 3.000 psi en obra de (0.30x0.30x1.10m)c/u; acero de refuerzo de 60.000psi (Flejes 3/8" c/10cm+8D1/2" Por dado) Sin formaleta.(SUM + INST)

Componentes	104124	Material	BIOSALUDABLE FLEXION DE ESPALDA (Acensor)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.318.033,01	\$ 3.318.033,01
	13991	Sub-análisis	INSTALACION DOTACION FLEXION ADULTOS/MAYORES-IDRD	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 499.469,73	\$ 499.469,73

15278	Flores Begonia para jardines (Suministro+Instalaci			M2	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 57.512,34
--------------	---	--	--	-----------	--------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica CANTIDAD=12 und/m2Jardin Flores Begonia (10 cm de tierra negra abonada con cascarilla de arroz, salado, fertilizantes,arbustos, sistemas de fijación, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación).

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.905,22	\$ 1.905,22
	105078	Material	FLORES BEGONIA PARA JARDIN	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 95.578,00	\$ 9.557,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 299.744,81	\$ 35.969,38
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 415.070,00	\$ 7.886,33

15755	FLOTADOR DE MERCURIO (Sumin+Instal)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 371.616,25
--------------	--	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.729,35	\$ 13.729,35
	105634	Material	FLOTADOR DE MERCURIO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 83.300,00	\$ 83.300,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 305.096,56	\$ 274.586,90

17581	Flotadores salvavidas - Plasticos - Suministro e instalación			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 246.529,97
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación Flotadores salvavidas - Plasticos									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 499,15	\$ 499,15
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 499,15	\$ 499,15
	105485	Material	FLOTADORES SALVAVIDAS CON SOGA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 195.617,00	\$ 195.617,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 399.317,32	\$ 49.914,67
13720	FLUXOMETRO ELECTRONICO (sum e inst) **			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 3.668.769,47
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.491,74	\$ 5.491,74
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 1.337,00	\$ 66,85
	101800	Material	FLUXOMETRO ELECT. CROMO GRIV. CORONA **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.549.959,00	\$ 3.549.959,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 46.004,00	\$ 1.380,12
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 67.900,00	\$ 2.037,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 305.096,56	\$ 109.834,76
13326	FLUXOMETRO PARA SANITARIO Manos libres bajo consum			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 80.565,99
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.324,18	\$ 7.324,18
	103515	Material	FluxometroParaSanitarioManosLibresSensor+Generador	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	16643	Sub-análisis	CUADRILLA INST. HIDRAULICA 1:1+PREST. **	JRN	0,3248	0,00 %	0,3248	\$ 225.498,18	\$ 73.241,81
15110	FLUXOMETRO PARA SANITARIO(30-60PSI) PALANCA			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 1.437.263,16
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.050,97	\$ 3.050,97
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 2.618,00	\$ 785,40
	003293	Material	FLUXOMETRO PALANCA ORINAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.372.407,48	\$ 1.372.407,48
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 305.096,56	\$ 61.019,31
13122	FLUXOMETRO PARA SANITARIO(sum+instal.)			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 85.510,11
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.101,93	\$ 6.101,93
	103184	Material	FLUXOMETRO PALANCA BRONCE Pm=25PSI-SANITARIO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 46.004,00	\$ 14.077,22
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0635	0,00 %	0,0635	\$ 67.900,00	\$ 4.311,65
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 305.096,56	\$ 61.019,31
15098	FLUXOMETRO SLOAN - Mantenimiento			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 1.341.614,37

Detalles Mantenimiento									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.526,73	\$ 7.526,73
	104908	Material	FLUXOMETRO anillo seguridad colilla SLOAN -Mant	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 17.506,21	\$ 17.506,21
	104902	Material	FLUXOMETRO Diafragma SLOAN Gen 77 mantenimi.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 783.067,18	\$ 783.067,18
	104903	Material	FLUXOMETRO Disco Interno SLOAN - Mantenimiento	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 33.357,77	\$ 33.357,77
	104906	Material	FLUXOMETRO disco racor SLOAN -Mant	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.031,00	\$ 24.031,00
	104907	Material	FLUXOMETRO empaque tapa SLOAN -Mant	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 23.263,00	\$ 69.789,00
	104905	Material	FLUXOMETRO kit reparacion manija SLOAN -Mant	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 56.898,01	\$ 56.898,01
	104909	Material	FLUXOMETRO o-ring colilla SLOAN -Mant	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 17.732,45	\$ 17.732,45
	104904	Material	FLUXOMETRO Piston Bajo consumo1.6 SLOAN -Mant	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 175.452,01	\$ 175.452,01
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 46.004,00	\$ 1.407,72
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0635	0,00 %	0,0635	\$ 67.900,00	\$ 4.311,65
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,4934	0,00 %	0,4934	\$ 305.096,56	\$ 150.534,64
11018	Fondo de junta sikarod **			ML	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 8.695,25
Detalles									
Descripción Técnica Se ha previsto que la junta deberá ser reconstruida un un 15% de su longitud,con mortero y sika dur 32									
Componentes	100358	Material	SikaRod 22 mm 7/8" (toxement sellasil soporte) **	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,0285	0,00 %	0,0285	\$ 305.096,56	\$ 8.695,25
00716	FORMALETA MES/M2			M2	Grupo HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR		Valor Unitario		\$ 22.787,50
Detalles 1 obrero,1hora para armar y desarmar 1M2 de formal									
Descripción Técnica									
Componentes	000382	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral corto 1,5-2,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.168,00	\$ 7.168,00
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 104.130,00	\$ 15.619,50
14295	Fotocelda - Suministro e instalacion			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 48.320,80
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 19.030,00	\$ 799,26
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 257,15	\$ 257,15
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 178.500,00	\$ 7.497,00
	100490	Material	Fotocelda 1000 W - incluye base	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.910,01	\$ 26.910,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 306.128,14	\$ 12.857,38
18982	FOTOCELDAS LUMINARIAS POSTE(EXT)CRDC COMETAS			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 40.528,60
Detalles									
Descripción Técnica CONSULTORIA CRDC COMETASSuministro, transporte e instalación de fotoceldas para luminarias en poste (exteriores), incluye elementos de sujeción necesarios para su correcta instalación.CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 19.030,00	\$ 761,20
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	100490	Material	Fotocelda 1000 W - incluye base	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.910,01	\$ 26.910,01

	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13
13152	Franja Antideslizante mineral fundido 1"+grano abr			ML	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 21.420,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103144	Material	CINTA ANTIDESLIZANTE MINERAL FUNDIDO ESCALERAS 1"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.420,00	\$ 21.420,00
12889	Franja de Ajuste Conc.2500 psi A=0.10m;H=0.10m **			ML	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 34.428,26
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.400,65	\$ 1.400,65
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 545.973,01	\$ 5.568,92
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 305.096,56	\$ 27.458,69
18562	Freidora(2)Tanques(2)Canastasa GasM-24(46x23x108cm			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 10.968,04
Detalles									
Descripción Técnica Freidora(2)Tanques(2)Canastasa GasM-24(46x23x108cm									
Componentes	108779	Material	Freidora(2)Tanques(2)Canastasa GasM-24(46x23x108cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
16654	Frescasa e=2.5"(Suministro e instalación)			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 10.396,56
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0580	0,00 %	0,0580	\$ 2.133,00	\$ 123,71
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0580	0,00 %	0,0580	\$ 19.030,00	\$ 1.103,74
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 434,63	\$ 434,63
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0580	0,00 %	0,0580	\$ 722,00	\$ 41,88
	003042	Material	FRESCASA Suministro Fglas 2 1/2"	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0290	0,00 %	0,0290	\$ 299.744,81	\$ 8.692,60
17775	Fuente auxiliar de poder 12V 1A (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 102.537,62
Detalles									
Descripción Técnica Fuente auxiliar de poder 12V 1 A, incluye gabinete metalico con llave, transformador, bateria y tamper. HSM2300									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.515,33	\$ 1.515,33
	108010	Material	Fuente auxiliar de poder 12V 1A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 306.128,14	\$ 101.022,29
17781	Fuente de 2,5A a 12VDC ST (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 106.073,40
Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación Fuente de 2,5A a 12VDC ST-2406-3AQ									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.051,11	\$ 5.051,11
	108016	Material	Fuente de 2,5A a 12VDC ST-2406-3AQ	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 306.128,14	\$ 101.022,29
17782	Fuente de 5A a 12VDC ST (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO		Valor Unitario		\$ 106.073,40

COMUNI									
Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación Fuente de 5A a 12VDC ST-2406-5A									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.051,11	\$ 5.051,11
	108017	Material	Fuente de 5A a 12VDC ST-2406-5A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 306.128,14	\$ 101.022,29
18911	FUENTE DE PODER: AC a DC, RANGO DE VOLTAJE DE ENTR			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 5.791,09
Detalles									
Descripción Técnica SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE DE PODER: AC a DC, RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA AC:100-245V AC, 50-60Hz (110/220V AC), CTE DE ENTRADA AC:30-75A VOLTAJE DE SALIDA:12V DC, SALIDA MULTICANAL:18 CANALES, EFICIENCIA: 81%. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 57,00	\$ 57,00
	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 27.142,00	\$ 5.699,82
	109060	Material	FUENTE DE PODER SALIDA MULTICANAL DC: 18 CANALES A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 32,64	\$ 34,27
12454	Fumigación (Fungicida+Adherente) **			M2	Grupo 11 Tratamientos especiales			Valor Unitario	\$ 182,18
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,0005	0,00 %	0,0005	\$ 104.130,00	\$ 52,07
	102622	Material	Adherente fungicida Agrotin **	LT	0,0009	0,00 %	0,0009	\$ 27.024,00	\$ 24,32
	105539	Material	EQUIPO FUMIGADOR MANUAL DE ESPALDA – TANQUE 20 LTS	UN	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 132.076,01	\$ 13,21
	102621	Material	Fungicida Fulgitox**	LT	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 37.030,00	\$ 92,58
12201	Fumigación con Herbicida (Glifosato)**			M2	Grupo 11 Tratamientos especiales			Valor Unitario	\$ 83,30
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102253	Equipo	FUMIGADORA DE ESPALDA	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 0,00	\$ 0,00
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,0008	0,00 %	0,0008	\$ 104.130,00	\$ 83,30
	102252	Material	Herbicida Glifosato Gramosol-Maleza	LT	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 0,00	\$ 0,00
11306	Fumigación y Desinfección(2 Servicios C/15Días)**			UN	Grupo 11 Tratamientos especiales			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100958	Material	Fumigación de Insectos y Desinfección (1servicio)	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
19050	FV-1 SIST. FACHADA VENTANERIA M-13 SurNiv1 CEFE Cometas			M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO			Valor Unitario	\$ 1.244.984,00
Detalles									
Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURASuministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: SUR - NIVEL 1 - EXTERNA en ejes 17 AL 11con diseño CRISTAL ALTURA 3.3 MAXIMA - JANSEN VISS BASIC 50 PERFIL DE 160 X 65 X 2.5mm - PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE Y TAPA EN LAMINA GALVANIZADA DE 400 mm. - HORIZONTALES CON CRISTAL A TOPE. - SISTEMA PERFIL INFERIOR SISTEMA ECONOMY 60 + TUBULAR DE 60 X 60 - INCLUYE DOBLE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. - MODULOS DE 2.4 MTS - EN ESCUADRA. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - SENTRY GLASS ESTRUCTURAL									

Componentes	101923	Material	FV-1 SIST. FACHADA VENTANERIA SurNiv1 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.244.984,00	\$ 1.244.984,00
19062	FV-10 SIST. FACHADA VENTANERIA M-10	SurNiv1 CEFE Cometa	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO			Valor Unitario	\$ 1.103.479,00	
Detalles									
Descripción Técnica	CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-10 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: SUR - NIVEL 1 - INTERNO en ejes 12con diseño CRISTAL ALTURA 3.3 MAXIMA - JANSEN VISS BASIC 50 PERFIL DE 160 X 65 X 2.5mm - PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE Y TAPA DE 90 mm. - HORIZONTAL DIVISOR PARA APOYO DE PIVOTE DE PUERTA. - PUERTAS BATIENTES SENCILLAS PIEL DE VIDRIO. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM								
Componentes	101956	Material	FV-9 SIST. FACHADA VENTANERIA SurNiv1 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.103.479,00	\$ 1.103.479,00
19091	FV-100SIST.FACHADAVENTANERIA-LucernarioCEFECometas		M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO			Valor Unitario	\$ 2.996,77	
Detalles									
Descripción Técnica	CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-100: Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: LUCERNARIOS en ejes CUBIERTAcon diseño SISTEMA JANSEN VISS BASIC 50 CON TAPETAS A LA VISTA, PERFILES ESTRUCTURA EN ACERO CON COLUMNAS Y VIGAS, INCLUYE FACHADA Y CUBIERTA, UNONES SOLDADAS, CANALES DE BAJANTES. Cristal LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6+6- PVB 0.76MM								
Componentes	101987	Material	FV-100SIST.FACHADAVENTANERIA-LucernarioCEFECometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.996,77	\$ 2.996,77
19092	FV-101SIST.FACHADAVENTANERIA-LucernarioCEFECometas		M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO			Valor Unitario	\$ 1.092.689,00	
Detalles									
Descripción Técnica	CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-101: Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: LUCERNARIOS en ejes CUBIERTAcon diseño SISTEMA JANSEN VISS BASIC 50 CON TAPETAS A LA VISTA, PERFILES ESTRUCTURA EN ACERO CON COLUMNAS Y VIGAS, INCLUYE FACHADA Y CUBIERTA, UNONES SOLDADAS, CANALES DE BAJANTES. Cristal LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6+6- PVB 0.76MM								
Componentes	101988	Material	FV-101SIST.FACHADAVENTANERIA-LucernarioCEFECometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.092.689,00	\$ 1.092.689,00
19093	FV-102SIST.FACHADAVENTANERIA-LucernarioCEFECometas		M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO			Valor Unitario	\$ 1.092.689,00	
Detalles									
Descripción Técnica	CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-102: Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: LUCERNARIOS en ejes CUBIERTAcon diseño SISTEMA JANSEN VISS BASIC 50 CON TAPETAS A LA VISTA, PERFILES ESTRUCTURA EN ACERO CON COLUMNAS Y VIGAS, INCLUYE FACHADA Y CUBIERTA, UNONES SOLDADAS, CANALES DE BAJANTES. Cristal LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6+6- PVB 0.76MM								
Componentes	101989	Material	FV-102SIST.FACHADAVENTANERIA-LucernarioCEFECometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.092.689,00	\$ 1.092.689,00
19349	FV-103PuertaVidriera+MarcoPerfileria alumCEFE COME		M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO			Valor Unitario	\$ 2.331.467,48	
Detalles									
Descripción Técnica	CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAPuerta vidriera con marco o montante con perfilería en aluminio anodizado natural mate.								
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 494,91	\$ 494,91
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 164,97	\$ 164,97
	104399	Material	Puerta aluminio + vidrio templado 6mm con perfil 1 1/2x3"	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.314.252,00	\$ 2.314.252,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 410.342,45	\$ 14.361,99
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
19350	FV-104 Ventaneria +Marco Perfilera aluminio CEFE COMETAS		M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO			Valor Unitario	\$ 1.058.237,00	

Detalles									
Descripción Técnica		CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA160.005 Ventanería con marco o montante en perfilería de aluminio mas pintura mate							
Componentes	102334	Material	FV-104PuertaVidriera+MarcoPerfileria alumCEFE COME	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.058.237,00	\$ 1.058.237,00
19063	FV-11 SIST. FACHADA VENTANERIA M-10 SurNiv1 CEFE Cometa			M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO			Valor Unitario	\$ 1.325.363,00

Detalles									
Descripción Técnica		CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-11 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventanería ubicado en: SUR - NIVEL 1 - INTERNO en ejes 14con diseño CRISTAL ALTURA 3.3 MAXIMA - JANSEN VISS BASIC 50 PERFIL DE 160 X 65 X 2.5mm - PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE Y TAPA DE 90 mm. - HORIZONTAL DIVISOR PARA APOYO DE PIVOTE DE PUERTA. - PUERTAS BATIENTES SENCILLAS PIEL DE VIDRIO. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM							
Componentes	101959	Material	FV-11 SIST. FACHADA VENTANERI SurNiv1 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.325.363,00	\$ 1.325.363,00
19070	FV-12 SIST. FACHADA VENTANERIA M-10 SurNiv1 CEFE Cometa			M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO			Valor Unitario	\$ 1.328.904,00

Detalles									
Descripción Técnica		CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-12 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventanería ubicado en: SUR - NIVEL 1 - INTERNO en ejes 14con diseño CRISTAL ALTURA 3.3 MAXIMA - JANSEN VISS BASIC 50 PERFIL DE 160 X 65 X 2.5mm - PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE Y TAPA DE 90 mm. - HORIZONTAL DIVISOR PARA APOYO DE PIVOTE DE PUERTA. - PUERTAS BATIENTES SENCILLAS PIEL DE VIDRIO. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM							
Componentes	101967	Material	FV-12 SIST. FACHADA VENTANERI SurNiv1 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.328.904,00	\$ 1.328.904,00
19073	FV-13 SIST. FACHADA VENTANERIA M-5 M- 3 SurNiv1 CEFE Cometa			M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO			Valor Unitario	\$ 1.220.809,00

Detalles									
Descripción Técnica		CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-13 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventanería ubicado en: SUR - NIVEL - INTERNO - ADMON en ejes ADMONcon diseño CRISTAL ALTURA 3.3 MAXIMA - JANSEN VISS BASIC 50 PERFIL DE 100 X 60 X 2.5mm - PIEL DE VIDRIO. HORIZONTAL DIVISOR PARA APOYO DE PIVOTE DE PUERTA. - PUERTAS BATIENTES SENCILLAS - PIEL DE VIDRIO. 2 VENTANAS PROYECTANTES Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM							
Componentes	101968	Material	FV-13 SIST. FACHADA VENTANERI SurNiv1 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.220.809,00	\$ 1.220.809,00
19074	FV-14 SIST. FACHADA VENTANERIA M-3 M-5 M-6 M-11 SurNiv1 CEFE Cometa			M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO			Valor Unitario	\$ 1.213.453,00

Detalles									
Descripción Técnica		CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-14 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventanería ubicado en: SUR - NIVEL 6 - INTERNO en ejes 19 al 22con diseño CRISTAL ALTURA 3.6 MAXIMA - JANSEN VISS BASIC 50 PERFIL DE 80 X 60 X 2.5mm - PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE Y TAPA DE 90 mm. - HORIZONTAL DIVISOR PARA APOYO DE PIVOTE DE PUERTA. - PUERTAS BATIENTES SENCILLAS Y DOBLES PIEL DE VIDRIO. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM							
Componentes	101969	Material	FV-14 SIST. FACHADA VENTANERI SurNiv1 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.213.453,00	\$ 1.213.453,00
19076	FV-15 SIST. FACHADA VENTANERIA M-1 M-2 M-3 SurNiv1 CEFE Cometa			M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO			Valor Unitario	\$ 1.137.878,00

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-15 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: SUR - NIVEL - INTERNO - ADMON en ejes ADMON - PATIOcon diseño CRISTAL ALTURA 3.3 MAXIMA - JANSEN VISS BASIC 50 PERFIL DE 100 X 60 X 2.5mm . VIDRIOS CON CANTOS A TOPE Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM

Componentes	101971	Material	FV-15 SIST. FACHADA VENTANERI SurNiv1 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.137.878,00	\$ 1.137.878,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19101	FV-16 SIST. FACHADA VENTANERIA	M-7	SurNiv1 CEFE Cometa	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 842.290,00
-------	--------------------------------	-----	---------------------	----	------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-16 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: SUR/ORIENTAL - NIVEL 1 Y 2 en ejes SUR Y ORIENTALcon diseño JANSEN ECONOMY 50 - DIRECTO A ESTR. DE OBRA, PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE - CRISTAL CANTOS A TOPE HORIZONTAL, SIN DIVISORES HORIZONTALES - TUBULAR INFERIOR - INCLUYE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM

Componentes	101998	Material	FV-16 SIST. FACHADA VENTANE SurNiv1-2 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 842.290,00	\$ 842.290,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

19102	FV-17 SIST. FACHADA VENTANE	M-10	SurNiv1-2 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.073.047,00
-------	-----------------------------	------	------------------------	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-17Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: SUR 1 - NIVEL 1 Y 2 en ejes SURcon diseño JANSEN ECONOMY 50 - DIRECTO A ESTR. DE OBRA, PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE - CRISTAL CANTOS A TOPE HORIZONTAL, SIN DIVISORES HORIZONTALES - TUBULAR INFERIOR - INCLUYE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. ZONA DE PUERTA DIVISOR HORIZONTAL. PUERTA BATIENTE SENCILLA PIEL DE VIDRIO. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM

Componentes	101999	Material	FV-17 SIST. FACHADA VENTANE SurNiv1-2 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.073.047,00	\$ 1.073.047,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19103	FV-18 SIST. FACHADA VENTANE	M-11	SurNiv1-2 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.108.927,00
-------	-----------------------------	------	------------------------	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-18 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: SUR 1 - NIVEL 1 Y 2 en ejes SURcon diseño JANSEN ECONOMY 50 - DIRECTO A ESTR. DE OBRA, PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE - CRISTAL CANTOS A TOPE HORIZONTAL, SIN DIVISORES HORIZONTALES - TUBULAR INFERIOR - INCLUYE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. ZONA DE PUERTA DIVISOR HORIZONTAL. PUERTA BATIENTE DOBLE PIEL DE VIDRIO - PARAL INTERMEDIO DIVISOR EN PIEL DE VIDRIO Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM

Componentes	102000	Material	FV-18 SIST. FACHADA VENTANE SurNiv1-2 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.108.927,00	\$ 1.108.927,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19104	FV-19 SIST. FACHADA VENTANE	M-7	SurNiv 3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 842.290,00
-------	-----------------------------	-----	-----------------------	----	------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-19 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: SUR/ORIENTE- NIVEL 3 en ejes SUR Y ORIENTALcon diseño JANSEN ECONOMY 50 - DIRECTO A ESTR. DE OBRA, PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE - CRISTAL CANTOS A TOPE HORIZONTAL, SIN DIVISORES HORIZONTALES - TUBULAR INFERIOR - INCLUYE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM

Componentes	102002	Material	FV-19 SIST. FACHADA VENTANE SurNiv 3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 842.290,00	\$ 842.290,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

19051	FV-2 SIST. FACHADA VENTANERIA	M-13	SurNiv1 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.280.112,00
-------	-------------------------------	------	----------------------	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS

COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURASuministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: SUR - NIVEL 1 - EXTERNA en ejes 11 AL 6con diseño CRISTAL ALTURA 3.3 MAXIMA - JANSEN VISS BASIC 50 PERFIL DE 160 X 65 X 2.5mm - PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE Y TAPA EN LAMINA GALVANIZADA DE 400 mm. - HORIZONTALES CON CRISTAL A TOPE. - SISTEMA PERFIL INFERIOR SISTEMA ECONOMY 60 + TUBULAR DE 60 X 60 - INCLUYE DOBLE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. - MODULOS DE 1.8 MTS - EN ESCUADRA Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - SENTRY GLASS ESTRUCTURAL

Componentes	101944	Material	FV-2 SIST. FACHADA VENTANERIA SurNiv1 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.280.112,00	\$ 1.280.112,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19107	FV-20 SIST. FACHADA VENTANE M-5	SurNiv 3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 842.290,00
-------	---------------------------------	-----------------------	----	------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-20 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: SUR 1 - NIVEL 3 en ejes SURcon diseño JANSEN ECONOMY 50 - DIRECTO A ESTR. DE OBRA, PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE - CRISTAL CANTOS A TOPE HORIZONTAL, SIN DIVISORES HORIZONTALES - TUBULAR INFERIOR - INCLUYE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM

Componentes	102004	Material	FV-20 SIST. FACHADA VENTANE SurNiv 3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 842.290,00	\$ 842.290,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

19110	FV-21 SIST. FACHADA VENTANE M--11	Norte Niv 3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 842.290,00
-------	-----------------------------------	--------------------------	----	------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-21 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: ORIENTE - NIVEL 3 en ejes ORIENTEcon diseño JANSEN ECONOMY 50 - DIRECTO A ESTR. DE OBRA, PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE - CRISTAL CANTOS A TOPE HORIZONTAL, SIN DIVISORES HORIZONTALES - TUBULAR INFERIOR - INCLUYE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM

Componentes	102006	Material	FV-21 SIST. FACHADA VENTANE OrteNiv 3 CEFE Cometa	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 842.290,00	\$ 842.290,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

19111	FV-22 SIST. FACHADA VENTANE M-7	SurOrteNiv 4 CEFE Come	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 842.290,00
-------	---------------------------------	------------------------	----	------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-22 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: SUR/ORIENTE - NIVEL 4 en ejes SUR Y ORIENTALcon diseño JANSEN ECONOMY 50 - DIRECTO A ESTR. DE OBRA, PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE - CRISTAL CANTOS A TOPE HORIZONTAL, SIN DIVISORES HORIZONTALES - TUBULAR INFERIOR - INCLUYE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM

Componentes	102009	Material	FV-22 SIST. FACHADA VENTANE SurOrteNiv 4 CEFE Come	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 842.290,00	\$ 842.290,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

19113	FV-23SIST. FACHADA VENTANE M-5	SurOrteNiv 4 CEFE Comet	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 842.290,00
-------	--------------------------------	-------------------------	----	------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-23 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: SUR/ORIENTE - NIVEL 4 en ejes SUR Y ORIENTALcon diseño JANSEN ECONOMY 50 - DIRECTO A ESTR. DE OBRA, PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE - CRISTAL CANTOS A TOPE HORIZONTAL, SIN DIVISORES HORIZONTALES - TUBULAR INFERIOR - INCLUYE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM

Componentes	102010	Material	FV-23 SIST. FACHADA VENTANE SurOrNiv 4 CEFE Cometa	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 842.290,00	\$ 842.290,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

19114	FV-24 SIST. FACHADA VENTANE M-2	SurNiv 5 CEFE Cometa	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 842.290,00
-------	---------------------------------	----------------------	----	------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS

COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-24 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventanería ubicado en: ORIENTE - NIVEL 5 en ejes ORIENTEcon diseño JANSEN ECONOMY 50 - DIRECTO A ESTR. DE OBRA, PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE - CRISTAL CANTOS A TOPE HORIZONTAL, SIN DIVISORES HORIZONTALES - TUBULAR INFERIOR - INCLUYE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM

Componentes	102011	Material	FV-24 SIST. FACHADA VENTANE OriNiv 5 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 842.290,00	\$ 842.290,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

19115	FV-25 SIST. FACHADA VENTANE	M-7 Norte Niv 2 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 986.803,00
-------	-----------------------------	------------------------------	----	------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-25 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventanería ubicado en: OCCIENTE - NIVEL 2 en ejes OCCIDENTEcon diseño JANSEN ECONOMY 50 - DIRECTO A ESTR. DE OBRA, PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE - CRISTAL CANTOS A TOPE HORIZONTAL, SIN DIVISORES HORIZONTALES - TUBULAR INFERIOR - INCLUYE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. Cristal TAPA EN LAMINA DE PANEL COMPUESTO Ó LAMINA METALICA DOBLADA

Componentes	102013	Material	FV-25 SIST. FACHADA VENTANE OccNiv 2 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 986.803,00	\$ 986.803,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

19120	FV-26 SIST. FACHADA VENTANE	M-7 OccNiv 3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 986.803,00
-------	-----------------------------	---------------------------	----	------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-26 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventanería ubicado en: OCCIENTE - NIVEL 3 en ejes OCCIDENTEcon diseño JANSEN ECONOMY 50 - DIRECTO A ESTR. DE OBRA, PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE - CRISTAL CANTOS A TOPE HORIZONTAL, SIN DIVISORES HORIZONTALES - TUBULAR INFERIOR - INCLUYE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. Cristal TAPA EN LAMINA DE PANEL COMPUESTO Ó LAMINA METALICA DOBLADA.

Componentes	102017	Material	FV-26 SIST. FACHADA VENTANE OccNiv 3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 986.803,00	\$ 986.803,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

19122	FV-27 SIST. FACHADA VENTANE	M-7 OccNiv 3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 842.290,00
-------	-----------------------------	---------------------------	----	------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-27 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventanería ubicado en: OCCIENTE - NIVEL 3 en ejes OCCIDENTEcon diseño JANSEN ECONOMY 50 - DIRECTO A ESTR. DE OBRA, PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE - CRISTAL CANTOS A TOPE HORIZONTAL, SIN DIVISORES HORIZONTALES - TUBULAR INFERIOR - INCLUYE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM

Componentes	102020	Material	FV-27 SIST. FACHADA VENTANE OccNiv 3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 842.290,00	\$ 842.290,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

19124	FV-28 SIST. FACHADA VENTANE	M-9 OccNiv 3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 991.831,00
-------	-----------------------------	---------------------------	----	------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-28 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventanería ubicado en: OCCIENTE - NIVEL 3 en ejes OCCIDENTEcon diseño JANSEN ECONOMY 50 - DIRECTO A ESTR. DE OBRA, PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE - CRISTAL CANTOS A TOPE HORIZONTAL, SIN DIVISORES HORIZONTALES - TUBULAR INFERIOR - INCLUYE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. VENTANAS PROYECTANTES DE 2 MTS CON CIERRE MULTIPUNTO Y MANIJA DE ALTA ESPECIFICACIÓN Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM

Componentes	102021	Material	FV-28 SIST. FACHADA VENTANE OccNiv 3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 991.831,00	\$ 991.831,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

19132	FV-29 SIST. FACHADA VENTANE	M-3 OccNiv 4 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.395.431,00
-------	-----------------------------	---------------------------	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS

COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-29 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: OCCIENTE - NIVEL 4 en ejes OCCIDENTEcon diseño JANSEN ECONOMY 50 - DIRECTO A ESTR. DE OBRA, PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE - CRISTAL CANTOS A TOPE HORIZONTAL, SIN DIVISORES HORIZONTALES - TUBULAR INFERIOR - INCLUYE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM

Componentes	102029	Material	FV-29 SIST. FACHADA VENTANE OccNiv 4 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.395.431,00	\$ 1.395.431,00
19053	FV-3 SIST. FACHADA VENTANERIA M-11 SurNiv1 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.306.764,00				

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURASuministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: SUR - NIVEL 1 - INTERNO en ejes 6 AL 9con diseño CRISTAL ALTURA 3.3 MAXIMA - JANSEN VISS BASIC 50 PERFIL DE 160 X 65 X 2.5mm - PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE Y TAPA DE 90 mm. - HORIZONTAL DIVISOR PARA APOYO DE PIVOTE DE PUERTA. - PUERTAS BATIENTES DOBLES PIEL DE VIDRIO. - MODULOS DE 2.7 MTS DE ANCHO. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM

Componentes	101945	Material	FV-3 SIST. FACHADA VENTANERIA SurNiv1 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.306.764,00	\$ 1.306.764,00
19126	FV-30 SIST. FACHADA VENTANE M-4 OccNiv 4 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.087.188,00				

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-30 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: OCCIENTE - NIVEL 4 en ejes OCCIDENTEcon diseño JANSEN ECONOMY 50 - DIRECTO A ESTR. DE OBRA, PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE - CRISTAL CANTOS A TOPE HORIZONTAL, SIN DIVISORES HORIZONTALES - TUBULAR INFERIOR - INCLUYE AIREADOR REGULABLE INFERIOR - VENTANAS PROYECTANTES DE 2.62 MTS CON CIERRE MULTIPUNTO Y MANIJA DE ALTA ESPECIFICACIÓN Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM

Componentes	102023	Material	FV-30 SIST. FACHADA VENTANE OccNiv 4 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.087.188,00	\$ 1.087.188,00
19127	FV-31 SIST. FACHADA VENTANE M-2 OccNiv 5 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 842.290,00				

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-31 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: OCCIDENTE- NIVEL 5 en ejes OCCIDENTEcon diseño JANSEN ECONOMY 50 - DIRECTO A ESTR. DE OBRA, PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE - CRISTAL CANTOS A TOPE HORIZONTAL, SIN DIVISORES HORIZONTALES - TUBULAR INFERIOR - INCLUYE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM

Componentes	102024	Material	FV-31 SIST. FACHADA VENTANE OccNiv 5 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 842.290,00	\$ 842.290,00
19129	FV-32 SIST. FACHADA VENTANE M-7 NorNiv 3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 842.290,00				

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-32 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: NORTE - NIVEL 3 en ejes NORTEcon diseño JANSEN ECONOMY 50 - DIRECTO A ESTR. DE OBRA, PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE - CRISTAL CANTOS A TOPE HORIZONTAL, SIN DIVISORES HORIZONTALES - TUBULAR INFERIOR - INCLUYE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM

Componentes	102026	Material	FV-32 SIST. FACHADA VENTANE OccNiv 5 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 842.290,00	\$ 842.290,00
19130	FV-33 SIST. FACHADA VENTANE M-4 NorNiv 3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 948.396,00				

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-33 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: NORTE -

COMETAS SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA FV-33 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: NORTE - NIVEL 3 en ejes NORTE con diseño JANSEN ECONOMY 50 - DIRECTO A ESTR. DE OBRA, PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE - CRISTAL CANTOS A TOPE HORIZONTAL, SIN DIVISORES HORIZONTALES - TUBULAR INFERIOR - INCLUYE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. - VENTANAS PROYECTANTES DE 2. MTS CON CIERRE MULTIPUNTO Y MANIJA DE ALTA ESPECIFICACIÓN Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM

Componentes	102027	Material	FV-33 SIST. FACHADA VENTANE NorNiv 3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 948.396,00	\$ 948.396,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

19131	FV-34 SIST. FACHADA VENTANE	M- 5	NorNiv 3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO			Valor Unitario	\$ 1.395.431,00
-------	-----------------------------	------	-----------------------	----	------------------------------	--	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA FV-34 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: NORTE - NIVEL 3 en ejes NORTE con diseño JANSEN ECONOMY 50 - DIRECTO A ESTR. DE OBRA, PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE - CRISTAL CANTOS A TOPE HORIZONTAL, SIN DIVISORES HORIZONTALES - TUBULAR INFERIOR - INCLUYE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM

Componentes	102028	Material	FV-34 SIST. FACHADA VENTANE NorNiv 3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.395.431,00	\$ 1.395.431,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19043	FV-35 SIST. FACHADA VENTANERIA	M-6	Niv3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO			Valor Unitario	\$ 1.206.445,00
-------	--------------------------------	-----	-------------------	----	------------------------------	--	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA FV 35 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: NORTE - NIVEL 3 en ejes NORTE con diseño JANSEN ECONOMY 50 - DIRECTO A ESTR. DE OBRA, PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE - CRISTAL CANTOS A TOPE HORIZONTAL, SIN DIVISORES HORIZONTALES - TUBULAR INFERIOR - INCLUYE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. ZONA DE PUERTA DIVISOR HORIZONTAL. PUERTA BATIENTE SENCILLA PIEL DE VIDRIO. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM

Componentes	101937	Material	FV-35 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.206.445,00	\$ 1.206.445,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19044	FV-36 SIST. FACHADA VENTANERIA	M-2	Niv4 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO			Valor Unitario	\$ 842.290,00
-------	--------------------------------	-----	-------------------	----	------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA FV 36 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: NORTE - NIVEL 4 en ejes NORTE con diseño JANSEN ECONOMY 50 - DIRECTO A ESTR. DE OBRA, PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE - CRISTAL CANTOS A TOPE HORIZONTAL, SIN DIVISORES HORIZONTALES - TUBULAR INFERIOR - INCLUYE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM

Componentes	101939	Material	FV-36 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv4 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 842.290,00	\$ 842.290,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

19045	FV-37 SIST. FACHADA VENTANERIA	M-3	Niv4 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO			Valor Unitario	\$ 986.803,00
-------	--------------------------------	-----	-------------------	----	------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA FV 37 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: NORTE - NIVEL 4 en ejes NORTE con diseño JANSEN ECONOMY 50 - DIRECTO A ESTR. DE OBRA, PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE - CRISTAL CANTOS A TOPE HORIZONTAL, SIN DIVISORES HORIZONTALES - TUBULAR INFERIOR - INCLUYE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. Cristal TAPA EN LAMINA DE PANEL COMPUESTO Ó LAMINA METALICA DOBLADA.

Componentes	101940	Material	FV-37 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv4 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 986.803,00	\$ 986.803,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

19046	FV-38 SIST. FACHADA VENTANERIA	M-4	Niv4 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO			Valor Unitario	\$ 1.140.935,00
-------	--------------------------------	-----	-------------------	----	------------------------------	--	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA FV 38 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: NORTE -

COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV 38 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: NORTE - NIVEL 4 en ejes NORTEcon diseño JANSEN ECONOMY 50 - DIRECTO A ESTR. DE OBRA, PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE - CRISTAL CANTOS A TOPE HORIZONTAL, SIN DIVISORES HORIZONTALES - TUBULAR INFERIOR - INCLUYE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. - VENTANAS PROYECTANTES DE 2. MTS CON CIERRE MULTIPUNTO Y MANIJA DE ALTA ESPECIFICACIÓN Cristal TAPA EN LAMINA DE PANEL COMPUESTO Ó LAMINA METALICA DOBLADA

Componentes	101941	Material	FV-38 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv4 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.140.935,00	\$ 1.140.935,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19047	FV-39 SIST. FACHADA VENTANERIA M-2 Niv4 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 842.290,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV 39 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: NORTE - NIVEL 4 en ejes NORTEcon diseño JANSEN ECONOMY 50 - DIRECTO A ESTR. DE OBRA, PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE - CRISTAL CANTOS A TOPE HORIZONTAL, SIN DIVISORES HORIZONTALES - TUBULAR INFERIOR - INCLUYE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM

Componentes	101942	Material	FV-39 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv4 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 842.290,00	\$ 842.290,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

19055	FV-4 SIST. FACHADA VENTANERIA M-11 SurNiv1 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.306.764,00
-------	---	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURASuministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: SUR - NIVEL 1 - INTERNO en ejes 9 AL 11con diseño CRISTAL ALTURA 3.3 MAXIMA - JANSEN VISS BASIC 50 PERFIL DE 160 X 65 X 2.5mm - PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE Y TAPA DE 90 mm. - HORIZONTAL DIVISOR PARA APOYO DE PIVOTE DE PUERTA. - PUERTAS BATIENTES DOBLES PIEL DE VIDRIO. - MODULOS DE 2.7 MTS DE ANCHO. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM

Componentes	101948	Material	FV-4 SIST. FACHADA VENTANERIA SurNiv1 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.306.764,00	\$ 1.306.764,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19049	FV-40 SIST. FACHADA VENTANERIA M- 1 Niv5 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.160.701,00
-------	---	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV 40 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: NORTE - NIVEL 5 en ejes NORTEcon diseño JANSEN ECONOMY 50 - DIRECTO A ESTR. DE OBRA, PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE - CRISTAL CANTOS A TOPE HORIZONTAL, SIN DIVISORES HORIZONTALES - TUBULAR INFERIOR - INCLUYE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. ZONA DE PUERTA DIVISOR HORIZONTAL. PUERTA BATIENTE SENCILLA PIEL DE VIDRIO Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+8 - PVB 0.76MM

Componentes	101943	Material	FV-40 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv5 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.160.701,00	\$ 1.160.701,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19052	FV-41 SIST. FACHADA VENTANERIA M-1 Niv5 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.442.021,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV 41 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: NORTE - NIVEL 5 en ejes NORTEcon diseño JANSEN ECONOMY 50 - DIRECTO A ESTR. DE OBRA, PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE - CRISTAL CANTOS A TOPE HORIZONTAL, SIN DIVISORES HORIZONTALES - TUBULAR INFERIOR - INCLUYE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. ZONA DE PUERTA DIVISOR HORIZONTAL. PUERTA BATIENTE DOBLE PIEL DE VIDRIO Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+8 - PVB 0.76MM

Componentes	101950	Material	FV-41 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv5 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.442.021,00	\$ 1.442.021,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19060	FV-42 SIST. FACHADA VENTANERIA M-2 Niv5 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 914.546,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV 42 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: NORTE -

COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV 42 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: NORTE - NIVEL 5 en ejes NORTEcon diseño JANSEN ECONOMY 50 - DIRECTO A ESTR. DE OBRA, PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE - CRISTAL CANTOS A TOPE HORIZONTAL, SIN DIVISORES HORIZONTALES - TUBULAR INFERIOR - INCLUYE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+8 - PVB 0.76MM

Componentes	101955	Material	FV-42 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv5 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 914.546,00	\$ 914.546,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

19065	FV-43 SIST. FACHADA VENTANERIA M-3	Niv5 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 797.129,00
-------	------------------------------------	-------------------	----	------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV 43 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: NORTE - NIVEL 5 en ejes NORTEcon diseño JANSEN ECONOMY 50 - DIRECTO A ESTR. DE OBRA, PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE - CRISTAL CANTOS A TOPE HORIZONTAL, SIN DIVISORES HORIZONTALES - TUBULAR INFERIOR - INCLUYE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. Cristal TAPA EN LAMINA DE PANEL COMPUESTO Ó LAMINA METALICA DOBLADA

Componentes	101958	Material	FV-43 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv5 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 797.129,00	\$ 797.129,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

19068	FV-44 SIST. FACHADA VENTANERIA M-4	Niv5 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 938.015,00
-------	------------------------------------	-------------------	----	------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV 44 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: NORTE - NIVEL 5 en ejes NORTEcon diseño JANSEN ECONOMY 50 - DIRECTO A ESTR. DE OBRA, PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE - CRISTAL CANTOS A TOPE HORIZONTAL, SIN DIVISORES HORIZONTALES - TUBULAR INFERIOR - INCLUYE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. VENTANAS PROYECTANTES DE 2. MTS CON CIERRE MULTIPUNTO Y MANIJA DE ALTA ESPECIFICACIÓN Cristal TAPA EN LAMINA DE PANEL COMPUESTO Ó LAMINA METALICA DOBLADA

Componentes	101961	Material	FV-44 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv5 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 938.015,00	\$ 938.015,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

19071	FV-45 SIST. FACHADA VENTANERIA M-3	Niv5 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 914.546,00
-------	------------------------------------	-------------------	----	------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV 45 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: NORTE - NIVEL 5 en ejes NORTEcon diseño JANSEN ECONOMY 50 - DIRECTO A ESTR. DE OBRA, PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE - CRISTAL CANTOS A TOPE HORIZONTAL, SIN DIVISORES HORIZONTALES - TUBULAR INFERIOR - INCLUYE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+8 - PVB 0.76MM

Componentes	101965	Material	FV-45 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv5 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 914.546,00	\$ 914.546,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

19075	FV-46 SIST.FACHADA VENTANERIA MQ01	CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.189.289,00
-------	------------------------------------	--------------	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV 46 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: MARQUESINAS en ejes MQ-01con diseño SISTEMA JANSEN VISS BASIC 50 CON TAPETAS A LA VISTA, PERFILES ESTRUCTURA EN ACERO, UNONES SOLDADAS, CANALES DE BAJANTES. REJILLA DE VENTILACION Y FLANCHES DE REMATE Cristal LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6+6- PVB 0.76MM

Componentes	101970	Material	FV-46 SIST.FACHADA VENTANERIA MQ01 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.189.289,00	\$ 1.189.289,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19080	FV-47 SIST.FACHADA VENTANERIA MQ02	CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.313.489,00
-------	------------------------------------	--------------	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV 47 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: MARQUESINAS en ejes MQ-02con diseño SISTEMA JANSEN VISS BASIC 50 CON TAPETAS A LA VISTA, PERFILES ESTRUCTURA EN ACERO, UNONES SOLDADAS, CANALES DE BAJANTES. REJILLA DE VENTILACION Y FLANCHES DE REMATE Cristal LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6+6- PVB 0.76MM

19082	FV-48 SIST.FACHADA VENTANERIA MQ03 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.071.989,00
-------	---	----	------------------------------	----------------	-----------------

Details

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 2210BJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFELAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV 48 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: MARQUESINAS en ejes MQ-03con diseño SISTEMA JANSEN VISS BASIC 50 CON TAPETAS A LA VISTA, PERFILES ESTRUCTURA EN ACERO, UNONES SOLDADAS, CANALES DE BAJANTES. FLANCHES DE REMATE Cristal LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6+6- PVB 0.76MM

19094	FV-49 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.389.230,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	-----------------

Details

Descripción Técnica

CONTRATO CONSULTORIA N° 2210BJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV 49 Ministerio e instalación de Sistema de fachada y ventanería ubicado en: SUR- NIVEL 1 A 3 - COSTADO PISCINA en ejes SURcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE HORIZONTAL - CRISTAL JUMBO GLASS - TUBULAR DE 160 X 65 X 3MM REFORZADO DIVISOR PIEL DE VIDRIO - INCLUYE PREMARCO. Cristal DVH - LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6MM SKN 176 SAINTGOBAIN (CS 0,47, TL: 0,67) BAJO EMISIVO CARA #3+6MM INC - PVB 0.76MM / AIRE 12mm / TEMPLADO 12 MM INC

19056	FV-5 SIST. FACHADA VENTANERIA M-13 SurNiv1 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.065.390,99
-------	---	----	------------------------------	----------------	-----------------

Details

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFELAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-5 suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: SUR - NIVEL 1 - INTERNO en ejes 5 AL 6con diseño CRISTAL ALTURA 3.3 MAXIMA - JANSEN VISS BASIC 50 PERFIL DE 160 X 65 X 2.5mm - PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE Y TAPA DE 90 mm. - Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM

19095	FV-50 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.122.784,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	-----------------

Details

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV 50 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: SUR- NIVEL 1 A 3 - COSTADO POLIDEPORTIVO en ejes SURcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE HORIZONTAL - CRISTAL JUMBO GLASS - TUBULAR DE 160 X 65 X 3MM REFORZADO DIVISOR PIEL DE VIDRIO - INCLUYE PREMARCO. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+8 - PVB 0.76MM

19096	FV-51 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 798.007,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV 51 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: ORIENTE - NIVEL 1 a 3 - INCLINADA en ejes ORIENTEcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE HORIZONTAL - INCLUYE PREMARCO. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 5+5 - PVB 0.76MM

19097	FV-52 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.214.725,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	-----------------

Details

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV 52 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventanería ubicado en: ORIENTE - NIVEL 1 a 3 - INCLINADA en ejes ORIENTEcon diseño PUERTAS BATIENTES SENCILLAS Y DOBLES PIEL DE VIDRIO. - INCLUYE PREMARCO. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM

Componentes	101993	Material	FV-52 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.214.725,00	\$ 1.214.725,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19098	FV-53 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 821.818,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV 53 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventanería ubicado en: ORIENTE - NIVEL 1 a 3 - INCLINADA en ejes ORIENTEcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE HORIZONTAL - INCLUYE PREMARCO. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 5+5 - PVB 0.76MM

Componentes	101994	Material	FV-53 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 821.818,00	\$ 821.818,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

19099	FV-54 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.522.912,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV 54 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventanería ubicado en: OCCIDENTE - NIVEL 1 a 3 - INCLINADA en ejes OCCIDENTEcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE HORIZONTAL - PUERTAS BATIENTES SENCILLAS EN LA ZONA INFERIOR (ENTRE VANO) - INCLUYE PREMARCO. Cristal DVH - LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6MM SKN 176 SAINTGOBAIN (CS 0,47, TL: 0,67) BAJO EMISIVO CARA #3+6MM INC - PVB 0.76MM / AIRE 12mm / TEMPLADO 12 MM INC

Componentes	101995	Material	FV-54 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.522.912,00	\$ 1.522.912,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19100	FV-55 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.395.431,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV 55 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventanería ubicado en: OCCIDENTE - NIVEL 1 a 3 - INCLINADA en ejes OCCIDENTEcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE HORIZONTAL - INCLUYE PREMARCO. Cristal DVH - LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6MM SKN 176 SAINTGOBAIN (CS 0,47, TL: 0,67) BAJO EMISIVO CARA #3+6MM INC - PVB 0.76MM / AIRE 12mm / TEMPLADO 12 MM INC

Componentes	101996	Material	FV-55 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.395.431,00	\$ 1.395.431,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19105	FV-56 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.395.431,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV 56 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventanería ubicado en: OCCIDENTE - NIVEL 1 a 3 - INCLINADA en ejes OCCIDENTEcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE HORIZONTAL - INCLUYE PREMARCO. Cristal DVH - LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6MM SKN 176 SAINTGOBAIN (CS 0,47, TL: 0,67) BAJO EMISIVO CARA #3+6MM INC - PVB 0.76MM / AIRE 12mm / TEMPLADO 12 MM INC

Componentes	102001	Material	FV-56 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.395.431,00	\$ 1.395.431,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19106	FV-57 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.395.431,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS

COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV 57 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en:
 OCCIDENTE - NIVEL 1 a 3 - INCLINADA en ejes OCCIDENTEcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE
 HORIZONTAL - INCLUYE PREMARCO. Cristal DVH - LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6MM SKN 176 SAINTGOBAIN (CS 0,47, TL: 0,67)
 BAJO EMISIVO CARA #3+6MM INC - PVB 0.76MM / AIRE 12mm / TEMPLADO 12 MM INC

Componentes	102003	Material	FV-57 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.395.431,00	\$ 1.395.431,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19108	FV-58 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.395.431,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV 58 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en:
 OCCIDENTE - NIVEL 1 a 3 - INCLINADA en ejes OCCIDENTEcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE
 HORIZONTAL - INCLUYE PREMARCO. Cristal DVH - LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6MM SKN 176 SAINTGOBAIN (CS 0,47, TL: 0,67)
 BAJO EMISIVO CARA #3+6MM INC - PVB 0.76MM / AIRE 12mm / TEMPLADO 12 MM INC

Componentes	102005	Material	FV-58 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.395.431,00	\$ 1.395.431,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19109	FV-59 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.395.431,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV 59 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en:
 OCCIDENTE - NIVEL 1 a 3 - INCLINADA en ejes OCCIDENTEcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE
 HORIZONTAL - INCLUYE PREMARCO. Cristal DVH - LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6MM SKN 176 SAINTGOBAIN (CS 0,47, TL: 0,67)
 BAJO EMISIVO CARA #3+6MM INC - PVB 0.76MM / AIRE 12mm / TEMPLADO 12 MM INC

Componentes	102007	Material	FV-59 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.395.431,00	\$ 1.395.431,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19057	FV-6 SIST. FACHADA VENTANERIA M-11 M-10 SurNiv1 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.279.007,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURASuministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: SUR - NIVEL 1 -
 INTERNO en ejes B AL Ccon diseño CRISTAL ALTURA 3.3 MAXIMA - JANSEN VISS BASIC 50 PERFIL DE 160 X 65 X 2.5mm - PISAVIDRIO, TAPA
 DE SOPORTE Y TAPA DE 90 mm. - HORIZONTAL DIVISOR PARA APOYO DE PIVOTE DE PUERTA. - PUERTAS BATIENTES DOBLES PIEL DE
 VIDRIO. - MODULOS DE 2.3 MTS DE ANCHO. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM

Componentes	101951	Material	FV-6 SIST. FACHADA VENTANERIA SurNiv1 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.279.007,00	\$ 1.279.007,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19112	FV-60 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.395.431,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV 60 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en:
 OCCIDENTE - NIVEL 1 a 3 - INCLINADA en ejes OCCIDENTEcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE
 HORIZONTAL - INCLUYE PREMARCO. Cristal DVH - LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6MM SKN 176 SAINTGOBAIN (CS 0,47, TL: 0,67)
 BAJO EMISIVO CARA #3+6MM INC - PVB 0.76MM / AIRE 12mm / TEMPLADO 12 MM INC

Componentes	102008	Material	FV-60 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.395.431,00	\$ 1.395.431,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19116	FV-61 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.395.431,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS

COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV 61 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en:
 OCCIDENTE - NIVEL 1 a 3 - INCLINADA en ejes OCCIDENTEcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE
 HORIZONTAL - INCLUYE PREMARCO. Cristal DVH - LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6MM SKN 176 SAINTGOBAIN (CS 0,47, TL: 0,67)
 BAJO EMISIVO CARA #3+6MM INC - PVB 0.76MM / AIRE 12mm / TEMPLADO 12 MM INC

Componentes	102012	Material	FV-61 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.395.431,00	\$ 1.395.431,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19117	FV-62 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.395.431,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS
 COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV 62 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en:
 OCCIDENTE - NIVEL 1 a 3 - INCLINADA en ejes OCCIDENTEcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE
 HORIZONTAL - INCLUYE PREMARCO. Cristal DVH - LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6MM SKN 176 SAINTGOBAIN (CS 0,47, TL: 0,67)
 BAJO EMISIVO CARA #3+6MM INC - PVB 0.76MM / AIRE 12mm / TEMPLADO 12 MM INC

Componentes	102014	Material	FV-62 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.395.431,00	\$ 1.395.431,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19118	FV-63 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.395.431,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS
 COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV 63 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en:
 OCCIDENTE - NIVEL 1 a 3 - INCLINADA en ejes OCCIDENTEcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE
 HORIZONTAL - INCLUYE PREMARCO. Cristal DVH - LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6MM SKN 176 SAINTGOBAIN (CS 0,47, TL: 0,67)
 BAJO EMISIVO CARA #3+6MM INC - PVB 0.76MM / AIRE 12mm / TEMPLADO 12 MM INC

Componentes	102015	Material	FV-63 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.395.431,00	\$ 1.395.431,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19119	FV-64 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.395.431,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS
 COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV 64 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en:
 OCCIDENTE - NIVEL 1 a 3 - INCLINADA en ejes OCCIDENTEcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE
 HORIZONTAL - INCLUYE PREMARCO. Cristal DVH - LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6MM SKN 176 SAINTGOBAIN (CS 0,47, TL: 0,67)
 BAJO EMISIVO CARA #3+6MM INC - PVB 0.76MM / AIRE 12mm / TEMPLADO 12 MM INC

Componentes	102016	Material	FV-64 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.395.431,00	\$ 1.395.431,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19121	FV-65 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.395.431,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS
 COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV 65 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en:
 OCCIDENTE - NIVEL 1 a 3 - INCLINADA en ejes OCCIDENTEcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE
 HORIZONTAL - INCLUYE PREMARCO. Cristal DVH - LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6MM SKN 176 SAINTGOBAIN (CS 0,47, TL: 0,67)
 BAJO EMISIVO CARA #3+6MM INC - PVB 0.76MM / AIRE 12mm / TEMPLADO 12 MM INC

Componentes	102018	Material	FV-65 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.395.431,00	\$ 1.395.431,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19123	FV-66 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.395.431,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS

COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV 66 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en:
 OCCIDENTE - NIVEL 1 a 3 - INCLINADA en ejes OCCIDENTEcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE
 HORIZONTAL - INCLUYE PREMARCO. Cristal DVH - LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6MM SKN 176 SAINTGOBAIN (CS 0,47, TL: 0,67)
 BAJO EMISIVO CARA #3+6MM INC - PVB 0.76MM / AIRE 12mm / TEMPLADO 12 MM INC

Componentes	102019	Material	FV-66 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.395.431,00	\$ 1.395.431,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19125	FV-67 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.395.431,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS
 COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV 67 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en:
 OCCIDENTE - NIVEL 1 a 3 - INCLINADA en ejes OCCIDENTEcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE
 HORIZONTAL - INCLUYE PREMARCO. Cristal DVH - LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6MM SKN 176 SAINTGOBAIN (CS 0,47, TL: 0,67)
 BAJO EMISIVO CARA #3+6MM INC - PVB 0.76MM / AIRE 12mm / TEMPLADO 12 MM INC

Componentes	102022	Material	FV-67 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.395.431,00	\$ 1.395.431,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19128	FV-68 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.395.431,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS
 COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV 68 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en:
 OCCIDENTE - NIVEL 1 a 3 - INCLINADA en ejes OCCIDENTEcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE
 HORIZONTAL - INCLUYE PREMARCO. Cristal DVH - LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6MM SKN 176 SAINTGOBAIN (CS 0,47, TL: 0,67)
 BAJO EMISIVO CARA #3+6MM INC - PVB 0.76MM / AIRE 12mm / TEMPLADO 12 MM INC

Componentes	102025	Material	FV-68 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.395.431,00	\$ 1.395.431,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19031	FV-69 SIST.FACHADA VENTANER-OccNiv1a3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.395.431,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS
 COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-69:Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: OCCIDENTE -
 NIVEL 1 a 3 - INCLINADA en ejes OCCIDENTEcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE HORIZONTAL -
 INCLUYE PREMARCO. Cristal DVH - LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6MM SKN 176 SAINTGOBAIN (CS 0,47, TL: 0,67) BAJO EMISIVO CARA
 #3+6MM INC - PVB 0.76MM / AIRE 12mm / TEMPLADO 12 MM INC

Componentes	101924	Material	FV-69 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.395.431,00	\$ 1.395.431,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19058	FV-7 SIST. FACHADA VENTANERIA M-14 SurNiv1 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.103.479,00
-------	---	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS
 COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURASuministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: SUR - NIVEL 1 -
 INTERNO en ejes 12 AL 13con diseño CRISTAL ALTURA 3.3 MAXIMA - JANSEN VISS BASIC 50 PERFIL DE 160 X 65 X 2.5mm - PISAVIDRIO,
 TAPA DE SOPORTE Y TAPA DE 90 mm. - HORIZONTAL CON CANTOS A TOPE. - INCLUYE DOBLE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. -
 MODULOS DE 1.2 MTS. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM

Componentes	101952	Material	FV-7 SIST. FACHADA VENTANERIA SurNiv1 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.103.479,00	\$ 1.103.479,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19032	FV-70 SIST.FACHADA VENTANER-Occ Niv1a3 CEFE Cometa	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.395.431,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS

COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-70: Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en:
OCCIDENTE - NIVEL 1 a 3 - INCLINADA en ejes OCCIDENTEcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE
HORIZONTAL - INCLUYE PREMARCO. Cristal DVH - LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6MM SKN 176 SAINTGOBAIN (CS 0,47, TL: 0,67)
BAJO EMISIVO CARA #3+6MM INC - PVB 0.76MM / AIRE 12mm / TEMPLADO 12 MM INC

Componentes	101925	Material	FV-70 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.395.431,00	\$ 1.395.431,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19033	FV-71 SIST.FACHADA VENTANER-Occ Niv1a3 CEFE Cometa	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.395.431,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-71:Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en:
OCCIDENTE - NIVEL 1 a 3 - INCLINADA en ejes OCCIDENTEcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE
HORIZONTAL - INCLUYE PREMARCO. Cristal DVH - LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6MM SKN 176 SAINTGOBAIN (CS 0,47, TL: 0,67)
BAJO EMISIVO CARA #3+6MM INC - PVB 0.76MM / AIRE 12mm / TEMPLADO 12 MM INC

Componentes	101927	Material	FV-71 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.395.431,00	\$ 1.395.431,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19034	FV-72 SIST.FACHADA VENTANER-OccNiv1a3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.395.431,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-72: Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en:
OCCIDENTE - NIVEL 1 a 3 - INCLINADA en ejes OCCIDENTEcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE
HORIZONTAL - INCLUYE PREMARCO. Cristal DVH - LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6MM SKN 176 SAINTGOBAIN (CS 0,47, TL: 0,67)
BAJO EMISIVO CARA #3+6MM INC - PVB 0.76MM / AIRE 12mm / TEMPLADO 12 MM INC

Componentes	101928	Material	FV-72 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.395.431,00	\$ 1.395.431,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19035	FV-73 SIST.FACHADA VENTANER-OccNiv1a3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.395.431,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-73: Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en:
OCCIDENTE - NIVEL 1 a 3 - INCLINADA en ejes OCCIDENTEcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE
HORIZONTAL - INCLUYE PREMARCO. Cristal DVH - LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6MM SKN 176 SAINTGOBAIN (CS 0,47, TL: 0,67)
BAJO EMISIVO CARA #3+6MM INC - PVB 0.76MM / AIRE 12mm / TEMPLADO 12 MM INC

Componentes	101929	Material	FV-73 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.395.431,00	\$ 1.395.431,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19036	FV-74 SIST.FACHADA VENTANER-OccNiv1a3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.395.431,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-74: Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en:
OCCIDENTE - NIVEL 1 a 3 - INCLINADA en ejes OCCIDENTEcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE
HORIZONTAL - INCLUYE PREMARCO. Cristal DVH - LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6MM SKN 176 SAINTGOBAIN (CS 0,47, TL: 0,67)
BAJO EMISIVO CARA #3+6MM INC - PVB 0.76MM / AIRE 12mm / TEMPLADO 12 MM INC

Componentes	101930	Material	FV-74 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.395.431,00	\$ 1.395.431,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19037	FV-75 SIST.FACHADA VENTANER-OccNiv1a3 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.395.431,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS

COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-75:Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en:
 OCCIDENTE - NIVEL 1 a 3 - INCLINADA en ejes OCCIDENTEcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE
 HORIZONTAL - INCLUYE PREMARCO. Cristal DVH - LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6MM SKN 176 SAINTGOBAIN (CS 0,47, TL: 0,67)
 BAJO EMISIVO CARA #3+6MM INC - PVB 0.76MM / AIRE 12mm / TEMPLADO 12 MM INC

Componentes	101931	Material	FV-75 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.395.431,00	\$ 1.395.431,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19038	FV-76 SIST.FACHADA VENTANER-Occ Niv1a3 CEFE Cometa	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.395.431,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS
 COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-76:Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en:
 OCCIDENTE - NIVEL 1 a 3 - INCLINADA en ejes OCCIDENTEcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE
 HORIZONTAL - INCLUYE PREMARCO. Cristal DVH - LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6MM SKN 176 SAINTGOBAIN (CS 0,47, TL: 0,67)
 BAJO EMISIVO CARA #3+6MM INC - PVB 0.76MM / AIRE 12mm / TEMPLADO 12 MM INC

Componentes	101932	Material	FV-76 SIST. FACHADA VENTANERIA Niv1a3 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.395.431,00	\$ 1.395.431,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19039	FV-77 SIST.FACHADA VENTANER-OrieNiv1a3 CEFE Comet	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.421.258,00
-------	---	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS
 COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-77:Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: GRIETAS -
 ORIENTAL - NIVEL 1 a 3 en ejes GRIETA - ORIENTALcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE
 HORIZONTAL - CRISTAL JUMBO GLASS - TUBULAR DE 160 X 65 X 3MM - INCLUYE PREMARCO. Cristal DVH - LAMINADO TEMPLADO -
 INCOLORO 6MM SKN 176 SAINTGOBAIN (CS 0,47, TL: 0,67) BAJO EMISIVO CARA #3+6MM INC - PVB 0.76MM / AIRE 12mm / TEMPLADO 12 MM
 INC

Componentes	101934	Material	FV-77 SIST.FACHADA VENTANER-OrienNiv1a3CEFECometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.421.258,00	\$ 1.421.258,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19040	FV-78 SIST.FACHADA VENTANER-OrieNiv1a3 CEFE Comet	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.408.054,01
-------	---	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS
 COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-78: Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: GRIETAS -
 ORIENTAL - NIVEL 1 a 3 en ejes GRIETA - ORIENTALcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE
 HORIZONTAL - CRISTAL JUMBO GLASS - TUBULAR DE 200 X 65 X 3MM - INCLUYE PREMARCO. Cristal DVH - LAMINADO TEMPLADO -
 INCOLORO 6MM SKN 176 SAINTGOBAIN (CS 0,47, TL: 0,67) BAJO EMISIVO CARA #3+6MM INC - PVB 0.76MM / AIRE 12mm / TEMPLADO 12 MM
 INC

Componentes	101935	Material	FV-78 SIST.FACHADA VENTANER-OrienNiv1a3CEFECometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.408.054,01	\$ 1.408.054,01
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19041	FV-79 SIST.FACHADA VENTANER-OrieNiv1a3 CEFE Comet	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.410.486,00
-------	---	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS
 COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-79: Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: GRIETAS -
 ORIENTAL - NIVEL 1 a 3 en ejes GRIETA - ORIENTALcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE
 HORIZONTAL - CRISTAL JUMBO GLASS - TUBULAR DE 200 X 65 X 3MM - INCLUYE PREMARCO. Cristal DVH - LAMINADO TEMPLADO -
 INCOLORO 6MM SKN 176 SAINTGOBAIN (CS 0,47, TL: 0,67) BAJO EMISIVO CARA #3+6MM INC - PVB 0.76MM / AIRE 12mm / TEMPLADO 12 MM
 INC

Componentes	101936	Material	FV-79 SIST.FACHADA VENTANER-OrienNiv1a3CEFECometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.410.486,00	\$ 1.410.486,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19059	FV-8 SIST. FACHADA VENTANERIA M-14 SurNiv1 CEFE Cometas	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.103.479,00
-------	---	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS

COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-8 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventanería ubicado en: SUR - NIVEL 1 - INTERNO en ejes 13 AL 14con diseño CRISTAL ALTURA 3.3 MAXIMA - JANSEN VISS BASIC 50 PERFIL DE 160 X 65 X 2.5mm - PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE Y TAPA DE 90 mm. - HORIZONTAL CON CANTOS A TOPE. - INCLUYE DOBLE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. - MODULOS DE 1.2 MTS. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM

Componentes	101954	Material	FV-8 SIST. FACHADA VENTANERIA SurNiv1 CEFE Comet	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.103.479,00	\$ 1.103.479,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19042	FV-80 SIST.FACHADA VENTANER-OrieNiv1a3 CEFE Comet	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.552.028,00
-------	---	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-80 :Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventanería ubicado en: GRIETAS - ORIENTAL - NIVEL 1 a 3 en ejes GRIETA - ORIENTALcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE HORIZONTAL - CRISTAL JUMBO GLASS - TUBULAR DE 200 X 65 X 3MM - INCLUYE PREMARCO. - PUERTA BATIENTE DOBLE PIEL DE VIDRIO. Cristal DVH - LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6MM SKN 176 SAINTGOBAIN (CS 0,47, TL: 0,67) BAJO EMISIVO CARA #3+6MM INC - PVB 0.76MM / AIRE 12mm / TEMPLADO 12 MM INC

Componentes	101938	Material	FV-80: SIST.FACHADA VENTANER-OrienNiv1a3CEFECometa	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.552.028,00	\$ 1.552.028,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19048	FV-81 SIST.FACHADA VENTANER-OrieNiv1a3 CEFE Comet	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.521.980,00
-------	---	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-81: Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventanería ubicado en: GRIETAS - ORIENTAL - NIVEL 1 a 3 en ejes GRIETA - ORIENTALcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE HORIZONTAL - CRISTAL JUMBO GLASS - TUBULAR DE 200 X 65 X 3MM - INCLUYE PREMARCO. - PUERTA BATIENTE DOBLE PIEL DE VIDRIO. Cristal DVH - LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6MM SKN 176 SAINTGOBAIN (CS 0,47, TL: 0,67) BAJO EMISIVO CARA #3+6MM INC - PVB 0.76MM / AIRE 12mm / TEMPLADO 12 MM INC

Componentes	101947	Material	FV-81: SIST.FACHADA VENTANER-OrienNiv1a3CEFECometa	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.521.980,00	\$ 1.521.980,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19054	FV-82SIST.FACHADAVENTANER-Gr-OccNivelv1a3CEFEComet	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.154.812,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-82: Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventanería ubicado en: GRIETAS - OCCIDENTAL - NIVEL 1 a 3 en ejes GRIETA - OCCIDENTALcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE HORIZONTAL - CRISTAL JUMBO GLASS - TUBULAR DE 160 X 65 X 3MM - INCLUYE PREMARCO. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+8 - PVB 0.76MM

Componentes	101953	Material	FV-82SIST.FACHADAVENTANER-Gr-OccNivelv1a3CEFEComet	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.154.812,00	\$ 1.154.812,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19064	FV-83SIST.FACHADAVENTANER-Gr-OccNivelv1a3CEFEComet	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.144.039,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-83: Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventanería ubicado en: GRIETAS - OCCIDENTAL - NIVEL 1 a 3 en ejes GRIETA - OCCIDENTALcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE HORIZONTAL - CRISTAL JUMBO GLASS - TUBULAR DE 160 X 65 X 3MM - INCLUYE PREMARCO. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+8 - PVB 0.76MM

Componentes	101960	Material	FV-83SIST.FACHADAVENTANER-Gr-OccNivelv1a3CEFEComet	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.144.039,00	\$ 1.144.039,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19067	FV-84SIST.FACHADAVENTANER-Gr-OccNivelv1a3CEFEComet	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.141.607,00
-------	--	----	------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-84: Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventanería ubicado en: GRIETAS - OCCIDENTAL - NIVEL 1 a 3 en ejes GRIETA - OCCIDENTALcon diseño JANSEN NTB - SIN RPT - PLATINA DE SOPORTE CRISTAL A TOPE HORIZONTAL - CRISTAL JUMBO GLASS - TUBULAR DE 160 X 65 X 3MM - INCLUYE PREMARCO. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+8 - PVB 0.76MM

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV- 9 Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: SUR - NIVEL 1 - INTERNO en ejes 14 AL 15con diseño CRISTAL ALTURA 3.3 MAXIMA - JANSEN VISS BASIC 50 PERFIL DE 160 X 65 X 2.5mm - PISAVIDRIO, TAPA DE SOPORTE Y TAPA DE 90 mm. - HORIZONTAL CON CANTOS A TOPE. - INCLUYE DOBLE AIREADOR REGULABLE INFERIOR. - MODULOS DE 1.2 MTS. Cristal LAMINADO TERMOTRATADO HS - INCOLORO 6+6 - PVB 0.76MM

Componentes	101956	Material	FV-9 SIST. FACHADA VENTANERIA SurNiv1 CEFE Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.103.479,00	\$ 1.103.479,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

19079	FV-90SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv3CEFECometa	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 666.711,99
-------	--	----	------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-90:Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: VENTANAS INTERNAS - NIVEL 3 en ejes DIVISIONES INTERNAScon diseño JANSEN NTB ECONOMY 60 Y 50- SIN RPT - INFERIOR Y SUPERIOR CRISTAL A TOPE Cristal TEMPLADO 10mm - INC

Componentes	101975	Material	FV-90SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv3CEFECometa	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 666.711,99	\$ 666.711,99
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

19081	FV-91SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv3CEFECometa	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 666.711,99
-------	--	----	------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-91: Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: VENTANAS INTERNAS - NIVEL 3 en ejes DIVISIONES INTERNAScon diseño JANSEN NTB ECONOMY 60 Y 50- SIN RPT - INFERIOR Y SUPERIOR CRISTAL A TOPE Cristal TEMPLADO 10mm - INC

Componentes	101977	Material	FV-91SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv3CEFECometa	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 666.711,99	\$ 666.711,99
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

19083	FV-92SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv3CEFECometa	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 666.711,99
-------	--	----	------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-92: Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: VENTANAS INTERNAS - NIVEL 3 en ejes DIVISIONES INTERNAScon diseño JANSEN NTB ECONOMY 60 Y 50- SIN RPT - INFERIOR Y SUPERIOR CRISTAL A TOPE Cristal TEMPLADO 10mm - INC

Componentes	101978	Material	FV-92SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv3CEFECometa	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 666.711,99	\$ 666.711,99
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

19084	FV-93SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv3CEFECometa	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 937.674,99
-------	--	----	------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-93:Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: VENTANAS INTERNAS - NIVEL 3 en ejes DIVISIONES INTERNAScon diseño JANSEN NTB - ECONOMY 60 Y 50- SIN RPT - INFERIOR Y SUPERIOR, INCLUYE MARCOS PERIMETRALES Cristal LAMINADO INC 6+8 - PVB ACUSTICO

Componentes	101979	Material	FV-93SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv3CEFECometa	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 937.674,99	\$ 937.674,99
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

19085	FV-94SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv2CEFECometa	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 937.674,99
-------	--	----	------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-94:Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: VENTANAS INTERNAS - NIVEL 2 en ejes DIVISIONES INTERNAScon diseño JANSEN NTB - ECONOMY 60 Y 50 - SIN RPT - INFERIOR Y SUPERIOR, INCLUYE MARCOS PERIMETRALES - PUERTA BATIENTE Cristal LAMINADO INC 6+8 - PVB ACUSTICO

Componentes	101980	Material	FV-94SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv2CEFECometa	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 937.674,99	\$ 937.674,99
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

19086	FV-95SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv2CEFECometa	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 937.674,99
-------	--	----	------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-95:Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en:
VENTANAS INTERNAS - NIVEL 2 en ejes DIVISIONES INTERNAScon diseño JANSEN NTB - ECONOMY 60 Y 50- SIN RPT - INFERIOR Y SUPERIOR, INCLUYE MARCOS PERIMETRALES Cristal LAMINADO INC 6+8 - PVB ACUSTICO

Componentes	101981	Material	FV-95SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv2CEFECometa	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 937.674,99	\$ 937.674,99
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

19087	FV-96SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv2CEFECometa	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 937.674,99
--------------	---	-----------	-------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-96: Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en:
VENTANAS INTERNAS - NIVEL 2 en ejes DIVISIONES INTERNAScon diseño JANSEN NTB - ECONOMY 60 Y 50 - SIN RPT - INFERIOR Y SUPERIOR, INCLUYE MARCOS PERIMETRALES Cristal LAMINADO INC 6+8 - PVB ACUSTICO

Componentes	101983	Material	FV-96SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv2CEFECometa	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 937.674,99	\$ 937.674,99
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

19088	FV-97SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv2CEFECometa	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 937.674,99
--------------	---	-----------	-------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-97:Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en:
VENTANAS INTERNAS - NIVEL 2 en ejes DIVISIONES INTERNAScon diseño JANSEN NTB - ECONOMY 60 Y 50 - SIN RPT - INFERIOR Y SUPERIOR, INCLUYE MARCOS PERIMETRALES Cristal LAMINADO INC 6+8 - PVB ACUSTICO

Componentes	101984	Material	FV-97SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv2CEFECometa	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 937.674,99	\$ 937.674,99
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

19089	FV-98SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv2CEFECometa	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 937.674,99
--------------	---	-----------	-------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-98:Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en:
VENTANAS INTERNAS - NIVEL 2 en ejes DIVISIONES INTERNAScon diseño JANSEN NTB - ECONOMY 60 Y 50 - SIN RPT - INFERIOR Y SUPERIOR, INCLUYE MARCOS PERIMETRALES - PUERTA BATIENTE Cristal LAMINADO INC 6+8 - PVB ACUSTICO

Componentes	101985	Material	FV-98SIST.FACHADAVENTANERIA-Ven-InteNiv2CEFECometa	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 937.674,99	\$ 937.674,99
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

19090	FV-99SIST.FACHADAVENTAN-PergolaIntNivel2CEFECometa	M2	Grupo VENTANERIA EN ALUMINIO	Valor Unitario	\$ 1.092.689,00
--------------	---	-----------	-------------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAFV-99: Suministro e instalacion de Sistema de fachada y ventaneria ubicado en: PERGOLA GRIETAS en ejes PERGOLA GRIETAScon diseño SISTEMA JANSEN VISS BASIC 50 CON TAPETAS EN EL SENTIDO DEL AGUA, PERFIL SOPORTE Y TRANSVERSAL EN SELLO, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFILES DE 60 X 60 SOBRE CONCRETO , EMPAQUE DE SELLO Y JUNTAS A TOPE. - CANAL DE REMATE CUMBRERA Y LATERALES. Cristal LAMINADO TEMPLADO - INCOLORO 6+6- PVB 0.76MM

Componentes	101986	Material	FV-99SIST.FACHADAVENTAN-PergolaIntNivel2CEFECometa	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.092.689,00	\$ 1.092.689,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

17245	GAB-BOM-PISC-440V (SUMI INST)	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 540.888,10
--------------	---------------------------------------	-----------	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica GAB-BOM-PISC-440V Tablero Autosoportado uso Interior (IP 20), 600V, en Lámina Cold Rolled Calibre 14 para la Perfilera y Calibre 16 para Puertas y Tapas. El Acabado Final del gabinete es en Pintura en Pulvo de Aplicación Electroestática. Color Gris Claro RAL 7035. Incluye Barras de cobre de 274A

Tapas. El Acabado final del gabinete es en pintura en Pulvo de Aplicación Electrostatica, Color Gris Claro RAL 7035. Incluye: Barras de cobre de 214A, 440V, lcc: 20 KA mínimo. Un (1) interruptor tipo industrial de 3x250A, lcc: 20 KA. Cuatro (4) interruptores tipo industrial de 3x80A, lcc: 20 KA. Dos (2) interruptores tipo industrial de 3x50A, lcc: 20 KA. Marcación exterior en placa de policarbonato con el nombre del Gabinete y marcación interior del equipo eléctrico que lo compone con unifilares.Interconexión en cobre de cada elemento que lo constituya.									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.355,33	\$ 5.355,33
	107218	Material	Tablero Autosoportado (IP 20) GAB-BOM-PISC-440V	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 535.532,77	\$ 535.532,77
14050	Gabinete Acero. toallas de papel sobreponer pared			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 39.359,31	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.388,19	\$ 1.388,19
	103101	Material	CHAZO DE 1/4 COLAPS+TORNILLO***	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 165,18	\$ 660,72
	104309	Material	GabineteAceroImport.Toallas de papelSobrepon+Cerra	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0910	0,00 %	0,0910	\$ 305.096,56	\$ 27.763,79
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0230	0,00 %	0,0230	\$ 415.070,00	\$ 9.546,61
16352	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO 2			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES		Valor Unitario	\$ 1.418.857,78	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.951,17	\$ 3.951,17
	106280	Material	GABINETE CONTRAINCENDIO TIPO II-Valv.Certificada	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.217.348,00	\$ 1.217.348,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,4800	0,00 %	0,4800	\$ 411.580,43	\$ 197.558,61
13272	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO 3			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES		Valor Unitario	\$ 1.504.905,78	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.951,17	\$ 3.951,17
	103446	Material	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO3 Valv.certificada	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.303.396,00	\$ 1.303.396,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,4800	0,00 %	0,4800	\$ 411.580,43	\$ 197.558,61
14899	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO1(SUM+INST)			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES		Valor Unitario	\$ 17.021.366,39	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.627,41	\$ 7.627,41
	104742	Material	Codo 90°HG Ø 2 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.167,97	\$ 26.167,97
	104327	Material	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO-1COMPLETO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 838.972,00	\$ 838.972,00
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0900	2,00 %	0,0918	\$ 101.057,00	\$ 9.277,03
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 17.455,00	\$ 356,08
	102863	Material	Silicona transparente (Tubo de 11 onzas)***	UN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 34.571,00	\$ 14.104,97
	104695	Material	TUBO HG (AGUA) 2-1/2" (3.38MM) L=6M NTC:5890	ML	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 64.337,00	\$ 135.107,70
	101701	Material	Unión HG Ø 2 1/2" **	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 14.504,98	\$ 29.009,96
	105635	Material	VIDRIO CRISTAL INCOLORO 3mm	M2	0,6000	5,00 %	0,6300	\$ 25.092.373,00	\$ 15.808.194,99
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 305.096,56	\$ 152.548,28
17450	GABINETE CONTROL ILUMINACION POR MEDIO DE CONTACTO			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 2.744.133,25	

Details

Descripción Técnica

GABINETE CONTROL ILUMINACION POR MEDIO DE CONTACTORES CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDR CREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30.612,81	\$ 30.612,81
101678	Material	CONTACTOR 100044618 3RT 1025-1AN24 17AMP 220V	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 258.945,20	\$ 2.071.561,60
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.122,56	\$ 6.122,56
107387	Material	GABINETE EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 18	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
101343	Material	Marquilla de Identificación (RPS) Elect (4X2CM)	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 2.358,00	\$ 23.580,00
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 306.128,14	\$ 612.256,28

17250	Gabinete de capacitores (SUMI INST)	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 540.888,10
-------	-------------------------------------	----	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Gabinete de capacitores lابلero Autosuportado para uso Interior (IP 20), 600 V, en Lamina Cold Rolled Calibre 14 para la Perforación y Calibre 16 para Puertas y Tapas. El Acabado Final de la Celda es en Pintura en Polvo de Aplicación Electrostática, Color Gris Claro RAL 7035. Incluye: Barras de cobre de 400A, 440V, lcc: 10 kA mínimo. Diez (10) interruptores tipo industrial de 3x40A lcc: 10 KA. Nueve (9) contactores tripolares de 440 V, 40 A, con resistencias limitadoras y desintonizadores para compensación de armónicos. Diez (10) bancos de capacitores trifásicos de 15 KVAR efectivos a 440V. Relé de corrección de factor de potencia de 7 pasos de programación digital, marca Lovato o similar. Incluye interconexión en cobre de cada elemento que lo constituya. Marcación exterior en placa de policarbonato con el nombre del Gabinete y marcación interior del equipo eléctrico que lo compone con unifilares.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.355,33	\$ 5.355,33
	107220	Material	Tablero Autosoportado (IP 20) Planta Eléctrica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 535.532,77	\$ 535.532,77

17243	Gabinete de medidores N°1SUMI INST)	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--------------------------------------	----	---	----------------	---------

Details

Descripción Técnica

Gabinete de medidores N°1 que incluye: (Ver Diagrama Unifilar)Tablero para Gabinete de Medidores. Uso Interior (IP 20), 600 V, en Lámina Cold Rolled Calibre 14 para la Perfiliería y Calibre 16 para Puertas y Tapas. El Acabado Final de la Celda es en Pintura en Polvo de Aplicación Electroestática, Color Gris Claro RAL 7035. Incluye cableado y barras de Cu de 274 amperios, 10 kA.Cinco (5) medidores 3F-4H 20(100)A 208/120V Clase 1.Un (1) interruptor de 3x250 A, 10KA Cuatro (4) interruptores de 3x40 A, 10KA Un (1) interruptor de 3x60 A, 10KA Conexión de todos los elementos que lo constituyen

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107215	Material	Tablero Autosoportado Interior (IP 20) Medidor N°1	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 535.532,77	\$ 0,00

18514	GABINETE DE PARED ABATIBLE	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 38.296,63
-------	----------------------------	----	-------	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

¹ INCLUYE: GABINETE UN1,0000 MULTITOMA UN1,0000 ORGANIZADOR DE CABLE UN1,0000

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108738	Material	GABINETE DE PARED ABATIBLE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1251	0,00 %	0,1251	\$ 306.128,14	\$ 38.296,63

18515	GABINETE DE PISO	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 38.296,63
-------	------------------	----	-------	---	----------------	--------------

Details

Descripción Técnica

¹ INCLUYE: GABINETE UN1,0000 MULTITOMA UN1,0000 ORGANIZADOR DE CABLE UN1,0000

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108739	Material	GABINETE DE PISO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1251	0,00 %	0,1251	\$ 306.128,14	\$ 38.296,63
17249	Gabinete de Planta Eléctrica (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 540.888,10

Detalles
Descripción Técnica Gabinete de Planta Eléctrica Tablero Autosoportado uso Interior (IP 20), 600V, en Lámina Cold Rolled Calibre 14 para la Perfilera y Calibre 16 para Puertas y Tapas. El Acabado Final del gabinete es en Pintura en Polvo de Aplicación Electroestática, Color Gris Claro RAL 7035. Incluye: Barras de cobre de 1080A, 440V, lcc: 20 KA mínimo. Un (1) interruptor tipo industrial de 3x(400-1000A) Ir=820A, solo protección magnética, no térmica. Un (1) interruptor tipo industrial de 3x175A, lcc: 10 KA, solo protección magnética, no térmica. Un (1) interruptor tipo industrial de 3x(400-1000A) Ir=820A. Marcación exterior en placa de policarbonato con el nombre del Gabinete y marcación interior del equipo eléctrico que lo compone con unifilares. Interconexión en cobre de cada elemento que lo constituya.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.355,33	\$ 5.355,33
	107220	Material	Tablero Autosoportado (IP 20) Planta Eléctrica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 535.532,77	\$ 535.532,77
17246	Gabinete de Transf y protección RCI (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 540.888,10

Detalles
Descripción Técnica Gabinete de Transferencia y protección RCI Tablero Autosoportado para Celda de Transferencia. Uso Interior (IP 20), 600 V, en Lámina Cold Rolled Calibre 14 para la Perfilera y Calibre 16 para Puertas y Tapas. El Acabado Final de la Celda es en Pintura en Polvo de Aplicación Electroestática, Color Gris Claro RAL 7035. Incluye: Barras de cobre de 274A, 440V, lcc: 10 kA mínimo. Dos (2) interruptores tipo industrial de 3x175A, lcc: 10 KA, solo protección magnética, no térmica. Dos (2) mandos eléctricos a distancia para operación a 208Vac 1 TC de 200/5A cl 0.5. Un (1) enclavamiento mecánico de montaje posterior. Un (1) Controlador automático de transferencia (ATS). Un (1) interruptor tipo industrial de 3x160A, lcc: 10 KA, solo protección magnética, no térmica. Un (1) interruptor tipo industrial de 3x30A, lcc: 10 KA, solo protección magnética, no térmica. Elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Interconexión en cobre de cada elemento que lo constituya. Marcación exterior en placa de policarbonato con el nombre del Gabinete y marcación interior del equipo eléctrico que lo compone con unifilares.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.355,33	\$ 5.355,33
	107219	Material	Tablero Autosoportado (IP 20) Celda Transferencia	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 535.532,77	\$ 535.532,77
15176	GABINETE DE TRANSFERENCIA PARA 200 AMPERIOS			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 6.243.830,01

Detalles
Descripción Técnica GABINETE DE TRANSFERENCIA PARA 200 AMPERIOS (Inc. Armario especial 100X60X40 C/BARR. 250 Amp. ; Dos contactores ABB A 145-30-11 220V ; Dos Contactores ABB A 9-30-10 220V ; Un Enclavamiento Mec. ABB A 95-A300 VM300H ; Un selector ABB Linea Comp. 2 Pos. Negro 2N0 MOMEN. ; Un selector ABB Linea Comp. 3 Pos. Negro 2N0 MOMEN. ; Dos Pilotos ABB Señalizac. C/Led Rojo 230 VAC ; Dos Bornas ABB T/Torn. CL. 22-12 AWG ; Un Breaker ABB. RIEL MONO 1x6 AMP-6KA ; Un Breaker ABB RIEL BIP. 2x6 AMP-6KA ; Un Breaker ABB. RIEL TRP. 3x6 AMP-6KA ; Multímetro ABB Digital DMTME-96 ; Tres Transferencias de Cte. Vent. T/AMP INT: 200/5 AMP-5VA ; Una Tarjeta Vorkom Controladora Trifas. 220V .

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30.612,81	\$ 30.612,81
	104958	Material	GABINETE TRANSFERENCIA 200AMP.S/DESCRIP. TÉCNICA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.600.960,92	\$ 5.600.960,92
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 306.128,14	\$ 612.256,28
17239	Gabinete GAB-208-N°1 (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles
Descripción Técnica GAB-208-N°1 Tablero Autosoportado uso Interior (IP 20), 600V, en Lámina Cold Rolled Calibre 14 para la Perfilera y Calibre 16 para Puertas y Tapas. El Acabado Final del gabinete es en Pintura en Polvo de Aplicación Electroestática, Color Gris Claro RAL 7035. Incluye: Barras de cobre de 274A, 440V,

			El Acabado Final del gabinete es en Pintura en Polvo de Aplicación Electroestática, Color Gris Claro RAL 7035. Incluye: Barras de cobre de 274A, 440V, lcc: 20 KA mínimo. Un (1) interruptor tipo industrial de 3x250A, lcc: 20 KA. Cuatro (4) interruptores tipo industrial de 3x40A, lcc: 20 KA. Tres (3) interruptores tipo industrial de 3x50A, lcc: 20 KA. Marcación exterior en placa de policarbonato con el nombre del Gabinete y marcación interior del equipo eléctrico que lo compone con unifilares. Interconexión en cobre de cada elemento que lo constituya.						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107205	Material	Tablero Autosportado Interior (IP 20) GAB-208-N°1	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 535.532,77	\$ 0,00

17240	Gabinete GAB-208-N°2 (SUMI INST)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	-----------------------------------	----	-------	---	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica GAB-208-N°2 Tablero Autosoportado uso Interior (IP 20), 600V, en Lámina Cold Rolled Calibre 14 para la Perfilera y Calibre 16 para Puertas y Tapas. El Acabado Final del gabinete es en Pintura en Polvo de Aplicación Electroestática, Color Gris Claro RAL 7035. Incluye: Barras de cobre de 108A, 440V, lcc: 20 KA mínimo. Un (1) interruptor tipo industrial de 3x70A, lcc: 20 KA. Cuatro (4) interruptores tipo industrial de 3x40A, lcc: 20 KA. Marcación exterior en placa de policarbonato con el nombre del Gabinete y marcación interior del equipo eléctrico que lo compone con unifilares. Interconexión en cobre de cada elemento que lo constituya.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107208	Material	Tablero Autosoportado Interior (IP 20) GAB-208-N°2	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 535.532,77	\$ 0,00

17241	Gabinete GAB-208-N°2(SUMI INST)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 538.210,43
-------	----------------------------------	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica GAB-208-N°2 Tablero Autosoportado uso Interior (IP 20), 600V, en Lámina Cold Rolled Calibre 14 para la Perfilera y Calibre 16 para Puertas y Tapas. El Acabado Final del gabinete es en Pintura en Polvo de Aplicación Electroestática, Color Gris Claro RAL 7035. Incluye: Barras de cobre de 108A, 440V, lcc: 20 KA mínimo. Un (1) interruptor tipo industrial de 3x70A, lcc: 20 KA. Cuatro (4) interruptores tipo industrial de 3x40A, lcc: 20 KA. Marcación exterior en placa de policarbonato con el nombre del Gabinete y marcación interior del equipo eléctrico que lo compone con unifilares. Interconexión en cobre de cada elemento que lo constituya.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.677,66	\$ 2.677,66
	107208	Material	Tablero Autosoportado Interior (IP 20) GAB-208-N°2	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 535.532,77	\$ 535.532,77

17242	Gabinete GAB-208-N°3(SUMI INST)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	----------------------------------	----	-------	---	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica GAB-208-N°3 Tablero Autosoportado uso Interior (IP 20), 600V, en Lámina Cold Rolled Calibre 14 para la Perfilera y Calibre 16 para Puertas y Tapas. El Acabado Final del gabinete es en Pintura en Polvo de Aplicación Electroestática, Color Gris Claro RAL 7035. Incluye: Barras de cobre de 274A, 440V, lcc: 20 KA mínimo. Un (1) interruptor tipo industrial de 3x250A, lcc: 20 KA. Tres (3) interruptores tipo industrial de 3x40A, lcc: 20 KA. Un (1) interruptor tipo industrial de 3x60A, lcc: 20 KA. Un (1) interruptor tipo industrial de 3x70A, lcc: 20 KA. Marcación exterior en placa de policarbonato con el nombre del Gabinete y marcación interior del equipo eléctrico que lo compone con unifilares. Interconexión en cobre de cada elemento que lo constituya.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107210	Material	Tablero Autosoportado Interior (IP 20) GAB-208-N°3	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 535.532,77	\$ 0,00

17209	Gabinete G-CH a 440V	UN	Grupo	VARIOS	Valor Unitario	\$ 621.403,91
-------	----------------------	----	-------	--------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Gabinete G-CH a 440V Tablero de sobreponer. Uso exterior (IP 65), 600V, en Lámina Cold Rolled Calibre 14 para la Perfilera y Calibre 16 para Puertas y Tapas. El Acabado Final del gabinete es en Pintura en Polvo de Aplicación Electroestática, Color Gris Claro RAL 7035. Incluye: Barras de cobre de

			y Tapas. El Acabado Final del gabinete es en Pintura en Polvo de Aplicación Electroestática, Color Gris Claro RAL 7035. Incluye: Barras de cobre de 225A, 440V, lcc: 10 KA mínimo.Un (1) minibreaker de 3x30A, 10 kA, 440V/Cuatro (4) minibreakers de 1x20A, 10 kA, 440V/Marcación exterior en placa de policarbonato con el nombre del Gabinete y marcación interior del equipo eléctrico que lo compone con unifilares.Interconexión en cobre de cada elemento que lo constituya.						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 42.842,62	\$ 42.842,62
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 14.342,84	\$ 43.028,52
	108535	Material	Gabinete G-CH a 440V sobre poner exterior IP65	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 535.532,77	\$ 535.532,77

13040	GABINETE METALICO PARA EXTINTOR 20 LB **	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	--------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

17236	Gabinete ML N°1 (SUMI INST)	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 43.028,52
-------	------------------------------	----	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica ML N°1 de protección y de transferencia automáticaTablero Autosoportado uso Interior (IP 20), 600V, en Lámina Cold Rolled Calibre 14 para la Perfilera y Calibre 16 para Puertas y Tapas. El Acabado Final del gabinete es en Pintura en Polvo de Aplicación Electroestática, Color Gris Claro RAL 7035. Incluye:Barras de cobre de 1080A, 440V, lcc: 20 KA mínimo.Dos (2) Interruptores de 3x(400-1000)A ajustados al 82% Ir: 3X820A, lcc:20 kADos (2) mandos eléctricos a distancia para operación a 208Vac1 TC de 600/5A cl 0.5Un (1) enclavamiento mecánico de montaje posteriorUn (1) Controlador automático de transferencia (ATS).Un (1) Interruptor de 3x(320-800)A ajustados al 90% Ir: 3X720A, lcc:20 kAU (1) interruptor tipo industrial de 3x300A, lcc: 20 KA. Un (1) interruptor tipo industrial de 3x125A, lcc: 20 KA. Un (1) interruptor tipo industrial de 3x40A, lcc: 20 KA. DPS Tipo I + II para protección contra sobretensiones en onda 10/350 µs y 8/20 µs Segun IEC 61643-1Marcación exterior en placa de policarbonato con el nombre del Gabinete y marcación interior del equipo eléctrico que lo compone con unifilares.Interconexión en cobre de cada elemento que lo constituya.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 14.342,84	\$ 43.028,52
	107201	Material	Tablero Autosoportado Interior (IP 20) ML N°1	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

17237	Gabinete ML N°2 (SUMI INST)	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 3.331.575,22
-------	------------------------------	----	---	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica ML N°1 de protección y de transferencia automáticaTablero Autosoportado uso Interior (IP 20), 600V, en Lámina Cold Rolled Calibre 14 para la Perfilera y Calibre 16 para Puertas y Tapas. El Acabado Final del gabinete es en Pintura en Polvo de ML N°2 de protección Tablero Autosoportado uso Interior (IP 20), 600V, en Lámina Cold Rolled Calibre 14 para la Perfilera y Calibre 16 para Puertas y Tapas. El Acabado Final del gabinete es en Pintura en Polvo de Aplicación Electroestática, Color Gris Claro RAL 7035. Incluye:Barras de cobre de 852A, 440V, lcc: 20 KA mínimo.Un (1) Interruptor tipo industrial de 3x(320-800)A ajustados al 90% Ir: 3X720A, lcc:20 kADos (2) interruptores tipo industrial de 3x125A, lcc: 20 KA. Ocho (8) interruptores tipo industrial de 3x40A, lcc: 20 KA. Cinco (5) interruptores tipo industrial de 3x50A, lcc: 20 KA. Un (1) interruptor tipo industrial de 3x50A, lcc: 20 KA. Un (1) interruptor tipo industrial de 3x250A, lcc: 20 KA. Marcación exterior en placa de policarbonato con el nombre del Gabinete y marcación interior del equipo eléctrico que lo compone con unifilares.Interconexión en cobre de cada elemento que lo constituya.

Componentes	104957	Material	BREAKER IND. GRADUABLE 50 KA-125A	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 429.186,14	\$ 858.372,28
	104828	Material	BREAKER IND.(3X30AMP)25KA	UN	11,0000	0,00 %	11,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104829	Material	BREAKER IND.(3X40AMP)25KA	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 122.837,00	\$ 982.696,00
	104830	Material	BREAKER IND.(3X50AMP)25KA	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 146.375,11	\$ 878.250,66
	108184	Material	Gabinete con barraje de 852A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101550	Material	Interrup protecc tripolar DPX-U250ER 250A 625129	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108185	Material	Interruptor tipo industrial de 3x(320-800)A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 306.128,14	\$ 612.256,28

17238	Gabinete ML N°2 (SUMI INST)	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	------------------------------	----	---	----------------	---------

COMUNI

Detalles									
Descripción Técnica		GAB-208-N°1Tablero Autosoportado uso Interior (IP 20), 600V, en Lámina Cold Rolled Calibre 14 para la Perfilera y Calibre 16 para Puertas y Tapas. El Acabado Final del gabinete es en Pintura en Polvo de Aplicación Electroestática, Color Gris Claro RAL 7035. Incluye:Barras de cobre de 274A, 440V, lcc: 20 KA mínimo. Un (1) interruptor tipo industrial de 3x250A, lcc: 20 KA. Cuatro (4) interruptores tipo industrial de 3x40A, lcc: 20 KA. Tres (3) interruptores tipo industrial de 3x50A, lcc: 20 KA. Marcación exterior en placa de policarbonato con el nombre del Gabinete y marcación interior del equipo eléctrico que lo compone con unifilares.Interconexión en cobre de cada elemento que lo constituya.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107205	Material	Tablero Autosoportado Interior (IP 20) GAB-208-N°1	UN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 535.532,77	\$ 0,00
00815	GABINETE RACK CERRADO			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario	\$ 907.837,69	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 58.164,35	\$ 58.164,35
	3517	Material	ANCLAJE CHAZO METALICO EXP. 1/2 x 2 3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.452,00	\$ 5.808,00
	003515	Material	BANDEJA RACK C/16 TOM. ELE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 328.517,00	\$ 328.517,00
	003516	Material	DUCTO VERT .80"P/MANEJ.CABLE	UN	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 24.902,00	\$ 25.649,06
	003518	Material	GABINETE .600 x.400 x 2.50	UN	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 193.085,00	\$ 198.877,55
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,9500	0,00 %	0,9500	\$ 306.128,14	\$ 290.821,73
18812	GABINETE RACK COMUNACIONES 35U (60X60X150CM)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 75.503,06	

Detalles									
Descripción Técnica		Suministro e instalación de Gabinete lógico de 60x60x150cm para Rack de comunicaciones, 35U, de piso. Incluye Multitoma vertical de 8 puntos, 4 bandejas porta equipos, 2 ventiladores extractores de 4" de uso continuo, puerta delantera microperforada y trasera en lamina totalmente desmontables. Instalaciones eléctricas CDRC San Cristobal.INCLUYE:GABINETE COLD ROLL CALIBRE 22 1,5 X 0,6 X 0,6 DE PAREDML1MULTITOMA 8 SALIDAS UN1Bandeja porta cable 60*10 tipo escalera **ML2VENTILADOR EXTRACTOR DE 4"UN 2							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 261,38	\$ 261,38
	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	0,9000	7,00 %	0,9630	\$ 27.142,00	\$ 26.137,75
	001257	Material	DESTORNILLADOR DE PALA,ESTRELLA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108977	Material	GABINETE RACK 35U MULTITOMA 8 4 BANDEJAS	UN	1,0000	7,00 %	1,0700	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1150	0,00 %	0,1150	\$ 415.070,00	\$ 47.733,05
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	40,0000	5,00 %	42,0000	\$ 32,64	\$ 1.370,88
17244	Gabinete Regulado (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 0,00	

Detalles									
Descripción Técnica		Gabinete ReguladoTablero Autosoportado uso Interior (IP 20), 600 V, en Lámina Cold Rolled Calibre 14 para la Perfilera y Calibre 16 para Puertas y Tapas. El Acabado Final de la Celda es en Pintura en Polvo de Aplicación Electroestática, Color Gris Claro RAL 7035. Incluye:Barras de cobre de 108 A, 208V, lcc: 10 kA mínimoDos (2) juegos de tomacorrientes (Hembra y macho) industriales de 63A 3F+N+T de incrustar.Un (1) selector 1-0-2 3F+N+T 63A de incrustarUn (1) interruptor tipo industrial de 3x50A, lcc: 10 KA. Cinco (5) interruptores tipo industrial de 3x30A, lcc: 10 KA. Elementos necesarios para su correcto funcionamiento.Interconexión en cobre de cada elemento que lo constituya.Marcación exterior en placa de policarbonato con el nombre del Gabinete y marcación interior del equipo eléctrico que lo compone con unifilares.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107217	Material	Tablero Autosoportado Interior (IP 20) Regulado	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 535.532,77	\$ 0,00
17193	Gabinete T1-TI a 440VTablero de sobreponer.			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 2.599.898,10	
Detalles									
Descripción Técnica		Gabinete T1-TI a 440VTablero de sobreponer. Uso Interior (IP 20), 600V, en Lámina Cold Rolled Calibre 14 para la Perfilería y Calibre 16 para Puertas y Tapas. El Acabado Final del gabinete es en Pintura en Polvo de Aplicación Electrostática, Color Gris Claro RAL 7035. Incluye:Barras de cobre de 225A, 440V, lcc: 10 KA mínimo.Un (1) minibreaker de 3x40A, 10 kA, 440VVeintidos (22) minibreakers de 1x20A, 10 kA, 440VMarcación exterior en placa de policarbonato con el nombre del Gabinete y marcación interior del equipo eléctrico que lo compone con unifilares.Interconexión en cobre de cada elemento que lo constituya.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.355,33	\$ 5.355,33
	101592	Material	Gabinete TI-EX1 a 440V Tablero Sobre poner IP 20	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.059.010,00	\$ 2.059.010,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 535.532,77	\$ 535.532,77
17199	Gabinete T2-TI a 440V			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 2.680.413,91	
Detalles									
Descripción Técnica		Gabinete T2-TI a 440VTablero de sobreponer. Uso Interior (IP 20), 600V, en Lámina Cold Rolled Calibre 14 para la Perfilería y Calibre 16 para Puertas y Tapas. El Acabado Final del gabinete es en Pintura en Polvo de Aplicación Electrostática, Color Gris Claro RAL 7035. Incluye:Barras de cobre de 225A, 440V, lcc: 10 KA mínimo.Un (1) minibreaker de 3x40A, 10 kA, 440VDieciséte (17) minibreakers de 1x20A, 10 kA, 440VMarcación exterior en placa de policarbonato con el nombre del Gabinete y marcación interior del equipo eléctrico que lo compone con unifilares.Interconexión en cobre de cada elemento que lo constituya.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 42.842,62	\$ 42.842,62
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 14.342,84	\$ 43.028,52
	101592	Material	Gabinete TI-EX1 a 440V Tablero Sobre poner IP 20	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.059.010,00	\$ 2.059.010,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 535.532,77	\$ 535.532,77
17216	Gabinete TBOMB-S a 440V			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 1.900.546,91	
Detalles									
Descripción Técnica		Gabinete TBOMB-S a 440VTablero de sobreponer. Uso Interior (IP 20), 600V, en Lámina Cold Rolled Calibre 14 para la Perfilería y Calibre 16 para Puertas y Tapas. El Acabado Final del gabinete es en Pintura en Polvo de Aplicación Electrostática, Color Gris Claro RAL 7035. Incluye:Barras de cobre de 225A, 440V, lcc: 10 KA mínimo.Un (1) minibreaker de 3x30A, 10 kA, 440VDos (2) minibreakers de 3x20A, 10 kA, 440VMarcación exterior en placa de policarbonato con el nombre del Gabinete y marcación interior del equipo eléctrico que lo compone con unifilares.Interconexión en cobre de cada elemento que lo constituya.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 42.842,62	\$ 42.842,62
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 14.342,84	\$ 43.028,52
	107992	Material	Gabinete TBOMB-S a 440V sobre poner Interior IP 20	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 426.381,00	\$ 1.279.143,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 535.532,77	\$ 535.532,77
17210	Gabinete TI-EX1 a 440V			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 621.403,91	
Detalles									
Descripción Técnica		Gabinete TI-EX1 a 440VTablero de sobreponer. Uso Interior (IP 20), 600V, en Lámina Cold Rolled Calibre 14 para la Perfilería y Calibre 16 para Puertas y Tapas. El Acabado Final del gabinete es en Pintura en Polvo de Aplicación Electrostática, Color Gris Claro RAL 7035. Incluye:Barras de cobre de 225A, 440V, lcc: 10 KA mínimo.Un (1) minibreaker de 3x40A, 10 kA, 440VVeinte (20) minibreakers de 1x20A, 10 kA, 440VMarcación exterior en placa de policarbonato con el nombre del Gabinete y marcación interior del equipo eléctrico que lo compone con unifilares.Interconexión en cobre de cada elemento que lo constituya.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 42.842,62	\$ 42.842,62
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 14.342,84	\$ 43.028,52
	101592	Material	Gabinete TI-EX1 a 440V Tablero Sobre poner IP 20	UN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 2.059.010,00	\$ 0,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 535.532,77	\$ 535.532,77
16615	GABINETE TIPO RACK 15U CDRC Cometas			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO		Valor Unitario	\$ 1.081.632,59	

COMUNI

Detalles									
Descripción Técnica		GABINETE TIPO RACK 15UCDRC CEFE CometasSuministro, transporte e instalación de Gabinete tipo Rack cerrado 15 U de 19" bajo estandar ANSI/EIA310D, incluye puertas trasera y frontal, paneles laterales, superior e inferior, rieles verticales y soportes horizontales, ruedas y tornillos de nivelación.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.364,53	\$ 7.364,53
	101735	Material	GABINETE RACK 15U CDRC Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 877.169,00	\$ 877.169,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 420.830,46	\$ 147.290,66
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 415.070,00	\$ 49.808,40
16217	GABINETE TIPO RACK 45U CDRC Cometas		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 2.896.307,39

Detalles									
Descripción Técnica		GABINETE TIPO RACK 45UCDRC CEFE CometasSuministro, transporte e instalación de Gabinete tipo Rack cerrado 45 U de 19" bajo estandar ANSI/EIA310D, incluye puertas trasera y frontal, paneles laterales, superior e inferior, rieles verticales y soportes horizontales, ruedas y tornillos de nivelación.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.520,76	\$ 10.520,76
	101731	Material	GABINETE RACK 45U CDRC Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.625.563,00	\$ 2.625.563,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 420.830,46	\$ 210.415,23
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 415.070,00	\$ 49.808,40
17784	Gabinete transformador Batería KIT3A (SUMI INST)		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 119.696,11

Detalles									
Descripción Técnica		Suministro e instalación Gabinete metalico + transformador 16VAC-40VA + Batería de 12V-7A KIT3A							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.612,54	\$ 15.612,54
	108019	Material	Gabinete transformador Batería de 12V-7A KIT3A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3400	0,00 %	0,3400	\$ 306.128,14	\$ 104.083,57
17785	Gabinete transformador Batería KIT5A (SUMI INST)		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 119.696,11

Detalles									
Descripción Técnica		Suministro e instalación Gabinete metalico + transformador 16VAC-40VA + Batería de 12V-7A KIT5A							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.612,54	\$ 15.612,54
	108020	Material	Gabinete transformador Batería de 12V-7A KIT5A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3400	0,00 %	0,3400	\$ 306.128,14	\$ 104.083,57
00393	GABINETES BAÑO PRINCIPAL		UN	Grupo	ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 43.734,60

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 104.130,00	\$ 43.734,60
	000564	Material	GABINETE WC PPAL 60x45	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
00394	GABINETES BAÑO SERVICIO 60 x 40		UN	Grupo	ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 43.734,60

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 104.130,00	\$ 43.734,60

	000565	Material	GABINETE WC SERVICIO 60x40	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17580	Gancho de salvamento - Metalico con tubo - Suministro e instalación			UN	Grupo PISCINAS		Valor Unitario	\$ 145.688,97	

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación Gancho de salvamento - Metalico con tubo									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 499,15	\$ 499,15
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 499,15	\$ 499,15
	107564	Material	Gancho de salvamento - Metalico con tubo	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 94.776,00	\$ 94.776,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 399.317,32	\$ 49.914,67

13545	GARGOLA EN CONCRETO (0.09X0.15X0.50M)			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 64.648,95	
--------------	--	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.133,00	\$ 4.266,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.049,11	\$ 1.049,11
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 722,00	\$ 722,00
	103720	Material	GARGOLA 0.15X0.09X0.50M	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 33.479,00	\$ 33.479,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 299.744,81	\$ 20.982,14
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70

20696	Geobolsas de 80 x 40 x 25			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 28.249,21	
--------------	----------------------------------	--	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles Según memorando 20244000086213 y Alcances de STC

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0100	---	0,0100	\$ 12.400,17	\$ 124,00
	105534	Material	CAÑAMO (SEDAL) VER DESCRIPCION TECNICA	ML	0,8925	0,00 %	0,8925	\$ 1.154,00	\$ 1.029,95
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	1,2772	0,00 %	1,2772	\$ 3.426,00	\$ 4.375,69
	1621	Material	TIERRA NEGRA + TRANSPORTE	M3	0,0714	0,00 %	0,0714	\$ 121.724,14	\$ 8.691,10
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 299.744,81	\$ 5.994,90
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0035	0,00 %	0,0035	\$ 415.070,00	\$ 1.452,75

16024	Geocelda Neoweb H=12cm A=2.50m Sum + Insta			M2	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 47.797,76	
--------------	---	--	--	-----------	---	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica Geocelda Neoweb H=12cm tipo B + grapas galvanizadas de 5/8" y varilla de 3/8" en forma de "J". A=2.50m ; L=8.0m									
Componentes	100624	Equipo	COMPRESOR 2HP TANQUE 25 LT	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 57.529,00	\$ 747,88
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 267,53	\$ 267,53
	105087	Material	GEOCELDA NEOWEB (e=0.12m) A=2.50M	M2	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 35.962,00	\$ 39.558,20
	105837	Material	Grapa Metalica 5/8" para fijación de Geocelda	UN	9,0000	2,00 %	9,1800	\$ 21,00	\$ 192,78
	105840	Material	GRAPADORA NEUMATICA	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 17.486,00	\$ 227,32
	002719	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec 3/8"	ML	0,6000	2,00 %	0,6120	\$ 2.375,00	\$ 1.453,50
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 411.580,43	\$ 5.350,55

17832	GEODRÉN PLANAR			M2	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 10.886,86	
--------------	-----------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 211,74	\$ 211,74
	108088	Material	GEODRÉN PLANAR	M2	1,0000	2,40 %	1,0240	\$ 0,00	\$ 0,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 67.900,00	\$ 88,27
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0347	0,00 %	0,0347	\$ 305.096,56	\$ 10.586,85
11699	Geomalla biaxial Bx-35 (Sum+Instalac) **			M2	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 13.089,46
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 279,34	\$ 279,34
	100002	Material	Geomalla Fortgrid BX 25 Ahora BX 30 tejida en pol	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 5.161,01	\$ 7.209,93
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 299.744,81	\$ 5.095,66
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 219.360,72	\$ 504,53
12187	Geomalla Biaxial LBO 202 (Sum+Instalac) **			M2	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 10.458,52
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 389,67	\$ 389,67
	102246	Material	GEomalla Biaxial LBO 202 Pavco**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 299.744,81	\$ 7.793,37
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0055	0,00 %	0,0055	\$ 413.723,00	\$ 2.275,48
13781	Geomalla Biaxial LBO 301 (Sum+Instalac) **			M2	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 10.458,52
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 389,67	\$ 389,67
	104038	Material	GEOmalla Biaxial LBO 301 Pavco	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 299.744,81	\$ 7.793,37
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0055	0,00 %	0,0055	\$ 413.723,00	\$ 2.275,48
13749	Geomalla Bx-100 (Sum+Instalac) **			M2	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 3.929,84
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 137,88	\$ 137,88
	103998	Material	GEOmalla Fortgrid BX 100 refuerzo biaxial	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0092	0,00 %	0,0092	\$ 299.744,81	\$ 2.757,65
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 413.723,00	\$ 1.034,31
010546	Geomalla Repav 450			M2	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 31.044,93
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	3233	Equipo	COMPRESOR DE 185 CFM	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 267.540,00	\$ 1.070,16
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0500	---	0,0500	\$ 1.198,98	\$ 59,95
	001807	Material	GEOTEXTIL NT REPAVIMENTACION 450	M2	1,0000	22,50 %	1,2250	\$ 3.422,00	\$ 4.191,95
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 299.744,81	\$ 23.979,58

	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0042	0,00 %	0,0042	\$ 415.070,00	\$ 1.743,29
12805	Geomalla TensorTriax TX 160 (4x75m) Rollo de 300m2			M2	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 6.339,87	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 95,92	\$ 95,92
	102892	Material	GEOmalla Tensor Triax TX 160 (4x75m rollo 300m2)**	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 299.744,81	\$ 4.795,92
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0035	0,00 %	0,0035	\$ 413.723,00	\$ 1.448,03
11326	Geomembrana 60 mil **			M2	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 68.235,43	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 723,28	\$ 723,28
	105590	Material	GEOMEMBRANA HDPE 60 mils Lisa	M2	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 39.500,00	\$ 43.450,00
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 8.082,00	\$ 8.486,10
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 219.360,72	\$ 2.851,69
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0390	0,00 %	0,0390	\$ 299.744,81	\$ 11.690,05
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 413.723,00	\$ 1.034,31
10299	Geomenbrana 20 mil (0.5mm) **			M2	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 12.458,92	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 479,43	\$ 479,43
	100372	Material	Geomembrana 20 mil HDPE (0.5 m) **	M2	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0056	0,00 %	0,0056	\$ 219.360,72	\$ 1.228,42
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 299.744,81	\$ 8.392,85
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0057	0,00 %	0,0057	\$ 413.723,00	\$ 2.358,22
16772	Geomenbrana 30 mils			M2	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 14.415,28	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 571,36	\$ 571,36
	003677	Material	GEOMEMBRANA HDPE SL 30MILS	M2	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 299.744,81	\$ 9.292,09
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0057	0,00 %	0,0057	\$ 413.723,00	\$ 2.358,22
11061	Geotextil NT-1600** - Suministro e instalacion			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 8.318,28	

Detalles Usando repav incluy demarcación

Descripción Técnica DESCRIPCON TECNIA(cap14) 2.17 GEOTEXTIL Y GEOSINTETICOS PDFImprimirSe refiere esta especificación al suministro de materiales geosintéticos cuya principal cualidad es el aporte de propiedades y funciones que no poseen los materiales naturales para el diseño y construcción de

geosintéticos cuya principal cualidad es el aporte de propiedades y funciones que no poseen los materiales naturales para el diseño y construcción de todo tipo de obras de infraestructura. Estos materiales pueden ser utilizados como refuerzo de subrasante, separación de ésta de la estructura de pavimento impidiendo la contaminación de los agregados seleccionados, como material de filtro y en sistemas de drenaje de aguas subsuperficiales. También se utiliza en la estabilización bajo revestimientos con piedra, prefabricados de concreto y gaviones y para reforzar muros de contención permitiendo la construcción de taludes con pendientes más inclinadas. Dependiendo del tipo de estructura para la que se vaya a utilizar se empleará geotextiles tejidos o no tejidos. En la instalación del geotextil se deberá tener en cuenta que este no quede con arrugas y no se deberá templar. El Contratista deberá garantizar las supervivencias del geotextil no descargando rellenos sobre este, a altura mayores de 1.0 m. Todo geotextil en los sitios de traslape deberá garantizar 25 cm como mínimo. En todos los casos se suministrará el geotextil especificado en los planos y el Interventor dará el visto bueno por escrito de la tela que se vaya a instalar.

2.17.1 Geotextil no tejido para drenaje. Con el fin de crear un separador permanente (filtro), reteniendo el suelo fino y evitando la colmatación de la estructura drenante. Así mismo permite la salida de agua en el plano del geotextil evitando el desarrollo de la presión de poros en la masa del suelo en consideración. Los geotextiles deberán tener la capacidad de dejar pasar agua pero no partículas de suelo a través de él. Deberán cumplir las características exigidas para los geotextiles utilizados en filtros y drenajes. El geotextil se colocará entre el terreno y la subbase granular. La Interventoría aprobará el tipo de geotextil que se deba utilizar, la forma de colocación y los ensayos a que debe someterse; estos ensayos mínimo debe cumplir con los parámetros señalados en la tabla N° 14.2.25 Especificaciones de los materiales del geotextil y en la tabla N° 14.2.26 Geotextiles para drenaje. En todos los casos solo se aceptará geotextiles punzonados por agujas, no se aceptará en ningún momento geotextiles termo fundido. El geotextil deberá cubrir totalmente el perímetro de la subbase granular, acomodándolo lo más ajustado posible a la parte inferior y paredes laterales de la excavación. Las franjas sucesivas de geotextil de traslaparán longitudinalmente 0.20 m. A continuación se procederá con la colocación de la subbase granular por capas, cuidando que no se produzcan daños en el geotextil ni en las paredes de la excavación. No se permitirá el uso de geotextiles rasgados o perforados. Cuando se utilicen geotextiles no tejidos, para garantizar la calidad del material suministrado, se seguirán los lineamientos de la Norma INVIAS 464-07 donde se especifican las propiedades mecánicas que debe cumplir en lo referente a elongación, resistencia a la tensión Grab, retención asfáltica, masa por unidad de área y punto de fusión. En la tabla 464-1 de la Norma mencionada se relacionan los valores mínimos promedio por rollo a cumplir y los ensayos que se deben realizar. Se deberá entregar por parte del Contratista una certificación del fabricante por cada lote de rollos que llegue a la obra, lo cual no evitará en ningún caso la ejecución de ensayos de comprobación por parte del Interventor. En la norma mencionada se establecen también los requisitos de transporte, manipulación y colocación del material para asegurar la buena conservación del mismo desde su momento de llegada a la obra.

2.17.2 Geotextil tejido para refuerzo estructural. Todas las estructura de los senderos vehiculares, peatonales y canchas tendrán instalado dentro de su estructura entre la subrasante y el relleno en recebo, un geotextil tejido con traslapes mínimos de 20 cm si este no se especifica en los planos; este será el tipo geotextil a utilizar para estabilización y obedecerá los requerimientos mínimos descritos en la tabla N° 1 y N° 42.

2.17.2.1 Normas INV 464-07, INV 673-07, INV E-901, INV E-902, INV E-903, INV E-904, INV E-905, INV E-906, INV E-907, INV E-908, INV E-909, INV E-910.

2.17.2.2 Ensayos. Las características mecánicas e hidráulicas del geotextil deberán satisfacer como mínimo los valores que a continuación se enumeran cumpliendo la metodología designadas según la norma aplicable. Tanto para geotextiles para drenaje y refuerzo estructural. Además deben estar fabricados con fibras 100% sintéticas.

Tabla 14.2.25 Especificación de los materiales del geotextil. Tabla 14.2.26 Geotextiles para drenaje. Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilización. Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilización. Deberán hacerse además los siguientes ensayos siguiendo los lineamientos correspondientes a cada norma. Tabla 14.2.29 lineamientos y ensayos del

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 224,81	\$ 224,81
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 3.426,00	\$ 3.597,30
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 299.744,81	\$ 4.496,17
11912	Geotextil NT-2000** - Suministro e instalacion			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 10.302,96

Detalles Usando repav incluy demarcación

Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA(cap14) 2.17 GEOTEXTIL Y GEOSINTETICOS PDF-ImprimirSe retiene esta especificación al suministro de materiales geosintéticos cuya principal cualidad es el aporte de propiedades y funciones que no poseen los materiales naturales para el diseño y construcción de

geosintéticos cuya principal cualidad es el aporte de propiedades y funciones que no poseen los materiales naturales para el diseño y construcción de todo tipo de obras de infraestructura. Estos materiales pueden ser utilizados como refuerzo de subrasante, separación de ésta de la estructura de pavimento impidiendo la contaminación de los agregados seleccionados, como material de filtro y en sistemas de drenaje de aguas subsuperficiales. También se utiliza en la estabilización bajo revestimientos con piedra, prefabricados de concreto y gaviones y para reforzar muros de contención permitiendo la construcción de taludes con pendientes más inclinadas. Dependiendo del tipo de estructura para la que se vaya a utilizar se empleará geotextiles tejidos o no tejidos. En la instalación del geotextil se deberá tener en cuenta que este no quede con arrugas y no se deberá templar. El Contratista deberá garantizar las supervivencias del geotextil no descargando rellenos sobre este, a altura mayores de 1.0 m. Todo geotextil en los sitios de traslape deberá garantizar 25 cm como mínimo. En todos los casos se suministrará el geotextil especificado en los planos y el Interventor dará el visto bueno por escrito de la tela que se vaya a instalar.

2.17.1 Geotextil no tejido para drenaje. Con el fin de crear un separador permanente (filtro), reteniendo el suelo fino y evitando la colmatación de la estructura drenante. Así mismo permite la salida de agua en el plano del geotextil evitando el desarrollo de la presión de poros en la masa del suelo en consideración. Los geotextiles deberán tener la capacidad de dejar pasar agua pero no partículas de suelo a través de él. Deberán cumplir las características exigidas para los geotextiles utilizados en filtros y drenajes. El geotextil se colocará entre el terreno y la subbase granular. La Interventoría aprobará el tipo de geotextil que se deba utilizar, la forma de colocación y los ensayos a que debe someterse; estos ensayos mínimo debe cumplir con los parámetros señalados en la tabla N° 14.2.25 Especificaciones de los materiales del geotextil y en la tabla N° 14.2.26 Geotextiles para drenaje. En todos los casos solo se aceptará geotextiles punzonados por agujas, no se aceptará en ningún momento geotextiles termo fundido. El geotextil deberá cubrir totalmente el perímetro de la subbase granular, acomodándolo lo más ajustado posible a la parte inferior y paredes laterales de la excavación. Las franjas sucesivas de geotextil de traslaparán longitudinalmente 0.20 m. A continuación se procederá con la colocación de la subbase granular por capas, cuidando que no se produzcan daños en el geotextil ni en las paredes de la excavación. No se permitirá el uso de geotextiles rasgados o perforados. Cuando se utilicen geotextiles no tejidos, para garantizar la calidad del material suministrado, se seguirán los lineamientos de la Norma INVIAS 464-07 donde se especifican las propiedades mecánicas que debe cumplir en lo referente a elongación, resistencia a la tensión Grab, retención asfáltica, masa por unidad de área y punto de fusión. En la tabla 464-1 de la Norma mencionada se relacionan los valores mínimos promedio por rollo a cumplir y los ensayos que se deben realizar. Se deberá entregar por parte del Contratista una certificación del fabricante por cada lote de rollos que llegue a la obra, lo cual no evitará en ningún caso la ejecución de ensayos de comprobación por parte del Interventor. En la norma mencionada se establecen también los requisitos de transporte, manipulación y colocación del material para asegurar la buena conservación del mismo desde su momento de llegada a la obra.

2.17.2 Geotextil tejido para refuerzo estructural. Todas las estructura de los senderos vehiculares, peatonales y canchas tendrán instalado dentro de su estructura entre la subrasante y el relleno en recebo, un geotextil tejido con traslapes mínimos de 20 cm si este no se especifica en los planos; este será el tipo geotextil a utilizar para estabilización y obedecerá los requerimientos mínimos descritos en la tabla N° 1 y N° 42.

2.17.2.1 Normas INV 464-07, INV 673-07, INV E-901, INV E-902, INV E-903, INV E-904, INV E-905, INV E-906, INV E-907, INV E-908, INV E-909, INV E-910.

2.17.2.2 Ensayos. Las características mecánicas e hidráulicas del geotextil deberán satisfacer como mínimo los valores que a continuación se enumeran cumpliendo la metodología designadas según la norma aplicable. Tanto para geotextiles para drenaje y refuerzo estructural. Además deben estar fabricados con fibras 100% sintéticas.

Tabla 14.2.25 Especificación de los materiales del geotextil. Tabla 14.2.26 Geotextiles para drenaje. Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilización. Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilización. Deberán hacerse además los siguientes ensayos siguiendo los lineamientos correspondientes a cada norma. Tabla 14.2.29 lineamientos y ensayos del

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 97,42	\$ 97,42
	1786	Material	GEOTEXTIL NT 2000	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.864,00	\$ 8.257,20
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	0,0065	0,00 %	0,0065	\$ 299.744,81	\$ 1.948,34
11174	Geotextil NT-4000	Suministro e instalacion **	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 19.334,88			

Detalles Usando repav incluy demarcación

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TECNICA(cap14) 2.17 GEOTEXTIL Y GEOSINTÉTICOS PDF-ImprimirSe refiere esta especificación al suministro de materiales geosintéticos cuya principal cualidad es el aporte de propiedades y funciones que no poseen los materiales naturales para el diseño y construcción de

geosintéticos cuya principal cualidad es el aporte de propiedades y funciones que no poseen los materiales naturales para el diseño y construcción de todo tipo de obras de infraestructura. Estos materiales pueden ser utilizados como refuerzo de subrasante, separación de ésta de la estructura de pavimento impidiendo la contaminación de los agregados seleccionados, como material de filtro y en sistemas de drenaje de aguas subsuperficiales. También se utiliza en la estabilización bajo revestimientos con piedra, prefabricados de concreto y gaviones y para reforzar muros de contención permitiendo la construcción de taludes con pendientes más inclinadas. Dependiendo del tipo de estructura para la que se vaya a utilizar se empleará geotextiles tejidos o no tejidos. En la instalación del geotextil se deberá tener en cuenta que este no quede con arrugas y no se deberá templar. El Contratista deberá garantizar las supervivencias del geotextil no descargando rellenos sobre este, a altura mayores de 1.0 m. Todo geotextil en los sitios de traslape deberá garantizar 25 cm como mínimo. En todos los casos se suministrará el geotextil especificado en los planos y el Interventor dará el visto bueno por escrito de la tela que se vaya a instalar.

2.17.1 Geotextil no tejido para drenaje. Con el fin de crear un separador permanente (filtro), reteniendo el suelo fino y evitando la colmatación de la estructura drenante. Así mismo permite la salida de agua en el plano del geotextil evitando el desarrollo de la presión de poros en la masa del suelo en consideración. Los geotextiles deberán tener la capacidad de dejar pasar agua pero no partículas de suelo a través de él. Deberán cumplir las características exigidas para los geotextiles utilizados en filtros y drenajes. El geotextil se colocará entre el terreno y la subbase granular. La Interventoría aprobará el tipo de geotextil que se deba utilizar, la forma de colocación y los ensayos a que debe someterse; estos ensayos mínimo debe cumplir con los parámetros señalados en la tabla N° 14.2.25 Especificaciones de los materiales del geotextil y en la tabla N° 14.2.26 Geotextiles para drenaje. En todos los casos solo se aceptará geotextiles punzonados por agujas, no se aceptará en ningún momento geotextiles termo fundido. El geotextil deberá cubrir totalmente el perímetro de la subbase granular, acomodándolo lo más ajustado posible a la parte inferior y paredes laterales de la excavación. Las franjas sucesivas de geotextil de traslaparán longitudinalmente 0.20 m. A continuación se procederá con la colocación de la subbase granular por capas, cuidando que no se produzcan daños en el geotextil ni en las paredes de la excavación. No se permitirá el uso de geotextiles rasgados o perforados. Cuando se utilicen geotextiles no tejidos, para garantizar la calidad del material suministrado, se seguirán los lineamientos de la Norma INVIAS 464-07 donde se especifican las propiedades mecánicas que debe cumplir en lo referente a elongación, resistencia a la tensión Grab, retención asfáltica, masa por unidad de área y punto de fusión. En la tabla 464-1 de la Norma mencionada se relacionan los valores mínimos promedio por rollo a cumplir y los ensayos que se deben realizar. Se deberá entregar por parte del Contratista una certificación del fabricante por cada lote de rollos que llegue a la obra, lo cual no evitará en ningún caso la ejecución de ensayos de comprobación por parte del Interventor. En la norma mencionada se establecen también los requisitos de transporte, manipulación y colocación del material para asegurar la buena conservación del mismo desde su momento de llegada a la obra.

2.17.2 Geotextil tejido para refuerzo estructural. Todas las estructura de los senderos vehiculares, peatonales y canchas tendrán instalado dentro de su estructura entre la subrasante y el relleno en recebo, un geotextil tejido con traslapes mínimos de 20 cm si este no se especifica en los planos; este será el tipo geotextil a utilizar para estabilización y obedecerá los requerimientos mínimos descritos en la tabla N° 1 y N° 42.

2.17.2.1 Normas INV 464-07, INV 673-07, INV E-901, INV E-902, INV E-903, INV E-904, INV E-905, INV E-906, INV E-907, INV E-908, INV E-909, INV E-910.

2.17.2.2 Ensayos. Las características mecánicas e hidráulicas del geotextil deberán satisfacer como mínimo los valores que a continuación se enumeran cumpliendo la metodología designadas según la norma aplicable. Tanto para geotextiles para drenaje y refuerzo estructural. Además deben estar fabricados con fibras 100% sintéticas.

Tabla 14.2.25 Especificación de los materiales del geotextil. Tabla 14.2.26 Geotextiles para drenaje. Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilización. Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilización. Deberán hacerse además los siguientes ensayos siguiendo los lineamientos correspondientes a cada norma.

Tabla 14.2.29 lineamientos y ensayos del

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 224,81	\$ 224,81
	100378	Material	Geotextil NT 4000 **	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 13.918,00	\$ 14.613,90
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 299.744,81	\$ 4.496,17
18657	Geotextil	T-2400 Suministro e instalacion CDRC		M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 14.872,44	

Detalles Usando repav incluy demarcación

Descripción Técnica DESCRIPCON TECNIA(cap14) 2.17 GEOTEXTIL Y GEOSINTETICOS PDFImprimirSe refiere esta especificación al suministro de materiales geosintéticos cuya principal cualidad es el aporte de propiedades y funciones que no poseen los materiales naturales para el diseño y construcción de

geométricos cuya principal cualidad es el aporte de propiedades y funciones que no poseen los materiales naturales para el diseño y construcción de todo tipo de obras de infraestructura. Estos materiales pueden ser utilizados como refuerzo de subrasante, separación de ésta de la estructura de pavimento impidiendo la contaminación de los agregados seleccionados, como material de filtro y en sistemas de drenaje de aguas subsuperficiales. También se utiliza en la estabilización bajo revestimientos con piedra, prefabricados de concreto y gaviones y para reforzar muros de contención permitiendo la construcción de taludes con pendientes más inclinadas. Dependiendo del tipo de estructura para la que se vaya a utilizar se empleará geotextiles tejidos o no tejidos. En la instalación del geotextil se deberá tener en cuenta que este no quede con arrugas y no se deberá templar. El Contratista deberá garantizar las supervivencias del geotextil no descargando rellenos sobre este, a altura mayores de 1.0 m. Todo geotextil en los sitios de traslazo deberá garantizar 25 cm como mínimo. En todos los casos se suministrará el geotextil especificado en los planos y el Interventor dará el visto bueno por escrito de la tela que se vaya a instalar.

2.17.1 Geotextil no tejido para drenaje. Con el fin de crear un separador permanente (filtro), reteniendo el suelo fino y evitando la colmatación de la estructura drenante. Así mismo permite la salida de agua en el plano del geotextil evitando el desarrollo de la presión de poros en la masa del suelo en consideración. Los geotextiles deberán tener la capacidad de dejar pasar agua pero no partículas de suelo a través de él. Deberán cumplir las características exigidas para los geotextiles utilizados en filtros y drenajes. El geotextil se colocará entre el terreno y la subbase granular. La Interventoría aprobará el tipo de geotextil que se deba utilizar, la forma de colocación y los ensayos a que debe someterse; estos ensayos mínimo debe cumplir con los parámetros señalados en la tabla N° 14.2.25 Especificaciones de los materiales del geotextil y en la tabla N° 14.2.26 Geotextiles para drenaje. En todos los casos solo se aceptará geotextiles punzonados por agujas, no se aceptará en ningún momento geotextiles termo fundido. El geotextil deberá cubrir totalmente el perímetro de la subbase granular, acomodándolo lo más ajustado posible a la parte inferior y paredes laterales de la excavación. Las franjas sucesivas de geotextil de traslaparán longitudinalmente 0.20 m. A continuación se procederá con la colocación de la subbase granular por capas, cuidando que no se produzcan daños en el geotextil ni en las paredes de la excavación. No se permitirá el uso de geotextiles rasgados o perforados. Cuando se utilicen geotextiles no tejidos, para garantizar la calidad del material suministrado, se seguirán los lineamientos de la Norma INVIAS 464-07 donde se especifican las propiedades mecánicas que debe cumplir en lo referente a elongación, resistencia a la tensión Grab, retención asfáltica, masa por unidad de área y punto de fusión. En la tabla 464-1 de la Norma mencionada se relacionan los valores mínimos promedio por rollo a cumplir y los ensayos que se deben realizar. Se deberá entregar por parte del Contratista una certificación del fabricante por cada lote de rollos que llegue a la obra, lo cual no evitará en ningún caso la ejecución de ensayos de comprobación por parte del Interventor. En la norma mencionada se establecen también los requisitos de transporte, manipulación y colocación del material para asegurar la buena conservación del mismo desde su momento de llegada a la obra.

2.17.2 Geotextil tejido para refuerzo estructural. Todas las estructura de los senderos vehiculares, peatonales y canchas tendrán instalados dentro de su estructura entre la subrasante y el relleno en recebo, un geotextil tejido con traslazos mínimos de 20 cm si este no se especifica en los planos; este será el tipo geotextil a utilizar para estabilización y obedecerá los requerimientos mínimos descritos en la tabla N° 1 y N° 42.17.2.1 Normas INV 464-07, INV 673-07, INV E-901, INV E-902, INV E-903, INV E-904, INV E-905, INV E-906, INV E-907, INV E-908, INV E-909, INV E-910. 2.17.2.2 Ensayos. Las características mecánicas e hidráulicas del geotextil deberán satisfacer como mínimo los valores que a continuación se enumeran cumpliendo la metodología designadas según la norma aplicable. Tanto para geotextiles para drenaje y refuerzo estructural. Además deben estar fabricados con fibras 100% sintéticas. Tabla 14.2.25 Especificación de los materiales del geotextil. Tabla 14.2.26 Geotextiles para drenaje. Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilización. Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilización. Deberán hacerse además los siguientes ensayos siguiendo los lineamientos correspondientes a cada norma. Tabla 14.2.29 lineamientos y ensayos del

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 167,60	\$ 167,60
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 55,87	\$ 55,87
	105757	Material	Geotextil T-2400	M2	1,0000	17,00 %	1,1700	\$ 7.734,00	\$ 9.048,78
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 299.744,81	\$ 5.095,66
	12508	Sub-análisis	Día de Traslazo con 2 ayudantes**	DD	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 219.360,72	\$ 504,53
10412	Geotextil geoBX40 (Sum+Inst)**			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 15.719,65

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 27,35	\$ 27,35
	100008	Material	GEOTextil Fortex BX 40 separ+estabiliz Lafayet **	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 11.192,00	\$ 11.751,60
	1987	Material	PUNTILLA CON CABEZA 4"	LB	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 5.738,00	\$ 1.147,60
	12508	Sub-análisis	Día de Traslazo con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 299.744,81	\$ 599,49
10722	Geotextil geoNT-2000 (Sum+Inst)**			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 10.302,96

Detalles		tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO							
Descripción Técnica		DESCRIPCON TECNIA(cap14) 2.17 GEOTEXTIL Y GEOSINTETICOS PDFImprimirSe refiere esta especificación al suministro de materiales geosintéticos cuya principal cualidad es el aporte de propiedades y funciones que no poseen los materiales naturales para el diseño y construcción de todo tipo de obras de infraestructura. Estos materiales pueden ser utilizados como refuerzo de subrasante, separación de ésta de la estructura de pavimento impidiendo la contaminación de los agregados seleccionados, como material de filtro y en sistemas de drenaje de aguas subsuperficiales. También se utiliza en la estabilización bajo revestimientos con piedra, prefabricados de concreto y gaviones y para reforzar muros de contención permitiendo la construcción de taludes con pendientes más inclinadasDependiendo del tipo de estructura para la que se vaya a utilizar se empleará geotextiles tejidos o no tejidos.En la instalación del geotextil se deberá tener en cuenta que este no quede con arrugas y no se deberá templar. El Contratista deberá garantizar las supervivencias del geotextil no descargando rellenos sobre este, a altura mayores de 1.0 m.Todo geotextil en los sitios de traslapo deberá garantizar 25 cm como mínimo.En todos los casos se suministrará el geotextil especificado en los planos y el Interventor dará el visto bueno por escrito de la tela que se vaya a instalar2.17.1 Geotextil no tejido para drenajeCon el fin de crear un separador permanente (filtro), reteniendo el suelo fino y evitando la colmatación de la estructura drenante. Así mismo permite la salida de agua en el plano del geotextil evitando el desarrollo de la presión de poros en la masa del suelo en consideración.Los geotextiles deberán tener la capacidad de dejar pasar agua pero no partículas de suelo a través de él. Deberán cumplir las características exigidaspara los geotextiles utilizados en filtros y drenajes. El geotextil se colocará entre el terreno y la subbase granular.La Interventoría aprobará el tipo de geotextil que se deba utilizar, la forma de colocación y los ensayos a que debe someterse; estos ensayos mínimo debe cumplir con los parámetros señalados en la tabla N° 14.2.25 Especificaciones de los materiales del geotextil y en la tabla N°14.2.26 Geotextiles para drenaje.En todos los casos solo se aceptará geotextiles punzonados por agujas, no se aceptará en ningún momento geotextiles termo fundido.El geotextil deberá cubrir totalmente el perímetro de la subbase granular, acomodándolo lo más ajustado posible a la parte inferior y paredes laterales de la excavación.Las franjas sucesivas de geotextil de traslaparán longitudinalmente 0.20 m.A continuación se procederá con la colocación de la subbase granular por capas, cuidando que no se produzcan daños en el geotextil ni en las paredes de la excavación. No se permitirá el uso de geotextiles rasgados o perforados.Cuando se utilicen geotextiles no tejidos, para garantizar la calidad del material suministrado, se seguirán los lineamientos de la Norma INVIAS 464-07 donde se especifican las propiedades mecánicas que debe cumplir en lo referente a elongación, resistencia a la tensión Grab, retención asfáltica, masa por unidad de área y punto de fusión. En la tabla 464-1 de la Norma mencionada se relacionan los valores mínimos promedio por rollo a cumplir y los ensayos que se deben realizar.Se deberá entregar por parte del Contratista una certificación del fabricante por cada lote de rollos que llegue a la obra, lo cual no evitará en ningún caso la ejecución de ensayos de comprobación por parte del Interventor.En la norma mencionada se establecen también los requisitos de transporte, manipulación y colocación del material para asegurar la buena conservación del mismo desde su momento de llegada a la obra.2.17.2 Geotextil tejido para refuerzo estructuralTodas las estructura de los senderos vehiculares, peatonales y canchas tendrán instalado dentro de su estructura entre la subrasarte y el relleno en recebo, un geotextil tejido con traslapos mínimos de 20 cm si este no se especifica en los planos; este será el tipo geotextil a utilizar para estabilización y obedecerá los requerimientos mínimos descritos en la tabla N° 1 y N° 42.17.2.1 NormasINV 464-07, INV 673-07, INV E-901, INV E-902, INV E-903, INV E-904, INV E-905, INV E-906, INV E-907, INV E-908, INV E-909, INV E-9102.17.2.2 EnsayosLas características mecánicas e hidráulicas del geotextil deberán satisfacer como mínimo los valores que a continuación se enumeran cumpliendo la metodología designadas según la norma aplicable. Tanto para geotextiles para drenaje y refuerzo estructural. Además deben estar fabricados con fibras 100% sintéticas.Tabla 14.2.25 Especificación de los materiales del geotextil. Tabla 14.2.26 Geotextiles para drenaje. Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilización Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilización. Deberán hacerse además los siquientes ensavos siquiendo los lineamientos correspondientes a cada normaTabla 14.2.29 lineamientos v ensayos del							
Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%		1,0000	---	1,0000	\$ 97,42	\$ 97,42	
Material	GEOTEXTIL NT 2000	M2		1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.864,00	\$ 8.257,20	
Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN		0,0065	0,00 %	0,0065	\$ 299.744,81	\$ 1.948,34	
geoST300 y/o T2100 (Sum+Inst)**		M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario			\$ 11.162,65		

		Detalles	tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO					
Descripción Técnica			DESCRIPCON TECNIA(cap14) 2.17 GEOTEXTIL Y GEOSINTETICOS PDFImprimirSe refiere esta especificación al suministro de materiales geosintéticos cuya principal cualidad es el aporte de propiedades y funciones que no poseen los materiales naturales para el diseño y construcción de					

geosintéticos cuya principal cualidad es el aporte de propiedades y funciones que no poseen los materiales naturales para el diseño y construcción de todo tipo de obras de infraestructura. Estos materiales pueden ser utilizados como refuerzo de subrasante, separación de ésta de la estructura de pavimento impidiendo la contaminación de los agregados seleccionados, como material de filtro y en sistemas de drenaje de aguas subsuperficiales. También se utiliza en la estabilización bajo revestimientos con piedra, prefabricados de concreto y gaviones y para reforzar muros de contención permitiendo la construcción de taludes con pendientes más inclinadasDependiendo del tipo de estructura para la que se vaya a utilizar se empleará geotextiles tejidos o no tejidos.En la instalación del geotextil se deberá tener en cuenta que este no quede con arrugas y no se deberá templar. El Contratista deberá garantizar las supervivencias del geotextil no descargando rellenos sobre este, a altura mayores de 1.0 m.Todo geotextil en los sitios de traslapo deberá garantizar 25 cm como mínimo.En todos los casos se suministrará el geotextil especificado en los planos y el Interventor dará el visto bueno por escrito de la tela que se vaya a instalar2.17.1 Geotextil no tejido para drenajeCon el fin de crear un separador permanente (filtro), reteniendo el suelo fino y evitando la colmatación de la estructura drenante. Así mismo permite la salida de agua en el plano del geotextil evitando el desarrollo de la presión de poros en la masa del suelo en consideración.Los geotextiles deberán tener la capacidad de dejar pasar agua pero no partículas de suelo a través de él. Deberán cumplir las características exigidaspara los geotextiles utilizados en filtros y drenajes. El geotextil se colocará entre el terreno y la subbase granular.La Interventoría aprobará el tipo de geotextil que se deba utilizar, la forma de colocación y los ensayos a que debe someterse; estos ensayos mínimo debe cumplir con los parámetros señalados en la tabla N° 14.2.25 Especificaciones de los materiales del geotextil y en la tabla N°14.2.26 Geotextiles para drenaje.En todos los casos solo se aceptará geotextiles punzonados por agujas, no se aceptará en ningún momento geotextiles termo fundido.El geotextil deberá cubrir totalmente el perímetro de la subbase granular, acomodándolo lo más ajustado posible a la parte inferior y paredes laterales de la excavación.Las franjas sucesivas de geotextil de traslaparán longitudinalmente 0.20 m.A continuación se procederá con la colocación de la subbase granular por capas, cuidando que no se produzcan daños en el geotextil ni en las paredes de la excavación. No se permitirá el uso de geotextiles rasgados o perforados.Cuando se utilicen geotextiles no tejidos, para garantizar la calidad del material suministrado, se seguirán los lineamientos de la Norma INVIAS 464-07 donde se especifican las propiedades mecánicas que debe cumplir en lo referente a elongación, resistencia a la tensión Grab, retención asfáltica, masa por unidad de área y punto de fusión. En la tabla 464-1 de la Norma mencionada se relacionan los valores mínimos promedio por rollo a cumplir y los ensayos que se deben realizar.Se deberá entregar por parte del Contratista una certificación del fabricante por cada lote de rollos que llegue a la obra, lo cual no evitará en ningún caso la ejecución de ensayos de comprobación por parte del Interventor.En la norma mencionada se establecen también los requisitos de transporte, manipulación y colocación del material para asegurar la buena conservación del mismo desde su momento de llegada a la obra.2.17.2 Geotextil tejido para refuerzo estructuralTodas las estructura de los senderos vehiculares, peatonales y canchas tendrán instalado dentro de su estructura entre la subrasarte y el relleno en recebo, un geotextil tejido con traslapos mínimos de 20 cm si este no se especifica en los planos; este será el tipo geotextil a utilizar para estabilización y obedecerá los requerimientos mínimos descritos en la tabla N° 1 y N° 42.17.2.1 NormasINV 464-07, INV 673-07, INV E-901, INV E-902, INV E-903, INV E-904, INV E-905, INV E-906, INV E-907, INV E-908, INV E-909, INV E-9102.17.2.2 EnsayosLas características mecánicas e hidráulicas del geotextil deberán satisfacer como mínimo los valores que a continuación se enumeran cumpliendo la metodología designadas según la norma aplicable. Tanto para geotextiles para drenaje y refuerzo estructural. Además deben estar fabricados con fibras 100% sintéticas.Tabla 14.2.25 Especificación de los materiales del geotextil. Tabla 14.2.26 Geotextiles para drenaje. Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilización Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilización. Deberán hacerse además los siquientes ensavos siquiendo los lineamientos correspondientes a cada normaTabla 14.2.29 lineamientos v ensavos del

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 27,35	\$ 27,35
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 6.852,00	\$ 7.194,60
	1987	Material	PUNTILLA CON CABEZA 4"	LB	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 5.738,00	\$ 1.147,60
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 299.744,81	\$ 599,49
20694	Geotextil Nt 2500		M2		Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 13.863,50	

Detalles Según memorando 20244000086213 y Alcances de STC

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0100	---	0,0100	\$ 7.984,69	\$ 79,85
	100376	Material	Geotextil NT 2500 **	M2	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 5.510,00	\$ 5.785,50
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 299.744,81	\$ 7.493,62
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 219.360,72	\$ 504,53
10707	Geotextil NT-1800+Trasiego (Suministro e inst.)		M2		Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 14.987,53	

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica DESCRIPCON TECNIAgeotextil no tejido nt-1800 o similar. (incluye suministro de materiales, equipos, trasiego, mano de obra).(cap14) 2.1 / GEOTEXTIL Y GEOSINTETICOS PDFImprimirSe refiere esta especificación al suministro de materiales geosintéticos cuya principal cualidad es el aporte de propiedades y funciones que no poseen los materiales naturales para el diseño y construcción de todo tipo de obras de infraestructura. Estos materiales pueden ser utilizados como refuerzo de subrasante, separación de ésta de la estructura de pavimento impidiendo la contaminación de los agregados seleccionados, como material de filtro y en sistemas de drenaje de aguas subsuperficiales. También se utiliza en la estabilización bajo revestimientos con piedra, prefabricados de concreto y gaviones y para reforzar muros de contención permitiendo la construcción de taludes con pendientes más inclinadasDependiendo del tipo de estructura para la que se vaya a utilizar se empleará geotextiles tejidos o no tejidos.En la instalación del geotextil se deberá tener en cuenta que este no quede con arrugas y no se deberá templar. El Contratista deberá garantizar las supervivencias del geotextil no descargando rellenos sobre este, a altura mayores de 1.0 m.Todo geotextil en los sitios de traslazo deberá garantizar 25 cm como mínimo.En todos los casos se suministrará el geotextil especificado en los planos y el Interventor dará el visto bueno por escrito de la tela que se vaya a instalar2.17.1 Geotextil no tejido para drenajeCon el fin de crear un separador permanente (filtro), reteniendo el suelo fino y evitando la colmatación de la estructura drenante. Así mismo permite la salida de agua en el plano del geotextil evitando el desarrollo de la presión de poros en la masa del suelo en consideración.Los geotextiles deberán tener la capacidad de dejar pasar agua pero no partículas de suelo a través de él. Deberán cumplir las características exigidaspara los geotextiles utilizados en filtros y drenajes. El geotextil se colocará entre el terreno y la subbase granular.La Interventoría aprobará el tipo de geotextil que se deba utilizar, la forma de colocación y los ensayos a que debe someterse; estos ensayos mínimo debe cumplir con los parámetros señalados en la tabla N° 14.2.25 Especificaciones de los materiales del geotextil y en la tabla N°14.2.26 Geotextiles para drenaje.En todos los casos solo se aceptará geotextiles punzonados por agujas, no se aceptará en ningún momento geotextiles termo fundido.El geotextil deberá cubrir totalmente el perímetro de la subbase granular, acomodándolo lo más ajustado posible a la parte inferior y paredes laterales de la excavación.Las franjas sucesivas de geotextil de traslaparán longitudinalmente 0.20 m.A continuación se procederá con la colocación de la subbase granular por capas, cuidando que no se produzcan daños en el geotextil ni en las paredes de la excavación. No se permitirá el uso de geotextiles rasgados o perforados.Cuando se utilicen geotextiles no tejidos, para garantizar la calidad del material suministrado, se seguirán los lineamientos de la Norma INVIAS 464-07 donde se especifican las propiedades mecánicas que debe cumplir en lo referente a elongación, resistencia a la tensión Grab, retención asfáltica, masa por unidad de área y punto de fusión. En la tabla 464-1 de la Norma mencionada se relacionan los valores mínimos promedio por rollo a cumplir y los ensayos que se deben realizar.Se deberá entregar por parte del Contratista una certificación del fabricante por cada lote de rollos que llegue a la obra, lo cual no evitará en ningún caso la ejecución de ensayos de comprobación por parte del Interventor.En la norma mencionada se establecen también los requisitos de transporte, manipulación y colocación del material para asegurar la buena conservación del mismo desde su momento de llegada a la obra.2.17.2 Geotextil tejido para refuerzo estructuralTodas las estructura de los senderos vehiculares, peatonales y canchas tendrán instalado dentro de su estructura entre la subrasante y el relleno en recebo, un geotextil tejido con traslazos mínimos de 20 cm si este no se especifica en los planos; este será el tipo geotextil a utilizar para estabilización y obedecerá los requerimientos mínimos descritos en la tabla N° 1 y N° 42.17.2.1 NormasINV 464-07, INV 673-07, INV E-901, INV E-902, INV E-903, INV E-904, INV E-905, INV E-906, INV E-907, INV E-908, INV E-909, INV E-9102.17.2.2 EnsayosLas características mecánicas e hidráulicas del geotextil deberán satisfacer como mínimo los valores que a continuación se enumeran cumpliendo la metodología designadas según la norma aplicable. Tanto para geotextiles para drenaje y refuerzo estructural. Además deben estar fabricados con fibras 100% sintéticas.Tabla 14.2.25 Especificación de los materiales del geotextil. Tabla 14.2.26 Geotextiles para drenaje. Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilización Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilización. Deberán hacerse además los siguientes ensayos siquieriendo los

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30,34	\$ 30,34
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 8.082,00	\$ 11.290,55
	1987	Material	PUNTILLA CON CABEZA 4"	LB	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 5.738,00	\$ 573,80
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 299.744,81	\$ 899,23
16842	Geotextil Tejido T-1700 CDRC			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 11.906,63

Detalles Usando repav incluy demarcación

Descripción Técnica DESCRIPCON TECNIA(cap14) 2.17 GEOTEXTIL Y GEOSINTETICOS PDFImprimirSe refiere esta especificación al suministro de materiales geosintéticos cuya principal cualidad es el aporte de propiedades y funciones que no poseen los materiales naturales para el diseño y construcción de

geosintéticos cuya principal cualidad es el aporte de propiedades y funciones que no poseen los materiales naturales para el diseño y construcción de todo tipo de obras de infraestructura. Estos materiales pueden ser utilizados como refuerzo de subrasante, separación de ésta de la estructura de pavimento impidiendo la contaminación de los agregados seleccionados, como material de filtro y en sistemas de drenaje de aguas subsuperficiales. También se utiliza en la estabilización bajo revestimientos con piedra, prefabricados de concreto y gaviones y para reforzar muros de contención permitiendo la construcción de taludes con pendientes más inclinadas. Dependiendo del tipo de estructura para la que se vaya a utilizar se empleará geotextiles tejidos o no tejidos. En la instalación del geotextil se deberá tener en cuenta que este no quede con arrugas y no se deberá templar. El Contratista deberá garantizar las supervivencias del geotextil no descargando rellenos sobre este, a altura mayores de 1.0 m. Todo geotextil en los sitios de traslape deberá garantizar 25 cm como mínimo. En todos los casos se suministrará el geotextil especificado en los planos y el Interventor dará el visto bueno por escrito de la tela que se vaya a instalar.

2.17.1 Geotextil no tejido para drenaje. Con el fin de crear un separador permanente (filtro), reteniendo el suelo fino y evitando la colmatación de la estructura drenante. Así mismo permite la salida de agua en el plano del geotextil evitando el desarrollo de la presión de poros en la masa del suelo en consideración. Los geotextiles deberán tener la capacidad de dejar pasar agua pero no partículas de suelo a través de él. Deberán cumplir las características exigidas para los geotextiles utilizados en filtros y drenajes. El geotextil se colocará entre el terreno y la subbase granular. La Interventoría aprobará el tipo de geotextil que se deba utilizar, la forma de colocación y los ensayos a que debe someterse; estos ensayos mínimo debe cumplir con los parámetros señalados en la tabla N° 14.2.25 Especificaciones de los materiales del geotextil y en la tabla N° 14.2.26 Geotextiles para drenaje. En todos los casos solo se aceptará geotextiles punzonados por agujas, no se aceptará en ningún momento geotextiles termo fundido. El geotextil deberá cubrir totalmente el perímetro de la subbase granular, acomodándolo lo más ajustado posible a la parte inferior y paredes laterales de la excavación. Las franjas sucesivas de geotextil de traslaparán longitudinalmente 0.20 m. A continuación se procederá con la colocación de la subbase granular por capas, cuidando que no se produzcan daños en el geotextil ni en las paredes de la excavación. No se permitirá el uso de geotextiles rasgados o perforados. Cuando se utilicen geotextiles no tejidos, para garantizar la calidad del material suministrado, se seguirán los lineamientos de la Norma INVIAS 464-07 donde se especifican las propiedades mecánicas que debe cumplir en lo referente a elongación, resistencia a la tensión Grab, retención asfáltica, masa por unidad de área y punto de fusión. En la tabla 464-1 de la Norma mencionada se relacionan los valores mínimos promedio por rollo a cumplir y los ensayos que se deben realizar. Se deberá entregar por parte del Contratista una certificación del fabricante por cada lote de rollos que llegue a la obra, lo cual no evitará en ningún caso la ejecución de ensayos de comprobación por parte del Interventor. En la norma mencionada se establecen también los requisitos de transporte, manipulación y colocación del material para asegurar la buena conservación del mismo desde su momento de llegada a la obra.

2.17.2 Geotextil tejido para refuerzo estructural. Todas las estructura de los senderos vehiculares, peatonales y canchas tendrán instalado dentro de su estructura entre la subrasante y el relleno en rebebo, un geotextil tejido con traslapes mínimos de 20 cm si este no se especifica en los planos; este será el tipo geotextil a utilizar para estabilización y obedecerá los requerimientos mínimos descritos en la tabla N° 1 y N° 42.17.2.1 Normas INV 464-07, INV 673-07, INV E-901, INV E-902, INV E-903, INV E-904, INV E-905, INV E-906, INV E-907, INV E-908, INV E-909, INV E-910. 2.17.2.2 Ensayos. Las características mecánicas e hidráulicas del geotextil deberán satisfacer como mínimo los valores que a continuación se enumeran cumpliendo la metodología designadas según la norma aplicable. Tanto para geotextiles para drenaje y refuerzo estructural. Además deben estar fabricados con fibras 100% sintéticas. Tabla 14.2.25 Especificación de los materiales del geotextil. Tabla 14.2.26 Geotextiles para drenaje. Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilización. Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilización. Deberán hacerse además los siguientes ensayos siguiendo los lineamientos correspondientes a cada norma. Tabla 14.2.29 lineamientos y ensayos del

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 149,62	\$ 149,62
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 49,87	\$ 49,87
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,0000	17,00 %	1,1700	\$ 5.732,00	\$ 6.706,44
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 219.360,72	\$ 504,53
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 299.744,81	\$ 4.496,17
10880	Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 10.739,58

Detalles Usando repav incluy demarcación

Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA(cap14) 2.17 GEOTEXTIL Y GEOSINTETICOS PDF-ImprimirSe refiere esta especificación al suministro de materiales geosintéticos cuya principal cualidad es el aporte de propiedades y funciones que no poseen los materiales naturales para el diseño y construcción de

geosintéticos cuya principal cualidad es el aporte de propiedades y funciones que no poseen los materiales naturales para el diseño y construcción de todo tipo de obras de infraestructura. Estos materiales pueden ser utilizados como refuerzo de subrasante, separación de ésta de la estructura de pavimento impidiendo la contaminación de los agregados seleccionados, como material de filtro y en sistemas de drenaje de aguas subsuperficiales. También se utiliza en la estabilización bajo revestimientos con piedra, prefabricados de concreto y gaviones y para reforzar muros de contención permitiendo la construcción de taludes con pendientes más inclinadas. Dependiendo del tipo de estructura para la que se vaya a utilizar se empleará geotextiles tejidos o no tejidos. En la instalación del geotextil se deberá tener en cuenta que este no quede con arrugas y no se deberá templar. El Contratista deberá garantizar las supervivencias del geotextil no descargando rellenos sobre este, a altura mayores de 1.0 m. Todo geotextil en los sitios de traslape deberá garantizar 25 cm como mínimo. En todos los casos se suministrará el geotextil especificado en los planos y el Interventor dará el visto bueno por escrito de la tela que se vaya a instalar.

2.17.1 Geotextil no tejido para drenaje. Con el fin de crear un separador permanente (filtro), reteniendo el suelo fino y evitando la colmatación de la estructura drenante. Así mismo permite la salida de agua en el plano del geotextil evitando el desarrollo de la presión de poros en la masa del suelo en consideración. Los geotextiles deberán tener la capacidad de dejar pasar agua pero no partículas de suelo a través de él. Deberán cumplir las características exigidas para los geotextiles utilizados en filtros y drenajes. El geotextil se colocará entre el terreno y la subbase granular. La Interventoría aprobará el tipo de geotextil que se deba utilizar, la forma de colocación y los ensayos a que debe someterse; estos ensayos mínimo debe cumplir con los parámetros señalados en la tabla N° 14.2.25 Especificaciones de los materiales del geotextil y en la tabla N° 14.2.26 Geotextiles para drenaje. En todos los casos solo se aceptará geotextiles punzonados por agujas, no se aceptará en ningún momento geotextiles termo fundido. El geotextil deberá cubrir totalmente el perímetro de la subbase granular, acomodándolo lo más ajustado posible a la parte inferior y paredes laterales de la excavación. Las franjas sucesivas de geotextil de traslaparán longitudinalmente 0.20 m. A continuación se procederá con la colocación de la subbase granular por capas, cuidando que no se produzcan daños en el geotextil ni en las paredes de la excavación. No se permitirá el uso de geotextiles rasgados o perforados. Cuando se utilicen geotextiles no tejidos, para garantizar la calidad del material suministrado, se seguirán los lineamientos de la Norma INVIAS 464-07 donde se especifican las propiedades mecánicas que debe cumplir en lo referente a elongación, resistencia a la tensión Grab, retención asfáltica, masa por unidad de área y punto de fusión. En la tabla 464-1 de la Norma mencionada se relacionan los valores mínimos promedio por rollo a cumplir y los ensayos que se deben realizar. Se deberá entregar por parte del Contratista una certificación del fabricante por cada lote de rollos que llegue a la obra, lo cual no evitará en ningún caso la ejecución de ensayos de comprobación por parte del Interventor. En la norma mencionada se establecen también los requisitos de transporte, manipulación y colocación del material para asegurar la buena conservación del mismo desde su momento de llegada a la obra.

2.17.2 Geotextil tejido para refuerzo estructural. Todas las estructura de los senderos vehiculares, peatonales y canchas tendrán instalado dentro de su estructura entre la subrasante y el relleno en recebo, un geotextil tejido con traslapes mínimos de 20 cm si este no se especifica en los planos; este será el tipo geotextil a utilizar para estabilización y obedecerá los requerimientos mínimos descritos en la tabla N° 1 y N° 42.

2.17.2.1 Normas INV 464-07, INV 673-07, INV E-901, INV E-902, INV E-903, INV E-904, INV E-905, INV E-906, INV E-907, INV E-908, INV E-909, INV E-910.

2.17.2.2 Ensayos. Las características mecánicas e hidráulicas del geotextil deberán satisfacer como mínimo los valores que a continuación se enumeran cumpliendo la metodología designadas según la norma aplicable. Tanto para geotextiles para drenaje y refuerzo estructural. Además deben estar fabricados con fibras 100% sintéticas.

Tabla 14.2.25 Especificación de los materiales del geotextil. Tabla 14.2.26 Geotextiles para drenaje. Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilización. Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilización. Deberán hacerse además los siguientes ensayos siguiendo los lineamientos correspondientes a cada norma. Tabla 14.2.29 lineamientos y ensayos del

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 224,81	\$ 224,81
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 5.732,00	\$ 6.018,60
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 299.744,81	\$ 4.496,17
17338	Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst CDRC			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 12.006,37

Detalles Usando repav incluy demarcación

Descripción Técnica DESCRIPCON TECNIA(cap14) 2.17 GEOTEXTIL Y GEOSINTETICOS PDFImprimirSe refiere esta especificación al suministro de materiales geosintéticos cuya principal cualidad es el aporte de propiedades y funciones que no poseen los materiales naturales para el diseño y construcción de

geométricos cuya principal utilidad es el aporte de propiedades y funciones que no poseen los materiales naturales para el diseño y construcción de todo tipo de obras de infraestructura. Estos materiales pueden ser utilizados como refuerzo de subrasante, separación de ésta de la estructura de pavimento impidiendo la contaminación de los agregados seleccionados, como material de filtro y en sistemas de drenaje de aguas subsuperficiales. También se utiliza en la estabilización bajo revestimientos con piedra, prefabricados de concreto y gaviones y para reforzar muros de contención permitiendo la construcción de taludes con pendientes más inclinadas. Dependiendo del tipo de estructura para la que se vaya a utilizar se empleará geotextiles tejidos o no tejidos. En la instalación del geotextil se deberá tener en cuenta que este no quede con arrugas y no se deberá templar. El Contratista deberá garantizar las supervivencias del geotextil no descargando rellenos sobre este, a altura mayores de 1.0 m. Todo geotextil en los sitios de traslazo deberá garantizar 25 cm como mínimo. En todos los casos se suministrará el geotextil especificado en los planos y el Interventor dará el visto bueno por escrito de la tela que se vaya a instalar.

17.1 Geotextil no tejido para drenaje. Con el fin de crear un separador permanente (filtro), reteniendo el suelo fino y evitando la colmatación de la estructura drenante. Así mismo permite la salida de agua en el plano del geotextil evitando el desarrollo de la presión de poros en la masa del suelo en consideración. Los geotextiles deberán tener la capacidad de dejar pasar agua pero no partículas de suelo a través de él. Deberán cumplir las características exigidas para los geotextiles utilizados en filtros y drenajes. El geotextil se colocará entre el terreno y la subbase granular. La Interventoría aprobará el tipo de geotextil que se deba utilizar, la forma de colocación y los ensayos a que debe someterse; estos ensayos mínimo debe cumplir con los parámetros señalados en la tabla N° 14.2.25 Especificaciones de los materiales del geotextil y en la tabla N° 14.2.26 Geotextiles para drenaje. En todos los casos solo se aceptará geotextiles punzonados por agujas, no se aceptará en ningún momento geotextiles termo fundido. El geotextil deberá cubrir totalmente el perímetro de la subbase granular, acomodándolo lo más ajustado posible a la parte inferior y paredes laterales de la excavación. Las franjas sucesivas de geotextil de traslaparán longitudinalmente 0.20 m. A continuación se procederá con la colocación de la subbase granular por capas, cuidando que no se produzcan daños en el geotextil ni en las paredes de la excavación. No se permitirá el uso de geotextiles rasgados o perforados. Cuando se utilicen geotextiles no tejidos, para garantizar la calidad del material suministrado, se seguirán los lineamientos de la Norma INVIAS 464-07 donde se especifican las propiedades mecánicas que debe cumplir en lo referente a elongación, resistencia a la tensión Grab, retención asfáltica, masa por unidad de área y punto de fusión. En la tabla 464-1 de la Norma mencionada se relacionan los valores mínimos promedio por rollo a cumplir y los ensayos que se deben realizar. Se deberá entregar por parte del Contratista una certificación del fabricante por cada lote de rollos que llegue a la obra, lo cual no evitará en ningún caso la ejecución de ensayos de comprobación por parte del Interventor. En la norma mencionada se establecen también los requisitos de transporte, manipulación y colocación del material para asegurar la buena conservación del mismo desde su momento de llegada a la obra.

17.2 Geotextil tejido para refuerzo estructural. Todas las estructura de los senderos vehiculares, peatonales y canchas tendrán instalado dentro de su estructura entre la subrasante y el relleno en recebo, un geotextil tejido con traslazos mínimos de 20 cm si este no se especifica en los planos; este será el tipo geotextil a utilizar para estabilización y obedecerá los requerimientos mínimos descritos en la tabla N° 1 y N° 42.

17.2.1 Normas INV 464-07, INV 673-07, INV E-901, INV E-902, INV E-903, INV E-904, INV E-905, INV E-906, INV E-907, INV E-908, INV E-909, INV E-910.

17.2.2 Ensayos. Las características mecánicas e hidráulicas del geotextil deberán satisfacer como mínimo los valores que a continuación se enumeran cumpliendo la metodología designadas según la norma aplicable. Tanto para geotextiles para drenaje y refuerzo estructural. Además deben estar fabricados con fibras 100% sintéticas.

Tabla 14.2.25 Especificación de los materiales del geotextil. Tabla 14.2.26 Geotextiles para drenaje. Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilización. Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilización. Deberán hacerse además los siguientes ensayos siguiendo los lineamientos correspondientes a cada norma.

Tabla 14.2.29 lineamientos y ensayos del

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 249,36	\$ 249,36
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 49,87	\$ 49,87
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,0000	17,00 %	1,1700	\$ 5.732,00	\$ 6.706,44
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 299.744,81	\$ 4.496,17
	12508	Sub-análisis	Día de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 219.360,72	\$ 504,53
16802	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS Sobre dados			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 22.300.290,61	

Detalles

Descripción Técnica ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS : 1 ABDOMEN AEREO, UNA BANCA ABDOM CRONCH INCLIN. CALENTADOR Sissy. FLEXIONES PECH
TRICED GEMELO. Estabilización, equilibrio, desarrollo e instalación de estructura multifuncional para entrenar 4 personas simultáneamente. La cual será

TRICEP SENCILLO.Fabricacion, suministro, transporte e instalacion de estructura multifuncional para integrar 4 personas simultaneamente, la cual sera útil para realizar ejercicios de dominadas con agarre abierto, cerrado, lateral cerrado, lateral abierto y cerrado inverso, fabricado en tubería pt de 100 x 100 de 2,5 mm y 90 x 50 de 2,5 mm con varillas de 1" galvanizadas.En el primer laterale de la estructura incluye un abdominal aéreo con paralelas , el segundo lateral lleva una banca de abdomen cronch inclinada, el tercer lateral un calentador de piernas sissy, el cuarto lateral incluye flexiones pecho triceps sencillo.La máquina estará anclada a una losa de concreto con pernos de expansión galvanizados de 4", cubierta con un mortero en granito de 2 " de altura y pintado con esmalte sintético, el acabado de la parte metálica de las estructura, será en pintura en polvo poliéster, las piezas de mayor desgaste serán previamente galvanizadas. Asientos y espaldares en madera plastica polipropileno pigmentado negro.Todas la tuberías contarán con un tapón metálico soldado, para evitar el paso del agua; La máquina tendrá los agarres protegidos con polietileno grafilado y con terminal en polietileno, la tornillería a utilizar será Bristol de 3/8 avellan galvanizado negro, con bloqueo antillaves y traba rosca.Los asientos, porta pies y espaldares serán en madera plástica de 4 cms de espesor, con acabado en esmalte sintético.Las instrucciones de uso de las máquinas, serán en lámina de poliestireno plastificado y estarán remachadas en la estructura.

Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00	\$ 104.130,00
	106813	Material	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 20.754.330,01	\$ 20.754.330,01
	16801	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(40x40)Exc-sin refjsinForm H=1.00	UN	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 160.203,40	\$ 1.441.830,60

16800	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS Sobre placa	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 25.487.999,76
-------	---	----	------------------	----------------	------------------

Detalles

Descripción Técnica ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS : 1 ABDOMEN AEREO, UNA BANCA ABDOM CRONCH INCLIN. CALENTADOR SISSY. FLEXIONES PECH TRICEP SENCILLO.Fabricación, suministro, transporte e instalación de estructura multifuncional para integrar 4 personas simultáneamente, la cual será útil para realizar ejercicios de dominadas con agarre abierto, cerrado, lateral cerrado, lateral abierto y cerrado inverso, fabricado en tubería pt de 100 x 100 de 2,5 mm y 90 x 50 de 2,5 mm con varillas de 1" galvanizadas.En el primer laterale de la estructura incluye un abdominal aéreo con paralelas , el segundo lateral lleva una banca de abdomen cronch inclinada, el tercer lateral un calentador de piernas sissy, el cuarto lateral incluye flexiones pecho triceps sencillo.La máquina estará anclada a una losa de concreto con pernos de expansión galvanizados de 4", cubierta con un mortero en granito de 2 " de altura y pintado con esmalte sintético, el acabado de la parte metálica de las estructura, será en pintura en polvo poliéster, las piezas de mayor desgaste serán previamente galvanizadas. Asientos y espaldares en madera plastica polipropileno pigmentado negro.Todas la tuberías contarán con un tapón metálico soldado, para evitar el paso del agua; La máquina tendrá los agarres protegidos con polietileno grafilado y con terminal en polietileno, la tornillería a utilizar será Bristol de 3/8 avellan galvanizado negro, con bloqueo antillaves y traba rosca.Los asientos, porta pies y espaldares serán en madera plástica de 4 cms de espesor, con acabado en esmalte sintético.Las instrucciones de uso de las máquinas, serán en lámina de poliestireno plastificado y estarán remachadas en la estructura.

Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00	\$ 104.130,00
	106813	Material	GIMNASIO ARBOL DE BARRAS 8 USUARIOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 20.754.330,01	\$ 20.754.330,01
	11135	Sub-análisis	Placa contrapiso h=0.15 210k/cm2 + Reforz+Aire**	M2	25,0000	0,00 %	25,0000	\$ 185.181,59	\$ 4.629.539,75

14364	GIRO CADERA ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(sumini)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 4.053.420,99
-------	--	----	------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104127	Material	GIRO CADERA ADULTOS/ MAYORES- DISEÑO-IDRD+TRNSP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.053.420,99	\$ 4.053.420,99
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

14362	GIRO MANOS ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(sumi)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 4.403.024,00
-------	---	----	------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104131	Material	GIRO DE MANOS ADULTOS/ MAYORES-IDRD(SUM+TRANSP)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.403.024,00	\$ 4.403.024,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

13019	Golosa10CírculosColores+Numeros+Nube del Cielo***	UN	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 619.273,20
-------	---	----	----------------	----------------	---------------

Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO

Descripción Técnica los 10 círculos Ø=0.25m son pintados en fondo completo en varios colores y en el centro van tambien pintados los números en un espesor de 3cm, en la pared de arriba va una nube con pintuta fondo completo L=0.84m; a=0.50m con la palabra CIELO.

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 61.904,00	\$ 123.808,00
-------------	--------	--------	--	----	--------	--------	--------	--------------	---------------

	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25.274,58	\$ 25.274,58
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	1,0850	0,00 %	1,0850	\$ 26.426,00	\$ 28.672,21
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 63.450,00	\$ 7.994,70
	1052	Material	PINTURA TRAFICO AMARILLO INTEMPERIE	GLN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 126.084,00	\$ 13.238,82
	12533	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 420.830,46	\$ 294.581,32
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 415.070,00	\$ 103.767,50
00173	GOTERAS		ML	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES			Valor Unitario	\$ 13.328,18	
Detalles Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0980	0,00 %	0,0980	\$ 104.130,00	\$ 10.204,74
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0057	10,00 %	0,0063	\$ 495.784,25	\$ 3.123,44
12532	GOTERO EN MORTERO 1:4**		ML	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES			Valor Unitario	\$ 14.278,53	
Detalles Descripción Técnica									
Componentes	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0390	0,00 %	0,0390	\$ 305.096,56	\$ 11.898,77
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0044	8,00 %	0,0048	\$ 495.784,25	\$ 2.379,76
12369	Grada Esterilla guadua + ParalesA=0.70m,H=0.45m**		ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 155.480,56	
Detalles Descripción Técnica									
			CANTIDADES1. Cercos: 3 parales		L = 0.75 ML2. Cespedón	1.00 x 0.70 ML = 0.70 M23. Esterilla	1bto=1.60 M2		
			0.40/1.60m2 = 0.2813 UD4. Subbase		1.00 x 0.12 ML = 0.12 M35. Tierra Negra	1.00 x 0.05 ML = 0.05 M3			
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.026,08	\$ 4.026,08
	102418	Material	CERCO ORDINARIO INMUNIZ. X ASPERSIÓN(6X6cm)L=3M	UN	0,7500	5,00 %	0,7875	\$ 28.560,00	\$ 22.491,00
	100419	Material	Cespedon de Pasto Kikuyo+transp **	M2	0,7000	5,00 %	0,7350	\$ 8.667,00	\$ 6.370,25
	102417	Material	Esterilla Guadua (A=0.40M) L=4M	UN	0,2813	2,00 %	0,2869	\$ 27.457,48	\$ 7.877,55
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0490	2,00 %	0,0500	\$ 4.855,00	\$ 242,75
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,1200	2,00 %	0,1224	\$ 89.966,00	\$ 11.011,84
	1621	Material	TIERRA NEGRA + TRANSPORTE	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 121.724,14	\$ 6.390,52
	12136	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 4 Ayud ObraNegra **	??	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 447.342,48	\$ 80.521,65
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 413.723,00	\$ 16.548,92
10951	Graderia en concreto 3000 psi sin refuerzo **		M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 1.782.745,58	
Detalles calculado para el Complejo acuatico Descripción Técnica									
Componentes	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 12.311,76	\$ 86.182,32
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 44.239,77	\$ 44.239,77
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 48.761,00	\$ 19.504,40
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	4,00 %	1,0400	\$ 612.538,01	\$ 637.039,53
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,2000	8,00 %	2,3760	\$ 4.855,00	\$ 11.535,48
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,4000	2,00 %	2,4480	\$ 9.875,00	\$ 24.174,00
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	4,8000	0,00 %	4,8000	\$ 10.421,00	\$ 50.020,80
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,9900	2,00 %	2,0298	\$ 11.865,00	\$ 24.083,58

	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	2,0460	0,00 %	2,0460	\$ 411.580,43	\$ 842.093,56
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 219.360,72	\$ 43.872,14
10199	Graderia huella concr ench. adoquin a=0.50M			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 155.475,81	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	002720	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (MES)	MES	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 1.214.141,01	\$ 485,66
	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 1.173,99	\$ 1.760,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.385,52	\$ 2.385,52
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 48.761,00	\$ 3.413,27
	105314	Material	ADOQUIN ESPAÑOL E=6CM STA/FE 6x10x20 Obra	UN	11,3000	5,00 %	11,8650	\$ 2.006,00	\$ 23.801,19
	40	Material	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm	UN	0,0299	5,00 %	0,0314	\$ 246.347,01	\$ 7.735,30
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,2460	0,00 %	0,2460	\$ 1.637,36	\$ 402,79
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0421	5,00 %	0,0442	\$ 594.287,13	\$ 26.267,49
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 146.354,07	\$ 24.880,19
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0082	5,00 %	0,0086	\$ 494.822,87	\$ 4.255,48
	11388	Sub-análisis	Relleno Subbase Granular compact.con rana+Trasiego	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 191.196,49	\$ 30.113,45
20677	GRADERIA METALICA GALVANIZA PARA 108 PUESTOS (Suministro+Instalacion+Transporte)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 159.950.376,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	13432	Material	Gradería Metálica Galvanizada para 108 puestos con Cubierta	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 159.950.376,00	\$ 159.950.376,00
15484	Graderia Metalica Galvanizada 54 puestos(Sum+Inst)			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES		Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles									
Descripción Técnica SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRADERIA METÁLICA GALVANIZADA EN ESTRUCTURA REDONDA DE Ø2" Y RECTANGULAR DE 40X80 SISTEMA LAYHER O SACAFFOLD. INCLUYE 54 PUESTOS EN SILLAS SIN ESPALDAR EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON PROTECCIÓN UV Y ANTIFLAMA, BARANDAS Y DEMÁS PROTECCIONES NECESARIAS SEGÚN DISEÑO DETERMINADO.									
Componentes	105232	Material	Gradería Metálica Galvanizada para 54 puestos	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15485	Graderia Metalica Galvanizada 60 puestos(Sum+Inst)			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES		Valor Unitario	\$ 21.199.783,00	
Detalles									
Descripción Técnica SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRADERIA METÁLICA GALVANIZADA EN ESTRUCTURA REDONDA DE Ø2" Y RECTANGULAR DE 40X80 SISTEMA LAYHER O SACAFFOLD. INCLUYE 60 PUESTOS EN SILLAS SIN ESPALDAR EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON PROTECCIÓN UV Y ANTIFLAMA, BARANDAS Y DEMÁS PROTECCIONES NECESARIAS SEGÚN DISEÑO DETERMINADO.									
Componentes	105234	Material	Gradería Metálica Galvanizada para 60 puestos	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.199.783,00	\$ 21.199.783,00
18021	GRADERIA SOBRE TERRENO F'C 28 MPA+Vigas CDRC			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 1.636.719,31	
Detalles									
Descripción Técnica GRADERIAS SOBRE TERRENO EN CONCRETO F'C 28 MPA. RAMPA, DESCANSOS, PELDAÑOS Y VIGAS PROFUNDAS SEGÚN DETALLE ESTRUCTURAL.VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25.431,40	\$ 25.431,40
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1000	2,00 %	2,1420	\$ 13.417,00	\$ 28.739,21

002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.477,13	\$ 8.477,13
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,4000	8,00 %	2,5920	\$ 4.855,00	\$ 12.584,16
940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,2000	2,00 %	2,2440	\$ 9.875,00	\$ 22.159,50
942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	6,4000	2,00 %	6,5280	\$ 11.865,00	\$ 77.454,72
12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 635.251,67	\$ 825.827,17
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0300	0,00 %	1,0300	\$ 22.311,21	\$ 22.980,55

10298	Graderia Talud(cntrah.conc.HuellaAdoqu)a=.80m	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 441.613,27
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles contrahuella bordillo h=0.4 y huella adoquin 0.7

Descripción Técnica

Componentes	002720	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (MES)	MES	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 1.214.141,01	\$ 485,66
	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.173,99	\$ 3.521,97
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.652,38	\$ 3.652,38
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 48.761,00	\$ 3.413,27
	105314	Material	ADOQUIN ESPAÑOL E=6CM STA/FE 6x10x20 Obra	UN	22,0000	5,00 %	23,1000	\$ 2.006,00	\$ 46.338,60
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,1000	10,00 %	1,2100	\$ 5.732,00	\$ 6.935,72
	40	Material	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm	UN	0,0780	5,00 %	0,0819	\$ 246.347,01	\$ 20.175,82
	001580	Material	TUBO PRESION RDE-21 PVC Ø 1" L=6M S/NORMA ICONTEC	ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 3.358,00	\$ 1.679,00
	12065	Sub-análisis	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	0,8333	0,00 %	0,8333	\$ 132.204,16	\$ 110.165,73
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 1.637,36	\$ 1.146,15
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1100	5,00 %	0,1155	\$ 594.287,13	\$ 68.640,16
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 299.744,81	\$ 35.969,38
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,4130	0,00 %	0,4130	\$ 146.354,07	\$ 60.444,23
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0225	5,00 %	0,0236	\$ 494.822,87	\$ 11.677,82
	11388	Sub-análisis	Relleno Subbase Granular compact.con rana+Trasiego	M3	0,2800	5,00 %	0,2940	\$ 191.196,49	\$ 56.211,77
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 22.311,21	\$ 11.155,61

11144	GraderiaEnSitio huella0.80m*contra0.32 m 2500psi**	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 231.043,82
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles contrahuella bordillo h=0.4 y huella adoquin 0.7

Descripción Técnica espesor de la losa continua de e=.05concreto 3000 psi

Componentes	002720	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (MES)	MES	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 1.214.141,01	\$ 485,66
	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 1.173,99	\$ 2.934,98
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.800,17	\$ 2.800,17
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,8500	0,00 %	0,8500	\$ 30.606,64	\$ 26.015,64
	10683	Sub-análisis	Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**	ML	0,5900	0,00 %	0,5900	\$ 12.161,26	\$ 7.175,14
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,4400	25,00 %	0,5500	\$ 146.354,07	\$ 80.494,74
	00822	Sub-análisis	JUNTA DE DILATACION EN ASFALTO	ML	0,5900	0,00 %	0,5900	\$ 4.846,57	\$ 2.859,48
	00764	Sub-análisis	PAÑETE TALUDES	M2	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 30.523,12	\$ 10.683,09
	11145	Sub-análisis	Placa contrapiso 0.05 m 2500 psi sin reforz. **	M2	0,8500	0,00 %	0,8500	\$ 63.055,44	\$ 53.597,12
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDR	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 193.161,19	\$ 30.422,89
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 22.311,21	\$ 11.155,61
	00105	Sub-análisis	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO	ML	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 115.204,74	\$ 2.419,30

11146	GraderiaEnSitio huella0.80m*contra0.32 m 3000psi**	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 280.028,44
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles contrahuella bordillo h=0.4 y huella adoquin 0.7

Descripción Técnica espesor de la losa continua de e=.05concreto 3000 psi

Componentes	002720	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (MES)	MES	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 1.214.141,01	\$ 485,66
	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 1.173,99	\$ 2.934,98
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.658,68	\$ 3.658,68
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 5.751,00	\$ 517,59
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,8500	0,00 %	0,8500	\$ 30.606,64	\$ 26.015,64
	10683	Sub-análisis	Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**	ML	0,5900	0,00 %	0,5900	\$ 12.161,26	\$ 7.175,14
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,4400	25,00 %	0,5500	\$ 146.354,07	\$ 80.494,74
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 299.744,81	\$ 25.478,31
	00822	Sub-análisis	JUNTA DE DILATACION EN ASFALTO	ML	0,5900	0,00 %	0,5900	\$ 4.846,57	\$ 2.859,48
	00764	Sub-análisis	PAÑETE TALUDES	M2	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 30.523,12	\$ 10.683,09
	11147	Sub-análisis	Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi sin reforz. **	M2	0,8500	0,00 %	0,8500	\$ 64.656,60	\$ 54.958,11
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 193.161,19	\$ 30.422,89
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 22.311,21	\$ 11.155,61
	11148	Sub-análisis	VIGA AMARRE CONCRETO3.000 psiCimentación+Aireador	M3	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 1.104.215,39	\$ 23.188,52

11883	GraderíaMultidireccionalPistaBMX2Etapa2000personas	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$
				2.909.779.443,00	

Detalles

Descripción Técnica Especificaciones de la gradería:•La estructura de la gradería debe estar conformada por elementos rigidizantes diagonales y horizontales que garanticen la estabilidad estructural. •Debe contar mínimo con los siguientes espesores en la estructura: elementos horizontales 2,7 mm, elementos verticales 2,8 mm y elementos diagonales 2,3 mm. •Todo el perímetro debe estar protegido con barandas de seguridad del tipo barrotes de 1,10 m de altura en acero galvanizado en caliente. El hueco entre barrotes de cada barrera no debe permitir que pase una esfera de 12 cm de diámetro. •Sillas anti vandálicas en polímero con espaldar y deben cumplir con las siguientes condiciones de radiación, temperatura y humedad: Parámetros típicos del experimento Método de exposición a la luz del arco de xenón con filtros de luz diurna Parámetros (300 a 400 nm) (420 nm) exposición Banda ancha Banda estrecha Estándar Negro Panel Negro 50 ± 2 W/m2 1.10 ± 0.02 W/m2nm Temperatura del termómetro 100 ± 3°C 89 ± 3°C Temperatura de la cámara 65 ± 3°C 63 ± 3°C 65 ± 3°C Humedad relativa 50 ± 10% 20 ± 10% Fuente: Norma ISO 4892-2 •Las circulaciones deben ser en lámina de acero plegado y perforado a modo de plataformas, antideslizantes y durables. •Bajo las bancas no deben quedar vacíos que posibiliten la caída de personas. •Todos los elementos deben ser en Acero de alta resistencia con galvanizado en caliente resistente a la intemperie, golpes, agentes químicos y fricción con un espesor mínimo de 80 micras. •La distancia entre las filas de las sillas debe ser de mínimo 50 cm. y los peldaños o gradas de 80 cm. •La inclinación de la gradería debe ser la adecuada para eventos a nivel de piso y cuando el público está mirando hacia abajo. Esta inclinación debe ser de mínimo 33 cm (altura entre niveles de plataformas). •Todos los elementos del sistema deben cumplir y estar certificados bajo normas técnicas internacionales como UNE EN 12810 y UNE EN 12811. •Mínimo 4 accesos por escalera de doble tránsito, un acceso por rampa y 9 circulaciones intermedias, todas las circulaciones deben tener mínimo de 1.5 m. de ancho. •Planos de montaje deben ser realizados por el fabricante del equipo y la instalación debe ser ejecutada por el fabricante o distribuidor de la gradería. La anterior especificación corresponde a la suministrada por la STC mediante memorando 20194000312713 del 16 de mayo de 2019. El valor contempla todos los costos directos e indirectos, impuestos, tasas y contribuciones de ley y cualquier otra erogación necesaria para la correcta suscripción y ejecución del objeto de la presente contratación y por ningún motivo se considerarán costos adicionales.

Componentes	101277	Material	GraderíaMultidireccionalPistaBMX2Etapa2000personas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.909.779.443,00	\$ 2.909.779.443,00
--------------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------------	---------------------

18364	GRADERIAS AEREAS CONC3000PSI Ocre+Viga+PeldañoCDRC	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.814.053,02
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica GRADERIAS AEREAS EN CONCRETO VISTO COLOR OCRE F'c 28 MPA. VIGAS AEREAS, LOSETA MACIZA + RAMPA + PELDAÑOS GRADERIA

SEGÚN DETALLE ESTRUCTURALVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas
Tomo 1 y 2

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	3,9000	0,00 %	3,9000	\$ 19.030,00	\$ 74.217,00
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 12.311,76	\$ 110.805,84
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25.602,75	\$ 25.602,75
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	2,9000	0,00 %	2,9000	\$ 210,12	\$ 609,35
	104279	Equipo	PARAL TELESCOPICO LARGO (UN) 3.00ML A 5.00 ML	DD	2,9000	0,00 %	2,9000	\$ 123,00	\$ 356,70
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	19,5000	0,00 %	19,5000	\$ 722,00	\$ 14.079,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 48.761,00	\$ 4.876,10
	100726	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) Ocre GF ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 480.463,00	\$ 494.876,89
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.534,25	\$ 8.534,25
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,4000	8,00 %	2,5920	\$ 4.855,00	\$ 12.584,16
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,5500	2,00 %	2,6010	\$ 9.875,00	\$ 25.684,88
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	6,1200	0,00 %	6,1200	\$ 10.421,00	\$ 63.776,52
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,0600	2,00 %	3,1212	\$ 11.865,00	\$ 37.033,04
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	1,3300	0,00 %	1,3300	\$ 635.251,67	\$ 844.884,72
	12508	Sub-análisis	Día de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43

010505	GRADERIAS PISCINAS Y CAFETERIA - Concreto 28Mp 4000PSI GC Gris M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.520.600,01
	Perla CEFE COMETAS			

Detalles

Descripción Técnica CONSULTORÍA CONTRATO 221 SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA Concreto Arquitectónico de 4000 Psi Color Gris perla según muestra (tamaño max 1" y asentamiento 4"+/-1" - Plástico); Graderías en concreto en piscinas y cafetería

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,1600	0,00 %	2,1600	\$ 19.030,00	\$ 41.104,80
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	3,4000	0,00 %	3,4000	\$ 50.230,00	\$ 170.782,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.715,63	\$ 11.715,63
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	2,9000	0,00 %	2,9000	\$ 210,12	\$ 609,35
	104279	Equipo	PARAL TELESCOPICO LARGO (UN) 3.00ML A 5.00 ML	DD	2,9000	0,00 %	2,9000	\$ 123,00	\$ 356,70
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 48.761,00	\$ 4.876,10
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,6870	3,00 %	1,7376	\$ 13.417,00	\$ 23.313,38
	012449	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) Gris Perla GC ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 755.510,00	\$ 778.175,30
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.905,21	\$ 3.905,21
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 37.416,00	\$ 7.707,70
	19360	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 2:3 +PREST.**	JRN	0,5400	0,00 %	0,5400	\$ 711.325,24	\$ 384.115,63
	12508	Sub-análisis	Día de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

10947	GraderíasAereas concreto 3000 psi sin refuerzo **	M3	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 1.836.014,09
-------	---	----	----------------------	----------------	-----------------

Detalles calculado para el Complejo acuatico

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 31.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares.

Localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Control de deflexiones. Suministro y vaciado del concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Juntas de contracción. Juntas de expansión. Reparación del concreto. Amarre del acero de refuerzo. Pruebas de carga y deflexión. Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 31.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimir31.2.1. GraderíasLas dimensiones de dicha estructura deberán respetar en todas las secciones, tanto de altura de los contrapasos y ancho de las huellas como altura de la cama, a los exigidos en los planos estructurales, lo mismo que la disposición de los aceros de refuerzo.Todos los contrapasos deberán dejarse con "cargue" de 2 cm.Se utilizará concreto de 3000 psi como mínimo.El ancho de las huellas y la altura de las contrahuellas deberán ser constantes y uniformes en toda la gradería, igualmente deberán guardar paralelismo. (CAP5) 31.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLas desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras, no podrán tener valores mayores que los indicados a continuación:31.3.1 Variación en distancia entre ejes: En los ejes de las estructuras no se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.Tolerancia 3.0 milímetros en toda su longitud, por exceso o por defecto para cada uno de los escalones.El Interventor verificará después de desformateada la viga, la verticalidad y horizontalidad de los pasos, para lo que utilizará una escuadra de cantero con el grado de inclinación exigido para el cargue de las contrahuellas. No se aceptarán desviaciones mayores a 2 mm de la escuadra en la cara que se está revisando.El Interventor podrá exigir en cualquier momento una revisión de la deflexión de la gradería, las que realizará a su criterio y a las que estará en la obligación el Contratista, de prestar todas las herramientas, mano de obra y equipos solicitados por el Interventor para realizar dichos ensayos; los resultados no podrán sobrepasar las exigencias descritas en el Código Colombiano Sismo Resistente NSR-10.(CAP5) 31.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGO PDFImprimirEl pago de este ítem será por metro cúbico (m3), el valor incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, suministro de la formaletería, suministro y vaciado del concreto, amarre de acero de refuerzo, mano de obra, equipos, herramientas y todos los costos directos e indirectos que se generen en la ejecución de esta labor.

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 84.813,00	\$ 84.813,00
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 12.311,76	\$ 110.805,84
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.068,50	\$ 17.068,50
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	2,9000	0,00 %	2,9000	\$ 210,12	\$ 609,35
	104279	Equipo	PARAL TELESCOPICO LARGO (UN) 3.00ML A 5.00 ML	DD	2,9000	0,00 %	2,9000	\$ 123,00	\$ 356,70
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 48.761,00	\$ 4.876,10
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 612.538,01	\$ 630.914,15
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 4.855,00	\$ 7.646,63
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,5000	2,00 %	2,5500	\$ 9.875,00	\$ 25.181,25
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 10.421,00	\$ 63.776,52
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 11.865,00	\$ 36.306,90
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	1,3300	0,00 %	1,3300	\$ 635.251,67	\$ 844.884,72
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
15448	GraderíaSitio huell0.80m*cont=0.32m3.000psie=0.10M			ML	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 274.846,22

Detalles contrahuella bordillo h=0.4 y huella adoquin 0.7

Descripción Técnica espesor de la losa continua de e=.05concreto 3000 psi

Componentes	002720	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (MES)	MES	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 1.214.141,01	\$ 485,66
	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 1.173,99	\$ 2.934,98
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.110,83	\$ 3.110,83
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 5.751,00	\$ 517,59
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0850	5,00 %	0,0893	\$ 594.287,13	\$ 53.069,84
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,8500	0,00 %	0,8500	\$ 30.606,64	\$ 26.015,64
	10683	Sub-análisis	Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm**	ML	0,5900	0,00 %	0,5900	\$ 12.161,26	\$ 7.175,14
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,4400	25,00 %	0,5500	\$ 146.354,07	\$ 80.494,74
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 299.744,81	\$ 25.478,31
	00822	Sub-análisis	JUNTA DE DILATACION EN ASFALTO	ML	0,5900	0,00 %	0,5900	\$ 4.846,57	\$ 2.859,48
	00764	Sub-análisis	PAÑETE TALUDES	M2	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 30.523,12	\$ 10.683,09

12109	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 175.725,62	\$ 27.676,79
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 22.311,21	\$ 11.155,61
11148	Sub-análisis	VIGA AMARRE CONCRETO3.000 psiCimentación+Aireador	M3	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 1.104.215,39	\$ 23.188,52
16813	GRAMA SINT MONOFIL.50MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	Grupo GRAMAS SINTETICAS	Valor Unitario		\$ 90.468,43		

Detalles	
Descripción Técnica	DESCRIPCION TECNICASUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO CON PROTECCION UV, MEMBRANA PERMEABLE, ARENA SILICE HORNEADA CON GRANULOMETRÍA ENTRE 2-8MM (15-17KG/M2);RELLENOS EN CAUCHO MOLIDO TIPO SVR, CON GRANULOMETRÍA (2-5MM);GALGA DE 3/4";GARANTÍA DE EXPOSICIÓN SOLAR:8AÑOS;GARANTÍA DEL PRODUCTO:5 AÑOS;GARANTÍA DE INSTALACIÓN:5 AÑOS; TAPETES COCIDOS Y PEGADOS.PRESENTAR CERTIFICACIÓN DE ORIGEN Y TAMAÑO DE LOS GRANOS Y CAUCHOS.PRESENTAR CERTIFICACIÓN FIFA PREFER QUE GARANTIZA LA CALIDAD DE LA GRAMILLA TANTO EN MANUFACTURA COMO MATERIALES PARA FABRICACIÓN.(CAP4)14.2 GRAMA SINTÉTICA PDFImprimirEsta información deberá utilizarse solamente como guía y deberá modificarse para adaptarse a las condiciones locales del suelo y las precipitaciones estimadas.14.2.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Estudio geotécnico con énfasis en la determinación de las propiedades hidráulicas del suelo (parámetros de infiltración) y en la definición de recomendaciones para el adecuado control del drenaje superficial. Excavación mecánica con retiro. Limpieza de la subrasante. Nivelación y configuración del terreno para altura de excavación y rellenos menores a 1,0 m. Compactación de la subrasante. Construcción de sistema de drenaje - sistema de lecho superficial filtrante (ver redes hidrosanitarias). Sistema de recolección lateral. Construcción de cajas de inspección. Suministro e instalación de grama sintética. Demarcación (la cual debe estar involucrada dentro de la fibra sintética). Equipos y herramientas. Mano de obra.14.2.2 EspecificacionesSe construirá el drenaje que será del tipo lecho superficial filtrante (según las indicaciones del Capítulo de Redes Hidrosanitarias). Las dimensiones de las estructuras deberán respetar las indicadas en los planos y desde un principio, la subrasante se dejará perfilada con una pendiente del 1.0 %, en tanto que la superficie de la gravilla y la arena se dejarán al 0.5 %, hacia los drenajes dividida a dos (2) aguas. Sobre este lecho se instalará el césped sintético.14.2.2.1 Preparación del sueloEl Contratista realizará las pruebas del lecho del suelo en la superficie que se pretende cubrir con la grama sintética.Estas pruebas deberán proporcionar la siguiente información: Permeabilidad y conductividad hidráulica. Índice de percolación. Determinación de propiedades físicas e índice del suelo: contenido de humedad, granulometría por tamizado, límites de Atterberg al momento de efectuar la prueba. Profundidad del nivel freático. Grado de compactación del suelo, estimada o medida. Cualquier componente externo que pudiera afectar las características del drenaje del campo. Pendientes vecinas y condiciones que podrían aportar un nivel de agua adicional. Fotos o video del lugar.Dichos resultados serán coordinados con los requerimientos exigidos por el fabricante de la grama sintética y se harán los ajustes necesarios para ga-rantizar la estabilidad general de la grama y su adecuado funcionamiento.El costo general de los ajustes no podrá sobrepasar el valor unitario por metro cuadrado (m2), presupuestado inicialmente por el IDRD y tendrá igualmente la aprobación de la Interventoría.De esta coordinación se producirán las cartas tanto del Contratista como del Fabricante, en la cual acepta la estructura propuesta para el apoyo de la grama sintética y garantizan la duración y buen funcionamiento de la misma.Sin este requisito, no se dará continuación a ningún proceso de constructivo y solo el IDRD en cabeza del Subdirector de Construcciones, determinará los procesos a seguir.El Contratista deberá limpiar y eliminar de la capa de subrasante todos los materiales orgánicos, basuras, materiales punzonantes, así como los mate-riales que no admiten compactación.Una vez se haya excavado y descapotado la superficie, el Contratista compactará la subrasante para lo que utilizará maquinaria no vibratoria.El suelo se compactará en ambas direcciones para lograr el nivel de compactación establecido, que generalmente es el 95% Proctor estándar,según indique el Ingeniero de Suelos.El lecho del suelo deberá tener una pendiente mínima de 1%, dependiendo del análisis del suelo desde el centro longitudinal del campo hacia los lados. Así mismo, deberá ser preparado para tolerar no más de 0,6 cm en una distancia de 3,0 m de la altura nominal para permitir un drenaje parejo. Se recomienda efectuar una nivelación con láser.Se podrá requerir el uso de un geotextil para cubrir el lecho del suelo, dependiendo del resultado del análisis del suelo.14.2.2.2 Base de piedra (Grava)Se deberá colocar la piedra sin dañar el lecho del suelo. Es muy importante que no se forme ningún tipo de depresión con el uso de equipos pesados.La piedra o el conglomerado deberán cumplir con las especificaciones recomendadas. La base de piedra o conglomerado terminada deberá ser estable y permeable.Si la profundidad de compactación requerida de la base excediera los 15 cm, la base se construirá en dos (2) o más capas de un grosor aproximado equivalente.Cada capa deberá ser compactada en ambas direcciones para lograr el coeficiente de compacidad indicado por el Ingeniero de Suelos en su Estudio Geotécnico.La base de piedra partida deberá tener una pendiente de 0,5% desde el eje longitudinal central hacia los lados, o según se especifique.La superficie de la base de piedra partida terminada, no variará de la pendiente especificada, en más de 0,5 cm en una distancia de 3,0 m medida en cualquier dirección.14.2.2.3 Piedra terminación final (Gravilla)El espesor de la capa de graduación final no deberá superar las 2".El material de graduación final deberá tener una pendiente de 0,5% del eje central loniditudinal hacia los lados a menos que se especifique lo contrario.Se podrán diseñar campos planos según las condiciones del lugar.Se deberá

tenguen, para los casos en donde se especifique lo contrario se podrán crear campos planos según las condiciones del terreno sobre compactar la graduación final en ambas direcciones, de acuerdo con las especificaciones. En caso que el campo necesite soportar el pasaje de vehículos pesados, se deberán considerar especialmente, los requisitos de tolerancia a pesos sobre la base. 14.2.2.4 Capa de arena Sobre la estructura descrita anteriormente de grava y gravilla se extenderá un geotextil no tejido. A continuación, se realizará un relleno con una capa arena de río tipo guamo con porcentajes de finos menor al 2%. El espesor de esta capa será de 5 cm (en el caso de utilizar pasto natural en vez de grama sintética, éste espesor será de 10 cm y se hará con una mezcla del 50% de arena del guamo y 50% tierra negra). Mediante equipos de compactación no vibratorios, como el paso de cilindros compactadores de peso mayor a 1,2 t y cinco (5) pasadas se efectúa la compactación. La compactación se puede hacer con otro tipo de elemento que produzca el mismo efecto. En ningún caso se debe hacer la compactación con un equipo de acción dinámica o de golpe. Por último, se instalará la grama sintética siguiendo las indicaciones del fabricante tanto en cuidados de instalación, tipos de juntas, anclajes del sintético, etc. 14.2.3 Sistema de medida y pago Este ítem se pagará por metro cuadrado (m²), el valor incluye todos los ítems anteriormente descritos en el alcance, excavación, retiro de los materiales sobrantes, construcción de sistema de drenaje, cajas de inspección de 60 x 60, tendida, suministro de

Componentes	106855	Material	Grama Sintetica Monofil 50mm Cert FIFAPREFER+arena+cau	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 90.468,43	\$ 90.468,43
16812	GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins			M2	Grupo GRAMAS SINTETICAS		Valor Unitario	\$ 236.296,00	

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO 60MM-FIFA PREFER QUALITY 1. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO minimo 14.000 DTEX CON PROTECCIÓN UV (Mínimo 10.000 ppm). 2. MEMBRANA PERMEABLE 3

DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO MÍNIMO 14.000 DTEX CON PROTECCIÓN UV (MÍNIMO 10.000 ppmi); 2. MEMBRANA PERMEABLE; 3. ARENA SILICE HORNEADA CON GRANULOMETRÍA ENTRE 0.2 mm - 0.8 mm (15-17 kg/m²); 4. RELLENOS EN CAUCHO MOLIDO TIPO SBR, CON GRANULOMETRÍA (0.8 mm a 2 mm) (17-19 kg/m²); se deberá presentar certificado de origen y tamaño. 5. GALGA 5/8" y/o 3/4"; 6. GARANTÍA DE EXPOSICIÓN SOLAR: 8 AÑOS; 7. GARANTÍA DEL PRODUCTO: 5 AÑOS; 8. GARANTÍA DE INSTALACIÓN: 5 AÑOS; 9. TAPETES COCIDOS O PEGADOS. 10. PRESENTAR CERTIFICACIÓN DE ORIGEN Y TAMAÑO DE LOS GRANOS Y CAUCHOS. 11. PRESENTAR CERTIFICACIÓN FIFA PREFER QUE GARANTIZA LA CALIDAD DE LA GRAMILLA TANTO EN MANUFACTURA COMO MATERIALES PARA FABRICACIÓN. 12. ESPESOR DE LA FIBRA nub 350 micrones. 13. ALTURA DEL HILADO mínimo 60 mm. 14. Número de puntadas/m² mínimo 8.000 UD. Nota1: FIFA Prefer, es el certificado que garantiza la calidad de la gramilla, tanto en su manufactura, como en los materiales usados para su fabricación. Nota2: La grama que se suministre para este contrato debe tener representante directo en Colombia, certificado por el Fabricante, a fin que el IDRD cuente con respuesta inmediata en caso de requerimiento sobre el producto. Nota3: Una vez terminado el campo en grama sintética el contratista debe realizar a su costo, con un laboratorio avalado, los ensayos del campo a fin de determinar que el mismo cumpla como mínimo con las exigencias de adecuación de un campo FIFA 1 Estrella (FIFA QUALITY CONCEPT) así:- Joint strenght- Tufts per unit area- Tuft withdrawal force (mínimo 40N)-- Ensayo FIBER PERFORMACE IDEX - F.P.I. (Índice de sesempeño de la fibra).- Rebote vertical del balón: 0,60 – 1,00m- Rodamiento del balón: 4,00 – 10,00m- Altura de relleno: 0,03 m para 50 mm (15kg arena y 17kg caucho) y 0,04 m (15kg arena y 17kg caucho) para 60mm. Lo anterior a fin de garantizar al IDRD que la construcción del campo cumple con las condiciones del organismo rector del fútbol. Nota4: Cada frente de trabajo debe contar con su propio personal, equipo y materiales. Esta información deberá utilizarse solamente como guía y deberá modificarse para adaptarse a las condiciones locales del suelo y las precipitaciones estimadas. El proponente certificará y se comprometerá para con el IDRD en caso de ser adjudicatario instalará la grama sintética certificada FIFA Preferred Producer for Football Turf, indicando la marca y el fabricante de la grama sintética, la cual deberá contar con certificación FIFA Preferred Producer for Football Turf y Anexará a su propuesta económica, la certificación FIFA Preferred Producer for Football Turf de la grama ofertada, y la certificación del representante para Colombia o importador de la grama propuesta, en donde indica que suministrará para IDRD dicha grama. En caso que el proponente no presente su carta de compromiso o lo haga de manera incompleta, o no anexe la certificación FIFA Preferred Producer for Football Turf de la grama ofertada o no anexe la certificación del representante para Colombia o importador de la grama propuesta, en donde indica que suministrará al oferente adjudicatario de la licitación la grama, la propuesta se considerará no habilitada, y deberá subsanar el presente la documentación o información diligenciada en legal y debida forma con sus anexos, y presentarlo antes de la adjudicación del presente proceso.

14.2.1 Alcance El Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Estudio geotécnico con énfasis en la determinación de las propiedades hidráulicas del suelo (parámetros de infiltración) y en la definición de recomendaciones para el adecuado control del drenaje superficial. Excavación mecánica con retiro. Limpieza de la subrasante. Nivelación y configuración del terreno para altura de excavación y rellenos menores a 1,0 m. Compactación de la subrasante. Construcción de sistema de drenaje - sistema de lecho superficial filtrante (ver redes hidrosanitarias). Sistema de recolección lateral. Construcción de cajas de inspección. Suministro e instalación de grama sintética. Demarcación (la cual debe estar involucrada dentro de la fibra sintética). Equipos y herramientas. Mano de obra.

14.2.2 Especificaciones Se construirá el drenaje que será del tipo lecho superficial filtrante y de acuerdo al diseño geotécnico e hidráulico contratado para tal fin. Las dimensiones de las estructuras deberán respetar las indicadas en los planos y desde un principio, la subrasante se dejará perfilada con una pendiente del 1.0 %, en tanto que la superficie de la gravilla y la arena se dejarán al 0.5 %, hacia los drenajes dividida a dos (2) aguas. Sobre este lecho se instalará el césped sintético.

14.2.2.1 Preparación del suelo El Contratista realizará las pruebas del lecho del suelo en la superficie que se pretende cubrir con la grama sintética. Estas pruebas deberán proporcionar la siguiente información: Permeabilidad y conductividad hidráulica. Índice de percolación. Determinación de propiedades físicas e índice del suelo: contenido de humedad, granulometría por tamizado, límites de Atterberg al momento de efectuar la prueba. Profundidad del nivel freático. Grado de compactación del suelo, estimada o medida. Cualquier componente externo que pudiera afectar las características del drenaje del campo. Pendientes vecinas y condiciones que podrán aportar un nivel de agua adicional. Fotos o video del lugar. El contratista realizará todos los estudios geotécnicos, topográficos, hidráulicos, de drenaje etc. necesarios para garantizar la estabilidad de la construcción y que dicha construcción cumpla con los parámetros establecidos por la FIFA para una cancha Strar 2. Dichos resultados serán coordinados con los requerimientos exigidos por el fabricante de la grama

concordados por la FIFA para una cancha estar debidamente controlados con los requerimientos exigidos por el fabricante de la grama sintética y se harán los ajustes necesarios para garantizar la estabilidad general de la grama y su adecuado funcionamiento.El costo general de los ajustes no podrá sobrepasar el valor unitario por metro cuadrado (m2), presupuestado inicialmente por el IDRD y tendrá igualmente la aprobación de la Interventoría.De esta coordinación se producirán las cartas tanto del Contratista como del Fabricante, en la cual acepta la estructura propuesta en los diseños para el apoyo de la grama sintética y garantizan la duración y buen funcionamiento de la misma.Sin este requisito, no se dará continuación a ningún proceso de constructivo.El Contratista deberá limpiar y eliminar de la capa de subrasante todos los materiales orgánicos, basuras, materiales punzonantes, así como los mate-riales que no admiten compactación.Una vez se haya excavado y descapotado la superficie, y siguiendo las indicaciones del estudio geotécnico se realizará la preparación del terreno o subrasante.El lecho del suelo deberá tener una pendiente mínima de 1%, dependiendo del análisis del suelo desde el centro longitudinal del campo hacia los lados. Así mismo, deberá ser preparado para tolerar no más de 0,6 cm en una distancia de 3,0 m de la altura nominal para permitir un drenaje parejo. Se recomienda efectuar una nivelación con láser.Se podrá requerir el uso de un geotextil para cubrir el lecho del suelo, dependiendo del resultado del análisis del suelo.14.2.2.2 Base de piedra (Grava)Se deberá colocar la piedra sin dañar el lecho del suelo. Es muy importante que no se forme ningún tipo de depresión con el uso de equipos pesados.La piedra o el conglomerado deberán cumplir con las especificaciones recomendadas. La base de piedra o conglomerado terminada deberá ser estable y permeable.Si la profundidad de la base excediera los 15 cm, la base se construirá en dos (2) o más capas de un grosor aproximado equivalente.Cada capa deberá ser compactada en ambas direcciones para lograr el coeficiente de compacidad indicado por el Ingeniero de Suelos en su Estudio Geotécnico.La base de piedra o gravilla deberá tener una pendiente de 0,5% desde el eje longitudinal central hacia los lados, o según se especifique.La superficie de la base de piedra o gravilla terminada, no variará de la pendiente especificada, en más de 0,5 cm en una distancia de 3,0 m medida en cualquier dirección.14.2.2.3 Piedra terminación final (Gravilla)El espesor de la capa de graduación final no deberá superar las 2".El material de graduación final deberá tener una pendiente de 0,5% del eje central longitudinal hacia los lados a menos que se especifique lo contrario.Se podrán diseñar campos planos según las condiciones del lugar.Se deberá compactar la graduación final en ambas direcciones, de acuerdo con las especificaciones.En caso que el campo necesite soportar el pasaje de vehículos pesados, se deberán considerar especialmente, los requisitos de tolerancia a pesos sobre la base.14.2.2.4 Capa de arenaSobre la estructura descrita anteriormente de grava y gravilla se extenderá un geotextil no tejido.A continuación, se realizará un relleno con una capa arena de río tipo guamo con porcentajes de finos menor al 2%. El espesor de esta capa será de 5 cm (en el caso de utilizar pasto natural en vez de grama sintética, éste espesor será de 10 cm y se hará con una mezcla del 50% de arena del guamo y 50% tierra negra).Mediante equipos de compactación no vibratorios, como el paso de cilindros compactadores de peso mayor a 1,2 t y cinco (5) pasadas se efectúa la compactación de tal forma que se obtenga la mayor compacidad del material granular.Por último, se instalará la grama sintética siguiendo las indicaciones del fabricante tanto en cuidados de instalación, tipos de juntas, anclajes del sintético, etc.Una vez finalizada la construcción será obligación del contratista certificar de acuerdo a los estándares de la FIFA todo el procedimiento, certificado sin el cual no se podrá dar por aceptado ni recibo de las obras e instalacin de la grama.14.2.3 Sistema de medida y pagoEste ítem se pagará por metro cuadrado (m²), el valor

Componentes	106854	Material	Grama Sintetica Monofil 60mm Cert FIFA PREFER+arena+cau	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 236.296,00	\$ 236.296,00
10908	GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL			M2	Grupo GRAMAS SINTETICAS		Valor Unitario		\$ 33.214,28

Detalles

Descripción Técnica Cortes estimados en una dimensión de 2.00 x 5.00 ML

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 790,92	\$ 790,92
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 103.410,00	\$ 258,53
	105482	Material	ZUNCHO PLÁSTICO DE 3/4" POR 500mts - NO Usar (Usar código 14272)	UN	0,0001	2,00 %	0,0001	\$ 12.513,00	\$ 1,25
	11017	Sub-análisis	CORTE GRAMA SINT. PARA DESMONTE	ML	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 7.559,46	\$ 9.071,35
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 635.251,67	\$ 20.328,05
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 219.360,72	\$ 658,08
	106089	Transporte	Vale Excavación RCD- Arcilla/Recebo (Vj:6m3)	M3	0,0042	0,00 %	0,0042	\$ 8.923,26	\$ 37,48
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0042	20,00 %	0,0050	\$ 413.723,00	\$ 2.068,62

14608	GRAMA SINTETICA 1000 gr (SUM + INST)			M2	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 174.433,62
-------	--------------------------------------	--	--	----	------------------	--	----------------	--	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 576,21	\$ 576,21
	104647	Material	ARENA SILICE	KG	13,0000	0,00 %	13,0000	\$ 990,00	\$ 12.870,00

104649	Material	CAUCHO GRANULADO SBR - No Incluye transporte al sitio	KG	11,0000	0,00 %	11,0000	\$ 4.814,00	\$ 52.954,00
104648	Material	GRAMA SINTETICA 1000 gr/m2 ALFA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 74.462,00	\$ 78.185,10
13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 411.580,43	\$ 28.810,63
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 415.070,00	\$ 1.037,68

15258	GRAMA SINTETICA Fijación a Cerco de Madera		ML	Grupo GRAMAS SINTETICAS		Valor Unitario		\$ 31.045,51
--------------	---	--	-----------	--------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles Fijación perimetral de grama contra bordillo A-80

Descripción Técnica FIJacion perimetral contra bordillo A-80 con cerco de madera.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 158,65	\$ 158,65
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 47.130,00	\$ 424,17
	105066	Material	ANCLAJE/CHAZO NYLON IMPACT 5/16 X 4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.332,00	\$ 1.332,00
	885	Material	CERCO ORDINARIO (8cmx8cm) L=3M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.453,00	\$ 21.453,00
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0731	2,00 %	0,0746	\$ 42.583,00	\$ 3.176,69
	3838	Material	TORNILLO 1¼" X ½" Abellanado-Bristol-Negro	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.328,00	\$ 1.328,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0104	0,00 %	0,0104	\$ 305.096,56	\$ 3.173,00

12481	Grama Sintética Poli 700GrS +UV(Sum++trans+Inst)		M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 0,00
--------------	---	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	----------------

Detalles

Descripción Técnica Incluye todo

Componentes	100919	Material	GramaSintetica50mmFibrilada+UV(Sum+Trnasp+Inst)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

13292	Gramoquin e=0.10 Con Estruct incluye seguimiento		M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 210.266,52
--------------	---	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica iincluye 1 hora/DD 2 ayudantes durante 15 días, para el seguimiento del crecimiento del pasto.

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,2000	30,00 %	0,2600	\$ 89.174,99	\$ 23.185,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.647,04	\$ 6.647,04
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0720	0,00 %	0,0720	\$ 68.415,00	\$ 4.925,88
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 20,00	\$ 315,00
	101805	Material	ARENA LAVADA DE RIO + transporte	M3	0,0150	2,00 %	0,0153	\$ 207.781,00	\$ 3.179,05
	103491	Material	BLOQUE GRAMOQUIN Adoquin ecologico e=0.09 (43x29)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 68.787,52	\$ 68.787,52
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 6.852,00	\$ 9.137,14
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 184.841,00	\$ 9.426,89
	105022	Material	SEMILLA PASTO ORNAMENTAL	KG	0,0670	2,00 %	0,0683	\$ 23.821,54	\$ 1.627,01
	100844	Material	TIERRA NEGRA +TRANSPORTE	M3	0,0660	20,00 %	0,0792	\$ 74.713,00	\$ 5.917,27
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1646	0,00 %	0,1646	\$ 299.744,81	\$ 49.338,00
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0313	0,00 %	0,0313	\$ 223.671,24	\$ 7.000,91
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 22.311,21	\$ 10.040,04
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 413.723,00	\$ 9.101,91

14188	Graniplast BlancoFachada(H=5mts)		M2	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 23.436,41
--------------	---	--	-----------	----------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 2.133,00	\$ 639,90
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1260	0,00 %	0,1260	\$ 19.030,00	\$ 2.397,78

102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 961,05	\$ 961,05
104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 722,00	\$ 216,60
104323	Material	Graniplast Blanco (Saco de 35 Kg)	KG	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 305.096,56	\$ 19.221,08

16660	GraniplastBlancoFachada(H=5mts)EsgrafiadoAntihongo	M2	Grupo PINTURA	Valor Unitario	\$ 33.391,61
--------------	---	-----------	----------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 2.133,00	\$ 639,90
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1260	0,00 %	0,1260	\$ 19.030,00	\$ 2.397,78
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 961,05	\$ 961,05
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 722,00	\$ 216,60
	106656	Material	Graniplast Blanco Esgrafiado Antihongo(4 Galones)	GLN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 24.400,00	\$ 9.955,20
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 305.096,56	\$ 19.221,08

12311	GRANITO (FUNDIDO Y LAVADO EN SITIO).	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 189.118,59
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 948,61	\$ 948,61
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	8,7500	2,00 %	8,9250	\$ 20,00	\$ 178,50
	62	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA (Sin Transporte)	M3	0,0400	4,00 %	0,0416	\$ 112.113,01	\$ 4.663,90
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	21,0000	2,00 %	21,4200	\$ 2.098,01	\$ 44.939,37
	000489	Material	DILATACION BRONCE ML	ML	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 19.837,00	\$ 25.788,10
	83	Material	GRANITO DEL 2 A 3 BLANCO NEIVA (40Kg)	BTO	0,7500	2,00 %	0,7650	\$ 34.368,00	\$ 26.291,52
	104147	Material	MARMOLINA (40Kg)	BTO	0,4500	2,00 %	0,4590	\$ 18.267,00	\$ 8.384,55
	72	Material	MINERAL COLOR ROJO	KG	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 15.942,14	\$ 4.065,25
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 305.096,56	\$ 45.764,48
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 494.822,87	\$ 19.792,91
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

14378	GRANITO (FUNDIDO Y LAVADO EN SITIO).	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 189.118,59
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 948,61	\$ 948,61
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	8,7500	2,00 %	8,9250	\$ 20,00	\$ 178,50
	62	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA (Sin Transporte)	M3	0,0400	4,00 %	0,0416	\$ 112.113,01	\$ 4.663,90
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	21,0000	2,00 %	21,4200	\$ 2.098,01	\$ 44.939,37
	000489	Material	DILATACION BRONCE ML	ML	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 19.837,00	\$ 25.788,10
	83	Material	GRANITO DEL 2 A 3 BLANCO NEIVA (40Kg)	BTO	0,7500	2,00 %	0,7650	\$ 34.368,00	\$ 26.291,52
	104147	Material	MARMOLINA (40Kg)	BTO	0,4500	2,00 %	0,4590	\$ 18.267,00	\$ 8.384,55
	72	Material	MINERAL COLOR ROJO	KG	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 15.942,14	\$ 4.065,25
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 305.096,56	\$ 45.764,48
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 494.822,87	\$ 19.792,91
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

16652	GRANITO (FUNDIDO Y LAVADO EN SITIO).	ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 129.134,86
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 549,17	\$ 549,17
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	5,2500	2,00 %	5,3550	\$ 20,00	\$ 107,10
	62	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA (Sin Transporte)	M3	0,0240	4,00 %	0,0250	\$ 112.113,01	\$ 2.802,83
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	12,6000	2,00 %	12,8520	\$ 2.098,01	\$ 26.963,62
	000489	Material	DILATACION BRONCE ML	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 19.837,00	\$ 39.674,00
	83	Material	GRANITO DEL 2 A 3 BLANCO NEIVA (40Kg)	BTO	0,4500	2,00 %	0,4590	\$ 34.368,00	\$ 15.774,91
	104147	Material	MARMOLINA (40Kg)	BTO	0,4500	2,00 %	0,4590	\$ 18.267,00	\$ 8.384,55
	72	Material	MINERAL COLOR ROJO	KG	0,1500	2,00 %	0,1530	\$ 15.942,14	\$ 2.439,15
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 305.096,56	\$ 27.458,69
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 415.070,00	\$ 4.980,84
13400	GRANITO **		M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 231.310,32	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.559,47	\$ 1.559,47
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	7,5000	2,00 %	7,6500	\$ 20,00	\$ 153,00
	62	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA (Sin Transporte)	M3	0,0900	4,00 %	0,0936	\$ 112.113,01	\$ 10.493,78
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	21,0000	2,00 %	21,4200	\$ 2.098,01	\$ 44.939,37
	000489	Material	DILATACION BRONCE ML	ML	1,3300	2,00 %	1,3566	\$ 19.837,00	\$ 26.910,87
	83	Material	GRANITO DEL 2 A 3 BLANCO NEIVA (40Kg)	BTO	0,7500	2,00 %	0,7650	\$ 34.368,00	\$ 26.291,52
	3945	Material	MARMOLINA BLANCA HUILA (40Kg)	BTO	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 34.591,00	\$ 17.641,41
	72	Material	MINERAL COLOR ROJO	KG	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 15.942,14	\$ 4.782,64
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 305.096,56	\$ 76.274,14
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 494.822,87	\$ 20.188,77
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 415.070,00	\$ 2.075,35
10187	Granito ancho max 0.15(Inluye pulida)**		ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 112.007,39	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 105.434,00	\$ 1.107,06
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	1,5000	2,00 %	1,5300	\$ 2.098,01	\$ 3.209,96
	83	Material	GRANITO DEL 2 A 3 BLANCO NEIVA (40Kg)	BTO	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 34.368,00	\$ 3.856,09
	1053	Material	MARMOLINA	KG	0,7200	2,00 %	0,7344	\$ 441,00	\$ 323,87
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 305.096,56	\$ 94.579,93
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 494.822,87	\$ 5.195,64
	00358	Sub-análisis	PULIDA PLOMO PARA GRANITO	M2	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 24.898,92	\$ 3.734,84
14379	GRANITO BLANCO NEIVA LAVADO ancho max 0.15 **		ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 108.272,55	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 105.434,00	\$ 1.107,06
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	1,5000	2,00 %	1,5300	\$ 2.098,01	\$ 3.209,96
	83	Material	GRANITO DEL 2 A 3 BLANCO NEIVA (40Kg)	BTO	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 34.368,00	\$ 3.856,09

	1053	Material	MARMOLINA		KG	0,7200	2,00 %	0,7344	\$ 441,00	\$ 323,87
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**		JRN	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 305.096,56	\$ 94.579,93
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)		M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 494.822,87	\$ 5.195,64
00353	GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN SITIO + DILAT. BRONCE.			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 214.017,51	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%		1,0000	---	1,0000	\$ 948,61	\$ 948,61
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT		8,7500	2,00 %	8,9250	\$ 20,00	\$ 178,50
	62	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA (Sin Transporte)	M3		0,0400	4,00 %	0,0416	\$ 112.113,01	\$ 4.663,90
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG		21,0000	2,00 %	21,4200	\$ 2.098,01	\$ 44.939,37
	000489	Material	DILATACION BRONCE ML	ML		1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 19.837,00	\$ 25.788,10
	83	Material	GRANITO DEL 2 A 3 BLANCO NEIVA (40Kg)	BTO		0,7500	2,00 %	0,7650	\$ 34.368,00	\$ 26.291,52
	104147	Material	MARMOLINA (40Kg)	BTO		0,4500	2,00 %	0,4590	\$ 18.267,00	\$ 8.384,55
	72	Material	MINERAL COLOR ROJO	KG		0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 15.942,14	\$ 4.065,25
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN		0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 305.096,56	\$ 45.764,48
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3		0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 494.822,87	\$ 19.792,91
	00358	Sub-análisis	PULIDA PLOMO PARA GRANITO	M2		1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.898,92	\$ 24.898,92
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD		0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
00360	GRANITO NATURAL ROJO GUAYANA PISO GRAN&MARM.			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 84.313,54	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN		0,7100	0,00 %	0,7100	\$ 104.130,00	\$ 73.932,30
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG		0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 2.098,01	\$ 1.258,81
	003145	Material	GRANITO NAT.ROJO GUAYANA (PLACAS A MEDIDA x20)	M2		1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3		0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
13420	GRANITO PULIDO+DILAT+COLOR **			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 277.518,72	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%		1,0000	---	1,0000	\$ 2.017,12	\$ 2.017,12
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT		7,5000	0,00 %	7,5000	\$ 20,00	\$ 150,00
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3		0,0900	2,00 %	0,0918	\$ 105.434,00	\$ 9.678,84
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG		21,0000	2,00 %	21,4200	\$ 2.098,01	\$ 44.939,37
	000489	Material	DILATACION BRONCE ML	ML		1,3000	2,00 %	1,3260	\$ 19.837,00	\$ 26.303,86
	83	Material	GRANITO DEL 2 A 3 BLANCO NEIVA (40Kg)	BTO		0,7300	2,00 %	0,7446	\$ 34.368,00	\$ 25.590,41
	3945	Material	MARMOLINA BLANCA HUILA (40Kg)	BTO		0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 34.591,00	\$ 17.641,41
	72	Material	MINERAL COLOR ROJO	KG		0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 15.942,14	\$ 4.878,29
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN		0,3250	0,00 %	0,3250	\$ 305.096,56	\$ 99.156,38
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3		0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 494.822,87	\$ 20.188,77
	00358	Sub-análisis	PULIDA PLOMO PARA GRANITO	M2		1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.898,92	\$ 24.898,92
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD		0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 415.070,00	\$ 2.075,35
16826	Grapa metálica galvanizada 1/8" para fijación de c			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 936,75	

Detalles									
Descripción Técnica Grapa metálica galvanizada 1/8" para fijación de cable en cubierta									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 18,37	\$ 18,37
	106869	Material	Grapa metálica galvanizada 1/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 306.128,14	\$ 918,38
02628	GRAPA P/OPERAR EN CALIENTE			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 13.120,38

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 624,78	\$ 624,78
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 104.130,00	\$ 12.495,60
	003729	Material	GRAPA PRENSORA/OPERARA EN CALIENTE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18570	Gratinador a Gas de 39" ref.GTF-39 Tornado			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 10.968,04

Detalles									
Descripción Técnica Gratinador a gas de 39" ref. GTF-39 tornado									
Componentes	108785	Material	Gratinador a Gas de 39" ref.GTF-39 Tornado	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
12445	Grava Triturada 1"-3/4" (Suministro e Instalac.)			M3	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 257.835,58

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.118,36	\$ 1.118,36
	102534	Material	Triturado 3/4" a 1" Lavado(Inc. transporte) **	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 229.755,00	\$ 234.350,10
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 223.671,24	\$ 22.367,12
16808	Grava Triturada 1/2" (Suministro e Instalación)			M3	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 149.327,98

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.118,36	\$ 1.118,36
	85	Material	Gravilla Fina de rio 1/2" M3 (Con Transporte)	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 123.375,00	\$ 125.842,50
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 223.671,24	\$ 22.367,12
13113	GRAVILLA LAVADA PARA VIGAS FACHADA (0.45X0.05M)			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 117.566,15

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,3400	0,00 %	0,3400	\$ 64.694,35	\$ 21.996,08
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.215,90	\$ 4.215,90
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 725,00	\$ 2.958,00
	103178	Material	GRANITO N°2 Y 3 (BULTO DE 40 Kg).	UN	0,1600	2,00 %	0,1632	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2750	0,00 %	0,2750	\$ 305.096,56	\$ 83.901,55
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 449.461,61	\$ 4.494,62
00331	GRAVILLA MONA LAVADA - Acabado - Incluye dilatación en bronce			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 73.145,44

Details

Descripción Técnica

Componentes	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	4,0157	3,00 %	4,1362	\$ 725,00	\$ 2.998,75
	000489	Material	DILATACION BRONCE ML	ML	0,7899	0,00 %	0,7899	\$ 19.837,00	\$ 15.669,25
	105061	Material	GRAVILLA MONA (N°1-2-21/2")SACO DE 20 KG	BTO	0,3999	0,00 %	0,3999	\$ 14.826,00	\$ 5.928,92
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1354	0,00 %	0,1354	\$ 305.096,56	\$ 41.310,07
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0142	3,00 %	0,0146	\$ 495.784,25	\$ 7.238,45

18656	Gravilla suelta sin estruc h=0.15 PlatFund CDRC	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 35.436,66
-------	---	----	----------------	----------------	--------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 119,61	\$ 119,61
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	1,0000	---	1,0000	\$ 59,81	\$ 59,81
100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 184.841,00	\$ 29.112,46
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 299.744,81	\$ 2.697,70
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1500	3,00 %	0,1545	\$ 22.311,21	\$ 3.447,08

12308	Grif lavamanos m. libres sensor 5-AA-TEL3GW-60 **	UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	Valor Unitario	\$ 460.852,00
-------	---	----	--------------------------------------	----------------	---------------

Details

Descripción Técnica

Componentes	102425	Material	GRIFERIA LAVAMANOS SENSOR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 460.852,00	\$ 460.852,00
-------------	--------	----------	---------------------------	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

14037	GRIFERIA ANTIVAND SANIT-PARED-DISCAP(VALV+BOT+ACC)	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 817.285,41
-------	--	----	-------	--	----------------	---------------

Details

Descripción Técnica

Componentes	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000		\$ 7.398,59	\$ 7.398,59
104296	Material	Accesorios Conex.Valv.Antiv.a Sanit.BRIGGSx Encima	UN	1,0000	0,00 %	1,0000		\$ 85.680,00	\$ 85.680,00
101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,8000	0,00 %	0,8000		\$ 1.337,00	\$ 1.069,60
101005	Material	Valvula Antivandolica.Sanitario.AltPresión.11/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000		\$ 539.884,44	\$ 539.884,44
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,4850	0,00 %	0,4850		\$ 305.096,56	\$ 147.971,83
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0850	0,00 %	0,0850		\$ 415.070,00	\$ 35.280,95

17429	GRIFERIA DE LAVAPLATOS PARA COCINETAS REF. MALLORC	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 114.351,68
-------	--	----	-------	--	----------------	---------------

Details

Descripción Técnica GRIFERIA DE LAVAPLATOS PARA COCINETAS REF. MALLORCA ML5030001 DE CORONA O EQUIVALENTE.CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Valor	Valor	Valor	Valor
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.392,57	\$ 5.392,57	
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.078,51	\$ 1.078,51	
107371	Material	GRIFERIA DE LAVAPLATOS PARA COCINETAS REF. MALLORC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 305.096,56	\$ 106.783,80	
12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80	

00458	GRIFERIA GRIVAL L/P.PRISMA Sbrp.	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 263.452,65
-------	----------------------------------	----	-------	--	----------------	---------------

Detalles

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00	\$ 104.130,00
	002808	Material	GRIFERIA LAVAPLATOS .PRISMA Sbrp. GRIVAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 159.322,65	\$ 159.322,65

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00	\$ 104.130,00
	002791	Material	GRIFERIA LAVAPLATOS FLAMINGO SENC. GRIVAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 427,14	\$ 427,14	
101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 1.337,00	\$ 467,95	
104508	Material	Griferia Lavamanos Push Antivan. Ref. 947120001	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 292.524,00	\$ 292.524,00	
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 305.096,56	\$ 21.356,76	
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0002	0,00 %	0,0002	\$ 415.070,00	\$ 83,01	

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.339,19	\$ 5.339,19
	105656	Material	GRIFERIA ANTIVAN.LAVAM. MESA TIPO PUSH 947120001		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 241.882,16	\$ 241.882,16
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **		JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 305.096,56	\$ 106.783,80
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP		DD	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 415.070,00	\$ 35.280,95

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.339,19	\$ 5.339,19
	103637	Material	GRIFERIA ANTIVANDALICA LAVAMANOS TIPO PUSH PARED	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 408.403,00	\$ 408.403,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 305.096,56	\$ 106.783,80

Componentes	103287	Material	GRIFERIA LAVAMANOS ELECTRONICA CROMADA GRIVAL **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 305.096,56	\$ 122.038,62

Details

17404	GRIFERIA PARA LAVAMANOS ANTIVANDALICA PUSH DE PARE	UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	Valor Unitario	\$ 114.351,68
-------	--	----	--------------------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica GRIFERIA PARA LAVAMANOS ANTIVANDALICA PUSH DE PARED REF. PUSH PICO EMPOTRADO 701330001 DE CORONA O EQUIVALENTE.
LAVAMANOS CORRIDOS

17408	GRIFO DE SENSOR ELECTRONICO PARA DUCHAS DE ACCESO	UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	Valor Unitario	\$ 115.069,94
-------	---	----	--------------------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica GRIFO DE SENSOR ELECTRONICO PARA DUCHAS DE ACCESO A PISCINA INCRUSTADO A MURO REF. TIG O EQUIVALENTE. TIEMPO DE APERTURA 18 SEGUNDOS.

17131	GROUTING - MORTERO F'CR 16.5 MPA MAMPOSTERIA CDRC	ML	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	Valor Unitario	\$ 15.431,49
-------	---	----	-------------------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica GROUTING - MORTERO DE RELLENO PARA MAMPOSTERIA DE F'CR 16.5 MPA.

16591	Grupo de Medidas (Celda+Transform+Interrup) Subest	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 6.176.179,00
-------	--	----	---	----------------	-----------------

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 45.919,22	\$ 45.919,22
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 14.342,84	\$ 57.371,36
	105124	Material	ArmarioEquip.Medida+Transf.(TCS)Corri.BT(N-AE-319)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.154.504,00	\$ 5.154.504,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 306.128,14	\$ 918.384,42
19012 Grupo electrógeno 500 KVA 440 V (CEFE COMETAS) UN Grupo EQUIPOS ESPECIALES					Valor Unitario \$ 136.775.264,97				

Detalles									
		Descripción Técnica Grupo electrógeno 500 KVA 440 V SUMINISTRO E INSTALACIÓN.VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 107.320,06	\$ 107.320,06
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 74.477,99	\$ 595.823,92
	101891	Material	GRUPO ELECTRÓGENO 500KVA FP 0.8, 440V/254V (CEFE COMETAS)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 105.900.480,00	\$ 105.900.480,00
	101627	Material	Planta Insonorización+accesorios Montaje+traslado	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.636.379,00	\$ 22.636.379,00
	101890	Material	TUBERIA DESFOGUE PARA GRUPO (CEFE COMETAS)	UN	30,0000	0,00 %	30,0000	\$ 179.624,79	\$ 5.388.743,70
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 535.532,77	\$ 2.142.131,08
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
00174 GUADUA BAJO ENTRAMADO M2 Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES					Valor Unitario \$ 20.134,34				

Detalles									
		Descripción Técnica							
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 104.130,00	\$ 18.743,40
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0500	4,00 %	0,0520	\$ 6.582,00	\$ 342,26
	000903	Material	GUADUA	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2000	8,00 %	0,2160	\$ 4.855,00	\$ 1.048,68

13431	GUARD. MARMOL NACIONAL 12X6X3 SAN GIL PULIDO				ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 15.490,09
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 671,21	\$ 671,21
	100742	Material	Alfalisto Gris	KG	0,9500	2,00 %	0,9690	\$ 947,00	\$ 917,64
	103219	Material	BOQUILLA COLORES Alfagres o similar	KG	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 6.654,73	\$ 203,63
	103620	Material	MARMOL NAL. ADOQUIN NEGRO SAN GIL 12X6X3 **	M2	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 0,00	\$ 0,00
	103616	Material	SELLANTE PARA PISO DE MARMOL	GLN	0,0025	2,00 %	0,0026	\$ 105.136,94	\$ 273,36
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0440	0,00 %	0,0440	\$ 305.096,56	\$ 13.424,25

13446	GUARD. MARMOL ROYAL AMARILLO PULIDO **				ML	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 19.900,28
Detalles										
Descripción Técnica INCLUYE INSTALACIÓN Y PULIDA DEL GUARDAESCOBA.										
Componentes	100742	Material	Alfalisto Gris	KG	0,9500	2,00 %	0,9690	\$ 947,00	\$ 917,64	
	103219	Material	BOQUILLA COLORES Alfagres o similar	KG	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 6.654,73	\$ 67,88	
	103626	Material	PIEDRA ROYAL DORADO espesor 20mm, incl. flete **	M2	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 0,00	\$ 0,00	
	103616	Material	SELLANTE PARA PISO DE MARMOL	GLN	0,0025	2,00 %	0,0026	\$ 105.136,94	\$ 273,36	
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0611	0,00 %	0,0611	\$ 305.096,56	\$ 18.641,40	
13437	GUARD. MARMOL ROYAL VERDE PULIDO **				ML	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 143.720,55

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.608,01	\$ 6.608,01
	103685	Material	Boquilla esp. modif. STON MIX BOQ. LATEX **	KG	0,0870	0,00 %	0,0870	\$ 4.198,00	\$ 365,23
	103623	Material	MARMOL ROYAL VERDE espesor 20mm, incl. flete **	M2	0,1000	10,00 %	0,1100	\$ 0,00	\$ 0,00
	103683	Material	Mort. flex. alta adh. STON(STRONG) MIX LATEX **	KG	0,8000	2,00 %	0,8160	\$ 5.113,00	\$ 4.172,21
	103694	Material	Protector STON PROTEC 20LT **	LT	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 35.556,01	\$ 373,34
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2848	0,00 %	0,2848	\$ 305.096,56	\$ 86.891,50
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1081	0,00 %	0,1081	\$ 418.767,30	\$ 45.268,75
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 415.070,00	\$ 41,51
13438	GUARD. RETAL DE MARMOL 30X30 NEGR. SAN GIL VERDE			ML	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 20.968,10

Detalles									
Descripción Técnica INCLUYE INSTALACIÓN Y PULIDA DEL GUARDAESCOBA.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 932,07	\$ 932,07
	100742	Material	Alfalisto Gris	KG	0,9500	2,00 %	0,9690	\$ 947,00	\$ 917,64
	103624	Material	BALDOSA RETAL DE MARMOL NEGRO SAN GIL F.VERDE	M2	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103219	Material	BOQUILLA COLORES Alfagres o similar	KG	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 6.654,73	\$ 203,63
	103616	Material	SELLANTE PARA PISO DE MARMOL	GLN	0,0025	2,00 %	0,0026	\$ 105.136,94	\$ 273,36
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0611	0,00 %	0,0611	\$ 305.096,56	\$ 18.641,40
13430	GUARDAESCOBA PIZARRA NEGRO (NL) 40X40 (sum. e ins			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 14.433,03

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 640,70	\$ 640,70
	100742	Material	Alfalisto Gris	KG	0,9500	2,00 %	0,9690	\$ 947,00	\$ 917,64
	104968	Material	BOQUILLA CONCOLOR 5 KG	KG	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 5.944,00	\$ 60,63
	103619	Material	PISO PIZARRA MULTICOLOR (40X40CM)1a; e=7MM	M2	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 305.096,56	\$ 12.814,06
10647	GUARDAESCOBA ZAPAN H= 0,10 e= 1cm			ML	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 25.437,21

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	002440	Equipo	BROCHA DE CERDA 2 ½"	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 901,62	\$ 901,62
	104609	Material	GUARDAESCOBA ZAPAN (Suministro) h= o,10	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	104606	Material	LACA NITRO PARA MADERA PINTUCO	GLN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 0,00	\$ 0,00
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 37.242,00	\$ 931,05
	000528	Material	PUNTILLA 2" SIN CABEZA	LB	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 3.883,01	\$ 388,30
	001065	Material	SELLADOR TRANSP. LIJABLE PINTUCO O SIMILAR	GLN	0,0250	2,00 %	0,0255	\$ 122.168,05	\$ 3.115,29
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 300.538,85	\$ 18.032,33
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 413.723,00	\$ 2.068,62
18747	Guardaescoba 10 cm concreto esmaltado y dilatacion			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 19.169,50

Detalles

Descripción Técnica										
VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Guardaescoba 10 cm concreto esmaltado y dilatacion en aluminio 1/2"										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 640,16	\$ 640,16
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 128,03	\$ 128,03
	106498	Material	LLANA METÁLICA Lisa 11x5 MANGO PLASTICO		UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 12.674,00	\$ 633,70
	103339	Material	PERFIL REMATE U ALUMINIO 8MMX4.20		UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 14.487,00	\$ 3.621,75
	104820	Material	SIKAGUARD DECOR TRANSPARENTE 18 Kg		KG	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 41.212,00	\$ 1.236,36
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**		JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI		M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12
00338	GUARDAESCOBA 25x7.5x1.2 MOORE			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 17.124,72	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)		JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 104.130,00	\$ 16.660,80
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)		KG	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 725,00	\$ 304,50
	001665	Material	GUARDAESCOBA NAT. 25x7x1.2 MOORE		ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	72	Material	MINERAL COLOR ROJO		KG	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 15.942,14	\$ 159,42
13215	GUARDAESCOBA 25x7.5x1.2 MOORE(TIPO EXPORTAC.)			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 14.219,64	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)		DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 79.507,01	\$ 795,07
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %		%	1,0000	---	1,0000	\$ 256,16	\$ 256,16
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)		JRN	0,1230	0,00 %	0,1230	\$ 104.130,00	\$ 12.807,99
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE		LT	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 20,00	\$ 3,60
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)		KG	0,4200	2,00 %	0,4284	\$ 725,00	\$ 310,59
	103352	Material	GUARDAESCOBA MOORE 25X7.5X1.2 EXPORTAC.		ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	72	Material	MINERAL COLOR ROJO		KG	0,0028	2,00 %	0,0029	\$ 15.942,14	\$ 46,23
14568	GUARDAESCOBA 25x7.5x1.2 MOORE(TIPO EXPORTAC.)			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 14.219,64	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)		DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 79.507,01	\$ 795,07
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %		%	1,0000	---	1,0000	\$ 256,16	\$ 256,16
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)		JRN	0,1230	0,00 %	0,1230	\$ 104.130,00	\$ 12.807,99
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE		LT	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 20,00	\$ 3,60
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)		KG	0,4200	2,00 %	0,4284	\$ 725,00	\$ 310,59
	103352	Material	GUARDAESCOBA MOORE 25X7.5X1.2 EXPORTAC.		ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	72	Material	MINERAL COLOR ROJO		KG	0,0028	2,00 %	0,0029	\$ 15.942,14	\$ 46,23
18752	Guardaescoba baldosa ceramica egeo 10 cm			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 15.000,46	
Detalles										
Descripción Técnica										
VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Guardaescoba baldosa ceramica egeo 10 cm										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 640,16	\$ 640,16
	104968	Material	BOQUILLA CONCOLOR 5 KG		KG	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 5.944,00	\$ 891,60

18750	Guardaescoba baldosa Micrograno 10 cm	ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 15.000,46
-------	---------------------------------------	----	--------------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 640,16	\$ 640,16
108796	Material	Baldosa micrograno perla (NL)-C trafico comercial	M2		0,1090	5,00 %	0,1145	\$ 0,00	\$ 0,00
104968	Material	BOQUILLA CONCOLOR 5 KG	KG		0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 5.944,00	\$ 891,60
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 128,03	\$ 128,03
324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG		0,2210	0,00 %	0,2210	\$ 1.951,01	\$ 431,17
11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN		0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3		0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12

18745	Guardaescoba baldosa Mikonos 11 cm	ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 15.000,46
-------	------------------------------------	----	--------------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 640,16	\$ 640,16
	104968	Material	BOQUILLA CONCOLOR 5 KG		KG	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 5.944,00	\$ 891,60
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 128,03	\$ 128,03
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)		KG	0,2210	0,00 %	0,2210	\$ 1.951,01	\$ 431,17
	108771	Material	Piso Mikonos Ard 33,8 x 33,8 corona o similar		M2	0,1090	5,00 %	0,1145	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ASIMILADOS 1:1 + PREST.**		JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI		M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12

00327	GUARDAESCOBA CEDRO 6 Cm	ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 9.410,40
-------	-------------------------	----	--------------------------------	----------------	-------------

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 104.130,00	\$ 8.330,40
	000904	Material	GUARDAESCOBA CEDRO MACHO 6 Cm.	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2,2cm) L= 3M	ML	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 7.200,00	\$ 1.080,00

00328	GUARDAESCOBA CEDRO MACHO 8 Cm	ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 9.722,79
-------	-------------------------------	----	--------------------------------	----------------	-------------

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0830	0,00 %	0,0830	\$ 104.130,00	\$ 8.642,79
	000905	Material	GUARDAESCOBA CEDRO MACHO 8 Cm.	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2,2cm) L= 3M	ML	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 7.200,00	\$ 1.080,00

10079	Guardaescoba en baldosa alfa pulida y brillada **	ML	Grupo 07 Acabados	Valor Unitario	\$ 54.460,10
-------	---	----	-------------------	----------------	--------------

Detalles Brillada color granilla gris

Descripción Técnica									
Componentes	000498	Equipo	CORTADORA CERAMICA KROM	UN	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 439.900,00	\$ 175,96
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.341,62	\$ 2.341,62
	001792	Material	ENCHAPE CLASICA VALENCIA 25*35 CRNA	M2	0,2400	3,00 %	0,2472	\$ 18.960,00	\$ 4.686,91
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.951,01	\$ 195,10
	002724	Material	PEGACOR I-40 GRIS CRNA	KG	0,2100	3,00 %	0,2163	\$ 1.054,99	\$ 228,19
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1535	0,00 %	0,1535	\$ 305.096,56	\$ 46.832,32
12664	GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO BH1-1**			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 41.973,17

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 533,92	\$ 533,92
	104968	Material	BOQUILLA CONCOLOR 5 KG	KG	0,1440	2,00 %	0,1469	\$ 5.944,00	\$ 873,17
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 1.951,01	\$ 409,71
	101381	Material	ZOCALO MEDIA CAÑA GRANITO BH1-1 ALFA(h=0.10m)	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 28.899,99	\$ 29.477,99
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38
12654	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO BLANCO DE 0.070X0.38M			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 22.551,65

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 79.507,01	\$ 795,07
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 839,02	\$ 839,02
	102729	Material	ALFACOLOR 1-3 BLANCO (5Kg-1)	KG	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 5.139,78	\$ 419,41
	102728	Material	ALFALISTO PLUS (25Kg)	KG	0,4600	2,00 %	0,4692	\$ 1.559,00	\$ 731,48
	101298	Material	PORCELANATO BLANCO - BEIGE ALFA (60X60)	M2	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 56.883,00	\$ 2.986,36
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 305.096,56	\$ 16.780,31
13423	GUARDAESCOBA EN RETAL DE MARMOL NAL.VETEADO			ML	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 15.354,34

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 671,21	\$ 671,21
	100742	Material	Alfalisto Gris	KG	0,9500	2,00 %	0,9690	\$ 947,00	\$ 917,64
	103617	Material	BALDOSA RETAL DE MARMOL 35X60 NAL.ROYAL APOMASADO	M2	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 0,00	\$ 0,00
	103219	Material	BOQUILLA COLORES Alfagres o similar	KG	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 6.654,73	\$ 67,88
	103616	Material	SELLANTE PARA PISO DE MARMOL	GLN	0,0025	2,00 %	0,0026	\$ 105.136,94	\$ 273,36
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0440	0,00 %	0,0440	\$ 305.096,56	\$ 13.424,25
13422	GUARDAESCOBA EN RETAL DE MARMOL PULIDO			ML	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 20.832,35

Detalles									
Descripción Técnica INCLUYE INSTALACIÓN Y PULIDA DEL GUARDAESCOBA.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 932,07	\$ 932,07
	100742	Material	Alfalisto Gris	KG	0,9500	2,00 %	0,9690	\$ 947,00	\$ 917,64
	103614	Material	BALDOSA RETAL DE MARMOL	M2	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 0,00	\$ 0,00
	103219	Material	BOQUILLA COLORES Alfagres o similar	KG	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 6.654,73	\$ 67,88
	103616	Material	SELLANTE PARA PISO DE MARMOL	GLN	0,0025	2,00 %	0,0026	\$ 105.136,94	\$ 273,36

	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0611	0,00 %	0,0611	\$ 305.096,56	\$ 18.641,40
00329	GUARDAESCOBA GRANITO			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 35.619,59
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 104.130,00	\$ 31.239,00
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.098,01	\$ 2.098,01
	83	Material	GRANITO DEL 2 A 3 BLANCO NEIVA (40Kg)	BTO	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 34.368,00	\$ 2.062,08
	1053	Material	MARMOLINA	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 441,00	\$ 220,50
12633	GUARDAESCOBA GRANITO VIBROPRENSADO 7x33			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 25.054,28
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.105,17	\$ 2.105,17
	104968	Material	BOQUILLA CONCOLOR 5 KG	KG	0,1440	2,00 %	0,1469	\$ 5.944,00	\$ 873,17
	102711	Material	GUARDAESCOBA GRANITO VIBROPRENSADO 7X33	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 1.951,01	\$ 1.024,28
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0690	0,00 %	0,0690	\$ 305.096,56	\$ 21.051,66
12634	GUARDAESCOBA GRANITO VIBROPRENSADO 7x33			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 24.181,11
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.105,17	\$ 2.105,17
	002725	Material	BOQUILLA CONCOLOR 2 KG CORONA	KG	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 0,00	\$ 0,00
	102711	Material	GUARDAESCOBA GRANITO VIBROPRENSADO 7X33	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 1.951,01	\$ 1.024,28
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0690	0,00 %	0,0690	\$ 305.096,56	\$ 21.051,66
00330	GUARDAESCOBA GRAVILLA			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 31.282,41
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 104.130,00	\$ 28.115,10
	85	Material	Gravilla Fina de río 1/2" M3 (Con Transporte)	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 123.375,00	\$ 1.233,75
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0037	5,00 %	0,0039	\$ 495.784,25	\$ 1.933,56
13445	GUARDAESCOBA MARMOL ROYAL AMARILLO ANTICADO **			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 15.235,12
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 671,21	\$ 671,21
	100393	Material	ACIDO NITRICO **	GLN	0,0055	0,00 %	0,0055	\$ 28.025,00	\$ 154,14
	100742	Material	Alfalisto Gris	KG	0,9500	2,00 %	0,9690	\$ 947,00	\$ 917,64
	103219	Material	BOQUILLA COLORES Alfagres o similar	KG	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 6.654,73	\$ 67,88
	103626	Material	PIEDRA ROYAL DORADO espesor 20mm, incl. flete **	M2	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0440	0,00 %	0,0440	\$ 305.096,56	\$ 13.424,25
13439	GUARDAESCOBA MARMOL ROYAL VERDE ANTICADO.JP-15X2 *			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 107.849,73

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.371,74	\$ 9.371,74
	100393	Material	ACIDO NITRICO **	GLN	0,0094	0,00 %	0,0094	\$ 28.025,00	\$ 263,44
	103685	Material	Boquilla esp. modif. STON MIX BOQ. LATEX **	KG	0,0870	0,00 %	0,0870	\$ 4.198,00	\$ 365,23
	103623	Material	MARMOL ROYAL VERDE espesor 20mm, incl. flete **	M2	0,1000	10,00 %	0,1100	\$ 0,00	\$ 0,00
	103683	Material	Mort. flex. alta adh. STON(STRONG) MIX LATEX **	KG	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 5.113,00	\$ 4.090,40
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2848	0,00 %	0,2848	\$ 305.096,56	\$ 86.891,50
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0163	0,00 %	0,0163	\$ 418.767,30	\$ 6.825,91
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 415.070,00	\$ 41,51
14546	Guardaescoba Med.Caña fun.sitio GranitoPulid a=0,1			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 36.885,21

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.403,44	\$ 1.403,44
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,0600	2,00 %	0,0612	\$ 53.452,00	\$ 3.271,26
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,5000	3,00 %	0,5150	\$ 2.098,01	\$ 1.080,48
	104595	Material	GRANITO DE MARMOL VILLA DE LEIVA N.3-21/2	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	1053	Material	MARMOLINA	KG	1,2500	5,00 %	1,3125	\$ 441,00	\$ 578,81
	104594	Material	PIRLAN EN ALUMINIO	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0920	0,00 %	0,0920	\$ 305.096,56	\$ 28.068,88
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 413.723,00	\$ 2.482,34
13302	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA PREFAB.BALDOSIN ALFA			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 71.846,50

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 648,47	\$ 648,47
	103496	Material	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA 10X10X100CM PREFAB. ALFA	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47.999,99	\$ 47.999,99
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0402	0,00 %	0,0402	\$ 305.096,56	\$ 12.264,88
	10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 632.027,31	\$ 9.480,41
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0035	0,00 %	0,0035	\$ 415.070,00	\$ 1.452,75
13209	Guardaescoba para piso laminado nacional 8cm **			ML	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103345	Material	Guardaescoba para piso laminado nacional 8cm **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
13425	GUARDAESCOBA PORCELANATO BOUT. GIORDANO WHITE			ML	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 14.713,64

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 640,70	\$ 640,70
	100742	Material	Alfalisto Gris	KG	0,9500	2,00 %	0,9690	\$ 947,00	\$ 917,64
	103219	Material	BOQUILLA COLORES Alfagres o similar	KG	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 6.654,73	\$ 67,88
	103618	Material	PORCELANATO BOUT. GIORDANO WITE 45X45	M2	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 0,00	\$ 0,00
	103616	Material	SELLANTE PARA PISO DE MARMOL	GLN	0,0025	2,00 %	0,0026	\$ 105.136,94	\$ 273,36

	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 305.096,56	\$ 12.814,06
13250	GUARDAESCOBA PORCELANATO PIZARRA**			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 30.178,06	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 396,63	\$ 396,63
	103416	Material	Boquilla para piso**	KG	0,4500	2,00 %	0,4590	\$ 0,00	\$ 0,00
	103418	Material	CORTE Y BISELADO PARA GUARDAESCOBA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 1.951,01	\$ 9.950,15
	103415	Material	Porcelanato Pizarra 30x60 Beige**	M2	0,0900	2,00 %	0,0918	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 305.096,56	\$ 19.831,28
13487	GUARDAESCOBA PVC CARAMELO 8 cm			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 2.321,15	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	105920	Material	Guardaescoba PVC wengue de 8.5 cm x 3ml	UN	0,3500	5,00 %	0,3675	\$ 0,00	\$ 0,00
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 331.593,57	\$ 2.321,15
12622	GUARDAESCOBA PVC 6.CM			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102694	Material	GUARDAESCOBA PVC NEGROh=6CM (Sum+Inst)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
13434	GUARDAESCOBA TABLON DE GRES 30X30			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 18.948,82	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 640,70	\$ 640,70
	100742	Material	Alfalisto Gris	KG	0,9500	2,00 %	0,9690	\$ 947,00	\$ 917,64
	103219	Material	BOQUILLA COLORES Alfagres o similar	KG	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 6.654,73	\$ 67,88
	103616	Material	SELLANTE PARA PISO DE MARMOL	GLN	0,0025	2,00 %	0,0026	\$ 105.136,94	\$ 273,36
	101172	Material	TABLON GRES GRAFILADO(30X30) ALFA	M2	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 40.335,00	\$ 4.235,18
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 305.096,56	\$ 12.814,06
13421	GUARDAESCOBA VINISOL PAVCO (KUARZARA)			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 13.456,25	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 140,34	\$ 140,34
	103621	Material	PEGANTE ADHESIVO 10	GLN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 103.029,61	\$ 10.509,02
	103612	Material	PISO ARQUITECTONICO VINISOL KUARZARA	M2	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0092	0,00 %	0,0092	\$ 305.096,56	\$ 2.806,89
00326	GUARDAESCOBA VINISOL 8cm PAV			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 7.045,15	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 140,34	\$ 140,34

	102280	Material	GUARDAESCOBA h=0.10m PAVCO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	002957	Material	PEGANTE DE CAUCHO (PL-85)	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 96.558,00	\$ 984,89
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0092	0,00 %	0,0092	\$ 305.096,56	\$ 2.806,89
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0075	0,00 %	0,0075	\$ 415.070,00	\$ 3.113,03
18126	GUARDAESCOBAS EN GRES REF. SANITARIO RF70 DE ALFA			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 41.086,81

Detalles

		Descripción Técnica	VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2GUARDAESCOBAS EN GRES REF. SANITARIO RF70 DE ALFA O EQUIVALENTE - 24.5x9x9 CM. INCLUYE ANCLAJE A MURO.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.847,87	\$ 1.847,87
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 369,57	\$ 369,57
	108413	Material	Zocalo gres Sanit rs70 de alfa 24.5x0.09x0.09-CRDC	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 305.096,56	\$ 36.611,59
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0008	0,00 %	0,0008	\$ 219.360,72	\$ 175,49
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0040	5,00 %	0,0042	\$ 495.784,25	\$ 2.082,29

17455	GUARDAESCOBAS EN PVC TIPO RODAPIE H: 6 CM. REF. VY			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 3.234,03
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	--------------------

Detalles

		Descripción Técnica	CONSULTORIA PARQUE RECREO DEPORTIVO EL TUNAL.DESCRIPCICON TECNICA.GUARDAESCOBAS EN PVC TIPO RODAPIE H: 6 CM. REF. VYNAFLEX 0483 COLOR AZUL CLARO DE GERFLOOR O EQUIVALENTE. INCLUYE PUENTE DE ADHERENCIA RECOMENDADO POR EL FABRICANTE.VER DOCUMENTO REFERENTES Y ESPECIFICACIONES BÁSICAS PARA CONSTRUCCIÓN CONTRATO DE CONSULTORIA 2960 DE OCTUBRE DE 2017						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 152,55	\$ 152,55
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30,51	\$ 30,51
	102694	Material	GUARDAESCOBA PVC NEGROh=6CM (Sum+Inst)	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 305.096,56	\$ 3.050,97

12811	Guardaescobas GranadilloH=10 cm;E=1cm-Lacado(SUM+I			ML	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario		\$ 8.514,00
--------------	---	--	--	-----------	--------------------------	--	-----------------------	--	--------------------

Detalles

		Descripción Técnica							
Componentes	102905	Material	GUARDAESCOBA EN GRANADILLO (sum+ins) h=0.1m;e=1CM	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.514,00	\$ 8.514,00

17451	GUARDAESCOBAS M-CAÑA GRANITO VACIADO PULI-DORADO			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 42.118,28
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

		Descripción Técnica	DESCRIPCICÓN TÉCNICA.GUARDAESCOBAS MEDIA CAÑA EN GRANITO VACIADO Y PULIDO COLOR DORADO SIMILAR A LA PIEDRA GRANO DORADO. INCLUYE DILATACIONES EN ALUMINIO. - R: 0.10 M.VER DOCUMENTO REFERENTES Y ESPECIFICACIONES BÁSICAS PARA CONSTRUCCIÓN CONTRATO DE CONSULTORIA 2960 DE OCTUBRE DE 2017						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 533,92	\$ 533,92
	104968	Material	BOQUILLA CONCOLOR 5 KG	KG	0,1470	2,00 %	0,1499	\$ 5.944,00	\$ 891,01
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 106,78	\$ 106,78
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	0,2100	5,00 %	0,2205	\$ 1.951,01	\$ 430,20
	101381	Material	ZOCALO MEDIA CAÑA GRANITO BH1-1 ALFA(h=0.10m)	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 28.899,99	\$ 29.477,99
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38

17452	GUARDAESCOBAS M-CAÑA GRANITO VACIADO PULI-GRIS			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 42.118,28
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica									
DESCRIPCICÓN TÉCNICA.GUARDAESCOBAS MEDIA CAÑA EN GRANITO VACIADO Y PULIDO COLOR GRIS GRANO GRIS #1. INCLUYE DILATACIONES EN ALUMINIO. - R: 0.10 M.VER DOCUMENTO REFERENTES Y ESPECIFICACIONES BÁSICAS PARA CONSTRUCCIÓN CONTRATO DE CONSULTORIA 2960 DE OCTUBRE DE 2017									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 533,92	\$ 533,92
	104968	Material	BOQUILLA CONCOLOR 5 KG	KG	0,1470	2,00 %	0,1499	\$ 5.944,00	\$ 891,01
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 106,78	\$ 106,78
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	0,2100	5,00 %	0,2205	\$ 1.951,01	\$ 430,20
	101381	Material	ZOCALO MEDIA CAÑA GRANITO BH1-1 ALFA(h=0.10m)	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 28.899,99	\$ 29.477,99
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38
18123	GUARDAESCOBAS PREF M-CAÑA GRANITO-PULIDO-CRDC			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 11.504,82
Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2GUARDAESCOBAS PREFABRICADO MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO REF. 132816 DE ROCA O EQUIVALENTE - R: 0.10 M.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 542,46	\$ 542,46
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 108,49	\$ 108,49
	108410	Material	lechada y pegante para zocalo media caña CRDC	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	108411	Material	Zocalo pref m-caña c- verde de Roca o Equiva CRDC	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0008	0,00 %	0,0008	\$ 219.360,72	\$ 175,49
14962	GUARDAESCOBAS TABLETA ETRUSCA MORO (25X7cm)			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 19.151,08
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 839,02	\$ 839,02
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 20,00	\$ 20,00
	104737	Material	BOQUILLA CONCOLOR FLEX /STON MIX-LATEX	KG	0,0360	5,00 %	0,0378	\$ 7.980,00	\$ 301,64
	72	Material	MINERAL COLOR ROJO	KG	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 15.942,14	\$ 318,84
	101733	Material	PEGACOR O PEGANTE GRIS PARA CERÁMICA (POR 25 KG)	KG	0,2800	5,00 %	0,2940	\$ 1.054,99	\$ 310,17
	104743	Material	TABLETA ETRUSCA MORO GUARDAESCOBAS (25X7cm)	M2	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 305.096,56	\$ 16.780,31
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0014	0,00 %	0,0014	\$ 415.070,00	\$ 581,10
14722	GUAYA DE ACERO DE 1/4 (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 52.822,22
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12921	Sub-análisis	Instalación Guaya de Acero de 1/4****	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 39.056,22	\$ 39.056,22
	14290	Sub-análisis	Suministro Guaya de Acero de 1/4"L= 2-2.5 ML***	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.766,00	\$ 13.766,00
14879	GUAYA DE ACERO DE 1/4(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 87.732,50
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12915	Sub-análisis	Desmonte Guaya de Acero de 1/4****	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 34.910,28	\$ 34.910,28
	14722	Sub-análisis	GUAYA DE ACERO DE 1/4 (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 52.822,22	\$ 52.822,22
10317	Guia inferior lamina acero inox cal 16 d=25 cm **			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA /			Valor Unitario	\$ 301.231,94

LATONERIA

Detalles para salon presidente IDRD

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.388,33	\$ 4.388,33
	100025	Equipo	Lamina acero inoxidable304 e=1.2(1.22X2.44M) **	UN	0,0770	18,00 %	0,0909	\$ 0,00	\$ 0,00
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 47.130,00	\$ 2.945,63
	3517	Material	ANCLAJE CHAZO METALICO EXP. 1/2 x 2 3/4"	UN	3,3300	2,00 %	3,3966	\$ 1.452,00	\$ 4.931,86
	000015	Material	SIKALISTO RESANE 25kg	KG	5,0000	5,00 %	5,2500	\$ 0,00	\$ 0,00
	106281	Material	SOLDADURA ESTAÑO(95%)-PLATA(5%)	LB	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 88.088,96	\$ 140.942,34
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,1281	0,00 %	0,1281	\$ 300.538,85	\$ 38.499,03
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 219.360,72	\$ 20.839,27
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 305.096,56	\$ 28.984,17
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 35.572,55	\$ 35.572,55
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 23.715,04	\$ 23.715,04
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 413.723,00	\$ 413,72

10318	Guía superior en angulo sede idrd **	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 133.479,11
--------------	---	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles para salon presidente IDRD

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.133,00	\$ 6.399,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.388,33	\$ 4.388,33
	1666	Equipo	RUEDAS PARA ANDAMIO TUBULAR (Juego x 4)	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.543,84	\$ 2.543,84
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 21.618,00	\$ 5.674,73
	003728	Material	VARILLA ANCLAJE 3/4" X2M	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,1281	0,00 %	0,1281	\$ 300.538,85	\$ 38.499,03
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 219.360,72	\$ 20.839,27
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 305.096,56	\$ 28.984,17
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.442,21	\$ 15.442,21
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.294,81	\$ 10.294,81
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 413.723,00	\$ 413,72

15272	HEBE ENANO VERDE PARA JARDIN(Suministro+Instalació	M2	Grupo	ESPECIES ARBOREAS	Valor Unitario	\$ 68.499,74
--------------	---	-----------	--------------	--------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica CANTIDAD=10 und/m2Jardin Hebe (10 cm de tierra negra abonada con cascarilla de arroz, salado, fertilizantes, arbustos, sistemas de fijación, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación).

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.734,00	\$ 1.734,00
	105072	Material	HEBE ENANO VERDE PARA JARDIN	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 1.584,00	\$ 15.840,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 95.578,00	\$ 9.557,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 299.744,81	\$ 32.971,93
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 415.070,00	\$ 6.641,12

11268	Helecho Nativo(Suministro+Instalación)**	M2	Grupo	ESPECIES ARBOREAS	Valor Unitario	\$ 14.336,70
--------------	---	-----------	--------------	--------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100815	Material	PLANTA HELECHO NATIVO JARDIN(Sum+Inst)sin tierr	UN	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 95.578,00	\$ 14.336,70
18254	Helichrysum Helichrysu Petiolaire en taludes Exte			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 17.449,76
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 128,92	\$ 128,92
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 104.130,00	\$ 1.353,69
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 174.962,00	\$ 1.224,73
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 3.104,00	\$ 7,14
	108525	Material	Helichrysum Helichrysu Petiolaire	UN	7,5000	0,00 %	7,5000	\$ 1.584,00	\$ 11.880,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0223	0,00 %	0,0223	\$ 65.259,24	\$ 1.455,28
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 70.000,00	\$ 1.400,00
18312	Helichrysum Helichrysu Petiolaire Cubierta Verde			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 276.779,70
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.801,94	\$ 3.801,94
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 104.130,00	\$ 3.123,90
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 174.962,00	\$ 2.624,43
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0076	0,00 %	0,0076	\$ 3.104,00	\$ 23,59
	108560	Material	Filtro Lamidren	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	108525	Material	Helichrysum Helichrysu Petiolaire	UN	7,5000	0,00 %	7,5000	\$ 1.584,00	\$ 11.880,00
	001119	Material	MANTO POLIESTER 4 mm.	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,2554	0,00 %	0,2554	\$ 65.259,24	\$ 16.667,21
	10054	Sub-análisis	Impermeabilización con membranas flexibles PVC *	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 278.878,26	\$ 222.544,85
	10163	Sub-análisis	Suministro e instalacion Geotextil T-2400**	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 16.683,93	\$ 13.313,78
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 70.000,00	\$ 2.800,00
18340	Helichrysum Helichrysu Petiolaire en Jardineras			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 154.187,01
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.310,06	\$ 5.310,06
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,5543	0,00 %	0,5543	\$ 104.130,00	\$ 57.719,26
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,2771	0,00 %	0,2771	\$ 174.962,00	\$ 48.481,97
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0693	0,00 %	0,0693	\$ 3.104,00	\$ 215,11
	108525	Material	Helichrysum Helichrysu Petiolaire	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 1.584,00	\$ 19.008,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,1663	0,00 %	0,1663	\$ 65.259,24	\$ 10.852,61
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 70.000,00	\$ 12.600,00
02025	HERRAJE P/ESTRUCTURA FINAL CPS			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 385.095,38
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	3706	Equipo	CAMION 3 TONELADAS	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 418.314,00	\$ 33.465,12
	003745	Equipo	CAMPERO	HR	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 0,00	\$ 0,00

	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.938,97	\$ 4.938,97
	003707	Material	ABRAZADERA 1 SALIDA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000625	Material	AISLADOR DE PIN DE 15KV	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003698	Material	CRUCETA MADERA INMUNIZ. 2.5	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 39.663,00	\$ 79.326,00
	003705	Material	DIAGONAL VARILLA 77CM	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003708	Material	ESPARRAGO 5/8x20 "+ TUERCAS	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 9.424,00	\$ 18.848,00
	3747	Material	GRAPA TERMINAL 6-2/0 ALUMINIO	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 42.945,01	\$ 128.835,03
	003725	Material	PERNO DE OJO 5/8" x 8" MAQUINA	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 4.510,00	\$ 13.530,00
	3703	Material	TORNILLO ACERO 5/8 X 1 1/2" HEXAGONAL	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.843,24	\$ 7.372,96
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 411.580,43	\$ 98.779,30
03931	HERRAMIENTA CERRA. REPAVIMENTACION			DD	Grupo HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR			Valor Unitario	\$ 25.199,62

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000388	Equipo	MEZCLADORA DE CONCRETO 2 BULTOS GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 56.583,49	\$ 11.316,70
	003237	Equipo	VIBROCOMPACTADORA ELECTRICA(RANA)40X70CM	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	03932	Sub-análisis	JUEGO SEGURIDAD CALZADA	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 1.388.292,30	\$ 13.882,92

03942	HERRAMIENTA PARA CAMARAS			DD	Grupo HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR			Valor Unitario	\$ 148.377,56
--------------	---------------------------------	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	003808	Equipo	BARANDA PROTECTORA /CAMARA	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 226.695,00	\$ 63.474,60
	000388	Equipo	MEZCLADORA DE CONCRETO 2 BULTOS GASOLINA	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 56.583,49	\$ 22.633,40
	000391	Equipo	MOTOBOMBAS TRIFASICA DE 2"SUMERGIBLE	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 32.346,00	\$ 16.173,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 48.761,00	\$ 19.504,40
	03941	Sub-análisis	JUEGO SEGURIDAD CONCRETO	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 1.312.448,28	\$ 13.124,48
	03937	Sub-análisis	JUEGO SEÑALES PRECAUCION	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 1.346.768,03	\$ 13.467,68

03940	HERRAMIENTA PARA RELLENO			DD	Grupo HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR			Valor Unitario	\$ 13.882,92
--------------	---------------------------------	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	003807	Equipo	PISON DE MANO	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	003237	Equipo	VIBROCOMPACTADORA ELECTRICA(RANA)40X70CM	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	03939	Sub-análisis	JUEGO SEGURIDAD CAMARAS	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 1.388.292,30	\$ 13.882,92

03943	HERRAMIENTA TENDIDO CABLE AEREO			DD	Grupo HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR			Valor Unitario	\$ 426.551,03
--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	003245	Equipo	ESCALERA EXTENSIBLE EN ALUMINIO DE 3.5 A 7 m	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106109	Equipo	GRUA TELESCOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD	0,1382	0,00 %	0,1382	\$ 2.586.738,01	\$ 357.487,19
	003786	Equipo	JUEGO POLEAS ANTENAYA	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	3243	Equipo	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" SIN	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.513,00	\$ 41.513,00
	003802	Equipo	TRAYLER O GATO PARA CABLES	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003785	Equipo	TRINQUETE	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	03938	Sub-análisis	JUEGO SEGURIDAD TRABAJO AEREO	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 1.408.316,30	\$ 14.083,16
	03937	Sub-análisis	JUEGO SEÑALES PRECAUCION	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 1.346.768,03	\$ 13.467,68
11361	Hidro blasting 3000 psi**+equipos + agua			M2	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 4.390,01
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100995	Subcontrato	Hidro blasting 3000 psi**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.390,01	\$ 4.390,01
11362	Hidro blasting 4000 psi**+equipos +agua			M2	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 4.583,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100368	Subcontrato	Hidro blasting 4000 psi**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.583,00	\$ 4.583,00
11363	Hidro sand blasting **+equipo+agua			M2	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 80.273,83
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100715	Subcontrato	Hidro sand blasting a todo costo**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 80.273,83	\$ 80.273,83
12726	HIEDRA MIAMI(Suministro+Instalación)**			M2	Grupo ESPECIES ARBOREAS		Valor Unitario		\$ 66.409,87
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.798,47	\$ 1.798,47
	102808	Material	PLANTA HIEDRA MIAMI PARA JARDIN	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 1.244,46	\$ 14.933,52
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 95.578,00	\$ 9.557,80
	15682	Sub-análisis	CUADRILLA DE JARDINERIA 1:1 + PREST	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 299.744,81	\$ 35.969,38
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70
12727	HIEDRA UÑA DE GATO(Suministro+Instalación)**			M2	Grupo ESPECIES ARBOREAS		Valor Unitario		\$ 76.736,34
Detalles									
Descripción Técnica Siembra de Hiedra (10 cm de tierra negra abonada con cascarilla de arroz, salado, fertilizantes, sistemas de fijación, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación).									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.905,22	\$ 1.905,22
	100814	Material	PLANTA HIEDRA UÑA DE GATO PARA JARDIN	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 1.602,00	\$ 19.224,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 95.578,00	\$ 9.557,80
	15682	Sub-análisis	CUADRILLA DE JARDINERIA 1:1 + PREST	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 299.744,81	\$ 35.969,38
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 415.070,00	\$ 7.886,33
15189	Hilada parada LadrilloPrensadoMacizo.A=0.12mH=0.24			ML	Grupo ENCHAPES MUROS		Valor Unitario		\$ 37.362,54
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 492,71	\$ 492,71
	104966	Material	LADRILLO PRENSADO MACIZO (6X12X24CM) EN OBRA	UN	14,0000	0,00 %	14,0000	\$ 695,00	\$ 9.730,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 299.744,81	\$ 23.979,58
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0053	3,00 %	0,0055	\$ 494.822,87	\$ 2.721,53

010607	Hilada parada LadrilloPrensadoMacizo.A=0.50m H=0.12	ML	Grupo ENCHAPES MUROS	Valor Unitario	\$ 88.229,13
--------	---	----	----------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,1120	0,00 %	0,1120	\$ 79.507,01	\$ 8.904,79
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 985,34	\$ 985,34
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 824.352,00	\$ 6.594,82
	104966	Material	LADRILLO PRENSADO MACIZO (6X12X24CM) EN OBRA	UN	24,0000	5,00 %	25,2000	\$ 695,00	\$ 17.514,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 299.744,81	\$ 47.959,17
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 219.360,72	\$ 877,44
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0106	3,00 %	0,0109	\$ 494.822,87	\$ 5.393,57

16764	Hincado de poste de 14 M	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 621.197,21
-------	--------------------------	----	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 226.695,00	\$ 340.042,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.388,32	\$ 13.388,32
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 535.532,77	\$ 267.766,39

18355	Hinojo/Foeniculum Vulgare en Jardineras	M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 88.280,59
-------	---	----	---------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.213,11	\$ 2.213,11
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,2310	0,00 %	0,2310	\$ 104.130,00	\$ 24.054,03
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,1155	0,00 %	0,1155	\$ 174.962,00	\$ 20.208,11
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0288	0,00 %	0,0288	\$ 3.104,00	\$ 89,40
	108547	Material	Hinojo/Foeniculum Vulgare	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 4.920,00	\$ 24.600,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0692	0,00 %	0,0692	\$ 65.259,24	\$ 4.515,94
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 70.000,00	\$ 12.600,00

18322	Hinojo/Foeniculum Vulgare Sobre Cubierta Verde	M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 289.499,70
-------	--	----	---------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.801,94	\$ 3.801,94
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 104.130,00	\$ 3.123,90
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 174.962,00	\$ 2.624,43
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0076	0,00 %	0,0076	\$ 3.104,00	\$ 23,59
	108560	Material	Filtro Lamidren	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	108547	Material	Hinojo/Foeniculum Vulgare	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 4.920,00	\$ 24.600,00
	001119	Material	MANTO POLIESTER 4 mm.	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,2554	0,00 %	0,2554	\$ 65.259,24	\$ 16.667,21
	10054	Sub-análisis	Impermeabilización con membranas flexibles PVC *	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 278.878,26	\$ 222.544,85
	10163	Sub-análisis	Suministro e instalacion Geotextil T-2400**	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 16.683,93	\$ 13.313,78
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 70.000,00	\$ 2.800,00

18284	Hinojo/Foeniculum Vulgare Taludes Exteriores	M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 30.169,76
-------	--	----	---------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 128,92	\$ 128,92
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 104.130,00	\$ 1.353,69
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 174.962,00	\$ 1.224,73
	102218	Material	FertilizanteQuim.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 3.104,00	\$ 7,14
	108547	Material	Hinojo/Foeniculum Vulgare	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 4.920,00	\$ 24.600,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0223	0,00 %	0,0223	\$ 65.259,24	\$ 1.455,28
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 70.000,00	\$ 1.400,00

00763	HOJA PUERTA a= 0.80	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 9.470,31
-------	---------------------	----	-----------------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 185,69	\$ 185,69
	000909	Material	PUERTA ENTABLEX. CLASICA .80 x 2.00 PIZANO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 331.593,57	\$ 9.284,62

00762	HOJA PUERTA a=.90	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 9.470,31
-------	-------------------	----	-----------------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 185,69	\$ 185,69
	000913	Material	PUERTA DE 90 CM X 2M DE ALTURA TRIPLEX DECO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 331.593,57	\$ 9.284,62

00761	HOJA PUERTA a=1.00	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 9.470,31
-------	--------------------	----	-----------------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 185,69	\$ 185,69
	000910	Material	PUERTA ENTABLEX. CLASICA .90 x 2.00 PIZANO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 331.593,57	\$ 9.284,62

00570	HOJA PUERTA CEDRO ACHAPO .80	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 146.255,30
-------	------------------------------	----	-----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 862,14	\$ 862,14
	105842	Material	LISTON CEDRO ACHAPO SECO (8X2.2CM)L=2.90M	UN	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 23.916,62	\$ 7.533,74
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,1500	4,00 %	0,1560	\$ 37.242,00	\$ 5.809,75
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,2000	4,00 %	0,2080	\$ 6.745,00	\$ 1.402,96
	000956	Material	TRIPLEX F/MORADO 1.20x2.40 4mm	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 83.371,00	\$ 87.539,55
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 331.593,57	\$ 43.107,16

00571	HOJA PUERTA CEDRO ACHAPO .90	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 190.527,32
-------	------------------------------	----	-----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 862,14	\$ 862,14
	105842	Material	LISTON CEDRO ACHAPO SECO (8X2.2CM)L=2.90M	UN	0,3200	5,00 %	0,3360	\$ 23.916,62	\$ 8.035,98
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,1500	4,00 %	0,1560	\$ 37.242,00	\$ 5.809,75
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,2000	4,00 %	0,2080	\$ 6.745,00	\$ 1.402,96
	000956	Material	TRIPLEX F/MORADO 1.20x2.40 4mm	UN	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 83.371,00	\$ 131.309,33
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 331.593,57	\$ 43.107,16
00589	HOJA PUERTA DECOR 0.80 MTS			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 9.470,31
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 185,69	\$ 185,69
	000997	Material	PUERTA .80 x 2.00 Metros INTERES SOCIAL PZ-1	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 331.593,57	\$ 9.284,62
00569	HOJA PUERTA EN CEDRO ACHAPO .60			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 146.031,85
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 862,14	\$ 862,14
	105842	Material	LISTON CEDRO ACHAPO SECO (8X2.2CM)L=2.90M	UN	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 23.916,62	\$ 7.533,74
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 37.242,00	\$ 5.586,30
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,2000	4,00 %	0,2080	\$ 6.745,00	\$ 1.402,96
	000956	Material	TRIPLEX F/MORADO 1.20x2.40 4mm	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 83.371,00	\$ 87.539,55
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 331.593,57	\$ 43.107,16
00572	HOJA PUERTA PIZANO CONTEMP .60			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 9.470,31
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 185,69	\$ 185,69
	000911	Material	PUERTA TRIPLEX-TABLEX .60 PIZANO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 331.593,57	\$ 9.284,62
00573	HOJA PUERTA PIZANO CONTEMP .80			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 9.470,31
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 185,69	\$ 185,69
	000912	Material	PUERTA TRIPLEX-TABLEX .80 PIZANO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 331.593,57	\$ 9.284,62
00574	HOJA PUERTA PIZANO CONTEMP .90			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 9.470,31
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 185,69	\$ 185,69
	000913	Material	PUERTA DE 90 CM X 2M DE ALTURA TRIPLEX DECO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 331.593,57	\$ 9.284,62

00575	HOJA PUERTA PIZANO ECONOM .60	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 9.470,31
-------	-------------------------------	----	-----------------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 185,69	\$ 185,69
	000914	Material	PUERTA ANDES .60 x 2.00 MT PIZANO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 331.593,57	\$ 9.284,62

00576	HOJA PUERTA PIZANO ECONOM .80	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 9.470,31
-------	-------------------------------	----	-----------------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 185,69	\$ 185,69
	000915	Material	PUERTA ANDES .80 x 2.00 MT PIZANO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 331.593,57	\$ 9.284,62

00577	HOJA PUERTA PIZANO ECONOM .90	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 9.470,31
-------	-------------------------------	----	-----------------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 185,69	\$ 185,69
	000916	Material	PUERTA ANDES .90 x 2.00 MT PIZANO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 331.593,57	\$ 9.284,62

00578	HOJA PUERTA PIZANO TABLEX .60	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 9.470,31
-------	-------------------------------	----	-----------------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 185,69	\$ 185,69
	000917	Material	PUERTA PIZANO .60	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 331.593,57	\$ 9.284,62

00579	HOJA PUERTA PIZANO TABLEX .80	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 9.470,31
-------	-------------------------------	----	-----------------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 185,69	\$ 185,69
	000918	Material	PUERTA PIZANO .80	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 331.593,57	\$ 9.284,62

00580	HOJA PUERTA PIZANO TABLEX .90	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 9.470,31
-------	-------------------------------	----	-----------------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 185,69	\$ 185,69
	000919	Material	PUERTA PIZANO .90	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 331.593,57	\$ 9.284,62

20852	Holly Liso (siembra+caja+tier+abonada+tutor+hidroretenedor+agua)	UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS	Valor Unitario	\$ 217.378,55
-------	--	----	-------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.312,76	\$ 2.312,76
	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00
	100798	Material	ARBOL-HOLLY LISO (1-1,5M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 28.486,00	\$ 28.486,00
	102439	Material	CABUYA 41 M GRUESA FIQUE FIBRA NATURAL	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 283,01	\$ 2.830,10
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 3.426,00	\$ 3.871,38
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 32,64	\$ 32,64
03045 HORA /Cuad ALBA-IL/Of+Ayu+Prest				HR	Grupo SUELDOS Y JORNALES		Valor Unitario	\$ 22.211,09	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0741	0,00 %	0,0741	\$ 299.744,81	\$ 22.211,09
03046 HORA /Cuad CARPINT/Of+Ayu+Prest				HR	Grupo SUELDOS Y JORNALES		Valor Unitario	\$ 36.050,69	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 288.405,52	\$ 36.050,69
03047 HORA /Cuad INST./Of+Ayu+Prest				HR	Grupo SUELDOS Y JORNALES		Valor Unitario	\$ 38.266,02	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 306.128,14	\$ 38.266,02
03043 HORA AYUDANTE ALBA-IL+ PREST.				HR	Grupo SUELDOS Y JORNALES		Valor Unitario	\$ 8.357,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000069	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑIL GENERAL SIN PRESTAC. HORA	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.357,00	\$ 8.357,00
03044 HORA OFICIAL ALBA-IL+Prest				HR	Grupo SUELDOS Y JORNALES		Valor Unitario	\$ 15.917,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000149	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑIL GENER.SIN/PREST. HORA	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.917,00	\$ 15.917,00
10200 Huella Escalera adoquin a=0.20**				ML	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario	\$ 66.408,97	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	8,0000	3,00 %	8,2400	\$ 663,00	\$ 5.463,12
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1454	0,00 %	0,1454	\$ 305.096,56	\$ 44.361,04
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0350	4,00 %	0,0364	\$ 455.626,64	\$ 16.584,81

15191	Huella Escalera adoquin a=0.60**	ML	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 99.250,47
-------	----------------------------------	----	-------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

ESPEJOR DE PEGA = 0.025 ml

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.495,27	\$ 1.495,27
	105314	Material	ADOQUIN ESPAÑOL E=6CM STA/FE 6x10x20 Obra	UN	20,0000	3,00 %	20,6000	\$ 2.006,00	\$ 41.323,60
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1554	0,00 %	0,1554	\$ 305.096,56	\$ 47.412,01
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0083	0,00 %	0,0083	\$ 219.360,72	\$ 1.820,69
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 455.626,64	\$ 7.198,90

18945	Impermea.Piscina Mortero Flexi+Refue Poliprop CDRC	M2	Grupo IMPERMEABILIZACION	Valor Unitario	\$ 47.371,26
-------	--	----	--------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

IMPERMEABILIZACION DE PISCINAS CON MORTERO FLEXIBLE TIPO SIKALASTIC 1K DE SIKA O EQUIVALENTE - E: 4 MM. + REFUERZO DE SIKAFELT FPP 30 DE SIKA O EQUIVALENTE.INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE ACORDE CON LA RECOMENDACION DEL FABRICANTE.

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 2.133,00	\$ 362,61
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 19.030,00	\$ 3.235,10
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.253,93	\$ 1.253,93
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3400	0,00 %	0,3400	\$ 722,00	\$ 245,48
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 417,98	\$ 417,98
	109105	Material	SIKAFELT FPP 30 (Refuerzo Impermeabilización acrí)	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	109106	Material	SIKALASTIC 1K Mortero acrílico imper. tanque pisci	KG	3,3333	8,00 %	3,6000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

11196	Impermeab en frio sika fill 5 **	M2	Grupo 11 Tratamientos especiales	Valor Unitario	\$ 49.309,55
-------	----------------------------------	----	----------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 2.133,00	\$ 149,31
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.631,99	\$ 2.631,99
	000656	Material	IGOL IMPRIMANTE (16 KILOS)	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 32.278,00	\$ 6.778,38
	1958	Material	PINTURA BITUMINOSA DE ALUMINIO	GLN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 177.451,00	\$ 9.050,00
	100540	Material	Sika felt (rollo de 48 M2) **	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	100245	Material	Sikafill 5 (toxement Acrilloc) 1.2Kg **	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 299.744,81	\$ 20.982,14
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.233,71	\$ 4.233,71

10245	Impermeab manto Edil 3 mm + pintura **	M2	Grupo 11 Tratamientos especiales	Valor Unitario	\$ 75.399,93
-------	--	----	----------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.693,08	\$ 3.693,08
	3317	Material	EMULSION ASFALTICA CRL-1 (IMPRIMANTE)	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 3.604,93	\$ 3.785,18
	000725	Material	MANTO LIDER EDIL 3 mm (O SIMILARES)	M2	1,0000	20,00 %	1,2000	\$ 15.011,01	\$ 18.013,21
	1958	Material	PINTURA BITUMINOSA DE ALUMINIO	GLN	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 177.451,00	\$ 7.452,94
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1054	0,00 %	0,1054	\$ 299.744,81	\$ 31.593,10

Detalles	
Descripción Técnica	Impermeabilización con igol imprimante + igol denso o similar (para jardineras y espaldones muros de contención) (incluye suministro de materiales,

aplicación del producto según especificaciones del fabricante, equipos, trasiego, mano de obra).DESCRIPCIÓN TÉCNICA Trabajos preliminares Construcción muros de contención. Alcance El Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Limpieza. Suministro y aplicación de Igol imprimante, cemento marino líquido o similar. Suministro e instalación Igol denso, cemento marino Techo o similar. Equipos y herramientas. Mano de obra. Especificación El Contratista impermeabilizará el espaldón de todos los muros de contención, con Igol imprimante e Igol denso, (cemento marino líquido y cemento marino techo) o similar siguiendo las indicaciones del proveedor para estos materiales. El costo de este ítem incluye el suministro e instalación de Igol imprimante. Sistema de medida y pago Metro cuadrado. Se pagará por metro cuadrado (m2) cuantificado y aprobado por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, etc. y cualquier otra actividad o elemento o actividad exigido por la Interventoría que a su juicio sean necesarios para la correcta ejecución correctamente esta actividad. IGOL DENSO Consumo: Aproximadamente 1 kg/m2 por capa por mm de espesor. Nota: Como refuerzo colocando entre las dos capas de producto se puede usar SikaFelt, SikaFelt FPP-30. SikaFelt FV 225 para mejorar la resistencia a la tensión del sistema impermeable. Esto es útil en puenteo de fisuras o para prevenir rotura de la membrana impermeable en sustratos susceptibles a fisurarse como morteros y concretos. IGOL IMPRIMANTE 16 kg Consumo: Aprox. 100 - 200 gr/m2, dependiendo de la rugosidad de la superficie.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 96,41	\$ 96,41
	000656	Material	IGOL IMPRIMANTE (16 KILOS)	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 32.278,00	\$ 6.778,38
	000666	Material	SIKA IGOL DENSO 18 Kilos	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 35.379,00	\$ 37.147,95
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0158	0,00 %	0,0158	\$ 305.096,56	\$ 4.820,53
17333 Impermeabili Muro Cont igol impriman+igol densoCDR			M2	Grupo 11 Tratamientos especiales			Valor Unitario	\$ 48.891,48	

Detalles

Descripción Técnica IMPERMEABILIZACION MUROS DE CONTENCION CON IGOL DENSO DE SIKA O EQUIVALENTE, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE. Impermeabilización con Igol imprimante + Igol denso o similar (para jardineras y espaldones muros de contención) (incluye suministro de materiales, aplicación del producto según especificaciones del fabricante, equipos, trasiego, mano de obra).DESCRIPCIÓN TÉCNICA Trabajos preliminares Construcción muros de contención. Alcance El Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Limpieza. Suministro y aplicación de Igol imprimante, cemento marino líquido o similar. Suministro e instalación Igol denso, cemento marino Techo o similar. Equipos y herramientas. Mano de obra. Especificación El Contratista impermeabilizará el espaldón de todos los muros de contención, con Igol imprimante e Igol denso, (cemento marino líquido y cemento marino techo) o similar siguiendo las indicaciones del proveedor para estos materiales. El costo de este ítem incluye el suministro e instalación de Igol imprimante. Sistema de medida y pago Metro cuadrado. Se pagará por metro cuadrado (m2) cuantificado y aprobado por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, etc. y cualquier otra actividad o elemento o actividad exigido por la Interventoría que a su juicio sean necesarios para la correcta ejecución correctamente esta actividad. IGOL DENSO Consumo: Aproximadamente 1 kg/m2 por capa por mm de espesor. Nota: Como refuerzo colocando entre las dos capas de producto se puede usar SikaFelt, SikaFelt FPP-30. SikaFelt FV 225 para mejorar la resistencia a la tensión del sistema impermeable. Esto es útil en puenteo de fisuras o para prevenir rotura de la membrana impermeable en sustratos susceptibles a fisurarse como morteros y concretos. IGOL IMPRIMANTE 16 kg Consumo: Aprox. 100 - 200 gr/m2, dependiendo de la rugosidad de la superficie.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 96,41	\$ 96,41
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 48,21	\$ 48,21
	000656	Material	IGOL IMPRIMANTE (16 KILOS)	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 32.278,00	\$ 6.778,38
	000666	Material	SIKA IGOL DENSO 18 Kilos	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 35.379,00	\$ 37.147,95
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0158	0,00 %	0,0158	\$ 305.096,56	\$ 4.820,53
14218 impermeabili vigas cim y zapata Igol denso **			M2	Grupo 11 Tratamientos especiales			Valor Unitario	\$ 42.687,24	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 263,78	\$ 263,78
	000666	Material	SIKA IGOL DENSO 18 Kilos	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 35.379,00	\$ 37.147,95
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0176	0,00 %	0,0176	\$ 299.744,81	\$ 5.275,51
00333 IMPERMEABILIZACION EDIL ESPECIAL			M2	Grupo IMPERMEABILIZACION			Valor Unitario	\$ 36.445,50	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 104.130,00	\$ 36.445,50
	000668	Subcontrato	SUPERMANTO 500 XT S/inst Fglas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
00093	IMPERMEABILIZACION INTEGRAL CONCRETO			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 65.421,72

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 104.130,00	\$ 10.413,00
	676	Material	PLASTOCRETE DM SIKa IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	2,1600	0,00 %	2,1600	\$ 25.467,00	\$ 55.008,72
00175	IMPERMEABILIZACION INTEGRAL MORTERO(Sika 1)			M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES			Valor Unitario	\$ 11.440,30

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 329,72	\$ 329,72
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	0,2100	2,00 %	0,2142	\$ 21.084,00	\$ 4.516,19
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 299.744,81	\$ 6.594,39
00332	IMPERMEABILIZACION PERMA PLY-2 CAPAS			M2	Grupo IMPERMEABILIZACION			Valor Unitario	\$ 24.432,33

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1330	0,00 %	0,1330	\$ 104.130,00	\$ 13.849,29
	000639	Material	ASFALTO 190 CANECA DE 200 Kg	KG	1,5600	0,00 %	1,5600	\$ 6.784,00	\$ 10.583,04
	000671	Material	SUPER MANTO ZETAL 600 X 1 Fglas	M2	2,4000	0,00 %	2,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
10054	Impermeabilización con membranas flexibles PVC *			M2	Grupo IMPERMEABILIZACION			Valor Unitario	\$ 278.878,26

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0500	---	0,0500	\$ 4.124,83	\$ 206,24
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 16.099,00	\$ 965,94
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 824,97	\$ 824,97
	001985	Material	PERFIL T (7/8) 1x1/16	ML	5,2500	5,00 %	5,5125	\$ 1.613,00	\$ 8.891,66
	100243	Material	Sika Primer 215 (caja por 6 unidades de 250 ml) **	UN	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 103.957,21	\$ 3.274,65
	2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	0,5300	10,00 %	0,5830	\$ 58.456,00	\$ 34.079,85
	100242	Material	Sikaplan (rollo 1.55x20) 12 NTR **	M2	1,0000	20,00 %	1,2000	\$ 119.941,00	\$ 143.929,20
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1919	0,00 %	0,1919	\$ 418.767,30	\$ 80.361,44
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70
10191	Impermeabilización con Sika Transparente10 Fachada			M2	Grupo 11 Tratamientos especiales			Valor Unitario	\$ 16.523,42

Detalles

Descripción Técnica Impermeabilización con sika transparente 10 o similar (para muros de contención) (incluye suministro de materiales, aplicación del producto según especificaciones del fabricante, equipo, trasiego, mano de obra)

DESCRIPCIÓN TÉCNICA (CAR11) 0.3 IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA CON

especificaciones del fabricante, equipos, trasiego, mano de obra).DESCRIPCION TECNICA(CAPIT) 9.2 IMPERMEABILIZACION DE FACHADA CON LADRILLO O CONCRETO PDFImprimir 9.2.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración:• Lineamientos generales y particulares.• Limpieza.• Suministro e instalación de materiales.• Suministro, instalación, movimiento y retiro de andamios.• Prueba hidráulica.• Mano de obra.• Equipos y herramientas.9.2.2 EspecificaciónSobre la superficie de ladrillo o concreto ya limpia con ácido y después de esperar que el muro esté completamente seco, libre de fisuras, grietas y polvo, se aplicará con fumigadora o brocha dos capas de Sika transparente o similar, que saturen completamente. La segunda capa se aplicará cuando haya secado la primera.El Interventor exigirá al final de la segunda capa y una vez ésta se encuentre seca, una prueba hidráulica consistente en mojar uniformemente la superficie de ladrillo tratada por un tiempo mínimo de 15 min. donde se comprobará que no aparezcan manchas de humedad . En tal caso, éstas se tratarán hasta que haya una total aceptación de la Interventoría. El Contratista deberá suministrar todos los elementos necesarios para que dicha prueba pueda efectuarse. 9.2.3 Sistema de medida y pagoEl pago se hará por metro cuadrado (m²). El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, materiales, mano de obra y cualquier otra actividad o elemento exigido por la Interventoría, que a su criterio sean necesarios para desarrollar correctamente esta labor constructiva.

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 2.133,00	\$ 255,96
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0570	0,00 %	0,0570	\$ 19.030,00	\$ 1.084,71
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 169,66	\$ 169,66
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 722,00	\$ 21,66
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 20,00	\$ 5,00
	708	Material	SIKA TRANSPARENTE 10 16 KILOS=5 GAL	KG	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 41.293,00	\$ 6.503,65
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0283	0,00 %	0,0283	\$ 299.744,81	\$ 8.482,78
10055	Impermeabilización con Sikafill 10 **		M2	Grupo 11 Tratamientos especiales			Valor Unitario	\$ 54.328,82	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 791,33	\$ 791,33
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 20,00	\$ 5,00
	100244	Material	Sikafill 10/ Sikafill 12 (kg)	KG	1,3700	5,00 %	1,4385	\$ 26.212,00	\$ 37.705,96
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0528	0,00 %	0,0528	\$ 299.744,81	\$ 15.826,53

10056	Impermeabilización con Sikafill 5 **		M2	Grupo 11 Tratamientos especiales			Valor Unitario	\$ 28.076,20	
-------	--------------------------------------	--	----	----------------------------------	--	--	----------------	--------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 791,33	\$ 791,33
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 20,00	\$ 5,00
	103607	Material	SikaFill 5 (5 Gl) **	KG	1,3700	5,00 %	1,4385	\$ 7.962,00	\$ 11.453,34
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0528	0,00 %	0,0528	\$ 299.744,81	\$ 15.826,53

15746	Impermeabilizacion Cubiertas (membrana sintetica)		M2	Grupo IMPERMEABILIZACION			Valor Unitario	\$ 106.619,32	
-------	---	--	----	--------------------------	--	--	----------------	---------------	--

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalacion de membrana sintetica (PVC o similar) incluido geotextil no tejido 1.600 para aislar la superficie, anclaje, perfiles de borde y de fondo, membrana de sintetica de 1.2 mm de espesor, sello de bordes con masilla flexible de poliuretano.

Componentes	103143	Material	Acople a desague hasta 4"(Imperm. membranas Sint.)	UN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 56.036,01	\$ 6.724,32
	103142	Material	Geomembrana PVC 1.2 mm /Expuesta) Sumin.+Intal.	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 99.895,00	\$ 99.895,00

13827	Impermeabilizacion de Cárcamo		ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 57.873,28	
-------	-------------------------------	--	----	--------------------------------	--	--	----------------	--------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.067,78	\$ 1.067,78
	000659	Material	CEMENTO MARINO LIQUIDO	GLN	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 0,00	\$ 0,00

	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 612.538,01	\$ 3.123,94
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 305.096,56	\$ 42.713,52
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
18174	IMPERMEABILIZACION DE FACHADA CON HIDROFUGO			M2	Grupo PINTURA			Valor Unitario	\$ 22.871,47
Detalles									
Descripción Técnica		IMPERMEABILIZACION DE FACHADA CON HIDROFUGO CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 2.133,00	\$ 639,90
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 19.030,00	\$ 5.709,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 473,92	\$ 473,92
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 722,00	\$ 216,60
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 104.130,00	\$ 9.371,70
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 94,78	\$ 94,78
	708	Material	SIKA TRANSPARENTE 10 16 KILOS=5 GAL	KG	0,1500	1,00 %	0,1515	\$ 41.293,00	\$ 6.255,89
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0005	0,00 %	0,0005	\$ 219.360,72	\$ 109,68
10123	Impermeabilización Espaldon Igol Imprimant + Denso			M2	Grupo 11 Tratamientos especiales			Valor Unitario	\$ 48.843,27
Detalles									
Descripción Técnica		9.3.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración:• Lineamientos generales y particulares.• Limpieza.• Suministro y aplicación de Igol imprimante, cemento marino líquido o similar.• Suministro e instalación de igol denso o cemento marino.• Equipos y herramientas.• Mano de obra.9.3.2 EspecificaciónEl Contratista impermeabilizará el espaldón de todos los muros de contención con igol imprimante e Igol denso y cemento marino siguiendo las indicaciones del proveedor de estos materiales. 9.3.3 Sistema de medida y pagoSe pagará por metro cuadrado (m²) cuantificado y aprobado por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, materiales, mano de obra y cualquier otra actividad o elemento exigido por la Interventoría, que a su juicio sean necesarios para la correcta ejecución de esta actividad.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 96,41	\$ 96,41
	000656	Material	IGOL IMPRIMANTE (16 KILOS)	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 32.278,00	\$ 6.778,38
	000666	Material	SIKA IGOL DENSO 18 Kilos	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 35.379,00	\$ 37.147,95
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0158	0,00 %	0,0158	\$ 305.096,56	\$ 4.820,53
010264	IMPERMEABILIZACION MANTO BICAPA 3+3 mm ULTIMA CAPA CON INHIBIDOR DE RAIZ + MANO DE OBRA Y TRANSPORTE			M2	Grupo IMPERMEABILIZACION			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
13766	Impermeabilización manto morter plas AL-300 3mm **			M2	Grupo IMPERMEABILIZACION			Valor Unitario	\$ 45.073,56
Detalles									
Descripción Técnica		Manto asfáltico con foil de aluminio, para impermeabilización de cubiertas semitransitables expuestas directametne a la intemperie, túneles, terrazas, muros de contención, juntas de dilatación, canales, resrvorios, estanques, etc. Revestimiento impermeabilizante protector de ductos, tuberías y estructuras metálicas expuestas directamente a la intemperie. Ancho de rollo 1.1m. Rollo de 11m2							
Componentes	102493	Equipo	EQUIPO DE CORTE OXICORTE	DD	0,0689	0,00 %	0,0689	\$ 90.685,00	\$ 6.248,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.694,81	\$ 1.694,81
	662	Material	EMULSION ASFALTICA EMULSION PLASTICA	GLN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 30.803,00	\$ 3.234,32
	001046	Material	MANTO MORTERPLAS AL 300 3 mm.	M2	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1111	0,00 %	0,1111	\$ 305.096,56	\$ 33.896,23
16167	Impermeabilización manto TEXAPLAS 3mm Foil Alumi**			M2	Grupo IMPERMEABILIZACION			Valor Unitario	\$ 45.073,56

Detalles									
Descripción Técnica			Manto asfáltico con foil de aluminio, para impermeabilización de cubiertas semitransitables expuestas directametne a la intemperie, túneles, terrazas, muros de contención, juntas de dilatación, canales, resvorios, estanques, etc. Revestimiento impermeabilizante protector de ductos, tuberías y estructuras metálicas expuestas directamente a la intemperie. Ancho de rollo 1.1m. Rollo de 11m2						
Componentes	102493	Equipo	EQUIPO DE CORTE OXICORTE	DD	0,0689	0,00 %	0,0689	\$ 90.685,00	\$ 6.248,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.694,81	\$ 1.694,81
	662	Material	EMULSION ASFALTICA EMULSION PLASTICA	GLN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 30.803,00	\$ 3.234,32
	106030	Material	MANTO TEXAPLAS - 3.2 mm Foil Aluminio	M2	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1111	0,00 %	0,1111	\$ 305.096,56	\$ 33.896,23
16903	Impermeabilización Tanque y Piscina membranasPVC		M2	Grupo IMPERMEABILIZACION			Valor Unitario	\$ 224.317,84	

Detalles									
Descripción Técnica			IMPERMEABILIZACION DE TANQUES DE AGUA Y PISCINAS EN MEMBRANA TIPO SIKAPLAN 12 NTR DE SIKA O EQUIVALENTE. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE, ACCESORIOS Y ANCLAJES ACORDES CON LA RECOMENDACION DEL FABRICANTE. CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.488,79	\$ 1.488,79
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0596	0,00 %	0,0596	\$ 16.099,00	\$ 959,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 297,76	\$ 297,76
	102356	Material	Geotextil Sika PP 1800 **	M2	1,9000	0,00 %	1,9000	\$ 8.725,00	\$ 16.577,50
	100243	Material	Sika Primer 215 (caja por 6 unidades de 250 ml) **	UN	0,0250	5,00 %	0,0263	\$ 103.957,21	\$ 2.734,07
	2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 58.456,00	\$ 30.689,40
	100242	Material	Sikaplan (rollo 1.55x20) 12 NTR **	M2	1,0800	7,00 %	1,1556	\$ 119.941,00	\$ 138.603,82
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0658	0,00 %	0,0658	\$ 418.767,30	\$ 27.554,89
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
	13243	Sub-análisis	fijacion de borde para membrana Sarnafil	ML	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 23.973,97	\$ 4.315,31
10001	impermeabilizado con Xypex **		M2	Grupo 11 Tratamientos especiales			Valor Unitario	\$ 52.443,06	

Detalles									
Descripción Técnica			DESCRIPCION TECNICACaracterísticasImpermeabilizante base cristales para el concreto ya fundido, de origen canadiense, crea una reacción química que penetra en los poros del concreto en forma de cristales.Material Producto cementosoContenido1,25 kilosRecomendacionesProteja las manos con guantes de caucho, evite contacto con la piel y ojos, si esto sucede lávese con abundante agua limpiaUso En muros de cimentación, de contención, piscinas, parqueaderos, plantas de tratamiento, terrazas y cubiertas, tanques de agua potable, túneles, foso de ascensor, goteras y humedadesColorGrisEspesor1,2 mm aproximadamenteCuando Xypex se mezcla con un poco de agua y se aplica como una capa cementosa sobre el concreto húmedo, los químicos activos de XYPEX penetran profundamente dentro del concreto húmedo, produciendo una formación cristalina insoluble que llena y taponan los poros y capilares contra el paso del agua.Esta formación química interna llega a ser permanente y formará parte integral de la estructura, protegiéndola y preservándola por muchísimos años".XYPEX Es un impermeabilizante y protector del concreto desarrollado en Canadá, que ofrece grandes ventajas sobre los sistemas convencionales.Se aplica con brocha como una lechada (slurry) superficial sobre el concreto húmedo, o se agrega en la mezcla del concreto. Al unirse con el agua crea una solución química activa que penetra por los poros del concreto, desarrolla cristales que se integran a la estructura, produciendo un fenómeno profundo, tal como adelante se explica, sellando la porosidad del concreto. Ese fenómeno por ejemplo impedirá que las moléculas de agua atraviesen fisuras, porosidad, etc.Presentaciones:Los ingredientes activos de xypex producen una reacción catalítica que genera la formación de cristales no solubles de fibras dendríticas en los poros y capilares del concreto, sellando totalmente el paso de agua o cualquier líquido. El xypex puede llegar a integrarse más de 30 cm dentro de la estructura,El presente item incluye suministro e instalación de materiales, equipos, herramientas y mano de obra						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 220,45	\$ 220,45
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 174.962,00	\$ 7.348,40
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 20,00	\$ 5,25
	103461	Material	IMPERMEABILIZANTE INTEG-CONCENT- XYPEX(CANEC25KG)	UN	0,0600	3,00 %	0,0618	\$ 726.035,01	\$ 44.868,96

13404	Impermeabilizante integral Xypex **	M2	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 46.561,62
-------	-------------------------------------	----	--------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 641,22	\$ 641,22
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 20,00	\$ 5,25
	103461	Material	IMPERMEABILIZANTE INTEG-CONCENT- XYPEX(CANEC25KG)	UN	0,0320	5,00 %	0,0336	\$ 726.035,01	\$ 24.394,78
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0535	0,00 %	0,0535	\$ 299.744,81	\$ 16.036,35
	12508	Sub-análisis	Día de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02

010593	Implementación de huellas en tierra 2.00x0.80 - Pico del Águila	ML	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 160.659,77
--------	---	----	-------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica "Implementación de huellas: Consiste en la implantación de las huellas mediante la conformación de pasos, para lo cual se requiere la adecuación del terreno natural, mediante el corte y/o relleno y posterior colocación de madera seca e inmunizada, puede ser con secciones rollizas o planchones, asegurados mediante las estacas de madera enterradas en el terreno. Los peldaños de las escaleras deberán tener la contrahuella reforzada, ya sea con madera o piedra, siempre se debe mantener una leve pendiente hacia debajo de los peldaños. medidas aprox de huella: 2,00 x 0,80 ML

Componentes	002720	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (MES)	MES	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 1.214.141,01	\$ 485,66
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.980,75	\$ 1.980,75
	104185	Material	ALFARDA L=2.5M Ø=10CM	UN	2,0000	3,00 %	2,0600	\$ 44.690,00	\$ 92.061,40
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2036	0,00 %	0,2036	\$ 305.096,56	\$ 62.117,66
	12508	Sub-análisis	Día de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0183	0,00 %	0,0183	\$ 219.360,72	\$ 4.014,30

15376	Imprimac emuls asfalt aglutin grava de piso cauc	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 5.174,54
-------	--	----	----------------	----------------	-------------

Detalles incluye barreno, media, arena de río cargu y retir

Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICALa gravilla que hace parte de la estructura del piso en caucho (cod 15370), se aglutinará cada una de las capas, de esta forma una vez instalada cada una de las capas ya vibrada con equipo liviano, se imprimara con emulsion asfaltica de rompimiento lento a razon de 0.6 lt/m2 El pago de este item hace referencia al m2 de cada una de las capas.Incluye:-suministro de materiales-trasiegos-Equipos y herramientas-mano de obra

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 49,57	\$ 49,57
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,0119	0,00 %	0,0119	\$ 104.130,00	\$ 1.239,15
	101257	Material	EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra	KG	0,3400	3,00 %	0,3502	\$ 11.096,00	\$ 3.885,82

16835	IMPRIMACION ASFALTICA (Emulsion CRR-1)CAPAS GRANUL	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 10.089,22
-------	--	----	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica IMPRIMACION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO PARA CAPAS GRANULARES Y/O LOSAS DE CONTRAPISO

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15,77	\$ 15,77
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5,26	\$ 5,26
	101257	Material	EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra	KG	0,7818	10,00 %	0,8600	\$ 11.096,00	\$ 9.542,56
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,0047	0,00 %	0,0047	\$ 111.835,62	\$ 525,63

10115	Imprimacion asfaltica con emulsion CRL-1**	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 12.839,98
-------	--	----	----------------	----------------	--------------

Detalles incluye barreno, media, arena de río cargu y retir

Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA(CAP14) 2.16 RIEGOS PDFImprimir2.16.1 Imprimación en trio2.16.1 DescripciónSe efectúan sobre bases o capas granulares no tratadas previamente. Se intenta conseguir una superficie negra de permeabilidad uniforme sin polvo ni partículas minerales sueltas

granulares no tratados previamente. Se intenta conseguir una superficie negra, de permeabilidad uniforme, sin polvo ni partículas minerales sueltas, para extender adecuadamente las capas bituminosas superiores. Se utilizan ligantes que tengan escasa viscosidad y que además esta característica se mantenga por cierto tiempo, para que pueda penetrar ligeramente por capilaridad. El ligante bituminoso por emplear será una emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta tipo CRL-0, la cual deberá cumplir las condiciones indicadas en el numeral 400.2.4 del Artículo 400 de las especificaciones INV-07. También se podrá emplear una emulsión catiónica de rotura lenta tipo CRL- 1 la cual, para su aplicación, deberá diluirse en agua hasta que tenga una concentración aproximada de cuarenta por ciento (40%), la cual deberá cumplir las condiciones indicadas en el numeral 400.2.4 del Artículo 400 de las especificaciones INV-072.16.1.2 Normas INV 400-07, INV 420-420, INV 432-072.16.1.3 Ensayos Se realizarán ensayos de calidad efectuados sobre muestras representativas de la entrega, los cuales deberán satisfacer todas las condiciones establecidas en los numerales 400.2.4 o 400.2.6 del Artículo INV 400-07, dependiendo de si el producto asfáltico es una emulsión o un asfalto líquido. Se efectuarán además, sobre muestras representativas de las diversas entregas, las verificaciones exigidas en el numeral 411.5.2 del Artículo 411 si se trata de una emulsión asfáltica o en el numeral 416.5.2 del Artículo 416 si es un asfalto líquido. 2.16.2 Imprimación en caliente Es la aplicación a la base terminada de un producto asfáltico rebajado de curación media o lenta. La función de este riego es la de impermeabilizar e impregnar superficialmente y hasta la profundidad que penetre el asfalto, para formar una transición entre la base y el pavimento asfáltico y dar mayor impermeabilidad y resistencia a los agentes atmosféricos y al desgaste. Los materiales bituminosos serán asfalto líquido de curación media MC-70 y MC-270. La temperatura de aplicación deberá cumplir los siguientes requisitos: MC-70 ENTRE 104 °F (40 °C) Y 158 °F (70 °C) MC-250 ENTRE 135 °F (57 °C) Y 155 °F (68 °C) Estas temperaturas se refieren a asfaltos que tengan la viscosidad Saybolt Furol de 75 a 150 seg. La base por imprimir deberá ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar prácticamente del todo el polvo y material suelto. Las operaciones de barrido Y soplado mecánico deberán ser complementadas cuando fuere necesario mediante el barrido con cepillo a mano. Cuando se va a aplicar el material bituminoso con carro irrigador se debe verificar que todas las boquillas funcionen normalmente. La rata de aplicación varía de 0.30 a 0.60 gal/m² de superficie. El riego del producto asfáltico no debe hacerse por ningún motivo cuando esté lloviendo o la base esté mojada ni cuando la velocidad del viento impida una aplicación uniforme. Cuando por consecuencia de pequeñas depresiones existentes en la base se hubiere inundado en la misma, se procederá a eliminar el exceso, en ningún caso se admitirá distribución de arena para absorber el exceso de asfalto. 2.16.2.1 Normas INV 400-07, INV 420-07, INV 432-072.16.2.2 Ensayos Se realizarán ensayos de calidad efectuados sobre muestras representativas de la entrega, los cuales deberán satisfacer todas las condiciones establecidas en los numerales 400.2.4 o 400.2.6 del artículo INV 400-07, dependiendo de si el producto asfáltico es una emulsión o un asfalto líquido. Se efectuarán además, sobre muestras representativas de las diversas entregas, las verificaciones exigidas en el numeral 411.5.2 del artículo 411 si se trata de una emulsión asfáltica o en el numeral 416.5.2 del artículo 416 si es un asfalto líquido. 2.16.3 Riego de liga en frío 2.16.3.1 Descripción Se refiere al suministro, transporte, eventual calentamiento y aplicación uniforme de un ligante asfáltico sobre losas de concreto o sobre una capa bituminosa, previamente a la extensión de otra capa bituminosa, que no sea un tratamiento superficial, un sello de arena-asfalto o una lechada asfáltica. El ligante por emplear será una emulsión asfáltica catiónica convencional o modificada con polímeros, de rotura rápida, que obedezca a algunas de las siguientes denominaciones: Emulsión asfáltica CRR-1 o CRR-2 Emulsión asfáltica modificada con polímeros CRR-1m o CRR-2 m El ligante que se emplee, deberá cumplir las condiciones establecidas en los numerales 400.2.4 y 400.2.5 del artículo INV 400-07, según el caso. Se puede emplear emulsión asfáltica catiónica estabilizada de rotura rápida con un contenido de asfalto entre 50 a 65% aplicada a la temperatura ambiente. 2.16.3.2 Normas • INV 400-07, INV 411-07 INV 415-07, INV 421-072.16.3.3 Ensayos Se realizarán ensayos de calidad efectuados sobre muestras representativas de la entrega, los cuales deberán satisfacer todas las condiciones establecidas en las Tablas 400.5 o 400.6 del Artículo INV 400-07, según sea el caso. Además, sobre muestras representativas de las diversas entregas, el Interventor efectuará las verificaciones exigidas en el numeral 411.5.2 del Artículo INV 411-07 o en el numeral 415.5.2 del Artículo INV 415-072.16.4 Riego de liga en caliente 2.16.4.1 Descripción Consiste en el suministro, transporte, calentamiento, y aplicación uniforme de un producto asfáltico sobre un pavimento rígido o flexible existente o sobre una base asfáltica nueva. El riego de liga se realizará con cemento asfáltico: • AC 60-100 aplicado entre 110 °C y 150 °C, asfalto disuelto de curado de curado rápido, • RC 250 aplicado entre 70° a 100 °C. Cuando se trate del riego de liga para sellado y adherencia de las juntas, solo podrá utilizarse AC 60- 100 fundido a una temperatura entre 110 °C y 150°C. El equipo constará de un distribuidor con temperatura y presión constantes. El distribuidor debe incluir un tacómetro, un medidor de volumen y un termómetro para conocer la temperatura del contenido. Todo el equipo será aprobado por la Interventoría y se mantendrá en buenas condiciones de

operación. El Contratista calibrará el distribuidor con anterioridad a la iniciación de las operaciones de riego, en presencia del Interventor y durante la construcción cuantas veces este lo exija. La superficie sobre la cual se aplicará el riego de liga será cuidadosamente barrida y soplada con equipo con equipo adecuado en tal forma que se elimine todo el polvo y material suelto, cuando fuera necesario, se empleará el cepillo manual o la escoba mecánica. El material bituminoso se aplicará con el distribuidor en cantidades alrededor de 2.00 litros por metro cuadrado, con la temperatura dentro de los límites anotados para el material en particular que se está usando y acorde con las condiciones de las superficies a ligar. En el caso de liga para juntas estas deben quedar impregnadas completamente con el material especificado (AC 60 - 100 fundido) Si la superficie necesita otra aplicación del material bituminoso esta se hará de acuerdo con las instrucciones del Interventor. No se comenzará a regar el material bituminoso en cada nueva jornada de trabajo, hasta tanto se haya comprobado la uniformidad del riego que proporciona el equipo. Se prohíbe aplicar la liga cuando existan condiciones de lluvias. Las capas de concreto asfáltico se colocarán como máximo dentro de las 24 horas siguientes al riego de liga. 2.16.4.2 Normas• INV 400-07, INV 411-07 INV 415-07, INV 421-072.16.4.3 Ensayos Se realizarán ensayos de calidad efectuados sobre muestras representativas de la entrega. los cuales deberán satisfacer todas las condiciones establecidas en las Tablas 400.5 o 400.6 del artículo INV 400-07. según sea el

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 224,81	\$ 224,81
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 7.628,99	\$ 7.705,28
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 299.744,81	\$ 4.496,17
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 413.723,00	\$ 413,72
12492	Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bomba)**		M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 25.937,21	

Detalles incluye barreno, media, arena de rio cargu y retir

Descripción Técnica 0.60 gl/m2 = 2.2740 LT/m2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 144,05	\$ 144,05
	102229	Material	ACPM**	GLN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 11.269,00	\$ 112,69
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANE. 55GLNS.	LT	2,2740	2,00 %	2,3195	\$ 9.755,00	\$ 22.626,72
	105539	Material	EQUIPO FUMIGADOR MANUAL DE ESPALDA – TANQUE 20 LTS	UN	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 132.076,01	\$ 13,21
	100615	Material	Gasolina **	GLN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 15.948,00	\$ 159,48
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 411.580,43	\$ 2.881,06

16809	Imprimacion Asfaltica en Frio para Gravilla		M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 25.223,33	
--------------	--	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles incluye barreno, media, arena de rio cargu y retir

Descripción Técnica 0.60 gl/m2 = 2.2740 LT/m2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 123,02	\$ 123,02
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANE. 55GLNS.	LT	2,2740	2,00 %	2,3195	\$ 9.755,00	\$ 22.626,72
	105539	Material	EQUIPO FUMIGADOR MANUAL DE ESPALDA – TANQUE 20 LTS	UN	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 132.076,01	\$ 13,21
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 223.671,24	\$ 2.460,38

10327	Imprimacion asfaltica para andenes**		M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 5.815,54	
--------------	---	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	--------------------	--

Detalles incluye barreno, media, arena de rio cargu y retir

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 43,35	\$ 43,35
	3767	Mano de Obra	AYUDANTE ADMON.+ PREST(IDRD)	MES	0,0010	3,11 %	0,0010	\$ 2.167.263,00	\$ 2.167,26
	3317	Material	EMULSION ASFALTICA CRL-1 (IMPRIMANTE)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.604,93	\$ 3.604,93

12268	Imprimacion emulsion asfalt de la Superficie**		M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 5.001,80	
--------------	---	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	--------------------	--

Detalles incluye barreno, media, arena de rio cargu y retir

Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICAEsta labor solo se pagará para aquellas actividades en las cuales no esta incluido en su analisis unitarioImprimación asfáltica sobre recebo compactado (Base granular) (incluye suministro de materiales, aplicación del producto, equipos, trasiego, mano de obra). 1.2 lt/m2 asfalto residualNo se permitira que sobre la superficie tratada queden aposamientos de este materialIncluye:-suministro de materiales-trasiegos-Equipos y herramientas-mano de obra

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 49,57	\$ 49,57
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,0119	0,00 %	0,0119	\$ 104.130,00	\$ 1.239,15
	3317	Material	EMULSION ASFALTICA CRL-1 (IMPRIMANTE)	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 3.604,93	\$ 3.713,08
17765	Infrarrojo tecnologia antimascotas (SUMI INST)		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 50.988,70

Detalles

Descripción Técnica Suministo e instalación Infrarrojo de doble tecnologia, antimascotas BV-601

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.008,20	\$ 2.008,20
	108000	Material	Infrarrojo de doble tecnologia, antimascotas BV-60	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 306.128,14	\$ 48.980,50

00221	INMUNIZANTE CUBIERTA		M2	Grupo	CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 9.592,53
-------	----------------------	--	----	-------	-----------	--	--	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 104.130,00	\$ 9.371,70
	000478	Material	BROCHA 4" CERDA NATURAL	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 10.824,99	\$ 220,83

20652	INSPECCION DE RED DE ALCANTARILLADO CON CCTV		ML	Grupo	REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 23.362,79
-------	--	--	----	-------	----------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102535	Equipo	Alquiler de Vactor (Solo Lavado)**	HR	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 349.206,00	\$ 10.476,18
	102541	Equipo	Alquiler Manguera para Motobomba 2-3" (10m)	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 12.169,13	\$ 243,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1,06	\$ 1,06
	102536	Equipo	MOTOBOMBA ALTA PRESIÓN 2-3" (SUMERG)	HR	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 12.059,00	\$ 361,77
	010745	Mano de Obra	INSPECCION DE TUBERIA CON CCTV (ML)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.330,00	\$ 8.330,00
	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 571.230,00	\$ 1.713,69
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 223.671,24	\$ 2.236,71

10933	INST SOBRE ANGULO LAMINA COLD ROLCal.16***		M2	Grupo	CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 505.664,90
-------	--	--	----	-------	----------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.941,15	\$ 5.941,15
	1086	Material	ANGULO 1x1x1/8	ML	2,0000	3,00 %	2,0600	\$ 6.197,09	\$ 12.766,01
	3059	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.16 1.22X2.44 M	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 177.683,01	\$ 183.013,50
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,2150	0,00 %	0,2150	\$ 21.618,00	\$ 4.647,87
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	1,0300	0,00 %	1,0300	\$ 288.405,52	\$ 297.057,69
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.238,68	\$ 2.238,68

10495	INSTAL CERRAM- IDRD h=2.5, 3000psi (pilot+viga+Pin		ML	Grupo	10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 384.012,64
-------	--	--	----	-------	---------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica LA ESTRUCTURA (TUBERIA + MALLA) ES REINSTALADA.

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 61.904,00	\$ 4.952,32
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.277,86	\$ 7.277,86
	101014	Material	ANTICORROSIVO ROJO PINTUCO	GLN	0,0550	5,00 %	0,0578	\$ 0,00	\$ 0,00
	104874	Material	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO(GRIS PLATA)	GLN	0,0850	5,00 %	0,0893	\$ 79.109,00	\$ 7.064,43

11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 306.128,14	\$ 24.490,25
12508	Sub-análisis	Día de Traslado con 2 ayudantes**	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 219.360,72	\$ 17.548,86
13627	Sub-análisis	Pilotines h= 0.70m d=0.3m suelo blando21Mpa refor*	UN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 192.451,55	\$ 115.470,93
10494	Sub-análisis	Viga 0.3*0.3 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 152.661,31	\$ 152.661,31
100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 40.066,37	\$ 40.066,37
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 413.723,00	\$ 14.480,31

14180	Instalac Señal Ruta de Evacuación1Dad(30x30x50)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 147.822,51
--------------	--	-----------	-------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.504,34	\$ 5.504,34
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0495	5,00 %	0,0520	\$ 594.287,13	\$ 30.902,93
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 299.744,81	\$ 104.910,68
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 116.632,07	\$ 5.248,44
	10210	Sub-análisis	Traslado m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0450	25,00 %	0,0563	\$ 22.311,21	\$ 1.256,12

11429	Instalac tapa luz Lamina Galv. Cal. 22 des=20cm **	ML	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 184.155,30
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.564,69	\$ 3.564,69
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 589,00	\$ 2.356,00
	004018	Material	LAMINA Galv. Cal. 22 1 x 2 M.	M2	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,6180	0,00 %	0,6180	\$ 288.405,52	\$ 178.234,61

14156	InstalacEstac.10-BancaAbdominales 4Dad(30x30x50)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 349.199,28
--------------	---	-----------	-------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.932,75	\$ 19.932,75
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 594.287,13	\$ 124.800,30
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 299.744,81	\$ 179.846,89
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 116.632,07	\$ 20.993,77
	10210	Sub-análisis	Traslado m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1300	25,00 %	0,1625	\$ 22.311,21	\$ 3.625,57

14149	InstalacEstac.11-Banca Fortalec.4Dad(30x30x50)3000	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 350.726,53
--------------	---	-----------	-------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 20.065,55	\$ 20.065,55
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 594.287,13	\$ 124.800,30
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 299.744,81	\$ 179.846,89
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 116.632,07	\$ 20.993,77
	10210	Sub-análisis	Traslado m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1800	25,00 %	0,2250	\$ 22.311,21	\$ 5.020,02

14157	InstalacEstac.12-Poste AbdominGluteos1Dad(30x30x50	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 168.316,48
--------------	---	-----------	-------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.214,04	\$ 11.214,04
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0690	5,00 %	0,0725	\$ 594.287,13	\$ 43.085,82
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 299.744,81	\$ 104.910,68
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 116.632,07	\$ 7.347,82
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0630	25,00 %	0,0788	\$ 22.311,21	\$ 1.758,12

14158	InstalacEstac.15-BarrasParalelas 4Dad(20x20x50)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 232.912,93
--------------	--	-----------	-------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.912,98	\$ 15.912,98
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0890	5,00 %	0,0935	\$ 594.287,13	\$ 55.565,85
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 299.744,81	\$ 149.872,41
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 116.632,07	\$ 9.330,57
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0800	25,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12

14114	InstalacEstac.1-PosteEstiram.(Aquiles)Dad30x30x70	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 168.316,48
--------------	--	-----------	-------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.214,04	\$ 11.214,04
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0690	5,00 %	0,0725	\$ 594.287,13	\$ 43.085,82
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 299.744,81	\$ 104.910,68
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 116.632,07	\$ 7.347,82
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0630	25,00 %	0,0788	\$ 22.311,21	\$ 1.758,12

14150	InstalacEstac.2-TuboEjerc.Gemel-Muslo2Dad(25x25x50	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 158.424,91
--------------	---	-----------	-------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.314,81	\$ 10.314,81
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0690	5,00 %	0,0725	\$ 594.287,13	\$ 43.085,82
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 299.744,81	\$ 95.918,34
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 116.632,07	\$ 7.347,82
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0630	25,00 %	0,0788	\$ 22.311,21	\$ 1.758,12

14151	InstalacEstac.3-Banca AbdomAltos 4Dad(30x30x50)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 315.770,33
--------------	--	-----------	-------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.594,26	\$ 19.594,26
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1540	5,00 %	0,1617	\$ 594.287,13	\$ 96.096,23
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 299.744,81	\$ 179.846,89
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 116.632,07	\$ 16.328,49
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1400	25,00 %	0,1750	\$ 22.311,21	\$ 3.904,46

14152	InstalacEstac.4-Barra para Salto 3Dad(30x30x50)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 266.312,43
--------------	--	-----------	-------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.098,09	\$ 15.098,09
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1540	5,00 %	0,1617	\$ 594.287,13	\$ 96.096,23
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 299.744,81	\$ 134.885,16
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 116.632,07	\$ 16.328,49
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1400	25,00 %	0,1750	\$ 22.311,21	\$ 3.904,46

14153	InstalacEstac.5-BarraFlexiónEspalda 2Dad(30x30x70)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 273.610,03
--------------	---	-----------	-------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.413,06	\$ 16.413,06
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1430	5,00 %	0,1502	\$ 594.287,13	\$ 89.261,93
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 299.744,81	\$ 149.872,41
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 116.632,07	\$ 15.162,17
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 22.311,21	\$ 2.900,46

14154	InstalacEstac.7-BancaEstiramiento 4Dad(30x30x50)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 349.199,28
--------------	---	-----------	-------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.932,75	\$ 19.932,75
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 594.287,13	\$ 124.800,30
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 299.744,81	\$ 179.846,89
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 116.632,07	\$ 20.993,77
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1300	25,00 %	0,1625	\$ 22.311,21	\$ 3.625,57

14155	InstalacEstac.8-Tubos para Brinco 3Dad(30x30x50)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 266.312,43
--------------	---	-----------	-------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.098,09	\$ 15.098,09
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1540	5,00 %	0,1617	\$ 594.287,13	\$ 96.096,23
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 299.744,81	\$ 134.885,16
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 116.632,07	\$ 16.328,49
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1400	25,00 %	0,1750	\$ 22.311,21	\$ 3.904,46

14119	InstalacEstac6- BarrFlexPechoIndivid2Dad(30x30x70)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 271.886,13
--------------	---	-----------	-------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.443,85	\$ 16.443,85
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1400	5,00 %	0,1470	\$ 594.287,13	\$ 87.360,21
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 299.744,81	\$ 149.872,41
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,1260	0,00 %	0,1260	\$ 116.632,07	\$ 14.695,64
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1260	25,00 %	0,1575	\$ 22.311,21	\$ 3.514,02

14111	Instalación Cicloparquadero-M-100(STP)	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 238.973,34
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.668,91	\$ 9.668,91
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0560	2,00 %	0,0571	\$ 594.287,13	\$ 33.933,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,6300	0,00 %	0,6300	\$ 299.744,81	\$ 188.839,23
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,0560	0,00 %	0,0560	\$ 116.632,07	\$ 6.531,40

12566	INSTALACIÓN	ESCALERA DE GATO-STPM	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 125.132,22
--------------	--------------------	------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 45.570,00	\$ 5.012,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.172,46	\$ 3.172,46
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 99.130,00	\$ 15.860,80
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 57.751,00	\$ 2.887,55
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 18.982,00	\$ 5.694,60
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 288.405,52	\$ 63.449,21
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 415.070,00	\$ 29.054,90

14102	Instalacion	Estructura Minitenis **	JGO	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 169.640,67
--------------	--------------------	--------------------------------	------------	------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0900	2,00 %	0,0918	\$ 594.287,13	\$ 54.555,56
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 146.354,07	\$ 13.171,87
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,3400	0,00 %	0,3400	\$ 299.744,81	\$ 101.913,24

14103	Instalacion	Estructura Tenis **	JGO	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 214.827,44
--------------	--------------------	----------------------------	------------	------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1350	3,00 %	0,1391	\$ 594.287,13	\$ 82.665,34
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 146.354,07	\$ 19.757,80
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,3750	0,00 %	0,3750	\$ 299.744,81	\$ 112.404,30

14105	Instalacion	Malla de Minitenis **	UN	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 17.310,26
--------------	--------------------	------------------------------	-----------	------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 824,30	\$ 824,30
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 299.744,81	\$ 16.485,96

14104	Instalacion	Malla de Tenis **	UN	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 33.046,87
--------------	--------------------	--------------------------	-----------	------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.573,66	\$ 1.573,66
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1050	0,00 %	0,1050	\$ 299.744,81	\$ 31.473,21

12684	INSTALACION	POSTE H=2.0M**	UN	Grupo 09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 208.998,34
--------------	--------------------	-----------------------	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.376,21	\$ 13.376,21
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 539.863,63	\$ 27.533,05
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 523.416,05	\$ 130.854,01
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 413.723,00	\$ 37.235,07
12687	INSTALACION POSTE H=2.7M**		UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 208.998,34	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.376,21	\$ 13.376,21
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 539.863,63	\$ 27.533,05
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 523.416,05	\$ 130.854,01
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 413.723,00	\$ 37.235,07
12690	INSTALACION POSTE H=3.0M**		UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 204.533,30	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 45.570,00	\$ 4.557,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.745,52	\$ 10.745,52
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 99.130,00	\$ 9.913,00
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 18.982,00	\$ 9.680,82
	12074	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 543.503,45	\$ 27.718,68
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 523.416,05	\$ 104.683,21
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 413.723,00	\$ 37.235,07
12693	INSTALACION POSTE H=3.30M**		UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 212.177,45	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 45.570,00	\$ 4.557,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.246,65	\$ 11.246,65
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 99.130,00	\$ 9.913,00
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 18.982,00	\$ 9.680,82
	12074	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0460	2,00 %	0,0469	\$ 543.503,45	\$ 25.490,31
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 523.416,05	\$ 109.917,37
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 413.723,00	\$ 41.372,30
14175	Instalacion Red de Futbol **		JGO	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 34.620,53	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.648,60	\$ 1.648,60
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 299.744,81	\$ 32.971,93
14107	Instalacion Red de Microfutbol **		JGO	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 33.078,34	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.575,16	\$ 1.575,16

11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1051	0,00 %	0,1051	\$ 299.744,81	\$ 31.503,18
11276	Instalacion	señales de Transito **	UN	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 85.986,77

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.929,46	\$ 2.929,46
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0400	7,00 %	0,0428	\$ 539.863,63	\$ 23.106,16
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 300.538,85	\$ 54.096,99
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 146.354,07	\$ 5.854,16

12874	Instalación Acople Completo -STPM**	UN	Grupo 10 Mobiliario				Valor Unitario	\$ 43.155,78
--------------	--	-----------	----------------------------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 358,67	\$ 358,67
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 99.130,00	\$ 6.939,10
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 47.130,00	\$ 3.299,10
	100807	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 179.336,00	\$ 7.173,44
	1185	Material	BROCA HSS 1/2" (Para metal)	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 15.727,83	\$ 481,27
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 415.070,00	\$ 24.904,20

12880	Instalación Acople en U lámina cal.3/16" -STPM**	UN	Grupo 10 Mobiliario				Valor Unitario	\$ 37.585,01
--------------	---	-----------	----------------------------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 45.570,00	\$ 2.278,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 538,01	\$ 538,01
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 99.130,00	\$ 7.930,40
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 47.130,00	\$ 1.413,90
	100807	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 179.336,00	\$ 10.760,16
	000476	Material	BROCA HSS ¼" (Para metal)	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 4.512,00	\$ 138,07
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 18.982,00	\$ 1.936,16
	102953	Material	TORNILLO 1/2" X 2 ½"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 1.559,26	\$ 1.590,45
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0265	0,00 %	0,0265	\$ 415.070,00	\$ 10.999,36

12434	Instalación Acople Sencillo Culpio -STPM**	UN	Grupo 10 Mobiliario				Valor Unitario	\$ 46.308,76
--------------	---	-----------	----------------------------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 45.570,00	\$ 2.734,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 421,44	\$ 421,44
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 99.130,00	\$ 5.947,80
	100807	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 179.336,00	\$ 8.428,79
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 18.982,00	\$ 3.872,33
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 415.070,00	\$ 24.904,20

12895	Instalación- Agarradera Balancin Tubo 3/4" -STPM**	UN	Grupo 10 Mobiliario				Valor Unitario	\$ 68.442,18
--------------	---	-----------	----------------------------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 45.570,00	\$ 3.189,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 436,36	\$ 436,36
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 99.130,00	\$ 6.939,10
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 109.089,00	\$ 8.727,12
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 18.982,00	\$ 19.361,64
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0720	0,00 %	0,0720	\$ 413.723,00	\$ 29.788,06
13255	Instalacion Alfajia conc prefab a<0.50 **			ML	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 43.639,05
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.545,62	\$ 1.545,62
	13450	Sub-análisis	Anclaje epóxico 1/4" prof 0.15 m con sikadur 42**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.793,02	\$ 24.793,02
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	11218	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0366	0,00 %	0,0366	\$ 411.580,43	\$ 15.063,84
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEÑA(M3)	M3	0,0038	5,00 %	0,0040	\$ 449.461,61	\$ 1.797,85
14212	INSTALACION ALFAJIA LADRILLO TOLETE FINO STA/FE			ML	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 28.644,42
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	0,0855	5,00 %	0,0898	\$ 21.084,00	\$ 1.893,34
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0767	0,00 %	0,0767	\$ 299.744,81	\$ 22.990,43
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0072	5,00 %	0,0076	\$ 494.822,87	\$ 3.760,65
12269	Instalación Alfajia Perim.Dirección general IDRD**			ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 34.964,10
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.447,86	\$ 1.447,86
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0040	5,00 %	0,0042	\$ 579.990,67	\$ 2.435,96
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,1275	0,00 %	0,1275	\$ 223.671,24	\$ 28.518,08
	00156	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA LavPEÑA+SIKA	M3	0,0030	5,00 %	0,0032	\$ 800.688,22	\$ 2.562,20
00459	INSTALACION APARATO SANITARIO			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 84.405,46
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 104.130,00	\$ 83.304,00
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 2.098,01	\$ 1.101,46
12949	Instalación Argolla Aluminio Maleable -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 19.150,54
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 98,18	\$ 98,18
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0135	0,00 %	0,0135	\$ 99.130,00	\$ 1.338,26
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0049	0,00 %	0,0049	\$ 57.751,00	\$ 282,98

3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0086	0,00 %	0,0086	\$ 47.130,00	\$ 405,32
100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 109.089,00	\$ 1.963,60
1185	Material	BROCA HSS 1/2" (Para metal)	UN	0,0340	0,00 %	0,0340	\$ 15.727,83	\$ 534,75
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 415.070,00	\$ 14.527,45

10156	Instalacion asador metalico tipo timiza **		UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 232.830,58
--------------	---	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.191,02	\$ 1.191,02
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 6.582,00	\$ 658,20
	000308	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/4"	KG	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 0,00	\$ 0,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 7.200,00	\$ 14.688,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 4.855,00	\$ 1.274,44
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,2250	5,00 %	0,2363	\$ 539.863,63	\$ 127.569,78
	13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0171	0,00 %	0,0171	\$ 447.342,48	\$ 7.649,56
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1282	0,00 %	0,1282	\$ 299.744,81	\$ 38.427,28
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 413.723,00	\$ 41.372,30

12403	Instalación Asiento Fibra lona Culpio-STPM**		UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 56.654,11
--------------	---	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 45.570,00	\$ 1.822,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.345,02	\$ 1.345,02
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 99.130,00	\$ 3.965,20
	100807	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 179.336,00	\$ 26.900,40
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0750	2,00 %	0,0765	\$ 18.982,00	\$ 1.452,12
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0510	0,00 %	0,0510	\$ 415.070,00	\$ 21.168,57

13982	Instalación Aviso Multidireccional -STPM**		UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 141.686,81
--------------	---	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.678,80	\$ 4.678,80
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 57.751,00	\$ 10.395,18
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0640	5,00 %	0,0672	\$ 545.973,01	\$ 36.689,39
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 299.744,81	\$ 89.923,44

15718	Instalación Balancin 4 Puestos en Tubo Galv.2"		UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 408.727,02
--------------	---	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.202,75	\$ 5.202,75
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 4.855,00	\$ 990,42
	101282	Material	TABLA CHAPA (25x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 5.948,00	\$ 36.401,76
	12074	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 543.503,45	\$ 141.310,90
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 299.744,81	\$ 89.923,44
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,3250	0,00 %	0,3250	\$ 415.070,00	\$ 134.897,75

12857	Instalación Balancin Tubo Galv.2"x2.00m/2.5m-STPM*			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 398.093,26
-------	--	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.708,17	\$ 4.708,17
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,1500	2,00 %	0,1530	\$ 4.855,00	\$ 742,82
	101282	Material	TABLA CHAPA (25x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 5.948,00	\$ 36.401,76
	12074	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 543.503,45	\$ 141.310,90
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2670	0,00 %	0,2670	\$ 299.744,81	\$ 80.031,86
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,3250	0,00 %	0,3250	\$ 415.070,00	\$ 134.897,75

13528	Instalación- Banca Abdominales Bajo -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 382.475,57
-------	---	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.896,78	\$ 4.896,78
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 99.130,00	\$ 29.739,00
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0690	0,00 %	0,0690	\$ 57.751,00	\$ 3.984,82
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 47.130,00	\$ 9.426,00
	12074	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 543.503,45	\$ 190.226,21
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 288.405,52	\$ 144.202,76

12711	Instalación Baranda Discapitados-STPM**			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 39.293,67
-------	---	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.995,58	\$ 1.995,58
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 99.130,00	\$ 2.577,38
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 57.751,00	\$ 1.501,53
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0830	0,00 %	0,0830	\$ 300.538,85	\$ 24.944,72
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46

12426	Instalación Baranda M-80 sin viga -STPM*			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 105.006,03
-------	--	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 45.570,00	\$ 2.278,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.005,39	\$ 3.005,39
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 99.130,00	\$ 19.826,00
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 57.751,00	\$ 8.662,65
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,1900	2,00 %	0,1938	\$ 18.982,00	\$ 3.678,71
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 300.538,85	\$ 60.107,77
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 413.723,00	\$ 7.447,01

12697	Instalación baranda M-83ES***			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 138.839,78
-------	-------------------------------	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 45.570,00	\$ 4.557,00
-------------	--------	--------	------------------------------------	----	--------	--------	--------	--------------	-------------

	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 775,65	\$ 775,65
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 99.130,00	\$ 9.913,00
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 18.982,00	\$ 18.982,00
	12074	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 543.503,45	\$ 27.175,17
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 300.538,85	\$ 36.064,66
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 413.723,00	\$ 41.372,30

12424	Instalación Barras de Giro Travezaño-STPM**			UN	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario		\$ 34.544,36
--------------	--	--	--	-----------	--------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 45.570,00	\$ 683,55
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 99.130,00	\$ 2.973,90
	3241	Equipo	PULIDORA MANUAL SIN DISCO 9"	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 29.122,00	\$ 436,83
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 18.982,00	\$ 3.226,94
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 288.405,52	\$ 23.072,44
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70

15822	INSTALACION BARRAS PARELAS			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 393.817,06
--------------	-----------------------------------	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica (2 DADOS(0.30X0.30X1.10M) CONC. 3.000PSI-EXCAVACION CON RETIRO- ACERO DE REFUERZO FLEJE 3/8" + 8 VARIILAS DE 1/2". SIN FORMALETA

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.991,58	\$ 4.991,58
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,1020	0,00 %	0,1020	\$ 523.416,05	\$ 53.388,44
	15799	Sub-análisis	Dado Concr.3.000psi(60x60)Exc+ret+Refuerz)sin form	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 335.437,04	\$ 335.437,04

12421	Instalación Barras Rodadero-STPM**			UN	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario		\$ 64.363,87
--------------	---	--	--	-----------	--------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 45.570,00	\$ 1.367,10
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0490	0,00 %	0,0490	\$ 99.130,00	\$ 4.857,37
	3241	Equipo	PULIDORA MANUAL SIN DISCO 9"	DD	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 29.122,00	\$ 553,32
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 109.089,00	\$ 43.635,60
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,5600	0,00 %	0,5600	\$ 18.982,00	\$ 10.629,92
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 415.070,00	\$ 3.320,56

14420	Instalacion Bocel madera muro contenc, goteros etc			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 6.833,59
--------------	---	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	--------------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICAInstalación de bocel triangular en madera, arista 2,0 cm, para Juntas de construcción horizontal, en la 1/2 muro si se funde en dos etapas verticales (Solo en el intradós). Incluye suministro e instalación de materiales, mano de obra, equipos y herramientas.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 179,85	\$ 179,85
	102715	Material	BOCEL MADERA TRIANGULAR BLANCO(2X2CM) L=2.5M	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 602,94	\$ 615,00
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,0063	3,00 %	0,0065	\$ 6.745,00	\$ 43,84
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 299.744,81	\$ 5.994,90

12854	Instalación bolardo Alto hierro M-63-STPM**			UN	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 138.932,46
--------------	--	--	--	-----------	-----------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles incluy, cargue y retiro de escombros y remate piso

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.828,41	\$ 1.828,41
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0103	2,00 %	0,0105	\$ 539.863,63	\$ 5.668,57
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 299.744,81	\$ 35.969,38
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 415.070,00	\$ 95.466,10
12997	Instalación bolardo Bajo hierro M-62-STPM**		UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 68.048,79	

Detalles incluy, cargue y retiro de escombros y remate piso

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.757,58	\$ 2.757,58
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 539.863,63	\$ 11.337,14
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 299.744,81	\$ 53.954,07

15081	Instalación bolardo Concreto M-60-STPM COPIA		UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 103.533,89	
--------------	---	--	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles incluy, cargue y retiro de escombros y remate piso

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.653,37	\$ 2.653,37
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0600	2,00 %	0,0612	\$ 539.863,63	\$ 33.039,65
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1654	0,00 %	0,1654	\$ 299.744,81	\$ 49.577,79
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0440	0,00 %	0,0440	\$ 415.070,00	\$ 18.263,08

12998	Instalación bolardo Concreto M-60-STPM**		UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 112.469,02	
--------------	---	--	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles incluy, cargue y retiro de escombros y remate piso

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.807,26	\$ 2.807,26
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0600	2,00 %	0,0612	\$ 539.863,63	\$ 33.039,65
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1654	0,00 %	0,1654	\$ 299.744,81	\$ 49.577,79
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 146.354,07	\$ 8.781,24
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0440	0,00 %	0,0440	\$ 415.070,00	\$ 18.263,08

00460	INSTALACION BOMBAS AGUA (MANO DE OBRA)		UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 912.360,75	
--------------	---	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	2,9904	0,00 %	2,9904	\$ 305.096,56	\$ 912.360,75

12400	Instalación cadena Galvan. 3/8"(1.5-2.0m)STPM**		UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 52.575,85	
--------------	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 45.570,00	\$ 1.822,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 896,68	\$ 896,68
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 99.130,00	\$ 5.947,80
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 57.751,00	\$ 1.155,02
	100807	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 179.336,00	\$ 17.933,60
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,1500	2,00 %	0,1530	\$ 18.982,00	\$ 2.904,25

	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0528	0,00 %	0,0528	\$ 415.070,00	\$ 21.915,70
11213	Instalacion cañuela prefabricada (A-120) (canal)**			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 111.670,36
Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra									
Descripción Técnica									
Componentes	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0140	5,00 %	0,0147	\$ 500.561,01	\$ 7.358,25
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,2400	5,00 %	0,2520	\$ 42.583,00	\$ 10.730,92
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 6.852,00	\$ 2.158,38
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 1.637,36	\$ 654,94
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1288	0,00 %	0,1288	\$ 299.744,81	\$ 38.607,13
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 146.354,07	\$ 23.416,65
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0015	5,00 %	0,0016	\$ 495.784,25	\$ 793,25
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 193.161,19	\$ 15.452,90
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 413.723,00	\$ 3.723,51
00147	INSTALACION CARPINTERIA METALICA			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 39.834,11
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 513.930,13	\$ 5.242,09
	16610	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA EN OBRA 1:1+PREST.	JRN	0,1151	0,00 %	0,1151	\$ 300.538,85	\$ 34.592,02
13025	Instalación- Cerramiento Juego Infantil -STPM**			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 55.445,69
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.469,75	\$ 1.469,75
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 545.973,01	\$ 27.298,65
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0890	0,00 %	0,0890	\$ 299.744,81	\$ 26.677,29
12430	Instalación Cerramiento Reja Pequeña-STPM**			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 71.074,91
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 61.904,00	\$ 1.547,60
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0690	0,00 %	0,0690	\$ 45.570,00	\$ 3.144,33
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.438,74	\$ 2.438,74
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0940	0,00 %	0,0940	\$ 99.130,00	\$ 9.318,22
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,1500	2,00 %	0,1530	\$ 18.982,00	\$ 2.904,25
	12411	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 0:2 + PREST.	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 243.873,85	\$ 48.774,77
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0071	0,00 %	0,0071	\$ 415.070,00	\$ 2.947,00
12673	INSTALACION CONTRAHUELLA EN LAMINA-STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 18.793,68
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 61.904,00	\$ 619,04
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 45.570,00	\$ 911,40

	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 374,93	\$ 374,93
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 99.130,00	\$ 2.973,90
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	KG	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 18.982,00	\$ 189,82
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	JRN	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 288.405,52	\$ 7.498,54
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 415.070,00	\$ 6.226,05
12912	Instalación de Balancin Madera-STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 429.805,17	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.795,92	\$ 4.795,92
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	M3	0,3230	2,00 %	0,3295	\$ 535.710,00	\$ 176.516,45
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	LB	0,1800	2,00 %	0,1836	\$ 4.855,00	\$ 891,38
	101283	Material	TABLA CHAPA (20x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	ML	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 7.398,00	\$ 60.367,68
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	JRN	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 299.744,81	\$ 95.918,34
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	DD	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 415.070,00	\$ 91.315,40
19279	instalación de alimentador de tablero de gimnasio			ML	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 144.059,45	
Detalles										
Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de alimentador de tablero de gimnasio TGYM proveniente de tablero TCD cable HFFRLS (3x4+1x4+1x10) , incluye tubería 1Ø11/4" EMT.COMETAS 3902-2018.CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.										
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.861,91	\$ 2.861,91
	109077	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 4 AWG	ML	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 16.666,00	\$ 67.997,28
	102161	Material	Cable de cobre HFFRLS AWG # 10	ML	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 4.315,00	\$ 4.401,30
	107654	Material	DUCTO EMT DE 1 1/4", INCLUYE ACCESORIOS	ML	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.875,00	\$ 10.072,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 572,38	\$ 572,38
	104350	Material	UNION GALV EMT 1 1/4"	UN	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 2.858,00	\$ 857,40
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 306.128,14	\$ 55.103,07
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
13742	INSTALACION DE APARATO SANITARIO **			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 85.353,88	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.012,02	\$ 4.012,02
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	KG	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 2.098,01	\$ 1.101,46
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	JRN	0,2630	0,00 %	0,2630	\$ 305.096,56	\$ 80.240,40
13977	Instalación de Baranda PasamTubGal.21/2"Paral11/2"			ML	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 65.646,64	
Detalles										
Descripción Técnica DOBLE TUBO										
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 45.570,00	\$ 2.734,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.615,07	\$ 1.615,07
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	DD	0,1950	0,00 %	0,1950	\$ 99.130,00	\$ 19.330,35
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	DD	0,0540	0,00 %	0,0540	\$ 57.751,00	\$ 3.118,55
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	DD	0,0810	0,00 %	0,0810	\$ 47.130,00	\$ 3.817,53

	3517	Material	ANCLAJE CHAZO METALICO EXP. 1/2 x 2 3/4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.452,00	\$ 2.904,00
	101711	Material	SOLDADURA 1/8" Ref. 7018	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 18.109,00	\$ 9.054,50
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 288.405,52	\$ 23.072,44
14449	INSTALACION DE BOMBA EYECTORA 2.5HP			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES			Valor Unitario	\$ 2.271.246,83

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 53.243,80	\$ 53.243,80
	104451	Material	CHEQUE HIDRO 3" PARA SISTEMA. EYECTOR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104446	Material	TEE GALVANIZ.4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104442	Material	TUBO GALVANIZADO 4" AGUA	ML	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 64.641,00	\$ 969.615,00
	104452	Material	UNION DRESER DE 3"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104445	Material	UNION GALVANIZADA Ø 4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 28.314,00	\$ 56.628,00
	104450	Material	VALVULA DE PIEØ 3"BRONCE(125-150PSI)CANAST-METALIC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 451.787,00	\$ 451.787,00
	13802	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:3+PREST. **	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 532.438,03	\$ 532.438,03
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 415.070,00	\$ 207.535,00

12125	INSTALACION DE CALENTADOR**			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 118.864,01
--------------	------------------------------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.339,19	\$ 5.339,19
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.337,00	\$ 2.674,00
	101842	Material	Niple HG 3/4"X8" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,2330	0,00 %	0,2330	\$ 17.455,00	\$ 4.067,02
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 305.096,56	\$ 106.783,80

15249	INSTALACION DE CANALETA METALICA (EXISTENTE)			M2	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 19.572,58
--------------	---	--	--	-----------	---------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles NO INCLUYE MATERIAL

Descripción Técnica

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 64.694,35	\$ 776,33
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 112,00	\$ 224,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.020,58	\$ 1.020,58
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 722,00	\$ 54,15
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 69,70	\$ 487,90
	12358	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:4+PREST.**	JRN	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 654.216,30	\$ 17.009,62

17637	INSTALACIÓN DE DUCTO Y SILENCIADOR			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 309.648,61
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica INSTALACIÓN DE DUCTO Y SILENCIADORCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	107662	Material	DUCTO CON FILTRO Y SILENCIADOR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14

12419	Instalación de Espalдар para Banca M-31-STPM**			UN	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 87.150,05
-------	--	--	--	----	-------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.739,97	\$ 2.739,97
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 99.130,00	\$ 2.973,90
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 57.751,00	\$ 1.732,53
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,2450	0,00 %	0,2450	\$ 223.671,24	\$ 54.799,45
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 415.070,00	\$ 24.904,20

18614	INSTALACION DE GAS Global S. CRISTOBAL			GL	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	--	--	----	--------------	--	--	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	108827	Material	INSTALACION DE GAS Insumo Global S. CRISTOBAL	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

12406	Instalación de Juego tipo M-5 o 5A-STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 786.633,23
-------	---	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Estructura concreto dados = 0.35 x 0.35 x 0.75 = 0.37 M3

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.011,56	\$ 17.011,56
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,3700	3,00 %	0,3811	\$ 545.973,01	\$ 208.070,31
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 300.538,85	\$ 300.538,85
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 146.354,07	\$ 54.151,01
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 413.723,00	\$ 206.861,50

14035	Instalación de losas prefabric.(1.20x0.70m) e=8-12			UN	Grupo PISOS			Valor Unitario	\$ 46.031,54
-------	--	--	--	----	-------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.191,98	\$ 2.191,98
	13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0980	0,00 %	0,0980	\$ 447.342,48	\$ 43.839,56

010584	Instalación de luminaria de cubierta - Estadio El Campin (Incl. AIU)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 362.278,86
--------	--	--	--	----	---	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Para la instalación de las luminarias nuevas, se deben utilizar el personal idóneo para tal fin, como son técnicos eléctricos o electromecánicos, con curso de alturas debidamente certificados. Las luminarias, como se reutilizarán en otros escenarios deportivos, deben ser desmontadas con ese objetivo primordial, por ende, estas no deberán estar sujetas a golpes, abolladuras, rompimiento de los cristales ni de ninguno de sus componentes. Para tal fin, se utilizarán equipos de izaje tanto para el personal como para las luminarias, utilizando grúas tipo PH, Manflit o similar que cumpla con las siguientes especificaciones: Plataforma elevadora de pluma telescópica, que se eleve 41 metros. Su estructura es en acero resistente que permita soportar la carga del personal y de los materiales. Elementos de seguridad que el operador y el grupo de trabajo deben utilizar como mínimo son: Cascos de seguridad, Lentes de seguridad con filtro UV, Bloqueador solar con FPS 30 o más, Guantes de seguridad, Zapatos de seguridad, , Chaleco reflectante, EPP establecidos en la HDS, Arnés tipo paracaídas de cuerpo completo, Cable de vida doble con amortiguador y gancho grande. Medida y forma de pago: Los desmontes de las luminarias tendrán como unidad de medida la UNIDAD (UN), la cual incluye todos los equipos de izaje, mano de obra, herramienta menor y todos los elementos necesarios para realizar la actividad.

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2336	0,00 %	0,2336	\$ 19.030,00	\$ 4.445,41
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.108,54	\$ 6.108,54
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.108,54	\$ 6.108,54
	106090	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO EN ALTURA BRAZO ART. OPERARIO	HR	0,6566	0,00 %	0,6566	\$ 331.507,00	\$ 217.667,50

	18613	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 2:2 +PREST**	JRN	0,0819	0,00 %	0,0819	\$ 612.256,28	\$ 50.143,79
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 420.830,46	\$ 10.941,59
	03938	Sub-análisis	JUEGO SEGURIDAD TRABAJO AEREO	UN	0,0087	0,00 %	0,0087	\$ 1.408.316,30	\$ 12.252,35
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 31.823,80	\$ 31.823,80
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0549	0,00 %	0,0549	\$ 415.070,00	\$ 22.787,34
010582	Instalación de luminaria de torre - Estadio El Campín (Incl. AIU)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 395.705,45

Detalles

Descripción Técnica Para la instalación de las luminarias nuevas, se deben utilizar el personal idóneo para tal fin, como son técnicos eléctricos o electromecánicos, con curso de alturas debidamente certificados. Las luminarias, como se reutilizarán en otros escenarios deportivos, deben ser desmontadas con ese objetivo primordial, por ende, estas no deberán estar sujetas a golpes, abolladuras, rompimiento de los cristales ni de ninguno de sus componentes. Para tal fin, se utilizarán equipos de izaje tanto para el personal como para las luminarias, utilizando grúas tipo PH, Manflit o similar que cumpla con las siguientes especificaciones: Plataforma elevadora de pluma telescópica, que se eleve 41 metros. Su estructura es en acero resistente que permita soportar la carga del personal y de los materiales. Elementos de seguridad que el operador y el grupo de trabajo deben utilizar como mínimo son: Cascos de seguridad, Lentes de seguridad con filtro UV, Bloqueador solar con FPS 30 o más, Guantes de seguridad, Zapatos de seguridad, , Chaleco reflectante, EPP establecidos en la HDS, Arnés tipo paracaídas de cuerpo completo, Cable de vida doble con amortiguador y gancho grande. Medida y forma de pago: Los desmontes de las luminarias tendrán como unidad de medida la UNIDAD (UN), la cual incluye todos los equipos de izaje, mano de obra, herramienta menor y todos los elementos necesarios para realizar la actividad.

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2319	0,00 %	0,2319	\$ 19.030,00	\$ 4.413,06
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.665,69	\$ 6.665,69
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.665,69	\$ 6.665,69
	106090	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO EN ALTURA BRAZO ART. OPERARIO	HR	0,7280	0,00 %	0,7280	\$ 331.507,00	\$ 241.337,10
	18613	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 2:2 +PREST**	JRN	0,0910	0,00 %	0,0910	\$ 612.256,28	\$ 55.715,32
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 420.830,46	\$ 10.941,59
	03938	Sub-análisis	JUEGO SEGURIDAD TRABAJO AEREO	UN	0,0087	0,00 %	0,0087	\$ 1.408.316,30	\$ 12.252,35
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.761,28	\$ 34.761,28
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0553	0,00 %	0,0553	\$ 415.070,00	\$ 22.953,37

20810	INSTALACION DE LUMINARIA EN ALTURA CON ESCALERA TIPO EXTENSION ALTURA SUPERIOR A 4 MTS			UN	Grupo ELECTRICOS IDR			Valor Unitario	\$ 367.637,79
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles Según solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica JUSTIFICACIÓN: se requiere esta actividad para hacer la instalacion de las luminarias de reemplazo y/o suministro. Observación: Se toma de referencia el CIO 11484 Desmonte y Retiro de luminaria Alumb Publico**.

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 19.030,00	\$ 8.753,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 22.783,54	\$ 11.391,77
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.193,00	\$ 4.772,00
	102996	Material	ESCALERA TIPO EXTENSION DE 4.88MT A 9.17MT 32 PASO	UN	0,0490	0,00 %	0,0490	\$ 2.330.795,00	\$ 114.208,96
	102261	Material	TORNILLO ACERO INOX.1/2X4" GRADO 8	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.122,01	\$ 8.488,04
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44
	03938	Sub-análisis	JUEGO SEGURIDAD TRABAJO AEREO	UN	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 1.408.316,30	\$ 119.706,89
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 415.070,00	\$ 6.641,12

20769	Instalación de luminaria escenario deportivo h=2 a 3 mts con andamio certificado			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 314.242,94
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 98.769,25	\$ 34.569,24
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 19.030,00	\$ 8.753,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.714,49	\$ 10.714,49
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 22.783,54	\$ 11.391,77
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.193,00	\$ 4.772,00
	102261	Material	TORNILLO ACERO INOX.1/2X4" GRADO 8	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.122,01	\$ 8.488,04
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 306.128,14	\$ 107.144,85
	03938	Sub-análisis	JUEGO SEGURIDAD TRABAJO AEREO	UN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 1.408.316,30	\$ 126.748,47
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 415.070,00	\$ 1.660,28
20809	INSTALACIoN DE LUMINARIA ESCENARIO DEPORTIVO HASTA 3 MTS CON ESCALERA			UN	Grupo DESMONTES			Valor Unitario	\$ 26.827,76

Detalles Según solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica JUSTIFICACIÓN: se requiere esta actividad para hacer la instalacion de las luminarias que requieren reemplazo y/o suministro. Observación: Se toma de referencia el CIO 11411 Desmonte y Retiro Luminaria de Techo+Trasiego.

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 19.030,00	\$ 1.332,10
	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 24.752,00	\$ 3.712,80
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 306.128,14	\$ 18.367,69
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 415.070,00	\$ 1.660,28

20768	Instalacion de luminaria escenario deportivo superior a 4 mts con andamio certificado			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 424.205,52
-------	---	--	--	----	---	--	--	----------------	---------------

Detalles Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 98.769,25	\$ 41.483,09
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 19.030,00	\$ 10.466,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.245,13	\$ 12.245,13
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 22.783,54	\$ 11.391,77
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.193,00	\$ 4.772,00
	102261	Material	TORNILLO ACERO INOX.1/2X4" GRADO 8	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.122,01	\$ 8.488,04
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 306.128,14	\$ 122.451,26
	03938	Sub-análisis	JUEGO SEGURIDAD TRABAJO AEREO	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 1.408.316,30	\$ 211.247,45
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 415.070,00	\$ 1.660,28

20758	INSTALACION DE MALLA POLISOMBRA SOBRE CERRAMIENTO EXISTENTE			ML	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 18.021,43
-------	---	--	--	----	-----------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 74,94	\$ 74,94
	12567	Material	Amarre Plastico 4.8mm , L=20 cm x 100 Un.	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 75,01	\$ 450,06
	13057	Material	POLISOMBRA PARA ENCERRAMIENTO TIPO CORTAVIENTO PRIVACIDAD AL 90% (ROLLO X 400 M2)	M2	2,3100	0,00 %	2,3100	\$ 3.881,01	\$ 8.965,13
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 299.744,81	\$ 7.493,62
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 415.070,00	\$ 1.037,68

13919	Instalación de Media Alfarda L=2.5m			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 20.465,53
-------	-------------------------------------	--	--	----	-----------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.198,98	\$ 1.198,98
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 99.130,00	\$ 1.982,60
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 47.130,00	\$ 942,60
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,2650	2,00 %	0,2703	\$ 16.099,00	\$ 4.351,56
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 299.744,81	\$ 11.989,79
19291	instalación de módulo monitor del sistema cometas			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 438.323,63
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro, transporte e instalación de módulo monitor del sistema, de interfase, para supervisión de valvulas, bombas. Incluye elementos de fijación y conexión.cometas contrato 3902-2018.CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.826,60	\$ 3.826,60
	102174	Material	modulo de monitoreo detencion de incendios, CEFE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 357.964,99	\$ 357.964,99
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
13757	Instalación de Orinal Seco(Incluye Filtro)***			UN	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 49.049,59
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 884,78	\$ 884,78
	104006	Material	FILTRO TRAMPA PARA ORINAL GBA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 39.317,01	\$ 39.317,01
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0290	0,00 %	0,0290	\$ 305.096,56	\$ 8.847,80
12124	Instalación de Orinal y Grifería***			UN	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 102.624,36
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.423,90	\$ 4.423,90
	101841	Material	ADAPTADOR RACOR PARA ORINAL**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,4800	2,00 %	0,4896	\$ 2.098,01	\$ 1.027,19
	101840	Material	DESAGUE ORINAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3837	Material	Silicona transparente 300 ml	UN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 10.314,00	\$ 420,81
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 305.096,56	\$ 88.478,00
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46
14163	Instalación de pendon (50x6.0m)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 79.487,96
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.746,81	\$ 3.746,81
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 16.099,00	\$ 804,95
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20
16170	Instalación de Puerta provisional (Obra)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 173.929,80
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104812	Material	Chazo puntilla de 1/4"+Torn. puntilla de 3 1/2	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 219,00	\$ 1.314,00

	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 299.744,81	\$ 149.872,41
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0320	2,00 %	0,0326	\$ 495.784,25	\$ 16.162,57
14109	Instalación de Redes para Baloncesto			JGO	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 82.949,01

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.133,00	\$ 4.266,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.746,81	\$ 3.746,81
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20

14110	Instalación de Redes para Voleibol			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 19.513,39
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 929,21	\$ 929,21
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0620	0,00 %	0,0620	\$ 299.744,81	\$ 18.584,18

13531	Instalación de Tabla en Madera para Carrusel			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 28.360,89
--------------	---	--	--	-----------	------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.528,55	\$ 1.528,55
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,2450	0,00 %	0,2450	\$ 47.130,00	\$ 11.546,85
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0530	0,00 %	0,0530	\$ 288.405,52	\$ 15.285,49

14106	Instalación de Valla Especial (3x6m)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 965.131,15
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.133,00	\$ 8.532,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 19.030,00	\$ 9.515,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 44.961,72	\$ 44.961,72
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 722,00	\$ 2.888,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 299.744,81	\$ 899.234,43

13564	INSTALACION DE VIIDRIOS I.			ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 42.462,23
--------------	-----------------------------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 2.133,00	\$ 853,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.723,53	\$ 1.723,53
	3837	Material	Silicona transparente 300 ml	UN	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 10.314,00	\$ 5.414,85
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1150	0,00 %	0,1150	\$ 299.744,81	\$ 34.470,65

14208	Instalación Deslizadero Fibra de Vidrio 2.4m-STPM*			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 85.994,58
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.986,49	\$ 2.986,49
--------------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	-------------	-------------

	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0450	2,00 %	0,0459	\$ 579.990,67	\$ 26.621,57
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1370	0,00 %	0,1370	\$ 411.580,43	\$ 56.386,52
14344	Instalación Deslizadero Fibra de Vidrio 3.0m-STPM*			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 85.994,58
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.986,49	\$ 2.986,49
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0450	2,00 %	0,0459	\$ 579.990,67	\$ 26.621,57
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1370	0,00 %	0,1370	\$ 411.580,43	\$ 56.386,52
12908	Instalación Deslizadero Fibra de Vidrio 4m-STPM***			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 149.948,75
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.227,25	\$ 4.227,25
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 579.990,67	\$ 17.747,71
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 411.580,43	\$ 82.316,09
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 415.070,00	\$ 45.657,70
13980	Instalación Deslizadero Fibra de Vidrio 5m-STPM***			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 176.523,39
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.654,35	\$ 3.654,35
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 99.130,00	\$ 7.930,40
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 46.639,00	\$ 3.731,12
	102974	Material	BROCA HSS 3/4" (Para metal)	UN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 82.715,00	\$ 3.374,77
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 4.855,00	\$ 99,04
	101283	Material	TABLA CHAPA (20x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 7.398,00	\$ 7.545,96
	102742	Material	TORNILLO MET GALV BRISTOL 1/2"x1" GR-5	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.029,00	\$ 2.058,00
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0520	2,00 %	0,0530	\$ 545.973,01	\$ 28.936,57
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 305.096,56	\$ 88.478,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0740	0,00 %	0,0740	\$ 415.070,00	\$ 30.715,18
13997	INSTALACION DOTACION ABDOMINALES ADULTOS/MAYORES-I			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 356.741,39
Detalles									
Descripción Técnica (2 DADOS(0.30X0.30X0.80M) CONC. 3.000PSI-EXCAVACION CON RETIRO- ACERO DE REFUERZO FLEJE 3/8" + 8 VARIILAS DE 1/2". SIN FORMALETA									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.053,01	\$ 6.053,01
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 523.416,05	\$ 31.404,96
	13988	Sub-análisis	Dado Concr.3.000psi(30x30x1.00)Exc+ret+Refuerz)sin	ML	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 199.552,14	\$ 319.283,42
13996	INSTALACION DOTACION BARRAS ADULTOS/MAYORES-I			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 689.287,48
Detalles									
Descripción Técnica (2 DADOS(0.30X0.30X1.60M) CONC. 3.000PSI-EXCAVACION CON RETIRO- ACERO DE REFUERZO FLEJE 3/8" + 8 VARIILAS DE 1/2". SIN FORMALETA									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.847,35	\$ 8.847,35
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 523.416,05	\$ 41.873,28

	13988	Sub-análisis	Dado Concr.3.000psi(30x30x1.00)Exc+ret+Refuerz)sin	ML	3,2000	0,00 %	3,2000	\$ 199.552,14	\$ 638.566,85
13993	INSTALACION DOTACION CAMINADOR ADULTOS(No utilizar			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 393.817,06
Detalles									
Descripción Técnica		2 DADOS(0.30X0.30X1.10M) CONC. 3.000PSI-EXCAVACION CON RETIRO- ACERO DE REFUERZO FLEJE 3/8" + 8 VARIILAS DE 1/2". SIN FORMALETA							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.991,58	\$ 4.991,58
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,1020	0,00 %	0,1020	\$ 523.416,05	\$ 53.388,44
	15799	Sub-análisis	Dado Concr.3.000psi(60x60)Exc+ret+Refuerz)sin form	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 335.437,04	\$ 335.437,04
13991	INSTALACION DOTACION FLEXION ADULTOS/MAYORES-IDRD			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 499.469,73
Detalles									
Descripción Técnica		(2 DADOS(0.30X0.30X1.10M) CONC. 3.000PSI-EXCAVACION CON RETIRO- ACERO DE REFUERZO FLEJE 3/8" + 8 VARIILAS DE 1/2". SIN FORMALETA							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.066,58	\$ 7.066,58
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,1020	0,00 %	0,1020	\$ 523.416,05	\$ 53.388,44
	13988	Sub-análisis	Dado Concr.3.000psi(30x30x1.00)Exc+ret+Refuerz)sin	ML	2,2000	0,00 %	2,2000	\$ 199.552,14	\$ 439.014,71
13994	INSTALACION DOTACION GIRO CADERA (twister)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 384.622,80
Detalles									
Descripción Técnica		DADO(0.30X0.30X1.10M) CONC. 3.000PSI-EXCAVACION CON RETIRO- ACERO DE REFUERZO FLEJE 3/8" + 8 VARIILAS DE 1/2". SIN FORMALETA							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.742,23	\$ 5.742,23
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,0830	0,00 %	0,0830	\$ 523.416,05	\$ 43.443,53
	15799	Sub-análisis	Dado Concr.3.000psi(60x60)Exc+ret+Refuerz)sin form	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 335.437,04	\$ 335.437,04
13998	INSTALACION DOTACION PLATAFORMA ADULTOS/MAYORES-I			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 356.741,39
Detalles									
Descripción Técnica		(4 DADOS(0.30X0.30X0.40M) CONC. 3.000PSI-EXCAVACION CON RETIRO- ACERO DE REFUERZO FLEJE 3/8" + 8 VARIILAS DE 1/2". SIN FORMALETA							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.053,01	\$ 6.053,01
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 523.416,05	\$ 31.404,96
	13988	Sub-análisis	Dado Concr.3.000psi(30x30x1.00)Exc+ret+Refuerz)sin	ML	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 199.552,14	\$ 319.283,42
00461	INSTALACION EQUIPO HIDRONEUMATICO			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 2.317.116,84
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	7,5947	0,00 %	7,5947	\$ 305.096,56	\$ 2.317.116,84
12555	Instalación- Escalador de Arbol -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 150.238,24
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.828,00	\$ 10.828,00
	12411	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 0:2 + PREST.	JRN	0,4440	0,00 %	0,4440	\$ 243.873,85	\$ 108.279,99
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 415.070,00	\$ 31.130,25
12432	Instalación- Escalador de Arco -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 117.970,66

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 61.904,00	\$ 6.809,44
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 45.570,00	\$ 5.012,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.389,73	\$ 4.389,73
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 99.130,00	\$ 21.808,60
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 18.982,00	\$ 2.847,30
	12411	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 0:2 + PREST.	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 243.873,85	\$ 43.897,29
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 415.070,00	\$ 33.205,60
12921	Instalación Guaya de Acero de 1/4****			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 39.056,22
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 188,30	\$ 188,30
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 99.130,00	\$ 4.460,85
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 47.130,00	\$ 2.120,85
	100807	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 179.336,00	\$ 3.766,06
	102974	Material	BROCA HSS 3/4" (Para metal)	UN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 82.715,00	\$ 9.098,65
	103489	Material	Perro de 3/8" TIPO PESADO	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 8.258,01	\$ 16.516,02
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 415.070,00	\$ 2.905,49
00151	INSTALACION INTERNA PUNTO ADICIONAL GAS CU 6mtrs			UN	Grupo INSTALACIONES GAS		Valor Unitario		\$ 117.892,34
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 104.130,00	\$ 83.304,00
	002227	Material	ADAPTADOR HEMBRA CU DE ½	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	001611	Material	ADAPTADOR MACHO CU DE ½	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105066	Material	ANCLAJE/CHAZO NYLON IMPACT 5/16 X 4"	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 1.332,00	\$ 13.320,00
	003789	Material	ANCLAJES (GRAPA + CHAZOS + CLAVOS)	UN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103117	Material	CHAZO+TORNILLO MULTIUSO 1/4"	UN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 77,00	\$ 0,00
	000727	Material	CODO CU 90° DE ½	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003812	Material	EQUIPO DE GAS PROPANO	UN	0,0937	0,00 %	0,0937	\$ 0,00	\$ 0,00
	003811	Material	FUNDENTE A	LB	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 12.006,01	\$ 1.500,75
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 1.411,99	\$ 282,40
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,1875	0,00 %	0,1875	\$ 16.094,00	\$ 3.017,63
	003568	Material	MANGUERA HOMOLOGADA .80cmx38"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000957	Material	SEMICODO CU 45° DE ½	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,1875	0,00 %	0,1875	\$ 66.211,01	\$ 12.414,56
	003485	Material	TAPON MACHO HG ½"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.079,00	\$ 2.079,00
	003825	Material	TEE CU DE ½	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000497	Material	TUBO CU RIGIDO DE ½	ML	6,0000	3,00 %	6,1800	\$ 0,00	\$ 0,00
	001572	Material	UNION CU RIGIDO DE ½	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.974,00	\$ 1.974,00
	002776	Material	VALVULA DE SEGURIDAD BOLA PARA GAS CU DE ½	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
00094	INSTALACION INTERNA PUNTO PRINCIPAL GAS CU 15mtrs			UN	Grupo INSTALACIONES GAS		Valor Unitario		\$ 308.800,16

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 104.130,00	\$ 260.325,00
	002227	Material	ADAPTADOR HEMBRA CU DE ½	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	001611	Material	ADAPTADOR MACHO CU DE ½	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105066	Material	ANCLAJE/CHAZO NYLON IMPACT 5/16 X 4"	UN	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 1.332,00	\$ 26.640,00
	003789	Material	ANCLAJES (GRAPA + CHAZOS + CLAVOS)	UN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103117	Material	CHAZO+TORNILLO MULTIUSO 1/4"	UN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 77,00	\$ 0,00
	003765	Material	CODO 3/8" AG	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000727	Material	CODO CU 90° DE ½	UN	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000730	Material	CODO ROSCA SOLDADO CU 90° DE ½ C x F	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003812	Material	EQUIPO DE GAS PROPANO	UN	0,1875	0,00 %	0,1875	\$ 0,00	\$ 0,00
	003811	Material	FUNDENTE A	LB	0,1875	0,00 %	0,1875	\$ 12.006,01	\$ 2.251,13
	532	Material	LJJA DE AGUA 50-100	UN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 1.411,99	\$ 98,84
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,1875	0,00 %	0,1875	\$ 16.094,00	\$ 3.017,63
	003568	Material	MANGUERA HOMOLOGADA .80cmx38"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000957	Material	SEMICODO CU 45° DE ½	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,1875	0,00 %	0,1875	\$ 66.211,01	\$ 12.414,56
	003485	Material	TAPON MACHO HG ½"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.079,00	\$ 2.079,00
000497	Material	TUBO CU RIGIDO DE ½	ML	15,0000	1,00 %	15,1500	\$ 0,00	\$ 0,00	
001572	Material	UNION CU RIGIDO DE ½	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.974,00	\$ 1.974,00	
002776	Material	VALVULA DE SEGURIDAD BOLA PARA GAS CU DE ½	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	

16806	Instalación Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 1.095.526,44
-------	--	----	------------------	----------------	-----------------

Details

Descripción Técnica

Juego de cuerdas estructura piramidal 5-12 años Cap: 25 niños H=3,10 m CARACTERÍSTICAS Capacidad: 25 niños Edad sugerida: Mas de 5 años
Altura Crítica de Caída: 1,40 m Área de Seguridad: 6,2 m x 6,2 m Medidas por módulo (largo Ancho Alto): 3,2 x 3,2 x 3,10 m Funciones lúdicas:

altura crítica de carga: 1,45 m/m de seguridad: 0,2 m x 0,2 m/m de seguridad por módulo (largo, ancho, alto): 0,2 x 0,2 x 0,10 m unidades reducidas.

Encontrarse, Escalar, Trepas, Atravesar. MATERIALES Marco de tubo: Tubos Framework-steel, Ø 60,3 mm (2 3/8 "); tratamiento anticorrosión y acabado de color: arenado y proceso de zinc / epoxi / poliéster sin solvente Nodos: Conectores de bola Framework-aluminio; Ø 250 mm (9-13 / 16 "); tratamiento anticorrosión y acabado de color: arenado y proceso de zinc / epoxi / poliéster sin solventes; incorporando un sistema de tensado de red ASTEM TT; cerrado de forma segura con tapas EPDM duraderas Cuerdas: Cuerdas de cable redondo U-Rope® con cables galvanizados y cubiertos: hilos externos con hilo de poliéster no abrasivo resistente a los rayos UV (sin polipropileno); cuerda-diámetro Ø 16 mm (5/8 ") Red espacial: Los puntos de cruce de cuerdas están localizados con anillos de trébol de aleación de aluminio forjados y duraderos y bolígrafos de aleación de aluminio forjado (sin conexiones plásticas); hilos de cuerda reemplazables in situ (no se requieren herramientas especiales) GARANTÍA Clasificación del material en relación a los años de garantía. Garantía contra fallas estructurales debido a la corrosión, deterioro o defectos de fabricación. 15 AÑOS: Garantía limitada de todos los componentes de acero, rieles, bucles, tubos, peldaños y conectores de aluminio contra fallas estructurales debido a la corrosión, deterioro o defectos de fabricación. 5 AÑOS: Garantía limitada de las cuerdas de polietileno y componentes de goma contra fallas o defectos en los materiales o mano de obra estructural. 2 AÑOS: Garantía limitada contra errores debido a defectos de material para todas las partes móviles y los cojinetes. 2.- Cobertura de Garantía de piezas dañadas. El fabricante garantiza por un año reemplazar las partes del producto o equipo que se encuentre defectuoso de forma gratuita. Aplicable solo si el producto es instalado según las instrucciones del fabricante. 3.- Daños resultantes de actos de vandalismo, uso anormal, instalación incorrecta, y la falta de mantenimiento no están cubiertos por las garantías anteriormente mencionadas. Producto o equipo que no sea instalado de conformidad con el plan de distribución y / o las instrucciones de instalación proporcionadas por el fabricante Producto o equipo que no se ha mantenido e inspeccionado de conformidad con las instrucciones fabricante Producto o equipo que ha sido sometido a mal uso, negligencia o accidente que lo haya dañado. Producto o equipo que ha sido objeto de adición, modificación, alteración, reparación o sustitución de partes y piezas por parte de personas que no sean del fabricante o designados del fabricante 4.- Garantías No aplicables por desgaste, rotura, mal uso o vandalismo. Estas garantías no incluyen alguno o todos de los siguientes problemas estéticos: Rasguños, abolladuras, desgaste normal, corrosión superficial en piezas metálicas, decoloración natural de superficies y de los colores, la decoloración provocada por terceros o fallas debido al mal uso o vandalismo. 5.- Garantía bajo condiciones costeras o cerca de cursos de agua La Instalación en contacto directo con agua salada o clorada: Si la instalación está en contacto directo con el agua clórica o agua marina y sujeto al rocío, cualquier reclamación por fallos de acabado o la corrosión de otros componentes no es aplicable a las garantías del fabricante antes mencionadas. La instalación en áreas costeras: Las instalaciones que se encuentren a 220 metros desde la costa del mar requiere un mantenimiento adicional y tiene una cobertura limitada debido a defectos causados por corrosión. Estos productos sólo están cubiertos por la mitad del periodo de la garantía de un material estándar. MANTENIMIENTO TRIMESTRAL Nos ayuda a reconocer los peligros obvios, consecuencia de actos de vandalismo, ó resultado de las condiciones meteorológicas. Se debe prestar especial atención a las piezas rotas o dañadas, la contaminación, vidrios rotos, residuos animales, etc. La inspección semanal incluye sobre todo un control visual de todos los productos y sus componentes. La inspección debe concentrarse sobre todo en las piezas móviles y tienden a desgastarse. En áreas de juego especialmente frecuentadas deben realizarse inspecciones más detalladas. Durante la visita se realizará un chequeo de rutina a los equipamientos, se realizarán ajustes necesarios y se hará el levantamiento y priorización de partes y componentes que requieren cambio o reparación. Las partes que no sean prioritarias serán programadas para reparación durante el mantenimiento anual. Las partes que requieran atención más inmediata, se informará oportunamente IDR, para ser adquiridas y autorizadas, para su reemplazo. • Tubos/postes estructurales: Revisión de tubos/postes si presentan algún daño externo o grietas • Nodos: Revisar si los nodos muestran algún daño externo y la existencia de la tapa de sellamiento • Cuerdas: Verifique el desgaste de la cubierta de hilo de poliamida en todos los tramos de las cuerdas. Inspeccione que no existan hilos de acero expuestos. Se realiza tensión a los tramos de cuerda que se encuentran sueltos • Los sujetadores/conectores: Inspeccionar la resistencia de los conectores en todas las uniones de las cuerdas aceradas. Revisión y cambio de tornillos y gomas menores. ANUAL Se comprobarán los amarres y fijaciones de todas las piezas que conforman las redes, piezas de unión de plástico y metálicas, tornillos de fijación de cuerdas y desgaste en general de estas. Esto implica ajuste de piezas, retensado de cuerdas, reapriete en general, engrasado y recambio de piezas menores sometidas a desgaste como abrazaderas, nodos, tramos de cuerdas, topes (goma o plástico), etc. Cuando el daño sea mayor se procederá a la reposición total de la parte, previa autorización. Revisar el cubrimiento de las cuerdas y el trenzado de las mismas. verificar si requiere cambio. Abrir todos los nodos existentes en el hueco y tensar cada una de

las cuerdas.Revisar estabilidad y calidad de las fundiciones De ser necesario, realizar cambio de piezas rotas. Si es necesario, quite la corrosión del tubo estructural y pinte el tubo con zinc inorgánico. Comprobar estabilidad y ajuste de tubos estructuralesRevisión y cambio de tornillos y gomas menores. • Reporte de Piezas Reemplazadas: Se llevará un reporte de las piezas reemplazadas en cumplimiento del mantenimiento básico contratado. En caso de existir partes no incluidas en el mantenimiento básico, se informará oportunamente IDRD, para ser adquiridas y autorizadas, para su reemplazo.No incluye: Cambio de cuerdas por desgaste normal en sus fibras, cuerdas que hayan sido vandalizadas o cortadas de forma intencional, tapas o tapones ausentes por robo o pérdida, pintura de los elementos por desgaste rayones o graffitis, piezas móviles que requieran cambio por desgaste.OBSERVACIONESValor a todo costo, incluyendo suministro, transporte armado, obra civil e instalación de los juegos en el lugar indicado y mantenimiento básico por cinco años, en las condiciones requeridas por el fabricante para hacer efectivas las garantías (No cubre vandalismo).La seguridad e integridad del juego debe cumplir como mínimo con la certificación EN 1176 o equivalente NTC 5600.(Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Las unidades deben contar con una placa que permita identificar el producto. con mínimo los siguientes datos: Nombre del fabricante. referencia o código

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00	\$ 104.130,00
	16807	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(60x60)Exc-sin refjsinForm H=0.80	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 247.849,11	\$ 991.396,44
13317	Instalación Juego de aros baloncesto metálico			JGO	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 49.025,20
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 98.769,25	\$ 6.913,85
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 837,28	\$ 837,28
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 99.130,00	\$ 3.965,20
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 47.130,00	\$ 1.885,20
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 104.130,00	\$ 6.247,80
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 174.962,00	\$ 10.497,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 415.070,00	\$ 18.678,15
13935	INSTALACION JUEGO MECANICO BIOSALUDABLE			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 108.257,43
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.140,63	\$ 5.140,63
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,2190	0,00 %	0,2190	\$ 418.767,30	\$ 91.710,04
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0520	0,00 %	0,0520	\$ 219.360,72	\$ 11.406,76
10447	Instalación Juego tipo M-3A -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 1.981.142,38
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25.897,18	\$ 25.897,18
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	1,7000	2,00 %	1,7340	\$ 545.973,01	\$ 946.717,20
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 414.209,59	\$ 331.367,67
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	1,8000	0,00 %	1,8000	\$ 146.354,07	\$ 263.437,33
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 413.723,00	\$ 413.723,00
10955	INSTALACION LAMINA COLD ROLLED Cal.16 campin**			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 553.750,38
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 64.694,35	\$ 1.940,83
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 45.570,00	\$ 2.848,13

	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.985,24	\$ 5.985,24
	3059	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.16 1.22X2.44 M	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 177.683,01	\$ 186.567,16
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 21.618,00	\$ 2.161,80
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	1,0300	0,00 %	1,0300	\$ 288.405,52	\$ 297.057,69
	10956	Sub-análisis	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA CON COMPRESOR**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.392,70	\$ 7.392,70
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 49.796,83	\$ 49.796,83
14410	INSTALACION LAMINA COLD ROLLED Cal.18			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 8.825,21
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 173,04	\$ 173,04
	101776	Material	LAMINA COLD ROLLED Ca.18 1x2 M	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 288.405,52	\$ 8.652,17
12770	INSTALACION LAMINA COLD ROLLED Cal.18 **			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 31.428,22
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1950	0,00 %	0,1950	\$ 45.570,00	\$ 8.886,15
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 297,06	\$ 297,06
	102847	Material	Lámina cold rolled cal. 18 (4'x8") (1.22x2.44) **	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 21.618,00	\$ 6.485,40
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0515	0,00 %	0,0515	\$ 288.405,52	\$ 14.852,88
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 906,73	\$ 906,73
00975	INSTALACION LAMINA COLD ROLLED Cal.20			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 8.825,21
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 173,04	\$ 173,04
	004011	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.20 1x2M	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 288.405,52	\$ 8.652,17
00976	INSTALACION LAMINA COLD ROLLED Cal.22			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 10.296,07
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 201,88	\$ 201,88
	004012	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.22 1x2M	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 288.405,52	\$ 10.094,19
00978	INSTALACION LAMINA COLD ROLLED Cal.24			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 8.825,21
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 173,04	\$ 173,04
	004013	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.24 1x2M	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 288.405,52	\$ 8.652,17
00996	INSTALACION LAMINA Galv. Cal. 14			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 8.825,21

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 173,04	\$ 173,04
	004014	Material	LAMINA Galv. Cal. 14 1 x 2 M.	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 288.405,52	\$ 8.652,17
00997	INSTALACION LAMINA Galv. Cal. 16			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 8.825,21

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 173,04	\$ 173,04
	004015	Material	LAMINA Galv. Cal. 16 1 x 2 M.	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 288.405,52	\$ 8.652,17
00998	INSTALACION LAMINA Galv. Cal. 18			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 40.147,21

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 173,04	\$ 173,04
	004016	Material	LAMINA Galv. Cal. 18 1 x 2 M	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 31.322,00	\$ 31.322,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 288.405,52	\$ 8.652,17
00999	INSTALACION LAMINA Galv. Cal. 20			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 8.825,21

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 173,04	\$ 173,04
	004017	Material	LAMINA Galv. Cal. 20 1 x 2 M	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 288.405,52	\$ 8.652,17
01013	INSTALACION LAMINA Galv. Cal. 22			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 8.825,21

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 173,04	\$ 173,04
	004018	Material	LAMINA Galv. Cal. 22 1 x 2 M.	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 288.405,52	\$ 8.652,17
01020	INSTALACION LAMINA Galv. Cal. 24			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 8.825,21

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 173,04	\$ 173,04
	004019	Material	LAMINA Galv. Cal. 24 1 x 2 M.	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 288.405,52	\$ 8.652,17
01021	INSTALACION LAMINA Galv. Cal. 26			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 8.825,21

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 173,04	\$ 173,04

	004020	Material	LAMINA Galv. Cal. 26 1 x 2 M.	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 288.405,52	\$ 8.652,17
01022	INSTALACION LAMINA Galv. Cal. 28			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 49.737,85
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 173,04	\$ 173,04
	4021	Material	LAMINA Galv. Cal. 28 1 x 2 M.	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 40.912,64	\$ 40.912,64
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 288.405,52	\$ 8.652,17
01023	INSTALACION LAMINA Galv. Cal. 30			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 8.825,21
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 173,04	\$ 173,04
	000468	Material	LAMINA Galv. Cal. 30 1 x 2 M.	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 288.405,52	\$ 8.652,17
12850	Instalación Lámina IDG-S -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 53.828,09
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 45.570,00	\$ 2.278,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 414,59	\$ 414,59
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 99.130,00	\$ 5.452,15
	101100	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/8"	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 35.534,00	\$ 177,67
	102931	Material	REMACHE 3/16 X 1" caja x 250 un	UN	18,0000	2,00 %	18,3600	\$ 128,00	\$ 2.350,08
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 18.982,00	\$ 5.808,49
	12411	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 0:2 + PREST.	JRN	0,0340	0,00 %	0,0340	\$ 243.873,85	\$ 8.291,71
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 415.070,00	\$ 29.054,90
12844	Instalación Lámina SC-80/SC-120 -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 31.023,11
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 231,68	\$ 231,68
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 99.130,00	\$ 4.956,50
	101100	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/8"	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 35.534,00	\$ 710,68
	001230	Material	BROCA 3/8" x 5" (Para muro)	UN	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 9.943,00	\$ 2.535,47
	102931	Material	REMACHE 3/16 X 1" caja x 250 un	UN	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 128,00	\$ 522,24
	12411	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 0:2 + PREST.	JRN	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 243.873,85	\$ 4.633,60
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 415.070,00	\$ 17.432,94
14177	Instalación Lámina Valla Instrucción			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 121.208,08
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.695,15	\$ 5.695,15
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 16.099,00	\$ 1.609,90

	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 299.744,81	\$ 113.903,03
15137	Instalación losas prefabric.(1.20x0.70m) e=15-30			UN	Grupo PISOS		Valor Unitario		\$ 47.816,43
Detalles									
Descripción Técnica			La actividad comprende:q1. Nivelación de superficie donde se va a instalar la losa.q2. Instalación de losa debidamente nivelada sobre terreno natural o existente.q3. Traslado minimo a 10 ml desde el sitio de desmonte hasta sitio de instalación.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.276,97	\$ 2.276,97
	13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,1018	0,00 %	0,1018	\$ 447.342,48	\$ 45.539,46
20811	INSTALACION LUMINARIA ALUMB. PuBLICO CON PLATAFORMA TRABAJO EN ALTURA			UN	Grupo ELECTRICOS IDR		Valor Unitario		\$ 580.950,44
Detalles									
Descripción Técnica			Según solicitud memo y alcance 20246000221753 STP JUSTIFICACIÓN: se evidencian una serie de ítem de luminarias que solo contemplan el insumo del elemento mas no la instalacion. Observación: Se toma de referencia el CIO 11484 Desmonte y Retiro de luminaria Alumb Publico**						
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 19.030,00	\$ 8.753,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 918,38	\$ 918,38
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,8400	0,00 %	1,8400	\$ 178.500,00	\$ 328.440,00
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 22.783,54	\$ 11.391,77
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.193,00	\$ 4.772,00
	102261	Material	TORNILLO ACERO INOX.1/2X4" GRADO 8	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.122,01	\$ 8.488,04
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44
	03938	Sub-análisis	JUEGO SEGURIDAD TRABAJO AEREO	UN	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 1.408.316,30	\$ 119.706,89
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 415.070,00	\$ 6.641,12	
15524	Instalación Manila Polipropileno1/2" Control acces			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 1.834,44
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 35,97	\$ 35,97
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 299.744,81	\$ 1.798,47
15824	INSTALACION MESA DE AJEDREZ EN POLIESTER REFORZ			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 1.067.925,79
Detalles									
Descripción Técnica			SE INCLUYEN 6 DADOS DE CONCRETO						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.178,83	\$ 16.178,83
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 411.580,43	\$ 164.632,17
	14435	Sub-análisis	Dado concreto 3.000psi 30x30x50 sin refuerzo.	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 126.993,93	\$ 761.963,58
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,3025	0,00 %	0,3025	\$ 413.723,00	\$ 125.151,21
15826	INSTALACION MESA DE PING-PONG EN POLIESTER REFORZ			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 1.246.805,70
Detalles									
Descripción Técnica			MESA DE PING-PONG PREFABRICADA DE 0.80X0.80 MTS EN GET-COAT POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO ACOLMENADO EN UNA LAMINA MELANIMIC RH DE 12 MM, BASE METALICA EN TOBO GAL. CAL 18 DE 4" Y 1/12" EN PINTURA ELECTROSTATICA CON DOS SILLAS DE D=0.30 MTS EN POLIESTER.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21.117,80	\$ 21.117,80
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 411.580,43	\$ 329.264,34
	14435	Sub-análisis	Dado concreto 3.000psi 30x30x50 sin refuerzo.	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 126.993,93	\$ 761.963,58
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,3250	0,00 %	0,3250	\$ 413.723,00	\$ 134.459,98

13992	INSTALACION MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 393.817,06
-------	--	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica (2 DADOS(0.30X0.30X1.10M) CONC. 3.000PSI-EXCAVACION CON RETIRO- ACERO DE REFUERZO FLEJE 3/8" + 8 VARIILAS DE 1/2". SIN FORMALETA

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.991,58	\$ 4.991,58
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,1020	0,00 %	0,1020	\$ 523.416,05	\$ 53.388,44
	15799	Sub-análisis	Dado Concr.3.000psi(60x60)Exc+ret+Refuerz)sin form	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 335.437,04	\$ 335.437,04

15815	INSTALACION MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 234.774,35
-------	---	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica El proveedor, dentro de su suministro, debe suministrar la platinas y tornillería para la respectiva instalación.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.528,85	\$ 3.528,85
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 411.580,43	\$ 82.316,09
	15798	Sub-análisis	Dado Concr.3.000psi(50x50)Exc+ret+Refuerz)sin form	ML	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 248.215,69	\$ 148.929,41

15819	INSTALACION MODULO CAMINADOR AEREO	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 305.967,00
-------	------------------------------------	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica El proveedor, dentro de su suministro, debe suministrar la platinas y tornillería para la respectiva instalación.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.499,34	\$ 4.499,34
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 411.580,43	\$ 102.895,11
	15798	Sub-análisis	Dado Concr.3.000psi(50x50)Exc+ret+Refuerz)sin form	ML	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 248.215,69	\$ 198.572,55

15208	INSTALACION MODULO DORSAL PECTORAL (doble)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 234.774,35
-------	--	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica El proveedor, dentro de su suministro, debe suministrar la platinas y tornillería para la respectiva instalación.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.528,85	\$ 3.528,85
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 411.580,43	\$ 82.316,09
	15798	Sub-análisis	Dado Concr.3.000psi(50x50)Exc+ret+Refuerz)sin form	ML	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 248.215,69	\$ 148.929,41

15812	INSTALACION MODULO ELIPTICA	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 305.967,00
-------	-----------------------------	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica El proveedor, dentro de su suministro, debe suministrar la platinas y tornillería para la respectiva instalación.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.499,34	\$ 4.499,34
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 411.580,43	\$ 102.895,11
	15798	Sub-análisis	Dado Concr.3.000psi(50x50)Exc+ret+Refuerz)sin form	ML	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 248.215,69	\$ 198.572,55

15817	INSTALACION MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 234.774,35
-------	---	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica El proveedor, dentro de su suministro, debe suministrar la platinas y tornillería para la respectiva instalación.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.528,85	\$ 3.528,85
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 411.580,43	\$ 82.316,09
	15798	Sub-análisis	Dado Concr.3.000psi(50x50)Exc+ret+Refuerz)sin form	ML	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 248.215,69	\$ 148.929,41

13995	INSTALACION MODULO TIMON VOLANTES DOBLES	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 308.315,41
-------	--	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica			DADO(0.30X0.30X1.10M) CONC. 3.000PSI-EXCAVACION CON RETIRO- ACERO DE REFUERZO FLEJE 3/8" + 8 VARIILAS DE 1/2". SIN FORMALETA						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.664,45	\$ 5.664,45
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,1040	0,00 %	0,1040	\$ 523.416,05	\$ 54.435,27
	15798	Sub-análisis	Dado Concr.3.000psi(50x50)Exc+ret+Refuerz)sin form	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 248.215,69	\$ 248.215,69
15800	Instalacion ModuloPiernas Prensa Horizontal-Flexio			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 305.967,00
Detalles									
Descripción Técnica			El proveedor, dentro de su suministro, debe suministrar la platinas y tornillería para la respectiva instalación.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.499,34	\$ 4.499,34
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 411.580,43	\$ 102.895,11
	15798	Sub-análisis	Dado Concr.3.000psi(50x50)Exc+ret+Refuerz)sin form	ML	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 248.215,69	\$ 198.572,55
00553	INSTALACION NICH0			UN	Grupo INSTALACIONES GAS			Valor Unitario	\$ 83.304,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 104.130,00	\$ 83.304,00
	003822	Material	NICH0 37x20x10cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
12558	Instalación Pasamanos Angulado-STPM**			UN	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 77.990,75
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,1252	0,00 %	0,1252	\$ 61.904,00	\$ 7.750,38
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 45.570,00	\$ 5.696,25
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.595,65	\$ 2.595,65
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 99.130,00	\$ 24.782,50
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 18.982,00	\$ 6.643,70
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 288.405,52	\$ 25.956,50
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 415.070,00	\$ 4.565,77
12562	Instalación Pasamanos Recto-STPM**			UN	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 74.464,46
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 61.904,00	\$ 4.333,28
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 45.570,00	\$ 6.379,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.884,06	\$ 2.884,06
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 99.130,00	\$ 20.817,30
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 18.982,00	\$ 6.643,70
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 288.405,52	\$ 28.840,55
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 415.070,00	\$ 4.565,77
13934	INSTALACION PISO CAUCHO BIOSAL-PARQUE NOVIOS			M2	Grupo PISOS			Valor Unitario	\$ 15.389,70
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 732,84	\$ 732,84

13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 418.767,30	\$ 14.656,86
14097	Instalación Plástico Plataforma Cuadrado (Carga + Re)		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 125.892,82

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.994,90	\$ 5.994,90
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 + PREST.**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 299.744,81	\$ 119.897,92

14098	Instalación Plástico Plataforma Cuadrado (Carga + Re)		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 111.415,14
--------------	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.305,48	\$ 5.305,48
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 + PREST.**	JRN	0,3540	0,00 %	0,3540	\$ 299.744,81	\$ 106.109,66

12606	INSTALACION PUERTA BATIENTE ALUMINIO.		UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica Doble batiente, incluye cerradura y bisagras.

Componentes	102681	Material	Instalación Puerta Batiente Aluminio.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	----------	---------------------------------------	----	--------	--------	--------	---------	---------

00298	INSTALACION REJILLA VENTILACION INFERIOR		UN	Grupo INSTALACIONES GAS			Valor Unitario	\$ 113.023,70
--------------	---	--	-----------	--------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,9900	0,00 %	0,9900	\$ 104.130,00	\$ 103.088,70
	003824	Material	REJILLA DE VENTILACION DE 20x20 PLASTICA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.935,00	\$ 9.935,00

12415	Instalación - Rodadero Corto acero -STPM**		UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 219.438,31
--------------	---	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100936	Equipo	CORTADORA PAV. CONCRETO - Gasolina (sin disco)	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 98.000,00	\$ 3.038,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.073,10	\$ 8.073,10
	101251	Material	DISCO DIAMANT. 14" CONCRETO REFORZADO**	UN	0,0053	0,00 %	0,0053	\$ 502.560,00	\$ 2.663,57
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0360	5,00 %	0,0378	\$ 579.990,67	\$ 21.923,65
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 + PREST.**	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 411.580,43	\$ 156.400,56
	10093	Sub-análisis	Excavación manual + retiro suelo blando + Trasiego (<50m)	M3	0,0360	25,00 %	0,0450	\$ 146.354,07	\$ 6.585,93
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50

14166	Instalación Ruta de Evacuación		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 39.824,48
--------------	---------------------------------------	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.873,41	\$ 1.873,41
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 16.099,00	\$ 482,97
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 + PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 299.744,81	\$ 37.468,10

15831	Instalación Ruta de la Vida dado 30x30x50		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 168.019,73
--------------	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica			DADO(0.30X0.30X1.10M) CONC. 3.000PSI-EXCAVACION CON RETIRO- ACERO DE REFUERZO FLEJE 3/8" + 8 VARIILAS DE 1/2". SIN FORMALETA						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.572,24	\$ 4.572,24
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,1040	0,00 %	0,1040	\$ 523.416,05	\$ 54.435,27
	15829	Sub-análisis	Dado Concr.3.000psi(30x30x50)Exc+ret+Refuerz)sin	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 109.012,22	\$ 109.012,22
15834	Instalacion Ruta de la Vida dado 30x30x70		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario		\$ 161.890,95

Detalles									
Descripción Técnica			DADO(0.30X0.30X1.10M) CONC. 3.000PSI-EXCAVACION CON RETIRO- ACERO DE REFUERZO FLEJE 3/8" + 8 VARIILAS DE 1/2". SIN FORMALETA						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.652,31	\$ 4.652,31
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,1040	0,00 %	0,1040	\$ 523.416,05	\$ 54.435,27
	15828	Sub-análisis	Dado Concr.3.000psi(30x30x.70)Exc+ret+Refuerz)sin	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 102.803,37	\$ 102.803,37
00031	INSTALACION SANITARIA PROVISIONAL		UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario		\$ 1.077.885,58

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000472	Material	BISAGRA EN COBRE CABEZA PLANA 3"	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 12.111,00	\$ 36.333,00
	002836	Material	CAJA INSPECCION Sin Tapa h=50 FIBRIT(40x40cm)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	1101	Material	CODO 90° SANITARIO 3" CxC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.000,77	\$ 5.000,77
	831	Material	CODO 90° SANITARIO 4" CxE S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.429,00	\$ 11.429,00
	002652	Material	CONCRETO 2000 PSI (140N) COMUN Gr=1	M3	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 481.769,00	\$ 134.895,32
	000215	Material	GANCHO PLACA Ond.150mm FIBROCEMENTO	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 960,16	\$ 7.681,28
	000077	Material	LAVAMANOS CANCELLER BLANCO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 46.004,00	\$ 368,03
	000522	Material	PORTACANDADO NEGRO No. 4	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 29.345,00	\$ 29.345,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 4.855,00	\$ 5.826,00
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 41.022,00	\$ 4.102,20
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0056	5,00 %	0,0059	\$ 67.900,00	\$ 400,61
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	14,0000	0,00 %	14,0000	\$ 11.431,00	\$ 160.034,00
	000624	Material	TAZA CAMPESINA INSTITUCIONAL. CRNA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	1111	Material	TEE SANITARIA Ø 3"S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.758,24	\$ 6.758,24
	000236	Material	TEJA TEJALIT # 4 DOBLE ETERNIT	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	843	Material	TUBO SANITARIO Ø3" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 11.355,00	\$ 34.065,00
	844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 16.970,99	\$ 50.912,97
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	14,0000	0,00 %	14,0000	\$ 3.531,22	\$ 49.437,08
	12325	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:8 +PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.082.594,15	\$ 541.297,08
11947	INSTALACION SANITARIA PROVISIONAL **		UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario		\$ 2.311.255,79

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000472	Material	BISAGRA EN COBRE CABEZA PLANA 3"	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 12.111,00	\$ 36.333,00
	002836	Material	CAJA INSPECCION Sin Tapa h=50 FIBRIT(40x40cm)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	1101	Material	CODO 90° SANITARIO 3" CxC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.000,77	\$ 5.000,77
	831	Material	CODO 90° SANITARIO 4" CxE S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.429,00	\$ 11.429,00
	002652	Material	CONCRETO 2000 PSI (140N) COMUN Gr=1	M3	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 481.769,00	\$ 134.895,32

	000215	Material	GANCHO PLACA Ond.150mm FIBROCEMENTO	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 960,16	\$ 7.681,28
	000074	Material	LAVAMANOS RIVIERA PREMIUM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 46.004,00	\$ 368,03
	000522	Material	PORTACANDADO NEGRO No. 4	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 29.345,00	\$ 29.345,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 4.855,00	\$ 5.826,00
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 41.022,00	\$ 4.102,20
	2947	Material	SANITARIO BLANCO TAZA REDONDA ACUAPLUS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 379.508,01	\$ 379.508,01
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0056	5,00 %	0,0059	\$ 67.900,00	\$ 400,61
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	14,0000	0,00 %	14,0000	\$ 11.431,00	\$ 160.034,00
	001663	Material	TANQUE CONICO 1000 LT. PVC - Almacenamiento Agua	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 853.862,20	\$ 853.862,20
	1111	Material	TEE SANITARIA Ø 3"S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.758,24	\$ 6.758,24
	000236	Material	TEJA TEJALIT # 4 DOBLE ETERNIT	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	843	Material	TUBO SANITARIO Ø3" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 11.355,00	\$ 34.065,00
	844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 16.970,99	\$ 50.912,97
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	14,0000	0,00 %	14,0000	\$ 3.531,22	\$ 49.437,08
	12325	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:8 +PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.082.594,15	\$ 541.297,08
14165	Instalación Señal Extintor con texto			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 39.824,48

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.873,41	\$ 1.873,41
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 16.099,00	\$ 482,97
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 299.744,81	\$ 37.468,10

14169	Instalación Señal Prohibido Fumar			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 39.824,48
--------------	--	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.873,41	\$ 1.873,41
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 16.099,00	\$ 482,97
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 299.744,81	\$ 37.468,10

14164	Instalación Señal Riesgo Eléctrico con texto			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 39.824,48
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.873,41	\$ 1.873,41
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 16.099,00	\$ 482,97
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 299.744,81	\$ 37.468,10

14372	Instalación Señal Salida 25X50			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 38.250,82
--------------	---------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.798,47	\$ 1.798,47
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 16.099,00	\$ 482,97
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 299.744,81	\$ 35.969,38

14167	Instalación Señal Salida Emergencia con Iluminació			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 101.197,23
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.795,92	\$ 4.795,92
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 16.099,00	\$ 482,97
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 299.744,81	\$ 95.918,34
14168	Instalación Señal Salida Emergencia Sin Iluminació			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 40.768,68

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.918,37	\$ 1.918,37
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 16.099,00	\$ 482,97
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 299.744,81	\$ 38.367,34
00146	INSTALACION SHUT DE BASURAS			PS	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 124.956,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 104.130,00	\$ 124.956,00
11100	Instalación Sifon PVC S (6") incluy 0.5 m de tubo			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 468.254,11

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.749,44	\$ 4.749,44
	1774	Material	CODO ALCANT 90° CxE 6" PVC S/NROMA ICONTEC	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 68.127,00	\$ 272.508,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	4,00 %	0,1040	\$ 67.900,00	\$ 7.061,60
	000868	Material	TUBO UNION MECANICA 6"	ML	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 42.124,00	\$ 21.483,24
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,5189	0,00 %	0,5189	\$ 305.096,56	\$ 158.314,60
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
13235	Instalación Silla para Estadio			UN	Grupo IDRD			Valor Unitario	\$ 25.932,98

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 447,34	\$ 447,34
	102953	Material	TORNILLO 1/2" X 2 ½"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.559,26	\$ 3.118,52
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 223.671,24	\$ 22.367,12
10935	instalación sonido Campin ***			UN	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 169.433,05

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.133,00	\$ 6.399,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 299.744,81	\$ 149.872,41
14108	Instalación Tandem de 3 puestos			UN	Grupo IDRD			Valor Unitario	\$ 53.504,45

Detalles
Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.547,83	\$ 2.547,83
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 299.744,81	\$ 50.956,62
12676	Instalación Tapa Semiesferica -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 16.858,17
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 45.570,00	\$ 455,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 692,17	\$ 692,17
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 99.130,00	\$ 991,30
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0021	0,00 %	0,0021	\$ 21.618,00	\$ 45,40
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 288.405,52	\$ 13.843,46
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 415.070,00	\$ 830,14
13727	Instalación Tornillo 1/2 x 6"-STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 3.418,82
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 123,27	\$ 123,27
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0226	0,00 %	0,0226	\$ 109.089,00	\$ 2.465,41
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 415.070,00	\$ 830,14
13728	Instalación Tornillo 1/2 x 9"-STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 3.418,82
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 123,27	\$ 123,27
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0226	0,00 %	0,0226	\$ 109.089,00	\$ 2.465,41
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 415.070,00	\$ 830,14
12884	Instalación Tornillo 1/4 x 3"-STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 3.418,82
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 123,27	\$ 123,27
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0226	0,00 %	0,0226	\$ 109.089,00	\$ 2.465,41
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 415.070,00	\$ 830,14
13726	Instalación Tornillo 1/4 x 4"-STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 3.418,82
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 123,27	\$ 123,27
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0226	0,00 %	0,0226	\$ 109.089,00	\$ 2.465,41
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 415.070,00	\$ 830,14
12680	Instalación- Tornillo Button -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 11.595,46
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 374,93	\$ 374,93

	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 288.405,52	\$ 3.749,27
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 415.070,00	\$ 7.471,26
12938	Instalación trapecio Tubo 3/4"-STPM			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 33.061,96
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 45.570,00	\$ 455,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 107,60	\$ 107,60
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 99.130,00	\$ 991,30
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 47.130,00	\$ 471,30
	100807	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 179.336,00	\$ 2.152,03
	102974	Material	BROCA HSS 3/4" (Para metal)	UN	0,1800	2,00 %	0,1836	\$ 82.715,00	\$ 15.186,47
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0900	2,00 %	0,0918	\$ 18.982,00	\$ 1.742,55
	105846	Material	TORNILLO ZINCADO ROSCADO (1/2"X5")	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.031,00	\$ 3.031,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0215	0,00 %	0,0215	\$ 415.070,00	\$ 8.924,01
12931	Instalación Tunel en fibra de vidrio-STPM **			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 77.412,69
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 899,23	\$ 899,23
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 99.130,00	\$ 8.921,70
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 57.751,00	\$ 2.887,55
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 47.130,00	\$ 942,60
	000476	Material	BROCA HSS ¼" (Para metal)	UN	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 4.512,00	\$ 1.150,56
	102982	Material	TORNILLO HEXAGONAL ZINC 1/4 X 1"	UN	10,0000	2,00 %	10,2000	\$ 305,82	\$ 3.119,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 299.744,81	\$ 17.984,69
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 415.070,00	\$ 41.507,00
14174	Instalación Valla Especial 6x3m 4Dad(60x50x90)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 2.093.395,14
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25.891,49	\$ 25.891,49
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	1,1900	5,00 %	1,2495	\$ 594.287,13	\$ 742.561,77
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 299.744,81	\$ 1.198.979,24
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	1,0800	0,00 %	1,0800	\$ 116.632,07	\$ 125.962,64
14176	Instalación Valla Instrucc.Ejercic 2Dad(30x30x50)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 188.500,45
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.287,02	\$ 11.287,02
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0990	5,00 %	0,1040	\$ 594.287,13	\$ 61.805,86
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 299.744,81	\$ 104.910,68
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 116.632,07	\$ 10.496,89
12902	Instalación Varilla de 3/4" roscada-STPM **			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES		Valor Unitario		\$ 38.501,60

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0230	0,00 %	0,0230	\$ 45.570,00	\$ 1.048,11
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 448,34	\$ 448,34
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 99.130,00	\$ 3.965,20
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 47.130,00	\$ 471,30
	100807	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 179.336,00	\$ 8.966,80
	102974	Material	BROCA HSS 3/4" (Para metal)	UN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 82.715,00	\$ 3.374,77
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 18.982,00	\$ 1.548,93
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 415.070,00	\$ 18.678,15
14242	Instalacion. Lampara de 0.60X0.60- **			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 35.167,19

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 2.133,00	\$ 1.493,10
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81
13594	Instalación.Estructura.Multiple**			??	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 567.996,56

Detalles Incluye dos tableros.									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.694,63	\$ 7.694,63
	12074	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,6500	2,00 %	0,6630	\$ 543.503,45	\$ 360.342,79
	00851	Sub-análisis	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	M3	0,1600	5,00 %	0,1680	\$ 203.719,33	\$ 34.224,85
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,6500	0,00 %	0,6500	\$ 116.632,07	\$ 75.810,85
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 299.744,81	\$ 89.923,44
12877	InstalaciónAsiento Fibra de Vidrio+ Soporte-STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 47.956,87

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 493,17	\$ 493,17
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 99.130,00	\$ 6.939,10
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 57.751,00	\$ 3.465,06
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 47.130,00	\$ 471,30
	100807	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 179.336,00	\$ 9.863,48
	000476	Material	BROCA HSS ¼" (Para metal)	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 4.512,00	\$ 230,11
	102953	Material	TORNILLO 1/2" X 2 ½"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 1.559,26	\$ 1.590,45
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 415.070,00	\$ 24.904,20
12886	InstalaciónAsiento Fibra de Vidrio-STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 64.458,55

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 45.570,00	\$ 911,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 403,51	\$ 403,51
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 99.130,00	\$ 9.913,00

	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 57.751,00	\$ 6.352,61
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 47.130,00	\$ 1.036,86
	100807	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 179.336,00	\$ 8.070,12
	000476	Material	BROCA HSS ¼" (Para metal)	UN	0,1600	2,00 %	0,1632	\$ 4.512,00	\$ 736,36
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,3300	2,00 %	0,3366	\$ 18.982,00	\$ 6.389,34
	102953	Material	TORNILLO 1/2" X 2 ½"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 1.559,26	\$ 1.590,45
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 415.070,00	\$ 29.054,90
12910	InstalaciónEstacon de 2.5m Ø 3 y 4"-STPM **			UN	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 39.270,70
Detalles MAMPOSTERIA									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 806,90	\$ 806,90
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 99.130,00	\$ 5.452,15
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 57.751,00	\$ 3.176,31
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,0460	0,00 %	0,0460	\$ 109.089,00	\$ 5.018,09
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0370	0,00 %	0,0370	\$ 300.538,85	\$ 11.119,94
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 415.070,00	\$ 13.697,31
15913	INSTALACIONI IDG-S 60x70 (2 Caras)STPM			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 137.992,52
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.837,36	\$ 4.837,36
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 539.863,63	\$ 34.011,41
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 146.354,07	\$ 9.220,31
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 299.744,81	\$ 89.923,44
14170	InstalaciónSeñal Entrad Prohib.a Pers. no autoriza			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 39.824,48
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.873,41	\$ 1.873,41
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 16.099,00	\$ 482,97
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 299.744,81	\$ 37.468,10
14171	InstalaciónSeñal Extintor			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 40.526,89
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.906,85	\$ 1.906,85
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 16.099,00	\$ 482,97
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 305.096,56	\$ 38.137,07
14161	InstalaciónSeñal Interior Numeración (30x150cm)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 70.287,49
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.297,19	\$ 3.297,19
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 16.099,00	\$ 1.046,44

	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 299.744,81	\$ 65.943,86
14162	InstalaciónSeñal Orientador (30x170cm)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 73.434,82
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.447,07	\$ 3.447,07
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 16.099,00	\$ 1.046,44
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 299.744,81	\$ 68.941,31
14173	InstalaciónSeñal Protección de Manos			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 39.824,48
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.873,41	\$ 1.873,41
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 16.099,00	\$ 482,97
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 299.744,81	\$ 37.468,10
14172	InstalaciónSeñal Riesgo Eléctrico			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 39.824,48
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.873,41	\$ 1.873,41
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 16.099,00	\$ 482,97
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 299.744,81	\$ 37.468,10
14178	InstalaciónSeñal Servicios (33x30cm)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 40.065,97
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.873,41	\$ 1.873,41
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 16.099,00	\$ 724,46
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 299.744,81	\$ 37.468,10
14179	InstalaciónSeñal Servicios (33x30cm)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 38.492,31
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.798,47	\$ 1.798,47
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 16.099,00	\$ 724,46
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 299.744,81	\$ 35.969,38
14160	InstalaciónSeñal Tribunas (30x120cm)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 54.550,89
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.547,83	\$ 2.547,83
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 16.099,00	\$ 1.046,44
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 299.744,81	\$ 50.956,62
14159	InstalaciónSeñalPalco (20x40cm)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 35.586,47
Detalles									

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.648,60	\$ 1.648,60
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 16.099,00	\$ 965,94
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 299.744,81	\$ 32.971,93
12870	InstalaciónTravezañoTuboGalv.2"Cal.105(2.00m)STPM			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 94.834,95

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 45.570,00	\$ 4.557,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.896,68	\$ 3.896,68
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.948,34	\$ 1.948,34
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 99.130,00	\$ 9.913,00
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,5500	2,00 %	0,5610	\$ 18.982,00	\$ 10.648,90
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 299.744,81	\$ 38.966,83
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 415.070,00	\$ 24.904,20
13725	InstalaciónTravezañoTuboGalv.2"Cal.105(2.50m)STPM			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 101.729,08

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 45.570,00	\$ 4.557,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.496,17	\$ 4.496,17
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.248,09	\$ 2.248,09
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 99.130,00	\$ 9.913,00
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,5500	2,00 %	0,5610	\$ 18.982,00	\$ 10.648,90
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 299.744,81	\$ 44.961,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 415.070,00	\$ 24.904,20
10881	InstalacMalla eslabonada cal 10 IDRD h=2.5+viga+pi			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 492.921,90

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0117	0,00 %	0,0117	\$ 223.671,24	\$ 2.616,95
	12508	Sub-análisis	Dia de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 219.360,72	\$ 877,44
	10075	Sub-análisis	Pilotines h= 1.5m d=0.3m suelo blando21Mpa refor**	UN	0,7000	5,00 %	0,7350	\$ 408.778,11	\$ 300.451,91
	10076	Sub-análisis	viga 0.3*0.3 cerram IDRD 17.5 Mpa reforzado **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 171.427,37	\$ 171.427,37
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	0,0450	5,00 %	0,0473	\$ 143.582,00	\$ 6.791,43
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0200	30,00 %	0,0260	\$ 413.723,00	\$ 10.756,80
14112	Instalador de Asador			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 300.399,27

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.188,25	\$ 3.188,25
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 594.287,13	\$ 219.886,24
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1140	0,00 %	0,1140	\$ 299.744,81	\$ 34.170,91
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 116.632,07	\$ 43.153,87
13254	Instlacion Alfajia conc prefab a>=0.50 **			ML	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 45.400,39

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.366,47	\$ 1.366,47
	13450	Sub-análisis	Anclaje epóxico 1/4" prof 0.15 m con sikadur 42**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.793,02	\$ 24.793,02
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	11218	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0270	2,00 %	0,0275	\$ 411.580,43	\$ 11.318,46
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PE¥A(M3)	M3	0,0075	5,00 %	0,0079	\$ 449.461,61	\$ 3.550,75
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.932,97	\$ 3.932,97
18554	INTERCAMBIADOR DE CALOR(Sumin+Inst)S/EspeciCDRC			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 82.846,36
Detalles									
Descripción Técnica									
INTERCAMBIADOR DE CALOR(Sumin+Inst)S/EspeciCDRC CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.608,37	\$ 1.608,37
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 804,19	\$ 804,19
	108770	Material	INTERCAMBIADOR DE CALOR(Sumin)S/EspeciCDRC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 399.317,32	\$ 79.863,46
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0026	0,00 %	0,0026	\$ 219.360,72	\$ 570,34
11865	Interconex. tierras postes, torres alumbrad y S/E			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 140.694.978,94
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14
	101484	Material	Cable de cobre desnudo # 2 (suministro)	ML	4.000,0000	0,00 %	4.000,0000	\$ 32.463,00	\$ 129.852.000,00
	101487	Material	Soldadura cad well 115 gr	LB	34,0000	0,00 %	34,0000	\$ 129.832,00	\$ 4.414.288,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 306.128,14	\$ 6.122.562,80
16204	InterruputorTripolar630A(40Ka-240v)Regu400-600amp			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 1.453.175,10
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.837,10	\$ 1.837,10
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 183.710,00	\$ 91.855,00
	106101	Material	InterruputorTripolar630A(40Ka-240v)Regu400-600amp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.359.483,00	\$ 1.359.483,00
12196	INTERRUPTOR CONM DOBLE			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 107.445,50
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.346,96	\$ 1.346,96
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 977,78	\$ 1.955,56
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	103342	Material	INTERRUPTOR DOBLE LUZ PILOTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 30.518,73	\$ 30.518,73
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 1.256,00	\$ 3.843,36
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 306.128,14	\$ 67.348,19

12195	INTERRUPTOR CONM SENCILLO	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 102.130,57
-------	---------------------------	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.285,74	\$ 1.285,74
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 977,78	\$ 1.955,56
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	002718	Material	INTERRUPTOR CONM SENC. LUZ PIL.+TAPA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 28.374,00	\$ 28.374,00
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 1.256,00	\$ 3.843,36
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 306.128,14	\$ 64.286,91

12241	INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 102.217,38
-------	---------------------------------	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.285,74	\$ 1.285,74
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 977,78	\$ 1.994,67
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	002718	Material	INTERRUPTOR CONM SENC. LUZ PIL.+TAPA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 28.374,00	\$ 28.374,00
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 1.256,00	\$ 3.843,36
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 306.128,14	\$ 64.286,91

18777	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 156.352,33
-------	------------------------------	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio de interruptor doble y/o doble conmutable. Incluye cableado (bajo en halógenos, no propagadores de llama y baja emisión de humos opacos), ducteria, cajas, curvas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.259,01	\$ 4.259,01
	108821	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	12,0000	5,00 %	12,6000	\$ 2.594,00	\$ 32.684,40
	104236	Material	CAJA PLASTICA 5800 PVC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.202,57	\$ 1.202,57
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.090,64	\$ 4.362,56
	108939	Material	INTERRUPTOS DOBLE CONMUTABLE (SIN LUZ PILOTO)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 37.646,99	\$ 37.646,99
	104314	Material	LIMPIADOR PVC 760 Gr O 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 36.432,00	\$ 765,07
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 111.757,31	\$ 2.346,90
	106840	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 477,00	\$ 477,00
	3561	Material	TORNILLO PARA LAMINA D= 3/8" LC #18	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 79,05	\$ 158,10
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	4,0000	1,00 %	4,0400	\$ 1.746,00	\$ 7.053,84
	1635	Material	UNION CONDUIT PVC 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 620,00	\$ 620,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1855	0,00 %	0,1855	\$ 306.128,14	\$ 56.786,77
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 798.912,18	\$ 7.989,12

13647	INTERRUPTOR DOBLE LUZ PIL VELA L/NEX	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 35.110,65
-------	--------------------------------------	----	-------	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103342	Material	INTERRUPTOR DOBLE LUZ PILOTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 30.518,73	\$ 30.518,73
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 306.128,14	\$ 4.591,92
13203	INTERRUPTOR DOBLE LUZ PILOTO ABITARE **			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 40.161,77
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103342	Material	INTERRUPTOR DOBLE LUZ PILOTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 30.518,73	\$ 30.518,73
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0315	0,00 %	0,0315	\$ 306.128,14	\$ 9.643,04
18855	INTERRUPTOR SENCILLO ANTIEXPLOSIVO REF. S7-INT1075			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 115.806,39
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.063,85	\$ 4.063,85
	108821	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	12,0000	5,00 %	12,6000	\$ 2.594,00	\$ 32.684,40
	104236	Material	CAJA PLASTICA 5800 PVC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.202,57	\$ 1.202,57
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.090,64	\$ 4.362,56
	109015	Material	interruptor sencillo antiexplosivo	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104314	Material	LIMPIADOR PVC 760 Gr O 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 36.432,00	\$ 765,07
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 111.757,31	\$ 2.235,15
	106840	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 477,00	\$ 477,00
	3561	Material	TORNILLO PARA LAMINA D= 3/8" LC #18	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 79,05	\$ 158,10
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.746,00	\$ 6.984,00
	1635	Material	UNION CONDUIT PVC 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 620,00	\$ 620,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1770	0,00 %	0,1770	\$ 306.128,14	\$ 54.184,68
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01
18610	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 125.399,24
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.259,01	\$ 4.259,01
	108821	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	12,0000	5,00 %	12,6000	\$ 2.594,00	\$ 32.684,40
	104236	Material	CAJA PLASTICA 5800 PVC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.202,57	\$ 1.202,57
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.090,64	\$ 4.362,56
	108828	Material	INTERRUPTOS SENCILLO CONMUTABLE (SIN LUZ PILOTO)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.662,00	\$ 6.662,00
	104314	Material	LIMPIADOR PVC 760 Gr O 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 36.432,00	\$ 765,07
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 111.757,31	\$ 2.346,90
	106840	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 477,00	\$ 477,00
	106841	Material	TORNILLO 5/32"x1/2" Cabeza Redonda	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 95,00	\$ 190,00
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	4,0000	1,00 %	4,0400	\$ 1.746,00	\$ 7.053,84
	1635	Material	UNION CONDUIT PVC 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 620,00	\$ 620,00

	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1855	0,00 %	0,1855	\$ 306.128,14	\$ 56.786,77
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 798.912,18	\$ 7.989,12
13646	INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO ABITARE			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 21.047,57
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	103341	Material	INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.540,01	\$ 12.540,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
13204	INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO ABITARE **			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 22.183,05
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103341	Material	INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.540,01	\$ 12.540,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0315	0,00 %	0,0315	\$ 306.128,14	\$ 9.643,04
19287	Interruptor termomagnético enchufable 1 x 15/20/30 Amp.- 10 KA CEFE COMETAS			UN	Grupo INSUMOS GRAMA NATURAL		Valor Unitario		\$ 40.077,68
Detalles									
Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de interruptor termomagnético enchufable de Cualquiera de las siguientes capacidades 1 x 15/20/30 Amp.- 10 KACCOMETAS 3902-2018.CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.224,51	\$ 1.224,51
	103146	Material	Breaker Ench. 1X15/20/30A (10KA)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.118,02	\$ 14.118,02
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 244,90	\$ 244,90
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 306.128,14	\$ 24.490,25
010470	Interruptor Termomagnetico Enchufable 3x20/30/40 - 10 KA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 82.012,26
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	103148	Material	Breaker Ench. 3X20A/30A/40A (10KA)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 65.787,47	\$ 65.787,47
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 153,06	\$ 153,06
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
010486	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL 3x50/60/75 A 25kA.(Suministro e instalación)			UN	Grupo ELECTRICOS IDR D		Valor Unitario		\$ 221.099,17
Detalles									
Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N°221. OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA. IINTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INDUSTRIAL 3x50/60/75 / 25kA.(Suministro e instalación)									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	012504	Material	BREAKER(3X50/60/75A)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 156.200,00	\$ 156.200,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
013616	Interruptor termomagnético industrial de 3 x 20/30/40 A. 25kA.SUM+TRANS+ CDRC COMETAS			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 164.035,45

		Detalles 20 PARES							
Descripción Técnica		CONTRATO CONSULTORÍA N°221. OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA. Suministro, transporte e instalación de interruptor termomagnético industrial de 3 x 20/30/40 A. 25kA. CDRC CEFE Cometás							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	0101596-1	Material	Totalizador industrial 3x20/30/40A CDRC Cometás	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 131.892,00	\$ 131.892,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81
12197	INTERRUPTOR TRIPLE			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 38.883,54
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 977,78	\$ 1.994,67
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	103865	Material	interruptor triple incluye tapa	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 1.256,00	\$ 3.843,36
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81
18779	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 173.808,34
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro instalación y puesta en servicio de interruptor triple conmutable. Incluye cableado (bajo en halógenos, no propagadores de llama y baja emisión de humos opacos), ducteria, cajas, curvas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.259,01	\$ 4.259,01
	108821	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	12,0000	5,00 %	12,6000	\$ 2.594,00	\$ 32.684,40
	104236	Material	CAJA PLASTICA 5800 PVC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.202,57	\$ 1.202,57
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.090,64	\$ 4.362,56
	108940	Material	INTERRUPTOS TRIPLE CONMUTABLE (SIN LUZ PILOTO)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 55.103,00	\$ 55.103,00
	104314	Material	LIMPIADOR PVC 760 Gr O 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 36.432,00	\$ 765,07
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 111.757,31	\$ 2.346,90
	106840	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 477,00	\$ 477,00
	3561	Material	TORNILLO PARA LAMINA D= 3/8" LC #18	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 79,05	\$ 158,10
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	4,0000	1,00 %	4,0400	\$ 1.746,00	\$ 7.053,84
	1635	Material	UNION CONDUIT PVC 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 620,00	\$ 620,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1855	0,00 %	0,1855	\$ 306.128,14	\$ 56.786,77
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 798.912,18	\$ 7.989,12
16309	Interruptor Tripolar-Indust.-50 Amp			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 223.442,10
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.837,10	\$ 1.837,10
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 183.710,00	\$ 91.855,00
	106187	Material	Interruptor tripolar de 50Amp-industrial	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 129.750,00	\$ 129.750,00
16310	Interruptor Tripolar-Indust.-60 Amp			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 93.692,10

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.837,10	\$ 1.837,10
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 183.710,00	\$ 91.855,00
	106188	Material	Interrupitor tripolar de 60Amp-industrial	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
16203	Interrupitor Tripolar-Indust.Graduable40Ka-175Amp		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 451.906,10

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.837,10	\$ 1.837,10
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 183.710,00	\$ 91.855,00
	106100	Material	Interrupitor Tripolar250A(40Ka-240v)Regu175-250amp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 358.214,00	\$ 358.214,00
18831	INTERRUPTOR, PARA CONTROL PARA ILUMINACIÓN A 220 V		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 264.395,46

Detalles									
Descripción Técnica			Suministro, instalación y puesta en servicio de interruptor, para control para iluminación a 220 V, por medio de telerruptores con pulsadores Star-Stop. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.883,24	\$ 17.883,24
	108990	Material	Amarres pasticos 20 cm x 1	UN	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108995	Material	Barraje rectangular en cobre con termoencogible	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109005	Material	Diferencial tipo AC 4 polos In: 40 A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109003	Material	Interrupitor tripolar enchufable I Nominal 40 A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108987	Material	NSYS3X4320 Tablero INOX S3X 304L 400 x 300 x 200	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	109001	Material	Pulsador luminoso LED	UN	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108992	Material	Rollo Cinta SCOTH 3M Super 33	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	108998	Material	Telerruptor bipolar 40 A, 250 V AC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,7418	5,00 %	0,7789	\$ 306.128,14	\$ 238.443,21
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01
16017	Inyección a presión de cemento y bentonita 1:1		M3	Grupo	CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 687.607,46

Detalles									
Descripción Técnica			Esta especificación comprende la actividad que debe realizarse para inyectar en las perforaciones efectuadas a los largo de la tubería de drenaje, mezcla de bentonita-cemento relación 1:1 e igualmente comprede la actividad que debe realizarse para encamisar las perforaciones efectuadas a los largo de la tubería de drenaje. Esta especificación contiene la tubería pvc, accesorios, conexiones y demás elementos necesarios para su instalación, así mismo contiene obturadores de presión para control del llenado del a tubería de drenaje mediane solución bentonita-cemento.Una vez efectuada la perforación del suelo mediante maquinaria tipo KQY-90 o similar, se procederá a instalar la tubería de pvc para encamisar tal excavación, para posterior llenado con maquinaria tipo Hanny o similar.						
Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 46.143,30	\$ 46.143,30
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.591,67	\$ 8.591,67
	105625	Material	BENTONITA SODICA SACO DE 50 KG	KG	228,0000	5,00 %	239,4000	\$ 1.080,00	\$ 258.552,00
	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 571.230,00	\$ 28.561,50
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	228,0000	5,00 %	239,4000	\$ 725,00	\$ 173.565,00
	105836	Material	MEZCLADORA PARA CONCRETO 3 BULTOS ELECTRICO	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
	15363	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:3 + PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 335.506,86	\$ 83.876,72
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20

	13960	Sub-análisis	Día de Trasiego con 3 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 334.526,71	\$ 13.381,07
10027	Inyeccion con agua cemento			GLN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 5.169,90
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 193,10	\$ 193,10
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,6900	5,00 %	0,7245	\$ 20,00	\$ 14,49
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	1,3300	5,00 %	1,3965	\$ 725,00	\$ 1.012,46
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0022	0,00 %	0,0022	\$ 299.744,81	\$ 659,44
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
13043	INYECCION ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIKADUR 35-HI MO			KG	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103070	Material	SIKADUR 35-HI MOD -LV - 3 KG.	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
12169	inyeccion en cemento para submuración de vía**			??	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 176.915,08
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102225	Equipo	EQUIPO INYECTOR PARA SUBMURACION**	HR	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.973,84	\$ 3.973,84
	102226	Equipo	TALADRO SACA NUCLEO	HR	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	47,0000	5,00 %	49,3500	\$ 20,00	\$ 987,00
	000673	Material	CEMENTO GRIS Bulto Depos (APUS)	BTO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.194,01	\$ 26.194,01
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 305.096,56	\$ 76.274,14
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 413.723,00	\$ 66.195,68
14190	IPERMEABILIZAC. IPERMUR FACHADA**			M2	Grupo 11 Tratamientos especiales		Valor Unitario		\$ 6.174,75
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 179,85	\$ 179,85
	104324	Material	IMPERMEABILIZANTE IMPERMUR	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 299.744,81	\$ 5.994,90
18257	Iris Africano Dietes vegeta en Taludes Exteriores			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario		\$ 22.206,26
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 128,92	\$ 128,92
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 104.130,00	\$ 1.353,69
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 174.962,00	\$ 1.224,73
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 3.104,00	\$ 7,14
	108527	Material	Iris Africano Dietes vegeta en Taludes Exteriores	UN	4,5000	0,00 %	4,5000	\$ 3.697,00	\$ 16.636,50
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0223	0,00 %	0,0223	\$ 65.259,24	\$ 1.455,28
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 70.000,00	\$ 1.400,00

18318	Iris Africano Dietes vegeta Sobre Cubierta verde			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 281.536,20
-------	--	--	--	----	---------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.801,94	\$ 3.801,94
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 104.130,00	\$ 3.123,90
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 174.962,00	\$ 2.624,43
	102218	Material	FertilizanteQuim.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0076	0,00 %	0,0076	\$ 3.104,00	\$ 23,59
	108560	Material	Filtro Lamidren	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	108527	Material	Iris Africano Dietes vegeta en Taludes Exteriores	UN	4,5000	0,00 %	4,5000	\$ 3.697,00	\$ 16.636,50
	001119	Material	MANTO POLIESTER 4 mm.	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,2554	0,00 %	0,2554	\$ 65.259,24	\$ 16.667,21
	10054	Sub-análisis	Impermeabilización con membranas flexibles PVC *	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 278.878,26	\$ 222.544,85
	10163	Sub-análisis	Suministro e instalacion Geotextil T-2400**	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 16.683,93	\$ 13.313,78
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 70.000,00	\$ 2.800,00

00395	JABONERA BLANCA ASTRO CORONA			UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 40.306,70
-------	------------------------------	--	--	----	--------------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 104.130,00	\$ 39.569,40
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 20,00	\$ 3,00
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 2.098,01	\$ 734,30
	000572	Material	JABONERA ASTRO DUCHA CRNA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

13493	JABONERA EN CERAMICA (SUMIN + INST)			UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 19.695,12
-------	-------------------------------------	--	--	----	--------------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 364,46	\$ 364,46
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 104.130,00	\$ 7.289,10
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.098,01	\$ 419,60
	103665	Material	JABONERA CERÁMICA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 415.070,00	\$ 11.621,96

12263	JACK NIVEL 6 MP sum+instal.			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 48.024,16
-------	-----------------------------	--	--	----	-----------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 941,65	\$ 941,65
	102302	Material	Jack nivel 6 MP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1538	0,00 %	0,1538	\$ 306.128,14	\$ 47.082,51

01034	JACUZZI FIRPLAK 1.60mtx.75x.41 (INST. COMPLETA)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 714.343,73
-------	--	--	--	----	--	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26.576,73	\$ 26.576,73
	000551	Material	DESAGUE SENCILLO INTEGRAL rebose	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.202,58	\$ 16.202,58

	003553	Material	GRIFERIA CONJ. MEZC. L/M FRANCESA 8" Conj "G" GRI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	004004	Material	JACUZZI ESPAÑOLA FIRPLAK 1.80mtx.75x.41	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	001873	Material	LADRILLO COMUN MOORE OSIMILAR 26x12.5x6 Fab.	UN	10,5000	0,00 %	10,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	1,7000	0,00 %	1,7000	\$ 305.096,56	\$ 518.664,15
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,3000	3,00 %	0,3090	\$ 494.822,87	\$ 152.900,27
01035	JACUZZI FIRPLAK 1.80mtx.90x.41 (INST. COMPLETA)		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 714.343,73

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26.576,73	\$ 26.576,73
	000551	Material	DESAGUE SENCILLO INTEGRAL rebose	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.202,58	\$ 16.202,58
	003553	Material	GRIFERIA CONJ. MEZC. L/M FRANCESA 8" Conj "G" GRI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	004006	Material	JACUZZI FRANCESA FIRPLAK 1.80mtx.90x.41	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	001873	Material	LADRILLO COMUN MOORE OSIMILAR 26x12.5x6 Fab.	UN	10,5000	0,00 %	10,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	1,7000	0,00 %	1,7000	\$ 305.096,56	\$ 518.664,15
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,3000	3,00 %	0,3090	\$ 494.822,87	\$ 152.900,27
15424	JARDIN AGAPANTO + ACANTOS (Sum+Inst)		M2	Grupo	ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 74.748,38

Detalles

Descripción Técnica									
Siembra de Hiedra (10 cm de tierra negra abonada con cascarilla de arroz, salado, fertilizantes, sistemas de fijación, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación).									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.905,22	\$ 1.905,22
	105188	Material	ACANTO - Planta ornamental	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105187	Material	AGAPANTO - Planta Ornamental	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 4.309,01	\$ 17.236,04
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 95.578,00	\$ 9.557,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 299.744,81	\$ 35.969,38
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 415.070,00	\$ 7.886,33
15425	JARDÍN BELLA HELENA Planta Ornamental (Sum+Inst)		M2	Grupo	JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 57.512,34

Detalles

Descripción Técnica									
Siembra de Hiedra (10 cm de tierra negra abonada con cascarilla de arroz, salado, fertilizantes, sistemas de fijación, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación).									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.905,22	\$ 1.905,22
	105189	Material	BELLA HELENA - Planta ornamental	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 95.578,00	\$ 9.557,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 299.744,81	\$ 35.969,38
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 415.070,00	\$ 7.886,33
11479	Jardin en Garra de Canguro (Amarilla y roja)		M2	Grupo	13 Manejo ambiental			Valor Unitario	\$ 119.267,88

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	100584	Material	Planta Garra de canguro amarilla	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 13.519,00	\$ 27.038,00
	100583	Material	Planta Garra de canguro roja	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 13.519,00	\$ 27.038,00

	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 95.578,00	\$ 19.115,60
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,2060	0,00 %	0,2060	\$ 223.671,24	\$ 46.076,28

15680	Jardin en Garra de Canguro (Amarilla)	M2	Grupo 13 Manejo ambiental	Valor Unitario	\$ 120.117,92
--------------	--	-----------	----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100584	Material	Planta Garra de canguro amarilla	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 13.519,00	\$ 54.076,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 95.578,00	\$ 19.115,60
	15682	Sub-análisis	CUADRILLA DE JARDINERIA 1:1 + PREST	JRN	0,1524	0,00 %	0,1524	\$ 299.744,81	\$ 45.681,11
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 415.070,00	\$ 1.245,21

15681	Jardin en Garra de Canguro (Roja)	M2	Grupo 13 Manejo ambiental	Valor Unitario	\$ 120.117,92
--------------	--	-----------	----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100583	Material	Planta Garra de canguro roja	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 13.519,00	\$ 54.076,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 95.578,00	\$ 19.115,60
	15682	Sub-análisis	CUADRILLA DE JARDINERIA 1:1 + PREST	JRN	0,1524	0,00 %	0,1524	\$ 299.744,81	\$ 45.681,11
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 415.070,00	\$ 1.245,21

15426	JARDIN HORTENSIA (Sum+Inst)	M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 109.120,34
--------------	------------------------------------	-----------	----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Siembra de Hiedra (10 cm de tierra negra abonada con cascarilla de arroz, salado, fertilizantes, sistemas de fijación, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación).

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.905,22	\$ 1.905,22
	105190	Material	HORTENSIA - Planta ornamental	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 6.451,00	\$ 51.608,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 95.578,00	\$ 9.557,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 299.744,81	\$ 35.969,38
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 415.070,00	\$ 7.886,33

14196	Jardin vertical en conct premezclado 3000 psi GF*	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.148.391,40
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 46.143,30	\$ 47.527,60
	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	5,0000	1,00 %	5,0500	\$ 1.988,00	\$ 10.039,40
	000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 80,00	\$ 400,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 39.854,90	\$ 39.854,90
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	57,0000	0,00 %	57,0000	\$ 20,00	\$ 1.140,00
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1600	3,00 %	2,2248	\$ 13.417,00	\$ 29.850,14
	100661	Material	CONCRETO 3000 PSI gravilla comun Gr=1"baja permea	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	661	Material	EMULSION ASFALTICA ED-9	GLN	0,7000	3,00 %	0,7210	\$ 39.866,00	\$ 28.743,39
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	20,5000	10,00 %	22,5500	\$ 7.200,00	\$ 162.360,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,5000	8,00 %	1,6200	\$ 4.855,00	\$ 7.865,10
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5500	50,00 %	0,8250	\$ 5.152,12	\$ 4.250,50

941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,3000	25,00 %	0,3750	\$ 10.421,00	\$ 3.907,88
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,8835	0,00 %	1,8835	\$ 411.580,43	\$ 775.211,74
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 22.311,21	\$ 22.980,55
16761	Jardinera Alameda Ambiental (Helecho Nativo-Acanto		M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario		\$ 68.438,02

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 899,23	\$ 899,23
	105188	Material	ACANTO - Planta ornamental	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	5,2500	0,00 %	5,2500	\$ 20,00	\$ 105,00
	100815	Material	PLANTA HELECHO NATIVO JARDIN(Sum+Inst)sin tierr	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 95.578,00	\$ 14.336,70
	15682	Sub-análisis	CUADRILLA DE JARDINERIA 1:1 + PREST	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 299.744,81	\$ 44.961,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0196	0,00 %	0,0196	\$ 415.070,00	\$ 8.135,37

17448	Jardinería Densidad 1 planta por M2- CDRC		UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario		\$ 187.018,37
--------------	--	--	-----------	----------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.498,72	\$ 1.498,72
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.104,00	\$ 3.104,00
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	102803	Material	MANTO CONTROL EROSIÓN	M2	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107386	Material	Plantas varias tipo2 (mediana altura)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 65.259,24	\$ 9.788,89
	15682	Sub-análisis	CUADRILLA DE JARDINERIA 1:1 + PREST	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1740	0,00 %	0,1740	\$ 415.070,00	\$ 72.222,18
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00

17456	Jardinería Densidad 12 Plantas por M2 -CDRC		UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario		\$ 187.018,37
--------------	--	--	-----------	----------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.498,72	\$ 1.498,72
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.104,00	\$ 3.104,00
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	102803	Material	MANTO CONTROL EROSIÓN	M2	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107385	Material	Plantas varias	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 65.259,24	\$ 9.788,89
	15682	Sub-análisis	CUADRILLA DE JARDINERIA 1:1 + PREST	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1740	0,00 %	0,1740	\$ 415.070,00	\$ 72.222,18
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00

17462	Jardinería Densidad 20 Plantas por M2 -CDRC		UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario		\$ 227.345,90
--------------	--	--	-----------	----------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.648,60	\$ 1.648,60
--------------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	-------------	-------------

102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.104,00	\$ 3.104,00
107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
102803	Material	MANTO CONTROL EROSIÓN	M2	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
108030	Material	Pinatas varias tipo 2	UN	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 1.859,01	\$ 37.180,20
104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 65.259,24	\$ 9.788,89
15682	Sub-análisis	CUADRILLA DE JARDINERIA 1:1 + PREST	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 299.744,81	\$ 32.971,93
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1740	0,00 %	0,1740	\$ 415.070,00	\$ 72.222,18
2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00

11449	Jardines zonas exteriores + prado**	M2	Grupo 13 Manejo ambiental	Valor Unitario	\$ 245.932,00
--------------	--	-----------	----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101765	Material	ARBOL-PALMA PHOENIX O FENIX (1-1,5M)	UN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 154.334,00	\$ 3.858,35
	100581	Material	Bambu verde H= 1.20 m	UN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 22.798,00	\$ 3.191,72
	100580	Material	Boxus h =0.6m	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 15.068,00	\$ 4.972,44
	100582	Material	Planta Carrizo	UN	0,0560	0,00 %	0,0560	\$ 15.272,00	\$ 855,23
	100584	Material	Planta Garra de canguro amarilla	UN	0,5600	0,00 %	0,5600	\$ 13.519,00	\$ 7.570,64
	100583	Material	Planta Garra de canguro roja	UN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 13.519,00	\$ 10.139,25
	100585	Material	Planta Pennisetum**	UN	1,5600	0,00 %	1,5600	\$ 2.532,00	\$ 3.949,92
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 95.578,00	\$ 95.578,00
	102534	Material	Triturado 3/4" a 1" Lavado(Inc. transporte) **	M3	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 229.755,00	\$ 10.338,98
	10289	Sub-análisis	Empradizacion zonas verdes a recuperar taludes **	M2	0,8500	0,00 %	0,8500	\$ 47.018,64	\$ 39.965,84
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 305.096,56	\$ 33.560,62
		Subcontrato	Subcontrato jardineria	%	1,0000	---	1,0000	\$ 31.951,01	\$ 31.951,01

10709	Jardines zonas exteriores sin pasto	M2	Grupo 13 Manejo ambiental	Valor Unitario	\$ 130.790,32
--------------	--	-----------	----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA(CAP 12) 3.1 OBJETIVO PDFImprimirmantenimiento de arboles urbanos nuevos(CAP 12) 3.2 ALCANCE PDFImprimirPlanificación de actividades basadas en lineamientos técnicos del "Manual de Arborización Urbana para Bogotá", haciendo las actividades

de mantenimiento de arbolado joven, las cuales son: Plateo: Actividad que consiste en retirar la hierba y pasto que ha crecido en la base del árbol, en un diámetro de un metro (1 m). Poda: Cortar o quitar las ramas superfluas de los árboles y otras plantas para que fructifiquen con más vigor. Se pueden hacer podas de formación, transparencia o sanitarias. Fertilización: Aplicación de elemento mayores y menores al árbol, se puede hacer aplicación edáfica o foliar. Replante: Plantación de un nuevo árbol incorporando hidro-retenedor y fertilizantes, material vegetal (de 1.5 metros de altura mínimo). Retutorado: Instalación de tutor (Listón de madera de tres metros (3 m) de largo por 3 cm de ancho y 3 cm de alto), el cual va amarrado al árbol con cabuya (Fibra natural de fique). Suministro e instalación de materiales. Herramientas. Mano de obra.(CAP12) 5.3 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirDescripción de los lineamientos técnicos para mantenimiento de árboles jóvenes5.3.1 PlateoLabor que consiste en retirar las plantas y malezas que crecen en la base del árbol, se debe limpiar formando un círculo de un (1) metro de diámetro.Esta actividad sirve para evitar daños mecánicos en la base del árbol por acción de las guadañadoras, además de alistar el suelo para aplicación de fertilizantes y riego.Actividades de plateo, se retira maleza y se alista el suelo para fertilización y riego5.3.2 FertilizaciónLos árboles necesitan grandes cantidades de alimento para poder crecer, florecer y fructificar y los suelos urbanos presentan una tasa baja de reciclaje de nutrientes debido principalmente a factores antropicos, por eso es necesario aplicar nutrientes al suelo periódicamente para poder garantizar un buen desarrollo del individuo arbóreo.Esta actividad, dependiendo de la zona ambiental, los requerimientos nutricionales del árbol y el tipo de emplazamiento en donde se encuentre el árbol, se puede realizar tres (3) o cuatro (4) veces al año, y puede ser abono orgánico o fertilizantes minerales en gránulos.Para aplicar estos productos en necesario que el suelo tenga buena humedad, para que se puedan incorporar al sustrato y estén a disposición del sistema radicular del árbol.Aplicación de abono orgánico: Se debe incorporar al suelo una dosis de dos (2) kilos/árbol, de abonos orgánicos como compost o gallinaza entre otros. Se pueden hacer aplicaciones cada tres (3) meses combinando los productos orgánicos según su composición química y los requerimientos nutricionales de la especie arbórea.Aplicación de fertilizantes minerales en gránulos: Se debe hacer combinación de elementos mayores que por lo general contienen Nitrógeno, Fósforo y Potasio con fertilizantes de elementos menores. Se recomienda aplicar 50 gramos de elementos mayores y 50 gramos de elementos menores por árbol, esta aplicación se puede hacer cada tres (3) meses.5.3.3 RiegoLa Ciudad de Bogotá posee cuatro zonas húmedas claramente identificadas, la primera hacia los cerros orientales la cual se clasifica como húmeda con una precipitación promedio de 1.100 a 1.300 mm, y comprende las localidades de Usme, San Cristóbal, Candelaria, Santafé y la parte norte de la localidad de Usaquén. La segunda es una zona sub húmeda con una precipitación promedio de 900 a 1.099 mm, en la que encontramos las localidades de Chapinero, Suba, Chapinero y la parte occidental de Usme y San Cristóbal. La tercera es una zona semi seca con una precipitación de 800 a 899 mm, que comprende las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Antonio Nariño, Mártires, Teusaquillo, Barrios Unidos, Fontibón, Engativá, la parte sur de Suba y Usaquén. Y la cuarta zona es seca con una precipitación promedio de 500 a 799 mm y comprende las localidades de Ciudad Bolívar y Tunjuelito.Por lo anterior se debe tener en cuenta la especie arbórea, su requerimientos nutricionales y la zona húmeda en la cual se encuentra para determinar la cantidad y la frecuencia de agua necesaria para su buen desarrollo, se recomienda hacer aplicaciones de 10 o 20 litros por árbol mensualmente, la cantidad varía dependiendo de la temporada del año (época de lluvias o seca), la zona de húmeda relativa en que se encuentre el individuo arbóreo y su estado físico y sanitario.5.3.4 ReplanteActividad que consiste en plantar un nuevo individuo arbóreo, debido a la pérdida o muerte del plantado inicialmente.Esta pérdida se debe a varias causas, principalmente a factores antropicos, climáticos o de adaptación del material vegetal.En el momento de hacer el replante se deben tener en cuenta lo contemplado en la plantación del árbol, como aplicación de hidrorretenedor, fertilizantes, riego y tutorado.5.3.5 Seguimiento físico y sanitarioLa Ciudad presenta diversos ambientes en donde el árbol se adapta a las condiciones del sitio de plantación, ya sea en zonas duras o zonas verdes, pero durante su desarrollo es susceptible al ataque de patógenos que pueden, en determinado momento poner su integridad en riesgo, por esto es importante hacer seguimiento a su estado físico, haciendo inspecciones al individuo para determinar su estado sanitario.En el momento que se detecte el ataque al árbol de hongos o insectos, se debe empezar tratamientos que controlen efectivamente el agente causante para que el árbol continúe su normal desarrollo.

Componentes	101765	Material	ARBOL-PALMA PHOENIX O FENIX (1-1,5M)	UN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 154.334,00	\$ 3.858,35
	100581	Material	Bambu verde H= 1.20 m	UN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 22.798,00	\$ 3.191,72
	100580	Material	Boxus h =0.6m	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 15.068,00	\$ 4.972,44
	100582	Material	Planta Carrizo	UN	0,0560	0,00 %	0,0560	\$ 15.272,00	\$ 855,23
	100584	Material	Planta Garra de canguro amarilla	UN	0,5600	0,00 %	0,5600	\$ 13.519,00	\$ 7.570,64
	100583	Material	Planta Garra de canguro roja	UN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 13.519,00	\$ 10.139,25
	100585	Material	Planta Pennisetum**	UN	1,5600	0,00 %	1,5600	\$ 2.532,00	\$ 3.949,92
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,3000	15,00 %	0,3450	\$ 95.578,00	\$ 32.974,41
	102534	Material	Triturado 3/4" a 1" Lavado(Inc. transporte) **	M3	0,0762	0,00 %	0,0762	\$ 229.755,00	\$ 17.507,33
	15682	Sub-análisis	CUADRILLA DE JARDINERIA 1:1 + PREST	JRN	0,1527	0,00 %	0,1527	\$ 299.744,81	\$ 45.771,03
16760	JardinOrnamentalMatera(Oreja de Raton+Sietecueros			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 112.510,03

Descripción Técnica

18805	Jgo tres descargadore sobretens oxidometal12kV10KA	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 299.524,43
-------	--	----	---	----------------	---------------

Descripción Técnica

18815	Jgo tres descargadore sobretens oxidometal12kV10KA	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 18.682.974,81
-------	--	----	---	----------------	------------------

Descripción Técnica

10457	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 223.671,24
-------	---	-----	----------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

11784	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+Ofic Redes Elect.**	??	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 420.830,46
-------	---	----	----------------	----------------	---------------

FTUPO(Factor Tiempo Util Perdido en Obra= 4,2%)

Descripción Técnica

12107	Jornal Cuadrilla (MdeO) 3 Ayud ObraNegra **	JRN	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 335.506,86
-------	---	-----	----------------	----------------	---------------

Usando repav incluy demarcación

Descripción Técnica

FTUPO: Factor Tiempo Util Perdido en Obra= 7,40%

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	3,0000	7,40 %	3,2220	\$ 104.130,00	\$ 335.506,86
12136	Jornal Cuadrilla (MdeO)	4 Ayud ObraNegra **	??	Grupo 05 Pisos				Valor Unitario	\$ 447.342,48
Detalles Usando repav inclui demarcación									
Descripción Técnica FTUPO: Factor Tiempo Util Perdido en Obra= 7,40%									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	4,0000	7,40 %	4,2960	\$ 104.130,00	\$ 447.342,48
10165	Jornal Cuadrilla (MdeO)	Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	Grupo 05 Pisos				Valor Unitario	\$ 305.096,56
Detalles Usando repav inclui demarcación									
Descripción Técnica FTUPO: Factor Tienpo Util Perdido en Obra= 4,20%									
Componentes	100754	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 109.089,00	\$ 113.670,74
	100761	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 183.710,00	\$ 191.425,82
10166	Jornal Cuadrilla (MdeO)	Ayud+Ofic Redes Elect. **	JRN	Grupo 05 Pisos				Valor Unitario	\$ 306.128,14
Detalles FTUPO(Factor Tiempo Util Perdido en Obra= 4,2%)									
Descripción Técnica FTUPO: Factor Tiempo Util Perdido en Obra=4,2%									
Componentes	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 110.079,00	\$ 114.702,32
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 183.710,00	\$ 191.425,82
11210	Jornal Cuadrilla (MdeO)	Ayud+Ofic Redes Hidra**	??	Grupo 05 Pisos				Valor Unitario	\$ 305.096,56
Detalles									
Descripción Técnica FTUPO: Factor Tiempo Util Perdido en Obra=4,2%									
Componentes	100759	Mano de Obra	AYUDANTE INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 109.089,00	\$ 113.670,74
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 183.710,00	\$ 191.425,82
10164	Jornal Cuadrilla (MdeO)	1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	Grupo 05 Pisos				Valor Unitario	\$ 299.744,81
Detalles Usando repav inclui demarcación									
Descripción Técnica FTUPO: Factor Tiempo Util Perdido en Obra=7,4%									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	7,40 %	1,0740	\$ 104.130,00	\$ 111.835,62
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	1,0000	7,40 %	1,0740	\$ 174.962,00	\$ 187.909,19
11689	Jornal Cuadrilla (MdeO)	2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JRN	Grupo 05 Pisos				Valor Unitario	\$ 418.767,30
Detalles Usando repav inclui demarcación									
Descripción Técnica FTUPO: Factor Tiempo Util Perdido en Obra=7,4%									
Componentes	100754	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	2,0000	4,20 %	2,0840	\$ 109.089,00	\$ 227.341,48
	100761	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 183.710,00	\$ 191.425,82
11748	Jornal Cuadrilla (MdeO)	2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JRN	Grupo 05 Pisos				Valor Unitario	\$ 418.767,30
Detalles Usando repav inclui demarcación									
Descripción Técnica FTUPO: Factor Tiempo Util Perdido en Obra=7,4%									
Componentes	100754	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	2,0000	4,20 %	2,0840	\$ 109.089,00	\$ 227.341,48
	100761	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 183.710,00	\$ 191.425,82
11218	Jornal Cuadrilla (MdeO)	2Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	Grupo 05 Pisos				Valor Unitario	\$ 411.580,43
Detalles Usando repav inclui demarcación									

Descripción Técnica FTUPO: Factor Tiempo Util Perdido en Obra=7,4%									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	2,0000	7,40 %	2,1480	\$ 104.130,00	\$ 223.671,24
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	1,0000	7,40 %	1,0740	\$ 174.962,00	\$ 187.909,19
11719	Jornal Cuadrilla (MdeO) 3Ayud+1Ofic Obra Negra **			JRN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 523.416,05	
Detalles Usando repav incluy demarcación									
Descripción Técnica FTUPO: Factor Tiempo Util Perdido en Obra=7,4%									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	3,0000	7,40 %	3,2220	\$ 104.130,00	\$ 335.506,86
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	1,0000	7,40 %	1,0740	\$ 174.962,00	\$ 187.909,19
11681	Jornal Cuadrilla (MdeO) 4 Ayud+Ofic ObraBlanca **			JRN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 646.108,77	
Detalles Usando repav incluy demarcación									
Descripción Técnica FTUPO: Factor Tienpo Util Perdido en Obra= 4,20%									
Componentes	100754	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST(IDRD)	JRN	4,0000	4,20 %	4,1680	\$ 109.089,00	\$ 454.682,95
	100761	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 183.710,00	\$ 191.425,82
11787	Jornal Cuadrilla (MdeO) 4Ayud+1Ofic Obra Negra **			JRN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 635.251,67	
Detalles Usando repav incluy demarcación									
Descripción Técnica FTUPO: Factor Tiempo Util Perdido en Obra=7,4%									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	4,0000	7,40 %	4,2960	\$ 104.130,00	\$ 447.342,48
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	1,0000	7,40 %	1,0740	\$ 174.962,00	\$ 187.909,19
13810	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud + 2 Ofic Redes Elect. *			JRN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 497.553,96	
Detalles FTUPO(Factor Tiempo Util Perdido en Obra= 4,2%)									
Descripción Técnica FTUPO: Factor Tiempo Util Perdido en Obra=4,2%									
Componentes	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST(IDRD)	JRN	1,0000	4,20 %	1,0420	\$ 110.079,00	\$ 114.702,32
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	2,0000	4,20 %	2,0840	\$ 183.710,00	\$ 382.851,64
03939	JUEGO SEGURIDAD CAMARAS			UN	Grupo HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR		Valor Unitario	\$ 1.388.292,30	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	3793	Material	BOTA CAUCHO SEGURIDAD EN PVC CON PUNTERA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 57.877,99	\$ 115.755,98
	2117	Material	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO CON RATCHET	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 16.913,01	\$ 33.826,02
	3794	Material	CHALECO REFLECTIVO DE ALTA VISIBILIDAD	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 27.861,01	\$ 55.722,02
	3795	Material	CINTA PROTECTORA /SEGURIDAD (500M)	RLL	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 30.957,01	\$ 1.238,28
	003796	Material	ESTOPEROL REDUCTOR VELOCIDAD 11X3CM.	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.954,00	\$ 3.908,00
	3937	Material	GUANTE CARNAZA REFORZADO LARGO	PAR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 10.061,00	\$ 20.122,00
	003797	Material	MALLA CALATEX 150X120 cm	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 8.332,00	\$ 41.660,00
	3800	Material	SEÑAL TRANSITORIA BARRICADA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 418.764,00	\$ 837.528,00
	003801	Material	SEÑAL TRANSITORIA LAMINA (inst.)	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 139.266,00	\$ 278.532,00
16002	JUEGO ARAÑA -Infantil incluy-14mIX14 ml (Inst)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 816.339,85	
Detalles									
Descripción Técnica SPIDER NET 4 (12M X 12 M)uniones indicas.ZONA DE IMPACTO. Superficie de seguridad requerida. Se aconseja el revestimientos del suelo segun la norma EN1176-1:2008.INSTALACIÓN: Tipos de cimentación - Suelo Blando (SB) / Suelo duro (SD). Disponibilidad de reuquestos: 10									

la norma EN1176-1:2008.INSTALACIÓN: Tipos de cimentación: Suelo Blando (SB) / Suelo duro (SD). Disponibilidad de repuestos: 10 añosMATERIALMASTIL: Los mástiles son de acero galvanizado y son el centro de la estructura fundamental de las redes tridimensionales. Su función es ecualizar las oscilaciones de la red y soportar altas cargas provenientes de los diferentes ejes. Estos mástiles tienen un acabado con pintura de poliéster en polvo.Metal: Utilización de diferentes compuestos metálicos muy resistentes a la corrosión, al desgaste y al vandalismo como son el Acero Inoxidable, Aluminio Anodizado, Hierro con Zincado Electrolítico y lacado en polvo y Acero Galvanizado en caliente.Cuerdas: Las cuerdas de las redes son especiales para su función. Estas cuerdas están compuestas por un núcleo de acero o núcleo de la fibra rodeado de 6 hilos de acero trenzados recubiertos de poliamida. Los diámetros de las cuerdas están seleccionados de acuerdo con el peso y la tensión sobre el equipo. Además, poseen de elevada resistencia a la luz ultravioleta y a la corrosión.Uniones de redes: Los herrajes son de un solo cuerpo de fundición de aluminio que se ajustan perfectamente al diámetro de la cuerda y evitan el movimiento de esta.Pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y aluminio.Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.PLAN DE MANTENIMIENTOEn las 2 o 3 primeras semanas: después de su instalación inicial, retensar los extremos de las cuerdas.Semanalmente: comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.Mensualmente: comprobar que las cuerdas de poliamida no estén deshilachadas y sus uniones correctas. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Comprobar la tensión de la red y sus terminales. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.Anualmente: asegurar además la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Verificar que no aparezca el alma de acero de las cuerdas. Comprobar todas las cimentaciones.- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.- No usar el producto antes de finalizar la instalación.- No usar el producto antes de finalizar el mantenimiento.- Consultar instrucciones de mantenimiento.INCLUYE TRANSPORTE

Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00	\$ 104.130,00
	15971	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(45x45)Exc-sin ref)sinForm H=0.80	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 142.441,97	\$ 712.209,85
16004	JUEGO ARAÑA-Infan incluy10 mlX10 ml H=1.6m(Inst)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 958.781,82	

Detalles
Descripción Técnica SPIDER NET 4 (12M X 12 M) uniones lúdicas.ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida. Se aconseja en revestimientos del suelo según la norma EN1176-1:2008.INSTALACIÓN: Tipos de cimentación - Suelo Blando (SB) / Suelo duro (SD). Disponibilidad de repuestos: 10 añosMATERIALMASTIL: Los mástiles son de acero galvanizado y son el centro de la estructura fundamental de las redes tridimensionales. Su función es ecualizar las oscilaciones de la red y soportar altas cargas provenientes de los diferentes ejes. Estos mástiles tienen un acabado con pintura de poliéster en polvo.Metal: Utilización de diferentes compuestos metálicos muy resistentes a la corrosión, al desgaste y al vandalismo como son el Acero Inoxidable, Aluminio Anodizado, Hierro con Zincado Electrolítico y lacado en polvo y Acero Galvanizado en caliente.Cuerdas: Las cuerdas de las redes son especiales para su función. Estas cuerdas están compuestas por un núcleo de acero o núcleo de la fibra rodeado de 6 hilos de acero trenzados recubiertos de poliamida. Los diámetros de las cuerdas están seleccionados de acuerdo con el peso y la tensión sobre el equipo. Además, poseen de elevada resistencia a la luz ultravioleta y a la corrosión.Uniones de redes: Los herrajes son de un solo cuerpo de fundición de aluminio que se ajustan perfectamente al diámetro de la cuerda y evitan el movimiento de esta.Pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y aluminio.Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.PLAN DE MANTENIMIENTOEn las 2 o 3 primeras semanas: después de su instalación inicial, retensar los extremos de las cuerdas.Semanalmente: comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.Mensualmente: comprobar que las cuerdas de poliamida no estén deshilachadas y sus uniones correctas. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Comprobar la tensión de la red y sus terminales. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.Anualmente: asegurar además la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Verificar que no aparezca el alma de acero de las cuerdas. Comprobar todas las cimentaciones.- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.- No usar el producto antes de finalizar la instalación.- No usar el producto antes de finalizar el mantenimiento.- Consultar instrucciones de mantenimiento.INCLUYE TRANSPORTE

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00	\$ 104.130,00
	15971	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(45x45)Exc-sin ref)sinForm H=0.80	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 142.441,97	\$ 854.651,82
16131	Juego ArcoRecódromoRedy Pasitos 3-14años Cap:10niñ			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 87.446.015,37	

Detalles
Descripción Técnica Juego Arco Recódromo Red Pasitos 3-14años Cap:10 niñosCARACTERISTICASCapacidad: 10 niñosEdad sugerida: 3 a 14 años
Altura Crítica de Caída: 2.22m Área de Seguridad: 4.62m x 7.52mMedidas por módulo (Largo Ancho Alto): 4.62m x 7.52m x 2.22mFunciones lúdicas:

Altura Crítica de Caída: 2.22m Área de Seguridad: 4.02m x 7.52mm medidas por módulo (Largo, Ancho, Alto) 4.02m x 7.52m x 2.22m Funciones indicadas. Subir y bajar, Encontrarse, Escalar. MATERIALES Paneles: Tablero HPL de 15 mm. Postes: Acero al carbono S-235 con zincado electrolítico y lacado. Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno, poli amida y caucho. Piezas metálicas: Acero S-235 cincado y lacado, AISI-304 y aluminio, 2024-T4. Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304. Pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización. Cuerdas: cuerda de red. De multifilamento trenzada y recubierta de polipropileno. GARANTIAS 15 años en fallos debidos a defectos de producción o descomposición de paneles de HDPE y HPL. Estos paneles presentan máxima estabilidad a la radiación ultravioleta, aunque con el paso del tiempo podrían matizar su coloración ligeramente. 10 años contra podredumbres en la madera, y fallos estructurales de los juegos debido a un defecto del material o tara de fabricación sobre: Postes galvanizados Piezas de aluminio anodizado Postes, barras y piezas en acero inoxidable 10 años de suministro de todas las piezas de repuesto de los juegos a partir de la fecha de venta. 5 años en rotura de muelles, en el lacado de postes metálicos cincados, paneles contrachapados lacados, tornillería y piezas de plástico moldeadas (excepto sistemas móviles o mecánicos) 3 años en cuerdas de trepa y contra todo defecto o vicio de fabricación del resto de componentes de los equipos. La garantía no cubre uso y desgaste habitual; ni los daños ocasionados por vandalismo y uso indebido de los equipos. El alcance del mantenimiento contempla inspección visual, Revisión y cambio de tornillos, engrasado y recambio de piezas menores. PLAN DE MANTENIMIENTO. TRIMESTRAL Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios. Comprobar que los paneles HPL no presenten aberturas peligrosas especialmente en los cantos. Verificar que la red está tensada y sin desfilamentos. Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones. ANUALMENTE Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones. OBSERVACIONES Valor a todo costo, incluyendo suministro, transporte armado, obra civil e instalación de los juegos en el lugar indicado y mantenimiento básico por cinco años, en las condiciones requeridas por el fabricante para hacer efectivas las garantías (No cubre vandalismo). La seguridad e integridad del juego debe cumplir como mínimo con la certificación EN 1176 o equivalente NTC 5600. (Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Las unidades deben contar con una placa que permita identificar el producto, con mínimo los siguientes

Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00	\$ 104.130,00
	106012	Material	Juego ArcoRecódromoRed Pasitos 3-14años Cap:10niñ	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 85.863.135,00	\$ 85.863.135,00
	16120	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(100x100)Exc-sin ref)sinFormH=0.6	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 490.804,68	\$ 981.609,36
	16117	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(100x60)Exc-sin ref)sinForm H=0.6	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 303.816,50	\$ 303.816,50
	16116	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(60x60)Exc-sin ref)sinForm H=0.60	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 193.324,51	\$ 193.324,51

20666	Juego Arenero multifuncion 2+años Cap28 niños P.N	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 185.720.399,94
-------	---	----	------------------	----------------	-------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	109157	Material	Juego Arenero multifuncion 2+años Cap28 niños P.N	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 184.833.035,00	\$ 184.833.035,00
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 111.835,62	\$ 6.710,14
	15393	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.60	UN	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 58.710,32	\$ 880.654,80

010587	JUEGO BALANCIN DOBLE 5-12 AÑOS CAP: 2 NIÑOS (SUM + INST)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 17.454.749,00
--------	--	----	------------------	----------------	------------------

Detalles

Descripción Técnica

Valor a TODO COSTO, incluyendo suministro, transporte, armado e instalación. Para el 2021 el proveedor incluye la Obra Civil de cimentación que contiene elementos importados. Fabricante Hags.

Componentes	101016	Material	JUEGO BALANCIN DOBLE 5-12 AÑOS CAP: 2 NIÑOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 17.454.749,00	\$ 17.454.749,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	------------------	------------------

15406	JUEGO BALANCIN-IDRD-NIÑOS(1-5 AÑOS)Sum+Instala	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 84.261,68
-------	--	----	------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

CONTIENE EXCAVACIÓN CON CARGUE Y RETIRO ; UN DADO EN CONCRETO DE 3.000PSI (0.30X0.30M)H=0.6M, SIN REFUERZO Y SIN FORMALETA.INCLUYE TRASIEGOS.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.280,23	\$ 2.280,23
	105169	Material	BALANCIN- D/IDRD NIÑOS (1-5 AÑOS)Sum+Transporte	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 299.744,81	\$ 18.883,92

15393	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin refjsinForm H=0.60	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 58.710,32	\$ 58.710,32
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
16132	Juego Barco PirataIncluyente 2-8años Cap:14 niños		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 104.843.615,94

Detalles

Descripción Técnica Juego Barco Pirata Incluyente 2-8 años Cap:14 niñosCARACTERISTICASCapacidad: 14 niñosEdad sugerida: 2 a 8 años
 Altura Crítica de Caída: 1.00 mÁrea de Seguridad: 11.23 m X 7.66 mMedidas: (Largo, Ancho, Alto) 8.25 m x 4.16 m x 3.48 m Funciones lúdicas: Deslizarse, Encontrarse, sentarse, imaginar.MATERIALESPaneles: Tableros contrachapados de 22 mm y tableros de polietileno de alta densidad de 20 mm.Postes: Madera de pino escandinavo tratada en autoclave, clase de riesgo IV.Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno y poliamida.Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y aluminio anodizado EN AW-6063Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.GARANTIAS15 años en fallos debidos a defectos de producción o descomposición de paneles de HDPE y HPL. Estos paneles presentan máxima estabilidad a la radiación ultravioleta, aunque con el paso del tiempo podrían matizar su coloración ligeramente.10 años contra podredumbres en la madera, y fallos estructurales de los juegos debido a un defecto del material o tara de fabricación sobre:Postes galvanizadosPiezas de aluminio anodizadoPostes, barras y piezas en acero inoxidable10 años de suministro de todas las piezas de repuesto de los juegos a partir de la fecha de venta.5 años en rotura de muelles, en el lacado de postes metálicos cincados, paneles contrachapados lacados, tornillería y piezas de plástico moldeadas (excepto sistemas móviles o mecánicos)3 años en cuerdas de trepa y contra todo defecto o vicio de fabricación del resto de componentes de los equipos.La garantía no cubre uso y desgaste habitual; ni los daños ocasionados por vandalismo y uso indebido de los equipos.MANTENIMIENTOEl alcance del mantenimiento contempla inspección visual, Revisión y cambio de tornillos, engrasado y recambio de piezas menores.PLAN DE MANTENIMIENTO trimestralComprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.Comprobar que los paneles HPL no presenten aberturas peligrosas especialmente en los cantos.Verificar que la red está tensada y sin desfilamentos.Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene.Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día.Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.ANUALMENTEVerificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas.Comprobar todas las cimentaciones.OBSERVACIONESValor a todo costo, incluyendo suministro, transporte armado, obra civil e instalación de los juegos en el lugar indicado y mantenimiento básico por cinco años, en las condiciones requeridas por el fabricante para hacer efectivas las garantías (No cubre vandalismo).La seguridad e integridad del juego debe cumplir como mínimo con la certificación EN 1176 o equivalente NTC 5600.(Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Las unidades deben contar con una placa que permita identificar el producto, con mínimo los siguientes datos: Nombre del fabricante,

Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00	\$ 104.130,00
	106013	Material	Juego Barco PirataIncluyente 2-8años Cap:14 niños	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 100.897.505,00	\$ 100.897.505,00
	16117	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(100x60)Exc-sin refjsinForm H=0.6	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 303.816,50	\$ 1.215.266,00
	16116	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(60x60)Exc-sin refjsinForm H=0.60	UN	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 193.324,51	\$ 1.739.920,59
	16121	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(75x40)Exc-sin refjsinFormH=0.6	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 177.358,87	\$ 886.794,35

16127	Juego Cabaña 2-6 Años Cap: 4 niños		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 36.225.297,00
--------------	---	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	-------------------------

Detalles

Descripción Técnica Juego Cabaña edad de uso: 2-6 Años Capacidad: 4 niñosCARACTERISTICASCapacidad: 4 niñosEdad sugerida: 2 a 6 años
 Altura Crítica de Caída: 1.37 mÁrea de Seguridad: 4.68m x 4.07mMedidas por modulo (Largo, Ancho, Alto) 1.68 m x 1.07 m x 1.37 mFunciones

lúdicas: Encontrarse, Imaginar.MATERIALESPaneles: HPL 15mm y paneles de polietileno de alta densidad de 20 mm.Postes: Postes de aluminio 95x95x3mm de sección, con refuerzos interiores de 3mm de espesor, lacados.Pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno, poliamida o PVC.Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 ó AISI-316, hierro zincado y lacado y/o aluminio anodizado EN AW-6063.Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.GARANTIAS15 años en fallos debidos a defectos de producción o descomposición de paneles de HDPE y HPL. Estos paneles presentan máxima estabilidad a la radiación ultravioleta, aunque con el paso del tiempo podrían matizar su coloración ligeramente.15 años en postes y piezas galvanizadas, aluminio lacado y anodizado, y acero inoxidable (*).15 años de suministro de todas las piezas de repuesto de los juegos a partir de la fecha de venta.10 años contra podredumbres en la madera, fallos estructurales o de fabricación.5 años en rotura de muelles, en el lacado de postes metálicos cincados, paneles contrachapados lacados, tornillería y piezas de plástico moldeadas (excepto sistemas móviles o mecánicos)5 años en cuerdas de trepa y contra todo defecto de fabricación o estructural.2 años para el resto de componentes de los equipos.Los precios incluyen transporten e instalación de los juegos en el lugar indicado.PLAN DE MANTENIMIENTO:Trimestralcomprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.comprobar la chapa de deslizamiento que no presente abolladuras ni separaciones con los laterales.Comprobar que los suelos de las torres y la cantonera de tobogán no presente roturas o desperfectos.Verificar que la red de rombos está tensada y sin desfilamentos. Asegurar el estado óptimo de los pasitos de red grises.Comprobar que no haya deformaciones en el polietileno.Asegurar que las agarraderas y las presas del panel trepa están en óptimas condiciones.Asegurar que las barras de seguridad están todas y en su sitio.Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día.Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.Verificar los tapones de los postes.Anualmente verificar las soldaduras de todas las barras de seguridad o descenso.Comprobar todas las cimentaciones.Reporte de Piezas Reemplazadas: Se llevará un reporte de las piezas reemplazadas en cumplimiento del mantenimiento básico contratado. En caso de existir partes no incluidas en el mantenimiento básico, se informará oportunamente IDRD, para ser adquiridas y autorizadas, para su reemplazo.No incluye: Cambio de cuerdas por desgaste normal en sus fibras, cuerdas que hayan sido vandalizadas o cortadas de forma intencional, tapas o tapones ausentes por robo o pérdida, pintura de los elementos por desgaste rayones o graffitis, piezas móviles que requieran cambio por desgaste.OBSERVACIONESValor a todo costo, incluyendo suministro, transporte armado, obra civil e instalación de los juegos en el lugar indicado y mantenimiento básico por cinco años, en las condiciones requeridas por el fabricante para hacer efectivas las garantías (No cubre vandalismo).La seguridad e integridad del juego debe cumplir como mínimo con la certificación EN 1176 o equivalente NTC 5600.(Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Las unidades deben contar con una placa que permita identificar el producto, con mínimo los siguientes datos: Nombre del fabricante, referencia o código serial, identificación de la norma que lo certifica, rango etario de uso (edad).

Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 104.130,00	\$ 52.065,00
	106008	Material	Juego Cabaña 2-6 Años Cap: 4 niños	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 34.957.966,00	\$ 34.957.966,00
	16117	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(100x60)Exc-sin ref)sinForm H=0.6	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 303.816,50	\$ 1.215.266,00
16629	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 21.617.426,79	

Detalles
Descripción Técnica Juego Carrusel 3-10 años Cap. 8 niñosCapacidad: 8 niñosEdad sugerida: 3 a 10 años Altura Crítica de Carga: 0.80 mÁrea de Seguridad: Ø5.11 mMedidas por modulo (Largo. Ancho. Alto): Ø1.45 x 0.76 mFunciones lúdicas: Compartir. mirar" Materiales:

Especificaciones Técnicas: Aceros: Estructura: Cañería ISO Serie 65, Ø 3" x 3,2 mm. de espesor Galvanizada. Cañería ISO Serie 65, Ø 1 1/2" x 2,9 mm. de espesor Galvanizada. Cañería ISO Serie 65, Ø 1 1/4" x 2,6 mm. de espesor Galvanizada. Cañería ISO Serie 65, Ø 3/4" x 2,3 mm. de espesor Galvanizada. Conjunto Base: Cañería ISO Serie 65, Ø 3" x 3,2 mm. de espesor. Galvanizada Eje: Acero Macizo Ø 45 mm. Rodamientos: Tipo Cónicos y Recto Plásticos: Polietileno Roto moldeado. El polietileno es un material Inofensivo, sin agentes tóxicos, reciclable para el respeto del medio ambiente. Antiestático. Homogéneo, no se astilla, no se agrieta, no estalla ni se rasga. Resistiendo a las inclemencias del ambiente, no absorbe el agua y no se descompone. Los productos fabricados no presentan riesgo de heridas por choques o fricciones. Colores vivos. La incorporación en la masa de pigmentos, más un tratamiento anti UV garantizan excelentes decorados. Las pinturas (grafittis) no se adhieren y pueden retirarse fácilmente. No pueden fijarse (chicle, autoadhesivos, pinturas...) y resiste a la mayoría de los agentes químicos. El polietileno no produce efecto de relámpago. (Efecto relámpago: propagación rápida de una llama a la superficie de un material, sin combustión de la estructura básica en un momento preciso). El material solo se puede quemar mientras permanezca en contacto con una llama en forma directa, pero si ésta se apaga, la combustión se detiene y, en ningún momento, se emiten gases tóxicos. Tratamientos de protección: Aceros: Primer Tratamiento: Pulido, mediante maquina lijadora manual, lija grano 80. Segundo tratamiento: Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C. Enjuague con agua. Tercer Tratamiento- Fosfatizado Químico. Fozin 2 anclaje a pintura. Enjuague con agua. Terminación superficial: Pintura Polvo Poliéster Electro-estática: Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100µm. (±20), con protección Anti UV. ""Garantías: 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE MATERIALES, ERRORES EN SU PROCESO DE FABRICACIÓN Y DAÑOS OCASIONADOS POR UNA INCORRECTA INSTALACIÓN POR EL PERSONAL DEL PROVEEDOR,"(Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Incluye suministro, transporte e instalación y la obra civil. Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante.

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00	\$ 104.130,00
-------------	--------	--------------	---	-----	--------	--------	--------	---------------	---------------

106019	Material	Juego Casa rodadero red manipular 2-6añosCap:11niñ	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 72.000.000,00	\$ 72.000.000,00
16120	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(100x100)Exc-sin refjsinFormH=0.6	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 490.804,68	\$ 490.804,68
16117	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(100x60)Exc-sin refjsinForm H=0.6	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 303.816,50	\$ 303.816,50
16116	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(60x60)Exc-sin refjsinForm H=0.60	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 193.324,51	\$ 773.298,04
16122	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(80x60)Exc-sin refjsinFormH=0.6	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 261.270,12	\$ 522.540,24

20710	Juego Casita 2-6 Años Cap: 6 Niños	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 27.591.918,81
-------	------------------------------------	----	------------------	----------------	------------------

Detalles Según memorando 20244000086213 y Alcances de STC

Descripción Técnica

Componentes	102454	Equipo	FORMALETA METALICA PARA VIGAS	M2	6,6000	0,00 %	6,6000	\$ 1.094,00	\$ 7.220,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0100	---	0,0100	\$ 158.148,79	\$ 1.581,49
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1680	0,00 %	0,1680	\$ 612.538,01	\$ 102.906,39
	106799	Material	Juego Casita 2-6 Años Cap: 6 Niños	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 27.309.579,00	\$ 27.309.579,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 299.744,81	\$ 149.872,41
	15430	Sub-análisis	Excavacion manual sin retiro mas acopio **	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 27.683,83	\$ 12.457,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

16129	Juego Casita Preescolar-Niños:2-6 Años (6Niños)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 37.049.561,72
-------	---	----	------------------	----------------	------------------

Detalles

Descripción Técnica

Juego Casita primera intancia edad de uso 0,5 a 5 Años Capacidad: 6 NiñosCARACTERÍSTICASCapacidad: 6 niñosEdad sugerida: 0,5 a 5 años
Altura Crítica de Caída: 1.00 mÁrea de Seguridad: 4.26 m x 6.28 mMedidas: (largo Ancho Alto) 2.77 m x 0.88 m x 2.26 mFunciones lúdicas:

Altura Círculo de Salida: 1,00 m/marca de Seguridad: 4,20 m X 0,20 m/marcas: (Largo, Ancho, Alto) 2,17 m X 0,90 m X 2,20 m dimensiones internas.

Refugiarse, Deslizarse, Encontrarse, Tregar.MATERIALESLos tableros lacados se han elaborado a partir de un contrachapado de 22 mm,de muy alta calidad. Está formado por láminas finas de abedul, lo que le confiereuna longevidad y una resistencia mecánica excepcional. La coloración mediantepulverización electroestática de laca de poliuretano de doble componente sin materialespesados garantiza una gran resistencia a las potenciales agresiones químicas,como productos de mantenimiento anti-grafiti.Los postes son de madera de pino laminada y encolada (68x68 mm), tratada sincromo ni arsénico. Exentas de astillas, las láminas encoladas garantizan una gransolidez y una estabilidad dimensional.Están protegidas contra los ataques de hongos, insectos y termitas.La superficie deslizante amarilla del tobogán pequeño está elaborada conpoliéster de 4 mm de espesor.Los laterales están fabricados en contrachapado de alta calidad de 22 mm deespesor, elaborados con finas láminas de abedul. La coloración mediante pulverizaciónelectroestática de laca de poliuretano de doble componente sin materiales pesados garantiza una gran resistencia a las potenciales agresiones químicas, comoproductos de mantenimiento anti-grafiti.Los elementos de la escalera se han elaborado a partir un material Compact de13 mm de espesor. Está compuesto de un 70% de fibras de madera blanda y deun 30% de resina termodurecible, presenta una excelente resistencia a la intemperie(sol, lluvia, humedad ...). Las caras coloreadas se han tratado a base de resinasacrílicas de poliuretano pigmentadas, lo que garantiza una buena resistencia contralos rayos UV y las degradaciones.Las fijaciones de acero inoxidable están protegidas por cápsulas antivandalismoen poliamida.GARANTIAS2 años contra todo defecto o tara de fabricación para el resto de componentes de los equipos. 5 años para los fallos estructurales de los equipos de juego y deportivos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre; Los muelles, las partes plásticas moldeadas o rotomoldeadas (excepto sistemas móviles o mecánicos). Las conexiones y montaje de los elementos de cuerda. 10 años para los fallos estructurales de los equipos de juego y deportivos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre: Las piezas metálicas excepto muelles, sistemas móviles o mecánicos y tornillería). Las piezas de plástico de alta densidad (excepto sistemas móviles o mecánicos). Los paneles de contrachapado y de material “Compact” antideslizantes. Los postes de madera. 25 años para los fallos estructurales de los equipos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre: Los paneles de contrachapado lacado, los paneles compact coloreados o los de polietileno. Los postes y estructuras en acero galvanizado pintado, acero galvanizado o acero inoxidable. Los tubos en acero inoxidable.MANTENIMIENTOEl alcance del mantenimiento contempla inspección de uniones, cambio de tornillería, repuestos como tapas y capuchones antivandálicos, lavado general del equipo (No contempla repuestos como parales, postes, redes, rodaderos o algún elemento de la estructura en caso de requerirse se cotizará en su momento), El ítem de mantenimiento contempla 4 inspecciones anuales (mensual, trimestral, semestral y anual). MENSUAL: Rutina visual de inspección para identificar riesgos debidos a actos vandálicos o por condiciones específicas del clima. Asegurarse que todos los anclajes estén fijos. Revisar si faltan piezas o si hay piezas partidas. CADA TRES MESES: Revisión funcional del juego para asegurarse que el equipo esté funcionando correctamente. Revisar todos los anclajes. Revisar la estabilidad del juego. Inspeccionar los niveles de desgaste en pisos, barras, cuerdas y cadenas. CADA AÑO: Revisar todos los sistemas de anclajes. Limpiar a fondo. Revisar la estructura de soporte. Revisar la condición de los paneles. Una vez se hayan hecho las respectivas revisiones, se deben tomar las medidas requeridas para el buen funcionamiento de cada juego."OBSERVACIONESValor a todo costo, incluyendo suministro, transporte armado, obra civil e instalación de los juegos en el lugar indicado y mantenimiento básico por cinco años, en las condiciones requeridas por el fabricante para hacer efectivas las garantías (No cubre vandalismo).La seguridad e integridad del juego debe cumplir como mínimo con la certificación EN 1176 o equivalente NTC 5600.(Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Las unidades deben contar con una placa que permita identificar el producto. con mínimo los siguientes datos: Nombre del fabricante. referencia o códigoo serial. identificación de la norma que lo

Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 104.130,00	\$ 156.195,00
	106010	Material	JuegoCasita0,5-5 Años Cap: 6 Niños	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 36.034.442,00	\$ 36.034.442,00
	16156	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(40x40)Exc-sin refjsinForm H=0.60	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 107.365,59	\$ 858.924,72
16145	Juego Casita Preescolar-Niños:2-6 Años(Instalación			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 1.015.119,72	

Detalles

Descripción Técnica Los precios incluyen transporten e instalación de los juegos en el lugar indicado. DADOS EN CONCRETO DE 3.OOOPSI : Ocho (8) dados de (40x40x60cm) sin refuerzo y sin formaleta.

Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 104.130,00	\$ 156.195,00
	16156	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(40x40)Exc-sin refjsinForm H=0.60	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 107.365,59	\$ 858.924,72

20664	Juego Cinta de Equilibrio mas 6años Cap: 2 (suministro+instalacion)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 49.134.790,16	
-------	---	--	--	----	------------------	--	----------------	------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	13080	Material	Juego Cinta de Equilibrio mas 6años Cap: 2 (suministro+instalacion)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47.757.804,00	\$ 47.757.804,00
-------------	-------	----------	---	----	--------	--------	--------	------------------	------------------

13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 111.835,62	\$ 12.301,92
16119	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(80x80)Exc-sin ref)sinForm H=0.6	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 341.171,06	\$ 1.364.684,24
16006	JUEGO COLUMPIO InfantilTipo Cesta Incluy (Ins)		UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 621.832,88
Detalles								
Descripción Técnica		Estructura en acero galvanizado de 89mm de diámetro, sistema de articulación igualmente en acero inoxidable.Plataforma en polietileno rotomoldeado y amozón en acero inoxidable y cadenas revistidas en plástico de alta resistencia.Tornillos en acero inoxidable y con protección antivandalismo con cápsulas en poliamida.Tableros fabricados con HPL (laminado de alta presión) de 13 mm de espesor (70% en fibra de madera blanda y 30 % en resina termoendurecible).Los páneles de color se tratan a base de resinas acrílicas de poliuretanos pigamnetados.las patas son de acero galvanizado de 60mm de diámetro.Suministro+transporte+instalaciónl.Cuatro (4) dados Conc3.000psi(45x45)Exc-sin ref)sinForm H=0.80.						
Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 104.130,00
	15971	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(45x45)Exc-sin ref)sinForm H=0.80	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 142.441,97
16799	JUEGO COLUMPIO MULTIPLE 9 U(2+añosCap:9 niñosH=2.6		UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 107.486.082,08
Detalles								
Descripción Técnica		JUEGO COLUMPIO MULTIPLE 9 UCARACTERISTICASCapacidad: ninosedad sugerida: 2+12 años Crítica de Caída: 1.55 mÁrea de Seguridad: 8.90 m x 8 mMedidas por modulo (Largo, Ancho, Alto): 9.40 m x 2.50 m Funciones lúdicas: columpiarseMATERIALESPostes: Los postes, de 125 mm de diámetro, son de acero galvanizado lacado garantizando lalongevidad y la robustez de los juegos. Los cabezales son de poliamida inyectada. Las vigas horizontales son de acero galvanizado no pintado, de 88,9 mm dediámetro.Piezas metálicas: Las cadenas son de acero inoxidable. Tornillería: En acero inoxidable está protegida por cápsulas anti vandalismo enpoliamida.Sistemas móviles:El sistema de rotación en inox está compuesto por rodamientos. Las anillas de deslizamiento en PVC permiten limitar el desgaste de las piezas metálicas causado por el balanceo y el paso del tiempo, y prolongan la duración devida útil de los productos. La cesta: está fabricada en una pieza de polietileno rotomoldeado. El armazón es de acero inoxidable recubierto por topes de protección y está suspendido por cadenas revestidas con polietileno El asiento cuna para bebés: está construido en poliuretano, el cual garantiza lacomodidad. Los asientos del columpio son de caucho reforzado con alvéolos amortiguadores.GARANTIAS:2 años contra todo defecto o tara de fabricación para el resto de componentes de los equipos. 5 años para los fallos estructurales de los equipos de juego y deportivos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre; Los muelles, las partes plásticas moldeadas o rotomoldeadas (excepto sistemas móviles o mecánicos). Las conexiones y montaje de los elementos de cuerda. 10 años para los fallos estructurales de los equipos de juego y deportivos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre: Las piezas metálicas excepto muelles, sistemas móviles o mecánicos y tornillería). Las piezas de plástico de alta densidad (excepto sistemas móviles o mecánicos). Los paneles de contrachapado y de material "Compact" antideslizantes. Los postes de madera. 25 años para los fallos estructurales de los equipos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre: Los paneles de contrachapado lacado, los paneles compact coloreados o los de polietileno. Los postes y estructuras en acero galvanizado pintado, acero galvanizado o acero inoxidable. Los tubos en acero inoxidable.Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Incluye suministro, transporte e instalación sin la obra civil.MANTENIMIENTOManenimiento básico incluido: El alcance del mantenimiento contempla inspección de uniones, cambio de tornillería, repuestos como tapas y capuchones antivandálicos, lavado general del equipo (No contempla repuestos como parales, postes, redes, rodaderos o algún elemento de la estructura) MENSUALRutina visual de inspección para identificar riesgos debido a actos vandálicos o por condiciones especifica del clima.Asegurarse que todos los anclajes estén fijosRevisar si faltan piezas o si hay piezas partidasRevisar si las tapas de seguridad están en su puestoCADA TRES MESESRevisión funcional del juego para asegurarse que el equipo este funcionado correctamente.Revisar todos los anclajes.Revisar la estabilidad del juego.Inspeccionar los niveles de desgaste en grilletes, barras, cuerdas y cadenas.CADA AÑOREvisar todos los sistemas de anclajes.Limpiar a fondoRevisar la estructura de sonorteRevisar que los postes estén en buenas condicionesRevisar las uniones de las sillasRevisar que haya corrosión en las cadenas y						
Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00
	106849	Material	JUEGO COLUMPIO MULTIPLE 9 U(2+añosCap:9 niñosH=2.6	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.926.544,00
	15393	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.60	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 58.710,32
	15798	Sub-análisis	Dado Concr3.000psi(50x50)Exc+ret+Refuerz)sin form	ML	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 248.215,69
15410	JUEGO COLUMPIO-IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+Ins		UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 921.337,15
Detalles								

		Descripción Técnica CONTIENE EXCAVACIÓN CON CARGUE Y RETIRO ; CUATRO (4) DADOS EN CONCRETO DE 3.000PSI (0.60X0.60M)H=0.70M, SIN REFUERZO Y SIN FORMALETA. INCLYE TRASIEGOS.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.351,77	\$ 12.351,77
	105173	Material	JUEGO COLUMPIO/IDRD NIÑOS(6-12 AÑOS)Su+Tra	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0940	0,00 %	0,0940	\$ 299.744,81	\$ 28.176,01
	15395	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(50x50)Exc-sin ref)sinForm H=1.00	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 219.105,54	\$ 876.422,16
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
16138		Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3,10m		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 80.969.494,96

Detalles

Descripción Técnica
Juego de cuerdas estructura piramidal 5-12 años Cap: 25 niños H=3,10 mCARACTERISTICASCapacidad: 25 niñosEdad sugerida: Mas de 5 años
Altura Crítica de Caída: 1.49 mÁrea de Seguridad: 6.2 m x 6.2 mMedidas por modulo (Largo Ancho Alto): 3.2 x 3.2 x 3.10 mFunciones lúdicas:

Altura mínima de cuerda: 1,70 m (altura de seguridad: 0,2 m x 0,2 m) (altura por módulo (largo, ancho, alto): 0,2 m x 0,2 m x 0,10 m) (anchura máxima).
 Encontrarse, Escalar, Trepas, Atravesar. MATERIALES Marco de tubo: Tubos Framework-steel, Ø 60,3 mm (2 3/8 "); tratamiento anticorrosión y acabado de color: arenado y proceso de zinc / epoxi / poliéster sin solvente Nodos: Conectores de bola Framework-aluminio; Ø 250 mm (9-13 / 16 "); tratamiento anticorrosión y acabado de color: arenado y proceso de zinc / epoxi / poliéster sin solventes; incorporando un sistema de tensado de red ASTEM TT; cerrado de forma segura con tapas EPDM duraderas Cuerdas: Cuerdas de cable redondo U-Rope® con cables galvanizados y cubiertos: hilos externos con hilo de poliéster no abrasivo resistente a los rayos UV (sin polipropileno); cuerda-diámetro Ø 16 mm (5/8 ") Red espacial: Los puntos de cruce de cuerdas están localizados con anillos de trébol de aleación de aluminio forjados y duraderos y bolígrafos de aleación de aluminio forjado (sin conexiones plásticas); hilos de cuerda reemplazables in situ (no se requieren herramientas especiales) GARANTIA Clasificación del material en relación a los años de garantía. Garantía contra fallas estructurales debido a la corrosión, deterioro o defectos de fabricación. 15 AÑOS: Garantía limitada de todos los componentes de acero, rieles, bucles, tubos, peldaños y conectores de aluminio contra fallas estructurales debido a la corrosión, deterioro o defectos de fabricación. 5 AÑOS: Garantía limitada de las cuerdas de polietileno y componentes de goma contra fallas o defectos en los materiales o mano de obra estructural. 2 AÑOS: Garantía limitada contra errores debido a defectos de material para todas las partes móviles y los cojinetes. 2.- Cobertura de Garantía de piezas dañadas. El fabricante garantiza por un año reemplazar las partes del producto o equipo que se encuentre defectuoso de forma gratuita. Aplicable solo si el producto es instalado según las instrucciones del fabricante. 3.- Daños resultantes de actos de vandalismo, uso anormal, instalación incorrecta, y la falta de mantenimiento no están cubiertos por las garantías anteriormente mencionadas. Producto o equipo que no sea instalado de conformidad con el plan de distribución y / o las instrucciones de instalación proporcionadas por el fabricante Producto o equipo que no se ha mantenido e inspeccionado de conformidad con las instrucciones fabricante Producto o equipo que ha sido sometido a mal uso, negligencia o accidente que lo haya dañado. Producto o equipo que ha sido objeto de adición, modificación, alteración, reparación o sustitución de partes y piezas por parte de personas que no sean del fabricante o designados del fabricante 4.- Garantías No aplicables por desgaste, rotura, mal uso o vandalismo. Estas garantías no incluyen alguno o todos de los siguientes problemas estéticos: Rasguños, abolladuras, desgaste normal, corrosión superficial en piezas metálicas, decoloración natural de superficies y de los colores, la decoloración provocada por terceros o fallas debido al mal uso o vandalismo. 5.- Garantía bajo condiciones costeras o cerca de cursos de agua La Instalación en contacto directo con agua salada o clorada: Si la instalación está en contacto directo con el agua clórica o agua marina y sujeto al rocío, cualquier reclamación por fallos de acabado o la corrosión de otros componentes no es aplicable a las garantías del fabricante antes mencionadas. La instalación en áreas costeras: Las instalaciones que se encuentren a 220 metros desde la costa del mar requiere un mantenimiento adicional y tiene una cobertura limitada debido a defectos causados por corrosión. Estos productos sólo están cubiertos por la mitad del periodo de la garantía de un material estándar. MANTENIMIENTO TRIMESTRAL Nos ayuda a reconocer los peligros obvios, consecuencia de actos de vandalismo, ó resultado de las condiciones meteorológicas. Se debe prestar especial atención a las piezas rotas o dañadas, la contaminación, vidrios rotos, residuos animales, etc. La inspección semanal incluye sobre todo un control visual de todos los productos y sus componentes. La inspección debe concentrarse sobre todo en las piezas móviles y tienden a desgastarse. En áreas de juego especialmente frecuentadas deben realizarse inspecciones más detalladas. Durante la visita se realizará un chequeo de rutina a los equipamientos, se realizarán ajustes necesarios y se hará el levantamiento y priorización de partes y componentes que requieren cambio o reparación. Las partes que no sean prioritarias serán programadas para reparación durante el mantenimiento anual. Las partes que requieran atención más inmediata, se informará oportunamente IDR, para ser adquiridas y autorizadas, para su reemplazo. • Tubos/postes estructurales: Revisión de tubos/postes si presentan algún daño externo o grietas • Nodos: Revisar si los nodos muestran algún daño externo y la existencia de la tapa de sellamiento • Cuerdas: Verifique el desgaste de la cubierta de hilo de poliamida en todos los tramos de las cuerdas. Inspeccione que no existan hilos de acero expuestos. Se realiza tensión a los tramos de cuerda que se encuentran sueltos • Los sujetadores/conectores: Inspeccionar la resistencia de los conectores en todas las uniones de las cuerdas aceradas. Revisión y cambio de tornillos y gomas menores. ANUAL Se comprobarán los amarres y fijaciones de todas las piezas que conforman las redes, piezas de unión de plástico y metálicas, tornillos de fijación de cuerdas y desgaste en general de estas. Esto implica ajuste de piezas, retensado de cuerdas, reapriete en general, engrasado y recambio de piezas menores sometidas a desgaste como abrazaderas, nodos, tramos de cuerdas, topes (goma o plástico), etc. Cuando el daño sea mayor se procederá a la reposición total de la parte, previa autorización. Revisar el cubrimiento de las cuerdas y el trenzado de las mismas, verificar si requiere cambio. Abrir todos los nodos existentes en el juego y tensar cada una de

las cuerdas.Revisar estabilidad y calidad de las fundiciones De ser necesario, realizar cambio de piezas rotas. Si es necesario, quite la corrosión del tubo estructural y pinte el tubo con zinc inorgánico. Comprobar estabilidad y ajuste de tubos estructuralesRevisión y cambio de tornillos y gomas menores. • Reporte de Piezas Reemplazadas: Se llevará un reporte de las piezas reemplazadas en cumplimiento del mantenimiento básico contratado. En caso de existir partes no incluidas en el mantenimiento básico, se informará oportunamente IDRD, para ser adquiridas y autorizadas, para su reemplazo.No incluye: Cambio de cuerdas por desgaste normal en sus fibras, cuerdas que hayan sido vandalizadas o cortadas de forma intencional, tapas o tapones ausentes por robo o pérdida, pintura de los elementos por desgaste rayones o graffitis, piezas móviles que requieran cambio por desgaste.OBSERVACIONESValor a todo costo, incluyendo suministro, transporte armado, obra civil e instalación de los juegos en el lugar indicado y mantenimiento básico por cinco años, en las condiciones requeridas por el fabricante para hacer efectivas las garantías (No cubre vandalismo).La seguridad e integridad del juego debe cumplir como mínimo con la certificación EN 1176 o equivalente NTC 5600.(Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Las unidades deben contar con una placa que permita identificar el producto, con mínimo los siguientes datos: Nombre del fabricante, referencia o código

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00	\$ 104.130,00
	106017	Material	Juego cuerdas piramidal 5-12añosCap:25niñosH=3,10m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 79.200.574,00	\$ 79.200.574,00
	16139	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(80x80)Exc-sin refjsinFormH=0.80	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 416.197,74	\$ 1.664.790,96
16000	Juego cuerdaspiramidal 3-8añosCap37niñosH=3,9cimen			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 816.339,85

Detalles

Descripción Técnica Cimentacion para Juego cuerdas piramidal 3-8 años Cap: 37 niños H=3,90 mCARACTERISTICASCapacidad: 37 niñosEdad sugerida: 3 a 8 años Altura Crítica de Caída: 0,51 mÁrea de Seguridad: Diámetro 11.20 mMedidas por modulo (Largo, Ancho, Alto): 7.80 m x 7.42 m x 3.90 mFunciones lúdicas: Trepar, imaginar, encontrarse, escalar.OBSERVACIONESValor a todo costo, incluyendo suministro, transporte, obra civil, armado e instalación de los juegos en el lugar indicado y mantenimiento básico por cinco años, en las condiciones requeridas por el fabricante para hacer efectivas las garantías (No cubre vandalismo).La seguridad e integridad del juego debe cumplir como mínimo con la certificación EN 1176 o equivalente NTC 5600.(Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Las unidades deben contar con una placa que permita identificar el producto, con mínimo los siguientes datos: Nombre del fabricante, referencia o código serial, identificación de la norma que lo certifica, rango etario de uso (edad).

Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00	\$ 104.130,00
	15971	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(45x45)Exc-sin refjsinForm H=0.80	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 142.441,97	\$ 712.209,85
20675	JUEGO DE 32 FICHAS DE AJEDREZ DE COLOR NEGRO Y MARFIL			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 6.307.388,07

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	13435	Material	JUEGO DE 32 FICHAS DE AJEDREZ DE COLOR NEGRO Y MARFIL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.994.903,00	\$ 5.994.903,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 415.070,00	\$ 290.549,00

12632	JUEGO DE ACCESORIOS PARA BAÑO (BLANCO) 4 PIEZAS			UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 35.709,59
-------	---	--	--	----	--------------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102710	Material	ACCESORIOS PARA BAÑO BLANCO 4 PIEZAS.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 20,00	\$ 9,00
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.098,01	\$ 2.139,97
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 305.096,56	\$ 33.560,62

15996	JUEGO DE AGUA - Juego Infantil Incluyent(Inst)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 317.727,54
-------	--	--	--	----	------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Especificaciones generales del suelo que se requiere para la instalación de los equipos.Los equipos deberán ser instalados sobre placa de 12 cm de concreto de 3000PSI, reforzada con malla electro soldada tipo EO50 con dilataciones cada tres metros.Edad +1Capacidad 22 usuariosAltura 1m Dimensiones2.40x2.40 mINCLUYE TRANSPORTE

12971	Juego de aros (suministro) STPM **	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 267.521,00
-------	------------------------------------	----	--------------	----------------	---------------

Componentes	103031	Material	Juego de aros Baloncesto (sumin+Transporte) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 267.521,00	\$ 267.521,00
14842	JUEGO DE AROS(DESM+SUM+INST)			JGO	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 358.172,93	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12994	Sub-análisis	Juego de aros (desmonte) STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.626,73	\$ 41.626,73
	14679	Sub-análisis	JUEGO DE AROS (SUM + INST)	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 316.546,20	\$ 316.546,20
15992	JUEGO DE MUELLE Balancin Doble- Juego Inf(Inst)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 168.474,47	
Detalles									
Descripción Técnica									
Especificaciones generales del suelo que se requiere para la instalación de los equipos.Los equipos deberán ser instalados sobre placa de 12 cm de concreto de 3000PSI, reforzada con malla electro soldada tipo EO50 con dilataciones cada tres metros.Edad +2Capacidad 8 niñosAltura 0.60m Dimensiones3.80x3.80x2.20 m(Altura)INCLUYE TRANSPORTE									
Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 104.130,00	\$ 26.032,50
	15971	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(45x45)Exc-sin refjsinForm H=0.80	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 142.441,97	\$ 142.441,97
15991	JUEGO DE MUELLE BalancinDoble- Juego Infa Inc(Sum)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Especificaciones generales del suelo que se requiere para la instalación de los equipos.Los equipos deberán ser instalados sobre placa de 12 cm de concreto de 3000PSI, reforzada con malla electro soldada tipo EO50 con dilataciones cada tres metros.Edad +2Capacidad 8 niñosAltura 0.60m Dimensiones3.80x3.80x2.20 m(Altura)INCLUYE TRANSPORTE									
Componentes	105816	Material	NO USAR Juego Muelle Balancin Doble 4-12 años Cap:	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
20663	Juego de Obstáculo en Tunnel mas 8años Cap: 1 (suministro+instalacion)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 30.449.014,42	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	13075	Material	Juego de Obstáculo en Tunnel mas 8años Cap: 1 (suministro+instalacion)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 30.207.463,00	\$ 30.207.463,00
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 111.835,62	\$ 6.710,14
	15393	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin refjsinForm H=0.60	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 58.710,32	\$ 234.841,28
17477	JUEGO DE PORTERIAS PARA MICROFUTBOL sumCRDC			JGO	Grupo EQUIPOS ESPECIALES		Valor Unitario	\$ 4.104.952,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
CONSULTORIA PARQUE RECREO DEPORTIVO EL TUNAL.DESCRIPCION TECNICA.SUMINISTRO JUEGO DE PORTERIAS PARA MICROFUTBOL + MALLA NYLON ESPECIFICACION IDRDVER DOCUMENTO REFERENTES Y ESPECIFICACIONES BÁSICAS PARA CONSTRUCCIÓN CONTRATO DE CONSULTORIA 2960 DE OCTUBRE DE 2017JUEGO DE DOS UNIDADES DE PORTERIAS O ARCOS PARA MICROFUTBOL: con medidas y materiales reglamentarios:- 3m x 2m - Estructura en tubería acero agua negra de 3 pulgadas x 3mm de espesor- Tubería de 1 ½ pulgada en los soportes soldados en la parte posterior de arcos, que cumple función de sostener la malla- Pintura electrostática. - Arcos movibles sin ruedas									
Componentes	108056	Material	ESTRUCTURA MICROFUTBOL MOVIL 3x2m	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.819.108,00	\$ 3.819.108,00
	108057	Material	MALLA MICROFUTBOL Nylon lperm.Nº5	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 285.844,00	\$ 285.844,00
16123	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6ñiño			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 62.817.412,06	
Detalles									
Descripción Técnica									
Juego escalar, trepar piatarorma: 4-14 Años Cap: 6 niñosCARACTERISTICASCapacidad: 6 niñosEdad sugerida: 4 a 14 años Altura Crítica de Caída: 2 16 mÁrea de Seguridad: 8 92 m x 4 67 mMedidas por modulo (l arco Ancho Alto) 5 37 m x 1 66 m x 3 28 mFunciones									

Madera: Madera de Eucalipto, 2,10 mts de seguridad, 0,32 m x 4,07 m (módulo por módulo) (Largo, Ancho, Alto) 0,07 m x 1,00 m x 0,25 m (anchos lúdicas: Deslizarse, Encontrarse, Escalar, Trepas, Imaginar).MATERIALESPaneles: HPL 15mm y paneles de polietileno de alta densidad de 20 mm.Postes: Postes de aluminio 95x95x3mm de sección, con refuerzos interiores de 3mm de espesor, lacados.Pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno, poliamida o PVC.Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 ó AISI-316, hierro zincado y lacado y/o aluminio anodizado EN AW-6063.Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.Cuerdas: cuerda de red. De multifilamento trenzada y recubierta de polipropileno."GARANTIAS15 años en fallos debidos a defectos de producción o descomposición de paneles de HDPE y HPL. Estos paneles presentan máxima estabilidad a la radiación ultravioleta, aunque con el paso del tiempo podrían matizar su coloración ligeramente.10 años contra podredumbres en la madera, y fallos estructurales de los juegos debido a un defecto del material o tara de fabricación sobre:Postes galvanizadosPiezas de aluminio anodizadoPostes, barras y piezas en acero inoxidable10 años de suministro de todas las piezas de repuesto de los juegos a partir de la fecha de venta.5 años en rotura de muelles, en el lacado de postes metálicos cincados, paneles contrachapados lacados, tornillería y piezas de plástico moldeadas (excepto sistemas móviles o mecánicos)3 años en cuerdas de trepa y contra todo defecto o vicio de fabricación del resto de componentes de los equipos.La garantía no cubre uso y desgaste habitual; ni los daños ocasionados por vandalismo y uso indebido de los equipos.El alcance del mantenimiento contempla inspección visual, Revisión y cambio de tornillos, engrasado y recambio de piezas menores.PLAN DE MANTENIMIENTO:TRIMESTRALComprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.Comprobar que los suelos de las torres y la cantonera de tobogán no presente roturas o desperfectos.Verificar que la red de rombos está tensada y sin desfilamentos. Asegurar el estado óptimo de los pasitos de red grises.Comprobar que no haya deformaciones en el polietileno. Asegurar que las agarraderas y las presas del panel trepa están en óptimas condiciones.Asegurar que las barras de seguridad están todas y en su sitio.Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día.Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.Verificar los tapones de los postes.ANUALMENTEVerificar las soldaduras de todas las barras de seguridad o descenso.Comprobar todas las cimentaciones.OBSERVACIONESValor a todo costo, incluyendo suministro, transporte armado, obra civil e instalación de los juegos en el lugar indicado y mantenimiento básico por cinco años, en las condiciones requeridas por el fabricante para hacer efectivas las garantías.La seguridad e integridad del juego debe cumplir como mínimo con la certificación EN 1176 o equivalente NTC 5600.(Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Las unidades deben contar con una placa que permita identificar el producto. con mínimo los siguientes datos: Nombre del fabricante. referencia o código serial.

Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 104.130,00	\$ 72.891,00
	106004	Material	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 60.976.941,00	\$ 60.976.941,00
	16117	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(100x60)Exc-sin ref)sinForm H=0.6	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 303.816,50	\$ 607.633,00
	16116	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(60x60)Exc-sin ref)sinForm H=0.60	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 193.324,51	\$ 1.159.947,06
16771	Juego estructura marco Rugby + futbol (sum+ins) si			JGO	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 16.208.146,61	

Detalles

Descripción Técnica

Estructura marco Rugby + futbol (suministro e instalacion) sin protectores en lona para cancha, ni banderines. Incluye cimentación en dados en concreto.Suministro e instalación de juego de arco mixto de futbol 11 y rugby, no incluye protectores de lona para cancha, ni banderines, el cual consta de una estructura futbol 11 de 2.50X7.32 mts, adicionandosele una sección en H en tubería estructural redonda Ø4" e=4.76mm, para completar una altura de 9 mts, con una separación de 5,6 mts entre los verticales y el perfil horizontal del arco de rugby a 3 mts de altura. La H debe ir en pintura electrostática color amarillo. Incluye dados en concreto.Cuatro dados en concreto de 3.000psi Cancha para Rugby enTubo Acero Estructural Galv.4"e=4.0 mm sin rosca 6 ml A-500

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.133,00	\$ 8.532,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 19.030,00	\$ 57.090,00
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 45.570,00	\$ 68.355,00
	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 226.695,00	\$ 1.360.170,00
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 71.815,00	\$ 143.630,00
	1691	Material	COMPRESOR 2HP TANQUE 24 LT -116psi	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 689.862,00	\$ 137.972,40
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt alquid gr7045	GLN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 447.537,00	\$ 1.342.611,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 21.618,00	\$ 108.090,00
	102410	Material	Tapon roscado HG d=4"Hembra	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 37.748,00	\$ 150.992,00
	100138	Material	TUBO ACERO ESTR. GALV. 4" E=4.0 MM SIN ROSCA 6 ML A-500	ML	72,0000	0,00 %	72,0000	\$ 110.341,00	\$ 7.944.552,00
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 594.287,13	\$ 653.715,84
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 411.580,43	\$ 4.115.804,30

13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 116.632,07	\$ 116.632,07	
16124	Juego Funcion Multiple Modular 5-12AñosCap:16niños		UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 78.125.789,71		
Detalles									
Descripción Técnica									
Juego Funcion Multiple 5-12 Años Cap: 16 niñosCARACTERISTICASEdad sugerida: 5-12 añosCapacidad: 16 niñosÁrea de Seguridad: 6.10 m x 7.60 mMedidas: (Largo, Ancho, Alto) 4.00 m x 3.00 m x 3,50 mAltura Crítica de Caída: 1.80 mContiene: 1 Escalera fija, 1 cubierta de protección contra la lluvia y el sol, 1 torre de vigía, 1 periscopio, 1 rampa ondulada, 1 rampa curvada,1 poste de balones, 1 mostrador. Con funciones lúdicas de: Deslizarse, Encontrarse, Escalar, Tregar, Imaginar.MATERIALESMadera: pino sueco de anillos finos tratado con un protector de madera y luego con una capa de penetración de 1' imprimación y 1 'capa de acabado de tintas de formación de película. Para las opciones de color, consulte a continuación.Acero: galvanizado en caliente o lacado en polvo con polvo de poliéster.Contrachapado: Protegido en ambos lados con un recubrimiento de película fenólica.HPL: Laminado de alta presión.Cadena: galvanizado en caliente y acero inoxidable. e inspeccionado y probado para cumplir con la corriente regulaciones sobre resistencia a la tracción.Hardware: acero, galvanizado en caliente o electrogalvanizado. Uniones roscadas: incorporan cubiertas especialmente diseñadas para proteger contra el vandalismo.Polietileno reciclado: hecho de viejos productos de embalaje de polietileno que se muelen y luego extruido y formado en tablas. El revestimiento de goma de 3 mm proporcional.Composición especifica de materialMaterial kg %Polypropylene (PP) 0.002 0Zink (electro-galvanised) 0.0817 0.01Zink (hot-galvanised) 0.1842 0.03Stainless steel 1.1612 0.2Aluminium 1.1996 0.21Plywood 4.1866 0.72Fibreboard 4.424 0.77Polyamide (PA) 4.5305 0.78Powder coating polyester 6.6501 1.15Rubber 7.511 1.3Polyurethane foam/flex 8.4 1.45Stainless steel EN 1.4301 11.596 2.01Polyethylene (PE) 21.403 3.7Recycled thermoplastics 37.555 6.5HPL 61.5814 10.65Pine 93.3733 16.16Concrete 118 20.42Untreated Steel 196.126 33.93 578 kg 100%GARANTIAS:25 años: contra fallas debidas a defectos de materiales o producción en componentes estructurales de acero y componentes de acero inoxidable (por ejemplo, deslizadores). 20 años: contra fallas debidas a defectos de materiales o producción en componentes de HPL y paneles de HDPE. 15 años: contra fallas debidas a pudrición severa en postes de madera blanda de ingeniería estructural o madera dura modificada, y contra fallas debidas a defectos de producción en acero estructural para componentes de juego altamente dinámicos 10 años: contra fallas debidas a defectos de fabricación o materiales en maderas blandas de ingeniería no estructural y en todas las partes de acero y metal galvanizado y otras partes no pintadas; contra el fracaso debido a la pudrición severa en Robinia. 5 años: contra fallas debidas a defectos de materiales o producción en resortes, partes metálicas pintadas (que constituyen corrosión significativa), construcciones de plástico y redes. 2 años: contra fallas debidas a defectos de materiales o producción de piezas móviles, incluidas partes de caucho (por ejemplo, asientos abatibles, baldosas de caucho), madera contrachapada y para todos los demás productos en general.MANTENIMIENTOEsta incluido 12 mantenimientos al año, los cuales están divididos en 10 inspecciones y 2 mantenimientos mayores. En las inspecciones se realizarán retensionamientos, inspecciones visuales y revisiones de desgaste, ajuste de piezas e informe de anomalías. Para los mantenimientos mayores se incluye limpieza, ajustes de piezas, retensionamientos y cambios de tornillos y tapas que estén desgastados por uso y aplicación de capa protectora de silicona, revisiones de desgaste de piezas. No incluye cambio de piezas por vandalismo, el mantenimiento es un mantenimiento correctivo, los cuales se presentarán informes respectivos y se llevará la trazabilidad con un software especializado para mantenimiento.OBSERVACIONESValor a todo costo, incluyendo suministro, transporte armado, obra civil e instalación de los juegos en el lugar indicado y mantenimiento básico por cinco años, en las condiciones requeridas por el fabricante para hacer efectivas las garantías (No cubre vandalismo).La seguridad e integridad del juego debe cumplir como mínimo con la certificación EN 1176 o equivalente NTC 5600.(Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Las unidades deben contar con una placa que permita identificar el producto, con mínimo los siguientes datos: Nombre del fabricante, referencia o código serial, identificación de la norma que lo certifica, rango etario de uso (edad).									
Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 104.130,00	\$ 72.891,00
	106005	Material	Juego Funcion Multiple 5-12 Años Cap: 11 niños	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 77.193.973,99	\$ 77.193.973,99
	16156	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(40x40)Exc-sin refjsinForm H=0.60	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 107.365,59	\$ 858.924,72
14705	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)		UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 6.599.520,30		
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103786	Material	JUEGO INFANTIL EN MADERA(pino patula inmuniz)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.878.772,00	\$ 4.878.772,00
	14284	Sub-análisis	Juegos infantiles Madera (Instalacion) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.720.748,30	\$ 1.720.748,30
14864	JUEGO INFANTIL EN MADERA(DESM+SUM+INST)		UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 6.839.529,14		

Detalles		Descripción Técnica							
		Juego mueble con paneles laterales formas ludicas 2-8 años Capacidad: 1 niño CARACTERÍSTICAS:Capacidad: 1 niñoEdad sugerida: 2 a 8 años Altura Crítica de Caída: 0,46 mÁrea de Seguridad: 6.5 m2Medidas por modulo (Largo, Ancho, Alto): 0,33 m x 0,51 m x 0,7 mFunciones Lúdicas: Columpiarse, Equilibrio, Encontrase, ImaginarMATERIALES:Los tableros coloreados y los asientos están elaborados a partir de un material HPL compacto de 13 mm de espesor.Material robusto, presenta una excelente resistencia contra las inclemencias del tiempo y al vandalismo.Los muelles son de acero 35SCD6. La superficie del muelle se trata después con granalla pretensada con capas de preparación de zinc y 2 capas de polvo de poliéster de 100 micrones. La pieza de fijación en poliamida cargada garantiza una longevidad y una seguridad excepcional al sistema.Las manetas y reposapiés son de plástico poliamida muy resistente.La tornillería es de acero inoxidable y está protegida por cápsulas anti vandalismo en poliamida.GARANTIAS:2 años contra todo defecto o tara de fabricación para el resto de componentes de los equipos. 5 años para los fallos estructurales de los equipos de juego y deportivos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre; Los muelles, las partes plásticas moldeadas o rotomoldeadas (excepto sistemas móviles o mecánicos). Las conexiones y montaje de los elementos de cuerda. 10 años para los fallos estructurales de los equipos de juego y deportivos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre: Las piezas metálicas excepto muelles, sistemas móviles o mecánicos y tornillería). Las piezas de plástico de alta densidad (excepto sistemas móviles o mecánicos). Los paneles de contrachapado y de material "Compact" antideslizantes. Los postes de madera. 25 años para los fallos estructurales de los equipos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre: Los paneles de contrachapado lacado, los paneles compact coloreados o los de polietileno. Los postes y estructuras en acero galvanizado pintado, acero galvanizado o acero inoxidable. Los tubos en acero inoxidable.MANTENIMIENToMantenimiento básico incluido: El alcance del mantenimiento contempla inspección de uniones, cambio de tornillería, repuestos como tapas y capuchones antivandálicos, lavado general del equipo (No contempla repuestos como parales, postes, redes, rodaderos o algún elemento de la estructura) MENSUAL-Rutina visual de inspección para identificar riesgos debidos a actos vandálicos o por condiciones específicas del clima.-Asegurarse que todos los anclajes estén fijos.-Revisar si faltan piezas o si hay piezas partidas.-Revisar si las tapas de seguridad están en su puesto.TRIMESTRALRevisión funcional del juego para asegurarse que el equipo esté funcionando correctamente.Revisar todos los anclajesRevisar la estabilidad del juego.Inspeccionar los niveles de desgaste en pisos, barras, cuerdas y cadenas.ANUALRevisar todos los sistemas de anclajeLimpiar a fondoRevisar la estructura de soporteRevisar la condición de los paneles lacados.Una vez se hayan hecho las respectivas revisiones, se deben tomar las medidas requeridas para el buen funcionamiento de cada juego.OBSERVACIONESValor a todo costo, incluyendo suministro, transporte armado, obra civil e instalación de los juegos en el lugar indicado y mantenimiento básico por cinco años, en las condiciones requeridas por el fabricante para hacer efectivas las garantías (No cubre vandalismo).La seguridad e integridad del juego debe cumplir como mínimo con la certificación EN 1176 o equivalente NTC 5600.Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Las unidades deben contar con una placa que permita identificar el producto, con mínimo los siguientes datos: Nombre del fabricante referencia o código serial identificación de la norma que lo certifica rango etario de uso (edad)							
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 104.130,00	\$ 41.652,00
	106009	Material	JuegoMuellepaneleslateralesformasludicas2-8a	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.070.576,00	\$ 8.070.576,00
	16116	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(60x60)Exc-sin ref/sinForm H=0.60	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 193.324,51	\$ 193.324,51
15983	Juego Muelle Balancín Doble 4-12 años Cap: 2 niños			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 168.474,47	

Balancearse, encontrarse.MATERIALESLos postes son de acero galvanizado, de 110 mm de diámetro. Los tubos, de 60 mm de diámetro, son de acero lacado, garantizando la longevidad y la estética del juego a lo largo de los años. Los reposapiés están elaborados en caucho con propiedades amortiguadoras, y dotados de relieves antideslizantes. Los muelles son de acero 35SCD6. La superficie del muelle se trata después con granalla pretensada con capas de preparación de zinc y 2 capas de polvo de poliéster de 100 micrones. La pieza de fijación en poliamida cargada garantiza una longevidad y una seguridad excepcional al sistema. La tornillería es de acero inoxidable y está protegida por cápsulas anti vandalismo en poliamida.GARANTIAS:2 años contra todo defecto o tara de fabricación para el resto de componentes de los equipos. 5 años para los fallos estructurales de los equipos de juego y deportivos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre; Los muelles, las partes plásticas moldeadas o rotomoldeadas (excepto sistemas móviles o mecánicos). Las conexiones y montaje de los elementos de cuerda. 10 años para los fallos estructurales de los equipos de juego y deportivos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre: Las piezas metálicas excepto muelles, sistemas móviles o mecánicos y tornillería). Las piezas de plástico de alta densidad (excepto sistemas móviles o mecánicos). Los paneles de contrachapado y de material "Compact" antideslizantes. Los postes de madera. 25 años para los fallos estructurales de los equipos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre: Los paneles de contrachapado lacado, los paneles compact coloreados o los de polietileno. Los postes y estructuras en acero galvanizado pintado, acero galvanizado o acero inoxidable. Los tubos en acero inoxidable.Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno).MANTENIMIENTOManejo básico incluido: El alcance del mantenimiento contempla inspección de uniones, cambio de tornillería, repuestos como tapas y capuchones antivandálicos, lavado general del equipo (No contempla repuestos como parales, postes, redes, rodaderos o algún elemento de la estructura) MENSUALRutina visual de inspección para identificar riesgos debido a actos vandálicos o por condiciones específica del clima.Asegurarse que todos los anclajes estén fijosRevisar si faltan piezas o si hay piezas partidasRevisar si las tapas de seguridad están en su puestoCADA TRES MESESRevisión funcional del juego para asegurarse que el equipo este funcionado correctamente.Revisar todos los anclajes.Revisar la estabilidad del juego.Inspeccionar los niveles de desgaste en pisos, barras, cuerdas y cadenas.CADA AÑOREvisar todos los sistemas de anclajes.Inspeccione los sistemas de anclaje.Verifique el estado general de los paneles de colores.Asegúrese de que no haya óxido en el resorte (s).Limpie el equipo a fondo.OBSERVACIONESValor a todo costo, incluyendo suministro, transporte armado, obra civil e instalación de los juegos en el lugar indicado y mantenimiento básico por cinco años, en las condiciones requeridas por el fabricante para hacer efectivas las garantías (No cubre vandalismo).La seguridad e integridad del juego debe cumplir como mínimo con la certificación EN 1176 o equivalente NTC 5600.(Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Las unidades deben contar con una placa que permita identificar el producto, con mínimo los siguientes datos: Nombre del fabricante, referencia o código serial, identificación de la norma que lo certifica, rango etario de uso (edad)

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 104.130,00	\$ 26.032,50
	105816	Material	NO USAR Juego Muelle Balancin Doble 4-12 años Cap:	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	15971	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(45x45)Exc-sin ref)sinForm H=0.80	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 142.441,97	\$ 142.441,97
16029	JUEGO MUELLE RESORTADO SILLA INCLUY(INSTALACIÓN)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 194.506,97

Detalles

Descripción Técnica

Los tableros coloreados y los asientos están elaborados a partir de un materialHPL compacto de 13 mm de espesor.Material robusto, presenta una excelente resistencia contra las inclemencias del tiempo y al vandalismo.Los muelles son de acero 35SCD6. La superficie del muelle se trata después con granalla pretensada con capas de preparación de zinc y 2 capas de polvo de poliéster de 100 micrones. La pieza de fijación en poliamida cargada garantiza una longevidad y una seguridad excepcional al sistema.Las manetas y reposapiés son de plástico poliamida muy resistente. Suministro+transporte+instalaciónUn (1) Dado Conc3.000psi(45x45)Exc-sin ref)sinForm H=0.80

Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 104.130,00	\$ 52.065,00
	15971	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(45x45)Exc-sin ref)sinForm H=0.80	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 142.441,97	\$ 142.441,97

15399	JUEGO MURO DESLIZADERO-IDRD NIÑOS(1-5 AÑOS)Sum+In			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 3.791.746,31
-------	---	--	--	----	------------------	--	----------------	--	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

CONTIENE EXCAVACIÓN CON CARGUE Y RETIRO ; DOS DADOS EN CONCRETO DE 3.000PSI (0.50X0.50M)H=0.55M, SIN REFUERZO Y SIN FORMALETA.INCLUYE TRASIEGOS.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.114,00	\$ 4.114,00
	105168	Material	MURO DESLIZADERO DIS/IDRD NIÑOS (1-5 AÑOS) Sum+Trans	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.519.259,00	\$ 3.519.259,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 299.744,81	\$ 18.883,92
	15394	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(50x50)Exc-sin ref)sinForm H=0.55	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 122.551,09	\$ 245.102,18
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21

15411	JUEGO MURO DESLIZADERO-IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+In	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 480.740,40
-------	--	----	------------------	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica		CONTIENE EXCAVACIÓN CON CARGUE Y RETIRO ; DOS (2) DADOS EN CONCRETO DE 3.000PSI (0.60X0.60M)H=0.70M, SIN REFUERZO Y SIN FORMALETA. INCLUYE TRASIEGOS.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.003,58	\$ 7.003,58
	105174	Material	MURO DESLIZADERO/IDRD NIÑOS(6-12 AÑOS)Su+Tra	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0940	0,00 %	0,0940	\$ 299.744,81	\$ 28.176,01
	15396	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(60x60)Exc-sin refjsinForm H=0.70	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 220.586,80	\$ 441.173,60
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21

16115	Juego muro escalar trepar deslizar:2-8AñosCap:5niñ	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 68.444.880,55
-------	--	----	------------------	----------------	------------------

Detalles									
Descripción Técnica		Juego muro escalar trepar deslizar:2-8AñosCap:5niñosCARACTERISTICASCapacidad: 5 niñosEdad sugerida: 2 a 8 años Altura Crítica de Caída: 2,03 mÁrea de Seguridad: 7.30 m x 5.82 mMedidas por modulo (Largo, Ancho, Alto) 3.44 m x 2.46 m x 2.13 mFunciones ludicas: Deslizarse, Encontrarse, Escalar, Trepar, Atravesar.MATERIALESPaneles: HPL 15mm y paneles de polietileno de alta densidad de 20 mm.Postes: Postes de aluminio 95x95x3mm de sección, con refuerzos interiores de 3mm de espesor, lacados.Pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno, poliamida o PVC.Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 ó AISI-316, hierro zincado y lacado y/o aluminio anodizado EN AW-6063.Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.Cuerdas: cuerda de red. De multifilamento trenzada y recubierta de polipropileno.GARANTIAS15 años en fallos debidos a defectos de producción o descomposición de paneles de HDPE y HPL. Estos paneles presentan máxima estabilidad a la radiaciónultravioleta, aunque con el paso del tiempo podrían matizar su coloración ligeramente.15 años en postes y piezas galvanizadas, aluminio lacado y anodizado, yacero inoxidable (*).15 años de suministro de todas las piezas de repuesto de los juegos a partir de la fecha de venta.10 años contra podredumbres en la madera, fallos estructurales o defabricación.5 años en rotura de muelles, en el lacado de postes metálicos cincados, paneles contrachapados lacados, tornillería y piezas de plástico moldeadas (excepto sistemas móviles o mecánicos)5 años en cuerdas de trepa y contra todo defecto de fabricación o estructural.2 años para el resto de componentes de los equipos.Los precios incluyen transporten e instalación de los juegos en el lugar indicado.PLAN DE MANTENIMIENTO:Trimestralcomprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.omprobar la chapa de deslizamiento que no presente abolladuras ni separaciones con los laterales.Comprobar que los suelos de las torres y la cantonera de tobogán no presente roturas o desperfectos.Verificar que la red de rombos está tensada y sin desfilamentos. Asegurar el estado óptimo de los pasitos de red grises.Comprobar que no haya deformaciones en el polietileno.Asegurar que las agarraderas y las presas del panel trepa están en óptimas condiciones.Asegurar que las barras de seguridad están todas y en su sitio.Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día.Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.Verificar los tapones de los postes.Anualmente verificar las soldaduras de todas las barras de seguridad o descenso.Comprobar todas las cimentaciones.Reporte de Piezas Reemplazadas: Se llevará un reporte de las piezas reemplazadas en cumplimiento del mantenimiento básico contratado. En caso de existir partes no incluidas en el mantenimiento básico, se informará oportunamente IDRD, para ser adquiridas y autorizadas, para su reemplazo.No incluye: Cambio de cuerdas por desgaste normal en sus fibras, cuerdas que hayan sido vandalizadas o cortadas de forma intencional, tapas o tapones ausentes por robo o pérdida, pintura de los elementos por desgaste rayones o graffitis, piezas móviles que requieran cambio por desgaste.OBSERVACIONESValor a todo costo, incluyendo suministro, transporte armado, obra civil e instalación de los juegos en el lugar indicado y mantenimiento básico por cinco años, en las condiciones requeridas por el fabricante para hacer efectivas las garantías (No cubre vandalismo).La seguridad e integridad del juego debe cumplir como mínimo con la certificación EN 1176 o equivalente NTC 5600.(Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Las unidades deben contar con una placa que permita identificar el producto, con mínimo los siguientes datos: Nombre del fabricante,							
Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00	\$ 104.130,00
	106003	Material	Juego muro escalar trepar deslizar:2-8AñosCap:5niñ	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 66.766.495,00	\$ 66.766.495,00
	16117	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(100x60)Exc-sin refjsinForm H=0.6	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 303.816,50	\$ 607.633,00
	16116	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(60x60)Exc-sin refjsinForm H=0.60	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 193.324,51	\$ 966.622,55

20668	Juego Musical Inclusivo Tambores (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap max 2 niños	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 27.352.168,78
-------	--	----	------------------	----------------	------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	13114	Material	Juego Musical Inclusivo Tambores (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap max 2 niños	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 27.228.038,00	\$ 27.228.038,00
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 111.835,62	\$ 6.710,14
	15393	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.60	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 58.710,32	\$ 117.420,64
20667	Juego Musical Inclusivo Xilofono (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap máx 2 niños			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 31.636.451,78

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	13113	Material	Juego Musical Inclusivo Xilofono (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap máx 2 niños	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 31.512.321,00	\$ 31.512.321,00
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 111.835,62	\$ 6.710,14
	15393	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.60	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 58.710,32	\$ 117.420,64
20750	JUEGO NIÑOS CASITA DOBLE ENMALLADA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 37.049.561,72

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 104.130,00	\$ 156.195,00
	106010	Material	JuegoCasita0,5-5 Años Cap: 6 Niños	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 36.034.442,00	\$ 36.034.442,00
	16156	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(40x40)Exc-sin ref)sinForm H=0.60	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 107.365,59	\$ 858.924,72
20662	Juego Ondas de Equilibrio mas 6años Cap: 4 (suministro+instalacion)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 49.830.972,42

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	13077	Material	Juego Ondas de Equilibrio mas 6años Cap: 4 (suministro+instalacion)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 48.736.447,00	\$ 48.736.447,00
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 111.835,62	\$ 12.301,92
	15393	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.60	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 58.710,32	\$ 58.710,32
	16119	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(80x80)Exc-sin ref)sinForm H=0.6	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 341.171,06	\$ 1.023.513,18
20659	Juego Paneles de Salto mas 8años Cap: 1 (suministro+instalacion)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 63.944.587,54

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	13071	Material	Juego Paneles de Salto mas 8años Cap: 1 (suministro+instalacion)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 62.763.671,00	\$ 62.763.671,00
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 111.835,62	\$ 6.710,14
	15393	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.60	UN	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 58.710,32	\$ 1.174.206,40
20661	Juego Pasalera Tambaleante mas 6años Cap: 1 (suministro+instalacion)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 24.899.760,04

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	13076	Material	Juego Pasalera Tambaleante mas 6años Cap: 1 (suministro+instalacion)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.205.116,00	\$ 24.205.116,00
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 111.835,62	\$ 12.301,92
	16119	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(80x80)Exc-sin ref)sinForm H=0.6	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 341.171,06	\$ 682.342,12
15409	JUEGO PASAMANOS COMP.IDRD-NIÑOS(6-12 AÑOS)Sum+Ins			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 480.740,40

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	105789	Material	PosteSujetadorCaninoTuboGalvanizado(Diseño IDRD)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 336.329,00	\$ 336.329,00
	10574	Sub-análisis	Anclaje epóxico 3/8" prof 0.07 m con sikadur 42**	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 11.897,26	\$ 47.589,04
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0200	3,00 %	0,0206	\$ 539.863,63	\$ 11.121,19
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0985	0,00 %	0,0985	\$ 299.744,81	\$ 29.524,86
16511	JUEGO REGADERAS SEGURIDAD PARA TUNEL DE AGUA			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 864.132,51

Detalles										
Descripción Técnica Juego de regaderas de seguridad, activadas por sensor de movimiento para túnel de agua, incluye (15 Duchas 1 sensor)										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.865,13	\$ 16.865,13
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M		UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.337,00	\$ 4.011,00
	106391	Material	ELECTROVALVULA SELENOIDE BRONCE Normalmente Cerrad		??	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106390	Material	REGADERA CABEZA DE DUCHA INCRUSTAR		UN	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106392	Material	Sensor movimiento techo interiores800 w-120 v		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **		JRN	2,7639	0,00 %	2,7639	\$ 305.096,56	\$ 843.256,38
16512	JUEGO REGADERAS SEGURIDAD PARA TUNEL DE AGUA			niños	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 861.525,36

Detalles									
Descripción Técnica Juego de regaderas de seguridad, activadas por sensor de movimiento para túnel de agua sector niños, incluye (3 Duchas 1 sensor)									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.865,13	\$ 16.865,13
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 1.337,00	\$ 1.403,85
	106391	Material	ELECTROVALVULA SELENOIDE BRONCE Normalmente Cerrad	??	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106390	Material	REGADERA CABEZA DE DUCHA INCRUSTAR	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106392	Material	Sensor movimiento techo interiores800 w-120 v	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	2,7639	0,00 %	2,7639	\$ 305.096,56	\$ 843.256,38
16798	JUEGO ROTACION 4 USUARIOS ALTURA 2.35 - 6 Años			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 59.436.692,71

Detalles	
Descripción Técnica	JUEGO ROTACION 4 USUARIOS CARACTERÍSTICAS Capacidad: 4 niños Edad sugerida: 6 + Altura Crítica de Caída: 2.35 m Área de Seguridad: 6.70 m Medidas por módulo (Diámetro de 3.040 m) Funciones lúdicas: girar MATERIAL ES Componentes metálicos las

• Carga: 2.000 mts de seguridad. • Dimensiones por módulo (plancha de 60x70 m) anclajes resacas, grampas y cables. Los componentes metálicos y piezas de metal están hechas de acero inoxidable, aluminio anodizado o pintado o acero galvanizado en caliente, y los componentes de acero son de chorro de arena, tratados con zinc epoxi y pintura en polvo o un recubrimiento de zinc electrodepositado y luego una capa de pintura en polvo. Los componentes de metal tienen excelentes propiedades resistentes a la intemperie y una apariencia acabada, también son reciclables. Cuerdas y redes Todas las cuerdas y redes que utilizamos son de acero reforzado. Las juntas cruciformes son de acero inoxidable. Los sujetadores de cuerda están hechos de plástico resistente, y los sujetadores de eslabones especialmente diseñados se usan en uniones expuestas a grandes cambios de ángulo. Cadenas de oscilación Todas nuestras cadenas de columpios están hechas de acero inoxidable de 6 mm de diámetro, lo que garantiza una protección duradera contra la corrosión, incluso en condiciones exigentes. GARANTIA 25 años: contra fallas debidas a defectos de materiales o producción en componentes estructurales de acero y componentes de acero inoxidable (por ejemplo, deslizadores). • 20 años: contra fallas debidas a defectos de materiales o producción en componentes de HPL y paneles de HDPE. • 15 años: contra fallas debidas a pudrición severa en postes de madera blanda de ingeniería estructural o madera dura modificada, y contra fallas debidas a defectos de producción en acero estructural para componentes de juego altamente dinámicos • 10 años: contra fallas debidas a defectos de fabricación o materiales en maderas blandas de ingeniería no estructural y en todas las partes de acero y metal galvanizado y otras partes no pintadas; contra el fracaso debido a la pudrición severa en Robinia. • 5 años: contra fallas debidas a defectos de materiales o producción en resortes, partes metálicas pintadas (que constituyen corrosión significativa), construcciones de plástico y redes. • 2 años: contra fallas debidas a defectos de materiales o producción de piezas móviles, incluidas partes de caucho (por ejemplo, asientos abatibles, baldosas de caucho), madera contrachapada y para todos los demás productos en general. MANTENIMIENTO Esta incluido 12 mantenimientos al año, los cuales están divididos en 10 inspecciones y 2 mantenimientos mayores. En las inspecciones se realizarán retensionamientos, inspecciones visuales y revisiones de desgaste, ajuste de piezas e informe de anomalías. Para los mantenimientos mayores se incluye limpieza, ajustes de piezas, retensionamientos y cambios de tornillos y tapas que estén desgastados por uso y aplicación de capa protectora de silicona, revisiones de desgaste de piezas. No incluye cambio de piezas por vandalismo, el mantenimiento es un mantenimiento correctivo, los cuales se presentarán informes respectivos y se llevará la trazabilidad con un software especializado para mantenimiento. Estas garantías no incluyen alguno o todos de los siguientes problemas estéticos: Rasguños, abolladuras, desgaste normal, corrosión superficial en piezas metálicas, decoloración natural de superficies y de los colores, la decoloración provocada por terceros o fallas debido al mal uso o vandalismo. 5.- Garantía bajo condiciones costeras o cerca de cursos de agua La instalación en contacto directo con agua salada o clorada: Si la instalación está en contacto directo con el agua clórica o agua marina y sujeto al rocío, cualquier reclamación por fallos de acabado o la corrosión de otros componentes no es aplicable a las garantías del fabricante antes mencionadas. La instalación en áreas costeras: Las instalaciones que se encuentren a 220 metros desde la costa del mar requiere un mantenimiento adicional y tiene una cobertura limitada debido a defectos causados por corrosión. Estos productos sólo están cubiertos por la mitad del periodo de la garantía de un material estándar. MANTENIMIENTO MENSUAL Nos ayuda a reconocer los peligros obvios, consecuencia de actos de vandalismo, ó resultado de las condiciones meteorológicas. Se debe prestar especial atención a las piezas rotas o dañadas, la contaminación, vidrios rotos, residuos animales, etc. La inspección incluye sobre todo un control visual de todos los productos y sus componentes. La inspección debe concentrarse sobre todo en las piezas móviles y tienden a desgastarse. En áreas de juego especialmente frecuentadas deben realizarse inspecciones más detalladas. TRIMESTRAL Durante la visita se realizará un chequeo de rutina a los equipamientos, se realizarán ajustes necesarios y se hará el levantamiento y priorización de partes y componentes que requieren cambio o reparación. Las partes que no sean prioritarias serán programadas para reparación durante el mantenimiento anual. Se informará oportunamente al IDRD, la necesidad de sustituir piezas. • Tubos/postes estructurales: Revisión de tubos/postes si presentan algún daño externo o grietas • Nodos: Revisar si los nodos muestran algún daño externo y la existencia de la tapa de sellamiento • Cuerdas: Verifique el desgaste de la cubierta de hilo de poliamida en todos los tramos de las cuerdas. Inspeccione que no existan hilos de acero expuestos. Se realiza tensión a los tramos de cuerda que se encuentran sueltos • Los sujetadores/conectores: Inspeccionar la resistencia de los conectores en todas las uniones de las cuerdas aceradas. Revisión y cambio de tornillos y gomas menores. ANUAL Se comprobarán los amarres y fijaciones de todas las piezas que conforman las redes, piezas de unión de plástico y metálicas, tornillos de fijación de cuerdas y desgaste en general de estas. Esto implica ajuste de piezas, retensado de cuerdas, reapriete en general, engrasado y recambio de piezas menores sometidas a desgaste como abrazaderas, nodos, tramos de cuerdas, topes (goma o plástico), etc. Cuando el daño sea mayor se procederá a la reposición total de la parte.

previa autorización.Revisar el cubrimiento de las cuerdas y el trenzado de las mismas, verificar si requiere cambio.Abrir todos los nodos existentes en el juego y tensar cada una de las cuerdas.Revisar estabilidad y calidad de las fundicionesDe ser necesario, realizar cambio de piezas rotas. Si es necesario, quite la corrosión del tubo estructural y pinte el tubo con zinc inorgánico. Comprobar estabilidad y ajuste de tubos estructuralesRevisión y cambio de tornillos y gomas menores. • Reporte de Piezas Reemplazadas: Se llevará un reporte de las piezas reemplazadas en cumplimiento del mantenimiento básico contratado. En caso de existir partes no incluidas en el mantenimiento básico, se oportunamente al IDRD, para su compra y reemplazo.No incluye: Cambio de cuerdas por desgaste normal en sus fibras, cuerdas que hayan sido vandalizadas o cortadas de forma intencional, tapas o tapones ausentes por robo o pérdida, pintura de los elementos por desgaste rayones o graffitis, piezas móviles que requieran cambio por desgaste.OBSERVACIONESValor a todo costo, incluyendo suministro, transporte armado e instalación de los juegos en el lugar indicado y mantenimiento básico por cinco años, en las condiciones requeridas por el fabricante para hacer efectivas las garantías (No cubre vandalismo, ni obra civil).La seguridad e integridad del juego debe cumplir como mínimo con la certificación EN 1176 o equivalente NTC 5600.(Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mavor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del

Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00	\$ 104.130,00
	106848	Material	JUEGO ROTACION 4 USUARIOS ALTURA 2.350	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 58.893.548,00	\$ 58.893.548,00
	13988	Sub-análisis	Dado Concr.3.000psi(30x30x1.00)Exc+ret+Refuerz)sin	ML	2,2000	0,00 %	2,2000	\$ 199.552,14	\$ 439.014,71
15407	JUEGO RUEDA GIR.SENC.-IDRD-NIÑOS(1-5 AÑOS)Sum+Inst			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 247.706,27	
Detalles									
Descripción Técnica		CONTIENE EXCAVACIÓN CON CARGUE Y RETIRO ; UN DADO EN CONCRETO DE 3.000PSI (0.30X0.30M)H=0.7M, SIN REFUERZO Y SIN FORMALETA.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.848,34	\$ 3.848,34
	105170	Material	JUEGO RUEDA SENC./IDRD NIÑOS(1-5 AÑOS)Sum+Transp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 299.744,81	\$ 18.883,92
	15396	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(60x60)Exc-sin ref)sinForm H=0.70	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 220.586,80	\$ 220.586,80
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
03932	JUEGO SEGURIDAD CALZADA			UN	Grupo HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR		Valor Unitario	\$ 1.388.292,30	
Detalles Renovacion del juego cada 90 dias.									
Descripción Técnica									
Componentes	003798	Equipo	PROTECTOR PARA OIDO CONTRA RUIDO	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003799	Equipo	RESPIRADOR CONTRA POLVO ARSEG	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3793	Material	BOTA CAUCHO SEGURIDAD EN PVC CON PUNTERA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 57.877,99	\$ 115.755,98
	2117	Material	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO CON RATCHET	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 16.913,01	\$ 33.826,02
	3794	Material	CHALECO REFLECTIVO DE ALTA VISIBILIDAD	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 27.861,01	\$ 55.722,02
	3795	Material	CINTA PROTECTORA /SEGURIDAD (500M)	RLL	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 30.957,01	\$ 1.238,28
	003796	Material	ESTOPEROL REDUCTOR VELOCIDAD 11X3CM.	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.954,00	\$ 3.908,00
	3937	Material	GUANTE CARNAZA REFORZADO LARGO	PAR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 10.061,00	\$ 20.122,00
	003797	Material	MALLA CALATEX 150X120 cm	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 8.332,00	\$ 41.660,00
	3800	Material	SEÑAL TRANSITORIA BARRICADA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 418.764,00	\$ 837.528,00
	003801	Material	SEÑAL TRANSITORIA LAMINA (inst.)	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 139.266,00	\$ 278.532,00
03941	JUEGO SEGURIDAD CONCRETO			UN	Grupo HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR		Valor Unitario	\$ 1.312.448,28	

Detalles Descripción Técnica

Componentes	13110	Material	Juego Torre deslizadero muro escalar tubo y red (suministro+instalacion) 3-12 años Cap 20 niños	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 120.547.132,99	\$ 120.547.132,99
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 111.835,62	\$ 6.710,14
	15393	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin refjsinForm H=0.60	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 58.710,32	\$ 704.523,84
	16156	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(40x40)Exc-sin refjsinForm H=0.60	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 107.365,59	\$ 107.365,59
	16118	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(40x60)Exc-sin refjsinForm H=0.6	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 139.919,97	\$ 139.919,97
16135	Juego TorresRedMuroEscalarRodadero4-14añosCap18niñ			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 151.046.678,08

Detalles

Descripción Técnica

Juego Torres Red Muro Escalar Rodadero 4-14 años Cap:18 niñosCARACTERISTICASCapacidad: 18 niñosEdad sugerida: 4 a 14 años
 Altura Crítica de Caída: 2.77 mÁrea de Seguridad: 51.6 m2Medidas por modulo (Largo, Ancho, Alto) 4.81 m x 4.54 m x 3.88 mFunciones ludicas:
 Deslizarse, Encontrarse, Escalar, TrepamATERIALPaneles: Paneles de polietileno de alta densidad de 20 mm, polietileno alta densidad bicolor de 19 mm y tablero contrachapado antideslizante de 21 mm.Postes: Madera de pino escandinavo tratada en autoclave, clase de riesgo IV.Pintura: 5 en los cantos de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno y poliamida.Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y aluminio anodizado EN AW-6063Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.""Garantías:15 años en fallos debidos a defectos de producción o descomposición de paneles de HDPE y HPL. Estos paneles presentan máxima estabilidad a la radiaciónultravioleta, aunque con el paso del tiempo podrían matizar su coloración ligeramente.15 años en postes y piezas galvanizadas, aluminio lacado y anodizado, yacero inoxidable (*).15 años de suministro de todas las piezas de repuesto de los juegos a partir de la fecha de venta.10 años contra podredumbres en la madera, fallos estructurales o defabricación.5 años en rotura de muelles, en el lacado de postes metálicos cincados, paneles contrachapados lacados, tornillería y piezas de plástico moldeadas (excepto sistemas móviles o mecánicos)5 años en cuerdas de trepa y contra todo defecto de fabricación o estructural.2 años para el resto de componentes de los equipos.GARANTIAS15 años en fallos debidos a defectos de producción o descomposición de paneles de HDPE y HPL. Estos paneles presentan máxima estabilidad a la radiación ultravioleta, aunque con el paso del tiempo podrían matizar su coloración ligeramente.10 años contra podredumbres en la madera, y fallos estructurales de los juegos debido a un defecto del material o tara de fabricación sobre:Postes galvanizadosPiezas de aluminio anodizadoPostes, barras y piezas en acero inoxidable10 años de suministro de todas las piezas de repuesto de los juegos a partir de la fecha de venta.5 años en rotura de muelles, en el lacado de postes metálicos cincados, paneles contrachapados lacados, tornillería y piezas de plástico moldeadas (excepto sistemas móviles o mecánicos)3 años en cuerdas de trepa y contra todo defecto o vicio de fabricación del resto de componentes de los equipos.La garantía no cubre uso y desgaste habitual; ni los daños ocasionados por vandalismo y uso indebido de los equipos.El alcance del mantenimiento contempla inspección visual, Revisión y cambio de tornillos, engrasado y recambio de piezas menores.PLAN DE MANTENIMIENTO:TRIMESTRALComprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.Verificar que la red está tensada y sin desfilamentos. Comprobar la chapa inox de deslizamiento que no presente abolladuras ni separaciones con los laterales de contrachapado.Comprobar que los suelos de las torres, y la cantonera de tobogán no presente roturas o desperfectos. Comprobar que los paneles de polietileno no presenten rozaduras o rayaduras peligrosas. Asegurar que las barras de seguridad están todas y en su sitio. Eliminar la posible aparición de astillas en los largueros, postes y complementos de madera. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones. Verificar los tapones de los postes.ANUALMENTEAsegurar que no haya deformaciones en el polietileno. Analizar y asegurar que los largueros, postes y complementos de madera, no presenten defectos estructurales o que no hayan ladeado. Comprobar todas las cimentaciones.OBSERVACIONESValor a todo costo, incluyendo suministro, transporte armado, obra civil e instalación de los juegos en el lugar indicado y mantenimiento básico por cinco años, en las condiciones requeridas por el fabricante para hacer efectivas las garantías (No cubre vandalismo).La seguridad e integridad del juego debe cumplir como mínimo con la certificación EN 1176 o equivalente NTC 5600.(Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Las unidades deben contar con una placa que permita identificar el producto, con mínimo los siguientes datos: Nombre del fabricante,

Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 104.130,00	\$ 156.195,00
	106020	Material	Juego TorresRedMuroEscalarRodadero4-14añosCap18niñ	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 148.128.621,00	\$ 148.128.621,00
	16117	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(100x60)Exc-sin refjsinForm H=0.6	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 303.816,50	\$ 1.215.266,00
	16116	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(60x60)Exc-sin refjsinForm H=0.60	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 193.324,51	\$ 1.546.596,08

16158	Juego Uniplay Niños:5-12Años (Instalación)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.426.162,57
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Los precios incluyen transporten e instalación de los juegos en el lugar indicado. DADOS EN CONCRETO DE 3.OOOPSI : Siete (7) dados de (60x60x60cm) sin refuerzo y sin formaleta.

03935	JUEGO. PROTECCION CANALIZACION	UN	Grupo HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR	Valor Unitario	\$ 1.388.292,30
-------	--------------------------------	----	-----------------------------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica

16147	JuegoArcoconRecódromo Red y Pasitos (Instalación)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 1.582.880,37
-------	---	----	------------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica • Los precios incluyen transporten e instalación de los juegos en el lugar indicado. **DADOS EN CONCRETO DE 3.000PSI** : Un (1) dado de (60x60x60cm) ; Un (1) Dado (100x60x60cm) y Dos (2) dados de (100x100x60cm) sin refuerzo y sin formaleta.

16148	JuegoBarcoPirataIncluyDiscapMotora(2-8)Instalación	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 3.946.110,94
-------	--	----	------------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica • Los precios incluyen transporten e instalación de los juegos en el lugar indicado. **DADOS EN CONCRETO DE 3.000PSI** : Nueve (9) dados de (60x60x60cm) ; Cuatro (4) Dados (100x60x60cm) y Cinco (5) dados de (75x40x60cm) sin refuerzo y sin formaleta.

16143	JuegoCabaña-IncluyNiñoDiscap2-6Años(Instalación)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 1.267.331,00
-------	--	----	------------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica Los precios incluyen transporte e instalación de los juegos en el lugar indicado. **DADOS EN CONCRETO DE 3.00PSI** : Cuatro (4) dados de (100x60x60cm) sin refuerzo y sin formaleta.

16797	JuegoCIRCUITO MOTRIZ 1-12 añosCap:51 niñosH=3,80	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 279.395.321,90
-------	--	----	------------------	----------------	-------------------

Descripción Técnica CIRCUITO MOTRIZ 1-12 añosCap:51 niñosH=3,80 CARACTERÍSTICASDimensiones 9.33 m x 9.61 m x 3.82 m Rango etarero de uso 1 a 12 años
Capacidad de niños 51 Altura de caída: 1.97 m, área aferente: 108 m2 MATERIALESLa parte superior del marco está hecha de laminado y pino. Hecho

de laminado, las paredes tienen pequeños paneles de ventana para que los niños puedan mirar. Las redes están hechas de cables de acero duraderos y recubiertos. Las juntas de acero inoxidable cruciforme mantienen los cruces firmemente en su lugar, protegiendo la tela contra el desgaste. Los escalones del puente de peldaños se distinguen claramente de la superficie de seguridad, lo que contribuye a la seguridad general. Componentes metálicos Las piezas de metal están hechas de acero inoxidable, aluminio anodizado o pintado o acero galvanizado en caliente, y los componentes de acero son de chorro de arena, tratados con zinc epoxi y pintura en polvo o un recubrimiento de zinc electrodepositado y luego una capa de pintura en polvo. Los componentes de metal tienen excelentes propiedades resistentes a la intemperie y una apariencia acabada, también son reciclables. Paneles laminados de alta presión (HPL) Utilizamos paneles de alta calidad resistentes y duraderos hechos de laminado de alta presión (HPL). El grosor de los paneles varía de acuerdo con su propósito. La regla básica: 20 mm: suelos 15 mm: paredes de escalada, muros de actividad, largueros de toboganes, pasamanos y techos 10 mm: paneles de juego y paredes decorativas Cuerdas y redes Todas las cuerdas y redes que utilizamos son de acero reforzado. Las juntas cruciformes son de acero inoxidable. Los sujetadores de cuerda están hechos de plástico resistente, y los sujetadores de eslabones especialmente diseñados se usan en uniones expuestas a grandes cambios de ángulo Puños de escalada Los agarres de escalada se han fabricado con materiales de arenisca a presión y diseñados especialmente para roca. Son seguros en el uso y se sienten como materiales de piedra genuinos. Tobogán de madera con superficie deslizante de acero inoxidable Estructura hecha de madera estratificada con capas múltiples. Laminilla en la parte superior de la viga arqueada hecha de laminado de alta presión, protegiendo el lado superior del desgaste y, al mismo tiempo, siendo cómodo de usar. La superficie deslizante de acero inoxidable de 2 mm de grosor permanece limpia en perfecto estado durante años, tiene un bajo nivel de ruido y una larga vida útil cuando se lo mantiene debidamente. Tobogán laminado de alta presión con superficie deslizante de acero inoxidable El tobogán laminado de alta presión requiere menos mantenimiento que un tobogán de madera, es comparable a un tobogán totalmente de acero. La superficie deslizante de acero inoxidable de 2 mm de grosor permanece limpia en perfecto estado durante años, tiene un bajo nivel de ruido y una larga vida útil cuando se lo mantiene debidamente. Túneles y toboganes de tubo Los túneles y los portaobjetos de tubo están hechos de plástico para uso en exteriores con alta temperatura y tolerancia a la intemperie y resistencia al impacto. Sujetadores Los sujetadores están hechos de acero inoxidable o acero recubierto de zinc hotdip. Los tornillos de acero inoxidable de Ø8 mm, que llevan el nombre de nuestro ingeniero de instalación Aippa, están diseñados específicamente para facilitar la instalación. No se deslizan en uso. Además, la forma del tornillo ha sido diseñada para reducir el agrietamiento de la madera. Componentes de junta de caucho adheridos Para una parte de su gama de productos, utiliza componentes fabricados con fragmentos de caucho adheridos, que consisten en gránulos de caucho reciclado pegados con adhesivo de poliuretano resistente a la intemperie. Algunos de estos componentes utilizan una combinación de caucho triturado y caucho natural (EPDM). Rótulas de productos metálicos Las rótulas y las sujeciones del marco están hechas de plástico de poliamida reforzado con fibra de vidrio para uso en exteriores. Tienen alta temperatura y tolerancia a la intemperie y resistencia al impacto. Accesorios GARANTIA 25 años: contra fallas debidas a defectos de materiales o producción en componentes estructurales de acero y componentes de acero inoxidable (por ejemplo, deslizadores). • 20 años: contra fallas debidas a defectos de materiales o producción en componentes de HPL y paneles de HDPE. • 15 años: contra fallas debidas a pudrición severa en postes de madera blanda de ingeniería estructural o madera dura modificada, y contra fallas debidas a defectos de producción en acero estructural para componentes de juego altamente dinámicos • 10 años: contra fallas debidas a defectos de fabricación o materiales en maderas blandas de ingeniería no estructural y en todas las partes de acero y metal galvanizado y otras partes no pintadas; contra el fracaso debido a la pudrición severa en Robinia. • 5 años: contra fallas debidas a defectos de materiales o producción en resortes, partes metálicas pintadas (que constituyen corrosión significativa), construcciones de plástico y redes. • 2 años: contra fallas debidas a defectos de materiales o producción de piezas móviles, incluidas partes de caucho (por ejemplo, asientos abatibles, baldosas de caucho), madera contrachapada y para todos los demás productos en general. MANTENIMIENTO Esta incluido 12 mantenimientos al año, los cuales están divididos en 10 inspecciones y 2 mantenimientos mayores. En las inspecciones se realizarán retensionamientos, inspecciones visuales y revisiones de desgaste, ajuste de piezas e informe de anomalías. Para los mantenimientos mayores se incluye limpieza, ajustes de piezas, retensionamientos y cambios de tornillos y tapas que estén desgastados por uso y aplicación de capa protectora de silicona, revisiones de desgaste de piezas. No incluye cambio de piezas por vandalismo, el mantenimiento es un mantenimiento correctivo, los cuales se presentarán informes respectivos y se llevará la trazabilidad con un software especializado para mantenimiento. OBSERVACIONES Valor a todo costo, incluyendo suministro, transporte armado e instalación de los juegos en el lugar indicado y mantenimiento básico por cinco años, en las condiciones requeridas por el fabricante para hacer efectivas las garantías (No cubre vandalismo, ni obra civil). La seguridad e integridad del juego debe cumplir como mínimo con la certificación EN 1176 o equivalente NTC 5600. (Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Las unidades deben contar con una placa que permita identificar el producto, con mínimo los siguientes datos: Nombre del fabricante, referencia o código serial, identificación de la norma que lo certifica, rango etario de uso (edad)

Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	1,000	0,00 %	1,000	\$ 104.130,00	\$ 104.130,00
	106847	Material	JuegoCIRCUITO MOTRIZ 1-12 añosCap:51 niñosH=3,80	UN	1,000	0,00 %	1,000	\$ 275.481.374,00	\$ 275.481.374,00
	14435	Sub-análisis	Dado concreto 3.000psi 30x30x50 sin refuerzo.	UN	30,000	0,00 %	30,000	\$ 126.993,93	\$ 3.809.817,90
15988	JuegoCircuitoBomberoDeslizaEscalar3-12añosCap:30ni			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 1.386.871,32	

Detalles								
Descripción Técnica			Piezas LLDPE con proteccion UV. Postes de acero galvanizado en caliente de 114 cm de diametro y 2 mm de espesor. Escaleras y plataformas de PVC para proteccion de los niños. Pintura al horno.El precio contempla el ensamblaje y fijación del juego.					
Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00
	15969	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(35x35)Exc-sin refjsinForm H=0.70	UN	14,0000	0,00 %	14,0000	\$ 91.624,38
16126	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 74.700.743,08

Detalles								
Descripción Técnica			Juego Circuito Incluyente Discapacidad Edad de uso: 3-8 Años Capacidad:6 niñosCARACTERISTICASCapacidad MÍN: 6 niñosEdad sugerida: 3 a 8 añosAltura Crítica de Caída: 1.0 mÁrea de Seguridad: 30,3 m2Medidas (Largo, Ancho, Alto) :3,81x2,93x3,12mFunciones lúdicas: Encontrarse, Treparse, deslizarseMATERIALESPaneles: HPL 15mm y paneles de polietileno de alta densidad de 20 mm.Postes: Postes de aluminio 95x95x3mm de seccio'n, con refuerzos interiores de 3mm de espesor, lacados.Pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla de resinas polie'ster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo y con alta resistencia a la meteorizacio'n. Piezas de pla'stico: Polietileno, polipropileno, poliamida o PVC.Piezas meta'licas: Acero S-235, AISI-304 o' AISI-316, hierro zincado y lacado y/o aluminio anodizado EN AW-6063.Tornilleri'a: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 o' AISI-316.Cuerdas: Cuerda de red. De multifilamento trenzada y recubierta de polipropileno.GARANTIAS15 años en fallos debidos a defectos de producción o descomposición de paneles de HDPE y HPL. Estos paneles presentan máxima estabilidad a la radiaciónultravioleta, aunque con el paso del tiempo podrían matizar su coloración ligeramente.15 años en postes y piezas galvanizadas, aluminio lacado y anodizado, yacero inoxidable (*).15 años de suministro de todas las piezas de repuesto de los juegos a partir de la fecha de venta.10 años contra podredumbres en la madera, fallos estructurales o defabricación.5 años en rotura de muelles, en el lacado de postes metálicos cincados, paneles contrachapados lacados, tornillería y piezas de plástico moldeadas (excepto sistemas móviles o mecánicos)5 años en cuerdas de trepa y contra todo defecto de fabricación o estructural.2 años para el resto de componentes de los equipos.Los precios incluyen transporten e instalación de los juegos en el lugar indicado.PLAN DE MANTENIMIENTO:Trimestralcomprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.comprobar la chapa de deslizamiento que no presente abolladuras ni separaciones con los laterales.Comprobar que los suelos de las torres y la cantonera de tobogán no presente roturas o desperfectos.Verificar que la red de rombos está tensada y sin desfilamentos. Asegurar el estado óptimo de los pasitos de red grises.Comprobar que no haya deformaciones en el polietileno.Asegurar que las agarraderas y las presas del panel trepa están en óptimas condiciones.Asegurar que las barras de seguridad están todas y en su sitio.Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día.Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.Verificar los tapones de los postes.Anualmente verificar las soldaduras de todas las barras de seguridad o descenso.Comprobar todas las cimentaciones.Reporte de Piezas Reemplazadas: Se llevará un reporte de las piezas reemplazadas en cumplimiento del mantenimiento básico contratado. En caso de existir partes no incluidas en el mantenimiento básico, se informará oportunamente IDRD, para ser adquiridas y autorizadas, para su reemplazo.No incluye: Cambio de cuerdas por desgaste normal en sus fibras, cuerdas que hayan sido vandalizadas o cortadas de forma intencional, tapas o tapones ausentes por robo o pérdida, pintura de los elementos por desgaste rayones o graffitis, piezas móviles que requieran cambio por desgaste.OBSERVACIONESValor a todo costo, incluyendo suministro, transporte armado, obra civil e instalación de los juegos en el lugar indicado y mantenimiento básico por cinco años, en las condiciones requeridas por el fabricante para hacer efectivas las garantías (No cubre vandalismo).La seguridad e integridad del juego debe cumplir como mínimo con la certificación EN 1176 o equivalente NTC 5600.(Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Las unidades deben contar con una placa que permita identificar el producto, con mínimo los siguientes datos: Nombre del fabricante, referencia o código serial, identificación de la norma que lo certifica, rango etario					
Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 104.130,00
	106007	Material	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 72.473.623,00
	16117	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(100x60)Exc-sin refjsinForm H=0.6	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 303.816,50
	16116	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(60x60)Exc-sin refjsinForm H=0.60	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 193.324,51
16086	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero2-12añoCp:30Niñ			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 145.395.565,57

Detalles								
Descripción Técnica			Juego de circuito Red, Muro, Escalar, Rodadero, plataforma 2-12 años Cap: 30 NiñosCARACTERISTICASCapacidad: 30 niñosEdad sugerida: Mas de 2 años Altura Crítica de Caída: 1.80 mÁrea de Seguridad: 9.68 m x 5.91 mMedidas por modulo (Largo, Ancho					

2 años

Altura Crítica de Caída: 1,00 mÁrea de Seguridad: 5,00 m x 0,51 mMedidas por módulo (Largo, Ancho,

Alto): 6,19 m x 2,67 m x 2,92 mFunciones lúdicas: Deslizarse, Encontrarse, Escalar, Descansar, Manipular, Refugiarse, Trepár, Atravesar.MATERIALESLos tableros se fabrican con HPL (Laminado Alta Presión) de 13 mm de espesor. Compuesto en un 70% de fibras de madera blanda y un 30% de resina termoendurecible, presenta una excelente resistencia contra las inclemencias del tiempo (sol, lluvia, humedad...). Los paneles de color se tratan a base de resinas acrílicas de poliuretanos pigmentados, lo que le garantiza una buena resistencia contra los rayos UV y las degradaciones. Los suelos, las superficies inclinadas están elaborados con paneles de HPL de 12,5 mm de espesor, con relieve antideslizante. Los postes de 125 mm de diámetro y cuadrados de 95 mm son de acero galvanizado pintado, garantizando la longevidad y la robustez de los juegos. El techo está fabricado de polietileno de 10 mm de espesor. Los tubos son de acero inoxidable de 40 mm de Ø, y 2 mm de espesor, garantizando la longevidad y la robustez de los juegos. Los elementos de cuerda se realizan con cable de acero galvanizado recubierto de poliéster. Las esferas de poliamida inyectada garantizan la unión y el mantenimiento de las cuerdas. El tobogán: la superficie deslizando es de acero inoxidable 304 de 2 mm de grosor y está curvada, ondulada y modelada en una sola pieza. Las tomas de escalada están en polipropileno. No son tóxicas, ni inflamables y tienen una gran resistencia frente a golpes y rayos UV. Los tornillos y los complementos de fijación son de acero inoxidable y están protegidos por cápsulas antivandalismo en poliamida.GARANTIAS:2 años contra todo defecto o tara de fabricación para el resto de componentes de los equipos. 5 años para los fallos estructurales de los equipos de juego y deportivos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre; Los muelles, las partes plásticas moldeadas o rotomoldeadas (excepto sistemas móviles o mecánicos). Las conexiones y montaje de los elementos de cuerda. 10 años para los fallos estructurales de los equipos de juego y deportivos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre: Las piezas metálicas excepto muelles, sistemas móviles o mecánicos y tornillería). Las piezas de plástico de alta densidad (excepto sistemas móviles o mecánicos). Los paneles de contrachapado y de material "Compact" antideslizantes. Los postes de madera. 25 años para los fallos estructurales de los equipos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre: Los paneles de contrachapado lacado, los paneles compact coloreados o los de polietileno. Los postes y estructuras en acero galvanizado pintado, acero galvanizado o acero inoxidable. Los tubos en acero inoxidable.Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante.MANTENIMIENTOManejo básico incluido: El alcance del mantenimiento contempla inspección de uniones, cambio de tornillería, repuestos como tapas y capuchones antivandálicos, lavado general del equipo (No contempla repuestos como parales, postes, redes, rodaderos o algún elemento de la estructura) MENSUALRutina visual de inspección para identificar riesgos debido a actos vandálicos o por condiciones específica del clima.Asegurarse que todos los anclajes estén fijosRevisar si faltan piezas o si hay piezas partidasRevisar si las tapas de seguridad están en su puestoCADA TRES MESESRevisión funcional del juego para asegurarse que el equipo este funcionado correctamente.Revisar todos los anclajes.Revisar la estabilidad del juego.Inspeccionar los niveles de desgaste en pisos, barras, cuerdas y cadenas.CADA AÑOREvisar todos los sistemas de anclajes.Limpiar a fondoRevisar la estructura de soporte.OBSERVACIONESValor a todo costo, incluyendo suministro, transporte armado, obra civil e instalación de los juegos en el lugar indicado y mantenimiento básico por cinco años, en las condiciones requeridas por el fabricante para hacer efectivas las garantías (No cubre vandalismo).La seguridad e integridad del juego debe cumplir como mínimo con la certificación EN 1176 o equivalente NTC 5600.(Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Las unidades deben contar con una placa que permita identificar el producto, con mínimo los siguientes datos: Nombre del fabricante, referencia o código serial, identificación de la norma que lo certifica, rango etario de uso (edad).

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 24.761,34	\$ 24.761,34
	105922	Material	JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero2-12añoCp:30Niñ	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 144.624.720,00	\$ 144.624.720,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,3100	3,00 %	0,3193	\$ 594.287,13	\$ 189.755,88
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,8500	0,00 %	0,8500	\$ 411.580,43	\$ 349.843,37
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 219.360,72	\$ 109.680,36
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,8300	0,00 %	0,8300	\$ 116.632,07	\$ 96.804,62
16140	Juegocuerdasestructurapiramidal5-12añosCap15nH=2.5			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 98.463.514,95

Detalles

Descripción Técnica

Juego de cuerdas estructura piramidal 5-12 años Cap: 15 niños H=2,50 mCARACTERÍSTICASCapacidad: 10 - 15 niñosEdad sugerida: Mas de 5 años
Altura Crítica de Caída: 1.23 mÁrea de Seguridad: 5.6 m x 5.6 mMedidas por módulo (Largo, Ancho, Alto): 2.6 m x 2.6 m x 2.5 mFunciones lúdicas:

altura crítica de caída: 1,20 metros de seguridad. 0,90 m x 0,90 m/miembros por módulo (carga, altura, filo). 2,90 m x 2,90 m x 2,90 m miembros radiales. Encontrarse, Escalar, Trepas, Atravesar. MATERIALES Estructura: Marco estructural de tubos de acero de Ø60,3 mm; terminación en base a pintura de zinc epóxico y pintura de terminación poliéster epóxico en polvo. Nodos: Esferas conectoras de aluminio, Ø250mm; terminación en base a pintura de zinc epóxico y pintura de terminación poliéster epóxico en polvo; la red es tensada a las esferas con un sistema de tensión patentado ASTEM TT, asegurando que los conectores de la red no estén en contacto con el usuario por medio de tapas de ebonita de alta duración. Cuerdas: Los cordones exteriores de la cuerda llevan un revestimiento de poliéster, lo que garantiza una resistencia a la abrasión y una durabilidad del color máximas. Nuestros cables de acero, fabricados según la EN 10264, están galvanizados y tienen una robustez de 1770N/mm². Ø16mm. Red espacial: Compuesta por cuerdas unidas con piezas de aluminio fundido. Los puntos de cruce U-Rope están localizados con nudos de aleación de aluminio forjados y duraderos (sin conexiones plásticas); hilos de cable reemplazables in situ (no se requieren herramientas especiales). GARANTÍA Clasificación del material en relación a los años de garantía. Garantía contra fallas estructurales debido a la corrosión, deterioro o defectos de fabricación. 15 AÑOS: Garantía limitada de todos los componentes de acero, rieles, bucles, tubos, peldaños y conectores de aluminio contra fallas estructurales debido a la corrosión, deterioro o defectos de fabricación. 5 AÑOS: Garantía limitada de las cuerdas de polietileno y componentes de goma contra fallas o defectos en los materiales o mano de obra estructural. 2 AÑOS: Garantía limitada contra errores debido a defectos de material para todas las partes móviles y los cojinetes. 2.- Cobertura de Garantía de piezas dañadas. El fabricante garantiza por un año reemplazar las partes del producto o equipo que se encuentre defectuoso de forma gratuita. Aplicable solo si el producto es instalado según las instrucciones del fabricante. 3.- Daños resultantes de actos de vandalismo, uso anormal, instalación incorrecta, y la falta de mantenimiento no están cubiertos por las garantías anteriormente mencionadas. Producto o equipo que no sea instalado de conformidad con el plan de distribución y / o las instrucciones de instalación proporcionadas por el fabricante. Producto o equipo que no se ha mantenido e inspeccionado de conformidad con las instrucciones fabricante. Producto o equipo que ha sido sometido a mal uso, negligencia o accidente que lo haya dañado. Producto o equipo que ha sido objeto de adición, modificación, alteración, reparación o sustitución de partes y piezas por parte de personas que no sean del fabricante o designados del fabricante. 4.- Garantías No aplicables por desgaste, rotura, mal uso o vandalismo. Estas garantías no incluyen alguno o todos de los siguientes problemas estéticos: Rasguños, abolladuras, desgaste normal, corrosión superficial en piezas metálicas, decoloración natural de superficies y de los colores, la decoloración provocada por terceros o fallas debido al mal uso o vandalismo. 5.- Garantía bajo condiciones costeras o cerca de cursos de agua La Instalación en contacto directo con agua salada o clorada: Si la instalación está en contacto directo con el agua clórica o agua marina y sujeto al rocío, cualquier reclamación por fallos de acabado o la corrosión de otros componentes no es aplicable a las garantías del fabricante antes mencionadas. La instalación en áreas costeras: Las instalaciones que se encuentren a 220 metros desde la costa del mar requiere un mantenimiento adicional y tiene una cobertura limitada debido a defectos causados por corrosión. Estos productos sólo están cubiertos por la mitad del periodo de la garantía de un material estándar. MANTENIMIENTO TRIMESTRAL Nos ayuda a reconocer los peligros obvios, consecuencia de actos de vandalismo, ó resultado de las condiciones meteorológicas. Se debe prestar especial atención a las piezas rotas o dañadas, la contaminación, vidrios rotos, residuos animales, etc. La inspección semanal incluye sobre todo un control visual de todos los productos y sus componentes. La inspección debe concentrarse sobre todo en las piezas móviles y tienden a desgastarse. En áreas de juego especialmente frecuentadas deben realizarse inspecciones más detalladas. Durante la visita se realizará un chequeo de rutina a los equipamientos, se realizarán ajustes necesarios y se hará el levantamiento y priorización de partes y componentes que requieren cambio o reparación. Las partes que no sean prioritarias serán programadas para reparación durante el mantenimiento anual. Las partes que requieran atención más inmediata se informará oportunamente IDR, para ser adquiridas y autorizadas, para su reemplazo. • Tubos/postes estructurales: Revisión de tubos/postes si presentan algún daño externo o grietas • Nodos: Revisar si los nodos muestran algún daño externo y la existencia de la tapa de sellamiento • Cuerdas: Verifique el desgaste de la cubierta de hilo de poliamida en todos los tramos de las cuerdas. Inspeccione que no existan hilos de acero expuestos. Se realiza tensión a los tramos de cuerda que se encuentran sueltos • Los sujetadores/conectores: Inspeccionar la resistencia de los conectores en todas las uniones de las cuerdas aceradas. Revisión y cambio de tornillos y gomas menores. ANUAL Se comprobarán los amarres y fijaciones de todas las piezas que conforman las redes, piezas de unión de plástico y metálicas, tornillos de fijación de cuerdas y desgaste en general de estas. Esto implica ajuste de piezas, retensado de cuerdas, reapriete en general, engrasado y recambio de piezas menores sometidas a desgaste como abrazaderas, nodos, tramos de cuerdas, topes (goma o plástico), etc. Cuando el daño sea mayor se procederá se informará oportunamente

IDRD, para ser adquiridas y autorizadas, para su reemplazo.Revisar el cubrimiento de las cuerdas y el trenzado de las mismas, verificar si requiere cambio.Abrir todos los nodos existentes en el juego y tensar cada una de las cuerdas.Revisar estabilidad y calidad de las fundiciones De ser necesario, realizar cambio de piezas rotas. Si es necesario, quite la corrosión del tubo estructural y pinte el tubo con zinc inorgánico. Comprobar estabilidad y ajuste de tubos estructuralesRevisión y cambio de tornillos y gomas menores. • Reporte de Piezas Reemplazadas: Se llevará un reporte de las piezas reemplazadas en cumplimiento del mantenimiento básico contratado. En caso de existir partes no incluidas en el mantenimiento básico, se informará oportunamente IDRD, para ser adquiridas y autorizadas, para su reemplazo.No incluye: Cambio de cuerdas por desgaste normal en sus fibras, cuerdas que hayan sido vandalizadas o cortadas de forma intencional, tapas o tapones ausentes por robo o pérdida, pintura de los elementos por desgaste rayones o graffitis, piezas móviles que requieran cambio por desgaste.OBSERVACIONESValor a todo costo, incluyendo suministro, transporte, obra civil armado e instalación de los juegos en el lugar indicado y mantenimiento básico por cinco años, en las condiciones requeridas por el fabricante para hacer efectivas las garantías (No cubre vandalismo).La seguridad e integridad del juego debe cumplir como mínimo con la certificación EN 1176 o equivalente NTC 5600.(Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Las unidades deben contar con una placa que permita identificar el producto. con mínimo los

Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00	\$ 104.130,00
	106018	Material	Juegocuerdasestructurapiramidal5-12añosCap15nH=2.5	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 96.694.593,99	\$ 96.694.593,99
	16139	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(80x80)Exc-sin refjsinFormH=0.80	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 416.197,74	\$ 1.664.790,96
16795	Juegocuerdaspoliedro 5-12añosCap:40niñosH=3,8			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 240.633.410,44

Detalles

Descripción Técnica

Juego cuerdas poliedro 5-12 años Cap: 40 niños H=3,8CARACTERISTICASCapacidad: 40 NiñosEdad sugerida: 5-12 Años
Altura Crítica de Caída: 1.84 m Área de Seguridad: 72.21 m2Medidas por modulo (Largo, Ancho, Alto): 5.4 x 5.4 x 4.5 mFunciones lúdicas: Deslizarse

Altura Crítica de Caída: 1.04 m Área de Seguridad: 12,21 m² m² medidas por módulo (Largo, Ancho, Alto): 3.4 x 3.4 x 4.3 m³ fundiciones lúdicas. Deslizarse, encontrarse, Manipular, Incluyente, atravesar. MATERIALESEstructura de tubo: Framework-steel, diámetro 60,3 mm (2 3/8 "), tratamiento anticorrosión y acabado de color: chorro de arena y proceso de zinc-epoxi-poliéster sin solvente.Nodos: conectores de bola de aluminio Framework; Diámetro de 250 mm (9 -13/16 "); tratamiento anticorrosión y acabado del color: pulido con arena, sin solvente, proceso de zinc-epoxi-poliéster;Cuerdas: Cuerdas redondas de cuerda en U con alambres galvanizados y cubiertos: cordones externos con fibra de poliéster no abrasiva resistente a los rayos UV (sin polipropileno); cuerda de 16 mm de diámetro (5/8)Red espacial: puntos de cruce de cuerda están localizados con anillos de hoja de trébol de aleación de aluminio forjados y duraderos y bolígrafos de aleación de aluminio forjado (sin conexiones plásticas); in situó cordones de cable reemplazables (no se requieren herramientas especiales)GARANTIASClasificación del material en relación a los años de garantía.Garantía contra fallas estructurales debido a la corrosión, deterioro o defectos de fabricación.15 AÑOS: Garantía limitada de todos los componentes de acero, rieles, bucles, tubos, peldaños y conectores de aluminio contra fallas estructurales debido a la corrosión, deterioro o defectos de fabricación.5 AÑOS: Garantía limitada de las cuerdas de polietileno y componentes de goma contra fallas o defectos en los materiales o mano de obra estructural.2 AÑOS: Garantía limitada contra errores debido a defectos de material para todas las partes móviles y los cojinetes.2.- Cobertura de Garantía de piezas dañadas.El fabricante garantiza por un año reemplazar las partes del producto o equipo que se encuentre defectuoso de forma gratuita. Aplicable solo si el producto es instalado según las instrucciones del fabricante.3.- Daños resultantes de actos de vandalismo, uso anormal, instalación incorrecta, y la falta de mantenimiento no están cubiertos por las garantías anteriormente mencionadas.Producto o equipo que no sea instalado de conformidad con el plan de distribución y / o las instrucciones de instalación proporcionadas por el fabricanteProducto o equipo que no se ha mantenido e inspeccionado de conformidad con las instrucciones fabricanteProducto o equipo que ha sido sometido a mal uso, negligencia o accidente que lo haya dañado.Producto o equipo que ha sido objeto de adición, modificación, alteración, reparación o sustitución de partes y piezas por parte de personas que no sean del fabricante o designados del fabricante4.- Garantías No aplicables por desgaste, rotura, mal uso o vandalismo.Estas garantías no incluyen alguno o todos de los siguientes problemas estéticos: Rasguños, abolladuras, desgaste normal, corrosión superficial en piezas metálicas, decoloración natural de superficies y de los colores, la decoloración provocada por terceros o fallas debido al mal uso o vandalismo.5.- Garantía bajo condiciones costeras o cerca de cursos de agua La Instalación en contacto directo con agua salada o clorada: Si la instalación está en contacto directo con el agua clórica o agua marina y sujeto al rocío, cualquier reclamación por fallos de acabado o la corrosión de otros componentes no es aplicable a las garantías del fabricante antes mencionadas.La instalación en áreas costeras: Las instalaciones que se encuentren a 220 metros desde la costa del mar requiere un mantenimiento adicional y tiene una cobertura limitada debido a defectos causados por corrosión. Estos productos sólo están cubiertos por la mitad del período de la garantía de un material estándar.MANTENIMIENTO trimestralNos ayuda a reconocer los peligros obvios, consecuencia de actos de vandalismo, ó resultado de las condiciones meteorológicas. Se debe prestar especial atención a las piezas rotas o dañadas, la contaminación, vidrios rotos, residuos animales, etc.La inspección semanal incluye sobre todo un control visual de todos los productos y sus componentes. La inspección debe concentrarse sobre todo en las piezas móviles y tienden a desgastarse. En áreas de juego especialmente frecuentadas deben realizarse inspecciones más detalladas.Durante la visita se realizará un chequeo de rutina a los equipamientos, se realizarán ajustes necesarios y se hará el levantamiento y priorización de partes y componentes que requieren cambio o reparación. Las partes que no sean prioritarias serán programadas para reparación durante el mantenimiento anual. Las partes que requieran atención más inmediata serán reemplazadas dentro de la siguiente visita. • Tubos/postes estructurales: Revisión de tubos/postes si presentan algún daño externo o grietas• Nodos: Revisar si los nodos muestran algún daño externo y la existencia de la tapa de sellamiento• Cuerdas: Verifique el desgaste de la cubierta de hilo de poliamida en todos los tramos de las cuerdas. Inspeccione que no existan hilos de acero expuestos.Se realiza tensión a los tramos de cuerda que se encuentran sueltos• Los sujetadores/conectores:Inspeccionar la resistencia de los conectores en todas las uniones de las cuerdas aceradas.Revisión y cambio de tornillos y gomas menores.ANUALSe comprobarán los amarres y fijaciones de todas las piezas que conforman las redes, piezas de unión de plástico y metálicas, tornillos de fijación de cuerdas y desgaste en general de estas. Esto implica ajuste de piezas, retensado de cuerdas, reapriete en general, engrasado y recambio de piezas menores sometidas a desgaste como abrazaderas, nodos, tramos de cuerdas, topes (goma o plástico), etc. Cuando el daño sea mayor se procederá a la reposición total de la parte, previa autorización.Revisar el cubrimiento de las cuerdas y el trenzado de las mismas, verificar si requiere cambio.Abrir todos los nodos existentes en el juego y tensar cada una de las cuerdas.Revisar estabilidad y calidad de las fundiciones De ser necesario, realizar cambio de piezas rotas. Si es necesario, quite la corrosión del tubo estructural y pinte el tubo con zinc inorgánico. Comprobar estabilidad y ajuste de tubos estructurales.Revisión y cambio de tornillos y gomas menores. • Reporte de Piezas Reemplazadas: Se llevará un reporte de las piezas reemplazadas en cumplimiento del mantenimiento básico contratado. En caso de existir partes no incluidas en el mantenimiento básico, se informara oportunamente IDRD, para ser adquiridas y autorizadas, para su reemplazo.No incluye: Cambio de cuerdas por desgaste normal en sus fibras, cuerdas que hayan sido vandalizadas o cortadas de forma intencional, tapas o taponas ausentes por robo o pérdida, pintura de los elementos por desgaste rayones o graffitis, piezas móviles que requieran cambio por desgaste.OBSERVACIONESValor a todo costo, incluyendo suministro, transporte armado e instalación de los juegos en el lugar indicado y mantenimiento básico por cinco años, en las condiciones requeridas por el fabricante para hacer efectivas las garantías (No cubre vandalismo, ni obra civil).La seguridad e integridad del juego debe cumplir como mínimo con la certificación EN 1176 o equivalente NTC 5600.(Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Las unidades deben contar con una placa que permita identificar el producto, con

Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00	\$ 104.130,00
	106048	Material	Juegocuerdaspoliedro 5-12añosCap:40niñosH=4.5m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 240.000.000,00	\$ 240.000.000,00
	15975	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(40x40)Exc-sin refsinForm H=0.85	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 132.320,11	\$ 529.280,44
16157	JuegoDiaboloColump-Incl-Niños:3-12Año(Instalación)		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.122.485,31	

Detalles									
Descripción Técnica		Los precios incluyen transporten e instalación de los juegos en el lugar indicado. DADOS EN CONCRETO DE 3.OOOPSI : Nueve (9) dados de (40x40x60cm)) sin refuerzo y sin formaleta.							
Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 104.130,00	\$ 156.195,00
	16156	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(40x40)Exc-sin refsinForm H=0.60	UN	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 107.365,59	\$ 966.290,31
16125	JuegoFunciónMultiple-Incluy-Niños:3-12Años(12niños		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 71.985.583,31	

Detalles									
Descripción Técnica		Juego Función Múltiple Rodadero, Columpio, Muro escalar 3-12 Años Cap: 12 niñosCARACTERÍSTICASCapacidad: 12 niñosEdad sugerida: De 3 a 12 años Altura Crítica de Caída: 1,4 mÁrea de Seguridad: 8.37 m x 6.13 mMedidas (Largo, Ancho, Alto) 3.5m x 3.27m x 2.9mFunciones lúdicas: Deslizarse, Encontrarse, Escalar, Descansar, Manipular, Columpiarse, Refugiarse, Trepas.MATERIALES Los tableros se fabrican con HPL (Laminado Alta Presión) de 13 mm de espesor. Compuesto en un 70% de fibras de madera blanda y un 30% de resina termoendurecible, presenta una excelente resistencia contra las inclemencias del tiempo (sol, lluvia, humedad...). Los paneles de color se tratan a base de resinas acrílicas de poliuretanos pigmentados, lo que le garantiza una buena resistencia contra los rayos UV y las degradaciones. Los suelos, las superficies inclinadas están elaborados con paneles de HPL de 12,5 mm de espesor, con relieve antideslizante. Los postes de 125 mm de diámetro y cuadrados de 95 mm son de acero galvanizado pintado, garantizando la longevidad y la robustez de los juegos. El techo está fabricado de polietileno de 10 mm de espesor. Los tubos son de acero inoxidable de 40 mm de Ø, y 2 mm de espesor, garantizando la longevidad y la robustez de los juegos. Los elementos de cuerda se realizan con cable de acero galvanizado recubierto de poliéster. Las esferas de poliamida inyectada garantizan la unión y el mantenimiento de las cuerdas. El tobogán: la superficie deslizando es de acero inoxidable 304 de 2 mm de grosor y está curvada, ondulada y modelada en una sola pieza. Las tomas de escalada están en polipropileno. No son tóxicas, ni inflamables y tienen una gran resistencia frente a golpes y rayos UV. Los tornillos y los complementos de fijación son de acero inoxidable y están protegidos por cápsulas antivandalismo en poliamida.GARANTIAS:2 años contra todo defecto o tara de fabricación para el resto de componentes de los equipos. 5 años para los fallos estructurales de los equipos de juego y deportivos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre: Los muelles, las partes plásticas moldeadas o rotomoldeadas (excepto sistemas móviles o mecánicos). Las conexiones y montaje de los elementos de cuerda. 10 años para los fallos estructurales de los equipos de juego y deportivos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre: Las piezas metálicas excepto muelles, sistemas móviles o mecánicos y tornillería). Las piezas de plástico de alta densidad (excepto sistemas móviles o mecánicos). Los paneles de contrachapado y de material "Compact" antideslizantes. Los postes de madera. 25 años para los fallos estructurales de los equipos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre: Los paneles de contrachapado lacado, los paneles compact coloreados o los de polietileno. Los postes y estructuras en acero galvanizado pintado, acero galvanizado o acero inoxidable. Los tubos en acero inoxidable.Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Incluye suministro, transporte e instalación y obra civil.MANTENIMIENTOManejo básico incluido: El alcance del mantenimiento contempla inspección de uniones, cambio de tornillería, repuestos como tapas y capuchones antivandálicos, lavado general del equipo (No contempla repuestos como parales, postes, redes, rodaderos o algún elemento de la estructura) MENSUALRutina visual de inspección para identificar riesgos debido a actos vandálicos o por condiciones específica del clima.Asegurarse que todos los anclajes estén fijosRevisar si faltan piezas o si hay piezas partidasRevisar si las tapas de seguridad están en su puestoCADA TRES MESESRevisión funcional del juego para asegurarse que el equipo este funcionando correctamente.Revisar todos los anclajes.Revisar la estabilidad del juego.Inspeccionar los niveles de desgaste en pisos, barras, cuerdas y cadenas.CADA AÑOREvisar todos los sistemas de anclajes.Limpiar a fondoRevisar la estructura de soporte.OBSERVACIONESValor a todo costo, incluyendo suministro, transporte armado, obra civil e instalación de los juegos en el lugar indicado y mantenimiento básico por cinco años, en las condiciones requeridas por el fabricante para hacer efectivas las garantías (No cubre vandalismo).La seguridad e integridad del juego debe cumplir como mínimo con la certificación EN 1176 o equivalente NTC 5600.(Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Las unidades deben contar con una placa que permita identificar el producto, con mínimo los siguientes datos: Nombre del fabricante, referencia o código serial, identificación de la norma que lo							
Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 104.130,00	\$ 156.195,00
	106006	Material	Juego Funcion Multiple Rodadero, 3-12 AñosCap12niños	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 70.863.098,00	\$ 70.863.098,00
	16156	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(40x40)Exc-sin refsinForm H=0.60	UN	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 107.365,59	\$ 966.290,31

20665	JuegoFuncionMultipleRodaderoRedMuro3-12AñoCap:15ni			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 69.705.565,32
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	106056	Material	JuegoFuncionMultipleRodaderoRedMuro3-12AñoCap:15ni	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 69.008.043,00	\$ 69.008.043,00
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 111.835,62	\$ 6.710,14
	15393	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin refjsinForm H=0.60	UN	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 58.710,32	\$ 410.972,24
	16118	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(40x60)Exc-sin refjsinForm H=0.6	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 139.919,97	\$ 279.839,94
16141	JuegoFusión-1-IncluyNiñoDiscap2-8Años(Instalacion)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.678.385,55
Detalles									
Descripción Técnica Los precios incluyen transporten e instalación de los juegos en el lugar indicado.DADOS EN CONCRETO DE 3.OOOPSI : Cinco (5) dados de (60x60x60cm) y (2) dos dados de (100x60x60cm) sin refuerzo y sin formaleta.									
Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00	\$ 104.130,00
	16117	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(100x60)Exc-sin refjsinForm H=0.6	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 303.816,50	\$ 607.633,00
	16116	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(60x60)Exc-sin refjsinForm H=0.60	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 193.324,51	\$ 966.622,55
16142	JuegoFusión-2-IncluyNiñoDiscap4-14Año(Instalación)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.840.471,06
Detalles									
Descripción Técnica Los precios incluyen transporten e instalación de los juegos en el lugar indicado. DADOS EN CONCRETO DE 3.OOOPSI : Seis (6) dados de (60x60x60cm) y (2) dos dados de (100x60x60cm) sin refuerzo y sin formaleta.									
Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 104.130,00	\$ 72.891,00
	16117	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(100x60)Exc-sin refjsinForm H=0.6	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 303.816,50	\$ 607.633,00
	16116	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(60x60)Exc-sin refjsinForm H=0.60	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 193.324,51	\$ 1.159.947,06
10502	Juegolnf.-Balancin 2 Puestos tub.galv.2"(Sum+Ins)*			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 1.191.188,15
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.076,27	\$ 3.076,27
	3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0083	0,00 %	0,0083	\$ 3.963.002,83	\$ 32.892,92
	102947	Material	Balancin Tubo Galvanizado 2" x 2.00m *(2 Puestos)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 938.837,01	\$ 938.837,01
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 579.990,67	\$ 121.798,04
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2000	30,00 %	0,2600	\$ 146.354,07	\$ 38.052,06
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 56.531,85	\$ 56.531,85
15719	Juegolnf.-Balancin 4 Puestos tub.galv.2"(Sum+Ins)*			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 215.301,82
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.413,12	\$ 3.413,12
	3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 3.963.002,83	\$ 39.630,03
	101372	Material	Balancin 2 Travesaños de 2"x2.50mts (4Puestos)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 579.990,67	\$ 121.798,04
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2000	30,00 %	0,2600	\$ 146.354,07	\$ 38.052,06
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.408,57	\$ 12.408,57
16150	JuegolnInfantCasitaTorcidatoboganIncluyDisc(Instalac			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 2.194.589,46

Detalles

Descripción Técnica • Los precios incluyen transporten e instalación de los juegos en el lugar indicado. DATOS EN CONCRETO DE 3.OOOPSI :Cuatro (4) dados de (60x60x60cm) ; dos (2) dados de (80x60x60cm) ; Un (1) Dado (100x60x60cm) y Un (1) Dado de (100x100x60cm) sin refuerzo y sin formaleta.

Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00	\$ 104.130,00
	16120	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(100x100)Exc-sin refjsinFormH=0.6	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 490.804,68	\$ 490.804,68
	16117	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(100x60)Exc-sin refjsinForm H=0.6	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 303.816,50	\$ 303.816,50
	16116	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(60x60)Exc-sin refjsinForm H=0.60	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 193.324,51	\$ 773.298,04
	16122	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(80x60)Exc-sin refjsinFormH=0.6	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 261.270,12	\$ 522.540,24

16153	JuegoInfantil BotaLocalncluyDisc(2-6 a)Instalación			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 245.389,51
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica • Los precios incluyen transporten e instalación de los juegos en el lugar indicado. DATOS EN CONCRETO DE 3.OOOPSI : Un (1) dado de (60x60x60cm) sin refuerzo y sin formaleta.

Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 104.130,00	\$ 52.065,00
	16116	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(60x60)Exc-sin refjsinForm H=0.60	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 193.324,51	\$ 193.324,51

16155	JuegoInfantilMiniuniverso(>=5 años) (Instalación)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 1.768.920,96
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	------------------------

Detalles

Descripción Técnica • Los precios incluyen transporten e instalación de los juegos en el lugar indicado. DATOS EN CONCRETO DE 3.OOOPSI : Cuatro (4) dados de (80x80x80cm) sin refuerzo y sin formaleta.

Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00	\$ 104.130,00
	16139	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(80x80)Exc-sin refjsinFormH=0.80	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 416.197,74	\$ 1.664.790,96

16154	JuegoInfantilUniverso(>=5años)45Niños(Instalación			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 1.768.920,96
--------------	--	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	------------------------

Detalles

Descripción Técnica • Los precios incluyen transporten e instalación de los juegos en el lugar indicado. DATOS EN CONCRETO DE 3.OOOPSI : Cuatro (4) dados de (80x80x80cm) sin refuerzo y sin formaleta.

Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00	\$ 104.130,00
	16139	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(80x80)Exc-sin refjsinFormH=0.80	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 416.197,74	\$ 1.664.790,96

16152	JuegoInfantiPasadizoSecreto(2-6 años)Instalación			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 3.000.889,60
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	------------------------

Detalles

Descripción Técnica • Los precios incluyen transporten e instalación de los juegos en el lugar indicado. DATOS EN CONCRETO DE 3.OOOPSI :Diez (10) dados de (60x60x60cm) y Tres (3) Dados (100x60x60cm) sin refuerzo y sin formaleta.

Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 104.130,00	\$ 156.195,00
	16117	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(100x60)Exc-sin refjsinForm H=0.6	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 303.816,50	\$ 911.449,50
	16116	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(60x60)Exc-sin refjsinForm H=0.60	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 193.324,51	\$ 1.933.245,10

16144	JuegoLaEstrella-Incluy-Niño2-6AñResor(Instalación)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 234.976,51
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Los precios incluyen transporten e instalación de los juegos en el lugar indicado. DADO EN CONCRETO DE 3.OOOPSI : Un (1) dado de (60x60x60cm) sin refuerzo y sin formaleta.

Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 104.130,00	\$ 41.652,00
	16116	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(60x60)Exc-sin refjsinForm H=0.60	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 193.324,51	\$ 193.324,51

15984	JuegoManipularElementoNaturalArena2-12añosCap:8niñ			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 82.910.603,81
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	-------------------------

Detalles

Descripción Técnica Juego Incluyente manipulación elementos naturales - arena 2-12 años Cap: 8 niñosCARACTERISTICASCapacidad: 8 niñosEdad sugerida: Mas de 2 años
Altura Crítica de Caída: 0,60 mÁrea de Seguridad: 6,8 m x 6,78 mMedidas por modulo (Largo, Ancho, Alto): 3,78 m x 3,73 m x 2,2 mFunciones lúdicas: Manipular. Encontrarse, ImaginarMATERIALES:Los paneles se fabrican con HPL (Laminado Alta Presión) de 13 mm de espesor.Compuesto en un 70% de fibras de madera blanda y un 30% de resina termoendurecible, presenta una excelente resistencia contra las inclemencias del tiempo (sol, lluvia, humedad...). Los paneles de color se tratan a base de resinas acrílicas de poliuretanos pigmentados, lo que le garantiza una buena resistencia contra los rayos UV y las degradaciones. Los postes cuadrados de 95 mm de lado son elaborados en madera de pino laminada y encolada, tratados sin cromo ni arsénico. Exento de astillas, la lámina encolada garantiza una gran solidez y una estabilidad dimensional. Están protegidos contra los ataques de hongos, de insectos y de termitas. Los tubos son de acero inoxidable de Ø 40 mm, garantizando la longevidad y la estética del juego al cabo de los años. Las piezas de unión están moldeadas en poliamida cargada, no tóxicas, no inflamables, resistentes a los choques y a los rayos ultravioletas, garantizando la robustez del juego y la resistencia frente al vandalismo. Las cubetas son de polietileno rotomoldeado. Las partes verdes son de poliamida inyectada que concilia rigidez y solidez. La tornillería en acero inoxidable está protegida por cápsulas anti vandalismo de poliamida."GARANTIAS:2 años contra todo defecto o tara de fabricación para el resto de componentes de los equipos. 5 años para los fallos estructurales de los equipos de juego y deportivos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre; Los muelles, las partes plásticas moldeadas o rotomoldeadas (excepto sistemas móviles o mecánicos). Las conexiones y montaje de los elementos de cuerda. 10 años para los fallos estructurales de los equipos de juego y deportivos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre: Las piezas metálicas excepto muelles, sistemas móviles o mecánicos y tornillería). Las piezas de plástico de alta densidad (excepto sistemas móviles o mecánicos). Los paneles de contrachapado y de material "Compact" antideslizantes. Los postes de madera. 25 años para los fallos estructurales de los equipos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre: Los paneles de contrachapado lacado, los paneles compact coloreados o los de polietileno. Los postes y estructuras en acero galvanizado pintado, acero galvanizado o acero inoxidable. Los tubos en acero inoxidable.Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Incluye suministro, transporte e instalación sin la obra civil.MANTENIMIENTOMantenimiento básico incluido: El alcance del mantenimiento contempla inspección de uniones, cambio de tornillería, repuestos como tapas y capuchones antivandálicos, lavado general del equipo (No contempla repuestos como parales, postes, redes, rodaderos o algún elemento de la estructura) MENSUALRutina visual de inspección para identificar riesgos debido a actos vandálicos o por condiciones especifica del clima.Asegurarse que todos los anclajes estén fijosRevisar si faltan piezas o si hay piezas partidasRevisar si las tapas de seguridad están en su puestoCADA TRES MESESRevisión funcional del juego para asegurarse que el equipo este funcionado correctamente.Revisar todos los anclajes.Revisar la estabilidad del juego.Inspeccionar los niveles de desgaste en pisos, barras, cuerdas y cadenas.CADA AÑOREvisar todos los sistemas de anclajes.Limpiar a fondoRevisar la estructura de soporte.OBSERVACIONESValor a todo costo, incluyendo suministro, transporte armado, obra civil e instalación de los juegos en el lugar indicado y mantenimiento básico por cinco años, en las condiciones requeridas por el fabricante para hacer efectivas las garantías (No cubre vandalismo).La seguridad e integridad del juego debe cumplir como mínimo con la certificación EN 1176 o equivalente NTC 5600.(Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Las unidades deben contar con una placa que permita identificar el producto, con mínimo los siguientes datos: Nombre del fabricante, referencia o código serial, identificación de la norma que lo

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 104.130,00	\$ 41.652,00
	105814	Material	JuegoManipularElementoNaturalArena2-12añosCap:8niñ	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 82.470.458,00	\$ 82.470.458,00
	15392	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin refjsinForm H=0.40	UN	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 44.277,09	\$ 398.493,81
15997	JuegoManipularElementoNaturalArena2-12añosCap:8niñ	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 82.470.458,00				

Detalles
Descripción Técnica Juego Incluyente manipulación elementos naturales - arena 2-12 años Cap: 8 niñosCARACTERISTICASCapacidad: 8 niñosEdad sugerida: Mas de 2 años
Altura Crítica de Caída: 0,60 mÁrea de Seguridad: 6,8 m x 6,78 mMedidas por modulo (Largo, Ancho,

años

Altura Crítica de Caída: 0,00 mÁrea de Seguridad: 0,0 m x 0,70 mMedidas por modulo (Largo, Ancho, Alto): 3,78 m x 3,73 m x 2,2 mFunciones lúdicas: Manipular, Encontrarse, ImaginarMATERIALES:Los paneles se fabrican con HPL (Laminado Alta Presión) de 13 mm de espesor.Compuesto en un 70% de fibras de madera blanda y un 30% de resina termoendurecible, presenta una excelente resistencia contra las inclemencias del tiempo (sol, lluvia, humedad...). Los paneles de color se tratan a base de resinas acrílicas de poliuretanos pigmentados, lo que le garantiza una buena resistencia contra los rayos UV y las degradaciones. Los postes cuadrados de 95 mm de lado son elaborados en madera de pino laminada y encolada, tratados sin cromo ni arsénico. Exento de astillas, la lámina encolada garantiza una gran solidez y una estabilidad dimensional. Están protegidos contra los ataques de hongos, de insectos y de termitas. Los tubos son de acero inoxidable de Ø 40 mm, garantizando la longevidad y la estética del juego al cabo de los años. Las piezas de unión están moldeadas en poliamida cargada, no tóxicas, no inflamables, resistentes a los choques y a los rayos ultravioletas, garantizando la robustez del juego y la resistencia frente al vandalismo. Las cubetas son de polietileno rotomoldeado. Las partes verdes son de poliamida inyectada que concilia rigidez y solidez. La tornillería en acero inoxidable está protegida por cápsulas anti vandalismo de poliamida."GARANTIAS:2 años contra todo defecto o tara de fabricación para el resto de componentes de los equipos. 5 años para los fallos estructurales de los equipos de juego y deportivos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre; Los muelles, las partes plásticas moldeadas o rotomoldeadas (excepto sistemas móviles o mecánicos). Las conexiones y montaje de los elementos de cuerda. 10 años para los fallos estructurales de los equipos de juego y deportivos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre: Las piezas metálicas excepto muelles, sistemas móviles o mecánicos y tornillería). Las piezas de plástico de alta densidad (excepto sistemas móviles o mecánicos). Los paneles de contrachapado y de material "Compact" antideslizantes. Los postes de madera. 25 años para los fallos estructurales de los equipos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre: Los paneles de contrachapado lacado, los paneles compact coloreados o los de polietileno. Los postes y estructuras en acero galvanizado pintado, acero galvanizado o acero inoxidable. Los tubos en acero inoxidable.Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Incluye suministro, transporte e instalación sin la obra civil.MANTENIMIENTOManejo básico incluido: El alcance del mantenimiento contempla inspección de uniones, cambio de tornillería, repuestos como tapas y capuchones antivandálicos, lavado general del equipo (No contempla repuestos como parales, postes, redes, rodaderos o algún elemento de la estructura) MENSUALRutina visual de inspección para identificar riesgos debido a actos vandálicos o por condiciones específicas del clima.Asegurarse que todos los anclajes estén fijosRevisar si faltan piezas o si hay piezas partidasRevisar si las tapas de seguridad están en su puestoCADA TRES MESESRevisión funcional del juego para asegurarse que el equipo este funcionado correctamente.Revisar todos los anclajes.Revisar la estabilidad del juego.Inspeccionar los niveles de desgaste en pisos, barras, cuerdas y cadenas.CADA AÑOREvisar todos los sistemas de anclajes.Limpiar a fondoRevisar la estructura de soporte.OBSERVACIONESValor a todo costo, incluyendo suministro, transporte armado e instalación de los juegos en el lugar indicado y mantenimiento básico por cinco años, en las condiciones requeridas por el fabricante para hacer efectivas las garantías (No cubre vandalismo, ni obra civil).La seguridad e integridad del juego debe cumplir como mínimo con la certificación EN 1176 o equivalente NTC 5600.(Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Las unidades deben contar con una placa que permita identificar el producto, con mínimo los siguientes datos: Nombre del fabricante, referencia o código serial, identificación de la norma que lo

Componentes	105814	Material	JuegoManipularElementoNaturalArena2-12añosCap:8nifi	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 82.470.458,00	\$ 82.470.458,00
16630	JuegoModularToboganTrepadorBotones3a12añosCap:5-10	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 41.017.891,80				

Detalles	Juego modular Tobogan Trepador Botones 3 a 12 años Capacidad: 5-10 niñosCapacidad: 5 a 10 niñosEdad sugerida: 3 a 12 años
Descripción Técnica	Altura Crítica de Caída: 2 0 mÁrea de Seguridad: 6 88 m x 6 60 mMedidas por modulo (Largo, Ancho, Alto): 3 22 x 2 93 x 3 29 mFunciones lúdicas:

Altura Crítica de Caída: 2,0 mÁrea de Seguridad: 0,60 m x 0,60 mMedidas por modulo (Largo, Ancho, Alto): 0,32 x 2,00 x 0,25 mFunciones lúdicas: Deslizarse, Juntarse, Descubrir, Trepador, Compartir, ExperimentarMATERIALAceros: Angulo fijación tobogán curvo: Plancha galvanizada de 2.5mm de espesor.Plataforma triangular, 1.32 x 1.32: Malla metal desplegado (GS 62 x 3) mt2. Materiales: pletina 2" x 3 mm, 2" x 5mm de espesor y plancha de 2.5mm de espesor, revestimiento, Plastisolado a 200°. Trepadores y escalas: Cañería ISO 65 Ø 1 ½" x 2.9mm galvanizada, Cañería ISO 65 Ø 1 ¼" y Ø 1" x 2.6mm galvanizada, Plancha galvanizada de 4mm de espesor y pletina galvanizada 2 ½" x 5mm. Manillas: Cañería ISO65 Ø 1 ¼" x 2.6mm galvanizadas. Botones: Cañería ISO65 Ø 3 x 3.2mm galvanizadas, cañería ISO65 Ø ¾" x 2,3mm galvanizadas y plancha galvanizada de 4mm de espesor. Postes: Cañerías ISO 65 Ø 3 x 3.2mm galvanizadas. Anclajes: Cañerías ISO65 Ø ¾" x 2,9 mm , 1 ½" y ¾" x 2,9 mm de espesor galvanizada y plancha galvanizada de 4mm de espesor. Plásticos: Polietileno Roto moldeado. El polietileno es un material Inofensivo, sin agentes tóxicos, reciclable para el respeto del medio ambiente. Antiestático. Homogéneo, no se astilla, no se agrieta, no estalla ni se rasga. Resistiendo a las inclemencias del ambiente, no absorbe el agua y no se descompone. Los productos fabricados no presentan riesgo de heridas por choques o fricciones. Colores vivos. La incorporación en la masa de pigmentos, más un tratamiento anti UV garantizan excelentes decorados. Las pinturas (grafitis) no se adhieren y pueden retirarse fácilmente. No pueden fijarse (chicle, autoadhesivos, pinturas...) y resiste a la mayoría de los agentes químicos.El polietileno no produce efecto de relámpago. (Efecto relámpago: propagación rápida de una llama a la superficie de un material, sin combustión de la estructura básica en un momento preciso). El material solo se puede quemar mientras permanezca en contacto con una llama en forma directa, pero si ésta se apaga, la combustión se detiene y, en ningún momento, se emiten gases tóxicos.Tratamientos de protección: Aceros: Primer Tratamiento: Pulido, mediante maquina lijadora manual, lija grano 80. Segundo tratamiento: Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C. Enjuague con agua. Tercer Tratamiento- Fosfatizado Químico. Fozin 2 anlaje a pintura. Enjuague con agua. Terminación superficial: Pintura Polvo Poliéster Electro-estática: Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV."GARANTIAEste producto está garantizado contra defectos en sus materiales, errores en su proceso productivo de fabricación y daño originados por una incorrecta instalación hecha por personal del fabricante o supervisada por éste, por un año. Las garantías tendrán vigencia a partir de la fecha de entrega o factura, según corresponda. Todas deben ser validadas por el fabricante luego de que se revise el defecto reportado por el comprador.MANTENIMIENTOSEMESTRALLavado con agua dulce general, de modo de eliminar las acumulaciones de polvo, tierra, sales y otros elementos del ambiente. Revisión y reparación de ralladuras en la pintura, para evitar que pudiera afectar la corrosión. Limpieza y lavado como remoción de pinturas o dibujos (grafitis), aplicación posterior de sello anti-grafiti, lo que evita la penetración del rayado en los elementos. Revisar en forma muy rigurosa toda la dotación de pernos, tornillos y golillas. Reapretar todo aquel que pudiera haberse soltado debido al uso. El juego de cuerdas se debe generar un re-aprete de pernería después de un mes instalado. Revisar todas las fundaciones de anclajes al suelo, cuidando que no se produzcan solturas anormales. Este mantenimiento se realiza dos (2) veces por año en las fechas acordadas previamente con la entidad y se presentan los soportes físicos y digitales a la persona designada por la entidad. El proveedor cubre la reparación y cambio de partes que estén cobijadas por la garantía, en caso de partes que requieran reparación o cambio, pero no estén cubiertas por la garantía (ejemplo: vandalismo entre otros), de existir piezas no cubiertas por la garantía se informara oportunamente a la entidad (Con el fin de evaluar la adquisición, según se estime conveniente). El proveedor cubrirá la mano de obra de la reparación o cambio del mismo elemento. OBSERVACIONESValor a todo costo, incluyendo suministro, transporte armado e instalación de los juegos en el lugar indicado y mantenimiento básico por cinco años, en las condiciones requeridas por el fabricante para hacer efectivas las garantías (No cubre vandalismo, ni obra civil).La seguridad e integridad del juego debe cumplir como mínimo con la certificación EN 1176 o equivalente NTC 5600.(Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante Las unidades deben contar con una placa que permita identificar el producto con mínimo los siguientes datos: Nombre del fabricante

Componentes	106624	Material	JuegoModularToboganTrepadorBotones3a12añosCap:5-10	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 40.401.613,00	\$ 40.401.613,00
	16631	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.30	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 34.108,80	\$ 34.108,80
	16632	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(40x40)Exc-sin ref)sinForm H=0.40	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 72.771,25	\$ 582.170,00
16137	JuegoMuellePanelesFormasLúdicas2-8añosCap:1niño	UN	Grupo MOBILIARIO				Valor Unitario	\$ 12.303.246,51	

Detalles Descripción Técnica Juego muelle con paneles laterales formas lúdicas 2-8 años Capacidad: 1 niño CARACTERÍSTICAS:Capacidad: 1 niñoEdad sugerida: 2 a 8 años
Altura Crítica de Caída: 0.46 mÁrea de Seguridad: 7 m2Medidas por modulo (Largo, Ancho, Alto): 0.36 m x 0.86 m x 0.8 mFunciones lúdicas:

Cumplirse, Equilibrio, ImaginarMATERIALES:Los tableros coloreados y los asientos están elaborados a partir de un material HPL compacto de 13 mm de espesor. Material robusto, presenta una excelente resistencia contra las inclemencias del tiempo y al vandalismo. Los muelles son de acero 35SCD6. La superficie del muelle se trata después con granalla pretensada con capas de preparación de zinc y 2 capas de polvo de poliéster de 100 micrones. La pieza de fijación en poliamida cargada garantiza una longevidad y una seguridad excepcional al sistema. Las manetas y reposapiés son de plástico poliamida muy resistente. La tornillería es de acero inoxidable y está protegida por cápsulas anti vandalismo en poliamida.GARANTIAS:2 años contra todo defecto o tara de fabricación para el resto de componentes de los equipos. 5 años para los fallos estructurales de los equipos de juego y deportivos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre; Los muelles, las partes plásticas moldeadas o rotomoldeadas (excepto sistemas móviles o mecánicos). Las conexiones y montaje de los elementos de cuerda. 10 años para los fallos estructurales de los equipos de juego y deportivos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre: Las piezas metálicas excepto muelles, sistemas móviles o mecánicos y tornillería). Las piezas de plástico de alta densidad (excepto sistemas móviles o mecánicos). Los paneles de contrachapado y de material "Compact" antideslizantes. Los postes de madera. 25 años para los fallos estructurales de los equipos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre: Los paneles de contrachapado lacado, los paneles compact coloreados o los de polietileno. Los postes y estructuras en acero galvanizado pintado, acero galvanizado o acero inoxidable. Los tubos en acero inoxidable.MANTENIMIENTOManejo básico incluido: El alcance del mantenimiento contempla inspección de uniones, cambio de tornillería, repuestos como tapas y capuchones antivandálicos, lavado general del equipo (No contempla repuestos como parales, postes, redes, rodaderos o algún elemento de la estructura) MENSUAL-Rutina visual de inspección para identificar riesgos debidos a actos vandálicos o por condiciones específicas del clima.-Asegurarse que todos los anclajes estén fijos.-Revisar si faltan piezas o si hay piezas partidas.-Revisar si las tapas de seguridad están en su puesto.TRIMESTRALRevisión funcional del juego para asegurarse que el equipo esté funcionando correctamente.Revisar todos los anclajesRevisar la estabilidad del juego.Inspeccionar los niveles de desgaste en pisos, barras, cuerdas y cadenas.ANUALRevisar todos los sistemas de anclajeLimpiar a fondoRevisar la estructura de soporteRevisar la condición de los paneles lacados.Una vez se hayan hecho las respectivas revisiones, se deben tomar las medidas requeridas para el buen funcionamiento de cada juego.OBSERVACIONESValor a todo costo, incluyendo suministro, transporte armado, obra civil e instalación de los juegos en el lugar indicado y mantenimiento básico por cinco años, en las condiciones requeridas por el fabricante para hacer efectivas las garantías (No cubre vandalismo).La seguridad e integridad del juego debe cumplir como mínimo con la certificación EN 1176 o equivalente NTC 5600.Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Las unidades deben contar con una placa que permita identificar el producto, con mínimo los siguientes datos: Nombre del fabricante, referencia o código serial identificación de la norma que lo certifica rango etario de uso (edad)

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 104.130,00	\$ 52.065,00
	106016	Material	JuegoMuellePanelesFormasludicas2-8añosCap:1niño	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.057.857,00	\$ 12.057.857,00
	16116	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(60x60)Exc-sin refjsinForm H=0.60	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 193.324,51	\$ 193.324,51
15982	JuegoMuellePanelesLateralesAnimales2-8años cimenta			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 168.474,47
Detalles									
Descripción Técnica		Especificaciones generales del suelo que se requiere para la instalación de los equipos.Los equipos deberán ser instalados sobre placa de 12 cm de concreto de 3000PSI, reforzada con malla electro soldada tipo EO50 con dilataciones cada tres metros.Edad +De 2 a 8 años Capacidad 1 niñosAltura 0.51 m Dimensiones0.87 x 0.53 x 0.78 m (Altura)INCLUYE TRANSPORTE							
Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 104.130,00	\$ 26.032,50
	15971	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(45x45)Exc-sin refjsinForm H=0.80	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 142.441,97	\$ 142.441,97
15989	JuegoMuellePanelesLateralesAnimales2-8añosCap:1niñ			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 14.469.428,00

Detalles

Descripción Técnica

Juego muelle con paneles laterales forma animales 2-8 años Cap: 1 niño CARACTERÍSTICAS:Capacidad: 1 niñoEdad sugerida: 2 a 8 años

Altura Crítica de Caída: 0.51 mÁrea de Seguridad: 7.5 m2Medidas por modulo (Largo, Ancho, Alto): 0.87 m x 0.53 m x 0.78 mFunciones lúdicas:

Cumplirse, Equilibrio, Encontrase, ImaginarMATERIALES:Los tableros coloreados están elaborados a partir de un material HPL compacto de 13 mm de espesor.Material robusto, presenta una excelente resistencia contra las inclemencias del tiempo y al vandalismo.El asiento se elabora a partir de un material compacto (HPL) de 12,5 mm de espesor con estructura antideslizante.Los muelles son de acero 35SCD6. La superficie del muelle se trata después con granalla pretensada con capas de preparación de zinc y 2 capas de polvo de poliéster de 100 micrones. La pieza de fijación en poliamida cargada garantiza una longevidad y una seguridad excepcional al sistema.Los tubos son de acero inoxidable que garantizan la longevidad y la estética del juego al cabo de los años.La tornillería es de acero inoxidable y está protegida por cápsulas anti vandalismo en poliamida.GARANTIAS:2 años contra todo defecto o tara de fabricación para el resto de componentes de los equipos. 5 años para los fallos estructurales de los equipos de juego y deportivos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre; Los muelles, las partes plásticas moldeadas o rotomoldeadas (excepto sistemas móviles o mecánicos). Las conexiones y montaje de los elementos de cuerda. 10 años para los fallos estructurales de los equipos de juego y deportivos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre: Las piezas metálicas excepto muelles, sistemas móviles o mecánicos y tornillería). Las piezas de plástico de alta densidad (excepto sistemas móviles o mecánicos). Los paneles de contrachapado y de material "Compact" antideslizantes. Los postes de madera. 25 años para los fallos estructurales de los equipos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre: Los paneles de contrachapado lacado, los paneles compact coloreados o los de polietileno. Los postes y estructuras en acero galvanizado pintado, acero galvanizado o acero inoxidable. Los tubos en acero inoxidable.MANTENIMIENTOManejo básico incluido: El alcance del mantenimiento contempla inspección de uniones, cambio de tornillería, repuestos como tapas y capuchones antivandálicos, lavado general del equipo (No contempla repuestos como parales, postes, redes, rodaderos o algún elemento de la estructura) MENSUAL-Rutina visual de inspección para identificar riesgos debidos a actos vandálicos o por condiciones específicas del clima.-Asegurarse que todos los anclajes estén fijos.-Revisar si faltan piezas o si hay piezas partidas.-Revisar si las tapas de seguridad están en su puesto.TRIMESTRALRevisión funcional del juego para asegurarse que el equipo esté funcionando correctamente.Revisar todos los anclajesRevisar la estabilidad del juego.Inspeccionar los niveles de desgaste en pisos, barras, cuerdas y cadenas.ANUALRevisar todos los sistemas de anclajeLimpiar a fondoRevisar la estructura de soporteRevisar la condición de los paneles lacados.Una vez se hayan hecho las respectivas revisiones, se deben tomar las medidas requeridas para el buen funcionamiento de cada juego.OBSERVACIONESValor a todo costo, incluyendo suministro, transporte armado e instalación de los juegos en el lugar indicado y mantenimiento básico por cinco años, en las condiciones requeridas por el fabricante para hacer efectivas las garantías (No cubre vandalismo, ni obra civil).La seguridad e integridad del juego debe cumplir como mínimo con la certificación EN 1176 o equivalente NTC 5600.Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Las unidades deben contar con una placa que permita identificar el producto, con mínimo los siguientes datos: Nombre del fabricante, referencia o código serial identificación de la norma que lo certifica, rango etario de uso (edad).

Componentes	105815	Material	JuegoMuellePanelesLateralesAnimales2-8añosCap:1niñ	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.469.428,00	\$ 14.469.428,00
15990	JuegoMuellePanelesLateralesAnimales2-8añosCap:1niñ	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 14.637.902,47				

Detalles

Descripción Técnica Juego muelle con paneles laterales forma animales 2-8 años Cap: 1 niño CARACTERÍSTICAS:Capacidad: 1 niñoEdad sugerida: 2 a 8 años
Altura Crítica de Caída: 0.51 mÁrea de Seguridad: 7.5 m2Medidas por modulo (Largo. Ancho. Alto): 0.87 m x 0.53 m x 0.78 mFunciones lúdicas:

Cumplirse, Equilibrio, Encontrarse, Imaginar

MATERIALES: Los tableros coloreados están elaborados a partir de un material HPL compacto de 13 mm de espesor. Material robusto, presenta una excelente resistencia contra las inclemencias del tiempo y al vandalismo. El asiento se elabora a partir de un material compacto (HPL) de 12,5 mm de espesor con estructura antideslizante. Los muelles son de acero 35SCD6. La superficie del muelle se trata después con granalla pretensada con capas de preparación de zinc y 2 capas de polvo de poliéster de 100 micrones. La pieza de fijación en poliamida cargada garantiza una longevidad y una seguridad excepcional al sistema. Los tubos son de acero inoxidable que garantizan la longevidad y la estética del juego al cabo de los años. La tornillería es de acero inoxidable y está protegida por cápsulas anti vandalismo en poliamida.

GARANTIAS: 2 años contra todo defecto o tara de fabricación para el resto de componentes de los equipos. 5 años para los fallos estructurales de los equipos de juego y deportivos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre; Los muelles, las partes plásticas moldeadas o rotomoldeadas (excepto sistemas móviles o mecánicos). Las conexiones y montaje de los elementos de cuerda. 10 años para los fallos estructurales de los equipos de juego y deportivos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre: Las piezas metálicas excepto muelles, sistemas móviles o mecánicos y tornillería). Las piezas de plástico de alta densidad (excepto sistemas móviles o mecánicos). Los paneles de contrachapado y de material "Compact" antideslizantes. Los postes de madera. 25 años para los fallos estructurales de los equipos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre: Los paneles de contrachapado lacado, los paneles compact coloreados o los de polietileno. Los postes y estructuras en acero galvanizado pintado, acero galvanizado o acero inoxidable. Los tubos en acero inoxidable.

MANTENIMIENTO Mantenimiento básico incluido: El alcance del mantenimiento contempla inspección de uniones, cambio de tornillería, repuestos como tapas y capuchones antivandálicos, lavado general del equipo (No contempla repuestos como parales, postes, redes, rodaderos o algún elemento de la estructura)

MENSUAL- Rutina visual de inspección para identificar riesgos debidos a actos vandálicos o por condiciones específicas del clima.-Asegurarse que todos los anclajes estén fijos.-Revisar si faltan piezas o si hay piezas partidas.-Revisar si las tapas de seguridad están en su puesto.

TRIMESTRAL Revisión funcional del juego para asegurarse que el equipo esté funcionando correctamente. Revisar todos los anclajes Revisar la estabilidad del juego. Inspeccionar los niveles de desgaste en pisos, barras, cuerdas y cadenas.

ANUAL Revisar todos los sistemas de anclaje Limpiar a fondo Revisar la estructura de soporte Revisar la condición de los paneles lacados. Una vez se hayan hecho las respectivas revisiones, se deben tomar las medidas requeridas para el buen funcionamiento de cada juego.

OBSERVACIONES Valor a todo costo, incluyendo suministro, obra civil, transporte armado e instalación de los juegos en el lugar indicado y mantenimiento básico por cinco años, en las condiciones requeridas por el fabricante para hacer efectivas las garantías (No cubre vandalismo). La seguridad e integridad del juego debe cumplir como mínimo con la certificación EN 1176 o equivalente NTC 5600. Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Las unidades deben contar con una placa que permita identificar el producto, con mínimo los siguientes datos: Nombre del fabricante, referencia o código serial identificación de la norma que lo certifica, rango etario de uso (edad).

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 104.130,00	\$ 26.032,50
	105815	Material	JuegoMuellePanelesLateralesAnimales2-8añosCap:1niñ	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.469.428,00	\$ 14.469.428,00
	15971	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(45x45)Exc-sin ref)sinForm H=0.80	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 142.441,97	\$ 142.441,97
15973	JuegoMuellePanelLateralMediosTransporte2-6añoCap:1n			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 16.843.624,97	

Detalles NO USAR HASTA NO ACTUALIZAR 2018

Descripción Técnica Juego Muelle Panel Lateral Medios Transporte Edad: 0.5-5años Capacidad: 1 usuario CARACTERISTICAS:Capacidad: 5 niñosEdad sugerida: 0.5 A 5

años

Altura Crítica de Caída: 0.46 mÁrea de Seguridad: 8 m2Medidas por modulo (Largo, Ancho, Alto): 0.69 m x 0.78 m x 0.87 mFunciones lúdicas: Columpiarse, Equilibrio, Encontrarse, ImaginarMATERIALES:Los tableros lacados se elaboran a partir de un contrachapado de alta calidad de 22 mm de grosor, compuesto de láminas alternas de abedul. La coloración mediante pulverización electroestática de laca de poliuretano de doble componente sin materiales pesados garantiza una gran resistencia a las potenciales agresiones químicas, como productos de mantenimiento anti-grafiti. El tablero se elabora a partir de un material compacto (HPL) de 12,5 mm de espesor con estructura antideslizante. Los muelles son de acero 35SCD6. La superficie de muelle se trata después con granalla pretensada con capas de preparación de zinc y 2 capas de polvo de poliéster de 100 micrones. La pieza de fijación en poliamida garantiza una longevidad y una seguridad excepcional al sistema. Las manetas y reposapiés son de plástico poliamida muy resistente. La tornillería es de acero inoxidable y está protegida por cápsulas anti vandalismo en poliamida. GARANTIAS:2 años contra todo defecto o tara de fabricación para el resto de componentes de los equipos. 5 años para los fallos estructurales de los equipos de juego y deportivos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre; Los muelles, las partes plásticas moldeadas o rotomoldeadas (excepto sistemas móviles o mecánicos). Las conexiones y montaje de los elementos de cuerda. 10 años para los fallos estructurales de los equipos de juego y deportivos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre: Las piezas metálicas excepto muelles, sistemas móviles o mecánicos y tornillería). Las piezas de plástico de alta densidad (excepto sistemas móviles o mecánicos). Los paneles de contrachapado y de material "Compact" antideslizantes. Los postes de madera. 25 años para los fallos estructurales de los equipos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre: Los paneles de contrachapado lacado, los paneles compact coloreados o los de polietileno. Los postes y estructuras en acero galvanizado pintado, acero galvanizado o acero inoxidable. Los tubos en acero inoxidable.MANTENIMIENToMantenimiento básico incluido: El alcance del mantenimiento contempla inspección de uniones, cambio de tornillería, repuestos como tapas y capuchones antivandálicos, lavado general del equipo (No contempla repuestos como parales, postes, redes, rodaderos o algún elemento de la estructura) MENSUAL-Rutina visual de inspección para identificar riesgos debidos a acatos vandálicos o por condiciones específicas del clima.-Asegurarse que todos los anclajes estén fijos.-Revisar si faltan piezas o si hay piezas partidas.-Revisar si las tapas de seguridad están en su puesto.TRIMESTRALRevisión funcional del juego para asegurarse que el equipo esté funcionando correctamente.Revisar todos los anclajesRevisar la estabilidad del juego.Inspeccionar los niveles de desgaste enpisos, barras, cuerdas y cadenas.ANUALRevisar todos los sistemas de anclajeLimpiar a fondoRevisar la estructura de soporteRevisar la condición de los paneles lacados.Una vez se hayan hecho las respectivas revisiones, se deben tomar las medidas requeridas para el buen funcionamiento de cada juego.OBSERVACIONESValor a todo costo, incluyendo suministro, transporte, obra civil, armado e instalación de los juegos en el lugar indicado y mantenimiento básico por cinco años, en las condiciones requeridas por el fabricante para hacer efectivas las garantías (No cubre vandalismo).La seguridad e integridad del juego debe cumplir como mínimo con la certificación EN 1176 o equivalente NTC 5600.Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante.Las unidades deben contar con una placa que permita identificar el producto, con mínimo los

Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 104.130,00	\$ 52.065,00
	105806	Material	JuegoMuellePanelLateralMediosTransport0.5-5añoCap1	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.649.118,00	\$ 16.649.118,00
	15971	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(45x45)Exc-sin refjsinForm H=0.80	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 142.441,97	\$ 142.441,97
15974	JuegoMuellePanelLateralMedioTransporte2-8añosCap:1	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 16.681.307,97				

Detalles OJO NO USASR HASTA ACTUALIZAR PECIOS 2018

Descripción Técnica JuegoMuellePanelLateralMedioTransporte2-8añosCap:1CARACTERISTICAS:Capacidad: 5 niñosEdad sugerida: 2 a 8 años

Altura Crítica de Caída: 0.46 mArea de Seguridad: 8 m2Medidas por modulo (Largo, Ancho, Alto): 0.46 m x 0.95 m x 0.87 mFunciones lúdicas: Cumpiarse, Equilibrio, Encontrase, ImaginarMATERIALES:Los tableros coloreados y los asientos están elaborados a partir de un material HPL compacto de 13 mm de espesor.Material robusto, presenta una excelente resistencia contra las inclemencias del tiempo y al vandalismo.Los muelles son de acero 35SCD6. La superficie del muelle se trata después con granalla pretensada con capas de preparación de zinc y 2 capas de polvo de poliéster de 100 micrones. La pieza de fijación en poliamida cargada garantiza una longevidad y una seguridad excepcional al sistema.Los tubos son de acero inoxidable que garantizan la longevidad y la estética del juego al cabo de los años.La tornillería es de acero inoxidable y está protegida por cápsulas antivandalismo en poliamida.Las manetas son de plástico poliamida muy resistente.GARANTIAS:2 años contra todo defecto o tara de fabricación para el resto de componentes de los equipos. 5 años para los fallos estructurales de los equipos de juego y deportivos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre; Los muelles, las partes plásticas moldeadas o rotomoldeadas (excepto sistemas móviles o mecánicos). Las conexiones y montaje de los elementos de cuerda. 10 años para los fallos estructurales de los equipos de juego y deportivos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre: Las piezas metálicas excepto muelles, sistemas móviles o mecánicos y tornillería). Las piezas de plástico de alta densidad (excepto sistemas móviles o mecánicos). Los paneles de contrachapado y de material "Compact" antideslizantes. Los postes de madera. 25 años para los fallos estructurales de los equipos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre: Los paneles de contrachapado lacado, los paneles compact coloreados o los de polietileno. Los postes y estructuras en acero galvanizado pintado, acero galvanizado o acero inoxidable. Los tubos en acero inoxidable.Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Incluye suministro, transporte e instalació, con obra civil.MANTENIMIENTOManejo básico incluido: El alcance del mantenimiento contempla inspección de uniones, cambio de tornillería, repuestos como tapas y capuchones antivandálicos, lavado general del equipo (No contempla repuestos como paralelos, postes, redes, rodaderos o algún elemento de la estructura) MENSUAL-Rutina visual de inspección para identificar riesgos debidos a acatós vandálicos o por condiciones específicas del clima.-Asegurarse que todos los anclajes estén fijos.-Revisar si faltan piezas o si hay piezas partidas.-Revisar si las tapas de seguridad están en su puesto.TRIMESTRALRevisión funcional del juego para asegurarse que el equipo esté funcionando correctamente.Revisar todos los anclajesRevisar la estabilidad del juego.Inspeccionar los niveles de desgaste en pisos, barras, cuerdas y cadenas.ANUALRevisar todos los sistemas de anclajeLimpiar a fondoRevisar la estructura de soporteRevisar la condición de los paneles lacados.Una vez se hayan hecho las respectivas revisiones, se deben tomar las medidas requeridas para el buen funcionamiento de cada juego.OBSERVACIONESValor a todo costo, incluyendo suministro, transporte, obra civil, armado e instalación de los juegos en el lugar indicado y mantenimiento básico por cinco años, en las condiciones requeridas por el fabricante para hacer efectivas las garantías (No cubre vandalismo).La seguridad e integridad del juego debe cumplir como mínimo con la certificación EN 1176 o equivalente NTC 5600.(Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Las unidades deben contar con una placa que permita identificar el producto, con mínimo los

Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 104.130,00	\$ 52.065,00
	105805	Material	JuegoMuellePanelLateralMedioTransporte2-8añosCap:1	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.486.801,00	\$ 16.486.801,00
	15971	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(45x45)Exc-sin refjsinForm H=0.80	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 142.441,97	\$ 142.441,97
16149	JuegoMuroActivoIncluyDiscapMotora(1-4a)Instalacion	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 1.650.726,08				

Detalles

Descripción Técnica • Los precios incluyen transporten e instalación de los juegos en el lugar indicado. DATOS EN CONCRETO DE 3.00PSI : Ocho (8) dados de (60x60x60cm) sin refuerzo y sin formaleta.

Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00	\$ 104.130,00
	16116	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(60x60)Exc-sin refjsinForm H=0.60	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 193.324,51	\$ 1.546.596,08

16133	JuegoMuroIncluyenteManipularAtravesar1-4añosCap:6n	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 20.743.097,08				
-------	--	----	------------------	----------------	------------------	--	--	--	--

Detalles

Descripción Técnica Juego Muro interactivo incluyente, manipular y atravesar 1-4 Cap: 6 niñosCARACTERISTICASCapacidad: 6 niñosEdad sugerida: 1 a 4 años

Altura Crítica de Caída: 0.20 mÁrea de Seguridad: 5.00 m²Medidas por modulo (Largo, Ancho, Alto): 0.20 m x 0.40 m x 0.04 mFunciones lúdicas: Cumpiarse, Equilibrio, Encontrase, ImaginarMATERIALES:Los tableros coloreados y los asientos están elaborados a partir de un material HPL compacto de 13 mm de espesor.Material robusto, presenta una excelente resistencia contra las inclemencias del tiempo y al vandalismo.Los muelles son de acero 35SCD6. La superficie del muelle se trata después con granalla pretensada con capas de preparación de zinc y 2 capas de polvo de poliéster de 100 micrones. La pieza de fijación en poliamida cargada garantiza una longevidad y una seguridad excepcional al sistema.Los tubos son de acero inoxidable que garantizan la longevidad y la estética del juego al cabo de los años.La tornillería es de acero inoxidable y está protegida por cápsulas antivandalismo en poliamida.Las manetas son de plástico poliamida muy resistente.GARANTIAS:2 años contra todo defecto o tara de fabricación para el resto de componentes de los equipos. 5 años para los fallos estructurales de los equipos de juego y deportivos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre; Los muelles, las partes plásticas moldeadas o rotomoldeadas (excepto sistemas móviles o mecánicos). Las conexiones y montaje de los elementos de cuerda. 10 años para los fallos estructurales de los equipos de juego y deportivos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre: Las piezas metálicas excepto muelles, sistemas móviles o mecánicos y tornillería). Las piezas de plástico de alta densidad (excepto sistemas móviles o mecánicos). Los paneles de contrachapado y de material "Compact" antideslizantes. Los postes de madera. 25 años para los fallos estructurales de los equipos debidos a un defecto de material o tara de fabricación sobre: Los paneles de contrachapado lacado, los paneles compact coloreados o los de polietileno. Los postes y estructuras en acero galvanizado pintado, acero galvanizado o acero inoxidable. Los tubos en acero inoxidable.Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Incluye suministro, transporte e instalació, con obra civil.MANTENIMIENTOManejo básico incluido: El alcance del mantenimiento contempla inspección de uniones, cambio de tornillería, repuestos como tapas y capuchones antivandálicos, lavado general del equipo (No contempla repuestos como paralelos, postes, redes, rodaderos o algún elemento de la estructura) MENSUAL-Rutina visual de inspección para identificar riesgos debidos a acatós vandálicos o por condiciones específicas del clima.-Asegurarse que todos los anclajes estén fijos.-Revisar si faltan piezas o si hay piezas partidas.-Revisar si las tapas de seguridad están en su puesto.TRIMESTRALRevisión funcional del juego para asegurarse que el equipo esté funcionando correctamente.Revisar todos los anclajesRevisar la estabilidad del juego.Inspeccionar los niveles de desgaste en pisos, barras, cuerdas y cadenas.ANUALRevisar todos los sistemas de anclajeLimpiar a fondoRevisar la estructura de soporteRevisar la condición de los paneles lacados.Una vez se hayan hecho las respectivas revisiones, se deben tomar las medidas requeridas para el buen funcionamiento de cada juego.OBSERVACIONESValor a todo costo, incluyendo suministro, transporte, obra civil, armado e instalación de los juegos en el lugar indicado y mantenimiento básico por cinco años, en las condiciones requeridas por el fabricante para hacer efectivas las garantías (No cubre vandalismo).La seguridad e integridad del juego debe cumplir como mínimo con la certificación EN 1176 o equivalente NTC 5600.(Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Las unidades deben contar con una placa que permita identificar el producto, con mínimo los

Altura Crítica de Caída: 0,20 mÁrea de Seguridad: 5,86 m x 5,42 mMedidas por modulo (Largo, Ancho, Alto): 2,86 m x 2,42 m x 0,94 mFunciones lúdicas: Encontrarse, manipular, atravesar.MATERIALESPaneles: Paneles de polietileno de alta densidad de 20 mm y bicolor de 19 mm.Postes: Madera laminada de pino escandinavo tratada en autoclave clase de riesgo IV.Piezas de plástico: Polietileno y polipropileno.Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y aluminio EN AW 5754-H111.Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267 y AISI-304."GARANTIAS15 años en fallos debidos a defectos de producción o descomposición de paneles de HDPE y HPL. Estos paneles presentan máxima estabilidad a la radiación ultravioleta, aunque con el paso del tiempo podrían matizar su coloración ligeramente.10 años contra podredumbres en la madera, y fallos estructurales de los juegos debido a un defecto del material o tara de fabricación sobre.Postes galvanizadosPiezas de aluminio anodizadoPostes, barras y piezas en acero inoxidable10 años de suministro de todas las piezas de repuesto de los juegos a partir de la fecha de venta.5 años en rotura de muelles, en el lacado de postes metálicos cincados, paneles contrachapados lacados, tornillería y piezas de plástico moldeadas (excepto sistemas móviles o mecánicos)3 años en cuerdas de trepa y contra todo defecto o vicio de fabricación del resto de componentes de los equipos.La garantía no cubre uso y desgaste habitual; ni los daños ocasionados por vandalismo y uso indebido de los equipos.MANTENIMIENTOEl alcance del mantenimiento contempla inspección visual, Revisión y cambio de tornillos, engrasado y recambio de piezas menores.PLAN DE MANTENIMIENTO:TRIMESTRALComprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día.Comprobar que los paneles de polietileno no presenten rozaduras o rayaduras peligrosas.Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.ANUALMENTE Analizar y asegurar que los largueros, postes y complementos de madera, no presenten defectos estructurales o que no hayan ladeado.Asegurar que no haya deformaciones en el polietileno.Comprobar todas las cimentaciones.OBSERVACIONESValor a todo costo, incluyendo suministro, transporte armado, obra civil e instalación de los juegos en el lugar indicado y mantenimiento básico por cinco años, en las condiciones requeridas por el fabricante para hacer efectivas las garantías (No cubre vandalismo).La seguridad e integridad del juego debe cumplir como mínimo con la certificación EN 1176 o equivalente NTC 5600.(Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Las unidades deben contar con una placa que permita identificar el producto, con mínimo los siguientes datos: Nombre del fabricante, referencia o código serial, identificación de la norma que lo

Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00	\$ 104.130,00
	106014	Material	JuegoMuroIncluyenteManipularAtravesar1-4añosCap:6n	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.092.371,00	\$ 19.092.371,00
	16116	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(60x60)Exc-sin refjsinForm H=0.60	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 193.324,51	\$ 1.546.596,08

16136	JuegoPasadizoDeslizaderoManipular2-6 añosCap:8niño	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 80.000.889,60
-------	--	----	------------------	----------------	------------------

Detalles

Descripción Técnica

Juego Pasadizo, deslizadero, manipular 2-6 años Capacidad: 8 niñosCARACTERISTICASCapacidad: 8 niñosEdad sugerida: 2 a 6 años
Altura Crítica de Caída: 0,50 mÁrea de Seguridad: 10,00 m x 7,91 mMedidas por modulo (Largo, Ancho, Alto): 6,50 m x 5,10 m x 1,70 m Funciones lúdicas: Deslizarse, Encontrarse, imaginarMATERIALESPaneles: Paneles de polietileno de alta densidad de 20 mm y tablero contrachapado antideslizante de 21 mm.Postes: Madera de pino escandinavo tratada en autoclave, clase de riesgo IV.Pintura: 5 en los cantos de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno y poliamida.Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y aluminio anodizado EN AW-6063Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316."GARANTIAS15 años en fallos debidos a defectos de producción o descomposición de paneles de HDPE y HPL. Estos paneles presentan máxima estabilidad a la radiación ultravioleta, aunque con el paso del tiempo podrían matizar su coloración ligeramente.10 años contra podredumbres en la madera, y fallos estructurales de los juegos debido a un defecto del material o tara de fabricación sobre.Postes galvanizadosPiezas de aluminio anodizadoPostes, barras y piezas en acero inoxidable10 años de suministro de todas las piezas de repuesto de los juegos a partir de la fecha de venta.5 años en rotura de muelles, en el lacado de postes metálicos cincados, paneles contrachapados lacados, tornillería y piezas de plástico moldeadas (excepto sistemas móviles o mecánicos)3 años en cuerdas de trepa y contra todo defecto o vicio de fabricación del resto de componentes de los equipos.La garantía no cubre uso y desgaste habitual; ni los daños ocasionados por vandalismo y uso indebido de los equipos.MANTENIMIENTOEl alcance del mantenimiento contempla inspección visual, Revisión y cambio de tornillos, engrasado y recambio de piezas menores.PLAN DE MANTENIMIENTO:TRIMESTRALComprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día.Comprobar que los paneles de polietileno no presenten rozaduras o rayaduras peligrosas.Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.ANUALMENTE Analizar y asegurar que los largueros, postes y complementos de madera, no presenten defectos estructurales o que no hayan ladeado.Asegurar que no haya deformaciones en el polietileno.Comprobar todas las cimentaciones.OBSERVACIONESValor a todo costo, incluyendo suministro, transporte armado, obra civil e instalación de los juegos en el lugar indicado y mantenimiento básico por cinco años, en las condiciones requeridas por el fabricante para hacer efectivas las garantías (No cubre vandalismo).La seguridad e integridad del juego debe cumplir como mínimo con la certificación EN 1176 o equivalente NTC 5600.(Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante. Las unidades deben contar con una placa que permita identificar el producto, con mínimo los siguientes datos: Nombre del fabricante,

Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST.(IDRD)	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 104.130,00	\$ 156.195,00
	106015	Material	JuegoPasadizoDeslizaderoManipular2-6 añosCap:8niño	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 77.000.000,00	\$ 77.000.000,00
	16117	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(100x60)Exc-sin ref)sinForm H=0.6	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 303.816,50	\$ 911.449,50
	16116	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(60x60)Exc-sin ref)sinForm H=0.60	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 193.324,51	\$ 1.933.245,10
10501	Juegos Inf. - Balancín en tubo galv. 2" (Inst) **			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 205.409,29
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.076,27	\$ 3.076,27
	3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0083	0,00 %	0,0083	\$ 3.963.002,83	\$ 32.892,92
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 579.990,67	\$ 121.798,04
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2000	30,00 %	0,2600	\$ 146.354,07	\$ 38.052,06
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.590,00	\$ 9.590,00
11023	Juegos infantiles M- 6 Zonal (Sum+Instalación) **			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 3.466.707,50
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26.260,19	\$ 26.260,19
	100408	Material	Juego infantil Modulo M-6 Zonal (Suministro) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	4,1000	5,00 %	4,3050	\$ 594.287,13	\$ 2.558.406,09
	14556	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1: 1: 2 +PREST.**	JRN	0,1050	0,00 %	0,1050	\$ 575.184,04	\$ 60.394,32
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	4,5000	0,00 %	4,5000	\$ 146.354,07	\$ 658.593,32
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 163.053,58	\$ 163.053,58
14244	Juegos infantiles M-3 (Suministro)-STPM *			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 11.205.525,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100395	Material	Juego infantil Modulo M-3 (Sumin) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.205.525,00	\$ 11.205.525,00
10446	Juegos infantiles M-3 (Instalación)-*			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 2.837.782,31
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.102,76	\$ 34.102,76
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	2,7600	3,00 %	2,8428	\$ 579.990,67	\$ 1.648.797,48
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 414.209,59	\$ 331.367,67
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	2,8000	0,00 %	2,8000	\$ 146.354,07	\$ 409.791,40
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 413.723,00	\$ 413.723,00
10227	Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 14.043.307,31
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100395	Material	Juego infantil Modulo M-3 (Sumin) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.205.525,00	\$ 11.205.525,00
	10446	Sub-análisis	Juegos infantiles M-3 (Instalación)-*	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.837.782,31	\$ 2.837.782,31
12412	Juegos infantiles M-3 (Suministro)-STPM **			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 11.205.525,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100395	Material	Juego infantil Modulo M-3 (Sumin) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.205.525,00	\$ 11.205.525,00
10228	Juegos infantiles M-3A (Sum+Instal)-STPM **			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 10.676.540,38

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100396	Material	Juego infantil Modulo M-3A (Sumin) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.695.398,00	\$ 8.695.398,00
	10447	Sub-análisis	Instalación Juego tipo M-3A -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.981.142,38	\$ 1.981.142,38
12413	Juegos infantiles M-3A (Suministro)-STPM **			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 8.695.398,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100396	Material	Juego infantil Modulo M-3A (Sumin) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.695.398,00	\$ 8.695.398,00
10226	Juegos infantiles M-5 Culpio (Sum+Instal) **			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 5.505.213,41

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 45.570,00	\$ 13.671,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26.537,87	\$ 26.537,87
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 99.130,00	\$ 29.739,00
	101509	Material	Juego infantil culpio Modulo M-5 (Sumin)**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.335.909,00	\$ 4.335.909,00
	101711	Material	SOLDADURA 1/8" Ref. 7018	KG	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 18.109,00	\$ 1.448,72
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,9000	2,00 %	0,9180	\$ 545.973,01	\$ 501.203,22
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 300.538,85	\$ 480.862,16
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 413.723,00	\$ 115.842,44
12407	Juegos infantiles M-5 Culpio (Suministro)-STPM *			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 4.335.909,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101509	Material	Juego infantil culpio Modulo M-5 (Sumin)**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.335.909,00	\$ 4.335.909,00
10848	Juegos infantiles M-5 o M-5A Culpio (Desmonte)**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 421.681,77

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 45.570,00	\$ 637,98
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.409,42	\$ 16.409,42
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0290	0,00 %	0,0290	\$ 99.130,00	\$ 2.874,77
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 57.751,00	\$ 20.212,85
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,1200	2,00 %	0,1224	\$ 18.982,00	\$ 2.323,40
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,7800	0,00 %	0,7800	\$ 300.538,85	\$ 234.420,30
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 413.723,00	\$ 144.803,05
10448	Juegos infantiles M-5 o M-5A Culpio (Instalac)**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 1.099.698,23

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 32.566,18	\$ 32.566,18
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,4000	3,00 %	0,4120	\$ 579.990,67	\$ 238.956,16
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 414.209,59	\$ 621.314,39
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 413.723,00	\$ 206.861,50
10568	Juegos infantiles M-5A Columpio (Sum+Instal)-STPM			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 786.633,23
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100537	Material	Juego infantil columpio Modulo M-5A (Sumin+Transp)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12406	Sub-análisis	Instalación de Juego tipo M-5 o 5A-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 786.633,23	\$ 786.633,23
14284	Juegos infantiles Madera (Instalacion) **			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 1.720.748,30
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 91.897,86	\$ 91.897,86
	3767	Mano de Obra	AYUDANTE ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0929	0,00 %	0,0929	\$ 2.167.263,00	\$ 201.338,73
	3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0333	0,00 %	0,0333	\$ 3.963.002,83	\$ 131.967,99
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,9550	5,00 %	1,0028	\$ 579.990,67	\$ 581.614,64
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 219.360,72	\$ 460.657,51
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,9637	30,00 %	1,2528	\$ 146.354,07	\$ 183.352,38
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1690	0,00 %	0,1690	\$ 413.723,00	\$ 69.919,19
10522	Juegos infantiles Madera (Suministro) **			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 4.878.772,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103786	Material	JUEGO INFANTIL EN MADERA(pino patula inmuniz)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.878.772,00	\$ 4.878.772,00
11474	Juegos infantiles Rueda (Desmonte)**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 286.384,39
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.650,60	\$ 7.650,60
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,2541	0,00 %	0,2541	\$ 57.751,00	\$ 14.674,53
	10661	Sub-análisis	Desmonte juegos infantiles **	EVENT	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 155.116,12	\$ 155.116,12
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 219.360,72	\$ 17.548,86
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 223.671,24	\$ 78.284,93
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.109,35	\$ 13.109,35
11475	Juegos infantiles Rueda (Instalac)**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 614.091,26
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.001,43	\$ 6.001,43
	3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 3.963.002,83	\$ 19.815,01
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,7000	5,00 %	0,7350	\$ 579.990,67	\$ 426.293,14
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,7000	30,00 %	0,9100	\$ 146.354,07	\$ 133.182,20

Detalles	
Descripción Técnica	Juego temático de gran escala Barco 2-12 años Cap.: 30 mmEstructuras metálicas: Postes galvanizados con espesor, de acuerdo a normas internacionales, de 2.5 mm y un diámetro de al menos 114 mm, con intensidad y seguridad fuertes; Tratamiento de superficies: Pulverización electrostática, en tubería de acero galvanizado. Pintura en polvo electrostático con tratamiento térmico no tóxico. Zinc epóxico y pintura en polvo. Cumple con normas internacionales.Plataforma: Antideslizante. Recubierto con PVC alemán; 2.2 mm de espesor. Tamaño: 1165 x 1165 mm. Cumple con estándares GB / T7002006 y GB / T27689-2011. Diámetro de orificios es inferior a 8 mm. Cumple con norma EN1176-1: 2008. Partes plásticas: 7-10 mm de espesor; Temperatura aplicable es de -50 a 60 Cúerdas: De alta resistencia, con diámetro de 16 mm; incluye núcleo de acero galvanizado en el interior; luego se cubre con nylon (poliester) trenzado en el exterior.Tobogán: En polietileno de baja densidad lineal (LLDPE); cumple con el estándar de GB / T 4.454-1.996, espesor de 7 a 10 mm"GARANTIAGarantía limitada de 100 años en aluminio y postes verticales de acero falla estructural debido a deterioro, corrosión o mano de obraGarantía limitada de 100 años en hardware contra fallas estructurales debido a deterioro, corrosión o mano de obra.Garantía limitada de 100 años en tapas y abrazaderas de postes contra fallas estructurales debidas a deterioro, corrosión o mano de obraGarantía limitada de 15 años en rieles, peldaños, escaladores rígidos, bucles y cubiertas contra fallas estructurales debidas a deterioro, corrosión y mano de obra.Garantía limitada de 15 años para todos los componentes de HDPE y plásticos moldeados por rotación contra fallas estructurales debidas a materiales o mano de obra.Garantía limitada de 3 años en todos los plásticos moldeados por soplado contra fallas estructurales debido a materiales o mano de obraGarantía limitada de 3 años en centros infantiles y unidades centrales de árboles, todos los modelos.5 años limitada en cables y redes contra el desgaste prematuro debido a un deterioro natural o defectos de fabricación,5 años limitado en piezas móviles contra fallas estructurales debido a materiales o mano de obraGarantía limitada de 1 año para todos los materiales y productos que no estén cubiertos anteriormente en caso de materiales defectuosos o mano de obraLa garantía no incluye mal uso o vandalismo, o desgastes normales por su uso. MANTENIMIENTOEl costo del mantenimiento no incluye piezas que requieran cambio y que no cubra la garantíaEl mantenimiento es básico, apretar tuercas, tornillos, revisión de redes y anclajes y limpieza del elemento en general.Trimestral: Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.Comprobar que los suelos no presenten roturas o desperfectos. Verificar que las uniones estén en buen estado. Comprobar que los paneles de polietileno no presenten rozaduras o rayadas peligrosas. Asegurar que las barras de seguridad están correctas y en su sitio.Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones. Verificar los tapones. Verificar el estado del suelo (baldosa, suelo continuo, arena, hierba.Anualmente: Asegurar que no haya deformaciones en el polietileno. Analizar y asegurar que los largueros, postes y complementos no presenten defectos. Comprobar que las tuercas de los tornillos estén bien apretadas. Verificar las soldaduras de todas las barras de seguridad o descenso. Comprobar todas las cimentaciones.(Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Incluye suministro, transporte e instalación y la obra civil Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante
Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD) JRN 1,0000 0,00 % 1,0000 \$ 104.130,00 \$ 104.130,00
Material	NO USAR Juego TemáticoGranEscalaBarco2-12añosCap:50 UN 1,0000 0,00 % 1,0000 \$ 0,00 \$ 0,00
Sub-análisis	Dado Conc3.500psi(40x40)Exc-sin ref)sinForm H=0.40 UN 46,0000 0,00 % 46,0000 \$ 78.481,38 \$ 3.610.143,48

Deslizarse, Encontrarse, Escalar, Tregar, Atravesar, imaginar.MATERIALESEstructuras metálicas: Postes galvanizados con espesor, de acuerdo a normas internacionales, de 2.5 mm y un diámetro de al menos 114 mm, con intensidad y seguridad fuertes; Tratamiento de superficies: Pulverización electrostática, en tubería de acero galvanizado. Pintura en polvo electrostático con tratamiento térmico no tóxico. Zinc epóxico y pintura en polvo. Cumple con normas internacionales.Plataforma: Antideslizante. Recubierto con PVC alemán; 2.2 mm de espesor. Tamaño: 1165 x 1165 mm. Cumple con estándares GB / T7002006 y GB / T27689-2011. Diámetro de orificios es inferior a 8 mm. Cumple con norma EN1176-1: 2008. Partes plásticas: 7-10 mm de espesor; Temperatura aplicable es de -50 a 60 Cuerdas: De alta resistencia, con diámetro de 16 mm; incluye núcleo de acero galvanizado en el interior; luego se cubre con nylon (poliester) trenzado en el exterior.Tobogán: En polietileno de baja densidad lineal (LLDPE); cumple con el estándar de GB / T 4.454-1.996, espesor de 7 a 10 mm"GARANTÍAGarantía limitada de 100 años en aluminio y postes verticales de acero falla estructural debido a deterioro, corrosión o mano de obraGarantía limitada de 100 años en hardware contra fallas estructurales debido a deterioro, corrosión o mano de obra.Garantía limitada de 100 años en tapas y abrazaderas de postes contra fallas estructurales debidas a deterioro, corrosión o mano de obra.Garantía limitada de 15 años en rieles, peldaños, escaladores rígidos, bucles y cubiertas contra fallas estructurales debidas a deterioro, corrosión y mano de obra.Garantía limitada de 15 años para todos los componentes de HDPE y plásticos moldeados por rotación contra fallas estructurales debidas a materiales o mano de obra.Garantía limitada de 3 años en todos los plásticos moldeados por soplado contra fallas estructurales debido a materiales o mano de obraGarantía limitada de 3 años en centros infantiles y unidades centrales de árboles, todos los modelos.5 años limitada en cables y redes contra el desgaste prematuro debido a un deterioro natural o defectos de fabricación,5 años limitado en piezas móviles contra fallas estructurales debido a materiales o mano de obraGarantía limitada de 1 año para todos los materiales y productos que no estén cubiertos anteriormente en caso de materiales defectuosos o mano de obraLa garantía no incluye mal uso o vandalismo, o desgastes normales por su uso. MANTENIMIENTOEl costo del mantenimiento no incluye piezas que requieran cambio y que no cubra la garantíaEl mantenimiento es básico, apretar tuercas, tornillos, revisión de redes y anclajes y limpieza del elemento en general.Trimestral: Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.Comprobar que los suelos no presenten roturas o desperfectos. Verificar que las uniones estén en buen estado. Comprobar que los paneles de polietileno no presenten rozaduras o rayadas peligrosas. Asegurar que las barras de seguridad están correctas y en su sitio.Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones. Verificar los tapones. Verificar el estado del suelo (baldosa, suelo continuo, arena, hierba.Anuualmente: Asegurar que no haya deformaciones en el polietileno. Analizar y asegurar que los largueros, postes y complementos no presenten defectos. Comprobar que las tuercas de los tornillos estén bien apretadas. Verificar las soldaduras de todas las barras de seguridad o descenso. Comprobar todas las cimentaciones.(Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno). Incluye suministro, transporte e instalación sin la obra civil Para mayor información ver ficha técnica, manual de mantenimiento y de instalación del fabricante

Componentes	105807	Material	NO USAR JuegoTematicoGranEscalaBarco2-12añosCap:50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15986	JuegoTematicoGranEscalaBarco2-12añosCap:50niños(In	UN	Grupo MOBILIARIO				Valor Unitario	\$ 4.338.373,52	

Detalles

Descripción Técnica Cimentacion JuegoTematicoGranEscalaBarco2-12añosCap:50niños(In CIO insumo 105807.(Verificar condiciones de cimentación, según ficha técnica y condiciones del terreno)

Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00	\$ 104.130,00
	15975	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(40x40)Exc-sin refjsinForm H=0.85	UN	32,0000	0,00 %	32,0000	\$ 132.320,11	\$ 4.234.243,52

16151	JuegoTorresAnchas+RedIncluy-Disc(4-14a)Instalacion	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 2.918.057,08
-------	--	----	------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica • Los precios incluyen transporten e instalación de los juegos en el lugar indicado. DATOS EN CONCRETO DE 3.00PSI :Ocho (8) dados de (60x60x60cm) ; Cuatro (4) Dados (100x60x60cm) sin refuerzo y sin formaleta.

Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 104.130,00	\$ 156.195,00
	16117	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(100x60)Exc-sin refjsinForm H=0.6	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 303.816,50	\$ 1.215.266,00
	16116	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(60x60)Exc-sin refjsinForm H=0.60	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 193.324,51	\$ 1.546.596,08

15471	Junta horizontal contraccion concreto con corte**	ML	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 43.251,60
-------	---	----	----------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Juntas de contracción verticales, inducidas por corte con disco diamantado, profundidad min 25% del espesor del muro. Incluye suministro e instalación de bodeces triangulares en ambas caras. (el corte debe realizarse completamente antes de pasadas 14 horas contadas desde el vaciado del concreto) (profundidad de cálculo APU: 10cm)(un metro de junta incluye: o dos cortes por ambas caras a media profundiad o un corte con una profundidad total del 25% del espesor del muro)

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.291,90	\$ 1.291,90
	102715	Material	BOCEL MADERA TRIANGULAR BLANCO(2X2CM) L=2.5M	ML	2,0000	10,00 %	2,2000	\$ 602,94	\$ 1.326,47
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 6.745,00	\$ 674,50
	10127	Sub-análisis	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 13.321,76	\$ 33.304,40
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0222	0,00 %	0,0222	\$ 299.744,81	\$ 6.654,33

12592	Junta vertical corte, contraccion concreto muros*	ML	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 55.137,85
--------------	--	-----------	-----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica Juntas de contracción verticales, inducidas por corte con disco diamantado, profundidad min 25% del espesor del muro. Incluye suministro e instalación de bodecos triangulares en ambas caras. (el corte debe realizarse completamente antes de pasadas 14 horas contadas desde el vaciado del concreto) (profundidad de cálculo APU: 10cm)(un metro de junta incluye: o dos cortes por ambas caras a media profundidad o un corte con una profundidad total del 25% del espesor del muro)

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.133,00	\$ 4.266,00
	31918	Equipo	CRUCETAS CORTAS	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 60,00	\$ 240,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.834,44	\$ 1.834,44
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 722,00	\$ 2.888,00
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,2260	0,00 %	0,2260	\$ 57.751,00	\$ 13.051,73
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	12,5000	5,00 %	13,1250	\$ 20,00	\$ 262,50
	102715	Material	BOCEL MADERA TRIANGULAR BLANCO(2X2CM) L=2.5M	ML	2,0000	10,00 %	2,2000	\$ 602,94	\$ 1.326,47
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 6.745,00	\$ 694,74
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1020	0,00 %	0,1020	\$ 299.744,81	\$ 30.573,97

15473	Junta vertical corte, contraccion concreto skate*	ML	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 42.522,05
--------------	--	-----------	-----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica Juntas de contracción verticales, inducidas por corte con disco diamantado, profundidad min 25% del espesor del recubrimiento. Incluye suministro e instalación de materiales y herramientas. El corte debe realizarse completamente antes de pasadas 14 horas contadas desde el vaciado del concreto) (profundidad de cálculo APU: 10cm). el corte incluye el acero

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,0000	10,00 %	2,2000	\$ 2.133,00	\$ 4.692,60
	31918	Equipo	CRUCETAS CORTAS	DD	6,0000	10,00 %	6,6000	\$ 60,00	\$ 396,00
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,6700	10,00 %	0,7370	\$ 722,00	\$ 532,11
	10127	Sub-análisis	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 13.321,76	\$ 33.304,40
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 299.744,81	\$ 3.596,94

17106	JUNTA AMORTIGUADORA EN CAUCHO JEPTU 1 1/2" HEMBRA	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 74.229,83
--------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.430,29	\$ 1.430,29
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	0,4908	0,00 %	0,4908	\$ 2.618,00	\$ 1.284,91
	107048	Material	JUNTA AMORTIGUADORA EN CAUCHO JEPTU 1 1/2" HEMBRA	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2344	0,00 %	0,2344	\$ 305.096,56	\$ 71.514,63

17108	JUNTA AMORTIGUADORA EN CAUCHO JEPTU 2" HEMBRA	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 75.088,30
--------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.439,45	\$ 1.439,45
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	0,6404	0,00 %	0,6404	\$ 2.618,00	\$ 1.676,57
	106301	Material	JUNTA FLEXIBLE BORRACHA Ø2"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00

11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2359	0,00 %	0,2359	\$ 305.096,56	\$ 71.972,28
13878	Junta de Dilatación sikarod 16mm + sikaflex **		ML	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 55.756,99

Detalles

Descripción Técnica Se ha previsto que la junta deberá ser reconstruida un un 15% de su longitud,con mortero y sika dur 32

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.220,39	\$ 1.220,39
	2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	0,2100	2,00 %	0,2142	\$ 58.456,00	\$ 12.521,28
	100359	Material	SikaRod 16 mm 5/8" (toxement sellasil soporte) **	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 4.910,00	\$ 5.155,50
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 305.096,56	\$ 24.407,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 415.070,00	\$ 12.452,10

13417	Junta de Dilatación sikarod 32mm + sikaflex **		ML	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 64.540,55
--------------	---	--	-----------	-----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica Se ha previsto que la junta deberá ser reconstruida un un 15% de su longitud,con mortero y sika dur 32

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.220,39	\$ 1.220,39
	2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	0,3300	2,00 %	0,3366	\$ 58.456,00	\$ 19.676,29
	100357	Material	SikaRod 32 mm 1 1/4" **	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 6.461,00	\$ 6.784,05
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 305.096,56	\$ 24.407,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 415.070,00	\$ 12.452,10

00822	JUNTA DE DILATACION EN ASFALTO		ML	Grupo VIAS		Valor Unitario		\$ 4.846,57
--------------	---------------------------------------	--	-----------	-------------------	--	-----------------------	--	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 104.130,00	\$ 520,65
	3317	Material	EMULSION ASFALTICA CRL-1 (IMPRIMANTE)	M2	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 3.604,93	\$ 4.325,92

13470	JUNTA DE EXPANSION AGWJ 70 (INCL. ACCESORIOS) **		ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 0,00
--------------	---	--	-----------	---	--	-----------------------	--	----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103651	Material	JUNTA DE EXPANSION AGWJ 70, Incl. accesorios **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

16977	JUNTA DE EXPANSIÓN PVCS Ø4"		UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 98.497,40
--------------	------------------------------------	--	-----------	---	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.576,45	\$ 4.576,45
	106969	Material	JUNTAS DE EXPANSION PVC-S 4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 305.096,56	\$ 91.528,97

16286	JUNTA DE EXPANSIÓN PVCS Ø6"		UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 98.497,40
--------------	------------------------------------	--	-----------	---	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

			Técnicas como 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.576,45	\$ 4.576,45
	106170	Material	JUNTA DE EXPANSIÓN PVCS Ø 6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)/S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 305.096,56	\$ 91.528,97
16913	JUNTA DILAT FLEX 300 PSI L=0,5 1" BRIDA INOX.			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 106.705,87
Detalles									
Descripción Técnica		JUNTA DE DILATACION FLEXIBLE 300 PSI L=0,5 1" BRIDA INOXCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.576,45	\$ 4.576,45
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 27.738,00	\$ 5.547,60
	106930	Material	JUNTA DILAT FLEX 300 PSI L=0,5 1" BRIDA INOX.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 101.057,00	\$ 5.052,85
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 305.096,56	\$ 91.528,97
16912	JUNTA DILAT. FLEX. 300 PSI L=0,5 1/2" BRIDA INOX.			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 106.705,87
Detalles									
Descripción Técnica		JUNTA DE DILATACION FLEXIBLE 300 PSI L=0,5 1/2" BRIDA INOXCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.576,45	\$ 4.576,45
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 27.738,00	\$ 5.547,60
	106929	Material	JUNTA DILAT. FLEXI 300 PSI L=0,5 1/2" BRIDA INOX.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 101.057,00	\$ 5.052,85
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 305.096,56	\$ 91.528,97
16914	JUNTA DILAT. FLEX. 300 PSI L=0,5 3" BRIDA INOX.			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 106.705,87
Detalles									
Descripción Técnica		JUNTA DE DILATACION FLEXIBLE 300 PSI L=0,5 3" BRIDA INOXCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.576,45	\$ 4.576,45
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 27.738,00	\$ 5.547,60
	106931	Material	JUNTA DILAT. FLEX. 300 PSI L=0,5 3" BRIDA INOX.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 101.057,00	\$ 5.052,85
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 305.096,56	\$ 91.528,97
12799	JUNTA EMULSIÓN ASFALTICA EN FRIO A=0.05M H=0.03M			ML	Grupo	VIAS		Valor Unitario	\$ 8.739,27
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 61.904,00	\$ 433,33
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 224,81	\$ 224,81
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	0,3500	5,00 %	0,3675	\$ 9.755,00	\$ 3.584,96
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 299.744,81	\$ 4.496,17

17055	JUNTA ESTRUCTURAL NEOPRENO RA-200 DE WABO CDRC	ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 37.408,15
-------	--	----	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica JUNTA ESTRUCTURAL EN NEOPRENO REF. RA-200 DE WABO O EQUIVALENTE.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.079,08	\$ 1.079,08
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 359,69	\$ 359,69
	107021	Material	Junta Neopreno ra-200 de wabo o equivalente CDRC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 299.744,81	\$ 35.969,38

18647	Junta flexible borracha 8"	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 219.852,83
-------	----------------------------	----	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.469,18	\$ 10.469,18
	108851	Material	JUNTA FLEXIBLE BORRACHA Ø8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 418.767,30	\$ 209.383,65

16397	JUNTA FLEXIBLE BORRACHA Ø2"	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 64.070,28
-------	-----------------------------	----	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.050,97	\$ 3.050,97
	106301	Material	JUNTA FLEXIBLE BORRACHA Ø2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 305.096,56	\$ 61.019,31

16398	JUNTA FLEXIBLE BORRACHA Ø6"	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 256.281,11
-------	-----------------------------	----	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.203,86	\$ 12.203,86
	106302	Material	JUNTA FLEXIBLE BORRACHA Ø6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 305.096,56	\$ 244.077,25

17224	JUNTA FLEXIBLE CERTIFICADA UL/FM 1 1/4"	UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO	Valor Unitario	\$ 482.520,57
-------	---	----	------------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.251,03	\$ 8.251,03
	103141	Material	GRASA CHASIS ROJA COMUN (PRESENTAC: 16Kg)	KG	9,5141	0,00 %	9,5141	\$ 6.487,00	\$ 61.717,97
	107170	Material	JUNTA FLEXIBLE CERTIFICADA UL/FM 1 1/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	1,3522	0,00 %	1,3522	\$ 305.096,56	\$ 412.551,57

18053	JUNTA FLEXIBLE CERTIFICADA UL/FM 2 1/2"	UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO	Valor Unitario	\$ 620.370,16
-------	---	----	------------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.608,21	\$ 10.608,21
	103141	Material	GRASA CHASIS ROJA COMUN (PRESENTAC: 16Kg)	KG	12,2324	0,00 %	12,2324	\$ 6.487,00	\$ 79.351,58

108316	Material	JUNTA FLEXIBLE CERTIFICADA UL/FM 2 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	1,7385	0,00 %	1,7385	\$ 305.096,56	\$ 530.410,37

17225	JUNTA FLEXIBLE CERTIFICADA UL/FM 2"		UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO		Valor Unitario		\$ 620.370,16
--------------	--	--	-----------	---	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.608,21	\$ 10.608,21
	103141	Material	GRASA CHASIS ROJA COMUN (PRESENTAC: 16Kg)	KG	12,2324	0,00 %	12,2324	\$ 6.487,00	\$ 79.351,58
	107171	Material	JUNTA FLEXIBLE CERTIFICADA UL/FM 2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	1,7385	0,00 %	1,7385	\$ 305.096,56	\$ 530.410,37

17226	JUNTA FLEXIBLE CERTIFICADA UL/FM 6"		UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO		Valor Unitario		\$ 937.427,38
--------------	--	--	-----------	---	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.029,77	\$ 16.029,77
	103141	Material	GRASA CHASIS ROJA COMUN (PRESENTAC: 16Kg)	KG	18,4845	0,00 %	18,4845	\$ 6.487,00	\$ 119.908,95
	107173	Material	JUNTA FLEXIBLE CERTIFICADA UL/FM 6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	2,6270	0,00 %	2,6270	\$ 305.096,56	\$ 801.488,66

16395	JUNTA FLEXIBLEØ-1/2"-ACERO AL CARBON)-150PSI		UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 192.408,87
--------------	---	--	-----------	---	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.576,45	\$ 4.576,45
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 27.738,00	\$ 5.547,60
	106331	Material	JUNTA FLEXIBLEØ1/2"-ACERO AL CARBON)-150PSI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 85.703,00	\$ 85.703,00
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 101.057,00	\$ 5.052,85
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 305.096,56	\$ 91.528,97

16393	JUNTA FLEXIBLEØ2"-ACERO AL CARBON)-150PSI		UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 204.665,34
--------------	--	--	-----------	---	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.576,45	\$ 4.576,45
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 27.738,00	\$ 5.547,60
	106330	Material	JUNTA FLEXIBLEØ2"-ACERO AL CARBON)-150PSI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 97.151,01	\$ 97.151,01
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0580	0,00 %	0,0580	\$ 101.057,00	\$ 5.861,31
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 305.096,56	\$ 91.528,97

12751	Junta horiz construccion concr + llave * muro		ML	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 17.204,13
--------------	--	--	-----------	-----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica Juntas de construcción horizontal, con llave a cortante, pata muro. Esta junta se realiza por moldeo del concreto antes de su fraguado inicial...(con palustre u otro tecnica similar)para la base zarpa - cuerpo, muro de contencionincluye mano de obratrasiegoherramientasequipos

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 476,59	\$ 476,59
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 4.855,00	\$ 1.019,55
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 10.421,00	\$ 10.942,05

	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0159	0,00 %	0,0159	\$ 299.744,81	\$ 4.765,94
15472	Junta horizontal corte,contraccion concreto Skate			ML	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 33.304,40
Detalles									
Descripción Técnica		Juntas de contracción verticales, inducidas por corte con disco diamantado, profundidad min 25% del espesor del muro. Incluye suministro e instalación de equipos y herramientas. (el corte debe realizarse completamente antes de pasadas 14 horas contadas desde el vaciado del concreto) (profundidad de cálculo APU: 10cm)							
Componentes	10127	Sub-análisis	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 13.321,76	\$ 33.304,40
12326	Junta Neopreno a=0.20m Estructural **			ML	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 34.620,53
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.648,60	\$ 1.648,60
	102348	Material	Neopreno Banda a=20cmx 3/16" **	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 299.744,81	\$ 32.971,93
20645	Junta Neopreno a=0.20m Estructural **			ML	Grupo ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 54.443,48
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.648,60	\$ 1.648,60
	010738	Material	Neopreno Banda a=20cmx 3/16" **	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 18.879,00	\$ 19.822,95
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 299.744,81	\$ 32.971,93
11188	Junta neopreno preformado a=5cm e=2cm**			ML	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 163.184,29
Detalles									
Descripción Técnica		incluye limpieza de la junta.reconstruccion de los filos de cada uno de los labios de la junta con mortero modificado polimerico para reparacionimprimacion con puente adherente para pegar el neopreno en cada uno de lo labios de la juntainstalacion y suministro neoprenomano de obratrasiegherramientasequiposse considera que esta items debe ser subcontratado							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.415,49	\$ 11.415,49
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	1,00 %	0,2525	\$ 6.582,00	\$ 1.661,96
	100614	Material	Neopreno a=5cm e=2cm Dureza 65 Shore	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	100710	Material	Sikadur 31 repar+adhesivo toxement Toc 5010 **	KG	0,0680	5,00 %	0,0714	\$ 143.059,00	\$ 10.214,41
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	10996	Sub-análisis	Filos y dilat mortero modifíc plimero reparac **	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 43.994,34	\$ 87.988,68
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 299.744,81	\$ 35.969,38
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.740,76	\$ 13.740,76
12179	Junta neopreno preformado a=5cm e=3/16"(5mm)**			ML	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 39.566,32
Detalles									
Descripción Técnica		incluye limpieza de la junta.reconstruccion de los filos de cada uno de los labios de la junta con mortero modificado polimerico para reparacionimprimacion con puente adherente para pegar el neopreno en cada uno de lo labios de la juntainstalacion y suministro neoprenomano de obratrasiegherramientasequiposse considera que esta items debe ser subcontratado							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.596,94	\$ 3.596,94
	102230	Material	Neopreno a=20cm e=5mm **	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 299.744,81	\$ 35.969,38
11004	Junta tanque en cinta PVC Sika O-22 **			ML	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 106.080,84

Detalles

Descripción Técnica 8.2.3 Cinta PVC para sellado de juntasSerá del tipo cinta Sika PVC y deberá seguir las indicaciones del fabricante. Para minimizar los efectos por retracción del fraguado se debe realizar una adecuada disposición de juntas en el diseño estructural. Si por alguna razón esta especificación no está incluida en los planos, se deberá onslutar inmediatamente al Calculista, con el fin de determinar éstos parámetros. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito conanotación en el libro de obra. Gráfico 5.9 Corte, instalación cinta en un muro Las juntas deben estar indicadas en planos en forma clara y contener la suficiente información para la instalación de éstas.Se debe dejar una cinta de PVC de mínimo 10 mm. de espesor; el ancho para juntas de expansión debe ser mínimo de 230 mm. y para otras juntasde 150 mm., por lo menos. La junta debe cumplir con los requisitos exigidos en la NSR-10 literal C.23- C.4.10 La cinta deberá colocarse en el centro de la sección estructural.8.3 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGOLA actividad se pagará en metro (m) con base de junta instalada a satisfacción del Interventor

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 629,46	\$ 629,46
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 6.582,00	\$ 1.678,41
	000126	Material	CINTA SIKA PVC O-22	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 86.281,00	\$ 90.595,05
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 5.771,00	\$ 588,64
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 299.744,81	\$ 12.589,28

16869	Junta tanque en Cinta PVC Sika O-22 o similar CDRC			ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 106.206,73
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica 8.2.3 Cinta PVC para sellado de juntasSerá del tipo cinta Sika PVC y deberá seguir las indicaciones del fabricante. Para minimizar los efectos por retracción del fraguado se debe realizar una adecuada disposición de juntas en el diseño estructural. Si por alguna razón esta especificación no está incluida en los planos, se deberá onslutar inmediatamente al Calculista, con el fin de determinar éstos parámetros. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito conanotación en el libro de obra. Gráfico 5.9 Corte, instalación cinta en un muro Las juntas deben estar indicadas en planos en forma clara y contener la suficiente información para la instalación de éstas.Se debe dejar una cinta de PVC de mínimo 10 mm. de espesor; el ancho para juntas de expansión debe ser mínimo de 230 mm. y para otras juntasde 150 mm., por lo menos. La junta debe cumplir con los requisitos exigidos en la NSR-10 literal C.23- C.4.10 La cinta deberá colocarse en el centro de la sección estructural.8.3 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGOLA actividad se pagará en metro (m) con base de junta instalada a satisfacción del Interventor

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 629,46	\$ 629,46
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 6.582,00	\$ 1.678,41
	000126	Material	CINTA SIKA PVC O-22	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 86.281,00	\$ 90.595,05
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 5.771,00	\$ 588,64
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 125,89	\$ 125,89
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 299.744,81	\$ 12.589,28

11002	Junta tanque en cinta PVC Sika V-10 **			ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 8.475,78
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.109,06	\$ 1.109,06
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	1,00 %	0,2525	\$ 6.582,00	\$ 1.661,96
	002743	Material	CINTA SIKA PVC V-10 30 Mts.	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	100615	Material	Gasolina **	GLN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 15.948,00	\$ 159,48
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0185	0,00 %	0,0185	\$ 299.744,81	\$ 5.545,28

11003	Junta tanque en cinta PVC Sika V-15 **			ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 42.039,55
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 554,53	\$ 554,53
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 6.582,00	\$ 1.678,41

	003331	Material	CINTA SIKa PVC V-15	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 26.788,01	\$ 28.127,41
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 5.771,00	\$ 588,64
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0370	0,00 %	0,0370	\$ 299.744,81	\$ 11.090,56
18144	Junta tanque en Cinta PVC Sika V-15 o similar CDRC			ML	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 44.626,81
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 409,70	\$ 409,70
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 6.582,00	\$ 1.678,41
	003331	Material	CINTA SIKa PVC V-15	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 26.788,01	\$ 28.127,41
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 5.771,00	\$ 588,64
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 136,57	\$ 136,57
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 299.744,81	\$ 12.589,28
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
12752	Junta vertical construcc concreto con llave **			ML	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 61.423,55
Detalles									
Descripción Técnica incluye limpieza de la junta.Se prevee que la tabla central de 20 cm tendra perdida total ya que a esta se le deberan hacer perforaciones para dejar los conectores en acero.Se considera cuatro usos de las otras tablas En el calculo se considera que el espesor del muro es variable de a=60cm hasta a=30cmmano de obratrasiegherramientasequipoSIGAS GRIS (SELLANTE) 30 KILOS (0.40 Kg/ml+10% desp.) Descontinuado = Reemplazo SIKAFLEX AT CONNETION 12/06/2013									
Componentes	000959	Equipo	CERCHAS METALICAS (3 METROS)	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 523,01	\$ 156,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.194,29	\$ 2.194,29
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 210,12	\$ 126,07
	104279	Equipo	PARAL TELESCOPICO LARGO (UN) 3.00ML A 5.00 ML	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 123,00	\$ 36,90
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 6.582,00	\$ 1.974,60
	102715	Material	BOCEL MADERA TRIANGULAR BLANCO(2X2CM) L=2.5M	ML	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 602,94	\$ 1.266,17
	101149	Material	DURMIENTE ORDINARIO (5x5CM) L=3M	ML	0,6500	5,00 %	0,6825	\$ 3.704,01	\$ 2.527,99
	104367	Material	LISTON EN ORDINARIO (4X2CM) L=3 m- sin cepillar	ML	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 2.785,00	\$ 1.462,13
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 4.855,00	\$ 1.121,51
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0330	2,00 %	0,0337	\$ 37.416,00	\$ 1.260,92
	104919	Material	Sikaflex®AT-Connection - Tubo 300 CC	UN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 40.775,00	\$ 16.636,20
	101283	Material	TABLA CHAPA (20x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,2500	5,00 %	1,3125	\$ 7.398,00	\$ 9.709,88
	102914	Material	TABLA CHAPA (10X2CM) L=3M	ML	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 1.923,00	\$ 980,73
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 299.744,81	\$ 20.982,14
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0045	0,00 %	0,0045	\$ 219.360,72	\$ 987,12
17850	JUNTAS DE EXPANSION PVC-S 10"			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 406.107,03
Detalles									
Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.102,94	\$ 4.102,94
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,8670	5,00 %	0,9104	\$ 67.900,00	\$ 61.816,16
	108086	Material	UNION PVC-S 10"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 135.041,00	\$ 135.041,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,6724	0,00 %	0,6724	\$ 305.096,56	\$ 205.146,93
17056	JUNTAS DE EXPANSION PVC-S 8"			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 267.249,94

Detalles									
Descripción Técnica			CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.257,35	\$ 10.257,35
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	107016	Material	UNION PVC-S 8"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 48.484,00	\$ 49.453,68
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,6724	0,00 %	0,6724	\$ 305.096,56	\$ 205.146,93
10571	Juntas de icopor 1cm contra columnas a=0.15 **			ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 10.239,57
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000154	Material	ICOPOR 1 Cm. DENSIDAD 15 1x1	M2	0,1500	10,00 %	0,1650	\$ 2.437,12	\$ 402,12
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 299.744,81	\$ 9.292,09
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0010	8,00 %	0,0011	\$ 495.784,25	\$ 545,36
15164	Juntas de icopor 1cm contra columnas a=0.15 **			ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 10.128,36
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 186,26	\$ 186,26
	000154	Material	ICOPOR 1 Cm. DENSIDAD 15 1x1	M2	0,1500	10,00 %	0,1650	\$ 2.437,12	\$ 402,12
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 299.744,81	\$ 9.292,09
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0005	8,00 %	0,0005	\$ 495.784,25	\$ 247,89
	13877	Juntas de icopor 1cm contra columnas a=0.20 **			ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000154	Material	ICOPOR 1 Cm. DENSIDAD 15 1x1	M2	0,2000	10,00 %	0,2200	\$ 2.437,12	\$ 536,17
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 299.744,81	\$ 9.292,09
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0010	8,00 %	0,0011	\$ 495.784,25	\$ 545,36
13876	Juntas de icopor 1cm contra columnas a=0.25 **			ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 10.507,66
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000154	Material	ICOPOR 1 Cm. DENSIDAD 15 1x1	M2	0,2500	10,00 %	0,2750	\$ 2.437,12	\$ 670,21
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 299.744,81	\$ 9.292,09
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0010	8,00 %	0,0011	\$ 495.784,25	\$ 545,36
10572	Juntas de icopor 1cm contra columnas a=0.30 **			ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 10.828,46
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 186,76	\$ 186,76
	000154	Material	ICOPOR 1 Cm. DENSIDAD 15 1x1	M2	0,3000	10,00 %	0,3300	\$ 2.437,12	\$ 804,25
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 299.744,81	\$ 9.292,09
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0010	8,00 %	0,0011	\$ 495.784,25	\$ 545,36

10676	Juntas de icopor 1cm contra viga	Cimen a=0.07 **	ML	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 4.819,62
-------	----------------------------------	-----------------	----	----------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 45,86	\$ 45,86
	000154	Material	ICOPOR 1 Cm. DENSIDAD 15 1x1	M2	0,0700	10,00 %	0,0770	\$ 2.437,12	\$ 187,66
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0153	0,00 %	0,0153	\$ 299.744,81	\$ 4.586,10

12731	Juntas Muros Dilatac.madera+hierro	5/8" **	ML	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 71.720,32
-------	------------------------------------	---------	----	----------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.896,68	\$ 3.896,68
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	KG	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 6.582,00	\$ 1.342,73
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	KG	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 4.535,99	\$ 13.880,13
	102571	Material	Lubricante/Grasa**	UN	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000693	Material	PINTURA BITUMINOSA AL TEXSA	GLN	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 91.562,00	\$ 933,93
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	LB	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 5.099,99	\$ 1.040,40
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 11.431,00	\$ 11.659,62
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 299.744,81	\$ 38.966,83

12906	KIT DE HERRAMIENTAS	Sumin. **	UN	Grupo HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR	Valor Unitario	\$ 3.557.974,52
-------	---------------------	-----------	----	-----------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102993	Material	ALICATE ELECTRICISTA DE 8" - LEGITIMO **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47.956,00	\$ 47.956,00
	102999	Material	Bocina de prueba de tonos **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102988	Material	BROCAS AR 1.5mm A 6.5mm CALID. IND. JUEGO 13 pzs**	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 17.828,00	\$ 17.828,00
	102983	Material	BROCAS CON PUNTA EN TUNGSTENO 8 PZS 3-10mm **	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.300,00	\$ 41.300,00
	102984	Material	CAJA PARA HERRAMIENTAS 18" NEGRO **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 69.978,00	\$ 69.978,00
	102979	Material	DESTORNILLADORES X 6 PIEZAS PALA Y ESTRELLA	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 46.059,00	\$ 46.059,00
	102977	Material	Escalera 3, pasos en aluminio/metal plegable 150kg	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 153.721,00	\$ 153.721,00
	102996	Material	ESCALERA TIPO EXTENSION DE 4.88MT A 9.17MT 32 PASO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.330.795,00	\$ 2.330.795,00
	102998	Material	Generador de tonos **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102987	Material	LLAVE EXPANSION AISLADA 10" 1.000V ** STANLEY O S	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 87.348,00	\$ 174.696,00
	102986	Material	LLAVE PARA TUBO DE 12" ** STANLEY O SIMILAR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 77.071,00	\$ 77.071,00
	102989	Material	LLAVE PARA TUBO DE 8" ** STANLEY O SIMILAR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 38.515,00	\$ 38.515,00
	102995	Material	LLAVES COPA 10mm A 19mm JGO 11 CUADRANTE 1/2" **	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 115.767,00	\$ 115.767,00
	102990	Material	MACETA CON CABO DE 2LB **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 36.976,00	\$ 36.976,00
	102991	Material	MARCO PARA SEGUETA FIJO METALICO DE 12"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.251,01	\$ 23.251,01
	102985	Material	MARTILLO DE UÑA- 20 ONZAS MANGO EN FIBRA O CAUCHO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 36.353,00	\$ 36.353,00
	102980	Material	PUNTERO HOJA DE RESORTE L= 35 cm **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102981	Material	TALADRO PERCUTOR DE 1/2" - 600W - VEL.VAR.REV **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 202.434,01	\$ 202.434,01
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 415.070,00	\$ 145.274,50

12237	Kit Silla Yee (160x110) -Cefe Cometas.	Suministro e instalación.	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 77.927,14
-------	--	---------------------------	----	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica			CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.Suministro e instalación de Kit Silla Yee (160x110)						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 915,29	\$ 915,29
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 183,06	\$ 183,06
	101908	Material	Kit Silla Yee (160x110) PVC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 58.523,00	\$ 58.523,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 305.096,56	\$ 18.305,79

10141	Koraza sobre color diferente (2 MANOS) **	M2	Grupo 07 Acabados	Valor Unitario	\$ 26.168,83
--------------	--	-----------	--------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles de 8 a 10 gal por metro cuadrado

Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 2.133,00	\$ 1.535,76
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0269	0,00 %	0,0269	\$ 19.030,00	\$ 511,91
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 411,74	\$ 411,74
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 722,00	\$ 259,92
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,0450	5,00 %	0,0473	\$ 20,00	\$ 0,95
	100364	Material	Pintura Koraza	GLN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 125.191,27	\$ 13.145,08
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0269	0,00 %	0,0269	\$ 306.128,14	\$ 8.234,85
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 413.723,00	\$ 2.068,62

10140	Koraza sobre color similar (2 MANOS) **	M2	Grupo 07 Acabados	Valor Unitario	\$ 23.215,14
--------------	--	-----------	--------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles de 8 a 10 gal por metro cuadrado

Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 2.133,00	\$ 1.535,76
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0784	0,00 %	0,0784	\$ 19.030,00	\$ 1.491,95
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 600,01	\$ 600,01
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 722,00	\$ 259,92
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 20,00	\$ 0,63
	100364	Material	Pintura Koraza	GLN	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 125.191,27	\$ 5.258,03
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0392	0,00 %	0,0392	\$ 306.128,14	\$ 12.000,22
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 413.723,00	\$ 2.068,62

10651	Koraza sobre pañete (2 MANOS) a<0.60m **	ML	Grupo 07 Acabados	Valor Unitario	\$ 17.831,25
--------------	--	-----------	--------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles de 8 a 10 gal por metro cuadrado

Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 2.133,00	\$ 1.535,76
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0338	0,00 %	0,0338	\$ 19.030,00	\$ 643,21
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 258,68	\$ 258,68
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0338	0,00 %	0,0338	\$ 722,00	\$ 24,40
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 20,00	\$ 2,10
	100364	Material	Pintura Koraza	GLN	0,0618	5,00 %	0,0649	\$ 125.191,27	\$ 8.124,91
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0169	0,00 %	0,0169	\$ 306.128,14	\$ 5.173,57
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 413.723,00	\$ 2.068,62

10603	Koraza sobre pañete (2 MANOS) color gris basalto**	M2	Grupo 07 Acabados	Valor Unitario	\$ 56.389,36
--------------	---	-----------	--------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles de 8 a 10 gal por metro cuadrado

Descripción Técnica									
Componentes	10139	Sub-análisis	Pintura acrílica Koraza 10 sobre losa / pañete (2	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 45.266,40	\$ 45.266,40
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.122,96	\$ 11.122,96
10688	Koraza sobre pañete (3 MANOS) **			M2	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario		\$ 41.015,74

Detalles de 8 a 10 gal por metro cuadrado

Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 2.133,00	\$ 1.535,76
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 19.030,00	\$ 799,26
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 730,11	\$ 730,11
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 722,00	\$ 259,92
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 20,00	\$ 2,10
	000478	Material	BROCHA 4" CERDA NATURAL	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 10.824,99	\$ 541,25
	100364	Material	Pintura Koraza	GLN	0,1546	5,00 %	0,1623	\$ 125.191,27	\$ 20.318,54
	12533	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	JRN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 420.830,46	\$ 8.837,44
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0270	0,00 %	0,0270	\$ 219.360,72	\$ 5.922,74
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 413.723,00	\$ 2.068,62
10689	Koraza sobre pañete (3 MANOS) a<0.60m **			ML	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario		\$ 25.712,20

Detalles de 8 a 10 gal por metro cuadrado

Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 2.133,00	\$ 1.535,76
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 19.030,00	\$ 1.046,65
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 420,93	\$ 420,93
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0360	0,00 %	0,0360	\$ 722,00	\$ 25,99
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 20,00	\$ 2,10
	100364	Material	Pintura Koraza	GLN	0,0928	5,00 %	0,0974	\$ 125.191,27	\$ 12.193,63
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0275	0,00 %	0,0275	\$ 306.128,14	\$ 8.418,52
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 413.723,00	\$ 2.068,62
14522	Koraza sobre pañete (3 MANOS) h =7m **			M2	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario		\$ 49.976,96

Detalles de 8 a 10 gal por metro cuadrado

Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 2.133,00	\$ 1.535,76
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.129,90	\$ 1.129,90
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 722,00	\$ 97,47
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 20,00	\$ 2,10
	100364	Material	Pintura Koraza	GLN	0,1546	5,00 %	0,1623	\$ 125.191,27	\$ 20.318,54
	104213	Material	RODILLO FELPA CON MANGO DE 9" PROFESIONAL	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 0,00	\$ 0,00
	12533	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 420.830,46	\$ 16.833,22
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0270	0,00 %	0,0270	\$ 219.360,72	\$ 5.922,74
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
00638	LACA PISOS MADERA			M2	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 57.896,85

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	003662	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL (JR+PREST-IDRD.)	JRN	0,3290	0,00 %	0,3290	\$ 174.962,00	\$ 57.562,50
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 33.435,00	\$ 334,35
	001049	Material	VITRIFLEX BARNIZ SEMIMATE 2150 PINTUCO O SIMILAR	GLN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
14382	Ladrillo macizo cárcamo H=0.20M(Desm+Inst. lad.mac			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 37.546,70
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.449,07	\$ 1.449,07
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 411.580,43	\$ 28.810,63
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0040	2,00 %	0,0041	\$ 495.784,25	\$ 2.032,72
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0098	30,00 %	0,0127	\$ 413.723,00	\$ 5.254,28
13758	LAMINA 60X60CM-ACRILICO TRNSP.2MM**			UN	Grupo IDRD			Valor Unitario	\$ 46.216,78
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.133,00	\$ 4.266,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.813,71	\$ 3.813,71
	104009	Material	LAMINA ACRILICO TRNSP.2MM(1.2X1.8M)	UN	0,1700	20,00 %	0,2040	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 305.096,56	\$ 38.137,07
16363	LAMINA ANTIVORTICE 6" (sum+inst)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 160.175,69
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.627,41	\$ 7.627,41
	106213	Material	LAMINA ANTIVORTICE PARA TUBO DE Ø6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 305.096,56	\$ 152.548,28
00057	LAMINA COLD ROLLED Cal.16 SUM+INST			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 186.508,22
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 173,04	\$ 173,04
	3059	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.16 1.22X2.44 M	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 177.683,01	\$ 177.683,01
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 288.405,52	\$ 8.652,17
13325	lamina en policarbonato de 4mm (División Lateral)*			M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 92.343,92
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.305,93	\$ 3.305,93
	103512	Material	Lámina policarbonato alveolar trnsp.4mm	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	3837	Material	Silicona transparente 300 ml	UN	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 10.314,00	\$ 2.165,94
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 300.538,85	\$ 66.118,55
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50
19351	LAMINA EN POLICARBONATO MACIZA CRISTAL 4M - SUM+INST			M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 398.133,90

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,8000	0,00 %	1,8000	\$ 2.133,00	\$ 3.839,40
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.030,00	\$ 19.030,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.862,43	\$ 6.862,43
	102364	Material	Conector Omega (Base Aluminio+tapa policarbonato)	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 143.616,01	\$ 35.904,00
	102347	Material	Lamina policarbonato maciza cristal 4mm 2.05x5.8m	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 191.249,01	\$ 195.073,99
	12358	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:4+PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 654.216,30	\$ 130.843,26
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
13791	LAMINA FIBROCEMENTO(10mm)-1CARA - SUMINIST.E INST			M2	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 64.992,86
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.863,94	\$ 1.863,94
	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 5.319,00	\$ 5.425,38
	103062	Material	CINTA EN FIBRA DE VIDRIO TOPEX	UN	0,0136	0,00 %	0,0136	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 372,79	\$ 372,79
	102349	Material	LAMINA ETERBOARD 10mm 2.44X1.22	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	103063	Material	LJA ROJA # 150 PLIEGO	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.565,00	\$ 782,50
	104081	Material	PARAL BASE 6 CAL.24	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 6.925,00	\$ 14.127,00
	104077	Material	TIRO A TIRO + PERNO	UN	16,0000	2,00 %	16,3200	\$ 0,00	\$ 0,00
	3468	Material	TORNILLO CORTO6x1-1/4" PUNTA AGUDA - DRY WALL	UN	10,0000	2,00 %	10,2000	\$ 22,00	\$ 224,40
	3469	Material	TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA -	UN	21,0000	2,00 %	21,4200	\$ 25,00	\$ 535,50
	003470	Material	VIGUETA CIELO RASO CALIBRE 26 (2.44M)	UN	0,4167	0,00 %	0,4167	\$ 4.560,00	\$ 1.900,15
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 414.209,59	\$ 37.278,86
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 413.723,00	\$ 2.482,34
14690	LAMINA INFORMATIVA SC - 120 (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 518.019,11
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12844	Sub-análisis	Instalación Lámina SC-80/SC-120 -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 31.023,11	\$ 31.023,11
	12848	Sub-análisis	Suministro Lámina SC-120 -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 486.996,00	\$ 486.996,00
14851	LAMINA INFORMATIVA SC-120(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 532.443,69
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14690	Sub-análisis	LAMINA INFORMATIVA SC - 120 (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 518.019,11	\$ 518.019,11
	12845	Sub-análisis	Lámina SC-120 -(Desmonte)**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.424,58	\$ 14.424,58
14689	LAMINA INFORMATIVA SC-80 (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 433.652,11
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12844	Sub-análisis	Instalación Lámina SC-80/SC-120 -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 31.023,11	\$ 31.023,11
	12847	Sub-análisis	Suministro Lámina SC-80 -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 402.629,00	\$ 402.629,00

14850	LAMINA INFORMATIVA SC-80(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 446.321,53
-------	---	--	--	----	------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	14689	Sub-análisis	LAMINA INFORMATIVA SC-80 (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 433.652,11	\$ 433.652,11
	12842	Sub-análisis	Lámina SC-80 (Desmonte) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.669,42	\$ 12.669,42

00878	LAMINA PLANA ETERNIT 122x122x4			M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 58.555,35
-------	--------------------------------	--	--	----	--------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles MAMPOSTERIA

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 104.130,00	\$ 26.032,50
	000883	Material	CUARTOBOCEL MEDIA CAÑA 2 x 2 x 2.80	ML	0,5200	2,00 %	0,5304	\$ 0,00	\$ 0,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	4,2500	2,00 %	4,3350	\$ 7.200,00	\$ 31.212,00
	000689	Material	MERULEX I.F.S. Transparente 3 KILOS	KG	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 0,00	\$ 0,00
	002252	Material	PLACA PLANA 122x122x4m ETERNIT	UN	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2500	8,00 %	0,2700	\$ 4.855,00	\$ 1.310,85

00237	LAMINA PLANA ETERNIT 122x61x4			M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 37.918,71
-------	-------------------------------	--	--	----	--------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 104.130,00	\$ 26.032,50
	000883	Material	CUARTOBOCEL MEDIA CAÑA 2 x 2 x 2.80	ML	0,5200	2,00 %	0,5304	\$ 0,00	\$ 0,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	1,4400	2,00 %	1,4688	\$ 7.200,00	\$ 10.575,36
	000689	Material	MERULEX I.F.S. Transparente 3 KILOS	KG	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 0,00	\$ 0,00
	000177	Material	PLACA PLANA 122x61x4mm ETERNIT	UN	1,3400	3,00 %	1,3802	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2500	8,00 %	0,2700	\$ 4.855,00	\$ 1.310,85

00898	LAMINA PLANA ETERNIT 244x122x6			M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 37.771,83
-------	--------------------------------	--	--	----	--------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 104.130,00	\$ 26.032,50
	000883	Material	CUARTOBOCEL MEDIA CAÑA 2 x 2 x 2.80	ML	0,5200	2,00 %	0,5304	\$ 0,00	\$ 0,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	1,4200	2,00 %	1,4484	\$ 7.200,00	\$ 10.428,48
	000689	Material	MERULEX I.F.S. Transparente 3 KILOS	KG	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 0,00	\$ 0,00
	002254	Material	PLACA PLANA 122x244x6m ETERNIT	UN	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2500	8,00 %	0,2700	\$ 4.855,00	\$ 1.310,85

14395	Lamina Policarbonato 4mm (Estrc 3/4 sum+inst)			M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 92.059,55
-------	--	--	--	----	-----------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.502,69	\$ 1.502,69
	103337	Material	CONECTOR BASE DE ALUMINIO (6M)	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 99.347,04	\$ 17.882,47
	103338	Material	CONECTOR PARA POLICARBONATO (12M)	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 129.790,71	\$ 10.383,26
	103514	Material	Lámina policarbonato alveolar trnsp.4mm(2.10x2.90m	UN	0,1212	5,00 %	0,1273	\$ 0,00	\$ 0,00
	103580	Material	PERFIL TUBULAR (3/4"X 3/4") CAL.18	ML	2,0500	5,00 %	2,1525	\$ 3.578,00	\$ 7.701,65

	103155	Material	TUBO SILICONA 300 ML Transparente	UN	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 18.009,95	\$ 3.782,09
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 300.538,85	\$ 30.053,89
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50
13356	Lamina Policarbonato 6mm (Estrc 3/4 sum+inst)			M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 115.591,10

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.502,69	\$ 1.502,69
	103337	Material	CONECTOR BASE DE ALUMINIO (6M)	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 99.347,04	\$ 17.882,47
	103338	Material	CONECTOR PARA POLICARBONATO (12M)	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 129.790,71	\$ 10.383,26
	102922	Material	LAMINA.POLICARB.ALVEOLAR 6mm(2.10 X 2.90 M)	UN	0,1212	5,00 %	0,1273	\$ 184.851,16	\$ 23.531,55
	103580	Material	PERFIL TUBULAR (3/4"X 3/4") CAL.18	ML	2,0500	5,00 %	2,1525	\$ 3.578,00	\$ 7.701,65
	103155	Material	TUBO SILICONA 300 ML Transparente	UN	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 18.009,95	\$ 3.782,09
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 300.538,85	\$ 30.053,89
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50

15067	Lamina Policarbonato 8mm Coliseo(sum+inst)			M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 107.072,85
--------------	---	--	--	-----------	------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.202,16	\$ 1.202,16
	104825	Material	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM(5.90X2.10M)+tran	UN	0,0807	2,00 %	0,0823	\$ 696.136,01	\$ 57.291,99
	103155	Material	TUBO SILICONA 300 ML Transparente	UN	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 18.009,95	\$ 3.782,09
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 300.538,85	\$ 24.043,11
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50

12845	Lámina SC-120 -(Desmonte)**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 14.424,58
--------------	------------------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica Señal lamina SC -120 - (Desmonte)

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 365,81	\$ 365,81
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 99.130,00	\$ 991,30
	101100	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/8"	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 35.534,00	\$ 355,34
	12411	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 0:2 + PREST.	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 243.873,85	\$ 7.316,22
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 415.070,00	\$ 5.395,91

12842	Lámina SC-80 (Desmonte) **			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 12.669,42
--------------	-----------------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica Señal Lámina SC-80 (Desmonte) **

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 134,13	\$ 134,13
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 99.130,00	\$ 3.271,29
	101100	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/8"	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 35.534,00	\$ 355,34
	12411	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 0:2 + PREST.	JRN	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 243.873,85	\$ 2.682,61
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 415.070,00	\$ 6.226,05

16038	LÁMINA SEÑAL (60X90CM)CAL.18-HG+ViniloAdhesicobril			UN	Grupo SEÑALIZACION			Valor Unitario	\$ 714.042,50
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 45.570,00	\$ 1.822,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 601,08	\$ 601,08
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 99.130,00	\$ 3.965,20
	101100	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/8"	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 35.534,00	\$ 177,67
	105858	Material	LÁMINA SEÑAL HGCAL.18(60x90cm)+Vinilo AdhesiBrilan	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 671.342,00	\$ 671.342,00
	102931	Material	REMACHE 3/16 X 1" caja x 250 un	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 128,00	\$ 1.024,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 21.618,00	\$ 6.485,40
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 300.538,85	\$ 12.021,55
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 415.070,00	\$ 16.602,80
16042	LÁMINA SEÑAL (90X120CM)CAL.18-HG+ViniloAdhesicobri	UN	Grupo SEÑALIZACION				Valor Unitario	\$ 917.293,01	

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 45.570,00	\$ 1.822,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 601,08	\$ 601,08
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 99.130,00	\$ 3.965,20
	101100	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/8"	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 35.534,00	\$ 177,67
	105861	Material	LÁMINA SEÑAL HGCAL. 18(90x120cm)+Vinilo AdhesiBrila	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 873.746,00	\$ 873.746,00
	102931	Material	REMACHE 3/16 X 1" caja x 250 un	UN	13,6000	0,00 %	13,6000	\$ 128,00	\$ 1.740,80
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,3060	0,00 %	0,3060	\$ 21.618,00	\$ 6.615,11
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 300.538,85	\$ 12.021,55
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 415.070,00	\$ 16.602,80
14272	Lamina Señal IDG-S (suministro)STPM **			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 145.963,00

Componentes	103828	Material	LAMINA SEÑAL IDG-S	UN	1,000	0,00 %	1,000	\$ 145.963,00	\$ 145.963,00
14852	LAMINA SEÑAL IDG-S (DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 236.544,51

Componentes	12849	Sub-análisis	Desmonte Lámina IDG-S -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 36.753,42	\$ 36.753,42
	14691	Sub-análisis	LAMINA SEÑAL IDG-S (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 199.791,09	\$ 199.791,09
14691	LAMINA SEÑAL IDG-S (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 199.791,09

Componentes	12850	Sub-análisis	Instalación Lámina IDG-S -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 53.828,09	\$ 53.828,09
	14272	Sub-análisis	Lamina Señal IDG-S (suministro)STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 145.963,00	\$ 145.963,00
16045	LÁMINA SEÑAL(30X40CM)	Poliestireno-5MM-AltoImpact-B	UN	Grupo SEÑALIZACION			Valor Unitario	\$ 57.353,01	

Descripción Técnica Suministro e Instalación de lámina de (30x40cm) en poliestireno e=5mm, color blanco+ impresión digital en vinilo adhesivo brillante + película antirayón.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.793,36	\$ 1.793,36
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 99.130,00	\$ 9.913,00
	101100	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/8"	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 35.534,00	\$ 3.553,40
	100807	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 179.336,00	\$ 35.867,20
	105865	Material	L'minaPoliestirenoAltoImpacto(30x40cm)cal.5mmBlanc	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 415.070,00	\$ 6.226,05
16044	LÁMINA SEÑAL(60X70CM)Poliestireno-5MM-AltoImpact-B		UN	Grupo SEÑALIZACION			Valor Unitario	\$ 60.481,25	

Detalles

Descripción Técnica Suministro e Instalación de lámina de (60x70cm) en poliestireno e=5mm, color blnco+ impresión digital en vinilo adhesivo brillante + película antirayón.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.883,03	\$ 1.883,03
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 99.130,00	\$ 9.913,00
	101100	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/8"	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 35.534,00	\$ 3.553,40
	100807	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 179.336,00	\$ 37.660,56
	105864	Material	L'minaPoliestirenoAltoImpacto(60x70cm)cal.5mmBlanc	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 415.070,00	\$ 7.471,26
16046	LÁMINA SEÑAL(60X90CM)Poliestireno-5MM-AltoImpact-B		UN	Grupo SEÑALIZACION			Valor Unitario	\$ 63.194,42	

Detalles

Descripción Técnica Suministro e Instalación de lámina de (60x90cm) en poliestireno e=5mm, color blnco+ impresión digital en vinilo adhesivo brillante + película antirayón.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.972,70	\$ 1.972,70
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 99.130,00	\$ 9.913,00
	101100	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/8"	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 35.534,00	\$ 3.553,40
	100807	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 179.336,00	\$ 39.453,92
	105863	Material	L'minaPoliestirenoAltoImpacto(60x90cm)cal.5mmBlanc	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
16047	LÁMINA SEÑAL(90X120CM)Poliestireno-5MM-AltoImpact-		UN	Grupo SEÑALIZACION			Valor Unitario	\$ 84.484,69	

Detalles

Descripción Técnica Suministro e Instalación de lámina de (90x120cm) en poliestireno e=5mm, color blnco+ impresión digital en vinilo adhesivo brillante + película antirayón.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.690,04	\$ 2.690,04
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 99.130,00	\$ 9.913,00
	101100	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/8"	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 35.534,00	\$ 3.553,40
	100807	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 179.336,00	\$ 53.800,80
	105866	Material	L'minaPoliestirenoAltoImpacto(90x120cm)cal.5mmBlan	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 415.070,00	\$ 14.527,45
15017	LAMINA STEEL DECK 2" CAL 20 (SUM + INST)		M2	Grupo ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 83.002,52	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 374,68	\$ 374,68
	003943	Material	METALDECK 2"- Calibre 20 (0.94X 6.10ml)	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 73.661,00	\$ 75.134,22
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 299.744,81	\$ 7.493,62

12795	Lámina Superboard una cara 4x8x8 (Sum+Inst) ** NO USAR	M2	Grupo 07 Acabados	Valor Unitario	\$ 139.064,70
-------	--	----	-------------------	----------------	---------------

Detalles incl bastidor, estruc acero, anclaje, pintura

Descripción Técnica 18-08-2021: Este APU contiene insumo 102880 inexistente en el mercado por lo que se marco como NO USAR, el insumo se reemplazo por el CIO 109190 y se incluyo en el APU creado con el codigo CIO 20609.

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,5100	0,00 %	0,5100	\$ 2.133,00	\$ 1.087,83
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.713,30	\$ 4.713,30
	102875	Material	Canal(Riel)RoladoGrafiladoBase9Cal.24(2.44m)***	UN	0,4800	2,00 %	0,4896	\$ 13.507,00	\$ 6.613,03
	102876	Material	Carga Ramset tiro a Tiro verdes***	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 273,00	\$ 278,46
	102877	Material	Cinta Malla x Rollo 300" (91m)***	RLL	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 13.087,00	\$ 400,46
	102878	Material	Clavo Ramset 5/16" x 1****	UN	1,7200	2,00 %	1,7544	\$ 187,00	\$ 328,07
	102874	Material	Lamina en Superboard (1.22x2.44) 8mm **	UN	0,3200	2,00 %	0,3264	\$ 70.417,00	\$ 22.984,11
	1284	Material	LIJA DE AGUA GRANO 120.150.180	UN	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 1.181,00	\$ 602,31
	102879	Material	MASILLA ETERGLASS LLENADO Y ACAB. CANECAX5GAL.	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 135.593,00	\$ 6.915,24
	102880	Material	Paral Rodado y Grafilado Base8Cal.24(2.44m)***NO USAR	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.043,00	\$ 9.223,86
	102881	Material	Tornillo ceramizado Punta Broca 8 x 1 1/4****	UN	7,0000	2,00 %	7,1400	\$ 114,00	\$ 813,96
	102882	Material	Tornillo Estructura Punta Broca 8 x 1/2****	UN	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 40,00	\$ 326,40
	102616	Material	VINILO TIPO 2 **	GLN	0,1300	5,00 %	0,1365	\$ 37.913,98	\$ 5.175,26
	12533	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 420.830,46	\$ 58.916,26
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15

20609	Lámina Superboard una cara 4x8x8 (Sum+Inst) con paral Base 9	M2	Grupo 07 Acabados	Valor Unitario	\$ 142.457,22
-------	--	----	-------------------	----------------	---------------

Detalles incl bastidor, estruc acero, anclaje, pintura

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,5100	0,00 %	0,5100	\$ 2.133,00	\$ 1.087,83
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.713,30	\$ 4.713,30
	102875	Material	Canal(Riel)RoladoGrafiladoBase9Cal.24(2.44m)***	UN	0,4800	2,00 %	0,4896	\$ 13.507,00	\$ 6.613,03
	102876	Material	Carga Ramset tiro a Tiro verdes***	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 273,00	\$ 278,46
	102877	Material	Cinta Malla x Rollo 300" (91m)***	RLL	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 13.087,00	\$ 400,46
	102878	Material	Clavo Ramset 5/16" x 1****	UN	1,7200	2,00 %	1,7544	\$ 187,00	\$ 328,07
	102874	Material	Lamina en Superboard (1.22x2.44) 8mm **	UN	0,3200	2,00 %	0,3264	\$ 70.417,00	\$ 22.984,11
	1284	Material	LIJA DE AGUA GRANO 120.150.180	UN	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 1.181,00	\$ 602,31
	102879	Material	MASILLA ETERGLASS LLENADO Y ACAB. CANECAX5GAL.	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 135.593,00	\$ 6.915,24
	109190	Material	Paral Rodado y Grafilado Base 9 Cal.24 (2.44m)	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 12.369,00	\$ 12.616,38
	102881	Material	Tornillo ceramizado Punta Broca 8 x 1 1/4****	UN	7,0000	2,00 %	7,1400	\$ 114,00	\$ 813,96
	102882	Material	Tornillo Estructura Punta Broca 8 x 1/2****	UN	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 40,00	\$ 326,40
	102616	Material	VINILO TIPO 2 **	GLN	0,1300	5,00 %	0,1365	\$ 37.913,98	\$ 5.175,26
	12533	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 420.830,46	\$ 58.916,26
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15

14356	Lamina valla instruccion - Suministro	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---------------------------------------	----	--------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103798	Material	LAMINA VALLA INSTRUCCIÓN	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--------------------------	----	--------	--------	--------	---------	---------

12916	LAMPARA de 1000W Metal Halide (SUM+INST)**	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 1.170.193,32
-------	--	----	---	----------------	-----------------

Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 2.133,00	\$ 2.986,20
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.609,15	\$ 2.609,15
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 722,00	\$ 3.610,00
	1666	Equipo	RUEDAS PARA ANDAMIO TUBULAR (Juego x 4)	DD	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 2.543,84	\$ 17.806,88
	103000	Material	LUMINARIA METAL HALIDE 1000 W (Completa)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 997.231,00	\$ 997.231,00
	103005	Material	PERNO 3/8 X 3/4 "EXPANSIVO	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 1.512,00	\$ 3.084,48
	103004	Material	Platina 1/8" x 1"****	ML	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 3.669,00	\$ 1.871,19
	103002	Material	SOPORTE EN ANGULO 1X1/8"PARA LAMPARA	UN	0,3500	2,00 %	0,3570	\$ 3.344,99	\$ 1.194,16
	103006	Material	TORNILLO 1/4 X 2 CARRIAJE "	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 1.021,00	\$ 1.041,42
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 420.830,46	\$ 130.457,44
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

13784	LAMPARA de 1000W Royal Alfa (SUM+INST)Altura**	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 1.170.193,32
--------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	------------------------

Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 2.133,00	\$ 2.986,20
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.609,15	\$ 2.609,15
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 722,00	\$ 3.610,00
	1666	Equipo	RUEDAS PARA ANDAMIO TUBULAR (Juego x 4)	DD	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 2.543,84	\$ 17.806,88
	103000	Material	LUMINARIA METAL HALIDE 1000 W (Completa)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 997.231,00	\$ 997.231,00
	103005	Material	PERNO 3/8 X 3/4 "EXPANSIVO	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 1.512,00	\$ 3.084,48
	103004	Material	Platina 1/8" x 1"****	ML	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 3.669,00	\$ 1.871,19
	103002	Material	SOPORTE EN ANGULO 1X1/8"PARA LAMPARA	UN	0,3500	2,00 %	0,3570	\$ 3.344,99	\$ 1.194,16
	103006	Material	TORNILLO 1/4 X 2 CARRIAJE "	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 1.021,00	\$ 1.041,42
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 420.830,46	\$ 130.457,44
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

12869	LAMPARA 24 CELDAS 4X18W TUBO T8 (SUM+INST)**	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 81.686,32
--------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	---------------------

Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.913,30	\$ 1.913,30
	003687	Material	CARGA FULMINANTE FUERTE CAL.22	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102949	Material	LAMPARA 24 CELDAS 4X18W TUBOT8+BALASTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 306.128,14	\$ 38.266,02
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 415.070,00	\$ 41.507,00

13300	LAMPARA 4" CON ESPECULAR+BONB.AHORRAD+TAPA	UN	Grupo	VARIOS	Valor Unitario	\$ 47.073,94
--------------	---	-----------	--------------	---------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 24.752,00	\$ 1.485,12
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.653,09	\$ 1.653,09

	103495	Material	BALA INCANDESCENTE 4"ESPECULAT+BONB+TAPA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 22.783,54	\$ 4.647,84
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1080	0,00 %	0,1080	\$ 306.128,14	\$ 33.061,84
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 415.070,00	\$ 6.226,05

01019	LAMPARA 4X20" BAJO PLACA	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 35.357,81
--------------	---------------------------------	-----------	--------------	--	-----------------------	---------------------

Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.683,71	\$ 1.683,71
	003687	Material	CARGA FULMINANTE FUERTE CAL.22	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003660	Material	LAMPARA FLUORESCENTE T8(4x32)244 (CON BOMBILLAS)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003686	Material	PERNO ROSCADO 2" ALT.VEL.	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 306.128,14	\$ 33.674,10

03688	LAMPARA 4X48" BAJO PLACA	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 35.357,81
--------------	---------------------------------	-----------	--------------	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.683,71	\$ 1.683,71
	003687	Material	CARGA FULMINANTE FUERTE CAL.22	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003688	Material	LAMPARA FLCTE 2x48	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003686	Material	PERNO ROSCADO 2" ALT.VEL.	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 306.128,14	\$ 33.674,10

14940	LAMPARA DE 2X17W(60X30CM)SOBREPONER ESPECULAR	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 32.143,45
--------------	--	-----------	--------------	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	104728	Material	LAMPARA(60X30CM)ESPECULAR(2X17)SOBREPONER TUBO-T8	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81

12918	LAMPARA de 400W METAL-HALIDE REF.TRAZO	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 555.077,81
--------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 2.133,00	\$ 2.986,20
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.609,15	\$ 2.609,15
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 722,00	\$ 3.610,00
	1666	Equipo	RUEDAS PARA ANDAMIO TUBULAR (Juego x 4)	DD	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 2.543,84	\$ 17.806,88
	103001	Material	LUMINARIA METAL HALID400 W (inc.fotoc+brazo+bom)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 385.877,00	\$ 385.877,00
	103002	Material	SOORTE EN ANGULO 1X1/8"PARA LAMPARA	UN	0,7000	2,00 %	0,7140	\$ 3.344,99	\$ 2.388,32
	103006	Material	TORNILLO 1/4 X 2 CARRIAJE "	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 1.021,00	\$ 1.041,42
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 420.830,46	\$ 130.457,44
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

14941	LAMPARA DE 4X17W(60X60CM)SOBREPONER ESPECULAR	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 37.985,07
-------	---	----	-------	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 24.752,00	\$ 2.475,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	104812	Material	Chazo puntilla de 1/4"+Torn. puntilla de 3 1/2	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 219,00	\$ 876,00
	103716	Material	LAMPARA(60X60CM) ESPECULAR 4X17 SOBREPONER TUBO-T8	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 415.070,00	\$ 2.490,42

15568	Lampara de señalización piscina complejo acuatico	UN	Grupo	EQUIPOS ESPECIALES	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	-------	--------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica Este ítem hace parte del contrato de mantenimiento No.1463 de 2014 complejo acuatico, radicado No. 20146100263643incluye: Herramienta y equipo, Materiales, Transporte y Mano de obra.

Componentes	105379	Material	Lampara de señalización piscina complejo acuatico	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

16531	Lampara Emergencia Tipo Mickey Mouse (Sum+inst)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 116.325,71
-------	---	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA

Descripción Técnica

Componentes	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 24.752,00	\$ 1.559,38
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	104812	Material	Chazo puntilla de 1/4"+Torn. puntilla de 3 1/2	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 219,00	\$ 438,00
	106403	Material	LUMINARIA EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47.551,00	\$ 47.551,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 415.070,00	\$ 2.490,42

11228	LAMPARA FLUORESC.2X32 T-8 (SUM+INST)**	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 33.942,60
-------	--	----	-------	---	----------------	--------------

Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.532,17	\$ 1.532,17
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 589,00	\$ 1.767,00
	100769	Material	LAMPARA FLUORESCENTE 2X32 T-8	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1001	0,00 %	0,1001	\$ 306.128,14	\$ 30.643,43

12775	LAMPARA FLUORESCENTE (2X32) SUM+INST**	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 91.447,45
-------	--	----	-------	---	----------------	--------------

Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	102857	Material	LAMPARA FLUORESC. 2x32W(ARMAZON+BALAST+SOCKET+TUBO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 59.304,00	\$ 59.304,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81

13403	LAMPARA FLUORESCENTE T8(4X32) COMPLET(SUM+INST)**	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 64.785,37
-------	---	----	-------	---	----------------	--------------

Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA

Descripción Técnica

Componentes	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 24.752,00	\$ 3.712,80
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.908,22	\$ 2.908,22
	003660	Material	LAMPARA FLUORESCENTE T8(4x32)244 (CON BOMBILLAS)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 306.128,14	\$ 58.164,35

13652	Lampara hermetica 2x32 incluye tubos (Sum+inst)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 80.897,41
--------------	--	-----------	--------------	--	-----------------------	---------------------

Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA

Descripción Técnica

Componentes	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 24.752,00	\$ 1.559,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 964,30	\$ 964,30
	104812	Material	Chazo puntilla de 1/4"+Torn. puntilla de 3 1/2	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 219,00	\$ 438,00
	104165	Material	LAMPARA HERMETICA 2X32 (ACRILICO)+ TUBOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 56.159,24	\$ 56.159,24
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 306.128,14	\$ 19.286,07
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 415.070,00	\$ 2.490,42

13650	Lámpara hermetica 2x32W * - SUMIN + INST.	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 121.420,25
--------------	--	-----------	--------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.400,54	\$ 1.400,54
	103866	Material	lampara hermetica 2x32W	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 89.382,57	\$ 89.382,57
	101847	Material	TORNILLO Y CHAZO PLASTICO DE 1/4***	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 68,00	\$ 136,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0915	0,00 %	0,0915	\$ 306.128,14	\$ 28.010,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 415.070,00	\$ 2.490,42

15273	LANTANA PARA JARDIN(Suministro+Instalació	M2	Grupo	VARIOS	Valor Unitario	\$ 107.539,74
--------------	--	-----------	--------------	---------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica CANTIDAD=10 und/m2Jardin Lantana a (15 cm de tierra negra abonada con cascarilla de arroz, salado, fertilizantes, arbustos, sistemas de fijación, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación).

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.734,00	\$ 1.734,00
	105073	Material	LANTANA PARA JARDIN	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 5.488,00	\$ 54.880,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 95.578,00	\$ 9.557,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 299.744,81	\$ 32.971,93
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 415.070,00	\$ 6.641,12

00359	LAÑADO-PULIDA-SELLADO Y LACADO PISOS EN MADERA.	M2	Grupo	PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 39.947,79
--------------	--	-----------	--------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	105045	Material	Lañado-Pulida-Sellado y Lacado de Piso en Madera	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 39.947,79	\$ 39.947,79
--------------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	--------------	--------------

13033	Lavada sanitarios,lavam, y orinal Acido Nítrico	UN	Grupo	URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 18.627,18
--------------	--	-----------	--------------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 416,52	\$ 416,52	
101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 104.130,00	\$ 8.330,40	
102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	0,1080	0,00 %	0,1080	\$ 26.426,00	\$ 2.854,01	
100393	Material	ACIDO NITRICO **	GLN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 28.025,00	\$ 7.006,25	
000636	Material	AGUA DE CARRODTANQUE	LT	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 20,00	\$ 20,00	

Componentes	000446	Material	LAVADERO GRANITO 50x60X0.9 FLAUTA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66

Componentes	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Total
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%		1,0000	---	1,0000 \$ 1.738,99 \$ 1.738,99
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%		1,0000	---	1,0000 \$ 347,80 \$ 347,80
	000143	Material	LAVADERO GRANITO 80x60	UN		1,0000	0,00 %	1,0000 \$ 0,00 \$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN		0,1000	0,00 %	0,1000 \$ 305.096,56 \$ 30.509,66
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD		0,0200	0,00 %	0,0200 \$ 219.360,72 \$ 4.387,21

Componentes	000440	Material	LAVADERO L=47x60 POLIESTER	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66

Componentes	000449	Material	LAVADERO L=,75x,60 con flauta	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66

Componentes	103571	Material	LAVADERO PREFABRICADO 0.60x0.50x0.40m **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 305.096,56	\$ 76.274,14

Descripción Técnica

Componentes	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	2,6600	0,00 %	2,6600	\$ 2.098,01	\$ 5.580,71
	332	Material	ENCHAPE MACEDONIA 25x35 CRNA	M2	2,6600	0,00 %	2,6600	\$ 29.641,00	\$ 78.845,06
	20	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect ½"	KG	1,1800	0,00 %	1,1800	\$ 4.858,00	\$ 5.732,44
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,6100	0,00 %	0,6100	\$ 11.431,00	\$ 6.972,91
	00257	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 561.718,84	\$ 140.429,71
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 305.096,56	\$ 91.528,97
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0540	5,00 %	0,0567	\$ 495.784,25	\$ 28.110,97
00401	LAVADEROS PORCELANA	20x30	UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 278.355,71	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	2,6600	0,00 %	2,6600	\$ 2.098,01	\$ 5.580,71
	102443	Material	ENCHAPE CLASICA MADRID 20*30 CRNA	M2	2,6600	0,00 %	2,6600	\$ 0,00	\$ 0,00
	20	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect ½"	KG	1,1800	0,00 %	1,1800	\$ 4.858,00	\$ 5.732,44
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,6100	0,00 %	0,6100	\$ 11.431,00	\$ 6.972,91
	00257	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 561.718,84	\$ 140.429,71
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 305.096,56	\$ 91.528,97
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0540	5,00 %	0,0567	\$ 495.784,25	\$ 28.110,97
18176	LAVADO DE MUROS EN BLOQUE Y/O CONCRETO AGUA A PRES	M2	Grupo PINTURA				Valor Unitario	\$ 16.563,66	
Detalles									
Descripción Técnica LAVADO DE MUROS EN BLOQUE Y/O CONCRETO CON AGUA A PRESION CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 2.133,00	\$ 639,90
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 19.030,00	\$ 5.709,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 462,98	\$ 462,98
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 722,00	\$ 216,60
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 20,00	\$ 180,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 92,60	\$ 92,60
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0005	0,00 %	0,0005	\$ 219.360,72	\$ 109,68
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90
18638	Lavado según especificaciones.	GL	Grupo VARIOS				Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles									
Descripción Técnica Lavado según especificaciones.1.14mx16m.8x4.30m									
Componentes	108845	Material	Lavado según especificaciones.	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
11435	Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido)	M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES				Valor Unitario	\$ 13.245,17	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101107	Equipo	Hidrolavadora 2600 psi Gasolina	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 1.743,49	\$ 139,48
	100392	Material	Acido muriatico (Clorhidrico) **	GLN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 18.231,00	\$ 3.281,58
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,0322	0,00 %	0,0322	\$ 305.096,56	\$ 9.824,11
15891	Lavado+ desinfección de tanque 1000 LT	UN	Grupo 11 Tratamientos especiales				Valor Unitario	\$ 284.510,25	
Detalles									

Descripción Técnica TANQUE ELEVADO. SE REQUIERE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.SE UTILIZA HIDROLAVADORA									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3168	0,00 %	0,3168	\$ 19.030,00	\$ 6.028,70
	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,3804	0,00 %	0,3804	\$ 24.752,00	\$ 9.415,66
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.420,69	\$ 3.420,69
	101107	Equipo	Hidrolavadora 2600 psi Gasolina	UN	3,0230	0,00 %	3,0230	\$ 1.743,49	\$ 5.270,57
	1215	Equipo	MOTOBOMBA DE 3" SUMERGIBLE MOTOR ELECTRICO	DD	0,1875	0,00 %	0,1875	\$ 69.369,00	\$ 13.006,69
	103522	Material	HIPOCLORITO DE SODIO	GLN	4,5658	5,00 %	4,7941	\$ 18.636,99	\$ 89.347,59
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3804	0,00 %	0,3804	\$ 299.744,81	\$ 114.022,93
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1060	0,00 %	0,1060	\$ 415.070,00	\$ 43.997,42
15894	Lavado+ desinfección de tanque 10000 LT			UN	Grupo 11 Tratamientos especiales			Valor Unitario	\$ 382.086,10

Detalles

Descripción Técnica TANQUE ELEVADO. SE REQUIERE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.SE UTILIZA HIDROLAVADORA									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,4133	0,00 %	0,4133	\$ 19.030,00	\$ 7.865,10
	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,4133	0,00 %	0,4133	\$ 24.752,00	\$ 10.230,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.455,71	\$ 4.455,71
	101107	Equipo	Hidrolavadora 2600 psi Gasolina	UN	3,9130	0,00 %	3,9130	\$ 1.743,49	\$ 6.822,28
	1215	Equipo	MOTOBOMBA DE 3" SUMERGIBLE MOTOR ELECTRICO	DD	0,2696	0,00 %	0,2696	\$ 69.369,00	\$ 18.701,88
	103522	Material	HIPOCLORITO DE SODIO	GLN	7,2304	5,00 %	7,5919	\$ 18.636,99	\$ 141.490,16
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4955	0,00 %	0,4955	\$ 299.744,81	\$ 148.523,55
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1060	0,00 %	0,1060	\$ 415.070,00	\$ 43.997,42
15897	Lavado+ desinfección de tanque 20000 LT			UN	Grupo 11 Tratamientos especiales			Valor Unitario	\$ 382.086,10

Detalles

Descripción Técnica TANQUE ELEVADO. SE REQUIERE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.SE UTILIZA HIDROLAVADORA									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,4133	0,00 %	0,4133	\$ 19.030,00	\$ 7.865,10
	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,4133	0,00 %	0,4133	\$ 24.752,00	\$ 10.230,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.455,71	\$ 4.455,71
	101107	Equipo	Hidrolavadora 2600 psi Gasolina	UN	3,9130	0,00 %	3,9130	\$ 1.743,49	\$ 6.822,28
	1215	Equipo	MOTOBOMBA DE 3" SUMERGIBLE MOTOR ELECTRICO	DD	0,2696	0,00 %	0,2696	\$ 69.369,00	\$ 18.701,88
	103522	Material	HIPOCLORITO DE SODIO	GLN	7,2304	5,00 %	7,5919	\$ 18.636,99	\$ 141.490,16
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4955	0,00 %	0,4955	\$ 299.744,81	\$ 148.523,55
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1060	0,00 %	0,1060	\$ 415.070,00	\$ 43.997,42
15909	Lavado+ desinfección de tanque 20000 LT			UN	Grupo 11 Tratamientos especiales			Valor Unitario	\$ 506.375,92

Detalles

Descripción Técnica TANQUE ELEVADO. SE REQUIERE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.SE UTILIZA HIDROLAVADORA									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,4133	0,00 %	0,4133	\$ 19.030,00	\$ 7.865,10
	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,4133	0,00 %	0,4133	\$ 24.752,00	\$ 10.230,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.426,18	\$ 7.426,18
	101107	Equipo	Hidrolavadora 2600 psi Gasolina	UN	3,9130	0,00 %	3,9130	\$ 1.743,49	\$ 6.822,28
	1215	Equipo	MOTOBOMBA DE 3" SUMERGIBLE MOTOR ELECTRICO	DD	0,2696	0,00 %	0,2696	\$ 69.369,00	\$ 18.701,88
	103522	Material	HIPOCLORITO DE SODIO	GLN	13,4300	5,00 %	14,1015	\$ 18.636,99	\$ 262.809,51
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4955	0,00 %	0,4955	\$ 299.744,81	\$ 148.523,55
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1060	0,00 %	0,1060	\$ 415.070,00	\$ 43.997,42

15890	Lavado+ desinfección de tanque 500 LT			UN	Grupo 11 Tratamientos especiales			Valor Unitario	\$ 245.706,08
-------	---------------------------------------	--	--	----	----------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica TANQUE ELEVADO. SE REQUIERE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.SE UTILIZA HIDROLAVADORA

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2534	0,00 %	0,2534	\$ 19.030,00	\$ 4.822,20
	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,3043	0,00 %	0,3043	\$ 24.752,00	\$ 7.532,03
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.736,37	\$ 2.736,37
	101107	Equipo	Hidrolavadora 2600 psi Gasolina	UN	2,4184	0,00 %	2,4184	\$ 1.743,49	\$ 4.216,46
	1215	Equipo	MOTOBOMBA DE 3" SUMERGIBLE MOTOR ELECTRICO	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 69.369,00	\$ 10.405,35
	103522	Material	HIPOCLORITO DE SODIO	GLN	4,1282	5,00 %	4,3346	\$ 18.636,99	\$ 80.783,90
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3043	0,00 %	0,3043	\$ 299.744,81	\$ 91.212,35
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1060	0,00 %	0,1060	\$ 415.070,00	\$ 43.997,42

15893	Lavado+ desinfección de tanque 5000 LT			UN	Grupo 11 Tratamientos especiales			Valor Unitario	\$ 321.698,78
-------	--	--	--	----	----------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica TANQUE ELEVADO. SE REQUIERE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.SE UTILIZA HIDROLAVADORA

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3855	0,00 %	0,3855	\$ 19.030,00	\$ 7.336,07
	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,3855	0,00 %	0,3855	\$ 24.752,00	\$ 9.541,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.875,70	\$ 3.875,70
	101107	Equipo	Hidrolavadora 2600 psi Gasolina	UN	3,5788	0,00 %	3,5788	\$ 1.743,49	\$ 6.239,60
	1215	Equipo	MOTOBOMBA DE 3" SUMERGIBLE MOTOR ELECTRICO	DD	0,2344	0,00 %	0,2344	\$ 69.369,00	\$ 16.260,09
	103522	Material	HIPOCLORITO DE SODIO	GLN	5,3789	5,00 %	5,6478	\$ 18.636,99	\$ 105.257,99
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4310	0,00 %	0,4310	\$ 299.744,81	\$ 129.190,01
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1060	0,00 %	0,1060	\$ 415.070,00	\$ 43.997,42

13335	Lavado+ desinfección de tanque(Hipoclor.de Sodio)			UN	Grupo 11 Tratamientos especiales			Valor Unitario	\$ 953.971,36
-------	---	--	--	----	----------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica SE UTILIZA HIDROLAVADORA

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.347,41	\$ 12.347,41
	101107	Equipo	Hidrolavadora 2600 psi Gasolina	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 1.743,49	\$ 20.921,88
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	36,0000	0,00 %	36,0000	\$ 20,00	\$ 720,00
	103523	Material	HIPOCLORITO DE CALCIO	KG	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 17.123,01	\$ 17.465,47
	103522	Material	HIPOCLORITO DE SODIO	GLN	15,0000	2,00 %	15,3000	\$ 18.636,99	\$ 285.145,95
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 411.580,43	\$ 617.370,65

13570	Lavado+ desinfección de tanque(Hipoclor.de Sodio)			M2	Grupo 11 Tratamientos especiales			Valor Unitario	\$ 13.355,60
-------	---	--	--	----	----------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICALAVADO DE TANQUE PARA AGUA POTABLEAlcanceEl Contratista deberá tener en consideración:Lineamientos generales y

particulares. Jabón detergente. Suministro de pistola de agua de alta presión. Limpieza. Equipos y herramientas. Mano de obra. Especificación El Contratista limpiará el tanque con cepillo y jabón con abundante agua retirando todo tipo de puntillas, alambres tanto de muros piso y techo de tal forma que solo quede la estructura del concreto. Los pisos, muros y techo serán enjuagados posteriormente con pistola de alta presión hasta cuidar la totalidad de residuos de jabón. Nota: Para esta actividad se utilizará hidrolavadora de alta presión. DESINFECCIÓN DE TANQUES Alcance El Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Suministro de hipoclorito de sodio diluido. Suministro de pistola de agua de alta presión. Limpieza. Equipos y herramientas. Mano de obra. Especificación El Contratista limpiará el tanque con cepillo y cloros (Hipoclorito de sodio) o similar. Los pisos, muros y techo serán enjuagados posteriormente con pistola de alta presión hasta cuidar la totalidad de residuos de cloro. Sistema de medida y pago Metro cuadrado Se pagará por Metro cuadrado (m2) cuantificado y aprobado por la Interventoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, etc. y cualquier otra actividad o elemento o actividad exigido por la Interventoría que a su juicio sean necesarios para la correcta ejecución correctamente esta actividad.

Componentes	13335	Sub-análisis	Lavado+ desinfección de tanque(Hipoclor.de Sodio)	UN	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 953.971,36	\$ 13.355,60
16478	LAVAMANOS ACER INOX REDONDO +Griferia (Sum+Inst)**			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 957.540,64	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.048,46	\$ 2.048,46
	101868	Material	Acople Sanitario/Lav de 1/2" plastico 40cms	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.244,65	\$ 5.244,65
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 1.337,00	\$ 275,42
	102425	Material	GRIFERIA LAVAMANOS SENSOR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 460.852,00	\$ 460.852,00
	103674	Material	LAVAMANOS ACERO INOX REDONDO ESFERICO Ø 42 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 307.069,00	\$ 307.069,00
	000618	Material	SIFON + ADAPTADOR TIPO BOTELLA GRIS LAVAMANOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.497,54	\$ 15.497,54
	2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 58.456,00	\$ 6.020,97
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3417	0,00 %	0,3417	\$ 299.744,81	\$ 102.422,80
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 415.070,00	\$ 58.109,80

13744	LAVAMANOS ACERO INOX. 0.32m (sum e inst) **			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 88.754,91	
--------------	--	--	--	-----------	---	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.012,02	\$ 4.012,02
	103984	Material	LAVAMANOS ESFERICO 0.32m ACERO INOX. BRILLANTE **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103155	Material	TUBO SILICONA 300 ML Transparente	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 18.009,95	\$ 4.502,49
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2630	0,00 %	0,2630	\$ 305.096,56	\$ 80.240,40

13745	LAVAMANOS ACERO INOX. 0.42m (sum e inst) **			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 88.754,91	
--------------	--	--	--	-----------	---	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.012,02	\$ 4.012,02
	103985	Material	LAVAMANOS ESFERICO 0.42m ACERO INOX. BRILLANTE **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103155	Material	TUBO SILICONA 300 ML Transparente	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 18.009,95	\$ 4.502,49
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2630	0,00 %	0,2630	\$ 305.096,56	\$ 80.240,40

16683	LAVAMANOS ACERO INOXIDABLE. 0.42m (sum e inst) STP			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 395.823,91	
--------------	---	--	--	-----------	---	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.012,02	\$ 4.012,02
	103674	Material	LAVAMANOS ACERO INOX REDONDO ESFERICO Ø 42 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 307.069,00	\$ 307.069,00
	103155	Material	TUBO SILICONA 300 ML Transparente	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 18.009,95	\$ 4.502,49
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2630	0,00 %	0,2630	\$ 305.096,56	\$ 80.240,40
00467	LAVAMANOS ACUACER BLANCO+GRIFERIA			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 137.397,66
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	002794	Material	LAVAMANOS BLANCO COLGAR+Griferia (llave+sifon+desa	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 106.888,00	\$ 106.888,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
18634	Lavamanos Aquajet Corona			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 106.628,98
Detalles									
Descripción Técnica - Lavamanos en porcelana de colgar a la pared, para personas discapacitadas, color blanco, Importado, Marca Toto5-AA-LT307#01 SIN GRIFERIA-Desagüe con rejilla para lavamanos, sencillo, sin rebose, metálico, cromado, Marca A&A 62-AA-21060002- Sifón en P, para lavamanos, metálico cromado Importado, Marca A&A 62-AA-1040448									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.025,59	\$ 2.025,59
	104812	Material	Chazo puntilla de 1/4"+Torn. puntilla de 3 1/2	UN	6,1800	3,00 %	6,3654	\$ 219,00	\$ 1.394,02
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.012,80	\$ 1.012,80
	104814	Material	LAVAMANOS DE COLGAR AQUAJET CORONA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103155	Material	TUBO SILICONA 300 ML Transparente	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 18.009,95	\$ 900,50
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 305.096,56	\$ 100.681,86
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0028	0,00 %	0,0028	\$ 219.360,72	\$ 614,21
00466	LAVAMANOS BLANCO ACUACER			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 30.509,66
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	002697	Material	LAVAMANOS ACUACER Colgar CRNA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
10680	Lavamanos Blanco de Colgar+Grifería **			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 201.307,61
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.496,17	\$ 4.496,17
	002794	Material	LAVAMANOS BLANCO COLGAR+Griferia (llave+sifon+desa	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 106.888,00	\$ 106.888,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 299.744,81	\$ 89.923,44
15057	Lavamanos colgar inst color blanco ref. Aquajet 01			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 454.198,67
Detalles									
Descripción Técnica Lavamanos de colgar institucional color blanco ref. Aquajet 012911001 de corona o equivalente. Incluye griferia antivandalica de push ref. Push max mx1020001 de corona o equivalente									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.140,85	\$ 5.140,85

	104812	Material	Chazo puntilla de 1/4"+Torn. puntilla de 3 1/2	UN	6,0000	3,00 %	6,1800	\$ 219,00	\$ 1.353,42
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.028,17	\$ 1.028,17
	100694	Material	GRIFERIA LAVAMANOS GRIVAL AUTOMATICA DE MESA push	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 342.900,26	\$ 342.900,26
	104814	Material	LAVAMANOS DE COLGAR AQUAJET CORONA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103155	Material	TUBO SILICONA 300 ML Transparente	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 18.009,95	\$ 900,50
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 305.096,56	\$ 100.681,86
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

00468	LAVAMANOS CORONA AVANTI + GRIF. PRISMA			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 30.509,66
--------------	---	--	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	002789	Material	LAVAMANOS AVANTI Colgar+Grif.8" PRISMA CRNA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66

00472	LAVAMANOS CORONA STILO PEDESTAL			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 168.087,65
--------------	--	--	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000587	Material	LAVAMANOS 4-8" Pedestal	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 137.577,99	\$ 137.577,99
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66

00471	LAVAMANOS CORONA STILO725 S/PONE			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 30.509,66
--------------	---	--	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000586	Material	LAVAMANOS STILO 4-8" Sbrp CRNA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66

00470	LAVAMANOS CORONA VICTORIANA BLANCO			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 30.509,66
--------------	---	--	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000584	Material	LAVAMANOS VICTORIANA Sbrp CRNA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66

18660	LAVAMANOS CORRIDO EN GRANITO SILVER GREY			ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 493.960,99
--------------	---	--	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica LAVAMANOS CORRIDO EN GRANITO SILVER GREY. CDRSC (San Cristóbal).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC
REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 45.570,00	\$ 6.835,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.425,17	\$ 3.425,17
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0203	0,00 %	0,0203	\$ 57.751,00	\$ 1.172,35
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 46.639,00	\$ 2.331,95
	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	6,3000	0,00 %	6,3000	\$ 5.319,00	\$ 33.509,70
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 685,03	\$ 685,03

1824	Material	ESMALTE BRILLANTE SINTÉTICO INT. Y EXTERIOR	GLN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 84.689,00	\$ 2.117,23
108856	Material	Granito Pulido Silver Gray	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 336.175,00	\$ 336.175,00
101163	Material	SOLDADURA DE 3/32 Ref. 6013	KG	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 21.379,00	\$ 4.275,80
103155	Material	TUBO SILICONA 300 ML Transparente	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 18.009,95	\$ 540,30
103108	Material	VARILLA ANCLAJE 5/8" X 1.80 HIERRO	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 7.751,00	\$ 31.004,00
16643	Sub-análisis	CUADRILLA INST. HIDRAULICA 1:1+PREST. **	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 225.498,18	\$ 67.649,45
12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 219.360,72	\$ 877,44
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0081	0,00 %	0,0081	\$ 415.070,00	\$ 3.362,07

10696	Lavamanos de COLGAR Blanco Milano+Grifería **		UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 546.382,66	
--------------	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica LAVAMANOS DE COLGAR COLOR BLANCO REF. MILANO 014111001 DE CORONA O EQUIVALENTE. INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA DE PUSH REF. PUSH MAX MX1020001 DE CORONA O EQUIVALENTE.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.202,42	\$ 5.202,42
	101868	Material	Acople Sanitario/Lav de 1/2" plastico 40cms	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.244,65	\$ 5.244,65
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.040,48	\$ 1.040,48
	100694	Material	GRIFERIA LAVAMANOS GRIVAL AUTOMATICA DE MESA push	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 342.900,26	\$ 342.900,26
	101821	Material	LAVAMANOS MILANO Colgar	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 87.888,00	\$ 87.888,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3400	0,00 %	0,3400	\$ 299.744,81	\$ 101.913,24
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

15051	LAVAMANOS DE SOBREPONER (Sum + Inst)		UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 328.658,04	
--------------	---	--	-----------	---	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.830,58	\$ 1.830,58
	103239	Material	ACOPLE FLEXIBLE LAVAMANOS PLAST(1/2X1/2")L=40CM	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.957,00	\$ 7.914,00
	000886	Material	GRIFERIA LAVAMANOS FENIX 8" GRIVAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2783	Material	LAVAMANOS MARSELLA SOBREPONER BLANCO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 224.683,00	\$ 224.683,00
	105052	Material	SIFON BOTELLA GRIS PARA LAVAMANOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103155	Material	TUBO SILICONA 300 ML Transparente	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 18.009,95	\$ 2.701,49
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 305.096,56	\$ 91.528,97

13440	LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE (1.28X0.50X0.25M)		UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 158.793,92	
--------------	--	--	-----------	---	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.781,76	\$ 1.781,76
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 16.099,00	\$ 2.092,87
	103625	Material	LAVAMANOS EN ACERO INOX. CAL.18 TIPO 304-2B BEBED	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 16.094,00	\$ 3.218,80
	103155	Material	TUBO SILICONA 300 ML Transparente	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 18.009,95	\$ 4.502,49
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2920	0,00 %	0,2920	\$ 305.096,56	\$ 89.088,20
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 415.070,00	\$ 58.109,80

18653	Lavamanos Ganamax Semi-pedestal Blanco Corona		UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 106.588,38	
--------------	--	--	-----------	---	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles									
Descripción Técnica				LAVAMANOS DE COLGAR COLOR BLANCO REF. MILANO 014111001 DE CORONA O EQUIVALENTE. INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA DE PUSH REF. PUSH MAX MX1020001 DE CORONA O EQUIVALENTE.					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.025,59	\$ 2.025,59
	104812	Material	Chazo puntilla de 1/4"+Torn. puntilla de 3 1/2	UN	6,1800	0,00 %	6,1800	\$ 219,00	\$ 1.353,42
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.012,80	\$ 1.012,80
	108854	Material	Lavamanos Ganamax Blanco Corona	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103155	Material	TUBO SILICONA 300 ML Transparente	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 18.009,95	\$ 900,50
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 305.096,56	\$ 100.681,86
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0028	0,00 %	0,0028	\$ 219.360,72	\$ 614,21
10958	Lavamanos Inst. Blanco Sobrep+Grif Monocontrol **			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 102.422,80
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	002782	Material	LAVAMANOS MAXIMO Sbrp+Grif.Monocontrol CRNA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3417	0,00 %	0,3417	\$ 299.744,81	\$ 102.422,80
11031	Lavamanos Inst. BlancoSobrep+Grif push auto/mesa**			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 586.382,83
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.739,05	\$ 1.739,05
	100694	Material	GRIFERIA LAVAMANOS GRIVAL AUTOMATICA DE MESA push	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 342.900,26	\$ 342.900,26
	100695	Material	LAVAMANOS VALENCIA Sbrp Blanco CRNA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 154.791,00	\$ 154.791,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2850	0,00 %	0,2850	\$ 305.096,56	\$ 86.952,52
14455	Lavamanos Institu Colgar Discapaci Colis.Gim.Sur			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 959.342,95
Detalles									
Descripción Técnica				- Lavamanos en porcelana de colgar a la pared, para personas discapacitadas, color blanco, Importado, Marca Toto5-AA-LT307#01 SIN GRIFERIA-Desagüe con rejilla para lavamanos, sencillo, sin rebose, metálico, cromado, Marca A&A 62-AA-21060002- Sifón en P, para lavamanos, metálico cromado Importado, Marca A&A 62-AA-1040448					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.867,91	\$ 2.867,91
	103239	Material	ACOPLE FLEXIBLE LAVAMANOS PLAST(1/2X1/2")L=40CM	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.957,00	\$ 7.914,00
	104502	Material	Desague con rejilla lavamanos Ref. 62-AA-210	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 43.991,00	\$ 43.991,00
	101300	Material	GRIFERÍA LAVAMANOS PUSH DISCAPACITADOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 342.720,00	\$ 342.720,00
	103373	Material	LAVAMANOS COLGAR INSTITUC. DISCAPACIT.BLANCO NAL.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 363.878,00	\$ 363.878,00
	104501	Material	Sifon en P lavamanos Discapaci. Ref.62-AA-1040448	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47.728,00	\$ 47.728,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,4700	0,00 %	0,4700	\$ 305.096,56	\$ 143.395,38
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0165	0,00 %	0,0165	\$ 415.070,00	\$ 6.848,66
00473	LAVAMANOS MANCESA TORINO color			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 30.509,66
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	009449	Material	LAVAMANOS PEDEST.VERONA Color CORONA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66

15141	LAVAMANOS MARSELLA CRNA SOBREPON+griferiaPushAntiv	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 705.560,51
-------	--	----	-------	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.783,20	\$ 3.783,20
	103239	Material	ACOPLE FLEXIBLE LAVAMANOS PLAST(1/2X1/2")L=40CM	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.957,00	\$ 7.914,00
	000551	Material	DESAGUE SENCILLO INTEGRAL rebose	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.202,58	\$ 16.202,58
	100694	Material	GRIFERIA LAVAMANOS GRIVAL AUTOMATICA DE MESA push	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 342.900,26	\$ 342.900,26
	2783	Material	LAVAMANOS MARSELLA SOBREPONER BLANCO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 224.683,00	\$ 224.683,00
	000618	Material	SIFON + ADAPTADOR TIPO BOTELLA GRIS LAVAMANOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.497,54	\$ 15.497,54
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 305.096,56	\$ 94.579,93

14525	LAVAMANOS MARSELLA SOBREPONERsin griferia/Sum+Inst	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 342.823,98
-------	--	----	-------	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.914,28	\$ 2.914,28
	103239	Material	ACOPLE FLEXIBLE LAVAMANOS PLAST(1/2X1/2")L=40CM	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.957,00	\$ 7.914,00
	000551	Material	DESAGUE SENCILLO INTEGRAL rebose	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.202,58	\$ 16.202,58
	2783	Material	LAVAMANOS MARSELLA SOBREPONER BLANCO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 224.683,00	\$ 224.683,00
	000618	Material	SIFON + ADAPTADOR TIPO BOTELLA GRIS LAVAMANOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.497,54	\$ 15.497,54
	103155	Material	TUBO SILICONA 300 ML Transparente	UN	0,1500	2,00 %	0,1530	\$ 18.009,95	\$ 2.755,52
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2388	0,00 %	0,2388	\$ 305.096,56	\$ 72.857,06

00474	LAVAMANOS MAXIMO 4-8" (SUM E INST) Sbrp	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 373.409,92
-------	---	----	-------	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100694	Material	GRIFERIA LAVAMANOS GRIVAL AUTOMATICA DE MESA push	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 342.900,26	\$ 342.900,26
	000588	Material	LAVAMANOS MAXIMO 4-8" Sbrp CRNA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66

13165	LAVAMANOS MAXIMO 4-8" (SUM E INST) Y GRIFERIA	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 373.409,92
-------	---	----	-------	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100694	Material	GRIFERIA LAVAMANOS GRIVAL AUTOMATICA DE MESA push	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 342.900,26	\$ 342.900,26
	000588	Material	LAVAMANOS MAXIMO 4-8" Sbrp CRNA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66

13088	LAVAMANOS NOVARA CRNA **	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 103.975,04
-------	--------------------------	----	-------	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.830,58	\$ 1.830,58
	103239	Material	ACOPLE FLEXIBLE LAVAMANOS PLAST(1/2X1/2")L=40CM	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.957,00	\$ 7.914,00

	103098	Material	LAVAMANOS NOVARA CRNA **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105052	Material	SIFON BOTELLA GRIS PARA LAVAMANOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103155	Material	TUBO SILICONA 300 ML Transparente	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 18.009,95	\$ 2.701,49
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 305.096,56	\$ 91.528,97
10681	Lavamanos Pedestal **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 240.000,79	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000587	Material	LAVAMANOS 4-8" Pedestal	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 137.577,99	\$ 137.577,99
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3417	0,00 %	0,3417	\$ 299.744,81	\$ 102.422,80
16515	LAVAMANOS PEDESTAL ENSO +Griferia (Sum+Inst)**			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 650.469,72	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.048,42	\$ 2.048,42
	101868	Material	Acople Sanitario/Lav de 1/2" plastico 40cms	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.244,65	\$ 5.244,65
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 1.337,00	\$ 275,42
	102425	Material	GRIFERIA LAVAMANOS SENSOR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 460.852,00	\$ 460.852,00
	106397	Material	LAVAMANOS MILANO ENSO PEDESTAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000618	Material	SIFON + ADAPTADOR TIPO BOTELLA GRIS LAVAMANOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.497,54	\$ 15.497,54
	2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 58.456,00	\$ 6.020,97
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3357	0,00 %	0,3357	\$ 305.096,56	\$ 102.420,92
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 415.070,00	\$ 58.109,80
12287	Lavamanos sbrp cerámica blanco + acces. **			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 30.509,66	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102320	Material	LAVAMANOS VARESE Sbrp ALFA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
00469	LAVAMANOS SOBREPONER COLOR			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 318.913,46	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2783	Material	LAVAMANOS MARSELLA SOBREPONER BLANCO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 224.683,00	\$ 224.683,00
	103155	Material	TUBO SILICONA 300 ML Transparente	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 18.009,95	\$ 2.701,49
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 305.096,56	\$ 91.528,97
00860	LAVAMANOS VICTORIA BLANCO			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 30.509,66	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	002958	Material	LAVAMANOS VICTORIA BLANCO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66

18328	Lavanda/Lavandula Dentata Sobre Cubierta verde			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 282.564,70
-------	--	--	--	----	---------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.801,94	\$ 3.801,94
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 104.130,00	\$ 3.123,90
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 174.962,00	\$ 2.624,43
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0076	0,00 %	0,0076	\$ 3.104,00	\$ 23,59
	108560	Material	Filtro Lamidren	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	108538	Material	Lavanda/Lavandula Dentata	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 3.533,00	\$ 17.665,00
	001119	Material	MANTO POLIESTER 4 mm.	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,2554	0,00 %	0,2554	\$ 65.259,24	\$ 16.667,21
	10054	Sub-análisis	Impermeabilización con membranas flexibles PVC *	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 278.878,26	\$ 222.544,85
	10163	Sub-análisis	Suministro e instalacion Geotextil T-2400**	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 16.683,93	\$ 13.313,78
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 70.000,00	\$ 2.800,00

18276	Lavanda/Lavandula Dentata Taludes Exteriores			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 23.234,76
-------	--	--	--	----	---------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 128,92	\$ 128,92
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 104.130,00	\$ 1.353,69
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 174.962,00	\$ 1.224,73
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 3.104,00	\$ 7,14
	108538	Material	Lavanda/Lavandula Dentata	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 3.533,00	\$ 17.665,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0223	0,00 %	0,0223	\$ 65.259,24	\$ 1.455,28
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 70.000,00	\$ 1.400,00

00476	LAVAPLATOS ACERO Inox.			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 76.274,14
-------	------------------------	--	--	----	--	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001011	Material	LAVAPLATOS A.Inox.0.48	CHLLG	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN		0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 305.096,56	\$ 76.274,14

13336	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.50m x 0.35m **			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 173.129,55
-------	--	--	--	----	--	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.813,71	\$ 3.813,71
	103524	Material	Lavaplatos empotrar cal. 20 acero inox 50x35 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 93.041,70	\$ 93.041,70
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 305.096,56	\$ 76.274,14

00477	LAVAPLATOS ESMALTADO 60x40 INC			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 81.124,98
-------	--------------------------------	--	--	----	--	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.813,71	\$ 3.813,71
	000450	Material	LAVAPLATOS 60 x 40 Esmaltado	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102863	Material	Silicona transparente (Tubo de 11 onzas)***	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 34.571,00	\$ 1.037,13
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 305.096,56	\$ 76.274,14

11890	LECHADA INYECCIÓN DUCTOS AceroPreesf CEFE COMETAS	LT	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	Valor Unitario	\$ 1.339,46
--------------	--	-----------	--	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica Se usan como material de inyección para protección anticorrosión y formación del bulbo en contacto con el terreno (transferencia de cargas) en micropilotes, anclajes y para inyecciones en mejoras del terreno. Normalmente, para micropilotes o anclajes se usa un cemento de clase resistente 42,5 como mínimo y es recomendable que sea siempre SR, sulforresistente, aunque el terreno no presente agresividad. En inyecciones para mejoras del terreno suele ser suficiente una clase resistente 32,5, aunque dependerá de la agresividad del terreno. En el control de calidad de las lechadas de cemento se vigilan dos parámetros fundamentalmente: 1) Resistencia característica: mínima de 25 Mpa a los 28 días. 2) Exudación: menor al 3% del volumen de la mezcla después de 2h de realizada la mezcla. Las lechadas deberán presentar alta resistencia y estabilidad, se deben bombear con facilidad y alcanzar la resistencia a compresión requerida. Para ello la dosificación agua/cemento en peso suele ser entre 0,40-0,55. Las lechadas se preparan en batidoras o mezcladoras que garanticen la calidad y homogeneidad de la mezcla, que mediante espas que giran lentamente evitan la formación de burbujas de aire. Dosificación. Las lechadas contendrán cemento, agua y aditivo plastificante. La dosificación de las lechadas se definirá por la relación agua/cemento (A/C), por peso, que podrá variar entre 0,5/1 y 1/1; sin embargo se preferirá que se utilice una sola dosificación, con relativamente baja relación A/C, para obtener una lechada estable y moderadamente gruesa. La cantidad de aditivo será alrededor del 1 al 2% por peso del cemento, normalmente no podrá pasar de este último valor. La lechada se preparará en la mezcladora principal en la siguiente forma: al mezclador funcionando a alta velocidad se entrará el agua y el aditivo - agua en los volúmenes requeridos y se mezclará por lo menos 30 segundos; luego se agregará el cemento y se efectuará el mezclado durante un minuto.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4,94	\$ 4,94
	000388	Equipo	MEZCLADORA DE CONCRETO 2 BULTOS GASOLINA	DD	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 56.583,49	\$ 22,63
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,5919	5,00 %	0,6215	\$ 20,00	\$ 12,43
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	1,1848	3,00 %	1,2203	\$ 725,00	\$ 884,72
	101480	Material	INTRAPLAST Z - SIKA (Relleno para Lechadas)	KG	0,0237	5,00 %	0,0249	\$ 4.547,00	\$ 113,22
	104410	Material	TANQUE CONICO 2000 LTS.PVC- Agua Negro+ tapa	UN	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 1.368.893,00	\$ 136,89
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 411.580,43	\$ 164,63

18974	Lector de proximidad para accesos CDRC Cometás	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 1.069.557,46
--------------	---	-----------	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica Lector de proximidad para accesos CDRC CEFE Cometás Suministro, transporte e instalación de Lector de proximidad para accesos

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.949,16	\$ 9.949,16
	101862	Material	Lector de proximidad para accesos CDRC Cometás	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 860.625,01	\$ 860.625,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,6500	0,00 %	0,6500	\$ 306.128,14	\$ 198.983,29

17778	Lectora de proximidad MiniProx (SUMI INST)	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 178.472,70
--------------	---	-----------	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación Lectora de proximidad MiniProx

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.224,79	\$ 16.224,79
	108013	Material	Lectora de proximidad MiniProx	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5300	0,00 %	0,5300	\$ 306.128,14	\$ 162.247,91

18472	LECTORA DE TARJETA	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 217.926,50
--------------	---------------------------	-----------	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica										INCLUYE:LECTORA DE TARJETASUN1,0000CAJA METALICA 20X20UN1,0000ELEMENTOS DE FIJACIONUN1,0000									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.381,79	\$ 8.381,79										
	108682	Material	LECTORA DE TARJETA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00										
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,6845	0,00 %	0,6845	\$ 306.128,14	\$ 209.544,71										
15447	LETRA PARA ESCALADA (SUM+INSTALACIÓN)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 565.139,75										
Detalles																			
Descripción Técnica										FABRICADO EN POLIESTER POR CAPAS									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26.170,80	\$ 26.170,80										
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 47.130,00	\$ 15.552,90										
	105201	Material	LETRA PARA ESCALADA (SUM+TRANSPORTE)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00										
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 523.416,05	\$ 523.416,05										
20797	Levantamiento de información eléctrica para escenarios deportivos (levantamiento de cajas de inspección, red existente, luminarias, toma de medida de cargas y voltajes, digitalización de información y entrega de informe eléctrico del levantamiento)			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 5.673.113,70										
Detalles										Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP									
Descripción Técnica										Levantamiento de información eléctrica para escenarios deportivos (levantamiento de cajas de inspección, red existente, luminarias, toma de medida de cargas y voltajes, digitalización de información y entrega de informe eléctrico del levantamiento)									
Componentes	106837	Equipo	Impresora (Mínimo: LaserJet 27ppm resolucion 1200	MES	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 531.237,42	\$ 265.618,71										
	100850	Equipo	Plotter HP 510 (Alquiler)	MES	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.382.631,07	\$ 691.315,54										
	12769	Equipo	TELUROMETRO Alquiler	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 506.188,00	\$ 506.188,00										
	102545	Mano de Obra	Técnico Digitador 2 + Prestac.	MES	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 5.375.966,00	\$ 537.596,60										
	102542	Material	Computador Alquiler con Software Autocad	MES	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 300.871,00	\$ 421.219,40										
	12363	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:4 +PREST**	JRN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 650.235,09	\$ 3.251.175,45										
10740	Levantamiento de redes Topografia **			ML	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 3.235,26										
Detalles										Usando repav incluy demarcación									
Descripción Técnica										Levantamiento topográfico, altimetría, planimetría y determinación de la funcionabilidad de filtros de drenaje y redes de evacuación existentes									
Componentes	10739	Sub-análisis	Topografia (comision completa+equip+trans) **	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 1.078.421,60	\$ 3.235,26										
17787	licencia Standard Edition (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 101.022,29										
Detalles																			
Descripción Técnica										Suministro e instalación licencia Standard Edition with S/W BioStar 2 para gestion biometrica BIOSTAR 2 SE(Standard Edition)									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00										
	108022	Material	licencia Standard Edition	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00										
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 306.128,14	\$ 101.022,29										
18283	Ligustro/Ligustrum Lucidum			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 266.616,97										
Detalles																			
Descripción Técnica										Ligustro/Ligustrum Lucidum CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00										
	100781	Mano de Obra	MdeO LLenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01										

100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
108546	Material	Ligustro/Ligustrum lucidum	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

14528	LIJADO, LIMP Y PINTURA (ESTACION RUTA DE LA VIDA)		UN	Grupo PINTURA			Valor Unitario	\$ 6.529.142,99
--------------	--	--	-----------	----------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 61.904,00	\$ 247.616,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 232.046,35	\$ 232.046,35
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 99.130,00	\$ 396.520,00
	104562	Material	CATALIZADOR PINTURA POLIURETANO (1/8 GaL)	GLN	4,4000	2,00 %	4,4880	\$ 406.413,00	\$ 1.823.981,54
	104563	Material	DISOLVENTE PINTURA POLIURETANO (DUPONT)	GLN	2,2000	2,00 %	2,2440	\$ 74.809,00	\$ 167.871,40
	3456	Material	LIJA N°-120 PLIEGO	UN	12,2400	2,00 %	12,4848	\$ 1.638,00	\$ 20.450,10
	104561	Material	PINTURA POLIURETANO COLOR	GLN	4,4000	5,00 %	4,6200	\$ 195.914,31	\$ 905.124,11
	13847	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:3 +PREST. **	JRN	4,3330	0,00 %	4,3330	\$ 535.532,77	\$ 2.320.463,49
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 415.070,00	\$ 415.070,00

18319	Limonium/Limonium Spectabile Sobre Cubierta verde		M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 307.039,70
--------------	--	--	-----------	----------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.801,94	\$ 3.801,94
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 104.130,00	\$ 3.123,90
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 174.962,00	\$ 2.624,43
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0076	0,00 %	0,0076	\$ 3.104,00	\$ 23,59
	108560	Material	Filtro Lamidren	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	108531	Material	Limonium/Limonium Spectabile	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 8.428,00	\$ 42.140,00
	001119	Material	MANTO POLIESTER 4 mm.	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,2554	0,00 %	0,2554	\$ 65.259,24	\$ 16.667,21
	10054	Sub-análisis	Impermeabilización con membranas flexibles PVC *	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 278.878,26	\$ 222.544,85
	10163	Sub-análisis	Suministro e instalacion Geotextil T-2400**	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 16.683,93	\$ 13.313,78
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 70.000,00	\$ 2.800,00

18260	Limonium/Limonium Spectabile Taludes Exteriores		M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 47.709,76
--------------	--	--	-----------	----------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 128,92	\$ 128,92
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 104.130,00	\$ 1.353,69
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 174.962,00	\$ 1.224,73
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 3.104,00	\$ 7,14
	108531	Material	Limonium/Limonium Spectabile	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 8.428,00	\$ 42.140,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0223	0,00 %	0,0223	\$ 65.259,24	\$ 1.455,28
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 70.000,00	\$ 1.400,00

11186	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ antic**	M2	Grupo PINTURA	Valor Unitario	\$ 37.338,24
-------	--	----	---------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,4736	0,00 %	0,4736	\$ 2.133,00	\$ 1.010,19
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1776	0,00 %	0,1776	\$ 19.030,00	\$ 3.379,73
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.245,66	\$ 1.245,66
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2368	0,00 %	0,2368	\$ 722,00	\$ 170,97
	1834	Material	ANTICORROSIVO GRIS PROTECCIÓN.	GLN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 62.394,14	\$ 1.871,82
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0400	1,00 %	0,0404	\$ 89.591,01	\$ 3.619,48
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 1.411,99	\$ 451,84
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0200	1,00 %	0,0202	\$ 33.435,00	\$ 675,39
	12533	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	JRN	0,0592	0,00 %	0,0592	\$ 420.830,46	\$ 24.913,16

10957	Limpeza Estruct.Metalica- pintura esmalte+anticorr	ML	Grupo PINTURA	Valor Unitario	\$ 20.317,39
-------	--	----	---------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.133,00	\$ 426,60
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0696	0,00 %	0,0696	\$ 19.030,00	\$ 1.324,49
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 61.904,00	\$ 1.547,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 526,04	\$ 526,04
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 722,00	\$ 144,40
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 99.130,00	\$ 2.478,25
	1834	Material	ANTICORROSIVO GRIS PROTECCIÓN.	GLN	0,0150	2,00 %	0,0153	\$ 62.394,14	\$ 954,63
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 89.591,01	\$ 1.827,66
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 1.411,99	\$ 225,92
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 33.435,00	\$ 341,04
	12533	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 420.830,46	\$ 10.520,76

13867	Limpeza acero de refuerzo instal quitar babas **	M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 13.688,68
-------	--	----	------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 268,41	\$ 268,41
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 223.671,24	\$ 13.420,27

13813	Limpeza Carcamo H=0.20M (Limp+Cargue y Retiro)	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES	Valor Unitario	\$ 21.993,58
-------	--	----	----------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 861,13	\$ 861,13
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0770	0,00 %	0,0770	\$ 223.671,24	\$ 17.222,69
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0520	30,00 %	0,0676	\$ 4.591,22	\$ 310,37
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0067	30,00 %	0,0087	\$ 413.723,00	\$ 3.599,39

13509	Limpeza CarcamoH=0.20M(Desm+sum+Inst. lad. nuevo	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES	Valor Unitario	\$ 37.546,70
-------	--	----	----------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.449,07	\$ 1.449,07
	002930	Material	LADRILLO MACIZO MATIZADO HELIOS 24x12x6 Obra	UN	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 0,00	\$ 0,00
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 411.580,43	\$ 28.810,63
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0040	2,00 %	0,0041	\$ 495.784,25	\$ 2.032,72
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0098	30,00 %	0,0127	\$ 413.723,00	\$ 5.254,28
13792	limpieza CarcamoH=0.20M(Desm3Lad+Limp-ret+Rep3lad)			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 34.482,83

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.197,33	\$ 1.197,33
	135	Material	LADRILLO PRENSADO LIVIANO	UN	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 1.453,00	\$ 4.446,18
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0580	0,00 %	0,0580	\$ 411.580,43	\$ 23.871,66
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0017	5,00 %	0,0018	\$ 495.784,25	\$ 892,41
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0520	30,00 %	0,0676	\$ 4.591,22	\$ 310,37
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0070	30,00 %	0,0091	\$ 413.723,00	\$ 3.764,88
13510	limpieza CarcamoH=0.20M(Desm4Lad+limp-ret+rep4lad)			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 40.411,09

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.361,75	\$ 1.361,75
	135	Material	LADRILLO PRENSADO LIVIANO	UN	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 1.453,00	\$ 5.928,24
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 411.580,43	\$ 25.723,78
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0021	2,00 %	0,0021	\$ 495.784,25	\$ 1.041,15
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0670	0,00 %	0,0670	\$ 22.311,21	\$ 1.494,85
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0520	30,00 %	0,0676	\$ 4.591,22	\$ 310,37
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 413.723,00	\$ 4.550,95
010596	Limpieza de acícula			M2	Grupo 13 Manejo ambiental			Valor Unitario	\$ 3.082,19

Detalles									
Descripción Técnica									
Limpieza de acícula: se trata del retiro selectivo de las hojas de los pinos, en zonas con acumulación excesiva y que dificulte el transito seguro a través del sendero, lo cual puede ser efectuado mediante el uso de una sopladora de hojas.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 174,46	\$ 174,46
	13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0065	0,00 %	0,0065	\$ 447.342,48	\$ 2.907,73
13779	LIMPIEZA DE BORDILO EN PIEDRA			ML	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 2.715,78

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 163,32	\$ 163,32
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0039	0,00 %	0,0039	\$ 418.767,30	\$ 1.633,19
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 4.591,22	\$ 91,82
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 413.723,00	\$ 827,45
13055	Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 18.085,15

Detalles

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
102535	Equipo	Alquiler de Vactor (Solo Lavado)**	HR	1,0000	20,00 %	1,2000	\$ 349.206,00	\$ 419.047,20	
102541	Equipo	Alquiler Manguera para Motobomba 2-3" (10m)	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 12.169,13	\$ 3.650,74	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.710,14	\$ 6.710,14	
102536	Equipo	MOTOBOMBA ALTA PRESIÓN 2-3" (SUMERG)	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.059,00	\$ 12.059,00	
10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 223.671,24	\$ 67.101,37	

Detalles									
Descripción Técnica UNA CAPA DE SIKA TRANSPARENTE.									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.133,00	\$ 213,30
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 19.030,00	\$ 3.235,10
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 764,35	\$ 764,35
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 722,00	\$ 122,74
	100393	Material	ACIDO NITRICO **	GLN	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 28.025,00	\$ 2.059,84
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 20,00	\$ 60,00
	708	Material	SIKA TRANSPARENTE 10 16 KILOS=5 GAL	KG	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 41.293,00	\$ 6.503,65
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 299.744,81	\$ 25.478,31

10219	Limpieza e impermeabilización fachada Hmax=4.50m **	M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 40.335,32
Detalles Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA LAVADO CON ÁCIDO ALCANCE El contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares Limpieza Suministro e instalación de materiales (ácido nítrico y encapsulantes de ser necesario) Suministro instalación movimiento y retiro					

particulares.Empleza,Suministro e instalación de materialesque de muros y encapsulantes de ser necesario,Suministro, instalación, movimiento y retiro de andamios.Mano de obra.Equipos y herramientas.EspecificaciónSe usará para eliminar residuos cementosos y manchas del ladrillo o concreto.Antes de hacer la limpieza se reparará todas las fisuras, emboquillados defectuosos o cualquier otro imperfecto a criterio de la Interventoría.Se usara ácido nítrico para la limpieza diluido en agua proporción 1:10 (ácido: agua).El constrarista suministra el tipo de encapsulantes para sales necesario según las indicaciones de las tablas siguientes dependiendo el tipo de arcilla utilizado para el muro o adoquinado (rojo, claro o mixto) esta actividad se pagará por separado una vez sea aprobado por la interventoria la necesidad de la misma.No se podrá utilizar en ningún momento ácido muriático o clorhídricoAntes de cualquier lavado se debe esperar 28 días para que el muro este totalmente seco. Esta edad se medirá desde los últimos trabajos realizados en muro como lo son pañetes, repellos, enchapes, vaciados de grouting, vaciado de concreto o la aplicación de otros productos cementosos que estén en contacto con el muro o piso en adoquín.Los muros o pisos, deben enjuagarse mínimo 3 veces y cuantas pasadas sean necesarias según el criterio del Interventor para dejar el ladrillo libre de manchas y residuos de ácido, empleando la mínima cantidad de agua que garantice su adecuada remoción.(El exceso de agua arrastra nuevas sales del mortero y ocasiona nuevas manchas).Para el caso de fachadas en ladrillo o adoquinado El contratista seguirá las siguientes indicaciones para el lavado dependiendo del tipo de ladrillo o adoquín utilizado.GUIA PARA EL LAVADO DE APAREJOS NUEVOS EN LADRILLO ROJO

PROBLEMAMETODO DE LAVADOLavado de muros con mas de 28 días y totalmente secos, tanto superficialmente como interiormente.Lavar con ácido nítrico diluido preferiblemente 1:5 o más.Remoción adicional de sales blancas en el proceso de lavado resaltando el tono natural del ladrillo, en aparejos con mas de 28 días de edad y totalmente secos.Relavado de muros totalmente secos pero que presentan manchas blancas.Agregar como aditivo un encapsulante de sales blancas al ácido nítrico así: 1 parte de encapsulante para cada parte de ácido nítrico mas 5 partes de agua o mas.Lavado de aparejos con mas de 15 días de contruidos pero menos de 28 días.Lavados de aparejos con mas de 28 días de lavado pero con humedades leves.Presencia de sales amarillas.Agregar como aditivo un encapsulante de sales verdes al ácido nítrico así:1 partes de encapsulante para sales blancas por cada parte de ácido nítrico mas 5 partes de agua o mas.Lavado forzoso de aparejos con menos de 15 días.Lavado forzoso de aparejos húmedos. Es indispensable agregar partes iguales de encapsulante de sales blancas al ácido nítrico y el agua necesaria, para poder retirar los residuos cementosos sin generar cuadros patológicos de manchas.Para obtener un nivel razonable de limpieza deberá programarse una relavada con el mismo aditivo cuando el aparejo alcance su equilibrio.GUIA PARA EL LAVADO DE APAREJOS NUEVOS EN LADRILLO CLARO

PROBLEMAMETODO DE LAVADOLavado de muros con mas de 28 días y totalmente secos, tanto superficialmente como interiormente.Lavar con ácido nítrico diluido preferiblemente 1:10 o más.Remoción adicional de sales verdes en el proceso de lavado resaltando el tono natural del ladrillo, en aparejos con mas de 28 días de edad y totalmente secos. Lavado de aparejos con mas de 15 días de contruidos pero menos de 28 días.Lavados de aparejos con mas de 28 días de lavado pero con humedades leves.Relavado de muros totalmente secos pero que presentan manchas blancas. Presencia de sales amarillas.Agregar como aditivo un encapsulante de sales verdes al ácido nítrico así: 2 parte de encapsulante para cada parte de ácido nítrico mas 5 partes de agua o mas.Lavado forzoso de aparejos con menos de 15 días.Lavado forzoso de aparejos húmedos. Lavar únicamente con un encapsulante de sales verdes así:1 parte de encapsulante por 2 partes de agua.Debe incrementarse el esfuerzo mecánico para remover los residuos cementosos.Remoción de manchas verdes después del proceso de lavadoAplicar puntualmente un removedor selectivo. No hace falte enjuagar, el muro debe estar completamente seco para que el removedor sea efectivo y no reaparezcan las manchas.GUIA PARA EL LAVADO DE APAREJOS NUEVOS EN LADRILLO MIXTO

PROBLEMAMETODO DE LAVADOLavado de muros con mas de 28 días y totalmente secos, tanto superficialmente como interiormente.Lavar con ácido nítrico diluido preferiblemente 1:5 o más.Remoción adicional de sales blancas en el proceso de lavado resaltando el tono natural del ladrillo, en aparejos con mas de 28 días de edad y totalmente secos.Relavado de muros totalmente secos pero que presentan manchas blancas.Agregar como aditivo un encapsulante de sales blancas al ácido nítrico así: 1 parte de encapsulante para cada parte de ácido nítrico mas 5 partes de agua o mas.Lavado de aparejos con mas de 15 días de contruidos pero menos de 28 días.Lavados de aparejos con mas de 28 días de lavado pero con humedades leves.Presencia de sales amarillas.Agregar como aditivo un encapsulante de sales verdes al ácido nítrico así:2 partes de encapsulante para cada parte de ácido nítrico mas 10 partes de agua o mas.También se puede utilizar un rinse integral para ladrillo claro después del lavado.Lavado forzoso de aparejos con menos de 15 días.Lavado forzoso de aparejos húmedos. Lavar únicamente con un encapsulante de sales verdes así:1 parte de encapsulante por 2 partes de agua.Debe incrementarse el esfuerzo mecánico para remover los residuos cementosos.Remoción de manchas verdes después del proceso de lavadoAplicar puntualmente un removedor selectivo. No hace falte enjuagar, el

muro debe estar completamente seco para que el removedor sea efectivo y no reaparezcan las manchas.IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA CON LADRILLOAlcanceEl contratista deberá tener en consideración:Lineamientos generales y particulares.Limpieza.Suministró e instalación de materiales.Suministro, instalación, movimiento y retiro de andamios.Prueba hidráulica.Mano de obra.Equipos y herramientas.EspecificaciónSobre la superficie de ladrillo o concreto ya limpia con ácido nítrico y después de esperar que el muro este completamente seco libre de fisuras grietas y libre de polvo el cual debe ser retirado con estopa. Se aplicará con fumigadora o brocha dos capas de sika transparente-10 , Limes toné o similar que saturen completamente, la segunda de ellas se aplicara cuando haya secado la primera.El Interventor exigirá al final de la segunda capa y una vez esta este seca una prueba hidráulica consistente en mojar uniformemente la superficie de ladrillo tratada por un tiempo mínimo de 15 min. donde resultará si la impermeabilización esta mal aplicada manchas de humedad que se identificarán y se tratarán hasta que halla una total aceptación de la Interventoría. El Contratista deberá suministrar todos los elementos necesarios para que dicha prueba pueda efectuarse.Sistema de medida y pago Metro cuadrado.El pago se hará por metro cuadrado (m2), El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos suministro de los materiales como, etc. y cualquier otra actividad o elemento exigido por la Interventoría, que a su criterio sean necesarios para desarrollar correctamente esta labor constructiva. No habrá para este concepto el pago de metros lineales.l

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 2.133,00	\$ 639,90
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 19.030,00	\$ 3.425,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 539,54	\$ 539,54
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 722,00	\$ 129,96
	100393	Material	ACIDO NITRICO **	GLN	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 28.025,00	\$ 2.059,84
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 20,00	\$ 60,00
	708	Material	SIKA TRANSPARENTE 10 16 KILOS=5 GAL	KG	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 41.293,00	\$ 6.503,65
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 299.744,81	\$ 26.977,03

15764	LIMPIEZA ESTRUCTURA METALICA HIDROBLASTING	KG	Grupo CUBIERTAS	Valor Unitario	\$ 2.386,94
-------	--	----	-----------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA A NIVEL DE PISO CON HIDROBLASTING

Componentes	104936	Subcontrato	HIDRO BLASTING (EST. METÁLICA)	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.386,94	\$ 2.386,94
-------------	--------	-------------	--------------------------------	----	--------	--------	--------	-------------	-------------

00734	LIMPIEZA FACHADA	M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 11.879,57
-------	------------------	----	------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.133,00	\$ 2.133,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 374,87	\$ 374,87
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 104.130,00	\$ 9.371,70

13882	Limpieza piso enchapado en ladrillo con acido**	M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 4.659,90
-------	---	----	------------------------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 154,11	\$ 154,11
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,0370	0,00 %	0,0370	\$ 104.130,00	\$ 3.852,81
	100393	Material	ACIDO NITRICO **	GLN	0,0222	5,00 %	0,0233	\$ 28.025,00	\$ 652,98

13253	Limpieza tubería existente**	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES	Valor Unitario	\$ 37.032,43
-------	------------------------------	----	----------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.355,95	\$ 3.355,95
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0960	0,00 %	0,0960	\$ 305.096,56	\$ 29.289,27
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21

11498	Limpieza tubería existente 1 a 2***			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 31.662,72
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.867,79	\$ 2.867,79
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 305.096,56	\$ 24.407,72
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
00018	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBRANTES - MECANICO			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 99.595,40
Detalles									
Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2El contratista deber consultar el (CAP3) 1.1 DESCAPOTE de las especificaciones generales del IDRD LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBRANTES - MECANICO									
Componentes	103493	Equipo	Retroexcavadora (200m3/Día)	DD	0,0021	0,00 %	0,0021	\$ 1.136.212,00	\$ 2.386,05
	106092	Transporte	Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3)	M3	1,2501	0,00 %	1,2501	\$ 8.923,26	\$ 11.154,97
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,2080	0,00 %	0,2080	\$ 413.723,00	\$ 86.054,38
17892	LINEA DE VIDA HORIZONTAL (SUM+INST)			ML	Grupo 11 Tratamientos especiales			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA DE VIDA HORIZONTAL EXTERNA DE FALL PROTECCIÓN.									
Componentes	108140	Material	LINEA DE VIDA HORIZONTAL (SUM+INST)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17681	LINEA DE VIDA PARA CUBIERTA CDRC			GL	Grupo SEGURIDAD INDUSTRIAL			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	107782	Equipo	LINEA DE VIDA PARA CUBIERTAS CDRC	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15608	Lineal LED sobreponer o descolgar41 W 2763 lm CRDC			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 571.224,47
Detalles									
Descripción Técnica Consultoria CRDC COMETAS:Suministro, transporte e instalación de luminaria tipo Lineal LED sobreponer o descolgar 41 W 2763 lm. Incluye todos los elementos de fijación requeridos para su instalación, incluye pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.826,60	\$ 3.826,60
	103072	Material	CABLE ENCAUCHETADO DE 3 X 12 **	ML	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 9.734,00	\$ 15.331,05
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.090,64	\$ 3.271,92
	105033	Material	Guaya en Acero (1/8")	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 1.321,99	\$ 2.696,86
	101659	Material	Lum-LED lineal-SOBRE-O-DESCOL 41W CRDC-COME	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 461.626,00	\$ 461.626,00
	105031	Material	Perro (1/8") Tipo Pesado	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.985,00	\$ 7.940,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
15370	Lineal LED sobreponerOdescolgar 20 W 1656 lm CRDC			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 441.514,47
Detalles									
Descripción Técnica Consultoria CRDC COMETASSuministro, transporte e instalación de luminaria tipo Lineal LED sobreponer o descolgar 20 W 1656 lm. Incluye todos los elementos de fijación requeridos para su instalación, incluye pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.826,60	\$ 3.826,60
	103072	Material	CABLE ENCAUCHETADO DE 3 X 12 **	ML	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 9.734,00	\$ 15.331,05

	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.090,64	\$ 3.271,92
	105033	Material	Guaya en Acero (1/8")	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 1.321,99	\$ 2.696,86
	101651	Material	Lum-LED lineal de sobreponer o descolgar CRDC-COME	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 331.916,00	\$ 331.916,00
	105031	Material	Perro (1/8") Tipo Pesado	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.985,00	\$ 7.940,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04

15565	Lineal LED sobreponerOdescolgar 28 W 2265 lm CRDC			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 442.798,47
--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Consultoria CRDC COMETAS:Suministro, transporte e instalación de luminaria tipo Lineal LED sobreponer o descolgar 28 W 2265 lm. Incluye todos los elementos de fijación requeridos para su instalación, incluye pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.826,60	\$ 3.826,60
	103072	Material	CABLE ENCAUCHETADO DE 3 X 12 **	ML	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 9.734,00	\$ 15.331,05
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.090,64	\$ 3.271,92
	105033	Material	Guaya en Acero (1/8")	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 1.321,99	\$ 2.696,86
	101656	Material	Lum-LED lineal-SOBRE-O-DESCOL 28W CRDC-COME	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 333.200,00	\$ 333.200,00
	105031	Material	Perro (1/8") Tipo Pesado	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.985,00	\$ 7.940,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04

00639	LINEAS TRAFICO 0.10			ML	Grupo PINTURA			Valor Unitario	\$ 9.487,75
--------------	----------------------------	--	--	-----------	----------------------	--	--	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 104.130,00	\$ 7.809,75
	000478	Material	BROCHA 4" CERDA NATURAL	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 10.824,99	\$ 541,25
	1060	Material	PINTURA TRAFICO BLANCO	GLN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 113.675,00	\$ 1.136,75

18293	Lino Variedad(Lino Morado)/Phormium Crimson Devil			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 5.569,76
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------------	--	--	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 128,92	\$ 128,92
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 104.130,00	\$ 1.353,69
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 174.962,00	\$ 1.224,73
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 3.104,00	\$ 7,14
	108552	Material	Lino Variedad(Lino Morado)/Phormium Crimson Devil	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0223	0,00 %	0,0223	\$ 65.259,24	\$ 1.455,28
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros VJ 6m3	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 70.000,00	\$ 1.400,00

16765	Liston en Deck WPC Macizo A=16cm;e=2cm;L=3m(Sum+In			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 91.190,34
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 359,69	\$ 359,69
	106797	Material	Deck Liston WPC Macizo A=16cm ; E=2cm , L=3m	UN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 83.207,00	\$ 58.244,90
	104204	Material	TORNILLO PASANTE CABEZ.EXAG.3/8"L=20CM+ARAND+DOB.T	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 3.432,66	\$ 20.595,96
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 299.744,81	\$ 11.989,79

12986	Listón en madera blanca (desmonte)			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 13.952,90
--------------	---	--	--	-----------	---------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 330,59	\$ 330,59
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 99.130,00	\$ 495,65
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 57.751,00	\$ 288,76
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 300.538,85	\$ 6.611,85
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 415.070,00	\$ 6.226,05
12987	Listón en madera banca (instalación) STPM **			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 20.655,83	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 300,54	\$ 300,54
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 99.130,00	\$ 1.982,60
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 57.751,00	\$ 1.155,02
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 300.538,85	\$ 6.010,78
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0270	0,00 %	0,0270	\$ 415.070,00	\$ 11.206,89
14662	LISTON EN MADERA BANCA (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 57.678,84	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12987	Sub-análisis	Listón en madera banca (instalación) STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 20.655,83	\$ 20.655,83
	12988	Sub-análisis	Listón en madera banca (suministro) STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 37.023,01	\$ 37.023,01
12988	Listón en madera banca (suministro) STPM **			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 37.023,01	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103036	Material	Listón en madera para banca **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 37.023,01	\$ 37.023,01
14829	LISTON EN MADERA BANCA(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 71.631,74	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12986	Sub-análisis	Listón en madera banca (desmonte)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.952,90	\$ 13.952,90
	14662	Sub-análisis	LISTON EN MADERA BANCA (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 57.678,84	\$ 57.678,84
00334	LISTON M.H. AMARILLO			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 17.866,35	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 104.130,00	\$ 15.619,50
	000924	Material	FORMALETA LISTON EN AMARILLO + REPISA ORD.	M2	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 7.200,00	\$ 936,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 4.855,00	\$ 1.310,85
00335	LISTON M.H. GUAYACAN			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 17.866,35	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 104.130,00	\$ 15.619,50
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 7.200,00	\$ 936,00
	000925	Material	LISTON M.H. GUAYACAN OBO	M2	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 4.855,00	\$ 1.310,85

00336	LISTON M.H. ZAPAN	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 98.322,56
-------	-------------------	----	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 104.130,00	\$ 15.619,50
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 7.200,00	\$ 936,00
	000929	Material	LISTON M.H. SAPAN/PISO a=8cm;e=12mm	M2	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 73.142,01	\$ 80.456,21
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 4.855,00	\$ 1.310,85

00238	LISTON M.H.(AMARILLO)	M2	Grupo CIELOS RASOS	Valor Unitario	\$ 27.358,83
-------	-----------------------	----	--------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 104.130,00	\$ 15.619,50
	000883	Material	CUARTOBOCEL MEDIA CAÑA 2 x 2 x 2.80	ML	0,5200	2,00 %	0,5304	\$ 0,00	\$ 0,00
	000924	Material	FORMALETA LISTON EN AMARILLO + REPISA ORD.	M2	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	1,4200	2,00 %	1,4484	\$ 7.200,00	\$ 10.428,48
	000689	Material	MERULEX I.F.S. Transparente 3 KILOS	KG	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2500	8,00 %	0,2700	\$ 4.855,00	\$ 1.310,85

00239	LISTON M.H.(GUAYACAN OB0)	M2	Grupo CIELOS RASOS	Valor Unitario	\$ 41.937,03
-------	---------------------------	----	--------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 104.130,00	\$ 30.197,70
	000883	Material	CUARTOBOCEL MEDIA CAÑA 2 x 2 x 2.80	ML	0,5200	2,00 %	0,5304	\$ 0,00	\$ 0,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	1,4200	2,00 %	1,4484	\$ 7.200,00	\$ 10.428,48
	000925	Material	LISTON M.H. GUAYACAN OBO	M2	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000689	Material	MERULEX I.F.S. Transparente 3 KILOS	KG	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2500	8,00 %	0,2700	\$ 4.855,00	\$ 1.310,85

00124	LISTON M.H.(GUAYACAN TEKA)	M2	Grupo CIELOS RASOS	Valor Unitario	\$ 41.937,03
-------	----------------------------	----	--------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 104.130,00	\$ 30.197,70
	000883	Material	CUARTOBOCEL MEDIA CAÑA 2 x 2 x 2.80	ML	0,5200	2,00 %	0,5304	\$ 0,00	\$ 0,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	1,4200	2,00 %	1,4484	\$ 7.200,00	\$ 10.428,48
	002459	Material	LISTON M.H. PINO PATULA	M2	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000689	Material	MERULEX I.F.S. Transparente 3 KILOS	KG	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2500	8,00 %	0,2700	\$ 4.855,00	\$ 1.310,85

00240	LISTON M.H.(OTOBO)	M2	Grupo CIELOS RASOS	Valor Unitario	\$ 90.604,45
-------	--------------------	----	--------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 104.130,00	\$ 30.197,70
	000883	Material	CUARTOBOCEL MEDIA CAÑA 2 x 2 x 2.80	ML	0,5200	2,00 %	0,5304	\$ 0,00	\$ 0,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	4,2500	2,00 %	4,3350	\$ 7.200,00	\$ 31.212,00
	106095	Material	LISTON MH EN PINO PATULA	M2	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 25.349,00	\$ 27.883,90
	000689	Material	MERULEX I.F.S. Transparente 3 KILOS	KG	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2500	8,00 %	0,2700	\$ 4.855,00	\$ 1.310,85
00241	LISTON M.H.(PEINE MONO)		M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 41.937,03	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 104.130,00	\$ 30.197,70
	000883	Material	CUARTOBOCEL MEDIA CAÑA 2 x 2 x 2.80	ML	0,5200	2,00 %	0,5304	\$ 0,00	\$ 0,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	1,4200	2,00 %	1,4484	\$ 7.200,00	\$ 10.428,48
	000926	Material	LISTON M.H. PEINEMONO/TECHO	M2	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000689	Material	MERULEX I.F.S. Transparente 3 KILOS	KG	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2500	8,00 %	0,2700	\$ 4.855,00	\$ 1.310,85
00242	LISTON M.H.(PINO ROMERON)		M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 41.937,03	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 104.130,00	\$ 30.197,70
	000883	Material	CUARTOBOCEL MEDIA CAÑA 2 x 2 x 2.80	ML	0,5200	2,00 %	0,5304	\$ 0,00	\$ 0,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	1,4200	2,00 %	1,4484	\$ 7.200,00	\$ 10.428,48
	000927	Material	LISTON M.H. PINO ROMERON/TECHO	M2	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000689	Material	MERULEX I.F.S. Transparente 3 KILOS	KG	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2500	8,00 %	0,2700	\$ 4.855,00	\$ 1.310,85
12826	LISTON M.H.SAPAN PISO A=8CM;E=12MM+PINTURA **		M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 106.338,06	
Detalles MAMPOSTERIA									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.326,37	\$ 1.326,37
	105044	Material	BARNIZ BRILLANTE EXTERIOR	GLN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 76.339,00	\$ 3.816,95
	000929	Material	LISTON M.H. SAPAN/PISO a=8cm;e=12mm	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 73.142,01	\$ 73.142,01
	001755	Material	PEGANTE MADERA PAPEL(secado Rapido)	GLN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 76.262,05	\$ 1.525,24
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 331.593,57	\$ 26.527,49
18348	LLamas/Kniphofia Uvaria en Jardineras		M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 84.759,49	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.654,69	\$ 2.654,69
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,2770	0,00 %	0,2770	\$ 104.130,00	\$ 28.844,01
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,1386	0,00 %	0,1386	\$ 174.962,00	\$ 24.249,73
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 3.104,00	\$ 108,64
	108541	Material	LLamas/Kniphofia Uvaria	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 3.097,65	\$ 18.585,90

	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0830	0,00 %	0,0830	\$ 65.259,24	\$ 5.416,52
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 70.000,00	\$ 4.900,00
18325	LLamas/Kniphofia Uvaria Sobre Cubierta verde			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 271.095,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.801,94	\$ 3.801,94
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 104.130,00	\$ 3.123,90
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 174.962,00	\$ 2.624,43
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0076	0,00 %	0,0076	\$ 3.104,00	\$ 23,59
	108560	Material	Filtro Lamidren	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	108541	Material	LLamas/Kniphofia Uvaria	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.097,65	\$ 6.195,30
	001119	Material	MANTO POLIESTER 4 mm.	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,2554	0,00 %	0,2554	\$ 65.259,24	\$ 16.667,21
	10054	Sub-análisis	Impermeabilización con membranas flexibles PVC *	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 278.878,26	\$ 222.544,85
	10163	Sub-análisis	Suministro e instalacion Geotextil T-2400**	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 16.683,93	\$ 13.313,78
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 70.000,00	\$ 2.800,00
18272	LLamas/Kniphofia Uvaria Taludes Exteriores			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 11.765,06
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 128,92	\$ 128,92
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 104.130,00	\$ 1.353,69
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 174.962,00	\$ 1.224,73
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 3.104,00	\$ 7,14
	108541	Material	LLamas/Kniphofia Uvaria	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.097,65	\$ 6.195,30
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0223	0,00 %	0,0223	\$ 65.259,24	\$ 1.455,28
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 70.000,00	\$ 1.400,00
14032	LLAVE LAVAMANOS PARED ANTIVAND CROMADA			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 282.807,11
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.630,65	\$ 3.630,65
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 1.337,00	\$ 267,40
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 726,13	\$ 726,13
	104295	Material	LLAVE ANTIVANDALICA CROMADA DOCOL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 170.289,00	\$ 170.289,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2380	0,00 %	0,2380	\$ 305.096,56	\$ 72.612,98
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 415.070,00	\$ 35.280,95
00481	LLAVE TERMINAL EXTERIOR .CROMMADA L/P			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 112.707,30
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,7100	0,00 %	0,7100	\$ 104.130,00	\$ 73.932,30
	002089	Material	LLAVE TERMNINAL LIVIANA 1/2"-METAL CROMO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 38.775,00	\$ 38.775,00

00479	LLAVE GRIVAL JARDIN 1/2" 60400	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 125.358,11
-------	--------------------------------	----	-------	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica LLAVE JARDIN PESADA SATINADA REF. 3680420001 DE GRIVAL O EQUIVALENTE. PARA LAVAESCOBAS Y EXTERIORES

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.749,99	\$ 3.749,99
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,7100	0,00 %	0,7100	\$ 104.130,00	\$ 73.932,30
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 750,00	\$ 750,00
	593	Material	LLAVE JARDIN Pesada. 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 45.829,02	\$ 45.829,02
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80

10653	Llave GRIVAL jardin 1/2" 60400 **	UN	Grupo 08	Hidráulico	Valor Unitario	\$ 58.366,72
-------	-----------------------------------	----	----------	------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	593	Material	LLAVE JARDIN Pesada. 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 45.829,02	\$ 45.829,02
	16643	Sub-análisis	CUADRILLA INST. HIDRAULICA 1:1+PREST. **	JRN	0,0556	0,00 %	0,0556	\$ 225.498,18	\$ 12.537,70

00480	LLAVE GRIVAL JARDIN 1/2" 60405	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 108.826,30
-------	--------------------------------	----	-------	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,7100	0,00 %	0,7100	\$ 104.130,00	\$ 73.932,30
	000594	Material	LLAVE JARDIN LIVIANA Ø1/2" EN BRONCE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 34.894,00	\$ 34.894,00

13190	Llave para regadera prysma CRNA (suministro) **	UN	Grupo	VARIOS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	-------	--------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103331	Material	Llave para regadera prysma CRNA **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	------------------------------------	----	--------	--------	--------	---------	---------

010515	Llenado Piscina Final CDRC	M3	Grupo	LLENADO PISCINA	Valor Unitario	\$ 30.011,40
--------	----------------------------	----	-------	-----------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102541	Equipo	Alquiler Manguera para Motobomba 2-3" (10m)	DD	0,0342	5,00 %	0,0359	\$ 12.169,13	\$ 436,87
	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0417	10,00 %	0,0459	\$ 571.230,00	\$ 26.219,46
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 223.671,24	\$ 3.355,07

18658	Llenado Piscina y Desinfección Preliminar CDRC	M3	Grupo	LLENADO PISCINA	Valor Unitario	\$ 38.291,87
-------	--	----	-------	-----------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102541	Equipo	Alquiler Manguera para Motobomba 2-3" (10m)	DD	0,0342	5,00 %	0,0359	\$ 12.169,13	\$ 436,87
	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0417	10,00 %	0,0459	\$ 571.230,00	\$ 26.219,46
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 223.671,24	\$ 3.355,07
	13570	Sub-análisis	Lavado+ desinfección de tanque(Hipoclor.de Sodio)	M2	0,6200	0,00 %	0,6200	\$ 13.355,60	\$ 8.280,47

00695	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	Grupo	ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 5.687,45
-------	--------------------------	----	-------	--------------------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 137,88	\$ 137,88
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 6.582,00	\$ 65,82
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.629,00	\$ 2.629,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 4.855,00	\$ 97,10
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0092	0,00 %	0,0092	\$ 299.744,81	\$ 2.757,65
00746	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 4.657,80
Detalles									
Descripción Técnica		LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION) CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	814	Equipo	ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA	MES	0,0002	0,00 %	0,0002	\$ 1.773.705,00	\$ 354,74
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 43,59	\$ 43,59
	003768	Mano de Obra	CADENERO 1 + PRESTACIONES	MES	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 4.841.432,00	\$ 484,14
	003769	Mano de Obra	CADENERO 2 + PRESTACIONES	MES	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 3.374.015,00	\$ 337,40
	003780	Mano de Obra	TOPOGRAFO 1 + PREST.	MES	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 6.314.849,00	\$ 631,48
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 6.582,00	\$ 65,82
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.629,00	\$ 2.629,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 14,53	\$ 14,53
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 4.855,00	\$ 97,10
12808	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO PARA PISTA			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 2.284,98
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	814	Equipo	ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA	MES	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 1.773.705,00	\$ 532,11
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 145,30	\$ 145,30
	003768	Mano de Obra	CADENERO 1 + PRESTACIONES	MES	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 4.841.432,00	\$ 484,14
	003769	Mano de Obra	CADENERO 2 + PRESTACIONES	MES	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 3.374.015,00	\$ 337,40
	003780	Mano de Obra	TOPOGRAFO 1 + PREST.	MES	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 6.314.849,00	\$ 631,48
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0096	0,00 %	0,0096	\$ 16.099,00	\$ 154,55
14059	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA CIMIENTOS			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 3.574,93
Detalles									
Descripción Técnica		LOCALIZACION Y REPLANTEO URBANISMO (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 60,25	\$ 60,25
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 6.582,00	\$ 65,82
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	0,5200	0,00 %	0,5200	\$ 2.629,00	\$ 1.367,08
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 20,08	\$ 20,08
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 4.855,00	\$ 53,41
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0067	0,00 %	0,0067	\$ 299.744,81	\$ 2.008,29
14058	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA MUROS			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 6.455,68
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 6.582,00	\$ 65,82

	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 2.629,00	\$ 2.366,10
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 4.855,00	\$ 97,10
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0131	0,00 %	0,0131	\$ 299.744,81	\$ 3.926,66
11192	LOCALIZACION Y REPLANTEO + EQUIPO		M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 431,37	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	10739	Sub-análisis	Topografía (comision completa+equip+trans) **	DD	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 1.078.421,60	\$ 431,37
11655	Localizacion y Replanteo + equipo pequeñas areas**		M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 36.680,48	

Detalles

Descripción Técnica Para levantamiento de areas menores a 500 m2.

Componentes	814	Equipo	ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA	MES	0,0002	0,00 %	0,0002	\$ 1.773.705,00	\$ 354,74
	003768	Mano de Obra	CADENERO 1 + PRESTACIONES	MES	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 4.841.432,00	\$ 12.103,58
	003769	Mano de Obra	CADENERO 2 + PRESTACIONES	MES	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 3.374.015,00	\$ 8.435,04
	003780	Mano de Obra	TOPOGRAFO 1 + PREST.	MES	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 6.314.849,00	\$ 15.787,12
15041	Locker 4 puestos Lam. Cal.22 H=1.80 AT=0.63Sum.+In		UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 0,00	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103634	Material	LOCKER 4 PUESTOS LAM CAL.22 HT=1.80M;AT=0.63;E=0.3	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14307	Locker 6 puestos Cal.22 H=1.80;A=0.93;P=0.30m+Tran		UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 0,00	

Detalles

Descripción Técnica INCLUYE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

Componentes	103633	Material	Locker 6 puestos Lam Cal.22HT=1.80m;A=0.93;E=0.30+	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15487	Locker láminaPuerta Microper 0.40X0.80X0.30(Sum+In		UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 0,00	

Detalles

Descripción Técnica SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOCKER CON CUERPO EN LÁMINA CALIBRE 20 Y PUERTA EN LÁMINA MICROPERFORADA, DOS MÓDULOS DE (0.40MX0.80MX0.30M), PINTURA TGI ELECTROSTÁTICA, CON CHAPAS DE SEGURIDAD. H=1.60M,A=0.40M, Y FONDO=0.30M. ANCLADO A MURO.

Componentes	105236	Material	Locker láminaPuerta Microper 0.40X0.80X0.30(Sum+In	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
010494	LOSA ALIGERADA PISCINAS F'C 28 MPA h=.50 Caseton Lona - CEFE COMETAS		M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 299.763,21	

Detalles

Descripción Técnica CONSULTORÍA SECRETARÍA DE CULTURA CONTRATO 221 Aligerada e= 50cm PISCINAS Concreto de 4000 Psi (tamaño max 1" y asentamiento 4"+/-1" - Plástico); Losa

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,2307	3,00 %	0,2376	\$ 84.813,00	\$ 20.151,57
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 50.230,00	\$ 10.046,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.242,89	\$ 2.242,89
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 13.417,00	\$ 2.817,57
	104878	Material	CASETON EN LONA 0.39 m	M2	0,6447	0,00 %	0,6447	\$ 15.284,00	\$ 9.853,59
	002822	Material	CONCRETO 4000 PSI COMUN Incluser de aire Gr=1"	M3	0,3400	3,00 %	0,3502	\$ 487.527,99	\$ 170.732,30
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 747,63	\$ 747,63

	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 4.855,00	\$ 4.952,10
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 37.416,00	\$ 1.964,34
	12102	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:6 +PREST.**	JRN	0,0858	0,00 %	0,0858	\$ 858.922,91	\$ 73.695,59
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
15782	LOSA CONCRETO 0.62X0.62 e=4cm,Acab. grant.cuchuco	UN	Grupo PISOS				Valor Unitario	\$ 31.825,23	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.219,01	\$ 1.219,01
	105657	Material	LOSA CONCRETO 0.62X0.62 e=4cm,Acab. grant.cuchuco	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105658	Material	NEOPRENO NIVELADOR	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0545	0,00 %	0,0545	\$ 447.342,48	\$ 24.380,17
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 415.070,00	\$ 6.226,05
18140	LOSA AEREA CONC F'C 28 MPA FONDO CARACAMOS e=.10	M2	Grupo 05 Pisos				Valor Unitario	\$ 174.382,98	
Detalles									
Descripción Técnica LOSA AEREA MACIZA EN CONCRETO F'C 28 MPA PARA FONDO CARCAMOS PERIMETRALES DE PISCINA E: 0.10 M.VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.133,00	\$ 8.532,00
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 84.813,00	\$ 8.735,74
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.985,68	\$ 1.985,68
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 583.374,00	\$ 60.087,52
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 661,89	\$ 661,89
	676	Material	PLASTOCRETE DM SIKa IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	0,2125	0,00 %	0,2125	\$ 25.467,00	\$ 5.411,74
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 4.855,00	\$ 339,85
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 37.416,00	\$ 1.526,57
	104597	Material	SIKAFIBER AD MICROFIBRA POLIPROP.REF.CONC. o Similar	KG	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 47.523,00	\$ 4.752,30
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1555	0,00 %	0,1555	\$ 411.580,43	\$ 64.000,76
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1030	0,00 %	0,1030	\$ 22.311,21	\$ 2.298,05
18137	LOSA AEREA CONCRETO F'C 28 MPA FONDO PISCINA e=.40	M2	Grupo 05 Pisos				Valor Unitario	\$ 406.720,85	
Detalles									
Descripción Técnica LOSA DE FONDO EN CONCRETO F'C 28 MPA PARA MUROS PISCINA - E: 0.30 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE JUNTAS CON SIKAFLEX Y SIKAROD DE SIKa O EQUIVALENTECONTRATO CONSULTORIA CDRC 1TUNAL									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.133,00	\$ 8.532,00
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,4000	3,00 %	0,4120	\$ 84.813,00	\$ 34.942,96
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.855,30	\$ 1.855,30
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	0,4000	3,00 %	0,4120	\$ 583.374,00	\$ 240.350,09
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 618,43	\$ 618,43
	676	Material	PLASTOCRETE DM SIKa IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	0,8500	0,00 %	0,8500	\$ 25.467,00	\$ 21.646,95

19352	LOSA ALIGERADA CUBIERTA EDIF. DEPORTIVO ZONA ABIERTA CONCR. 4000PSI Gris Perla e=0.38m CEFE COMETAS	M2	Grupo ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 543.672,94
-------	--	----	------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	1,0700	0,00 %	1,0700	\$ 64.694,35	\$ 69.222,95
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 84.813,00	\$ 17.471,48
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapas+otros)-mes	M2/MES	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 50.230,00	\$ 100.460,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.609,51	\$ 5.609,51
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 13.417,00	\$ 2.817,57
	012482	Material	CASETON EN LONA 0.30 m***	M2	0,6447	0,00 %	0,6447	\$ 0,00	\$ 0,00
	012449	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) Gris Perla GC ***	M3	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 755.510,00	\$ 155.635,06
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.869,84	\$ 1.869,84
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 37.416,00	\$ 1.964,34
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,3450	0,00 %	0,3450	\$ 523.416,05	\$ 180.578,54
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 706,27	\$ 706,27
101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD		0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 99.130,00	\$ 2.478,25
101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD		0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 57.751,00	\$ 1.443,78
11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA	JRN	1:1+PREST.**	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 300.538,85	\$ 14.125,33
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD		0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 415.070,00	\$ 6.226,05

Descripción Técnica

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 706,27	\$ 706,27	
101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 99.130,00	\$ 2.478,25	
101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 57.751,00	\$ 1.443,78	
11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 300.538,85	\$ 14.125,33	
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 415.070,00	\$ 6.226,05	

Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.005,39	\$ 3.005,39	
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL-	ALQUILER	DD	0,0405	0,00 %	0,0405	\$ 99.130,00	\$ 4.014,77
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)		DD	0,0405	0,00 %	0,0405	\$ 57.751,00	\$ 2.338,92
	100659	Material	CONCRETO 2500 PSI (175N)	gravilla fina Gr=1/2"	M3	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 581.930,00	\$ 16.294,04
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA	CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 300.538,85	\$ 60.107,77
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP		DD	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 415.070,00	\$ 91.315,40

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.005,39	\$ 3.005,39
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0405	0,00 %	0,0405	\$ 99.130,00	\$ 4.014,77
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0405	0,00 %	0,0405	\$ 57.751,00	\$ 2.338,92
	100659	Material	CONCRETO 2500 PSI (175N) gravilla fina Gr=1/2"	M3	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 581.930,00	\$ 16.294,04
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 300.538,85	\$ 60.107,77
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 415.070,00	\$ 91.315,40

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	103035	Material	Losa banca en concreto ** M-31	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 431.790,00	\$ 431.790,00
14826	LOSA BANCA EN CONCRETO(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 633.845,97

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12983	Sub-análisis	Losa banca en concreto (desmorte) STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.979,68	\$ 24.979,68
	14658	Sub-análisis	LOSA DE PISO BANCA EN CONCRETO (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 608.866,29	\$ 608.866,29
19300	LOSA CIMENTACIÓN 4.000psi e=0.30 (Tmax:1";Asent:4";plástico) CEFE M2 COMETAS			M2	Grupo ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 546.439,70

Detalles									
Descripción Técnica									
CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.Suministro e instalación de LosaCimentación4.000psi(Tmax:1";Asent:4";plástico)									
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 84.813,00	\$ 59.369,10
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 50.230,00	\$ 100.460,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.609,51	\$ 5.609,51
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 13.417,00	\$ 2.817,57
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 583.374,00	\$ 183.762,81
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.869,84	\$ 1.869,84
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 37.416,00	\$ 3.928,68
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,3450	0,00 %	0,3450	\$ 523.416,05	\$ 180.578,54
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
16578	Losa Concreto Tactil A-50 Discapacidad+Arena (A=0.40m)			ML	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 38.727,89

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 602,49	\$ 602,49
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0017	0,00 %	0,0017	\$ 1.350.955,00	\$ 2.296,62
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 20,00	\$ 100,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 92.774,99	\$ 1.484,40
	100391	Material	Loseta concreto tipo IDU A-50 (40x40x6)**	M2	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 21.466,01	\$ 8.586,40
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0670	0,00 %	0,0670	\$ 299.744,81	\$ 20.082,90
	106087	Transporte	Vale Excavación RCD- Tierra (Vj:6m3)	M3	0,0520	0,00 %	0,0520	\$ 3.782,39	\$ 196,68
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40
20918	Losa Concreto Tactil A-57/A-58 Discapacidad Amarillo+Arena (A=0.20m)			ML	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 37.883,21

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 377,68	\$ 377,68
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 20,00	\$ 100,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 92.774,99	\$ 946,30

14067	Material	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 20X20X6 GUIA/ALERTA AMARILLO	UN	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 3.542,00	\$ 18.064,20
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 299.744,81	\$ 12.589,28
106088	Transporte	Vale Excavación RCD- Tierra (Vj:15m3)	M3	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 12.214,01	\$ 317,56
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

13269	LOSA DE CONCRETO PREFABRICADA e=5CM		M2	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 431.790,00
--------------	--	--	-----------	---------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103035	Material	Losa blanca en concreto ** M-31	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 431.790,00	\$ 431.790,00
--------------------	--------	----------	---------------------------------	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

18124	LOSA DE PISO ALIGERADA F'C 21 MPah=.60 Caset.CDR		M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 332.072,81
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica LOSA DE PISO ALIGERADA CON CASETON PERDIDO EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS F'C 21 MPA H: 0.60 M. TORTA SUPERIOR E: 0.12 M.VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,2699	3,00 %	0,2780	\$ 84.813,00	\$ 23.578,01
	106987	Equipo	FORMALETA METALICA BORDE LOSA - M2	DD	0,9509	0,00 %	0,9509	\$ 714,00	\$ 678,94
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.502,53	\$ 2.502,53
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 48.761,00	\$ 2.438,05
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1000	2,00 %	2,1420	\$ 13.417,00	\$ 28.739,21
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,2699	3,00 %	0,2780	\$ 612.538,01	\$ 170.285,57
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 834,18	\$ 834,18
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 4.855,00	\$ 4.952,10
	00840	Sub-análisis	CASETON DE GUADUA b=.40 h=.45	M2	0,6447	0,00 %	0,6447	\$ 30.501,57	\$ 19.664,36
	12102	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:6 +PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 858.922,91	\$ 77.303,06
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80

16857	LOSA DE PISO ALIGERADA F'C 28 MPah=.50 Caset.CDR		M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 293.669,92
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica LOSA DE PISO ALIGERADA CON CASETON PERDIDO EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO CON ARENAS CLARAS DE ROZO F'C 28 MPA H: 0.50 M. CON VIGAS PROFUNDAS H: 0.60 M. TORTA SUPERIOR E: 0.07 M.

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,2307	3,00 %	0,2376	\$ 84.813,00	\$ 20.151,57
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,0225	0,00 %	0,0225	\$ 50.230,00	\$ 1.130,18
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.394,30	\$ 2.394,30
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 48.761,00	\$ 2.438,05
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1000	2,00 %	2,1420	\$ 13.417,00	\$ 28.739,21
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	0,2307	3,00 %	0,2376	\$ 583.374,00	\$ 138.609,66
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 798,10	\$ 798,10
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 4.855,00	\$ 4.952,10
	00840	Sub-análisis	CASETON DE GUADUA b=.40 h=.45	M2	0,6447	0,00 %	0,6447	\$ 30.501,57	\$ 19.664,36
	12102	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:6 +PREST.**	JRN	0,0858	0,00 %	0,0858	\$ 858.922,91	\$ 73.695,59
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80

14658	LOSA DE PISO BANCA EN CONCRETO (SUM + INST)		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 608.866,29
--------------	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	12984	Sub-análisis	Losa blanca en concreto (instalación) STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 177.076,29	\$ 177.076,29
--------------------	-------	--------------	---	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

12985	Sub-análisis	Losa banca en concreto (suministro) STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 431.790,00	\$ 431.790,00
010499	LOSA ENTREPISO Lámina Colaborante 2" Cal. 20 e=12 4000 PSI f'c = 28 Mpa CEFE COMETAS		M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 232.467,38	

Detalles No incluye malla.

Descripción Técnica								
Componentes								
1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 64.694,35	\$ 3.234,72
000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,1200	3,00 %	0,1236	\$ 84.813,00	\$ 10.482,89
100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 50.230,00	\$ 2.511,50
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.775,84	\$ 1.775,84
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 13.417,00	\$ 2.817,57
002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	0,1200	3,00 %	0,1236	\$ 583.374,00	\$ 72.105,03
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 591,95	\$ 591,95
003943	Material	METALDECK 2"- Calibre 20 (0.94X 6.10ml)	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 73.661,00	\$ 77.344,05
100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0200	3,00 %	0,0206	\$ 37.416,00	\$ 770,77
12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,0831	0,00 %	0,0831	\$ 635.251,67	\$ 52.789,41
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

18732	LOSA ENTREPISO Lámina Colaborante 3" Cal20 e=12 f'c = 24.5 Mpa CDRC		M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 122.133,75	
--------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles No incluye malla.

Descripción Técnica								
Componentes								
1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 64.694,35	\$ 12.938,87
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.583,68	\$ 1.583,68
003600	Material	CONCRETO 3500PSI (245N) COMUN Gr=1"	M3	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 519.642,00	\$ 53.523,13
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 527,89	\$ 527,89
003944	Material	METALDECK 3"- Calibre 20 (0.96 mm) ACESCO	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
108921	Material	PERFIL PERLIN NEGRO EN C 150x50 PHR CAL.14	ML	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 0,00	\$ 0,00
100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0200	3,00 %	0,0206	\$ 37.416,00	\$ 770,77
12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,0831	0,00 %	0,0831	\$ 635.251,67	\$ 52.789,41
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 219.360,72	\$ 0,00

19290	LOSA ENTREPISO Lamina Colaborante e=10cm Concr 4.000 PSI (T-max1";4"+/-1) CEFE COMETAS		M2	Grupo ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZA		Valor Unitario	\$ 212.044,58	
--------------	---	--	-----------	---	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica								
CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAsuministro e instalación de Concreto de 4.000 psi común(T-max1";As4"+/-1-Plástico) para Losa con Lamina Colaborante (e=10cm)								
Componentes								
1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 64.694,35	\$ 2.587,77
104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3450	0,00 %	0,3450	\$ 19.030,00	\$ 6.565,35
000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 84.813,00	\$ 6.785,04
100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 50.230,00	\$ 2.511,50
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.966,54	\$ 1.966,54
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 13.417,00	\$ 2.817,57
002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	0,0750	3,00 %	0,0773	\$ 583.374,00	\$ 45.094,81

	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 655,51	\$ 655,51
	003943	Material	METALDECK 2"- Calibre 20 (0.94X 6.10ml)	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 73.661,00	\$ 75.870,83
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,1130	0,00 %	0,1130	\$ 523.416,05	\$ 59.146,01
	12508	Sub-análisis	Día de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
16543	LOSA- FIBROCEMENTO 20mm-INCLUYE TORNILLOS		M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 76.996,32	

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.242,63	\$ 1.242,63
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 57.751,00	\$ 14.437,75
	104082	Material	CANAL BASE 9 CAL.26 (L=2.44m)	UN	0,2733	2,00 %	0,2788	\$ 8.324,00	\$ 2.320,73
	103232	Material	CINTA MALLA X (90 MTS)	ML	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
	103265	Material	CINTA PAPEL 5CMX75M**	RLL	0,0130	1,00 %	0,0131	\$ 10.105,00	\$ 132,38
	103267	Material	LAMINA FIBROCEMENTO 20MM (1.22X2.44)**	M2	0,1900	3,00 %	0,1957	\$ 0,00	\$ 0,00
	100229	Material	Sikadur Panel 1Kg **	KG	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 133.011,00	\$ 33.252,75
	3469	Material	TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA -	UN	30,0000	1,00 %	30,3000	\$ 25,00	\$ 757,50
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 414.209,59	\$ 24.852,58
17931	LOSA FONDO CONC F'C 28 MPA MUROS PISCINA e=.30CDRC		M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 308.196,90	

Detalles

Descripción Técnica									
LOSA DE FONDO EN CONCRETO F'C 28 MPA PARA MUROS PISCINA - E: 0.30 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE JUNTAS CON SIKAFLEX Y SIKAROD DE SIKA O EQUIVALENTECONTRATO CONSULTORIA CDRC 1TUNAL									
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,3000	3,00 %	0,3090	\$ 84.813,00	\$ 26.207,22
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.558,96	\$ 1.558,96
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 48.761,00	\$ 731,42
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	0,3000	3,00 %	0,3090	\$ 583.374,00	\$ 180.262,57
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 519,65	\$ 519,65
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 7.200,00	\$ 648,00
	676	Material	PLASTOCRETE DM SIKA IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	0,6375	0,00 %	0,6375	\$ 25.467,00	\$ 16.235,21
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0520	0,00 %	0,0520	\$ 4.855,00	\$ 252,46
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 37.416,00	\$ 1.526,57
	104597	Material	SIKAFIBER AD MICROFIBRA POLIPROP.REF.CONC. o Similar	KG	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 47.523,00	\$ 14.256,90
	2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	0,0490	0,00 %	0,0490	\$ 58.456,00	\$ 2.864,34
	100359	Material	SikaRod 16 mm 5/8" (toxement sellasil soporte) **	ML	0,1519	0,00 %	0,1519	\$ 4.910,00	\$ 745,83
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,7200	2,00 %	0,7344	\$ 10.421,00	\$ 7.653,18
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1260	0,00 %	0,1260	\$ 411.580,43	\$ 51.859,13
	10210	Sub-análisis	Traslago m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 22.311,21	\$ 111,56
18033	LOSA FONDO CONCRETO F'C 28 MPA TANQUE h= .40 CDRC		M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 342.747,60	

Detalles

Descripción Técnica LOSA DE FONDO EN CONCRETO F'C 28 MPA PARA TANQUES DE AGUA Y AREAS TECNICAS - E: 0.30 M.DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP4)8.1
AL CANCE DELCONTRATISTA deberá tener en consideración: Las especificaciones generales y particulares, Localización y replanteo, Limpieza

ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobead o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losds de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m apoyada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendienteado.NOTASobre la superficie de la subrasante, se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobead o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.mo sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,4000	3,00 %	0,4120	\$ 84.813,00	\$ 34.942,96
	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL - (45x240) / ML	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 1.173,99	\$ 82,18

102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.558,96	\$ 1.558,96
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 48.761,00	\$ 731,42
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	0,4000	3,00 %	0,4120	\$ 583.374,00	\$ 240.350,09
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 519,65	\$ 519,65
923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 7.200,00	\$ 648,00
100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 37.416,00	\$ 1.526,57
941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,7200	2,00 %	0,7344	\$ 10.421,00	\$ 7.653,18
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1260	0,00 %	0,1260	\$ 411.580,43	\$ 51.859,13
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 22.311,21	\$ 111,56

18122	LOSA FONDO CONCRETO F'C 28 MPA TANQUE h=.25 CDRC	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 253.511,74
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Detalles
Descripción Técnica LOSA DE FONDO EN CONCRETO F'C 28 MPA PARA TANQUES DE EQUILIBRIO - E: 0.25 M.VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL CDRC-Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA (CAPA) 8.1 AL CANCHE DE Fútbol El Contratista

RECREATIVO Y CULTURAL - OBRAS

Especificaciones técnicas tomo 1 y 2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA (CAP4)6.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM D4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM D4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM D4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m apoyada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendiente.NOTASobre la superficie de la subrasante, se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.mo sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,2500	3,00 %	0,2575	\$ 84.813,00	\$ 21.839,35
-------------	--------	--------	-------------------------	----	--------	--------	--------	--------------	--------------

102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.558,96	\$ 1.558,96
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 48.761,00	\$ 731,42
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	0,2500	3,00 %	0,2575	\$ 583.374,00	\$ 150.218,81
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 519,65	\$ 519,65
923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 7.200,00	\$ 648,00
676	Material	PLASTOCRETE DM SIKI IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	0,5170	3,00 %	0,5325	\$ 25.467,00	\$ 13.561,18
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0500	3,00 %	0,0515	\$ 4.855,00	\$ 250,03
100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 37.416,00	\$ 1.571,47
941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,7200	5,00 %	0,7560	\$ 10.421,00	\$ 7.878,28
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1260	0,00 %	0,1260	\$ 411.580,43	\$ 51.859,13
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 22.311,21	\$ 111,56

16855	LOSA FONDO CONCRETO F'C 28 MPA TANQUE h=.30 CDRC	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 273.924,34
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica LOSA DE FONDO EN CONCRETO F'C 28 MPA PARA TANQUES DE AGUA Y AREAS TECNICAS - E: 0.30 M.DESCRIPCION TECNICA(CAP4)8.1
ALCANCE DEEl Contratista deberá tener en consideración: Linamientos generales y particulares Localización y replanteo Limpieza

ALCANCE PDFImprimirEl Contratista debera tener en consideracion: Lineamientos generales y particulares. Localizacion y repianteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m apoyada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendiente.NOTASobre la superficie de la subrasante, se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.mo sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,3000	3,00 %	0,3090	\$ 84.813,00	\$ 26.207,22
	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL - (45x240) / ML	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 1.173,99	\$ 82,18

15143	Losa fondo tanque almac .Conc.4.000PSI-Imper	M3	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 1.046.786,83
-------	--	----	--	----------------	-----------------

Descripción Técnica

17029	LOSA MACIZA CUBIERTA FOSO CONCRETO VISTO ϵ =0.20 CDR	M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 196.065,18
-------	---	----	--------------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

18350	LOSA MACIZA CUBIERTA TANQUE CONCRF'C 28 MPA E: 0.4	M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 343.343,50
-------	--	----	--------------------------------	----------------	---------------

Details

Descripción Técnica LOSA MACIZA PARA CUBIERTA TANQUE AGUA POTABLE - CONCRETO F'C 28 MPA E: 0.40 M.VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 19.030,00	\$ 6.850,80
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 84.813,00	\$ 33.925,20
	106986	Equipo	FORMALETA LOSA DOBLE ALTURA M2	DD	15,4000	0,00 %	15,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106987	Equipo	FORMALETA METALICA BORDE LOSA - M2	DD	0,1902	0,00 %	0,1902	\$ 714,00	\$ 135,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.602,27	\$ 1.602,27
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 13.417,00	\$ 2.817,57
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	0,4000	3,00 %	0,4120	\$ 583.374,00	\$ 240.350,09
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 534,09	\$ 534,09
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 4.855,00	\$ 356,84
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 37.416,00	\$ 2.357,21
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 523.416,05	\$ 52.341,61
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80

18353	LOSA MACIZA DE GRADERIAS EN CONCR VISTO OcreE=0.10	M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 288.289,74
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica LOSA MACIZA DE GRADERIAS EN CONCRETO VISTO COLOR OCRE F'C 28 MPA E: 0.10 M. INCLUYE VIGAS PROFUNDAS H: 0.30 M. - NIVEL +7.68VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 19.030,00	\$ 6.850,80
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,2511	3,00 %	0,2586	\$ 84.813,00	\$ 21.932,64
	108036	Equipo	FORMALETA LOSA ALIGERADA VIGAS DESCOLGADAS M2	DD	14,0000	0,00 %	14,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106986	Equipo	FORMALETA LOSA DOBLE ALTURA M2	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106987	Equipo	FORMALETA METALICA BORDE LOSA - M2	DD	12,2835	0,00 %	12,2835	\$ 714,00	\$ 8.770,42
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.602,27	\$ 1.602,27
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	100727	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) Ocre GC ***	M3	0,2511	3,00 %	0,2586	\$ 740.417,00	\$ 191.471,84
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 534,09	\$ 534,09
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 4.855,00	\$ 356,84
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 37.416,00	\$ 2.357,21
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 523.416,05	\$ 52.341,61
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80

17010	LOSA MACIZA DE GRADERIAS EN CONCRETO VISTOe=0.10	M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 198.970,69
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica LOSA MACIZA DE GRADERIAS EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO CON ARENAS CLARAS DE ROZO F'C 28 MPA E: 0.10 M. INCLUYE VIGAS PROFUNDAS H: 0.35 M.

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 19.030,00	\$ 6.850,80
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,1877	3,00 %	0,1933	\$ 84.813,00	\$ 16.394,35
	108036	Equipo	FORMALETA LOSA ALIGERADA VIGAS DESCOLGADAS M2	DD	14,0000	0,00 %	14,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106986	Equipo	FORMALETA LOSA DOBLE ALTURA M2	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106987	Equipo	FORMALETA METALICA BORDE LOSA - M2	DD	5,1755	0,00 %	5,1755	\$ 714,00	\$ 3.695,31
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.602,27	\$ 1.602,27
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22

002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	0,1877	3,00 %	0,1933	\$ 583.374,00	\$ 112.766,19
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 534,09	\$ 534,09
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 4.855,00	\$ 356,84
100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 37.416,00	\$ 2.357,21
11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 523.416,05	\$ 52.341,61
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80

17021	LOSA MACIZA DE PASARELAS EN CONCRETO VISTOe=0.15	M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 184.815,08
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica LOSA MACIZA DE PASARELAS DE ACCESO EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO CON ARENAS CLARAS DE ROZO F'C 28 MPA E: 0.15 M. INCLUYE VIGAS PERIMETRALES PROFUNDAS

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 19.030,00	\$ 6.850,80
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,1700	3,00 %	0,1751	\$ 84.813,00	\$ 14.850,76
	108036	Equipo	FORMALETA LOSA ALIGERADA VIGAS DESCOLGADAS M2	DD	14,0000	0,00 %	14,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106986	Equipo	FORMALETA LOSA DOBLE ALTURA M2	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106987	Equipo	FORMALETA METALICA BORDE LOSA - M2	DD	2,4000	0,00 %	2,4000	\$ 714,00	\$ 1.713,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.602,27	\$ 1.602,27
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	0,1700	3,00 %	0,1751	\$ 583.374,00	\$ 102.148,79
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 534,09	\$ 534,09
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0660	5,00 %	0,0693	\$ 4.855,00	\$ 336,45
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0620	2,00 %	0,0632	\$ 37.416,00	\$ 2.364,69
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 523.416,05	\$ 52.341,61
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80

18007	LOSA MACIZA DE SUPRESION EN CONCRETO e=0.15 CDRC	M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 253.674,23
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica LOSA MACIZA DE SUPRESION EN CONCRETO F'C 28 MPA - E: 0.15 M. CON VIGAS PROFUNDAS H: 0.60 M. ACORDE CON DETALLE ESTRUCTURAL PARA ZONA AUDITORIO / ESCENARIOVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,2445	3,00 %	0,2518	\$ 84.813,00	\$ 21.355,91
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.622,20	\$ 1.622,20
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,0000	3,00 %	2,0600	\$ 13.417,00	\$ 27.639,02
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	0,2445	3,00 %	0,2518	\$ 583.374,00	\$ 146.893,57
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 540,73	\$ 540,73
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 523.416,05	\$ 52.341,61
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0815	0,00 %	0,0815	\$ 22.311,21	\$ 1.818,36

18346	LOSA MACIZA DIAFRAG Conform VanoConcVisOcreE=.12	M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 79.505,29
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica LOSAS MACIZAS DIAFRAGMA PARA AMARRE Y CONFORMACION DE VANOS DE MUROS DE FACHADA. CONCRETO VISTO COLOR OCRE F'C 35 MPA - E: 0.12 M.VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 19.030,00	\$ 5.709,00
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,1200	3,00 %	0,1236	\$ 84.813,00	\$ 10.482,89

106986	Equipo	FORMALETA LOSA DOBLE ALTURA M2	DD	7,7000	0,00 %	7,7000	\$ 0,00	\$ 0,00
106987	Equipo	FORMALETA METALICA BORDE LOSA - M2	DD	0,2282	0,00 %	0,2282	\$ 714,00	\$ 162,93
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.634,30	\$ 1.634,30
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
100730	Material	CONCRETO 5000 PSI (350N) Ocre GF ***	M3	0,1200	3,00 %	0,1236	\$ 0,00	\$ 0,00
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 544,77	\$ 544,77
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 4.855,00	\$ 339,85
100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 37.416,00	\$ 2.357,21
11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 523.416,05	\$ 52.341,61
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

18354	LOSA MACIZA GRADERIAS CONCR VISTO OcreE=0.1+H=.8		M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 330.015,75	
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica LOSA MACIZA DE GRADERIAS EN CONCRETO VISTO COLOR OCRE F'C 28 MPA E: 0.10 M. INCLUYE VIGAS PROFUNDAS H: 0.80 M. - NIVEL +9.48VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 19.030,00	\$ 6.850,80
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,3002	3,00 %	0,3092	\$ 84.813,00	\$ 26.224,18
	108036	Equipo	FORMALETA LOSA ALIGERADA VIGAS DESCOLGADAS M2	DD	14,0000	0,00 %	14,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106986	Equipo	FORMALETA LOSA DOBLE ALTURA M2	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106987	Equipo	FORMALETA METALICA BORDE LOSA - M2	DD	12,2406	0,00 %	12,2406	\$ 714,00	\$ 8.739,79
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.602,27	\$ 1.602,27
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	100727	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) Ocre GC ***	M3	0,3002	3,00 %	0,3092	\$ 740.417,00	\$ 228.936,94
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 534,09	\$ 534,09
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 4.855,00	\$ 356,84
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 37.416,00	\$ 2.357,21
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 523.416,05	\$ 52.341,61
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80

17035	LOSA MACIZA RAMPA AEREA+Viga e=0.15variabCDRC		M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 253.617,24	
--------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica LOSA PARA RAMPA AEREA. VIGA CENTRAL 0.50x0.50 M. + TABLERO MACIZO E VARIABLE 0.15 - 0.10 M. EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO CON ARENAS CLARAS DE ROZO F'C 28 MPA.

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 19.030,00	\$ 6.850,80
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,2500	3,00 %	0,2575	\$ 84.813,00	\$ 21.839,35
	106986	Equipo	FORMALETA LOSA DOBLE ALTURA M2	DD	1,4667	0,00 %	1,4667	\$ 0,00	\$ 0,00
	106987	Equipo	FORMALETA METALICA BORDE LOSA - M2	DD	0,2667	0,00 %	0,2667	\$ 714,00	\$ 190,42
	103328	Equipo	FORMALETA SUPER T (M2)	DD	0,3530	0,00 %	0,3530	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.602,27	\$ 1.602,27
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	0,2500	3,00 %	0,2575	\$ 583.374,00	\$ 150.218,81
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 534,09	\$ 534,09
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 4.855,00	\$ 339,85
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,6800	0,00 %	0,6800	\$ 9.875,00	\$ 6.715,00

	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 37.416,00	\$ 2.357,21
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,6800	0,00 %	0,6800	\$ 11.865,00	\$ 8.068,20
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 523.416,05	\$ 52.341,61
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
18356	LOSA MACIZA RAMPA AEREA+Viga e=0.15x20 Conc28 MPA			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 178.738,82
Detalles									
Descripción Técnica		LOSA PARA RAMPA AEREA. VIGAS LATERALES 0.15x0.20 M. + TABLERO MACIZO E: 0.12 M. EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS F'C 28 MPA.VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 19.030,00	\$ 6.850,80
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,1375	3,00 %	0,1416	\$ 84.813,00	\$ 12.009,52
	106986	Equipo	FORMALETA LOSA DOBLE ALTURA M2	DD	11,2000	0,00 %	11,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106987	Equipo	FORMALETA METALICA BORDE LOSA - M2	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 714,00	\$ 357,00
	103328	Equipo	FORMALETA SUPER T (M2)	DD	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.602,27	\$ 1.602,27
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 13.417,00	\$ 2.817,57
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	0,1375	3,00 %	0,1416	\$ 583.374,00	\$ 82.605,76
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 534,09	\$ 534,09
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 4.855,00	\$ 339,85
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,6375	0,00 %	0,6375	\$ 9.875,00	\$ 6.295,31
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 37.416,00	\$ 2.357,21
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,6800	0,00 %	0,6800	\$ 11.865,00	\$ 8.068,20
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 523.416,05	\$ 52.341,61
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
18017	LOSA MACIZA SOBREPLACA F'C 21 MPAh=.10+ Blq#5 CDRC			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 185.914,29
Detalles									
Descripción Técnica		LOSA DE PISO ALIGERADA CON CASETON PERDIDO EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO CON ARENAS CLARAS DE ROZO F'C 28 MPA H: 0.50 M. CON VIGAS PROFUNDAS H: 0.60 M. TORTA SUPERIOR E: 0.07 M.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.210,87	\$ 2.210,87
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1000	2,00 %	2,1420	\$ 13.417,00	\$ 28.739,21
	1966	Material	BLOQUE #5 TRADICIONAL 33x23x12 + TRANSPORTE	UN	12,2500	3,00 %	12,6175	\$ 1.266,29	\$ 15.977,41
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 612.538,01	\$ 63.091,42
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 736,96	\$ 736,96
	12102	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:6 +PREST.**	JRN	0,0858	0,00 %	0,0858	\$ 858.922,91	\$ 73.695,59
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 22.311,21	\$ 0,00
17027	LOSA MACIZA Z. PISCINAS CONCRETO VISTOe=0.15 CDRC			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 162.634,73
Detalles									
Descripción Técnica		LOSA MACIZA ZONA PISCINAS Y CUBIERTAS EN ZONAS CULTURALES Y TECNICAS EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO F'C 28 MPA E: 0.15 M.							
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,1500	3,00 %	0,1545	\$ 84.813,00	\$ 13.103,61
	106986	Equipo	FORMALETA LOSA DOBLE ALTURA M2	DD	15,4000	0,00 %	15,4000	\$ 0,00	\$ 0,00

	106987	Equipo	FORMALETA METALICA BORDE LOSA - M2	DD	0,1902	0,00 %	0,1902	\$ 714,00	\$ 135,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.602,27	\$ 1.602,27
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	0,1500	3,00 %	0,1545	\$ 583.374,00	\$ 90.131,28
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 534,09	\$ 534,09
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 4.855,00	\$ 356,84
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 37.416,00	\$ 2.357,21
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 523.416,05	\$ 52.341,61
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
19301	LosaAliger.CubiertaedificDeportConc.4.000psiCometa			M2	Grupo ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica

10436	Loseta 40x40IDU sobre are Suministro e instalacio			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 88.960,29
--------------	--	--	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.087,14	\$ 1.087,14
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 144.414,00	\$ 4.549,04
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	100391	Material	Loseta concreto tipo IDU A-50 (40x40x6)**	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 21.466,01	\$ 22.539,31
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1739	0,00 %	0,1739	\$ 299.744,81	\$ 52.125,62
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 428.562,84	\$ 899,98
16998	Loseta banca concreto 21 MPA A: 0.39 - 0.40 m E: 0			ML	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES		Valor Unitario		\$ 130.482,11

Detalles para vigas con secciones menores a 300 cm2

Descripción Técnica LOLOSETAS PARA BANCAS EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO F'C 21 MPA. A: 0.39 - 0.40 M. - E: 0.10 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

Componentes	000959	Equipo	CERCHAS METALICAS (3 METROS)	DD	2,3500	0,00 %	2,3500	\$ 523,01	\$ 1.229,07
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.781,53	\$ 2.781,53
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 48.761,00	\$ 292,57
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 6.582,00	\$ 738,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 556,31	\$ 556,31
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	5,0960	5,00 %	5,3508	\$ 4.535,99	\$ 24.271,18
	104473	Material	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T (1.53X2.44M) e=18MM	UN	0,0672	2,00 %	0,0685	\$ 258.870,01	\$ 17.732,60
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2700	8,00 %	0,2916	\$ 4.855,00	\$ 1.415,72
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 9.875,00	\$ 2.962,50
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 37.416,00	\$ 149,66
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 594.287,13	\$ 24.960,06
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 299.744,81	\$ 52.455,34
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 22.311,21	\$ 937,07

16962	Loseta banca concreto 21 MPA A:0.37m - E:0.08m	ML	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 122.423,98
-------	--	----	------------------------------------	----------------	---------------

Detalles para vigas con secciones menores a 300 cm2

Descripción Técnica LOSETAS PARA BANCAS EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO F'C 21 MPA. A: 0.37 M. - E: 0.08 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS.
INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

Componentes	000959	Equipo	CERCHAS METALICAS (3 METROS)	DD	2,3000	2,17 %	2,3499	\$ 523,01	\$ 1.229,02
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.740,33	\$ 2.740,33
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 48.761,00	\$ 292,57
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 6.582,00	\$ 738,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 548,07	\$ 548,07
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	5,0120	5,00 %	5,2626	\$ 4.535,99	\$ 23.871,10
	104473	Material	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T (1.53X2.44M) e=18MM	UN	0,0638	2,00 %	0,0651	\$ 258.870,01	\$ 16.852,44
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2700	8,00 %	0,2916	\$ 4.855,00	\$ 1.415,72
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 9.875,00	\$ 2.962,50
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0038	0,00 %	0,0038	\$ 37.416,00	\$ 142,18
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0296	5,00 %	0,0311	\$ 594.287,13	\$ 18.482,33
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 299.744,81	\$ 52.455,34
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0311	0,00 %	0,0311	\$ 22.311,21	\$ 693,88

16999	Loseta banca concreto 21MPA A: 0.55m - E: 0.10m	ML	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 151.518,24
-------	---	----	------------------------------------	----------------	---------------

Detalles para vigas con secciones menores a 300 cm2

Descripción Técnica LOSETAS PARA BANCAS EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO F'C 21 MPA. A: 0.55 M. - E: 0.10 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS.
INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

Componentes	000959	Equipo	CERCHAS METALICAS (3 METROS)	DD	2,3500	0,00 %	2,3500	\$ 523,01	\$ 1.229,07
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.841,15	\$ 2.841,15
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 48.761,00	\$ 292,57
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 6.582,00	\$ 738,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 568,23	\$ 568,23
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	6,5100	5,00 %	6,8355	\$ 4.535,99	\$ 31.005,76
	104473	Material	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T (1.53X2.44M) e=18MM	UN	0,0840	2,00 %	0,0857	\$ 258.870,01	\$ 22.185,16
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2700	8,00 %	0,2916	\$ 4.855,00	\$ 1.415,72
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 9.875,00	\$ 2.962,50
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 37.416,00	\$ 187,08
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0550	5,00 %	0,0578	\$ 594.287,13	\$ 34.349,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 299.744,81	\$ 52.455,34
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0577	0,00 %	0,0577	\$ 22.311,21	\$ 1.287,36

17000	Loseta banca concreto 21MPA A:0.65m - E:0.1m	ML	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 167.087,60
-------	--	----	------------------------------------	----------------	---------------

Detalles para vigas con secciones menores a 300 cm2

Descripción Técnica LOSETAS PARA BANCAS EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO F'C 21 MPA. A: 0.65 M. - E: 0.10 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS.
INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

Componentes	000959	Equipo	CERCHAS METALICAS (3 METROS)	DD	2,3500	0,00 %	2,3500	\$ 523,01	\$ 1.229,07
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.880,94	\$ 2.880,94
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 48.761,00	\$ 292,57
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 6.582,00	\$ 738,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 576,19	\$ 576,19

	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	7,7840	5,00 %	8,1732	\$ 4.535,99	\$ 37.073,55
	104473	Material	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T (1.53X2.44M) e=18MM	UN	0,0952	2,00 %	0,0971	\$ 258.870,01	\$ 25.136,28
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2700	8,00 %	0,2916	\$ 4.855,00	\$ 1.415,72
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 9.875,00	\$ 2.962,50
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0057	0,00 %	0,0057	\$ 37.416,00	\$ 213,27
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0650	5,00 %	0,0683	\$ 594.287,13	\$ 40.589,81
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 299.744,81	\$ 52.455,34
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0683	0,00 %	0,0683	\$ 22.311,21	\$ 1.523,86
13483	LOSETA CONCRETO 0.25X0.25M (SUM+INST) SIN ESTRUCT			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 10.494,86

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 18,13	\$ 18,13
	103661	Material	LOSETA 0.25X0.25M FLAMEADA P.ESACLERA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.662,00	\$ 8.662,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 411.580,43	\$ 823,16
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 495.784,25	\$ 991,57

10628-1	LOSETA CONCRETO TIPO IDU A-56 (INCLUYE DE ARENA)			ML	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 56.604,11
----------------	---	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 79.507,01	\$ 1.272,11
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 554,26	\$ 554,26
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 68.415,00	\$ 684,15
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,5000	0,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0168	0,00 %	0,0168	\$ 92.774,99	\$ 1.558,62
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	101408	Material	Loseta concreto tipo IDU A-55 A-56 (40x40x6)**	M2	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 55.625,00	\$ 23.362,50
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0641	0,00 %	0,0641	\$ 299.744,81	\$ 19.213,64
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 22.311,21	\$ 8.924,48

16542	LOSETA CONCRETO-REFORZADO CON MALLA 65X65			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 96.879,07
--------------	--	--	--	-----------	---------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 764,84	\$ 764,84
	102229	Material	ACPM**	GLN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 11.269,00	\$ 3.380,70
	106406	Material	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 DE 5 mm	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 4.855,00	\$ 242,75
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 9.875,00	\$ 39.500,00
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 545.973,01	\$ 16.379,19
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 305.096,56	\$ 36.611,59

13518	Loseta IDU 0.25x0.25m (Sin estruct.) Sum+Inst*			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 157.432,01
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 728,08	\$ 728,08
--------------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	-----------	-----------

	103661	Material	LOSETA 0.25X0.25M FLAMEADA P.ESACLERA	UN	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 8.662,00	\$ 138.592,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0335	0,00 %	0,0335	\$ 411.580,43	\$ 13.787,94
	10923	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.de rio(M3)***	M3	0,0048	2,00 %	0,0049	\$ 548.292,35	\$ 2.686,63
10559	Loseta IDU A50 5<p<10% 4.2-1 blando geotextil			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 258.696,85	
Detalles tabl 5.1-1*base arena*sellad arena-cement*geoPAVCO									
Descripción Técnica		Plaqueta Prefabricada Tipo IDU e=0.06 (20 x 40 o 40x 40 o 60x 40, estoperol etc.) para pendientes mayores al 5% y menores al 10%. Estructura con Sub-base B=400 e=0,20 + Base B=600 e=0,15 + Plaqueta/arena e= 0,03 Incluye Excavación, Compactación fondo de la excavación, Geotextil ST 300 y/o T-2100 Pavco o similar y retiro de material producto de la excavación residuos de construcción.							
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4400	30,00 %	0,5720	\$ 89.174,99	\$ 51.008,09
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.671,72	\$ 8.671,72
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 144.414,00	\$ 6.065,39
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0200	5,00 %	3,1710	\$ 725,00	\$ 2.298,98
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 6.852,00	\$ 9.137,14
	100391	Material	Loseta concreto tipo IDU A-50 (40x40x6)**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.466,01	\$ 21.466,01
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0048	0,00 %	0,0048	\$ 223.671,24	\$ 1.073,62
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2085	0,00 %	0,2085	\$ 299.744,81	\$ 62.496,79
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0456	0,00 %	0,0456	\$ 219.360,72	\$ 10.002,85
	10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 632.027,31	\$ 1.264,05
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDR D **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDR D	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0170	2,00 %	0,0173	\$ 413.723,00	\$ 7.157,41
10836	Loseta IDU A50 5<p<10% 4.2-2 Medio+ geotextil			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 239.393,54	
Detalles tabl 5.1-1*base arena*sellad arena-cement*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3900	30,00 %	0,5070	\$ 89.174,99	\$ 45.211,72
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.369,13	\$ 8.369,13
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 144.414,00	\$ 6.065,39
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0200	5,00 %	3,1710	\$ 725,00	\$ 2.298,98
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 5.732,00	\$ 7.643,62
	100391	Material	Loseta concreto tipo IDU A-50 (40x40x6)**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.466,01	\$ 21.466,01
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0048	0,00 %	0,0048	\$ 223.671,24	\$ 1.073,62
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2085	0,00 %	0,2085	\$ 299.744,81	\$ 62.496,79
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 632.027,31	\$ 1.264,05

	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61	
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18	
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0170	2,00 %	0,0173	\$ 413.723,00	\$ 7.157,41	
10837 Loseta IDU A50 5<p<10% 4.2-3 Duro geoPAVC ** M2 Grupo 05 Pisos Valor Unitario \$ 224.711,83										
Detalles tabl 5.1-1*base arena*sellad arena-cement*geoPAVCO										
Descripción Técnica										
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28	
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3400	30,00 %	0,4420	\$ 89.174,99	\$ 39.415,35	
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.075,03	\$ 8.075,03	
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96	
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00	
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 144.414,00	\$ 6.065,39	
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0200	5,00 %	3,1710	\$ 725,00	\$ 2.298,98	
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 5.732,00	\$ 7.643,62	
	100391	Material	Loseta concreto tipo IDU A-50 (40x40x6)**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.466,01	\$ 21.466,01	
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36	
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0048	0,00 %	0,0048	\$ 223.671,24	\$ 1.073,62	
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2085	0,00 %	0,2085	\$ 299.744,81	\$ 62.496,79	
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 219.360,72	\$ 7.677,63	
	10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 632.027,31	\$ 1.264,05	
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 214.797,41	\$ 53.699,35	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0170	2,00 %	0,0173	\$ 413.723,00	\$ 7.157,41		
11721 Loseta IDU A50 p<5% geoPAVCO (Fontanar)** M2 Grupo 05 Pisos Valor Unitario \$ 313.385,61										
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO										
Descripción Técnica										
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28	
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,5400	30,00 %	0,7020	\$ 89.174,99	\$ 62.600,84	
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.401,68	\$ 10.401,68	
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96	
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00	
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55	
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	2,2000	10,00 %	2,4200	\$ 6.852,00	\$ 16.581,84	
	100391	Material	Loseta concreto tipo IDU A-50 (40x40x6)**	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 21.466,01	\$ 22.539,31	
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36	
	12507	Sub-análisis	Confinamiento interior en adoq cada 20 m2	ML	0,4400	0,00 %	0,4400	\$ 39.713,62	\$ 17.473,99	
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 411.580,43	\$ 65.852,87	
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 219.360,72	\$ 8.335,71	
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 495.784,25	\$ 1.041,15	
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48	
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 193.161,19	\$ 48.290,30	
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 413.723,00	\$ 7.033,29	
	10216 Loseta IDU A50 p<5% 4.2-1 blando + geotextil M2 Grupo 05 Pisos Valor Unitario \$ 235.814,41									

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica									
Componentes									
378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.241,84	\$ 4.241,84	
2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96	
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00	
101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 144.414,00	\$ 6.065,39	
001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35	
12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 6.852,00	\$ 9.572,24	
100391	Material	Loseta concreto tipo IDU A-50 (40x40x6)**	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 21.466,01	\$ 22.539,31	
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36	
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2120	0,00 %	0,2120	\$ 299.744,81	\$ 63.545,90	
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 219.360,72	\$ 7.677,63	
10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 95.111,19	\$ 42.800,04	
10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	0,0020	3,00 %	0,0021	\$ 632.027,31	\$ 1.327,26	
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61	
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24	
10387	Loseta IDU A50 p<5% 5.3-1 blando LAFAYETT**		M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 242.145,20	

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes									
378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28	
3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4010	30,00 %	0,5213	\$ 89.174,99	\$ 46.486,92	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.258,80	\$ 8.258,80	
2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96	
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00	
101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 144.414,00	\$ 6.065,39	
100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 9.370,00	\$ 12.494,90	
100391	Material	Loseta concreto tipo IDU A-50 (40x40x6)**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.466,01	\$ 21.466,01	
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36	
12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0048	0,00 %	0,0048	\$ 223.671,24	\$ 1.073,62	
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2085	0,00 %	0,2085	\$ 299.744,81	\$ 62.496,79	
10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 632.027,31	\$ 1.264,05	
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61	
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18	
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 22.311,21	\$ 7.808,92	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0170	2,00 %	0,0173	\$ 413.723,00	\$ 7.157,41	
10840	Loseta IDU A50 p<5% 5.3-2 Medio LAFAYETT**		M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 225.104,82	

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes									
378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28	
3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3400	30,00 %	0,4420	\$ 89.174,99	\$ 39.415,35	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.079,34	\$ 8.079,34	
2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96	

	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 144.414,00	\$ 6.065,39
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 9.370,00	\$ 12.494,90
	100391	Material	Loseta concreto tipo IDU A-50 (40x40x6)**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.466,01	\$ 21.466,01
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0048	0,00 %	0,0048	\$ 223.671,24	\$ 1.073,62
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2085	0,00 %	0,2085	\$ 299.744,81	\$ 62.496,79
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 219.360,72	\$ 7.677,63
	10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 632.027,31	\$ 1.264,05
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 193.161,19	\$ 19.316,12
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0170	2,00 %	0,0173	\$ 413.723,00	\$ 7.157,41
10841	Loseta IDU A50 p<5% 5.3-3 Duro LAFAYETT**			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 209.343,45

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,2900	30,00 %	0,3770	\$ 89.174,99	\$ 33.618,97
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.787,41	\$ 7.787,41
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 144.414,00	\$ 6.065,39
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 9.370,00	\$ 12.494,90
	100391	Material	Loseta concreto tipo IDU A-50 (40x40x6)**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.466,01	\$ 21.466,01
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0048	0,00 %	0,0048	\$ 223.671,24	\$ 1.073,62
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2085	0,00 %	0,2085	\$ 299.744,81	\$ 62.496,79
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 632.027,31	\$ 1.264,05
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0170	2,00 %	0,0173	\$ 413.723,00	\$ 7.157,41
10638	Loseta IDU A50 +0.25 recib B400 (Sum+Inst)**			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 189.845,62

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.304,43	\$ 4.304,43
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2500	5,00 %	1,3125	\$ 9.370,00	\$ 12.298,13
	100391	Material	Loseta concreto tipo IDU A-50 (40x40x6)**	M2	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 21.466,01	\$ 22.539,31
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2269	0,00 %	0,2269	\$ 299.744,81	\$ 68.012,10
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 455.626,64	\$ 4.784,08

00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 428.562,84	\$ 4.499,91
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 193.161,19	\$ 48.290,30
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 22.311,21	\$ 7.808,92
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 413.723,00	\$ 7.033,29

10558	Loseta IDU A50 p<5% 5.3-1+Afirmado LAFAYETT**	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 280.423,08
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.689,64	\$ 3.689,64
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 9.370,00	\$ 13.089,89
	100391	Material	Loseta concreto tipo IDU A-50 (40x40x6)**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.466,01	\$ 21.466,01
	00066	Sub-análisis	BASE ARENA Cemto 1:20 Com.Mec.	M3	0,0050	8,00 %	0,0054	\$ 378.594,33	\$ 2.044,41
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 1.637,36	\$ 1.719,23
	12507	Sub-análisis	Confinamiento interior en adoq cada 20 m2	ML	0,4400	0,00 %	0,4400	\$ 39.713,62	\$ 17.473,99
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2510	0,00 %	0,2510	\$ 299.744,81	\$ 75.235,95
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
	12500	Sub-análisis	Relleno Recebo tipo afirmado tipo IDRD exten+comp	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 232.933,39	\$ 58.233,35
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,6500	0,00 %	0,6500	\$ 22.311,21	\$ 14.502,29
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 413.723,00	\$ 7.033,29

11181	Loseta IDU A-50p<5%GEOT2400-TINGUA**	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 335.809,32
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,5500	30,00 %	0,7150	\$ 89.174,99	\$ 63.760,12
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.763,22	\$ 10.763,22
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	100366	Material	Geotextil T2400 ** y/o ST 300	M2	2,9000	5,00 %	3,0450	\$ 11.290,01	\$ 34.378,08
	100391	Material	Loseta concreto tipo IDU A-50 (40x40x6)**	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 21.466,01	\$ 22.539,31
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12507	Sub-análisis	Confinamiento interior en adoq cada 20 m2	ML	0,4400	0,00 %	0,4400	\$ 39.713,62	\$ 17.473,99
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1517	0,00 %	0,1517	\$ 411.580,43	\$ 62.436,75
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0360	0,00 %	0,0360	\$ 219.360,72	\$ 7.896,99
	10923	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.de rio(M3)***	M3	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 548.292,35	\$ 1.151,41
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 193.161,19	\$ 57.948,36
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 22.311,21	\$ 7.808,92
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0170	2,00 %	0,0173	\$ 413.723,00	\$ 7.157,41

10590	Loseta IDUA50 5<p<10% 5.3-1 blando+ geotextil	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 244.390,78
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.1-1*base arena*sellad arena-cement*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3900	30,00 %	0,5070	\$ 89.174,99	\$ 45.211,72
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.365,04	\$ 8.365,04
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 144.414,00	\$ 6.065,39
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0200	5,00 %	3,1710	\$ 725,00	\$ 2.298,98
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 9.370,00	\$ 12.494,90
	100391	Material	Loseta concreto tipo IDU A-50 (40x40x6)**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.466,01	\$ 21.466,01
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0048	0,00 %	0,0048	\$ 223.671,24	\$ 1.073,62
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2085	0,00 %	0,2085	\$ 299.744,81	\$ 62.496,79
	10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de río(M3)	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 632.027,31	\$ 1.264,05
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Mi	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 22.311,21	\$ 8.924,48
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0170	2,00 %	0,0173	\$ 413.723,00	\$ 7.157,41

10842	Loseta IDUA50	5<p<10% 5.3-2 Medio LAFAYETTE **	M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 227.403,80
--------------	----------------------	---	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.1-1*base arena*sellad arena-cement*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3400	30,00 %	0,4420	\$ 89.174,99	\$ 39.415,35
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.079,34	\$ 8.079,34
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 144.414,00	\$ 6.065,39
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0200	5,00 %	3,1710	\$ 725,00	\$ 2.298,98
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 9.370,00	\$ 12.494,90
	100391	Material	Loseta concreto tipo IDU A-50 (40x40x6)**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.466,01	\$ 21.466,01
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0048	0,00 %	0,0048	\$ 223.671,24	\$ 1.073,62
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2085	0,00 %	0,2085	\$ 299.744,81	\$ 62.496,79
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 219.360,72	\$ 7.677,63
	10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de río(M3)	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 632.027,31	\$ 1.264,05
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 193.161,19	\$ 19.316,12
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0170	2,00 %	0,0173	\$ 413.723,00	\$ 7.157,41

10843	Loseta IDUA50	5<p<10% 5.3-3 Duro LAFAYETTE **	M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 211.642,43
--------------	----------------------	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.1-1*base arena*sellad arena-cement*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
--------------------	-----	--------	--	----	--------	--------	--------	--------------	-------------

3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,2900	30,00 %	0,3770	\$ 89.174,99	\$ 33.618,97
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.787,41	\$ 7.787,41
2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 144.414,00	\$ 6.065,39
581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0200	5,00 %	3,1710	\$ 725,00	\$ 2.298,98
100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 9.370,00	\$ 12.494,90
100391	Material	Loseta concreto tipo IDU A-50 (40x40x6)**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.466,01	\$ 21.466,01
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0048	0,00 %	0,0048	\$ 223.671,24	\$ 1.073,62
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2085	0,00 %	0,2085	\$ 299.744,81	\$ 62.496,79
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de río(M3)	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 632.027,31	\$ 1.264,05
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0170	2,00 %	0,0173	\$ 413.723,00	\$ 7.157,41

10217	Loseta IDUA50 p<5% 4.2-2 Medio + geotextil	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 248.509,96
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3900	30,00 %	0,5070	\$ 89.174,99	\$ 45.211,72
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.387,41	\$ 8.387,41
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 144.414,00	\$ 6.065,39
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frío)CANEC. 55GLNS.	LT	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.755,00	\$ 9.950,10
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 5.732,00	\$ 7.643,62
	100391	Material	Loseta concreto tipo IDU A-50 (40x40x6)**	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 21.466,01	\$ 22.539,31
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0058	0,00 %	0,0058	\$ 223.671,24	\$ 1.297,29
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2085	0,00 %	0,2085	\$ 299.744,81	\$ 62.496,79
	10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de río(M3)	M3	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 632.027,31	\$ 1.264,05
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 22.311,21	\$ 8.924,48
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0170	2,00 %	0,0173	\$ 413.723,00	\$ 7.157,41

10835	Loseta IDUA50 p<5% 4.2-3 Duro + geotextil	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 223.486,15
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3400	30,00 %	0,4420	\$ 89.174,99	\$ 39.415,35
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.075,03	\$ 8.075,03
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00

	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 144.414,00	\$ 6.065,39
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 5.732,00	\$ 7.643,62
	100391	Material	Loseta concreto tipo IDU A-50 (40x40x6)**	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 21.466,01	\$ 22.539,31
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0048	0,00 %	0,0048	\$ 223.671,24	\$ 1.073,62
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2085	0,00 %	0,2085	\$ 299.744,81	\$ 62.496,79
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 219.360,72	\$ 7.677,63
	10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 632.027,31	\$ 1.264,05
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 214.797,41	\$ 53.699,35
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0170	2,00 %	0,0173	\$ 413.723,00	\$ 7.157,41
10560	Loseta IDUA50 p>10% 4.2-1 blando geoPAVCO	M2	Grupo 05 Pisos				Valor Unitario	\$ 263.707,21	

Detalles tabl 5.1-1*base morter*sellad arena-cement*geoPAVC

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.837,41	\$ 8.837,41
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 9.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 144.414,00	\$ 1.516,35
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0200	5,00 %	3,1710	\$ 725,00	\$ 2.298,98
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 6.852,00	\$ 9.137,14
	100391	Material	Loseta concreto tipo IDU A-50 (40x40x6)**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.466,01	\$ 21.466,01
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0048	0,00 %	0,0048	\$ 223.671,24	\$ 1.073,62
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2085	0,00 %	0,2085	\$ 299.744,81	\$ 62.496,79
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,4400	0,00 %	0,4400	\$ 95.111,19	\$ 41.848,92
	10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	0,0320	2,00 %	0,0326	\$ 632.027,31	\$ 20.604,09
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 22.311,21	\$ 10.040,04
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0170	2,00 %	0,0173	\$ 413.723,00	\$ 7.157,41
10838	Loseta IDUA50 p>10% 4.2-2 Medios geoPAVCO	M2	Grupo 05 Pisos				Valor Unitario	\$ 254.328,27	

Detalles tabl 5.1-1*base morter*sellad arena-cement*geoPAVC

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3900	30,00 %	0,5070	\$ 89.174,99	\$ 45.211,72
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.512,86	\$ 8.512,86
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 144.414,00	\$ 1.516,35
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0200	5,00 %	3,1710	\$ 725,00	\$ 2.298,98
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 5.732,00	\$ 7.643,62
	100391	Material	Loseta concreto tipo IDU A-50 (40x40x6)**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.466,01	\$ 21.466,01
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36

12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0048	0,00 %	0,0048	\$ 223.671,24	\$ 1.073,62
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2085	0,00 %	0,2085	\$ 299.744,81	\$ 62.496,79
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	0,0320	2,00 %	0,0326	\$ 632.027,31	\$ 20.604,09
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0170	2,00 %	0,0173	\$ 413.723,00	\$ 7.157,41

10839	Loseta IDUA50 p>10% 4.2-3 Duros geoPAVCO	M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 239.522,44
--------------	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.1-1*base morter*sellad arena-cement*geoPAVC

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3400	30,00 %	0,4420	\$ 89.174,99	\$ 39.415,35
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.218,76	\$ 8.218,76
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 144.414,00	\$ 1.516,35
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0200	5,00 %	3,1710	\$ 725,00	\$ 2.298,98
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 5.732,00	\$ 7.643,62
	100391	Material	Loseta concreto tipo IDU A-50 (40x40x6)**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.466,01	\$ 21.466,01
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0048	0,00 %	0,0048	\$ 223.671,24	\$ 1.073,62
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2085	0,00 %	0,2085	\$ 299.744,81	\$ 62.496,79
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 219.360,72	\$ 7.677,63
	10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	0,0320	2,00 %	0,0326	\$ 632.027,31	\$ 20.604,09
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 214.797,41	\$ 53.699,35
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 413.723,00	\$ 7.033,29

10591	Loseta IDUA50 p>10% 5.3-1 blando LAFAYETTE **	M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 262.717,36
--------------	---	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.1-1*base morter*sellad arena-cement*geoPAVC

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4100	30,00 %	0,5330	\$ 89.174,99	\$ 47.530,27
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.508,77	\$ 8.508,77
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 144.414,00	\$ 1.516,35
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0200	5,00 %	3,1710	\$ 725,00	\$ 2.298,98
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 9.370,00	\$ 12.494,90
	100391	Material	Loseta concreto tipo IDU A-50 (40x40x6)**	M2	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 21.466,01	\$ 22.539,31
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0048	0,00 %	0,0048	\$ 223.671,24	\$ 1.073,62
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2085	0,00 %	0,2085	\$ 299.744,81	\$ 62.496,79
	10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	0,0320	2,00 %	0,0326	\$ 632.027,31	\$ 20.604,09
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61

12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 22.311,21	\$ 8.924,48
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0170	2,00 %	0,0173	\$ 413.723,00	\$ 7.157,41

10844	Loseta IDUA50 p>10% 5.3-2 Medio LAFAYETTE **	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 244.657,08
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.1-1*base morter*sellad arena-cement*geoPAVC

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3600	30,00 %	0,4680	\$ 89.174,99	\$ 41.733,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.223,07	\$ 8.223,07
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 144.414,00	\$ 1.516,35
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0200	5,00 %	3,1710	\$ 725,00	\$ 2.298,98
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 9.370,00	\$ 12.494,90
	100391	Material	Loseta concreto tipo IDU A-50 (40x40x6)**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.466,01	\$ 21.466,01
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0048	0,00 %	0,0048	\$ 223.671,24	\$ 1.073,62
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2085	0,00 %	0,2085	\$ 299.744,81	\$ 62.496,79
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 219.360,72	\$ 7.677,63
	10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	0,0320	2,00 %	0,0326	\$ 632.027,31	\$ 20.604,09
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 193.161,19	\$ 19.316,12
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0170	2,00 %	0,0173	\$ 413.723,00	\$ 7.157,41

10845	Loseta IDUA50 p>10% 5.3-3 Duro LAFAYETTE **	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 228.895,71
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.1-1*base morter*sellad arena-cement*geoPAVC

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3100	30,00 %	0,4030	\$ 89.174,99	\$ 35.937,52
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.931,14	\$ 7.931,14
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 144.414,00	\$ 1.516,35
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0200	5,00 %	3,1710	\$ 725,00	\$ 2.298,98
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 9.370,00	\$ 12.494,90
	100391	Material	Loseta concreto tipo IDU A-50 (40x40x6)**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.466,01	\$ 21.466,01
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0048	0,00 %	0,0048	\$ 223.671,24	\$ 1.073,62
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2085	0,00 %	0,2085	\$ 299.744,81	\$ 62.496,79
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	0,0320	2,00 %	0,0326	\$ 632.027,31	\$ 20.604,09
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0170	2,00 %	0,0173	\$ 413.723,00	\$ 7.157,41

13017	Loseta IDUA50.5<p<10%4.2-2Medio geoPAVC;A=0.40M **	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 136.375,55
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.1-1*base arena*sellad arena-cement*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 79.507,01	\$ 1.272,11
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4V/J/DD	M3	0,1700	30,00 %	0,2210	\$ 89.174,99	\$ 19.707,67
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.678,90	\$ 4.678,90
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 1.350.955,00	\$ 540,38
	3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0008	0,00 %	0,0008	\$ 3.963.002,83	\$ 3.170,40
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 20,00	\$ 84,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0160	5,00 %	0,0168	\$ 92.774,99	\$ 1.558,62
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	1,2100	5,00 %	1,2705	\$ 725,00	\$ 921,11
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	0,5100	5,00 %	0,5355	\$ 5.732,00	\$ 3.069,49
	100391	Material	Loseta concreto tipo IDU A-50 (40x40x6)**	M2	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 21.466,01	\$ 8.758,13
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 1.637,36	\$ 654,94
	12507	Sub-análisis	Confinamiento interior en adq cada 20 m2	ML	0,4400	0,00 %	0,4400	\$ 39.713,62	\$ 17.473,99
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 411.580,43	\$ 20.579,02
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0040	5,00 %	0,0042	\$ 495.784,25	\$ 2.082,29
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 193.161,19	\$ 15.452,90
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 22.311,21	\$ 1.338,67
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0068	0,00 %	0,0068	\$ 413.723,00	\$ 2.813,32

14506	LOSETA PREFAB-L=3.7M;A=0.55M;E=7CM(CONC.3.000PSI)	UN	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 247.984,96
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.890,12	\$ 7.890,12
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,0340	0,00 %	0,0340	\$ 103.410,00	\$ 3.515,94
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1430	2,00 %	0,1459	\$ 594.287,13	\$ 86.706,49
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 299.744,81	\$ 149.872,41

13747	Loseta Prepulida Ext. (30x30) Roja Mort - Sumin e instalac	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 151.316,25
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 811,83	\$ 811,83
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0570	0,00 %	0,0570	\$ 99.130,00	\$ 5.650,41
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0570	0,00 %	0,0570	\$ 57.751,00	\$ 3.291,81
	103987	Material	LOSETA PREPULIDA LISTON (30X30)FONDO ROJO	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 83.261,00	\$ 87.424,05
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1270	0,00 %	0,1270	\$ 305.096,56	\$ 38.747,26
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEÑA(M3)	M3	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 449.461,61	\$ 13.753,53

18378	LOSETA SILLAR CONCR Ocre F'C 21 MPA a=0.7-h=0.10	ML	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 144.760,15
--------------	---	-----------	-----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles para vigas con secciones menores a 300 cm2

Descripción Técnica LOSETA SILLAR EN CONCRETO VISTO COLOR OCRE F'C 21 MPA - A: 0.70 M. - E: 0.10 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,4000	0,00 %	2,4000	\$ 2.133,00	\$ 5.119,20
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 19.030,00	\$ 6.279,90
	000959	Equipo	CERCHAS METALICAS (3 METROS)	DD	2,3500	0,00 %	2,3500	\$ 523,01	\$ 1.229,07
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.620,51	\$ 1.620,51
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	4,6900	0,00 %	4,6900	\$ 210,12	\$ 985,46
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 722,00	\$ 866,40
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0060	2,00 %	0,0061	\$ 48.761,00	\$ 297,44
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 6.582,00	\$ 738,50
	100723	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) Ocre GF ***	M3	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 540,17	\$ 540,17
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	9,9120	0,00 %	9,9120	\$ 4.535,99	\$ 44.960,73
	104473	Material	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T (1.53X2.44M) e=18MM	UN	0,1008	2,00 %	0,1028	\$ 258.870,01	\$ 26.611,84
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2700	8,00 %	0,2916	\$ 4.855,00	\$ 1.415,72
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 299.744,81	\$ 52.455,34
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0735	0,00 %	0,0735	\$ 22.311,21	\$ 1.639,87

17182	LOSETA SILLAR CONCR Vis F'C 21 MPA e=0.10+Ref CDRD	ML	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 220.000,87
--------------	---	-----------	-----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles para vigas con secciones menores a 300 cm2

Descripción Técnica LOSETA SILLAR EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO CON ARENAS CLARAS DE ROZO F'C 21 MPA - E: 0.10 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 2.133,00	\$ 746,55
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 19.030,00	\$ 6.660,50
	000959	Equipo	CERCHAS METALICAS (3 METROS)	DD	2,3000	2,00 %	2,3460	\$ 523,01	\$ 1.226,98
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.019,67	\$ 3.019,67
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 722,00	\$ 252,70
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 48.761,00	\$ 292,57
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 6.582,00	\$ 738,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 603,93	\$ 603,93
	21	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec ½"	ML	10,7520	5,00 %	11,2896	\$ 4.375,00	\$ 49.392,00
	104473	Material	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T (1.53X2.44M) e=18MM	UN	0,1344	2,00 %	0,1371	\$ 258.870,01	\$ 35.491,08
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2700	8,00 %	0,2916	\$ 4.855,00	\$ 1.415,72
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 9.875,00	\$ 2.962,50
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 594.287,13	\$ 62.400,15
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 299.744,81	\$ 52.455,34
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1050	0,00 %	0,1050	\$ 22.311,21	\$ 2.342,68

11692	Loseta tactil A-55 Conc. e=0.06 p<5% geo T- 2100	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 126.975,19
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 79.507,01	\$ 1.272,11
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,2200	25,00 %	0,2750	\$ 89.174,99	\$ 24.523,12
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.214,81	\$ 3.214,81
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0160	5,00 %	0,0168	\$ 92.774,99	\$ 1.558,62
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35

	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,1600	5,00 %	1,2180	\$ 6.852,00	\$ 8.345,74
	101408	Material	Loseta concreto tipo IDU A-55 A-56 (40x40x6)**	M2	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 55.625,00	\$ 23.362,50
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 1.637,36	\$ 654,94
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0690	0,00 %	0,0690	\$ 299.744,81	\$ 20.682,39
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 214.797,41	\$ 12.887,84
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 193.161,19	\$ 23.179,34
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 22.311,21	\$ 4.908,47
18182	Losetas en concreto HPC			UN	Grupo SEÑALIZACION		Valor Unitario		\$ 32.493,00
Detalles									
Descripción Técnica Losetas en concreto HPC (High Permormance concrete)									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.532,69	\$ 1.532,69
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 306,54	\$ 306,54
	108451	Material	Loseta concreto HPC, con grabado en bajo relieve d	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108452	Material	Transporte desde lugar de producción a lugar de in	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0732	0,00 %	0,0732	\$ 418.767,30	\$ 30.653,77
18121	LOSETAS PARA BANCAS EN CONCRETO VISTO F° C 21 MPA			ML	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES		Valor Unitario		\$ 129.640,38
Detalles para vigas con secciones menores a 300 cm2									
Descripción Técnica LOSETAS PARA BANCAS EN CONCRETO VISTO F° C 21 MPA A: 0.35 M. - E: 0.12 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ACERO DE REFUERZO M14, M15, M25.CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	000959	Equipo	CERCHAS METALICAS (3 METROS)	DD	2,3500	0,00 %	2,3500	\$ 523,01	\$ 1.229,07
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.789,47	\$ 2.789,47
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 48.761,00	\$ 292,57
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 6.582,00	\$ 738,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 557,89	\$ 557,89
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	4,9560	5,00 %	5,2038	\$ 4.535,99	\$ 23.604,38
	104473	Material	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T (1.53X2.44M) e=18MM	UN	0,0616	2,00 %	0,0628	\$ 258.870,01	\$ 16.257,04
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2700	8,00 %	0,2916	\$ 4.855,00	\$ 1.415,72
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 9.875,00	\$ 2.962,50
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0037	5,00 %	0,0039	\$ 37.416,00	\$ 145,92
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0420	5,00 %	0,0441	\$ 594.287,13	\$ 26.208,06
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 299.744,81	\$ 52.455,34
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0441	0,00 %	0,0441	\$ 22.311,21	\$ 983,92
20856	LOSETAS PREFABRICADAS EN CONCRETO (75x30)			M2	Grupo PISOS		Valor Unitario		\$ 558.966,44
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101240	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (DIA)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 96.041,00	\$ 9.604,10
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.527,22	\$ 2.527,22
	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 81.493,00	\$ 12.223,95
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	35,0000	0,00 %	35,0000	\$ 20,00	\$ 700,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 144.414,00	\$ 5.776,56
	1976	Material	CARRETILLA PLATON 6 PIES-PLAST-RuedAntipint-Rin me	UN	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 263.613,00	\$ 79,08
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	2,3000	0,00 %	2,3000	\$ 6.852,00	\$ 15.759,60

	13774	Material	PASO RECTANGULAR 30X75CM	UN	5,0000	5,00 %	5,2500	\$ 49.609,01	\$ 260.447,30
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 411.580,43	\$ 61.737,06
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 95.111,19	\$ 66.577,83
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 193.161,19	\$ 77.264,48
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 413.723,00	\$ 3.309,78
17915	LucernarioVidrioTempladoLaminado5+6-Películas/Espe			UN	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 7.795,48
Detalles									
Descripción Técnica		.LUCERNARIO EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 5+6 CON PELICULA OPACA SOBRE PERFILERIA METALICA EN TUBULARES Y ANGULOS SEGUN DETALLE DE PLANOS -L: 3.68 M. - A: 1.50 M. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURAS ANTICORROSIVA Y DE ACABADO PARA ELEMENTOS METALICOS. (Suministro+Instalac)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 2.133,00	\$ 2.772,90
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 19.030,00	\$ 2.569,05
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 722,00	\$ 259,92
	108166	Material	Cristal 5+6+prícula Lucernarios ycubiertas(Sum+In	M2	5,3700	0,00 %	5,3700	\$ 0,00	\$ 0,00
	108168	Material	EstructuraCubiertaVidrio y lucernarioa(Sum+In	M2	5,3700	0,00 %	5,3700	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
16644	Lum-Emergencia LED 3.2 W 90 minAuto-CRDC-Cometas			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 160.101,57
Detalles									
Descripción Técnica		Consultoria CRDC COMETAS:Suministro, transporte e instalación de Luminaria de emergencia LED 3.2 W 90 min autonomía. Incluye todos los elementos de fijación requeridos para su instalación, incluye pruebas de funcionameinto y puesta en marcha.REVISAR DOCUMENTO ESPECIFICACIONES EL INDIO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ANEXOS - CONSULTORIA PARQUE COMETA\$							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.913,30	\$ 1.913,30
	101753	Material	LumEmergLED2x1.6W160lm6500-K CRDC-COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 119.922,25	\$ 119.922,25
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 306.128,14	\$ 38.266,02
12294	LUMIN FLUORESC 60X60 4X17W PROTECC UV (s+i)**			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 32.175,60
Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.532,17	\$ 1.532,17
	003687	Material	CARGA FULMINANTE FUERTE CAL.22	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103716	Material	LAMPARA(60X60CM) ESPECULAR 4X17 SOBREPONER TUBO-T8	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003686	Material	PERNO ROSCADO 2" ALT.VEL.	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1001	0,00 %	0,1001	\$ 306.128,14	\$ 30.643,43
11804	LUMINAR 60X60 T8 3X17 W CELDAS PARABOLICAS			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 39.632,88
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.887,28	\$ 1.887,28
	101501	Material	Luminaria 60x60 T8 3X17W 120Vceldas parabólicas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1233	0,00 %	0,1233	\$ 306.128,14	\$ 37.745,60

16816	Luminaria (24 Leds) 55W-700mA-6800Lm (rfe:5120)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 67.999,71
-------	---	----	-------	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 24.752,00	\$ 3.712,80
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	106670	Material	Luminaria (24 Leds) 55W-700mA-6800Lm (rfe:5120)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63

16775	Luminaria (24)Led;1000mA;8600Lum;80W (Sum+Instal)	UN	Grupo 09	Eléctricas	Valor Unitario	\$ 796.319,31
-------	---	----	----------	------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 19.030,00	\$ 3.634,73
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.877,72	\$ 8.877,72
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	18,0000	0,00 %	18,0000	\$ 3.170,01	\$ 57.060,18
	106835	Material	Luminaria 24 Leds,80W,1.000mA-8.600LmBlanco Neutro	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 459.469,52	\$ 459.469,52
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 306.128,14	\$ 88.777,16

10449	Luminaria (32)Led;700mA;8900Lum;74W (Sum+Instal) *	UN	Grupo 09	Eléctricas	Valor Unitario	\$ 1.505.584,85
-------	--	----	----------	------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 19.030,00	\$ 3.634,73
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.877,72	\$ 8.877,72
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	24,0000	0,00 %	24,0000	\$ 3.170,01	\$ 76.080,24
	106115	Material	Luminaria 32 Leds;700mA;8900Lum;74 Watts-4000K	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.149.715,00	\$ 1.149.715,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 306.128,14	\$ 88.777,16

00891	LUMINARIA (32)LED-700mA-8900Lum-72Watts	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 1.434.111,06
-------	---	----	-------	---	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.438,86	\$ 4.438,86
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.170,01	\$ 12.680,04
	106115	Material	Luminaria 32 Leds;700mA;8900Lum;74 Watts-4000K	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.149.715,00	\$ 1.149.715,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 306.128,14	\$ 88.777,16

15726	Luminaria 128LED 279W - 1000mA -45700Lm Tipo Coden	UN	Grupo 09	Eléctricas	Valor Unitario	\$ 343.189,81
-------	--	----	----------	------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 19.030,00	\$ 3.634,73
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.877,72	\$ 8.877,72

	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
	106175	Material	Luminaria 128LED 279W - 1000mA -45700Lm Tipo Coden	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 306.128,14	\$ 88.777,16
16690	Luminaria 24 LED 55W - 700mA- 6800Lm (Sum+inst)		UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 375.286,06	

Detalles									
		Descripción Técnica Suministro y montaje de luminaria LED de 150W, 19000lm, 208/220V. Incluye LED y accesorios,Descripción Universidad Distrital							
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 19.030,00	\$ 3.634,73
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.877,72	\$ 8.877,72
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
	106672	Material	FOTOCELDA 1000 W 208 V 5 PINES	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 28.983,22	\$ 28.983,22
	106670	Material	Luminaria (24 Leds) 55W-700mA-6800Lm (rfe:5120)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 306.128,14	\$ 88.777,16
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0075	0,00 %	0,0075	\$ 415.070,00	\$ 3.113,03
16290	Luminaria 32 LED 71W - 700mA- 9000Lm		UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 2.275.519,00	

Detalles									
		Descripción Técnica Suministro y montaje de luminaria LED de 150W, 19000lm, 208/220V. Incluye LED y accesorios,Descripción Universidad Distrital							
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 19.030,00	\$ 3.634,73
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.877,72	\$ 8.877,72
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
	106672	Material	FOTOCELDA 1000 W 208 V 5 PINES	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 28.983,22	\$ 28.983,22
	106172	Material	Luminaria 32 LED 71W - 700mA- 9000Lm Ref5136	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.900.232,94	\$ 1.900.232,94
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 306.128,14	\$ 88.777,16
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0075	0,00 %	0,0075	\$ 415.070,00	\$ 3.113,03
12215	LUMINARIA 60X60 T8 4X17 W CELDAS PARABOLICAS		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 42.564,06	

Detalles									
		Descripción Técnica							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.869,46	\$ 3.869,46
	102257	Material	Luminaria 60x60 T8 4X17W 120Vceldas parabólicas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1264	0,00 %	0,1264	\$ 306.128,14	\$ 38.694,60
18871	LUMINARIA ANTIEXPLOSIVA DE 40 W GRUPOS A,B,C Y D		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 185.545,93	

Detalles									
		Descripción Técnica Realizar por el sistema de precio global fijo los estudios y diseños técnicos de ingeniería y arquitectura del centro recreativo, deportivo y cultural (CRDC) San Cristobal, con cargo al proyecto 1082: "Construcción y Adecuación de Parques y Equipamentos para Todos. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.495,06	\$ 8.495,06
	108821	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 2.594,00	\$ 38.910,00
	104236	Material	CAJA PLASTICA 5800 PVC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.202,57	\$ 1.202,57

	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.090,64	\$ 4.362,56
	104314	Material	LIMPIADOR PVC 760 Gr O 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 36.432,00	\$ 765,07
	109028	Material	Luminaria Antiexplosiva de 40 W grupoas A,B,C y	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 111.757,31	\$ 2.235,15
	106840	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 477,00	\$ 477,00
	3561	Material	TORNILLO PARA LAMINA D= 3/8" LC #18	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 79,05	\$ 158,10
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.746,00	\$ 6.984,00
	1635	Material	UNION CONDUIT PVC 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 620,00	\$ 620,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 306.128,14	\$ 113.267,41
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01

14963	LUMINARIA AUTONOMA EMERGENCIA(2 BOMB+BATER)120/220	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 121.174,60
--------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 24.752,00	\$ 1.559,38
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.755,15	\$ 2.755,15
	104745	Material	LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA(BOMB+BATERIA)MICKEY MOUSE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 61.757,00	\$ 61.757,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 306.128,14	\$ 55.103,07

10633-1	LUMINARIA BUXUS 200 25° NW 300W 200LEDS (SUM+INSTAL)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 4.066.505,23
----------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 19.030,00	\$ 3.615,70
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
	13066	Material	PROYECTOR BUXUS 200 25° 300W LED:max 200 36000lm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.756.702,42	\$ 3.756.702,42
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63

10634-1	LUMINARIA BUXUS 200 40° NW 300W 200LEDS (SUM+INSTAL)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 4.066.505,23
----------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 19.030,00	\$ 3.615,70
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
	13067	Material	PROYECTOR BUXUS 200 40° 300W LED:max 200 36000lm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.756.702,42	\$ 3.756.702,42
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63

11799	LUMINARIA CUADRUM 8X54 W T5 + 4X50 CO8013G O SUPER	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 39.632,88
--------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.887,28	\$ 1.887,28
	101496	Material	Luminaria cuadrum 8x54 W+4x50 AR 111 120 V CO8013G	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1233	0,00 %	0,1233	\$ 306.128,14	\$ 37.745,60
11798	LUMINARIA DE PISO 150 W-208 V MH REF OU30126-G12		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 29.186,26

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.389,82	\$ 1.389,82
	101495	Material	Luminaria de piso 150 W-208 V MH OU30126-G12 o sup	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0908	0,00 %	0,0908	\$ 306.128,14	\$ 27.796,44
18876	LUMINARIA DE TECNOLOGIA LED UNDERGROUND DE SYLVANI		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 361.085,93

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio de luminaria de tecnologia LED underground de Sylvania de 20W, Incluye cableado (bajo en halógenos, no propagadores de llama y baja emisión de humos opacos), ducteria, cajas, curvas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.495,06	\$ 8.495,06
	109023	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 8 AWG	ML	30,0000	5,00 %	31,5000	\$ 6.436,00	\$ 202.734,00
	104236	Material	CAJA PLASTICA 5800 PVC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.202,57	\$ 1.202,57
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.090,64	\$ 4.362,56
	104314	Material	LIMPIADOR PVC 760 Gr O 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 36.432,00	\$ 765,07
	109034	Material	Luminaria empotrada compass adjustable	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 111.757,31	\$ 2.235,15
	106840	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 477,00	\$ 477,00
	3561	Material	TORNILLO PARA LAMINA D= 3/8" LC #18	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 79,05	\$ 158,10
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 1.746,00	\$ 17.460,00
	1635	Material	UNION CONDUIT PVC 3/4"	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 620,00	\$ 1.860,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 306.128,14	\$ 113.267,41
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01
14683	LUMINARIA EXTER.JARDINTIP-POSTE/H=1.10MTABACO 60W		ML	Grupo 09	Eléctricas			Valor Unitario	\$ 304.896,23

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.653,20	\$ 7.653,20
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 3.170,01	\$ 28.530,09
	104662	Material	LUMINARIA POSTE TIPO TABACO 60 W+ BOMB.AHORR 20W B	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 110.867,41	\$ 110.867,41
	104653	Material	TERMINAL PVC 1/2" CONDUIT	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 506,73	\$ 1.013,46
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.256,00	\$ 3.768,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07
14942	Luminaria Fluoresc.(2 x 32w)Sobrep.Semiespec-16Cel		UN	Grupo 09	Eléctricas			Valor Unitario	\$ 61.673,49

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.754,11	\$ 1.754,11
-------------	------	--------	-------------------------	---	--------	-----	--------	-------------	-------------

	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 16.099,00	\$ 1.448,91
	104729	Material	LUMINARIA FULORESC(2X32W)SOBREP.BALAST.ELECT.16CEL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 306.128,14	\$ 58.470,47
15206	LUMINARIA FLUORESCENTE (1.27X0.14M)2X32W HERMETICA		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 64.785,37

Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA

Descripción Técnica

Componentes	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 24.752,00	\$ 3.712,80
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.908,22	\$ 2.908,22
	102522	Material	LUMINARIA FLUORESCENTE(1.27X0.14m)2x32w Hermetica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 306.128,14	\$ 58.164,35

13089	LUMINARIA FLUORESCENTE T5 2X28 W**		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 110.158,48
--------------	---	--	-----------	--------------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.133,00	\$ 8.532,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.438,86	\$ 4.438,86
	103841	Material	Cable Encauchetado 3 x12	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	103101	Material	CHAZO DE 1/4 COLAPS+TORNILLO***	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 165,18	\$ 330,36
	103071	Material	CLAVIJA POLO A TIERRA 15A 125V **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.552,00	\$ 4.552,00
	103099	Material	LUMINARIA FLUORESCENTE T5 2X28W	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 306.128,14	\$ 88.777,16
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0085	0,00 %	0,0085	\$ 415.070,00	\$ 3.528,10

12190	LUMINARIA FLUORESCENTE T5 2X54 W IP 65 120 V**		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 123.137,40
--------------	---	--	-----------	--------------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 2.133,00	\$ 17.064,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.051,11	\$ 5.051,11
	102247	Material	LUMINARIA FLUORESCENTE T5 2X54WIP65120VSOBREPONER	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 306.128,14	\$ 101.022,29

14626	LUMINARIA FORZA MH+TUB.CONDUIT+ALAMBRE+BRAZO+ACCES		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 196.443,67
--------------	---	--	-----------	--------------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica LA FIJACIÓN DE LA LUMINARIA EMPOTRADA SOBRE CIELO RASO NECESITA UNA GUAYA PARA SOSTENERLA DE UNA ESTRUCTURA (\$1.500,00)

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.653,20	\$ 7.653,20
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 16.099,00	\$ 2.414,85
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 3.170,01	\$ 28.530,09
	104659	Material	LUMINARIA FORZA MH SCHREDER 250W+BOMB OVOIDE FOSFO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104653	Material	TERMINAL PVC 1/2" CONDUIT	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 506,73	\$ 1.013,46
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.256,00	\$ 3.768,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07

13578	Luminaria GAMMA 2 x 32w+Andamio(Sum+Instalación)	UN	Grupo 09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 75.199,27
-------	--	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.133,00	\$ 8.532,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.908,22	\$ 2.908,22
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 722,00	\$ 1.444,00
	009463	Material	LUMINARIA AHORRADORA DE ENERGIA 2 x 32 - GAMMA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 306.128,14	\$ 58.164,35
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70

10874	Luminaria GAMMA 2 x 32w+grua+Brazo+Cable (Sum+Inst	UN	Grupo 09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 312.815,07
-------	--	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 226.695,00	\$ 226.695,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.923,52	\$ 2.923,52
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	7,8000	0,00 %	7,8000	\$ 3.170,01	\$ 24.726,08
	003612	Material	BrazoØ3/4"LuminariaL=1.50m+(2)collarines1"sal4-6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	009463	Material	LUMINARIA AHORRADORA DE ENERGIA 2 x 32 - GAMMA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 306.128,14	\$ 58.470,47

11801	LUMINARIA HERMÉTICA FLUORESC IP65 2X54 T5 PROFFIT	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 39.632,88
-------	---	----	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.887,28	\$ 1.887,28
	101499	Material	Lum hermética fluoresc IP65 2X54W T5 proffit o sup	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1233	0,00 %	0,1233	\$ 306.128,14	\$ 37.745,60

20636	LUMINARIA HIGH BAY 8 PCB 640 W 64640 lm 6500 K, 30° Y/O 15° IP 66, CHIP MARCA SAMSUNG 120-277 V	UN	Grupo ELECTRICOS IDR2	Valor Unitario	\$ 7.069.411,81
-------	---	----	-----------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 19.030,00	\$ 3.615,70
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.632,87	\$ 11.632,87
	010729	Equipo	LUMINARIA HIGH BAY 8 PCB 640 W 64640 lm 6500 K, 30° Y/O 15° IP 66, CHIP MARCA SAMSUNG 120-277V	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.584.984,00	\$ 6.584.984,00
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	55,0000	0,00 %	55,0000	\$ 3.170,01	\$ 174.350,55
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 306.128,14	\$ 116.328,69

15794	Luminaria LED (50W)6.300Lm-4000K(Tipo A.P.)Sum+Ins	UN	Grupo 09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 924.941,81
-------	--	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro y montaje de LUMINARIA LED (50W) 6.300 LUMNENES; BLANCO 4.000K ; IRC: 70%;100.000 HORAS; IP-66 ; 120/277V (TIPO ALUMBRADO PUBLICO) REEMPLAZA A LUMINARIAS DE SODIO DE 70W.

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 19.030,00	\$ 3.634,73
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.877,72	\$ 8.877,72

	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
	105666	Material	LuminariaLed(/50W)6.300Lm-4.000K-Blanco-IP66(A.P)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 581.752,00	\$ 581.752,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 306.128,14	\$ 88.777,16
15724	Luminaria LED 150W - 530mA-Tipo Codensa (Sum+Inst)			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 1.492.904,81

Detalles									
Descripción Técnica Suministro y montaje de luminaria LED de 150W, 19000lm, 208/220V. Incluye LED y accesorios,Descripción Universidad Distrital									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 19.030,00	\$ 3.634,73
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.877,72	\$ 8.877,72
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
	106115	Material	Luminaria 32 Leds;700mA;8900Lum;74 Watts-4000K	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.149.715,00	\$ 1.149.715,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 306.128,14	\$ 88.777,16
15725	Luminaria LED 250W-350 Ma -Tipo Codensa (sum+Inst)			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 1.914.417,81

Detalles									
Descripción Técnica Suministro y montaje de luminaria LED de 240 LED para iluminación de plazoletas. Flujo luminoso aproximado 34300lm, 208/220V, IP66; accesorios para funcionamiento y montaje adecuado. . Descripción Universidad Distrital									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 19.030,00	\$ 3.634,73
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.877,72	\$ 8.877,72
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
	104911	Material	LUMINARIA RALED III 64 LED 143 W PARA SENDEROS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.571.228,00	\$ 1.571.228,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 306.128,14	\$ 88.777,16
10630-1	LUMINARIA LED 39W SLCS SW07 (SUM+INSTAL)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 1.292.744,81

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 19.030,00	\$ 3.615,70
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
	13060	Material	LUMINARIA SLCS SW07 39W LEDS:24 5500lm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 982.942,00	\$ 982.942,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
10629-1	LUMINARIA LED 39W SLCS V14 (SUM+INSTAL)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 1.090.687,81

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 19.030,00	\$ 3.615,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
	13061	Material	LUMINARIA SLCS V14 39W LEDS:24 5500lm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 780.885,00	\$ 780.885,00

	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 61.225,63	
15727	Luminaria LED 450W -1000mA -Tipo Codensa (Sum+Inst			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario	\$ 5.303.825,84	
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro y montaje de luminaria LED de 450W para iluminación de escenario deportivo. Flujo luminoso aproximado 37500lm, 208/220V, IP66; accesorios para funcionamiento y montaje adecuado. .Descripción Universidad Distrital							
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 19.030,00	\$ 3.634,73
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.632,87	\$ 11.632,87
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	55,0000	0,00 %	55,0000	\$ 3.170,01	\$ 174.350,55
	105598	Material	Proyector-96LEDS-310 W-28100 Lumen-1.000mA-Clasell	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.819.379,00	\$ 4.819.379,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 306.128,14	\$ 116.328,69

20689	LUMINARIA LED 580W (SUM) 5700K - 117.000LM - IP66 - IK08 (SUM+INS)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 5.028.763,27	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 19.030,00	\$ 3.806,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	106090	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO EN ALTURA BRAZO ART. OPERARIO	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 331.507,00	\$ 331.507,00
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 22.783,54	\$ 11.961,36
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.193,00	\$ 4.772,00
	13500	Material	LUMINARIA LED 580W (SUM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.521.892,00	\$ 4.521.892,00
	102261	Material	TORNILLO ACERO INOX. 1/2X4" GRADO 8	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.122,01	\$ 8.488,04
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
	03938	Sub-análisis	JUEGO SEGURIDAD TRABAJO AEREO	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 1.408.316,30	\$ 84.498,98

10631-1	LUMINARIA LED 66W SLCS V14 (SUM+INSTAL)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 1.206.925,91	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 19.030,00	\$ 3.615,70
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
	13064	Material	LUMINARIA SLCS V14 66W LEDS:24 8700lm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 897.123,10	\$ 897.123,10
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63

15723	Luminaria LED 80W - 530mA Tipo Codensa (Sum+Inst)			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario	\$ 1.181.150,81	
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro y montaje de luminaria LED de 80W para iluminación de plazoletas. Flujo luminoso aproximado 9500lm, 208/220V, IP66; accesorios para funcionamiento y montaje adecuado. Descripción Universidad Distrital							
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 19.030,00	\$ 3.634,73
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.877,72	\$ 8.877,72
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
	105593	Material	Luminaria LED 80W - 530mA - Tipo Codensa	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 837.961,00	\$ 837.961,00

	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 306.128,14	\$ 88.777,16
20688	LUMINARIA LED 820W (SUM) 5700K - 117.000LM - IP66 - IK08 (SUM+INS)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 8.060.205,28	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 19.030,00	\$ 3.806,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	106090	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO EN ALTURA BRAZO ART. OPERARIO	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 331.507,00	\$ 331.507,00
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 22.783,54	\$ 11.961,36
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.193,00	\$ 4.772,00
	13499	Material	LUMINARIA LED 820W (SUM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.553.334,01	\$ 7.553.334,01
	102261	Material	TORNILLO ACERO INOX.1/2X4" GRADO 8	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.122,01	\$ 8.488,04
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
	03938	Sub-análisis	JUEGO SEGURIDAD TRABAJO AEREO	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 1.408.316,30	\$ 84.498,98
15631	Luminaria LED bañador-Pared 9W 1420 lm CRDC-Cometa			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 374.368,32	
Detalles									
Descripción Técnica Consultoria CRDC COMETAS:Suministro, transporte e instalación de Luminaria LED bañador de pared 9 W 1420 lm. Incluye todos los elementos de fijación requeridos para su instalación, incluye pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.REVISAR DOCUMENTO ESPECIFICACIONES EL INDIO - CONSULTORIA PARQUE COMETAS.CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.913,30	\$ 1.913,30
	104812	Material	Chazo puntilla de 1/4"+Torn. puntilla de 3 1/2	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 219,00	\$ 876,00
	101685	Material	LED tipo bañador de pared 27cm9 W1420lmCRDC-Cometa	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 333.313,00	\$ 333.313,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 306.128,14	\$ 38.266,02
16317	Luminaria Led Continuum (64W) 3.000k(2.4x0.0mx0.8m			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 746.833,37	
Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA									
Descripción Técnica									
Componentes	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 24.752,00	\$ 3.712,80
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.908,22	\$ 2.908,22
	106297	Material	Luminaria Led Continum (64W) 3.000k (2.4x0.08x0.8m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 682.048,00	\$ 682.048,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 306.128,14	\$ 58.164,35
16527	Luminaria Led Continuum 40W Tipo P24868			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 67.999,71	
Detalles									
Descripción Técnica Luminaria CONTINUA LED de 40W TIPO P24868.Suministro e instalación									
Componentes	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 24.752,00	\$ 3.712,80
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	106401	Material	Luminaria LED Continua 40W Tipo P24868	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
16525	Luminaria Led Herme2X18 T8 DL 120V P36667 techo			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 122.824,71	

Descripción Técnica CON DOBLE BALASTO PARA EMERGENCIA

16314	Luminaria Led Hermet(40W)Sobrep.Techo (7X11X120CM)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 131.717,71
-------	--	----	-------	---	----------------	---------------

Descripción Técnica CON DOBLE BALASTO PARA EMERGENCIA

18958	LUMINARIA LED HERMETICA 36 W 2520 lm CEFE COMETAS	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 109.332,12
-------	---	----	---	----------------	---------------

Descripción Técnica Luminaria LED hermetica 36 W 2520 lm 4000-6500 K 85-277 V IP65 30,000 horasSUMINISTRO E INSTALACIÓNVER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)

19219	LUMINARIA LED HIGHBAY 165W 19140lm CEFE COMETAS	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 615.741,79
-------	---	----	---	----------------	---------------

Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de Luminaria LED Highbay 165 W 19140 lm. Incluye todos los elementos de fijación requeridos para su instalación, incluye pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas). CONTRATO CONSULTORÍA N° 2210 OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS. CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.

15626	Luminaria LED lineal cuadrada 50 W 4150 lm CRDC	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 598.753,44
-------	---	----	---	----------------	---------------

Details

Descripción Técnica		Consultoría CRDC COMETAS:Suministro, transporte e instalación de luminaria tipo Luminaria LED lineal Cuadrada 50 W 4150 lm. Incluye todos los elementos de fijación requeridos para su instalación, incluye pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.							
Componentes									
2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.826,60	\$ 3.826,60	
103072	Material	CABLE ENCAUCHETADO DE 3 X 12 **	ML	1,5000	2,00 %	1,5300	\$ 9.734,00	\$ 14.893,02	
105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.090,64	\$ 3.271,92	
105033	Material	Guaya en Acero (1/8")	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 1.321,99	\$ 2.696,86	
101671	Material	Lumin-LED lineal cuadrada 50 W 4150 lmCRDC-Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 497.533,00	\$ 497.533,00	
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04	
18866	luminaria LED para piscinas IntelliBrite 5G, 55W		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 248.002,93	

Detalles									
Descripción Técnica		Suministro, instalación y puesta en servicio de luminaria LED para piscinas IntelliBrite 5G, 55W, con transformdor de aislamiento tergado de 120V a 12V y control iluminacion piscina, incluye interruptor, pulsador RGB y modulador RGB, Incluye cableado (bajo en halógenos, no propagadores de llama y baja emisión de humos opacos), ducteria IMC, cajas, curvas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.							
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.495,06	\$ 8.495,06	
109023	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT – 8 AWG	ML	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 6.436,00	\$ 101.367,00	
104236	Material	CAJA PLASTICA 5800 PVC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.202,57	\$ 1.202,57	
105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.090,64	\$ 4.362,56	
109026	Material	Control iluminacion piscina	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
104314	Material	LIMPIADOR PVC 760 Gr O 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 36.432,00	\$ 765,07	
109024	Material	Luminaria LED para piscinas IntelliBrite 5G, 55W	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 111.757,31	\$ 2.235,15	
106840	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 477,00	\$ 477,00	
3561	Material	TORNILLO PARA LAMINA D= 3/8" LC #18	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 79,05	\$ 158,10	
109025	Material	Transformador aislado 60W, 120/12V	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.746,00	\$ 6.984,00	
1635	Material	UNION CONDUIT PVC 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 620,00	\$ 620,00	
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 306.128,14	\$ 113.267,41	
104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01	
18863	LUMINARÍA LED SPOT TRACK, 25W, 100-277V, 2200Lm		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 115.806,39	

Detalles									
Descripción Técnica		Suministro, instalación y puesta en servicio de LUMINARÍA LED SPOT TRACK, 25W, 100-277V, 2200Lm, Incluye cableado (bajo en halógenos, no propagadores de llama y baja emisión de humos opacos), ducteria, cajas, curvas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.							
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.063,85	\$ 4.063,85	
108821	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	12,0000	5,00 %	12,6000	\$ 2.594,00	\$ 32.684,40	
104236	Material	CAJA PLASTICA 5800 PVC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.202,57	\$ 1.202,57	
105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.090,64	\$ 4.362,56	
104314	Material	LIMPIADOR PVC 760 Gr O 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 36.432,00	\$ 765,07	
109019	Material	LUMINARÍA LED SPOT TRACK, 25W, 100-277V	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 111.757,31	\$ 2.235,15	
106840	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 477,00	\$ 477,00	
3561	Material	TORNILLO PARA LAMINA D= 3/8" LC #18	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 79,05	\$ 158,10	

797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.746,00	\$ 6.984,00
1635	Material	UNION CONDUIT PVC 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 620,00	\$ 620,00
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1770	0,00 %	0,1770	\$ 306.128,14	\$ 54.184,68
104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01

16315	Luminaria Lineal Led Driver (64W) -8x8cm L=2.40m		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 64.785,37
--------------	---	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA

Descripción Técnica

Componentes	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 24.752,00	\$ 3.712,80
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.908,22	\$ 2.908,22
	106198	Material	Luminaria Lineal Led Driver (64W) -8x8cm L=2.40m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 306.128,14	\$ 58.164,35

11800	LUMINARIA LINEAL MODULABLE 4X54 W 110 V CO8008B		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 39.632,88
--------------	--	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.887,28	\$ 1.887,28
	101498	Material	Lum lineal modulable 4x54W 110 V CO8008B o superio	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1233	0,00 %	0,1233	\$ 306.128,14	\$ 37.745,60

11045	Luminaria M-130 (Sum+Instal) **		UN	Grupo	09 Eléctricas		Valor Unitario	\$ 319.911,02
--------------	--	--	-----------	--------------	----------------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 226.695,00	\$ 226.695,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.438,86	\$ 4.438,86
	003612	Material	BrazoØ3/4"LuminariaL=1.50m+(2)collarines1"sal4-6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100406	Material	Luminaria M-130	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 306.128,14	\$ 88.777,16

00890	LUMINARIA MERCURIO 250W		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 96.253,03
--------------	--------------------------------	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.979,67	\$ 3.979,67
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.170,01	\$ 12.680,04
	003612	Material	BrazoØ3/4"LuminariaL=1.50m+(2)collarines1"sal4-6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	001006	Material	LUMINARIA MERCURIO 250 W	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 306.128,14	\$ 79.593,32

12567	LUMINARIA MERCURIO ALTA PRESION CERRAD250W		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 83.572,99
--------------	---	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.979,67	\$ 3.979,67
	001006	Material	LUMINARIA MERCURIO 250 W	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 306.128,14	\$ 79.593,32
14371	Luminaria METAL HALIDE 150W (Sum+Instal) **			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 654.304,49
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 19.030,00	\$ 3.634,73
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.847,05	\$ 5.847,05
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	24,0000	0,00 %	24,0000	\$ 3.170,01	\$ 76.080,24
	103942	Material	Luminaria 150 W Metal Halide (Completa)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 331.772,00	\$ 331.772,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 306.128,14	\$ 58.470,47
14288	Luminaria METAL HALIDE 250WCompleta (Sum+Instal) *			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 263.078,95
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 19.030,00	\$ 7.612,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.170,01	\$ 12.680,04
	104386	Material	LUMINARIA METAL HALID 250W (inc.fotoc+braz+bomb)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
14939	Luminaria METAL HALIDE 250WSin Brazo (Sum+Instal)			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 143.724,33
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 19.030,00	\$ 3.044,80
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.449,03	\$ 2.449,03
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 178.500,00	\$ 89.250,00
	104727	Material	LUMINARIA METAL HALID250W-220V(FOTOC+BOMB)SIN BRAZ	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 306.128,14	\$ 48.980,50
14289	LUMINARIA METAL HALIDE 400W (sum+instal)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 721.089,53
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 19.030,00	\$ 3.634,73
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.847,05	\$ 5.847,05
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	28,0000	0,00 %	28,0000	\$ 3.170,01	\$ 88.760,28
	103001	Material	LUMINARIA METAL HALID400 W (inc.fotoc+brazo+bom)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 385.877,00	\$ 385.877,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 306.128,14	\$ 58.470,47
14286	Luminaria METAL HALIDE 70W (Sum+Instal) **			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 309.852,45
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 19.030,00	\$ 3.634,73

2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.847,05	\$ 5.847,05
104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
101392	Material	LUMINARIA METAL HALIDE 70 W (Inc.Fotoc+Brzo+Bomb	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 306.128,14	\$ 58.470,47

19186	LUMINARIA OPTICA 5068 40W 24LED 500mA + POSTE METALICO 8m	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 4.282.503,27
	CEFE COMETAS		COMUNI			

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de luminaria de alumbrado público Optica 5068, 40 W, 24 LED, 500 mA y temp. color de 4000K con poste metalico de 8m. Incluye elementos de fijación del poste. Incluye, dado en concreto, caja de inspección de 30x30cm (AP-280 ENEL CODENSA) y elementos de aterramiento.
CONTRATO CONSULTORÍA N° 221. OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.653,20	\$ 7.653,20
	101888	Material	CANASTA CONCRETO ARMADO PARA POSTE (CEFE COMETAS)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
	102079	Material	LUMINARIA LED YOA 72W CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.344.300,00	\$ 2.344.300,00
	105599	Material	POSTE METAL.H=8M tipo AP+BASE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.717.486,00	\$ 1.717.486,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07

16444	Luminaria RALED III - 64 LEDS - 143W - Sendero (sum+Inst)	UN	Grupo 09	Eléctricas	Valor Unitario	\$ 1.914.417,81
--------------	--	-----------	-----------------	-------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro y montaje de luminaria LED de 64 LED para iluminación de plazoletas. Flujo luminoso aproximado 34300lm, 208/220V, IP66; accesorios para funcionamiento y montaje adecuado. . Descripción Universidad DISTRITAL

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 19.030,00	\$ 3.634,73
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.877,72	\$ 8.877,72
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
	104911	Material	LUMINARIA RALED III 64 LED 143 W PARA SENDEROS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.571.228,00	\$ 1.571.228,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 306.128,14	\$ 88.777,16

10632-1	LUMINARIA S1MB D3 FW NW 154W 64LEDS (SUM+INSTAL)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 1.778.071,82
			COMUNI			

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 19.030,00	\$ 3.615,70
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
	13062	Material	LUMINARIA S1MB O MAXIMO M D3 FW 154W LEDS:64 15,800lm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.468.269,01	\$ 1.468.269,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63

10635-1	LUMINARIA SLCS SW07 NW 52W 24LEDS (SUM+INSTAL)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 1.206.925,91
			COMUNI			

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 19.030,00	\$ 3.615,70
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28

	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
	13063	Material	LUMINARIA SLCS SW07 52W LEDS:24 6950lm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 897.123,10	\$ 897.123,10
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
14991	Luminaria sobrep 2x32 Emerg doble balasto+bat			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 64.286,91

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	104770	Material	LUMINARIA 2X32 EMERG DOBLE BALASTO+BAT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63

14334	LUMINARIA SODIO 1.000W (sum+instal)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 335.212,53
--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 19.030,00	\$ 3.634,73
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.847,05	\$ 5.847,05
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	28,0000	0,00 %	28,0000	\$ 3.170,01	\$ 88.760,28
	104387	Material	LUMINARIA SODIO 1.000W (inc fotoc+brazo+bomb)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 306.128,14	\$ 58.470,47

15308	Luminaria Sodio 150W Tipo Codensa (Sum+Instal)			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 683.624,54
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 19.030,00	\$ 3.634,73
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.847,05	\$ 5.847,05
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	24,0000	2,00 %	24,4800	\$ 3.170,01	\$ 77.601,84
	105091	Material	LUMINARIA SODIO TIPO CODENSA-150W(Fotoc+bra+Bomb)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 359.570,45	\$ 359.570,45
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 306.128,14	\$ 58.470,47

01018	LUMINARIA SODIO 400W (sum+instal) NO USAR			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 335.212,53
--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 19.030,00	\$ 3.634,73
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.847,05	\$ 5.847,05
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	28,0000	0,00 %	28,0000	\$ 3.170,01	\$ 88.760,28
	003653	Material	LUMINARIA SODIO 400W (inc.fotoc+brazo+bomb)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 306.128,14	\$ 58.470,47

15309	Luminaria Sodio 400W Tipo Codensa (sum+instal)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 837.670,42
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

COMUN									
Detalles									
		Descripción Técnica	BRAZO DE LA LUMINARIA L=1.50M - 1 1/2" + COLLARIN 5-6" ; BOMBILLO M.H TUBULAR DE 400W ; LUMINARIA CODENSA HORIZONTAL CERRADA SODIO 400W Y FOTOCELDA. INCLUYE SISTEMA ANTIRROBO.						
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 19.030,00	\$ 3.634,73
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.847,05	\$ 5.847,05
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	28,0000	0,00 %	28,0000	\$ 3.170,01	\$ 88.760,28
	105092	Material	LUMINARIA SODIO TIPO CODENSA-400W(Fotoc+bra+Bomb)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 502.457,89	\$ 502.457,89
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 306.128,14	\$ 58.470,47
15307	Luminaria Sodio 70W Tipo Codensa (Sum+Instal) **			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 537.027,57
Detalles									
		Descripción Técnica	BRAZO DE LA LUMINARIA L=1.20M - 1 1/2" + COLLARIN 5-6" ; BOMBILLO TUBULAR DE 70W ; LUMINARIA CODENSA HORIZONTAL CERRADA SODIO 70W Y FOTOCELDA. INCLUYE SISTEMA ANTIRROBO.						
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 19.030,00	\$ 3.634,73
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.847,05	\$ 5.847,05
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
	105090	Material	LUMINARIA SODIO TIPO CODENSA-70W(Fot+br+Bo)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 227.175,12	\$ 227.175,12
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 306.128,14	\$ 58.470,47
16313	Luminaria Teceo-2-(96 Leds)22.400Lm;700mA;+Fotoc			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 263.078,95
Detalles									
		Descripción Técnica							
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 19.030,00	\$ 7.612,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.170,01	\$ 12.680,04
	106194	Material	Luminaria Teceo-2-(96 Leds)22.400Lm;700mA;+Fotoc	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
20770	LUMINARIA TIPO LED CARACTERISTICAS DE ILUMINACION TIPO PROYECTOR 200W (SUM+INS)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 1.533.449,27
Detalles Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP									
		Descripción Técnica							
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 19.030,00	\$ 3.806,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	106090	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO EN ALTURA BRAZO ART. OPERARIO	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 331.507,00	\$ 331.507,00
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 22.783,54	\$ 11.961,36
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.193,00	\$ 4.772,00
	13526	Material	LUMINARIA TIPO LED CARACTERISTICAS DE ILUMINACIÓN TIPO PROYECTOR 200W	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.026.578,00	\$ 1.026.578,00
	102261	Material	TORNILLO ACERO INOX. 1/2X4" GRADO 8	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.122,01	\$ 8.488,04
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
	03938	Sub-análisis	JUEGO SEGURIDAD TRABAJO AEREO	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 1.408.316,30	\$ 84.498,98

16292	Luminaria128LED 279W-700mA -34600LmTipoCoden Sum+I			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 343.189,81
-------	--	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

		Descripción Técnica	Suministro y montaje de luminaria LED de 400W para iluminación de plazoletas. Flujo luminoso aproximado 47700lm, 208/220V, IP66; accesorios para funcionamiento y montaje adecuado. Descripción Universidad Distrital						
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 19.030,00	\$ 3.634,73
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.877,72	\$ 8.877,72
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
	106174	Material	Luminaria 128LED 279W - 700 mA -34600Lm Tipo Coden	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 306.128,14	\$ 88.777,16

16294	Luminaria128LED279W-1000mA -45700LmTipoCoden Sum+I			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 454.140,16
-------	--	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

		Descripción Técnica	Suministro y montaje de luminaria LED de 450W para iluminación de escenario deportivo. Flujo luminoso aproximado 37500lm, 208/220V, IP66; accesorios para funcionamiento y montaje adecuado. .Descripción Universidad Distrital						
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 19.030,00	\$ 3.634,73
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.877,72	\$ 8.877,72
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	55,0000	0,00 %	55,0000	\$ 3.170,01	\$ 174.350,55
	106175	Material	Luminaria 128LED 279W - 1000mA -45700Lm Tipo Coden	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 306.128,14	\$ 88.777,16

16291	Luminaria72 RALED III 175W-700 mA-19800Lm Sumin+Inst			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 4.297.613,06
-------	--	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	-----------------

Detalles

		Descripción Técnica	Suministro y montaje de luminaria LED de 240 LED para iluminación de plazoletas. Flujo luminoso aproximado 34300lm, 208/220V, IP66; accesorios para funcionamiento y montaje adecuado. . Descripción Universidad Distrital						
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 19.030,00	\$ 3.634,73
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.877,72	\$ 8.877,72
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
	106672	Material	FOTOCELDA 1000 W 208 V 5 PINES	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 28.983,22	\$ 28.983,22
	106173	Material	Luminaria 72 LED 157W - 700 Ma - 19800Lm Ref 5102	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.922.327,00	\$ 3.922.327,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 306.128,14	\$ 88.777,16
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0075	0,00 %	0,0075	\$ 415.070,00	\$ 3.113,03

13140	LuminariaDulux H.L.2 x 26wBalast.Electron(Sum+Inst			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 126.899,05
-------	--	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

		Descripción Técnica							
Componentes	102515	Equipo	ANDAMIO METALICO 1 SECCION	HR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 1.630,95	\$ 16.309,50
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.284,26	\$ 4.284,26
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 47.130,00	\$ 5.891,25
	103242	Material	BALA DULUX 2X26W BALAST.ELECTRON BOM. AHORRADOR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103072	Material	CABLE ENCAUCHETADO DE 3 X 12 **	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.734,00	\$ 9.928,68
	103117	Material	CHAZO+TORNILLO MULTIUSO 1/4"	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 77,00	\$ 157,08
	103071	Material	CLAVIJA POLO A TIERRA 15A 125V **	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 4.552,00	\$ 4.643,04

12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 535.532,77	\$ 85.685,24	
15766	LuminariaLedBahiaAlta-12.000L-125W-4.000K(Sum+Inst			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario	\$ 293.305,58	
Detalles									
Descripción Técnica		Luminaria IED Bahia Alta 12.000Lumens;120/277V ; 125W ; 4.000K ; BLANCO NATURAL, Distribución Medium ; GZ10 ; 70 CRI ; MVOLT. (LITHONIA LIGHTING).DIMENSIONES: A=38.7CM ; L=111.8CM ; H=11.1CM. INCLUYE TRANSPORTE EN BOGOTA.							
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3740	0,00 %	0,3740	\$ 19.030,00	\$ 7.117,22
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.862,30	\$ 2.862,30
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 3.170,01	\$ 31.700,10
	105641	Material	CABLE EN ACERO GALVANIZADO Ø1/8"(7X7) POR 100ML	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105640	Material	LuminariaBahiaAlta (12000lumens;120-277v;4000k)med	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105031	Material	Perro (1/8") Tipo Pesado	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 1.985,00	\$ 15.880,00
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1870	0,00 %	0,1870	\$ 306.128,14	\$ 57.245,96	
16720	LuminariaRALED II,32Led, 700 Ma 72W.4000K,1000 H			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 1.137.063,26	
Detalles									
Descripción Técnica		Luminaria horizontal cerrada para Alumbrado Público.Ref: CALIMA I 150W Sodio 208/220/240V. Con bombilla.. Luminaria de alto rendimiento, tiene la flexibilidad de usarse en cualquier aplicación de Alumbrado exterior como iluminación Vial yUrbana (Autopistas, carreteras, circunvalaciones, vías principales, secundarias, peatonales, zonas verdes, etc) Brazo de 50 cms x 11/2" 100.000 Horas. IP66.Con SPD RALED II 32 LED NW 4000K. 120/277V.RA02SII. 700mA. 8.800 Lúmenes. 74W							
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 19.030,00	\$ 3.634,73
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.847,05	\$ 5.847,05
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	105882	Material	LuminariaRALED II,32Led, 700 Ma 72W.4000K120-277v	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 890.611,01	\$ 890.611,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 306.128,14	\$ 58.470,47
16721	LuminariaRALED II,48Led, 700 Ma 72W.4000K,1000 H			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 2.610.506,25	
Detalles									
Descripción Técnica		Luminaria horizontal cerrada para Alumbrado Público. Ref: CALIMA I 150W Sodio 208/220/240V. Con bombilla. MARCA: ROY ALPHA. Luminaria de alto rendimiento, tiene la flexibilidad de usarse en cualquier aplicación de Alumbrado exterior como iluminación Vial y Urbana (Autopistas, carreteras, circunvalaciones, vías principales, secundarias, peatonales, zonas verdes, etc) Brazo de 50 cms x 11/2" 100.000 Horas. IP66. Con sistema SPD RALED II 48 LED NW 4000K. 120/277V. RA02SII. 700mA. 12.800 Lúmenes. 104W.							
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 19.030,00	\$ 3.634,73
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.847,05	\$ 5.847,05
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	106781	Material	Luminaria Raled II-48 Leds-700mA-12.800Lm,120-277V	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.364.054,00	\$ 2.364.054,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 306.128,14	\$ 58.470,47
11853	LuminariaRALEDII32LED.4000K.RA02.54W.TipoCodensa			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 2.862.984,25	
Detalles									
Descripción Técnica		Luminaria RALED II 32 LED 4000K RA02, 54W IP66, Tipo Codensa. Multivoltaje 120/277V. Según diseño para pista BMX 2a Etapa memorando 20194000098743 del 15-02-19.							
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 19.030,00	\$ 3.634,73
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.847,05	\$ 5.847,05
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	101077	Material	LuminariaRALEDII32LED.4000K.RA02.54W.TipoCodensa	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.616.532,00	\$ 2.616.532,00

	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 306.128,14	\$ 58.470,47
11854	LuminariaRALEDII48LED.4000K.RA04.104W.TipoCodensa			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 1.501.158,25
Detalles									
Descripción Técnica		Luminaria RALED II 48 LED 4000K RA02, 104W IP66, Tipo Codensa. Multivoltaje 120/277V. Marca Roy Alpha. Según diseño para pista BMX 2a Etapa memorando 20194000098743 del 15-02-19.							
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 19.030,00	\$ 3.634,73
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.847,05	\$ 5.847,05
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	101092	Material	LuminariaRALEDII48LED.4000K.RA04.104W.TipoCodensa	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.254.706,00	\$ 1.254.706,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 306.128,14	\$ 58.470,47
010576	Luminarias LED, cajas eléctricas, soportes para montajes y racks para componentes eléctricos - Sumin			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 8.393.835,00
Detalles									
Descripción Técnica		Proyector LED para gran altura. - Fabricado en aluminio inyectado a alta presión de grado de calidad marina o similar EN AC-44300 con bajo contenido de cobre <0.1% (AISI304), modular de alta potencia diseñado específicamente para instalaciones deportivas y otras áreas muy grandes. - ACABADO color sombra gris o similar LISO brillante RAL 7022 (722B), tornillería de acero inoxidable y vidrio plano templado 4 mm. - Estanqueidad general IP66 (EN60529) respaldada por un informe de prueba certificado por SABS. Vida estimada L70B50 100.000 horas a Ta de 25°C. - Valores de mantenimiento lumínico a TM-21 en base de datos LM-80. - No se aceptarán sistemas led con vida inferior a 100.000 horas con estándar L70-B10. - Voltaje de entrada de 100 - 277 v/ 50Hz – 60Hz , opcional 240v – 480v. - Factor de potencia mayor al 95%. Temperatura del color del led 5.700 K. - Índice de producción cromática CRI >80 . Grado de protección de impactaros mínima IK 10 - Alertas de disipación de calor con autolimpieza. Soporte para permitir girar diferentes ángulos de inclinación para un ajuste preciso. - El contratista proporcionará todos los conductores y equipos eléctricos de apoyo. - Los gabinetes de conductores y el equipo eléctrico de apoyo se montarán de manera remota a las luminarias y en la parte inferior de las torres. - Los gabinetes deben ser de seguridad táctil e incluyen conductores y fusibles con luces indicadoras en los fusibles para notificar cuando se debe reemplazar un fusible por cada luminaria. Conductores integrales no están permitidos. - El contratista proporcionará protección contra sobretensiones en el gabinete de componentes eléctricos o igual o superior a 40 kA por cada línea a tierra. - Todos los componentes del sistema deberán estar listados por UL 7 RETILAP para la aplicación apropiada. Medida y forma de pago Las luminarias tendrán como unidad de medida la UNIDAD (UN), la cual incluye todos los gastos de embalaje, cargue, transporte desde el destino de origen, descargue en puerto, costos de nacionalización, transporte desde puerto al Estadio Nemesio Camacho El Campín, descargue y retiro de sobrantes y contenedores. Es proveedor dejará el área destinada para el almacenamiento temporal de las luminarias completamente aseado y libre de sobrantes. El valor unitario incluye todas las pólizas, tasas, impuestos, aravámenes v utilidad del contratista / Proveedor.							
Componentes	012740	Material	LUMINARIA LED 132.W.480.G.ACEX (1189/5700K)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.393.835,00	\$ 8.393.835,00
010591	Luminarias LED, Cajas eléctricas, soportes, racks - Sum+Inst en CUBIERTA ESTADIO EL CAMPIN			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 9.098.370,51
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro e instalación en parrilla a nivel de piso de Luminarias LED, Cajas eléctricas, soportes para montajes y racks para componentes eléctricos - Sumin. EN TORRES DE ILUMINACIÓN DEL ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPÍN. - Debido a que las luminarias se encuentran almacenadas en un sitio seguro, se deben trasladar al lugar donde se realiza montaje sobre estructura y se requiere de 2 personas más, distentas a los que realizan la instalación, adicionalmente a la estructura se debe realizar instalación de cajas, driver y demás elementos que conforman el kit de las luminarias, por lo que aumenta la dedicación del personal de instalación de luminarias . Se debe utilizar como punto de montaje de luminarias el parqueadero sur de El Campín, por lo que se requiere trasladar las luminarias desde sitio de acopio a punto de montaje.							
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 19.030,00	\$ 23.787,50
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 45.570,00	\$ 1.594,95
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25.067,01	\$ 25.067,01
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 99.130,00	\$ 3.469,55
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.342,84	\$ 14.342,84
	103810	Material	CADENA GALVANIZADA COLUMPIO-3/8"(1.5-2.0m)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 61.930,38	\$ 61.930,38

010588	Luminarias LED, Cajas eléctricas, soportes, racks - Sum+Inst en parrilla en piso ESTADIO EL CAMPIN	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 8.988.971,77
--------	--	----	-------	---	----------------	-----------------

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 45.570,00	\$ 1.594,95
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 23.515,10	\$ 23.515,10
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 99.130,00	\$ 3.469,55
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.342,84	\$ 14.342,84
	103810	Material	CADENA GALVANIZADA COLUMPIO-3/8"(1.5-2.0m)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 61.930,38	\$ 61.930,38
	012740	Material	LUMINARIA LED 132.W.480.G.ACEX (1189/5700K)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.393.835,00	\$ 8.393.835,00
	101711	Material	SOLDADURA 1/8" Ref. 7018	KG	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 18.109,00	\$ 2.716,35
	003704	Material	TORNILLO ACERO 5/8 X 8" GRADO 5	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.062,26	\$ 5.062,26
	003737	Material	TORNILLO TIRAFONDO DE 4X 3/8 "	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 1.426,00	\$ 8.556,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 420.830,46	\$ 210.415,23
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,2610	0,00 %	0,2610	\$ 420.830,46	\$ 109.836,75
	18589	Sub-análisis	Dia de Trasiego Equipos Especiales con 2 ayudantes	DD	0,6250	0,00 %	0,6250	\$ 245.915,77	\$ 153.697,36

Details

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 19.030,00	\$ 3.634,73
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.877,72	\$ 8.877,72
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
	106672	Material	FOTOCELDA 1000 W 208 V 5 PINES	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 28.983,22	\$ 28.983,22
	106706	Material	LuminariaTECEO1-5120-40Leds90W-700mA-11100Lm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 306.128,14	\$ 88.777,16
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0075	0,00 %	0,0075	\$ 415.070,00	\$ 3.113,03

Details

Descripción Técnica Consultoria CRDC COMETAS:Suministro, transporte e instalación de Luminaria LED lineal recesada en piso 39,7 W 1591 lm. Incluye todos los elementos de fijación requeridos para su instalación, incluye pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.REVISAR DOCUMENTO ESPECIFICACIONES EL INDIO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ANEXOS - CONSULTORIA PARQUE COMETAS

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.913,30	\$ 1.913,30
	101822	Material	Lum-LED-Lineal112.9cmRecesada393.7W-CRDC-COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.626.092,00	\$ 5.626.092,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 306.128,14	\$ 38.266,02

10270	Machon ladrillo 4CV+column+ groutin+zarpa **	ML	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 372.030,99
--------------	---	-----------	--------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,3300	0,00 %	1,3300	\$ 2.133,00	\$ 2.836,89
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	1,3300	0,00 %	1,3300	\$ 112,00	\$ 148,96
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.511,77	\$ 5.511,77
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,3300	0,00 %	1,3300	\$ 722,00	\$ 960,26
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 6.582,00	\$ 658,20
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	2,2400	2,00 %	2,2848	\$ 5.119,00	\$ 11.695,89
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	66,0000	5,00 %	69,3000	\$ 663,00	\$ 45.945,90
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 4.855,00	\$ 1.213,75
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 10.421,00	\$ 41.684,00
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 539.863,63	\$ 5.668,57
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,3842	0,00 %	0,3842	\$ 418.767,30	\$ 160.890,40
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 146.354,07	\$ 8.781,24
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0500	4,00 %	0,0520	\$ 455.626,64	\$ 23.692,59
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 22.311,21	\$ 5.577,80
	00116	Sub-análisis	Zapata concreto3000PSI G.C + formaleta sin refuer	M3	0,0600	10,00 %	0,0660	\$ 860.072,29	\$ 56.764,77

10751	Machón Contador Energía h=2.30m. **	UN	Grupo 06 Mampostería y pañetes	Valor Unitario	\$ 72.144,94
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000114	Material	BLOQUE #4 STA/FE 33x23x9 Obra	UN	42,0000	5,00 %	44,1000	\$ 1.080,00	\$ 47.628,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0608	0,00 %	0,0608	\$ 299.744,81	\$ 18.224,48
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,0135	4,00 %	0,0140	\$ 449.461,61	\$ 6.292,46

00148	MACHONES e=0.10 M. LAVADERO	UN	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 32.792,07
--------------	------------------------------------	-----------	--------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 104.130,00	\$ 15.619,50
	000114	Material	BLOQUE #4 STA/FE 33x23x9 Obra	UN	12,2500	5,00 %	12,8625	\$ 1.080,00	\$ 13.891,50
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,0070	4,00 %	0,0073	\$ 449.461,61	\$ 3.281,07

18274	MachonesMetálicosEstrucMetal2"x2"LamHRS/Especifica	M2	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 312.573,60
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica MACHONES METALICOS. ESTRUCTURA EN TUBULARES METALICOS 2"x2" + LAMINA HR CAL 16 SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANTOCORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA NEGRA.. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 45.570,00	\$ 1.822,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.990,81	\$ 2.990,81
	002538	Material	ANGULO 5/16" x 3"	ML	0,8000	2,00 %	0,8160	\$ 0,00	\$ 0,00
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0899	2,00 %	0,0917	\$ 71.815,00	\$ 6.585,44
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 598,16	\$ 598,16
	100625	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.16 1.22x2.44 M	UN	1,2925	5,00 %	1,3571	\$ 162.584,00	\$ 220.642,75
	108542	Material	PerfilEstructuralAcero2"x2"x1mm-6mS/Especificación	UN	1,5875	2,00 %	1,6193	\$ 0,00	\$ 0,00
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt aliquid gr7045	GLN	0,0419	2,00 %	0,0427	\$ 447.537,00	\$ 19.109,83
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 18.982,00	\$ 949,10
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 288.405,52	\$ 57.681,10
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

14865	MADE ESTACONES 2,5 MTS D = 3 Y 4" (DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 96.549,45
--------------	--	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	12909	Sub-análisis	DesmonteEstacon de 2.5m Ø 3 y 4"-STPM **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.809,75	\$ 22.809,75
	14706	Sub-análisis	MADERA ESTA DE 2,5 MTS DIAM DE 3 Y 4" (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 73.739,70	\$ 73.739,70

14706	MADERA ESTA DE 2,5 MTS DIAM DE 3 Y 4" (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 73.739,70
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103787	Material	MADERA ESTACONES DE 2,5 MTS DIAM DE 3 Y 4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 34.469,00	\$ 34.469,00
	12910	Sub-análisis	InstalaciónEstacon de 2.5m Ø 3 y 4"-STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 39.270,70	\$ 39.270,70

16439	MADERA PARA REFUERZO DE MUROS			ML	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario		\$ 77.870,46
--------------	--------------------------------------	--	--	-----------	------------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 828,98	\$ 828,98
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.582,00	\$ 6.582,00
	101285	Material	CERCO ORDINARIO (8cmx8cm) L=4M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.315,00	\$ 9.315,00
	1987	Material	PUNTILLA CON CABEZA 4"	LB	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 5.738,00	\$ 573,80
	002667	Material	REPISA (8x4CM) L=.5M ORDINARIO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 43.991,00	\$ 43.991,00
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 331.593,57	\$ 16.579,68

17773	Magnético liviano (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 41.428,32
--------------	--------------------------------------	--	--	-----------	--	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministo e instalación Magnético liviano SM-200W

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.631,66	\$ 1.631,66
	108008	Material	Magnético liviano SM-200W	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 306.128,14	\$ 39.796,66

18280	Malamadre/Neomarica Gracilis Taludes Exteriores			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario		\$ 24.536,76
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 128,92	\$ 128,92
-------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	-----------	-----------

18352	Malamadre/Neomarica Gracilis en Jardineras	M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 145.325,23
-------	--	----	---------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

Componentes

18320	Malamadre/Neomarica Gracilis Sobre Cubierta Verde	M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 283.866,70
-------	---	----	---------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

00185	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	Valor Unitario	\$ 23.123,65
-------	----------------------	----	---------------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

18673	Malla electrosoldada Estandar KG	KG	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 6.306,19
-------	----------------------------------	----	--------------------------------	----------------	-------------

Descripción Técnica

DESCRIPCION TECNICA: incluye suministro e instalacion de materiales, figurado, equipos, herramientas y mano de obra. (cap14) 1.5 MALLA ELECTROSOLDADA DE 2.4 m X 6.00 m PDFImprimirMalla de calibres delgados acerados tejida por medio de soldadura de punto. Se utilizará como

 refuerzo para la variación de temperatura, distribución de carga o retracción de fraguado, en losas o pisos de concreto, en reemplazo de las varillas de acero usualmente indicadas de acuerdo con los diseños o instrucciones de la Interventoría. En caso de requerirse, las mallas electro soldadas se colocarán en forma tal que los traslapes entre ellas sean de por lo menos dos (2) cuadros del entramado en ambas direcciones. La malla tendrá las siguientes propiedades mecánicas mínimas determinadas en la Tabla 14.1.2 Características de los grafiles NCR -10EI. El Contratista deberá tener en consideración que la malla quedará completamente cubierta por la masa de concreto para lo que deberá suministrar separadores con amarres de alambre (panelas de concreto) que garanticen que el acero no quedará pegado al suelo o la formaleta. se exigirá que dichos separadores se coloquen a una distancia no mayor a 60cm en cuadrícula

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26,98	\$ 26,98
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0400	3,00 %	0,0412	\$ 6.582,00	\$ 271,18
	001879	Material	MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR	KG	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 4.960,00	\$ 5.108,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 299.744,81	\$ 899,23

11355	Malla electrosoldada d=4.0mm@0.15 (area 6x2.35)**	KG	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 5.813,21
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA Incluye suministro e instalación de materiales, figurado, equipos, herramientas y mano de obra. (cap 14) 1.5 MALLA ELECTROSOLDADA DE 2.4 m X 6.00 m PDF Imprimir Malla de calibres delgados acerados tejida por medio de soldadura de punto. Se utilizará como refuerzo para la variación de temperatura, distribución de carga o retracción de fraguado, en losas o pisos de concreto, en reemplazo de las varillas de acero usualmente indicadas de acuerdo con los diseños o instrucciones de la Interventoría. En caso de requerirse, las mallas electro soldadas se colocarán en forma tal que los traslapes entre ellas sean de por lo menos dos (2) cuadros del entramado en ambas direcciones. La malla tendrá las siguientes propiedades mecánicas mínimas determinadas en la Tabla 14.1.2 Características de los grafiles NCR -10EI. El Contratista deberá tener en consideración que la malla quedará completamente cubierta por la masa de concreto para lo que deberá suministrar separadores con amarres de alambre (panelas de concreto) que garanticen que el acero no quedará pegado al suelo o la formaleta. se exigirá que dichos separadores se coloquen a una distancia no mayor a 60cm en cuadrícula

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 24,69	\$ 24,69
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 6.582,00	\$ 207,33
	3291	Material	MALLA ELECTROSOLDADA 4.0 x 4.0 mm 6x2.35m M-084	UN	0,0430	3,00 %	0,0443	\$ 98.114,00	\$ 4.346,45
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 411.580,43	\$ 1.234,74

11024	malla electrosoldada d=4.5mm@0.15 (area 6x2.35)**	KG	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 7.440,01
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA Incluye suministro e instalación de materiales, figurado, equipos, herramientas y mano de obra. (cap 14) 1.5 MALLA ELECTROSOLDADA DE 2.4 m X 6.00 m PDF Imprimir Malla de calibres delgados acerados tejida por medio de soldadura de punto. Se utilizará como refuerzo para la variación de temperatura, distribución de carga o retracción de fraguado, en losas o pisos de concreto, en reemplazo de las varillas de acero usualmente indicadas de acuerdo con los diseños o instrucciones de la Interventoría. En caso de requerirse, las mallas electro soldadas se colocarán en forma tal que los traslapes entre ellas sean de por lo menos dos (2) cuadros del entramado en ambas direcciones. La malla tendrá las siguientes propiedades mecánicas mínimas determinadas en la Tabla 14.1.2 Características de los grafiles NCR -10EI. El Contratista deberá tener en consideración que la malla quedará completamente cubierta por la masa de concreto para lo que deberá suministrar separadores con amarres de alambre (panelas de concreto) que garanticen que el acero no quedará pegado al suelo o la formaleta. se exigirá que dichos separadores se coloquen a una distancia no mayor a 60cm en cuadrícula

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 27,58	\$ 27,58
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 6.582,00	\$ 207,33
	9424	Material	MALLA ELECTROSOLDADA 4.5mm x 4.5mm 6Mts x 2.35Mt	UN	0,0430	3,00 %	0,0443	\$ 131.518,50	\$ 5.826,27
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0046	0,00 %	0,0046	\$ 299.744,81	\$ 1.378,83

10788	Malla electrosoldada d=5.5mm@0.15 (area 6x2.35)**	KG	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 6.594,75
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA Incluye suministro e instalación de materiales, figurado, equipos, herramientas y mano de obra. (cap 14) 1.5 MALLA ELECTROSOLDADA DE 2.4 m X 6.00 m PDF Imprimir Malla de calibres delgados acerados tejida por medio de soldadura de punto. Se utilizará como refuerzo para la variación de temperatura, distribución de carga o retracción de fraguado, en losas o pisos de concreto, en reemplazo de las varillas de acero usualmente indicadas de acuerdo con los diseños o instrucciones de la Interventoría. En caso de requerirse, las mallas electro soldadas se colocarán en forma tal que los traslapes entre ellas sean de por lo menos dos (2) cuadros del entramado en ambas direcciones. La malla tendrá las siguientes propiedades mecánicas mínimas determinadas en la Tabla 14.1.2 Características de los grafiles NCR -10EI. El Contratista deberá tener en consideración que la malla quedará completamente cubierta por la masa de concreto para lo que deberá suministrar separadores con amarres de alambre (panelas de concreto) que garanticen que el acero no quedará pegado al suelo o la formaleta. se exigirá que dichos separadores se coloquen a una distancia no mayor a 60cm en cuadrícula

ELECTROSOLDADA DE 2.4 m X 6.00 m PDFImprimirMalla de calibres delgados acerados tejida por medio de soldadura de punto.Se utilizará como refuerzo para la variación de temperatura, distribución de carga o retracción de fraguado, en losas o pisos de concreto, en reemplazo de las varillas de acero usualmente indicadas de acuerdo con los diseños o instrucciones de la Interventoría.En caso de requerirse, las mallas electro soldadas se colocarán en forma tal que los traslapes entre ellas sean de por lo menos dos (2) cuadros del entramado en ambas direcciones.La malla tendrá las siguientes propiedades mecánicas mínimas determinadas en la Tabla 14.1.2 Características de los grafiles NCR -10El Contratista deberá tener en consideración que la malla quedará completamente cubierta por la masa de concreto para lo que deberá suministrar separadores con amarres de alambre (paneles de concreto) que garanticen que el acero no quedará pegado al suelo o la formaleta. se exigira que dichos separadores se coloquen a un distancia no mayor a 60cm en cuadrícula.PESO MALLA 35.50 KG1 malla/35.50kg = 0.0282 Ud/kg

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26,98	\$ 26,98
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0400	3,00 %	0,0412	\$ 6.582,00	\$ 271,18
	9426	Material	MALLA ELECTROSOLD.5.5 mm 6Mts x 2.35M-159 hueco 15 x 15	UN	0,0282	3,00 %	0,0290	\$ 186.116,00	\$ 5.397,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 299.744,81	\$ 899,23
11025	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (area 6x2.35)**			KG	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 6.290,49

Detalles

Descripción Técnica

MALLA ELECTROSOLDADA TIPO ESTANDAR FY 493 MPACENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2DESCRIPCIÓN TÉCNICAIncluye suministro e instalacion de materiales, figurado, equipos, herramientas y mano de obra.(cap14) 1.5 MALLA ELECTROSOLDADA DE 2.4 m X 6.00 m PDFImprimirMalla de calibres delgados acerados tejida por medio de soldadura de punto.Se utilizará como refuerzo para la variación de temperatura, distribución de carga o retracción de fraguado, en losas o pisos de concreto, en reemplazo de las varillas de acero usualmente indicadas de acuerdo con los diseños o instrucciones de la Interventoría.En caso de requerirse, las mallas electro soldadas se colocarán en forma tal que los traslapes entre ellas sean de por lo menos dos (2) cuadros del entramado en ambas direcciones.La malla tendrá las siguientes propiedades mecánicas mínimas determinadas en la Tabla 14.1.2 Características de los grafiles NCR -10El Contratista deberá tener en consideración que la malla quedará completamente cubierta por la masa de concreto para lo que deberá suministrar separadores con amarres de alambre (paneles de concreto) que garanticen que el acero no quedará pegado al suelo o la formaleta. se exigira que dichos separadores se coloquen a un distancia no mayor a 60cm en cuadrícula.PESO MALLA 42.20 KG1 malla/42.20kg = 0.0237 Ud/kg

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26,98	\$ 26,98
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0400	3,00 %	0,0412	\$ 6.582,00	\$ 271,18
	9425	Material	MALLA ELECTROSOLDADA 5mm 6M x 2.35M M-131	UN	0,0350	3,00 %	0,0361	\$ 141.083,00	\$ 5.093,10
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 299.744,81	\$ 899,23
16901	Malla Electrosoldada d=5mm@0.15 (area 6x2.35)CDRC			KG	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 6.322,28

Detalles

Descripción Técnica

MALLA ELECTROSOLDADA TIPO ESTANDAR FY 493 MPDESCRIPCIÓN TÉCNICAIncluye suministro e instalacion de materiales, figurado, equipos, herramientas y mano de obra.(cap14) 1.5 MALLA ELECTROSOLDADA DE 2.4 m X 6.00 m PDFImprimirMalla de calibres delgados acerados tejida por medio de soldadura de punto.Se utilizará como refuerzo para la variación de temperatura, distribución de carga o retracción de fraguado, en losas o pisos de concreto, en reemplazo de las varillas de acero usualmente indicadas de acuerdo con los diseños o instrucciones de la Interventoría.En caso de requerirse, las mallas electro soldadas se colocarán en forma tal que los traslapes entre ellas sean de por lo menos dos (2) cuadros del entramado en ambas direcciones.La malla tendrá las siguientes propiedades mecánicas mínimas determinadas en la Tabla 14.1.2 Características de los grafiles NCR -10El Contratista deberá tener en consideración que la malla quedará completamente cubierta por la masa de concreto para lo que deberá suministrar separadores con amarres de alambre (paneles de concreto) que garanticen que el acero no quedará pegado al suelo o la formaleta. se exigira que dichos separadores se coloquen a un distancia no mayor a 60cm en cuadrícula.PESO MALLA 42.20 KG1 malla/42.20kg = 0.0237 Ud/kg

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 27,62	\$ 27,62
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0400	3,00 %	0,0412	\$ 6.582,00	\$ 271,18
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9,21	\$ 9,21
	9425	Material	MALLA ELECTROSOLDADA 5mm 6M x 2.35M M-131	UN	0,0350	3,00 %	0,0361	\$ 141.083,00	\$ 5.093,10
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 299.744,81	\$ 899,23

	12508	Sub-análisis	Día de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 219.360,72	\$ 21,94
14492	Malla electrosoldada d=6 mm@0.15 (area 6x2.35)**			KG	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 6.772,59
Detalles									
Descripción Técnica		DESCRIPCIÓN TÉCNICAIncluye suministro e instalacion de materiales, figurado, equipos, herramientas y mano de obra.(cap14) 1.5 MALLA ELECTROSOLDADA DE 2.4 m X 6.00 m PDFImprimirMalla de calibres delgados acerados tejida por medio de soldadura de punto.Se utilizará como refuerzo para la variación de temperatura, distribución de carga o retracción de fraguado, en losas o pisos de concreto, en reemplazo de las varillas de acero usualmente indicadas de acuerdo con los diseños o instrucciones de la Interventoría.En caso de requerirse, las mallas electro soldadas se colocarán en forma tal que los traslapos entre ellas sean de por lo menos dos (2) cuadros del entramado en ambas direcciones.La malla tendrá las siguientes propiedades mecánicas mínimas determinadas en la Tabla 14.1.2 Características de los grafiles NCR -10El Contratista deberá tener en consideración que la malla quedará completamente cubierta por la masa de concreto para lo que deberá suministrar separadores con amarres de alambre (paneles de concreto) que garanticen que el acero no quedará pegado al suelo o la formaleta. se exigira que dichos separadores se coloquen a un distancia no mayor a 60cm en cuadrícula.PESO MALLA 42.20 KG1 malla/42.20kg = 0.0237 Ud/kg							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26,98	\$ 26,98
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0400	3,00 %	0,0412	\$ 6.582,00	\$ 271,18
	009427	Material	MALLA ELECTROSOLDADA 6mm x 6mm 6M x 2.35 M-188	UN	0,0237	3,00 %	0,0244	\$ 228.492,00	\$ 5.575,20
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 299.744,81	\$ 899,23
11026	Malla electrosoldada d=6.5mm@0.15 (area 6x2.35)**			KG	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 7.231,34
Detalles									
Descripción Técnica		DESCRIPCION TECNICAIncluye suministro e instalacion de materiales, igrado, equipos, nerramientas y mano de obra.(cap14) 1.5 MALLA ELECTROSOLDADA DE 2.4 m X 6.00 m PDFImprimirMalla de calibres delgados acerados tejida por medio de soldadura de punto.Se utilizará como refuerzo para la variación de temperatura, distribución de carga o retracción de fraguado, en losas o pisos de concreto, en reemplazo de las varillas de acero usualmente indicadas de acuerdo con los diseños o instrucciones de la Interventoría.En caso de requerirse, las mallas electro soldadas se colocarán en forma tal que los traslapos entre ellas sean de por lo menos dos (2) cuadros del entramado en ambas direcciones.La malla tendrá las siguientes propiedades mecánicas mínimas determinadas en la Tabla 14.1.2 Características de los grafiles NCR -10El Contratista deberá tener en consideración que la malla quedará completamente cubierta por la masa de concreto para lo que deberá suministrar separadores con amarres de alambre (paneles de concreto) que garanticen que el acero no quedará pegado al suelo o la formaleta. se exigira que dichos separadores se coloquen a un distancia no mayor a 60cm en cuadrícula							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26,98	\$ 26,98
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 6.582,00	\$ 207,33
	9428	Material	MALLA ELECTROSOLDADA 6.5 mm x 6.5 mm 6Mts x 2.35	UN	0,0203	3,00 %	0,0209	\$ 270.248,00	\$ 5.648,18
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0045	0,00 %	0,0045	\$ 299.744,81	\$ 1.348,85
11149	Malla electrosoldada d=7.0mm@0.15 (area 6x2.35)**			KG	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 4.555,82
Detalles									
Descripción Técnica		DESCRIPCION TECNICAIncluye suministro e instalacion de materiales, igrado, equipos, nerramientas y mano de obra.(cap14) 1.5 MALLA ELECTROSOLDADA DE 2.4 m X 6.00 m PDFImprimirMalla de calibres delgados acerados tejida por medio de soldadura de punto.Se utilizará como refuerzo para la variación de temperatura, distribución de carga o retracción de fraguado, en losas o pisos de concreto, en reemplazo de las varillas de acero usualmente indicadas de acuerdo con los diseños o instrucciones de la Interventoría.En caso de requerirse, las mallas electro soldadas se colocarán en forma tal que los traslapos entre ellas sean de por lo menos dos (2) cuadros del entramado en ambas direcciones.La malla tendrá las siguientes propiedades mecánicas mínimas determinadas en la Tabla 14.1.2 Características de los grafiles NCR -10El Contratista deberá tener en consideración que la malla quedará completamente cubierta por la masa de concreto para lo que deberá suministrar separadores con amarres de alambre (paneles de concreto) que garanticen que el acero no quedará pegado al suelo o la formaleta. se exigira que dichos separadores se coloquen a un distancia no mayor a 60cm en cuadrícula							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26,98	\$ 26,98
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0400	3,00 %	0,0412	\$ 6.582,00	\$ 271,18
	100564	Material	Malla M-262 Q-6.1 (HELIACERO) 15 x 15 x 7mm **	UN	0,0170	3,00 %	0,0175	\$ 191.910,00	\$ 3.358,43
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 299.744,81	\$ 899,23

16770	Malla electrosoldada d=8.0mm@0.15 x 0.15 m(área 6x	KG	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 7.007,97
-------	--	----	--------------------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica		DESCRIPCIÓN TÉCNICAIncluye suministro e instalación de materiales, figuredo, equipos, herramientas y mano de obra.(cap14) 1.5 MALLA ELECTROSOLDADA DE 2.4 m X 6.00 m PDFImprimirMalla de calibres delgados acerados tejida por medio de soldadura de punto.Se utilizará como refuerzo para la variación de temperatura, distribución de carga o retracción de fraguado, en losas o pisos de concreto, en reemplazo de las varillas de acero usualmente indicadas de acuerdo con los diseños o instrucciones de la Interventoría.En caso de requerirse, las mallas electro soldadas se colocarán en forma tal que los traslapes entre ellas sean de por lo menos dos (2) cuadros del entramado en ambas direcciones.La malla tendrá las siguientes propiedades mecánicas mínimas determinadas en la Tabla 14.1.2 Características de los grafiles NCR -10El Contratista deberá tener en consideración que la malla quedará completamente cubierta por la masa de concreto para lo que deberá suministrar separadores con amarres de alambre (panelas de concreto) que garanticen que el acero no quedará pegado al suelo o la formaleta. se exigira que dichos separadores se coloquen a un distancia no mayor a 60cm en cuadrícula							
Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%		1,0000	---	1,0000		\$ 26,98	\$ 26,98
Material	ALAMBRE NEGRO	Cal. 18	KG	0,0400	3,00 %	0,0412		\$ 6.582,00	\$ 271,18
Material	Malla M-335 Q-7.1 (HELIACERO)	15 x 15 x 8mm	**	UN	0,0133	3,00 %	0,0137	\$ 424.129,99	\$ 5.810,58
Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL	1:1 +PREST.**	JRN	0,0030	0,00 %	0,0030		\$ 299.744,81	\$ 899,23

15655	Malla electrosoldada d=8.5mm@0.15 (área 6x2.35)**	KG	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 64.014,71
-------	---	----	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica	DESCRIPCIÓN TÉCNICAIncluye suministro e instalación de materiales, figuredo, equipos, herramientas y mano de obra.(cap14) 1.5 MALLA ELECTROSOLDADA DE 2.4 m X 6.00 m PDFImprimirMalla de calibres delgados acerados tejida por medio de soldadura de punto.Se utilizará como refuerzo para la variación de temperatura, distribución de carga o retracción de fraguado, en losas o pisos de concreto, en reemplazo de las varillas de acero usualmente indicadas de acuerdo con los diseños o instrucciones de la Interventoría.En caso de requerirse, las mallas electro soldadas se colocarán en forma tal que los traslapes entre ellas sean de por lo menos dos (2) cuadros del entramado en ambas direcciones.La malla tendrá las siguientes propiedades mecánicas mínimas determinadas en la Tabla 14.1.2 Características de los grafiles NCR -10El Contratista deberá tener en consideración que la malla quedará completamente cubierta por la masa de concreto para lo que deberá suministrar separadores con amarres de alambre (panelas de concreto) que garanticen que el acero no quedará pegado al suelo o la formaleta. se exigira que dichos separadores se coloquen a un distancia no mayor a 60cm en cuadrícula								
	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26,98	\$ 26,98
	Material	ALAMBRE NEGRO	Cal. 18	KG	0,0400	3,00 %	0,0412	\$ 6.582,00	\$ 271,18
	Material	Malla M-378 Q-8 (HELIACERO)	15 x 15 x 8mmX5mm	UN	0,1180	3,00 %	0,1215	\$ 517.015,00	\$ 62.817,32
	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL	1:1 +PREST.**	JRN	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 299.744,81	\$ 899,23

15018	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	Grupo ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 267.175,10
-------	--	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica		PESO POR MALLA 42.18 KGDESCRIPCIÓN TÉCNICAIncluye suministro e instalacion de materiales, figurado, equipos, herramientas y mano de obra.(cap14) 1.5 MALLA ELECTROSOLDADA DE 2.4 m X 6.00 m PDFImprimirMalla de calibres delgados acerados tejida por medio de soldadura de punto.Se utilizará como refuerzo para la variación de temperatura, distribución de carga o retracción de fraguado, en losas o pisos de concreto, en reemplazo de las varillas de acero usualmente indicadas de acuerdo con los diseños o instrucciones de la Interventoría.En caso de requerirse, las mallas electro soldadas se colocarán en forma tal que los traslapos entre ellas sean de por lo menos dos (2) cuadros del entramado en ambas direcciones.La malla tendrá las siguientes propiedades mecánicas mínimas determinadas en la Tabla 14.1.2 Características de los grafiles NCR -10El Contratista deberá tener en consideración que la malla quedará completamente cubierta por la masa de concreto para lo que deberá suministrar separadores con amarres de alambre (panelas de concreto) que garanticen que el acero no quedará pegado al suelo o la formaleta. se exigira que dichos separadores se coloquen a un distancia no mayor a 60cm en cuadrícula.						
Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 749,36	\$ 749,36
Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18		KG	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 6.582,00	\$ 164,55
Material	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm		UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 246.347,01	\$ 251.273,95
Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**		JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24

15517	Malla en manila polip.1/2"Parques (Retir+Sum+Inst)	M2	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 240.934,69
-------	--	----	--------------	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103017	Material	MANILA POLIPROPILENO DE 1/2" (rollo 200m)	ML	25,0000	5,00 %	26,2500	\$ 2.194,60	\$ 57.608,25
	15518	Sub-análisis	Desmonte y retiro Malla de polímero para proteccio	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.371,02	\$ 9.371,02
	15519	Sub-análisis	Malla en Manila Polipropileno1/2" (Instalacion)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 153.201,92	\$ 153.201,92
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50
16060	Malla en manila polip.1/2"Parques (Sum+Inst)			M2	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 231.563,67	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103017	Material	MANILA POLIPROPILENO DE 1/2" (rollo 200m)	ML	25,0000	5,00 %	26,2500	\$ 2.194,60	\$ 57.608,25
	15519	Sub-análisis	Malla en Manila Polipropileno1/2" (Instalacion)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 153.201,92	\$ 153.201,92
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50
	15519	Malla en Manila Polipropileno1/2" (Instalacion)			M2	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 153.201,92
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.997,45	\$ 2.997,45
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 299.744,81	\$ 149.872,41
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0008	0,00 %	0,0008	\$ 415.070,00	\$ 332,06
	13706	MALLA ESLAB CAL.10+Angulo11/2"x1/8"+Plat(Sum+Ins)			M2	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS		Valor Unitario	\$ 125.449,98
Detalles muro cierre									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 45.570,00	\$ 1.822,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 576,81	\$ 576,81
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 99.130,00	\$ 9.913,00
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	2,7000	2,00 %	2,7540	\$ 9.221,00	\$ 25.394,63
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0160	2,00 %	0,0163	\$ 71.815,00	\$ 1.170,58
	103898	Material	MALLA CERRAMIENTO ESLABONADA CAL.10(Hueco 2-1/4")	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 31.594,00	\$ 32.225,88
	103876	Material	PLATINA 5/8"X1/8**	ML	2,7000	2,00 %	2,7540	\$ 1.890,58	\$ 5.206,66
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmallt alquid gr7045	GLN	0,0260	2,00 %	0,0265	\$ 447.537,00	\$ 11.859,73
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 18.982,00	\$ 968,08
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 288.405,52	\$ 28.840,55
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 415.070,00	\$ 7.471,26
10359	Malla eslab+marco modulo adic cerra Z.J.I. **			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 286.656,42	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	10400	Sub-análisis	Estruc metalica cerram eslabonada cal10 h=1.0 **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 249.166,81	\$ 249.166,81
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 24.977,92	\$ 24.977,92
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0200	30,00 %	0,0260	\$ 413.723,00	\$ 10.756,80
13669	MALLA ESLABON. Cal.10; 2"+Pint (sum+Inst)			M2	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS		Valor Unitario	\$ 89.567,57	

Detalles muro cierre									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 61.904,00	\$ 6.190,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.454,11	\$ 1.454,11
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 99.130,00	\$ 9.913,00
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 34.058,00	\$ 694,78
	1811	Material	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE (Cufiete de 5Gal)	GLN	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 77.243,00	\$ 6.488,41
	103898	Material	MALLA CERRAMIENTO ESLABONADA CAL.10(Hueco 2-1/4")	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 31.594,00	\$ 31.594,00
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 306.128,14	\$ 29.082,17
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70
13656	MALLA ESLABONADA CAL.10+Angulo+Plat (Sum+Inst)			M2	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS			Valor Unitario	\$ 114.703,88

Detalles muro cierre									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 45.570,00	\$ 1.822,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 576,81	\$ 576,81
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 99.130,00	\$ 9.913,00
	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	2,7000	2,00 %	2,7540	\$ 5.319,00	\$ 14.648,53
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0160	2,00 %	0,0163	\$ 71.815,00	\$ 1.170,58
	103898	Material	MALLA CERRAMIENTO ESLABONADA CAL.10(Hueco 2-1/4")	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 31.594,00	\$ 32.225,88
	103876	Material	PLATINA 5/8"X1/8**	ML	2,7000	2,00 %	2,7540	\$ 1.890,58	\$ 5.206,66
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmall alquid gr7045	GLN	0,0260	2,00 %	0,0265	\$ 447.537,00	\$ 11.859,73
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 18.982,00	\$ 968,08
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 288.405,52	\$ 28.840,55
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 415.070,00	\$ 7.471,26
13557	Malla eslabonada cal10+ang+platin+pint (Sum+Inst)			M2	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 109.602,76

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 45.570,00	\$ 2.734,20
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 99.130,00	\$ 5.947,80
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	4,0000	1,50 %	4,0600	\$ 9.221,00	\$ 37.437,26
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 71.815,00	\$ 2.930,05
	35	Material	MALLA CERRAMIENTO Eslabonada.Cal.10(Hueco 2"X2")	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 25.031,00	\$ 25.531,62
	103564	Material	PLATINA 1/2" x 3/16" X 6.00 ML	UN	0,3300	1,50 %	0,3350	\$ 15.364,99	\$ 5.147,27
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 21.618,00	\$ 1.361,93
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 288.405,52	\$ 18.169,55
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 413.723,00	\$ 10.343,08
14400	Malla eslabonada cal10+anticorr+pin (Instalacion)			M2	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 34.179,29

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 45.570,00	\$ 2.278,50
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 99.130,00	\$ 4.956,50
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 71.815,00	\$ 2.930,05

	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 89.591,01	\$ 3.655,31
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 21.618,00	\$ 1.361,93
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 288.405,52	\$ 18.169,55
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 413.723,00	\$ 827,45

00779	MALLA ESLABONADA H=1.4 Cal.12			ML	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS			Valor Unitario	\$ 113.866,04
--------------	--------------------------------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles muro cierre

Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 104.130,00	\$ 31.239,00
	2346	Material	MALLA CERRAMIENTO Eslabonada.Cal.12 (Hueco 2 1/2"	M2	1,4000	5,00 %	1,4700	\$ 16.988,00	\$ 24.972,36
	3301	Material	PLATINA 3/8" x 1 1/2"	UN	0,4600	5,00 %	0,4830	\$ 92.631,00	\$ 44.740,77
	103886	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	0,4700	5,00 %	0,4935	\$ 26.168,00	\$ 12.913,91

12442	Malla Futbol Arco profesional(Campin)Cal.8(Sum+Ins			JGO	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 1.782.782,00
--------------	---	--	--	------------	----------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles El juego incluye dos estructuras

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.710,14	\$ 6.710,14
	102581	Material	MALLA FUTBOL PROF.CAL.8,Nylon Imp.Hexago.8cmCampin	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.440.565,00	\$ 1.440.565,00
	12107	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 3 Ayud ObraNegra **	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 335.506,86	\$ 335.506,86

12443	Malla Futbol Arco Tipo B(Semiprofes.)Cal.4(Sum+Ins			JGO	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 1.522.452,00
--------------	---	--	--	------------	----------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles El juego incluye dos estructuras

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.710,14	\$ 6.710,14
	102582	Material	MallaPort.FutbolSemiprof.Cal.4,Nylon.ImpCuadro10cm	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.180.235,00	\$ 1.180.235,00
	12107	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 3 Ayud ObraNegra **	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 335.506,86	\$ 335.506,86

12493	Malla Futbol Arco Tipo C(Barrio.)Cal.2(Sum+Ins)			??	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 342.217,00
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles El juego incluye dos estructuras

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.710,14	\$ 6.710,14
	102583	Material	MallaPort.FutbolSemiprof.Cal.2,Nylon.ImpCuadro10cm	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12107	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 3 Ayud ObraNegra **	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 335.506,86	\$ 335.506,86

13378	Malla gallinero (Sum+Inst).			M2	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 45.250,79
--------------	------------------------------------	--	--	-----------	---------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.873,41	\$ 1.873,41
	103502	Material	Grapa 1 1/4 x 9	UN	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 17,65	\$ 90,02
	100422	Material	Malla gallineroCal.22(S-1 1/4"Rollo 36m H=1.50m)**	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 1.880,00	\$ 1.917,60
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 299.744,81	\$ 37.468,10
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0094	0,00 %	0,0094	\$ 415.070,00	\$ 3.901,66

17883	MALLA METÁLICA PARA PROTECCIÓN DE DUCTOS			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 20.003,65
--------------	---	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

MALLA METÁLICA PARA PROTECCIÓN DE DUCTOSCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 228,71	\$ 228,71
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0268	0,00 %	0,0268	\$ 305.096,56	\$ 8.176,59
	00699	Sub-análisis	MALLAS ELECTROSOLDADAS M-084	KG	1,4569	0,00 %	1,4569	\$ 7.960,98	\$ 11.598,35
14739	MALLA MINITENIS (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 265.142,27	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14105	Sub-análisis	Instalacion Malla de Minitenis **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 17.310,26	\$ 17.310,26
	14308	Sub-análisis	Suministro malla minitebnis	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 247.832,01	\$ 247.832,01
15166	Malla Preondulada - Sum+Inst			M2	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 95.204,79	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.527,80	\$ 1.527,80
	101177	Material	CLIPS DE FIJACION PARA FORTIMALLA	UN	10,5000	3,00 %	10,8150	\$ 848,01	\$ 9.171,23
	104641	Material	MALLA PREONDULADA (1 1/2" x 1 1/2")CAL.8(4.25MM)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 29.894,00	\$ 29.894,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 21.618,00	\$ 1.361,93
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 288.405,52	\$ 18.169,55
	10021	Sub-análisis	Pintura cerramiento malla eslabonada **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.737,20	\$ 24.737,20
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 413.723,00	\$ 10.343,08
12499	Malla Protección Cerram.Nylon Imperm.H=2m(Sum+Inst			M2	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 411.371,24	
Detalles El juego incluye dos estructuras									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 162,72	\$ 162,72
	102615	Material	MALLA PROTECC.FUTBOL Cat.2,Nylon Imp.(13X13)	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 399.955,00	\$ 407.954,10
	12107	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 3 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0097	0,00 %	0,0097	\$ 335.506,86	\$ 3.254,42
13793	Malla Protección Cerram.Nylon Imperm.H=8.5m(Sum+In			M2	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 418.957,06	
Detalles El juego incluye dos estructuras									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 64.694,35	\$ 1.617,36
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 19.030,00	\$ 1.141,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 392,56	\$ 392,56
	102615	Material	MALLA PROTECC.FUTBOL Cat.2,Nylon Imp.(13X13)	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 399.955,00	\$ 407.954,10
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 523.416,05	\$ 7.851,24
16717	Malla PuestaTierra-Varilla 5/8" X 2,4m+Suelo Artif			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario	\$ 2.763.142,61	
Detalles									
Descripción Técnica Malla de puesta a tierra compuesta por tres varillas cooperweld de 5/8" x 2.40 m entrelazadas con cable No. 2/0 de Cu desnudo AWG,incluye un pozo de inspeccion. Valor inferior 25 Ohmios.									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.653,20	\$ 7.653,20
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 26.426,00	\$ 528,52
	101484	Material	Cable de cobre desnudo # 2 (suministro)	ML	25,0000	0,00 %	25,0000	\$ 32.463,00	\$ 811.575,00

	101487	Material	Soldadura cad well 115 gr	LB	0,9000	2,00 %	0,9180	\$ 129.832,00	\$ 119.185,78
	101486	Material	SUELO ARTIFIC. FAVIGEL MEJORAM PUESTA A TIERRA-25K	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 161.201,01	\$ 644.804,04
	787	Material	VARILLA CW 5/8" X 2.40 M EN COBRE	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 256.583,00	\$ 1.026.332,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07
14738	MALLA TENIS (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 641.470,87

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	14104	Sub-análisis	Instalacion Malla de Tenis **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 33.046,87	\$ 33.046,87
	14306	Sub-análisis	Suministro malla tenis	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 608.424,00	\$ 608.424,00

15237	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)			M2	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 412.468,45
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles El juego incluye dos estructuras

Descripción Técnica Cerramiento perimetral de la cancha de futbolh=5 mcon poste cada 2.5 mcon amarre en guaya arriba y abajoLa malla debera quedar debidamente templada.

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0219	0,00 %	0,0219	\$ 2.133,00	\$ 46,71
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 19.030,00	\$ 285,45
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 66,17	\$ 66,17
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0146	0,00 %	0,0146	\$ 722,00	\$ 10,54
	105033	Material	Guaya en Acero (1/8")	ML	0,4000	3,00 %	0,4120	\$ 1.321,99	\$ 544,66
	102615	Material	MALLA PROTECC.FUTBOL Cal.2,Nylon Imp.(13X13)	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 399.955,00	\$ 407.954,10
	105034	Material	NYLON CRUDO (N°2)	ML	0,3700	2,00 %	0,3774	\$ 345,00	\$ 130,20
	105031	Material	Perro (1/8") Tipo Pesado	UN	0,0130	2,00 %	0,0133	\$ 1.985,00	\$ 26,40
	105032	Material	Templete o Tensor Ø 3/8" Trabajo Pesado	UN	0,0130	2,00 %	0,0133	\$ 7.123,99	\$ 94,75
	13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0073	0,00 %	0,0073	\$ 447.342,48	\$ 3.265,60
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0002	0,00 %	0,0002	\$ 219.360,72	\$ 43,87

00699	MALLAS ELECTROSOLDADAS M-084			KG	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 7.960,98
--------------	-------------------------------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 268,41	\$ 268,41
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 6.582,00	\$ 207,33
	100560	Material	Malla M-084 Q 2 - 15 x 15 x 4mm (6x2.35m)	UN	0,0532	2,00 %	0,0543	\$ 96.658,00	\$ 5.248,53
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 111.835,62	\$ 2.236,71

13549	Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)			JGO	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 1.662.061,10
--------------	---	--	--	------------	----------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles El juego incluye dos estructuras

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.589,28	\$ 12.589,28
	102581	Material	MALLA FUTBOL PROF.CAL.8,Nylon Imp.Hexago.8cmCampin	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.440.565,00	\$ 1.440.565,00
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 299.744,81	\$ 125.892,82
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 415.070,00	\$ 83.014,00

13548	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)			JGO	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 1.362.164,78
--------------	--	--	--	------------	----------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles El juego incluye dos estructuras

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.992,34	\$ 8.992,34	
	102582	Material	MallaPort.FutbolSemiprof.Cal.4,Nylon.ImpCuadro10cm	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.180.235,00	\$ 1.180.235,00	
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 299.744,81	\$ 89.923,44	
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 415.070,00	\$ 83.014,00	
10644	Mampost Estructur Modulares PT-16 color**			M2	Grupo 06 Mampostería y pañetes			Valor Unitario	\$ 76.064,59	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.133,00	\$ 426,60	
	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0430	0,00 %	0,0430	\$ 79.507,01	\$ 3.418,80	
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.769,40	\$ 1.769,40	
	002364	Material	BLOQUE ESTRUCT. MODULARES 39x19x16 Pdra. Obra	UN	16,3000	5,00 %	17,1150	\$ 0,00	\$ 0,00	
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1574	0,00 %	0,1574	\$ 299.744,81	\$ 47.179,83	
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04	
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEYA (M3)	M3	0,0260	4,00 %	0,0270	\$ 455.626,64	\$ 12.301,92	
10640	Mampost Estructur Modulares PT-16 gris**			M2	Grupo 06 Mampostería y pañetes			Valor Unitario	\$ 76.064,59	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.133,00	\$ 426,60	
	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0430	0,00 %	0,0430	\$ 79.507,01	\$ 3.418,80	
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.769,40	\$ 1.769,40	
	002364	Material	BLOQUE ESTRUCT. MODULARES 39x19x16 Pdra. Obra	UN	12,5000	5,00 %	13,1250	\$ 0,00	\$ 0,00	
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1574	0,00 %	0,1574	\$ 299.744,81	\$ 47.179,83	
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04	
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEYA (M3)	M3	0,0260	4,00 %	0,0270	\$ 455.626,64	\$ 12.301,92	
18246	MAMPOSTERIA EN BLOQUE CON ENTERO 12x20x40. INCLUY			M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 74.093,79	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 2.133,00	\$ 1.279,80	
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 19.030,00	\$ 4.186,60	
	002446	Equipo	CAMION DE 9.0 TONELADAS	VJ	0,0168	0,00 %	0,0168	\$ 198.202,00	\$ 3.329,79	
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.147,90	\$ 1.147,90	
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 722,00	\$ 433,20	
	108520	Material	Bloque concreto 12x20x40 enteroFab. **	UN	12,5000	5,00 %	13,1250	\$ 0,00	\$ 0,00	
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 382,63	\$ 382,63	
	1878	Material	GRAFIL 4.0 MM - 8.0 MM	KG	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 4.821,00	\$ 12.052,50	
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,0645	0,00 %	0,0645	\$ 49.536,00	\$ 3.195,07	
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1101	0,00 %	0,1101	\$ 299.744,81	\$ 33.001,90	
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21	
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEYA(M3)	M3	0,0229	4,00 %	0,0238	\$ 449.461,61	\$ 10.697,19	
	18237	MAMPOSTERIA EN BLOQUE CON 15x10x40 GRIS TOLETE			M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 70.764,00

Detalles									
		Descripción Técnica	VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 15x10x40 TOLETE COLOR ARENA. INCLUYE ALAMBRÓN HORIZONTAL, PORON Y SELLO EN SIKAFLEX DE SIKA O EQUIVALENTE ACORDE CON LOS DETALLES ESTRUCTURALES.						
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 2.133,00	\$ 1.279,80
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 19.030,00	\$ 4.186,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.147,90	\$ 1.147,90
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 722,00	\$ 433,20
	108515	Material	bloque 15 x 20 x 40 12 mpa gris 15.0 kg ntc 4026	UN	12,5000	5,00 %	13,1250	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 382,63	\$ 382,63
	1878	Material	GRAFIL 4.0 MM - 8.0 MM	KG	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 4.821,00	\$ 12.052,50
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,0645	0,00 %	0,0645	\$ 49.536,00	\$ 3.195,07
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1101	0,00 %	0,1101	\$ 299.744,81	\$ 33.001,90
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PE#A(M3)	M3	0,0229	4,00 %	0,0238	\$ 449.461,61	\$ 10.697,19
18275		MAMPOSTERIA EN BLOQUE CON 15x10x40 GRIS TOLETE		M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 23.730,58

Detalles									
		Descripción Técnica	VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 15x10x40 TOLETE COLOR ARENA. INCLUYE ALAMBRÓN HORIZONTAL, PORON Y SELLO EN SIKAFLEX DE SIKA O EQUIVALENTE ACORDE CON LOS DETALLES ESTRUCTURALES.						
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.133,00	\$ 4.266,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 19.030,00	\$ 4.757,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 175,26	\$ 175,26
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 722,00	\$ 72,20
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 20,00	\$ 31,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 58,42	\$ 58,42
	100670	Material	Mortero 2500 PSI grouting **	M3	0,0165	10,00 %	0,0182	\$ 467.488,00	\$ 8.508,28
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0182	0,00 %	0,0182	\$ 299.744,81	\$ 5.455,36
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0182	0,00 %	0,0182	\$ 22.311,21	\$ 406,06
18231		MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 15x10x40 TOLETE		M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 76.952,80

Detalles									
		Descripción Técnica	VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 15x10x40 TOLETE COLOR ARENA. INCLUYE ALAMBRÓN HORIZONTAL, PORON Y SELLO EN SIKAFLEX DE SIKA O EQUIVALENTE ACORDE CON LOS DETALLES ESTRUCTURALES.						
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 2.133,00	\$ 1.279,80
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 19.030,00	\$ 4.186,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.938,16	\$ 1.938,16
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 722,00	\$ 433,20
	108509	Material	bloque concreto tipo tolete 15 x 10 x 40 color are	UN	25,0000	5,00 %	26,2500	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 387,63	\$ 387,63
	1878	Material	GRAFIL 4.0 MM - 8.0 MM	KG	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 4.821,00	\$ 12.052,50
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,0645	0,00 %	0,0645	\$ 49.536,00	\$ 3.195,07
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1101	0,00 %	0,1101	\$ 299.744,81	\$ 33.001,90
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21

	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEÑA(M3)	M3	0,0344	4,00 %	0,0358	\$ 449.461,61	\$ 16.090,73
17080	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 15x20x40 CDRC			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 121.983,75
Detalles									
Descripción Técnica MUROS DE CONTENCION EN BLOQUE DE CONCRETO 15x20x40 PARA BAJOS GRADERÍAS + COLUMNETAS 0.10x0.15 M. EN CONCRETO F'C 21 MPA. - MC1CTO-CONSULTORIA 2960-2017:TUNAL -REFERENTES Y ESPECIFICACIONES BÁSICAS PARA CONSTRUCCIÓN TOMO 1 Y 2.									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 2.133,00	\$ 1.279,80
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 19.030,00	\$ 4.186,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.018,01	\$ 2.018,01
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 722,00	\$ 433,20
	103044	Material	BLOQUE CONCRETO ESTRIADO 14X19X39 EN OBRA	UN	12,5000	5,00 %	13,1250	\$ 3.920,00	\$ 51.450,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 403,60	\$ 403,60
	1878	Material	GRAFIL 4.0 MM - 8.0 MM	KG	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 4.821,00	\$ 12.052,50
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 49.536,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 299.744,81	\$ 32.971,93
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEÑA(M3)	M3	0,0229	3,00 %	0,0236	\$ 449.461,61	\$ 10.607,29
13581	MampostEstructur >0.7 m			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 61.429,41
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0430	0,00 %	0,0430	\$ 79.507,01	\$ 3.418,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.468,16	\$ 1.468,16
	524	Material	PUNTILLA 1" CON CABEZA	LB	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 5.176,00	\$ 51,76
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1574	0,00 %	0,1574	\$ 299.744,81	\$ 47.179,83
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0160	4,00 %	0,0166	\$ 494.822,87	\$ 8.214,06
10223	MampostEstructur(groutin+refuerz) e=.14 h<0.7 **			ML	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 167.768,90
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0430	0,00 %	0,0430	\$ 79.507,01	\$ 3.418,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.641,86	\$ 1.641,86
	000128	Material	LADRILLO PORTANTE 30 STA/FE 29x14.5x9 Prensado Obr	UN	23,0000	2,00 %	23,4600	\$ 3.169,01	\$ 74.344,97
	9423	Material	MALLA ELECTROSOLDADA M-084 4mm x 4mm 6Mts x 2.35	UN	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 118.915,66	\$ 4.994,46
	524	Material	PUNTILLA 1" CON CABEZA	LB	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 5.176,00	\$ 36,23
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1574	0,00 %	0,1574	\$ 299.744,81	\$ 47.179,83
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0110	4,00 %	0,0114	\$ 494.822,87	\$ 5.640,98
	10176	Sub-análisis	Mortero inyec grou 175kg/cm2 ref 3/8 325cm2 **	ML	1,1800	0,00 %	1,1800	\$ 25.857,43	\$ 30.511,77
10222	MampostEstructur(groutin+refuerz) e=.14 0.7< h<1.5			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 215.993,55
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0430	0,00 %	0,0430	\$ 79.507,01	\$ 3.418,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.657,31	\$ 1.657,31

	000128	Material	LADRILLO PORTANTE 30 STA/FE 29x14.5x9 Prensado Obr	UN	33,0000	2,00 %	33,6600	\$ 3.169,01	\$ 106.668,88
	9423	Material	MALLA ELECTROSOLDADA M-084 4mm x 4mm 6Mts x 2.35	UN	0,0420	5,00 %	0,0441	\$ 118.915,66	\$ 5.244,18
	524	Material	PUNTILLA 1" CON CABEZA	LB	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 5.176,00	\$ 51,76
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1454	0,00 %	0,1454	\$ 305.096,56	\$ 44.361,04
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0160	4,00 %	0,0166	\$ 494.822,87	\$ 8.214,06
	10176	Sub-análisis	Mortero inyecc grou 175kg/cm2 ref 3/8 325cm2 **	ML	0,5100	0,00 %	0,5100	\$ 25.857,43	\$ 13.187,29
	10177	Sub-análisis	Mortero inyecc grout 175kg/cm2 ref 1/2 325 cm2**	ML	0,8500	0,00 %	0,8500	\$ 30.723,52	\$ 26.114,99
	10178	Sub-análisis	Mortero inyecc grout 175kg/cm2 ref 5/8 50.3 cm2**	ML	0,3400	0,00 %	0,3400	\$ 20.809,52	\$ 7.075,24
00713	MANGUERA CONEX. FLEXIBLE			UN	Grupo INSTALACIONES GAS		Valor Unitario		\$ 8.652,28

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 104.130,00	\$ 8.330,40
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 16.094,00	\$ 321,88
	003568	Material	MANGUERA HOMOLOGADA .80cmx38"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
10049	Manguera Polietilen d=1/2" con relleno recebo			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 65.577,71

Detalles

Descripción Técnica MdeO TUBERIA DE DRENAJE = CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST.MdeO RELLENOS RECEBO.Comp.Mec. = CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.429,77	\$ 2.429,77
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0125	5,00 %	0,0131	\$ 144.414,00	\$ 1.891,82
	000421	Material	CODO 90° PRESION ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 527,00	\$ 52,70
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 46.004,00	\$ 726,86
	1984	Material	MANGUERA 1/2" TRANSP.C-40(ROLLO 100M)**	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.652,00	\$ 2.705,04
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 41.022,00	\$ 3.232,53
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 67.900,00	\$ 1.072,82
	000459	Material	UNION PRESION Ø 1" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 903,06	\$ 180,61
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0058	0,00 %	0,0058	\$ 299.744,81	\$ 1.738,52
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0836	0,00 %	0,0836	\$ 305.096,56	\$ 25.506,07
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
12461	Manguera Riego Manual d=1"(Sum+Inst.)			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 33.649,85

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 241,58	\$ 241,58
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,0290	0,00 %	0,0290	\$ 104.130,00	\$ 3.019,77
	102552	Material	Accesorios de Conexión para Manguera de Riego**	UN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 11.989,00	\$ 17.983,50
	102549	Material	MANGUERA CAUCHO NEGRA RIEGO 1"(100m)CAL-40	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.405,00	\$ 12.405,00
12459	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 17.955,39

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 241,58	\$ 241,58
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,0290	0,00 %	0,0290	\$ 104.130,00	\$ 3.019,77

	102552	Material	Accesorios de Conexión para Manguera de Riego**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.989,00	\$ 11.989,00
	1984	Material	MANGUERA 1/2" TRANSP.C-40(ROLLO 100M)**	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.652,00	\$ 2.705,04
12462	Manguera Riego Manual d=11/2"(Sum+Inst.)			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 36.658,85
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 241,58	\$ 241,58
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,0290	0,00 %	0,0290	\$ 104.130,00	\$ 3.019,77
	102552	Material	Accesorios de Conexión para Manguera de Riego**	UN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 11.989,00	\$ 17.983,50
	102548	Material	MANGUERA Ø11/2" TRANSP-CAL.40(ROLLO 50 ML)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.414,00	\$ 15.414,00
12463	Manguera Riego Manual d=2"(Sum+Inst.)			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 46.007,08
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 244,91	\$ 244,91
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,0294	0,00 %	0,0294	\$ 104.130,00	\$ 3.061,42
	102552	Material	Accesorios de Conexión para Manguera de Riego**	UN	1,7500	0,00 %	1,7500	\$ 11.989,00	\$ 20.980,75
	102547	Material	MANGUERA Ø2" TRANSP-CAL.40(ROLLO 50 ML)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.720,00	\$ 21.720,00
12464	Manguera Riego Manual d=3"(Sum+Inst.)			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 57.389,35
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 256,58	\$ 256,58
	102552	Material	Accesorios de Conexión para Manguera de Riego**	UN	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 11.989,00	\$ 41.961,50
	102546	Material	MANGUERA 3"POLIETILENO NEGRA(ROLLO 50 ML)Cal.-40	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.964,00	\$ 11.964,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0107	0,00 %	0,0107	\$ 299.744,81	\$ 3.207,27
12460	Manguera Riego Manual d=3/4"(Sum+Inst.)			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 28.193,86
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 241,58	\$ 241,58
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,0290	0,00 %	0,0290	\$ 104.130,00	\$ 3.019,77
	102552	Material	Accesorios de Conexión para Manguera de Riego**	UN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 11.989,00	\$ 17.983,50
	102550	Material	MANGUERA CAUCHO NEGRA RIEGO3/4"(100m)CAL-40	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.949,01	\$ 6.949,01
16026	MANIJA DE CAUCHO NEOPRENO (Ø2";L=15CM)BIOSALUDABLE			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 27.651,73
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 104,13	\$ 104,13
	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 104.130,00	\$ 2.082,60
	105853	Material	MANIJA CAUCHO NEGRO NEOPRENO Ø2" L=15CM-BIOSALUD	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.465,00	\$ 25.465,00
14727	MANIJAS O AGARRADERAS (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 102.000,92
Detalles									
Descripción Técnica									

Componentes	12552	Sub-análisis	Agarradera (Instalación) -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 45.555,51	\$ 45.555,51
	14294	Sub-análisis	Manijas o Agarraderas (Suministro)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 56.445,41	\$ 56.445,41
14294	Manijas o Agarraderas (Suministro)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 56.445,41
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103790	Material	MANIJAS O AGARRADERAS BALANCIN	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 56.445,41	\$ 56.445,41
14884	MANIJAS O AGARRADERAS(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 110.660,65
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12551	Sub-análisis	Desmonte- Agarradera -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.659,73	\$ 8.659,73
	14727	Sub-análisis	MANIJAS O AGARRADERAS (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 102.000,92	\$ 102.000,92
15522	Manila de Poliprop1/2" Control acceso (SUM + INST)			ML	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 4.082,99
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 89,92	\$ 89,92
	001655	Equipo	PERROS GALVANIZADO 1/2"	DD	0,6700	0,00 %	0,6700	\$ 0,00	\$ 0,00
	103017	Material	MANILA POLIPROPILENO DE 1/2" (rollo 200m)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.194,60	\$ 2.194,60
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 299.744,81	\$ 1.798,47
14878	MANILA POLIPROP 1/2" Baranda (DESM+SUM+INST)			ML	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 22.039,69
Detalles									
Descripción Técnica Se calculo en una baranda de madera de 1 mtr de longitud por .60 mts de alto con orificios cada .25 mts, la manila en forma de rombo									
Componentes	103017	Material	MANILA POLIPROPILENO DE 1/2" (rollo 200m)	ML	4,1000	3,00 %	4,2230	\$ 2.194,60	\$ 9.267,80
	12933	Sub-análisis	DESMONTE MANILA POLIPROP. 1/2" Baranda -STPM**	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.581,74	\$ 4.581,74
	12934	Sub-análisis	Manila Polipropileno 1/2" Baranda (Instalación)STP	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.114,80	\$ 6.114,80
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 415.070,00	\$ 2.075,35
15523	MANILA POLIPROP 1/2"Control acce. (DES+SUM+INST)			ML	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 6.212,55
Detalles									
Descripción Técnica Se calculo sobre 3 mts de longitud									
Componentes	001655	Equipo	PERROS GALVANIZADO 1/2"	DD	0,6700	0,00 %	0,6700	\$ 0,00	\$ 0,00
	103017	Material	MANILA POLIPROPILENO DE 1/2" (rollo 200m)	ML	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 2.194,60	\$ 2.216,55
	15521	Sub-análisis	Desmonte Manila Poliprop1/2" Control acceso	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 916,35	\$ 916,35
	15524	Sub-análisis	Instalación Manila Polipropileno 1/2" Control acces	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.834,44	\$ 1.834,44
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 415.070,00	\$ 1.245,21
14721	MANILA POLIPROPILENO 1/2" Baranda (SUM + INST)			ML	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 15.592,37
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 299,75	\$ 299,75
	103017	Material	MANILA POLIPROPILENO DE 1/2" (rollo 200m)	ML	4,1000	2,00 %	4,1820	\$ 2.194,60	\$ 9.177,82
	12934	Sub-análisis	Manila Polipropileno 1/2" Baranda (Instalación)STP	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.114,80	\$ 6.114,80

12934	Manila Polipropileno1/2" Baranda (Instalación)STP	ML	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 6.114,80
-------	---	----	---------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 119,90	\$ 119,90
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 299.744,81	\$ 5.994,90

13860	MANOMETRO GAS 1-10 PSI (CARATULA 2 1/2")	UN	Grupo INSTALACIONES GAS	Valor Unitario	\$ 72.936,24
-------	--	----	-------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.342,42	\$ 1.342,42
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 16.094,00	\$ 321,88
	104157	Material	MANOMETRO GAS 1-10PSI - CARATULA 2 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 305.096,56	\$ 67.121,24
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70

16421	MANOMETRO GLICERINA (0-200PSI) ACERO- (21/2")Vert	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 25.628,11
-------	---	----	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.220,39	\$ 1.220,39
	106336	Material	MANOMETRO GLICERINA (0-200PSI) ACERO- (21/2")Vert	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 305.096,56	\$ 24.407,72

18035	MANÓMETRO GLICERINA 0-200 PSI C-3"	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 25.754,66
-------	------------------------------------	----	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 488,15	\$ 488,15
	106184	Material	MANÓMETRO GLICERINA DIAL4"ACERO-CONEX-VERT.(0-200	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0492	0,00 %	0,0492	\$ 17.455,00	\$ 858,79
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 305.096,56	\$ 24.407,72

16350	MANOMETRO GLICERINA DIAL 4" (200PSI)(sum+inst)	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 120.131,77
-------	--	----	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Manometro marca winters, caja en acero inoxidable, partes internas y conexión vertical de 1/2" NPT en bronce, rango 0/100, o 0/200 PSI con glicerina, con adaptador de conexión de 1/2" a 1/4" NPTAPU correspondiente al Contrato 3695-2015 Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del agua de las piscinas para garantizar que cumple con todas las especificaciones previstas por la normatividad vigente, asi como el mantenimiento de equipos electromecanicos ubicados en los parques.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.720,56	\$ 5.720,56
	106278	Material	ManometroGlicerinDial 4"acero-conex-vert.(0-200psi	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3750	0,00 %	0,3750	\$ 305.096,56	\$ 114.411,21

16304	MANÓMETRO GLICERINA DIAL4"ACERO-CONEX-VERT.(0-200	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 25.628,11
-------	---	----	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.220,39	\$ 1.220,39
	106184	Material	MANÓMETRO GLICERINA DIAL4"ACERO-CONEX-VERT.(0-200	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 305.096,56	\$ 24.407,72
15877	Manometro marca winters, ver descripción - Retiro+sum e inst.		UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 403.471,27	

Detalles

Descripción Técnica Manometro marca winters, caja en acero inoxidable, partes internas y conexión vertical de 1/2" NPT en bronce, rango 0/100, o 0/200 PSI con glicerina, con adaptador de conexión de 1/2" a 1/4" NPTAPU correspondiente al Contrato 3695-2015 Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del agua de las piscinas para garantizar que cumple con todas las especificaciones previstas por la normatividad vigente, asi como el mantenimiento de equipos electromecanicos ubicados en los parques.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.720,56	\$ 5.720,56
	101634	Material	Manometro marca winters, ver descripcion tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 179.572,00	\$ 179.572,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3750	0,00 %	0,3750	\$ 305.096,56	\$ 114.411,21
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 415.070,00	\$ 103.767,50

13760	MANT PUER CORR D TORIL,INCLY GRAS, RECTF GUIAS RESL		UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 392.261,90	
--------------	--	--	-----------	---------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103988	Equipo	DISCO PARA SIERRA 10" 80 DIENTES	UN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 0,00	\$ 0,00
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 45.570,00	\$ 4.557,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.770,07	\$ 16.770,07
	104013	Material	BALINERAS PARA RODAMIENTO DE RIEL	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103993	Material	planeadora para cantear	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	103994	Material	SIERRA CIRCULAR ELECTRICA PARA MADERA	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	101163	Material	SOLDADURA DE 3/32 Ref. 6013	KG	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 21.379,00	\$ 25.654,80
	103990	Material	TORNILLO NEGRO PARA MADERA 6"x1"	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	13761	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 2:2+PREST.**	JRN	0,5580	0,00 %	0,5580	\$ 601.077,70	\$ 335.401,36
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0238	0,00 %	0,0238	\$ 415.070,00	\$ 9.878,67

15547	Mant. preventivo aire acondicionado Mini split		UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES			Valor Unitario	\$ 132.651,00	
--------------	---	--	-----------	---------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica mantenimiento preventivo aire acondicionado mini split de 24.000 BTU LG Oriental central- Occidental Sub estacion norte, el precio corresponde a mantenimiento mensual.Incluye herramienta v equipo necesarios para el mantenimiento. los materiales. el transporte v la mano de obra.Estadio el

campimDescripcion del mantenimiento: Mantenimiento Unidad manejadora1) Limpieza interior y exterior de la unidad2) Limpieza, lavado o reemplazo de filtros de aire3) Limpieza y peinado de serpentines4) Revisión de fugas de refrigerante y aceite5) Limpieza de bandejas de drenaje6) Limpieza del rotor del ventilador7) Lubricacion en general8) Revisión del alineamiento del acople de los motores9) Revisión y ajuste tensión de correas10) Ajuste tornillos de ensamble11) Revisión de válvulas solenoides, verificación de su operación12) Revisión de motores eléctricos13) Revisión y ajuste de elementos eléctricos14) Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización15) Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos16) Medir temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador17) Revisión y restitución del sellamiento con sikaflex del perímetro exterior de los pasantes para ductería y tubería de los sistemas acondicionados de aire.18) Lavado, limpieza profunda y secado de carcasas o gabinetes, incluye cambio de tornillería en mal estadoMantenimiento Unidad condensadora1) Limpieza interior y exterior de la unidad2) Limpieza del rotor del ventilador3) Limpieza de bandejas de drenaje4) Limpieza de serpentín5) Lavado y peine de serpentine66) Lubricacion en general7) Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos8) Chequeo mirilla de líquido9) Revisión de válvulas de servicio, verificación de su operación10) Revisión y limpieza contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos11) Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación12) Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos13) Revisión de funcionamiento de resistencias de temperaturas de condensación y evaporación de los amperajes y voltajes de marcha de los compresores y motores, 14) revisión y ajustes electrónicos, eléctricos y mecánicosMantenimiento Compresores1) Toma de lectura de voltaje y amperajes2) Limpieza exterior de los compresores y sus controles3) Revisión presión refrigerante y nivel de aceiteMantenimiento circuito de refrigeración1) Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento2) Revisión de medidas de presión en tuberíaMantenimiento circuito de control1) Verificar operación y calibración del termostato de operación2) Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección3) Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos

Componentes	105360	Material	Mant. preventivo aire acondicionado Mini split	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 132.651,00	\$ 132.651,00
15548	Mant. preventivo aire acondicionado piso techo			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES		Valor Unitario	\$ 204.538,10	

Detalles
Descripción Técnica

mantenimiento preventivo aire acondicionado piso techo TRANE, El precio corresponde a mantenimiento mensual.incluye herramienta y equipo necesarios para el mantenimiento, los materiales, el transporte y la mano de obra.Estadio el campimDescripcion del mantenimiento:Mantenimiento Unidad manejadora1) Limpieza interior y exterior de la unidad2) Limpieza, lavado o reemplazo de filtros de aire3) Limpieza y peinado de serpentines4) Revisión de fugas de refrigerante y aceite5) Limpieza de bandejas de drenaje6) Limpieza del rotor del ventilador7) Lubricacion en general8) Revisión del alineamiento del acople de los motores9) Revisión y ajuste tensión de correas10) Ajuste tornillos de ensamble11) Revisión de válvulas solenoides, verificación de su operación12) Revisión de motores eléctricos13) Revisión y ajuste de elementos eléctricos14) Limpieza contactos eléctricos, bimetálicos de protección e iluminación de señalización15) Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos16) Medir temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador17) Revisión y restitución del sellamiento con sikaflex del perímetro exterior de los pasantes para ductería y tubería de los sistemas acondicionados de aire.18) Lavado, limpieza profunda y secado de carcasas o gabinetes, incluye cambio de tornillería en mal estadoMantenimiento Unidad condensadora1) Limpieza interior y exterior de la unidad2) Limpieza del rotor del ventilador3) Limpieza de bandejas de drenaje4) Limpieza de serpentín5) Lavado y peine de serpentine66) Lubricacion en general7) Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos8) Chequeo mirilla de líquido9) Revisión de válvulas de servicio, verificación de su operación10) Revisión y limpieza contactos y bimetálicos del interruptor y protección de motores eléctricos11) Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación12) Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos13) Revisión de funcionamiento de resistencias de temperaturas de condensación y evaporación de los amperajes y voltajes de marcha de los compresores y motores, 14) revisión y ajustes electrónicos, eléctricos y mecánicosMantenimiento Compresores1) Toma de lectura de voltaje y amperajes2) Limpieza exterior de los compresores y sus controles3) Revisión presión refrigerante y nivel de aceiteMantenimiento circuito de refrigeración1) Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento2) Revisión de medidas de presión en tuberíaMantenimiento circuito de control1) Verificar operación y calibración del termostato de operación2) Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección3) Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos

Componentes	105361	Material	Mant. preventivo aire acondicionado piso techo	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 204.538,10	\$ 204.538,10
15549	Mant. preventivo aire acondicionado tipo cassette			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES		Valor Unitario	\$ 213.650,35	

Detalles
Descripción Técnica

mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo cassette, El precio corresponde a mantenimiento mensual.incluye herramienta y equipo necesarios para el mantenimiento, los materiales, el transporte y la mano de obra.Estadio el campimMantenimiento Unidad manejadora1) Limpieza interior y

			exterior de la unidad2) Limpieza, lavado o reemplazo de filtros de aire3) Limpieza y peinado de serpentines4) Revisión de fugas de refrigerante y aceite5) Limpieza de bandejas de drenaje6) Limpieza del rotor del ventilador7) Lubricacion en general8) Revisión del alineamiento del acople de los motores9) Revisión y ajuste tensión de correas10) Ajuste tornillos de ensamble11) Revisión de válvulas solenoides, verificación de su operación12) Revisión de motores eléctricos13) Revisión y ajuste de elementos eléctricos14) Limpieza contactos eléctricos, bimetalicos de protección e iluminación de señalizacion15) Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos16) Medir temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador17) Revisión y restitución del sellamiento con sikaflex del perímetro exterior de los pasantes para ducteria y tubería de los sistemas acondicionados de aire.18) Lavado, limpieza profunda y secado de carcasas o gabinetes, incluye cambio de tornilleria en mal estadoMantenimiento Unidad condensadora1) Limpieza interior y exterior de la unidad2) Limpieza del rotor del ventilador3) Limpieza de bandejas de drenaje4) Limpieza de serpentín5) Lavado y peine de serpentine66) Lubricacion en general7) Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos8) Chequeo mirilla de liquido9) Revisión de válvulas de servicio, verificación de su operación10) Revisión y limpieza contactos y bimetalicos del interruptor y protección de motores eléctricos11) Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación12) Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos13) Revisión de funcionamiento de resistencias de temperaturas de condensación y evaporación de los amperajes y voltajes de marcha de los compresores y motores, 14) revisión y ajustes electrónicos, eléctricos y mecánicosMantenimiento Compresores1) Toma de lectura de voltaje y amperajes2) Limpieza exterior de los compresores y sus controles3) Revisión presión refrigerante y nivel de aceiteMantenimiento circuito de refrigeración1) Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento2) Revisión de medidas de presión en tuberíaMantenimiento circuito de control1) Verificar operación y calibración del termostato de operación2) Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección3) Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos						
Componentes	105362	Material	Mant. preventivo aire acondicionado tipo casset	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 213.650,35	\$ 213.650,35
15550	Mant. preventivo condensadores Multi V,			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES		Valor Unitario	\$ 210.972,90	

Detalles

Descripción Técnica mantenimiento preventivo condensadores multi v, El precio corresponde a mantenimiento mensual.incluye herramienta y equipo necesarios para el mantenimiento, los materiales, el transporte y la mano de obra.Estadio el campimEl mantenimiento incluye:Mantenimiento Unidad manejadora1) Limpieza interior y exterior de la unidad2) Limpieza, lavado o reemplazo de filtros de aire3) Limpieza y peinado de serpentines4) Revisión de fugas de refrigerante y aceite5) Limpieza de bandejas de drenaje6) Limpieza del rotor del ventilador7) Lubricacion en general8) Revisión del alineamiento del acople de los motores9) Revisión y ajuste tensión de correas10) Ajuste tornillos de ensamble11) Revisión de válvulas solenoides, verificación de su operación12) Revisión de motores eléctricos13) Revisión y ajuste de elementos eléctricos14) Limpieza contactos eléctricos, bimetalicos de protección e iluminación de señalizacion15) Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos16) Medir temperaturas de entrada y salida del serpentín evaporador17) Revisión y restitución del sellamiento con sikaflex del perímetro exterior de los pasantes para ducteria y tubería de los sistemas acondicionados de aire.18) Lavado, limpieza profunda y secado de carcasas o gabinetes, incluye cambio de tornilleria en mal estadoMantenimiento Unidad condensadora1) Limpieza interior y exterior de la unidad2) Limpieza del rotor del ventilador3) Limpieza de bandejas de drenaje4) Limpieza de serpentín5) Lavado y peine de serpentine66) Lubricacion en general7) Revisión del ajuste y estado de motores eléctricos8) Chequeo mirilla de liquido9) Revisión de válvulas de servicio, verificación de su operación10) Revisión y limpieza contactos y bimetalicos del interruptor y protección de motores eléctricos11) Determinar temperaturas de entrada y salida del aire de condensación12) Toma de lecturas de voltaje y corriente de motores eléctricos13) Revisión de funcionamiento de resistencias de temperaturas de condensación y evaporación de los amperajes y voltajes de marcha de los compresores y motores, 14) revisión y ajustes electrónicos, eléctricos y mecánicosMantenimiento Compresores1) Toma de lectura de voltaje y amperajes2) Limpieza exterior de los compresores y sus controles3) Revisión presión refrigerante y nivel de aceiteMantenimiento circuito de refrigeración1) Inspección visual de la tubería para determinar su estado y aislamiento2) Revisión de medidas de presión en tuberíaMantenimiento circuito de control1) Verificar operación y calibración del termostato de operación2) Pruebas de disparo y alarma de todos los dispositivos de protección3) Revisión de las protecciones tales como: Breaker, relevos, térmicos, presostatos

Componentes	105363	Material	Mant. preventivo condensadores Multi V,	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 210.972,90	\$ 210.972,90
15457	Manten. Equipos (Sum+Inst) Tuber PVCP 11/2 "RDE 21			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 19.484,50	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 311,20	\$ 311,20
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0120	5,00 %	0,0126	\$ 45.863,00	\$ 577,87
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0120	5,00 %	0,0126	\$ 67.900,00	\$ 855,54
	854	Material	TUBO PRESION 1½" RDE 21 PVCX6MLS/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.900,00	\$ 7.038,00
	100325	Material	UNION PRESIÓN Ø 1 1/2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 1.933,00	\$ 328,61

	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0340	0,00 %	0,0340	\$ 305.096,56	\$ 10.373,28
15456	Manten. Equipos (Sum+Inst)Tuberia PVCP11/4 "RDE 21			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 55.518,05	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 306,62	\$ 306,62
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0110	5,00 %	0,0116	\$ 45.863,00	\$ 532,01
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0110	5,00 %	0,0116	\$ 67.900,00	\$ 787,64
	105268	Material	TUBO PVC PRESION Ø11/4" RDE 21 X 6 MtsS/NORMA ICON	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 42.507,49	\$ 43.357,64
	100324	Material	UNION PRESIÓN Ø 1 1/4"PVCs/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 1.843,58	\$ 313,41
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0335	0,00 %	0,0335	\$ 305.096,56	\$ 10.220,73
15455	Manten. Equipos (Sum+Insta) Tuberia PVCP 1"RDE 21			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 15.181,16	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 302,05	\$ 302,05
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 45.863,00	\$ 481,56
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 67.900,00	\$ 712,95
	001580	Material	TUBO PRESION RDE-21 PVC Ø 1" L=6M S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 3.358,00	\$ 3.425,16
	100323	Material	UNION PRESIÓN Ø 1" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 1.125,00	\$ 191,25
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 305.096,56	\$ 10.068,19
15867	Manten.Equipos(Desm+Sum+Inst)TuberPVC.P4"(SinAcces			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 82.990,90	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 360,62	\$ 360,62
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0155	5,00 %	0,0163	\$ 45.863,00	\$ 747,57
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0155	5,00 %	0,0163	\$ 67.900,00	\$ 1.106,77
	000438	Material	TUBO PRESION RDE-21 Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 67.407,00	\$ 68.755,14
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0394	0,00 %	0,0394	\$ 305.096,56	\$ 12.020,80
15863	Manten.Equipos(Desm+Sum+Inst)Tubo11/2"PVCP(sinAcce			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 19.294,09	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 322,18	\$ 322,18
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 45.863,00	\$ 481,56
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 67.900,00	\$ 712,95
	854	Material	TUBO PRESION 1½" RDE 21 PVCX6MLS/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.900,00	\$ 7.038,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0352	0,00 %	0,0352	\$ 305.096,56	\$ 10.739,40
15864	Manten.Equipos(Desm+Sum+Inst)Tubo2"PVCP(SinAcce)			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 26.324,79	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 336,83	\$ 336,83

	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0130	5,00 %	0,0137	\$ 45.863,00	\$ 628,32
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0130	5,00 %	0,0137	\$ 67.900,00	\$ 930,23
	851	Material	TUBO PRESION 2" RDE-21X6ML PVC-S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 12.943,00	\$ 13.201,86
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0368	0,00 %	0,0368	\$ 305.096,56	\$ 11.227,55

15868	Manten.Equipos(Desm+Sum+Inst)TuboPVC.P6"(SinAcces)			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 168.343,06
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 365,20	\$ 365,20
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0165	5,00 %	0,0173	\$ 45.863,00	\$ 793,43
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0165	5,00 %	0,0173	\$ 67.900,00	\$ 1.174,67
	105702	Material	TUBO PRESION RDE-21 Ø6" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 150.820,01	\$ 153.836,41
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0399	0,00 %	0,0399	\$ 305.096,56	\$ 12.173,35

15861	Manten.Equipos(Desm+Sum+Inst)TuboPVCP1"(SinAcce)			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 15.128,10
--------------	---	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 313,03	\$ 313,03
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0080	5,00 %	0,0084	\$ 45.863,00	\$ 385,25
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0080	5,00 %	0,0084	\$ 67.900,00	\$ 570,36
	001580	Material	TUBO PRESION RDE-21 PVC Ø 1" L=6M S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 3.358,00	\$ 3.425,16
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0342	0,00 %	0,0342	\$ 305.096,56	\$ 10.434,30

15862	Manten.Equipos(Desm+Sum+Inst)TuboPVCP11/4"(SinAcce			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 55.342,85
--------------	---	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 317,61	\$ 317,61
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0090	5,00 %	0,0095	\$ 45.863,00	\$ 435,70
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0090	5,00 %	0,0095	\$ 67.900,00	\$ 645,05
	105268	Material	TUBO PVC PRESION Ø11/4" RDE 21 X 6 MtsS/NORMA ICON	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 42.507,49	\$ 43.357,64
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0347	0,00 %	0,0347	\$ 305.096,56	\$ 10.586,85

15866	Manten.Equipos(Desm+Sum+Inst)TuboPVCP3"(SinAcces)			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 42.968,45
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 345,98	\$ 345,98
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 45.863,00	\$ 724,64
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 67.900,00	\$ 1.072,82
	1584	Material	TUBO PRESION RDE-21 Ø3" PVCX6ML -S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 28.718,00	\$ 29.292,36
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0378	0,00 %	0,0378	\$ 305.096,56	\$ 11.532,65

15865	Manten.Equipos(Desm+Sum+Inst)TuboPVCPd=2 1/2"RDE			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 44.795,54
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 341,40	\$ 341,40
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0140	5,00 %	0,0147	\$ 45.863,00	\$ 674,19
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0140	5,00 %	0,0147	\$ 67.900,00	\$ 998,13
	001583	Material	TUBO PRESION RDE-21 2½" PVC S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 30.786,00	\$ 31.401,72
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0373	0,00 %	0,0373	\$ 305.096,56	\$ 11.380,10

15843	Manten.Equipos(Sum+Inst)	Tuber PVC.P d=3" RDE- 21	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 45.806,60
--------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------	----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 324,93	\$ 324,93
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0160	5,00 %	0,0168	\$ 45.863,00	\$ 770,50
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0160	5,00 %	0,0168	\$ 67.900,00	\$ 1.140,72
	1584	Material	TUBO PRESION RDE-21 Ø3" PVCX6ML -S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 28.718,00	\$ 29.292,36
	100708	Material	UNION PRESIÓN Ø 3" PVC-S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 20.277,39	\$ 3.447,16
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0355	0,00 %	0,0355	\$ 305.096,56	\$ 10.830,93

15841	Manten.Equipos(Sum+Inst)	TuberPVC.P d=2" RDE21	ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 26.357,61
--------------	---------------------------------	------------------------------	-----------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 315,77	\$ 315,77
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0140	5,00 %	0,0147	\$ 45.863,00	\$ 674,19
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0140	5,00 %	0,0147	\$ 67.900,00	\$ 998,13
	851	Material	TUBO PRESION 2" RDE-21X6ML PVC-S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 12.943,00	\$ 13.201,86
	000602	Material	UNION PRESIONØ 2"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 3.775,48	\$ 641,83
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0345	0,00 %	0,0345	\$ 305.096,56	\$ 10.525,83

15842	Manten.Equipos(Sum+Inst)	TuberPVC.Pd=2 1/2"RDE-21	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 47.875,01
--------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------	----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 320,35	\$ 320,35
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 45.863,00	\$ 724,64
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 67.900,00	\$ 1.072,82
	001583	Material	TUBO PRESION RDE-21 2½" PVC S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 30.786,00	\$ 31.401,72
	100702	Material	UNION PRESION 2 1/2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 21.630,00	\$ 3.677,10
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38

15844	Manten.Equipos(Sum+Inst)	TuberPVC.Pd=4"RDE- 21	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 90.303,75
--------------	---------------------------------	------------------------------	-----------	----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 329,50	\$ 329,50
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0170	5,00 %	0,0179	\$ 45.863,00	\$ 820,95
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0170	5,00 %	0,0179	\$ 67.900,00	\$ 1.215,41
	000438	Material	TUBO PRESION RDE-21 Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 67.407,00	\$ 68.755,14
	000067	Material	UNION PRESION Ø4"PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 48.231,00	\$ 8.199,27
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0360	0,00 %	0,0360	\$ 305.096,56	\$ 10.983,48

15845	Manten.Equipos(Sum+Inst)TuberPVC.Pd=6" RDE- 21			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 180.398,56	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 334,08	\$ 334,08
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0180	5,00 %	0,0189	\$ 45.863,00	\$ 866,81
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0180	5,00 %	0,0189	\$ 67.900,00	\$ 1.283,31
	105702	Material	TUBO PRESION RDE-21 Ø6" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 150.820,01	\$ 153.836,41
	100331	Material	Union Presion PVC Platino 6" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 76.129,00	\$ 12.941,93
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0365	0,00 %	0,0365	\$ 305.096,56	\$ 11.136,02
15629	MANTENIM. CAMBIO DE CUERPO DIFUSOR TAPA			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 77.469,57	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.898,42	\$ 2.898,42
	105442	Material	CUERPO DIFUSOR TAPA (Mant. Equip)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 305.096,56	\$ 57.968,35
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 415.070,00	\$ 16.602,80
11409	Mantenimiento Proyector 1000 W Inc Bal,Cond,Arr**			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario	\$ 80.358,64	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.826,60	\$ 3.826,60
	101094	Material	Kit MH 1000 W (Balsto-Condén.-Arrancador)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
15884	Mantenimiento .Contactor 100044618 3RT 1025-			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS		Valor Unitario	\$ 367.092,25	
Detalles									
Descripción Técnica APU correspondiente al Contrato 3695-2015 Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del agua de las piscinas para garantizar que cumple con todas las especificaciones previstas por la normatividad vigente, asi como el mantenimiento de equipos electromecanicos ubicados en los parques.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.306,41	\$ 15.306,41
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 415.070,00	\$ 45.657,70
12480	Mantenimiento arcos (portéricas) de fútbol **			JGO	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 579.375,52	
Detalles El juego incluye dos estructuras									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 45.570,00	\$ 45.570,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.010,78	\$ 6.010,78
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 71.815,00	\$ 71.815,00
	000752	Material	ESMALTE ALQUIDICO BLANCO SIKA (313050)	GLN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 99.321,01	\$ 99.321,01
	101163	Material	SOLDADURA DE 3/32 Ref. 6013	KG	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 21.379,00	\$ 56.119,88
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 300.538,85	\$ 300.538,85
12824	Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 36.038,55	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 61.904,00	\$ 3.095,20
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 45.570,00	\$ 3.645,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 576,81	\$ 576,81
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 57.751,00	\$ 2.887,55
	105043	Material	ANTICORROSIVO CROMATO DE ZINC VERDE	GLN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 70.969,70	\$ 1.490,36
	1824	Material	ESMALTE BRILLANTE SINTÉTICO INT. Y EXTERIOR	GLN	0,0270	0,00 %	0,0270	\$ 84.689,00	\$ 2.286,60
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 18.982,00	\$ 5.694,60
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0412	0,00 %	0,0412	\$ 33.435,00	\$ 1.377,52
	1079	Material	WASH PRIMER COMPONENTE A+B (POR 1/4)	1/4GL	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 34.480,92	\$ 3.448,09
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 288.405,52	\$ 11.536,22
16655	Mantenimiento cielo raso en madera (Pinturas)			M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 33.710,58

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1320	0,00 %	0,1320	\$ 2.133,00	\$ 281,56
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1320	0,00 %	0,1320	\$ 19.030,00	\$ 2.511,96
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 61.904,00	\$ 1.980,93
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 958,95	\$ 958,95
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1320	0,00 %	0,1320	\$ 722,00	\$ 95,30
	001050	Material	LACA MADERA TRANSPARENTE BRILLANTE.	GLN	0,0430	5,00 %	0,0452	\$ 110.500,46	\$ 4.994,62
	103063	Material	LJA ROJA # 150 PLIEGO	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 1.565,00	\$ 313,00
	106655	Material	Tintilla (1/2 galón)	UN	0,0410	5,00 %	0,0431	\$ 78.777,00	\$ 3.395,29
	16656	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA 1:1+PREST.**	JRN	0,0665	0,00 %	0,0665	\$ 288.405,52	\$ 19.178,97
10319	Mantenimiento corredera superior sede idrd **			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 76.058,02

Detalles para salon presidente IDR D									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.437,96	\$ 2.437,96
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 47.130,00	\$ 2.945,63
	100013	Material	Sikadur 42 anclaje 5 Kg (toxement E3F Grout) **	KG	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 114.425,00	\$ 5.721,25
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 21.618,00	\$ 5.674,73
	003728	Material	VARILLA ANCLAJE 3/4" X2M	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 219.360,72	\$ 20.839,27
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 299.744,81	\$ 28.475,76
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.549,70	\$ 9.549,70
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 413.723,00	\$ 413,72
13565	MANTENIMIENTO DE VIDRIOS			ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 10.179,15

Detalles									
Descripción Técnica Comprende aplicación de silicona transparente en la zona comprendida por la alfagía y el marco de la ventana. incluyendo 20 cms en las esquinas (ascendente).									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 2.133,00	\$ 853,20

	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 749,36	\$ 749,36
	3837	Material	Silicona transparente 300 ml	UN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 10.314,00	\$ 1.082,97
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 299.744,81	\$ 7.493,62
20681	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CON CAPACIDAD DE 750 A 1000 KG, 2 PARADAS POR ASCENSOR (SCHINDLER)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 690.688,00

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.838,50	\$ 6.838,50
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,6250	0,00 %	1,6250	\$ 420.830,46	\$ 683.849,50

20679	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CON CAPACIDAD PARA 675 KG, 4 PARADAS POR ASCENSOR (SCHINDLER)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 633.307,76
--------------	--	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0000	---	0,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.270,37	\$ 6.270,37
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,4900	0,00 %	1,4900	\$ 420.830,46	\$ 627.037,39

20680	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CON CAPACIDAD PARA 675 KG, 6 PARADAS POR ASCENSOR (SCHINDLER)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 731.066,67
--------------	--	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.238,28	\$ 7.238,28
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,7200	0,00 %	1,7200	\$ 420.830,46	\$ 723.828,39

20678	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CON CAPACIDAD PARA 675 KG, DE 2 A 3 PARADAS POR ASCENSOR (SCHINDLER)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 620.556,59
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.144,12	\$ 6.144,12
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,4600	0,00 %	1,4600	\$ 420.830,46	\$ 614.412,47

20682	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CON CAPACIDAD PARA 7 PERSONAS O 1000 KG. POR ASCENSOR (OTIS)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 407.300,00
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	13493	Equipo	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CON CAPACIDAD PARA 7 PERSONAS O 1000 KG. POR ASCENSOR (OTIS)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 407.300,00	\$ 407.300,00

010594	Mantenimiento de huellas en tierra 2.00x0.80 - Pico del Águila			ML	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 87.426,37
---------------	---	--	--	-----------	--------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Mantenimiento de huellas: Consiste en la reposición de las huellas mediante la reconfiguración de pasos, para lo cual se requiere la reposición y/o colocación de madera seca e inmunizada, puede ser con secciones rollizas o planchones, asegurados mediante la estacas de madera enterradas en el terreno. Los peldaños de las escaleras deberán tener la contrahuella reforzada, ya sea con madera o piedra, siempre se debe mantener una leve pendiente hacia debajo de los peldaños. medidas aprox de huella: 2,00 x 0,80 ML

Componentes	002720	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (MES)	MES	0,0002	0,00 %	0,0002	\$ 1.214.141,01	\$ 242,83
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.731,79	\$ 1.731,79
	104185	Material	ALFARDA L=2.5M Ø=10CM	UN	0,6000	3,00 %	0,6180	\$ 44.690,00	\$ 27.618,42
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1764	0,00 %	0,1764	\$ 305.096,56	\$ 53.819,03
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0183	0,00 %	0,0183	\$ 219.360,72	\$ 4.014,30
13756	MANTENIMIENTO ESTRIBOS DEL RUEDO			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 12.562,53	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.142,05	\$ 1.142,05
	104002	Material	DISCO PARA PULIR MADERA VELCRO 5" GRANO 120	UN	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103993	Material	planeadora para cantear	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 0,00	\$ 0,00
	103990	Material	TORNILLO NEGRO PARA MADERA 6"x1"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 300.538,85	\$ 11.420,48
15111	Mantenimiento estruc metal cubierta Altura-Coliseo			KG	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario	\$ 7.548,07	
Detalles									
Descripción Técnica									
			Calculado para el compejo acuatico porticos metali						
			Se estima una cuantia de acero 15.000kg para un periodo de 15 días S/Ing. Diego Narváez SánchezAndamio: 9 Seccx\$696= \$6.264/DD ; 15 días= \$ 6.264 x 15 = \$93.960 ; Kg= \$93.960/15.000 kg = \$6.24=Planchón: 2Unx\$139=\$278=/Dia ; 15 Días= \$278=x15= \$ 4.170 ; Kg=\$4.170/15.000Kg= \$0.28=Arnes= 4 Undx\$5.597=\$22.388= ; 15 Días=\$22.388x15= \$335.820= ; Kg= \$335.820/15.000Kg=\$22.4=MO-Andamios= Cuadrilla (0:2)= \$76.563=x 7 Dias= \$ 535.941 ; Kg=\$535.941/15.000Kg= \$36,00=						
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 98.769,25	\$ 98,77
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 19.030,00	\$ 76,12
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16,93	\$ 16,93
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 20,00	\$ 21,00
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0005	0,00 %	0,0005	\$ 223.671,24	\$ 111,84
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 219.360,72	\$ 219,36
	15028	Sub-análisis	Pintura de elemento metal Esmalte Sintetico(2Manos	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.335,02	\$ 2.335,02
	14447	Sub-análisis	Pintura de elemento metalico Anticorrosivo(2Manos)	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.282,09	\$ 2.282,09
	104936	Subcontrato	HIDRO BLASTING (EST. METÁLICA)	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.386,94	\$ 2.386,94
14533	Mantenimiento Estruct. Madera(pelar,inmuniz,pintar			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 72.331,97	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 2.133,00	\$ 2.559,60
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 19.030,00	\$ 1.332,10
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 61.904,00	\$ 742,85
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.502,69	\$ 1.502,69
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 722,00	\$ 866,40
	1811	Material	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE (Cufiete de 5Gal)	GLN	0,0490	3,00 %	0,0505	\$ 77.243,00	\$ 3.900,77
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.411,99	\$ 2.823,98
	002479	Material	MERULEX I.F.A. Transparente . 3.5 KILOS	KG	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 16.070,00	\$ 2.410,50
	001065	Material	SELLADOR TRANSP. LIJABLE PINTUCO O SIMILAR	GLN	0,0800	3,00 %	0,0824	\$ 122.168,05	\$ 10.066,65
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 33.435,00	\$ 351,07
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 300.538,85	\$ 30.053,89
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 413.723,00	\$ 15.721,47

13141	Mantenimiento General de Lampara ***	UN	Grupo 09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 88.312,68
-------	--------------------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102515	Equipo	ANDAMIO METALICO 1 SECCION	HR	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.630,95	\$ 6.523,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.142,13	\$ 2.142,13
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0620	0,00 %	0,0620	\$ 16.099,00	\$ 998,14
	103250	Material	BAYETILLA	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 3.836,33	\$ 1.918,17
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.193,00	\$ 2.386,00
	103245	Material	LIMPIADOR ELECTRÓNICO 235CM3 CRC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.105,91	\$ 26.105,91
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 535.532,77	\$ 42.842,62
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 415.070,00	\$ 5.395,91

16205	Mantenimiento General Tablero Red Normal(Subestac)	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 1.285.738,19
-------	--	----	---	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 61.225,63	\$ 61.225,63
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 306.128,14	\$ 1.224.512,56

12764	Mantenimiento Lampara Fluoresc.2x48/2x32/2x96 **	UN	Grupo 09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 39.541,60
-------	--	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 64.694,35	\$ 3.881,66
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.607,17	\$ 1.607,17
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1050	0,00 %	0,1050	\$ 306.128,14	\$ 32.143,45
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0046	0,00 %	0,0046	\$ 415.070,00	\$ 1.909,32

12767	Mantenimiento Lampara Gradería Estadio***	UN	Grupo 09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 246.816,86
-------	---	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 64.694,35	\$ 23.289,97
	3706	Equipo	CAMION 3 TONELADAS	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 418.314,00	\$ 10.457,85
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.907,36	\$ 9.907,36
	2506	Equipo	MANILA NYLON 1/2" (POLIPROPILENO-ROLLO DE 200M)	ML	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 2.031,48	\$ 304,72
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 722,00	\$ 2.166,00
	1666	Equipo	RUEDAS PARA ANDAMIO TUBULAR (Juego x 4)	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.543,84	\$ 2.543,84
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 535.532,77	\$ 198.147,12

12765	Mantenimiento Lampara Reflect. cubierta H=18m. **	UN	Grupo 09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 310.114,90
-------	---	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 64.694,35	\$ 23.289,97
	3706	Equipo	CAMION 3 TONELADAS	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 418.314,00	\$ 10.457,85
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.852,79	\$ 12.852,79
	2506	Equipo	MANILA NYLON 1/2" (POLIPROPILENO-ROLLO DE 200M)	ML	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 2.031,48	\$ 304,72

	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 722,00	\$ 3.610,00
	1666	Equipo	RUEDAS PARA ANDAMIO TUBULAR (Juego x 4)	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.543,84	\$ 2.543,84
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	0,4800	0,00 %	0,4800	\$ 535.532,77	\$ 257.055,73
10320	Mantenimiento pañeles divisorios sede idrd **		ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 64.260,82

Detalles para salon presidente IDRD

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.512,29	\$ 2.512,29
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 47.130,00	\$ 2.945,63
	003452	Mano de Obra	OFICIAL PINTURA SIN/PREST.	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 122.563,00	\$ 14.707,56
	000167	Material	GRAPAS PARA CASETON 1¼" 15unidades	CAJA	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	001804	Material	PINTURAMA PINTUCO	GLN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 219.360,72	\$ 20.839,27
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.001,24	\$ 8.001,24

17431	Mantenimiento para Arbolado		UN	Grupo	JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 140.554,69
--------------	------------------------------------	--	-----------	--------------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.057,40	\$ 3.057,40
	102218	Material	FertilizanteQuim.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.104,00	\$ 3.104,00
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	15682	Sub-análisis	CUADRILLA DE JARDINERIA 1:1 + PREST	JRN	0,2040	0,00 %	0,2040	\$ 299.744,81	\$ 61.147,94
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1760	0,00 %	0,1760	\$ 413.723,00	\$ 72.815,25

17432	Mantenimiento para Jardineria		UN	Grupo	JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 155.364,86
--------------	--------------------------------------	--	-----------	--------------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.821,75	\$ 3.821,75
	102218	Material	FertilizanteQuim.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.104,00	\$ 3.104,00
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	15682	Sub-análisis	CUADRILLA DE JARDINERIA 1:1 + PREST	JRN	0,2550	0,00 %	0,2550	\$ 299.744,81	\$ 76.434,93
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1730	0,00 %	0,1730	\$ 413.723,00	\$ 71.574,08

15477	Mantenimiento persianas en fachada, incluye materi		UN	Grupo	VARIOS			Valor Unitario	\$ 60.501,50
--------------	---	--	-----------	--------------	---------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica Mantenimiento persianas en fachada, incluye materiales, limpieza pieza persiana y reinstalación(palacio de los deportes y complejo acuatico)Este item incluye: Herramientas y equipos, Materiales y Mano de obra. Este insumo se crea en base al NP. 21 contrato 2360 de 2013.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.855,12	\$ 2.855,12
	101847	Material	TORNILLO Y CHAZO PLASTICO DE 1/4***	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 68,00	\$ 544,00
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 300.538,85	\$ 57.102,38

10408	Mantenimiento Piso polvo ladrillo **		M3	Grupo	05 Pisos			Valor Unitario	\$ 628.837,75
--------------	---	--	-----------	--------------	-----------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.907,46	\$ 6.907,46
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 68.415,00	\$ 2.736,60
	100747	Material	POLVO DE LADRILLO+TRANSPORTE	M3	1,0000	20,00 %	1,2000	\$ 399.985,00	\$ 479.982,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3900	0,00 %	0,3900	\$ 299.744,81	\$ 116.900,48
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21

10409	Mantenimiento PisoCarbonilla **	M3	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 331.909,34
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.456,99	\$ 13.456,99
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 68.415,00	\$ 5.473,20
	10384	Sub-análisis	Carbonilla (Sum+Tansp.) **	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 146.354,07	\$ 65.859,33
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 299.744,81	\$ 224.808,61
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21

15784	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS 160 K (Emerson)	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	---	-----------	---------------------	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica MANTENIMINTO PREVENTIVO DE UPS DE 160 K VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS CIRCUITOS, COMPROBAR QUE EL EQUIPO PUEDA BRINDAR LA PROTECCION A LA CARGA.

Componentes	105660	Mano de Obra	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS 160 K (Emerson)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	--------------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

13954	Mantenimiento silla estadio CON espaldar	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 3.028,28
--------------	---	-----------	---------------------	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica Incluye desengrasante, barniz transparaente de altam resisitencia, endurecedor, disolvente, y acondicionador para plastico al apliocar el barniz.

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 61.904,00	\$ 123,81
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 51,78	\$ 51,78
	104222	Material	Abrillantador de 40 cm3	UN	0,0200	1,00 %	0,0202	\$ 0,00	\$ 0,00
	104192	Material	BARNIZ MARINO-COLPISA ALTA RESISTENCIA	GLN	0,0060	1,00 %	0,0061	\$ 0,00	\$ 0,00
	104220	Material	DISOLVENTE LENTO O RAPIDO (IXELL PLUS) **	GLN	0,0070	1,00 %	0,0071	\$ 0,00	\$ 0,00
	12533	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	JRN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 420.830,46	\$ 2.524,98
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 219.360,72	\$ 65,81
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 220,39	\$ 220,39
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 415.070,00	\$ 41,51

13955	Mantenimiento silla estadio SIN espaldar	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 2.538,62
--------------	---	-----------	---------------------	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica Incluye desengrasante, barniz transparaente de altam resisitencia, endurecedor, disolvente, y acondicionador para plastico al apliocar el barniz.

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0016	0,00 %	0,0016	\$ 61.904,00	\$ 99,05
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 43,36	\$ 43,36
	104222	Material	Abrillantador de 40 cm3	UN	0,0140	1,00 %	0,0141	\$ 0,00	\$ 0,00
	104192	Material	BARNIZ MARINO-COLPISA ALTA RESISTENCIA	GLN	0,0042	1,00 %	0,0042	\$ 0,00	\$ 0,00
	104220	Material	DISOLVENTE LENTO O RAPIDO (IXELL PLUS) **	GLN	0,0049	1,00 %	0,0049	\$ 0,00	\$ 0,00
	12533	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	JRN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 420.830,46	\$ 2.104,15

	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 219.360,72	\$ 65,81
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 184,74	\$ 184,74
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 415.070,00	\$ 41,51
15460	Mantenimiento silletería auditorio, incluye desmo.			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica Mantenimiento silletería auditorio, incluye desmonte, cambio cambio de sistema por abatible, tapizado en general suministro de todos los componentes en mal estado y reinstalaciónlos proveedores de este insumo fueron: ALOCKERS LTDA MOBILIARIOS Y DISEÑOS, TEL. 7574830INDUSTRIAS CRUZ TEL. 2776628 2379125MADIBI TEL. 5 608327

Componentes	105204	Material	Mantenimiento silletería auditorio, incluye desmo.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15475	Mantenimiento silletería auditorio, incluye desmo.			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica Mantenimiento silletería auditorio, incluye desmonte, cambio de sistema por abatible, tapizado en general suministro de todos los componenetes en mal estado y reinstalacionEste ítem incluye: Herramientas y equipos, Materiales y Mano de obra. Este insumo se crea en base al NP. 153 contrato 2360 de 2013.

Componentes	105204	Material	Mantenimiento silletería auditorio, incluye desmo.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
13169	MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE MOTOBOMBA 2.5HP.(ACCESO			UN	Grupo HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR		Valor Unitario		\$ 1.140.882,01

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.354,54	\$ 6.354,54
	100269	Material	Adaptador PVCP Macho 1 1/2" SCH40 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103307	Material	Arrancador para Motobomba 2 A 4A A 110/220V.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103306	Material	Buje de 21/2" a 11/2" PVC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100310	Material	Codo 45° PVCP 1 1/2"S/NORMA ICONTEC*	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102571	Material	Lubricante/Grasa**	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	103308	Material	Pulsador para Motobomba 2 A 4A A 110/220V.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	839	Material	REGISTRO CORTINA PESADO Ø 1½ S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 285.369,00	\$ 285.369,00
	101163	Material	SOLDADURA DE 3/32 Ref. 6013	KG	9,8000	2,00 %	9,9960	\$ 21.379,00	\$ 213.704,48
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,5100	0,00 %	1,5100	\$ 420.830,46	\$ 635.453,99
15464	Mantenimiento y reparacion estruc.hidraul Balonct.			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica Mantenimiento de dos estructuras hidráulicas de baloncesto, incluye cambio de eje principal a las llantas delanteras, cambios de retenedores a 2 cilindros, ajustes y limpieza de estructuras. Cambio de todo el juego de protectores, forro color azul en nylon carpa, frenos soporte para nivelar estructuras, nivelacion de tableros, revision y ajuste de aros. (UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE).Este ítem incluye: Herramientas y equipos, Materiales y Mano de obra. Este insumo se crea en base al NP. 137 contrato 2360 de 2013.

Componentes	105228	Material	Mantenimiento 2 estructuras hidráulicas baloncesto	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
13901	MantenimientoMallaEslabon.H=2.0:Paint+platina+templ			M2	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 48.009,16

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 61.904,00	\$ 619,04
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 45.570,00	\$ 2.278,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 517,76	\$ 517,76
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 99.130,00	\$ 4.956,50

	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 53.452,00	\$ 2.672,60
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,0130	2,00 %	0,0133	\$ 63.525,00	\$ 844,88
	100353	Material	ESMALTE URETANO GRIS+CATALIZADOR **	GLN	0,0190	2,00 %	0,0194	\$ 490.522,71	\$ 9.516,14
	104181	Material	Platina 3/4"x1/4"	ML	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 18.982,00	\$ 3.796,40
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 414.209,59	\$ 10.355,24
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 415.070,00	\$ 12.452,10

13264	MantenimientoProyector 400 WlncKit y Bomb.Gran alt			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 135.002,51
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.428,69	\$ 6.428,69
	103434	Material	Kit Transformador. Regulable.+Bombillo 400W Sodio*	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 306.128,14	\$ 128.573,82

13275	MantenimientoProyector1000W+Kit +BombilloGranAltur			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 122.145,12
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.816,43	\$ 5.816,43
	103450	Material	Kit Transformador Regulable+Bombillo 1000W Sodio	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 306.128,14	\$ 116.328,69

13748	MANTENIMINETO PUERTAS DOBLE HOJA, ACCESO TENDIDOS			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 183.602,50
--------------	--	--	--	-----------	---------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103988	Equipo	DISCO PARA SIERRA 10" 80 DIENTES	UN	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.814,01	\$ 7.814,01
	103992	Material	COLBON MR 60	KG	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103989	Material	PLANCHON EN SAPAN (0.20x0.03x4M)	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103993	Material	planeadora para cantear	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 0,00	\$ 0,00
	103991	Material	PLATINA ACERO 0.2 X 0.20 X 1/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103994	Material	SIERRA CIRCULAR ELECTRICA PARA MADERA	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	103990	Material	TORNILLO NEGRO PARA MADERA 6"x1"	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,5200	0,00 %	0,5200	\$ 300.538,85	\$ 156.280,20
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 415.070,00	\$ 19.508,29

15546	Mantent. de subestación B3 con transfor. 20 KVA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica Mantenimiento de subestación B3 con transformadores de 20 KVA, Incluye desconexion de los transformadores, pintura de gabinetes, medida de nivel de aislamiento, medida de resistencia de transformadores, cemento de resaca, limpieza de transformadores, resistencia de conductores, cableados, sustitución de

de aislamiento, medida de relacion de transformacion, corriente de vacio, limpieza de transformador y remocion de particulas carbonadas, aplicacion de laca dieléctrica auto extingible, limpieza de contactos y verificación de bornes para evitar puntos calientes y Entrega de protocolo de pruebas.Incluye herramienta y equipo necesarios para el mantenimiento, los materiales, el transporte y la mano de obra.Estadio el campimEste ítem corresponde a mantenimientos preventivosEl Mantenimiento incluye:1) Desconexion de los trasformadores2) Pintura de gabinetes3) Medida del nivel de aislamiento4) Medida de relación de transformación5) Corriente de vació6) Limpieza de transformador7) Aplicación de laca dialectrica auto extingible8) limpieza de contactos9) Remoción de partículas carbonadas,10) Verificación de bornes para evitar puntos calientes11) Entrega de protocolo de pruebas12) Realización de prueba de resistencia dieléctrica de aislamiento13) Conexión del transformador14) Verificación de ajuste mecánico de conexiones del transformador y SPT,15)Liberación del equipo para energizacion16) Verificación de tensiones y corriente de operación17) Informes de labores y pruebas realizadas18) Recomendaciones en caso de aplicar

Componentes	105359	Material	Mantent. de subestación B3 con transfor. 20 KVA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15544	Mantent. de subestación B4 con transfor. 30 KVA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 0,00	

Detalles

Descripción Técnica Mantenimiento de subestación B4 con transformadores de 30 KVA, Incluye desconexion de los transformadores, pintura de gabinetes, medida de nivel de aislamiento, medida de relación de transformación, corriente de vació, limpieza de transformador y remoción de partículas carbonadas, aplicación de laca dieléctrica auto extingible, limpieza de contactos y verificación de bornes para evitar puntos calientes y Entrega de protocolo de pruebas.Incluye herramienta y equipo necesarios para el mantenimiento, los materiales, el transporte y la mano de obra.Estadio el campimEste ítem corresponde a mantenimientos preventivosEl Mantenimiento incluye:1) Desconexion de los trasformadores2) Pintura de gabinetes3) Medida del nivel de aislamiento4) Medida de relación de transformación5) Corriente de vació6) Limpieza de transformador7) Aplicación de laca dialectrica auto extingible8) limpieza de contactos9) Remoción de partículas carbonadas,10) Verificación de bornes para evitar puntos calientes11) Entrega de protocolo de pruebas12) Realización de prueba de resistencia dieléctrica de aislamiento13) Conexión del transformador14) Verificación de ajuste mecánico de conexiones del transformador y SPT,15)Liberación del equipo para energizacion16) Verificación de tensiones y corriente de operación17) Informes de labores y pruebas realizadas18) Recomendaciones en caso de aplicar

Componentes	105357	Material	Mantent. de subestación B4 con transfor. 30 KVA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15545	Mantent. de subestación B4 con transfor. 50 KVA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 0,00	

Detalles

Descripción Técnica Mantenimiento de subestación B4 con transformadores de 50 KVA, Incluye desconexion de los transformadores, pintura de gabinetes, medida de nivel de aislamiento, medida de relación de transformación, corriente de vació, limpieza de transformador y remoción de partículas carbonadas, aplicación de laca dieléctrica auto extingible, limpieza de contactos y verificación de bornes para evitar puntos calientes y Entrega de protocolo de pruebas.Incluye herramienta y equipo necesarios para el mantenimiento, los materiales, el transporte y la mano de obra.Estadio el campimEste ítem corresponde a mantenimientos preventivosEl Mantenimiento incluye:1) Desconexion de los trasformadores2) Pintura de gabinetes3) Medida del nivel de aislamiento4) Medida de relación de transformación5) Corriente de vació6) Limpieza de transformador7) Aplicación de laca dialectrica auto extingible8) limpieza de contactos9) Remoción de partículas carbonadas,10) Verificación de bornes para evitar puntos calientes11) Entrega de protocolo de pruebas12) Realización de prueba de resistencia dieléctrica de aislamiento13) Conexión del transformador14) Verificación de ajuste mecánico de conexiones del transformador y SPT,15)Liberación del equipo para energizacion16) Verificación de tensiones y corriente de operación17) Informes de labores y pruebas realizadas18) Recomendaciones en caso de aplicar

Componentes	105358	Material	Mantent. de subestación B4 con transfor. 50 KVA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15543	Mantent. de subestación B5 con transfor. 20 KVA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 0,00	

Detalles

Descripción Técnica Mantenimiento de subestación B5 con transformadores de 20 KVA, Incluye desconexion de los transformadores, pintura de gabinetes, medida de nivel

de aislamiento, medida de relación de transformación, corriente de vacío, limpieza de transformador y remoción de partículas carbonadas, aplicación de laca dieléctrica auto extingible, limpieza de contactos y verificación de bornes para evitar puntos calientes y Entrega de protocolo de pruebas.Incluye herramienta y equipo necesarios para el mantenimiento, los materiales, el transporte y la mano de obra.Estadio el campimEste ítem corresponde a mantenimientos preventivosEl Mantenimiento incluye:1) Desconexión de los transformadores2) Pintura de gabinetes3) Medida del nivel de aislamiento4) Medida de relación de transformación5) Corriente de vacío6) Limpieza de transformador7) Aplicación de laca dieléctrica auto extingible8) limpieza de contactos9) Remoción de partículas carbonadas,10) Verificación de bornes para evitar puntos calientes11) Entrega de protocolo de pruebas12) Realización de prueba de resistencia dieléctrica de aislamiento13) Conexión del transformador14) Verificación de ajuste mecánico de conexiones del transformador y SPT,15)Liberación del equipo para energización16) Verificación de tensiones y corriente de operación17) Informes de labores y pruebas realizadas18) Recomendaciones en caso de aplicar

Componentes	105356	Material	Mantent. de subestación B5 con transfor. 20 KVA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
13759	MANTN PUERTAS, CORRALES Y RUEDO, INCLY GRASA HERRJ			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 134.720,15

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103988	Equipo	DISCO PARA SIERRA 10" 80 DIENTES	UN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.905,59	\$ 5.905,59
	104017	Material	GRASA LUBRICANTE MINERAL	KG	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103993	Material	planeadora para cantear	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	104012	Material	PLATINAS EN ELE Y U BISAGRAS Y ENGANCHE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104016	Material	RESORTE ACERO DE 3"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103994	Material	SIERRA CIRCULAR ELECTRICA PARA MADERA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 0,00	\$ 0,00
	104011	Material	TORNILLO AUTOPERF AVELLANADO 8"X11/4" PUNTA BROCA	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 118,58	\$ 948,64
	104010	Material	TORNILLO CARRIAJE 5/16" X 2"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104015	Material	TUERCA HEXAGONAL 5/16" + ARANDELA 5/16"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,3930	0,00 %	0,3930	\$ 300.538,85	\$ 118.111,77
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0235	0,00 %	0,0235	\$ 415.070,00	\$ 9.754,15

13232	MANTO EDIL CON FOIL DE ALUMINIO**			M2	Grupo 11 Tratamientos especiales			Valor Unitario	\$ 58.373,11
-------	-----------------------------------	--	--	----	----------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102493	Equipo	EQUIPO DE CORTE OXICORTE	DD	0,0344	0,00 %	0,0344	\$ 90.685,00	\$ 3.119,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 915,29	\$ 915,29
	662	Material	EMULSION ASFALTICA EMULSION PLASTICA	GLN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 30.803,00	\$ 3.234,32
	102723	Material	MANTO CON FOIL DE ALUMINIO X 10M2,E=3mm	RLL	0,1050	5,00 %	0,1103	\$ 297.354,00	\$ 32.798,15
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 305.096,56	\$ 18.305,79

12278	Manto Impermeab. morter plas AL-80**			M2	Grupo 11 Tratamientos especiales			Valor Unitario	\$ 14.441,70
-------	--------------------------------------	--	--	----	----------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.312,88	\$ 1.312,88
	102313	Equipo	Soplete a gas	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102312	Material	Impermeabilizante Morter Plas AL-80	M2	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0438	0,00 %	0,0438	\$ 299.744,81	\$ 13.128,82

12649	MANTOEDILFOIL DE ALUMINIO S/VIGA CANAL CONC.D=1m			ML	Grupo 11 Tratamientos especiales			Valor Unitario	\$ 62.634,69
-------	--	--	--	----	----------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.133,00	\$ 4.266,00
	102493	Equipo	EQUIPO DE CORTE OXICORTE	DD	0,0394	0,00 %	0,0394	\$ 90.685,00	\$ 3.572,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.708,54	\$ 1.708,54
	662	Material	EMULSION ASFALTICA EMULSION PLASTICA	GLN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 30.803,00	\$ 1.570,95
	102723	Material	MANTO CON FOIL DE ALUMINIO X 10M2,E=3mm	RLL	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 297.354,00	\$ 33.363,12
	1958	Material	PINTURA BITUMINOSA DE ALUMINIO	GLN	0,0040	2,00 %	0,0041	\$ 177.451,00	\$ 727,55
	1326	Material	RODILLO ESPUMA PARA PINTAR 9" TIPO MASTER	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 11.115,35	\$ 340,13
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0560	0,00 %	0,0560	\$ 305.096,56	\$ 17.085,41

Details

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.586,50	\$ 1.586,50	
102313	Equipo	Soplete a gas	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 0,00	\$ 0,00	
662	Material	EMULSION ASFALTICA	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 30.803,00	\$ 1.256,76	
102723	Material	MANTO CON FOIL DE ALUMINIO X 10M2,E=3mm	RLL	0,1050	2,00 %	0,1071	\$ 297.354,00	\$ 31.846,61	
1958	Material	PINTURA BITUMINOSA DE ALUMINIO	GLN	0,0250	2,00 %	0,0255	\$ 177.451,00	\$ 4.525,00	
1326	Material	RODILLO ESPUMA PARA PINTAR 9" TIPO MASTER	UN	0,0700	2,00 %	0,0714	\$ 11.115,35	\$ 793,64	
11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0520	0,00 %	0,0520	\$ 305.096,56	\$ 15.865,02	

Details

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 2.133,00	\$ 1.919,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.556,12	\$ 4.556,12
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 144.414,00	\$ 1.473,02
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 2.098,01	\$ 427,99
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,6000	2,00 %	0,6120	\$ 725,00	\$ 443,70
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0608	0,00 %	0,0608	\$ 299.744,81	\$ 18.224,48

Detalles

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 630,25	\$ 630,25
	107379	Material	Elemento marcación en lámina galvanizada de 2mm. D		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 126,05	\$ 126,05
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**		JRN	0,0301	0,00 %	0,0301	\$ 418.767,30	\$ 12.604,90

Detalles

Descripción Técnica	Elemento marcación en lámina galvanizada de 2mm. Dimensiones: 0,42 x 0,1 m. Acabado en fondo negro pintura electrostática poliéster. Pintura poliuretano blanca para textos, logos, iconos y demas, y poliuretano transparente anti-graffiti final en aplicación a pistola. Pega epoxica de alta adherencia.
----------------------------	--

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 992,48	\$ 992,48
	108448	Material	Elemento marcación lámina galvaní 2mm 0,42 x 0,1 m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 198,50	\$ 198,50
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0474	0,00 %	0,0474	\$ 418.767,30	\$ 19.849,57
17441	Marcación de punto de información en lámina galvan		UN	Grupo SEÑALIZACION			Valor Unitario	\$ 72.620,95	

Detalles

Descripción Técnica Marcación de punto de información en lámina galvanizada de 2mm.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.425,52	\$ 3.425,52
	107380	Material	Elemento marcación en lámina galvanizada de 2mm. D	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 685,10	\$ 685,10
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1636	0,00 %	0,1636	\$ 418.767,30	\$ 68.510,33
18179	Marcación de punto de información en lámina galvan		UN	Grupo SEÑALIZACION			Valor Unitario	\$ 74.529,69	

Detalles

Descripción Técnica Elemento marcación en lámina galvanizada de 2mm. Dimensiones: 0,40 x 1.6 x 0.15 m. Acabado en fondo negro pintura electrostática poliéster. Pintura poliuretano blanca para textos, logos, iconos y demas, y poliuretano transparente anti-graffiti final en aplicación a pistola. Pêga epoxica de alta adherencia.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.515,55	\$ 3.515,55
	108449	Material	Elemento marcación lámina galv 2mm 0,40 x1.6 x0.15	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 703,11	\$ 703,11
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1679	0,00 %	0,1679	\$ 418.767,30	\$ 70.311,03
17445	Marcación urbana del nombre del parque en letras e		UN	Grupo SEÑALIZACION			Valor Unitario	\$ 2.675.078,81	

Detalles

Descripción Técnica Marcación urbana del nombre del parque en letras en lámina HR de 9mm, sobre estructura metálica de tubo 38x38x1,5mm.Letras en lámina HR de 9mm, soldadas a estructura en tubo metálico de 38x38x1,5mm Dimensiones: 9,0 x 0,90m. Acabado en fondo negro pintura electrostática poliéster.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 126.182,96	\$ 126.182,96
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25.236,59	\$ 25.236,59
	107384	Material	Letras en lámina HR de 9mm, soldadas a estructura	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	6,0264	0,00 %	6,0264	\$ 418.767,30	\$ 2.523.659,26
18181	Marcacion urbana nombre parque en letras lamina HR		UN	Grupo SEÑALIZACION			Valor Unitario	\$ 382.147,78	

Detalles

Descripción Técnica Marcacion urbana del nombre del parque en letras lamina HR 6 mm

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 18.025,84	\$ 18.025,84
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.605,17	\$ 3.605,17
	108450	Material	Letras en lámina HR de 6mm corte laser, Estructura	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,8609	0,00 %	0,8609	\$ 418.767,30	\$ 360.516,77
13046	Marco en lámina cal. 18 des. 32cm **		UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 264.723,97	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.427,32	\$ 3.427,32
	1835	Material	ANTICORROSIVO ROJO PROTECCION	GLN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 67.990,00	\$ 1.359,80

9430	Material	MARCO DE PUERTA Cal 18 - PERFIL(Tipo Aluminio)	ML	4,7000	0,00 %	4,7000	\$ 14.676,19	\$ 68.978,09
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2453	0,00 %	0,2453	\$ 299.744,81	\$ 73.527,40
12781	Sub-análisis	ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA	ML	4,7000	0,00 %	4,7000	\$ 24.190,58	\$ 113.695,73
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 415.070,00	\$ 3.735,63

16035	MARCO PARA SEÑAL IDG-S (UMINISTRO + INSTALACIÓN)	UN	Grupo SEÑALIZACION	Valor Unitario	\$ 60.993,04
--------------	---	-----------	---------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 45.570,00	\$ 2.278,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.031,12	\$ 1.031,12
	11	Material	ANGULO 1/8" x 3/4"	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 3.691,00	\$ 11.073,00
	105847	Material	PINTURA ELECTROSTATICA PARA ANGULO DE 3/4"	ML	3,1500	0,00 %	3,1500	\$ 4.004,00	\$ 12.612,60
	105851	Material	REMACHE DE 1/8"X3/4"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 70,00	\$ 560,00
	105850	Material	SOLDADURA 7018 - 3/16"	KG	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 23.731,00	\$ 2.373,10
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0344	0,00 %	0,0344	\$ 299.744,81	\$ 10.311,22
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50

16036	MARCO PARA SEÑAL IDG-S(Desmonte+Suministro+Instal)	UN	Grupo SEÑALIZACION	Valor Unitario	\$ 91.476,70
--------------	---	-----------	---------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 45.570,00	\$ 4.557,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.708,55	\$ 1.708,55
	11	Material	ANGULO 1/8" x 3/4"	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 3.691,00	\$ 11.073,00
	105847	Material	PINTURA ELECTROSTATICA PARA ANGULO DE 3/4"	ML	3,1500	0,00 %	3,1500	\$ 4.004,00	\$ 12.612,60
	105851	Material	REMACHE DE 1/8"X3/4"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 70,00	\$ 560,00
	105850	Material	SOLDADURA 7018 - 3/16"	KG	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 23.731,00	\$ 2.373,10
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0570	0,00 %	0,0570	\$ 299.744,81	\$ 17.085,45
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 415.070,00	\$ 41.507,00

16033	MARCO PARA SEÑAL SC (UMINISTRO + INSTALACIÓN)	UN	Grupo SEÑALIZACION	Valor Unitario	\$ 48.228,83
--------------	--	-----------	---------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 45.570,00	\$ 2.278,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.019,13	\$ 1.019,13
	11	Material	ANGULO 1/8" x 3/4"	ML	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 3.691,00	\$ 5.167,40
	105847	Material	PINTURA ELECTROSTATICA PARA ANGULO DE 3/4"	ML	1,4700	0,00 %	1,4700	\$ 4.004,00	\$ 5.885,88
	105851	Material	REMACHE DE 1/8"X3/4"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 70,00	\$ 560,00
	105850	Material	SOLDADURA 7018 - 3/16"	KG	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 23.731,00	\$ 2.373,10
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0340	0,00 %	0,0340	\$ 299.744,81	\$ 10.191,32
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50

16034	MARCO PARA SEÑAL SC(Desmonte+Suministro+Instalac)	UN	Grupo SEÑALIZACION	Valor Unitario	\$ 78.844,38
--------------	--	-----------	---------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 45.570,00	\$ 4.557,00
--------------------	--------	--------	------------------------------------	----	--------	--------	--------	--------------	-------------

	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.708,55	\$ 1.708,55
	11	Material	ANGULO 1/8" x 3/4"	ML	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 3.691,00	\$ 5.167,40
	105847	Material	PINTURA ELECTROSTATICA PARA ANGULO DE 3/4"	ML	1,4700	0,00 %	1,4700	\$ 4.004,00	\$ 5.885,88
	105851	Material	REMACHE DE 1/8"X3/4"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 70,00	\$ 560,00
	105850	Material	SOLDADURA 7018 - 3/16"	KG	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 23.731,00	\$ 2.373,10
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0570	0,00 %	0,0570	\$ 299.744,81	\$ 17.085,45
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 415.070,00	\$ 41.507,00
14548	MARCO PUERTA .60x2.05 Des .25 Cal.18			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 96.481,51	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 71.815,00	\$ 5.860,10
	473	Material	BISAGRA NUDO 2 1/2" EN COBRE CABEZA PLANA	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.322,00	\$ 6.966,00
	30	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.- 18 1x2 M	UN	0,5900	1,00 %	0,5959	\$ 68.009,00	\$ 40.526,56
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0600	1,00 %	0,0606	\$ 21.618,00	\$ 1.310,05
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1450	0,00 %	0,1450	\$ 288.405,52	\$ 41.818,80
14547	MARCO PUERTA .70x2.05 Des .25 Cal.18			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 96.710,28	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 63.525,00	\$ 5.183,64
	473	Material	BISAGRA NUDO 2 1/2" EN COBRE CABEZA PLANA	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.322,00	\$ 6.966,00
	30	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.- 18 1x2 M	UN	0,6000	1,00 %	0,6060	\$ 68.009,00	\$ 41.213,45
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0700	1,00 %	0,0707	\$ 21.618,00	\$ 1.528,39
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1450	0,00 %	0,1450	\$ 288.405,52	\$ 41.818,80
00599	MARCO PUERTA .90x2.05 Des .20			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 82.825,40	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0700	2,00 %	0,0714	\$ 71.815,00	\$ 5.127,59
	473	Material	BISAGRA NUDO 2 1/2" EN COBRE CABEZA PLANA	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.322,00	\$ 6.966,00
	30	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.- 18 1x2 M	UN	0,5100	1,00 %	0,5151	\$ 68.009,00	\$ 35.031,44
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0500	1,00 %	0,0505	\$ 21.618,00	\$ 1.091,71
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 288.405,52	\$ 34.608,66
00600	MARCO PUERTA .90x2.05 Des .25 Cal.18			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 99.915,97	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 71.815,00	\$ 5.860,10
	473	Material	BISAGRA NUDO 2 1/2" EN COBRE CABEZA PLANA	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.322,00	\$ 6.966,00
	30	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.- 18 1x2 M	UN	0,6400	1,00 %	0,6464	\$ 68.009,00	\$ 43.961,02
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0600	1,00 %	0,0606	\$ 21.618,00	\$ 1.310,05
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1450	0,00 %	0,1450	\$ 288.405,52	\$ 41.818,80
00601	MARCO PUERTA .90x2.05 Des .33			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 127.674,13	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 71.815,00	\$ 8.057,64
	473	Material	BISAGRA NUDO 2 1/2" EN COBRE CABEZA PLANA	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.322,00	\$ 6.966,00
	30	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.- 18 1x2 M	UN	0,8200	1,00 %	0,8282	\$ 68.009,00	\$ 56.325,05
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0700	1,00 %	0,0707	\$ 21.618,00	\$ 1.528,39
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 288.405,52	\$ 54.797,05
00602	MARCO PUERTA .90x2.05 Des .40			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 157.011,11
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.316,66	\$ 3.316,66
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,1300	2,00 %	0,1326	\$ 71.815,00	\$ 9.522,67
	473	Material	BISAGRA NUDO 2 1/2" EN COBRE CABEZA PLANA	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.322,00	\$ 6.966,00
	30	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.- 18 1x2 M	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 68.009,00	\$ 68.689,09
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 21.618,00	\$ 2.183,42
	15810	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA 1:1+PRESTSolda+ayud	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 288.405,52	\$ 66.333,27
00603	MARCO PUERTA .90x2.05 Des .50			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 188.926,56
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,1600	2,00 %	0,1632	\$ 71.815,00	\$ 11.720,21
	473	Material	BISAGRA NUDO 2 1/2" EN COBRE CABEZA PLANA	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.322,00	\$ 6.966,00
	30	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.- 18 1x2 M	UN	1,2500	1,00 %	1,2625	\$ 68.009,00	\$ 85.861,36
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 21.618,00	\$ 2.183,42
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,2850	0,00 %	0,2850	\$ 288.405,52	\$ 82.195,57
14549	MARCO PUERTA 1.00x2.05 Des .25 Cal.18			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 105.289,45
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,1700	2,00 %	0,1734	\$ 63.525,00	\$ 11.015,24
	473	Material	BISAGRA NUDO 2 1/2" EN COBRE CABEZA PLANA	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.322,00	\$ 6.966,00
	30	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.- 18 1x2 M	UN	0,6400	1,00 %	0,6464	\$ 68.009,00	\$ 43.961,02
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0700	1,00 %	0,0707	\$ 21.618,00	\$ 1.528,39
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1450	0,00 %	0,1450	\$ 288.405,52	\$ 41.818,80
00604	MARCO PUERTA LAMINA .80			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 99.400,69
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,1700	2,00 %	0,1734	\$ 63.525,00	\$ 11.015,24
	473	Material	BISAGRA NUDO 2 1/2" EN COBRE CABEZA PLANA	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.322,00	\$ 6.966,00
	30	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.- 18 1x2 M	UN	0,6500	1,00 %	0,6565	\$ 68.009,00	\$ 44.647,91
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0700	1,00 %	0,0707	\$ 21.618,00	\$ 1.528,39
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1222	0,00 %	0,1222	\$ 288.405,52	\$ 35.243,15

00605	MARCO Y CONTRAM. CAJA DE INSPECC.	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 180.917,57
-------	-----------------------------------	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	10	Material	ANGULO ¼" x 2"	ML	3,3600	2,00 %	3,4272	\$ 26.114,00	\$ 89.497,90
	20	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect ½"	KG	8,4000	2,00 %	8,5680	\$ 4.858,00	\$ 41.623,34
	52	Material	PLATINA 1/4" x 1 1/2" x 6m	UN	0,3020	2,00 %	0,3080	\$ 63.224,00	\$ 19.472,99
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,2000	1,00 %	0,2020	\$ 21.618,00	\$ 4.366,84
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 288.405,52	\$ 25.956,50

13717	Marco y contram.Ang.2x1/8"+tapa en lám. alfaj 1/8"	M2	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 436.601,96
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0612	0,00 %	0,0612	\$ 61.904,00	\$ 3.788,52
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0720	0,00 %	0,0720	\$ 45.570,00	\$ 3.281,04
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.366,43	\$ 19.366,43
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 47.130,00	\$ 11.311,20
	100981	Material	ANGULO 2" x 1/8"	ML	8,2000	2,00 %	8,3640	\$ 11.284,00	\$ 94.379,38
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 63.525,00	\$ 3.239,78
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 34.058,00	\$ 347,39
	002521	Material	LAMINA ALFAJOR (E=3MM) 1.00 x3.00M	UN	0,3300	2,00 %	0,3366	\$ 0,00	\$ 0,00
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmallt alquid gr7045	GLN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 447.537,00	\$ 22.824,39
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,7900	0,00 %	0,7900	\$ 288.405,52	\$ 227.840,36
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1210	0,00 %	0,1210	\$ 415.070,00	\$ 50.223,47

20802	MARCO+TAPA (ANG+PLAT+ACERO+CONC.3.000) CAJA 60X60CM (sum + inst)	UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES	Valor Unitario	\$ 265.029,20
-------	--	----	----------------------------------	----------------	---------------

Detalles Según solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica JUSTIFICACIÓN: Actividad requerida en zonas donde este elemento no se encuentra lo cual generaria posiblemente inseguridad y posibles accidentes a los usuarios.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.498,72	\$ 1.498,72
	104518	Material	Marco+Tapa(Äng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 60x60cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 233.556,00	\$ 233.556,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48

15174	MarcoRefuerzFachadMamp(escarif+top122+dur30+plati	ML	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 154.864,07
-------	---	----	----------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICAIncluye suministro e instalacion de materiales, equipos, herramientas, transportes internos y mano de obra.Normas, codigos y documentos de referencia-Reclamnato Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 - Titulo G Consideraciones y parametros utilizados.

documentos de referencia:Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente RCSC-10 - Parte 3 Consideraciones y parámetros utilizados-

El grado de desempeño de este reforzamiento para los elementos NO estructurales es bueno, los cuales deben ser garantizados en el momento de anclar los angulos a las platinas de reforzamiento y a las columnas.Recomendaciones Generales1.Se debe llevar todas las recomendaciones de la hoja tecnica mencionada anteriormente.2.La superficie debe estar limpia y sana. puede estar seca o humeda, pero libre de agua empozada o hielo, remover polvo, lechada, grasa, compuestos, etc. Ademas se debe buscar nivelar la superficie donde se coloca la platina.3.Se debe seguir recomendaciones para colocacion y manejo de epoxicos del proveedor de los mismos en caso de ser utilizados.4.Longitud y procedimiento para elementos anclados deben ser revisados por el proveedor de los mismos.5.Antes de realizar el reforzamiento se debe revisar y controlar los problemas de humedad en los muros de mamposteria, y deberan ser aprobados por un visto bueno del constructor o proveedor responsable de los equipos y materiales.Procedimiento constructivo1. Garantizar que exista una dilatación de 3 cm de la mampostería no estructural de los elementos estructurales (vigas, columnas, etc.) y rellenar la dilatacion con icopor o similar.}2. La mampostería se fijara lateralmente con este marco.3. Los angulos deberán ser perforados con "ojos chino" de 1cm para permitir el libre movimiento del muro reforzado.4. 5. Las superficies se limpiaran con chorro de agua a alta presion.6. Imprimir las paredes de la columna y de la platina con sikadur 32 primer7. Rellenar las zonas escarificadas con mortero de reparacion tipo sikatop 122 o similar, asegurandose que la superfi ie de contacto para el apoyo de las platinas, quede completamente uniforme.8. Anclar con chazo expansivo segun detalle9. Pegar las plantinas10. Pintar el angulo con anticorrosivo11. Pintar el angulo con esmalte.La continuidad entre angulos se realizará con union soldada a tope, se deber pulir adecuadamente esta junta para garantizar una continuidad visual de estos elementos.Toda estructura aunque este bien construida requiera de revisiones, ajustes y reparaciones para prolongar su vida util. Al poco tiempo de construida probablemente sera necesario arreglar fisuras en uniones y anclajes de las platinas debido a asentamientos de terreno y al acomodo de las platinas por la humedad del ambiente.Posteriormente sera necesario efectuar revisiones periodicas y ejecutar arreglos por ejemplo:a). Reclavar o apretar tuercas de los elementos que por la contraccion de la madera debido a vibraciones o por cualquier otra razon se hayan desajustado.b). Si se encuentran roturas, deformaciones o podredumbres en las piezas estructurales dar aviso al constructor.c). Repintar las superficies deterioradas por efectos del viento y el sol.d). Revisar los sistemas utilizados para evitar las termitas aereas y subterранеas.e). Mantener areas de ventilacion y sobrecimientos sin obstrucciones.f). Inspeccionar posibles humedades que puedan proporcionar la formacion de hongos y eliminar sus causas.g). Limpiar y si es necesario arreglar posibles filtraciones de humedad.h). Verificar la integridad de la instalacion electrica.j). Los sistemas especiales de proteccion contra incendios deberan ser verificados en forma periodica y se deberan dejar informes de la intervencion efectuada. Solo al interior de los muros de fachada para apovo de la mamposteria solo en las columnasespesor de las cintas 2 1/2"

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,5644	0,00 %	0,5644	\$ 2.133,00	\$ 1.203,87
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2978	0,00 %	0,2978	\$ 19.030,00	\$ 5.667,13
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.862,49	\$ 3.862,49
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,4233	0,00 %	0,4233	\$ 722,00	\$ 305,62
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 47.130,00	\$ 1.508,16
	002535	Material	ANGULO ¼"x2½"	ML	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 16.305,00	\$ 17.935,50
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 20.275,57	\$ 1.419,29
	103095	Material	SIKA COLMA - RINSE SOLVENTE EPOXICO (5 GL) LIMPIA	KG	0,0085	10,00 %	0,0094	\$ 23.428,01	\$ 220,22
	100227	Material	Sika Top 122 (toxement Hardtop N°2) 25 Kg **	KG	1,7602	5,00 %	1,8482	\$ 5.819,00	\$ 10.754,68
	103659	Material	SIKADUR 32 PRIMER 3 KG **	KG	0,0792	5,00 %	0,0832	\$ 163.277,00	\$ 13.584,65
	13729	Sub-análisis	Anclaje expansivo 3/8" * 3"	UN	3,0700	2,00 %	3,1314	\$ 3.230,89	\$ 10.117,21
	00620	Sub-análisis	ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.264,41	\$ 9.264,41
	15178	Sub-análisis	CORDON SOLDADURA 6010 (L=2 1/2" garg3/16" normal**	UN	0,5493	0,00 %	0,5493	\$ 15.168,80	\$ 8.332,22
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1411	0,00 %	0,1411	\$ 299.744,81	\$ 42.293,99
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 219.360,72	\$ 7.677,63
	13355	Sub-análisis	ESMALTE LÁMINA LLENA	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.531,70	\$ 19.531,70
	100995	Subcontrato	Hidro blasting 3000 psi**	M2	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 4.390,01	\$ 1.185,30
10975	MarcoyPuerta Lamina tabler + pint cal18cold rolled			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 733.619,21

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.158,30	\$ 6.158,30
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,1400	2,00 %	0,1428	\$ 71.815,00	\$ 10.255,18

	473	Material	BISAGRA NUDO 2 1/2" EN COBRE CABEZA PLANA	UN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 2.322,00	\$ 5.805,00
	30	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.- 18 1x2 M	UN	1,5000	1,00 %	1,5150	\$ 68.009,00	\$ 103.033,64
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,9500	1,00 %	0,9595	\$ 21.618,00	\$ 20.742,47
	00755	Sub-análisis	CERRADURA CUARTO DE BOMBAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 123.956,31	\$ 123.956,31
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,5018	0,00 %	0,5018	\$ 288.405,52	\$ 144.721,89
	10956	Sub-análisis	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA CON COMPRESOR**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.392,70	\$ 7.392,70
	00602	Sub-análisis	MARCO PUERTA .90x2.05 Des .40	UN	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 157.011,11	\$ 86.356,11
		Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 225.197,61	\$ 225.197,61
00374	MARMOL BOTTICCINO CLASICO			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 77.502,48
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 2.098,01	\$ 1.258,81
	003173	Material	MARMOL BOTTICCINO CLASICO (305x305x20)	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 305.096,56	\$ 67.121,24
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
00337	MARMOL BOTTICCINO BEIGE PISO		GRAN&	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 132.163,33
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	62	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA (Sin Transporte)	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 112.113,01	\$ 4.708,75
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.098,01	\$ 4.196,02
	000489	Material	DILATACION BRONCE ML	ML	1,3600	0,00 %	1,3600	\$ 19.837,00	\$ 26.978,32
	003172	Material	MARMOL BOTTICCINO CREMO PLACAS	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	1053	Material	MARMOLINA	KG	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 441,00	\$ 551,25
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 305.096,56	\$ 67.121,24
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 494.822,87	\$ 9.104,74
	341	Subcontrato	PULIDA PISO GRANITO(EQUIPO+MdEO)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.503,01	\$ 19.503,01
00308	MARMOL CAFE PINTO			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 56.196,07
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	003151	Material	MARMOL CAFE PINTA (305x305x10)	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 305.096,56	\$ 45.764,48
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
00304	MARMOL ITALIANO BOTTICCINO CLASICO CUADREADO			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 77.552,83
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	003171	Material	MARMOL BOTTICCINO CLASICO CUADREADO	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 305.096,56	\$ 67.121,24
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
13428	MARMOL NACIONAL 12X6X3 SAN GIL **			M2	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 84.371,07

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.356,06	\$ 3.356,06
	100742	Material	Alfalisto Gris	KG	9,5000	2,00 %	9,6900	\$ 947,00	\$ 9.176,43
	103219	Material	BOQUILLA COLORES Alfagres o similar	KG	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 6.654,73	\$ 2.036,35
	103620	Material	MARMOL NAL. ADOQUIN NEGRO SAN GIL 12X6X3 **	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	103616	Material	SELLANTE PARA PISO DE MARMOL	GLN	0,0250	2,00 %	0,0255	\$ 105.136,94	\$ 2.680,99
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 305.096,56	\$ 67.121,24
13424	MARMOL NACIONAL ROYAL **			M2	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 80.605,87

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.356,06	\$ 3.356,06
	100742	Material	Alfalisto Gris	KG	9,5000	2,00 %	9,6900	\$ 947,00	\$ 9.176,43
	103617	Material	BALDOSA RETAL DE MARMOL 35X60 NAL.ROYAL APOMASADO	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	103219	Material	BOQUILLA COLORES Alfagres o similar	KG	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 6.654,73	\$ 678,78
	103616	Material	SELLANTE PARA PISO DE MARMOL	GLN	0,0025	2,00 %	0,0026	\$ 105.136,94	\$ 273,36
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 305.096,56	\$ 67.121,24
00376	MARMOL NEGRO CARACOL (PLACAS)			GRAN&MARM	M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario \$ 77.502,48

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 2.098,01	\$ 1.258,81
	003159	Material	MARMOL NEGRO CARACOL PLACAS	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 305.096,56	\$ 67.121,24
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
00305	MARMOL NEGRO SanGil 30x15 ALFA			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 77.552,83

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	000313	Material	MARMOL NEGRO SANGIL CUADREAO ALFA	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 305.096,56	\$ 67.121,24
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
00375	MARMOL NEGRO SANGIL 30x15 ALFA			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 77.502,48

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 2.098,01	\$ 1.258,81
	000313	Material	MARMOL NEGRO SANGIL CUADREAO ALFA	M2	1,0000	4,00 %	1,0400	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 305.096,56	\$ 67.121,24
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
13444	MARMOL ROYAL DORADO (O BRONCE) 10mm ANTICADO **			M2	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 185.536,26

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.476,73	\$ 12.476,73
	100393	Material	ACIDO NITRICO **	GLN	0,0936	0,00 %	0,0936	\$ 28.025,00	\$ 2.623,14
	103685	Material	Boquilla esp. modif. STON MIX BOQ. LATEX **	KG	0,8700	0,00 %	0,8700	\$ 4.198,00	\$ 3.652,26
	103690	Material	MARMOL ROYAL DORADO espesor 10mm, incl. flete **	M2	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103683	Material	Mort. flex. alta adh. STON(STRONG) MIX LATEX **	KG	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 5.113,00	\$ 41.722,08
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,3771	0,00 %	0,3771	\$ 305.096,56	\$ 115.051,91
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0232	0,00 %	0,0232	\$ 418.767,30	\$ 9.715,40
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	9,0300	0,00 %	9,0300	\$ 32,64	\$ 294,74
13443	MARMOL ROYAL DORADO (O BRONCE) 10mm PULIDO **			M2	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 247.129,07	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.975,15	\$ 17.975,15
	103685	Material	Boquilla esp. modif. STON MIX BOQ. LATEX **	KG	0,8700	0,00 %	0,8700	\$ 4.198,00	\$ 3.652,26
	103690	Material	MARMOL ROYAL DORADO espesor 10mm, incl. flete **	M2	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103683	Material	Mort. flex. alta adh. STON(STRONG) MIX LATEX **	KG	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 5.113,00	\$ 41.722,08
	103694	Material	Protector STON PROTEC 20LT **	LT	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 35.556,01	\$ 3.733,38
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,3771	0,00 %	0,3771	\$ 305.096,56	\$ 115.051,91
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1545	0,00 %	0,1545	\$ 418.767,30	\$ 64.699,55
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	9,0300	0,00 %	9,0300	\$ 32,64	\$ 294,74
13435	MARMOL ROYAL VERDE ANTICADO(JP-15X2) **			M2	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 184.423,44	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.476,73	\$ 12.476,73
	100393	Material	ACIDO NITRICO **	GLN	0,0936	0,00 %	0,0936	\$ 28.025,00	\$ 2.623,14
	103685	Material	Boquilla esp. modif. STON MIX BOQ. LATEX **	KG	0,8700	0,00 %	0,8700	\$ 4.198,00	\$ 3.652,26
	103623	Material	MARMOL ROYAL VERDE espesor 20mm, incl. flete **	M2	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103683	Material	Mort. flex. alta adh. STON(STRONG) MIX LATEX **	KG	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 5.113,00	\$ 40.904,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,3771	0,00 %	0,3771	\$ 305.096,56	\$ 115.051,91
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0232	0,00 %	0,0232	\$ 418.767,30	\$ 9.715,40
13815	MARMOL ROYAL VERDE ANTICADO(JP-30X1) **			M2	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 184.718,18	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.476,73	\$ 12.476,73
	100393	Material	ACIDO NITRICO **	GLN	0,0936	0,00 %	0,0936	\$ 28.025,00	\$ 2.623,14
	103685	Material	Boquilla esp. modif. STON MIX BOQ. LATEX **	KG	0,8700	0,00 %	0,8700	\$ 4.198,00	\$ 3.652,26
	104102	Material	MARMOL ROYAL VERDE JP-30X1	M2	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103683	Material	Mort. flex. alta adh. STON(STRONG) MIX LATEX **	KG	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 5.113,00	\$ 40.904,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,3771	0,00 %	0,3771	\$ 305.096,56	\$ 115.051,91
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0232	0,00 %	0,0232	\$ 418.767,30	\$ 9.715,40
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	9,0300	0,00 %	9,0300	\$ 32,64	\$ 294,74
13433	MARMOL ROYAL VERDE PULIDO, BRILLA Y SELLAD.JP-15X2			M2	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 247.129,07	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.975,15	\$ 17.975,15
	103685	Material	Boquilla esp. modif. STON MIX BOQ. LATEX **	KG	0,8700	0,00 %	0,8700	\$ 4.198,00	\$ 3.652,26
	103623	Material	MARMOL ROYAL VERDE espesor 20mm, incl. flete **	M2	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103683	Material	Mort. flex. alta adh. STON(STRONG) MIX LATEX **	KG	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 5.113,00	\$ 41.722,08
	103694	Material	Protector STON PROTEC 20LT **	LT	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 35.556,01	\$ 3.733,38
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,3771	0,00 %	0,3771	\$ 305.096,56	\$ 115.051,91
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1545	0,00 %	0,1545	\$ 418.767,30	\$ 64.699,55
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	9,0300	0,00 %	9,0300	\$ 32,64	\$ 294,74
13816	MARMOL ROYAL VERDE PULIDO, BRILLA Y SELLAD.JP-30X1		M2	Grupo VARIOS				Valor Unitario	\$ 247.129,07

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.975,15	\$ 17.975,15
	103685	Material	Boquilla esp. modif. STON MIX BOQ. LATEX **	KG	0,8700	0,00 %	0,8700	\$ 4.198,00	\$ 3.652,26
	104102	Material	MARMOL ROYAL VERDE JP-30X1	M2	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103683	Material	Mort. flex. alta adh. STON(STRONG) MIX LATEX **	KG	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 5.113,00	\$ 41.722,08
	103694	Material	Protector STON PROTEC 20LT **	LT	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 35.556,01	\$ 3.733,38
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,3771	0,00 %	0,3771	\$ 305.096,56	\$ 115.051,91
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1545	0,00 %	0,1545	\$ 418.767,30	\$ 64.699,55
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	9,0300	0,00 %	9,0300	\$ 32,64	\$ 294,74
00307	MARMOL TRAV PERUANO 305x305		M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)				Valor Unitario	\$ 77.552,83

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	003166	Material	MARMOL TV.ROMANO BEIGE (305x305x10)	M2	1,0000	30,00 %	1,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 305.096,56	\$ 67.121,24
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
00306	MARMOL TRAVERT.VILLA DE LEIVA A MEDIDA GRAN & MARM		M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)				Valor Unitario	\$ 77.552,83

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	003165	Material	MARMOL TRAVERT.VILLA DE LEYVA PLACAS	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 305.096,56	\$ 67.121,24
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
00640	MARMOLINA SOBRE PAÑETE		M2	Grupo PINTURA				Valor Unitario	\$ 21.175,47

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 104.130,00	\$ 15.619,50
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 20,00	\$ 3,20

	1032	Material	CAL PROMICAL	KG	0,0850	2,00 %	0,0867	\$ 1.787,00	\$ 154,93
	1053	Material	MARMOLINA	KG	12,0000	2,00 %	12,2400	\$ 441,00	\$ 5.397,84
13155	MARQUESINA ANGULO+PLATINA+VIDRIO LAMIN.TRANS. PEAT			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 46.470,24
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0350	2,00 %	0,0357	\$ 71.815,00	\$ 2.563,80
	30	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.- 18 1x2 M	UN	0,4200	1,00 %	0,4242	\$ 68.009,00	\$ 28.849,42
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,2150	1,00 %	0,2172	\$ 21.618,00	\$ 4.695,43
	000053	Material	TUBO CUADRADO 1" Cal. 18 CR	ML	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 4.548,00	\$ 4.593,48
	103283	Material	VIDRIO LAMINADO TRANS. PEATONAL 5+5	UN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 288.405,52	\$ 5.768,11
13227	MARQUESINA DE CUBIERTA PERFIL U+POLICARBONATO			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 137.640,99
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.359,53	\$ 8.359,53
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 47.130,00	\$ 2.356,50
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,1150	0,00 %	0,1150	\$ 16.099,00	\$ 1.851,39
	101476	Material	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM(8.85X2.10M)	UN	0,0540	0,00 %	0,0540	\$ 603.297,11	\$ 32.578,04
	103368	Material	PERFIL H**	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	101492	Material	PERFILALUMINIO U 1" CRUDO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 8.610,99	\$ 8.783,21
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 305.096,56	\$ 79.325,11
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
00606	MARQUESINAS LAMINA			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 46.470,24
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0350	2,00 %	0,0357	\$ 71.815,00	\$ 2.563,80
	30	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.- 18 1x2 M	UN	0,4200	1,00 %	0,4242	\$ 68.009,00	\$ 28.849,42
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,2150	1,00 %	0,2172	\$ 21.618,00	\$ 4.695,43
	000053	Material	TUBO CUADRADO 1" Cal. 18 CR	ML	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 4.548,00	\$ 4.593,48
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 288.405,52	\$ 5.768,11
12822	MARQUESINAS LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 416.004,60
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0660	0,00 %	0,0660	\$ 64.694,35	\$ 4.269,83
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.202,22	\$ 9.202,22
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 57.751,00	\$ 11.550,20
	101100	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/8"	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 35.534,00	\$ 8.883,50
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,1600	2,00 %	0,1632	\$ 71.815,00	\$ 11.720,21
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	15,0000	2,00 %	15,3000	\$ 682,00	\$ 10.434,60
	102920	Material	Cinta Microperforada/33m.MARQ.POLICARBONATO ALVEOL	RLL	0,1500	2,00 %	0,1530	\$ 95.355,00	\$ 14.589,32
	102917	Material	CONECTOR x 5.90 MARQUESINAS LAMINA POLICARBONATO A	UN	0,2100	2,00 %	0,2142	\$ 116.107,00	\$ 24.870,12

103154	Material	DISCO DE CORTE 9" DIAMANT-SEGMENT-CONC.DURO	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 78.908,00	\$ 23.672,40
102904	Material	ESMALTE SINTÉTICO DOMÉSTICO INTERIOR	GLN	0,1600	2,00 %	0,1632	\$ 80.908,54	\$ 13.204,27
102924	Material	ESTOPA (1 Kg) **	KG	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 10.245,00	\$ 512,25
102922	Material	LAMINA.POLICARB.ALVEOLAR 6mm(2.10 X 2.90 M)	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 184.851,16	\$ 46.212,79
102891	Material	LIJA TELA PABMERIL PLIEGO 9X11" GRANO 150	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 1.296,48	\$ 1.322,41
52	Material	PLATINA 1/4" x 1 1/2" x 6m	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 63.224,00	\$ 25.289,60
3837	Material	Silicona transparente 300 ml	UN	0,2200	2,00 %	0,2244	\$ 10.314,00	\$ 2.314,46
1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,1600	2,00 %	0,1632	\$ 33.435,00	\$ 5.456,59
3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 69,70	\$ 1.045,50
102916	Material	TUBO CUADRADO 1 1/2" Cal. 16	ML	0,9000	2,00 %	0,9180	\$ 7.038,01	\$ 6.460,89
102919	Material	U de Remate (2.10m) MARQUESINAS LAMINA POLICARBONA	UN	0,8400	2,00 %	0,8568	\$ 12.779,01	\$ 10.949,06
11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 305.096,56	\$ 45.764,48
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 299.744,81	\$ 59.948,96
12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,2716	0,00 %	0,2716	\$ 288.405,52	\$ 78.330,94

18908	MARQUILLADO Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE VOZ Y DAT	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 18.352,46
--------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica Marquillado y certificacion de puntos de voz y datos CAT A INCLUYE: CERTIFICACIÓN VOZ O DATOS CAT 5 - 6*ML1HERRAMIENTA ELECTRICA % UND1TRANSPORTE BOGOTA KG 2,4CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) +HH 5

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11,62	\$ 11,62
	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	0,0800	7,00 %	0,0856	\$ 27.142,00	\$ 2.323,36
	103112	Subcontrato	CERTIFICACIÓN VOZ O DATOS CAT 5 - 6*	UN	1,0000	7,00 %	1,0700	\$ 14.960,00	\$ 16.007,20
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 32,64	\$ 10,28

16604	Martillo para Banca de Abdominales(Sum+InstTransp)	UN	Grupo	MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 123.411,88
--------------	---	-----------	--------------	-------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Incluye tubería redonda galvanizada espesor de 2.5mm , tubo vertical D=2.5" L=70cm, Tubería horizontal D=3" L=35cm , Acabado en pintura electrostática. Dado en concreto de 3.ooopsi (30x30cm) H=40cm.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.400,46	\$ 3.400,46
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 99.130,00	\$ 1.982,60
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 57.751,00	\$ 1.155,02
	106457	Material	Martillo para Banca de Abdominales (Sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 594.287,13	\$ 22.582,91
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 299.744,81	\$ 65.943,86
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 415.070,00	\$ 24.904,20
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (V):6m3)	M3	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 4.591,22	\$ 215,79
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0078	0,00 %	0,0078	\$ 413.723,00	\$ 3.227,04

11789	MATERA EN CONCRETO+ REFUERZO **	M3	Grupo	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 992.435,66
--------------	--	-----------	--------------	---------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000382	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral corto 1,5-2,5 mts)	MES	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 7.168,00	\$ 2.652,16
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.527,38	\$ 4.527,38
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,3000	3,00 %	0,3090	\$ 6.582,00	\$ 2.033,84

	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 13.417,00	\$ 13.819,51
	2820	Material	CONCRETO 3000 PSI Imperm. Gr=1/2"	M3	1,0000	4,00 %	1,0400	\$ 700.027,00	\$ 728.028,08
	002919	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/4"	KG	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.760,00	\$ 2.815,20
	11218	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1 Ofic ObraNegra **	JRN	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 411.580,43	\$ 226.369,24

00249	MEDALLONES EN YESO			ML	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 30.197,70
--------------	---------------------------	--	--	-----------	---------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 104.130,00	\$ 30.197,70
	003191	Material	MEDALLON EN YESO MD3	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

14733	MEDIA ALFARDA L=2,5 M (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 65.155,53
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104185	Material	ALFARDA L=2.5M Ø=10CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 44.690,00	\$ 44.690,00
	13919	Sub-análisis	Instalación de Media Alfarda L=2.5m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 20.465,53	\$ 20.465,53

14889	MEDIA ALFARDA L=2,5 M(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 89.312,21
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	13918	Sub-análisis	Desmonte de Media Alfarda L=2.5m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.156,68	\$ 24.156,68
	14733	Sub-análisis	MEDIA ALFARDA L=2,5 M (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 65.155,53	\$ 65.155,53

15383	MEDIA ALFARDA L=2.5m(DES.+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 89.312,21
--------------	--	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	13918	Sub-análisis	Desmonte de Media Alfarda L=2.5m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.156,68	\$ 24.156,68
	14733	Sub-análisis	MEDIA ALFARDA L=2,5 M (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 65.155,53	\$ 65.155,53

010540	MEDIA CAÑA EN CONCRETO CON ACABADO EN PINTURA SINTETICA			ML	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 98.056,72
---------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 125,22	\$ 125,22
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 612.538,01	\$ 30.626,90
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 250,44	\$ 250,44
	101218	Material	Recubrimiento Sintetico+Demarcac(Patinodromo-Hockey	M2	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 68.638,01	\$ 15.100,36
	103659	Material	SIKADUR 32 PRIMER 3 KG **	KG	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 163.277,00	\$ 24.491,55
	104597	Material	SIKAFIBER AD MICROFIBRA POLIPROP.REF.CONC. o Similar	KG	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 47.523,00	\$ 2.376,15
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 299.744,81	\$ 11.989,79
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 22.311,21	\$ 892,45

12635	MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO D=27CM			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 52.019,03
--------------	--	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.078,82	\$ 2.078,82
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 53.452,00	\$ 801,78
	102715	Material	BOCEL MADERA TRIANGULAR BLANCO(2X2CM) L=2.5M	ML	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 602,94	\$ 1.266,17
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 2.098,01	\$ 2.937,21
	102714	Material	GRANITO DE MARMOL N°2 (40KG).	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 338,00	\$ 338,00
	1053	Material	MARMOLINA	KG	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 441,00	\$ 2.205,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1360	0,00 %	0,1360	\$ 305.096,56	\$ 41.493,13
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEÑA(M3)	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 449.461,61	\$ 898,92

14417	MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:4 e=0.05M;H=0.10M			ML	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 21.232,56
--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 305,74	\$ 305,74
	102715	Material	BOCEL MADERA TRIANGULAR BLANCO(2X2CM) L=2.5M	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 602,94	\$ 1.205,88
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	14187	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA de Pozo(M3)**	M3	0,0070	3,00 %	0,0072	\$ 542.161,27	\$ 3.903,56
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 415.070,00	\$ 830,14

18758	Media caña en mortero 10 cm acabado pintura epoxi			ML	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 23.680,30
--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Media caña en mortero 10 cm acabado pintura epoxica blanca									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 348,24	\$ 348,24
	102715	Material	BOCEL MADERA TRIANGULAR BLANCO(2X2CM) L=2.5M	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 602,94	\$ 1.205,88
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 174,12	\$ 174,12
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	14187	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA de Pozo(M3)**	M3	0,0070	3,00 %	0,0072	\$ 542.161,27	\$ 3.903,56
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 415.070,00	\$ 830,14

18753	Media caña en mortero 10 cm acabado vinilo liston			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 37.892,87
--------------	--	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Media caña en mortero 10 cm acabado vinilo liston renova ref. upton almendro y dilatacion en aluminio 1/2"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.406,60	\$ 1.406,60
	102715	Material	BOCEL MADERA TRIANGULAR BLANCO(2X2CM) L=2.5M	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 602,94	\$ 621,03
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 281,32	\$ 281,32
	103339	Material	PERFIL REMATE U ALUMINIO 8MMX4.20	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 14.487,00	\$ 3.621,75
	108786	Material	Piso-vinilo liston diseño madera trafiComerRenova	M2	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0080	3,00 %	0,0082	\$ 495.784,25	\$ 4.065,43
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12

18755	Media caña en mortero 10 cmAcavadoViniloVerdeLimón			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 37.892,87
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Media caña en mortero 10 cm acabado vinilo rollo renova ref. Sticks verde limon y dilatacion en aluminio 1/2"						
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.406,60	\$ 1.406,60	
102715	Material	BOCEL MADERA TRIANGULAR BLANCO(2X2CM) L=2.5M	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 602,94	\$ 621,03	
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 281,32	\$ 281,32	
103339	Material	PERFIL REMATE U ALUMINIO 8MMX4.20	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 14.487,00	\$ 3.621,75	
108798	Material	Piso en vinilo rollo diseño geometrico trafico com	M2	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 0,00	\$ 0,00	
11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38	
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24	
00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0080	3,00 %	0,0082	\$ 495.784,25	\$ 4.065,43	
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12	
18757	Media caña en mortero 10 cmSPIRIT-CLARO		ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 45.442,87	

Detalles									
Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Media caña en mortero 10 cm acabado vinilo rollo renova ref. Mipolam spirit gris claro y dilatacion en aluminio 1/2"						
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.406,60	\$ 1.406,60	
102715	Material	BOCEL MADERA TRIANGULAR BLANCO(2X2CM) L=2.5M	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 602,94	\$ 621,03	
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 281,32	\$ 281,32	
103339	Material	PERFIL REMATE U ALUMINIO 8MMX4.20	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 14.487,00	\$ 3.621,75	
108803	Material	Piso en vinilo rollo Renova ref. espiritGris-claro	M2	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 75.500,00	\$ 7.550,00	
11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38	
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24	
00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0080	3,00 %	0,0082	\$ 495.784,25	\$ 4.065,43	
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12	
14984	Mediacaña en granito perlato 1 1/2 pulido		ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 80.022,24	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.440,77	\$ 2.440,77	
101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,0022	0,00 %	0,0022	\$ 53.452,00	\$ 117,59	
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 20,00	\$ 15,00	
102715	Material	BOCEL MADERA TRIANGULAR BLANCO(2X2CM) L=2.5M	ML	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 602,94	\$ 1.266,17	
70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 2.098,01	\$ 4.405,82	
000489	Material	DILATACION BRONCE ML	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 19.837,00	\$ 20.432,11	
104582	Material	GRANO DE MARMOL PERLATO/BEAGE CLARO No.1 bto 25 kg	KG	1,8800	0,00 %	1,8800	\$ 418,00	\$ 785,84	
104147	Material	MARMOLINA (40Kg)	BTO	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 18.267,00	\$ 913,35	
11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 305.096,56	\$ 48.815,45	
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 415.070,00	\$ 830,14	
11502	Mediacaña en mortero 1:4 h=0.10 arena de Peña**		ML	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 11.413,57	

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA MEDIA CANA 2.3.1 Alcance El Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Preparación de la superficie. Suministro e instalación de materiales. Mano de obra. Equipos y herramientas. 2.3.2 Especificación Las medias cañas tendran un radio de 5 cm. Se exigirá perfecta verticalidad y horizontalidad, lo mismo que alineamientos. 2.3.3 Tolerancias En alineamiento no se permitirá desviaciones mayores a 2 mm. medidos con regla de 1 m. Debe estar aplomado. No debe tener fisuras, grietas, elementos ajenos, etc.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 286,09	\$ 286,09
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0313	0,00 %	0,0313	\$ 299.744,81	\$ 9.382,01
	00270	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (LT)	LT	3,6000	3,00 %	3,7080	\$ 470,73	\$ 1.745,47
10646	Mediacaña en mortero imperm 1:3 h=0.10 **			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 12.593,19

Detalles

Descripción Técnica Consumo y Rendimiento aproximado:1 kg /bulto de cementoPuede ser usado a una dosis del 3% del peso del cemento.0.0036 M3 = 1.6464 kG CEMENTO. == X 3% = 0.0494 KG Sika/M2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 286,08	\$ 286,08
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	0,0494	5,00 %	0,0519	\$ 21.084,00	\$ 1.094,26
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0313	0,00 %	0,0313	\$ 299.744,81	\$ 9.382,01
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0036	3,00 %	0,0037	\$ 494.822,87	\$ 1.830,84

11191	Mediacaña en mortero reparac h=0.05 m **			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 77.016,16
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.908,07	\$ 1.908,07
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 20,00	\$ 10,00
	100227	Material	Sika Top 122 (toxement Hardtop N°2) 25 Kg **	KG	0,6200	5,00 %	0,6510	\$ 5.819,00	\$ 3.788,17
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 418.767,30	\$ 62.815,10
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEÑA(M3)	M3	0,0180	5,00 %	0,0189	\$ 449.461,61	\$ 8.494,82

11190	Mediacaña en mortero reparac h=0.10 **			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 79.912,99
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.972,26	\$ 1.972,26
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 20,00	\$ 10,00
	100227	Material	Sika Top 122 (toxement Hardtop N°2) 25 Kg **	KG	0,6600	5,00 %	0,6930	\$ 5.819,00	\$ 4.032,57
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1550	0,00 %	0,1550	\$ 418.767,30	\$ 64.908,93
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEÑA(M3)	M3	0,0190	5,00 %	0,0200	\$ 449.461,61	\$ 8.989,23

10504	Mediacaña granito fundido in situ h=0.10 **			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 99.313,35
--------------	--	--	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.813,71	\$ 3.813,71
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 20,00	\$ 10,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 92.774,99	\$ 5.844,82
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	4,5000	0,00 %	4,5000	\$ 2.098,01	\$ 9.441,05
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 725,00	\$ 228,38
	83	Material	GRANITO DEL 2 A 3 BLANCO NEIVA (40Kg)	BTO	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 34.368,00	\$ 3.608,64
	1053	Material	MARMOLINA	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 441,00	\$ 92,61
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 305.096,56	\$ 76.274,14

11682	MEDIACAÑA GRANITO PREFAB. (Sum. e inst.)			ML	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES		Valor Unitario		\$ 49.815,07
--------------	---	--	--	-----------	---	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 613,24	\$ 613,24
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	3,5000	5,00 %	3,6750	\$ 1.951,01	\$ 7.169,96
	101381	Material	ZOCALO MEDIA CAÑA GRANITO BH1-1 ALFA(h=0.10m)	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 28.899,99	\$ 29.766,99
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0402	0,00 %	0,0402	\$ 305.096,56	\$ 12.264,88

11141	Mediacaña Gravilla lavada fundida in situ h=0.10 *			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 31.362,07
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 332,72	\$ 332,72
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 20,00	\$ 10,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0670	5,00 %	0,0704	\$ 144.414,00	\$ 10.166,75
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	4,5000	0,00 %	4,5000	\$ 2.098,01	\$ 9.441,05
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 725,00	\$ 228,38
	1053	Material	MARMOLINA	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 441,00	\$ 92,61
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0370	0,00 %	0,0370	\$ 299.744,81	\$ 11.090,56

12279	Mediacaña mortero Imperm.Arena Pozo**			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 14.859,04
--------------	--	--	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 310,50	\$ 310,50
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0329	0,00 %	0,0329	\$ 305.096,56	\$ 10.037,68
	12261	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA POZO(M3)	M3	0,0075	0,00 %	0,0075	\$ 601.448,20	\$ 4.510,86

18759	MediaCaña- mortero10cmAcavadoViniloCipresMarbGris			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 37.892,87
--------------	--	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Media caña en mortero 10 cm acabado vinilo rollo renova ref. Cipres marbella gris y dilatacion en aluminio 1/2"

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.406,60	\$ 1.406,60
	102715	Material	BOCEL MADERA TRIANGULAR BLANCO(2X2CM) L=2.5M	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 602,94	\$ 621,03
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 281,32	\$ 281,32
	103339	Material	PERFIL REMATE U ALUMINIO 8MMX4.20	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 14.487,00	\$ 3.621,75
	108922	Material	Piso-viniloRolloDiseñoGeomCipresMarbellaGris	M2	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0080	3,00 %	0,0082	\$ 495.784,25	\$ 4.065,43
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12

15007	Medición Sist. Tierra Apantallamiento y Malla tie			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 302.589,30
--------------	--	--	--	-----------	--	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica MEDICION DE RESISTIVIDAD DEL TERRENO PARA APANTALLAMIENTO Y MALLA A TIERRA DE SUBESTACIÓN.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 50.431,55	\$ 50.431,55
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,8237	0,00 %	0,8237	\$ 306.128,14	\$ 252.157,75

18846	MEDIDOR AGUA 1"			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 88.824,30
--------------	------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica MEDIDOR TOTALIZADOR 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.674,20	\$ 3.674,20
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 183.710,00	\$ 73.484,00
	2038	Material	ADAPTADOR PRESION Macho 2" S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 5.521,86	\$ 11.595,91
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 1.337,00	\$ 70,19
	001607	Material	MEDIDOR DE AGUA 1" (Sum+Inst)	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
11104	Medidor agua 1" **			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 90.723,82
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.642,44	\$ 2.642,44
	001607	Material	MEDIDOR DE AGUA 1" (Sum+Inst)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	009415	Material	VALVULA BOLA P/MEDIDOR GAS 1"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2887	0,00 %	0,2887	\$ 305.096,56	\$ 88.081,38
18850	MEDIDOR AGUA 1/2"			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 88.789,27
Detalles									
Descripción Técnica MEDIDOR TOTALIZADOR 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.674,20	\$ 3.674,20
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 183.710,00	\$ 73.484,00
	2038	Material	ADAPTADOR PRESION Macho 2" S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 5.521,86	\$ 11.595,91
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,0250	5,00 %	0,0263	\$ 1.337,00	\$ 35,16
	001608	Material	MEDIDOR DE AGUA ½" (Sum+Inst)	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
11103	Medidor agua 3/4 "+Válvula Antifraude **			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 387.796,65
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.204,52	\$ 2.204,52
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 183.710,00	\$ 73.484,00
	000772	Material	ADAPTADOR PRESION Macho Roscado 3/4" S/NORMA ICO	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 720,51	\$ 1.441,02
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 1.337,00	\$ 40,11
	104917	Material	MEDIDOR PARA AGUA (3/4") APROB.EE.AA.BB	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 283.425,00	\$ 283.425,00
	104914	Material	VALVULA ANTIFRAUDE (3/4")AGUA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 27.202,00	\$ 27.202,00
18849	MEDIDOR AGUA 3/4"			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 377.889,73
Detalles									
Descripción Técnica MEDIDOR TOTALIZADOR 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.674,20	\$ 3.674,20
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 183.710,00	\$ 73.484,00
	2038	Material	ADAPTADOR PRESION Macho 2" S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 5.521,86	\$ 11.595,91
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 1.337,00	\$ 42,12
	104917	Material	MEDIDOR PARA AGUA (3/4") APROB.EE.AA.BB	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 283.425,00	\$ 289.093,50
14532	MEDIDOR DE ENERGIA+CAJA+TOTALIZADOR (SUM+INSTAL.)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 610.354,99

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.342,44	\$ 9.342,44
	103849	Material	Breaker Ench. 3 x30Amp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 126.030,00	\$ 126.030,00
	104568	Material	CAJA PARA MEDIDOR TRIFA.CARGA30 KVA ESPAC. TOTALIZ	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104569	Material	MEDIDOR DE ENERG.TRIFÁSICO(20-100AMP)CERTIF+CALIBR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,1100	0,00 %	1,1100	\$ 420.830,46	\$ 467.121,81
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 413.723,00	\$ 7.860,74
16750	Medidor Electronico (3x220/380V)-Calse -1			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 77.582,77

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.469,42	\$ 1.469,42
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 26.426,00	\$ 2.642,60
	106755	Material	MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO3X220/380V-CLASE-1	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 306.128,14	\$ 73.470,75
16749	Medidor Electronico 10-100 Amp-Calse -1			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 293.770,77

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.469,42	\$ 1.469,42
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 26.426,00	\$ 2.642,60
	100753	Material	MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO10-100 AMPClase-1	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 216.188,00	\$ 216.188,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 306.128,14	\$ 73.470,75
03929	MEDIDOR GAS 2.5			UN	Grupo INSTALACIONES GAS			Valor Unitario	\$ 67.443,12

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 16.094,00	\$ 321,88
	003760	Material	MEDIDOR GAS 2.5	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 305.096,56	\$ 67.121,24
18844	MEDIDOR TOTALIZADOR 2			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 90.706,71

Detalles									
Descripción Técnica MEDIDOR TOTALIZADOR 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.789,02	\$ 3.789,02
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,3750	10,00 %	0,4125	\$ 183.710,00	\$ 75.780,38
	2038	Material	ADAPTADOR PRESION Macho 2" S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 5.521,86	\$ 11.043,72
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 1.337,00	\$ 93,59
	001606	Material	MEDIDOR DE AGUA 1 ½" (Sum+Inst)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
10891	MEDIDORES AGUA 2"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 5.026.575,56

Detalles

Componentes	001609	Material	MEDIDOR DE AGUA 2" (Sum+Inst).	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.642.446,06	\$ 3.642.446,06
		Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.384.129,50	\$ 1.384.129,50

Details

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 268,41	\$ 268,41
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 20,00	\$ 10,00
	1032	Material	CAL PROMICAL	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.787,00	\$ 893,50
	13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 447.342,48	\$ 4.473,42

Detalles

Componentes	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	%	Valor Unitario	Valor Total
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	\$ 6.294,64
	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,0700	0,00 %	\$ 81.493,00
	000465	Material	ALMADANA 10 LIBRAS CON CABO	UN	0,1000	0,00 %	\$ 93.087,00
	3309	Material	Recebo Comun sin transporte	M3	0,4000	0,00 %	\$ 71.616,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4200	0,00 %	\$ 299.744,81
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0660	0,00 %	\$ 413.723,00

Details

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 929,21	\$ 929,21
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 20,00	\$ 84,00
	1032	Material	CAL PROMICAL	KG	1,6000	5,00 %	1,6800	\$ 1.787,00	\$ 3.002,16
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 5.771,00	\$ 727,15
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0620	0,00 %	0,0620	\$ 299.744,81	\$ 18.584,18
	100345	Subcontrato		%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.289,98	\$ 9.289,98
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 413.723,00	\$ 827,45

Details

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%		1,0000	---	1,0000	\$ 12.203,86	\$ 12.203,86
	101567	Material	MEMBRANA BUTYL PARA TANQUE HIDRONEUMATICO DE 500 L	UN		1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 785.549,00	\$ 785.549,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN		0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 305.096,56	\$ 244.077,25
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD		0,3750	0,00 %	0,3750	\$ 415.070,00	\$ 155.651,25

Details

Descripción Técnica MENSULA CORRIDA PARA CONFORMAR CARCAMO PISCINAS EN CONCRETO VISTO F'C 28 MPA. A: 0.75 M - H: 0.90 M. BORDES LONGITUDINALES

LONGITUDINALES.									
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,3800	3,00 %	0,3914	\$ 84.813,00	\$ 33.195,81
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,4354	0,00 %	0,4354	\$ 50.230,00	\$ 21.870,14
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.467,68	\$ 4.467,68
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 48.761,00	\$ 4.876,10
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,3400	0,00 %	0,3400	\$ 13.417,00	\$ 4.561,78
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	0,3800	3,00 %	0,3914	\$ 583.374,00	\$ 228.332,58
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.489,23	\$ 1.489,23
	676	Material	PLASTOCRETE DM SIKA IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	0,8075	0,00 %	0,8075	\$ 25.467,00	\$ 20.564,60
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,1020	0,00 %	0,1020	\$ 37.416,00	\$ 3.816,43
	104597	Material	SIKAFIBER AD MICROFIBRA POLIPROP.REF.CONC. o Similar	KG	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 47.523,00	\$ 18.058,74
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,3333	0,00 %	0,3333	\$ 411.580,43	\$ 137.179,76
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 219.360,72	\$ 12.064,84
16868	MENSULA CARCAMO PISCINAS Transv4000 Psi F'C 28 MPA			ML	Grupo ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 545.104,96

Detalles

Descripción Técnica MENSULA CORRIDA PARA CONFORMAR CARCAMO PISCINAS EN CONCRETO VISTO F'C 28 MPA. A: 0.95 M - H: 1.00 M. BORDES TRANSVERSALES.

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,4500	3,00 %	0,4635	\$ 84.813,00	\$ 39.310,83
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,5379	0,00 %	0,5379	\$ 50.230,00	\$ 27.018,72
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.147,42	\$ 4.147,42
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 48.761,00	\$ 4.876,10
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 13.417,00	\$ 5.635,14
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	0,4500	3,00 %	0,4635	\$ 583.374,00	\$ 270.393,85
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.382,47	\$ 1.382,47
	676	Material	PLASTOCRETE DM SIKA IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	0,9563	0,00 %	0,9563	\$ 25.467,00	\$ 24.354,09
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,1020	0,00 %	0,1020	\$ 37.416,00	\$ 3.816,43
	104597	Material	SIKAFIBER AD MICROFIBRA POLIPROP.REF.CONC. o Similar	KG	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 47.523,00	\$ 21.385,35
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,3333	0,00 %	0,3333	\$ 411.580,43	\$ 137.179,76
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
16988	MENSULA CONCRE VISTO .2x.3x.5 -F'C 35 MPA 5000 Psi			UN	Grupo ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 158.963,60

Detalles

Descripción Técnica MENSULA EN CONCRETO VISTO F'C 35 MPA A: 0.20 M. x H: 0.30 M. x L: 0.50M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS

Componentes	103328	Equipo	FORMALETA SUPER T (M2)	DD	0,4700	0,00 %	0,4700	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.511,22	\$ 4.511,22
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	0,7995	0,00 %	0,7995	\$ 1.127,00	\$ 901,04
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0045	0,00 %	0,0045	\$ 48.761,00	\$ 219,42
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,0580	0,00 %	0,0580	\$ 13.417,00	\$ 778,19
	002658	Material	CONCRETO 5000 PSI (350N) COMUN Gr=1"	M3	0,0225	3,00 %	0,0232	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.503,74	\$ 1.503,74
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0174	0,00 %	0,0174	\$ 37.416,00	\$ 651,04
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 299.744,81	\$ 149.872,41
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Mi	M3	0,0236	0,00 %	0,0236	\$ 22.311,21	\$ 526,54

14477	MENSULAS Y RIOSTRAS EN CONCRETO de 3000psi	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 746.290,09
-------	--	----	--------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7800	0,00 %	0,7800	\$ 2.133,00	\$ 1.663,74
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 19.030,00	\$ 3.806,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.892,97	\$ 4.892,97
	390	Equipo	MORDAZAS EN PLATINA CON CUÑA	DD	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 241,05	\$ 1.446,30
	394	Equipo	PARALES - MES	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 6.189,48	\$ 1.547,37
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,7800	0,00 %	0,7800	\$ 722,00	\$ 563,16
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 48.761,00	\$ 4.876,10
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,1300	3,00 %	1,1639	\$ 4.855,00	\$ 5.650,73
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,6000	2,00 %	2,6520	\$ 9.875,00	\$ 26.188,50
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 11.431,00	\$ 57.155,00
	12821	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+G.F.	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 571.212,65	\$ 588.349,03
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 418.767,30	\$ 41.876,73
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46

16682	MESA DE AJEDREZ (Sumin +transp)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 188.500,20
-------	---------------------------------	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 104.130,00	\$ 52.065,00
	106660	Material	MESA DE AJEDREZ (Sumin +transp) Ver descri Técnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	16631	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin refjsinForm H=0.30	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 34.108,80	\$ 136.435,20

15796	Mesa de ajedrez con dos sillas en fibra de vidrio	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 1.533.600,74
-------	---	----	------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Mesa de ajedrez de 080x080mt con dos sillas fabricada en resina poliester reforzado con fibra de vidrio reforzado en lamina tables de 12mm.Base metalica elaborada en tubo redondo de 3 pulgadas calibre 18.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.410,57	\$ 12.410,57
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 99.130,00	\$ 9.913,00
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 57.751,00	\$ 5.775,10
	100659	Material	CONCRETO 2500 PSI (175N) gravilla fina Gr=1/2"	M3	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 581.930,00	\$ 81.470,20
	105669	Material	Mesa de ajedrez con dos sillas en fibra de vidrio	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.018.072,00	\$ 1.018.072,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 4.855,00	\$ 194,20
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,4000	0,00 %	2,4000	\$ 9.875,00	\$ 23.700,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,6500	0,00 %	0,6500	\$ 299.744,81	\$ 194.834,13
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 219.360,72	\$ 54.840,18
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 413.723,00	\$ 132.391,36

15838	MESA DE AJEDREZ EN CONCRETO - Tabora -Construccion	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 1.977.959,89
-------	--	----	------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Descripción:Cada banca y mesa son elementos monolíticos de concreto reforzado, alta resistencia y bajo mantenimiento para la recreación y/o

descanso en tiempo prolongados, estos elementos son usados en áreas relacionadas con el ocio y el esparcimiento como andenes, plazas, parques y alamedas.Trabajos preliminares y/o posteriores:Alistamiento de la excavación especificada para el área de implementación de los elementos. Correcto confinamiento con los adoquines y/o losetas que se usen para el área de implementación de los elementos.Correcto acabado del tablero de juego, texturizado abuzardado (casilla inferior izquierda del lado del jugador siempre es negra)Correcto acabado liso de la superficie de juego, con pulidora de grano fino.AlcanceEl contratista y/o proveedor deberá tener en consideración:Lineamientos generales y particulares.Limpieza.Localización y replanteo.Suministro e instalación de concreto de 3000 psi (21 Mpa).Suministro e instalación de concreto ciclópeo.Suministro y amarre de aceros de refuerzo Cal (N° 2 y N° 3)Cuidados del concreto.Equipos del contratista y/o proveedor.Formaleta metálica.Ensayos del concreto.VaciadoVibradoCuradoHerramientasMano de ObraCargadores para transporte (Proveedores)EspecificacionesLa ubicación de los elementos se debe hacer donde el interventor y como los planos así lo señalen, la pendiente longitudinal del anden o sendero de ubicación debe ser del 0%. Para la inclusión de personas en silla de ruedas, se debe procurar unicamente la instalación de la mesa (sin bancas), cuya altura libre de tablero de juego (mesa), de 76 cm, permite el paso de los descansa brazos de la silla de ruedas. Los elementos que son en concreto reforzado, gris basalto, de (21 MPa), tienen un acabado liso de presentación a la vista por lo cual serán fundidos en formaleta metálica teniendo en cuenta las dimensiones especificas del elemento, esta lámina de formaleta debe ser del tipo CR. Cal 12 mínimo para garantizar su estabilidad y resistencia al pandeo en el momento del vaciado del concreto. El acero de refuerzo será Grado 60: fy=60.000 psi, (420 MPa), para varillas corrugadas de diámetro N° 2 y N° 3 que cumplan los requisitos de las normas ASTM A706 (NTC 2289). No se contempla el uso de acero de refuerzo liso en estos elementos. En la parte inferior se construirá un pedestal de concreto ciclópeo que junto con conectores hará que el sistema funcione de manera monolítica. Dicho concreto tendrá las dimensiones consideradas en los planos que se encuentran al final del presente documento. El concreto ciclópeo no contiene armadura mas que los conectores (que son 3 Cal. N°2 según despiece) que lo unen con la pieza superior (el mobiliario). Las piedras medianas tienen una dimensión de entre 5" y 10". Las piedras tienen que ser redondeadas, sin fracturas ni meteorizadas, así mismo deben ser seleccionadas y lavadas antes de la colocación. La mezcla tendrá una relación volumétrica de 1:2:3 (Cemento, Arena, Piedra mediana). Por bolsa de cemento se van 24 litros de agua. Las piedras deben quedar bien acomodadas dentro de la mezcla de concreto y colocadas en ésta con minucioso detalle. Ninguna piedra puede quedar pegada a la formaleta ni a otra piedra ni contra el terreno. Finalmente el vibrado de esta mezcla se hará por métodos manuales.MesaLos refuerzos internos longitudinales se harán según detalle en varilla corrugada N° 3 (de 3/8") cada 15 cm conservando recubrimientos de 3 cm como distancia mínima del borde del elemento. Para el doblado del acero longitudinal se escogerá el diámetro del pivote según barra N° 5 para asegurar un radio de giro mínimo. Los refuerzos internos transversales se harán también según detalle en varilla corrugada N° 3 cada 15 cm. Los amarres de los aceros se harán por nodo con alambre dulce.BancaLos refuerzos internos longitudinales se harán según detalle en varilla corrugada N° 3 (de 3/8") cada 15 cm conservando recubrimientos de 3 cm como distancia mínima del borde del elemento. Para el doblado del acero longitudinal se escogerá el diámetro del pivote según barra N° 5 para asegurar un radio de giro mínimo. Los refuerzos internos transversales se harán también según detalle en varilla corrugada N° 3 cada 15 cm. Los amarres de los aceros se harán por nodo con alambre dulce.Instalación Los elementos de mobiliario serán fundidos a manera de prefabricado dejando los conectores expuestos como lo especifica el plano. Estos elementos se colocarán sobre el concreto ciclópeo sin fraguar conservando la cota establecida de capa de rodadura y embebiendo por completo los conectores en el concreto ciclópeo.MaterialesLos mencionados en "Especificaciones". Para especificaciones generales de los materiales remitirse al "MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS PUBLICOS DE BOGOTA D.C" del IDRD Tomo 3, Cap 14 numerales 1.1 y 2.8.Ensayos de laboratorio Los mismos que se tengan contemplados en el plan de inspección y ensayos del proyecto o los siguientes:Resistencia a la compresión de núcleos según norma NTC 3658.Resistencia a la tracción de aceros según norma NTC 3353.Sistema de medida y pagoSe pagará por unidad de banca y unidad de mesa suministrada e instalada el valor de este ítem de suministro incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance y cualquier otra actividad o herramienta exigida por el IDRD para el correcto desarrollo de esta actividad.Se pagará el concreto ciclópeo por M3 y este

Componentes	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapelas+otros)-mes	M2/MES	5,4641	0,00 %	5,4641	\$ 50.230,00	\$ 274.461,74
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 39.063,22	\$ 39.063,22
	000720	Equipo	VIBRADOR ELECTRICO	DD	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 57.294,00	\$ 13.177,62
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,5059	3,00 %	0,5211	\$ 6.582,00	\$ 3.429,88
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2600	5,00 %	0,2730	\$ 13.417,00	\$ 3.662,84
	100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	0,1300	5,00 %	0,1365	\$ 590.037,11	\$ 80.540,07
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0666	5,00 %	0,0699	\$ 37.416,00	\$ 2.615,38
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	32,5620	3,00 %	33,5389	\$ 5.751,00	\$ 192.882,21
	007004	Material	VARILLA CORRUGADA 1/4" X 6M	UN	2,5000	3,00 %	2,5750	\$ 6.529,01	\$ 16.812,20
	007005	Material	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6M	UN	3,9200	3,00 %	4,0376	\$ 15.599,00	\$ 62.982,52
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,1880	0,00 %	1,1880	\$ 1.637,36	\$ 1.945,18
	14015	Sub-análisis	Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta **	M3	0,5940	3,00 %	0,6118	\$ 755.777,11	\$ 462.384,44

	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	1,8500	0,00 %	1,8500	\$ 305.096,56	\$ 564.428,64
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	1,0640	0,00 %	1,0640	\$ 146.354,07	\$ 155.720,73
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1980	0,00 %	0,1980	\$ 413.723,00	\$ 81.917,15
15823	MESA DE AJEDREZ EN POLIESTER REFORZ. (Sumin+Insta)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 6.164.906,79	
Detalles									
Descripción Técnica		MESA DE AJEDREZ PREFABRICADA DE 0.80X0.80 MTS EN GET-COAT POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO ACOLMENADO EN UNA LAMINA MELANIMIC RH DE 12 MM, BASE METALICA EN TOBO GAL. CAL 18 DE 4" Y 1/12" EN PINTURA ELECTROSTATICA CON DOS SILLAS DE D=0.30 MTS EN POLIESTER.							
Componentes	106442	Material	ESTACION AJEDREZ URBANO(EN A. INOX DISEÑO IDRD)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.096.981,00	\$ 5.096.981,00
	15824	Sub-análisis	INSTALACION MESA DE AJEDREZ EN POLIESTER REFORZ	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.067.925,79	\$ 1.067.925,79
13180	Mesa de centro en fórmica **			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103320	Material	Mesa de centro en fórmica **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15795	Mesa de ping pong en fibra de vidrio de 2.74X1.52m			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 4.183.137,23	
Detalles									
Descripción Técnica		Mesa de ping pong profesional de 2.74X1.52 mts elaborada en resina poliester reforzado con fibra de vidrio reforzado en lamina tables de 12mm.Base metalica elaborada en tubo redondo de 11/2 calibre 18, acabado en pintura anticorrosiva.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.011,41	\$ 17.011,41
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 99.130,00	\$ 9.913,00
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 57.751,00	\$ 5.775,10
	100659	Material	CONCRETO 2500 PSI (175N) gravilla fina Gr=1/2"	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 581.930,00	\$ 261.868,50
	105668	Material	Mesa- ping pong en fibra de vidrio de 2.74m x1.74m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.153.500,00	\$ 3.153.500,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,5100	0,00 %	0,5100	\$ 4.855,00	\$ 2.476,05
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	14,4000	0,00 %	14,4000	\$ 9.875,00	\$ 142.200,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 299.744,81	\$ 269.770,33
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 219.360,72	\$ 72.389,04
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 413.723,00	\$ 248.233,80
15825	MESA DE PING-PONG EN POLIESTER REFORZ. (Sumin+Ins			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 12.524.440,79	
Detalles									
Descripción Técnica		MESA DE AJEDREZ PREFABRICADA DE 0.80X0.80 MTS EN GET-COAT POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO ACOLMENADO EN UNA LAMINA MELANIMIC RH DE 12 MM, BASE METALICA EN TOBO GAL. CAL 18 DE 4" Y 1/12" EN PINTURA ELECTROSTATICA CON DOS SILLAS DE D=0.30 MTS EN POLIESTER.							
Componentes	106727	Material	MESA PLASTICA DEMARACADA TENIS DE MESA PING PONG	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.456.515,00	\$ 11.456.515,00
	15824	Sub-análisis	INSTALACION MESA DE AJEDREZ EN POLIESTER REFORZ	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.067.925,79	\$ 1.067.925,79
18553	Mesa deTrabajo M-701(100x69x87cm			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 10.968,04	
Detalles									
Descripción Técnica		Mesa de trabajo M-701 100 x 69 x 87 cm							
Componentes	108772	Material	Mesa deTrabajo M-701(100x69x87cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04

18555	Mesa deTrabajo M-704(200x69x87cm)	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 10.968,04
-------	-----------------------------------	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Mesa deTrabajo M-704(200x69x87cm)

Componentes	108773	Material	Mesa deTrabajo M-704(200x69x87cm)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04

18551	Mesa deTrabajoEsquinDobleSalpicad M-702(69x69x87cm	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 10.968,04
-------	--	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Mesa de trabajo esquinera doble salpicadero M-702 69 x 69 x 87 cm

Componentes	108769	Material	Mesa deTrabajoEsquinDobleSalpicad M-702(69x69x87cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04

14041	MESA EN CONCRETO PARA PARQUE + DADO CONC.3000PSI	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 167.931,93
-------	--	----	--------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.319,35	\$ 6.319,35
	105399	Material	Mesa concreto. ajedrez ver Descripcion tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0560	0,00 %	0,0560	\$ 579.990,67	\$ 32.479,48
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 523.416,05	\$ 120.385,69
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 116.632,07	\$ 8.747,41

12596	MESA PARA SALA DE REUNIÓN1.80XA 0.90Tablex	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	-----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica Tablex de 30mm enchapado en formica F8 texturizada, balanceada parte inversa, remate perimetral en bocel de PVC (Incluye bases).

Componentes	102673	Material	Mesa para sala de reun.1.8x0.90mTablex30mmForm.T8*	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

14302	Mesa Plástica (suministro)	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	----------------------------	----	--------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103749	Material	MESA PLÁSTICA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---------------	----	--------	--------	--------	---------	---------

18160	Meson atencion concreto 21 MPA a:0.58 m E:0.15	ML	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 173.661,39
-------	--	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Meson atencion concreto 21 MPA a:0.58 m E:0.15 CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	000959	Equipo	CERCHAS METALICAS (3 METROS)	DD	2,3500	0,00 %	2,3500	\$ 523,01	\$ 1.229,07
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.968,16	\$ 2.968,16
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 48.761,00	\$ 292,57
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 6.582,00	\$ 738,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 593,63	\$ 593,63
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	6,5940	5,00 %	6,9237	\$ 4.535,99	\$ 31.405,83
	104473	Material	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T (1.53X2.44M) e=18MM	UN	0,0873	2,00 %	0,0890	\$ 258.870,01	\$ 23.039,43
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2700	8,00 %	0,2916	\$ 4.855,00	\$ 1.415,72
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 9.875,00	\$ 2.962,50
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0052	5,00 %	0,0055	\$ 37.416,00	\$ 205,79

Descripción Técnica			MESON DE LAVAPINCELES - A: 0.60 M. DE QUASAR O EQUIVALENTE COLOR SEGÚN PLANOS. SALPICADEROS + FALDON FRONTAL CON TANQUE CORRIDO INTEGRADO SEGÚN DETALLE. INCLUYE PIEAMIGOS DE SOPORTE Y ANCLAJE A MUROS.						
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.715,36	\$ 2.715,36	
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 543,07	\$ 543,07	
107374	Material	meson lavapinceles tanque corrido + salpicadero +	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1780	0,00 %	0,1780	\$ 305.096,56	\$ 54.307,19	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 413.723,00	\$ 413,72	

11790	MESON EN CONCRETO h=1.0m e=0.10m+Granito pulido	M2	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 335.783,12
-------	---	----	-------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica									
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.064,19	\$ 3.064,19	
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2500	8,00 %	0,2700	\$ 4.855,00	\$ 1.310,85	
940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 9.875,00	\$ 4.937,50	
943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,4600	2,00 %	0,4692	\$ 11.431,00	\$ 5.363,43	
14554	Sub-análisis	Acabado en meson+salpic en granito fundidoColiseo	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 186.984,96	\$ 186.984,96	
00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 579.990,67	\$ 60.899,02	
11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 305.096,56	\$ 73.223,17	

12656	MESON EN CONCRETO REFORZ.a=0.60M e=0.10M	ML	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 203.650,44
-------	--	----	-------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica									
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.691,01	\$ 4.691,01	
9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1500	2,00 %	0,1530	\$ 6.582,00	\$ 1.007,05	
885	Material	CERCO ORDINARIO (8cmx8cm) L=3M	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 21.453,00	\$ 21.882,06	
100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 535.710,00	\$ 33.749,73	
3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 4.535,99	\$ 37.013,68	
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 4.855,00	\$ 544,73	
941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 10.421,00	\$ 10.942,05	
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3130	0,00 %	0,3130	\$ 299.744,81	\$ 93.820,13	

14905	MESON EN CONCRETO SIN REFUERZ.a=0.65M e=0.10M+MURO	ML	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 220.397,80
-------	--	----	-------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica									
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.943,34	\$ 1.943,34	
885	Material	CERCO ORDINARIO (8cmx8cm) L=3M	ML	0,6000	2,00 %	0,6120	\$ 21.453,00	\$ 13.129,24	
000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	42,0000	3,00 %	43,2600	\$ 663,00	\$ 28.681,38	
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 4.855,00	\$ 990,42	
941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,4500	5,00 %	0,4725	\$ 10.421,00	\$ 4.923,92	
11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 594.287,13	\$ 60.617,29	
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 299.744,81	\$ 89.923,44	
00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 494.822,87	\$ 20.188,77	

10942	Meson en granito natural a= 55 cm***	M2	Grupo 07 Acabados	Valor Unitario	\$ 691.225,76
-------	--------------------------------------	----	-------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	00149	Sub-análisis	MESONES EN CONCRETO SIN MACHON	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 197.838,02	\$ 197.838,02
	00520	Sub-análisis	TAPA MESON GRANITO NAT JASPE	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 469.499,07	\$ 492.974,02
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 413.723,00	\$ 413,72
12284	Mesón en marmol negro san gil **			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102319	Material	Placa negro san gil a medidas (marmol) **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14558	Mesón Granito Negro San Gabriel a=0.60 Col Gim Sur			ML	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario		\$ 222.952,37

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.599,72	\$ 3.599,72
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	2,3550	2,00 %	2,4021	\$ 9.221,00	\$ 22.149,76
	104598	Material	MESON GRANITO NEGRO SAN GABRIEL a=0.60	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	13871	Sub-análisis	CORDON SOLDADURA 6010 (L=2 cm garg1/4" normal**	UN	4,5000	0,00 %	4,5000	\$ 5.967,24	\$ 26.852,58
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,5559	0,00 %	0,5559	\$ 305.096,56	\$ 169.603,18
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0018	0,00 %	0,0018	\$ 415.070,00	\$ 747,13
14766	Mesón GranitoNeg. SanGabriel +frontal a=0,30+sopor			ML	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario		\$ 161.566,72

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.034,09	\$ 5.034,09
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	3,4400	2,00 %	3,5088	\$ 9.221,00	\$ 32.354,64
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0270	0,00 %	0,0270	\$ 612.538,01	\$ 16.538,53
	104598	Material	MESON GRANITO NEGRO SAN GABRIEL a=0.60	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 4.855,00	\$ 242,75
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,4400	0,00 %	0,4400	\$ 11.865,00	\$ 5.220,60
	100127	Material	Tubo acero HG 1 1/4" e=2.95 mm sin rosca**	ML	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 305.096,56	\$ 100.681,86
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0036	0,00 %	0,0036	\$ 415.070,00	\$ 1.494,25
13160	MESON NEGRO GRANITO NEGRO SAN GABRIEL **			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 1.800.000,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Bases en ángulo. Mesón de baño.									
Componentes	103291	Material	BASES MESON GRANITO NEGRO SAN GABRIEL 4.74m **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103289	Material	MESON EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL 4.74m **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00
18159	MesonAtenciónConcretoA=0.8m			ML	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 214.136,96

Detalles									
Descripción Técnica									
Bancas en L concreto visto color ocre 21 MPA 0.59 H=0.55 mCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	000959	Equipo	CERCHAS METALICAS (3 METROS)	DD	2,3500	0,00 %	2,3500	\$ 523,01	\$ 1.229,07
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.099,05	\$ 3.099,05

400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 48.761,00	\$ 292,57
9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 6.582,00	\$ 738,50
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 619,81	\$ 619,81
3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	9,1980	5,00 %	9,6579	\$ 4.535,99	\$ 43.808,14
104473	Material	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T (1.53X2.44M) e=18MM	UN	0,1120	2,00 %	0,1142	\$ 258.870,01	\$ 29.562,96
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2700	8,00 %	0,2916	\$ 4.855,00	\$ 1.415,72
940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 9.875,00	\$ 2.962,50
100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0067	5,00 %	0,0070	\$ 37.416,00	\$ 261,91
11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 594.287,13	\$ 74.880,18
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 299.744,81	\$ 52.455,34
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1260	0,00 %	0,1260	\$ 22.311,21	\$ 2.811,21

00149	MESONES EN CONCRETO SIN MACHON	M2	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 197.838,02
--------------	---------------------------------------	-----------	--------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.887,37	\$ 3.887,37
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2400	2,00 %	0,2448	\$ 6.582,00	\$ 1.611,27
	885	Material	CERCO ORDINARIO (8cmx8cm) L=3M	ML	0,6500	2,00 %	0,6630	\$ 21.453,00	\$ 14.223,34
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/2"	KG	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 5.057,00	\$ 41.265,12
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,1900	8,00 %	0,2052	\$ 4.855,00	\$ 996,25
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,4600	2,00 %	0,4692	\$ 11.431,00	\$ 5.363,43
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,1000	4,00 %	0,1040	\$ 579.990,67	\$ 60.319,03
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 305.096,56	\$ 70.172,21

14000	MEZCLA CENIZA+RECEBO+CEMENTO 3%+EQUIPO	M3	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 129.217,95
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	3253	Equipo	EXCAVADORA - Hyundai 200(Oper+Comb)Oruga	HR	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 179.753,00	\$ 5.392,59
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 99,96	\$ 99,96
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 103.410,00	\$ 3.102,30
	3248	Equipo	VIBROCOMPACT.DOBLE RODILLO 3 TON (OPER+COMB)	HR	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 59.209,00	\$ 2.960,45
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 104.130,00	\$ 4.998,24
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	50,0000	2,00 %	51,0000	\$ 725,00	\$ 36.975,00
	104269	Material	CENIZA + TRANSPORTE	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	3309	Material	Recebo Comun sin transporte	M3	0,4100	2,00 %	0,4182	\$ 71.616,00	\$ 29.949,81
	003307	Transporte	RECARGA CARROTANQUE DE AGUA	HR	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 87.346,00	\$ 4.367,30
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 413.723,00	\$ 41.372,30

17406	MEZCLADOR PARA DUCHAS INSTITUCIONAL EN CAMERINOS R	UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	Valor Unitario	\$ 444.103,09
--------------	---	-----------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica MEZCLADOR PARA DUCHAS INSTITUCIONAL EN CAMERINOS REF. TDP-04 DE TIG O EQUIVALENTECENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.339,19	\$ 5.339,19
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.337,00	\$ 133,70
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.067,84	\$ 1.067,84
	107351	Material	mezclador antivandalica para ducha ref. tdp-04 Tig o SIMILAR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 330.194,00	\$ 330.194,00

18469	Mezclador Peavy PV6-BT	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	------------------------	----	--	----------------	---------

Descripción Técnica Mezclador Peavy PV6-BT o equivalente

20910	Microsensor monitoreo de material particulado, con WIFI FIJO	UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES	Valor Unitario	\$ 4.307.571,27
-------	--	----	--------------------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica

20911	Microsensor monitoreo de material particulado, con wifi móvil	UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES	Valor Unitario	\$ 4.978.004,26
-------	---	----	--------------------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica

17060	Minibreaker de 3x50A lcc 10KA, 440V. Incluye caja	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 150.247,18
-------	---	----	---	----------------	---------------

Descripción Técnica Minibreaker de 3x50A lcc 10KA, 440V. Incluye caja

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.958,38	\$ 3.958,38
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.342,84	\$ 14.342,84
	104735	Material	CAJA METALICA 30X20X12CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107020	Material	Minibreaker 3x50A 20 KA.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12428	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:6 +PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 879.639,73	\$ 131.945,96
12446	Minicargador tipo bobcat + ayudante **			HR	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario	\$ 116.686,58	
Detalles									
Descripción Técnica incluye perforaciones de 7 cm de profundidad con diametro de 5/8" mecanicamente									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 260,33	\$ 260,33
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 103.410,00	\$ 103.410,00
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 104.130,00	\$ 13.016,25
15413	MIRADOR PANTALLAS CONCRETO+VIGAS+PERF+LÁMINA			UN	Grupo ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 19.266.288,10	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.133,00	\$ 6.399,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 19.030,00	\$ 114.180,00
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 61.904,00	\$ 61.904,00
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 45.570,00	\$ 45.570,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 138.898,79	\$ 138.898,79
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 722,00	\$ 4.332,00
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 99.130,00	\$ 198.260,00
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 34.058,00	\$ 35.079,74
	002521	Material	LAMINA ALFAJOR (E=3MM) 1.00 x3.00M	UN	7,3500	7,00 %	7,8645	\$ 0,00	\$ 0,00
	105177	Material	PERFIL ESTRUCTIRAL (250X150X6.0MM) A-500;GR-C	KG	406,0000	10,00 %	446,6000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105175	Material	PERFIL ESTRUCTIRAL (90X50X2.5MM) A-500;GR-C	KG	238,0000	4,00 %	247,5200	\$ 0,00	\$ 0,00
	105179	Material	PINTURA ALQUIDICA PINTUCO (271)	GLN	2,8000	2,00 %	2,8560	\$ 0,00	\$ 0,00
	105178	Material	PINTURA ANRICORROSIVA PINTUCO (505)	GLN	2,9000	2,00 %	2,9580	\$ 0,00	\$ 0,00
	100979	Material	Platina 1/4" de 0,3x0,3 m	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 19.347,63	\$ 77.390,52
	101163	Material	SOLDADURA DE 3/32 Ref. 6013	KG	10,0000	3,00 %	10,3000	\$ 21.379,00	\$ 220.203,70
	15402	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 ZARPA OBRA (SUM+INST)+Formale	M3	0,8640	0,00 %	0,8640	\$ 793.294,97	\$ 685.406,85
	15401	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado)2.000psi e=0.05enObra	M2	6,0800	0,00 %	6,0800	\$ 38.832,35	\$ 236.100,69
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 411.580,43	\$ 1.234.741,29
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 219.360,72	\$ 65.808,22
	15414	Sub-análisis	Muro contencion concreto En Obra 3.000 psi GC**	M3	6,5100	0,00 %	6,5100	\$ 1.312.190,10	\$ 8.542.357,55
00286	Sub-análisis	Refuerzo acero fy=60000psi	TN	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 5.944.464,57	\$ 6.241.687,80	
12542	Sub-análisis	VIGAS AEREAS EN CONCRETO 3000PSI(Sin refuerzo)	M3	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 1.311.451,32	\$ 944.244,95	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 413.723,00	\$ 413.723,00	
16235	MóaduloPers.Discapac.Multifunc.IDRD+Deck+Est.Acero			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 49.076.285,79	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	106123	Material	MóduloMultifuncional-DiscapReducida(4)Us-SillaRued	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.744.858,00	\$ 22.744.858,00
	106122	Material	Piso DeckColor Madera+Estrect.Acero Galv. (Sum+Ins)	M2	49,0000	0,00 %	49,0000	\$ 385.021,00	\$ 18.866.029,00

	15393	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.60	UN	13,0000	0,00 %	13,0000	\$ 58.710,32	\$ 763.234,16
	11400	Sub-análisis	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (6mm@15) **	M2	49,0000	0,00 %	49,0000	\$ 136.778,87	\$ 6.702.164,63
14632	MODULO 3A (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 10.676.540,38

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	10447	Sub-análisis	Instalación Juego tipo M-3A -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.981.142,38	\$ 1.981.142,38
	12413	Sub-análisis	Juegos infantiles M-3A (Suministro)-STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.695.398,00	\$ 8.695.398,00

14799	MODULO 3A(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 11.449.079,44
--------------	---------------------------------	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	-------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	12414	Sub-análisis	Desmonte juegos tipo M-3A-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 772.539,06	\$ 772.539,06
	14632	Sub-análisis	MODULO 3A (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.676.540,38	\$ 10.676.540,38

16114	Modulo Abdomen Aéreo y Paralela-Gim Aire(Instalac)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 362.559,15
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCIONestructura en tubería pvc 100 x 100 2,5 mm. tubos redondos para agarres de 1,25 protegidos con polietilenoLa maquina va anclada a dados en concreto con pernos de expansion galvanizados de 4 ", cubierta con mortero en concreto de 2 " de altura y pintado con esmalte sintético.El acabado de la parte metalica de las estructuras en en pintura en polvo poliester y epoxi-poliester . Instrucciones de uso en lamina de poliestireno y acrilico remachada a la estructura. Todas la tuberías van con tapon metalico soldado para evitar el paso del agua. La tornilleria bristol de 3/8, avellan galvanizado negro con con bloqueo antillaves y trabarosca. Instrucciones de uso de las maquinas van en lamina de poliestireno plastificado remachadas a las estructuras.ACABADOPintura electrostática en polvo poliéster (para intemperie) en climas calientes se utiliza anticorrosivo epoxico.Rico en zinc mas poliéster.Colores según muestras.Las piezas pintadas que tienen más desgaste de pintura, van protegidas con tratamiento galvanizado.Agarres de manubrios y rodillos para los pies.Las partes que pueden deteriorar la pintura con los pies van protegidas con madera plástica.ESPALDARES, ASIENTOS Y PÓRTAPIESFabricados en madera plástica de polipropileno con un espesor de 4 cms los bordes tienen que ser redondeados para disminuir la presión de en la piel y minimizando moretones esta madera va pintada con primer para plástico y con esmalte sintético y asegurada con el mismo tipo de tornillería bristol con bloqueo antillaves.Estructuras Generales con tuberías cuadradas que dependen del diseño de la maquina tipo PTC.Estructuras que se construyen para armar en el sitio con tornillería tipo Bristol aseguradas con taparosca y acceso bloqueado. Carenajes en lamina HR de 2.5mm, placa de hierro gris de mayor espesor, bujes de nylon. Sistema de tracción con piñones de acero paso 50 en granados concadenas de acero industrial paraevitar rotura o cortes. Anclajes con pernos expansivos recubiertos con mortero que evita la corrosión y el vandalismo. Son diseños propios y desarrollos del fabricante, con una conformación de estructura y materiales robusta de acuerdo con los análisis y cálculos para condiciones de afectación por vandalismo y uso. Los equipos integran mayores actividades en un mismo aparato para lograr condiciones de servicios multifuncionales e incluyentes de la población juvenil, adulta y con discapacidad. Incluye transporte e instalación del módulo.garantia cinco años estructura y herrajes.Suministro de un kit de repuestos básicos manuales de mantenimiento e inducción al personal del IDR DADOS: (2) Dados en concreto de 3.000psi en obra: (0.50x1.30m)H=0.50m y (0.50x0.50m)H=0.50m ; sin formaleta ; Incluye excavación con retiro y Malla electrosoldada (15x15x6mm) ubicada en parte central de cada dado

Componentes	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,4500	3,00 %	0,4635	\$ 594.287,13	\$ 275.452,08
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 223.671,24	\$ 16.775,34
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 116.632,07	\$ 52.484,43
	15018	Sub-análisis	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	0,0630	6,00 %	0,0668	\$ 267.175,10	\$ 17.847,30

09046	MODULO ACRILICO + RIEL+ ESTR. Fontanar**			M2	Grupo ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 0,00
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	----------------

Detalles

Descripción Técnica

11797	MODULO ACRILICO PARA LABERINTO+RIEL+ESTRUCT.**			ML	Grupo ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 123.204,15
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.191,88	\$ 2.191,88
	101494	Material	LAMINA ACRILICO COLOR 3MM (1.20X1.80M)	UN	0,4630	2,00 %	0,4723	\$ 0,00	\$ 0,00
	101493	Material	PERFILALUMINIO C 2 1/2" CRUDO	ML	4,5000	2,00 %	4,5900	\$ 0,00	\$ 0,00
	101492	Material	PERFILALUMINIO U 1" CRUDO	ML	1,3000	2,00 %	1,3260	\$ 8.610,99	\$ 11.418,17
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 288.405,52	\$ 109.594,10

20699	Módulo administración	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 201.856.977,39
-------	-----------------------	----	------------------	----------------	-------------------

Detalles Según memorando 20244000086213 y Alcances de STC

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	0,0100	---	0,0100	\$ 449.617,22	\$ 4.496,17
	106830	Material	MODULO ADMINISTRACION Y VESTIER M-149-IDRD	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 201.402.864,00	\$ 201.402.864,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 299.744,81	\$ 449.617,22

19225	Modulo aislador de fallas sist incend CDRC Cometas	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 663.328,36
-------	--	----	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de módulo aislador de fallas del sistema de detección de incendios. Incluye elementos de fijación y pruebas de funcionamiento.CDRC CEFE Cometas

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.591,92	\$ 4.591,92
	102147	Material	Modulo aislador de fallas CDRC Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 566.898,00	\$ 566.898,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44

15802	Modulo Balancín Cintura (DobSwing-Surf) (Inst)	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 361.607,42
-------	--	----	--------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica El proveedor, dentro de su suministro, debe suministrar la platinas y tornillería para la respectiva instalación.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.012,60	\$ 5.012,60
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 411.580,43	\$ 102.895,11
	15798	Sub-análisis	Dado Concr.3.000psi(50x50)Exc+ret+Refuerz)sin form	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 248.215,69	\$ 248.215,69
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02

14771	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 4.739.869,06
-------	--	----	------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica Instalación dotación pendulo adultos mayores. Incluye excavación con retiro; Dos dados en concreto de 3.000 psi en obra de (0.30x0.30x1.10m)c/u; acero de refuerzo de 60.000psi (Flejes 3/8" c/10cm+8D1/2" Por dado) Sin formaleta.(SUM + INST)

Componentes	104631	Material	MODULO BALANCÍN CINTURA /PENDULO (IMPORT)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.346.052,00	\$ 4.346.052,00
	13992	Sub-análisis	INSTALACION MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 393.817,06	\$ 393.817,06

16066	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 3.812.433,76
-------	--	----	------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIONestructura que permite la ejercitacion del abdomen de una forma segura y sin manrarse con los puntos de apoyo. Trabaja l persona ACARADOPintura electrostática en polvo poliéster (para intemperie) en climas calientes se utiliza anticorrosivo enoxico Rico en zinc mas

presentar, tener la madera electrosoldada en polvo poliester (para intemperie) en ambos extremos de la malla electrosoldada en polvo poliéster. Colores según muestras. Las piezas pintadas que tienen más desgaste de pintura, van protegidas con tratamiento galvanizado. Agarres de manubrios y rodillos para los pies. Las partes que pueden deteriorar la pintura con los pies van protegidas con madera plástica. ESPALDARES, ASIENTOS Y PÓRTAPIES Fabricados en madera plástica de polipropileno con un espesor de 4 cms los bordes tienen que ser redondeados para disminuir la presión de en la piel y minimizando moretones esta madera va pintada con primer para plástico y con esmalte sintético y asegurada con el mismo tipo de tornillería bristol con bloqueo antillaves. CARACTERÍSTICAS Estructura en tubería ptc 100x1002,5mm, 60x602,5mm 50x302,5mm La máquina va anclada a a dados en concreto con pernos de expansión galvanizados de 4"; el acabado de la parte metálica de las estructuras en en pintura en polvo poliester, madera plastica 4cms de espesor, acabado esmalte sintético . La tornillería bristol de 3/8 avellan galvanizado negro con con bloque o antillaves y trabarosca. Instrucciones de uso de las máquinas van en lámina de poliestireno plastificado remachadas a las estructuras. Estructuras Generales con tuberías cuadradas que dependen del diseño de la máquina tipo PTC. Estructuras que se construyen para armar en el sitio con tornillería tipo Bristol aseguradas con taparosca y acceso bloqueado. Pintura electroestática con polvo poliéster. Carenajes en lámina HR de 2.5mm, placa de hierro gris de mayor espesor, bujes de nylon. Las pesas se incrementan el peso en forma progresiva, con pasadores de acero y sistema magnético para evitar manipulación por los niños. Sistema de tracción con piñones de acero paso 50 en granados concadenas de acero industrial para evitar rotura o cortes. Anclajes con pernos expansivos recubiertos con mortero que evita la corrosión y el vandalismo. Incluye transporte e instalación del módulo. garantía cinco años estructura y herrajes. Inc. manual de mantenimiento e inducción. DADOS: (2) Dados en concreto de 3.000psi en obra: (0.60x1.20m)H=0.50m y (0.50x0.50m)H=0.50m; sin formaleta ; Incluye excavación con retiro y Malla electrosoldada (15x15x6mm) ubicada en parte central de cada dado

Componentes	105763	Material	Modulo Banca Abd. Cronch Incl - Gimnasio aire libr	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.417.930,00	\$ 3.417.930,00
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,4900	3,00 %	0,5047	\$ 594.287,13	\$ 299.936,71
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0820	0,00 %	0,0820	\$ 223.671,24	\$ 18.341,04
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,4900	0,00 %	0,4900	\$ 116.632,07	\$ 57.149,71
	15018	Sub-análisis	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	0,0674	6,00 %	0,0714	\$ 267.175,10	\$ 19.076,30
16104	Modulo Banca Abd.CronchGimnasio.aire libre(Instal)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 394.503,76

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN DADOS: (2) Dados en concreto de 3.000psi en obra: (0.60x1.20m)H=0.50m y (0.50x0.50m)H=0.50m; sin formaleta ; Incluye excavación con retiro y Malla electrosoldada (15x15x6mm) ubicada en parte central de cada dado.

Componentes	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,4900	3,00 %	0,5047	\$ 594.287,13	\$ 299.936,71
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0820	0,00 %	0,0820	\$ 223.671,24	\$ 18.341,04
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,4900	0,00 %	0,4900	\$ 116.632,07	\$ 57.149,71
	15018	Sub-análisis	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	0,0674	6,00 %	0,0714	\$ 267.175,10	\$ 19.076,30

15220	Modulo Banco Abdominal Libre			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 0,00
-------	------------------------------	--	--	----	--------------	--	----------------	--	---------

Detalles

Descripción Técnica Incluida la instalacion y el transporte se requiere de un dado de .60x.60 la profundidad depende del estudio de suelos

Componentes	104633	Material	MODULO BANCO ABDOMINAL LIBRE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	------------------------------	----	--------	--------	--------	---------	---------

16113	Modulo Barra Fijas Dominadas100 lbs-Gim(Instalac)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 362.559,15
-------	---	--	--	----	------------------	--	----------------	--	---------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIONEstructura en tubería ptc 100 x 100 2,5 mm. tubos redondos para agarres de 1,25" protegidos con polietilenoLa máquina va anclada a dados en concreto con pernos de expansión galvanizados de 4 " , cubierta con mortero en concreto de 2 " de altura y pintado con esmalte sintético.El

Componentes	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,4500	3,00 %	0,4635	\$ 594.287,13	\$ 275.452,08
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 223.671,24	\$ 16.775,34
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 116.632,07	\$ 52.484,43
	15018	Sub-análisis	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	0,0630	6,00 %	0,0668	\$ 267.175,10	\$ 17.847,30

15210	Modulo Barras Paralelas	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 3.298.568,00
-------	-------------------------	----	--------------	----------------	-----------------

Details

Descripción Técnica

Componentes	104457	Material	MODULO BARRAS PARALELAS S/DISEÑO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.298.568,00	\$ 3.298.568,00
--------------------	--------	----------	----------------------------------	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

14773	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 2.581.140,48
-------	--------------------------------------	----	------------------	----------------	-----------------

Details

Descripción Técnica

a. Instalación dotación barras adultos mayores. Incluye excavación con retiró; Dos dados en concreto de 3.000 psi en obra de (0.30x0.30x1.60m)c/u; acero de refuerzo de 60.000psi (Flejes 3/8" c/10cm+8D1/2" Por dado) Sin formaleta.(SUM + INST)

Componentes	104130	Material	BARRAS BIOSALUDABLES-IDRD(SUM+TRANSP)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.891.853,00	\$ 1.891.853,00
	13996	Sub-análisis	INSTALACION DOTACION BARRAS ADULTOS/MAYORES-I	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 689.287,48	\$ 689.287,48

15821	MODULO BARRAS PARALELAS S (SUMIN+INSTAL)	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 3.692.385,06
-------	--	----	--------------	----------------	-----------------

Details

Descripción Técnica

Componentes	104457	Material	MODULO BARRAS PARALELAS S/DISEÑO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.298.568,00	\$ 3.298.568,00
	15822	Sub-análisis	INSTALACION BARRAS PARALELAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 393.817,06	\$ 393.817,06

16565	Modulo Bicicleta Estática-Carga Disposit. Moviles	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 7.451.773,41
-------	---	----	------------------	----------------	-----------------

Details

Descripción Técnica

Suministro, transporte e instalación de una bicicleta para ejercicio en posición recostado diseñada para carga de dispositivos móviles con puerto USB (sistema patente nacional). La estructura de la bicicleta tendrá un perfil tubular de 400 x 400 mm con calibre en la estructura de 2,5 mm, los

USB (sistema patente nacional) la estructura de la bicicleta tendra un perfil tubular de 100 x 100 mm con calibre en la estructura de 2,5 mm, las tapas de las bocas de las tuberías deberán ser metálicas soldadas y pulidas, las maquinas irán anchadas en una losa de concreto 12 de cms 3000 psi con pernos de expansión 1/2 x 4 ", el acabado de anclaje, será en morteros de concreto con esmalte sintético de medidas externas 1,00 mts de altura 1,72 mt de largo y 0,90 mt de ancho.El acabado de la pintura será para intemperie, en polvo poliéster. La máquina contará un asiento fijo a una altura promedio para la población con agarres laterales diámetro 1 " mm con protección en polietileno grafilado. El sillín en Madera plástica, cuyo acabado será en esmalte sintético.La tornillería a utilizar será Bristol Avellan 3/8 galvanizado negro, con carenaje protector de mecanismo Lam hr cr 12 y 14.El mecanismo a utilizar será con piñones, ejes, chumaceras, cadena industrial embielado con fundición en hierro gris y los pedales, serán en aluminio con rodamiento.Las instrucciones de uso, serán en lámina de poliestireno c 60 plastificado.La máquina tendrá una capacidad generación de energía (según ritmo pedaleo) Hasta 300 w, contará con un puerto para carga USB 5 v - 2,5 amperios, además tendrá indicador de generación color verde Led 10 W.Vida útil del sistema de generación: 30años. ; Vida útil estructuras con mantenimiento : 15 años ; Garantía de herrajes : 5 años ; Garantía piezas de desgaste: 1 año. ESPALDARES, ASIENTOS Y PÓRTAPIESFabricados en madera plástica de polipropileno con un espesor de 4 cms los bordes tienen que ser redondeados para disminuir la presión de en la piel y minimizando moretones esta madera va pintada con primer para plástico y con esmalte sintético y asegurada con el mismo tipo de tornillería bristol con bloqueo antillaves.Estructuras Generales con tuberías cuadradas que dependen del diseño de la maquina tipo PTC.Estructuras que se construyen para armar en el sitio con tornillería tipo Bristol aseguradas con taparosca y acceso bloqueado. Carenajes en lamina HR de 2.5mm, placa de hierro gris de mayor espesor, bujes de nylon. Sistema de tracción con piñones de acero paso 50 en granados concadenas de acero industrial paraevitar rotura o cortes. Anclajes con pernos expansivos recubiertos con mortero que evita la corrosión y el vandalismo. Incluye transporte e instalación del módulo.garantia cinco años estructura y herrajes.Suministro de un kit de repuestos básicos manuales de mantenimiento e inducción al personal del IDRDDADOS: (2) Dados en concreto de 3.000psi en obra: (0.60x1.10m)H=0.50m y (0.50x0.50m)H=0.50m; sin formaleta ; Incluye excavación con retiro y Malla electrosoldada (15x15x6mm) ubicada en parte

Componentes	106439	Material	Modulo Bicicleta Estática-Carga Disposit. Moviles	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.081.426,00	\$ 7.081.426,00
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,4600	3,00 %	0,4738	\$ 594.287,13	\$ 281.573,24
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0770	0,00 %	0,0770	\$ 223.671,24	\$ 17.222,69
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 116.632,07	\$ 53.650,75
	15018	Sub-análisis	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	0,0632	6,00 %	0,0670	\$ 267.175,10	\$ 17.900,73
16106	Modulo Bicicleta Recumbent Gim. Aire(Instalción)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 370.347,41

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN: (2) Dados en concreto de 3.000psi en obra: (0.60x1.10m)H=0.50m y (0.50x0.50m)H=0.50m; sin formaleta ; Incluye excavación con retiro y Malla electrosoldada (15x15x6mm) ubicada en parte central de cada dado.

Componentes	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,4600	3,00 %	0,4738	\$ 594.287,13	\$ 281.573,24
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0770	0,00 %	0,0770	\$ 223.671,24	\$ 17.222,69
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 116.632,07	\$ 53.650,75
	15018	Sub-análisis	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	0,0632	6,00 %	0,0670	\$ 267.175,10	\$ 17.900,73
16068	Modulo Bicicleta Recumbent Gim. Aire(Sumin+Inst)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 7.550.658,41

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCION: realiza un movimiento pedaleo sentado para 1 persona sobre un comodo asiento con agarres con movimiento, controlado por una volante de inercia con mecanismo de piñones y cadena industrial. Montaie sobre chumaceras. esfuerzo preestablecido con sistema de imanes evitando

La parte de madera con mecanismo de pines y ejes de madera. Mueje entre armaduras, con los protectores con sistema de muelles para el desgaste. Estructura en tubería ptc 100 x 100 2,5 mm. Tubos redondos para agarres de 1,25 " protegidos con polietileno. La máquina va anclada a dados en concreto con pernos de expansión galvanizados de 4 ", cubierta con mortero en concreto de 2 " de altura y pintado con esmalte sintético. El acabado de la parte metálica de las estructuras en pintura en polvo poliéster y epoxi-poliéster. Instrucciones de uso en lámina de poliestireno y acrílico remachada a la estructura. Todas las tuberías van con tapon metálico soldado para evitar el paso del agua. La tornillería Bristol de 3/8, avellan galvanizado negro con con bloqueo antillaves y trabarasca. Instrucciones de uso de las máquinas van en lámina de poliestireno plastificado remachadas a las estructuras. ACABADO Pintura electrostática en polvo poliéster (para intemperie) en climas calientes se utiliza anticorrosivo epoxico. Rico en zinc mas poliéster. Colores según muestras. Las piezas pintadas que tienen más desgaste de pintura, van protegidas con tratamiento galvanizado. Agarres de manubrios y rodillos para los pies. Las partes que pueden deteriorar la pintura con los pies van protegidas con madera plástica. ESPALDARES, ASIENTOS Y PÓRTAPIES Fabricados en madera plástica de polipropileno con un espesor de 4 cms los bordes tienen que ser redondeados para disminuir la presión de en la piel y minimizando moretones esta madera va pintada con primer para plástico y con esmalte sintético y asegurada con el mismo tipo de tornillería Bristol con bloqueo antillaves. Estructuras Generales con tuberías cuadradas que dependen del diseño de la máquina tipo PTC. Estructuras que se construyen para armar en el sitio con tornillería tipo Bristol aseguradas con taparasca y acceso bloqueado. Carenajes en lámina HR de 2.5mm, placa de hierro gris de mayor espesor, bujes de nylon. Sistema de tracción con piñones de acero paso 50 en granados concadenas de acero industrial para evitar rotura o cortes. Anclajes con pernos expansivos recubiertos con mortero que evita la corrosión y el vandalismo. Incluye transporte e instalación del módulo. garantía cinco años estructura y herrajes. Suministro de un kit de repuestos básicos manuales de mantenimiento e inducción al personal del IDRDDADOS: (2) Dados en concreto de 3.000psi en obra: (0.60x1.10m)H=0.50m y (0.50x0.50m)H=0.50m; sin formaleta ; Incluye excavación con retiro y Malla electrosoldada (15x15x6mm) ubicada en parte central de cada dado.

Componentes	105767	Material	Modulo Bicicleta Recumbent - Gimnasio al aire libre	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.180.311,00	\$ 7.180.311,00
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,4600	3,00 %	0,4738	\$ 594.287,13	\$ 281.573,24
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0770	0,00 %	0,0770	\$ 223.671,24	\$ 17.222,69
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 116.632,07	\$ 53.650,75
	15018	Sub-análisis	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	0,0632	6,00 %	0,0670	\$ 267.175,10	\$ 17.900,73
16564	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 7.451.773,41	

Detalles

Descripción Técnica

Suministro, transporte e instalación de una bicicleta para ejercicio en posición recostado diseñada para carga de dispositivos móviles con puerto USB (sistema patente nacional) la estructura de la bicicleta tendrá un perfil tubular de 100 x 100 mm con calibre en la estructura de 2,5 mm, las tapas de las bocas de las tuberías deberán ser metálicas soldadas y pulidas, las máquinas irán ancladas en una losa de concreto 12 de cms 3000 psi con pernos de expansión 1/2 x 4 ", el acabado de anclaje, será en morteros de concreto con esmalte sintético de medidas externas 1,00 mts de altura 1,72 mt de largo y 0,90 mt de ancho. El acabado de la pintura será para intemperie, en polvo poliéster. La máquina contará un asiento fijo a una altura promedio para la población con agarres laterales diámetro 1 " mm con protección en polietileno grafilado. El sillín en Madera plástica, cuyo acabado será en esmalte sintético. La tornillería a utilizar será Bristol Avellan 3/8 galvanizado negro, con carenaje protector de mecanismo Lam hr cr 12 y 14. El mecanismo a utilizar será con piñones, ejes, chumaceras, cadena industrial embielado con fundición en hierro gris y los pedales, serán en aluminio con rodamiento. Las instrucciones de uso, serán en lámina de poliestireno c 60 plastificado. La máquina tendrá una capacidad generación de energía (según ritmo pedaleo) Hasta 300 w, contará con un puerto para carga USB 5 v - 2,5 amperios, además tendrá indicador de generación color verde Led 10 W. Vida útil del sistema de generación: 30 años. ; Vida útil estructuras con mantenimiento : 15 años ; Garantía de herrajes : 5 años ; Garantía piezas de desgaste: 1 año. ESPALDARES, ASIENTOS Y PÓRTAPIES Fabricados en madera plástica de polipropileno con un espesor de 4 cms los bordes tienen que ser redondeados para disminuir la presión de en la piel y minimizando moretones esta madera va pintada con primer para plástico y con esmalte sintético y asegurada con el mismo tipo de tornillería Bristol con bloqueo antillaves. Estructuras Generales con tuberías cuadradas que dependen del diseño de la máquina tipo PTC. Estructuras que se construyen para armar en el sitio con tornillería tipo Bristol aseguradas con taparasca y acceso bloqueado. Carenajes en lámina HR de 2.5mm, placa de hierro gris de mayor espesor, bujes de nylon. Sistema de tracción con piñones de acero paso 50 en granados concadenas de acero industrial para evitar rotura o cortes. Anclajes con pernos expansivos recubiertos con mortero que evita la corrosión y el vandalismo. Incluye transporte e instalación del módulo. garantía cinco años estructura y herrajes. Suministro de un kit de repuestos básicos manuales de mantenimiento e inducción al personal del IDRDDADOS: (2) Dados en concreto de 3.000psi en obra: (0.60x1.10m)H=0.50m y (0.50x0.50m)H=0.50m; sin formaleta ; Incluye excavación con retiro y Malla electrosoldada (15x15x6mm) ubicada en parte

Componentes	106438	Material	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.081.426,00	\$ 7.081.426,00
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,4600	3,00 %	0,4738	\$ 594.287,13	\$ 281.573,24
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0770	0,00 %	0,0770	\$ 223.671,24	\$ 17.222,69
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 116.632,07	\$ 53.650,75

15018	Sub-análisis	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	0,0632	6,00 %	0,0670	\$ 267.175,10	\$ 17.900,73
-------	--------------	--	----	--------	--------	--------	---------------	--------------

16680	Modulo Caballo (Pectoral sentado o Biopectorales)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 225.815,98
--------------	--	-----------	-------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 104.130,00	\$ 52.065,00
	106658	Material	MÓD.CABALLOPectoral sentado-BiopectoralesVERDESCRI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	15798	Sub-análisis	Dado Concr.3.000psi(50x50)Exc+ret+Refuerz)sin form	ML	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 248.215,69	\$ 173.750,98

15801	Modulo Caballo Bicicleta Estatica (Inst)	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 261.614,89
--------------	---	-----------	---------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica El proveedor, dentro de su suministro, debe suministrar la platinas y tornillería para la respectiva instalación.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.306,35	\$ 4.306,35
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 411.580,43	\$ 102.895,11
	15798	Sub-análisis	Dado Concr.3.000psi(50x50)Exc+ret+Refuerz)sin form	ML	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 248.215,69	\$ 148.929,41
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02

15209	Modulo Caballo Bicicleta Estatica (sum)	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 4.235.401,99
--------------	--	-----------	---------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104456	Material	BIOSALUDABLE BICICLETA ESTÁTICA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.235.401,99	\$ 4.235.401,99
--------------------	--------	----------	---------------------------------	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

15814	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 4.470.176,34
--------------	--	-----------	---------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104456	Material	BIOSALUDABLE BICICLETA ESTÁTICA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.235.401,99	\$ 4.235.401,99
	15815	Sub-análisis	INSTALACION MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 234.774,35	\$ 234.774,35

16065	Modulo Calentador pierna Sissy al aire(Sumin+Inst)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 3.145.325,64
--------------	---	-----------	-------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIONEjercita las piernas de una forma segura donde los puntos de apoyo y agarre permitan realizar el buen desempeño de un sentadilla romana.Soporte que permite realizar el ejercicio de sentadilla (para los muslos) de una manera estricta v correcta v así preparar los muslos para

Componentes	Cantidad	Material	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
105765	Material	Modulo Calentador pierna Sissy- Gimnasio al aire l	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.883.380,00	\$ 2.883.380,00	
11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,3250	3,00 %	0,3348	\$ 594.287,13	\$ 198.967,33	
12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 223.671,24	\$ 12.301,92	
13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,3250	0,00 %	0,3250	\$ 116.632,07	\$ 37.905,42	
15018	Sub-análisis	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	0,0451	6,00 %	0,0478	\$ 267.175,10	\$ 12.770,97	

Detalles									
Descripción Técnica			DESCRIPCIÓN DADO: (1) Dado en concreto de 3.000psi en obra (0.50x1.30m)H=0.50m sin formaleta ; Incluye excavación con retiro y Malla electrosoldada (15x15x6mm) ubicada en parte central del mismo.						
Componentes	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,3250	3,00 %	0,3348	\$ 594.287,13	\$ 198.967,33
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 223.671,24	\$ 12.301,92
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,3250	0,00 %	0,3250	\$ 116.632,07	\$ 37.905,42
	15018	Sub-análisis	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	0,0451	6,00 %	0,0478	\$ 267.175,10	\$ 12.770,97

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104466	Material	MODULO CAMINADOR AEREO S/DISEÑO.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.042.002,00	\$ 4.042.002,00
	15819	Sub-análisis	INSTALACION MODULO CAMINADOR AEREO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 305.967,00	\$ 305.967,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.455,19	\$ 1.455,19
3976	Equipo	TALADRO 1/4" (ALQUILER)		DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 47.130,00	\$ 4.713,00
000133	Material	CODO metalico 1"		UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
100538	Material	Pintura al horno (modulos pequeños) **		UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
3838	Material	TORNILLO 1 1/4" X 1/2" Abellanado-Bristol-Negro		UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.328,00	\$ 5.312,00

	100108	Material	Tubo acero negra Estruct. 1" e=2.5 mm **	ML	3,7500	7,00 %	4,0125	\$ 19.250,32	\$ 77.241,91
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 299.744,81	\$ 59.948,96
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.012,13	\$ 16.012,13
10612	Modulo Civico "meson" sin imagen **			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 521.548,24
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.754,93	\$ 1.754,93
	001749	Equipo	PISTOLA SPRAIT THOMAS MEZCLA INTERNA	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 0,00	\$ 0,00
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 47.130,00	\$ 14.139,00
	473	Material	BISAGRA NUDO 2 1/2" EN COBRE CABEZA PLANA	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 2.322,00	\$ 18.576,00
	100026	Material	Lamina acero inoxidable304 Cal18 1.55*3.05 **	UN	0,1900	3,00 %	0,1957	\$ 112.712,00	\$ 22.057,74
	3059	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.16 1.22X2.44 M	M2	0,7500	10,00 %	0,8250	\$ 177.683,01	\$ 146.588,48
	100538	Material	Pintura al horno (modulos pequeños) **	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 0,00	\$ 0,00
	2044	Material	TAPON PRESION SOLD. ½"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 330,68	\$ 0,00
	3838	Material	TORNILLO 1¼" X ½" Abellanado-Bristol-Negro	UN	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 1.328,00	\$ 26.560,00
	100108	Material	Tubo acero negra Estruct. 1" e=2.5 mm **	ML	7,6000	7,00 %	8,1320	\$ 19.250,32	\$ 156.543,60
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 47.230,65	\$ 47.230,65
10610	Modulo Civico "Panel publicitario" sin imagen **			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 716.011,32
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.455,19	\$ 1.455,19
	001749	Equipo	PISTOLA SPRAIT THOMAS MEZCLA INTERNA	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 0,00	\$ 0,00
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 47.130,00	\$ 4.713,00
	473	Material	BISAGRA NUDO 2 1/2" EN COBRE CABEZA PLANA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.322,00	\$ 9.288,00
	3059	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.16 1.22X2.44 M	M2	1,4000	5,00 %	1,4700	\$ 177.683,01	\$ 261.194,02
	100538	Material	Pintura al horno (modulos pequeños) **	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	2044	Material	TAPON PRESION SOLD. ½"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 330,68	\$ 2.645,44
	100105	Material	Tubo acero agua negra ½" e=2.3 mm **	ML	0,1200	7,00 %	0,1284	\$ 0,00	\$ 0,00
	100108	Material	Tubo acero negra Estruct. 1" e=2.5 mm **	ML	14,5000	7,00 %	15,5150	\$ 19.250,32	\$ 298.668,71
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 299.744,81	\$ 59.948,96
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 64.936,36	\$ 64.936,36
10609	Modulo Civico "Panel trasero" sin imagen **			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 111.166,31
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.455,19	\$ 1.455,19
	001749	Equipo	PISTOLA SPRAIT THOMAS MEZCLA INTERNA	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 0,00	\$ 0,00
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 47.130,00	\$ 4.713,00
	152	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG	1,0350	3,00 %	1,0661	\$ 5.391,00	\$ 5.747,35

3059	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.16 1.22X2.44 M	M2	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 177.683,01	\$ 3.731,34
100538	Material	Pintura al horno (modulos pequenos) **	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
2044	Material	TAPON PRESION SOLD. ½"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 330,68	\$ 330,68
100108	Material	Tubo acero negra Estruct. 1" e=2.5 mm **	ML	0,6000	5,00 %	0,6300	\$ 19.250,32	\$ 12.127,70
100111	Material	Tubo acero negra Estruct.Ø1 1/2"e=3 mmx6ml A-500	ML	4,5000	30,00 %	5,8500	\$ 0,00	\$ 0,00
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 299.744,81	\$ 59.948,96
100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.950,45	\$ 9.950,45

11304	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**		UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 345.960,20
--------------	---	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Revisado por Ing.Diego Narvaez S el 12/10/07

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 45.570,00	\$ 1.822,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.520,09	\$ 4.520,09
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	3,6000	15,00 %	4,1400	\$ 9.221,00	\$ 38.174,94
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0480	5,00 %	0,0504	\$ 71.815,00	\$ 3.619,48
	1691	Material	COMPRESOR 2HP TANQUE 24 LT -116psi	UN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 689.862,00	\$ 4.829,03
	35	Material	MALLA CERRAMIENTO Eslabonada.Cal.10(Hueco 2"X2")	M2	0,6800	5,00 %	0,7140	\$ 25.031,00	\$ 17.872,13
	100349	Material	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	3,3000	5,00 %	3,4650	\$ 2.222,00	\$ 7.699,23
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmallt alquid gr7045	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 447.537,00	\$ 9.129,75
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 21.618,00	\$ 1.134,95
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 300.538,85	\$ 150.269,43
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,2626	0,00 %	0,2626	\$ 288.405,52	\$ 75.735,29
		Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.259,05	\$ 16.259,05
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0360	0,00 %	0,0360	\$ 413.723,00	\$ 14.894,03

17727	Modulo control audio evacuacion GSA-CR (SUMI INST)		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 58.745,99
--------------	---	--	-----------	--	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica Modulo de control (un relevo) para audio evacuacion GSA-CR

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 581,64	\$ 581,64
	107964	Material	Modulo control audio evacuacion GSA-CR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 306.128,14	\$ 58.164,35

17724	Modulo control de acceso GSA-CR (SUMI INST)		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 218.937,00
--------------	--	--	-----------	--	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Modulo de control (un relevo) para control de acceso GSA-CR

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 581,64	\$ 581,64
	107962	Material	Modulo control de acceso GSA-CR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 160.191,01	\$ 160.191,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 306.128,14	\$ 58.164,35

18970	Modulo control detección de incendios CDRC Cometas		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 1.367.830,64
--------------	---	--	-----------	--	--	-----------------------	--	------------------------

Detalles

Descripción Técnica Modulo de control detección de incendiosCDRC CEFE CometasSuministro, transporte e instalación de módulo de control para desactivación de puertas

de emergencia. Incluye elementos de fijación y de conexión.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.826,60	\$ 3.826,60
	101859	Material	Modulo control detección de incendios CDRC Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 902.952,00	\$ 902.952,00
	101858	Material	Modulo de relé de bajo voltaje CDRC Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 384.520,00	\$ 384.520,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
20660	Módulo cronómetro didáctico (suministro+instalacion)		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 31.207.090,56	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	13068	Material	Módulo cronómetro didáctico (suministro+instalacion)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 31.077.368,00	\$ 31.077.368,00
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 111.835,62	\$ 12.301,92
	15393	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.60	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 58.710,32	\$ 117.420,64

17764	Modulo de comunicaciones IP y 4G (SUMI INST)		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 19.120,77	
-------	--	--	----	---	--	--	----------------	--------------	--

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación Modulo de comunicaciones IP y 4G TL2803GE-LAT

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 753,08	\$ 753,08
	107999	Material	Modulo de comunicaciones IP y 4G TL2803GE-LAT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 306.128,14	\$ 18.367,69

18464	MODULO DE CONTROL		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 67.439,40	
-------	-------------------	--	----	---	--	--	----------------	--------------	--

Detalles

Descripción Técnica INCLUYE:MODULO CONTROLUN1,0000CAJA 2400UN1,0000ANCLAJE MECANICOUN4,0000

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.663,19	\$ 1.663,19
	103055	Equipo	PISTOLA DE FIJACION CALIBRE 22 RAMSET	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 25.841,00	\$ 10.336,40
	108674	Material	MODULO DE CONTROL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1811	0,00 %	0,1811	\$ 306.128,14	\$ 55.439,81

15709	MODULO DE MADRA ACUSADO (suministro+instalacion)		UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 1.635.600,00	
-------	--	--	----	-----------------------------	--	--	----------------	-----------------	--

Detalles

Descripción Técnica Mueble en lamina RH enchapada con dilatacion en triplex Okume con divisiones de .10 mts, superficie de trabajo de 30 cms enchapadas en formica unicolor y cant rigido de pvc, longitud del mueble .80 mts

Componentes	105584	Material	MODULO MADERA ACUSADO (suministro+instalacion)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.635.600,00	\$ 1.635.600,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

17708	Módulo direccionable 2 lazos UL (SUMI INST)		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 113.512,31	
-------	---	--	----	---	--	--	----------------	---------------	--

Detalles

Descripción Técnica Módulo direccionable 2 lazos, UL

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.306,18	\$ 3.306,18
	107948	Material	Módulo direccionable 2 lazos, UL V-SLC2-2	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 306.128,14	\$ 110.206,13

15820	MODULO DORSAL PECTORAL (Suminist+Insta) Brazos al		UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 7.168.092,35	
-------	---	--	----	--------------	--	--	----------------	-----------------	--

Detalles

Componentes	104462	Material	MODULO DORSAL PECTORAL DOBLE (Brazos altos)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.933.318,00	\$ 6.933.318,00
	15208	Sub-análisis	INSTALACION MODULO DORSAL PECTORAL (doble)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 234.774,35	\$ 234.774,35
15813	MODULO ELIPTICA	(Suminis+Insta)	UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 5.071.298,00	

Componentes	104455	Material	BIOSALUDABLE ELIPTICA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.765.331,00	\$ 4.765.331,00
	15812	Sub-análisis	INSTALACION MODULO ELIPTICA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 305.967,00	\$ 305.967,00
16109	Modulo Escalador	Gimn. al aire libre(Instalación)	UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 579.859,54	

Componentes	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,7200	3,00 %	0,7416	\$ 594.287,13	\$ 440.723,34
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 223.671,24	\$ 26.840,55
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 116.632,07	\$ 83.975,09
	15018	Sub-análisis	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	0,1000	6,00 %	0,1060	\$ 267.175,10	\$ 28.320,56
16071	Modulo Escalador	Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 10.116.449,54	

DESCRIPCIÓNTrabaja 1 persona. Realiza un movimiento alterno sube y baja con las piernas ejercicio cardiovascular.Estructura en tubería ptc 100 x 40325

100 2,5 mm. l ubos redondos para agarres de 1,25 " protegidos con polietilenoLa maquina va anclada a un dado en concreto con pernos de expansion galvanizados de 4 ", cubierta con mortero en concreto de 2 " de altura y pintado con esmalte sintetico.El acabado de la parte metalica de las estructuras en en pintura en polvo poliester y epoxi-poliester . Instrucciones de uso en lamina de poliestireno y acrilico remachada a la estructura. Todas la tuberias van con tapon metalico soldado para evitar el paso del agua. La tornilleria bristol de 3/8, avellan galvanizado negro con con bloqueo antillaves y trabarosca. Instrucciones de uso de las maquinas van en lamina de poliestireno plastificado remachadas a las estructuras.ACABADOPintura electrostática en polvo poliéster (para intemperie) en climas calientes se utiliza anticorrosivo epoxico.Rico en zinc mas poliéster.Colores según muestras.Las piezas pintadas que tienen más desgaste de pintura, van protegidas con tratamiento galvanizado.Agarres de manubrios y rodillos para los pies.Las partes que pueden deteriorar la pintura con los pies van protegidas con madera plástica.ESPALDARES, ASIENTOS Y PÓRTAPIESFabricados en madera plástica de polipropileno con un espesor de 4 cms los bordes tienen que ser redondeados para disminuir la presión de en la piel y minimizando moretones esta madera va pintada con primer para plástico y con esmalte sintético y asegurada con el mismo tipo de tornillería bristol con bloqueo antillaves.Estructuras Generales con tuberías cuadradas que dependen del diseño de la maquina tipo PTC.Estructuras que se construyen para armar en el sitio con tornillería tipo Bristol aseguradas con taparosca y acceso bloqueado. Carenajes en lamina HR de 2.5mm, placa de hierro gris de mayor espesor, bujes de nylon. Sistema de tracción con piñones de acero paso 50 en granados concadenas de acero industrial paraevitar rotura o cortes. Anclajes con pernos expansivos recubiertos con mortero que evita la corrosión y el vandalismo. Son diseños propios y desarrollos del fabricante, con una conformación de estructura y materiales robusta de acuerdo con los análisis y cálculos para condiciones de afectación por vandalismo y uso. Los equipos integran mayores actividades en un mismo aparato para lograr condiciones de servicios multifuncionales e incluyentes de la población juvenil, adulta y con discapacidad. Incluye transporte e instalación del módulo.garantia cinco años estructura y herrajes.Suministro de un kit de repuestos básicos manuales de mantenimiento e inducción al personal del IDRDDADO: (1) Dado en concreto de 3.000psi en obra:

Componentes	105769	Material	Modulo Escalador - Gimnasio al aire libre	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.536.590,00	\$ 9.536.590,00
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,7200	3,00 %	0,7416	\$ 594.287,13	\$ 440.723,34
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 223.671,24	\$ 26.840,55
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 116.632,07	\$ 83.975,09
	15018	Sub-análisis	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	0,1000	6,00 %	0,1060	\$ 267.175,10	\$ 28.320,56
15218	Modulo Espalda Brazos Altos			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 5.619.761,01	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104465	Material	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS S/DISEÑO.IMPORTADO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.619.761,01	\$ 5.619.761,01
15816	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminist+Insta)			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 5.854.535,36	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104465	Material	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS S/DISEÑO.IMPORTADO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.619.761,01	\$ 5.619.761,01
	15817	Sub-análisis	INSTALACION MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 234.774,35	\$ 234.774,35

15215	Modulo Espalda-Doble Pect-Doble			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 6.933.318,00	
-------	---------------------------------	--	--	----	--------------	--	----------------	-----------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104462	Material	MODULO DORSAL PECTORAL DOBLE (Brazos altos)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.933.318,00	\$ 6.933.318,00
15918	Modulo FlexionesTriceps Senc.Gim-Aire Libre(2dados			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 355.450,98	

Detalles

Descripción Técnica Suministro + Instalación (Incluye Dos dados en concreto de 3.000psi, sin formaleta con las siguientes dimensiones : A=0.50m ; L=1.00m ; H=0.30m ; Otro dado de : A=0.50m). Incluye malla electrosoldada (15x15cm) Cal.6mm sobre la mitad de cada dado.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.285,52	\$ 6.285,52
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,3000	10,00 %	0,3300	\$ 594.287,13	\$ 196.114,75
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2592	0,00 %	0,2592	\$ 411.580,43	\$ 106.681,65

14775	MODULO GIRO DE CADERA, TWISTER (SUM + INSTAL)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 4.438.043,79
-------	---	----	------------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica

Material	GIRO CADERA ADULTOS/ MAYORES- DISEÑO-IDRD+TRNSP	UN	1.0000
----------	---	----	--------

13994	Sub-análisis	INSTALACION DOTACION GIRO CADERA (twister)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 384.622,80	\$ 384.622,80
-------	--------------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

16102	Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre(Instalación	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 261.945,64
-------	--	----	------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 Arel.ayRio+Grav.	M3
--------------	---------------------------------	----

12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 223.671,24	\$ 12.301,92
13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,3250	0,00 %	0,3250	\$ 116.632,07	\$ 37.905,42
15018	Sub-análisis	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	0,0451	6,00 %	0,0478	\$ 267.175,10	\$ 12.770,97

16064	Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre(Sumin+Inst)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 4.937.402,64
-------	--	----	------------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica

Material	Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre	UN
----------	--	----

11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,3250	3,00 %	0,3348	\$ 594.287,13	\$ 198.967,33
12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 223.671,24	\$ 12.301,92
13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,3250	0,00 %	0,3250	\$ 116.632,07	\$ 37.905,42
15018	Sub-análisis	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	0,0451	6,00 %	0,0478	\$ 267.175,10	\$ 12.770,97

16679	MÓDULO JOTA (Estiramiento de piedra)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 225.815,98
-------	--------------------------------------	----	------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 104.130,00	\$ 52.065,00
	106657	Material	MÓDULO JOTA (Estiramiento de pierna)VER DESCR. TEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	15798	Sub-análisis	Dado Concr.3.000psi(50x50)Exc+ret+Refuerz)sin form	ML	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 248.215,69	\$ 173.750,98
14620	MODULO M - 3 (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 14.043.307,31
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	10446	Sub-análisis	Juegos infantiles M-3 (Instalación)-*	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.837.782,31	\$ 2.837.782,31
	12412	Sub-análisis	Juegos infantiles M-3 (Suministro)-STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.205.525,00	\$ 11.205.525,00
14619	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 5.122.542,23
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12406	Sub-análisis	Instalación de Juego tipo M-5 o 5A-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 786.633,23	\$ 786.633,23
	12407	Sub-análisis	Juegos infantiles M-5 Columpio (Suministro)-STPM *	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.335.909,00	\$ 4.335.909,00
14788	MODULO M-3(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 14.819.588,39
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12408	Sub-análisis	Desmonte juego tipo M-3-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 776.281,08	\$ 776.281,08
	14620	Sub-análisis	MODULO M - 3 (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.043.307,31	\$ 14.043.307,31
14787	MODULO M-5 COLUMPIO(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 5.523.785,40
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12405	Sub-análisis	Desmonte juegos tipo M-5 o 5A-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 401.243,17	\$ 401.243,17
	14619	Sub-análisis	MODULO M - 5 COLUMPIO (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.122.542,23	\$ 5.122.542,23
15708	MODULO MADERA ESTRADO (suministro+instalacion)			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 3.132.000,00
Detalles									
Descripción Técnica Mueble en lamina RH enchapada con dilatacion en triplex Okume con divisiones de .10 mts, con tarima.10mts superficie de trabajo de 30 cms enchapadas en formica unicolor y cant rigido de pvc, longitud del mueble 2.68 mtsLocalizado frente al Juez.									
Componentes	105583	Material	MODULO MADERA ESTRADO (suministro+instalacion)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.132.000,00	\$ 3.132.000,00
	105589	Material	Puerta en madera Acustica+Marco (Suministro+Instal	UN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 1.330.000,00	\$ 0,00
15713	MODULO MADERA ESTRADO (suministro+instalacion)			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 1.330.000,00
Detalles									
Descripción Técnica Mueble en lamina RH enchapada con dilatacion en triplex Okume con divisiones de .10 mts, con tarima.10mts superficie de trabajo de 30 cms enchapadas en formica unicolor y cant rigido de pvc, longitud del mueble 2.68 mtsLocalizado frente al Juez.									
Componentes	105589	Material	Puerta en madera Acustica+Marco (Suministro+Instal	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.330.000,00	\$ 1.330.000,00
15707	MODULO MADERA JUEZ (Secret,Testigo)SUMIN+INSTA			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica Mueble en lamina RH enchapada con dilatacion en triplex Okume con divisiones de .10 mts, con tarima.10mts superficie de trabajo de 30 cms enchapadas en formica unicolor y cant rigido de pvc, longitud del mueble 2.70 mts									
Componentes	105582	Material	MODULO MADERA JUEZ(Secretario,Testigo)SUMIN+I	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

15214	Modulo Masajeador de Espalda	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 5.028.080,79
-------	------------------------------	----	--------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica Incluida la instalacion y transporte se requiere de un dado de concreto de .60x.60 y la profundidad depende del estudio de suelos

Componentes	104461	Material	BIOSALUDABLE MASAJEADOR DE ESPALDA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.807.493,99	\$ 4.807.493,99
	15396	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(60x60)Exc-sin ref)sinForm H=0.70	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 220.586,80	\$ 220.586,80

18463	MODULO MONITOR	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 67.439,40
-------	----------------	----	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica INCLUYE:MODULO MONITORUN1,0000CAJA 2400UN1,0000ANCLAJE MECANICOUN4,0000

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.663,19	\$ 1.663,19
	103055	Equipo	PISTOLA DE FIJACION CALIBRE 22 RAMSET	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 25.841,00	\$ 10.336,40
	108672	Material	MODULO MONITOR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1811	0,00 %	0,1811	\$ 306.128,14	\$ 55.439,81

19245	Módulo MonitorSistema Detección de IncendiosCOMETA	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 254.524,64
-------	--	----	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA Suministro, transporte e instalación de módulo monitor del sistema, de interfase, para supervisión de valvulas, bombas. Incluye elementos de fijación y conexión.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.826,60	\$ 3.826,60
	102162	Material	Módulo MonitorSistema Detección de Incendios	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 174.166,00	\$ 174.166,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04

15211	Modulo movimiento de Cadera	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	-----------------------------	----	--------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica Incluido el montaje transporte para su instalacion se requiere de un dado de .60x.60 la profundidad depende del estudio de suelos

Componentes	104458	Material	MODULO MOVIMIENTO CADERA S/DISEÑO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	-----------------------------------	----	--------	--------	--------	---------	---------

16108	Modulo Multifuncional A-4 Gim aire libre(Instalac)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 683.986,19
-------	--	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓNDADOS: (2) Dados en concreto de 3.000psi en obra: (1.20x1.20m)H=0.50m y (0.50x0.50m)H=0.50m; sin formaleta ; Incluye excavación con retiro y Malla electrosoldada (15x15x6mm) ubicada en parte central de cada dado.

Componentes	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,8500	3,00 %	0,8755	\$ 594.287,13	\$ 520.298,38
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 223.671,24	\$ 31.313,97
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,8500	0,00 %	0,8500	\$ 116.632,07	\$ 99.137,26
	15018	Sub-análisis	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	0,1174	6,00 %	0,1244	\$ 267.175,10	\$ 33.236,58

16070	Modulo Multifuncional A-4 Gim aire libre(Sum+Inst)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 21.830.820,19
-------	--	----	------------------	----------------	------------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓNEstructuras que se construyen para armar en el sitio con tornillería tipo Bristol aseguradas con tapa rosca y acceso bloquead.Los

equipos integran mayores actividades en un mismo aparato para lograr condiciones de servicios multifuncionales e incluyentes de la poblacion juvenil, adulta y con discapacidad.Estructura en tuberia ptc 100 x 100 2,5 mm.Tubos redondos para agarres de 1,25 " protegidos con polietilenoLa maquina va anclada dados de concreto con pernos de expansion galvanizados de 4 ", cubierta con mortero en concreto de 2 " de altura y pintado con esmalte sintetico.El acabado de la parte metalica de las estructuras en en pintura en polvo poliester y epoxi-poliester . Instrucciones de uso en lamina de poliestireno y acrilico remachada a la estructura. Todas la tuberias van con tapon metalico soldado para evitar el paso del agua. La tornilleria bristol de 3/8, avellan galvanizado negro con con bloqueo antillaves y trabarosca. Instrucciones de uso de las maquinas van en lamina de poliestireno plastificado remachadas a las estructuras.ACABADOPintura electrostática en polvo poliéster (para intemperie) en climas calientes se utiliza anticorrosivo epoxico.Rico en zinc mas poliéster.Colores según muestras.Las piezas pintadas que tienen más desgaste de pintura, van protegidas con tratamiento galvanizado.Agarres de manubrios y rodillos para los pies.Las partes que pueden deteriorar la pintura con los pies van protegidas con madera plástica.ESPALDARES, ASIENTOS Y PÓRTAPIESFabricados en madera plástica de polipropileno con un espesor de 4 cms los bordes tienen que ser redondeados para disminuir la presión de en la piel y minimizando moretones esta madera va pintada con primer para plástico y con esmalte sintético y asegurada con el mismo tipo de tornillería bristol con bloqueo antillaves.Estructuras Generales con tuberías cuadradas que dependen del diseño de la maquina tipo PTC.Estructuras que se construyen para armar en el sitio con tornillería tipo Bristol aseguradas con taparosca y acceso bloqueado. Pintura electrostática con polvo poliéster. Carenajes en lamina HR de 2.5mm, placa de hierro gris de mayor espesor, bujes de nylon. Las pesas se incrementan el peso en forma progresiva, con pasadores de acero y sistema magnético para evitar manipulación por lo niños. Sistema de tracción con piñones de acero paso 50 en granados concadenas de acero industrial paraee vitar rotura o cortes. Anclajes con pernos expansivo srecubiertos con mortero que evita la corrosión y el vandalismo. Incluye transporte e instalación del módulo.garantia cinco años estructura y herrajes.Suministro de un kit de repuestos básicos manuales de mantenimiento e inducción al personal del IDRD DADOS: (2) Dados en concreto de 3.000psi en obra: (1.20x1.20m)H=0.50m y (0.50x0.50m)H=0.50m; sin formaleta ; Incluye excavación con retiro y Malla electrosoldada (15x15x6mm) ubicada en parte

Componentes	105766	Material	Modulo Multifuncional A-4 - Gimnasio al aire libre	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.146.834,00	\$ 21.146.834,00
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,8500	3,00 %	0,8755	\$ 594.287,13	\$ 520.298,38
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 223.671,24	\$ 31.313,97
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,8500	0,00 %	0,8500	\$ 116.632,07	\$ 99.137,26
	15018	Sub-análisis	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	0,1174	6,00 %	0,1244	\$ 267.175,10	\$ 33.236,58
15525	MODULO PIERNA PRENSA HORIZONTAL (SUM + INST) Guiro			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 5.310.479,00	

Detalles

Descripción Técnica Instalación dotación giro de manos adultos mayores. Incluye excavación con retiro; Un dado en concreto de 3.000 psi en obra de (0.30x0.30x1.10m); acero de refuerzo de 60.000psi (Flejes 3/8" c/10cm+8D1/2") Sin formaleta.(SUM + INST)

Componentes	104463	Material	MODULO PIERNAS PRENSA HORIZ.-FLEX. S/DISEÑO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.004.512,00	\$ 5.004.512,00
	15800	Sub-análisis	Instalacion ModuloPiernas Prensa Horizontal-Flexio	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 305.967,00	\$ 305.967,00
16105	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Instalación)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 370.347,41	

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN DADOS: (2) Dados en concreto de 3.000psi en obra: (0.60x1.10m)H=0.50m y (0.50x0.50m)H=0.50m; sin formaleta ; Incluye excavación con retiro y Malla electrosoldada (15x15x6mm) ubicada en parte central de cada dado.

Componentes	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,4600	3,00 %	0,4738	\$ 594.287,13	\$ 281.573,24
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0770	0,00 %	0,0770	\$ 223.671,24	\$ 17.222,69
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 116.632,07	\$ 53.650,75
	15018	Sub-análisis	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	0,0632	6,00 %	0,0670	\$ 267.175,10	\$ 17.900,73
16067	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 6.812.639,41	

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIONRealiza un movimiento tipo remo con 2 posiciones de agarre sistema de pañancas montados en rodamientos de bolas.Estructura en tuberia ptc 100 x 100 2.5 mm.Tubos redondos para agarres de 1.25 " protegidos con polietilenoLa maquina va anclada a dados en concreto con

tablero pte 100 x 100 x 20 mm. Tablero resistente para agarres de 1/2" protegidos con penetrancia maquina va anclada a dados en concreto con pernos de expansion galvanizados de 4 ", cubierta con mortero en concreto de 2 " de altura y pintado con esmalte sintetico.El acabado de la parte metalica de las estructuras en en pintura en polvo poliester y epoxi-poliester . Instrucciones de uso en lamina de poliestireno y acrilico remachada a la estructura. Todas la tuberias van con tapon metalico soldado para evitar el paso del agua. La tornilleria bristol de 3/8, avellan galvanizado negro con con bloqueo antillaves y trabarosca. Instrucciones de uso de las maquinas van en lamina de poliestireno plastificado remachadas a las estructuras.ACABADOPintura electrostática en polvo poliéster (para intemperie) en climas calientes se utiliza anticorrosivo epoxico.Rico en zinc mas poliéster.Colores según muestras.Las piezas pintadas que tienen más desgaste de pintura, van protegidas con tratamiento galvanizado.Agarres de manubrios y rodillos para los pies.Las partes que pueden deteriorar la pintura con los pies van protegidas con madera plástica.ESPALDARES, ASIENTOS Y PÓRTAPIESFabricados en madera plástica de polipropileno con un espesor de 4 cms los bordes tienen que ser redondeados para disminuir la presión de en la piel y minimizando moretones esta madera va pintada con primer para plástico y con esmalte sintético y asegurada con el mismo tipo de tornillería bristol con bloqueo antillaves.Estructuras Generales con tuberías cuadradas que dependen del diseño de la maquina tipo PTC.Estructuras que se construyen para armar en el sitio con tornillería tipo Bristol aseguradas con taparosca y acceso bloqueado. Carenajes en lamina HR de 2.5mm, placa de hierro gris de mayor espesor, bujes de nylon. Sistema de tracción con piñones de acero paso 50 en granados concadenas de acero industrial paraevitar rotura o cortes. Anclajes con pernos expansivos recubiertos con mortero que evita la corrosión y el vandalismo. Incluye transporte e instalación del módulo.garantia cinco años estructura y herrajes.Suministro de un kit de repuestos básicos manuales de mantenimiento e inducción al personal del IDRD DADOS: (2) Dados en concreto de 3.000psi en obra: (0.60x1.10m)H=0.50m y (0.50x0.50m)H=0.50m sin formaleta ; Incluye excavación con retiro y Malla electrosoldada (15x15x6mm) ubicada en parte central de cada dado

Componentes	105768	Material	Modulo Remo - Gimnasio al aire libre	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.442.292,00	\$ 6.442.292,00
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,4600	3,00 %	0,4738	\$ 594.287,13	\$ 281.573,24
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0770	0,00 %	0,0770	\$ 223.671,24	\$ 17.222,69
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 116.632,07	\$ 53.650,75
	15018	Sub-análisis	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	0,0632	6,00 %	0,0670	\$ 267.175,10	\$ 17.900,73
15213	Modulo ruedad de brazo			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104460	Material	MODULO RUEDA DE BRAZO S/DISEÑO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
16107	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Instalación)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 281.901,05

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN DADOS: (2) Dados en concreto de 3.000psi en obra: (0.70x0.50m)H=0.50m y (0.70x0.50m)H=0.50m; sin formaleta ; Incluye excavación con retiro y Malla electrosoldada (15x15x6mm) ubicada en parte central de cada dado.

Componentes	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,3500	3,00 %	0,3605	\$ 594.287,13	\$ 214.240,51
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0580	0,00 %	0,0580	\$ 223.671,24	\$ 12.972,93
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 116.632,07	\$ 40.821,22
	15018	Sub-análisis	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	0,0490	6,00 %	0,0519	\$ 267.175,10	\$ 13.866,39
16069	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 6.724.193,05

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIONEstructura que simula las acciones del deporte del esquí en nieve, estimulando tanto las extremidades superiores como inferiores Trabaja 1 persona Realiza un movimiento alterno pendular frontal con las piernas y los brazos ejercicio cardiovascular que aumenta el rango

interiores. Trabaja 1 persona . Realiza un movimiento alterno pendular normal con las piernas y los brazos ejercicio cardiovascular que aumenta el rango de movimiento de las piernas.Estructura en tuberia ptc 100 x 100 2,5 mm , 60x60 2,5 mm Sistema de pendulos para piernas montados en rodamiento de bolas.Estribos con diseño especial en hierro gris para conservar los pies estables en el movimiento.La maquina va anclada a dados en concreto con pernos de expansion galvanizados de 4 " , cubierta con mortero en concreto de 2 " de altura y pintado con esmalte sintetico.El acabado de la parte metalica de las estructuras en en pintura en polvo poliester y epoxi-poliester . Instrucciones de uso en lamina de poliestireno y acrilico remachada a la estructura. Todas la tuberias van con tapon metalico soldado para evitar el paso del agua. La tornilleria bristol de 3/8, avellan galvanizado negro con con bloqueo antillaves y trabarosca. Instrucciones de uso de las maquinas van en lamina de poliestireno plastificado remachadas a las estructuras.ACABADOPintura electrostática en polvo poliéster (para intemperie) en climas calientes se utiliza anticorrosivo epoxico.Rico en zinc mas poliéster.Colores según muestras.Las piezas pintadas que tienen más desgaste de pintura, van protegidas con tratamiento galvanizado.Agarres de manubrios y rodillos para los pies.Las partes que pueden deteriorar la pintura con los pies van protegidas con madera plástica.ESPALDARES, ASIENTOS Y PÓRTAPIESFabricados en madera plástica de polipropileno con un espesor de 4 cms los bordes tienen que ser redondeados para disminuir la presión de en la piel y minimizando moretones esta madera va pintada con primer para plástico y con esmalte sintético y asegurada con el mismo tipo de tornillería bristol con bloqueo antillaves.CARACTERÍSTICASSistema de palancas montados en rodamientos de bolas. Estructura en tuberia ptc 100x1002,5mm, 60x602,5mm 50x302,5mmEstribos con diseño especial en hierro gris para conservar los pies estables en el movimiento. La maquina va anclada a una losa de concreto o dados con pernos de expansion galvanizados de 4"; el acabado de la parte metalica de las estructuras en en pintura en polvo poliester, madera plastica 4cms de espesor, acabado esmalte sintetico . La tornilleria bristol de 3/8 avellan galvanizado negro con con bloque o antillaves y trabarosca. Instrucciones de uso de las maquinas van en lamina de poliestireno plastificado remachadas a las estructuras.Estructuras Generales con tuberías cuadradas que dependen del diseño de la maquina tipo PTC.Estructuras que se construyen para armar en el sitio con tornillería tipo Bristol aseguradas con taparosca y acceso bloqueado. Pintura electroestática con polvo poliéster. Carenajes en lamina HR de 2.5mm, placa de hierro gris de mayor espesor, bujes de nylon. Las pesas se incrementan el peso en forma progresiva, con pasadores de acero y sistema magnético para evitar manipulación por lo niños. Sistema de tracción con piñones de acero paso 50 en granados concadenas de acero industrial para evitar rotura o cortes. Anclajes con pernos expansivo srecubiertos con mortero que evita la corrosión y el vandalismo. Incluye transporte e instalación del módulo.garantia cinco años estructura y herrajes.Inc. manual de mantenimiento e inducción.DADOS: (2) Dados en concreto de 3.000psi en obra: (0.70x0.50m)H=0.50m y (0.70x0.50m)H=0.50m: sin formaleta : Incluye excavación con retiro y Malla electrosoldada (15x15x6mm)

Componentes	105762	Material	Modulo Sky - Gimnasio al aire libre	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.442.292,00	\$ 6.442.292,00
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 Are.LavRio+Grav.	M3	0,3500	3,00 %	0,3605	\$ 594.287,13	\$ 214.240,51
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0580	0,00 %	0,0580	\$ 223.671,24	\$ 12.972,93
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 116.632,07	\$ 40.821,22
	15018	Sub-análisis	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	0,0490	6,00 %	0,0519	\$ 267.175,10	\$ 13.866,39
16111	Modulo T Pecho100 lbs Gimn aire libre(Instalación)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 201.493,35	

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN Estructura en tuberia ptc 100 x 100 2,5 mm.Tubos redondos para agarres de 1,25 " protegidos con polietilenoLa maquina va anclada a

dados en concreto con pernos de expansion galvanizados de 4 ", cubierta con mortero en concreto de 2 " de altura y pintado con esmalte sintetico.El acabado de la parte metalica de las estructuras en en pintura en polvo poliester y epoxi-poliester . Instrucciones de uso en lamina de poliestireno y acrilico remachada a la estructura. Todas la tuberias van con tapon metalico soldado para evitar el paso del agua. La tornilleria bristol de 3/8, avellan galvanizado negro con con bloqueo antillaves y trabarosca. Instrucciones de uso de las maquinas van en lamina de poliestireno plastificado remachadas a las estructuras.ACABADOPintura electrostática en polvo poliéster (para intemperie) en climas calientes se utiliza anticorrosivo epoxico.Rico en zinc mas poliéster.Colores según muestras.Las piezas pintadas que tienen más desgaste de pintura, van protegidas con tratamiento galvanizado.Agarres de manubrios y rodillos para los pies.Las partes que pueden deteriorar la pintura con los pies van protegidas con madera plástica.ESPALDARES, ASIENTOS Y PÓRTAPIESFabricados en madera plástica de polipropileno con un espesor de 4 cms los bordes tienen que ser redondeados para disminuir la presión de en la piel y minimizando moretones esta madera va pintada con primer para plástico y con esmalte sintético y asegurada con el mismo tipo de tornillería bristol con bloqueo antillaves.Estructuras Generales con tuberías cuadradas que dependen del diseño de la maquina tipo PTC.Estructuras que se construyen para armar en el sitio con tornillería tipo Bristol aseguradas con taparosca y acceso bloqueado. Carenajes en lamina HR de 2.5mm, placa de hierro gris de mayor espesor, bujes de nylon. Sistema de tracción con piñones de acero paso 50 en granados concadenas de acero industrial parae vitar rotura o cortes. Anclajes con pernos expansivos recubiertos con mortero que evita la corrosión y el vandalismo. Son diseños propios y desarrollos del fabricante, con una conformación de estructura y materiales robusta de acuerdo con los análisis y cálculos para condiciones de afectación por vandalismo y uso. Los equipos integran mayores actividades en un mismo aparato para lograr condiciones de servicios multifuncionales e incluyentes de la población juvenil, adulta y con discapacidad. Incluye transporte e instalación del módulo.garantia cinco años estructura y herrajes.Suministro de un kit de repuestos básicos manuales de mantenimiento e inducción al personal del IDRD DADOS: (2) Dados en concreto de 3.000psi en obra: (0.50x0.50m)H=0.50m y (0.50x0.50m)H=0.50m ; sin formaleta ; Incluye excavación con retiro y Malla electrosoldada

Componentes	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,2500	3,00 %	0,2575	\$ 594.287,13	\$ 153.028,94
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 223.671,24	\$ 9.394,19
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 116.632,07	\$ 29.158,02
	15018	Sub-análisis	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	0,0350	6,00 %	0,0371	\$ 267.175,10	\$ 9.912,20
16112	Modulo T Sentadilla100 lbsGimn aire libre(Instalac			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 201.493,35

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN Estructura en tubería ptc 100 x 100 2,5 mm. Tubos redondos para agarres de 1,25 " protegidos con polietilenoLa maquina va anclada a dados en concreto con pernos de expansion galvanizados de 4 ", cubierta con mortero en concreto de 2 " de altura y pintado con esmalte sintetico.El acabado de la parte metalica de las estructuras en en pintura en polvo poliester y epoxi-poliester . Instrucciones de uso en lamina de poliestireno y acrilico remachada a la estructura. Todas la tuberias van con tapon metalico soldado para evitar el paso del agua. La tornilleria bristol de 3/8, avellan galvanizado negro con con bloqueo antillaves y trabarosca. Instrucciones de uso de las maquinas van en lamina de poliestireno plastificado remachadas a las estructuras.ACABADOPintura electrostática en polvo poliéster (para intemperie) en climas calientes se utiliza anticorrosivo epoxico.Rico en zinc mas poliéster.Colores según muestras.Las piezas pintadas que tienen más desgaste de pintura, van protegidas con tratamiento galvanizado.Agarres de manubrios y rodillos para los pies.Las partes que pueden deteriorar la pintura con los pies van protegidas con madera plástica.ESPALDARES, ASIENTOS Y PÓRTAPIESFabricados en madera plástica de polipropileno con un espesor de 4 cms los bordes tienen que ser redondeados para disminuir la presión de en la piel y minimizando moretones esta madera va pintada con primer para plástico y con esmalte sintético y asegurada con el mismo tipo de tornillería bristol con bloqueo antillaves.Estructuras Generales con tuberías cuadradas que dependen del diseño de la maquina tipo PTC.Estructuras que se construyen para armar en el sitio con tornillería tipo Bristol aseguradas con taparosca y acceso bloqueado. Carenajes en lamina HR de 2.5mm, placa de hierro gris de mayor espesor, bujes de nylon. Sistema de tracción con piñones de acero paso 50 en granados concadenas de acero industrial parae vitar rotura o cortes. Anclajes con pernos expansivos recubiertos con mortero que evita la corrosión y el vandalismo. Son diseños propios y desarrollos del fabricante, con una conformación de estructura y materiales robusta de acuerdo con los análisis y cálculos para condiciones de afectación por vandalismo y uso. Los equipos integran mayores actividades en un mismo aparato para lograr condiciones de servicios multifuncionales e incluyentes de la población juvenil, adulta y con discapacidad. Incluye transporte e instalación del módulo.garantia cinco años estructura y herrajes.Suministro de un kit de repuestos básicos manuales de mantenimiento e inducción al personal del IDRD DADOS: (2) Dados en concreto de 3.000psi en obra: (0.50x0.50m)H=0.50m y (0.50x0.50m)H=0.50m ; sin formaleta ; Incluye excavación con retiro y Malla electrosoldada

Componentes	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,2500	3,00 %	0,2575	\$ 594.287,13	\$ 153.028,94
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 223.671,24	\$ 9.394,19
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 116.632,07	\$ 29.158,02
	15018	Sub-análisis	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	0,0350	6,00 %	0,0371	\$ 267.175,10	\$ 9.912,20
14776	MODULO TIMON VOLANTES (Sumi+Insta) Giro manos			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 4.711.339,41

Details

Descripción Técnica Instalación dotación giro de manos adultos mayores. Incluye excavación con retiro; Un dado en concreto de 3.000 psi en obra de (0.30x0.30x1.10m); acero de refuerzo de 60.000psi (Flejes 3/8" c/10cm+8D1/2") Sin formaleta.(SUM + INST)

Componentes	104131	Material	GIRO DE MANOS ADULTOS/ MAYORES-IDRD(SUM+TRANSP)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.403.024,00	\$ 4.403.024,00
	13995	Sub-análisis	INSTALACION MODULO TIMON VOLANTES DOBLES	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 308.315,41	\$ 308.315,41

15685	Modulo tomacorrientes varios+acometida+caja met+ac	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 410.845,28
-------	--	----	--------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.613,46	\$ 10.613,46
	103838	Material	cable cobre 12 AWG THHN	ML	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 2.449,00	\$ 12.245,00
	90011	Material	CABLE COBRE THHN/THWN-2 C.10 AWG 600V 90°C	ML	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 4.089,99	\$ 20.449,95
	105554	Material	CAJA D/PASO 40X40X20 METALICA pint elctrostatica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 103.323,59	\$ 103.323,59
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 22.783,54	\$ 3.417,53
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.104,74	\$ 6.314,22
	104719	Material	TOMA BIPOLAR 2X20AMP/250V Incrustar con P/T	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.826,00	\$ 9.826,00
	103109	Material	TOMA GFCI 2P 15A/125V	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104720	Material	TOMA TRIFASICA (3X50AMP)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.659,00	\$ 23.659,00
	101304	Material	TUBO EMT 3/4 "	ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 7.888,00	\$ 3.944,00
	101316	Material	UNION EMT 3/4"Acero	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.041,00	\$ 3.123,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,6934	0,00 %	0,6934	\$ 306.128,14	\$ 212.269,25
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 415.070,00	\$ 1.660,20

16681	Modulo Tubo o Baul	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 225.815,98
-------	--------------------	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 104.130,00	\$ 52.065,00
	106659	Material	MÓDUL TUBO O BAUL (Sumi+trans)VER DESCRIPCION TECN	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	15798	Sub-análisis	Dado Concr.3.000psi(50x50)Exc+ret+Refuerz)sin form	ML	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 248.215,69	\$ 173.750,98

16076	ModuloAbdomAéreo yParalel-GimAire(Incluido en F-7)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 5.087.799,15
-------	--	----	------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN Estructura en tubería ptc 100 x 100 2,5 mm. Tubos redondos para agarres de 1,25 " protegidos con polietileno La maquina va anclada a

dados en concreto con pernos de expansion galvanizados de 4 ", cubierta con mortero en concreto de 2 " de altura y pintado con esmalte sintetico.El acabado de la parte metalica de las estructuras en en pintura en polvo poliester y epoxi-poliester . Instrucciones de uso en lamina de poliestireno y acrilico remachada a la estructura. Todas la tuberias van con tapon metalico soldado para evitar el paso del agua. La tornilleria bristol de 3/8, avellan galvanizado negro con con bloqueo antillaves y trabarasca. Instrucciones de uso de las maquinas van en lamina de poliestireno plastificado remachadas a las estructuras.ACABADOPintura electrostática en polvo poliéster (para intemperie) en climas calientes se utiliza anticorrosivo epoxico.Rico en zinc mas poliéster.Colores según muestras.Las piezas pintadas que tienen más desgaste de pintura, van protegidas con tratamiento galvanizado.Agarres de manubrios y rodillos para los pies.Las partes que pueden deteriorar la pintura con los pies van protegidas con madera plástica.ESPALDARES, ASIENTOS Y PÓRTAPIESFabricados en madera plástica de polipropileno con un espesor de 4 cms los bordes tienen que ser redondeados para disminuir la presión de en la piel y minimizando moretones esta madera va pintada con primer para plástico y con esmalte sintético y asegurada con el mismo tipo de tornillería bristol con bloqueo antillaves.Estructuras Generales con tuberías cuadradas que dependen del diseño de la maquina tipo PTC.Estructuras que se construyen para armar en el sitio con tornillería tipo Bristol aseguradas con taparosca y acceso bloqueado. Carenajes en lamina HR de 2.5mm, placa de hierro gris de mayor espesor, bujes de nylon. Sistema de tracción con piñones de acero paso 50 en granados concadenas de acero industrial parae vitar rotura o cortes. Anclajes con pernos expansivos recubiertos con mortero que evita la corrosión y el vandalismo. Son diseños propios y desarrollos del fabricante, con una conformación de estructura y materiales robusta de acuerdo con los análisis y cálculos para condiciones de afectación por vandalismo y uso. Los equipos integran mayores actividades en un mismo aparato para lograr condiciones de servicios multifuncionales e incluyentes de la población juvenil, adulta y con discapacidad. Incluye transporte e instalación del módulo.garantia cinco años estructura y herrajes.Suministro de un kit de repuestos básicos manuales de mantenimiento e inducción al personal del IDRD DADOS: (2) Dados en concreto de 3.000psi en obra: (0.50x1.30m)H=0.50m y (0.50x0.50m)H=0.50m ; sin formaleta ; Incluye excavación con retiro y Malla electrosoldada

Componentes	105773	Material	Modulo Abdomen Aéreo y Paralela-Gim al aire libre	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.725.240,00	\$ 4.725.240,00
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,4500	3,00 %	0,4635	\$ 594.287,13	\$ 275.452,08
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 223.671,24	\$ 16.775,34
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 116.632,07	\$ 52.484,43
	15018	Sub-análisis	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	0,0630	6,00 %	0,0668	\$ 267.175,10	\$ 17.847,30
16075	ModuloBarraFijasDominada100 lbs-Gim(Incluido enM-7			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 5.110.188,15

Detalles
Descripción Técnica DESCRIPCIONestructura en tuberia pvc 100 x 100 2,5 mm. tubos redondos para agarres de 1,25 protegidos con polietilenoLa maquina va anclada a dados en concreto con pernos de expansion galvanizados de 4 ", cubierta con mortero en concreto de 2 " de altura y pintado con esmalte sintetico.El acabado de la parte metalica de las estructuras en en pintura en polvo poliester y epoxi-poliester . Instrucciones de uso en lamina de poliestireno y acrilico remachada a la estructura. Todas la tuberias van con tapon metalico soldado para evitar el paso del agua. La tornilleria bristol de 3/8, avellan galvanizado negro con con bloqueo antillaves y trabarasca. Instrucciones de uso de las maquinas van en lamina de poliestireno plastificado remachadas a las estructuras.ACABADOPintura electrostática en polvo poliéster (para intemperie) en climas calientes se utiliza anticorrosivo epoxico.Rico en zinc mas poliéster.Colores según muestras.Las piezas pintadas que tienen más desgaste de pintura, van protegidas con tratamiento galvanizado.Agarres de manubrios y rodillos para los pies.Las partes que pueden deteriorar la pintura con los pies van protegidas con madera plástica.ESPALDARES, ASIENTOS Y PÓRTAPIESFabricados en madera plástica de polipropileno con un espesor de 4 cms los bordes tienen que ser redondeados para disminuir la presión de en la piel y minimizando moretones esta madera va pintada con primer para plástico y con esmalte sintético y asegurada con el mismo tipo de tornillería bristol con bloqueo antillaves.Estructuras Generales con tuberías cuadradas que dependen del diseño de la maquina tipo PTC.Estructuras que se construyen para armar en el sitio con tornillería tipo Bristol aseguradas con taparosca y acceso bloqueado. Carenajes en lamina HR de 2.5mm, placa de hierro gris de mayor espesor, bujes de nylon. Sistema de tracción con piñones de acero paso 50 en granados concadenas de acero industrial parae vitar rotura o cortes. Anclajes con pernos expansivos recubiertos con mortero que evita la corrosión y el vandalismo. Son diseños propios y desarrollos del fabricante, con una conformación de estructura y materiales robusta de acuerdo con los análisis y cálculos para condiciones de afectación por vandalismo y uso. Los equipos integran mayores actividades en un mismo aparato para lograr condiciones de servicios multifuncionales e incluyentes de la población juvenil, adulta y con discapacidad. Incluye transporte e instalación del módulo.garantia cinco años estructura y herrajes.Suministro de un kit de repuestos básicos manuales de mantenimiento e inducción al personal del IDRD DADOS: (2) Dados en concreto de 3.000psi en obra: (0.50x1.30m)H=0.50m y (0.50x0.50m)H=0.50m ; sin formaleta ; Incluye excavación con retiro y Malla electrosoldada (15x15x6mm) ubicada en parte central de cada dado

Componentes	105772	Material	Modulo Barra Fijas Dominadas100 lbs-Gim al aireli	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.747.629,00	\$ 4.747.629,00
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,4500	3,00 %	0,4635	\$ 594.287,13	\$ 275.452,08
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 223.671,24	\$ 16.775,34
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 116.632,07	\$ 52.484,43

		15018	Sub-análisis	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	0,0630	6,00 %	0,0668	\$ 267.175,10	\$ 17.847,30
16110	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Instalac				UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 201.493,35
			Detalles Descripción Técnica DESCRIPCIONestructura que permite realizar tanto las acciones para el triceps como para el desarrollo del pectoral. Trabaja 1 persona. Agarre lateral y frontal.Estructura en tuberia ptc 100 x 100 2,5 mm.Tubos redondos para agarres de 1,25 " protegidos con polietilenoLa maquina va anclada a dados en concreto con pernos de expansion galvanizados de 4 ", cubierta con mortero en concreto de 2 " de altura y pintado con esmalte sintético.El acabado de la parte metalica de las estructuras en en pintura en polvo poliester y epoxi-poliester . Instrucciones de uso en lamina de poliestireno y acrilico remachada a la estructura. Todas la tuberías van con tapon metalico soldado para evitar el paso del agua. La tornilleria bristol de 3/8, avellan galvanizado negro con con bloqueo antillaves y trabarosca. Instrucciones de uso de las maquinas van en lamina de poliestireno plastificado remachadas a las estructuras.ACABADOPintura electrostática en polvo poliéster (para intemperie) en climas calientes se utiliza anticorrosivo epoxico.Rico en zinc mas poliéster.Colores según muestras.Las piezas pintadas que tienen más desgaste de pintura, van protegidas con tratamiento galvanizado.Agarres de manubrios y rodillos para los pies.Las partes que pueden deteriorar la pintura con los pies van protegidas con madera plástica.ESPALDARES, ASIENTOS Y PÓRTAPIESFabricados en madera plástica de polipropileno con un espesor de 4 cms los bordes tienen que ser redondeados para disminuir la presión de en la piel y minimizando moretones esta madera va pintada con primer para plástico y con esmalte sintético y asegurada con el mismo tipo de tornillería bristol con bloqueo antillaves.Estructuras Generales con tuberías cuadradas que dependen del diseño de la maquina tipo PTC.Estructuras que se construyen para armar en el sitio con tornillería tipo Bristol aseguradas con taparosca y acceso bloqueado. Pintura electrostática con polvo poliéster. Carenajes en lamina HR de 2.5mm, placa de hierro gris de mayor espesor, bujes de nylon. Las pesas se incrementan el peso en forma progresiva, con pasadores de acero y sistema magnético para evitar manipulación por lo niños. Sistema de tracción con piñones de acero paso 50 en granados concadenas de acero industrial paraevitar rotura o cortes. Anclajes con pernos expansivo srecubiertos con mortero que evita la corrosión y el vandalismo. Incluye transporte e instalación del módulo.garantia cinco años estructura y herrajes.Inc. manual de mantenimiento e inducción.DADOS: (2) Dados en concreto de 3.000psi en obra: (0.50x0.50m)H=0.50m y (0.50x0.50m)H=0.50m ; sin formaleta ; Incluye excavación con retiro v Malla electrosoldada (15x15x6mm) ubicada en parte central de cada dado							
Componentes	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,2500	3,00 %	0,2575	\$ 594.287,13	\$ 153.028,94	
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 223.671,24	\$ 9.394,19	
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 116.632,07	\$ 29.158,02	
	15018	Sub-análisis	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	0,0350	6,00 %	0,0371	\$ 267.175,10	\$ 9.912,20	

16072	ModuloFlexionesTricepsSencGimn.aire libre(Sum+Inst				UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 2.489.078,35
			Detalles Descripción Técnica DESCRIPCIONestructura que permite realizar tanto las acciones para el triceps como para el desarrollo del pectoral. Trabaja 1 persona. Agarre lateral y frontal.Estructura en tuberia ptc 100 x 100 2,5 mm.Tubos redondos para agarres de 1,25 " protegidos con polietilenoLa maquina va anclada a dados en concreto con pernos de expansion galvanizados de 4 ", cubierta con mortero en concreto de 2 " de altura y pintado con esmalte sintético.El acabado de la parte metalica de las estructuras en en pintura en polvo poliester y epoxi-poliester . Instrucciones de uso en lamina de poliestireno y acrilico remachada a la estructura. Todas la tuberías van con tapon metalico soldado para evitar el paso del agua. La tornilleria bristol de 3/8, avellan galvanizado negro con con bloqueo antillaves y trabarosca. Instrucciones de uso de las maquinas van en lamina de poliestireno plastificado remachadas a las estructuras.ACABADOPintura electrostática en polvo poliéster (para intemperie) en climas calientes se utiliza anticorrosivo epoxico.Rico en zinc mas poliéster.Colores según muestras.Las piezas pintadas que tienen más desgaste de pintura, van protegidas con tratamiento galvanizado.Agarres de manubrios y rodillos para los pies.Las partes que pueden deteriorar la pintura con los pies van protegidas con madera plástica.ESPALDARES, ASIENTOS Y PÓRTAPIESFabricados en madera plástica de polipropileno con un espesor de 4 cms los bordes tienen que ser redondeados para disminuir la presión de en la piel y minimizando moretones esta madera va pintada con primer para plástico y con esmalte sintético y asegurada con el mismo tipo de tornillería bristol con bloqueo antillaves.Estructuras Generales con tuberías cuadradas que dependen del diseño de la maquina tipo PTC.Estructuras que se construyen para armar en el sitio con tornillería tipo Bristol aseguradas con taparosca y acceso bloqueado. Pintura electrostática con polvo poliéster. Carenajes en lamina HR de 2.5mm, placa de hierro gris de mayor espesor, bujes de nylon. Las pesas se incrementan el peso en forma progresiva, con pasadores de acero y sistema magnético para evitar manipulación por lo niños. Sistema de tracción con piñones de acero paso 50 en granados concadenas de acero industrial paraevitar rotura o cortes. Anclajes con pernos expansivo srecubiertos con mortero que evita la corrosión y el vandalismo. Incluye transporte e instalación del módulo.garantia cinco años estructura y herrajes.Inc. manual de mantenimiento e inducción.DADOS: (2) Dados en concreto de 3.000psi en obra: (0.50x0.50m)H=0.50m y (0.50x0.50m)H=0.50m ; sin formaleta ; Incluye excavación con retiro v Malla electrosoldada (15x15x6mm) ubicada en parte central de cada dado							
Componentes	105764	Material	Modulo flexionesTriceps senc: Gimnasio al aire li	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.287.585,00	\$ 2.287.585,00	
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,2500	3,00 %	0,2575	\$ 594.287,13	\$ 153.028,94	

	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 223.671,24	\$ 9.394,19
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 116.632,07	\$ 29.158,02
	15018	Sub-análisis	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	0,0350	6,00 %	0,0371	\$ 267.175,10	\$ 9.912,20
17705	ModuloMaderaPiscinasM10(0.40x0.33)S/Describe			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario		\$ 3.177,29
Detalles									
Descripción Técnica		MODULOS MADERA PISCINAS M10 (0.40x0.33). DIVISIONES EN AGLOMERADO MELAMINICO RH 18 MM. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A PISO.(Sumin+Inst)							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 149,87	\$ 149,87
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 29,97	\$ 29,97
	107945	Material	ModuloMaderaPiscinasM10(0.40x0.33)S/Describe	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 299.744,81	\$ 2.997,45
16568	MóduloMultifuncional-DiscapReducida(4)Us-SillaRued			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 23.315.428,48
Detalles									
Descripción Técnica		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MODULO MULTIFUNCIONAL PARA MOVILIDAD REDUCIDA PARA CUATRO PERSONAS QUE CONTIENE POR UN LADO DOS PLATAFORMAS EN LÁMINA ALFAJOR CAL.3.5MM PARA ACCESO DE SILLAS DE RUEDAS PARA SER UTILIZADOS POR DISCAPACITADOS . SE REALIZA UN MOVIMIENTO SIMULTÁNEO PRESIÓN CON EL PESO DEL CUERPO PARA FORTALECER EL PECHO Y BRAZOS DOS NIVELES DE ESFUERZO ; OTRO LADO FORTALECE MÚSCULOS DE LA ESPALDA , EL TERCER CON MESA DE CARDIO PARA MOVIMIENTO DE BRAZOS ; EL CUARTO LADO CON MIVIMIENTO CIRCULAR PARA MOVILIDAD DE LOS HOMBROS .INNCLUYE ESTRUCTURA EN TUBERIA PTC (100X100MM) Y ESPESOR DE 2.5MM; 60X60MM Y ESPESOR DE 2.5MM, SISTEMA DE PÉNDULOS MONTADOS EN RODAMIENTOS DE BOLOAS DOBLES CON EJES DE 20MM DESMONTABLES PARA MANTENIMIENTO, LA MÁQUINA VA ANCLADA A UNA LOSA DE CONCRETO DE 3.000PSI, CON PERNOS DE EXPANSIÓN GALVANIZADOS DE 4" CUBIERTOS CON UN MORTERO CON UNA ALTURA DE 2" Y PINTADO CON ESMALTE SINTÉTICO , Y EL ACABADO DE LA PARTE METALICA DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS EN PINTURA EN POLVO POLIESTER. TODAS LAS TUBERIAS VAN CON TAPON METALICO SOLDADO PARA EVITAR EL PASO DE AGUA ; LA TORNILLERIA ES DE BRISTO, 3/8" AVELLAN GALVANIZADOS NEGRO CON BLOQUEO ANTILLAVES Y TYRABAROSCA. LA MÁQUINA TIENE AGARRES PROTEGIDOS CON POLIETILENO GRAFILADO Y CON TERMINAL EN POLIETILENO. INSTRUCCIONES DE USO EN LÁMINA DE POLIESTIRENO CON IMPRESIÓN DIRECTA Y PLASTIFICADA REMACHDA.GARANTIAS : HERRAJES-SOLDADURAS : 3 AÑOSPIEZAS . 1 AÑOVIDA UTIL : 15 AÑOSINCLUYE EXCAVACIÓN CON RETIRO Y LOSA DE CONCRETO DE 3.000PSI DIMENSIÓN DE 1.20X1.60M CON ESPESOR DE 40CM Y REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 4MM .							
Componentes	3291	Material	MALLA ELECTROSOLDADA 4.0 x 4.0 mm 6x2.35m M-084	UN	0,1360	5,00 %	0,1428	\$ 98.114,00	\$ 14.010,68
	106123	Material	MóduloMultifuncional-DiscapReducida(4)Us-SillaRued	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.744.858,00	\$ 22.744.858,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,7700	2,00 %	0,7854	\$ 594.287,13	\$ 466.753,11
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,7700	0,00 %	0,7700	\$ 116.632,07	\$ 89.806,69
16239	MóduloPers.Discapc.Multif.IDRD(7x7)+PisoDeck Plast			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 23.508.092,16
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	106120	Material	Deck PlásticoImport.SobreponPolietil+Rampa(Sum+Ins	M2	49,0000	0,00 %	49,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106121	Material	EstacaPlást.Poliet.AltolImpact(6x6cm)L=30cm(Su+Ins)	UN	64,0000	0,00 %	64,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106123	Material	MóduloMultifuncional-DiscapReducida(4)Us-SillaRued	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.744.858,00	\$ 22.744.858,00
	15393	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin refjsinForm H=0.60	UN	13,0000	0,00 %	13,0000	\$ 58.710,32	\$ 763.234,16
15216	ModuloPiernas Prensa Horizontal-Flexion (Sum)			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 5.004.512,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104463	Material	MODULO PIERNAS PRENSA HORIZ.-FLEX. S/DISEÑO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.004.512,00	\$ 5.004.512,00

17809	MódulosMaderaPiscinas-M-10(0.40x0.33m)S/Esp	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica .MODULOS MADERA PISCINAS M10 (0.40x0.33). DIVISIONES EN AGLOMERADO MELAMINICO RH 18 MM. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A PISO.(Sumin+Instalación)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108066	Material	MódulosMaderaPiscinas-M-10(0.40x0.33m)S/Esp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

16073	ModuloTPecho100 lbs Gimn aire libre(Incuidoen M-7)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 14.459.963,35
-------	--	----	------------------	----------------	------------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIONEstructura en tubería ptc 100 x 100 2,5 mm.Tubos redondos para agarres de 1,25 " protegidos con polietilenoLa maquina va anclada a dados en concreto con pernos de expansion galvanizados de 4 ", cubierta con mortero en concreto de 2 " de altura y pintado con esmalte sintético.El acabado de la parte metalica de las estructuras en en pintura en polvo poliéster y epoxi-poliéster . Instrucciones de uso en lamina de poliestireno y acrilico remachada a la estructura. Todas la tuberías van con tapon metalico soldado para evitar el paso del agua. La tornilleria bristol de 3/8, avellan galvanizado negro con con bloqueo antillaves y trabarosca. Instrucciones de uso de las maquinas van en lamina de poliestireno plastificado remachadas a las estructuras.ACABADOPintura electrostática en polvo poliéster (para intemperie) en climas calientes se utiliza anticorrosivo epoxico.Rico en zinc mas poliéster.Colores según muestras.Las piezas pintadas que tienen más desgaste de pintura, van protegidas con tratamiento galvanizado.Agarres de manubrios y rodillos para los pies.Las partes que pueden deteriorar la pintura con los pies van protegidas con madera plástica.ESPALDARES, ASIENTOS Y PÓRTAPIESFabricados en madera plástica de polipropileno con un espesor de 4 cms los bordes tienen que ser redondeados para disminuir la presión de en la piel y minimizando moretones esta madera va pintada con primer para plástico y con esmalte sintético y asegurada con el mismo tipo de tornillería bristol con bloqueo antillaves.Estructuras Generales con tuberías cuadradas que dependen del diseño de la maquina tipo PTC.Estructuras que se construyen para armar en el sitio con tornillería tipo Bristol aseguradas con taparosca y acceso bloqueado. Carenajes en lamina HR de 2.5mm, placa de hierro gris de mayor espesor, bujes de nylon. Sistema de tracción con piñones de acero paso 50 en granados concadenas de acero industrial paraevitar rotura o cortes. Anclajes con pernos expansivos recubiertos con mortero que evita la corrosión y el vandalismo. Son diseños propios y desarrollos del fabricante, con una conformación de estructura y materiales robusta de acuerdo con los análisis y cálculos para condiciones de afectación por vandalismo y uso. Los equipos integran mayores actividades en un mismo aparato para lograr condiciones de servicios multifuncionales e incluyentes de la población juvenil, adulta y con discapacidad. Incluye transporte e instalación del módulo.garantia cinco años estructura y herrajes.Suministro de un kit de repuestos básicos manuales de mantenimiento e inducción al personal del IDRD DADOS: (2) Dados en concreto de 3.000psi en obra: (0.50x0.50m)H=0.50m y (0.50x0.50m)H=0.50m ; sin formaleta ; Incluye excavación con retiro y Malla electrosoldada (15x15x6mm) ubicada en parte central de cada dado

Componentes	105770	Material	Modulo T Pecho 100 lbs - Gimnasio al aire libre	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.258.470,00	\$ 14.258.470,00
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,2500	3,00 %	0,2575	\$ 594.287,13	\$ 153.028,94
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 223.671,24	\$ 9.394,19
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 116.632,07	\$ 29.158,02
	15018	Sub-análisis	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	0,0350	6,00 %	0,0371	\$ 267.175,10	\$ 9.912,20

16074	ModuloTSentadilla100 lbsGimnaire libre(usadoenM-7)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 12.856.186,35
-------	--	----	------------------	----------------	------------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIONEstructura en tubería ptc 100 x 100 2,5 mm.Tubos redondos para agarres de 1,25 " protegidos con polietilenoLa maquina va anclada a

dados en concreto con pernos de expansion galvanizados de 4 ", cubierta con mortero en concreto de 2 " de altura y pintado con esmalte sintetico.El acabado de la parte metalica de las estructuras en en pintura en polvo poliéster y epoxi-poliéster . Instrucciones de uso en lamina de poliestireno y acrilico remachada a la estructura. Todas la tuberias van con tapon metalico soldado para evitar el paso del agua. La tornilleria bristol de 3/8, avellan galvanizado negro con con bloqueo antillaves y trabarasca. Instrucciones de uso de las maquinas van en lamina de poliestireno plastificado remachadas a las estructuras.ACABADOPintura electrostática en polvo poliéster (para intemperie) en climas calientes se utiliza anticorrosivo epoxico.Rico en zinc mas poliéster.Colores según muestras.Las piezas pintadas que tienen más desgaste de pintura, van protegidas con tratamiento galvanizado.Agarres de manubrios y rodillos para los pies.Las partes que pueden deteriorar la pintura con los pies van protegidas con madera plástica.ESPALDARES, ASIENTOS Y PÓRTAPIESFabricados en madera plástica de polipropileno con un espesor de 4 cms los bordes tienen que ser redondeados para disminuir la presión de en la piel y minimizando moretones esta madera va pintada con primer para plástico y con esmalte sintético y asegurada con el mismo tipo de tornillería bristol con bloqueo antillaves.Estructuras Generales con tuberías cuadradas que dependen del diseño de la maquina tipo PTC.Estructuras que se construyen para armar en el sitio con tornillería tipo Bristol aseguradas con taparosca y acceso bloqueado. Carenajes en lamina HR de 2.5mm, placa de hierro gris de mayor espesor, bujes de nylon. Sistema de tracción con piñones de acero paso 50 en granados concadenas de acero industrial parae vitar rotura o cortes. Anclajes con pernos expansivos recubiertos con mortero que evita la corrosión y el vandalismo. Son diseños propios y desarrollos del fabricante, con una conformación de estructura y materiales robusta de acuerdo con los análisis y cálculos para condiciones de afectación por vandalismo y uso. Los equipos integran mayores actividades en un mismo aparato para lograr condiciones de servicios multifuncionales e incluyentes de la población juvenil, adulta y con discapacidad. Incluye transporte e instalación del módulo.garantia cinco años estructura y herrajes.Suministro de un kit de repuestos básicos manuales de mantenimiento e inducción al personal del IDRD DADOS: (2) Dados en concreto de 3.000psi en obra: (0.50x0.50m)H=0.50m y (0.50x0.50m)H=0.50m ; sin formaleta ; Incluye excavación con retiro y Malla electrosoldada

Componentes	105771	Material	Modulo T Sentadilla 100 lbs - Gimnasio al aire lib	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.654.693,00	\$ 12.654.693,00
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,2500	3,00 %	0,2575	\$ 594.287,13	\$ 153.028,94
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 223.671,24	\$ 9.394,19
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 116.632,07	\$ 29.158,02
	15018	Sub-análisis	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	0,0350	6,00 %	0,0371	\$ 267.175,10	\$ 9.912,20
18490	MOLINETE SENCILLO ABATIBLE			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 870.415,75

Detalles									
Descripción Técnica		INCLUYE:MOLINETE MOTORIZADOUN1,0000CONTROLADORA MOLINETEUN1,0000CAJA METALICA 20X20UN1,0000ELEMENTOS DE FIJACIONUN1,0000							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.917,89	\$ 1.917,89
	108729	Material	MOLINETE SENCILLO ABATIBLE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1253	0,00 %	0,1253	\$ 306.128,14	\$ 38.357,86
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 415.070,00	\$ 830.140,00
18516	MONITOR 42"			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 58.034,85

Detalles									
Descripción Técnica		INCLUYE:MONITOR 42"UN1,0000SOPORTE PARA MONTAJEUN1,0000							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 574,60	\$ 574,60
	108740	Material	MONITOR 42"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1877	0,00 %	0,1877	\$ 306.128,14	\$ 57.460,25
18987	Monitor HDMI 22" CDRC Cometas			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 820.483,55

Detalles									
Descripción Técnica		Monitor HDMI 22"CDRC CEFECometasSuministro, transporte e instalación de Monitor HDMI 22".							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.826,60	\$ 3.826,60
	101853	Material	Cable HDMI CDRC Cometas	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 2.666,16	\$ 26.661,60

	101871	Material	Monitor HDMI 22" CDRC Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 713.463,31	\$ 713.463,31
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
17760	Monitor Industrial LED 43" (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 3.155.508,25
Detalles									
		Descripción Técnica Suministro e instalación Monitor Industrial LED 43" 43SM5KB							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.061,50	\$ 15.061,50
	107995	Material	Monitor Industrial LED 43" 43SM5KB	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.066.976,00	\$ 3.066.976,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 306.128,14	\$ 73.470,75
18916	MONITOR O TV DE 43", RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 151.522,66
Detalles									
		Descripción Técnica SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR O TV DE 43", RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA AC:100-245V AC, 50-60Hz PUERTO HDMI, incluye soporte a pared, chazos y demas elementos para su correcta instalación. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.452,10	\$ 1.452,10
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.452,10	\$ 1.452,10
	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	5,0000	7,00 %	5,3500	\$ 27.142,00	\$ 145.209,70
	109065	Material	BASE FIJA LED 40"- 55" ST-WTV-22F METALICO	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	4,0000	10,00 %	4,4000	\$ 579,99	\$ 2.551,96
	109063	Material	TV 43" 108 cm 43LK5700 FHD Internet Puerto HDMI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	25,0000	5,00 %	26,2500	\$ 32,64	\$ 856,80
00883	MONOACUSTICO 1" FGLAS		M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 40.605,98	
Detalles									
		Descripción Técnica							
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 104.130,00	\$ 14.578,20
	1086	Material	ANGULO 1x1x1/8	ML	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 6.197,09	\$ 26.027,78
	000186	Material	MONOACUSTICO 1 1/2" S/inst. Fglas	M2	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
17875	MONTAJE BOMBAS EYECTORAS CON H = 6.26M Y Q=3.0 L/S			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 455.034,43
Detalles									
		Descripción Técnica MONTAJE BOMBAS EYECTORAS CON H = 6.26M Y Q=3.0 L/S INCLUYE BOMBAS, FLOTADOR Y ALARMACENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.922,24	\$ 8.922,24
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	1,4622	0,00 %	1,4622	\$ 305.096,56	\$ 446.112,19
17880	MONTAJE CAJA PARA VÁLVULAS - NO INCLUYE TAPA REGIS			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 91.037,10
Detalles									
		Descripción Técnica MONTAJE CAJA PARA VÁLVULAS - NO INCLUYE TAPA REGISTROCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.784,20	\$ 1.784,20
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	0,0163	0,00 %	0,0163	\$ 2.618,00	\$ 42,67
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2924	0,00 %	0,2924	\$ 305.096,56	\$ 89.210,23

16269	MONTAJE DE BOMBA CONTRA INCENDIO	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 1.922.108,33
-------	----------------------------------	----	-------	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 91.528,97	\$ 91.528,97
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 305.096,56	\$ 1.830.579,36

16270	MONTAJE DE BOMBA JOCKEY	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 1.281.405,55
-------	-------------------------	----	-------	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 61.019,31	\$ 61.019,31
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 305.096,56	\$ 1.220.386,24

010589	Montaje de parrilla par iluminación y conexión luminarias en TORRES de iluminación ESTADIO EL CAMPIN	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 16.364.622,35
--------	--	----	-------	---	----------------	------------------

Detalles

Descripción Técnica

Montaje de parrilla de iluminación y conexión de luminarias en torres de iluminación del Estadio Nemesis Camacho el Campín. INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA QUE SOPORTA EL CONJUNTO DE 48 LUMINARIAS LED EN TORRE DE ILUMINACIÓN. - Debido a espacio, se debe utilizar como punto de montaje de luminarias el parqueadero sur del campín, por lo que se requiere trasladar las luminarias desde sitio de acopio a punto de montaje. - La grúa PH debe alcanzar una altura de 45 metros., para una carga de estructura de parrilla con luminarias de mínimo 4.5 Toneladas. - Transporte en Camión Grúa, desde el sitio de armado (Parqueadero Norte Estadio el Campín) - Ser requiere Camión Grúa para subir y bajar estructura de soporte desde parqueadero hasta torres. También se requiere camabaja para traslado.- Se necesita vigilante turno 24 horas para cuidado de luminarias en sitio de armado. - Se requiere ayudante para ayuda de señalización y acompañamiento de vehiculos del sitio de armado al sitio de montaje. - Se requiere madera para protección de superficie por donde transitará la grúa hasta punto de maniobra debido al peso del equi po de más de 40 toneladas

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 19.030,00	\$ 38.060,00
	106023	Equipo	CAMION GRUA BRAZO O TELESCOPICA (22-25 TON)	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.892.226,00	\$ 2.892.226,00
	012822	Equipo	GRUA PH (Capacidad de 90 Ton, izaje luminarias y estructura 4.5 t a altura de 45 m y radio 5m CAMPIN	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.591.000,00	\$ 10.591.000,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 86.686,09	\$ 86.686,09
	100754	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST(IDRD)	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 109.089,00	\$ 218.178,00
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	26,7094	0,00 %	26,7094	\$ 17.937,47	\$ 479.099,06
	12367	Sub-análisis	Anclaje epóxico 1"Estructural 0.50m Anchorfix4**	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180.039,58	\$ 720.158,32
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 306.128,14	\$ 918.384,42
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 420.830,46	\$ 420.830,46

17866	MONTAJE DE SANITARIO DE FLUXÓMETRO	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 149.061,81
-------	------------------------------------	----	-------	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

MONTAJE DE SANITARIO DE FLUXÓMETRO (M.O. CONEXIÓN, NO INCLUYE VÁLVULA ANTIVANDÁLICA)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.920,38	\$ 2.920,38
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0018	0,00 %	0,0018	\$ 67.900,00	\$ 122,22
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,4786	0,00 %	0,4786	\$ 305.096,56	\$ 146.019,21

17873	MONTAJE EQUIPO DE PRESIÓN 2 BOMBAS 10 HP C/U@220V	UN	Grupo	EQUIPOS ESPECIALES	Valor Unitario	\$ 2.978.325,16
-------	---	----	-------	--------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

MONTAJE EQUIPO DE PRESIÓN COMPUESTO POR DOS BOMBAS 10 HP C/U @ 220V CON VARIADOR POR BOMBA CENTRO DEPORTIVO,

RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 58.398,53	\$ 58.398,53
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	9,5705	0,00 %	9,5705	\$ 305.096,56	\$ 2.919.926,63

13790	Montaje estruc metal Cubierta para coliseos*	KG	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 14.559,43
--------------	---	-----------	-----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0095	0,00 %	0,0095	\$ 64.694,35	\$ 614,60
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 19.030,00	\$ 1.141,80
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 45.570,00	\$ 45,57
	106109	Equipo	GRUA TELESCOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD	0,0013	0,00 %	0,0013	\$ 2.586.738,01	\$ 3.362,76
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 165,55	\$ 165,55
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 413,88	\$ 413,88
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0008	0,00 %	0,0008	\$ 57.751,00	\$ 46,20
	101046	Equipo	TRANSPORTE EN GRUA PLANCHÓN (Ida y regreso).	UN	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 429.040,01	\$ 171,62
	102924	Material	ESTOPA (1 Kg) **	KG	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 10.245,00	\$ 10,25
	103296	Material	LJA ROJA # 120 PLIEGO	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 2.279,15	\$ 45,58
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0002	2,00 %	0,0002	\$ 18.982,00	\$ 3,80
	12358	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:4+PREST.**	JRN	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 654.216,30	\$ 7.850,60
	13193	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 4 ayudantes**	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 438.985,04	\$ 438,99
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0006	0,00 %	0,0006	\$ 413.723,00	\$ 248,23

12639	MONTAJE LAMPARA EXIST. 2T 2X48" .	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 52.481,18
--------------	--	-----------	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.133,00	\$ 4.266,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.295,96	\$ 2.295,96
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 306.128,14	\$ 45.919,22

16823	Montaje luminaria altura igual menor 3M (SIN SUMI)	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 35.204,73
--------------	---	-----------	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.591,92	\$ 4.591,92
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81

16822	Montaje luminarias altura mayor 3M (SIN SUMI)	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 56.327,58
--------------	--	-----------	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.347,08	\$ 7.347,08
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 306.128,14	\$ 48.980,50

17879	MONTAJE MEDIDORES AGUA FRIA (M.O. MONTAJE)	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 66.234,59
--------------	---	-----------	---	-----------------------	---------------------

Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%		1,0000	---	1,0000	\$ 612.26	\$ 612.26
	104793	Material	TELERRUPTOR BIPOLAR 120V-16AMPERIOS		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**		JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13
17877	MONTAJE Y SUMINISTRO CAJILLA 2 MED. AGUA FRIA			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES			Valor Unitario	\$ 101.364,73	

Detalles									
Componentes		Descripción Técnica							
		MONTAJE Y SUMINISTRO CAJILLA 4 MEDIDOR AGUA FRIA 1/2" - 3/4"CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.104,77	\$ 4.104,77
108124	Material	CAJILLA 4 MEDIDORES		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA	1/4 GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0345	0,00 %	0,0345	\$ 67.900,00	\$ 2.342,55
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS	1:1+PREST. **	JRN	0,6727	0,00 %	0,6727	\$ 305.096,56	\$ 205.238,46

Detalles	
Descripción Técnica	25/01/16 Narváez Se incluyó poda y riego, para que sea congruente con las especificaciones. Empradización sobre taludes. (suministro salado, fertilizantes, 1 kg/m2 de humus de lombriz, cespedones cortados con maquina de pasto kikuyo, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación)* Se ha previsto 20 riegos de agua en toda el área empradizada (+/- 5 litros/m2/dia) repartida en dos riegos diarios por un periodo de 20 días despues de la siembra, uno en la mañana y uno al finalizar la tarde incluyendo sabados y domingos. Y un riego diario de 3 lts/m2/dia por los siguientes 20 días al finalizar la tarde.... no se recomienda realizar riegos a 1/2 día* No se deberá permitir el paso de personal ni maquinaria por la zona empradizada durante todo este tiempo, mínimo 40 días. Se realizará una poda mensual en horas de la mañana (en todo caso se evitara realizar los cortes entre el perido de las 11:00 am a las 5:00 pm)

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.268,27	\$ 13.268,27
	000636	Material	AGUA DE CARROATANQUE	LT	50,0000	5,00 %	52,5000	\$ 20,00	\$ 1.050,00
	100740	Material	PASTO KIKUYO(cant >100 M2<300 M2)+Transp(cespedon)	M2	5,0000	5,00 %	5,2500	\$ 7.836,00	\$ 41.139,00
	100626	Material	Recebo Comun sin transporte	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 12.306,00	\$ 4.922,40
	1621	Material	TIERRA NEGRA + TRANSPORTE	M3	0,3550	3,00 %	0,3657	\$ 121.724,14	\$ 44.514,52
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 299.744,81	\$ 65.943,86
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	12459	Sub-análisis	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	ML	0,0056	0,00 %	0,0056	\$ 17.955,39	\$ 100,55
	12352	Sub-análisis	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 732,96	\$ 2.198,88

12448	Montoniveladora tipo CAT 12H operario+ayudante **			HR	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario	\$ 206.811,25	
Detalles									
Descripción Técnica incluye perforaciones de 7 cm de profundidad con diametro de 5/8" mecanicamente									
Componentes	100000	Equipo	MOTONIVELADORA (Oper+Com)	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 193.795,00	\$ 193.795,00
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 104.130,00	\$ 13.016,25

11317	Monumento en Concreto 3500 psi (Villa Mayor)**			M3	Grupo IDRD		Valor Unitario	\$ 1.116.106,27	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21.607,97	\$ 21.607,97
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 48.761,00	\$ 2.340,53
	003600	Material	CONCRETO 3500PSI (245N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 519.642,00	\$ 545.624,10
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	3,5000	2,00 %	3,5700	\$ 2.629,00	\$ 9.385,53
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 4.855,00	\$ 0,00
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	5,7000	2,00 %	5,8140	\$ 5.152,12	\$ 29.954,43
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	6,2000	2,00 %	6,3240	\$ 11.865,00	\$ 75.034,26
	11218	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 411.580,43	\$ 432.159,45

00270	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (LT)			LT	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS		Valor Unitario	\$ 470,73	
Detalles									
Descripción Técnica Mortero hecho en obra Es la mezcla del cementante, del agua y la arena, que se prepara en la obra para realizar trabajos de albañilería. Difiere del concreto porque no contiene grava.									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 104.130,00	\$ 41,65
	000636	Material	AGUA DE CARROATANQUE	LT	0,1800	5,00 %	0,1890	\$ 20,00	\$ 3,78
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0010	5,00 %	0,0011	\$ 144.414,00	\$ 158,86
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,3500	5,00 %	0,3675	\$ 725,00	\$ 266,44

00269	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)			M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS		Valor Unitario	\$ 495.784,25	
Detalles									
Descripción Técnica Mortero hecho en obra Es la mezcla del cementante, del agua y la arena, que se prepara en la obra para realizar trabajos de albañilería. Difiere del concreto porque no contiene grava.									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 104.130,00	\$ 41.652,00
	000636	Material	AGUA DE CARROATANQUE	LT	180,0000	5,00 %	189,0000	\$ 20,00	\$ 3.780,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	1,1600	5,00 %	1,2180	\$ 144.414,00	\$ 175.896,25
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	364,0000	4,00 %	378,5600	\$ 725,00	\$ 274.456,00

00272	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (LT)	LT	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	Valor Unitario	\$ 437,91
-------	-------------------------------	----	-------------------------------------	----------------	-----------

Detalles

Descripción Técnica			Mortero hecho en obra Es la mezcla del cementante, del agua y la arena, que se prepara en la obra para realizar trabajos de albañilería. Difiere del concreto porque no contiene grava.						
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 104.130,00	\$ 41,65
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,1700	5,00 %	0,1785	\$ 20,00	\$ 3,57
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0011	5,00 %	0,0012	\$ 144.414,00	\$ 173,30
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,2910	4,00 %	0,3026	\$ 725,00	\$ 219,39

00271	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	Valor Unitario	\$ 455.626,64
-------	-------------------------------	----	-------------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica			Mortero hecho en obra Es la mezcla del cementante, del agua y la arena, que se prepara en la obra para realizar trabajos de albañilería. Difiere del concreto porque no contiene grava.						
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 104.130,00	\$ 41.652,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	205,0000	5,00 %	215,2500	\$ 20,00	\$ 4.305,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	1,2000	5,00 %	1,2600	\$ 144.414,00	\$ 181.961,64
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	302,0000	4,00 %	314,0800	\$ 725,00	\$ 227.708,00

00274	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (LT)	LT	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	Valor Unitario	\$ 407,54
-------	-------------------------------	----	-------------------------------------	----------------	-----------

Detalles

Descripción Técnica			Mortero hecho en obra Es la mezcla del cementante, del agua y la arena, que se prepara en la obra para realizar trabajos de albañilería. Difiere del concreto porque no contiene grava.						
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 104.130,00	\$ 41,65
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,1600	5,00 %	0,1680	\$ 20,00	\$ 3,36
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0011	5,00 %	0,0012	\$ 144.414,00	\$ 173,30
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,2510	4,00 %	0,2610	\$ 725,00	\$ 189,23

00273	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	Valor Unitario	\$ 428.562,84
-------	-------------------------------	----	-------------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,4400	0,00 %	0,4400	\$ 104.130,00	\$ 45.817,20
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	190,0000	5,00 %	199,5000	\$ 20,00	\$ 3.990,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	1,2000	5,00 %	1,2600	\$ 144.414,00	\$ 181.961,64
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	261,0000	4,00 %	271,4400	\$ 725,00	\$ 196.794,00

16025	MORTERO 1 : 7 ARENA Lav.de rio (M3)	M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	Valor Unitario	\$ 478.560,06
-------	-------------------------------------	----	-------------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 104.130,00	\$ 41.652,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	152,0000	5,00 %	159,6000	\$ 20,00	\$ 3.192,00
	101805	Material	ARENA LAVADA DE RIO + transporte	M3	1,2000	5,00 %	1,2600	\$ 207.781,00	\$ 261.804,06
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	228,0000	4,00 %	237,1200	\$ 725,00	\$ 171.912,00

00276	MORTERO 1 : 7 ARENA PEÑA (LT)	LT	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	Valor Unitario	\$ 383,98
-------	-------------------------------	----	-------------------------------------	----------------	-----------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 104.130,00	\$ 41,65
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 20,00	\$ 3,15
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0011	5,00 %	0,0012	\$ 144.414,00	\$ 173,30
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,2200	4,00 %	0,2288	\$ 725,00	\$ 165,88
00275	MORTERO 1 : 7 ARENA PEÑA (M3)			M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 406.299,38
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 104.130,00	\$ 41.652,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	152,0000	5,00 %	159,6000	\$ 20,00	\$ 3.192,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	1,2500	5,00 %	1,3125	\$ 144.414,00	\$ 189.543,38
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	228,0000	4,00 %	237,1200	\$ 725,00	\$ 171.912,00
00264	MORTERO 1 :10 ARENA PEÑA (LT)			LT	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 320,20
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 104.130,00	\$ 41,65
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,1300	5,00 %	0,1365	\$ 20,00	\$ 2,73
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0011	5,00 %	0,0012	\$ 144.414,00	\$ 173,30
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,1360	4,00 %	0,1414	\$ 725,00	\$ 102,52
00263	MORTERO 1 :10 ARENA PEÑA (M3)			M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 359.089,38
Detalles									
Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 104.130,00	\$ 41.652,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	130,0000	5,00 %	136,5000	\$ 20,00	\$ 2.730,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	1,2500	5,00 %	1,3125	\$ 144.414,00	\$ 189.543,38
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	166,0000	4,00 %	172,6400	\$ 725,00	\$ 125.164,00
00266	MORTERO 1:2 ARENA Lav.PEÑA(LT)			LT	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 576,11
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 104.130,00	\$ 41,65
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 20,00	\$ 5,25
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0008	5,00 %	0,0008	\$ 105.434,00	\$ 84,35
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,5900	4,00 %	0,6136	\$ 725,00	\$ 444,86
00265	MORTERO 1:2 ARENA Lav.PEÑA(M3)			M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 614.226,53
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 104.130,00	\$ 41.652,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	250,0000	5,00 %	262,5000	\$ 20,00	\$ 5.250,00
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,9700	5,00 %	1,0185	\$ 105.434,00	\$ 107.384,53
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	610,0000	4,00 %	634,4000	\$ 725,00	\$ 459.940,00
00267	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)			M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 494.822,87

Detalles									
Descripción Técnica			Mortero hecho en obra Es la mezcla del cementante, del agua y la arena, que se prepara en la obra para realizar trabajos de albañilería. Difiere del concreto porque no contiene grava.						
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 104.130,00	\$ 41.652,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	208,0000	5,00 %	218,4000	\$ 20,00	\$ 4.368,00
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	1,0300	5,00 %	1,0815	\$ 105.434,00	\$ 114.026,87
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	444,0000	4,00 %	461,7600	\$ 725,00	\$ 334.776,00
10910	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(e=2CM))***			M2	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 31.244,24
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0608	0,00 %	0,0608	\$ 299.744,81	\$ 18.224,48
	10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	0,0200	3,00 %	0,0206	\$ 632.027,31	\$ 13.019,76
10907	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)			M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 632.027,31
Detalles									
Descripción Técnica			Mortero hecho en obra Es la mezcla del cementante, del agua y la arena, que se prepara en la obra para realizar trabajos de albañilería. Difiere del concreto porque no contiene grava.						
Componentes	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	235,0000	5,00 %	246,7500	\$ 20,00	\$ 4.935,00
	101805	Material	ARENA LAVADA DE RIO + transporte	M3	1,0900	5,00 %	1,1445	\$ 207.781,00	\$ 237.805,35
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	454,0000	4,00 %	472,1600	\$ 725,00	\$ 342.316,00
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 223.671,24	\$ 46.970,96
00268	MORTERO 1:3 ARENA Lav.PE#A(LT)			LT	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 470,25
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 104.130,00	\$ 41,65
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 20,00	\$ 4,20
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0009	5,00 %	0,0009	\$ 105.434,00	\$ 94,89
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,4370	4,00 %	0,4545	\$ 725,00	\$ 329,51
00156	MORTERO 1:3 ARENA LavPE#A+SIKA			M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 800.688,22
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 104.130,00	\$ 41.652,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	235,0000	5,00 %	246,7500	\$ 20,00	\$ 4.935,00
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 105.434,00	\$ 110.705,70
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	454,0000	4,00 %	472,1600	\$ 725,00	\$ 342.316,00
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	14,0000	2,00 %	14,2800	\$ 21.084,00	\$ 301.079,52
00348	MORTERO 1:3 ARENA LavPE#A+SIKA			LT	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 771,96
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 104.130,00	\$ 41,65
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,2100	5,00 %	0,2205	\$ 20,00	\$ 4,41

	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0009	5,00 %	0,0009	\$ 105.434,00	\$ 94,89
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,4370	4,00 %	0,4545	\$ 725,00	\$ 329,51
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	0,0140	2,00 %	0,0143	\$ 21.084,00	\$ 301,50
12261	MORTERO 1:3 ARENA POZO(M3)			M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 601.448,20
Detalles									
Descripción Técnica		Mortero hecho en obra Es la mezcla del cementante, del agua y la arena, que se prepara en la obra para realizar trabajos de albañilería. Difiere del concreto porque no contiene grava.							
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 104.130,00	\$ 41.652,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	235,0000	5,00 %	246,7500	\$ 20,00	\$ 4.935,00
	101252	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA Pozo + transp.	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 202.424,00	\$ 212.545,20
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	454,0000	4,00 %	472,1600	\$ 725,00	\$ 342.316,00
19145	MORTERO 1:3 ARENA S/Lav. PEÑA(M3)			M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 536.979,74
Detalles									
Descripción Técnica		Mortero hecho en obra Es la mezcla del cementante, del agua y la arena, que se prepara en la obra para realizar trabajos de albañilería. Difiere del concreto porque no contiene grava.							
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 104.130,00	\$ 41.652,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	208,0000	5,00 %	218,4000	\$ 20,00	\$ 4.368,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	1,0300	5,00 %	1,0815	\$ 144.414,00	\$ 156.183,74
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	444,0000	4,00 %	461,7600	\$ 725,00	\$ 334.776,00
14187	MORTERO 1:4 ARENA de Pozo(M3)***			M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 542.161,27
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 104.130,00	\$ 41.652,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	235,0000	5,00 %	246,7500	\$ 20,00	\$ 4.935,00
	101252	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA Pozo + transp.	M3	1,0900	5,00 %	1,1445	\$ 202.424,00	\$ 231.674,27
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	350,0000	4,00 %	364,0000	\$ 725,00	\$ 263.900,00
10923	MORTERO 1:4 ARENA Lav.de rio(M3)***			M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 548.292,35
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 104.130,00	\$ 41.652,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	235,0000	5,00 %	246,7500	\$ 20,00	\$ 4.935,00
	101805	Material	ARENA LAVADA DE RIO + transporte	M3	1,0900	5,00 %	1,1445	\$ 207.781,00	\$ 237.805,35
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	350,0000	4,00 %	364,0000	\$ 725,00	\$ 263.900,00
00862	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEÑA(LT)			LT	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 425,73
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 104.130,00	\$ 41,65
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 20,00	\$ 4,20
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0010	5,00 %	0,0011	\$ 105.434,00	\$ 115,98
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,3500	4,00 %	0,3640	\$ 725,00	\$ 263,90
00861	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEÑA(M3)			M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 449.461,61

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 104.130,00	\$ 41.652,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	235,0000	5,00 %	246,7500	\$ 20,00	\$ 4.935,00
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	1,1600	5,00 %	1,2180	\$ 105.434,00	\$ 128.418,61
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	364,0000	4,00 %	378,5600	\$ 725,00	\$ 274.456,00
14473	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PE#A+ SIKA(M3)		M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 707.529,77	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 104.130,00	\$ 41.652,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	235,0000	5,00 %	246,7500	\$ 20,00	\$ 4.935,00
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	1,1600	5,00 %	1,2180	\$ 105.434,00	\$ 128.418,61
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	364,0000	4,00 %	378,5600	\$ 725,00	\$ 274.456,00
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	12,0000	2,00 %	12,2400	\$ 21.084,00	\$ 258.068,16
15082	MORTERO 1:4 ARENA S/Lav.PE#A+ SIKA(M3)		M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 695.193,35	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	235,0000	5,00 %	246,7500	\$ 20,00	\$ 4.935,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	1,1600	5,00 %	1,2180	\$ 92.774,99	\$ 112.999,94
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	364,0000	4,00 %	378,5600	\$ 725,00	\$ 274.456,00
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	12,0000	2,00 %	12,2400	\$ 21.084,00	\$ 258.068,16
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 111.835,62	\$ 44.734,25
15080	MORTERO 1:5 ARENA Lav.PE#A+ SIKA(M3)		M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 596.260,31	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	235,0000	5,00 %	246,7500	\$ 20,00	\$ 4.935,00
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	1,1600	5,00 %	1,2180	\$ 105.434,00	\$ 128.418,61
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	302,0000	4,00 %	314,0800	\$ 725,00	\$ 227.708,00
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	9,0000	2,00 %	9,1800	\$ 21.084,00	\$ 193.551,12
	13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0931	0,00 %	0,0931	\$ 447.342,48	\$ 41.647,58
12792	Mortero de Imprimación con Sikalatex **		M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 7.878,05	

Detalles									
Descripción Técnica									
Se estima que el filo corresponde a aristas menores o iguales a 5 cm									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 354,54	\$ 354,54
	100754	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST(IDRD)	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 109.089,00	\$ 7.090,79
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 105.434,00	\$ 210,87
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 725,00	\$ 221,85
	102826	Material	Sikalatex 4.5kg **	KG	0,7000	2,00 %	0,7140	\$ 0,00	\$ 0,00
12793	Mortero de Imprimación con Sikalatex(Suministro) *		KG	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 432,72	

Detalles

Descripción Técnica Se estima que el filo corresponde a aristas menores o iguales a 5 cm

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 105.434,00	\$ 210,87
581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 725,00	\$ 221,85
102826	Material	Sikalatex 4.5kg **	KG	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00

16438	MORTERO DE NIVELACIÓN (8X1CM)+ CURADO	LT	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	Valor Unitario	\$ 19.821,45
-------	---------------------------------------	----	-------------------------------------	----------------	--------------

Details

Descripción Técnica

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Porcentaje	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 314,73	\$ 314,73
000633	Material	ACPM*	GLN	0,0013	2,00 %	0,0013	\$ 9.456,00	\$ 12,29
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 20,00	\$ 5,10
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 13.417,00	\$ 136,85
100227	Material	Sika Top 122 (toxement Hardtop N°2) 25 Kg **	KG	2,2000	2,00 %	2,2440	\$ 5.819,00	\$ 13.057,84
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 299.744,81	\$ 6.294,64

20780	MORTERO DE REHABILITACION + SIKATOP 121 O SIMILAR (ESPESOR DE 1 A 2 CM)	M2	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 179.717,49
-------	---	----	----------------------	----------------	---------------

Detalles Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica Se estima que el filo corresponde a aristas menores o iguales a 5 cm

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Porcentaje	Valor Total	Costo Unitario	Costo Total
103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 24.752,00	\$ 49,50
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 767,01	\$ 767,01
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,2100	5,00 %	0,2205	\$ 20,00	\$ 4,41
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,0023	5,00 %	0,0024	\$ 13.417,00	\$ 32,20
707	Material	SIKA TOP 121 (ADHER.) 18 KILOS	KG	7,3500	5,00 %	7,7175	\$ 20.059,00	\$ 154.805,33
11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83
12508	Sub-análisis	Día de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 219.360,72	\$ 87,74
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 415.070,00	\$ 8.716,47

15397	MORTERO GROUTING (2.500PSI) Sum+Instalación.	M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	Valor Unitario	\$ 474.412,11
-------	--	----	-------------------------------------	----------------	---------------

Details

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 329.72	\$ 329.72
	100670	Material	Mortero 2500 PSI grouting **	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 467.488,00	\$ 467.488,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 299.744,81	\$ 6.594,39

15412	MORTERO GROUTING (3.00PSI) Sum+Instalación.	M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS	Valor Unitario	\$ 545.697,11
-------	---	----	-------------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 329.72	\$ 329.72
	100671	Material	Mortero 3000 PSI grouting **	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 538.773,00	\$ 538.773,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 299.744,81	\$ 6.594,39

13698	Mortero impermeabili 1:3 e =2.5 cm***	M2	Grupo 07 Acabados	Valor Unitario	\$ 48.861,78
-------	---------------------------------------	----	-------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.341,09	\$ 1.341,09
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0608	0,00 %	0,0608	\$ 299.744,81	\$ 18.224,48
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 219.360,72	\$ 7.677,63
	00156	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA LavPE%A+SIKA	M3	0,0250	8,00 %	0,0270	\$ 800.688,22	\$ 21.618,58
13699	Mortero impermeabili 1:3 e =3.0 cm***			M2	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario	\$ 53.196,75	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.352,34	\$ 1.352,34
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0608	0,00 %	0,0608	\$ 299.744,81	\$ 18.224,48
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 219.360,72	\$ 7.677,63
	00156	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA LavPE%A+SIKA	M3	0,0300	8,00 %	0,0324	\$ 800.688,22	\$ 25.942,30
10924	Mortero impermeabili 1:4 (M3)***			M3	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario	\$ 819.546,18	
Detalles									
Descripción Técnica SIKA1Consumo y Rendimiento aproximado:1 kg /bulto de cementoPuede ser usado a una dosis del 3% del peso del cemento.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.238,53	\$ 2.238,53
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	11,0000	2,00 %	11,2200	\$ 21.084,00	\$ 236.562,48
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,2136	0,00 %	0,2136	\$ 223.671,24	\$ 47.776,18
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 495.784,25	\$ 510.657,78
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
13389	Mortero impermeabili 1:4 e =2 cm***			M2	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario	\$ 45.134,80	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 594,21	\$ 594,21
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	0,2800	2,00 %	0,2856	\$ 21.084,00	\$ 6.021,59
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 411.580,43	\$ 28.810,63
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PE%A(M3)	M3	0,0200	8,00 %	0,0216	\$ 449.461,61	\$ 9.708,37
13406	Mortero impermeabili 1:4 e =2.5 cm***			M2	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario	\$ 54.296,85	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.432,56	\$ 1.432,56
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	0,6000	5,00 %	0,6300	\$ 21.084,00	\$ 13.282,92
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0670	0,00 %	0,0670	\$ 299.744,81	\$ 20.082,90
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 219.360,72	\$ 7.677,63
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PE%A(M3)	M3	0,0250	5,00 %	0,0263	\$ 449.461,61	\$ 11.820,84
10906	Mortero impermeabili 1:4 e =3 cm***			M2	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario	\$ 46.764,02	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 404,23	\$ 404,23
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	0,6000	2,00 %	0,6120	\$ 21.084,00	\$ 12.903,41

	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0608	0,00 %	0,0608	\$ 299.744,81	\$ 18.224,48
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,0300	8,00 %	0,0324	\$ 449.461,61	\$ 14.562,56
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 22.311,21	\$ 669,34
11642	Mortero impermeabili 1:4 e =4 cm+malla gall.***			M2	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario	\$ 57.845,93	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 413,23	\$ 413,23
	100422	Material	Malla gallineroCal.22(S-1 1/4"Rollo 36m H=1.50m)**	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 1.880,00	\$ 1.917,60
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	0,8000	2,00 %	0,8160	\$ 21.084,00	\$ 17.204,54
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0608	0,00 %	0,0608	\$ 299.744,81	\$ 18.224,48
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,0400	8,00 %	0,0432	\$ 449.461,61	\$ 19.416,74
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 22.311,21	\$ 669,34

14433	Mortero impermeabili 1:5 e =1 cm***			M2	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario	\$ 28.550,62	
--------------	--	--	--	-----------	--------------------------	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 433,33	\$ 433,33
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	0,0906	2,00 %	0,0924	\$ 21.084,00	\$ 1.948,16
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 411.580,43	\$ 20.579,02
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0100	8,00 %	0,0108	\$ 455.626,64	\$ 4.920,77
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 22.311,21	\$ 669,34

10642	Mortero inyecc grou 175kg/cm2 sin refuerzo **			ML	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS		Valor Unitario	\$ 21.784,75	
--------------	--	--	--	-----------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 299,75	\$ 299,75
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 20,00	\$ 63,00
	100670	Material	Mortero 2500 PSI grouting **	M3	0,0300	10,00 %	0,0330	\$ 467.488,00	\$ 15.427,10
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 299.744,81	\$ 5.994,90

10895	Mortero inyecc grou 175kg/cm2 sin refuerzo ***			M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS		Valor Unitario	\$ 727.413,34	
--------------	---	--	--	-----------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.491,07	\$ 10.491,07
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 20,00	\$ 63,00
	000140	Material	MORTERO 2500 PSI Cte.	M3	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 427.554,01	\$ 470.309,41
	100370	Material	Sikament 320 (Superplastificante)Tambor de 230kg	KG	4,3300	2,00 %	4,4166	\$ 8.316,01	\$ 36.728,49
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 299.744,81	\$ 209.821,37

10176	Mortero inyecc grou 175kg/cm2 ref 3/8 325cm2 **			ML	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS		Valor Unitario	\$ 25.857,43	
--------------	--	--	--	-----------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 299,75	\$ 299,75
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 20,00	\$ 63,00

	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	0,7800	2,00 %	0,7956	\$ 5.119,00	\$ 4.072,68
	100670	Material	Mortero 2500 PSI grouting **	M3	0,0300	10,00 %	0,0330	\$ 467.488,00	\$ 15.427,10
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 299.744,81	\$ 5.994,90
11051	Mortero inyecc grout 175kg/cm2 165 cm2**			ML	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 14.834,43

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 299,75	\$ 299,75
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 20,00	\$ 31,50
	100670	Material	Mortero 2500 PSI grouting **	M3	0,0165	10,00 %	0,0182	\$ 467.488,00	\$ 8.508,28
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 299.744,81	\$ 5.994,90

11050	Mortero inyecc grout 175kg/cm2 325 cm2**			ML	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 23.093,72
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 299,75	\$ 299,75
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 20,00	\$ 63,00
	100670	Material	Mortero 2500 PSI grouting **	M3	0,0325	10,00 %	0,0358	\$ 467.488,00	\$ 16.736,07
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 299.744,81	\$ 5.994,90

10177	Mortero inyecc grout 175kg/cm2 ref 1/2 325 cm2**			ML	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 30.723,52
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 299,75	\$ 299,75
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 20,00	\$ 63,00
	000086	Material	HIERRO 40 Liso/Rect 1/2"	KG	1,4000	2,00 %	1,4280	\$ 5.343,00	\$ 7.629,80
	100670	Material	Mortero 2500 PSI grouting **	M3	0,0325	10,00 %	0,0358	\$ 467.488,00	\$ 16.736,07
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 299.744,81	\$ 5.994,90

11591	Mortero inyecc grout 175kg/cm2 ref 1/2" 50.3 cm2*			ML	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 16.150,23
--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 299,75	\$ 299,75
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 20,00	\$ 63,00
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/2"	KG	1,4000	2,00 %	1,4280	\$ 5.057,00	\$ 7.221,40
	100670	Material	Mortero 2500 PSI grouting **	M3	0,0050	10,00 %	0,0055	\$ 467.488,00	\$ 2.571,18
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 299.744,81	\$ 5.994,90

10182	Mortero inyecc grout 175kg/cm2 ref 3/4 50.3 cm2**			ML	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 17.796,71
--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 299,75	\$ 299,75
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 20,00	\$ 63,00
	002919	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/4"	KG	3,1500	2,00 %	3,2130	\$ 2.760,00	\$ 8.867,88
	100670	Material	Mortero 2500 PSI grouting **	M3	0,0050	10,00 %	0,0055	\$ 467.488,00	\$ 2.571,18

10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 299.744,81	\$ 5.994,90
10181	Mortero inyecc grout 210kg/cm2 ref 5/8 50.3 cm2**		ML	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 21.201,59

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 299,75	\$ 299,75
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 20,00	\$ 63,00
	002712	Material	HIERRO 40 Liso/Rect 5/8"	KG	2,1800	2,00 %	2,2236	\$ 5.343,00	\$ 11.880,69
	100671	Material	Mortero 3000 PSI grouting **	M3	0,0050	10,00 %	0,0055	\$ 538.773,00	\$ 2.963,25
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 299.744,81	\$ 5.994,90

10178	Mortero inyecc grout 175kg/cm2 ref 5/8 50.3 cm2**		ML	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 20.809,52
--------------	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 299,75	\$ 299,75
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 20,00	\$ 63,00
	002712	Material	HIERRO 40 Liso/Rect 5/8"	KG	2,1800	2,00 %	2,2236	\$ 5.343,00	\$ 11.880,69
	100670	Material	Mortero 2500 PSI grouting **	M3	0,0050	10,00 %	0,0055	\$ 467.488,00	\$ 2.571,18
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 299.744,81	\$ 5.994,90

10183	Mortero inyecc grout 175kg/cm2 ref 7/8 50.3 cm2**		ML	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 20.977,89
--------------	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 299,75	\$ 299,75
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 20,00	\$ 63,00
	002921	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 7/8"	KG	4,2800	2,00 %	4,3656	\$ 2.760,00	\$ 12.049,06
	100670	Material	Mortero 2500 PSI grouting **	M3	0,0050	10,00 %	0,0055	\$ 467.488,00	\$ 2.571,18
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 299.744,81	\$ 5.994,90

10179	Mortero inyecc grout 210kg/cm2 ref 1/2 50.3 cm2**		ML	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 16.950,70
--------------	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 299,75	\$ 299,75
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 20,00	\$ 63,00
	000086	Material	HIERRO 40 Liso/Rect ½"	KG	1,4000	2,00 %	1,4280	\$ 5.343,00	\$ 7.629,80
	100671	Material	Mortero 3000 PSI grouting **	M3	0,0050	10,00 %	0,0055	\$ 538.773,00	\$ 2.963,25
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 299.744,81	\$ 5.994,90

10180	Mortero inyecc grout 210kg/cm2 ref 3/8 50.3 cm2**		ML	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 13.393,58
--------------	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 299,75	\$ 299,75
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 20,00	\$ 63,00
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	0,7800	2,00 %	0,7956	\$ 5.119,00	\$ 4.072,68
	100671	Material	Mortero 3000 PSI grouting **	M3	0,0050	10,00 %	0,0055	\$ 538.773,00	\$ 2.963,25

	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 299.744,81	\$ 5.994,90
10997	mortero modifíc plimero reparac granEspesor **			LT	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 18.167,23
Detalles									
Descripción Técnica Se estima que el filo corresponde a aristas menores o iguales a 5 cm									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 46,42	\$ 46,42
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 20,00	\$ 4,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,0022	5,00 %	0,0023	\$ 13.417,00	\$ 30,86
	100227	Material	Sika Top 122 (toxement Hardtop N°2) 25 Kg **	KG	2,2000	5,00 %	2,3100	\$ 5.819,00	\$ 13.441,89
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0152	0,00 %	0,0152	\$ 299.744,81	\$ 4.556,12
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 219.360,72	\$ 87,74
11180	mortero modifíc polimero reparac espesor 3mm **			M2	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 182.313,37
Detalles									
Descripción Técnica Se estima que el filo corresponde a aristas menores o iguales a 5 cm									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 2.133,00	\$ 266,63
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 19.030,00	\$ 2.378,75
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 767,01	\$ 767,01
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,2100	5,00 %	0,2205	\$ 20,00	\$ 4,41
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,0023	5,00 %	0,0024	\$ 13.417,00	\$ 32,20
	707	Material	SIKA TOP 121 (ADHER.) 18 KILOS	KG	7,3500	5,00 %	7,7175	\$ 20.059,00	\$ 154.805,33
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 219.360,72	\$ 87,74
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 415.070,00	\$ 8.716,47
12786	mortero reparac. superrapid**			KG	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 2.619,25
Detalles									
Descripción Técnica Se estima que el filo corresponde a aristas menores o iguales a 5 cm									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25,93	\$ 25,93
	102825	Material	SIKA quick 2500	KG	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0085	0,00 %	0,0085	\$ 305.096,56	\$ 2.593,32
12741	mortero reparac. superrapid+ curado**			KG	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 2.619,25
Detalles									
Descripción Técnica Se estima que el filo corresponde a aristas menores o iguales a 5 cm									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25,93	\$ 25,93
	102825	Material	SIKA quick 2500	KG	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	102826	Material	Sikalatex 4.5kg **	KG	0,1040	2,00 %	0,1061	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0085	0,00 %	0,0085	\$ 305.096,56	\$ 2.593,32
16875	Mortero1:4 PendientCubierta Imperm.Inc.flanche-5cm			M2	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS		Valor Unitario		\$ 64.097,96
Detalles									
Descripción Técnica MORTERO 1:4 PENDIENTADO DE CUBIERTA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL TIPO SIKA 1 O EQUIVALENTE MEDIDO EN PLANTA. INCLUYE FLANCHE EN MORTERO PERIMETRALCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.170,85	\$ 1.170,85

106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 234,17	\$ 234,17
678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	0,7150	2,00 %	0,7293	\$ 21.084,00	\$ 15.376,56
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1+PREST.**	JRN	0,0670	0,00 %	0,0670	\$ 299.744,81	\$ 20.082,90
00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 495.784,25	\$ 26.028,67
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	0,0540	0,00 %	0,0540	\$ 22.311,21	\$ 1.204,81

Details

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 58.757,80	\$ 58.757,80
	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST(IDRD)	JRN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 110.079,00	\$ 440.316,00
	104264	Mano de Obra	TECNICO ELECTROMECHANICO (=OFIC.INST.ELEC)+ PRESTAC	JRN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 183.710,00	\$ 734.840,00
	104250	Material	Arrancador Motobomba direct.trifasico 10 a16A 220V	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 278.380,00	\$ 278.380,00
	104262	Material	BORNA N°12	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
	103838	Material	cable cobre 12 AWG THHN	ML	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 2.449,00	\$ 36.735,00
	103836	Material	Cable Cobre Aisl. 8 THW - 90 C 600V	ML	120,0000	0,00 %	120,0000	\$ 6.398,00	\$ 767.760,00
	104251	Material	Cable de control AWG 3X18 blindado	ML	40,0000	0,00 %	40,0000	\$ 4.217,00	\$ 168.680,00
	104258	Material	CANAleta PLASTICA 32X12 POR 2m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.493,00	\$ 9.493,00
	104253	Material	CONTACTOR TRIPOLAR 32A AC BOBINA 220	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 145.128,00	\$ 145.128,00
	104252	Material	ELECTROBOMBA 10HP-TRIFAS.ALTA PRES. 3"SUCC 3"DESC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104261	Material	FLOTADOR PARA PROTECCION DE NIVEL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 53.550,00	\$ 53.550,00
	104263	Material	MANOMETRO 0-100psi GLICERINA VERT. CARAT4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 184.450,00	\$ 184.450,00
	101343	Material	Marquilla de Identificación (RPS) Elect (4X2CM)	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 2.358,00	\$ 23.580,00
	104254	Material	MINIINTERRUPTOR TRIPOLAR 32A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 33.677,00	\$ 33.677,00
	104257	Material	PILOTO 22 mm (ABB O Similar) Con LED Incluido	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.700,00	\$ 16.700,00
	104260	Material	PULSADOR DOBLE START STOP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 28.633,99	\$ 28.633,99
	104255	Material	RELE DE SOBRECARGA TERMICA 24-32A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 154.200,00	\$ 154.200,00
	104256	Material	RIEL OMEGA 2m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 35.200,00	\$ 35.200,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 67.900,00	\$ 67.900,00
	000798	Material	TUBO CONDUIT PVC 1½"	UN	60,0000	0,00 %	60,0000	\$ 8.816,00	\$ 528.960,00

Details

Descripción Técnica

VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación
Motobomba 30 Hp - Bomba centrífuga monobloque 600gpm / 109ft,cuerpo en hierro fundido, impulsor en acero inoxidable, 1800 RPM.

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.695,52	\$ 12.695,52	
3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 74.477,99	\$ 148.955,98	
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.539,10	\$ 2.539,10	
107695	Material	MOTOBOMBA 30 HP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 507.820,78	\$ 253.910,39	

Details

Descripción Técnica

Suministro e instalación Motobomba 50 Hp - Bomba centrífuga monobloque 1200gpm / 113ft,cuerpo en hierro fundido, impulsor en acero inoxidable, 1800 RPM.

00718	MOTOBOMBA Ø2" SUMERGIBLE (Alquiler+operacion)	DD	Grupo HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR	Valor Unitario	\$ 176.026,54
-------	---	----	-----------------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

18626	MOTOBOMBA15 HP3600RPM208-230/460VS/EspeciCDRC	UN	Grupo PISCINAS	Valor Unitario	\$ 339.224,74
-------	---	----	----------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

18556	MOTOBOMBA4,5 HP3600RPM208-230/460VS/EspeciCDRC	UN	Grupo PISCINAS	Valor Unitario	\$ 82.846,36
-------	--	----	----------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

16237	MóduloPers.DiscapMultif.IDRD(7x7m)+Placa+CauchoRec	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 45.573.618,79
-------	--	----	------------------	----------------	------------------

Descripción Técnica

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MODULO MULTIFUNCIONAL PARA MOVILIDAD REDUCIDA PARA CUATRO PERSONAS QUE CONTIENE POR UN LADO DOS PLATAFORMAS EN LÁMINA ALEATOR CAL 25MM PARA ACCESO DE SILLAS DE RUEDAS PARA SER

CONTIENE POR UN LADO DOS PLATAFORMAS EN LAMINA ALFAJOR CAL.3.3MM PARA ACCESO DE SILLAS DE RUEDAS PARA SER UTILIZADOS POR DISCAPACITADOS . SE REALIZA UN MOVIMIENTO SIMULTÁNEO PRESIÓN CON EL PESO DEL CUERPO PARA FORTALECER EL PECHO Y BRAZOS DOS NIVELES DE ESFUERZO ; OTRO LADO FORTALECE MÚSCULOS DE LA ESPALDA , EL TERCER CON MESA DE CARDIO PARA MOVIMIENTO DE BRAZOS ; EL CUARTO LADO CON MIVIMIENTO CIRCULAR PARA MOVILIDAD DE LOS HOMBROS .INNCLUYE ESTRUCTURA EN TUBERIA PTC (100X100MM) Y ESPESOR DE 2.5MM; 60X60MM Y ESPESOR DE 2.5MM, SISTEMA DE PÉNDULOS MONTADOS EN RODAMIENTOS DE BOLOAS DOBLES CON EJES DE 20MM DESMONTABLES PARA MANTENIMIENTO, LA MÁQUINA VA ANCLADA A UNA LOSA DE CONCRETO DE 3.000PSI, CON PERNOS DE EXPANSIÓN GALVANIZADOS DE 4" CUBIERTOS CON UN MORTERO CON UNA ALTURA DE 2" Y PINTADO CON ESMALTE SINTÉTICO , Y EL ACABADO DE LA PARTE METALICA DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS EN PINTURA EN POLVO POLIESTER. TODAS LAS TUBERIAS VAN CON TAPON METALICO SOLDADO PARA EVITAR EL PASO DE AGUA ; LA TORNILLERIA ES DE BRISTO, 3/8" AVELLAN GALVANIZADOS NEGRO CON BLOQUEO ANTILLAVES Y TYRABAROSCA. LA MÁQUINA TIENE AGARRES PROTEGIDOS CON POLIETILENO GRAFILADO Y CON TERMINAL EN POLIETILENO. INSTRUCCIONES DE USO EN LÁMINA DE POLIESTIRENO CON IMPRESIÓN DIRECTA Y PLASTIFICADA REMACHDA.EL PRECIO NO INCLYE EL VAOR DE LA OBRA CIVIL (EXCAVACION Y LOSA REFORZADA EN CONCRETO.GARANTIAS : HERRAJES-SOLDADURAS : 3 AÑOSPIEZAS . 1 AÑOVIDA UTIL : 15 AÑOS									
Componentes	106123	Material	MóduloMultifuncional-DiscapReducida(4)Us-SillaRued	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.744.858,00	\$ 22.744.858,00
	106642	Material	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	49,0000	0,00 %	49,0000	\$ 313.538,00	\$ 15.363.362,00
	15393	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.60	UN	13,0000	0,00 %	13,0000	\$ 58.710,32	\$ 763.234,16
	11400	Sub-análisis	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (6mm@15) **	M2	49,0000	0,00 %	49,0000	\$ 136.778,87	\$ 6.702.164,63
16838	Mueble Almac.Aulas H-9 (3 Módulos 1.86x2.00m)S/Esp			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 367.119,76
Detalles									
Descripción Técnica MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS H-9 (3 MODULOS 1.86x2.00). REPISAS EN DIVISIONES DE AGLOMERADO MELAMINICO RH CON CANTO RIGIDO 2 MM. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE FIJACIONES A MUROS.(Suministro + Instalación).									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.579,68	\$ 16.579,68
	106879	Material	Canto rígido de 22 mm	ML	45,9600	0,00 %	45,9600	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.315,94	\$ 3.315,94
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 37.242,00	\$ 11.545,02
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 6.745,00	\$ 1.416,45
	106878	Material	Tablero Aglomerado Melaminico 18mm-rh	M2	29,8700	0,00 %	29,8700	\$ 0,00	\$ 0,00
	004023	Material	TORNILLO 6X3/4" PARA AGLOMERADO AUTOPERFORANTE	UN	30,0000	0,00 %	30,0000	\$ 24,97	\$ 749,10
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	30,0000	0,00 %	30,0000	\$ 64,00	\$ 1.920,00
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 331.593,57	\$ 331.593,57
17700	Mueble Almac.Aulas M03(3.13x2.72mS/DescripTec			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 15.886,47
Detalles									
Descripción Técnica MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS M03 (3.13x2.72). ESTRUCTURA EN TUBULARES PTS 40x40 MM. CON PINTURA ELECTROSTATICA + REPISAS EN PANEL AGLOMERADO MELAMINICO RH 18 MM. CON CANTO RIGIDO Y FONDO EN PANEL DE TRIPLEX 15 MM O EQUIVALENTE LACADO Y SELLADO SEGUN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A MUROS.(Sumin+Instalac)									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 749,36	\$ 749,36
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 149,87	\$ 149,87
	107941	Material	Mueble Almac.Aulas M03(3.13x2.72mEst.Tubular	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
17701	Mueble Almac.Danza M07(7.25x2.40mS/descripTec			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 15.886,47
Detalles									
Descripción Técnica MUEBLE ALMACENAMIENTO DANZA M07 (7.25x2.40). REPISAS EN PANEL AGLOMERADO MELAMINICO RH 18 MM. CON CANTO RIGIDO Y FONDO EN PANEL DE TRIPLEX 15 MM O EQUIVALENTE LACADO Y SELLADO + PUERTAS BATIENTES EN MADERA CON ESPEJO SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A MUROS. (Sumin+Instalac)									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 749,36	\$ 749,36

	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 149,87	\$ 149,87
	107943	Material	Mueble Almac.Danza M07(7.25x2.40mPanel Aglomerad	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
16844	Mueble Almac.GimasioTipo-1H-11(2Módulos2.45x2.35m			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario	\$ 201.204,33	

Detalles									
		Descripción Técnica MUEBLE ALMACENAMIENTO GIMNASIO TIPO 1 - H-11 (2 MODULOS 2.45x2.35). REPISAS EN DIVISIONES DE AGLOMERADO MELAMINICO RH CON CANTO RIGIDO 2 MM. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE FIJACIONES A MUROS (Suminist + Instalac)							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.823,61	\$ 8.823,61
	106879	Material	Canto rígido de 22 mm	ML	14,5000	0,00 %	14,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.764,72	\$ 1.764,72
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 37.242,00	\$ 11.545,02
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 6.745,00	\$ 1.416,45
	106878	Material	Tablero Aglomerado Melaminico 18mm-rh	M2	8,2600	0,00 %	8,2600	\$ 0,00	\$ 0,00
	004023	Material	TORNILLO 6X3/4" PARA AGLOMERADO AUTOPERFORANTE	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 24,97	\$ 249,70
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 64,00	\$ 640,00
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 331.593,57	\$ 165.796,79
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04

16846	Mueble Almac.GimasioTipo-2H-12(2Módulos2.78x2.35m			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario	\$ 201.204,33	
--------------	--	--	--	-----------	------------------------------------	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles									
		Descripción Técnica MUEBLE ALMACENAMIENTO GIMNASIO TIPO 2 - H-12 (2 MODULOS 2.78x2.35). REPISAS EN DIVISIONES DE AGLOMERADO MELAMINICO RH CON CANTO RIGIDO 2 MM. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE FIJACIONES A MUROS (Sumin+Instalac).							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.823,61	\$ 8.823,61
	106879	Material	Canto rígido de 22 mm	ML	14,5000	0,00 %	14,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.764,72	\$ 1.764,72
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 37.242,00	\$ 11.545,02
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 6.745,00	\$ 1.416,45
	106878	Material	Tablero Aglomerado Melaminico 18mm-rh	M2	9,0174	0,00 %	9,0174	\$ 0,00	\$ 0,00
	004023	Material	TORNILLO 6X3/4" PARA AGLOMERADO AUTOPERFORANTE	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 24,97	\$ 249,70
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 64,00	\$ 640,00
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 331.593,57	\$ 165.796,79
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04

14553	Mueble Alto en Madera - Col Gim Sur			ML	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario	\$ 221.300,20	
--------------	--	--	--	-----------	------------------------------------	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles									
		Descripción Técnica							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.289,84	\$ 8.289,84
	104576	Material	BISAGRA PARA MUEBLE PARCHE CIERRE LENTO 35mm	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104580	Material	BOTON MANIJA CROMADO DE 1,1/4"	UN	4,2500	0,00 %	4,2500	\$ 0,00	\$ 0,00
	104578	Material	GUIA CAJON FULL EXTENTION DE 35 cms	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104575	Material	LAMINA MADECOR E:12mm (1.53x2.54m)	UN	0,5400	0,00 %	0,5400	\$ 0,00	\$ 0,00
	104577	Material	LISTON EN FLORMORADO	ML	0,5300	0,00 %	0,5300	\$ 0,00	\$ 0,00
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,3000	4,00 %	0,3120	\$ 37.242,00	\$ 11.619,50
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,2000	4,00 %	0,2080	\$ 6.745,00	\$ 1.402,96
	104593	Material	Riel aluminio embutido para mueble madera - vidrio	ML	0,6400	0,00 %	0,6400	\$ 0,00	\$ 0,00

	104581	Material	TAPACANTOS FORMICA PVC (22mm)	ML	17,0000	5,00 %	17,8500	\$ 0,00	\$ 0,00
	104579	Material	TOPE MAGNETICO PARA PUERTA DE MUEBLE	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	004023	Material	TORNILLO 6X3/4" PARA AGLOMERADO AUTOPERFORANTE	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 24,97	\$ 249,70
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	10,0000	2,00 %	10,2000	\$ 64,00	\$ 652,80
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 331.593,57	\$ 165.796,79
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0802	0,00 %	0,0802	\$ 415.070,00	\$ 33.288,61
00581	MUEBLE BAJO b=.55 h=.80			ML	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario	\$ 135.979,78	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.061,10	\$ 1.061,10
	000472	Material	BISAGRA EN COBRE CABEZA PLANA 3"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 12.111,00	\$ 48.444,00
	105842	Material	LISTON CEDRO ACHAPO SECO (8X2.2CM)L=2.90M	UN	0,9000	5,00 %	0,9450	\$ 23.916,62	\$ 22.601,21
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,2000	4,00 %	0,2080	\$ 37.242,00	\$ 7.746,34
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,4000	4,00 %	0,4160	\$ 6.745,00	\$ 2.805,92
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	4,0000	4,00 %	4,1600	\$ 64,00	\$ 266,24
	000960	Material	TRIPLEX OKUME 2.44x1.22 PIZANO 4mm	UN	1,7400	5,00 %	1,8270	\$ 0,00	\$ 0,00
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 331.593,57	\$ 53.054,97
14551	Mueble Bajo en Madera - Col Gim Sur			ML	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario	\$ 221.300,20	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.289,84	\$ 8.289,84
	104576	Material	BISAGRA PARA MUEBLE PARCHE CIERRE LENTO 35mm	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104580	Material	BOTON MANIJA CROMADO DE 1,1/4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104578	Material	GUIA CAJON FULL EXTENTION DE 35 cms	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104575	Material	LAMINA MADECOR E:12mm (1.53x2.54m)	UN	0,5400	0,00 %	0,5400	\$ 0,00	\$ 0,00
	104577	Material	LISTON EN FLORMORADO	ML	0,6300	0,00 %	0,6300	\$ 0,00	\$ 0,00
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,3000	4,00 %	0,3120	\$ 37.242,00	\$ 11.619,50
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,2000	4,00 %	0,2080	\$ 6.745,00	\$ 1.402,96
	104593	Material	Riel aluminio embutido para mueble madera - vidrio	ML	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 0,00	\$ 0,00
	104581	Material	TAPACANTOS FORMICA PVC (22mm)	ML	17,0000	5,00 %	17,8500	\$ 0,00	\$ 0,00
	104579	Material	TOPE MAGNETICO PARA PUERTA DE MUEBLE	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	004023	Material	TORNILLO 6X3/4" PARA AGLOMERADO AUTOPERFORANTE	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 24,97	\$ 249,70
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	10,0000	2,00 %	10,2000	\$ 64,00	\$ 652,80
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 331.593,57	\$ 165.796,79
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0802	0,00 %	0,0802	\$ 415.070,00	\$ 33.288,61
15486	Mueble Camerino+Caja Seguridad Squash(Sum+Inst)			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 5.459,73	
Detalles									
Descripción Técnica									
			SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA CAMERINO EN LAMINA CAL.20 CON CAJA DE SEGURIDAD, TAPA PARA ZAPATOS, TAPA DE SEGURIDAD PARA UNIFORMES Y RAQUETAS, TUBO PARA COLGAR UNIFORMES, TAPA SUPERIOR EN SUPERBOARD. SILLA CORRIDA EN MADERA CON BASE METÁLICA EN LÁMINA CALIBRE 12, PINTURA TGI ELECTROSTÁTICA. LAS MEDIDAS DE CADA UNO SON DE (1.50M X 0.50M X 0.30M). SEGÚN DISEÑO DETERMINADO.						
Componentes	105235	Material	Mueble Camerino+Caja Seguridad Squash (Sum+Inst)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 545.973,01	\$ 5.459,73

12319	Mueble cocina triplex 12mm fórmica **	M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	Valor Unitario	\$ 9.152,90
-------	---------------------------------------	----	--------------------------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90
	000991	Subcontrato	DIVISION BAÑO AL. LAMINA PLAST(ACRILICA) SUM+ INST	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

13090	Mueble con espejo 4mm para baño IDRDR **	M2	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	--------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103102	Material	Mueble espejo 4mm IDRDR **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	----------------------------	----	--------	--------	--------	---------	---------

15069	MUEBLE DISTRIBUC.RED BAJA TEN. CUARTO ELECTRICO	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 752.328,17
-------	---	----	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30.612,81	\$ 30.612,81
	104836	Material	AISLADOR PARA BARRAJE 40X30MM (100AMP) TORN- 1/4	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104828	Material	BREAKER IND.(3X30AMP)25KA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104829	Material	BREAKER IND.(3X40AMP)25KA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 122.837,00	\$ 122.837,00
	104830	Material	BREAKER IND.(3X50AMP)25KA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 146.375,11	\$ 292.750,22
	104833	Material	GABINETE 200 AMP-LAM.CAL.16C.R.;ESP.TOTALIZ+PUERTA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104835	Material	PLATINA DE COBRE 5X25MM (L=1.00M)	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104827	Material	TOTALIZADOR IND.(3X100AMP)GRADUABLE-50KA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14

00582	MUEBLE H=.80 CEDRO ACHAPO	ML	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 185.167,87
-------	---------------------------	----	-----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.061,10	\$ 1.061,10
	000472	Material	BISAGRA EN COBRE CABEZA PLANA 3"	UN	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 12.111,00	\$ 49.412,88
	105842	Material	LISTON CEDRO ACHAPO SECO (8X2.2CM)L=2.90M	UN	0,3800	5,00 %	0,3990	\$ 23.916,62	\$ 9.542,73
	000894	Material	LISTON EN FLORMORADO	M2	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 0,00	\$ 0,00
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,2000	4,00 %	0,2080	\$ 37.242,00	\$ 7.746,34
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,4000	4,00 %	0,4160	\$ 6.745,00	\$ 2.805,92
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	4,0000	4,00 %	4,1600	\$ 64,00	\$ 266,24
	000956	Material	TRIPLEX F/MORADO 1.20x2.40 4mm	UN	0,7000	5,00 %	0,7350	\$ 83.371,00	\$ 61.277,69
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 331.593,57	\$ 53.054,97

17436	MUEBLE LACTANCIA. MESON EN ACERO INOXIDABLE + SALP	ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 4.643,42
-------	--	----	--	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 213,51	\$ 213,51
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 42,70	\$ 42,70
	107375	Material	MUEBLE COCINETA. MESON EN ACERO INOXIDABLE + SALPI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
00583	MUEBLE LINOS FLORMORADO			M2	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 136.116,81
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.061,10	\$ 1.061,10
	105842	Material	LISTON CEDRO ACHAPO SECO (8X2.2CM)L=2.90M	UN	0,3500	5,00 %	0,3675	\$ 23.916,62	\$ 8.789,36
	000894	Material	LISTON EN FLORMORADO	M2	0,5200	5,00 %	0,5460	\$ 0,00	\$ 0,00
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,2000	4,00 %	0,2080	\$ 37.242,00	\$ 7.746,34
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,5400	4,00 %	0,5616	\$ 6.745,00	\$ 3.787,99
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	6,0000	4,00 %	6,2400	\$ 64,00	\$ 399,36
	000956	Material	TRIPLEX F/MORADO 1.20x2.40 4mm	UN	0,7000	5,00 %	0,7350	\$ 83.371,00	\$ 61.277,69
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 331.593,57	\$ 53.054,97
13211	Mueble madera para baño secretaria IDRDRD **			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103347	Material	Mueble madera para baño secretaria IDRDRD **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
00584	MUEBLE TIPO LINOS b=.25			M2	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 89.019,96
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.061,10	\$ 1.061,10
	105842	Material	LISTON CEDRO ACHAPO SECO (8X2.2CM)L=2.90M	UN	0,8700	5,00 %	0,9135	\$ 23.916,62	\$ 21.847,83
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,2000	4,00 %	0,2080	\$ 37.242,00	\$ 7.746,34
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,7000	4,00 %	0,7280	\$ 6.745,00	\$ 4.910,36
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	6,0000	4,00 %	6,2400	\$ 64,00	\$ 399,36
	000960	Material	TRIPLEX OKUME 2.44x1.22 PIZANO 4mm	UN	0,8000	5,00 %	0,8400	\$ 0,00	\$ 0,00
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 331.593,57	\$ 53.054,97
15711	MUEBLE TIPO RACK 2.9X1.73MTS(suministro+instalacio			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 2.471.026,00
Detalles									
Descripción Técnica MUEBLE TIPO RACK DE 2.90X1.73X.6 ELABORADO EN LAMINA QUINTUPLEX DE 18MM CON PUERTA TIPO REJILLA EN MADERA DE CEDRO INCLUYE SUPERFICIE DE TRABAJO DE .84 REENGRESADA FRENTE A 30MM PINTADO CON LACA CATALIZADA									
Componentes	105586	Material	MUEBLE TIPO RACK 2.9X1.73MTS (suministro+instalac	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.471.026,00	\$ 2.471.026,00
17717	MuebleAlmacenam.BibliotecaM28(10.30X2.40)S/Descr			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 15.886,47
Detalles									
Descripción Técnica MUEBLE ALMACENAMIENTO BIBLIOTECA M28 (10.30x2.40). PERFILES TUBULARES 40x40 MM. CON ESTANTES, DIVISIONES Y PUERTAS EN AGLOMERADO MELAMINICO RH 18 MM. CON CANTO RIGIDO + FONDO EN TRIPLEX DE PINO 15 MM O EQUIVALENTE SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURA. (Sumin+Instalación)									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 749,36	\$ 749,36
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 149,87	\$ 149,87
	107958	Material	MuebleAlmacenam.BibliotecaM28(10.30X2.40)S/Descr	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
17713	MuebleAlmacenam.EnfermM21(1.55X2.40) S/DescripTec			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 15.886,47

Detalles									
Descripción Técnica			MUEBLE ALMACENAMIENTO ENFERMERIA M21 (1.55x2.40). PERFILES TUBULARES 40x40 MM. CON SUPERFICIE AGLOMERADO MELAMINICO RH 18MM. CON CANTO RIGIDO SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURA..(Sumin+Inst)						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 749,36	\$ 749,36
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 149,87	\$ 149,87
	107954	Material	MuebleAlmacenam.EnfermM21(1.55X2.40) S/DescripTec	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
17714	MuebleAlmacenam.LudotecaM26(5.95X2.40) S/DescripTe			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 15.886,47
Detalles									
Descripción Técnica			MUEBLE ALMACENAMIENTO LUDOTECA M26 (5.95x2.40). PERFILES TUBULARES 40x40 MM. CON ESTANTES, DIVISIONES Y PUERTAS EN AGLOMERADO MELAMINICO RH 18 MM. CON CANTO RIGIDO + FONDO EN TRIPLEX DE PINO 15 MM O EQUIVALENTE SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURA. .(Sumin+Inst)						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 749,36	\$ 749,36
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 149,87	\$ 149,87
	107956	Material	MuebleAlmacenam.LudotecaM26(5.95X2.40) S/DescripTe	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
17718	MuebleAlmacenam.SalónGimnasioM29(5.43X0.45)S/Desc			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 15.886,47
Detalles									
Descripción Técnica			MUEBLE ALMACENAMIENTO SALON GIMNASIO M29 (5.43x0.45). PERFILES TUBULARES 50x50 MM. CON ESTANTES y DIVISIONES EN AGLOMERADO MELAMINICO RH 18 MM. CON CANTO RIGIDO + FONDO EN TRIPLEX DE PINO 15 MM O EQUIVALENTE SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURA.. (Sumin+Instalación)						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 749,36	\$ 749,36
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 149,87	\$ 149,87
	107959	Material	MuebleAlmacenam.SalónGimnasioM29(5.43X0.45)S/Desc9	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
17716	MuebleAlmacenam.SalónKarateM27(7.05X2.40)S/Descri			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 15.886,47
Detalles									
Descripción Técnica			MUEBLE ALMACENAMIENTO SALON KARATE M27 (7.05x2.40). PERFILES TUBULARES 40x40 MM. CON ESTANTES, DIVISIONES Y PUERTAS EN AGLOMERADO MELAMINICO RH 18 MM. CON CANTO RIGIDO + FONDO EN TRIPLEX DE PINO 15 MM O EQUIVALENTE SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURA. .(Sumin+Inst)						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 749,36	\$ 749,36
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 149,87	\$ 149,87
	107957	Material	MuebleAlmacenam.SalónKarateM27(7.05X2.40)S/Descri	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
17805	MuebleAlmacenamientoAulas-M-03(3.13x2.72m)S/Espec			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica			MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS M03 (3.13x2.72). ESTRUCTURA EN TUBULARES PTS 40x40 MM. CON PINTURA ELECTROSTATICA + REPISAS EN PANEL AGLOMERADO MELAMINICO RH 18 MM. CON CANTO RIGIDO Y FONDO EN PANEL DE TRIPLEX 15 MM O EQUIVALENTE LACADO Y SELLADO SEGUN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A MUROS.(Sumin+Instalación)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	108061	Material	MuebleAlmacenamientoAulas-M-03(3.13x2.72m)S/Espec	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17819	MuebleAlmacenamientoBiblioteca-M-28(10.30x2.40m)S			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica .MUEBLE ALMACENAMIENTO BIBLIOTECA M28 (10.30x2.40). PERFILES TUBULARES 40x40 MM. CON ESTANTES, DIVISIONES Y PUERTAS EN AGLOMERADO MELAMINICO RH 18 MM. CON CANTO RIGIDO + FONDO EN TRIPLEX DE PINO 15 MM O EQUIVALENTE SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURA..(Sumin+Instalación)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108075	Material	MuebleAlmacenamientoBiblioteca-M-28(10.30x2.40m)S	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

17806	MuebleAlmacenamientoDanza-M-07(7.25x2.40m)S/Espec	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica MUEBLE ALMACENAMIENTO DANZA M07 (7.25x2.40). REPISAS EN PANEL AGLOMERADO MELAMINICO RH 18 MM. CON CANTO RIGIDO Y FONDO EN PANEL DE TRIPLEX 15 MM O EQUIVALENTE LACADO Y SELLADO + PUERTAS BATIENTES EN MADERA CON ESPEJO SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A MUROS.(Sumin+Instalación)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108064	Material	MuebleAlmacenam/toDanza-M-07(7.25x2.40m)S/Esp(B)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

17814	MuebleAlmacenamientoEnfermeria-M-21(1.55x2.40m)S/E	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica MUEBLE ALMACENAMIENTO ENFERMERIA M21 (1.55x2.40). PERFILES TUBULARES 40x40 MM. CON SUPERFICIE AGLOMERADO MELAMINICO RH 18MM. CON CANTO RIGIDO SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURA..(Sumin+Instalación)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108070	Material	MuebleAlmacenamientoEnfermeria-M-21(1.55x2.40m)S/E	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

17815	MuebleAlmacenamientoLudoteca-M-26(5.95x2.40m)S/E	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica MUEBLE ALMACENAMIENTO LUDOTECA M26 (5.95x2.40). PERFILES TUBULARES 40x40 MM. CON ESTANTES, DIVISIONES Y PUERTAS EN AGLOMERADO MELAMINICO RH 18 MM. CON CANTO RIGIDO + FONDO EN TRIPLEX DE PINO 15 MM O EQUIVALENTE SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURA..(Sumin+Instalación)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108071	Material	MuebleAlmacenamientoLudoteca-M-26(5.95x2.40m)S/E	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

17820	MuebleAlmacenamientoSalon Gimnasio-M-29(5.43x0.45)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica .MUEBLE ALMACENAMIENTO SALON GIMNASIO M29 (5.43x0.45). PERFILES TUBULARES 50x50 MM. CON ESTANTES y DIVISIONES EN AGLOMERADO MELAMINICO RH 18 MM. CON CANTO RIGIDO + FONDO EN TRIPLEX DE PINO 15 MM O EQUIVALENTE SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURA..(Sumin+Instalación)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108076	Material	MuebleAlmacenamientoSalon Gimnasio-M-29(5.43x0.45)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

17816	MuebleAlmacenamientoSalónKarate-M-27(7.05x2.40m)S/	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica MUEBLE ALMACENAMIENTO SALON KARATE M27 (7.05x2.40). PERFILES TUBULARES 40x40 MM. CON ESTANTES, DIVISIONES Y PUERTAS EN AGLOMERADO MELAMINICO RH 18 MM. CON CANTO RIGIDO + FONDO EN TRIPLEX DE PINO 15 MM O EQUIVALENTE SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURA..(Sumin+Instalación)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108072	Material	MuebleAlmacenamientoSalónKarate-M-27(7.05x2.40m)S/	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

18295	MuebleAtenciónAccesoPpalM18TubularLamMetS/Especifi	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 8.168.540,14
-------	--	----	----------------------------	----------------	-----------------

Detalles									
Descripción Técnica			MUEBLE ATENCION ACCESO PRINCIPAL M18 (13.45x1.10). TUBULARES 35x35 MM. Y 25x25 MM. + LAMINA METALICA CAL 18 SEGUN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA ELECTROSTATICA Y ANCLAJES A ESTRUCTURA DE SOPORTE.(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 45.570,00	\$ 113.925,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 46.726,13	\$ 46.726,13
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	2,5844	2,00 %	2,6361	\$ 71.815,00	\$ 189.311,52
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.345,23	\$ 9.345,23
	30	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.- 18 1x2 M	UN	22,6413	5,00 %	23,7734	\$ 68.009,00	\$ 1.616.805,16
	108555	Material	PerfilEstructuralAcero1 1/2"x 1 1/2"x1.5mm6mS/Espe	UN	10,0150	5,00 %	10,5158	\$ 0,00	\$ 0,00
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt alquid gr7045	GLN	2,0101	2,00 %	2,0503	\$ 447.537,00	\$ 917.585,11
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,6500	0,00 %	0,6500	\$ 18.982,00	\$ 12.338,30
	103933	Material	TUBO CUADRADO 1X1"(2.0mm)ASTM ; GRADO-C A-500	ML	435,6805	5,00 %	457,4645	\$ 9.448,01	\$ 4.322.129,17
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 288.405,52	\$ 721.013,80
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 219.360,72	\$ 219.360,72	
17707	MuebleAtenciónGimnasioM13 (3.33X1.10) S/DescripTec			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 15.886,47
Detalles									
Descripción Técnica			MUEBLE ATENCION GIMNASIO M13 (3.33x1.10). PERFILES TUBULARES 50x50x2 MM. Y 35x35x2 MM. CON SUPERFICIE EN TABLEX RH + CHAPILLA DE MADERA TIPO ROBLE EUROPEO SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A PISO.(Sumin+Inst)						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 749,36	\$ 749,36
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 149,87	\$ 149,87
	107949	Material	MuebleAtenciónGimnasioM13 (3.33X1.10) S/DescripTec	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
17811	MuebleAtenciónGimnasio-M-13(3.33x1.10m)S/Esp			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica			MUEBLE ATENCION GIMNASIO M13 (3.33x1.10). PERFILES TUBULARES 50x50x2 MM. Y 35x35x2 MM. CON SUPERFICIE EN TABLEX RH + CHAPILLA DE MADERA TIPO ROBLE EUROPEO SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A PISO..(Sumin+Instalación)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	108068	Material	MuebleAtenciónGimnasio-M-13(3.33x1.10m)S/Esp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17710	MuebleCocinetaM20 (1.25X0.95) S/DescripTecnica			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 15.886,47
Detalles									
Descripción Técnica			MUEBLE COCINETA M20 (1.25x0.95). DIVISIONES, ESTANTES Y CAJONES EN AGLOMERADO MELAMINICO RH 18 MM. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A PISO.(Sumin+Inst)						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 749,36	\$ 749,36
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 149,87	\$ 149,87
	107953	Material	MuebleCocinetaM20 (1.25X0.95) S/DescripTec	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
17812	MuebleCocineta-M-20(1.25x0.95m)S/Especificación			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica			MUEBLE COCINETA M20 (1.25x0.95). DIVISIONES, ESTANTES Y CAJONES EN AGLOMERADO MELAMINICO RH 18 MM. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A PISO..(Sumin+Instalación)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						

Componentes	108069	Material	MuebleCocineta-M-20(1.25x0.95m)S/Especificación	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

17702	MuebleEscritorioGimnasio y Admin M11,M19 (H=0.75m)	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 3.177,29
--------------	---	-----------	------------------------------------	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica MUEBLE ESCRITORIO GIMNASIO Y ADMINISTRACION M11, M19 H: 0.75 M. PERFILES TUBULARES 35x35x2 MM. CON SUPERFICIE EN TABLEX RH + CHAPILLA DE MADERA TIPO ROBLE EUROPEO SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A PISO.(Sumin+Inst)

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 149,87	\$ 149,87
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 29,97	\$ 29,97
	107946	Material	MuebleEscritorioGimnasio y Admin M11,M19 (H=0.75m)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 299.744,81	\$ 2.997,45

17810	MuebleEscritorioGimnasioyAdminM-11,M19H=0.75m	ML	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	--	-----------	-------------------------	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica .MUEBLE ESCRITORIO GIMNASIO Y ADMINISTRACION M11, M19 H: 0.75 M. PERFILES TUBULARES 35x35x2 MM. CON SUPERFICIE EN TABLEX RH + CHAPILLA DE MADERA TIPO ROBLE EUROPEO SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A PISO. .(Sumin+Instalación)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108067	Material	MuebleEscritorioGimnasioyAdminM-11,M19H=0.75m	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

17704	MuebleEsteriaLavapincelesM09(5.95x2.30)S/Descr	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 15.886,47
--------------	---	-----------	------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica MUEBLE ESTANTERIA LAVAPINCELES M09 (5.95x2.30). PERFILES TUBULARES 40x40 MM. CON SUPERFICIE EN AGLOMERADO MELAMINICO RH 18 MM. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A PISO. (sumini+Instalac)

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 749,36	\$ 749,36
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 149,87	\$ 149,87
	107944	Material	MuebleEsteriaLavapincelesM09(5.95x2.30)S/Descr	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24

17808	MuebleEsteriaLavaPinceles-M-09(5.95x2.30m)S/Esp	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	--	-----------	-------------------------	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica MUEBLE ESTANTERIA LAVAPINCELES M09 (5.95x2.30). PERFILES TUBULARES 40x40 MM. CON SUPERFICIE EN AGLOMERADO MELAMINICO RH 18 MM. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A PISO..(Sumin+Instalación)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108065	Material	MuebleEsteriaLavaPinceles-M-09(5.95x2.30m)S/Esp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

12585	MuebleRecep.1.8x1.5H=1.0mTab+Form+VidrioT.6mm(S+I)	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	---	-----------	---	-----------------------	----------------

Detalles Para recepción

Descripción Técnica

Componentes	102664	Material	MuebleRecepion1.80x1.50h=1.00m+Vidrio Temp6mmSum	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

17703	MuebleRecepcBibliotecM08(1.82x1.10)S/DescripTec	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 15.886,47
--------------	--	-----------	------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica MUEBLE RECEPCION BIBLIOTECA M08 (1.82x1.10). PERFILES TUBULARES 50x50x2 MM. Y 35x35x2 MM. CON SUPERFICIE EN TABLEX RH + CHAPILLA DE MADERA TIPO ROBLE EUROPEO SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A PISO.(Sumin+Instalac)

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 749,36	\$ 749,36
-------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	-----------	-----------

	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 149,87	\$ 149,87
	107942	Material	MuebleRecepcBibliotecM08(1.82x1.10)S/DescripTec	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
17807	MuebleRecepciónBiblioteca-M-08(1.82x1.10m)S/Espec		UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario			\$ 0,00	

Detalles

Descripción Técnica MUEBLE RECEPCION BIBLIOTECA M08 (1.82x1.10). PERFILES TUBULARES 50x50x2 MM. Y 35x35x2 MM. CON SUPERFICIE EN TABLEX RH + CHAPILLA DE MADERA TIPO ROBLE EUROPEO SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A PISO.(Sumin+Instalación)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108063	Material	MuebleRecepciónBiblioteca-M-08(1.82x1.10m)S/Espec	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17051	MUEBLES DE RECEPCION Y ATENCION A PUBLICO RECTOS Y		ML	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario			\$ 283.247,99	

Detalles para vigas con secciones menores a 300 cm2

Descripción Técnica MUEBLES DE RECEPCION Y ATENCION A PUBLICO RECTOS Y/O CIRCULARES EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CON ARENAS CLARAS DE ROZO F'C 21 MPA. LOSETA SUPERIOR A: 0.60 M. - E: 0.10 M. + MURETE H: 0.85 M. - E: 0.15 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.351,56	\$ 3.351,56
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 48.761,00	\$ 292,57
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 6.582,00	\$ 738,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 670,31	\$ 670,31
	107929	Material	formaleta muro a la vista - alquiler m2/día	M2	4,5730	0,00 %	4,5730	\$ 0,00	\$ 0,00
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	16,5283	5,00 %	17,3547	\$ 4.535,99	\$ 78.720,75
	104473	Material	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T (1.53X2.44M) e=18MM	UN	0,0896	0,00 %	0,0896	\$ 258.870,01	\$ 23.194,75
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2700	8,00 %	0,2916	\$ 4.855,00	\$ 1.415,72
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0943	0,00 %	0,0943	\$ 37.416,00	\$ 3.528,33
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1836	5,00 %	0,1928	\$ 594.287,13	\$ 114.578,56
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 299.744,81	\$ 52.455,34
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1928	0,00 %	0,1928	\$ 22.311,21	\$ 4.301,60
20720	MULTIFUNCIONAL 6 TORRES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario			\$ 61.837.966,19	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	106816	Material	GIMNASIO MULTIFUNCIONAL 6 TORRES	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 61.153.980,00	\$ 61.153.980,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,8500	3,00 %	0,8755	\$ 594.287,13	\$ 520.298,38
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 223.671,24	\$ 31.313,97
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,8500	0,00 %	0,8500	\$ 116.632,07	\$ 99.137,26
	15018	Sub-análisis	MALLA ELECTROSOLDADA M-188, 15X15X6mm (sum + Inst)	UN	0,1174	6,00 %	0,1244	\$ 267.175,10	\$ 33.236,58

16249	MULTIFUNCIONAL(F-7)DosTorres(4 Usuarios)Sum+Inst		UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario			\$ 37.696.363,55	
--------------	---	--	-----------	-------------------------	-----------------------	--	--	-------------------------	--

Detalles

Descripción Técnica INCLUYE EXCAVCIONES CON RETIRO+PLACA EN CONCRETO DE 3.000PSI (1.70X1.70MX0.40M) + MALLA ELECTROSOLDADA DE 5MM + DADO EN CONCRETO DE 3.000PSI (0.50X0.50X0.50M)

Componentes	105773	Material	Modulo Abdomen Aéreo y Paralela-Gim al aire libre	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.725.240,00	\$ 4.725.240,00
	105772	Material	Modulo Barra Fijas Dominadas100 lbs-Gim al aireli	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.747.629,00	\$ 4.747.629,00
	105770	Material	Modulo T Pecho 100 lbs - Gimnasio al aire libre	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.258.470,00	\$ 14.258.470,00
	105771	Material	Modulo T Sentadilla 100 lbs - Gimnasio al aire lib	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.654.693,00	\$ 12.654.693,00

14025	MURO BLOQUE #5 11.5cm STA/FE+AndamioH>2.5M	M2	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 81.649,07
-------	--	----	-------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

13010	MURO BLOQUE CEMENTO ESTRUCT. ESTRIADO(PIEDRA GRIS	M2	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 101.287,40
-------	---	----	-------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

12191	Muro contenc. en gavion (Malla rec. en PVC) Cal.10	M3	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 426.665,23
-------	--	----	----------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 18.5 MUROS DE CONTENCIÓN EN GAVIONES PDFImprimir18.5.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en

consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro e instalación de la piedra. Suministro y amarre de la malla. Suministro e instalación de los diafragmas. Suministro e instalación de tensores. Suministro e instalación de alambre de amarre. Formaletería. Equipos y herramientas. Mano de obra.18.5.2 EspecificaciónLa piedra para el relleno tendrá un tamaño entre 10 cm y 30 cm de diámetro, dicho tamaño deberá ser como mínimo 3 cm mayor al tamaño de la malla del enrejado, el tamaño de la piedra no podrá ser menor de 10 cm. El diseño de la estructura, dimensiones de los gaviones, el calibre del hilo y el tipo de malla empleados se indicará en los planos. Si por alguna razón esta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar estos parámetros, dicha consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito en el libro de obra.El material de llenado deberá presentar un desgaste inferior del 50 % en el ensayo de la máquina de los Ángeles, según norma INVIAS E-219.El porcentaje de absorción de la roca de llenado debe ser menor al 2 % según ensayo INVIAS E-233.Se atenderán las instrucciones y normas del fabricante debidamente aprobadas por la Interventoría.Las mallas deberán cumplir adicionalmente los siguientes parámetros: Las mallas deberán ser del tipo hexagonal y las torsiones serán obtenidas entrecruzando dos hilos tres medios giros. (Triple torsión). El diámetro del alambre de conformación de la malla debe ser mínimo de 3.0 mm y el alambre para las aristas y borde mínimo de 3.8 mm. El alambre de amarre de las mallas y los templetes, debe tener un diámetro mínimo de 2.2 mm. Las medidas de las mallas deberán ser de 8 cm x 10 cm y el diámetro de alambre de conformación de la malla de 3.0 mm como mínimo, excepto en las aristas o bordes cuyo diámetro deberá ser 25 % mayor al del enrejado o 3.8 mm, como mínimo. Todos los refuerzos de los bordes, incluidos los paneles laterales, deberán ser reforzados mecánicamente de manera que pueda impedir que se deshile la red y poseer la misma resistencia de la malla.El gavión será dividido en el interior mediante la inserción de paredes, llamados diafragmas, que formarán celdas de 1.00 m de ancho.Gráfico 5.14 Detalle división muro de contención en gaviones. Todo el alambre en la fabricación de los gaviones y en las operaciones de amarre, deberá tener una resistencia a la tracción media de 4.2 MPa – 5.0 MPa. (Malla triple torsión).Las pruebas sobre el alambre tienen que ser efectuada antes de la fabricación de la red, sobre una muestra de 30 cm de largo. El estiramiento no deberá ser inferior al 12 %.El alambre usado en la fabricación de los gaviones y en las operaciones de amarre, deberá tener un recubrimiento mínimo de zinc de 260 gr/m2.En zonas donde se presente una alta agresividad del medio se pueden utilizar mallas con recubrimiento de PVC.El hilo sostenido en una prensa de bordes redondeados con un diámetro de dos veces el diámetro del alambre deberá soportar sin romperse 10 plega-das sucesivas de 90°, efectuadas en un mismo plano con una amplitud de 180°.El alambre deberá soportar 30 vueltas completas de torsión (360° para cada vuelta) sin romperse y sin que el zinc se desprenda o agriete, lo que se verificará en muestras de veinte centímetros (20 cm) de longitud.El alambre deberá poderse enrollar sobre un cilindro del doble de diámetro, en espiras apretadas sin que el zinc se desprenda o agriete.La adherencia del zinc al alambre deberá ser tal, que no se podrá escamar o rajarse.El gavión se montará de tal manera que forme un cuerpo rectangular, ligando sólidamente las aristas verticales empleando un alambre de la misma calidad y diámetro del que forma la malla.La primera capa o base del gavión deberá tener una altura de 30 cm y extenderse hacia los lados 50 cm.Gráfico 5.15 Muro de contención en gaviones. Se amarrarán con cuidado y sólidamente las aristas verticales del gavión con las aristas verticales de los gaviones vecinos.Por medio de una pieza de madera, se aplanarán las caras que van a estar en contacto con los gaviones vecinos y con alambre galvanizado se ligarán lo más cerca posible de las aristas de las bases.Con una varilla de acero de 1.50 m de longitud, pasando la punta por la malla de base cerca del vértice, a modo de palanca, se estirará lo más posible, las caras externas para que queden en los planos de alineamiento que se ha fijado, por ultimo cuando la barra quede en posición vertical, se enterrarán en el suelo por medio de una almádena.Igualmente, se podrá utilizar formaleta de madera para dar alineamiento y un mejor acabado a las caras del gavión.El llenado de los gaviones se efectuará con piedras de una dimensión mayor que el ojo de la malla, dispensándolas de modo que entre sí quede el menor espacio posible. En los gaviones que constituyen la placa de fundación debe evitarse usar piedras demasiado grandes que restarían flexibilidad a la estructura.En la parte central del gavión se pueden colocar piedras más menudas, pero en ningún caso más pequeñas que el ojo de la malla.Se debe atirantar interiormente las caras opuestas del gavión a medida que se está realizando el relleno para que al ser relleno no se presenten convexidades en su superficie. Los tirantes estarían constituidos por trozos de alambres del mismo calibre y calidad de los que forma la malla y se asegurarán por medio de un amarre que abarquen varias mallas.El atirantado se hará tanto vertical como horizontalmente, la separación de estos tiros tirantes no podrá ser mayor de 33 cm y se deberán instalar alternados, tres (3) bolillos en el caso de dimensiones mayores a 1.0 m.Adicionalmente, se harán tirantes diagonales en todas las esquinas a 45° y separaciones máximas de 33 cm, los cuales se instalarán horizontalmente y lo cual se construirá, tanto para la base como para el resto de los gaviones.Si durante el llenado del gavión las canastas pierden su forma, se deberá retirar el material colocado, reparar y reforzar la canasta y volver a colocar el relleno.La base deberá tener una inclinación de 9° con la vertical hacia el relleno, en el caso de gaviones con pares exterior lisa (es decir, que no está escalonada).En todo momento el Contratista deberá garantizar que el enrejado quede a 90° por lo que utilizará un sistema adecuado aprobado por la Interventoría como tabla estacados para lograr este objetivo.18.5.3 NormatividadSe tendrá en cuenta, adicionalmente los lineamientos de la NSR-10, en general el capítulo H.8.18.5.4 Sistema de medida y pagoEl pago se hará por metro cúbico (m3), medido y aprobado por el Interventor. El valor

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.057,33	\$ 7.057,33
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 103.410,00	\$ 22.750,20
	000005	Material	ALAMBRE GALVANIZADO Cal. 10	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	105698	Material	GaviónRecubPVC(2x1x1m)TripTorsCal.13.H10x10cm+Diaf	UN	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 0,00	\$ 0,00

98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	1,1000	10,00 %	1,2100	\$ 126.683,00	\$ 153.286,43
10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 299.744,81	\$ 119.897,92
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2450	0,00 %	0,2450	\$ 413.723,00	\$ 101.362,14

18754	Muro Acustico Tolete+frescasa+bloque #5 CDRC		M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 116.146,90
--------------	---	--	-----------	--------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Muro acustico en tolete frescasa y bloque #5 + Tolete común

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.133,00	\$ 213,30
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.058,21	\$ 1.058,21
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 722,00	\$ 72,20
	1966	Material	BLOQUE #5 TRADICIONAL 33x23x12 + TRANSPORTE	UN	12,3000	5,00 %	12,9150	\$ 1.266,29	\$ 16.354,14
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 352,74	\$ 352,74
	003042	Material	FRESCASA Suministro Fglas 2 1/2"	M2	1,2000	5,00 %	1,2600	\$ 0,00	\$ 0,00
	1878	Material	GRAFIL 4.0 MM - 8.0 MM	KG	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 4.821,00	\$ 12.052,50
	102913	Material	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocadoObra	UN	54,0800	3,00 %	55,7024	\$ 793,00	\$ 44.172,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1090	0,00 %	0,1090	\$ 299.744,81	\$ 32.672,18
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0108	4,00 %	0,0112	\$ 455.626,64	\$ 5.103,02

10778	Muro bloque de cemento 20*20*40 **		M2	Grupo 06 Mampostería y pañetes		Valor Unitario		\$ 80.737,82
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.514,90	\$ 1.514,90
	000107	Material	BLOQUE CONCRETO CONCREBLOCK 20x20x40 Fab.	UN	13,0000	5,00 %	13,6500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0929	0,00 %	0,0929	\$ 299.744,81	\$ 27.846,29
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0300	4,00 %	0,0312	\$ 455.626,64	\$ 14.215,55
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0350	5,00 %	0,0368	\$ 413.723,00	\$ 15.225,01

14020	Muro Bloque en Bloquelon(0.08x0.23x0.80m)Mort:1:5		M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 57.302,19
--------------	--	--	-----------	--------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.887,36	\$ 1.887,36
	104281	Material	BLOQUE ALIGERANT.BLOQUELON SANTAFE(8X23X80CM)	UN	4,8700	5,00 %	5,1135	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 299.744,81	\$ 37.468,10
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0064	5,00 %	0,0067	\$ 455.626,64	\$ 3.052,70
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0360	0,00 %	0,0360	\$ 413.723,00	\$ 14.894,03

10824	Muro Bloque Estructural+Concreto de 3.000psi GF		M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 106.348,40
--------------	--	--	-----------	--------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 853,03	\$ 853,03
	100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	0,0500	3,00 %	0,0515	\$ 590.037,11	\$ 30.386,91

	102606	Material	LADRIBLOC 12 STA/FE -19X12X39 Obra.	UN	12,5000	5,00 %	13,1250	\$ 1.902,00	\$ 24.963,75
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 299.744,81	\$ 41.964,27
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0160	3,00 %	0,0165	\$ 495.784,25	\$ 8.180,44
15787	Muro bloque No 4 Tabique pañetar			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 33.578,78
Detalles									
Descripción Técnica REFERENCIA INARDATOS EDIC 126 - 04.25.07 - Página 123									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 2.133,00	\$ 106,65
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 19.030,00	\$ 1.712,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 277,10	\$ 277,10
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 722,00	\$ 36,10
	000114	Material	BLOQUE #4 STA/FE 33x23x9 Obra	UN	12,3000	5,00 %	12,9150	\$ 1.080,00	\$ 13.948,20
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 299.744,81	\$ 13.488,52
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0085	4,00 %	0,0088	\$ 455.626,64	\$ 4.009,51
10787	Muro bloque No 5 Tabique pañetar			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 55.886,36
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 2.133,00	\$ 106,65
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 19.030,00	\$ 951,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 662,77	\$ 662,77
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 722,00	\$ 36,10
	1966	Material	BLOQUE #5 TRADICIONAL 33x23x12 + TRANSPORTE	UN	12,3000	5,00 %	12,9150	\$ 1.266,29	\$ 16.354,14
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1090	0,00 %	0,1090	\$ 299.744,81	\$ 32.672,18
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0108	4,00 %	0,0112	\$ 455.626,64	\$ 5.103,02
16528	Muro bloque No 5 INCLUYE GRAFILES			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 79.270,66
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1672	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO MOTOR ELECTRICO (sin disco)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 41.825,28	\$ 4.182,53
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 662,77	\$ 662,77
	1966	Material	BLOQUE #5 TRADICIONAL 33x23x12 + TRANSPORTE	UN	12,3000	5,00 %	12,9150	\$ 1.266,29	\$ 16.354,14
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 824.352,00	\$ 8.243,52
	1878	Material	GRAFIL 4.0 MM - 8.0 MM	KG	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 4.821,00	\$ 12.052,50
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1090	0,00 %	0,1090	\$ 299.744,81	\$ 32.672,18
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0108	4,00 %	0,0112	\$ 455.626,64	\$ 5.103,02
09025	Muro bloque No5 -23 por m2 helios + Mortero imp**			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
11984	Muro bloque No5 -23 por m2 helios + Mortero imp**			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 82.679,71
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	10787	Sub-análisis	Muro bloque No 5 Tabique pañetar	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 55.886,36	\$ 55.886,36

10225	Sub-análisis	Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.015 a> 0.60 **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.793,35	\$ 26.793,35
11643	Muro bloque No5 -23 por ml (h=0.50m) helios**		ML	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 42.300,92

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1966	Material	BLOQUE #5 TRADICIONAL 33x23x12 + TRANSPORTE	UN	12.0000	4,00 %	12,4800	\$ 1.266,29	\$ 15.803,30
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0694	0,00 %	0,0694	\$ 299.744,81	\$ 20.802,29
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0120	4,00 %	0,0125	\$ 455.626,64	\$ 5.695,33

10812	Muro bloque No5 -por ml (h=0.6) **		ML	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 37.322,15
--------------	---	--	-----------	--------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 404,65	\$ 404,65
	1966	Material	BLOQUE #5 TRADICIONAL 33x23x12 + TRANSPORTE	UN	8,0000	3,00 %	8,2400	\$ 1.266,29	\$ 10.434,23
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0654	0,00 %	0,0654	\$ 299.744,81	\$ 19.603,31
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0144	5,00 %	0,0151	\$ 455.626,64	\$ 6.879,96

12131	Muro Bordillo Ducha e=0.15m+ Enchape **		ML	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 117.447,36
--------------	--	--	-----------	--------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.876,19	\$ 3.876,19
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 2.098,01	\$ 214,00
	002724	Material	PEGACOR I-40 GRIS CRNA	KG	3,9000	2,00 %	3,9780	\$ 1.054,99	\$ 4.196,75
	2683	Material	PISO DUROPISO 34x34 CORONA	M2	0,4700	5,00 %	0,4935	\$ 36.500,00	\$ 18.012,75
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 305.096,56	\$ 76.274,14
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 495.784,25	\$ 14.873,53

15405	Muro Concreto Premezclado 3.500psi G.F.+Formaleta		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 1.281.772,90
--------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	------------------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PDFImprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: 1 lineamientos generales y particulares 2 Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto 3 Limpieza

tener en consideración. Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.

18.1.2 Especificación Antes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante. Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto. El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto. El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8"). En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días. Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra. Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m). Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos. Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m). Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales. El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura. Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto. Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y espaciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los passes deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos. Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad. En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; posteriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón. En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.

18.1.3 TOLERANCIAS

18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.

18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.

18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGO El pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo.

Componentes	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 1.988,00	\$ 15.904,00
	000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 80,00	\$ 400,00
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1600	3,00 %	2,2248	\$ 13.417,00	\$ 29.850,14
	100662	Material	CONCRETO 3500 PSI (245N) gravilla fina 1/2" **	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 520.545,00	\$ 536.161,35
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	4,2000	0,00 %	4,2000	\$ 7.200,00	\$ 30.240,00
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	1,0000	8,00 %	1,0800	\$ 5.099,99	\$ 5.507,99
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 5.152,12	\$ 2.833,67
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 10.421,00	\$ 5.210,50
	12102	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:6 +PREST.**	JRN	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 858.922,91	\$ 618.424,50
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 22.311,21	\$ 22.980,55
12743	MURO CONCRETO TUNEL3000 ESTAD. TECHO PSI ***			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 401.393,41

Detalles
Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	11,0000	0,00 %	11,0000	\$ 2.133,00	\$ 23.463,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.258,27	\$ 8.258,27
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 722,00	\$ 2.888,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 6.582,00	\$ 3.356,82
	100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	0,1260	4,00 %	0,1310	\$ 590.037,11	\$ 77.294,86
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.629,00	\$ 2.681,58
	104473	Material	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T (1.53X2.44M) e=18MM	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 258.870,01	\$ 64.717,50
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,5000	8,00 %	0,5400	\$ 4.855,00	\$ 2.621,70
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.875,00	\$ 10.072,50
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,3500	5,00 %	1,4175	\$ 5.751,00	\$ 8.152,04
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 11.865,00	\$ 6.051,15
	11787	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 4Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 635.251,67	\$ 165.165,43
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 413.723,00	\$ 14.480,31
10244	Muro contecion concreto ciclopeo 3000 psi 50-50			M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 1.019.021,17

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 18.4 MURO EN CONCRETO CICLÓPEO O RELLENOS EN GENERAL CON CONCRETO PDFImprimir18.4.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración:• Lineamientos generales y particulares.• Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto.• Limpieza.• Suministro y vaciado de concreto.• Suministro e instalación de piedra media zonga.• Cuidados del concreto.• Equipos del Contratista.• Formaletas.• Ensayos del concreto.• Curado.• Vaciado.• Vibrado.• Reparación del concreto.• Equipos y herramientas.• Mano de obra.18.4.2 EspecificaciónSe utilizará piedra media zonga de primera y concreto de 21 MPa (3000 psi) de resistencia a los 28 días. En su ejecución se tendrá especial cuidado en alternar capas de concreto de un espesor aproximado de 10 cm entre las cuales se colocará la piedra cuya dimensión máxima será 1/3 del ancho del cimient y debe estar entre 15 cm y 25 cm, rellenando con mezcla de concreto las separaciones y vacíos que se presenten entre las distintas piedras que forman las capas intermedias.No se aceptarán piedras planas ni alargadas en las cuales su longitud sea más del doble de cualquiera de sus otras dimensiones.Los concretos ciclópeos serán dosificados por volumen con mezclas de concreto de 21MPa (3000 psi) y 40% de piedra.Ninguna piedra puede quedar pegada a la formaleta o a otra piedra.Si en planos no se indica lo contrario el acabado de este tipo de estructura será del Tipo B.La cabeza del muro deberá quedar perfectamente nivelada y lisa.Se tendrá en cuenta además, el dejar incrustados en los muros tubos de salida (pases) para los drenajes que se requirieran, según los planos y las condiciones del nivel freático.Los pases para los lloraderos deberán quedar perfectamente alineados y espaciados uniformemente. El Contratista estará en la obligación de limpiar los pases de cualquier lechada o suciedad que los obstruya. Los pases tendrán en el espaldón rejillas plásticas según se indica en los planosTodos los muros tendrán en el espaldón un revestimiento con geodren (compuesto por geotextil no tejido para drenaje Tipo NT 3000 y geored con tubo perforado PVC de recolección en la pata de 4" (10 cm de diámetro).Este sistema de drenaje se pagará por separado y su unidad de pago será el metro cuadrado (m2) para geodren planar y metro (m) para la tubería.Los concretos ciclópeos serán dosificados por volumen con mezclas de concreto 60% de 21 MPa (3000 psi) y 40% de piedra.18.4.3 Sistema de medida y pagoEl pago será por metro cúbico (m3) calculando los volúmenes determinados por las líneas de diseño mostradas en los planos o aprobadas por la Interventoría. El precio unitario incluye, todos los ítems anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, suministro, formaletas, vibrado, curado y todas las actividades o elementos exigidos por la Interventoría que se hagan necesarios a su juicio, para

Componentes	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	6,2500	1,00 %	6,3125	\$ 1.988,00	\$ 12.549,25
	000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 80,00	\$ 400,00
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 126.683,00	\$ 66.508,58
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,2500	5,00 %	1,3125	\$ 4.855,00	\$ 6.372,19
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 594.287,13	\$ 312.000,74
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2998	0,00 %	1,2998	\$ 411.580,43	\$ 534.972,24
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 413.723,00	\$ 49.646,76

15660	Muro contenc concPremezc3000GF+air+Ref+Bomb	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.867.277,17
-------	---	----	--------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCION TECNICA(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO PDF-Imprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.18.1.2 EspecificaciónAntes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto.El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto.El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8").En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días.Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra.Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m).Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos.Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m).Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales.El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura.Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto.Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y es-paciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los passes deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos.Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad.En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; pos-teriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón.En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.18.1.3 TOLERANCIAS18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGOEl pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo.

Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 46.143,30	\$ 46.143,30
	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	5,0000	1,00 %	5,0500	\$ 1.988,00	\$ 10.039,40
	000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 80,00	\$ 400,00
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1600	3,00 %	2,2248	\$ 13.417,00	\$ 29.850,14
	100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 590.037,11	\$ 607.738,22
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	21,0000	5,00 %	22,0500	\$ 4.535,99	\$ 100.018,58
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 5.119,00	\$ 2.687,48
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	92,5000	5,00 %	97,1250	\$ 4.771,00	\$ 463.383,38
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	4,2000	0,00 %	4,2000	\$ 7.200,00	\$ 30.240,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,2500	5,00 %	1,3125	\$ 4.855,00	\$ 6.372,19

940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 9.875,00	\$ 5.431,25
100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,4000	5,00 %	1,4700	\$ 5.751,00	\$ 8.453,97
941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 10.421,00	\$ 3.126,30
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2557	0,00 %	1,2557	\$ 411.580,43	\$ 516.821,55
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
14236	Muro contenc concPremezc3000psi GF h=1.9+air+Refue		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.830.024,56

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCION TECNICA(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PDFImprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.18.1.2 EspecificaciónAntes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto.El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto.El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8").En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días.Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra.Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m).Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos.Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m).Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales.El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura.Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto.Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y es-paciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los pases deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos.Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad.En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; pos-teriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón.En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.18.1.3 TOLERANCIAS18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGOEl pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo.

Componentes	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	5,0000	1,00 %	5,0500	\$ 1.988,00	\$ 10.039,40
	000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 80,00	\$ 400,00
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1600	3,00 %	2,2248	\$ 13.417,00	\$ 29.850,14
	100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 590.037,11	\$ 607.738,22
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/2"	KG	21,0000	5,00 %	22,0500	\$ 5.057,00	\$ 111.506,85

144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 5.119,00	\$ 2.687,48
2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	92,5000	5,00 %	97,1250	\$ 4.771,00	\$ 463.383,38
923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	4,2000	0,00 %	4,2000	\$ 7.200,00	\$ 30.240,00
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,2500	5,00 %	1,3125	\$ 4.855,00	\$ 6.372,19
170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 5.152,12	\$ 2.833,67
100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,4000	5,00 %	1,4700	\$ 5.751,00	\$ 8.453,97
941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 10.421,00	\$ 3.126,30
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2557	0,00 %	1,2557	\$ 411.580,43	\$ 516.821,55
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
18146	Muro contenc concr 21 MPA 3000 psi OcreV1C e=.4		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 737.009,01

Detalles

Descripción Técnica MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO CON ARENAS CLARAS DE ROZO F'C 28 MPA PARA ZONA TALUDES E: 0.20 M.DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PDFImprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.18.1.2 EspecificaciónAntes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto.El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto.El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8").En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días.Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra.Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m).Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos.Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m).Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales.El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura.Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto.Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y espaciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los pase deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos.Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad.En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; posteriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón.En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.18.1.3 TOLERANCIAS18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGOEl pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo.

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,8782	0,00 %	0,8782	\$ 50.230,00	\$ 44.111,99

102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.568,70	\$ 15.568,70
000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,2250	3,00 %	2,2918	\$ 13.417,00	\$ 30.749,08
100723	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) Ocre GF ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.189,57	\$ 5.189,57
100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,4800	2,00 %	0,4896	\$ 37.416,00	\$ 18.318,87
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2557	0,00 %	1,2557	\$ 411.580,43	\$ 516.821,55
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
13086	Muro contenc concreto 2.500psi GC incopAire0.3%		M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 1.202.654,16

Detalles 0.35% del peso del cemento

Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PDFImprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.18.1.2 EspecificaciónAntes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto.El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto.El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8").Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra.Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m).Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos.Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m).Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales.El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura.Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto.Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y espaciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los pases deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos.Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad.En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; posteriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón.En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.18.1.3 TOLERANCIAS18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGOEl pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para

Componentes	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,3300	5,00 %	1,3965	\$ 5.751,00	\$ 8.031,27
	13087	Sub-análisis	Muro contencion concreto premezclado 2.500 psi GC*	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.194.622,89	\$ 1.194.622,89
10238	Muro contenc concreto 3000psi GF incopAire0.3%		M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 1.312.454,59	

Detalles	0.35% del peso del cemento
Descripción Técnica	DESCRIPCION TECNICA(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO PDF Imprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Limpiezas generales y particulares Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto Limpieza

tener en consideración: Alineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.

18.1.2 Especificación Antes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante. Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto. El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto. El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8"). En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días. Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra. Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m). Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos. Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m). Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales. El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura. Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto. Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y espaciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los passes deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos. Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad. En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; posteriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón. En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.

18.1.3 TOLERANCIAS

18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.

18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.

18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGO El pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo.

Componentes	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,3300	5,00 %	1,3965	\$ 5.751,00	\$ 8.031,27
	11099	Sub-análisis	Muro contencion concreto premezclado 5000 psi GF**	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.139.878,09	\$ 1.139.878,09
11054	Muro contenc. concret premezcl. autocompac. 4000psi**			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 642.119,26

Detalles	
Descripción Técnica	DESCRIPCION TECNICA(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PDF Imprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Alineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza.

tenir en consideración. Alineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Empeza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.

18.1.2 Especificación Antes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante. Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto. El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto. El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8"). En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días. Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra. Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m). Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos. Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m). Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales. El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura. Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto. Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y espaciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los pase deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos. Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad. En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; posteriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón. En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.

18.1.3 TOLERANCIAS

18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.

18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.

18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGO El pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría. que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo.

Componentes	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 1.988,00	\$ 15.904,00
	000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 80,00	\$ 400,00
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1600	3,00 %	2,2248	\$ 13.417,00	\$ 29.850,14
	100699	Material	CONCRETO AUTOCOMPACTANTE 4000 PSI	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	4,2000	0,00 %	4,2000	\$ 7.200,00	\$ 30.240,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,2500	5,00 %	1,3125	\$ 4.855,00	\$ 6.372,19
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 5.152,12	\$ 2.833,67
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 10.421,00	\$ 3.126,30
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2557	0,00 %	1,2557	\$ 411.580,43	\$ 516.821,55
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
10451	Muro Contencion ciclopeo 3000 psi mezc.obra(40%)			M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 678.239,18

Detalles Concreto hecho en obra

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 18.4 MURO EN CONCRETO CICLÓPEO O RELLENOS EN GENERAL CON CONCRETO PDFImprimir18.4.1

Antes El Contratista deberá tener en consideración. Los siguientes aspectos particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del

AlcanceEl Contratista debera tener en consideracion:• Lineamientos generales y particulares.• Localizacion y replanteo antes y despues del vaciado del concreto.• Limpieza.• Suministro y vaciado de concreto.• Suministro e instalacion de piedra media zonga.• Cuidados del concreto.• Equipos del Contratista.• Formaletas.• Ensayos del concreto.• Curado.• Vaciado.• Vibrado.• Reparación del concreto.• Equipos y herramientas.• Mano de obra.18.4.2 EspecificaciónSe utilizará piedra media zonga de primera y concreto de 21 MPa (3000 psi) de resistencia a los 28 días. En su ejecución se tendrá especial cuidado en alternar capas de concreto de un espesor aproximado de 10 cm entre las cuales se colocará la piedra cuya dimensión máxima será 1/3 del ancho del cimiento y debe estar entre 15 cm y 25 cm, rellenando con mezcla de concreto las separaciones y vacíos que se presenten entre las distintas piedras que forman las capas intermedias.No se aceptarán piedras planas ni alargadas en las cuales su longitud sea más del doble de cualquiera de sus otras dimensiones.Los concretos ciclópeos serán dosificados por volumen con mezclas de concreto de 21MPa (3000 psi) y 40% de piedra.Ninguna piedra puede quedar pegada a la formaleta o a otra piedra.Si en planos no se indica lo contrario el acabado de este tipo de estructura será del Tipo B.La cabeza del muro deberá quedar perfectamente nivelada y lisa.Se tendrá en cuenta además, el dejar incrustados en los muros tubos de salida (pases) para los drenajes que se requirieran, según los planos y las condiciones del nivel freático.Los pase para los lloraderos deberán quedar perfectamente alineados y espaciados uniformemente. El Contratista estará en la obligación de limpiar los pase de cualquier lechada o suciedad que los obstruya. Los pase tendrán en el espaldón rejillas plásticas según se indica en los planosTodos los muros tendrán en el espaldón un revestimiento con geodren (compuesto por geotextil no tejido para drenaje Tipo NT 3000 y geored con tubo perforado PVC de recolección en la pata de 4" (10 cm de diámetro).Este sistema de drenaje se pagará por separado y su unidad de pago será el metro cuadrado (m2) para geodren planar y metro (m) para la tubería.Los concretos ciclópeos serán dosificados por volumen con mezclas de concreto 60% de 21 MPa (3000 psi) y 40% de piedra.18.4.3 Sistema de medida y pagoEl pago será por metro cúbico (m3) calculando los volúmenes determinados por las líneas de diseño mostradas en los planos o aprobadas por la Interventoría. El precio unitario incluye, todos los ítems anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, suministro, formaletas, vibrado, curado y todas las actividades o elementos exigidos por la Interventoría que se hagan necesarios a su juicio, para

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.394,08	\$ 9.394,08
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	4,1000	0,00 %	4,1000	\$ 5.771,00	\$ 23.661,10
	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	0,6000	2,00 %	0,6120	\$ 126.683,00	\$ 77.530,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,3000	2,00 %	2,3460	\$ 4.855,00	\$ 11.389,83
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6700	0,00 %	3,6700	\$ 9.875,00	\$ 36.241,25
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	3,2000	0,00 %	3,2000	\$ 10.421,00	\$ 33.347,20
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 594.287,13	\$ 237.714,85
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 411.580,43	\$ 164.632,17
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0710	0,00 %	0,0710	\$ 22.311,21	\$ 1.584,10
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 413.723,00	\$ 82.744,60
12174	Muro contencion conc. premezclado3000psi GF+Form**			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.353.508,81

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO PDFImprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto Limpieza

tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.

18.1.2 Especificación Antes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante. Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto. El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto. El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8"). En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días. Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra. Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m). Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos. Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m). Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales. El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura. Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto. Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y espaciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los passes deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos. Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad. En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; posteriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón. En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.

18.1.3 TOLERANCIAS

18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.

18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.

18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGO El pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo.

Componentes	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	8,0000	1,00 %	8,0800	\$ 1.988,00	\$ 16.063,04
	000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 80,00	\$ 400,00
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1600	3,00 %	2,2248	\$ 13.417,00	\$ 29.850,14
	100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 590.037,11	\$ 607.738,22
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	4,2000	0,00 %	4,2000	\$ 7.200,00	\$ 30.240,00
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	1,0000	8,00 %	1,0800	\$ 5.099,99	\$ 5.507,99
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 5.152,12	\$ 2.833,67
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 10.421,00	\$ 5.210,50
	12102	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:6 +PREST.**	JRN	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 858.922,91	\$ 618.424,50
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 22.311,21	\$ 22.980,55
13023	Muro contencion conc. premezclado3000psi GF+Form**			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.353.508,81

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCION TECNICA(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PDFImprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza.

tener en consideración. Alineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.

18.1.2 Especificación Antes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante. Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto. El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto. El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8"). En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días. Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra. Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m). Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos. Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m). Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales. El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura. Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto. Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y espaciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los passes deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos. Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad. En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; posteriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón. En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.

18.1.3 TOLERANCIAS

18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.

18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.

18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGO El pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo.

Componentes	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	8,0000	1,00 %	8,0800	\$ 1.988,00	\$ 16.063,04
	000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 80,00	\$ 400,00
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1600	3,00 %	2,2248	\$ 13.417,00	\$ 29.850,14
	100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 590.037,11	\$ 607.738,22
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	4,2000	0,00 %	4,2000	\$ 7.200,00	\$ 30.240,00
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	1,0000	8,00 %	1,0800	\$ 5.099,99	\$ 5.507,99
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 5.152,12	\$ 2.833,67
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 10.421,00	\$ 5.210,50
	12102	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:6 +PREST.**	JRN	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 858.922,91	\$ 618.424,50
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 22.311,21	\$ 22.980,55
12188	Muro Contencion Conc.Ciclopeo3000psi60Mezc-40Pied.			M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 1.072.294,99

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 18.4 MURO EN CONCRETO CICLÓPEO O RELLENOS EN GENERAL CON CONCRETO PDFImprimir18.4.1

AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración:• Lineamientos generales y particulares.• Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto.• Limpieza.• Suministro y vaciado de concreto.• Suministro e instalación de piedra media zonga.• Cuidados del concreto.• Equipos del Contratista.• Formaletas.• Ensayos del concreto.• Curado.• Vaciado.• Vibrado.• Reparación del concreto.• Equipos y herramientas.• Mano de obra.18.4.2 EspecificaciónSe utilizará piedra media zonga de primera y concreto de 21 MPa (3000 psi) de resistencia a los 28 días. En su ejecución se tendrá especial cuidado en alternar capas de concreto de un espesor aproximado de 10 cm entre las cuales se colocará la piedra cuya dimensión máxima será 1/3 del ancho del cimient y debe estar entre 15 cm y 25 cm, rellenando con mezcla de concreto las separaciones y vacíos que se presenten entre las distintas piedras que forman las capas intermedias.No se aceptarán piedras planas ni alargadas en las cuales su longitud sea más del doble de cualquiera de sus otras dimensiones.Los concretos ciclópeos serán dosificados por volumen con mezclas de concreto de 21MPa (3000 psi) y 40% de piedra.Ninguna piedra puede quedar pegada a la formaleta o a otra piedra.Si en planos no se indica lo contrario el acabado de este tipo de estructura será del Tipo B.La cabeza del muro deberá quedar perfectamente nivelada y lisa.Se tendrá en cuenta además, el dejar incrustados en los muros tubos de salida (pases) para los drenajes que se requirieran, según los planos y las condiciones del nivel freático.Los pases para los lloraderos deberán quedar perfectamente alineados y espaciados uniformemente. El Contratista estará en la obligación de limpiar los pases de cualquier lechada o suciedad que los obstruya. Los pases tendrán en el espaldón rejillas plásticas según se indica en los planosTodos los muros tendrán en el espaldón un revestimiento con geodren (compuesto por geotextil no tejido para drenaje Tipo NT 3000 y geored con tubo perforado PVC de recolección en la pata de 4" (10 cm de diámetro).Este sistema de drenaje se pagará por separado y su unidad de pago será el metro cuadrado (m2) para geodren planar y metro (m) para la tubería.Los concretos ciclópeos serán dosificados por volumen con mezclas de concreto 60% de 21 MPa (3000 psi) y 40% de piedra.18.4.3 Sistema de medida y pagoEl pago será por metro cúbico (m3) calculando los volúmenes determinados por las líneas de diseño mostradas en los planos o aprobadas por la Interventoría. El precio unitario incluye, todos los ítems anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, suministro, formaletas, vibrado, curado y todas las actividades o elementos exigidos por la Interventoría que se hagan necesarios a su juicio, para

Componentes	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 1.988,00	\$ 15.904,00
	000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 80,00	\$ 400,00
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	4,2000	0,00 %	4,2000	\$ 7.200,00	\$ 30.240,00
	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 126.683,00	\$ 53.206,86
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,2500	5,00 %	1,3125	\$ 4.855,00	\$ 6.372,19
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,6000	3,00 %	0,6180	\$ 594.287,13	\$ 367.269,45
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2557	0,00 %	1,2557	\$ 411.580,43	\$ 516.821,55
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 413.723,00	\$ 45.509,53
17944	Muro contencion concr 35MPa 5000psi V1C e=.20 CDRC			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 764.823,57

Detalles

Descripción Técnica MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO CON ARENAS CLARAS DE ROZO F'C 28 MPA PARA ZONA TALUDES E:

0.20 M.DESCRIPCION TECNICA(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PDFImprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.18.1.2 EspecificaciónAntes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto.El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto.El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8").En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días.Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra.Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m).Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos.Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m).Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales.El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura.Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto.Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y espaciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los passes deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos.Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad.En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; posteriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón.En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.18.1.3 TOLERANCIAS18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGOEl pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo.

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 50.230,00	\$ 50.230,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.142,11	\$ 16.142,11
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,2840	3,00 %	2,3525	\$ 13.417,00	\$ 31.563,49
	002658	Material	CONCRETO 5000 PSI (350N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.380,70	\$ 5.380,70
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,4800	2,00 %	0,4896	\$ 37.416,00	\$ 18.318,87
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2557	0,00 %	1,2557	\$ 411.580,43	\$ 516.821,55
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
18704	Muro contencion concr 35MPA Ocre V1C e=.20 CDRC			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 764.823,57

Detalles

Descripción Técnica MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO CON ARENAS CLARAS DE ROZO F'C 28 MPA PARA ZONA TALUDES E:

0.20 M.DESCRIPCION TECNICA(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PDFImprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.18.1.2 EspecificaciónAntes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto.El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto.El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8").En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días.Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra.Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m).Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos.Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m).Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales.El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura.Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto.Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y espaciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los passes deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos.Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad.En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; posteriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón.En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.18.1.3 TOLERANCIAS18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGOEl pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo.

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 50.230,00	\$ 50.230,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.142,11	\$ 16.142,11
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,2840	3,00 %	2,3525	\$ 13.417,00	\$ 31.563,49
	100730	Material	CONCRETO 5000 PSI (350N) Ocre GF ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.380,70	\$ 5.380,70
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,4800	2,00 %	0,4896	\$ 37.416,00	\$ 18.318,87
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2557	0,00 %	1,2557	\$ 411.580,43	\$ 516.821,55
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
16887	Muro contencion concreto 28 MPA 4000 psi V1C e=.15			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 1.326.466,13	

Detalles

Descripción Técnica MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO CON ARENAS CLARAS DE ROZO F'C 28 MPA PARA ZONA TALUDES E:

0.15 M.DESCRIPCION TECNICA(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PDFImprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.18.1.2 EspecificaciónAntes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto.El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto.El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8").En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días.Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra.Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m).Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos.Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m).Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales.El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura.Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto.Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y espaciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los passes deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos.Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad.En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; posteriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón.En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.18.1.3 TOLERANCIAS18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGOEl pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo.

Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 46.143,30	\$ 47.527,60
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	1,3333	0,00 %	1,3333	\$ 50.230,00	\$ 66.971,66
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.696,80	\$ 15.696,80
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,2840	3,00 %	2,3525	\$ 13.417,00	\$ 31.563,49
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.232,27	\$ 5.232,27
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,4800	3,00 %	0,4944	\$ 37.416,00	\$ 18.498,47
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2557	0,00 %	1,2557	\$ 411.580,43	\$ 516.821,55
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
16877	Muro contencion concreto 28 MPA 4000 psi V1C e=.20			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 1.325.869,00	

Detalles

Descripción Técnica MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO CON ARENAS CLARAS DE ROZO F'C 28 MPA PARA ZONA TALUDES E:

0.20 M.DESCRIPCION TECNICA(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO PDFImprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.18.1.2 EspecificaciónAntes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto.El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto.El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8").En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días.Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra.Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m).Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos.Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m).Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales.El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura.Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto.Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y espaciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los passes deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos.Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad.En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; posteriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón.En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.18.1.3 TOLERANCIAS18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGOEl pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo.

Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 46.143,30	\$ 47.527,60
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 50.230,00	\$ 50.230,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.142,11	\$ 16.142,11
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,2840	3,00 %	2,3525	\$ 13.417,00	\$ 31.563,49
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.380,70	\$ 5.380,70
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,4800	2,00 %	0,4896	\$ 37.416,00	\$ 18.318,87
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2557	0,00 %	1,2557	\$ 411.580,43	\$ 516.821,55
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
16870	Muro contencion concreto 28 MPA 4000 psi V1C e=.35			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 1.338.713,61	

Detalles

Descripción Técnica MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO F'C 28 MPA PARA SOTANO E: 0.35 M. VISTO UNA CARADESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 18.1 MUROS

DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PDFImprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.18.1.2 EspecificaciónAntes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto.El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto.El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8").En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días.Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra.Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m).Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos.Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m).Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales.El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura.Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto.Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y espaciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los pase deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos.Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad.En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; posteriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón.En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.18.1.3 TOLERANCIAS18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGOEl pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo.

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,8782	0,00 %	0,8782	\$ 50.230,00	\$ 44.111,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.568,70	\$ 15.568,70
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,2840	3,00 %	2,3525	\$ 13.417,00	\$ 31.563,49
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.189,57	\$ 5.189,57
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,4900	0,00 %	0,4900	\$ 37.416,00	\$ 18.333,84
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2557	0,00 %	1,2557	\$ 411.580,43	\$ 516.821,55
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
19370	Muro contencion concreto 28MPA 4000psi CEFE COMETA			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 1.179.075,76	

Detalles
Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS

COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAMuro de Contencion, Piscinas en Concreto de 4000 Psi (tamaño max 1" y asentamiento 4"+/-1" - Plástico

DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PDFImprimir

18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.

18.1.2 EspecificaciónAntes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto.El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto.El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8").En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días.Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra.Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m).Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos.Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m).Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales.El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura.Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto.Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y espaciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los pase deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados de rejillas plásticas, según se indica en los planos.Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad.En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; posteriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón.En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.

18.1.3 TOLERANCIAS18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.

18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGOEl pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo.

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 64.694,35	\$ 16.173,59
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 50.230,00	\$ 100.460,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.846,37	\$ 12.846,37
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 48.761,00	\$ 2.925,66
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 13.417,00	\$ 14.087,85
	002822	Material	CONCRETO 4000 PSI COMUN Inklusor de aire Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 487.527,99	\$ 502.153,83
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.282,12	\$ 4.282,12
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 37.416,00	\$ 5.893,02
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,6640	0,00 %	0,6640	\$ 635.251,67	\$ 421.807,11
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
11788	Muro contencion concreto 3000 psi GC **			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.110.945,42

Descripción Técnica

Componentes	000382	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral corto 1,5-2,5 mts)	MES	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 7.168,00	\$ 1.720,32
	000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 80,00	\$ 400,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.066,98	\$ 8.066,98
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1600	2,00 %	2,2032	\$ 13.417,00	\$ 29.560,33
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 612.538,01	\$ 624.788,77
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 7.200,00	\$ 28.800,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST,**	JRN	0,9800	0,00 %	0,9800	\$ 411.580,43	\$ 403.348,82

Detalles

Descripción Técnica

Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PDF-Imprimir18.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto Limpieza

tener en consideración. Alineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.

18.1.2 Especificación Antes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante. Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto. El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto. El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8"). En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días. Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra. Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m). Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos. Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m). Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales. El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura. Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto. Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y espaciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los passes deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos. Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad. En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; posteriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón. En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.

18.1.3 TOLERANCIAS

18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.

18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.

18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGO El pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo.

Componentes	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 50.230,00	\$ 401.840,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.336,43	\$ 10.336,43
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 13.417,00	\$ 13.819,51
	101285	Material	CERCO ORDINARIO (8cmx8cm) L=4M	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 9.315,00	\$ 55.890,00
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 612.538,01	\$ 630.914,15
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	4,2000	0,00 %	4,2000	\$ 7.200,00	\$ 30.240,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2557	0,00 %	1,2557	\$ 411.580,43	\$ 516.821,55
13029	Muro contencion concreto 3000 psi GC(En Obra) **			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.242.038,27

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCION TECNICA(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PDFImprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Alineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza.

tener en consideración. Alineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.

18.1.2 Especificación Antes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante. Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto. El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto. El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8"). En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días. Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra. Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m). Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos. Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m). Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales. El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura. Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto. Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y espaciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los paseos deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos. Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad. En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; posteriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón. En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.

18.1.3 TOLERANCIAS

18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.

18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.

18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGO El pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo.

Componentes	000382	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral corto 1,5-2,5 mts)	MES	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 7.168,00	\$ 1.720,32
	000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 80,00	\$ 400,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.881,06	\$ 11.881,06
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1600	3,00 %	2,2248	\$ 13.417,00	\$ 29.850,14
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	4,2000	0,00 %	4,2000	\$ 7.200,00	\$ 30.240,00
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 594.287,13	\$ 612.115,74
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2557	0,00 %	1,2557	\$ 411.580,43	\$ 516.821,55
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
15414 Muro contencion concreto En Obra 3.000 psi GC**				M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.312.190,10

Detalles	
Descripción Técnica	DESCRIPCION TECNICA(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PDF-Imprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Alineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza.

tener en consideración. Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.

18.1.2 Especificación Antes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plumada y la sección constante. Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto. El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto. El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8"). En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días. Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra. Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m). Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos. Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m). Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales. El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura. Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto. Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y espaciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los passes deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos. Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad. En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; posteriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón. En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.

18.1.3 TOLERANCIAS

18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.

18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.

18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGO El pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo.

NOTA DE CALCULO

Ancho muro

Componentes	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	5,0000	1,00 %	5,0500	\$ 1.988,00	\$ 10.039,40
	000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 80,00	\$ 400,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 29.866,07	\$ 29.866,07
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	57,0000	3,00 %	58,7100	\$ 20,00	\$ 1.174,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1600	3,00 %	2,2248	\$ 13.417,00	\$ 29.850,14
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	4,2000	0,00 %	4,2000	\$ 7.200,00	\$ 30.240,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,2500	8,00 %	1,3500	\$ 4.855,00	\$ 6.554,25
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 5.152,12	\$ 2.833,67
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,4800	3,00 %	0,4944	\$ 37.416,00	\$ 18.498,47
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 10.421,00	\$ 3.126,30
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 594.287,13	\$ 624.001,49
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,8160	0,00 %	0,8160	\$ 635.251,67	\$ 518.365,36
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 22.311,21	\$ 22.980,55
16892	Muro contencion concreto Foso ascens3000 psi e=15			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 1.308.725,69	

Detalles

Descripción Técnica MUROS CONTENCIÓN EN CONCRETO CONCRETO F'C 21 MPA. E: 0.15 M. MUROS FOSO ASCENSOR.DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PDFImprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.18.1.2 EspecificaciónAntes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto.El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto.El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8").En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días.Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra.Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m).Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos.Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m).Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales.El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura.Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto.Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y espaciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los pase deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos.Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad.En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; posteriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón.En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.18.1.3 TOLERANCIAS18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGOEl pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo.

Componentes	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	1,0033	0,00 %	1,0033	\$ 50.230,00	\$ 50.395,76
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.142,11	\$ 16.142,11
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,2840	3,00 %	2,3525	\$ 13.417,00	\$ 31.563,49
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 612.538,01	\$ 630.914,15
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.380,70	\$ 5.380,70
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,4800	3,00 %	0,4944	\$ 37.416,00	\$ 18.498,47
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2557	0,00 %	1,2557	\$ 411.580,43	\$ 516.821,55
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21

10664	Muro contencion concreto in situ 3000 psi GF **	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.501.410,06
-------	---	----	--------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCION TECNICA(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO PDF Imprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.18.1.2 EspecificaciónAntes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto.El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto.El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8").En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días.Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra.Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m).Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos.Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m).Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales.El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura.Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto.Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y espaciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los pase deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos.Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad.En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; posteriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón.En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.18.1.3 TOLERANCIAS18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGOEl pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo.

Componentes								
100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 50.230,00	\$ 11.552,90
000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 80,00	\$ 400,00
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.774,99	\$ 34.774,99
000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	57,0000	0,00 %	57,0000	\$ 20,00	\$ 1.140,00
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,3300	3,00 %	1,3699	\$ 13.417,00	\$ 18.379,95
923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 7.200,00	\$ 144.000,00
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,5000	8,00 %	1,6200	\$ 4.855,00	\$ 7.865,10
170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.152,12	\$ 5.152,12
100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,3300	5,00 %	1,3965	\$ 5.751,00	\$ 8.031,27
941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 10.421,00	\$ 3.126,30
00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 594.287,13	\$ 612.115,74
11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	1,1800	0,00 %	1,1800	\$ 523.416,05	\$ 617.630,94
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 22.311,21	\$ 22.980,55

11377	Muro contencion concreto premez 5000 psi GF claro*	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 658.261,37
-------	--	----	--------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCION TECNICA(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO PDF-Imprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.18.1.2 EspecificaciónAntes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto.El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto.El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8").En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días.Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra.Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m).Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos.Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m).Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales.El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura.Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto.Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y espaciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los passes deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos.Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad.En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; posteriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón.En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.18.1.3 TOLERANCIAS18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGOEl pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo.

Componentes	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 1.988,00	\$ 15.904,00
	000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 80,00	\$ 400,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.142,11	\$ 16.142,11
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1600	3,00 %	2,2248	\$ 13.417,00	\$ 29.850,14
	100730	Material	CONCRETO 5000 PSI (350N) Ocre GF ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	4,2000	0,00 %	4,2000	\$ 7.200,00	\$ 30.240,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,2500	5,00 %	1,3125	\$ 4.855,00	\$ 6.372,19
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 5.152,12	\$ 2.833,67
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 10.421,00	\$ 3.126,30
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2557	0,00 %	1,2557	\$ 411.580,43	\$ 516.821,55

		10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
13087	Muro contencion concreto premezclado 2.500 psi GC*				M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.194.622,89
Detalles										
Descripción Técnica			DESCRIPCION TECNICA(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO PDFImprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.18.1.2 EspecificaciónAntes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto.El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto.El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8").Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra.Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m).Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos.Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m).Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales.El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura.Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto.Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y es-paciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los pase deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos.Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad.En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; pos-teriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón.En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.18.1.3 TOLERANCIAS18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGOEl pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para							
Componentes	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	8,0000	1,00 %	8,0800	\$ 1.988,00	\$ 16.063,04	
	000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 80,00	\$ 400,00	
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00	
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20	
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1600	3,00 %	2,2248	\$ 13.417,00	\$ 29.850,14	
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 535.710,00	\$ 551.781,30	
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	4,2000	0,00 %	4,2000	\$ 7.200,00	\$ 30.240,00	
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,2500	8,00 %	1,3500	\$ 4.855,00	\$ 6.554,25	
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 5.152,12	\$ 2.833,67	
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 10.421,00	\$ 3.126,30	
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2550	0,00 %	1,2550	\$ 411.580,43	\$ 516.533,44	
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 22.311,21	\$ 22.980,55	

13270	Muro contencion concreto premezclado 3.000 psi GC*	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.357.846,41
-------	--	----	--------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO PDF-Imprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.18.1.2 EspecificaciónAntes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto.El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto.El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8").En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días.Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra.Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m).Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos.Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m).Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales.El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura.Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto.Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y espaciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los pase deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos.Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad.En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; posteriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón.En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.18.1.3 TOLERANCIAS18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGOEl pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo.

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 84.813,00	\$ 84.813,00
	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 1.988,00	\$ 15.904,00
	000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 80,00	\$ 400,00
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1600	3,00 %	2,2248	\$ 13.417,00	\$ 29.850,14
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 612.538,01	\$ 630.914,15
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	4,2000	0,00 %	4,2000	\$ 7.200,00	\$ 30.240,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,2500	5,00 %	1,3125	\$ 4.855,00	\$ 6.372,19
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 5.152,12	\$ 2.833,67
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 10.421,00	\$ 3.126,30
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2557	0,00 %	1,2557	\$ 411.580,43	\$ 516.821,55

10210		Sub-análisis		Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI		M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
10743	Muro contencion concreto premezclado 3000 psi GF**					M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.304.423,32
Detalles											
Descripción Técnica		DESCRIPCION TECNICA(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO PDFImprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.18.1.2 EspecificaciónAntes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto.El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto.El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8").En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días.Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra.Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m).Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos.Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m).Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales.El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura.Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto.Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y es-paciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los passes deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos.Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad.En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; pos-teriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón.En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.18.1.3 TOLERANCIAS18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGOEl pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo.NOTA DE CALCULOAncho muro									
Componentes	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 1.988,00	\$ 9.940,00		
	000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 80,00	\$ 400,00		
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 27.628,66	\$ 27.628,66		
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00		
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20		
	000636	Material	AGUA DE CARRO TANQUE	LT	57,0000	3,00 %	58,7100	\$ 20,00	\$ 1.174,20		
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1600	3,00 %	2,2248	\$ 13.417,00	\$ 29.850,14		
	100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 590.037,11	\$ 607.738,22		
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	4,2000	0,00 %	4,2000	\$ 7.200,00	\$ 30.240,00		
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 4.855,00	\$ 5.097,75		
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 5.152,12	\$ 2.833,67		

100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,4800	3,00 %	0,4944	\$ 37.416,00	\$ 18.498,47
941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 10.421,00	\$ 3.126,30
12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,8364	0,00 %	0,8364	\$ 635.251,67	\$ 531.324,50
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
11055	Muro contención concreto premezclado 4000 psi GC**		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.260.272,23

Detalles			DESCRIPCION TECNICA(CAP5) 41.5 REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES: PDFImprimir CONCRETE REPAIR MANUAL, Second Edition, January 2007 Volume 2: Abrasive Sand Blasting. Ver la tabla de Perfiles de Superficies de concreto: CONCRETE RE-PAIR MANUAL, Second Edition, January 2007 Volume 2: Abrasive Sand Blasting Página: 1545 y utilizar las plantillas especializadas.(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PDFImprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.18.1.2 EspecificaciónAntes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto.El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto.El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8").En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días.Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra.Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m).Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos.Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m).Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales.El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura.Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto.Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y espaciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los pase deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos.Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad.En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; posteriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón.En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.18.1.3 TOLERANCIAS18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGOEl pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo						
Componentes	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 1.988,00	\$ 15.904,00
	000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 80,00	\$ 400,00
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 6.582,00	\$ 17.277,75
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1600	3,00 %	2,2248	\$ 13.417,00	\$ 29.850,14

002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	4,2000	0,00 %	4,2000	\$ 7.200,00	\$ 30.240,00
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,2500	5,00 %	1,3125	\$ 4.855,00	\$ 6.372,19
170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 5.152,12	\$ 2.833,67
941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 10.421,00	\$ 3.126,30
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2557	0,00 %	1,2557	\$ 411.580,43	\$ 516.821,55
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21

11099	Muro contencion concreto premezclado 5000 psi GF**		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 1.139.878,09	
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	------------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCION TECNICA(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO PDF-Imprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.18.1.2 EspecificaciónAntes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto.El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto.El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8").En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días.Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra.Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m).Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos.Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m).Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales.El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura.Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto.Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y espaciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los passes deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos.Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad.En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; posteriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón.En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.18.1.3 TOLERANCIAS18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGOEl pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo.

Componentes	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 1.988,00	\$ 15.904,00
	000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 80,00	\$ 400,00
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1600	3,00 %	2,2248	\$ 13.417,00	\$ 29.850,14

100665	Material	CONCRETO 5000 PSI (350N) gravilla fina Gr=1/2"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 483.261,00	\$ 497.758,83
923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	4,2000	0,00 %	4,2000	\$ 7.200,00	\$ 30.240,00
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,2500	5,00 %	1,3125	\$ 4.855,00	\$ 6.372,19
170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 5.152,12	\$ 2.833,67
941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 10.421,00	\$ 3.126,30
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2557	0,00 %	1,2557	\$ 411.580,43	\$ 516.821,55
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21

18711	Muro contencion concrFoso ascens5000 psi e=.15CDRC		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 677.811,54
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica MUROS CONTENCIÓN EN CONCRETO CONCRETO F'C 21 MPA. E: 0.15 M. MUROS FOSO ASCENSOR.DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PDFImprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.18.1.2 EspecificaciónAntes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto.El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto.El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8").En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días.Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra.Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m).Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos.Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m).Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales.El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura.Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto.Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y espaciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los pase deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos.Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad.En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; posteriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón.En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.18.1.3 TOLERANCIAS18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGOEl pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo.

Componentes	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	1,0033	0,00 %	1,0033	\$ 50.230,00	\$ 50.395,76
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.142,11	\$ 16.142,11
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25

638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,2840	3,00 %	2,3525	\$ 13.417,00	\$ 31.563,49
002692	Material	CONCRETO 5000 PSI C/Prem Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.380,70	\$ 5.380,70
100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,4800	3,00 %	0,4944	\$ 37.416,00	\$ 18.498,47
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2557	0,00 %	1,2557	\$ 411.580,43	\$ 516.821,55
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
14482	Muro contencion curvo concr 3000 psi GF-Imperm*		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.697.069,31

Detalles		DESCRIPCION TECNICA(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PDFImprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.18.1.2 EspecificaciónAntes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto.El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto.El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8").En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días.Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra.Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m).Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos.Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m).Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales.El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura.Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto.Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y es-paciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los pase deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos.Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad.En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; pos-teriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón.En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.18.1.3 TOLERANCIAS18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGOEl pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exido por la Interventoría. que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo.							
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 84.813,00	\$ 84.813,00
	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 1.988,00	\$ 9.940,00
	000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 80,00	\$ 400,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 31.943,99	\$ 31.943,99
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20

	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	57,0000	2,00 %	58,1400	\$ 20,00	\$ 1.162,80
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,3300	3,00 %	1,3699	\$ 13.417,00	\$ 18.379,95
	2820	Material	CONCRETO 3000 PSI Imperm. Gr=1/2"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 700.027,00	\$ 721.027,81
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	20,5000	2,00 %	20,9100	\$ 7.200,00	\$ 150.552,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 4.855,00	\$ 7.646,63
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,1000	2,00 %	1,1220	\$ 5.152,12	\$ 5.780,68
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,3300	5,00 %	1,3965	\$ 5.751,00	\$ 8.031,27
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 10.421,00	\$ 3.188,83
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	1,1800	0,00 %	1,1800	\$ 523.416,05	\$ 617.630,94
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
14194 Muro contencion curvo inclinat concr 3000 psi GF* M3 Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA Valor Unitario \$ 1.541.959,34									
Detalles Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO PDFImprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.18.1.2 EspecificaciónAntes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto.El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto.El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8").En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días.Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra.Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m).Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos.Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m).Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales.El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura.Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto.Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y espaciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los passes deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos.Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad.En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; posteriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón.En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.18.1.3 TOLERANCIAS18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGOEl pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo.									
Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 46.143,30	\$ 46.143,30
	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 1.988,00	\$ 9.940,00

000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 80,00	\$ 400,00
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 31.943,99	\$ 31.943,99
000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	57,0000	0,00 %	57,0000	\$ 20,00	\$ 1.140,00
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,3300	3,00 %	1,3699	\$ 13.417,00	\$ 18.379,95
100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 590.037,11	\$ 607.738,22
923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	20,5000	0,00 %	20,5000	\$ 7.200,00	\$ 147.600,00
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 4.855,00	\$ 7.646,63
170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 5.152,12	\$ 5.667,33
100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,3300	5,00 %	1,3965	\$ 5.751,00	\$ 8.031,27
941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 10.421,00	\$ 3.126,30
11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	1,1800	0,00 %	1,1800	\$ 523.416,05	\$ 617.630,94
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21

11372	Muro contencion curvo premez 5000 psi GF claro*	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 946.982,05
-------	---	----	--------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PDFImprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: I lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza

tercer en consideración. Enlucidos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Empieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.

18.1.2 Especificación Antes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante. Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto. El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto. El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8"). En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días. Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra. Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m). Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos. Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m). Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales. El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura. Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto. Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y espaciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los pase deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos. Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad. En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; posteriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón. En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.

18.1.3 TOLERANCIAS

18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.

18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.

18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGO El pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo.

NOTA DE CALCULO Se considera 1

Componentes	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	13,5000	0,00 %	13,5000	\$ 1.988,00	\$ 26.838,00
	000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 80,00	\$ 400,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 37.238,30	\$ 37.238,30
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	57,0000	0,00 %	57,0000	\$ 20,00	\$ 1.140,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 6.582,00	\$ 17.277,75
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1600	3,00 %	2,2248	\$ 13.417,00	\$ 29.850,14
	100730	Material	CONCRETO 5000 PSI (350N) Ocre GF ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	661	Material	EMULSION ASFALTICA ED-9	GLN	0,7000	3,00 %	0,7210	\$ 39.866,00	\$ 28.743,39
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	4,2000	0,00 %	4,2000	\$ 7.200,00	\$ 30.240,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,2500	5,00 %	1,3125	\$ 4.855,00	\$ 6.372,19
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 5.152,12	\$ 5.667,33
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 10.421,00	\$ 3.126,30
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,7579	0,00 %	1,7579	\$ 411.580,43	\$ 723.517,24
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21

11084	Muro contencion curvo premezclado 5000 psi GC*	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 848.328,67
-------	--	----	--------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCION TECNICA(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO PDF-Imprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.18.1.2 EspecificaciónAntes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto.El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto.El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8").En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días.Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra.Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m).Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos.Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m).Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales.El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura.Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto.Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y espaciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los passes deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos.Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad.En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; posteriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón.En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.18.1.3 TOLERANCIAS18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGOEl pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo.

Componentes	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	13,5000	0,00 %	13,5000	\$ 1.988,00	\$ 26.838,00
	000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 80,00	\$ 400,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 33.363,27	\$ 33.363,27
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	000636	Material	AGUA DE CARRO TANQUE	LT	57,0000	0,00 %	57,0000	\$ 20,00	\$ 1.140,00
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1600	3,00 %	2,2248	\$ 13.417,00	\$ 29.850,14
	002658	Material	CONCRETO 5000 PSI (350N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	661	Material	EMULSION ASFALTICA ED-9	GLN	0,7000	3,00 %	0,7210	\$ 39.866,00	\$ 28.743,39
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	4,2000	0,00 %	4,2000	\$ 7.200,00	\$ 30.240,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,2500	5,00 %	1,3125	\$ 4.855,00	\$ 6.372,19
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 5.152,12	\$ 5.667,33

941	Material	TABLA BURRA (25x2.5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 10.421,00	\$ 3.126,30
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,5696	0,00 %	1,5696	\$ 411.580,43	\$ 646.016,64
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
11083	Muro contencion curvo premezclado 5000 psi GF*		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.346.087,50

Detalles		DESCRIPCION TECNICA(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PDFImprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.18.1.2 EspecificaciónAntes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto.El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto.El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8").En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días.Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra.Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m).Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos.Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m).Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales.El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura.Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto.Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y es-paciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los pases deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos.Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad.En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; pos-teriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón.En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.18.1.3 TOLERANCIAS18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGOEl pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exiáido por la Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo.									
Componentes	2162	Equipo	FORMAleta ENTREPISO 1 SEMANA	M2	13,5000	0,00 %	13,5000	\$ 1.988,00	\$ 26.838,00		
	000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 80,00	\$ 400,00		
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 33.363,27	\$ 33.363,27		
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00		
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20		
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	57,0000	0,00 %	57,0000	\$ 20,00	\$ 1.140,00		
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1600	3,00 %	2,2248	\$ 13.417,00	\$ 29.850,14		
	100665	Material	CONCRETO 5000 PSI (350N) gravilla fina Gr=1/2"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 483.261,00	\$ 497.758,83		
	661	Material	EMULSION ASFALTICA ED-9	GLN	0,7000	3,00 %	0,7210	\$ 39.866,00	\$ 28.743,39		

923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	4,2000	0,00 %	4,2000	\$ 7.200,00	\$ 30.240,00
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,2500	5,00 %	1,3125	\$ 4.855,00	\$ 6.372,19
170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 5.152,12	\$ 5.667,33
941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 10.421,00	\$ 3.126,30
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,5696	0,00 %	1,5696	\$ 411.580,43	\$ 646.016,64
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
10886	Muro contencion inclinado premezclado 3000 psi GF*		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.011.603,52

Detalles			DESCRIPCION TECNICA(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PDFImprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.18.1.2 EspecificaciónAntes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto.El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto.El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8").En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días.Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra.Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m).Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos.Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m).Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales.El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura.Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto.Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y espaciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los passes deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos.Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad.En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; posteriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón.En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.18.1.3 TOLERANCIAS18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGOEl pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo.						
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 84.813,00	\$ 84.813,00
	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 1.988,00	\$ 9.940,00
	000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 80,00	\$ 400,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 33.363,27	\$ 33.363,27
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20

1" y asentamiento 4"+/-1" - Plástico

DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO

PDFImprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.

18.1.2 EspecificaciónAntes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto.El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto.El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8").En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días.Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra.Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m).Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos.Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m).Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales.El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura.Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto.Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y espaciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los passes deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos.Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad.En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; posteriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón.En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.

18.1.3 TOLERANCIAS18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.

18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.

18.1.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGOEl pago se hará por metro cúbico (m³), medido y aprobado por el Interventor. La sección del muro utilizado para los cálculos del volumen será la indicada en los planos. El valor del ítem incluye, todas las actividades anteriormente descritas en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, suministro y vaciado de concreto, amarre del acero de refuerzo, curado, limpieza y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría, que resulte necesario para desarrollar correctamente este trabajo

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,9534	0,00 %	0,9534	\$ 50.230,00	\$ 47.889,28
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.568,70	\$ 15.568,70
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 48.761,00	\$ 2.925,66
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,1429	3,00 %	1,1772	\$ 13.417,00	\$ 15.794,49
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.189,57	\$ 5.189,57
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 37.416,00	\$ 5.893,02
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2557	0,00 %	1,2557	\$ 411.580,43	\$ 516.821,55
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
10144	Muro Contencion recebo reforzado **			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 294.313,39

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 18.6 MUROS DE CONTENCIÓN CON REFUERZO EN EL SUELO PDFImprimir18.6.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Suministro de material del relleno seleccionado. Instalación y compactación del material de relleno. Suministro de geotextil tejido para el refuerzo. Suministro e instalación de barras de anclaje Ø max= 5/8". Trasiego. Equipos y herramientas. Mano de obra.18.6.2 EspecificaciónLa cara vertical vista del geotextil deberá recubrirse en todos los casos con cualquier sistema que proteja dichos geotextiles de los rayos ultravioleta. Este recubrimiento deberá ser cuantificado y evaluado por aparte.Igualmente deberá siempre preverse un sistema de drenaje del espaldón, consistente en un filtro tipo chimenea o un filtro inclinado con geodren y tubo; este sistema deberá ser cuantificado y evaluado por aparte. Es fundamental que se construyan estructuras de evacuación de aguas superficiales y abatimientos del nivel freático. Si por alguna causa éstas no están incluidas en el formulario de cantidades, el Contratista deberá informar inmediata-mente al IDRD para que se hagan los ajustes necesarios.Se debe tener en cuenta que la primera capa de este sistema constructivo debe ser con un material permeable consistente en gravilla, según se indica en el detalle, capa que se debe pagar por aparte y por m3. Se colocará el geotextil tejido directamente sobre el suelo de fundación a la cota establecida en los planos; no se aceptará la instalación de geotextiles no tejidos. Solamente se utilizará geotextil tejido de la especificación indicada en los planos estructurales.Para conformar la cara del muro se utilizará una formaleta sencilla, consistente en una seria de ménsulas metálicas o de madera en forma de "L", que deben estar reforzadas con contrafuertes. Su cara vertical estará compuesta por un tablón con una altura ligeramente superior a la capa que se esté formando.La formaleta se deberá verificar continuamente para garantizar la verticali-dad de la estructura que se está construyendo.El Contratista deberá prever, que al menos un metro (1 m) de geotextil, esté por fuera de la formaleta, para luego poder conformar el pliegue superior de cada una de las capas de refuerzo.El material de relleno será granular seleccionado que no contenga material orgánico, arcillas expansivas, basura u otros objetos, según el criterio de la Interventoría. Tendrá un índice plástico no mayor al 20% y un porcentaje de finos, no mayor al 15%.El refuerzo se hará en capas (Sv) según los cálculos estructurales y el Contratista tendrá en cuenta, que la primera capa de refuerzo deberá quedar enterrada.El Contratista garantizará que el material de relleno tenga un ángulo de fricción interna de 30° mínimo y un peso unitario a humedad natural de 2.0 t/m3 para lo cual, presentará a la Interventoría los ensayos de laboratorio que verifiquen esta condiciónEl material de relleno deberá compactarse directamente sobre el geotextil en capas no mayores de 50 cm, ni menores de 10 cm de espesor, con equipos manuales o mecánicos según lo autorice la Interventoría.Gráfico 5.16 Detalles DC 053. (Recebo reforzado)El extremo del geotextil que se había dejado suelto anteriormente para realizar el pliegue superior, se colocará sobre el montículo una vez se haya alcanzado la altura indicada en los planos estructurales.En ningún momento se aceptará que los geotextiles tengan traslapos transversales. Los traslapos longitudinales serán de mínimo 20 cm.No se aceptará que los geotextiles tengan arrugas o pliegues, estén rotos o tengan otra imperfección objetable según la Interventoría.La superficie a la vista no podrá presentar irregularidades que sean notorias a juicio del Interventor.El muro tendrá un sistema de lloraderos, consistentes en tubería perforada PVC de 2" de diámetro colocado una vez se construya la primera capa de refuerzo, la longitud de este tubo será de 50 cm y el geotextil lo envolverá en ningún caso se permitirá que el geotextil se perfore o dañe para instalar los lloraderos.18.6.3 Sistema de medida y pagoLa unidad de pago será el metro cúbico (m3) y el valor de este ítem incluirá todas las labores anteriormente descritas en el alcance, suministro de ma-terial de relleno, suministro de geotextil, compactación, formaletería, mano de obra, transporte y almacenamiento en el sitio

Componentes	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	6,2500	1,00 %	6,3125	\$ 1.988,00	\$ 12.549,25
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	4,8600	5,00 %	5,1030	\$ 5.732,00	\$ 29.250,40
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,2500	8,00 %	1,3500	\$ 4.855,00	\$ 6.554,25
	000963	Material	VARA DE CORREDOR L= 6 M.	ML	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	1,0000	25,00 %	1,2500	\$ 193.161,19	\$ 241.451,49
10186	Muro Contencion recebo reforzado con geomalla**			M3	Grupo ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 247.035,29

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 18.6 MUROS DE CONTENCIÓN CON REFUERZO EN EL SUELO PDFImprimir18.6.1 AlcanceEl Contratista deberá

tener en consideracion: Lineamientos generales y particulares. Localizacion y replanteo. Limpieza. Suministro de material del relleno seleccionado. Instalación y compactación del material de relleno. Suministro de geotextil tejido para el refuerzo. Suministro e instalación de barras de anclaje Ø max= 5/8". Trasiego. Equipos y herramientas. Mano de obra.18.6.2 EspecificaciónLa cara vertical vista del geotextil deberá recubrirse en todos los casos con cualquier sistema que proteja dichos geotextiles de los rayos ultravioleta. Este recubrimiento deberá ser cuantificado y evaluado por aparte.Igualmente deberá siempre preverse un sistema de drenaje del espaldón, consistente en un filtro tipo chimenea o un filtro inclinado con geodren y tubo; este sistema deberá ser cuantificado y evaluado por aparte. Es fundamental que se construyan estructuras de evacuación de aguas superficiales y abatimientos del nivel freático. Si por alguna causa éstas no están incluidas en el formulario de cantidades, el Contratista deberá informar inmediata-mente al IDRD para que se hagan los ajustes necesarios.Se debe tener en cuenta que la primera capa de este sistema constructivo debe ser con un material permeable consistente en gravilla, según se indica en el detalle, capa que se debe pagar por aparte y por m3. Se colocará el geotextil tejido directamente sobre el suelo de fundación a la cota establecida en los planos; no se aceptará la instalación de geotextiles no tejidos. Solamente se utilizará geotextil tejido de la especificación indicada en los planos estructurales.Para conformar la cara del muro se utilizará una formaleta sencilla, consistente en una seria de ménsulas metálicas o de madera en forma de "L", que deben estar reforzadas con contrafuertes. Su cara vertical estará compuesta por un tablón con una altura ligeramente superior a la capa que se esté formando.La formaleta se deberá verificar continuamente para garantizar la verticali-dad de la estructura que se está construyendo.El Contratista deberá prever, que al menos un metro (1 m) de geotextil, esté por fuera de la formaleta, para luego poder conformar el pliegue superior de cada una de las capas de refuerzo.El material de relleno será granular seleccionado que no contenga material orgánico, arcillas expansivas, basura u otros objetos, según el criterio de la Interventoría. Tendrá un índice plástico no mayor al 20% y un porcentaje de finos, no mayor al 15%.El refuerzo se hará en capas (Sv) según los cálculos estructurales y el Contratista tendrá en cuenta, que la primera capa de refuerzo deberá quedar enterrada.El Contratista garantizará que el material de relleno tenga un ángulo de fricción interna de 30° mínimo y un peso unitario a humedad natural de 2.0 t/m3 para lo cual, presentará a la Interventoría los ensayos de laboratorio que verifiquen esta condiciónEl material de relleno deberá compactarse directamente sobre el geotextil en capas no mayores de 50 cm, ni menores de 10 cm de espesor, con equipos manuales o mecánicos según lo autorice la Interventoría.Gráfico 5.16 Detalles DC 053. (Recebo reforzado)El extremo del geotextil que se había dejado suelto anteriormente para realizar el pliegue superior, se colocará sobre el montículo una vez se haya alcanzado la altura indicada en los planos estructurales.En ningún momento se aceptará que los geotextiles tengan traslapes transversales. Los traslapes longitudinales serán de mínimo 20 cm.No se aceptará que los geotextiles tengan arrugas o pliegues, estén rotos o tengan otra imperfección objetable según la Interventoría.La superficie a la vista no podrá presentar irregularidades que sean notorias a juicio del Interventor.El muro tendrá un sistema de lloraderos, consistentes en tubería perforada PVC de 2" de diámetro colocado una vez se construya la primera capa de refuerzo, la longitud de este tubo será de 50 cm y el geotextil lo envolverá en ningún caso se permitirá que el geotextil se perforo o dañe para instalar los lloraderos.18.6.3 Sistema de medida y pagoLa unidad de pago será el metro cúbico (m3) y el valor de este ítem incluirá todas las labores anteriormente descritas en el alcance, suministro de ma-terial de relleno, suministro de geotextil, compactación, formaletería, mano de obra, transporte y almacenamiento en el sito

Componentes	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	6,3000	0,00 %	6,3000	\$ 1.988,00	\$ 12.524,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.601,27	\$ 3.601,27
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	100006	Material	GEotextil Fortex BX 60 refuerzo Lafayet**	M2	5,1900	10,00 %	5,7090	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,3000	5,00 %	1,3650	\$ 4.855,00	\$ 6.627,08
	000963	Material	VARA DE CORREDOR L= 6 M.	ML	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 299.744,81	\$ 37.468,10
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	12109	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 175.725,62	\$ 175.725,62
11678	Muro de contenc en gavion sin piedra+geotextil**			M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 382.019,00

Detalles Concreto suministrado por planta

Descripción Técnica (CAP5) 18.5 MUROS DE CONTENCIÓN EN GAVIONES PDFImprimir18.5.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos

generales y particulares. Localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro e instalación de la piedra. Suministro y amarre de la malla. Suministro e instalación de los diafragmas. Suministro e instalación de tensores. Suministro e instalación de alambre de amarre. Formaletería. Equipos y herramientas. Mano de obra.18.5.2 EspecificaciónLa piedra para el relleno tendrá un tamaño entre 10 cm y 30 cm de diámetro, dicho tamaño deberá ser como mínimo 3 cm mayor al tamaño de la malla del enrejado, el tamaño de la piedra no podrá ser menor de 10 cm. El diseño de la estructura, dimensiones de los gaviones, el calibre del hilo y el tipo de malla empleados se indicará en los planos. Si por alguna razón esta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar estos parámetros, dicha consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito en el libro de obra.El material de llenado deberá presentar un desgaste inferior del 50 % en el ensayo de la máquina de los Ángeles, según norma INVIAS E-219.El porcentaje de absorción de la roca de llenado debe ser menor al 2 % según ensayo INVIAS E-233.Se atenderán las instrucciones y normas del fabricante debidamente aprobadas por la Interventoría.Las mallas deberán cumplir adicionalmente los siguientes parámetros: Las mallas deberán ser del tipo hexagonal y las torsiones serán obtenidas entrecruzando dos hilos tres medios giros. (Triple torsión). El diámetro del alambre de conformación de la malla debe ser mínimo de 3.0 mm y el alambre para las aristas y borde mínimo de 3.8 mm. El alambre de amarre de las mallas y los templete, debe tener un diámetro mínimo de 2.2 mm. Las medidas de las mallas deberán ser de 8 cm x 10 cm y el diámetro de alambre de conformación de la malla de 3.0 mm como mínimo, excepto en las aristas o bordes cuyo diámetro deberá ser 25 % mayor al del enrejado o 3.8 mm, como mínimo. Todos los refuerzos de los bordes, incluidos los paneles laterales, deberán ser reforzados mecánicamente de manera que pueda impedir que se deshile la red y poseer la misma resistencia de la malla.El gavión será dividido en el interior mediante la inserción de paredes, llamados diafragmas, que formarán celdas de 1.00 m de ancho.Gráfico 5.14 Detalle división muro de contención en gaviones. Todo el alambre en la fabricación de los gaviones y en las operaciones de amarre, deberá tener una resistencia a la tracción media de 4.2 MPa – 5.0 MPa. (Malla triple torsión).Las pruebas sobre el alambre tienen que ser efectuada antes de la fabricación de la red, sobre una muestra de 30 cm de largo. El estiramiento no deberá ser inferior al 12 %.El alambre usado en la fabricación de los gaviones y en las operaciones de amarre, deberá tener un recubrimiento mínimo de zinc de 260 gr/m2.En zonas donde se presente una alta agresividad del medio se pueden utilizar mallas con recubrimiento de PVC.El hilo sostenido en una prensa de bordes redondeados con un diámetro de dos veces el diámetro del alambre deberá soportar sin romperse 10 plega-das sucesivas de 90°, efectuadas en un mismo plano con una amplitud de 180°.El alambre deberá soportar 30 vueltas completas de torsión (360° para cada vuelta) sin romperse y sin que el zinc se desprenda o agriete, lo que se verificará en muestras de veinte centímetros (20 cm) de longitud.El alambre deberá poderse enrollar sobre un cilindro del doble de diámetro, en espiras apretadas sin que el zinc se desprenda o agriete.La adherencia del zinc al alambre deberá ser tal, que no se podrá escamar o rajarse.El gavión se montará de tal manera que forme un cuerpo rectangular, ligando sólidamente las aristas verticales empleando un alambre de la misma calidad y diámetro del que forma la malla.La primera capa o base del gavión deberá tener una altura de 30 cm y extenderse hacia los lados 50 cm.Gráfico 5.15 Muro de contención en gaviones. Se amarrarán con cuidado y sólidamente las aristas verticales del gavión con las aristas verticales de los gaviones vecinos.Por medio de una pieza de madera, se aplanarán las caras que van a estar en contacto con los gaviones vecinos y con alambre galvanizado se ligarán lo más cerca posible de las aristas de las bases.Con una varilla de acero de 1.50 m de longitud, pasando la punta por la malla de base cerca del vértice, a modo de palanca, se estirará lo más posible, las caras externas para que queden en los planos de alineamiento que se ha fijado, por ultimo cuando la barra quede en posición vertical, se enterrarán en el suelo por medio de una almádena.Igualmente, se podrá utilizar formaleta de madera para dar alineamiento y un mejor acabado a las caras del gavión.El llenado de los gaviones se efectuará con piedras de una dimensión mayor que el ojo de la malla, dispensándolas de modo que entre sí quede el menor espacio posible. En los gaviones que constituyen la placa de fundación debe evitarse usar piedras demasiado grandes que restarían flexibilidad a la estructura.En la parte central del gavión se pueden colocar piedras más menudas, pero en ningún caso más pequeñas que el ojo de la malla.Se debe atirantar interiormente las caras opuestas del gavión a medida que se está realizando el relleno para que al ser relleno no se presenten convexidades en su superficie. Los tirantes estarían constituidos por trozos de alambres del mismo calibre y calidad de los que forma la malla y se asegurarán por medio de un amarre que abarquen varias mallas.El atirantado se hará tanto vertical como horizontalmente, la separación de estos tiros tirantes no podrá ser mayor de 33 cm y se deberán instalar alternados, tres (3) bolillos en el caso de dimensiones mayores a 1.0 m.Adicionalmente, se harán tirantes diagonales en todas las esquinas a 45° y separaciones máximas de 33 cm, los cuales se instalarán horizontalmente y lo cual se construirá, tanto para la base como para el resto de los gaviones.Si durante el llenado del gavión las canastas pierden su forma, se deberá retirar el material colocado, reparar y reforzar la canasta y volver a colocar el relleno.La base deberá tener una inclinación de 9° con la vertical hacia el relleno, en el caso de gaviones con pares exterior lisa (es decir, que no está escalonada).En todo momento el Contratista deberá garantizar que el enrejado quede a 90° por lo que utilizará un sistema adecuado aprobado por la Interventoría como tabla estacados para lograr este objetivo.18.5.3 NormatividadSe tendrá en cuenta, adicionalmente los lineamientos de la NSR-10, en general el capítulo H.8.18.5.4 Sistema de medida y pagoEl pago se hará por metro cúbico (m3), medido y aprobado por el Interventor. El valor del ítem incluye,

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.057,33	\$ 7.057,33
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 103.410,00	\$ 20.682,00
	000007	Material	ALAMBRE GALVANIZADO Cal. 14	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 4.549,00	\$ 4.776,45
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 3.426,00	\$ 3.768,60

100022	Material	Malla diafragma para gaviones2.7mmcal12(7.5X7.5CM)	M2	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 20.389,00	\$ 25.486,25
100021	Material	Malla gaviones(2*1*1-triple tors.2.7mmCal 12-S=7.5	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 139.031,00	\$ 69.515,50
3309	Material	Recebo Comun sin transporte	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 71.616,00	\$ 7.161,60
10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 299.744,81	\$ 119.897,92
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2450	0,00 %	0,2450	\$ 413.723,00	\$ 101.362,14

10043	Muro de contenc en gavion(cargue con Equipo) **	M3	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 530.981,07
--------------	--	-----------	-----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles Concreto suministrado por planta

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 18.5 MUROS DE CONTENCIÓN EN GAVIONES PDFImprimir18.5.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en

consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro e instalación de la piedra. Suministro y amarre de la malla. Suministro e instalación de los diafragmas. Suministro e instalación de tensores. Suministro e instalación de alambre de amarre. Formaletería. Equipos y herramientas. Mano de obra.18.5.2 EspecificaciónLa piedra para el relleno tendrá un tamaño entre 10 cm y 30 cm de diámetro, dicho tamaño deberá ser como mínimo 3 cm mayor al tamaño de la malla del enrejado, el tamaño de la piedra no podrá ser menor de 10 cm. El diseño de la estructura, dimensiones de los gaviones, el calibre del hilo y el tipo de malla empleados se indicará en los planos. Si por alguna razón esta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar estos parámetros, dicha consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito en el libro de obra.El material de llenado deberá presentar un desgaste inferior del 50 % en el ensayo de la máquina de los Ángeles, según norma INVIAS E-219.El porcentaje de absorción de la roca de llenado debe ser menor al 2 % según ensayo INVIAS E-233.Se atenderán las instrucciones y normas del fabricante debidamente aprobadas por la Interventoría.Las mallas deberán cumplir adicionalmente los siguientes parámetros: Las mallas deberán ser del tipo hexagonal y las torsiones serán obtenidas entrecruzando dos hilos tres medios giros. (Triple torsión). El diámetro del alambre de conformación de la malla debe ser mínimo de 3.0 mm y el alambre para las aristas y borde mínimo de 3.8 mm. El alambre de amarre de las mallas y los templetes, debe tener un diámetro mínimo de 2.2 mm. Las medidas de las mallas deberán ser de 8 cm x 10 cm y el diámetro de alambre de conformación de la malla de 3.0 mm como mínimo, excepto en las aristas o bordes cuyo diámetro deberá ser 25 % mayor al del enrejado o 3.8 mm, como mínimo. Todos los refuerzos de los bordes, incluidos los paneles laterales, deberán ser reforzados mecánicamente de manera que pueda impedir que se deshile la red y poseer la misma resistencia de la malla.El gavión será dividido en el interior mediante la inserción de paredes, llamados diafragmas, que formarán celdas de 1.00 m de ancho.Gráfico 5.14 Detalle división muro de contención en gaviones. Todo el alambre en la fabricación de los gaviones y en las operaciones de amarre, deberá tener una resistencia a la tracción media de 4.2 MPa – 5.0 MPa. (Malla triple torsión).Las pruebas sobre el alambre tienen que ser efectuada antes de la fabricación de la red, sobre una muestra de 30 cm de largo. El estiramiento no deberá ser inferior al 12 %.El alambre usado en la fabricación de los gaviones y en las operaciones de amarre, deberá tener un recubrimiento mínimo de zinc de 260 gr/m2.En zonas donde se presente una alta agresividad del medio se pueden utilizar mallas con recubrimiento de PVC.El hilo sostenido en una prensa de bordes redondeados con un diámetro de dos veces el diámetro del alambre deberá soportar sin romperse 10 plega-das sucesivas de 90°, efectuadas en un mismo plano con una amplitud de 180°.El alambre deberá soportar 30 vueltas completas de torsión (360° para cada vuelta) sin romperse y sin que el zinc se desprenda o agriete, lo que se verificará en muestras de veinte centímetros (20 cm) de longitud.El alambre deberá poderse enrollar sobre un cilindro del doble de diámetro, en espiras apretadas sin que el zinc se desprenda o agriete.La adherencia del zinc al alambre deberá ser tal, que no se podrá escamar o rajarse.El gavión se montará de tal manera que forme un cuerpo rectangular, ligando sólidamente las aristas verticales empleando un alambre de la misma calidad y diámetro del que forma la malla.La primera capa o base del gavión deberá tener una altura de 30 cm y extenderse hacia los lados 50 cm.Gráfico 5.15 Muro de contención en gaviones. Se amarrarán con cuidado y sólidamente las aristas verticales del gavión con las aristas verticales de los gaviones vecinos.Por medio de una pieza de madera, se aplanarán las caras que van a estar en contacto con los gaviones vecinos y con alambre galvanizado se ligarán lo más cerca posible de las aristas de las bases.Con una varilla de acero de 1.50 m de longitud, pasando la punta por la malla de base cerca del vértice, a modo de palanca, se estirará lo más posible, las caras externas para que queden en los planos de alineamiento que se ha fijado, por ultimo cuando la barra quede en posición vertical, se enterrarán en el suelo por medio de una almádena.Igualmente, se podrá utilizar formaleta de madera para dar alineamiento y un mejor acabado a las caras del gavión.El llenado de los gaviones se efectuará con piedras de una dimensión mayor que el ojo de la malla, dispensándolas de modo que entre sí quede el menor espacio posible. En los gaviones que constituyen la placa de fundación debe evitarse usar piedras demasiado grandes que restarían flexibilidad a la estructura.En la parte central del gavión se pueden colocar piedras más menudas, pero en ningún caso más pequeñas que el ojo de la malla.Se debe atirantar interiormente las caras opuestas del gavión a medida que se está realizando el relleno para que al ser relleno no se presenten convexidades en su superficie. Los tirantes estarían constituidos por trozos de alambres del mismo calibre y calidad de los que forma la malla y se asegurarán por medio de un amarre que abarquen varias mallas.El atirantado se hará tanto vertical como horizontalmente, la separación de estos tiros tirantes no podrá ser mayor de 33 cm y se deberán instalar alternados, tres (3) bolillos en el caso de dimensiones mayores a 1.0 m.Adicionalmente, se harán tirantes diagonales en todas las esquinas a 45° y separaciones máximas de 33 cm, los cuales se instalarán horizontalmente y lo cual se construirá, tanto para la base como para el resto de los gaviones.Si durante el llenado del gavión las canastas pierden su forma, se deberá retirar el material colocado, reparar y reforzar la canasta y volver a colocar el relleno.La base deberá tener una inclinación de 9° con la vertical hacia el relleno, en el caso de gaviones con pares exterior lisa (es decir, que no está escalonada).En todo momento el Contratista deberá garantizar que el enrejado quede a 90° por lo que utilizará un sistema adecuado aprobado por la Interventoría como tabla estacados para lograr este objetivo.18.5.3 NormatividadSe tendrá en cuenta, adicionalmente los lineamientos de la NSR-10, en general el capítulo H.8.18.5.4 Sistema de medida y pagoEl pago se hará por metro cúbico (m3), medido y aprobado por el Interventor. El valor

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.207,21	\$ 7.207,21
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 103.410,00	\$ 22.750,20
	000007	Material	ALAMBRE GALVANIZADO Cal. 14	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 4.549,00	\$ 4.776,45
	100022	Material	Malla diafragma para gaviones2.7mmcal12(7.5X7.5CM)	M2	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 20.389,00	\$ 25.486,25

100021	Material	Malla gaviones(2*1*1-triple tors.2.7mmCal 12-S=7.5	UN	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 139.031,00	\$ 70.905,81
98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	1,1000	10,00 %	1,2100	\$ 126.683,00	\$ 153.286,43
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4100	0,00 %	0,4100	\$ 299.744,81	\$ 122.895,37
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,2450	0,00 %	0,2450	\$ 413.723,00	\$ 101.362,14
13078	Muro de Contención en Gavion(Inc. Formaleta). **		M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 540.196,00

Detalles Concreto suministrado por planta

Descripción Técnica

DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 18.5 MUROS DE CONTENCIÓN EN GAVIONES PDFImprimir18.5.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro e instalación de la piedra. Suministro y amarre de la malla. Suministro e instalación de los diafragmas. Suministro e instalación de tensores. Suministro e instalación de alambre de amarre. Formalettería. Equipos y herramientas. Mano de obra.18.5.2 EspecificaciónLa piedra para el relleno tendrá un tamaño entre 10 cm y 30 cm de diámetro, dicho tamaño deberá ser como mínimo 3 cm mayor al tamaño de la malla del enrejado, el tamaño de la piedra no podrá ser menor de 10 cm. El diseño de la estructura, dimensiones de los gaviones, el calibre del hilo y el tipo de malla empleados se indicará en los planos. Si por alguna razón esta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar estos parámetros, dicha consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito en el libro de obra.El material de llenado deberá presentar un desgaste inferior del 50 % en el ensayo de la máquina de los Ángeles, según norma INVIAS E-219.El porcentaje de absorción de la roca de llenado debe ser menor al 2 % según ensayo INVIAS E-233.Se atenderán las instrucciones y normas del fabricante debidamente aprobadas por la Interventoría.Las mallas deberán cumplir adicionalmente los siguientes parámetros: Las mallas deberán ser del tipo hexagonal y las torsiones serán obtenidas entrecruzando dos hilos tres medios giros. (Triple torsión). El diámetro del alambre de conformación de la malla debe ser mínimo de 3.0 mm y el alambre para las aristas y borde mínimo de 3.8 mm. El alambre de amarre de las mallas y los templetos, debe tener un diámetro mínimo de 2.2 mm. Las medidas de las mallas deberán ser de 8 cm x 10 cm y el diámetro de alambre de conformación de la malla de 3.0 mm como mínimo, excepto en las aristas o bordes cuyo diámetro deberá ser 25 % mayor al del enrejado o 3.8 mm, como mínimo. Todos los refuerzos de los bordes, incluidos los paneles laterales, deberán ser reforzados mecánicamente de manera que pueda impedir que se deshile la red y poseer la misma resistencia de la malla.El gavión será dividido en el interior mediante la inserción de paredes, llamados diafragmas, que formarán celdas de 1.00 m de ancho.Gráfico 5.14 Detalle división muro de contención en gaviones. Todo el alambre en la fabricación de los gaviones y en las operaciones de amarre, deberá tener una resistencia a la tracción media de 4.2 MPa – 5.0 MPa. (Malla triple torsión).Las pruebas sobre el alambre tienen que ser efectuada antes de la fabricación de la red, sobre una muestra de 30 cm de largo. El estiramiento no deberá ser inferior al 12 %.El alambre usado en la fabricación de los gaviones y en las operaciones de amarre, deberá tener un recubrimiento mínimo de zinc de 260 gr/m2.En zonas donde se presente una alta agresividad del medio se pueden utilizar mallas con recubrimiento de PVC.El hilo sostenido en una prensa de bordes redondeados con un diámetro de dos veces el diámetro del alambre deberá soportar sin romperse 10 plega-das sucesivas de 90°, efectuadas en un mismo plano con una amplitud de 180°.El alambre deberá soportar 30 vueltas completas de torsión (360° para cada vuelta) sin romperse y sin que el zinc se desprenda o agriete, lo que se verificará en muestras de veinte centímetros (20 cm) de longitud.El alambre deberá poderse enrollar sobre un cilindro del doble de diámetro, en espiras apretadas sin que el zinc se desprenda o agriete.La adherencia del zinc al alambre deberá ser tal, que no se podrá escamar o rajarse.El gavión se montará de tal manera que forme un cuerpo rectangular, ligando sólidamente las aristas verticales empleando un alambre de la misma calidad y diámetro del que forma la malla.La primera capa o base del gavión deberá tener una altura de 30 cm y extenderse hacia los lados 50 cm.Gráfico 5.15 Muro de contención en gaviones. Se amarrarán con cuidado y sólidamente las aristas verticales del gavión con las aristas verticales de los gaviones vecinos.Por medio de una pieza de madera, se aplanarán las caras que van a estar en contacto con los gaviones vecinos y con alambre galvanizado se ligarán lo más cerca posible de las aristas de las bases.Con una varilla de acero de 1.50 m de longitud, pasando la punta por la malla de base cerca del vértice, a modo de palanca, se estirará lo más posible, las caras externas para que queden en los planos de alineamiento que se ha fijado, por ultimo cuando la barra quede en posición vertical, se enterrarán en el suelo por medio de una almadena.Igualmente, se podrá utilizar formaleta de madera para dar alineamiento y un mejor acabado a las caras del gavión.El llenado de los gaviones se efectuará con piedras de una dimensión mayor que el ojo de la malla, dispensándolas de modo que entre sí quede el menor espacio posible. En los gaviones que constituyen la placa de fundación debe evitarse usar piedras demasiado grandes que restarían flexibilidad a la estructura.En la parte central del gavión se pueden colocar piedras más menudas, pero en ningún caso más pequeñas que el ojo de la malla.Se debe atirantar interiormente las caras opuestas del gavión a medida que se está realizando el relleno para que al ser relleno no se presenten convexidades en su superficie. Los tirantes estarían constituidos por trozos de alambres del mismo calibre y calidad de los que forma la malla y se asegurarán por medio de un amarre que abarquen varias mallas.El atirantado se hará tanto vertical como horizontalmente, la separación de estos tiros tirantes no podrá ser mayor de 33 cm y se deberán instalar alternados, tres (3) bolillos en el caso de dimensiones mayores a 1.0 m.Adicionalmente, se harán tirantes diagonales en todas las esquinas a 45° y separaciones máximas de 33 cm, los cuales se instalarán horizontalmente y los cuales se construirá, tanto para la base como para el resto de las

separaciones maximas de 33 cm, los cuales se instalaran horizontalmente y lo cual se construira, tanto para la base como para el resto de los gaviones.Si durante el llenado del gavión las canastas pierden su forma, se deberá retirar el material colocado, reparar y reforzar la canasta y volver a colocar el relleno.La base deberá tener una inclinación de 9° con la vertical hacia el relleno, en el caso de gaviones con pares exterior lisa (es decir, que no está escalonada).En todo momento el Contratista deberá garantizar que el enrejado quede a 90° por lo que utilizará un sistema adecuado aprobado por la Interventoría como tabla estacados para lograr este objetivo.18.5.3 NormatividadSe tendrá en cuenta, adicionalmente los lineamientos de la NSR-10, en general el capítulo H.8.18.5.4 Sistema de medida y pagoEl pago se hará por metro cúbico (m3), medido y aprobado por el Interventor. El valor

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.155,55	\$ 9.155,55
	000007	Material	ALAMBRE GALVANIZADO Cal. 14	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 4.549,00	\$ 4.776,45
	002106	Material	CERCO ORDINARIO (8cmx8cm) L=3M usar CIO-000885	UN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 26.394,00	\$ 11.877,30
	100022	Material	Malla diafragma para gaviones2.7mmcal12(7.5X7.5CM)	M2	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 20.389,00	\$ 25.486,25
	100021	Material	Malla gaviones(2*1*1-triple tors.2.7mmCal 12-S=7.5	UN	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 139.031,00	\$ 70.905,81
	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	1,1000	10,00 %	1,2100	\$ 126.683,00	\$ 153.286,43
	1987	Material	PUNTILLA CON CABEZA 4"	LB	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 5.738,00	\$ 11.476,00
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5900	0,00 %	0,5900	\$ 11.865,00	\$ 7.000,35
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,5400	0,00 %	0,5400	\$ 299.744,81	\$ 161.862,20
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 413.723,00	\$ 62.058,45

12211	MURO DRYWALL 1/2 Dos caras (INCLUYE PINTURA VINILTEX)		M2	Grupo CIELOS RASOS		Valor Unitario		\$ 129.850,89	
--------------	--	--	-----------	---------------------------	--	-----------------------	--	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica Muro base 9 dos caras a = 0.09

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.348,96	\$ 3.348,96
	003334	Material	ANGULO 2.5X2.5 CAL26 (L=2.44M)	UN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 2.737,00	\$ 2.189,60
	104082	Material	CANAL BASE 9 CAL.26 (L=2.44m)	UN	0,3400	5,00 %	0,3570	\$ 8.324,00	\$ 2.971,67
	102877	Material	Cinta Malla x Rollo 300" (91m)***	RLL	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 13.087,00	\$ 916,09
	3455	Material	LAMINA DRY WALL 1/2"	UN	0,7100	0,00 %	0,7100	\$ 39.214,00	\$ 27.841,94
	3456	Material	LIJA N°-120 PLIEGO	UN	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 1.638,00	\$ 687,96
	003459	Material	MASILLA ETERMASTIC CUÑETE X5	UN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 62.732,00	\$ 5.645,88
	104080	Material	PARAL BASE 9 X 3.05 CAL.24	UN	0,7100	5,00 %	0,7455	\$ 21.305,00	\$ 15.882,88
	3468	Material	TORNILLO CORTO6x1-1/4" PUNTA AGUDA - DRY WALL	UN	13,0000	0,00 %	13,0000	\$ 22,00	\$ 286,00
	3469	Material	TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA -	UN	30,0000	0,00 %	30,0000	\$ 25,00	\$ 750,00
	102616	Material	VINILO TIPO 2 **	GLN	0,0620	0,00 %	0,0620	\$ 37.913,98	\$ 2.350,67
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0820	0,00 %	0,0820	\$ 306.128,14	\$ 25.102,51
	11689	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 418.767,30	\$ 41.876,73

15712	MURO DRYWALL CON AISLAMIENTO ACUSTICO+PINT		M2	Grupo CIELOS RASOS		Valor Unitario		\$ 102.799,10	
--------------	---	--	-----------	---------------------------	--	-----------------------	--	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.644,69	\$ 1.644,69
	105588	Material	AISLAMIENTO TERMICO ACUSTICO+Foil (Fibr. vidrio)	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 17.878,00	\$ 18.235,56
	003334	Material	ANGULO 2.5X2.5 CAL26 (L=2.44M)	UN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 2.737,00	\$ 2.189,60
	102877	Material	Cinta Malla x Rollo 300" (91m)***	RLL	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 13.087,00	\$ 916,09
	3455	Material	LAMINA DRY WALL 1/2"	UN	0,7100	0,00 %	0,7100	\$ 39.214,00	\$ 27.841,94
	3456	Material	LIJA N°-120 PLIEGO	UN	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 1.638,00	\$ 687,96
	003459	Material	MASILLA ETERMASTIC CUÑETE X5	UN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 62.732,00	\$ 5.645,88
	003644	Material	OMEGA CALIBRE 26 ROLADO X2.44	UN	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 4.350,00	\$ 6.090,00

	3468	Material	TORNILLO CORTO6x1-1/4" PUNTA AGUDA - DRY WALL	UN	13,0000	0,00 %	13,0000	\$ 22,00	\$ 286,00
	3469	Material	TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA -	UN	30,0000	0,00 %	30,0000	\$ 25,00	\$ 750,00
	003470	Material	VIGUETA CIELO RASO CALIBRE 26 (2.44M)	UN	0,7100	0,00 %	0,7100	\$ 4.560,00	\$ 3.237,60
	102616	Material	VINILO TIPO 2 **	GLN	0,0620	0,00 %	0,0620	\$ 37.913,98	\$ 2.350,67
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0760	0,00 %	0,0760	\$ 418.767,30	\$ 31.826,31
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
11968	MURO DRYWALL e=0.1 (3/8") + Pint. 2c Fontanar **			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 95.254,64
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	127	Material	LAMINA EN DRY WALL 3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 42.827,01	\$ 42.827,01
	1078	Material	VINILTEX O SIMILAR (ACRILICA BASE AGUA)TIPO-1	GLN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 68.942,54	\$ 3.447,13
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 306.128,14	\$ 48.980,50
10815	Muro e=0.12 ladrillo prens SantFe 2CV (ml)<0.70Alt			ML	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 103.875,34
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1948	0,00 %	0,1948	\$ 2.133,00	\$ 415,51
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0974	0,00 %	0,0974	\$ 19.030,00	\$ 1.853,52
	1672	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO MOTOR ELECTRICO (sin disco)	DD	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 41.825,28	\$ 585,55
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 602,90	\$ 602,90
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1948	0,00 %	0,1948	\$ 722,00	\$ 140,65
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	122	Material	LADRILLO PRENSADOMACIZO STA/FE 24.5x12x5.5 Obra	UN	38,5000	5,00 %	40,4250	\$ 1.481,00	\$ 59.869,43
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0974	0,00 %	0,0974	\$ 299.744,81	\$ 29.195,14
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PE#A (M3)	M3	0,0217	5,00 %	0,0228	\$ 455.626,64	\$ 10.388,29
14926	Muro e=0.12 prensado liviano STA/FE (m2)			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 145.518,17
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 2.133,00	\$ 1.599,75
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 19.030,00	\$ 6.850,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.096,58	\$ 1.096,58
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 722,00	\$ 541,50
	104718	Material	LADRILLO PRENSADO Liviano 24.5 x 6 x 12 cm STA/FE	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 71.064,00	\$ 71.064,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 299.744,81	\$ 53.954,07
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 495.784,25	\$ 10.411,47
10814	Muro e=0.12 prensado STA/FE 2CV (m2) **			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 146.767,99
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0708	0,00 %	0,0708	\$ 2.133,00	\$ 151,02
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1415	0,00 %	0,1415	\$ 19.030,00	\$ 2.692,75
	1672	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO MOTOR ELECTRICO (sin disco)	DD	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 41.825,28	\$ 2.614,08
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 870,77	\$ 870,77

	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1415	0,00 %	0,1415	\$ 722,00	\$ 102,16
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 824.352,00	\$ 1.648,70
	122	Material	LADRILLO PRENSADOMACIZO STA/FE 24.5x12x5.5 Obra	UN	54,0000	5,00 %	56,7000	\$ 1.481,00	\$ 83.972,70
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1415	0,00 %	0,1415	\$ 299.744,81	\$ 42.413,89
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEYA (M3)	M3	0,0260	4,00 %	0,0270	\$ 455.626,64	\$ 12.301,92
11038	Muro e=0.12 prensado-TabiqueSTA/FE 1CV (m2) **			M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 140.416,69
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 777,19	\$ 777,19
	122	Material	LADRILLO PRENSADOMACIZO STA/FE 24.5x12x5.5 Obra	UN	54,0000	5,00 %	56,7000	\$ 1.481,00	\$ 83.972,70
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1240	0,00 %	0,1240	\$ 299.744,81	\$ 37.168,36
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEYA (M3)	M3	0,0390	4,00 %	0,0406	\$ 455.626,64	\$ 18.498,44
010606	Muro e=0.50 ladrillo prens SantFe 2CV (ml)<0.50Alt			ML	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 101.465,66
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1672	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO MOTOR ELECTRICO (sin disco)	DD	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 41.825,28	\$ 585,55
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 602,90	\$ 602,90
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	122	Material	LADRILLO PRENSADOMACIZO STA/FE 24.5x12x5.5 Obra	UN	38,5000	5,00 %	40,4250	\$ 1.481,00	\$ 59.869,43
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0974	0,00 %	0,0974	\$ 299.744,81	\$ 29.195,14
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEYA (M3)	M3	0,0217	5,00 %	0,0228	\$ 455.626,64	\$ 10.388,29
10348	Muro e=36 Ladrillo Comun repellido **			M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 185.519,46
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	10261	Sub-análisis	Muro PANDERETA .12 Ladrillo Comun **	M2	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 67.522,51	\$ 141.797,27
	00178	Sub-análisis	PAÑETE LISO MUROS 1:4 (e=1.5cm)	M2	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 20.820,09	\$ 43.722,19
11230	MURO EN DRY WALL e=.12 (5/8").**			M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 38.034,37
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1078	Material	VINILTEX O SIMILAR (ACRILICA BASE AGUA)TIPO-1	GLN	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 68.942,54	\$ 3.619,48
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1128	0,00 %	0,1128	\$ 305.096,56	\$ 34.414,89
	100771	Subcontrato	MUR-LAM DRY WALL 5/8"+PERFIL+SOPORT+TORNIL+MASI+LI	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
10749	Muro en ladrillo estructural prensado 0.15 2CV**			ML	Grupo 06 Mampostería y pañetes			Valor Unitario	\$ 38.163,81
Detalles muro cierre ladrillo portante									
Descripción Técnica									
Componentes	001969	Material	LADRILLO LIVIANO 24x12x7 Cocido Obra	UN	27,0000	5,00 %	28,3500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0954	0,00 %	0,0954	\$ 299.744,81	\$ 28.595,65
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEYA (M3)	M3	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 455.626,64	\$ 9.568,16
14606	MURO EN LADRILLO MOORE Color Arena e=0,125			M2	Grupo 06 Mampostería y pañetes			Valor Unitario	\$ 54.774,45

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 79.507,01	\$ 1.590,14
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.283,79	\$ 1.283,79
	104646	Material	Ladrillo Estruct. Liviano Arena Moore26X12,5X6obra	UN	55,0000	2,00 %	56,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 418.767,30	\$ 41.876,73
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEYA (M3)	M3	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 455.626,64	\$ 10.023,79
18990	Muro en Piedra Barichara		M3	Grupo VARIOS			Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 11.431,00	\$ 0,00
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 411.580,43	\$ 0,00
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 22.311,21	\$ 0,00
15233	Muro en Piedra Barichara suministro e instalacion cefe cometas		M2	Grupo VARIOS			Valor Unitario		\$ 284.242,66
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 50.230,00	\$ 25.115,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.492,44	\$ 6.492,44
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.298,49	\$ 1.298,49
	102138	Material	piedra barrichara CEFE COMETAS	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 95.000,00	\$ 97.850,00
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 11.431,00	\$ 23.319,24
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 411.580,43	\$ 123.474,13
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 22.311,21	\$ 6.693,36
11335	MURO ESCALONADO- 3000PSI (FONTANAR)**		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario		\$ 3.946.694,44
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	58,0000	0,00 %	58,0000	\$ 50.230,00	\$ 2.913.340,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.722,57	\$ 8.722,57
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 48.761,00	\$ 5.851,32
	2820	Material	CONCRETO 3000 PSI Imperm. Gr=1/2"	M3	1,0000	4,00 %	1,0400	\$ 700.027,00	\$ 728.028,08
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,9700	0,00 %	0,9700	\$ 299.744,81	\$ 290.752,47
11162	Muro estruc. ladriblock 0.15 en 2CV <0.6 ml**		ML	Grupo 06 Mampostería y pañetes			Valor Unitario		\$ 53.434,73
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 79.507,01	\$ 477,04
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 909,22	\$ 909,22
	102606	Material	LADRIBLOC 12 STA/FE -19X12X39 Obra.	UN	8,0000	5,00 %	8,4000	\$ 1.902,00	\$ 15.976,80
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0765	0,00 %	0,0765	\$ 305.096,56	\$ 23.339,89
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEYA (M3)	M3	0,0130	4,00 %	0,0135	\$ 455.626,64	\$ 6.150,96

11161	Muro estruc. ladrilblock 0.15 en 2CV **	M2	Grupo 06 Mampostería y pañetes	Valor Unitario	\$ 71.047,11
-------	---	----	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 79.507,01	\$ 795,07
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.047,70	\$ 1.047,70
	102606	Material	LADRIBLOC 12 STA/FE -19X12X39 Obra.	UN	12,5000	5,00 %	13,1250	\$ 1.902,00	\$ 24.963,75
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0765	0,00 %	0,0765	\$ 305.096,56	\$ 23.339,89
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0210	4,00 %	0,0218	\$ 455.626,64	\$ 9.932,66

10750	Muro estruc. prensado 0.15 en 2CV **	M2	Grupo 06 Mampostería y pañetes	Valor Unitario	\$ 168.971,00
-------	--------------------------------------	----	--------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 79.507,01	\$ 1.590,14
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.258,06	\$ 1.258,06
	000128	Material	LADRILLO PORTANTE 30 STA/FE 29x14.5x9 Prensado Obr	UN	34,0000	3,00 %	35,0200	\$ 3.169,01	\$ 110.978,73
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0982	0,00 %	0,0982	\$ 305.096,56	\$ 29.960,48
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0300	4,00 %	0,0312	\$ 455.626,64	\$ 14.215,55

12170	Muro ESTRUCT. 2 VISTAS (6x12x24)**	M2	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 218.778,87
-------	------------------------------------	----	-------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1878	Material	GRAFIL 4.0 MM - 8.0 MM	KG	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 4.821,00	\$ 28.926,00
	2910	Material	LADRILLO ESTRUCTURAL 24x12x6 Obra	UN	56,0000	1,00 %	56,5600	\$ 1.216,00	\$ 68.776,96
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,1330	0,00 %	0,1330	\$ 523.416,05	\$ 69.614,33
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,1000	4,00 %	0,1040	\$ 494.822,87	\$ 51.461,58

00908	Muro ESTRUCT. e=.14 Ladrillo portan prens	M2	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 53.992,94
-------	---	----	-------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.603,49	\$ 1.603,49
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0010	5,00 %	0,0011	\$ 500.561,01	\$ 550,62
	000270	Material	HIERRO 40 Alambrón 3/8"	KG	1,7000	3,00 %	1,7510	\$ 0,00	\$ 0,00
	001728	Material	LADRILLO PORTANTE 30 STA/FE 29x14.5x9 Prensado Fab	UN	33,6400	5,00 %	35,3220	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1041	0,00 %	0,1041	\$ 299.744,81	\$ 31.203,43
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0200	4,00 %	0,0208	\$ 494.822,87	\$ 10.292,32
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 413.723,00	\$ 10.343,08

19247	Muro Estructural e=0.12m (V-1) CEFÉ COMETAS	M2	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 122.867,16
-------	---	----	-------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 2.133,00	\$ 266,63
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 19.030,00	\$ 2.378,75

	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.936,41	\$ 1.936,41
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 722,00	\$ 180,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 387,28	\$ 387,28
	2910	Material	LADRILLO ESTRUCTURAL 24x12x6 Obra	UN	57,0000	2,00 %	58,1400	\$ 1.216,00	\$ 70.698,24
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 299.744,81	\$ 37.468,10
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEYA (M3)	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 455.626,64	\$ 9.112,53
16730	Muro Estructural e=0.12m (Vista una cara)			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario	\$ 119.460,56	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 2.133,00	\$ 266,63
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.915,06	\$ 1.915,06
	2910	Material	LADRILLO ESTRUCTURAL 24x12x6 Obra	UN	57,0000	2,00 %	58,1400	\$ 1.216,00	\$ 70.698,24
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 299.744,81	\$ 37.468,10
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEYA (M3)	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 455.626,64	\$ 9.112,53
17101	MURO FIBROCEMENTO (10mm) - 1CARA+EstrucGalv - CDRC			M2	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 81.686,67	
Detalles									
Descripción Técnica MURO LIVIANO EN PANEL DE FIBROCEMENTO A UNA CARA. ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO + UNA LAMINA DE FIBROCEMENTO 12 MM. INCLUYE CINTA Y MASILLADO.									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0520	0,00 %	0,0520	\$ 2.133,00	\$ 110,92
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 19.030,00	\$ 3.425,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.246,47	\$ 1.246,47
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1040	0,00 %	0,1040	\$ 722,00	\$ 75,09
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 57.751,00	\$ 1.443,78
	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 5.319,00	\$ 5.425,38
	104084	Material	CANAL BASE 6 CAL.24	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 5.982,00	\$ 6.101,64
	103264	Material	CARGA CON PERNO** VERDE MEDIA TIRO A TIRO	UN	16,0000	2,00 %	16,3200	\$ 257,00	\$ 4.194,24
	103232	Material	CINTA MALLA X (90 MTS)	ML	1,2680	0,00 %	1,2680	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 415,49	\$ 415,49
	102349	Material	LAMINA ETERBOARD 10mm 2.44X1.22	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	103063	Material	LIJA ROJA # 150 PLIEGO	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.565,00	\$ 782,50
	103266	Material	MASILLA SUPERMASTICK- DRY WALL Y FIBROCEMENTO	GLN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 18.217,00	\$ 1.912,79
	104081	Material	PARAL BASE 6 CAL.24	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 6.925,00	\$ 14.127,00
	3468	Material	TORNILLO CORTO6x1-1/4" PUNTA AGUDA - DRY WALL	UN	10,0000	2,00 %	10,2000	\$ 22,00	\$ 224,40
	3469	Material	TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA -	UN	21,0000	2,00 %	21,4200	\$ 25,00	\$ 535,50
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 414.209,59	\$ 37.278,86
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
15256	MURO FIBROCEMENTO 10 MM DOBLE CARA B9			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario	\$ 122.093,65	
Detalles									
Descripción Técnica PINTURA DOS (2) MANOS									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1840	0,00 %	0,1840	\$ 2.133,00	\$ 392,47
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1840	0,00 %	0,1840	\$ 19.030,00	\$ 3.501,52

102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.582,91	\$ 3.582,91
104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1840	0,00 %	0,1840	\$ 722,00	\$ 132,85
100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 5.319,00	\$ 5.425,38
104083	Material	CANAL BASE 9 CAL.24	ML	0,7320	2,00 %	0,7466	\$ 0,00	\$ 0,00
104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	10,0000	2,00 %	10,2000	\$ 284,01	\$ 2.896,90
103265	Material	CINTA PAPEL 5CMX75M**	RLL	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 10.105,00	\$ 412,28
104074	Material	LAMINA ETERBOARD 10MM-1.22X2.44M	UN	0,6719	5,00 %	0,7055	\$ 0,00	\$ 0,00
103063	Material	LIJA ROJA # 150 PLIEGO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.565,00	\$ 1.565,00
103266	Material	MASILLA SUPERMASTICK- DRY WALL Y FIBROCEMENTO	GLN	0,1900	5,00 %	0,1995	\$ 18.217,00	\$ 3.634,29
104080	Material	PARAL BASE 9 X 3.05 CAL.24	UN	0,7000	2,00 %	0,7140	\$ 21.305,00	\$ 15.211,77
100229	Material	Sikadur Panel 1Kg **	KG	0,0680	0,00 %	0,0680	\$ 133.011,00	\$ 9.044,75
3468	Material	TORNILLO CORTO6x1-1/4" PUNTA AGUDA - DRY WALL	UN	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 22,00	\$ 134,64
3469	Material	TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA -	UN	30,0000	2,00 %	30,6000	\$ 25,00	\$ 765,00
12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,1730	0,00 %	0,1730	\$ 414.209,59	\$ 71.658,26
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 415.070,00	\$ 3.735,63

13975	MURO FIBROCEMENTO 8MM DOBLE CARA B9	M2	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 204.973,17
-------	-------------------------------------	----	-------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0920	0,00 %	0,0920	\$ 2.133,00	\$ 196,24
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3460	0,00 %	0,3460	\$ 19.030,00	\$ 6.584,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.582,91	\$ 3.582,91
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1840	0,00 %	0,1840	\$ 722,00	\$ 132,85
	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 5.319,00	\$ 5.425,38
	104082	Material	CANAL BASE 9 CAL.26 (L=2.44m)	UN	0,4100	2,00 %	0,4182	\$ 8.324,00	\$ 3.481,10
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	10,0000	2,00 %	10,2000	\$ 284,01	\$ 2.896,90
	103265	Material	CINTA PAPEL 5CMX75M**	RLL	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 10.105,00	\$ 412,28
	104153	Material	Lámina Superboard 1.22X2.44X8mm	UN	0,6719	5,00 %	0,7055	\$ 69.544,00	\$ 49.063,29
	103063	Material	LIJA ROJA # 150 PLIEGO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.565,00	\$ 1.565,00
	103266	Material	MASILLA SUPERMASTICK- DRY WALL Y FIBROCEMENTO	GLN	0,1900	5,00 %	0,1995	\$ 18.217,00	\$ 3.634,29
	104080	Material	PARAL BASE 9 X 3.05 CAL.24	UN	2,1350	2,00 %	2,1777	\$ 21.305,00	\$ 46.395,90
	100229	Material	Sikadur Panel 1Kg **	KG	0,0680	0,00 %	0,0680	\$ 133.011,00	\$ 9.044,75
	3468	Material	TORNILLO CORTO6x1-1/4" PUNTA AGUDA - DRY WALL	UN	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 22,00	\$ 134,64
	3469	Material	TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA -	UN	30,0000	2,00 %	30,6000	\$ 25,00	\$ 765,00
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,1730	0,00 %	0,1730	\$ 414.209,59	\$ 71.658,26

16530	MURO FIBROCEMENTO8MMDOBLE CARAINCLUYE-VINILO T-1	M2	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 211.010,44
-------	--	----	-------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0920	0,00 %	0,0920	\$ 2.133,00	\$ 196,24
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3460	0,00 %	0,3460	\$ 19.030,00	\$ 6.584,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.582,91	\$ 3.582,91
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1840	0,00 %	0,1840	\$ 722,00	\$ 132,85
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0520	0,00 %	0,0520	\$ 57.751,00	\$ 3.003,05
	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 5.319,00	\$ 5.425,38

104082	Material	CANAL BASE 9 CAL.26 (L=2.44m)	UN	0,4100	2,00 %	0,4182	\$ 8.324,00	\$ 3.481,10
104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	10,0000	2,00 %	10,2000	\$ 284,01	\$ 2.896,90
103265	Material	CINTA PAPEL 5CMX75M**	RLL	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 10.105,00	\$ 412,28
104153	Material	Lámina Superboard 1.22X2.44X8mm	UN	0,6719	5,00 %	0,7055	\$ 69.544,00	\$ 49.063,29
103266	Material	MASILLA SUPERMASTICK- DRY WALL Y FIBROCEMENTO	GLN	0,1900	5,00 %	0,1995	\$ 18.217,00	\$ 3.634,29
104080	Material	PARAL BASE 9 X 3.05 CAL.24	UN	2,1350	2,00 %	2,1777	\$ 21.305,00	\$ 46.395,90
100229	Material	Sikadur Panel 1Kg **	KG	0,0680	0,00 %	0,0680	\$ 133.011,00	\$ 9.044,75
3468	Material	TORNILLO CORTO6x1-1/4" PUNTA AGUDA - DRY WALL	UN	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 22,00	\$ 134,64
3469	Material	TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA -	UN	30,0000	2,00 %	30,6000	\$ 25,00	\$ 765,00
102210	Material	VINILO TIPO 1- (Cuñete de 5 gal)**	GLN	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 56.363,01	\$ 4.599,22
12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,1730	0,00 %	0,1730	\$ 414.209,59	\$ 71.658,26

16533	MURO FIBROCEMENTO8MM-LINEAL DOBLE-CARA -VINILO T-1	ML	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 132.841,01
--------------	---	-----------	--------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0610	0,00 %	0,0610	\$ 2.133,00	\$ 130,11
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 19.030,00	\$ 4.376,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.149,75	\$ 2.149,75
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1220	0,00 %	0,1220	\$ 722,00	\$ 88,08
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0340	0,00 %	0,0340	\$ 57.751,00	\$ 1.963,53
	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	0,6600	1,00 %	0,6666	\$ 5.319,00	\$ 3.545,65
	104082	Material	CANAL BASE 9 CAL.26 (L=2.44m)	UN	0,4100	2,00 %	0,4182	\$ 8.324,00	\$ 3.481,10
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	3,0000	1,00 %	3,0300	\$ 284,01	\$ 860,55
	103265	Material	CINTA PAPEL 5CMX75M**	RLL	0,0260	2,00 %	0,0265	\$ 10.105,00	\$ 267,78
	104153	Material	Lámina Superboard 1.22X2.44X8mm	UN	0,4479	2,00 %	0,4569	\$ 69.544,00	\$ 31.774,65
	103266	Material	MASILLA SUPERMASTICK- DRY WALL Y FIBROCEMENTO	GLN	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 18.217,00	\$ 2.295,34
	104080	Material	PARAL BASE 9 X 3.05 CAL.24	UN	1,4230	1,00 %	1,4372	\$ 21.305,00	\$ 30.619,55
	100229	Material	Sikadur Panel 1Kg **	KG	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 133.011,00	\$ 5.985,50
	3468	Material	TORNILLO CORTO6x1-1/4" PUNTA AGUDA - DRY WALL	UN	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 22,00	\$ 89,76
	3469	Material	TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA -	UN	20,0000	2,00 %	20,4000	\$ 25,00	\$ 510,00
	102210	Material	VINILO TIPO 1- (Cuñete de 5 gal)**	GLN	0,0300	1,00 %	0,0303	\$ 56.363,01	\$ 1.707,80
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,1038	0,00 %	0,1038	\$ 414.209,59	\$ 42.994,96

16664	MURO FIBROCEMENTO8mm-LINEAL-UNA-CARA	ML	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 49.822,67
--------------	---	-----------	--------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1224	0,00 %	0,1224	\$ 2.133,00	\$ 261,08
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1224	0,00 %	0,1224	\$ 19.030,00	\$ 2.329,27
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.267,48	\$ 1.267,48
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1224	0,00 %	0,1224	\$ 722,00	\$ 88,37
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 57.751,00	\$ 924,02
	104082	Material	CANAL BASE 9 CAL.26 (L=2.44m)	UN	0,1800	2,00 %	0,1836	\$ 8.324,00	\$ 1.528,29
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	3,0000	1,00 %	3,0300	\$ 284,01	\$ 860,55
	103265	Material	CINTA PAPEL 5CMX75M**	RLL	0,0200	1,00 %	0,0202	\$ 10.105,00	\$ 204,12
	104153	Material	Lámina Superboard 1.22X2.44X8mm	UN	0,1690	2,00 %	0,1724	\$ 69.544,00	\$ 11.989,39

104956	Material	MASILLA SUPERMASTIC DRYWALL(CUÑETE 5 GAL)	CNT	0,0870	3,00 %	0,0896	\$ 52.222,00	\$ 4.679,09
3468	Material	TORNILLO CORTO6x1-1/4" PUNTA AGUDA - DRY WALL	UN	4,0000	1,00 %	4,0400	\$ 22,00	\$ 88,88
3469	Material	TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA -	UN	10,0000	1,00 %	10,1000	\$ 25,00	\$ 252,50
12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,0612	0,00 %	0,0612	\$ 414.209,59	\$ 25.349,63

16535	MURO FIBROCEMENTO8mm-LINEAL-UNA-CARA-VINILO-TIPO 1	ML	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 104.652,19
--------------	---	-----------	--------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0346	0,00 %	0,0346	\$ 2.133,00	\$ 73,80
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2306	0,00 %	0,2306	\$ 19.030,00	\$ 4.388,32
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.242,63	\$ 1.242,63
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1226	0,00 %	0,1226	\$ 722,00	\$ 88,52
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 57.751,00	\$ 924,02
	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	0,6000	2,00 %	0,6120	\$ 5.319,00	\$ 3.255,23
	104082	Material	CANAL BASE 9 CAL.26 (L=2.44m)	UN	0,2733	2,00 %	0,2788	\$ 8.324,00	\$ 2.320,73
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	3,0000	1,00 %	3,0300	\$ 284,01	\$ 860,55
	103265	Material	CINTA PAPEL 5CMX75M**	RLL	0,0130	1,00 %	0,0131	\$ 10.105,00	\$ 132,38
	104153	Material	Lámina Superboard 1.22X2.44X8mm	UN	0,2479	3,00 %	0,2553	\$ 69.544,00	\$ 17.754,58
	103266	Material	MASILLA SUPERMASTICK- DRY WALL Y FIBROCEMENTO	GLN	0,6000	3,00 %	0,6180	\$ 18.217,00	\$ 11.258,11
	104080	Material	PARAL BASE 9 X 3.05 CAL.24	UN	1,4233	1,00 %	1,4375	\$ 21.305,00	\$ 30.625,94
	100229	Material	Sikadur Panel 1Kg **	KG	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 133.011,00	\$ 4.256,35
	3468	Material	TORNILLO CORTO6x1-1/4" PUNTA AGUDA - DRY WALL	UN	4,0000	1,00 %	4,0400	\$ 22,00	\$ 88,88
	3469	Material	TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA -	UN	10,0000	1,00 %	10,1000	\$ 25,00	\$ 252,50
	102210	Material	VINILO TIPO 1- (Cuñete de 5 gal)**	GLN	0,0400	1,00 %	0,0404	\$ 56.363,01	\$ 2.277,07
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 414.209,59	\$ 24.852,58

16532	MURO FIBROCEMENTO8mm-UNA-CARA-INCLUYE-VINILO T-1	M2	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 148.127,52
--------------	---	-----------	--------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0520	0,00 %	0,0520	\$ 2.133,00	\$ 110,92
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3460	0,00 %	0,3460	\$ 19.030,00	\$ 6.584,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.071,05	\$ 2.071,05
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1840	0,00 %	0,1840	\$ 722,00	\$ 132,85
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 57.751,00	\$ 1.443,78
	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 5.319,00	\$ 5.425,38
	104082	Material	CANAL BASE 9 CAL.26 (L=2.44m)	UN	0,4100	2,00 %	0,4182	\$ 8.324,00	\$ 3.481,10
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	5,0000	1,00 %	5,0500	\$ 284,01	\$ 1.434,25
	103265	Material	CINTA PAPEL 5CMX75M**	RLL	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 10.105,00	\$ 206,14
	104153	Material	Lámina Superboard 1.22X2.44X8mm	UN	0,3719	5,00 %	0,3905	\$ 69.544,00	\$ 27.156,93
	103266	Material	MASILLA SUPERMASTICK- DRY WALL Y FIBROCEMENTO	GLN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 18.217,00	\$ 1.912,79
	104080	Material	PARAL BASE 9 X 3.05 CAL.24	UN	2,1350	2,00 %	2,1777	\$ 21.305,00	\$ 46.395,90
	100229	Material	Sikadur Panel 1Kg **	KG	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 133.011,00	\$ 6.384,53
	3468	Material	TORNILLO CORTO6x1-1/4" PUNTA AGUDA - DRY WALL	UN	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 22,00	\$ 134,64
	3469	Material	TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA -	UN	15,0000	2,00 %	15,3000	\$ 25,00	\$ 382,50
	102210	Material	VINILO TIPO 1- (Cuñete de 5 gal)**	GLN	0,0600	2,00 %	0,0612	\$ 56.363,01	\$ 3.449,42

	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 414.209,59	\$ 41.420,96
13376	Muro gaviones (Alam.Galv.Cal.12) Hueco7.5x7.5cm.			M3	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 328.425,47	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.994,90	\$ 5.994,90
	000005	Material	ALAMBRE GALVANIZADO Cal. 10	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	100021	Material	Malla gaviones(2*1*1-triple tors.2.7mmCal 12-S=7,5	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 139.031,00	\$ 69.515,50
	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 126.683,00	\$ 133.017,15
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 299.744,81	\$ 119.897,92
00977	MURO LADTRIBLOC STA/FE		M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario	\$ 71.774,59		
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102606	Material	LADTRIBLOC 12 STA/FE -19X12X39 Obra.	UN	18,3000	5,00 %	19,2150	\$ 1.902,00	\$ 36.546,93
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0701	0,00 %	0,0701	\$ 299.744,81	\$ 21.012,11
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0300	4,00 %	0,0312	\$ 455.626,64	\$ 14.215,55
19210	MURO LADTRIBLOC STA/FE + trasiego			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario	\$ 74.881,32	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 2.133,00	\$ 554,58
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0701	0,00 %	0,0701	\$ 19.030,00	\$ 1.334,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 455,02	\$ 455,02
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 722,00	\$ 187,72
	102606	Material	LADTRIBLOC 12 STA/FE -19X12X39 Obra.	UN	18,3000	5,00 %	19,2150	\$ 1.902,00	\$ 36.546,93
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0701	0,00 %	0,0701	\$ 299.744,81	\$ 21.012,11
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 455.626,64	\$ 14.352,24
14429	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL V1- 33X11.5X11 sin ref.			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario	\$ 37.757,31	
Detalles									
Descripción Técnica									
			LADRILLO ESTRUCTURAL PERFORACION VERTICAL MEDIO FACHADA ROJO RE 0012Referencia: LEPVMFR					Medidas (Lxaxh): 33x11,5x11	
			Peso Kg/u: 3,90 Rendimiento U/M2: 24,5						
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 2.133,00	\$ 554,58
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0853	0,00 %	0,0853	\$ 19.030,00	\$ 1.623,26
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 525,78	\$ 525,78
	104416	Material	LADRILLO ESTRUCTURAL VERT 0,33*0,115*0,11 STA/FE	UN	24,5000	2,00 %	24,9900	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0853	0,00 %	0,0853	\$ 299.744,81	\$ 25.568,23
	10923	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.de río(M3)***	M3	0,0170	2,00 %	0,0173	\$ 548.292,35	\$ 9.485,46
12327	Muro ladrillo recocido Mort.1:4 **			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario	\$ 85.500,35	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100523	Material	Ladrillo recocido 10x20x6 en obra **	UN	48,0000	5,00 %	50,4000	\$ 793,00	\$ 39.967,20
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0917	0,00 %	0,0917	\$ 299.744,81	\$ 27.486,60

	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0350	4,00 %	0,0364	\$ 495.784,25	\$ 18.046,55
10813	Muro ladrillo recocido Mort.1:5 **			M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 87.156,30
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 629,81	\$ 629,81
	100523	Material	Ladrillo recocido 10x20x6 en obra **	UN	48,0000	5,00 %	50,4000	\$ 793,00	\$ 39.967,20
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0350	4,00 %	0,0364	\$ 455.626,64	\$ 16.584,81
12666	Muro Ladrillo Tabicón 25*12*6 **			M2	Grupo 06 Mampostería y pañetes			Valor Unitario	\$ 88.603,63
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.374,08	\$ 2.374,08
	001873	Material	LADRILLO COMUN MOORE OSIMILAR 26x12.5x6 Fab.	UN	110,0000	5,00 %	115,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1454	0,00 %	0,1454	\$ 299.744,81	\$ 43.582,90
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0900	4,00 %	0,0936	\$ 455.626,64	\$ 42.646,65
13026	Muro Ladrillo TabicónTolete Común 20*10*6 **			M2	Grupo 06 Mampostería y pañetes			Valor Unitario	\$ 178.202,68
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.689,45	\$ 2.689,45
	102913	Material	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocidoObra	UN	118,0000	0,00 %	118,0000	\$ 793,00	\$ 93.574,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 299.744,81	\$ 50.956,62
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0660	3,00 %	0,0680	\$ 455.626,64	\$ 30.982,61
18253	MURO LIVIANO EN PANEL YESO + AISLAMIENTO EN LANA D			M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 110.943,86
Detalles									
Descripción Técnica									
			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 15x10x40 TOLETE COLOR ARENA. INCLUYE ALAMBRÓN HORIZONTAL, PORON Y SELLO EN SIKAFLEX DE SIKA O EQUIVALENTE ACORDE CON LOS DETALLES ESTRUCTURALES.						
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0520	0,00 %	0,0520	\$ 2.133,00	\$ 110,92
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 19.030,00	\$ 3.425,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.082,89	\$ 1.082,89
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1040	0,00 %	0,1040	\$ 722,00	\$ 75,09
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 57.751,00	\$ 1.443,78
	105588	Material	AISLAMIENTO TERMICO ACUSTICO+Foil (Fibr. vidrio)	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 17.878,00	\$ 18.235,56
	003334	Material	ANGULO 2.5X2.5 CAL26 (L=2.44M)	UN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 2.737,00	\$ 2.189,60
	102877	Material	Cinta Malla x Rollo 300" (91m)***	RLL	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 13.087,00	\$ 916,09
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 360,96	\$ 360,96
	3455	Material	LAMINA DRY WALL 1/2"	UN	0,7100	0,00 %	0,7100	\$ 39.214,00	\$ 27.841,94
	3456	Material	LIJA N°-120 PLIEGO	UN	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 1.638,00	\$ 687,96
	003459	Material	MASILLA ETERMASTIC CUÑETE X5	UN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 62.732,00	\$ 5.645,88
	003644	Material	OMEGA CALIBRE 26 ROLADO X2.44	UN	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 4.350,00	\$ 6.090,00
	3468	Material	TORNILLO CORTO6x1-1/4" PUNTA AGUDA - DRY WALL	UN	13,0000	0,00 %	13,0000	\$ 22,00	\$ 286,00
	3469	Material	TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA -	UN	30,0000	0,00 %	30,0000	\$ 25,00	\$ 750,00

	003470	Material	VIGUETA CIELO RASO CALIBRE 26 (2.44M)	UN	0,7100	0,00 %	0,7100	\$ 4.560,00	\$ 3.237,60
	102616	Material	VINILO TIPO 2 **	GLN	0,0620	0,00 %	0,0620	\$ 37.913,98	\$ 2.350,67
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	11689	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JRN	0,0760	0,00 %	0,0760	\$ 418.767,30	\$ 31.826,31

10261	Muro PANDERETA .12 Ladrillo Comun **			M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 67.522,51
--------------	---	--	--	-----------	--------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 64.694,35	\$ 1.293,89
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 547,21	\$ 547,21
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	42,0000	5,00 %	44,1000	\$ 663,00	\$ 29.238,30
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0885	0,00 %	0,0885	\$ 299.744,81	\$ 26.527,42
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 495.784,25	\$ 9.915,69

01003	MURO PANTALLA Y BARRETES E=0.30 M y 0.40 M.			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 895.583,81
--------------	--	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles No incluye refuerzo

Descripción Técnica

Componentes	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	25,00 %	1,2500	\$ 612.538,01	\$ 765.672,51
	12325	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:8 +PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 1.082.594,15	\$ 129.911,30
	003325	Subcontrato	MURO PANTALLA Y BARRETES PROCESO 0.30 A 0.40	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

01004	MURO PANTALLA Y BARRETES E=0.60 M y 0.80 M.			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 895.583,81
--------------	--	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles No incluye refuerzo

Descripción Técnica

Componentes	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	25,00 %	1,2500	\$ 612.538,01	\$ 765.672,51
	12325	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:8 +PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 1.082.594,15	\$ 129.911,30
	003326	Subcontrato	MURO PANTALLA Y BARRETES PROCESO 0.60 A 0.40	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

00664	MURO PNDETA .05 LAD. PRENSADO STA/FE			M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 81.447,21
--------------	---	--	--	-----------	--------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	122	Material	LADRILLO PRENSADOMACIZO STA/FE 24.5x12x5.5 Obra	UN	34,0000	5,00 %	35,7000	\$ 1.481,00	\$ 52.871,70
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0701	0,00 %	0,0701	\$ 299.744,81	\$ 21.012,11
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0160	4,00 %	0,0166	\$ 455.626,64	\$ 7.563,40

00987	MURO PNDETA .06 COMUN MOORE			M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 28.575,51
--------------	------------------------------------	--	--	-----------	--------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001873	Material	LADRILLO COMUN MOORE OSIMILAR 26x12.5x6 Fab.	UN	30,7700	5,00 %	32,3085	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0701	0,00 %	0,0701	\$ 299.744,81	\$ 21.012,11
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0160	4,00 %	0,0166	\$ 455.626,64	\$ 7.563,40

00972	MURO PNDETA .06 LADRILLO COMUN			M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 52.745,84
--------------	---------------------------------------	--	--	-----------	--------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	34,7200	5,00 %	36,4560	\$ 663,00	\$ 24.170,33
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0701	0,00 %	0,0701	\$ 299.744,81	\$ 21.012,11
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0160	4,00 %	0,0166	\$ 455.626,64	\$ 7.563,40
00161	MURO PNDETA .06 T/FINO STA/FE			M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 29.660,69
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.085,18	\$ 1.085,18
	000139	Material	LADRILLO TOLETE FINO STA/FE 24.5x12x6 Perf. Obra	UN	34,0000	5,00 %	35,7000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0701	0,00 %	0,0701	\$ 299.744,81	\$ 21.012,11
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0160	4,00 %	0,0166	\$ 455.626,64	\$ 7.563,40
10196	Muro Tbcon .24 Común Hmax=0.60m			ML	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 122.285,98
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 931,90	\$ 931,90
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0008	0,00 %	0,0008	\$ 824.352,00	\$ 659,48
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	70,0000	5,00 %	73,5000	\$ 663,00	\$ 48.730,50
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1480	0,00 %	0,1480	\$ 299.744,81	\$ 44.362,23
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0520	3,00 %	0,0536	\$ 455.626,64	\$ 24.421,59
00985	MURO TBCON .24 COMUN P/P			M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 163.274,71
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.662,67	\$ 1.662,67
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	138,0000	5,00 %	144,9000	\$ 663,00	\$ 96.068,70
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1001	0,00 %	0,1001	\$ 299.744,81	\$ 30.004,46
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0750	4,00 %	0,0780	\$ 455.626,64	\$ 35.538,88
00974	MURO TBCON .24 PRENS 1cv STAFE			M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 300.431,55
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.651,84	\$ 1.651,84
	122	Material	LADRILLO PRENSADOMACIZO STA/FE 24.5x12x5.5 Obra	UN	151,5100	5,00 %	159,0855	\$ 1.481,00	\$ 235.605,63
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1001	0,00 %	0,1001	\$ 299.744,81	\$ 30.004,46
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0700	4,00 %	0,0728	\$ 455.626,64	\$ 33.169,62
00160	MURO TBCON .24 REJILLA YOMASA			M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 64.825,92
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.651,84	\$ 1.651,84
	001969	Material	LADRILLO LIVIANO 24x12x7 Cocido Obra	UN	119,0500	5,00 %	125,0025	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1001	0,00 %	0,1001	\$ 299.744,81	\$ 30.004,46
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0700	4,00 %	0,0728	\$ 455.626,64	\$ 33.169,62

00909	MURO TBCON .25 REJILLA HELIOS	M2	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 64.825,92
-------	-------------------------------	----	-------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.651,84	\$ 1.651,84
	001710	Material	LADRILLO REJILLA YOMASA 24x12x6 COLOR COCIDO OBRA	UN	138,8900	5,00 %	145,8345	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1001	0,00 %	0,1001	\$ 299.744,81	\$ 30.004,46
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0700	4,00 %	0,0728	\$ 455.626,64	\$ 33.169,62

11491	Muro TBCON .30 recuperar patrimonio sin ladrillo**	M2	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 120.438,15
-------	--	----	-------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Se considera que la actividad demanda un rendimiento menor es decir que se utilizara mayor tiempo de ejecucion con relacion a un muro normal, tiempo que se estima en un 50% mas.Se considera que se necesita el seguimiento en un 10% de un arquitecto especializado en restauracion

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.770,60	\$ 1.770,60
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2181	0,00 %	0,2181	\$ 299.744,81	\$ 65.374,34
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0700	4,00 %	0,0728	\$ 455.626,64	\$ 33.169,62
	11490	Sub-análisis	PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (E.G.8;E.E.5) - SIN PREST.	MES	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 8.049.434,00	\$ 20.123,59

00152	MURO TBCON LADRILLO RECOCIDO .24 COMUN	M2	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 157.297,54
-------	--	----	-------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.542,07	\$ 2.542,07
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	108,0000	5,00 %	113,4000	\$ 663,00	\$ 75.184,20
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 299.744,81	\$ 47.959,17
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0665	4,00 %	0,0692	\$ 455.626,64	\$ 31.529,36
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0002	0,00 %	0,0002	\$ 413.723,00	\$ 82,74

00163	MURO TBCON T/FINO .245 P/P STAFE	M2	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 64.825,92
-------	----------------------------------	----	-------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.651,84	\$ 1.651,84
	000139	Material	LADRILLO TOLETE FINO STA/FE 24.5x12x6 Perf. Obra	UN	138,8800	5,00 %	145,8240	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1001	0,00 %	0,1001	\$ 299.744,81	\$ 30.004,46
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0700	4,00 %	0,0728	\$ 455.626,64	\$ 33.169,62

00086	MURO TBQUE .10 COMUN Recocido P/P DEPOS	M2	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 96.254,84
-------	---	----	-------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.318,73	\$ 1.318,73
	100523	Material	Ladrillo recocido 10x20x6 en obra **	UN	72,0000	5,00 %	75,6000	\$ 793,00	\$ 59.950,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0851	0,00 %	0,0851	\$ 299.744,81	\$ 25.508,28
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0200	4,00 %	0,0208	\$ 455.626,64	\$ 9.477,03

00155	MURO TBQUE .11 BOCADILLO ALCARRAZA	M2	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 43.444,31
-------	------------------------------------	----	-------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.351,22	\$ 1.351,22
	002577	Material	LADRILLO BOCADILLO ROMANO S/CRIST. Moreno Obra	UN	62,0000	5,00 %	65,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0851	0,00 %	0,0851	\$ 299.744,81	\$ 25.508,28
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PE#A (M3)	M3	0,0350	4,00 %	0,0364	\$ 455.626,64	\$ 16.584,81
00986	MURO TBQUE .11 COMUN P/P MOORE			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 48.165,30

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.576,03	\$ 1.576,03
	001873	Material	LADRILLO COMUN MOORE OSIMILAR 26x12.5x6 Fab.	UN	30,7700	5,00 %	32,3085	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1001	0,00 %	0,1001	\$ 299.744,81	\$ 30.004,46
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PE#A (M3)	M3	0,0350	4,00 %	0,0364	\$ 455.626,64	\$ 16.584,81
00910	MURO TBQUE .12 MACIZO HELIOS			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 43.444,31

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.351,22	\$ 1.351,22
	002930	Material	LADRILLO MACIZO MATIZADO HELIOS 24x12x6 Obra	UN	34,7200	5,00 %	36,4560	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0851	0,00 %	0,0851	\$ 299.744,81	\$ 25.508,28
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PE#A (M3)	M3	0,0350	4,00 %	0,0364	\$ 455.626,64	\$ 16.584,81
00772	MURO TBQUE .12 BOCAD 1CV S/CR			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 43.444,31

Detalles Insumo de medellin									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.351,22	\$ 1.351,22
	002577	Material	LADRILLO BOCADILLO ROMANO S/CRIST. Moreno Obra	UN	60,0000	5,00 %	63,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0851	0,00 %	0,0851	\$ 299.744,81	\$ 25.508,28
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PE#A (M3)	M3	0,0350	4,00 %	0,0364	\$ 455.626,64	\$ 16.584,81
00159	MURO TBQUE .12 PREN 1CV STA/FE			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 96.331,56

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.351,22	\$ 1.351,22
	122	Material	LADRILLO PRENSADOMACIZO STA/FE 24.5x12x5.5 Obra	UN	34,0100	5,00 %	35,7105	\$ 1.481,00	\$ 52.887,25
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0851	0,00 %	0,0851	\$ 299.744,81	\$ 25.508,28
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PE#A (M3)	M3	0,0350	4,00 %	0,0364	\$ 455.626,64	\$ 16.584,81
11489	Muro TBQUE .12 recuperar patrimonio sin ladrillo**			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 94.100,50

Detalles									
Descripción Técnica									
Se considera que la actividad demanda un rendimiento menor es decir que se utilizara mayor tiempo de ejecucion con relacion a un muro normal, tiempo que se estima en un 50% mas.Se considera que se necesita el seguimiento en un 10% de un arquitecto especializado en restauracion									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.549,64	\$ 1.549,64
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1863	0,00 %	0,1863	\$ 299.744,81	\$ 55.842,46

	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0350	4,00 %	0,0364	\$ 455.626,64	\$ 16.584,81
	11490	Sub-análisis	PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (E.G.8;E.E.5) - SIN PREST.	MES	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 8.049.434,00	\$ 20.123,59
00980	MURO TBQUE .12 REJILLA YOMASA			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario	\$ 43.444,31	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.351,22	\$ 1.351,22
	001969	Material	LADRILLO LIVIANO 24x12x7 Cocido Obra	UN	34,7200	5,00 %	36,4560	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0851	0,00 %	0,0851	\$ 299.744,81	\$ 25.508,28
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0350	4,00 %	0,0364	\$ 455.626,64	\$ 16.584,81
00162	MURO TBQUE .12 T/FIN P/P STAFE			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario	\$ 43.444,31	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.351,22	\$ 1.351,22
	000139	Material	LADRILLO TOLETE FINO STA/FE 24.5x12x6 Perf. Obra	UN	34,0100	5,00 %	35,7105	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0851	0,00 %	0,0851	\$ 299.744,81	\$ 25.508,28
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0350	4,00 %	0,0364	\$ 455.626,64	\$ 16.584,81
00990	MURO TBQUE .12 T/FINO 1cv STAF			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario	\$ 43.444,31	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.351,22	\$ 1.351,22
	000139	Material	LADRILLO TOLETE FINO STA/FE 24.5x12x6 Perf. Obra	UN	34,0100	5,00 %	35,7105	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0851	0,00 %	0,0851	\$ 299.744,81	\$ 25.508,28
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0350	4,00 %	0,0364	\$ 455.626,64	\$ 16.584,81
00991	MURO TBQUE .12 VIS YOMASA			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario	\$ 64.224,23	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.351,22	\$ 1.351,22
	002153	Material	LADRILLO REJILLA YOMASA 24x12x6 Canela Obra	UN	34,7200	5,00 %	36,4560	\$ 570,00	\$ 20.779,92
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0851	0,00 %	0,0851	\$ 299.744,81	\$ 25.508,28
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0350	4,00 %	0,0364	\$ 455.626,64	\$ 16.584,81
15182	Muro vitrobloc o vidriobloc (m2)			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario	\$ 250.399,24	
Detalles									
Descripción Técnica Se estiman juntas de 3 mm para un formato de 20 x 20.									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 2.133,00	\$ 1.599,75
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 19.030,00	\$ 6.850,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.657,98	\$ 1.657,98
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 722,00	\$ 541,50
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig ½"	KG	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 5.057,00	\$ 53.098,50
	101057	Material	Sika Binda Boquilla Acrílico(2Kg) **	KG	0,4900	5,00 %	0,5145	\$ 8.500,00	\$ 4.373,25
	002347	Material	VITROBLOCK PISO	UN	25,0000	0,00 %	25,0000	\$ 4.359,01	\$ 108.975,25

	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 299.744,81	\$ 53.954,07
	00265	Sub-análisis	MORTERO 1:2 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 614.226,53	\$ 19.348,14
13580	Muro-cimiento conc.3000psi GF para mamposter**			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 1.304.680,56	
Detalles									
Descripción Técnica Se pantea tres usos para la madera de formaleta									
Componentes	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 1.988,00	\$ 9.940,00
	000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 80,00	\$ 400,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 27.628,66	\$ 27.628,66
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	57,0000	3,00 %	58,7100	\$ 20,00	\$ 1.174,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1600	3,00 %	2,2248	\$ 13.417,00	\$ 29.850,14
	100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 590.037,11	\$ 607.738,22
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	4,2000	0,00 %	4,2000	\$ 7.200,00	\$ 30.240,00
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 5.099,99	\$ 5.354,99
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 5.152,12	\$ 2.833,67
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,4800	3,00 %	0,4944	\$ 37.416,00	\$ 18.498,47
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 10.421,00	\$ 3.126,30
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,8364	0,00 %	0,8364	\$ 635.251,67	\$ 531.324,50
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
15130	MuroContencionConc.Premezclado 3500 psi GC+aire			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 1.166.986,99	

Detalles

Descripción Técnica (CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PDFImprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración:
 Limpieza general y particulares La colocación y asentado antes y después del vaciado del concreto Limpieza Suministro y vaciado de

Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.18.1.2 Especificación Antes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante. Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto. El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto. El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina ($\varnothing$ max. 3/8") para muros con anchos menores a 15 cm. En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días. Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra. Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m). Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos. Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m). Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales. El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura. Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto. Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y espaciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los pase deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos. Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad. En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; posteriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón. En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación. 18.1.3 TOLERANCIAS 18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos. 18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda

Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 46.143,30	\$ 46.143,30
	104453	Equipo	CAMILLA EN MADERA DE (1.40X0.70M) CONVENCIONAL (UN)	DD	20,0100	0,00 %	20,0100	\$ 167,00	\$ 3.341,67
	000959	Equipo	CERCHAS METALICAS (3 METROS)	DD	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 523,01	\$ 7.845,15
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.938,14	\$ 8.938,14
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,1100	0,00 %	4,1100	\$ 1.127,00	\$ 4.631,97
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 48.761,00	\$ 1.950,44
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 6.582,00	\$ 671,36
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,3300	2,00 %	1,3566	\$ 13.417,00	\$ 18.201,50
	885	Material	CERCO ORDINARIO (8cmx8cm) L=3M	ML	0,7700	2,00 %	0,7854	\$ 21.453,00	\$ 16.849,19
	100662	Material	CONCRETO 3500 PSI (245N) gravilla fina 1/2" **	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 520.545,00	\$ 536.161,35
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,3000	5,00 %	2,4150	\$ 4.855,00	\$ 11.724,83
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 9.875,00	\$ 30.217,50
	100421	Material	Separol Sika (toxiement Desmoldatoc) 15Kg**	KG	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 37.416,00	\$ 15.265,73
	100371	Material	SikaAer D (toxiement Air mix D)**	KG	1,2600	2,00 %	1,2852	\$ 5.751,00	\$ 7.391,19
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 10.421,00	\$ 10.629,42
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	1,0570	0,00 %	1,0570	\$ 418.767,30	\$ 442.637,04
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
15158	MuroContencionConc.Premezclado 3500 psi GF+aire			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.292.165,44

Detalles

Descripción Técnica (CAP5) 18.1 MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO PDFImprimir18.1.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.18.1.2 EspecificaciónAntes del vaciado, el Contratista hará el cimbrado de los ejes y las caras para la revisión y aprobación de la Interventoría. Así mismo, ésta revisará los cajones, para verificar la orientación de las caras y su disposición con respecto a los ejes, la plomada y la sección constante.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado será del Tipo C, (Concreto a la vista), según se describe en el ítem de acabados del concreto.El acero de refuerzo se limpiará con grata metálica hasta que quede libre de mortero, óxido, grasa o cualquier otro elemento que afecte la adherencia entre el acero y el concreto.El tamaño máximo del agregado utilizado en el concreto para estas estructuras será del tipo gravilla fina (Ø max. 3/8").En cualquier caso, el concreto utilizado tendrá una resistencia mínima de 3000 psi a los 28 días.Si por alguna razón, ésta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito, con anotación en el libro de obra.Cada 2.0 m, el Contratista construirá juntas de contracción, para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de estos elementos las cual se pagarán por metro (m).Cada 20 m, el Contratista construirá expansión para lo cual deber seguir uno de los procedimientos descritos en la especificación de éstos.Entre la zarpa y el cuerpo del muro se construirá una junta de construcción de cortante, la cual se pagará por metro (m).Los muros de contención tendrán una longitud máxima de 6.0 m, en donde para continuar, será necesaria la construcción de una junta de construcción de profundidad total, que independice por completo los tramos de muros de contención. Cuando en el tramo de seis metros (6 m), el suelo no es homogéneo, se debe consultar al Ingeniero Calculista para la implementación de juntas adicionales.El Contratista dejará contra flechas a los muros de contención, construyendo el muro inclinado contra el relleno, a una distancia igual al 0.5 % de la altura.Inmediatamente después de retirada la formaleta, se verificará la lisura y nivelación de la cabeza del muro, así como la verticalidad de los elementos y su alineación, rechazando todos aquellos que no cumplan con las especificaciones en términos de acabado, tratamiento de hormigueros y reparación del concreto.Adicionalmente, deberá contar con tubos de salida (pases) para el drenaje de la masa contenida. La cantidad, profundidad, colocación y espaciamiento de los mismos, será según los planos y detalles, cuidando que queden perfectamente alineados. Los pase deberán estar libres de cualquier lechada o suciedad que los obstruya, o que disminuya su luz y deberán estar dotados con rejillas plásticas, según se indica en los planos.Se deben construir drenajes y filtros necesarios para que no se vaya a presentar sobre esfuerzos por presión hidrostática. Estos filtros estarán localizados en el trasdós del muro y tendrán su respectivo descole controlado para que no se vaya a presentar procesos de inestabilidad.En todos los casos, se hará primero el relleno de afirmados con recebo, frente al pie del muro hasta obtener el 95% del Proctor modificado; posteriormente podrá empezarse el relleno contra el espaldón.En el caso de rellenos horizontales en el espaldón del muro, se deberá procurar una pendiente mínima del 0.5% para captar el agua de escorrentía, con el fin de evacuarla mediante una cañuela de corona a lo largo de la cabeza del muro, hasta un punto de captación.18.1.3 TOLERANCIAS18.1.3.1 Distancia entre ejes, pendientes, dimensiones o alineamientos: No se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.18.1.3.2 Verticalidad: 1.0 cm, por exceso o por defecto para toda su altura y longitud.

Componentes	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	8,0000	1,00 %	8,0800	\$ 1.988,00	\$ 16.063,04
	000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 80,00	\$ 400,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.014,20	\$ 9.014,20
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 48.761,00	\$ 1.950,44
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,5000	2,00 %	1,5300	\$ 6.582,00	\$ 10.070,46
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1600	3,00 %	2,2248	\$ 13.417,00	\$ 29.850,14
	100725	Material	CONCRETO 3500 PSI (245N) Ocre GF ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 660.444,00	\$ 680.257,32
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	1,9000	2,00 %	1,9380	\$ 7.200,00	\$ 13.953,60
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	2,1200	2,00 %	2,1624	\$ 5.099,99	\$ 11.028,22
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,9000	0,00 %	1,9000	\$ 5.152,12	\$ 9.789,03
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,3300	2,00 %	1,3566	\$ 5.751,00	\$ 7.801,81
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	4,3000	2,00 %	4,3860	\$ 10.421,00	\$ 45.706,51
	12102	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:6 +PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 858.922,91	\$ 429.461,46
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Mi	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
17001	MuroCortina V-B2(36.33X7.05m)CRD(S/Especificacion			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica MURO CORTINA V-B2 (36.33x7.05). PERFILERIA EN ACERO 120x60x3 MM. VERTICAL Y 60x50x2 MM. HORIZONTAL SISTEMA VISS BASIC 60 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO TEMPLADO 6+8 MM. - 14.38 MM. INCOLORO SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS(sum+Inst)

Componentes	106989	Material	MuroCortina V-B2(36.33x7.05m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

17002	MuroCortina V-B3(36.33X11.30m)CRD(S/Especificacion	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	-----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica MURO CORTINA V-B3 (36.33x11.30). PERFILERIA EN ACERO 120x60x3 MM. VERTICAL Y 60x50x2 MM. HORIZONTAL SISTEMA VISS BASIC 60 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO TEMPLADO 6+8 MM. - 14.38 MM. INCOLORO SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CELOSIAS EN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE. CUERPOS FIJOS(sum+Inst)

Componentes	106990	Material	MuroCortina V-B3(36.33x11.30m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

17004	MuroCortina V-B4(36.33X11.30m)CRD(S/Especificacion	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	-----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica MURO CORTINA V-B4 (36.33x11.30). PERFILERIA EN ACERO 200x70x6 MM. VERTICAL Y 60x50x2 MM. HORIZONTAL SISTEMA VISS BASIC 60 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO TEMPLADO 6+8 MM. - 14.38 MM. INCOLORO SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CELOSIAS EN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE Y CUERPOS BATIENTES EN SISTEMA DE PERFILERIA JANSEN ECONOMY 50 O EQUIVALENTE CON MANIJAS, MECANISMO DE RETORNO Y CERRADURA. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES (sum+Inst)

Componentes	106991	Material	MuroCortina V-B4(36.33x11.30m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

17005	MuroCortina V-B5(67.61X7.05m)CRD(S/Especificacion	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	-----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica MURO CORTINA V-B5 (67.61x7.05). PERFILERIA EN ACERO 165x65x3.4 MM. VERTICAL Y 60x50x2 MM. HORIZONTAL SISTEMA VISS BASIC 60 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO TEMPLADO 6+8 MM. - 14.38 MM. INCOLORO SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CELOSIAS EN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE Y CUERPOS BATIENTES EN SISTEMA DE PERFILERIA JANSEN ECONOMY 50 O EQUIVALENTE CON MANIJAS, MECANISMO DE RETORNO Y CERRADURA. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES (sum+Inst)

Componentes	106992	Material	MuroCortina V-B5(67.61x7.05m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

17006	MuroCortina V-B6(67.61X7.05m)CRD(S/Especificacion	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	-----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica MURO CORTINA V-B6 (67.61x7.05). PERFILERIA EN ACERO 165x65x3.4 MM. VERTICAL Y 60x50x2 MM. HORIZONTAL SISTEMA VISS BASIC 60 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO TEMPLADO 6+6 MM. - SENTRY GLASS PLUS 0.89 MM. (SGP RESISTENCIA ESTRUCTURAL) O EQUIVALENTE SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS (sujm+Inst)

Componentes	106994	Material	MuroCortina V-B6(67.61x7.05m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

17008	MuroCortina V-C1(36.33X11.30m)CRD(S/Especificacio	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	-----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica MURO CORTINA V-C1 (36.33x11.30). PERFILERIA EN ACERO 260x90x5.5 MM. VERTICAL Y 60x50x2 MM. HORIZONTAL SISTEMA VISS BASIC 60 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO TEMPLADO 6+8 MM. - 14.38 MM. INCOLORO SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CELOSIAS EN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE Y CUERPOS BATIENTES EN SISTEMA DE PERFILERIA JANSEN ECONOMY 50 O EQUIVALENTE CON MANIJAS, MECANISMO DE RETORNO Y CERRADURA. CUERPOS FIJOS(sum+Inst)

Componentes	106997	Material	MuroCortina V-C1(36.33x11.30m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

17011	MuroCortina V-C2(36.33X7.05m)CRD(S/Especificacio	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	-----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica MURO CORTINA V-C2 (36.33x7.05). PERFILERIA EN ACERO 160x65x3.4 MM. VERTICAL Y 60x50x2 MM. HORIZONTAL SISTEMA VISS BASIC 60 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO TEMPLADO 6+8 MM. - 14.38 MM. INCOLORO SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE

DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO TEMPLADO 6+8 MM. - 14.38 MM. INCOLORO SEGUN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS (sum+Inst)

Componentes	106999	Material	MuroCortina V-C2(36.33x7.05m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

17015	MuroCortina V-C3(86.37X7.05m)CRD(S/Especificacio	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	-----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica MURO CORTINA V-C3 (86.37x7.05). PERFILERIA EN ACERO 160x65x3.4 MM. VERTICAL Y 60x50x2 MM. HORIZONTAL SISTEMA VISS BASIC 60 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO TEMPLADO 6+8 MM. - 14.38 MM. INCOLORO SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS (sumin + Instalación)

Componentes	107001	Material	MuroCortina V-C3(86.37x7.05m)CristalLamT6+8mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

17019	MuroCortina V-C4(86.37X7.05m)CRD(S/Especificacio	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	-----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica MURO CORTINA V-C4 (86.37x7.05). PERFILERIA EN ACERO 160x65x3.4 MM. VERTICAL Y 60x50x2 MM. HORIZONTAL SISTEMA VISS BASIC 60 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO TEMPLADO 6+8 MM. - SENTRY GLASS PLUS 0.89 MM. (SGP RESISTENCIA ESTRUCTURAL) O EQUIVALENTE SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS(Sum+inst)

Componentes	107002	Material	MuroCortina V-C4(86.37x7.05m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

16989	MuroCotina V-A1(36.33X11.30m)CRD(S/Especificacion	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	-----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica MURO CORTINA V-A1 (36.33x11.30). PERFILERIA EN ACERO 120x60x3 MM. VERTICAL Y 60x50x2 MM. HORIZONTAL SISTEMA VISS BASIC 60 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO TEMPLADO 6+8 MM. - 14.38 MM. INCOLORO SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CELOSIAS EN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE Y CUERPOS BATIENTES EN SISTEMA DE PERFILERIA JANSEN ECONOMY 50 O EQUIVALENTE CON MANIJAS, MECANISMO DE RETORNO Y CERRADURA. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES (Sum+Inst)

Componentes	106979	Material	MuroCortina V-A1(36.33x11.30m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

16990	MuroCotina V-A2(36.33X11.30m)CRD(S/Especificacion	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	-----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica MURO CORTINA V-A2 (36.33x11.30). PERFILERIA EN ACERO 120x60x3 MM. VERTICAL Y 60x50x2 MM. HORIZONTAL SISTEMA VISS BASIC 60 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO TEMPLADO 6+6 MM. - SENTRY GLASS PLUS 0.89 MM. (SGP RESISTENCIA ESTRUCTURAL) O EQUIVALENTE SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CELOSIAS EN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE Y ZONAS ACUSTICAS VIDRIO CON CAMARA EXTERIOR ESTRUCTURAL E INTERIOR 4+4 + POLIVINIL BUTIRAL. CUERPOS FIJOS (Suminist + Instalación)

Componentes	106980	Material	MuroCortina V-A2(36.33x11.30m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

16992	MuroCotina V-A3(19.61X7.05m)CRD(S/Especificacion	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	-----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica MURO CORTINA V-A3 (19.61x7.05). PERFILERIA EN ACERO 120x60x3 MM. VERTICAL Y 60x50x2 MM. HORIZONTAL SISTEMA VISS BASIC 60 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO TEMPLADO 6+8 MM. - 14.38 MM. INCOLORO SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CELOSIAS EN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE. CUERPOS FIJOS(Sum+Inst)

Componentes	106982	Material	MuroCortina V-A3(19.61x7.05m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

16994	MuroCotina V-A4(19.61X7.05m)CRD(S/Especificacion	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	-----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica MURO CORTINA V-A4 (19.61x7.05). PERFILERIA EN ACERO 120x60x3 MM. VERTICAL Y 60x50x2 MM. HORIZONTAL SISTEMA VISS BASIC 60 DE JANSEN O EQUIVALENTE. TEMPLADO 6+6 MM. - SENTRY GLASS PLUS 0.89 MM. (SGP RESISTENCIA ESTRUCTURAL) O EQUIVALENTE SEGUN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CELOSIAS EN ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE Y CUERPOS BATIENTES EN SISTEMA DE PERFILERIA JANSEN ECONOMY 50 O EQUIVALENTE CON MANIJAS, MECANISMO DE RETORNO Y CERRADURA. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES (Sum+Inst)

Componentes	106983	Material	MuroCortina V-A4(19.61x7.05m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

16995	MuroCotina V-B1(36.33X7.05m)CRD(S/Especificacion	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	---	-----------	------------------------------------	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica MURO CORTINA V-B1 (36.33x7.05). PERFILERIA EN ACERO 160x65x3.4 MM. VERTICAL Y 60x50x2 MM. HORIZONTAL SISTEMA VISS BASIC 60 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO TEMPLADO 6+8 MM. - 14.38 MM. INCOLORO SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS Suminist + Instalac)

Componentes	106985	Material	MuroCortina V-B1(36.33x7.05m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

15116	Muroe=0.12 ladrilloprensSantFe2CV (ml)<0.70	ML	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 97.521,62
--------------	---	-----------	--------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1672	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO MOTOR ELECTRICO (sin disco)	DD	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 41.825,28	\$ 585,55
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 525,56	\$ 525,56
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	122	Material	LADRILLO PRENSADOMACIZO STA/FE 24.5x12x5.5 Obra	UN	38,5000	5,00 %	40,4250	\$ 1.481,00	\$ 59.869,43
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0845	0,00 %	0,0845	\$ 299.744,81	\$ 25.328,44
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEYA (M3)	M3	0,0217	5,00 %	0,0228	\$ 455.626,64	\$ 10.388,29

14415	MUROPEDRA CREMA DURA PERFIL.MONSER.H=1.20M;A=0.4	M3	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 909.004,52
--------------	---	-----------	--------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica EXCAVACIÓN (0.40X0.80).PIEDRA CREMA DURA PERFILADA SECC.APROX 15X30X30 Y 15X40X30CM- ESTE UNITARIO SE REALIZÓ PARA SENDERO PEATONAL DE MONSERRATE POR TAL RAZÓN APARECE EL TRASIEGO EN ESE VALOR POR LA DIFICULTAD DE LLEVAR EL MATERIAL AL SITIO DE OBRA

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 73.043,24	\$ 73.043,24
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 6.582,00	\$ 3.291,00
	104414	Material	PIEDRA CREMA DURA RUSTICA(SEC-PROM.15X30X30)BLOQUE	M2	2,9000	2,00 %	2,9580	\$ 0,00	\$ 0,00
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	0,0150	2,00 %	0,0153	\$ 5.099,99	\$ 78,03
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.431,00	\$ 11.431,00
	104322	Material	VARA DE CLAVO (Ø 4-5CM) L=3.00M	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 523.416,05	\$ 209.366,42
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	2,3500	0,00 %	2,3500	\$ 219.360,72	\$ 515.497,69
	10171	Sub-análisis	Excavacion manual sin retiro en suelo blando **	M3	0,6700	0,00 %	0,6700	\$ 19.411,03	\$ 13.005,39
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,1600	5,00 %	0,1680	\$ 495.784,25	\$ 83.291,75

18143	MUROS CONCRETO 4000 PSI 0.30 PISCINAS+PASAMUR CDRC	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.452.583,88
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica MUROS DE PISCINAS EN CONCRETO F'C 28 MPA E: 0.30 M. INCLUYE PASAMUROSVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	1,0246	0,00 %	1,0246	\$ 50.230,00	\$ 51.465,66
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.561,15	\$ 15.561,15
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,2250	3,00 %	2,2918	\$ 13.417,00	\$ 30.749,08
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22

106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.187,05	\$ 5.187,05
676	Material	PLASTOCRETE DM SIKA IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	2,0235	5,00 %	2,1247	\$ 25.467,00	\$ 54.109,73
100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,4900	5,00 %	0,5145	\$ 37.416,00	\$ 19.250,53
104597	Material	SIKAFIBER AD MICROFIBRA POLIPROP.REF.CONC. o Similar	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47.523,00	\$ 47.523,00
844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 16.970,99	\$ 5.091,30
12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,8162	0,00 %	0,8162	\$ 635.251,67	\$ 518.492,41
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 22.311,21	\$ 223,11

17940	MUROS CONCRETO 4000 PSI 0.30 v1C TANQUES AGUA CDRC		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.451.663,45
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica MUROS EN CONCRETO F'C 28 MPA PARA TANQUES DE AGUA E: 0.30 M. INCLUYE PASAMUROS

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	1,0246	0,00 %	1,0246	\$ 50.230,00	\$ 51.465,66
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.561,15	\$ 15.561,15
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,2250	3,00 %	2,2918	\$ 13.417,00	\$ 30.749,08
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.187,05	\$ 5.187,05
	676	Material	PLASTOCRETE DM SIKA IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	2,0235	5,00 %	2,1247	\$ 25.467,00	\$ 54.109,73
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,4666	5,00 %	0,4899	\$ 37.416,00	\$ 18.330,10
	104597	Material	SIKAFIBER AD MICROFIBRA POLIPROP.REF.CONC. o Similar	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47.523,00	\$ 47.523,00
	844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 16.970,99	\$ 5.091,30
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,8162	0,00 %	0,8162	\$ 635.251,67	\$ 518.492,41
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 22.311,21	\$ 223,11

18306	MUROS CONCRETO FC21 3000 PSI OCRE 0.15 CDRC		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 796.450,29
--------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica MUROS EN CONCRETO VISTO COLOR OCRE F'C 21 MPA. E: 0.15 M. - FORMALETA LISAVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	2,0492	0,00 %	2,0492	\$ 50.230,00	\$ 102.931,32
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.561,15	\$ 15.561,15
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,2250	3,00 %	2,2918	\$ 13.417,00	\$ 30.749,08
	100723	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) Ocre GF ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.187,05	\$ 5.187,05
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,4900	5,00 %	0,5145	\$ 37.416,00	\$ 19.250,53
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,8162	0,00 %	0,8162	\$ 635.251,67	\$ 518.492,41
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 22.311,21	\$ 223,11

18307	MUROS CONCRETO FC21 3000 PSI OCRE 0.20 CDRC		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 770.717,46
--------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica MUROS EN CONCRETO VISTO COLOR OCRE F'C 21 MPA. E: 0.20 M. - FORMALETA LISAVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	1,5369	0,00 %	1,5369	\$ 50.230,00	\$ 77.198,49
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.561,15	\$ 15.561,15
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,2250	3,00 %	2,2918	\$ 13.417,00	\$ 30.749,08
	100723	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) Ocre GF ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.187,05	\$ 5.187,05
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,4900	5,00 %	0,5145	\$ 37.416,00	\$ 19.250,53
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,8162	0,00 %	0,8162	\$ 635.251,67	\$ 518.492,41
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 22.311,21	\$ 223,11

18130	MUROS CONCRETO FC28 4000 PSI 0.40 TANQUE AGUA CDRC	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.440.496,65
-------	--	----	--------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica MUROS EN CONCRETO F'C 28 MPA PARA TANQUE DE AGUA E: 0.40 M. INCLUYE PASAMUROSVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,7685	0,00 %	0,7685	\$ 50.230,00	\$ 38.601,76
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.561,15	\$ 15.561,15
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,2250	3,00 %	2,2918	\$ 13.417,00	\$ 30.749,08
	100723	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) Ocre GF ***	M3	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.187,05	\$ 5.187,05
	676	Material	PLASTOCRETE DM SIKA IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	2,0235	5,00 %	2,1247	\$ 25.467,00	\$ 54.109,73
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,4666	5,00 %	0,4899	\$ 37.416,00	\$ 18.330,10
	104597	Material	SIKAFIBER AD MICROFIBRA POLIPROP.REF.CONC. o Similar	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47.523,00	\$ 47.523,00
	844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 16.970,99	\$ 6.788,40
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,8162	0,00 %	0,8162	\$ 635.251,67	\$ 518.492,41
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 22.311,21	\$ 223,11

16871	MUROS CONTEN BLQ CONC15x20x40 GRADERÍAS F'C 21 MPA	M2	Grupo ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 296.739,37
-------	--	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica MUROS DE CONTENCIÓN EN BLOQUE DE CONCRETO 15x20x40 PARA BAJOS GRADERÍAS + COLUMNETAS 0.10x0.15 M. EN CONCRETO F'C 21 MPA. - MC1

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 2.133,00	\$ 1.279,80
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 19.030,00	\$ 4.186,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.673,67	\$ 3.673,67
	390	Equipo	MORDAZAS EN PLATINA CON CUÑA	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 241,05	\$ 72,32
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 210,12	\$ 630,36
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 722,00	\$ 433,20
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 48.761,00	\$ 585,13
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2060	3,00 %	0,2122	\$ 13.417,00	\$ 2.847,09
	103044	Material	BLOQUE CONCRETO ESTRIADO 14X19X39 EN OBRA	UN	12,5000	3,00 %	12,8750	\$ 3.920,00	\$ 50.470,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.224,56	\$ 1.224,56

	1878	Material	GRAFIL 4.0 MM - 8.0 MM	KG	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 4.821,00	\$ 12.052,50
	104367	Material	LISTON EN ORDINARIO (4X2CM) L=3 m- sin cepillar	ML	0,0250	3,00 %	0,0258	\$ 2.785,00	\$ 71,85
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2100	3,00 %	0,2163	\$ 4.855,00	\$ 1.050,14
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,6520	3,00 %	2,7316	\$ 9.875,00	\$ 26.974,55
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	4,0800	3,00 %	4,2024	\$ 10.421,00	\$ 43.793,21
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0300	3,00 %	0,0309	\$ 545.973,01	\$ 16.870,57
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 299.744,81	\$ 32.971,93
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 411.580,43	\$ 82.316,09
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0211	0,00 %	0,0211	\$ 219.360,72	\$ 4.628,51
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,0229	3,00 %	0,0236	\$ 449.461,61	\$ 10.607,29
16874	MUROS CONTEN BLQ CONC20x20x40 GRADERÍAS graF'C17.5			M2	Grupo ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 147.109,99

Detalles									
Descripción Técnica MUROS DE CONTENCION EN BLOQUE DE CONCRETO 15x20x40 PARA BAJOS GRADERÍAS + COLUMNETAS 0.10x0.15 M. EN CONCRETO F'C 21 MPA. - MC1									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.025,23	\$ 2.025,23
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	7,8750	5,00 %	8,2688	\$ 20,00	\$ 165,38
	108029	Material	BLOQUE CONCRETO CONCREBLOCK 20x20x40 Obra	UN	12,5000	5,00 %	13,1250	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 675,08	\$ 675,08
	1878	Material	GRAFIL 4.0 MM - 8.0 MM	KG	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 4.821,00	\$ 12.052,50
	100670	Material	Mortero 2500 PSI grouting **	M3	0,1000	10,00 %	0,1100	\$ 467.488,00	\$ 51.423,68
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 299.744,81	\$ 32.971,93
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0290	0,00 %	0,0290	\$ 219.360,72	\$ 6.361,46
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0901	0,00 %	0,0901	\$ 299.744,81	\$ 27.007,01
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,0312	3,00 %	0,0321	\$ 449.461,61	\$ 14.427,72
00098	MUROS CONTENCION Concr. e=.17			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.288.173,88

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	6,2500	1,00 %	6,3125	\$ 1.988,00	\$ 12.549,25
	000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 80,00	\$ 400,00
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	4,00 %	1,0400	\$ 612.538,01	\$ 637.039,53
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,2500	8,00 %	1,3500	\$ 4.855,00	\$ 6.554,25
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 411.580,43	\$ 617.370,65
17854	MUROS DE CONTENCION GRIS CLARO F'C 35 MPA			M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 612.846,64

Detalles									
Descripción Técnica MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO F'C 35 MPA PARA ZONA TALUDES E: 0.20 M.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25.847,25	\$ 25.847,25
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,2250	0,00 %	2,2250	\$ 13.417,00	\$ 29.852,83
	002658	Material	CONCRETO 5000 PSI (350N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00

106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.169,45	\$ 5.169,45
107929	Material	formaleta muro a la vista - alquiler m2/día	M2	30,0000	0,00 %	30,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,4900	0,00 %	0,4900	\$ 37.416,00	\$ 18.333,84
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2560	0,00 %	1,2560	\$ 411.580,43	\$ 516.945,02

18152	MUROS EN CONCRETO 3000 PSI 0.40 v1C Z TANQUES CDRC	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.362.114,45
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

		Descripción Técnica	MUROS DE PISCINAS Y TANQUES DE EQUILIBRIO EN CONCRETO F'C 28 MPA PARA SOTANO E: 0.30 M. VISTO UNA CARA. INCLUYE TRATAMIENTO DE JUNTAS CON SIKAFLEX Y SIKAROD DE SIKA O EQUIVALENTE					
Componentes								
000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,7685	0,00 %	0,7685	\$ 50.230,00	\$ 38.601,76
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.561,15	\$ 15.561,15
000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,2250	3,00 %	2,2918	\$ 13.417,00	\$ 30.749,08
002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 612.538,01	\$ 630.914,15
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.187,05	\$ 5.187,05
100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,4666	5,00 %	0,4899	\$ 37.416,00	\$ 18.330,10
12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,8162	0,00 %	0,8162	\$ 635.251,67	\$ 518.492,41
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 22.311,21	\$ 223,11

18136	MUROS EN CONCRETO 4000 PSI 0.25 v1C PISCINAS CDRC	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.461.178,91
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

		Descripción Técnica	MUROS EN CONCRETO F'C 28 MPA PARA TANQUE DE EQUILIBRIO PISCINAS E: 0.25 M.VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCespecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2					
Componentes								
000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	1,2295	0,00 %	1,2295	\$ 50.230,00	\$ 61.757,79
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.561,15	\$ 15.561,15
000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,2250	3,00 %	2,2918	\$ 13.417,00	\$ 30.749,08
002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.187,05	\$ 5.187,05
676	Material	PLASTOCRETE DM SIKA IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	2,0235	5,00 %	2,1247	\$ 25.467,00	\$ 54.109,73
100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,4900	5,00 %	0,5145	\$ 37.416,00	\$ 19.250,53
104597	Material	SIKAFIBER AD MICROFIBRA POLIPROP.REF.CONC. o Similar	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47.523,00	\$ 47.523,00
844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 16.970,99	\$ 3.394,20
12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,8162	0,00 %	0,8162	\$ 635.251,67	\$ 518.492,41
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 22.311,21	\$ 223,11

16866	MUROS EN CONCRETO 4000 PSI 0.30 v1C PISCINAS CDRC	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.449.202,08
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

		Descripción Técnica	MUROS DE PISCINAS Y TANQUES DE EQUILIBRIO EN CONCRETO F'C 28 MPA PARA SOTANO E: 0.30 M. VISTO UNA CARA. INCLUYE TRATAMIENTO DE JUNTAS CON SIKAFLEX Y SIKAROD DE SIKA O EQUIVALENTE					
Componentes								
000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	1,0246	0,00 %	1,0246	\$ 50.230,00	\$ 51.465,66

102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.561,15	\$ 15.561,15
000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,2250	3,00 %	2,2918	\$ 13.417,00	\$ 30.749,08
002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.187,05	\$ 5.187,05
676	Material	PLASTOCRETE DM SIKA IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	2,0235	5,00 %	2,1247	\$ 25.467,00	\$ 54.109,73
100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,4666	5,00 %	0,4899	\$ 37.416,00	\$ 18.330,10
104597	Material	SIKAFIBER AD MICROFIBRA POLIPROP.REF.CONC. o Similar	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47.523,00	\$ 47.523,00
2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	0,0357	0,00 %	0,0357	\$ 58.456,00	\$ 2.086,88
100359	Material	SikaRod 16 mm 5/8" (toxement sellasil soporte) **	ML	0,1106	0,00 %	0,1106	\$ 4.910,00	\$ 543,05
12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,8162	0,00 %	0,8162	\$ 635.251,67	\$ 518.492,41
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 22.311,21	\$ 223,11

18141	MUROS EN CONCRETO 4000 PSI 0.40 v1C PISCINAS CDRC	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.441.417,08
-------	---	----	--------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica MUROS DE PISCINAS EN CONCRETO F'C 28 MPA E: 0.40 M. INCLUYE PASAMUROSVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC

Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,7685	0,00 %	0,7685	\$ 50.230,00	\$ 38.601,76
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.561,15	\$ 15.561,15
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,2250	3,00 %	2,2918	\$ 13.417,00	\$ 30.749,08
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.187,05	\$ 5.187,05
	676	Material	PLASTOCRETE DM SIKA IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	2,0235	5,00 %	2,1247	\$ 25.467,00	\$ 54.109,73
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,4900	5,00 %	0,5145	\$ 37.416,00	\$ 19.250,53
	104597	Material	SIKAFIBER AD MICROFIBRA POLIPROP.REF.CONC. o Similar	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47.523,00	\$ 47.523,00
	844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 16.970,99	\$ 6.788,40
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,8162	0,00 %	0,8162	\$ 635.251,67	\$ 518.492,41
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 22.311,21	\$ 223,11

18596	MUROS EN CONCRETO TANQUE 5000 PSI 0.30 CDRC	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 554.409,36
-------	---	----	--------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica MUROS DE PISCINAS Y TANQUES DE EQUILIBRIO EN CONCRETO F'C 28 MPA PARA SOTANO E: 0.30 M. VISTO UNA CARA. INCLUYE TRATAMIENTO DE JUNTAS CON SIKAFLEX Y SIKAROD DE SIKA O EQUIVALENTE

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	1,0246	0,00 %	1,0246	\$ 50.230,00	\$ 51.465,66
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.019,21	\$ 10.019,21
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,2250	3,00 %	2,2918	\$ 13.417,00	\$ 30.749,08
	002824	Material	CONCRETO 5000 PSI COMUN Imperm.Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.339,74	\$ 3.339,74

	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,4666	5,00 %	0,4899	\$ 37.416,00	\$ 18.330,10
	100994	Material	Sikaflex-11 FC 300cc (ToxementSELLASIL 40 FC) **	UN	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 61.033,01	\$ 1.922,54
	100359	Material	SikaRod 16 mm 5/8" (toxement sellasil soporte) **	ML	0,1106	0,00 %	0,1106	\$ 4.910,00	\$ 543,05
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,5254	0,00 %	0,5254	\$ 635.251,67	\$ 333.761,23
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 22.311,21	\$ 223,11
18309	Muros Fach Concr 5000psiOcre A:.5 E=.1 (Inc.form C			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 265.543,31

Detalles

Descripción Técnica MUROS DE FACHADA EN CONCRETO VISTO COLOR OCRE - F'C 35 MPA A: 0.50 M. DOBLE CASCARA DE MURO E: 0.10 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE VIGAS Y ALIGERAMIENTO. - FORMALETA EN LISTONES DE MADERAVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 2.133,00	\$ 12.798,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 19.030,00	\$ 23.406,90
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,3534	3,00 %	0,3640	\$ 84.813,00	\$ 30.871,93
	108434	Equipo	Estructura especial de encofrado para tabilla	M2/DD	24,0000	0,00 %	24,0000	\$ 1.071,00	\$ 25.704,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.768,28	\$ 3.768,28
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 210,12	\$ 840,48
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,9950	0,00 %	0,9950	\$ 722,00	\$ 718,39
	108432	Equipo	Tabilla pino para cara de contacto - venta-4usos	M2	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,4000	3,00 %	0,4120	\$ 13.417,00	\$ 5.527,80
	101488	Material	CASETON DE ICOPOR PERDIDO (DENS: 8- 10 Kg/M3)	M3	0,1466	0,00 %	0,1466	\$ 123.934,75	\$ 18.168,83
	100730	Material	CONCRETO 5000 PSI (350N) Ocre GF ***	M3	0,3534	3,00 %	0,3640	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.256,09	\$ 1.256,09
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,1200	3,00 %	0,1236	\$ 37.416,00	\$ 4.624,62
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 411.580,43	\$ 123.474,13
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

18334	Muros Tabique Concr 5000psiOcre A:.15 E=.1+formale			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 839.239,59
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica MUROS TABIQUES DE CONEXIÓN FACHADAS - LATERALES VANOS FACHADAS. CONCRETO VISTO COLOR OCRE - F'C 35 MPA A: 0.15 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS - FORMALETA EN LISTONES DE MADERAVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	16,5000	0,00 %	16,5000	\$ 2.133,00	\$ 35.194,50
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	108434	Equipo	Estructura especial de encofrado para tabilla	M2/DD	40,0000	0,00 %	40,0000	\$ 1.071,00	\$ 42.840,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.572,40	\$ 15.572,40
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.127,00	\$ 4.508,00
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,9900	0,00 %	1,9900	\$ 722,00	\$ 1.436,78
	108432	Equipo	Tabilla pino para cara de contacto - venta-4usos	M2	3,3333	0,00 %	3,3333	\$ 0,00	\$ 0,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,6667	5,00 %	2,8000	\$ 13.417,00	\$ 37.567,60
	100730	Material	CONCRETO 5000 PSI (350N) Ocre GF ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.190,80	\$ 5.190,80

100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,8000	5,00 %	0,8400	\$ 37.416,00	\$ 31.429,44
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2560	0,00 %	1,2560	\$ 411.580,43	\$ 516.945,02
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
18310	Muros Tabique ConexFach Concr 5000psiOcre A.:15		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 265.543,31

Detalles

Descripción Técnica MUROS TABIQUES DE CONEXIÓN FACHADAS - LATERALES VANOS FACHADAS. CONCRETO VISTO COLOR OCRE - F'C 35 MPA A: 0.15 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS - FORMALETA EN LISTONES DE MADERAVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 2.133,00	\$ 12.798,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 19.030,00	\$ 23.406,90
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,3534	3,00 %	0,3640	\$ 84.813,00	\$ 30.871,93
	108434	Equipo	Estructura especial de encofrado para tabilla	M2/DD	24,0000	0,00 %	24,0000	\$ 1.071,00	\$ 25.704,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.768,28	\$ 3.768,28
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 210,12	\$ 840,48
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,9950	0,00 %	0,9950	\$ 722,00	\$ 718,39
	108432	Equipo	Tabilla pino para cara de contacto - venta-4usos	M2	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,4000	3,00 %	0,4120	\$ 13.417,00	\$ 5.527,80
	101488	Material	CASETON DE ICOPOR PERDIDO (DENS: 8- 10 Kg/M3)	M3	0,1466	0,00 %	0,1466	\$ 123.934,75	\$ 18.168,83
	100730	Material	CONCRETO 5000 PSI (350N) Ocre GF ***	M3	0,3534	3,00 %	0,3640	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.256,09	\$ 1.256,09
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,1200	3,00 %	0,1236	\$ 37.416,00	\$ 4.624,62
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 411.580,43	\$ 123.474,13
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

15023	MurosTanque Almace. Concreto Imp. 4000psi		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.336.500,35
--------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 46.143,30	\$ 46.143,30
	104453	Equipo	CAMILLA EN MADERA DE (1.40X0.70M) CONVENCIONAL (UN)	DD	20,0100	0,00 %	20,0100	\$ 167,00	\$ 3.341,67
	000959	Equipo	CERCHAS METALICAS (3 METROS)	DD	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 523,01	\$ 7.845,15
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.938,14	\$ 8.938,14
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	4,1140	0,00 %	4,1140	\$ 1.127,00	\$ 4.636,48
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 48.761,00	\$ 1.950,44
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 6.582,00	\$ 671,36
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,3300	2,00 %	1,3566	\$ 13.417,00	\$ 18.201,50
	885	Material	CERCO ORDINARIO (8cmx8cm) L=3M	ML	0,7700	2,00 %	0,7854	\$ 21.453,00	\$ 16.849,19
	100663	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) gravilla fina 1/2"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 621.263,70	\$ 639.901,61
	676	Material	PLASTOCRETE DM SIKA IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	2,4300	2,00 %	2,4786	\$ 25.467,00	\$ 63.122,51
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,3000	5,00 %	2,4150	\$ 4.855,00	\$ 11.724,83
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 9.875,00	\$ 30.217,50
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 37.416,00	\$ 15.265,73
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,4600	2,00 %	1,4892	\$ 5.751,00	\$ 8.564,39
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 11.865,00	\$ 12.102,30

	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	1,0570	0,00 %	1,0570	\$ 418.767,30	\$ 442.637,04
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
15151	MurosTanque Almace. Concreto Imp. 4000psi Coliseo			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.254.810,43
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 46.143,30	\$ 46.143,30
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21.280,93	\$ 21.280,93
	394	Equipo	PARALES - MES	UN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 6.189,48	\$ 9.284,22
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	676	Material	PLASTOCRETE DM SIKI IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	2,4800	2,00 %	2,5296	\$ 25.467,00	\$ 64.421,32
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,3000	5,00 %	2,4150	\$ 4.855,00	\$ 11.724,83
	002667	Material	REPISA (8x4CM) L=.5M ORDINARIO	ML	0,7500	2,00 %	0,7650	\$ 43.991,00	\$ 33.653,12
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,5000	2,00 %	2,5500	\$ 11.865,00	\$ 30.255,75
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 3.531,22	\$ 1.800,92
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,6700	0,00 %	0,6700	\$ 635.251,67	\$ 425.618,62
15767	MuroVerde(Diseñ,const,estr,plant,rieg)315 m2(S/Esp			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica MURO VERDE A TODO COSTO QUE INCLUYE DISENO,CONSTRUCCION, IMPERMEABILIZACION PREVENTIVA,SISTEMA PARA SIEMBRA,SUMININSTRO E INSTaaLACIÓN DE CAPA VEGETAL (25U/M2), DISEÑO PAISAJISTICO Y BIOLÓGICO DE JARDIN VERTICAL, TANQUE O CANAL DE ALMACENAMIENTO EN LÁMINA GALVANIZADA, SISTEMA DE RIEGO AUTICIRCULANTE ,MANGUERAS, BOMBA HIDRONEUMÁTICA SUMERGIBLE, PROGRAMADOR ELECTRICO CON TABLERO CONTROLADOR.SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ESTRUCTURA,PLANTAS PARA UN AREA DE 315 M2 INCLUYE TRANSPORTES DE MATERIALES Y EQUIPOS, ASEOS Y RETIROS DE ESCOMBROS.									
Componentes	105642	Subcontrato	MURO VERDE(Diseñ,const,estr,plant,riego)315 m2	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
13884	Nariz en Mortero (Hasta 10cm) **			ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 13.212,06
Detalles									
Descripción Técnica Se estima que el filo corresponde a aristas menores o iguales a 5 cm									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 521,32	\$ 521,32
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 305.096,56	\$ 10.068,19
	10924	Sub-análisis	Mortero impermeabili 1:4 (M3)***	M3	0,0030	8,00 %	0,0032	\$ 819.546,18	\$ 2.622,55
17570	Nasa aseo piscina - Plastica Suministro			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 54.516,01
Detalles									
Descripción Técnica Suministro Nasa aseo piscina - Platica									
Componentes	107554	Material	Suministro Nasa aseo piscina - Platica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 54.516,01	\$ 54.516,01
20840	NEBULIZADOR PARA RIEGO 4MM TIPO DIG FOGGER - Suministro e Instalación			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 5.061,19
Detalles									
Solicitud memo 20246000267113 - STP									
Descripción Técnica Suministro e intalacion de nebulizadores tipo dig fogger									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0500	---	0,0500	\$ 1.464,00	\$ 73,20
	100759	Mano de Obra	AYUDANTE INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 109.089,00	\$ 545,45
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 183.710,00	\$ 918,55

	13666	Material	NEBULIZADOR PARA RIEGO 4MM TIPO DIG FOGGER	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.523,99	\$ 3.523,99
17050	NEOPRENO APOYO EN MENSULA 0.20x0.45+ + PORON CDRC			UN	Grupo ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 11.036,96	
Detalles									
Descripción Técnica NEOPRENO DE APOYO EN MENSULA - 0.20 M. x 0.45 M. - H: 1". DUREZA 60 + PORON HACIA COLUMNA - 0.50x0.60 M. - E: 0.04 M.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 294,06	\$ 294,06
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 98,02	\$ 98,02
	000154	Material	ICOPOR 1 Cm. DENSIDAD 15 1x1	M2	0,3000	10,00 %	0,3300	\$ 2.437,12	\$ 804,25
	102348	Material	Neopreno Banda a=20cmx 3/16" **	ML	0,4500	5,00 %	0,4725	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 299.744,81	\$ 8.392,85
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0066	0,00 %	0,0066	\$ 219.360,72	\$ 1.447,78
17530	Nicho para reflector Piscina - concreto polo Tierr			UN	Grupo PISCINAS		Valor Unitario	\$ 326.651,85	
Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación Nicho para reflector piscina - para concreto con polo a tierra									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.408,11	\$ 15.408,11
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.081,62	\$ 3.081,62
	108517	Material	NICHO PARA REFLECTOR PISCINA CONCR PoloTierra CDRC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17548	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:4+PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 616.324,24	\$ 308.162,12
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 415.070,00	\$ 0,00
	19187	NICHO PLÁSTIC ESTANDAR PARA REFLECTOR CEFE COMETAS			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 1.143.107,54
Detalles									
Descripción Técnica Suministro e Instalación Nicho Plástico Estandar para Reflector Liner (Membrana)SUMINISTRO E INSTALACIÓN.VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.000,22	\$ 3.000,22
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 600,04	\$ 600,04
	102080	Material	NICHO PLÁSTIC ESTANDAR PARA REFLECTOR CEFE COMETAS	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 215.900,00	\$ 1.079.500,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 399.317,32	\$ 59.897,60
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0005	0,00 %	0,0005	\$ 219.360,72	\$ 109,68
	18359	Nicho reflector mini LED para concretoSUM+INST			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCespecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación Nicho para reflector mini led - para concreto									
Componentes	107671	Material	NICHO PARA REFLECTOR MINI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18242	Nicho reflector piscina - para concreto polo CRDC			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario	\$ 326.651,85	
Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCespecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación Nicho para reflector piscina - para concreto con polo a tierra									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.408,11	\$ 15.408,11
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.081,62	\$ 3.081,62
	108517	Material	NICHO PARA REFLECTOR PISCINA CONCR PoloTierra CDRC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17548	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:4+PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 616.324,24	\$ 308.162,12

13131	NichoEcológico3Canecas Acero+Subb+Placa (sum+Ins)	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 3.356.340,03
-------	---	----	---------------------	----------------	-----------------

Detalles incluye dos porterías

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21.744,52	\$ 21.744,52
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 68.415,00	\$ 6.157,35
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,2500	3,00 %	0,2575	\$ 535.710,00	\$ 137.945,33
	001879	Material	MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR	KG	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 4.960,00	\$ 20.832,00
	103208	Material	Módulo tres canecas tipo Barcelona Acero+Soporte	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.949.097,00	\$ 1.949.097,00
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,5000	30,00 %	0,6500	\$ 89.966,00	\$ 58.477,90
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 523.416,05	\$ 1.046.832,10
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,7500	5,00 %	0,7875	\$ 146.354,07	\$ 115.253,83

12373	Niple HG d= 1/2" long 0.15m **	UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO	Valor Unitario	\$ 26.789,24
-------	--------------------------------	----	-----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 460,01	\$ 460,01
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,1252	0,00 %	0,1252	\$ 183.710,00	\$ 23.000,49
	100586	Material	Niple HG ½" l=0.15m **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.328,74	\$ 3.328,74

15257	Niple HG d=1" long 1.00m **	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 34.456,14
-------	-----------------------------	----	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.542,26	\$ 1.542,26
	105064	Material	NIPLE GALVANIZADO Ø 4 " L= 1.00 M (SIN RUANA)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1011	0,00 %	0,1011	\$ 305.096,56	\$ 30.845,26
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 413.723,00	\$ 2.068,62

10491	Niple HG d=2 1/2" long 0.15m **	UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO	Valor Unitario	\$ 62.899,90
-------	---------------------------------	----	-----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.984,65	\$ 1.984,65
	100522	Material	Niple HG 2 ½" l=0.15m **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.222,19	\$ 21.222,19
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1301	0,00 %	0,1301	\$ 305.096,56	\$ 39.693,06

16362	NIPLE PASAMURO ACERO GALV. 6" - 1ml (sum+inst)	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 160.175,69
-------	--	----	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.627,41	\$ 7.627,41
	106212	Material	Niple Pasamuro Acero Galvaniz- Ø6"Roscad(1m)Cal.40	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 305.096,56	\$ 152.548,28

16361	NIPLE PASAMURO ACERO INOX 6" - 1ml (sum+inst)	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 1.005.164,97
-------	---	----	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.678,38	\$ 10.678,38
	106211	Material	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE - Ø6" ROSCADO 1ml	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 780.919,00	\$ 780.919,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 305.096,56	\$ 213.567,59
17118	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 2" L=0,60 MTS			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 96.787,41

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.831,19	\$ 1.831,19
	107053	Material	NIPLE PASAMURO ACERO INOX. 2" L=0,60 MTS	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,1946	0,00 %	0,1946	\$ 17.455,00	\$ 3.396,74
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3001	0,00 %	0,3001	\$ 305.096,56	\$ 91.559,48
18042	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 3" L=0,60 MTS			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 96.787,41

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.831,19	\$ 1.831,19
	107053	Material	NIPLE PASAMURO ACERO INOX. 2" L=0,60 MTS	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,1946	0,00 %	0,1946	\$ 17.455,00	\$ 3.396,74
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3001	0,00 %	0,3001	\$ 305.096,56	\$ 91.559,48
17119	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE 4" L=0,60 MTS			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 144.214,05

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.761,12	\$ 2.761,12
	107054	Material	NIPLE PASAMURO ACERO INOX. 4" L=0,60 MTS	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,1946	0,00 %	0,1946	\$ 17.455,00	\$ 3.396,74
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,4525	0,00 %	0,4525	\$ 305.096,56	\$ 138.056,19
16359	NIPLE PASAMURO ACERO NEGRO 2" - 1ml (sum+inst)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 80.087,85

Detalles									
Descripción Técnica ACERO AL CARBON RUANA AL, CENTRO 30x30 LAMINA CAL.18									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.813,71	\$ 3.813,71
	106209	Material	NIPLE PASAMURO ACERO NEGRO-Ø2"ROSCADO+RUANA	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 305.096,56	\$ 76.274,14
16360	NIPLE PASAMURO ACERO NEGRO 6" - 1ml (sum+inst)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 112.122,99

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.339,19	\$ 5.339,19
	106210	Material	NIPLE PASAMURO ACERO NEGRO - Ø6" ROSCADO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 305.096,56	\$ 106.783,80
16551	NIVELACIÓN ACABADO BORDE PISCINA CONCRETO GRANITO			ML	Grupo PISOS			Valor Unitario	\$ 335.780,84

Details

Descripción Técnica

DESCRIPCIÓN: Nivelación de acabado borde piscina en concreto y granito lavado fundido en sitio, nivelación de mas 5 Cm con naríz, incluye junta de adherencia en sikadur 32, malla con vena y dilataciones en bronce longitudinal contra acabado existente y transversales da M segun detalle

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.522,17	\$ 2.522,17	
101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 57.751,00	\$ 28.875,50	
000636	Material	AGUA DE CARROTRANQUE	LT	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 20,00	\$ 20,00	
70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	13,0000	0,00 %	13,0000	\$ 2.098,01	\$ 27.274,13	
000489	Material	DILATACION BRONCE ML	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 19.837,00	\$ 59.511,00	
83	Material	GRANITO DEL 2 A 3 BLANCO NEIVA (40Kg)	BTO	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 34.368,00	\$ 27.494,40	
1990	Material	MALLA CON VENA 2.40 M. x 0.53	UN	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 8.740,00	\$ 9.177,00	
103659	Material	SIKADUR 32 PRIMER 3 KG **	KG	0,6000	3,00 %	0,6180	\$ 163.277,00	\$ 100.905,19	
12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 545.973,01	\$ 32.758,38	
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 299.744,81	\$ 44.961,72	
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0104	0,00 %	0,0104	\$ 219.360,72	\$ 2.281,35	

16550	NIVELACIÓN ACABADO BORDE PISCINA GRANITO ESP 5 CM	ML	Grupo PISOS	Valor Unitario	\$ 345.345,11
-------	---	----	-------------	----------------	---------------

Details

Descripción Técnica

DESCRIPCIÓN: Nivelación de acabado borde piscina en mortero y granito lavado fundido en sitio, espesor del acabado hasta 5 Cm con nariz, incluye junta de adherencia en sikadur 32, malla con vena y dilataciones en bronce longitudinal contra acabado existente y transversales da M segun detalle

Componentes	Cantidad	Unidad	Descripción	Código	Precio Unitario (\$)	% IVA	Precio Base (\$)	Total con IVA (\$)	Total sin IVA (\$)
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.609,75	\$ 1.609,75
101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)		DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 57.751,00	\$ 28.875,50
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE		LT	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 20,00	\$ 20,00
101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.		M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 144.414,00	\$ 5.776,56
70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg		KG	23,5000	0,00 %	23,5000	\$ 2.098,01	\$ 49.303,24
581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)		KG	25,4200	0,00 %	25,4200	\$ 725,00	\$ 18.429,50
000489	Material	DILATACION BRONCE ML		ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 19.837,00	\$ 59.511,00
83	Material	GRANITO DEL 2 A 3 BLANCO NEIVA (40Kg)		BTO	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 34.368,00	\$ 27.494,40
1990	Material	MALLA CON VENA 2.40 M. x 0.53		UN	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 8.740,00	\$ 9.177,00
100227	Material	Sika Top 122 (toxement Hardtop N°2) 25 Kg **		KG	2,0000	3,00 %	2,0600	\$ 5.819,00	\$ 11.987,14
103659	Material	SIKADUR 32 PRIMER 3 KG **		KG	0,6000	3,00 %	0,6180	\$ 163.277,00	\$ 100.905,19
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**		JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**		DD	0,0104	0,00 %	0,0104	\$ 219.360,72	\$ 2.281,36

12059	Nivelación asfalto cancha (realce usando recebo)**	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 166.031,26
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Detalles geomalla BX-35, 20 de B-600 y 5 de rodadura

Descripción Técnica

a Nivelación Cancha existente fisurada (Realce con material granular B-600 h=0.25m+Rodadura asfáltica R-1350 e=0.05 m con demarcación) suministro e instalación

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 656,46	\$ 656,46	
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00	
101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44	
10407	Sub-análisis	Base asfáltica B-1350 e=5cm compactado**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 82.372,07	\$ 82.372,07	
10256	Sub-análisis	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.505,14	\$ 15.505,14	
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 214.797,41	\$ 53.699,35	
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 22.311,21	\$ 5.577,80	

11707	Nivelacion carpeta 4cm con Base MDC-1 **			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 67.920,95
-------	--	--	--	----	----------------	--	--	----------------	--------------

Detalles Usando repav incluy demarcación

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.973,39	\$ 1.973,39
	138	Equipo	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO 3 TON + OPERARIO	HR	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 115.871,00	\$ 9.269,68
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101485	Material	BASE ASFALTICA SUELTO MDC-1 (En Planta).	M3	0,0400	30,00 %	0,0520	\$ 471.997,01	\$ 24.543,84
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 299.744,81	\$ 18.883,92
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 22.311,21	\$ 892,45
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

11701	Nivelacion carpeta 4cm con Rod.1350 **			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 81.101,54
-------	--	--	--	----	----------------	--	--	----------------	--------------

Detalles Usando repav incluy demarcación

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.973,39	\$ 1.973,39
	138	Equipo	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO 3 TON + OPERARIO	HR	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 115.871,00	\$ 9.269,68
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 7.628,99	\$ 4.005,22
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0400	25,00 %	0,0500	\$ 834.593,01	\$ 41.729,65
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 299.744,81	\$ 18.883,92
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 22.311,21	\$ 892,45
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

11708	Nivelacion carpeta 5cm con Rod.1350 **			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 91.533,95
-------	--	--	--	----	----------------	--	--	----------------	--------------

Detalles Usando repav incluy demarcación

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.973,39	\$ 1.973,39
	138	Equipo	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO 3 TON + OPERARIO	HR	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 115.871,00	\$ 9.269,68
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 7.628,99	\$ 4.005,22
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 834.593,01	\$ 52.162,06
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 299.744,81	\$ 18.883,92
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 22.311,21	\$ 892,45
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

13475	Nivelacion carpeta 6cm con Rod.1350 **			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 108.033,72
-------	--	--	--	----	----------------	--	--	----------------	---------------

Detalles Usando repav incluy demarcación

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.283,76	\$ 2.283,76
	138	Equipo	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO 3 TON + OPERARIO	HR	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 115.871,00	\$ 9.849,04
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 7.628,99	\$ 4.005,22
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0600	25,00 %	0,0750	\$ 834.593,01	\$ 62.594,48

	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0730	0,00 %	0,0730	\$ 299.744,81	\$ 21.881,37
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 22.311,21	\$ 1.004,00
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 413.723,00	\$ 6.205,85
10406	Nivelacion carpeta desgast 4cm sin geotext **			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 76.910,61
Detalles Usando repav incluy demarcación									
Descripción Técnica									
Componentes	3233	Equipo	COMPRESOR DE 185 CFM	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 267.540,00	\$ 1.070,16
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 615,81	\$ 615,81
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 1.350.955,00	\$ 60.792,98
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 299.744,81	\$ 5.095,66
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.311,21	\$ 1.115,56
10405	Nivelacion carpeta desgast 5cm sin geotext **			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 17.391,49
Detalles Usando repav incluy demarcación									
Descripción Técnica									
Componentes	3233	Equipo	COMPRESOR DE 185 CFM	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 267.540,00	\$ 1.070,16
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 645,79	\$ 645,79
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0138	0,00 %	0,0138	\$ 68.415,00	\$ 944,13
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 299.744,81	\$ 5.395,41
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.311,21	\$ 1.115,56
10531	Nivelacion carpeta desgast asfalto adicional**			M3	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 1.133.903,62
Detalles Usando repav incluy demarcación									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.923,35	\$ 3.923,35
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 68.415,00	\$ 27.366,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	14,0000	5,00 %	14,7000	\$ 7.628,99	\$ 112.146,15
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 834.593,01	\$ 876.322,66
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 299.744,81	\$ 17.984,69
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	5,00 %	0,1785	\$ 413.723,00	\$ 73.849,56
12054	Nivelacion carpeta desgast(Con Geotext) e=0.05**			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 133.761,88
Detalles Usando repav incluy demarcación									
Descripción Técnica									
Componentes	3233	Equipo	COMPRESOR DE 185 CFM	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 267.540,00	\$ 1.070,16
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.751,41	\$ 3.751,41
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	001807	Material	GEOTEXTIL NT REPAVIMENTACION 450	M2	1,1000	5,00 %	1,1550	\$ 3.422,00	\$ 3.952,41
	10407	Sub-análisis	Base asfaltica B-1350 e=5cm compactado**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 82.372,07	\$ 82.372,07

	10256	Sub-análisis	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.505,14	\$ 15.505,14
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 299.744,81	\$ 17.984,69
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.311,21	\$ 1.115,56
10357	Nivelación carpeta DianaTurbay(realce+geomalla)**			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 213.162,77	
Detalles Usando fortgrid Lafayette incluy demarcac									
Descripción Técnica									
Componentes	3233	Equipo	COMPRESOR DE 185 CFM	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 267.540,00	\$ 1.070,16
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.583,10	\$ 4.583,10
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,5577	0,00 %	0,5577	\$ 68.415,00	\$ 38.155,05
	000968	Equipo	VIBRADOR ELECTRICO	MES	0,0700	2,00 %	0,0714	\$ 434.765,00	\$ 31.042,22
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	100002	Material	Geomalla Fortgrid BX 25 Ahora BX 30 tejida en pol	M2	0,7800	5,00 %	0,8190	\$ 5.161,01	\$ 4.226,87
	100003	Material	GEOmalla Fortgrid BX 65 refuerzo biaxiLafaDesconti	M2	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 0,00	\$ 0,00
	10256	Sub-análisis	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.505,14	\$ 15.505,14
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 299.744,81	\$ 17.984,69
	11157	Sub-análisis	Rodadura asfaltica IDRD e=0.05 compactado **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 92.375,10	\$ 92.375,10
12055	Nivelación carpeta fisurada(con geomalla)**			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 230.671,40	
Detalles Usando fortgrid Lafayette incluy demarcac									
Descripción Técnica									
Componentes	376	Equipo	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM-OPER+COMB	HR	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 32.177,01	\$ 804,43
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.507,10	\$ 11.507,10
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 1.350.955,00	\$ 10.807,64
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	103998	Material	GEOmalla Fortgrid BX 100 refuerzo biaxial	M2	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 0,00	\$ 0,00
	100002	Material	Geomalla Fortgrid BX 25 Ahora BX 30 tejida en pol	M2	0,7800	5,00 %	0,8190	\$ 5.161,01	\$ 4.226,87
	10256	Sub-análisis	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.505,14	\$ 15.505,14
	11681	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 4 Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 646.108,77	\$ 87.224,68
	11157	Sub-análisis	Rodadura asfaltica IDRD e=0.05 compactado **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 92.375,10	\$ 92.375,10
16665	Nivelación de Cielo Raso Modulado (Hasta 6m)			M2	Grupo CIELOS RASOS		Valor Unitario	\$ 31.712,47	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1530	0,00 %	0,1530	\$ 2.133,00	\$ 326,35
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1530	0,00 %	0,1530	\$ 19.030,00	\$ 2.911,59
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.329,59	\$ 1.329,59
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1020	0,00 %	0,1020	\$ 722,00	\$ 73,64
	000007	Material	ALAMBRE GALVANIZADO Cal. 14	KG	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 4.549,00	\$ 90,98
	104303	Material	CHAZO PUNTILLA DE 1/4X11/4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 122,00	\$ 244,00
	106521	Material	CLAVO CONCRETO ACERO DE 2" CON CABEZA X 500GR	LB	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 7.230,00	\$ 144,60
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0635	0,00 %	0,0635	\$ 418.767,30	\$ 26.591,72
10857	Nivelación en concreto de cancha en concreto			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 124.035,63	

Detalles geomalla BX-35, 20 de B-600 y 5 de rodadura

Descripción Técnica

Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.317,13	\$ 4.317,13	
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	30,0000	5,00 %	31,5000	\$ 20,00	\$ 630,00	
100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 535.710,00	\$ 39.374,69	
3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 42.583,00	\$ 17.884,86	
923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.200,00	\$ 7.200,00	
100560	Material	Malla M-084 Q 2 - 15 x 15 x 4mm (6x2.35m)	UN	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 96.658,00	\$ 7.887,29	
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0990	0,00 %	0,0990	\$ 299.744,81	\$ 29.674,74	
10256	Sub-análisis	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.505,14	\$ 15.505,14	
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 22.311,21	\$ 1.561,78	

19154	NIVELACION PISO EN CONCRETO F'C 28 MPA GF e=0.05	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 86.652,79
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 2210BJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURANivelación Pisos en Concreto 4000PSI

Componentes									
103355	Equipo	ALLANADORA HELICOPT.MECAN.GASOLINA SIN ASPAS	DD	0,0125	0,00 %	0,0125	\$ 53.199,00	\$ 664,99	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.582,85	\$ 1.582,85	
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 13.417,00	\$ 2.817,57	
100663	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) gravilla fina 1/2"	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 621.263,70	\$ 32.616,34	
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 316,57	\$ 316,57	
100223	Material	Sikafloor 3 Quartz top Neutro 30Kg **	KG	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 2.420,00	\$ 16.940,00	
11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66	
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0500	8,00 %	0,0540	\$ 22.311,21	\$ 1.204,81	

16021	Nivelación Pisos en Concreto 3000PSI GF	M3	Grupo PISOS	Valor Unitario	\$ 1.188.499,10
--------------	--	-----------	--------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.735,10	\$ 3.735,10	
3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 47.130,00	\$ 3.770,40	
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20	
102229	Material	ACPM**	GLN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 11.269,00	\$ 450,76	
9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 6.582,00	\$ 658,20	
100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 590.037,11	\$ 607.738,22	
144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	67,0000	0,00 %	67,0000	\$ 5.119,00	\$ 342.973,00	
002935	Material	PLASTOCRETE 169 HE	KG	8,8200	0,00 %	8,8200	\$ 7.866,00	\$ 69.378,12	
676	Material	PLASTOCRETE DM SIKA IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	2,9400	0,00 %	2,9400	\$ 25.467,00	\$ 74.872,98	
13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 411.580,43	\$ 57.621,26	
12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 219.360,72	\$ 17.548,86	

13390	Nivelación placa e=7 cm Conc.3000psi.+trasiego	M2	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 112.888,17
--------------	---	-----------	---------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.517,56	\$ 3.517,56	
11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0700	2,00 %	0,0714	\$ 594.287,13	\$ 42.432,10	

11068	Nivelacion superf para sistema sikacarbodur o Wrap	M2	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 139.980,26
-------	--	----	----------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica									
Componentes									
101240	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (DIA)	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 96.041,00	\$ 2.016,86	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.312,76	\$ 2.312,76	
2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,0620	0,00 %	0,0620	\$ 103.410,00	\$ 6.411,42	
13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,1034	0,00 %	0,1034	\$ 447.342,48	\$ 46.255,21	
10003	Nivelacion y Conformacion taludes (m2) **		M2	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 25.550,07	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
101240	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (DIA)	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 96.041,00	\$ 288,12	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 444,51	\$ 444,51	
2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 103.410,00	\$ 5.170,50	
13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0216	0,00 %	0,0216	\$ 411.580,43	\$ 8.890,14	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	30,00 %	0,0260	\$ 413.723,00	\$ 10.756,80	
11132	Nivelacion y Conformacion taludes (m2) e=0.05**		M2	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 8.895,08	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 53,95	\$ 53,95	
2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 103.410,00	\$ 1.757,97	
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 299.744,81	\$ 2.697,70	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0085	25,00 %	0,0106	\$ 413.723,00	\$ 4.385,46	
10759	Nivelacion y Conformacion taludes con Retiro (m3)		M3	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 80.267,73	

Detalles									
Descripción Técnica									
Se asume que el 30% de material de conformacion debe ser cargado en una volqueta para trasportarlo internamente dentro del parque.									
Componentes									
101240	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (DIA)	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 96.041,00	\$ 2.016,86	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.312,76	\$ 2.312,76	
2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,0830	0,00 %	0,0830	\$ 103.410,00	\$ 8.583,03	
13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,1034	0,00 %	0,1034	\$ 447.342,48	\$ 46.255,21	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0510	0,00 %	0,0510	\$ 413.723,00	\$ 21.099,87	
13061	Nivelacion y Conformacion Terreno Con Retiro Sobrantes		M2	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 50.138,17	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.798,47	\$ 1.798,47	
101268	Equipo	RETROEXCAVADORA CAT 420-2006 (Oper+Comb)	HR	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 0,00	\$ 0,00	
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 299.744,81	\$ 35.969,38	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0230	30,00 %	0,0299	\$ 413.723,00	\$ 12.370,32	
10789	Nivelación+Configuracion terreno Mater.Local Selec		M2	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 45.881,42	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 917,82	\$ 917,82	
2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 103.410,00	\$ 15.511,50	

	138	Equipo	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO 3 TON + OPERARIO	HR	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 115.871,00	\$ 5.793,55
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0223	0,00 %	0,0223	\$ 411.580,43	\$ 9.178,24
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 413.723,00	\$ 14.480,31
10004	Nivelación+Configuracion terreno ZV **manual h=0.4			M2	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 55.832,29
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.822,45	\$ 1.822,45
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 103.410,00	\$ 15.511,50
	138	Equipo	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO 3 TON + OPERARIO	HR	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 115.871,00	\$ 5.793,55
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0608	0,00 %	0,0608	\$ 299.744,81	\$ 18.224,48
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 413.723,00	\$ 14.480,31
11609	Nivelación+Perfilado terreno motoniveladora **			M2	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 9.421,99
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 31,87	\$ 31,87
	100000	Equipo	MOTONIVELADORA (Oper+Com)	HR	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 193.795,00	\$ 8.720,78
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 22.311,21	\$ 669,34
10862	Nivelación+Perfilado terreno **manual h=0.03			M2	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 4.180,85
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 28,53	\$ 28,53
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0031	0,00 %	0,0031	\$ 223.671,24	\$ 693,38
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0300	15,00 %	0,0345	\$ 22.311,21	\$ 769,74
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0065	0,00 %	0,0065	\$ 413.723,00	\$ 2.689,20
16471	NivelacionDadoConcreto(Limp,Escarif,Adheren+Neopre			UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 24.693,30
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 786,08	\$ 786,08
	1976	Material	CARRETILLA PLATON 6 PIES-PLAST-RuedAntipint-Rin me	UN	0,0007	0,00 %	0,0007	\$ 263.613,00	\$ 184,53
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1*X3MM	ML	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 7.258,31	\$ 290,33
	002957	Material	PEGANTE DE CAUCHO (PL-85)	GLN	0,0038	5,00 %	0,0040	\$ 96.558,00	\$ 386,23
	103659	Material	SIKADUR 32 PRIMER 3 KG **	KG	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 163.277,00	\$ 6.661,70
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 594.287,13	\$ 594,29
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 223.671,24	\$ 11.183,56
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 219.360,72	\$ 4.606,58
11258	NO USAR Caja electricaSencillaCS275 Codensa			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 2.185.311,38
Detalles									
Descripción Técnica MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION CS275 = Incluye marco, contramarco, refuerzos en acero 1/2", concreto 4000 PSI.CAMBIO ESPECIFICACIÓN CODENSA A MURO DE 25 CM (NOTA . USAR CIO-10162)									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 14.071,36	\$ 14.071,36
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0040	5,00 %	0,0042	\$ 184.841,00	\$ 776,33

	100523	Material	Ladrillo recocido 10x20x6 en obra **	UN	341,2500	0,00 %	341,2500	\$ 793,00	\$ 270.611,25
	101779	Material	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION CS275 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 539.282,00	\$ 539.282,00
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,1500	25,00 %	0,1875	\$ 89.966,00	\$ 16.868,63
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	1,6667	3,00 %	1,7167	\$ 10.421,00	\$ 17.889,73
	00303	Sub-análisis	AFINADO PISO LISTON MORTERO 1:5 h=3	M2	0,8400	5,00 %	0,8820	\$ 38.976,58	\$ 34.377,34
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,1125	5,00 %	0,1181	\$ 579.990,67	\$ 68.496,90
	14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 487.191,67	\$ 38.390,70
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1,4903	0,00 %	1,4903	\$ 299.744,81	\$ 446.709,69
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 219.360,72	\$ 10.309,95
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	3,9200	0,00 %	3,9200	\$ 146.354,07	\$ 573.707,95
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,3215	5,00 %	0,3376	\$ 455.626,64	\$ 153.819,55
10277	NO USAR-Camara electricdobleCS276Codennampos			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES		Valor Unitario	\$ 3.107.099,37	

Detalles									
Descripción Técnica USAR-CIO10474									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.680,39	\$ 19.680,39
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0040	10,00 %	0,0044	\$ 184.841,00	\$ 813,30
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	367,0000	5,00 %	385,3500	\$ 663,00	\$ 255.487,05
	100414	Material	Marco y tapa para camara CS276 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 991.383,95	\$ 991.383,95
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,2160	0,00 %	0,2160	\$ 89.966,00	\$ 19.432,66
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 10.421,00	\$ 20.842,00
	00748	Sub-análisis	AFINADO PISO MORTERO 1:5 h=3	M2	1,8000	0,00 %	1,8000	\$ 33.164,07	\$ 59.695,33
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,1350	5,00 %	0,1418	\$ 579.990,67	\$ 82.242,68
	14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,1080	5,00 %	0,1134	\$ 487.191,67	\$ 55.247,54
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	2,0764	0,00 %	2,0764	\$ 299.744,81	\$ 622.390,12
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	5,3460	0,00 %	5,3460	\$ 146.354,07	\$ 782.408,86
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,3696	5,00 %	0,3881	\$ 455.626,64	\$ 176.828,70
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,9254	0,00 %	0,9254	\$ 22.311,21	\$ 20.646,79
010543	Normas Generales Campos Deportivos 2,20m X 0,90m (incluye dados en UN concreto)			UN	Grupo SEÑALIZACION		Valor Unitario	\$ 1.017.814,65	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	5,0000	---	5,0000	\$ 3.958,34	\$ 19.791,70
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 104.130,00	\$ 27.073,80
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 174.962,00	\$ 45.490,12
	108260	Material	VALLA NORMAS GRAL. (0.90x1.40m) - CANCHA FUT SINT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 860.511,00	\$ 860.511,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 594.287,13	\$ 37.142,95
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 146.354,07	\$ 9.147,13
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 415.070,00	\$ 12.452,10
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 413.723,00	\$ 6.205,85
11441	Numeracion Graderías en Concreto (5X10CM)**			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 1.804,10	

Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0063	0,00 %	0,0063	\$ 61.904,00	\$ 390,00

	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 65,42	\$ 65,42
	101134	Material	Pintura Acrilica Base Solvente Rojo S/mate-Pintuco	GLN	0,0028	5,00 %	0,0029	\$ 0,00	\$ 0,00
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0010	5,00 %	0,0011	\$ 33.435,00	\$ 36,78
	00518	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 SIN/PREST.	JRN	0,0063	0,00 %	0,0063	\$ 187.346,00	\$ 1.180,28
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0006	0,00 %	0,0006	\$ 219.360,72	\$ 131,62

17757	NVR 16CH NVR4416-16P-4KS2 (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 579.047,50
--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación NVR 16CH NVR4416-16P-4KS2.NVR 16CH, 1.5U, H.265, 200Mbps, HDMI, VGA, 1 RJ45, PoE y 3DD SATA 6 X 6 TB.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.771,72	\$ 15.771,72
	107991	Material	NVR 16CH NVR4416-16P-4KS2	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,8400	0,00 %	1,8400	\$ 306.128,14	\$ 563.275,78

18984	NVR CCTV con disco duro CDRC Cometas			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 5.249.692,55
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica NVR CCTV con disco duroCDRC CEFE CometasSuministro, transporte e instalación de NVR CCTV con disco duro de 1 tera.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.306,41	\$ 15.306,41
	101870	Material	Disco duro 1 TB CDRC Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 650.000,00	\$ 650.000,00
	101869	Material	NVR 16 canales POE CDRC Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.278.258,00	\$ 4.278.258,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14

00825	OFICIALES ADMON. SIN PRESTACIONES			MES	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 1.919.164,00
--------------	--	--	--	------------	---------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001558	Mano de Obra	OFICIAL POR ADMON. SIN PREST. (MES).	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.919.164,00	\$ 1.919.164,00
--------------------	--------	--------------	--------------------------------------	-----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

12712	ORGANIZADOR CABLES VERTIC. 80X80 H=7 PIES			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 80.871,99
--------------	--	--	--	-----------	------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 918,38	\$ 918,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	102791	Material	ORGANIZADOR CABLES VERTICAL 0.80X0.80H=7PIES	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 64.188,01	\$ 64.188,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41

12577	ORGANIZADOR DE CABLES HORIZ. 80X80			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 168.480,38
--------------	---	--	--	-----------	------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.204,12	\$ 2.204,12
	002810	Material	ACCES.T P/BANDEJA T ESCAL	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 61.622,96	\$ 9.243,44
	2802	Material	ANCLAJE DE CUÑA. ½ x 2. 3/4"	UN	2,0000	6,00 %	2,1200	\$ 1.478,00	\$ 3.133,36
	102650	Material	ORGANIZADOR DE CABLES HORIZ. 0.80X0.80	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 55.979,00	\$ 55.979,00
	002857	Material	SOPORTE P/BANDEJA PORTA CAB	UN	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 116.543,00	\$ 61.185,08
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 306.128,14	\$ 36.735,38

11981	ORINAL + FLUXOMETRO (Sum + Inst)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA /			Valor Unitario	\$ 1.874.863,63
--------------	---	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	------------------------

LATONERIA

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.830,58	\$ 1.830,58
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,0900	2,00 %	0,0918	\$ 2.098,01	\$ 192,60
	003293	Material	FLUXOMETRO PALANCA ORINAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.372.407,48	\$ 1.372.407,48
	604	Material	ORINAL ARRECIFE ANTIBACTERIAL PARA FLUX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 408.904,00	\$ 408.904,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 305.096,56	\$ 91.528,97
15106	ORINAL + FLUXOMETRO + SIFON (Sum + Inst)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 1.899.863,63

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.830,58	\$ 1.830,58
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,0900	2,00 %	0,0918	\$ 2.098,01	\$ 192,60
	003293	Material	FLUXOMETRO PALANCA ORINAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.372.407,48	\$ 1.372.407,48
	604	Material	ORINAL ARRECIFE ANTIBACTERIAL PARA FLUX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 408.904,00	\$ 408.904,00
	104392	Material	SIFON PARA ORINAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 305.096,56	\$ 91.528,97
10656	ORINAL ARRECIFE CON GRIFERIA PUSH+FLUXOMETRO			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 1.861.257,36

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	003293	Material	FLUXOMETRO PALANCA ORINAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.372.407,48	\$ 1.372.407,48
	105226	Material	ORINAL ARRECIFE CON GRIFERIA DE PUSH CORONA O SIM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 424.105,00	\$ 424.105,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2160	0,00 %	0,2160	\$ 299.744,81	\$ 64.744,88
18631	Orinal Arrecife Entrada Superior Corona			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 1.105.040,64

Detalles									
Descripción Técnica									
Orinal Arrecife Entrada Superior Ref. 06061001 Corona. CDRSC (San Cristóbal).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.691,05	\$ 3.691,05
	103517	Material	ACCESORIO CONEXION POSTERIOR SANIT. INSTITUCIONAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 84.273,00	\$ 84.273,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 738,21	\$ 738,21
	105226	Material	ORINAL ARRECIFE CON GRIFERIA DE PUSH CORONA O SIM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 424.105,00	\$ 424.105,00
	875	Material	TUBO PRESION RDE-21 3/4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.593,00	\$ 2.593,00
	104504	Material	Valvula Orinal Antivand. tipo push Ref. 751290001	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 515.803,00	\$ 515.803,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 305.096,56	\$ 73.223,17
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0028	0,00 %	0,0028	\$ 219.360,72	\$ 614,21
00482	ORINAL CORONA FLUXOMETRO 06104			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 1.451.546,28

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,7600	0,00 %	0,7600	\$ 104.130,00	\$ 79.138,80

	003293	Material	FLUXOMETRO PALANCA ORINAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.372.407,48	\$ 1.372.407,48
	000603	Material	ORINAL GRANDE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
00483	ORINAL CORONA MEDIANO BLANCO (solo porcelana)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 476.588,50
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,6500	0,00 %	0,6500	\$ 104.130,00	\$ 67.684,50
	604	Material	ORINAL ARRECIFE ANTIBACTERIAL PARA FLUX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 408.904,00	\$ 408.904,00
14529	ORINAL CORONA SANTA FE (Incluye Grifería)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 470.942,48
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.458,36	\$ 1.458,36
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0021	0,00 %	0,0021	\$ 47.130,00	\$ 98,97
	1185	Material	BROCA HSS 1/2" (Para metal)	UN	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 15.727,83	\$ 31,46
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 1.337,00	\$ 267,40
	104995	Material	Grifería Orinal tradicional cromo	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 103.602,00	\$ 103.602,00
	000605	Material	Orinal para colgar Mediano(consumo 3.8 Lpf)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 266.321,00	\$ 266.321,00
	104392	Material	SIFON PARA ORINAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2390	0,00 %	0,2390	\$ 305.096,56	\$ 72.918,08
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 415.070,00	\$ 1.245,21
10679	Orinal Ecológico en Cerámica **			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 71.636,67
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101266	Material	ORINAL ECOLOGICO (Cerámica Porcelanizad)SinAgua**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2348	0,00 %	0,2348	\$ 305.096,56	\$ 71.636,67
14001	ORINAL GOTA+FLUXOMETRO+VALV.ANTIVAND.+TUB PVC 3/4"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 2.289.730,82
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.601,40	\$ 3.601,40
	103517	Material	ACCESORIO CONEXION POSTERIOR SANIT. INSTITUCIONAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 84.273,00	\$ 84.273,00
	003293	Material	FLUXOMETRO PALANCA ORINAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.372.407,48	\$ 1.372.407,48
	104270	Material	ORINAL GOTTA CORONA BLANCO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 641.600,00	\$ 641.600,00
	875	Material	TUBO PRESION RDE-21 3/4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.593,00	\$ 7.779,00
	104271	Material	VALVULA ANTIVANDALICA ORINAL EMPOTRAR ALTA EFICIEN	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,4300	0,00 %	0,4300	\$ 418.767,30	\$ 180.069,94
16508	ORINAL GOTA+VALV.ANTIVAND.+ENTRADA POSTERIOR			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 1.329.393,27
Detalles									
Descripción Técnica									
			ORINAL INSTITUCIONAL FLUXOMETRO COLOR BLANCO CON GRIFERIA PUSH ANTIVANDALICA REF. GOTTA EP 042161001 DE CORONA O EQUIVALENTE.						

Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.423,90	\$ 4.423,90
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG		0,4800	2,00 %	0,4896	\$ 2.098,01	\$ 1.027,19
	103096	Material	ORINAL GOTTA CRNA CON GV VALV. SENSOR 1.0 **	UN		1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 706.200,00	\$ 706.200,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN		0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 305.096,56	\$ 88.478,00
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ		0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46
00484	ORINAL PEQUEÑO 6100			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 86.208,84

Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.525,48	\$ 1.525,48
	104293	Material	ORINAL TIPO SECO PORCELANA		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.308.938,00	\$ 1.308.938,00
	103155	Material	TUBO SILICONA 300 ML Transparente		UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 18.009,95	\$ 3.601,99
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **		JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 305.096,56	\$ 76.274,14
18501	OUTLET DE DATOS CDRC			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 4.328,65

Detalles

Componentes	104615	Material	P-1 aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14250	pach panel de 12 puertos categoria 6			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario	\$ 205.718,11	

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 22.041,23	\$ 22.041,23
	104379	Material	PACH PANEL 12 PUERTOS CAT. 6	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 306.128,14	\$ 183.676,88
13661	pach panel de 24 puertos categoria 6			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 506.193,11

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 22.041,23	\$ 22.041,23
	103869	Material	patch panel de 24 puertos categoria 6	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 300.475,00	\$ 300.475,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 306.128,14	\$ 183.676,88
18363	Palma Robelini/Phoenix Roebellini en Jardineras			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 140.463,84

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 442,62	\$ 442,62
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0462	0,00 %	0,0462	\$ 104.130,00	\$ 4.810,81
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0231	0,00 %	0,0231	\$ 174.962,00	\$ 4.041,62
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0057	0,00 %	0,0057	\$ 3.104,00	\$ 17,69
	108575	Material	Palma Robelini/Phoenix Roebellini	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 126.744,00	\$ 126.744,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0139	0,00 %	0,0139	\$ 65.259,24	\$ 907,10
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 70.000,00	\$ 3.500,00
17147	Panel 19" 1U capacidad 4 cassetes (SUMI INST)			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 258.555,82

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.530,75	\$ 7.530,75
	107072	Material	Panel 19" 1U capacidad 4 cassettes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,8200	0,00 %	0,8200	\$ 306.128,14	\$ 251.025,07

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.183,84	\$ 9.183,84
	107059	Material	Panel 19" 3U capacidad 12 cassetes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14

17706	Panel Alarma Incendio Inteligente (SUMI INST)	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 1.255.125,37
-------	---	----	---	----------------	-----------------

Details

18452	PANEL DE ALARMA DE INCENDIOS (ANUNCIADOR REMOTO)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 413.726,36
-------	--	----	-------	---	----------------	---------------

18201	PANEL DE ALARMA DE INCENDIOS + TABLERO.	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 8.001.283,79
-------	---	----	-------	---	----------------	-----------------

18972	Panel de control de incendios CDRC Cometas	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 5.570.383,82
-------	--	----	---	----------------	-----------------

18622	Panel de Fachada NM AVANZADA DANPAL 16mm Godl	M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	Valor Unitario	\$ 1.771,97
-------	---	----	--------------------------------------	----------------	-------------

17756	Panel de intrusión 8 zonas integradas (SUMI INST)	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 175.105,29
-------	---	----	---	----------------	---------------

Descripción Técnica	Suministro e instalación Panel de intrusión HS2128PCBSPA. Panel de intrusión, 8 zonas integradas expandible hasta 128 zonas cableadas, 4
----------------------------	--

			particiones, 4 salidas programables, incluye caja, transformador y bateria.						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.918,66	\$ 15.918,66
	107990	Material	Panel de intrusión HS2128PCBSPA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5200	0,00 %	0,5200	\$ 306.128,14	\$ 159.186,63
16312	Panel Led (60x60) 45W-6K (100-277v) Sobreponer			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 167.674,86

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 24.752,00	\$ 3.712,80
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.869,46	\$ 3.869,46
	106191	Material	Panel Led (60x60) 45W-6K (100-277v) Sobreponer	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 121.398,00	\$ 121.398,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1264	0,00 %	0,1264	\$ 306.128,14	\$ 38.694,60

17537	Panel manómetros acero inox.Piscina (Incl accesorio		UN	Grupo	PISCINAS			Valor Unitario	\$ 163.325,92
--------------	--	--	-----------	--------------	-----------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación Panel de manómetros en acero inoxidable (Incluye manómetros, racores, tubing, valvulas y soporte)

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.704,05	\$ 7.704,05
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.540,81	\$ 1.540,81
	107502	Material	PANEL DE MANOMETROS PISCINA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17548	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:4+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 616.324,24	\$ 154.081,06

17521	Panel Viraje acero inox+rejilla plast(incl soporte		UN	Grupo	PISCINAS			Valor Unitario	\$ 45.911.134,16
--------------	---	--	-----------	--------------	-----------------	--	--	-----------------------	-------------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación Panel en acero inoxidable y rejilla plastica (Incluye soporte panel de viraje y anclaje plano) (IMPORTADO)

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 23.112,16	\$ 23.112,16
	107486	Material	ANCLAJE PLANO Panel Viraje Piscina	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.741.198,00	\$ 6.964.792,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.622,43	\$ 4.622,43
	107484	Material	PANEL DE VIRAJE Piscina	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.101.182,99	\$ 12.101.182,99
	107485	Material	PANEL DE VIRAJE Soporte Piscina	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 6.586.720,00	\$ 26.346.880,00
	17548	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:4+PREST**	JRN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 616.324,24	\$ 462.243,18
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

19231	Panel Viraje Acerolnox Rejilla Sum+Ins CEFE Cometas		UN	Grupo	PISCINAS			Valor Unitario	\$ 10.231.954,48
--------------	--	--	-----------	--------------	-----------------	--	--	-----------------------	-------------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e Instalación Panel Viraje Acero Inox. + Rejilla Plastica (incluye Soporte) Sum+Ins Panel Viraje Acerolnox Rejilla CEFE Cometas

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.994,88	\$ 2.994,88
	102171	Material	Panel Viraje Acero Inox. + Rejilla Plastica (incluye Soporte) CEFECometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.169.062,00	\$ 10.169.062,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 399.317,32	\$ 59.897,60

11997	Paneles de recubrimiento Muro escalada **		M2	Grupo	07 Acabados			Valor Unitario	\$ 25.773,39
--------------	--	--	-----------	--------------	--------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles incl bastidor, estruc acero, anclaje, pintura

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.133,00	\$ 8.532,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 16.099,00	\$ 4.829,70
	101182	Material	PANEL EN TRIPLEX ESTRUCTURAL 14MM(Sum+Inst.)	M2	1,1500	0,00 %	1,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	101196	Material	SUMIN E INSTAL DE CHAPA MURO ESCALAR	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69
10135	Paneles en concreto aligerado GRC Complejo Acuatic			M2	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario	\$ 376.444,07	
Detalles incl bastidor, estruc acero, anclaje, pintura									
Descripción Técnica									
Componentes	106109	Equipo	GRUA TELESCOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 2.586.738,01	\$ 25.867,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.502,22	\$ 7.502,22
	3517	Material	ANCLAJE CHAZO METALICO EXP. 1/2 x 2 3/4"	UN	9,0000	3,00 %	9,2700	\$ 1.452,00	\$ 13.460,04
	2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	0,7000	5,00 %	0,7350	\$ 58.456,00	\$ 42.965,16
	100359	Material	SikaRod 16 mm 5/8" (toxement sellasil soporte) **	ML	21,0000	5,00 %	22,0500	\$ 4.910,00	\$ 108.265,50
	1078	Material	VINILTEX O SIMILAR (ACRILICA BASE AGUA)TIPO-1	GLN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 68.942,54	\$ 3.516,07
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,3583	0,00 %	0,3583	\$ 418.767,30	\$ 150.044,32
	100356	Subcontrato	Lamina concret aligerado fibra de vidrio GRC **	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 413.723,00	\$ 24.823,38
00874	PANELES EN DRY WALL e=.10			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario	\$ 68.686,14	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 104.130,00	\$ 52.065,00
	127	Material	LAMINA EN DRY WALL 3/8"	UN	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 42.827,01	\$ 13.105,07
	1078	Material	VINILTEX O SIMILAR (ACRILICA BASE AGUA)TIPO-1	GLN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 68.942,54	\$ 3.516,07
00877	PANELES EN DRY WALL e=.15			M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario	\$ 55.581,07	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 104.130,00	\$ 52.065,00
	1078	Material	VINILTEX O SIMILAR (ACRILICA BASE AGUA)TIPO-1	GLN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 68.942,54	\$ 3.516,07
	003321	Subcontrato	LAMINA EN DRY WALL 5/8"	UN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 0,00	\$ 0,00
10136	Paneles en Superboard **			M2	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario	\$ 62.142,75	
Detalles incl bastidor, estruc acero, anclaje, pintura									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.591,08	\$ 1.591,08
	000258	Equipo	PLUMA GRUA MOTOR A GASOLINA	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 0,00	\$ 0,00
	3517	Material	ANCLAJE CHAZO METALICO EXP. 1/2 x 2 3/4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.452,00	\$ 2.904,00
	100362	Material	Lamina en Superboard modular **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	0,3500	5,00 %	0,3675	\$ 58.456,00	\$ 21.482,58
	1078	Material	VINILTEX O SIMILAR (ACRILICA BASE AGUA)TIPO-1	GLN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 68.942,54	\$ 3.516,07
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1043	0,00 %	0,1043	\$ 305.096,56	\$ 31.821,57
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 413.723,00	\$ 827,45
17753	Panorámica + PTZ (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 337.506,28	

Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación de Panorámica + PTZ DH-PSD81602-A360									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.071,73	\$ 16.071,73
	107987	Material	Panorámica + PTZ DH-PSD81602-A360	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 306.128,14	\$ 321.434,55
18273	Pantalla Concr F'C 28 MPA4000psiOcre 5.1x.4(Inc.fo			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.234.293,03

Detalles									
Descripción Técnica PANTALLAS EN CONCRETO OCRE A LA VISTA F'C 28 MPA. - 5.10 M. x 0.40 M. - FORMALETA LISAVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 2.133,00	\$ 2.559,60
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	106953	Equipo	FORMALETA COLUMNA RECT FENOLICO Incl Morda+CuñasM2	DD	10,7843	0,00 %	10,7843	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.379,48	\$ 15.379,48
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 210,12	\$ 1.680,96
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,9900	0,00 %	1,9900	\$ 722,00	\$ 1.436,78
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,0784	3,00 %	1,1108	\$ 13.417,00	\$ 14.903,60
	100726	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) Ocre GF ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 480.463,00	\$ 494.876,89
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.126,49	\$ 5.126,49
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 4.855,00	\$ 10.195,50
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6000	2,00 %	3,6720	\$ 5.152,12	\$ 18.918,58
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,3235	3,00 %	0,3332	\$ 37.416,00	\$ 12.467,01
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
18304	Pantalla Concr F'C 28 MPA4000psiOcre 7.5x.4(Inc.fo			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.232.804,23

Detalles									
Descripción Técnica PANTALLAS EN CONCRETO OCRE A LA VISTA F'C 28 MPA. - 7.50 M. x 0.40 M. - FORMALETA LISAVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 2.133,00	\$ 1.706,40
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	106953	Equipo	FORMALETA COLUMNA RECT FENOLICO Incl Morda+CuñasM2	DD	10,5333	0,00 %	10,5333	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.379,48	\$ 15.379,48
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 210,12	\$ 1.680,96
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,9900	0,00 %	1,9900	\$ 722,00	\$ 1.436,78
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,0533	3,00 %	1,0849	\$ 13.417,00	\$ 14.556,10
	100726	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) Ocre GF ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 480.463,00	\$ 494.876,89
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.126,49	\$ 5.126,49
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 4.855,00	\$ 10.195,50
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6000	2,00 %	3,6720	\$ 5.152,12	\$ 18.918,58

	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,3160	3,00 %	0,3255	\$ 37.416,00	\$ 12.178,91
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
18027	PANTALLA FUNDACION CONCR TREMIE F'C 28 MPA CDRC			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 718.266,72
Detalles No incluye refuerzo									
Descripción Técnica		BARRETES EN CONCRETO TIPO TREMIE F'C 28 MPAVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC							
Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	25,00 %	1,2500	\$ 84.813,00	\$ 106.016,25
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 452,93	\$ 452,93
	003605	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) TREMIE 19mm	M3	1,0000	25,00 %	1,2500	\$ 477.239,00	\$ 596.548,75
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 150,98	\$ 150,98
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 111.835,62	\$ 15.097,81
17936	PANTALLA TACTIL DE CONTROL PARA REFRIGERANTE VARIA			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 112.598,07
Detalles									
Descripción Técnica		CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones							
Técnicas Tomo 1 y 2.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.208,30	\$ 4.208,30
	103090	Equipo	TALADRO 1/2"	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103101	Material	CHAZO DE 1/4 COLAPS+TORNILLO***	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 165,18	\$ 165,18
	108201	Material	CONTROL CENTRALIZADO CON PANTALLA TACTIL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104726	Material	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO N°10	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 661,00	\$ 3.305,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 420.830,46	\$ 84.166,09
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50
00187	PAÑETE BASES VENTANAS			ML	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES			Valor Unitario	\$ 43.928,93
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 104.130,00	\$ 16.660,80
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0500	10,00 %	0,0550	\$ 495.784,25	\$ 27.268,13
00805	PAÑETE CIELORASOS			M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES			Valor Unitario	\$ 35.991,73
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 104.130,00	\$ 21.867,30
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0282	10,00 %	0,0310	\$ 455.626,64	\$ 14.124,43
16097	Pañete estructural liso sobreMuro 1:3e=0.03imperme			M2	Grupo 06 Mampostería y pañetes			Valor Unitario	\$ 196.090,41
Detalles									
Descripción Técnica		El pañete se reforzara con una primera capa de malla electrosoldada de 5 mm (15*15)La segunda capa de refuerzo sera en malla de gallinero El muro a reforzar, se pañetara por ambas caras. ambas capas de pañete se conectarn con barras pasamuros de 6mm de diametro, formando una reticula de 50cm* 50cm, Los grafiles tendrán gancho de 5 cm en ambas puntas.El panetre tendra relacion de mezcla 1:3 y estará impermeabilizado.							
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 2.133,00	\$ 1.919,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 839,68	\$ 839,68
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 722,00	\$ 2.888,00

	101100	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/8"	DD	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 35.534,00	\$ 6.218,45
	000476	Material	BROCA HSS ¼" (Para metal)	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 4.512,00	\$ 360,96
	1878	Material	GRAFIL 4.0 MM - 8.0 MM	KG	0,1288	5,00 %	0,1352	\$ 4.821,00	\$ 651,80
	100422	Material	Malla gallineroCal.22(S-1 1/4"Rollo 36m H=1.50m)**	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 1.880,00	\$ 1.974,00
	000038	Material	MALLA M-131 - 15 x 15 x 5mm	UN	0,7500	5,00 %	0,7875	\$ 160.388,00	\$ 126.305,55
	101090	Material	SIKA 1 (2 KG)	KG	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 19.972,00	\$ 10.185,72
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0890	0,00 %	0,0890	\$ 299.744,81	\$ 26.677,29
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 494.822,87	\$ 15.586,92
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 413.723,00	\$ 2.482,34
10506	Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.015 a< 0.60 **			ML	Grupo 06 Mampostería y pañetes			Valor Unitario	\$ 21.348,42

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0279	0,00 %	0,0279	\$ 299.744,81	\$ 8.362,88
	00156	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA LavPEÑA+SIKA	M3	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 800.688,22	\$ 12.650,87
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 22.311,21	\$ 334,67
13851	Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.015 a< 0.60 **			ML	Grupo 06 Mampostería y pañetes			Valor Unitario	\$ 21.348,42

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0279	0,00 %	0,0279	\$ 299.744,81	\$ 8.362,88
	00156	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA LavPEÑA+SIKA	M3	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 800.688,22	\$ 12.650,87
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 22.311,21	\$ 334,67
10225	Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.015 a> 0.60 **			M2	Grupo 06 Mampostería y pañetes			Valor Unitario	\$ 26.793,35

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP7) 2.2 PAÑETES IMPERMEABILIZADOS PDFImprimir2.2.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Preparación de la superficie a pañetar. Suministro e instalación de materiales. Suministro de impermeabilizante para morteros. Mano de obra. Equipos y herramientas.2.2.2 EspecificacionesPara el proceso de mezcla se debe seguir los mismos lineamientosdel punto 2.1.2 del presente capítulo.2.2.3 Proceso de ejecuciónConsultar planos arquitectónicos.Consultar planos estructurales.Definir y localizar en los planos constructivos, los muros a ser enchapados en cerámica.Ejecutar prolongaciones hidráulicas e instalaciones eléctricas.Instalar incrustaciones de mampostería.Definir en la totalidad de la mampostería las caras a pañetar.Retirar brozas y resaltos significativos.Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar.Elaborar líneas maestras cada 3 m. máximo.Definir los plomos finos.Preparar el mortero en proporciones indicadas.Impermeabilizar la mezcla con un impermeabilizante integral líquido o en polvo siguiendo las especificaciones del fabricante.Arrojar con firmeza la mezcla al muro.Instalar boquilleras y guías.Mantener los plomos de muros a escuadra formando un ángulo recto entre ellos.Retapar y alisar el pañete con llana de madera.Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales.Moldear los filos.Verificar niveles, plomos y alineamientos.Curar el pañete.Limpiar superficies de muros.Proteger muros contra la intemperie.2.2.4 Materiales Cal Cemento Impermeabilizante Integral para mortero (Sika de pega-1, Masterseal 501, Toxement 1A, Omicron, Toxement Polvo), o similares.2.2.5 Equipo Equipo menor de albañilería. Equipo para transporte vertical y horizontal. Equipo para mezcla de morteros.2.2.6 ToleranciasEn superficie no se permitirá hundimientos o sobre saltos mayores a dos (2 mm.) medidos con regla de 1.00 m. colocada en todas las direcciones.Debe tener de espesor como mínimo 1.5 cm.Debe estar correctamente aplomado.No debe tener fisuras, grietas, elementos ajenos, etc.Los filos deben estar en perfecto estado.No se hará pañete a medios muros, sólo a muros completos, para evitar el curado diferente del material.2.2.7 Sistema de medida y pagoPor metro cuadrado (m²) de pañete ejecutado cuya dimensión sea superior a 60 cm.Por metro (m) de pañete ejecutado cuya dimensión sea menor a 60 cm.Debidamente aceptado por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de acabados.En este valor se incluye el mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra para ejecución de juntas entre elementos estructurales y no

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 294,67	\$ 294,67
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 299.744,81	\$ 14.088,01

00156		Sub-análisis		MORTERO 1:3 ARENA LavPEWA+SIKA		M3		0,0150		3,00 %		0,0155		\$ 800.688,22		\$ 12.410,67	
13850		Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.03 a< 0.60 m**				ML		Grupo 06 Mampostería y pañetes				Valor Unitario				\$ 24.000,33	
		Detalles															
		Descripción Técnica		DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP7) 2.2 PAÑETES IMPERMEABILIZADOS PDFImprimir2.2.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Preparación de la superficie a pañetar. Suministro e instalación de materiales. Suministro de impermeabilizante para morteros. Mano de obra. Equipos y herramientas.2.2.2 EspecificacionesPara el proceso de mezcla se debe seguir los mismos lineamientosdel punto 2.1.2 del presente capítulo.2.2.3 Proceso de ejecuciónConsultar planos arquitectónicos.Consultar planos estructurales.Definir y localizar en los planos constructivos, los muros a ser enchapados en cerámica.Ejecutar prolongaciones hidráulicas e instalaciones eléctricas.Instalar incrustaciones de mampostería.Definir en la totalidad de la mampostería las caras a pañetar.Retirar brozas y resaltos significativos.Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar.Elaborar líneas maestras cada 3 m. máximo.Definir los plomos finos.Preparar el mortero en proporciones indicadas.Impermeabilizar la mezcla con un impermeabilizante integral líquido o en polvo siguiendo las especificaciones del fabricante.Arrojar con firmeza la mezcla al muro.Instalar boquilleras y guías.Mantener los plomos de muros a escuadra formando un ángulo recto entre ellos.Retapar y alisar el pañete con llana de madera.Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales.Moldear los filos.Verificar niveles, plomos y alineamientos.Curar el pañete.Limpiar superficies de muros.Proteger muros contra la intemperie.2.2.4 Materiales Cal Cemento Impermeabilizante Integral para mortero (Sika de pega-1, Masterseal 501, Toxement 1A, Omicron, Toxement Polvo), o similares.2.2.5 Equipo Equipo menor de albañilería. Equipo para transporte vertical y horizontal. Equipo para mezcla de morteros.2.2.6 ToleranciasEn superficie no se permitirá hundimientos o sobre saltos mayores a dos (2 mm.) medidos con regla de 1.00 m. colocada en todas las direcciones.Debe tener de espesor como mínimo 1.5 cm.Debe estar correctamente aplomado.No debe tener fisuras, grietas, elementos ajenos, etc.Los filos deben estar en perfecto estado.No se hará pañete a medios muros, sólo a muros completos, para evitar el curado diferente del material.2.2.7 Sistema de medida y pagoPor metro cuadrado (m²) de pañete ejecutado cuya dimensión sea superior a 60 cm.Por metro (m) de pañete ejecutado cuya dimensión sea menor a 60 cm.Debidamente aceptado por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de acabados.En este valor se incluye el mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra para ejecución de juntas entre elementos estructurales y no estructurales													
Componentes		102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %		%		1,0000		---		1,0000		\$ 195,26		\$ 195,26	
		11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**		JRN		0,0300		0,00 %		0,0300		\$ 299.744,81		\$ 8.992,34	
		00156	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA LavPEWA+SIKA		M3		0,0180		3,00 %		0,0185		\$ 800.688,22		\$ 14.812,73	
10267		Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.03 a> 0.60 m **				M2		Grupo 06 Mampostería y pañetes				Valor Unitario				\$ 48.003,23	
		Detalles															
		Descripción Técnica		DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP7) 2.2 PAÑETES IMPERMEABILIZADOS PDFImprimir2.2.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Preparación de la superficie a pañetar. Suministro e instalación de materiales. Suministro de impermeabilizante para morteros. Mano de obra. Equipos y herramientas.2.2.2 EspecificacionesPara el proceso de mezcla se debe seguir los mismos lineamientosdel punto 2.1.2 del presente capítulo.2.2.3 Proceso de ejecuciónConsultar planos arquitectónicos.Consultar planos estructurales.Definir y localizar en los planos constructivos, los muros a ser enchapados en cerámica.Ejecutar prolongaciones hidráulicas e instalaciones eléctricas.Instalar incrustaciones de mampostería.Definir en la totalidad de la mampostería las caras a pañetar.Retirar brozas y resaltos significativos.Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar.Elaborar líneas maestras cada 3 m. máximo.Definir los plomos finos.Preparar el mortero en proporciones indicadas.Impermeabilizar la mezcla con un impermeabilizante integral líquido o en polvo siguiendo las especificaciones del fabricante.Arrojar con firmeza la mezcla al muro.Instalar boquilleras y guías.Mantener los plomos de muros a escuadra formando un ángulo recto entre ellos.Retapar y alisar el pañete con llana de madera.Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales.Moldear los filos.Verificar niveles, plomos y alineamientos.Curar el pañete.Limpiar superficies de muros.Proteger muros contra la intemperie.2.2.4 Materiales Cal Cemento Impermeabilizante Integral para mortero (Sika de pega-1, Masterseal 501, Toxement 1A, Omicron, Toxement Polvo), o similares.2.2.5 Equipo Equipo menor de albañilería. Equipo para transporte vertical y horizontal. Equipo para mezcla de morteros.2.2.6 ToleranciasEn superficie no se permitirá hundimientos o sobre saltos mayores a dos (2 mm.) medidos con regla de 1.00 m. colocada en todas las direcciones.Debe tener de espesor como mínimo 1.5 cm.Debe estar correctamente aplomado.No debe tener fisuras, grietas, elementos ajenos, etc.Los filos deben estar en perfecto estado.No se hará pañete a medios muros, sólo a muros completos, para evitar el curado diferente del material.2.2.7 Sistema de medida y pagoPor metro cuadrado (m²) de pañete ejecutado cuya dimensión sea superior a 60 cm.Por metro (m) de pañete ejecutado cuya dimensión sea menor a 60 cm.Debidamente aceptado por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de acabados.En este valor se incluye el mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra para ejecución de juntas entre elementos estructurales y no													
Componentes		102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %		%		1,0000		---		1,0000		\$ 481,35		\$ 481,35	

10268	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.015 a> 0.60 m **	M2	Grupo 06 Mampostería y pañetes	Valor Unitario	\$ 27.183,31
-------	---	----	--------------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP7) 2.2 PAÑETES IMPERMEABILIZADOS PDFImprimir2.2.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración:

10107	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a< 0.60 m**	ML	Grupo 06 Mampostería y pañetes	Valor Unitario	\$ 25.755,77
-------	---	----	--------------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP7) 2.2 PAÑETES IMPERMEABILIZADOS PDFImprimir2.2.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración:

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 379,00	\$ 379,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 299.744,81	\$ 10.491,07
	10924	Sub-análisis	Mortero impermeabili 1:4 (M3)***	M3	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 819.546,18	\$ 14.751,83
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 22.311,21	\$ 133,87
10008	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a> 0.60 m **		M2	Grupo 06 Mampostería y pañetes			Valor Unitario	\$ 42.194,95	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA (CAP. 1) 2.2 PANELES IMPERMEABILIZADOS POR IMPRIMIR 2.2.1 Alcance El Contralista deberá tener en consideración:
a. Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Preparación de la superficie a pañetar. Suministro e instalación de materiales. Suministro de impermeabilizante para morteros. Mano de obra. Equipos y herramientas. 2.2.2 Especificaciones Para el proceso de mezcla se debe seguir los mismos lineamientos del punto 2.1.2 del presente capítulo. 2.2.3 Proceso de ejecución Consultar planos arquitectónicos. Consultar planos estructurales. Definir y localizar en los planos constructivos, los muros a ser enchapados en cerámica. Ejecutar prolongaciones hidráulicas e instalaciones eléctricas. Instalar incrustaciones de mampostería. Definir en la totalidad de la mampostería las caras a pañetar. Retirar brozas y resaltos significativos. Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar. Elaborar líneas maestras cada 3 m. máximo. Definir los plomos finos. Preparar el mortero en proporciones indicadas. Impermeabilizar la mezcla con un impermeabilizante integral líquido o en polvo siguiendo las especificaciones del fabricante. Arrojar con firmeza la mezcla al muro. Instalar boquilleras y guías. Mantener los plomos de muros a escuadra formando un ángulo recto entre ellos. Retapar y alisar el pañete con llana de madera. Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales. Moldear los filos. Verificar niveles, plomos y alineamientos. Curar el pañete. Limpiar superficies de muros. Proteger muros contra la intemperie. 2.2.4 Materiales Cal Cemento Impermeabilizante Integral para mortero (Sika de pega-1, Masterseal 501, Toxement 1A, Omicron, Toxement Polvo), o similares. 2.2.5 Equipo Equipo menor de albañilería. Equipo para transporte vertical y horizontal. Equipo para mezcla de morteros. 2.2.6 Tolerancias En superficie no se permitirá hundimientos o sobre saltos mayores a dos (2 mm.) medidos con regla de 1.00 m. colocada en todas las direcciones. Debe tener de espesor como mínimo 1.5 cm. Debe estar correctamente aplomado. No debe tener fisuras, grietas, elementos ajenos, etc. Los filos deben estar en perfecto estado. No se hará pañete a medios muros, sólo a muros completos, para evitar el curado diferente del material. 2.2.7 Sistema de medida y pago Por metro cuadrado (m²) de pañete ejecutado cuya dimensión sea superior a 60 cm. Por metro (m) de pañete ejecutado cuya dimensión sea menor a 60 cm. Debidamente aceptado por la Interventoría previa aceptación de los requisitos mínimos de acabados. En este valor se incluye el mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra para ejecución de juntas entre elementos estructurales y no estructurales.

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 2.133,00	\$ 134,38
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 19.030,00	\$ 1.198,89
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 405,32	\$ 405,32
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1260	0,00 %	0,1260	\$ 722,00	\$ 90,97

13688	PAÑETE LISO 1:3 COLUMNAS ANTIG-ESTADIO+AND(e=9cm)	M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	Valor Unitario	\$ 81.346,37
-------	---	----	---------------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

13686	PAÑETE LISO 1:3 MUROS CURVOS-ESTADIO+AND(e=3cm)	M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	Valor Unitario	\$ 43.695,82
-------	---	----	---------------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

00165	PAÑETE LISO BAJO GUADUA 1:5	M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	Valor Unitario	\$ 2.561.206,10
-------	-----------------------------	----	---------------------------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica

00166	PAÑETE LISO BAJO MALLA 1:4	M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	Valor Unitario	\$ 45.050,16
-------	----------------------------	----	---------------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

00167	PAÑETE LISO BAJO MALLA 1:5	M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	Valor Unitario	\$ 43.805,28
-------	----------------------------	----	---------------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

00168	PAÑETE LISO BAJO MALLA 1:6	M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	Valor Unitario	\$ 43.145,09
-------	----------------------------	----	---------------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.482,23	\$ 1.482,23
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0941	0,00 %	0,0941	\$ 299.744,81	\$ 28.205,99
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0285	10,00 %	0,0314	\$ 428.562,84	\$ 13.456,87
10543	Pañete liso bajo malla 1:4 inc.malla **			M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES			Valor Unitario	\$ 49.779,90
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1990	Material	MALLA CON VENA 2.40 M. x 0.53	UN	0,7862	5,00 %	0,8255	\$ 8.740,00	\$ 7.214,87
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 4.855,00	\$ 728,25
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0883	0,00 %	0,0883	\$ 299.744,81	\$ 26.467,47
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0282	10,00 %	0,0310	\$ 495.784,25	\$ 15.369,31
14036	PAÑETE LISO MUROS 1:3 (e=1.5cm)			M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES			Valor Unitario	\$ 37.467,39
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.443,20	\$ 1.443,20
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0941	0,00 %	0,0941	\$ 299.744,81	\$ 28.205,99
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 494.822,87	\$ 7.818,20
13687	PAÑETE LISO MUROS 1:3 (e=0.03m)			M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES			Valor Unitario	\$ 44.821,60
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.474,03	\$ 1.474,03
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0941	0,00 %	0,0941	\$ 299.744,81	\$ 28.205,99
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 494.822,87	\$ 15.141,58
00177	PAÑETE LISO MUROS 1:3 (IMP) e=2cm			M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES			Valor Unitario	\$ 45.602,05
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 581,61	\$ 581,61
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0941	0,00 %	0,0941	\$ 299.744,81	\$ 28.205,99
	00156	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA LavPEÑA+SIKA	M3	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 800.688,22	\$ 16.814,45
00178	PAÑETE LISO MUROS 1:4 (e=1.5cm)			M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES			Valor Unitario	\$ 20.820,09
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 397,42	\$ 397,42
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 299.744,81	\$ 12.589,28
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 495.784,25	\$ 7.833,39
00179	PAÑETE LISO MUROS 1:5			M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES			Valor Unitario	\$ 37.488,89
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.446,12	\$ 1.446,12
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0941	0,00 %	0,0941	\$ 299.744,81	\$ 28.205,99

	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PE#A (M3)	M3	0,0162	6,00 %	0,0172	\$ 455.626,64	\$ 7.836,78
18959	PAÑETE LISO MUROS 1:5 (IMP) e=1.5cm			M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES		Valor Unitario		\$ 38.025,05
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 577,03	\$ 577,03
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0941	0,00 %	0,0941	\$ 299.744,81	\$ 28.205,99
	15080	Sub-análisis	MORTERO 1:5 ARENA Lav.PE#A+ SIKA(M3)	M3	0,0150	3,00 %	0,0155	\$ 596.260,31	\$ 9.242,03
00180	PAÑETE LISO MUROS 1:6			M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES		Valor Unitario		\$ 37.026,97
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.449,70	\$ 1.449,70
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0941	0,00 %	0,0941	\$ 299.744,81	\$ 28.205,99
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PE#A (M3)	M3	0,0162	6,00 %	0,0172	\$ 428.562,84	\$ 7.371,28
00181	PAÑETE LISO MUROS 1:7			M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES		Valor Unitario		\$ 36.640,46
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.446,12	\$ 1.446,12
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0941	0,00 %	0,0941	\$ 299.744,81	\$ 28.205,99
	00275	Sub-análisis	MORTERO 1 : 7 ARENA PE#A (M3)	M3	0,0162	6,00 %	0,0172	\$ 406.299,38	\$ 6.988,35
14904	PAÑETE LISO MUROS(1:4) e=0.015M + ANDAMIO			M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES		Valor Unitario		\$ 37.279,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1680	0,00 %	0,1680	\$ 2.133,00	\$ 358,34
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1680	0,00 %	0,1680	\$ 19.030,00	\$ 3.197,04
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 516,73	\$ 516,73
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 722,00	\$ 194,94
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0840	0,00 %	0,0840	\$ 299.744,81	\$ 25.178,56
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 495.784,25	\$ 7.833,39
17310	PAÑETE LISO MUROS(1:4) e=0.015M + ANDAMIO CDRC			M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES		Valor Unitario		\$ 38.185,32
Detalles									
Descripción Técnica PAÑETE LISO SOBRE MUROS. INCLUYE FAJAS, FILOS Y RANURAS									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1680	0,00 %	0,1680	\$ 2.133,00	\$ 358,34
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1680	0,00 %	0,1680	\$ 19.030,00	\$ 3.197,04
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 787,85	\$ 787,85
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1680	0,00 %	0,1680	\$ 722,00	\$ 121,30
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 262,62	\$ 262,62
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0840	0,00 %	0,0840	\$ 299.744,81	\$ 25.178,56
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 495.784,25	\$ 7.833,39
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 22.311,21	\$ 446,22
18765	PAÑETE LISO MUROS1:4 Imper e=0.015M+ANDAMIO CDRC			M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES		Valor Unitario		\$ 42.028,93

Details

Descripción Técnica PAÑETE LISO SOBRE MUROS. INCLUYE FAJAS, FILOS Y RANURAS

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1680	0,00 %	0,1680	\$ 2.133,00	\$ 358,34
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1680	0,00 %	0,1680	\$ 19.030,00	\$ 3.197,04
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 787,85	\$ 787,85
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1680	0,00 %	0,1680	\$ 722,00	\$ 121,30
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 262,62	\$ 262,62
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	0,1736	5,00 %	0,1823	\$ 21.084,00	\$ 3.843,61
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0840	0,00 %	0,0840	\$ 299.744,81	\$ 25.178,56
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 495.784,25	\$ 7.833,39
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 22.311,21	\$ 446,22

00176	PAÑETE LISO PLACAS 1:4 e=2.0Cm.	M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	Valor Unitario	\$ 40.569,36
-------	---------------------------------	----	---------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.456,12	\$ 1.456,12
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0941	0,00 %	0,0941	\$ 299.744,81	\$ 28.205,99
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0200	10,00 %	0,0220	\$ 495.784,25	\$ 10.907,25

10602	Pañete liso placas 1:4 e=3.0 cm.	**	M2	Grupo 06 Mampostería y pañetes	Valor Unitario	\$ 38.495,29
-------	----------------------------------	----	----	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 2.133,00	\$ 277,29
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 19.030,00	\$ 1.236,95
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.042,90	\$ 1.042,90
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 722,00	\$ 93,86
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 299.744,81	\$ 19.483,41
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0300	10,00 %	0,0330	\$ 495.784,25	\$ 16.360,88

00182	PAÑETE LISO PLACAS 1:5 e=2.0Cm.	M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	Valor Unitario	\$ 39.685,90
-------	---------------------------------	----	---------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.456,12	\$ 1.456,12
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0941	0,00 %	0,0941	\$ 299.744,81	\$ 28.205,99
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PE#A (M3)	M3	0,0200	10,00 %	0,0220	\$ 455.626,64	\$ 10.023,79

00183	PAÑETE LISO PLACAS 1:6 e=2.0Cm.	M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	Valor Unitario	\$ 34.622,91
-------	---------------------------------	----	---------------------------------	----------------	--------------

Details

Descripción Técnica

Componentes	003662	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL (JR+PREST-IDRD.)	JRN	0,1440	0,00 %	0,1440	\$ 174.962,00	\$ 25.194,53
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEYA (M3)	M3	0,0200	10,00 %	0,0220	\$ 428.562,84	\$ 9.428,38

00184	PAÑETE LISO PLACAS 1:7 e=2.0Cm.	M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	Valor Unitario	\$ 33.083,35
-------	---------------------------------	----	---------------------------------	----------------	--------------

Details

Descripción Técnica

Componentes	003662	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL (JR+PREST-IDRD.)	JRN	0,1380	0,00 %	0,1380	\$ 174.962,00	\$ 24.144,76
	00275	Sub-análisis	MORTERO 1 : 7 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0200	10,00 %	0,0220	\$ 406.299,38	\$ 8.938,59
14026	Pañete liso sobre muro 1:3 e=0.03 a> 0.60 mH>2.5M			M2	Grupo 06 Mampostería y pañetes			Valor Unitario	\$ 50.393,93
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 2.133,00	\$ 1.919,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 839,68	\$ 839,68
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 722,00	\$ 2.888,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0890	0,00 %	0,0890	\$ 299.744,81	\$ 26.677,29
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 494.822,87	\$ 15.586,92
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 413.723,00	\$ 2.482,34
13449	Pañete liso sobre muro 1:4 e=0.010 a> 0.60 m **			M2	Grupo 06 Mampostería y pañetes			Valor Unitario	\$ 19.576,45
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 429,67	\$ 429,67
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0456	0,00 %	0,0456	\$ 299.744,81	\$ 13.668,36
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0100	6,00 %	0,0106	\$ 495.784,25	\$ 5.255,31
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 22.311,21	\$ 223,11
10507	Pañete liso sobre muro 1:4 e=0.015 a> 0.60 m **			M2	Grupo 06 Mampostería y pañetes			Valor Unitario	\$ 23.171,11
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 465,43	\$ 465,43
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0485	0,00 %	0,0485	\$ 299.744,81	\$ 14.537,62
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 495.784,25	\$ 7.833,39
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 22.311,21	\$ 334,67
10817	Pañete liso sobre muro 1:4 e=0.025 a<0.60 m **			ML	Grupo 06 Mampostería y pañetes			Valor Unitario	\$ 27.411,60
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 450,34	\$ 450,34
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0460	0,00 %	0,0460	\$ 299.744,81	\$ 13.788,26
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0250	5,00 %	0,0263	\$ 495.784,25	\$ 13.039,13
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 22.311,21	\$ 133,87
10779	Pañete liso sobre muro 1:4 e=0.025 a> 0.60 m **			M2	Grupo 06 Mampostería y pañetes			Valor Unitario	\$ 38.255,92
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 2.133,00	\$ 81,05
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0760	0,00 %	0,0760	\$ 19.030,00	\$ 1.446,28
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 720,11	\$ 720,11
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0760	0,00 %	0,0760	\$ 722,00	\$ 54,87
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0760	0,00 %	0,0760	\$ 299.744,81	\$ 22.780,61

	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0250	5,00 %	0,0263	\$ 495.784,25	\$ 13.039,13
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 22.311,21	\$ 133,87
14539	Pañete liso sobre muro 1:4 e=0.03 mts.**			M2	Grupo 06 Mampostería y pañetes			Valor Unitario	\$ 46.841,73
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 2.133,00	\$ 853,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.048,90	\$ 1.048,90
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 722,00	\$ 433,20
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1133	0,00 %	0,1133	\$ 299.744,81	\$ 33.961,09
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 495.784,25	\$ 10.411,47
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 22.311,21	\$ 133,87
10106	Pañete liso sobre muros 1:4 e=0.015 a<60 cm **			ML	Grupo 06 Mampostería y pañetes			Valor Unitario	\$ 19.485,10
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 356,75	\$ 356,75
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0364	0,00 %	0,0364	\$ 299.744,81	\$ 10.910,71
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0150	6,00 %	0,0159	\$ 495.784,25	\$ 7.882,97
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 22.311,21	\$ 334,67
00189	PAÑETE POYOS MORTERO 1:3			M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES			Valor Unitario	\$ 41.759,90
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	003662	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL (JR+PREST-IDRD.)	JRN	0,1380	0,00 %	0,1380	\$ 174.962,00	\$ 24.144,76
	00156	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA LavPEÑA+SIKA	M3	0,0200	10,00 %	0,0220	\$ 800.688,22	\$ 17.615,14
00993	PAÑETE RUSTICO BAJO MALLA M:1,4 e=2.5			M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES			Valor Unitario	\$ 43.165,72
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.447,84	\$ 1.447,84
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0927	0,00 %	0,0927	\$ 299.744,81	\$ 27.786,34
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0270	4,00 %	0,0281	\$ 495.784,25	\$ 13.931,54
00994	PAÑETE RUSTICO BAJO MALLA M:1,5 e=2.5			M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES			Valor Unitario	\$ 40.447,11
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	003662	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL (JR+PREST-IDRD.)	JRN	0,1580	0,00 %	0,1580	\$ 174.962,00	\$ 27.644,00
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0270	4,00 %	0,0281	\$ 455.626,64	\$ 12.803,11
00190	PAÑETE SALPICADERO MORTERO 1:3			M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES			Valor Unitario	\$ 32.457,18
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	003662	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL (JR+PREST-IDRD.)	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 174.962,00	\$ 19.245,82
	00156	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA LavPEÑA+SIKA	M3	0,0150	10,00 %	0,0165	\$ 800.688,22	\$ 13.211,36

00769	PAÑETE SOBRE MUROS INTERIOR	M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	Valor Unitario	\$ 29.069,76
-------	-----------------------------	----	---------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	003662	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL (JR+PREST-IDRD.)	JRN	0,1260	0,00 %	0,1260	\$ 174.962,00	\$ 22.045,21
	00862	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PE#A(LT)	LT	15,0000	10,00 %	16,5000	\$ 425,73	\$ 7.024,55

00764	PAÑETE TALUDES	M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	Valor Unitario	\$ 30.523,12
-------	----------------	----	---------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	003662	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL (JR+PREST-IDRD.)	JRN	0,1260	0,00 %	0,1260	\$ 174.962,00	\$ 22.045,21
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0160	7,00 %	0,0171	\$ 495.784,25	\$ 8.477,91

13099	Papelera (caneca) acero inox.H=0.28m;D=0.19m+Tapa	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	--------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103091	Material	Papelera Acero Inox. con tapaH=28cm;D=19cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

15108	Papelera en acero (5 LTS)+ Elementos de sobreponer	UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	Valor Unitario	\$ 39.377,75
-------	--	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.798,47	\$ 1.798,47
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 16.099,00	\$ 1.609,90
	104918	Material	Papelera de acero con pedal (5 Litros) Aeluxx	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 299.744,81	\$ 35.969,38

17365	PAPELERA EN ACERO INOXIDABLE REF. 706630001 DE COR	UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	Valor Unitario	\$ 12.709,18
-------	--	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica PAPELERA EN ACERO INOXIDABLE REF. 706630001 DE CORONA O EQUIVALENTE.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 599,49	\$ 599,49
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 119,90	\$ 119,90
	107314	Material	papelera metalica acero inoxidable ref. 706630001	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 299.744,81	\$ 11.989,79

14039	PAPELERA METALICA CROMADA DE SOBREPONER	UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	Valor Unitario	\$ 36.823,65
-------	---	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.753,51	\$ 1.753,51
	104300	Material	Papelera Metal.Cromada multiusos. 5 lts - Essenza	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1170	0,00 %	0,1170	\$ 299.744,81	\$ 35.070,14

00404	PAPELERA PORC BLC ACUACER CRNA	UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	Valor Unitario	\$ 47.731,78
-------	--------------------------------	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 915,29	\$ 915,29
-------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	-----------	-----------

	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 20,00	\$ 3,00
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 2.098,01	\$ 1.049,01
	000607	Material	PAPELERA ASTRO CRNA	UN	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 305.096,56	\$ 45.764,48
15277	PAPIRO COMÚN PARA JARDIN(Suministro+Instalació			M2	Grupo ESPECIES ARBOREAS		Valor Unitario	\$ 102.563,57	

Detalles

		Descripción Técnica		CANTIDAD=6 und/m2Jardin Papiros y bambu (10 cm de tierra negra abonada con cascarilla de arroz, salado, fertilizantes,arbustos, sistemas de fijación, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación).					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.438,78	\$ 1.438,78
	105077	Material	PAPIRO COMÚN PARA JARDIN	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 9.981,00	\$ 59.886,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 95.578,00	\$ 9.557,80
	15682	Sub-análisis	CUADRILLA DE JARDINERIA 1:1 + PREST	JRN	0,0960	0,00 %	0,0960	\$ 299.744,81	\$ 28.775,50
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 415.070,00	\$ 2.905,49
14225	Papiros 5 UN/M2 (siemb+Caja 1x1x0.5+Tier. Abonad)			M2	Grupo ESPECIES ARBOREAS		Valor Unitario	\$ 248.564,62	

Detalles

		Descripción Técnica							
Componentes	104338	Material	Papiro (1,1m)	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 10.690,00	\$ 53.450,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 95.578,00	\$ 47.789,00
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 223.671,24	\$ 111.835,62
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,5070	0,00 %	0,5070	\$ 70.000,00	\$ 35.490,00
20761	PARAL PARA BARANDA CERRAMIENTO (SUM +INST)			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 61.113,95	

Detalles Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

		Descripción Técnica							
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 61.904,00	\$ 3.095,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 576,81	\$ 576,81
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 57.751,00	\$ 2.887,55
	101100	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/8"	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 35.534,00	\$ 1.776,70
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0489	0,00 %	0,0489	\$ 89.591,01	\$ 4.381,00
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,3150	0,00 %	0,3150	\$ 18.982,00	\$ 5.979,33
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 33.435,00	\$ 334,35
	100130	Material	TUBO ACERO ESTR. GALV. 2" E=3.0 MM SIN ROSCA 6 ML A-500	ML	1,0600	0,00 %	1,0600	\$ 33.868,99	\$ 35.901,13
	1079	Material	WASH PRIMER COMPONENTE A+B (POR 1/4)	1/4GL	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 34.480,92	\$ 413,77
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 288.405,52	\$ 5.768,11
02021	PARARRAYOS 45MT			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 55.103,07	

Detalles

		Descripción Técnica							
Componentes	003730	Material	PARARRAYOS FRANKLIN JUPITER	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 306.128,14	\$ 55.103,07
15327	Pararrayos 12 KV y Cortacircuitos de 15KV(Sum+Inst			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 1.357.573,07	

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.416,61	\$ 8.416,61
	101699	Material	Cortacircuitos 15 KV-100A	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 203.349,00	\$ 610.047,00
	101698	Material	Pararrayos 12 KV 100 A	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 106.093,00	\$ 318.279,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 420.830,46	\$ 420.830,46
15789	Pararrayos torres Sobre ,postes alumbrado			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 2.538.329,95

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30.612,81	\$ 30.612,81
	3734	Material	CABLE cobre desnudo AWG 1/0	ML	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 36.357,00	\$ 181.785,00
	101484	Material	Cable de cobre desnudo # 2 (suministro)	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 32.463,00	\$ 649.260,00
	101491	Material	Punta captora 5/8" X 60 cm punta blunt en aluminio	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 61.323,00	\$ 61.323,00
	104599	Material	SOLDADURA CAD WELD 115Gr (TIRO/CARGA)	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 18.675,00	\$ 37.350,00
	101486	Material	SUELO ARTIFIC. FAVIGEL MEJORAM PUESTA A TIERRA-25K	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 161.201,01	\$ 483.603,03
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 6.172,99	\$ 18.518,97
	787	Material	VARILLA CW 5/8" X 2.40 M EN COBRE	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 256.583,00	\$ 769.749,00
	11835	Sub-análisis	Acometida luminarias de torres cable Al N°6 AWG	ML	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 324.309,49	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14
11868	Pararrayos torres,postes alumbrado diseño Fontanar			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 2.602.795,50

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30.612,81	\$ 30.612,81
	3734	Material	CABLE cobre desnudo AWG 1/0	ML	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 36.357,00	\$ 181.785,00
	101484	Material	Cable de cobre desnudo # 2 (suministro)	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 32.463,00	\$ 649.260,00
	101487	Material	Soldadura cad well 115 gr	LB	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 129.832,00	\$ 129.832,00
	101486	Material	SUELO ARTIFIC. FAVIGEL MEJORAM PUESTA A TIERRA-25K	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 161.201,01	\$ 483.603,03
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 6.172,99	\$ 18.518,97
	787	Material	VARILLA CW 5/8" X 2.40 M EN COBRE	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 256.583,00	\$ 769.749,00
	101624	Material	Varilla Franklin 1/2"X0,6 m Cob-Cob con base Cobre	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 33.306,55	\$ 33.306,55
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14
00537	PARCIAL 30 MT C.N.			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 597.587,72

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.837,05	\$ 16.837,05
	000718	Material	ALAMBRE AISLADO #8 THHN-THWN 90 600V	ML	63,0000	5,00 %	66,1500	\$ 2.643,00	\$ 174.834,45
	000768	Material	TERMINAL CONDUIT PVC DE 1"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 848,01	\$ 864,97
	794	Material	TUBO CONDUIT PVC 1 "	ML	30,0000	0,00 %	30,0000	\$ 2.277,01	\$ 68.310,30
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 306.128,14	\$ 336.740,95
00538	PARCIAL 30 MT PVC			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 686.371,16

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.837,05	\$ 16.837,05
	000718	Material	ALAMBRE AISLADO #8 THHN-THWN 90 600V	ML	94,5000	5,00 %	99,2250	\$ 2.643,00	\$ 262.251,68
	000768	Material	TERMINAL CONDUIT PVC DE 1"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 848,01	\$ 864,97
	794	Material	TUBO CONDUIT PVC 1 "	ML	30,0000	2,00 %	30,6000	\$ 2.277,01	\$ 69.676,51
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 306.128,14	\$ 336.740,95
18454	Parlante de sobreponer EVID S4.2T CDRC			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica Parlante de sobreponer EVID S4.2T o equivalente									
Componentes	108664	Material	Parlante de sobreponer EVID S4.2T	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18456	Parlante de sobreponer EVID S8.2T CDRC			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 1.942.803,00
Detalles									
Descripción Técnica Parlante de sobreponer EVID S8.2T o equivalente									
Componentes	108666	Material	Parlante de sobreponer EVID S8.2T	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.942.803,00	\$ 1.942.803,00
10715	ParquederoAsfalto traf vehic medi+Demarc **			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 234.641,12
Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,5500	30,00 %	0,7150	\$ 89.174,99	\$ 63.760,12
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.035,59	\$ 2.035,59
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	000966	Material	BASE ASFALTICA COMPACTO MDC-1(Sum+Ext+Comp)	M3	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 550.000,00	\$ 56.650,00
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0044	5,00 %	0,0046	\$ 63.450,00	\$ 291,87
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	100366	Material	Geotextil T2400 ** y/o ST 300	M2	1,2700	20,00 %	1,5240	\$ 11.290,01	\$ 17.205,98
	1052	Material	PINTURA TRAFICO AMARILLO INTEMPERIE	GLN	0,0089	5,00 %	0,0093	\$ 126.084,00	\$ 1.172,58
	000974	Material	RODADURA ASFALTICA COMPACTA MDC2	M3	0,0500	3,00 %	0,0515	\$ 600.000,00	\$ 30.900,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0041	0,00 %	0,0041	\$ 223.671,24	\$ 917,05
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0169	0,00 %	0,0169	\$ 306.128,14	\$ 5.173,57
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 22.311,21	\$ 6.693,36
19188	PARTIDOR SALIDA A.I PLATAFORMA CEFE COMETAS			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES			Valor Unitario	\$ 11.958.164,70
Detalles									
Descripción Técnica Suministro e Instalación Partidor de Salida A.I Plataforma PRFV + Anclaje + UnSUMINISTRO E INSTALACIÓN.VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.514,97	\$ 2.514,97
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 502,99	\$ 502,99
	102081	Material	PARTIDOR SALIDA A.I PLATAFORMA CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.904.701,00	\$ 11.904.701,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 299.744,81	\$ 44.961,72

	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
17518	Partidor salida A.I-platafor fibra de vidr+ancl+nu			UN	Grupo PISCINAS		Valor Unitario		\$ 20.182.857,17
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro e instalación Partidor de salida - En acero inoxidable, plataforma en fibra de vidrio antideslizante (Incluye anclaje y numero). Sin certificar (IMPORTADO).							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 23.112,16	\$ 23.112,16
	107481	Material	ANCLAJE PODIUM CHAPA Piscina	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.773.080,00	\$ 2.773.080,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.622,43	\$ 4.622,43
	107482	Material	NUMERO PARA PODIUMS Piscina	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.746.724,00	\$ 1.746.724,00
	107480	Material	PARTIDOR DE SALIDA piscina	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.164.774,00	\$ 15.164.774,00
	17548	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:4+PREST**	JRN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 616.324,24	\$ 462.243,18
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
13324	PASADOR PORTA CANDADO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 108.074,50
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.377,88	\$ 3.377,88
	103513	Material	PASADOR PORTACANDADO L=25CM;Varilla 5/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.935,00	\$ 16.935,00
	103479	Material	PUNTO DE SOLDADURA	UN	2,0000	1,00 %	2,0200	\$ 10.002,00	\$ 20.204,04
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,1631	0,00 %	0,1631	\$ 414.209,59	\$ 67.557,58
17092	Pasamanos Recto o inclinado	TubularCRD(S/Especif		ML	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 49.105,55
Detalles									
Descripción Técnica		PASAMANOS RECTOS Y/O INCLINADOS EN TUBULARES METALICOS ESCALA A SOTANO. DOBLE TUBULAR Ø2" - H: 0.90 M. - 0.70 M. + PARALES EN TUBULAR Ø2" + PLATINAS SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE, ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGÚN PLANOS(Suminist+Instalación)							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.655,54	\$ 1.655,54
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 331,11	\$ 331,11
	107035	Material	Pasamanos Tipo 7 Rectos o inclinadoCRD(S/Esp.Tecn	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 288.405,52	\$ 28.840,55
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 277.822,70	\$ 13.891,14
17357	Pasamanos Vidrio Templado	H=1.0m(CRD(S/Espec		ML	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 98.077,76
Detalles									
Descripción Técnica		PASAMANOS EN VIDRIO TEMPLADO - H: 1.00 M. PERFIL INFERIOR EN U EMBEBIDO EN CONCRETO + VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 12 MM. + UNIONES EN ACERO INOXIDABLE SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE. (Suministro + Instalación)							
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 45.570,00	\$ 6.379,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.809,16	\$ 2.809,16
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 99.130,00	\$ 20.817,30
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 561,83	\$ 561,83
	107304	Material	Pasamanos Vidrio templadoH=1.0m CRD(S/Esp.Te	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 18.982,00	\$ 6.643,70
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 288.405,52	\$ 51.912,99
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21

	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 415.070,00	\$ 4.565,77
14631	PASAMANOS ANGULADO (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 1.408.743,75	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102641	Material	Pasamanos Angulado (sum.) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.330.753,00	\$ 1.330.753,00
	12558	Sub-análisis	Instalación Pasamanos Angulado-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 77.990,75	\$ 77.990,75
14798	PASAMANOS ANGULADO(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 1.487.615,45	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12557	Sub-análisis	Desmonte Pasamanos Angulado-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 78.871,70	\$ 78.871,70
	14631	Sub-análisis	PASAMANOS ANGULADO (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.408.743,75	\$ 1.408.743,75
00585	PASAMANOS ESCALERA (.15x.02)			ML	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario	\$ 16.092,27	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 198,96	\$ 198,96
	105842	Material	LISTON CEDRO ACHAPO SECO (8X2.2CM)L=2.90M	UN	0,1700	5,00 %	0,1785	\$ 23.916,62	\$ 4.269,12
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,2200	4,00 %	0,2288	\$ 6.745,00	\$ 1.543,26
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	2,0000	4,00 %	2,0800	\$ 64,00	\$ 133,12
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 331.593,57	\$ 9.947,81
00758	PASAMANOS ESCALERA TABLaChp.25			ML	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario	\$ 17.401,76	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 198,96	\$ 198,96
	105842	Material	LISTON CEDRO ACHAPO SECO (8X2.2CM)L=2.90M	UN	0,2200	2,00 %	0,2244	\$ 23.916,62	\$ 5.366,89
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,2500	4,00 %	0,2600	\$ 6.745,00	\$ 1.753,70
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 64,00	\$ 134,40
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 331.593,57	\$ 9.947,81
00586	PASAMANOS FLORMORADO 15x.0.02			ML	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario	\$ 12.028,47	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 198,96	\$ 198,96
	000894	Material	LISTON EN FLORMORADO	M2	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 0,00	\$ 0,00
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,2500	4,00 %	0,2600	\$ 6.745,00	\$ 1.753,70
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 64,00	\$ 128,00
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 331.593,57	\$ 9.947,81
17791	Pasamanos Metalico MallaEslabonadaH=0.90m+Estruct			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 89.328,32	
Detalles									
Descripción Técnica PASAMANOS METALICO CON MALLA ESLABONADA H: 0.90 M. ESTRUCTURA METALICA CON TUBULARES 3 1/2" x 2" + MALLA ESLABONADA CAL 10. INCLUYE ANCLAJES A PISO + PINTURA DE ANTICORROSIVO + ACABADO (Suministro + instalación)									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 61.904,00	\$ 1.857,12

	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0510	0,00 %	0,0510	\$ 45.570,00	\$ 2.324,07
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.728,79	\$ 1.728,79
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0510	0,00 %	0,0510	\$ 99.130,00	\$ 5.055,63
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 71.815,00	\$ 3.016,23
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 345,76	\$ 345,76
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 89.591,01	\$ 4.300,37
	105796	Material	MALLA ESLABONADA CAL.10 HUECO DE 11/2X11/2"	M2	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 37.485,00	\$ 33.736,50
	108028	Material	PerfilEstructuralAcero31/2"x2"x2mm (6m)	UN	0,4330	0,00 %	0,4330	\$ 0,00	\$ 0,00
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0410	0,00 %	0,0410	\$ 18.982,00	\$ 778,26
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,0510	0,00 %	0,0510	\$ 414.209,59	\$ 21.124,69
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 219.360,72	\$ 13.819,73
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 413.723,00	\$ 1.241,17
14633	PASAMANOS RECTO (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 824.281,46

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	12562	Sub-análisis	Instalación Pasamanos Recto-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 74.464,46	\$ 74.464,46
	12561	Sub-análisis	Suministro- Pasamanos Recto -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 749.817,00	\$ 749.817,00

14800	PASAMANOS RECTO(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 896.528,18
--------------	---------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	12560	Sub-análisis	Desmonte Pasamanos Recto-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 72.246,72	\$ 72.246,72
	14633	Sub-análisis	PASAMANOS RECTO (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 824.281,46	\$ 824.281,46

17045	Pasamanos Tipo 1 Rectos o Inclínados)CRD(S/Especif			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 401.977,68
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

PASAMANOS TIPO 1 - RECTOS Y/O INCLINADOS EN PLATINAS METALICAS - H: 1.00 M. PLATINA SUPERIOR E INFERIOR + PLATINAS VERTICALES 2"x3/8" SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE PLATINAS DE BASE, ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE, ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGUN PLANOS. PASARELAS (Sumin+Instalac)

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.655,54	\$ 1.655,54
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 331,11	\$ 331,11
	107017	Material	Pasamanos Tipo 1 Rectos o InclínadosCRD(S/Esp.Tecn	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 338.981,00	\$ 338.981,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 288.405,52	\$ 28.840,55
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 277.822,70	\$ 27.782,27

17081	Pasamanos Tipo 2 Rectos o Inclínados)CRD(S/Especif			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 62.996,68
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

PASAMANOS TIPO 2 - RECTOS Y/O INCLINADOS EN PLATINAS + TUBULARES METALICOS - H: 1.00 M. PLATINA SUPERIOR E INFERIOR 2 1/2"x1/2" + VARILLAS VERTICALES Ø1/2" SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE, ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGUN PLANOS. ESCALAS

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.655,54	\$ 1.655,54
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 331,11	\$ 331,11
	107028	Material	Pasamanos Tipo 2 Rectos o InclínadosCRD(S/Esp.Tecn	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 288.405,52	\$ 28.840,55

	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 277.822,70	\$ 27.782,27
17085	Pasamanos Tipo 3 Anclado a Muros)CRD(S/Especif			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 49.105,55
Detalles									
Descripción Técnica		PASAMANOS TIPO 3 - ANCLADOS A MUROS EN TUBULARES METALICOS. DOBLE TUBULAR Ø2" - H: 0.90 M. - 0.70 M. + PLATINAS SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE, ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGÚN PLANOS. ESCALERAS Y RAMPAS (Sum+Instal)							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.655,54	\$ 1.655,54
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 331,11	\$ 331,11
	107030	Material	Pasamanos Tipo 3Anclados a murosCRD(S/Esp.Tecn	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 288.405,52	\$ 28.840,55
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 277.822,70	\$ 13.891,14
17095	Pasamanos Tipo 4 Recto Platina H=0.90mCRD(S/Especi			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 110.244,06
Detalles									
Descripción Técnica		PASAMANOS TIPO 4 - RECTOS EN PLATINAS METALICAS - H: 0.90 M. PLATINA SUPERIOR E INFERIOR + PLATINAS VERTICALES 2"x3/8" Y PANELES EN ANGULOS 1" CON MALLA EXPANDIDA 4x8 MM DE ACERO CAL 22 REF. EXR DE ICOMALLAS O EQUIVALENTE SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE, ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO. PASARELAS DE CUBIERTA							
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 61.904,00	\$ 4.333,28
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 45.570,00	\$ 6.379,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.743,07	\$ 2.743,07
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 99.130,00	\$ 20.817,30
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,0179	5,00 %	0,0188	\$ 63.525,00	\$ 1.194,27
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 548,61	\$ 548,61
	1824	Material	ESMALTE BRILLANTE SINTÉTICO INT. Y EXTERIOR	GLN	0,0231	5,00 %	0,0243	\$ 84.689,00	\$ 2.057,94
	532	Material	LJIA DE AGUA 50-100	UN	0,1836	2,00 %	0,1873	\$ 1.411,99	\$ 264,47
	107039	Material	Pasamanos Tipo 4 Recto Platina H=0.90CRD(S/Esp.Tec	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 18.982,00	\$ 6.643,70
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,1745	0,00 %	0,1745	\$ 33.435,00	\$ 5.834,41
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 288.405,52	\$ 28.840,55
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 306.128,14	\$ 26.020,89
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 415.070,00	\$ 4.565,77
	17096	Pasamanos Tipo 4A Recto Platina H=0.90mCRD(S/Espec			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	
Detalles									
Descripción Técnica		PASAMANOS TIPO 4A - RECTOS EN PLATINAS METALICAS - H: 0.90 M. PLATINA SUPERIOR E INFERIOR + PLATINAS VERTICALES 2"x3/8' SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE, ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO. PASARELAS DE CUBIERTA							
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 61.904,00	\$ 4.333,28
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 45.570,00	\$ 3.645,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 14.717,54	\$ 14.717,54
	2802	Material	ANCLAJE DE CUÑA. ½ x 2. ¾"	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.478,00	\$ 4.434,00
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 63.525,00	\$ 2.591,82
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.943,51	\$ 2.943,51

	103326	Material	MASILLA EPOXICA PARA METAL (50 GR)	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 3.384,00	\$ 338,40
	52	Material	PLATINA 1/4" x 1 1/2" x 6m	UN	2,1200	0,00 %	2,1200	\$ 63.224,00	\$ 134.034,88
	100250	Material	SikaBarreraEpoxy233710+Cataliz+esmalt aliquid gr7045	GLN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 447.537,00	\$ 4.475,37
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 18.982,00	\$ 189,82
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 33.435,00	\$ 334,35
	103572	Material	TUBO CUADRADO 1 " X 1" X6M Cal. 18 CR	UN	0,1667	0,00 %	0,1667	\$ 17.090,99	\$ 2.849,07
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,4900	0,00 %	0,4900	\$ 300.538,85	\$ 147.264,04
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,5100	0,00 %	0,5100	\$ 288.405,52	\$ 147.086,82
18204	PasamanosAncladoPlatinasMetalH=1.10 - 0.90mS/Espec			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 45.124,51	
Detalles									
Descripción Técnica		PASAMANOS ANCLADOS A MUROS EN PLATINAS METALICAS. DOBLE PLATINA 2" - H: 1.10 M. - 0.90 M. + PLATINAS SEGUN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE, ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO. RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	002446	Equipo	CAMION DE 9.0 TONELADAS	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 198.202,00	\$ 9.910,10
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.655,54	\$ 1.655,54
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 331,11	\$ 331,11
	108477	Material	PasamanosAncladoPlatinasMetalH=1.10 - 0.90mS/Espec	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 288.405,52	\$ 28.840,55
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
18207	PasamanosBancasPlatinasMetal2"x5/16"H=0.45mS/Espec			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 45.124,51	
Detalles									
Descripción Técnica		PASAMANOS SOBRE BANCAS EN PLATINAS METALICAS. PLATINAs 2" x 5/16" - H: 0.45 M. SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE, ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO. BANCAS Y FACHADAS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	002446	Equipo	CAMION DE 9.0 TONELADAS	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 198.202,00	\$ 9.910,10
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.655,54	\$ 1.655,54
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 331,11	\$ 331,11
	108481	Material	PasamanosBancasPlatinasMetal2"x5/16"H=0.45mS/Espec	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 288.405,52	\$ 28.840,55
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
18209	PasamanosDobleTubularInoxØ2"H=0.90 - 0.70m S/Espec			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 241.980,51	
Detalles									
Descripción Técnica		PASAMANOS EN DOBLE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE Ø2" - H: 0.90 M. - 0.70 M. + PLATINAS SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	002446	Equipo	CAMION DE 9.0 TONELADAS	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 198.202,00	\$ 9.910,10
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.655,54	\$ 1.655,54
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 331,11	\$ 331,11
	108484	Material	PasamanosDobleTubularInoxØ2"H=0.90 - 0.70m S/Espec	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 196.856,00	\$ 196.856,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 288.405,52	\$ 28.840,55
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
18203	PasamanosEscaleraPlatinasMetalicasH=1mS/Especific			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 55.034,61	

		Detalles							
		Descripción Técnica		PASAMANOS ESCALERAS EN PLATINAS METALICAS - H: 1.00 M. PLATINA SUPERIOR E INFERIOR + PLATINAS VERTICALES 2"x1/2" SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE, ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO. FACHADAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2					
Componentes	002446	Equipo	CAMION DE 9.0 TONELADAS	VJ	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 198.202,00	\$ 19.820,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.655,54	\$ 1.655,54
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 331,11	\$ 331,11
	108474	Material	PasamanosEscaleraPlatinasMetalicasH=1mS/Especifica	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 288.405,52	\$ 28.840,55
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
18210		PasamanosPasarelasCubiertaEnTubularH=0.90mS/Especi		ML	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 480.879,06	

		Detalles							
		Descripción Técnica		PASAMANOS PASARELAS CUBIERTA EN TUBULAR DE 1"x1" - H: 0.90 M. + PLATINAS 1/4" SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2					
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 61.904,00	\$ 4.333,28
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 45.570,00	\$ 3.645,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 14.931,05	\$ 14.931,05
	2802	Material	ANCLAJE DE CUÑA. ½ x 2. 3/4"	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.478,00	\$ 4.434,00
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 63.525,00	\$ 2.591,82
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.986,21	\$ 2.986,21
	103326	Material	MASILLAEPOXICA PARA METAL (50 GR)	UN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 3.384,00	\$ 345,17
	52	Material	PLATINA 1/4" x 1 1/2" x 6m	UN	2,1208	5,00 %	2,2268	\$ 63.224,00	\$ 140.787,20
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmailt alquid gr7045	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 447.537,00	\$ 4.564,88
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 18.982,00	\$ 189,82
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 33.435,00	\$ 341,04
	103572	Material	TUBO CUADRADO 1 " X 1" X6M Cal. 18 CR	UN	0,1667	5,00 %	0,1750	\$ 17.090,99	\$ 2.990,92
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,4900	0,00 %	0,4900	\$ 300.538,85	\$ 147.264,04
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,5100	0,00 %	0,5100	\$ 288.405,52	\$ 147.086,82
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
17087		PasamanosPiscina Doble Tubular acero(CRD(S/Especif		ML	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 49.105,55	

		Detalles							
		Descripción Técnica		PASAMANOS PISCINA - EN DOBLE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE Ø2" - H: 0.90 M. - 0.70 M. + PLATINAS SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE (Sumin+instalación)					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.655,54	\$ 1.655,54
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 331,11	\$ 331,11
	107033	Material	Pasamanos Tipo5Doble Tubo Acero CRD(S/Esp.Tecn	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 288.405,52	\$ 28.840,55
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 277.822,70	\$ 13.891,14
18198		PasamanosRecto/InclinadoPlatinaTubularH=1mS/Especi		ML	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 55.034,61	

		Detalles							
		Descripción Técnica		PASAMANOS - RECTOS Y/O INCLINADOS EN PLATINAS Y TUBULARES METALICOS - H: 1.00 M. ANGULOS METALICOS 3/4" + PANELES CON MALLA EXPANDIDA 4x8 MM DE ACERO CAL 22 RES. EXP DE COMALLAS O EQUIVALENTE SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE					

			MALLA EXPANDIDA 4X8 MM DE ACERO CAL 22 REF. BAR DE BOMALLAS O EQUIVALENTE SEGUN DETALLE DE PLANOS. INCLUTE ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE, ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO. FACHADAS Y ESCALAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	002446	Equipo	CAMION DE 9.0 TONELADAS	VJ	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 198.202,00	\$ 19.820,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.655,54	\$ 1.655,54
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 331,11	\$ 331,11
	108473	Material	PasamanosRecto/InclinadoPlatinaTubularH=1mS/Especi	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 288.405,52	\$ 28.840,55
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
18206	PasamanosVidrioTempladoRemateSupInoxH=0.90mS/Espec		ML	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 77.954,26	

Detalles

Descripción Técnica PASAMANOS EN VIDRIO TEMPLADO - H: 0.90 M. PERFIL INFERIOR EN U EMBEBIDO Y/O PERNADO EN CONCRETO + VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 12 MM. + REMATE SUPERIOR EN U ACERO INOXIDABLE SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE SOPORTE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 61.904,00	\$ 4.333,28
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 45.570,00	\$ 6.379,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.655,54	\$ 1.655,54
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 99.130,00	\$ 20.817,30
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 331,11	\$ 331,11
	108478	Material	PasamanosVidrioTempladoRemateSupInoxH=0.90mS/Espec	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 18.982,00	\$ 6.643,70
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 288.405,52	\$ 28.840,55
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 415.070,00	\$ 4.565,77

15013	PASAMURO NIPLE GAL.1"L= 0.9 m+Ruana lam.cal.18		UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 16.017,57	
-------	--	--	----	--	--	--	----------------	--------------	--

Detalles

Descripción Técnica los niples son con extremos roscados. la ruana va soldada.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	104494	Material	NIPLE GALVANIZADOL=0.90MØ1" CON RUANA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83

15667	PASAMURO NIPLE GAL.2"L= 0.9 m+Ruana lam.cal.18		UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 71.597,57	
-------	--	--	----	--	--	--	----------------	--------------	--

Detalles

Descripción Técnica los niples son con extremos roscados. la ruana va soldada.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	104493	Material	NIPLE GALVANIZADOL=0.90MØ2" CON RUANA CAL.18 30X30	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 55.580,00	\$ 55.580,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83

15020	PASAMURO NIPLE GAL.3"L= 0.9 m+Ruana lam.cal18		UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 230.272,57	
-------	---	--	----	--	--	--	----------------	---------------	--

Detalles

Descripción Técnica los niples son con extremos roscados. la ruana va soldada.ZZ. PASAMUROS EN ACERO GALVANIZADOZZ.1 ALCANCEEl Contratista debera tener en consideración:• Lineamientos generales y particulares • Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto • Limpieza • Equinos y

en consideración. Encomendados generales y particulares. Localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto. Empresa. Equipos y herramientas. • Mano de obra. 22.2 ESPECIFICACIÓN Todos los reboses, respiraderos y pases de acometida, lavado, succión y recirculación se harán en acero galvanizado según planos hidráulicos y se deberán dejar previstas antes del vaciado del concreto, en ningún caso se permitirá la demolición parcial para la instalación de estos elementos. Todos los pases deberán estar provistos de ruanas en acero galvanizado. 22.3 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGO El pago se hará por Unidad (Un) medido y aprobado por el Interventor. El valor de éste incluye, todos los ítems anteriormente descritos en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, etc. y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría que permitan desarrollar correctamente este trabajo.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	104786	Material	NIPLE GALVANIZADO L=0.90M Ø3" CON RUANA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 214.255,00	\$ 214.255,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83

17615	PASAMURO TIPO 1Ø1 Acero Inox roscado+ruana Piscina	UN	Grupo PISCINAS	Valor Unitario	\$ 134.572,51
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación Pasamuro Tipo 1 de Ø1" - Pasamuro en acero inoxidable 304 SCH 40 roscado en sus extremos y con ruana.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.347,76	\$ 6.347,76
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.269,55	\$ 1.269,55
	107631	Material	PASAMURO TIPO 1Ø1 Acero Inox roscado+ruana Piscina	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 507.820,78	\$ 126.955,20

17617	PASAMURO TIPO 1Ø2 Acero Inox roscado+ruana Piscina	UN	Grupo PISCINAS	Valor Unitario	\$ 134.572,51
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación Pasamuro Tipo 1 de Ø2" - Pasamuro en acero inoxidable 304 SCH 40 roscado en sus extremos y con ruana.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.347,76	\$ 6.347,76
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.269,55	\$ 1.269,55
	107632	Material	PASAMURO TIPO 1Ø2 Acero Inox roscado+ruana Piscina	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 507.820,78	\$ 126.955,20

17618	PASAMURO TIPO 1Ø4 Acero Inox roscado+ruana Piscina	UN	Grupo PISCINAS	Valor Unitario	\$ 134.572,51
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación Pasamuro Tipo 1 de Ø4" - Pasamuro en acero inoxidable 304 SCH 40 roscado en sus extremos y con ruana.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.347,76	\$ 6.347,76
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.269,55	\$ 1.269,55
	107634	Material	PASAMURO TIPO 1Ø4 Acero Inox roscado+ruana Piscina	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 507.820,78	\$ 126.955,20

17619	PASAMURO TIPO 1Ø6 Acero Inox roscado+ruana Piscina	UN	Grupo PISCINAS	Valor Unitario	\$ 134.572,51
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación Pasamuro Tipo 1 de Ø6" - Pasamuro en acero inoxidable 304 SCH 40 roscado en sus extremos y con ruana.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.347,76	\$ 6.347,76
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.269,55	\$ 1.269,55
	107636	Material	PASAMURO TIPO 1Ø6 Acero Inox roscado+ruana Piscina	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 507.820,78	\$ 126.955,20

17626	PASAMURO TIPO 2Ø10 Acero Inox bridado+ruana Piscin	UN	Grupo PISCINAS	Valor Unitario	\$ 134.572,51
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Details

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación Pasamuro Tipo 2 de ø10"- Pasamuro en acero inoxidable 304 brido en sus extremos y con ruana.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.347,76	\$ 6.347,76
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.269,55	\$ 1.269,55
	107658	Material	PASAMURO TIPO 2ø10" Acero Inox bridado+ruana Pisc		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**		JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 507.820,78	\$ 126.955,20

17624	PASAMURO TIPO 2ø6 Acero Inox bridado+ruana Piscina	UN	Grupo PISCINAS	Valor Unitario	\$ 134.572,51
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Details

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Pasamuro en acero inoxidable 304 brido en sus extremos y con ruana.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.347,76	\$ 6.347,76
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.269,55	\$ 1.269,55
	107645	Material	PASAMURO TIPO 2ø6 Acero Inox bridado+ruana Piscina		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**		JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 507.820,78	\$ 126.955,20

17625	PASAMURO TIPO 2ø8 Acero Inox bridado+ruana Piscina	UN	Grupo PISCINAS	Valor Unitario	\$ 134.572,51
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Details

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación Pasamuro Tipo 2 de Ø8" - Pasamuro en acero inoxidable 304 brido en sus extremos y con ruana.

Componentes	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%		1,0000	---	1,0000 \$ 6.347,76 \$ 6.347,76
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%		1,0000	---	1,0000 \$ 1.269,55 \$ 1.269,55
	107648	Material	PASAMURO TIPO 2ø8 Acero Inox bridado+ruana Piscina	UN		1,0000	0,00 %	1,0000 \$ 0,00 \$ 0,00
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN		0,2500	0,00 %	0,2500 \$ 507.820,78 \$ 126.955,20

17673	PASAMURO TIPO 3ø6" - Acero Inox liso+ruana Piscina	UN	Grupo 09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 134.572,51
-------	--	----	---------------------	----------------	---------------

Details

Descripción Técnica	VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación Pasamuro Tipo 3 de ø6" - Pasamuro en acero inoxidable 304 liso y con ruana.
----------------------------	--

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.347,76	\$ 6.347,76
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.269,55	\$ 1.269,55
	107732	Material	PASAMURO TIPO 3 de ø 6" acero inoxidable 304		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**		JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 507.820,78	\$ 126.955,20

17636	PASAMURO TIPO 3ø8" Acero Inox bridado1+ruana Pisci	UN	Grupo PISCINAS	Valor Unitario	\$ 134.572,51
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica	VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación Pasamuro Tipo 3 de Ø8" - Pasamuro en acero inoxidable 304 bridado en un extremo y con ruana.
----------------------------	---

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.347,76	\$ 6.347,76
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.269,55	\$ 1.269,55
	107661	Material	PASAMURO TIPO 3ø8 Acero Inox bridado1+ruana Piscin		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**		JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 507.820,78	\$ 126.955,20

18188	PASAMURO TIPO 4ø6"	UN	Grupo PISCINAS	Valor Unitario	\$ 134.572,51
-------	--------------------	----	----------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación Pasamuro Tipo 4 de ø6"

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.347,76	\$ 6.347,76
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.269,55	\$ 1.269,55
	108458	Material	PASAMURO TIPO 4 DE ø 6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 507.820,78	\$ 126.955,20

17638	PASAMURO TIPO 4ø8" Acero Inox brid liso+ruana Pisc	UN	Grupo PISCINAS	Valor Unitario	\$ 134.572,51
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación Pasamuro Tipo 3 de ø8" - Pasamuro en acero inoxidable 304 bridado en un extremo y con ruana.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.347,76	\$ 6.347,76
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.269,55	\$ 1.269,55
	107663	Material	PASAMURO TIPO 4ø8 Acero Inox brid liso+ruana Pisci	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 507.820,78	\$ 126.955,20

15014	PASAMUROS NIPLE GAL.4"L= 0.9 m +Ruana lam. cal.18	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 280.053,57
--------------	--	-----------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica los niples son con extremos roscados. la ruana va soldada.22. PASAMUROS EN ACERO GALVANIZADO22.1 ALCANCEEl Contratista debera tener en consideración:• Lineamientos generales y particulares.• Localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto.• Limpieza.• Equipos y herramientas.• Mano de obra.22.2 ESPECIFICACIÓNTodos los reboses, respiraderos y pases de acometida, lavado, succión y recirculación se harán en acero galvanizado según planos hidráulicos y se deberán dejar previstas antes del vaciado del concreto, en ningún caso se permitirá la demolición parcial para la instalación de estos elementos. Todos los pases eberán estar provistos de ruanas en acero galvanizado.22.3 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGOEl pago se hará por Unidad (Un) medido y aprobado por el Interventor. El valor de éste incluye, todos los ítems anteriormente descritos en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, etc. y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría que permitan desarrollar correctamente este trabajo.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	104490	Material	NIPLE GALVANIZADOL=0.90MØ 4" CON RUANA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 264.036,00	\$ 264.036,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83

15012	PASAMUROS NIPLE GAL.6"L= 0.9 m+Ruana lam.cal.18	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 16.017,57
--------------	--	-----------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica los niples son con extremos roscados. la ruana va soldada.22. PASAMUROS EN ACERO GALVANIZADO22.1 ALCANCEEl Contratista debera tener en consideración:• Lineamientos generales y particulares.• Localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto.• Limpieza.• Equipos y herramientas.• Mano de obra.22.2 ESPECIFICACIÓNTodos los reboses, respiraderos y pases de acometida, lavado, succión y recirculación se harán en acero galvanizado según planos hidráulicos y se deberán dejar previstas antes del vaciado del concreto, en ningún caso se permitirá la demolición parcial para la instalación de estos elementos. Todos los pases eberán estar provistos de ruanas en acero galvanizado.22.3 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGOEl pago se hará por Unidad (Un) medido y aprobado por el Interventor. El valor de éste incluye, todos los ítems anteriormente descritos en el alcance, mano de obra, herramientas, formaletas, equipos, etc. y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría que permitan desarrollar correctamente este trabajo.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	104489	Material	NIPLE GALVANIZADOL=0.90MØ6" CON RUANA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83

15077	PASANTES LARGOS MAYORES A 50cm VIGAS Y COLUMNAS	UN	Grupo ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 40.126,14
--------------	--	-----------	-------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,4620	0,00 %	0,4620	\$ 2.133,00	\$ 985,45
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 19.030,00	\$ 4.186,60

102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.648,60	\$ 1.648,60
104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,4620	0,00 %	0,4620	\$ 722,00	\$ 333,56
104845	Material	Perforacion en diamante de 1" x 50 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 299.744,81	\$ 32.971,93

15076	PASANTES LARGOS MAYORES A 70cm VIGAS Y COLUMNAS	UN	Grupo ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 48.561,87
--------------	--	-----------	-------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,5700	0,00 %	0,5700	\$ 2.133,00	\$ 1.215,81
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 19.030,00	\$ 5.138,10
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.990,31	\$ 1.990,31
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,5700	0,00 %	0,5700	\$ 722,00	\$ 411,54
	104844	Material	Perforacion en diamante de 1" x 70 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1328	0,00 %	0,1328	\$ 299.744,81	\$ 39.806,11

16202	PASE TUBO CONDUIT 3/4" UNION DE CANALETA	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 110.297,44
--------------	---	-----------	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.733,72	\$ 2.733,72
	101846	Material	ABRAZADERA 1/2" a 3/4" Tub. HG**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.394,01	\$ 2.394,01
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.104,74	\$ 6.314,22
	104980	Material	TUBO CONDUIT EMT Ø 3/4"	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 10.449,00	\$ 41.796,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1786	0,00 %	0,1786	\$ 306.128,14	\$ 54.674,49

10527	Pases d=6" Lmax=0.5 m PVC **	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 35.609,81
--------------	-------------------------------------	-----------	-----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 20.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro e instalación de tubería PVC liviana para desagües. Suministro y aplicación de soldadura PVC. Suministro de arena de río para rugosear la superficie del tubo PVC. Corte de los tubos a la medida requerida Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 20.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirLos pases se deberán ubicar de acuerdo a los planos, en el material, diámetro, longitud y forma indicados. En caso de resultar necesario algún cambio en alguno de estos elementos, se deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Los pases a través de los muros deberán instalarse con anterioridad a la construcción del mismo.El tubo debe ser tratado superficialmente con soldarua líquida PVC y posteriormente embebiendolo en arena de rio, de tal forma que queden granos de arena adheridos a esta superficie. esto garantiza una rugosida entre el tubo y el concreto circundante y por lo tanto que el pase no se movera.El constructor debiera garantizar que el pase no se aplaste por la presion del concreto en el momento del vaciado.... por ejemplo llenando dicho pase con arcilla, materal que debiera retirar posteriormente.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 263,78	\$ 263,78
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	1,00 %	0,2525	\$ 6.582,00	\$ 1.661,96
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 82.640,00	\$ 82,64
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	4,00 %	0,0104	\$ 67.900,00	\$ 706,16
	100516	Material	Tubo presion Platino RDE-26 d=6" Union mecanica	ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 39.413,00	\$ 19.706,50
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0440	0,00 %	0,0440	\$ 299.744,81	\$ 13.188,77

10544	Pases d=8" Lmax=0.5 m PVC	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 48.758,54
--------------	----------------------------------	-----------	-----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 20.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro e instalación de tubería PVC liviana para desagües. Suministro y aplicación de soldadura PVC. Suministro de arena de río para rugosear la superficie del tubo PVC. Corte de los tubos a la medida requerida Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 20.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirLos pases se deberán ubicar de acuerdo a los planos, en el material, diámetro, longitud y forma indicados. En caso de resultar necesario algún cambio en alguno de estos elementos, se deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Los pases a través de los muros deberán instalarse con anterioridad a la construcción del mismo.El tubo debe ser tratado superficialmente con soldadura líquida PVC y posteriormente embebiendolo en arena de río, de tal forma que queden granos de arena adheridos a esta superficie. esto garantiza una rugosidad entre el tubo y el concreto circundante y por lo tanto que el pase no se movera.El constructor debiera garantizar que el pase no se aplaste por la presión del concreto en el momento del vaciado.... por ejemplo llenando dicho pase con arcilla, material que debiera retirar posteriormente.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 263,78	\$ 263,78
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	1,00 %	0,2525	\$ 6.582,00	\$ 1.661,96
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 82.640,00	\$ 82,64
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	4,00 %	0,0104	\$ 67.900,00	\$ 706,16
	001152	Material	TUBO ALCANT PVC 8" W RETEN PAVCO	ML	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 64.422,01	\$ 32.855,23
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0440	0,00 %	0,0440	\$ 299.744,81	\$ 13.188,77

09034	Pases o lloraderos d=1 1/2" Lmax 0.5 m PVC.All *	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	---	-----------	-----------------------------	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 20.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro e instalación de tubería PVC liviana para desagües. Suministro y aplicación de soldadura PVC. Suministro de arena de río para rugosear la superficie del tubo PVC. Corte de los tubos a la medida requerida Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 20.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirLos pases se deberán ubicar de acuerdo a los planos, en el material, diámetro, longitud y forma indicados. En caso de resultar necesario algún cambio en alguno de estos elementos, se deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Los pases a través de los muros deberán instalarse con anterioridad a la construcción del mismo.El tubo debe ser tratado superficialmente con soldadura líquida PVC y posteriormente embebiendolo en arena de río, de tal forma que queden granos de arena adheridos a esta superficie. esto garantiza una rugosidad entre el tubo y el concreto circundante y por lo tanto que el pase no se movera.El constructor debiera garantizar que el pase no se aplaste por la presión del concreto en el momento del vaciado.... por ejemplo llenando dicho pase con arcilla, material que debiera retirar posteriormente.

11994	Pases o lloraderos d=1 1/2" Lmax 0.5 m PVC.All *	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 13.337,93
--------------	---	-----------	-----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 20.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro e instalación de tubería PVC liviana para desagües. Suministro y aplicación de soldadura PVC. Suministro de arena de río para rugosear la superficie del tubo PVC. Corte de los tubos a la medida requerida Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 20.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirLos pases se deberán ubicar de acuerdo a los planos, en el material, diámetro, longitud y forma indicados. En caso de resultar necesario algún cambio en alguno de estos elementos, se deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Los pases a través de los muros deberán instalarse con anterioridad a la construcción del mismo.El tubo debe ser tratado superficialmente con soldadura líquida PVC y posteriormente embebiendolo en arena de río, de tal forma que queden granos de arena adheridos a esta superficie. esto garantiza una rugosidad entre el tubo y el concreto circundante y por lo tanto que el pase no se movera.El constructor debiera garantizar que el pase no se aplaste por la presión del concreto en el momento del vaciado.... por ejemplo llenando dicho pase con arcilla, material que debiera retirar posteriormente.

Componentes	001590	Material	TUBO VENTILACION Ø1½"PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.236,00	\$ 7.236,00
	11210	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic Redes Hidra**	??	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 305.096,56	\$ 6.101,93

13550	Pases o lloraderos d=2" Lmax 0.20 m PVC.All **	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 9.429,43
--------------	---	-----------	-----------------------------	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 20.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares.

Localizacion y replanteo, antes y despues del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro e instalacion de tuberia PVC liviana para desagues. Suministro y aplicación de soldadura PVC. Suministro de arena de río para rugosear la superficie del tubo PVC. Corte de los tubos a la medida requerida Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 20.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirLos pases se deberán ubicar de acuerdo a los planos, en el material, diámetro, longitud y forma indicados. En caso de resultar necesario algún cambio en alguno de estos elementos, se deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Los pases a través de los muros deberán instalarse con anterioridad a la construcción del mismo.El tubo debe ser tratado superficialmente con soldarua liquida PVC y posteriormente embebiendolo en arena de rio, de tal forma que queden granos de arena adheridos a esta superficie. esto garantiza una rugosida entre el tubo y el concreto circundante y por lo tanto que el pase no se movera.El constructor debera garantizar que el pase no se aplaste por la presion del concreto en el momento del vaciado.... por ejemplo llenando dicho pase con arcilla, materal que debiera retirar posteriormente.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 115,94	\$ 115,94
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	1,00 %	0,2525	\$ 6.582,00	\$ 1.661,96
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,0008	5,00 %	0,0008	\$ 82.640,00	\$ 66,11
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0080	4,00 %	0,0083	\$ 67.900,00	\$ 563,57
	1591	Material	TUBO VENTILACION Ø 2"PVC X6ML S/NORMA ICONTEC	ML	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 6.005,00	\$ 1.225,02
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 305.096,56	\$ 5.796,83
10804 Pases o lloraderos d=2" Lmax 0.25 m PVC.All **				UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 9.903,07

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 20.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro e instalación de tubería PVC liviana para desagües. Suministro y aplicación de soldadura PVC. Suministro de arena de río para rugosear la superficie del tubo PVC. Corte de los tubos a la medida requerida Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 20.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirLos pases se deberán ubicar de acuerdo a los planos, en el material, diámetro, longitud y forma indicados. En caso de resultar necesario algún cambio en alguno de estos elementos, se deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Los pases a través de los muros deberán instalarse con anterioridad a la construcción del mismo.El tubo debe ser tratado superficialmente con soldarua liquida PVC y posteriormente embebiendolo en arena de rio, de tal forma que queden granos de arena adheridos a esta superficie. esto garantiza una rugosida entre el tubo y el concreto circundante y por lo tanto que el pase no se movera.El constructor debera garantizar que el pase no se aplaste por la presion del concreto en el momento del vaciado.... por ejemplo llenando dicho pase con arcilla, materal que debiera retirar posteriormente.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 115,94	\$ 115,94
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	1,00 %	0,2525	\$ 6.582,00	\$ 1.661,96
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,0010	5,00 %	0,0011	\$ 82.640,00	\$ 90,90
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	4,00 %	0,0104	\$ 67.900,00	\$ 706,16
	1591	Material	TUBO VENTILACION Ø 2"PVC X6ML S/NORMA ICONTEC	ML	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 6.005,00	\$ 1.531,28
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 305.096,56	\$ 5.796,83
10567 Pases o lloraderos d=2" Lmax 0.5 m PVC.All **				UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 19.165,29

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 20.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro e instalación de tubería PVC liviana para desagües. Suministro y aplicación de soldadura PVC. Suministro de arena de río para rugosear la superficie del tubo PVC. Corte de los tubos a la medida requerida Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 20.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirLos pases se deberán ubicar de acuerdo a los planos, en el material, diámetro, longitud y forma indicados. En caso de resultar necesario algún cambio en alguno de estos elementos, se deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Los pases a través de los muros deberán instalarse con anterioridad a la construcción del mismo.El tubo debe ser tratado superficialmente con soldarua liquida PVC y posteriormente embebiendolo en arena de rio, de tal forma que queden granos de arena adheridos a esta superficie. esto garantiza una rugosida entre el tubo y el concreto circundante y por lo tanto que el pase no se movera.El constructor debera garantizar que el pase no se aplaste por la presion del concreto en el momento del vaciado.... por ejemplo llenando dicho pase con arcilla, materal que debiera retirar posteriormente.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 263,78	\$ 263,78
-------------	--------	--------	-------------------	---	--------	-----	--------	-----------	-----------

9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2800	1,00 %	0,2828	\$ 6.582,00	\$ 1.861,39
64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 82.640,00	\$ 82,64
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	4,00 %	0,0104	\$ 67.900,00	\$ 706,16
1591	Material	TUBO VENTILACION Ø 2"PVC X6ML S/NORMA ICONTEC	ML	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 6.005,00	\$ 3.062,55
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0440	0,00 %	0,0440	\$ 299.744,81	\$ 13.188,77
10528	Pases o lloraderos d=2" Lmax=0.5m PVC.All **		UN	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 18.865,98

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 20.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro e instalación de tubería PVC liviana para desagües. Suministro y aplicación de soldadura PVC. Suministro de arena de río para rugosear la superficie del tubo PVC. Corte de los tubos a la medida requerida Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 20.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirLos pases se deberán ubicar de acuerdo a los planos, en el material, diámetro, longitud y forma indicados. En caso de resultar necesario algún cambio en alguno de estos elementos, se deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Los pases a través de los muros deberán instalarse con anterioridad a la construcción del mismo.El tubo debe ser tratado superficialmente con soldadura líquida PVC y posteriormente embebiendolo en arena de río, de tal forma que queden granos de arena adheridos a esta superficie. esto garantiza una rugosidad entre el tubo y el concreto circundante y por lo tanto que el pase no se movera.El constructor debiera garantizar que el pase no se aplaste por la presión del concreto en el momento del vaciado.... por ejemplo llenando dicho pase con arcilla, material que debiera retirar posteriormente.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 257,78	\$ 257,78
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2900	1,00 %	0,2929	\$ 6.582,00	\$ 1.927,87
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 82.640,00	\$ 82,64
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	4,00 %	0,0104	\$ 67.900,00	\$ 706,16
	1591	Material	TUBO VENTILACION Ø 2"PVC X6ML S/NORMA ICONTEC	ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 6.005,00	\$ 3.002,50
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0430	0,00 %	0,0430	\$ 299.744,81	\$ 12.889,03
12754	Pases o lloraderos d=2" PVC.All **		ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario		\$ 31.200,60

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 20.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro e instalación de tubería PVC liviana para desagües. Suministro y aplicación de soldadura PVC. Suministro de arena de río para rugosear la superficie del tubo PVC. Corte de los tubos a la medida requerida Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 20.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirLos pases se deberán ubicar de acuerdo a los planos, en el material, diámetro, longitud y forma indicados. En caso de resultar necesario algún cambio en alguno de estos elementos, se deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Los pases a través de los muros deberán instalarse con anterioridad a la construcción del mismo.El tubo debe ser tratado superficialmente con soldadura líquida PVC y posteriormente embebiendolo en arena de río, de tal forma que queden granos de arena adheridos a esta superficie. esto garantiza una rugosidad entre el tubo y el concreto circundante y por lo tanto que el pase no se movera.El constructor debiera garantizar que el pase no se aplaste por la presión del concreto en el momento del vaciado.... por ejemplo llenando dicho pase con arcilla, material que debiera retirar posteriormente.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 443,62	\$ 443,62
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	1,00 %	0,2525	\$ 6.582,00	\$ 1.661,96
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 82.640,00	\$ 82,64
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	4,00 %	0,0104	\$ 67.900,00	\$ 706,16
	1591	Material	TUBO VENTILACION Ø 2"PVC X6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.005,00	\$ 6.125,10
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0740	0,00 %	0,0740	\$ 299.744,81	\$ 22.181,12
10566	Pases o lloraderos d=2" PVC.All **			ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 31.200,60

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 20.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares.

Localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro e instalación de tubería PVC liviana para desagües. Suministro y aplicación de soldadura PVC. Suministro de arena de río para rugosear la superficie del tubo PVC. Corte de los tubos a la medida requerida Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 20.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirLos pases se deberán ubicar de acuerdo a los planos, en el material, diámetro, longitud y forma indicados. En caso de resultar necesario algún cambio en alguno de estos elementos, se deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Los pases a través de los muros deberán instalarse con anterioridad a la construcción del mismo.El tubo debe ser tratado superficialmente con soldarua líquida PVC y posteriormente embebiendolo en arena de río, de tal forma que queden granos de arena adheridos a esta superficie. esto garantiza una rugosidad entre el tubo y el concreto circundante y por lo tanto que el pase no se movera.El constructor debiera garantizar que el pase no se aplaste por la presión del concreto en el momento del vaciado.... por ejemplo llenando dicho pase con arcilla, material que debiera retirar posteriormente.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 443,62	\$ 443,62
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	1,00 %	0,2525	\$ 6.582,00	\$ 1.661,96
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 82.640,00	\$ 82,64
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	4,00 %	0,0104	\$ 67.900,00	\$ 706,16
	1591	Material	TUBO VENTILACION Ø 2"PVC X6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.005,00	\$ 6.125,10
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0740	0,00 %	0,0740	\$ 299.744,81	\$ 22.181,12
11001 Pases o lloraderos d=3" PVC.All **			ML		Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 33.051,71

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 20.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro e instalación de tubería PVC liviana para desagües. Suministro y aplicación de soldadura PVC. Suministro de arena de río para rugosear la superficie del tubo PVC. Corte de los tubos a la medida requerida Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 20.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirLos pases se deberán ubicar de acuerdo a los planos, en el material, diámetro, longitud y forma indicados. En caso de resultar necesario algún cambio en alguno de estos elementos, se deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Los pases a través de los muros deberán instalarse con anterioridad a la construcción del mismo.El tubo debe ser tratado superficialmente con soldarua líquida PVC y posteriormente embebiendolo en arena de río, de tal forma que queden granos de arena adheridos a esta superficie. esto garantiza una rugosidad entre el tubo y el concreto circundante y por lo tanto que el pase no se movera.El constructor debiera garantizar que el pase no se aplaste por la presión del concreto en el momento del vaciado.... por ejemplo llenando dicho pase con arcilla, material que debiera retirar posteriormente.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 443,62	\$ 443,62
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 6.582,00	\$ 1.678,41
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 82.640,00	\$ 82,64
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 67.900,00	\$ 692,58
	000846	Material	TUBO VENTILACION Ø 3"PVCX6MLS/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 7.817,00	\$ 7.973,34
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0740	0,00 %	0,0740	\$ 299.744,81	\$ 22.181,12
10372 Pases o lloraderos d=4" L=1.00 PVC.All **			ML		Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 42.749,03

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 20.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro e instalación de tubería PVC liviana para desagües. Suministro y aplicación de soldadura PVC. Suministro de arena de río para rugosear la superficie del tubo PVC. Corte de los tubos a la medida requerida Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 20.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirLos pases se deberán ubicar de acuerdo a los planos, en el material, diámetro, longitud y forma indicados. En caso de resultar necesario algún cambio en alguno de estos elementos, se deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Los pases a través de los muros deberán instalarse con anterioridad a la construcción del mismo.El tubo debe ser tratado superficialmente con soldarua líquida PVC y posteriormente embebiendolo en arena de río, de tal forma que queden granos de arena adheridos a esta superficie. esto garantiza una rugosidad entre el tubo y el concreto circundante y por lo tanto que el pase no se movera.El constructor debiera garantizar que el pase no se aplaste por la presión del concreto en el momento del vaciado.... por ejemplo llenando dicho pase con arcilla, material que debiera retirar posteriormente.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 479,59	\$ 479,59
-------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	-----------	-----------

	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	1,00 %	0,2525	\$ 6.582,00	\$ 1.661,96
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 82.640,00	\$ 82,64
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	4,00 %	0,0104	\$ 67.900,00	\$ 706,16
	1593	Material	TUBO VENTILACION Ø4"PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 15.084,86	\$ 15.839,10
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 299.744,81	\$ 23.979,58
11142	Pases o lloraderos d=6" Lmax=0.5m PVCS			UN	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 23.838,04

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 20.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro e instalación de tubería PVC liviana para desagües. Suministro y aplicación de soldadura PVC. Suministro de arena de río para rugosear la superficie del tubo PVC. Corte de los tubos a la medida requerida Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 20.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirLos pases se deberán ubicar de acuerdo a los planos, en el material, diámetro, longitud y forma indicados. En caso de resultar necesario algún cambio en alguno de estos elementos, se deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Los pases a través de los muros deberán instalarse con anterioridad a la construcción del mismo.El tubo debe ser tratado superficialmente con soldadura líquida PVC y posteriormente embebiendolo en arena de río, de tal forma que queden granos de arena adheridos a esta superficie. esto garantiza una rugosidad entre el tubo y el concreto circundante y por lo tanto que el pase no se movera.El constructor debiera garantizar que el pase no se aplaste por la presión del concreto en el momento del vaciado.... por ejemplo llenando dicho pase con arcilla, material que debiera retirar posteriormente.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 137,88	\$ 137,88
	845	Material	TUBO SANITARIO 6" PVC X6ML S/NORMA ICONTEC	ML	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 32.953,00	\$ 16.806,03
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0230	0,00 %	0,0230	\$ 299.744,81	\$ 6.894,13

17185	PASES PLACA TANQUE PVC-S L MAX = 0.10M PVC-S 3"			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 5.300,74
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	--------------------

Detalles

Descripción Técnica PASES EN PLACA TANQUE PVC-S L MAX = 0.10M PVC-S 3"

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 82,38	\$ 82,38
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0014	0,00 %	0,0014	\$ 67.900,00	\$ 95,06
	873	Material	TUBO SANITARIO 3" PVC S/NORMA ICONTEC	ML	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 9.848,00	\$ 1.004,50
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0135	0,00 %	0,0135	\$ 305.096,56	\$ 4.118,80

17186	PASES PLACA TANQUE PVC-S L MAX = 0.10M PVC-S 4"			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 7.717,38
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	--------------------

Detalles

Descripción Técnica PASES EN PLACA TANQUE PVC-S L MAX = 0.10M PVC-S 4"

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 114,72	\$ 114,72
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 67.900,00	\$ 135,80
	844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 16.970,99	\$ 1.731,04
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0188	0,00 %	0,0188	\$ 305.096,56	\$ 5.735,82

00345	PASO ESCALERA GRANITO			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 117.087,85
--------------	------------------------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,6300	0,00 %	0,6300	\$ 104.130,00	\$ 65.601,90
	62	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA (Sin Transporte)	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 112.113,01	\$ 2.242,26
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,1500	4,00 %	0,1560	\$ 2.098,01	\$ 327,29
	83	Material	GRANITO DEL 2 A 3 BLANCO NEIVA (40Kg)	BTO	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 34.368,00	\$ 13.059,84
	1053	Material	MARMOLINA	KG	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 441,00	\$ 22,05

	000515	Material	PIRLAN ALUMINIO DORADO	ML	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0210	5,00 %	0,0221	\$ 494.822,87	\$ 10.935,59
	00358	Sub-análisis	PULIDA PLOMO PARA GRANITO	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.898,92	\$ 24.898,92
00346	PASO ESCALERA GRAVILLA			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 48.324,61

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,4070	0,00 %	0,4070	\$ 104.130,00	\$ 42.380,91
	85	Material	Gravilla Fina de rio 1/2" M3 (Con Transporte)	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 123.375,00	\$ 1.233,75
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0090	5,00 %	0,0095	\$ 495.784,25	\$ 4.709,95

12927	PASO ESCALERA PLAQUETA 8CM (1*0.80M)CONC.3000PSI+R			UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 116.151,04
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.425,55	\$ 2.425,55
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2100	2,00 %	0,2142	\$ 6.582,00	\$ 1.409,86
	1992	Material	HIERRO A-37 Chipa lisa 3/8"	KG	4,5000	5,00 %	4,7250	\$ 4.284,00	\$ 20.241,90
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 4.855,00	\$ 1.238,03
	102914	Material	TABLA CHAPA .(10X2CM) L=3M	ML	3,5000	5,00 %	3,6750	\$ 1.923,00	\$ 7.067,03
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0640	2,00 %	0,0653	\$ 594.287,13	\$ 38.806,95
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 299.744,81	\$ 44.961,72

00347	PASO ESCALERA VINOLO			UN	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	-----------------------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000323	Subcontrato	PASO 30 cm x 3 mm	ML	1,0300	0,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	-------------	-------------------	----	--------	--------	--------	---------	---------

10397	Paso escaleras en gravilla y tableta 1/4 x 26 **			ML	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 173.638,38
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.399,63	\$ 2.399,63
	85	Material	Gravilla Fina de rio 1/2" M3 (Con Transporte)	M3	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 123.375,00	\$ 1.850,63
	72	Material	MINERAL COLOR ROJO	KG	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 15.942,14	\$ 159,42
	001926	Material	TABLON ¼-26-6 NATURAL MOORE	M2	0,5400	5,00 %	0,5670	\$ 0,00	\$ 0,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 1.637,36	\$ 605,82
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3400	0,00 %	0,3400	\$ 299.744,81	\$ 101.913,24
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0925	0,00 %	0,0925	\$ 146.354,07	\$ 13.537,75
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0100	4,00 %	0,0104	\$ 495.784,25	\$ 5.156,16
	10346	Sub-análisis	Placa contrapiso 0.07m2500 psi sin refor.+Bombeo	M2	0,3700	5,00 %	0,3885	\$ 81.753,18	\$ 31.761,11
	12109	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	0,0925	0,00 %	0,0925	\$ 175.725,62	\$ 16.254,62

01007	PASO ESCALERAS EN GRAVILLA Y TABLETA MOORE			UN	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 90.470,21
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 104.130,00	\$ 83.304,00
--------------------	--------	--------------	---	-----	--------	--------	--------	---------------	--------------

	85	Material	Gravilla Fina de río 1/2" M3 (Con Transporte)	M3	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 123.375,00	\$ 1.850,63
	72	Material	MINERAL COLOR ROJO	KG	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 15.942,14	\$ 159,42
	000348	Material	TABLETA 10 x 10 NATURAL MOORE	M2	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 0,00	\$ 0,00
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0100	4,00 %	0,0104	\$ 495.784,25	\$ 5.156,16
13197	PASOGRADAH=0.21M;L=1.60M;A=0.40M(3.000PSI)			UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 234.878,45

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103328	Equipo	FORMALETA SUPER T (M2)	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.545,28	\$ 5.545,28
	101107	Equipo	Hidrolavadora 2600 psi Gasolina	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.743,49	\$ 523,05
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 57.751,00	\$ 3.465,06
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0930	0,00 %	0,0930	\$ 48.761,00	\$ 4.534,77
	102229	Material	ACPM**	GLN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 11.269,00	\$ 1.149,44
	1966	Material	BLOQUE #5 TRADICIONAL 33x23x12 + TRANSPORTE	UN	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 1.266,29	\$ 3.874,85
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 612.538,01	\$ 62.478,88
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 5.771,00	\$ 2.943,21
	000038	Material	MALLA M-131 - 15 x 15 x 5mm	UN	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 160.388,00	\$ 13.087,66
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 4.855,00	\$ 990,42
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.875,00	\$ 10.072,50
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 299.744,81	\$ 110.905,58
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0370	0,00 %	0,0370	\$ 413.723,00	\$ 15.307,75
20857	PASOS CIRCULARES PREFABRICADAS EN CONCRETO (D=30CM)			M2	Grupo PISOS		Valor Unitario		\$ 378.790,54

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101240	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (DIA)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 96.041,00	\$ 9.604,10
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.527,22	\$ 2.527,22
	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 81.493,00	\$ 12.223,95
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	35,0000	0,00 %	35,0000	\$ 20,00	\$ 700,00
	1976	Material	CARRETILLA PLATON 6 PIES-PLAST-RuedAntipint-Rin me	UN	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 263.613,00	\$ 79,08
	100419	Material	Cespedon de Pasto Kikuyo+transp **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.667,00	\$ 8.667,00
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	2,3000	0,00 %	2,3000	\$ 6.852,00	\$ 15.759,60
	13775	Material	PASO CIRCULAR D=30CM	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 16.908,00	\$ 67.632,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 95.578,00	\$ 9.748,96
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 411.580,43	\$ 61.737,06
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 95.111,19	\$ 66.577,83
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 193.161,19	\$ 77.264,48
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 413.723,00	\$ 3.309,78
14068	Pata Blanca (desm.)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 23.276,46

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.049,11	\$ 1.049,11

	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 299.744,81	\$ 20.982,14
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 415.070,00	\$ 1.245,21
14099	Pata Blanca (inst.)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 47.209,81
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.248,09	\$ 2.248,09
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 299.744,81	\$ 44.961,72
14260	Pata Blanca (Suminist.)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 96.135,01
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103740	Material	PATAS BANCA M-30 (UN)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 96.135,01	\$ 96.135,01
14660	PATAS BANCA (UN) (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 143.344,82
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14099	Sub-análisis	Pata Blanca (inst.)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47.209,81	\$ 47.209,81
	14260	Sub-análisis	Pata Blanca (Suminist.)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 96.135,01	\$ 96.135,01
14827	PATAS BANCA (UN)(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 166.621,28
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14068	Sub-análisis	Pata Blanca (desm.)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.276,46	\$ 23.276,46
	14660	Sub-análisis	PATAS BANCA (UN) (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 143.344,82	\$ 143.344,82
12969	Patas caneca M-120 (desm.) STPM			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 34.320,32
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100936	Equipo	CORTADORA PAV. CONCRETO - Gasolina (sin disco)	DD	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 98.000,00	\$ 3.136,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 398,21	\$ 398,21
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 99.130,00	\$ 4.956,50
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 57.751,00	\$ 693,01
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 824.352,00	\$ 1.648,70
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0265	0,00 %	0,0265	\$ 300.538,85	\$ 7.964,28
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0374	0,00 %	0,0374	\$ 415.070,00	\$ 15.523,62
12970	Patas caneca M-120 (inst.) STPM **			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 104.905,51
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 45.570,00	\$ 1.731,66
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 398,21	\$ 398,21
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0430	0,00 %	0,0430	\$ 99.130,00	\$ 4.262,59
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 57.751,00	\$ 288,76
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 18.982,00	\$ 189,82

	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0265	0,00 %	0,0265	\$ 300.538,85	\$ 7.964,28
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2170	0,00 %	0,2170	\$ 415.070,00	\$ 90.070,19
14653	PATAS CANECA M-120 (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 203.952,51
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12970	Sub-análisis	Patas caneca M-120 (inst.) STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.905,51	\$ 104.905,51
	12974	Sub-análisis	Patas caneca M-120 (suministro) STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 99.047,00	\$ 99.047,00
12974	Patas caneca M-120 (suministro) STPM **			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 99.047,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103032	Material	Patas caneca M-120 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 99.047,00	\$ 99.047,00
14822	PATAS CANECA M-120(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 238.272,83
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12969	Sub-análisis	Patas caneca M-120 (desm.) STPM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 34.320,32	\$ 34.320,32
	14653	Sub-análisis	PATAS CANECA M-120 (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 203.952,51	\$ 203.952,51
12859	PATCH CORD (1 metro).3 Feet.**			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario		\$ 60.751,10
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.030,67	\$ 3.030,67
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.515,33	\$ 1.515,33
	102938	Material	PATCH CORD CAT 6 1 MT (3 Feet) con apantallamiento utp y clasificación Iszh	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 17.597,01	\$ 17.597,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0990	0,00 %	0,0990	\$ 306.128,14	\$ 30.306,69
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
12860	PATCH CORD (3 metros).10 Feet.**			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario		\$ 67.903,56
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.979,67	\$ 3.979,67
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.989,83	\$ 1.989,83
	102939	Material	PATCH CORD CAT 6 3 MT (10 Feet)***	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.836,00	\$ 13.836,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 306.128,14	\$ 39.796,66
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
17117	Patch Cord 1.5M 6A blindado (COLOR) (SUMI INST)			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario		\$ 70.823,68
Detalles									
Descripción Técnica									
Suministro e instalación de patch cord de 1,5 m color azul para voz, categoría 6A blindado. Incluye protector.Suministro e instalación de patch cord de 1,5 m color rojo para datos, categoría 6A blindado. Incluye protector.Suministro e instalación de patch cord de 1,5 m color gris para puesto de trabajo, categoría 6A blindado. Incluye protector.									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.285,74	\$ 1.285,74
	107052	Material	Patch cord de 1,5 M categoría 6A blindado con identificador en ambos terminales.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.680,00	\$ 26.680,00

	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 306.128,14	\$ 42.857,94
18838	PATCH CORD 10 FT COLOR AZUL/ROJO; RJ. (Suministro e instalación)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 24.284,57	
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro e instalación de Patch Cord de 10 ft Color Azul /Rojo; RJ45-RJ45 Cat 6A incluye marcaci3ns. Instalaciones el3ctricas CDRC San Cristobal. CONTRATO DE CONSULTORÍA N°221. OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15,92	\$ 15,92
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 397,97	\$ 397,97
	102939	Material	PATCH CORD CAT 6 3 MT (10 Feet)**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.836,00	\$ 13.836,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 306.128,14	\$ 7.959,33
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 415.070,00	\$ 2.075,35
03039	PATCH CORD 2m			ML	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario	\$ 43.286,52	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 428,58	\$ 428,58
	003431	Material	PATCH CORD AMP QUANTUM (CAT6)	UN	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 306.128,14	\$ 42.857,94
12266	Patch cord cable UTP de 4 pares 1,5 m Cat 6			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario	\$ 13.469,64	
Detalles CHAZO TORNILLO									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.224,51	\$ 1.224,51
	102305	Material	Patch cord en cable UTP 4 pares 1,5 m Cat 6	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13
17664	PATCH CORD UTP CATEGORIA 6A 1,00m			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 27.868,38	
Detalles									
Descripción Técnica		PATCH CORD UTP CATEGORIA 6A 1,00m CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 41,33	\$ 41,33
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 275,52	\$ 275,52
	107723	Material	PATCH CORD UTP CATEGORIA 6A 1m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 306.128,14	\$ 27.551,53
12858	PATCH PANEL 24 Puertos.Cat.-5**			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario	\$ 449.125,92	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 44.082,45	\$ 44.082,45
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 29.388,30	\$ 29.388,30
	102937	Material	PATCH PANEL 24 PTOS- CAT5	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 306.128,14	\$ 367.353,77
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
17121	Patch panel 6A blindado 24 puestos (SUMI INST)			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario	\$ 44.143,68	

Detalles								
Descripción Técnica			Suministro e instalación de patch panel preensamblado categoría 6A blindado de 24 puertos. Incluye el conexionado de los sistemas de voz y de datos y del cable multipar proveniente de la planta telefónica.					
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.285,74
	107055	Material	Patch panel categoría 6A blindado 24 puertos	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 306.128,14
19182	PATCH PANEL CAT 6 A 24 PUERTOS CEFE COMETAS		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 478.940,99

Detalles								
Descripción Técnica			Suministro, transporte e instalación de patch panel cat 6A 24 puertos.CONULTORIA CRDC CEFE COMETAS. VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas).CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.913,30
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 382,66
	102075	Material	HERRAJE 24 PUERTOS CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 90.945,00
	107725	Material	PATCH PANEL 24 PUERTOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 347.434,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 306.128,14
17666	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 533.223,18

Detalles								
Descripción Técnica			RACK PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES DE ALTA DENSIDAD Y ORGANIZADORES HORIZONTALESCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 275,52
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77
	107725	Material	PATCH PANEL 24 PUERTOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 347.434,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 306.128,14
00814	PATCH PANEL MP 48 Puert.Cat.6(33voz-34Datos)**		UN	Grupo	CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario	\$ 940.645,53

Detalles								
Descripción Técnica								
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 36.735,38
	009793	Material	PATCH PANEL 48 PTO CAT6	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 597.782,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14
18154	Patchcord fibra optica 12 hilos LC/LC CDRC Cometás		UN	Grupo	CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario	\$ 61.662,04

Detalles								
Descripción Técnica			Patchcord fibra optica 12 hilos LC/LCCDRC CEFE CometásSuministro, transporte e instalación de Patch cord de fibra optica LC/LC de 2 metros Ponchado					
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19
	101818	Material	Patchcord fibra optica 12 hilos LC/LC CDRC Cometás	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 52.019,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14
17151	Patchcord Fibra Optica Multimodo 2 M (SUMI INST)		UN	Grupo	CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario	\$ 40.990,56

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación de Patchcord de Fibra Optica Multimodo OM4 LC duplex a LC duplex, 2 metros									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.193,90	\$ 1.193,90
	107078	Material	Patchcord Fibra Optica Multimodo 2 M	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 306.128,14	\$ 39.796,66
10859	PatinodromoGranito+concret e=0.10 4.3-1 bland geoP			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 496.884,69

Detalles tabla 5.1-1*concreto 7 cm 2500 psi*geoPAVCO peaton

Descripción Técnica PISTA PARA PATINODROMOTrabajos preliminaresConfinamientos.Baranda patinodromo. Construcción sumidero de evacuación de aguas.Construcción tubería 6" PVC ALL por sumidero al 03% mínimo a la caja o pozos de recolección.Construcción de bordillo integrado para apoyo de la baranda 0.2 m - .016 m en concreto reforzado 3000 psi.AlcanceNota para el cuantificadorSiempre se deberá indicar que tipo de estructura en el cual se cimentara el piso del patinódromo según las indicaciones de la tabla 5.2.El Contratista deberá tener en consideración:Lineamientos generales y particulares.Localización y replanteoLimpieza.Excavación mecánica.Recompactación de la base existente.Suministro e instalación de geotextil estructural.Relleno compactado con material granular.Suministro y amarre acero de refuerzo.Suministro y vaciado de concreto 2500 psi.Cuidados del concreto.Equipos del Contratista.Formaletas.Ensayos del concreto.Curado.Vaciado.Vibrado.Acabados concreto a la vista tipo C.Juntas frías o de construcción.Juntas de contracción.Juntas de expansión.Reparación del concreto.Sellado de juntas.Alistado de piso con mortero.Enchape piso con tabletas en granito pulido.Equipos y herramientas.Mano de obra.EspecificaciónSe construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, los alineamientos, y las pendientes estipuladas en los planos los cuales deberá ajustarse como mínimo a las indicaciones estructurales de la tabla 5.2.El Contratista descapotará y excavará la caja de tal forma que retire el material con la altura indicada en la tabla 5.2.Seguidamente se extenderá una capa de geotextil estructural tejido Se llenará dicha caja, con material granular según se indica en la tabla 5.2.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que siempre sean figuras cuadradas cuya arista no exceda 2.5 m, el Contratista dependiendo de la dimensión de la baldosa de granito que va a suministrar modulará el tamaño de las losas de concreto de tal forma que siempre las dilataciones de las losas de concreto coincidan con la unión entre dos baldosas en el momento del enchape, esta dimensión deberá ser aprobado por la Interventoría y en todo caso no podrá ser mayor de los 2.5 m especificados inicialmente. Posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado se ejecutará el mismo día cuando se ha iniciado el fraguado, del tipo F especificado en capítulo de estructuras del presente documento. El perímetro de la placa en concreto será rematado con un bordillo integrado de 6 cm de alto por 20 cm de ancho el cual estará comunicado a la placa con estribos rectangulares en acero ¼" cada 20 cm, igualmente estará reforzado con 4 varillas de 3/8" longitudinalmente con traslapos mínimos de 50 cm alternados.Todos los bordes serán rematados de tal forma que no queden filos con rebordes de radio de 5mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.La superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm medidos con la regla metálica de 3 metros apoyada en cualquier dirección exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendienteado el cual debe ser respetado.Antes del vaciado el Contratista avisará por escrito al Interventor con dos días de anticipación para que este pueda efectuar la revisión del refuerzo, limpieza de las formaletas, distribución y alineamiento de las losas, visto bueno que se hará por escrito y sin el cual no se podrá iniciar el vaciado del concreto. Después de 16 horas de vaciado el Contratista estará en la obligación de cimbrar con mineral rojo todos los ejes y bordes de la placa tanto exteriores como interiores e inmediatamente se procederá a picar o llenar los elementos que estén fuera de las especificaciones si esto es aprobado por la Interventoría. Sin esta labor no se dará autorización para continuar con el proceso constructivo.Las desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras, no podrán tener valores mayores que los indicados a continuación:1. Variación en distancia entre ejes. En los ejes de las estructuras no se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.2. Tolerancia para placas, vigas, juntas horizontales y en general todo tipo de estructuras similares 3.0 milímetros en toda su longitud, por exceso o por defecto.3. Tolerancia para bordes de placa. Solo se aceptará 3.0 mm de desviación de los lineamientos proyectados en los planos.Después de 16 horas de vaciado el Contratista estará en la obligación de cimbrar con mineral rojo todos los ejes y bordes de la placa tanto exteriores como interiores e inmediatamente se procederá a picar o llenar los elementos que estén fuera de las especificaciones si esto es aprobado por la Interventoría. Sin esta labor no se dará autorización para continuar con el proceso constructivo.Las losas se reforzarán con mallas electro soldadas M 335 o similar (grafil 8 mm cada 15 cm en ambas direcciones teniendo la precaución doblar a escuadra todas las puntas con una altura de 6 cm, además se reforzarán todas las esquinas con varillas ½" figuradas a escuadra de lado 50 cm y refuerzo diagonal de ½" de 75 cm de longitud, colocada según se indica en el detalle.Entre losas se hará conexiones en varilla de ½" longitud 30 cm colocadas en el centro de la losa y espaciadas cada 25 cm.La dilatación entre las losas será de 2 cm y se llenarán uniformemente con emulsión asfáltica de rompimiento lento aprobada por la Interventoría.Posteriormente se hará el alistado en mortero 1:3 (cemento: arena de pozo) de 3 cm de espesor y la instalación de la tableta en granito El color de las baldosas será tal que si se instala en áreas cubiertas y oscuras deberá ser blanca mientas que si se instala en sitios descubiertos deberá tender a ser gris, el Contratista suministrará al Interventor muestras de baldosas para que este escoja el tipo de color que se colocará en el parque La pista de patinodromo irá peraltada en toda su longitud

muestras de barandas para que este escoga el tipo de color que se colocara en el parque.La pista de patinodromo ira peralada en toda su longitud según se indica en el detalle siguiente, de tal forma que iniciará con un peralte mínimo de 0.5% hacia el interior y terminara con un peralte máximo de 13.2% que iniciara a 16 metros del eje de la pista hacia es extremo curvo. Toda la línea interna del patinodromo tendrá pendiente constante de 031% hacia el sumidero de recolección de agua, según se indica en el detalle constructivo.Sistema de medida y pago Metro cuadrado.Se pagará por metro cuadrado (m2). El valor de este ítem incluye todos los ítems anteriormente descritos en el alcance, equipos, herramientas, mano de obra, suministro de materiales y mezclas, excavación mecánica de la caja, suministro y compactación de recebos, suministro, amarre y colocación de la malla electro soldada, refuerzo de esquina y conectores entre losas, suministro y vaciado del concreto, curado, sellado de juntas, alistado de piso con mortero, enchape piso con tableta en granito pulido, suministro de todos los materiales etc. y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,5000	30,00 %	0,6500	\$ 89.174,99	\$ 57.963,74
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.097,21	\$ 3.097,21
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 20,00	\$ 315,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	000293	Material	BALDOSIN GRANITO MARMOL Blc.#4 Base blanco 33 x33	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 65.786,00	\$ 67.101,72
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 535.710,00	\$ 56.249,55
	000489	Material	DILATACION BRONCE ML	ML	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 19.837,00	\$ 31.739,20
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,3100	5,00 %	0,3255	\$ 42.583,00	\$ 13.860,77
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	20,00 %	1,5240	\$ 6.852,00	\$ 10.442,45
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/2"	KG	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 5.057,00	\$ 30.948,84
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 7.200,00	\$ 1.663,20
	100566	Material	Malla M-335 Q-7.1 (HELIACERO) 15 x 15 x 8mm **	UN	0,0820	2,00 %	0,0836	\$ 424.129,99	\$ 35.457,27
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 4.855,00	\$ 407,82
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 11.865,00	\$ 1.494,99
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 299.744,81	\$ 89.923,44
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDR D **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDR D	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
	341	Subcontrato	PULIDA PISO GRANITO(EQUIPO+MdEO)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.503,01	\$ 19.503,01
10331	Pavimento asfáltico (METRO CUBICO)**			M3	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 660.956,63

Detalles tabla 5.2-C*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.110,35	\$ 3.110,35
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	000966	Material	BASE ASFALTICA COMPACTO MDC-1(Sum+Ext+Comp)	M3	0,6000	5,00 %	0,6300	\$ 550.000,00	\$ 346.500,00
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,8500	5,00 %	0,8925	\$ 42.583,00	\$ 38.005,33
	000974	Material	RODADURA ASFALTICA COMPACTA MDC2	M3	0,3600	5,00 %	0,3780	\$ 600.000,00	\$ 226.800,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 1.637,36	\$ 19.648,32
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0099	0,00 %	0,0099	\$ 305.096,56	\$ 3.020,46
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
16162	Pavimento asfáltico MDC2 sin impr(METRO CUBICO)*			M3	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 679.497,96

Detalles tabla 5.2-C*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.096,41	\$ 3.096,41
--------------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	-------------	-------------

	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	000974	Material	RODADURA ASFALTICA COMPACTA MDC2	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 600.000,00	\$ 630.000,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 1.637,36	\$ 19.648,32
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 411.580,43	\$ 2.881,06
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21

00829	PAVIMENTO EN CONCRETO e=.18			M2	Grupo VIAS		Valor Unitario		\$ 40.705,96
--------------	------------------------------------	--	--	-----------	-------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 1.173,99	\$ 293,50
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 48.761,00	\$ 2.925,66
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 104.130,00	\$ 37.486,80
	003318	Material	CONCRETO PAVIMENTO MR-46	M3	0,1800	5,00 %	0,1890	\$ 0,00	\$ 0,00

00828	PAVIMENTO EN CONCRETO e=.17			M2	Grupo VIAS		Valor Unitario		\$ 39.664,66
--------------	------------------------------------	--	--	-----------	-------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 1.173,99	\$ 293,50
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 48.761,00	\$ 2.925,66
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 104.130,00	\$ 36.445,50
	003318	Material	CONCRETO PAVIMENTO MR-46	M3	0,1700	1,00 %	0,1717	\$ 0,00	\$ 0,00

14943	PAVISINT SYSTEM e=11cm (SUM + INST)			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 0,00
--------------	--	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104730	Material	PAVISINT SYSTEM e=11cm (Sum + Inst)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	----------	-------------------------------------	----	--------	--------	--------	---------	---------

18879	PC ALL IN ONE- 520-22IKU - INTEL Core i3 - 21.5"			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 596.894,03
--------------	---	--	--	-----------	--	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica SUMINISTRO E INSTALACION DE PC ALL IN ONE- 520-22IKU - INTEL Core i3 - 21.5" PULGADAS - DISCO DURO 1Tb. Instalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.616,78	\$ 11.616,78
	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	20,0000	7,00 %	21,4000	\$ 27.142,00	\$ 580.838,80
	105033	Material	Guaya en Acero (1/8")	ML	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 1.321,99	\$ 4.164,27
	109038	Material	PC ALL IN ONE- 520-22IKU - INTEL Core i3	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	8,0000	5,00 %	8,4000	\$ 32,64	\$ 274,18

17126	PDU 8 salidas 1800W 120V rackeable (SUMI INST)			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario		\$ 157.655,99
--------------	---	--	--	-----------	------------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación de PDU de 8 salidas, 1800 W, 120 V, rackeable.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.591,92	\$ 4.591,92
	107057	Material	PDU 8 salidas 1800W 120V rackeable	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07

14467	PEDESTAL EN CONCRETO 3000PSI -			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 1.152.202,46
--------------	---------------------------------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	------------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21.243,33	\$ 21.243,33
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 48.761,00	\$ 4.388,49
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	3,00 %	2,0600	\$ 4.855,00	\$ 10.001,30
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 9.875,00	\$ 40.290,00
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	10,5000	2,00 %	10,7100	\$ 11.431,00	\$ 122.426,01
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 579.990,67	\$ 597.390,39
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,8500	0,00 %	0,8500	\$ 411.580,43	\$ 349.843,37
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 413.723,00	\$ 6.619,57
010504	PEDESTAL EN CONCRETO 4000PSI(280N) GRIS PERLA CEFE COMETAS			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.434.128,38

Detalles									
Descripción Técnica									
Pedestal en Concreto Arquitectónico de 4000 Psi Color Gris Perla según muestra (tamaño max 1" y asentamiento 4"+/-1" - Plástico). CONSULTORIA CEFE COMETAS VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas). CONTRATO CONSULTORÍA N° 221 OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 22.258,83	\$ 22.258,83
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 48.761,00	\$ 4.388,49
	012449	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) Gris Perla GC ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 755.510,00	\$ 778.175,30
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.451,77	\$ 4.451,77
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	3,00 %	2,0600	\$ 4.855,00	\$ 10.001,30
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,8500	3,00 %	3,9655	\$ 9.875,00	\$ 39.159,31
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,2400	5,00 %	0,2520	\$ 37.416,00	\$ 9.428,83
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 11.431,00	\$ 120.025,50
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,0300	0,00 %	1,0300	\$ 411.580,43	\$ 423.927,84
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
20799	PEDESTAL EN CONCRETO DE 0.30X0.30X0.50 PARA ANCLAJE DE ESTRUCTURA. Incluye excavación, dado en concreto, refuerzo interno, elementos de anclaje y platina"			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 486.056,96

Detalles Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.965,21	\$ 1.965,21
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	2,0720	0,00 %	2,0720	\$ 5.119,00	\$ 10.606,57
	101814	Material	PLATINA 0.20X0.20M; 1/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.083,00	\$ 16.083,00
	100953	Material	VARILLA ANCLAJE 1/2" X0,15M soldada a angulo	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 32.486,00	\$ 389.832,00
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0450	5,00 %	0,0473	\$ 579.990,67	\$ 27.433,56
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 223.671,24	\$ 33.550,69
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 146.354,07	\$ 6.585,93
16847	PEDESTAL EN CONCRETO F'C28 MPA - 4000PSI CDRC			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.256.828,30

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 22.258,83	\$ 22.258,83

	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 48.761,00	\$ 4.388,49
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.451,77	\$ 4.451,77
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	3,00 %	2,0600	\$ 4.855,00	\$ 10.001,30
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,8500	3,00 %	3,9655	\$ 9.875,00	\$ 39.159,31
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,2400	5,00 %	0,2520	\$ 37.416,00	\$ 9.428,83
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 11.431,00	\$ 120.025,50
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,0300	0,00 %	1,0300	\$ 411.580,43	\$ 423.927,84
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
010477	PEDESTAL PISCINA S=50X50 CONCRETO F'C28 MPA - 4000PSI GC - CEFE COMETAS			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.221.352,95

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 64.694,35	\$ 16.173,59
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	2,7000	0,00 %	2,7000	\$ 50.230,00	\$ 135.621,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21.516,66	\$ 21.516,66
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 48.761,00	\$ 2.925,66
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.303,33	\$ 4.303,33
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,2400	5,00 %	0,2520	\$ 37.416,00	\$ 9.428,83
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,0300	0,00 %	1,0300	\$ 411.580,43	\$ 423.927,84
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
14118	Pedestal Señal ruta de evacuación (Una y Dos caras			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 36.844,69

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 832,88	\$ 832,88
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0310	5,00 %	0,0326	\$ 579.990,67	\$ 18.907,70
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 299.744,81	\$ 13.488,52
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 116.632,07	\$ 3.615,59
14468	PEDESTAL -T5 en Concreto 3000PSI -Columnas en mad			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.152.202,46

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21.243,33	\$ 21.243,33
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 48.761,00	\$ 4.388,49
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	3,00 %	2,0600	\$ 4.855,00	\$ 10.001,30
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 9.875,00	\$ 40.290,00
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	10,5000	2,00 %	10,7100	\$ 11.431,00	\$ 122.426,01
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 579.990,67	\$ 597.390,39
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,8500	0,00 %	0,8500	\$ 411.580,43	\$ 349.843,37
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 413.723,00	\$ 6.619,57
15403	PELDAÑO CONCRETO 2.500PSI(A=0.70M;E=0.10M;L=1.0M)			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 178.064,64

Detalles

Descripción Técnica CAPA DE BASE GRANULAR DE 20 CMS.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.705,30	\$ 4.705,30
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 68.415,00	\$ 2.120,87
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 6.582,00	\$ 197,46
	103673	Material	BASE GRANULAR B-600 + TRANSPORTE	M3	0,1400	30,00 %	0,1820	\$ 0,00	\$ 0,00
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig ½"	KG	4,0000	3,00 %	4,1200	\$ 5.057,00	\$ 20.834,84
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 4.855,00	\$ 242,75
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,7500	3,00 %	0,7725	\$ 9.875,00	\$ 7.628,44
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 539.863,63	\$ 39.679,98
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2880	0,00 %	0,2880	\$ 299.744,81	\$ 86.326,51
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 116.632,07	\$ 16.328,49

10375	Peldaño graderia recubrim conc e=0.05 fund sitio**	M3	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 3.839.236,28
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Detalles contrahuella bordillo y huella adoquin 0.5

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	44,0000	0,00 %	44,0000	\$ 1.173,99	\$ 51.655,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 50.704,53	\$ 50.704,53
	000388	Equipo	MEZCLADORA DE CONCRETO 2 BULTOS GASOLINA	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 56.583,49	\$ 113.166,98
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.582,00	\$ 6.713,64
	000646	Material	CURASEAL TRANSPARENTE 20 Kg	KG	4,4000	2,00 %	4,4880	\$ 0,00	\$ 0,00
	000663	Material	EMULSION ASFALTICA SIKA 18 KILOS	KG	1,5700	3,00 %	1,6171	\$ 9.491,00	\$ 15.347,90
	002919	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/4"	KG	23,0000	0,00 %	23,0000	\$ 2.760,00	\$ 63.480,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	1,2000	7,00 %	1,2840	\$ 594.287,13	\$ 763.064,67
	10127	Sub-análisis	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML	17,0000	0,00 %	17,0000	\$ 13.321,76	\$ 226.469,92
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	5,5400	0,00 %	5,5400	\$ 411.580,43	\$ 2.280.155,58
	10326	Sub-análisis	Refuerzo malla losa macisa 4mm c/15*15 **	M2	25,0000	2,00 %	25,5000	\$ 9.653,58	\$ 246.166,29
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21

10425	Peldaño graderia recubrim conc e=0.05 premezcl**	M3	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 3.733.406,76
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Detalles contrahuella bordillo y huella adoquin 0.5

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	44,0000	0,00 %	44,0000	\$ 1.173,99	\$ 51.655,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 49.308,77	\$ 49.308,77
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.582,00	\$ 6.713,64
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,2000	5,00 %	1,2600	\$ 612.538,01	\$ 771.797,89
	000646	Material	CURASEAL TRANSPARENTE 20 Kg	KG	4,4000	2,00 %	4,4880	\$ 0,00	\$ 0,00
	000663	Material	EMULSION ASFALTICA SIKA 18 KILOS	KG	1,5700	3,00 %	1,6171	\$ 9.491,00	\$ 15.347,90
	002919	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/4"	KG	23,0000	0,00 %	23,0000	\$ 2.760,00	\$ 63.480,00
	10127	Sub-análisis	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML	17,0000	0,00 %	17,0000	\$ 13.321,76	\$ 226.469,92
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	5,5400	0,00 %	5,5400	\$ 411.580,43	\$ 2.280.155,58
	10326	Sub-análisis	Refuerzo malla losa macisa 4mm c/15*15 **	M2	25,0000	2,00 %	25,5000	\$ 9.653,58	\$ 246.166,29
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21

11725	Peldaños escalera contrah. bordillo a=.50 m(Fontan	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 462.684,01
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles contrahuella bordillo y huella adoquin 0.5

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.532,12	\$ 3.532,12
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,4344	0,00 %	0,4344	\$ 103.410,00	\$ 44.921,30
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0018	0,00 %	0,0018	\$ 1.350.955,00	\$ 2.431,72
	100419	Material	Cespedon de Pasto Kikuyo+transp **	M2	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 8.667,00	\$ 4.333,50
	100844	Material	TIERRA NEGRA +TRANSPORTE	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 74.713,00	\$ 74.713,00
	12065	Sub-análisis	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 132.204,16	\$ 132.204,16
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.637,36	\$ 818,68
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 594.287,13	\$ 5.942,87
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 299.744,81	\$ 92.920,89
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2250	0,00 %	0,2250	\$ 146.354,07	\$ 32.929,67
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 214.797,41	\$ 21.479,74
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 193.161,19	\$ 24.145,15
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50,00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21

Detalles contrahuella bordillo y huella adoquin 0.5

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.300,15	\$ 4.300,15
105314	Material	ADOQUIN ESPAÑOL E=6CM STA/FE 6x10x20 Obra	UN	UN	7,6000	5,00 %	7,9800	\$ 2.006,00	\$ 16.007,88
12065	Sub-análisis	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.8m)qV-conAtr	ML	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 132.204,16	\$ 132.204,16
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	M2	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 1.637,36	\$ 425,71
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	JRN	0,1043	0,00 %	0,1043	\$ 299.744,81	\$ 31.263,38
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	DD	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 219.360,72	\$ 3.071,05
10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 146.354,07	\$ 21.953,11
00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	M3	0,0092	5,00 %	0,0097	\$ 494.822,87	\$ 4.799,78
11388	Sub-análisis	Relleno Subbase Granular compact.con rana+Trasiego	M3	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 191.196,49	\$ 8.030,25

Detalles contrahuella bordillo y huella adoquin 0.5

Componentes										
105314	Material	ADOQUIN ESPAÑOL E=6CM STA/FE 6x10x20 Obra	UN	12,0000	5,00 %	12,6000	\$ 2.006,00	\$ 25.275,60		
001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0250	2,00 %	0,0255	\$ 92.774,99	\$ 2.365,76		
12065	Sub-análisis	Bordillo prefabricado A-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 132.204,16	\$ 132.204,16		
00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 594.287,13	\$ 6.061,73		
11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1342	0,00 %	0,1342	\$ 305.096,56	\$ 40.943,96		
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 299.744,81	\$ 47.959,17		
10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasiego(<50m	M3	0,2750	20,00 %	0,3300	\$ 146.354,07	\$ 48.296,84		
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 214.797,41	\$ 21.479,74		
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18		
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21		

Details

Descripción Técnica

Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 48.761,00	\$ 3.413,27
	100001	Material	Adoquín de arcilla tipo tolete **	M2	0,9300	0,00 %	0,9300	\$ 0,00	\$ 0,00
	9423	Material	MALLA ELECTROSOLDADA M-084 4mm x 4mm 6Mts x 2.35	UN	0,0980	2,00 %	0,1000	\$ 118.915,66	\$ 11.891,57
	001622	Material	MORTERO 3000 PSI Cte.	M3	0,0930	2,00 %	0,0949	\$ 0,00	\$ 0,00
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5600	0,00 %	0,5600	\$ 5.152,12	\$ 2.885,19
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 10.421,00	\$ 3.126,30
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0510	2,00 %	0,0520	\$ 545.973,01	\$ 28.390,60
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 146.354,07	\$ 48.296,84
	10200	Sub-análisis	Huella Escalera adoquin a=0.20**	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 66.408,97	\$ 66.408,97
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 299.744,81	\$ 65.943,86
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 193.161,19	\$ 54.085,13
18368	PELDAÑOS ESCALERAS+GRADERIA CONC4000PSI Ocre+Viga+		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.769.734,39	

Detalles

Descripción Técnica PELDAÑOS PARA ESCALERAS Y GRADERIAS SOBRE LOSA PLATAFORMA EN CONCRETO VISTO COLOR OCRE F'C 28 MPA. PELDAÑOS SEGÚN DETALLE ESTRUCTURAL.VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25.431,40	\$ 25.431,40
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	100727	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) Ocre GC ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 740.417,00	\$ 762.629,51
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.477,13	\$ 8.477,13
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,4000	8,00 %	2,5920	\$ 4.855,00	\$ 12.584,16
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,2000	2,00 %	2,2440	\$ 9.875,00	\$ 22.159,50
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	6,4000	2,00 %	6,5280	\$ 11.865,00	\$ 77.454,72
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 635.251,67	\$ 825.827,17
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 22.311,21	\$ 22.980,55
010623	Peldaños Graderia contrahuella bordillo A-10 a=.50		ML	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 286.669,13	

Detalles contrahuella bordillo y huella adoquin 0.5

Descripción Técnica

Componentes	105314	Material	ADOQUIN ESPAÑOL E=6CM STA/FE 6x10x20 Obra	UN	12,0000	5,00 %	12,6000	\$ 2.006,00	\$ 25.275,60
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0250	2,00 %	0,0255	\$ 92.774,99	\$ 2.365,76
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1342	0,00 %	0,1342	\$ 305.096,56	\$ 40.943,96
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2750	20,00 %	0,3300	\$ 146.354,07	\$ 48.296,84
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
	12064	Sub-análisis	Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 118.501,58	\$ 118.501,58
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
18128	PELDAÑOS PREFABRICADOS EN CONC BANDEJA EN LAMINA		ML	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 78.544,96	

Detalles

Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2PELDAÑOS PREFABRICADOS EN CONCRETO. BANDEJA EN LAMINA HR 5/16" + CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. - E: 0.05 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y PINTURA DE ACABADO LAMINA METALICA

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 45.570,00	\$ 1.822,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.941,89	\$ 2.941,89

	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0120	2,00 %	0,0122	\$ 71.815,00	\$ 876,14
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 588,38	\$ 588,38
	104141	Material	LAMINA HOT ROLLED (HR) 5/16 (8mm) de 2m x 1m **	UN	0,2100	5,00 %	0,2205	\$ 0,00	\$ 0,00
	100250	Material	SikaBarreraEpoX233710+Cataliz+esmalt alquid gr7045	GLN	0,0093	2,00 %	0,0095	\$ 447.537,00	\$ 4.251,60
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 18.982,00	\$ 949,10
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0150	2,00 %	0,0153	\$ 594.287,13	\$ 9.092,59
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 288.405,52	\$ 57.681,10
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0153	0,00 %	0,0153	\$ 22.311,21	\$ 341,36
12613	PELICULA DE SEGURIDAD (SUM+INSTAL).			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102689	Material	PRLICULA DE SEGURIDAD (SUM+INSTAL)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
13150	PELICULA SANDBLANSTING PERSIANA SOBRE VIDRIO			M2	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103273	Material	PELICULA TIPO SANDBLASTING PERSIANA 1.0CM	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14322	Pendon 0.50 x 6.00 (Suministro)			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 116.497,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103768	Material	PENDONES 0.50X6,00M	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 116.497,00	\$ 116.497,00
19358	PendonBanner13onz(1.0x1.50m)+dieseñVarillaMet+cuer			UN	Grupo SEÑALIZACION		Valor Unitario		\$ 65.834,12
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 944,20	\$ 944,20
	102374	Material	PendonBanner13onz(1.0x1.50m)+dieseñVarillaMet+cuer	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 46.006,00	\$ 46.006,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 299.744,81	\$ 18.883,92
14748	PENDONES 0.50 X 6,00 (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 195.984,96
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14163	Sub-análisis	Instalación de pendon (50x6.0m)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 79.487,96	\$ 79.487,96
	14322	Sub-análisis	Pendon 0.50 x 6.00 (Suministro)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 116.497,00	\$ 116.497,00
18345	Pennisetum Morado/SetaceumMorado en Jardineras			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario		\$ 15.838,68
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 442,62	\$ 442,62
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0462	0,00 %	0,0462	\$ 104.130,00	\$ 4.810,81
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0231	0,00 %	0,0231	\$ 174.962,00	\$ 4.041,62
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0058	0,00 %	0,0058	\$ 3.104,00	\$ 18,00
	108573	Material	Pennisetum Morado/Setaceum Morado	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.112,00	\$ 2.112,00

	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 65.259,24	\$ 913,63
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 70.000,00	\$ 3.500,00

18316	Pennisetum para jardín Sobre Cubierta verde(1/M2)			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario		\$ 267.501,70
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.801,94	\$ 3.801,94
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 104.130,00	\$ 3.123,90
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 174.962,00	\$ 2.624,43
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0076	0,00 %	0,0076	\$ 3.104,00	\$ 23,59
	108560	Material	Filtro Lamidren	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	001119	Material	MANTO POLIESTER 4 mm.	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	105074	Material	PENNISETUM PARA JARDIN	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.602,00	\$ 2.602,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,2554	0,00 %	0,2554	\$ 65.259,24	\$ 16.667,21
	10054	Sub-análisis	Impermeabilización con membranas flexibles PVC *	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 278.878,26	\$ 222.544,85
	10163	Sub-análisis	Suministro e instalacion Geotextil T-2400**	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 16.683,93	\$ 13.313,78
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 70.000,00	\$ 2.800,00

18263	Pennisetum para jardín Taludes Exteriores(1/M2)			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario		\$ 8.171,76
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------------	--	-----------------------	--	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 128,92	\$ 128,92
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 104.130,00	\$ 1.353,69
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 174.962,00	\$ 1.224,73
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 3.104,00	\$ 7,14
	105074	Material	PENNISETUM PARA JARDIN	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.602,00	\$ 2.602,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0223	0,00 %	0,0223	\$ 65.259,24	\$ 1.455,28
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 70.000,00	\$ 1.400,00

15274	PENNISETUM PARA JARDIN(Suministro+Instalació			M2	Grupo ESPECIES ARBOREAS		Valor Unitario		\$ 60.204,20
--------------	---	--	--	-----------	--------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica CANTIDAD=6 und/m2Jardin Pennisetum (10 cm de tierra negra abonada con cascarilla de arroz, salado, fertilizantes,arbustos, sistemas de fijación, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación).

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.477,17	\$ 1.477,17
	105074	Material	PENNISETUM PARA JARDIN	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 2.602,00	\$ 15.612,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 95.578,00	\$ 9.557,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 299.744,81	\$ 28.475,76
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0096	0,00 %	0,0096	\$ 415.070,00	\$ 3.984,67

18347	Pennisetum Verde/Setaceum verde en Jardineras			M2	Grupo ESPECIES ARBOREAS		Valor Unitario		\$ 15.838,68
--------------	--	--	--	-----------	--------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 442,62	\$ 442,62
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0462	0,00 %	0,0462	\$ 104.130,00	\$ 4.810,81
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0231	0,00 %	0,0231	\$ 174.962,00	\$ 4.041,62

	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0058	0,00 %	0,0058	\$ 3.104,00	\$ 18,00
	108574	Material	Pennisetum Verde/Setaceum Verde	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.112,00	\$ 2.112,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 65.259,24	\$ 913,63
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 70.000,00	\$ 3.500,00
13093	Percha doble metálica cromada **			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 49.963,70

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100761	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 183.710,00	\$ 16.533,90
	103105	Material	Percha doble metálica cromada **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 33.429,80	\$ 33.429,80

17386	PERCHA EN ACERO INOXIDABLE REF. 241981 DE SOCODA O			UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 36.917,46
--------------	---	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica PERCHA EN ACERO INOXIDABLE REF. 241981 DE SOCODA O EQUIVALENTE. BAÑOS MUJERES

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 788,22	\$ 788,22
	100761	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 183.710,00	\$ 14.696,80
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 157,64	\$ 157,64
	104308	Material	Percha Sencilla Cromada importada	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 20.178,00	\$ 20.178,00
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80

14049	Percha Sencilla metálica cromada **			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 44.751,77
--------------	--	--	--	-----------	---------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100761	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 183.710,00	\$ 14.696,80
	103101	Material	CHAZO DE 1/4 COLAPS+TORNILLO***	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 165,18	\$ 330,36
	104308	Material	Percha Sencilla Cromada importada	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 20.178,00	\$ 20.178,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0230	0,00 %	0,0230	\$ 415.070,00	\$ 9.546,61

13466	PERFIL ESTRUCTURAL 254X64X19MME=2MM**			KG	Grupo ESTRUCTURA METALICA			Valor Unitario	\$ 7.216,47
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------------	--	--	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 331,63	\$ 331,63
	100754	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST(IDRD)	JRN	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 109.089,00	\$ 4.145,38
	102720	Material	Perfil.Estruct.254x64x19mm;e=2mmPara Cubiertas.	KG	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0066	0,00 %	0,0066	\$ 415.070,00	\$ 2.739,46

12920	Perfil metálico en ángulo de 2" x 3/16 **			ML	Grupo ESTRUCTURA METALICA			Valor Unitario	\$ 40.528,61
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 272,72	\$ 272,72
	100754	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST(IDRD)	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 109.089,00	\$ 5.454,45
	2533	Material	ANGULO 3/16" x 2"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 20.273,99	\$ 20.273,99
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 415.070,00	\$ 14.527,45

12924	Perfil U ref. dintel puerta Plaza Toros **			UN	Grupo ESTRUCTURA METALICA			Valor Unitario	\$ 163.475,92
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 45.570,00	\$ 11.392,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.768,11	\$ 5.768,11
	103010	Material	Canal U 4" x 6m **	UN	0,1667	2,00 %	0,1700	\$ 0,00	\$ 0,00
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 18.982,00	\$ 1.898,20
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 288.405,52	\$ 115.362,21
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 415.070,00	\$ 29.054,90
10987	Perfilacion de talud sin retiro material (m3)**			M3	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 78.979,31
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.257,76	\$ 2.257,76
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0730	0,00 %	0,0730	\$ 299.744,81	\$ 21.881,37
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 219.360,72	\$ 54.840,18
10540	Perfilar taludes con empradizacion **			M2	Grupo 13 Manejo ambiental			Valor Unitario	\$ 37.880,68
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 716,28	\$ 716,28
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	50,0000	0,00 %	50,0000	\$ 20,00	\$ 1.000,00
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	1,2000	5,00 %	1,2600	\$ 2.629,00	\$ 3.312,54
	100740	Material	PASTO KIKUYO(cant >100 M2<300 M2)+Transp(cespedon)	M2	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 7.836,00	\$ 8.619,60
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 65.259,24	\$ 4.111,33
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0311	0,00 %	0,0311	\$ 299.744,81	\$ 9.322,06
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 219.360,72	\$ 3.948,49
	12459	Sub-análisis	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	ML	0,0056	0,00 %	0,0056	\$ 17.955,39	\$ 100,55
	12352	Sub-análisis	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 732,96	\$ 2.198,88
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 413.723,00	\$ 4.550,95
	10541	Perfilar taludes con tierra negra **			M3	Grupo 13 Manejo ambiental			Valor Unitario
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 392,45	\$ 392,45
	1621	Material	TIERRA NEGRA + TRANSPORTE	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 121.724,14	\$ 18.258,62
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 223.671,24	\$ 3.578,74
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0950	25,00 %	0,1188	\$ 70.000,00	\$ 8.316,00
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0198	0,00 %	0,0198	\$ 413.723,00	\$ 8.191,72
12220	Perfileria.div.media alt.coldrolled.pint.elec.gris			ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102264	Material	PERF.NUEVADIV.MEDIA ALT.COLDR.ELECTGRIS(Sum+Inst)*	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15029	PERFILES ANGULARES, A572 Gr 50 (SUM+TRANS+INST)			KG	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 18.724,60

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1792	0,00 %	0,1792	\$ 2.133,00	\$ 382,23
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0960	0,00 %	0,0960	\$ 19.030,00	\$ 1.826,88
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 45.570,00	\$ 1.913,94
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 662,74	\$ 662,74
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 722,00	\$ 129,96
	104791	Material	Perfiles angulares A572 Gr 50 Coliseo Tunal	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	101711	Material	SOLDADURA 1/8" Ref. 7018	KG	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 18.109,00	\$ 554,14
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 414.209,59	\$ 13.254,71
15025	PERFILES EN ALMA LLENA ASTM 36 (SUM+TRANS+INST)			KG	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 20.904,55

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1792	0,00 %	0,1792	\$ 2.133,00	\$ 382,23
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0960	0,00 %	0,0960	\$ 19.030,00	\$ 1.826,88
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 45.570,00	\$ 1.913,94
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 662,74	\$ 662,74
	104555	Equipo	MALACATE 300 KG.	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 103.807,07	\$ 2.179,95
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 722,00	\$ 129,96
	104789	Material	PERFIL DE ALMA LLENA ASTM A36	KG	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	101711	Material	SOLDADURA 1/8" Ref. 7018	KG	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 18.109,00	\$ 554,14
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 414.209,59	\$ 13.254,71
16595	Perfor vertical D=6" inyección agua cal 10:1			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 52.238,63

Detalles									
Descripción Técnica									
perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto VOLUMEN PERFORACION 0,15 0,15 P(3,14 16)/4 1 = 0,016 m3/m CON el fin de controlar los efectos de la expansión a lo largo de todas las estructurasde pavimento que se construyan se recomienda la estabilización con cal por elmétodo de perforaciones que consiste en perforar huecos en la subrasante yllenarlos con una lechada de cal o una mezcla de cal y arena. En este caso serecomienda perforar agujeros de 76" y 1.2m de profundidad separados distancias nomayores de 3.0m en los dos sentidos lo largo de todos los senderos peatonales,plazoletas y/o canchas deportivos rellenarlos con lechada de cal apagada (se debenllenar 1.0m y los últimos 20.0cm se llenan con material seleccionado apisonado paraevitar la evaporación del agua de la lechada), adicional a esto, entre lasperforaciones anteriores, se deberá perforar agujeros de 50 cm de profundidad conbarras de acero de ¾" formando cuadrículas de 50 cm X 50 cm en toda el área depavimento incluido los 30 cm de sobre ancho que constituyen el confinamiento lateral y luego esparcir agua-cal sobre toda la superficie para llenar los agujeros; perocuidando de que no se formen apozaditos exagerados en el resto de la superficie yesperar a que esta lechada sea completamente absorbida por el suelo (ladosificación será 0.0002 kg de cal por litro de agua)									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.094,51	\$ 2.094,51
	105835	Equipo	PILOTEADORA OPERARIO+COMBUSTIBLE	HR	0,1480	0,00 %	0,1480	\$ 0,00	\$ 0,00
	1032	Material	CAL PROMICAL	KG	1,3500	5,00 %	1,4175	\$ 1.787,00	\$ 2.533,07
	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0046	20,00 %	0,0055	\$ 571.230,00	\$ 3.141,77
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0885	0,00 %	0,0885	\$ 411.580,43	\$ 36.424,87

17187	PERFORACIÓN CON SACANÚCLEO L MAX = 0.20M 2"	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 27.031,56
-------	---	----	---------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica PERFORACIÓN CON SACANÚCLEO L MAX = 0.20M 2"

17188	PERFORACIÓN CON SACANÚCLEO L MAX = 0.20M 3"	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 30.875,77
-------	---	----	---------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

17189	PERFORACIÓN CON SACANÚCLEO L MAX = 0.20M 4"	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 34.750,50
-------	---	----	---------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

16022	Perforacion pared tubo complejo Acuatico	UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 924.372,85
-------	--	----	--------------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica EXCAVACIÓN EN SUELO TIPO ARCILLOLITA.

12108	Perforación roca Imploxi3n Expansivo Químico h>1.0M	UN	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 192.883,66
-------	---	----	-----------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

16011	Perforacion vertical D=30cm ComplejoAcuatico	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 230.385,43
-------	--	----	---------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica Incluye la perforación mecánica del talud + el cabezo en concreto para la protección del drenaje incluyendo la rejilla. **VOLUMEN PERFORACIÓN**
 $0,15 \times 0,15 \times \pi / (3.1416) \times 1 = 0.0707 \text{ M3}$

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.088,13	\$ 2.088,13
	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0050	20,00 %	0,0060	\$ 571.230,00	\$ 3.427,38
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0885	0,00 %	0,0885	\$ 411.580,43	\$ 36.424,87
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 143.582,00	\$ 143.582,00
	106089	Transporte	Vale Excavación RCD- Arcilla/Recebo (VJ:6m3)	M3	0,0919	0,00 %	0,0919	\$ 8.923,26	\$ 820,05
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0717	30,00 %	0,0932	\$ 413.723,00	\$ 38.558,98

16015	Perforacion vertical D=6" L=10ml ComplejoAcu	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 49.710,00
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto

Descripción Técnica Incluye la perforacion mecanica del talud + el cabezo en concreto para la prteccion del drenaje incluyendo la rejilla.VOLUMEN PERFORACIÓN
 $0,15*0,15*Pi(3.1416)*1 = 0.0707 \text{ M3}$

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.088,13	\$ 2.088,13
	105835	Equipo	PILOTEADORA OPERARIO+COMBUSTIBLE	HR	0,1480	0,00 %	0,1480	\$ 0,00	\$ 0,00
	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0038	20,00 %	0,0046	\$ 571.230,00	\$ 2.627,66
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0885	0,00 %	0,0885	\$ 411.580,43	\$ 36.424,87
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	106089	Transporte	Vale Excavación RCD- Arcilla/Recebo (VJ:6m3)	M3	0,0073	0,00 %	0,0073	\$ 8.923,26	\$ 65,14
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0056	30,00 %	0,0073	\$ 413.723,00	\$ 3.020,18

17578	Perilla de seguridad, mas bisagras para puerta liv	UN	Grupo PISCINAS	Valor Unitario	\$ 577.462,10
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Perilla de seguridad, mas bisagras para puerta liviana de control ingreso piscina - Control ingreso menores de 6 años

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.991,47	\$ 4.991,47
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 998,29	\$ 998,29
	107562	Material	Perilla de seguridad, mas bisagras para puerta li	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 471.643,01	\$ 471.643,01
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 399.317,32	\$ 99.829,33

00218	PERMA PLY FGLAS	M2	Grupo CUBIERTAS	Valor Unitario	\$ 55.179,76
--------------	------------------------	-----------	------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.983,13	\$ 1.983,13
	000657	Material	ALUMOL 16 Kg	KG	0,2400	5,00 %	0,2520	\$ 0,00	\$ 0,00
	000639	Material	ASFALTO 190 CANECA DE 200 Kg	KG	1,9000	5,00 %	1,9950	\$ 6.784,00	\$ 13.534,08
	000671	Material	SUPER MANTO ZETAL 600 X 1 Fglas	M2	3,4000	5,00 %	3,5700	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55

15044	Pernos de 1/2" L= 90 mm CAL A-325 (SUM + INST)	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 12.003,52
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1120	0,00 %	0,1120	\$ 2.133,00	\$ 238,90
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 19.030,00	\$ 761,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 300,54	\$ 300,54
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1120	0,00 %	0,1120	\$ 722,00	\$ 80,86
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 47.130,00	\$ 1.979,46
	104801	Material	Broca de tungsteno de 1/2"X4"	UN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 0,00	\$ 0,00

	104800	Material	Perno/Tornillo Hexag ASTM A-325Ø1/2"TIPO1L=90MM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100013	Material	Sikadur 42 anclaje 5 Kg (toxement E3F Grout) **	KG	0,0230	0,00 %	0,0230	\$ 114.425,00	\$ 2.631,78
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 300.538,85	\$ 6.010,78
15036	Pernos de 3/8" L= 50 mm CAL A-325 (SUM + INST)			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 9.800,11

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1120	0,00 %	0,1120	\$ 2.133,00	\$ 238,90
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 19.030,00	\$ 761,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 300,54	\$ 300,54
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1120	0,00 %	0,1120	\$ 722,00	\$ 80,86
	101100	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/8"	DD	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 35.534,00	\$ 1.492,43
	104801	Material	Broca de tungsteno de 1/2"X4"	UN	0,0092	0,00 %	0,0092	\$ 0,00	\$ 0,00
	104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100013	Material	Sikadur 42 anclaje 5 Kg (toxement E3F Grout) **	KG	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 114.425,00	\$ 915,40
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 300.538,85	\$ 6.010,78
13290	Perro de Sujeción HG 3/16" (Sumin. e instalac.)			UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 26.545,49

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 47.130,00	\$ 942,60
	102934	Material	BROCA HSS 3/16" (Para metal)	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 3.134,00	\$ 470,10
	103486	Material	Perro Galvanizado 3/16" **	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0870	0,00 %	0,0870	\$ 288.405,52	\$ 25.091,28
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 415.070,00	\$ 41,51
18102	PERSIANA DESCARGA TIPO FACHADA CON MALLA 26"x12"			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 284.136,33

Detalles

Descripción Técnica									
PERSIANA DE DESCARGA TIPO FACHADA MODELO L-RA-LP CON MALLA PLASTICA 26"x12" PINTADAVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74
	108389	Material	REJILLA TIPO PERSIANA CON MALLA MOSQ PLAST 26"x12"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 230.104,00	\$ 230.104,00
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8*3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	103155	Material	TUBO SILICONA 300 ML Transparente	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 18.009,95	\$ 4.502,49
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
18103	PERSIANA DESCARGA TIPO FACHADA CON MALLA 30"x24"			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 54.032,33

Detalles

Descripción Técnica									
SUMINISTRO E INSTALACION PERSIANA DE DESCARGA TIPO FACHADA MODELO L-RA-LP CON MALLA PLASTICA 30"x24" PINTADAVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74
	108390	Material	REJILLA TIPO PERSIANA CON MALLA MOSQ PLAST 30"x24"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8*3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	103155	Material	TUBO SILICONA 300 ML Transparente	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 18.009,95	\$ 4.502,49
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

11288	PERSONAL DE OBRA (ADMINISTRAC. DELEGADA)			DD	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 104.130,00
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00	\$ 104.130,00
--------------------	--------	--------------	---	-----	--------	--------	--------	---------------	---------------

00377	PICAR PAÑETE DE MURO			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 8.413,70
--------------	-----------------------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 83,30	\$ 83,30
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 104.130,00	\$ 8.330,40

00380	PICAR PAÑETE DE TECHO			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 12.311,98
--------------	------------------------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 121,90	\$ 121,90
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,1090	0,00 %	0,1090	\$ 111.835,62	\$ 12.190,08

13344	Pie de amigo ángulo 1x3/16"			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 41.345,66
--------------	------------------------------------	--	--	-----------	---------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 980,58	\$ 980,58
	002532	Material	ANGULO 3/16"x1"x6MT (4.5mm x 25mm)	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0680	0,00 %	0,0680	\$ 288.405,52	\$ 19.611,58
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50

10393	Pie de amigo cerramiento d= 2" long 3 m +platina**			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 369.961,19
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica dado 0.4*0.4*1.25

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.427,13	\$ 2.427,13
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 47.130,00	\$ 1.413,90
	000476	Material	BROCA HSS ¼" (Para metal)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.512,00	\$ 4.512,00
	002468	Material	COMPRESOR 250 PCM	HR	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 89.591,01	\$ 913,83
	532	Material	LJA DE AGUA 50-100	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 1.411,99	\$ 353,00
	000737	Material	PLATINA 2 x ¼" (L=6M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 43.071,00	\$ 43.071,00
	100130	Material	TUBO ACERO ESTR. GALV. 2" E=3.0 MM SIN ROSCA 6 ML A-500	ML	3,0000	10,00 %	3,3000	\$ 33.868,99	\$ 111.767,67
	11010	Sub-análisis	Anclaje epóxico 3/8" prof 0.15 m con sikadur 42**	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 17.847,93	\$ 71.391,72
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,1738	0,00 %	0,1738	\$ 300.538,85	\$ 52.233,65
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,1529	0,00 %	0,1529	\$ 306.128,14	\$ 46.806,99
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89

	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 33.315,41	\$ 33.315,41
10392	Pie de amigo cerramiento d= 2" long 3 m con dado**			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 758.038,55
Detalles									
Descripción Técnica dado 0.4*0.4*1.25									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.847,01	\$ 2.847,01
	002468	Material	COMPRESOR 250 PCM	HR	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 89.591,01	\$ 913,83
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 1.411,99	\$ 353,00
	100130	Material	TUBO ACERO ESTR. GALV. 2" E=3.0 MM SIN ROSCA 6 ML A-500	ML	3,0000	10,00 %	3,3000	\$ 33.868,99	\$ 111.767,67
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0124	0,00 %	0,0124	\$ 223.671,24	\$ 2.773,52
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,1738	0,00 %	0,1738	\$ 300.538,85	\$ 52.233,65
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,1529	0,00 %	0,1529	\$ 306.128,14	\$ 46.806,99
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	10075	Sub-análisis	Pilotines h= 1.5m d=0.3m suelo blando21Mpa refor**	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 408.778,11	\$ 429.217,02
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 143.582,00	\$ 30.152,22
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 68.461,95	\$ 68.461,95
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	30,00 %	0,0260	\$ 413.723,00	\$ 10.756,80

11315	Pie de Amigo Cerramientoh=2.50**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 146.031,05
Detalles									
Descripción Técnica Revisado por Ing.Diego Narvaez S el 12/10/07									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 61.904,00	\$ 7.428,48
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 45.570,00	\$ 2.278,50
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt alquid gr7045	GLN	0,0040	3,00 %	0,0041	\$ 447.537,00	\$ 1.834,90
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 21.618,00	\$ 1.134,95
	100132	Material	Tubo Estructural Galv.2 1/2"e=3.mmASTM-GRADO-C	ML	1,3000	5,00 %	1,3650	\$ 28.896,00	\$ 39.443,04
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 288.405,52	\$ 25.956,50
	11150	Sub-análisis	Dado cerramient 3000psi mezObra sin refuerzo *	M3	0,0270	5,00 %	0,0284	\$ 1.092.432,03	\$ 31.025,07
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0270	25,00 %	0,0338	\$ 146.354,07	\$ 4.946,77
		Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.909,48	\$ 6.909,48
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15

13668	Pie de Amigo Cerramientoh=2.50Tubo 2"+pilotin **			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 321.329,43
Detalles									
Descripción Técnica Revisado por Ing.Diego Narvaez S el 12/10/07									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 61.904,00	\$ 7.428,48
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 45.570,00	\$ 2.278,50
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt alquid gr7045	GLN	0,0040	3,00 %	0,0041	\$ 447.537,00	\$ 1.834,90
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 21.618,00	\$ 1.080,90
	103886	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	2,5000	2,00 %	2,5500	\$ 26.168,00	\$ 66.728,40
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 288.405,52	\$ 28.840,55
	13627	Sub-análisis	Pilotines h= 0.70m d=0.3m suelo blando21Mpa refor*	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 192.451,55	\$ 192.451,55
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15

00405	PIEDRA BLANCA	M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	Valor Unitario	\$ 65.585,72
-------	---------------	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,5100	0,00 %	0,5100	\$ 104.130,00	\$ 53.106,30
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 2.098,01	\$ 1.049,01
	000327	Material	PIEDRA CORALINA (305x305x16)	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0220	5,00 %	0,0231	\$ 494.822,87	\$ 11.430,41

00406	PIEDRA MUÑECA	M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	Valor Unitario	\$ 114.558,02
-------	---------------	----	--------------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.878,24	\$ 3.878,24
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 2.098,01	\$ 1.049,01
	003106	Material	MARMOL PIEDRA MUÑECA CUADREDO e=2cm	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 418.767,30	\$ 75.378,11
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 494.822,87	\$ 25.978,20
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46

12382	Pieza de Remate A-105 Rampa.	UN	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 144.522,20
-------	------------------------------	----	----------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Pieza de Remate Rampa Vehicular Tipo A A-105 en Concreto h= 0.80 b=0,40 Incluye Excavación, Sub-base IDRD, atraque con recebo, Concreto Pobre de 1500psi y Mortero de 1:4 geotextil Suministro e instalación y mortero 1 .3 para nivelación.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 792,75	\$ 792,75
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	0,3200	5,00 %	0,3360	\$ 5.732,00	\$ 1.925,95
	100638	Material	Remate rampa A-105(H=27.5cm;A=0.40m;L=0.80m)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 83.624,00	\$ 83.624,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 1.637,36	\$ 523,96
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0490	0,00 %	0,0490	\$ 299.744,81	\$ 14.687,50
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 146.354,07	\$ 23.416,65
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0013	5,00 %	0,0014	\$ 495.784,25	\$ 694,10
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0096	5,00 %	0,0101	\$ 494.822,87	\$ 4.997,71
	15288	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase tipo IDRD (Compact-Canguro)	M3	0,0640	0,00 %	0,0640	\$ 176.146,51	\$ 11.273,38
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0036	0,00 %	0,0036	\$ 413.723,00	\$ 1.489,40

01002	PILOTE CONCRETO 3.500psiD=0.30m h.max27mBlando	ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 174.155,25
-------	--	----	--------------------------------	----------------	---------------

Detalles Trabajo a 20 toneladas .

Descripción Técnica Respecto a la localización en planta de los pilotes, se aceptará una tolerancia del 10% de su diámetro.La tolerancia en el alineamiento vertical de la excavación del pilote, no deberá variar del alineamiento proyectado en más de 2% o dos centímetros por metro (2 cm/m) de profundidad.Se deberá permitir que transcurra un tiempo, como mínimo de 48 horas entre la fundida de un pilote y la excavación de uno aledaño, a una distancia menor a 5.0 m., de borde a borde.Los sobre volúmenes estimados con este procedimiento considerando la maquinaria, los errores de operación, los tiempos de excavación, los suelos bogotanos, etc., se han determinado en el el APU.

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,0890	0,00 %	0,0890	\$ 84.813,00	\$ 7.548,36
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 45.570,00	\$ 5.468,40
	104495	Equipo	GRUA TELESCOPICA 40 TON	HR	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 357.648,60	\$ 6.080,03
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 6.582,00	\$ 3.949,20
	105625	Material	BENTONITA SODICA SACO DE 50 KG	KG	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 1.080,00	\$ 5.508,00

009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 571.230,00	\$ 28.561,50
003604	Material	CONCRETO 3500PSI (245N) TREMIE 19mm	M3	0,0710	25,00 %	0,0888	\$ 789.971,00	\$ 70.149,42
3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 21.618,00	\$ 2.377,98
003044	Subcontrato	PILOTE EN CONCRETO PROCESO D. 0.30 Blando	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.784,00	\$ 25.784,00
100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.832,30	\$ 15.832,30
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 413.723,00	\$ 2.896,06

11077	PILOTE D=0.60 M exc.maxima 55 MTS	ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 287.612,92
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles Trabajo a 20 toneladas .

Descripción Técnica Respecto a la localización en planta de los pilotes, se aceptará una tolerancia del 10% de su diámetro.La tolerancia en el alineamiento vertical de la excavación del pilote, no deberá variar del alineamiento proyectado en más de 2% o dos centímetros por metro (2 cm/m) de profundidad.Se deberá permitir que transcurra un tiempo, como mínimo de 48 horas entre la fundida de un pilote y la excavación de uno aledaño, a una distancia menor a 5.0 m., de borde a borde.Los sobre volúmenes estimados con este procedimiento considerando la maquinaria, los errores de operación, los tiempos de excavación, los suelos bogotanos, etc., se han determinado en el el APU.

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,2800	25,00 %	0,3500	\$ 84.813,00	\$ 29.684,55
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 45.570,00	\$ 5.468,40
	104495	Equipo	GRUA TELESCOPICA 40 TON	HR	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 357.648,60	\$ 6.080,03
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.582,00	\$ 6.582,00
	105625	Material	BENTONITA SODICA SACO DE 50 KG	KG	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 1.080,00	\$ 5.508,00
	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 571.230,00	\$ 28.561,50
	003603	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) TREMIE 19mm	M3	0,2800	25,00 %	0,3500	\$ 494.476,00	\$ 173.066,60
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 21.618,00	\$ 2.377,98
	003328	Subcontrato	PILOTE EN CONCRETO PROCESO D. 0.60	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26.146,63	\$ 26.146,63
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

11386	PILOTE D=0.70 M exc.maxima 55 MTS	ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 394.312,62
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles Trabajo a 20 toneladas .

Descripción Técnica Respecto a la localización en planta de los pilotes, se aceptará una tolerancia del 10% de su diámetro.La tolerancia en el alineamiento vertical de la excavación del pilote, no deberá variar del alineamiento proyectado en más de 2% o dos centímetros por metro (2 cm/m) de profundidad.Se deberá permitir que transcurra un tiempo, como mínimo de 48 horas entre la fundida de un pilote y la excavación de uno aledaño, a una distancia menor a 5.0 m., de borde a borde.Los sobre volúmenes estimados con este procedimiento considerando la maquinaria, los errores de operación, los tiempos de excavación, los suelos bogotanos, etc., se han determinado en el el APU.

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,3800	25,00 %	0,4750	\$ 84.813,00	\$ 40.286,18
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 45.570,00	\$ 5.468,40
	104495	Equipo	GRUA TELESCOPICA 40 TON	HR	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 357.648,60	\$ 6.080,03
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 6.582,00	\$ 19.746,00
	105625	Material	BENTONITA SODICA SACO DE 50 KG	KG	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 1.080,00	\$ 5.508,00
	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 571.230,00	\$ 39.986,10
	003603	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) TREMIE 19mm	M3	0,3800	25,00 %	0,4750	\$ 494.476,00	\$ 234.876,10
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 21.618,00	\$ 2.377,98
	101071	Subcontrato	PILOTE EN CONCRETO PROCESO D. 0.70	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 35.846,60	\$ 35.846,60
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

11064	PILOTE +Concret210 D=0.25 M exc.maxima 27 MTS	ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 131.409,88
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles Trabajo a 20 toneladas .

		Descripción Técnica		Respecto a la localización en planta de los pilotes, se aceptará una tolerancia del 10% de su diámetro.La tolerancia en el alineamiento vertical de la excavación del pilote, no deberá variar del alineamiento proyectado en más de 2% o dos centímetros por metro (2 cm/m) de profundidad.Se deberá permitir que transcurra un tiempo, como mínimo de 48 horas entre la fundida de un pilote y la excavación de uno aledaño, a una distancia menor a 5.0 m., de borde a borde.Los sobre volúmenes estimados con este procedimiento considerando la maquinaria, los errores de operación, los tiempos de excavación, los suelos bogotanos, etc., se han determinado en el el APU.					
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 84.813,00	\$ 5.300,81
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 45.570,00	\$ 5.468,40
	104495	Equipo	GRUA TELESCOPICA 40 TON	HR	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 357.648,60	\$ 6.080,03
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.582,00	\$ 6.582,00
	105625	Material	BENTONITA SODICA SACO DE 50 KG	KG	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 1.080,00	\$ 5.508,00
	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 571.230,00	\$ 28.561,50
	003603	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) TREMIE 19mm	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 494.476,00	\$ 30.904,75
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 21.618,00	\$ 2.377,98
	003044	Subcontrato	PILOTE EN CONCRETO PROCESO D. 0.30 Blando	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.784,00	\$ 25.784,00
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.946,35	\$ 11.946,35
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 413.723,00	\$ 2.896,06
10095	PILOTE +Concret210 D=0.30 m exc.maxima 35 m Blando			ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 156.997,76

		Detalles		Trabajo a 20 toneladas .					
		Descripción Técnica		EL VALOR DE LA BOMBA DE CONCRETO SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL PRECIO DEL PROCESO DE PILOTE.Respecto a la localización en planta de los pilotes, se aceptará una tolerancia del 10% de su diámetro.La tolerancia en el alineamiento vertical de la excavación del pilote, no deberá variar del alineamiento proyectado en más de 2% o dos centímetros por metro (2 cm/m) de profundidad.Se deberá permitir que transcurra un tiempo, como mínimo de 48 horas entre la fundida de un pilote y la excavación de uno aledaño, a una distancia menor a 5.0 m., de borde a borde.Los sobre volúmenes estimados con este procedimiento considerando la maquinaria, los errores de operación, los tiempos de excavación, los suelos bogotanos, etc., se han determinado en el el APU.					
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,0710	25,00 %	0,0888	\$ 84.813,00	\$ 7.531,39
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 45.570,00	\$ 5.468,40
	104495	Equipo	GRUA TELESCOPICA 40 TON	HR	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 357.648,60	\$ 7.152,97
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.582,00	\$ 6.582,00
	105625	Material	BENTONITA SODICA SACO DE 50 KG	KG	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 1.080,00	\$ 5.508,00
	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 571.230,00	\$ 34.273,80
	003603	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) TREMIE 19mm	M3	0,0710	25,00 %	0,0888	\$ 494.476,00	\$ 43.909,47
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 21.618,00	\$ 2.377,98
	003044	Subcontrato	PILOTE EN CONCRETO PROCESO D. 0.30 Blando	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.784,00	\$ 25.784,00
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 14.272,52	\$ 14.272,52
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
14422	PILOTE +Concret210 D=0.30 m exc.maxima 35 m Roca			ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 157.016,43

		Detalles		Trabajo a 20 toneladas .					
		Descripción Técnica		EXCAVACIÓN EN SUELO TIPO ARCILLOLITA.Respecto a la localización en planta de los pilotes, se aceptará una tolerancia del 10% de su diámetro.La tolerancia en el alineamiento vertical de la excavación del pilote, no deberá variar del alineamiento proyectado en más de 2% o dos centímetros por metro (2 cm/m) de profundidad.Se deberá permitir que transcurra un tiempo, como mínimo de 48 horas entre la fundida de un pilote y la excavación de uno aledaño, a una distancia menor a 5.0 m., de borde a borde.Los sobre volúmenes estimados con este procedimiento considerando la maquinaria, los errores de operación, los tiempos de excavación, los suelos bogotanos, etc., se han determinado en el el APU.					
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,0890	0,00 %	0,0890	\$ 84.813,00	\$ 7.548,36
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 45.570,00	\$ 5.468,40
	104495	Equipo	GRUA TELESCOPICA 40 TON	HR	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 357.648,60	\$ 7.152,97

9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.582,00	\$ 6.582,00
105625	Material	BENTONITA SODICA SACO DE 50 KG	KG	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 1.080,00	\$ 5.508,00
009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 571.230,00	\$ 34.273,80
003603	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) TREMIE 19mm	M3	0,0710	25,00 %	0,0888	\$ 494.476,00	\$ 43.909,47
3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 21.618,00	\$ 2.377,98
003044	Subcontrato	PILOTE EN CONCRETO PROCESO D. 0.30 Blando	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.784,00	\$ 25.784,00
100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 14.274,22	\$ 14.274,22
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

10096	PILOTE +Concret210 D=0.40 m exc.maxima 35 m Blando	ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 168.686,12
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles Trabajo a 20 toneladas Calc para el complejoAcuat

Descripción Técnica EL VALOR DE LA BOMBA DE CONCRETO SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL PRECIO DEL PROCESO DE PILOTE.Respecto a la localización en planta de los pilotes, se aceptará una tolerancia del 10% de su diámetro.La tolerancia en el alineamiento vertical de la excavación del pilote, no deberá variar del alineamiento proyectado en más de 2% o dos centímetros por metro (2 cm/m) de profundidad.Se deberá permitir que transcurra un tiempo, como mínimo de 48 horas entre la fundida de un pilote y la excavación de uno aledaño, a una distancia menor a 5.0 m., de borde a borde.Los sobre volúmenes estimados con este procedimiento considerando la maquinaria, los errores de operación, los tiempos de excavación, los suelos bogotanos, etc., se han determinado en el el APU.

Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	0,1300	25,00 %	0,1625	\$ 46.143,30	\$ 7.498,29
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 45.570,00	\$ 5.468,40
	104495	Equipo	GRUA TELESCOPICA 40 TON	HR	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 357.648,60	\$ 7.152,97
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.582,00	\$ 6.582,00
	105625	Material	BENTONITA SODICA SACO DE 50 KG	KG	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 1.080,00	\$ 5.508,00
	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 571.230,00	\$ 34.273,80
	003603	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) TREMIE 19mm	M3	0,1300	25,00 %	0,1625	\$ 494.476,00	\$ 80.352,35
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 21.618,00	\$ 2.377,98
	003058	Subcontrato	PILOTE EN CONCRETO PROCESO .40 Blando	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.335,10	\$ 15.335,10
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

14423	PILOTE +Concret210 D=0.40 m exc.maxima 35 m Roca	ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 175.598,32
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles Trabajo a 20 toneladas Calc para el complejoAcuat

Descripción Técnica PERFORACIÓN EN SUELO ARCILLOLITA.Respecto a la localización en planta de los pilotes, se aceptará una tolerancia del 10% de su diámetro.La tolerancia en el alineamiento vertical de la excavación del pilote, no deberá variar del alineamiento proyectado en más de 2% o dos centímetros por metro (2 cm/m) de profundidad.Se deberá permitir que transcurra un tiempo, como mínimo de 48 horas entre la fundida de un pilote y la excavación de uno aledaño, a una distancia menor a 5.0 m., de borde a borde.Los sobre volúmenes estimados con este procedimiento considerando la maquinaria, los errores de operación, los tiempos de excavación, los suelos bogotanos, etc., se han determinado en el el APU.

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,1300	25,00 %	0,1625	\$ 84.813,00	\$ 13.782,11
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 45.570,00	\$ 5.468,40
	104495	Equipo	GRUA TELESCOPICA 40 TON	HR	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 357.648,60	\$ 7.152,97
	104418	Mano de Obra	PILOTE EN CONCRETO PROCESO .40 Roca	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.582,00	\$ 6.582,00
	105625	Material	BENTONITA SODICA SACO DE 50 KG	KG	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 1.080,00	\$ 5.508,00
	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 571.230,00	\$ 34.273,80
	003603	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) TREMIE 19mm	M3	0,1300	25,00 %	0,1625	\$ 494.476,00	\$ 80.352,35
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 21.618,00	\$ 2.377,98
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.963,48	\$ 15.963,48

	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
14222	PILOTE +Concret245 D=0.30 m exc.maxima 35 m **			ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 185.861,71	
Detalles Trabajo a 20 toneladas . Descripción Técnica Respecto a la localización en planta de los pilotes, se aceptará una tolerancia del 10% de su diámetro.La tolerancia en el alineamiento vertical de la excavación del pilote, no deberá variar del alineamiento proyectado en más de 2% o dos centímetros por metro (2 cm/m) de profundidad.Se deberá permitir que transcurra un tiempo, como mínimo de 48 horas entre la fundida de un pilote y la excavación de uno aledaño, a una distancia menor a 5.0 m., de borde a borde.Los sobre volúmenes estimados con este procedimiento considerando la maquinaria, los errores de operación, los tiempos de excavación, los suelos bogotanos, etc., se han determinado en el el APU.									
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,0710	25,00 %	0,0888	\$ 84.813,00	\$ 7.531,39
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 45.570,00	\$ 5.468,40
	104495	Equipo	GRUA TELESCOPICA 40 TON	HR	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 357.648,60	\$ 7.152,97
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.582,00	\$ 6.582,00
	105625	Material	BENTONITA SODICA SACO DE 50 KG	KG	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 1.080,00	\$ 5.508,00
	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 571.230,00	\$ 34.273,80
	003604	Material	CONCRETO 3500PSI (245N) TREMIE 19mm	M3	0,0710	25,00 %	0,0888	\$ 789.971,00	\$ 70.149,42
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 21.618,00	\$ 2.377,98
	003044	Subcontrato	PILOTE EN CONCRETO PROCESO D. 0.30 Blando	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.784,00	\$ 25.784,00
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.896,52	\$ 16.896,52
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

10097	PILOTE +Concreto 3.000psi D=0.50 m exc.maxima 35 m			ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 235.905,85	
Detalles Trabajo a 20 toneladas Calc para el complejoAcuat Descripción Técnica Respecto a la localización en planta de los pilotes, se aceptará una tolerancia del 10% de su diámetro.La tolerancia en el alineamiento vertical de la excavación del pilote, no deberá variar del alineamiento proyectado en más de 2% o dos centímetros por metro (2 cm/m) de profundidad.Se deberá permitir que transcurra un tiempo, como mínimo de 48 horas entre la fundida de un pilote y la excavación de uno aledaño, a una distancia menor a 5.0 m., de borde a borde.Los sobre volúmenes estimados con este procedimiento considerando la maquinaria, los errores de operación, los tiempos de excavación, los suelos bogotanos, etc., se han determinado en el el APU.									
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,2000	25,00 %	0,2500	\$ 84.813,00	\$ 21.203,25
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 45.570,00	\$ 5.468,40
	104495	Equipo	GRUA TELESCOPICA 40 TON	HR	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 357.648,60	\$ 7.152,97
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.582,00	\$ 6.582,00
	105625	Material	BENTONITA SODICA SACO DE 50 KG	KG	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 1.080,00	\$ 5.508,00
	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 571.230,00	\$ 34.273,80
	003603	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) TREMIE 19mm	M3	0,2000	25,00 %	0,2500	\$ 494.476,00	\$ 123.619,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 21.618,00	\$ 2.377,98
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21.445,99	\$ 21.445,99
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46

11076	PILOTE D=0.30 M exc.maxima 27 MTS-Suelo Blando			ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 150.892,43	
Detalles Trabajo a 20 toneladas . Descripción Técnica Respecto a la localización en planta de los pilotes, se aceptará una tolerancia del 10% de su diámetro.La tolerancia en el alineamiento vertical de la excavación del pilote, no deberá variar del alineamiento proyectado en más de 2% o dos centímetros por metro (2 cm/m) de profundidad.Se deberá permitir que transcurra un tiempo, como mínimo de 48 horas entre la fundida de un pilote y la excavación de uno aledaño, a una distancia menor a 5.0 m., de borde a borde.Los sobre volúmenes estimados con este procedimiento considerando la maquinaria, los errores de operación, los tiempos de excavación, los suelos bogotanos, etc., se han determinado en el el APU.									
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,0710	25,00 %	0,0888	\$ 84.813,00	\$ 7.531,39
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 45.570,00	\$ 5.468,40

	104495	Equipo	GRUA TELESCOPICA 40 TON	HR	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 357.648,60	\$ 7.152,97
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.582,00	\$ 6.582,00
	105625	Material	BENTONITA SODICA SACO DE 50 KG	KG	5,0000	5,00 %	5,2500	\$ 1.080,00	\$ 5.670,00
	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 571.230,00	\$ 28.561,50
	003603	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) TREMIE 19mm	M3	0,0710	25,00 %	0,0888	\$ 494.476,00	\$ 43.909,47
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 21.618,00	\$ 2.377,98
	003044	Subcontrato	PILOTE EN CONCRETO PROCESO D. 0.30 Blando	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.784,00	\$ 25.784,00
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.717,49	\$ 13.717,49
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
20731	PILOTE D=0.5 CONC. 3000 PSI		ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 337.827,92	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,3360	0,00 %	0,3360	\$ 84.813,00	\$ 28.497,17
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 45.570,00	\$ 5.468,40
	104495	Equipo	GRUA TELESCOPICA 40 TON	HR	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 357.648,60	\$ 6.080,03
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.582,00	\$ 6.582,00
	105625	Material	BENTONITA SODICA SACO DE 50 KG	KG	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 1.080,00	\$ 5.508,00
	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 571.230,00	\$ 28.561,50
	003603	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) TREMIE 19mm	M3	0,1964	25,00 %	0,2455	\$ 494.476,00	\$ 121.393,86
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 21.618,00	\$ 2.377,98
	11681	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 4 Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 646.108,77	\$ 129.221,75
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

12996	PILOTE EN CONCRETO D=0.25 M exc.maxima 27 MTS+Acer		ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 166.370,26	
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles Trabajo a 20 toneladas .

Descripción Técnica Respecto a la localización en planta de los pilotes, se aceptará una tolerancia del 10% de su diámetro.La tolerancia en el alineamiento vertical de la excavación del pilote, no deberá variar del alineamiento proyectado en más de 2% o dos centímetros por metro (2 cm/m) de profundidad.Se deberá permitir que transcurra un tiempo, como mínimo de 48 horas entre la fundida de un pilote y la excavación de uno aledaño, a una distancia menor a 5.0 m., de borde a borde.Los sobre volúmenes estimados con este procedimiento considerando la maquinaria, los errores de operación, los tiempos de excavación, los suelos bogotanos, etc., se han determinado en el el APU.

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 84.813,00	\$ 5.300,81
	104495	Equipo	GRUA TELESCOPICA 40 TON	HR	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 357.648,60	\$ 6.080,03
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.582,00	\$ 6.582,00
	105625	Material	BENTONITA SODICA SACO DE 50 KG	KG	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 1.080,00	\$ 5.508,00
	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 571.230,00	\$ 28.561,50
	100657	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) gravilla fina Gr=3/8"	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 0,00	\$ 0,00
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	2,6300	0,00 %	2,6300	\$ 3.596,00	\$ 9.457,48
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	9,4000	0,00 %	9,4000	\$ 4.771,00	\$ 44.847,40
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	003044	Subcontrato	PILOTE EN CONCRETO PROCESO D. 0.30 Blando	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.784,00	\$ 25.784,00
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.124,57	\$ 15.124,57
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

01000	PILOTE EN CONCRETO D=0.40 M exc.maxima 27 MTS+Acer		ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 270.496,38	
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles Trabajo a 20 toneladas .

		Descripción Técnica	Respecto a la localización en planta de los pilotes, se aceptará una tolerancia del 10% de su diámetro.La tolerancia en el alineamiento vertical de la excavación del pilote, no deberá variar del alineamiento proyectado en más de 2% o dos centímetros por metro (2 cm/m) de profundidad.Se deberá permitir que transcurra un tiempo, como mínimo de 48 horas entre la fundida de un pilote y la excavación de uno aledaño, a una distancia menor a 5.0 m., de borde a borde.Los sobre volúmenes estimados con este procedimiento considerando la maquinaria, los errores de operación, los tiempos de excavación, los suelos bogotanos, etc., se han determinado en el el APU.						
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,1256	25,00 %	0,1570	\$ 84.813,00	\$ 13.315,64
	104495	Equipo	GRUA TELESCOPICA 40 TON	HR	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 357.648,60	\$ 6.080,03
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.582,00	\$ 6.582,00
	105625	Material	BENTONITA SODICA SACO DE 50 KG	KG	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 1.080,00	\$ 5.508,00
	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 571.230,00	\$ 28.561,50
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1256	25,00 %	0,1570	\$ 612.538,01	\$ 96.168,47
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	4,4000	0,00 %	4,4000	\$ 3.596,00	\$ 15.822,40
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 4.771,00	\$ 47.710,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	003058	Subcontrato	PILOTE EN CONCRETO PROCESO .40 Blando	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 24.590,58	\$ 24.590,58
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0270	0,00 %	0,0270	\$ 413.723,00	\$ 11.170,52
00523	PILOTE EN CONCRETO D=0.60 M exc.maxima 55 MTS+Acer		ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario		\$ 451.414,28

		Detalles	Trabajo a 20 toneladas .						
		Descripción Técnica	Respecto a la localización en planta de los pilotes, se aceptará una tolerancia del 10% de su diámetro.La tolerancia en el alineamiento vertical de la excavación del pilote, no deberá variar del alineamiento proyectado en más de 2% o dos centímetros por metro (2 cm/m) de profundidad.Se deberá permitir que transcurra un tiempo, como mínimo de 48 horas entre la fundida de un pilote y la excavación de uno aledaño, a una distancia menor a 5.0 m., de borde a borde.Los sobre volúmenes estimados con este procedimiento considerando la maquinaria, los errores de operación, los tiempos de excavación, los suelos bogotanos, etc., se han determinado en el el APU.						
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,2800	25,00 %	0,3500	\$ 84.813,00	\$ 29.684,55
	104495	Equipo	GRUA TELESCOPICA 40 TON	HR	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 357.648,60	\$ 6.080,03
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.582,00	\$ 6.582,00
	105625	Material	BENTONITA SODICA SACO DE 50 KG	KG	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 1.080,00	\$ 5.508,00
	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 571.230,00	\$ 28.561,50
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,2800	25,00 %	0,3500	\$ 612.538,01	\$ 214.388,30
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	5,2800	0,00 %	5,2800	\$ 3.596,00	\$ 18.986,88
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	15,6000	0,00 %	15,6000	\$ 4.771,00	\$ 74.427,60
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	003328	Subcontrato	PILOTE EN CONCRETO PROCESO D. 0.60	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 41.037,66	\$ 41.037,66
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0270	0,00 %	0,0270	\$ 413.723,00	\$ 11.170,52
01001	PILOTE EN CONCRETO D=0.80 M exc.maxima 55 MTS+Acer		ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario		\$ 694.197,27

		Detalles	Trabajo a 20 toneladas .						
		Descripción Técnica	Respecto a la localización en planta de los pilotes, se aceptará una tolerancia del 10% de su diámetro.La tolerancia en el alineamiento vertical de la excavación del pilote, no deberá variar del alineamiento proyectado en más de 2% o dos centímetros por metro (2 cm/m) de profundidad.Se deberá permitir que transcurra un tiempo, como mínimo de 48 horas entre la fundida de un pilote y la excavación de uno aledaño, a una distancia menor a 5.0 m., de borde a borde.Los sobre volúmenes estimados con este procedimiento considerando la maquinaria, los errores de operación, los tiempos de excavación, los suelos bogotanos, etc., se han determinado en el el APU.						
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,5000	25,00 %	0,6250	\$ 84.813,00	\$ 53.008,13
	104495	Equipo	GRUA TELESCOPICA 40 TON	HR	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 357.648,60	\$ 6.080,03
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 6.582,00	\$ 23.037,00

	105625	Material	BENTONITA SODICA SACO DE 50 KG	KG	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 1.080,00	\$ 5.508,00
	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 571.230,00	\$ 39.986,10
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,5000	25,00 %	0,6250	\$ 612.538,01	\$ 382.836,26
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	7,0300	0,00 %	7,0300	\$ 3.596,00	\$ 25.279,88
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	21,8400	0,00 %	21,8400	\$ 4.771,00	\$ 104.198,64
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 411.580,43	\$ 41.158,04
	003327	Subcontrato	PILOTE EN CONCRETO PROCESO D. 0.80	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 693,50	\$ 693,50
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69
18028	PILOTE FUNDACION CONCR TREMIE F'C 24.5 MPA CDRC			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.109.181,72
Detalles No incluye refuerzo									
Descripción Técnica BARRETES EN CONCRETO TIPO TREMIE F'C 28 MPAVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC									
Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	25,00 %	1,2500	\$ 84.813,00	\$ 106.016,25
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 452,93	\$ 452,93
	003604	Material	CONCRETO 3500PSI (245N) TREMIE 19mm	M3	1,0000	25,00 %	1,2500	\$ 789.971,00	\$ 987.463,75
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 150,98	\$ 150,98
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 111.835,62	\$ 15.097,81
15500	Pilote Infiltrac D=0.30 m exc.maxim35 m Bland Suds			ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 233.649,50
Detalles Trabajo a 20 toneladas .									
Descripción Técnica Con base en el estudio geotecnicos y una vez identificado el estrado de infirltracion.Se identificara la profundidad del nivel freatico, mas alla de este profundidad no se debera realizar la perforacion.Se realizara perforacion mecanica tipo balde con las mismas características de un piloteuna vez se tenga la excavacion , la perforación se dejará camisa perdida de PVC con tubo de drenaje de 20 cm de diametro el cual será envuelto en geotextil no tejido tipo NT-2000 de pavco o similar.con el objeto que la tuberia no se aplaste por la presion de tierras se llenara el tubo con gravilla gruesa									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.487,66	\$ 1.487,66
	105625	Material	BENTONITA SODICA SACO DE 50 KG	KG	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 1.080,00	\$ 5.508,00
	1786	Material	GEOTEXTIL NT 2000	M2	1,1500	5,00 %	1,2075	\$ 7.864,00	\$ 9.495,78
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0314	5,00 %	0,0330	\$ 184.841,00	\$ 6.099,75
	102207	Material	TUBO DRENAJE PVC200mmCorrug-Perf(Roll35m)sinFiltro	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 29.561,00	\$ 30.447,83
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0615	0,00 %	0,0615	\$ 411.580,43	\$ 25.312,20
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0208	0,00 %	0,0208	\$ 219.360,72	\$ 4.562,70
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 143.582,00	\$ 143.582,00
	106089	Transporte	Vale Excavación RCD- Arcilla/Recebo (Vj:6m3)	M3	0,0710	30,00 %	0,0923	\$ 8.923,26	\$ 823,62
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0118	30,00 %	0,0153	\$ 413.723,00	\$ 6.329,96
11014	Pilotines d=0.3m suelo malos21Mpa reforz**			ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 195.903,37
Detalles Trabajo a 20 toneladas .									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.793,63	\$ 1.793,63
	100681	Equipo	Perforacion manual con barreno suelos malos **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 43.334,00	\$ 43.334,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 48.761,00	\$ 195,04
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 6.582,00	\$ 345,56
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0707	20,00 %	0,0848	\$ 612.538,01	\$ 51.943,22

144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	8,0000	5,00 %	8,4000	\$ 5.119,00	\$ 42.999,60
15364	Sub-análisis	Cargue para Retiro de Sobrantes Manual	M3	0,0923	0,00 %	0,0923	\$ 17.261,83	\$ 1.593,27
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0790	0,00 %	0,0790	\$ 299.744,81	\$ 23.679,84
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.679,84	\$ 12.679,84
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0154	0,00 %	0,0154	\$ 413.723,00	\$ 6.371,33

12384	Pilotines d=0.3m suelo malos21Mpa reforz**	ML	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 198.262,87
--------------	---	-----------	-----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles Trabajo a 20 toneladas .

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.793,63	\$ 1.793,63
	100681	Equipo	Perforacion manual con barreno suelos malos **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 43.334,00	\$ 43.334,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 48.761,00	\$ 195,04
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 6.582,00	\$ 345,56
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0707	25,00 %	0,0884	\$ 612.538,01	\$ 54.148,36
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	8,0000	5,00 %	8,4000	\$ 5.119,00	\$ 42.999,60
	15364	Sub-análisis	Cargue para Retiro de Sobrantes Manual	M3	0,0923	0,00 %	0,0923	\$ 17.261,83	\$ 1.593,27
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0790	0,00 %	0,0790	\$ 299.744,81	\$ 23.679,84
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.834,20	\$ 12.834,20
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0154	0,00 %	0,0154	\$ 413.723,00	\$ 6.371,33

15721	Pilotines d=0.3m suelo malos21Mpa sin refuerzo**	ML	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 153.147,12
--------------	---	-----------	-----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles Trabajo a 20 toneladas .

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.412,64	\$ 2.412,64
	100681	Equipo	Perforacion manual con barreno suelos malos **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 43.334,00	\$ 43.334,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 48.761,00	\$ 195,04
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 6.582,00	\$ 345,56
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0707	20,00 %	0,0848	\$ 612.538,01	\$ 51.943,22
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0913	0,00 %	0,0913	\$ 411.580,43	\$ 37.577,29
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0154	0,00 %	0,0154	\$ 413.723,00	\$ 6.371,33

12995	Pilotines d=0.25m suelo malos 1500psi reforz**	ML	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 139.652,70
--------------	---	-----------	-----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles Trabajo a 20 toneladas .

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.763,66	\$ 1.763,66
	100681	Equipo	Perforacion manual con barreno suelos malos **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 43.334,00	\$ 43.334,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 48.761,00	\$ 195,04
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 6.582,00	\$ 345,56
	100657	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) gravilla fina Gr=3/8"	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 0,00	\$ 0,00
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	8,0000	5,00 %	8,4000	\$ 5.119,00	\$ 42.999,60
	15364	Sub-análisis	Cargue para Retiro de Sobrantes Manual	M3	0,0923	0,00 %	0,0923	\$ 17.261,83	\$ 1.593,27
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0770	0,00 %	0,0770	\$ 299.744,81	\$ 23.080,35

	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.001,85	\$ 9.001,85
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0154	0,00 %	0,0154	\$ 413.723,00	\$ 6.371,33
14472	Pilotines d=0.25m suelo malos 3000psi sin reforz			ML	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario	\$ 140.087,68	
Detalles Trabajo a 20 toneladas .									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.763,66	\$ 1.763,66
	100681	Equipo	Perforacion manual con barreno suelos malos **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 43.334,00	\$ 43.334,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 48.761,00	\$ 195,04
	2820	Material	CONCRETO 3000 PSI Imperm. Gr=1/2"	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 700.027,00	\$ 43.751,69
	15364	Sub-análisis	Cargue para Retiro de Sobrantes Manual	M3	0,0923	0,00 %	0,0923	\$ 17.261,83	\$ 1.593,27
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0770	0,00 %	0,0770	\$ 299.744,81	\$ 23.080,35
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.030,30	\$ 9.030,30
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0154	0,00 %	0,0154	\$ 413.723,00	\$ 6.371,33
11015	Pilotines d=0.3m suelo blando21Mpa refor**			ML	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario	\$ 292.835,29	
Detalles Trabajo a 20 toneladas .									
Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICAPilotines pre-excavados para estructuras menores, concreto f=30 cm 3000 psi reforzados (incluye suministro de materiales, suministro acero de refuerzo, excavación mecánica con retiro, amarre acero de refuerzo, vaciado y vibrado del concreto, equipos, trasiego, mano de obra).									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.813,94	\$ 1.813,94
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 48.761,00	\$ 195,04
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 6.582,00	\$ 345,56
	003603	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) TREMIE 19mm	M3	0,0707	20,00 %	0,0848	\$ 494.476,00	\$ 41.931,56
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	8,0000	5,00 %	8,4000	\$ 5.119,00	\$ 42.999,60
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0086	0,00 %	0,0086	\$ 223.671,24	\$ 1.923,57
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0790	0,00 %	0,0790	\$ 299.744,81	\$ 23.679,84
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 143.582,00	\$ 143.582,00
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.024,81	\$ 19.024,81
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0154	0,00 %	0,0154	\$ 413.723,00	\$ 6.371,33
13627	Pilotines h= 0.70m d=0.3m suelo blando21Mpa refor*			UN	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario	\$ 192.451,55	
Detalles Trabajo a 20 toneladas .									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 962,87	\$ 962,87
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 48.761,00	\$ 195,04
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 6.582,00	\$ 414,67
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0490	15,00 %	0,0564	\$ 612.538,01	\$ 34.547,14
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 5.119,00	\$ 26.106,90
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 143.582,00	\$ 100.507,40
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 413.723,00	\$ 10.343,08

13629	Pilotines h= 1.00m d=0.3m suelo blando21Mpa refor*	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 278.041,39
-------	--	----	----------------------	----------------	---------------

Detalles Trabajo a 20 toneladas .

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.496,76	\$ 1.496,76
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 48.761,00	\$ 243,81
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0650	5,00 %	0,0683	\$ 6.582,00	\$ 449,55
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0710	15,00 %	0,0817	\$ 612.538,01	\$ 50.044,36
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 5.119,00	\$ 41.771,04
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0785	0,00 %	0,0785	\$ 299.744,81	\$ 23.529,97
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 143.582,00	\$ 143.582,00
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 413.723,00	\$ 10.343,08

10075	Pilotines h= 1.5m d=0.3m suelo blando21Mpa refor**	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 408.778,11
-------	--	----	----------------------	----------------	---------------

Detalles Trabajo a 20 toneladas .

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.848,96	\$ 1.848,96
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 48.761,00	\$ 243,81
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 6.582,00	\$ 518,66
	103562	Material	CINTA DE SEÑALIZACION DE 4" POR 500 MTS-CAL.2.5	RLL	0,1384	0,00 %	0,1384	\$ 32.851,00	\$ 4.546,58
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1065	15,00 %	0,1225	\$ 612.538,01	\$ 75.035,91
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	12,0000	5,00 %	12,6000	\$ 5.119,00	\$ 64.499,40
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1020	0,00 %	0,1020	\$ 299.744,81	\$ 30.573,97
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 143.582,00	\$ 215.373,00
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0231	0,00 %	0,0231	\$ 413.723,00	\$ 9.557,00

10282	Pilotines h= 1.5m d=0.4m IDRD 21Mpa reforzado **	ML	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 450.673,36
-------	--	----	----------------------	----------------	---------------

Detalles Trabajo a 20 toneladas .

Descripción Técnica CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST. = Retiro de sobrantes

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.349,18	\$ 3.349,18
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 48.761,00	\$ 292,57
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 6.582,00	\$ 518,66
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 5.119,00	\$ 40.952,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1880	10,00 %	0,2068	\$ 594.287,13	\$ 122.898,58
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1095	0,00 %	0,1095	\$ 411.580,43	\$ 45.068,06
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 143.582,00	\$ 215.373,00
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0272	0,00 %	0,0272	\$ 413.723,00	\$ 11.253,27

13931	Pilotines h= 2.0m d=0.3m suelo malos21Mpa reforz**	UN	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 383.094,51
-------	--	----	----------------------	----------------	---------------

Detalles Trabajo a 20 toneladas .

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.036,23	\$ 3.036,23
-------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	-------------	-------------

	100681	Equipo	Perforacion manual con barreno suelos malos **	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 43.334,00	\$ 86.668,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 48.761,00	\$ 390,09
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 6.582,00	\$ 691,11
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1420	20,00 %	0,1704	\$ 612.538,01	\$ 104.376,48
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	16,0000	5,00 %	16,8000	\$ 5.119,00	\$ 85.999,20
	15364	Sub-análisis	Cargue para Retiro de Sobrantes Manual	M3	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 17.261,83	\$ 3.107,13
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1571	0,00 %	0,1571	\$ 299.744,81	\$ 47.089,91
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 24.839,98	\$ 24.839,98
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0385	0,00 %	0,0385	\$ 413.723,00	\$ 15.928,34
10981	Pilotines h= 2.5m d=0.3m suelo malos21Mpa reforz**			UN	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 440.297,32

Detalles Trabajo a 20 toneladas .

Descripción Técnica VOQUETA: Volumen excavado+factor de expansión 30%CUADRILLA 0:4 Cargue volqueta y retiro sobrantes

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.275,44	\$ 4.275,44
	100681	Equipo	Perforacion manual con barreno suelos malos **	ML	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 43.334,00	\$ 108.335,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0199	0,00 %	0,0199	\$ 48.761,00	\$ 970,34
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1250	5,00 %	0,1313	\$ 6.582,00	\$ 864,22
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1768	5,00 %	0,1856	\$ 612.538,01	\$ 113.687,05
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	20,0000	5,00 %	21,0000	\$ 5.119,00	\$ 107.499,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2290	0,00 %	0,2290	\$ 299.744,81	\$ 68.641,56
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0790	0,00 %	0,0790	\$ 219.360,72	\$ 17.329,50
	106089	Transporte	Vale Excavación RCD- Arcilla/Recebo (VJ:6m3)	M3	0,2498	0,00 %	0,2498	\$ 8.923,26	\$ 2.229,03
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0398	0,00 %	0,0398	\$ 413.723,00	\$ 16.466,18

10932	PINT Y ARREGLO LAM DE SEGU CAMPIN***			M2	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 15.197,67
--------------	---	--	--	-----------	----------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 2.133,00	\$ 639,90
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0400	1,00 %	0,0404	\$ 89.591,01	\$ 3.619,48
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 1.411,99	\$ 2.117,99
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0400	1,00 %	0,0404	\$ 33.435,00	\$ 1.350,77
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0244	0,00 %	0,0244	\$ 306.128,14	\$ 7.469,53

13511	PINTURA ESPALDAR EN MALLA BANCA CONCRETO			UN	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 53.215,70
--------------	---	--	--	-----------	----------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 61.904,00	\$ 3.714,24
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	103481	Material	ANTICORROSIVO VERDE/GRIS BASE DE CROMATO DE ZINC	GLN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 85.112,00	\$ 3.404,48
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,0300	1,00 %	0,0303	\$ 34.058,00	\$ 1.031,96
	001765	Material	ESMALTE Sint. UNIHOGAR BLANCO PHILAAC 2201	GLN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 83.010,82	\$ 3.320,43
	3456	Material	LIJA N°-120 PLIEGO	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 1.638,00	\$ 49,14
	103556	Material	PISTOLA DE PINTURA EN ALUMINIO	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 94.172,40	\$ 5.650,34
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81

100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0094	0,00 %	0,0094	\$ 415.070,00	\$ 3.901,66
13572	PINTURA KARAPLAST	M2	Grupo PINTURA			Valor Unitario	\$ 13.278,49	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 2.133,00	\$ 3.199,50
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 112,00	\$ 112,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 472,90	\$ 472,90
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 722,00	\$ 36,10
	103822	Material	karraplast	KG	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 305.096,56	\$ 9.457,99

16261	Pintura Aanticorros+EsmalteTubería Ø11/4"COLGANTE	ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 22.284,57	
--------------	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.133,00	\$ 426,60
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 19.030,00	\$ 1.522,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 722,00	\$ 115,52
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 131.657,46	\$ 2.685,81
	101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 125.248,12	\$ 2.555,06
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 33.435,00	\$ 682,07
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 141.149,01	\$ 1.439,72
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

10139	Pintura acrilica Koraza 10 sobre losa / pañete (2	M2	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 45.266,40	
--------------	--	-----------	--------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles de 8 a 10 gal por metro cuadrado

Descripción Técnica PINTURA ACRILICA SOBRE LOSA EN CONCRETO TIPO KORAZA 10 DE PINTUCO O EQUIVALENTE.Recomendada para decorar y proteger superficies de difícil repinte en ambientes exteriores. Para decorar y proteger fachadas, patios y terrazas; revocados, estucados, en bloque a la vista, ladrillo sin esmaltar, tejas y fibrocemento.Información generalKoraza Doble Vida 10 es una pintura exterior de alta resistencia, base agua, fabricada a partir de polímeros 100% acrílicos de acabado mate, de duración prolongada y alta resistencia a la suciedad. Forma una barrera plástica que la hace impermeable a la lluvia y resistente a los rayos del sol. Koraza® Doble Vida, ofrece una duración de hasta 10 años siempre y cuando se sigan las recomendaciones de preparación de superficie y aplicación del producto.Estos son algunos de los beneficios que te ofrece Koraza Doble Vida 10: Pintura para edificaciones de difícil repinte por su alta resistencia al ensuciamiento. Cumple Norma Técnica NTC-5828 Resistente a la humedad, rayos UV y ataque de hongos y bacterias. Alta retención y estabilidad de color en exterior. Acabado mate, de alto cubrimiento y adherencia. No contiene plomo ni cromo. Evita la aparición de eflorescencias y manchas blancas, resistente a sustratos alcalinos. Excelente adherencia a diferentes sustratos y repelente al agua.PRESENTACIONESCuñete de 5 galones.Colores: Blanco, Blanco Hielo, Blanco Puro, Almendra, Balso, Nogal, Gris Basalto, Polen, Colonial, Cactus, Cordillera, Papiro, Ciprés, Blanco Almendra, Verde Pino, Marfil, Brisa del Sur, Verde Hoja y Colores del Sistema de

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 2.133,00	\$ 234,63
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 19.030,00	\$ 951,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 641,92	\$ 641,92
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 722,00	\$ 36,10
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 20,00	\$ 2,20
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 128,38	\$ 128,38
	100364	Material	Pintura Koraza	GLN	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 125.191,27	\$ 26.290,17
	12533	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 420.830,46	\$ 12.624,91

	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 219.360,72	\$ 219,36
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
17169	PINTURA ACRILICA SOBRE ESTUCO TIPO ALTA ASEPSIA DE			M2	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 12.723,79
Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO									
Descripción Técnica PINTURA ACRILICA SOBRE ESTUCO TIPO ALTA ASEPSIA DE PINTUCO O EQUIVALENTE SOBRE MUROS									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 2.133,00	\$ 1.535,76
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 19.030,00	\$ 761,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 469,87	\$ 469,87
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 722,00	\$ 259,92
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 93,97	\$ 93,97
	107097	Material	Pintura acrilica alta asepsia pintuco o equiva 5gl	GLN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104136	Material	RODILLO 9" PARA VINILO+BANDEJA	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 9.993,66	\$ 199,87
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 219.360,72	\$ 219,36
18036	Pintura acrílica sobre estuco tipo Koraza 10 CDR			M2	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario		\$ 43.154,90
Detalles de 8 a 10 gal por metro cuadrado									
Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 2.133,00	\$ 1.535,76
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 19.030,00	\$ 761,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 741,09	\$ 741,09
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 722,00	\$ 259,92
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 20,00	\$ 2,20
	000478	Material	BROCHA 4" CERDA NATURAL	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 10.824,99	\$ 541,25
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 148,22	\$ 148,22
	100750	Material	elementos fijacion bandit**	ML	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	100364	Material	Pintura Koraza	GLN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 125.191,27	\$ 20.030,60
	12533	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 420.830,46	\$ 8.416,61
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
	16259	Pintura Anticorr.+EsmalteTubería Ø1"COLGANTE			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.133,00	\$ 426,60
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 19.030,00	\$ 1.522,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 722,00	\$ 115,52
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 131.657,46	\$ 1.342,91
	101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 125.248,12	\$ 2.555,06
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 33.435,00	\$ 682,07
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 141.149,01	\$ 1.439,72
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

17342	Pintura Anticorr+Esmalte	Tubería Ø1/2"COLGANTE	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 20.217,55
-------	--------------------------	-----------------------	----	-------	--	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.133,00	\$ 426,60
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 19.030,00	\$ 1.522,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 722,00	\$ 115,52
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0046	2,00 %	0,0047	\$ 131.657,46	\$ 618,79
	101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 125.248,12	\$ 2.555,06
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 33.435,00	\$ 682,07
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 141.149,01	\$ 1.439,72
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

16262	Pintura Anticorr+Esmalte	Tubería Ø11/2"COLGANTE	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 22.284,57
-------	--------------------------	------------------------	----	-------	--	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.133,00	\$ 426,60
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 19.030,00	\$ 1.522,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 722,00	\$ 115,52
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 131.657,46	\$ 2.685,81
	101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 125.248,12	\$ 2.555,06
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 33.435,00	\$ 682,07
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 141.149,01	\$ 1.439,72
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

18668	Pintura Anticorr+Esmalte	Tubería Ø11/4"COLGANTE	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 6.674,61
-------	--------------------------	------------------------	----	-------	--	--	--	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 93,97	\$ 93,97
	1834	Material	ANTICORROSIVO GRIS PROTECCIÓN.	GLN	0,0074	0,00 %	0,0074	\$ 62.394,14	\$ 461,72
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0097	2,00 %	0,0099	\$ 131.657,46	\$ 1.303,41
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0034	2,00 %	0,0035	\$ 33.435,00	\$ 117,02
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0154	0,00 %	0,0154	\$ 305.096,56	\$ 4.698,49

17343	Pintura Anticorr+Esmalte	Tubería Ø3/4"COLGANTE	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 20.415,04
-------	--------------------------	-----------------------	----	-------	--	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.133,00	\$ 426,60
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 19.030,00	\$ 1.522,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 722,00	\$ 115,52

	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0061	2,00 %	0,0062	\$ 131.657,46	\$ 816,28
	101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 125.248,12	\$ 2.555,06
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 33.435,00	\$ 682,07
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 141.149,01	\$ 1.439,72
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

16257	Pintura Anticorrosiva Tuberia Colgante Ø1"			ML	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 18.877,15
--------------	---	--	--	-----------	----------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 131.657,46	\$ 1.342,91
	101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 125.248,12	\$ 2.555,06
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 33.435,00	\$ 682,07
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 141.149,01	\$ 1.439,72
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

16258	Pintura Anticorrosiva Tuberia Colgante Ø1"			ML	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 18.877,15
--------------	---	--	--	-----------	----------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 131.657,46	\$ 1.342,91
	101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 125.248,12	\$ 2.555,06
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 33.435,00	\$ 682,07
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 141.149,01	\$ 1.439,72
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

12660	PINTURA ANTICORROSIVA VIGA CANAL D=1.00M			ML	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 15.359,95
--------------	---	--	--	-----------	----------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.133,00	\$ 2.133,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 413,27	\$ 413,27
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,0490	5,00 %	0,0515	\$ 63.525,00	\$ 3.271,54
	102726	Material	RODILLO REPUESTO FELPA DE 9" X3/4"	UN	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 6.079,44	\$ 1.276,68
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0270	0,00 %	0,0270	\$ 306.128,14	\$ 8.265,46

20767	Pintura anticorrosivo+esmalte tubería 1 1/4"			ML	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 18.711,75
--------------	---	--	--	-----------	----------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica dos manos de esmalte + una mano de anticorrosivo

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 61.904,00	\$ 1.857,12
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.224,51	\$ 1.224,51
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0125	0,00 %	0,0125	\$ 131.657,46	\$ 1.645,72
	101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0063	0,00 %	0,0063	\$ 125.248,12	\$ 789,06
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0088	2,00 %	0,0090	\$ 33.435,00	\$ 300,92
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0045	2,00 %	0,0046	\$ 141.149,01	\$ 649,29
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

15381	Pintura anticorrosivo+esmalte tubería 2 1/2"	ML	Grupo PINTURA	Valor Unitario	\$ 21.065,60
-------	--	----	---------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica dos manos de esmalte + una mano de anticorrosivo

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.301,05	\$ 1.301,05
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 131.657,46	\$ 3.291,44
	101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0125	0,00 %	0,0125	\$ 125.248,12	\$ 1.565,60
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0175	2,00 %	0,0179	\$ 33.435,00	\$ 598,49
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0090	2,00 %	0,0092	\$ 141.149,01	\$ 1.298,57
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0425	0,00 %	0,0425	\$ 306.128,14	\$ 13.010,45

15380	Pintura anticorrosivo+esmalte tubería 4"	ML	Grupo PINTURA	Valor Unitario	\$ 33.700,77
-------	--	----	---------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica dos manos de esmalte + una mano de anticorrosivo

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.081,67	\$ 2.081,67
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 131.657,46	\$ 5.266,30
	101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 125.248,12	\$ 2.504,96
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0280	2,00 %	0,0286	\$ 33.435,00	\$ 956,24
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0144	2,00 %	0,0147	\$ 141.149,01	\$ 2.074,89
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0680	0,00 %	0,0680	\$ 306.128,14	\$ 20.816,71

20831	PINTURA ANTICORROSIVO+ESMALTE TUBERÍA 4", INCLUYE PISTOLA PARA PINTURA Y COMPRESOR DE AIRE 1HP	ML	Grupo PINTURA	Valor Unitario	\$ 29.106,49
-------	--	----	---------------	----------------	--------------

Detalles Según solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica dos manos de esmalte + una mano de anticorrosivo

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0512	0,00 %	0,0512	\$ 61.904,00	\$ 3.169,48
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.567,38	\$ 1.567,38
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0240	0,00 %	0,0240	\$ 131.657,46	\$ 1.159,78
	101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 125.248,12	\$ 2.504,96
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0280	2,00 %	0,0286	\$ 33.435,00	\$ 956,24
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0144	2,00 %	0,0147	\$ 141.149,01	\$ 2.074,89
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0512	0,00 %	0,0512	\$ 306.128,14	\$ 15.673,76

17184	Pintura Anticorrosivo+EsmalteTubería Ø10"COLGANTE	ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 32.785,35
-------	---	----	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC: 1.5X1.5M.)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.133,00	\$ 426,60
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 19.030,00	\$ 1.522,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 722,00	\$ 115,52
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0526	2,00 %	0,0537	\$ 131.657,46	\$ 7.070,01
	101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 125.248,12	\$ 5.110,12
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 33.435,00	\$ 1.364,15
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 141.149,01	\$ 4.319,16
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

16263	Pintura Anticorrosivo+EsmalteTuberia Ø2"COLGANTE	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 26.685,77
-------	--	----	-------	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.133,00	\$ 426,60
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 19.030,00	\$ 1.522,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 722,00	\$ 115,52
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 131.657,46	\$ 4.028,72
	101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 125.248,12	\$ 3.832,59
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 33.435,00	\$ 1.023,11
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 141.149,01	\$ 2.879,44
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

16268	Pintura Anticorrosivo+EsmalteTuberia Ø3"COLGANTE	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 24.905,01
-------	--	----	-------	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.133,00	\$ 426,60
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 19.030,00	\$ 1.522,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 722,00	\$ 115,52
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 131.657,46	\$ 4.028,72
	101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 125.248,12	\$ 3.832,59
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 33.435,00	\$ 682,07
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 141.149,01	\$ 1.439,72
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

16267	Pintura Anticorrosivo+EsmalteTuberia Ø6"COLGANTE	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 31.086,96
-------	--	----	-------	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.133,00	\$ 426,60
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 19.030,00	\$ 1.522,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 722,00	\$ 115,52
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 131.657,46	\$ 5.371,62
	101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 125.248,12	\$ 5.110,12
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 33.435,00	\$ 1.364,15
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 141.149,01	\$ 4.319,16
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

17180	Pintura Anticorrosivo+EsmalteTuberia Ø8"COLGANTE	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 31.350,28
-------	--	----	-------	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.133,00	\$ 426,60
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 19.030,00	\$ 1.522,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 722,00	\$ 115,52
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0420	2,00 %	0,0428	\$ 131.657,46	\$ 5.634,94
	101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 125.248,12	\$ 5.110,12
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 33.435,00	\$ 1.364,15
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 141.149,01	\$ 4.319,16
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13
16265		Pintura Anticorrosivo+EsmalteTuberiaØ21/2"COLGANTE		ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 26.685,77

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.133,00	\$ 426,60
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 19.030,00	\$ 1.522,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 722,00	\$ 115,52
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 131.657,46	\$ 4.028,72
	101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 125.248,12	\$ 3.832,59
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 33.435,00	\$ 1.023,11
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 141.149,01	\$ 2.879,44
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13
16266		Pintura Anticorrosivo+EsmalteTuberiaØ4"COLGANTE		ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 27.995,99

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.133,00	\$ 426,60
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 19.030,00	\$ 1.522,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 722,00	\$ 115,52
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0350	2,00 %	0,0357	\$ 131.657,46	\$ 4.700,17
	101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0350	2,00 %	0,0357	\$ 125.248,12	\$ 4.471,36
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 33.435,00	\$ 1.023,11
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 141.149,01	\$ 2.879,44
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13
16260		PINTURA ANTICORROSIVOTUBERIA Ø1"COLGANTE		ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 21.082,11

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 2.133,00	\$ 682,56
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 19.030,00	\$ 1.522,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 131.657,46	\$ 1.342,91

	101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 125.248,12	\$ 2.555,06
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 33.435,00	\$ 682,07
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 141.149,01	\$ 1.439,72
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

16264	PINTURA ANTICORROSIVOTUBERIA Ø21/2"COLGANTE		ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 26.941,73
--------------	--	--	-----------	--------------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 2.133,00	\$ 682,56
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 19.030,00	\$ 1.522,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 722,00	\$ 115,52
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 131.657,46	\$ 4.028,72
	101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 125.248,12	\$ 3.832,59
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 33.435,00	\$ 1.023,11
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 141.149,01	\$ 2.879,44
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

13972	Pintura Blanca en Madera(Esmalte Ext).		UN	Grupo	PINTURA			Valor Unitario	\$ 70.602,75
--------------	--	--	-----------	--------------	----------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.147,32	\$ 3.147,32
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 34.058,00	\$ 347,39
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 89.591,01	\$ 2.741,48
	3456	Material	LIJA N°-120 PLIEGO	UN	0,8500	2,00 %	0,8670	\$ 1.638,00	\$ 1.420,15
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 299.744,81	\$ 62.946,41

13984	Pintura Baranda Pasaman2"+Trav11/2"+paral 2"		ML	Grupo	07 Acabados			Valor Unitario	\$ 41.005,18
--------------	---	--	-----------	--------------	--------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0360	0,00 %	0,0360	\$ 61.904,00	\$ 2.228,54
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0360	0,00 %	0,0360	\$ 99.130,00	\$ 3.568,68
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,0170	5,00 %	0,0179	\$ 63.525,00	\$ 1.137,10
	1824	Material	ESMALTE BRILLANTE SINTÉTICO INT. Y EXTERIOR	GLN	0,0220	5,00 %	0,0231	\$ 84.689,00	\$ 1.956,32
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	0,1800	2,00 %	0,1836	\$ 1.411,99	\$ 259,24
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,1745	0,00 %	0,1745	\$ 33.435,00	\$ 5.834,41
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 306.128,14	\$ 26.020,89

20828	PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)		ML	Grupo	10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 36.467,43
--------------	---	--	-----------	--------------	----------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles Según solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica JUSTIFICACIÓN: se requiere la intervención en la estructura, por perdida y/o desgaste en pintura y/o fisura en la soldura y/o vandalismo en una zona del parque. Observación: El CIO de referencia corresponde al 12818 Reparación baranda **

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 61.904,00	\$ 15.476,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.442,03	\$ 1.442,03
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0489	0,00 %	0,0489	\$ 89.591,01	\$ 4.381,00

	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 33.435,00	\$ 334,35
	1079	Material	WASH PRIMER COMPONENTE A+B (POR 1/4)	1/4GL	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 34.480,92	\$ 413,77
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 288.405,52	\$ 14.420,28
12198	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)			ML	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario	\$ 34.320,82	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 61.904,00	\$ 3.095,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.056,14	\$ 1.056,14
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 99.130,00	\$ 2.973,90
	1824	Material	ESMALTE BRILLANTE SINTÉTICO INT. Y EXTERIOR	GLN	0,0230	5,00 %	0,0242	\$ 84.689,00	\$ 2.049,47
	103063	Material	LIJA ROJA # 150 PLIEGO	UN	0,1400	2,00 %	0,1428	\$ 1.565,00	\$ 223,48
	1832	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) Cr DE Zin VERDE OLIVA	GLN	0,0210	5,00 %	0,0221	\$ 141.073,52	\$ 3.117,72
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 33.435,00	\$ 682,07
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0690	0,00 %	0,0690	\$ 306.128,14	\$ 21.122,84
13985	Pintura Baranda Pasaman2"+ 2 Trav.11/2"+ paral2"			ML	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario	\$ 52.394,60	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0360	0,00 %	0,0360	\$ 61.904,00	\$ 2.228,54
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0360	0,00 %	0,0360	\$ 99.130,00	\$ 3.568,68
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,0210	5,00 %	0,0221	\$ 63.525,00	\$ 1.403,90
	1824	Material	ESMALTE BRILLANTE SINTÉTICO INT. Y EXTERIOR	GLN	0,0270	5,00 %	0,0284	\$ 84.689,00	\$ 2.405,17
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 1.411,99	\$ 288,05
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,2182	0,00 %	0,2182	\$ 33.435,00	\$ 7.295,52
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,1150	0,00 %	0,1150	\$ 306.128,14	\$ 35.204,74
13986	Pintura Baranda Pasaman2"+ 3 Trav 11/2"+paral2"			ML	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario	\$ 62.470,46	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0360	0,00 %	0,0360	\$ 61.904,00	\$ 2.228,54
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0360	0,00 %	0,0360	\$ 99.130,00	\$ 3.568,68
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,0250	5,00 %	0,0263	\$ 63.525,00	\$ 1.670,71
	1824	Material	ESMALTE BRILLANTE SINTÉTICO INT. Y EXTERIOR	GLN	0,0330	5,00 %	0,0347	\$ 84.689,00	\$ 2.938,71
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 1.411,99	\$ 360,06
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,2371	0,00 %	0,2371	\$ 33.435,00	\$ 7.927,44
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,1430	0,00 %	0,1430	\$ 306.128,14	\$ 43.776,32
13987	Pintura Bicicletero (4.8ml tub galv. 11/2")			ML	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 60.668,79	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0360	0,00 %	0,0360	\$ 61.904,00	\$ 2.228,54
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0360	0,00 %	0,0360	\$ 99.130,00	\$ 3.568,68
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,0250	5,00 %	0,0263	\$ 63.525,00	\$ 1.670,71
	1824	Material	ESMALTE BRILLANTE SINTÉTICO INT. Y EXTERIOR	GLN	0,0290	5,00 %	0,0305	\$ 84.689,00	\$ 2.583,01

	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 1.411,99	\$ 360,06
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,2671	0,00 %	0,2671	\$ 33.435,00	\$ 8.930,49
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 306.128,14	\$ 41.327,30
12659	Pintura Bituminosa sobre manto existente**			M2	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario		\$ 12.606,82
Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.133,00	\$ 2.133,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 600,01	\$ 600,01
	102725	Material	PINTURA BITUMINOSA DE ALUMINIO (1/4 de Galon)	UN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 0,00	\$ 0,00
	102726	Material	RODILLO REPUESTO FELPA DE 9" X3/4"	UN	0,2100	2,00 %	0,2142	\$ 6.079,44	\$ 1.302,22
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 306.128,14	\$ 8.571,59
10021	Pintura cerramiento malla eslabonada **			M2	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario		\$ 24.737,20
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 2.133,00	\$ 1.706,40
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 19.030,00	\$ 1.141,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 247,73	\$ 247,73
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 722,00	\$ 288,80
	1824	Material	ESMALTE BRILLANTE SINTÉTICO INT. Y EXTERIOR	GLN	0,0540	20,00 %	0,0648	\$ 84.689,00	\$ 5.487,85
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 1.411,99	\$ 144,02
	1832	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) Cr DE Zn VERDE OLIVA	GLN	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 141.073,52	\$ 141,07
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0200	10,00 %	0,0220	\$ 141.149,01	\$ 3.105,28
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
12796	Pintura de Lampara Bovedas de Cubierta estadio **			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 86.351,66
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 64.694,35	\$ 1.940,83
	000949	Equipo	CINTURON DE SEGURIDAD	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
	1811	Material	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE (Cuñete de 5Gal)	GLN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 77.243,00	\$ 7.878,79
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
13695	Pintura de caneca M-120			UN	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 127.752,44
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 61.904,00	\$ 12.380,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.122,56	\$ 6.122,56
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 99.130,00	\$ 19.826,00
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 34.058,00	\$ 681,16
	102904	Material	ESMALTE SINTÉTICO DOMÉSTICO INTERIOR	GLN	0,0440	2,00 %	0,0449	\$ 80.908,54	\$ 3.632,79
	103063	Material	LIJA ROJA # 150 PLIEGO	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.565,00	\$ 3.130,00
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63

	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50
15028	Pintura de elemento metal Esmalte Sintetico(2Manos			KG	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 2.335,02
Detalles Calculado para el compejo acuatico porticos metali									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 61.904,00	\$ 371,42
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 76,53	\$ 76,53
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 34.058,00	\$ 71,52
	1811	Material	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE (Cufete de 5Gal)	GLN	0,0033	8,00 %	0,0036	\$ 77.243,00	\$ 278,07
	103296	Material	LJA ROJA # 120 PLIEGO	UN	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 2.279,15	\$ 6,84
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 306.128,14	\$ 1.530,64
14447	Pintura de elemento metalico Anticorrosivo(2Manos)			KG	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 2.282,09
Detalles Calculado para el compejo acuatico porticos metali									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 61.904,00	\$ 371,42
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 76,53	\$ 76,53
	104910	Material	ANTICORROSIVO VERDE OLIVA(CROM. DE ZINC)	GLN	0,0015	8,00 %	0,0016	\$ 140.710,00	\$ 225,14
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 34.058,00	\$ 71,52
	103296	Material	LJA ROJA # 120 PLIEGO	UN	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 2.279,15	\$ 6,84
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 306.128,14	\$ 1.530,64
15491	Pintura de grafitis sobre muros 3 manos			M2	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario		\$ 125.469,67
Detalles de 8 a 10 gal por metro cuadrado									
Descripción Técnica EQUIPOAndamio 6 seccPlanchones 2 UnidRuedas 2 Jgs. (4 unid./Jg)									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,5640	0,00 %	0,5640	\$ 2.133,00	\$ 1.203,01
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3560	0,00 %	0,3560	\$ 19.030,00	\$ 6.774,68
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 61.904,00	\$ 3.095,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.725,90	\$ 3.725,90
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1880	0,00 %	0,1880	\$ 722,00	\$ 135,74
	1666	Equipo	RUEDAS PARA ANDAMIO TUBULAR (Juego x 4)	DD	0,1880	0,00 %	0,1880	\$ 2.543,84	\$ 478,24
	104561	Material	PINTURA POLIURETANO COLOR	GLN	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 195.914,31	\$ 12.342,60
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0230	2,00 %	0,0235	\$ 33.435,00	\$ 785,72
	12533	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	JRN	0,1720	0,00 %	0,1720	\$ 420.830,46	\$ 72.382,84
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 20.283,51	\$ 20.283,51
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 413.723,00	\$ 2.068,62
13829	PINTURA ELECTROSTATICA(Sum+Instalac)			M2	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 64.844,70
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102703	Material	PINTURA ELECTROSTATICA**(SUM+INST)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 60.694,00	\$ 60.694,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70
20616	Pintura en Acriltex mate o similar			M2	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 25.277,11

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 2.133,00	\$ 1.279,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 172,54	\$ 172,54
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 722,00	\$ 180,50
	1023	Material	ACRILTEX SEMIMATE	GLN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 106.485,01	\$ 5.430,74
	000478	Material	BROCHA 4" CERDA NATURAL	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 10.824,99	\$ 110,41
	104136	Material	RODILLO 9" PARA VINILO+BANDEJA	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 9.993,66	\$ 101,94
	12533	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	JRN	0,0410	0,00 %	0,0410	\$ 420.830,46	\$ 17.254,05
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0018	0,00 %	0,0018	\$ 415.070,00	\$ 747,13
10979	Pintura epoxi base agua 1mano asepsia bajo placa**			M2	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 15.154,09

Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 250,95	\$ 250,95
	100656	Material	POXIPOLIAMIDA ANTIHONGO ANTIMOHO 2 COMPONENTES	GLN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 188.803,00	\$ 7.929,73
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 306.128,14	\$ 4.591,92
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.942,77	\$ 1.942,77
15124	Pintura epóxica aséptica SIKAGUARD 68 (2manos)			M2	Grupo 11 Tratamientos especiales			Valor Unitario	\$ 20.552,63

Detalles									
Descripción Técnica para enfermería zonas asepticas									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 420,89	\$ 420,89
	104136	Material	RODILLO 9" PARA VINILO+BANDEJA	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 9.993,66	\$ 101,94
	103095	Material	SIKA COLMA - RINSE SOLVENTE EPOXICO (5 GL) LIMPIA	KG	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 23.428,01	\$ 238,97
	104933	Material	SIKAGUARD 68 (BRILLANTE) 7.3 Kg	KG	0,3200	3,00 %	0,3296	\$ 34.488,00	\$ 11.367,24
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0268	0,00 %	0,0268	\$ 306.128,14	\$ 8.204,23
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 219.360,72	\$ 219,36
10978	Pintura epoxica base agua 1 mano muro asepsia **			M2	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 14.352,48

Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 235,64	\$ 235,64
	100656	Material	POXIPOLIAMIDA ANTIHONGO ANTIMOHO 2 COMPONENTES	GLN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 188.803,00	\$ 7.552,12
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 306.128,14	\$ 4.285,79
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.840,21	\$ 1.840,21
14542	Pintura epoxica base agua 3 manosmuro/pañete baños			M2	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 54.236,64

Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2520	0,00 %	0,2520	\$ 2.133,00	\$ 537,52
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 19.030,00	\$ 1.712,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.377,58	\$ 1.377,58

104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3780	0,00 %	0,3780	\$ 722,00	\$ 272,92
100656	Material	POXIPOLIAMIDA ANTIHONGO ANTIMOHO 2 COMPONENTES	GLN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 188.803,00	\$ 16.992,27
11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 306.128,14	\$ 27.551,53
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 413.723,00	\$ 5.792,12

18081	PINTURA EPOXICA DUCTOS	M2	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 77.802,64
--------------	-------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.926,38	\$ 1.926,38
	107394	Mano de Obra	AYUDANTE INST. MECANICAS + PREST	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 110.079,00	\$ 38.527,65
	104748	Material	LIMPIADOR DESENGRASANTE N°2 USO INDUST galon	GLN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 78.864,00	\$ 3.154,56
	108358	Material	LIMPIADOR PARA RUBATEX (POR BOTELLA)	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
	101479	Material	PINTURA EPOXICA ACABADOS (COMPONENTE A+B)	GLN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 253.771,95	\$ 32.990,35
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0029	0,00 %	0,0029	\$ 415.070,00	\$ 1.203,70

13534	Pintura esmalte madera rolliza 3-4"	ML	Grupo PINTURA	Valor Unitario	\$ 9.057,58
--------------	--	-----------	----------------------	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 397,97	\$ 397,97
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0460	2,00 %	0,0469	\$ 89.591,01	\$ 4.201,82
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0140	2,00 %	0,0143	\$ 33.435,00	\$ 478,12
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 306.128,14	\$ 3.979,67

17179	PINTURA ESMALTE PARA TUBERÍA COLGANTE PVC 1"	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 20.296,54
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.133,00	\$ 426,60
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 19.030,00	\$ 1.522,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 722,00	\$ 115,52
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0052	2,00 %	0,0053	\$ 131.657,46	\$ 697,78
	101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 125.248,12	\$ 2.555,06
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 33.435,00	\$ 682,07
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 141.149,01	\$ 1.439,72
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

17176	PINTURA ESMALTE PARA TUBERÍA COLGANTE PVC 1/2"	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 20.020,06
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.133,00	\$ 426,60
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 19.030,00	\$ 1.522,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 722,00	\$ 115,52
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0031	2,00 %	0,0032	\$ 131.657,46	\$ 421,30
	101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 125.248,12	\$ 2.555,06

	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 33.435,00	\$ 682,07
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 141.149,01	\$ 1.439,72
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13
17177	PINTURA ESMALTE PARA TUBERÍA COLGANTE PVC 3/4"			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 20.164,89

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.133,00	\$ 426,60
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 19.030,00	\$ 1.522,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 722,00	\$ 115,52
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0042	2,00 %	0,0043	\$ 131.657,46	\$ 566,13
	101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 125.248,12	\$ 2.555,06
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 33.435,00	\$ 682,07
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 141.149,01	\$ 1.439,72
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

20826	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALTURA HASTA 2,00M			M2	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 34.084,95
--------------	---	--	--	-----------	----------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles Según solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica JUSTIFICACIÓN: se requiere para zonas donde no es requerido un andamio, se conservan los insumos y rendimientos del CIO 16241 y se excluyen los ítem de andamio, arnes y planchon. Observación 1: El CIO de referencia es el 16241 Pintura Esmalte Sintético+Andamios(trabajo altura).

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 530,25	\$ 530,25
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0350	2,00 %	0,0357	\$ 71.815,00	\$ 2.563,80
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 89.591,01	\$ 3.655,31
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.411,99	\$ 141,20
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 33.435,00	\$ 682,07
	13020	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 420.830,46	\$ 26.512,32

16241	Pintura Esmalte Sintético+Andamios(trabajo altura			M2	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 39.174,40
--------------	--	--	--	-----------	----------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,6300	0,00 %	0,6300	\$ 2.133,00	\$ 1.343,79
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 19.030,00	\$ 3.615,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 530,25	\$ 530,25
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 722,00	\$ 129,96
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0350	2,00 %	0,0357	\$ 71.815,00	\$ 2.563,80
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 89.591,01	\$ 3.655,31
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.411,99	\$ 141,20
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 33.435,00	\$ 682,07
	13020	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 420.830,46	\$ 26.512,32

13861	Pintura esmalte tubería 2"			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 14.274,28
--------------	-----------------------------------	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.040,84	\$ 1.040,84
--------------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	-------------	-------------

	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 131.657,46	\$ 1.316,57
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0140	2,00 %	0,0143	\$ 33.435,00	\$ 478,12
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0072	2,00 %	0,0073	\$ 141.149,01	\$ 1.030,39
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0340	0,00 %	0,0340	\$ 306.128,14	\$ 10.408,36
18072	PINTURA ESPECIAL PARA AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ESP			ML	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 4.964,93

Detalles									
		Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.PINTURA ESPECIAL PARA AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ESPUMA ELASTOMÉRICA EN EXTERIOR							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 137,60	\$ 137,60
	107394	Mano de Obra	AYUDANTE INST. MECANICAS + PREST	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 110.079,00	\$ 2.751,98
	108358	Material	LIMPIADOR PARA RUBATEX (POR BOTELLA)	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	108357	Material	PINTURA ELASTOMERICA PARA RUBATEX	GLN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 415.070,00	\$ 2.075,35
10851	Pintura estructura baloncesto **			JGO	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 955.581,75

Detalles									
		Descripción Técnica							
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 2.133,00	\$ 12.798,00
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,6300	0,00 %	0,6300	\$ 61.904,00	\$ 38.999,52
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.263,91	\$ 9.263,91
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,6300	0,00 %	0,6300	\$ 99.130,00	\$ 62.451,90
	1824	Material	ESMALTE BRILLANTE SINTÉTICO INT. Y EXTERIOR	GLN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 84.689,00	\$ 86.382,78
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	9,0000	2,00 %	9,1800	\$ 1.411,99	\$ 12.962,07
	1832	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) Cr DE Zin VERDE OLIVA	GLN	0,6000	2,00 %	0,6120	\$ 141.073,52	\$ 86.336,99
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 33.435,00	\$ 68.207,40
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 306.128,14	\$ 367.353,77
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 415.070,00	\$ 207.535,00
15778	PINTURA ESTRUCTURA CUBIERTA ESMALTE			KG	Grupo PINTURA			Valor Unitario	\$ 1.431,98

Detalles									
		Descripción Técnica							
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 2.133,00	\$ 17,06
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 19.030,00	\$ 76,12
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 61.904,00	\$ 123,81
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 43,15	\$ 43,15
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 722,00	\$ 2,89
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0024	10,00 %	0,0026	\$ 89.591,01	\$ 232,94
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	0,0271	2,00 %	0,0276	\$ 1.411,99	\$ 38,97
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0009	10,00 %	0,0010	\$ 33.435,00	\$ 33,44
	12533	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	JRN	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 420.830,46	\$ 841,66
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 219.360,72	\$ 21,94
13307	Pintura estructura Futbol (con Compresor) **			JGO	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 640.618,85

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.133,00	\$ 4.266,00
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 61.904,00	\$ 30.952,00
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 722,00	\$ 1.444,00
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,3750	0,00 %	0,3750	\$ 99.130,00	\$ 37.173,75
	103481	Material	ANTICORROSIVO VERDE/GRIS BASE DE CROMATO DE ZINC	GLN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 85.112,00	\$ 42.556,00
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	1,2900	10,00 %	1,4190	\$ 89.591,01	\$ 127.129,64
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 1.411,99	\$ 11.521,84
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,1000	10,00 %	0,1100	\$ 33.435,00	\$ 3.677,85
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,8300	0,00 %	0,8300	\$ 306.128,14	\$ 254.086,36
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 415.070,00	\$ 124.521,00
10855	Pintura estructura microfutbol (con Brocha) **			JGO	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 446.633,95

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.129,35	\$ 12.129,35
	002441	Material	BROCHA 3" CERDA NATURAL mango plastico	UN	0,1700	2,00 %	0,1734	\$ 7.867,63	\$ 1.364,25
	1824	Material	ESMALTE BRILLANTE SINTÉTICO INT. Y EXTERIOR	GLN	0,3900	10,00 %	0,4290	\$ 84.689,00	\$ 36.331,58
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 1.411,99	\$ 8.641,38
	1832	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) Cr DE Zin VERDE OLIVA	GLN	0,1300	2,00 %	0,1326	\$ 141.073,52	\$ 18.706,35
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0600	10,00 %	0,0660	\$ 33.435,00	\$ 2.206,71
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,7750	0,00 %	0,7750	\$ 306.128,14	\$ 237.249,31
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 415.070,00	\$ 124.521,00
13030	Pintura estructura microfutbol (con Compresor) **			JGO	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 361.605,35

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 61.904,00	\$ 18.571,20
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 99.130,00	\$ 24.782,50
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,3900	10,00 %	0,4290	\$ 89.591,01	\$ 38.434,54
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 1.411,99	\$ 8.641,38
	1832	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) Cr DE Zin VERDE OLIVA	GLN	0,1300	2,00 %	0,1326	\$ 141.073,52	\$ 18.706,35
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0600	10,00 %	0,0660	\$ 33.435,00	\$ 2.206,71
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 306.128,14	\$ 122.451,26
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 415.070,00	\$ 124.521,00
12801	Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)			M2	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 48.109,00

Detalles de 8 a 10 gal por metro cuadrado									
Descripción Técnica RENDIMIENTO:Rendimiento aprox. de 9 m2 /galón a 2 manosVer Descripción Técnica en Insumo.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.362,27	\$ 1.362,27
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 20,00	\$ 2,04
	102891	Material	LIJA TELA PABMERIL PLIEGO 9X11" GRANO 150	UN	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 1.296,48	\$ 661,20

13974	Pintura guardaescoba h=0.10m (2 manos)	ML	Grupo PINTURA	Valor Unitario	\$ 7.093,89
-------	--	----	---------------	----------------	-------------

Descripción Técnica

15788	Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 1.467.943,48
-------	--	----	------------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica dos manos de esmalte + una mano de anticorrosivo

13923	PINTURA MODULO M-3A	UN	Grupo PINTURA	Valor Unitario	\$ 881.229,11
-------	---------------------	----	---------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

13014	Pintura Modulo M-5 Columpio **	UN	Grupo 07 Acabados	Valor Unitario	\$ 740.760,99
-------	--------------------------------	----	-------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 99.130,00	\$ 99.130,00
	103045	Material	PINTURA MODULO M-5 COLUMPIO (TODO COSTO)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 641.630,99	\$ 641.630,99
13354	PINTURA PARA RAMPAS DE BISICROSS			M2	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 121.278,71

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 61.904,00	\$ 9.904,64
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 99.130,00	\$ 15.860,80
	101749	Mano de Obra	AYUDANTE PINTURA +PREST.(IDRD). **	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 110.079,00	\$ 17.612,64
	100806	Mano de Obra	OFICIAL PINTURA + PREST.(IDRD)	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 183.710,00	\$ 29.393,60
	103557	Material	ANTICORROSIVO GRIS A BASE DE CROMATO DE ZINC	GLN	0,1200	2,00 %	0,1224	\$ 70.955,49	\$ 8.684,95
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 34.058,00	\$ 1.736,96
	103296	Material	LIJA ROJA # 120 PLIEGO	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 2.279,15	\$ 683,75
	103558	Material	PINTURA TRAFICO 653	GLN	0,1200	2,00 %	0,1224	\$ 0,00	\$ 0,00
	103556	Material	PISTOLA DE PINTURA EN ALUMINIO	UN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 94.172,40	\$ 15.067,58
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 141.149,01	\$ 16.937,88
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 415.070,00	\$ 5.395,91
12936	Pintura pasamanos en madera - STPM**			UN	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario		\$ 66.250,33

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.231,36	\$ 2.231,36
	103019	Material	BARNIZ 559 PINTUCO **	GLN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 0,00	\$ 0,00
	1811	Material	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE (Cufiete de 5Gal)	GLN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 77.243,00	\$ 13.903,74
	000514	Material	LIJA MADERA CAR 12	UN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 0,00	\$ 0,00
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 33.435,00	\$ 1.337,40
	12433	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 0:2+PREST.**	JRN	0,1963	0,00 %	0,1963	\$ 227.341,48	\$ 44.627,13
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70
20782	PINTURA POLIURETANO BROCHA+RODILLO (Sum+Instalac)			M2	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 59.953,88

Detalles Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP									
Descripción Técnica									
Componentes	2439	Material	BROCHA 2" CERDA NATURAL mango plástico	UN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 4.538,01	\$ 294,97
	104135	Material	PINTURA POLIURETANO GRIS/NEGRO(DUPONT)+DISOLVENTE	GLN	0,0350	5,00 %	0,0368	\$ 293.882,00	\$ 10.814,86
	104137	Material	RODILLO 3" FELPA MANGO PLASTICO PARA VINILO	UN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 3.755,87	\$ 244,13
	13847	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:3 +PREST. **	JRN	0,0830	0,00 %	0,0830	\$ 535.532,77	\$ 44.449,22
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70
20755	Pintura poliuretano(Sum+Instalac)			M2/DD	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 42.172,21

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0469	0,00 %	0,0469	\$ 61.904,00	\$ 2.903,30
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 311,14	\$ 311,14
	104135	Material	PINTURA POLIURETANO GRIS/NEGRO(DUPONT)+DISOLVENTE	GLN	0,0257	0,00 %	0,0257	\$ 293.882,00	\$ 7.552,77

	13847	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:3 +PREST. **	JRN	0,0581	0,00 %	0,0581	\$ 535.532,77	\$ 31.114,45
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0007	0,00 %	0,0007	\$ 415.070,00	\$ 290,55
13848	PINTURA POLIURETANO(Sum+Instalac)			M2	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 74.406,58

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 61.904,00	\$ 4.023,76
	104135	Material	PINTURA POLIURETANO GRIS/NEGRO(DUPONT)+DISOLVENTE	GLN	0,0350	5,00 %	0,0368	\$ 293.882,00	\$ 10.814,86
	13847	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:3 +PREST. **	JRN	0,0830	0,00 %	0,0830	\$ 535.532,77	\$ 44.449,22
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70

13056	PINTURA POSTE EXTERIOR			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 21.186,41
--------------	-------------------------------	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	002442	Equipo	BROCHA DE CERDA 5"	UN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 490,91	\$ 490,91
	102456	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST(IDRD) HR	HR	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 14.876,00	\$ 4.909,08
	001039	Material	ESMALTE SINTETICO UNICOLOR BLANCO PHILAAC 2171	GLN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 103.088,49	\$ 10.515,03
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0127	0,00 %	0,0127	\$ 415.070,00	\$ 5.271,39

12230	Pintura puerta 2m x 0.8m p. electrostática gris**			UN	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario		\$ 245.112,97
--------------	--	--	--	-----------	--------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	13829	Sub-análisis	PINTURA ELECTROSTATICA(Sum+Instalac)	M2	3,6000	5,00 %	3,7800	\$ 64.844,70	\$ 245.112,97
--------------------	-------	--------------	--------------------------------------	----	--------	--------	--------	--------------	---------------

13853	PINTURA SIKa COLOR C (3 MANOS) + ANDAMIO>10m **			M2	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario		\$ 83.297,62
--------------	---	--	--	-----------	--------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles de 8 a 10 gal por metro cuadrado

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,5640	0,00 %	0,5640	\$ 2.133,00	\$ 1.203,01
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.926,07	\$ 1.926,07
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 722,00	\$ 202,16
	1666	Equipo	RUEDAS PARA ANDAMIO TUBULAR (Juego x 4)	DD	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 2.543,84	\$ 457,89
	000478	Material	BROCHA 4" CERDA NATURAL	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 10.824,99	\$ 110,41
	103088	Material	CINTA ENMASCARAR 1/2 X 40MTS MULTIPROPÓSITO	UN	0,2000	10,00 %	0,2200	\$ 2.697,00	\$ 593,34
	103296	Material	LJA ROJA # 120 PLIEGO	UN	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 2.279,15	\$ 71,79
	104090	Material	RODILLO OVEJERO (Lana)	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 5.849,00	\$ 61,41
	100235	Material	SikaColor C (toxement Acrisello) verde 25 kg**	GLN	0,4622	10,00 %	0,5084	\$ 74.847,00	\$ 38.052,21
	12533	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	JRN	0,0890	0,00 %	0,0890	\$ 420.830,46	\$ 37.453,91
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 413.723,00	\$ 2.068,62

13854	PINTURA SIKa COLOR C microesferas + ANDAMIO>10m **			M2	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario		\$ 88.513,86
--------------	--	--	--	-----------	--------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles de 8 a 10 gal por metro cuadrado

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,5640	0,00 %	0,5640	\$ 2.133,00	\$ 1.203,01
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.113,34	\$ 2.113,34
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 722,00	\$ 202,16
	1666	Equipo	RUEDAS PARA ANDAMIO TUBULAR (Juego x 4)	DD	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 2.543,84	\$ 457,89
	000478	Material	BROCHA 4" CERDA NATURAL	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 10.824,99	\$ 110,41
	103088	Material	CINTA ENMASCARAR 1/2 X 40MTS MULTIPROPÓSITO	UN	0,2000	10,00 %	0,2200	\$ 2.697,00	\$ 593,34
	103296	Material	LJA ROJA # 120 PLIEGO	UN	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 2.279,15	\$ 71,79
	101736	Material	MICROESFERA REFLECTIVA PARA PINTURA TRAFICO **	KG	0,1100	10,00 %	0,1210	\$ 10.608,11	\$ 1.283,58
	104090	Material	RODILLO OVEJERO (Lana)	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 5.849,00	\$ 61,41
	100235	Material	SikaColor C (toxement Acrisello) verde 25 kg**	GLN	0,4622	10,00 %	0,5084	\$ 74.847,00	\$ 38.052,21
	12533	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	JRN	0,0979	0,00 %	0,0979	\$ 420.830,46	\$ 41.199,30
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 413.723,00	\$ 2.068,62

20798	PINTURA SINTETICA + ANTICORROSIVO DE ESTRUCTURA PERGOLA Y UN COLUMNAS (INCLUYE DESMONTE Y REINSTALACION DE CUBIERTA EN POLICARBONATO CON ANDAMIO) SUM+INS			Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 139.954,11	
-------	---	--	--	--------------	--	--	----------------	---------------	--

Detalles Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.133,00	\$ 426,60
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 61.904,00	\$ 9.285,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.126,35	\$ 4.126,35
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 99.130,00	\$ 14.869,50
	1824	Material	ESMALTE BRILLANTE SINTÉTICO INT. Y EXTERIOR	GLN	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 84.689,00	\$ 5.335,41
	101478	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) CROMATO DE ZINC VERDE OLIVA	GLN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 125.248,12	\$ 2.630,21
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 299.744,81	\$ 5.994,90
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50

13794	PINTURA TRAFICO 0.70m			ML	Grupo PINTURA			Valor Unitario	\$ 14.667,91
-------	-----------------------	--	--	----	---------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 404,66	\$ 404,66
	000478	Material	BROCHA 4" CERDA NATURAL	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 10.824,99	\$ 552,07
	1060	Material	PINTURA TRAFICO BLANCO	GLN	0,0380	10,00 %	0,0418	\$ 113.675,00	\$ 4.751,62
	104090	Material	RODILLO OVEJERO (Lana)	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 5.849,00	\$ 119,32
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0270	0,00 %	0,0270	\$ 299.744,81	\$ 8.093,11
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0018	0,00 %	0,0018	\$ 415.070,00	\$ 747,13

13454	Pintura vinilo Techo(2 manos) **			M2	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 16.624,37
-------	------------------------------------	--	--	----	-------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 64.694,35	\$ 1.293,89
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0538	0,00 %	0,0538	\$ 19.030,00	\$ 1.023,81
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 930,24	\$ 930,24
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1667	0,00 %	0,1667	\$ 722,00	\$ 120,36

	000478	Material	BROCHA 4" CERDA NATURAL	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 10.824,99	\$ 108,25
	102726	Material	RODILLO REPUESTO FELPA DE 9" X3/4"	UN	0,0650	2,00 %	0,0663	\$ 6.079,44	\$ 403,07
	102210	Material	VINILO TIPO 1- (Cuñete de 5 gal)**	GLN	0,0450	5,00 %	0,0473	\$ 56.363,01	\$ 2.665,97
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0269	0,00 %	0,0269	\$ 306.128,14	\$ 8.234,85
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0018	0,00 %	0,0018	\$ 415.070,00	\$ 747,13
16063	Pintura vinilo tipo 1 cieloraso (3 manos)			M2	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 22.502,04
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 64.694,35	\$ 646,94
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0538	0,00 %	0,0538	\$ 19.030,00	\$ 1.023,81
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.393,83	\$ 1.393,83
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1667	0,00 %	0,1667	\$ 722,00	\$ 120,36
	000478	Material	BROCHA 4" CERDA NATURAL	UN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 10.824,99	\$ 162,37
	102726	Material	RODILLO REPUESTO FELPA DE 9" X3/4"	UN	0,0975	0,00 %	0,0975	\$ 6.079,44	\$ 592,75
	102210	Material	VINILO TIPO 1- (Cuñete de 5 gal)**	GLN	0,0680	0,00 %	0,0680	\$ 56.363,01	\$ 3.832,68
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0403	0,00 %	0,0403	\$ 306.128,14	\$ 12.336,96
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0075	0,00 %	0,0075	\$ 219.360,72	\$ 1.645,21
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0018	0,00 %	0,0018	\$ 415.070,00	\$ 747,13
12210	Pintura vinilo tipo 1 sobre dry wall 2 manos **			M2	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario		\$ 19.754,64
Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3280	0,00 %	0,3280	\$ 2.133,00	\$ 699,62
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0820	0,00 %	0,0820	\$ 19.030,00	\$ 1.560,46
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 662,79	\$ 662,79
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,6560	0,00 %	0,6560	\$ 722,00	\$ 473,63
	000478	Material	BROCHA 4" CERDA NATURAL	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 10.824,99	\$ 110,41
	532	Material	LJA DE AGUA 50-100	UN	0,0210	2,00 %	0,0214	\$ 1.411,99	\$ 30,22
	104136	Material	RODILLO 9" PARA VINILO+BANDEJA	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 9.993,66	\$ 101,94
	1078	Material	VINILTEX O SIMILAR (ACRILICA BASE AGUA)TIPO-1	GLN	0,0400	3,00 %	0,0412	\$ 68.942,54	\$ 2.840,43
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0410	0,00 %	0,0410	\$ 306.128,14	\$ 12.551,25
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0033	0,00 %	0,0033	\$ 219.360,72	\$ 723,89
10350	Pintura vinilo Tipo1(3 manos sobre estuco) **			M2	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario		\$ 13.347,47
Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 713,91	\$ 713,91
	3456	Material	LJA N°-120 PLIEGO	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.638,00	\$ 819,00
	102726	Material	RODILLO REPUESTO FELPA DE 9" X3/4"	UN	0,0650	2,00 %	0,0663	\$ 6.079,44	\$ 403,07
	1078	Material	VINILTEX O SIMILAR (ACRILICA BASE AGUA)TIPO-1	GLN	0,0600	3,00 %	0,0618	\$ 68.942,54	\$ 4.260,65
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 305.096,56	\$ 6.712,12
10931	PINTURA Y ARREGLO VIGAS I (RIELES) CAMPIN***			ML	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 28.975,32

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 2.133,00	\$ 1.066,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 247,96	\$ 247,96
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 63.525,00	\$ 4.446,75
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0700	1,00 %	0,0707	\$ 89.591,01	\$ 6.334,08
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 1.411,99	\$ 2.117,99
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0700	1,00 %	0,0707	\$ 33.435,00	\$ 2.363,85
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0405	0,00 %	0,0405	\$ 306.128,14	\$ 12.398,19
13924	PINTURA Y DEMARCACIÓN TABLERO BALONCESTO			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 64.090,37

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
	002441	Material	BROCHA 3" CERDA NATURAL mango plastico	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 7.867,63	\$ 1.966,91
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 34.058,00	\$ 1.736,96
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,1500	2,00 %	0,1530	\$ 131.657,46	\$ 20.143,59
	3456	Material	LIJA N°-120 PLIEGO	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 1.638,00	\$ 1.670,76
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 306.128,14	\$ 36.735,38
00349	PIRLAN 0.10 FLORMORADO			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 82.668,60

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000894	Material	LISTON EN FLORMORADO	M2	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 0,00	\$ 0,00
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 6.745,00	\$ 944,30
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 64,00	\$ 128,00
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,2715	0,00 %	0,2715	\$ 300.538,85	\$ 81.596,30
00350	PIRLAN ALUMINIO			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 12.477,89

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 277,33	\$ 277,33
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 47.130,00	\$ 2.945,63
	103117	Material	CHAZO+TORNILLO MULTIUSO 1/4"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 77,00	\$ 4,62
	000515	Material	PIRLAN ALUMINIO DORADO	ML	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 0,00	\$ 0,00
	534	Material	TORNILLO GOLOSO 1" x 8	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 98,00	\$ 5,88
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0303	0,00 %	0,0303	\$ 305.096,56	\$ 9.244,43
00351	PIRLAN CEDRO CAQUETA (0.10)			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 84.757,10

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	105842	Material	LISTON CEDRO ACHAPO SECO (8X2.2CM)L=2.90M	UN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 23.916,62	\$ 2.152,50
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 6.745,00	\$ 944,30
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 64,00	\$ 64,00
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,2715	0,00 %	0,2715	\$ 300.538,85	\$ 81.596,30

00407	PIRLAN DUCHA ARQUICER MACEDONIA 25x35	ML	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	Valor Unitario	\$ 100.865,80
-------	---------------------------------------	----	--------------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,8700	0,00 %	0,8700	\$ 104.130,00	\$ 90.593,10
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 20,00	\$ 0,80
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,5800	0,00 %	0,5800	\$ 2.098,01	\$ 1.216,85
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	2,5400	3,00 %	2,6162	\$ 725,00	\$ 1.896,75
	332	Material	ENCHAPE MACEDONIA 25x35 CRNA	M2	0,2300	5,00 %	0,2415	\$ 29.641,00	\$ 7.158,30

00408	PIRLAN DUCHA PORCELANA 20x30	ML	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	Valor Unitario	\$ 93.652,25
-------	------------------------------	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,8700	0,00 %	0,8700	\$ 104.130,00	\$ 90.593,10
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 20,00	\$ 0,80
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,5800	0,00 %	0,5800	\$ 2.098,01	\$ 1.216,85
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	2,5400	0,00 %	2,5400	\$ 725,00	\$ 1.841,50
	102443	Material	ENCHAPE CLASICA MADRID 20*30 CRNA	M2	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 0,00	\$ 0,00

14968	PIRLAN EN ALUMINIO (SUM + INST)	ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 8.918,37
-------	---------------------------------	----	--------------------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 384,49	\$ 384,49
	104737	Material	BOQUILLA CONCOLOR FLEX /STON MIX-LATEX	KG	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 7.980,00	\$ 162,79
	104594	Material	PIRLAN EN ALUMINIO	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 305.096,56	\$ 7.627,41
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0015	2,00 %	0,0015	\$ 495.784,25	\$ 743,68

10649	Pirlán Gravilla lavada **	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 19.926,82
-------	---------------------------	----	----------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Utilizado en Módulos Administrativos para separar espacios o tipos de material, entre baños y corredores o entre cerámica y vinisol.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 331,84	\$ 331,84
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0045	5,00 %	0,0047	\$ 184.841,00	\$ 868,75
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0547	0,00 %	0,0547	\$ 299.744,81	\$ 16.396,04
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0045	5,00 %	0,0047	\$ 495.784,25	\$ 2.330,19

00352	PIRLAN LADRILLO	ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 53.566,89
-------	-----------------	----	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 104.130,00	\$ 27.073,80
	122	Material	LADRILLO PRENSADOMACIZO STA/FE 24.5x12x5.5 Obra	UN	14,2800	3,00 %	14,7084	\$ 1.481,00	\$ 21.783,14
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0090	5,00 %	0,0095	\$ 495.784,25	\$ 4.709,95

12331	PISAVIDRIO (Sum+Inst.)	ML	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS	Valor Unitario	\$ 11.810,21
-------	------------------------	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 562,39	\$ 562,39
	102351	Material	PISAVIDRIO CALIBRE 20	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	102352	Material	TORNILLO PARA LÁMINA 8X9/16"	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11940	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL.1:1+PREST.**	JRN	0,0390	0,00 %	0,0390	\$ 288.405,52	\$ 11.247,82
15566	Piscina niños cambio transductor MESCON			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		Este ítem hace parte del contrato de mantenimiento No.1463 de 2014 complejo acuatico, radicado No. 20146100263643incluye: Herramienta y equipo, Materiales, Transporte y Mano de obra.							
Componentes	105378	Material	PT100 piscinas complejo acuatico	UN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15564	Piscina olimpica, cambio de PLC Easy			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES			Valor Unitario	\$ 975.592,00
Detalles									
Descripción Técnica		Este ítem hace parte del contrato de mantenimiento No.1463 de 2014 complejo acuatico, radicado No. 20146100263643incluye: Herramienta y equipo, Materiales, Transporte y Mano de obra.							
Componentes	105374	Material	Piscina olimpica, cambio de PLC Easy	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 975.592,00	\$ 975.592,00
01011	PISCINAS SEMIOLIMPICA 25M X 13M PROF.PROM 1.60			UN	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS			Valor Unitario	\$ 306.504.690,29
Detalles Obra civil									
Descripción Técnica									
Componentes	003331	Material	CINTA SIKI PVC V-15	ML	76,0000	0,00 %	76,0000	\$ 26.788,01	\$ 2.035.888,76
	2820	Material	CONCRETO 3000 PSI Imperm. Gr=1/2"	M3	75,6900	0,00 %	75,6900	\$ 700.027,00	\$ 52.985.043,63
	3291	Material	MALLA ELECTROSOLDADA 4.0 x 4.0 mm 6x2.35m M-084	UN	1.350,4000	0,00 %	1.350,4000	\$ 98.114,00	\$ 132.493.145,60
	12325	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:8 +PREST.**	JRN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 1.082.594,15	\$ 2.706.485,38
	00391	Sub-análisis	ENCHAPE PARED CLASICA MADRID 20*30 CRNA	M2	446,6000	0,00 %	446,6000	\$ 37.839,93	\$ 16.899.312,74
	00024	Sub-análisis	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	M3	655,2000	0,00 %	655,2000	\$ 127.014,05	\$ 83.219.605,56
	00353	Sub-análisis	GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN SITIO + DILAT. BRONCE.	M2	60,8000	0,00 %	60,8000	\$ 214.017,51	\$ 13.012.264,61
	00281	Sub-análisis	Refuerzo acero placa maciza.37000	TN	0,2184	0,00 %	0,2184	\$ 5.944.464,57	\$ 1.298.271,06
	00282	Sub-análisis	Refuerzo acero placa maciza.60000	TN	0,3120	0,00 %	0,3120	\$ 5.944.464,57	\$ 1.854.672,95
00402	Pisi Gerflor 2mm Inst. KONKER			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000356	Subcontrato	PISO GERFLOR 1.5mm.Inst. KONKER	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
19285	PISO ACQUAFLOOR FIJACION TIPO CLIC CEFE COMETAS			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 145.387,10
Detalles									
Descripción Técnica		PISO EN PVC CON SISTEMA DE FIJACION TIPO CLIC (ACQUAFLOOR) - PISO ACQUAFLOOR CLIC 5 MM - ROBLE TROPICO.SUMINISTRO + INSTALACIONCONSULTORIA CEFE COMETAS. VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas).CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 467,59	\$ 467,59
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 93,52	\$ 93,52
	102170	Material	PISO ACQUAFLOOR CLIC5MM ROBLE TROPICO CEFE COMETAS	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 131.500,00	\$ 135.445,00
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 414.209,59	\$ 8.284,19

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 79.507,01	\$ 795,07
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.352,71	\$ 1.352,71
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 53.452,00	\$ 2.672,60
	102419	Material	BALDOSA GRANO MARMOL GR-5 33.3 x 33.3	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 64.092,00	\$ 66.014,76
	104968	Material	BOQUILLA CONCOLOR 5 KG	KG	0,4300	5,00 %	0,4515	\$ 5.944,00	\$ 2.683,72
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1484	0,00 %	0,1484	\$ 299.744,81	\$ 44.482,13
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PE#A(M3)	M3	0,0143	2,00 %	0,0146	\$ 449.461,61	\$ 6.562,14
	341	Subcontrato	PULIDA PISO GRANITO(EQUIPO+MdEO)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.503,01	\$ 19.503,01
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 415.070,00	\$ 5.395,91
11443 PISO BALDOSA ALFA GRANILLA GRIS 30x30				M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 56.684,23	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101120	Material	BALDOSA ALFA GRANILLA GRIS 30x30	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1516	0,00 %	0,1516	\$ 305.096,56	\$ 46.252,64
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43

14544 Piso Baldosa Grano Marmol 0,60x0,30color perlatocl				M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 143.398,14	
---	--	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.647,52	\$ 1.647,52
	104591	Material	Baldosa Grano de Marmol 30 x 60 PerlatoClaroAlfa	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 73.713,00	\$ 73.713,00
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	3,00 %	0,6180	\$ 2.098,01	\$ 1.296,57
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 1.951,01	\$ 9.755,05
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 305.096,56	\$ 54.917,38
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 413.723,00	\$ 2.068,62

12370 Piso Baldosa Grano Marmol Viboprensado GR-5 33x33				M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 147.765,30	
--	--	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

INSTALACIÓN•Se debe partir de placas niveladas, limpias y libres de agentes que interfieran el pegue.•Reparta el material en seco para ubicar los cortes en lugares poco visibles.•Prepare el mortero de pegue en las siguientes proporciones:Tráfico vehicular: 3 partes de arena por una parte de cemento gris.Tráfico peatonal: 4 partes de arena por una parte de cemento gris.•Humedezca abundantemente la placa sobre la que estampillará la baldosa.•Se recomienda aplicar una lechada de agua cemento sobre el mortero para garantizar una correcta adherencia entre el mortero y la cara de revés de la baldosa (consumo aprox. 3 bultos/m2).•Instale las líneas maestras y nivele utilizando boquillera metálica.•Estampille la baldosa realizando la fuerza con una porra de caucho, guiándose con hilo y ayuda de la boquillera.•La dilatación recomendada entre los lados de la baldosa es de 2 a 3 mm. Nunca instale a tope.•Una vez termine de instalar un área, proceda a efectuar una limpieza cuidando de no dejar residuos secos ni húmedos sobre la superficie y las juntas para evitar el riesgo de manchas o coloraciones no deseadas en la boquilla.•24 horas después de terminada la instalación, prepare la boquilla necesaria para unos 10 m2 (2 Kg/m2).•Esparza la mezcla con un cepillo de caucho. La mezcla se debe aplicar en 2 etapas de idéntica proporción polvo: agua (2:1), espaciadas por un tiempo prudencial de 30 minutos.•Esperar un mínimo de 6 días de fraguado de la boquilla antes de iniciar el pulimento del piso. Se recomienda humedecer el piso 24 horas después de emboquillado y durante los primeros 5 días.•Cuando el piso no presente humedades, encere con cera líquida neutra y brille.•Para los casos en que la superficie será pulida, inicie este procedimiento 8 días después de haber instalado y emboquillado la baldosa, para asegurar que esta no se desprenda.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 79.507,01	\$ 795,07
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 53.452,00	\$ 2.672,60
	102419	Material	BALDOSA GRANO MARMOL GR-5 33.3 x 33.3	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 64.092,00	\$ 67.296,60

	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 2.098,01	\$ 2.160,95
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 299.744,81	\$ 56.951,51
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PE#A(M3)	M3	0,0390	2,00 %	0,0398	\$ 449.461,61	\$ 17.888,57
19355	Piso Bloque de Cemento10x10x6cm+Mortero1:4			M2	Grupo PISOS		Valor Unitario		\$ 116.346,57

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 79.507,01	\$ 2.385,21
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.173,15	\$ 2.173,15
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0009	0,00 %	0,0009	\$ 1.350.955,00	\$ 1.215,86
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,5000	0,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	3,00 %	0,0412	\$ 144.414,00	\$ 5.949,86
	102365	Material	BloqueCementoCuadradoGris(10x10x6cm)Suministro	UN	100,0000	0,00 %	100,0000	\$ 474,00	\$ 47.400,00
	1976	Material	CARRETILLA PLATON 6 PIES-PLAST-RuedAntipint-Rin me	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 263.613,00	\$ 263,61
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,0010	3,00 %	0,0010	\$ 725,00	\$ 0,73
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1450	0,00 %	0,1450	\$ 299.744,81	\$ 43.463,00
	003307	Transporte	RECARGA CARROTANQUE DE AGUA	HR	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 87.346,00	\$ 873,46
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69

11932	Piso Carbonilla e=0.10 estructura + geotxtil			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 158.661,39
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4500	30,00 %	0,5850	\$ 89.174,99	\$ 52.167,37
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.086,10	\$ 2.086,10
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0085	0,00 %	0,0085	\$ 68.415,00	\$ 581,53
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 82.640,00	\$ 13.015,80
	101150	Material	CARBONILLA ESCORIA CON TRANSPORTE	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 161.241,00	\$ 16.930,31
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0670	5,00 %	0,0704	\$ 42.583,00	\$ 2.997,84
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	1,2000	5,00 %	1,2600	\$ 3.426,00	\$ 4.316,76
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0045	0,00 %	0,0045	\$ 223.671,24	\$ 1.006,52
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 299.744,81	\$ 23.979,58
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18

15365	Piso Caucho recic Pigment 5 cm Sum+Inst			M2	Grupo PISOS		Valor Unitario		\$ 0,00
--------------	--	--	--	-----------	--------------------	--	-----------------------	--	----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	105162	Material	Piso CauchoRecicPigment 5cm Sum+Inst	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	----------	--------------------------------------	----	--------	--------	--------	---------	---------

16671	Piso Caucho recicl 10cm (EPDM 1cm+SBR 9cm sum+inst			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 559.550,00
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Superficies de Juego Seguras en CauchoSuperficie de seguridad atenuadora de impactos que garantiza la seguridad de los usuarios absorbiendo los golpes y reduciendo el riesgo de heridas graves frente a accidentes o caídas, brindando la sensación de confort al caminar y con un efecto visual

golpes y reduciendo el riesgo de heridas graves frente a accidentes o golpes, brindando la sensación de confort al caminar y con un efecto visual decorativo en su capa superior, resistente a la abrasión, tracción e ignición lo cual le da una resistencia óptima a condiciones de intemperie.

Alcance Para la elaboración de superficies de juego seguras se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos para el diseño e instalación de pisos en granulo de caucho SBR y EPDM junto con lo establecido por la Norma Técnica Colombiana 5176: Atenuación del impacto de sistemas de superficies por debajo y alrededor de equipos para parques infantiles, y la NTC 5600 de la 1 a 7 parte; equipamientos de las áreas de juego.

Especificación Antes de iniciar el proceso de vaciado de la capa inferior del piso, el instalador deberá verificar que la placa entregada sobre la cual se va fundir el caucho este completamente fraguada, limpia y libre de humedad, una vez verificado esto el instalador deberá realizar una prueba de pendiente para verificar la evacuación del agua en la placa. La placa sobre la cual se pretende instalar el caucho debe contar con bordillos perimetrales que garanticen el confinamiento de los gránulos de caucho en todos sus extremos, por ningún motivo la capa superior de gránulos podrá sobrepasar la altura de la placa o bordillo, la superficie final deberá quedar perfectamente confinada en el área dispuesta para la instalación del mismo. Antes de realizar el vaciado de la capa inferior de caucho SBR el instalador deberá imprimir la superficie y cara interna de los bordillos correspondientes con un 5% de Resina Aromática de Poliuretano por la cantidad de caucho mezclado a instalar para garantizar la adherencia del caucho a vaciar sobre la placa. El espesor final del piso dependerá de la altura de caída crítica que tenga el juego o modulo infantil instalado allí, (caída crítica; distancia de caída libre que puede tener un usuario entre la superficie más elevada de juego y la superficie protectora amortiguante a nivel de piso). El instalador debe garantizar que la superficie de juego o área de seguridad del juego cumpla con el espesor requerido para la altura crítica de caída del mismo, no se podrán generalizar o unificar los espesores de toda una zona de juegos ya que cada juego o modulo infantil tiene una altura de caída crítica distinta, el instalador deberá garantizar que las áreas de seguridad de cada juego instalado cumplen con el espesor requerido de acuerdo a la altura de crítica de caída determinada por el fabricante del juego. Unidad de juego con columpio y rodadero Imagen de referencia de la zona de seguridad de un módulo de juego. la zona de seguridad está conformada por una geometría con 1.50m de distancia mínima desde los extremos del juego hacia afuera. Para las zonas de tránsito o circulaciones entre juegos el contratista bajo previo concepto del IDRD instalara superficies con un espesor de hasta 3cm de espesor (2cm base en SBR de procedencia local y 1cm superior en EPDM de color) para aquellas zonas de tránsito que están fuera de las zonas de seguridad de juegos con una altura crítica de caída inferior a 80cm. El contratista y/o proveedor deberá garantizar la procedencia del mismo demostrando que este viene de un proceso de aprovechamiento de llantas en desuso de origen distrital o nacional, bajo ningún concepto se podrá instalar SBR extranjero en la base de las superficies amortiguantes de juego. Esto tomando como referencia que por ejemplo para un juego tipo muelle (resorte) con una Altura de Caída Crítica de 70cm es suficiente una superficie con un espesor de 2cm, y para un juego con una altura de caída de 1.8m serán necesarios de 7 a 8cm de espesor. Zonas de Tránsito o Circulación: Toda superficie fuera de las zonas de seguridad de los juegos que conforman una zona de juegos infantiles. Los espesores pueden tener variaciones entre fabricantes, pero para todas las instalaciones el proveedor o Instalador deberá certificar el material y la superficie instalada garantizando responde la amortiguación requerida según la altura de caída crítica registrada por el fabricante del juego. El contratista e instalador deberán garantizar la adherencia de la capa instalada sobre la placa previamente imprimada en su base, para la capa superior con diseño se deberán imprimir con resina aromática de poliuretano los bordes y juntas entre colores al igual que los bordes perimetrales que tiene contacto con el concreto para garantizar la adherencia, uniformidad y duración de la superficie en condiciones de intemperie. Los valores registrados en el cuadro anterior especifican los espesores requeridos para las superficies de juego de acuerdo con la altura crítica de caída de cada uno. El contratista podrá utilizar laboratorios nacionales o internacionales para certificar sus procedimientos y materias primas con una prueba de desaceleración que garantice la seguridad de una superficie frente a un caída que pueda ocasionar una lesión cefálica, el contratista podrá presentar certificaciones de laboratorios internacionales certificados de su proveedor o fabricante de pisos en el caso de que las materias primas sean importadas manteniendo las buenas prácticas y lineamientos del fabricante que garantizan el producto. Se deberá consultar la altura de caída crítica registrada por el fabricante en la ficha técnica de cada juego para constatar el espesor mínimo requerido de acuerdo a la superficie de juego más alta en el mismo (Altura de Caída Crítica).

Instalación Para el proceso de instalación se deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos técnicos. El contratista y/o instalador deberá garantizar que el producto fue vaciado sobre una losa de concreto de 2500 psi de 7 cm de espesor como mínimo un bombeo del 1% hacia las estructuras hidráulicas, para garantizar el drenaje del área a intervenir. También podrá instalarse la superficie de caucho sobre una base asfáltica con un espesor de 5cm como mínimo en proyectos nuevos. Para garantizar la adherencia del

instalarse la superficie de caucho sobre una base de caucho con un espesor de caucho como mínimo en proyectos nuevos. La garantía de adherencia del caucho sobre una base este deberá tener un curado de 45 días como mínimo para evitar que los gases o vapores del curado interfieran con la adherencia y calidad de la superficie amortiguante en caucho. La placa debe tener la profundidad de la superficie a instalar y contar con un borde perimetral para garantizar el confinamiento del material y prevenir el deterioro en la periferia (pendiente de la placa entre el 0.5% al 1%) Antes de realizar el vaciado del material en la superficie se deberá garantizar la imprimación de la misma junto con sus bordes internos perimetrales y terminaciones inferiores de cada juego con la superficie con un 5% por el peso del material a vaciar con resina de poliuretano aromática para garantizar la adherencia del material a la placa. (imprimando bordes internos de la base en SBR que tengan contacto con los laterales de la placa y en la capa superior en EPDM para que el material se adhiera al bordillo y no se levante) El caucho de la base debe ser proveniente del reciclaje (aprovechamiento) de llantas nacionales SBR (negro) a utilizar en la base de la superficie amortiguante podrá ser en hilachas de 8mm de longitud como mínimo o gránulos de caucho SBR granulometría 3 a 6 mm, siempre y cuando este responda a la amortiguación requerida según la altura crítica de caída del juego instalado previamente. El material deberá ser mezclado antes de ser instalado con un mínimo del 15% de resina de poliuretano aromática por el peso de material suelto a instalar para garantizar la compactación y amortiguación final del material, para la verificación de esta el contratista deberá someter la superficie instalada a una prueba de desaceleración in situ que evidencie que el criterio de lesión cefálica no compromete la seguridad del niño o usuario. La. Para la mezcla del mismo se deberá utilizar una mezcladora que garantice la distribución de la resina sobre el material de manera uniforme, no se podrá realizar esta mezcla manualmente, al realizar la mezcla se debe tener en cuenta el tiempo y/o condiciones climáticas para que el material permanezca en la mezcladora el tiempo necesario y que al retirarlo se pueda manipular y distribuir con una llana hasta obtener el espesor necesario. Cuando las condiciones climáticas sean lluviosas no se podrá realizar el proceso de instalación de la superficie ya que el agua actúa como un acelerador con la resina impidiendo que esta pueda ser manipulada eficientemente. Esta primera capa o base amortiguante se deberá dejar fraguar o secar un tiempo mínimo de 6 a 8 horas dependiendo de las condiciones climáticas para que el material se compacte y adhiera a la superficie y bordes. Para el centímetro superior de la superficie se utilizará caucho EPDM granulometría 1- 4mm, la utilización de este tipo de caucho es exclusiva para la capa superior de 1cm, bajo ningún concepto se podrá utilizar una base en EPDM se debe garantizar el aprovechamiento de llantas nacionales en desuso en cumplimiento del decreto 442 de 2015 de la Secretaría Distrital de Ambiente utilizando caucho negro SBR en la totalidad de la base. Se realizará el mismo proceso de mezcla independiente por colores para la capa superior aplicando al material un 20% de resina de poliuretano aromática por el peso de caucho EPDM del color a instalar, garantizando así una compactación y agarre del material a la base y en su parte superior responda al rozamiento y fricción de los usuarios durante la actividad. Una vez el material este cubierto uniformemente de resina se debe vaciar el gránulo de EPDM mezclado sobre el área a intervenir previamente delimitada con una formaleta que corresponda con el diseño propuesto, el instalador deberá garantizar que las juntas entre colores no queden separadas o se levanten, la superficie final debe ser continua y uniforme sin interrupciones o baches. El proceso de vaciado del EPDM en colores que estén contiguos no se podrá realizar si alguno de estos está todavía húmedo o sin fraguar. El instalador podrá instalar varias zonas de color el mismo día siempre y cuando las condiciones climáticas se lo permitan garantizando la adherencia, compactación y delimitación entre colores sin rebabas ni mezclas de material entre colores. La densidad mínima exigida del caucho ya compactado (SBR y/o EPDM) deberá ser: 0.80 gr/cm³ con una tolerancia de $\pm$ 5%. Las partes de la superficie como zonas de tránsito, zonas entre juegos que no correspondan a las zonas de seguridad de los mismos o aquellas dotadas con juegos cuya altura de caída crítica no supera los 80cm (muelles/resortes) deberán contar con una superficie de 2cm (1cm de base en SBR nacional y 1cm superior con diseño en colores). Los módulos serán diseñados y construidos bajo los estándares de calidad vigentes, teniendo en cuenta la normatividad legal y de seguridad vigente según la altura crítica de caída y el criterio de lesión en la cabeza HIC, junto con las certificaciones de manufactura y calidad correspondientes. Zonas de circulación o de tránsito: Superficie conformada por las áreas que se encuentran fuera de las zonas de seguridad de los juegos que conforman un área de juegos infantiles en un parque) De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011 "Todo productor debe asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, así como la calidad ofrecida. En ningún caso estas podrán ser inferiores o contravenir lo previsto en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias", en ese orden de ideas el contratista y/o instalador deberá tener en cuenta la Norma Técnica Colombiana 5600. Ahora bien, en atención a la protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia y en la Ley 1480 de 2011 en concordancia con el artículo 11 de la Resolución

0543 de 2017 expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se deben seguir los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 5176. Resistencia al Desgaste por Abrasión Para las áreas de mayor desgaste por abrasión como lo son: recepciones de toboganes, bajo los columpios y alrededor de los carruseles, las superficies conformadas de granulo de caucho deben responder a una perdida no mayor del material tras ciclos de abrasión y/o uso con el fin de definir su resistencia a la abrasión de acuerdo a los siguientes índices de desgaste (se deben someter como mínimo tres muestras; envejecido, envejecido al aire y envejecido al agua.)Requisito SinEnvejecidoEnvejecido al aireEnvejecido al aguaÍndice de Desgaste<10.760.710.91Relación del Desgaste1 a 31.151.031.58Valores de acuerdo a los métodos de ensayo según la BS-7188Resistencia al Resbalamiento o DeslizamientoEl material que conforma la superficie debe ser resistente al resbalamiento normal, midiendo la fricción dinámica de la misma en condiciones secas y mojadas, los resultados de las pruebas deben arrojar resultados que se encuentren por encima de 40 que es el valor mínimo permitido según la norma(Los valores promedio de resistencia en seco están entre los 80 y 119 y para mojado están entre 79 y 45)Resistencia a la Indentación y/o HendiduraLa superficie final debe responder a unos índices que determinen la resistencia de la misma ante hendiduras como la generada por un calzado con tacón.La hendidura residual permitida por la norma sobre la superficie final instalada no debe sobrepasar los 5.0mm (medidas de referencia con 24 horas de instalada, una vez realizada la prueba y tras 24 horas de recuperación del material la hendidura no debe ser superior a 5.0mm) Resistencia a la IgniciónLas superficies de las zonas de recreo y/o juegos infantiles con pisos en granulo de caucho deben ser resistentes a la ignición en caso de que estas sean expuestas a una fuente local de incendio como resultado de un accidente o vandalismo.En la prueba se somete una muestra de la superficie una tuerca de metal calentada a 900°C registrando el tiempo en que el material continúa quemándose y cuál es el radio final afectado, en ninguno de los casos el radio de ignición puede superar los 35mm permitidos en la norma BS 7188.Pruebas de Resistencia a la Tracción y/o TensiónEn esta prueba se verificará la resistencia del material con una tensión controlada hasta llevarlo a la rotura, la resistencia a la tracción o alargamiento de rotura proporcionan la fuerza de tensión soportada y la elongación o reducción de área. •La Tensión: no podrá ser inferior a 0.4 MPa•Elongación a la Rotura: no podrá ser inferior a 75%Sistemas de DrenajeEl contratista o instalador deberá garantizar que la superficie instalada evacua eficientemente las aguas lluvia hacia las canales o filtros dispuestos, se sugiere que la placa en su base posea un bordillo interrumpido con espacios tipo canal de aproximadamente 1 cm para que las aguas que lleguen a la base de la superficie sean evacuadas hacia los sistemas de drenaje o zonas verdes.El contratista deberá prever los sistemas de manejo de aguas tanto superficiales como infiltradas en el caucho.De esta forma considerando que los sectores de caída se generan una serie de desniveles en las placas de apoyo será necesario diseñar sistemas de evacuación por tubería o infiltraciones en el terreno.Lo anterior teniendo en cuenta las características del caudal, puntos de evacuación, permeabilidad del suelo, etc...EnsayosPara la verificación de la amortiguación de una superficie el proveedor y/o contratista deberá realizar unas pruebas de desaceleración en laboratorio o in situ como mínimo al final de la obra que evidencien la capacidad de absorción de impactos de la superficie.Donde se dejará caer un instrumento de medición que semeja una cabeza, se monitorea su desaceleración y se contrasta con los porcentajes de caída crítica que posibilitan una lesión mayor o fractura de cráneo en los usuarios, este resultado debe evidenciar que la superficie instalada cumple con la amortiguación exigida arrojando un criterio de lesión de cabeza (HIC) con un valor inferior a 1.000 desde la superficie más alta de juego.Los resultados de esas pruebas deberán ser entregados al final de la instalación de la superficie construida, el IDRD podrá solicitar incluso desde la etapa de diseño las certificaciones de calidad de los mismos para verificar las pruebas o laboratorios realizados por el fabricante que avalan el juego como un componente de juego seguro y resistente a condiciones de intemperie. Para la entrega final de la superficie el contratista o instalador deberá hacer un corte en una de las zonas de seguridad de un juego y sobre una superficie de tránsito para constatar la profundidad instalada, dicho corte junto con las pruebas de laboratorio donde se certifique que la superficie cumple con la amortiguación necesaria según la altura de caída crítica la validaran como una superficie segura para zonas de juego.La densidad mínima exigida del caucho ya compactado (SBR y/o EPDM) deberá ser: 0.80 gr/cm3 con una tolerancia de ± 5%MantenimientoEl contratista, proveedor y/o instalador de la superficie deberá entregar un plan de mantenimiento para cada zona o superficie instalada donde especifique las medidas preventivas, correctivas y/o inspecciones periódicas necesarias para garantizar la estabilidad de la superficie amortiguante instalada en condiciones de intemperie.Materiales•Gránulo Caucho SBR proveniente de llanta nacional para la capa amortiguante inferior (base) granulometría de hasta 3 -6 mm o fibra (hilacha) de mínimo 8mm longitud. •Gránulos de Caucho EPDM virgen 100% color, fabricado originalmente para la capa superior (Diseño/Colores/Figuras) granulometría 1-4 mm•Resina Aromática de Poliuretano como ligante para el caucho EPDM, SBR y como imprimante de la placa/superficie y bordillos para garantizar la calidad y estabilidad de la superficie. •Formaletas •Llanas para pisos en granulo de caucho•Boquilleras•Mezcladora•Rastrillo•Rodillo de compactación•Regla de Rastreo•Brocha para la aplicación de ResinaEquipos•Mezcladora planetaria vertical para la mezcla de los gránulos con la resina cauchoToleranciasDensidad mínima exigida para superficies

Componentes	106649	Material	Piso Caucho recil 10cm (EPDM 1cm+SBR 9cm sum+inst	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 559.550,00	\$ 559.550,00
16672	Piso Caucho recil 11cm (EPDM 1cm+SBR 10cm sum+ins			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 601.874,00

Detalles

Descripción Técnica

Superficies de Juego Seguras en CauchoSuperficie de seguridad atenuadora de impactos que garantiza la seguridad de los usuarios absorbiendo los golpes y reduciendo el riesgo de heridas graves frente a accidentes o caídas, brindando la sensación de confort al caminar y con un efecto visual

golpes y reduciendo el riesgo de heridas graves frente a accidentes o golpes, brindando la sensación de confort al caminar y con un efecto visual decorativo en su capa superior, resistente a la abrasión, tracción e ignición lo cual le da una resistencia óptima a condiciones de intemperie.

Alcance Para la elaboración de superficies de juego seguras se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos para el diseño e instalación de pisos en granulo de caucho SBR y EPDM junto con lo establecido por la Norma Técnica Colombiana 5176: Atenuación del impacto de sistemas de superficies por debajo y alrededor de equipos para parques infantiles, y la NTC 5600 de la 1 a 7 parte; equipamientos de las áreas de juego.

Especificación Antes de iniciar el proceso de vaciado de la capa inferior del piso, el instalador deberá verificar que la placa entregada sobre la cual se va fundir el caucho este completamente fraguada, limpia y libre de humedad, una vez verificado esto el instalador deberá realizar una prueba de pendiente para verificar la evacuación del agua en la placa. La placa sobre la cual se pretende instalar el caucho debe contar con bordillos perimetrales que garanticen el confinamiento de los gránulos de caucho en todos sus extremos, por ningún motivo la capa superior de gránulos podrá sobrepasar la altura de la placa o bordillo, la superficie final deberá quedar perfectamente confinada en el área dispuesta para la instalación del mismo. Antes de realizar el vaciado de la capa inferior de caucho SBR el instalador deberá imprimir la superficie y cara interna de los bordillos correspondientes con un 5% de Resina Aromática de Poliuretano por la cantidad de caucho mezclado a instalar para garantizar la adherencia del caucho a vaciar sobre la placa. El espesor final del piso dependerá de la altura de caída crítica que tenga el juego o modulo infantil instalado allí, (caída crítica; distancia de caída libre que puede tener un usuario entre la superficie más elevada de juego y la superficie protectora amortiguante a nivel de piso). El instalador debe garantizar que la superficie de juego o área de seguridad del juego cumpla con el espesor requerido para la altura crítica de caída del mismo, no se podrán generalizar o unificar los espesores de toda una zona de juegos ya que cada juego o modulo infantil tiene una altura de caída crítica distinta, el instalador deberá garantizar que las áreas de seguridad de cada juego instalado cumplen con el espesor requerido de acuerdo a la altura de crítica de caída determinada por el fabricante del juego. Unidad de juego con columpio y rodadero

Imagen de referencia de la zona de seguridad de un módulo de juego. la zona de seguridad está conformada por una geometría con 1.50m de distancia mínima desde los extremos del juego hacia afuera. Para las zonas de tránsito o circulaciones entre juegos el contratista bajo previo concepto del IDRD instalara superficies con un espesor de hasta 3cm de espesor (2cm base en SBR de procedencia local y 1cm superior en EPDM de color) para aquellas zonas de tránsito que están fuera de las zonas de seguridad de juegos con una altura crítica de caída inferior a 80cm. El contratista y/o proveedor deberá garantizar la procedencia del mismo demostrando que este viene de un proceso de aprovechamiento de llantas en desuso de origen distrital o nacional, bajo ningún concepto se podrá instalar SBR extranjero en la base de las superficies amortiguantes de juego. Esto tomando como referencia que por ejemplo para un juego tipo muelle (resorte) con una Altura de Caída Crítica de 70cm es suficiente una superficie con un espesor de 2cm, y para un juego con una altura de caída de 1.8m serán necesarios de 7 a 8cm de espesor.

Zonas de Tránsito o Circulación: Toda superficie fuera de las zonas de seguridad de los juegos que conforman una zona de juegos infantiles. Los espesores pueden tener variaciones entre fabricantes, pero para todas las instalaciones el proveedor o Instalador deberá certificar el material y la superficie instalada garantizando responde la amortiguación requerida según la altura de caída crítica registrada por el fabricante del juego. El contratista e instalador deberán garantizar la adherencia de la capa instalada sobre la placa previamente imprimada en su base, para la capa superior con diseño se deberán imprimir con resina aromática de poliuretano los bordes y juntas entre colores al igual que los bordes perimetrales que tiene contacto con el concreto para garantizar la adherencia, uniformidad y duración de la superficie en condiciones de intemperie. Los valores registrados en el cuadro anterior especifican los espesores requeridos para las superficies de juego de acuerdo con la altura crítica de caída de cada uno. El contratista podrá utilizar laboratorios nacionales o internacionales para certificar sus procedimientos y materias primas con una prueba de desaceleración que garantice la seguridad de una superficie frente a un caída que pueda ocasionar una lesión cefálica, el contratista podrá presentar certificaciones de laboratorios internacionales certificados de su proveedor o fabricante de pisos en el caso de que las materias primas sean importadas manteniendo las buenas prácticas y lineamientos del fabricante que garantizan el producto. Se deberá consultar la altura de caída crítica registrada por el fabricante en la ficha técnica de cada juego para constatar el espesor mínimo requerido de acuerdo a la superficie de juego más alta en el mismo (Altura de Caída Crítica).

Instalación Para el proceso de instalación se deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos técnicos. El contratista y/o instalador deberá garantizar que el producto fue vaciado sobre una losa de concreto de 2500 psi de 7 cm de espesor como mínimo un bombeo del 1% hacia las estructuras hidráulicas, para garantizar el drenaje del área a intervenir. También podrá instalarse la superficie de caucho sobre una base asfáltica con un espesor de 5cm como mínimo en proyectos nuevos. Para garantizar la adherencia del

instalarse la superficie de caucho sobre una base de arena con un espesor de caucho como mínimo en proyectos nuevos, una garantía la adherencia del caucho sobre una base este deberá tener un curado de 45 días como mínimo para evitar que los gases o vapores del curado interfieran con la adherencia y calidad de la superficie amortiguante en caucho. La placa debe tener la profundidad de la superficie a instalar y contar con un borde perimetral para garantizar el confinamiento del material y prevenir el deterioro en la periferia (pendiente de la placa entre el 0.5% al 1%) Antes de realizar el vaciado del material en la superficie se deberá garantizar la imprimación de la misma junto con sus bordes internos perimetrales y terminaciones inferiores de cada juego con la superficie con un 5% por el peso del material a vaciar con resina de poliuretano aromática para garantizar la adherencia del material a la placa. (imprimando bordes internos de la base en SBR que tengan contacto con los laterales de la placa y en la capa superior en EPDM para que el material se adhiera al bordillo y no se levante) El caucho de la base debe ser proveniente del reciclaje (aprovechamiento) de llantas nacionales SBR (negro) a utilizar en la base de la superficie amortiguante podrá ser en hilachas de 8mm de longitud como mínimo o gránulos de caucho SBR granulometría 3 a 6 mm, siempre y cuando este responda a la amortiguación requerida según la altura crítica de caída del juego instalado previamente. El material deberá ser mezclado antes de ser instalado con un mínimo del 15% de resina de poliuretano aromática por el peso de material suelto a instalar para garantizar la compactación y amortiguación final del material, para la verificación de esta el contratista deberá someter la superficie instalada a una prueba de desaceleración in situ que evidencie que el criterio de lesión cefálica no compromete la seguridad del niño o usuario. La Para la mezcla del mismo se deberá utilizar una mezcladora que garantice la distribución de la resina sobre el material de manera uniforme, no se podrá realizar esta mezcla manualmente, al realizar la mezcla se debe tener en cuenta el tiempo y/o condiciones climáticas para que el material permanezca en la mezcladora el tiempo necesario y que al retirarlo se pueda manipular y distribuir con una llana hasta obtener el espesor necesario. Cuando las condiciones climáticas sean lluviosas no se podrá realizar el proceso de instalación de la superficie ya que el agua actúa como un acelerador con la resina impidiendo que esta pueda ser manipulada eficientemente. Esta primera capa o base amortiguante se deberá dejar fraguar o secar un tiempo mínimo de 6 a 8 horas dependiendo de las condiciones climáticas para que el material se compacte y adhiera a la superficie y bordes. Para el centímetro superior de la superficie se utilizará caucho EPDM granulometría 1- 4mm, la utilización de este tipo de caucho es exclusiva para la capa superior de 1cm, bajo ningún concepto se podrá utilizar una base en EPDM se debe garantizar el aprovechamiento de llantas nacionales en desuso en cumplimiento del decreto 442 de 2015 de la Secretaría Distrital de Ambiente utilizando caucho negro SBR en la totalidad de la base. Se realizará el mismo proceso de mezcla independiente por colores para la capa superior aplicando al material un 20% de resina de poliuretano aromática por el peso de caucho EPDM del color a instalar, garantizando así una compactación y agarre del material a la base y en su parte superior responda al rozamiento y fricción de los usuarios durante la actividad. Una vez el material este cubierto uniformemente de resina se debe vaciar el gránulo de EPDM mezclado sobre el área a intervenir previamente delimitada con una formaleta que corresponda con el diseño propuesto, el instalador deberá garantizar que las juntas entre colores no queden separadas o se levanten, la superficie final debe ser continua y uniforme sin interrupciones o baches. El proceso de vaciado del EPDM en colores que estén contiguos no se podrá realizar si alguno de estos está todavía húmedo o sin fraguar. El instalador podrá instalar varias zonas de color el mismo día siempre y cuando las condiciones climáticas se lo permitan garantizando la adherencia, compactación y delimitación entre colores sin rebabas ni mezclas de material entre colores. La densidad mínima exigida del caucho ya compactado (SBR y/o EPDM) deberá ser: 0.80 gr/cm³ con una tolerancia de $\pm$ 5% Las partes de la superficie como zonas de tránsito, zonas entre juegos que no correspondan a las zonas de seguridad de los mismos o aquellas dotadas con juegos cuya altura de caída crítica no supera los 80cm (muelles/resortes) deberán contar con una superficie de 2cm (1cm de base en SBR nacional y 1cm superior con diseño en colores). Los módulos serán diseñados y construidos bajo los estándares de calidad vigentes, teniendo en cuenta la normatividad legal y de seguridad vigente según la altura crítica de caída y el criterio de lesión en la cabeza HIC, junto con las certificaciones de manufactura y calidad correspondientes. Zonas de circulación o de tránsito: Superficie conformada por las áreas que se encuentran fuera de las zonas de seguridad de los juegos que conforman un área de juegos infantiles en un parque) De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011 "Todo productor debe asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, así como la calidad ofrecida. En ningún caso estas podrán ser inferiores o contravenir lo previsto en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias", en ese orden de ideas el contratista y/o instalador deberá tener en cuenta la Norma Técnica Colombiana 5600. Ahora bien, en atención a la protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia y en la Ley 1480 de 2011 en concordancia con el artículo 11 de la Resolución

0543 de 2017 expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se deben seguir los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 5176. Resistencia al Desgaste por Abrasión Para las áreas de mayor desgaste por abrasión como lo son: recepciones de toboganes, bajo los columpios y alrededor de los carruseles, las superficies conformadas de granulo de caucho deben responder a una perdida no mayor del material tras ciclos de abrasión y/o uso con el fin de definir su resistencia a la abrasión de acuerdo a los siguientes índices de desgaste (se deben someter como mínimo tres muestras; envejecido, envejecido al aire y envejecido al agua.)Requisito SinEnvejecidoEnvejecido al aireEnvejecido al aguaÍndice de Desgaste<10.760.710.91Relación del Desgaste1 a 31.151.031.58Valores de acuerdo a los métodos de ensayo según la BS-7188Resistencia al Resbalamiento o DeslizamientoEl material que conforma la superficie debe ser resistente al resbalamiento normal, midiendo la fricción dinámica de la misma en condiciones secas y mojadas, los resultados de las pruebas deben arrojar resultados que se encuentren por encima de 40 que es el valor mínimo permitido según la norma(Los valores promedio de resistencia en seco están entre los 80 y 119 y para mojado están entre 79 y 45)Resistencia a la Indentación y/o HendiduraLa superficie final debe responder a unos índices que determinen la resistencia de la misma ante hendiduras como la generada por un calzado con tacón.La hendidura residual permitida por la norma sobre la superficie final instalada no debe sobrepasar los 5.0mm (medidas de referencia con 24 horas de instalada, una vez realizada la prueba y tras 24 horas de recuperación del material la hendidura no debe ser superior a 5.0mm) Resistencia a la IgniciónLas superficies de las zonas de recreo y/o juegos infantiles con pisos en granulo de caucho deben ser resistentes a la ignición en caso de que estas sean expuestas a una fuente local de incendio como resultado de un accidente o vandalismo.En la prueba se somete una muestra de la superficie una tuerca de metal calentada a 900°C registrando el tiempo en que el material continúa quemándose y cuál es el radio final afectado, en ninguno de los casos el radio de ignición puede superar los 35mm permitidos en la norma BS 7188.Pruebas de Resistencia a la Tracción y/o TensiónEn esta prueba se verificará la resistencia del material con una tensión controlada hasta llevarlo a la rotura, la resistencia a la tracción o alargamiento de rotura proporcionan la fuerza de tensión soportada y la elongación o reducción de área. •La Tensión: no podrá ser inferior a 0.4 MPa•Elongación a la Rotura: no podrá ser inferior a 75%Sistemas de DrenajeEl contratista o instalador deberá garantizar que la superficie instalada evacua eficientemente las aguas lluvia hacia las canales o filtros dispuestos, se sugiere que la placa en su base posea un bordillo interrumpido con espacios tipo canal de aproximadamente 1 cm para que las aguas que lleguen a la base de la superficie sean evacuadas hacia los sistemas de drenaje o zonas verdes.El contratista deberá prever los sistemas de manejo de aguas tanto superficiales como infiltradas en el caucho.De esta forma considerando que los sectores de caída se generan una serie de desniveles en las placas de apoyo será necesario diseñar sistemas de evacuación por tubería o infiltraciones en el terreno.Lo anterior teniendo en cuenta las características del caudal, puntos de evacuación, permeabilidad del suelo, etc...EnsayosPara la verificación de la amortiguación de una superficie el proveedor y/o contratista deberá realizar unas pruebas de desaceleración en laboratorio o in situ como mínimo al final de la obra que evidencien la capacidad de absorción de impactos de la superficie.Donde se dejará caer un instrumento de medición que semeja una cabeza, se monitorea su desaceleración y se contrasta con los porcentajes de caída crítica que posibilitan una lesión mayor o fractura de cráneo en los usuarios, este resultado debe evidenciar que la superficie instalada cumple con la amortiguación exigida arrojando un criterio de lesión de cabeza (HIC) con un valor inferior a 1.000 desde la superficie más alta de juego.Los resultados de esas pruebas deberán ser entregados al final de la instalación de la superficie construida, el IDR podrá solicitar incluso desde la etapa de diseño las certificaciones de calidad de los mismos para verificar las pruebas o laboratorios realizados por el fabricante que avalan el juego como un componente de juego seguro y resistente a condiciones de intemperie. Para la entrega final de la superficie el contratista o instalador deberá hacer un corte en una de las zonas de seguridad de un juego y sobre una superficie de tránsito para constatar la profundidad instalada, dicho corte junto con las pruebas de laboratorio donde se certifique que la superficie cumple con la amortiguación necesaria según la altura de caída crítica la validaran como una superficie segura para zonas de juego.La densidad mínima exigida del caucho ya compactado (SBR y/o EPDM) deberá ser: 0.80 gr/cm3 con una tolerancia de $\pm 5\%$ MantenimientoEl contratista, proveedor y/o instalador de la superficie deberá entregar un plan de mantenimiento para cada zona o superficie instalada donde especifique las medidas preventivas, correctivas y/o inspecciones periódicas necesarias para garantizar la estabilidad de la superficie amortiguante instalada en condiciones de intemperie.Materiales•Gránulo Caucho SBR proveniente de llanta nacional para la capa amortiguante inferior (base) granulometría de hasta 3 -6 mm o fibra (hilacha) de mínimo 8mm longitud. •Gránulos de Caucho EPDM virgen 100% color, fabricado originalmente para la capa superior (Diseño/Colores/Figuras) granulometría 1-4 mm•Resina Aromática de Poliuretano como ligante para el caucho EPDM, SBR y como imprimante de la placa/superficie y bordillos para garantizar la calidad y estabilidad de la superficie. •Formaletas •Llanas para pisos en granulo de caucho•Boquilleras•Mezcladora•Rastrillo•Rodillo de compactación•Regla de Rastreo•Brocha para la aplicación de ResinaEquipos•Mezcladora planetaria vertical para la mezcla de los gránulos con la resina cauchoToleranciasDensidad mínima exigida para superficies

Componentes	106650	Material	Piso Caucho recil 11cm (EPDM 1cm+SBR 10cm sum+ins	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 601.874,00	\$ 601.874,00
16673	Piso Caucho recil 12cm (EPDM 1cm+SBR 11cm sum+ins			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 644.085,00

Detalles

Descripción Técnica

Superficies de Juego Seguras en CauchoSuperficie de seguridad atenuadora de impactos que garantiza la seguridad de los usuarios absorbiendo los golpes y reduciendo el riesgo de heridas graves frente a accidentes o caídas, brindando la sensación de confort al caminar y con un efecto visual

golpes y reduciendo el riesgo de heridas graves frente a accidentes o golpes, brindando la sensación de confort al caminar y con un efecto visual decorativo en su capa superior, resistente a la abrasión, tracción e ignición lo cual le da una resistencia óptima a condiciones de intemperie.

Alcance Para la elaboración de superficies de juego seguras se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos para el diseño e instalación de pisos en granulo de caucho SBR y EPDM junto con lo establecido por la Norma Técnica Colombiana 5176: Atenuación del impacto de sistemas de superficies por debajo y alrededor de equipos para parques infantiles, y la NTC 5600 de la 1 a 7 parte; equipamientos de las áreas de juego.

Especificación Antes de iniciar el proceso de vaciado de la capa inferior del piso, el instalador deberá verificar que la placa entregada sobre la cual se va fundir el caucho este completamente fraguada, limpia y libre de humedad, una vez verificado esto el instalador deberá realizar una prueba de pendiente para verificar la evacuación del agua en la placa. La placa sobre la cual se pretende instalar el caucho debe contar con bordillos perimetrales que garanticen el confinamiento de los gránulos de caucho en todos sus extremos, por ningún motivo la capa superior de gránulos podrá sobrepasar la altura de la placa o bordillo, la superficie final deberá quedar perfectamente confinada en el área dispuesta para la instalación del mismo.

Antes de realizar el vaciado de la capa inferior de caucho SBR el instalador deberá imprimir la superficie y cara interna de los bordillos correspondientes con un 5% de Resina Aromática de Poliuretano por la cantidad de caucho mezclado a instalar para garantizar la adherencia del caucho a vaciar sobre la placa. El espesor final del piso dependerá de la altura de caída crítica que tenga el juego o modulo infantil instalado allí, (caída crítica; distancia de caída libre que puede tener un usuario entre la superficie más elevada de juego y la superficie protectora amortiguante a nivel de piso). El instalador debe garantizar que la superficie de juego o área de seguridad del juego cumpla con el espesor requerido para la altura crítica de caída del mismo, no se podrán generalizar o unificar los espesores de toda una zona de juegos ya que cada juego o modulo infantil tiene una altura de caída crítica distinta, el instalador deberá garantizar que las áreas de seguridad de cada juego instalado cumplen con el espesor requerido de acuerdo a la altura de crítica de caída determinada por el fabricante del juego.

Unidad de juego con columpio y rodadero

Imagen de referencia de la zona de seguridad de un módulo de juego. la zona de seguridad está conformada por una geometría con 1.50m de distancia mínima desde los extremos del juego hacia afuera. Para las zonas de tránsito o circulaciones entre juegos el contratista bajo previo concepto del IDRD instalara superficies con un espesor de hasta 3cm de espesor (2cm base en SBR de procedencia local y 1cm superior en EPDM de color) para aquellas zonas de tránsito que están fuera de las zonas de seguridad de juegos con una altura crítica de caída inferior a 80cm. El contratista y/o proveedor deberá garantizar la procedencia del mismo demostrando que este viene de un proceso de aprovechamiento de llantas en desuso de origen distrital o nacional, bajo ningún concepto se podrá instalar SBR extranjero en la base de las superficies amortiguantes de juego. Esto tomando como referencia que por ejemplo para un juego tipo muelle (resorte) con una Altura de Caída Crítica de 70cm es suficiente una superficie con un espesor de 2cm, y para un juego con una altura de caída de 1.8m serán necesarios de 7 a 8cm de espesor.

Zonas de Tránsito o Circulación: Toda superficie fuera de las zonas de seguridad de los juegos que conforman una zona de juegos infantiles. Los espesores pueden tener variaciones entre fabricantes, pero para todas las instalaciones el proveedor o Instalador deberá certificar el material y la superficie instalada garantizando responde la amortiguación requerida según la altura de caída crítica registrada por el fabricante del juego. El contratista e instalador deberán garantizar la adherencia de la capa instalada sobre la placa previamente imprimada en su base, para la capa superior con diseño se deberán imprimir con resina aromática de poliuretano los bordes y juntas entre colores al igual que los bordes perimetrales que tiene contacto con el concreto para garantizar la adherencia, uniformidad y duración de la superficie en condiciones de intemperie. Los valores registrados en el cuadro anterior especifican los espesores requeridos para las superficies de juego de acuerdo con la altura crítica de caída de cada uno. El contratista podrá utilizar laboratorios nacionales o internacionales para certificar sus procedimientos y materias primas con una prueba de desaceleración que garantice la seguridad de una superficie frente a un caída que pueda ocasionar una lesión cefálica, el contratista podrá presentar certificaciones de laboratorios internacionales certificados de su proveedor o fabricante de pisos en el caso de que las materias primas sean importadas manteniendo las buenas prácticas y lineamientos del fabricante que garantizan el producto. Se deberá consultar la altura de caída crítica registrada por el fabricante en la ficha técnica de cada juego para constatar el espesor mínimo requerido de acuerdo a la superficie de juego más alta en el mismo (Altura de Caída Crítica).

Instalación Para el proceso de instalación se deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos técnicos. El contratista y/o instalador deberá garantizar que el producto fue vaciado sobre una losa de concreto de 2500 psi de 7 cm de espesor como mínimo un bombeo del 1% hacia las estructuras hidráulicas, para garantizar el drenaje del área a intervenir. También podrá instalarse la superficie de caucho sobre una base asfáltica con un espesor de 5cm como mínimo en proyectos nuevos. Para garantizar la adherencia del

instalarse la superficie de caucho sobre una base de arena con un espesor de caucho como mínimo en proyectos nuevos, una garantía la adherencia del caucho sobre una base este deberá tener un curado de 45 días como mínimo para evitar que los gases o vapores del curado interfieran con la adherencia y calidad de la superficie amortiguante en caucho. La placa debe tener la profundidad de la superficie a instalar y contar con un borde perimetral para garantizar el confinamiento del material y prevenir el deterioro en la periferia (pendiente de la placa entre el 0.5% al 1%) Antes de realizar el vaciado del material en la superficie se deberá garantizar la imprimación de la misma junto con sus bordes internos perimetrales y terminaciones inferiores de cada juego con la superficie con un 5% por el peso del material a vaciar con resina de poliuretano aromática para garantizar la adherencia del material a la placa. (imprimando bordes internos de la base en SBR que tengan contacto con los laterales de la placa y en la capa superior en EPDM para que el material se adhiera al bordillo y no se levante) El caucho de la base debe ser proveniente del reciclaje (aprovechamiento) de llantas nacionales SBR (negro) a utilizar en la base de la superficie amortiguante podrá ser en hilachas de 8mm de longitud como mínimo o gránulos de caucho SBR granulometría 3 a 6 mm, siempre y cuando este responda a la amortiguación requerida según la altura crítica de caída del juego instalado previamente. El material deberá ser mezclado antes de ser instalado con un mínimo del 15% de resina de poliuretano aromática por el peso de material suelto a instalar para garantizar la compactación y amortiguación final del material, para la verificación de esta el contratista deberá someter la superficie instalada a una prueba de desaceleración in situ que evidencie que el criterio de lesión cefálica no compromete la seguridad del niño o usuario. La Para la mezcla del mismo se deberá utilizar una mezcladora que garantice la distribución de la resina sobre el material de manera uniforme, no se podrá realizar esta mezcla manualmente, al realizar la mezcla se debe tener en cuenta el tiempo y/o condiciones climáticas para que el material permanezca en la mezcladora el tiempo necesario y que al retirarlo se pueda manipular y distribuir con una llana hasta obtener el espesor necesario. Cuando las condiciones climáticas sean lluviosas no se podrá realizar el proceso de instalación de la superficie ya que el agua actúa como un acelerador con la resina impidiendo que esta pueda ser manipulada eficientemente. Esta primera capa o base amortiguante se deberá dejar fraguar o secar un tiempo mínimo de 6 a 8 horas dependiendo de las condiciones climáticas para que el material se compacte y adhiera a la superficie y bordes. Para el centímetro superior de la superficie se utilizará caucho EPDM granulometría 1- 4mm, la utilización de este tipo de caucho es exclusiva para la capa superior de 1cm, bajo ningún concepto se podrá utilizar una base en EPDM se debe garantizar el aprovechamiento de llantas nacionales en desuso en cumplimiento del decreto 442 de 2015 de la Secretaría Distrital de Ambiente utilizando caucho negro SBR en la totalidad de la base. Se realizará el mismo proceso de mezcla independiente por colores para la capa superior aplicando al material un 20% de resina de poliuretano aromática por el peso de caucho EPDM del color a instalar, garantizando así una compactación y agarre del material a la base y en su parte superior responda al rozamiento y fricción de los usuarios durante la actividad. Una vez el material este cubierto uniformemente de resina se debe vaciar el gránulo de EPDM mezclado sobre el área a intervenir previamente delimitada con una formaleta que corresponda con el diseño propuesto, el instalador deberá garantizar que las juntas entre colores no queden separadas o se levanten, la superficie final debe ser continua y uniforme sin interrupciones o baches. El proceso de vaciado del EPDM en colores que estén contiguos no se podrá realizar si alguno de estos está todavía húmedo o sin fraguar. El instalador podrá instalar varias zonas de color el mismo día siempre y cuando las condiciones climáticas se lo permitan garantizando la adherencia, compactación y delimitación entre colores sin rebabas ni mezclas de material entre colores. La densidad mínima exigida del caucho ya compactado (SBR y/o EPDM) deberá ser: 0.80 gr/cm³ con una tolerancia de $\pm 5\%$ Las partes de la superficie como zonas de tránsito, zonas entre juegos que no correspondan a las zonas de seguridad de los mismos o aquellas dotadas con juegos cuya altura de caída crítica no supera los 80cm (muelles/resortes) deberán contar con una superficie de 2cm (1cm de base en SBR nacional y 1cm superior con diseño en colores). Los módulos serán diseñados y construidos bajo los estándares de calidad vigentes, teniendo en cuenta la normatividad legal y de seguridad vigente según la altura crítica de caída y el criterio de lesión en la cabeza HIC, junto con las certificaciones de manufactura y calidad correspondientes. Zonas de circulación o de tránsito: Superficie conformada por las áreas que se encuentran fuera de las zonas de seguridad de los juegos que conforman un área de juegos infantiles en un parque) De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011 "Todo productor debe asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, así como la calidad ofrecida. En ningún caso estas podrán ser inferiores o contravenir lo previsto en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias", en ese orden de ideas el contratista y/o instalador deberá tener en cuenta la Norma Técnica Colombiana 5600. Ahora bien, en atención a la protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia y en la Ley 1480 de 2011 en concordancia con el artículo 11 de la Resolución

0543 de 2017 expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se deben seguir los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 5176. Resistencia al Desgaste por Abrasión Para las áreas de mayor desgaste por abrasión como lo son: recepciones de toboganes, bajo los columpios y alrededor de los carruseles, las superficies conformadas de granulo de caucho deben responder a una perdida no mayor del material tras ciclos de abrasión y/o uso con el fin de definir su resistencia a la abrasión de acuerdo a los siguientes índices de desgaste (se deben someter como mínimo tres muestras; envejecido, envejecido al aire y envejecido al agua.)Requisito SinEnvejecidoEnvejecido al aireEnvejecido al aguaÍndice de Desgaste<10.760.710.91Relación del Desgaste1 a 31.151.031.58Valores de acuerdo a los métodos de ensayo según la BS-7188Resistencia al Resbalamiento o DeslizamientoEl material que conforma la superficie debe ser resistente al resbalamiento normal, midiendo la fricción dinámica de la misma en condiciones secas y mojadas, los resultados de las pruebas deben arrojar resultados que se encuentren por encima de 40 que es el valor mínimo permitido según la norma(Los valores promedio de resistencia en seco están entre los 80 y 119 y para mojado están entre 79 y 45)Resistencia a la Indentación y/o HendiduraLa superficie final debe responder a unos índices que determinen la resistencia de la misma ante hendiduras como la generada por un calzado con tacón.La hendidura residual permitida por la norma sobre la superficie final instalada no debe sobrepasar los 5.0mm (medidas de referencia con 24 horas de instalada, una vez realizada la prueba y tras 24 horas de recuperación del material la hendidura no debe ser superior a 5.0mm) Resistencia a la IgniciónLas superficies de las zonas de recreo y/o juegos infantiles con pisos en granulo de caucho deben ser resistentes a la ignición en caso de que estas sean expuestas a una fuente local de incendio como resultado de un accidente o vandalismo.En la prueba se somete una muestra de la superficie una tuerca de metal calentada a 900°C registrando el tiempo en que el material continúa quemándose y cuál es el radio final afectado, en ninguno de los casos el radio de ignición puede superar los 35mm permitidos en la norma BS 7188.Pruebas de Resistencia a la Tracción y/o TensiónEn esta prueba se verificará la resistencia del material con una tensión controlada hasta llevarlo a la rotura, la resistencia a la tracción o alargamiento de rotura proporcionan la fuerza de tensión soportada y la elongación o reducción de área. •La Tensión: no podrá ser inferior a 0.4 MPa•Elongación a la Rotura: no podrá ser inferior a 75%Sistemas de DrenajeEl contratista o instalador deberá garantizar que la superficie instalada evacua eficientemente las aguas lluvia hacia las canales o filtros dispuestos, se sugiere que la placa en su base posea un bordillo interrumpido con espacios tipo canal de aproximadamente 1 cm para que las aguas que lleguen a la base de la superficie sean evacuadas hacia los sistemas de drenaje o zonas verdes.El contratista deberá prever los sistemas de manejo de aguas tanto superficiales como infiltradas en el caucho.De esta forma considerando que los sectores de caída se generan una serie de desniveles en las placas de apoyo será necesario diseñar sistemas de evacuación por tubería o infiltraciones en el terreno.Lo anterior teniendo en cuenta las características del caudal, puntos de evacuación, permeabilidad del suelo, etc...EnsayosPara la verificación de la amortiguación de una superficie el proveedor y/o contratista deberá realizar unas pruebas de desaceleración en laboratorio o in situ como mínimo al final de la obra que evidencien la capacidad de absorción de impactos de la superficie.Donde se dejará caer un instrumento de medición que semeja una cabeza, se monitorea su desaceleración y se contrasta con los porcentajes de caída crítica que posibilitan una lesión mayor o fractura de cráneo en los usuarios, este resultado debe evidenciar que la superficie instalada cumple con la amortiguación exigida arrojando un criterio de lesión de cabeza (HIC) con un valor inferior a 1.000 desde la superficie más alta de juego.Los resultados de esas pruebas deberán ser entregados al final de la instalación de la superficie construida, el IDR podrá solicitar incluso desde la etapa de diseño las certificaciones de calidad de los mismos para verificar las pruebas o laboratorios realizados por el fabricante que avalan el juego como un componente de juego seguro y resistente a condiciones de intemperie. Para la entrega final de la superficie el contratista o instalador deberá hacer un corte en una de las zonas de seguridad de un juego y sobre una superficie de tránsito para constatar la profundidad instalada, dicho corte junto con las pruebas de laboratorio donde se certifique que la superficie cumple con la amortiguación necesaria según la altura de caída crítica la validaran como una superficie segura para zonas de juego.La densidad mínima exigida del caucho ya compactado (SBR y/o EPDM) deberá ser: 0.80 gr/cm3 con una tolerancia de ± 5%MantenimientoEl contratista, proveedor y/o instalador de la superficie deberá entregar un plan de mantenimiento para cada zona o superficie instalada donde especifique las medidas preventivas, correctivas y/o inspecciones periódicas necesarias para garantizar la estabilidad de la superficie amortiguante instalada en condiciones de intemperie.Materiales•Gránulo Caucho SBR proveniente de llanta nacional para la capa amortiguante inferior (base) granulometría de hasta 3 -6 mm o fibra (hilacha) de mínimo 8mm longitud. •Gránulos de Caucho EPDM virgen 100% color, fabricado originalmente para la capa superior (Diseño/Colores/Figuras) granulometría 1-4 mm•Resina Aromática de Poliuretano como ligante para el caucho EPDM, SBR y como imprimante de la placa/superficie y bordillos para garantizar la calidad y estabilidad de la superficie. •Formaletas •Llanas para pisos en granulo de caucho•Boquilleras•Mezcladora•Rastrillo•Rodillo de compactación•Regla de Rastreo•Brocha para la aplicación de ResinaEquipos•Mezcladora planetaria vertical para la mezcla de los gránulos con la resina cauchoToleranciasDensidad mínima exigida para superficies

Componentes	106651	Material	Piso Caucho recil 12cm (EPDM 1cm+SBR 11cm sum+ins	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 644.085,00	\$ 644.085,00
16674	Piso Caucho recil 13cm (EPDM 1cm+SBR 12cm sum+ins			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 686.204,00

Detalles

Descripción Técnica

Superficies de Juego Seguras en CauchoSuperficie de seguridad atenuadora de impactos que garantiza la seguridad de los usuarios absorbiendo los golpes y reduciendo el riesgo de heridas graves frente a accidentes o golpes, brindando la sensación de confort al caminar y con un efecto visual

golpes y reduciendo el riesgo de heridas graves frente a accidentes o golpes, brindando la sensación de confort al caminar y con un efecto visual decorativo en su capa superior, resistente a la abrasión, tracción e ignición lo cual le da una resistencia óptima a condiciones de intemperie.

Alcance Para la elaboración de superficies de juego seguras se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos para el diseño e instalación de pisos en granulo de caucho SBR y EPDM junto con lo establecido por la Norma Técnica Colombiana 5176: Atenuación del impacto de sistemas de superficies por debajo y alrededor de equipos para parques infantiles, y la NTC 5600 de la 1 a 7 parte; equipamientos de las áreas de juego.

Especificación Antes de iniciar el proceso de vaciado de la capa inferior del piso, el instalador deberá verificar que la placa entregada sobre la cual se va fundir el caucho este completamente fraguada, limpia y libre de humedad, una vez verificado esto el instalador deberá realizar una prueba de pendiente para verificar la evacuación del agua en la placa. La placa sobre la cual se pretende instalar el caucho debe contar con bordillos perimetrales que garanticen el confinamiento de los gránulos de caucho en todos sus extremos, por ningún motivo la capa superior de gránulos podrá sobrepasar la altura de la placa o bordillo, la superficie final deberá quedar perfectamente confinada en el área dispuesta para la instalación del mismo.

Antes de realizar el vaciado de la capa inferior de caucho SBR el instalador deberá imprimir la superficie y cara interna de los bordillos correspondientes con un 5% de Resina Aromática de Poliuretano por la cantidad de caucho mezclado a instalar para garantizar la adherencia del caucho a vaciar sobre la placa. El espesor final del piso dependerá de la altura de caída crítica que tenga el juego o modulo infantil instalado allí, (caída crítica; distancia de caída libre que puede tener un usuario entre la superficie más elevada de juego y la superficie protectora amortiguante a nivel de piso). El instalador debe garantizar que la superficie de juego o área de seguridad del juego cumpla con el espesor requerido para la altura crítica de caída del mismo, no se podrán generalizar o unificar los espesores de toda una zona de juegos ya que cada juego o modulo infantil tiene una altura de caída crítica distinta, el instalador deberá garantizar que las áreas de seguridad de cada juego instalado cumplen con el espesor requerido de acuerdo a la altura de caída crítica determinada por el fabricante del juego.

Unidad de juego con columpio y rodadero

Imagen de referencia de la zona de seguridad de un módulo de juego. la zona de seguridad está conformada por una geometría con 1.50m de distancia mínima desde los extremos del juego hacia afuera. Para las zonas de tránsito o circulaciones entre juegos el contratista bajo previo concepto del IDRD instalara superficies con un espesor de hasta 3cm de espesor (2cm base en SBR de procedencia local y 1cm superior en EPDM de color) para aquellas zonas de tránsito que están fuera de las zonas de seguridad de juegos con una altura crítica de caída inferior a 80cm. El contratista y/o proveedor deberá garantizar la procedencia del mismo demostrando que este viene de un proceso de aprovechamiento de llantas en desuso de origen distrital o nacional, bajo ningún concepto se podrá instalar SBR extranjero en la base de las superficies amortiguantes de juego. Esto tomando como referencia que por ejemplo para un juego tipo muelle (resorte) con una Altura de Caída Crítica de 70cm es suficiente una superficie con un espesor de 2cm, y para un juego con una altura de caída de 1.8m serán necesarios de 7 a 8cm de espesor.

Zonas de Tránsito o Circulación: Toda superficie fuera de las zonas de seguridad de los juegos que conforman una zona de juegos infantiles. Los espesores pueden tener variaciones entre fabricantes, pero para todas las instalaciones el proveedor o Instalador deberá certificar el material y la superficie instalada garantizando responde la amortiguación requerida según la altura de caída crítica registrada por el fabricante del juego. El contratista e instalador deberán garantizar la adherencia de la capa instalada sobre la placa previamente imprimada en su base, para la capa superior con diseño se deberán imprimir con resina aromática de poliuretano los bordes y juntas entre colores al igual que los bordes perimetrales que tiene contacto con el concreto para garantizar la adherencia, uniformidad y duración de la superficie en condiciones de intemperie. Los valores registrados en el cuadro anterior especifican los espesores requeridos para las superficies de juego de acuerdo con la altura crítica de caída de cada uno. El contratista podrá utilizar laboratorios nacionales o internacionales para certificar sus procedimientos y materias primas con una prueba de desaceleración que garantice la seguridad de una superficie frente a una caída que pueda ocasionar una lesión cefálica, el contratista podrá presentar certificaciones de laboratorios internacionales certificados de su proveedor o fabricante de pisos en el caso de que las materias primas sean importadas manteniendo las buenas prácticas y lineamientos del fabricante que garantizan el producto. Se deberá consultar la altura de caída crítica registrada por el fabricante en la ficha técnica de cada juego para constatar el espesor mínimo requerido de acuerdo a la superficie de juego más alta en el mismo (Altura de Caída Crítica).

Instalación Para el proceso de instalación se deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos técnicos. El contratista y/o instalador deberá garantizar que el producto fue vaciado sobre una losa de concreto de 2500 psi de 7 cm de espesor como mínimo un bombeo del 1% hacia las estructuras hidráulicas, para garantizar el drenaje del área a intervenir. También podrá instalarse la superficie de caucho sobre una base asfáltica con un espesor de 5cm como mínimo en proyectos nuevos. Para garantizar la adherencia del

instalados la superficie de caucho este debe estar instalada con un espesor de caucho mínimo en proyectos nuevos, la garantía de adherencia del caucho sobre una base este deberá tener un curado de 45 días como mínimo para evitar que los gases o vapores del curado interfieran con la adherencia y calidad de la superficie amortiguante en caucho. La placa debe tener la profundidad de la superficie a instalar y contar con un borde perimetral para garantizar el confinamiento del material y prevenir el deterioro en la periferia (pendiente de la placa entre el 0.5% al 1%) Antes de realizar el vaciado del material en la superficie se deberá garantizar la imprimación de la misma junto con sus bordes internos perimetrales y terminaciones inferiores de cada juego con la superficie con un 5% por el peso del material a vaciar con resina de poliuretano aromática para garantizar la adherencia del material a la placa. (imprimando bordes internos de la base en SBR que tengan contacto con los laterales de la placa y en la capa superior en EPDM para que el material se adhiera al bordillo y no se levante) El caucho de la base debe ser proveniente del reciclaje (aprovechamiento) de llantas nacionales SBR (negro) a utilizar en la base de la superficie amortiguante podrá ser en hilachas de 8mm de longitud como mínimo o gránulos de caucho SBR granulometría 3 a 6 mm, siempre y cuando este responda a la amortiguación requerida según la altura crítica de caída del juego instalado previamente. El material deberá ser mezclado antes de ser instalado con un mínimo del 15% de resina de poliuretano aromática por el peso de material suelto a instalar para garantizar la compactación y amortiguación final del material, para la verificación de esta el contratista deberá someter la superficie instalada a una prueba de desaceleración in situ que evidencie que el criterio de lesión cefálica no compromete la seguridad del niño o usuario. Para la mezcla del mismo se deberá utilizar una mezcladora que garantice la distribución de la resina sobre el material de manera uniforme, no se podrá realizar esta mezcla manualmente, al realizar la mezcla se debe tener en cuenta el tiempo y/o condiciones climáticas para que el material permanezca en la mezcladora el tiempo necesario y que al retirarlo se pueda manipular y distribuir con una llana hasta obtener el espesor necesario. Cuando las condiciones climáticas sean lluviosas no se podrá realizar el proceso de instalación de la superficie ya que el agua actúa como un acelerador con la resina impidiendo que esta pueda ser manipulada eficientemente. Esta primera capa o base amortiguante se deberá dejar fraguar o secar un tiempo mínimo de 6 a 8 horas dependiendo de las condiciones climáticas para que el material se compacte y adhiera a la superficie y bordes. Para el centímetro superior de la superficie se utilizará caucho EPDM granulometría 1- 4mm, la utilización de este tipo de caucho es exclusiva para la capa superior de 1cm, bajo ningún concepto se podrá utilizar una base en EPDM se debe garantizar el aprovechamiento de llantas nacionales en desuso en cumplimiento del decreto 442 de 2015 de la Secretaría Distrital de Ambiente utilizando caucho negro SBR en la totalidad de la base. Se realizará el mismo proceso de mezcla independiente por colores para la capa superior aplicando al material un 20% de resina de poliuretano aromática por el peso de caucho EPDM del color a instalar, garantizando así una compactación y agarre del material a la base y en su parte superior responda al rozamiento y fricción de los usuarios durante la actividad. Una vez el material este cubierto uniformemente de resina se debe vaciar el gránulo de EPDM mezclado sobre el área a intervenir previamente delimitada con una formaleta que corresponda con el diseño propuesto, el instalador deberá garantizar que las juntas entre colores no queden separadas o se levanten, la superficie final debe ser continua y uniforme sin interrupciones o baches. El proceso de vaciado del EPDM en colores que estén contiguos no se podrá realizar si alguno de estos está todavía húmedo o sin fraguar. El instalador podrá instalar varias zonas de color el mismo día siempre y cuando las condiciones climáticas se lo permitan garantizando la adherencia, compactación y delimitación entre colores sin rebabas ni mezclas de material entre colores. La densidad mínima exigida del caucho ya compactado (SBR y/o EPDM) deberá ser: 0.80 gr/cm³ con una tolerancia de $\pm$ 5% Las partes de la superficie como zonas de tránsito, zonas entre juegos que no correspondan a las zonas de seguridad de los mismos o aquellas dotadas con juegos cuya altura de caída crítica no supera los 80cm (muelles/resortes) deberán contar con una superficie de 2cm (1cm de base en SBR nacional y 1cm superior con diseño en colores). Los módulos serán diseñados y construidos bajo los estándares de calidad vigentes, teniendo en cuenta la normatividad legal y de seguridad vigente según la altura crítica de caída y el criterio de lesión en la cabeza HIC, junto con las certificaciones de manufactura y calidad correspondientes. Zonas de circulación o de tránsito: Superficie conformada por las áreas que se encuentran fuera de las zonas de seguridad de los juegos que conforman un área de juegos infantiles en un parque) De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011 "Todo productor debe asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, así como la calidad ofrecida. En ningún caso estas podrán ser inferiores o contravenir lo previsto en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias", en ese orden de ideas el contratista y/o instalador deberá tener en cuenta la Norma Técnica Colombiana 5600. Ahora bien, en atención a la protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia y en la Ley 1480 de 2011 en concordancia con el artículo 11 de la Resolución

0543 de 2017 expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se deben seguir los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 5176. Resistencia al Desgaste por AbrasiónPara las áreas de mayor desgaste por abrasión como lo son: recepciones de toboganes, bajo los columpios y alrededor de los carruseles, las superficies conformadas de granulo de caucho deben responder a una perdida no mayor del material tras ciclos de abrasión y/o uso con el fin de definir su resistencia a la abrasión de acuerdo a los siguientes índices de desgaste (se deben someter como mínimo tres muestras; envejecido, envejecido al aire y envejecido al agua.)Requisito SinEnvejecidoEnvejecido al aireEnvejecido al aguaÍndice de Desgaste<10.760.710.91Relación del Desgaste1 a 31.151.031.58Valores de acuerdo a los métodos de ensayo según la BS-7188Resistencia al Resbalamiento o DeslizamientoEl material que conforma la superficie debe ser resistente al resbalamiento normal, midiendo la fricción dinámica de la misma en condiciones secas y mojadas, los resultados de las pruebas deben arrojar resultados que se encuentren por encima de 40 que es el valor mínimo permitido según la norma(Los valores promedio de resistencia en seco están entre los 80 y 119 y para mojado están entre 79 y 45)Resistencia a la Indentación y/o HendiduraLa superficie final debe responder a unos índices que determinen la resistencia de la misma ante hendiduras como la generada por un calzado con tacón.La hendidura residual permitida por la norma sobre la superficie final instalada no debe sobrepasar los 5.0mm (medidas de referencia con 24 horas de instalada, una vez realizada la prueba y tras 24 horas de recuperación del material la hendidura no debe ser superior a 5.0mm) Resistencia a la IgniciónLas superficies de las zonas de recreo y/o juegos infantiles con pisos en granulo de caucho deben ser resistentes a la ignición en caso de que estas sean expuestas a una fuente local de incendio como resultado de un accidente o vandalismo.En la prueba se somete una muestra de la superficie una tuerca de metal calentada a 900°C registrando el tiempo en que el material continúa quemándose y cuál es el radio final afectado, en ninguno de los casos el radio de ignición puede superar los 35mm permitidos en la norma BS 7188.Pruebas de Resistencia a la Tracción y/o TensiónEn esta prueba se verificará la resistencia del material con una tensión controlada hasta llevarlo a la rotura, la resistencia a la tracción o alargamiento de rotura proporcionan la fuerza de tensión soportada y la elongación o reducción de área. •La Tensión: no podrá ser inferior a 0.4 MPa•Elongación a la Rotura: no podrá ser inferior a 75%Sistemas de DrenajeEl contratista o instalador deberá garantizar que la superficie instalada evacua eficientemente las aguas lluvia hacia las canales o filtros dispuestos, se sugiere que la placa en su base posea un bordillo interrumpido con espacios tipo canal de aproximadamente 1 cm para que las aguas que lleguen a la base de la superficie sean evacuadas hacia los sistemas de drenaje o zonas verdes.El contratista deberá prever los sistemas de manejo de aguas tanto superficiales como infiltradas en el caucho.De esta forma considerando que los sectores de caída se generan una serie de desniveles en las placas de apoyo será necesario diseñar sistemas de evacuación por tubería o infiltraciones en el terreno.Lo anterior teniendo en cuenta las características del caudal, puntos de evacuación, permeabilidad del suelo, etc...EnsayosPara la verificación de la amortiguación de una superficie el proveedor y/o contratista deberá realizar unas pruebas de desaceleración en laboratorio o in situ como mínimo al final de la obra que evidencien la capacidad de absorción de impactos de la superficie.Donde se dejará caer un instrumento de medición que semeja una cabeza, se monitorea su desaceleración y se contrasta con los porcentajes de caída critica que posibilitan una lesión mayor o fractura de cráneo en los usuarios, este resultado debe evidenciar que la superficie instalada cumple con la amortiguación exigida arrojando un criterio de lesión de cabeza (HIC) con un valor inferior a 1.000 desde la superficie más alta de juego.Los resultados de esas pruebas deberán ser entregados al final de la instalación de la superficie construida, el IDR podrá solicitar incluso desde la etapa de diseño las certificaciones de calidad de los mismos para verificar las pruebas o laboratorios realizados por el fabricante que avalan el juego como un componente de juego seguro y resistente a condiciones de intemperie. Para la entrega final de la superficie el contratista o instalador deberá hacer un corte en una de las zonas de seguridad de un juego y sobre una superficie de tránsito para constatar la profundidad instalada, dicho corte junto con las pruebas de laboratorio donde se certifique que la superficie cumple con la amortiguación necesaria según la altura de caída critica la validaran como una superficie segura para zonas de juego.La densidad mínima exigida del caucho ya compactado (SBR y/o EPDM) deberá ser: 0.80 gr/cm3 con una tolerancia de ± 5%MantenimientoEl contratista, proveedor y/o instalador de la superficie deberá entregar un plan de mantenimiento para cada zona o superficie instalada donde especifique las medidas preventivas, correctivas y/o inspecciones periódicas necesarias para garantizar la estabilidad de la superficie amortiguante instalada en condiciones de intemperie.Materiales•Gránulo Caucho SBR proveniente de llanta nacional para la capa amortiguante inferior (base) granulometría de hasta 3 -6 mm o fibra (hilacha) de mínimo 8mm longitud. •Gránulos de Caucho EPDM virgen 100% color, fabricado originalmente para la capa superior (Diseño/Colores/Figuras) granulometría 1-4 mm•Resina Aromática de Poliuretano como ligante para el caucho EPDM, SBR y como imprimante de la placa/superficie y bordillos para garantizar la calidad y estabilidad de la superficie. •Formaletas •Llanas para pisos en granulo de caucho•Boquilleras•Mezcladora•Rastrillo•Rodillo de compactación•Regla de Rastreo•Brocha para la aplicación de ResinaEquipos•Mezcladora planetaria vertical para la mezcla de los gránulos con la resina cauchoToleranciasDensidad mínima exigida para superficies

Componentes	106652	Material	Piso Caucho recil 13cm (EPDM 1cm+SBR 12cm sum+ins	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 686.204,00	\$ 686.204,00
16667	Piso Caucho recil 2cm (EPDM 1cm+SBR 1cm sum+inst)			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 235.334,00

Detalles

Descripción Técnica Superficies de Juego Seguras en CauchoSuperficie de seguridad atenuadora de impactos que garantiza la seguridad de los usuarios absorbiendo los golpes y reduciendo el riesgo de heridas graves frente a accidentes o caídas, brindando la sensación de confort al caminar y con un efecto visual

golpes y reduciendo el riesgo de heridas graves frente a accidentes o golpes, brindando la sensación de confort al caminar y con un efecto visual decorativo en su capa superior, resistente a la abrasión, tracción e ignición lo cual le da una resistencia óptima a condiciones de intemperie.

Alcance Para la elaboración de superficies de juego seguras se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos para el diseño e instalación de pisos en granulo de caucho SBR y EPDM junto con lo establecido por la Norma Técnica Colombiana 5176: Atenuación del impacto de sistemas de superficies por debajo y alrededor de equipos para parques infantiles, y la NTC 5600 de la 1 a 7 parte; equipamientos de las áreas de juego.

Especificación Antes de iniciar el proceso de vaciado de la capa inferior del piso, el instalador deberá verificar que la placa entregada sobre la cual se va fundir el caucho este completamente fraguada, limpia y libre de humedad, una vez verificado esto el instalador deberá realizar una prueba de pendiente para verificar la evacuación del agua en la placa. La placa sobre la cual se pretende instalar el caucho debe contar con bordillos perimetrales que garanticen el confinamiento de los gránulos de caucho en todos sus extremos, por ningún motivo la capa superior de gránulos podrá sobrepasar la altura de la placa o bordillo, la superficie final deberá quedar perfectamente confinada en el área dispuesta para la instalación del mismo.

Antes de realizar el vaciado de la capa inferior de caucho SBR el instalador deberá imprimir la superficie y cara interna de los bordillos correspondientes con un 5% de Resina Aromática de Poliuretano por la cantidad de caucho mezclado a instalar para garantizar la adherencia del caucho a vaciar sobre la placa. El espesor final del piso dependerá de la altura de caída crítica que tenga el juego o modulo infantil instalado allí, (caída crítica; distancia de caída libre que puede tener un usuario entre la superficie más elevada de juego y la superficie protectora amortiguante a nivel de piso). El instalador debe garantizar que la superficie de juego o área de seguridad del juego cumpla con el espesor requerido para la altura crítica de caída del mismo, no se podrán generalizar o unificar los espesores de toda una zona de juegos ya que cada juego o modulo infantil tiene una altura de caída crítica distinta, el instalador deberá garantizar que las áreas de seguridad de cada juego instalado cumplen con el espesor requerido de acuerdo a la altura de caída crítica determinada por el fabricante del juego.

Unidad de juego con columpio y rodadero

Imagen de referencia de la zona de seguridad de un módulo de juego. la zona de seguridad está conformada por una geometría con 1.50m de distancia mínima desde los extremos del juego hacia afuera. Para las zonas de tránsito o circulaciones entre juegos el contratista bajo previo concepto del IDRD instalara superficies con un espesor de hasta 3cm de espesor (2cm base en SBR de procedencia local y 1cm superior en EPDM de color) para aquellas zonas de tránsito que están fuera de las zonas de seguridad de juegos con una altura crítica de caída inferior a 80cm. El contratista y/o proveedor deberá garantizar la procedencia del mismo demostrando que este viene de un proceso de aprovechamiento de llantas en desuso de origen distrital o nacional, bajo ningún concepto se podrá instalar SBR extranjero en la base de las superficies amortiguantes de juego. Esto tomando como referencia que por ejemplo para un juego tipo muelle (resorte) con una Altura de Caída Crítica de 70cm es suficiente una superficie con un espesor de 2cm, y para un juego con una altura de caída de 1.8m serán necesarios de 7 a 8cm de espesor.

Zonas de Tránsito o Circulación: Toda superficie fuera de las zonas de seguridad de los juegos que conforman una zona de juegos infantiles. Los espesores pueden tener variaciones entre fabricantes, pero para todas las instalaciones el proveedor o Instalador deberá certificar el material y la superficie instalada garantizando responde la amortiguación requerida según la altura de caída crítica registrada por el fabricante del juego. El contratista e instalador deberán garantizar la adherencia de la capa instalada sobre la placa previamente imprimada en su base, para la capa superior con diseño se deberán imprimir con resina aromática de poliuretano los bordes y juntas entre colores al igual que los bordes perimetrales que tiene contacto con el concreto para garantizar la adherencia, uniformidad y duración de la superficie en condiciones de intemperie. Los valores registrados en el cuadro anterior especifican los espesores requeridos para las superficies de juego de acuerdo con la altura crítica de caída de cada uno. El contratista podrá utilizar laboratorios nacionales o internacionales para certificar sus procedimientos y materias primas con una prueba de desaceleración que garantice la seguridad de una superficie frente a una caída que pueda ocasionar una lesión cefálica, el contratista podrá presentar certificaciones de laboratorios internacionales certificados de su proveedor o fabricante de pisos en el caso de que las materias primas sean importadas manteniendo las buenas prácticas y lineamientos del fabricante que garantizan el producto. Se deberá consultar la altura de caída crítica registrada por el fabricante en la ficha técnica de cada juego para constatar el espesor mínimo requerido de acuerdo a la superficie de juego más alta en el mismo (Altura de Caída Crítica).

Instalación Para el proceso de instalación se deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos técnicos. El contratista y/o instalador deberá garantizar que el producto fue vaciado sobre una losa de concreto de 2500 psi de 7 cm de espesor como mínimo un bombeo del 1% hacia las estructuras hidráulicas, para garantizar el drenaje del área a intervenir. También podrá instalarse la superficie de caucho sobre una base asfáltica con un espesor de 5cm como mínimo en proyectos nuevos. Para garantizar la adherencia del

instalados la superficie de caucho sobre una base deberá tener un espesor de caucho como mínimo en proyectos nuevos, la garantía de adherencia del caucho sobre una base este deberá tener un curado de 45 días como mínimo para evitar que los gases o vapores del curado interfieran con la adherencia y calidad de la superficie amortiguante en caucho. La placa debe tener la profundidad de la superficie a instalar y contar con un borde perimetral para garantizar el confinamiento del material y prevenir el deterioro en la periferia (pendiente de la placa entre el 0.5% al 1%) Antes de realizar el vaciado del material en la superficie se deberá garantizar la imprimación de la misma junto con sus bordes internos perimetrales y terminaciones inferiores de cada juego con la superficie con un 5% por el peso del material a vaciar con resina de poliuretano aromática para garantizar la adherencia del material a la placa. (imprimando bordes internos de la base en SBR que tengan contacto con los laterales de la placa y en la capa superior en EPDM para que el material se adhiera al bordillo y no se levante) El caucho de la base debe ser proveniente del reciclaje (aprovechamiento) de llantas nacionales SBR (negro) a utilizar en la base de la superficie amortiguante podrá ser en hilachas de 8mm de longitud como mínimo o gránulos de caucho SBR granulometría 3 a 6 mm, siempre y cuando este responda a la amortiguación requerida según la altura crítica de caída del juego instalado previamente. El material deberá ser mezclado antes de ser instalado con un mínimo del 15% de resina de poliuretano aromática por el peso de material suelto a instalar para garantizar la compactación y amortiguación final del material, para la verificación de esta el contratista deberá someter la superficie instalada a una prueba de desaceleración in situ que evidencie que el criterio de lesión cefálica no compromete la seguridad del niño o usuario. Para la mezcla del mismo se deberá utilizar una mezcladora que garantice la distribución de la resina sobre el material de manera uniforme, no se podrá realizar esta mezcla manualmente, al realizar la mezcla se debe tener en cuenta el tiempo y/o condiciones climáticas para que el material permanezca en la mezcladora el tiempo necesario y que al retirarlo se pueda manipular y distribuir con una llana hasta obtener el espesor necesario. Cuando las condiciones climáticas sean lluviosas no se podrá realizar el proceso de instalación de la superficie ya que el agua actúa como un acelerador con la resina impidiendo que esta pueda ser manipulada eficientemente. Esta primera capa o base amortiguante se deberá dejar fraguar o secar un tiempo mínimo de 6 a 8 horas dependiendo de las condiciones climáticas para que el material se compacte y adhiera a la superficie y bordes. Para el centímetro superior de la superficie se utilizará caucho EPDM granulometría 1- 4mm, la utilización de este tipo de caucho es exclusiva para la capa superior de 1cm, bajo ningún concepto se podrá utilizar una base en EPDM se debe garantizar el aprovechamiento de llantas nacionales en desuso en cumplimiento del decreto 442 de 2015 de la Secretaría Distrital de Ambiente utilizando caucho negro SBR en la totalidad de la base. Se realizará el mismo proceso de mezcla independiente por colores para la capa superior aplicando al material un 20% de resina de poliuretano aromática por el peso de caucho EPDM del color a instalar, garantizando así una compactación y agarre del material a la base y en su parte superior responda al rozamiento y fricción de los usuarios durante la actividad. Una vez el material este cubierto uniformemente de resina se debe vaciar el gránulo de EPDM mezclado sobre el área a intervenir previamente delimitada con una formaleta que corresponda con el diseño propuesto, el instalador deberá garantizar que las juntas entre colores no queden separadas o se levanten, la superficie final debe ser continua y uniforme sin interrupciones o baches. El proceso de vaciado del EPDM en colores que estén contiguos no se podrá realizar si alguno de estos está todavía húmedo o sin fraguar. El instalador podrá instalar varias zonas de color el mismo día siempre y cuando las condiciones climáticas se lo permitan garantizando la adherencia, compactación y delimitación entre colores sin rebabas ni mezclas de material entre colores. La densidad mínima exigida del caucho ya compactado (SBR y/o EPDM) deberá ser: 0.80 gr/cm³ con una tolerancia de $\pm$ 5% Las partes de la superficie como zonas de tránsito, zonas entre juegos que no correspondan a las zonas de seguridad de los mismos o aquellas dotadas con juegos cuya altura de caída crítica no supera los 80cm (muelles/resortes) deberán contar con una superficie de 2cm (1cm de base en SBR nacional y 1cm superior con diseño en colores). Los módulos serán diseñados y construidos bajo los estándares de calidad vigentes, teniendo en cuenta la normatividad legal y de seguridad vigente según la altura crítica de caída y el criterio de lesión en la cabeza HIC, junto con las certificaciones de manufactura y calidad correspondientes. Zonas de circulación o de tránsito: Superficie conformada por las áreas que se encuentran fuera de las zonas de seguridad de los juegos que conforman un área de juegos infantiles en un parque) De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011 "Todo productor debe asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, así como la calidad ofrecida. En ningún caso estas podrán ser inferiores o contravenir lo previsto en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias", en ese orden de ideas el contratista y/o instalador deberá tener en cuenta la Norma Técnica Colombiana 5600. Ahora bien, en atención a la protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia y en la Ley 1480 de 2011 en concordancia con el artículo 11 de la Resolución

0543 de 2017 expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se deben seguir los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 5176. Resistencia al Desgaste por AbrasiónPara las áreas de mayor desgaste por abrasión como lo son: recepciones de toboganes, bajo los columpios y alrededor de los carruseles, las superficies conformadas de granulo de caucho deben responder a una perdida no mayor del material tras ciclos de abrasión y/o uso con el fin de definir su resistencia a la abrasión de acuerdo a los siguientes índices de desgaste (se deben someter como mínimo tres muestras; envejecido, envejecido al aire y envejecido al agua.)Requisito SinEnvejecidoEnvejecido al aireEnvejecido al aguaÍndice de Desgaste<10.760.710.91Relación del Desgaste1 a 31.151.031.58Valores de acuerdo a los métodos de ensayo según la BS-7188Resistencia al Resbalamiento o DeslizamientoEl material que conforma la superficie debe ser resistente al resbalamiento normal, midiendo la fricción dinámica de la misma en condiciones secas y mojadas, los resultados de las pruebas deben arrojar resultados que se encuentren por encima de 40 que es el valor mínimo permitido según la norma(Los valores promedio de resistencia en seco están entre los 80 y 119 y para mojado están entre 79 y 45)Resistencia a la Indentación y/o HendiduraLa superficie final debe responder a unos índices que determinen la resistencia de la misma ante hendiduras como la generada por un calzado con tacón.La hendidura residual permitida por la norma sobre la superficie final instalada no debe sobrepasar los 5.0mm (medidas de referencia con 24 horas de instalada, una vez realizada la prueba y tras 24 horas de recuperación del material la hendidura no debe ser superior a 5.0mm) Resistencia a la IgniciónLas superficies de las zonas de recreo y/o juegos infantiles con pisos en granulo de caucho deben ser resistentes a la ignición en caso de que estas sean expuestas a una fuente local de incendio como resultado de un accidente o vandalismo.En la prueba se somete una muestra de la superficie una tuerca de metal calentada a 900°C registrando el tiempo en que el material continúa quemándose y cuál es el radio final afectado, en ninguno de los casos el radio de ignición puede superar los 35mm permitidos en la norma BS 7188.Pruebas de Resistencia a la Tracción y/o TensiónEn esta prueba se verificará la resistencia del material con una tensión controlada hasta llevarlo a la rotura, la resistencia a la tracción o alargamiento de rotura proporcionan la fuerza de tensión soportada y la elongación o reducción de área. •La Tensión: no podrá ser inferior a 0.4 MPa•Elongación a la Rotura: no podrá ser inferior a 75%Sistemas de DrenajeEl contratista o instalador deberá garantizar que la superficie instalada evacua eficientemente las aguas lluvia hacia las canales o filtros dispuestos, se sugiere que la placa en su base posea un bordillo interrumpido con espacios tipo canal de aproximadamente 1 cm para que las aguas que lleguen a la base de la superficie sean evacuadas hacia los sistemas de drenaje o zonas verdes.El contratista deberá prever los sistemas de manejo de aguas tanto superficiales como infiltradas en el caucho.De esta forma considerando que los sectores de caída se generan una serie de desniveles en las placas de apoyo será necesario diseñar sistemas de evacuación por tubería o infiltraciones en el terreno.Lo anterior teniendo en cuenta las características del caudal, puntos de evacuación, permeabilidad del suelo, etc...EnsayosPara la verificación de la amortiguación de una superficie el proveedor y/o contratista deberá realizar unas pruebas de desaceleración en laboratorio o in situ como mínimo al final de la obra que evidencien la capacidad de absorción de impactos de la superficie.Donde se dejará caer un instrumento de medición que semeja una cabeza, se monitorea su desaceleración y se contrasta con los porcentajes de caída crítica que posibilitan una lesión mayor o fractura de cráneo en los usuarios, este resultado debe evidenciar que la superficie instalada cumple con la amortiguación exigida arrojando un criterio de lesión de cabeza (HIC) con un valor inferior a 1.000 desde la superficie más alta de juego.Los resultados de esas pruebas deberán ser entregados al final de la instalación de la superficie construida, el IDR podrá solicitar incluso desde la etapa de diseño las certificaciones de calidad de los mismos para verificar las pruebas o laboratorios realizados por el fabricante que avalan el juego como un componente de juego seguro y resistente a condiciones de intemperie. Para la entrega final de la superficie el contratista o instalador deberá hacer un corte en una de las zonas de seguridad de un juego y sobre una superficie de tránsito para constatar la profundidad instalada, dicho corte junto con las pruebas de laboratorio donde se certifique que la superficie cumple con la amortiguación necesaria según la altura de caída crítica la validaran como una superficie segura para zonas de juego.La densidad mínima exigida del caucho ya compactado (SBR y/o EPDM) deberá ser: 0.80 gr/cm3 con una tolerancia de ± 5%MantenimientoEl contratista, proveedor y/o instalador de la superficie deberá entregar un plan de mantenimiento para cada zona o superficie instalada donde especifique las medidas preventivas, correctivas y/o inspecciones periódicas necesarias para garantizar la estabilidad de la superficie amortiguante instalada en condiciones de intemperie.Materiales•Gránulo Caucho SBR proveniente de llanta nacional para la capa amortiguante inferior (base) granulometría de hasta 3 -6 mm o fibra (hilacha) de mínimo 8mm longitud. •Gránulos de Caucho EPDM virgen 100% color, fabricado originalmente para la capa superior (Diseño/Colores/Figuras) granulometría 1-4 mm•Resina Aromática de Poliuretano como ligante para el caucho EPDM, SBR y como imprimante de la placa/superficie y bordillos para garantizar la calidad y estabilidad de la superficie. •Formaletas •Llanas para pisos en granulo de caucho•Boquilleras•Mezcladora•Rastrillo•Rodillo de compactación•Regla de Rastreo•Brocha para la aplicación de ResinaEquipos•Mezcladora planetaria vertical para la mezcla de los gránulos con la resina cauchoToleranciasDensidad mínima exigida para superficies

Componentes	106641	Material	Piso Caucho recil 2cm (EPDM 1cm+SBR 1cm sum+inst)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 235.334,00	\$ 235.334,00
16675	Piso Caucho recil 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 313.538,00

Detalles

Descripción Técnica

Superficies de Juego Seguras en CauchoSuperficie de seguridad atenuadora de impactos que garantiza la seguridad de los usuarios absorbiendo los golpes y reduciendo el riesgo de heridas graves frente a accidentes o caídas, brindando la sensación de confort al caminar y con un efecto visual

golpes y reduciendo el riesgo de heridas graves frente a accidentes o golpes, brindando la sensación de confort al caminar y con un efecto visual decorativo en su capa superior, resistente a la abrasión, tracción e ignición lo cual le da una resistencia óptima a condiciones de intemperie.

Alcance Para la elaboración de superficies de juego seguras se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos para el diseño e instalación de pisos en granulo de caucho SBR y EPDM junto con lo establecido por la Norma Técnica Colombiana 5176: Atenuación del impacto de sistemas de superficies por debajo y alrededor de equipos para parques infantiles, y la NTC 5600 de la 1 a 7 parte; equipamientos de las áreas de juego.

Especificación Antes de iniciar el proceso de vaciado de la capa inferior del piso, el instalador deberá verificar que la placa entregada sobre la cual se va fundir el caucho este completamente fraguada, limpia y libre de humedad, una vez verificado esto el instalador deberá realizar una prueba de pendiente para verificar la evacuación del agua en la placa. La placa sobre la cual se pretende instalar el caucho debe contar con bordillos perimetrales que garanticen el confinamiento de los gránulos de caucho en todos sus extremos, por ningún motivo la capa superior de gránulos podrá sobrepasar la altura de la placa o bordillo, la superficie final deberá quedar perfectamente confinada en el área dispuesta para la instalación del mismo.

Antes de realizar el vaciado de la capa inferior de caucho SBR el instalador deberá imprimir la superficie y cara interna de los bordillos correspondientes con un 5% de Resina Aromática de Poliuretano por la cantidad de caucho mezclado a instalar para garantizar la adherencia del caucho a vaciar sobre la placa. El espesor final del piso dependerá de la altura de caída crítica que tenga el juego o modulo infantil instalado allí, (caída crítica; distancia de caída libre que puede tener un usuario entre la superficie más elevada de juego y la superficie protectora amortiguante a nivel de piso). El instalador debe garantizar que la superficie de juego o área de seguridad del juego cumpla con el espesor requerido para la altura crítica de caída del mismo, no se podrán generalizar o unificar los espesores de toda una zona de juegos ya que cada juego o modulo infantil tiene una altura de caída crítica distinta, el instalador deberá garantizar que las áreas de seguridad de cada juego instalado cumplen con el espesor requerido de acuerdo a la altura de caída crítica determinada por el fabricante del juego.

Unidad de juego con columpio y rodadero

Imagen de referencia de la zona de seguridad de un módulo de juego. la zona de seguridad está conformada por una geometría con 1.50m de distancia mínima desde los extremos del juego hacia afuera. Para las zonas de tránsito o circulaciones entre juegos el contratista bajo previo concepto del IDRD instalara superficies con un espesor de hasta 3cm de espesor (2cm base en SBR de procedencia local y 1cm superior en EPDM de color) para aquellas zonas de tránsito que están fuera de las zonas de seguridad de juegos con una altura crítica de caída inferior a 80cm. El contratista y/o proveedor deberá garantizar la procedencia del mismo demostrando que este viene de un proceso de aprovechamiento de llantas en desuso de origen distrital o nacional, bajo ningún concepto se podrá instalar SBR extranjero en la base de las superficies amortiguantes de juego. Esto tomando como referencia que por ejemplo para un juego tipo muelle (resorte) con una Altura de Caída Crítica de 70cm es suficiente una superficie con un espesor de 2cm, y para un juego con una altura de caída de 1.8m serán necesarios de 7 a 8cm de espesor.

Zonas de Tránsito o Circulación: Toda superficie fuera de las zonas de seguridad de los juegos que conforman una zona de juegos infantiles. Los espesores pueden tener variaciones entre fabricantes, pero para todas las instalaciones el proveedor o Instalador deberá certificar el material y la superficie instalada garantizando responde la amortiguación requerida según la altura de caída crítica registrada por el fabricante del juego. El contratista e instalador deberán garantizar la adherencia de la capa instalada sobre la placa previamente imprimada en su base, para la capa superior con diseño se deberán imprimir con resina aromática de poliuretano los bordes y juntas entre colores al igual que los bordes perimetrales que tiene contacto con el concreto para garantizar la adherencia, uniformidad y duración de la superficie en condiciones de intemperie. Los valores registrados en el cuadro anterior especifican los espesores requeridos para las superficies de juego de acuerdo con la altura crítica de caída de cada uno. El contratista podrá utilizar laboratorios nacionales o internacionales para certificar sus procedimientos y materias primas con una prueba de desaceleración que garantice la seguridad de una superficie frente a una caída que pueda ocasionar una lesión cefálica, el contratista podrá presentar certificaciones de laboratorios internacionales certificados de su proveedor o fabricante de pisos en el caso de que las materias primas sean importadas manteniendo las buenas prácticas y lineamientos del fabricante que garantizan el producto. Se deberá consultar la altura de caída crítica registrada por el fabricante en la ficha técnica de cada juego para constatar el espesor mínimo requerido de acuerdo a la superficie de juego más alta en el mismo (Altura de Caída Crítica).

Instalación Para el proceso de instalación se deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos técnicos. El contratista y/o instalador deberá garantizar que el producto fue vaciado sobre una losa de concreto de 2500 psi de 7 cm de espesor como mínimo un bombeo del 1% hacia las estructuras hidráulicas, para garantizar el drenaje del área a intervenir. También podrá instalarse la superficie de caucho sobre una base asfáltica con un espesor de 5cm como mínimo en proyectos nuevos. Para garantizar la adherencia del

instalados la superficie de caucho este debe estar instalada con un espesor de caucho mínimo en proyectos nuevos, la garantía de adherencia del caucho sobre una base este deberá tener un curado de 45 días como mínimo para evitar que los gases o vapores del curado interfieran con la adherencia y calidad de la superficie amortiguante en caucho. La placa debe tener la profundidad de la superficie a instalar y contar con un borde perimetral para garantizar el confinamiento del material y prevenir el deterioro en la periferia (pendiente de la placa entre el 0.5% al 1%) Antes de realizar el vaciado del material en la superficie se deberá garantizar la imprimación de la misma junto con sus bordes internos perimetrales y terminaciones inferiores de cada juego con la superficie con un 5% por el peso del material a vaciar con resina de poliuretano aromática para garantizar la adherencia del material a la placa. (imprimando bordes internos de la base en SBR que tengan contacto con los laterales de la placa y en la capa superior en EPDM para que el material se adhiera al bordillo y no se levante) El caucho de la base debe ser proveniente del reciclaje (aprovechamiento) de llantas nacionales SBR (negro) a utilizar en la base de la superficie amortiguante podrá ser en hilachas de 8mm de longitud como mínimo o gránulos de caucho SBR granulometría 3 a 6 mm, siempre y cuando este responda a la amortiguación requerida según la altura crítica de caída del juego instalado previamente. El material deberá ser mezclado antes de ser instalado con un mínimo del 15% de resina de poliuretano aromática por el peso de material suelto a instalar para garantizar la compactación y amortiguación final del material, para la verificación de esta el contratista deberá someter la superficie instalada a una prueba de desaceleración in situ que evidencie que el criterio de lesión cefálica no compromete la seguridad del niño o usuario. la. Para la mezcla del mismo se deberá utilizar una mezcladora que garantice la distribución de la resina sobre el material de manera uniforme, no se podrá realizar esta mezcla manualmente, al realizar la mezcla se debe tener en cuenta el tiempo y/o condiciones climáticas para que el material permanezca en la mezcladora el tiempo necesario y que al retirarlo se pueda manipular y distribuir con una llana hasta obtener el espesor necesario. Cuando las condiciones climáticas sean lluviosas no se podrá realizar el proceso de instalación de la superficie ya que el agua actúa como un acelerador con la resina impidiendo que esta pueda ser manipulada eficientemente. Esta primera capa o base amortiguante se deberá dejar fraguar o secar un tiempo mínimo de 6 a 8 horas dependiendo de las condiciones climáticas para que el material se compacte y adhiera a la superficie y bordes. Para el centímetro superior de la superficie se utilizará caucho EPDM granulometría 1- 4mm, la utilización de este tipo de caucho es exclusiva para la capa superior de 1cm, bajo ningún concepto se podrá utilizar una base en EPDM se debe garantizar el aprovechamiento de llantas nacionales en desuso en cumplimiento del decreto 442 de 2015 de la Secretaría Distrital de Ambiente utilizando caucho negro SBR en la totalidad de la base. Se realizará el mismo proceso de mezcla independiente por colores para la capa superior aplicando al material un 20% de resina de poliuretano aromática por el peso de caucho EPDM del color a instalar, garantizando así una compactación y agarre del material a la base y en su parte superior responda al rozamiento y fricción de los usuarios durante la actividad. Una vez el material este cubierto uniformemente de resina se debe vaciar el gránulo de EPDM mezclado sobre el área a intervenir previamente delimitada con una formaleta que corresponda con el diseño propuesto, el instalador deberá garantizar que las juntas entre colores no queden separadas o se levanten, la superficie final debe ser continua y uniforme sin interrupciones o baches. El proceso de vaciado del EPDM en colores que estén contiguos no se podrá realizar si alguno de estos está todavía húmedo o sin fraguar. El instalador podrá instalar varias zonas de color el mismo día siempre y cuando las condiciones climáticas se lo permitan garantizando la adherencia, compactación y delimitación entre colores sin rebabas ni mezclas de material entre colores. La densidad mínima exigida del caucho ya compactado (SBR y/o EPDM) deberá ser: 0.80 gr/cm³ con una tolerancia de $\pm$ 5% Las partes de la superficie como zonas de tránsito, zonas entre juegos que no correspondan a las zonas de seguridad de los mismos o aquellas dotadas con juegos cuya altura de caída crítica no supera los 80cm (muelles/resortes) deberán contar con una superficie de 2cm (1cm de base en SBR nacional y 1cm superior con diseño en colores). Los módulos serán diseñados y construidos bajo los estándares de calidad vigentes, teniendo en cuenta la normatividad legal y de seguridad vigente según la altura crítica de caída y el criterio de lesión en la cabeza HIC, junto con las certificaciones de manufactura y calidad correspondientes. Zonas de circulación o de tránsito: Superficie conformada por las áreas que se encuentran fuera de las zonas de seguridad de los juegos que conforman un área de juegos infantiles en un parque) De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011 "Todo productor debe asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, así como la calidad ofrecida. En ningún caso estas podrán ser inferiores o contravenir lo previsto en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias", en ese orden de ideas el contratista y/o instalador deberá tener en cuenta la Norma Técnica Colombiana 5600. Ahora bien, en atención a la protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia y en la Ley 1480 de 2011 en concordancia con el artículo 11 de la Resolución

0543 de 2017 expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se deben seguir los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 5176. Resistencia al Desgaste por AbrasiónPara las áreas de mayor desgaste por abrasión como lo son: recepciones de toboganes, bajo los columpios y alrededor de los carruseles, las superficies conformadas de granulo de caucho deben responder a una perdida no mayor del material tras ciclos de abrasión y/o uso con el fin de definir su resistencia a la abrasión de acuerdo a los siguientes índices de desgaste (se deben someter como mínimo tres muestras; envejecido, envejecido al aire y envejecido al agua.)Requisito SinEnvejecidoEnvejecido al aireEnvejecido al aguaÍndice de Desgaste<10.760.710.91Relación del Desgaste1 a 31.151.031.58Valores de acuerdo a los métodos de ensayo según la BS-7188Resistencia al Resbalamiento o DeslizamientoEl material que conforma la superficie debe ser resistente al resbalamiento normal, midiendo la fricción dinámica de la misma en condiciones secas y mojadas, los resultados de las pruebas deben arrojar resultados que se encuentren por encima de 40 que es el valor mínimo permitido según la norma(Los valores promedio de resistencia en seco están entre los 80 y 119 y para mojado están entre 79 y 45)Resistencia a la Indentación y/o HendiduraLa superficie final debe responder a unos índices que determinen la resistencia de la misma ante hendiduras como la generada por un calzado con tacón.La hendidura residual permitida por la norma sobre la superficie final instalada no debe sobrepasar los 5.0mm (medidas de referencia con 24 horas de instalada, una vez realizada la prueba y tras 24 horas de recuperación del material la hendidura no debe ser superior a 5.0mm) Resistencia a la IgniciónLas superficies de las zonas de recreo y/o juegos infantiles con pisos en granulo de caucho deben ser resistentes a la ignición en caso de que estas sean expuestas a una fuente local de incendio como resultado de un accidente o vandalismo.En la prueba se somete una muestra de la superficie una tuerca de metal calentada a 900°C registrando el tiempo en que el material continúa quemándose y cuál es el radio final afectado, en ninguno de los casos el radio de ignición puede superar los 35mm permitidos en la norma BS 7188.Pruebas de Resistencia a la Tracción y/o TensiónEn esta prueba se verificará la resistencia del material con una tensión controlada hasta llevarlo a la rotura, la resistencia a la tracción o alargamiento de rotura proporcionan la fuerza de tensión soportada y la elongación o reducción de área. •La Tensión: no podrá ser inferior a 0.4 MPa•Elongación a la Rotura: no podrá ser inferior a 75%Sistemas de DrenajeEl contratista o instalador deberá garantizar que la superficie instalada evacua eficientemente las aguas lluvia hacia las canales o filtros dispuestos, se sugiere que la placa en su base posea un bordillo interrumpido con espacios tipo canal de aproximadamente 1 cm para que las aguas que lleguen a la base de la superficie sean evacuadas hacia los sistemas de drenaje o zonas verdes.El contratista deberá prever los sistemas de manejo de aguas tanto superficiales como infiltradas en el caucho.De esta forma considerando que los sectores de caída se generan una serie de desniveles en las placas de apoyo será necesario diseñar sistemas de evacuación por tubería o infiltraciones en el terreno.Lo anterior teniendo en cuenta las características del caudal, puntos de evacuación, permeabilidad del suelo, etc...EnsayosPara la verificación de la amortiguación de una superficie el proveedor y/o contratista deberá realizar unas pruebas de desaceleración en laboratorio o in situ como mínimo al final de la obra que evidencien la capacidad de absorción de impactos de la superficie.Donde se dejará caer un instrumento de medición que semeja una cabeza, se monitorea su desaceleración y se contrasta con los porcentajes de caída critica que posibilitan una lesión mayor o fractura de cráneo en los usuarios, este resultado debe evidenciar que la superficie instalada cumple con la amortiguación exigida arrojando un criterio de lesión de cabeza (HIC) con un valor inferior a 1.000 desde la superficie más alta de juego.Los resultados de esas pruebas deberán ser entregados al final de la instalación de la superficie construida, el IDRDR podrá solicitar incluso desde la etapa de diseño las certificaciones de calidad de los mismos para verificar las pruebas o laboratorios realizados por el fabricante que avalan el juego como un componente de juego seguro y resistente a condiciones de intemperie. Para la entrega final de la superficie el contratista o instalador deberá hacer un corte en una de las zonas de seguridad de un juego y sobre una superficie de tránsito para constatar la profundidad instalada, dicho corte junto con las pruebas de laboratorio donde se certifique que la superficie cumple con la amortiguación necesaria según la altura de caída critica la validaran como una superficie segura para zonas de juego.La densidad mínima exigida del caucho ya compactado (SBR y/o EPDM) deberá ser: 0.80 gr/cm3 con una tolerancia de ± 5%MantenimientoEl contratista, proveedor y/o instalador de la superficie deberá entregar un plan de mantenimiento para cada zona o superficie instalada donde especifique las medidas preventivas, correctivas y/o inspecciones periódicas necesarias para garantizar la estabilidad de la superficie amortiguante instalada en condiciones de intemperie.Materiales•Gránulo Caucho SBR proveniente de llanta nacional para la capa amortiguante inferior (base) granulometría de hasta 3 -6 mm o fibra (hilacha) de mínimo 8mm longitud. •Gránulos de Caucho EPDM virgen 100% color, fabricado originalmente para la capa superior (Diseño/Colores/Figuras) granulometría 1-4 mm•Resina Aromática de Poliuretano como ligante para el caucho EPDM, SBR y como imprimante de la placa/superficie y bordillos para garantizar la calidad y estabilidad de la superficie. •Formaletas •Llanas para pisos en granulo de caucho•Boquilleras•Mezcladora•Rastrillo•Rodillo de compactación•Regla de Rastreo•Brocha para la aplicación de ResinaEquipos•Mezcladora planetaria vertical para la mezcla de los gránulos con la resina cauchoToleranciasDensidad mínima exigida para superficies

Componentes	106642	Material	Piso Caucho recil 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 313.538,00	\$ 313.538,00
16676	Piso Caucho recil 4cm (EPDM 1cm+SBR 3cm sum+inst)			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 315.128,01

Detalles

Descripción Técnica

Superficies de Juego Seguras en CauchoSuperficie de seguridad atenuadora de impactos que garantiza la seguridad de los usuarios absorbiendo los golpes y reduciendo el riesgo de heridas graves frente a caídas, brindando la sensación de confort al caminar y con un efecto visual

golpes y reduciendo el riesgo de heridas graves frente a accidentes o golpes, brindando la sensación de confort al caminar y con un efecto visual decorativo en su capa superior, resistente a la abrasión, tracción e ignición lo cual le da una resistencia óptima a condiciones de intemperie.

Alcance Para la elaboración de superficies de juego seguras se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos para el diseño e instalación de pisos en granulo de caucho SBR y EPDM junto con lo establecido por la Norma Técnica Colombiana 5176: Atenuación del impacto de sistemas de superficies por debajo y alrededor de equipos para parques infantiles, y la NTC 5600 de la 1 a 7 parte; equipamientos de las áreas de juego.

Especificación Antes de iniciar el proceso de vaciado de la capa inferior del piso, el instalador deberá verificar que la placa entregada sobre la cual se va fundir el caucho este completamente fraguada, limpia y libre de humedad, una vez verificado esto el instalador deberá realizar una prueba de pendiente para verificar la evacuación del agua en la placa. La placa sobre la cual se pretende instalar el caucho debe contar con bordillos perimetrales que garanticen el confinamiento de los gránulos de caucho en todos sus extremos, por ningún motivo la capa superior de gránulos podrá sobrepasar la altura de la placa o bordillo, la superficie final deberá quedar perfectamente confinada en el área dispuesta para la instalación del mismo. Antes de realizar el vaciado de la capa inferior de caucho SBR el instalador deberá imprimir la superficie y cara interna de los bordillos correspondientes con un 5% de Resina Aromática de Poliuretano por la cantidad de caucho mezclado a instalar para garantizar la adherencia del caucho a vaciar sobre la placa. El espesor final del piso dependerá de la altura de caída crítica que tenga el juego o modulo infantil instalado allí, (caída crítica; distancia de caída libre que puede tener un usuario entre la superficie más elevada de juego y la superficie protectora amortiguante a nivel de piso). El instalador debe garantizar que la superficie de juego o área de seguridad del juego cumpla con el espesor requerido para la altura crítica de caída del mismo, no se podrán generalizar o unificar los espesores de toda una zona de juegos ya que cada juego o modulo infantil tiene una altura de caída crítica distinta, el instalador deberá garantizar que las áreas de seguridad de cada juego instalado cumplen con el espesor requerido de acuerdo a la altura de crítica de caída determinada por el fabricante del juego. Unidad de juego con columpio y rodadero Imagen de referencia de la zona de seguridad de un módulo de juego. la zona de seguridad está conformada por una geometría con 1.50m de distancia mínima desde los extremos del juego hacia afuera. Para las zonas de tránsito o circulaciones entre juegos el contratista bajo previo concepto del IDRD instalara superficies con un espesor de hasta 3cm de espesor (2cm base en SBR de procedencia local y 1cm superior en EPDM de color) para aquellas zonas de tránsito que están fuera de las zonas de seguridad de juegos con una altura crítica de caída inferior a 80cm. El contratista y/o proveedor deberá garantizar la procedencia del mismo demostrando que este viene de un proceso de aprovechamiento de llantas en desuso de origen distrital o nacional, bajo ningún concepto se podrá instalar SBR extranjero en la base de las superficies amortiguantes de juego. Esto tomando como referencia que por ejemplo para un juego tipo muelle (resorte) con una Altura de Caída Crítica de 70cm es suficiente una superficie con un espesor de 2cm, y para un juego con una altura de caída de 1.8m serán necesarios de 7 a 8cm de espesor. Zonas de Tránsito o Circulación: Toda superficie fuera de las zonas de seguridad de los juegos que conforman una zona de juegos infantiles. Los espesores pueden tener variaciones entre fabricantes, pero para todas las instalaciones el proveedor o Instalador deberá certificar el material y la superficie instalada garantizando responde la amortiguación requerida según la altura de caída crítica registrada por el fabricante del juego. El contratista e instalador deberán garantizar la adherencia de la capa instalada sobre la placa previamente imprimada en su base, para la capa superior con diseño se deberán imprimir con resina aromática de poliuretano los bordes y juntas entre colores al igual que los bordes perimetrales que tiene contacto con el concreto para garantizar la adherencia, uniformidad y duración de la superficie en condiciones de intemperie. Los valores registrados en el cuadro anterior especifican los espesores requeridos para las superficies de juego de acuerdo con la altura crítica de caída de cada uno. El contratista podrá utilizar laboratorios nacionales o internacionales para certificar sus procedimientos y materias primas con una prueba de desaceleración que garantice la seguridad de una superficie frente a un caída que pueda ocasionar una lesión cefálica, el contratista podrá presentar certificaciones de laboratorios internacionales certificados de su proveedor o fabricante de pisos en el caso de que las materias primas sean importadas manteniendo las buenas prácticas y lineamientos del fabricante que garantizan el producto. Se deberá consultar la altura de caída crítica registrada por el fabricante en la ficha técnica de cada juego para constatar el espesor mínimo requerido de acuerdo a la superficie de juego más alta en el mismo (Altura de Caída Crítica).

Instalación Para el proceso de instalación se deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos técnicos. El contratista y/o instalador deberá garantizar que el producto fue vaciado sobre una losa de concreto de 2500 psi de 7 cm de espesor como mínimo un bombeo del 1% hacia las estructuras hidráulicas, para garantizar el drenaje del área a intervenir. También podrá instalarse la superficie de caucho sobre una base asfáltica con un espesor de 5cm como mínimo en proyectos nuevos. Para garantizar la adherencia del

instalarse la superficie de caucho sobre una base de caucho con un espesor de caucho como mínimo en proyectos nuevos. La garantía de adherencia del caucho sobre una base este deberá tener un curado de 45 días como mínimo para evitar que los gases o vapores del curado interfieran con la adherencia y calidad de la superficie amortiguante en caucho. La placa debe tener la profundidad de la superficie a instalar y contar con un borde perimetral para garantizar el confinamiento del material y prevenir el deterioro en la periferia (pendiente de la placa entre el 0.5% al 1%) Antes de realizar el vaciado del material en la superficie se deberá garantizar la imprimación de la misma junto con sus bordes internos perimetrales y terminaciones inferiores de cada juego con la superficie con un 5% por el peso del material a vaciar con resina de poliuretano aromática para garantizar la adherencia del material a la placa. (imprimando bordes internos de la base en SBR que tengan contacto con los laterales de la placa y en la capa superior en EPDM para que el material se adhiera al bordillo y no se levante) El caucho de la base debe ser proveniente del reciclaje (aprovechamiento) de llantas nacionales SBR (negro) a utilizar en la base de la superficie amortiguante podrá ser en hilachas de 8mm de longitud como mínimo o gránulos de caucho SBR granulometría 3 a 6 mm, siempre y cuando este responda a la amortiguación requerida según la altura crítica de caída del juego instalado previamente. El material deberá ser mezclado antes de ser instalado con un mínimo del 15% de resina de poliuretano aromática por el peso de material suelto a instalar para garantizar la compactación y amortiguación final del material, para la verificación de esta el contratista deberá someter la superficie instalada a una prueba de desaceleración in situ que evidencie que el criterio de lesión cefálica no compromete la seguridad del niño o usuario. La. Para la mezcla del mismo se deberá utilizar una mezcladora que garantice la distribución de la resina sobre el material de manera uniforme, no se podrá realizar esta mezcla manualmente, al realizar la mezcla se debe tener en cuenta el tiempo y/o condiciones climáticas para que el material permanezca en la mezcladora el tiempo necesario y que al retirarlo se pueda manipular y distribuir con una llana hasta obtener el espesor necesario. Cuando las condiciones climáticas sean lluviosas no se podrá realizar el proceso de instalación de la superficie ya que el agua actúa como un acelerador con la resina impidiendo que esta pueda ser manipulada eficientemente. Esta primera capa o base amortiguante se deberá dejar fraguar o secar un tiempo mínimo de 6 a 8 horas dependiendo de las condiciones climáticas para que el material se compacte y adhiera a la superficie y bordes. Para el centímetro superior de la superficie se utilizará caucho EPDM granulometría 1- 4mm, la utilización de este tipo de caucho es exclusiva para la capa superior de 1cm, bajo ningún concepto se podrá utilizar una base en EPDM se debe garantizar el aprovechamiento de llantas nacionales en desuso en cumplimiento del decreto 442 de 2015 de la Secretaría Distrital de Ambiente utilizando caucho negro SBR en la totalidad de la base. Se realizará el mismo proceso de mezcla independiente por colores para la capa superior aplicando al material un 20% de resina de poliuretano aromática por el peso de caucho EPDM del color a instalar, garantizando así una compactación y agarre del material a la base y en su parte superior responda al rozamiento y fricción de los usuarios durante la actividad. Una vez el material este cubierto uniformemente de resina se debe vaciar el gránulo de EPDM mezclado sobre el área a intervenir previamente delimitada con una formaleta que corresponda con el diseño propuesto, el instalador deberá garantizar que las juntas entre colores no queden separadas o se levanten, la superficie final debe ser continua y uniforme sin interrupciones o baches. El proceso de vaciado del EPDM en colores que estén contiguos no se podrá realizar si alguno de estos está todavía húmedo o sin fraguar. El instalador podrá instalar varias zonas de color el mismo día siempre y cuando las condiciones climáticas se lo permitan garantizando la adherencia, compactación y delimitación entre colores sin rebabas ni mezclas de material entre colores. La densidad mínima exigida del caucho ya compactado (SBR y/o EPDM) deberá ser: 0.80 gr/cm³ con una tolerancia de $\pm$ 5%. Las partes de la superficie como zonas de tránsito, zonas entre juegos que no correspondan a las zonas de seguridad de los mismos o aquellas dotadas con juegos cuya altura de caída crítica no supera los 80cm (muelles/resortes) deberán contar con una superficie de 2cm (1cm de base en SBR nacional y 1cm superior con diseño en colores). Los módulos serán diseñados y construidos bajo los estándares de calidad vigentes, teniendo en cuenta la normatividad legal y de seguridad vigente según la altura crítica de caída y el criterio de lesión en la cabeza HIC, junto con las certificaciones de manufactura y calidad correspondientes. Zonas de circulación o de tránsito: Superficie conformada por las áreas que se encuentran fuera de las zonas de seguridad de los juegos que conforman un área de juegos infantiles en un parque) De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011 "Todo productor debe asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, así como la calidad ofrecida. En ningún caso estas podrán ser inferiores o contravenir lo previsto en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias", en ese orden de ideas el contratista y/o instalador deberá tener en cuenta la Norma Técnica Colombiana 5600. Ahora bien, en atención a la protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia y en la Ley 1480 de 2011 en concordancia con el artículo 11 de la Resolución

0543 de 2017 expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se deben seguir los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 5176. Resistencia al Desgaste por Abrasión Para las áreas de mayor desgaste por abrasión como lo son: recepciones de toboganes, bajo los columpios y alrededor de los carruseles, las superficies conformadas de granulo de caucho deben responder a una perdida no mayor del material tras ciclos de abrasión y/o uso con el fin de definir su resistencia a la abrasión de acuerdo a los siguientes índices de desgaste (se deben someter como mínimo tres muestras; envejecido, envejecido al aire y envejecido al agua.)Requisito SinEnvejecidoEnvejecido al aireEnvejecido al aguaÍndice de Desgaste<10.760.710.91Relación del Desgaste1 a 31.151.031.58Valores de acuerdo a los métodos de ensayo según la BS-7188Resistencia al Resbalamiento o DeslizamientoEl material que conforma la superficie debe ser resistente al resbalamiento normal, midiendo la fricción dinámica de la misma en condiciones secas y mojadas, los resultados de las pruebas deben arrojar resultados que se encuentren por encima de 40 que es el valor mínimo permitido según la norma(Los valores promedio de resistencia en seco están entre los 80 y 119 y para mojado están entre 79 y 45)Resistencia a la Indentación y/o HendiduraLa superficie final debe responder a unos índices que determinen la resistencia de la misma ante hendiduras como la generada por un calzado con tacón.La hendidura residual permitida por la norma sobre la superficie final instalada no debe sobrepasar los 5.0mm (medidas de referencia con 24 horas de instalada, una vez realizada la prueba y tras 24 horas de recuperación del material la hendidura no debe ser superior a 5.0mm) Resistencia a la IgniciónLas superficies de las zonas de recreo y/o juegos infantiles con pisos en granulo de caucho deben ser resistentes a la ignición en caso de que estas sean expuestas a una fuente local de incendio como resultado de un accidente o vandalismo.En la prueba se somete una muestra de la superficie una tuerca de metal calentada a 900°C registrando el tiempo en que el material continúa quemándose y cuál es el radio final afectado, en ninguno de los casos el radio de ignición puede superar los 35mm permitidos en la norma BS 7188.Pruebas de Resistencia a la Tracción y/o TensiónEn esta prueba se verificará la resistencia del material con una tensión controlada hasta llevarlo a la rotura, la resistencia a la tracción o alargamiento de rotura proporcionan la fuerza de tensión soportada y la elongación o reducción de área. •La Tensión: no podrá ser inferior a 0.4 MPa•Elongación a la Rotura: no podrá ser inferior a 75%Sistemas de DrenajeEl contratista o instalador deberá garantizar que la superficie instalada evacua eficientemente las aguas lluvia hacia las canales o filtros dispuestos, se sugiere que la placa en su base posea un bordillo interrumpido con espacios tipo canal de aproximadamente 1 cm para que las aguas que lleguen a la base de la superficie sean evacuadas hacia los sistemas de drenaje o zonas verdes.El contratista deberá prever los sistemas de manejo de aguas tanto superficiales como infiltradas en el caucho.De esta forma considerando que los sectores de caída se generan una serie de desniveles en las placas de apoyo será necesario diseñar sistemas de evacuación por tubería o infiltraciones en el terreno.Lo anterior teniendo en cuenta las características del caudal, puntos de evacuación, permeabilidad del suelo, etc...EnsayosPara la verificación de la amortiguación de una superficie el proveedor y/o contratista deberá realizar unas pruebas de desaceleración en laboratorio o in situ como mínimo al final de la obra que evidencien la capacidad de absorción de impactos de la superficie.Donde se dejará caer un instrumento de medición que semeja una cabeza, se monitorea su desaceleración y se contrasta con los porcentajes de caída crítica que posibilitan una lesión mayor o fractura de cráneo en los usuarios, este resultado debe evidenciar que la superficie instalada cumple con la amortiguación exigida arrojando un criterio de lesión de cabeza (HIC) con un valor inferior a 1.000 desde la superficie más alta de juego.Los resultados de esas pruebas deberán ser entregados al final de la instalación de la superficie construida, el IDRD podrá solicitar incluso desde la etapa de diseño las certificaciones de calidad de los mismos para verificar las pruebas o laboratorios realizados por el fabricante que avalan el juego como un componente de juego seguro y resistente a condiciones de intemperie. Para la entrega final de la superficie el contratista o instalador deberá hacer un corte en una de las zonas de seguridad de un juego y sobre una superficie de tránsito para constatar la profundidad instalada, dicho corte junto con las pruebas de laboratorio donde se certifique que la superficie cumple con la amortiguación necesaria según la altura de caída crítica la validaran como una superficie segura para zonas de juego.La densidad mínima exigida del caucho ya compactado (SBR y/o EPDM) deberá ser: 0.80 gr/cm3 con una tolerancia de ± 5%MantenimientoEl contratista, proveedor y/o instalador de la superficie deberá entregar un plan de mantenimiento para cada zona o superficie instalada donde especifique las medidas preventivas, correctivas y/o inspecciones periódicas necesarias para garantizar la estabilidad de la superficie amortiguante instalada en condiciones de intemperie.Materiales•Gránulo Caucho SBR proveniente de llanta nacional para la capa amortiguante inferior (base) granulometría de hasta 3 -6 mm o fibra (hilacha) de mínimo 8mm longitud. •Gránulos de Caucho EPDM virgen 100% color, fabricado originalmente para la capa superior (Diseño/Colores/Figuras) granulometría 1-4 mm•Resina Aromática de Poliuretano como ligante para el caucho EPDM, SBR y como imprimante de la placa/superficie y bordillos para garantizar la calidad y estabilidad de la superficie. •Formaletas •Llanas para pisos en granulo de caucho•Boquilleras•Mezcladora•Rastrillo•Rodillo de compactación•Regla de Rastreo•Brocha para la aplicación de ResinaEquipos•Mezcladora planetaria vertical para la mezcla de los gránulos con la resina cauchoToleranciasDensidad mínima exigida para superficies

Componentes	106643	Material	Piso Caucho recil 4cm (EPDM 1cm+SBR 3cm sum+inst)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 315.128,01	\$ 315.128,01
16677	Piso Caucho recil 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 355.743,00

Detalles

Descripción Técnica

Superficies de Juego Seguras en CauchoSuperficie de seguridad atenuadora de impactos que garantiza la seguridad de los usuarios absorbiendo los golpes y reduciendo el riesgo de heridas graves frente a accidentes o caídas, brindando la sensación de confort al caminar y con un efecto visual

golpes y reduciendo el riesgo de heridas graves frente a accidentes o golpes, brindando la sensación de confort al caminar y con un efecto visual decorativo en su capa superior, resistente a la abrasión, tracción e ignición lo cual le da una resistencia óptima a condiciones de intemperie.

Alcance Para la elaboración de superficies de juego seguras se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos para el diseño e instalación de pisos en granulo de caucho SBR y EPDM junto con lo establecido por la Norma Técnica Colombiana 5176: Atenuación del impacto de sistemas de superficies por debajo y alrededor de equipos para parques infantiles, y la NTC 5600 de la 1 a 7 parte; equipamientos de las áreas de juego.

Especificación Antes de iniciar el proceso de vaciado de la capa inferior del piso, el instalador deberá verificar que la placa entregada sobre la cual se va fundir el caucho este completamente fraguada, limpia y libre de humedad, una vez verificado esto el instalador deberá realizar una prueba de pendiente para verificar la evacuación del agua en la placa. La placa sobre la cual se pretende instalar el caucho debe contar con bordillos perimetrales que garanticen el confinamiento de los gránulos de caucho en todos sus extremos, por ningún motivo la capa superior de gránulos podrá sobrepasar la altura de la placa o bordillo, la superficie final deberá quedar perfectamente confinada en el área dispuesta para la instalación del mismo. Antes de realizar el vaciado de la capa inferior de caucho SBR el instalador deberá imprimir la superficie y cara interna de los bordillos correspondientes con un 5% de Resina Aromática de Poliuretano por la cantidad de caucho mezclado a instalar para garantizar la adherencia del caucho a vaciar sobre la placa. El espesor final del piso dependerá de la altura de caída crítica que tenga el juego o modulo infantil instalado allí, (caída crítica; distancia de caída libre que puede tener un usuario entre la superficie más elevada de juego y la superficie protectora amortiguante a nivel de piso). El instalador debe garantizar que la superficie de juego o área de seguridad del juego cumpla con el espesor requerido para la altura crítica de caída del mismo, no se podrán generalizar o unificar los espesores de toda una zona de juegos ya que cada juego o modulo infantil tiene una altura de caída crítica distinta, el instalador deberá garantizar que las áreas de seguridad de cada juego instalado cumplen con el espesor requerido de acuerdo a la altura de crítica de caída determinada por el fabricante del juego. Unidad de juego con columpio y rodadero Imagen de referencia de la zona de seguridad de un módulo de juego. la zona de seguridad está conformada por una geometría con 1.50m de distancia mínima desde los extremos del juego hacia afuera. Para las zonas de tránsito o circulaciones entre juegos el contratista bajo previo concepto del IDRD instalara superficies con un espesor de hasta 3cm de espesor (2cm base en SBR de procedencia local y 1cm superior en EPDM de color) para aquellas zonas de tránsito que están fuera de las zonas de seguridad de juegos con una altura crítica de caída inferior a 80cm. El contratista y/o proveedor deberá garantizar la procedencia del mismo demostrando que este viene de un proceso de aprovechamiento de llantas en desuso de origen distrital o nacional, bajo ningún concepto se podrá instalar SBR extranjero en la base de las superficies amortiguantes de juego. Esto tomando como referencia que por ejemplo para un juego tipo muelle (resorte) con una Altura de Caída Crítica de 70cm es suficiente una superficie con un espesor de 2cm, y para un juego con una altura de caída de 1.8m serán necesarios de 7 a 8cm de espesor. Zonas de Tránsito o Circulación: Toda superficie fuera de las zonas de seguridad de los juegos que conforman una zona de juegos infantiles. Los espesores pueden tener variaciones entre fabricantes, pero para todas las instalaciones el proveedor o Instalador deberá certificar el material y la superficie instalada garantizando responde la amortiguación requerida según la altura de caída crítica registrada por el fabricante del juego. El contratista e instalador deberán garantizar la adherencia de la capa instalada sobre la placa previamente imprimada en su base, para la capa superior con diseño se deberán imprimir con resina aromática de poliuretano los bordes y juntas entre colores al igual que los bordes perimetrales que tiene contacto con el concreto para garantizar la adherencia, uniformidad y duración de la superficie en condiciones de intemperie. Los valores registrados en el cuadro anterior especifican los espesores requeridos para las superficies de juego de acuerdo con la altura crítica de caída de cada uno. El contratista podrá utilizar laboratorios nacionales o internacionales para certificar sus procedimientos y materias primas con una prueba de desaceleración que garantice la seguridad de una superficie frente a un caída que pueda ocasionar una lesión cefálica, el contratista podrá presentar certificaciones de laboratorios internacionales certificados de su proveedor o fabricante de pisos en el caso de que las materias primas sean importadas manteniendo las buenas prácticas y lineamientos del fabricante que garantizan el producto. Se deberá consultar la altura de caída crítica registrada por el fabricante en la ficha técnica de cada juego para constatar el espesor mínimo requerido de acuerdo a la superficie de juego más alta en el mismo (Altura de Caída Crítica).

Instalación Para el proceso de instalación se deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos técnicos. El contratista y/o instalador deberá garantizar que el producto fue vaciado sobre una losa de concreto de 2500 psi de 7 cm de espesor como mínimo un bombeo del 1% hacia las estructuras hidráulicas, para garantizar el drenaje del área a intervenir. También podrá instalarse la superficie de caucho sobre una base asfáltica con un espesor de 5cm como mínimo en proyectos nuevos. Para garantizar la adherencia del

instalarse la superficie de caucho sobre una base de caucho con un espesor de caucho como mínimo en proyectos nuevos. La garantía de adherencia del caucho sobre una base este deberá tener un curado de 45 días como mínimo para evitar que los gases o vapores del curado interfieran con la adherencia y calidad de la superficie amortiguante en caucho. La placa debe tener la profundidad de la superficie a instalar y contar con un borde perimetral para garantizar el confinamiento del material y prevenir el deterioro en la periferia (pendiente de la placa entre el 0.5% al 1%) Antes de realizar el vaciado del material en la superficie se deberá garantizar la imprimación de la misma junto con sus bordes internos perimetrales y terminaciones inferiores de cada juego con la superficie con un 5% por el peso del material a vaciar con resina de poliuretano aromática para garantizar la adherencia del material a la placa. (imprimando bordes internos de la base en SBR que tengan contacto con los laterales de la placa y en la capa superior en EPDM para que el material se adhiera al bordillo y no se levante) El caucho de la base debe ser proveniente del reciclaje (aprovechamiento) de llantas nacionales SBR (negro) a utilizar en la base de la superficie amortiguante podrá ser en hilachas de 8mm de longitud como mínimo o gránulos de caucho SBR granulometría 3 a 6 mm, siempre y cuando este responda a la amortiguación requerida según la altura crítica de caída del juego instalado previamente. El material deberá ser mezclado antes de ser instalado con un mínimo del 15% de resina de poliuretano aromática por el peso de material suelto a instalar para garantizar la compactación y amortiguación final del material, para la verificación de esta el contratista deberá someter la superficie instalada a una prueba de desaceleración in situ que evidencie que el criterio de lesión cefálica no compromete la seguridad del niño o usuario. La. Para la mezcla del mismo se deberá utilizar una mezcladora que garantice la distribución de la resina sobre el material de manera uniforme, no se podrá realizar esta mezcla manualmente, al realizar la mezcla se debe tener en cuenta el tiempo y/o condiciones climáticas para que el material permanezca en la mezcladora el tiempo necesario y que al retirarlo se pueda manipular y distribuir con una llana hasta obtener el espesor necesario. Cuando las condiciones climáticas sean lluviosas no se podrá realizar el proceso de instalación de la superficie ya que el agua actúa como un acelerador con la resina impidiendo que esta pueda ser manipulada eficientemente. Esta primera capa o base amortiguante se deberá dejar fraguar o secar un tiempo mínimo de 6 a 8 horas dependiendo de las condiciones climáticas para que el material se compacte y adhiera a la superficie y bordes. Para el centímetro superior de la superficie se utilizará caucho EPDM granulometría 1- 4mm, la utilización de este tipo de caucho es exclusiva para la capa superior de 1cm, bajo ningún concepto se podrá utilizar una base en EPDM se debe garantizar el aprovechamiento de llantas nacionales en desuso en cumplimiento del decreto 442 de 2015 de la Secretaría Distrital de Ambiente utilizando caucho negro SBR en la totalidad de la base. Se realizará el mismo proceso de mezcla independiente por colores para la capa superior aplicando al material un 20% de resina de poliuretano aromática por el peso de caucho EPDM del color a instalar, garantizando así una compactación y agarre del material a la base y en su parte superior responda al rozamiento y fricción de los usuarios durante la actividad. Una vez el material este cubierto uniformemente de resina se debe vaciar el gránulo de EPDM mezclado sobre el área a intervenir previamente delimitada con una formaleta que corresponda con el diseño propuesto, el instalador deberá garantizar que las juntas entre colores no queden separadas o se levanten, la superficie final debe ser continua y uniforme sin interrupciones o baches. El proceso de vaciado del EPDM en colores que estén contiguos no se podrá realizar si alguno de estos está todavía húmedo o sin fraguar. El instalador podrá instalar varias zonas de color el mismo día siempre y cuando las condiciones climáticas se lo permitan garantizando la adherencia, compactación y delimitación entre colores sin rebabas ni mezclas de material entre colores. La densidad mínima exigida del caucho ya compactado (SBR y/o EPDM) deberá ser: 0.80 gr/cm³ con una tolerancia de $\pm$ 5%. Las partes de la superficie como zonas de tránsito, zonas entre juegos que no correspondan a las zonas de seguridad de los mismos o aquellas dotadas con juegos cuya altura de caída crítica no supera los 80cm (muelles/resortes) deberán contar con una superficie de 2cm (1cm de base en SBR nacional y 1cm superior con diseño en colores). Los módulos serán diseñados y construidos bajo los estándares de calidad vigentes, teniendo en cuenta la normatividad legal y de seguridad vigente según la altura crítica de caída y el criterio de lesión en la cabeza HIC, junto con las certificaciones de manufactura y calidad correspondientes. Zonas de circulación o de tránsito: Superficie conformada por las áreas que se encuentran fuera de las zonas de seguridad de los juegos que conforman un área de juegos infantiles en un parque) De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011 "Todo productor debe asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, así como la calidad ofrecida. En ningún caso estas podrán ser inferiores o contravenir lo previsto en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias", en ese orden de ideas el contratista y/o instalador deberá tener en cuenta la Norma Técnica Colombiana 5600. Ahora bien, en atención a la protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia y en la Ley 1480 de 2011 en concordancia con el artículo 11 de la Resolución

0543 de 2017 expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se deben seguir los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 5176. Resistencia al Desgaste por AbrasiónPara las áreas de mayor desgaste por abrasión como lo son: recepciones de toboganes, bajo los columpios y alrededor de los carruseles, las superficies conformadas de granulo de caucho deben responder a una perdida no mayor del material tras ciclos de abrasión y/o uso con el fin de definir su resistencia a la abrasión de acuerdo a los siguientes índices de desgaste (se deben someter como mínimo tres muestras; envejecido, envejecido al aire y envejecido al agua.)Requisito SinEnvejecidoEnvejecido al aireEnvejecido al aguaÍndice de Desgaste<10.760.710.91Relación del Desgaste1 a 31.151.031.58Valores de acuerdo a los métodos de ensayo según la BS-7188Resistencia al Resbalamiento o DeslizamientoEl material que conforma la superficie debe ser resistente al resbalamiento normal, midiendo la fricción dinámica de la misma en condiciones secas y mojadas, los resultados de las pruebas deben arrojar resultados que se encuentren por encima de 40 que es el valor mínimo permitido según la norma(Los valores promedio de resistencia en seco están entre los 80 y 119 y para mojado están entre 79 y 45)Resistencia a la Indentación y/o HendiduraLa superficie final debe responder a unos índices que determinen la resistencia de la misma ante hendiduras como la generada por un calzado con tacón.La hendidura residual permitida por la norma sobre la superficie final instalada no debe sobrepasar los 5.0mm (medidas de referencia con 24 horas de instalada, una vez realizada la prueba y tras 24 horas de recuperación del material la hendidura no debe ser superior a 5.0mm) Resistencia a la IgniciónLas superficies de las zonas de recreo y/o juegos infantiles con pisos en granulo de caucho deben ser resistentes a la ignición en caso de que estas sean expuestas a una fuente local de incendio como resultado de un accidente o vandalismo.En la prueba se somete una muestra de la superficie una tuerca de metal calentada a 900°C registrando el tiempo en que el material continúa quemándose y cuál es el radio final afectado, en ninguno de los casos el radio de ignición puede superar los 35mm permitidos en la norma BS 7188.Pruebas de Resistencia a la Tracción y/o TensiónEn esta prueba se verificará la resistencia del material con una tensión controlada hasta llevarlo a la rotura, la resistencia a la tracción o alargamiento de rotura proporcionan la fuerza de tensión soportada y la elongación o reducción de área. •La Tensión: no podrá ser inferior a 0.4 MPa•Elongación a la Rotura: no podrá ser inferior a 75%Sistemas de DrenajeEl contratista o instalador deberá garantizar que la superficie instalada evacua eficientemente las aguas lluvia hacia las canales o filtros dispuestos, se sugiere que la placa en su base posea un bordillo interrumpido con espacios tipo canal de aproximadamente 1 cm para que las aguas que lleguen a la base de la superficie sean evacuadas hacia los sistemas de drenaje o zonas verdes.El contratista deberá prever los sistemas de manejo de aguas tanto superficiales como infiltradas en el caucho.De esta forma considerando que los sectores de caída se generan una serie de desniveles en las placas de apoyo será necesario diseñar sistemas de evacuación por tubería o infiltraciones en el terreno.Lo anterior teniendo en cuenta las características del caudal, puntos de evacuación, permeabilidad del suelo, etc...EnsayosPara la verificación de la amortiguación de una superficie el proveedor y/o contratista deberá realizar unas pruebas de desaceleración en laboratorio o in situ como mínimo al final de la obra que evidencien la capacidad de absorción de impactos de la superficie.Donde se dejará caer un instrumento de medición que semeja una cabeza, se monitorea su desaceleración y se contrasta con los porcentajes de caída crítica que posibilitan una lesión mayor o fractura de cráneo en los usuarios, este resultado debe evidenciar que la superficie instalada cumple con la amortiguación exigida arrojando un criterio de lesión de cabeza (HIC) con un valor inferior a 1.000 desde la superficie más alta de juego.Los resultados de esas pruebas deberán ser entregados al final de la instalación de la superficie construida, el IDRD podrá solicitar incluso desde la etapa de diseño las certificaciones de calidad de los mismos para verificar las pruebas o laboratorios realizados por el fabricante que avalan el juego como un componente de juego seguro y resistente a condiciones de intemperie. Para la entrega final de la superficie el contratista o instalador deberá hacer un corte en una de las zonas de seguridad de un juego y sobre una superficie de tránsito para constatar la profundidad instalada, dicho corte junto con las pruebas de laboratorio donde se certifique que la superficie cumple con la amortiguación necesaria según la altura de caída crítica la validaran como una superficie segura para zonas de juego.La densidad mínima exigida del caucho ya compactado (SBR y/o EPDM) deberá ser: 0.80 gr/cm3 con una tolerancia de ± 5%MantenimientoEl contratista, proveedor y/o instalador de la superficie deberá entregar un plan de mantenimiento para cada zona o superficie instalada donde especifique las medidas preventivas, correctivas y/o inspecciones periódicas necesarias para garantizar la estabilidad de la superficie amortiguante instalada en condiciones de intemperie.Materiales•Gránulo Caucho SBR proveniente de llanta nacional para la capa amortiguante inferior (base) granulometría de hasta 3 -6 mm o fibra (hilacha) de mínimo 8mm longitud. •Gránulos de Caucho EPDM virgen 100% color, fabricado originalmente para la capa superior (Diseño/Colores/Figuras) granulometría 1-4 mm•Resina Aromática de Poliuretano como ligante para el caucho EPDM, SBR y como imprimante de la placa/superficie y bordillos para garantizar la calidad y estabilidad de la superficie. •Formaletas •Llanas para pisos en granulo de caucho•Boquilleras•Mezcladora•Rastrillo•Rodillo de compactación•Regla de Rastreo•Brocha para la aplicación de ResinaEquipos•Mezcladora planetaria vertical para la mezcla de los gránulos con la resina cauchoToleranciasDensidad mínima exigida para superficies

Componentes	106644	Material	Piso Caucho recil 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 355.743,00	\$ 355.743,00
16678	Piso Caucho recil 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 425.878,00

Detalles

Descripción Técnica

Superficies de Juego Seguras en CauchoSuperficie de seguridad atenuadora de impactos que garantiza la seguridad de los usuarios absorbiendo los golpes y reduciendo el riesgo de heridas graves frente a accidentes o caídas, brindando la sensación de confort al caminar y con un efecto visual

golpes y reduciendo el riesgo de heridas graves frente a accidentes o golpes, brindando la sensación de confort al caminar y con un efecto visual decorativo en su capa superior, resistente a la abrasión, tracción e ignición lo cual le da una resistencia óptima a condiciones de intemperie.

Alcance Para la elaboración de superficies de juego seguras se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos para el diseño e instalación de pisos en granulo de caucho SBR y EPDM junto con lo establecido por la Norma Técnica Colombiana 5176: Atenuación del impacto de sistemas de superficies por debajo y alrededor de equipos para parques infantiles, y la NTC 5600 de la 1 a 7 parte; equipamientos de las áreas de juego.

Especificación Antes de iniciar el proceso de vaciado de la capa inferior del piso, el instalador deberá verificar que la placa entregada sobre la cual se va fundir el caucho este completamente fraguada, limpia y libre de humedad, una vez verificado esto el instalador deberá realizar una prueba de pendiente para verificar la evacuación del agua en la placa. La placa sobre la cual se pretende instalar el caucho debe contar con bordillos perimetrales que garanticen el confinamiento de los gránulos de caucho en todos sus extremos, por ningún motivo la capa superior de gránulos podrá sobrepasar la altura de la placa o bordillo, la superficie final deberá quedar perfectamente confinada en el área dispuesta para la instalación del mismo. Antes de realizar el vaciado de la capa inferior de caucho SBR el instalador deberá imprimir la superficie y cara interna de los bordillos correspondientes con un 5% de Resina Aromática de Poliuretano por la cantidad de caucho mezclado a instalar para garantizar la adherencia del caucho a vaciar sobre la placa. El espesor final del piso dependerá de la altura de caída crítica que tenga el juego o modulo infantil instalado allí, (caída crítica; distancia de caída libre que puede tener un usuario entre la superficie más elevada de juego y la superficie protectora amortiguante a nivel de piso). El instalador debe garantizar que la superficie de juego o área de seguridad del juego cumpla con el espesor requerido para la altura crítica de caída del mismo, no se podrán generalizar o unificar los espesores de toda una zona de juegos ya que cada juego o modulo infantil tiene una altura de caída crítica distinta, el instalador deberá garantizar que las áreas de seguridad de cada juego instalado cumplen con el espesor requerido de acuerdo a la altura de crítica de caída determinada por el fabricante del juego. Unidad de juego con columpio y rodadero

Imagen de referencia de la zona de seguridad de un módulo de juego. la zona de seguridad está conformada por una geometría con 1.50m de distancia mínima desde los extremos del juego hacia afuera. Para las zonas de tránsito o circulaciones entre juegos el contratista bajo previo concepto del IDRD instalara superficies con un espesor de hasta 3cm de espesor (2cm base en SBR de procedencia local y 1cm superior en EPDM de color) para aquellas zonas de tránsito que están fuera de las zonas de seguridad de juegos con una altura crítica de caída inferior a 80cm. El contratista y/o proveedor deberá garantizar la procedencia del mismo demostrando que este viene de un proceso de aprovechamiento de llantas en desuso de origen distrital o nacional, bajo ningún concepto se podrá instalar SBR extranjero en la base de las superficies amortiguantes de juego. Esto tomando como referencia que por ejemplo para un juego tipo muelle (resorte) con una Altura de Caída Crítica de 70cm es suficiente una superficie con un espesor de 2cm, y para un juego con una altura de caída de 1.8m serán necesarios de 7 a 8cm de espesor.

Zonas de Tránsito o Circulación: Toda superficie fuera de las zonas de seguridad de los juegos que conforman una zona de juegos infantiles. Los espesores pueden tener variaciones entre fabricantes, pero para todas las instalaciones el proveedor o Instalador deberá certificar el material y la superficie instalada garantizando responde la amortiguación requerida según la altura de caída crítica registrada por el fabricante del juego. El contratista e instalador deberán garantizar la adherencia de la capa instalada sobre la placa previamente imprimada en su base, para la capa superior con diseño se deberán imprimir con resina aromática de poliuretano los bordes y juntas entre colores al igual que los bordes perimetrales que tiene contacto con el concreto para garantizar la adherencia, uniformidad y duración de la superficie en condiciones de intemperie. Los valores registrados en el cuadro anterior especifican los espesores requeridos para las superficies de juego de acuerdo con la altura crítica de caída de cada uno. El contratista podrá utilizar laboratorios nacionales o internacionales para certificar sus procedimientos y materias primas con una prueba de desaceleración que garantice la seguridad de una superficie frente a un caída que pueda ocasionar una lesión cefálica, el contratista podrá presentar certificaciones de laboratorios internacionales certificados de su proveedor o fabricante de pisos en el caso de que las materias primas sean importadas manteniendo las buenas prácticas y lineamientos del fabricante que garantizan el producto. Se deberá consultar la altura de caída crítica registrada por el fabricante en la ficha técnica de cada juego para constatar el espesor mínimo requerido de acuerdo a la superficie de juego más alta en el mismo (Altura de Caída Crítica).

Instalación Para el proceso de instalación se deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos técnicos. El contratista y/o instalador deberá garantizar que el producto fue vaciado sobre una losa de concreto de 2500 psi de 7 cm de espesor como mínimo un bombeo del 1% hacia las estructuras hidráulicas, para garantizar el drenaje del área a intervenir. También podrá instalarse la superficie de caucho sobre una base asfáltica con un espesor de 5cm como mínimo en proyectos nuevos. Para garantizar la adherencia del

instalarse la superficie de caucho sobre una base de arena con un espesor de caucho como mínimo en proyectos nuevos, una garantía la adherencia del caucho sobre una base este deberá tener un curado de 45 días como mínimo para evitar que los gases o vapores del curado interfieran con la adherencia y calidad de la superficie amortiguante en caucho. La placa debe tener la profundidad de la superficie a instalar y contar con un borde perimetral para garantizar el confinamiento del material y prevenir el deterioro en la periferia (pendiente de la placa entre el 0.5% al 1%) Antes de realizar el vaciado del material en la superficie se deberá garantizar la imprimación de la misma junto con sus bordes internos perimetrales y terminaciones inferiores de cada juego con la superficie con un 5% por el peso del material a vaciar con resina de poliuretano aromática para garantizar la adherencia del material a la placa. (imprimando bordes internos de la base en SBR que tengan contacto con los laterales de la placa y en la capa superior en EPDM para que el material se adhiera al bordillo y no se levante) El caucho de la base debe ser proveniente del reciclaje (aprovechamiento) de llantas nacionales SBR (negro) a utilizar en la base de la superficie amortiguante podrá ser en hilachas de 8mm de longitud como mínimo o gránulos de caucho SBR granulometría 3 a 6 mm, siempre y cuando este responda a la amortiguación requerida según la altura crítica de caída del juego instalado previamente. El material deberá ser mezclado antes de ser instalado con un mínimo del 15% de resina de poliuretano aromática por el peso de material suelto a instalar para garantizar la compactación y amortiguación final del material, para la verificación de esta el contratista deberá someter la superficie instalada a una prueba de desaceleración in situ que evidencie que el criterio de lesión cefálica no compromete la seguridad del niño o usuario. La Para la mezcla del mismo se deberá utilizar una mezcladora que garantice la distribución de la resina sobre el material de manera uniforme, no se podrá realizar esta mezcla manualmente, al realizar la mezcla se debe tener en cuenta el tiempo y/o condiciones climáticas para que el material permanezca en la mezcladora el tiempo necesario y que al retirarlo se pueda manipular y distribuir con una llana hasta obtener el espesor necesario. Cuando las condiciones climáticas sean lluviosas no se podrá realizar el proceso de instalación de la superficie ya que el agua actúa como un acelerador con la resina impidiendo que esta pueda ser manipulada eficientemente. Esta primera capa o base amortiguante se deberá dejar fraguar o secar un tiempo mínimo de 6 a 8 horas dependiendo de las condiciones climáticas para que el material se compacte y adhiera a la superficie y bordes. Para el centímetro superior de la superficie se utilizará caucho EPDM granulometría 1- 4mm, la utilización de este tipo de caucho es exclusiva para la capa superior de 1cm, bajo ningún concepto se podrá utilizar una base en EPDM se debe garantizar el aprovechamiento de llantas nacionales en desuso en cumplimiento del decreto 442 de 2015 de la Secretaría Distrital de Ambiente utilizando caucho negro SBR en la totalidad de la base. Se realizará el mismo proceso de mezcla independiente por colores para la capa superior aplicando al material un 20% de resina de poliuretano aromática por el peso de caucho EPDM del color a instalar, garantizando así una compactación y agarre del material a la base y en su parte superior responda al rozamiento y fricción de los usuarios durante la actividad. Una vez el material este cubierto uniformemente de resina se debe vaciar el gránulo de EPDM mezclado sobre el área a intervenir previamente delimitada con una formaleta que corresponda con el diseño propuesto, el instalador deberá garantizar que las juntas entre colores no queden separadas o se levanten, la superficie final debe ser continua y uniforme sin interrupciones o baches. El proceso de vaciado del EPDM en colores que estén contiguos no se podrá realizar si alguno de estos está todavía húmedo o sin fraguar. El instalador podrá instalar varias zonas de color el mismo día siempre y cuando las condiciones climáticas se lo permitan garantizando la adherencia, compactación y delimitación entre colores sin rebabas ni mezclas de material entre colores. La densidad mínima exigida del caucho ya compactado (SBR y/o EPDM) deberá ser: 0.80 gr/cm³ con una tolerancia de $\pm$ 5% Las partes de la superficie como zonas de tránsito, zonas entre juegos que no correspondan a las zonas de seguridad de los mismos o aquellas dotadas con juegos cuya altura de caída crítica no supera los 80cm (muelles/resortes) deberán contar con una superficie de 2cm (1cm de base en SBR nacional y 1cm superior con diseño en colores). Los módulos serán diseñados y construidos bajo los estándares de calidad vigentes, teniendo en cuenta la normatividad legal y de seguridad vigente según la altura crítica de caída y el criterio de lesión en la cabeza HIC, junto con las certificaciones de manufactura y calidad correspondientes. Zonas de circulación o de tránsito: Superficie conformada por las áreas que se encuentran fuera de las zonas de seguridad de los juegos que conforman un área de juegos infantiles en un parque) De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011 "Todo productor debe asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, así como la calidad ofrecida. En ningún caso estas podrán ser inferiores o contravenir lo previsto en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias", en ese orden de ideas el contratista y/o instalador deberá tener en cuenta la Norma Técnica Colombiana 5600. Ahora bien, en atención a la protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia y en la Ley 1480 de 2011 en concordancia con el artículo 11 de la Resolución

0543 de 2017 expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se deben seguir los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 5176. Resistencia al Desgaste por Abrasión Para las áreas de mayor desgaste por abrasión como lo son: recepciones de toboganes, bajo los columpios y alrededor de los carruseles, las superficies conformadas de granulo de caucho deben responder a una perdida no mayor del material tras ciclos de abrasión y/o uso con el fin de definir su resistencia a la abrasión de acuerdo a los siguientes índices de desgaste (se deben someter como mínimo tres muestras; envejecido, envejecido al aire y envejecido al agua.)Requisito SinEnvejecidoEnvejecido al aireEnvejecido al aguaÍndice de Desgaste<10.760.710.91Relación del Desgaste1 a 31.151.031.58Valores de acuerdo a los métodos de ensayo según la BS-7188Resistencia al Resbalamiento o DeslizamientoEl material que conforma la superficie debe ser resistente al resbalamiento normal, midiendo la fricción dinámica de la misma en condiciones secas y mojadas, los resultados de las pruebas deben arrojar resultados que se encuentren por encima de 40 que es el valor mínimo permitido según la norma(Los valores promedio de resistencia en seco están entre los 80 y 119 y para mojado están entre 79 y 45)Resistencia a la Indentación y/o HendiduraLa superficie final debe responder a unos índices que determinen la resistencia de la misma ante hendiduras como la generada por un calzado con tacón.La hendidura residual permitida por la norma sobre la superficie final instalada no debe sobrepasar los 5.0mm (medidas de referencia con 24 horas de instalada, una vez realizada la prueba y tras 24 horas de recuperación del material la hendidura no debe ser superior a 5.0mm) Resistencia a la IgniciónLas superficies de las zonas de recreo y/o juegos infantiles con pisos en granulo de caucho deben ser resistentes a la ignición en caso de que estas sean expuestas a una fuente local de incendio como resultado de un accidente o vandalismo.En la prueba se somete una muestra de la superficie una tuerca de metal calentada a 900°C registrando el tiempo en que el material continúa quemándose y cuál es el radio final afectado, en ninguno de los casos el radio de ignición puede superar los 35mm permitidos en la norma BS 7188.Pruebas de Resistencia a la Tracción y/o TensiónEn esta prueba se verificará la resistencia del material con una tensión controlada hasta llevarlo a la rotura, la resistencia a la tracción o alargamiento de rotura proporcionan la fuerza de tensión soportada y la elongación o reducción de área. •La Tensión: no podrá ser inferior a 0.4 MPa•Elongación a la Rotura: no podrá ser inferior a 75%Sistemas de DrenajeEl contratista o instalador deberá garantizar que la superficie instalada evacua eficientemente las aguas lluvia hacia las canales o filtros dispuestos, se sugiere que la placa en su base posea un bordillo interrumpido con espacios tipo canal de aproximadamente 1 cm para que las aguas que lleguen a la base de la superficie sean evacuadas hacia los sistemas de drenaje o zonas verdes.El contratista deberá prever los sistemas de manejo de aguas tanto superficiales como infiltradas en el caucho.De esta forma considerando que los sectores de caída se generan una serie de desniveles en las placas de apoyo será necesario diseñar sistemas de evacuación por tubería o infiltraciones en el terreno.Lo anterior teniendo en cuenta las características del caudal, puntos de evacuación, permeabilidad del suelo, etc...EnsayosPara la verificación de la amortiguación de una superficie el proveedor y/o contratista deberá realizar unas pruebas de desaceleración en laboratorio o in situ como mínimo al final de la obra que evidencien la capacidad de absorción de impactos de la superficie.Donde se dejará caer un instrumento de medición que semeja una cabeza, se monitorea su desaceleración y se contrasta con los porcentajes de caída crítica que posibilitan una lesión mayor o fractura de cráneo en los usuarios, este resultado debe evidenciar que la superficie instalada cumple con la amortiguación exigida arrojando un criterio de lesión de cabeza (HIC) con un valor inferior a 1.000 desde la superficie más alta de juego.Los resultados de esas pruebas deberán ser entregados al final de la instalación de la superficie construida, el IDR podrá solicitar incluso desde la etapa de diseño las certificaciones de calidad de los mismos para verificar las pruebas o laboratorios realizados por el fabricante que avalan el juego como un componente de juego seguro y resistente a condiciones de intemperie. Para la entrega final de la superficie el contratista o instalador deberá hacer un corte en una de las zonas de seguridad de un juego y sobre una superficie de tránsito para constatar la profundidad instalada, dicho corte junto con las pruebas de laboratorio donde se certifique que la superficie cumple con la amortiguación necesaria según la altura de caída crítica la validaran como una superficie segura para zonas de juego.La densidad mínima exigida del caucho ya compactado (SBR y/o EPDM) deberá ser: 0.80 gr/cm3 con una tolerancia de ± 5%MantenimientoEl contratista, proveedor y/o instalador de la superficie deberá entregar un plan de mantenimiento para cada zona o superficie instalada donde especifique las medidas preventivas, correctivas y/o inspecciones periódicas necesarias para garantizar la estabilidad de la superficie amortiguante instalada en condiciones de intemperie.Materiales•Gránulo Caucho SBR proveniente de llanta nacional para la capa amortiguante inferior (base) granulometría de hasta 3 -6 mm o fibra (hilacha) de mínimo 8mm longitud. •Gránulos de Caucho EPDM virgen 100% color, fabricado originalmente para la capa superior (Diseño/Colores/Figuras) granulometría 1-4 mm•Resina Aromática de Poliuretano como ligante para el caucho EPDM, SBR y como imprimante de la placa/superficie y bordillos para garantizar la calidad y estabilidad de la superficie. •Formaletas •Llanas para pisos en granulo de caucho•Boquilleras•Mezcladora•Rastrillo•Rodillo de compactación•Regla de Rastreo•Brocha para la aplicación de ResinaEquipos•Mezcladora planetaria vertical para la mezcla de los gránulos con la resina cauchoToleranciasDensidad mínima exigida para superficies

Componentes	106645	Material	Piso Caucho recil 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 425.878,00	\$ 425.878,00
16668	Piso Caucho recil 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 483.632,01

Detalles

Descripción Técnica

Superficies de Juego Seguras en CauchoSuperficie de seguridad atenuadora de impactos que garantiza la seguridad de los usuarios absorbiendo los golpes y reduciendo el riesgo de heridas graves frente a caídas, brindando la sensación de confort al caminar y con un efecto visual

golpes y reduciendo el riesgo de heridas graves frente a accidentes o golpes, brindando la sensación de confort al caminar y con un efecto visual decorativo en su capa superior, resistente a la abrasión, tracción e ignición lo cual le da una resistencia óptima a condiciones de intemperie.

Alcance Para la elaboración de superficies de juego seguras se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos para el diseño e instalación de pisos en granulo de caucho SBR y EPDM junto con lo establecido por la Norma Técnica Colombiana 5176: Atenuación del impacto de sistemas de superficies por debajo y alrededor de equipos para parques infantiles, y la NTC 5600 de la 1 a 7 parte; equipamientos de las áreas de juego.

Especificación Antes de iniciar el proceso de vaciado de la capa inferior del piso, el instalador deberá verificar que la placa entregada sobre la cual se va fundir el caucho este completamente fraguada, limpia y libre de humedad, una vez verificado esto el instalador deberá realizar una prueba de pendiente para verificar la evacuación del agua en la placa. La placa sobre la cual se pretende instalar el caucho debe contar con bordillos perimetrales que garanticen el confinamiento de los gránulos de caucho en todos sus extremos, por ningún motivo la capa superior de gránulos podrá sobrepasar la altura de la placa o bordillo, la superficie final deberá quedar perfectamente confinada en el área dispuesta para la instalación del mismo. Antes de realizar el vaciado de la capa inferior de caucho SBR el instalador deberá imprimir la superficie y cara interna de los bordillos correspondientes con un 5% de Resina Aromática de Poliuretano por la cantidad de caucho mezclado a instalar para garantizar la adherencia del caucho a vaciar sobre la placa. El espesor final del piso dependerá de la altura de caída crítica que tenga el juego o modulo infantil instalado allí, (caída crítica; distancia de caída libre que puede tener un usuario entre la superficie más elevada de juego y la superficie protectora amortiguante a nivel de piso). El instalador debe garantizar que la superficie de juego o área de seguridad del juego cumpla con el espesor requerido para la altura crítica de caída del mismo, no se podrán generalizar o unificar los espesores de toda una zona de juegos ya que cada juego o modulo infantil tiene una altura de caída crítica distinta, el instalador deberá garantizar que las áreas de seguridad de cada juego instalado cumplen con el espesor requerido de acuerdo a la altura de crítica de caída determinada por el fabricante del juego. Unidad de juego con columpio y rodadero

Imagen de referencia de la zona de seguridad de un módulo de juego. la zona de seguridad está conformada por una geometría con 1.50m de distancia mínima desde los extremos del juego hacia afuera. Para las zonas de tránsito o circulaciones entre juegos el contratista bajo previo concepto del IDRD instalara superficies con un espesor de hasta 3cm de espesor (2cm base en SBR de procedencia local y 1cm superior en EPDM de color) para aquellas zonas de tránsito que están fuera de las zonas de seguridad de juegos con una altura crítica de caída inferior a 80cm. El contratista y/o proveedor deberá garantizar la procedencia del mismo demostrando que este viene de un proceso de aprovechamiento de llantas en desuso de origen distrital o nacional, bajo ningún concepto se podrá instalar SBR extranjero en la base de las superficies amortiguantes de juego. Esto tomando como referencia que por ejemplo para un juego tipo muelle (resorte) con una Altura de Caída Crítica de 70cm es suficiente una superficie con un espesor de 2cm, y para un juego con una altura de caída de 1.8m serán necesarios de 7 a 8cm de espesor.

Zonas de Tránsito o Circulación: Toda superficie fuera de las zonas de seguridad de los juegos que conforman una zona de juegos infantiles. Los espesores pueden tener variaciones entre fabricantes, pero para todas las instalaciones el proveedor o Instalador deberá certificar el material y la superficie instalada garantizando responde la amortiguación requerida según la altura de caída crítica registrada por el fabricante del juego. El contratista e instalador deberán garantizar la adherencia de la capa instalada sobre la placa previamente imprimada en su base, para la capa superior con diseño se deberán imprimir con resina aromática de poliuretano los bordes y juntas entre colores al igual que los bordes perimetrales que tiene contacto con el concreto para garantizar la adherencia, uniformidad y duración de la superficie en condiciones de intemperie. Los valores registrados en el cuadro anterior especifican los espesores requeridos para las superficies de juego de acuerdo con la altura crítica de caída de cada uno. El contratista podrá utilizar laboratorios nacionales o internacionales para certificar sus procedimientos y materias primas con una prueba de desaceleración que garantice la seguridad de una superficie frente a un caída que pueda ocasionar una lesión cefálica, el contratista podrá presentar certificaciones de laboratorios internacionales certificados de su proveedor o fabricante de pisos en el caso de que las materias primas sean importadas manteniendo las buenas prácticas y lineamientos del fabricante que garantizan el producto. Se deberá consultar la altura de caída crítica registrada por el fabricante en la ficha técnica de cada juego para constatar el espesor mínimo requerido de acuerdo a la superficie de juego más alta en el mismo (Altura de Caída Crítica).

Instalación Para el proceso de instalación se deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos técnicos. El contratista y/o instalador deberá garantizar que el producto fue vaciado sobre una losa de concreto de 2500 psi de 7 cm de espesor como mínimo un bombeo del 1% hacia las estructuras hidráulicas, para garantizar el drenaje del área a intervenir. También podrá instalarse la superficie de caucho sobre una base asfáltica con un espesor de 5cm como mínimo en proyectos nuevos. Para garantizar la adherencia del

instalarse la superficie de caucho sobre una base de arena con un espesor de caucho como mínimo en proyectos nuevos, una garantía la adherencia del caucho sobre una base este deberá tener un curado de 45 días como mínimo para evitar que los gases o vapores del curado interfieran con la adherencia y calidad de la superficie amortiguante en caucho. La placa debe tener la profundidad de la superficie a instalar y contar con un borde perimetral para garantizar el confinamiento del material y prevenir el deterioro en la periferia (pendiente de la placa entre el 0.5% al 1%) Antes de realizar el vaciado del material en la superficie se deberá garantizar la imprimación de la misma junto con sus bordes internos perimetrales y terminaciones inferiores de cada juego con la superficie con un 5% por el peso del material a vaciar con resina de poliuretano aromática para garantizar la adherencia del material a la placa. (imprimando bordes internos de la base en SBR que tengan contacto con los laterales de la placa y en la capa superior en EPDM para que el material se adhiera al bordillo y no se levante) El caucho de la base debe ser proveniente del reciclaje (aprovechamiento) de llantas nacionales SBR (negro) a utilizar en la base de la superficie amortiguante podrá ser en hilachas de 8mm de longitud como mínimo o gránulos de caucho SBR granulometría 3 a 6 mm, siempre y cuando este responda a la amortiguación requerida según la altura crítica de caída del juego instalado previamente. El material deberá ser mezclado antes de ser instalado con un mínimo del 15% de resina de poliuretano aromática por el peso de material suelto a instalar para garantizar la compactación y amortiguación final del material, para la verificación de esta el contratista deberá someter la superficie instalada a una prueba de desaceleración in situ que evidencie que el criterio de lesión cefálica no compromete la seguridad del niño o usuario. La Para la mezcla del mismo se deberá utilizar una mezcladora que garantice la distribución de la resina sobre el material de manera uniforme, no se podrá realizar esta mezcla manualmente, al realizar la mezcla se debe tener en cuenta el tiempo y/o condiciones climáticas para que el material permanezca en la mezcladora el tiempo necesario y que al retirarlo se pueda manipular y distribuir con una llana hasta obtener el espesor necesario. Cuando las condiciones climáticas sean lluviosas no se podrá realizar el proceso de instalación de la superficie ya que el agua actúa como un acelerador con la resina impidiendo que esta pueda ser manipulada eficientemente. Esta primera capa o base amortiguante se deberá dejar fraguar o secar un tiempo mínimo de 6 a 8 horas dependiendo de las condiciones climáticas para que el material se compacte y adhiera a la superficie y bordes. Para el centímetro superior de la superficie se utilizará caucho EPDM granulometría 1- 4mm, la utilización de este tipo de caucho es exclusiva para la capa superior de 1cm, bajo ningún concepto se podrá utilizar una base en EPDM se debe garantizar el aprovechamiento de llantas nacionales en desuso en cumplimiento del decreto 442 de 2015 de la Secretaría Distrital de Ambiente utilizando caucho negro SBR en la totalidad de la base. Se realizará el mismo proceso de mezcla independiente por colores para la capa superior aplicando al material un 20% de resina de poliuretano aromática por el peso de caucho EPDM del color a instalar, garantizando así una compactación y agarre del material a la base y en su parte superior responda al rozamiento y fricción de los usuarios durante la actividad. Una vez el material este cubierto uniformemente de resina se debe vaciar el gránulo de EPDM mezclado sobre el área a intervenir previamente delimitada con una formaleta que corresponda con el diseño propuesto, el instalador deberá garantizar que las juntas entre colores no queden separadas o se levanten, la superficie final debe ser continua y uniforme sin interrupciones o baches. El proceso de vaciado del EPDM en colores que estén contiguos no se podrá realizar si alguno de estos está todavía húmedo o sin fraguar. El instalador podrá instalar varias zonas de color el mismo día siempre y cuando las condiciones climáticas se lo permitan garantizando la adherencia, compactación y delimitación entre colores sin rebabas ni mezclas de material entre colores. La densidad mínima exigida del caucho ya compactado (SBR y/o EPDM) deberá ser: 0.80 gr/cm³ con una tolerancia de $\pm$ 5% Las partes de la superficie como zonas de tránsito, zonas entre juegos que no correspondan a las zonas de seguridad de los mismos o aquellas dotadas con juegos cuya altura de caída crítica no supera los 80cm (muelles/resortes) deberán contar con una superficie de 2cm (1cm de base en SBR nacional y 1cm superior con diseño en colores). Los módulos serán diseñados y construidos bajo los estándares de calidad vigentes, teniendo en cuenta la normatividad legal y de seguridad vigente según la altura crítica de caída y el criterio de lesión en la cabeza HIC, junto con las certificaciones de manufactura y calidad correspondientes. Zonas de circulación o de tránsito: Superficie conformada por las áreas que se encuentran fuera de las zonas de seguridad de los juegos que conforman un área de juegos infantiles en un parque) De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011 "Todo productor debe asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, así como la calidad ofrecida. En ningún caso estas podrán ser inferiores o contravenir lo previsto en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias", en ese orden de ideas el contratista y/o instalador deberá tener en cuenta la Norma Técnica Colombiana 5600. Ahora bien, en atención a la protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia y en la Ley 1480 de 2011 en concordancia con el artículo 11 de la Resolución

0543 de 2017 expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se deben seguir los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 5176. Resistencia al Desgaste por AbrasiónPara las áreas de mayor desgaste por abrasión como lo son: recepciones de toboganes, bajo los columpios y alrededor de los carruseles, las superficies conformadas de granulo de caucho deben responder a una perdida no mayor del material tras ciclos de abrasión y/o uso con el fin de definir su resistencia a la abrasión de acuerdo a los siguientes índices de desgaste (se deben someter como mínimo tres muestras; envejecido, envejecido al aire y envejecido al agua.)Requisito SinEnvejecidoEnvejecido al aireEnvejecido al aguaÍndice de Desgaste<10.760.710.91Relación del Desgaste1 a 31.151.031.58Valores de acuerdo a los métodos de ensayo según la BS-7188Resistencia al Resbalamiento o DeslizamientoEl material que conforma la superficie debe ser resistente al resbalamiento normal, midiendo la fricción dinámica de la misma en condiciones secas y mojadas, los resultados de las pruebas deben arrojar resultados que se encuentren por encima de 40 que es el valor mínimo permitido según la norma(Los valores promedio de resistencia en seco están entre los 80 y 119 y para mojado están entre 79 y 45)Resistencia a la Indentación y/o HendiduraLa superficie final debe responder a unos índices que determinen la resistencia de la misma ante hendiduras como la generada por un calzado con tacón.La hendidura residual permitida por la norma sobre la superficie final instalada no debe sobrepasar los 5.0mm (medidas de referencia con 24 horas de instalada, una vez realizada la prueba y tras 24 horas de recuperación del material la hendidura no debe ser superior a 5.0mm) Resistencia a la IgniciónLas superficies de las zonas de recreo y/o juegos infantiles con pisos en granulo de caucho deben ser resistentes a la ignición en caso de que estas sean expuestas a una fuente local de incendio como resultado de un accidente o vandalismo.En la prueba se somete una muestra de la superficie una tuerca de metal calentada a 900°C registrando el tiempo en que el material continúa quemándose y cuál es el radio final afectado, en ninguno de los casos el radio de ignición puede superar los 35mm permitidos en la norma BS 7188.Pruebas de Resistencia a la Tracción y/o TensiónEn esta prueba se verificará la resistencia del material con una tensión controlada hasta llevarlo a la rotura, la resistencia a la tracción o alargamiento de rotura proporcionan la fuerza de tensión soportada y la elongación o reducción de área. •La Tensión: no podrá ser inferior a 0.4 MPa•Elongación a la Rotura: no podrá ser inferior a 75%Sistemas de DrenajeEl contratista o instalador deberá garantizar que la superficie instalada evacua eficientemente las aguas lluvia hacia las canales o filtros dispuestos, se sugiere que la placa en su base posea un bordillo interrumpido con espacios tipo canal de aproximadamente 1 cm para que las aguas que lleguen a la base de la superficie sean evacuadas hacia los sistemas de drenaje o zonas verdes.El contratista deberá prever los sistemas de manejo de aguas tanto superficiales como infiltradas en el caucho.De esta forma considerando que los sectores de caída se generan una serie de desniveles en las placas de apoyo será necesario diseñar sistemas de evacuación por tubería o infiltraciones en el terreno.Lo anterior teniendo en cuenta las características del caudal, puntos de evacuación, permeabilidad del suelo, etc...EnsayosPara la verificación de la amortiguación de una superficie el proveedor y/o contratista deberá realizar unas pruebas de desaceleración en laboratorio o in situ como mínimo al final de la obra que evidencien la capacidad de absorción de impactos de la superficie.Donde se dejará caer un instrumento de medición que semeja una cabeza, se monitorea su desaceleración y se contrasta con los porcentajes de caída crítica que posibilitan una lesión mayor o fractura de cráneo en los usuarios, este resultado debe evidenciar que la superficie instalada cumple con la amortiguación exigida arrojando un criterio de lesión de cabeza (HIC) con un valor inferior a 1.000 desde la superficie más alta de juego.Los resultados de esas pruebas deberán ser entregados al final de la instalación de la superficie construida, el IDR podrá solicitar incluso desde la etapa de diseño las certificaciones de calidad de los mismos para verificar las pruebas o laboratorios realizados por el fabricante que avalan el juego como un componente de juego seguro y resistente a condiciones de intemperie. Para la entrega final de la superficie el contratista o instalador deberá hacer un corte en una de las zonas de seguridad de un juego y sobre una superficie de tránsito para constatar la profundidad instalada, dicho corte junto con las pruebas de laboratorio donde se certifique que la superficie cumple con la amortiguación necesaria según la altura de caída crítica la validaran como una superficie segura para zonas de juego.La densidad mínima exigida del caucho ya compactado (SBR y/o EPDM) deberá ser: 0.80 gr/cm3 con una tolerancia de ± 5%MantenimientoEl contratista, proveedor y/o instalador de la superficie deberá entregar un plan de mantenimiento para cada zona o superficie instalada donde especifique las medidas preventivas, correctivas y/o inspecciones periódicas necesarias para garantizar la estabilidad de la superficie amortiguante instalada en condiciones de intemperie.Materiales•Gránulo Caucho SBR proveniente de llanta nacional para la capa amortiguante inferior (base) granulometría de hasta 3 -6 mm o fibra (hilacha) de mínimo 8mm longitud. •Gránulos de Caucho EPDM virgen 100% color, fabricado originalmente para la capa superior (Diseño/Colores/Figuras) granulometría 1-4 mm•Resina Aromática de Poliuretano como ligante para el caucho EPDM, SBR y como imprimante de la placa/superficie y bordillos para garantizar la calidad y estabilidad de la superficie. •Formaletas •Llanas para pisos en granulo de caucho•Boquilleras•Mezcladora•Rastrillo•Rodillo de compactación•Regla de Rastreo•Brocha para la aplicación de ResinaEquipos•Mezcladora planetaria vertical para la mezcla de los gránulos con la resina cauchoToleranciasDensidad mínima exigida para superficies

Componentes	106646	Material	Piso Caucho recil 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 483.632,01	\$ 483.632,01
16669	Piso Caucho recil 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 576.394,00

Detalles

Descripción Técnica

Superficies de Juego Seguras en CauchoSuperficie de seguridad atenuadora de impactos que garantiza la seguridad de los usuarios absorbiendo los golpes y reduciendo el riesgo de heridas graves frente a accidentes o caídas, brindando la sensación de confort al caminar y con un efecto visual

golpes y reduciendo el riesgo de heridas graves frente a accidentes o golpes, brindando la sensación de confort al caminar y con un efecto visual decorativo en su capa superior, resistente a la abrasión, tracción e ignición lo cual le da una resistencia óptima a condiciones de intemperie.

Alcance Para la elaboración de superficies de juego seguras se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos para el diseño e instalación de pisos en granulo de caucho SBR y EPDM junto con lo establecido por la Norma Técnica Colombiana 5176: Atenuación del impacto de sistemas de superficies por debajo y alrededor de equipos para parques infantiles, y la NTC 5600 de la 1 a 7 parte; equipamientos de las áreas de juego.

Especificación Antes de iniciar el proceso de vaciado de la capa inferior del piso, el instalador deberá verificar que la placa entregada sobre la cual se va fundir el caucho este completamente fraguada, limpia y libre de humedad, una vez verificado esto el instalador deberá realizar una prueba de pendiente para verificar la evacuación del agua en la placa. La placa sobre la cual se pretende instalar el caucho debe contar con bordillos perimetrales que garanticen el confinamiento de los gránulos de caucho en todos sus extremos, por ningún motivo la capa superior de gránulos podrá sobrepasar la altura de la placa o bordillo, la superficie final deberá quedar perfectamente confinada en el área dispuesta para la instalación del mismo.

Antes de realizar el vaciado de la capa inferior de caucho SBR el instalador deberá imprimir la superficie y cara interna de los bordillos correspondientes con un 5% de Resina Aromática de Poliuretano por la cantidad de caucho mezclado a instalar para garantizar la adherencia del caucho a vaciar sobre la placa. El espesor final del piso dependerá de la altura de caída crítica que tenga el juego o modulo infantil instalado allí, (caída crítica; distancia de caída libre que puede tener un usuario entre la superficie más elevada de juego y la superficie protectora amortiguante a nivel de piso). El instalador debe garantizar que la superficie de juego o área de seguridad del juego cumpla con el espesor requerido para la altura crítica de caída del mismo, no se podrán generalizar o unificar los espesores de toda una zona de juegos ya que cada juego o modulo infantil tiene una altura de caída crítica distinta, el instalador deberá garantizar que las áreas de seguridad de cada juego instalado cumplen con el espesor requerido de acuerdo a la altura de crítica de caída determinada por el fabricante del juego.

Unidad de juego con columpio y rodadero

Imagen de referencia de la zona de seguridad de un módulo de juego. La zona de seguridad está conformada por una geometría con 1.50m de distancia mínima desde los extremos del juego hacia afuera.

Para las zonas de tránsito o circulaciones entre juegos el contratista bajo previo concepto del IDRD instalara superficies con un espesor de hasta 3cm de espesor (2cm base en SBR de procedencia local y 1cm superior en EPDM de color) para aquellas zonas de tránsito que están fuera de las zonas de seguridad de juegos con una altura crítica de caída inferior a 80cm. El contratista y/o proveedor deberá garantizar la procedencia del mismo demostrando que este viene de un proceso de aprovechamiento de llantas en desuso de origen distrital o nacional, bajo ningún concepto se podrá instalar SBR extranjero en la base de las superficies amortiguantes de juego. Esto tomando como referencia que por ejemplo para un juego tipo muelle (resorte) con una Altura de Caída Crítica de 70cm es suficiente una superficie con un espesor de 2cm, y para un juego con una altura de caída de 1.8m serán necesarios de 7 a 8cm de espesor.

Zonas de Tránsito o Circulación: Toda superficie fuera de las zonas de seguridad de los juegos que conforman una zona de juegos infantiles. Los espesores pueden tener variaciones entre fabricantes, pero para todas las instalaciones el proveedor o Instalador deberá certificar el material y la superficie instalada garantizando responde la amortiguación requerida según la altura de caída crítica registrada por el fabricante del juego. El contratista e instalador deberán garantizar la adherencia de la capa instalada sobre la placa previamente imprimada en su base, para la capa superior con diseño se deberán imprimir con resina aromática de poliuretano los bordes y juntas entre colores al igual que los bordes perimetrales que tiene contacto con el concreto para garantizar la adherencia, uniformidad y duración de la superficie en condiciones de intemperie. Los valores registrados en el cuadro anterior especifican los espesores requeridos para las superficies de juego de acuerdo con la altura crítica de caída de cada uno. El contratista podrá utilizar laboratorios nacionales o internacionales para certificar sus procedimientos y materias primas con una prueba de desaceleración que garantice la seguridad de una superficie frente a un caída que pueda ocasionar una lesión cefálica, el contratista podrá presentar certificaciones de laboratorios internacionales certificados de su proveedor o fabricante de pisos en el caso de que las materias primas sean importadas manteniendo las buenas prácticas y lineamientos del fabricante que garantizan el producto. Se deberá consultar la altura de caída crítica registrada por el fabricante en la ficha técnica de cada juego para constatar el espesor mínimo requerido de acuerdo a la superficie de juego más alta en el mismo (Altura de Caída Crítica).

Instalación Para el proceso de instalación se deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos técnicos. El contratista y/o instalador deberá garantizar que el producto fue vaciado sobre una losa de concreto de 2500 psi de 7 cm de espesor como mínimo un bombeo del 1% hacia las estructuras hidráulicas, para garantizar el drenaje del área a intervenir. También podrá instalarse la superficie de caucho sobre una base asfáltica con un espesor de 5cm como mínimo en proyectos nuevos. Para garantizar la adherencia del

instalarse la superficie de caucho sobre una base de arena con un espesor de caucho como mínimo en proyectos nuevos, una garantía la adherencia del caucho sobre una base este deberá tener un curado de 45 días como mínimo para evitar que los gases o vapores del curado interfieran con la adherencia y calidad de la superficie amortiguante en caucho. La placa debe tener la profundidad de la superficie a instalar y contar con un borde perimetral para garantizar el confinamiento del material y prevenir el deterioro en la periferia (pendiente de la placa entre el 0.5% al 1%) Antes de realizar el vaciado del material en la superficie se deberá garantizar la imprimación de la misma junto con sus bordes internos perimetrales y terminaciones inferiores de cada juego con la superficie con un 5% por el peso del material a vaciar con resina de poliuretano aromática para garantizar la adherencia del material a la placa. (imprimando bordes internos de la base en SBR que tengan contacto con los laterales de la placa y en la capa superior en EPDM para que el material se adhiera al bordillo y no se levante) El caucho de la base debe ser proveniente del reciclaje (aprovechamiento) de llantas nacionales SBR (negro) a utilizar en la base de la superficie amortiguante podrá ser en hilachas de 8mm de longitud como mínimo o gránulos de caucho SBR granulometría 3 a 6 mm, siempre y cuando este responda a la amortiguación requerida según la altura crítica de caída del juego instalado previamente. El material deberá ser mezclado antes de ser instalado con un mínimo del 15% de resina de poliuretano aromática por el peso de material suelto a instalar para garantizar la compactación y amortiguación final del material, para la verificación de esta el contratista deberá someter la superficie instalada a una prueba de desaceleración in situ que evidencie que el criterio de lesión cefálica no compromete la seguridad del niño o usuario. La Para la mezcla del mismo se deberá utilizar una mezcladora que garantice la distribución de la resina sobre el material de manera uniforme, no se podrá realizar esta mezcla manualmente, al realizar la mezcla se debe tener en cuenta el tiempo y/o condiciones climáticas para que el material permanezca en la mezcladora el tiempo necesario y que al retirarlo se pueda manipular y distribuir con una llana hasta obtener el espesor necesario. Cuando las condiciones climáticas sean lluviosas no se podrá realizar el proceso de instalación de la superficie ya que el agua actúa como un acelerador con la resina impidiendo que esta pueda ser manipulada eficientemente. Esta primera capa o base amortiguante se deberá dejar fraguar o secar un tiempo mínimo de 6 a 8 horas dependiendo de las condiciones climáticas para que el material se compacte y adhiera a la superficie y bordes. Para el centímetro superior de la superficie se utilizará caucho EPDM granulometría 1- 4mm, la utilización de este tipo de caucho es exclusiva para la capa superior de 1cm, bajo ningún concepto se podrá utilizar una base en EPDM se debe garantizar el aprovechamiento de llantas nacionales en desuso en cumplimiento del decreto 442 de 2015 de la Secretaría Distrital de Ambiente utilizando caucho negro SBR en la totalidad de la base. Se realizará el mismo proceso de mezcla independiente por colores para la capa superior aplicando al material un 20% de resina de poliuretano aromática por el peso de caucho EPDM del color a instalar, garantizando así una compactación y agarre del material a la base y en su parte superior responda al rozamiento y fricción de los usuarios durante la actividad. Una vez el material este cubierto uniformemente de resina se debe vaciar el gránulo de EPDM mezclado sobre el área a intervenir previamente delimitada con una formaleta que corresponda con el diseño propuesto, el instalador deberá garantizar que las juntas entre colores no queden separadas o se levanten, la superficie final debe ser continua y uniforme sin interrupciones o baches. El proceso de vaciado del EPDM en colores que estén contiguos no se podrá realizar si alguno de estos está todavía húmedo o sin fraguar. El instalador podrá instalar varias zonas de color el mismo día siempre y cuando las condiciones climáticas se lo permitan garantizando la adherencia, compactación y delimitación entre colores sin rebabas ni mezclas de material entre colores. La densidad mínima exigida del caucho ya compactado (SBR y/o EPDM) deberá ser: 0.80 gr/cm³ con una tolerancia de $\pm$ 5% Las partes de la superficie como zonas de tránsito, zonas entre juegos que no correspondan a las zonas de seguridad de los mismos o aquellas dotadas con juegos cuya altura de caída crítica no supera los 80cm (muelles/resortes) deberán contar con una superficie de 2cm (1cm de base en SBR nacional y 1cm superior con diseño en colores). Los módulos serán diseñados y construidos bajo los estándares de calidad vigentes, teniendo en cuenta la normatividad legal y de seguridad vigente según la altura crítica de caída y el criterio de lesión en la cabeza HIC, junto con las certificaciones de manufactura y calidad correspondientes. Zonas de circulación o de tránsito: Superficie conformada por las áreas que se encuentran fuera de las zonas de seguridad de los juegos que conforman un área de juegos infantiles en un parque) De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011 "Todo productor debe asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, así como la calidad ofrecida. En ningún caso estas podrán ser inferiores o contravenir lo previsto en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias", en ese orden de ideas el contratista y/o instalador deberá tener en cuenta la Norma Técnica Colombiana 5600. Ahora bien, en atención a la protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia y en la Ley 1480 de 2011 en concordancia con el artículo 11 de la Resolución

0543 de 2017 expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se deben seguir los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 5176. Resistencia al Desgaste por AbrasiónPara las áreas de mayor desgaste por abrasión como lo son: recepciones de toboganes, bajo los columpios y alrededor de los carruseles, las superficies conformadas de granulo de caucho deben responder a una perdida no mayor del material tras ciclos de abrasión y/o uso con el fin de definir su resistencia a la abrasión de acuerdo a los siguientes índices de desgaste (se deben someter como mínimo tres muestras; envejecido, envejecido al aire y envejecido al agua.)Requisito SinEnvejecidoEnvejecido al aireEnvejecido al aguaÍndice de Desgaste<10.760.710.91Relación del Desgaste1 a 31.151.031.58Valores de acuerdo a los métodos de ensayo según la BS-7188Resistencia al Resbalamiento o DeslizamientoEl material que conforma la superficie debe ser resistente al resbalamiento normal, midiendo la fricción dinámica de la misma en condiciones secas y mojadas, los resultados de las pruebas deben arrojar resultados que se encuentren por encima de 40 que es el valor mínimo permitido según la norma(Los valores promedio de resistencia en seco están entre los 80 y 119 y para mojado están entre 79 y 45)Resistencia a la Indentación y/o HendiduraLa superficie final debe responder a unos índices que determinen la resistencia de la misma ante hendiduras como la generada por un calzado con tacón.La hendidura residual permitida por la norma sobre la superficie final instalada no debe sobrepasar los 5.0mm (medidas de referencia con 24 horas de instalada, una vez realizada la prueba y tras 24 horas de recuperación del material la hendidura no debe ser superior a 5.0mm) Resistencia a la IgniciónLas superficies de las zonas de recreo y/o juegos infantiles con pisos en granulo de caucho deben ser resistentes a la ignición en caso de que estas sean expuestas a una fuente local de incendio como resultado de un accidente o vandalismo.En la prueba se somete una muestra de la superficie una tuerca de metal calentada a 900°C registrando el tiempo en que el material continúa quemándose y cuál es el radio final afectado, en ninguno de los casos el radio de ignición puede superar los 35mm permitidos en la norma BS 7188.Pruebas de Resistencia a la Tracción y/o TensiónEn esta prueba se verificará la resistencia del material con una tensión controlada hasta llevarlo a la rotura, la resistencia a la tracción o alargamiento de rotura proporcionan la fuerza de tensión soportada y la elongación o reducción de área. •La Tensión: no podrá ser inferior a 0.4 MPa•Elongación a la Rotura: no podrá ser inferior a 75%Sistemas de DrenajeEl contratista o instalador deberá garantizar que la superficie instalada evacua eficientemente las aguas lluvia hacia las canales o filtros dispuestos, se sugiere que la placa en su base posea un bordillo interrumpido con espacios tipo canal de aproximadamente 1 cm para que las aguas que lleguen a la base de la superficie sean evacuadas hacia los sistemas de drenaje o zonas verdes.El contratista deberá prever los sistemas de manejo de aguas tanto superficiales como infiltradas en el caucho.De esta forma considerando que los sectores de caída se generan una serie de desniveles en las placas de apoyo será necesario diseñar sistemas de evacuación por tubería o infiltraciones en el terreno.Lo anterior teniendo en cuenta las características del caudal, puntos de evacuación, permeabilidad del suelo, etc...EnsayosPara la verificación de la amortiguación de una superficie el proveedor y/o contratista deberá realizar unas pruebas de desaceleración en laboratorio o in situ como mínimo al final de la obra que evidencien la capacidad de absorción de impactos de la superficie.Donde se dejará caer un instrumento de medición que semeja una cabeza, se monitorea su desaceleración y se contrasta con los porcentajes de caída crítica que posibilitan una lesión mayor o fractura de cráneo en los usuarios, este resultado debe evidenciar que la superficie instalada cumple con la amortiguación exigida arrojando un criterio de lesión de cabeza (HIC) con un valor inferior a 1.000 desde la superficie más alta de juego.Los resultados de esas pruebas deberán ser entregados al final de la instalación de la superficie construida, el IDR podrá solicitar incluso desde la etapa de diseño las certificaciones de calidad de los mismos para verificar las pruebas o laboratorios realizados por el fabricante que avalan el juego como un componente de juego seguro y resistente a condiciones de intemperie. Para la entrega final de la superficie el contratista o instalador deberá hacer un corte en una de las zonas de seguridad de un juego y sobre una superficie de tránsito para constatar la profundidad instalada, dicho corte junto con las pruebas de laboratorio donde se certifique que la superficie cumple con la amortiguación necesaria según la altura de caída crítica la validaran como una superficie segura para zonas de juego.La densidad mínima exigida del caucho ya compactado (SBR y/o EPDM) deberá ser: 0.80 gr/cm3 con una tolerancia de ± 5%MantenimientoEl contratista, proveedor y/o instalador de la superficie deberá entregar un plan de mantenimiento para cada zona o superficie instalada donde especifique las medidas preventivas, correctivas y/o inspecciones periódicas necesarias para garantizar la estabilidad de la superficie amortiguante instalada en condiciones de intemperie.Materiales•Gránulo Caucho SBR proveniente de llanta nacional para la capa amortiguante inferior (base) granulometría de hasta 3 -6 mm o fibra (hilacha) de mínimo 8mm longitud. •Gránulos de Caucho EPDM virgen 100% color, fabricado originalmente para la capa superior (Diseño/Colores/Figuras) granulometría 1-4 mm•Resina Aromática de Poliuretano como ligante para el caucho EPDM, SBR y como imprimante de la placa/superficie y bordillos para garantizar la calidad y estabilidad de la superficie. •Formaletas •Llanas para pisos en granulo de caucho•Boquilleras•Mezcladora•Rastrillo•Rodillo de compactación•Regla de Rastreo•Brocha para la aplicación de ResinaEquipos•Mezcladora planetaria vertical para la mezcla de los gránulos con la resina cauchoToleranciasDensidad mínima exigida para superficies

Componentes	106647	Material	Piso Caucho recil 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 576.394,00	\$ 576.394,00
16670	Piso Caucho recil 9cm (EPDM 1cm+SBR 8cm sum+inst)			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 516.895,00

Detalles

Descripción Técnica

Superficies de Juego Seguras en CauchoSuperficie de seguridad atenuadora de impactos que garantiza la seguridad de los usuarios absorbiendo los golpes y reduciendo el riesgo de heridas graves frente a accidentes o caídas, brindando la sensación de confort al caminar y con un efecto visual

golpes y reduciendo el riesgo de heridas graves frente a accidentes o golpes, brindando la sensación de confort al caminar y con un efecto visual decorativo en su capa superior, resistente a la abrasión, tracción e ignición lo cual le da una resistencia óptima a condiciones de intemperie.

Alcance Para la elaboración de superficies de juego seguras se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos para el diseño e instalación de pisos en granulo de caucho SBR y EPDM junto con lo establecido por la Norma Técnica Colombiana 5176: Atenuación del impacto de sistemas de superficies por debajo y alrededor de equipos para parques infantiles, y la NTC 5600 de la 1 a 7 parte; equipamientos de las áreas de juego.

Especificación Antes de iniciar el proceso de vaciado de la capa inferior del piso, el instalador deberá verificar que la placa entregada sobre la cual se va fundir el caucho este completamente fraguada, limpia y libre de humedad, una vez verificado esto el instalador deberá realizar una prueba de pendiente para verificar la evacuación del agua en la placa. La placa sobre la cual se pretende instalar el caucho debe contar con bordillos perimetrales que garanticen el confinamiento de los gránulos de caucho en todos sus extremos, por ningún motivo la capa superior de gránulos podrá sobrepasar la altura de la placa o bordillo, la superficie final deberá quedar perfectamente confinada en el área dispuesta para la instalación del mismo.

Antes de realizar el vaciado de la capa inferior de caucho SBR el instalador deberá imprimir la superficie y cara interna de los bordillos correspondientes con un 5% de Resina Aromática de Poliuretano por la cantidad de caucho mezclado a instalar para garantizar la adherencia del caucho a vaciar sobre la placa. El espesor final del piso dependerá de la altura de caída crítica que tenga el juego o modulo infantil instalado allí, (caída crítica; distancia de caída libre que puede tener un usuario entre la superficie más elevada de juego y la superficie protectora amortiguante a nivel de piso). El instalador debe garantizar que la superficie de juego o área de seguridad del juego cumpla con el espesor requerido para la altura crítica de caída del mismo, no se podrán generalizar o unificar los espesores de toda una zona de juegos ya que cada juego o modulo infantil tiene una altura de caída crítica distinta, el instalador deberá garantizar que las áreas de seguridad de cada juego instalado cumplen con el espesor requerido de acuerdo a la altura de caída crítica determinada por el fabricante del juego.

Unidad de juego con columpio y rodadero

Imagen de referencia de la zona de seguridad de un módulo de juego. la zona de seguridad está conformada por una geometría con 1.50m de distancia mínima desde los extremos del juego hacia afuera. Para las zonas de tránsito o circulaciones entre juegos el contratista bajo previo concepto del IDRD instalara superficies con un espesor de hasta 3cm de espesor (2cm base en SBR de procedencia local y 1cm superior en EPDM de color) para aquellas zonas de tránsito que están fuera de las zonas de seguridad de juegos con una altura crítica de caída inferior a 80cm. El contratista y/o proveedor deberá garantizar la procedencia del mismo demostrando que este viene de un proceso de aprovechamiento de llantas en desuso de origen distrital o nacional, bajo ningún concepto se podrá instalar SBR extranjero en la base de las superficies amortiguantes de juego. Esto tomando como referencia que por ejemplo para un juego tipo muelle (resorte) con una Altura de Caída Crítica de 70cm es suficiente una superficie con un espesor de 2cm, y para un juego con una altura de caída de 1.8m serán necesarios de 7 a 8cm de espesor.

Zonas de Tránsito o Circulación: Toda superficie fuera de las zonas de seguridad de los juegos que conforman una zona de juegos infantiles. Los espesores pueden tener variaciones entre fabricantes, pero para todas las instalaciones el proveedor o Instalador deberá certificar el material y la superficie instalada garantizando responde la amortiguación requerida según la altura de caída crítica registrada por el fabricante del juego. El contratista e instalador deberán garantizar la adherencia de la capa instalada sobre la placa previamente imprimada en su base, para la capa superior con diseño se deberán imprimir con resina aromática de poliuretano los bordes y juntas entre colores al igual que los bordes perimetrales que tiene contacto con el concreto para garantizar la adherencia, uniformidad y duración de la superficie en condiciones de intemperie. Los valores registrados en el cuadro anterior especifican los espesores requeridos para las superficies de juego de acuerdo con la altura crítica de caída de cada uno. El contratista podrá utilizar laboratorios nacionales o internacionales para certificar sus procedimientos y materias primas con una prueba de desaceleración que garantice la seguridad de una superficie frente a una caída que pueda ocasionar una lesión cefálica, el contratista podrá presentar certificaciones de laboratorios internacionales certificados de su proveedor o fabricante de pisos en el caso de que las materias primas sean importadas manteniendo las buenas prácticas y lineamientos del fabricante que garantizan el producto. Se deberá consultar la altura de caída crítica registrada por el fabricante en la ficha técnica de cada juego para constatar el espesor mínimo requerido de acuerdo a la superficie de juego más alta en el mismo (Altura de Caída Crítica).

Instalación Para el proceso de instalación se deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos técnicos. El contratista y/o instalador deberá garantizar que el producto fue vaciado sobre una losa de concreto de 2500 psi de 7 cm de espesor como mínimo un bombeo del 1% hacia las estructuras hidráulicas, para garantizar el drenaje del área a intervenir. También podrá instalarse la superficie de caucho sobre una base asfáltica con un espesor de 5cm como mínimo en proyectos nuevos. Para garantizar la adherencia del

instalados la superficie de caucho sobre una base deberá tener un espesor de caucho como mínimo en proyectos nuevos, la garantía de adherencia del caucho sobre una base este deberá tener un curado de 45 días como mínimo para evitar que los gases o vapores del curado interfieran con la adherencia y calidad de la superficie amortiguante en caucho. La placa debe tener la profundidad de la superficie a instalar y contar con un borde perimetral para garantizar el confinamiento del material y prevenir el deterioro en la periferia (pendiente de la placa entre el 0.5% al 1%) Antes de realizar el vaciado del material en la superficie se deberá garantizar la imprimación de la misma junto con sus bordes internos perimetrales y terminaciones inferiores de cada juego con la superficie con un 5% por el peso del material a vaciar con resina de poliuretano aromática para garantizar la adherencia del material a la placa. (imprimando bordes internos de la base en SBR que tengan contacto con los laterales de la placa y en la capa superior en EPDM para que el material se adhiera al bordillo y no se levante) El caucho de la base debe ser proveniente del reciclaje (aprovechamiento) de llantas nacionales SBR (negro) a utilizar en la base de la superficie amortiguante podrá ser en hilachas de 8mm de longitud como mínimo o gránulos de caucho SBR granulometría 3 a 6 mm, siempre y cuando este responda a la amortiguación requerida según la altura crítica de caída del juego instalado previamente. El material deberá ser mezclado antes de ser instalado con un mínimo del 15% de resina de poliuretano aromática por el peso de material suelto a instalar para garantizar la compactación y amortiguación final del material, para la verificación de esta el contratista deberá someter la superficie instalada a una prueba de desaceleración in situ que evidencie que el criterio de lesión cefálica no compromete la seguridad del niño o usuario. Para la mezcla del mismo se deberá utilizar una mezcladora que garantice la distribución de la resina sobre el material de manera uniforme, no se podrá realizar esta mezcla manualmente, al realizar la mezcla se debe tener en cuenta el tiempo y/o condiciones climáticas para que el material permanezca en la mezcladora el tiempo necesario y que al retirarlo se pueda manipular y distribuir con una llana hasta obtener el espesor necesario. Cuando las condiciones climáticas sean lluviosas no se podrá realizar el proceso de instalación de la superficie ya que el agua actúa como un acelerador con la resina impidiendo que esta pueda ser manipulada eficientemente. Esta primera capa o base amortiguante se deberá dejar fraguar o secar un tiempo mínimo de 6 a 8 horas dependiendo de las condiciones climáticas para que el material se compacte y adhiera a la superficie y bordes. Para el centímetro superior de la superficie se utilizará caucho EPDM granulometría 1- 4mm, la utilización de este tipo de caucho es exclusiva para la capa superior de 1cm, bajo ningún concepto se podrá utilizar una base en EPDM se debe garantizar el aprovechamiento de llantas nacionales en desuso en cumplimiento del decreto 442 de 2015 de la Secretaría Distrital de Ambiente utilizando caucho negro SBR en la totalidad de la base. Se realizará el mismo proceso de mezcla independiente por colores para la capa superior aplicando al material un 20% de resina de poliuretano aromática por el peso de caucho EPDM del color a instalar, garantizando así una compactación y agarre del material a la base y en su parte superior responda al rozamiento y fricción de los usuarios durante la actividad. Una vez el material este cubierto uniformemente de resina se debe vaciar el gránulo de EPDM mezclado sobre el área a intervenir previamente delimitada con una formaleta que corresponda con el diseño propuesto, el instalador deberá garantizar que las juntas entre colores no queden separadas o se levanten, la superficie final debe ser continua y uniforme sin interrupciones o baches. El proceso de vaciado del EPDM en colores que estén contiguos no se podrá realizar si alguno de estos está todavía húmedo o sin fraguar. El instalador podrá instalar varias zonas de color el mismo día siempre y cuando las condiciones climáticas se lo permitan garantizando la adherencia, compactación y delimitación entre colores sin rebabas ni mezclas de material entre colores. La densidad mínima exigida del caucho ya compactado (SBR y/o EPDM) deberá ser: 0.80 gr/cm³ con una tolerancia de $\pm$ 5% Las partes de la superficie como zonas de tránsito, zonas entre juegos que no correspondan a las zonas de seguridad de los mismos o aquellas dotadas con juegos cuya altura de caída crítica no supera los 80cm (muelles/resortes) deberán contar con una superficie de 2cm (1cm de base en SBR nacional y 1cm superior con diseño en colores). Los módulos serán diseñados y construidos bajo los estándares de calidad vigentes, teniendo en cuenta la normatividad legal y de seguridad vigente según la altura crítica de caída y el criterio de lesión en la cabeza HIC, junto con las certificaciones de manufactura y calidad correspondientes. Zonas de circulación o de tránsito: Superficie conformada por las áreas que se encuentran fuera de las zonas de seguridad de los juegos que conforman un área de juegos infantiles en un parque) De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011 "Todo productor debe asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, así como la calidad ofrecida. En ningún caso estas podrán ser inferiores o contravenir lo previsto en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias", en ese orden de ideas el contratista y/o instalador deberá tener en cuenta la Norma Técnica Colombiana 5600. Ahora bien, en atención a la protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia y en la Ley 1480 de 2011 en concordancia con el artículo 11 de la Resolución

0543 de 2017 expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se deben seguir los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 5176. Resistencia al Desgaste por AbrasiónPara las áreas de mayor desgaste por abrasión como lo son: recepciones de toboganes, bajo los columpios y alrededor de los carruseles, las superficies conformadas de granulo de caucho deben responder a una perdida no mayor del material tras ciclos de abrasión y/o uso con el fin de definir su resistencia a la abrasión de acuerdo a los siguientes índices de desgaste (se deben someter como mínimo tres muestras; envejecido, envejecido al aire y envejecido al agua.)Requisito SinEnvejecidoEnvejecido al aireEnvejecido al aguaÍndice de Desgaste<10.760.710.91Relación del Desgaste1 a 31.151.031.58Valores de acuerdo a los métodos de ensayo según la BS-7188Resistencia al Resbalamiento o DeslizamientoEl material que conforma la superficie debe ser resistente al resbalamiento normal, midiendo la fricción dinámica de la misma en condiciones secas y mojadas, los resultados de las pruebas deben arrojar resultados que se encuentren por encima de 40 que es el valor mínimo permitido según la norma(Los valores promedio de resistencia en seco están entre los 80 y 119 y para mojado están entre 79 y 45)Resistencia a la Indentación y/o HendiduraLa superficie final debe responder a unos índices que determinen la resistencia de la misma ante hendiduras como la generada por un calzado con tacón.La hendidura residual permitida por la norma sobre la superficie final instalada no debe sobrepasar los 5.0mm (medidas de referencia con 24 horas de instalada, una vez realizada la prueba y tras 24 horas de recuperación del material la hendidura no debe ser superior a 5.0mm) Resistencia a la IgniciónLas superficies de las zonas de recreo y/o juegos infantiles con pisos en granulo de caucho deben ser resistentes a la ignición en caso de que estas sean expuestas a una fuente local de incendio como resultado de un accidente o vandalismo.En la prueba se somete una muestra de la superficie una tuerca de metal calentada a 900°C registrando el tiempo en que el material continúa quemándose y cuál es el radio final afectado, en ninguno de los casos el radio de ignición puede superar los 35mm permitidos en la norma BS 7188.Pruebas de Resistencia a la Tracción y/o TensiónEn esta prueba se verificará la resistencia del material con una tensión controlada hasta llevarlo a la rotura, la resistencia a la tracción o alargamiento de rotura proporcionan la fuerza de tensión soportada y la elongación o reducción de área. •La Tensión: no podrá ser inferior a 0.4 MPa•Elongación a la Rotura: no podrá ser inferior a 75%Sistemas de DrenajeEl contratista o instalador deberá garantizar que la superficie instalada evacua eficientemente las aguas lluvia hacia las canales o filtros dispuestos, se sugiere que la placa en su base posea un bordillo interrumpido con espacios tipo canal de aproximadamente 1 cm para que las aguas que lleguen a la base de la superficie sean evacuadas hacia los sistemas de drenaje o zonas verdes.El contratista deberá prever los sistemas de manejo de aguas tanto superficiales como infiltradas en el caucho.De esta forma considerando que los sectores de caída se generan una serie de desniveles en las placas de apoyo será necesario diseñar sistemas de evacuación por tubería o infiltraciones en el terreno.Lo anterior teniendo en cuenta las características del caudal, puntos de evacuación, permeabilidad del suelo, etc...EnsayosPara la verificación de la amortiguación de una superficie el proveedor y/o contratista deberá realizar unas pruebas de desaceleración en laboratorio o in situ como mínimo al final de la obra que evidencien la capacidad de absorción de impactos de la superficie.Donde se dejará caer un instrumento de medición que semeja una cabeza, se monitorea su desaceleración y se contrasta con los porcentajes de caída critica que posibilitan una lesión mayor o fractura de cráneo en los usuarios, este resultado debe evidenciar que la superficie instalada cumple con la amortiguación exigida arrojando un criterio de lesión de cabeza (HIC) con un valor inferior a 1.000 desde la superficie más alta de juego.Los resultados de esas pruebas deberán ser entregados al final de la instalación de la superficie construida, el IDRD podrá solicitar incluso desde la etapa de diseño las certificaciones de calidad de los mismos para verificar las pruebas o laboratorios realizados por el fabricante que avalan el juego como un componente de juego seguro y resistente a condiciones de intemperie. Para la entrega final de la superficie el contratista o instalador deberá hacer un corte en una de las zonas de seguridad de un juego y sobre una superficie de tránsito para constatar la profundidad instalada, dicho corte junto con las pruebas de laboratorio donde se certifique que la superficie cumple con la amortiguación necesaria según la altura de caída critica la validaran como una superficie segura para zonas de juego.La densidad mínima exigida del caucho ya compactado (SBR y/o EPDM) deberá ser: 0.80 gr/cm3 con una tolerancia de ± 5%MantenimientoEl contratista, proveedor y/o instalador de la superficie deberá entregar un plan de mantenimiento para cada zona o superficie instalada donde especifique las medidas preventivas, correctivas y/o inspecciones periódicas necesarias para garantizar la estabilidad de la superficie amortiguante instalada en condiciones de intemperie.Materiales•Gránulo Caucho SBR proveniente de llanta nacional para la capa amortiguante inferior (base) granulometría de hasta 3 -6 mm o fibra (hilacha) de mínimo 8mm longitud. •Gránulos de Caucho EPDM virgen 100% color, fabricado originalmente para la capa superior (Diseño/Colores/Figuras) granulometría 1-4 mm•Resina Aromática de Poliuretano como ligante para el caucho EPDM, SBR y como imprimante de la placa/superficie y bordillos para garantizar la calidad y estabilidad de la superficie. •Formaletas •Llanas para pisos en granulo de caucho•Boquilleras•Mezcladora•Rastrillo•Rodillo de compactación•Regla de Rastreo•Brocha para la aplicación de ResinaEquipos•Mezcladora planetaria vertical para la mezcla de los gránulos con la resina cauchoToleranciasDensidad mínima exigida para superficies

Componentes	106648	Material	Piso Caucho recicl 9cm (EPDM 1cm+SBR 8cm sum+inst)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 516.895,00	\$ 516.895,00
18577	Piso caucho tapete para protección de impactos			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 245.318,31

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Piso caucho tapete para protección de impactos

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.699,57	\$ 2.699,57
-------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	-------------	-------------

	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 539,91	\$ 539,91
	103621	Material	PEGANTE ADHESIVO 10	GLN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 103.029,61	\$ 10.302,96
	103636	Material	Piso Everlast Caucho 61x61 - 8 mm* Basic Black	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 174.194,44	\$ 177.678,33
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 305.096,56	\$ 51.866,42
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12

14381	Piso caucho tipo Everlast 8 mm (instalación)**			M2	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 65.609,46
--------------	---	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.623,83	\$ 2.623,83
	103621	Material	PEGANTE ADHESIVO 10	GLN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 103.029,61	\$ 10.509,02
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1720	0,00 %	0,1720	\$ 305.096,56	\$ 52.476,61

13460	Piso caucho tipo Everlast 8 mm **			M2	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 239.803,90
--------------	--	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.623,83	\$ 2.623,83
	103621	Material	PEGANTE ADHESIVO 10	GLN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 103.029,61	\$ 10.509,02
	103636	Material	Piso Everlast Caucho 61x61 - 8 mm* Basic Black	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 174.194,44	\$ 174.194,44
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1720	0,00 %	0,1720	\$ 305.096,56	\$ 52.476,61

00941	PISO CLASICO VENECIA 34x34 CRNA			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 55.319,11
--------------	--	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.174,00	\$ 2.174,00
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	001795	Material	PISO CLASICO VENECIA 34 x 34 CRNA	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 305.096,56	\$ 42.713,52
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43

11530	Piso con tablón gres grafilado.30x30**			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 359.878.125,26
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	--------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.839.470,49	\$ 13.839.470,49
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 20,00	\$ 10,00
	101172	Material	TABLON GRES GRAFILADO(30X30) ALFA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 40.335,00	\$ 42.351,75
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	1.134,0000	0,00 %	1.134,0000	\$ 305.096,56	\$ 345.979.499,04
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0200	3,00 %	0,0206	\$ 495.784,25	\$ 10.213,16

10121	Piso concreto endurecido estriado a=30cm e=5cm**			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 193.799,93
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica Dim de la malla = 6 X 2.35Area total de malla = 14.1 M2Rendimiento/M2 = 1/14.1 = 0.07

Componentes	100936	Equipo	CORTADORA PAV. CONCRETO - Gasolina (sin disco)	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 98.000,00	\$ 2.940,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.331,60	\$ 5.331,60

	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 48.761,00	\$ 97,52
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0500	3,00 %	0,0515	\$ 612.538,01	\$ 31.545,71
	101251	Material	DISCO DIAMANT.14"CONCRETO REFORZADO**	UN	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 502.560,00	\$ 1.256,40
	9428	Material	MALLA ELECTROSOLDADA 6.5 mm x 6.5 mm 6Mts x 2.35	UN	0,0700	10,00 %	0,0770	\$ 270.248,00	\$ 20.809,10
	699	Material	ROCKTOP ROJO (30 Kg)	KG	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 4.930,00	\$ 29.580,00
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 418.767,30	\$ 41.876,73
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2500	25,00 %	0,3125	\$ 193.161,19	\$ 60.362,87
13313	PISO CORONA CASIOPEA O AVOREO**			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 62.863,90
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.037,33	\$ 1.037,33
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 20,00	\$ 10,00
	103416	Material	Boquilla para piso**	KG	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 0,00	\$ 0,00
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 1.951,01	\$ 9.950,15
	103506	Material	PISO CORONA CASIOPEA , O , AVOREO	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 305.096,56	\$ 51.866,42
12864	PISO CORSARIO NEGRO 1.2MM (Sum+Inst).***			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 9.335,96
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 183,06	\$ 183,06
	102945	Material	PEGANTE PARA PISO CAUCHO CORSARIO/TOPEROL	GLN	0,0900	2,00 %	0,0918	\$ 0,00	\$ 0,00
	102944	Material	PISO CORSARIO COLORES ANCHO=1.40M***	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90
15706	PISO DECK MADERA WPC- MARRON(Sum+Inst)			M2	Grupo PISOS			Valor Unitario	\$ 494.979,36
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	105576	Material	PISO DECK MADERA WPC-CHOCOLATE/MARRON+Acc+Est	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 378.437,01	\$ 378.437,01
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,3650	0,00 %	0,3650	\$ 305.096,56	\$ 111.360,24
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0072	0,00 %	0,0072	\$ 415.070,00	\$ 2.988,50
13950	PISO DECK PLASTICO 40%MADER-60%PLAST-TAB.14CM			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 1.031.201,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104200	Material	DECK PLASTICO 40% MADER-60%PLASTIC;A-15CM-INTERIOR	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.031.201,00	\$ 1.031.201,00
16548	PISO EASYDECK AQUA G 30.48X30.48			M2	Grupo PISOS			Valor Unitario	\$ 178.639,43
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	106411	Material	PISO EASYDECK AQUA GRIS 30.48X30.48	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 140.283,00	\$ 140.283,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 305.096,56	\$ 38.137,07
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 219.360,72	\$ 219,36

12951	PISO EN AGLOMERADO QUINTUPLEX CEFE COMETAS			M2	Grupo PISOS			Valor Unitario	\$ 81.646,03
-------	--	--	--	----	-------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica		Piso Laminado 10 milímetros AC5-35 INCLUYE Guardaescoba para piso laminado nacional Guardaescoba 6.8x1.3cm 2.4m, POLISEC PAVCO, YUMBOLON 2 mmVER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.118,01	\$ 1.118,01
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 223,60	\$ 223,60
	101558	Material	GUARDA ESCOBA PARA PISO LAMINADO CEFE COMETAS	ML	0,6300	2,00 %	0,6426	\$ 6.208,00	\$ 3.989,26
	101559	Material	Piso Laminado 10 milímetros AC5-35 CEFE COMETAS	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 49.900,00	\$ 50.898,00
	000330	Material	POLISEC PAVCO	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 750,00	\$ 765,00
	104645	Material	YUMBOLON 2 mm	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.220,00	\$ 2.264,40
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 305.096,56	\$ 21.356,76
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0047	0,00 %	0,0047	\$ 219.360,72	\$ 1.031,00

10083	Piso en arena de guamo e=0.15 m **			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 21.849,98
-------	------------------------------------	--	--	----	----------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,1500	30,00 %	0,1950	\$ 89.174,99	\$ 17.389,12
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 166,55	\$ 166,55
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	100347	Material	Arena del Guamo **	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 0,00	\$ 0,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0049	0,00 %	0,0049	\$ 223.671,24	\$ 1.095,99

12390	Piso en arena e=0.04 m **			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 11.000,01
-------	---------------------------	--	--	----	----------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 476,60	\$ 476,60
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,0400	1,00 %	0,0404	\$ 82.640,00	\$ 3.338,66
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 299.744,81	\$ 4.196,43

11795	Piso en arena e=0.10 m **			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 16.007,99
-------	---------------------------	--	--	----	----------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 476,60	\$ 476,60
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 82.640,00	\$ 8.346,64
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 299.744,81	\$ 4.196,43

16061	Piso en arena suelta e=0.13m con geocelda suds			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 90.821,47
-------	--	--	--	----	----------------	--	--	----------------	--------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica			incluye transporte de escombrosSistemas SUDS.PARQUEADERO EN GRAVILLA SUELTA CON ESTRUCTURA GEOCELDA Incluye excavaciones, gravilla fina+ transporte (e=6cm), Gravilla 3/4" + transporte(e=7cm),geotextil NT-1800 de pavco o similar; y compactación mecánica. Altura de gravilla=13cm. confinamiento con geocelda h=12cm. Cargue y retiro de escombros, Suministro e instalacion de materiales. Condiciones geométricasaltura de la estructura13 cm (incluye capas de triturado de llanta reciclada+capas de gravilla+espesor geotextil)altura geocelda 12 cmqueda 1 cm sobre la geocelda para proteccion del material.DescripciónUna vez realizada la excavacion y llegndo a la subrasante, se deberá compactar esta superficie de tal forma que se logre la mayor compactación y acomodamiento posible de este piso, igualmente se detectarán posibles sectores de fallos los que deberán ser sobre-excavados y rellanados con rajón suavizado (este ultima actividad no esta incluido en el costo de este análisis).Sobre el suelo así tratado, se extenderá un geotextil no tejido tipo NT-1800 de pavco o similar, tela que debe alzarse en los bordillos un altura de 9 cm, Los traslapos del geotextil serán de 25 cm.Sobre esta tela se extenderá la geocelda, siguiendo los procedimientos y recomendaciones del fabricante del material.Posteriormennte, se realizarán los llenos con gravilla de río o redondeada en dos capas, la primera de 6 cm en gravilla de d=1/2" y la segunda de 7 cm en gravilla de d=3/4". (la capa en contacto con las llantas sera la más gruesa) este análisis incluye el volumen del llenado de los intersticios de la segunda capa con parte del material de la primera capa.Este ultimo material deberá ser vibrado mecánicamente (compactadoras vibratorias), con el fin de alcanzar la máxima compacidad del material granular.Tolerancias para aceptación.El transporte para el retiro total del material excavado, deberá prever que la disposición final de los escombros sea en un lugar certificado.No se aceptará en ningún momento geotextiles termo fundido.No se permitirá el uso de geotextiles rasgados o perforados.Gravilla tamiz ¾ porcentaje admisible 60%.Gravilla tamiz ½ porcentaje admisible 60%. Forma de medida v badoLa actividad se paara por metro cuadrado (m2)						
Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,1300	30,00 %	0,1690	\$ 89.174,99	\$ 15.070,57
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.351,82	\$ 1.351,82
	100347	Material	Arena del Guamo **	M3	0,1300	2,00 %	0,1326	\$ 0,00	\$ 0,00
	105087	Material	GEOCELDA NEOWEB (e=0.12m) A=2.50M	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 35.962,00	\$ 37.760,10
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 8.082,00	\$ 8.486,10
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 411.580,43	\$ 24.694,83
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0083	0,00 %	0,0083	\$ 219.360,72	\$ 1.820,69
17141	PISO EN BALDOSA COLOR GRANO FIRENZE FONDO HABANA A			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 104.361,24

Detalles

Descripción Técnica			DESCRIPCIÓN CONSULTORIA CENTRO, RECREATIVO Y CULTURAL PARQUE TUNAL:PISO EN BALDOSA COLOR GRANO FIRENZE FONDO HABANA ACABADO LISO DE ROCA O EQUIVALENTE - FORMATO 30x30. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4 - E: 0.05 M.VER DOCUMENTO REFERENTES Y ESPECIFICACIONES BÁSICAS PARA CONSTRUCCIÓN CONTRATO DE CONSULTORIA 2960 DE OCTUBRE DE 2017						
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 79.507,01	\$ 795,07
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.333,44	\$ 2.333,44
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 53.452,00	\$ 2.672,60
	104968	Material	BOQUILLA CONCOLOR 5 KG	KG	0,4515	0,00 %	0,4515	\$ 5.944,00	\$ 2.683,72
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 466,69	\$ 466,69
	108011	Material	PISO EN BALDOSA COLOR GRANO FIRENZE FONDO HABANA	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1484	0,00 %	0,1484	\$ 299.744,81	\$ 44.482,13
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 495.784,25	\$ 26.028,67
	341	Subcontrato	PULIDA PISO GRANITO(EQUIPO+MdEO)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.503,01	\$ 19.503,01
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 415.070,00	\$ 5.395,91
17361	PISO EN BALDOSA DE GRANO FONDO GRIS - GRANO GRIS #		M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario		\$ 127.899,93

Detalles

Descripción Técnica			DESCRIPCION TECNICA:PISO EN BALDOSA DE GRANO FONDO GRIS - GRANO GRIS #1 - FORMATO 30x30. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4 - E: 0.05 M.VER DOCUMENTO REFERENTES Y ESPECIFICACIONES BÁSICAS PARA CONSTRUCCIÓN CONTRATO DE CONSULTORIA 2960 DE OCTUBRE DE 2017						
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 79.507,01	\$ 795,07

102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.265,76	\$ 2.265,76
101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 53.452,00	\$ 2.672,60
102419	Material	BALDOSA GRANO MARMOL GR-5 33.3 x 33.3	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 64.092,00	\$ 66.014,76
70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6200	0,00 %	0,6200	\$ 2.098,01	\$ 1.300,77
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 453,15	\$ 453,15
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1484	0,00 %	0,1484	\$ 299.744,81	\$ 44.482,13
00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 495.784,25	\$ 9.915,69

11358	Piso en Baldosin de Granito 33x33** BH-1		M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 97.496,50
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.647,52	\$ 1.647,52
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,8500	0,00 %	2,8500	\$ 20,00	\$ 57,00
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 105.434,00	\$ 2.150,85
	100997	Material	BALDOSIN DE GRANITO BLANCO 33x33 BH-1	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 53.200,00	\$ 54.796,00
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 2.098,01	\$ 2.160,95
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	5,0000	3,00 %	5,1500	\$ 725,00	\$ 3.733,75
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1080	0,00 %	0,1080	\$ 305.096,56	\$ 32.950,43

11726	Piso en Baldosin Granito Marmol(Fontanar)**		M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 311.952,30
--------------	--	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,5100	30,00 %	0,6630	\$ 89.174,99	\$ 59.123,02
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.738,91	\$ 2.738,91
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 103.410,00	\$ 15.511,50
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	000293	Material	BALDOSIN GRANITO MARMOL Blc.#4 Base blanco 33 x33	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 65.786,00	\$ 69.075,30
	100366	Material	Geotextil T2400 ** y/o ST 300	M2	2,2000	5,00 %	2,3100	\$ 11.290,01	\$ 26.079,92
	001623	Material	MORTERO 3500 PSI Cte.	M3	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 0,00	\$ 0,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0300	30,00 %	0,0390	\$ 146.354,07	\$ 5.707,81
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 193.161,19	\$ 48.290,30
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 22.311,21	\$ 5.577,80

12282	Piso en Baldosin piedracid negro 45x45**		M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 54.012,64
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,8500	0,00 %	2,8500	\$ 20,00	\$ 57,00
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 105.434,00	\$ 2.150,85
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 2.098,01	\$ 2.160,95
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	6,2700	3,00 %	6,4581	\$ 725,00	\$ 4.682,12

17373	PISO EN CERAMICA RECTIFICADA 25x25 REF. TICINO	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 58.653,25
-------	--	----	--------------------------------	----------------	--------------

17107	PISO EN CONCRETO F'C 21 MPA E: 0.05 M. CON ARENAS	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 112.500,40
-------	---	----	----------------	----------------	---------------

14552	PISO EN GRANITO LAVADO	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 72.960,77
-------	------------------------	----	--------------------------------	----------------	--------------

11884	Piso en grava suelta e=0.13m con geocelda + NT3000	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 109.390,92
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Descripción Técnica Incluye transporte de escombros sistemas SUDS. PARQUEADERO EN GRAVILLA SUELTA CON ESTRUCTURA GEOCELDA Incluye excavaciones, gravilla fina+ transporte (e=6cm). Gravilla 3/4" + transporte (e=7cm) geotextil NT-1800 de navelo o similar; y compactación mecánica. Altura de

gravilla fina+ transporte (e=6cm), Gravilla 3/4" + transporte(e=7cm),geotextil NT-1800 de pavco o similar, y compactación mecánica. Altura de gravilla=13cm. confinamiento con geocelda h=12cm. Cargue y retiro de escombros, Suministro e instalacion de materiales. Condiciones geométricasaltura de la estructura13 cm (incluye capas de triturado de llanta reciclada+capas de gravilla+espesor geotextil)altura geocelda 12 cmqueda 1 cm sobre la geocelda para proteccion del material.DescripciónUna vez realizada la excavacion y llegndo a la subrasante, se deberá compactar esta superficie de tal forma que se logre la mayor compactación y acomodamiento posible de este piso, igualmente se detectarán posibles sectores de fallos los que deberán ser sobre-excavados y rellanados con rajón suavisado (este ultima actividad no esta incluido en el costo de este análisis).Sobre el suelo así tratado, se extenderá un geotextil no tejido tipo NT-1800 de pavco o similar, tela que debe alzarse en los bordillos un altura de 9 cm, Los traslapes del geotextil serán de 25 cm.Sobre esta tela se extenderá la geocelda, siguiendo los procedimientos y recomendaciones del fabricante del material.Posteriormente, se realizarán los llenos con gravilla de río o redondeada en dos capas, la primera de 6 cm en gravilla de d=1/2" y la segunda de 7 cm en gravilla de d=3/4". (la capa en contacto con las llantas sera la más gruesa) este análisis incluye el volumen del llenado de los intersticios de la segunda capa con parte del material de la primera capa.Este ultimo material deberá ser vibrado mecánicamente (compactadoras vibratorias), con el fin de alcanzar la máxima compacidad del material granular.Tolerancias para aceptación.El transporte para el retiro total del material excavado, deberá prever que la disposición final de los escombros sea en un lugar certificado.No se aceptará en ningún momento geotextiles termo fundido.No se permitirá el uso de geotextiles rasgados o perforados.Gravilla tamiz ¾ porcentaje admisible 60%. Gravilla tamiz ½ porcentaje admisible 60%. Forma de medida y pagoLa actividad se pagara por metro cuadrado (m2)

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,1300	30,00 %	0,1690	\$ 89.174,99	\$ 15.070,57
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.351,82	\$ 1.351,82
	105087	Material	GEOCELDA NEOWEB (e=0.12m) A=2.50M	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 35.962,00	\$ 37.760,10
	100377	Material	Geotextil NT 3000 **	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 6.007,00	\$ 6.307,35
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0700	2,00 %	0,0714	\$ 184.841,00	\$ 13.197,65
	85	Material	Gravilla Fina de río 1/2" M3 (Con Transporte)	M3	0,0600	2,00 %	0,0612	\$ 123.375,00	\$ 7.550,55
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 411.580,43	\$ 24.694,83
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0083	0,00 %	0,0083	\$ 219.360,72	\$ 1.820,69
15361	Piso en grava suelta e=0.13m con geocelda suds			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 111.569,67

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO
Descripción Técnica incluye transporte de escombrosSistemas SUDS.PARQUEADERO EN GRAVILLA SUELTA CON ESTRUCTURA GEOCELDA Incluye excavaciones, gravilla fina+ transporte (e=6cm), Gravilla 3/4" + transporte(e=7cm),geotextil NT-1800 de pavco o similar; y compactación mecánica. Altura de gravilla=13cm. confinamiento con geocelda h=12cm. Cargue y retiro de escombros, Suministro e instalacion de materiales. Condiciones geométricasaltura de la estructura13 cm (incluye capas de triturado de llanta reciclada+capas de gravilla+espesor geotextil)altura geocelda 12 cmqueda 1 cm sobre la geocelda para proteccion del material.DescripciónUna vez realizada la excavacion y llegndo a la subrasante, se deberá compactar esta superficie de tal forma que se logre la mayor compactación y acomodamiento posible de este piso, igualmente se detectarán posibles sectores de fallos los que deberán ser sobre-excavados y rellanados con rajón suavisado (este ultima actividad no esta incluido en el costo de este análisis).Sobre el suelo así tratado, se extenderá un geotextil no tejido tipo NT-1800 de pavco o similar, tela que debe alzarse en los bordillos un altura de 9 cm, Los traslapes del geotextil serán de 25 cm.Sobre esta tela se extenderá la geocelda, siguiendo los procedimientos y recomendaciones del fabricante del material.Posteriormente, se realizarán los llenos con gravilla de río o redondeada en dos capas, la primera de 6 cm en gravilla de d=1/2" y la segunda de 7 cm en gravilla de d=3/4". (la capa en contacto con las llantas sera la más gruesa) este análisis incluye el volumen del llenado de los intersticios de la segunda capa con parte del material de la primera capa.Este ultimo material deberá ser vibrado mecánicamente (compactadoras vibratorias), con el fin de alcanzar la máxima compacidad del material granular.Tolerancias para aceptación.El transporte para el retiro total del material excavado, deberá prever que la disposición final de los escombros sea en un lugar certificado.No se aceptará en ningún momento geotextiles termo fundido.No se permitirá el uso de geotextiles rasgados o perforados.Gravilla tamiz ¾ porcentaje admisible 60%. Gravilla tamiz ½ porcentaje admisible 60%. Forma de medida y pagoLa actividad se pagara por metro cuadrado (m2)

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,1300	30,00 %	0,1690	\$ 89.174,99	\$ 15.070,57
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.351,82	\$ 1.351,82
	105087	Material	GEOCELDA NEOWEB (e=0.12m) A=2.50M	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 35.962,00	\$ 37.760,10
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 8.082,00	\$ 8.486,10
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0700	2,00 %	0,0714	\$ 184.841,00	\$ 13.197,65
	85	Material	Gravilla Fina de río 1/2" M3 (Con Transporte)	M3	0,0600	2,00 %	0,0612	\$ 123.375,00	\$ 7.550,55
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36

	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 411.580,43	\$ 24.694,83
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0083	0,00 %	0,0083	\$ 219.360,72	\$ 1.820,69
15499	Piso en grava suelta e=0.175m conLlantas usadaSuds			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 105.165,93
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO Descripción Técnica incluye transporte de escombrosSistemas SUDS.PARQUEADERO EN GRAVILLA SUELTA CON ESTRUCTURA llanta en desusoIncluye excavaciones, gravilla fina+ transporte (e=6cm), Gravilla 3/4" + transporte(e=7cm),geotextil NT-1800 de pavco o similar; y compactación mecánica. Altura de gravilla=13cm. confinamiento con geocelda h=12cm. Cargue y retiro de escombros, Suministro e instalacion de materiales. Condiciones geométricasaltura de la estructura13 cm (incluye capas de triturado de llanta reciclada+capas de gravilla+espesor geotextil)queda 1 cm sobre la llanta para proteccion del material.DescripciónUna vez realizada la excavacion y llegando a la subrasante, se deberá compactar esta superficie de tal forma que se logre la mayor compactación y acomodamiento posible de este piso, igualmente se detectarán posibles sectores de fallos los que deberán ser sobre-excavados y rellanados con rajón suavizado (este ultima actividad no esta incluido en el costo de este análisis).Sobre el suelo así tratado, se extenderá un geotextil no tejido tipo NT-1800 de pavco o similar, tela que debe alzarse en los bordillos un altura de 9 cm, Los traslapos del geotextil serán de 25 cm.Las llantas se cortaran por la mitadSobre esta tela se extenderá las llantas ya cortadas en medios.Posteriormente, se realizarán los llenos con gravilla de río o redondeada en dos capas, la primera de 6 cm en gravilla de d=1/2" y la segunda de 7 cm en gravilla de d=3/4". (la capa en contacto con las llantas sera la más gruesa) este análisis incluye el volumen del llenado de los intersticios de la segunda capa con parte del material de la primera capa.Este ultimo material deberá ser vibrado mecanicamente (compactadoras vibratorias), con el fin de alcanzar la máxima compacidad del material granular.Tolerancias para aceptación.El transporte para el retiro total del material excavado, deberá prever que la disposición final de los escombros sea en un lugar certificado.No se aceptará en ningún momento geotextiles termo fundido.No se permitirá el uso de geotextiles rasgados o perforados.Gravilla tamiz ¾ porcentaje admisible 60%.Gravilla tamiz ½ porcentaje admisible 60%. Forma de medida y pagoLa actividad se pagara por metro cuadrado (m2)									
Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,1750	30,00 %	0,2275	\$ 89.174,99	\$ 20.287,31
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.382,78	\$ 1.382,78
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 57.751,00	\$ 14.437,75
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 8.082,00	\$ 8.486,10
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,1150	2,00 %	0,1173	\$ 184.841,00	\$ 21.681,85
	85	Material	Gravilla Fina de río 1/2" M3 (Con Transporte)	M3	0,0600	2,00 %	0,0612	\$ 123.375,00	\$ 7.550,55
	105203	Material	Llanta enDesusoRin13-14 (Sum+Carg+Transp+Desc)Bta	UN	0,9000	5,00 %	0,9450	\$ 2.699,00	\$ 2.550,56
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 411.580,43	\$ 24.694,83
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0112	0,00 %	0,0112	\$ 219.360,72	\$ 2.456,84
15498	Piso en grava suelta e=0.20m conLlantas usada suds			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 98.707,87
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO Descripción Técnica incluye transporte de escombrosSistemas SUDS.ncluye transporte de escombrosIncluye excavaciones, gravilla fina+ transporte (e=6cm), Gravilla 3/4" + transporte(e=7cm),geotextil NT-1800 de pavco o similar; y compactación mecánica. Altura de gravilla=13cm. confinamiento con geocelda h=12cm. Cargue y retiro de escombros, Suministro e instalacion de materiales. Condiciones geométricasaltura de la estructura13 cm (incluye capas de triturado de llanta reciclada+capas de gravilla+espesor geotextil)queda 1 cm sobre la llanta para proteccion del material.DescripciónUna vez realizada la excavacion y llegando a la subrasante, se deberá compactar esta superficie de tal forma que se logre la mayor compactación y acomodamiento posible de este piso, igualmente se detectarán posibles sectores de fallos los que deberán ser sobre-excavados y rellanados con rajón suavizado (este ultima actividad no esta incluido en el costo de este análisis).Sobre el suelo así tratado, se extenderá un geotextil no tejido tipo NT-1800 de pavco o similar, tela que debe alzarse en los bordillos un altura de 9 cm, Los traslapos del geotextil serán de 25 cm.Las llantas se cortaran por la mitadSobre esta tela se extenderá las llantas ya cortadas en medios.Posteriormente, se realizarán los llenos con gravilla de río o redondeada en dos capas, la primera de 6 cm en gravilla de d=1/2" y la segunda de 7 cm en gravilla de d=3/4". (la capa en contacto con las llantas sera la más gruesa) este análisis incluye el volumen del llenado de los intersticios de la segunda capa con parte del material de la primera capa.Este ultimo material deberá ser vibrado mecanicamente (compactadoras vibratorias), con el fin de alcanzar la máxima compacidad del material granular.Tolerancias para aceptación.El transporte para el retiro total del material excavado, deberá prever que la disposición final de los escombros sea en un lugar certificado.No se aceptará en ningún momento geotextiles termo fundido.No se permitirá el uso de geotextiles rasgados o perforados.Gravilla tamiz ¾ porcentaje admisible 60%.Gravilla tamiz ½ porcentaje admisible 60%. Forma de medida y pagoLa actividad se pagara por metro cuadrado (m2)									
Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,2000	30,00 %	0,2600	\$ 89.174,99	\$ 23.185,50

	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.399,86	\$ 1.399,86
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 8.082,00	\$ 8.486,10
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,1400	2,00 %	0,1428	\$ 184.841,00	\$ 26.395,29
	85	Material	Gravilla Fina de río 1/2" M3 (Con Transporte)	M3	0,0600	2,00 %	0,0612	\$ 123.375,00	\$ 7.550,55
	105203	Material	Llanta enDesusoRin13-14 (Sum+Carg+Transp+Desc)Bta	UN	0,9000	5,00 %	0,9450	\$ 2.699,00	\$ 2.550,56
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 411.580,43	\$ 24.694,83
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0128	0,00 %	0,0128	\$ 219.360,72	\$ 2.807,82
10606	Piso en gravilla (0.01m) suelta e=0.15m**			M3	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 305.496,53

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 784,67	\$ 784,67
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 184.841,00	\$ 194.083,05
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 299.744,81	\$ 17.984,69
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 413.723,00	\$ 70.332,91

10229	Piso en gravilla suelta sin estructura **			M3	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 229.618,39
--------------	--	--	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 784,67	\$ 784,67
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 184.841,00	\$ 188.537,82
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 299.744,81	\$ 17.984,69
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21

12625	piso en gravilla suelta sin estructura h=0.10 **			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 36.451,30
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 117,70	\$ 117,70
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 184.841,00	\$ 19.408,31
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 299.744,81	\$ 2.697,70
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 22.311,21	\$ 3.346,68
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0250	5,00 %	0,0263	\$ 413.723,00	\$ 10.880,91

10190	Piso en gravilla suelta sin estructura h=0.15 **			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 35.274,54
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 117,70	\$ 117,70
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 184.841,00	\$ 29.112,46
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 299.744,81	\$ 2.697,70
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 22.311,21	\$ 3.346,68

13568	PISO EN MADERA (CAMBIO) **			M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 76.495,51
--------------	-----------------------------------	--	--	-----------	--------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles MAMPOSTERIA

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.072,46	\$ 2.072,46
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.629,00	\$ 2.629,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 4.855,00	\$ 43,70
	102914	Material	TABLA CHAPA (10X2CM) L=3M	ML	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 1.923,00	\$ 9.615,00
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 331.593,57	\$ 41.449,20
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15
12106	PISO EN PIEDRA BOLA(Sumi+Inst)**		M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 63.891,69	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.556,37	\$ 3.556,37
	101806	Material	PIEDRA BOLA (Sum+Inst)**	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 223.671,24	\$ 38.024,11
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50,00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
17358	PISO EN PIEDRA ROYAL DORADA E: 2 CM. FORMATO RECT		M2	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 154.498,43	
Detalles									
Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA CONSULTORIA CENTRO DEP - Y CULTURAL PARAQUE EL TUNAL:PISO EN PIEDRA ROYAL DORADA E: 2 CM. FORMATO RECTANGULAR JUNTA PERDIDA A: 0.30 M. - L: 0.40 A 0.90 M. INCLUYE PUENTE DE ADHERENCIA RECOMENDADO POR EL PROVEEDOR.VER DOCUMENTO REFERENTES Y ESPECIFICACIONES BÁSICAS PARA CONSTRUCCIÓN CONTRATO DE CONSULTORIA 2960 DE OCTUBRE DE 2017									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.062,22	\$ 5.062,22
	100393	Material	ACIDO NITRICO **	GLN	0,0936	0,00 %	0,0936	\$ 28.025,00	\$ 2.623,14
	103685	Material	Boquilla esp. modif. STON MIX BOQ. LATEX **	KG	0,8700	0,00 %	0,8700	\$ 4.198,00	\$ 3.652,26
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.012,44	\$ 1.012,44
	103683	Material	Mort. flex. alta adh. STON(STRONG) MIX LATEX **	KG	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 5.113,00	\$ 40.904,00
	107306	Material	Piedra Royal dorado e: 2 cm	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 305.096,56	\$ 91.528,97
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0232	0,00 %	0,0232	\$ 418.767,30	\$ 9.715,40
18062	PISO EN PIEDRA ROYAL VERDE E: 2 CM. FORM RECTANGUL		M2	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 159.141,86	
Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 PISO EN PIEDRA ROYAL VERDE E: 2 CM. FORMATO RECTANGULAR JUNTA PERDIDA A: 0.30 M. - L: 0.40 A 0.90 M. INCLUYE PUENTE DE ADHERENCIA RECOMENDADO POR EL PROVEEDOR									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.275,73	\$ 5.275,73
	100393	Material	ACIDO NITRICO **	GLN	0,0936	0,00 %	0,0936	\$ 28.025,00	\$ 2.623,14
	103685	Material	Boquilla esp. modif. STON MIX BOQ. LATEX **	KG	0,8700	0,00 %	0,8700	\$ 4.198,00	\$ 3.652,26
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.055,15	\$ 1.055,15
	103683	Material	Mort. flex. alta adh. STON(STRONG) MIX LATEX **	KG	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 5.113,00	\$ 40.904,00
	107305	Material	Piedra Royal verde espesor: 2 cm	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 305.096,56	\$ 91.528,97
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0232	0,00 %	0,0232	\$ 418.767,30	\$ 9.715,40
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
00760	Piso en Polvo de Ladrillo (Sum.+Inst)**		M3	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 481.654,19	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.019,56	\$ 3.019,56
	102537	Equipo	RODILLO ARRASTRE MANUAL	DD	0,0510	0,00 %	0,0510	\$ 201.151,00	\$ 10.258,70
	100747	Material	POLVO DE LADRILLO+TRANSPORTE	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 399.985,00	\$ 407.984,70
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 223.671,24	\$ 60.391,23
11424	Piso en Porcelagres Alfa 30x30**			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 61.936,48
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,8500	0,00 %	2,8500	\$ 20,00	\$ 57,00
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 105.434,00	\$ 2.150,85
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 2.098,01	\$ 2.160,95
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	6,2700	3,00 %	6,4581	\$ 725,00	\$ 4.682,12
	101101	Material	PORCELAGRES ALFA 30X30 **	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 26.900,00	\$ 27.707,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0840	0,00 %	0,0840	\$ 299.744,81	\$ 25.178,56
17377	PISO EN PVC CON SISTEMA DE FIJACION TIPO CLIC REF.			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106666	Subcontrato	SumnistroeinstpisoviniloPVC tipoclic0.3micras	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	12650	PISO EN RETAL DE PIEDRA MUÑECA SOBRE MORTERO 2CM			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 684,44	\$ 684,44
	102721	Material	RETAL PIEDRA MUÑECA	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 305.096,56	\$ 12.814,06
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 494.822,87	\$ 10.391,28
15283	Piso en secciones de Tronco(D=35-40cm)Sobre Arena			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 22.409,67
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 545,35	\$ 545,35
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0104	0,00 %	0,0104	\$ 68.415,00	\$ 711,52
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0850	2,00 %	0,0867	\$ 105.434,00	\$ 9.141,13
	105082	Material	TRONCO PINO PATULA INMUN- VACIO Ø30-35CM;H=0.10	UN	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 299.744,81	\$ 8.992,34
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0063	0,00 %	0,0063	\$ 219.360,72	\$ 1.381,97
	15246	Piso en Triturado suelto (1-3/4")+Conformación Sup			M3	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica Esta actividad se realiza una vez el material triturado para la cancha es trasladado desde el sitio de vaciado por el transportador hasta la cancha, con un cargador o minicargador y que se paga por aparte como horas de máquina.El trasiego es para una parte del material en la conformación y nivelación del triturado que se realiza con mano de obra.Incluye mano de obra equipos y herrameintas, trasiegos, suministro e instalsción de materiales.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 223,67	\$ 223,67
	102534	Material	Triturado 3/4" a 1" Lavado(Inc. transporte) **	M3	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 229.755,00	\$ 232.052,55
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 223.671,24	\$ 6.933,81
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24

17359	PISO EN VINILO REF. MIPOLAM SYMBIOZ 6016 SEA BLUE	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 16.839,65
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA.PISO EN VINILO REF. MIPOLAM SYMBIOZ 6016 SEA BLUE DE GERFLOOR O EQUIVALENTE. INCLUYE PEGA SEGÚN RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR.VER DOCUMENTO REFERENTES Y ESPECIFICACIONES BÁSICAS PARA CONSTRUCCIÓN CONTRATO DE CONSULTORIA 2960 DE OCTUBRE DE 2017

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 794,32	\$ 794,32
	106415	Material	AUTO NIVELANTE SUECO SCHONOX FA (4000 PSI)	M2	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 158,86	\$ 158,86
	106417	Material	MEDIACAÑA PVC	ML	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107307	Material	PISO EN VINILO REF. MIPOLAM SYMBIOZ 6016 SEA BLUE	M2	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106416	Material	SOLDADURA PISO VINILO	ML	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0530	0,00 %	0,0530	\$ 299.744,81	\$ 15.886,47

18582	Piso en vinilo rollo diseño geometrico trafico com	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 13.580,46
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Piso en vinilo rollo diseño geometrico trafico comercial pesado Renova Ref. sticks verde limon

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 629,70	\$ 629,70
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 125,94	\$ 125,94
	108798	Material	Piso en vinilo rollo diseño geometrico trafico com	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 418.767,30	\$ 10.469,18
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 415.070,00	\$ 124,52

11550	Piso enArenae=0.20+Afirmadoe=0.20+ geotex no tejid	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 144.103,04
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 646,04	\$ 646,04
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 105.434,00	\$ 22.141,14
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0670	5,00 %	0,0704	\$ 42.583,00	\$ 2.997,84
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	1,2700	20,00 %	1,5240	\$ 8.082,00	\$ 12.316,97
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0305	0,00 %	0,0305	\$ 447.342,48	\$ 13.643,95
	12500	Sub-análisis	Relleno Recebo tipo afirmado tipo IDRD exten+comp	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 232.933,39	\$ 46.586,68

14426	PISO EPDM 1cm+SBR 3cm+ESTRUCTURA SUBBASE**	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 402.536,01
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Descripción Técnica	27/08/10 NarvæezSe incluyó la protección del recebo con emulsion asfáltica 1.2 lt/m2, para que sea cogruente con las especificaciones.Se elimino el confinamiento interno para pagarlo por aparteARACTERISTICAS TECNICASGRANULO DE CAUCHO RECICLADO DESDE 2 mm HASTA 2cm.REDUCCION DE RUIDO EN UN 40%.GRADO DE ABRASIVIDAD DE - 50% (comparado con otros materiales como asfalto y cemento).NIVEL DE IMPERMEABILIZACION 90%.RESISTENCIA ELECTRICA HASTA 240 V.DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
---------------------	---

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,1900	30,00 %	0,2470	\$ 89.174,99	\$ 22.026,22
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.656,18	\$ 1.656,18
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 9.755,00	\$ 11.940,12
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2000	5,00 %	1,2600	\$ 6.852,00	\$ 8.633,52
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0021	0,00 %	0,0021	\$ 447.342,48	\$ 939,42
	16676	Sub-análisis	Piso Caucho recic 4cm (EPDM 1cm+SBR 3cm sum+inst	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 315.128,01	\$ 315.128,01
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 22.311,21	\$ 10.040,04

15378	Piso EPDM1cm+SBR1cm Biosaludables -sum+ inst	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 235.334,00
-------	--	----	--------------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica	Piso elaborado con llantas recicladas.Fundido en sitio.Monocapa ed caucho continuo.Características:- Antideslizante- Absorbe los impactos- Absorbe el ruido, silencioso- No transmite el calor- Permeable al agua- No se deforma, no se descomponeUsos:- Andenes y senderos peatonales- Parques infantiles- Gimnasios y espacios para actividades de grupo- Áreas de trabajo específicas- Techos ecológicos y terrazas- Pisos y paredes en establos y caballerizas- Zonas de recreación y deportes- Seguridad industrial
----------------------------	---

Componentes	106641	Material	Piso Caucho recicl 2cm (EPDM 1cm+SBR 1cm sum+inst)	M2	1.0000	0.00 %	1.0000	\$ 235.334.00	\$ 235.334.00
--------------------	--------	-----------------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

18947	Piso EPDM1cm+SBR1cm sobre Grava+Tritura	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 291.279,00
-------	---	----	--------------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica	SENDERO DE TROTE SOBRE TRITURADO DE LLANTA RECICLADA CON ADHERENETE
	Incluye Piso de triturado de llanta de reciclada diámetro entre 1mm y 2 mm pigmentación colores (S/Diseño) en espesor de 1cm;excavaciones, gravilla fina+ transporte (e=3cm), Gravilla 3/4" + transporte(e=6cm),geotextil NT-1800; y compactación mecánica. Altura de gravilla=9cm . S/Descripción de Área Técnica de La Subdirección de Construcciones. Cargue y retiro de escombros. Condiciones geometricasaltura de la estructura 9 cm (incluye capas de triturado de llanta reciclada+capas de gravilla+espesor geotextil)espesor del caucho 1 cmaltura del sistema total (caucho+estructura) 10 cmDescripciónUna vez realizada la excavacion del sendero y llegar a la subrasante (incluida la excavacion del filtro frances envuelto en geotextil que debe quedar al interior de la pista), se deberá compactar esta superficie de tal forma que se logre la mayor compactación y acomodamiento posible de este piso, igualmente se detectarán posibles sectores de fallos los que deberán ser sobre-excavados y rellenados con rajón suavizado (este ultima actividad no esta incluido en el costo de este análisis).Sobre el suelo así tratado, se extenderá un geotextil no tejido tipo NT-1800 de pavco o similar, tela que alzarse en los bordillos un altura de 9 cm, dejando un borde sin este recubrimiento de 1 cm de bordillo que servira para que igualmente pegar el caucho reciclado lateralmente. Los traslapos del geotextil solo se podra realizar en el sentido transversal, no se aceptará traslapos longitudinales (refiriendose a la sección de la pista) de la tela.Posteriormente, se realizarán los llenos con gravilla de rio o redondeada en dos capas, la primera de 6 cm en gravilla de d=3/4" y la segunda de 3 cm en gravilla de d=1/2". este análisis incluye el volumen del llenado de los intersticios de la primera capa con parte del material de la segunda capa.Este ultimo material debera ser vibrado mecanicamente (compactadoras vibratorias), con el fin de alcanzar la máxima compacidad del material granular.Finalmente, una vez la interventoria haya aprobado el sistema constructivo y las obras, se procedera al llenado con el triturado de llanta (reciclado de llanta), siguiendo las indicaciones y procedimientos del fabricante.Tolerancias para aceptación.El transporte para el retiro total del material excavado, deberá prever que la disposición final de los escombros sea en un lugar certificado.No se aceptará en ningún momento geotextiles termo fundido.No se permitirá el uso de geotextiles rasgados o perforados.Gravilla tamiz ¾ porcentaje admisible 60%.Gravilla tamiz ½ porcentaje admisible 60%. Se aceptarán dimensiones de 1 a 3 mm para el acabado de piso en caucho de llanta reciclado.Forma de medida y pagoLa actividad se pagara

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4V/J/DD	M3	0,1000	30,00 %	0,1300	\$ 89.174,99	\$ 11.592,75
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 776,97	\$ 776,97
	102537	Equipo	RODILLO ARRASTRE MANUAL	DD	0,0092	0,00 %	0,0092	\$ 201.151,00	\$ 1.850,59
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	1,1600	5,00 %	1,2180	\$ 8.082,00	\$ 9.843,88
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0600	3,00 %	0,0618	\$ 184.841,00	\$ 11.423,17
	85	Material	Gravilla Fina de rio 1/2" M3 (Con Transporte)	M3	0,0300	3,00 %	0,0309	\$ 123.375,00	\$ 3.812,29
	106641	Material	Piso Caucho recicl 2cm (EPDM 1cm+SBR 1cm sum+inst)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 235.334,00	\$ 235.334,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 411.580,43	\$ 13.582,15
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0065	0,00 %	0,0065	\$ 219.360,72	\$ 1.425,84
13213	PISO EPOXICO STONCLAD GS/GS4/e=4MM(Sum+Inst).***		M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 57.571,72	

Detalles
Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.128,86	\$ 1.128,86
	103349	Material	PISO EPOXICO STONCLAD GS/GS4 e=4MM	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1850	0,00 %	0,1850	\$ 305.096,56	\$ 56.442,86
13198	Piso Estoperol 3.2mm - 50x50cm-Interior-(Sum+Inst)		M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 116.952,72	

Detalles
Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 320,35	\$ 320,35
	102945	Material	PEGANTE PARA PISO CAUCHO CORSARIO/TOPEROL	GLN	0,1429	5,00 %	0,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	103335	Material	PISO ESTOPEROL-3.2MM (50X50CM) INTERIOR	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 105.953,99	\$ 105.953,99
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38

10505	Piso grano 1-N MELATO 30.5x30.5 pulida **		M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 79.116,59	
--------------	--	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles
Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.121,55	\$ 2.121,55
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	003393	Material	PISO CERAMICA GRANILLA 30.5x30.5 ALFA	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1390	0,00 %	0,1390	\$ 299.744,81	\$ 41.664,53
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
	00358	Sub-análisis	PULIDA PLOMO PARA GRANITO	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.898,92	\$ 24.898,92

10084	Piso gravilla e=0.1 suelt+estructura Subb e=0.25**		M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 119.681,36	
--------------	---	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO
Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 356,55	\$ 356,55
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 68.415,00	\$ 684,15
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,0000	20,00 %	1,2000	\$ 6.852,00	\$ 8.222,40
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 184.841,00	\$ 19.408,31
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 95.111,19	\$ 33.288,92

	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 299.744,81	\$ 7.793,37
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 193.161,19	\$ 48.290,30
10669	piso gravilla e=0.1 suelta+ estructura**			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 152.502,22	
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 668,57	\$ 668,57
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,0000	20,00 %	1,2000	\$ 6.852,00	\$ 8.222,40
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 184.841,00	\$ 19.408,31
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 146.354,07	\$ 51.223,92
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 223.671,24	\$ 1.342,03
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2500	25,00 %	0,3125	\$ 193.161,19	\$ 60.362,87
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0170	5,00 %	0,0179	\$ 413.723,00	\$ 7.405,64
12166	piso gravilla e=0.1 suelta+estructurSubb+Base**			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 174.830,64	
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 350,11	\$ 350,11
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,0000	20,00 %	1,2000	\$ 6.852,00	\$ 8.222,40
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 184.841,00	\$ 19.408,31
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,5000	30,00 %	0,6500	\$ 95.111,19	\$ 61.822,27
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 299.744,81	\$ 1.798,47
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
12120	Piso Gravilla Naturale=0.03p<5% 4.2-2medio+geotext			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 198.571,87	
Detalles tabla 5.1-2*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4500	30,00 %	0,5850	\$ 89.174,99	\$ 52.167,37
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.961,06	\$ 2.961,06
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 5.732,00	\$ 7.643,62
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 184.841,00	\$ 5.656,13
	00067	Sub-análisis	BASE PLACA CONCRETO POBRE	M3	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 722.517,08	\$ 29.478,70
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 579.990,67	\$ 29.579,52
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 22.311,21	\$ 6.693,36
14596	PISO MADERA GUAYMARO (SUM + INS) SQUASH			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 69.971,44	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.071,05	\$ 2.071,05
	000342	Mano de Obra	PULIDA + LACADA PISO MADERA	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	104420	Material	BARNIZ (BASE + ACABADO)MADERA	GLN	0,0970	0,00 %	0,0970	\$ 102.868,93	\$ 9.978,29
	104624	Material	MADERA GUAYMARO 0.08X0.017	M2	1,0000	4,00 %	1,0400	\$ 0,00	\$ 0,00
	000330	Material	POLISEC PAVCO	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 750,00	\$ 750,00
	001065	Material	SELLADOR TRANSP. LIJABLE PINTUCO O SIMILAR	GLN	0,0600	2,00 %	0,0612	\$ 122.168,05	\$ 7.476,68
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 414.209,59	\$ 41.420,96
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46
14581	PISO MADERA GUAYMARO-AMORT (SUM + INS) SQUASH			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 96.430,10
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.692,36	\$ 2.692,36
	000342	Mano de Obra	PULIDA + LACADA PISO MADERA	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	104420	Material	BARNIZ (BASE + ACABADO)MADERA	GLN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 102.868,93	\$ 10.492,63
	003278	Material	DURMIENTE ABARCO 4mx.(0.04mx0.04m)	ML	6,0000	3,00 %	6,1800	\$ 0,00	\$ 0,00
	104639	Material	LAMINA NEOPRENO 0.04X0.003	ML	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 0,00	\$ 0,00
	104624	Material	MADERA GUAYMARO 0.08X0.017	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	002479	Material	MERULEX I.F.A. Transparente . 3.5 KILOS	KG	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 16.070,00	\$ 5.624,50
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 37.242,00	\$ 1.862,10
	000528	Material	PUNTILLA 2" SIN CABEZA	LB	0,3500	3,00 %	0,3605	\$ 3.883,01	\$ 1.399,83
	001065	Material	SELLADOR TRANSP. LIJABLE PINTUCO O SIMILAR	GLN	0,0650	2,00 %	0,0663	\$ 122.168,05	\$ 8.099,74
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 414.209,59	\$ 53.847,25
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69
14604	PISO MADERA LAMINADA 7 mm (TRAFICO PESADO)			M2	Grupo PISOS		Valor Unitario		\$ 25.761,40
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.067,84	\$ 1.067,84
	105254	Material	Bocel (1/4) laminado nacional **	ML	0,0763	7,00 %	0,0816	\$ 0,00	\$ 0,00
	103346	Material	Bocel (perfil T) laminado nacional **	ML	0,0305	7,00 %	0,0326	\$ 0,00	\$ 0,00
	103345	Material	Guardaescoba para piso laminado nacional 8cm **	ML	0,5878	7,00 %	0,6289	\$ 0,00	\$ 0,00
	104644	Material	MADERA LAMINADA 7 mm (ASAMTEAK HIGH) ALFA	M2	1,0000	7,00 %	1,0700	\$ 0,00	\$ 0,00
	000330	Material	POLISEC PAVCO	M2	1,0700	5,00 %	1,1235	\$ 750,00	\$ 842,63
	104645	Material	YUMBOLON 2 mm	M2	1,0700	5,00 %	1,1235	\$ 2.220,00	\$ 2.494,17
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 305.096,56	\$ 21.356,76
13905	Piso madera laminado e = 12mm, a = 0.125m **			M2	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación de piso laminado, L=1.215m A = 0.125m e = 0.012m									
Componentes	104182	Material	Piso laminado madera 1.215 m x a=0.125 m, e=12mm *	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
13208	Piso madera laminado e = 8mm, a = 0.19m **			M2	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103344	Material	Piso madera laminado (secr. IDRD) e=8mm x 0.19m **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14211	PISO MADERA MACH. GRANADILLO (INSTALACION) **			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 89.882,38

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.813,33	\$ 3.813,33
	001050	Material	LACA MADERA TRANSPARENTE BRILLANTE.	GLN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 110.500,46	\$ 6.630,03
	001755	Material	PEGANTE MADERA PAPEL(secado Rapido)	GLN	0,0416	0,00 %	0,0416	\$ 76.262,05	\$ 3.172,50
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 331.593,57	\$ 76.266,52
12823	PISO MADERA MACH. ZAPAN (SUM + INS) **			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 47.005,21

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.525,48	\$ 1.525,48
	000342	Mano de Obra	PULIDA + LACADA PISO MADERA	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	103249	Material	BROCHA DE NYLON 4" PROFESIONAL	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 6.788,00	\$ 339,40
	104606	Material	LACA NITRO PARA MADERA PINTUCO	GLN	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 0,00	\$ 0,00
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 37.242,00	\$ 1.862,10
	104605	Material	PISO MADERA ZAPAN 0,16 X 1,8 mm	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	000528	Material	PUNTILLA 2" SIN CABEZA	LB	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 3.883,01	\$ 1.359,05
	104534	Material	REPISA EN PINO TRATADO (0.05X0.10M)2"X4"	ML	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	001065	Material	SELLADOR TRANSP. LIJABLE PINTUCO O SIMILAR	GLN	0,0650	2,00 %	0,0663	\$ 122.168,05	\$ 8.099,74
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 413.723,00	\$ 3.309,78
12810	PISO MADERA MACH.GRANADILLO A=0.A=0.12M; E=1.7MM.10M (SUM+INS) **			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 249.839,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	105042	Material	PisoMaderaGranadillo(Pulido+sellado+lacado) A=0.12M; E=1.7MM. Sum+Ins	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 249.839,00	\$ 249.839,00
18552	Piso Mikonos Arcoíris Ard. Cor- similar ,33 x,33			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 75.703,95

Detalles									
Descripción Técnica									
VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Piso Mikonos Arcoíris Ard. Corona o similar ,33 x ,33									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.828,23	\$ 2.828,23
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 20,00	\$ 40,00
	104968	Material	BOQUILLA CONCOLOR 5 KG	KG	0,5300	5,00 %	0,5565	\$ 5.944,00	\$ 3.307,84
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 565,65	\$ 565,65
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	6,0000	5,00 %	6,3000	\$ 1.951,01	\$ 12.291,36
	108771	Material	Piso Mikonos Ard 33,8 x 33,8 corona o similar	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 418.767,30	\$ 54.439,75
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12

11776	Piso Parquead.Rod.1350 e=0.05geot.Fontanar	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 428.574,75
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Detalles tabla 5.4-A*rodadura 5 cm 1350*geoLAFAYETTE

Descripción Técnica

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,7300	30,00 %	0,9490	\$ 89.174,99	\$ 84.627,07
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.495,72	\$ 4.495,72
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,5577	0,00 %	0,5577	\$ 68.415,00	\$ 38.155,05
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101485	Material	BASE ASFALTICA SUELTO MDC-1 (En Planta).	M3	0,0800	25,00 %	0,1000	\$ 471.997,01	\$ 47.199,70
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 7.628,99	\$ 20.026,10
	100008	Material	GEOTextil Fortex BX 40 separ+estabiliz Lafayet **	M2	2,2000	20,00 %	2,6400	\$ 11.192,00	\$ 29.546,88
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 834.593,01	\$ 52.162,06
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0021	0,00 %	0,0021	\$ 447.342,48	\$ 939,42
	10256	Sub-análisis	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.505,14	\$ 15.505,14
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 193.161,19	\$ 77.264,48
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 22.311,21	\$ 10.040,04
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0088	5,00 %	0,0092	\$ 413.723,00	\$ 3.806,25

17346	PISO PIEDRA GRN FIRENZE Hab BR roca 30x.30 CDRC	M2	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 79.931,63
-------	---	----	--------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica PISO PASARELAS DE ACCESO EN BALDOSA COLOR GRANO FIRENZE FONDO HABANA ACABADO BRUSH DE ROCA O EQUIVALENTE - FORMATO 30x30. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4 - E: 0.05 M.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 79.507,01	\$ 795,07
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.391,14	\$ 2.391,14
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 53.452,00	\$ 2.672,60
	108221	Material	BALDOSA GRANO FIRENZA FONDO HABANA 30X30 Brush	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	104968	Material	BOQUILLA CONCOLOR 5 KG	KG	0,4515	3,00 %	0,4650	\$ 5.944,00	\$ 2.763,96
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0019	0,00 %	0,0019	\$ 824.352,00	\$ 1.566,27
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 478,23	\$ 478,23
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1458	0,00 %	0,1458	\$ 305.096,56	\$ 44.483,08
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0054	0,00 %	0,0054	\$ 219.360,72	\$ 1.184,55
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PE#A(M3)	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 449.461,61	\$ 23.596,73

10426	Piso piedra muñeca y/o labor estruc 5.4-A**	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 255.156,06
-------	---	----	----------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.155,98	\$ 3.155,98
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 48.761,00	\$ 2.438,05
	100393	Material	ACIDO NITRICO **	GLN	0,1500	3,00 %	0,1545	\$ 28.025,00	\$ 4.329,86
	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 571.230,00	\$ 5.712,30
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 535.710,00	\$ 22.499,82
	100008	Material	GEOTextil Fortex BX 40 separ+estabiliz Lafayet **	M2	1,2700	20,00 %	1,5240	\$ 11.192,00	\$ 17.056,61
	9423	Material	MALLA ELECTROSOLDADA M-084 4mm x 4mm 6Mts x 2.35	UN	0,0700	10,00 %	0,0770	\$ 118.915,66	\$ 9.156,51
	003106	Material	MARMOL PIEDRA MUÑECA CUADREAO e=2cm	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00

	100085	Material	Sika Binda Boquilla color (2Kg) **	KG	0,2500	3,00 %	0,2575	\$ 0,00	\$ 0,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2180	0,00 %	0,2180	\$ 299.744,81	\$ 65.344,37
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 95.111,19	\$ 42.800,04
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 495.784,25	\$ 19.831,37
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18

16096	Piso Pista AtletismoVertidoSitu(Sum+inst) IAAF-(2)	M2	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	---	-----------	-------------------------	-----------------------	----------------

Detalles										
Descripción Técnica	PISO Pista de Atletismo, sistema de pavimento tipo VERTIDO EN SITIO, clasificación IAAF (L) color azul con protección UV (Suministro e instalación). Incluye materiales, resinas ligantes, terminación, transporte, trasiegos, equipos, herramientas, pinturas, demarcación, y anclajes.Toda la demarcación de la pista deberá ser realizada por el personal avalado por la IAAF y posteriormente este mismo personal deberá emitir informe favorable de que la pista cumple con los requerimientos para la certificación IAAF.NO se realizarán pagos parciales, por conceptos de desembarque, instalación sin demarcación, o porcentajes de obra de productos instalados hasta que no se tenga la pista demarcada, se allegue el certificado favorable de los demarcadores y se tenga la certificación IAAF.Según parámetros y homologaciones IAAF.Suministro, transporte e instalación de recubrimiento deportivo sistema vaciado in situ, el producto; -El producto debe cumplir con las últimas normas IAAF para pistas atléticas. -El producto ofrecido debe tener una resistencia a los rayos UV clasificada como "Excelente", con un cambio de color de ?4. 6.El producto debe tener una resistencia al fuego de Cfl - S1 (de acuerdo a la norma EN-ISO 11925:2002 & 9239-1:2002).-Tener un espesor mínimo de 13 mm y segun lo que especifique la IAAF para esta medida. Se deberá garantizar por lo menos 4 mm de capa de desgaste con material EPDM -Ademas del material sellante, se debiera garantizar como minimo 2.2 kg/m2 de matereial ligante en poliuretano.-El color de la capa de acabado deber estar integrado al caucho, por lo que no se permitirá el sistemas de pigmentación o pintura superficial en sitio para dar el acabado final EPDM 100%.*La empresa productora deberá demostrar experiencia internacional en la instalación de pistas prefesionales de atletismo con certificacion IAAF. Durante todo el proceso la empresa productora se compromete ha realizar el seguimiento de cada una de las etapas de consturcción, tanto civil como de la instalacion de las capas de caucho (excavaciones, asfaltado, sellado, curado, etc), incluyendo topografia de precisión, asesoramiento de ingenieros, asesoramiento deportivo, etc, de tal forma que en cada uno de estos procesos de su aval por escrito y sin lo cual no podrá seguirse con las demás etapas constructivas.Antes de la instacion del piso en caucho se deberá esperar el tiempo prodencial de curado de la capa asfáltica, tiempo que sera determinado por escrito por parte de la empresa productora del piso y sin cuyo aval no podra darse inicio a la instalacion del piso									
Componentes	105997	Material	Piso Pista AtletismoVertidoSitu (Sum+inst) IAAF-(2)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	

13429	PISO PIZARRA NEGRA (NL) 40X40 (sum. e inst.) **	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 127.438,14
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.469,18	\$ 10.469,18
	103692	Material	ALFACOLOR 1-5 PLUS NEGRO (5Kg)	KG	0,5000	7,00 %	0,5350	\$ 0,00	\$ 0,00
	102728	Material	ALFALISTO PLUS (25Kg)	KG	7,5000	5,00 %	7,8750	\$ 1.559,00	\$ 12.277,13
	103619	Material	PISO PIZARRA MULTICOLOR (40X40CM)1a; e=7MM	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 418.767,30	\$ 104.691,83

13067	Piso pizarra new black corona (sum. e inst.) **	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 86.643,69
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	103079	Material	PISO PIZARRA NEW BLACK **	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 35.485,00	\$ 36.549,55
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43

10389	Piso polvo ladrillo e=0.03 con estructura **	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 113.531,06
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 365,43	\$ 365,43
	000663	Material	EMULSION ASFALTICA SIKA 18 KILOS	KG	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 9.491,00	\$ 12.338,30
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 9.370,00	\$ 10.307,00
	100747	Material	POLVO DE LADRILLO+TRANSPORTE	M3	0,0300	20,00 %	0,0360	\$ 399.985,00	\$ 14.399,46
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0317	0,00 %	0,0317	\$ 299.744,81	\$ 9.501,91
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 95.111,19	\$ 25.680,02
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 22.311,21	\$ 669,34
19025	PISO Porcelagres Carcamo Perim (INCL PIEZAS 664, 647, 245FL, 245EF+BLQ S9 PRESTIGE)0.3mCEFE COMETAS			ML	Grupo PISOS		Valor Unitario	\$ 31.208,00	

Detalles									
Descripción Técnica									
VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CRDC COMETAS SECRETARIA DE CULTURAPiso en porcelagres para Carcamo perimetral (INCLUYE PIEZAS 664, 647, 245FL, 245EF Y BLOQUE S9 PRETIGE)									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 915,29	\$ 915,29
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 2.098,01	\$ 440,58
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 1.951,01	\$ 3.072,84
	101101	Material	PORCELAGRES ALFA 30X30 **	M2	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 26.900,00	\$ 8.473,50
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 305.096,56	\$ 18.305,79
12653	PISO PORCELANATO 60x60 ALFA (Alfacolor+Alfalisto)			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 107.827,96	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.562,81	\$ 2.562,81
	102729	Material	ALFACOLOR 1-3 BLANCO (5Kg-1)	KG	0,3800	1,00 %	0,3838	\$ 5.139,78	\$ 1.972,65
	102728	Material	ALFALISTO PLUS (25Kg)	KG	5,5000	1,00 %	5,5550	\$ 1.559,00	\$ 8.660,25
	101298	Material	PORCELANATO BLANCO - BEIGE ALFA (60X60)	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 56.883,00	\$ 58.020,66
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 305.096,56	\$ 36.611,59
13713	PISO PORCELANATO 60x60+Pegap+Boq+sell,A=0.70m			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 72.448,44	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103416	Material	Boquilla para piso**	KG	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103971	Material	Pegaporcelanato**	KG	5,2000	2,00 %	5,3040	\$ 0,00	\$ 0,00
	101298	Material	PORCELANATO BLANCO - BEIGE ALFA (60X60)	M2	0,7000	2,00 %	0,7140	\$ 56.883,00	\$ 40.614,46
	103616	Material	SELLANTE PARA PISO DE MARMOL	GLN	0,0180	2,00 %	0,0184	\$ 105.136,94	\$ 1.934,52
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0980	0,00 %	0,0980	\$ 305.096,56	\$ 29.899,46
17378	PISO REJILLA METALICA TIPO A TAESMET O EQUI CDRC			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 233.961,94	

Detalles
Descripción Técnica DESCRIPCION CONSULTORIA CENTRO DEP-RECREATIVO Y CULTURAL PARQUE TUNAL:PISO EN REJILLA METALICA TIPO A DE TAESMET O EQUIVALENTE. PROTANTE EN PLATINA 1"x1/8" CADA 30 MM. AMARRÉS EN PLATINA 3/4"x1/8" CADA 30 MM. SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE

EQUIVALENTE. PROTANTE EN PLATINA 1 X 1/8" CADA 30 MM. AMARRES EN PLATINA 3/4 X 1/8" CADA 30 MM. SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO EN CALIENTE Y ANCLAJES A ESTRUCTURA DE SOPORTE.VER DOCUMENTO REFERENTES Y ESPECIFICACIONES BÁSICAS PARA CONSTRUCCIÓN CONTRATO DE CONSULTORIA 2960 DE OCTUBRE DE 2017									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.525,48	\$ 1.525,48
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 305,10	\$ 305,10
	103041	Material	GRAPA DE FIJACIÓN TIPO CLIP	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 5.527,55	\$ 11.055,10
	107328	Material	Rejilla industrial transitable tipoA Taesmet CDRC	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 186.830,00	\$ 190.566,60
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
18095	PISO SOBRE LOSA - ANDEN FACHALETA ESP ARCILLA CDRC			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 68.317,10
Detalles									
Descripción Técnica		PISO SOBRE LOSA EN FACHALETA ESPECIAL DE ARCILLA 24x6x3.5 DE YOMASA O EQUIVALENTE COLOR ARENA. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y SELLO EN MORTEROVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC							
		Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 79.507,01	\$ 1.669,65
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.291,93	\$ 2.291,93
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 458,39	\$ 458,39
	108394	Material	Tableta tipo 24x6x3.5 Yomasa o equivalente	M2	69,4444	2,00 %	70,8333	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 299.744,81	\$ 41.964,27
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PE#A(M3)	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 449.461,61	\$ 18.877,39
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12
17383	PISO SOBRE TERRENO EN ADOQUIN ARCILLA 10x20x6 Cm			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 157.419,93
Detalles									
Descripción Técnica		DESCRIPCION TÉCNICA CONSULTORIA CENTRO DEP-RECREATIVO Y CULTURAL PARQUE TUNALPISO SOBRE TERRENO EN ADOQUIN DE ARCILLA 10x20x6 COLOR TERRACOTA TIPO ADOQUIN ESPAÑOL O EQUIVALENTE. INCLUYE CAMA DE ARENA Y SELLO CON ARENA FINA.VER DOCUMENTO REFERENTES Y ESPECIFICACIONES BÁSICAS PARA CONSTRUCCIÓN CONTRATO DE CONSULTORIA 2960 DE OCTUBRE DE 2017							
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 79.507,01	\$ 1.669,65
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.204,46	\$ 2.204,46
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	105314	Material	ADOQUIN ESPAÑOL E=6CM STA/FE 6x10x20 Obra	UN	50,0000	2,00 %	51,0000	\$ 2.006,00	\$ 102.306,00
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 105.434,00	\$ 4.428,23
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 440,89	\$ 440,89
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 299.744,81	\$ 41.964,27
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12
10394	Piso tablon arcilla estruc 5.4-A+pega mort Lafay**			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 166.884,82
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4500	30,00 %	0,5850	\$ 89.174,99	\$ 52.167,37
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 452,19	\$ 452,19
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 48.761,00	\$ 2.438,05
	100008	Material	GEOtextil Fortex BX 40 separ+estabiliz Lafayet **	M2	1,2700	20,00 %	1,5240	\$ 11.192,00	\$ 17.056,61

9423	Material	MALLA ELECTROSOLDADA M-084 4mm x 4mm 6Mts x 2.35	UN	0,0700	10,00 %	0,0770	\$ 118.915,66	\$ 9.156,51
000344	Material	TABLON SAHARA LISO TUNEZ ALFA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 545.973,01	\$ 40.129,02
00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 495.784,25	\$ 14.873,53
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18

12812	Piso Tolete Gran Formato Tolete Cocoa Rug 5x11x39 CEFE COMETAS			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 155.050,73
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.3-3 base arena*sellado arena-cement*geo

Descripción Técnica 30.13PISO LADRILLO GRAN FORMATO.30.13.1Descripción.Este ítem se refiere a la instalación de piso en ladrillo gran formato cortado a la mitad según recomendaciones del fabricante, en los lugares y colores indicados en los planos, cuyas muestras y fabricante serán aprobados por el Interventor. Las baldosas se colocarán sobre el entresuelo ejecutado o sobre la base de concreto.30.13.2Procedimiento de ejecución.•Verificar ubicaciones en planos.•Limpiar la superficie para garantizar una correcta adherencia.•Los morteros se prepararán inmediatamente antes de usarlos, con materiales secos, acumulados en el lugar de trabajo, para evitar pérdidas de tiempo (no se aceptarán morteros que hayan iniciado el fraguado).•El ladrillo se coloca sobre una capa de mortero de pega de consistencia seca, de tal forma que se garantice una buena adherencia del ladrillo.•El ladrillo debe humedecerse antes de su colocación para que no reste agua al mortero.•Debe dejarse una separación entre baldosas de 3 mm. para facilitar la penetración del mortero o arena de sello.•El trabajo de mampostería deberá protegerse de colapsos, deterioro, decoloración o daños durante la construcción, hasta la aceptación del mismo por parte de la Interventoría.•Para el lavado, si el piso no ha sido afectado por el contacto con el mortero se puede usar agua y cepillo. Si se tienen restos de mortero se puede usar una solución de diez (10) partes de Agua por una (1) parte de Ácido Nítrico. El ácido Nítrico es un ácido débil, que al estar diluido en agua en la proporción mencionada no afecta la cara del ladrillo.•Se debe restregar muy bien la superficie para retirar los residuos de mortero y suciedad luego enjuagar con abundante agua.•Durante el uso del piso, para su mantenimiento, se recomienda que no sean utilizados productos que contengan ingredientes activos como el hipoclorito de sodio, utilizado en productos para el blanqueo, limpieza y desinfección (como el Clorox y algunos detergentes) debido a que éstos pueden decolorar las piezas.30.13.3Materiales.•Mortero de arena lavada de pozo ó arena de río.•Aditivos para auto nivelación aprobados por la interventoría en caso de necesitarlo.•Ladrillo tolete gran formato.

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 79.507,01	\$ 7.950,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.731,93	\$ 1.731,93
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,5000	0,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 824.352,00	\$ 1.648,70
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 346,39	\$ 346,39
	101554	Material	LADRILLO TOLETE GRAN FORM COCOA RUG2C StaFe5x11x39	UN	20,8500	5,00 %	21,8925	\$ 2.313,00	\$ 50.637,35
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
	00156	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA LavPEWA+SIKA	M3	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 800.688,22	\$ 58.850,58
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 413.723,00	\$ 2.068,62

19272	PISO VINILO LAMINCLICK 4mm DIS SOLIDO CEFE COMETAS			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 101.732,80
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Piso vinilo Laminclick 4 mm diseño Solido - Trafico ComercialSUMINISTRO + INSTALACIONCONSULTORIA CEFE COMETAS. VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas).CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 629,70	\$ 629,70
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 125,94	\$ 125,94
	102173	Material	PISO LVT CLICK LAMINCLICK 4mm WL0.3mm CEFE COMETAS	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 85.584,80	\$ 88.152,34
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 418.767,30	\$ 10.469,18
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12

	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 415.070,00	\$ 124,52
16552	PISO VINILO-TráficoPesado-ACCZENTEVOLUTION			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 16.839,65
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 794,32	\$ 794,32
	106415	Material	AUTO NIVELANTE SUECO SCHONOX FA (4000 PSI)	M2	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 158,86	\$ 158,86
	106417	Material	MEDIACAÑA PVC	ML	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107307	Material	PISO EN VINILO REF. MIPOLAM SYMBIOZ 6016 SEA BLUE	M2	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106414	Material	PISO-VINILO TRAF-PESADO ACCZENT EVOLUTION	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106416	Material	SOLDADURA PISO VINILO	ML	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0530	0,00 %	0,0530	\$ 299.744,81	\$ 15.886,47
13432	PISO VINISOL (KUARZARA) SUM+INST.			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 19.158,51
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 411,88	\$ 411,88
	103621	Material	PEGANTE ADHESIVO 10	GLN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 103.029,61	\$ 10.509,02
	103612	Material	PISO ARQUITECTONICO VINISOL KUARZARA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0270	0,00 %	0,0270	\$ 305.096,56	\$ 8.237,61
00365	PISO VINISOL 1.6 mm			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000357	Subcontrato	VINISOL 1.6 RESIDENCIAL TERRAZO (sum+ Inst).	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
00366	PISO VINISOL 3.0 mm (30x30cm)TráficoPesado(Pepitas			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 15.886,47
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	105223	Material	PEGANTE PARA PISO VINISOL	GLN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 0,00	\$ 0,00
	105224	Material	SELLADOR PARA PISO VINISOL	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 0,00	\$ 0,00
	000359	Material	VINISOL 3.0 TraficoPesadoTableta (30x30cm)+transp.	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0530	0,00 %	0,0530	\$ 299.744,81	\$ 15.886,47
13233	PISO VINISOL 3.2 mm			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103375	Material	VINISOL 3.2 Trafico Instalado	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
13234	PISO VINISOL 3.2 mm			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 23.433,25
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,48	\$ 459,48
	103376	Material	VINISOL 3.2 Trafico (Suministro)	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00

	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0753	0,00 %	0,0753	\$ 305.096,56	\$ 22.973,77
17355	PISOBALDOSA GRANO FIRENZE FON-HABANA AcabadoBrus			M2	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 82.185,63
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 PISO EN BALDOSA COLOR GRANO FIRENZE FONDO HABANA ACABADO BRUSH DE ROCA O EQUIVALENTE - FORMATO 30x30. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4 - E: 0.05 M.							
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 79.507,01	\$ 795,07
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.333,44	\$ 2.333,44
	108023	Material	baldosa de grano firenze habana brush 30 x 30	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	104968	Material	BOQUILLA CONCOLOR 5 KG	KG	0,4515	0,00 %	0,4515	\$ 5.944,00	\$ 2.683,72
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 466,69	\$ 466,69
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1484	0,00 %	0,1484	\$ 299.744,81	\$ 44.482,13
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 495.784,25	\$ 26.028,67
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 415.070,00	\$ 5.395,91
18064	PISO-BALDOSA GRANO VERDE ECO-KRISTAL-MONTAÑA 30X30			M2	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 105.599,51
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 PISO EN BALDOSA COLOR GRANO VERDE REF. ECO KRISTAL MONTAÑA DE ALFA O EQUIVALENTE - FORMATO 30x30. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4 - E: 0.05 M.							
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 79.507,01	\$ 795,07
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.389,22	\$ 2.389,22
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 53.452,00	\$ 2.672,60
	108342	Material	baldosa de grano verde eco kristal montaña 30 x 30	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	104968	Material	BOQUILLA CONCOLOR 5 KG	KG	0,4515	0,00 %	0,4515	\$ 5.944,00	\$ 2.683,72
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 477,84	\$ 477,84
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1484	0,00 %	0,1484	\$ 299.744,81	\$ 44.482,13
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 495.784,25	\$ 26.028,67
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0525	0,00 %	0,0525	\$ 22.311,21	\$ 1.171,34
	341	Subcontrato	PULIDA PISO GRANITO(EQUIPO+MdEO)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.503,01	\$ 19.503,01
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 415.070,00	\$ 5.395,91
12662	PisoBaldosaGranoMarmol33x33 a=0.50m			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 59.475,53
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 791,85	\$ 791,85
	102419	Material	BALDOSA GRANO MARMOL GR-5 33.3 x 33.3	M2	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 64.092,00	\$ 33.648,30
	104968	Material	BOQUILLA CONCOLOR 5 KG	KG	0,1450	2,00 %	0,1479	\$ 5.944,00	\$ 879,12
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 449.461,61	\$ 9.169,02
12638	PisoBaldosaGranoMarmol33x33sin pulir, sin brillar.			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 123.982,98
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.604,94	\$ 1.604,94

	102419	Material	BALDOSA GRANO MARMOL GR-5 33.3 x 33.3	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 64.092,00	\$ 67.296,60
	104968	Material	BOQUILLA CONCOLOR 5 KG	KG	0,3500	5,00 %	0,3675	\$ 5.944,00	\$ 2.184,42
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEYA(M3)	M3	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 449.461,61	\$ 22.922,54
17855	PISOBLANDO POLIURETANO KA REF. MUSAMU EV4PU 4MM			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 333.362,13
Detalles									
Descripción Técnica		DESCRIPCIÓN TÉCNCIA:PISO BLANDO EN POLIURETANO KA REF. MUSAMU EV4PU DE ECOAREA O EQUIVALENTE - E: 4 MM. INCLUYE REMATES LATERALES EN MEDIA CAÑACENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 410,62	\$ 410,62
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 82,12	\$ 82,12
	106643	Material	Piso Caucho recil 4cm (EPDM 1cm+SBR 3cm sum+inst)	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 315.128,01	\$ 324.581,85
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 223.671,24	\$ 6.710,14
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0707	0,00 %	0,0707	\$ 22.311,21	\$ 1.577,40
10383	PisoCarbonilla e=0.10 estructura lafayett			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 139.636,19
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,5000	30,00 %	0,6500	\$ 89.174,99	\$ 57.963,74
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.552,96	\$ 1.552,96
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0085	0,00 %	0,0085	\$ 68.415,00	\$ 581,53
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 82.640,00	\$ 13.015,80
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0670	5,00 %	0,0704	\$ 42.583,00	\$ 2.997,84
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	2,2000	5,00 %	2,3100	\$ 3.426,00	\$ 7.914,06
	10384	Sub-análisis	Carbonilla (Sum+Tansp.) **	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 0,00	\$ 0,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0834	0,00 %	0,0834	\$ 299.744,81	\$ 24.998,72
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDR	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
11845	PisoCauchoNegroGimnasio50x50 (Sumin+Instal)			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 107.310,24
Detalles									
Descripción Técnica		Piso en caucho en laminas de 50 cm x 50 cm espesor de 1 cm, color negro. Incluye Suministro e Instalación.							
Componentes	101072	Material	PisoCauchoNegroGimnasio50x50 (Sumin+Instal)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 107.310,24	\$ 107.310,24
18092	PISO-CERAMICA RECTIFICADA 25x25 VERDE TICINO CDRC			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 60.394,54
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 L:PISO EN CERAMICA RECTIFICADA 25x25 REF. TICINO VERDE DE CORONA O EQUIVALENTE EN COLORES VARIOS PARA PISCINAS. INCLUYE PUENTE DE ADHERENCIA RECOMENDADO POR EL FABRICANTE.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.081,50	\$ 2.081,50
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 20,00	\$ 40,00
	104968	Material	BOQUILLA CONCOLOR 5 KG	KG	0,5250	5,00 %	0,5513	\$ 5.944,00	\$ 3.276,93
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 416,30	\$ 416,30
	107319	Material	Enchape ceramica 25x25 ref. ticino de corona o equ	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	6,3000	5,00 %	6,6150	\$ 1.951,01	\$ 12.905,93

	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1312	0,00 %	0,1312	\$ 305.096,56	\$ 40.028,67
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0075	0,00 %	0,0075	\$ 219.360,72	\$ 1.645,21
18764	PisoConcret alisad 3000 psi con adoquin 10 cm verd			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 261.802,20
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica PisoConcreto alisado 3000 psi con adoquin 10 cm verde									
Componentes	103355	Equipo	ALLANADORA HELICOPT.MECAN.GASOLINA SIN ASPAS	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 53.199,00	\$ 5.319,90
	101240	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (DIA)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 96.041,00	\$ 3.841,64
	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 79.507,01	\$ 1.590,14
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.776,42	\$ 2.776,42
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 48.761,00	\$ 97,52
	104468	Material	ADOQUIN CEMENT PEAT. AMAR-MARRON-SALMON(6X10X20CM	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 66.597,01	\$ 66.597,01
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 105.434,00	\$ 4.217,36
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0600	3,00 %	0,0618	\$ 612.538,01	\$ 37.854,85
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 824.352,00	\$ 824,35
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 555,28	\$ 555,28
	9423	Material	MALLA ELECTROSOLDADA M-084 4mm x 4mm 6Mts x 2.35	UN	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 118.915,66	\$ 8.740,30
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,1500	3,00 %	0,1545	\$ 89.966,00	\$ 13.899,75
	104820	Material	SIKAGUARD DECOR TRANSPARENTE 18 Kg	KG	0,2600	2,00 %	0,2652	\$ 41.212,00	\$ 10.929,42
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 299.744,81	\$ 41.964,27
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2500	25,00 %	0,3125	\$ 193.161,19	\$ 60.362,87
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12
17849	PISO-CONCRETO F'C 21 MPA E: 0.05 M. PIGMENT-OCRE			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 119.532,82
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica DESCRIPCION CONTRATO CENTRO DEPORTIVO RECREATIVO Y CULTURAL PISO EN CONCRETO F'C 21 MPA E: 0.05 M. CON PIGMENTO OCRE - ENDURECIDO CON SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP O EQUIVALENTE COLOR NEUTRO. INCLUYE JUNTAS ACORDE CON LA RECOMENDACIÓN ESTRUCTURALCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y									
Componentes	103355	Equipo	ALLANADORA HELICOPT.MECAN.GASOLINA SIN ASPAS	DD	0,0125	0,00 %	0,0125	\$ 53.199,00	\$ 664,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.780,35	\$ 2.780,35
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 104.130,00	\$ 23.949,90
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 13.417,00	\$ 2.817,57
	100722	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) Ocre GC ***	M3	0,0500	8,00 %	0,0540	\$ 742.768,00	\$ 40.109,47
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 556,07	\$ 556,07
	100223	Material	Sikafloor 3 Quartz top Neutro 30Kg **	KG	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 2.420,00	\$ 16.940,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0540	0,00 %	0,0540	\$ 22.311,21	\$ 1.204,81
17352	PISOCONCRETO F'C 21MPA E:0.05 M.ACABADO LLANA-MADE			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 56.591,78
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica ER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 PISO EN CONCRETO F'C 21 MPA E: 0.05 M. ACABADO CON LLANA DE MADERA. INCLUYE JUNTAS ACORDE CON LA RECOMENDACIÓN ESTRUCTURAL.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.106,48	\$ 1.106,48
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0500	8,00 %	0,0540	\$ 612.538,01	\$ 33.077,05
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 221,30	\$ 221,30

18043	PISO-MADERA AltoTRAFIC R-MOSO BAMBOO SUPREME- CDRC	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 117.021,08
-------	--	----	--------------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

Descripción Técnica	VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 PISO EN MADERA DE ALTO TRAFICO REF. MOSO BAMBOO SUPREME DE HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE. ESPESOR TOTAL E: 0.10 MM ACABADO LISO COLOR DENSITY NATURAL. INCLUYE PUENTE DE ADHERENCIA RECOMENDADO POR EL FABRICANTE. AULAS ESPECIALES, BIBLIOTECA Y LUDOTECA.
---------------------	---

Componentes	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.053,97	\$ 5.053,97
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.010,79	\$ 1.010,79
	001050	Material	LACA MADERA TRANSPARENTE BRILLANTE.	GLN	GLN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 110.500,46	\$ 6.630,03
	001755	Material	PEGANTE MADERA PAPEL(secado Rapido)	GLN	GLN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 76.262,05	\$ 3.203,01
	108307	Material	piso bamboo supreme natural Hunter Douglas CDRC	M2	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 331.593,57	\$ 99.478,07
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	DD	0,0075	0,00 %	0,0075	\$ 219.360,72	\$ 1.645,21

16231	PisoPistaAtletismoPrefabricado(Sum+inst) IAAF-(2)	M2	Grupo PISOS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	-------------	----------------	---------

Descripción Técnica

Descripción Técnica	Pavimento sintético prefabricado, calandrado y vulcanizado de 13,00 mm. de espesor constante con un coeficiente de absorción de energía (KA) garantizado del 38% Compuesto de goma polisoprenica estabilizada, cargas minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pigmentos colorantes. Conformado por dos estratos con diferentes características biomecánicas vulcanizados entre sí en caliente constituyendo un solo pavimento homogéneo. Exento de metales pesados, PVC y halógenos tóxicos. La superficie o estrato superior como mínimo de 6,5 mm con grabado antideslizante, tanto en seco como en mojado, antirreflejos, pigmentada en su totalidad en color homogéneo. El estrato inferior de 7 mm con celdas hexagonales, que ofrezca elasticidad y facilite la ejecución atlética. Este estrato puede ser de color gris o negro. Cumpliendo los requisitos de la Federación Internacional de Atletismo para la homologación de una instalación IAAF clase 2. CERTIFICACIONES Y ENSAYOS:- Certificado IAAF. Certificado conforme a Norma Europea UNE EN 14877:2013.- Certificado conforme a los requisitos de la norma DIN 18035-6:2014 sobre contenido de metales pesados y Carbono Orgánico Disuelto.- Certificado de clasificación medioambiental Greenguard Gold. El pavimento deberá cumplir con las condiciones deportivas según la normatividad definida por la IAAF, así como por la Norma Europea 14877 de 2013 para los siguientes ensayos:- Coeficientes de fricción, tanto en seco como en húmedo.- Absorción de impactos, tanto para la IAAF, como por la norma 14877.- El pavimento deberá cumplir con las condiciones establecidas por la IAAF, así como por la Norma Europea 14877 de 2013 entre ellas las de:- Espesor absoluto,- Permeabilidad al agua- Resistencia a la abrasión- Resistencia al envejecimiento acelerado- Resistencia a la tracción- Elongación hasta la rotura"
----------------------------	--

Componentes	106118	Material	PisoPistaAtletismoPrefabricado(Sum+inst) IAAF -(2)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

18120	PISO-REJILLA METALICA TIPO A- TAESMET O EQUIV CRDC	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 236.283,66
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

Descripción Técnica	VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 PISO EN REJILLA METALICA TIPO T DE TAESMET O EQUIVALENTE. PROTANTE EN PLATINA 1"x1/8" CADA 30 MM. AMARRES EN VARILLA. SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO EN CALIENTE Y ANCLAJES A ESTRUCTURA DE SOPORTE.
---------------------	---

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.632,24	\$ 1.632,24
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 326,45	\$ 326,45
	103041	Material	GRAPA DE FIJACIÓN TIPO CLIP		UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 5.527,55	\$ 11.055,10
	107328	Material	Rejilla industrial transitable tipoA Taesmet CDRC		M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 186.830,00	\$ 190.566,60
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**		JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**		DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

18573	Piso-vinilo liston diseño madera trafiComerMalibu	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 13.580,46
-------	---	----	--------------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Piso en vinilo liston diseño madera trafico comercial moderado Renova Ref. malibu macadamia						
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 629,70	\$ 629,70	
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 125,94	\$ 125,94	
108790	Material	Piso-vinilo liston diseño madera trafiComerMalibu	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00	
13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 418.767,30	\$ 10.469,18	
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12	
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 415.070,00	\$ 124,52	
18568	Piso-vinilo liston diseño madera trafiComerRenova		M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 13.580,46	

Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Piso en vinilo liston diseño madera trafico comercial pesado Renova Ref. upton almendro						
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 629,70	\$ 629,70	
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 125,94	\$ 125,94	
108786	Material	Piso-vinilo liston diseño madera trafiComerRenova	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00	
13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 418.767,30	\$ 10.469,18	
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12	
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 415.070,00	\$ 124,52	
18585	Piso-vinilo rollo diseñoSolid-trafCom-espirit gris		M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 92.855,46	

Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Piso en vinilo rollo diseño solidos trafico comercial pesado Renova ref. mipolam espirit gris claro						
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 629,70	\$ 629,70	
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 125,94	\$ 125,94	
108803	Material	Piso en vinilo rollo Renova ref. espiritGris-claro	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 75.500,00	\$ 79.275,00	
13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 418.767,30	\$ 10.469,18	
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12	
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 415.070,00	\$ 124,52	
18574	Piso-viniloRolloDiseñoGeomCipresMarbellaGris		M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 13.580,46	

Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Piso en vinilo rollo diseño geometrico trafico comercial pesado Renova Ref. cipres marbella gris						
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 629,70	\$ 629,70	
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 125,94	\$ 125,94	
108922	Material	Piso-viniloRolloDiseñoGeomCipresMarbellaGris	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00	
13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 418.767,30	\$ 10.469,18	
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12	
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 415.070,00	\$ 124,52	
15295	PISTA TROTE POLVO DE LADRILLO + Estructura **		M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 132.239,05	

Detalles

Descripción Técnica Piso en Polvo de Ladrillo con Estructura Sub-base IDRD e=0,15 + Base IDRD e=0,15 Incluye Excavación, Compactación fondo de la excavación, rellenos en recebo según tabla de diseño, Geotextil T-1700 Pavco y retiro de material producto de la excavación residuos de construcción.

Componentes	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	0,9000	3,00 %	0,9270	\$ 9.755,00	\$ 9.042,89
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2500	5,00 %	1,3125	\$ 5.732,00	\$ 7.523,25
	100747	Material	POLVO DE LADRILLO+TRANSPORTE	M3	0,0300	20,00 %	0,0360	\$ 399.985,00	\$ 14.399,46
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0146	0,00 %	0,0146	\$ 418.767,30	\$ 6.114,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0173	0,00 %	0,0173	\$ 219.360,72	\$ 3.794,94
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)JV-6m3-S.Blando	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 95.111,19	\$ 28.533,36
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
18389	PISTA TROTE POLVO DE LADRILLO CDRC			M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 29.696,69

Detalles

Descripción Técnica

Piso en Polvo de Ladrillo con Estructura Sub-base IDRD e=0,15 + Base IDRD e=0,15 Incluye Excavación, Compactación fondo de la excavación, rellenos en recebo según tabla de diseño, Geotextil T-1700 Pavco y retiro de material producto de la excavación residuos de construcción.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 490,39	\$ 490,39
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 98,08	\$ 98,08
	100747	Material	POLVO DE LADRILLO+TRANSPORTE	M3	0,0400	20,00 %	0,0480	\$ 399.985,00	\$ 19.199,28
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0146	0,00 %	0,0146	\$ 418.767,30	\$ 6.114,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0173	0,00 %	0,0173	\$ 219.360,72	\$ 3.794,94
10411	PISTA TROTE POLVO DE LADRILLOa=2,30m **			ML	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 684.844,92

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100484	Material	Bordillo "A-80"(h=0.35*b=0.20, L=0.80) Sin Transp	UN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 31.831,00	\$ 79.577,50
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0120	2,00 %	0,0122	\$ 500.561,01	\$ 6.106,84
	100366	Material	Geotextil T2400 ** y/o ST 300	M2	8,5000	5,00 %	8,9250	\$ 11.290,01	\$ 100.763,34
	100747	Material	POLVO DE LADRILLO+TRANSPORTE	M3	0,1900	20,00 %	0,2280	\$ 399.985,00	\$ 91.196,58
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	2,9000	0,00 %	2,9000	\$ 1.637,36	\$ 4.748,34
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 299.744,81	\$ 6.294,64
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 146.354,07	\$ 26.343,73
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)JV-6m3-S.Blando	M3	1,2700	0,00 %	1,2700	\$ 95.111,19	\$ 120.791,21
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 449.461,61	\$ 4.944,08
	10080	Sub-análisis	Relleno Afirmado compact.con rana+Trasiego **	M3	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 231.376,20	\$ 41.647,72
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 214.797,41	\$ 81.623,02
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,5800	0,00 %	0,5800	\$ 193.161,19	\$ 112.033,49
11836	PISTA TROTE POLVO DE LADRILLOa=2,30mFontanar **			ML	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 588.288,81

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100484	Material	Bordillo "A-80"(h=0.35*b=0.20, L=0.80) Sin Transp	UN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 31.831,00	\$ 79.577,50
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0120	2,00 %	0,0122	\$ 500.561,01	\$ 6.106,84
	100366	Material	Geotextil T2400 ** y/o ST 300	M2	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 11.290,01	\$ 29.636,28
	100747	Material	POLVO DE LADRILLO+TRANSPORTE	M3	0,1900	20,00 %	0,2280	\$ 399.985,00	\$ 91.196,58
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	2,3000	0,00 %	2,3000	\$ 1.637,36	\$ 3.765,93

	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0222	0,00 %	0,0222	\$ 305.096,56	\$ 6.773,14
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 146.354,07	\$ 6.585,93
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/día)V-6m3-S.Blando	M3	1,0350	0,00 %	1,0350	\$ 95.111,19	\$ 98.440,08
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEÑA(M3)	M3	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 449.461,61	\$ 4.944,08
	10080	Sub-análisis	Relleno Afirmado compact.con rana+Trasiego **	M3	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 231.376,20	\$ 41.647,72
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 214.797,41	\$ 98.806,81
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,5800	0,00 %	0,5800	\$ 193.161,19	\$ 112.033,49
12815	Pista de Bicicross en Limo Arcilloso+Asesor. técn			M3	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 114.050,75
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100937	Equipo	BULLDOZER NUEVO D-6M CATERPILLAR(Oper+Comb.)	HR	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 200.780,31	\$ 4.015,61
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.121,70	\$ 2.121,70
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 103.410,00	\$ 4.343,22
	101785	Equipo	RETROEXCAVADORA JHON DEERE 610B (Oper+Comb)**.	HR	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 203.453,63	\$ 5.086,34
	100853	Equipo	TRANSPORTE- RETROEXCAV.J.D.510 (Ida y regreso)	UN	0,0128	0,00 %	0,0128	\$ 424.646,07	\$ 5.435,47
	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,1744	0,00 %	0,1744	\$ 81.493,00	\$ 14.212,38
	102915	Mano de Obra	ASESORIA TÉCNICA PARA PISTA DE BICICROSS	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 27.446,72	\$ 27.446,72
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	30,0000	2,00 %	30,6000	\$ 20,00	\$ 612,00
	102610	Material	LIMO ARCILLOSO INCLUYE TRANS	M3	1,3000	2,00 %	1,3260	\$ 26.991,00	\$ 35.790,07
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
12153	Pista Trote Carbonilla e=0.05m Subb+Mortero **			M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 231.795,55
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 68.415,00	\$ 6.841,50
	102219	Material	CARBONILLA ESCORIA GRUESA+TRANSPORTE	M3	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 0,00	\$ 0,00
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	0,00 %	1,2700	\$ 9.370,00	\$ 11.899,90
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,3000	30,00 %	0,3900	\$ 41.022,00	\$ 15.998,58
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 21.084,00	\$ 22.138,20
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 523.416,05	\$ 52.341,61
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 146.354,07	\$ 14.635,41
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/día)V-6m3-S.Blando	M3	0,4000	30,00 %	0,5200	\$ 95.111,19	\$ 49.457,82
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0550	2,00 %	0,0561	\$ 494.822,87	\$ 27.759,56
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 413.723,00	\$ 26.892,00
12371	PistaHockeyBaldosaGranito+Conc3000e=0.10m4.2-1Blan			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 431.343,44
Detalles tabla 5.1-1*concreto 7 cm 2500 psi*geoPAVCO peaton									
Descripción Técnica									
Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,5000	30,00 %	0,6500	\$ 89.174,99	\$ 57.963,74
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.822,32	\$ 4.822,32
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 48.761,00	\$ 2.438,05

	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 20,00	\$ 315,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	100997	Material	BALDOSIN DE GRANITO BLANCO 33x33 BH-1	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 53.200,00	\$ 55.860,00
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 612.538,01	\$ 64.316,49
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	2,2000	10,00 %	2,4200	\$ 6.852,00	\$ 16.581,84
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig ½"	KG	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 5.057,00	\$ 30.948,84
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 7.200,00	\$ 1.663,20
	100566	Material	Malla M-335 Q-7.1 (HELIACERO) 15 x 15 x 8mm **	UN	0,0820	2,00 %	0,0836	\$ 424.129,99	\$ 35.457,27
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 4.855,00	\$ 407,82
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 11.865,00	\$ 1.494,99
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2272	0,00 %	0,2272	\$ 305.096,56	\$ 69.317,94
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,6500	0,00 %	0,6500	\$ 22.311,21	\$ 14.502,29
14655	PIVOTES O EJE CANECA (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 74.084,92

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	12976	Sub-análisis	Pivotes o eje caneca M-120 (inst.) STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 27.105,92	\$ 27.105,92
	12977	Sub-análisis	Pivotes o eje de caneca M-120 (suministro) STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 46.979,00	\$ 46.979,00

12975	Pivotes o eje caneca M-120 (desm.) STPM			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 17.052,09
--------------	--	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 608,59	\$ 608,59
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 99.130,00	\$ 1.387,82
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 57.751,00	\$ 808,51
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0405	0,00 %	0,0405	\$ 300.538,85	\$ 12.171,82
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 415.070,00	\$ 2.075,35

12976	Pivotes o eje caneca M-120 (inst.) STPM **			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 27.105,92
--------------	---	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0360	0,00 %	0,0360	\$ 45.570,00	\$ 1.640,52
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 871,56	\$ 871,56
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0360	0,00 %	0,0360	\$ 99.130,00	\$ 3.568,68
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 18.982,00	\$ 1.518,56
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0580	0,00 %	0,0580	\$ 300.538,85	\$ 17.431,25
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 415.070,00	\$ 2.075,35

14823	PIVOTES O EJE CANECA(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 91.137,01
--------------	--	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	14655	Sub-análisis	PIVOTES O EJE CANECA (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 74.084,92	\$ 74.084,92
--------------------	-------	--------------	-----------------------------------	----	--------	--------	--------	--------------	--------------

	12975	Sub-análisis	Pivotes o eje caneca M-120 (desm.) STPM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 17.052,09	\$ 17.052,09
12977	Pivotes o eje de caneca M-120 (suministro) STPM **			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 46.979,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103033	Material	Pivote o eje de caneca **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 46.979,00	\$ 46.979,00
14545	Pizarra natural negra 0,60x0,30 Tipo pesadoGimnasS			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 82.940,37	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.745,87	\$ 2.745,87
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	6,0000	3,00 %	6,1800	\$ 2.098,01	\$ 12.965,70
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	5,0000	5,00 %	5,2500	\$ 1.951,01	\$ 10.242,80
	104592	Material	Pizarra Natural Negra 0,60 x 0,30 Tipo Pesado	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 305.096,56	\$ 54.917,38
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 413.723,00	\$ 2.068,62
11330	PLACA CIMENTACIÓN-ESPEJO DE AGUA (FONTANAR)**			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 876.782,71	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.776,78	\$ 3.776,78
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 210,12	\$ 1.260,72
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0590	0,00 %	0,0590	\$ 48.761,00	\$ 2.876,90
	2820	Material	CONCRETO 3000 PSI Imperm. Gr=1/2"	M3	1,0400	0,00 %	1,0400	\$ 700.027,00	\$ 728.028,08
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,6700	2,00 %	0,6834	\$ 4.855,00	\$ 3.317,91
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,6700	2,00 %	0,6834	\$ 5.152,12	\$ 3.520,96
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,6700	2,00 %	0,6834	\$ 11.865,00	\$ 8.108,54
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 299.744,81	\$ 125.892,82
10894	Placa aerea aligerada+conc210 0.40 m ***			M2	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario	\$ 206.494,02	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,1500	3,00 %	0,1545	\$ 84.813,00	\$ 13.103,61
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 12.311,76	\$ 12.681,11
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.753,37	\$ 3.753,37
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 48.761,00	\$ 1.950,44
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	100617	Material	CASETON EN LONA 0.35m***	M2	0,7000	2,00 %	0,7140	\$ 0,00	\$ 0,00
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1500	3,00 %	0,1545	\$ 612.538,01	\$ 94.637,12
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 4.855,00	\$ 145,65
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 9.875,00	\$ 1.086,25
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 11.865,00	\$ 1.305,15
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0597	0,00 %	0,0597	\$ 299.744,81	\$ 17.894,77
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 635.251,67	\$ 57.172,65
11794	Placa aerea aligerada+conc-210 - 0.50 m **			M3	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario	\$ 1.108.103,32	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 84.813,00	\$ 84.813,00
	000382	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral corto 1,5-2,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.168,00	\$ 7.168,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.352,52	\$ 6.352,52
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	42,0000	0,00 %	42,0000	\$ 210,12	\$ 8.825,04
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 48.761,00	\$ 18.041,57
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,4000	3,00 %	0,4120	\$ 13.417,00	\$ 5.527,80
	101488	Material	CASETON DE ICOPOR PERDIDO (DENS: 8- 10 Kg/M3)	M3	1,6800	2,00 %	1,7136	\$ 123.934,75	\$ 212.374,59
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 612.538,01	\$ 630.914,15
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 4.855,00	\$ 544,73
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,2600	2,00 %	0,2652	\$ 9.875,00	\$ 2.618,85
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,3200	2,00 %	0,3264	\$ 11.865,00	\$ 3.872,74
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 635.251,67	\$ 127.050,33
11081	Placa aerea aligerada+conc210 0.60 m ***			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 280.083,59

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,1900	3,00 %	0,1957	\$ 84.813,00	\$ 16.597,90
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 12.311,76	\$ 12.681,11
	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,2400	3,00 %	0,2472	\$ 1.173,99	\$ 290,21
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.081,05	\$ 5.081,05
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 48.761,00	\$ 1.950,44
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	100733	Material	CASETON EN LONA 0.52 m***	M2	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 23.839,00	\$ 16.687,30
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1900	3,00 %	0,1957	\$ 612.538,01	\$ 119.873,69
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 4.855,00	\$ 145,65
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 9.875,00	\$ 1.086,25
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 11.865,00	\$ 1.305,15
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0597	0,00 %	0,0597	\$ 299.744,81	\$ 17.894,77
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,1318	0,00 %	0,1318	\$ 635.251,67	\$ 83.726,17
10569	Placa aerea aligerada+conc210 0.45 m **			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 218.244,96

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,1600	3,00 %	0,1648	\$ 84.813,00	\$ 13.977,18
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 12.311,76	\$ 12.681,11
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 825,63	\$ 825,63
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 48.761,00	\$ 1.950,44
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	100617	Material	CASETON EN LONA 0.35m***	M2	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 0,00	\$ 0,00
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1600	3,00 %	0,1648	\$ 612.538,01	\$ 100.946,26
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 4.855,00	\$ 145,65
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 9.875,00	\$ 1.086,25
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 11.865,00	\$ 1.305,15

	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0597	0,00 %	0,0597	\$ 299.744,81	\$ 17.894,77
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,1018	0,00 %	0,1018	\$ 635.251,67	\$ 64.668,62
15093	Placa aerea aligerada+conc210 0.50 m **			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 262.041,62
Detalles									
Descripción Técnica		Rendimientos basados sobre un órea de 20 M2, así:1. Casetòn en lona Inferior 0.04 ml - H casetòn 0.39 ml				0.80x0.39x10.00ml2. Sección:		- Torta superior 0.07 ml	- Torta
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,1600	3,00 %	0,1648	\$ 84.813,00	\$ 13.977,18
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 12.311,76	\$ 12.681,11
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.634,16	\$ 4.634,16
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 48.761,00	\$ 1.950,44
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	104878	Material	CASETON EN LONA 0.39 m	M2	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 15.284,00	\$ 12.227,20
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1880	3,00 %	0,1936	\$ 612.538,01	\$ 118.587,36
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 4.855,00	\$ 145,65
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 9.875,00	\$ 1.086,25
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 11.865,00	\$ 1.305,15
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,1131	29,00 %	0,1459	\$ 635.251,67	\$ 92.683,22
11090	Placa aerea aligerada+conc280 0.75 m ***			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 335.054,36
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,3100	3,00 %	0,3193	\$ 84.813,00	\$ 27.080,79
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 12.311,76	\$ 12.681,11
	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,2400	3,00 %	0,2472	\$ 1.173,99	\$ 290,21
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.989,38	\$ 3.989,38
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 48.761,00	\$ 1.950,44
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	100617	Material	CASETON EN LONA 0.35m***	M2	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100733	Material	CASETON EN LONA 0.52 m***	M2	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 23.839,00	\$ 16.687,30
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	0,3100	3,00 %	0,3193	\$ 583.374,00	\$ 186.271,32
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 4.855,00	\$ 291,30
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 9.875,00	\$ 1.481,25
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 11.865,00	\$ 1.779,75
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,1256	0,00 %	0,1256	\$ 635.251,67	\$ 79.787,61
16100	Placa aerea aligerada+conc280 0.50 m **			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 256.395,47
Detalles									
Descripción Técnica		Rendimientos basados sobre un órea de 20 M2, así:1. Casetòn en lona Inferior 0.04 ml - H casetòn 0.39 ml				0.80x0.39x10.00ml2. Sección:		- Torta superior 0.07 ml	- Torta
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,1600	3,00 %	0,1648	\$ 84.813,00	\$ 13.977,18
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 12.311,76	\$ 12.681,11
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.634,16	\$ 4.634,16
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 48.761,00	\$ 1.950,44
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	104878	Material	CASETON EN LONA 0.39 m	M2	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 15.284,00	\$ 12.227,20

	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	0,1880	3,00 %	0,1936	\$ 583.374,00	\$ 112.941,21
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 4.855,00	\$ 145,65
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 9.875,00	\$ 1.086,25
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 11.865,00	\$ 1.305,15
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,1131	29,00 %	0,1459	\$ 635.251,67	\$ 92.683,22

10336	Placa aerea h=0.45 C:210 aligerada **			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 263.910,86
--------------	--	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,1600	3,00 %	0,1648	\$ 84.813,00	\$ 13.977,18
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	2,6500	0,00 %	2,6500	\$ 12.311,76	\$ 32.626,16
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.041,88	\$ 5.041,88
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 48.761,00	\$ 2.047,96
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 6.582,00	\$ 829,33
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	100617	Material	CASETON EN LONA 0.35m***	M2	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 0,00	\$ 0,00
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1600	3,00 %	0,1648	\$ 612.538,01	\$ 100.946,26
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,3000	8,00 %	0,3240	\$ 4.855,00	\$ 1.573,02
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,2700	2,00 %	0,2754	\$ 11.865,00	\$ 3.267,62
	12102	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:6 +PREST.**	JRN	0,0910	29,00 %	0,1174	\$ 858.922,91	\$ 100.837,55

11779	PLACA AEREA RAMPA EN CONCR.3000PSI MINUSVALIDOS			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 227.486,09
--------------	--	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 84.813,00	\$ 16.114,47
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	0,4300	0,00 %	0,4300	\$ 12.311,76	\$ 5.294,06
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 809,31	\$ 809,31
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	2,6000	0,00 %	2,6000	\$ 210,12	\$ 546,31
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	101488	Material	CASETON DE ICOPOR PERDIDO (DENS: 8- 10 Kg/M3)	M3	0,1300	2,00 %	0,1326	\$ 123.934,75	\$ 16.433,75
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1900	4,00 %	0,1976	\$ 612.538,01	\$ 121.037,51
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,5000	8,00 %	0,5400	\$ 4.855,00	\$ 2.621,70
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 9.875,00	\$ 5.184,38
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 11.431,00	\$ 18.003,83
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 299.744,81	\$ 40.465,55

16727	Placa AligeradaCimentaciónH=0.50m(3.000psi)Subesta			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 426.461,30
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.086,85	\$ 3.086,85
	000968	Equipo	VIBRADOR ELECTRICO	MES	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 434.765,00	\$ 1.739,06
	101488	Material	CASETON DE ICOPOR PERDIDO (DENS: 8- 10 Kg/M3)	M3	0,4360	0,00 %	0,4360	\$ 123.934,75	\$ 54.035,55
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,4020	0,00 %	0,4020	\$ 612.538,01	\$ 246.240,28
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.855,00	\$ 4.855,00
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,7400	0,00 %	0,7400	\$ 9.875,00	\$ 7.307,50

942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 11.865,00	\$ 47.460,00
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 411.580,43	\$ 61.737,06

10920	PLACA BASE CONCRETO (0.07) 3000psi***	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 77.333,47
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 479,59	\$ 479,59
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0700	3,00 %	0,0721	\$ 612.538,01	\$ 44.163,99
	000155	Material	ICOPOR 4 Cm DENSIDAD 15 1x1	M2	0,2005	0,00 %	0,2005	\$ 0,00	\$ 0,00
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5100	2,00 %	0,5202	\$ 11.431,00	\$ 5.946,41
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 299.744,81	\$ 23.979,58

00354	PLACA BASE CONCRETO (0.08)	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 79.756,68
--------------	-----------------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 535.710,00	\$ 44.999,64
	000155	Material	ICOPOR 4 Cm DENSIDAD 15 1x1	M2	0,2005	2,00 %	0,2045	\$ 0,00	\$ 0,00
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5100	2,00 %	0,5202	\$ 11.431,00	\$ 5.946,41
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 411.580,43	\$ 28.810,63

00355	PLACA BASE CONCRETO (0.10)	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 93.064,49
--------------	-----------------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 535.710,00	\$ 56.249,55
	000155	Material	ICOPOR 4 Cm DENSIDAD 15 1x1	M2	0,2005	2,00 %	0,2045	\$ 0,00	\$ 0,00
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5100	2,00 %	0,5202	\$ 11.431,00	\$ 5.946,41
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 411.580,43	\$ 30.868,53

16638	PLACA BASE CONCRETO (e=0.07m) 3000psi+Refuerzo	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 85.478,24
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.198,98	\$ 1.198,98
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 6.582,00	\$ 329,10
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 612.538,01	\$ 45.021,54
	9425	Material	MALLA ELECTROSOLDADA 5mm 6M x 2.35M M-131	UN	0,0710	7,00 %	0,0760	\$ 141.083,00	\$ 10.722,31
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 299.744,81	\$ 23.979,58

00356	PLACA BASE CONCRETO 2500PSI (0.15)	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 134.997,63
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 535.710,00	\$ 84.374,33
	000155	Material	ICOPOR 4 Cm DENSIDAD 15 1x1	M2	0,2005	2,00 %	0,2045	\$ 0,00	\$ 0,00

	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,6000	2,00 %	0,6120	\$ 11.431,00	\$ 6.995,77
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1060	0,00 %	0,1060	\$ 411.580,43	\$ 43.627,53
10712	PLACA BASE CONCRETO 3000 psi (0.15)			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 150.299,91	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 778,82	\$ 778,82
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1520	3,00 %	0,1566	\$ 612.538,01	\$ 95.923,45
	000155	Material	ICOPOR 4 Cm DENSIDAD 15 1x1	M2	0,2005	0,00 %	0,2005	\$ 0,00	\$ 0,00
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0200	2,00 %	1,0404	\$ 11.431,00	\$ 11.892,81
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,0613	0,00 %	0,0613	\$ 635.251,67	\$ 38.940,93
10821	PLACA BASE CONCRETO 3000 psi (0.20)**			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 180.559,29	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 778,82	\$ 778,82
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 612.538,01	\$ 126.182,83
	000155	Material	ICOPOR 4 Cm DENSIDAD 15 1x1	M2	0,2005	0,00 %	0,2005	\$ 0,00	\$ 0,00
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0200	2,00 %	1,0404	\$ 11.431,00	\$ 11.892,81
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,0613	0,00 %	0,0613	\$ 635.251,67	\$ 38.940,93
17146	Placa ciega para módulo cassette (SUMI INST)			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario	\$ 9.459,36	
Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación de Placa ciega para módulo cassette									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 275,52	\$ 275,52
	107071	Material	Placa ciega para módulo cassette	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84
18489	Placa cimentación+vigas descolgadas f'c=35Mpa CDRC			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 241.928,97	
Detalles									
Descripción Técnica Placa de cimentación con vigas descolgadas f'c=35 Mpa.VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC									
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.904,89	\$ 3.904,89
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 210,12	\$ 1.260,72
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0590	0,00 %	0,0590	\$ 48.761,00	\$ 2.876,90
	002824	Material	CONCRETO 5000 PSI COMUN Imperm.Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.301,63	\$ 1.301,63
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,6700	2,00 %	0,6834	\$ 4.855,00	\$ 3.317,91
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,6700	2,00 %	0,6834	\$ 5.152,12	\$ 3.520,96
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,6700	2,00 %	0,6834	\$ 11.865,00	\$ 8.108,54
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 299.744,81	\$ 125.892,82
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21

13933	Placa Conc.3000psi-5CM+mortero limp+mallla galliner	M2	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 69.815,40
-------	---	----	----------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Se ancla al talud mediante escuadras diametro 5" de long 75 cm, formando una cuadrícula de 30*30

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.403,64	\$ 2.403,64
	100422	Material	Malla gallineroCal.22(S-1 1/4"Rollo 36m H=1.50m)**	M2	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 1.880,00	\$ 2.162,00
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 579.990,67	\$ 29.579,52
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 299.744,81	\$ 17.984,69
	00275	Sub-análisis	MORTERO 1 : 7 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 406.299,38	\$ 12.432,76
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.311,21	\$ 1.115,56
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

10391	Placa Concreto 1:2:2 Blanco e=0.10 est 5.4.A**	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 288.452,53
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA(CAP4)6.1 ALCANCE POR IMPRIMIR El Contratista debera tener en consideracion. Lineamientos generales y particulares.
Localización v replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro v vaciado del

concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM D4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM D4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM D4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m anovada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendienteado

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 701,15	\$ 701,15
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0085	0,00 %	0,0085	\$ 68.415,00	\$ 581,53
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0670	0,00 %	0,0670	\$ 42.583,00	\$ 2.853,06
	100008	Material	GEOtextil Fortex BX 40 separ+estabiliz Lafayet **	M2	1,2700	20,00 %	1,5240	\$ 11.192,00	\$ 17.056,61
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/2"	KG	14,0000	0,00 %	14,0000	\$ 5.057,00	\$ 70.798,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	10390	Sub-análisis	Concreto 1:2:2 AreLavRio+Grav. Blanco **	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.202.866,98	\$ 120.286,70
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 95.111,19	\$ 42.800,04
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
20849	Placa concreto e=0,1 m con caucho reciclado e=3cm			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 684.820,09

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes									
386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 1.173,99	\$ 82,18	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.707,24	\$ 7.707,24	
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 48.761,00	\$ 146,28	
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90	
002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 612.538,01	\$ 63.091,42	
3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,2400	3,00 %	0,2472	\$ 42.583,00	\$ 10.526,52	
923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,0900	2,00 %	0,0918	\$ 7.200,00	\$ 660,96	
40	Material	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm	UN	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 246.347,01	\$ 20.693,15	
106642	Material	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 313.538,00	\$ 313.538,00	
100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 37.416,00	\$ 7.707,70	
100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	0,1500	3,00 %	0,1545	\$ 5.751,00	\$ 888,53	
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,8500	0,00 %	0,8500	\$ 299.744,81	\$ 254.783,09	
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12	
16030	PLACA CONCRETO-2.500PSI(0.08X0.35X1.40M)Sin refuer		UN	Grupo PISOS			Valor Unitario	\$ 84.540,81	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.873,41	\$ 1.873,41	
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 20,00	\$ 400,00	
64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,0230	0,00 %	0,0230	\$ 82.640,00	\$ 1.900,72	
581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 725,00	\$ 14.500,00	
100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 184.841,00	\$ 6.469,44	
940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,8800	0,00 %	0,8800	\$ 9.875,00	\$ 8.690,00	
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 299.744,81	\$ 37.468,10	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 413.723,00	\$ 13.239,14	
16618	Placa contra Concreto 3000 0.10 m sin rfzo allanad		M2	Grupo ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 142.646,00	

Detalles									
Descripción Técnica Placa contrapiso Concreto 3000 PSI e=0.10 m sin refuerzo, Acabado con allanadora.									
Componentes									
103355	Equipo	ALLANADORA HELICOPT.MECAN.GASOLINA SIN ASPAS	DD	0,0580	0,00 %	0,0580	\$ 53.199,00	\$ 3.085,54	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.351,42	\$ 1.351,42	
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83	
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2060	0,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90	
3317	Material	EMULSION ASFALTICA CRL-1 (IMPRIMANTE)	M2	1,0200	0,00 %	1,0200	\$ 3.604,93	\$ 3.677,03	
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 4.855,00	\$ 126,23	
940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 9.875,00	\$ 4.937,50	
943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5200	0,00 %	0,5200	\$ 11.431,00	\$ 5.944,12	
12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,1050	0,00 %	0,1050	\$ 545.973,01	\$ 57.327,17	
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1993	0,00 %	0,1993	\$ 299.744,81	\$ 59.739,14	
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12	
14130	Placa contrapiso 3000 psi sin reforz.+Bombeo e=12		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.191.697,42	

Detalles
Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA(CAP4)6.1 ALCANCE PDFimpimir Contrasta debera tener en consideracion. Lineamientos generales y particulares.
 Localización v replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro v vaciado del

Equipos y Herramientas. Empresa. Compensación de la subrasante. Caminos e instalación de mano de obra. Caminos e instalación de mano de obra. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM D4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM D4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM D4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m anovada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendienteado.

Componentes									
000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39	
386	Equipo	FORMALETA SARDINEL - (45x240) / ML	DD	8,4000	0,00 %	8,4000	\$ 1.173,99	\$ 9.861,52	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.187,17	\$ 6.187,17	
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20	
9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 6.582,00	\$ 13.164,00	
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,4000	3,00 %	1,4420	\$ 13.417,00	\$ 19.347,31	
002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 612.538,01	\$ 630.914,15	
891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 2.629,00	\$ 23.661,00	
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.093,59	\$ 3.093,59	
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,8000	8,00 %	1,9440	\$ 4.855,00	\$ 9.438,12	
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 299.744,81	\$ 269.770,33	
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61	
10115	Sub-análisis	Imprimacion asfaltica con emulsion CRL-1**	M2	8,3300	0,00 %	8,3300	\$ 12.839,98	\$ 106.957,03	

12496	Placa contrapiso 3000 psi sin refor.+Bombeo e=15	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.108.972,36
-------	--	----	--------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica Placa de contrapiso en concreto 3000 psi con aire incorporado 0.3% del peso del cemento de mezcla e=15 cm (área medida entre las vigas de cimentación) (incluye suministro de materiales, vaciado y vibrado del concreto, curado con sellantes superficiales, formaletas, equipos, trasiego, mano de obra).DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP4)8.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM D4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM D4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM D4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m apoyada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendiente.NOTAS DE CALCULOSe

Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 46.143,30	\$ 47.527,60
	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	7,8320	0,00 %	7,8320	\$ 1.173,99	\$ 9.194,69
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.809,44	\$ 5.809,44
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,3340	3,00 %	1,3740	\$ 13.417,00	\$ 18.434,96
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 612.538,01	\$ 630.914,15
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	9,5000	0,00 %	9,5000	\$ 2.629,00	\$ 24.975,50

525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,9000	8,00 %	2,0520	\$ 4.855,00	\$ 9.962,46
100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,0500	2,00 %	1,0710	\$ 5.751,00	\$ 6.159,32
11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,4895	0,00 %	0,4895	\$ 523.416,05	\$ 256.212,16
12508	Sub-análisis	Día de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
10115	Sub-análisis	Imprimacion asfáltica con emulsion CRL-1**	M2	6,6700	0,00 %	6,6700	\$ 12.839,98	\$ 85.642,67

14116	Placa contrapiso 3000 psi sin reforz.Grav-1/2" **	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.116.790,42
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA(CAP5) 27.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Control del rebote del suelo. Suministro y vaciado del concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Juntas de contracción. Juntas de expansión. Reparación del concreto. Amarre del acero de refuerzo. Suministro e instalación de aligeramiento. Evacuación de aguas del fondo de la excavación, sea lluvias o prove-nientes del nivel freático. Equipos y herramientas. Mano de obra. Emulsión asfáltica de rompimiento rápido, garantizando 1.0 litros de asfalto residual por m2 (1.0 lt/M2).(CAP5) 27.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirPara la utilización de losas de concreto como sistemas de cimentación y bases de pisos, es necesario que ellas queden colocadas sobre suelos cuyas de-formaciones sean despreciables, teniendo en cuenta el peso de la estructura, que no cambien de volumen por efecto de las variaciones de temperatura y humedad; por lo cual se deben construir sistemas de drenaje, desagües e instalaciones hidráulicas. Éstas serán labores ejecutadas por el Contratista, y no están contempladas dentro del precio por metro cúbico (m3).En ningún caso se permitirá fundir placas o colocar prefabricados sobre arcillas expansivas, o arcillas y limos orgánicos. Este tipo de suelos deberán ser retirados y reemplazados por rellenos compactados que ofrezcan condiciones aceptables para cimentar.Los rellenos deben ser aprobados por escrito en el libro de obra mediante anotación del Ingeniero de Suelos. Sin esta aprobación no podrá continuar-se con el proceso constructivo.El Contratista estará en la obligación de colocar en toda el área de excavación, cinco (5) testigos por cada 200 m2, para controlar el rebote del suelo y hará un seguimiento diario de las cotas de estos testigos, apuntando las lecturas en el libro de obra.Sobre la superficie de recebo compactado o del concreto de limpieza se deberá realizar una imprimacion asfáltica de tal forma que se garantiza por lo menos 10 lt/m2 de asfalto residual, no se permita que se dejen apoyamientos de esta material .Dos (2) días antes del vaciado, el Contratista avisará por escrito al Interventor para que ésta efectúe la revisión del refuerzo, limpieza de las forma-letas, distribución y alineamiento de los casetones, de existir instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y elementos constructivos. El visto bueno se dará por escrito, y sin él no se podrá iniciar el vaciado del concreto.El Contratista marcará sobre el concreto pobre ya endurecido, la posición de todos los elementos que se van a fundir, tales como vigas, cárcamos, tanques, etc. Esta localización será revisada por el Interventor antes del amarre del acero de refuerzo, para su aprobación. El visto bueno se dará por escrito, y sin él, no se podrá iniciar el proceso constructivo.Un día después del vaciado del concreto de la placa, se marcarán con mineral rojo todos los bordes de placa, ejes, caras de columnas, muros, estructuras especiales, etc., para ser revisados por el Interventor.Si en los planos no se indica lo contrario el acabado será del Tipo F (con llana de madera).

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 84.813,00	\$ 84.813,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.378,05	\$ 3.378,05
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 48.761,00	\$ 4.876,10
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.582,00	\$ 6.713,64
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 13.417,00	\$ 13.685,34
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 612.538,01	\$ 630.914,15
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	14,2857	2,00 %	14,5714	\$ 9.755,00	\$ 142.144,01
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2100	5,00 %	0,2205	\$ 4.855,00	\$ 1.070,53
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0500	2,00 %	1,0710	\$ 9.875,00	\$ 10.576,13
	100421	Material	Sepaol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 37.416,00	\$ 11.449,30
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,4300	2,00 %	1,4586	\$ 5.751,00	\$ 8.388,41
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	2,8000	2,00 %	2,8560	\$ 10.421,00	\$ 29.762,38
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 411.580,43	\$ 164.632,17
12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21	

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP4)6.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración. Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompi-miento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM D4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM D4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM D4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m anovada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendienteado.

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	80,4000	0,00 %	80,4000	\$ 1.173,99	\$ 94.388,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 18.747,84	\$ 18.747,84
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,4000	3,00 %	1,4420	\$ 13.417,00	\$ 19.347,31
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 583.374,00	\$ 612.542,70
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	9,5000	0,00 %	9,5000	\$ 2.629,00	\$ 24.975,50
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,9000	8,00 %	2,0520	\$ 4.855,00	\$ 9.962,46
	11774	Sub-análisis	ACERO DE REFUERZO 60000 **	KG	108,0000	5,00 %	113,4000	\$ 5.945,63	\$ 674.234,44
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,8200	0,00 %	0,8200	\$ 299.744,81	\$ 245.790,74
11549	Placa contrapiso 4000 psi sin reforz. **			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.263.124,45

Detalles

Descripción Técnica

		DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP4)8.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración. Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losds de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m anovada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendienteado.						
BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 46.143,30	\$ 47.527,60		
FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	80,4000	0,00 %	80,4000	\$ 1.173,99	\$ 94.388,80		
HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.402,90	\$ 5.402,90		
VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20		
ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 6.582,00	\$ 13.164,00		
ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,4000	3,00 %	1,4420	\$ 13.417,00	\$ 19.347,31		
CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22		
DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	9,5000	0,00 %	9,5000	\$ 2.629,00	\$ 24.975,50		
PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,9000	8,00 %	2,0520	\$ 4.855,00	\$ 9.962,46		
SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	12,6000	2,00 %	12,8520	\$ 5.751,00	\$ 73.911,85		
SIKAFIBER AD MICROFIBRA POLIPROP.REF.CONC. o Similar	KG	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 47.523,00	\$ 38.018,40		
CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,8012	0,00 %	0,8012	\$ 299.744,81	\$ 240.155,54		

10115		Sub-análisis		Imprimacion asfáltica con emulsion CRL-1**		M2	6,6700	0,00 %	6,6700	\$ 12.839,98	\$ 85.642,67
11145	Placa contrapiso 0.05 m 2500 psi sin reforz. **				M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 63.055,44	
Detalles Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA(CAP4)6.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración. Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM D4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM D4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM D4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobead o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losds de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m anovada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifica un pendienteado.											
Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	0,0500	3,00 %	0,0515	\$ 46.143,30	\$ 2.376,38		
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 587,59	\$ 587,59		
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83		
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90		
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	8,00 %	0,0756	\$ 4.855,00	\$ 367,04		
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0500	3,00 %	0,0515	\$ 579.990,67	\$ 29.869,52		
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0855	0,00 %	0,0855	\$ 299.744,81	\$ 25.628,18		
11147	Placa contrapiso 0.05 m 3000 psi sin reforz. **				M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 64.656,60	

Detalles									
Descripción Técnica		DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP4)6.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración. Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM D4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM D4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM D4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m anovada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendienteado.							
Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	0,0500	3,00 %	0,0515	\$ 46.143,30	\$ 2.376,38		
Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 512,56	\$ 512,56		
Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83		
Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90		
Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0500	3,00 %	0,0515	\$ 612.538,01	\$ 31.545,71		
Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	8,00 %	0,0756	\$ 4.855,00	\$ 367,04		
Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0855	0,00 %	0,0855	\$ 299.744,81	\$ 25.628,18		
Capiso 0.07m 2500 psi Premez + refor**		M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 94.649,45		

Detalles									
Descripción Técnica				DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP4)6.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración. Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del					

concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM D4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM D4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM D4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m anovada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendienteado

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,0800	3,00 %	0,0824	\$ 84.813,00	\$ 6.988,59
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 591,44	\$ 591,44
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0700	3,00 %	0,0721	\$ 535.710,00	\$ 38.624,69
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 7.200,00	\$ 2.937,60
	100560	Material	Malla M-084 Q 2 - 15 x 15 x 4mm (6x2.35m)	UN	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 96.658,00	\$ 7.104,36
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	0,1400	2,00 %	0,1428	\$ 5.099,99	\$ 728,28
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0944	0,00 %	0,0944	\$ 299.744,81	\$ 28.295,91
	12268	Sub-análisis	Imprimacion emulsion asfalt de la Superficie**	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 5.001,80	\$ 5.151,85
11704	Placa contrapiso 0.07m 2500 psi Premez sin refuerzo			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 147.295,06

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP4)6.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración. Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompi-miento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM D4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM D4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM D4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m anovada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendienteado.

Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	0,0800	3,00 %	0,0824	\$ 46.143,30	\$ 3.802,21
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 919,82	\$ 919,82
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0700	3,00 %	0,0721	\$ 535.710,00	\$ 38.624,69
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0944	0,00 %	0,0944	\$ 299.744,81	\$ 28.295,91
	12268	Sub-análisis	Imprimacion emulsion asfalt de la Superficie**	M2	14,2800	0,00 %	14,2800	\$ 5.001,80	\$ 71.425,70
10346	Placa contrapiso 0.07m2500 psi sin reforz.+Bombeo			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 81.753,18

Detalles
Descripción Técnica

DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP4)6.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración. Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del

concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM D4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM D4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM D4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m anovada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendienteado

Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 46.143,30	\$ 3.230,03
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 518,68	\$ 518,68
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 13.417,00	\$ 2.737,07
	885	Material	CERCO ORDINARIO (8cmx8cm) L=3M	ML	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 21.453,00	\$ 4.376,41
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 535.710,00	\$ 39.374,69
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 4.855,00	\$ 356,84
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 411.580,43	\$ 24.694,83
	12268	Sub-análisis	Imprimacion emulsion asfalt de la Superficie**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.001,80	\$ 5.001,80
11711	Placa contrapiso 0.07m2500psi sin ref + form**			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 155.917,17

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA(CAP4)8.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración. Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del

concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m anovada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendienteado

Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	0,0700	3,00 %	0,0721	\$ 46.143,30	\$ 3.326,93
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 971,50	\$ 971,50
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	885	Material	CERCO ORDINARIO (8cmx8cm) L=3M	ML	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 21.453,00	\$ 4.376,41
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0750	2,00 %	0,0765	\$ 4.855,00	\$ 371,41
	101283	Material	TABLA CHAPA (20x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 7.398,00	\$ 3.772,98
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0700	3,00 %	0,0721	\$ 579.990,67	\$ 41.817,33
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0855	0,00 %	0,0855	\$ 299.744,81	\$ 25.628,18
	12268	Sub-análisis	Imprimacion emulsion asfalt de la Superficie**	M2	14,2800	0,00 %	14,2800	\$ 5.001,80	\$ 71.425,70
11082	Placa contrapiso 0.08m 2500 psi Premez + refor**			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 105.498,40

Detalles

Descripción Técnica

Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM D4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM D4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM D4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m renovada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendiente

Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	0,0800	3,00 %	0,0824	\$ 46.143,30	\$ 3.802,21
	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	1,7000	0,00 %	1,7000	\$ 1.173,99	\$ 1.995,78
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 660,34	\$ 660,34
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 6.582,00	\$ 164,55
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0800	3,00 %	0,0824	\$ 535.710,00	\$ 44.142,50
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,1760	0,00 %	0,1760	\$ 7.200,00	\$ 1.267,20
	100560	Material	Malla M-084 Q 2 - 15 x 15 x 4mm (6x2.35m)	UN	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 96.658,00	\$ 7.104,36
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 4.855,00	\$ 356,84
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0944	0,00 %	0,0944	\$ 299.744,81	\$ 28.295,91
	10115	Sub-análisis	Imprimacion asfaltica con emulsion CRL-1**	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 12.839,98	\$ 13.481,98

13517	Placa contrapiso 0.08m 3000 psi Premez sin refuerz	M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 94.435,31
-------	--	----	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCION TECNICA(CAP4)6.1 ALCANCE PDFImprimirEl contratista deberá tener en consideración. Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM D4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM D4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapecoidal – Norma ASTM D4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobead o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m anovada en cualquier dirección exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendiente

Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	0,0800	3,00 %	0,0824	\$ 46.143,30	\$ 3.802,21
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 616,04	\$ 616,04
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0800	3,00 %	0,0824	\$ 612.538,01	\$ 50.473,13
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0978	0,00 %	0,0978	\$ 299.744,81	\$ 29.315,04
	12268	Sub-análisis	Imprimacion emulsion asfalt de la Superficie**	M2	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 5.001,80	\$ 6.002,16

13869	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi **	M2	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 96.645,30
-------	-------------------------------------	----	----------------------	----------------	--------------

Detalles		DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP4)8.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración. Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM D4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM D4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM D4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m anovada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendienteado.					
Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 692,35	\$ 692,35
Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 4.855,00	\$ 356,84
Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 579.990,67	\$ 59.739,04
Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0855	0,00 %	0,0855	\$ 299.744,81	\$ 25.628,18
Sub-análisis	Imprimacion emulsion asfalt de la Superficie**	M2	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 5.001,80	\$ 6.002,16
Capiso 0.10 m 2500 psi reforz. **			M2	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario	\$ 107.729,38

concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m anovada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendienteado

Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 46.143,30	\$ 4.614,33
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 633,94	\$ 633,94
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 13.417,00	\$ 2.737,07
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 535.710,00	\$ 55.178,13
	100560	Material	Malla M-084 Q 2 - 15 x 15 x 4mm (6x2.35m)	UN	0,0650	4,00 %	0,0676	\$ 96.658,00	\$ 6.534,08
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 4.855,00	\$ 356,84
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0734	0,00 %	0,0734	\$ 411.580,43	\$ 30.210,00
	12268	Sub-análisis	Imprimacion emulsion asfalt de la Superficie**	M2	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 5.001,80	\$ 6.002,16
11647	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi+malla 4mm **			M2	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 120.552,44

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA(CAP4)8.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración. Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	1,7000	0,00 %	1,7000	\$ 1.173,99	\$ 1.995,78
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.033,18	\$ 2.033,18
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0400	3,00 %	0,0412	\$ 6.582,00	\$ 271,18
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,1760	0,00 %	0,1760	\$ 7.200,00	\$ 1.267,20
	9423	Material	MALLA ELECTROSOLDADA M-084 4mm x 4mm 6Mts x 2.35	UN	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 118.915,66	\$ 8.740,30
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 4.855,00	\$ 356,84
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 579.990,67	\$ 59.739,04
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0691	0,00 %	0,0691	\$ 411.580,43	\$ 28.440,21
	10115	Sub-análisis	Imprimacion asfaltica con emulsion CRL-1**	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 12.839,98	\$ 13.481,98

13968	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +Compact**	M2	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 110.082,66
-------	--	----	----------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.843,69	\$ 1.843,69	
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83	
101784	Equipo	VIBROCOMP. BENITIN 1.5TON(Oper+Comb)**	HR	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 75.743,00	\$ 7.574,30	
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90	
00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 594.287,13	\$ 61.211,57	
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48	
12268	Sub-análisis	Imprimacion emulsion asfalt de la Superficie**	M2	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 5.001,80	\$ 5.251,89	

Detalles

Descripción Técnica

concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m anovada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendienteado

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	1,7000	0,00 %	1,7000	\$ 1.173,99	\$ 1.995,78
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.658,06	\$ 1.658,06
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0400	3,00 %	0,0412	\$ 6.582,00	\$ 271,18
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 612.538,01	\$ 63.091,42
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,1760	0,00 %	0,1760	\$ 7.200,00	\$ 1.267,20
	9423	Material	MALLA ELECTROSOLDADA M-084 4mm x 4mm 6Mts x 2.35	UN	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 118.915,66	\$ 8.740,30
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 4.855,00	\$ 356,84
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0691	0,00 %	0,0691	\$ 411.580,43	\$ 28.440,21
	10115	Sub-análisis	Imprimacion asfaltica con emulsion CRL-1**	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 12.839,98	\$ 13.481,98
	19260	Placa contrapiso 0.12 m 3000 psi + Malla			M2	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario	\$ 176.421,49

Detalles
Descripción Técnica

DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP4)6.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración. Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM D4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM D4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM D4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m anuada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendiente.

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL - (45x240) / ML	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 1.173,99	\$ 82,18
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 928,20	\$ 928,20
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 7.200,00	\$ 648,00
	100566	Material	Malla M-335 Q-7.1 (HELIACERO) 15 x 15 x 8mm **	UN	0,0710	5,00 %	0,0746	\$ 424.129,99	\$ 31.640,10
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 4.855,00	\$ 356,84
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 594.287,13	\$ 71.314,46
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	12268	Sub-análisis	Imprimacion emulsion asfalt de la Superficie**	M2	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 5.001,80	\$ 40.014,40
14983	Placa contrapiso 0.125 m 3000 psi Coliseo Tunal			M2	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario	\$ 147.758,25	

Detalles
Descripción Técnica

DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP4)6.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración. Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM D4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM D4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM D4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m anuada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendiente.

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 1.173,99	\$ 82,18
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 933,63	\$ 933,63
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 7.200,00	\$ 648,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 4.855,00	\$ 356,84
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 594.287,13	\$ 74.285,89
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	12268	Sub-análisis	Imprimacion emulsion asfalt de la Superficie**	M2	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 5.001,80	\$ 40.014,40
10307	Placa contrapiso 0.15 m 2500 psi reforz.+Bombeo**			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 184.900,63

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP4)6.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración. Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM D4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM D4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM D4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m anovada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendienteado.

Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	0,1500	3,00 %	0,1545	\$ 46.143,30	\$ 7.129,14
	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.173,99	\$ 1.173,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.152,62	\$ 1.152,62
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 48.761,00	\$ 1.852,92
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 7.200,00	\$ 648,00
	9423	Material	MALLA ELECTROSOLDADA M-084 4mm x 4mm 6Mts x 2.35	UN	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 118.915,66	\$ 8.740,30
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 4.855,00	\$ 356,84
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,1500	3,00 %	0,1545	\$ 579.990,67	\$ 89.608,56
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0926	0,00 %	0,0926	\$ 411.580,43	\$ 38.112,35
	12268	Sub-análisis	Imprimacion emulsion asfalt de la Superficie**	M2	6,6700	0,00 %	6,6700	\$ 5.001,80	\$ 33.362,01
16854	Placa contrapiso F° C 21MPA 3000 psi 0.10m CDRC			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 108.820,54

Descripción Técnica

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Porcentaje	Valor Total	Costo Unitario	Costo Total
000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 84.813,00	\$ 8.735,74
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 943,50	\$ 943,50
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 612.538,01	\$ 63.091,42
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	1,0000	---	1,0000	\$ 314,50	\$ 314,50
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0978	0,00 %	0,0978	\$ 299.744,81	\$ 29.315,04
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

18002	Placa contrapiso F´C 21MPa 3000 psi 0.15m CDRC	M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 123.185,97
-------	--	----	--------------------------------	----------------	---------------

Details

Descripción Técnica CTO-CONSULTORIA 2959-2017-FONTANAR - ver CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL DEL PARQUE FONTANAR DEL RIO
Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA (CAP4) 8.1 ALCANCE PDF Imprimir El Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP4) 8.2 ESPECIFICACIÓN PDF Imprimir Cuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado. Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregados y una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM D4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM D4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM D4533, mínimo 445N. Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe. El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación. Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto. Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado. De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho. Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67). En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones. Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm. La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias. Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor. Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas. El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría. Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1. También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309. La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días. (CAP4) 8.3 TOLERANCIAS PDF Imprimir La superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m apoyada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,1200	3,00 %	0,1236	\$ 84.813,00	\$ 10.482,89
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 943,50	\$ 943,50
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1200	3,00 %	0,1236	\$ 612.538,01	\$ 75.709,70
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 314,50	\$ 314,50
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0978	0,00 %	0,0978	\$ 299.744,81	\$ 29.315,04
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

13715	Placa contrapiso h=0.10 210k/cm2 sinReforz+Aire**	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 109.334,60
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles
Descripción Técnica

DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP4)6.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración. Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM D4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM D4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM D4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m anovada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendienteado.

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 1.173,99	\$ 82,18
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.731,20	\$ 1.731,20
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 48.761,00	\$ 1.852,92
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 612.538,01	\$ 63.091,42
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 7.200,00	\$ 648,00
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	0,1200	2,00 %	0,1224	\$ 5.751,00	\$ 703,92
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0775	0,00 %	0,0775	\$ 411.580,43	\$ 31.897,48
	12268	Sub-análisis	Imprimacion emulsion asfalt de la Superficie**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.001,80	\$ 5.001,80
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 22.311,21	\$ 1.561,78

	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 37.416,00	\$ 7.707,70
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1+PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50,00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12
11400	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (6mm@15) **			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 136.778,87

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCION TECNICA(CAP4)6.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contralista deberá tener en consideración. Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m apoyada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendiente.NOTA DE

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 1.173,99	\$ 82,18
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 590,43	\$ 590,43
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 48.761,00	\$ 146,28
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 612.538,01	\$ 63.091,42

	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,2400	3,00 %	0,2472	\$ 42.583,00	\$ 10.526,52
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,0900	2,00 %	0,0918	\$ 7.200,00	\$ 660,96
	40	Material	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm	UN	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 246.347,01	\$ 20.693,15
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 37.416,00	\$ 7.707,70
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	0,1500	3,00 %	0,1545	\$ 5.751,00	\$ 888,53
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0914	0,00 %	0,0914	\$ 299.744,81	\$ 27.396,68
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12
14062	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (6mm@15)Sin A			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 132.034,96
Detalles									
Descripción Técnica		DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP4)8.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM D4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM D4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM D4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m apoyada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendiente.NOTA DE							
Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 1.173,99	\$ 82,18

102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 665,97	\$ 665,97
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 48.761,00	\$ 146,28
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 612.538,01	\$ 63.091,42
3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,2400	3,00 %	0,2472	\$ 42.583,00	\$ 10.526,52
923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,0900	2,00 %	0,0918	\$ 7.200,00	\$ 660,96
40	Material	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm	UN	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 246.347,01	\$ 20.693,15
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1040	0,00 %	0,1040	\$ 299.744,81	\$ 31.173,46
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12
15092	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 +polisec		M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 107.125,39

Detalles
Descripción Técnica

DESCRIPCION TECNICA(CAP4)6.1 ALCANCE PDFOpprimirEl Contraesta debera tener en consideracion. Lineamientos generales y particulares.
Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del

concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM D4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM D4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM D4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m apoyada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendiente.NOTA DE CALCILOReforzada con malla electrosoldada 6 mm cada 15 en ambas direcciones

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 1.173,99	\$ 82,18
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 690,75	\$ 690,75
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 48.761,00	\$ 146,28
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 612.538,01	\$ 63.091,42
	000330	Material	POLISEC PAVCO	M2	1,1400	0,00 %	1,1400	\$ 750,00	\$ 855,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0220	2,00 %	0,0224	\$ 4.855,00	\$ 108,75
	102914	Material	TABLA CHAPA .(10X2CM) L=3M	ML	0,5100	0,00 %	0,5100	\$ 1.923,00	\$ 980,73
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1040	0,00 %	0,1040	\$ 299.744,81	\$ 31.173,46
	12268	Sub-análisis	Imprimacion emulsion asfalt de la Superficie**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.001,80	\$ 5.001,80
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12
11773	Placa contrapiso h=0.11 C:210 kg/cm2 +Malla**			M3	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 1.106.374,45

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP4)8.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM D4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM D4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM D4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobead o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m apoyada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendiente.NOTA DE

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL - (45x240) / ML	DD	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 1.173,99	\$ 821,79
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.836,55	\$ 4.836,55
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,8000	2,00 %	1,8360	\$ 13.417,00	\$ 24.633,61
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 612.538,01	\$ 630.914,15
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,8100	2,00 %	0,8262	\$ 7.200,00	\$ 5.948,64
	40	Material	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm	UN	0,6500	1,00 %	0,6565	\$ 246.347,01	\$ 161.726,81
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,7692	0,00 %	0,7692	\$ 299.744,81	\$ 230.563,71
	12268	Sub-análisis	Imprimacion emulsion asfalt de la Superficie**	M2	9,0900	0,00 %	9,0900	\$ 5.001,80	\$ 45.466,36
	18725	Placa contrapiso h=0.12 F'c=21Mpa 3000PsiCDRC			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 115.394,30

Detalles

Descripción Técnica	DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP4)8.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m apoyada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendiente.NOTA DE									
	Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL - (45x240) / ML	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 1.173,99	\$ 82,18
		102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 998,95	\$ 998,95
		400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 48.761,00	\$ 146,28
		638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
		002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1200	3,00 %	0,1236	\$ 612.538,01	\$ 75.709,70
		106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 332,98	\$ 332,98
		000330	Material	POLISEC PAVCO	M2	1,1000	5,00 %	1,1550	\$ 750,00	\$ 866,25
		525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0220	2,00 %	0,0224	\$ 4.855,00	\$ 108,75
		102914	Material	TABLA CHAPA .(10X2CM) L=3M	ML	0,5100	0,00 %	0,5100	\$ 1.923,00	\$ 980,73

11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1040	0,00 %	0,1040	\$ 299.744,81	\$ 31.173,46
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12
11135	Placa contrapiso h=0.15 210k/cm2 + Reforz+Aire**	M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 185.181,59	

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP4)8.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM D4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM D4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapecoidal – Norma ASTM D4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobead o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL - (45x240) / ML	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 1.173,99	\$ 82,18
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 957,30	\$ 957,30
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 48.761,00	\$ 1.852,92
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1500	3,00 %	0,1545	\$ 612.538,01	\$ 94.637,12
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 7.200,00	\$ 648,00
	9423	Material	MALLA ELECTROSOLDADA M-084 4mm x 4mm 6Mts x 2.35	UN	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 118.915,66	\$ 8.740,30

	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	0,4200	2,00 %	0,4284	\$ 5.751,00	\$ 2.463,73
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0926	0,00 %	0,0926	\$ 411.580,43	\$ 38.112,35
	12268	Sub-análisis	Imprimacion emulsion asfalt de la Superficie**	M2	6,6700	0,00 %	6,6700	\$ 5.001,80	\$ 33.362,01
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 22.311,21	\$ 1.561,78
10347	Placa contrapiso h=0.15 210k/cm2 sinReforz imper**			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 358.567,98

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCION TECNICA(CAP4)8.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración. Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losds de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m anovada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendienteado

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 1.173,99	\$ 82,18
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 957,30	\$ 957,30
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 48.761,00	\$ 1.852,92
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1500	3,00 %	0,1545	\$ 612.538,01	\$ 94.637,12

	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 7.200,00	\$ 648,00
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	8,5000	3,00 %	8,7550	\$ 21.084,00	\$ 184.590,42
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0926	0,00 %	0,0926	\$ 411.580,43	\$ 38.112,35
	12268	Sub-análisis	Imprimacion emulsion asfalt de la Superficie**	M2	6,6700	0,00 %	6,6700	\$ 5.001,80	\$ 33.362,01
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 22.311,21	\$ 1.561,78
10946	Placa contrapiso h=0.15 210k/cm2 sinReforz+Aire**			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 175.212,99

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCION TECNICA(CAP4)6.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración. Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m enovada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendienteado.

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 1.173,99	\$ 82,18
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.336,21	\$ 2.336,21
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 48.761,00	\$ 1.852,92
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90

002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1500	3,00 %	0,1545	\$ 612.538,01	\$ 94.637,12
923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 7.200,00	\$ 648,00
100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	0,1700	2,00 %	0,1734	\$ 5.751,00	\$ 997,22
12268	Sub-análisis	Imprimacion emulsion asfalt de la Superficie**	M2	6,6700	0,00 %	6,6700	\$ 5.001,80	\$ 33.362,01
11787	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 4Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	0,0582	0,00 %	0,0582	\$ 635.251,67	\$ 36.971,65
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 22.311,21	\$ 1.561,78
11792	Placa contrapiso h=0.17 C:210 kg/cm2 +Malla**		M3	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 1.101.287,68

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP4)8.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM D4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM D4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM D4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m apoyada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendentado.NOTA DE

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 1.173,99	\$ 821,79
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.973,64	\$ 4.973,64

15468	Placa contrapiso h=012 3000psi + Acelerante+Malla	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 149.384,73
-------	---	----	----------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

Componentes

16242	Placa contrapiso MR-36 sin reforz.+Bombeo e=15	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.204.901,40
-------	--	----	--------------------------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica

Placa de contrapiso en concreto 3000 psi con aire incorporado 0.3% del peso del cemento de mezcla e=15 cm (área medida entre las vigas de

cimentacion) (incluye suministro de materiales, vaciado y vibrado del concreto, curado con sellantes superficiales, formaletas, equipos, trasiego, mano de obra).DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP4)8.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobead o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m apoyada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendiente.NOTAS DE CALCULOSe

Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 46.143,30	\$ 47.527,60
	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	7,8320	0,00 %	7,8320	\$ 1.173,99	\$ 9.194,69
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.809,44	\$ 5.809,44
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,3340	3,00 %	1,3740	\$ 13.417,00	\$ 18.434,96
	105873	Material	CONCRETO PAVIMENTO MR-36 (>500 M3) AS-4"(10CM)	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 705.673,00	\$ 726.843,19
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	9,5000	0,00 %	9,5000	\$ 2.629,00	\$ 24.975,50
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,9000	8,00 %	2,0520	\$ 4.855,00	\$ 9.962,46
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,0500	2,00 %	1,0710	\$ 5.751,00	\$ 6.159,32
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,4895	0,00 %	0,4895	\$ 523.416,05	\$ 256.212,16

12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
10115	Sub-análisis	Imprimacion asfaltica con emulsion CRL-1**	M2	6,6700	0,00 %	6,6700	\$ 12.839,98	\$ 85.642,67

14952	PLACA CONTRAPISO PARA TANQUE CONCRETO 4000PSI		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.044.393,33
--------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	80,4000	0,00 %	80,4000	\$ 1.173,99	\$ 94.388,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.885,64	\$ 4.885,64
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 6.582,00	\$ 13.164,00
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,4000	3,00 %	1,4420	\$ 13.417,00	\$ 19.347,31
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	9,5000	0,00 %	9,5000	\$ 2.629,00	\$ 24.975,50
	676	Material	PLASTOCRETE DM SIKI IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 25.467,00	\$ 2.857,40
	000330	Material	POLISEC PAVCO	M2	10,0000	2,00 %	10,2000	\$ 750,00	\$ 7.650,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,9000	5,00 %	1,9950	\$ 4.855,00	\$ 9.685,73
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,8012	0,00 %	0,8012	\$ 299.744,81	\$ 240.155,54
	12268	Sub-análisis	Imprimacion emulsion asfalt de la Superficie**	M2	3,3300	0,00 %	3,3300	\$ 5.001,80	\$ 16.655,99

11710	Placa Contrapiso7Cm 2500 psi Prem+refuer+bomb		M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 162.789,72
--------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCION TECNICA(CAP4)6.1 ALCANCE PDImprimimeI Contratista debera tener en consideracion. Lineamientos generales y particulares.
Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del

concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM D4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM D4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM D4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m anovada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendienteado

Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 46.143,30	\$ 3.230,03
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 930,11	\$ 930,11
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 13.417,00	\$ 2.737,07
	885	Material	CERCO ORDINARIO (8cmx8cm) L=3M	ML	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 21.453,00	\$ 4.376,41
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0700	3,00 %	0,0721	\$ 535.710,00	\$ 38.624,69
	100560	Material	Malla M-084 Q 2 - 15 x 15 x 4mm (6x2.35m)	UN	0,0700	4,00 %	0,0728	\$ 96.658,00	\$ 7.036,70
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 4.855,00	\$ 382,57
	101283	Material	TABLA CHAPA (20x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 7.398,00	\$ 3.772,98
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 411.580,43	\$ 28.810,63
	12268	Sub-análisis	Imprimacion emulsion asfalt de la Superficie**	M2	14,2800	0,00 %	14,2800	\$ 5.001,80	\$ 71.425,70
	15160	Placa de contrapiso C:210 kg/cm2**			M3	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 995.538,29

Detalles								
Descripción Técnica		DESCRIPCION TECNICA(CAP4)8.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Excavación mecánica con retiro. (Incluye perfilado de piso y paredes verticales). Compactación de la rasante. Suministro e instalación de geotextil tejido. Suministro e instalación de recebos compactados tipo IDRD. Suministro y aplicación de emulsión asfáltica en toda la superficie final de la base granular. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto 17,5 MPa (2500 psi). Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón y recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal de los andenes y senderos debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura definido en el estudio geotécnico. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación, extenderá el geotextil de separación y procederá a llenar con el material granular correspondiente, hasta la altura especificada, extendiendo y compactando en capas no mayores de 15 cm.Una vez la capa de recebo haya sido terminada y recibida a satisfacción por la Interventoría, se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para andenes de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para andenes de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas. El costo de esta actividad se pagará por aparte ya que no esta incluido en este análisis unitario.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La placa de contrapiso solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 60% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m apoyada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendiente.(CAP4)8.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGO PDFImprimirSe pagará por metro cúbico (m3) medido y autorizado por la Interventoría el valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance. y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría para ejecutar debidamente este trabajo.						
Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 84.813,00	\$ 84.813,00	
Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.131,12	\$ 5.131,12	
Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 13.417,00	\$ 13.819,51	
Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 612.538,01	\$ 630.914,15	
Material	EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra	KG	5,0000	3,00 %	5,1500	\$ 11.096,00	\$ 57.144,40	

923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 7.200,00	\$ 3.240,00
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2500	3,00 %	0,2575	\$ 4.855,00	\$ 1.250,16
100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 37.416,00	\$ 11.449,30
100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,2800	2,00 %	1,3056	\$ 5.751,00	\$ 7.508,51
101283	Material	TABLA CHAPA (20x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 7.398,00	\$ 9.055,15
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 411.580,43	\$ 164.632,17
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

10011	Placa de contrapiso h=0.15 C:210 kg/cm2 reforz**	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 173.739,98
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP4)8.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares.

Lineamientos generales: Limpieza, Carpintería de la Obra, Carpintería e Instalación de malla de refuerzo, Carpintería y colocación del

Localización y repianteo. Limpieza. Compactación de la subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaleas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobead o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m apoyada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendiente.NOTASobre la superficie de la subrasante, se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobead o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.mo sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL - (45x240) / ML	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 1.173,99	\$ 82,18
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 793,62	\$ 793,62

638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1500	3,00 %	0,1545	\$ 612.538,01	\$ 94.637,12
923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 7.200,00	\$ 648,00
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0668	0,00 %	0,0668	\$ 411.580,43	\$ 27.493,57
12268	Sub-análisis	Imprimacion emulsion asphalt de la Superficie**	M2	6,6700	0,00 %	6,6700	\$ 5.001,80	\$ 33.362,01
00699	Sub-análisis	MALLAS ELECTROSOLDADAS M-084	KG	1,6700	5,00 %	1,7535	\$ 7.960,98	\$ 13.959,58

15133	Placa de contrapiso h=0.20 C:210 kg/cm2**	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 194.419,67
-------	---	----	----------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP4)8.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares.
 Localización exacta de la obra. - Ubicación exacta de la obra. - Características de la Substrato. - Cantidad e instalación de malla de refuerzo. - Cantidad exacta de la

Localización y repianteo. Limpieza. Compactación de la subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaleas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descompactar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobead o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m apoyada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendiente.NOTASobre la superficie de la subrasante, se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobead o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.mo sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 84.813,00	\$ 16.962,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 675,61	\$ 675,61

400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 13.417,00	\$ 2.737,07
002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 612.538,01	\$ 126.182,83
101257	Material	EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra	KG	0,2590	0,00 %	0,2590	\$ 11.096,00	\$ 2.873,86
923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 7.200,00	\$ 648,00
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 4.855,00	\$ 254,89
100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0600	2,00 %	0,0612	\$ 37.416,00	\$ 2.289,86
100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	0,2900	2,00 %	0,2958	\$ 5.751,00	\$ 1.701,15
941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 10.421,00	\$ 5.314,71
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 411.580,43	\$ 32.926,43
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 219.360,72	\$ 877,44

11374	Placa de contrapiso h=0.30 C:280 kg/cm2**		M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 284.217,61
-------	---	--	----	----------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP4)8.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares.
 Localización y cantidad de Limpieza - Comentarios de la Subcontrata - Comentarios e instalación de malla de refuerzo - Comentarios especiales del

Localización y repianteo. Limpieza. Compactación de la subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobead o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deberán permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m apoyada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendiente.NOTASobre la superficie de la subrasante, se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobead o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.mo sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,3000	3,00 %	0,3090	\$ 84.813,00	\$ 26.207,22
	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 1.173,99	\$ 82,18

00801	PLACA DE PISO PISCINA	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 231.432,92
-------	-----------------------	----	--------------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

15938	PLACA EN CONCRETO e=.10 + Subbase Granular	M2	Grupo VIAS	Valor Unitario	\$ 138.814,59
-------	--	----	------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

13978	Placa en Concreto para Banca M-31/M-50 (Sin Ref)	M2	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 93.690,76
-------	--	----	------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

11313	PLACA en voladizo acceso principal**	M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 281.519,50
-------	--------------------------------------	----	--------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	0,1600	2,00 %	0,1632	\$ 46.143,30	\$ 7.530,59
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,1000	5,00 %	1,1550	\$ 12.311,76	\$ 14.220,08
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 48.761,00	\$ 1.950,44
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1600	4,00 %	0,1664	\$ 612.538,01	\$ 101.926,32
	2666	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4CMx4CM) L=6M	ML	11,0000	0,00 %	11,0000	\$ 5.149,00	\$ 56.639,00
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	0,7000	2,00 %	0,7140	\$ 4.535,99	\$ 3.238,70
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,8000	2,00 %	2,8560	\$ 4.855,00	\$ 13.865,88
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 11.865,00	\$ 17.797,50
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,1013	0,00 %	0,1013	\$ 635.251,67	\$ 64.350,99
10525	Placa Flotante 0.45 m **			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 290.887,68

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 84.813,00	\$ 22.899,51
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.772,35	\$ 1.772,35
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 48.761,00	\$ 1.950,44
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	100617	Material	CASETON EN LONA 0.35m***	M2	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 0,00	\$ 0,00
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,2700	3,00 %	0,2781	\$ 612.538,01	\$ 170.346,82
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 4.855,00	\$ 145,65
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 9.875,00	\$ 1.086,25
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 11.865,00	\$ 1.305,15
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,1395	0,00 %	0,1395	\$ 635.251,67	\$ 88.617,61
01008	PLACA FLOTANTE 0.90			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 450.849,68

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 84.813,00	\$ 39.013,98
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.577,51	\$ 5.577,51
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 48.761,00	\$ 1.950,44
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,4600	3,00 %	0,4738	\$ 612.538,01	\$ 290.220,51
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 4.855,00	\$ 145,65
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 9.875,00	\$ 1.086,25
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 11.865,00	\$ 1.305,15
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,1756	0,00 %	0,1756	\$ 635.251,67	\$ 111.550,19
14981	Placa Maciz 4000ps sobre SteelDeck 0.10 m			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 105.013,32

Detalles									
Descripción Técnica REFERENCIA INARDATOS P-102(03.35.21)									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,4800	0,00 %	0,4800	\$ 2.133,00	\$ 1.023,84
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 19.030,00	\$ 3.425,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.852,11	\$ 1.852,11
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 722,00	\$ 267,14
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22

	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 583.374,00	\$ 60.087,52
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 4.855,00	\$ 339,85
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 411.580,43	\$ 37.042,24
00095	Placa Maciza 0.10 M.(Entrepiso)			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 143.608,52
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 2.133,00	\$ 853,20
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 19.030,00	\$ 6.850,80
	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 46.143,30	\$ 4.614,33
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 590.037,11	\$ 60.773,82
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 4.855,00	\$ 356,84
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 9.875,00	\$ 3.021,75
	101283	Material	TABLA CHAPA (20x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 7.398,00	\$ 1.509,19
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 523.416,05	\$ 52.341,61
00096	PLACA MACIZA 0.12 M. (Entrepiso)			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 157.901,83
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 2.133,00	\$ 853,20
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 84.813,00	\$ 10.177,56
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1200	4,00 %	0,1248	\$ 612.538,01	\$ 76.444,74
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 4.855,00	\$ 356,84
	12325	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:8 +PREST.**	JRN	0,0520	0,00 %	0,0520	\$ 1.082.594,15	\$ 56.294,90
00075	PLACA MACIZA 0.14 M.			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 169.329,90
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 46.143,30	\$ 6.460,06
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1400	4,00 %	0,1456	\$ 612.538,01	\$ 89.185,53
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	8,00 %	0,0756	\$ 4.855,00	\$ 367,04
	12325	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:8 +PREST.**	JRN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 1.082.594,15	\$ 59.542,68
11793	PLACA MACIZA 0.14 M. CONC.3000PSI.			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.211.272,80
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 46.143,30	\$ 46.143,30
	000382	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral corto 1,5-2,5 mts)	MES	0,4400	0,00 %	0,4400	\$ 7.168,00	\$ 3.153,92
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	53,0000	0,00 %	53,0000	\$ 210,12	\$ 11.136,36

	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 48.761,00	\$ 6.095,13
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	4,00 %	1,0400	\$ 612.538,01	\$ 637.039,53
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,6700	8,00 %	0,7236	\$ 4.855,00	\$ 3.513,08
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,6700	2,00 %	0,6834	\$ 9.875,00	\$ 6.748,58
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,6700	2,00 %	0,6834	\$ 11.865,00	\$ 8.108,54
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,7703	0,00 %	0,7703	\$ 635.251,67	\$ 489.334,36

00097	PLACA MACIZA 0.15 M.			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 180.970,05
--------------	-----------------------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 46.143,30	\$ 6.921,50
	001124	Equipo	CALADORA 3.7 Amp MAKITA	UN	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 0,00	\$ 0,00
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1500	4,00 %	0,1560	\$ 612.538,01	\$ 95.555,93
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	8,00 %	0,0756	\$ 4.855,00	\$ 367,04
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,1013	0,00 %	0,1013	\$ 635.251,67	\$ 64.350,99

13207	PLACA MACIZA 0.15 M.+Antisol+Super T			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 243.288,51
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 46.143,30	\$ 7.267,57
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 12.311,76	\$ 14.774,11
	103328	Equipo	FORMALETA SUPER T (M2)	DD	0,6500	0,00 %	0,6500	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.287,02	\$ 1.287,02
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 48.761,00	\$ 2.438,05
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1500	2,00 %	2,1930	\$ 13.417,00	\$ 29.423,48
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 612.538,01	\$ 96.474,74
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 4.855,00	\$ 5.097,75
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.875,00	\$ 10.072,50
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 11.865,00	\$ 12.102,30
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,1013	0,00 %	0,1013	\$ 635.251,67	\$ 64.350,99

00083	PLACA MACIZA 0.18 M.			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 206.905,93
--------------	-----------------------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 46.143,30	\$ 5.075,76
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 48.761,00	\$ 1.950,44
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1800	4,00 %	0,1872	\$ 612.538,01	\$ 114.667,12
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	8,00 %	0,0756	\$ 4.855,00	\$ 367,04
	12325	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:8 +PREST.**	JRN	0,0670	0,00 %	0,0670	\$ 1.082.594,15	\$ 72.533,81

15261	PLACA MACIZA aerea 0.12 m+aire incorpo3000psi **.			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 169.192,33
--------------	--	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	0,1200	4,00 %	0,1248	\$ 46.143,30	\$ 5.758,68
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.341,34	\$ 1.341,34
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 612.538,01	\$ 77.179,79
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	8,00 %	0,0756	\$ 4.855,00	\$ 367,04
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	0,1440	5,00 %	0,1512	\$ 5.751,00	\$ 869,55
	12102	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:6 +PREST.**	JRN	0,0751	0,00 %	0,0751	\$ 858.922,91	\$ 64.505,11
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 219.360,72	\$ 2.632,33
16099 PLACA MACIZA aerea 0.12 m+aire incorpo4000psi **. M2				Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 165.517,66	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	0,1200	4,00 %	0,1248	\$ 46.143,30	\$ 5.758,68
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.341,34	\$ 1.341,34
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 583.374,00	\$ 73.505,12
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	8,00 %	0,0756	\$ 4.855,00	\$ 367,04
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	0,1440	5,00 %	0,1512	\$ 5.751,00	\$ 869,55
	12102	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:6 +PREST.**	JRN	0,0751	0,00 %	0,0751	\$ 858.922,91	\$ 64.505,11
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 219.360,72	\$ 2.632,33
10345 PLACA MACIZA aerea 0.15 m+aire incorpo3000psi **. M2				Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 185.393,77	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	0,1500	4,00 %	0,1560	\$ 46.143,30	\$ 7.198,35
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.265,87	\$ 1.265,87
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1500	4,00 %	0,1560	\$ 612.538,01	\$ 95.555,93
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	8,00 %	0,0756	\$ 4.855,00	\$ 367,04
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	0,1800	5,00 %	0,1890	\$ 5.751,00	\$ 1.086,94
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1460	0,00 %	0,1460	\$ 411.580,43	\$ 60.090,74
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
15132 Placa Maciza Aerea 0.2 m+aire incorpo3000psi **. M2				Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 225.536,66	

Detalles
Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA(CAPS) 28.1 ALCANCE PDFimprimirEi Contrausta debera tener en consideracion: Lineamientos generales y particulares.
 Localización v replanteo. antes v después del vaciado del concreto. Limpieza. Control de deflexiones. Suministro v vaciado del concreto. Para el

...cción y replanteo, antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Control de asentamiento. Cimentado y vaciado del concreto. En el caso de losas aligeras, suministro e instalación de aligeramientos de casetones tipo ecológico (forrados con lonas sintéticas). Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Juntas de contracción. Juntas de expansión. Reparación del concreto. Amarre del acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 28. 2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirEn todos los casos se deberá indicar en el presupuesto la altura de la placa que se va a construir e indicar si es maciza o aligerada.En los planos y especificaciones particulares se indicará el tipo de concreto, espesor, secciones transversales y longitudinales con detalles de engrosa-miento bajo muros, columnas, remates y bordes de placas, aligeramiento, acabados superficiales, refuerzos y espaciamiento de juntas.Antes del vaciado el Contratista avisará por escrito al Interventor con dos (2) días de anticipación para que éste pueda efectuar la revisión del refuerzo, limpieza de las formaletas, distribución y alineamiento de los casetones, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y elementos construc-tivos, visto bueno que se hará por escrito y sin el cual no se podrá iniciar el vaciado del concreto.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado de este tipo de estructura será del Tipo F (acabado con llana de madera).Después de 12 horas de vaciado el Contratista estará en la obligación de cimbrar con mineral rojo todos los ejes y bordes de la placa tanto exteriores como interiores e inmediatamente se procederá a picar o llenar los elementos que estén fuera de los lineamientos de las especificaciones, si ésto es aprobado por la Interventoría. Sin esta labor no se dará autorización para continuar con el proceso constructivo.El Interventor podrá ordenar un ensayo de carga en cualquier parte de la estructura cuando por especiales consideraciones, se establezca una duda razonable acerca del comportamiento de la estructura, dicho ensayo se ajustará a los requerimientos exigidos por el Código Colombiano Sismo Resistente NSR-10; dicha prueba se pagará por aparte.En estos casos, la parte de la estructura afectada, deberá ser sometida lentamente a una sobrecarga igual a una vez y media la carga viva más la mitad de la carga muerta. Ésta sobrecarga deberá permanecer durante 24 horas antes de proceder a retirarla. Si durante esta prueba la estructura muestra una falla evidente, se deberá estudiar con el Ingeniero Calculista de Estructura, los cambios o modificaciones necesarios en la estructura, a fin de hacerla apta para trabajar de acuerdo con las condiciones de diseño.La estructura soportará la prueba de carga, o mejor se considerará que ha pasado la prueba, si la deflexión máxima, al cabo de las 24 horas, no excede el valor dado por el Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistente NSR -10.Adicionalmente una vez descargada la estructura, ésta debe recobrar su posición inicial por lo menos en un 80% de la deflexión aprobada.En ningún caso la prueba de carga se hará, antes de los 30 días después de haberse fundido la estructura.Todos los resultados de estos ensayos, deberán quedar por escrito y firmado por el Ingeniero Estructural o su representante, el Interventor y el Contratista que construyó el elemento.(CAP5) 28.3 TOLERANCIAS PDFImprimir28.3.1 Variación en distancia entre ejes: En los ejes de las estructuras no se admitirá ninguna holgura y deberán quedar localizadas como se indica en los planos.28.3.2 Tolerancia para placas, vigas, juntas horizontales, y en general todo tipo de estructuras similares tres milímetros (3.0 mm) en toda su longitud, por exceso o por defecto.El Contratista estará en la obligación de subir los ejes a las placas desde el primer piso, por lo que deberá proveer los elementos necesarios para cumplir cabalmente esta actividad. No se permitirá subir los ejes placa a placa. Esta labor estará incluida dentro de los gastos administrativos del Contratista.El Interventor podrá exigir en cualquier momento una revisión de la deflexión de la placa, la que realizará, a su criterio y a la que estará en la obligación el Contratista de prestar todas las herramientas, mano de obra y equipos solicitados por el Interventor para realizar dichos ensayos; los resultados no podrán sobrepasar las exigencias descritas en el Código Colombiano Sismo Resistente NSR-10.(CAP5) 28.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGO PDFImprimirEl pago será por metro cuadrado (m2) determinado por las líneas de diseño mostradas en los planos. El precio unitario incluye, todos los ítems anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, suministro, formaletas, vibrado, curado, colocación y amarre del acero de refuerzo, suministro y colocación de concreto, suministro e instalación de aligeramientos, localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto y todas las actividades anteriormente descritas en el alcance o exigidos por la Interventoría que sean necesarios a su juicio para realizar correctamente esta labor

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 2.133,00	\$ 639,90
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 19.030,00	\$ 5.709,00
	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 46.143,30	\$ 9.228,66
	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.988,00	\$ 3.976,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.285,98	\$ 1.285,98
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2140	0,00 %	0,2140	\$ 722,00	\$ 154,51
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 612.538,01	\$ 126.182,83
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 4.855,00	\$ 356,84
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0600	3,00 %	0,0618	\$ 37.416,00	\$ 2.312,31
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,2800	3,00 %	1,3184	\$ 5.751,00	\$ 7.582,12
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 411.580,43	\$ 61.737,06
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 219.360,72	\$ 2.632,33

12545	PLACA MACIZA aerea 0.2 m+aire incorpo3500psi **.	M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 204.185,00
-------	--	----	--------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	0,2000	4,00 %	0,2080	\$ 46.143,30	\$ 9.597,81
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.336,02	\$ 1.336,02
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	003600	Material	CONCRETO 3500PSI (245N) COMUN Gr=1"	M3	0,2000	4,00 %	0,2080	\$ 519.642,00	\$ 108.085,54
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	8,00 %	0,0756	\$ 4.855,00	\$ 367,04
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	0,2300	5,00 %	0,2415	\$ 5.751,00	\$ 1.388,87
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1534	0,00 %	0,1534	\$ 418.767,30	\$ 64.238,90
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 219.360,72	\$ 2.632,33

10677	PLACA MACIZA aerea 0.225 m+aire incorpo3000psi **	M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 238.612,97
-------	---	----	--------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	0,2250	4,00 %	0,2340	\$ 46.143,30	\$ 10.797,53
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.296,07	\$ 1.296,07
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,2250	4,00 %	0,2340	\$ 612.538,01	\$ 143.333,89
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	8,00 %	0,0756	\$ 4.855,00	\$ 367,04
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	0,2300	5,00 %	0,2415	\$ 5.751,00	\$ 1.388,87
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1471	0,00 %	0,1471	\$ 418.767,30	\$ 61.600,67
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41

19026	PLACA MACIZA aerea 0.25 m+aire incorpo3000psi **	M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 255.738,69
-------	--	----	--------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	0,2500	4,00 %	0,2600	\$ 46.143,30	\$ 11.997,26
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.296,07	\$ 1.296,07
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,2500	4,00 %	0,2600	\$ 612.538,01	\$ 159.259,88
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	8,00 %	0,0756	\$ 4.855,00	\$ 367,04
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	0,2300	5,00 %	0,2415	\$ 5.751,00	\$ 1.388,87
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1471	0,00 %	0,1471	\$ 418.767,30	\$ 61.600,67
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41

15359	PLACA MACIZA aerea aire incorpo3500psi **.	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.015.125,46
-------	--	----	--------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	1,0000	4,00 %	1,0400	\$ 46.143,30	\$ 47.989,03
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 12.311,76	\$ 61.558,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.567,39	\$ 6.567,39
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 48.761,00	\$ 7.314,15
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 13.417,00	\$ 13.819,51
	003600	Material	CONCRETO 3500PSI (245N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	4,00 %	1,0400	\$ 519.642,00	\$ 540.427,68
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,3500	5,00 %	0,3675	\$ 4.855,00	\$ 1.784,21
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,1500	5,00 %	1,2075	\$ 5.751,00	\$ 6.944,33
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,7667	0,00 %	0,7667	\$ 411.580,43	\$ 315.558,72
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
11016	Placa maciza aerea concret sin refuer+fibra 0.1 **			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 134.739,53

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 46.143,30	\$ 4.614,33
	100674	Equipo	Fibra para refuerzo de concreto **	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 0,00	\$ 0,00
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 12.311,76	\$ 12.681,11
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 973,22	\$ 973,22
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1000	4,00 %	0,1040	\$ 612.538,01	\$ 63.703,95
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	8,00 %	0,0756	\$ 4.855,00	\$ 367,04
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1162	0,00 %	0,1162	\$ 418.767,30	\$ 48.660,76
16728	Placa Maciza Aérea(3.000psi)-e=0.16m+Aire Incorpor			M2	Grupo ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 210.997,82

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 84.813,00	\$ 13.570,08
	000382	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral corto 1,5-2,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.168,00	\$ 7.168,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.564,01	\$ 1.564,01
	000968	Equipo	VIBRADOR ELECTRICO	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 434.765,00	\$ 434,77
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 13.417,00	\$ 2.683,40
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 612.538,01	\$ 98.006,08
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 4.855,00	\$ 339,85
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 5.751,00	\$ 1.437,75
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,6400	0,00 %	0,6400	\$ 11.865,00	\$ 7.593,60
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 411.580,43	\$ 78.200,28
12351	PLACA MACIZA CUBIERTA 4000PSI IMPERM.(0.12 M.)			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 154.930,74

Detalles									
Descripción Técnica REFERENCIA INARDATOS P-102(03.35.21)									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.133,00	\$ 8.532,00
	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 46.143,30	\$ 5.537,20
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76

102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.133,63	\$ 3.133,63
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
002822	Material	CONCRETO 4000 PSI COMUN Incluser de aire Gr=1"	M3	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 487.527,99	\$ 61.428,53
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 4.855,00	\$ 339,85
13018	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:4+ PREST.**	JRN	0,0970	0,00 %	0,0970	\$ 646.108,77	\$ 62.672,55

16250	PLACA MACIZA EN CONCRETO 3.000PSI SIN REFUERZO	M3	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 878.682,48
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Reforzada con malla electrosoldada 5.5 mm cada 15 en ambas direcciones

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 1.173,99	\$ 821,79
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.446,76	\$ 4.446,76
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,5000	2,00 %	1,5300	\$ 13.417,00	\$ 20.528,01
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 612.538,01	\$ 624.788,77
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,5850	2,00 %	0,5967	\$ 7.200,00	\$ 4.296,24
	11787	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 4Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 635.251,67	\$ 222.338,08

14986	PLACA MACIZA EN CONCRETO COLISEO EL TUNAL	M3	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 837.267,71
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Reforzada con malla electrosoldada 5.5 mm cada 15 en ambas direcciones

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 1.173,99	\$ 821,79
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.446,76	\$ 4.446,76
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,5000	2,00 %	1,5300	\$ 13.417,00	\$ 20.528,01
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 583.374,00	\$ 583.374,00
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,5850	2,00 %	0,5967	\$ 7.200,00	\$ 4.296,24
	11787	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 4Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 635.251,67	\$ 222.338,08

18153	Placa Maciza Fondo Foso Ascensor 3000 psi e=0.25	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 237.871,50
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica LOSA MACIZA DE PISO E: 0.25 M. EN CONCRETO F'C 21 MPA. FONDO FOSO ASCENSOR. IN CLUYE INCORPORADOR DE AIREVER CTO
CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Toma 1 y 2 DESCRIPCIÓN

CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TOMO 1 Y 2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP4)8.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTMD4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTMD4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTMD4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m apoyada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendientado.NOTAsobre la superficie de la subrasante, se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.mo sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.061,96	\$ 1.061,96
-------------	--------	--------	-------------------	---	---	--------	-----	--------	-------------	-------------

16889	Placa Maciza Fondo Foso Ascensor 3000 psi e=0.30	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 235.766,37
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Descripción Técnica LOSA MACIZA DE PISO E: 0.30 M. EN CONCRETO F'C 21 MPA. FONDO FOSO ASCENSOR.DESCRIPCION TECNICA(CAP4)8.1 ALCANCE

PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo. Limpieza. Compactación de la Subrasante. Suministro e instalación de malla de refuerzo. Suministro y vaciado del concreto Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Bocelado y escobillado de la superficie del concreto. Sellado de juntas de dilatación con emulsión asfáltica de rompimiento medio. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)8.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirCuando se presenten fallos o cuando lo considere necesario el Especialista en Geotecnia, será necesario realizar afirmados con rajón o recebo de suavizado. Se aclara que estos mejoramientos no hacen parte de los análisis de precios unitarios y su precio debe ser pactado por separado.Siempre es necesario utilizar un geotextil tejido para separar la subrasante de la estructura del pavimento. La función del geotextil, en este caso, consiste en establecer una frontera entre suelos de diferente consistencia y granulometría como una subrasante de suelos cohesivos y una base o subbase de agregadosy una base o subbase de agregados no cohesivos. El geotextil que se escoja, deberá cumplir los siguientes parámetros mínimos: Resistencia a la tensión – método Grab - Norma ASTM D4632, mínimo 1300N. Resistencia al punzonamiento – Norma ASTM D4833, mínimo 445N. Resistencia al rasgado trapezoidal – Norma ASTM D4533, mínimo 445N.Se construirá de las dimensiones y en los sitios mostrados en los planos o en los que señale el Interventor, la pendiente longitudinal debe ser inferior a 4% y debe guardar paralelismo con el eje de la vía, la pendiente transversal máxima de un 2% y la mínima de 1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe.El Contratista deberá descapotar y excavar el terreno considerando las dimensiones en planta y la profundidad de la excavación, de acuerdo con la estructura granular. Posteriormente, se compactará el fondo de la excavación.Sobre la subrasante o el concreto pobre se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.De igual manera, se bocelará todo el perímetro de los cuadros utilizando plantillas de 10 cm de ancho.Contra estructuras que confinen el pavimento, se colocarán juntas de expansión con un ancho de 1,0 cm a 2,0 cm. Junto a las tapas de cámaras, pozos y sumideros se construirá juntas de 5 mm de ancho. Estas juntas se sellarán con emulsión asfáltica de rompimiento lento. (O cualquier otro elemento que cumpla con las normas ASTM 1751-71, ASTM 1752-67).En todos los casos se reforzarán los recuadros con mallas electro soldadas para la retracción del fraguado y temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo M-188 o similar (varillas de 6 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 10 cm de espesor de losa y M-257 o similar (varillas de 7 mm de diámetro cada 15 cm en ambas direcciones) para losas de 15 cm de espesor de losa. La malla se cortará y colocará sobre separadores de concreto, cuya altura garantice que la malla quede localizada a la mitad de la placa, cuidando que quede cubierta por el concreto en todas sus direcciones.Todos los bordes serán rematados con plantilla metálica de radio de 5 mm.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.Los listones de madera serán retirados 16 horas después del vaciado, previa autorización del Interventor.Con autorización del Interventor se procederá al sellado de las juntas.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.Como sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la norma ASTM C 309.La losa solo se dará a servicio, pasados 10 días después de la fundida y cuando haya alcanzado el 80% de la resistencia a los 28 días.(CAP4)8.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLa superficie de concreto no deberá presentar diferencias de más de 3 mm con la regla metálica de 3 m apoyada en cualquier dirección, exceptuando aquellos sitios en los que se especifique un pendiente.NOTASobre la superficie de la subrasante, se hará una imprimación asfáltica de toda esta superficie con emulsión asfáltica de rompimiento rápido de tal forma que se garantice 1,0 litros de asfalto residual por metro cuadrado (1,0 lt/m²). Sobre esta base se colocará una capa de concreto del espesor, según se indique en los planos del proyecto.Con anterioridad al vaciado se fijarán las juntas de construcción y dilataciones de tal forma que, siempre se formen figuras cuadradas cuya arista no exceda los 2 m., posteriormente se vaciarán alternadamente los recuadros, por el sistema de tablero de ajedrez, teniendo presente que el acabado escobeadado o escobillado se ejecutará el mismo día cuando se haya iniciado el fraguado.La compactación del concreto se realizará con vibradores de aguja o reglas vibratorias.El proceso de curado se pactará antes de iniciar la construcción y deberá contar con la aprobación de la Interventoría.mo sistema de curado se acepta la aplicación frecuente de agua mediante el empleo de rociadores aspersores, previendo siempre que no exista intermitencia o aplicación ocasional del agua en las cara de concreto para que el curado sea eficiente (no deben permitirse los ciclos de humedecimiento y secado). A su vez, debe evitarse la aplicación de agua fría a las superficies de concreto caliente. El periodo de curado mínimo debe ser de 7 días para cemento Portland Tipo 1.También se puede cubrir la superficie expuesta con arena húmeda, buscando que ésta siempre esté saturada, ya que la arena eventualmente puede absorber el agua del concreto y pierde efectividad el curado. Otro proceso de curado consiste en la aplicación de selladores superficiales que deben cumplir con la

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.179,03	\$ 1.179,03
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83

	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 13.417,00	\$ 2.737,07
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,3000	3,00 %	0,3090	\$ 612.538,01	\$ 189.274,25
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 7.200,00	\$ 648,00
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	0,1400	5,00 %	0,1470	\$ 5.751,00	\$ 845,40
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 411.580,43	\$ 32.926,43
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 22.311,21	\$ 6.693,36
10349	PLACA MACIZA piso 0.15 m+aire incorpo **.			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 162.659,25
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 1.173,99	\$ 305,24
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.198,38	\$ 1.198,38
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1500	4,00 %	0,1560	\$ 612.538,01	\$ 95.555,93
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	8,00 %	0,0756	\$ 4.855,00	\$ 367,04
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	0,1800	5,00 %	0,1890	\$ 5.751,00	\$ 1.086,94
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1999	0,00 %	0,1999	\$ 299.744,81	\$ 59.918,99
12068	Placa para Cancha Movil de Squash-Fontanar**			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 563.538,07
Detalles tabla 5.4-A*rodadura 5 cm 1350*geoLAFAYETTE									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.423,75	\$ 15.423,75
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 103.410,00	\$ 8.272,80
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,0500	2,00 %	1,0710	\$ 6.852,00	\$ 7.338,49
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 411.580,43	\$ 61.737,06
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	1,0000	30,00 %	1,3000	\$ 95.111,19	\$ 123.644,55
	11647	Sub-análisis	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi+malla 4mm **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 120.552,44	\$ 120.552,44
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 193.161,19	\$ 77.264,48
	10364	Sub-análisis	Relleno rajon y suavizado con Afirmado (Comp.meca)	M3	0,3000	15,00 %	0,3450	\$ 262.757,59	\$ 90.651,37
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 22.311,21	\$ 10.040,04
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0088	5,00 %	0,0092	\$ 413.723,00	\$ 3.806,25
00145	PLACA RAMPA EN CONCRETO			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 144.762,76
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 46.143,30	\$ 4.614,33
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1000	4,00 %	0,1040	\$ 612.538,01	\$ 63.703,95
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	8,00 %	0,0756	\$ 4.855,00	\$ 367,04
	12325	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:8 +PREST.**	JRN	0,0580	0,00 %	0,0580	\$ 1.082.594,15	\$ 62.790,46

11552	Placa rampa sobre terreno en concre abujard**	M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 195.470,57
-------	---	----	--------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	0,1000	4,00 %	0,1040	\$ 46.143,30	\$ 4.798,90
	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,9900	0,00 %	0,9900	\$ 1.173,99	\$ 1.162,25
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.140,48	\$ 2.140,48
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 6.582,00	\$ 658,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 13.417,00	\$ 3.521,96
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1000	4,00 %	0,1040	\$ 612.538,01	\$ 63.703,95
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	8,00 %	0,0756	\$ 4.855,00	\$ 367,04
	11379	Sub-análisis	Abujardado mecanico "abuzard" superficie m2 **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 36.848,22	\$ 36.848,22
	11380	Sub-análisis	Abujardado mecanico "abuzard" superficie ml **	ML	0,9900	0,00 %	0,9900	\$ 43.679,57	\$ 43.242,77
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,0599	0,00 %	0,0599	\$ 635.251,67	\$ 38.051,58

12742	PLACA SUPERIOR 3000PSI TECHO***	M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 395.219,96
-------	---------------------------------	----	--------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	11,0000	0,00 %	11,0000	\$ 2.133,00	\$ 23.463,00
	000382	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral corto 1,5-2,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.168,00	\$ 7.168,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.258,27	\$ 8.258,27
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 6.582,00	\$ 3.291,00
	100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	0,1260	4,00 %	0,1310	\$ 590.037,11	\$ 77.294,86
	104473	Material	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T (1.53X2.44M) e=18MM	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 258.870,01	\$ 64.717,50
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,5000	8,00 %	0,5400	\$ 4.855,00	\$ 2.621,70
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.875,00	\$ 10.072,50
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,3500	5,00 %	1,4175	\$ 5.751,00	\$ 8.152,04
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 635.251,67	\$ 165.165,43
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 413.723,00	\$ 12.825,41

15030	Placa tanque concreto 4000PSI Imperm	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 708.664,98
-------	--------------------------------------	----	--------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica REFERENCIA INARDATOS P-102(03.35.21)

Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 46.143,30	\$ 46.143,30
	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	6,6600	0,00 %	6,6600	\$ 1.988,00	\$ 13.240,08
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.285,98	\$ 1.285,98
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,6700	2,00 %	0,6834	\$ 13.417,00	\$ 9.169,18
	002822	Material	CONCRETO 4000 PSI COMUN Includor de aire Gr=1"	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 487.527,99	\$ 511.904,39
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 4.855,00	\$ 485,50
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,9165	2,00 %	3,9948	\$ 9.875,00	\$ 39.448,65
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 37.416,00	\$ 7.632,86
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,4600	2,00 %	1,4892	\$ 5.751,00	\$ 8.564,39

942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,4500	2,00 %	0,4590	\$ 11.865,00	\$ 5.446,04
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 411.580,43	\$ 61.737,06
12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 219.360,72	\$ 2.632,33
11116	Placa vehicular	MR-45 MPa psi reforz. m3 **	M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 935.874,70

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	11109	Sub-análisis	Placa vehicular e=0.1 MR-45 MPa psi reforz. m2**	M2	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 93.587,47	\$ 935.874,70
11109	Placa vehicular e=0.1 MR-45 MPa psi reforz. m2**			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 93.587,47

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 46.143,30	\$ 4.752,76
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 587,50	\$ 587,50
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	002664	Material	CONCRETO PAVIMENTO MR-45	M3	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 442.118,00	\$ 45.538,15
	9423	Material	MALLA ELECTROSOLDADA M-084 4mm x 4mm 6Mts x 2.35	UN	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 118.915,66	\$ 8.740,30
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	8,00 %	0,0756	\$ 4.855,00	\$ 367,04
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0980	0,00 %	0,0980	\$ 299.744,81	\$ 29.374,99
13946	PlacaConcr.Ajuste e=0.10:3.000psi+Subb (0.20m)+Mal			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 170.409,95

Detalles tabla 5.4-A*rodadura 5 cm 1350*geoLAFAYETTE

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.925,97	\$ 3.925,97
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 68.415,00	\$ 684,15
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	30,0000	5,00 %	31,5000	\$ 20,00	\$ 630,00
	100560	Material	Malla M-084 Q 2 - 15 x 15 x 4mm (6x2.35m)	UN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 96.658,00	\$ 8.699,22
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 594.287,13	\$ 62.400,15
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0041	0,00 %	0,0041	\$ 299.744,81	\$ 1.228,95
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 411.580,43	\$ 12.347,41
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 116.632,07	\$ 34.989,62
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 193.161,19	\$ 39.404,88
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24
20926	PLAFONADO DE POZOS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES).			UN	Grupo 05 INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 232.465,65

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 147,14	\$ 147,14
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 104.130,00	\$ 9.371,70
	103562	Material	CINTA DE SEÑALIZACION DE 4" POR 500 MTS-CAL.2.5	RLL	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 32.851,00	\$ 6.241,69
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 7.200,00	\$ 21.600,00
	1987	Material	PUNTILLA CON CABEZA 4"	LB	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 5.738,00	\$ 1.721,40

	14786	Material	SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 46.647,00	\$ 23.323,50
	14785	Material	TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025	UN	5,5200	0,00 %	5,5200	\$ 30.808,01	\$ 170.060,22
18569	Plancha Asadora a Gas de piso 36" Ref:AVP-36			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 10.968,04
Detalles									
Descripción Técnica Plancha sadora a gas de piso 36" ref AVP-36 voldic									
Componentes	108784	Material	Plancha Asadora a Gas de piso 36" Ref:AVP-36	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
18180	Planos codificados de evacuación inter 0.22x0.26			UN	Grupo SEÑALIZACION			Valor Unitario	\$ 25.967,76
Detalles									
Descripción Técnica Planos codificados de evacuación ubicados al interior del edificio polideportivo en lámina galvanizada de 2mm.Plano de evacuación en lámina galvanizada de 2mm. Dimensiones: 0,22 x 0,26m. Acabado en fondo negro pintura electrostática poliéster. Pintura poliuretano blanca para textos, logos, iconos y demas, y poliuretano transparente anti-graffiti final en aplicación a pistola.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.224,89	\$ 1.224,89
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 244,98	\$ 244,98
	107383	Material	Plano de evac en lám galvan de 2mm. 0.22X0.26 m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0585	0,00 %	0,0585	\$ 418.767,30	\$ 24.497,89
17442	Planos evacuación Int. Dimensiones: 0.12 x 0.26 cm			UN	Grupo SEÑALIZACION			Valor Unitario	\$ 15.269,94
Detalles									
Descripción Técnica Plano de evacuación en Lámina galvanizada de 2mm, acabado en fondo Negro Pintura electrostática poliéster. Pintura poliuretano blanca para textos, logos, iconos y demas, y poliuretano transparente anti-graffiti final, aplicación a pistola. Dimensiones: 0.12 x 0.26 cm									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 720,28	\$ 720,28
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 144,06	\$ 144,06
	107381	Material	Plano de evac en lám galvan de 2mm. 0.12X0.26m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0344	0,00 %	0,0344	\$ 418.767,30	\$ 14.405,60
17444	Planos evacuación inter LG 2mm 0,22 x 0,26m.			UN	Grupo SEÑALIZACION			Valor Unitario	\$ 26.456,05
Detalles									
Descripción Técnica Planos codificados de evacuación ubicados al interior del edificio polideportivo en lámina galvanizada de 2mm.Plano de evacuación en lámina galvanizada de 2mm. Dimensiones: 0,22 x 0,26m. Acabado en fondo negro pintura electrostática poliéster. Pintura poliuretano blanca para textos, logos, iconos y demas, y poliuretano transparente anti-graffiti final en aplicación a pistola.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.247,93	\$ 1.247,93
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 249,59	\$ 249,59
	107383	Material	Plano de evac en lám galvan de 2mm. 0.22X0.26 m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0596	0,00 %	0,0596	\$ 418.767,30	\$ 24.958,53
17443	Planos evacuación inter LG 2mm 0,33 x 0,26m			UN	Grupo SEÑALIZACION			Valor Unitario	\$ 39.639,68
Detalles									
Descripción Técnica Planos codificados de evacuación ubicados al interior del edificio de piscina en lámina galvanizada de 2mm.Plano de evacuación en lámina galvanizada de 2mm. Dimensiones: 0,33 x 0,26m. Acabado en fondo negro pintura electrostática poliéster. Pintura poliuretano blanca para textos, logos, iconos y demas, y poliuretano transparente anti-graffiti final en aplicación a pistola.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.869,80	\$ 1.869,80
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 373,96	\$ 373,96
	107382	Material	Plano de evac en lám galvan de 2mm. 0.33X0.26m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0893	0,00 %	0,0893	\$ 418.767,30	\$ 37.395,92

12313	Planoteca de 1.3 x 0.95 (sum. inst.) **	M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	--------------------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

14454	PLANTA ACHIRA (Suministro+Instalación)**	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 14.023,21
-------	--	----	---------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104496	Material	PLANTA ACHIRA PARA JARDIN	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.410,00	\$ 9.410,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 95.578,00	\$ 955,78
	15682	Sub-análisis	CUADRILLA DE JARDINERIA 1:1 + PREST	JRN	0,0074	0,00 %	0,0074	\$ 299.744,81	\$ 2.218,11
	10171	Sub-análisis	Excavacion manual sin retiro en suelo blando **	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 19.411,03	\$ 194,11
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 415.070,00	\$ 1.245,21

11869	Planta 300 KVA 1800rpm 60 Hz ACPM 208/120V	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 25.339.006,63
-------	--	----	---	----------------	------------------

Detalles

Descripción Técnica

(Cotización E01-RRO-020-17) Planta Eléctrica Hy Power modelo C344A de 378 KVA-302kW nominales-motor Cumins diesel, modelo NTA855-G1, aspiración turbocargado, generador STAMFRD modelo HCI444D, 3X440 vac, 60 Hz, f.p. 0.8 (321 Kva/257 Kw, Stand b7y efectivos en Bogotá, + tablero de control elect'rnico DeepSea 7320.Cabina Insonorizada anclada a piso para planta eléctrica C344A en lámina Cold Rolled Calibre 16. Eelectropintdad en color sugerida poe cliente, con fibra de vidrio de 2" como material Fono-absorbente, protegida con tela con malla diagonal, bisagras en acero inoxidable, y chapa tipo camarote. Dimensiones (l=5.0m ; A=1.70m ; H=2.40m). Accesorios de montaje (cargador de batería-24Vdc-10A ; Precolentador de camisas ; Sum + Inst. de Ducto de escape en lámina CR calibre 16 de 4" de Diámetro , incluye soportes de fijación, pernos de anclaje (1M) ; traslado de la planta eléctrica hasta el sitio de instalación en el municipio de bogota.incluye seguro por traslado.Transferencia automática con contactores GE de 1000 A en AC1 a 208V con enclavamiento eléctrico y mecánico, sensor de faeses, protección poe alto y balo voltaje, enversión y desbalance. Control electrónico con barraje de carga, planta y red.Transferencia automática con contactores GE de 250 A en AC1 a 208V con enclavamiento eléctrico y mecánico, sensor de faeses, protección poe alto y balo voltaje, enversión y desbalance. Control electrónico con barraje de

Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 226.695,00	\$ 453.390,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 107.106,55	\$ 107.106,55
	101627	Material	Planta Insonorización+accesorios Montaje+traslado	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.636.379,00	\$ 22.636.379,00
	101625	Material	Planta 300 KVA 1800rpm 60 Hz ACPM 208/120V	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106195	Material	Transferencia Automat (1000A)Contact-Contr+Barraje	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106196	Material	Transferencia Automat (250A)Contact-Contr+Barraje	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 535.532,77	\$ 2.142.131,08

15225	PLANTA DE EMERGENCIA 45 KVA-POT.PRIME: 2.640MS.N.M	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	---	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

PP40PS de 30 KVA (24 KW) STAND BY efectivos al nivel de la ciudad de BOGOTA.ACCESORIOS INCLUIDOS:- Amortiguadores de vibración-Tanque de combustible incorporado en la base con capacidad en galones de acuerdo a la referencia del Motor.- Silenciador de escape residencial- Acople flexible- Baterías- Cargador estático de baterías- Modulo de arranque automático- Proteccion por sobrecorriente en el Tablero de Control COMAP-Sensor para Bajo Nivel de Agua

Componentes	105008	Material	CABINA INSONORA(PINT. ELECTROST.+CHAPAS DE SEG)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105017	Material	CARGADOR DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105020	Material	MONTAJE-TRANSPORTE-MANTENIENT(1 AÑO)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105010	Material	PLANTA DE EMERGENCIA POT.PRIME (45 KVA-2.640mN.M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105016	Material	PRECALENTADOR DE CAMISAS PARA PLANTA DE EMRGENCIA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105012	Material	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 3X160AMP EN AC1	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

15742	PLANTA DE EMERGENCIA 95KVA -105 KVA	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 2.995.463,85
-------	-------------------------------------	----	---	----------------	-----------------

Descripción Técnica

necesarios para la puesta en marcha.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 87.246,52	\$ 87.246,52
	105624	Material	PLANTA DE EMERGENCIA DE 95kW - 105 kVA PRIME, EFEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	9,5000	0,00 %	9,5000	\$ 306.128,14	\$ 2.908.217,33

15058	PLANTA DE EMERGENCIA DE 30KVA BOGOTA	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--------------------------------------	----	---	----------------	---------

Descripción Técnica

Sensor para Bajo Nivel de Agua

Componentes	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
104817	Material	UN	INSONORIZACION PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
104818	Material	UN	MONTAJE, TRANS, INST Y PUESTA EN MARCHA PLANTA ELE	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
104816	Material	UN	PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA 30 KVA Bogota	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
104819	Material	UN	TRANSFERENCIA AUTO PLANTA ELECTRICA	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

15758	PLANTA DE EMERGENCIA DE 35KVA BOGOTA	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--------------------------------------	----	---	----------------	---------

Descripción Técnica

ML*Suministro e instalación codos escape de gases lamina CR calibre 16 de 2" con pintura para altas temperaturas 2UND

Componentes	105636	Material	PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA 35 KVA Bogota	UN	1.0000	0,00 %	1,0000	\$ 0.00	\$ 0.00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

18956	PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Cefe Cometas (Suministro e instalación)	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 40.109.680,36
-------	--	----	---	----------------	------------------

Descripción Técnica

COMETAS SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS S/ Especificación técnica (Suministro e

COMETAS SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.PLANTA DE POTABILIZACION DE AGUAS LLUVIAS S/Especificacion tecnica (Suministro e instalación)									
Componentes	101849	Material	PLANTA POTABILIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 219.360,72	\$ 109.680,36
17173	Planta eléctrica de 500KW 440V			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica Suministro, montaje, conexión y puesta en operación, de planta de emergencia de 95kW - 105 kVA Prime, efectivos a la altura sobre el nivel del mar del proyecto (ciudad de Bogotá), Voltaje de servicio 440/254 V trifásico 3F+1N+1T. Incluye cámara de insonorización, ductos de ventilación y desfogue, ductos de combustible, exosto, silenciador, amortiguadores, batería, base en concreto y todos los elementos, accesorios e infraestructura civil necesarios para la puesta en marcha.

15280	Planta Enredadera madreSelva para jardines (Sumin+)			M2	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 52.659,74
-------	---	--	--	----	-------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Enredadera madreSelva (10 cm de tierra negra abonada con cascarilla de arroz, salado, fertilizantes,arbustos, sistemas de fijación, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación).

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.734,00	\$ 1.734,00
	105079	Material	PLANTA ENREDADERA MADRESELVA PARA JARDIN	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 95.578,00	\$ 9.557,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 299.744,81	\$ 32.971,93
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 415.070,00	\$ 6.641,12

15496	Planta Enredadera Ojo de Poeta (Siemb+Malla Plast)			ML	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 36.904,54
-------	--	--	--	----	---------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica NombreUjo de poetaNombre científico I nundergia alata+amilliaAcanthaceas. El genero esta dedicado al botanico I nundergOrigenAmrica sudorientalDescripciónplanta herbácea de porte voluble, anual o perenne (según el clima), alcanza una altura máxima de un par de metros, hojas opuestas, sagitadas, poco dentadas; flores grandes, con tubo recurvado y con cinco pétalos de color amarillo, que presentan en el centro una característica mancha negraEzcaÉpoca de floraciónjunio-octubreUtilizaciónpara adornar balaustradas, glorietas, verjas o bancales, etcMultiplicaciónmediante semilla a finales de invierno, colocada en pequeñas macetas de turba, que serán plantadas directamente cerca de un mes despuésAmbientebien iluminadoTerrenotierra normal de jardín, abonada. Se le añade un poco de arena para facilitar el drenaje del aguaHumedadriego regular, más frecuente en verano, evitándose siempre el estancamiento del aguaNotasson numerosas las variedades con flores de distinto color (amarillo. anaranjado. blanco. etc.)

Componentes	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 47.130,00	\$ 706,95
	103117	Material	CHAZO+TORNILLO MULTIUSO 1/4"	UN	13,0000	0,00 %	13,0000	\$ 77,00	\$ 1.001,00
	100974	Material	Malla Plastica gallinero**	M2	1,5000	2,00 %	1,5300	\$ 0,00	\$ 0,00
	105253	Material	Planta Enredadera Ojo de Poeta (0,40M) sin transp.	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 95.578,00	\$ 15.053,54
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 299.744,81	\$ 17.984,69
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0052	0,00 %	0,0052	\$ 415.070,00	\$ 2.158,36

11318	Planta Enredadera Ojo de Poeta (Siemb+Malla Plast+)			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 79.600,11
-------	---	--	--	----	-------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica NombreUjo de poetaNombre científico I nundergia alata+amilliaAcanthaceas. El genero esta dedicado al botanico I nundergOrigenAmrica sudorientalDescripciónplanta herbácea de porte voluble, anual o perenne (según el clima), alcanza una altura máxima de un par de metros, hojas

Detalles	
Descripción Técnica	PLANTACION DE ARBOLES Deberá cumplir con los requisitos establecidos en el manual de arborización para Bogotá. Se deberá realizar la inclusión de los árboles al sistema e información de gestión del establero urbano (SAU) del Jardín Botánico José Celestino Mutis. Árboles de 1.50

de los arboles al sistema e informacion de gestion del arbolado urbano SGAU del jardin botanico Jose Celestino Mutis.
mts

Arboles de 1,50

Componentes	105433	Material	PLANTACION DE ARBOLES ver descripcion tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

13485	Plaqueta 3000PSI+Refrz.e=7.5cm	M2	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 103.631,81
-------	--------------------------------	----	-------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.556,75	\$ 1.556,75
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 6.582,00	\$ 691,11
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig ½"	KG	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 5.057,00	\$ 25.790,70
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 4.855,00	\$ 242,75
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 9.875,00	\$ 987,50
	102914	Material	TABLA CHAPA .(10X2CM) L=3M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.923,00	\$ 1.923,00
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0750	2,00 %	0,0765	\$ 594.287,13	\$ 45.462,97
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 299.744,81	\$ 26.977,03

13811	Plaqueta 3000PSI+Sin Refrz.e=7.0cm	M2	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 79.426,05
-------	------------------------------------	----	-------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.708,42	\$ 2.708,42
	885	Material	CERCO ORDINARIO (8cmx8cm) L=3M	ML	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 21.453,00	\$ 2.145,30
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 4.855,00	\$ 242,75
	102914	Material	TABLA CHAPA .(10X2CM) L=3M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.923,00	\$ 1.923,00
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0700	2,00 %	0,0714	\$ 594.287,13	\$ 42.432,10
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48

15398	Plaqueta2.500PSI(0.80x0.80m)+Refrz.e=8cm+Afirmado	UN	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 170.050,98
-------	---	----	-------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.942,02	\$ 3.942,02
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 68.415,00	\$ 684,15
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 6.582,00	\$ 345,56
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig ½"	KG	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 5.057,00	\$ 10.619,70
	3309	Material	Recebo Comun sin transporte	M3	0,1000	30,00 %	0,1300	\$ 71.616,00	\$ 9.310,08
	002667	Material	REPISA (8x4CM) L=.5M ORDINARIO	ML	0,6500	5,00 %	0,6825	\$ 43.991,00	\$ 30.023,86
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0510	5,00 %	0,0536	\$ 579.990,67	\$ 31.087,50
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 413.723,00	\$ 9.101,91

13294	Plaqueta2500(0.50x1.0m)+Refrz.e=8cmI	UN	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 88.201,47
-------	--------------------------------------	----	-------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.449,13	\$ 2.449,13
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 6.582,00	\$ 345,56
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig ½"	KG	3,0500	2,00 %	3,1110	\$ 5.057,00	\$ 15.732,33
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 579.990,67	\$ 23.663,62

	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1535	0,00 %	0,1535	\$ 299.744,81	\$ 46.010,83
14647	PLASTIFICADO PLATAFORMA CUADRADA (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 708.638,82	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103737	Material	PLASTIFICADO PLATAFORMA CUADRADA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 582.746,00	\$ 582.746,00
	14097	Sub-análisis	Instalación Plástico Plataforma Cuadr(Carg+Re	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 125.892,82	\$ 125.892,82
14816	PLASTIFICADO PLATAFORMA CUADRADA(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 739.040,05	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14066	Sub-análisis	Desmonte Plástico Plataforma Cuadr(Carg+Retir	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 30.401,23	\$ 30.401,23
	14647	Sub-análisis	PLASTIFICADO PLATAFORMA CUADRADA (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 708.638,82	\$ 708.638,82
14648	PLASTIFICADO PLATAFORMA TRIANGULAR (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 454.915,14	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103738	Material	PLASTIFICADO PLATAFORMA TRIANGULAR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 343.500,00	\$ 343.500,00
	14098	Sub-análisis	Instalación Plástico Plataforma Cuadr(Carg+Re	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 111.415,14	\$ 111.415,14
14817	PLASTIFICADO PLATAFORMA TRIANGULAR(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 481.539,60	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14067	Sub-análisis	Desmonte Plástico Plataforma Triang(Carg+Retir	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.624,46	\$ 26.624,46
	14648	Sub-análisis	PLASTIFICADO PLATAFORMA TRIANGULAR (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 454.915,14	\$ 454.915,14
14774	Plataforma adultos mayores (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 356.741,39	
Detalles									
Descripción Técnica Instalación dotación plataforma adultos mayores. Incluye excavación con retiro; Dos dados en concreto de 3.000 psi en obra de (0.30x0.30x0.80m)c/u; acero de refuerzo de 60.000psi (Flejes 3/8" c/10cm+8D1/2" Por dado) Sin formaleta.(SUM + INST)									
Componentes	104128	Material	PLATAFORMA ADULTOS/MAYORES-IDRD(SUM+INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	13998	Sub-análisis	INSTALACION DOTACION PLATAFORMA ADULTOS/MAYORES-I	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 356.741,39	\$ 356.741,39
14363	PLATAFORMA ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(sumini)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104128	Material	PLATAFORMA ADULTOS/MAYORES-IDRD(SUM+INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
12957	Plataforma Cuadrada Juego Infantil (Desmonte)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 54.772,91	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.322,37	\$ 1.322,37
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 99.130,00	\$ 9.913,00
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 57.751,00	\$ 1.732,53
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0880	0,00 %	0,0880	\$ 300.538,85	\$ 26.447,42
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0370	0,00 %	0,0370	\$ 415.070,00	\$ 15.357,59

12959	Plataforma Cuadrada Juego Infantil (Instalación)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 198.896,80
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 45.570,00	\$ 10.025,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.055,06	\$ 5.055,06
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 99.130,00	\$ 21.808,60
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 18.982,00	\$ 721,32
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,3364	0,00 %	0,3364	\$ 300.538,85	\$ 101.101,27
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1450	0,00 %	0,1450	\$ 415.070,00	\$ 60.185,15
14645	PLATAFORMA CUADRADA JUEGO INFANTIL (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.244.222,80
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103027	Material	Plataforma cuadrada juego inf. (suministro) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.045.326,00	\$ 1.045.326,00
	12959	Sub-análisis	Plataforma Cuadrada Juego Infantil (Instalación)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 198.896,80	\$ 198.896,80
12956	Plataforma Cuadrada Juego Infantil (Suministro)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.045.326,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103027	Material	Plataforma cuadrada juego inf. (suministro) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.045.326,00	\$ 1.045.326,00
14814	PLATAFORMA CUADRADA JUEGO INFANTIL(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.298.995,71
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12957	Sub-análisis	Plataforma Cuadrada Juego Infantil (Desmonte)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 54.772,91	\$ 54.772,91
	14645	Sub-análisis	PLATAFORMA CUADRADA JUEGO INFANTIL (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.244.222,80	\$ 1.244.222,80
15508	PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 4.000.458,25
Detalles									
Descripción Técnica									
	Tubo galvanizado estructural norma ASTM A-500 (Grado C) Ø2 1/2 Cal=3mm con pintura electrostatica F1G10 o laca noorneable color verde Oscuro ref: RAL 6005. Superficie de soporte en madera plástica polipropileno de e=20mm recubierta con caucho reciclado color rojo jaspeado con negro e=10mm. El galvanizado en caliente de las piezas debe cumplir la norma ASTM B6 SHG con un espesor mínimo de capa de zinc de 80 micras. El espesor final de capa de pintura como mínimo debe ser de 3mils correspondiente a 80 micras aproximadamente. Incluye los refuerzos en varilla de Ø 1/4" y 3/4" soldadas a tubo de la superficie de soporte para sistema de empotramiento en el cilindro de concreto de acuerdo al diseño establecido por el Área Técnica de la Subdirección de Construcciones.Incluye el suministro y transporte al sitio en Bogotá del conjunto de Elementos comprendidos en el diseño. Cinco Cilindros en concreto de 3.000psi Ø=0.30m fundidos en sitio para soporte de las superficies en madera plástica (Tres cilindros H=0.65m ; y Dos cilindros con H=0.80m), Incluye acero de refuerzo , formaleta metálica, y Soldaduras para fijación de la base del soporte en maderas plásticas								
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.757,77	\$ 4.757,77
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0730	0,00 %	0,0730	\$ 48.761,00	\$ 3.559,55
	105267	Material	FORMALETA CIRCULAR Ø=0.30M;H=0.60M-SECC	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105265	Material	PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO(SUM+TRA)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.749.007,00	\$ 3.749.007,00
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,2530	0,00 %	0,2530	\$ 594.287,13	\$ 150.354,64
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 411.580,43	\$ 78.200,28
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 116.632,07	\$ 14.579,01
16602	Plataforma Encuachetada escaleras-Puentes (50x60cm			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 285.867,71

Detalles									
Descripción Técnica			Medidas entre 50 y 60cm , perímetro platina en hierro de 21/2"x3/16" y platinas de refuerzo transversal y longitudinal de 1"x1/8". La superficie será en malla IMT 30 cal.12. La cotización incluye el transporte al sictio de la pobra.						
Componentes	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 16.099,00	\$ 32.198,00
	106454	Material	Plataforma Encuachetada escaleras-Puentes (50x60cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12957	Sub-análisis	Plataforma Cuadrada Juego Infantil (Desmonte)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 54.772,91	\$ 54.772,91
	12959	Sub-análisis	Plataforma Cuadrada Juego Infantil (Instalación)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 198.896,80	\$ 198.896,80
17476	PLATAFORMA NATACION SEMIPROFESIONAL DE SWIMMER LTD			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica			CONSULTORIA PARQUE RECREO DEPORTIVO EL TUNAL.DESCRIPCICÓN TÉCNICA.PLATAFORMA NATACION SEMIPROFESIONAL DE SWIMMER LTDA O EQUIVALENTEVER DOCUMENTO REFERENTES Y ESPECIFICACIONES BÁSICAS PARA CONSTRUCCIÓN CONTRATO DE CONSULTORIA 2960 DE OCTUBRE DE 2017						
Componentes	106828	Material	PLATAFORMA NATACION SEMIPROFESIONAL-	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14815	PLATAFORMA TRIANGULAR JUEGO INFAN (DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.166.522,59
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12960	Sub-análisis	Plataforma Triangular Juego Infantil (Desmonte)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 43.703,58	\$ 43.703,58
	14646	Sub-análisis	PLATAFORMA TRIANGULAR JUEGO INFANTIL (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.122.819,01	\$ 1.122.819,01
12960	Plataforma Triangular Juego Infantil (Desmonte)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 43.703,58
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 976,75	\$ 976,75
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 99.130,00	\$ 4.163,46
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 57.751,00	\$ 2.425,54
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 300.538,85	\$ 19.535,03
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 415.070,00	\$ 16.602,80
12961	Plataforma triangular juego infantil (inst.) STPM			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 177.636,01
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 45.570,00	\$ 11.392,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.132,41	\$ 4.132,41
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 99.130,00	\$ 24.782,50
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 18.982,00	\$ 721,32
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,2750	0,00 %	0,2750	\$ 300.538,85	\$ 82.648,18
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 415.070,00	\$ 53.959,10
14646	PLATAFORMA TRIANGULAR JUEGO INFANTIL (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.122.819,01
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12961	Sub-análisis	Plataforma triangular juego infantil (inst.) STPM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 177.636,01	\$ 177.636,01
	12962	Sub-análisis	Plataforma triangular juego infantil (sum) STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 945.183,00	\$ 945.183,00

12962	Plataforma triangular juego infantil (sum) STPM **			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 945.183,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103029	Material	Plataforma triangular juego infantil (sumin.) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 945.183,00	\$ 945.183,00
13561	Platina 1/2"x1/8" (Sum + instal.)***			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 47.546,14
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103083	Material	PLATINA HR 1/2 X1/8 X 6MT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	13059	Sub-análisis	Punto Soldadura6013(Sum + instal.)Hasta 50 puntos	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 23.773,07	\$ 47.546,14
13785	PLATINA 1-1/2"X3/16" REPARAC. PORTON L=0.10M			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 33.348,03
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 45.570,00	\$ 911,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.211,30	\$ 1.211,30
	104048	Material	PLATINA 1-1/2"X3/16"L=6M	UN	0,0167	2,00 %	0,0170	\$ 0,00	\$ 0,00
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,1900	2,00 %	0,1938	\$ 18.982,00	\$ 3.678,71
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0840	0,00 %	0,0840	\$ 288.405,52	\$ 24.226,06
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 415.070,00	\$ 3.320,56
13280	PLATINA 1X3/16"PARA CERRAMIENTO			ML	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 69.738,29
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 61.904,00	\$ 5.571,36
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.946,74	\$ 1.946,74
	103481	Material	ANTICORROSIVO VERDE/GRIS BASE DE CROMATO DE ZINC	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 85.112,00	\$ 1.736,28
	103480	Material	PLATINA 1X3/16***	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	103479	Material	PUNTO DE SOLDADURA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 10.002,00	\$ 20.004,00
	001074	Material	VAR SOL PHILAAC DISOLVENTES ESMALTES ALQUIDICOS	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 35.050,00	\$ 715,02
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 288.405,52	\$ 38.934,75
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 415.070,00	\$ 830,14
14536	Platina Acero 0,20x0,10x1/4" Estr.made - Sum.e Instal.			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 141.383,11
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,8400	0,00 %	0,8400	\$ 2.133,00	\$ 1.791,72
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 19.030,00	\$ 7.612,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.884,06	\$ 2.884,06
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 722,00	\$ 649,80
	104571	Material	PLATINA ACERO 0,20 X 0,10 X 1/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.563,69	\$ 15.563,69
	104336	Material	Suministro tornillos 1/2"9"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 11.835,00	\$ 47.340,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 288.405,52	\$ 57.681,10
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 413.723,00	\$ 7.860,74

15765	PLATINA PARA REFORZAMIENTO DE CERCHAS (SUM+INST)			KG	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 16.492,93
-------	--	--	--	----	----------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1536	0,00 %	0,1536	\$ 2.133,00	\$ 327,63
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1152	0,00 %	0,1152	\$ 19.030,00	\$ 2.192,26
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 662,74	\$ 662,74
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0770	0,00 %	0,0770	\$ 722,00	\$ 55,59
	105639	Material	CILINDRO PIPETA MEZCLA ARGON/CO2(7.0m3)	UN	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 0,00	\$ 0,00
	104301	Material	EQUIPO PARA SOLDADURA MIG(Pinza+Antorcha+Manguera)	MES	0,0014	0,00 %	0,0014	\$ 0,00	\$ 0,00
	105637	Material	PLATINA HIERRO (1/4"X3") L=6M;PESO=22.8Kg/UN	KG	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	105638	Material	SOLDADURA MIG (0.35) ROLLO DE 15 KG	KG	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 0,00	\$ 0,00
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 414.209,59	\$ 13.254,71

13562	Platina1"x1/8" (Sum + instal.)***			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 51.215,14
-------	-----------------------------------	--	--	----	----------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103004	Material	Platina 1/8" x 1****	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.669,00	\$ 3.669,00
	13059	Sub-análisis	Punto Soldadura6013(Sum + instal.)Hasta 50 puntos	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 23.773,07	\$ 47.546,14

15369	Platina5/8"x1/8" (Sum + instal.)***			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 9.557,66
-------	-------------------------------------	--	--	----	----------------------------	--	--	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 71.815,00	\$ 754,06
	1037	Material	ESMALTE DOMESTICO(Interior)	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 83.353,92	\$ 875,22
	103876	Material	PLATINA 5/8"X1/8**	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 1.890,58	\$ 1.985,11
	13059	Sub-análisis	Punto Soldadura6013(Sum + instal.)Hasta 50 puntos	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 23.773,07	\$ 5.943,27

15019	PLATINAS DE APOYO ANCLAJE CERCHAS(SUM+TRANS+INST)			KG	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 38.586,26
-------	---	--	--	----	----------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,5376	0,00 %	0,5376	\$ 2.133,00	\$ 1.146,70
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1920	0,00 %	0,1920	\$ 19.030,00	\$ 3.653,76
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 45.570,00	\$ 1.913,94
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.442,59	\$ 1.442,59
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,5376	0,00 %	0,5376	\$ 722,00	\$ 388,15
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 63.525,00	\$ 635,25
	104784	Material	Platina 6mm ASTM A570 - Grado 33	KG	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	101711	Material	SOLDADURA 1/8" Ref. 7018	KG	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 18.109,00	\$ 554,14
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0960	0,00 %	0,0960	\$ 300.538,85	\$ 28.851,73

16600	Plato para modulo Twistwer Lam. Alfajor 3mm D=30cm			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 141.808,75
-------	--	--	--	----	------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 45.570,00	\$ 455,70
-------------	--------	--------	------------------------------------	----	--------	--------	--------	--------------	-----------

	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.259,43	\$ 5.259,43
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 99.130,00	\$ 1.982,60
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 57.751,00	\$ 577,51
	106452	Material	Plato para Módulo Twister Lam. Alfajor 3mm Ø=30cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101711	Material	SOLDADURA 1/8" Ref. 7018	KG	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 18.109,00	\$ 3.440,71
	16610	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA EN OBRA 1:1+PREST.	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 300.538,85	\$ 105.188,60
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 415.070,00	\$ 24.904,20

00722	PLUMA 250KG + Operario			MES	Grupo HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR		Valor Unitario	\$ 436.440,50	
--------------	-------------------------------	--	--	------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001715	Equipo	PLUMA GRUA ELECTRICA Trif:	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 392.700,00	\$ 392.700,00
	003662	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL (JR+PREST-IDRD.)	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 174.962,00	\$ 43.740,50

06089	Pluviómetro electr. (suministro e instalacion)			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES		Valor Unitario	\$ 76.274,14	
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------------	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	105926	Material	Pluviómetro electr. RAIN CHECK de rain & bird o eq	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 305.096,56	\$ 76.274,14

15037	POCETA ASEO CONC 3000PSI+GRANITO PERLATO 1x1x0.5			UN	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario	\$ 1.161.634,23	
--------------	---	--	--	-----------	--------------------------	--	-----------------------	------------------------	--

Detalles

Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 22.574,82	\$ 22.574,82
	2820	Material	CONCRETO 3000 PSI Imperm. Gr=1/2"	M3	0,2500	3,00 %	0,2575	\$ 700.027,00	\$ 180.256,95
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.514,96	\$ 4.514,96
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 4.855,00	\$ 1.238,03
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	1,8000	2,00 %	1,8360	\$ 10.421,00	\$ 19.132,96
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 299.744,81	\$ 149.872,41
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	14473	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA+ SIKA(M3)	M3	0,0180	2,00 %	0,0184	\$ 707.529,77	\$ 13.018,55
	15043	Sub-análisis	Recubrimiento en granito fundido + pulida	M2	4,1000	0,00 %	4,1000	\$ 186.984,96	\$ 766.638,34

14948	POCETA DE ASEO LADRILLO PRENSADO (Sum + Inst)			UN	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario	\$ 191.780,44	
--------------	--	--	--	-----------	--------------------------	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.555,90	\$ 7.555,90
	104966	Material	LADRILLO PRENSADO MACIZO (6X12X24CM) EN OBRA	UN	21,0000	2,00 %	21,4200	\$ 695,00	\$ 14.886,90
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 299.744,81	\$ 149.872,41
	10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 632.027,31	\$ 6.446,68
	14473	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA+ SIKA(M3)	M3	0,0180	2,00 %	0,0184	\$ 707.529,77	\$ 13.018,55

15193	POCETA DE ASEO LADRILLO PRENSADO(0.50X0.50M)H=0.40			UN	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario	\$ 253.366,51	
--------------	---	--	--	-----------	--------------------------	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.384,77	\$ 8.384,77	
	104966	Material	LADRILLO PRENSADO MACIZO (6X12X24CM) EN OBRA	UN	52,0000	2,00 %	53,0400	\$ 695,00	\$ 36.862,80	
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 299.744,81	\$ 164.859,65	
	10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	0,0290	2,00 %	0,0296	\$ 632.027,31	\$ 18.708,01	
	14473	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEÑA+ SIKA(M3)	M3	0,0340	2,00 %	0,0347	\$ 707.529,77	\$ 24.551,28	
13741	POCETA LAVAPLATOS AEROINOXL=56CM,A=34CM,PROF=17CM			UN	Grupo		INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 235.645,06
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.647,52	\$ 1.647,52	
	103980	Material	POCETA LAVAPLAT.ACERO.INOX.L=56CM,A=34CM,PROF=17CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 149.422,00	\$ 149.422,00	
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 305.096,56	\$ 76.274,14	
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40	
18548	PocetaSencilla M-709(60x69x87cm)			UN	Grupo		INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 10.968,04
Detalles										
Descripción Técnica Poceta sencilla M-709 60 x 69 x 87 cm										
Componentes	108768	Material	PocetaSencilla M-709(60x69x87cm)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04	
15945	Poda Zonas verdes	Cancha (Cargue y Retiro)*		M2	Grupo 13 Manejo ambiental		Valor Unitario		\$ 921,43	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6,71	\$ 6,71	
	15363	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:3 + PREST.**	JRN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 335.506,86	\$ 335,51	
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0014	0,00 %	0,0014	\$ 413.723,00	\$ 579,21	
11455	Poda Aerea arboles h= >a 20 m **			UN	Grupo 13 Manejo ambiental		Valor Unitario		\$ 1.667.797,79	
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 97.117,32	\$ 97.117,32	
	001688	Equipo	SIERRA CIRCULAR- 71/4**1400W 5700 rpm-Semi Industri	UN	0,0790	0,00 %	0,0790	\$ 273.397,00	\$ 21.598,36	
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	4,0500	0,00 %	4,0500	\$ 299.744,81	\$ 1.213.966,48	
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,8100	0,00 %	0,8100	\$ 413.723,00	\$ 335.115,63	
10633	Poda Aerea arboles h= 0 - 2 m **			UN	Grupo 13 Manejo ambiental		Valor Unitario		\$ 110.923,71	
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.558,67	\$ 1.558,67	
	104408	Equipo	Motosierra Mediana (8.0HP)	DD	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 68.889,61	\$ 12.400,13	
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 299.744,81	\$ 77.933,65	
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0460	0,00 %	0,0460	\$ 413.723,00	\$ 19.031,26	
11453	Poda Aerea arboles h= 10.1 - 15 m **			UN	Grupo 13 Manejo ambiental		Valor Unitario		\$ 686.937,11	

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 23.979,59	\$ 23.979,59
	104408	Equipo	Motosierra Mediana (8.0HP)	DD	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 68.889,61	\$ 55.111,69
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 299.744,81	\$ 479.591,70
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 413.723,00	\$ 128.254,13

11454	Poda Aerea arboles h= 15.1 - 20 m **	UN	Grupo 13 Manejo ambiental	Valor Unitario	\$ 1.265.202,15
--------------	---	-----------	----------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 70.739,78	\$ 70.739,78
	104408	Equipo	Motosierra Mediana (8.0HP)	DD	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 68.889,61	\$ 82.667,53
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	2,9500	0,00 %	2,9500	\$ 299.744,81	\$ 884.247,19
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 413.723,00	\$ 227.547,65

11450	Poda Aerea arboles h= 2.1 - 5 m **	UN	Grupo 13 Manejo ambiental	Valor Unitario	\$ 201.437,52
--------------	---	-----------	----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.894,13	\$ 6.894,13
	104408	Equipo	Motosierra Mediana (8.0HP)	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 68.889,61	\$ 20.666,88
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 299.744,81	\$ 137.882,61
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0870	0,00 %	0,0870	\$ 413.723,00	\$ 35.993,90

11451	Poda Aerea arboles h= 5.1 - 10 m **	UN	Grupo 13 Manejo ambiental	Valor Unitario	\$ 343.914,04
--------------	--	-----------	----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.488,52	\$ 13.488,52
	001688	Equipo	SIERRA CIRCULAR- 71/4*1400W 5700 rpm-Semi Industri	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 273.397,00	\$ 2.733,97
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 299.744,81	\$ 269.770,33
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 413.723,00	\$ 57.921,22

12146	Poda Aerea y cicatrización arboles h= 15.1 - 20 m	UN	Grupo 13 Manejo ambiental	Valor Unitario	\$ 1.336.121,96
--------------	--	-----------	----------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 80.331,61	\$ 80.331,61
	104408	Equipo	Motosierra Mediana (8.0HP)	DD	0,3498	0,00 %	0,3498	\$ 68.889,61	\$ 24.097,59
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	3,3500	0,00 %	3,3500	\$ 299.744,81	\$ 1.004.145,11
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 413.723,00	\$ 227.547,65

12145	Poda Aerea y cicatrización arboles h= 10.1 - 15 m	UN	Grupo 13 Manejo ambiental	Valor Unitario	\$ 953.547,51
--------------	--	-----------	----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 59.948,96	\$ 59.948,96
	104408	Equipo	Motosierra Mediana (8.0HP)	DD	0,2320	0,00 %	0,2320	\$ 68.889,61	\$ 15.982,39
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 299.744,81	\$ 749.362,03

102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 413.723,00	\$ 128.254,13
12144	Poda Aerea y cicatrización arboles h= 5.1 - 10 m *	UN	Grupo 13 Manejo ambiental				Valor Unitario	\$ 622.013,95

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 36.508,92	\$ 36.508,92
	104408	Equipo	Motosierra Mediana (8.0HP)		DD	0,0875	0,00 %	0,0875	\$ 68.889,61	\$ 6.027,84
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **		JRN	1,7400	0,00 %	1,7400	\$ 299.744,81	\$ 521.555,97
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)		VJ	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 413.723,00	\$ 57.921,22

12143	Poda Aerea y cictrización arboles h= 2.1 - 5 m **	UN	Grupo 13 Manejo ambiental	Valor Unitario	\$ 312.514,64
-------	---	----	---------------------------	----------------	---------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.574,74	\$ 15.574,74
	001688	Equipo	SIERRA CIRCULAR- 71/4"1400W 5700 rpm-Semi Industri	UN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 273.397,00	\$ 1.366,99
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,8660	0,00 %	0,8660	\$ 299.744,81	\$ 259.579,01
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0870	0,00 %	0,0870	\$ 413.723,00	\$ 35.993,90

11123	Poda arboles h=3.0 m **	UN	Grupo 13 Manejo ambiental	Valor Unitario	\$ 166.470,94
-------	-------------------------	----	---------------------------	----------------	---------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.395,41	\$ 5.395,41
	001688	Equipo	SIERRA CIRCULAR- 71/4*1400W 5700 rpm-Semi Industri	UN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 273.397,00	\$ 1.366,99
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 299.744,81	\$ 134.885,16
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 413.723,00	\$ 24.823,38

15528	Poda árboles+retiro <5m Bajo GradoDificultad	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	---------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica	Poda de árboles y retiro de los desechos producto de la poda, menor a 5 metros Bajo Grado de Dificultad Incluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos
----------------------------	--

Componentes	105342	Material	Poda de árboles y retiro. Ver descripción técnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

15553	Poda árboles+retiro <5m Medio GradoDificu	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	---------------------------	----------------	---------

Details

Descripción Técnica Poda de árboles y retiro de los desechos producto de la poda, menor a 5 metros Medio Grado de Dificultad Incluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos

Componentes	105365	Material	Poda de árboles y retiro. Ver descripción técnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

15534	Poda árboles+retiro =>40m Bajo GradoDificu	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	---------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica Poda de árboles y retiro de los desechos producto de la poda, igual o mayor a 40 mts Bajo Grado de Dificultad Incluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos

Componentes	105348	Material	Poda de árboles y retiro. Ver descripción técnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

15557	Poda árboles+retiro =>40m Medio GradoDifícil	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	---------------------------	----------------	---------

Details

Descripción Técnica Poda de árboles y retiro de los desechos producto de la poda, igual o mayor a 40 mts Medio Grado de Dificultad Incluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos

15595	Poda árboles+retiro >10m y <15m Alto GradoDifícil	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	---------------------------	----------------	---------

Descripción Técnica

equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos

15530	Poda árboles+retiro >10m y <15m Bajo GradoDifícil	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	---------------------------	----------------	---------

Descripción Técnica

y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos

15555	Poda árboles+retiro >10m y <15m Medio GradoDificu	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	---------------------------	----------------	---------

Descripción Técnica

Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos

15596	Poda árboles+retiro >15m y <20m Alto GradoDifícil	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	---------------------------	----------------	---------

Descripción Técnica

y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos

15531	Poda árboles+retiro >15m y <20m Bajo GradoDifícil	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	---------------------------	----------------	---------

Descripción Técnica

Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos

15558	Poda árboles+retiro >15m y <20m Medio GradoDificu	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	---------------------------	----------------	---------

Descripción Técnica

Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos

15597	Poda árboles+retiro >20m y <30m Alto GradoDifícil	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	---------------------------	----------------	---------

Descripción Técnica

y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos

15532	Poda árboles+retiro >20m y <30m Bajo GradoDifícil	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	---------------------------	----------------	---------

Descripción Técnica

y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos

Componentes	105346	Material	Poda de árboles y retiro. Ver descripción técnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15559	Poda árboles+retiro >20m y <30m Medio GradoDifícil			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 0,00

Details

Descripción Técnica Poda de árboles y retiro de los desechos producto de la poda, igual o mayor a 20 mts y menor de 30 mtrs Medio Grado de Dificultad Incluye Herramientas y equipo. Mano de obra y Transporte de los desechos

Componentes	105370	Material	Poda de árboles y retiro. Ver descripción técnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15598	Poda árboles+retiro >30m y <40m Alto GradoDifícil			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario		\$ 0,00

Details

Descripción Técnica Poda de árboles y retiro de los desechos producto de la poda, igual o mayor a 30 mts y menor de 40 mtrs Alto Grado de Dificultad Incluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos

Componentes	105411	Material	Poda de árboles y retiro de. Ver descripcion tecni.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15533	Poda árboles+retiro >30m y <40m Bajo GradoDificu			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 0,00

Details

Descripción Técnica Poda de árboles y retiro de los desechos producto de la poda, igual o mayor a 30 mts y menor de 40 mtrs Bajo Grado de Dificultad Incluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos

Componentes	105347	Material	Poda de árboles y retiro. Ver descripción técnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15556	Poda árboles+retiro >30m y <40m Medio GradoDifícil			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica Poda de árboles y retiro de los desechos producto de la poda, igual o mayor a 30 mts y menor de 40 mtrs Medio Grado de Dificultad Incluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos

Componentes	105371	Material	Poda de árboles y retiro. Ver descripción técnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15560	Poda árboles+retiro >30m y <40m Medio GradoDifícil			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 0,00

Details

Descripción Técnica Poda de árboles y retiro de los desechos producto de la poda, igual o mayor a 30 mts y menor de 40 mtrs Medio Grado de Dificultad Incluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos

Componentes	105373	Material	Poda de árboles y retiro. Ver descripción técnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15599	Poda árboles+retiro >40m	Alto GradoDifícil	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 0,00	

Details

Descripción Técnica Poda de árboles y retiro de los desechos producto de la poda, igual o mayor a 40 mts Alto Grado de Dificultad Incluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos

Componentes	105412	Material	Poda de árboles y retiro de. Ver descripcion tecni.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15594	Poda árboles+retiro >5m y <10m Alto GradoDificu			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica	Poda de árboles y retiro de los desechos producto de la poda, igual o mayor a 5 mts y menor de 10 mts Alto Grado de Dificultad Incluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos
----------------------------	---

Componentes	105407	Material	Poda de árboles y retiro de. Ver descripcion tecni.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15529	Poda árboles+retiro >5m y <10m Bajo GradoDificu	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS				Valor Unitario	\$ 0,00	

Details

Descripción Técnica	Poda de árboles y retiro de los desechos producto de la poda, igual o mayor a 5 mts y menor de 10 mts Bajo Grado de Dificultad Incluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos
----------------------------	---

Componentes	105343	Material	Poda de árboles y retiro. Ver descripción técnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15554	Poda árboles+retiro >5m y <10m Medio GradoDifícu			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		Poda de árboles y retiro de los desechos producto de la poda, igual o mayor a 5 mts y menor de 10 mts Medio Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos							
Componentes	105366	Material	Poda de árboles y retiro. Ver descripción técnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15593	Poda árboles+retiro menor a 5 m Alto GradoDifícu			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		Poda de árboles y retiro de los desechos producto de la poda, menor a 5 metros Alto Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos							
Componentes	105406	Material	Poda de árboles y retiro de. Ver descripcion tecni.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **			M2	Grupo 13 Manejo ambiental		Valor Unitario		\$ 732,96
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102208	Equipo	Guadañadora gasolina (Oper+Comb) **	HR	0,0006	0,00 %	0,0006	\$ 9.303,00	\$ 5,58
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15,25	\$ 15,25
	11787	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 4Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	0,0006	0,00 %	0,0006	\$ 635.251,67	\$ 381,15
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0008	0,00 %	0,0008	\$ 413.723,00	\$ 330,98
13371	POLIETILENO CAL.6 NEGR SUM + INST			M2	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 8.479,99
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 223,67	\$ 223,67
	103576	Material	POLIETILENO A=4M; CAL.6 NEGRO	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.081,00	\$ 2.122,62
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 223.671,24	\$ 4.473,42
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 415.070,00	\$ 1.660,28
00357	POLISEC			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 847,50
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000330	Material	POLISEC PAVCO	M2	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 750,00	\$ 847,50
10562	Pompeyano p<5% 4.3-1 bland geoPAVCO vehicu**			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 219.880,25
Detalles tabla 5.1-1*concreto 7 cm 2500 psi*geoPAVCO peaton									
Descripción Técnica		CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.** = MdeO EXCAV. MANUAL CON CARGUE**							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.518,20	\$ 10.518,20
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	001871	Material	ADOQUIN VEHICULAR SULTANA	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 20,00	\$ 315,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 92.774,99	\$ 4.870,69
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	7,2000	0,00 %	7,2000	\$ 725,00	\$ 5.220,00
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0670	5,00 %	0,0704	\$ 42.583,00	\$ 2.997,84

12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	20,00 %	1,5240	\$ 6.852,00	\$ 10.442,45
152	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG	0,8070	2,00 %	0,8231	\$ 5.391,00	\$ 4.437,33
923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 7.200,00	\$ 1.663,20
000042	Material	MALLA Q- 2 CONCREMALLA-4MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM	UN	0,0820	2,00 %	0,0836	\$ 0,00	\$ 0,00
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 4.855,00	\$ 407,82
942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 11.865,00	\$ 1.494,99
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0338	0,00 %	0,0338	\$ 447.342,48	\$ 15.120,18
10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24

10589	Pompeyano p<5% 5.4-A bland Lafayette vehicu**	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 212.203,52
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.2-1*concreto 7 cm 2500 psi*geoLafayette Ve

Descripción Técnica CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.** = MdeO EXCAV. MANUAL CON CARGUE**

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.183,07	\$ 10.183,07
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	001871	Material	ADOQUIN VEHICULAR SULTANA	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 20,00	\$ 315,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 92.774,99	\$ 4.870,69
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	7,2000	0,00 %	7,2000	\$ 725,00	\$ 5.220,00
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0670	5,00 %	0,0704	\$ 42.583,00	\$ 2.997,84
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	20,00 %	1,5240	\$ 9.370,00	\$ 14.279,88
	152	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG	0,8070	2,00 %	0,8231	\$ 5.391,00	\$ 4.437,33
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 7.200,00	\$ 1.663,20
	000042	Material	MALLA Q- 2 CONCREMALLA-4MM(6x2.35M)Hueco:15X15CM	UN	0,0820	2,00 %	0,0836	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 4.855,00	\$ 407,82
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 11.865,00	\$ 1.494,99
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0304	0,00 %	0,0304	\$ 447.342,48	\$ 13.599,21
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18

00705	PORCELANATO ANDORA (CORONA)	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 270.039,79
--------------	------------------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 20,00	\$ 10,00
	003053	Material	BOQUILLA CONCOLOR PORCELANATO	KG	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 6.741,00	\$ 1.415,61
	003333	Material	CORTABALDOSA 400 MM	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 16.695,00	\$ 166,95
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	9,4500	0,00 %	9,4500	\$ 1.951,01	\$ 18.437,04
	003304	Material	PORCELANATO ANDORA	M2	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 186.043,01	\$ 195.345,16
	11937	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1+PREST. HR**	HR	1,4200	0,00 %	1,4200	\$ 38.151,71	\$ 54.175,43
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 32,64	\$ 489,60

01016	PORCELANATO EBRO BEIGE (CORONA)			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 73.548,75
-------	---------------------------------	--	--	----	--------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 20,00	\$ 10,00
	003053	Material	BOQUILLA CONCOLOR PORCELANATO	KG	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 6.741,00	\$ 1.415,61
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 1.951,01	\$ 11.706,06
	003069	Material	PORCELANATO EBRO BEIGE	M2	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0885	0,00 %	0,0885	\$ 305.096,56	\$ 27.001,05
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 411.580,43	\$ 32.926,43
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 32,64	\$ 489,60

01039	PORCELANATO PIEDRA PIZARRA			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 55.666,74
-------	----------------------------	--	--	----	--------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 20,00	\$ 10,00
	003053	Material	BOQUILLA CONCOLOR PORCELANATO	KG	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 6.741,00	\$ 1.415,61
	003333	Material	CORTABALDOSA 400 MM	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 16.695,00	\$ 166,95
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	9,4500	0,00 %	9,4500	\$ 1.951,01	\$ 18.437,04
	003054	Material	PORCELANATO PIEDRA PIZARRA	M2	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 411.580,43	\$ 34.984,34
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 32,64	\$ 652,80

13249	PORCELANATO PIZARRA 30X60 BEIGE**			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 64.853,93
-------	-----------------------------------	--	--	----	--------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.037,33	\$ 1.037,33
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 20,00	\$ 10,00
	103416	Material	Boquilla para piso**	KG	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 0,00	\$ 0,00
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 1.951,01	\$ 11.940,18
	103415	Material	Porcelanato Pizarra 30x60 Beige**	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 305.096,56	\$ 51.866,42

15466	PORTA LAMPARAS ROSETA PORCELANA (Sum+Inst)			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 12.856,32
-------	--	--	--	----	--------------	--	--	----------------	--------------

Detalles									
Descripción Técnica									
SUMINISTRO E INSTALACION PORTA LAMPARAS EN PORCELANAESTE UNITARIO SE CREA CON BASE EN EL APU NP 67 CONTRATO 2360 DE 2013, GRANDES ESCENARIOS. REVISADO POR EL ARQUITECTO OSCAR RAMOS.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 462,25	\$ 462,25
	000779	Material	ROSETA (PLAFON) PORCELANA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.149,00	\$ 3.149,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0302	0,00 %	0,0302	\$ 306.128,14	\$ 9.245,07

11807	PORTATOMA PARA CANALETA DE 10 X 4 2 PUNTOS DE DAT			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 5.163,26
-------	---	--	--	----	---	--	--	----------------	-------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 292,26	\$ 292,26

101504	Material	Portatoma para canaleta 10x4 de 2 puntos de datos	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 187.346,00	\$ 4.871,00
15239	PORTERIA	FUTBOL PROFESIONAL 7.32 ml (sumist e insta) IDR	JGO	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS			Valor Unitario	\$ 7.297.759,78

Detalles	incluye dos porterías							
Descripción Técnica	DESCRIPCION TECNICALongitud de Estructura 7.32 ML por marco.(cap10) 5.2 JUEGO DE FUTBOL PDF-imprimirGráfico 10.129 Detalle estructura.5.2.1 AlcanceEs necesario tener en cuenta los siguientes parámetros para la elaboración e instalación del juego de fútbol:• Lineamientos generales y particulares.• Limpieza.• Excavación manual.• Suministro y vaciado del concreto, para los dados de cimentación.• Suministro e instalación de los tubos estructurales redondos.• Suministro e instalación del juego de fútbol.• Sistemas de fijación y aplicación de trabas químicas.• Suministro y aplicación de pintura en polvo seco tipo poliéster.• Mano de obra.• Equipos y herramientas.5.2.2 Especificación El juego consta de dos (2) marcos ANTERIORES y cada marco será fabricado en tubería estructural redonda galvanizada en caliente de 5" cal 3.175 mm. Con capa mínima de zinc de 80 micras (µm).La unión se realizará con soldadura eléctrica de electrodo revestido E-6013 y E 7018 a tope en V a 60°, con altura de garganta mínima de ¼". El depósito debe ser en contorno con acabado convexo de acuerdo al siguiente detalle:Gráfico 10.132 Detalle de soldadura.Los parales llevan soldadas en toda su longitud, argollas metálicas galvanizadas de ¼" con diámetro interno de 1" para tensionar malla, distanciadas a 250 mm entre centros.Se unen mediante soldadura eléctrica de electrodo revestido E 6013 con terminación en filete, deposito en contorno convexo. Ancho de filete mínimo de 1/8" así:Gráfico 10.133 Detalle de soldadura argollas.El juego consta de dos (2) marcos POSTERIORES y cada marco será fabricado en tubería estructural redonda galvanizada en caliente de 2" cal 2.5 mm. Con capa mínima de zinc de 80 micras (µm). La longitud debe ser de 2560 mm de acuerdo a los planos de Especificaciones. En la parte superior se sueldan tapas circulares cal 1.9 mm de 60 mm de diámetro, a tope con soldadura E 6013 de 1/8" en contorno con acabado esmerilado. De acuerdo al siguiente detalle:Gráfico 10.134 Detalles soldadura paral.5.2.2.1 Acabado superficialEl procedimiento de acabado final en el elemento debe cumplir los siguientes requisitos descritos a continuación:• Limpieza mecánica de la superficieSe realiza con gratas circulares, cepillos con cerdas metálicas o cinceles,para quitar residuos e incrustaciones metálicas como esquirlas de soldadura.Adicional, el metal recién galvanizado, generalmente presenta gran tersura o falta de rugosidad, que puede impedir la adherencia con el recubrimiento protector, por lo que se debe efectuar una limpieza SSPCSP- 7 para asegurar buen acople y por tanto buena adherencia con el recubrimiento a aplicar; éste tipo de limpieza, utiliza abrasivos a presión para preparar superficies metálicas que tengan una cantidad mínima de escoria, oxidación y otros contaminantes, se conoce generalmente como"Ráfaga" y consiste en una limpieza muy superficial que permite que algunas incrustantes y sobre capas de zinc, adquieran rugosidad.• Decapado químicoEs necesario cumplir los siguientes pasos para optimizar el acabado final de la pieza a recubrir:• Sumergir el material de acero en un baño de hidróxido sódico acuoso, a temperatura ambiente, para ablandar impurezas en el material.• Enjuagar con agua a presión el material, para retirar las impurezas.• Desengrasar el material con disolventes y detergentes.• Enjuagar con agua a presión el material, para arrastrar partículasde óxidos disueltos.• Sumergir el material de acero limpio y desengrasado en un baño de acido sulfúrico inhibido durante un periodo de 2 a 8 horas y a temperatura ambiente, para evitar un sobre decapado.• Enjuagar con agua a presión y adicionar una solución neutralizante, como amoniaco diluido, para conseguir un pasivado en el elemento.• Secar el material a temperatura ambiente.• FosfatizadoEl siguiente proceso es realizar un recubrimiento por conversión, donde el elemento es sometido a un baño ácido de fosfato de zinc o de hierro (Fosfatizado), en la que se que cambia la naturaleza física y química del material, transformándola en una superficie inerte y uniforme, neutralizando y sellando de esta manera la pieza a tratar.Es necesario realizar este proceso con el fin de mejorar la adherencia, minimizar la oxidación y mejorar la resistencia a la corrosión general de la pieza final.• Aplicación de pintura electrostática y curadoSe debe emplear cabinas de pintura libre de partículas contaminantes y equipo de pintura en óptimas condiciones de uso.Después de aplicada la pintura en la superficie, ésta debe tener un curado a 180°C y así garantizar su adherencia.El espesor final de capa de pintura como mínimo, debe ser de 3 mils, correspondiente a 75 micras (µm), aproximadamente.El color a emplear debe ser en polvo seco de tipo poliéster para exteriores Rall blanco liso brillante.• InstalaciónLos párales y marcos se embeberán en cuatro (4) dados de concreto de 3000 psi de 400 x 400 x 900 mm, de acuerdo al siguiente detalle:Gráfico 10.135 Detalle de cimentación.5.2.3 Materiales• Tubo redondo estructural de 5" cal 3.175 mm.• Tubo redondo estructural galvanizado.• Soldadura de electrodo E 6013.• Pintura electrostática.5.2.4 Ensayos de laboratorioSe debe contemplar los siguientes ensayos de laboratorio cuando lo requiera el Interventor:• Espesor de las paredes del tubo con pie de rey; mínimo de 3.175 mm de espesor en el pórtico y 2.5 mm en los parales posteriores.• El galvanizado debe cumplir la norma ASTM B6 SHG y se solicitará ensayos de apariencia superficial, adherencia y espesor del galvanizado. Espesor mínimo de capa de zinc 80 micras (µm).• Espesor de la pintura con prueba de ecómetro. Capa mínima total de 3 mils.• Adherencia de la pintura por ensayo de corte enrejado.• Ensayo de soldadura no destructiva por ultrasonido, con un detector de fallas portátiles y un palpador angular.• Dimensiones del elemento de acuerdo al plano de Especificaciones.5.2.5 Tolerancias• Tolerancia en verticalidad parales: ± 5 mm en longitud de 3000 mm = ± 0.1°.• Tolerancia en horizontalidad: ± 5 mm en longitud de 1000 mm = ± 0.28°.• Tolerancia en longitud de tubería: ± 8 mm.• Tolerancia en espesor de tubería: ± 10 %.• Tolerancia en diámetro de tubería: = ± 0.75 %.• Tolerancia espesor de pintura: ± 10%.• Tolerancia espesor de galvanizado: ± 10%.5.2.5.6 Sistema de medida y pagoSe pagará por juego especificado en los planos de diseño, el precio incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, suministro e instalación de todos los elementos componentes de éste CIMENTACION: Dados de concreto 3000 psi = 0 40x0 40x0 90 = 0 144 M3 x HERRAMIENTA MENOR %							
Componentes	102487	Equipo	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.240,98	\$ 34.240,98

	3753	Material	PORTERIA FUTBOL PROFESIONAL 7.32 ml (SUM)FIJA	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.986.911,00	\$ 5.986.911,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,5760	5,00 %	0,6048	\$ 594.287,13	\$ 359.424,86
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 523.416,05	\$ 628.099,26
	12175	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro en recebo **	M3	0,6400	0,00 %	0,6400	\$ 128.472,16	\$ 82.222,18
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 413.723,00	\$ 206.861,50

03041	PORTERIA CANCHA FUTBOL (Profesional)			JGO	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS			Valor Unitario	\$ 8.836.050,12
--------------	---	--	--	------------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102582	Material	MallaPort.FutbolSemiprof.Cal.4,Nylon.ImpCuadro10cm	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.180.235,00	\$ 1.180.235,00
	3753	Material	PORTERIA FUTBOL PROFESIONAL 7.32 ml (SUM)FIJA	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.986.911,00	\$ 5.986.911,00
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	1,1500	2,00 %	1,1730	\$ 545.973,01	\$ 640.426,34
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 523.416,05	\$ 628.099,26
	00025	Sub-análisis	EXCAVACION ZANJA h=1 M Material Compactado	M3	1,1500	30,00 %	1,4950	\$ 129.442,82	\$ 193.517,02
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 413.723,00	\$ 206.861,50

14676	PORTERIA ESTRUCTURA MARCO FUTBOL (SUM + INST)			JGO	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 7.632.851,20
--------------	--	--	--	------------	-------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	13719	Sub-análisis	Estructura marco futbol (linstalación)	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.645.940,20	\$ 1.645.940,20
	14271	Sub-análisis	Suministro porteria futbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.986.911,00	\$ 5.986.911,00

14840	PORTERIA ESTRUCTURA MARCO FUTBOL(DESM+SUM+INST)			JGO	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 8.145.980,84
--------------	--	--	--	------------	-------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	14075	Sub-análisis	Desmonte estruct de futbol(Cargue y Retiro)**	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 513.129,64	\$ 513.129,64
	14676	Sub-análisis	PORTERIA ESTRUCTURA MARCO FUTBOL (SUM + INST)	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.632.851,20	\$ 7.632.851,20

03040	PORTICO DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL(inc. Mallas)			UN	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS			Valor Unitario	\$ 6.799.669,14
--------------	--	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,9500	0,00 %	0,9500	\$ 104.130,00	\$ 98.923,50
	3750	Material	MALLA MICROFUTBOL Nylon lperm.Nº4	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 315.928,99	\$ 315.928,99
	102097	Material	Marco multiple + tablero antibandalico	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.128.794,00	\$ 6.128.794,00
	00025	Sub-análisis	EXCAVACION ZANJA h=1 M Material Compactado	M3	1,7200	0,00 %	1,7200	\$ 129.442,82	\$ 222.641,65
	003752	Subcontrato	MALLA BASQUET NYLON N° 5 INMUNIZADO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 33.381,00	\$ 33.381,00

13050	Portón acceso No.6 (plaza de toros) mant. **			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 734.408,96
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 45.570,00	\$ 45.570,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.949,99	\$ 9.949,99
	001554	Equipo	PULIDORA INDUSTRIAL DE 4 ½" MAKITA 10000 RPM	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 532.479,01	\$ 26.623,95
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 18.982,00	\$ 9.491,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	1,7250	0,00 %	1,7250	\$ 288.405,52	\$ 497.499,52

	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 415.070,00	\$ 145.274,50
13693	PORTON MALL ESLAB.C10TUB2"(2.5)PINH=1.00A=1.24 2Ho			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 1.223.317,47
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 61.904,00	\$ 30.952,00
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 45.570,00	\$ 45.570,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 14.055,16	\$ 14.055,16
	101056	Material	ANGULO 1 ½" x 1/8"	ML	6,7100	2,00 %	6,8442	\$ 6.766,99	\$ 46.314,63
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	6,4800	2,00 %	6,6096	\$ 9.221,00	\$ 60.947,12
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 71.815,00	\$ 30.162,30
	003756	Material	BISAGRA PISTON O PIVOTE LARGA DIAM 1" X LONG 4"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 7.663,67	\$ 45.982,02
	001203	Material	CERRADURA YALE SOBREPONER (987) ¼"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 167.818,00	\$ 167.818,00
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 34.058,00	\$ 347,39
	103898	Material	MALLA CERRAMIENTO ESLABONADA CAL.10(Hueco 2-1/4")	M2	1,2400	5,00 %	1,3020	\$ 31.594,00	\$ 41.135,39
	103513	Material	PASADOR PORTACANDADO L=25CM;Varilla 5/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.935,00	\$ 16.935,00
	100349	Material	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	6,4800	5,00 %	6,8040	\$ 2.222,00	\$ 15.118,49
	101213	Material	PLATINA 1/8" D=0.30m	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 11.889,06	\$ 23.778,12
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmall alquid gr7045	GLN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 447.537,00	\$ 179.014,80
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 18.982,00	\$ 9.680,82
	103886	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	3,1000	2,00 %	3,1620	\$ 26.168,00	\$ 82.743,22
	12074	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 543.503,45	\$ 54.350,35
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,6718	0,00 %	0,6718	\$ 410.342,45	\$ 275.668,06
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 413.723,00	\$ 82.744,60
13703	PORTON MALL ESLAB.C10TUB2"(2.5)PINH=1.50A=1.24 2Ho			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 1.452.643,17
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 61.904,00	\$ 30.952,00
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 45.570,00	\$ 41.013,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.092,75	\$ 16.092,75
	101056	Material	ANGULO 1 ¼" x 1/8"	ML	9,4800	2,00 %	9,6696	\$ 6.766,99	\$ 65.434,09
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	8,4800	2,00 %	8,6496	\$ 9.221,00	\$ 79.757,96
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,5600	5,00 %	0,5880	\$ 71.815,00	\$ 42.227,22
	003756	Material	BISAGRA PISTON O PIVOTE LARGA DIAM 1" X LONG 4"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 7.663,67	\$ 45.982,02
	001203	Material	CERRADURA YALE SOBREPONER (987) ¼"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 167.818,00	\$ 167.818,00
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 34.058,00	\$ 347,39
	103898	Material	MALLA CERRAMIENTO ESLABONADA CAL.10(Hueco 2-1/4")	M2	1,8600	5,00 %	1,9530	\$ 31.594,00	\$ 61.703,08
	103513	Material	PASADOR PORTACANDADO L=25CM;Varilla 5/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.935,00	\$ 16.935,00
	100349	Material	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	8,4800	5,00 %	8,9040	\$ 2.222,00	\$ 19.784,69
	101213	Material	PLATINA 1/8" D=0.30m	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 11.889,06	\$ 23.778,12
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmall alquid gr7045	GLN	0,5600	0,00 %	0,5600	\$ 447.537,00	\$ 250.620,72
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 18.982,00	\$ 9.680,82
	103886	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	4,3000	2,00 %	4,3860	\$ 26.168,00	\$ 114.772,85
	12074	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 543.503,45	\$ 67.937,93

11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,7678	0,00 %	0,7678	\$ 410.342,45	\$ 315.060,93
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 413.723,00	\$ 82.744,60

13704	PORTON MALL ESLAB.C10TUB2"(2.5)PINH=1.50A=3.50 2Ho	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 2.019.902,11	
--------------	---	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 61.904,00	\$ 30.952,00
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,9500	0,00 %	0,9500	\$ 45.570,00	\$ 43.291,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 29.309,88	\$ 29.309,88
	101056	Material	ANGULO 1 ¼" x 1/8"	ML	12,2000	2,00 %	12,4440	\$ 6.766,99	\$ 84.208,42
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	13,0000	2,00 %	13,2600	\$ 9.221,00	\$ 122.270,46
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,8000	5,00 %	0,8400	\$ 71.815,00	\$ 60.324,60
	003756	Material	BISAGRA PISTON O PIVOTE LARGA DIAM 1" X LONG 4"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 7.663,67	\$ 45.982,02
	001203	Material	CERRADURA YALE SOBREPONER (987) ¼"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 167.818,00	\$ 167.818,00
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 34.058,00	\$ 347,39
	103898	Material	MALLA CERRAMIENTO ESLABONADA CAL.10(Hueco 2-1/4")	M2	5,2500	5,00 %	5,5125	\$ 31.594,00	\$ 174.161,93
	103513	Material	PASADOR PORTACANDADO L=25CM;Varilla 5/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.935,00	\$ 16.935,00
	100349	Material	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	13,0000	5,00 %	13,6500	\$ 2.222,00	\$ 30.330,30
	101213	Material	PLATINA 1/8" D=0.30m	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 11.889,06	\$ 23.778,12
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt alquid gr7045	GLN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 447.537,00	\$ 335.652,75
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 18.982,00	\$ 9.680,82
	103886	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	4,3000	2,00 %	4,3860	\$ 26.168,00	\$ 114.772,85
	12074	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 543.503,45	\$ 67.937,93
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	1,4120	0,00 %	1,4120	\$ 410.342,45	\$ 579.403,54
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 413.723,00	\$ 82.744,60

13709	PORTON MALL ESLAB.C10TUB2"(2.5)PINH=2.00A=1.40 1Ho	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 1.501.822,53	
--------------	---	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 61.904,00	\$ 30.952,00
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 45.570,00	\$ 41.013,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 20.110,00	\$ 20.110,00
	101056	Material	ANGULO 1 ¼" x 1/8"	ML	6,8800	2,00 %	7,0176	\$ 6.766,99	\$ 47.488,03
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	6,8000	2,00 %	6,9360	\$ 9.221,00	\$ 63.956,86
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,6000	5,00 %	0,6300	\$ 71.815,00	\$ 45.243,45
	003756	Material	BISAGRA PISTON O PIVOTE LARGA DIAM 1" X LONG 4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.663,67	\$ 15.327,34
	001203	Material	CERRADURA YALE SOBREPONER (987) ¼"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 167.818,00	\$ 167.818,00
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 34.058,00	\$ 347,39
	103898	Material	MALLA CERRAMIENTO ESLABONADA CAL.10(Hueco 2-1/4")	M2	2,8000	5,00 %	2,9400	\$ 31.594,00	\$ 92.886,36
	103513	Material	PASADOR PORTACANDADO L=25CM;Varilla 5/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.935,00	\$ 16.935,00
	100349	Material	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	6,8000	5,00 %	7,1400	\$ 2.222,00	\$ 15.865,08
	101213	Material	PLATINA 1/8" D=0.30m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.889,06	\$ 11.889,06
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt alquid gr7045	GLN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 447.537,00	\$ 268.522,20
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 18.982,00	\$ 9.680,82
	103886	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	4,5000	2,00 %	4,5900	\$ 26.168,00	\$ 120.111,12

	12074	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 543.503,45	\$ 67.937,93
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,9636	0,00 %	0,9636	\$ 410.342,45	\$ 395.405,98
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 413.723,00	\$ 70.332,91
13708	PORTON MALL ESLAB.C10TUB2"(2.5)PINH=2.00A=1.90 1Ho			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 1.637.297,33

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 61.904,00	\$ 30.952,00
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 45.570,00	\$ 45.570,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 20.197,92	\$ 20.197,92
	101056	Material	ANGULO 1 ¼" x 1/8"	ML	7,5200	2,00 %	7,6704	\$ 6.766,99	\$ 51.905,52
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	7,8000	2,00 %	7,9560	\$ 9.221,00	\$ 73.362,28
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,6500	5,00 %	0,6825	\$ 71.815,00	\$ 49.013,74
	003756	Material	BISAGRA PISTON O PIVOTE LARGA DIAM 1" X LONG 4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.663,67	\$ 15.327,34
	001203	Material	CERRADURA YALE SOBREPONER (987) ¼"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 167.818,00	\$ 167.818,00
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 34.058,00	\$ 347,39
	103898	Material	MALLA CERRAMIENTO ESLABONADA CAL.10(Hueco 2-1/4")	M2	3,8000	5,00 %	3,9900	\$ 31.594,00	\$ 126.060,06
	103513	Material	PASADOR PORTACANDADO L=25CM;Varilla 5/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.935,00	\$ 16.935,00
	100349	Material	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	7,8000	5,00 %	8,1900	\$ 2.222,00	\$ 18.198,18
	101213	Material	PLATINA 1/8" D=0.30m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.889,06	\$ 11.889,06
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmall aliquid gr7045	GLN	0,6500	0,00 %	0,6500	\$ 447.537,00	\$ 290.899,05
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 18.982,00	\$ 9.680,82
	103886	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	5,5000	2,00 %	5,6100	\$ 26.168,00	\$ 146.802,48
	12074	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 543.503,45	\$ 97.830,62
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,9606	0,00 %	0,9606	\$ 410.342,45	\$ 394.174,96
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 413.723,00	\$ 70.332,91
15368	PORTON MALL ESLAB.C10TUB2"2 hojas de 2.40 m c/uH=2			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 5.022.554,51

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 61.904,00	\$ 123.808,00
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 45.570,00	\$ 182.280,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.878,59	\$ 17.878,59
	101056	Material	ANGULO 1 ¼" x 1/8"	ML	25,0000	2,00 %	25,5000	\$ 6.766,99	\$ 172.558,25
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	25,0000	0,00 %	25,0000	\$ 9.221,00	\$ 230.525,00
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	1,6800	5,00 %	1,7640	\$ 71.815,00	\$ 126.681,66
	003756	Material	BISAGRA PISTON O PIVOTE LARGA DIAM 1" X LONG 4"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 7.663,67	\$ 45.982,02
	001203	Material	CERRADURA YALE SOBREPONER (987) ¼"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 167.818,00	\$ 167.818,00
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 34.058,00	\$ 1.389,57
	103898	Material	MALLA CERRAMIENTO ESLABONADA CAL.10(Hueco 2-1/4")	M2	9,6000	5,00 %	10,0800	\$ 31.594,00	\$ 318.467,52
	103513	Material	PASADOR PORTACANDADO L=25CM;Varilla 5/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.935,00	\$ 16.935,00
	100349	Material	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	21,6000	5,00 %	22,6800	\$ 2.222,00	\$ 50.394,96
	101213	Material	PLATINA 1/8" D=0.30m	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 11.889,06	\$ 47.556,24
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmall aliquid gr7045	GLN	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 447.537,00	\$ 537.044,40
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 18.982,00	\$ 38.723,28

	103888	Material	Tubo Estructural Galv. Ø 3"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 39.409,00	\$ 275.863,00
	103886	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	22,5000	2,00 %	22,9500	\$ 26.168,00	\$ 600.555,60
	12074	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 543.503,45	\$ 81.525,52
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	2,7814	0,00 %	2,7814	\$ 300.538,85	\$ 835.918,76
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	2,3000	0,00 %	2,3000	\$ 410.342,45	\$ 943.787,64
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 413.723,00	\$ 206.861,50

15415	PORTON MALL ESLAB.C10TUB2"H=1.80 a=2.80 2Ho			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 4.759.425,92
--------------	--	--	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	1,8800	0,00 %	1,8800	\$ 61.904,00	\$ 116.379,52
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 45.570,00	\$ 136.710,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 88.908,25	\$ 88.908,25
	101056	Material	ANGULO 1 ¼" x 1/8"	ML	20,0000	2,00 %	20,4000	\$ 6.766,99	\$ 138.046,60
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	14,0000	2,00 %	14,2800	\$ 9.221,00	\$ 131.675,88
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	4,5000	5,00 %	4,7250	\$ 71.815,00	\$ 339.325,88
	000340	Material	BISAGRA DE HIERRO	PAR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 34.058,00	\$ 1.389,57
	103898	Material	MALLA CERRAMIENTO ESLABONADA CAL.10(Hueco 2-1/4")	M2	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 31.594,00	\$ 497.605,50
	103513	Material	PASADOR PORTACANDADO L=25CM;Varilla 5/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.935,00	\$ 16.935,00
	103152	Material	PINTURA ESMALTE	GLN	4,5000	0,00 %	4,5000	\$ 42.138,99	\$ 189.625,46
	100349	Material	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	34,0000	5,00 %	35,7000	\$ 2.222,00	\$ 79.325,40
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 18.982,00	\$ 38.723,28
	103888	Material	Tubo Estructural Galv. Ø 3"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 39.409,00	\$ 157.636,00
	103886	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	30,0000	2,00 %	30,6000	\$ 26.168,00	\$ 800.740,80
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	2,5032	0,00 %	2,5032	\$ 300.538,85	\$ 752.308,85
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 410.342,45	\$ 1.025.856,13
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 413.723,00	\$ 248.233,80

15416	PORTON MALL Eslab.C10Tub2"H=2.00 a=2.20 2Hojas			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 4.393.339,90
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	1,7000	0,00 %	1,7000	\$ 61.904,00	\$ 105.236,80
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 45.570,00	\$ 159.495,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 51.301,24	\$ 51.301,24
	101056	Material	ANGULO 1 ¼" x 1/8"	ML	17,6000	2,00 %	17,9520	\$ 6.766,99	\$ 121.481,00
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	12,4000	2,00 %	12,6480	\$ 9.221,00	\$ 116.627,21
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 71.815,00	\$ 301.623,00
	000340	Material	BISAGRA DE HIERRO	PAR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 34.058,00	\$ 1.042,17
	103898	Material	MALLA CERRAMIENTO ESLABONADA CAL.10(Hueco 2-1/4")	M2	12,5000	5,00 %	13,1250	\$ 31.594,00	\$ 414.671,25
	103513	Material	PASADOR PORTACANDADO L=25CM;Varilla 5/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.935,00	\$ 16.935,00
	103152	Material	PINTURA ESMALTE	GLN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 42.138,99	\$ 168.555,96
	100349	Material	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	30,0000	5,00 %	31,5000	\$ 2.222,00	\$ 69.993,00
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	1,9000	2,00 %	1,9380	\$ 18.982,00	\$ 36.787,12

12897	Porton metálico (plaza de toros) mant y rep.(puert	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 691.823,90
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

13677	Porton tipo industrial metalico (puerta)**	M2	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 236.845,03
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica Puerta de alta seguridad, corrediza con sistema de riel al piso y guías deslizables en la parte superior, con doble hoja en lamina cold-rolled calibre 14, figurado con pasadores o puntos de cierre perimetrales móviles, reforzada con platinas de 3/16" por 2". Marco del mismo calibre con uña de anclaje. (Incluye, suministro e instalación, cerradura, ojo mágico, mano de obra, herramientas equipos) Accionamiento Manual Cotizaciones 25 de marzo del 2011

(Área Técnica IDRD)-MULTIMAX 4 38 40 36 \$ 952.857/m2-IVEGAS 2 25 60 60 \$1'030.681/m2

16768	PortonMallaEslabC10TUB2"2 hojas 1.25 m c/u H=2.5 m	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 4.406.649,71
-------	--	----	----------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 61.904,00	\$ 92.856,00
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 45.570,00	\$ 159.495,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.633,95	\$ 17.633,95
	101056	Material	ANGULO 1 ¼" x 1/8"	ML	10,0000	2,00 %	10,2000	\$ 6.766,99	\$ 69.023,30
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	20,0000	2,00 %	20,4000	\$ 9.221,00	\$ 188.108,40
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	1,6800	5,00 %	1,7640	\$ 71.815,00	\$ 126.681,66
	003756	Material	BISAGRA PISTON O PIVOTE LARGA DIAM 1" X LONG 4"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 7.663,67	\$ 45.982,02
	001203	Material	CERRADURA YALE SOBREPONER (987) ¼"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 167.818,00	\$ 167.818,00
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 34.058,00	\$ 1.389,57
	103898	Material	MALLA CERRAMIENTO ESLABONADA CAL.10(Hueco 2-1/4")	M2	6,2500	5,00 %	6,5625	\$ 31.594,00	\$ 207.335,63
	103513	Material	PASADOR PORTACANDADO L=25CM;Varilla 5/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.935,00	\$ 16.935,00
	100349	Material	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	20,0000	5,00 %	21,0000	\$ 2.222,00	\$ 46.662,00
	101213	Material	PLATINA 1/8" D=0.30m	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 11.889,06	\$ 47.556,24
	100250	Material	SikaBarreraEpoX233710+Cataliz+esmalt alquid gr7045	GLN	0,7920	0,00 %	0,7920	\$ 447.537,00	\$ 354.449,30
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 18.982,00	\$ 38.723,28
	103888	Material	Tubo Estructural Galv. Ø 3"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 39.409,00	\$ 315.272,00
	103886	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	17,5000	2,00 %	17,8500	\$ 26.168,00	\$ 467.098,80
	12074	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 543.503,45	\$ 81.525,52
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	2,7000	0,00 %	2,7000	\$ 300.538,85	\$ 811.454,90
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	2,3000	0,00 %	2,3000	\$ 410.342,45	\$ 943.787,64
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 413.723,00	\$ 206.861,50
11046	Poste M-130 (Sum+Instal) **			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 1.236.748,37
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 226.695,00	\$ 226.695,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.405,56	\$ 5.405,56
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	7,8000	0,00 %	7,8000	\$ 3.170,01	\$ 24.726,08
	003665	Material	Poste Galvanizado Ø4" h=6.00+Un brazoØ11/2"(1.20m)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 736.521,00	\$ 736.521,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 594.287,13	\$ 148.571,78
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,2115	0,00 %	0,2115	\$ 420.830,46	\$ 89.005,64
	10171	Sub-análisis	Excavacion manual sin retiro en suelo blando **	M3	0,2500	20,00 %	0,3000	\$ 19.411,03	\$ 5.823,31
12682	Poste concreto AP 12 m 1050 Kg (Sum+Instal)			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 3.561.205,34
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 226.695,00	\$ 476.059,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.404,50	\$ 15.404,50
	101756	Material	POSTE DE CONC.PRETENS A.P. (12m)RESISTENC:1050Kg	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.078.917,01	\$ 2.078.917,01
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,9200	0,00 %	0,9200	\$ 594.287,13	\$ 546.744,16
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5800	0,00 %	0,5800	\$ 306.128,14	\$ 177.554,32
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	1,5700	0,00 %	1,5700	\$ 146.354,07	\$ 229.775,89
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0460	0,00 %	0,0460	\$ 798.912,18	\$ 36.749,96
11761	Poste concreto AP14 m1050Kg+Base Conc (Sum+Instal)			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 2.746.250,36

Detalles									
Descripción Técnica			EXCAVACIÓN=0.80X0.80MX1.90=1.07m3; (H=0.1h+0.60M)+0.10M; H=2.10M ; DIAMETRO EN LA BASE DE POSTE=0.37MCIMENTACIÓN=((0.80X0.80M)-(3.1416X0.1369/4))X2.00m=1.064m3 ; CONCTRETO DE 3.000PSI. S/ING. NARVAEZ.						
Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 226.695,00	\$ 453.390,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.042,02	\$ 15.042,02
	101462	Material	POSTE DE CONC.PRETENS.A.P.(14m) RESISTENC:1050Kg	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.240.915,99	\$ 1.240.915,99
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	1,0600	0,00 %	1,0600	\$ 594.287,13	\$ 629.944,36
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5700	0,00 %	0,5700	\$ 306.128,14	\$ 174.493,04
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	1,3400	0,00 %	1,3400	\$ 146.354,07	\$ 196.114,45
104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0455	0,00 %	0,0455	\$ 798.912,18	\$ 36.350,50	
15296	Poste concreto AP14 m750Kg+Base Conc (Sum+Instal)			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario	\$ 3.341.751,24	

Detalles									
Descripción Técnica			EXCAVACIÓN=0.80X0.80MX2.10=1.34m3; (H=0.1h+0.60M)+0.10M; H=2.10M ; DIAMETRO EN LA BASE DE POSTE=0.37MCIMENTACIÓN=((0.80X0.80M)-(3.1416X0.1369/4))X2.00m=1.064m3 ; CONCTRETO DE 3.000PSI. S/ING. NARVAEZ.						
Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 226.695,00	\$ 453.390,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.042,02	\$ 15.042,02
	105088	Material	POSTE DE CONC.PRETENS A.P.(14m)RESISTENC:750kg	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.836.416,87	\$ 1.836.416,87
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	1,0600	0,00 %	1,0600	\$ 594.287,13	\$ 629.944,36
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5700	0,00 %	0,5700	\$ 306.128,14	\$ 174.493,04
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	1,3400	0,00 %	1,3400	\$ 146.354,07	\$ 196.114,45
104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0455	0,00 %	0,0455	\$ 798.912,18	\$ 36.350,50	
11763	Poste concretoAP10 m510 Kg+Base Conc (Sum+Instal)			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario	\$ 2.056.672,02	

Detalles									
Descripción Técnica			EXCAVACIÓN=0.60X0.60x1.70m=0.61M3; (PROFUNDIDAD=0.1h+0.60M)+0.10 ; PARA 10M=1.70M ; BASE DE POSTE= 0.29MCIMENTACIÓN=((0.60*0.60M)-(3.1416x0.084/4))*1.60=0.47M3 EN CONCRETO DE 3.000PSI.						
Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 226.695,00	\$ 340.042,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.413,33	\$ 11.413,33
	101465	Material	POSTE DE CONC.PRETENS A.P (10m)RESISTENC:510Kg	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.128.843,00	\$ 1.128.843,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,4700	0,00 %	0,4700	\$ 594.287,13	\$ 279.314,95
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5600	0,00 %	0,5600	\$ 306.128,14	\$ 171.431,76
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,6100	0,00 %	0,6100	\$ 146.354,07	\$ 89.275,98
104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0455	0,00 %	0,0455	\$ 798.912,18	\$ 36.350,50	
11973	Poste concretoAP12 m750 Kg+Base Conc (Sum+Instal)			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario	\$ 3.202.981,04	

Detalles									
Descripción Técnica			EXCAVACIÓN=0.75X0.75MX1.90=1.07m3; (H=0.1h+0.60M)+0.10M; H=1.90M ; DIAMETRO EN LA BASE DE POSTE=0.32MCIMENTACIÓN=((0.75X0.75M)-(3.1416X0.102/4))X1.80m=0.867m3 ; CONCTRETO DE 3.000PSI. S/ING. NARVAEZ.						
Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 226.695,00	\$ 453.390,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.671,99	\$ 13.671,99
	102206	Material	POSTE DE CONC.PRETENS A.P (12m)RESISTENC: 750kg	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.856.291,00	\$ 1.856.291,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,8670	0,00 %	0,8670	\$ 594.287,13	\$ 515.246,94
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5600	0,00 %	0,5600	\$ 306.128,14	\$ 171.431,76
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	1,0700	0,00 %	1,0700	\$ 146.354,07	\$ 156.598,85
104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0455	0,00 %	0,0455	\$ 798.912,18	\$ 36.350,50	

12989	Poste de baloncesto (desmonte) STPM **			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 329.706,13
-------	--	--	--	----	------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.772,90	\$ 12.772,90
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 99.130,00	\$ 25.773,80
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 57.751,00	\$ 15.015,26
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,8500	0,00 %	0,8500	\$ 300.538,85	\$ 255.458,02
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15

14101	Poste de baloncesto (Instalación) STPM			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 630.460,41
-------	--	--	--	----	------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.421,75	\$ 4.421,75
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 594.287,13	\$ 445.715,35
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 300.538,85	\$ 180.323,31

14664	POSTE DE BALONCESTO (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 2.262.861,41
-------	----------------------------------	--	--	----	------------------	--	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	14101	Sub-análisis	Poste de baloncesto (Instalación) STPM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 630.460,41	\$ 630.460,41
	14269	Sub-análisis	Poste de baloncesto (Suministro) STPM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.632.401,00	\$ 1.632.401,00

14269	Poste de baloncesto (Suministro) STPM			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.632.401,00
-------	---------------------------------------	--	--	----	------------------	--	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103742	Material	POSTE DE BALONCESTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.632.401,00	\$ 1.632.401,00
-------------	--------	----------	---------------------	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

14831	POSTE DE BALONCESTO(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 2.592.567,54
-------	------------------------------------	--	--	----	------------------	--	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	12989	Sub-análisis	Poste de baloncesto (desmonte) STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 329.706,13	\$ 329.706,13
	14664	Sub-análisis	POSTE DE BALONCESTO (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.262.861,41	\$ 2.262.861,41

00539	POSTE DE CONCRETO 10 - SUMINISTRO E INSTALACION			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 1.342.037,40
-------	---	--	--	----	---	--	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	004041	Equipo	ALQUILER PLUMA GRUA - 500 KG	MES	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 1.551.149,99	\$ 4.653,45
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 915,29	\$ 915,29
	000777	Material	POSTE DE CONC.PRETENS A.P (10m)RESISTENC:1050Kg	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.305.959,00	\$ 1.305.959,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66

10539	Poste de concreto 10 mt (Instalación) **			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 935.936,19
-------	--	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 226.695,00	\$ 357.044,63
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,3299	0,00 %	0,3299	\$ 594.287,13	\$ 196.055,32
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,4713	0,00 %	0,4713	\$ 635.251,67	\$ 299.394,11
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	0,3927	0,00 %	0,3927	\$ 143.582,00	\$ 56.384,65
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0654	0,00 %	0,0654	\$ 413.723,00	\$ 27.057,48
10510	Poste de concreto 10 mt 510 Kg (Sum+Instal) **			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario	\$ 2.115.736,72	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 226.695,00	\$ 340.042,50
	101465	Material	POSTE DE CONC.PRETENS A.P (10m)RESISTENC:510Kg	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.128.843,00	\$ 1.128.843,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,3299	0,00 %	0,3299	\$ 594.287,13	\$ 196.055,32
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 306.128,14	\$ 367.353,77
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	0,3927	0,00 %	0,3927	\$ 143.582,00	\$ 56.384,65
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0654	0,00 %	0,0654	\$ 413.723,00	\$ 27.057,48
15227	Poste de concreto 12 mt - 1050Kg (Sum+Instal) **			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario	\$ 3.414.222,79	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 226.695,00	\$ 476.059,50
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 28.460,93	\$ 28.460,93
	101756	Material	POSTE DE CONC.PRETENS A.P. (12m)RESISTENC:1050Kg	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.078.917,01	\$ 2.078.917,01
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,3299	0,00 %	0,3299	\$ 594.287,13	\$ 196.055,32
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,3100	0,00 %	1,3100	\$ 420.830,46	\$ 551.287,90
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	0,3927	0,00 %	0,3927	\$ 143.582,00	\$ 56.384,65
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0654	0,00 %	0,0654	\$ 413.723,00	\$ 27.057,48
	10545	Poste de concreto 12 mt - 750Kg (Sum+Instal) **			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario	\$ 3.191.596,78
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 226.695,00	\$ 476.059,50
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 28.460,93	\$ 28.460,93
	102206	Material	POSTE DE CONC.PRETENS A.P (12m)RESISTENC: 750kg	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.856.291,00	\$ 1.856.291,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,3299	0,00 %	0,3299	\$ 594.287,13	\$ 196.055,32
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,3100	0,00 %	1,3100	\$ 420.830,46	\$ 551.287,90
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	0,3927	0,00 %	0,3927	\$ 143.582,00	\$ 56.384,65
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0654	0,00 %	0,0654	\$ 413.723,00	\$ 27.057,48
	12380	Poste de concreto 12 mt (Instalación) **			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario	\$ 978.815,68
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 226.695,00	\$ 357.044,63
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,3299	0,00 %	0,3299	\$ 594.287,13	\$ 196.055,32
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,5388	0,00 %	0,5388	\$ 635.251,67	\$ 342.273,60
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	0,3927	0,00 %	0,3927	\$ 143.582,00	\$ 56.384,65

	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0654	0,00 %	0,0654	\$ 413.723,00	\$ 27.057,48
19354	Poste de fibra de vidrio 10 mts (Sum+ instal)			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 2.323.857,05
Detalles									
Descripción Técnica suministro e instalacion poste de fibra de vidrio 10 mts por 510 kg con corona antivandalica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.632,31	\$ 11.632,31
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	3,2000	0,00 %	3,2000	\$ 178.500,00	\$ 571.200,00
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	104110	Material	CORONA ANTIESCALATORIA DE SEGURIDAD	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 113.050,00	\$ 113.050,00
	102371	Material	Poste poliester reforzado con fibra de vidrio10 mt	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.226.978,77	\$ 1.226.978,77
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,6900	0,00 %	0,6900	\$ 306.128,14	\$ 211.228,42
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 116.632,07	\$ 52.484,43
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 193.161,19	\$ 52.153,52
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 413.723,00	\$ 82.744,60
19353	Poste de fibra de vidrio 12 mts (Sum+ instal)			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 2.758.211,30
Detalles									
Descripción Técnica suministro e instalacion poste de fibra de vidrio 12 mts por 510 kg con corona antivandalica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.632,31	\$ 11.632,31
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	3,2000	0,00 %	3,2000	\$ 178.500,00	\$ 571.200,00
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	104110	Material	CORONA ANTIESCALATORIA DE SEGURIDAD	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 113.050,00	\$ 113.050,00
	102370	Material	Poste poliester reforzado con fibra de vidrio12mt	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.661.333,02	\$ 1.661.333,02
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,6900	0,00 %	0,6900	\$ 306.128,14	\$ 211.228,42
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 116.632,07	\$ 52.484,43
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 193.161,19	\$ 52.153,52
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 413.723,00	\$ 82.744,60
15953	Poste Estruct.Galvaniz.Ø3"+pilotin+piint-epox(h=3M			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 1.117.523,10
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 2.133,00	\$ 1.279,80
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 19.030,00	\$ 11.418,00
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 61.904,00	\$ 12.380,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.659,52	\$ 12.659,52
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 722,00	\$ 433,20
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12kVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 99.130,00	\$ 19.826,00
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 16.099,00	\$ 241,49
	101149	Material	DURMIENTE ORDINARIO (5x5CM) L=3M	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.704,01	\$ 7.408,02
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 89.591,01	\$ 1.881,41
	101479	Material	PINTURA EPOXICA ACABADOS (COMPONENTE A+B)	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 253.771,95	\$ 2.664,61
	100348	Material	Tapon HG d=3" macho **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.331,00	\$ 26.331,00
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 33.435,00	\$ 3.443,81
	103888	Material	Tubo Estructural Galv. Ø 3"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 39.409,00	\$ 118.227,00
	15952	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 2:3+PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 714.748,43	\$ 142.949,69

	13960	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 3 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 334.526,71	\$ 10.035,80
	10282	Sub-análisis	Pilotines h= 1.5m d=0.4m IDRD 21Mpa reforzado **	ML	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 450.673,36	\$ 676.010,04
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 413.723,00	\$ 70.332,91
15951	Poste Estruct.Galvaniz.Ø4"+pilotin+piint-epox(h=6M			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 1.536.980,70

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 2.133,00	\$ 3.412,80
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,3500	0,00 %	1,3500	\$ 19.030,00	\$ 25.690,50
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 61.904,00	\$ 15.476,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.038,64	\$ 16.038,64
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,8100	0,00 %	0,8100	\$ 722,00	\$ 584,82
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 99.130,00	\$ 26.765,10
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 16.099,00	\$ 321,98
	101149	Material	DURMIENTE ORDINARIO (5x5CM) L=3M	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.704,01	\$ 7.408,02
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 89.591,01	\$ 4.703,53
	101479	Material	PINTURA EPOXICA ACABADOS (COMPONENTE A+B)	GLN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 253.771,95	\$ 5.329,21
	102410	Material	Tapon roscado HG d=4"Hembra	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 37.748,00	\$ 37.748,00
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 33.435,00	\$ 3.443,81
	104140	Material	Tubo Estructural Galv Ø4"2.5mm ASTM A-500Grad-C	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 69.820,00	\$ 418.920,00
	15952	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 2:3+PREST.**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 714.748,43	\$ 207.277,04
	13960	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 3 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 334.526,71	\$ 13.381,07
	10282	Sub-análisis	Pilotines h= 1.5m d=0.4m IDRD 21Mpa reforzado **	ML	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 450.673,36	\$ 676.010,04
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 413.723,00	\$ 74.470,14
11044	Poste M-130 + Luminaria 70wSodio208/220v(Sum+Inst)			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 1.196.714,88

Detalles									
Descripción Técnica									
			OSTE GALVANIZADO M-130 ; H=6.00M Ø=4" (E=3MM) GALVANIZADO EN CALIENTE PINTURA ELECTROSTATICA ; INCLUYE FLANGES, ANCLAJES.LUMINARIA PARA POSTE M-130 AP-70W-208-220V SODIO CON FOTOCELDA INCLUYE PLATINAS DE FIJACIÓN Y BOMBILLO.						
Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 226.695,00	\$ 226.695,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.499,21	\$ 3.499,21
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	7,8000	0,00 %	7,8000	\$ 3.170,01	\$ 24.726,08
	003612	Material	BrazoØ3/4"LuminariaL=1.50m+(2)collarines1"sal4-6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105901	Material	LuminariaparaPosteM-130(ap-70w208/220v)+fotoc+bomb	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003665	Material	Poste Galvanizado Ø4" h=6.00+Un brazoØ11/2"(1.20m)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 736.521,00	\$ 736.521,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 594.287,13	\$ 148.571,78
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1662	0,00 %	0,1662	\$ 306.128,14	\$ 50.878,50
	10171	Sub-análisis	Excavacion manual sin retiro en suelo blando **	M3	0,2500	20,00 %	0,3000	\$ 19.411,03	\$ 5.823,31
11764	POSTE METAL H=16 m peldaños y canasta (Sum+Inst)			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 11.537.704,03

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 226.695,00	\$ 453.390,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 20.538,36	\$ 20.538,36
	106108	Material	POSTE-METALICO-H=16M-CON -CANASTA-SOPORTE REFLECTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.656.066,48	\$ 9.656.066,48

	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	1,5700	0,00 %	1,5700	\$ 594.287,13	\$ 933.030,79
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 306.128,14	\$ 244.902,51
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	1,5700	0,00 %	1,5700	\$ 146.354,07	\$ 229.775,89
15730	POSTE METAL.H=10M tipo AP+BASE (Sum+tran+Hin)			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 4.377.519,72	
						COMUNI			

Detalles									
Descripción Técnica		SUMINISTRO + TRANSPORTE+ HINCADO DE POSTE METALICO DE H=10M TOTALMENTE GALVANIZADO EN CALIENTE, ACABADO EN POLIURETANO (COLOR POR DEFINIR), DIAMETRO DE BASE DE 380 MM, DIAMETRO DE CIMA 190MM, FLANGE DE 60 CM DE DIÁMETRO EN 1"; SISTEMA DE ANCLAJE DE 7 PERNOS DE 1"X2.00M DE LONGITUD. INCLUYE PELDAÑOS A PARTIR DE 4MTS, CANASTA DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE O CANASTILLA PARA MONTAJE DE 10 REFLECTORES CIRCULARES DE 1.000W							
Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 226.695,00	\$ 906.780,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.046,55	\$ 4.046,55
	105600	Material	POSTE METAL.H=10M tipo AP+BASE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.331.808,01	\$ 3.331.808,01
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 299.744,81	\$ 134.885,16

15731	POSTE METAL.H=12M tipo AP+BASE CONCRETO (Sum+tran+Hin)			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 7.520.167,59	
						COMUNI			

Detalles									
Descripción Técnica		SUMINISTRO + TRANSPORTE+ HINCADO DE POSTE METALICO DE H=12M TOTALMENTE GALVANIZADO EN CALIENTE, ACABADO EN POLIURETANO (COLOR POR DEFINIR), DIAMETRO DE BASE DE 380 MM, DIAMETRO DE CIMA 190MM, FLANGE DE 60 CM DE DIÁMETRO EN 1"; SISTEMA DE ANCLAJE DE 7 PERNOS DE 1"X2.00M DE LONGITUD. INCLUYE PELDAÑOS A PARTIR DE 4MTS, CANASTA DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE O CANASTILLA PARA MONTAJE DE 10 REFLECTORES CIRCULARES DE 1.000W.							
Componentes	105601	Material	POSTE METAL.H=12M tipo AP+BASE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.715.174,78	\$ 6.715.174,78
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,9500	0,00 %	0,9500	\$ 594.287,13	\$ 564.572,77
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 30.606,64	\$ 1.377,30
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 299.744,81	\$ 59.948,96
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,9800	0,00 %	0,9800	\$ 146.354,07	\$ 143.426,99
	00286	Sub-análisis	Refuerzo acero fy=60000psi	TN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 5.944.464,57	\$ 35.666,79

15745	POSTE METAL.H=12M tipo AP+BASE MET(Sum+tran+Hin)			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 7.425.306,49	
						COMUNI			

Detalles									
Descripción Técnica		SUMINISTRO + TRANSPORTE+ HINCADO DE POSTE METALICO DE H=12M TOTALMENTE GALVANIZADO EN CALIENTE, ACABADO EN POLIURETANO (COLOR POR DEFINIR), DIAMETRO DE BASE DE 380 MM, DIAMETRO DE CIMA 190MM, FLANGE DE 60 CM DE DIÁMETRO EN 1"; SISTEMA DE ANCLAJE DE 7 PERNOS DE 1"X2.00M DE LONGITUD. INCLUYE PELDAÑOS A PARTIR DE 4MTS, CANASTA DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE O CANASTILLA PARA MONTAJE DE 10 REFLCTORES CIRCULARES DE 1.000W.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.046,55	\$ 4.046,55
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	3,2000	0,00 %	3,2000	\$ 178.500,00	\$ 571.200,00
	105601	Material	POSTE METAL.H=12M tipo AP+BASE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.715.174,78	\$ 6.715.174,78
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 299.744,81	\$ 134.885,16

15669	POSTE METAL.H=18M GALV. CALIENTE+BASE (Sum+tran+Hi			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 11.211.291,82	
						COMUNI			

Detalles									
Descripción Técnica		SUMINISTRO + TRANSPORTE+ HINCADO DE POSTE METALICO DE H=18M TOTALMENTE GALVANIZADO EN CALIENTE, ACABADO EN POLIURETANO (COLOR POR DEFINIR), DIAMETRO DE BASE DE 380 MM, DIAMETRO DE CIMA 190MM, FLANGE DE 60 CM DE DIÁMETRO EN 1"; SISTEMA DE ANCLAJE DE 7 PERNOS DE 1"X2.00M DE LONGITUD. INCLUYE PELDAÑOS A PARTIR DE 4MTS, CANASTA DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE O CANASTILLA PARA MONTAJE DE 10 REFLCTORES CIRCULARES DE 1.000W.							
Componentes	105039	Material	POSTE METAL.H=18MLaminHr3.0mm+Canast+Parrilla	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.406.299,01	\$ 10.406.299,01

	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,9500	0,00 %	0,9500	\$ 594.287,13	\$ 564.572,77
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 30.606,64	\$ 1.377,30
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 299.744,81	\$ 59.948,96
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,9800	0,00 %	0,9800	\$ 146.354,07	\$ 143.426,99
	00286	Sub-análisis	Refuerzo acero fy=60000psi	TN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 5.944.464,57	\$ 35.666,79
15247	POSTE METAL.H=18M GALV. CALIENTE+CAN(Sum+tran+Hinc			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 10.406.299,01

Detalles

Descripción Técnica SUMINISTRO + TRANSPORTE+ HINCADO DE POSTE METÁLICO DE H=18M TOTALMENTE GALVANIZADO EN CALIENTE, ACABADO EN POLIURETANO (COLOR POR DEFINIR), DIAMETRO DE BASE DE 380 MM, DIAMETRO DE CIMA 190MM, FLANGE DE 60 CM DE DIÁMETRO EN 1"; SISTEMA DE ANCLAJE DE 7 PERNOS DE 1"X2.00M DE LONGITUD. INCLUYE PELDAÑOS A PARTIR DE 4MTS, CANASTA DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE O CANASTILLA PARA MONTAJE DE 10 REFLCTORES CIRCULARES DE 1.000W.

Componentes	105039	Material	POSTE METAL.H=18MLaminHr3.0mm+Canast+Parrilla	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.406.299,01	\$ 10.406.299,01
15729	POSTE METAL.H=8M tipo AP+BASE			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 2.391.917,71

Detalles

Descripción Técnica SUMINISTRO + TRANSPORTE+ HINCADO DE POSTE METÁLICO DE H=18M TOTALMENTE GALVANIZADO EN CALIENTE, ACABADO EN POLIURETANO (COLOR POR DEFINIR), DIAMETRO DE BASE DE 380 MM, DIAMETRO DE CIMA 190MM, FLANGE DE 60 CM DE DIÁMETRO EN 1"; SISTEMA DE ANCLAJE DE 7 PERNOS DE 1"X2.00M DE LONGITUD. INCLUYE PELDAÑOS A PARTIR DE 4MTS, CANASTA DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE O CANASTILLA PARA MONTAJE DE 10 REFLCTORES CIRCULARES DE 1.000W.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.046,55	\$ 4.046,55
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 178.500,00	\$ 535.500,00
	105599	Material	POSTE METAL.H=8M tipo AP+BASE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.717.486,00	\$ 1.717.486,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 299.744,81	\$ 134.885,16

16626	POSTE METAL.H=9M tipo AP+BASE (Sum+tran+Hinc)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 4.082.278,40
--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica SUMINISTRO + TRANSPORTE+ HINCADO DE POSTE METÁLICO DE H=9M TOTALMENTE GALVANIZADO EN CALIENTE, ACABADO EN POLIURETANO (COLOR POR DEFINIR), DIAMETRO DE BASE DE 380 MM, DIAMETRO DE CIMA 190MM, FLANGE DE 60 CM DE DIÁMETRO EN 1"; SISTEMA DE ANCLAJE DE 7 PERNOS DE 1"X2.00M DE LONGITUD. INCLUYE PELDAÑOS A PARTIR DE 4MTS, CANASTA DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE O CANASTILLA PARA MONTAJE DE 10 REFLCTORES CIRCULARES DE 1.000W.

Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	3,2000	0,00 %	3,2000	\$ 226.695,00	\$ 725.424,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.887,85	\$ 5.887,85
	106621	Material	Poste MetálicoH=9mTipoAP+Base+BrzoSenc.Norma AP-8	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.860.006,00	\$ 2.860.006,00
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,4000	3,00 %	0,4120	\$ 594.287,13	\$ 244.846,30
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 299.744,81	\$ 134.885,16
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,7600	0,00 %	0,7600	\$ 146.354,07	\$ 111.229,09

13820	PosteConc.AP14m(Pararayo+Corona+gabine+PuestaTier)			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 12.452.167,85
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	-------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101240	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (DIA)	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 96.041,00	\$ 192.082,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 19.030,00	\$ 114.180,00
	3233	Equipo	COMPRESOR DE 185 CFM	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 267.540,00	\$ 267.540,00
	100936	Equipo	CORTADORA PAV. CONCRETO - Gasolina (sin disco)	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 98.000,00	\$ 49.000,00
	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 226.695,00	\$ 1.813.560,00

2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 287.854,68	\$ 287.854,68
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 287.854,68	\$ 287.854,68
102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	15,0000	2,00 %	15,3000	\$ 26.426,00	\$ 404.317,80
103836	Material	Cable Cobre Aisl. 8 THW - 90 C 600V	ML	30,0000	2,00 %	30,6000	\$ 6.398,00	\$ 195.778,80
103562	Material	CINTA DE SEÑALIZACION DE 4" POR 500 MTS-CAL.2.5	RLL	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 32.851,00	\$ 6.570,20
738	Material	CONECTOR COBRE PARA VARILLA CW 5/8"	UN	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 6.769,01	\$ 27.617,56
104110	Material	CORONA ANTIESCALATORIA DE SEGURIDAD	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 113.050,00	\$ 115.311,00
104109	Material	FAVIGEL SUELO ARTIF.MEJOR.PUETA A TIERRA (25Kg)	UN	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 142.800,00	\$ 224.910,00
104108	Material	GABINETE IP-65 (1.0X0.8X0.30M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
104106	Material	PARARAYOS DE 5 PUNTAS FARADAY	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
103172	Material	POSTE DE CONC.PRETENS A.P.(12m)RESISTENC:510KG	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.035.133,00	\$ 1.035.133,00
101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	3,0000	30,00 %	3,9000	\$ 41.022,00	\$ 159.985,80
101487	Material	Soldadura cad well 115 gr	LB	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 129.832,00	\$ 27.264,72
101304	Material	TUBO EMT 3/4 "	ML	30,0000	2,00 %	30,6000	\$ 7.888,00	\$ 241.372,80
102508	Material	VARILLA DE COBRE 5/8" x 2.40 M	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 185.681,00	\$ 185.681,00
10435	Sub-análisis	Adoquin Conc. A-8 e= 8 cm sobre arena (sum e inst	M2	2,2500	0,00 %	2,2500	\$ 159.221,49	\$ 358.248,35
00730	Sub-análisis	ASEO GENERAL	M2	2,2500	0,00 %	2,2500	\$ 11.696,63	\$ 26.317,42
11646	Sub-análisis	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 36.599,77	\$ 731.995,40
00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,5600	2,00 %	0,5712	\$ 594.287,13	\$ 339.456,81
13083	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:3 + PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 532.438,03	\$ 79.865,70
12363	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:4 +PREST**	JRN	3,2000	0,00 %	3,2000	\$ 650.235,09	\$ 2.080.752,29
10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	2,2500	0,00 %	2,2500	\$ 146.354,07	\$ 329.296,66
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 415.070,00	\$ 830.140,00
104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 798.912,18	\$ 798.912,18
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 413.723,00	\$ 1.241.169,00

16159	PosteConcretoPretensadoH=16m(1.350Kg)Linea(Sum+Ins	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 1.761.473,56
-------	--	----	--------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	106109	Equipo	GRUA TELESCOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.586.738,01	\$ 517.347,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 20.186,19	\$ 20.186,19
	106025	Material	POSTE EN CONCRETO PRETENSADO H=16M(1.350KG)linea	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106024	Material	TRAILER CAMA ALTA (CAPACIDAD 25 TONELADAS)	VJ	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 594.287,13	\$ 772.573,27
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 299.744,81	\$ 299.744,81
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 116.632,07	\$ 151.621,69

14638	POSTES DE 2 MTS METALICO (SUM + INST)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 208.998,34
-------	---------------------------------------	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	12684	Sub-análisis	INSTALACION POSTE H=2.0M**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 208.998,34	\$ 208.998,34
	14254	Sub-análisis	SUMINISTRO POSTE METALICO (h= 2 mts)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

14807	POSTES DE 2 MTS METÁLICO(DESM+SUM+INST)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 297.689,69
-------	---	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	12683	Sub-análisis	DESMONTE POSTE H=2.0M**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 88.691,35	\$ 88.691,35
	14638	Sub-análisis	POSTES DE 2 MTS METALICO (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 208.998,34	\$ 208.998,34
14808	POSTES DE 2.7 MTS METÁLICO(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 300.568,48	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12686	Sub-análisis	DESMONTE POSTE H=2.7M**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 91.570,14	\$ 91.570,14
	14639	Sub-análisis	POSTES DE 2.7 MTS METALICO (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 208.998,34	\$ 208.998,34
14639	POSTES DE 2.7 MTS METALICO (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 208.998,34	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12687	Sub-análisis	INSTALACION POSTE H=2.7M**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 208.998,34	\$ 208.998,34
	14255	Sub-análisis	SUMINISTRO POSTE METALICO (h= 2.7 mts)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14809	POSTES DE 3 MTS METÁLICO(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 296.103,44	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12689	Sub-análisis	DESMONTE POSTE H=3.0M**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 91.570,14	\$ 91.570,14
	14640	Sub-análisis	POSTES DE 3 MTS METALICO (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 204.533,30	\$ 204.533,30
14640	POSTES DE 3 MTS METALICO (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 204.533,30	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12690	Sub-análisis	INSTALACION POSTE H=3.0M**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 204.533,30	\$ 204.533,30
	12691	Sub-análisis	SUMINISTRO POSTE METALICO H=3.0M**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14810	POSTES DE 3.3 MTS METÁLICOS(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 482.247,59	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12692	Sub-análisis	DESMONTE POSTE H=3.30M**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 91.570,14	\$ 91.570,14
	14641	Sub-análisis	POSTES DE 3.3 MTS METALICOS (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 390.677,45	\$ 390.677,45
14641	POSTES DE 3.3 MTS METALICOS (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 390.677,45	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12693	Sub-análisis	INSTALACION POSTE H=3.30M**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 212.177,45	\$ 212.177,45
	12685	Sub-análisis	SUMINISTRO POSTE METALICO (h= 3.3 mts)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
15940	PosteSujetadorCanino TuboGal.Ø2PinturaElectrostatici			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 412.106,89	
Detalles									
Descripción Técnica									
Incluye excavación manual con retiro, dado en concreto de 3.000psi (0.40x0.40m) H=0.65m, Tubo galvanizado de Ø2" acabado en pintura electrostatica (S/Diseño IDR D).									
Componentes	105789	Material	PosteSujetadorCaninoTuboGalvanizado(Diseño IDR D)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 336.329,00	\$ 336.329,00

	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1040	3,00 %	0,1071	\$ 594.287,13	\$ 63.648,15
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,1040	0,00 %	0,1040	\$ 116.632,07	\$ 12.129,74
12455	PosteTubo Estruct.Ø 2 1/2"h=6.0m+Pilot.H=1.50m.P			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 1.725.891,99	
Detalles									
Descripción Técnica			Altura libre del poste 5mts, esta empotrado 1m en el piloteSe instalarán tres lineas de guaya para soportar la malla de nylon.						
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 61.904,00	\$ 6.190,40
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 99.130,00	\$ 9.913,00
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0670	3,00 %	0,0690	\$ 71.815,00	\$ 4.955,24
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,0600	3,00 %	0,0618	\$ 34.058,00	\$ 2.104,78
	102408	Material	Guaya de acero 5/8" ** Alquitranada	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 16.848,00	\$ 336.960,00
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmall alquid gr7045	GLN	0,0870	3,00 %	0,0896	\$ 447.537,00	\$ 40.099,32
	100249	Material	Tapon HG d=2 1/2" macho*	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.109,99	\$ 11.109,99
	102614	Material	Templete para Guaya** 5/8	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 22.565,01	\$ 67.695,03
	103887	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2 1/2"-2.5mmASTM A-500 Gra-C	ML	6,0000	5,00 %	6,3000	\$ 24.825,99	\$ 156.403,74
	11948	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:3+PREST.**	JRN	0,3900	0,00 %	0,3900	\$ 532.279,37	\$ 207.588,95
	10282	Sub-análisis	Pilotines h= 1.5m d=0.4m IDRD 21Mpa reforzado **	ML	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 450.673,36	\$ 676.010,04
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 413.723,00	\$ 206.861,50
13700	PosteTubo Estruct.Ø 2 1/2"h=6.0m+Pilot.H=1.50m.Pro			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 286.498,07	
Detalles									
Descripción Técnica			Altura libre del poste 5mts, esta empotrado 1m en el pilote						
Componentes	12455	Sub-análisis	PosteTubo Estruct.Ø 2 1/2"h=6.0m+Pilot.H=1.50m.P	UN	0,1660	0,00 %	0,1660	\$ 1.725.891,99	\$ 286.498,07
15235	PosteTubo ESTRUCTØ 21/2""h=6.0m+Pilote(Sin Guaya)			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 194.041,48	
Detalles									
Descripción Técnica			Altura libre del poste 5mts, esta empotrado 1m en el pilote						
Componentes	15236	Sub-análisis	PosteTuboESTRUCT.Ø 2 1/2"h=6.0m+Pilote(Sin Guaya)	UN	0,1660	0,00 %	0,1660	\$ 1.168.924,59	\$ 194.041,48
15236	PosteTuboESTRUCT.Ø 2 1/2"h=6.0m+Pilote(Sin Guaya)			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 1.168.924,59	
Detalles									
Descripción Técnica			Altura libre del poste 5mts, esta empotrado 1m en el pilote						
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 2.133,00	\$ 2.559,60
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 19.030,00	\$ 7.612,00
	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 61.904,00	\$ 9.285,60
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,7600	0,00 %	0,7600	\$ 722,00	\$ 548,72
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 99.130,00	\$ 14.869,50
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 16.099,00	\$ 273,68
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,0600	3,00 %	0,0618	\$ 34.058,00	\$ 2.104,78
	101149	Material	DURMIENTE ORDINARIO (5x5CM) L=3M	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.704,01	\$ 7.408,02
	1824	Material	ESMALTE BRILLANTE SINTÉTICO INT. Y EXTERIOR	GLN	0,0240	5,00 %	0,0252	\$ 84.689,00	\$ 2.134,16
	105030	Material	PRIMER EPOXICO POLIAMIDA VERDE (2 COMPONENTES)	GLN	0,0120	5,00 %	0,0126	\$ 208.391,00	\$ 2.625,73
	100249	Material	Tapon HG d=2 1/2" macho*	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.109,99	\$ 11.109,99
	103887	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2 1/2"-2.5mmASTM A-500 Gra-C	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 24.825,99	\$ 148.955,94
	11948	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:3+PREST.**	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 532.279,37	\$ 202.266,16

17694	POWER PACK CON RECEP DE CONTROL INALÁM (sum ins)	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	---	----------------	---------

Descripción Técnica

Componentes	107934	Material	POWER PACK CON RECEPCION DE CONTROL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	-------------------------------------	----	--------	--------	--------	---------	---------

Details

Descripción Técnica

Componentes	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	30,0000	5,00 %	31,5000	\$ 663,00	\$ 20.884,50
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1613	0,00 %	0,1613	\$ 299.744,81	\$ 48.348,84
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,0100	4,00 %	0,0104	\$ 449.461,61	\$ 4.674,40

Details

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.197,33	\$ 4.197,33
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA		LB	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 4.855,00	\$ 242,75
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO		ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 11.431,00	\$ 5.715,50
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.		M3	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 545.973,01	\$ 16.379,19
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**		JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 411.580,43	\$ 82.316,09
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)		VJ	0,0009	0,00 %	0,0009	\$ 413.723,00	\$ 372,35

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000123	Material	LADRILLO RECODIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 663,00	\$ 2.784,60
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0807	0,00 %	0,0807	\$ 299.744,81	\$ 24.189,41
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PE% A (M3)	M3	0,0150	4,00 %	0,0156	\$ 449.461,61	\$ 7.011,60

Details

Descripción Técnica

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 104.130,00	\$ 22.908,60
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 663,00	\$ 2.784,60
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PE#A(M3)	M3	0,0150	4,00 %	0,0156	\$ 449.461,61	\$ 7.011,60

Details

Descripción Técnica 27/08/10 NarvæezSe ajusto la especificacion del geotextil.No incluye vale de botadero.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 211.152,71	\$ 211.152,71
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 6.582,00	\$ 13.427,28
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	10,1000	5,00 %	10,6050	\$ 8.082,00	\$ 85.709,61
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,5300	30,00 %	0,6890	\$ 41.022,00	\$ 28.264,16
	001142	Material	TAPA POZO INSP.VIAS CON MARCO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 555.371,00	\$ 555.371,00
	12074	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 543.503,45	\$ 285.339,31
	12516	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1: 1: 4 + PREST.*	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 816.653,13	\$ 1.633.306,26
	00985	Sub-análisis	MURO TBCON .24 COMUN P/P	M2	10,0000	2,00 %	10,2000	\$ 163.274,71	\$ 1.665.402,04
	10225	Sub-análisis	Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.015 a> 0.60 **	M2	7,5000	0,00 %	7,5000	\$ 26.793,35	\$ 200.950,13
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	1,6000	30,00 %	2,0800	\$ 413.723,00	\$ 860.543,84
13028	Pozo en mampostería h=1.2 m con excavac **		UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 7.146.974,99	

Detalles

Descripción Técnica

27/08/10 NarváezSe ajusto la especificacion del geotextil.28/05/2014Se utiliza varilla de 3/4" para los pasos de la escalera.Cantidad de pasos = 5ud x 1.00ml = 5.00 mlCALCULO TRANSPORTEM3Base granular 5,72CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.0,69MORTERO 1 : 6 ARENA PE#A (M3)0,2MORTERO 1 : 6 ARENA PE#A (M3)0,004LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep.4240,732672ARO Y TAPA 0,036HIERRO Y OTROS 0,3 Suma 7,682672VIAJEM36 1,28 Viajes

Componentes	101240	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (DIA)	DD	0,6250	0,00 %	0,6250	\$ 96.041,00	\$ 60.025,63
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 65.448,39	\$ 65.448,39
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 6.582,00	\$ 526,56
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,1300	2,00 %	0,1326	\$ 63.525,00	\$ 8.423,42
	100413	Material	Aro tapa d=1.7 pozo de inspeccion acuec **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.093.928,00	\$ 1.093.928,00
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	5,1000	5,00 %	5,3550	\$ 8.082,00	\$ 43.279,11
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	66,3000	2,00 %	67,6260	\$ 3.596,00	\$ 243.183,10
	24	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec 3/4"	ML	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 9.815,00	\$ 49.075,00
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	403,0000	5,00 %	423,1500	\$ 663,00	\$ 280.548,45
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	2,3300	2,00 %	2,3766	\$ 21.084,00	\$ 50.108,23
	101347	Material	Tapa pozo Conc.EAAB D=70 CM; e=0.10m (sum) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 131.573,00	\$ 131.573,00
	00785	Sub-análisis	Base granular	M3	5,5000	4,00 %	5,7200	\$ 114.153,27	\$ 652.956,70
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,6700	3,00 %	0,6901	\$ 513.930,13	\$ 354.663,18
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	4,1700	0,00 %	4,1700	\$ 635.251,67	\$ 2.648.999,46
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 219.360,72	\$ 109.680,36
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	4,3300	0,00 %	4,3300	\$ 146.354,07	\$ 633.713,12
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PE#A (M3)	M3	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 428.562,84	\$ 87.426,82
	10225	Sub-análisis	Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.015 a> 0.60 **	M2	3,8000	2,00 %	3,8760	\$ 26.793,35	\$ 103.851,02
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	1,2800	0,00 %	1,2800	\$ 413.723,00	\$ 529.565,44
10260	Pozo en mampostería h=1.2 m sin excavac **		UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 1.991.261,20	

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP8) 6.2 POZOS DE INSPECCION PDFImprimir Estructura de ladrillo, concreto o PVC de forma cilíndrica que remata

generalmente en su parte superior en forma de tronco de cono, con tapa removible para permitir la ventilación, el acceso a los colectores, y el mantenimiento de los colectores.La localización y construcción de un pozo de inspección obedecerá a los siguientes criterios: Se construirá un pozo de inspección, cuando sea necesario proyectar un cambio de dirección de un colector. Cuando a un solo punto confluyan varios colectores. Cuando se requiera por condiciones de diseño, incrementar el diámetro del colector. Cuando se requiera hacer un cambio de pendiente por condiciones específicas del diseño. Cuando se requiera por causas del mantenimiento ya que no proyectaran colectores a una longitud superior a los 100 metros. En cambio de materiales de los colectores. Conexión de la domiciliaria del predio con la red exterior.6.2.1 AlcancePara la construcción del pozo de inspección se tendrá en cuenta el siguiente alcance general. Localización y replanteo. Lineamientos generales y particulares. Excavación manual con retiro. Recebo compactado tipo B200 e= 0.20 m. Suministro y vaciado de concreto para la base e=.20 m Suministro e instalación de ladrillo recocido o concreto de 10 MPa (100kg/cm²) según se indique en los planos. Suministro e instalación de concreto impermeabilizado para la construcción de las cañuelas. Pañetada interna de los pozos con mortero impermeabilizado. Pañetada externa del cono del pozo con mortero impermeabilizado Emboquillado de las tuberías de entrada y salida. Viga de corona para apoyo de la tapa. Suministro e instalación del acero de refuerzo. Suministro e instalación de varillas para escalera de gato. Suministro e instalación de marco y tapa en acero según especificaciones de la EAAB. Relleno del contorno del pozo contra la excavación con recebo compactado tipo B200. Mano de obra. Equipos y herramientas.6.2.2 EspecificacionesSe presentan a continuación las especificaciones generales para la construcción de pozos de inspección para sistema de alcantarillados sanitarios y/o pluviales, en mampostería, sin embargo se debe aplicar si es del caso la norma correspondiente dada por la Empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá en la norma NS-029.El diseñador podrá eventualmente, si así lo requiere, presentar alternativas para la construcción de pozos de inspección tales como los prefabricados en PVC, cumpliendo las normas que establezca el proveedor.6.2.3 Dimensiones básicasEl diámetro interno del pozo de inspección debe ser siempre de 1.20 m.El espesor de la pared debe ser de 0.25 m cuando la profundidad del pozo, medida desde la rasante hasta la batea de la tubería más baja sea menor o igual a 4 metros y de 0.37 metros para profundidades entre 4 m y menores o iguales a 7 m.La parte inferior del pozo de inspección consiste en una placa circular de concreto reforzado con resistencia a la compresión de 28 MPa (280kg/cm²)) y tamaño máximo de agregado de 19mm (3/4”) y una reticula de refuerzo constituida por barras de acero de resistencia de 420 MPa (4200kg/cm²), espaciado uniformemente cada 0.15 m en ambos sentidos.La placa de base debe ser de un diámetro tal que permita que el cilindro del pozo quede totalmente apoyado en ella.Sobre la base se configurarán las cañuelas correspondientes con concreto de segunda etapa con resistencia a la compresión de 17.5 MPa (175kg/cm²) y un tamaño grueso de agregado de 38 mm (1 ½”).La placa se construirá sobre un solado en concreto de baja resistencia 14 MPa (140kg/cm²), tamaño máximo de agregado de 38 mm (1 ½”) de 50 mm de espesor.El cilindro es la sección media del pozo de inspección y se deberá construir en mampostería de ladrillo, utilizando ladrillo tolete recocido que cumpla la norma NTC 4205, con resistencia mínima de 12.5 MPa (125 kg/cm²), impermeabilizado integralmente. Debe ser cilíndrico en su totalidad o con cono de reducción según lo definan los diseños específicos y debe ser revestido internamente con pañete impermeabilizado con un espesor de 10 mm como mínimo. Externamente debe ser recubierto de un geotextil no tejido en toda la altura del pozo de inspección.La placa de cubierta en donde se ubica el acceso debe ser prefabricada en concreto reforzado utilizando concreto de resistencia a compresión entre 28 MPa (280kg/m²) a 35 MPa, según sea el espesor de la pared del pozo y tamaño máximo de agregado entre 19 mm (3/4”).El espesor de la placa de cubierta debe estar entre de 0.17 m a 0.25 m, también según sea el espesor del la pared del cilindro.El orificio de acceso debe ser concéntrico y como mínimo de 0.60 m de diámetro interno. Acero de refuerzo debe ser dispuesto en forma radial, alrededor de un hueco de acero circular de 0.60 m de diámetro interno dispuesto de forma concéntrica. El refuerzo debe estar constituido por flejes ubicados radialmente y aros hechos de barras de acero dispuestas en forma circular concéntrica y ubicada en ambas caras de la placa.Las tapas de acceso debe cumplir lo establecido en la norma de la Empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá “Tapas para pozos de inspección”.Las escaleras acceso al interior de los pozos de inspección debe estar constituidas por varillas de hacer de 19 mm (3/4”) de 420 MPa (4200 kg/m²)) de resistencia a la tensión, figuradas de acuerdo con los planos y esquemas que presente el diseñador. Deben tener un ancho de 0.40 m, estar separadas de la superficie interna del pozo 0.20 m y la separación entre cada paso debe ser de 0.40 m. Deben estar protegidas contra la corrosión con la aplicación de una pintura epóxica.La bajante diseñada en algunos pozos de inspección para comunicar la tubería que llega al pozo con el fondo del mismo, consiste en una tubería de concreto de PVC para alcantarillado, incluido el codo de 90°, embebida en concreto de resistencia a compresión 21 MPa (210 kg/cm²), en los diámetros que presente el diseño particular.El diseñador presentará las recomendaciones particulares para la conexión de las tuberías con el pozo y dependerá del material del colector, colocando una banda de material elástico de acuerdo a la norma NTC 2019 de la Empresa de acueducto y Alcantarillado de Bogotá.6.2.4 MaterialConcreto reforzado de acuerdo a la especificación reseñada o en caso particular lo que indique el diseño.Mortero de pega con resistencia mínima de 12.5 MPa (125kg/cm²) e impermeabilizado integralmente.Mortero de pañetes con resistencia mínima de 12.5 MPa (125 kg/m²) e impermeabilizado integralmente.Ladrillo tolete reconocido par los muros fabricados según norma NTC 4205 con resistencia mínima a la compresión de 10 MPa (100kg/m²).El acero de refuerzo debe cumplir con lo establecido en la especificación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.El geotextil para recubrir el cilindro del pozo debe ser no tejido de 0.02 MPa (200kg/m²), debe

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.173,98	\$ 16.173,98
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 6.582,00	\$ 526,56
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	4,0200	8,00 %	4,3416	\$ 725,00	\$ 3.147,66

1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	10,1000	5,00 %	10,6050	\$ 8.082,00	\$ 85.709,61
25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 3.596,00	\$ 28.768,00
101276	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 5.806,00	\$ 34.836,00
000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	497,2000	5,00 %	522,0600	\$ 663,00	\$ 346.125,78
101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,5300	30,00 %	0,6890	\$ 41.022,00	\$ 28.264,16
678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	2,9899	2,00 %	3,0497	\$ 21.084,00	\$ 64.299,87
001142	Material	TAPA POZO INSP.VIAS CON MARCO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 555.371,00	\$ 555.371,00
00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,3100	4,00 %	0,3224	\$ 513.930,13	\$ 165.691,07
11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,7661	0,00 %	0,7661	\$ 523.416,05	\$ 400.989,04
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 219.360,72	\$ 109.680,36
00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,3170	5,00 %	0,3329	\$ 455.626,64	\$ 151.678,11

10549	Pozo en mamposteria h=1.5 m sin excavac **	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 3.245.967,92
-------	--	----	---------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP8) 6.2 POZOS DE INSPECCION PDFImprimir Estructura de ladrillo, concreto o PVC de forma cilíndrica que remata generalmente en su parte superior en forma de trazo de caga, con tapa removible para permitir la ventilación, el acceso a los colectores y al

generalmente en su parte superior en forma de tronco de cono, con tapa removible para permitir la ventilación, el acceso a los colectores, y el mantenimiento de los colectores. La localización y construcción de un pozo de inspección obedecerá a los siguientes criterios: Se construirá un pozo de inspección, cuando sea necesario proyectar un cambio de dirección de un colector. Cuando a un solo punto confluyan varios colectores. Cuando se requiera por condiciones de diseño, incrementar el diámetro del colector. Cuando se requiera hacer un cambio de pendiente por condiciones específicas del diseño. Cuando se requiera por causas del mantenimiento ya que no proyectaran colectores a una longitud superior a los 100 metros. En cambio de materiales de los colectores. Conexión de la domiciliaria del predio con la red exterior. 6.2.1 Alcance Para la construcción del pozo de inspección se tendrá en cuenta el siguiente alcance general. Localización y replanteo. Lineamientos generales y particulares. Excavación manual con retiro. Recebo compactado tipo B200 e= 0.20 m. Suministro y vaciado de concreto para la base e=.20 m Suministro e instalación de ladrillo recocido o concreto de 10 MPa (100kg/cm²) según se indique en los planos. Suministro e instalación de concreto impermeabilizado para la construcción de las cañuelas. Pañetada interna de los pozos con mortero impermeabilizado. Pañetada externa del cono del pozo con mortero impermeabilizado Emboquillado de las tuberías de entrada y salida. Viga de corona para apoyo de la tapa. Suministro e instalación del acero de refuerzo. Suministro e instalación de varillas para escalera de gato. Suministro e instalación de marco y tapa en acero según especificaciones de la EAAB. Relleno del contorno del pozo contra la excavación con recebo compactado tipo B200. Mano de obra. Equipos y herramientas. 6.2.2 Especificaciones Se presentan a continuación las especificaciones generales para la construcción de pozos de inspección para sistema de alcantarillados sanitarios y/o pluviales, en mampostería, sin embargo se debe aplicar si es del caso la norma correspondiente dada por la Empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá en la norma NS-029. El diseñador podrá eventualmente, si así lo requiere, presentar alternativas para la construcción de pozos de inspección tales como los prefabricados en PVC, cumpliendo las normas que establezca el proveedor. 6.2.3 Dimensiones básicas El diámetro interno del pozo de inspección debe ser siempre de 1.20 m. El espesor de la pared debe ser de 0.25 m cuando la profundidad del pozo, medida desde la rasante hasta la batea de la tubería más baja sea menor o igual a 4 metros y de 0.37 metros para profundidades entre 4 m y menores o iguales a 7 m. La parte inferior del pozo de inspección consiste en una placa circular de concreto reforzado con resistencia a la compresión de 28 MPa (280kg/cm²)) y tamaño máximo de agregado de 19mm (3/4") y una retícula de refuerzo constituida por barras de acero de resistencia de 420 MPa (4200kg/cm²) , espaciado uniformemente cada 0.15 m en ambos sentidos. La placa de base debe ser de un diámetro tal que permita que el cilindro del pozo quede totalmente apoyado en ella. Sobre la base se configurarán las cañuelas correspondientes con concreto de segunda etapa con resistencia a la compresión de 17.5 MPa (175kg/cm²) y un tamaño grueso de agregado de 38 mm (1 ½"). La placa se construirá sobre un solado en concreto de baja resistencia 14 MPa (140kg/cm²) , tamaño máximo de agregado de 38 mm (1 ½") de 50 mm de espesor. El cilindro es la sección media del pozo de inspección y se deberá construir en mampostería de ladrillo, utilizando ladrillo tolete recocido que cumpla la norma NTC 4205, con resistencia mínima de 12.5 MPa (125 kg/cm²) , impermeabilizado integralmente. Debe ser cilíndrico en su totalidad o con cono de reducción según lo definan los diseños específicos y debe ser revestido internamente con pañete impermeabilizado con un espesor de 10 mm como mínimo. Externamente debe ser recubierto de un geotextil no tejido en toda la altura del pozo de inspección. La placa de cubierta en donde se ubica el acceso debe ser prefabricada en concreto reforzado utilizando concreto de resistencia a compresión entre 28 MPa (280kg/m²)) a 35 MPa, según sea el espesor de la pared del pozo y tamaño máximo de agregado entre 19 mm (3/4"). El espesor de la placa de cubierta debe estar entre de 0.17 m a 0.25 m, también según sea el espesor de la pared del cilindro. El orificio de acceso debe ser concéntrico y como mínimo de 0.60 m de diámetro interno. Acero de refuerzo debe ser dispuesto en forma radial, alrededor de un hueco de acero circular de 0.60 m de diámetro interno dispuesto de forma concéntrica. El refuerzo debe estar constituido por flejes ubicados radialmente y aros hechos de barras de acero dispuestas en forma circular concéntrica y ubicada en ambas caras de la placa. Las tapas de acceso debe cumplir lo establecido en la norma de la Empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá "Tapas para pozos de inspección". Las escaleras acceso al interior de los pozos de inspección debe estar constituidas por varillas de hacer de 19 mm (3/4") de 420 MPa (4200 kg/m²)) de resistencia a la tensión, figuradas de acuerdo con los planos y esquemas que presente el diseñador. Deben tener un ancho de 0.40 m, estar separadas de la superficie interna del pozo 0.20 m y la separación entre cada paso debe ser de 0.40 m. Deben estar protegidas contra la corrosión con la aplicación de una pintura epóxica. La bajante diseñada en algunos pozos de inspección para comunicar la tubería que llega al pozo con el fondo del mismo, consiste en una tubería de concreto de PVC para alcantarillado, incluido el codo de 90°, embebida en concreto de resistencia a compresión 21 MPa (210 kg/cm²), en los diámetros que presente el diseño particular. El diseñador presentará las recomendaciones particulares para la conexión de las tuberías con el pozo y dependerá del material del colector, colocando una banda de material elástico de acuerdo a la norma NTC 2019 de la Empresa de acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 6.2.4 Material Concreto reforzado de acuerdo a la especificación reseñada o en caso particular lo que indique el diseño. Mortero de pega con resistencia mínima de 12.5 MPa (125kg/cm²) e impermeabilizado integralmente. Mortero de pañetes con resistencia mínima de 12.5 MPa (125 kg/m²) e impermeabilizado integralmente. Ladrillo tolete reconocido por los muros fabricados según norma NTC 4205 con resistencia mínima a la compresión de 10 MPa (100kg/m²) . El acero de refuerzo debe cumplir con lo establecido en la especificación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. El geotextil para recubrir el cilindro del pozo debe ser no tejido de 0.02 MPa (200kg/m²) , debe cumplir con lo exigido para este tipo de material en la norma NS-122 de la EAAB. 6.2.5 Sistema de medida y pago La unidad de pago será la unidad

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 14.494,84	\$ 14.494,84
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 6.582,00	\$ 526,56

100413	Material	Aro tapa d=1.7 pozo de inspeccion acuec **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.093.928,00	\$ 1.093.928,00
581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	4,2000	8,00 %	4,5360	\$ 725,00	\$ 3.288,60
1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	11,1000	5,00 %	11,6550	\$ 8.082,00	\$ 94.195,71
25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 3.596,00	\$ 28.768,00
24	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec 3/4"	ML	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 9.815,00	\$ 49.075,00
000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	623,0000	5,00 %	654,1500	\$ 663,00	\$ 433.701,45
101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,5300	30,00 %	0,6890	\$ 41.022,00	\$ 28.264,16
678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	4,5518	2,00 %	4,6428	\$ 21.084,00	\$ 97.888,80
001142	Material	TAPA POZO INSP.VIAS CON MARCO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 555.371,00	\$ 555.371,00
00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,3100	4,00 %	0,3224	\$ 513.930,13	\$ 165.691,07
11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,6530	0,00 %	0,6530	\$ 523.416,05	\$ 341.790,68
12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,4800	0,00 %	0,4800	\$ 219.360,72	\$ 105.293,15
00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,4885	5,00 %	0,5129	\$ 455.626,64	\$ 233.690,90

20922	Pozo en mamposteria h=2.20 m sin excavac act	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 3.096.818,11
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica Mayo 2021: Debido a que en el estudio del mercado no se obtuvieron cotizaciones del Cio 001142 TAPA POZO INSP. VIAS CON MARCO contenido en esta API 10258 y no pudo ser actualizado, por lo que se consultó a la STC otra alternativa y dieron la del Cio 001125 ARO/CARGUE+TAPA DE POZO.

Este artículo no pudo ser actualizado, por lo que se consultó a la STC otra alternativa y se emitió la versión 001125 ALCANTARILLADO PARA POZOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA (CAP8) 6.2 POZOS DE INSPECCIÓN				
	D=1 MT, que está incluido en el análisis 20604.				
INSPECCION PDF Imprimir	Estructura de ladrillo, concreto o PVC de forma cilíndrica que remata generalmente en su parte superior en forma de tronco de cono, con tapa removible para permitir la ventilación, el acceso a los colectores, y el mantenimiento de los colectores.				
	La localización y construcción de un pozo de inspección obedecerá a los siguientes criterios: Se construirá un pozo de inspección, cuando sea necesario proyectar un cambio de dirección de un colector. Cuando a un solo punto confluyan varios colectores. Cuando se requiera por condiciones de diseño, incrementar el diámetro del colector. Cuando se requiera hacer un cambio de pendiente por condiciones específicas del diseño. Cuando se requiera por causas del mantenimiento ya que no proyectaran colectores a una longitud superior a los 100 metros. En cambio de materiales de los colectores. Conexión de la domiciliaria del predio con la red exterior.6.2.1 AlcancePara la construcción del pozo de inspección se tendrá en cuenta el siguiente alcance general. Localización y replanteo. Lineamientos generales y particulares. Excavación manual con retiro. Recebo compactado tipo B200 e= 0.20 m. Suministro y vaciado de concreto para la base e=.20 m Suministro e instalación de ladrillo recocido o concreto de 10 MPa (100kg/cm²) según se indique en los planos. Suministro e instalación de concreto impermeabilizado para la construcción de las cañuelas. Pañetada interna de los pozos con mortero impermeabilizado. Pañetada externa del cono del pozo con mortero impermeabilizado Emboquillado de las tuberías de entrada y salida. Viga de corona para apoyo de la tapa. Suministro e instalación del acero de refuerzo. Suministro e instalación de varillas para escalera de gato. Suministro e instalación de marco y tapa en acero según especificaciones de la EAAB. Relleno del contorno del pozo contra la excavación con recebo compactado tipo B200. Mano de obra. Equipos y herramientas.6.2.2 EspecificacionesSe presentan a continuación las especificaciones generales para la construcción de pozos de inspección para sistema de alcantarillados sanitarios y/o pluviales, en mampostería, sin embargo se debe aplicar si es del caso la norma correspondiente dada por la Empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá en la norma NS-029.El diseñador podrá eventualmente, si así lo requiere, presentar alternativas para la construcción de pozos de inspección tales como los prefabricados en PVC, cumpliendo las normas que establezca el proveedor.6.2.3 Dimensiones básicasEl diámetro interno del pozo de inspección debe ser siempre de 1.20 m.El espesor de la pared debe ser de 0.25 m cuando la profundidad del pozo, medida desde la rasante hasta la batea de la tubería más baja sea menor o igual a 4 metros y de 0.37 metros para profundidades entre 4 m y menores o iguales a 7 m.La parte inferior del pozo de inspección consiste en una placa circular de concreto reforzado con resistencia a la compresión de 28 MPa (280kg/cm²)) y tamaño máximo de agregado de 19mm (3/4") y una retícula de refuerzo constituida por barras de acero de resistencia de 420 MPa (4200kg/cm²), espaciado uniformemente cada 0.15 m en ambos sentidos.La placa de base debe ser de un diámetro tal que permita que el cilindro del pozo quede totalmente apoyado en ella.Sobre la base se configurarán las cañuelas correspondientes con concreto de segunda etapa con resistencia a la compresión de 17.5 MPa (175kg/cm²) y un tamaño grueso de agregado de 38 mm (1 ½").La placa se construirá sobre un solado en concreto de baja resistencia 14 MPa (140kg/cm²), tamaño máximo de agregado de 38 mm (1 ½") de 50 mm de espesor.El cilindro es la sección media del pozo de inspección y se deberá construir en mampostería de ladrillo, utilizando ladrillo tolete recocido que cumpla la norma NTC 4205, con resistencia mínima de 12.5 MPa (125 kg/cm²), impermeabilizado integralmente. Debe ser cilíndrico en su totalidad o con cono de reducción según lo definan los diseños específicos y debe ser revestido internamente con pañete impermeabilizado con un espesor de 10 mm como mínimo. Externamente debe ser recubierto de un geotextil no tejido en toda la altura del pozo de inspección.La placa de cubierta en donde se ubica el acceso debe ser prefabricada en concreto reforzado utilizando concreto de resistencia a compresión entre 28 MPa (280kg/m²) a 35 MPa, según sea el espesor de la pared del pozo y tamaño máximo de agregado entre 19 mm (3/4").El espesor de la placa de cubierta debe estar entre de 0.17 m a 0.25 m, también según sea el espesor del la pared del cilindro.El orificio de acceso debe ser concéntrico y como mínimo de 0.60 m de diámetro interno. Acero de refuerzo debe ser dispuesto en forma radial, alrededor de un hueco de acero circular de 0.60 m de diámetro interno dispuesto de forma concéntrica. El refuerzo debe estar constituido por flejes ubicados radialmente y aros hechos de barras de acero dispuestas en forma circular concéntrica y ubicada en ambas caras de la placa.Las tapas de acceso debe cumplir lo establecido en la norma de la Empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá "Tapas para pozos de inspección".Las escaleras acceso al interior de los pozos de inspección debe estar constituidas por varillas de hacer de 19 mm (3/4") de 420 MPa (4200 kg/m²)) de resistencia a la tensión, figuradas de acuerdo con los planos y esquemas que presente el diseñador. Deben tener un ancho de 0.40 m, estar separadas de la superficie interna del pozo 0.20 m y la separación entre cada paso debe ser de 0.40 m. Deben estar protegidas contra la corrosión con la aplicación de una pintura epóxica.La bajante diseñada en algunos pozos de inspección para comunicar la tubería que llega al pozo con el fondo del mismo, consiste en una tubería de concreto de PVC para alcantarillado, incluido el codo de 90°, embebida en concreto de resistencia a compresión 21 MPa (210 kg/cm²), en los diámetros que presente el diseño particular.El diseñador presentará las recomendaciones particulares para la conexión de las tuberías con el pozo y dependerá del material del colector, colocando una banda de material elástico de acuerdo a la norma NTC 2019 de la Empresa de acueducto y Alcantarillado de Bogotá.6.2.4 MaterialConcreto reforzado de acuerdo a la especificación reseñada o en caso particular lo que indique el diseño.Mortero de pega con resistencia mínima de 12.5 MPa (125kg/cm²) e impermeabilizado integralmente.Mortero de pañetes con resistencia mínima de 12.5 MPa (125 kg/m²) e impermeabilizado integralmente.Ladrillo tolete reconocido par los muros fabricados según norma NTC 4205 con resistencia mínima a la compresión de 10 MPa (100kg/m²).El acero de refuerzo debe cumplir con lo establecido en la especificación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.El geotextil para recubrir el cilindro del pozo debe ser no tejido de 0.02 MPa (200kg/m²), debe cumplir con lo exigido para este				
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%
				1,0000	---
				1,0000	\$ 20.660,08
					\$ 20.660,08

9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 6.582,00	\$ 526,56
581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	4,9600	8,00 %	5,3568	\$ 725,00	\$ 3.883,68
1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	10,1000	5,00 %	10,6050	\$ 8.082,00	\$ 85.709,61
25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.596,00	\$ 71.920,00
24	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec 3/4"	ML	6,2000	0,00 %	6,2000	\$ 9.815,00	\$ 60.853,00
13670	Material	LADRILLO RECOCIDO COMÚN 20×10x6 cm Depósito	UN	1.323,3600	5,00 %	1.389,5280	\$ 725,00	\$ 1.007.407,80
101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,5300	30,00 %	0,6890	\$ 41.022,00	\$ 28.264,16
678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	4,9270	2,00 %	5,0255	\$ 21.084,00	\$ 105.957,64
001142	Material	TAPA POZO INSP.VIAS CON MARCO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 555.371,00	\$ 555.371,00
00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,3100	4,00 %	0,3224	\$ 513.930,13	\$ 165.691,07
11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,9788	0,00 %	0,9788	\$ 523.416,05	\$ 512.319,63
12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,5950	0,00 %	0,5950	\$ 219.360,72	\$ 130.519,63
00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,7067	8,00 %	0,7632	\$ 455.626,64	\$ 347.734,25

20604	Pozo en mampostería h=2.20 m sin excavac con CIO I 1125	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 3.162.121,16
-------	---	----	---------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica Mayo 2021: Debido a que en el estudio del mercado no se obtuvieron cotizaciones del Cio 001142 TAPA POZO INSP. VIAS CON MARCO contenido en este APU 10258 y no pudo ser actualizado, por lo que se consultó a la STC otra alternativa y dieron la del Cio 001125 APO/CABALIE+TAPA DE POZO.

este AFO 10230 y no pudo ser actualizado, por lo que se consulto a la STC otra alternativa y dieron la del CIO 001123 ARD/CARGUE+TAPA DE POZO INSPECCIÓN D=1 MT, que esta incluido en este análisis 20604..

DESCRIPCIÓN TÉCNICA (CAP8) 6.2 POZOS DE INSPECCION PDF Imprimir Estructura de ladrillo, concreto o PVC de forma cilíndrica que remata generalmente en su parte superior en forma de tronco de cono, con tapa removible para permitir la ventilación, el acceso a los colectores, y el mantenimiento de los colectores.La localización y construcción de un pozo de inspección obedecerá a los siguientes criterios: Se construirá un pozo de inspección, cuando sea necesario proyectar un cambio de dirección de un colector. Cuando a un solo punto confluyan varios colectores. Cuando se requiera por condiciones de diseño, incrementar el diámetro del colector. Cuando se requiera hacer un cambio de pendiente por condiciones especificas del diseño. Cuando se requiera por causas del mantenimiento ya que no proyectaran colectores a una longitud superior a los 100 metros. En cambio de materiales de los colectores. Conexión de la domiciliaria del predio con la red exterior.6.2.1 AlcancePara la construcción del pozo de inspección se tendrá en cuenta el siguiente alcance general. Localización y replanteo. Lineamientos generales y particulares. Excavación manual con retiro. Recebo compactado tipo B200 e= 0.20 m. Suministro y vaciado de concreto para la base e=.20 m Suministro e instalación de ladrillo recocido o concreto de 10 MPa (100kg/cm²) según se indique en los planos. Suministro e instalación de concreto impermeabilizado para la construcción de las cañuelas. Pañetada interna de los pozos con mortero impermeabilizado. Pañetada externa del cono del pozo con mortero impermeabilizado Emboquillado de las tuberías de entrada y salida. Viga de corona para apoyo de la tapa. Suministro e instalación del acero de refuerzo. Suministro e instalación de varillas para escalera de gato. Suministro e instalación de marco y tapa en acero según especificaciones de la EAAB. Relleno del contorno del pozo contra la excavación con recebo compactado tipo B200. Mano de obra. Equipos y herramientas.6.2.2 EspecificacionesSe presentan a continuación las especificaciones generales para la construcción de pozos de inspección para sistema de alcantarillados sanitarios y/o pluviales, en mampostería, sin embargo se debe aplicar si es del caso la norma correspondiente dada por la Empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá en la norma NS-029.El diseñador podrá eventualmente, si así lo requiere, presentar alternativas para la construcción de pozos de inspección tales como los prefabricados en PVC, cumpliendo las normas que establezca el proveedor.6.2.3 Dimensiones básicasEl diámetro interno del pozo de inspección debe ser siempre de 1.20 m.El espesor de la pared debe ser de 0.25 m cuando la profundidad del pozo, medida desde la rasante hasta la batea de la tubería más baja sea menor o igual a 4 metros y de 0.37 metros para profundidades entre 4 m y menores o iguales a 7 m.La parte inferior del pozo de inspección consiste en una placa circular de concreto reforzado con resistencia a la compresión de 28 MPa (280kg/cm²)) y tamaño máximo de agregado de 19mm (3/4") y una reticula de refuerzo constituida por barras de acero de resistencia de 420 MPa (4200kg/cm²) , espaciado uniformemente cada 0.15 m en ambos sentidos.La placa de base debe ser de un diámetro tal que permita que el cilindro del pozo quede totalmente apoyado en ella.Sobre la base se configurarán las cañuelas correspondientes con concreto de segunda etapa con resistencia a la compresión de 17.5 MPa (175kg/cm²) y un tamaño grueso de agregado de 38 mm (1 ½").La placa se construirá sobre un solado en concreto de baja resistencia 14 MPa (140kg/cm²) , tamaño máximo de agregado de 38 mm (1 ½") de 50 mm de espesor.El cilindro es la sección media del pozo de inspección y se deberá construir en mampostería de ladrillo, utilizando ladrillo tolete recocido que cumpla la norma NTC 4205, con resistencia mínima de 12.5 MPa (125 kg/cm²) , impermeabilizado integralmente. Debe ser cilíndrico en su totalidad o con cono de reducción según lo definan los diseños específicos y debe ser revestido internamente con pañete impermeabilizado con un espesor de 10 mm como mínimo. Externamente debe ser recubierto de un geotextil no tejido en toda la altura del pozo de inspección.La placa de cubierta en donde se ubica el acceso debe ser prefabricada en concreto reforzado utilizando concreto de resistencia a compresión entre 28 MPa (280kg/m²)) a 35 MPa, según sea el espesor de la pared del pozo y tamaño máximo de agregado entre 19 mm (3/4").El espesor de la placa de cubierta debe estar entre de 0.17 m a 0.25 m, también según sea el espesor del la pared del cilindro.El orificio de acceso debe ser concéntrico y como mínimo de 0.60 m de diámetro interno. Acero de refuerzo debe ser dispuesto en forma radial, alrededor de un hueco de acero circular de 0.60 m de diámetro interno dispuesto de forma concéntrica. El refuerzo debe estar constituido por flejes ubicados radialmente y aros hechos de barras de acero dispuestas en forma circular concéntrica y ubicada en ambas caras de la placa.Las tapas de acceso debe cumplir lo establecido en la norma de la Empresa de Acueducto de Bogotá "Tapas para pozos de inspección".Las escaleras acceso al interior de los pozos de inspección debe estar constituidas por varillas de hacer de 19 mm (3/4") de 420 MPa (4200 kg/m²)) de resistencia a la tensión, figuradas de acuerdo con los planos y esquemas que presente el diseñador. Deben tener un ancho de 0.40 m, estar separadas de la superficie interna del pozo 0.20 m y la separación entre cada paso debe ser de 0.40 m. Deben estar protegidas contra la corrosión con la aplicación de una pintura epóxica.La bajante diseñada en algunos pozos de inspección para comunicar la tubería que llega al pozo con el fondo del mismo, consiste en una tubería de concreto de PVC para alcantarillado, incluido el codo de 90º, embebida en concreto de resistencia a compresión 21 MPa (210 kg/cm²), en los diámetros que presente el diseño particular.El diseñador presentará las recomendaciones particulares para la conexión de las tuberías con el pozo y dependerá del material del colector, colocando una banda de material elástico de acuerdo a la norma NTC 2019 de la Empresa de acueducto y Alcantarillado de Bogotá.6.2.4 MaterialConcreto reforzado de acuerdo a la especificación reseñada o en caso particular lo que indique el diseño.Mortero de pega con resistencia mínima de 12.5 MPa (125kg/cm²) e impermeabilizado integralmente.Mortero de pañetes con resistencia mínima de 12.5 MPa (125 kg/m²)) e impermeabilizado integralmente.Ladrillo tolete reconocido par los muros fabricados según norma NTC 4205 con resistencia mínima a la compresión de 10 MPa (100kg/m²) .El acero de refuerzo debe cumplir con lo establecido en la especificación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.El geotextil para recubrir el cilindro del pozo debe ser no tejido de 0.02 MPa (200kg/m²) , debe

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,000	---	1,000	\$ 20.660,08	\$ 20.660,08
-------------	--------	--------	---------------------	---	-------	-----	-------	--------------	--------------

9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 6.582,00	\$ 526,56
001125	Material	ARO/CARGUE + TAPA POZO INSPECCION D=1 MT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 988.320,00	\$ 988.320,00
581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	4,9600	8,00 %	5,3568	\$ 725,00	\$ 3.883,68
1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	10,1000	5,00 %	10,6050	\$ 8.082,00	\$ 85.709,61
25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.596,00	\$ 71.920,00
24	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec 3/4"	ML	6,2000	0,00 %	6,2000	\$ 9.815,00	\$ 60.853,00
000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	919,0000	5,00 %	964,9500	\$ 663,00	\$ 639.761,85
101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,5300	30,00 %	0,6890	\$ 41.022,00	\$ 28.264,16
678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	4,9270	2,00 %	5,0255	\$ 21.084,00	\$ 105.957,64
00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,3100	4,00 %	0,3224	\$ 513.930,13	\$ 165.691,07
11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,9788	0,00 %	0,9788	\$ 523.416,05	\$ 512.319,63
12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,5950	0,00 %	0,5950	\$ 219.360,72	\$ 130.519,63
00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,7067	8,00 %	0,7632	\$ 455.626,64	\$ 347.734,25

10259	Pozo en mampostería h=2.5 m sin excavac **	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 5.914.594,12
-------	--	----	---------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 69.015,89	\$ 69.015,89
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 6.582,00	\$ 526,56
	100413	Material	Aro tapa d=1.7 pozo de inspeccion acuec **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.093.928,00	\$ 1.093.928,00
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	4,9600	8,00 %	5,3568	\$ 725,00	\$ 3.883,68
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	11,9700	5,00 %	12,5685	\$ 8.082,00	\$ 101.578,62
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.596,00	\$ 71.920,00
	24	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec 3/4"	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 9.815,00	\$ 98.150,00
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	1.130,0000	5,00 %	1.186,5000	\$ 663,00	\$ 786.649,50
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,5300	30,00 %	0,6890	\$ 41.022,00	\$ 28.264,16
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	2,3300	2,00 %	2,3766	\$ 21.084,00	\$ 50.108,23
	001142	Material	TAPA POZO INSP.VIAS CON MARCO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 555.371,00	\$ 555.371,00
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,3100	4,00 %	0,3224	\$ 513.930,13	\$ 165.691,07
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	5,1400	0,00 %	5,1400	\$ 411.580,43	\$ 2.115.523,41
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 219.360,72	\$ 109.680,36
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	1,3500	8,00 %	1,4580	\$ 455.626,64	\$ 664.303,64

20924	POZO EN MAMPOSTERIA H=2.5 M; D: 1.20M, ARO: 1M, TAPA: 0.70M, SIN EXCAVAC	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 5.564.070,47
-------	--	----	---------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 688,62	\$ 688,62
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 6.582,00	\$ 52.656,00
	001125	Material	ARO/CARGUE + TAPA POZO INSPECCION D=1 MT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 988.320,00	\$ 988.320,00
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	4,9600	0,08 %	4,9640	\$ 725,00	\$ 3.598,90
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	11,9700	0,05 %	11,9760	\$ 8.082,00	\$ 96.790,03
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.596,00	\$ 71.920,00
	24	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec 3/4"	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 9.815,00	\$ 98.150,00
	13670	Material	LADRILLO RECOCIDO COMÚN 20×10x6 cm Depósito	UN	1.628,0000	0,05 %	1.628,8140	\$ 725,00	\$ 1.180.890,15

	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,5300	0,03 %	0,5302	\$ 41.022,00	\$ 21.749,86
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	2,3300	0,02 %	2,3305	\$ 21.084,00	\$ 49.136,26
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,3100	0,04 %	0,3101	\$ 513.930,13	\$ 159.369,73
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	5,1400	0,00 %	5,1400	\$ 411.580,43	\$ 2.115.523,41
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 219.360,72	\$ 109.680,36
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PE#A (M3)	M3	1,3500	0,08 %	1,3511	\$ 455.626,64	\$ 615.597,15

11138	Pozo mamposteria sinExcavac d=1.2 e=0.25 por ml**			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 2.365.837,65
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	10259	Sub-análisis	Pozo en mamposteria h=2.5 m sin excavac **	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 5.914.594,12	\$ 2.365.837,65
--------------------	-------	--------------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

00052	POZO SEPTICO ETERNIT			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 104.796,20
--------------	-----------------------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,9200	0,00 %	0,9200	\$ 104.130,00	\$ 95.799,60
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 89.966,00	\$ 8.996,60
	000608	Material	TANQUE Septic.COMPLETO ETERNIT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

11338	POZOS EYECTORES			UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 48.932.303,56
--------------	------------------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	-------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	700,0000	0,00 %	700,0000	\$ 50.230,00	\$ 35.161.000,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 111.126,72	\$ 111.126,72
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 48.761,00	\$ 18.529,18
	2820	Material	CONCRETO 3000 PSI Imperm. Gr=1/2"	M3	11,0000	5,00 %	11,5500	\$ 700.027,00	\$ 8.085.311,85
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	13,5000	0,00 %	13,5000	\$ 411.580,43	\$ 5.556.335,81

18775	POZOS EYECTORES SC			UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 7.974.279,28
--------------	---------------------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 50.230,00	\$ 502.300,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 74.084,48	\$ 74.084,48
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 48.761,00	\$ 18.529,18
	2820	Material	CONCRETO 3000 PSI Imperm. Gr=1/2"	M3	5,0000	5,00 %	5,2500	\$ 700.027,00	\$ 3.675.141,75
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 411.580,43	\$ 3.704.223,87

00735	PRADIZACION JARDINES			M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 8.330,40
--------------	-----------------------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 104.130,00	\$ 8.330,40
	001717	Material	EMPRADIZACION con pasto kikuyo	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

18459	Pre Amp / Mixer M-900MK2			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	---------------------------------	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	108669	Material	Pre Amp / Mixer M-900MK2	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
16930	PREFABRICADO EN L PARA GRADERIA CINE - HUELLA A: 1			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 128.150,24
Detalles									
Descripción Técnica		PREFABRICADO EN L PARA GRADERIA CINE - HUELLA A: 1.10 M. - E: 0.10 M. - CONTRAHUELLA A: 0.15 M. - H: 0.40 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO							
Componentes	104495	Equipo	GRUA TELESCOPICA 40 TON	HR	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 357.648,60	\$ 89.412,15
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.818,99	\$ 1.818,99
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 363,80	\$ 363,80
	106945	Material	prefabricado en l para graderia cine huella a:1.1m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
16957	Prefabricado escalera gradería huella A:0.3m E:0.1			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES		Valor Unitario		\$ 128.150,24
Detalles									
Descripción Técnica		PREFABRICADO TIPO 2 EN ESCALERA PARA GRADERIA GENERAL - HUELLAS A: 0.30 M. - E: 0.10 M. - L: 1.57 M. ALTURA TOTAL H: 0.36 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO							
Componentes	104495	Equipo	GRUA TELESCOPICA 40 TON	HR	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 357.648,60	\$ 89.412,15
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.818,99	\$ 1.818,99
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 363,80	\$ 363,80
	106955	Material	Prefab tipo 2 en escalera para GraderiaGeneL=1.57	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
16956	Prefabricado gradería huella A: 0.3m E:0.1m L: 1.4			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES		Valor Unitario		\$ 128.150,24
Detalles									
Descripción Técnica		PREFABRICADO TIPO 2 EN ESCALERA PARA GRADERIA GENERAL - HUELLAS A: 0.30 M. - E: 0.10 M. - L: 1.40 M. ALTURA TOTAL H: 0.36 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO							
Componentes	104495	Equipo	GRUA TELESCOPICA 40 TON	HR	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 357.648,60	\$ 89.412,15
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.818,99	\$ 1.818,99
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 363,80	\$ 363,80
	106954	Material	Prefab tipo 2 en escalera para GraderiaGeneL=1.40	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
16959	Prefabricado L gradería huella A: 1.05m E:0.1m con			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES		Valor Unitario		\$ 128.150,24
Detalles									
Descripción Técnica		PREFABRICADO TIPO 3 EN L PARA GRADERIA GENERAL - HUELLA A: 1.05 M. - E: 0.10 M. - CONTRAHUELLA A: 0.15 M. - H: 0.64 M. L: 5.16 M. + LOSETA SUPERIOR CON LLAVE A: 0.70 M. - E: 0.10 m. INCLUYE ACERO DE REFUERZO							
Componentes	104495	Equipo	GRUA TELESCOPICA 40 TON	HR	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 357.648,60	\$ 89.412,15
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.818,99	\$ 1.818,99
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 363,80	\$ 363,80
	106956	Material	Prefabricad tipo 3 en l para gradería gen l=5,16	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

16961	Prefabricado L gradería huella a:1.05m E:0.10 m co			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 128.150,24
-------	--	--	--	----	------------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

		Descripción Técnica	PREFABRICADO TIPO 3 EN L PARA GRADERIA GENERAL - HUELLA A: 1.05 M. - E: 0.10 M. - CONTRAHUELLA A: 0.15 M. - H: 0.64 M. L: 6.10 M. + LOSETA SUPERIOR CON LLAVE A: 0.70 M. - E: 0.10 m. INCLUYE ACERO DE REFUERZO						
Componentes	104495	Equipo	GRUA TELESCOPICA 40 TON	HR	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 357.648,60	\$ 89.412,15
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.818,99	\$ 1.818,99
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 363,80	\$ 363,80
	106957	Material	Prefabricad tipo 3 en l para gradería gen l=6,10	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

16947	PREFABRICADO TIPO 1 EN L GRADERIA GENERAL H=1.05 m			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 128.150,24
-------	--	--	--	----	------------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

		Descripción Técnica	PREFABRICADO TIPO 1 EN L PARA GRADERIA GENERAL - HUELLA A: 1.05 M. - E: 0.10 M. - L: 5.16 M. - CONTRAHUELLA A: 0.15 M. - H: 0.54 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO						
Componentes	104495	Equipo	GRUA TELESCOPICA 40 TON	HR	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 357.648,60	\$ 89.412,15
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.818,99	\$ 1.818,99
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 363,80	\$ 363,80
	106950	Material	prefabricado tipo 1 en l para graderia general	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

16955	prefabricado tipo 1 en l para gradería general hue			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 128.150,24
-------	--	--	--	----	------------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

		Descripción Técnica	PREFABRICADO TIPO 1 EN L PARA GRADERIA GENERAL - HUELLA A: 1.05 M. - E: 0.10 M. - L: 6.10 M. - CONTRAHUELLA A: 0.15 M. - H: 0.54 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO						
Componentes	104495	Equipo	GRUA TELESCOPICA 40 TON	HR	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 357.648,60	\$ 89.412,15
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.818,99	\$ 1.818,99
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 363,80	\$ 363,80
	106951	Material	prefabricado tipo 1 en l para graderia general - h	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

20697	Prehuegos pilotes			UN	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 53.046,47
-------	-------------------	--	--	----	----------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles Según memorando 20244000086213 y Alcances de STC

		Descripción Técnica							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0100	---	0,0100	\$ 16.457,99	\$ 164,58
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 105.434,00	\$ 21.086,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 299.744,81	\$ 7.493,62
	18584	Sub-análisis	Excava manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50mCDRC	M3	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 151.884,18	\$ 24.301,47

11593	Preparac superf para instalar sikaCarboDur e=1mm**			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 286.125,02
-------	--	--	--	----	----------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

		Descripción Técnica							
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0144	0,00 %	0,0144	\$ 2.133,00	\$ 30,72

	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 112,00	\$ 14,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 213,51	\$ 213,51
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 722,00	\$ 97,47
	100710	Material	Sikadur 31 repar+adhesivo toxement Toc 5010 **	KG	1,7000	3,00 %	1,7510	\$ 143.059,00	\$ 250.496,31
	100719	Material	Sikadur 501 arena de cuarzo 32.5 kg **	KG	1,7000	3,00 %	1,7510	\$ 2.799,00	\$ 4.901,05
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25.984,19	\$ 25.984,19
18467	Procesador Electrovoice DC ONE			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica Procesador Electrovoice DC ONE o equivalente									
Componentes	108678	Material	Procesador Electrovoice DC ONE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
11624	Profesional Auxiliar (Sin Títulos de Posgrado)			MES	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 4.307.910,00
Detalles Usando repav incluy demarcación									
Descripción Técnica Complejidad bajaNo incluye prestaciones.Profesional matriculado recién egresado, Auxiliar.									
Componentes	100023	Mano de Obra	PROFESIONAL AUXILIAR (Sin Títulos de Posgrado) SIN PREST.	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.307.910,00	\$ 4.307.910,00
11618	Profesional categoría 0 ASESOR			MES	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 14.729.721,00
Detalles Usando repav incluy demarcación									
Descripción Técnica Complejidad bajaNo incluye prestacionesCon experiencia mayor de diez (15) años y mínimo siete (12) años experiencia especifica como especialista en									
Componentes	100054	Mano de Obra	PROFESIONAL ASESOR CATEGORIA 0 - SIN PREST.	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.729.721,00	\$ 14.729.721,00
11617	Profesional categoría 2			MES	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 8.664.548,00
Detalles Usando repav incluy demarcación									
Descripción Técnica Complejidad bajaNo incluye prestacionesCon experiencia general de diez (10) años y mínimo siete (7) años de experiencia especifica, como director o especialista en la elaboración de									
Componentes	100142	Mano de Obra	PROFESIONAL ESPECIALISTA (II) CATEGORÍA 2 (E.G.10;E.E.7) - 1.501 SMMLV - SIN PREST.	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.664.548,00	\$ 8.664.548,00
11490	PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (E.G.8;E.E.5) - SIN PREST.			MES	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 8.049.434,00
Detalles Usando repav incluy demarcación									
Descripción Técnica Complejidad bajaNo incluye prestacionesCon experiencia general de ocho (8) años y mínimo cuatro (4) años de experiencia especifica. Experiencia técnica y administrativa para realizar funciones de especialista en la elaboración de									
Componentes	100143	Mano de Obra	PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (E.G.8;E.E.5) - SIN PREST.	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.049.434,00	\$ 8.049.434,00
11619	Profesional categoría 4			MES	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 7.617.192,00
Detalles Usando repav incluy demarcación									
Descripción Técnica Complejidad bajaNo incluye prestacionesCon experiencia general de seis (6) años y mínimo cuatro (4) años de experiencia especifica como									
Componentes	100144	Mano de Obra	PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (E.G.6;E.E.4) - 1.501 SMMLV - SIN PREST.	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.617.192,00	\$ 7.617.192,00
11620	Profesional categoría 5			MES	Grupo SUELDOS Y JORNALES			Valor Unitario	\$ 7.184.949,00
Detalles Usando repav incluy demarcación									
Descripción Técnica Complejidad bajaNo incluye prestaciones.Con experiencia general de cuatro (4) años y tres (3) años de experiencia especifica como									
Componentes	100145	Mano de Obra	PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (E.G.4;E.E.3) - 1.501 SMMLV - SIN PREST.	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.184.949,00	\$ 7.184.949,00

11621	Profesional categoria 6			MES	Grupo SUELDOS Y JORNALES		Valor Unitario	\$ 6.694.520,00	
		Detalles Usando repav incluy demarcación							
		Descripción Técnica Complejidad bajaNo incluye prestaciones.Con experiencia general de tres (3) años y mínimo un (1) año de experiencia especifica como							
Componentes	100014	Mano de Obra	PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (E.G.3;E.E.1) - SIN PREST.	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.694.520,00	\$ 6.694.520,00

11622	Profesional categoria 7			MES	Grupo SUELDOS Y JORNALES		Valor Unitario	\$ 4.557.281,00	
		Detalles Usando repav incluy demarcación							
		Descripción Técnica Complejidad bajaNo incluye prestaciones.Con experiencia general de dos (2) años y experiencia especifica de un (1) año como							
Componentes	100149	Mano de Obra	PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (E.G.2) - 1.501 y 1500 SMMLV - SIN PREST.	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.557.281,00	\$ 4.557.281,00

11623	Profesional categoria 8			MES	Grupo SUELDOS Y JORNALES		Valor Unitario	\$ 4.557.281,00	
		Detalles Usando repav incluy demarcación							
		Descripción Técnica Complejidad bajaNo incluye prestaciones.Experiencia general dos (2) años.							
Componentes	100150	Mano de Obra	PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (E.G.2) - SIN PREST.	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.557.281,00	\$ 4.557.281,00

11616	PROFESIONAL ESPECIALISTA (I) CATEGORÍA 1(E.G.12;E.E.10)) - SIN PREST.			MES	Grupo SUELDOS Y JORNALES		Valor Unitario	\$ 14.729.721,00	
		Detalles Usando repav incluy demarcación							
		Descripción Técnica Complejidad bajaNo incluye prestacionesCon experiencia mayor de diez (10) años y mínimo siete (7) años experiencia especifica.							
Componentes	100125	Mano de Obra	PROFESIONAL ESPECIALISTA (I) CATEGORÍA 1(E.G.12;E.E.10) - SIN PREST.	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.729.721,00	\$ 14.729.721,00

17792	PROTECC ESTRU METALICA PINT INTUMESCENT 12m2/mils			M2	Grupo ESTRUCTURA METALICA		Valor Unitario	\$ 30.409,81	
		Detalles							
		Descripción Técnica PROTECCION PARA ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA CON PINTURA INTUMESCENTE - 12 MILS. PINTURA TIPO SIKA UNITHERM W O EQUIVALENTE PARA 1 HORA DE PROTECCION AL FUEGO ACORDE CON MASIVIDAD PARTICULAR DEL PROYECTO. VER PLANOS DE DETALLE SOBRE LOS ELEMENTOS EN LOS CUALES SE APLICA.RENDIMIENTO m2/mils = 12,00CTO-CONSULTORIA 2960-2017:TUNAL - REFERENTES Y ESPECIFICACIONES BÁSICAS PARA CONSTRUCCIÓN TOMO 1 Y 2							
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 98.769,25	\$ 39,51
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 19.030,00	\$ 570,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 137,76	\$ 137,76
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 722,00	\$ 21,66
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 45,92	\$ 45,92
	108037	Material	Sika Unitherm W Sika o equivalente	GLN	0,1843	0,00 %	0,1843	\$ 135.660,00	\$ 25.002,14
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 306.128,14	\$ 4.591,92

17794	PROTECC ESTRU METALICA PINT INTUMESCENT 18m2/mils			M2	Grupo ESTRUCTURA METALICA		Valor Unitario	\$ 42.917,66	
		Detalles							
		Descripción Técnica PROTECCION PARA ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA CON PINTURA INTUMESCENTE - 18 MILS. PINTURA TIPO SIKA UNITHERM W O EQUIVALENTE PARA 1 HORA DE PROTECCION AL FUEGO ACORDE CON MASIVIDAD PARTICULAR DEL PROYECTO. VER PLANOS DE DETALLE SOBRE LOS ELEMENTOS EN LOS CUALES SE APLICA.RENDIMIENTO m2/mils = 18,00CTO-CONSULTORIA 2960-2017:TUNAL - REFERENTES Y ESPECIFICACIONES BÁSICAS PARA CONSTRUCCIÓN TOMO 1 Y 2							
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 98.769,25	\$ 39,51
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 19.030,00	\$ 570,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 137,76	\$ 137,76

	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 722,00	\$ 21,66
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 45,92	\$ 45,92
	108037	Material	Sika Unitherm W Sika o equivalente	GLN	0,2765	0,00 %	0,2765	\$ 135.660,00	\$ 37.509,99
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 306.128,14	\$ 4.591,92
17795	PROTECC ESTRU METALICA PINT INTUMESCENT 19m2/mils		M2	Grupo ESTRUCTURA METALICA			Valor Unitario	\$ 44.993,26	

Detalles

Descripción Técnica PROTECCION PARA ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA CON PINTURA INTUMESCENTE - 19 MILS. PINTURA TIPO SIKA UNITHERM W O EQUIVALENTE PARA 1 HORA DE PROTECCION AL FUEGO ACORDE CON MASIVIDAD PARTICULAR DEL PROYECTO. VER PLANOS DE DETALLE SOBRE LOS ELEMENTOS EN LOS CUALES SE APLICA.RENDIMIENTO m2/mils = 19,00CTO-CONSULTORIA 2960-2017:TUNAL - REFERENTES Y ESPECIFICACIONES BÁSICAS PARA CONSTRUCCIÓN TOMO 1 Y 2

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 98.769,25	\$ 39,51
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 19.030,00	\$ 570,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 137,76	\$ 137,76
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 722,00	\$ 21,66
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 45,92	\$ 45,92
	108037	Material	Sika Unitherm W Sika o equivalente	GLN	0,2918	0,00 %	0,2918	\$ 135.660,00	\$ 39.585,59
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 306.128,14	\$ 4.591,92

11357	Protecc junta o canto tipo vehicular 10**3/16" **		ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 216.531,43	
--------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica junta tipo deslizante construida en lamina 3/8" pegada al sustrato con sika dur 42 anclaje.incluye elaboracion de la caja del sustratosuministro e instalacion del puente de adherenciaaplicacion de anticorrosivo de la laminainstalacion de la platina metalica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.640,58	\$ 3.640,58
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 47.130,00	\$ 7.540,80
	2529	Material	ANGULO 3/16" x 2 ½"	ML	2,0000	3,00 %	2,0600	\$ 24.145,00	\$ 49.738,70
	3059	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.16 1.22X2.44 M	M2	0,1300	3,00 %	0,1339	\$ 177.683,01	\$ 23.791,76
	100013	Material	Sikadur 42 anclaje 5 Kg (toxement E3F Grout) **	KG	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 114.425,00	\$ 36.043,88
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1500	4,00 %	0,1560	\$ 21.618,00	\$ 3.372,41
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,2406	0,00 %	0,2406	\$ 288.405,52	\$ 69.390,37
	10220	Sub-análisis	Demolición escarificado mortero (carg+retir)**	M2	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 7.398,79	\$ 2.219,64
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0066	0,00 %	0,0066	\$ 219.360,72	\$ 1.447,78
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.345,51	\$ 19.345,51

11184	Protecc junta o canto tipo vehicular 4**1/4" **		ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 194.855,41	
--------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica junta tipo deslizante construida en lamina 3/8" pegada al sustrato con sika dur 42 anclaje.incluye elaboracion de la caja del sustratosuministro e instalacion del puente de adherenciaaplicacion de anticorrosivo de la laminainstalacion de la platina metalica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.642,02	\$ 3.642,02
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 47.130,00	\$ 7.540,80
	10	Material	ANGULO ¼" x 2"	ML	2,0000	3,00 %	2,0600	\$ 26.114,00	\$ 53.794,84
	100013	Material	Sikadur 42 anclaje 5 Kg (toxement E3F Grout) **	KG	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 114.425,00	\$ 36.043,88
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1500	4,00 %	0,1560	\$ 21.618,00	\$ 3.372,41
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,2407	0,00 %	0,2407	\$ 288.405,52	\$ 69.419,21
	10220	Sub-análisis	Demolición escarificado mortero (carg+retir)**	M2	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 7.398,79	\$ 2.219,64

	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0066	0,00 %	0,0066	\$ 219.360,72	\$ 1.447,78
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.374,83	\$ 17.374,83
11356	Protecc junta o canto tipo vehicular 5""3/16"" **			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 214.617,52
Detalles									
Descripción Técnica		junta tipo deslizante construida en lamina 3/8" pegada al sustrato con sika dur 42 anclaje.incluye elaboracion de la caja del sustratosuministro e instalacion del puente de adherenciaaplicacion de anticorrosivo de la laminainstalacion de la platina metalica							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.456,81	\$ 1.456,81
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 47.130,00	\$ 7.540,80
	2533	Material	ANGULO 3/16" x 2"	ML	2,0000	3,00 %	2,0600	\$ 20.273,99	\$ 41.764,42
	3059	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.16 1.22X2.44 M	M2	0,1300	2,00 %	0,1326	\$ 177.683,01	\$ 23.560,77
	100013	Material	Sikadur 42 anclaje 5 Kg (toxement E3F Grout) **	KG	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 114.425,00	\$ 36.043,88
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1500	4,00 %	0,1560	\$ 21.618,00	\$ 3.372,41
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,2407	0,00 %	0,2407	\$ 288.405,52	\$ 69.419,21
	10220	Sub-análisis	Demolición escarificado mortero (carg+retir)**	M2	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 7.398,79	\$ 2.219,64
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0066	0,00 %	0,0066	\$ 219.360,72	\$ 1.447,78
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 18.527,87	\$ 18.527,87
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.263,93	\$ 9.263,93
18139	ProteccEstrucMetaCubiertaPintIntumescen30milscCRDC			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 64.093,35
Detalles									
Descripción Técnica		PROTECCION PARA ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA CON PINTURA INTUMESCENTE. PINTURA TIPO HEMPACORE ONE 43600 DE HEMPEL O EQUIVALENTE ESPESOR 30 MILS PARA 1 HORA DE PROTECCION AL FUEGO ACORDE CON MASIVIDAD PARTICULAR DEL PROYECTO. VER PLANOS DE DETALLE SOBRE LOS ELEMENTOS EN LOS CUALES SE APLICA. (Suminst+Instalac).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 137,76	\$ 137,76
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 45,92	\$ 45,92
	108419	Material	Hempacore One 43600de Hempel o equivalente	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 57.590,05	\$ 59.317,75
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 306.128,14	\$ 4.591,92
17793	PROTECCION ESTRUCTURA METALICA PINTURA INTUMESCENTE 15m2/mils CDRC			M2	Grupo ESTRUCTURA METALICA			Valor Unitario	\$ 36.663,73
Detalles									
Descripción Técnica		PROTECCION PARA ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA CON PINTURA INTUMESCENTE - 15 MILS. PINTURA TIPO SIKa UNITHERM W O EQUIALENTE PARA 1 HORA DE PROTECCION AL FUEGO ACORDE CON MASIVIDAD PARTICULAR DEL PROYECTO. VER PLANOS DE DETALLE SOBRE LOS ELEMENTOS EN LOS CUALES SE APLICA.RENDIMIENTO m2/mils = 15,00CTO-CONSULTORIA 2960-2017:TUNAL - REFERENTES Y ESPECIFICACIONES BÁSICAS PARA CONSTRUCCIÓN TOMO 1 Y 2							
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 98.769,25	\$ 39,51
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 19.030,00	\$ 570,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 137,76	\$ 137,76
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 722,00	\$ 21,66
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 45,92	\$ 45,92
	108037	Material	Sika Unitherm W Sika o equivalente	GLN	0,2304	0,00 %	0,2304	\$ 135.660,00	\$ 31.256,06
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 306.128,14	\$ 4.591,92
11173	Proteccion talud con malla triple tors **			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 39.447,74

Detalles									
Descripción Técnica		Se ancla al talud mediante escuadras diametro 5" de long 75 cm, formando una cuadrícula de 3*3Se preve la instalacion provisional con gancho 3/8" cada 50 cm mientras se realiza el anclaje definiivo de la malla							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 644,45	\$ 644,45
	000007	Material	ALAMBRE GALVANIZADO Cal. 14	KG	0,0067	10,00 %	0,0074	\$ 4.549,00	\$ 33,66
	000006	Material	ALAMBRE GALVANIZADO Cal. 16	KG	0,0075	10,00 %	0,0083	\$ 7.517,00	\$ 62,39
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 5.119,00	\$ 208,86
	100022	Material	Malla diafragma para gaviones2.7mmcal12(7.5X7.5CM)	M2	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 20.389,00	\$ 23.447,35
	100422	Material	Malla gallineroCal.22(S-1 1/4"Rollo 36m H=1.50m)**	M2	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 1.880,00	\$ 2.162,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0430	0,00 %	0,0430	\$ 299.744,81	\$ 12.889,03
20920	PROTECCIÓN A SUMIDEROS CON POLISOMBRA 47% (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLISOMBRA 47% ASEGURA			UN	Grupo SEÑALIZACION		Valor Unitario	\$ 6.582,94	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 32,70	\$ 32,70
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 104.130,00	\$ 2.082,60
	14783	Material	POLISOMBRA 47% (4x100m)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.419,00	\$ 4.257,00
	14784	Material	PUNTILLA GRAPA EN U 1 1/4 x 9"	KG	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 10.532,00	\$ 210,64
17905	Protección Acústica Losa Celulosa Ref.K.13(11/2")			M2	Grupo CIELOS RASOS		Valor Unitario	\$ 13.380,32	

Detalles									
Descripción Técnica		PROTECCION ACUSTICA DE LOSA EN CELULOSA REF. K13 - 1 1/2" O EQUIVALENTE. CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 2.133,00	\$ 319,95
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 19.030,00	\$ 1.141,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 556,37	\$ 556,37
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 722,00	\$ 64,98
	108155	Material	Celulosa ref.K13 en 11/2"	M2	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 111,27	\$ 111,27
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 299.744,81	\$ 8.992,34
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
13258	Proteccion Angeo rejillas y gargolas **			UN	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS		Valor Unitario	\$ 26.860,92	

Detalles									
Descripción Técnica		muro cierre ladrillo portante							
Descripción Técnica		Se plantean 3 usos de la lona.Se plantea una cuadrilla de mantenimiento medio día a la semana.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 197,56	\$ 197,56
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.582,00	\$ 6.582,00
	3636	Material	TELA VERDE LONA CERRAMIENTO	M2	0,2500	20,00 %	0,3000	\$ 1.085,01	\$ 325,50
	11218	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 411.580,43	\$ 19.755,86
17421	Protección Arbol con tela verde(CDRC-Tunal) H=1m			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 104.600,62	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 329,72	\$ 329,72
	104367	Material	LISTON EN ORDINARIO (4X2CM) L=3 m- sin cepillar	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.785,00	\$ 11.140,00

524	Material	PUNTILLA 1" CON CABEZA	LB	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 5.176,00	\$ 258,80	
3636	Material	TELA VERDE LONA CERRAMIENTO	M2	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.085,01	\$ 4.340,04	
2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.531,22	\$ 14.124,88	
10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 299.744,81	\$ 16.485,96	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 413.723,00	\$ 57.921,22	
13015	Proteccion de pisos con camilla 1.40x0.70 + trans			MES	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 9.522,19	
Detalles Usando repav incluy demarcación									
Descripción Técnica		DESCRIPCION TECNICA Durante toda la obra se protegera el piso existente, para lo cual se realizará el suministro e instalación y posterior retiro de camillas en toda el area protegida que para este caso es de 652 m2 Notas y Observaciones:FTUPO: Factor Tiempo Util Perdido en Obra= 7,40%							
Componentes	104453	Equipo	CAMILLA EN MADERA DE (1.40X0.70M) CONVENCIONAL (UN)	DD	29,4000	0,00 %	29,4000	\$ 167,00	\$ 4.909,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2,93	\$ 2,93
	104572	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA MADERA TALLER+ PREST(IDRD)	JRN	0,0005	0,02 %	0,0005	\$ 117.022,00	\$ 58,51
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 413.723,00	\$ 4.550,95
15162	Proteccion de pisos con camilla 652 m2**			MES	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 3.286.090,38	
Detalles Usando repav incluy demarcación									
Descripción Técnica		DESCRIPCION TECNICA Durante toda la obra se protegera el piso existente, para lo cual se realizará el suministro e instalación y posterior retiro de camillas en toda el area protegida que para este caso es de 652 m2 Notas y Observaciones:FTUPO: Factor Tiempo Util Perdido en Obra= 7,40%							
Componentes	104453	Equipo	CAMILLA EN MADERA DE (1.40X0.70M) CONVENCIONAL (UN)	DD	19.560,0000	0,00 %	19.560,0000	\$ 167,00	\$ 3.266.520,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 931,92	\$ 931,92
	3767	Mano de Obra	AYUDANTE ADMON.+ PREST(IDRD)	MES	0,0080	7,40 %	0,0086	\$ 2.167.263,00	\$ 18.638,46
13062	Protección de talud con Polietileno			M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES		Valor Unitario	\$ 7.821,57	
Detalles									
Descripción Técnica		El 20% se incluye en el plastico por traslapos.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 268,41	\$ 268,41
	103576	Material	POLIETILENO A=4M; CAL.6 NEGRO	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 2.081,00	\$ 2.185,05
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0240	0,00 %	0,0240	\$ 223.671,24	\$ 5.368,11
11219	Proteccion de taludes con polietil + maten diari**			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 2.120,07	
Detalles Usando repav incluy demarcación									
Descripción Técnica		FTUPO: Factor Tiempo Util Perdido en Obra= 7,40%							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 65,02	\$ 65,02
	3767	Mano de Obra	AYUDANTE ADMON.+ PREST(IDRD)	MES	0,0006	7,40 %	0,0006	\$ 2.167.263,00	\$ 1.300,36
	100690	Material	Polietileno **	M2	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 2.286,95	\$ 754,69
19292	PROTECCION ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PINT INTUMESCENTE - CEFE COMETAS			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 64.682,94	
Detalles									
Descripción Técnica		PROTECCION PARA ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA CON PINTURA INTUMESCENTE (3 MANOS). PINTURA TIPO HEMPACORE ONE 43600 DE HEMPEL O EQUIVALENTE ESPESOR 30 MILS PARA 1 HORA DE PROTECCION AL FUEGO ACORDE CON MASIVIDAD PARTICULAR DEL PROYECTO.SUMINISTRO + INSTALACIONCONSULTORIA CEFE COMETAS. VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas).CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.							

Detalles										
Descripción Técnica Se ancla al talud mediante escuadras diametro 5" de long 75 cm, formando una cuadrícula de 30*30										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 235,55	\$ 235,55
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig	5/8"	KG	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 4.771,00	\$ 71.565,00
	100022	Material	Malla diafragma para gaviones2.7mmcal12(7.5X7.5CM)		M2	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 20.389,00	\$ 23.447,35
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**		JRN	0,0349	0,00 %	0,0349	\$ 299.744,81	\$ 10.461,09
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)		M3	0,0200	7,00 %	0,0214	\$ 495.784,25	\$ 10.609,78
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI		M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 22.311,21	\$ 446,22
10339	Proteccion Pañete taludes con malla gallinero *			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 31.288,16	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 2.133,00	\$ 853,20
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 19.030,00	\$ 3.806,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 578,09	\$ 578,09
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 722,00	\$ 144,40
	100422	Material	Malla gallineroCal.22(S-1 1/4"Rollo 36m H=1.50m)**	M2	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 1.880,00	\$ 2.068,00
	1987	Material	PUNTILLA CON CABEZA 4"	LB	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 5.738,00	\$ 717,25
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 299.744,81	\$ 26.977,03
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 219.360,72	\$ 658,08
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0300	3,00 %	0,0309	\$ 495.784,25	\$ 15.319,73
10671	Proteccion Pañete taludes sin malla gallinero **			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 25.353,09

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 313,46	\$ 313,46
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 299.744,81	\$ 14.387,75
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0200	3,00 %	0,0206	\$ 495.784,25	\$ 10.213,16
10670	Proteccion Pañete taludes sin malla vigas ciment**			ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 19.643,03
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 194,18	\$ 194,18
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 299.744,81	\$ 8.392,85
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0200	7,00 %	0,0214	\$ 495.784,25	\$ 10.609,78
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50,00 MI	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 22.311,21	\$ 446,22
17726	ProtecciónAcustica LosaCelulosaRefK13- 11/2"S/Espe			M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 12.679,49
Detalles									
Descripción Técnica PROTECCION ACUSTICA DE LOSA EN CELULOSA REF. K13 - 1 1/2" O EQUIVALENTE.									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 64.694,35	\$ 1.940,83
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 19.030,00	\$ 1.141,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 449,62	\$ 449,62
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 722,00	\$ 64,98
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 89,92	\$ 89,92
	107965	Material	Fibra de Vidrio Black Theater 2" B	M2	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 299.744,81	\$ 8.992,34
16865	ProtecciónAcustica LosaFibraVidrioBlcak Theater 2"			M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 13.316,33
Detalles									
Descripción Técnica PROTECCION ACUSTICA DE LOSA EN FIBRA DE VIDRIO REF. BLACK THEATER DE 2" O EQUIVALENTE. INCLUYE ANCLAJE A SUPERFICIE DE SOPORTE. (Sumin e instalación).									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 2.133,00	\$ 255,96
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 19.030,00	\$ 1.141,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 556,37	\$ 556,37
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 722,00	\$ 64,98
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 111,27	\$ 111,27
	106887	Material	Fibra de Vidrio Black Theater 2" A	M2	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 299.744,81	\$ 8.992,34
12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61	
12186	Protector de Arbol M-91**			JGO	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 466.013,28
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.723,06	\$ 7.723,06
	101361	Material	PROTECTOR DE ARBOL M-91 - 2 Tubos (Sumin) **	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 263.577,00	\$ 263.577,00
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 579.990,67	\$ 36.539,41
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 299.744,81	\$ 149.872,41
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

10871	Protector de arbol metálico**	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 31.948,13
-------	-------------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 158,35	\$ 158,35
	3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 3.963.002,83	\$ 3.963,00
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40
	100030	Material	Tubo acero al carbón S/C d= 2 " **	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0430	5,00 %	0,0452	\$ 579.990,67	\$ 26.215,58
	10171	Sub-análisis	Excavacion manual sin retiro en suelo blando **	M3	0,0360	0,00 %	0,0360	\$ 19.411,03	\$ 698,80

18255	PROTECTOR DE ESTACION MANUAL DE ALARMA	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 57.568,67
-------	--	----	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

INCLUYE:PROTECTORUN1,0000ANCLAJE MECANICOUN4,0000

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.300,43	\$ 1.300,43
	103055	Equipo	PISTOLA DE FIJACION CALIBRE 22 RAMSET	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 25.841,00	\$ 12.920,50
	108522	Material	PROTECTOR DE ESTACION MANUAL DE ALARMA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1416	0,00 %	0,1416	\$ 306.128,14	\$ 43.347,74

17754	Protector de sobrevoltaje camaras (SUMI INST)	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 22.028,98
-------	---	----	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Protector de sobrevoltaje para video y datos de camaras IP DTK-PVPIP

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 600,01	\$ 600,01
	107988	Material	Protector sobrevoltaje video datos camaras	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 306.128,14	\$ 21.428,97

13883	Protector metálico de Arbol circular M-90 Tipo IDU	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 1.009.882,33
-------	--	----	---------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.447,71	\$ 10.447,71
	104164	Material	Protector de arbol M-90 Metálico Circular IDU	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 738.174,01	\$ 738.174,01
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0670	5,00 %	0,0704	\$ 579.990,67	\$ 40.831,34
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,6800	0,00 %	0,6800	\$ 299.744,81	\$ 203.826,47
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 415.070,00	\$ 16.602,80

13221	Protector papel higienico Acero Inox. Satinad.	UN	Grupo 07 Acabados	Valor Unitario	\$ 93.547,68
-------	--	----	-------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.738,52	\$ 1.738,52
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 46.639,00	\$ 1.399,17
	000476	Material	BROCA HSS 1/4" (Para metal)	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 4.512,00	\$ 1.128,00
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 589,00	\$ 2.356,00
	100214	Material	DispensadorPapel higienico200/400m con llave Ac-In	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 299.744,81	\$ 86.925,99

13094	Protector papel higiénico sobreponer bco 400m **			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 1.837,10
-------	--	--	--	----	--------------	--	--	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100761	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 183.710,00	\$ 1.837,10
	103106	Material	Protector papel higiénico sobreponer bco 400m **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

16831	PROVISIONAL ELECTRICA			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 25.604.348,77
-------	-----------------------	--	--	----	----------------------------------	--	--	----------------	------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio de caja de inspección, según norma Codensa CS-274.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 246.948,26	\$ 246.948,26
	103895	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML	90,0000	10,00 %	99,0000	\$ 11.705,99	\$ 1.158.893,01
	108752	Material	CABLE ENCAUCHEADO 3X10	UN	90,0000	10,00 %	99,0000	\$ 15.510,00	\$ 1.535.490,00
	108746	Material	CAJA INTERPERIE 2 MEDIDORES	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 123.687,01	\$ 123.687,01
	108750	Material	CIRCUIT BREAKER BI ENCH GFCI 15-30A/6MA/240V	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 169.513,00	\$ 339.026,00
	108751	Material	CIRCUIT BREAKER MONO ENCH GFCI 15-30A/6MA/240V	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 17.306,00	\$ 69.224,00
	108749	Material	CIRCUIT BREAKER TRI ENCH 3X15-50A/25KA/240V	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 94.529,01	\$ 94.529,01
	108748	Material	CIRCUIT BREAKER TRIPOLAR IND 100A/25KA/240V	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 195.636,00	\$ 195.636,00
	108745	Material	MEDIDOR CORAZA FLEXIBLE TRIFASICO 20-100A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 216.088,01	\$ 216.088,01
	108747	Material	TABLERO BIFASICO 12 CIRCUITOS TBC-12MB	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 126.498,00	\$ 126.498,00
	003681	Material	TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA (Aceite) 13200v- 214	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 18.189.548,00	\$ 18.189.548,00
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 411.580,43	\$ 3.292.643,44
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0200	1,00 %	0,0202	\$ 798.912,18	\$ 16.138,03

20914	Proyección eléctrica campo profesional y/o sintético promedio IDRD			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 7.144.516,79
-------	--	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	0,0500	---	0,0500	\$ 5.830.392,30	\$ 291.519,62
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0500	---	0,0500	\$ 5.830.392,30	\$ 291.519,62
	106837	Equipo	Impresora (Mínimo: LaserJet 27ppm resolucion 1200	MES	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 531.237,42	\$ 69.060,86
	100850	Equipo	Plotter HP 510 (Alquiler)	MES	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 1.382.631,07	\$ 41.478,93
	013035	Mano de Obra	PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (E.G.4;E.E.3) + PREST.	MES	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 10.949.862,00	\$ 3.613.454,46
	102545	Mano de Obra	Técnico Digitador 2 + Prestac.	MES	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 5.375.966,00	\$ 1.774.068,78
	102542	Material	Computador Alquiler con Software Autocad	MES	0,6600	0,00 %	0,6600	\$ 300.871,00	\$ 198.574,86
	103013	Material	RESMA DE PAPEL CARTA	UN	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 16.430,00	\$ 6.900,60
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	1,9800	0,00 %	1,9800	\$ 223.671,24	\$ 442.869,06
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 415.070,00	\$ 415.070,00

20912	Proyección hidrosanitaria (riego y drenaje)			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 3.748.614,91
-------	---	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0050	---	0,0050	\$ 3.117.607,76	\$ 15.588,04
	106837	Equipo	Impresora (Mínimo: LaserJet 27ppm resolucion 1200	MES	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 531.237,42	\$ 53.123,74
	100850	Equipo	Plotter HP 510 (Alquiler)	MES	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 1.382.631,07	\$ 41.478,93
	013035	Mano de Obra	PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (E.G.4;E.E.3) + PREST.	MES	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 10.949.862,00	\$ 1.861.476,54

102545	Mano de Obra	Técnico Digitador 2 + Prestac.	MES	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 5.375.966,00	\$ 913.914,22
102542	Material	Computador Alquiler con Software Autocad	MES	0,3400	0,00 %	0,3400	\$ 300.871,00	\$ 102.296,14
103013	Material	RESMA DE PAPEL CARTA	UN	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 16.430,00	\$ 3.450,30
10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	1,5300	0,00 %	1,5300	\$ 223.671,24	\$ 342.217,00
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 415.070,00	\$ 415.070,00

15248	PROYECTOR 1000 W Metal Halide, Balasto CWA		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 2.342.237,37
--------------	---	--	-----------	--	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7600	0,00 %	0,7600	\$ 2.133,00	\$ 1.621,08
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,7600	0,00 %	0,7600	\$ 19.030,00	\$ 14.462,80
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.175,12	\$ 10.175,12
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,7600	0,00 %	0,7600	\$ 722,00	\$ 548,72
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0760	0,00 %	0,0760	\$ 46.639,00	\$ 3.544,56
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	18,0000	0,00 %	18,0000	\$ 2.141,00	\$ 38.538,00
	105041	Material	BALASTO 1000 W CWA (KID) CON CONDENSADOR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 408.534,00	\$ 408.534,00
	104390	Material	BOMBILLA 1000 W Metal Halide Oboide Claro	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 161.891,00	\$ 161.891,00
	103838	Material	cable cobre 12 AWG THHN	ML	36,0000	0,00 %	36,0000	\$ 2.449,00	\$ 88.164,00
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 22.783,54	\$ 455,67
	104100	Material	Cinta Bandit 1/2" Acero Inoxidable	ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 2.208,00	\$ 1.104,00
	104318	Material	Empalme en Derivación 91B1 (Juego x 2 Unidades)	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 166.939,99	\$ 166.939,99
	105105	Material	Hebilla Acero Inoxidable 5/8" para Cinta Bandit	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 549,99	\$ 1.099,98
	105040	Material	REFLECTOR METAL HALIDE 1000 W redonda	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.232.928,00	\$ 1.232.928,00
	105006	Material	TORNILLO ACERO 5/8 X 5"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 4.364,00	\$ 8.728,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 535.532,77	\$ 203.502,45

16691	Proyector 128 LED 431W - 1000mA- 45700Lm (Sum+inst		UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 5.106.092,74
--------------	---	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro y montaje de luminaria LED de 150W, 19000lm, 208/220V. Incluye LED y accesorios,Descripción Universidad Distrital

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 19.030,00	\$ 3.634,73
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.632,87	\$ 11.632,87
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
	106672	Material	FOTOCELDA 1000 W 208 V 5 PINES	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 28.983,22	\$ 28.983,22
	106671	Material	Proyector (128 Leds)431 W-1.000mA-45.700Lm(Rf.5120	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.700.500,00	\$ 4.700.500,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 306.128,14	\$ 116.328,69
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0075	0,00 %	0,0075	\$ 415.070,00	\$ 3.113,03

10636-1	PROYECTOR BUXUS 200 AS 300W 200LEDS (SUM+INSTAL)		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 0,00
----------------	---	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	------	--------	-------------------------	---	--------	-----	--------	---------	---------

10367-1	PROYECTOR BUXUS 200 AS 300W 200LEDS (SUM+INSTAL)		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 4.066.505,23
----------------	---	--	-----------	--	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 19.030,00	\$ 3.615,70
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
	13065	Material	PROYECTOR BUXUS 200 AS 300W LED:max 200 34000lm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.756.702,42	\$ 3.756.702,42
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
11767	PROYECTOR DE PISO MH 400 W TERRA O SUPERIOR			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 29.186,26

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.389,82	\$ 1.389,82
	101471	Material	PROYECTOR DE PISO SODIO 70 W TERRA O SUPERIOR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0908	0,00 %	0,0908	\$ 306.128,14	\$ 27.796,44
11766	PROYECTOR LED-335W-220/240V- AWB (Sumi+Inst)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 1.821.990,99

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,5400	0,00 %	0,5400	\$ 19.030,00	\$ 10.276,20
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.388,48	\$ 2.388,48
	106090	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO EN ALTURA BRAZO ART. OPERARIO	HR	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 331.507,00	\$ 82.876,75
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.170,01	\$ 12.680,04
	106116	Material	Proyector Led 335 W/NW SmartLED 220/240v- AWB	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.666.000,00	\$ 1.666.000,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	0,0892	0,00 %	0,0892	\$ 535.532,77	\$ 47.769,52
11418	Proyector MH 400 W** - Suministro e Instalacion			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 334.186,36

Detalles 20 PARES									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.591,92	\$ 4.591,92
	101096	Material	Reflector MH 400 W(Inc. Bombillo Tubular)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 237.756,00	\$ 237.756,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44
11765	PROYECTOR MH 400W TIPO RD-3 O SUPERIOR (Sumi+Inst)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 77.530,49

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,5400	0,00 %	0,5400	\$ 2.133,00	\$ 1.151,82
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,5400	0,00 %	0,5400	\$ 19.030,00	\$ 10.276,20
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.543,93	\$ 2.543,93
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.170,01	\$ 12.680,04
	101469	Material	Proyector MH 400 W 208/220V(inc bomb. oboide)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1662	0,00 %	0,1662	\$ 306.128,14	\$ 50.878,50

12156	PROYECTOR Na 250W TIPO RD-3 O SUPERIOR (Sumi+Inst)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 117.608,18
-------	--	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,5400	0,00 %	0,5400	\$ 2.133,00	\$ 1.151,82
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,5400	0,00 %	0,5400	\$ 19.030,00	\$ 10.276,20
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.452,39	\$ 4.452,39
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.170,01	\$ 12.680,04
	102187	Material	Proyector Na 250 W 208/220V(inc bomb. oboide)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,2116	0,00 %	0,2116	\$ 420.830,46	\$ 89.047,73

18931	PROYECTOR POWER LITE Pro G7100 c/ Lente estándar Video Beam	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 296.296,32
-------	---	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR POWER LITE Pro G7100 c/ Lente estándar, incluye Lente a 15 mts. Soporte, chazos y demas elementos para su correcta instalaci3n. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.904,19	\$ 2.904,19
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.904,19	\$ 2.904,19
	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	10,0000	7,00 %	10,7000	\$ 27.142,00	\$ 290.419,40
	109087	Material	LENTE FIJA PROYECTORA 5 MTS	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	109086	Material	Proyector PowerLite Pro G7100 c/ Lente estándar	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 32,64	\$ 68,54

11768	PROYECTOR SUMERGIBLE MH 400 W BAROLET O SUPERIOR	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 29.186,26
-------	--	----	-------	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.389,82	\$ 1.389,82
	101472	Material	PROYECTOR SUMERGIBLE IP 68 MH 400 W BAROLET O SUPE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0908	0,00 %	0,0908	\$ 306.128,14	\$ 27.796,44

15728	Proyector-96LEDS-310 W-28100 Lumen-1.000mA-Clasell	UN	Grupo	09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 5.303.825,84
-------	--	----	-------	---------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

BRAZO DE LA LUMINARIA L=1.20M - 1 1/2" + COLLARIN 5-6" ; BOMBILLO TUBULAR DE 70W ; LUMINARIA CODENSA HORIZONTAL CERRADA 144 LED Y FOTOCELDA. INCLUYE SISTEMA ANTIRROBO.

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 19.030,00	\$ 3.634,73
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.632,87	\$ 11.632,87
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	55,0000	0,00 %	55,0000	\$ 3.170,01	\$ 174.350,55
	105598	Material	Proyector-96LEDS-310 W-28100 Lumen-1.000mA-Clasell	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.819.379,00	\$ 4.819.379,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 306.128,14	\$ 116.328,69

11856	ProyectorAreaLED.64LED4000K.RAP212.140W.TipoCodens	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 2.896.321,61
-------	--	----	-------	---	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Proyector AreaLED, 64 LED, 4000 K, RAP 212, 140W, IP66 , Tipo Codensa. Según diseño para pista BMX 2a Etapa memorando 20194000098743 del 15-02-19.

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 19.030,00	\$ 3.634,73
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.877,72	\$ 8.877,72
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	101093	Material	ProyectorAreaLED.64LED4000K.RAP212.140W.TipoCodens	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.616.532,00	\$ 2.616.532,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 306.128,14	\$ 88.777,16

17461	PRUEBA CABLE DE MEDIA TENSION VLF	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 1.600.000,01
--------------	--	-----------	--------------	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica PRUEBA CABLE DE MEDIA TENSION VLF CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	107392	Material	EQUIPO DE PRUEBA INGENIERIA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.600.000,01	\$ 1.600.000,01
--------------------	--------	----------	-----------------------------	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

17171	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD POR BAJANTE	UN	Grupo 08	Hidráulico	Valor Unitario	\$ 109.530,49
--------------	---	-----------	-----------------	-------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.867,80	\$ 1.867,80
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	699,6386	2,00 %	713,6314	\$ 20,00	\$ 14.272,63
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3061	0,00 %	0,3061	\$ 305.096,56	\$ 93.390,06

17170	PRUEBA DE FLUJO POR PISO	UN	Grupo 08	Hidráulico	Valor Unitario	\$ 665.515,55
--------------	---------------------------------	-----------	-----------------	-------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.781,40	\$ 9.781,40
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	8.333,2181	0,00 %	8.333,2181	\$ 20,00	\$ 166.664,36
	107098	Material	BOMBA PARA PRUEBAS DE PRESIÓN	HR	12,7958	0,00 %	12,7958	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	1,6030	0,00 %	1,6030	\$ 305.096,56	\$ 489.069,79

17320	PRUEBA DE HERMETICIDAD TUBERÍAS	UN	Grupo	INSTALACIONES GAS	Valor Unitario	\$ 313.624,89
--------------	--	-----------	--------------	--------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	14,9522	0,00 %	14,9522	\$ 7.401,00	\$ 110.661,23
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.979,68	\$ 3.979,68
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,6522	0,00 %	0,6522	\$ 305.096,56	\$ 198.983,98

10013	Prueba de presion tuberias **	UN	Grupo 08	Hidráulico	Valor Unitario	\$ 621.711,55
--------------	--------------------------------------	-----------	-----------------	-------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 89.676,08	\$ 89.676,08
	2046	Material	BUJE PRESION PVC SOLD. 2 x1" S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 5.303,95	\$ 10.607,90
	2047	Material	BUJE PRESION SOLD.PVC 3x2" S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 22.288,58	\$ 44.577,16
	002468	Material	COMPRESOR 250 PCM	HR	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	1984	Material	MANGUERA 1/2" TRANSP.C-40(ROLLO 100M)**	ML	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 2.652,00	\$ 13.260,00
	2044	Material	TAPON PRESION SOLD. ½"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 330,68	\$ 661,36
	002043	Material	TAPON PRESION SOLD.3/4" S/NORMA ICONTEC	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 924,00	\$ 3.696,00
	001580	Material	TUBO PRESION RDE-21 PVC Ø 1" L=6M S/NORMA ICONTEC	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.358,00	\$ 6.716,00

	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,4759	0,00 %	0,4759	\$ 305.096,56	\$ 145.195,45
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 219.360,72	\$ 219.360,72
		Subcontrato	Subcontato prueba hidraulica	%	1,0000	---	1,0000	\$ 87.960,88	\$ 87.960,88
17292	PRUEBA DEL SISTEMA POR ESTACION			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 219.118,43
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.907,57	\$ 2.907,57
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3.472,1742	2,00 %	3.541,6177	\$ 20,00	\$ 70.832,35
	107098	Material	BOMBA PARA PRUEBAS DE PRESIÓN	HR	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,4765	0,00 %	0,4765	\$ 305.096,56	\$ 145.378,51
17293	PRUEBA GENERAL POR ESTACION			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 639.329,76
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.147,01	\$ 11.147,01
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3.472,1742	2,00 %	3.541,6177	\$ 20,00	\$ 70.832,35
	107098	Material	BOMBA PARA PRUEBAS DE PRESIÓN	HR	24,0000	0,00 %	24,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	1,8268	0,00 %	1,8268	\$ 305.096,56	\$ 557.350,40
18648	PRUEBA GENERAL RED CONTRA INCENDIOS			GL	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	108852	Material	PRUEBA GENERAL RED CONTRA INCENDIOS	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
16706	Prueba VLF (tramo 465 m)cable Alumin-Zona Franca			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	106775	Material	Prueba VLF (tramo 465 m)cable Alumin-Zona Franca	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
16858	Pruebas de aislamiento cable XLPE			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 2.432.447,55
Detalles									
Descripción Técnica Pruebas de verificación del aislamiento de cable XLPE (Prueba VLF) Serie 15 kV, a un tramo de cable menor a 120 mts. Incluidos pases entre celdas (Tramos cortos menores a 10 mts).									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 48.714,45	\$ 48.714,45
	12428	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:6 +PREST**	JRN	2,6000	0,00 %	2,6000	\$ 879.639,73	\$ 2.287.063,30
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2329	0,00 %	0,2329	\$ 415.070,00	\$ 96.669,80
15567	PT100 piscinas complejo acuatico			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica 1Este ítem hace parte del contrato de mantenimiento No.1463 de 2014 complejo acuatico, radicado No. 20146100263643incluye: Herramienta y equipo, Materiales, Transporte y Mano de obra.									
Componentes	105378	Material	PT100 piscinas complejo acuatico	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
13330	Puente de adherencia sikadur 32 primer (0.1m) **			ML	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 9.358,87

Detalles		Descripción Técnica							
Componentes	11048	Sub-análisis	Puente de adherencia sikadur 32 primer*	M2	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 93.588,73	\$ 9.358,87
11048	Puente de adherencia sikadur 32 primer*			M2	Grupo 11 Tratamientos especiales			Valor Unitario	\$ 93.588,73

Detalles		Descripción Técnica							
		(CAP5) 45.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirAdhesivo epóxico de imprimación, que deberá crear una adherencia perfecta entre el concreto existente y el de reparación. El concreto de reparación deberá tener espesores mayores a 5 cm.Antes de iniciar la actividad, el Contratista es responsable de realizar las siguientes actividades: Debido a las características de la resina, la superficie puede estar seca o húmeda pero sin agua libre antes de ejecutar la aplicación. Las superficies del concreto deben encontrarse sanas, limpias y libres de material suelto o deteriorado y de cualquier sustancia que impida una correcta aplicación y adecuada adherencia del puente de adherencia y el concreto de relleno. En caso de tener que aplicar sobre acero estructural, este debe estar limpio y libre de polvo, aceite, grasas y óxidos. El Contratista deberá realizar las siguientes actividades: Protección ante la lluvia o la humedad: No se aplicará puente de adherencia epóxico en presencia de lluvia, o con una temperatura del sustrato o el ambiente inferior a 8° C o superior a 25° C. Con temperaturas bajas aumenta la viscosidad del producto. En caso que el volumen a emplear sea inferior al que entregan los envases, se podrá subdividir los componentes de epóxico, respetando rigurosamente la proporción de mezcla indicada por el fabricante. Una vez la mezcla esté lista, aplicar el puente de adherencia en la superficie de la cavidad con brocha, rodillo o equipo tipo airless, a fin de asegurar la perfecta adherencia entre ambos concretos. En todo caso, al colocarse el concreto al puente de adherencia debe encontrarse fresco o pegajoso al tacto. Es importante recordar que la velocidad de curado del adhesivo epóxico debe tenerse en cuenta en el proceso constructivo. Existen versiones lentas y normales de curado.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 374,68	\$ 374,68
	103659	Material	SIKADUR 32 PRIMER 3 KG **	KG	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 163.277,00	\$ 85.720,43
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 299.744,81	\$ 7.493,62
010600	Puente en madera rolliza 2,00 x 2,00 acceso canal punto 7.81- Pico del Águila			UN	Grupo 13 Manejo ambiental			Valor Unitario	\$ 5.635.473,28

Detalles		Descripción Técnica							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 125.659,36	\$ 125.659,36
	104408	Equipo	Motosierra Mediana (8.0HP)	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 68.889,61	\$ 103.334,42
	100938	Equipo	PLANTA GENERADORA A GASOLINA DE 5 KW (Alquiler)	DD	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 215.194,00	\$ 753.179,00
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 47.130,00	\$ 164.955,00
	104185	Material	ALFARDA L=2.5M Ø=10CM	UN	22,0000	10,00 %	24,2000	\$ 44.690,00	\$ 1.081.498,00
	000476	Material	BROCA HSS ¼" (Para metal)	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 4.512,00	\$ 22.560,00
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	80,0000	0,00 %	80,0000	\$ 64,00	\$ 5.120,00
	104427	Material	TORNILLO 1/2"L=9"ZINCADO.CAB.LISACARRIAJE(2ARAN+2T)	UN	40,0000	0,00 %	40,0000	\$ 54,00	\$ 2.160,00
	000920	Material	VARA DE LIMATON L=6 M.	ML	18,0000	0,00 %	18,0000	\$ 3.384,00	\$ 60.912,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1444	5,00 %	0,1516	\$ 594.287,13	\$ 90.093,93
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 305.096,56	\$ 305.096,56
	13761	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 2:2+PREST.**	JRN	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 601.077,70	\$ 2.103.771,95
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 219.360,72	\$ 98.712,32
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 718.420,74	\$ 718.420,74
15072	PUERTA ACERO INOX. 0.60x1.80 CANTIL. Col Tunal			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 689.872,23

Detalles		Descripción Técnica							
		COLISEO EL TUNALPuertas baños 0.60 X 1.80 MI = 1.08 M2Divisiones de baño, Acero inoxidable calibre 20 AISI304 prelijado,sistemacantiliver,con cierres, herrajes en acero inoxidable y perchero en cada cabina de sanitario.							
Componentes	103104	Material	Divisiones acero inox.Cal20cantiliver baños(sum+In	M2	1,0800	0,00 %	1,0800	\$ 638.770,58	\$ 689.872,23

13229	PUERTA ACERO VIDRIO 10MM SEGURIDAD(VerDescrip	M2	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 506.071,09
-------	---	----	-----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica PUERTA ACERO DE 1 x 2 mts, cristal templado 10 mm, pulido templado, perforaciones y cajas, media luna SS 304, chapeta de giro piso techo SS 304, pivote piso SS 304, pivote techo SS 400, Manija Romana 400 SS 304, Instalación Vidrio y Transporte en Bogotá. Los proveedores informan que la puerta en 10 mm de espesor no se puede hacer en aluminio por el peso del mismo, por lo que se modifica el material a acero.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 718,10	\$ 718,10
	103369	Material	PUERTA ACERO VIDRIO 10MM SEGURIDAD(VerDescrip	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 490.991,00	\$ 490.991,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 410.342,45	\$ 14.361,99

15071	Puerta a prueba de fuego 2*2 ESP.CODENSA (sum+ins)	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 6.502.641,00
-------	--	----	---	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica INCLUYE PUERTA Y BRAZO PARA CIERREPuerta Cortafuego Certificada 3 Horas: Es un elemento pasivo de protección contra incendios que evita la propagación de la conflagración y es utilizada generalmente para bóvedas de transformación de energía eléctrica, plantas generadoras de energía, laboratorios químicos y almacenaje de insumos volátiles o combustibles. Estas puertas soportan temperaturas superiores a 1050°C y son probadas en cámaras de simulación.? Se utiliza para conservar durante un tiempo determinado: la estabilidad, la estanqueidad, la no emisión de gases inflamables y el aislamiento térmico.? La puerta cortafuego del Centro de Transformación corresponde a una abertura de clase A (Se trata de las aberturas en muros resistentes al fuego que dividen edificios o sectores de incendio dentro de un mismo edificio).?Las puertas para proteger estas aberturas y el muro en el cual se instalan deben tener un grado mínimo de resistencia al fuego de tres horas.La puerta deberá ser de tipo oscilante de dos hojas para transformadores de capacidad superior a 112.5 kVA y cumplir con las características indicadas en la norma NFPA-80 y con las pruebas especificadas en las normas UL 10 B y ASTM E 152.LÁMINALA lámina será de acero Cold Rolled, calibre 18 BWG mínimo.CIERRE HERMÉTICOLA principal función es minimizar la acumulación de presión causada por el fuego es suficiente para forzar el paso del humo, calor y gases nocivos a través de las aberturas y grietas más pequeñas.Deberá mantener durante las tres horas de resistencia al fuego de la puerta .AISLAMIENTO TÉRMICOEl aislamiento utilizado debe garantizar que la temperatura de la cara no expuesta al fuego no supere los 232 °C (450 °F) por encima de la temperatura ambiente, durante los primeros 30 minutos del ensayo de resistencia al fuego.

Componentes	104837	Material	Puerta cortafuego 2*2 (Espec. CODENSA(Sum+Inst)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.502.641,00	\$ 6.502.641,00
--------------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

11893	Puerta a prueba de fuego S/E según CODENSA	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 8.809.853,01
-------	--	----	---	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101687	Material	Puerta a prueba de fuego, damper, empaquet entumec	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.809.853,01	\$ 8.809.853,01
--------------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

010518	Puerta Aglomerado Madera 30mm+Marco CR + acustifibra +montante CEFECOMETAS	M2	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 618.412,55
--------	--	----	-----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221 OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS -SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA 160006 Puerta con marco o montante superior en Aglomerado de Madera 30mm Fabricación, Suministro e instalación de puertas construida en aglomerado de madera según los detalles constructivos, de acuerdo con las dimensiones y especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Se debe incluir en este ítem el marco re

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0695	0,00 %	0,0695	\$ 61.904,00	\$ 4.302,33
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.448,72	\$ 15.448,72
	003041	Material	ACUSTIFIBRA S/inst. Fglas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000472	Material	BISAGRA EN COBRE CABEZA PLANA 3"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 12.111,00	\$ 24.222,00
	000478	Material	BROCHA 4" CERDA NATURAL	UN	0,1150	0,00 %	0,1150	\$ 10.824,99	\$ 1.244,87
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.089,74	\$ 3.089,74
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0265	2,00 %	0,0270	\$ 131.657,46	\$ 3.554,75
	001047	Material	LACA MADERA Brillante.	GLN	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 86.887,59	\$ 7.090,03
	3456	Material	LIJA N°-120 PLIEGO	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.638,00	\$ 3.276,00

105842	Material	LISTON CEDRO ACHAPO SECO (8X2.2CM)L=2.90M	UN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 23.916,62	\$ 10.762,48
000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 37.242,00	\$ 9.496,71
002100	Material	PIEZA GUAYACAN HOBO 18 x 4 x 2.90M	UN	1,5500	2,00 %	1,5810	\$ 58.091,00	\$ 91.841,87
000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 6.745,00	\$ 674,50
001065	Material	SELLADOR TRANSP. LIJABLE PINTUCO O SIMILAR	GLN	0,0750	2,00 %	0,0765	\$ 122.168,05	\$ 9.345,86
1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 33.435,00	\$ 528,27
004023	Material	TORNILLO 6X3/4" PARA AGLOMERADO AUTOPERFORANTE	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 24,97	\$ 4,99
000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 64,00	\$ 256,00
000955	Material	TRIPLEX PIZANO 2.44x1.22 4mm	UN	1,3400	2,00 %	1,3668	\$ 55.517,00	\$ 75.880,64
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 299.744,81	\$ 37.468,10
14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,7475	0,00 %	0,7475	\$ 331.593,57	\$ 247.866,19
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
14549	Sub-análisis	MARCO PUERTA 1.00x2.05 Des .25 Cal.18	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 105.289,45	\$ 52.644,73
16025	Sub-análisis	MORTERO 1 : 7 ARENA Lav.de rio (M3)	M3	0,0140	2,00 %	0,0143	\$ 478.560,06	\$ 6.843,41
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 415.070,00	\$ 10.376,75

19167	Puerta Aglomerado Madera 30mm+Marco CR +montante		M2	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 618.412,55
	CEFECOMETAS							

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221 OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS -SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA 160006 Puerta con marco o montante superior en Aglomerado de Madera 30mm Fabricación, Suministro e instalación de puertas construida en aglomerado de madera según los detalles constructivos, de acuerdo con las dimensiones y especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Se debe incluir en este ítem el marco re

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0695	0,00 %	0,0695	\$ 61.904,00	\$ 4.302,33
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.448,72	\$ 15.448,72
	000472	Material	BISAGRA EN COBRE CABEZA PLANA 3"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 12.111,00	\$ 24.222,00
	000478	Material	BROCHA 4" CERDA NATURAL	UN	0,1150	0,00 %	0,1150	\$ 10.824,99	\$ 1.244,87
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.089,74	\$ 3.089,74
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0265	2,00 %	0,0270	\$ 131.657,46	\$ 3.554,75
	001047	Material	LACA MADERA Brillante.	GLN	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 86.887,59	\$ 7.090,03
	3456	Material	LIJA N°-120 PLIEGO	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.638,00	\$ 3.276,00
	105842	Material	LISTON CEDRO ACHAPO SECO (8X2.2CM)L=2.90M	UN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 23.916,62	\$ 10.762,48
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 37.242,00	\$ 9.496,71
	002100	Material	PIEZA GUAYACAN HOBO 18 x 4 x 2.90M	UN	1,5500	2,00 %	1,5810	\$ 58.091,00	\$ 91.841,87
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 6.745,00	\$ 674,50
	001065	Material	SELLADOR TRANSP. LIJABLE PINTUCO O SIMILAR	GLN	0,0750	2,00 %	0,0765	\$ 122.168,05	\$ 9.345,86
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 33.435,00	\$ 528,27
	004023	Material	TORNILLO 6X3/4" PARA AGLOMERADO AUTOPERFORANTE	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 24,97	\$ 4,99
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 64,00	\$ 256,00
	000955	Material	TRIPLEX PIZANO 2.44x1.22 4mm	UN	1,3400	2,00 %	1,3668	\$ 55.517,00	\$ 75.880,64
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 299.744,81	\$ 37.468,10
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,7475	0,00 %	0,7475	\$ 331.593,57	\$ 247.866,19
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	14549	Sub-análisis	MARCO PUERTA 1.00x2.05 Des .25 Cal.18	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 105.289,45	\$ 52.644,73
	16025	Sub-análisis	MORTERO 1 : 7 ARENA Lav.de rio (M3)	M3	0,0140	2,00 %	0,0143	\$ 478.560,06	\$ 6.843,41
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 415.070,00	\$ 10.376,75

12609	PUERTA ALUMIN.2.0X0.8+CERR+VIDRIO SANBLAST.**	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	-----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102685	Material	PUERTA ALUM. 2.0 x 0.8+Cerra+Vidrio Sand Blasting	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

12608	PUERTA ALUMINIO CORREDIZA+CERR+BISAG.2.1X1.8**	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	-----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102683	Material	PUERTA CORREDIZA ALUM. 2.10 x 1.8Cerra+bisag	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

16541	Puerta Aluminio nat tipo Persiana+marco+cerrojo+ac	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 164.508,40
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Puerta en aluminio color natural mate, tipo persiana incluye cerrojo de seguridad, marco en aluminio bisagras marco anclajes y demás accesorios para su correcto funcionamiento.Puerta de una hoja en perfilería de aluminio de 3"x1 1/2" con perfilería tipo alúmina o similar ref shutters para persiana. Incluye marco en perfilería tubular aluminio de 3"x1" con aleta, todo en aluminio anodizado color natural mate

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.944,04	\$ 8.944,04
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 47.130,00	\$ 4.713,00
	104773	Material	CERRADURA SCHLAGE JUPITER ANTICADO Ref.A50PD-A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 61.411,00	\$ 61.411,00
	106407	Material	Puerta Aluminio nat tipo Persiana+marco	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,2976	0,00 %	0,2976	\$ 300.538,85	\$ 89.440,36

17142	Puerta Aluminio P-03(1.00x2.35m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

PUERTA P-03 (1.00x2.35). PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO + VIDRIO TEMPLADO 5 MM. INCLUYE MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES (suministro e instalación)

Componentes	107068	Material	Puerta Aluminio P-03(1.00x2.35m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

17143	Puerta Aluminio P-08(1.20x2.35m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

PUERTA P-08 (1.20x2.35). PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO + VIDRIO TEMPLADO 5 MM. INCLUYE MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES (Suministro e instalación).

Componentes	107069	Material	Puerta Aluminio P-08(1.20x2.35m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

17144	Puerta Aluminio P-10(2.00x2.30m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

PUERTA P-10 (2.00x3.30). PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO + VIDRIO TEMPLADO 5 MM. INCLUYE MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES (Sumin+Instalac)

Componentes	107070	Material	Puerta Aluminio P-10(2.00x2.30m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

17125	Puerta Aluminio P-14(1.00x2.40m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

PUERTA P-14 (1.00x2.40). PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO + VIDRIO TEMPLADO 5 MM. INCLUYE MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES (Sumin+Instalación)

Componentes	107079	Material	Puerta Aluminio P-14(1.00x2.40m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

17152	Puerta Aluminio P-16(1.20x3.30m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

		Descripción Técnica		PUERTA P-16 (1.20x3.30). PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO + VIDRIO TEMPLADO 5 MM. INCLUYE MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES (Sumn+instalación)					
Componentes	107080	Material	Puerta Aluminio P-16(1.20x3.30m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17154	Puerta Aluminio P-20(1.60x2.40m)+Vidrio s/Des.Tecn			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00
		Detalles							
		Descripción Técnica		PUERTA P-20 (1.60x2.40). PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO + VIDRIO TEMPLADO 5 MM. INCLUYE MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES (Sumin+Instalac)					
Componentes	107082	Material	Puerta Aluminio P-20(1.60x2.40m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17155	Puerta Aluminio P-24(2.25x3.00m)+Vidrio s/Des.Tecn			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 3.157.851,00
		Detalles							
		Descripción Técnica		PUERTA P-24 (2.25x3.00). PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO + VIDRIO TEMPLADO 5 MM. INCLUYE MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES (SUmIn+Instalac)					
Componentes	107083	Material	Puerta Aluminio P-24(2.25x3.00m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.157.851,00	\$ 3.157.851,00
17156	Puerta Aluminio P-31(1.60x2.40m)+Vidrio s/Des.Tecn			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00
		Detalles							
		Descripción Técnica		PUERTA P-31 (1.60x2.40). PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO + VIDRIO TEMPLADO 5 MM. INCLUYE MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES (Sumin+Instalac).					
Componentes	107084	Material	Puerta Aluminio P-31(1.60x2.40m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17157	Puerta Aluminio P-32(3.60x2.74m)+Vidrio s/Des.Tecn			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00
		Detalles							
		Descripción Técnica		PUERTA P-32 (3.60x2.74). ALAS CORREDIZAS EN PERFILERIA SUPERIOR EN INFERIOR EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO + VIDRIO TEMPLADO 10 MM AD Y ADT. INCLUYE MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y CERRADURA. CUERPOS CORREDIZOS (Sumin+Instalac).					
Componentes	107085	Material	Puerta Aluminio P-32(3.60x2.74m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17158	Puerta Aluminio P-35(1.50x3.00m)+Vidrio s/Des.Tecn			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00
		Detalles							
		Descripción Técnica		PUERTA P-35 (1.50x3.00). PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO + VIDRIO TEMPLADO 5 MM. INCLUYE MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES (Suminist+Instalac)					
Componentes	107086	Material	Puerta Aluminio P-35(1.50x3.00m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17159	Puerta Aluminio P-36(2.12x2.74m)+Vidrio s/Des.T			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00
		Detalles							
		Descripción Técnica		PUERTA P-36 (2.12x2.74). PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO + VIDRIO TEMPLADO 5 MM. INCLUYE MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES(Sumin+Instalac)					
Componentes	107087	Material	Puerta Aluminio P-36(2.12x2.74m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17160	Puerta Aluminio P-38(0.90x2.35m)+Vidrio s/Des.Tecn			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00
		Detalles							
		Descripción Técnica		PUERTA P-38 (0.90x2.35). PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO + VIDRIO TEMPLADO 5 MM. INCLUYE MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES (sumin+Instalac)					
Componentes	107088	Material	Puerta Aluminio P-38(0.90x2.35m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17161	Puerta Aluminio P-44(1.96x2.74m)+Vidrio s/Des.Tecn			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00
		Detalles							

Descripción Técnica PUERTA P-44 (1.96x2.74). PERFLERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO + VIDRIO TEMPLADO 5 MM. INCLUYE MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES (Sumin+instalac)									
Componentes	107089	Material	Puerta Aluminio P-44(1.96x2.74m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17162	Puerta Aluminio P-46(1.95x2.74m)+Vidrio s/Des.Tecn			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles Descripción Técnica PUERTA P-46 (1.95x2.74). PERFLERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO + VIDRIO TEMPLADO 5 MM. INCLUYE MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1", SISTEMA DE MECANISMO DE RETORNO Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES(Sujm+Inst)									
Componentes	107090	Material	Puerta Aluminio P-46(1.95x2.74m)+Vidrio s/Des.Tecn	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
13260	PUERTA AUTOMATICA CON RADAR **			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles Descripción Técnica									
Componentes	102681	Material	Instalación Puerta Batient.Aluminio.	UN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103421	Material	PUERTA AUTOMATICA CON RADAR **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18491	PUERTA BATIENTE PARA DISCAPACITADOS			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 870.415,75
Detalles Descripción Técnica INCLUYE:PUERTA DISCAPCITADOSUN1,0000CAJA METALICA 20X20UN1,0000ELEMENTOS DE FIJACIONUN1,0000									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.917,89	\$ 1.917,89
	108730	Material	PUERTA BATIENTE PARA DISCAPACITADOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1253	0,00 %	0,1253	\$ 306.128,14	\$ 38.357,86
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 415.070,00	\$ 830.140,00
00660	PUERTA CRISTAL 10 SUMINISTRO E INSTALACION			UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 4.165,20
Detalles Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 104.130,00	\$ 4.165,20
	001213	Material	PUERTA CRISTAL 10mm 1.0x2.1 M.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
11312	Puerta de Entrada H=1,00m,A=3,80m (2 Hojas)**			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 1.730.040,99
Detalles Descripción Técnica CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.* = MdeO EXCAV. MANUAL CON CARGUE									
Componentes	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 7.401,00	\$ 18.502,50
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 45.570,00	\$ 41.013,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.691,04	\$ 15.691,04
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 6.582,00	\$ 5.265,60
	101056	Material	ANGULO 1 ¼" x 1/8"	ML	8,4000	5,00 %	8,8200	\$ 6.766,99	\$ 59.684,85
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	10,7600	5,00 %	11,2980	\$ 9.221,00	\$ 104.178,86
	1835	Material	ANTICORROSIVO ROJO PROTECCION	GLN	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 67.990,00	\$ 14.277,90
	100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 590.037,11	\$ 123.907,79
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig ½"	KG	6,0000	5,00 %	6,3000	\$ 5.057,00	\$ 31.859,10
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	7,0600	5,00 %	7,4130	\$ 5.119,00	\$ 37.947,15
	35	Material	MALLA CERRAMIENTO Eslabonada.Cal.10(Hueco 2"X2")	M2	3,2700	5,00 %	3,4335	\$ 25.031,00	\$ 85.943,94

100841	Material	PASADOR NEGRO DE 2" (5CM)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.232,00	\$ 12.928,00
100960	Material	Pivote para Puerta D=3/4" L=15CM	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
100349	Material	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	19,1600	5,00 %	20,1180	\$ 2.222,00	\$ 44.702,20
100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt alquid gr7045	GLN	0,0750	2,00 %	0,0765	\$ 447.537,00	\$ 34.236,58
3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,8000	5,00 %	0,8400	\$ 21.618,00	\$ 18.159,12
100348	Material	Tapon HG d=3" macho **	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 26.331,00	\$ 105.324,00
100135	Material	Tubo aceroEstructural Galv. 3"e=4.0mm sin rosca**	ML	3,4000	5,00 %	3,5700	\$ 67.310,57	\$ 240.298,73
12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 223.671,24	\$ 5.815,45
00649	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:1 SIN/PREST	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 150.800,00	\$ 301.600,00
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	1,8000	20,00 %	2,1600	\$ 143.582,00	\$ 310.137,12
100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 49.928,79	\$ 49.928,79
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 413.723,00	\$ 62.058,45

11310	Puerta de Entrada H=1,60m,A=3,00m (2 Hojas)**	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 2.113.195,12
-------	---	----	----------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.* = MdeO EXCAV. MANUAL CON CARGUE

Componentes	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 7.401,00	\$ 22.203,00
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 45.570,00	\$ 54.684,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 23.488,16	\$ 23.488,16
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.582,00	\$ 6.582,00
	101056	Material	ANGULO 1 ¼" x 1/8"	ML	8,4000	5,00 %	8,8200	\$ 6.766,99	\$ 59.684,85
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	11,6000	5,00 %	12,1800	\$ 9.221,00	\$ 112.311,78
	1835	Material	ANTICORROSIVO ROJO PROTECCION	GLN	0,2100	5,00 %	0,2205	\$ 67.990,00	\$ 14.991,80
	100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 590.037,11	\$ 154.884,74
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig ½"	KG	6,0000	5,00 %	6,3000	\$ 5.057,00	\$ 31.859,10
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	7,8500	5,00 %	8,2425	\$ 5.119,00	\$ 42.193,36
	35	Material	MALLA CERRAMIENTO Eslabonada.Cal.10(Hueco 2"X2")	M2	4,2000	5,00 %	4,4100	\$ 25.031,00	\$ 110.386,71
	100841	Material	PASADOR NEGRO DE 2" (5CM)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.232,00	\$ 12.928,00
	100960	Material	Pivote para Puerta D=3/4" L=15CM	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100349	Material	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	20,0000	5,00 %	21,0000	\$ 2.222,00	\$ 46.662,00
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt alquid gr7045	GLN	0,0770	2,00 %	0,0785	\$ 447.537,00	\$ 35.131,65
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 21.618,00	\$ 22.698,90
	100348	Material	Tapon HG d=3" macho **	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 26.331,00	\$ 105.324,00
	100135	Material	Tubo aceroEstructural Galv. 3"e=4.0mm sin rosca**	ML	4,6000	5,00 %	4,8300	\$ 67.310,57	\$ 325.110,05
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0299	0,00 %	0,0299	\$ 223.671,24	\$ 6.687,77
	00649	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:1 SIN/PREST	JRN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 150.800,00	\$ 452.400,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	1,8000	20,00 %	2,1600	\$ 143.582,00	\$ 310.137,12
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 60.859,03	\$ 60.859,03
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 413.723,00	\$ 91.019,06

11311	Puerta de Entrada H=2,50m,A=3,00m (2 Hojas)**	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 3.362.741,96
-------	---	----	----------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.* = MdeO EXCAV. MANUAL CON CARGUE

Componentes	100843	Equipo	COMPRESOR DE AIRE	HR	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 7.401,00	\$ 44.406,00
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 45.570,00	\$ 113.925,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 51.656,32	\$ 51.656,32
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.099,00	\$ 16.099,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.582,00	\$ 6.582,00
	101056	Material	ANGULO 1 ¼" x 1/8"	ML	11,6000	5,00 %	12,1800	\$ 6.766,99	\$ 82.421,94
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	15,1600	5,00 %	15,9180	\$ 9.221,00	\$ 146.779,88
	1835	Material	ANTICORROSIVO ROJO PROTECCION	GLN	0,3500	5,00 %	0,3675	\$ 67.990,00	\$ 24.986,33
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig ½"	KG	6,3000	5,00 %	6,6150	\$ 5.057,00	\$ 33.452,06
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	8,6200	5,00 %	9,0510	\$ 5.119,00	\$ 46.332,07
	35	Material	MALLA CERRAMIENTO Eslabonada.Cal.10(Hueco 2"X2")	M2	6,6100	5,00 %	6,9405	\$ 25.031,00	\$ 173.727,66
	100841	Material	PASADOR NEGRO DE 2" (5CM)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.232,00	\$ 12.928,00
	100349	Material	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	26,8000	5,00 %	28,1400	\$ 2.222,00	\$ 62.527,08
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt alquid gr7045	GLN	0,1300	2,00 %	0,1326	\$ 447.537,00	\$ 59.343,41
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 21.618,00	\$ 34.048,35
	100348	Material	Tapon HG d=3" macho **	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 26.331,00	\$ 105.324,00
	100135	Material	Tubo aceroEstructural Galv. 3"e=4.0mm sin rosca**	ML	6,6000	5,00 %	6,9300	\$ 67.310,57	\$ 466.462,25
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,2500	3,00 %	0,2575	\$ 594.287,13	\$ 153.028,94
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0325	0,00 %	0,0325	\$ 223.671,24	\$ 7.269,32
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 331.593,57	\$ 994.780,71
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 219.360,72	\$ 17.548,86
	100248	Subcontrato	Perforacion manual Barreno suelos blandos **	ML	2,0000	20,00 %	2,4000	\$ 143.582,00	\$ 344.596,80
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 157.654,48	\$ 157.654,48
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 413.723,00	\$ 206.861,50

14389	Puerta el Alum+vidrio templado 6mm - perf1 1/2x3"	M2	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 2.329.332,09
--------------	--	-----------	------------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 718,10	\$ 718,10
	104399	Material	Puerta aluminio + vidrio templado 6mm con perfil 1 1/2x3"	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.314.252,00	\$ 2.314.252,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 410.342,45	\$ 14.361,99

11235	PUERTA EN ALUMINIO (2.55X3.25M)2 HOJAS+CHAP+VIDRIO	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 664.190,86
--------------	---	-----------	------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100777	Material	PUERTA PERFIL.ALUM2.55 x 3.25M+VIDR.TEMP5MM+SANDBL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	16610	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA EN OBRA 1:1+PREST.	JRN	2,2100	0,00 %	2,2100	\$ 300.538,85	\$ 664.190,86

12288	PUERTA EN ALUMINIO 2 HOJAS+CHAP+VIDRIO	M2	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 80.167,84
--------------	---	-----------	------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	11235	Sub-análisis	PUERTA EN ALUMINIO (2.55X3.25M)2 HOJAS+CHAP+VIDRIO	UN	0,1207	0,00 %	0,1207	\$ 664.190,86	\$ 80.167,84
-------------	-------	--------------	--	----	--------	--------	--------	---------------	--------------

00804	PUERTA EN MADERA 0.80 A 0.85 X 2.10	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 252.194,76
--------------	--	-----------	------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 862,14	\$ 862,14
	000472	Material	BISAGRA EN COBRE CABEZA PLANA 3"	UN	3,0600	2,00 %	3,1212	\$ 12.111,00	\$ 37.800,85
	001047	Material	LACA MADERA Brillante.	GLN	0,1450	0,00 %	0,1450	\$ 86.887,59	\$ 12.598,70
	3456	Material	LIJA N°-120 PLIEGO	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.638,00	\$ 3.276,00
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,2080	4,00 %	0,2163	\$ 37.242,00	\$ 8.055,44
	002100	Material	PIEZA GUAYACAN HOBO 18 x 4 x 2.90M	UN	0,8400	0,00 %	0,8400	\$ 58.091,00	\$ 48.796,44
	004023	Material	TORNILLO 6X3/4" PARA AGLOMERADO AUTOPERFORANTE	UN	0,4160	4,00 %	0,4326	\$ 24,97	\$ 10,80
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	8,0000	4,00 %	8,3200	\$ 64,00	\$ 532,48
	000955	Material	TRIPLEX PIZANO 2.44x1.22 4mm	UN	1,4000	25,00 %	1,7500	\$ 55.517,00	\$ 97.154,75
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 331.593,57	\$ 43.107,16
18538	Puerta EnrollableMicroperforada AcabadoPint. Elect			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 533.990,98
Detalles									
Descripción Técnica Puerta enrollable microperforada acabado en pintura electrostatica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 2.133,00	\$ 469,26
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 19.030,00	\$ 9.515,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.733,17	\$ 3.733,17
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 722,00	\$ 541,50
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 46.639,00	\$ 2.565,15
	001231	Material	BROCA PARA MURO DE 3/16 X 31/2	UN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 4.042,00	\$ 767,98
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 579,99	\$ 1.159,98
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 746,63	\$ 746,63
	102703	Material	PINTURA ELECTROSTATICA**(SUM+INST)	M2	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 60.694,00	\$ 91.041,00
	108760	Material	PuertaEnrollableMicroperforada+Pintura Electrostat	M2	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 290.598,00	\$ 348.717,60
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 288.405,52	\$ 72.101,38
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 219.360,72	\$ 2.632,33
15074	Puerta Entam. Corred 2.95x4.61+pint+cerr Col Tunal			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 288.260,00
Detalles									
Descripción Técnica SUMINISTRO E INSTALACIONPuerta Corredera en Lámina Cold Rolled Calibre 18 entamborada.Pintura en esmalte sintético con anticorrosivo.Incluye transporte.									
Componentes	104842	Material	CERRADURA PARA BARRA ANTIPANICO EXTERNA AMERICANA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 288.260,00	\$ 288.260,00
	104841	Material	PUERTA ENTAMB. CORREDIZA C.R. C.18 2.95*4.61M+PINT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
00587	PUERTA F/CEDRO MARCO Y HOJA			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 192.075,99
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 928,46	\$ 928,46
	000472	Material	BISAGRA EN COBRE CABEZA PLANA 3"	UN	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 12.111,00	\$ 37.059,66
	105842	Material	LISTON CEDRO ACHAPO SECO (8X2.2CM)L=2.90M	UN	0,3600	5,00 %	0,3780	\$ 23.916,62	\$ 9.040,48
	000894	Material	LISTON EN FLORMORADO	M2	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 0,00	\$ 0,00
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,2000	4,00 %	0,2080	\$ 37.242,00	\$ 7.746,34
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,4000	4,00 %	0,4160	\$ 6.745,00	\$ 2.805,92
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	8,0000	4,00 %	8,3200	\$ 64,00	\$ 532,48

	000956	Material	TRIPLEX F/MORADO 1.20x2.40 4mm	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 83.371,00	\$ 87.539,55
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 331.593,57	\$ 46.423,10
10977	PUERTA F/MORADO MARCO Y HOJA 2X1**			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario		\$ 777.605,77
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000472	Material	BISAGRA EN COBRE CABEZA PLANA 3"	UN	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 12.111,00	\$ 37.059,66
	105842	Material	LISTON CEDRO ACHAPO SECO (8X2.2CM)L=2.90M	UN	0,3600	5,00 %	0,3780	\$ 23.916,62	\$ 9.040,48
	000894	Material	LISTON EN FLORMORADO	M2	0,4500	5,00 %	0,4725	\$ 0,00	\$ 0,00
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,2500	4,00 %	0,2600	\$ 37.242,00	\$ 9.682,92
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,4000	4,00 %	0,4160	\$ 6.745,00	\$ 2.805,92
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	8,0000	4,00 %	8,3200	\$ 64,00	\$ 532,48
	000956	Material	TRIPLEX F/MORADO 1.20x2.40 4mm	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 83.371,00	\$ 87.539,55
	16656	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA 1:1+PREST.**	JRN	2,1877	0,00 %	2,1877	\$ 288.405,52	\$ 630.944,76
10988	PUERTA F/PINO marco/hoja 2x 1cerrad+herra(Sum+Ins)			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario		\$ 866.655,03
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000472	Material	BISAGRA EN COBRE CABEZA PLANA 3"	UN	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 12.111,00	\$ 37.059,66
	105842	Material	LISTON CEDRO ACHAPO SECO (8X2.2CM)L=2.90M	UN	0,3600	5,00 %	0,3780	\$ 23.916,62	\$ 9.040,48
	106095	Material	LISTON MH EN PINO PATULA	M2	0,4500	5,00 %	0,4725	\$ 25.349,00	\$ 11.977,40
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,2500	4,00 %	0,2600	\$ 37.242,00	\$ 9.682,92
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,3500	4,00 %	0,3640	\$ 6.745,00	\$ 2.455,18
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	8,0000	4,00 %	8,3200	\$ 64,00	\$ 532,48
	000956	Material	TRIPLEX F/MORADO 1.20x2.40 4mm	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 83.371,00	\$ 87.539,55
	00752	Sub-análisis	CERRADURA ALCOBA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 77.422,60	\$ 77.422,60
	16656	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA 1:1+PREST.**	JRN	2,1877	0,00 %	2,1877	\$ 288.405,52	\$ 630.944,76
15073	Puerta Lamina C. R. Cal. 18 perfor+Marco Col Tunal			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 439.427,80
Detalles									
Descripción Técnica Instalación cerraduras= \$130.000. + IVA									
Componentes	104839	Material	CERRADURA O BARRA ANTIPANICO HORIZONTAL AMERICANA	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104840	Material	CERRADURA O BARRA ANTIPANICO VERTICAL AMERICANA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104601	Material	CERROJO DOBLE LLAVE ALTA SEGURIDAD -LLAVE MULTIPUN	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104838	Material	Puerta Lamina C. R. Cal. 18 perf+Marco Col Tunal	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	1,3252	0,00 %	1,3252	\$ 331.593,57	\$ 439.427,80
00694	PUERTA LAMINA ENTRADA PPAL			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 5.883,47
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 115,36	\$ 115,36
	000300	Material	PUERTA METALICA ENTRADA SIN CHAPA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 288.405,52	\$ 5.768,11
10959	Puerta Lamina tablereada cal 16 **			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 621.172,44

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.341,66	\$ 4.341,66
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,1400	2,00 %	0,1428	\$ 71.815,00	\$ 10.255,18
	473	Material	BISAGRA NUDO 2 1/2" EN COBRE CABEZA PLANA	UN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 2.322,00	\$ 5.805,00
	100625	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.16 1.22x2.44 M	UN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 162.584,00	\$ 243.876,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,9500	1,00 %	0,9595	\$ 21.618,00	\$ 20.742,47
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,5018	0,00 %	0,5018	\$ 288.405,52	\$ 144.721,89
		Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 191.430,24	\$ 191.430,24
15056	Puerta Lamina tablereada cal 18 0.80x2.00 + Esmal			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 731.845,81	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.748,29	\$ 11.748,29
	104773	Material	CERRADURA SCHLAGE JUPITER ANTICADO Ref.A50PD-A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 61.411,00	\$ 61.411,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 410.342,45	\$ 26.672,26
	10755	Sub-análisis	Esmalte marco y puerta en lámina. **	M2	3,2000	0,00 %	3,2000	\$ 32.362,18	\$ 103.558,98
	10453	Sub-análisis	Puerta Lamina tablereada cal 18 **	M2	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 330.284,55	\$ 528.455,28
10453	Puerta Lamina tablereada cal 18 **			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 330.284,55	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.726,30	\$ 2.726,30
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,1400	2,00 %	0,1428	\$ 63.525,00	\$ 9.071,37
	473	Material	BISAGRA NUDO 2 1/2" EN COBRE CABEZA PLANA	UN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 2.322,00	\$ 1.741,50
	30	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.- 18 1x2 M	UN	1,5000	1,00 %	1,5150	\$ 68.009,00	\$ 103.033,64
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,9700	1,00 %	0,9797	\$ 21.618,00	\$ 21.179,15
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,3151	0,00 %	0,3151	\$ 288.405,52	\$ 90.876,58
		Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 101.656,01	\$ 101.656,01
15053	Puerta Lamina tablereada cal 18 1.00x2.00 + Esmalt			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 878.101,08	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104773	Material	CERRADURA SCHLAGE JUPITER ANTICADO Ref.A50PD-A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 61.411,00	\$ 61.411,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 410.342,45	\$ 26.672,26
	10755	Sub-análisis	Esmalte marco y puerta en lámina. **	M2	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 32.362,18	\$ 129.448,72
	10453	Sub-análisis	Puerta Lamina tablereada cal 18 **	M2	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 330.284,55	\$ 660.569,10
15070	Puerta Lamina tablereada cal 18 1.00x2.85 + Esmalt			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 1.213.858,66	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104773	Material	CERRADURA SCHLAGE JUPITER ANTICADO Ref.A50PD-A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 61.411,00	\$ 61.411,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 410.342,45	\$ 26.672,26
	10755	Sub-análisis	Esmalte marco y puerta en lámina. **	M2	5,7000	0,00 %	5,7000	\$ 32.362,18	\$ 184.464,43
	10453	Sub-análisis	Puerta Lamina tablereada cal 18 **	M2	2,8500	0,00 %	2,8500	\$ 330.284,55	\$ 941.310,97

14057	Puerta Lamina tablereada cal 20 **	M2	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 165.452,07
-------	------------------------------------	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.272,06	\$ 2.272,06
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,1400	2,00 %	0,1428	\$ 71.815,00	\$ 10.255,18
	473	Material	BISAGRA NUDO 2 1/2" EN COBRE CABEZA PLANA	UN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 2.322,00	\$ 5.805,00
	000031	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.20 1x2M	UN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,9500	1,00 %	0,9595	\$ 21.618,00	\$ 20.742,47
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,2626	0,00 %	0,2626	\$ 288.405,52	\$ 75.735,29
		Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 50.642,07	\$ 50.642,07

14430	Puerta Lamina tablereada cal 20 + Chapa (Pte aran)	M2	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 204.801,70
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica APU APLICABLE A BODEGA IDRD CALLE 16

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.865,43	\$ 2.865,43
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,1400	2,00 %	0,1428	\$ 71.815,00	\$ 10.255,18
	473	Material	BISAGRA NUDO 2 1/2" EN COBRE CABEZA PLANA	UN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 2.322,00	\$ 5.805,00
	003891	Material	CERRADURA INAFER C-999 CROMADO-DORADO	UN	0,0333	0,00 %	0,0333	\$ 0,00	\$ 0,00
	000031	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.20 1x2M	UN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,9500	1,00 %	0,9595	\$ 21.618,00	\$ 20.742,47
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,2626	0,00 %	0,2626	\$ 288.405,52	\$ 75.735,29
	00629	Sub-análisis	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.728,45	\$ 26.728,45
		Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 62.669,88	\$ 62.669,88

17688	Puerta MaderaTipo U (1.0X2.50M)Entanb.EnchapRoble	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	-----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica PUERTA TIPO U (1.00x2.50). ALA PIVOTANTE ENTAMBORADA ENCHAPE EN ROBLE EN 1 CARA Y PANEL ACUSTICO RANURADO EN LA OTRA CARA. RELLENO EN FIBRA DE VIDRIO ABSORBENTE AGLOMERADO CON RESINA TERMO RESISTENTE 1" SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE CERRADURA Y HALADERA.

Componentes	107928	Material	Puerta MaderaTipo U (1.0X2.50M)Entanb.EnchapRoble	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

010501	Puerta Met. Enrollable 2*2,5m CRDC-COMETAS	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 1.608.688,29
--------	--	----	----------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica PUERTA ENROLLABLE P-41 (3.70x3.30). CORTINA ENROLLABLE EN FLEJES MICROPERFORADOS CAL 22 + TAPAROLLOS EN ACERO GALVANIZADO CAL 24 Y PLACA DE SOPORTE EN ACERO 1/4". INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN POLIURETANO NEGRO Y CERRADURA DE SEGURIDAD. CUERPO ENROLLABLEEL COSTO DEL APU INCLUYE SUMINISTRO EINSTALACION.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.969,97	\$ 1.969,97
	104603	Material	CERRADURA DOBLE CILINDRO CROMOSCHLAGE,YALEOSIMILAR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 80.716,00	\$ 80.716,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 393,99	\$ 393,99
	1826	Material	ESMALTE BRILLANTE COLOR (POR 5 GL)	GLN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 77.330,32	\$ 3.866,52
	108760	Material	PuertaEnrollableMicroperforada+Pintura Electrostat	M2	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 290.598,00	\$ 1.482.049,80
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 410.342,45	\$ 28.723,97
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04

16978	Puerta Met. Enrollable P-41(3.70x3.30m)CRD(S/Espec	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 5.116.887,60
-------	--	----	-----------------------------	----------------	-----------------

Detalles

16980	Puerta Met.Reja P-42(27.45x3.30m)CRD(S/Espec	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 2.092.282,67
-------	--	----	-----------------------------	----------------	-----------------

16982	Puerta Met.Reja P-43(2.45x3.30m)CRD(S/Espec	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 2.818.028,68
-------	---	----	-----------------------------	----------------	-----------------

16711	Puerta Meta.Celosia(CTS548-Codensa)L=2.87m;H=2.34m	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 435.350,28
-------	--	----	---	----------------	---------------

15769	Puerta Metal Entanbor A=0.80M, H=2m Cal.18+Marco+C	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Descripción Técnica PUERTA METALICA ENTAMBORADA DE 0,80MT DE ANCHO POR X 2MT DE ALTO, CALIBRE 18 EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS INCLUYE MARCO Y CERRADURA DE SEGURIDAD VALE (COMINISTROS E INSTALACION)

15768	Puerta Metal Entanbor A=1M, H=2m Cal.18+Marco+Cerr	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

11277	Puerta Metalica acceso Parque	M2	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 908.557,10
-------	-------------------------------	----	----------------------------	----------------	---------------

14602	Puerta Metálica Doble Hoja entam.C18 Col Gim Sur	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 1.191.620,29
-------	--	----	----------------------------	----------------	-----------------

16885	Puerta Metalica P-00(3.0x2.75)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 917.771,93
-------	---	----	-----------------------------	----------------	---------------

16886	Puerta Metalica P-01(3.0x2.75)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 917.771,93
-------	---	----	-----------------------------	----------------	---------------

Detalles

		Descripción Técnica		PUERTA P-01 (3.00x2.75). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA EN PERSIANA LAMINA CR CAL 18. INCLUYE PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1", TOPE DE PISO MEDIA LUNA Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES 180°					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 43.291,13	\$ 43.291,13
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.658,23	\$ 8.658,23
	106910	Material	Puerta P-01Metalica(3.0x2.75)CRDI(S/Esp.Tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	2,1100	0,00 %	2,1100	\$ 410.342,45	\$ 865.822,57
16905	Puerta Metalica P-02(7.40x3.60)CRD(S/Esp.Tecnica			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario		\$ 0,00
		Detalles							
		Descripción Técnica		PUERTA REJA P-02 (7.40x3.60). CUERPOS PIVOTANTES EN MARCO TUBULAR PTS 2"x3" Y ELEMENTOS VERTICALES EN PLATINA 2"x1/2". INCLUYE PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y CERRADURA DE SEGURIDAD. CUERPOS BATIENTES (Sum+inst)					
Componentes	106921	Material	Puerta P-02Metalica(7.40x3.60)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
16906	Puerta Metalica P-04(1.50x2.75)CRD(S/Esp.Tecnica			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario		\$ 748.136,35
		Detalles							
		Descripción Técnica		PUERTA P-04 (1.50x3.60). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA EN PERSIANA LAMINA CR CAL 18. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN POLIURETANO NEGRO, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1", MECANISMO DE RETORNO Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES 90° (Suminst+Instalac).					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 35.289,45	\$ 35.289,45
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.057,89	\$ 7.057,89
	106922	Material	Puerta P-04Metalica(1.50x3.60)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	1,7200	0,00 %	1,7200	\$ 410.342,45	\$ 705.789,01
16907	Puerta Metalica P-05(1.20x3.00m)CRD(S/Esp.Tecnica			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario		\$ 478.459,31
		Detalles							
		Descripción Técnica		PUERTA P-05 (1.20x3.00). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 18 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO CON MEMBRANA ELASTOMERA, FIBRA MINERAL Y SELLO SEMIHERMÉTICO - ACUSTICA. INCLUYE PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1", TOPE DE PISO MEDIA LUNA Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES 90°(sum+Inst)					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 22.568,84	\$ 22.568,84
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.513,77	\$ 4.513,77
	106924	Material	Puerta P-05Metalica(1.20x3.00m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 410.342,45	\$ 451.376,70
16908	Puerta Metalica P-06(0.70x2.35m)CRD(S/Esp.Tecnica			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario		\$ 416.259,59
		Detalles							
		Descripción Técnica		PUERTA P-06 (0.70x2.35). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA EN PERSIANA LAMINA CR CAL 18. INCLUYE PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1", TOPE DE PISO MEDIA LUNA Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES 90° (Sum+Inst)					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.634,89	\$ 19.634,89
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.926,98	\$ 3.926,98
	106925	Material	Puerta P-06Metalica(0.70x2.35m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,9570	0,00 %	0,9570	\$ 410.342,45	\$ 392.697,72
16909	Puerta Metalica P-07(1.0x2.35m)CRD(S/Esp.Tecnica			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario		\$ 513.256,33
		Detalles							

			Descripción Técnica PUERTA P-07 (1.00x2.35). ALA ENTAMBORADA CORREDIZA EN LAMINA CR CAL 20 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO. INCLUYE RIEL SUPERIOR, RODACHINAS, PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN POLIURETANO NEGRO, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y CERRADURA. CUERPOS CORREDIZOS(Sum+Inst)						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 24.210,20	\$ 24.210,20
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.842,04	\$ 4.842,04
	106926	Material	Puerta P-07Metalica(1.95x2.35m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	1,1800	0,00 %	1,1800	\$ 410.342,45	\$ 484.204,09
16910	Puerta Metalica P-09(2.40x3.60m)CRD(S/Esp.Tecnica			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles

			Descripción Técnica PUERTA P-09 (2.40x3.60). MARCO EN LAMINA + ALA ENTAMBORADA EN LAMINA CON PERPARACION DE SUPERFICIE DECAPADO, DESENGRASADO Y FOSFATADO 1 MM. CON RELLENO EN LANA MINERAL DE ROCA IGNIFUGA - CORTAFUEGO. INCLUYE ACABADO EN BASE EPOXIPOLIAMIDA + ACABADO EN ESMALTE DE POLIURETANO, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1", MECANISMO DE RETORNO, BARRA ANTIPANICO Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES 90°. RESISTENCIA AL FUEGO 4 HORAS (Sum+Inst)						
Componentes	106927	Material	Puerta P-09Metalica(2.40x3.60m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
16911	Puerta Metalica P-11(1.00x2.40m)CRD(S/Esp.Tecnica			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 416.259,59

Detalles

			Descripción Técnica PUERTA P-11 (1.00x2.40). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 20 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO Y PERSIANA INFERIOR. INCLUYE PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1", TOPE DE PISO MEDIA LUNA Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES 90°(Sum+Inst)						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.634,89	\$ 19.634,89
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.926,98	\$ 3.926,98
	106928	Material	Puerta P-11Metalica(1.00x2.40m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,9570	0,00 %	0,9570	\$ 410.342,45	\$ 392.697,72
16916	Puerta Metalica P-12(1.00x2.75m)CRD(S/Esp.Tecnica			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 416.259,59

Detalles

			Descripción Técnica PUERTA P-12 (1.00x2.75). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA EN PERSIANA LAMINA CR CAL 18. INCLUYE PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1", TOPE DE PISO MEDIA LUNA Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES 90° Sum+Inst)						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.634,89	\$ 19.634,89
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.926,98	\$ 3.926,98
	106935	Material	Puerta P-12Metalica(1.00x2.75m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,9570	0,00 %	0,9570	\$ 410.342,45	\$ 392.697,72
16918	Puerta Metalica P-13(1.25x2.35m)CRD(S/Esp.Tecnica			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 416.259,59

Detalles

			Descripción Técnica PUERTA P-13 (1.25x2.35). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA EN PERSIANA LAMINA CR CAL 18. INCLUYE PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1", TOPE DE PISO MEDIA LUNA Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES 90° (Sum+Inst)						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.634,89	\$ 19.634,89
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.926,98	\$ 3.926,98
	106936	Material	Puerta P-13Metalica(1.25x2.35m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,9570	0,00 %	0,9570	\$ 410.342,45	\$ 392.697,72
16919	Puerta Metalica P-15(2.90x3.60m)CRD(S/Esp.Tecnica			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica PUERTA P-15 (2.90x3.60). MARCO EN LAMINA + ALA ENTAMBORADA EN LAMINA CON PERPARACION DE SUPERFICIE DECAPADO, DESENGRASADO Y FOSFATADO 1 MM. CON RELLENO EN LANA MINERAL DE ROCA IGNIFUGA - CORTAFUEGO. INCLUYE ACABADO EN BASE EPOXIPOLIAMIDA + ACABADO EN ESMALTE DE POLIURETANO, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1", MECANISMO DE RETORNO, BARRA ANTIPANICO Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES 90°. RESISTENCIA AL FUEGO 4 HORAS(sum+Inst)

Componentes	106937	Material	Puerta P-15Metalica(2.90x3.60m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17524	Puerta Metalica P-19(3.50x3.30m)CRD(S/Esp.Tecnica			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario	\$ 0,00	

Detalles

Descripción Técnica PUERTA P-19 (3.50x3.30). PERFLERIA EN ACERO SISTEMA ECONOMY 50 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO 4+4 MM. - 8.38 MM. INCOLORO SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. INCLUYE MANIJAS Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES (sum+Inst)

Componentes	107489	Material	Puerta P-19Metalica(3.50x3.30m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
16923	Puerta Metalica P-21(1.00x2.40m)CRD(S/Esp.Tecnica			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario	\$ 478.459,31	

Detalles

Descripción Técnica PUERTA P-21 (1.00x2.40). MARCO EN LAMINA CR CAL 14 + ALA ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 14 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO CON MEMBRANA ELASTOMERA, FIBRA MINERAL Y SELLO SEMIHERMÉTICO - ACUSTICA. INCLUYE PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1", MECANISMO DE RETORNO, BARRA ANTIPANICO, TOPE DE PISO MEDIA LUNA Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES 90° (sum+Inst)

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 22.568,84	\$ 22.568,84
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.513,77	\$ 4.513,77
	106940	Material	Puerta P-21Metalica(1.00x2.40m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 410.342,45	\$ 451.376,70
16927	Puerta Metalica P-22(1.80x3.10m)CRD(S/Esp.Tecnica			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario	\$ 0,00	

Detalles

Descripción Técnica PUERTA P-22 (1.80x3.10). MARCO EN LAMINA + ALA ENTAMBORADA EN LAMINA CON PERPARACION DE SUPERFICIE DECAPADO, DESENGRASADO Y FOSFATADO 1 MM. CON RELLENO EN LANA MINERAL DE ROCA IGNIFUGA - CORTAFUEGO. INCLUYE ACABADO EN BASE EPOXIPOLIAMIDA + ACABADO EN ESMALTE DE POLIURETANO, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1", MECANISMO DE RETORNO, BARRA ANTIPANICO Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES 90°. RESISTENCIA AL FUEGO 4 HORAS (Sum+Instalac)

Componentes	106941	Material	Puerta P-22Metalica(1.80x3.10m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
16963	Puerta Metalica P-23(8.55x6.85m)CRD(S/Esp.Tecnica			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario	\$ 0,00	

Detalles

Descripción Técnica PUERTA P-23 (8.55x6.85). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA ENTAMBORADA CORREDIZA EN LAMINA CR CAL 18 CON RELLENO EN AISLANTE ACUSTICO DE ALTO GRADO. INCLUYE RIEL SUPERIOR, RODACHINAS, PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN POLIURETANO NEGRO, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y CERRADURA. CUERPOS CORREDIZOS (sumin+Instalac)

Componentes	106958	Material	Puerta P-23Metalica(8.55x6.85m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
16964	Puerta Metalica P-25(0.85x2.35m)CRD(S/Esp.Tecnica			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario	\$ 416.259,59	

Detalles

Descripción Técnica PUERTA P-25 (0.85x2.35). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 20 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO Y PERSIANA INFERIOR. INCLUYE PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1", TOPE DE PISO MEDIA LUNA Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES 90° (Sum+Inst).

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.634,89	\$ 19.634,89
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.926,98	\$ 3.926,98

	106959	Material	Puerta P-25Metalica(0.85x2.35m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,9570	0,00 %	0,9570	\$ 410.342,45	\$ 392.697,72
16965	Puerta Metalica P-26(1.20x2.35m)CRD(S/Esp.Tecnica			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 1.976.122,31
Detalles									
Descripción Técnica			PUERTA P-26 (1.20x2.35). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA EN PERSIANA LAMINA CR CAL 18. INCLUYE PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1", TOPE DE PISO MEDIA LUNA, FALLEBA DE PIE Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES 90° (sum+Inst)						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 22.568,84	\$ 22.568,84
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.513,77	\$ 4.513,77
	106960	Material	Puerta P-26Metalica(1.20x2.35m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.497.663,00	\$ 1.497.663,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 410.342,45	\$ 451.376,70
16966	Puerta Metalica P-27(1.00x2.35m)CRD(S/Esp.Tecnica			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 478.459,31
Detalles									
Descripción Técnica			PUERTA P-27 (1.00x2.35). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA EN PERSIANA LAMINA CR CAL 18. INCLUYE PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1", TOPE DE PISO MEDIA LUNA, FALLEBA DE PIE Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES 90° (Sum+Inst)						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 22.568,84	\$ 22.568,84
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.513,77	\$ 4.513,77
	106961	Material	Puerta P-27Metalica(1.00x2.35m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 410.342,45	\$ 451.376,70
16967	Puerta Metalica P-28(17.95x3.30m)CRD(S/Esp.Tecnica			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica			PUERTA REJA P-28 (17.95x3.30). CUERPOS PIVOTANTES EN MARCO TUBULAR PTS 2"x3" Y ELEMENTOS VERTICALES EN PLATINA 2"x1/2". INCLUYE PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA Y CERRADURA DE SEGURIDAD. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES (sukm+inst)						
Componentes	106962	Material	Puerta P-28Metalica(17.95x3.30m)CDRC(S/Esp.Tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
16968	Puerta Metalica P-29(0.80x2.35m)CRD(S/Esp.Tecnica			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 416.259,59
Detalles									
Descripción Técnica			PUERTA P-29 (0.80x2.35). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 20 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO Y PERSIANA INFERIOR. INCLUYE PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1", TOPE DE PISO MEDIA LUNA Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES 90°(Sum+Inst)						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.634,89	\$ 19.634,89
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.926,98	\$ 3.926,98
	106963	Material	Puerta P-29Metalica(0.80x2.35m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,9570	0,00 %	0,9570	\$ 410.342,45	\$ 392.697,72
16969	Puerta Metalica P-30(0.75x2.35m)CRD(S/Esp.Tecnica			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 416.259,59
Detalles									
Descripción Técnica			PUERTA P-30 (0.75x2.35). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 20 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO Y PERSIANA INFERIOR. INCLUYE PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1", MECANISMO DE RETORNO, BARRA ANTIPANICO Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES 90°(Sumin+Instalac)						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.634,89	\$ 19.634,89
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.926,98	\$ 3.926,98
	106964	Material	Puerta P-30Metalica(0.75x2.35m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,9570	0,00 %	0,9570	\$ 410.342,45	\$ 392.697,72

16971	Puerta Metalica P-33(2.80x2.75m)CRD(S/Esp.Tecnica			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 748.136,35
Detalles									
Descripción Técnica			PUERTA P-33 (2.80x2.75). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA EN PERSIANA LAMINA CR CAL 18. INCLUYE PINTURA ELECTROSTATICA NEGRA, PIVOTE BALINERAS, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1", TOPE DE PISO MEDIA LUNA Y CERRADURA. CUERPOS PIVOTADOS 90° (Sum+Inst)						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 35.289,45	\$ 35.289,45
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.057,89	\$ 7.057,89
	106965	Material	Puerta P-33Metalica(2.80x2.75m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	1,7200	0,00 %	1,7200	\$ 410.342,45	\$ 705.789,01
16973	Puerta Metalica P-37(3.95x2.75m)CRD(S/Esp.Tecnica			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 869.926,00
Detalles									
Descripción Técnica			PUERTA P-37 (3.95x2.75). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA EN PERSIANA LAMINA CR CAL 18. INCLUYE PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA, PIVOTE BALINERAS, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1", MECANISMO DE RETORNO, BARRA ANTIPANICO, TOPE DE PISO MEDIA LUNA Y CERRADURA. CUERPOS EN ACORDEON.(SUM+INST)						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 41.034,25	\$ 41.034,25
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.206,85	\$ 8.206,85
	106966	Material	Puerta P-37Metalica(4.85x3.60m)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 410.342,45	\$ 820.684,90
16975	Puerta Metalica P-39(17.15x3.30m)CRD(S/Esp.Tecnica			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica			PUERTA REJA P-39 (17.15x3.30). CUERPOS PIVOTANTES EN MARCO TUBULAR PTS 2"x3" Y ELEMENTOS VERTICALES EN PLATINA 2"x1/2". INCLUYE PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y CERRADURA DE SEGURIDAD. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES (Sum+Inst)						
Componentes	106967	Material	Puerta P-39Metalica(17.15x3.30m)CDRC(S/Esp.Tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
16976	Puerta Metalica P-40(27.54x3.30m)CRD(S/Esp.Tecnica			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica			PUERTA REJA P-40 (27.54x3.30). CUERPOS PIVOTANTES EN MARCO TUBULAR PTS 2"x3" Y ELEMENTOS VERTICALES EN PLATINA 2"x1/2". INCLUYE PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y CERRADURA DE SEGURIDAD. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES (Sum+Inst)						
Componentes	106968	Material	Puerta P-40Metalica(27.54x3.30m)CDRC(S/Esp.Tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17525	Puerta Metalica P-41(3.70x3.30m)CRD(S/Espec			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica			PUERTA ENROLLABLE P-41 (3.70x3.30). CORTINA ENROLLABLE EN FLEJES MICROPERFORADOS CAL 22 + TAPAROLLOS EN ACERO GALVANIZADO CAL 24 Y PLACA DE SOPORTE EN ACERO 1/4". INCLUYE PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA Y CERRADURA DE SEGURIDAD. CUERPO ENROLLABLE(sum+Inst)						
Componentes	107490	Material	Puerta Metalica P-41(3.70x3.30m)CRD(S/Espec	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17526	Puerta Metalica P-42(27.45x3.30m)CRD(S/Espec			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica			PUERTA REJA P-42 (27.45x3.30). MARCOS EN TUBULAR PTS 2"x3" + MALLA ESLABONADA TEJIDA EN ALAMBRE GALVANIZADO. INCLUYE PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y CERRADURA DE SEGURIDAD. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES (Sum+Inst)						
Componentes	107491	Material	Puerta Metalica P-42(27.45x3.30m)CRD(S/Espec	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17527	Puerta Metalica P-43(2.45x3.30m)CRD(S/Espec			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles								
Descripción Técnica			PUERTA REJA P-43 (2.45x3.30). MARCOS EN TUBULAR PTS 2"x3" + MALLA ESLABONADA TEJIDA EN ALAMBRE GALVANIZADO. INCLUYE PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA. CUERPOS FIJOS(Sum+Inst)					
Componentes	107492	Material	Puerta Metalica P-43(2.45x3.30m)CRD(S/Espec	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00
16985	Puerta Metalica P-45(1.50x2.40m)CRD(S/Espec		UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario	\$ 478.459,31	

Detalles								
Descripción Técnica			PUERTA P-45 (1.50x2.40). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA EN PERSIANA LAMINA CR CAL 18. INCLUYE PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1", FALLEBA DE PIE, TOPE DE PISO MEDIA LUNA Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES 90° (sum+Inst)					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 22.568,84
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.513,77
	106975	Material	Puerta P-45Met.Reja(1.50x2.40m)CRD(S/Esp.Tec	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 410.342,45
17528	Puerta Metalica P-47(1.00x2.60m)CRD(S/Espec		UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario	\$ 416.259,59	

Detalles								
Descripción Técnica			PUERTA P-47 (1.00x2.60). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA EN PERSIANA LAMINA CR CAL 18. INCLUYE PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA, MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1", TOPE DE PISO MEDIA LUNA Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES 90° (sum+Inst)					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.634,89
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.926,98
	107493	Material	Puerta P-47Met.Reja(1.00x2.60m)CRD(S/Esp.Tec	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,9570	0,00 %	0,9570	\$ 410.342,45
16828	Puerta P-17Madera(6.60x3.20)CRD-Tunal(S/Esp.Tecnic		UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario	\$ 0,00	

Detalles								
Descripción Técnica			PUERTA P-17 (6.60x3.20). DIVISION EN ALAS MOVILES CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y FORRO EN MDF MELAMINICO BLANCO CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO CON MEMBRANA ELASTOMERA, FIBRA MINERAL Y SELLO SEMIHERMÉTICO. INCLUYE RIELES Y CERRADURA DE SEGURIDAD. 7 CUERPOS CORREDIZOS(.Suminist + Instalación)					
Componentes	106873	Material	Puerta P-17Madera(6.60x3.20)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00
16836	Puerta P-18Madera(8.0x3.20)CRD-Tunal(S/Esp.Tecnic		UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario	\$ 126.409,59	

Detalles								
Descripción Técnica			PUERTA P-18 (8.00x3.20). DIVISION PLEGABLE CON ALAS MOVILES CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y FORRO EN MDF MELAMINICO BLANCO CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO CON MEMBRANA ELASTOMERA, FIBRA MINERAL Y SELLO SEMIHERMÉTICO. INCLUYE RIELES Y CERRADURA DE SEGURIDAD. 8 CUERPOS CORREDIZOS (Sumini+Instalac)					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.155,36
	104603	Material	CERRADURA DOBLE CILINDRO CROMOSCHLAGE,YALEOSIMILAR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 80.716,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 431,07
	106875	Material	Manijas o Agarraderas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00
	107095	Material	Puerta P-18Madera(8.00x3.20)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 331.593,57
16839	Puerta P-34Madera(9.20x4.0)CRD-Tunal(S/Esp.Tecnic		UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario	\$ 0,00	

Detalles								
Descripción Técnica			PUERTA P-34 (9.20x4.00). DIVISION PLEGABLE CON ALAS MOVILES CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y FORRO EN MDF MELAMINICO BLANCO CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO CON MEMBRANA ELASTOMERA, FIBRA MINERAL Y SELLO SEMIHERMÉTICO.					

BLANCO CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO CON MEMBRANA ELASTOMERA, FIBRA MINERAL Y SELLO SEMIHERMETICO.
INCLUYE RIELES Y CERRADURA DE SEGURIDAD. 10 CUERPOS CORREDIZOS (Sumin+Instalac).

Componentes	106877	Material	Puerta P-34Madera(9.20x4.0)CDRC(S/Esp.Tecnica)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

16538	Puerta panel corrediza lamina CR cal18+rejillavent	M2	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 39.499,63
-------	--	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Puerta corrediza en lamina CR cal 18 tipo panel lisa con refuerzos verticales cada 0,30 Mts, incluye rejilla de ventilación 0,30 X 0,30, marco, bisagras, cerradura, sistema corredizo y demas accesorios para su correcto funcionamiento.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.585,56	\$ 3.585,56
	106405	Material	Puerta panel corrediza lamina CR cal18+rejillavent	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,1122	0,00 %	0,1122	\$ 300.538,85	\$ 33.720,46
	12508	Sub-análisis	Dia de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

15771	Puerta para Divsion Baño Acero Inoxida (0.60x1.80m	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica PUERTA PARA DIVISION DE BAÑO EN LAMINA ACERO INOXIDABLE DE 0,60MT X 1,80 MT (SUMINISTRO E INSTALACION)

Componentes	105646	Material	Puerta para Divsion Baño Acero Inoxida (0.60x1.80m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

18594	Puerta para duchas en vidrio laminado 5 +5 Polivin	UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	Valor Unitario	\$ 89.875,19
-------	--	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Puerta para duchas en vidrio laminado 5 +5 Polivinil Butiral Color opaco. Ancho de 80cm a 100cm Largo de 130cm a 140cm - GL - CDRC CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	3706	Equipo	CAMION 3 TONELADAS	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 418.314,00	\$ 418,31
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.050,97	\$ 3.050,97
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 46.639,00	\$ 5.130,29
	105066	Material	ANCLAJE/CHAZO NYLON IMPACT 5/16 X 4"	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 1.332,00	\$ 15.984,00
	108931	Material	Chapeta cuadrada bisagra 90° acero inoxida CDRC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108930	Material	Chapeta cuadrada sencilla 90° acero inoxida CDRC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108928	Material	Chapeta cuadrada sencilla fija acero inoxida CDRC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100994	Material	Sikaflex-11 FC 300cc (ToxementSELLASIL 40 FC) **	UN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 61.033,01	\$ 4.272,31
	108797	Material	Vidrio Laminado 5+5 PolivinilButiralColor Opaco	M2	1,4000	5,00 %	1,4700	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 305.096,56	\$ 61.019,31

11332	Puerta Peatonal AccesoParque L=3,75m(Fontanar)**	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 772.284,66
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.393,00	\$ 3.393,00
	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	10,7800	2,00 %	10,9956	\$ 5.319,00	\$ 58.485,60
	100981	Material	ANGULO 2" x 1/8"	ML	10,7800	2,00 %	10,9956	\$ 11.284,00	\$ 124.074,35
	100982	Material	MALLA CERRAMIENTO Eslabonada Cal. 10 - 3x3"	M2	6,6000	5,00 %	6,9300	\$ 18.021,12	\$ 124.886,36
	100978	Material	PLATINA 1/2" x 1/2 "	ML	6,8600	2,00 %	6,9972	\$ 0,00	\$ 0,00
	100979	Material	Platina 1/4" de 0,3x0,3 m	UN	3,9200	2,00 %	3,9984	\$ 19.347,63	\$ 77.359,56
	100130	Material	TUBO ACERO ESTR. GALV. 2" E=3.0 MM SIN ROSCA 6 ML A-500	ML	7,6200	5,00 %	8,0010	\$ 33.868,99	\$ 270.985,79
	00649	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:1 SIN/PREST	JRN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 150.800,00	\$ 113.100,00

12357	Puerta Peatonal AccesoParque L=3,75m,H=2.80m(Fonta	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 3.263.284,19
-------	--	----	----------------------------	----------------	-----------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 45.570,00	\$ 45.570,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 73.684,59	\$ 73.684,59
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1040	0,00 %	0,1040	\$ 48.761,00	\$ 5.071,14
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	6,0000	5,00 %	6,3000	\$ 9.221,00	\$ 58.092,30
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 63.525,00	\$ 33.350,63
	001039	Material	ESMALTE SINTETICO UNICOLOR BLANCO PHILAAC 2171	GLN	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 103.088,49	\$ 54.121,46
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	2,6000	5,00 %	2,7300	\$ 4.535,99	\$ 12.383,25
	100982	Material	MALLA CERRAMIENTO Eslabonada Cal. 10 - 3x3"	M2	10,5000	5,00 %	11,0250	\$ 18.021,12	\$ 198.682,85
	100960	Material	Pivote para Puerta D=3/4" L=15CM	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100349	Material	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 2.222,00	\$ 3.499,65
	101213	Material	PLATINA 1/8" D=0.30m	UN	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 11.889,06	\$ 14.861,33
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 21.618,00	\$ 68.096,70
	102410	Material	Tapon roscado HG d=4"Hembra	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 37.748,00	\$ 75.496,00
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,1900	5,00 %	0,1995	\$ 33.435,00	\$ 6.670,28
	100138	Material	TUBO ACERO ESTR. GALV. 4" E=4.0 MM SIN ROSCA 6 ML A-500	ML	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 110.341,00	\$ 900.382,56
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,4500	5,00 %	0,4725	\$ 579.990,67	\$ 274.045,59
	12358	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:4+PREST.**	JRN	2,2000	0,00 %	2,2000	\$ 654.216,30	\$ 1.439.275,86
11333	Puerta Peatonal AccesoParque L=3,90m(Fontanar)**			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 801.456,81

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.393,00	\$ 3.393,00
	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	11,5600	2,00 %	11,7912	\$ 5.319,00	\$ 62.717,39
	100981	Material	ANGULO 2" x 1/8"	ML	11,2700	2,00 %	11,4954	\$ 11.284,00	\$ 129.714,09
	100982	Material	MALLA CERRAMIENTO Eslabonada Cal. 10 - 3x3"	M2	7,6200	5,00 %	8,0010	\$ 18.021,12	\$ 144.186,98
	100978	Material	PLATINA 1/2" x 1/2 "	ML	7,9500	2,00 %	8,1090	\$ 0,00	\$ 0,00
	100979	Material	Platina 1/4" de 0,3x0,3 m	UN	3,9200	2,00 %	3,9984	\$ 19.347,63	\$ 77.359,56
	100130	Material	TUBO ACERO ESTR. GALV. 2" E=3.0 MM SIN ROSCA 6 ML A-500	ML	7,6200	5,00 %	8,0010	\$ 33.868,99	\$ 270.985,79
	00649	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:1 SIN/PREST	JRN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 150.800,00	\$ 113.100,00
11334	Puerta Peatonal AccesoParque L=4,75m(Fontanar)**			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 848.855,40

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.393,00	\$ 3.393,00
	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	13,2300	2,00 %	13,4946	\$ 5.319,00	\$ 71.777,78
	100981	Material	ANGULO 2" x 1/8"	ML	12,2500	2,00 %	12,4950	\$ 11.284,00	\$ 140.993,58
	100982	Material	MALLA CERRAMIENTO Eslabonada Cal. 10 - 3x3"	M2	9,0500	5,00 %	9,5025	\$ 18.021,12	\$ 171.245,69
	100978	Material	PLATINA 1/2" x 1/2 "	ML	9,3100	2,00 %	9,4962	\$ 0,00	\$ 0,00
	100979	Material	Platina 1/4" de 0,3x0,3 m	UN	3,9200	2,00 %	3,9984	\$ 19.347,63	\$ 77.359,56
	100130	Material	TUBO ACERO ESTR. GALV. 2" E=3.0 MM SIN ROSCA 6 ML A-500	ML	7,6200	5,00 %	8,0010	\$ 33.868,99	\$ 270.985,79
	00649	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:1 SIN/PREST	JRN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 150.800,00	\$ 113.100,00
13304	PUERTA PERSIANA.LAM.CAL.18(0.60x0.60m)**			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 527.868,60

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 61.904,00	\$ 1.238,08
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 45.570,00	\$ 911,40
	1835	Material	ANTICORROSIVO ROJO PROTECCION	GLN	0,0250	2,00 %	0,0255	\$ 67.990,00	\$ 1.733,75
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 89.591,01	\$ 3.655,31
	103499	Material	PUERTA METALICA TIPO PERSIANA 0.60X0.60M(SUM+INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 391.942,01	\$ 391.942,01
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 410.342,45	\$ 24.620,55
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 415.070,00	\$ 103.767,50
13303	PUERTA PERSIANA.LAM.CAL.18(2x1m)DOBLEHOJA**			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 268.847,63

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 45.570,00	\$ 2.870,91
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 99.130,00	\$ 6.245,19
	103498	Material	PUERTA DOS HOJAS PERSIANA+CHAPA+PASADOR+PINT.(2X1M	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 18.982,00	\$ 5.694,60
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 300.538,85	\$ 150.269,43
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 415.070,00	\$ 103.767,50
11368	PUERTA PERSIANA.LAM.CAL.18(FONTANAR)2x2m**			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 609.986,79

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 61.904,00	\$ 123.808,00
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 45.570,00	\$ 45.570,00
	1835	Material	ANTICORROSIVO ROJO PROTECCION	GLN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 67.990,00	\$ 27.196,00
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 89.591,01	\$ 37.628,22
	101002	Material	PUERTA PERC.MET.cal.18 2X2	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 288.405,52	\$ 259.564,97
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 415.070,00	\$ 116.219,60
17803	Puerta Tipo U(1.00x2.50)CRD-Font(S/Esp.Tecnic			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica									
			PUERTA TIPO U (1.00x2.50). ALA PIVOTANTE ENTAMBORADA ENCHAPE EN ROBLE EN 1 CARA Y PANEL ACUSTICO RANURADO EN LA OTRA CARA. RELLENO EN FIBRA DE VIDRIO ABSORBENTE AGLOMERADO CON RESINA TERMO RESISTENTE 1" SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE CERRADURA Y HALADERA.CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	108059	Material	Puerta Tipo U(1.00x2.50)CRD-Font(S/Esp.Tecnic	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14550	Puerta triplex cedro+mont+marco met 0.60 Col Gim S			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 766.904,93

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 61.904,00	\$ 8.047,52
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26.862,07	\$ 26.862,07
	000478	Material	BROCHA 4" CERDA NATURAL	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 10.824,99	\$ 2.165,00

	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0410	5,00 %	0,0431	\$ 131.657,46	\$ 5.674,44
	001047	Material	LACA MADERA Brillante.	GLN	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 86.887,59	\$ 7.298,56
	103064	Material	LIJA 80 PLIEGO	UN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 1.377,54	\$ 3.443,85
	105842	Material	LISTON CEDRO ACHAPO SECO (8X2.2CM)L=2.90M	UN	0,8000	5,00 %	0,8400	\$ 23.916,62	\$ 20.089,96
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 37.242,00	\$ 7.448,40
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 6.745,00	\$ 1.214,10
	001065	Material	SELLADOR TRANSP. LIJABLE PINTUCO O SIMILAR	GLN	0,1300	2,00 %	0,1326	\$ 122.168,05	\$ 16.199,48
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 33.435,00	\$ 702,14
	004023	Material	TORNILLO 6X3/4" PARA AGLOMERADO AUTOPERFORANTE	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 24,97	\$ 249,70
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 64,00	\$ 576,00
	000955	Material	TRIPLEX PIZANO 2.44x1.22 4mm	UN	0,8500	5,00 %	0,8925	\$ 55.517,00	\$ 49.548,92
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	1,2650	0,00 %	1,2650	\$ 331.593,57	\$ 419.465,87
	14548	Sub-análisis	MARCO PUERTA .60x2.05 Des .25 Cal.18	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 96.481,51	\$ 96.481,51
	16025	Sub-análisis	MORTERO 1 : 7 ARENA Lav.de rio (M3)	M3	0,0240	2,00 %	0,0245	\$ 478.560,06	\$ 11.724,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0356	0,00 %	0,0356	\$ 415.070,00	\$ 14.776,49
14510	Puerta triplex cedro+mont+marco met 0.70 Col Gim S			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 834.285,91

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 61.904,00	\$ 8.357,04
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 28.768,73	\$ 28.768,73
	000478	Material	BROCHA 4" CERDA NATURAL	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 10.824,99	\$ 2.165,00
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 131.657,46	\$ 6.912,02
	001047	Material	LACA MADERA Brillante.	GLN	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 86.887,59	\$ 7.298,56
	103064	Material	LIJA 80 PLIEGO	UN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 1.377,54	\$ 3.443,85
	105842	Material	LISTON CEDRO ACHAPO SECO (8X2.2CM)L=2.90M	UN	0,8000	5,00 %	0,8400	\$ 23.916,62	\$ 20.089,96
	001755	Material	PEGANTE MADERA PAPEL(secado Rapido)	GLN	0,2769	0,00 %	0,2769	\$ 76.262,05	\$ 21.116,96
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 6.745,00	\$ 1.214,10
	001065	Material	SELLADOR TRANSP. LIJABLE PINTUCO O SIMILAR	GLN	0,1300	2,00 %	0,1326	\$ 122.168,05	\$ 16.199,48
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 33.435,00	\$ 702,14
	004023	Material	TORNILLO 6X3/4" PARA AGLOMERADO AUTOPERFORANTE	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 24,97	\$ 249,70
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 64,00	\$ 576,00
	000955	Material	TRIPLEX PIZANO 2.44x1.22 4mm	UN	0,9900	5,00 %	1,0395	\$ 55.517,00	\$ 57.709,92
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	1,3800	0,00 %	1,3800	\$ 331.593,57	\$ 457.599,13
	14547	Sub-análisis	MARCO PUERTA .70x2.05 Des .25 Cal.18	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 96.710,28	\$ 96.710,28
	16025	Sub-análisis	MORTERO 1 : 7 ARENA Lav.de rio (M3)	M3	0,0240	2,00 %	0,0245	\$ 478.560,06	\$ 11.724,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0446	0,00 %	0,0446	\$ 415.070,00	\$ 18.512,12
14540	Puerta triplex cedro+mont+marco met 1.00 Col Gim S			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 907.597,66

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,1390	0,00 %	0,1390	\$ 61.904,00	\$ 8.604,66
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30.683,93	\$ 30.683,93

	000478	Material	BROCHA 4" CERDA NATURAL	UN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 10.824,99	\$ 2.489,75
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0530	2,00 %	0,0541	\$ 131.657,46	\$ 7.122,67
	001047	Material	LACA MADERA Brillante.	GLN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 86.887,59	\$ 8.862,53
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	2,5300	0,00 %	2,5300	\$ 1.411,99	\$ 3.572,33
	105842	Material	LISTON CEDRO ACHAPO SECO (8X2.2CM)L=2.90M	UN	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 23.916,62	\$ 21.524,96
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 37.242,00	\$ 8.565,66
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 6.745,00	\$ 1.349,00
	001065	Material	SELLADOR TRANSP. LIJABLE PINTUCO O SIMILAR	GLN	0,1500	2,00 %	0,1530	\$ 122.168,05	\$ 18.691,71
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 33.435,00	\$ 1.053,20
	004023	Material	TORNILLO 6X3/4" PARA AGLOMERADO AUTOPERFORANTE	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 24,97	\$ 249,70
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 64,00	\$ 576,00
	000955	Material	TRIPLEX PIZANO 2.44x1.22 4mm	UN	1,4100	5,00 %	1,4805	\$ 55.517,00	\$ 82.192,92
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	1,4950	0,00 %	1,4950	\$ 331.593,57	\$ 495.732,39
	14549	Sub-análisis	MARCO PUERTA 1.00x2.05 Des .25 Cal.18	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 105.289,45	\$ 105.289,45
	16025	Sub-análisis	MORTERO 1 : 7 ARENA Lav.de rio (M3)	M3	0,0280	2,00 %	0,0286	\$ 478.560,06	\$ 13.686,82
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0540	0,00 %	0,0540	\$ 415.070,00	\$ 22.413,78
16053	Puerta tub.cuad1 1/2"marco4"x1 1/2"H=2.40A=1.80M			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 1.735.707,38

Detalles

Descripción Técnica Suminsitro e Intsalción de puerta de cerramiento con marco en tubería rectangular de 4" x 1 1/2" y parales en tubería cuadrada de 1 1/2" x 1/2" cada 16 cms; incluye anticorrosivo oxido de hierro y esmalte alquidico. Altura 2.40, Ancho 1,80.

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 61.904,00	\$ 61.904,00
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 45.570,00	\$ 91.140,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 46.574,45	\$ 46.574,45
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 99.130,00	\$ 99.130,00
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,2100	30,00 %	0,2730	\$ 71.815,00	\$ 19.605,50
	000752	Material	ESMALTE ALQUIDICO BLANCO SIKA (313050)	GLN	0,2500	30,00 %	0,3250	\$ 99.321,01	\$ 32.279,33
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 18.982,00	\$ 39.862,20
	105897	Material	Tubo Cuadrado 1 1/2" Cal 18	ML	21,6000	20,00 %	25,9200	\$ 0,00	\$ 0,00
	105896	Material	Tubo Rectang. 4"x 1 1/2" Cal 16	ML	8,4000	10,00 %	9,2400	\$ 0,00	\$ 0,00
	11948	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:3+PREST.**	JRN	1,7500	0,00 %	1,7500	\$ 532.279,37	\$ 931.488,90
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 413.723,00	\$ 413.723,00
13558	Puerta Tubo HG 2" Malla eslabonada H=2.50			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 254.919,78

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	12070	Sub-análisis	Puerta Tubo HG 2" Malla eslabonada H=2.50Fontanar	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 637.299,44	\$ 254.919,78
12070	Puerta Tubo HG 2" Malla eslabonada H=2.50Fontanar			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 637.299,44

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 45.570,00	\$ 4.557,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.489,12	\$ 6.489,12
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 99.130,00	\$ 9.913,00
	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	2,7000	2,00 %	2,7540	\$ 5.319,00	\$ 14.648,53

	100981	Material	ANGULO 2" x 1/8"	ML	5,8000	2,00 %	5,9160	\$ 11.284,00	\$ 66.756,14
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0350	2,00 %	0,0357	\$ 71.815,00	\$ 2.563,80
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 89.591,01	\$ 3.655,31
	100982	Material	MALLA CERRAMIENTO Eslabonada Cal. 10 - 3x3"	M2	1,8000	5,00 %	1,8900	\$ 18.021,12	\$ 34.059,92
	100979	Material	Platina 1/4" de 0,3x0,3 m	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 19.347,63	\$ 19.734,58
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 18.982,00	\$ 9.680,82
	100130	Material	TUBO ACERO ESTR. GALV. 2" E=3.0 MM SIN ROSCA 6 ML A-500	ML	7,0000	5,00 %	7,3500	\$ 33.868,99	\$ 248.937,08
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 288.405,52	\$ 216.304,14
11331	Puerta Vehicular AccesoParque L=5,00m(Fontanar)**			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 866.047,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.393,00	\$ 3.393,00
	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	13,7200	2,00 %	13,9944	\$ 5.319,00	\$ 74.436,21
	100981	Material	ANGULO 2" x 1/8"	ML	12,7400	2,00 %	12,9948	\$ 11.284,00	\$ 146.633,32
	100982	Material	MALLA CERRAMIENTO Eslabonada Cal. 10 - 3x3"	M2	9,5200	5,00 %	9,9960	\$ 18.021,12	\$ 180.139,12
	100978	Material	PLATINA 1/2" x 1/2 "	ML	9,8000	2,00 %	9,9960	\$ 0,00	\$ 0,00
	100979	Material	Platina 1/4" de 0,3x0,3 m	UN	3,9200	2,00 %	3,9984	\$ 19.347,63	\$ 77.359,56
	100130	Material	TUBO ACERO ESTR. GALV. 2" E=3.0 MM SIN ROSCA 6 ML A-500	ML	7,6200	5,00 %	8,0010	\$ 33.868,99	\$ 270.985,79
	00649	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:1 SIN/PREST	JRN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 150.800,00	\$ 113.100,00
11813	Puerta Vehicular AccesoParque L=6,00m(Fontanar)**			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 918.631,19
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.393,00	\$ 3.393,00
	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	15,6900	2,00 %	16,0038	\$ 5.319,00	\$ 85.124,21
	100981	Material	ANGULO 2" x 1/8"	ML	13,2400	2,00 %	13,5048	\$ 11.284,00	\$ 152.388,16
	100982	Material	MALLA CERRAMIENTO Eslabonada Cal. 10 - 3x3"	M2	11,4300	5,00 %	12,0015	\$ 18.021,12	\$ 216.280,47
	100978	Material	PLATINA 1/2" x 1/2 "	ML	11,7600	2,00 %	11,9952	\$ 0,00	\$ 0,00
	100979	Material	Platina 1/4" de 0,3x0,3 m	UN	3,9200	2,00 %	3,9984	\$ 19.347,63	\$ 77.359,56
	100130	Material	TUBO ACERO ESTR. GALV. 2" E=3.0 MM SIN ROSCA 6 ML A-500	ML	7,6200	5,00 %	8,0010	\$ 33.868,99	\$ 270.985,79
	00649	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:1 SIN/PREST	JRN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 150.800,00	\$ 113.100,00
00607	PUERTA VENTANA LAMINA Des .23			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 73.581,87
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	11	Material	ANGULO 1/8" x 3/4"	ML	0,8900	0,00 %	0,8900	\$ 3.691,00	\$ 3.284,99
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,2550	2,00 %	0,2601	\$ 71.815,00	\$ 18.679,08
	000475	Material	BISAGRA CAPSULA 3/4" PAR	UN	1,5600	0,00 %	1,5600	\$ 0,00	\$ 0,00
	30	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.- 18 1x2 M	UN	0,5250	1,00 %	0,5303	\$ 68.009,00	\$ 36.065,17
	504	Material	MANIJA ALUMINIO VENTANA	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 6.282,00	\$ 2.073,06
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1550	1,00 %	0,1566	\$ 21.618,00	\$ 3.385,38
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 288.405,52	\$ 10.094,19
11607	PUERTA VENTANA perfil 1/2"+vidrio lam. 6mm			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 94.159,52

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.362,84	\$ 3.362,84
	000475	Material	BISAGRA CAPSULA 3/4" PAR	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101225	Material	PUERTA VENTANA EN PERFIL 1/2"	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	001211	Material	VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.6mm	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00649	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:1 SIN/PREST	JRN	0,4460	0,00 %	0,4460	\$ 150.800,00	\$ 67.256,80
	Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 23.539,88	\$ 23.539,88	
14388	Puerta Vidrio Templ 10mm incl. manija Al y cerradu			M2	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 15.080,09
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 718,10	\$ 718,10
	103699	Material	Puerta Vidri tem 10mm incluye manij+cerr (sum+ins	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 410.342,45	\$ 14.361,99
16545	Puerta VidrioTempl 10mm incl manija Al+cerradu+bis			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 978.883,35
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 41.034,25	\$ 41.034,25
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 47.130,00	\$ 4.713,00
	104713	Material	BISAGRA HIDRÁULICA SPEEDY M-25 FUERZA ROJA	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 666.774,01	\$ 333.387,01
	104604	Material	MANIJA CILINDRICA DE ALUMINIO 22,4cms	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 12.657,15	\$ 6.328,58
	1207	Material	VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.10 mm	M2	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 174.360,06	\$ 183.078,06
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 410.342,45	\$ 410.342,45
13189	Puerta, fijo vidrio (2.1mx1.1m) 8mm sandblasting**			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103330	Material	Puerta, fijo vidrio (2.1mx1.1m) 8mm sandblasting**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15942	Puerta+ PasadorRejaAlambAceroGalv.(L=1.0;H=1.5m)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 918.811,16
Detalles									
Descripción Técnica									
puerta con pasador y portacandado en reja de acero cal.6 (H=1.50m ; L=1.00m)									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.216,96	\$ 1.216,96
	105791	Material	Puerta+Pasador+portacand rejaAceroCal.16(1.50x1.0m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 856.746,00	\$ 856.746,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2030	0,00 %	0,2030	\$ 299.744,81	\$ 60.848,20
11967	PUERTA-AGLOMERADO12-9 mmENCHAP-TRIPLEX4mm			M2	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 229.612,05
Detalles									
Descripción Técnica									
Puerta fabricada con aglomerado de 12 y 9 mm, enchapados con triplex de 4 mm (ext) y 5 mm (int). Contienen capa de acustifibra de 1 1/2". cefe cometas									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 61.904,00	\$ 5.571,36
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.833,97	\$ 4.833,97
	000478	Material	BROCHA 4" CERDA NATURAL	UN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 10.824,99	\$ 1.407,25

	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 131.657,46	\$ 4.213,04
	001047	Material	LACA MADERA Brillante.	GLN	0,0520	2,00 %	0,0530	\$ 86.887,59	\$ 4.605,04
	103064	Material	LIJA 80 PLIEGO	UN	1,6230	0,00 %	1,6230	\$ 1.377,54	\$ 2.235,75
	105842	Material	LISTON CEDRO ACHAPO SECO (8X2.2CM)L=2.90M	UN	0,5450	0,00 %	0,5450	\$ 23.916,62	\$ 13.034,56
	001755	Material	PEGANTE MADERA PAPEL(secado Rapido)	GLN	0,1820	0,00 %	0,1820	\$ 76.262,05	\$ 13.879,69
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,1170	2,00 %	0,1193	\$ 6.745,00	\$ 804,68
	001065	Material	SELLADOR TRANSP. LIJABLE PINTUCO O SIMILAR	GLN	0,0840	0,00 %	0,0840	\$ 122.168,05	\$ 10.262,12
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 33.435,00	\$ 434,66
	004023	Material	TORNILLO 6X3/4" PARA AGLOMERADO AUTOPERFORANTE	UN	6,4940	0,00 %	6,4940	\$ 24,97	\$ 162,16
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	5,8440	2,00 %	5,9609	\$ 64,00	\$ 381,50
	000955	Material	TRIPLEX PIZANO 2.44x1.22 4mm	UN	0,3360	0,00 %	0,3360	\$ 55.517,00	\$ 18.653,71
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 331.593,57	\$ 66.318,71
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	14547	Sub-análisis	MARCO PUERTA .70x2.05 Des .25 Cal.18	UN	0,6490	2,00 %	0,6620	\$ 96.710,28	\$ 64.022,21
	16025	Sub-análisis	MORTERO 1 : 7 ARENA Lav.de rio (M3)	M3	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 478.560,06	\$ 6.221,28
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 415.070,00	\$ 10.376,75
18534	PuertaHojaEntab.Lam.ColdRCal.16MarcoCal.18+Persian			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 821.675,05

Detalles									
		Descripción Técnica Puerta de hoja entamborada en lamina cold rolled lisa y persiana superior con marco tipo 4 x 4 x 4 con pintura electrostatica de altura 2,44 (Suministro e instalación)							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.390,14	\$ 4.390,14
	473	Material	BISAGRA NUDO 2 1/2" EN COBRE CABEZA PLANA	UN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 2.322,00	\$ 5.805,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.463,38	\$ 1.463,38
	100625	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.16 1.22x2.44 M	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 162.584,00	\$ 325.168,00
	9430	Material	MARCO DE PUERTA Cal 18 - PERFIL(Tipo Aluminio)	ML	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 14.676,19	\$ 36.690,48
	102703	Material	PINTURA ELECTROSTATICA**(SUM+INST)	M2	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 60.694,00	\$ 91.041,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,9600	0,00 %	0,9600	\$ 21.618,00	\$ 20.753,28
	103351	Material	VENTANA CON PERSIANA CR 18(0.65X0.60M)	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 287.333,00	\$ 86.199,90
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 288.405,52	\$ 144.202,76
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 415.070,00	\$ 103.767,50
20783	PuertaHojaEntab.Lam.ColdrolledCal.16 (SUM+INS)			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 780.076,67

Detalles Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP									
		Descripción Técnica Puerta de hoja entamborada en lamina cold rolled lisa cal.16con marco tipo 4 x 4 x 4 con pintura electrostatica de altura 2,44 (Sum+Instalación)							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.390,14	\$ 4.390,14
	473	Material	BISAGRA NUDO 2 1/2" EN COBRE CABEZA PLANA	UN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 2.322,00	\$ 5.805,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.463,38	\$ 1.463,38
	100625	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.16 1.22x2.44 M	UN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 162.584,00	\$ 406.460,00
	102703	Material	PINTURA ELECTROSTATICA**(SUM+INST)	M2	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 60.694,00	\$ 91.041,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,9600	0,00 %	0,9600	\$ 21.618,00	\$ 20.753,28
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 288.405,52	\$ 144.202,76
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 415.070,00	\$ 103.767,50

18533	PuertaHojaEntab.Lam.ColdrolledCal.16MarcoCal.18	M2	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 809.429,05
-------	---	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Puerta de hoja entamborada en lamina cold rolled lisa cal.16con marco tipo 4 x 4 x 4 con pintura electrostatica de altura 2,44 (Sum+Instalación)

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.390,14	\$ 4.390,14
	473	Material	BISAGRA NUDO 2 1/2" EN COBRE CABEZA PLANA	UN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 2.322,00	\$ 5.805,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.463,38	\$ 1.463,38
	100625	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.16 1.22x2.44 M	UN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 162.584,00	\$ 406.460,00
	9430	Material	MARCO DE PUERTA Cal 18 - PERFIL(Tipo Aluminio)	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 14.676,19	\$ 29.352,38
	102703	Material	PINTURA ELECTROSTATICA**(SUM+INST)	M2	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 60.694,00	\$ 91.041,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,9600	0,00 %	0,9600	\$ 21.618,00	\$ 20.753,28
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 288.405,52	\$ 144.202,76
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 415.070,00	\$ 103.767,50

18696	PuertaHojaEntam.Lam.Cold RMarc4x4x4(2,44m)+persian	M2	Grupo CUBIERTAS	Valor Unitario	\$ 821.675,05
-------	--	----	-----------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Puerta de hoja entamborada en lamina cold rolled lisa y persiana superior con marco tipo 4 x 4 x 4 con pintura electrostatica de altura 2,44 (Sum+instal) CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.390,14	\$ 4.390,14
	473	Material	BISAGRA NUDO 2 1/2" EN COBRE CABEZA PLANA	UN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 2.322,00	\$ 5.805,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.463,38	\$ 1.463,38
	100625	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.16 1.22x2.44 M	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 162.584,00	\$ 325.168,00
	9430	Material	MARCO DE PUERTA Cal 18 - PERFIL(Tipo Aluminio)	ML	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 14.676,19	\$ 36.690,48
	102703	Material	PINTURA ELECTROSTATICA**(SUM+INST)	M2	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 60.694,00	\$ 91.041,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,9600	0,00 %	0,9600	\$ 21.618,00	\$ 20.753,28
	103351	Material	VENTANA CON PERSIANA CR 18(0.65X0.60M)	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 287.333,00	\$ 86.199,90
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 288.405,52	\$ 144.202,76
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 415.070,00	\$ 103.767,50

18694	PuertaHojaEntamb.Lam.Cold RolledMarco4x4x4(2,44m)	M2	Grupo CUBIERTAS	Valor Unitario	\$ 809.429,05
-------	---	----	-----------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Puerta de hoja entamborada en lamina cold rolled lisa con marco tipo 4 x 4 x 4 con pintura electrostatica de altura 2,44 (Sum+instal) CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.390,14	\$ 4.390,14
	473	Material	BISAGRA NUDO 2 1/2" EN COBRE CABEZA PLANA	UN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 2.322,00	\$ 5.805,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.463,38	\$ 1.463,38
	100625	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.16 1.22x2.44 M	UN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 162.584,00	\$ 406.460,00
	9430	Material	MARCO DE PUERTA Cal 18 - PERFIL(Tipo Aluminio)	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 14.676,19	\$ 29.352,38
	102703	Material	PINTURA ELECTROSTATICA**(SUM+INST)	M2	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 60.694,00	\$ 91.041,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,9600	0,00 %	0,9600	\$ 21.618,00	\$ 20.753,28
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 288.405,52	\$ 144.202,76
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 415.070,00	\$ 103.767,50
15355	PuertaMet.CelosiaH=2.30m;A=2.0m; (2 Hojas)Codensa			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 5.011.021,73	
Detalles									
Descripción Técnica Puerta de celosía de 2.30x2,00 m aprox. (alto - frente) para el local de la celda de Media tensión , con avisos									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.135,20	\$ 15.135,20
	105123	Material	PuertamMet.celosia (H=2.30m;A=2.0m)2 hojasT-Codens	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.656.324,00	\$ 4.656.324,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 299.744,81	\$ 299.744,81
	10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 632.027,31	\$ 39.817,72
15770	PuertaMetal.Entamb.Corrediz(A=4.85m;H=2.85m)+Marc+			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles									
Descripción Técnica PUERTA METALICA ENTAMBORADA CORREDIZA DE 4,85MTS DE ANCHO X 2,85 MT DE ALTO, EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS INCLUYE MARCO Y CERRADURA DE SEGURIDAD YALE (SUMINISTRO E INSTALACION)									
Componentes	105645	Material	PuertaMetal.Entamb.Corrediz(A=4.85m;H=2.85m)+Marc+	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
16446	PuertaPeatonalAlambAcerGalv.6(H=2.0L=1.0m)+pasador			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 111.910,09	
Detalles									
Descripción Técnica INCLUYE DOS POSTES DE H=2.0M ; MARCO A=1.0M (21/4"X21/4") CAL.16 EN ACERO GALVANIZADO INTERIOR Y EXTERIORMENTE TRES CAPAS DE PROTECCIÓN ZINC,FOSFATO Y PINTURA POLIESTER TERMOENDURECIDO. GARANTÍA DE 7 AÑOS. INCLUYE DOS DADOS EN CONCFRETO DE 3.000PSI (DADO =0.25X0.25X0.50M) , PASADOR Y PORTACANDADO.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.626,97	\$ 3.626,97
	106354	Material	Puerta+Pasador+portacand rejaAceroCal.16(2.0x1.0m)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0630	5,00 %	0,0662	\$ 594.287,13	\$ 39.341,81
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 299.744,81	\$ 68.941,31
16710	PuertaPlegable (CTS548-1-Codensa)L=6.87m;H=2.34m			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 663.165,55	
Detalles									
Descripción Técnica PUERTA PLEGABLE 6 HOJAS EN CELOSIA CON CERRADURA ANTIPANICO lámina cold rolled cal.18, 3920 * 1990 mm. KIT CERADURA ANTIPANICO. Cerradura anti pánico touch bar certificada con normativa UL, en su cara externa una manija de operación con llaves. Cantidad 2 • Avisos de señalización de seguridad riesgo eléctrico, triangulo de rayo eléctrico y rectángulo de"Peligro alta tensión". • Chazo expansivo de 3/8 con tapa. • Acabado de marco y hoja en presentación en pintura electroestática gofrada texturizada de 60 UN color segun carta de colores (gris).									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 41.420,96	\$ 41.420,96
	106777	Material	PuertaPlegable (CTS548-1-Codensa)L=6.87m;H=2.34m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 414.209,59	\$ 414.209,59
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 415.070,00	\$ 207.535,00
00588	PUERTAS (MARCO Y HOJA)			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario	\$ 110.512,54	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 828,98	\$ 828,98
	000472	Material	BISAGRA EN COBRE CABEZA PLANA 3"	UN	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 12.111,00	\$ 37.059,66
	105842	Material	LISTON CEDRO ACHAPO SECO (8X2.2CM)L=2.90M	UN	0,8000	5,00 %	0,8400	\$ 23.916,62	\$ 20.089,96
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,2000	4,00 %	0,2080	\$ 37.242,00	\$ 7.746,34
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,4000	4,00 %	0,4160	\$ 6.745,00	\$ 2.805,92

	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	8,0000	4,00 %	8,3200	\$ 64,00	\$ 532,48
	000960	Material	TRIPLEX OKUME 2.44x1.22 PIZANO 4mm	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 331.593,57	\$ 41.449,20
15693	Puertas Cerr Malla EslabCal10 2Hojas a=1.68 H=2.30			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 4.197.659,56

Detalles									
Descripción Técnica Suministro mas Instalacion									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	1,6100	0,00 %	1,6100	\$ 61.904,00	\$ 99.665,44
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	3,2200	0,00 %	3,2200	\$ 45.570,00	\$ 146.735,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.497,62	\$ 1.497,62
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 6.582,00	\$ 1.777,14
	101056	Material	ANGULO 1 ¼" x 1/8"	ML	15,1000	2,00 %	15,4020	\$ 6.766,99	\$ 104.225,18
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,8000	5,00 %	0,8400	\$ 71.815,00	\$ 60.324,60
	001203	Material	CERRADURA YALE SOBREPONER (987) ¼"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 167.818,00	\$ 167.818,00
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,2200	2,00 %	0,2244	\$ 34.058,00	\$ 7.642,62
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig ½"	KG	12,8000	0,00 %	12,8000	\$ 5.057,00	\$ 64.729,60
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	9,7000	0,00 %	9,7000	\$ 5.119,00	\$ 49.654,30
	103898	Material	MALLA CERRAMIENTO ESLABONADA CAL.10(Hueco 2-1/4")	M2	7,7300	5,00 %	8,1165	\$ 31.594,00	\$ 256.432,70
	103513	Material	PASADOR PORTACANDADO L=25CM;Varilla 5/8"	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 16.935,00	\$ 50.805,00
	100349	Material	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	29,5900	5,00 %	31,0695	\$ 2.222,00	\$ 69.036,43
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt alquid gr7045	GLN	0,3864	0,00 %	0,3864	\$ 447.537,00	\$ 172.928,30
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	2,5430	2,00 %	2,5939	\$ 18.982,00	\$ 49.237,41
	100249	Material	Tapon HG d=2 1/2" macho*	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 11.109,99	\$ 22.219,98
	104140	Material	Tubo Estructural Galv Ø4"x2.5mm ASTM A-500Grad-C	ML	7,7000	0,00 %	7,7000	\$ 69.820,00	\$ 537.614,00
	105564	Material	Tubo Estructural Galv-11/4"x2.MM ASTM A-500Grad-C	ML	14,2600	0,00 %	14,2600	\$ 11.550,00	\$ 164.703,00
	103886	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	15,5000	0,00 %	15,5000	\$ 26.168,00	\$ 405.604,00
	12821	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+G.F.	M3	0,2708	0,00 %	0,2708	\$ 571.212,65	\$ 154.684,39
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,0690	0,00 %	0,0690	\$ 111.835,62	\$ 7.716,66
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	3,5950	0,00 %	3,5950	\$ 410.342,45	\$ 1.475.181,11
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,3080	0,00 %	0,3080	\$ 413.723,00	\$ 127.426,68
00608	PUERTAS LAMINA			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 142.440,83

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 504,71	\$ 504,71
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0700	2,00 %	0,0714	\$ 71.815,00	\$ 5.127,59
	473	Material	BISAGRA NUDO 2 1/2" EN COBRE CABEZA PLANA	UN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 2.322,00	\$ 3.483,00
	30	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.- 18 1x2 M	UN	1,5000	1,00 %	1,5150	\$ 68.009,00	\$ 103.033,64
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,9250	1,00 %	0,9343	\$ 21.618,00	\$ 20.197,70
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 288.405,52	\$ 10.094,19
18000	PuertaTipoA(17.60x4.85)Riel+Alas(Sum+Ins)S/Descrip			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica PUERTA TIPO A (17.60x4.85). RIEL SUPERIOR Y GUIA INFERIOR + ALAS EN BASTIDOR DE PERFIL 4"x2" + MALLA METAL SCREEN HD40 DE QUINTER DOLIC AS O EQUIVALENTE INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA HALADENAS Y

PUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, PALADERAS Y CERRADURAS. CUERPOS CORREDIZOS.(SUMINISTRO+INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108267	Material	PuertaTipoA(17.60x4.85)Riel+Alas(Sum+Ins)S/Descr	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18001	PuertaTipoB1.B2(0.9x3.3m)LamCal18(Sum+Ins)S/Descr			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 361.454,26	

Detalles

Descripción Técnica PUERTA TIPO B.1 - B.2 (0.90x3.30). MARCO Y MONTANTE EN LAMINA CR CAL 18 + ALA ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 20 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS BATIENTES (SUMINISTRO+INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.049,73	\$ 17.049,73
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.409,95	\$ 3.409,95
	108268	Material	PuertaTipoB1.B2(0.9x3.3m)LamCal18+Alas(Sum)S/Descr	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,8310	0,00 %	0,8310	\$ 410.342,45	\$ 340.994,58
18006	PuertaTipoC1.C2(0.9x3.3m)LamCal18(Sum+Ins)S/Descr			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 361.454,26	

Detalles

Descripción Técnica PUERTA TIPO B.1 - B.2 (0.90x3.30). MARCO Y MONTANTE EN LAMINA CR CAL 18 + ALA ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 20 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS BATIENTES (SUMINISTRO+INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.049,73	\$ 17.049,73
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.409,95	\$ 3.409,95
	108271	Material	PuertaTipoc1.C2(0.9x3.3m)LamCal18(Sum)S/Descrió	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,8310	0,00 %	0,8310	\$ 410.342,45	\$ 340.994,58
18008	PuertaTipoD1.D2(0.9x3.3m)LamCal18(Sum+Ins)S/Descr			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 361.454,26	

Detalles

Descripción Técnica PUERTA TIPO D (0.90x3.30). MARCO Y MONTANTE EN LAMINA CR CAL 18 + ALA ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 20 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO Y PERSIANA INFERIOR. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS BATIENTES APERTURA 180° (SUMINISTRO+INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.049,73	\$ 17.049,73
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.409,95	\$ 3.409,95
	108274	Material	PuertaTipoD1.D2(0.9x3.3m)LamCal18(Sum)S/Descrió	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,8310	0,00 %	0,8310	\$ 410.342,45	\$ 340.994,58
18011	PuertaTipoE1.E2(0.9x3m)LamCal18(Sum+Ins)S/Descr			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 361.454,26	

Detalles

Descripción Técnica PUERTA TIPO E.1 - E.2 (0.90x3.00). MARCO Y MONTANTE EN LAMINA CR CAL 18 + ALA ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 20 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS BATIENTES (SUMINISTRO+INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.049,73	\$ 17.049,73
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.409,95	\$ 3.409,95

108275	Material	Puerta TipoE1.E2(0.9x3m)LamCal18(Sum)S/Descripción	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,8310	0,00 %	0,8310	\$ 410.342,45	\$ 340.994,58	
18012	PuertaTipoF1.F2(0.9x3m)LamCal18(Sum+Ins)S/Descri		UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 361.454,26	
Detalles									
Descripción Técnica		PUERTA TIPO F.1 - F.2 (0.90x3.00). MARCO Y MONTANTE EN LAMINA CR CAL 18 + ALA ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 20 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO Y PERSIANA INFERIOR. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS BATIENTES (SUMINISTRO+INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.049,73	\$ 17.049,73
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.409,95	\$ 3.409,95
	108276	Material	PuertaTipoF1.F2(0.9x3m)LamCal18(Sum)S/Descripción	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,8310	0,00 %	0,8310	\$ 410.342,45	\$ 340.994,58
18013	PuertaTipoG(0.9x3m)LamCal18(Sum+Ins)S/Descri		UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 361.454,26	
Detalles									
Descripción Técnica		PUERTA TIPO G (0.90x3.00). MARCO Y MONTANTE EN LAMINA CR CAL 18 + ALA ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 20 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS BATIENTES (SUMINISTRO+INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.049,73	\$ 17.049,73
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.409,95	\$ 3.409,95
	108277	Material	PuertaTipoG(0.9x3m)LamCal18(Sum)S/Descripción	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,8310	0,00 %	0,8310	\$ 410.342,45	\$ 340.994,58
18014	PuertaTipoH(1.1x3.3m)LamCal18(Sum+Ins)S/Descri		UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 361.454,26	
Detalles									
Descripción Técnica		PUERTA TIPO H (1.10x3.30). MARCO Y MONTANTE EN LAMINA CR CAL 18 + ALA ENTAMBORADA LAMINA CR CAL 20 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, HALADERA Y CERRADURA. CUERPOS BATIENTES (SUMINISTRO+INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.049,73	\$ 17.049,73
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.409,95	\$ 3.409,95
	108278	Material	PuertaTipoH(1.10x3.3m)LamCal18(Sum)S/Descripción	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,8310	0,00 %	0,8310	\$ 410.342,45	\$ 340.994,58
18009	PuertaTipoI(1.10x3.0m)LamCal18(Sum+Ins)S/Descripci		UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 361.454,26	
Detalles									
Descripción Técnica		PUERTA TIPO I (1.10x3.00). MARCO Y MONTANTE EN LAMINA CR CAL 18 + ALA ENTAMBORADA LAMINA CR CAL 20 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS BATIENTES (SUMINISTRO+INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.049,73	\$ 17.049,73
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.409,95	\$ 3.409,95
	108279	Material	PuertaTipoI(1.10x3.0m)LamCal18(Sum)S/Descripción	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,8310	0,00 %	0,8310	\$ 410.342,45	\$ 340.994,58

18015	PuertaTipoJ1.J2(1.10x3.0m)LamCal18(Sum+Ins)S/Descr	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 361.454,26
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica PUERTA TIPO J.1 - J.2 (1.10x3.00). MARCO Y MONTANTE EN LAMINA CR CAL 18 + ALA ENTAMBORADA LAMINA CR CAL 20 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS BATIENTES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.049,73	\$ 17.049,73
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.409,95	\$ 3.409,95
	108280	Material	PuertaTipoJ1.J2(1.10x3.0m)LamCal18(Sum)S/Descrpci	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,8310	0,00 %	0,8310	\$ 410.342,45	\$ 340.994,58

18019	PuertaTipoK1.K2(0.9x2.10m)LamCal18(Sum+Ins)S/Descr	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 361.454,26
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica PUERTA TIPO K.1 - K.2 (0.90x2.10). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 20 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO Y PERSIANA INFERIOR. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS BATIENTES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.049,73	\$ 17.049,73
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.409,95	\$ 3.409,95
	108282	Material	PuertaTipoK1.K2(0.9x2.10m)LamCal18(Sum)S/Descrpic	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,8310	0,00 %	0,8310	\$ 410.342,45	\$ 340.994,58

18020	PuertaTipoL1.L2(0.9x2.10m)LamCal18(Sum+Ins)S/Descr	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 361.454,26
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica PUERTA TIPO L.1 - L.2 (0.90x2.10). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 18 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO. INCLUYE RIEL SUPERIOR, PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS CORREDIZOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.049,73	\$ 17.049,73
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.409,95	\$ 3.409,95
	108285	Material	PuertaTipoL1.L2(0.9x2.10m)LamCal18(Sum)S/Descrpic	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,8310	0,00 %	0,8310	\$ 410.342,45	\$ 340.994,58

18022	PuertaTipoM(0.9x2.14m)LamCal18(Sum+Ins)S/Descrpic	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 383.158,90
-------	---	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica PUERTA TIPO M (0.90x2.14). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALA ENTAMBORADA EN LAMINA CR CAL 20 ACUSTICA STC-50. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS BATIENTES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 18.073,53	\$ 18.073,53
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.614,71	\$ 3.614,71
	108288	Material	PuertaTipoM(0.9x2.14m)LamCal18(Sumin)S/Descripción	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,8809	0,00 %	0,8809	\$ 410.342,45	\$ 361.470,66

18025	PuertaTipoN(2.08x3.15m)LamCal18(Sum+Ins)S/Descrpic	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 469.847,03
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica			PUERTA TIPO N (2.08x3.15). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALAS ENTAMBORADAS EN LAMINA CR CAL 20 CON RELLENO EN POLIURETANO EXPANDIDO. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS BATIENTES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 22.162,60	\$ 22.162,60
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.432,52	\$ 4.432,52
	108291	Material	PuertaTipoN(2.08x3.15m)LamCal18(Sumin)S/Descripció	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	1,0802	0,00 %	1,0802	\$ 410.342,45	\$ 443.251,91
18026	PuertaTipoÑ(2.0x2.5m)LamCal18(Sum+Ins)S/Descripció			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 426.481,22	

Detalles									
Descripción Técnica			PUERTA TIPO N (2.00x2.50). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALAS CELOSIA EN LAMINA CR CAL 18. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS BATIENTES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 20.117,04	\$ 20.117,04
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.023,41	\$ 4.023,41
	108294	Material	PuertaTipoÑ(2.0x2.5m)LamCal18(Sumin)S/Descripción	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,9805	0,00 %	0,9805	\$ 410.342,45	\$ 402.340,77
18029	PuertaTipoO(1.25x2.5m)LamCal18(Sum+Ins)S/Descripci			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 426.481,22	

Detalles									
Descripción Técnica			PUERTA TIPO O (1.20x2.50). MARCO EN LAMINA CR CAL 18 + ALAS CELOSIA EN LAMINA CR CAL 18. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS BATIENTES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 20.117,04	\$ 20.117,04
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.023,41	\$ 4.023,41
	108296	Material	PuertaTipoO(1.2x2.5m)LamCal18(Sumin)S/Descripción	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,9805	0,00 %	0,9805	\$ 410.342,45	\$ 402.340,77
18032	PuertaTipoP(4.80x2.3m)AlasPivotan(Sum+Ins)S/Descr			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 0,00	

Detalles									
Descripción Técnica			PUERTA TIPO P (4.80x2.30). ALAS PIVOTANTES Y MONTANTE EN BASTIDOR DE ANGULO 2" + MALLA METAL SCREEN HD40 DE HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS BATIENTES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	108297	Material	PuertaTipoP(4.8x2.3m)AlasPivot(Sumin+Instal)S/Desc	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18034	PuertaTipoQ(3.6x2.3m)AlasPivotan(Sum+Ins)S/Descrip			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 0,00	

Detalles									
Descripción Técnica			PUERTA TIPO Q (3.60x2.30). ALAS PIVOTANTES Y MONTANTE EN BASTIDOR DE ANGULO 2" + MALLA METAL SCREEN HD40 DE HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS BATIENTES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	108298	Material	PuertaTipoQ(3.6x2.3m)AlasPivot(Sumin+Instal)S/Desc	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

18037	PuertaTipoR(5.23x2.3m)AlasPivotan(Sum+Ins)S/Descr	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles					
Descripción Técnica PUERTA TIPO R (5.23x2.30). ALAS PIVOTANTES Y MONTANTE EN BASTIDOR DE ANGULO 2" + MALLA METAL SCREEN HD40 DE HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS BATIENTES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2					
Componentes	108301	Material	PuertaTipoR(5.23x2.3m)AlasPivot(Sumin+Instal)S/Des	UN	\$ 0,00
18039	PuertaTipoS(1.6x2.3m)AlasPivotan(Sum+Ins)S/Descr	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles					
Descripción Técnica PUERTA TIPO S (1.60x2.30). ALAS PIVOTANTES Y MONTANTE EN BASTIDOR DE ANGULO 2" + MALLA METAL SCREEN HD40 DE HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS BATIENTES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2					
Componentes	108302	Material	PuertaTipoS(1.6x2.3m)AlasPivot(Sumin+Instal)S/Des	UN	\$ 0,00
18040	PuertaTipoT(1x2.5m)LamAlaPrefa(Sumin+Instal)S/Desc	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles					
Descripción Técnica PUERTA TIPO T (1.00x2.50). MARCO EN LAMINA + ALA EN PREFABRICADO DE CONCRETO GRC A LA VISTA. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS BATIENTES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2					
Componentes	108303	Material	PuertaTipoT(1x2.5m)LamAlaPrefa(Sumin+Instal)S/Desc	UN	\$ 0,00
18041	PuertaTipoV(2x2.5m)LamAlaPrefa(Sumin+Instal)S/Desc	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles					
Descripción Técnica PUERTA TIPO V (2.00x2.50). MARCO EN LAMINA + ALA EN PREFABRICADO DE CONCRETO GRC A LA VISTA. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA + ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS BATIENTES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2					
Componentes	108304	Material	PuertaTipoV(2x2.5m)LamAlaPrefa(Sumin+Instal)S/Desc	UN	\$ 0,00
17983	PuertaVentanaPV-001(3.50*3.20)Perf.Alum-S/Especifi	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles					
Descripción Técnica .PUERTA VENTANA PV-001 (3.50x3.20). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES. (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2					
Componentes	108247	Material	PuertaVentanaPV-001(3.50*3.20)Perf.Alum-S/Especifi	UN	\$ 0,00
17984	PuertaVentanaPV-002(1.40*2.40)Perf.Alum-S/Especifi	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles					
Descripción Técnica PUERTA VENTANA PV-002 (1.40x2.40). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS BATIENTES. (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2					
Componentes	108248	Material	PuertaVentanaPV-002(1.40*2.40)Perf.Alum-S/Especifi	UN	\$ 0,00

17985	PuertaVentanaPV-003(7.55*4.95)Perf.Alum-S/Especifi	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles Descripción Técnica .PUERTA VENTANA PV-003 (7.55x4.95). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA Y/O OPACA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES. (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2					
Componentes	108249	Material	PuertaVentanaPV-003(7.55*4.95)Perf.Alum-S/Especifi	UN	1,0000 0,00 % 1,0000 \$ 0,00 \$ 0,00
17986	PuertaVentanaPV-004(1.40*2.40)Perf.Alum-S/Especifi	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles Descripción Técnica PUERTA VENTANA PV-004 (1.40x2.40). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS BATIENTES. . (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2					
Componentes	108250	Material	PuertaVentanaPV-004(1.40*2.40)Perf.Alum-S/Especifi	UN	1,0000 0,00 % 1,0000 \$ 0,00 \$ 0,00
17987	PuertaVentanaPV-005(4.44*2.40)Perf.Alum-S/Especifi	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles Descripción Técnica . PUERTA VENTANA PV-005 (4.44x2.40). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS BATIENTES . (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2					
Componentes	108251	Material	PuertaVentanaPV-005(4.44*2.40)Perf.Alum-S/Especifi	UN	1,0000 0,00 % 1,0000 \$ 0,00 \$ 0,00
17988	PuertaVentanaPV-006(1.68*3.20)Perf.Alum-S/Especifi	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles Descripción Técnica . PUERTA VENTANA PV-006 (1.68x3.20). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES. (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2					
Componentes	108252	Material	PuertaVentanaPV-006(1.68*3.20)Perf.Alum-S/Especifi	UN	1,0000 0,00 % 1,0000 \$ 0,00 \$ 0,00
17989	PuertaVentanaPV-007(9.45*3.20)Perf.Alum-S/Especifi	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles Descripción Técnica .PUERTA VENTANA PV-007 (9.45x3.20). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES. (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2					
Componentes	108253	Material	PuertaVentanaPV-007(9.45*3.20)Perf.Alum-S/Especifi	UN	1,0000 0,00 % 1,0000 \$ 0,00 \$ 0,00
17990	PuertaVentanaPV-008(6.31*4.95)Perf.Alum-S/Especifi	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles Descripción Técnica .PUERTA VENTANA PV-008 (6.31x4.95). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES. (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2					
Componentes	108254	Material	PuertaVentanaPV-008(6.31*4.95)Perf.Alum-S/Especifi	UN	1,0000 0,00 % 1,0000 \$ 0,00 \$ 0,00
17991	PuertaVentanaPV-009(37.00*4.85)Perf.Alum-S/Especif	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles	
Descripción Técnica	PUERTA VENTANA PV-009 (37.00x4.85). PERFLERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA Y/O OPACA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES. (Sumin+Instalac).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Detalles	
Descripción Técnica	PUERTA VENTANA PV-010 (37.00x4.85). PERFLERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA Y/O OPACA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES. (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRG REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

anaPV-011(24.00*4.85)Perf.Alum-S/Especif	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles				
Descripción Técnica	PUERTA VENTANA PV-011 (24.00x4.85). PERFLERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA Y/O OPACA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES. (Sumint+Instalac). CENTRO DEPORTIVO RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A			

Detalles	
Descripción Técnica	PUERTA VENTANA PV-012 (5.78x3.20). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES.. (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

anaPV-013(1.40*3.20)Perf.Alum-S/Especif	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles				
Descripción Técnica	PUERTA VENTANA PV-013 (1.40x3.20). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS PATIENTES (Suministralos). CENTRO DEPORTIVO RECREATIVO Y CULTURAL. CDRC REMITASE A CONTRATO DE			

Detalles	
Descripción Técnica	PUERTA VENTANA 015 (36.00x6.75). MURO CORTINA CON PERFILES TUBULARES SERIE VISS BASIC 60 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO 6+8 MM. - 14.38 MM. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

anaPV-16(4.07x2.5m)(Sum+Inst)\$/Especific	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles				
Descripción Técnica	PUERTA VENTANA 016 (4.07x2.50). PERFILES TUBULARES SERIE ECONOMY 50 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO 4+4 MM. - 8 28 MM. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. INCLUYE ACCESORIOS SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS			

8.38 MM. SEGUN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108382	Material	PuertaVentanaPV-16(4.07x2.5m)(Sum+Inst)S/Especifica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18097	PuertaVentanaPV-17(6.0x2.5m)(Sum+Inst)S/Especifica			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica PUERTA VENTANA 017 (6.00x2.50). PERFILES TUBULARES SERIE ECONOMY 50 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO 4+4 MM. - 8.38 MM. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108383	Material	PuertaVentanaPV-17(6.0x2.5m)(Sum+Inst)S/Especifica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18098	PuertaVentanaPV-18(4.0x2.5m)(Sum+Inst)S/Especifica			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica PUERTA VENTANA 018 (4.00x2.50). PERFILES TUBULARES SERIE ECONOMY 50 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO 4+4 MM. - 8.38 MM. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES.. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108384	Material	PuertaVentanaPV-18(4.0x2.5m)(Sum+Inst)S/Especifica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18099	PuertaVentanaPV-19(4.01x2.5m)(Sum+Inst)S/Especific			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica PUERTA VENTANA 019 (4.01x2.50). PERFILES TUBULARES SERIE ECONOMY 50 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO 4+4 MM. - 8.38 MM. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108385	Material	PuertaVentanaPV-19(4.01x2.5m)(Sum+Inst)S/Especific	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18100	PuertaVentanaPV-20(35.35x12.63m)(Sum+Inst)S/Especi			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica PUERTA VENTANA 020 (35.35x12.63). MURO CORTINA CON PERFILES TUBULARES SERIE VISS BASIC 60 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO 6+8 MM. - 14.38 MM. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108386	Material	PuertaVentanaPV-20(35.35x12.63m)(Sum+Inst)S/Especi	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18101	PuertaVentanaPV-21(3.5x10.99m)(Sum+Inst)S/Especifi			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica PUERTA VENTANA 021 (3.50x10.99). MURO CORTINA CON PERFILES TUBULARES SERIE VISS BASIC 60 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO 6+8 MM. - 14.38 MM. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108387	Material	PuertaVentanaPV-21(3.5x10.99m)(Sum+Inst)S/Especifi	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18107	PuertaVentanaPV-22(11.7x3.0m)(Sum+Inst)S/Especific			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica PUERTA VENTANA 022 (11.70x3.00). PERFILES TUBULARES SERIE ECONOMY 50 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO 6+6 MM. - 12.38 MM. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS.

12.38 MM. SEGUN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	108395	Material	PuertaVentanaPV-22(11.7x3.0m)(Sum+Inst)S/Especif	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18108	PuertaVentanaPV-23(15.56x2.1m)(Sum+Inst)S/Especif			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		PUERTA VENTANA 023 (15.56x2.10). PERFILES TUBULARES SERIE ECONOMY 50 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO 4+4 MM. - 8.38 MM. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	108396	Material	PuertaVentanaPV-23(15.56x2.1m)(Sum+Inst)S/Especif	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18110	PuertaVentanaPV-24(17.41x3.0m)(Sum+Inst)S/Especifi			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		PUERTA VENTANA 024 (17.41x3.00). PERFILES TUBULARES SERIE ECONOMY 50 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO 6+6 MM. - 12.38 MM. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS PIVOTANTES. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	108398	Material	PuertaVentanaPV-24(17.41x3.0m)(Sum+Inst)S/Especif	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18115	PuertaVentanaPV-25(1.5x3.0m)(Sum+Inst)S/Especifica			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		PUERTA VENTANA 025 (1.50x3.00). PERFILES TUBULARES SERIE ECONOMY 50 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO 4+4 MM. - 8.38 MM. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS BATIENTES. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	108399	Material	PuertaVentanaPV-25(1.5x3.0m)(Sum+Inst)S/Especifica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18117	PuertaVentanaPV-27(4.98x3.2m)(Sum+Inst)S/Especific			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		PUERTA VENTANA 027 (4.98x3.20). PERFILES TUBULARES SERIE ECONOMY 50 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO 4+4 MM. - 8.38 MM. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	108400	Material	PuertaVentanaPV-27(4.98x3.2m)(Sum+Inst)S/Especific	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18690	PuertaVitrinaPerf.Aluminio(S/Descripcion Tec)			M2	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 2.214,96
Detalles									
Descripción Técnica		Sistema de ventana modular fija falso flotado NF-430 con perfiles a la vista aluminio anodizado, verticales cada 1mts, vidrio incoloro 4 + 4 HS laminado PVB (Sum+instal)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas							
Componentes	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21,35	\$ 21,35
	108881	Material	PuertaVitrinaPerf.Aluminio(S/Descripcion Tec)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
11628	Puesta a Tierra Medidor **			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 565.615,34
Detalles									
Descripción Técnica		se ASUME 2% DE DESPERCICIO EN LA SOLDADURA CADWELL DEBIDO AL DESGASTE DE LOS MOLDES.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.757,23	\$ 4.757,23

	3734	Material	CABLE cobre desnudo AWG 1/0	ML	3,5000	5,00 %	3,6750	\$ 36.357,00	\$ 133.611,98
	104100	Material	Cinta Bandit 1/2" Acero Inoxidable	ML	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 2.208,00	\$ 3.312,00
	738	Material	CONECTOR COBRE PARA VARILLA CW 5/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.769,01	\$ 6.769,01
	104099	Material	Hebilla Bandit 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 638,99	\$ 638,99
	104599	Material	SOLDADURA CAD WELD 115Gr (TIRO/CARGA)	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 18.675,00	\$ 19.048,50
	104368	Material	TUBO CONDUIT GALV IMC 1/2"	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 15.250,00	\$ 45.750,00
	787	Material	VARILLA CW 5/8" X 2.40 M EN COBRE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 256.583,00	\$ 256.583,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3108	0,00 %	0,3108	\$ 306.128,14	\$ 95.144,63
15352	Puesta a Tierra Para UPS **			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 565.615,34

Detalles

Descripción Técnica sE ASUME 2% DE DESPERCICIO EN LA SOLDADURA CADWELL DEBIDO AL DESGASTE DE LOS MOLDES.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.757,23	\$ 4.757,23
	3734	Material	CABLE cobre desnudo AWG 1/0	ML	3,5000	5,00 %	3,6750	\$ 36.357,00	\$ 133.611,98
	104100	Material	Cinta Bandit 1/2" Acero Inoxidable	ML	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 2.208,00	\$ 3.312,00
	738	Material	CONECTOR COBRE PARA VARILLA CW 5/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.769,01	\$ 6.769,01
	104099	Material	Hebilla Bandit 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 638,99	\$ 638,99
	104599	Material	SOLDADURA CAD WELD 115Gr (TIRO/CARGA)	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 18.675,00	\$ 19.048,50
	104368	Material	TUBO CONDUIT GALV IMC 1/2"	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 15.250,00	\$ 45.750,00
	787	Material	VARILLA CW 5/8" X 2.40 M EN COBRE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 256.583,00	\$ 256.583,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3108	0,00 %	0,3108	\$ 306.128,14	\$ 95.144,63
18875	PUESTA EN SERVICIO APANTALLAMIENTO			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 26.700.252,01

Detalles

Descripción Técnica Suministro, instalación y puesta en servicio de sistema de apantallamiento contra descargas atmosféricas mediante 429 puntas captadoras de 1000 mm en aluminio de 1xØ 1/2", incluye 1800 metros de conductor en aluminio tipo alambón de 8 mm de diámetro, aisladores, accesorios de conexión, soportes, bajantes en alambón de aluminio de 8 mm, conectores bimetálicos certificados, accesorios de conexión, soportes y demás accesorios, de acuerdo a planos y detalles.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 99.510,79	\$ 99.510,79
	107469	Material	ALAMBRON ALUMINIO 8MM	ML	1.800,0000	5,00 %	1.890,0000	\$ 3.594,00	\$ 6.792.660,00
	109035	Material	base para punta captadora	UN	429,0000	0,00 %	429,0000	\$ 40.423,00	\$ 17.341.467,00
	109033	Material	Dervivación en cruz uniones alambon	UN	200,0000	0,00 %	200,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105065	Material	PARARRAYOS TIPO FRANKLIN	UN	429,0000	0,00 %	429,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104199	Material	SOLDADURA EXOTERMICA 115 GRS (TIRO)	UN	100,0000	5,00 %	105,0000	\$ 17.216,00	\$ 1.807.680,00
	109032	Material	Sujetador Alambon	UN	1.800,0000	0,00 %	1.800,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	14120	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 2:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 497.553,96	\$ 497.553,96
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,2000	1,00 %	0,2020	\$ 798.912,18	\$ 161.380,26
18882	PUESTA EN SERVICIO APANTALLAMIENTO BAJANTE			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 1.593.713,22

Detalles

Descripción Técnica Suministro, instalación y puesta en servicio de sistema Puesta a tierra de sistema de apantallamiento contra descargas atmosféricas, incluye: Bajante en ducto tipo E.M.T de 1xØ 3/4", alambón en aluminio de 8 mm, varilla Cooper Well de Ø 5/8", 2.4 metros Cobre-Cobre 99%, conectores bimetálicos certificados, caja de inspección de (0,30x0,30) m con tapa, soldadura exotérmica, tratamiento fisicoquímico del terreno, cable desnudo No. 2/0 Cu AWG. CDRC san cristobal.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 33.100,97	\$ 33.100,97
	107469	Material	ALAMBRON ALUMINIO 8MM	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 3.594,00	\$ 3.773,70
	3734	Material	CABLE cobre desnudo AWG 1/0	ML	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 36.357,00	\$ 381.748,50

	104109	Material	FAVIGEL SUELO ARTIF.MEJOR.PUETA A TIERRA (25Kg)	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 142.800,00	\$ 149.940,00
	104199	Material	SOLDADURA EXOTERMICA 115 GRS (TIRO)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 17.216,00	\$ 17.216,00
	787	Material	VARILLA CW 5/8" X 2.40 M EN COBRE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 256.583,00	\$ 256.583,00
	14120	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 2:1 +PREST**	JRN	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 497.553,96	\$ 547.309,36
	00275	Sub-análisis	MORTERO 1 : 7 ARENA PE#A (M3)	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 406.299,38	\$ 42.661,43
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,2000	1,00 %	0,2020	\$ 798.912,18	\$ 161.380,26
18892	PUESTA EN SERVICIO AVISO SIMBOLO RIESGO			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 56.653,93
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro, instalación y puesta en servicio de aviso símbolo Riesgo Eléctrico en acrílico, dimensiones de acuerdo al RETIE dos (02) para la puerta de ingreso a la subestación eléctrica, dos (02) puerta de ingreso al cuarto de la planta eléctrica y una para el ingreso del cuarto electrico. CDRC san cristobal.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4,98	\$ 4,98
	109040	Material	Aviso simbolo de riesgo electrico	UN	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 10.382,00	\$ 43.604,40
	14120	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 2:1 +PREST**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 497.553,96	\$ 4.975,54
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01
18910	PUESTA EN SERVICIO BANCO DUCTOS SUBT.			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 156.750,43
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro instalación y puesta en servicio de banco de ductos subterráneo PVC - DB de 4XØ3". CDRC san cristobal.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 398,04	\$ 398,04
	109061	Material	Adaptador terminal campana	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103602	Material	DUCTO ELECTRICO DB 3" L=6M NORMA ICONTEC	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 11.406,00	\$ 45.624,00
	104314	Material	LIMPIADOR PVC 760 Gr O 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 36.432,00	\$ 7.650,72
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 111.757,31	\$ 23.469,04
	14120	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 2:1 +PREST**	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 497.553,96	\$ 79.608,63
18888	PUESTA EN SERVICIO CABLE DESNUDO 7			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 112.300,36
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro, instalación y puesta en servicio de sistema Puesta a tierra de sistema de apantallamiento contra descargas atmosféricas, incluye: Bajante en ducto tipo E.M.T de 1xØ 3/4", alambón en aluminio de 8 mm, varilla Cooper Well de Ø 5/8", 2.4 metros Cobre-Cobre 99%, conectores bimetalicos certificados, caja de inspección de (0,30x0,30) m con tapa, soldadura exotérmica, tratamiento fisicoquímico del terreno, cable desnudo No. 2/0 Cu AWG. CDRC san cristobal.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4,98	\$ 4,98
	3734	Material	CABLE cobre desnudo AWG 1/0	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 36.357,00	\$ 38.174,85
	104109	Material	FAVIGEL SUELO ARTIF.MEJOR.PUETA A TIERRA (25Kg)	UN	0,1400	1,00 %	0,1414	\$ 142.800,00	\$ 20.191,92
	104199	Material	SOLDADURA EXOTERMICA 115 GRS (TIRO)	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 17.216,00	\$ 8.608,00
	14120	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 2:1 +PREST**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 497.553,96	\$ 4.975,54
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0500	1,00 %	0,0505	\$ 798.912,18	\$ 40.345,07
18894	PUESTA EN SERVICIO CUARTO DE COMUNICACIONES			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 16.100.012,95
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro, instalación y puesta en servicio de sistema de puesta a tierra para cuarto de comunicaciones de acuerdo a norma CTS 519-8, incluye 16 varillas CW 5/8"x2.4m Cobre-Cobre 99%, soldadura exotérmica, tratamiento fisicoquímico del terreno, cable desnudo No. 2/0 Cu AWG, cajas de inspección de dimensiones (0,30x0,30x0,30) m para verificación de puntos de conexión y medición accesibles. CDRC san cristobal.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 253.752,52	\$ 253.752,52

	3734	Material	CABLE cobre desnudo AWG 1/0	ML	150,0000	5,00 %	157,5000	\$ 36.357,00	\$ 5.726.227,50
	104109	Material	FAVIGEL SUELO ARTIF.MEJOR.PUETA A TIERRA (25Kg)	UN	20,0000	5,00 %	21,0000	\$ 142.800,00	\$ 2.998.800,00
	100667	Material	Mortero 1500 PSI Corriente** (1:7)	M3	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 0,00	\$ 0,00
	104199	Material	SOLDADURA EXOTERMICA 115 GRS (TIRO)	UN	22,0000	5,00 %	23,1000	\$ 17.216,00	\$ 397.689,60
	787	Material	VARILLA CW 5/8" X 2.40 M EN COBRE	UN	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 256.583,00	\$ 4.105.328,00
	14120	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 2:1 +PREST**	JRN	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 497.553,96	\$ 2.537.525,20
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13

18868	PUESTA TIERRA SUBESTACIÓN ELECTRICA			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 11.680.172,01
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	-------------------------

Detalles

		Descripción Técnica		Suministro, instalación y puesta en servicio de sistema de puesta a tierra para subestación eléctrica de acuerdo a norma CTS 519-8, incluye 6 varillas CW 5/8"x2.4m Cobre-Cobre 99%, soldadura exotérmica, tratamiento fisicoquímico del terreno, cable desnudo No. 2/0 Cu AWG, cajas de inspección de dimensiones (0,30x0,30x0,30) m para verificación de puntos de conexión y medición accesibles.					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 248.776,98	\$ 248.776,98
	3734	Material	CABLE cobre desnudo AWG 1/0	ML	150,0000	5,00 %	157,5000	\$ 36.357,00	\$ 5.726.227,50
	104109	Material	FAVIGEL SUELO ARTIF.MEJOR.PUETA A TIERRA (25Kg)	UN	8,0000	5,00 %	8,4000	\$ 142.800,00	\$ 1.199.520,00
	100668	Material	Mortero 1500 PSI grouting **	M3	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 0,00	\$ 0,00
	104199	Material	SOLDADURA EXOTERMICA 115 GRS (TIRO)	UN	22,0000	5,00 %	23,1000	\$ 17.216,00	\$ 397.689,60
	787	Material	VARILLA CW 5/8" X 2.40 M EN COBRE	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 256.583,00	\$ 1.539.498,00
	14120	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 2:1 +PREST**	JRN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 497.553,96	\$ 2.487.769,80
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13

13176	Puesto de trabajo incl. cajonera met. 1.35x1.35 **			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 0,00
--------------	---	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	----------------

Detalles

		Descripción Técnica		Puesto de trabajo de 1.35mx1.35m, incluye superficies, cajonera metálica 2x1, pedestal free standing, pedestal metálico redondo y peto metálico troquelado.					
Componentes	103316	Material	Puesto de trabajo incl. cajonera met. 1.35x1.35 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

13178	Puesto de trabajo L 1.50mx1.35m incl. cajonera **			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 0,00
--------------	--	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	----------------

Detalles

		Descripción Técnica							
Componentes	103318	Material	Puesto de trabajo L 1.50mx1.35m incl. cajonera **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

18602	Puesto Recepcion en Granit Negro Formica Neon CDRC			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 215.187,51
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

		Descripción Técnica		Puesto de recepcion en granito negro y formica neon. CDRSC (San Cristóbal) CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.397,97	\$ 7.397,97
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0203	0,00 %	0,0203	\$ 57.751,00	\$ 1.172,35
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 46.639,00	\$ 2.331,95
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.479,59	\$ 1.479,59
	002939	Material	GRANITO NEGRO ABSOLUTO	M2	4,9900	2,00 %	5,0898	\$ 0,00	\$ 0,00
	101219	Material	Lámina 1.2 x 2.40 Formica Escritorio	UN	1,7000	5,00 %	1,7850	\$ 29.500,00	\$ 52.657,50
	103155	Material	TUBO SILICONA 300 ML Transparente	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 18.009,95	\$ 540,30
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,4830	0,00 %	0,4830	\$ 305.096,56	\$ 147.361,64
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0028	0,00 %	0,0028	\$ 219.360,72	\$ 614,21
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	50,0000	0,00 %	50,0000	\$ 32,64	\$ 1.632,00

13341	PULIDA CON MAQUINA DE GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 31.441,32
-------	---	----	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 421,03	\$ 421,03
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 53.452,00	\$ 8.017,80
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0690	0,00 %	0,0690	\$ 305.096,56	\$ 21.051,66
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0047	0,00 %	0,0047	\$ 415.070,00	\$ 1.950,83

20803	PULIDA DE PISO TABLON EN GRANITO	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 171.157,54
-------	----------------------------------	----	--------------------------------	----------------	---------------

Detalles Según solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica JUSTIFICACIÓN: se requiere el cambio parcial o total de las tabletas en granito existentes cuando presentan rupturas, ausencia del mismo y/o afectaciones en su estructura de soporte.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.012,87	\$ 2.012,87
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	7,5000	0,00 %	7,5000	\$ 20,00	\$ 150,00
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	21,0000	2,00 %	21,4200	\$ 2.098,01	\$ 44.939,37
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,3250	0,00 %	0,3250	\$ 305.096,56	\$ 99.156,38
	00358	Sub-análisis	PULIDA PLOMO PARA GRANITO	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.898,92	\$ 24.898,92

13752	PULIDA DE TABLILLAS AREA RUEDO	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 32.346,65
-------	--------------------------------	----	--------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.043,66	\$ 2.043,66
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 57.751,00	\$ 8.662,65
	104003	Material	BOLILLO SAPAN 10mm PARA TARUGO 2.70mts	UN	0,0820	0,00 %	0,0820	\$ 0,00	\$ 0,00
	103992	Material	COLBON MR 60	KG	0,3000	3,00 %	0,3090	\$ 0,00	\$ 0,00
	001257	Material	DESTORNILLADOR DE PALA,ESTRELLA	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104005	Material	MASILLA POROSIL (5,3KG) 1GLN	GLN	0,0800	3,00 %	0,0824	\$ 0,00	\$ 0,00
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0680	0,00 %	0,0680	\$ 300.538,85	\$ 20.436,64
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0029	0,00 %	0,0029	\$ 415.070,00	\$ 1.203,70

12223	PULIDA PISO EN GRANITO CRISTALIZADO	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 24.898,92
-------	-------------------------------------	----	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	341	Subcontrato	PULIDA PISO GRANITO(EQUIPO+MdEO)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.503,01	\$ 19.503,01
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 415.070,00	\$ 5.395,91

00358	PULIDA PLOMO PARA GRANITO	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 24.898,92
-------	---------------------------	----	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	341	Subcontrato	PULIDA PISO GRANITO(EQUIPO+MdEO)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.503,01	\$ 19.503,01
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 415.070,00	\$ 5.395,91

14044	PULIDA Y BRILLADO PISO EN TABLETA DE GRANITO	M2	Grupo PISOS	Valor Unitario	\$ 24.898,92
-------	--	----	-------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

13870	Pulido de superf concreto reparado **	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 107.732,74
-------	---------------------------------------	----	--------------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 305.096,56	\$ 76.274,14
-------	--------------	---	-----	--------	--------	--------	---------------	--------------

18814	PULSADOR MANUAL DE ALARMA REARMABLE	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 59.166,94
-------	-------------------------------------	----	---	----------------	--------------

Descripción Técnica

Componentes	Cantidad	Unidad	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
103408	Equipo		ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 98.769,25	\$ 19.753,85
2948	Equipo		HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 290,31	\$ 290,31
101474	Mano de Obra		CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	1,3370	0,00 %	1,3370	\$ 27.142,00	\$ 36.288,85
748	Material		CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20	UN	1,0000	0,50 %	1,0050	\$ 2.813,01	\$ 2.827,08
108970	Material		SIRENA DIGITAL MICROPROCESADA Y DIRECCIONABLE	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
003641	Transporte		TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 32,64	\$ 6,85

17251	PUNT. HIDR. ACERO K=5,6 (niple max=0,25 m) 1 1/2"	UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO	Valor Unitario	\$ 79.889,60
-------	---	----	------------------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.220,39	\$ 1.220,39
106253	Material	COUPLING ACERO RANURADO REGIDO 1 1/2"	UN	1,0000	2,00 %		1,0200	\$ 9.044,00	\$ 9.224,88
104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERIA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0153	0,00 %		0,0153	\$ 17.455,00	\$ 267,06
107224	Material	TAPA RANURADO H.D. 1 1/2"	UN	1,0000	2,00 %		1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
103464	Material	TUBO ACERO AL CARBON C/C SCH-40- 1 1/2"	ML	0,4000	2,00 %		0,4080	\$ 19.995,00	\$ 8.157,96
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2000	0,00 %		0,2000	\$ 305.096,56	\$ 61.019,31

17248	PUNT. HIDR. ACERO K=5,6 (niple max=0,25 m) 3/4"	UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO	Valor Unitario	\$ 72.868,20
-------	---	----	------------------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.218,56	\$ 1.218,56
	107222	Material	COPA 150L 1 x 3/4"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.796,50	\$ 2.852,43
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0082	0,00 %	0,0082	\$ 17.455,00	\$ 143,13
	107223	Material	TAPÓN ACERO NEGRO 3/4"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	106202	Material	TUBO ACERO AL CARBON C/C SCH 40 - 1 1/2"RANURADO	ML	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 18.937,01	\$ 7.726,30
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1997	0,00 %	0,1997	\$ 305.096,56	\$ 60.927,78

15250	Punta Captora 5/8" X 2.40 ml Aluminio	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 929.272,43
-------	---------------------------------------	----	-------	---	----------------	---------------

Descripción Técnica

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	109035	Material	base para punta captadora	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 40.423,00	\$ 40.423,00
	738	Material	CONECTOR COBRE PARA VARILLA CW 5/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.769,01	\$ 6.769,01
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	101491	Material	Punta captora 5/8" X 60 cm punta blunt en aluminio	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 61.323,00	\$ 61.323,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
17068	Punta Franklin una sola asta (incl.sopor y fijac.)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 788.298,67

Detalles									
Componentes		Descripción Técnica	PUNTAS CAPTADORAS DE ALUMINIO 0,60 M CON BASECENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 91,84	\$ 91,84
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
107473	Material	PUNTAS CAPTADORAS DE ALUMINIO 0,60 M CON BASE	UN	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 61.324,00	\$ 61.324,00
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
19151	Punto A.C. Duchas CEFE Cometas		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 47.716,95

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.830,58	\$ 1.830,58
	000771	Material	ADAPTADOR PRESION MACHO ROSCADOPVC ½" S/NORMA ICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 449,00	\$ 449,00
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.337,00	\$ 133,70
	000421	Material	CODO 90° PRESION ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 527,00	\$ 527,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 46.004,00	\$ 920,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 67.900,00	\$ 1.358,00
	2048	Material	TAPON PRESION ROSCADO PVC ½ "S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 396,00	\$ 396,00
	103917	Material	TAPON SOLDADO PVC PRESION 1/2"S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 266,00	\$ 266,00
	100278	Material	TEE PRESIÓN PVCP 1/2"S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 585,00	\$ 585,00
	101602	Material	TUBO CPVC Ø ½" X 3ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.325,00	\$ 4.325,00
	100321	Material	UNION PRESIÓN Ø 1/2"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 315,00	\$ 315,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 305.096,56	\$ 36.611,59

00485	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 119.607,64
--------------	---------------------------------	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000827	Material	CODO 45° CPVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	4,00 %	0,0104	\$ 45.863,00	\$ 476,98
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	4,00 %	0,0208	\$ 111.757,31	\$ 2.324,55
	000858	Material	TUBO CPVC CALIENTE Ø3/4" PVC X 3ML S/NORMA ICONTE	ML	1,2500	2,00 %	1,2750	\$ 12.685,00	\$ 16.173,38
	101602	Material	TUBO CPVC Ø ½" X 3ML S/NORMA ICONTEC	ML	2,6100	2,00 %	2,6622	\$ 4.325,00	\$ 11.514,02
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2921	0,00 %	0,2921	\$ 305.096,56	\$ 89.118,71

11877	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC-Fontanar**	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 74.332,77
--------------	--	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101615	Material	CODO 90° CPVC 1/2" S/NORMA ICONTEC*	UN	2,2100	2,00 %	2,2542	\$ 1.391,91	\$ 3.137,64
	101616	Material	CODO 90° CPVC 3/4"S/NORMA ICONTEC	UN	1,1600	2,00 %	1,1832	\$ 0,00	\$ 0,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 46.004,00	\$ 938,48
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 111.757,31	\$ 2.279,85
	101602	Material	TUBO CPVC Ø ½" X 3ML S/NORMA ICONTEC	ML	2,6300	2,00 %	2,6826	\$ 4.325,00	\$ 11.602,25
	101604	Material	TUBO CPVC Ø 3/4" X 3ML	ML	2,1000	2,00 %	2,1420	\$ 0,00	\$ 0,00
	16643	Sub-análisis	CUADRILLA INST. HIDRAULICA 1:1+PREST. **	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 225.498,18	\$ 56.374,55

10523	PUNTO AGUA CALIENTE PVC 1/2"(DUCHA)	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 111.409,05
--------------	--	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.271,35	\$ 4.271,35
	102817	Material	Adaptador CPVC Macho 1/2" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.268,49	\$ 1.268,49
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 1.337,00	\$ 267,40
	101615	Material	CODO 90° CPVC 1/2" S/NORMA ICONTEC*	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.391,91	\$ 2.783,82
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 101.057,00	\$ 5.052,85
	100587	Material	Niple HG ½" l=0.1m **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.660,71	\$ 2.660,71

842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0400	4,00 %	0,0416	\$ 111.757,31	\$ 4.649,10
102818	Material	Tapón CPVCSoldado 1/2" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 703,29	\$ 703,29
101602	Material	TUBO CPVC Ø ½" X 3ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.325,00	\$ 4.325,00
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 305.096,56	\$ 85.427,04

14894	PUNTO AGUA CALIENTE PVC 1/2"(SQUASH)	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 103.574,69
--------------	---	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.508,61	\$ 3.508,61
	102817	Material	Adaptador CPVC Macho 1/2" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.268,49	\$ 1.268,49
	101615	Material	CODO 90° CPVC 1/2" S/NORMA ICONTEC*	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.391,91	\$ 2.783,82
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 101.057,00	\$ 5.153,91
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 111.757,31	\$ 5.699,62
	102818	Material	Tapón CPVCSoldado 1/2" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 703,29	\$ 703,29
	103126	Material	Tee CPVC 1/2" S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.736,12	\$ 3.472,24
	101602	Material	TUBO CPVC Ø ½" X 3ML S/NORMA ICONTEC	ML	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 4.325,00	\$ 10.812,50
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 305.096,56	\$ 70.172,21

14513	PUNTO AGUA FRIA (1/2")PVCP-RDE-9+ACC(GIM-SUR)	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 75.322,57
--------------	--	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.050,97	\$ 3.050,97
	100265	Material	Adaptador PVCP Macho 1/2"roscado S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 250,78	\$ 250,78
	100293	Material	Codo 90° PVCP 1/2"S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 352,84	\$ 705,68
	104314	Material	LIMPIADOR PVC 760 Gr O 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 36.432,00	\$ 1.114,82
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 67.900,00	\$ 346,29
	104547	Material	TAPON ROSCADO PVCP (1/2")	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 383,28	\$ 383,28
	100278	Material	TEE PRESIÓN PVCP 1/2"S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 585,00	\$ 585,00
	104546	Material	TUBO PVCP 1/2" RDE-9	ML	3,5000	2,00 %	3,5700	\$ 2.041,24	\$ 7.287,23
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 305.096,56	\$ 61.019,31
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0014	0,00 %	0,0014	\$ 413.723,00	\$ 579,21

14512	PUNTO AGUA FRIA (1-1/4")PVCP-RDE-21+ACC(GIM-SUR)	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 139.273,47
--------------	---	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.813,71	\$ 3.813,71
	000882	Material	ADAPTADOR PRESION Macho 1¼" PAVCO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.031,01	\$ 4.031,01
	103393	Material	Codo 90° PVCP 1 1/4" **	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.366,00	\$ 6.732,00
	104314	Material	LIMPIADOR PVC 760 Gr O 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 36.432,00	\$ 1.114,82
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 67.900,00	\$ 346,29
	104545	Material	TAPON ROSCADO PVCP (1-1/4") S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.650,00	\$ 3.650,00
	100281	Material	Tee Presion PVCP 1 1/4" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.366,00	\$ 8.366,00
	103394	Material	TUBO 1 1/4" PVCP - RDE-21	ML	3,5000	2,00 %	3,5700	\$ 8.792,01	\$ 31.387,48

11955	Punto Agua fria para Fluxometro Ø11/4"(Suministro+Instalación)	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 131.554,65
-------	--	----	--	----------------	---------------

Descripción Técnica

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.050,97	\$ 3.050,97	
106313	Material	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1 1/4"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 1.429,00	\$ 1.457,58	
102822	Material	CODO 90° PRESION PVC 1 1/4" S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 3.101,00	\$ 6.326,04	
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	1,0000	---	1,0000	\$ 610,19	\$ 610,19	
2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)/S/NORMA ICONTEC	UN	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 46.004,00	\$ 5.161,65	
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 67.900,00	\$ 2.770,32	
106315	Material	TAPON PVC SOLDADO Ø 1 1/4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.422,05	\$ 2.844,10	
343	Material	TEE PRESION 1 1/4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.807,00	\$ 5.807,00	
105268	Material	TUBO PVC PRESION Ø11/4" RDE 21 X 6 Mts/S/NORMA ICON	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 42.507,49	\$ 42.507,49	
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 305.096,56	\$ 61.019,31	

Detalles

Descripción Técnica

Descripción Técnica

Componentes	825	Material	CODO 45° PRESION ½" S/NORMA ICONTEC	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.057,05	\$ 3.171,15
	000826	Material	CODO 45° PRESION PVC ¾" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.061,00	\$ 2.061,00
	823	Material	CODO 45° PRESION 1" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.218,38	\$ 3.218,38
	829	Material	CODO 90° PRESION PVC 1½" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.942,02	\$ 7.942,02
	838	Material	REGISTRO CORTINA PESADO¾" S/NORM.ICONT-200PSI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 95.963,00	\$ 95.963,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0400	4,00 %	0,0416	\$ 67.900,00	\$ 2.824,64
	852	Material	TUBO PRESION ½" RDE 13.5 PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	2,6200	2,00 %	2,6724	\$ 1.492,00	\$ 3.987,22
	854	Material	TUBO PRESION 1½" RDE 21 PVCX6MLS/NORMA ICONTEC	ML	0,4300	2,00 %	0,4386	\$ 6.900,00	\$ 3.026,34
	853	Material	TUBO PRESION ¾" RDE 11 PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	0,5800	2,00 %	0,5916	\$ 4.125,00	\$ 2.440,35
	850	Material	TUBO PRESION Ø 1" 315 PSI PVC X 6ML S/NORMA ICONTEC	ML	0,4900	2,00 %	0,4998	\$ 5.296,00	\$ 2.646,94
12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0.1900	0.00 %	0.1900	\$ 418.767.30	\$ 79.565.79	

Detalles	
Descripción Técnica	

Descripción Técnica

Componentes	829	Material	CODO 90° PRESION PVC 1½" S/NORMA ICONTEC	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 7.942,02	\$ 23.826,06
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0400	4,00 %	0,0416	\$ 67.900,00	\$ 2.824,64
	854	Material	TUBO PRESION 1½" RDE 21 PVCX6MLS/NORMA ICONTEC	ML	2,6900	0,00 %	2,6900	\$ 6.900,00	\$ 18.561,00
	16643	Sub-análisis	CUADRILLA INST. HIDRAULICA 1:1+PREST. **	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 225.498,18	\$ 56.374,55

Detalles	
----------	--

Details

Descripción Técnica									
Componentes	100252	Material	Adaptador PVCP Hemb. 1/2" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 512,00	\$ 512,00
	000421	Material	CODO 90° PRESION ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 527,00	\$ 1.054,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 46.004,00	\$ 4.830,42
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 67.900,00	\$ 2.851,80
	101836	Material	TAPON HEMBRA PVC D=1/2" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 246,33	\$ 246,33
	2044	Material	TAPON PRESION SOLD. ½"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 330,68	\$ 330,68
	000685	Material	TEE PRESION 1/2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 644,60	\$ 644,60
	852	Material	TUBO PRESION ½" RDE 13.5 PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	2,2000	0,00 %	2,2000	\$ 1.492,00	\$ 3.282,40
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 305.096,56	\$ 42.713,52
18620	PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2" LAVAMANOS(Cefe-Cometas)Suministro e instalación.			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 44.932,18

Detalles									
Descripción Técnica			CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.Suministro e instalación de PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2" LAVAMANOS						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.830,58	\$ 1.830,58
	000771	Material	ADAPTADOR PRESION MACHO ROSCADOPVC ½" S/NORMA ICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 449,00	\$ 449,00
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 1.337,00	\$ 136,37
	000421	Material	CODO 90° PRESION ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 527,00	\$ 527,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 46.004,00	\$ 938,48
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 67.900,00	\$ 1.385,16
	2048	Material	TAPON PRESION ROSCADO PVC ½ "S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 396,00	\$ 396,00
	103917	Material	TAPON SOLDADO PVC PRESION 1/2"S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 266,00	\$ 266,00
	100278	Material	TEE PRESIÓN PVCP 1/2"S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 585,00	\$ 585,00
	852	Material	TUBO PRESION ½" RDE 13.5 PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.492,00	\$ 1.492,00
	100321	Material	UNION PRESIÓN Ø 1/2"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 315,00	\$ 315,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 305.096,56	\$ 36.611,59
18950	PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"Poceta Aseo (Cefe Comet)Suministro e instalación			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 45.366,64

Detalles									
Descripción Técnica			CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.Suministro e instalación de PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"PocetaAseo						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.830,58	\$ 1.830,58
	000771	Material	ADAPTADOR PRESION MACHO ROSCADOPVC ½" S/NORMA ICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 449,00	\$ 449,00
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 1.337,00	\$ 136,37
	000421	Material	CODO 90° PRESION ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 527,00	\$ 527,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 366,12	\$ 366,12
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	2048	Material	TAPON PRESION ROSCADO PVC ½ "S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 396,00	\$ 396,00
	103917	Material	TAPON SOLDADO PVC PRESION 1/2"S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 266,00	\$ 266,00
	100278	Material	TEE PRESIÓN PVCP 1/2"S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 585,00	\$ 585,00
	852	Material	TUBO PRESION ½" RDE 13.5 PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.492,00	\$ 1.492,00
	100321	Material	UNION PRESIÓN Ø 1/2"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 315,00	\$ 315,00

	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 305.096,56	\$ 36.611,59
11876	PUNTO AGUA FRIA PVC-Fontanar			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 79.508,73	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000422	Material	CODO 90° PRESION PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 893,30	\$ 911,17
	000421	Material	CODO 90° PRESION ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	2,5200	2,00 %	2,5704	\$ 527,00	\$ 1.354,60
	000423	Material	CODO 90° PRESION PVC 1" S/NORMA ICONTEC	UN	0,7000	2,00 %	0,7140	\$ 1.568,25	\$ 1.119,73
	829	Material	CODO 90° PRESION PVC 1½" S/NORMA ICONTEC	UN	0,7000	2,00 %	0,7140	\$ 7.942,02	\$ 5.670,60
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 46.004,00	\$ 938,48
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	4,00 %	0,0208	\$ 67.900,00	\$ 1.412,32
	852	Material	TUBO PRESION ½" RDE 13.5 PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	2,6300	2,00 %	2,6826	\$ 1.492,00	\$ 4.002,44
	854	Material	TUBO PRESION 1½" RDE 21 PVCX6MLS/NORMA ICONTEC	ML	0,4200	2,00 %	0,4284	\$ 6.900,00	\$ 2.955,96
	853	Material	TUBO PRESION 3/4" RDE 11 PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	0,5300	2,00 %	0,5406	\$ 4.125,00	\$ 2.229,98
	850	Material	TUBO PRESION Ø 1" 315 PSI PVC X 6ML S/NORMA ICONT	ML	0,4700	2,00 %	0,4794	\$ 5.296,00	\$ 2.538,90
	16643	Sub-análisis	CUADRILLA INST. HIDRAULICA 1:1+PREST. **	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 225.498,18	\$ 56.374,55
20923	Punto captacion caja .40x.40 rejilla y accesorios			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 550.282,84	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.408,52	\$ 4.408,52
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 6.582,00	\$ 329,10
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	1,5000	8,00 %	1,6200	\$ 725,00	\$ 1.174,50
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	2,4000	0,00 %	2,4000	\$ 3.596,00	\$ 8.630,40
	13670	Material	LADRILLO RECOCIDO COMÚN 20×10x6 cm Depósito	UN	51,0000	10,00 %	56,1000	\$ 725,00	\$ 40.672,50
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0300	25,00 %	0,0375	\$ 41.022,00	\$ 1.538,33
	001137	Material	REJILLA SUMIDERO Continuo 46cm	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 71.778,00	\$ 35.889,00
	000846	Material	TUBO VENTILACION Ø 3"PVCX6MLS/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 7.817,00	\$ 7.973,34
	2062	Material	YEE SANITARIA PVC Ø 4" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.438,01	\$ 16.438,01
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0770	4,00 %	0,0801	\$ 513.930,13	\$ 41.165,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,6272	0,00 %	0,6272	\$ 299.744,81	\$ 187.999,94
	00605	Sub-análisis	MARCO Y CONTRAM. CAJA DE INSPECC.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 180.917,57	\$ 180.917,57
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0470	8,00 %	0,0508	\$ 455.626,64	\$ 23.145,83
18802	PUNTO CERO GAS COBRE 1 1/4"			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 148.821,14	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.464,46	\$ 1.464,46
	106373	Material	CODO 90° COBRE Ø 1 1/4"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 7.910,00	\$ 8.068,20
	003811	Material	FUNDENTE A	LB	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 12.006,01	\$ 600,30
	103631	Material	TAPON COBRE 1" **	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	106933	Material	TUBERÍA COBRE TIPO M 1 1/4"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 65.465,01	\$ 65.465,01
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 305.096,56	\$ 73.223,17
00797	PUNTO COCINA - LAVADERO			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 99.223,56	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	002049	Material	BUJE PRESION ROSC. 2x1" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.219,01	\$ 10.219,01
	000422	Material	CODO 90° PRESION PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 893,30	\$ 893,30
	000421	Material	CODO 90° PRESION ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 527,00	\$ 527,00
	000423	Material	CODO 90° PRESION PVC 1" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.568,25	\$ 1.568,25
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 46.004,00	\$ 644,06
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 67.900,00	\$ 950,60
	850	Material	TUBO PRESION Ø 1" 315 PSI PVC X 6ML S/NORMA ICONTEC	ML	0,4110	0,00 %	0,4110	\$ 5.296,00	\$ 2.176,66
	870	Material	TUBO PRESION RDE-13.5 ½"PVC X6ML S/NORMA ICONTEC	ML	0,6110	0,00 %	0,6110	\$ 2.159,01	\$ 1.319,16
	875	Material	TUBO PRESION RDE-21 3/4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0510	0,00 %	1,0510	\$ 2.593,00	\$ 2.725,24
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 411.580,43	\$ 78.200,28

18810	PUNTO DE ACERO GAS COBRE 1"	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 125.458,65
-------	-----------------------------	----	-------	--	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica									
CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.464,46	\$ 1.464,46
	103632	Material	CODO COBRE 1" **	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 5.436,00	\$ 5.544,72
	003811	Material	FUNDENTE A	LB	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 12.006,01	\$ 600,30
	103631	Material	TAPON COBRE 1" **	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	106932	Material	TUBERÍA COBRE TIPO M 1"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 44.626,00	\$ 44.626,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 305.096,56	\$ 73.223,17

17324	PUNTO DE GAS EN ACERO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	Grupo	INSTALACIONES GAS	Valor Unitario	\$ 136.600,10
-------	--	----	-------	-------------------	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica									
PUNTO DE GAS EN ACERO GALVANIZADO PARA CONEXIONES FUTURAS 1 1/2"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.473,62	\$ 1.473,62
	101646	Material	Codo 90°HG 1 1/2" **	UN	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 6.472,01	\$ 19.804,35
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,1057	0,00 %	0,1057	\$ 17.455,00	\$ 1.844,99
	000863	Material	TUBO GALVANIZADO SCH-40 Ø1½" e=2.95mm	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 19.508,00	\$ 39.796,32
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2415	0,00 %	0,2415	\$ 305.096,56	\$ 73.680,82

17341	PUNTO DE GAS EN ACERO GALVANIZADO 1"	UN	Grupo	INSTALACIONES GAS	Valor Unitario	\$ 109.767,53
-------	--------------------------------------	----	-------	-------------------	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica									
PUNTO DE GAS EN ACERO GALVANIZADO PARA DUCHAS 1"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.468,12	\$ 1.468,12
	101645	Material	Codo 90°HG 1" **	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.911,00	\$ 8.733,00
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0621	2,00 %	0,0633	\$ 17.455,00	\$ 1.104,90
	102965	Material	TUBO GALVANIZADO 1" x 2.5 mm	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 12.282,00	\$ 25.055,28
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2406	0,00 %	0,2406	\$ 305.096,56	\$ 73.406,23

17327	PUNTO DE GAS EN ACERO GALVANIZADO 2"	UN	Grupo	INSTALACIONES GAS	Valor Unitario	\$ 175.744,42
-------	--------------------------------------	----	-------	-------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica PUNTO DE GAS EN ACERO GALVANIZADO PARA PISCINAS 2"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.479,11	\$ 1.479,11
	101647	Material	Codo 90°HG 2" **	UN	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 0,00	\$ 0,00
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,1458	0,00 %	0,1458	\$ 17.455,00	\$ 2.544,94
	000860	Material	TUBO GALVANIZADO 2" (e=3.25mm)	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 47.924,00	\$ 97.764,96
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2424	0,00 %	0,2424	\$ 305.096,56	\$ 73.955,41

17325	PUNTO DE GAS EN TUBERIA GALVANIZADA 1/2" CEFE COMETAS(Suministro e instalación)	UN	Grupo INSTALACIONES GAS	Valor Unitario	\$ 94.850,90
-------	---	----	-------------------------	----------------	--------------

Detalles									
Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N°221. OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA. PUNTO DE GAS EN H.G. PARA COCINAS 1/2".									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.661,16	\$ 3.661,16
	100651	Material	Codo 90°HG 1/2" **	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.043,00	\$ 3.129,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 732,23	\$ 732,23
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0310	2,00 %	0,0316	\$ 17.455,00	\$ 551,58
	103858	Material	Tubo galvanizado 1/2" e=2.5mm	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 6.644,00	\$ 13.553,76
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 305.096,56	\$ 73.223,17

010495	PUNTO DE GAS EN TUBERIA GALVANIZADA Ø1" CEFE COMETAS (Suministro e instalación)	UN	Grupo INSTALACIONES GAS	Valor Unitario	\$ 111.981,81
--------	---	----	-------------------------	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N°221. OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA. PUNTO DE GAS EN H.G.Ø1" CEFE COMETAS (Suministro e instalación)									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.661,16	\$ 3.661,16
	101645	Material	Codo 90°HG 1" **	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.911,00	\$ 8.733,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 732,23	\$ 732,23
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0600	2,00 %	0,0612	\$ 17.455,00	\$ 1.068,25
	102965	Material	TUBO GALVANIZADO 1" x 2.5 mm	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 12.282,00	\$ 24.564,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 305.096,56	\$ 73.223,17

13689	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 10.595,65
-------	-------------------------	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles muro cierre									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 45.570,00	\$ 455,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 144,20	\$ 144,20
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 99.130,00	\$ 991,30
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0160	2,00 %	0,0163	\$ 18.982,00	\$ 309,41
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 288.405,52	\$ 2.884,06
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 415.070,00	\$ 5.810,98

12750	PUNTO DESAGUE FLUXOMETRO 4"	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 100.810,93
-------	-----------------------------	----	--	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	101716	Material	CODO 45° SANITARIO 4" C x C S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.234,00	\$ 13.234,00

	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 46.004,00	\$ 1.932,17
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 67.900,00	\$ 2.138,85
	1397	Material	TAPON SANITARIO DE PRUEBA 4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.248,01	\$ 2.248,01
	844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.970,99	\$ 16.970,99
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63

00800	PUNTO DESAGUE LAVADORA	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 111.885,18
--------------	-------------------------------	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1099	Material	CODO 90° SANITARIO 2"Cx6 S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.553,00	\$ 1.553,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0416	0,00 %	0,0416	\$ 46.004,00	\$ 1.913,77
	366	Material	REJILLA ALUMINIO CON SOSCO (3"x2") TRADICIONAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.201,77	\$ 6.201,77
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0416	0,00 %	0,0416	\$ 67.900,00	\$ 2.824,64
	872	Material	TUBO SANITARIO 2" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,8520	0,00 %	1,8520	\$ 7.717,99	\$ 14.293,72
	000451	Material	YEE SANITARIA PVC Ø 2" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.898,00	\$ 6.898,00
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 411.580,43	\$ 78.200,28

00715	PUNTO DESAGUE LAVAMANOS	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 109.447,74
--------------	--------------------------------	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	824	Material	CODO 90° PRESION 2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.777,63	\$ 11.777,63
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0416	0,00 %	0,0416	\$ 46.004,00	\$ 1.913,77
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0416	4,00 %	0,0433	\$ 67.900,00	\$ 2.940,07
	872	Material	TUBO SANITARIO 2" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.717,99	\$ 7.717,99
	000451	Material	YEE SANITARIA PVC Ø 2" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.898,00	\$ 6.898,00
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 411.580,43	\$ 78.200,28

12748	PUNTO DESAGUE ORINAL	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 87.079,39
--------------	-----------------------------	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.572,38	\$ 2.572,38
	102828	Material	Buje Soldado PVCs- Ø 2"x11/2" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.336,00	\$ 1.336,00
	824	Material	CODO 90° PRESION 2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.777,63	\$ 11.777,63
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0416	0,00 %	0,0416	\$ 46.004,00	\$ 1.913,77
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0416	4,00 %	0,0433	\$ 67.900,00	\$ 2.940,07
	102829	Material	TAPON PRUEBA PVC SANITARIA 11/2****	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 476,00	\$ 476,00
	872	Material	TUBO SANITARIO 2" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.717,99	\$ 7.717,99
	000451	Material	YEE SANITARIA PVC Ø 2" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.898,00	\$ 6.898,00
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 411.580,43	\$ 51.447,55

16280	PUNTO DESAGÜE ORINAL FLUXOMETRO Ø3"	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 122.941,77
--------------	--	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	106162	Material	ADAPTADOR PRESIÓN MACHO 3"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 28.237,86	\$ 28.237,86
	1101	Material	CODO 90° SANITARIO 3" CxC S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 5.000,77	\$ 10.001,54
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0040	5,00 %	0,0042	\$ 46.004,00	\$ 193,22
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0040	5,00 %	0,0042	\$ 67.900,00	\$ 285,18
	2064	Material	TAPON SANITARIO DE PRUEBA 3" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.383,86	\$ 1.383,86
	843	Material	TUBO SANITARIO Ø3" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.355,00	\$ 11.355,00
	1179	Material	YEE SANITARIA PVC Ø 3" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.465,80	\$ 10.465,80
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 305.096,56	\$ 61.019,31
00487 PUNTO DESAGUE PVC (3" y 4")				UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 260.305,04

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000830	Material	CODO 45° PRESION 3"S/NORMA ICONTEC	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 45.580,00	\$ 136.740,00
	831	Material	CODO 90° SANITARIO 4" CxE S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 11.429,00	\$ 22.858,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	4,00 %	0,1040	\$ 67.900,00	\$ 7.061,60
	843	Material	TUBO SANITARIO Ø3" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	0,9300	2,00 %	0,9486	\$ 11.355,00	\$ 10.771,35
	844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	0,2700	2,00 %	0,2754	\$ 16.970,99	\$ 4.673,81
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 411.580,43	\$ 78.200,28
11929 PUNTO DESAGUE PVC (3" y 4") Fontanar**				UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 117.597,40

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101715	Material	CODO 45° SANITARIO 3" C x C PAVCO	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 5.699,25	\$ 5.813,24
	101716	Material	CODO 45° SANITARIO 4" C x C S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 13.234,00	\$ 13.498,68
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0600	2,00 %	0,0612	\$ 46.004,00	\$ 2.815,44
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0600	2,00 %	0,0612	\$ 67.900,00	\$ 4.155,48
	843	Material	TUBO SANITARIO Ø3" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	0,9100	2,00 %	0,9282	\$ 11.355,00	\$ 10.539,71
	844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	0,2600	2,00 %	0,2652	\$ 16.970,99	\$ 4.500,71
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 305.096,56	\$ 76.274,14
12130 PUNTO DESAGUE PVC DUCHAS**				UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 90.054,13

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	366	Material	REJILLA ALUMINIO CON SOSCO (3"x2") TRADICIONAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.201,77	\$ 6.201,77
	101848	Material	Sifon PVC-S D=2 " - 180° **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.827,44	\$ 2.827,44
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0416	0,00 %	0,0416	\$ 67.900,00	\$ 2.824,64
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 411.580,43	\$ 78.200,28
14471 PUNTO DESAGUE PVCS Ø 3"ENTERR.(TUBO3.5 M)sin exca				UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 155.655,59

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.708,54	\$ 1.708,54
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 144.414,00	\$ 4.549,04

104516	Material	CODO 90° SANITARIO PVC Ø 3"CXE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.816,88	\$ 6.816,88
2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 46.004,00	\$ 1.407,72
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 67.900,00	\$ 346,29
843	Material	TUBO SANITARIO Ø3" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	3,5200	0,00 %	3,5200	\$ 11.355,00	\$ 39.969,60
1179	Material	YEE SANITARIA PVC Ø 3" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.465,80	\$ 10.465,80
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 305.096,56	\$ 85.427,04
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 413.723,00	\$ 4.964,68

15008	PUNTO DESAGUE PVCS Ø2" .(TUBO 2,00M)		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 86.922,93
--------------	---	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica SIN EXCAVACIO'N Y SIN RELLENO									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.744,05	\$ 1.744,05
	101703	Material	CODO 90° SANITARIO 2" C x C S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.691,00	\$ 1.691,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	5,00 %	0,0053	\$ 46.004,00	\$ 243,82
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 67.900,00	\$ 142,59
	101835	Material	TAPON DE PRUEBA 2"PVC SANITARIO S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.127,00	\$ 1.127,00
	100704	Material	TEE SANITARIA Ø 2" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.587,00	\$ 6.587,00
	872	Material	TUBO SANITARIO 2" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.717,99	\$ 15.435,98
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 305.096,56	\$ 57.968,35
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 495.784,25	\$ 1.983,14

14466	PUNTO DESAGUE PVCS Ø2" ENTERR.(TUBO 3.5M)SIN EXCAV		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 128.392,92
--------------	---	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica SIN EXCAVACIO'N Y SIN RELLENO									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.586,50	\$ 1.586,50
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 144.414,00	\$ 4.549,04
	101703	Material	CODO 90° SANITARIO 2" C x C S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.691,00	\$ 1.691,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 46.004,00	\$ 1.449,13
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	5,00 %	0,0053	\$ 67.900,00	\$ 359,87
	101835	Material	TAPON DE PRUEBA 2"PVC SANITARIO S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.127,00	\$ 1.127,00
	100704	Material	TEE SANITARIA Ø 2" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.587,00	\$ 6.587,00
	872	Material	TUBO SANITARIO 2" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	3,5200	0,00 %	3,5200	\$ 7.717,99	\$ 27.167,32
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 305.096,56	\$ 79.325,11
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 413.723,00	\$ 4.550,95

15009	PUNTO DESAGUE PVCS Ø4" (TUBO 2,00M)sin excav		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 141.836,24
--------------	---	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.647,52	\$ 1.647,52
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 144.414,00	\$ 4.549,04
	831	Material	CODO 90° SANITARIO 4" CxE S/NORMA ICONTEC	UN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 11.429,00	\$ 8.000,30
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 46.004,00	\$ 1.407,72
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 67.900,00	\$ 346,29

	844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 16.970,99	\$ 33.941,98
	2062	Material	YEE SANITARIA PVC Ø 4" S/NORMA ICONTEC	UN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 16.438,01	\$ 4.602,64
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 305.096,56	\$ 82.376,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 413.723,00	\$ 4.964,68

14469	PUNTO DESAGUE PVCS Ø4" ENTERR (TUBO 3.5M)sin excav		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 177.795,54	
--------------	---	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.830,58	\$ 1.830,58
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 144.414,00	\$ 4.549,04
	831	Material	CODO 90° SANITARIO 4" CxE S/NORMA ICONTEC	UN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 11.429,00	\$ 8.000,30
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 46.004,00	\$ 1.407,72
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 67.900,00	\$ 346,29
	844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	3,5200	0,00 %	3,5200	\$ 16.970,99	\$ 59.737,88
	2062	Material	YEE SANITARIA PVC Ø 4" S/NORMA ICONTEC	UN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 16.438,01	\$ 4.602,64
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 305.096,56	\$ 91.528,97
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 413.723,00	\$ 5.792,12

13543	PUNTO ELECTRICO (2N°12+1N°14+1N°14t)		UN	Grupo	VARIOS		Valor Unitario	\$ 312.975,25	
--------------	---	--	-----------	--------------	---------------	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.450,81	\$ 3.450,81
	103883	Material	ALAMBRE COBRE DESNUDO C.14 AWG	ML	7,3500	0,00 %	7,3500	\$ 1.309,00	\$ 9.621,15
	103884	Material	BREAKER TACO ENCHUF 2x15	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 43.352,00	\$ 43.352,00
	002833	Material	CABLE COBRE AISLADO C.14 AWG THWN 600V 90°C	ML	7,3500	0,00 %	7,3500	\$ 1.425,00	\$ 10.473,75
	90011	Material	CABLE COBRE THHN/THWN-2 C.10 AWG 600V 90°C	ML	14,7000	0,00 %	14,7000	\$ 4.089,99	\$ 60.122,85
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	7,3500	0,00 %	7,3500	\$ 1.746,00	\$ 12.833,10
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,4100	0,00 %	0,4100	\$ 420.830,46	\$ 172.540,49
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0014	0,00 %	0,0014	\$ 415.070,00	\$ 581,10

16353	PUNTO HIDR. ACERO ROCIADOR K=5,6 (Paral Lmax=0.60m		UN	Grupo	INSTALACIONES REDES INCENDIO		Valor Unitario	\$ 54.710,09	
--------------	---	--	-----------	--------------	-------------------------------------	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.288,22	\$ 2.288,22
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.337,00	\$ 668,50
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0045	0,00 %	0,0045	\$ 101.057,00	\$ 454,76
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,2530	0,00 %	0,2530	\$ 17.455,00	\$ 4.416,12
	106240	Material	TAPON MACHO ACERO AL CARBON 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.118,01	\$ 1.118,01
	106199	Material	TUBO ACERO CARBON C/C SCH 40 – ½" CON ROSCA	ML	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 305.096,56	\$ 45.764,48

19261	PUNTO HIDRAUL PVC Ø1 1/2" ORINAL FLUXOM CEFE COMET		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 91.408,04	
--------------	---	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.077,07	\$ 1.077,07
	829	Material	CODO 90° PRESION PVC 1½" S/NORMA ICONTEC		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.942,02	\$ 7.942,02
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC		UN	0,0030	2,00 %	0,0031	\$ 45.863,00	\$ 142,18
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC		UN	0,0030	2,00 %	0,0031	\$ 67.900,00	\$ 210,49
	000686	Material	TEE PRESION 1½" PVC- S/NORMA ICONTEC		UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.662,40	\$ 15.324,80
	854	Material	TUBO PRESION 1½" RDE 21 PVCX6MLS/NORMA ICONTEC		ML	1,5000	2,00 %	1,5300	\$ 6.900,00	\$ 10.557,00
	2035	Material	UNION PRESION Ø1½"PVC-S/NORMA ICONTEC		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.301,01	\$ 2.301,01
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **		JRN	0,1286	0,00 %	0,1286	\$ 418.767,30	\$ 53.853,47

Details

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%		1,0000	---	1,0000	\$ 1.281,41	\$ 1.281,41
	106312	Material	ADAPTADOR MACHO POLIPROPILENO 1/2"	UN		1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.659,00	\$ 1.659,00
	106143	Material	CODO 90° POLIPROPILENO Ø 1/2" (20MM)	UN		2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.247,00	\$ 2.494,00
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR		0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 27.738,00	\$ 5.547,60
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN		0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 101.057,00	\$ 5.153,91
	106065	Material	Tubo Polipropileno PN-16 (Ø1/2") AF	ML		1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.706,01	\$ 3.706,01
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN		0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 305.096,56	\$ 64.070,28

Detalles

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.281,41	\$ 1.281,41
	106308	Material	ADAPTADOR MACHO POLIPROPILENO 1 1/4"		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 36.952,00	\$ 36.952,00
	106146	Material	CODO 90° POLIPROPILENO Ø 1 1/4" (40MM)		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.309,00	\$ 7.309,00
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario		HR	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 27.738,00	\$ 5.547,60
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ		UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 101.057,00	\$ 5.153,91
	106067	Material	Tubo Polipropileno PN-16 (Ø11/4") AF		ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.810,01	\$ 15.810,01
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **		JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 305.096,56	\$ 64.070,28

Detalles

Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.281,41	\$ 1.281,41
000771	Material	ADAPTADOR PRESION MACHO ROSCADOPVC 1/2" S/NORMA ICO	UN		1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 449,00	\$ 449,00
101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN		0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.337,00	\$ 401,10
000421	Material	CODO 90° PRESION 1/8" PVC S/NORMA ICONTEC	UN		1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 527,00	\$ 527,00
003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN		0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 101.057,00	\$ 5.305,49
100587	Material	Niple HG 1/2" l=0.1m **	UN		1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.660,71	\$ 2.660,71
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GL- S/NORMA ICONTEC			0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 67.900,00	\$ 2.851,80
2044	Material	TAPON PRESION SOLD. 1/2"PVC S/NORMA ICONTEC	UN		1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 330,68	\$ 330,68
000685	Material	TEE PRESION 1/2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN		1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 644,60	\$ 644,60

	102216	Material	TUBO Ø1/2" PVC PRESION RDE-9 L=6M S/NORMA ICONTEC	ML	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 2.056,32	\$ 3.084,48
	001122	Material	UNION PRESION Ø ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 313,01	\$ 313,01
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 305.096,56	\$ 64.070,28
16376	PUNTO HIDRAUL. PVCP -SANITARIO-FLUXOM- 1 1/4"		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 149.965,26	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.220,39	\$ 1.220,39
	106313	Material	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1 1/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.429,00	\$ 1.429,00
	102822	Material	CODO 90° PRESION PVC 1 1/4" S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.101,00	\$ 6.202,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 46.004,00	\$ 4.830,42
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 67.900,00	\$ 2.851,80
	106315	Material	TAPON PVC SOLDADO Ø 1 1/4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.422,05	\$ 2.844,10
	343	Material	TEE PRESION 1¼" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.807,00	\$ 5.807,00
	105268	Material	TUBO PVC PRESION Ø11/4" RDE 21 X 6 MtsS/NORMA ICON	ML	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 42.507,49	\$ 63.761,24
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 305.096,56	\$ 61.019,31

18951	PUNTO HIDRÁUL.AGUA CALIENTE DUCHAS(Cefe Cometas)Sumnistro+Instalación		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 53.680,63	
--------------	--	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles									
Descripción Técnica									
CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.Suminiostro e instalación de PUNTO HIDRÁULICO AGUA CALIENTE DUCHAS									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.830,58	\$ 1.830,58
	102817	Material	Adaptador CPVC Macho 1/2" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.268,49	\$ 1.268,49
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 1.337,00	\$ 136,37
	101615	Material	CODO 90° CPVC 1/2" S/NORMA ICONTEC*	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.391,91	\$ 1.391,91
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 366,12	\$ 366,12
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 111.757,31	\$ 2.346,90
	102818	Material	Tapón CPVCSoldado 1/2" **	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 703,29	\$ 1.406,58
	103126	Material	Tee CPVC 1/2" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.736,12	\$ 1.736,12
	101602	Material	TUBO CPVC Ø ½" X 3ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.325,00	\$ 4.325,00
	101609	Material	UNION CPVC Ø ½" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.294,89	\$ 1.294,89
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 305.096,56	\$ 36.611,59

18948	PUNTO HIDRAUL-AGUA FRIA Ø1"OrinalFluxome(Cometas)		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 70.117,01	
--------------	--	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles									
Descripción Técnica									
CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.Sumnistro e instalación de PUNTO HIDRAUL-AGUA FRIA Ø1"OrinalFluxometro.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.086,14	\$ 1.086,14
	100295	Material	CODO PRESIÓN 90° PVC Ø 1" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.700,00	\$ 1.700,00
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0030	5,00 %	0,0032	\$ 45.863,00	\$ 146,76
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0030	5,00 %	0,0032	\$ 67.900,00	\$ 217,28

	000361	Material	TEE PRESION Ø 1" S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.256,57	\$ 4.513,14
	103587	Material	TUBO PRESION RDE-21 1" S/NORMA ICONTEC	ML	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 4.681,00	\$ 7.021,50
	100323	Material	UNION PRESIÓN Ø 1" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.125,00	\$ 1.125,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1780	0,00 %	0,1780	\$ 305.096,56	\$ 54.307,19

13451	PUNTO HIDRAULICO AGUA CALIENTE COBRE 1" TECHO **		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 90.011,44	
--------------	---	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103632	Material	CODO COBRE 1" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.436,00	\$ 5.436,00
	003811	Material	FUNDENTE A	LB	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 12.006,01	\$ 600,30
	103631	Material	TAPON COBRE 1" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103630	Material	TEE COBRE 1"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.701,00	\$ 7.701,00
	103629	Material	TUBO COBRE 1" RIGIDO L **	ML	2,5000	2,00 %	2,5500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 305.096,56	\$ 76.274,14

17835	PUNTO HIDRÁULICO AGUA CALIENTE PARA CALDERÍN COBRE		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 425.457,16	
--------------	---	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.012,42	\$ 2.012,42
	100047	Material	Adaptador macho cobre 2" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106285	Material	CODO COBRE Ø2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 39.517,00	\$ 39.517,00
	106281	Material	SOLDADURA ESTAÑO(95%)-PLATA(5%)	LB	0,1157	0,00 %	0,1157	\$ 88.088,96	\$ 10.191,89
	108092	Material	TAPÓN SOLDAR CU 2"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106287	Material	TEE COBRE 2 "	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 60.184,00	\$ 60.184,00
	106939	Material	TUBERÍA COBRE TIPO M 2"	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 70.977,00	\$ 212.931,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3298	0,00 %	0,3298	\$ 305.096,56	\$ 100.620,85

17833	PUNTO HIDRÁULICO AGUA CALIENTE PARA DUCHAS CPVC		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 47.159,78	
--------------	--	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 732,23	\$ 732,23
	102817	Material	Adaptador CPVC Macho 1/2" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.268,49	\$ 1.268,49
	101615	Material	CODO 90° CPVC 1/2" S/NORMA ICONTEC*	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.391,91	\$ 1.391,91
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0034	4,00 %	0,0035	\$ 111.757,31	\$ 391,15
	102818	Material	Tapón CPVCSoldado 1/2" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 703,29	\$ 703,29
	103126	Material	Tee CPVC 1/2" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.736,12	\$ 1.736,12
	101602	Material	TUBO CPVC Ø ½" X 3ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.325,00	\$ 4.325,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 305.096,56	\$ 36.611,59

17834	PUNTO HIDRÁULICO AGUA CALIENTE PARA PARAL		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 112.179,13	
--------------	--	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

CDRCREMIA SE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.948,96	\$ 1.948,96
	102817	Material	Adaptador CPVC Macho 1/2" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.268,49	\$ 1.268,49
	101615	Material	CODO 90° CPVC 1/2" S/NORMA ICONTEC*	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.391,91	\$ 1.391,91
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0042	4,00 %	0,0044	\$ 111.757,31	\$ 491,73
	102818	Material	Tapón CPVCSoldado 1/2" **	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 703,29	\$ 1.406,58
	103126	Material	Tee CPVC 1/2" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.736,12	\$ 1.736,12
	101602	Material	TUBO CPVC Ø ½" X 3ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 4.325,00	\$ 6.487,50
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3194	0,00 %	0,3194	\$ 305.096,56	\$ 97.447,84
19256	PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA LLAVE CDRC Cometas		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 70.195,46	

Detalles

Descripción Técnica PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA LLAVECDRC CEFE Cometas

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.593,32	\$ 2.593,32
	100252	Material	Adaptador PVCP Hemb.1/2" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 512,00	\$ 512,00
	101648	Material	Codo 45°HG 1/ 2" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.392,00	\$ 1.392,00
	000421	Material	CODO 90° PRESION ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 527,00	\$ 527,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 46.004,00	\$ 4.692,41
	100587	Material	Niple HG ½" I=0.1m **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.660,71	\$ 2.660,71
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 67.900,00	\$ 2.770,32
	2048	Material	TAPON PRESION ROSCADO PVC ½ "S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 396,00	\$ 396,00
	2044	Material	TAPON PRESION SOLD. ½"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 330,68	\$ 330,68
	852	Material	TUBO PRESION ½" RDE 13.5 PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 1.492,00	\$ 1.521,84
	101657	Material	Unión HG 1/2" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 932,76	\$ 932,76
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 305.096,56	\$ 51.866,42
13118	PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA LLAVE MANGUERA**		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 85.670,56	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.454,83	\$ 3.454,83
	100252	Material	Adaptador PVCP Hemb.1/2" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 512,00	\$ 522,24
	101648	Material	Codo 45°HG 1/ 2" **	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 1.392,00	\$ 1.419,84
	000421	Material	CODO 90° PRESION ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 527,00	\$ 537,54
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 46.004,00	\$ 4.600,40
	100587	Material	Niple HG ½" I=0.1m **	UN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 2.660,71	\$ 0,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0400	4,00 %	0,0416	\$ 67.900,00	\$ 2.824,64
	2048	Material	TAPON PRESION ROSCADO PVC ½ "S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 396,00	\$ 403,92
	2044	Material	TAPON PRESION SOLD. ½"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 330,68	\$ 337,29
	852	Material	TUBO PRESION ½" RDE 13.5 PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 1.492,00	\$ 1.521,84
	101657	Material	Unión HG 1/2" **	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 932,76	\$ 951,42
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,1650	0,00 %	0,1650	\$ 418.767,30	\$ 69.096,60
18934	PUNTO HIDRÁULICO DUCHAS FRIAPVC-P1/2"(Cometas)		UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 44.679,59	

Detalles

		Descripción Técnica		PUNTO HIDRÁULICO PARA DUCHAS FRIA PVC-P 1/2"ONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA						
Componentes										
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%		1,0000	---		1,0000	\$ 1.830,58	\$ 1.830,58
000771	Material	ADAPTADOR PRESION MACHO ROSCADOPVC ½" S/NORMA ICO	UN		1,0000	0,00 %		1,0000	\$ 449,00	\$ 449,00
101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN		0,1000	2,00 %		0,1020	\$ 1.337,00	\$ 136,37
000421	Material	CODO 90° PRESION ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN		1,0000	0,00 %		1,0000	\$ 527,00	\$ 527,00
2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN		0,0200	5,00 %		0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN		0,0200	5,00 %		0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
106532	Material	TAPÓN ROSCADO DE 1/2" PVC PRESIÓN	UN		1,0000	2,40 %		1,0240	\$ 0,00	\$ 0,00
103917	Material	TAPON SOLDADO PVC PRESION 1/2"S/NORMA ICONTEC	UN		1,0000	0,00 %		1,0000	\$ 266,00	\$ 266,00
000685	Material	TEE PRESION 1/2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN		1,0000	2,40 %		1,0240	\$ 644,60	\$ 660,07
852	Material	TUBO PRESION ½" RDE 13.5 PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML		1,0000	0,00 %		1,0000	\$ 1.492,00	\$ 1.492,00
100321	Material	UNION PRESIÓN Ø 1/2"PVC S/NORMA ICONTEC	UN		1,0000	0,00 %		1,0000	\$ 315,00	\$ 315,00
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN		0,1200	0,00 %		0,1200	\$ 305.096,56	\$ 36.611,59
17689	PUNTO HIDRÁULICO DUCHAS/TANQUE FRIA PVC-P			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 101.531,79	

Detalles

		Descripción Técnica		PUNTO HIDRÁULICO PARA SANITARIOS DE TANQUE FRIA PVC-PPUNTO HIDRÁULICO PARA DUCHAS FRIA PVC-P						
Componentes										
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%		1,0000	---		1,0000	\$ 1.954,45	\$ 1.954,45
100265	Material	Adaptador PVCP Macho 1/2"roscado S/NORMA ICONTEC	UN		1,0000	0,00 %		1,0000	\$ 250,78	\$ 250,78
000421	Material	CODO 90° PRESION ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN		1,0000	0,00 %		1,0000	\$ 527,00	\$ 527,00
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN		0,0015	0,00 %		0,0015	\$ 67.900,00	\$ 101,85
2044	Material	TAPON PRESION SOLD. ½"PVC S/NORMA ICONTEC	UN		1,0000	0,00 %		1,0000	\$ 330,68	\$ 330,68
106532	Material	TAPÓN ROSCADO DE 1/2" PVC PRESIÓN	UN		1,0000	0,00 %		1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
000685	Material	TEE PRESION 1/2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN		1,0000	0,00 %		1,0000	\$ 644,60	\$ 644,60
104546	Material	TUBO PVCP 1/2" RDE-9	ML		0,0000	0,00 %		0,0000	\$ 2.041,24	\$ 0,00
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN		0,3203	0,00 %		0,3203	\$ 305.096,56	\$ 97.722,43
17831	PUNTO HIDRÁULICO FUTURO FRIA PVC-P			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 133.480,97	

Detalles

		Descripción Técnica		CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes										
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%		1,0000	---		1,0000	\$ 1.952,62	\$ 1.952,62
102820	Material	Adaptador PVCP Macho 1 1/4" S/NORMA ICONTEC	UN		1,0000	0,00 %		1,0000	\$ 3.435,29	\$ 3.435,29
102822	Material	CODO 90° PRESION PVC 1 1/4" S/NORMA ICONTEC	UN		1,0000	0,00 %		1,0000	\$ 3.101,00	\$ 3.101,00
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN		0,0107	2,00 %		0,0109	\$ 67.900,00	\$ 740,11
106314	Material	TAPON PVC ROSCADO Ø 1 1/4"	UN		1,0000	0,00 %		1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
106315	Material	TAPON PVC SOLDADO Ø 1 1/4"	UN		1,0000	0,00 %		1,0000	\$ 1.422,05	\$ 1.422,05
343	Material	TEE PRESION 1¼" PVC S/NORMA ICONTEC	UN		1,0000	0,00 %		1,0000	\$ 5.807,00	\$ 5.807,00
1581	Material	TUBO PRESION RDE-21 1¼" S/NORMA ICONTEC	ML		3,0000	0,00 %		3,0000	\$ 6.464,00	\$ 19.392,00
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN		0,3200	0,00 %		0,3200	\$ 305.096,56	\$ 97.630,90
12129	PUNTO HIDRAULICO Galv. Ducha.			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 187.539,06	

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	101846	Material	ABRAZADERA 1/2" a 3/4" Tub. HG**	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.394,01	\$ 9.576,04
	100265	Material	Adaptador PVCP Macho 1/2"roscado S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 250,78	\$ 250,78
	820	Material	CODO GALVANIZADO 90 ° ½"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.656,79	\$ 2.656,79
	100587	Material	Niple HG ½" I=0.1m **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.660,71	\$ 2.660,71
	000685	Material	TEE PRESION 1/2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 644,60	\$ 644,60
	101847	Material	TORNILLO Y CHAZO PLASTICO DE 1/4***	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 68,00	\$ 272,00
	000861	Material	TUBO GALVANIZADO-AGUA(½")e=2.77MM Presión L=6M	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 16.757,20	\$ 34.184,69
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 305.096,56	\$ 137.293,45
12132	PUNTO HIDRAULICO Galv. Sanitario.			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 145.724,60

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101868	Material	Acople Sanitario/Lav de 1/2" plastico 40cms	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.244,65	\$ 5.244,65
	820	Material	CODO GALVANIZADO 90 ° ½"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.656,79	\$ 2.656,79
	100587	Material	Niple HG ½" I=0.1m **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.660,71	\$ 2.660,71
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0038	0,00 %	0,0038	\$ 67.900,00	\$ 258,02
	000685	Material	TEE PRESION 1/2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 644,60	\$ 644,60
	000861	Material	TUBO GALVANIZADO-AGUA(½")e=2.77MM Presión L=6M	ML	2,5000	2,00 %	2,5500	\$ 16.757,20	\$ 42.730,86
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 305.096,56	\$ 91.528,97
17685	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS FRIA PVC-P			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 105.996,92

Detalles									
Descripción Técnica									
PUNTO HIDRÁULICO PARA LAVAMANOS FRIA PVC-PCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.948,35	\$ 1.948,35
	100265	Material	Adaptador PVCP Macho 1/2"roscado S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 250,78	\$ 250,78
	000421	Material	CODO 90° PRESION ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 527,00	\$ 527,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0027	0,00 %	0,0027	\$ 67.900,00	\$ 183,33
	2044	Material	TAPON PRESION SOLD. ½"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 330,68	\$ 330,68
	106532	Material	TAPÓN ROSCADO DE 1/2" PVC PRESIÓN	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000685	Material	TEE PRESION 1/2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 644,60	\$ 644,60
	104546	Material	TUBO PVCP 1/2" RDE-9	ML	2,3000	0,00 %	2,3000	\$ 2.041,24	\$ 4.694,85
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3193	0,00 %	0,3193	\$ 305.096,56	\$ 97.417,33
17687	PUNTO HIDRÁULICO ORINALES FRIA PVC-P			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 114.256,87

Detalles									
Descripción Técnica									
PUNTO HIDRÁULICO PARA ORINALES FRIA PVC-PCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.948,96	\$ 1.948,96
	000772	Material	ADAPTADOR PRESION Macho Roscado 3/4" S/NORMA ICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 720,51	\$ 720,51
	000422	Material	CODO 90° PRESION PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 893,30	\$ 893,30
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0039	0,00 %	0,0039	\$ 67.900,00	\$ 264,81
	002043	Material	TAPON PRESION SOLD.3/4" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 924,00	\$ 924,00

	103606	Material	TAPON ROSCADO Ø3/4" PVCP-S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.434,00	\$ 1.434,00
	000345	Material	TEE PRESION 3/4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.135,95	\$ 1.135,95
	853	Material	TUBO PRESION 3/4" RDE 11 PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	2,3000	0,00 %	2,3000	\$ 4.125,00	\$ 9.487,50
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3194	0,00 %	0,3194	\$ 305.096,56	\$ 97.447,84

17897	PUNTO HIDRÁULICO PARA DUCHAS FRIA PVC-P 1/2"		UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 101.343,53	
--------------	---	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica PUNTO HIDRÁULICO PARA DUCHAS FRIA PVC-P 1/2"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100265	Material	Adaptador PVCP Macho 1/2"roscado S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	2,40 %	1,0240	\$ 250,78	\$ 256,80
	000421	Material	CODO 90° PRESION ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	2,40 %	1,0240	\$ 527,00	\$ 539,65
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0015	0,00 %	0,0015	\$ 67.900,00	\$ 101,85
	2044	Material	TAPON PRESION SOLD. ½"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	2,40 %	1,0240	\$ 330,68	\$ 338,62
	106532	Material	TAPÓN ROSCADO DE 1/2" PVC PRESIÓN	UN	1,0000	2,40 %	1,0240	\$ 0,00	\$ 0,00
	000685	Material	TEE PRESION 1/2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	2,40 %	1,0240	\$ 644,60	\$ 660,07
	104546	Material	TUBO PVCP 1/2" RDE-9	ML	1,0000	2,40 %	1,0240	\$ 2.041,24	\$ 2.090,23
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3191	0,00 %	0,3191	\$ 305.096,56	\$ 97.356,31

17822	PUNTO HIDRÁULICO PARA LAVAPLATOS FRIA PVC-P		UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 101.314,37	
--------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.948,35	\$ 1.948,35
	100265	Material	Adaptador PVCP Macho 1/2"roscado S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 250,78	\$ 250,78
	000421	Material	CODO 90° PRESION ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 527,00	\$ 527,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0027	5,00 %	0,0028	\$ 67.900,00	\$ 190,12
	2044	Material	TAPON PRESION SOLD. ½"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 330,68	\$ 330,68
	106532	Material	TAPÓN ROSCADO DE 1/2" PVC PRESIÓN	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000685	Material	TEE PRESION 1/2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 644,60	\$ 644,60
	104546	Material	TUBO PVCP 1/2" RDE-9	ML	0,0027	0,00 %	0,0027	\$ 2.041,24	\$ 5,51
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3193	0,00 %	0,3193	\$ 305.096,56	\$ 97.417,33

17827	PUNTO HIDRÁULICO PARA LLAVES MANGUERA FRIA PVC-P		UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 107.473,32	
--------------	---	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.948,35	\$ 1.948,35
	100265	Material	Adaptador PVCP Macho 1/2"roscado S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 250,78	\$ 250,78
	000421	Material	CODO 90° PRESION ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 527,00	\$ 527,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0033	2,00 %	0,0034	\$ 67.900,00	\$ 230,86
	2044	Material	TAPON PRESION SOLD. ½"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 330,68	\$ 330,68
	106532	Material	TAPÓN ROSCADO DE 1/2" PVC PRESIÓN	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000685	Material	TEE PRESION 1/2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 644,60	\$ 644,60
	104546	Material	TUBO PVCP 1/2" RDE-9	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.041,24	\$ 6.123,72
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3193	0,00 %	0,3193	\$ 305.096,56	\$ 97.417,33

17829	PUNTO HIDRÁULICO PARA POCETA DE ASEO FRIA PVC-P	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 107.473,32
-------	---	----	-------	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica		CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.948,35	\$ 1.948,35
	100265	Material	Adaptador PVCP Macho 1/2"roscado S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 250,78	\$ 250,78
	000421	Material	CODO 90° PRESION ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 527,00	\$ 527,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0033	2,00 %	0,0034	\$ 67.900,00	\$ 230,86
	2044	Material	TAPON PRESION SOLD. ½"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 330,68	\$ 330,68
	106532	Material	TAPÓN ROSCADO DE 1/2" PVC PRESIÓN	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000685	Material	TEE PRESION 1/2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 644,60	\$ 644,60
	104546	Material	TUBO PVCP 1/2" RDE-9	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.041,24	\$ 6.123,72
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3193	0,00 %	0,3193	\$ 305.096,56	\$ 97.417,33

17817	PUNTO HIDRÁULICO PARA SANITARIOS DE TANQUE FRIA PV	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 106.003,71
-------	--	----	-------	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica		CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.948,35	\$ 1.948,35
	100265	Material	Adaptador PVCP Macho 1/2"roscado S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 250,78	\$ 250,78
	000421	Material	CODO 90° PRESION ¼" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 527,00	\$ 527,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0027	5,00 %	0,0028	\$ 67.900,00	\$ 190,12
	2044	Material	TAPON PRESION SOLD. ½"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 330,68	\$ 330,68
	106532	Material	TAPÓN ROSCADO DE 1/2" PVC PRESIÓN	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000685	Material	TEE PRESION 1/2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 644,60	\$ 644,60
	104546	Material	TUBO PVCP 1/2" RDE-9	ML	2,3000	0,00 %	2,3000	\$ 2.041,24	\$ 4.694,85
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3193	0,00 %	0,3193	\$ 305.096,56	\$ 97.417,33

13690	PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 1 1/2" **	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 101.786,64
-------	--	----	-------	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.692,67	\$ 2.692,67
	101017	Material	ADAPTADOR PRESION MachoRoscadoPVC 1 1/2" S/NORMA I		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.490,58	\$ 2.490,58
	829	Material	CODO 90° PRESION PVC 1½" S/NORMA ICONTEC		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.942,02	\$ 7.942,02
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC		UN	0,0072	0,00 %	0,0072	\$ 45.863,00	\$ 330,21
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC		UN	0,0072	0,00 %	0,0072	\$ 67.900,00	\$ 488,88
	103915	Material	Tapón PVC roscado presión de 1 1/2" S/NORMA ICONTE		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.709,00	\$ 2.709,00
	103916	Material	Tapón PVC soldado presiónØ 1 1/2"S/NORMA ICONTEC		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.304,00	\$ 3.304,00
	000686	Material	TEE PRESION 1½" PVC- S/NORMA ICONTEC		UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.662,40	\$ 15.324,80
	854	Material	TUBO PRESION 1½" RDE 21 PVCX6MLS/NORMA ICONTEC		ML	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 6.900,00	\$ 10.350,00
	2035	Material	UNION PRESION Ø1½"PVC -S/NORMA ICONTEC		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.301,01	\$ 2.301,01
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **		JRN	0,1286	0,00 %	0,1286	\$ 418.767,30	\$ 53.853,47

13382	PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 1" **	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 64.760,93
-------	--	----	-------	--	----------------	--------------

LATONERIA

Detalles

Descripción Técnica

Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.306,55	\$ 1.306,55	
2037	Material	ADAPTADOR PRESION MACHO ROSCADOPVC Ø 1"S/NORMA ICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.741,49	\$ 1.741,49	
100295	Material	CODO PRESIÓN 90° PVC Ø 1" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.700,00	\$ 1.700,00	
2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0062	5,00 %	0,0065	\$ 46.004,00	\$ 299,03	
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0062	5,00 %	0,0065	\$ 67.900,00	\$ 441,35	
103604	Material	TAPON PVCP SOLDADO Ø1"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.396,00	\$ 1.396,00	
103603	Material	TAPON ROSCADO Ø1" S/NROMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.887,01	\$ 1.887,01	
000361	Material	TEE PRESION Ø 1" S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.256,57	\$ 4.513,14	
103587	Material	TUBO PRESION RDE-21 1" S/NORMA ICONTEC	ML	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 4.681,00	\$ 7.021,50	
000459	Material	UNION PRESION Ø 1" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 903,06	\$ 903,06	
12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,1040	0,00 %	0,1040	\$ 418.767,30	\$ 43.551,80	

13694	PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 1/2" **	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 44.642,71
--------------	---	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.109,33	\$ 1.109,33	
000771	Material	ADAPTADOR PRESION MACHO ROSCADOPVC ½" S/NORMA ICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 449,00	\$ 449,00	
101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.337,00	\$ 133,70	
000421	Material	CODO 90° PRESION ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 527,00	\$ 527,00	
2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08	
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90	
2048	Material	TAPON PRESION ROSCADO PVC ½ "S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 396,00	\$ 396,00	
103917	Material	TAPON SOLDADO PVC PRESION 1/2"S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 266,00	\$ 266,00	
100278	Material	TEE PRESIÓN PVCP 1/2"S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 585,00	\$ 585,00	
852	Material	TUBO PRESION ½" RDE 13.5 PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.492,00	\$ 1.492,00	
100321	Material	UNION PRESIÓN Ø 1/2"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 315,00	\$ 315,00	
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1212	0,00 %	0,1212	\$ 305.096,56	\$ 36.977,70	

16776	PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 1/2"LAVAPLATOS	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 47.195,47
--------------	--	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 739,55	\$ 739,55	
000771	Material	ADAPTADOR PRESION MACHO ROSCADOPVC ½" S/NORMA ICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 449,00	\$ 449,00	
101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.337,00	\$ 133,70	
000421	Material	CODO 90° PRESION ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 527,00	\$ 527,00	
2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08	
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90	
2048	Material	TAPON PRESION ROSCADO PVC ½ "S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 396,00	\$ 396,00	
103917	Material	TAPON SOLDADO PVC PRESION 1/2"S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 266,00	\$ 266,00	
100278	Material	TEE PRESIÓN PVCP 1/2"S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 585,00	\$ 585,00	
102216	Material	TUBO Ø1/2" PVC PRESION RDE-9 L=6M S/NORMA ICONTEC	ML	2,3000	0,00 %	2,3000	\$ 2.056,32	\$ 4.729,54	

11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1212	0,00 %	0,1212	\$ 305.096,56	\$ 36.977,70
13684	PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 2" **	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 134.702,35

Detalles								
Descripción Técnica								
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.050,97
	2038	Material	ADAPTADOR PRESION Macho 2" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 5.521,86
	824	Material	CODO 90° PRESION 2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 11.777,63
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 45.863,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 67.900,00
	103911	Material	Tapón PVC roscado presión de 2"S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.324,01
	103912	Material	Tapón PVC soldado presión Ø2" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 5.440,00
	100697	Material	TEE PRESION Ø2" S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 7.928,01
	851	Material	TUBO PRESION 2" RDE-21X6ML PVC-S/NORMA ICONTEC	ML	1,5000	2,00 %	1,5300	\$ 12.943,00
	000602	Material	UNION PRESIONØ 2"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 3.775,48
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 305.096,56

13386	PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 3/4" **	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 55.780,23
--------------	---	-----------	--------------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles								
Descripción Técnica								
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.249,37
	000772	Material	ADAPTADOR PRESION Macho Roscado 3/4" S/NORMA ICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 720,51
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.337,00
	000422	Material	CODO 90° PRESION PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 893,30
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0030	5,00 %	0,0032	\$ 46.004,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0030	5,00 %	0,0032	\$ 67.900,00
	103606	Material	TAPON ROSCADO Ø3/4" PVCP-S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.434,00
	000345	Material	TEE PRESION 3/4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.135,95
	853	Material	TUBO PRESION 3/4" RDE 11 PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 4.125,00
	000458	Material	UNION PRESION Ø3/4"PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 570,40
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1365	0,00 %	0,1365	\$ 305.096,56

16778	PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 3/4"ORINAL	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 59.801,54
--------------	--	-----------	--------------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles								
Descripción Técnica								
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 832,91
	000772	Material	ADAPTADOR PRESION Macho Roscado 3/4" S/NORMA ICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 720,51
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.337,00
	000422	Material	CODO 90° PRESION PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 893,30
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0030	5,00 %	0,0032	\$ 46.004,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0030	5,00 %	0,0032	\$ 67.900,00
	103606	Material	TAPON ROSCADO Ø3/4" PVCP-S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.434,00
	103917	Material	TAPON SOLDADO PVC PRESION 1/2"S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 266,00

	000345	Material	TEE PRESION 3/4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.135,95	\$ 1.135,95
	853	Material	TUBO PRESION 3/4" RDE 11 PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 4.125,00	\$ 12.375,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1365	0,00 %	0,1365	\$ 305.096,56	\$ 41.645,68
16777	PUNTO HIDRAULICO PVCAGUA FRIA Ø1 1/2" FLUXOMETRO			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 100.557,63

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.077,07	\$ 1.077,07
	101017	Material	ADAPTADOR PRESION MachoRoscadoPVC 1 1/2" S/NORMA I	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.490,58	\$ 2.490,58
	829	Material	CODO 90° PRESION PVC 1½" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.942,02	\$ 7.942,02
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0072	0,00 %	0,0072	\$ 45.863,00	\$ 330,21
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0072	0,00 %	0,0072	\$ 67.900,00	\$ 488,88
	103915	Material	Tapón PVC roscado presión de 1 1/2" S/NORMA ICONTE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.709,00	\$ 2.709,00
	103916	Material	Tapón PVC soldado presiónØ 1 1/2"S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.304,00	\$ 3.304,00
	000686	Material	TEE PRESION 1½" PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.662,40	\$ 7.662,40
	854	Material	TUBO PRESION 1½" RDE 21 PVCX6MLS/NORMA ICONTEC	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 6.900,00	\$ 20.700,00
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,1286	0,00 %	0,1286	\$ 418.767,30	\$ 53.853,47

12737	PUNTO HIDRAULICO PVCP.RDE 11-3/4"Orinal.			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 78.457,35
--------------	---	--	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000772	Material	ADAPTADOR PRESION Macho Roscado 3/4" S/NORMA ICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 720,51	\$ 720,51
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.337,00	\$ 133,70
	101649	Material	Codo 45°HG 3/4" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 101.057,00	\$ 1.212,68
	102819	Material	Niple HG 3/4"L=0.1m **	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 67.900,00	\$ 2.037,00
	002043	Material	TAPON PRESION SOLD 3/4" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 924,00	\$ 924,00
	853	Material	TUBO PRESION 3/4" RDE 11 PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 4.125,00	\$ 6.187,50
	101658	Material	Unión HG 3/4" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.306,00	\$ 1.306,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2070	0,00 %	0,2070	\$ 305.096,56	\$ 63.154,99
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0067	0,00 %	0,0067	\$ 415.070,00	\$ 2.780,97

12738	PUNTO HIDRAULICO PVCP.RDE 21-11/4"			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 100.859,81
--------------	---	--	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.711,59	\$ 1.711,59
	102820	Material	Adaptador PVCP Macho 11/4" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.435,29	\$ 3.435,29
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 1.337,00	\$ 200,55
	102822	Material	CODO 90° PRESION PVC 1 1/4" S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.101,00	\$ 6.202,00
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 45.863,00	\$ 1.444,68
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 67.900,00	\$ 2.138,85
	104545	Material	TAPON ROSCADO PVCP (1-1/4") S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.650,00	\$ 7.300,00

	343	Material	TEE PRESION 1½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.807,00	\$ 5.807,00
	103394	Material	TUBO 1 1/4" PVCP - RDE-21	ML	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 8.792,01	\$ 13.847,42
	000517	Material	UNION PRESION Ø 1½"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.719,37	\$ 1.719,37
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1870	0,00 %	0,1870	\$ 305.096,56	\$ 57.053,06
13238	PUNTO HIDRAULICO PVCP.RDE 21-11/4"Sanitario de Pus		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 111.563,49

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.127,24	\$ 3.127,24
	102820	Material	Adaptador PVCP Macho 11/4" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.435,29	\$ 3.435,29
	102822	Material	CODO 90° PRESION PVC 1 1/4" S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.101,00	\$ 6.202,00
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 101.057,00	\$ 5.052,85
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 67.900,00	\$ 2.770,32
	103379	Material	Tapón Soldado PVCP 11/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	343	Material	TEE PRESION 1½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.807,00	\$ 5.807,00
	1581	Material	TUBO PRESION RDE-21 1½" S/NORMA ICONTEC	ML	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 6.464,00	\$ 22.624,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2050	0,00 %	0,2050	\$ 305.096,56	\$ 62.544,79

17686	PUNTO HIDRÁULICO SANITARIOS FLUX FRIA PVC-P		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 151.879,06
--------------	--	--	-----------	--------------	---	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

PUNTO HIDRÁULICO PARA SANITARIOS DE FLUXÓMETRO FRIA PVC-PCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.954,45	\$ 1.954,45
	100269	Material	Adaptador PVCP Macho 1 1/2" SCH40 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	829	Material	CODO 90° PRESION PVC 1½" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.942,02	\$ 7.942,02
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0144	0,00 %	0,0144	\$ 67.900,00	\$ 977,76
	103915	Material	Tapón PVC roscado presión de 1 1/2" S/NORMA ICONTE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.709,00	\$ 2.709,00
	103916	Material	Tapón PVC soldado presiónØ 1 1/2"S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.304,00	\$ 3.304,00
	000686	Material	TEE PRESION 1½" PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.662,40	\$ 7.662,40
	104887	Material	TUBO PRESION RDE-21 1½" S/NORMA ICONTEC	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 9.869,00	\$ 29.607,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3203	0,00 %	0,3203	\$ 305.096,56	\$ 97.722,43

00798	PUNTO LAVAPLATOS A.C.		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 142.691,14
--------------	------------------------------	--	-----------	--------------	---	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001033	Material	CODO 90° CALIENTE ½" ULTRATEMP PAVCO	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 14.025,01	\$ 42.075,03
	002074	Material	GRIFERIA CONJ. MEZC. L.M.URANO TipoC CR GRICOL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 46.004,00	\$ 644,06
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0140	4,00 %	0,0146	\$ 67.900,00	\$ 991,34
	000848	Material	TUBO CPVC Ø ½"X3ML S/NORMA ICONTEC	ML	2,6600	2,00 %	2,7132	\$ 7.659,01	\$ 20.780,43
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 411.580,43	\$ 78.200,28

10714	Punto para llave manguera incluye 2.5 m tubo **		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 258.722,32
--------------	--	--	-----------	--------------	---	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica			CTO-CONSULTORIA 2959-2017-FONTANAR - Remítase a:CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL DEL PARQUE FONTANAR DEL RIOEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.307,06	\$ 7.307,06
	825	Material	CODO 45° PRESION ½" S/NORMA ICONTEC	UN	2,4600	2,00 %	2,5092	\$ 1.057,05	\$ 2.652,35
	820	Material	CODO GALVANIZADO 90 ° ½"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.656,79	\$ 2.709,93
	593	Material	LLAVE JARDIN Pesada. 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 45.829,02	\$ 45.829,02
	100586	Material	Niple HG ½" l=0.15m **	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.328,74	\$ 6.657,48
	100587	Material	Niple HG ½" l=0.1m **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.660,71	\$ 2.660,71
	837	Material	REGISTRO CORTINA Ø ½" S/NORMA ICONTEC	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 63.341,00	\$ 31.670,50
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 67.900,00	\$ 2.770,32
	003485	Material	TAPON MACHO HG ½"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.079,00	\$ 2.120,58
	100521	Material	TEE HG Ø ½"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.411,41	\$ 2.459,64
	852	Material	TUBO PRESION ½" RDE 13.5 PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 1.492,00	\$ 3.730,00
	001572	Material	UNION CU RIGIDO DE ½	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 1.974,00	\$ 2.013,48
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,4790	0,00 %	0,4790	\$ 305.096,56	\$ 146.141,25
10856	Punto reparacion AGUA FRIA PVC		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 139.238,02	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.623,83	\$ 2.623,83
	825	Material	CODO 45° PRESION ½" S/NORMA ICONTEC	UN	2,4600	2,00 %	2,5092	\$ 1.057,05	\$ 2.652,35
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 67.900,00	\$ 2.770,32
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,4300	0,00 %	0,4300	\$ 305.096,56	\$ 131.191,52
12749	PUNTO SANITARIO DESAGUE DUCHA Ø2"		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 85.001,42	

Detalles									
Descripción Técnica			CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.881,06	\$ 2.881,06
	1099	Material	CODO 90° SANITARIO 2"CxS S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.553,00	\$ 1.553,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 46.004,00	\$ 1.932,17
	101848	Material	Sifon PVC-S D=2 " - 180° **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.827,44	\$ 2.827,44
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 67.900,00	\$ 2.138,85
	102830	Material	TAPA PRUEBA PVC SANITARIA 2****	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 611,66	\$ 611,66
	872	Material	TUBO SANITARIO 2" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.717,99	\$ 15.435,98
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 411.580,43	\$ 57.621,26
13109	PUNTO SANITARIO DESAGUE LAVAMANOS Ø2"		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 55.746,41	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.525,48	\$ 1.525,48
	1099	Material	CODO 90° SANITARIO 2"CxC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.553,00	\$ 1.553,00
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 45.863,00	\$ 2.339,01

841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 67.900,00	\$ 3.462,90
102830	Material	TAPA PRUEBA PVC SANITARIA 2****	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 611,66	\$ 611,66
872	Material	TUBO SANITARIO 2" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 7.717,99	\$ 15.744,70
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66

13411	PUNTO SANITARIO Ø3***	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 112.084,42
--------------	------------------------------	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.415,43	\$ 1.415,43
	103600	Material	CODO 90 PVC3 3" CXC S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.500,00	\$ 7.000,00
	103602	Material	DUCTO ELECTRICO DB 3" L=6M NORMA ICONTEC	ML	1,6500	0,00 %	1,6500	\$ 11.406,00	\$ 18.819,90
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 46.004,00	\$ 938,48
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0064	0,00 %	0,0064	\$ 67.900,00	\$ 434,56
	1111	Material	TEE SANITARIA Ø 3"S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.758,24	\$ 6.893,40
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,1690	0,00 %	0,1690	\$ 418.767,30	\$ 70.771,67
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 415.070,00	\$ 5.810,98

12301	PUNTO SANITARIO PVC (2") **	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 111.034,49
--------------	--------------------------------------	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 915,29	\$ 915,29
	1099	Material	CODO 90° SANITARIO 2"CxC S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.553,00	\$ 3.106,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 46.004,00	\$ 2.346,20
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 67.900,00	\$ 3.462,90
	101835	Material	TAPON DE PRUEBA 2"PVC SANITARIO S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.127,00	\$ 1.127,00
	872	Material	TUBO SANITARIO 2" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.717,99	\$ 7.717,99
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 305.096,56	\$ 91.528,97
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 415.070,00	\$ 830,14

12300	PUNTO SANITARIO PVC (4") **	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 127.618,02
--------------	--------------------------------------	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.288,22	\$ 2.288,22
	831	Material	CODO 90° SANITARIO 4" CxE S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 11.429,00	\$ 22.858,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 46.004,00	\$ 2.346,20
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 67.900,00	\$ 3.462,90
	1397	Material	TAPON SANITARIO DE PRUEBA 4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.248,01	\$ 2.248,01
	844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 16.970,99	\$ 17.310,41
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 305.096,56	\$ 76.274,14
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 415.070,00	\$ 830,14

14399	PUNTO SANITARIO PVC (4") Basico**	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 211.802,35
--------------	--	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	831	Material	CODO 90° SANITARIO 4" CxE S/NORMA ICONTEC	UN	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 11.429,00	\$ 34.972,74
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0600	2,00 %	0,0612	\$ 46.004,00	\$ 2.815,44
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0600	2,00 %	0,0612	\$ 67.900,00	\$ 4.155,48
	844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 16.970,99	\$ 17.310,41
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 305.096,56	\$ 152.548,28
14340	Punto Soldadura 308L 3/32"(Sum+inst) hasta 50 pts			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 23.579,45

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 45.570,00	\$ 1.412,67
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 513,92	\$ 513,92
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 99.130,00	\$ 3.073,03
	102849	Material	SOLDADURA INOX 308- 1/8 WEST ARCO**	KG	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 0,00	\$ 0,00
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0342	0,00 %	0,0342	\$ 300.538,85	\$ 10.278,43
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
13059	Punto Soldadura6013(Sum + instal.)Hasta 50 puntos			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 23.773,07

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 45.570,00	\$ 1.412,67
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 513,92	\$ 513,92
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 99.130,00	\$ 3.073,03
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 18.982,00	\$ 193,62
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0342	0,00 %	0,0342	\$ 300.538,85	\$ 10.278,43
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
15011	PUNTO VENTILADO PVC Ø 2" (TUBO 3,50M)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 57.618,09

Detalles									
Descripción Técnica SIN EXCAVACION Y SIN RELLENO									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.525,48	\$ 1.525,48
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 46.004,00	\$ 1.449,13
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	5,00 %	0,0053	\$ 67.900,00	\$ 359,87
	1591	Material	TUBO VENTILACION Ø 2"PVC X6ML S/NORMA ICONTEC	ML	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 6.005,00	\$ 21.017,50
	100706	Material	UNION SANITARIA Ø2" PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.929,00	\$ 1.929,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 413.723,00	\$ 827,45
15010	PUNTO VENTILADO PVC Ø 1 1/2.(TUBO 3,50M)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 56.480,16

Detalles									
Descripción Técnica SIN EXCAVACION Y SIN RELLENO									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.372,93	\$ 1.372,93

2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0250	5,00 %	0,0263	\$ 46.004,00	\$ 1.209,91
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0040	5,00 %	0,0042	\$ 67.900,00	\$ 285,18
001590	Material	TUBO VENTILACION Ø1½"PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 7.236,00	\$ 25.326,00
104775	Material	UNION SANITARIA Ø1 1/2" PVC-S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 305.096,56	\$ 27.458,69
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 413.723,00	\$ 827,45

16188	PuntoHidráulicoPolipropilenoDucha(1/2")Sum+Ins	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 99.037,98
--------------	---	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.813,71	\$ 3.813,71
	106081	Material	AdaptadorMachoPolipropileno(1/2")Fusión PN-16	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106143	Material	CODO 90° POLIPROPILENO Ø 1/2" (20MM)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.247,00	\$ 3.741,00
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 27.738,00	\$ 0,00
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 101.057,00	\$ 5.153,91
	106079	Material	Tapon Polipropileno(1/2")Fusión PN-16	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 679,00	\$ 679,00
	106137	Material	TEE POLIPROPILENO Ø 1/2" (20MM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.223,00	\$ 1.223,00
	106076	Material	Tubo Polipropileno PN-16 (Ø1/2") AC	ML	2,2000	0,00 %	2,2000	\$ 3.706,01	\$ 8.153,22
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 305.096,56	\$ 76.274,14

16187	PuntoHidráulicoPolipropilenoLavamanos(1/2")Sum+Ins	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 83.020,41
--------------	---	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.050,97	\$ 3.050,97
	106143	Material	CODO 90° POLIPROPILENO Ø 1/2" (20MM)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.247,00	\$ 3.741,00
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 27.738,00	\$ 0,00
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 101.057,00	\$ 5.153,91
	106079	Material	Tapon Polipropileno(1/2")Fusión PN-16	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 679,00	\$ 679,00
	106137	Material	TEE POLIPROPILENO Ø 1/2" (20MM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.223,00	\$ 1.223,00
	106076	Material	Tubo Polipropileno PN-16 (Ø1/2") AC	ML	2,2000	0,00 %	2,2000	\$ 3.706,01	\$ 8.153,22
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 305.096,56	\$ 61.019,31

14570	PV-1 Aluminio+ vidrio lam 4+4mm 2,29 X 2,92 Col Gim Sur sum+inst	UN	Grupo	CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	---	-----------	--------------	-----------------------------	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica Puerta Ventana Fija en Aluminio Natural tipo Pesado. Vidrio Verde Agua Marina Laminado 4+4 mm con persiana 2,29 X 2,92

Componentes	104611	Material	PV-1 aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

14572	PV-2 Aluminio+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur sum+in	UN	Grupo	CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	---	-----------	--------------	-----------------------------	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104612	Material	PV-2 aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

14573	PV-3 Aluminio+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur sum+in	UN	Grupo	CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	---	-----------	--------------	-----------------------------	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	104613	Material	PV-3 aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14574	PV-4 Aluminio+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur sum+in			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104614	Material	PV-4 aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
12260	Rack (organizador) de comunicaciones (SUMI INST)			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario		\$ 81.889,28

Detalles									
Descripción Técnica									
			Suministro e instalación de rack abierto en aluminio de 2.1 m (RACK 0). Incluye cuatro bandejas (una multifuncional para teclado) y acrílicos de marcación que digan : RED DE VOZ (azul) y RED DE DATOS (rojo). Incluye puesta a tierra en cable N° 6 hasta barra de tierra.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.357,24	\$ 5.357,24
	102271	Material	RACKS DE COMUNICACIONES	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
17102	Rack cerrado de muro en lamina (SUMI INST)			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario		\$ 858.397,99

Detalles									
Descripción Técnica									
			Suministro e instalación de rack cerrado de muro en lamina cold rolled calibre 16 y 18 MSG (perfileria y tapa respectivamente). Incluye puerta frontal bisagrada con chapa manija con llave y vidrio templado de seguridad, tapas laterales y superiores desmontables e intercambiables, bandeja portacable de 15x3 cms. con peldaños, extractor con cable encauchetado, además debe ser removible para abrir la mitad del cuerpo						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.724,65	\$ 8.724,65
	3517	Material	ANCLAJE CHAZO METALICO EXP. 1/2 x 2 3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.452,00	\$ 5.808,00
	003515	Material	BANDEJA RACK C/16 TOM. ELE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 328.517,00	\$ 328.517,00
	003516	Material	DUCTO VERT .80"P/MANEJ.CABLE	UN	1,0300	0,00 %	1,0300	\$ 24.902,00	\$ 25.649,06
	003518	Material	GABINETE .600 x.400 x 2.50	UN	1,0300	0,00 %	1,0300	\$ 193.085,00	\$ 198.877,55
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,9500	0,00 %	0,9500	\$ 306.128,14	\$ 290.821,73
12228	RACK DE COMUNICACIONES			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario		\$ 536.282,92

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 23.571,87	\$ 23.571,87
	102938	Material	PATCH CORD CAT 6 1 MT (3 Feet) on apantallamiento utp y clasificación lszh	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 17.597,01	\$ 175.970,10
	003424	Material	PATCH PANEL AMP 24 PUERTOS CAT 5E	UN	2,0000	1,00 %	2,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	102271	Material	RACKS DE COMUNICACIONES	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 306.128,14	\$ 336.740,95
17670	RACK DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE ORGANIZADORES VERTIC			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 309.648,61

Detalles									
Descripción Técnica									
			RACK DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES DE ALTA DENSIDAD Y ORGANIZADORES HORIZONTALES CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	107729	Material	RACK DE DISTRIBUCION DE 90X60X70	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14	
17665	RACK PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 928.945,84	
Detalles										
Descripción Técnica		RACK PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES DE ALTA DENSIDAD Y ORGANIZADORES HORIZONTALES CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2								
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.377,58	\$ 1.377,58	
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.183,84	\$ 9.183,84	
	107724	Material	RACK PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN + ORGANI VERTICALES	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 306.128,14	\$ 918.384,42	
12060	Rampa en adoquín e=0.06 4.2-1 blando geotextil			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 348.282,92	
Detalles tabl 5.1-1*base morter*sellad arena-cement*geoPAVC										
Descripción Técnica										
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28	
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4400	30,00 %	0,5720	\$ 89.174,99	\$ 51.008,09	
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.915,90	\$ 8.915,90	
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96	
	105314	Material	ADOQUIN ESPAÑOL E=6CM STA/FE 6x10x20 Obra	UN	50,0000	5,00 %	52,5000	\$ 2.006,00	\$ 105.315,00	
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00	
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 92.774,99	\$ 974,14	
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0200	5,00 %	3,1710	\$ 725,00	\$ 2.298,98	
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 6.852,00	\$ 9.137,14	
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36	
	12507	Sub-análisis	Confinamiento interior en adoq cada 20 m2	ML	0,4400	0,00 %	0,4400	\$ 39.713,62	\$ 17.473,99	
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1760	0,00 %	0,1760	\$ 299.744,81	\$ 52.755,09	
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43	
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0320	5,00 %	0,0336	\$ 428.562,84	\$ 14.399,71	
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61	
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24	
	10152	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 216.074,70
	Detalles tabl 5.1-1*base morter*sellad arena-cement*geoPAVC									
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.502,75	\$ 2.502,75	
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 48.761,00	\$ 487,61	
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00	
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 13.417,00	\$ 2.737,07	
	101257	Material	EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra	KG	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 11.096,00	\$ 11.317,92	
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 6.852,00	\$ 9.572,24	
	103417	Material	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm	KG	3,0500	5,00 %	3,2025	\$ 3.275,00	\$ 10.488,19	
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36	
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0700	3,00 %	0,0721	\$ 579.990,67	\$ 41.817,33	
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1040	0,00 %	0,1040	\$ 299.744,81	\$ 31.173,46	

10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 95.111,19	\$ 33.288,92
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24

10826	Rampa en concreto e=0.07	5.3-1 blando geoLafay**	M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 188.067,19
--------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.1-1*base morter*sellad arena-cement*geoPAVC

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.393,13	\$ 4.393,13
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 48.761,00	\$ 487,61
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 13.417,00	\$ 2.737,07
	101257	Material	EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra	KG	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 11.096,00	\$ 11.428,88
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	20,00 %	1,5240	\$ 9.370,00	\$ 14.279,88
	103417	Material	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm	KG	3,0500	3,00 %	3,1415	\$ 3.275,00	\$ 10.288,41
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0700	3,00 %	0,0721	\$ 579.990,67	\$ 41.817,33
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0048	0,00 %	0,0048	\$ 223.671,24	\$ 1.073,62
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1040	0,00 %	0,1040	\$ 299.744,81	\$ 31.173,46
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,3200	30,00 %	0,4160	\$ 95.111,19	\$ 39.566,26
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18

10827	Rampa en concreto e=0.07	5.3-2 Medio geoLafay**	M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 181.216,13
--------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.1-1*base morter*sellad arena-cement*geoPAVC

Descripción Técnica

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3700	30,00 %	0,4810	\$ 89.174,99	\$ 42.893,17
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.172,88	\$ 4.172,88
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 48.761,00	\$ 487,61
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 13.417,00	\$ 2.737,07
	101257	Material	EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra	KG	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 11.096,00	\$ 11.428,88
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	20,00 %	1,5240	\$ 9.370,00	\$ 14.279,88
	103417	Material	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm	KG	3,0500	0,00 %	3,0500	\$ 3.275,00	\$ 9.988,75
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0700	3,00 %	0,0721	\$ 579.990,67	\$ 41.817,33
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0048	0,00 %	0,0048	\$ 223.671,24	\$ 1.073,62
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1040	0,00 %	0,1040	\$ 299.744,81	\$ 31.173,46
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 193.161,19	\$ 19.316,12

10828	Rampa en concreto e=0.07	5.3-3 Duro geoLafay**	M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 166.848,90
--------------	---------------------------------	------------------------------	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.1-1*base morter*sellad arena-cement*geoPAVC

Descripción Técnica

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,2700	30,00 %	0,3510	\$ 89.174,99	\$ 31.300,42
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.213,59	\$ 4.213,59
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00

100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	20,00 %	1,5240	\$ 9.370,00	\$ 14.279,88
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0700	3,00 %	0,0721	\$ 579.990,67	\$ 41.817,33
12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0047	0,00 %	0,0047	\$ 223.671,24	\$ 1.051,25
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0681	0,00 %	0,0681	\$ 411.580,43	\$ 28.028,63
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48

11720	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1geoPAVCO(Fontanar)	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 264.962,59
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.1-1*base morter*sellad arena-cement*geoPAVC

Descripción Técnica

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,5700	30,00 %	0,7410	\$ 89.174,99	\$ 66.078,67
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.911,28	\$ 4.911,28
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0700	3,00 %	0,0721	\$ 612.538,01	\$ 44.163,99
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	2,2000	2,00 %	2,2440	\$ 6.852,00	\$ 15.375,89
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0994	0,00 %	0,0994	\$ 305.096,56	\$ 30.326,60
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 193.161,19	\$ 57.948,36

13005	Rampa en concreto e=0.10 Subb:20cm+Base:20cm	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 247.733,56
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.1-1*base morter*sellad arena-cement*geoPAVC

Descripción Técnica

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,5000	30,00 %	0,6500	\$ 89.174,99	\$ 57.963,74
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.733,00	\$ 4.733,00
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 68.415,00	\$ 2.257,70
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	20,00 %	1,5240	\$ 6.852,00	\$ 10.442,45
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 594.287,13	\$ 62.400,15
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0884	0,00 %	0,0884	\$ 299.744,81	\$ 26.497,44
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24

13128	Rampa Discapac. adoquín.+Pieza A-105+SardA-10+A-80	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 374.923,57
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.1-2*base morter*sellado arena-cement*geoPAV

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.465,58	\$ 10.465,58
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	002480	Material	ADOQUIN NAT. 10x20x6 (VEHICULAR LIVIANO)Obra	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 53.477,00	\$ 56.150,85
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 92.774,99	\$ 1.948,27
	100484	Material	Bordillo "A-80"(h=0.35*b=0.20, L=0.80) Sin Transp	UN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 31.831,00	\$ 19.098,60

	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 5.732,00	\$ 6.018,60
	100638	Material	Remate rampa A-105(H=27.5cm;A=0.40m;L=0.80m)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 83.624,00	\$ 83.624,00
	103043	Material	Sardinel Prefab. A-10 (b=0.20;h=0.50;L=0.80m) Sum.	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 38.873,00	\$ 12.828,09
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12077	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:5 AreLavRio+Grav.	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 501.438,78	\$ 10.028,78
	12507	Sub-análisis	Confinamiento interior en adq cada 20 m2	ML	0,4400	0,00 %	0,4400	\$ 39.713,62	\$ 17.473,99
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 411.580,43	\$ 78.200,28
	10923	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.de rio(M3)**	M3	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 548.292,35	\$ 11.514,14
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18

13925	Rampa Discapac. Tableta A-50.+Pieza A-105+SardA-10			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 340.245,66
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles tabl 5.1-2*base morter*sellado arena-cement*geoPAV

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.704,33	\$ 8.704,33
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 92.774,99	\$ 1.948,27
	100484	Material	Bordillo "A-80"(h=0.35*b=0.20, L=0.80) Sin Transp	UN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 31.831,00	\$ 19.098,60
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 5.732,00	\$ 6.305,20
	100391	Material	Loseta concreto tipo IDU A-50 (40x40x6)**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.466,01	\$ 21.466,01
	100638	Material	Remate rampa A-105(H=27.5cm;A=0.40m;L=0.80m)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 83.624,00	\$ 83.624,00
	103043	Material	Sardinel Prefab. A-10 (b=0.20;h=0.50;L=0.80m) Sum.	UN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 38.873,00	\$ 14.771,74
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12077	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:5 AreLavRio+Grav.	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 501.438,78	\$ 10.028,78
	12507	Sub-análisis	Confinamiento interior en adq cada 20 m2	ML	0,4400	0,00 %	0,4400	\$ 39.713,62	\$ 17.473,99
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2010	0,00 %	0,2010	\$ 411.580,43	\$ 82.727,67
	10923	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.de rio(M3)**	M3	0,0119	0,00 %	0,0119	\$ 548.292,35	\$ 6.524,68
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18

10188	Rampa discapacit concreto pisc niños p=10% **			UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 1.409.801,19
--------------	--	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	------------------------

Detalles h=0.6 ancho 0.7 pend 10% long 7 m

Descripción Técnica

Componentes	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	45,3000	5,00 %	47,5650	\$ 5.119,00	\$ 243.485,24
	000863	Material	TUBO GALVANIZADO SCH-40 Ø1½" e=2.95mm	ML	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 19.508,00	\$ 136.556,00
	10176	Sub-análisis	Mortero inyecc grou 175kg/cm2 ref 3/8 325cm2 **	ML	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 25.857,43	\$ 38.786,15
	00908	Sub-análisis	Muro ESTRUCT. e=.14 Ladrillo portan prens	M2	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 53.992,94	\$ 75.590,12
	10107	Sub-análisis	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a< 0.60 m**	ML	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 25.755,77	\$ 206.046,16
	00145	Sub-análisis	PLACA RAMPA EN CONCRETO	M2	4,9000	0,00 %	4,9000	\$ 144.762,76	\$ 709.337,52

10189	Rampa discapacit concreto pisc niños p=15% **			UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 919.131,46
--------------	--	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles h=0.6 ancho 0.7 pend 10% long 7 m

Descripción Técnica

Componentes	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	31,0200	5,00 %	32,5710	\$ 5.119,00	\$ 166.730,95
	000863	Material	TUBO GALVANIZADO SCH-40 Ø1½" e=2.95mm	ML	14,6000	0,00 %	14,6000	\$ 19.508,00	\$ 284.816,80
	00145	Sub-análisis	PLACA RAMPA EN CONCRETO	M2	3,2300	0,00 %	3,2300	\$ 144.762,76	\$ 467.583,71

12062	Rampa en adoquín e=0.06 5.3-1 bland geoLAFAYETT	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 274.474,14
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.3-1 bas morter*sellad arena-cement*geoLAFAY

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3900	30,00 %	0,5070	\$ 89.174,99	\$ 45.211,72
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.789,83	\$ 8.789,83
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	104497	Material	ADOQUIN 24X12X6CM (VEHIC.LIVIANO) EN OBRA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 38.638,00	\$ 40.569,90
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 92.774,99	\$ 974,14
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0200	5,00 %	3,1710	\$ 725,00	\$ 2.298,98
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 9.370,00	\$ 12.494,90
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12507	Sub-análisis	Confinamiento interior en adoq cada 20 m2	ML	0,4400	0,00 %	0,4400	\$ 39.713,62	\$ 17.473,99
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 411.580,43	\$ 53.505,46
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0320	5,00 %	0,0336	\$ 495.784,25	\$ 16.658,35
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 22.311,21	\$ 8.924,48

12061	Rampa en adoquín e=0.06 4.2-2 medio geoPAVCO	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 268.743,87
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.1-2*base morter*sellado arena-cement*geoPAV

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3900	30,00 %	0,5070	\$ 89.174,99	\$ 45.211,72
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.910,84	\$ 7.910,84
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	104497	Material	ADOQUIN 24X12X6CM (VEHIC.LIVIANO) EN OBRA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 38.638,00	\$ 40.569,90
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 92.774,99	\$ 974,14
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0200	5,00 %	3,1710	\$ 725,00	\$ 2.298,98
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 5.732,00	\$ 7.643,62
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12507	Sub-análisis	Confinamiento interior en adoq cada 20 m2	ML	0,4400	0,00 %	0,4400	\$ 39.713,62	\$ 17.473,99
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 411.580,43	\$ 53.505,46
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0320	5,00 %	0,0336	\$ 495.784,25	\$ 16.658,35
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 22.311,21	\$ 8.924,48

12067	Rampa en adoquín e=0.06 5.3-2 medio geoLAFAYETT	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 261.526,11
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.3-2 base mortero*sellado arena-cement*geo

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3400	30,00 %	0,4420	\$ 89.174,99	\$ 39.415,35
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.999,60	\$ 7.999,60
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	104497	Material	ADOQUIN 24X12X6CM (VEHIC.LIVIANO) EN OBRA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 38.638,00	\$ 40.569,90
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 92.774,99	\$ 974,14
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0200	5,00 %	3,1710	\$ 725,00	\$ 2.298,98
	100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 9.370,00	\$ 13.089,89
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12507	Sub-análisis	Confinamiento interior en adoq cada 20 m2	ML	0,4400	0,00 %	0,4400	\$ 39.713,62	\$ 17.473,99
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 411.580,43	\$ 53.505,46
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0530	0,00 %	0,0530	\$ 219.360,72	\$ 11.626,12
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0320	5,00 %	0,0336	\$ 495.784,25	\$ 16.658,35
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 193.161,19	\$ 19.316,12

10312	Rampa en concreto e=0.07 4.2-2 medio geotextil T-1	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 176.942,72
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.1-2*base morter*sellado arena-cement*geoPAV

Descripción Técnica

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3000	30,00 %	0,3900	\$ 89.174,99	\$ 34.778,25
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.353,46	\$ 4.353,46
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 48.761,00	\$ 487,61
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 13.417,00	\$ 2.737,07
	101257	Material	EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra	KG	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 11.096,00	\$ 11.428,88
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 5.732,00	\$ 8.007,60
	103417	Material	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm	KG	3,0500	3,00 %	3,1415	\$ 3.275,00	\$ 10.288,41
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0700	3,00 %	0,0721	\$ 579.990,67	\$ 41.817,33
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1075	0,00 %	0,1075	\$ 299.744,81	\$ 32.222,57
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18

11695	Rampa en concreto e=0.07 T2400 Tingua **	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 297.377,74
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabl 5.1-1*base morter*sellad arena-cement*geoPAVC

Descripción Técnica

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,5500	25,00 %	0,6875	\$ 89.174,99	\$ 61.307,81
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.020,28	\$ 7.020,28
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	100366	Material	Geotextil T2400 ** y/o ST 300	M2	2,9000	5,00 %	3,0450	\$ 11.290,01	\$ 34.378,08
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36

00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0700	3,00 %	0,0721	\$ 579.990,67	\$ 41.817,33
12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0041	0,00 %	0,0041	\$ 223.671,24	\$ 917,05
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1180	0,00 %	0,1180	\$ 299.744,81	\$ 35.369,89
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 193.161,19	\$ 57.948,36
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 22.311,21	\$ 12.271,17
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 413.723,00	\$ 7.033,29

13282	Rampa Estandar B-5 (4.2-1 blando geo)Area=6m2	UN	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 1.705.630,94
--------------	--	-----------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Detalles tabl 5.1-1*base morter*sellad arena-cement*geoPAVC

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 59.357,75	\$ 59.357,75
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 68.415,00	\$ 34.207,50
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	30,0000	5,00 %	31,5000	\$ 20,00	\$ 630,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 92.774,99	\$ 29.224,12
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	20,0000	5,00 %	21,0000	\$ 725,00	\$ 15.225,00
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	7,6200	5,00 %	8,0010	\$ 6.852,00	\$ 54.822,85
	100391	Material	Loseta concreto tipo IDU A-50 (40x40x6)**	M2	3,8400	2,00 %	3,9168	\$ 21.466,01	\$ 84.078,07
	100525	Material	Loseta concreto tipo IDU A-60 (20x40x6)**	M2	0,3200	2,00 %	0,3264	\$ 50.697,00	\$ 16.547,50
	103482	Material	SARDINEL A-85 (BAJO RAMPa)**	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 22.007,00	\$ 88.028,00
	103485	Material	SARDINEL A-86 (ALTO RAMPa)**	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 23.257,00	\$ 93.028,00
	100425	Material	Sardinel especial rampa A-100(h=0.50M;b=0.20;L=0.6	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 32.478,00	\$ 64.956,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 1.637,36	\$ 9.824,16
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,2080	2,00 %	0,2122	\$ 594.287,13	\$ 126.107,73
	13083	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:3 + PREST.**	JRN	0,9238	0,00 %	0,9238	\$ 532.438,03	\$ 491.866,25
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 495.784,25	\$ 104.114,69
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,9000	2,00 %	0,9180	\$ 214.797,41	\$ 197.184,02
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 193.161,19	\$ 236.429,30

16549	RAMPA PISO EASY DECK AQUA	ML	Grupo PISOS	Valor Unitario	\$ 25.237,40
--------------	----------------------------------	-----------	--------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	106412	Material	ESQUINERO PISO EASY DECK AQUA	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 3.131,00	\$ 1.565,50
	106413	Material	RAMPA PISO EASY DECK AQUA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.384,00	\$ 4.384,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 305.096,56	\$ 19.068,54
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 219.360,72	\$ 219,36

14419	RampaEscalonada piedra Laja sobre puesto en tierr	M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	Valor Unitario	\$ 144.977,23
--------------	--	-----------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.760,19	\$ 3.760,19
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 20,00	\$ 63,00
	105252	Material	PiedraLaja PizarraNegra(2-3cm)piso-Nacional(Su+tra	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 50.108,00	\$ 52.613,40
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 299.744,81	\$ 68.941,31

	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 428.562,84	\$ 13.499,73
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50,00 MI	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24
20695	Rampas en concreto 4000 psi E= 7.5 cm + malla electrosoldada			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 159.801,71

Detalles Según memorando 20244000086213 y Alcances de STC

Descripción Técnica

Componentes	106987	Equipo	FORMALETA METALICA BORDE LOSA - M2	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 714,00	\$ 2.142,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0100	---	0,0100	\$ 100.396,02	\$ 1.003,96
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 48.761,00	\$ 975,22
	100663	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) gravilla fina 1/2"	M3	0,0772	0,00 %	0,0772	\$ 621.263,70	\$ 47.961,56
	3291	Material	MALLA ELECTROSOLDADA 4.0 x 4.0 mm 6x2.35m M-084	UN	0,0745	0,00 %	0,0745	\$ 98.114,00	\$ 7.309,49
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3333	0,00 %	0,3333	\$ 299.744,81	\$ 99.904,95
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 219.360,72	\$ 504,53

18441	RCMS PDT 10 G2 - SENSOR DE OCUPACIÓN			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 131.654,76
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

RCMS PDT 10 G2 - SENSOR DE OCUPACIÓN DE TECHO INALÁMBRICO 360° DOBLE TECNOLOGIA DE DETECCION Y COBERTURA DE 2000 PIES CUADRADOS, PARA PERMITIR CONTROL DE DISPOSITIVOS DE FORMA INDIVIDUAL O EN GRUPOS, Y COMUNICACION A ANTENA CENTRALIZADA. INCLUYE FOTOSENSOR PARA CONTROL POR APOORTE DE LUZ NATURAL. GARANTIA DE 5 AÑOS MINIMO.

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 2.133,00	\$ 17.064,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.571,48	\$ 2.571,48
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.099,00	\$ 16.099,00
	108651	Material	RCMS PDT 10 G2	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 306.128,14	\$ 85.715,88
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

18440	RCMS PDT 9 G2 - SENSOR DE OCUPACIÓN			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 131.654,76
--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

RCMS PDT 9 G2 - SENSOR DE OCUPACIÓN DE TECHO INALÁMBRICO 360° DOBLE TECNOLOGIA DE DETECCION Y COBERTURA DE 1000 PIES CUADRADOS, PARA PERMITIR CONTROL DE DISPOSITIVOS DE FORMA INDIVIDUAL O EN GRUPOS, Y COMUNICACION A ANTENA CENTRALIZADA. INCLUYE FOTOSENSOR PARA CONTROL POR APOORTE DE LUZ NATURAL. GARANTIA DE 5 AÑOS MINIMO.

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 2.133,00	\$ 17.064,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.571,48	\$ 2.571,48
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.099,00	\$ 16.099,00
	108650	Material	RCMS PDT 9 G2	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 306.128,14	\$ 85.715,88
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

12923	Reactancia 1000W sum. e inst. **			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 38.825,59
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.651,19	\$ 1.651,19
--------------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	-------------	-------------

	102503	Mano de Obra	AYUDANT. ELECTRIC.ESPECIALIZ. + PREST.	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 110.079,00	\$ 33.023,70
	103009	Material	Reactancia 1000W incl. condensador y arrancador **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70
13072	Realce caja inspecc 100*100 mampost **			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 926.019,75

Detalles realce cuello h=0.50

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.004,28	\$ 12.004,28
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	100523	Material	Ladrillo recocido 10x20x6 en obra **	UN	130,0000	2,00 %	132,6000	\$ 793,00	\$ 105.151,80
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,5000	2,00 %	1,5300	\$ 4.855,00	\$ 7.428,15
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 11.865,00	\$ 118.650,00
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 545.973,01	\$ 222.756,99
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 418.767,30	\$ 335.013,84
	10107	Sub-análisis	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a< 0.60 m**	ML	3,4000	0,00 %	3,4000	\$ 25.755,77	\$ 87.569,62
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 413.723,00	\$ 37.235,07

10496	Realce caja inspecc 100*70 mampost **			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 689.966,63
--------------	--	--	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles realce cuello h=0.50

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.537,43	\$ 10.537,43
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0340	5,00 %	0,0357	\$ 612.538,01	\$ 21.867,61
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 299.744,81	\$ 149.872,41
	10196	Sub-análisis	Muro Tbcon .24 Común Hmax=0.60m	ML	3,4000	0,00 %	3,4000	\$ 122.285,98	\$ 415.772,33
	10107	Sub-análisis	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a< 0.60 m**	ML	3,4000	0,00 %	3,4000	\$ 25.755,77	\$ 87.569,62
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

10340	Realce caja inspecc 60*60 mampost **			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 316.517,84
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles realce cuello h=0.50

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.265,87	\$ 5.265,87
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	103,0000	5,00 %	108,1500	\$ 663,00	\$ 71.703,45
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,2000	5,00 %	1,2600	\$ 11.865,00	\$ 14.949,90
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0240	2,00 %	0,0245	\$ 594.287,13	\$ 14.560,03
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4800	0,00 %	0,4800	\$ 299.744,81	\$ 143.877,51
	10107	Sub-análisis	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a< 0.60 m**	ML	2,4000	0,00 %	2,4000	\$ 25.755,77	\$ 61.813,85
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

13489	Realce caja inspecc 60*60 mampost(5Hiladas) **			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 166.205,65
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles realce cuello h=0.50

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.890,99	\$ 1.890,99
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00

	102913	Material	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocidoObra	UN	42,0000	0,00 %	42,0000	\$ 793,00	\$ 33.306,00
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 299.744,81	\$ 62.946,41
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 495.784,25	\$ 15.171,00
	10268	Sub-análisis	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.015 a> 0.60 m **	M2	1,9000	2,00 %	1,9380	\$ 27.183,31	\$ 52.681,25
12816	Realce caja inspecc 70*70 H=0.45m Reforzada **			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 565.763,02
Detalles realce cuello h=0.50									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.665,03	\$ 11.665,03
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,7500	2,00 %	0,7650	\$ 6.582,00	\$ 5.035,23
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig ½"	KG	25,5000	2,00 %	26,0100	\$ 5.057,00	\$ 131.532,57
	102913	Material	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocidoObra	UN	92,0000	5,00 %	96,6000	\$ 793,00	\$ 76.603,80
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 4.855,00	\$ 764,66
	102914	Material	TABLA CHAPA .(10X2CM) L=3M	ML	6,0000	5,00 %	6,3000	\$ 1.923,00	\$ 12.114,90
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0950	2,00 %	0,0969	\$ 545.973,01	\$ 52.904,78
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 299.744,81	\$ 224.808,61
	15082	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA S/Lav.PEÑA+ SIKA(M3)	M3	0,0721	0,00 %	0,0721	\$ 695.193,35	\$ 50.123,44
13507	Realce caja inspecc electrica 30*30*50 incluy tapa			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 391.964,90
Detalles realce cuello h=0.50									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.149,49	\$ 5.149,49
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	100523	Material	Ladrillo recocido 10x20x6 en obra **	UN	38,0000	5,00 %	39,9000	\$ 793,00	\$ 31.640,70
	105104	Material	Marco+Tapa(Äng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 30x30cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 149.030,28	\$ 149.030,28
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	0,3500	2,00 %	0,3570	\$ 21.084,00	\$ 7.526,99
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 299.744,81	\$ 149.872,41
	10107	Sub-análisis	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a< 0.60 m**	ML	1,6900	2,00 %	1,7238	\$ 25.755,77	\$ 44.397,80
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
12819	Realce caja inspecc1.60*1.60 H=0.35m Reforzada+tap			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 1.356.736,17
Detalles realce cuello h=0.50									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 28.024,41	\$ 28.024,41
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	2,2000	2,00 %	2,2440	\$ 6.582,00	\$ 14.770,01
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	75,0000	2,00 %	76,5000	\$ 4.535,99	\$ 347.003,24
	102913	Material	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocidoObra	UN	150,0000	5,00 %	157,5000	\$ 793,00	\$ 124.897,50
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 4.855,00	\$ 764,66
	102914	Material	TABLA CHAPA .(10X2CM) L=3M	ML	5,0000	5,00 %	5,2500	\$ 1.923,00	\$ 10.095,75
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,3600	2,00 %	0,3672	\$ 545.973,01	\$ 200.481,29
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 411.580,43	\$ 535.054,56
	15082	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA S/Lav.PEÑA+ SIKA(M3)	M3	0,1200	2,00 %	0,1224	\$ 695.193,35	\$ 85.091,67
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 413.723,00	\$ 10.343,08

10197	Realce caja valvulas mampost(30x40cm)h=0.30m **	UN	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 90.841,72
-------	---	----	----------------	----------------	--------------

Detalles realce cuello h=0.50

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.103,93	\$ 2.103,93
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 6.582,00	\$ 197,46
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,9400	0,00 %	0,9400	\$ 9.875,00	\$ 9.282,50
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0084	5,00 %	0,0088	\$ 594.287,13	\$ 5.229,73
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 299.744,81	\$ 26.977,03
	00086	Sub-análisis	MURO TBQUE .10 COMUN Recocido P/P DEPOS	M2	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 96.254,84	\$ 36.576,84
	10268	Sub-análisis	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.015 a> 0.60 m **	M2	0,2800	5,00 %	0,2940	\$ 27.183,31	\$ 7.991,89
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 413.723,00	\$ 2.482,34

10278	Realce Camara insp Mamp CS275 Codensa **	UN	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 571.909,48
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Detalles realce cuello h=0.50

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.255,63	\$ 17.255,63
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	115,0000	5,00 %	120,7500	\$ 663,00	\$ 80.057,25
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,8260	0,00 %	0,8260	\$ 299.744,81	\$ 247.589,21
	10002	Sub-análisis	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML	4,6000	0,00 %	4,6000	\$ 26.661,46	\$ 122.642,72
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0720	0,00 %	0,0720	\$ 219.360,72	\$ 15.793,97
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,1300	5,00 %	0,1365	\$ 495.784,25	\$ 67.674,55
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15

10263	Realce Camara insp Mamp CS276 Codensa **	UN	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 1.210.213,76
-------	--	----	----------------	----------------	-----------------

Detalles realce cuello h=0.50

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26.129,68	\$ 26.129,68
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	100523	Material	Ladrillo recocido 10x20x6 en obra **	UN	330,0000	5,00 %	346,5000	\$ 793,00	\$ 274.774,50
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 545.973,01	\$ 163.791,90
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 299.744,81	\$ 389.668,25
	10002	Sub-análisis	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML	6,2000	0,00 %	6,2000	\$ 26.661,46	\$ 165.301,05
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,3100	5,00 %	0,3255	\$ 495.784,25	\$ 161.377,77
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 413.723,00	\$ 28.960,61

11510	Realce Camara insp Mamp CS277 Triple Codensa **	UN	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 1.701.165,93
-------	---	----	----------------	----------------	-----------------

Detalles realce cuello h=0.50

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 51.042,36	\$ 51.042,36
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	12,0000	5,00 %	12,6000	\$ 20,00	\$ 252,00
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	345,0000	5,00 %	362,2500	\$ 663,00	\$ 240.171,75
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,7700	0,00 %	1,7700	\$ 411.580,43	\$ 728.497,36
	10002	Sub-análisis	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML	13,8000	0,00 %	13,8000	\$ 26.661,46	\$ 367.928,15

	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,3900	5,00 %	0,4095	\$ 495.784,25	\$ 203.023,65
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	2,1600	0,00 %	2,1600	\$ 22.311,21	\$ 48.192,21
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 413.723,00	\$ 62.058,45
10807	Realce camara telefon (Concreto+ Ref.) 2,00 x 2,00		UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 1.876.957,50	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.346,87	\$ 9.346,87
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig ½"	KG	21,0000	0,00 %	21,0000	\$ 5.057,00	\$ 106.197,00
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 5.119,00	\$ 30.714,00
	100523	Material	Ladrillo recocido 10x20x6 en obra **	UN	155,0000	0,00 %	155,0000	\$ 793,00	\$ 122.915,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	3,2000	0,00 %	3,2000	\$ 4.855,00	\$ 15.536,00
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 11.865,00	\$ 94.920,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 594.287,13	\$ 594.287,13
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	2,9300	0,00 %	2,9300	\$ 299.744,81	\$ 878.252,29
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 495.784,25	\$ 24.789,21
12200	Realce Cuneta (Conc+form+resina+Sikadur) **		ML	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 242.461,40	

Detalles realce cuello h=0.50

Descripción Técnica

Componentes	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 50.230,00	\$ 100.460,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.050,97	\$ 3.050,97
	101245	Equipo	TALADRO ROMPEDOR - DEMOLEDOR-11/4" ELECT.	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 612.538,01	\$ 32.158,25
	100071	Material	Resina epoxica secado rapido **	UN	0,0210	2,00 %	0,0214	\$ 0,00	\$ 0,00
	103659	Material	SIKADUR 32 PRIMER 3 KG **	KG	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 163.277,00	\$ 41.635,64
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 305.096,56	\$ 61.019,31
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
10306	Realce hidrante **		UN	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 295.345,82	

Detalles realce cuello h=0.50

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.925,83	\$ 4.925,83
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 63.525,00	\$ 63.525,00
	100077	Material	Brida/FlancAcerCarbónTipoSliponSoldableØ=10"150psi	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100082	Material	Tubo acero al carbón Sch40 sin costura d= 10 " **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0120	5,00 %	0,0126	\$ 594.287,13	\$ 7.488,02
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 418.767,30	\$ 129.817,86
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 306.128,14	\$ 18.367,69
	10149	Sub-análisis	Demolicion anden concr e=0.10 incl. cargue y ret *	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 29.248,87	\$ 29.248,87
		Subcontrato	Subcontato prueba hidraulica	%	1,0000	---	1,0000	\$ 37.835,32	\$ 37.835,32
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
10194	Realce pozo de inspeccion Conceto d= 1.20**		UN	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 1.925.748,64	

Detalles realce cuello h=0.50

Descripción Técnica									
Componentes	3233	Equipo	COMPRESOR DE 185 CFM	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 267.540,00	\$ 10.701,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 35.126,38	\$ 35.126,38
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 48.761,00	\$ 24.380,50
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,6800	5,00 %	0,7140	\$ 612.538,01	\$ 437.352,14
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig ½"	KG	36,0000	0,00 %	36,0000	\$ 5.057,00	\$ 182.052,00
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	4,5000	0,00 %	4,5000	\$ 5.152,12	\$ 23.184,54
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	18,0000	0,00 %	18,0000	\$ 11.865,00	\$ 213.570,00
	11010	Sub-análisis	Anclaje epóxico 3/8" prof 0.15 m con sikadur 42**	UN	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 17.847,93	\$ 356.958,60
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 299.744,81	\$ 599.489,62
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 413.723,00	\$ 41.372,30
10288	Realce pozo inspecc Mampost d=1.20 h=0.75+tapa esp			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 2.814.191,97
Detalles realce cuello h=0.50									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 32.719,47	\$ 32.719,47
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,9684	0,00 %	0,9684	\$ 6.582,00	\$ 6.374,01
	001125	Material	ARO/CARGUE + TAPA POZO INSPECCION D=1 MT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 988.320,00	\$ 988.320,00
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	36,0000	0,00 %	36,0000	\$ 4.535,99	\$ 163.295,64
	100523	Material	Ladrillo recocido 10x20x6 en obra **	UN	381,0000	5,00 %	400,0500	\$ 793,00	\$ 317.239,65
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	4,5000	0,00 %	4,5000	\$ 9.875,00	\$ 44.437,50
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	18,0000	0,00 %	18,0000	\$ 11.865,00	\$ 213.570,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,2600	3,00 %	0,2678	\$ 594.287,13	\$ 159.150,09
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 299.744,81	\$ 599.489,62
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,4560	0,00 %	0,4560	\$ 495.784,25	\$ 226.077,62
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 413.723,00	\$ 41.372,30
13006	Realce pozo inspeccion Mamposteria d=1.0M h=0.75			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 671.209,50
Detalles realce cuello h=0.50									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 18.238,24	\$ 18.238,24
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1600	5,00 %	0,1680	\$ 612.538,01	\$ 102.906,39
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	65,0000	5,00 %	68,2500	\$ 663,00	\$ 45.249,75
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 299.744,81	\$ 239.795,85
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 495.784,25	\$ 25.285,00
	10267	Sub-análisis	Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.03 a> 0.60 m **	M2	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 48.003,23	\$ 195.853,18
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,1600	0,00 %	1,1600	\$ 22.311,21	\$ 25.881,00
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0430	0,00 %	0,0430	\$ 413.723,00	\$ 17.790,09
10195	Realce pozo inspeccion Mamposteria d=1.20 h=0.75			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 1.742.823,26

Detalles realce cuello h=0.50

Descripción Técnica

Componentes	3233	Equipo	COMPRESOR DE 185 CFM	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 267.540,00	\$ 10.701,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 32.162,50	\$ 32.162,50
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,2600	5,00 %	0,2730	\$ 612.538,01	\$ 167.222,88
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig ½"	KG	36,0000	0,00 %	36,0000	\$ 5.057,00	\$ 182.052,00
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	316,0000	5,00 %	331,8000	\$ 663,00	\$ 219.983,40
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	4,5000	0,00 %	4,5000	\$ 5.152,12	\$ 23.184,54
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	18,0000	0,00 %	18,0000	\$ 11.865,00	\$ 213.570,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1160	0,00 %	0,1160	\$ 219.360,72	\$ 25.445,84
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 299.744,81	\$ 599.489,62
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,4560	0,00 %	0,4560	\$ 495.784,25	\$ 226.077,62
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 413.723,00	\$ 41.372,30

14063	Realce PozoPrefab.D=1.20mh=0.75m+Placa+TapaSinExca	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 1.798.840,40
--------------	---	-----------	--------------	---	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.193,88	\$ 7.193,88
	100413	Material	Aro tapa d=1.7 pozo de inspeccion acuec **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.093.928,00	\$ 1.093.928,00
	100641	Material	Seccion pozo 1.2*h=0.50 prefab **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 342.867,00	\$ 342.867,00
	100642	Material	Seccion pozo D=1.2*h=0.25 prefab e=0.10m **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 210.974,01	\$ 210.974,01
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4800	0,00 %	0,4800	\$ 299.744,81	\$ 143.877,51

10533	Realce Semaforo **	UN	Grupo	05 Pisos	Valor Unitario	\$ 503.144,93
--------------	---------------------------	-----------	--------------	-----------------	-----------------------	----------------------

Detalles realce cuello h=0.50

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.151,39	\$ 8.151,39
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 63.525,00	\$ 63.525,00
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0960	5,00 %	0,1008	\$ 612.538,01	\$ 61.743,83
	24	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec 3/4"	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 9.815,00	\$ 19.630,00
	11012	Sub-análisis	Anclaje epóxico 5/8" prof 0.20 m con sikadur 42	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 23.005,90	\$ 92.023,60
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,6500	0,00 %	0,6500	\$ 306.128,14	\$ 198.983,29
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 306.128,14	\$ 10.714,48
	10149	Sub-análisis	Demolicion anden concr e=0.10 incl. cargue y ret *	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 29.248,87	\$ 29.248,87
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

10360	Realce sumidero (inc.rejilla tapa) **	UN	Grupo	05 Pisos	Valor Unitario	\$ 588.270,99
--------------	--	-----------	--------------	-----------------	-----------------------	----------------------

Detalles realce cuello h=0.50

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.461,78	\$ 17.461,78
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00

	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 3.596,00	\$ 7.551,60
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	115,0000	5,00 %	120,7500	\$ 663,00	\$ 80.057,25
	001138	Material	REJILLA SUMIDERO VIAL 68x33x10 (fundicion)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,8400	0,00 %	0,8400	\$ 299.744,81	\$ 251.785,64
	10002	Sub-análisis	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML	4,6000	0,00 %	4,6000	\$ 26.661,46	\$ 122.642,72
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,1300	5,00 %	0,1365	\$ 495.784,25	\$ 67.674,55
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 22.311,21	\$ 16.064,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 413.723,00	\$ 24.823,38
10716	Realce sumidero (sin tapa) **			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 566.510,74

Detalles realce cuello h=0.50

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.982,19	\$ 16.982,19
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	115,0000	5,00 %	120,7500	\$ 663,00	\$ 80.057,25
	10002	Sub-análisis	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML	4,6000	0,00 %	4,6000	\$ 26.661,46	\$ 122.642,72
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,8080	0,00 %	0,8080	\$ 299.744,81	\$ 242.193,81
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,1300	5,00 %	0,1365	\$ 495.784,25	\$ 67.674,55
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 22.311,21	\$ 16.064,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15
10717	Realce sumidero en concreto (sin tapa) **			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 627.800,17

Detalles realce cuello h=0.50

Descripción Técnica									
Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 1.173,99	\$ 18.783,84
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.746,99	\$ 17.746,99
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 579.990,67	\$ 121.798,04
	10002	Sub-análisis	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	ML	4,6000	0,00 %	4,6000	\$ 26.661,46	\$ 122.642,72
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,8080	0,00 %	0,8080	\$ 299.744,81	\$ 242.193,81
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,1300	5,00 %	0,1365	\$ 495.784,25	\$ 67.674,55
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 22.311,21	\$ 16.064,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15
17902	REBANCOS LOSA CASETON PERD CONCR F'C 28 MPA h=vari			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 210.153,38

Detalles

Descripción Técnica REBANCOS LOSA EN EDIFICIO 1 - RAMPAS ACCESO GIMNASIO CON CASETON PERDIDO EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO F'C 28 MPA H VARIABLE: 0.00 - 0.43 M. TORTA SUPERIOR E: 0.07 M.									
Componentes	106987	Equipo	FORMALETA METALICA BORDE LOSA - M2	DD	2,0339	0,00 %	2,0339	\$ 714,00	\$ 1.452,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.538,30	\$ 2.538,30
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 48.761,00	\$ 2.438,05
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,1400	0,00 %	2,1400	\$ 13.417,00	\$ 28.712,38
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	0,1107	3,00 %	0,1140	\$ 583.374,00	\$ 66.504,64
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 846,10	\$ 846,10
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 4.855,00	\$ 4.952,10
	00840	Sub-análisis	CASETON DE GUADUA b=.40 h=.45	M2	0,7738	3,00 %	0,7970	\$ 30.501,57	\$ 24.309,75

14966	Recalce Vigas Aereas Concreto.4000 psi	M3	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 1.584.966,19
-------	--	----	----------------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 41.5 REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES: PDFImprimir CONCRETE REPAIR MANUAL, Second Edition, January 2007 Volume 2: Abrasive Sand Blasting. Ver la tabla de Perfiles de Superficies de concreto: CONCRETE REPAIR MANUAL, Second Edition, January 2007 Volume 2: Abrasive Sand Blasting Página: 1545 y utilizar las plantillas especializadas.Se utilizará concreto gravilla fina con plastificantes, de tal forma que se garantice un completo llenado de volumen de recalce. Se deberá especial cuidado de realizar un adecuado curado del concreto para reducir los efectos de retracción y fraguado.Incluye suministro e instalación de materiales, equipos, formaletas, herramientas, trasiegos internos y mano de obraNotas de calculo:Recalce para una viga de 0.20x0.30m para terminar con una sección de 0.30x0.45m ; Area sección recalce=0.075m² ; Longitud para un M3 =13.33ml ; Dormiente de 8x8x3m = 80ml /3 usos= 26.66ml/m³ ; Tabla de 0.25x0.025x3m= 53.32ml / 3 usos= 17.8ml/m³ ; Formaleta de entrepiso= 1.40x15m(5 cerchas de 3m)= 21.0m²-14 Días ; Alambre para tortones= 27(tramos de dormiente)x0.90m=24.3ml /105.81ml-Kg=0.23 Kg/m³ ; Puntilla 2"= 640 Unds/203 Uns-Lb=3.15 Lb/m³. Área total de recalce= 20 m².

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	8,3400	0,00 %	8,3400	\$ 2.133,00	\$ 17.789,22
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	9,6600	0,00 %	9,6600	\$ 12.311,76	\$ 118.931,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.252,98	\$ 10.252,98
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	2,7800	0,00 %	2,7800	\$ 722,00	\$ 2.007,16
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 48.761,00	\$ 2.925,66
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2300	3,00 %	0,2369	\$ 6.582,00	\$ 1.559,28
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,8600	2,00 %	1,8972	\$ 13.417,00	\$ 25.454,73
	003609	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) OUTINOURD G.F.	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 498.180,01	\$ 513.125,41
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	26,8000	2,00 %	27,3360	\$ 2.629,00	\$ 71.866,34
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	3,1500	5,00 %	3,3075	\$ 4.855,00	\$ 16.057,91
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,5600	2,00 %	0,5712	\$ 37.416,00	\$ 21.372,02
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,4600	2,00 %	1,4892	\$ 5.751,00	\$ 8.564,39
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	17,8000	2,00 %	18,1560	\$ 11.865,00	\$ 215.420,94
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
15167	Recalce zapata cara lateral 3500psi GF. (1/2").			M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 1.237.717,60

Detalles
Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA(CAP5) 41.5 REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES: PDFImprimir CONCRETE REPAIR MANUAL, Second Edition, January 2007 Volume 2: Abrasive Sand Blasting. Ver la tabla de Perfiles de Superficies de concreto: CONCRETE REPAIR MANUAL, Second Edition, January 2007 Volume 2: Abrasive Sand Blasting Página: 1545 y utilizar las plantillas especializadas.Se utilizará concreto gravilla fina con plastificantes, de tal forma que se garantice un completo llenado de volumen de recalce. Se deberá especial cuidado de realizar un adecuado curado del concreto para reducir los efectos de retracción y fraguado.Incluye suministro e instalación de materiales, equipos, formaletas, herramientas, trasiegos internos v mano de obra

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.618,87	\$ 7.618,87
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 48.761,00	\$ 2.925,66
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 6.582,00	\$ 13.822,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,3300	2,00 %	1,3566	\$ 13.417,00	\$ 18.201,50
	100662	Material	CONCRETO 3500 PSI (245N) gravilla fina1/2" **	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 520.545,00	\$ 536.161,35
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,3300	5,00 %	1,3965	\$ 4.855,00	\$ 6.780,01
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	18,0000	2,00 %	18,3600	\$ 9.875,00	\$ 181.305,00
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 37.416,00	\$ 15.265,73
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,4300	2,00 %	1,4586	\$ 5.751,00	\$ 8.388,41
	101282	Material	TABLA CHAPA (25x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	10,9000	2,00 %	11,1180	\$ 5.948,00	\$ 66.129,86
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,9100	0,00 %	0,9100	\$ 411.580,43	\$ 374.538,19
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
10040	Recalce alas de canal en concreto a= .10 h=.10 **			ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 120.723,63

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.566,17	\$ 1.566,17
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 48.761,00	\$ 4.876,10
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 6.582,00	\$ 671,36
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0100	4,00 %	0,0104	\$ 612.538,01	\$ 6.370,40
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	0,6000	3,00 %	0,6180	\$ 2.629,00	\$ 1.624,72
	002919	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/4"	KG	1,5000	3,00 %	1,5450	\$ 2.760,00	\$ 4.264,20
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,6000	3,00 %	0,6180	\$ 7.200,00	\$ 4.449,60
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,3600	5,00 %	1,4280	\$ 4.855,00	\$ 6.932,94
	710	Material	SIKADUR 32 PRIMER 1 KILO	KG	0,2700	2,00 %	0,2754	\$ 182.183,00	\$ 50.173,20
	102212	Material	SikaSwell S2 (Cartucho 300 cc)	UN	0,1600	2,00 %	0,1632	\$ 0,00	\$ 0,00
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,7000	2,00 %	0,7140	\$ 11.865,00	\$ 8.471,61
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1045	0,00 %	0,1045	\$ 299.744,81	\$ 31.323,33
12800	Recalce de Bordillo Conc. 3000psi+Acero 3/8***			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 101.912,33
Detalles incluy 30cmExcavación, 4cmSolado, 15 cmRecebo									
Descripción Técnica SIKADUR ANCHORafix = Area efectiva de perforacion X 2/3 de longitud de perforaciónACERO REFUERZO = Long. 0.09 ml (9 diametros)+ 0.20 ml (amarre flejes) = 0.29 ml por anclaje									
Componentes	101100	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/8"	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 35.534,00	\$ 1.776,70
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 6.582,00	\$ 201,41
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	1,3200	2,00 %	1,3464	\$ 5.119,00	\$ 6.892,22
	102889	Material	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T(1.53X2.44M)e=9MM	M2	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 42.363,00	\$ 1.059,08
	103659	Material	SIKADUR 32 PRIMER 3 KG **	KG	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 163.277,00	\$ 16.654,25
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,0127	7,00 %	0,0136	\$ 132.251,00	\$ 1.798,61
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 594.287,13	\$ 6.061,73
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,1289	0,00 %	0,1289	\$ 523.416,05	\$ 67.468,33
13257	Recalce de Bordillo Conc. 3000psi+Acero 3/8***			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 99.045,32
Detalles incluy 30cmExcavación, 4cmSolado, 15 cmRecebo									
Descripción Técnica seccion 0.05*0.1									
Componentes	101100	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/8"	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 35.534,00	\$ 1.776,70
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 6.582,00	\$ 201,41
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	0,4200	2,00 %	0,4284	\$ 5.119,00	\$ 2.192,98
	102889	Material	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T(1.53X2.44M)e=9MM	M2	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 42.363,00	\$ 1.059,08
	103659	Material	SIKADUR 32 PRIMER 3 KG **	KG	0,1400	2,00 %	0,1428	\$ 163.277,00	\$ 23.315,96
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 594.287,13	\$ 3.030,86
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,1289	0,00 %	0,1289	\$ 523.416,05	\$ 67.468,33
14946	RECALCE DE COLUMNAS 4000 psi COLISEO TUNAL			M3	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 1.726.909,15
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 2.133,00	\$ 12.798,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,5800	0,00 %	0,5800	\$ 19.030,00	\$ 11.037,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.099,07	\$ 5.099,07

	390	Equipo	MORDAZAS EN PLATINA CON CUÑA	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 241,05	\$ 964,20
	394	Equipo	PARALES - MES	UN	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 6.189,48	\$ 43.326,36
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 722,00	\$ 1.805,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 48.761,00	\$ 4.876,10
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 6.582,00	\$ 6.779,46
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 583.374,00	\$ 612.542,70
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	3,0000	10,00 %	3,3000	\$ 4.855,00	\$ 16.021,50
	103659	Material	SIKADUR 32 PRIMER 3 KG **	KG	2,2000	5,00 %	2,3100	\$ 163.277,00	\$ 377.169,87
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 11.865,00	\$ 124.582,50
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2389	0,00 %	1,2389	\$ 411.580,43	\$ 509.906,99
16639	Recalce de Sardinel A-10		ML	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 176.721,77	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.173,99	\$ 1.173,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.563,95	\$ 1.563,95
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 99.130,00	\$ 3.073,03
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 47.130,00	\$ 1.461,03
	101274	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" ML	ML	0,2750	2,00 %	0,2805	\$ 7.052,00	\$ 1.978,09
	710	Material	SIKADUR 32 PRIMER 1 KILO	KG	0,2100	2,00 %	0,2142	\$ 182.183,00	\$ 39.023,60
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 545.973,01	\$ 32.758,38
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50
13476	Recalce en gradería sillas Campín A=0.1545m2 **		ML	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 80.767,40	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.397,96	\$ 2.397,96
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 48.761,00	\$ 487,61
	100968	Material	CHAZO DE EXPANSION DE1/4" x 2 1/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 691,52	\$ 2.766,08
	100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	0,0154	0,00 %	0,0154	\$ 590.037,11	\$ 9.086,57
	103422	Material	FORMALETA METALICA PLACAS (MES)	M2	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102889	Material	LAMINA PARA FORMALETA SUPER T(1.53X2.44M)e=9MM	M2	0,0340	0,00 %	0,0340	\$ 42.363,00	\$ 1.440,34
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,1500	2,00 %	0,1530	\$ 4.855,00	\$ 742,82
	103659	Material	SIKADUR 32 PRIMER 3 KG **	KG	0,0927	5,00 %	0,0973	\$ 163.277,00	\$ 15.886,85
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 299.744,81	\$ 47.959,17
11005	Recalce o encamisado column 4000psi GF f+aire		M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 1.345.861,54	

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 41.5 REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES: PDFImprimir CONCRETE REPAIR MANUAL,

Second Edition, January 2007 Volume 2: Abrasive Sand Blasting. Ver la tabla de Perfiles de Superficies de concreto: CONCRETE RE-PAIR MANUAL, Second Edition, January 2007 Volume 2: Abrasive Sand Blasting Página: 1545 y utilizar las plantillas especializadas. Se utilizará concreto gravilla fina con plastificantes, de tal forma que se garantice un completo llenado de volumen de recalce. Se deberá especial cuidado de realizar un adecuado curado del concreto para reducir los efectos de retracción y fraguado. Incluye suministro e instalación de materiales, equipos, formaletas, herramientas, trasiegos internos y mano de obra.

Notas de cálculo: recalce para una columna de 0.30x0.30m para terminar con una sección de 0.50x0.50m ; Área sección recalce=2.0m² ; Longitud para un M3 =6.25ml ; Repisa de 8x4x3m = 33.6ml /3 usos= 11.20ml/m³ ; Listón=0.60*6.25x4 caras=15m² / 5 usos= 3.0m²/m³ ; Puntilla 2"= 412 Unds/203 Unds-Lb=2.03 Lb/m³. ; parales= 6 Unds; Área total de recalce= 12.5 m².

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	5,2000	0,00 %	5,2000	\$ 2.133,00	\$ 11.091,60
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,4600	0,00 %	2,4600	\$ 19.030,00	\$ 46.813,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.252,98	\$ 10.252,98
	390	Equipo	MORDAZAS EN PLATINA CON CUÑA	DD	56,0000	0,00 %	56,0000	\$ 241,05	\$ 13.498,80
	394	Equipo	PARALES - MES	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 6.189,48	\$ 37.136,88
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	2,6000	0,00 %	2,6000	\$ 722,00	\$ 1.877,20
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 48.761,00	\$ 2.925,66
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,6000	2,00 %	1,6320	\$ 13.417,00	\$ 21.896,54
	003609	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) OUTINOURD G.F.	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 498.180,01	\$ 513.125,41
	106095	Material	LISTON MH EN PINO PATULA	M2	3,0000	3,00 %	3,0900	\$ 25.349,00	\$ 78.328,41
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0300	5,00 %	2,1315	\$ 4.855,00	\$ 10.348,43
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	11,2000	2,00 %	11,4240	\$ 5.152,12	\$ 58.857,82
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,4800	2,00 %	0,4896	\$ 37.416,00	\$ 18.318,87
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,4600	2,00 %	1,4892	\$ 5.751,00	\$ 8.564,39
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 411.580,43	\$ 506.243,93
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

11007	Recalce o encamisado de columnas 3000 psi **	M3	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 969.071,81
-------	--	----	----------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.133,00	\$ 6.399,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 19.030,00	\$ 15.224,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.099,07	\$ 5.099,07
	390	Equipo	MORDAZAS EN PLATINA CON CUÑA	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 241,05	\$ 964,20
	394	Equipo	PARALES - MES	UN	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 6.189,48	\$ 43.326,36
	151	Equipo	PLUMA ELECTRICA Trif.	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 45.414,28	\$ 136.242,84
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 6.582,00	\$ 6.911,10
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,7800	2,00 %	1,8156	\$ 13.417,00	\$ 24.359,91
	003607	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) G.F. OUTINOURD	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	101091	Material	Plastocrete 169HE ó (Basf)Masterapid 230Kg **	KG	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	3,3000	10,00 %	3,6300	\$ 4.855,00	\$ 17.623,65
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	1,7800	2,00 %	1,8156	\$ 37.416,00	\$ 67.932,49
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	10,0600	5,00 %	10,5630	\$ 11.865,00	\$ 125.330,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2389	0,00 %	1,2389	\$ 411.580,43	\$ 509.906,99

11006	Recalce o encamisado de columnas 3500 psi **	M3	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 969.071,81
-------	--	----	----------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.133,00	\$ 6.399,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 19.030,00	\$ 15.224,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.099,07	\$ 5.099,07
	390	Equipo	MORDAZAS EN PLATINA CON CUÑA	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 241,05	\$ 964,20
	394	Equipo	PARALES - MES	UN	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 6.189,48	\$ 43.326,36
	151	Equipo	PLUMA ELECTRICA Trif.	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 45.414,28	\$ 136.242,84
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 6.582,00	\$ 6.911,10
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,7800	2,00 %	1,8156	\$ 13.417,00	\$ 24.359,91
	003608	Material	CONCRETO 3500PSI (245N) OUTINOURED	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	101091	Material	Plastocrete 169HE ó (Basf)Masterapid 230Kg **	KG	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	3,3000	10,00 %	3,6300	\$ 4.855,00	\$ 17.623,65
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	1,7800	2,00 %	1,8156	\$ 37.416,00	\$ 67.932,49
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	10,0600	5,00 %	10,5630	\$ 11.865,00	\$ 125.330,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2389	0,00 %	1,2389	\$ 411.580,43	\$ 509.906,99
13295	RECALCE SARDINEL 12x14 C:3.000psi en sitio+Sikadur			ML	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 56.585,14

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 1.173,99	\$ 2.934,98
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.546,28	\$ 1.546,28
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 48.761,00	\$ 2.438,05
	710	Material	SIKADUR 32 PRIMER 1 KILO	KG	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 182.183,00	\$ 9.291,33
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0170	3,00 %	0,0175	\$ 594.287,13	\$ 10.400,02
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
13045	Recarga extintores 20 lb **			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica									
10969	Recebo cemento compactado AfirmadGranul 3% en vol			M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos			Valor Unitario	\$ 243.089,82

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 166,28	\$ 166,28
	000388	Equipo	MEZCLADORA DE CONCRETO 2 BULTOS GASOLINA	DD	0,0310	5,00 %	0,0326	\$ 56.583,49	\$ 1.844,62
	100000	Equipo	MOTONIVELADORA (Oper+Com)	HR	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 193.795,00	\$ 2.034,85
	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,0250	5,00 %	0,0263	\$ 81.493,00	\$ 2.143,27
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	75,0000	10,00 %	82,5000	\$ 20,00	\$ 1.650,00
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	70,0000	5,00 %	73,5000	\$ 725,00	\$ 53.287,50
	3309	Material	Recebo Comun sin transporte	M3	1,0000	25,00 %	1,2500	\$ 71.616,00	\$ 89.520,00
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0404	0,00 %	0,0404	\$ 411.580,43	\$ 16.627,85
	003307	Transporte	RECARGA CARROTANQUE DE AGUA	HR	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 87.346,00	\$ 13.757,00
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 413.723,00	\$ 62.058,45
00784	Recebo de Afirmado			M3	Grupo VIAS			Valor Unitario	\$ 224.643,44

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 81.493,00	\$ 3.259,72
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 104.130,00	\$ 36.445,50
	3309	Material	Recebo Comun sin transporte	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 71.616,00	\$ 93.100,80
	003307	Transporte	RECARGA CARROTANQUE DE AGUA	HR	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 87.346,00	\$ 2.183,65
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,2167	0,00 %	0,2167	\$ 413.723,00	\$ 89.653,77
12115	Reconstrucc.Zona de Juegos Infant.Estab.Escocia **			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 515.147,65

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	10746	Sub-análisis	Demolición+reconstrucc asfalto cancha **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 267.460,59	\$ 267.460,59
	10070	Sub-análisis	Zinfantil asfalto e=0.05R-idrd 4.3-A blando geotex	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 247.687,06	\$ 247.687,06
10691	Reconstrucción Acometida Acueducto **			UN	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 276.649,97

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.445,52	\$ 3.445,52
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,5856	0,00 %	0,5856	\$ 68.415,00	\$ 40.063,82
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 20,00	\$ 52,50
	000966	Material	BASE ASFALTICA COMPACTO MDC-1(Sum+Ext+Comp)	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 550.000,00	\$ 34.650,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 1.637,36	\$ 409,34
	10208	Sub-análisis	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+carg+retiro	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 52.842,22	\$ 52.842,22
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 146.354,07	\$ 51.223,92
	10115	Sub-análisis	Imprimacion asfaltica con emulsion CRL-1**	M2	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 12.839,98	\$ 25.679,96
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 193.161,19	\$ 48.290,30
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.992,39	\$ 19.992,39
10999	Reconstrucción anden cuneta mortero sika 101**			ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 52.167,89

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	002004	Material	SIKA 101 MORTERO GRIS 10 KILOS	KG	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00748	Sub-análisis	AFINADO PISO MORTERO 1:5 h=3	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 33.164,07	\$ 33.164,07
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0634	0,00 %	0,0634	\$ 299.744,81	\$ 19.003,82
10660-1	RECONSTRUCCION DOMICILIARIA ALCANTARILLADO - MDC1			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 318.881,28

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 841,39	\$ 841,39
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,5856	0,00 %	0,5856	\$ 68.415,00	\$ 40.063,82
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,5000	0,05 %	2,5013	\$ 20,00	\$ 50,03
	10657-1	Sub-análisis	BASE MDC1 COMPACTO ESPESOR 5.0 Cm PARA RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 83.096,25	\$ 83.096,25
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 1.637,36	\$ 409,34
	10208	Sub-análisis	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+carg+retiro	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 52.842,22	\$ 52.842,22

	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 146.354,07	\$ 51.223,92
	10115	Sub-análisis	Imprimacion asfaltica con emulsion CRL-1**	M2	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 12.839,98	\$ 25.679,96
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDR	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 193.161,19	\$ 48.290,30
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.384,05	\$ 16.384,05
10692	Reconstrucción Domiciliaria Alcantarillado **		UN	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 239.227,97	

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.445,52	\$ 3.445,52
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,5856	0,00 %	0,5856	\$ 68.415,00	\$ 40.063,82
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 20,00	\$ 52,50
	000970	Material	BASE MDC1 COMPACTO ESPESOR 5.0 Cm.	M2	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 0,00	\$ 0,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 1.637,36	\$ 409,34
	10208	Sub-análisis	Demol pav asfaltico e=0.1 (corte disco+carg+retiro	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 52.842,22	\$ 52.842,22
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 146.354,07	\$ 51.223,92
	10115	Sub-análisis	Imprimacion asfaltica con emulsion CRL-1**	M2	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 12.839,98	\$ 25.679,96
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDR	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 193.161,19	\$ 48.290,30
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.220,39	\$ 17.220,39
12127	RECONSTRUCCIÓN PUNTO HIDRAULICO***		UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 72.619,76	

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.050,97	\$ 3.050,97
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 1.337,00	\$ 2.727,48
	000818	Material	CODO 90° GALVANIZADO Ø 1"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.911,00	\$ 5.822,00
	101829	Material	SELLADOR ETERNA A-53 (1/8) GAL	GLN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	000859	Material	TUBO GALVANIZADO AGUA Ø 1"e= 2.5 mmX6M-NTC:5890	ML	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 305.096,56	\$ 61.019,31
12126	RECONSTRUCCIÓN PUNTO SANITARIO 4***		UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 200.863,55	

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.161,52	\$ 4.161,52
	101844	Material	CODO 45° SANITARIO 4" C x C 1/8 PAVCO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.291,01	\$ 19.291,01
	101845	Material	CODO 45° SANITARIO 4" C x E 1/8 PAVCO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.291,49	\$ 19.291,49
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 67.900,00	\$ 692,58
	844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,5000	2,00 %	1,5300	\$ 16.970,99	\$ 25.965,61
	101843	Material	UNION 4"PVC **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 48.231,00	\$ 48.231,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2728	0,00 %	0,2728	\$ 305.096,56	\$ 83.230,34
15900	RECTIFICADA EJE MOTOR 12HP (Mant. equipos)		UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS			Valor Unitario	\$ 111.832,60	

Detalles

Descripción Técnica REBOBINADO DE MOTOR DE MOTOBOMBA									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.837,10	\$ 1.837,10

	104264	Mano de Obra	TECNICO ELECTROMECHANICO (=OFIC.INST.ELEC)+ PRESTAC	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 183.710,00	\$ 36.742,00
	105718	Material	RECTIFICAR EJE MOTOR 12HP (Motor Electrico3.600rp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 52.500,00	\$ 52.500,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50
15898	RECTIFICADA EJE MOTOR 2.4 A 5.0HP (Mant. equipos)		UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	Valor Unitario		\$ 48.289,55		

Detalles

Descripción Técnica REBOBINADO DE MOTOR DE MOTOBOMBA

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 918,55	\$ 918,55
	104264	Mano de Obra	TECNICO ELECTROMECHANICO (=OFIC.INST.ELEC)+ PRESTAC	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 183.710,00	\$ 18.371,00
	105716	Material	RECTIFICAR EJE MOTOR 2.4 A 5.0HP (Motor Electrico3	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 29.000,00	\$ 29.000,00

15901	RECTIFICADA EJE MOTOR 20HP (Mant. equipos)		UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	Valor Unitario		\$ 144.372,15		
--------------	---	--	-----------	--	-----------------------	--	----------------------	--	--

Detalles

Descripción Técnica REBOBINADO DE MOTOR DE MOTOBOMBA

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.755,65	\$ 2.755,65
	104264	Mano de Obra	TECNICO ELECTROMECHANICO (=OFIC.INST.ELEC)+ PRESTAC	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 183.710,00	\$ 55.113,00
	105719	Material	RECTIFICAR EJE MOTOR 20HP (Motor Electrico3.600rp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 65.750,00	\$ 65.750,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50

15899	RECTIFICADA EJE MOTOR 7.5HP (Mant. equipos)		UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	Valor Unitario		\$ 81.643,05		
--------------	--	--	-----------	--	-----------------------	--	---------------------	--	--

Detalles

Descripción Técnica REBOBINADO DE MOTOR DE MOTOBOMBA

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 918,55	\$ 918,55
	104264	Mano de Obra	TECNICO ELECTROMECHANICO (=OFIC.INST.ELEC)+ PRESTAC	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 183.710,00	\$ 18.371,00
	105717	Material	RECTIFICAR EJE MOTOR 7.5HP (Motor Electrico3.600rp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.600,00	\$ 41.600,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50

15006	Recub. meson en granito fundido Col Tunal		M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	Valor Unitario		\$ 180.200,38		
--------------	--	--	-----------	---	-----------------------	--	----------------------	--	--

Detalles

Descripción Técnica Dimensiones: 1.00 x 0.60 mlSin salpicadero

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.220,39	\$ 1.220,39
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJO-PESADO	DD	0,2249	0,00 %	0,2249	\$ 53.452,00	\$ 12.021,35
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	7,4100	0,00 %	7,4100	\$ 20,00	\$ 148,20
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	21,0000	0,00 %	21,0000	\$ 2.098,01	\$ 44.058,21
	000489	Material	DILATACION BRONCE ML	ML	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 19.837,00	\$ 31.739,20
	104582	Material	GRANO DE MARMOL PERLATO/BEAGE CLARO No.1 bto 25 kg	KG	18,7500	0,00 %	18,7500	\$ 418,00	\$ 7.837,50
	104147	Material	MARMOLINA (40Kg)	BTO	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 18.267,00	\$ 9.133,50
	72	Material	MINERAL COLOR ROJO	KG	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 15.942,14	\$ 5.260,91
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 305.096,56	\$ 61.019,31
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0187	0,00 %	0,0187	\$ 415.070,00	\$ 7.761,81

15125	Recub. Protector epoxico SIKAGUARD 50 (2manos)		M2	Grupo 11 Tratamientos especiales	Valor Unitario		\$ 34.807,44		
--------------	---	--	-----------	---	-----------------------	--	---------------------	--	--

Detalles

Descripción Técnica para tanque de aguaSIKAGUARD 50 23 Kg. CONSUMOSuperficies absorbentes: Aproximadamente 400 g/m2 - para la primera capa.Superficies no absorbentes o capas adicionales: Aprox. 270 g/m2Superficies antideslizantes: Primera capa: Aprox. 445 g/m2; segunda capa: Aprox. 400 g/m2; Sikadur-501: Aprox. 1,5 - 2 kg/m2.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 420,89	\$ 420,89
	103095	Material	SIKA COLMA - RINSE SOLVENTE EPOXICO (5 GL) LIMPIA	KG	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 23.428,01	\$ 238,97
	104934	Material	SIKAGUARD 50 23 Kg.	KG	0,6700	0,00 %	0,6700	\$ 38.394,01	\$ 25.723,99
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0268	0,00 %	0,0268	\$ 306.128,14	\$ 8.204,23
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 219.360,72	\$ 219,36
10818	Recubri impermeable para pañetes (zonaHumeda)**			M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 25.418,22
Detalles									
Descripción Técnica Para dos capas									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 770,34	\$ 770,34
	703	Material	SIKA 101 MORTERO BLANCO 10 KILOS	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.241,00	\$ 9.241,00
	002004	Material	SIKA 101 MORTERO GRIS 10 KILOS	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0514	0,00 %	0,0514	\$ 299.744,81	\$ 15.406,88
11019	Recubrim poliuretano e=1.0 mm **			M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 23.082,50
Detalles									
Descripción Técnica Para pisos de traficio									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 2.133,00	\$ 853,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.055,75	\$ 1.055,75
	100689	Material	Poliuretano 1 mm **	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0620	0,00 %	0,0620	\$ 306.128,14	\$ 18.979,94
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
11074	Recubrim Sikafloor-156+Sikadur-501+Sikalastic-612			M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 77.584,47
Detalles									
Descripción Técnica Para pisos de traficio pesado, uso exterior (se uso para huellas del campin)se compone de cuatro capas Imprimante Sikafloor 156 Arena Sikadur 501 2 capas de sika floor 400N									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 2.133,00	\$ 853,20
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 957,48	\$ 957,48
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 722,00	\$ 361,00
	100719	Material	Sikadur 501 arena de cuarzo 32.5 kg **	KG	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 2.799,00	\$ 8.816,85
	100718	Material	Sikafloor 161 imprimante **	KG	0,3000	3,00 %	0,3090	\$ 40.305,00	\$ 12.454,25
	105242	Material	SIKALASTIC-612 MTC (26.5KG)	KG	1,4700	2,00 %	1,4994	\$ 21.997,99	\$ 32.983,79
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 219.360,72	\$ 3.948,49
	11572	Recubrim protec concret sikaColorC muros**			M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario
Detalles									
Descripción Técnica Para dos capas									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 2.133,00	\$ 853,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.161,25	\$ 1.161,25
	100235	Material	SikaColor C (toxement Acrisello) verde 25 kg**	GLN	0,2200	2,00 %	0,2244	\$ 74.847,00	\$ 16.795,67
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0668	0,00 %	0,0668	\$ 306.128,14	\$ 20.449,36
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 219.360,72	\$ 2.851,69

10995	Recubrim protec concret sikaColorC techo**			M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 50.554,04
-------	--	--	--	----	------------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Para dos capas

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 2.133,00	\$ 853,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.539,22	\$ 2.539,22
	100235	Material	SikaColor C (toxement Acrisello) verde 25 kg**	GLN	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 74.847,00	\$ 17.289,66
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0683	0,00 %	0,0683	\$ 306.128,14	\$ 20.908,55
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	40,00 %	0,0210	\$ 219.360,72	\$ 4.606,58
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.356,83	\$ 4.356,83

15773	Recubrimiento Acabado antideslizante sikafloor-261			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 16.378,65
-------	--	--	--	----	--------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Polímero de dos (2) componentes con base en resina epóxica de baja viscosidad, libre de solventes, antideslizantes. Preparación de la superficie:Retirar por medios mecánicos lechadas, curadores, polvo y demás contaminantes, que puedan interferir con la adherencia del Sikafloor-261. Ej. escarificadora o granalladora. Sikafloor-261 tiene rendimiento de 0.5 Kg/m2, para este caso se aplican dos capas para em M2.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 475,99	\$ 475,99
	105650	Material	Sikadur®-510/520 (Arenas finas de cuarzo)	KG	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 1.822,00	\$ 6.377,00
	105649	Material	Sikafloor - 156 (Imprimante epóxico)	GLN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105648	Material	Sikafloor - 261 (Piso epóxico)	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0304	0,00 %	0,0304	\$ 306.128,14	\$ 9.306,30
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 219.360,72	\$ 219,36

17198	RECUBRIMIENTO ACRILICO TEXTURIZADO SOBRE ESTUCO TI			M2	Grupo PINTURA			Valor Unitario	\$ 12.723,79
-------	--	--	--	----	---------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica RECUBRIMIENTO ACRILICO TEXTURIZADO SOBRE ESTUCO TIPO COVER UP DE PINTUCO O EQUIVALENTE SOBRE MUROSPintura Acabado texturizado acrilico ref. cover up de corona o equivalente ACABADO TEXTURIZADO COVER – UPACABADO TEXTURIZADO COVER–UP es un recubrimiento base agua de alta durabilidad, formulado con resinas acrílicas elastoméricas, diseñado especialmente para proteger y decorar una gran variedad de superficies en interiores y exteriores.Produce una capa fuerte y duradera que sella y elimina mapas, poros, imperfecciones y grietas, tanto en superficies nuevas como viejas.UsosPara uso industrial, comercial y residencial, en superficies nuevas o repintadas, tales como: concreto, ladrillo, aluminio, madera y metales que hayan sido previamente preparados.VENTAJASUso interior y exterior? Bajo olor (bajo VOC)? Alta resistencia a la intemperie? 100% resistente a hongos? 100% lavable? Alta resistencia a la alcalinidad? Estabilidad y solidez del color? Flexible? Excelente adherencia? Alto cubrimiento? Aplicación con brocha, rodillo o pistola? Tiene el respaldo y la garantía de marcaPRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTOACABADO TEXTURIZADO COVER-UP se comercializa en presentaciones de 5 galones y 1 galón.Para evitar alteraciones del producto y la calidad del envase, almacenar bajo techo, en un lugar fresco y seco, separado de las paredes y del piso con estibas y fuera de los rayos directos del sol; para estibado tener en cuenta la siguiente tabla:Envase: 1 y 5 gal*Rendimiento Teórico Aproximado m²/gal: Superficie lisa:30 – 40 Superficie porosa:15 – 25Solvente para dilución y limpieza: Agua Acabado: Semi - TexturizadoPara mayor información, ver ficha tecnica y hoja de

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 2.133,00	\$ 1.535,76
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 19.030,00	\$ 761,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 469,87	\$ 469,87
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 722,00	\$ 259,92
	107153	Material	Acabado texturizado acrilico ref. cover up de	GLN	0,0133	5,00 %	0,0140	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 93,97	\$ 93,97
	104136	Material	RODILLO 9" PARA VINILO+BANDEJA	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 9.993,66	\$ 199,87
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 219.360,72	\$ 219,36

12746	Recubrimiento con polímero acrílico Sup. sin Traf			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 13.644,32
-------	---	--	--	----	----------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Se estima que el filo corresponde a aristas menores o iguales a 5 cm

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 214,82	\$ 214,82
	100235	Material	SikaColor C (toxement Acrisello) verde 25 kg**	GLN	0,0310	2,00 %	0,0316	\$ 74.847,00	\$ 2.365,17
	11546	Sub-análisis	ANDAMIO TUBULAR (50 SECCIONES 1MES)+Armado	MES	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 3.859.497,50	\$ 385,95
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38

18617	Recubrimiento Cuarto Frio (Poliu+Fibrocem+Ceram)			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 105.652,69
-------	--	--	--	----	--------------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Recubrimiento Cuarto Frio en Poliuretano Expandido 7cm, Fibrocemento 6cm Acabado Ceramica Mikonos Blanca Corona. CDRSC (San Cristóbal).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDCR REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.230,38	\$ 4.230,38
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	2,0000	1,00 %	2,0200	\$ 20,00	\$ 40,40
	104968	Material	BOQUILLA CONCOLOR 5 KG	KG	0,5300	3,00 %	0,5459	\$ 5.944,00	\$ 3.244,83
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 846,08	\$ 846,08
	103267	Material	LAMINA FIBROCEMENTO 20MM (1.22X2.44)**	M2	3,0000	1,00 %	3,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	6,3000	3,00 %	6,4890	\$ 1.951,01	\$ 12.660,10
	108829	Material	Piso Mikonos Ard 33.8 x 33.8 Corona o Similar	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	102335	Material	POLIURETANO 3" (2.00 m X 1.00 m)	M2	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 418.767,30	\$ 83.753,46
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 219.360,72	\$ 877,44

17635	RECUBRIMIENTO DE DUCTO DE ESCAPE EN LÁMINA DE ALUM			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 61.929,73
-------	--	--	--	----	---	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica RECUBRIMIENTO DE DUCTO DE ESCAPE EN LÁMINA DE ALUMINIO Y LANA DE VIDRIO ESPESOR 2"CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDCR REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 91,84	\$ 91,84
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	107659	Material	RECUBRIMIENTO DE DUCTO DE ESCAPE EN LÁMINA DE ALUM	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63

19886	RECUBRIMIENTO EN CAPA LATEX IMPERMEABILIZANTE			M2	Grupo IMPERMEABILIZACION			Valor Unitario	\$ 29.271,75
-------	---	--	--	----	--------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 475,99	\$ 475,99
	12870	Material	ACRILIC ADHESION PROMETER	GLN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 53.346,00	\$ 2.667,30
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0304	0,00 %	0,0304	\$ 306.128,14	\$ 9.306,30
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 219.360,72	\$ 219,36
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 415.070,00	\$ 16.602,80

15043	Recubrimiento en granito fundido + pulida			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 186.984,96
-------	---	--	--	----	--------------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

13573	Recubrimiento reforzado sikaguard62 (2manos)**	M2	Grupo 11 Tratamientos especiales	Valor Unitario	\$ 158.470,47
-------	--	----	----------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica para proteger sistemas de reforzamiento tipo Sika carbodur y sika Wrap

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 500,33	\$ 500,33
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 20,00	\$ 5,00
	000712	Material	SIKAGUARD 62 (GRIS) 3 KILOS	KG	0,8500	5,00 %	0,8925	\$ 149.628,01	\$ 133.543,00
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,0258	0,00 %	0,0258	\$ 305.096,56	\$ 7.871,49
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 14.357,04	\$ 14.357,04

10998	Recubrimiento Sikalastic-612(cubiertas y terrazas)	M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 61.153,25
-------	--	----	------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Para pisos de trafico (Nota: Se cambió por Sikalastic-612, por haber salido del mercado el Sikafloor-400N)

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 2.133,00	\$ 853,20
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 19.030,00	\$ 2.283,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 910,15	\$ 910,15
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 722,00	\$ 361,00
	105242	Material	SIKALASTIC-612 MTC (26.5KG)	KG	1,4700	2,00 %	1,4994	\$ 21.997,99	\$ 32.983,79
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0490	0,00 %	0,0490	\$ 306.128,14	\$ 15.000,28
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.470,82	\$ 5.470,82

12541	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2	Grupo 11 Tratamientos especiales	Valor Unitario	\$ 64.583,00
-------	--	----	----------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Recubrimiento sintetico 100% acrilico para campos deportivos de uso exterior con proteccion para la inclemencia del climaRECUBRIMIENTO SINTÉTICO COMPUESTO POR:1. Acrylic Resurface 0 .01 Gln2. Arena de Cuarzo 1.00 Kg3. Color Base Acrylic 0.1 Gln4. Plexipave Line color 0.014 Gln5. Plexichrome sintetic finish .010 Gln6. Primer .01 Gln

Componentes	102626	Subcontrato	RecubrimientoSintetico Canch+Demarc Asphalt(Sum+Ins	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 64.583,00	\$ 64.583,00
-------------	--------	-------------	---	----	--------	--------	--------	--------------	--------------

11437	Recubrimiento sintetico Resyrock**	M2	Grupo 11 Tratamientos especiales	Valor Unitario	\$ 17.451,52
-------	------------------------------------	----	----------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica para proteger sistemas de reforzamiento tipo Sika carbodur y sika Wrap

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.586,50	\$ 1.586,50
	101109	Material	SINTETICO RESYROCK	KG	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,0520	0,00 %	0,0520	\$ 305.096,56	\$ 15.865,02

19023	RecubrimientoInternoPiscinaCRDC-CometasSUM+INST	M2	Grupo PISCINAS	Valor Unitario	\$ 232.050,48
-------	---	----	----------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CRDC COMETAS SECRETARIA DE CULTURASuministro e Instalación Recubrimiento Interno de Piscina en Membrana de PVC Resistente a Cloro Directo.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.994,88	\$ 2.994,88
	101901	Material	RecubrimInternoPiscinaMembranaPVC-CRDC-Cometas	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 169.158,00	\$ 169.158,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 399.317,32	\$ 59.897,60

13080	RECUBRIMIENTOSINTETICO (SUM.+ALIST+ APLI)NO USAR	M2	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 42.744,21
-------	--	----	--------------	----------------	--------------

Detalles

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 751,35	\$ 751,35
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0375	0,00 %	0,0375	\$ 47.130,00	\$ 1.767,38
	102628	Material	Arena de cuarzo **	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 377,00	\$ 377,00
	103150	Material	WASH PRIMER COMPONENTE- A (PINTURA)	1/4GL	0,1146	10,00 %	0,1261	\$ 43.193,00	\$ 5.446,64
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 300.538,85	\$ 15.026,94
	102626	Subcontrato	RecubrimientoSintetico Canch+Demarc Asphalt(Sum+Ins	M2	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 64.583,00	\$ 19.374,90
12090	RecubrimientoSintéticoCanchaTenis **			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 44.264,94

Descripción Técnica El Recubrimiento Decoart Contiene Capa de sellado con Emulsión, Capa de Primer textura Course, Capa de Finish color Course.									
Componentes	101790	Material	DEMARCACION EN DECO-SPORT BLANCO CANCHA DE TENIS**	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 7.726,00	\$ 7.880,52
	101789	Material	RECUBRIMIENTO SINTETICO DECOART	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 35.671,00	\$ 36.384,42

Componentes	15114	Sub-análisis	Corte dilataciones en mortero pega mampost **	ML	1,7500	0,00 %	1,7500	\$ 8.337,21	\$ 14.590,12
	10042	Sub-análisis	Demolicion enchape ladrillo **	ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 2.373,81	\$ 1.186,91

Componentes	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	7,5000	0,00 %	7,5000	\$ 20,00	\$ 150,00
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0900	2,00 %	0,0918	\$ 105.434,00	\$ 9.678,84
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	21,0000	2,00 %	21,4200	\$ 2.098,01	\$ 44.939,37
	000489	Material	DILATACION BRONCE ML	ML	2,6000	2,00 %	2,6520	\$ 19.837,00	\$ 52.607,72
	83	Material	GRANITO DEL 2 A 3 BLANCO NEIVA (40Kg)	BTO	0,7300	2,00 %	0,7446	\$ 34.368,00	\$ 25.590,41
	3945	Material	MARMOLINA BLANCA HUILA (40Kg)	BTO	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 34.591,00	\$ 17.641,41
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,3250	0,00 %	0,3250	\$ 305.096,56	\$ 99.156,38
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 494.822,87	\$ 20.188,77
	00358	Sub-análisis	PULIDA PLOMO PARA GRANITO	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.898,92	\$ 24.898,92
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 415.070,00	\$ 2.075,35

Componentes	103069	Material	RETIRO DE MASILLA PILIURETANO, LIM JUNTA, LLENAD J	ML	1.0000	0,00 %	1.0000	\$ 0,00	\$ 0,00
10962	Recuperacion Gradas concreto angulo borde CALA**			ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 400.738,72

Descripción Técnica									
Componentes									
102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 45.570,00	\$ 2.278,50	
386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	30,0000	0,00 %	30,0000	\$ 1.173,99	\$ 35.219,70	
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83	
2533	Material	ANGULO 3/16" x 2"	ML	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 20.273,99	\$ 42.575,38	
9426	Material	MALLA ELECTROSOLD.5.5 mm 6Mts x 2.35M-159 hueco 15 x 15	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 186.116,00	\$ 37.223,20	
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	8,00 %	0,0756	\$ 4.855,00	\$ 367,04	
3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 21.618,00	\$ 5.404,50	
000860	Material	TUBO GALVANIZADO 2" (e=3.25mm)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47.924,00	\$ 47.924,00	
00620	Sub-análisis	ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 9.264,41	\$ 4.632,21	
00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,1450	3,00 %	0,1494	\$ 579.990,67	\$ 86.650,61	
13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1863	0,00 %	0,1863	\$ 411.580,43	\$ 76.677,43	
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04	
00646	Sub-análisis	VINILO SOBRE MURO (2 MANOS)	M2	2,7900	0,00 %	2,7900	\$ 10.866,36	\$ 30.317,14	
	Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.038,14	\$ 19.038,14	
11488	Recuperacion ladrillo producto demolicion **		UN	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 1.123,53	

Detalles Usando repav incluy demarcación

Descripción Técnica FTUPO: Factor Tiempo Util Perdido en Obra= 7,40%									
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 18,74	\$ 18,74	
10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 223.671,24	\$ 894,68	
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 22.311,21	\$ 44,62	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0004	0,00 %	0,0004	\$ 413.723,00	\$ 165,49	
00032	RED AGUA PROVISIONAL (50 M.)		UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 1.522.097,93	

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 24.407,72	\$ 24.407,72	
825	Material	CODO 45° PRESION ½" S/NORMA ICONTEC	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 1.057,05	\$ 5.285,25	
2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 46.004,00	\$ 230,02	
000594	Material	LLAVE JARDIN LIVIANA Ø1/2" EN BRONCE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 34.894,00	\$ 34.894,00	
837	Material	REGISTRO CORTINA Ø ½" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 63.341,00	\$ 63.341,00	
940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 9.875,00	\$ 98.750,00	
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 67.900,00	\$ 203,70	
852	Material	TUBO PRESION ½" RDE 13.5 PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	50,0000	0,00 %	50,0000	\$ 1.492,00	\$ 74.600,00	
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 305.096,56	\$ 1.220.386,24	
17398	RED ALUMBRADO EXTERIOR EN DUCTO PVC DE 3/4		ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 24.654,79	

Detalles

Descripción Técnica RED ALUMBRADO EXTERIOR EN DUCTO PVC DE 3/4 CON CABLE 3X10 LSZHCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32	
106839	Material	Cable Cu Aislado N°12 AWG-600V -LSZH	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.228,00	\$ 6.684,00	
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 153,06	\$ 153,06	
797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.746,00	\$ 1.746,00	

11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**		JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
00489	RED COBRE 1/2"	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 11.869,64	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 104.130,00	\$ 10.413,00
	000816	Material	CODO COBRE ½" 90°	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 66.211,01	\$ 1.456,64
	002966	Material	TUBO COBRE ½" PESADO-TIPO-K	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
00490	RED COBRE 3/8"	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 11.869,64	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 104.130,00	\$ 10.413,00
	000817	Material	CODO COBRE 3/8"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 66.211,01	\$ 1.456,64
	002968	Material	TUBO COBRE 3/8" PESADO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
14261	RED DE MICROFUTBOL - SUMINISTRO	JGO	Grupo	10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 140.388,18	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103748	Material	MALLA MICROFUTBOL 3mtx2mt (nylon N°4)	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 140.388,18	\$ 140.388,18
17423	RED DE REFRI TUB COBRE TIPO L 3/8 Y 3/4 SUM E INST	ML	Grupo	SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 69.799,10	
Detalles									
Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 98.769,25	\$ 987,69
	107356	Equipo	EQUIPOS DE SOLDADURA PARA COBRE	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 34.999,99	\$ 1.750,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.578,11	\$ 1.578,11
	107367	Material	ABRAZADERA AJUSTABLE 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107363	Material	ABRAZADERA AJUSTABLE 3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107366	Material	AISLAMIENTO RUBATEX PARA TUBERÍA DE 3/4" INDEPENDI	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107360	Material	AISLAMIENTO RUBATEX PARA TUBERÍA DE 3/8"	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 2.850,00	\$ 2.992,50
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 579,99	\$ 4.639,92
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 315,62	\$ 315,62
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 6.499,99	\$ 3.412,49
	107365	Material	RED DE REFRIGERACION TUBERÍA DE COBRE TIPO L 3/4"	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107358	Material	RED DE REFRIGERACION TUBERÍA DE COBRE TIPO L 3/8"	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 3.600,00	\$ 1.890,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 420.830,46	\$ 31.562,28
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0498	0,00 %	0,0498	\$ 415.070,00	\$ 20.670,49
17418	RED DE REFRI TUB COBRE TIPO L 3/8 Y 5/8 SUM E INS	ML	Grupo	SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 67.568,71	

Detalles

Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 98.769,25	\$ 987,69
	107356	Equipo	EQUIPOS DE SOLDADURA PARA COBRE	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 34.999,99	\$ 1.750,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.472,91	\$ 1.472,91
	107363	Material	ABRAZADERA AJUSTABLE 3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107364	Material	ABRAZADERA AJUSTABLE 5/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107360	Material	AISLAMIENTO RUBATEX PARA TUBERÍA DE 3/8"	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 2.850,00	\$ 2.992,50
	107361	Material	AISLAMIENTO RUBATEX PARA TUBERÍA DE 5/8" INDEPENDI	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 579,99	\$ 4.639,92
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 294,58	\$ 294,58
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 6.499,99	\$ 3.412,49
	107358	Material	RED DE REFRIGERACION TUBERÍA DE COBRE TIPO L 3/8"	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107359	Material	RED REFRIGERACION DOBLE TUBERÍA COBRE TIPO L 5/8	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 3.600,00	\$ 1.890,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 420.830,46	\$ 29.458,13
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0498	0,00 %	0,0498	\$ 415.070,00	\$ 20.670,49
17427		RED DE REFRI TUB COBRE TIPO L 3/8 Y 7/8 SUM E INST		ML	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 69.799,10	

Detalles

Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 98.769,25	\$ 987,69
	107356	Equipo	EQUIPOS DE SOLDADURA PARA COBRE	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 34.999,99	\$ 1.750,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.578,11	\$ 1.578,11
	107363	Material	ABRAZADERA AJUSTABLE 3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107370	Material	ABRAZADERA AJUSTABLE 7/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107360	Material	AISLAMIENTO RUBATEX PARA TUBERÍA DE 3/8"	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 2.850,00	\$ 2.992,50
	107369	Material	AISLAMIENTO RUBATEX PARA TUBERÍA DE 7/8" INDEPENDI	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 579,99	\$ 4.639,92
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 315,62	\$ 315,62
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 6.499,99	\$ 3.412,49
	107358	Material	RED DE REFRIGERACION TUBERÍA DE COBRE TIPO L 3/8"	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107368	Material	RED DE REFRIGERACION TUBERÍA DE COBRE TIPO L 7/8"	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 3.600,00	\$ 1.890,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 420.830,46	\$ 31.562,28
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0498	0,00 %	0,0498	\$ 415.070,00	\$ 20.670,49
14675		RED DE VOLEIBOL (SUM + INST)		UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 266.382,39	

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	14110	Sub-análisis	Instalación de Redes para Voleibol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.513,39	\$ 19.513,39
	14268	Sub-análisis	Suministro red de voleibol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 246.869,00	\$ 246.869,00
14839		RED DE VOLEIBOL(DESM+SUM+INST)		UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 286.767,35	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	14074	Sub-análisis	Desmonte de Redes de Voleibol (Cargue y Retiro	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 20.384,96	\$ 20.384,96
	14675	Sub-análisis	RED DE VOLEIBOL (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 266.382,39	\$ 266.382,39
00033	RED ELECTRICA PROVISIONAL (50 M.)			UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 3.460.884,44
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 38.246,87	\$ 38.246,87
	002990	Material	Breaker ATORN. 1X30Amp	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 22.032,01	\$ 88.128,04
	2876	Material	CABLE Alum. Aisl. 1/0 THW	ML	65,0000	0,00 %	65,0000	\$ 8.134,00	\$ 528.710,00
	002877	Material	CABLE Alum. Aisl. 2/0 THW	ML	130,0000	0,00 %	130,0000	\$ 5.807,00	\$ 754.910,00
	000746	Material	CAJA BREAKER 4Circ. Monofasica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.881,00	\$ 23.881,00
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 2.629,00	\$ 13.145,00
	000920	Material	VARA DE LIMATON L=6 M.	ML	30,0000	0,00 %	30,0000	\$ 3.384,00	\$ 101.520,00
	12364	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:5 +PREST**	JRN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 764.937,41	\$ 1.912.343,53
00803	RED INSTALACIONES ELECTRICA PROVISIONAL			UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 4.005.483,05
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	002461	Material	ADAPTADOR CONDUIT CONDUFLEX ½"	UN	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	400,0000	0,00 %	400,0000	\$ 3.170,01	\$ 1.268.004,00
	000718	Material	ALAMBRE AISLADO #8 THHN-THWN 90 600V	ML	150,0000	0,00 %	150,0000	\$ 2.643,00	\$ 396.450,00
	002763	Material	ALAMBRE DESN #4 INTER DI 1.35	ML	150,0000	0,00 %	150,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	748	Material	CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.813,01	\$ 11.252,04
	002964	Material	CAJA BREAKER 9Circ. Monof L/NEX	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	26,0000	0,00 %	26,0000	\$ 2.385,00	\$ 62.010,00
	000750	Material	CAJA OCTAG GALV OG-100 CAL-20	UN	24,0000	0,00 %	24,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	002185	Material	CINTA P.V.C. A-22 15 ML	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000284	Material	CODO metalico 1/2"	UN	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000283	Material	CODO metalico 3/4" EMT	UN	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003348	Material	INTERRUPTOR DOBLE KORA L/NEX	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003346	Material	INTERRUPTOR SENC KORA L/NEX	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000779	Material	ROSETA (PLAFON) PORCELANA	UN	26,0000	0,00 %	26,0000	\$ 3.149,00	\$ 81.874,00
	000788	Material	TOMA 20AMP DOBLE POLO A TIERRA INCRUST+TAPA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003010	Material	TOMA BIPOLAR 20 AMP MARFIL AVE	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	001043	Material	TOMA DOBLE AMERICANA ABITARE POLO TIERRA AVE	UN	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000803	Material	TUBO 3/4" PVC 3MTS	ML	30,0000	0,00 %	30,0000	\$ 5.175,00	\$ 155.250,00
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	30,0000	0,00 %	30,0000	\$ 1.256,00	\$ 37.680,00
	001122	Material	UNION PRESION Ø ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 313,01	\$ 3.130,10
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	6,5000	0,00 %	6,5000	\$ 306.128,14	\$ 1.989.832,91
00795	RED INSTALACIONES TELEFONICAS PROVISIONALES			UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 96.430,36
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.591,92	\$ 4.591,92
	002816	Material	ALAMBRE PARALELO 2x18 DWP - PVC	ML	100,0000	0,00 %	100,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

18837	RED PRINCIPAL DETECCION INCENDIOS, suspendida TECH	ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 93.677,37
-------	--	----	---	----------------	--------------

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 14,52	\$ 14,52
	103055	Equipo	PISTOLA DE FIJACION CALIBRE 22 RAMSET	DD	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 25.841,00	\$ 5.426,61
	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	0,5000	7,00 %	0,5350	\$ 27.142,00	\$ 14.520,97
	103460	Material	CAJA METALICA ELECTRICOS(20X20X10CM)INDELPA	UN	0,5000	10,50 %	0,5525	\$ 29.942,99	\$ 16.543,50
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 579,99	\$ 608,99
	104357	Material	CURVA GALV IMC 1 1/2"	UN	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 6.237,58	\$ 3.274,73
	104093	Material	TERMINAL IMC 2"	UN	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 6.854,76	\$ 3.598,75
	104077	Material	TIRO A TIRO + PERNO	UN	0,5000	1,00 %	0,5050	\$ 0,00	\$ 0,00
	104356	Material	TUBO CONDUIT GALV IMC 1 1/2"	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 43.239,51	\$ 45.401,49
	104359	Material	UNION GALV IMC 1 1/2"	UN	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 4.436,70	\$ 2.329,27
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 3.600,00	\$ 1.890,00
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 32,64	\$ 68,54

Detalles	
Descripción Técnica	

Descripción Técnica

Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 427,14	\$ 427,14
2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC		UN	0,0013	5,00 %	0,0014	\$ 46.004,00	\$ 64,41
842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC		UN	0,0013	5,00 %	0,0014	\$ 111.757,31	\$ 156,46
000848	Material	TUBO CPVC Ø ½"X3ML S/NORMA ICONTEC		ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 7.659,01	\$ 7.812,19
001054	Material	UNION CALIENTE ULTRATEMP ½" PAVCO		UN	0,1667	2,00 %	0,1700	\$ 14.302,00	\$ 2.431,34
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **		JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 305.096,56	\$ 8.542,70

Detalles

Descripción Técnica

Descripción Técnica

Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 517,14	\$ 517,14
2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN		0,0023	5,00 %	0,0024	\$ 46.004,00	\$ 110,41
842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN		0,0023	5,00 %	0,0024	\$ 111.757,31	\$ 268,22
849	Material	TUBO CPVC AGUA CALIENTE 3/4"X3MLS/NORMA ICONTEC	ML		1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 7.971,00	\$ 8.130,42
101610	Material	UNION CPVC Ø 3/4 S/NORMA ICONTEC	UN		0,1667	2,00 %	0,1700	\$ 1.471,41	\$ 250,14
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN		0,0339	0,00 %	0,0339	\$ 305.096,56	\$ 10.342,77

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 104.130,00	\$ 26.032,50
	000822	Material	CODO GALVANIZADO 90° - 1½"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000863	Material	TUBO GALVANIZADO SCH-40 Ø1½" e=2.95mm	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 19.508,00	\$ 19.898,16
00497	RED SUMINISTRO Galv.2"			ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 84.247,98
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 104.130,00	\$ 26.032,50
	000819	Material	CODO 90° GALVANIZADO Ø 2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.333,00	\$ 9.333,00
	000860	Material	TUBO GALVANIZADO 2" (e=3.25mm)	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 47.924,00	\$ 48.882,48
00493	RED SUMINISTRO GALVANIZADO 1"			ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 28.943,50
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 104.130,00	\$ 26.032,50
	000818	Material	CODO 90° GALVANIZADO Ø 1"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.911,00	\$ 2.911,00
	000859	Material	TUBO GALVANIZADO AGUA Ø 1"e= 2.5 mmX6M-NTC:5890	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
00494	RED SUMINISTRO GALVANIZADO 1/2"			ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 44.740,33
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 104.130,00	\$ 24.991,20
	820	Material	CODO GALVANIZADO 90 ° ½"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.656,79	\$ 2.656,79
	000861	Material	TUBO GALVANIZADO-AGUA(½")e=2.77MM Presión L=6M	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 16.757,20	\$ 17.092,34
12128	RED SUMINISTRO GALVANIZADO 1/2"			ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 52.652,57
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 671,21	\$ 671,21
	820	Material	CODO GALVANIZADO 90 ° ½"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 2.656,79	\$ 1.328,40
	000861	Material	TUBO GALVANIZADO-AGUA(½")e=2.77MM Presión L=6M	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 16.757,20	\$ 17.092,34
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 305.096,56	\$ 33.560,62
00498	RED SUMINISTRO PVC 1"			ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 17.098,44
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 231,26	\$ 231,26
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0031	5,00 %	0,0033	\$ 46.004,00	\$ 151,81
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0031	5,00 %	0,0033	\$ 67.900,00	\$ 224,07
	103587	Material	TUBO PRESION RDE-21 1" S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 4.681,00	\$ 4.774,62
	000459	Material	UNION PRESION Ø 1" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1667	2,00 %	0,1700	\$ 903,06	\$ 153,52
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0379	0,00 %	0,0379	\$ 305.096,56	\$ 11.563,16

00500	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 11.827,75
-------	-------------------------	----	-------	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	825	Material	CODO 45° PRESION 1/2" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.057,05	\$ 1.057,05
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	4,00 %	0,0104	\$ 67.900,00	\$ 706,16
	852	Material	TUBO PRESION 1/2" RDE 13.5 PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 1.492,00	\$ 1.521,84
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 305.096,56	\$ 8.542,70

00499	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 42.836,51
-------	-----------------------	----	-------	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	824	Material	CODO 90° PRESION 2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.777,63	\$ 11.777,63
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	4,00 %	0,0208	\$ 67.900,00	\$ 1.412,32
	851	Material	TUBO PRESION 2" RDE-21X6ML PVC-S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 12.943,00	\$ 13.201,86
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0539	0,00 %	0,0539	\$ 305.096,56	\$ 16.444,70

00501	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 17.317,43
-------	-------------------------	----	-------	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000826	Material	CODO 45° PRESION PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.061,00	\$ 2.061,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	4,00 %	0,0104	\$ 67.900,00	\$ 706,16
	853	Material	TUBO PRESION 3/4" RDE 11 PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 4.125,00	\$ 4.207,50
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0339	0,00 %	0,0339	\$ 305.096,56	\$ 10.342,77

00502	RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 22.407,99
-------	---------------------------	----	-------	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 280,08	\$ 280,08
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0058	5,00 %	0,0061	\$ 46.004,00	\$ 280,62
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0058	5,00 %	0,0061	\$ 67.900,00	\$ 414,19
	854	Material	TUBO PRESION 11/2" RDE 21 PVCX6MLS/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.900,00	\$ 7.038,00
	2035	Material	UNION PRESION Ø11/2"PVC -S/NORMA ICONTEC	UN	0,1667	2,00 %	0,1700	\$ 2.301,01	\$ 391,17
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0459	0,00 %	0,0459	\$ 305.096,56	\$ 14.003,93

14674	REDES BALONCESTO (SUM + INST)	JGO	Grupo	MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 110.163,01
-------	-------------------------------	-----	-------	------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	14109	Sub-análisis	Instalación de Redes para Baloncesto	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 82.949,01	\$ 82.949,01
	14266	Sub-análisis	suministro RED DE BALONCESTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 27.214,00	\$ 27.214,00

14838	REDES BALONCESTO(DESM+SUM+INST)	JGO	Grupo	MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 154.203,61
-------	---------------------------------	-----	-------	------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	14073	Sub-análisis	Desmonte de Redes de Baloncesto (Cargue y Retiro	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 44.040,60	\$ 44.040,60
	14674	Sub-análisis	REDES BALONCESTO (SUM + INST)	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 110.163,01	\$ 110.163,01
14677	REDES DE FUTBOL (SUM + INST)			JGO	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 423.749,53
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14175	Sub-análisis	Instalacion Red de Futbol **	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 34.620,53	\$ 34.620,53
	14273	Sub-análisis	Suministro red de futbol Semiprofesional.	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 389.129,00	\$ 389.129,00
14841	REDES DE FUTBOL(DESM+SUM+INST)			JGO	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 454.451,78
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14076	Sub-análisis	Desmonte de Redes de futbol (Cargue y Retiro)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 30.702,25	\$ 30.702,25
	14677	Sub-análisis	REDES DE FUTBOL (SUM + INST)	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 423.749,53	\$ 423.749,53
14669	REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)			JGO	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 173.466,52
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14107	Sub-análisis	Instalacion Red de Microfutbol **	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 33.078,34	\$ 33.078,34
	14261	Sub-análisis	RED DE MICROFUTBOL - SUMINISTRO	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 140.388,18	\$ 140.388,18
14835	REDES MICROFUTBOL(DESM+SUM+INST)			KG	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 189.376,36
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14071	Sub-análisis	Desmonte de Redes de Microfutbol (Cargue y Retiro	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.909,84	\$ 15.909,84
	14669	Sub-análisis	REDES MICROFUTBOL (SUM + INST)	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 173.466,52	\$ 173.466,52
16611	Redes Para Ftubol-8 (Sum+Instalación)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 492.231,77
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100530	Material	MALLA MINIFUTBOL/FUTBOL-8 (5X2M)Nilon Imperm-N°4	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 404.999,99	\$ 404.999,99
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,3900	0,00 %	0,3900	\$ 223.671,24	\$ 87.231,78
14980	REDUCCION BUSCHING - HG DE 2 1/2" A 1 1/2"			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario		\$ 8.746,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 153,95	\$ 153,95
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,0419	0,00 %	0,0419	\$ 183.710,00	\$ 7.697,45
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,0170	2,00 %	0,0173	\$ 1.337,00	\$ 23,13
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 101.057,00	\$ 515,39
	104756	Material	REDUCCION HG DE 2 1/2" A 1 1/2" BUSHING	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 17.455,00	\$ 356,08
14978	REDUCCION BUSHING - HG DE 1 1/2" A 1"			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario		\$ 8.200,46

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 143,66	\$ 143,66
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,0391	0,00 %	0,0391	\$ 183.710,00	\$ 7.183,06
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,0017	2,00 %	0,0017	\$ 1.337,00	\$ 2,27
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 101.057,00	\$ 515,39
	104755	Material	REDUCCION HG DE 1 1/2" A 1" BUSHING	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 17.455,00	\$ 356,08
12273	Reducción PVCP 1" x 3/4" **		UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 28.477,12	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.291,48	\$ 1.291,48
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,1406	0,00 %	0,1406	\$ 183.710,00	\$ 25.829,63
	102310	Material	Reducción PVCP 1"x 3/4" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.356,01	\$ 1.356,01
12272	Reducción PVCP 3/4" x 1/2" **		UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 27.609,22	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.282,30	\$ 1.282,30
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,1396	0,00 %	0,1396	\$ 183.710,00	\$ 25.645,92
	102307	Material	Reducción PVCP 3/4"x1/2" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 681,00	\$ 681,00
16834	REEMPLAZO CON RECEBO TIPO INVIAS CDRC		M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 207.887,23	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 809,31	\$ 809,31
	3248	Equipo	VIBROCOMPACT.DOBLE RODILLO 3 TON (OPER+COMB)	HR	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 59.209,00	\$ 17.762,70
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 269,77	\$ 269,77
	3309	Material	Recebo Comun sin transporte	M3	1,0000	30,00 %	1,3000	\$ 71.616,00	\$ 93.100,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 299.744,81	\$ 26.977,03
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1667	0,00 %	0,1667	\$ 413.723,00	\$ 68.967,62
15915	Reempradizacion con Rollos de Césped (L=.1.50Mts)		M2	Grupo 13 Manejo ambiental			Valor Unitario	\$ 1.164,73	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 73,90	\$ 73,90
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0016	0,00 %	0,0016	\$ 223.671,24	\$ 357,87
	12352	Sub-análisis	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 732,96	\$ 732,96
	25/01/16 NarvaezSe inciuyo poda y riego, para que sea cogruente con las especificaciones.Con mezcia arena - tierra en proporcion 10% - 30%Empradización sobre canchas. (suministro salado, fertilizantes, 1 kg/m2 de humus de lombriz, cespedones cortados con maquina de pasto kikuyo, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación)*Se ha previsto 70 riegos de agua en toda el área empradizada (+/- 5 litros/m2/dia) repartida en dos riegos diarios por un periodo de 20 dias despues de la siembra, uno en la mañana y uno al finalizar la tarde incluyendo sabados y domingos. Y un riego diario de 3 lts/m2/dia por los siguientes 20 dias al finalizar la tarde.... no se recomienda realizar riegos a 1/2 diaSe preve riego por aspersión con área de influencia de 25 m por aspersor y 720 usos por aspersor *No se deberá permitir el paso de personal ni maquinaria por la zona empradizada durante todo este tiempo, mínimo 40 dias.Se realizará una poda mensual en horas de la mañana (en todo caso se evitara realizar los cortes entre el perido de las 11:00 am a las 5:00 pm)								

02020	REFLECTOR DE PISO 250W	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 64.286,91
-------	------------------------	----	-------	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	003689	Material	PROYECTOR DE PISO DE 250 W	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63

16093	REFLECTOR LED (100W) (Sum+Instalación) en altura	UN	Grupo 09	Eléctricas	Valor Unitario	\$ 312.398,91
-------	--	----	----------	------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 19.030,00	\$ 7.612,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	105935	Material	REFLECTOR LED (100W) BLANCO FRIO EXTERIOR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 62.000,00	\$ 62.000,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63

11302	REFLECTOR LED (182W-80Leds-19.800Lm-4000k) (Sum+In	UN	Grupo 09	Eléctricas	Valor Unitario	\$ 2.553.048,91
-------	--	----	----------	------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 19.030,00	\$ 7.612,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	101210	Material	Proyector AREA-LED-182W-80Leds-19.800Lum-4.000K	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.302.650,00	\$ 2.302.650,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63

16094	REFLECTOR LED (200W) (Sum+Instalación) en altura	UN	Grupo 09	Eléctricas	Valor Unitario	\$ 250.398,91
-------	--	----	----------	------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 19.030,00	\$ 7.612,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63

11881	REFLECTOR LED (312W-160Leds-33.000Lm-4000k) (Sum+I	UN	Grupo 09	Eléctricas	Valor Unitario	\$ 4.653.398,91
-------	--	----	----------	------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 19.030,00	\$ 7.612,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	101178	Material	Proyector AREA-LED-312W-160Leds-33.000Lum-4.000K	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.403.000,00	\$ 4.403.000,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63

15204	REFLECTOR METAL HALIDE 250WCompleto (Sum+Instal) *	UN	Grupo 09	Eléctricas	Valor Unitario	\$ 550.974,95
-------	--	----	----------	------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 19.030,00	\$ 7.612,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.170,01	\$ 12.680,04
	104986	Material	REFLECTOR METAL HALIDE 250W- FACHADA(BASE+BOMBILL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 287.896,00	\$ 287.896,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
11724	REFLECTOR PARA MONUMENTO 400W- MH			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 409.402,05
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.173,62	\$ 8.173,62
	101096	Material	Reflector MH 400 W(Inc. Bombillo Tubular)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 237.756,00	\$ 237.756,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5340	0,00 %	0,5340	\$ 306.128,14	\$ 163.472,43
18351	Reflector sub miniled15W/12V-50ft-long-SUM+INST			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 364.773,51
Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación Reflector subacuatico miniled, luz blanca 15W / 12V (cable de 50ft de longitud)									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.347,76	\$ 6.347,76
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.269,55	\$ 1.269,55
	107660	Material	REFLECTOR LED MINI CABLE 50 ft de LONGITUD	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 230.201,00	\$ 230.201,00
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 507.820,78	\$ 126.955,20
19013	REFLECTOR SUBACUÁTICO LED14W/12VAC(CEFE COMETAS)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 1.275.071,88
Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación Reflector subacuatico led, luz blanca 14W / 12VACSUMINISTRO E INSTALACIÓNVER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.021,57	\$ 3.021,57
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 604,31	\$ 604,31
	101893	Material	REFLECTOR SUBACUÁTICO LED14W/12VAC(CEFE COMETAS)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.211.000,00	\$ 1.211.000,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 399.317,32	\$ 59.897,60
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 219.360,72	\$ 548,40
18357	Reflector subacuatico miniCable100ftlong SUM+INST			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 515.218,51
Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación Reflector subacuatico miniled, luz blanca 15W / 12V (cable de 100 ft de longitud)									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.347,76	\$ 6.347,76
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.269,55	\$ 1.269,55
	107664	Material	REFLECTOR LED MINI CABLE 100 ft de LONGITUD	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 380.646,00	\$ 380.646,00
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 507.820,78	\$ 126.955,20
18349	Reflector subacuatico miniled15W/12V-SUM+INST			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 299.562,51

Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2:Suministro e instalación Reflector subacuatico miniled, luz blanca 15W / 12V (cable de 30ft de longitud)							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.347,76	\$ 6.347,76
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.269,55	\$ 1.269,55
	107657	Material	REFLECTOR LED MINI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 164.990,00	\$ 164.990,00
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 507.820,78	\$ 126.955,20
17529	Reflector subacuatico piscina, led blanca 55W/12V			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 315.506,49
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro e instalación Panel en acero inoxidable y rejilla plastica (Incluye soporte panel de viraje y anclaje plano) (IMPORTADO) Suministro e Instalación, Reflector subacuatico para piscina, led luz blanca, equivalente a 500 W de luz incandescente. 55W / 12V (Cable de 30ft de longitud)							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.991,47	\$ 4.991,47
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 998,29	\$ 998,29
	108513	Material	REFLECTOR LED PISCINA (30ft)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 201.386,00	\$ 201.386,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 399.317,32	\$ 99.829,33
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
18235	Reflector subacuaticoPiscina 500W CDRC			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 307.205,09
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e Instalación, Reflector subacuatico para piscina, led luz blanca, equivalente a 500 W de luz incandescente. 55W / 12V (Cable de 30ft de longitud)							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.991,47	\$ 4.991,47
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 998,29	\$ 998,29
	108513	Material	REFLECTOR LED PISCINA (30ft)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 201.386,00	\$ 201.386,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 399.317,32	\$ 99.829,33
18559	Refrigerador Traulsen UPT4812-LR48"			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 10.968,04
Detalles									
Descripción Técnica		Refrigerador Traulsen UPT4812-LR48"							
Componentes	108777	Material	Refrigerador Traulsen UPT4812-LR48"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
18942	Refrigerante R410A para Aire Acondic. CDRC (Sum)			??	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.							
11067	RefuerzExtern (sikaCarboDurS1012+dur30)**			ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 117.836,61
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0144	0,00 %	0,0144	\$ 2.133,00	\$ 30,72
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 112,00	\$ 14,56

	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 597,67	\$ 597,67
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 722,00	\$ 97,47
	3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0014	0,00 %	0,0014	\$ 3.963.002,83	\$ 5.548,20
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 20.275,57	\$ 1.216,53
	100712	Material	Sika CarboDur tipo S1012 100mm*1.2mm **	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	103095	Material	SIKA COLMA - RINSE SOLVENTE EPOXICO (5 GL) LIMPIA	KG	0,0080	10,00 %	0,0088	\$ 23.428,01	\$ 206,17
	100709	Material	Sikadur 31 adhesivo de reforzam (2Kg) **	KG	0,8000	3,00 %	0,8240	\$ 91.308,00	\$ 75.237,79
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	100715	Subcontrato	Hidro sand blasting a todo costo**	M2	0,2000	10,00 %	0,2200	\$ 80.273,83	\$ 17.660,24
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.646,44	\$ 10.646,44

11066	RefuerzExtern (sikaCarboDurS512+dur30)**		ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 224.751,47	
--------------	---	--	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA Incluye suministro e instalación de materiales, equipos, herramientas, transportes internos y mano de obra. Nota de calculo: Se estima que la capa de adherencia sera de 2 mm Información del Sistema Sika Carbodur + Sikadur 30 Consumo Ancho de la platina Sikadur-3050 mm 0,35 kg/m100 mm 0,80 kg/m

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0165	0,00 %	0,0165	\$ 2.133,00	\$ 35,19
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2754	0,00 %	0,2754	\$ 19.030,00	\$ 5.240,86
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.384,01	\$ 2.384,01
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2754	0,00 %	0,2754	\$ 722,00	\$ 198,84
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 20.275,57	\$ 1.216,53
	100711	Material	Sika CarboDur tipo S512 50mm*1.2mm **	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 129.948,00	\$ 136.445,40
	103095	Material	SIKA COLMA - RINSE SOLVENTE EPOXICO (5 GL) LIMPIA	KG	0,0080	10,00 %	0,0088	\$ 23.428,01	\$ 206,17
	104954	Material	Sikadur®-30 Adhesivo para pegado de refuerzo 6 kg	KG	0,3500	3,00 %	0,3605	\$ 85.851,00	\$ 30.949,29
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1377	0,00 %	0,1377	\$ 299.744,81	\$ 41.274,86
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	100995	Subcontrato	Hidro blasting 3000 psi**	M2	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 4.390,01	\$ 219,50

11069	RefuerzExtern (sikaWrap103C+dur301) a=0.64cm**		M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 113.596,32	
--------------	---	--	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica ancho de la tela a= 64 cm

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0144	0,00 %	0,0144	\$ 2.133,00	\$ 30,72
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 112,00	\$ 14,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 736,38	\$ 736,38
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 722,00	\$ 97,47
	3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0021	0,00 %	0,0021	\$ 3.963.002,83	\$ 8.322,31
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 20.275,57	\$ 1.216,53
	103095	Material	SIKA COLMA - RINSE SOLVENTE EPOXICO (5 GL) LIMPIA	KG	0,0800	10,00 %	0,0880	\$ 23.428,01	\$ 2.061,66
	100713	Material	Sika Wrap 103C a=64cm **	ML	1,5600	3,00 %	1,6068	\$ 0,00	\$ 0,00
	100716	Material	Sikadur 301 **	KG	1,3000	3,00 %	1,3390	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	100715	Subcontrato	Hidro sand blasting a todo costo**	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 80.273,83	\$ 84.287,52
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.248,35	\$ 10.248,35

11070	RefuerzExtern (sikaWrap300C+dur301) a=0.3cm**		M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 113.596,32	
--------------	--	--	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica ancho de la tela a= 30 cm									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0144	0,00 %	0,0144	\$ 2.133,00	\$ 30,72
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 112,00	\$ 14,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 736,38	\$ 736,38
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 722,00	\$ 97,47
	3778	Mano de Obra	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	0,0021	0,00 %	0,0021	\$ 3.963.002,83	\$ 8.322,31
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 20.275,57	\$ 1.216,53
	103095	Material	SIKA COLMA - RINSE SOLVENTE EPOXICO (5 GL) LIMPIA	KG	0,0800	10,00 %	0,0880	\$ 23.428,01	\$ 2.061,66
	100714	Material	Sika Wrap 300C a=30cm **	ML	3,3500	3,00 %	3,4505	\$ 0,00	\$ 0,00
	100716	Material	Sikadur 301 **	KG	1,3000	3,00 %	1,3390	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	100715	Subcontrato	Hidro sand blasting a todo costo**	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 80.273,83	\$ 84.287,52
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.248,35	\$ 10.248,35
15171	RefuerzFachadMamp(Cala+top122+dur30+platin+pint			ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 210.105,92

Detalles

Descripción Técnica		Se ajusto de acuerdo a mediciones en obra de los rendimientos 25/08/14 Diego A Narvaez Sanchez DESCRIPCIÓN TÉCNICAIncluye suministro e instalación de materiales, equipos, herramientas, transportes internos y mano de obra.Normas, codigos y documentos de referencia-Reglamneto Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 - Titulo G Consideraciones y parametros utilizados-El grado de desempeño de este reforzamiento para los elementos NO estructurales es bueno, los cuales deben ser garantizados en el momento de anclar las platinas a los elementos.Recomendaciones Generales1.Se debe llevar todas las recomendaciones de la hoja tecnica mencionada anteriormente.2.La superficie debe estar limpia y sana. puede estar seca o humeda, pero libre de agua empozada o hielo, remover polvo, lechada, grasa, compuestos, etc. Ademass se debe buscar nivelar la superficie donde se coloca la platina.3.Se debe seguir recomendaciones para colocacion y manejo de epoxicos del proveedor de los mismos en caso de ser utilizados.4.Longitud y procedimiento para elemntos anclados deben ser revisados por el proveedor de los mismos.5.Antes de realizar el reforzamiento se debe revisar y controlar los problemas de humedad en los muros de mamposteria, y deberan ser aprobados por un visto bueno del constructor o proveedor responsable de los equipos y materiales.Procedimiento constructivo1. Dilatar 3 cm de la mampostería no estructural de los elementos estructurales (vigas, columnas, etc.) y rellenar la dilatacion con icopor o similar.}2. Ubicar las zonas donde se plantea el reforzamiento del la mampostería no estructural, replanteando la ubicacion de las platinas segun se indica en los planos.3. Tener en cuenta que los ejes de los elementos de concreto (vigas y columnas) conforman los ejes de simetria de los paños de reforzamiento con platinas5. Imprimir el fondo con sikadur 32 primer6. Realizar la nivelacion y reparacion de la superficie con tipo sikatop 122 o similar, asegurandose que la superfi ie de contacto para el apoyo de los perlines, quede complementamente uniforme.7. Aplicar puente de adherencia tipo sikadur 31 en un ancho igual al ancho del perlin por 2 mm de espesor.8. Pegar los perlines9. Aleatoriamente se debera mediante chazos expansivos obligar a la platina a ajustarse lo mejor posible a la mampostería.La continuidad entre perlines se realizará con union soldada a tope, se deber pulir adecuadamente esta junta para garantizar una continuidad visual de estos elementos.Toda estructura aunque este bien construida requiera de revisiones, ajustes y reparaciones para prolongar su vida util. Al poco tiempo de construida probablemente sera necesario arreglar fisuras en uniones y anclajes de las platinas debido a asentamientos de terreno y al acomodo de las platinas por la humedad del ambiente.Posteriormente sera necesario efectuar revisiones periodicas y ejecutar arreglos por ejemplo:a). Reclavar o apretar tuercas de los elementos que por la contraccion de la madera debido a vibraciones o por cualquier otra razon se hayan desajustado.b). Si se encuentran roturas, deformaciones o podredumbres en las piezas estructurales dar aviso al constructor.c). Repintar las superficies deterioradas por efectos del viento y el sol.d). Revisar los sistemas utilizados para evitar las termitas aereas y subterraneeas.e). Mantener areas de ventilacion y sobrecimientos sin obstrucciones.f). Inspeccionar posibles humedades que puedan proporcionar la formacion de hongos y eliminar sus causas.g). Limpiar y si es necesario arreglar posibles filtraciones de humedad.h). Verificar la integridad de la instalacion electrica.j). Los sistemas especiales de proteccion contra incendios deberan ser verificados en forma periodica y se deberan dejar informes de la intervencion efectuada.Nota:Solo al interior de los muros de fachadaespesor de las cintas 2 1/2"La mamposteria se corta para realizar caja de 1 cm de profundidad para poder aplicar un mortero de nivelacion, lo anterior con el objeto de garantizar una plano de instalacion de la platina de refuerzo.Sikadur®-30 Adhesivo para pegado de refuerzo 6 kg Consumo Ancho de la platina Sikadur-30 50 mm 0,35 kg/m 100 mm 0,80 kg/m (63mm X 0.35)/50mm = 0.4410 kg/mlSika Top 122 (toxement Hardtop N°2) 30 Kg ** Consumo Aproximadamente 6,6 kg/m2 para							
Componentes	104282	Equipo	ALQUILER DE TRONZADORA PARA METAL	DD	0,0031	0,00 %	0,0031	\$ 26.887,00	\$ 83,35
	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,4344	0,00 %	0,4344	\$ 2.133,00	\$ 926,58

104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2172	0,00 %	0,2172	\$ 19.030,00	\$ 4.133,32
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.797,13	\$ 1.797,13
104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3258	0,00 %	0,3258	\$ 722,00	\$ 235,23
3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0708	0,00 %	0,0708	\$ 47.130,00	\$ 3.336,80
3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0655	0,00 %	0,0655	\$ 46.639,00	\$ 3.054,85
000490	Material	DISCO DIAMANTADO 9" DIAMOND(Utilizar cio-103154)	UN	0,0030	5,00 %	0,0032	\$ 0,00	\$ 0,00
104049	Material	Perno expansivo 3/8" X 3" CAMISA	UN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 1.352,26	\$ 1.014,20
103322	Material	PLATINA 21/2"X 3/16"	ML	1,0000	7,00 %	1,0700	\$ 6.993,00	\$ 7.482,51
003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 20.275,57	\$ 1.216,53
103095	Material	SIKA COLMA - RINSE SOLVENTE EPOXICO (5 GL) LIMPIA	KG	0,0085	10,00 %	0,0094	\$ 23.428,01	\$ 220,22
100227	Material	Sika Top 122 (toxement Hardtop N°2) 25 Kg **	KG	0,4191	5,00 %	0,4401	\$ 5.819,00	\$ 2.560,94
100709	Material	Sikadur 31 adhesivo de reforzam (2Kg) **	KG	0,2159	5,00 %	0,2267	\$ 91.308,00	\$ 20.699,52
00620	Sub-análisis	ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.264,41	\$ 9.264,41
13659	Sub-análisis	CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN	0,3937	0,00 %	0,3937	\$ 90.228,68	\$ 35.523,03
15178	Sub-análisis	CORDON SOLDADURA 6010 (L=2 1/2" garg3/16" normal**	UN	3,1000	0,00 %	3,1000	\$ 15.168,80	\$ 47.023,28
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1086	0,00 %	0,1086	\$ 299.744,81	\$ 32.552,29
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 219.360,72	\$ 7.677,63
13355	Sub-análisis	ESMALTE LÁMINA LLENA	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.531,70	\$ 19.531,70
11048	Sub-análisis	Puente de adherencia sikadur 32 primer*	M2	0,1000	15,00 %	0,1150	\$ 93.588,73	\$ 10.762,70
100995	Subcontrato	Hidro blasting 3000 psi**	M2	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 4.390,01	\$ 1.009,70

15497	RefuerzFachadMamp(SobrePuesto+dur30+platin+pint	ML	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 179.630,61
-------	---	----	----------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Se ajusto de acuerdo a mediciones en obra de los rendimientos 25/08/14 Diego A Narvaez Sanchez DESCRIPCIÓN TÉCNICA Incluye suministro e

instalacion de materiales, equipos, herramientas, transportes internos y mano de obra. Normas, codigos y documentos de referencia-Reglamneto Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 - Titulo G Consideraciones y parametros utilizados-El grado de desempeño de este reforzamiento para los elementos NO estructurales es bueno, los cuales deben ser garantizados en el momento de anclar las platinas a los elementos. Recomendaciones Generales 1. Se debe llevar todas las recomendaciones de la hoja tecnica mencionada anteriormente. 2. La superficie debe estar limpia y sana. puede estar seca o humeda, pero libre de agua empozada o hielo, remover polvo, lechada, grasa, compuestos, etc. Ademas se debe buscar nivelar la superficie donde se coloca la platina. 3. Se debe seguir recomendaciones para colocacion y manejo de epoxicos del proveedor de los mismos en caso de ser utilizados. 4. Longitud y procedimiento para elemntos anclados deben ser revisados por el proveedor de los mismos. 5. Antes de realizar el reforzamiento se debe revisar y controlar los problemas de humedad en los muros de mamposteria, y deberan ser aprobados por un visto bueno del constructor o proveedor responsable de los equipos y materiales. Procedimiento constructivo 1. Dilatar 3 cm de la mamposteria no estructural de los elementos estructurales (vigas, columnas, etc.) y rellenar la dilatacion con icopor o similar. 2. Ubicar las zonas donde se plantea el reforzamiento del la mamposteria no estructural, replanteando la ubicacion de las platinas segun se indica en los planos. 3. Tener en cuenta que los ejes de los elementos de concreto (vigas y columnas) conforman los ejes de simetria de los paños de reforzamiento con platinas. 4. Aplicar puente de adherencia tipo sikadur 31 en un ancho igual al ancho de la platina por 2 mm de espesor. 5. Pegar las plantinas. 6. Pintar las platinas con anticorrosivo. 7. Pintar las platinas con esmalte. 8. Aleatoriamente se debera mediante chazos expansivos obligar a la platina a ajustarse lo mejor posible a la mamposteria. La continuidad entre platinas se realizará con union soldada a tope, se deber pulir adecuadamente esta junta para garantizar una continuidad visual de estos elementos. Toda estructura aunque este bien construida requerira de revisiones, ajustes y reparaciones para prolongar su vida util. Al poco tiempo de construida probablemente sera necesario arreglar fisuras en uniones y anclajes de las platinas debido a asentamientos de terreno y al acomodo de las platinas por la humedad del ambiente. Posteriormente sera necesario efectuar revisiones periodicas y ejecutar arreglos por ejemplo: a). Reclavar o apretar tuercas de los elementos que por la contraccion de la madera debido a vibraciones o por cualquier otra razon se hayan desajustado. b). Si se encuentran roturas, deformaciones o podredumbres en las piezas estructurales dar aviso al constructor. c). Repintar las superficies deterioradas por efectos del viento y el sol. d). Revisar los sistemas utilizados para evitar las termitas aereas y subterraneeas. e). Mantener areas de ventilacion y sobrecimientos sin obstrucciones. f). Inspeccionar posibles humedades que puedan proporcionar la formacion de hongos y eliminar sus causas. g). Limpiar y si es necesario arreglar posibles filtraciones de humedad. h). Verificar la integridad de la instalacion electrica. j). Los sistemas especiales de proteccion contra incendios deberan ser verificados en forma periodica y se deberan dejar informes de la intervencion efectuada. Nota: Solo al interior de los muros de fachada espesor de las cintas 2 1/2" La mamposteria se corta para realizar caja de 1 cm de profundidad para poder aplicar un mortero de nivelacion, lo anterior con el objeto de garantizar una plano de instalacion de la platina de refuerzo. Sikadur®-30 Adhesivo para pegado de refuerzo 6 kg Consumo Ancho de la platina Sikadur-30 50 mm 0,35 kg/m 100 mm 0,80 kg/m (63mm X 0.35)/50mm = 0.4410 kg/ml Sika Top 122 (toxement Hardtop N°2) 30 Kg ** Consumo Aproximadamente 6,6 kg/m2 para el espesor mínimo de 3 mm.

Componentes	104282	Equipo	ALQUILER DE TRONZADORA PARA METAL	DD	0,0031	0,00 %	0,0031	\$ 26.887,00	\$ 83,35
	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,4344	0,00 %	0,4344	\$ 2.133,00	\$ 926,58
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2172	0,00 %	0,2172	\$ 19.030,00	\$ 4.133,32
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.460,84	\$ 1.460,84
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3258	0,00 %	0,3258	\$ 722,00	\$ 235,23
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0708	0,00 %	0,0708	\$ 47.130,00	\$ 3.336,80
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0655	0,00 %	0,0655	\$ 46.639,00	\$ 3.054,85
	103154	Material	DISCO DE CORTE 9" DIAMANT-SEGMENT-CONC.DURO	UN	0,0030	5,00 %	0,0032	\$ 78.908,00	\$ 252,51
	104049	Material	Perno expansivo 3/8" X 3" CAMISA	UN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 1.352,26	\$ 1.014,20
	103322	Material	PLATINA 21/2"X 3/16"	ML	1,0000	7,00 %	1,0700	\$ 6.993,00	\$ 7.482,51
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12") + MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 20.275,57	\$ 1.216,53
	103095	Material	SIKA COLMA - RINSE SOLVENTE EPOXICO (5 GL) LIMPIA	KG	0,0085	10,00 %	0,0094	\$ 23.428,01	\$ 220,22
	100709	Material	Sikadur 31 adhesivo de reforzam (2Kg) **	KG	0,2159	5,00 %	0,2267	\$ 91.308,00	\$ 20.699,52
	00620	Sub-análisis	ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.264,41	\$ 9.264,41
	13659	Sub-análisis	CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN	0,3937	0,00 %	0,3937	\$ 90.228,68	\$ 35.523,03
	15178	Sub-análisis	CORDON SOLDADURA 6010 (L=2 1/2" garg3/16" normal**	UN	3,1000	0,00 %	3,1000	\$ 15.168,80	\$ 47.023,28
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0682	0,00 %	0,0682	\$ 299.744,81	\$ 20.442,60
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 219.360,72	\$ 3.729,13
	13355	Sub-análisis	ESMALTE LÁMINA LLENA	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.531,70	\$ 19.531,70
16101	RefuerzFachadMamp(top122+dur30+perlin			ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 190.910,53

Detalles

Descripción Técnica

Se ajusto de acuerdo a mediciones en obra de los rendimientos 25/08/14 Diego A Narvaez Sanchez DESCRIPCIÓN TÉCNICA Incluye suministro e instalación de materiales, equipos, herramientas, transportes internos y mano de obra. Normas, códigos y documentos de referencia-Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 - Título G Consideraciones y parámetros utilizados-El grado de desempeño de este reforzamiento para los elementos NO estructurales es bueno, los cuales deben ser garantizados en el momento de anclar las platinas a los elementos. Recomendaciones Generales 1. Se debe llevar todas las recomendaciones de la hoja técnica mencionada anteriormente. 2. La superficie debe estar limpia y sana. puede estar seca o húmeda, pero libre de agua empozada o hielo, remover polvo, lechada, grasa, compuestos, etc. Además se debe buscar nivelar la superficie donde se coloca la platina. 3. Se debe seguir recomendaciones para colocación y manejo de epoxicos del proveedor de los mismos en caso de ser utilizados. 4. Longitud y procedimiento para elementos anclados deben ser revisados por el proveedor de los mismos. 5. Antes de realizar el reforzamiento se debe revisar y controlar los problemas de humedad en los muros de mampostería, y deberán ser aprobados por un visto bueno del constructor o proveedor responsable de los equipos y materiales. Procedimiento constructivo 1. Dilatar 3 cm de la mampostería no estructural de los elementos estructurales (vigas, columnas, etc.) y rellenar la dilatación con icopor o similar. 2. Ubicar las zonas donde se plantea el reforzamiento de la mampostería no estructural, replanteando la ubicación de las platinas según se indica en los planos. 3. Tener en cuenta que los ejes de los elementos de concreto (vigas y columnas) conforman los ejes de simetría de los paños de reforzamiento con platinas. 6. Imprimir el fondo con sikadur 32 primer. 7. Nivelar la superficie de apoyo con mortero de reparación tipo sikatop 122 o similar, asegurándose que la superficie de contacto para el apoyo de las platinas, quede completamente uniforme. 8. Aplicar puente de adherencia tipo sikadur 31 en un ancho igual al ancho de la platina por 2 mm de espesor. 9. Pegar las plantinas. 10. Pintar las platinas con anticorrosivo. 11. Pintar las platinas con esmalte. 12. Aleatoriamente se deberá mediante chazos expansivos obligar a la platina a ajustarse lo mejor posible a la mampostería. La continuidad entre platinas se realizará con unión soldada a tope, se deberá pulir adecuadamente esta junta para garantizar una continuidad visual de estos elementos. Toda estructura aunque esté bien construida requerirá de revisiones, ajustes y reparaciones para prolongar su vida útil. Al poco tiempo de construida probablemente será necesario arreglar fisuras en uniones y anclajes de las platinas debido a asentamientos de terreno y al acomodo de las platinas por la humedad del ambiente. Posteriormente será necesario efectuar revisiones periódicas y ejecutar arreglos por ejemplo: a). Reclavar o apretar tuercas de los elementos que por la contracción de la madera debido a vibraciones o por cualquier otra razón se hayan desajustado. b). Si se encuentran roturas, deformaciones o podredumbres en las piezas estructurales dar aviso al constructor. c). Repintar las superficies deterioradas por efectos del viento y el sol. d). Revisar los sistemas utilizados para evitar las termitas aéreas y subterráneas. e). Mantener áreas de ventilación y sobrecimientos sin obstrucciones. f). Inspeccionar posibles humedades que puedan proporcionar la formación de hongos y eliminar sus causas. g). Limpiar y si es necesario arreglar posibles filtraciones de humedad. h). Verificar la integridad de la instalación eléctrica. j). Los sistemas especiales de protección contra incendios deberán ser verificados en forma periódica y se deberán dejar informes de la intervención efectuada. Nota: Solo al interior de los muros de fachada espesor de las cintas 2 1/2" La mampostería se corta para realizar caja de 1 cm de profundidad para poder aplicar un mortero de nivelación, lo anterior con el objeto de garantizar una plana de instalación de la platina de refuerzo. Sikadur®-30 Adhesivo para pegado de refuerzo 6 kg Consumo Ancho de la platina Sikadur-30 50 mm 0,35 kg/m 100 mm 0,80 kg/m (63mm X 0.35)/50mm = 0.4410 kg/ml Sika Top 122 (toxement Hardtop N°2) 30 Kg ** Consumo Aproximadamente 6,6 kg/m2 para el espesor mínimo de 3 mm. Aproximadamente 2,2 kg por cada litro de relleno.

Componentes	104282	Equipo	ALQUILER DE TRONZADORA PARA METAL	DD	0,0031	0,00 %	0,0031	\$ 26.887,00	\$ 83,35
	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,4344	0,00 %	0,4344	\$ 2.133,00	\$ 926,58
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2172	0,00 %	0,2172	\$ 19.030,00	\$ 4.133,32
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.380,90	\$ 1.380,90
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3258	0,00 %	0,3258	\$ 722,00	\$ 235,23
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0708	0,00 %	0,0708	\$ 47.130,00	\$ 3.336,80
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0655	0,00 %	0,0655	\$ 46.639,00	\$ 3.054,85
	1821	Material	PERFIL ESTRUCTURAL C 16 Galv. 12x6mts.	ML	1,0000	7,00 %	1,0700	\$ 21.457,00	\$ 22.958,99
	104049	Material	Perno expansivo 3/8" X 3" CAMISA	UN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 1.352,26	\$ 1.014,20
	105851	Material	REMACHE DE 1/8"X3/4"	UN	220,0000	2,00 %	224,4000	\$ 70,00	\$ 15.708,00
	003314	Material	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 20.275,57	\$ 1.216,53
	103095	Material	SIKA COLMA - RINSE SOLVENTE EPOXICO (5 GL) LIMPIA	KG	0,0085	10,00 %	0,0094	\$ 23.428,01	\$ 220,22
	100227	Material	Sika Top 122 (toxement Hardtop N°2) 25 Kg **	KG	0,4191	5,00 %	0,4401	\$ 5.819,00	\$ 2.560,94
	100709	Material	Sikadur 31 adhesivo de reforzamiento (2Kg) **	KG	0,0782	5,00 %	0,0821	\$ 91.308,00	\$ 7.496,39
	13659	Sub-análisis	CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	UN	0,3937	0,00 %	0,3937	\$ 90.228,68	\$ 35.523,03
	15178	Sub-análisis	CORDON SOLDADURA 6010 (L=2 1/2" garg3/16" normal**	UN	3,1000	0,00 %	3,1000	\$ 15.168,80	\$ 47.023,28

11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1086	0,00 %	0,1086	\$ 299.744,81	\$ 32.552,29
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 219.360,72	\$ 7.677,63
11048	Sub-análisis	Puente de adherencia sikadur 32 primer*	M2	0,0260	15,00 %	0,0299	\$ 93.588,73	\$ 2.798,30
100995	Subcontrato	Hidro blasting 3000 psi**	M2	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 4.390,01	\$ 1.009,70

00791	Refuerzo acero	DE TRANSFERENCIA	KG	Grupo VIAS			Valor Unitario	\$ 7.843,38
--------------	-----------------------	-------------------------	-----------	-------------------	--	--	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

(CAP5) 37.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Trasiegos. Suministro e instalación del acero de refuerzo. Figurado del acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 37.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirAntes de iniciar la actividad, el Contratista es responsable de realizar las siguientes actividades: Ubicación de elementos estructurales según planos y documentos del proyecto. Cimbrado detallado del elemento a intervenir. Conexión de servicios de apoyo (agua, energía, drenaje).Los materiales que debe utilizar el Contratista son varillas de acero de refuerzo. (Ver especificación en capítulo de materiales manula general de especificaciones IDRD).

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0230	0,00 %	0,0230	\$ 104.130,00	\$ 2.394,99
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.535,99	\$ 4.535,99
	003314	Material	SEQUETA (18 DIENTES-12")* MARCO FIJO METALICO 12"	UN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 20.275,57	\$ 912,40

00279	Refuerzo acero	COLUMNA 37000	TN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 5.687.434,77
--------------	-----------------------	----------------------	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

(CAP5) 37.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Trasiegos. Suministro e instalación del acero de refuerzo. Figurado del acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 37.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirAntes de iniciar la actividad, el Contratista es responsable de realizar las siguientes actividades: Ubicación de elementos estructurales según planos y documentos del proyecto. Cimbrado detallado del elemento a intervenir. Conexión de servicios de apoyo (agua, energía, drenaje).Los materiales que debe utilizar el Contratista son varillas de acero de refuerzo. (Ver especificación en capítulo de materiales manula general de especificaciones IDRD).

Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	26,9000	5,00 %	28,2450	\$ 6.582,00	\$ 185.908,59
	1992	Material	HIERRO A-37 Chipa lisa 3/8"	KG	1.000,0000	2,00 %	1.020,0000	\$ 4.284,00	\$ 4.369.680,00
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	2,7500	0,00 %	2,7500	\$ 411.580,43	\$ 1.131.846,18

00280	Refuerzo acero	COLUMNA 60000	TN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 5.944.464,57
--------------	-----------------------	----------------------	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

(CAP5) 37.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Trasiegos. Suministro e instalación del acero de refuerzo. Figurado del acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 37.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirAntes de iniciar la actividad, el Contratista es responsable de realizar las siguientes actividades: Ubicación de elementos estructurales según planos y documentos del proyecto. Cimbrado detallado del elemento a intervenir. Conexión de servicios de apoyo (agua, energía, drenaje).Los materiales que debe utilizar el Contratista son varillas de acero de refuerzo. (Ver especificación en capítulo de materiales manula general de especificaciones IDRD).

Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	26,9000	5,00 %	28,2450	\$ 6.582,00	\$ 185.908,59
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	1.000,0000	2,00 %	1.020,0000	\$ 4.535,99	\$ 4.626.709,80
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	2,7500	0,00 %	2,7500	\$ 411.580,43	\$ 1.131.846,18

00286	Refuerzo acero fy=60000psi	TN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA				Valor Unitario	\$ 5.944.464,57
--------------	-----------------------------------	-----------	---------------------------------------	--	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

(CAP5) 37.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Trasiegos. Suministro e instalación del acero de refuerzo. Figurado del acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 37.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirAntes de iniciar la actividad, el Contratista es responsable de realizar las siguientes actividades: Ubicación de elementos estructurales según planos y documentos del proyecto. Cimbrado detallado del elemento a intervenir. Conexión de servicios de apoyo (agua, energía, drenaje).Los materiales que debe utilizar el Contratista son varillas de acero de refuerzo. (Ver especificación en capítulo de materiales manula general de especificaciones IDRD).

Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	26,9000	5,00 %	28,2450	\$ 6.582,00	\$ 185.908,59
--------------------	---	----------	-----------------------	----	---------	--------	---------	-------------	---------------

	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	1.000,0000	2,00 %	1.020,0000	\$ 4.535,99	\$ 4.626.709,80
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	2,7500	0,00 %	2,7500	\$ 411.580,43	\$ 1.131.846,18
11164	Refuerzo acero grafil 4 mm **		TN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 5.844.173,36	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	26,9000	5,00 %	28,2450	\$ 6.582,00	\$ 185.908,59
	1878	Material	GRAFIL 4.0 MM - 8.0 MM	KG	1.000,0000	2,00 %	1.020,0000	\$ 4.821,00	\$ 4.917.420,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,8000	0,00 %	1,8000	\$ 411.580,43	\$ 740.844,77

11185	Refuerzo acero grafil 5 mm **		TN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 5.844.173,36	
--------------	--------------------------------------	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	26,9000	5,00 %	28,2450	\$ 6.582,00	\$ 185.908,59
	1878	Material	GRAFIL 4.0 MM - 8.0 MM	KG	1.000,0000	2,00 %	1.020,0000	\$ 4.821,00	\$ 4.917.420,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,8000	0,00 %	1,8000	\$ 411.580,43	\$ 740.844,77

00291	Refuerzo acero MALLA LOZA MACIZA		M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 31.049,61	
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCION TECNICAIncluye suministro e instalacion de materiales, figurado, equipos, nerramientas y mano de obra.(cap 14) 1.5 MALLA ELECTROSOLDADAMalla de calibres delgados acerados tejida por medio de soldadura de punto.Se utilizará como refuerzo para la variación de temperatura, distribución de carga o retracción de fraguado, en losas o pisos de concreto, en reemplazo de las varillas de acero usualmente indicadas de acuerdo con los diseños o instrucciones de la Interventoría.En caso de requerirse, las mallas electro soldadas se colocarán en forma tal que los traslapos entre ellas sean de por lo menos dos (2) cuadros del entramado en ambas direcciones.La malla tendrá las siguientes propiedades mecánicas mínimas determinadas en la Tabla 14.1.2 Características de los grafiles NCR -10EI Contratista deberá tener en consideración que la malla quedará completamente cubierta por la masa de concreto para lo que deberá suministrar separadores con amarres de alambre (panelas de concreto) que garanticen que el acero no quedará pegado al suelo o la formaleta. se exigira que dichos separadores se coloquen a un distancia no mayor a 60cm en cuadrícula

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 384,27	\$ 384,27
	000038	Material	MALLA M-131 - 15 x 15 x 5mm	UN	0,0700	2,00 %	0,0714	\$ 160.388,00	\$ 11.451,70
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0641	0,00 %	0,0641	\$ 299.744,81	\$ 19.213,64

00292	Refuerzo acero MALLA MURO		KG	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 31.001,50	
--------------	----------------------------------	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCION TECNICAIncluye suministro e instalacion de materiales, figurado, equipos, nerramientas y mano de obra.(cap 14) 1.5 MALLA ELECTROSOLDADAMalla de calibres delgados acerados tejida por medio de soldadura de punto.Se utilizará como refuerzo para la variación de temperatura, distribución de carga o retracción de fraguado, en losas o pisos de concreto, en reemplazo de las varillas de acero usualmente indicadas de acuerdo con los diseños o instrucciones de la Interventoría.En caso de requerirse, las mallas electro soldadas se colocarán en forma tal que los traslapos entre ellas sean de por lo menos dos (2) cuadros del entramado en ambas direcciones.La malla tendrá las siguientes propiedades mecánicas mínimas determinadas en la Tabla 14.1.2 Características de los grafiles NCR -10EI Contratista deberá tener en consideración que la malla quedará completamente cubierta por la masa de concreto para lo que deberá suministrar separadores con amarres de alambre (panelas de concreto) que garanticen que el acero no quedará pegado al suelo o la formaleta. se exigira que dichos separadores se coloquen a un distancia no mayor a 60cm en cuadrícula

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 384,27	\$ 384,27
	000038	Material	MALLA M-131 - 15 x 15 x 5mm	UN	0,0690	3,00 %	0,0711	\$ 160.388,00	\$ 11.403,59
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0641	0,00 %	0,0641	\$ 299.744,81	\$ 19.213,64

00283	Refuerzo acero MUROS 37000		TN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 5.687.434,77	
--------------	-----------------------------------	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------	--

Detalles

Descripción Técnica			(CAP5) 37.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Trasiegos. Suministro e instalación del acero de refuerzo. Figurado del acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 37.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirAntes de iniciar la actividad, el Contratista es responsable de realizar las siguientes actividades: Ubicación de elementos estructurales según planos y documentos del proyecto. Cimbrado detallado del elemento a intervenir. Conexión de servicios de apoyo (agua, energía, drenaje).Los materiales que debe utilizar el Contratista son varillas de acero de refuerzo. (Ver especificación en capítulo de materiales manula general de especificaciones IDRD).						
Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	26,9000	5,00 %	28,2450	\$ 6.582,00	\$ 185.908,59
	1992	Material	HIERRO A-37 Chipa lisa 3/8"	KG	1.000,0000	2,00 %	1.020,0000	\$ 4.284,00	\$ 4.369.680,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	2,7500	0,00 %	2,7500	\$ 411.580,43	\$ 1.131.846,18
00284	Refuerzo acero MUROS 60000			TN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 5.944.464,57
Detalles									
Descripción Técnica			(CAP5) 37.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Trasiegos. Suministro e instalación del acero de refuerzo. Figurado del acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 37.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirAntes de iniciar la actividad, el Contratista es responsable de realizar las siguientes actividades: Ubicación de elementos estructurales según planos y documentos del proyecto. Cimbrado detallado del elemento a intervenir. Conexión de servicios de apoyo (agua, energía, drenaje).Los materiales que debe utilizar el Contratista son varillas de acero de refuerzo. (Ver especificación en capítulo de materiales manula general de especificaciones IDRD).						
Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	26,9000	5,00 %	28,2450	\$ 6.582,00	\$ 185.908,59
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	1.000,0000	2,00 %	1.020,0000	\$ 4.535,99	\$ 4.626.709,80
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	2,7500	0,00 %	2,7500	\$ 411.580,43	\$ 1.131.846,18
15836	Refuerzo acero MUROS 60000			KG	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 5.940,71
Detalles									
Descripción Técnica			(CAP5) 37.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Trasiegos. Suministro e instalación del acero de refuerzo. Figurado del acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 37.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirAntes de iniciar la actividad, el Contratista es responsable de realizar las siguientes actividades: Ubicación de elementos estructurales según planos y documentos del proyecto. Cimbrado detallado del elemento a intervenir. Conexión de servicios de apoyo (agua, energía, drenaje).Los materiales que debe utilizar el Contratista son varillas de acero de refuerzo. (Ver especificación en capítulo de materiales manula general de especificaciones IDRD).						
Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0293	5,00 %	0,0308	\$ 6.582,00	\$ 202,73
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 4.535,99	\$ 4.626,71
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0027	0,00 %	0,0027	\$ 411.580,43	\$ 1.111,27
11078	Refuerzo acero pilotes 60000 **			TN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 6.130.229,75
Detalles									
Descripción Técnica			(CAP5) 37.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Trasiegos. Suministro e instalación del acero de refuerzo. Figurado del acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 37.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirAntes de iniciar la actividad, el Contratista es responsable de realizar las siguientes actividades: Ubicación de elementos estructurales según planos y documentos del proyecto. Cimbrado detallado del elemento a intervenir. Conexión de servicios de apoyo (agua, energía, drenaje).Los materiales que debe utilizar el Contratista son varillas de acero de refuerzo. (Ver especificación en capítulo de materiales manula general de especificaciones IDRD).						
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 45.570,00	\$ 4.557,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	26,9000	0,00 %	26,9000	\$ 6.582,00	\$ 177.055,80
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	1.000,0000	5,00 %	1.050,0000	\$ 4.535,99	\$ 4.762.789,50
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	2,0000	3,00 %	2,0600	\$ 21.618,00	\$ 44.533,08
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	2,5722	0,00 %	2,5722	\$ 411.580,43	\$ 1.058.667,18
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 60.691,12	\$ 60.691,12

00849	Refuerzo acero PLACA 60000			TN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 6.071.691,48
Detalles Descripción Técnica (CAP5) 37.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Trasiegos. Suministro e instalación del acero de refuerzo. Figurado del acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 37.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirAntes de iniciar la actividad, el Contratista es responsable de realizar las siguientes actividades: Ubicación de elementos estructurales según planos y documentos del proyecto. Cimbrado detallado del elemento a intervenir. Conexión de servicios de apoyo (agua, energía, drenaje).Los materiales que debe utilizar el Contratista son varillas de acero de refuerzo. (Ver especificación en capítulo de materiales manula general de especificaciones IDRD).									
Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	26,9000	0,00 %	26,9000	\$ 6.582,00	\$ 177.055,80
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	1.000,0000	5,00 %	1.050,0000	\$ 4.535,99	\$ 4.762.789,50
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	2,7500	0,00 %	2,7500	\$ 411.580,43	\$ 1.131.846,18

00281	Refuerzo acero placa maciza.37000			TN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 5.944.464,57
Detalles Descripción Técnica (CAP5) 37.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Trasiegos. Suministro e instalación del acero de refuerzo. Figurado del acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 37.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirAntes de iniciar la actividad, el Contratista es responsable de realizar las siguientes actividades: Ubicación de elementos estructurales según planos y documentos del proyecto. Cimbrado detallado del elemento a intervenir. Conexión de servicios de apoyo (agua, energía, drenaje).Los materiales que debe utilizar el Contratista son varillas de acero de refuerzo. (Ver especificación en capítulo de materiales manula general de especificaciones IDRD).									
Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	26,9000	5,00 %	28,2450	\$ 6.582,00	\$ 185.908,59
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	1.000,0000	2,00 %	1.020,0000	\$ 4.535,99	\$ 4.626.709,80
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	2,7500	0,00 %	2,7500	\$ 411.580,43	\$ 1.131.846,18

00282	Refuerzo acero placa maciza.60000			TN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 5.944.464,57
Detalles Descripción Técnica (CAP5) 37.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Trasiegos. Suministro e instalación del acero de refuerzo. Figurado del acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 37.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirAntes de iniciar la actividad, el Contratista es responsable de realizar las siguientes actividades: Ubicación de elementos estructurales según planos y documentos del proyecto. Cimbrado detallado del elemento a intervenir. Conexión de servicios de apoyo (agua, energía, drenaje).Los materiales que debe utilizar el Contratista son varillas de acero de refuerzo. (Ver especificación en capítulo de materiales manula general de especificaciones IDRD).									
Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	26,9000	5,00 %	28,2450	\$ 6.582,00	\$ 185.908,59
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	1.000,0000	2,00 %	1.020,0000	\$ 4.535,99	\$ 4.626.709,80
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	2,7500	0,00 %	2,7500	\$ 411.580,43	\$ 1.131.846,18

00285	Refuerzo acero viga aerea.37000			TN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 6.539.134,77
Detalles Descripción Técnica (CAP5) 37.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Trasiegos. Suministro e instalación del acero de refuerzo. Figurado del acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 37.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirAntes de iniciar la actividad, el Contratista es responsable de realizar las siguientes actividades: Ubicación de elementos estructurales según planos y documentos del proyecto. Cimbrado detallado del elemento a intervenir. Conexión de servicios de apoyo (agua, energía, drenaje).Los materiales que debe utilizar el Contratista son varillas de acero de refuerzo. (Ver especificación en capítulo de materiales manula general de especificaciones IDRD).									
Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	26,9000	5,00 %	28,2450	\$ 6.582,00	\$ 185.908,59
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	1.000,0000	2,00 %	1.020,0000	\$ 5.119,00	\$ 5.221.380,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	2,7500	0,00 %	2,7500	\$ 411.580,43	\$ 1.131.846,18

00288	Refuerzo acero viga cim.60000			TN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 5.944.464,57
-------	-------------------------------	--	--	----	--------------------------------	--	--	----------------	-----------------

Detalles	
Descripción Técnica	(CAP5) 37.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Trasiegos. Suministro e instalación del acero de refuerzo. Figurado del acero de refuerzo. Equinos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 37.2 ESPECIFICACIÓN

instalación del acero de refuerzo. Figurado del acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra. (cap 14) 1.5 MALLA ELECTROSOLDADA PDFImprimirAntes de iniciar la actividad, el Contratista es responsable de realizar las siguientes actividades: Ubicación de elementos estructurales según planos y documentos del proyecto. Cimbrado detallado del elemento a intervenir. Conexión de servicios de apoyo (agua, energía, drenaje). Los materiales que debe utilizar el Contratista son varillas de acero de refuerzo. (Ver especificación en capítulo de materiales manula general de especificaciones IDRD).									
Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	26,9000	5,00 %	28,2450	\$ 6.582,00	\$ 185.908,59
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	1.000.0000	2,00 %	1.020.0000	\$ 5.119,00	\$ 5.221.380,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	2,7500	0,00 %	2,7500	\$ 411.580,43	\$ 1.131.846,18

11091	Refuerzo malla losa macisa 4.5mm c/15*15 **	M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 12.610,04
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICAIncluye suministro e instalacion de materiales, figurado, equipos, herramientas y mano de obra.(cap 14) 1.5 MALLA ELECTROSOLDADAMalla de calibres delgados acerados tejida por medio de soldadura de punto.Se utilizará como refuerzo para la variación de temperatura, distribución de carga o retracción de fraguado, en losas o pisos de concreto, en reemplazo de las varillas de acero usualmente indicadas de acuerdo con los diseños o instrucciones de la Interventoría.En caso de requerirse, las mallas electro soldadas se colocarán en forma tal que los traslapes entre ellas sean de por lo menos dos (2) cuadros del entramado en ambas direcciones.La malla tendrá las siguientes propiedades mecánicas mínimas determinadas en la Tabla 14.1.2 Características de los grafiles NCR -10El Contratista deberá tener en consideración que la malla quedará completamente cubierta por la masa de concreto para lo que deberá suministrar separadores con amarres de alambre (paneles de concreto) que garanticen que el acero no quedará pegado al suelo o la formaleta. se exigira que dichos separadores se coloquen a un distancia no mayor a 60cm en cuadrícula									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 27,99	\$ 27,99
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 6.582,00	\$ 345,56
	9424	Material	MALLA ELECTROSOLDADA 4.5mm x 4.5mm 6Mts x 2.35Mt	UN	0,0800	3,00 %	0,0824	\$ 131.518,50	\$ 10.837,12
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0034	0,00 %	0,0034	\$ 411.580,43	\$ 1.399,37

10326	Refuerzo malla losa macisa 4mm c/15*15 **	M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 9.653,58
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------

Detalles Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICAIncluye suministro e instalacion de materiales, figurado, equipos, herramientas y mano de obra.(cap 14) 1.5 MALLA ELECTROSOLDADA DE 2.4 m X 6.00 m PDFImprimirMalla de calibres delgados acerados tejida por medio de soldadura de punto.Se utilizará como refuerzo para la variación de temperatura, distribución de carga o retracción de fraguado, en losas o pisos de concreto, en reemplazo de las varillas de acero usualmente indicadas de acuerdo con los diseños o instrucciones de la Interventoría.En caso de requerirse, las mallas electro soldadas se colocarán en forma tal que los traslapes entre ellas sean de por lo menos dos (2) cuadros del entramado en ambas direcciones.La malla tendrá las siguientes propiedades mecánicas mínimas determinadas en la Tabla 14.1.2 Características de los grafiles NCR -10El Contratista deberá tener en consideración que la malla quedará completamente cubierta por la masa de concreto para lo que deberá suministrar separadores con amarres de alambre (paneles de concreto) que garanticen que el acero no quedará pegado al suelo o la formaleta. se exigira que dichos separadores se coloquen a un distancia no mayor a 60cm en cuadrícula									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26,34	\$ 26,34
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 6.582,00	\$ 345,56
	100560	Material	Malla M-084 Q 2 - 15 x 15 x 4mm (6x2.35m)	UN	0,0800	3,00 %	0,0824	\$ 96.658,00	\$ 7.964,62
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0032	0,00 %	0,0032	\$ 411.580,43	\$ 1.317,06

17407	REGADERA ANTIVANDALICA PARA DUCHAS EN CAMERINOS Y	UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	Valor Unitario	\$ 115.069,94
--------------	--	-----------	---	-----------------------	----------------------

Detalles Descripción Técnica REGADERA ANTIVANDALICA PARA DUCHAS EN CAMERINOS Y ACCESO A PISCINA REF. TDA-01 DE TIG O EQUIVALENTE. NO INCLUYE SENSOR.CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.392,57	\$ 5.392,57
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.337,00	\$ 133,70
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.078,51	\$ 1.078,51
	107352	Material	Regadera antivandalica para ducha ref. tda-01 de t	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 58.456,00	\$ 584,56
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 305.096,56	\$ 106.783,80
	12508	Sub-análisis	Día de Traslado con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
13787	Regadera Saona Redonda 8 pulg Cromo (Sum+Inst)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 120.795,88

Detalles									
Descripción Técnica Regadera Saona Redonda 8 pulgadas con Brazo 40 cm Cromo - Negra Stretto (Sum+Inst)									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 488,15	\$ 488,15
	104070	Material	Regadera Saona Redonda 8 pulg brazo 40cm Cromo	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 95.900,01	\$ 95.900,01
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 305.096,56	\$ 24.407,72
13188	REGADERA VERCALI CRNA (sum e inst) **			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 76.274,14

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103329	Material	REGADERA VERCALI CRNA **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 305.096,56	\$ 76.274,14
16658	Regata piso (A=0.40m; Prof=0.17m)			ML	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 74.606,24

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.485,95	\$ 2.485,95
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	12,8500	0,00 %	12,8500	\$ 20,00	\$ 257,00
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 105.434,00	\$ 2.214,11
	000673	Material	CEMENTO GRIS Bulto Depos (APUS)	BTO	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 26.194,01	\$ 5.238,80
	10127	Sub-análisis	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 13.321,76	\$ 26.643,52
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1090	0,00 %	0,1090	\$ 299.744,81	\$ 32.672,18
	10210	Sub-análisis	Traslado m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 22.311,21	\$ 1.784,90
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 413.723,00	\$ 3.309,78
14024	REGISTRO 1"(Cortina) RED WHITE O SIMILAR			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 159.200,99

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.830,58	\$ 1.830,58
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 26.426,00	\$ 1.849,82
	102556	Material	REGISTRO CORTINA Ø 1"(125 PSI) SI/CONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 118.909,00	\$ 118.909,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 305.096,56	\$ 36.611,59
12465	REGISTRO 2"(Cortina) NAPOLI			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 353.616,14

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 782,57	\$ 782,57
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	1,2600	0,00 %	1,2600	\$ 26.426,00	\$ 33.296,76
	102554	Material	REGISTRO CORTINA.Ø2"PESADO S/NROMA ICONTEC(125Psi	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 303.885,36	\$ 303.885,36

	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0513	0,00 %	0,0513	\$ 305.096,56	\$ 15.651,45
14023	REGISTRO 2"(Cortina) RED WITE O SIMILAR			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 415.308,75
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.203,51	\$ 3.203,51
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 26.426,00	\$ 2.642,60
	102554	Material	REGISTRO CORTINA.Ø2"PESADO S/NROMA ICONTEC(125Psi	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 303.885,36	\$ 303.885,36
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 305.096,56	\$ 64.070,28
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 415.070,00	\$ 41.507,00
10928	REGISTRO 3" (Cortina) ***NO USAR			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 735.611,65
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 763,62	\$ 763,62
	100759	Mano de Obra	AYUDANTE INST. SANITARIAS + PREST(IDRD)	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 109.089,00	\$ 15.272,46
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	1,2600	0,00 %	1,2600	\$ 26.426,00	\$ 33.296,76
	102553	Material	REGISTRO CORTINA Ø 3" TIPO PESADO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 686.278,81	\$ 686.278,81
13571	REGISTRO 3"BOLA ***			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 583.958,29
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.919,97	\$ 1.919,97
	100759	Mano de Obra	AYUDANTE INST. SANITARIAS + PREST(IDRD)	JRN	0,8800	0,00 %	0,8800	\$ 109.089,00	\$ 95.998,32
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.426,00	\$ 26.426,00
	103821	Material	REGISTRO BOLA Ø3"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 459.614,00	\$ 459.614,00
12467	REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye ACCS)			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 77.780,61
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 468,46	\$ 468,46
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 183.710,00	\$ 15.615,35
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	0,0840	0,00 %	0,0840	\$ 26.426,00	\$ 2.219,78
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.337,00	\$ 133,70
	104314	Material	LIMPIADOR PVC 760 Gr O 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 36.432,00	\$ 364,32
	102557	Material	REGISTRO CORTINA.Ø1/2"(125 PSI)S/I/CONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 58.300,00	\$ 58.300,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 67.900,00	\$ 679,00
00503	REGISTRO CORTINA DE Ø 1"			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 175.187,07
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.098,35	\$ 1.098,35

	102556	Material	REGISTRO CORTINA Ø 1"(125 PSI) S/ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 118.909,00	\$ 118.909,00
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 17.455,00	\$ 712,16
	105758	Material	UNIVERSAL GALVANIZADA DE 1"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 17.855,97	\$ 17.855,97
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 305.096,56	\$ 36.611,59
13239	REGISTRO CORTINA Ø 11/4"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 249.456,24

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 213,57	\$ 213,57
	102820	Material	Adaptador PVCP Macho 11/4" S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 3.435,29	\$ 7.007,99
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 1.337,00	\$ 272,75
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 45.863,00	\$ 233,90
	102839	Material	REGISTRO CORTINA PESADO 1 1/4" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 214.442,99	\$ 214.442,99
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 67.900,00	\$ 346,29
	104527	Material	UNIVERSAL GALVANIZADA DE 1 1/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.260,37	\$ 16.260,37
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38
15847	REGISTRO DE 3" BRONCE DESM+SUM+INST (Mantenimient			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 709.590,64

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.970,92	\$ 1.970,92
	104748	Material	LIMPIADOR DESENGRASANTE N°2 USO INDUST galon	GLN	0,0159	2,00 %	0,0162	\$ 78.864,00	\$ 1.277,60
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,0216	2,00 %	0,0220	\$ 16.094,00	\$ 354,07
	102553	Material	REGISTRO CORTINA Ø 3" TIPO PESADO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 686.278,81	\$ 686.278,81
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0646	0,00 %	0,0646	\$ 305.096,56	\$ 19.709,24
10929	REGISTRO DE COMPUERTA 2 1/2" (Sum + Inst)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 474.271,95

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 256,28	\$ 256,28
	100258	Material	Adaptador PVCP Hemb.2 1/2" S/NORMA ICONTEC **	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 10.329,00	\$ 21.071,16
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.337,00	\$ 668,50
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 45.863,00	\$ 467,80
	100620	Material	REGISTRO CORTINA PESADO Ø2 1/2" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 406.722,56	\$ 406.722,56
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 67.900,00	\$ 692,58
	100520	Material	Universal Galvanizado HG Ø 2 1/2" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 31.579,01	\$ 31.579,01
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 305.096,56	\$ 12.814,06
14985	REGISTRO DE COMPUERTA 6" (Sum + Inst)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 14.206,64

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 256,28	\$ 256,28
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.337,00	\$ 668,50

	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 45.863,00	\$ 467,80
	104761	Material	REGISTRO CORTINA 6" (300PSI)FLANCHADO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104762	Material	Universal HG 6"	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 305.096,56	\$ 12.814,06

10926	REGISTRO DE CORTINA 2" (Sum + Inst)			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 314.556,37
--------------	--	--	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 213,57	\$ 213,57
	100270	Material	Adaptador PVCP Macho 2"S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 4.116,34	\$ 8.232,68
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 1.337,00	\$ 409,12
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 46.004,00	\$ 469,24
	836	Material	REGISTRO CORTINA Ø 2"PESADOS/NORMICONTEC 125psi	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 254.901,24	\$ 254.901,24
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 67.900,00	\$ 692,58
	104715	Material	UNIVERSAL GALVANIZADA Ø 2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 38.959,56	\$ 38.959,56
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38

10628	REGISTRO DE CORTINA 1 1/2" (Sum + Inst)			UN	Grupo 08	Hidráulico		Valor Unitario	\$ 340.786,80
--------------	--	--	--	-----------	-----------------	-------------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 244,08	\$ 244,08
	101017	Material	ADAPTADOR PRESION MachoRoscadoPVC 1 1/2" S/NORMA I	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 2.490,58	\$ 5.080,78
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 1.337,00	\$ 272,75
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 46.004,00	\$ 234,62
	839	Material	REGISTRO CORTINA PESADO Ø 1½ S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 285.369,00	\$ 285.369,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 67.900,00	\$ 346,29
	102840	Material	UNIVERSAL GALVANIZADA Ø 1 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 37.035,42	\$ 37.035,42
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86

12757	REGISTRO DE CORTINA 1 1/4" (Sum + Inst)			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 243.329,48
--------------	--	--	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 164,75	\$ 164,75
	100268	Material	Adaptador PVCP Macho 1 1/4"S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 1.652,01	\$ 3.370,10
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 1.337,00	\$ 272,75
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 46.004,00	\$ 234,62
	102839	Material	REGISTRO CORTINA PESADO 1 1/4" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 214.442,99	\$ 214.442,99
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 67.900,00	\$ 346,29
	104527	Material	UNIVERSAL GALVANIZADA DE 1 1/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.260,37	\$ 16.260,37
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0270	0,00 %	0,0270	\$ 305.096,56	\$ 8.237,61

12466	REGISTRO DE CORTINA 1" (Sum + Inst)			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 147.701,45
--------------	--	--	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 183,06	\$ 183,06
	2037	Material	ADAPTADOR PRESION MACHO ROSCADOPVC Ø 1"S/NORMA ICO	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 1.741,49	\$ 3.552,64
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 1.337,00	\$ 272,75
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 45.863,00	\$ 233,90
	102556	Material	REGISTRO CORTINA Ø 1"(125 PSI) S/ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 118.909,00	\$ 118.909,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 67.900,00	\$ 346,29
	876	Material	UNIVERSAL GALVANIZADO Ø 1"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.050,91	\$ 15.050,91
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90
00504	REGISTRO DE CORTINA 1/2" (Sum + Inst)			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 82.718,83

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 158,65	\$ 158,65
	000771	Material	ADAPTADOR PRESION MACHO ROSCADOPVC ½" S/NORMA ICO	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 449,00	\$ 915,96
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.337,00	\$ 401,10
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 46.004,00	\$ 234,62
	837	Material	REGISTRO CORTINA Ø ½" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 63.341,00	\$ 63.341,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 67.900,00	\$ 346,29
	877	Material	UNIVERSAL GALVANIZADA Ø 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.388,70	\$ 9.388,70
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 305.096,56	\$ 7.932,51
00505	REGISTRO DE CORTINA 3/4" (Sum + Inst)			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 119.544,20

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 152,55	\$ 152,55
	000772	Material	ADAPTADOR PRESION Macho Roscado 3/4" S/NORMA ICO	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 720,51	\$ 1.469,84
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 1.337,00	\$ 272,75
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 45.863,00	\$ 233,90
	838	Material	REGISTRO CORTINA PESADOØ3/4"S/NORM.ICONTEC-200PSI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 95.963,00	\$ 95.963,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 67.900,00	\$ 346,29
	000878	Material	UNIVERSAL GALVANIZADO 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.478,46	\$ 13.478,46
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 305.096,56	\$ 7.627,41
14982	REGISTRO DE CORTINA 4" (Sum + Inst)			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 1.893.888,65

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.220,39	\$ 1.220,39
	002039	Material	ADAPTADOR PRESION Macho 4" S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 52.251,00	\$ 106.592,04
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.337,00	\$ 668,50
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 45.863,00	\$ 467,80
	104759	Material	REGISTRO CORTINA 4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.538.985,85	\$ 1.538.985,85
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 67.900,00	\$ 692,58

	104760	Material	UNIVERSAL GALVANIZADA Ø 4"	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 182.418,00	\$ 184.242,18
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 305.096,56	\$ 61.019,31
16279	REGISTRO DE CORTINA Ø3" (Sum + Inst)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 828.749,92
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.220,39	\$ 1.220,39
	106162	Material	ADAPTADOR PRESIÓN MACHO 3"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 28.237,86	\$ 56.475,72
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.337,00	\$ 668,50
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 45.863,00	\$ 481,56
	102553	Material	REGISTRO CORTINA Ø 3" TIPO PESADO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 686.278,81	\$ 686.278,81
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 67.900,00	\$ 712,95
	106163	Material	UNIVERSAL GALVANIZADA DE 3"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.892,68	\$ 21.892,68
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 305.096,56	\$ 61.019,31
14008	Registro de Paso 1 1/2" Bronce Roscado **			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 51.926,49
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.576,45	\$ 4.576,45
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 26.426,00	\$ 1.585,56
	104274	Material	REGISTRO BOLA 1 1/2"BRONCE ROSCADO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 305.096,56	\$ 45.764,48
16271	REGISTRO DE PASO 1"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 85.385,49
Detalles									
Descripción TécnicaCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 244,08	\$ 244,08
	2037	Material	ADAPTADOR PRESION MACHO ROSCADO PVC Ø 1"S/NORMA ICO	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.741,49	\$ 3.482,98
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 1.337,00	\$ 272,75
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 46.004,00	\$ 234,62
	000835	Material	REGISTRO PASO Dto.Ø1" S/NORMA ICONTEC-215PSI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 53.550,00	\$ 53.550,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 67.900,00	\$ 346,29
	876	Material	UNIVERSAL GALVANIZADO Ø 1"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.050,91	\$ 15.050,91
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86
16406	REGISTRO DE PASO DIRECTO Ø3"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 632.118,14
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.152,90	\$ 9.152,90
	100619	Material	REGISTRO PASO DIRECTO PESADO Ø.3"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 439.907,30	\$ 439.907,30
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 305.096,56	\$ 183.057,94
16389	REGISTRO GLOBO DE 1/2"- 200PSI			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 105.078,51

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.144,11	\$ 1.144,11
	106326	Material	BRIDA METALICA Ø 1/2"- TIPO SLIPON	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.999,00	\$ 4.999,00
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 27.738,00	\$ 5.547,60
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 101.057,00	\$ 5.052,85
	106325	Material	REGISTRO GLOBO Ø1/2" (200PSI) BRONCE ROSCADO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 65.452,71	\$ 65.452,71
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 305.096,56	\$ 22.882,24
16391	REGISTRO GLOBO DE 3/4"- 200PSI			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 123.031,79

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.144,11	\$ 1.144,11
	106326	Material	BRIDA METALICA Ø 1/2"- TIPO SLIPON	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.999,00	\$ 4.999,00
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 27.738,00	\$ 5.547,60
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 101.057,00	\$ 5.052,85
	106328	Material	REGISTRO GLOBO 3/4"-200PSI-WOG	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 83.405,99	\$ 83.405,99
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 305.096,56	\$ 22.882,24
20841	REGISTRO Ø 1/2" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 30.229,22

Detalles Solicitud memo 20246000267113 - STP									
Descripción Técnica Registro Ø 1/2" incluye suministro e instalación									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0500	---	0,0500	\$ 6.148,78	\$ 307,44
	100759	Mano de Obra	AYUDANTE INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 109.089,00	\$ 2.290,87
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 183.710,00	\$ 3.857,91
	104549	Material	VALVULA/REGISTRO DE BOLA Ø 1/2"(MANIJA - METALICA)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.773,00	\$ 23.773,00
14483	REGISTRO PASO DIR.1/2"BRONCE+UNIVERS+CAJA METALICA			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 100.539,85

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 183,06	\$ 183,06
	104538	Material	CAJA METALIC.(20X20X15CM) LAM.CAL.18+PINT-ELECTROS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 20.813,00	\$ 20.813,00
	837	Material	REGISTRO CORTINA Ø ½" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 63.341,00	\$ 63.341,00
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 17.455,00	\$ 712,16
	877	Material	UNIVERSAL GALVANIZADA Ø 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.388,70	\$ 9.388,70
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 305.096,56	\$ 6.101,93
14484	REGISTRO PASO DIR.11/4"BRONCE+UNIVERS+CAJA METALIC			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 165.488,59

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 183,06	\$ 183,06
	104538	Material	CAJA METALIC.(20X20X15CM) LAM.CAL.18+PINT-ELECTROS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 20.813,00	\$ 20.813,00

	104525	Material	REGISTRO 11/4"PASO DIRECTO-CORTINA BRONCE ROSCADO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 121.418,07	\$ 121.418,07
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 17.455,00	\$ 712,16
	104527	Material	UNIVERSAL GALVANIZADA DE 1 1/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.260,37	\$ 16.260,37
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 305.096,56	\$ 6.101,93

19257	Registro Válvula comp Red White Rosc 3" CEFE COMET			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 708.605,18
--------------	---	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 985,46	\$ 985,46
	104748	Material	LIMPIADOR DESENGRASANTE N°2 USO INDUST galon	GLN	0,0159	2,00 %	0,0162	\$ 78.864,00	\$ 1.277,60
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,0216	2,00 %	0,0220	\$ 16.094,00	\$ 354,07
	102553	Material	REGISTRO CORTINA Ø 3" TIPO PESADO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 686.278,81	\$ 686.278,81
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0646	0,00 %	0,0646	\$ 305.096,56	\$ 19.709,24

18644	Registro Vastago ascendente 2"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 123.718,63
--------------	---------------------------------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.758,05	\$ 5.758,05
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	0,5000	10,00 %	0,5500	\$ 2.618,00	\$ 1.439,90
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 101.057,00	\$ 1.010,57
	108848	Material	Registro Vastago ascendente 2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 17.455,00	\$ 349,10
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,2500	10,00 %	0,2750	\$ 418.767,30	\$ 115.161,01

18643	Registro Vastago ascendente 8"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 123.587,73
--------------	---------------------------------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.758,05	\$ 5.758,05
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 2.618,00	\$ 1.309,00
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 101.057,00	\$ 1.010,57
	108847	Material	Registro Vastago ascendente 8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 17.455,00	\$ 349,10
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,2500	10,00 %	0,2750	\$ 418.767,30	\$ 115.161,01

00714	REGULADOR 143 METER			UN	Grupo INSTALACIONES GAS			Valor Unitario	\$ 43.869,05
--------------	----------------------------	--	--	-----------	--------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,4100	2,00 %	0,4182	\$ 104.130,00	\$ 43.547,17
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 16.094,00	\$ 321,88
	003836	Material	REGULADOR E-METER	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

03930	REGULADOR 2A ETAPA- GAS			UN	Grupo INSTALACIONES GAS			Valor Unitario	\$ 67.443,12
--------------	--------------------------------	--	--	-----------	--------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.101,93	\$ 6.101,93
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 16.094,00	\$ 321,88
	104155	Material	REGULADOR GAS 2 ETAPA Ø2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 305.096,56	\$ 61.019,31
13331	Regulador Bifásico 8 Kva (Sum+Inst)**			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 15.750,29	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 750,01	\$ 750,01
	103518	Material	Regulador Bifásico 8 Kva(RelevoRta.20 Mil segundo)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0490	0,00 %	0,0490	\$ 306.128,14	\$ 15.000,28
	17311	REGULADOR DE GAS 1 ETAPA			UN	Grupo INSTALACIONES GAS		Valor Unitario	\$ 337.227,16
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.696,05	\$ 4.696,05
	107274	Material	REGULADOR DE GAS 1 ETAPA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	5,5989	0,00 %	5,5989	\$ 17.455,00	\$ 97.728,80
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,7696	0,00 %	0,7696	\$ 305.096,56	\$ 234.802,31
12203	REINSTAL. PUESTO DE TRABAJO 1.5m x 1.5m (OF.) **			UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario	\$ 202.761,19	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 18.432,84	\$ 18.432,84
	11948	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:3+PREST.**	JRN	0,3463	0,00 %	0,3463	\$ 532.279,37	\$ 184.328,35
11198	Reinstalac Cubierta lamina architect Acesco **			M2	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario	\$ 73.992,87	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 64.694,35	\$ 1.940,83
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 112,00	\$ 44,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.761,12	\$ 2.761,12
	003275	Material	ELEMENTOS DE FIJACION TEJA CINDU	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.045,13	\$ 12.180,52
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 17.937,47	\$ 448,44
	2739	Material	SIKAFLEX PRO 3WF Gris 600 CC	UN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 217.925,00	\$ 1.307,55
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 69,70	\$ 87,13
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1810	0,00 %	0,1810	\$ 305.096,56	\$ 55.222,48
12615	Reinstalac. Divis.sobre muro Dry Wall.**			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario	\$ 141.504,39	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.983,48	\$ 10.983,48
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 305.096,56	\$ 109.834,76
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15
12803	Reinstalacion adoquín + arena+ Base(0.15m) **			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 99.995,00	

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 79.507,01	\$ 9.540,84
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.218,46	\$ 1.218,46
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 1.350.955,00	\$ 5.403,82
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 92.774,99	\$ 4.870,69
	101809	Material	BASE GRANULAR (recebo) Sin transporte	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 57.991,00	\$ 9.133,58
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1607	0,00 %	0,1607	\$ 299.744,81	\$ 48.168,99
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 4.591,22	\$ 1.193,72
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 413.723,00	\$ 18.617,54

10015	Reinstalacion AdoquínArcill e=0.06 sobre arena	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 63.261,43
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.789,68	\$ 4.789,68
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1576	0,00 %	0,1576	\$ 299.744,81	\$ 47.239,78
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 455.626,64	\$ 956,82

14377	REINSTALACION DE APARATO LAVAMANOS	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 84.252,42
--------------	---	-----------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.012,02	\$ 4.012,02
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2630	0,00 %	0,2630	\$ 305.096,56	\$ 80.240,40

13266	Reinstalacion de Cañuela A-120	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 129.394,25
--------------	---------------------------------------	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra

Descripción Técnica

Componentes	101240	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (DIA)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 96.041,00	\$ 19.208,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.265,56	\$ 4.265,56
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0140	5,00 %	0,0147	\$ 500.561,01	\$ 7.358,25
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 411.580,43	\$ 82.316,09
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0015	5,00 %	0,0016	\$ 495.784,25	\$ 793,25
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDR	M3	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 193.161,19	\$ 15.452,90

14054	Reinstalación Divisiones Aluminio y Vidrio**	M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 54.261,85
--------------	---	-----------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.359,47	\$ 2.359,47
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)		DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 47.130,00	\$ 4.713,00
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"		UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104294	Material	CHAZO COLAPSIBLE PLASTIC+TORNILLO (3/8X11/2")		UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.		JRN	0,1150	0,00 %	0,1150	\$ 410.342,45	\$ 47.189,38
13301	REINSTALACIÓN GRIFERIA DE PUSH			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 35.165,43	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 689,52	\$ 689,52
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **		JRN	0,1130	0,00 %	0,1130	\$ 305.096,56	\$ 34.475,91
15458	Reinstalación sistema estructural existente, entre			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 314.336,61	
Detalles										
Descripción Técnica REINSTALACIÓN SISTEMA ESTRUCTURAL EXISTENTE ENTREPISO, CON SUMINISTRO DE ATIESADORES EN ANGULO DE 2"X1/8" SUPERIOR E INFERIOR Y REFUERZOS EN VARILLA DE 1/2" CADA 20 CMS SEGÚN DISEÑO IDRDESTE UNITARIO SE CREA CON BASE EN EL APU NP 10 CONTRATO 2360 DE 2013 GRANDES ESCENARIOS, REVISADO POR EL ARQUITECTO OSCAR RAMOS.										
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)		DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 2.133,00	\$ 255,96
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA		DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 19.030,00	\$ 2.283,60
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO		DD	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 45.570,00	\$ 5.696,25
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 20.868,74	\$ 20.868,74
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER		DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 722,00	\$ 86,64
	100981	Material	ANGULO 2" x 1/8"		ML	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 11.284,00	\$ 23.696,40
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado		KG	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 4.535,99	\$ 9.525,58
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010		KG	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 21.618,00	\$ 43.236,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**		JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 299.744,81	\$ 179.846,89
	15810	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA 1:1+PRESTSolda+ayud		JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 288.405,52	\$ 28.840,55
11168	ReinstalacionReja proteccion anclada a concret**			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 95.058,31	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO		GLN	0,0180	2,00 %	0,0184	\$ 71.815,00	\$ 1.321,40
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante		GLN	0,0360	0,00 %	0,0360	\$ 131.657,46	\$ 4.739,67
	30	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.- 18 1x2 M		UN	0,2050	1,00 %	0,2071	\$ 68.009,00	\$ 14.084,66
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010		KG	0,4550	1,00 %	0,4596	\$ 21.618,00	\$ 9.935,63
	11011	Sub-análisis	Anclaje epóxico1/2"prof 0.20 m +sikadur 42 +Andami		UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 24.639,60	\$ 49.279,20
		Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO		%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.773,31	\$ 11.773,31
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA		%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.924,44	\$ 3.924,44
12701	Reinst-Temple.Malla Eslab.Cerr.h=2.0m+Mto.sardinel			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 109.965,93	
Detalles mantenimiento										
Descripción Técnica										
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO		DD	0,0930	0,00 %	0,0930	\$ 45.570,00	\$ 4.238,01
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.030,16	\$ 10.030,16
	3241	Equipo	PULIDORA MANUAL SIN DISCO 9"		DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 29.122,00	\$ 291,22

	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 21.618,00	\$ 1.080,90
	000860	Material	TUBO GALVANIZADO 2" (e=3.25mm)	ML	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 47.924,00	\$ 19.169,60
	12074	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 543.503,45	\$ 27.718,68
	11948	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:3+PREST.**	JRN	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 532.279,37	\$ 45.243,75
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

00417	REJ ILLA PLASTICA 3x2"C/SOSCO CUAD.ANTICUCARACHA		UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 10.916,07	
--------------	---	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 104.130,00	\$ 7.289,10
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 2.098,01	\$ 524,50
	2345	Material	REJILLA PLAST.3x2"c/sosco cuadrada anticucaracha	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.102,47	\$ 3.102,47

00609	REJA BANCARIA (Hierro de 10mm)		M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 108.916,44	
--------------	---------------------------------------	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 45.570,00	\$ 5.012,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.172,46	\$ 3.172,46
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 71.815,00	\$ 14.650,26
	27	Material	HIERRO CUADRADO 10mm	ML	10,3700	1,00 %	10,4737	\$ 3.939,00	\$ 41.255,90
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,6000	1,00 %	0,6060	\$ 21.618,00	\$ 13.100,51
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 288.405,52	\$ 31.724,61

15552	REJA BANCARIA (Hierro de 10mm)+Esmalte		M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 127.354,96	
--------------	---	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 45.570,00	\$ 5.012,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.172,46	\$ 3.172,46
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 71.815,00	\$ 14.650,26
	27	Material	HIERRO CUADRADO 10mm	ML	10,3700	1,00 %	10,4737	\$ 3.939,00	\$ 41.255,90
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esfalt alquid gr7045	GLN	0,0400	3,00 %	0,0412	\$ 447.537,00	\$ 18.438,52
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,6000	1,00 %	0,6060	\$ 21.618,00	\$ 13.100,51
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 288.405,52	\$ 31.724,61

10744	Reja Bancaria **		M2	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 274.113,60	
--------------	-------------------------	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles Altura 0.60m

Descripción Técnica

Componentes	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 71.815,00	\$ 14.650,26
	1826	Material	ESMALTE BRILLANTE COLOR (POR 5 GL)	GLN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 77.330,32	\$ 2.319,91
	3301	Material	PLATINA 3/8" x 1 1/2"	UN	1,3333	3,00 %	1,3733	\$ 92.631,00	\$ 127.210,15
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,6000	1,00 %	0,6060	\$ 21.618,00	\$ 13.100,51
	100108	Material	Tubo acero negra Estruct. 1" e=2.5 mm **	ML	1,5000	10,00 %	1,6500	\$ 19.250,32	\$ 31.763,03
		Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 85.069,74	\$ 85.069,74

10990	Reja de proteccion anclada a concreto **		M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 172.928,49	
--------------	---	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0180	2,00 %	0,0184	\$ 71.815,00	\$ 1.321,40
	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0360	0,00 %	0,0360	\$ 131.657,46	\$ 4.739,67
	30	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.- 18 1x2 M	UN	0,2050	1,00 %	0,2071	\$ 68.009,00	\$ 14.084,66
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,4550	1,00 %	0,4596	\$ 21.618,00	\$ 9.935,63
	000053	Material	TUBO CUADRADO 1" Cal. 18 CR	ML	7,3000	1,00 %	7,3730	\$ 4.548,00	\$ 33.532,40
	000055	Material	TUBO CUADRADO 1 1/2" Cal. 20	ML	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 6.101,00	\$ 25.624,20
	11011	Sub-análisis	Anclaje epóxico1/2"prof 0.20 m +sikadur 42 +Andami	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 24.639,60	\$ 49.279,20
		Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 20.646,80	\$ 20.646,80
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.764,53	\$ 13.764,53
11598	Reja de Protección M-70(base 30x30 Conc.3000psi.)			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 88.517,57

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101211	Material	Cerram. M-70 (Tubo 1x1".)S/Dis M.U.(Sum+Inst) **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 612.538,01	\$ 55.128,42
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0560	0,00 %	0,0560	\$ 299.744,81	\$ 16.785,71
	10171	Sub-análisis	Excavacion manual sin retiro en suelo blando **	M3	0,0900	25,00 %	0,1125	\$ 19.411,03	\$ 2.183,74
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 22.311,21	\$ 2.008,01
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69
14601	Reja en Malla Protecc. Ventanas Col Gim Sur			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 131.501,68

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 45.570,00	\$ 5.012,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.163,04	\$ 2.163,04
	11	Material	ANGULO 1/8" x 3/4"	ML	1,2300	5,00 %	1,2915	\$ 3.691,00	\$ 4.766,93
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 63.525,00	\$ 12.959,10
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 89.591,01	\$ 18.276,57
	3456	Material	LIJA N°-120 PLIEGO	UN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 1.638,00	\$ 573,30
	104641	Material	MALLA PREONDULADA (1 1/2" x 1 1/2")CAL.8(4.25MM)	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 29.894,00	\$ 31.388,70
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,6000	1,00 %	0,6060	\$ 21.618,00	\$ 13.100,51
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 288.405,52	\$ 43.260,83
18697	RejaAccesoTubularCuadrado2"x4"Cal.16LamColdR			M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 193.843,36

Detalles									
Descripción Técnica									
Reja de acceso en tubulares cuadrados 2" x 4" calibre 16 lamina cold rolled (Sum+instal) CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 45.570,00	\$ 9.114,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.603,12	\$ 2.603,12
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 71.815,00	\$ 1.436,30
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 612.538,01	\$ 45.940,35
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 867,71	\$ 867,71

	1040	Material	ESMALTE SEMI-Brillante	GLN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 131.657,46	\$ 5.266,30
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 21.618,00	\$ 9.944,28
	108890	Material	TuboRectangular20*40mm Cold Rolled1.51mm	ML	21,2000	0,00 %	21,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11011	Sub-análisis	Anclaje epóxico1/2"prof 0.20 m +sikadur 42 +Andami	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 24.639,60	\$ 49.279,20
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,2330	0,00 %	0,2330	\$ 288.405,52	\$ 67.198,49
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
16445	RejaClásicaAlambAcerGalv.6(H=2.0L=2.50m)+PostBayon			ML	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 365.269,19	
Detalles									
Descripción Técnica		Reja en alambre en acero galvanizado Cal.6 con pliegues en forma de V para mayor resisitencia, Poste 57x57mm Bayoneta Pua L=2.50m Galvanizado interior y exteriormente + pintura poliester termo endurecido, alambre con tres capas de protección (zinc-circonio y poliester termo endurecido- anticorrosivas. panel de H=2.0m ; L=2.50m y fijaciones en acero. Abrazadera con bisagra, tuerca y tornillo en acero inoxidable.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.821,71	\$ 5.821,71
	106350	Material	Abrazadera Metalica+Tornillo seguridad (Reja Acero	UN	1,6100	0,00 %	1,6100	\$ 13.144,00	\$ 21.161,84
	106352	Material	Panel Acero H=2.0m ; L=2.50m Alamb. N°6 acero	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 382.856,00	\$ 153.142,40
	106353	Material	Poste Bayoneta Pua-acero 21/4"x21/4"Cal.16L=2.50m	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 202.604,00	\$ 81.041,60
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0125	5,00 %	0,0131	\$ 594.287,13	\$ 7.785,16
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 418.767,30	\$ 96.316,48
15941	RejaClásicaAlambreAceroGalv.6(Panel1.50x2.50m)+Pos			ML	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 213.285,03	
Detalles									
Descripción Técnica		Reja en alambre en acero galvanizado Cal.6 con pliegues en forma de V para mayor resisitencia, Poste 57x57mm Galvanizado interior y exteriormente + pintura poliester termo endurecido, alambre con tres capas de protección (zinc-circonio y poliester termo endurecido- anticorrosivas. panel de H=1.50m ; L=2.50m y fijaciones en acero. Abrazadera con bisagra, tuerca y tornillo en acero inoxidable.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.230,99	\$ 1.230,99
	105792	Material	Abrazadera Metalica y tornillo Acero Inoxidable	UN	1,2050	0,00 %	1,2050	\$ 10.769,00	\$ 12.976,65
	105790	Material	Panel de acero H=1.50mx2.50mAlambre N°6 acero	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 94.024,01	\$ 94.024,01
	105793	Material	Poste Galvanizado Int. y Ext.(57x57mm)Cal.16-Pint.	ML	0,4018	0,00 %	0,4018	\$ 90.937,97	\$ 36.538,88
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0125	3,00 %	0,0129	\$ 594.287,13	\$ 7.666,30
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2030	0,00 %	0,2030	\$ 299.744,81	\$ 60.848,20
00610	REJAS LAMINA			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 67.526,26	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0180	2,00 %	0,0184	\$ 71.815,00	\$ 1.321,40
	30	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.- 18 1x2 M	UN	0,2050	1,00 %	0,2071	\$ 68.009,00	\$ 14.084,66
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,4550	1,00 %	0,4596	\$ 21.618,00	\$ 9.935,63
	000053	Material	TUBO CUADRADO 1" Cal. 18 CR	ML	7,3000	1,00 %	7,3730	\$ 4.548,00	\$ 33.532,40
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 288.405,52	\$ 8.652,17
18730	Rejill desc T. Louver sin dam12"x 8" gris Sum+Ins			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 91.005,98	
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Rejill desc T. Louver sin dam12"x 8" gris Sum+Ins							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.892,68	\$ 3.892,68
	108697	Material	Cinta autoadhesiva 2,5" foil (54,8 ml)	UN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 24.887,01	\$ 995,48
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 778,54	\$ 778,54

108910	Material	Rejilla de descarga T. Louver sin damper 12"x8" gr	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1850	0,00 %	0,1850	\$ 420.830,46	\$ 77.853,64
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0163	0,00 %	0,0163	\$ 415.070,00	\$ 6.765,64

18731	Rejill ext T. cubo 10"x 6" con Dam blanco Sum+Ins	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 91.005,98
--------------	--	-----------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Rejillal de extracción Tipo. cubo 10"x 6" con Damper Color blanco Suministro +Instalación							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.892,68	\$ 3.892,68
	108697	Material	Cinta autoadhesiva 2,5" foil (54,8 ml)	UN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 24.887,01	\$ 995,48
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 778,54	\$ 778,54
	108911	Material	Rejilla de extracción tipo cubo de 10"x6" con dam	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1850	0,00 %	0,1850	\$ 420.830,46	\$ 77.853,64
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0163	0,00 %	0,0163	\$ 415.070,00	\$ 6.765,64

18734	Rejill ext T. cubo 10"x 8" con Dam blanco Sum+In	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 91.005,98
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Rejillal de extracción							
		Tipo. cubo 10"x 8" con Damper Color blanco Suministro +Instalación							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.892,68	\$ 3.892,68
	108697	Material	Cinta autoadhesiva 2,5" foil (54,8 ml)	UN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 24.887,01	\$ 995,48
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 778,54	\$ 778,54
	108913	Material	Rejilla de extracción tipo cubo de 10"x8" con dam	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1850	0,00 %	0,1850	\$ 420.830,46	\$ 77.853,64
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0163	0,00 %	0,0163	\$ 415.070,00	\$ 6.765,64

18733	Rejill ext T. cubo 12"x 10" con Dam blanco Sum+In	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 91.005,98
--------------	--	-----------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Rejillal de extracción							
		Tipo. cubo 12"x 10" con Damper Color blanco Suministro +Instalación							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.892,68	\$ 3.892,68
	108697	Material	Cinta autoadhesiva 2,5" foil (54,8 ml)	UN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 24.887,01	\$ 995,48
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 778,54	\$ 778,54
	108912	Material	Rejilla de extracción tipo cubo de 12"x10" con dam	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1850	0,00 %	0,1850	\$ 420.830,46	\$ 77.853,64
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0163	0,00 %	0,0163	\$ 415.070,00	\$ 6.765,64

18735	Rejill ext T. cubo 6"x 6" con Dam blanco Sum+In	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 91.005,98
--------------	--	-----------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

		Descripción Técnica	VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Rejillal de extracción Tipo. cubo 6"x 6" con Damper Color blanco Suministro +Instalación						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.892,68	\$ 3.892,68
	108697	Material	Cinta autoadhesiva 2,5" foil (54,8 ml)	UN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 24.887,01	\$ 995,48

	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 778,54	\$ 778,54
	108914	Material	Rejilla de extracción tipo cubo de 6"x6" con dam	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1850	0,00 %	0,1850	\$ 420.830,46	\$ 77.853,64
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0163	0,00 %	0,0163	\$ 415.070,00	\$ 6.765,64

10370	REJILLA Aluminio 3"x2" c/SOSCO CTE			UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 17.571,83
--------------	---	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

			Descripción Técnica REJILLA DE PISO 3" X 2" EN ALUMINIO TIPO COLREJILLAS O EQUIVALENTE						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 802,74	\$ 802,74
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 2.098,01	\$ 524,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 160,55	\$ 160,55
	100239	Material	Rejilla Aluminio TC 3"x2" (Tradic.Concentrica)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80

10657	Rejilla Aluminio- 3x2"			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 20.184,79
--------------	-------------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

			Descripción Técnica						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 266,17	\$ 266,17
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,2500	10,00 %	0,2750	\$ 2.098,01	\$ 576,95
	001212	Material	REJILLA CONCENTRICA.ALUMINIO TC-3x2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.033,00	\$ 6.033,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0444	0,00 %	0,0444	\$ 299.744,81	\$ 13.308,67

14235	REJILLA Aluminio Cupula 6"x4" c/SOSCO CTE			UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 36.205,09
--------------	--	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

			Descripción Técnica						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 239,80	\$ 239,80
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 2.098,01	\$ 524,50
	102315	Material	REJILLA CUPULA ALUMINIO 6X4**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.451,00	\$ 23.451,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 299.744,81	\$ 11.989,79

17479	Rejilla antiatrapamiento caudal min500gpm NTC-5763			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 160.845,02
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

			Descripción Técnica Suministro e instalación Rejilla antiatrapamiento para un caudal minimo de 500 gpm certificada NTC - 5763 (material Polipropileno o ABS)						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.587,03	\$ 7.587,03
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.517,41	\$ 1.517,41
	104925	Material	REJILLA DE FONDO ANTIATRAPAMIENTO DE 18" * 18"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 399.317,32	\$ 151.740,58
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 415.070,00	\$ 0,00

13388	Rejilla anticucaracha TA 8x16 x 2" Aluminio **			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 14.415,82
--------------	---	--	--	-----------	---------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

			Descripción Técnica						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 686,47	\$ 686,47

	103594	Material	Rejilla anticucaracha TA 8x16 x 2" Aluminio **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 305.096,56	\$ 13.729,35
17191	REJILLA DE EXTRACCIÓN 8"x8" CON DAMPER DE BALANCEO			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 55.784,78
Detalles									
Descripción Técnica		VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.104,15	\$ 2.104,15
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 420,83	\$ 420,83
	107135	Material	REJILLA DE EXTRACCIÓN 8"x8" CON DAMPER DE BALANCEO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107137	Material	TORNILLO AUTORROSCANTE	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 200,00	\$ 800,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 420.830,46	\$ 42.083,05
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 415.070,00	\$ 10.376,75
18114	REJILLA DE EXTRACCION LINEAL CON PLENUM 12" X60"			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 61.004,58
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.							
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 98.769,25	\$ 1.086,46
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.693,84	\$ 1.693,84
	108406	Material	GUAYA 1/8"	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105031	Material	Perro (1/8") Tipo Pesado	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 1.985,00	\$ 15.880,00
	108405	Material	PLENUM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108404	Material	REJILLA LINEAL DE RETORNO 12"x60" CON PLENUM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0805	0,00 %	0,0805	\$ 420.830,46	\$ 33.876,85
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0204	0,00 %	0,0204	\$ 415.070,00	\$ 8.467,43
18503	Rejilla de extracción tipo cubo de 16"x10" con dam			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 90.986,67
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Suministro e instalación de rejilla de extraccion tipo cubo de 16"x10" con damper ,color blanco							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.934,77	\$ 3.934,77
	108697	Material	Cinta autoadhesiva 2,5" foil (54,8 ml)	UN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 24.887,01	\$ 995,48
	108704	Material	Rejilla de extracción tipo cubo de 16"x10" con dam	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1870	0,00 %	0,1870	\$ 420.830,46	\$ 78.695,30
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 415.070,00	\$ 6.641,12
18563	Rejilla de fondo antiatrapamiento H/W ABS 7 3/4" X			UN	Grupo PISCINAS		Valor Unitario		\$ 153.005,08
Detalles									
Descripción Técnica		Rejilla de fondo antiatrapamiento H/W ABS 7 3/4" X 7 3/4" CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.201,13	\$ 1.201,13
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 240,23	\$ 240,23
	108781	Material	rejilla fondo antiatrapamiento H/W ABS 7 3/4"X73/4	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 127.430,00	\$ 127.430,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 399.317,32	\$ 19.965,87
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 219.360,72	\$ 4.167,85

18118	REJILLA DE INYECCION 825X225 MM CON DAMPER	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 45.124,58
-------	--	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 98.769,25	\$ 1.086,46
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.693,84	\$ 1.693,84
	108408	Material	REJILLA SUMINSTRO 1 ALETA MOVIL 835X225 MM + DAMPE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108373	Material	TORNILLERÍA	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0805	0,00 %	0,0805	\$ 420.830,46	\$ 33.876,85
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0204	0,00 %	0,0204	\$ 415.070,00	\$ 8.467,43

18116	REJILLA DE INYECCION 825X325 MM CON DAMPER	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 45.124,58
-------	--	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 98.769,25	\$ 1.086,46
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.693,84	\$ 1.693,84
	108407	Material	REJILLA SUMINSTRO 1 ALETA MOVIL 835X325 MM + DAMPE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108373	Material	TORNILLERÍA	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0805	0,00 %	0,0805	\$ 420.830,46	\$ 33.876,85
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0204	0,00 %	0,0204	\$ 415.070,00	\$ 8.467,43

0010485	REJILLA DE RETORNO DE AIRE RRA-01 (6"x6") CEFE COMETAS	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 55.865,43
---------	--	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica ONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.421,85	\$ 1.421,85
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 284,37	\$ 284,37
	0012469	Material	Rejilla de retorno de aire rra-01 (6"x6") CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.513,00	\$ 21.513,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 420.830,46	\$ 26.301,90
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70

13504	Rejilla de Retorno de Aire RRA-02 (10"x6")	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 207.940,48
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica ONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 98.769,25	\$ 22.716,93
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.946,31	\$ 4.946,31
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 989,26	\$ 989,26
	108372	Material	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 10"x6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 71.826,00	\$ 71.826,00
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8*3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 420.830,46	\$ 96.791,01
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

14229	Rejilla de Retorno de Aire RRA-04	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 65.476,24
-------	-----------------------------------	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles									
Descripción Técnica			ONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.421,32	\$ 2.421,32
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 484,26	\$ 484,26
	003824	Material	REJILLA DE VENTILACION DE 20x20 PLASTICA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.935,00	\$ 9.935,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 420.830,46	\$ 46.291,35
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70
14230	Rejilla de Retorno de Aire RRA-05			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 291.061,38

Detalles									
Descripción Técnica			ONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA						
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 98.769,25	\$ 9.876,93
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.210,91	\$ 2.210,91
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 442,18	\$ 442,18
	107174	Material	REJILLA RETORNO LINEAL + PLENUM AISLADO 4 SLOTS 1"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 230.104,00	\$ 230.104,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 420.830,46	\$ 42.083,05
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70
18119	REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO 24"X24"			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 61.004,58

Detalles									
Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.						
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 98.769,25	\$ 1.086,46
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.693,84	\$ 1.693,84
	108406	Material	GUAYA 1/8"	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105031	Material	Perro (1/8") Tipo Pesado	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 1.985,00	\$ 15.880,00
	108409	Material	REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO 24"X24" CON DAMPER	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108373	Material	TORNILLERÍA	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0805	0,00 %	0,0805	\$ 420.830,46	\$ 33.876,85
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0204	0,00 %	0,0204	\$ 415.070,00	\$ 8.467,43
18429	REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO MODELO L-RA-AG CON DA			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 54.281,37

Detalles									
Descripción Técnica			REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO MODELO L-RA-AG CON DAMPER 12"X10" PINTADACENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.						
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74
	108634	Material	REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO MOD L-RA-AG 12"x10"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8*3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	103155	Material	TUBO SILICONA 300 ML Transparente	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 18.009,95	\$ 4.502,49
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0206	0,00 %	0,0206	\$ 415.070,00	\$ 8.550,44
18430	REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO MODELO L-RA-AG CON DA			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 54.281,37

Detalles									
Descripción Técnica		REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO MODELO L-RA-AG CON DAMPER 14"X14" PINTADACENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.							
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74
	108635	Material	REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO MOD L-RA-AG 14"x14"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8*3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	103155	Material	TUBO SILICONA 300 ML Transparente	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 18.009,95	\$ 4.502,49
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0206	0,00 %	0,0206	\$ 415.070,00	\$ 8.550,44
19168	REJILLA DE SUMINISTRO DE AIRE (42"x6") CEFE COMETAS			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 276.246,66

Detalles									
Descripción Técnica		REJILLA DE SUMINISTRO DE AIRESUMINISTRO E INSTALACIÓN VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)							
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 98.769,25	\$ 7.901,54
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.704,67	\$ 1.704,67
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 340,93	\$ 340,93
	0012470	Material	Rejilla de suministro de aire (42"x6") CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 223.717,00	\$ 223.717,00
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8*3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 420.830,46	\$ 33.666,44
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
18401	REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE HILERA MODELO L-VH CON			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 49.778,88

Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.							
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74
	108600	Material	REJILLA DE SUMINSTRO DOBLE ALETA CON DAMPER 12"X8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8*3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0206	0,00 %	0,0206	\$ 415.070,00	\$ 8.550,44
19302	Rejilla de suministro lineal cometas			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 72.701,25

Detalles									
Descripción Técnica		REJILLA DE SUMINISTRO LINEAL SISTEMA CONTINUO, PARA DECORACION SIN MARCO Y SIN DAMPER (30"x6") (RSLC-01) COMETAS 3902-2018							
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 98.769,25	\$ 4.938,46
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.999,19	\$ 2.999,19
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 599,84	\$ 599,84
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 420.830,46	\$ 58.916,26
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70
13057	Rejilla en Conc. reforzadfo para Cárcamo (Sum+Inst			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 284.437,27

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 915,29	\$ 915,29
	101156	Material	Rejilla sumidero (40*40*6) PEATONAL	UN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 95.103,00	\$ 237.757,50
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 305.096,56	\$ 45.764,48
18421	REJILLA EXTRAC TIPO ALETA FIJA DAMPER 10X6" ó 6X10			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 121.355,84

Detalles									
Descripción Técnica									
REJILLAS EXTRACCION TIPO ALETA FIJA MODELO L-RA CON DAMPER 10"X6" O 6"X10"BLANCAVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74
	108372	Material	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 10"X6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 71.826,00	\$ 71.826,00
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8*3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
18432	REJILLA EXTRACCION ALETA FIJA A 0° MOD L-BG 48X8			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 57.211,57

Detalles									
Descripción Técnica									
REJILLA DE EXTRACCION ALETA FIJA A 0° MODELO L-BG CON DAMPER 48"X8" PINTADAVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74
	103489	Material	Perro de 3/8" TIPO PESADO	UN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 8.258,01	\$ 4.954,81
	108637	Material	REJILLA EXTRACCION ALETA FIJA A 0° MOD L-BG 48X8	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8*3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	14290	Sub-análisis	Suministro Guaya de Acero de 1/4"L= 2-2.5 ML***	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 13.766,00	\$ 2.477,88
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0206	0,00 %	0,0206	\$ 415.070,00	\$ 8.550,44
19283	Rejilla Fondo Cuadrada Nicho 18X18 CEFE COMETAS			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 1.409.641,59

Detalles									
Descripción Técnica									
Rejilla de Fondo Cuadrada con Nicho 18" X 18" Antientrapamiento 323 Gpm - Certificación VGB 2008 para piscina Liner CEFE COMETAS									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.982,93	\$ 9.982,93
	102169	Material	Rejilla Fondo Cuadrada Nicho 18X18 CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 399.317,32	\$ 199.658,66
13001	Rejilla IndustrialT(ASTM A-36)Platina Galv.0.90x2m			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 700.476,95

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.712,12	\$ 6.712,12
	103041	Material	GRAPA DE FIJACIÓN TIPO CLIP	UN	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 5.527,55	\$ 22.552,40
	103040	Material	Rejilla indust.T(ASTM A-36)0.90x2.00mGalvan. **	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	2,2000	0,00 %	2,2000	\$ 305.096,56	\$ 671.212,43
15803	Rejilla peat.0.29x0.50mConc.(Suministro e instal)			UN	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 39.358,28

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 599,49	\$ 599,49
	105577	Material	REJILLA PEATONAL DE 29X50X5 (SUM+ TRANSPORTE)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.769,00	\$ 26.769,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 299.744,81	\$ 11.989,79
14214	Rejilla peat.Titan 0.40x0.40 (instalación.)			UN	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 12.589,28

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 599,49	\$ 599,49
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 299.744,81	\$ 11.989,79
13490	Rejilla peatonal 0.40x0.40 (sum. e inst.)			UN	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 108.539,66

Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra									
Descripción Técnica Tipo Titan o equivalente.concreto reforzado, elemento prefabricado 40cm*40cm*6cmf c> 3000 psi									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 610,19	\$ 610,19
	101156	Material	Rejilla sumidero (40*40*6) PEATONAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 95.103,00	\$ 95.103,00
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0015	0,00 %	0,0015	\$ 415.070,00	\$ 622,61
17495	Rejilla perimetral 345 mm Poliprop o ABS (IMPORT)			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 278.956,05

Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación Rejilla perimetral de 345 mm de ancho en material Polipropileno o ABS (IMPORTADA)									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 499,15	\$ 499,15
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 249,57	\$ 249,57
	107449	Material	Rejilla perimetral 345x24 mm Poliprop o ABS	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 253.250,00	\$ 253.250,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 399.317,32	\$ 24.957,33
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 415.070,00	\$ 0,00
12817	REJILLA PERIMETRAL CONCRETO SUMIDERO			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 66.069,28

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 48.761,00	\$ 1.219,03
	11	Material	ANGULO 1/8" x 3/4"	ML	4,0500	1,00 %	4,0905	\$ 3.691,00	\$ 15.098,04
	100662	Material	CONCRETO 3500 PSI (245N) gravilla fina1/2" **	M3	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 520.545,00	\$ 8.328,72
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/2"	KG	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 5.057,00	\$ 12.642,50
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	0,4755	0,00 %	0,4755	\$ 5.099,99	\$ 2.425,05
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 21.618,00	\$ 10.809,00
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 10.421,00	\$ 8.336,80
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 288.405,52	\$ 7.210,14
00415	REJILLA PLASTICA 3"x2" c/SOSCO CTE			UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 18.480,61

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 728,91	\$ 728,91

	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 104.130,00	\$ 14.578,20
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 2.098,01	\$ 524,50
	002156	Material	REJILLA PLASTICA 3x2" C/sosco cte.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.649,00	\$ 2.649,00
10710	REJILLA PLASTICA 4"x3" c/SOSCO CTE			UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 29.045,47

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 220,89	\$ 220,89
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 47.130,00	\$ 4.241,70
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 2.098,01	\$ 641,99
	009439	Material	REJILLA PLAST.4x3"C/sosco Cte	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.594,99	\$ 4.594,99
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0362	0,00 %	0,0362	\$ 305.096,56	\$ 11.044,50
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

12955	Rejilla Prefabricada Concreto 2500PSI 0.8x0.4x0.06			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 8.376,44
--------------	---	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 320,07	\$ 320,07
	103026	Material	Rejilla pref. conc. 2500 psi 0.8x0.4x0.06	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0213	0,00 %	0,0213	\$ 300.538,85	\$ 6.401,48
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 413.723,00	\$ 1.654,89

00412	REJILLA PVC- 3x2"			UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 13.899,05
--------------	--------------------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 104.130,00	\$ 7.289,10
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,2500	10,00 %	0,2750	\$ 2.098,01	\$ 576,95
	001212	Material	REJILLA CONCENTRICA.ALUMINIOt.TC-3x2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.033,00	\$ 6.033,00

19201	Rejilla Retorno Aire RRA-02 (38"x6") Cefe Cometas Suministro e instalación.			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 188.041,52
--------------	--	--	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica									
			CONTRATO CONSULTORÍA N°221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFELAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAREjilla Retorno Aire RRA-02 (38"x6") Cefe Cometas Suministro e instalación.						
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 98.769,25	\$ 12.346,16
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3750	0,00 %	0,3750	\$ 19.030,00	\$ 7.136,25
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.736,95	\$ 2.736,95
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 547,39	\$ 547,39
	012474	Material	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE RRA-02 (38"x6") Suministro	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 101.999,99	\$ 101.999,99
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8*3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 420.830,46	\$ 52.603,81
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

18749	Rejilla retorno aleta fija damper 46X60" Sum+Inst			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 91.384,34
--------------	--	--	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

		Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Suministro e instalación de rejilla de retorno tipo aleta fija con damper, de 46"x60", color blanco							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.953,70	\$ 3.953,70
	108697	Material	Cinta autoadhesiva 2,5" foil (54,8 ml)	UN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 24.887,01	\$ 995,48
	108927	Material	Rejilla de retorno aleta fija con damper de 46x60"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1879	0,00 %	0,1879	\$ 420.830,46	\$ 79.074,04
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 415.070,00	\$ 6.641,12
17228	REJILLA RETORNO LINEAL TIRO HORIZONTAL 4 SLOTS			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 285.389,90
Detalles									
		Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL							
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0011	0,00 %	0,0011	\$ 98.769,25	\$ 108,65
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.104,15	\$ 2.104,15
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 420,83	\$ 420,83
	107174	Material	REJILLA RETORNO LINEAL + PLENUM AISLADO 4 SLOTS 1"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 230.104,00	\$ 230.104,00
	107137	Material	TORNILLO AUTORROSCANTE	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 200,00	\$ 400,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 420.830,46	\$ 42.083,05
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0245	0,00 %	0,0245	\$ 415.070,00	\$ 10.169,22
17230	REJILLA RETORNO LINEAL TIRO VERTICAL 8 SLOTS			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 441.678,78
Detalles									
		Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL							
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0011	0,00 %	0,0011	\$ 98.769,25	\$ 108,65
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.208,30	\$ 4.208,30
	107172	Material	ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN UNIDADES VENTIL	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 15.313,00	\$ 765,65
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 841,66	\$ 841,66
	107180	Material	REJILLA RETORNO LINEAL + PLENUM AISLADO 8 SLOTS 1"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.250,00	\$ 306.250,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 420.830,46	\$ 84.166,09
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0490	0,00 %	0,0490	\$ 415.070,00	\$ 20.338,43
	107181	Transporte	IZAJE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00
13226	Rejilla Sifon (3X 2") Metalica(Aluminio)			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 17.196,81
Detalles									
		Descripción Técnica							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 523,57	\$ 523,57
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,0570	0,00 %	0,0570	\$ 183.710,00	\$ 10.471,47
	366	Material	REJILLA ALUMINIO CON SOSCO (3"x2") TRADICIONAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.201,77	\$ 6.201,77
10625-1	REJILLA SOBRE CAÑUELA			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 178.759,92
Detalles									
		Descripción Técnica							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 29,97	\$ 29,97
	104923	Material	Rejilla sumidero (40X40X10) VEIH. CARCAMO T-B	UN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 70.293,00	\$ 175.732,50
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 299.744,81	\$ 2.997,45

19318	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (14"x6")	CEFE COMETAS	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 107.695,08
-------	--	--------------	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica			VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas) SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE SUMINISTRO LINEAL SISTEMA CONTINUO, PARA DECORACION SIN MARCO Y SIN DAMPER (14"x6") (RSLC-01) INSUMO CREADO: 102198						
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 98.769,25	\$ 4.938,46
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.314,57	\$ 2.314,57
	102198	Material	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (14"x6")	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 420.830,46	\$ 46.291,35
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70

19327	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (20"x4")	CEFE COMETAS	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 126.540,39
-------	--	--------------	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica			VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas) SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE SUMINISTRO LINEAL SISTEMA CONTINUO, PARA DECORACION SIN MARCO Y SIN DAMPER (20"x4") (RSLC-01) INSUMO CREADO: 102201						
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 98.769,25	\$ 4.938,46
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.945,81	\$ 2.945,81
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 589,16	\$ 589,16
	102201	Material	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (20"x4")	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 55.000,00	\$ 55.000,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 420.830,46	\$ 58.916,26
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70

19328	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (22"x6")	CEFE COMETAS	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 144.197,19
-------	--	--------------	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica			VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas) SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE SUMINISTRO LINEAL SISTEMA CONTINUO, PARA DECORACION SIN MARCO Y SIN DAMPER (22"x6") (RSLC-01) INSUMO CREADO: 102202						
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 98.769,25	\$ 4.938,46
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.104,15	\$ 2.104,15
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 420,83	\$ 420,83
	102202	Material	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (22"x6")	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 90.500,00	\$ 90.500,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 420.830,46	\$ 42.083,05
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70

19329	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (26"x6")	CEFE COMETAS	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 167.679,61
-------	--	--------------	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica			VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas) REJILLA DE SUMINISTRO LINEAL SISTEMA CONTINUO, PARA DECORACION SIN MARCO Y SIN DAMPER (26"x6") (RSLC-01) INSUMO CREADO: 102204						
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 98.769,25	\$ 4.938,46
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.735,40	\$ 2.735,40
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 547,08	\$ 547,08
	102204	Material	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (26"x6")	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 100.600,01	\$ 100.600,01
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 420.830,46	\$ 54.707,96
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70

19330	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (28"x6")	CEFE COMETAS	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 186.079,60
-------	--	--------------	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas) REJILLA DE SUMINISTRO LINEAL SISTEMA CONTINUO, PARA DECORACION SIN MARCO Y SIN DAMPER (28"x6") (RSLC-01)) INSUMO CREADO: 102205

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 98.769,25	\$ 4.938,46
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.735,40	\$ 2.735,40
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 547,08	\$ 547,08
	102205	Material	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (28"x6")	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 119.000,00	\$ 119.000,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 420.830,46	\$ 54.707,96
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70

19313	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (30"x6") SIN MARCO SIN DAMPER	CEFE COMETAS	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 193.859,23
-------	---	--------------	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica REJILLA DE SUMINISTRO LINEAL SISTEMA CONTINUO, PARA DECORACION SIN MARCO Y SIN DAMPER (38"x6") (RSLC-01) SUMINISTRO E INSTALACIÓN VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas) CONTRATO CONSULTORÍA N° 221 OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 98.769,25	\$ 4.938,46
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 19.030,00	\$ 2.854,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.967,16	\$ 2.967,16
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 593,43	\$ 593,43
	012478	Material	regilla de suministro lineal sistema continuo sin marco sin damper (30"x6") (RSLC_01) cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 119.000,00	\$ 119.000,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 420.830,46	\$ 58.916,26
	12508	Sub-análisis	Día de Traslado con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70

19317	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (30"x6")	CEFE COMETAS	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 191.004,73
-------	--	--------------	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica REJILLA DE SUMINISTRO LINEAL SISTEMA CONTINUO, PARA DECORACION SIN MARCO Y SIN DAMPER (30"x6") (RSLC-01) SUMINISTRO E INSTALACIÓN VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 98.769,25	\$ 4.938,46
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.967,16	\$ 2.967,16
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 593,43	\$ 593,43
	102195	Material	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (30"x6")	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 119.000,00	\$ 119.000,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 420.830,46	\$ 58.916,26
	12508	Sub-análisis	Día de Traslado con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70

19320	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (34"x6")	CEFE COMETAS	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 214.365,55
-------	--	--------------	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica REJILLA DE SUMINISTRO LINEAL SISTEMA CONTINUO, PARA DECORACION SIN MARCO Y SIN DAMPER (34"x6") (RSLC-

01)SUMINISTRO E INSTALACIÓNVER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas).CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 98.769,25	\$ 4.938,46
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.177,58	\$ 3.177,58
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 635,52	\$ 635,52
	102196	Material	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (34"x6")CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 137.900,00	\$ 137.900,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 420.830,46	\$ 63.124,57
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70

19331	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (36"x6")CEFE COMETAS	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 224.365,54
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica REJILLA DE SUMINISTRO LINEAL SISTEMA CONTINUO, PARA DECORACION SIN MARCO Y SIN DAMPER (36"x6") (RSLC-01)SUMINISTRO E INSTALACIÓNVER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas).CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 98.769,25	\$ 4.938,46
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.177,58	\$ 3.177,58
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 635,52	\$ 635,52
	102203	Material	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (36"x6")CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 147.899,99	\$ 147.899,99
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 420.830,46	\$ 63.124,57
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70

19332	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (38"x4")CEFE COMETAS	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 176.622,33
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica REJILLA DE SUMINISTRO LINEAL SISTEMA CONTINUO, PARA DECORACION SIN MARCO Y SIN DAMPER (38"x4") (RSLC-01)SUMINISTRO E INSTALACIÓNVER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas).CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 98.769,25	\$ 4.938,46
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.335,92	\$ 2.335,92
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 467,18	\$ 467,18
	102213	Material	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (38"x4")CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 118.000,00	\$ 118.000,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 420.830,46	\$ 46.291,35
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70

19311	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (38"x6")CEFE COMETAS	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 237.465,55
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica REJILLA DE SUMINISTRO LINEAL SISTEMA CONTINUO, PARA DECORACION SIN MARCO Y SIN DAMPER (38"x6") (RSLC-01)SUMINISTRO E INSTALACIÓNVER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 98.769,25	\$ 4.938,46
--------------------	--------	--------	---------------------------------	----	--------	--------	--------	--------------	-------------

102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.177,58	\$ 3.177,58
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 635,52	\$ 635,52
102186	Material	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (38"x6") SIN MARCO SIN DAMPER CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 161.000,00	\$ 161.000,00
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 420.830,46	\$ 63.124,57
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70

19316	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (48"x6") SIN MARCO CON DAMPER UN CEFE COMETAS	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 327.702,46
--------------	--	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica			REJILLA DE SUMINISTRO LINEAL SISTEMA CONTINUO, PARA DECORACION SIN MARCO Y CON DAMPER (48"x6") (RSLC-01)SUMINISTRO E INSTALACIÓNVER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)						
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 98.769,25	\$ 4.938,46
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 19.030,00	\$ 2.854,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.808,83	\$ 3.808,83
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 761,77	\$ 761,77
	102191	Material	REJILLA SUMINISTRO LINEAL SISTEMA CONTINUO, DECORACION SIN MARCO Y CON DAMPER (48x6")CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 235.000,00	\$ 235.000,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 420.830,46	\$ 75.749,48
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70

19286	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (50"x4") SIN MARCO CON DAMPER UN CEFE COMETAS	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 242.497,46
--------------	--	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica			REJILLA DE SUMINISTRO LINEAL SISTEMA CONTINUO, PARA DECORACION SIN MARCO Y CON DAMPER (50"x4") (RSLC-01)SUMINISTRO E INSTALACIÓNVER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)						
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 98.769,25	\$ 4.938,46
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 19.030,00	\$ 2.854,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.808,83	\$ 3.808,83
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 761,77	\$ 761,77
	102194	Material	REJILLA SUMIN LINEAL SIS CONTINUO (50"x4") SIN MARCO CON DAMPER CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 149.795,00	\$ 149.795,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 420.830,46	\$ 75.749,48
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70

19321	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (58"x4") SIN MARCO SIN DAMPER UN CEFE COMETAS	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 273.702,46
--------------	--	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica			REJILLA DE SUMINISTRO LINEAL SISTEMA CONTINUO, PARA DECORACION SIN MARCO Y SIN DAMPER (58"x4") (RSLC 01)SUMINISTRO E INSTALACIÓNVER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)						
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 98.769,25	\$ 4.938,46
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 19.030,00	\$ 2.854,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.808,83	\$ 3.808,83
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 761,77	\$ 761,77

	102197	Material	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (58"x4") SIN MARCO SIN DAMPER CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 181.000,00	\$ 181.000,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 420.830,46	\$ 75.749,48
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70
19323	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (72"x4") SIN MARCO SIN DAMPER CEFE COMETAS			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 327.702,46

Detalles									
Descripción Técnica		REJILLA DE SUMINISTRO LINEAL SISTEMA CONTINUO, PARA DECORACION SIN MARCO Y SIN DAMPER (72"x4") (RSLC 01)SUMINISTRO E INSTALACIÓNVER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)							
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 98.769,25	\$ 4.938,46
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 19.030,00	\$ 2.854,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.808,83	\$ 3.808,83
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 761,77	\$ 761,77
	102199	Material	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (72"x4")CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 235.000,00	\$ 235.000,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 420.830,46	\$ 75.749,48
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70
19325	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (72"x6") SIN MARCO CON DAMPER CEFE COMETAS			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 440.840,11

Detalles									
Descripción Técnica		REJILLA DE SUMINISTRO LINEAL SISTEMA CONTINUO, PARA DECORACION SIN MARCO Y CON DAMPER (72"x6") (RSLC 01)SUMINISTRO E INSTALACIÓNVER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)							
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 98.769,25	\$ 4.938,46
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 19.030,00	\$ 2.854,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.437,96	\$ 8.437,96
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.687,59	\$ 1.687,59
	102200	Material	REJILLA SUMIN LINEAL CONTINUO (72"x6")SIN MARCO CON DAMPER CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 420.830,46	\$ 168.332,18
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70
18431	REJILLA SUMINISTRO ALETA FIJA MODELO L-RA 24"X6"			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 198.328,88

Detalles									
Descripción Técnica		REJILLA DE SUMINISTRO ALETA FIJA MODELO L-RA CON DAMPER 24"X6" PINTADACENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74
	108636	Material	REJILLA SUMINISTRO ALETA FIJA MODELO L-RA 24"X6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 148.550,00	\$ 148.550,00
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8*3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0206	0,00 %	0,0206	\$ 415.070,00	\$ 8.550,44
18111	REJILLA SUMINISTRO DOBLE HILERA CON DAMPER 10"X8"			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 45.124,58

Detalles**Descripción Técnica** VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 98.769,25	\$ 1.086,46
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.693,84	\$ 1.693,84
	108401	Material	REJILLA DE SUMINSTRO DOBLE ALETA CON DAMPER 10"X8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108373	Material	TORNILLERÍA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0805	0,00 %	0,0805	\$ 420.830,46	\$ 33.876,85
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0204	0,00 %	0,0204	\$ 415.070,00	\$ 8.467,43

18113	REJILLA SUMINSTRO DOBLE HILERA CON DAMPER 8"X4"	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 45.124,58
--------------	--	-----------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles**Descripción Técnica** VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 98.769,25	\$ 1.086,46
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.693,84	\$ 1.693,84
	108403	Material	REJILLA DE SUMINSTRO DOBLE ALETA CON DAMPER 8"X4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108373	Material	TORNILLERÍA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0805	0,00 %	0,0805	\$ 420.830,46	\$ 33.876,85
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0204	0,00 %	0,0204	\$ 415.070,00	\$ 8.467,43

18112	REJILLA SUMINSTRO DOBLE HILERA CON DAMPER 8"X8"	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 45.124,58
--------------	--	-----------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles**Descripción Técnica** VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 98.769,25	\$ 1.086,46
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.693,84	\$ 1.693,84
	108402	Material	REJILLA DE SUMINSTRO DOBLE ALETA CON DAMPER 8"X8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108373	Material	TORNILLERÍA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0805	0,00 %	0,0805	\$ 420.830,46	\$ 33.876,85
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0204	0,00 %	0,0204	\$ 415.070,00	\$ 8.467,43

18408	REJILLA SUMINSTRO DOBLE HILERA L-VH CON 8"x6"	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 49.778,88
--------------	--	-----------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles**Descripción Técnica** VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74
	108639	Material	REJILLA SUMINSTRO DOBLE HILERA MODELO L-VH 8"X6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8*3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0206	0,00 %	0,0206	\$ 415.070,00	\$ 8.550,44

18109	REJILLA SUMINSTRO DOBLE HILERA MODELO L-VH 12"X12	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 49.778,88
--------------	--	-----------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles**Descripción Técnica** SUMINSTRO E INSTALACION REJILLA DE SUMINSTRO DOBLE HILERA MODELO L-VH CON DAMPER 12"X12"VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74

18428	REJILLA SUMINISTRO DOBLE HILERA MODELO L-VH CO6X6	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 49.778,88
-------	---	----	----------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

18502	Rejilla suministro tipo doble aleta 32"x8"	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 77.015,46
-------	--	----	----------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

18499	Rejilla T.A.E.(Toma de Aire Exterior) 16"x12"	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 90.986,67
-------	---	----	----------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

13825	Rejilla Tipo A con Marco Metálica A=0.53m (Instal)	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 22.424,60
-------	--	----	----------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

13967	Rejilla tipo sifón 20x20cm Aluminio soso 6"	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 10.357,64
-------	---	----	--------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 185,21	\$ 185,21
	100761	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 183.710,00	\$ 9.185,50
	104231	Material	Rejilla tipo Sifón en aluminio 20x20 sosco 6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	10923	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.de rio(M3)***	M3	0,0018	2,00 %	0,0018	\$ 548.292,35	\$ 986,93
11551	Rejilla Vehic. c.ref 0.46m (retiro, sum. e inst.)			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 29.205,44	
Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 506,41	\$ 506,41
	101148	Material	Rejilla sumidero (46X33X10) VEH.LIVIANO- CARC.T-1	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 305.096,56	\$ 16.780,31
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0076	0,00 %	0,0076	\$ 413.723,00	\$ 3.144,29
	00413	REJILLA VENTILACION PLASTICA 15x15			UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES		Valor Unitario	\$ 7.866,05
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 104.130,00	\$ 7.289,10
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,2500	10,00 %	0,2750	\$ 2.098,01	\$ 576,95
	002363	Material	REJILLA VENTILACION PLAST 15x15cm.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
19204	RejillaRetor.AletaFijaDamperAletasOpuestas(42x6")			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 248.977,38	
Detalles									
Descripción Técnica ONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFELAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 98.769,25	\$ 9.876,93
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.210,91	\$ 2.210,91
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 442,18	\$ 442,18
	102134	Material	RejillaRetor.AletaFijaDamperAletasOpuestas(42x6")	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 188.020,00	\$ 188.020,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 420.830,46	\$ 42.083,05
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70
	19206	RejillaRetornoAireAletaFijaDamperAlet.opue(24"x14"			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 259.687,38
Detalles									
Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N°221OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFELAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURASUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER ALETAS OPUESTAS 24"x14" EN ALUMINIO EXTRUIDO ACABADO FINAL EN PINTURA BLANCA ELECTROSTÁTICA DE ALTA RESISTENCIA O DE COLOR ALUMINIO.									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 98.769,25	\$ 9.876,93
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.210,91	\$ 2.210,91
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 442,18	\$ 442,18
	102136	Material	RejillaRetor.AletaFijaDamperAletasOpuestas(24x14")	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 198.730,00	\$ 198.730,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 420.830,46	\$ 42.083,05
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70

010503	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE RRA-03 (44"x6")Cefe Cometas Suministro e instalación.	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 194.292,87
--------	--	----	----------------------------	----------------	---------------

Details

Descripción Técnica

CONTRATO CONSULTORÍA N°221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAREjilla Retorno Aire RRA-02 (38"x6") Cefe Cometas Suministro e instalación.

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 98.769,25	\$ 8.889,23	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74	
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	1,0000	---	1,0000	\$ 378,75	\$ 378,75	
012487	Material	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE RRA-03 (44"x6") SUM+INST - CRDC-COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 136.955,01	\$ 136.955,01	
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74	
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,44	

010474	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE RRA-04 (8"X6") Cefe Cometas(Suministro e instalación)	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 95.794,23
--------	---	----	----------------------------	----------------	--------------

Details

Descripción Técnica

REJILLA DE RETORNO ALERTA FIJA CON DAMPER 8"X6" Blanca (SUMINISTRO E INSTALACION)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2CONTRATO CONSULTORIA N° 2210BJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS.REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER ALETAS OPUESTAS 8"X6" EN ALUMINIO EXTRUIDO ACABADO FINAL EN PINTURA BLANCA ELECTROSTÁTICA DE ALTA RESISTENCIA O DE COLOR ALUMINIO

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Porcentaje	Valor Total	Costo Unitario	Costo Total
103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 98.769,25	\$ 4.938,46
104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 19.030,00	\$ 6.279,90
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.335,92	\$ 2.335,92
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	1,0000	---	1,0000	\$ 467,18	\$ 467,18
012452	Material	REJILLA DE RETORNO DE AIRE RRA-04 (8"x6") suministro	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 30.892,00	\$ 30.892,00
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 420.830,46	\$ 46.291,35
12508	Sub-análisis	Dia de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70

010475	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE RRA-05 (24"x14") Cefe Cometas-Suministro e instalación	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 204.745,60
--------	--	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

CONTRATO CONSULTORÍA N°221. OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFÉ LAS COMETAS. SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA REJILLAS DE RETORNO DE AIRE RRA-05 (24"x14") Suministro e instalación

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 98.769,25	\$ 9.876,93
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 19.030,00	\$ 5.709,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.104,15	\$ 2.104,15
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	1,0000	---	1,0000	\$ 420,83	\$ 420,83
	012453	Material	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE RRA-05 (24"x14")	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 136.250,24	\$ 136.250,24
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 420.830,46	\$ 42.083,05
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

18090	REJILLAS EXTRAC TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 6"X6"	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 49.778,88
-------	--	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

REJILLAS EXTRACCION TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 6"X6" BLANCA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74
	108379	Material	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 6"X6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8*3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0206	0,00 %	0,0206	\$ 415.070,00	\$ 8.550,44

18418	REJILLAS EXTRAC TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 8"X10"	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 49.529,84
--------------	--	-----------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS EXTRACCION TIPO ALETA FIJA MODELO L-RA CON DAMPER 8X10" BLANCAVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74
	108612	Material	REJILLA DE RETORNO ALERTA FIJA CON DAMPER 10"X6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8*3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

18091	REJILLAS EXTRAC TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 8"X4"	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 45.124,58
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica REJILLAS EXTRACCION TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 8"X4" BLANCAVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 98.769,25	\$ 1.086,46
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.693,84	\$ 1.693,84
	108380	Material	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 8"X4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108373	Material	TORNILLERÍA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0805	0,00 %	0,0805	\$ 420.830,46	\$ 33.876,85
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0204	0,00 %	0,0204	\$ 415.070,00	\$ 8.467,43

18089	REJILLAS EXTRAC TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 8"X6" (Suministro e instalación)	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 99.113,41
--------------	--	-----------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica REJILLA DE RETORNO ALERTA FIJA CON DAMPER 8"X6" Blanca (SUMINISTRO E INSTALACION)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS.REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER ALETAS OPUESTAS 8"X6" EN ALUMINIO EXTRUIDO ACABADO FINAL EN PINTURA BLANCA ELECTROSTÁTICA DE ALTA RESISTENCIA O DE COLOR ALUMINIO

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 98.769,25	\$ 4.938,46
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.915,09	\$ 1.915,09
	108377	Material	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 8"X6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 45.220,00	\$ 45.220,00
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8*3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0206	0,00 %	0,0206	\$ 415.070,00	\$ 8.550,44

18087	REJILLAS EXTRAC TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 8"X8"	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 47.454,49
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica			REJILLAS EXTRACCION TIPO ALETA FIJA MODELO L-RA CON DAMPER 8"X8" BLANCAVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.						
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74
	108375	Material	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 8"X8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8"3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 415.070,00	\$ 6.226,05
18413	REJILLAS EXTRAC TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 10"X4"			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 49.529,84
Detalles									
Descripción Técnica			REJILLAS EXTRACCION TIPO ALETA FIJA MODELO L-RA CON DAMPER 10"X4" BLANCAVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.						
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74
	108615	Material	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 10"X4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8"3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
18085	REJILLAS EXTRAC TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 10"x6"			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 116.950,58
Detalles									
Descripción Técnica			REJILLAS EXTRACCION TIPO ALETA FIJA CON DAMPER 10"X6" BLANCAVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.						
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 98.769,25	\$ 1.086,46
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.693,84	\$ 1.693,84
	108372	Material	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 10"X6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 71.826,00	\$ 71.826,00
	108373	Material	TORNILLERÍA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0805	0,00 %	0,0805	\$ 420.830,46	\$ 33.876,85
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0204	0,00 %	0,0204	\$ 415.070,00	\$ 8.467,43
18405	REJILLAS EXTRACCION TIPO ALETA FIJA MOD L-RA 6x16			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 49.778,88
Detalles									
Descripción Técnica			REJILLAS EXTRACCION TIPO ALETA FIJA MODELO L-RA CON DAMPER 6"X16"BLANCACENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74
	108603	Material	RejillasExtracTipoAletaFijaConDamper6"X16"S/Especi	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8"3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0206	0,00 %	0,0206	\$ 415.070,00	\$ 8.550,44
18397	REJILLAS EXTRACCION TIPO ALETA FIJA MOD L-RA 4x4			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 49.778,88
Detalles									
Descripción Técnica			REJILLAS EXTRACCION TIPO ALETA FIJA MODELO L-RA CON DAMPER 4"X4" BLANCACENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00

	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74
	108596	Material	RejillasExtracTipoAletaFijaConDamper4"X4"S/Especif	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8"3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0206	0,00 %	0,0206	\$ 415.070,00	\$ 8.550,44
18404	REJILLAS EXTRACCION TIPO ALETA FIJA MOD L-RA 6x12			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 49.778,88	
Detalles									
Descripción Técnica		REJILLAS EXTRACCION TIPO ALETA FIJA MODELO L-RA CON DAMPER 6"X12"BLANCACENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74
	108599	Material	RejillasExtracTipoAletaFijaConDamper6"X12"S/Especi	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8"3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0206	0,00 %	0,0206	\$ 415.070,00	\$ 8.550,44
00611	REJILLAS PISO 0.30			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 93.672,66	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	11	Material	ANGULO 1/8" x 3/4"	ML	4,0500	1,00 %	4,0905	\$ 3.691,00	\$ 15.098,04
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 71.815,00	\$ 2.930,05
	20	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect ½"	KG	9,7200	1,00 %	9,8172	\$ 4.858,00	\$ 47.691,96
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,9500	1,00 %	0,9595	\$ 21.618,00	\$ 20.742,47
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 288.405,52	\$ 7.210,14
19297	REJILLAS PISO 0.30 CEFE COMETAS			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 94.354,49	
Detalles									
Descripción Técnica		INSTALACIONCONSULTORIA CEFE COMETAS. VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas).CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 381,86	\$ 381,86
	11	Material	ANGULO 1/8" x 3/4"	ML	4,0000	1,00 %	4,0400	\$ 3.691,00	\$ 14.911,64
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0400	1,00 %	0,0404	\$ 71.815,00	\$ 2.901,33
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 76,37	\$ 76,37
	20	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect ½"	KG	9,7200	1,00 %	9,8172	\$ 4.858,00	\$ 47.691,96
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,9500	1,00 %	0,9595	\$ 21.618,00	\$ 20.742,47
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 288.405,52	\$ 7.210,14
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
19314	REJILLAS RETORNO AIRE RRA-01 8"x4" CRDC-COMETAS			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 68.060,70	
Detalles									
Descripción Técnica		VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)SUMINISTRO E INSTALACIÓNREJILLAS DE RETORNO DE AIRE RRA-01 (8"x4")INSUMO CREADO: 102192							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.315,10	\$ 1.315,10
	102192	Material	REJILLA RETORNO AIRE RRA-01 (8"x4")CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 36.293,00	\$ 36.293,00

	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 420.830,46	\$ 26.301,90
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70
15880	RELE 100015968 MULTIRRANGO 3RP1525 - Sumi. e inst			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 122.493,13
Detalles									
Descripción Técnica		APU correspondiente al Contrato 3695-2015 Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del agua de las piscinas para garantizar que cumple con todas las especificaciones previstas por la normatividad vigente, así como el mantenimiento de equipos electromecanicos ubicados en los parques.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.520,47	\$ 3.520,47
	101681	Material	RELE 100015968 MULTIRRANGO 3RP1525-1AP30	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 306.128,14	\$ 70.409,47
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1170	0,00 %	0,1170	\$ 415.070,00	\$ 48.563,19
10080	Relleno Afirmado compact.con rana+Trasiego **			M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos			Valor Unitario	\$ 231.376,20
Detalles cantidades mayores a 1000 m3									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.202,95	\$ 1.202,95
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 68.415,00	\$ 6.841,50
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	25,0000	0,00 %	25,0000	\$ 20,00	\$ 500,00
	3309	Material	Recebo Comun sin transporte	M3	1,0000	30,00 %	1,3000	\$ 71.616,00	\$ 93.100,80
	13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0610	0,00 %	0,0610	\$ 447.342,48	\$ 27.287,89
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1660	30,00 %	0,2158	\$ 413.723,00	\$ 89.281,42
10550	Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle			M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos			Valor Unitario	\$ 236.677,62
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.340,35	\$ 1.340,35
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	1,2500	5,00 %	1,3125	\$ 144.414,00	\$ 189.543,38
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 223.671,24	\$ 22.367,12
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 22.311,21	\$ 23.426,77
12538	Relleno Compact.Mecánica Material in situ+Trasiego			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 36.752,25
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.588,51	\$ 1.588,51
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0270	0,00 %	0,0270	\$ 68.415,00	\$ 1.847,21
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	70,0000	0,00 %	70,0000	\$ 20,00	\$ 1.400,00
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,0505	0,00 %	0,0505	\$ 523.416,05	\$ 26.432,51
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
17328	Relleno Compact.Mecánica material insitu TaludCRCD			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 36.434,55
Detalles									
Descripción Técnica		RELLENO COMPACTADO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LAS EXCAVACIONES PARA TALUDES EXTERIORES.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 953,11	\$ 953,11
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0270	0,00 %	0,0270	\$ 68.415,00	\$ 1.847,21

000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	70,0000	0,00 %	70,0000	\$ 20,00	\$ 1.400,00
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 317,70	\$ 317,70
11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,0505	0,00 %	0,0505	\$ 523.416,05	\$ 26.432,51
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
10724	Relleno compactado	Base granular tipo IDR	D **	M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos		Valor Unitario	\$ 214.797,41

Detalles

Descripción Técnica

CARACTERISTICAS DEL MATERIALBase granular IDR, para infraestructura de parques.Suministro, transporte, instalación y compactacion de bases.Incluye suminitro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transportes internos.GranulometriaTamiz No.Abertura (mm)Base granular idr % que pasa3" 75,00 100,00 100,00 2 1/2" 62,50 100,00 100,00 2" 50,00 100,00 100,00 1 1/2" 37,50 85,00 100,00 1" 25,00 70,00 100,00 3/4" 19,00 60,00 90,00 1/2" 12,50 51,00 81,00 3/8" 9,50 45,00 75,00 4 4,75 30,00 60,00 10 2,00 20,00 45,00 40 0,43 10,00 30,00 200 0,08 5,00 15,00 Proctor modificadoI.N.V.E-142Una (1) cada 500 m3 de material suministradoCuando cambien las características de color y textura del recebo o Cuando se cambie la canteraGranulometrial.N.V.E-213Una (1) cada 500 m3 de material suministradoDebe estar entre los limites de la curva de granulometrías de las especificaciones IDR.Límite líquidoI.N.V.E-125 Una (1) cada 500 m3 de material suministradoMenor al 30%Índice de plasticidad I.N.V.E-126 Una (1) cada 500 m3 de material suministradoLa fracción del material que pasa el tamiz N° 40 debe tener un IP menor al 4%Se debe pedir certificación del proveedor.Equivalente de arenal.N.V.E-133 Una (1) cada 500 m3 de material suministradoMayor o igual que 30 %Valor de azul de metilenol.N.V.E-235Una (1) cada 500 m3 de material suministradoMenor o igual que 1 % (1gr/100gr)Desgaste en la máquina de los ángelesI.N.V.E-218Una (1) cada 500 m3 de material suministradoMenor o igual que 50 %Densidad seca de la capa compactada• Densidad cada 100 m3 de material suministrado, (mínimo 15 ensayos de densidad)• Densidad cada 250 m2 de material compactado por cada capa granular (mínimo 2 ensayos de densidad disturbios en el área).• Densidad En el caso de ciclo rutas se hará ensayos de densidad cada 20 m lineales.• Densidad. En el caso zona de Juegos infantiles con área menor a 85 m2 se hará 2 ensayo mínimo.• Densidad. En el caso de canchas múltiples, básquetbol o micro fútbol se harán 3 ensayos.Mínimo el 95 % con relación al ensayo del Proctor ModificadoPara canchas, alamedas y plazoletas.Notas sobre el análisisCÁLCULO DE PRODUCCIÓN / HORA (elaborado por el ing Diego A Narvaez Sanchez 23/11/12)Compactador PH= V*A*C*E*K/N(m3/h)DondePara compactador de 2ton•V=velocidad de trabajo (m/h)2000 m/h•A=ancho del rodillo (m)1.06 m•C=espesor de la capa a compactar (m)0.25 m•E=eficiencia 0.6 (varía entre 0.5 y 0.75)•K=traslapo del trabajo (m)0.5 m•N=número de pasadas6 (energía para lograr el 95% del Proctor)PH= 26.5 m3/hRendimiento = 1/Ph = 1/26.5 = 0.038 h/m3Motoniveladora PH= V*A*a*C*E/N(m3/h)DondePara •V=velocidad de trabajo (m/h)960 m/h•A=longitud de la hoja (m)2.75 m•a= factor por inclinación de la hoja0.75•C=espesor de la capa a compactar (m)0.25 m•E=eficiencia 0.5 •N=número de pasadas6PH= 41.25 m3/hRendimiento = 1/Ph = 1/41.25 = 0.024 h/m3

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.808,73	\$ 1.808,73
	100000	Equipo	MOTONIVELADORA (Oper+Com)	HR	0,0240	0,00 %	0,0240	\$ 193.795,00	\$ 4.651,08
	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 81.493,00	\$ 3.096,73
	101809	Material	BASE GRANULAR (recebo) Sin transporte	M3	1,0000	30,00 %	1,3000	\$ 57.991,00	\$ 75.388,30
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 299.744,81	\$ 32.971,93
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	003307	Transporte	RECARGA CARROTANQUE DE AGUA	HR	0,0240	3,00 %	0,0247	\$ 87.346,00	\$ 2.157,45
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	30,00 %	0,2210	\$ 413.723,00	\$ 91.432,78
16837	Relleno compactado	Base granular tipo IDR	Dcontrap	M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos			Valor Unitario	\$ 224.923,82

Detalles

Descripción Técnica

LLENO COMPACTADO EN RECEBO SUB-BASE TIPO IDRD PARA LOSAS DE CONTRAPISO.CARACTERISTICAS DEL MATERIALBase granular IDRD, para infraestructura de parques.Suministro, transporte, instalación y compactacion de bases.Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transportes internos.GranulometriaTamiz No.Abertura (mm)Base granular idrd % que pasa3" 75,00 100,00 100,00 2 1/2" 62,50 100,00 100,00 2" 50,00 100,00 100,00 1 1/2" 37,50 85,00 100,00 1" 25,00 70,00 100,00 3/4" 19,00 60,00 90,00 1/2" 12,50 51,00 81,00 3/8" 9,50 45,00 75,00 4 4,75 30,00 60,00 10 2,00 20,00 45,00 40 0,43 10,00 30,00 200 0,08 5,00 15,00 Proctor modificadoI.N.V.E-142Una (1) cada 500 m3 de material suministradoCuando cambien las características de color y textura del recebo o Cuando se cambie la canteraGranulometrial.N.V.E-213Una (1) cada 500 m3 de material suministradoDebe estar entre los límites de la curva de granulometrías de las especificaciones IDRD.Límite líquidoI.N.V.E-125 Una (1) cada 500 m3 de material suministradoMenor al 30%Índice de plasticidad I.N.V.E-126 Una (1) cada 500 m3 de material suministradoLa fracción del material que pasa el tamiz N° 40 debe tener un IP menor al 4%Se debe pedir certificación del proveedor.Equivalente de arenal.N.V.E-133 Una (1) cada 500 m3 de material suministradoMayor o igual que 30 %Valor de azul de metilenoI.N.V.E-235Una (1) cada 500 m3 de material suministradoMenor o igual que 1 % (1gr/100gr)Desgaste en la máquina de los ángelesI.N.V.E-218Una (1) cada 500 m3 de material suministradoMenor o igual que 50 %Densidad seca de la capa compactada• Densidad cada 100 m3 de material suministrado, (mínimo 15 ensayos de densidad)• Densidad cada 250 m2 de material compactado por cada capa granular (mínimo 2 ensayos de densidad disturbios en el área).• Densidad En el caso de ciclo rutas se hará ensayos de densidad cada 20 m lineales.• Densidad. En el caso zona de Juegos infantiles con área menor a 85 m2 se hará 2 ensayo mínimo.• Densidad. En el caso de canchas múltiples, básquetbol o micro fútbol se harán 3 ensayos.Mínimo el 95 % con relación al ensayo del Proctor ModificadoPara canchas, alamedas y plazoletas.Notas sobre el análisisCÁLCULO DE PRODUCCIÓN / HORA (elaborado por el ing Diego A Narvaez Sanchez 23/11/12)Compactador PH= V*A*C*E*K/N(m3/h)DondePara compactador de 2ton•V=velocidad de trabajo (m/h)2000 m/h•A=ancho del rodillo (m)1.06 m•C=espesor de la capa a compactar (m)0.25 m•E=eficiencia 0.6 (varía entre 0.5 y 0.75)•K=traslapo del trabajo (m)0.5 m•N=número de pasadas6 (energía para lograr el 95% del Proctor)PH= 26.5 m3/hRendimiento = 1/Ph = 1/26.5 = 0.038 h/m3Motoniveladora PH= V*A*E*N(m3/h)DondePara •V=velocidad de trabajo (m/h)960 m/h•A=longitud de la hoja (m)2.75 m•E= factor por inclinación de la hoja0.75•C=espesor de la capa a compactar (m)0.25 m•E=eficiencia 0.5 •N=número de pasadas6PH= 41.25 m3/hRendimiento = 1/Ph = 1/41.25 = 0.024 h/m3

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.085,24	\$ 1.085,24
	100000	Equipo	MOTONIVELADORA (Oper+Com)	HR	0,0240	0,00 %	0,0240	\$ 193.795,00	\$ 4.651,08
	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,1667	0,00 %	0,1667	\$ 81.493,00	\$ 13.584,88
	101809	Material	BASE GRANULAR (recebo) Sin transporte	M3	1,0000	30,00 %	1,3000	\$ 57.991,00	\$ 75.388,30
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 361,75	\$ 361,75
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 299.744,81	\$ 32.971,93
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 219.360,72	\$ 3.290,41
	003307	Transporte	RECARGA CARROTANQUE DE AGUA	HR	0,0240	3,00 %	0,0247	\$ 87.346,00	\$ 2.157,45
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	30,00 %	0,2210	\$ 413.723,00	\$ 91.432,78
10374	Relleno compactado Subbase granular en pendiente**			M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos			Valor Unitario	\$ 192.990,18

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.086,62	\$ 1.086,62
	100000	Equipo	MOTONIVELADORA (Oper+Com)	HR	0,0240	0,00 %	0,0240	\$ 193.795,00	\$ 4.651,08

3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,0250	5,00 %	0,0263	\$ 81.493,00	\$ 2.143,27
000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	75,0000	5,00 %	78,7500	\$ 20,00	\$ 1.575,00
101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	1,0000	30,00 %	1,3000	\$ 41.022,00	\$ 53.328,60
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0781	0,00 %	0,0781	\$ 299.744,81	\$ 23.410,07
003307	Transporte	RECARGA CARROTANQUE DE AGUA	HR	0,0240	5,00 %	0,0252	\$ 87.346,00	\$ 2.201,12
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1700	30,00 %	0,2210	\$ 413.723,00	\$ 91.432,78

12501	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos	Valor Unitario	\$ 193.161,19
--------------	--	-----------	--------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

CARACTERISTICAS DEL MATERIALSubbase granular IDRD, para infraestructura de parques.Suministro, transporte, instalación y compactacion de subbases.Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transportes internos.DescripciónSe denomina subbase granular a la capa granular localizada entre la subrasante y la base granular. el IDRD, además del uso mencionados lo usa como material de soporte de sardineles y bordillos y de otros elementos que no estarán sometidos a tráfico vehicular, tales como escaleras; también lo utiliza como capa subyacente a la capa de base granular en pavimentos con adoquines.Los materiales que se utilicen como subbase granular deben cumplir con las siguientes granulometrías:Tamiz No.Abertura (mm)Subbase granular idrd % que pasa3" 75,00 100,00 100,00 2 1/2" 62,50 100,00 100,00 2" 50,00 100,00 100,00 1 1/2" 37,50 85,00 98,00 1" 25,00 70,00 95,00 3/4" 19,00 60,00 90,00 1/2" 12,50 48,00 82,00 3/8" 9,50 40,00 75,00 4 4,75 30,00 60,00 10 2,00 20,00 45,00 40 0,43 10,00 30,00 200 0,08 7,00 20,00 Proctor ModificadoI.N.V.E-142Una (1) cada 500 m3 de material suministrado.Cuando cambien las características de color y textura del recebo o Cuando se cambie la canteraGranulométrial.N.V.E-213Una (1) cada 500 m3 de material suministrado Debe estar entre los límites de la curva de granulometrías de las especificaciones IDRD.Se debe pedir certificación del proveedor.Límite líquido I.N.V.E-125Una (1) cada 500 m3 de material suministradoMenor o igual al 40 %Índice de plasticidad I.N.V.E-126 Una (1) cada 500 m3 de material suministradoLa fracción del material que pasa el tamiz Nº 40 debe tener un IP Menor o igual que 6 %Equivalente de arenal.N.V.E-133Una (1) cada 500 m3 de material suministradoMayor o igual que 25 %Valor de azul de metilenoI.N.V.E-235Una (1) cada 500 m3 de material suministradoMenor o igual que 1 % (1gr/100gr)Desgaste en la máquina de los ángelesI.N.V.E-218Una (1) cada 500 m3 de material suministradoMenor o igual que 50 %Densidad seca de la capa compactada• Densidad cada 100 m3 de material suministrado, (mínimo 15 ensayos de densidad)• Densidad cada 250 m2 de material compactado por cada capa granular (mínimo 2 ensayos de densidad disturbios en el área).• Densidad En el caso de ciclo rutas se hará ensayos de densidad cada 20 m lineales.• Densidad. En el caso zona de Juegos infantiles con área menor a 85 m2 se hará 2 ensayo mínimo.• Densidad. En el caso de canchas múltiples, básquetbol o micro fútbol se harán 3 ensayos.Mínimo el 95 % con relación al ensayo del Proctor ModificadoPuede ser determinada por cualquier método aplicable de los descritos en las normas de ensayo I.N.V.E-161, I.N.V.E-162 Y I.N.V.E-164.Uniformidad de la superficieMedido con una boquilla de 3m, no se aceptarán altibajos superiores a 2,0 cm.Una vez la superficie se ha compactado completamente.Notas sobre el análisisCÁLCULO DE PRODUCCIÓN / HORA (elaborado por el ing Diego A Narvaez Sanchez 23/11/12)Compactador PH= $V \cdot A \cdot C \cdot E \cdot K / N$ (m3/h)DondePara compactador de 2ton•V=velocidad de trabajo (m/h)2000 m/h•A=ancho del rodillo (m)1.06 m•C=espesor de la capa a compactar (m)0.25 m•E=eficiencia 0.6 (varía entre 0.5 y 0.75)•K=traslapo del trabajo (m)0.5 m•N=número de pasadas6 (energía para lograr el 95% del Proctor)PH= 26.5 m3/hRendimiento = $1 / Ph = 1 / 26.5 = 0.038$ h/m3Motoniveladora PH= $V \cdot A \cdot C \cdot E / N$ (m3/h)DondePara •V=velocidad de trabajo (m/h)960 m/h•A=longitud de la hoja (m)2.75 m•a= factor por inclinación de la hoja0.75•C=espesor de la capa a compactar (m)0.25 m•E=eficiencia 0.5 •N=número de pasadas6PH= 41.25 m3/hRendimiento = $1 / Ph = 1 / 41.25 = 0.024$ h/m3

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.830,29	\$ 1.830,29
	100000	Equipo	MOTONIVELADORA (Oper+Com)	HR	0,0240	0,00 %	0,0240	\$ 193.795,00	\$ 4.651,08
	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 81.493,00	\$ 3.096,73

101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	1,0000	30,00 %	1,3000	\$ 41.022,00	\$ 53.328,60
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1150	0,00 %	0,1150	\$ 299.744,81	\$ 34.470,65
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
003307	Transporte	RECARGA CARROTANQUE DE AGUA	HR	0,0240	3,00 %	0,0247	\$ 87.346,00	\$ 2.157,45
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,2210	0,00 %	0,2210	\$ 413.723,00	\$ 91.432,78
17951	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD CDRC		M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos			Valor Unitario	\$ 205.448,33

Detalles
Descripción Técnica

LLENO COMPACTADO EN RECEBO SUB-BASE TIPO IDRD PARA LOSAS DE CONTRAPISO.Suministro, transporte, instalación y compactacion de subbases.Incluye suminitro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transportes internos.DescripciónSe denomina subbase granular a la capa granular localizada entre la subrasante y la base granular. el IDRD, además delo uso mencionados lo usa como material de soporte de sardineles y bordillos y de otros elementos que no estarán sometidos a tráfico vehicular, tales como escaleras; también lo utiliza como capa subyacente a la capa de base granular en pavimentos con adoquines.Los materiales que se utilicen como subbase granular deben cumplir con las siguientes granulometrías:Tamiz No.Abertura (mm)Subbase granular idrd % que pasa3" 75,00 100,00 100,00 2 1/2" 62,50 100,00 100,00 2" 50,00 100,00 100,00 1 1/2" 37,50 85,00 98,00 1" 25,00 70,00 95,00 3/4" 19,00 60,00 90,00 1/2" 12,50 48,00 82,00 3/8" 9,50 40,00 75,00 4 4,75 30,00 60,00 10 2,00 20,00 45,00 40 0,43 10,00 30,00 200 0,08 7,00 20,00 Proctor ModificadoI.N.V.E-142Una (1) cada 500 m3 de material suministrado.Cuando cambien las características de color y textura del recebo o Cuando se cambie la canteraGranulometríaI.N.V.E-213Una (1) cada 500 m3 de material suministrado Debe estar entre los límites de la curva de granulometrías de las especificaciones IDRD.Se debe pedir certificación del proveedor.Límite líquido I.N.V.E-125Una (1) cada 500 m3 de material suministradoMenor o igual al 40 %Índice de plasticidad I.N.V.E-126 Una (1) cada 500 m3 de material suministradoLa fracción del material que pasa el tamiz Nº 40 debe tener un IP Menor o igual que 6 %Equivalente de arenaI.N.V.E-133Una (1) cada 500 m3 de material suministradoMayor o igual que 25 %Valor de azul de metilenoI.N.V.E-235Una (1) cada 500 m3 de material suministradoMenor o igual que 1 % (1gr/100gr)Desgaste en la máquina de los ángelesI.N.V.E-218Una (1) cada 500 m3 de material suministradoMenor o igual que 50 %Densidad seca de la capa compactada• Densidad cada 100 m3 de material suministrado, (mínimo 15 ensayos de densidad)• Densidad cada 250 m2 de material compactado por cada capa granular (mínimo 2 ensayos de densidad disturbios en el área).• Densidad En el caso de ciclo rutas se hará ensayos de densidad cada 20 m lineales.• Densidad. En el caso zona de Juegos infantiles con área menor a 85 m2 se hará 2 ensayo mínimo.• Densidad. En el caso de canchas múltiples, básquetbol o micro fútbol se harán 3 ensayos.Mínimo el 95 % con relación al ensayo del Proctor ModificadoPuede ser determinada por cualquier método aplicable de los descritos en las normas de ensayo I.N.V.E-161, I.N.V.E-162 Y I.N.V.E-164.Uniformidad de la superficieMedido con una boquillaera de 3m, no se aceptarán altibajos superiores a 2,0 cm.Una vez la superficie se ha compactado completamente.Notas sobre el análisisCÁLCULO DE PRODUCCIÓN / HORA (elaborado por el ing Diego A Narvaez Sanchez 23/11/12)Compactador PH= V*A*C*E*K/N(m3/h)DondePara compactador de 2ton•V=velocidad de trabajo (m/h)2000 m/h•A=ancho del rodillo (m)1.06 m•C=espesor de la capa a compactar (m)0.25 m•E=eficiencia 0.6 (varía entre 0.5 y 0.75)•K=traslapo del trabajo (m)0.5 m•N=número de pasadas6 (energía para lograr el 95% del Proctor)PH= 26.5 m3/hRendimiento = 1/Ph = 1/26.5 = 0.038 h/m3Motoniveladora PH= V*A**C*E/N(m3/h)DondePara •V=velocidad de trabajo (m/h)960 m/h•A=longitud de la hoja (m)2.75 m•a= factor por inclinación de la hoja0.75•C=espesor de la capa a compactar (m)0.25 m•E=eficiencia 0.5 •N=número de pasadas6PH= 41.25 m3/hRendimiento = 1/Ph = 1/41.25 = 0.024 h/m3

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.159,02	\$ 1.159,02
	100000	Equipo	MOTONIVELADORA (Oper+Com)	HR	0,0240	0,00 %	0,0240	\$ 193.795,00	\$ 4.651,08
	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,1667	0,00 %	0,1667	\$ 81.493,00	\$ 13.584,88
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 386,34	\$ 386,34

	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	1,0000	30,00 %	1,3000	\$ 41.022,00	\$ 53.328,60
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1150	0,00 %	0,1150	\$ 299.744,81	\$ 34.470,65
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,0195	0,00 %	0,0195	\$ 219.360,72	\$ 4.277,53
	003307	Transporte	RECARGA CARROTANQUE DE AGUA	HR	0,0240	3,00 %	0,0247	\$ 87.346,00	\$ 2.157,45
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2210	0,00 %	0,2210	\$ 413.723,00	\$ 91.432,78
16840	Relleno Compactado Subbase tipo IDR(Canguro)Contr			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 177.562,19
Detalles									
Descripción Técnica LLENO COMPACTADO EN RECEBO BASE TIPO IDR PARA LOSAS DE CONTRAPISO.									
Componentes	101240	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (DIA)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 96.041,00	\$ 3.841,64
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 844,56	\$ 844,56
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	73,0000	0,00 %	73,0000	\$ 20,00	\$ 1.460,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 281,52	\$ 281,52
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	1,0000	30,00 %	1,3000	\$ 41.022,00	\$ 53.328,60
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0684	0,00 %	0,0684	\$ 411.580,43	\$ 28.152,10
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2167	0,00 %	0,2167	\$ 413.723,00	\$ 89.653,77
16012	Relleno con Mortero Arena Rio 1500 PSI inyectado			M3	Grupo ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 270.978,25
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 84.813,00	\$ 84.813,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.873,41	\$ 1.873,41
	105828	Material	MORTERO 1500 PSI ArenaR - PLANTA	M3	1,0000	6,00 %	1,0600	\$ 0,00	\$ 0,00
	002935	Material	PLASTOCRETE 169 HE	KG	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 7.866,00	\$ 24.777,90
	002850	Material	SIKASET L - ACELERANTE FRAGUADO, RESISTENCIA (5kg)	KG	5,2200	2,00 %	5,3244	\$ 22.921,99	\$ 122.045,84
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 299.744,81	\$ 37.468,10
	20637	RELLENO DE ARENA PELDAR TIPO FLINT - CANCHA VOLEYPLAYA PLAZA DE TOROS + CERNIDO ADICIONAL			M3	Grupo EXCAVACIONES Y RELLENOS			Valor Unitario
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 937,42	\$ 937,42
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 68.415,00	\$ 8.893,95
	010730	Material	ARENA PELDAR TIPO FLINT - CANCHA VOLEYPLAYA PLAZA DE TOROS	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 230.158,00	\$ 241.665,90
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 299.744,81	\$ 80.931,10
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,3580	5,00 %	0,3759	\$ 413.723,00	\$ 155.518,48
	12328	Relleno de piso confinam.mamp. + placa a=0.72m**			ML	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.877,55	\$ 2.877,55
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 48.761,00	\$ 2.438,05
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	002652	Material	CONCRETO 2000 PSI (140N) COMUN Gr=1	M3	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 481.769,00	\$ 35.410,02

14970	Relleno en arena de Pozo suelta**	M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos	Valor Unitario	\$ 218.228,00
-------	-----------------------------------	----	-------------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

10723	Relleno en arena de rio suelta**	M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos	Valor Unitario	\$ 247.379,05
-------	----------------------------------	----	-------------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

10736	Relleno en arena o gravilla de rio compactada**	M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos	Valor Unitario	\$ 201.674,64
-------	---	----	-------------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

19139	Relleno en arena Peña compactada+minicargador	M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos	Valor Unitario	\$ 176.842,94
-------	---	----	-------------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA

11463	Relleno en arena tipo peldar compactada**	M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos	Valor Unitario	\$ 468.463,73
-------	---	----	-------------------------------	----------------	---------------

Details

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.598,28	\$ 1.598,28
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,1300	1,00 %	0,1313	\$ 68.415,00	\$ 8.982,89
	100609	Material	ARENA PELDAR TIPO FLINT+Cargue+Transp.Zipaq**	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 314.672,20	\$ 330.405,81
	12508	Sub-análisis	Día de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 299.744,81	\$ 40.465,55
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	5,00 %	0,1785	\$ 413.723,00	\$ 73.849,56
20638	RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA			M3	Grupo EXCAVACIONES Y RELLENOS			Valor Unitario	\$ 230.332,09
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.830,29	\$ 1.830,29
	100000	Equipo	MOTONIVELADORA (Oper+Com)	HR	0,0240	0,00 %	0,0240	\$ 193.795,00	\$ 4.651,08
	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 81.493,00	\$ 3.096,73
	010731	Material	RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA	M3	1,0000	30,00 %	1,3000	\$ 69.615,00	\$ 90.499,50
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1150	0,00 %	0,1150	\$ 299.744,81	\$ 34.470,65
	12508	Sub-análisis	Día de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	003307	Transporte	RECARGA CARROTANQUE DE AGUA	HR	0,0240	3,00 %	0,0247	\$ 87.346,00	\$ 2.157,45
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2210	0,00 %	0,2210	\$ 413.723,00	\$ 91.432,78
15099	Relleno en cal			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 2.094.983,29
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 416,34	\$ 416,34
	1032	Material	CAL PROMICAL	KG	1.020.0000	5,00 %	1.071.0000	\$ 1.787,00	\$ 1.913.877,00
	12508	Sub-análisis	Día de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,0390	0,00 %	0,0390	\$ 219.360,72	\$ 8.555,07
		Subcontrato	Subcontrato jardineria	%	1,0000	---	1,0000	\$ 99.733,35	\$ 99.733,35
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 413.723,00	\$ 72.401,53
11815	Relleno en gravilla de rio (Suministro+Transp+in			M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos			Valor Unitario	\$ 232.457,34
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.818,99	\$ 1.818,99
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 184.841,00	\$ 194.083,05
	12508	Sub-análisis	Día de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
13244	Relleno en gravilla de rio seleccinada blanca **			M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos			Valor Unitario	\$ 243.750,57
Detalles									
Descripción Técnica La unidad hace referencia a un bulto de 20 kg									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.139,25	\$ 2.139,25
	83	Material	GRANITO DEL 2 A 3 BLANCO NEIVA (40Kg)	BTO	5,5000	5,00 %	5,7750	\$ 34.368,00	\$ 198.475,20
	12508	Sub-análisis	Día de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
20781	RELLENO EN RAJON SUM+INST			M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos			Valor Unitario	\$ 230.263,46

Detalles Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 384,32	\$ 384,32
	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 126.683,00	\$ 139.351,30
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	10,00 %	0,1870	\$ 413.723,00	\$ 77.366,20
20752	Relleno en recebo común (minica+motoniv+vibrocompactador)-nivelación			M3	Grupo PISOS			Valor Unitario	\$ 220.762,06
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 79,73	\$ 79,73
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 103.410,00	\$ 12.926,25
	100000	Equipo	MOTONIVELADORA (Oper+Com)	HR	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 193.795,00	\$ 9.689,75
	138	Equipo	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO 3 TON + OPERARIO	HR	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 115.871,00	\$ 5.793,55
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	77,2500	0,00 %	77,2500	\$ 20,00	\$ 1.545,00
	3309	Material	Recebo Comun sin transporte	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 71.616,00	\$ 93.100,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0266	0,00 %	0,0266	\$ 299.744,81	\$ 7.973,21
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2167	0,00 %	0,2167	\$ 413.723,00	\$ 89.653,77
19249	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A			M3	Grupo EXCAVACIONES Y RELLENOS			Valor Unitario	\$ 407.600,10

Detalles

Descripción Técnica

CARACTERISTICAS DEL MATERIALSubbase granular IDRD, para infraestructura de parques.Suministro, transporte, instalación y compactacion de subbases.Incluye suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transportes internos.DescripciónSe denomina subbase granular a la capa granular localizada entre la subrasante y la base granular. el IDRD, además del uso mencionados lo usa como material de soporte de sardineles y bordillos y de otros elementos que no estarán sometidos a tráfico vehicular, tales como escaleras; también lo utiliza como capa subyacente a la capa de base granular en pavimentos con adoquines.Los materiales que se utilicen como subbase granular deben cumplir con las siguientes granulometrías:Tamiz No.Abertura (mm)Subbase granular idrd % que pasa3" 75,00 100,00 100,00 2 1/2" 62,50 100,00 100,00 2" 50,00 100,00 100,00 1 1/2" 37,50 85,00 98,00 1" 25,00 70,00 95,00 3/4" 19,00 60,00 90,00 1/2" 12,50 48,00 82,00 3/8" 9,50 40,00 75,00 4 4,75 30,00 60,00 10 2,00 20,00 45,00 40 0,43 10,00 30,00 200 0,08 7,00 20,00 Proctor ModificadoI.N.V.E-142Una (1) cada 500 m3 de material suministrado.Cuando cambien las características de color y textura del recebo o Cuando se cambie la canteraGranulométrial.N.V.E-213Una (1) cada 500 m3 de material suministrado Debe estar entre los límites de la curva de granulometrías de las especificaciones IDRD.Se debe pedir certificación del proveedor.Límite líquido I.N.V.E-125Una (1) cada 500 m3 de material suministradoMenor o igual al 40 %Índice de plasticidad I.N.V.E-126 Una (1) cada 500 m3 de material suministradoLa fracción del material que pasa el tamiz Nº 40 debe tener un IP Menor o igual que 6 %Equivalente de arenal.N.V.E-133Una (1) cada 500 m3 de material suministradoMayor o igual que 25 %Valor de azul de metilenoI.N.V.E-235Una (1) cada 500 m3 de material suministradoMenor o igual que 1 % (1gr/100gr)Desgaste en la máquina de los ángelesI.N.V.E-218Una (1) cada 500 m3 de material suministradoMenor o igual que 50 %Densidad seca de la capa compactada• Densidad cada 100 m3 de material suministrado, (mínimo 15 ensayos de densidad)• Densidad cada 250 m2 de material compactado por cada capa granular (mínimo 2 ensayos de densidad disturbios en el área).• Densidad En el caso de ciclo rutas se hará ensayos de densidad cada 20 m lineales.• Densidad. En el caso zona de Juegos infantiles con área menor a 85 m2 se hará 2 ensayo mínimo.• Densidad. En el caso de canchas múltiples, básquetbol o micro fútbol se harán 3 ensayos.Mínimo el 95 % con relación al ensayo del Proctor ModificadoPuede ser determinada por cualquier método aplicable de los descritos en las normas de ensayo I.N.V.E-161, I.N.V.E-162 Y I.N.V.E-164.Uniformidad de la superficieMedido con una boquilla de 3m, no se aceptarán altibajos superiores a 2,0 cm.Una vez la superficie se ha compactado completamente.Notas sobre el análisisCÁLCULO DE PRODUCCIÓN / HORA (elaborado por el ing Diego A Narvaez Sanchez 23/11/12)Compactador PH= $V \cdot A \cdot C \cdot E \cdot K / N$ (m3/h)DondePara compactador de 2ton•V=velocidad de trabajo (m/h)2000 m/h•A=ancho del rodillo (m)1.06 m•C=espesor de la capa a compactar (m)0.25 m•E=eficiencia 0.6 (varía entre 0.5 y 0.75)•K=traslapo del trabajo (m)0.5 m•N=número de pasadas6 (energía para lograr el 95% del Proctor)PH= 26.5 m3/hRendimiento = $1 / Ph = 1 / 26.5 = 0.038$ h/m3Motoniveladora PH= $V \cdot A \cdot C \cdot E \cdot N$ (m3/h)DondePara •V=velocidad de trabajo (m/h)960 m/h•A=longitud de la hoja (m)2.75 m•E= factor por inclinación de la hoja0.75•C=espesor de la capa a compactar (m)0.25 m•E=eficiencia 0.5 •N=número de pasadas6PH= 41.25 m3/hRendimiento = $1 / Ph = 1 / 41.25 = 0.024$ h/m3

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.830,29	\$ 1.830,29
	100000	Equipo	MOTONIVELADORA (Oper+Com)	HR	0,0240	0,00 %	0,0240	\$ 193.795,00	\$ 4.651,08
	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 81.493,00	\$ 3.096,73
	102172	Material	Subbase Granular Reciclada Tipo-A	M3	1,0000	30,00 %	1,3000	\$ 205.975,01	\$ 267.767,51
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1150	0,00 %	0,1150	\$ 299.744,81	\$ 34.470,65
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	003307	Transporte	RECARGA CARROTANQUE DE AGUA	HR	0,0240	3,00 %	0,0247	\$ 87.346,00	\$ 2.157,45
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,2210	0,00 %	0,2210	\$ 413.723,00	\$ 91.432,78
10809	Relleno en tierra negra	e=0.15 **	M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 20.195,93	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	10276	Sub-análisis	Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 134.639,52	\$ 20.195,93

10276	Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 134.639,52
-------	---	--	--	----	--------------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 179,35	\$ 179,35
	1621	Material	TIERRA NEGRA + TRANSPORTE	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 121.724,14	\$ 125.375,86
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 223.671,24	\$ 4.697,10
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21

15379	Relleno en tierra negra + arena de río (30-70) %			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 196.153,74
-------	--	--	--	----	--------------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 574,33	\$ 574,33
	101805	Material	ARENA LAVADA DE RIO + transporte	M3	0,7000	5,00 %	0,7350	\$ 207.781,00	\$ 152.719,04
	100844	Material	TIERRA NEGRA +TRANSPORTE	M3	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 74.713,00	\$ 23.534,60
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0560	0,00 %	0,0560	\$ 223.671,24	\$ 12.525,59
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 219.360,72	\$ 6.800,18

13540	Relleno en tierra negra + arena de río (50-50) %			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 266.739,86
-------	--	--	--	----	--------------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 574,33	\$ 574,33
	101805	Material	ARENA LAVADA DE RIO + transporte	M3	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 207.781,00	\$ 109.085,03
	1621	Material	TIERRA NEGRA + TRANSPORTE	M3	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 121.724,14	\$ 63.905,17
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0560	0,00 %	0,0560	\$ 223.671,24	\$ 12.525,59
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 219.360,72	\$ 6.800,18
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1700	5,00 %	0,1785	\$ 413.723,00	\$ 73.849,56

11957	Relleno en tierra negra Abonada(Cascaril+Triple-15			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 111.981,00
-------	--	--	--	----	--------------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 550,74	\$ 550,74
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 95.578,00	\$ 100.356,90
	15714	Sub-análisis	CUADRILLA DE JARDINERIA 0:2 + PREST	JRN	0,0397	0,00 %	0,0397	\$ 223.671,24	\$ 8.879,75
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

15763	Relleno Estructural SIKATOP 122 o similar			LT	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 18.836,57
-------	---	--	--	----	----------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

MORTERO IMPERMEABLE PARA REPARACIONES ESTRUCTURALES.MORTERO DE REPARACIÓN, MODIFICADO CON POLÍMEROS, PARA REPARACIONES ESTRUCTURALES.Relleno calculado en una sección de 0.40 X 0.40 X 0.05 ml = 8.10 LTCONSUMO SIKA TOP 122Aproximadamente 6,6 kg/m2 para el espesor mínimo de 3 mm. Aproximadamente 2,2 kg por cada litro de relleno.

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0302	0,00 %	0,0302	\$ 2.133,00	\$ 64,42
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0302	0,00 %	0,0302	\$ 19.030,00	\$ 574,71
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 236,98	\$ 236,98
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 722,00	\$ 23,10
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 20,00	\$ 6,00

	100227	Material	Sika Top 122 (toxement Hardtop N°2) 25 Kg **	KG	2,2000	3,00 %	2,2660	\$ 5.819,00	\$ 13.185,85
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0151	0,00 %	0,0151	\$ 299.744,81	\$ 4.526,15
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 219.360,72	\$ 219,36
13681	Relleno Fluido de 10 Kg/cm2			M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 12.569,98
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 366,12	\$ 366,12
	103902	Material	Relleno Fluido de 10 Kg/Cm2	M3	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86
15107	Relleno Fluido para sub-muraciones			M3	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 125.719,73
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 84.813,00	\$ 89.053,65
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.035,45	\$ 1.035,45
	003194	Material	RELLENO FLUIDO 30 BASE PAVIMENTO	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 22.311,21	\$ 23.426,77
10902	Relleno gravill e=0.15+(rio+tierra 70%+30%) e=0.10			M2	Grupo 05.1 Sub analisis pisos			Valor Unitario	\$ 137.417,21
Detalles									
Descripción Técnica 10 cm de mezcla arena de rio y tierrageotextil NT-180015 cm Relleno en gravilla perfilado y compactacion de la rasanteincluye excavación con retiro									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.001,02	\$ 1.001,02
	000388	Equipo	MEZCLADORA DE CONCRETO 2 BULTOS GASOLINA	DD	0,1890	0,00 %	0,1890	\$ 56.583,49	\$ 10.694,28
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,0510	0,00 %	0,0510	\$ 103.410,00	\$ 5.273,91
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 8.082,00	\$ 8.486,10
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 184.841,00	\$ 29.112,46
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 146.354,07	\$ 36.588,52
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 299.744,81	\$ 5.695,15
	10723	Sub-análisis	Relleno en arena de rio suelta**	M3	0,0700	10,00 %	0,0770	\$ 247.379,05	\$ 19.048,19
	10276	Sub-análisis	Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)	M3	0,0300	10,00 %	0,0330	\$ 134.639,52	\$ 4.443,10
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0050	10,00 %	0,0055	\$ 413.723,00	\$ 2.275,48
19135	Relleno Gravilla Rio(Sum+Transp+comp+Lab)CEFE Come			M3	Grupo EXCAVACIONES Y RELLENOS			Valor Unitario	\$ 204.633,75
Detalles									
Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA106.008Gravilla									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26,08	\$ 26,08
	003255	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT(OPER+COMB)	DD	0,0053	0,00 %	0,0053	\$ 423.513,00	\$ 2.244,62
	3248	Equipo	VIBROCOMPACT.DOBLE RODILLO 3 TON (OPER+COMB)	HR	0,0958	0,00 %	0,0958	\$ 59.209,00	\$ 5.672,22
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 184.841,00	\$ 194.083,05
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0087	0,00 %	0,0087	\$ 299.744,81	\$ 2.607,78

13284	Relleno material Local Selecc.Excava sin sum+Trasi			M3	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 49.163,76
-------	--	--	--	----	-----------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.284,40	\$ 2.284,40
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 68.415,00	\$ 752,57
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0990	0,00 %	0,0990	\$ 299.744,81	\$ 29.674,74
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 219.360,72	\$ 16.452,05

15944	Relleno material Local Selecc.Excava sin suministr			M3	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 11.321,04
-------	--	--	--	----	-----------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 503,26	\$ 503,26
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 68.415,00	\$ 752,57
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 223.671,24	\$ 10.065,21

12630	Relleno Material Obra Base gran (in Sum.estab cem			M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos			Valor Unitario	\$ 108.542,64
-------	---	--	--	----	-------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles capas 20 cm de rajón y 5 cm de receb B-200

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.041,70	\$ 4.041,70
	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 81.493,00	\$ 25.670,30
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	50,0000	5,00 %	52,5000	\$ 725,00	\$ 38.062,50
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0921	0,00 %	0,0921	\$ 299.744,81	\$ 27.606,50
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64

14018	Relleno material selecc.excava (Rana+Retro+Minicar			M3	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 59.906,64
-------	--	--	--	----	-----------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	3253	Equipo	EXCAVADORA - Hyundai 200(Oper+Comb)Oruga	HR	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 179.753,00	\$ 12.582,71
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.348,85	\$ 1.348,85
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 103.410,00	\$ 16.545,60
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 68.415,00	\$ 2.052,45
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 20,00	\$ 400,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 299.744,81	\$ 26.977,03

11133	Relleno material seleccionado de excava sin sumin*			M3	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 30.479,11
-------	--	--	--	----	-----------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 747,28	\$ 747,28
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,0830	0,00 %	0,0830	\$ 103.410,00	\$ 8.583,03
	138	Equipo	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO 3 TON + OPERARIO	HR	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 115.871,00	\$ 5.793,55
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 219.360,72	\$ 15.355,25

14017	Relleno material seleccionado excava (Apiso+Minica			M3	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 45.677,68
-------	--	--	--	----	-----------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	101240	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (DIA)	DD	0,0370	0,00 %	0,0370	\$ 96.041,00	\$ 3.553,52
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.198,98	\$ 1.198,98
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 103.410,00	\$ 16.545,60
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 20,00	\$ 400,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 299.744,81	\$ 23.979,58
12724	Relleno material seleccionado excava (Apiso+Retro)			M3	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario	\$ 44.243,73	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101240	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (DIA)	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 96.041,00	\$ 5.762,46
	3253	Equipo	EXCAVADORA - Hyundai 200(Oper+Comb)Oruga	HR	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 179.753,00	\$ 12.582,71
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.198,98	\$ 1.198,98
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	36,0000	0,00 %	36,0000	\$ 20,00	\$ 720,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 299.744,81	\$ 23.979,58
16253	Relleno Material SeleccionadoExcav(Vibro+Minicarg)			M3	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario	\$ 45.114,74	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 887,24	\$ 887,24
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 103.410,00	\$ 16.545,60
	138	Equipo	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO 3 TON + OPERARIO	HR	0,0285	0,00 %	0,0285	\$ 115.871,00	\$ 3.302,32
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 20,00	\$ 400,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 299.744,81	\$ 23.979,58
10758	Relleno mezcla arena de rio + tierra 70%+30% **			M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos		Valor Unitario	\$ 350.615,61	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.411,45	\$ 1.411,45
	000388	Equipo	MEZCLADORA DE CONCRETO 2 BULTOS GASOLINA	DD	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 56.583,49	\$ 3.564,76
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 103.410,00	\$ 17.579,70
	100608	Material	Humus granulado de lombriz (lobricompuesto)**	KG	10,0000	2,00 %	10,2000	\$ 4.890,00	\$ 49.878,00
	001960	Material	TELA POLIESTER ROLLO 100 M2 (30 gr/m2)	M2	0,3500	5,00 %	0,3675	\$ 1.484,00	\$ 545,37
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 299.744,81	\$ 18.883,92
	10723	Sub-análisis	Relleno en arena de rio suelta**	M3	0,7000	15,00 %	0,8050	\$ 247.379,05	\$ 199.140,14
10276	Sub-análisis	Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)	M3	0,3000	15,00 %	0,3450	\$ 134.639,52	\$ 46.450,63	
14432	Relleno mezcla arena de rio+tierra 50%+50% jardi**			M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos		Valor Unitario	\$ 263.577,51	
Detalles									
Descripción Técnica									
10 cm de mezcla arena de rio y tierrageotextil NT-180015 cm Relleno en gravilla perfilado y compactacion de la rasanteincluye excavación con retiro									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 473,24	\$ 473,24
	000388	Equipo	MEZCLADORA DE CONCRETO 2 BULTOS GASOLINA	DD	0,1890	0,00 %	0,1890	\$ 56.583,49	\$ 10.694,28
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,0510	0,00 %	0,0510	\$ 103.410,00	\$ 5.273,91

	10723	Sub-análisis	Relleno en arena de río suelta**	M3	0,5000	10,00 %	0,5500	\$ 247.379,05	\$ 136.058,48
	10276	Sub-análisis	Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)	M3	0,7500	10,00 %	0,8250	\$ 134.639,52	\$ 111.077,60
10737	Relleno mezcla arena río+tierra 70%+30% sinTierra			M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos		Valor Unitario	\$ 370.113,57	
Detalles									
Descripción Técnica sin suministro de tierra									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.571,79	\$ 1.571,79
	000388	Equipo	MEZCLADORA DE CONCRETO 2 BULTOS GASOLINA	DD	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 56.583,49	\$ 3.564,76
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 103.410,00	\$ 17.579,70
	100608	Material	Humus granulado de lombriz (lobricompuesto)**	KG	10,0000	2,00 %	10,2000	\$ 4.890,00	\$ 49.878,00
	001960	Material	TELA POLIESTER ROLLO 100 M2 (30 gr/m2)	M2	0,3500	5,00 %	0,3675	\$ 1.484,00	\$ 545,37
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 299.744,81	\$ 18.883,92
	10723	Sub-análisis	Relleno en arena de río suelta**	M3	0,7000	15,00 %	0,8050	\$ 247.379,05	\$ 199.140,14
	10276	Sub-análisis	Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)	M3	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 134.639,52	\$ 0,00
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1190	15,00 %	0,1369	\$ 413.723,00	\$ 56.638,68
12391	Relleno Perimetral tronco-tratamiento arbóreo**			UN	Grupo 05.1 Sub analisis pisos		Valor Unitario	\$ 1.131.039,30	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.940,65	\$ 7.940,65
	102466	Material	ABONO ORGANICO	KG	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 5.281,01	\$ 79.215,15
	102467	Material	CICATRIZANTE HORMONAL (FRASCO DE 460GR)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.091,99	\$ 25.091,99
	102468	Material	OXICLORURO DE COBRE	KG	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100426	Material	Triturado 1 1/2" (Suministro + Transporte)	M3	4,1200	5,00 %	4,3260	\$ 125.153,00	\$ 541.411,88
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 635.251,67	\$ 158.812,92
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,7700	0,00 %	0,7700	\$ 413.723,00	\$ 318.566,71
10909	Relleno rajon (mecanico) **			M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos		Valor Unitario	\$ 281.891,93	
Detalles capas 20 cm de rajón y 5 cm de receb B-200									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 384,32	\$ 384,32
	100000	Equipo	MOTONIVELADORA (Oper+Com)	HR	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 193.795,00	\$ 3.294,52
	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,0170	5,00 %	0,0179	\$ 81.493,00	\$ 1.458,72
	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 126.683,00	\$ 139.351,30
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 46.875,23	\$ 46.875,23
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	10,00 %	0,1870	\$ 413.723,00	\$ 77.366,20
16841	Relleno rajon (mecanico)LOSA FONDO PISCINAE=0.20			M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos		Valor Unitario	\$ 224.425,40	
Detalles capas 20 cm de rajón y 5 cm de receb B-200									
Descripción Técnica LLENO EN PIEDRA RAJON PARA LOSA DE FONDO PISCINA - E: 0.20 M.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 124,90	\$ 124,90
	100000	Equipo	MOTONIVELADORA (Oper+Com)	HR	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 193.795,00	\$ 3.294,52
	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,0170	5,00 %	0,0179	\$ 81.493,00	\$ 1.458,72

10697	Relleno rajon manual (Inc. Compactación Mecanica)	M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos	Valor Unitario	\$ 239.087,41
-------	---	----	-------------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

12089	Relleno rajon y suavizado con Afirm >15000m3	M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos	Valor Unitario	\$ 55.294,37
-------	--	----	-------------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

10364	Relleno rajon y suavizado con Afirmado (Comp.meca)	M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos	Valor Unitario	\$ 262.757,59
-------	--	----	-------------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

12000	Relleno rajon y suavizado con Afirmado (mecanico)	M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos	Valor Unitario	\$ 177.206,23
-------	---	----	-------------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICASuministro, transporte e instalacion de Rajon, incluye suministro de materiales, equipos, herramientas, trasiegos internos, mano de obra. (cap14) 2.5 RAJÓN PDFImprimir2.5.1 DescripciónLos materiales a emplear en la construcción de rellenos donde se utilice este material

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 68.415,00	\$ 3.420,75
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	73,0000	0,00 %	73,0000	\$ 20,00	\$ 1.460,00
	3309	Material	Recebo Comun sin transporte	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 71.616,00	\$ 93.100,80
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0684	0,00 %	0,0684	\$ 411.580,43	\$ 28.152,10
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2160	0,00 %	0,2160	\$ 413.723,00	\$ 89.364,17
12441	Relleno Recebo Afirmado (Compact-Vibrocomp.)**			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 209.305,86
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	3248	Equipo	VIBROCOMPACT.DOBLE RODILLO 3 TON (OPER+COMB)	HR	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 59.209,00	\$ 17.762,70
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	73,0000	0,00 %	73,0000	\$ 20,00	\$ 1.460,00
	3309	Material	Recebo Comun sin transporte	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 71.616,00	\$ 93.100,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0936	0,00 %	0,0936	\$ 299.744,81	\$ 28.056,11
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1666	0,00 %	0,1666	\$ 413.723,00	\$ 68.926,25
12396	Relleno Recebo Base granul (Compact-Pison-Manual)*			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 181.339,20
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101812	Equipo	APISONADOR MANUAL METALICO (TUBO+PLATINA DE 20X20)	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	50,0000	0,00 %	50,0000	\$ 20,00	\$ 1.000,00
	101809	Material	BASE GRANULAR (recebo) Sin transporte	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 57.991,00	\$ 75.388,30
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0520	0,00 %	0,0520	\$ 299.744,81	\$ 15.586,73
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2160	0,00 %	0,2160	\$ 413.723,00	\$ 89.364,17
12149	Relleno Recebo Base granular (Compact 2.5 Ton) **			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 195.133,16
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	003246	Equipo	VIBRO DYNAPAC 2.5 TONELADAS	HR	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 0,00	\$ 0,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	73,0000	0,00 %	73,0000	\$ 20,00	\$ 1.460,00
	101809	Material	BASE GRANULAR (recebo) Sin transporte	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 57.991,00	\$ 75.388,30
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,1293	0,00 %	0,1293	\$ 223.671,24	\$ 28.920,69
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2160	0,00 %	0,2160	\$ 413.723,00	\$ 89.364,17
16741	Relleno Recebo Base granular (Compact-rana)			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 201.041,44
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 68.415,00	\$ 6.841,50
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	73,0000	0,00 %	73,0000	\$ 20,00	\$ 1.460,00
	101809	Material	BASE GRANULAR (recebo) Sin transporte	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 57.991,00	\$ 75.388,30
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0680	0,00 %	0,0680	\$ 411.580,43	\$ 27.987,47
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2160	0,00 %	0,2160	\$ 413.723,00	\$ 89.364,17
12148	Relleno Recebo Base granular (Compact-rana)+Trasie			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 214.203,08

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 68.415,00	\$ 6.841,50
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	73,0000	0,00 %	73,0000	\$ 20,00	\$ 1.460,00
	101809	Material	BASE GRANULAR (recebo) Sin transporte	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 57.991,00	\$ 75.388,30
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0680	0,00 %	0,0680	\$ 411.580,43	\$ 27.987,47
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2160	0,00 %	0,2160	\$ 413.723,00	\$ 89.364,17
12110	Relleno Recebo Subbase gran (Compact-Pison-Man) **			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 159.527,73
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101812	Equipo	APISONADOR MANUAL METALICO (TUBO+PLATINA DE 20X20)	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	50,0000	0,00 %	50,0000	\$ 20,00	\$ 1.000,00
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 41.022,00	\$ 53.328,60
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0520	0,00 %	0,0520	\$ 299.744,81	\$ 15.586,73
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1666	30,00 %	0,2166	\$ 413.723,00	\$ 89.612,40
	12452	Relleno Recebo Subbase granul (Compt-Vibrocomp.)**			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	3248	Equipo	VIBROCOMPACT.DOBLE RODILLO 3 TON (OPER+COMB)	HR	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 59.209,00	\$ 17.762,70
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	73,0000	0,00 %	73,0000	\$ 20,00	\$ 1.460,00
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 41.022,00	\$ 53.328,60
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0882	0,00 %	0,0882	\$ 299.744,81	\$ 26.437,49
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2160	0,00 %	0,2160	\$ 413.723,00	\$ 89.364,17
	12109	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 68.415,00	\$ 3.420,75
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	73,0000	0,00 %	73,0000	\$ 20,00	\$ 1.460,00
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 41.022,00	\$ 53.328,60
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0684	0,00 %	0,0684	\$ 411.580,43	\$ 28.152,10
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2160	0,00 %	0,2160	\$ 413.723,00	\$ 89.364,17
	14019	Relleno Recebo Subbase granular (Comp-rana)+GeoT-1			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0270	0,00 %	0,0270	\$ 68.415,00	\$ 1.847,21
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	73,0000	0,00 %	73,0000	\$ 20,00	\$ 1.460,00
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 41.022,00	\$ 53.328,60
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0643	0,00 %	0,0643	\$ 411.580,43	\$ 26.464,62
	10880	Sub-análisis	Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst	M2	5,0000	5,00 %	5,2500	\$ 10.739,58	\$ 56.382,80
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1666	30,00 %	0,2166	\$ 413.723,00	\$ 89.612,40

15288	Relleno Recebo Subbase tipo IDRD (Compact-Canguro)			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 176.146,51
-------	--	--	--	----	--------------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101240	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (DIA)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 96.041,00	\$ 3.841,64
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	73,0000	0,00 %	73,0000	\$ 20,00	\$ 1.460,00
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 41.022,00	\$ 53.328,60
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0684	0,00 %	0,0684	\$ 411.580,43	\$ 28.152,10
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,2160	0,00 %	0,2160	\$ 413.723,00	\$ 89.364,17

12500	Relleno Recebo tipo afirmado tipo IDRD exten+comp			M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos			Valor Unitario	\$ 232.933,39
-------	---	--	--	----	-------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

CARACTERISTICAS DEL MATERIALAfirmadosSuministro, transporte, instalación y compactacion de afirmados.Incluye suminitro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transportes intenos.GranulometriaTamiz No.Abertura (mm)Afirmado idrd % que pasa3" 75,00 100,00 100,00 2 1/2" 62,50 100,00 100,00 2" 50,00 100,00 100,00 1 1/2" 37,50 85,00 100,00 1" 25,00 70,00 100,00 3/4" 19,00 60,00 100,00 1/2" 12,50 50,00 90,00 3/8" 9,50 45,00 80,00 4 4,75 32,00 65,00 10 2,00 22,00 52,00 40 0,43 15,00 35,00 200 0,08 10,00 25,00 Proctor ModificadoI.N.V.E-142Una (1) cada 500 m3 de material suministradoCuando cambien las características de color y textura del recebo o Cuando se cambie la canteraGranulometriaIDRDUna (1) cada 500 m3 de material suministradoDebe estar entre los límites de la curva de granulometrias de las especificaciones IDRD.Limites de Aterberg(Incluye limite liquido, limite plástico y determinación del índice de plasticidad)INV E-125 e INV E-126Una (1) cada 500 m3 de material suministradoLa fracción del material que pasa el tamiz N° 40 debe tener un índice de plasticidad menor al 6 %Limite liquido menor al 40 % Desgaste ensayo de los ÁngelesINV E-218Una (1) cada 500 m3 de material suministradoMenor al 50 % DensidadDos (2) cada 500 m2 de material compactadoMinimo el 95 % con relación al ensayo del proctor modificadoNota frecuencia de ensayos:Para canchas, alamedas y plazoletas Una (1) vez cada 20 m lineales de material compactadoPara senderos con anchos menores a 500 m2Notas sobre el análisisCÁLCULO DE PRODUCCIÓN / HORA (elaborado por el ing Diego A Narvaez Sanchez 23/11/12)Compactador PH= V*A*C*E*K/N(m3/h)DondePara compactador de 2ton•V=velocidad de trabajo (m/h)2000 m/h•A=ancho del rodillo (m)1.06 m•C=espesor de la capa a compactar (m)0.25 m•E=eficiencia 0.6 (varía entre 0.5 y 0.75)•K=traslapo del trabajo (m)0.5 m•N=número de pasadas6 (energía para lograr el 95% del Proctor)PH= 26.5 m3/hRendimiento = 1/Ph = 1/26.5 = 0.038 h/m3Motoniveladora PH= V*A*•C*E/N(m3/h)DondePara •V=velocidad de trabajo (m/h)960 m/h•A=longitud de la hoja (m)2.75 m••= factor por inclinación de la hoja0.75•C=espesor de la capa a compactar (m)0.25 m•E=eficiencia 0.5 •N=número de pasadas6PH= 41.25 m3/hRendimiento = 1/Ph = 1/41.25 = 0.024 h/m3

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.830,29	\$ 1.830,29
	100000	Equipo	MOTONIVELADORA (Oper+Com)	HR	0,0240	0,00 %	0,0240	\$ 193.795,00	\$ 4.651,08
	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 81.493,00	\$ 3.096,73
	3309	Material	Recebo Comun sin transporte	M3	1,0000	30,00 %	1,3000	\$ 71.616,00	\$ 93.100,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1150	0,00 %	0,1150	\$ 299.744,81	\$ 34.470,65
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	003307	Transporte	RECARGA CARROTANQUE DE AGUA	HR	0,0240	3,00 %	0,0247	\$ 87.346,00	\$ 2.157,45
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1700	30,00 %	0,2210	\$ 413.723,00	\$ 91.432,78

11388	Relleno Subbase Granular compact.con rana+Trasiego			M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos			Valor Unitario	\$ 191.196,49
-------	--	--	--	----	-------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles cantidades mayores a 1000 m3

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.164,83	\$ 1.164,83
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 68.415,00	\$ 6.841,50
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	73,0000	0,00 %	73,0000	\$ 20,00	\$ 1.460,00
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	1,0000	30,00 %	1,3000	\$ 41.022,00	\$ 53.328,60
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0684	0,00 %	0,0684	\$ 411.580,43	\$ 28.152,10
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1660	30,00 %	0,2158	\$ 413.723,00	\$ 89.281,42

10138	Relleno tierra comun seleccionada compactada **	M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos	Valor Unitario	\$ 80.775,42
--------------	--	-----------	--------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles cantidades mayores a 1000 m3

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.784,31	\$ 3.784,31
	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,0135	0,00 %	0,0135	\$ 81.493,00	\$ 1.100,16
	12183	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 0:2 + PREST.**	JRN	0,1682	0,00 %	0,1682	\$ 227.341,48	\$ 38.238,84
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 219.360,72	\$ 7.677,63

10772	Relleno y comp.manual material comun sin sumin**	M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 59.534,75
--------------	---	-----------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.592,14	\$ 1.592,14
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 68.415,00	\$ 4.310,15
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 447.342,48	\$ 40.260,82
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64

12504	RellenoReceboCemento 4% compact Base granular **	M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos	Valor Unitario	\$ 277.317,50
--------------	---	-----------	--------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles mezclado al 4 % en volumen

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.202,75	\$ 1.202,75
	000388	Equipo	MEZCLADORA DE CONCRETO 2 BULTOS GASOLINA	DD	0,0310	5,00 %	0,0326	\$ 56.583,49	\$ 1.844,62
	100000	Equipo	MOTONIVELADORA (Oper+Com)	HR	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 193.795,00	\$ 2.034,85
	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,0250	5,00 %	0,0263	\$ 81.493,00	\$ 2.143,27
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	100,0000	10,00 %	110,0000	\$ 20,00	\$ 2.200,00
	101809	Material	BASE GRANULAR (recebo) Sin transporte	M3	1,0000	25,00 %	1,2500	\$ 57.991,00	\$ 72.488,75
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	70,0000	5,00 %	73,5000	\$ 725,00	\$ 53.287,50
	12433	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 0:2+PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 227.341,48	\$ 27.280,98
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	003307	Transporte	RECARGA CARROTANQUE DE AGUA	HR	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 87.346,00	\$ 13.757,00
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1700	25,00 %	0,2125	\$ 413.723,00	\$ 87.916,14

12503	RellenoReceboCemento 4% compact Subbase (recebo)**	M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos	Valor Unitario	\$ 256.106,25
--------------	---	-----------	--------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles mezcado al 4% en volumen

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.202,75	\$ 1.202,75
	000388	Equipo	MEZCLADORA DE CONCRETO 2 BULTOS GASOLINA	DD	0,0310	5,00 %	0,0326	\$ 56.583,49	\$ 1.844,62
	100000	Equipo	MOTONIVELADORA (Oper+Com)	HR	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 193.795,00	\$ 2.034,85
	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,0250	5,00 %	0,0263	\$ 81.493,00	\$ 2.143,27
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	100,0000	10,00 %	110,0000	\$ 20,00	\$ 2.200,00
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	70,0000	5,00 %	73,5000	\$ 725,00	\$ 53.287,50
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	1,0000	25,00 %	1,2500	\$ 41.022,00	\$ 51.277,50
	12433	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 0:2+PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 227.341,48	\$ 27.280,98
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	003307	Transporte	RECARGA CARROTANQUE DE AGUA	HR	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 87.346,00	\$ 13.757,00
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	25,00 %	0,2125	\$ 413.723,00	\$ 87.916,14	
12181	RELLENOS EN RECEBO CEMENTO CON PIZON**			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 296.911,21
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101812	Equipo	APISONADOR MANUAL METALICO (TUBO+PLATINA DE 20X20)	DD	0,4400	0,00 %	0,4400	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.594,39	\$ 6.594,39
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	50,0000	2,00 %	51,0000	\$ 725,00	\$ 36.975,00
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	1,0000	35,00 %	1,3500	\$ 89.966,00	\$ 121.454,10
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4400	0,00 %	0,4400	\$ 299.744,81	\$ 131.887,72
00034	RELLENOS EN TIERRA (CON BULLDOZER+COMPACT)			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 73.856,08
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000372	Equipo	BULLDOZER D-6 CATERPILLAR (Operario+Combustible)	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	000375	Equipo	RODILLO VIBRATORIO "BENITIN" 1TON+ Operario	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 111.835,62	\$ 5.591,78
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1650	0,00 %	0,1650	\$ 413.723,00	\$ 68.264,30
00035	RELLENOS RECEBO COMUN			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 215.399,27
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 68.415,00	\$ 2.736,60
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 104.130,00	\$ 30.197,70
	3309	Material	Recebo Comun sin transporte	M3	1,0000	30,00 %	1,3000	\$ 71.616,00	\$ 93.100,80
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2160	0,00 %	0,2160	\$ 413.723,00	\$ 89.364,17
12725	RELLENOS RECEBO COMUN (Apisonador)			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 151.699,57
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101240	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (DIA)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 96.041,00	\$ 3.841,64
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.852,11	\$ 1.852,11
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	73,0000	5,00 %	76,6500	\$ 20,00	\$ 1.533,00
	100626	Material	Recebo Comun sin transporte	M3	1,0000	30,00 %	1,3000	\$ 12.306,00	\$ 15.997,80

13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 411.580,43	\$ 37.042,24
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	30,00 %	0,2210	\$ 413.723,00	\$ 91.432,78

19138	RELLENOS RECEBO COMUN (Minic+Motoniv+Vibrocom)		M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 139.043,52
--------------	---	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 211,67	\$ 211,67
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 103.410,00	\$ 12.926,25
	100000	Equipo	MOTONIVELADORA (Oper+Com)	HR	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 193.795,00	\$ 9.689,75
	3248	Equipo	VIBROCOMPACT.DOBLE RODILLO 3 TON (OPER+COMB)	HR	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 59.209,00	\$ 2.960,45
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	73,0000	5,00 %	76,6500	\$ 20,00	\$ 1.533,00
	100626	Material	Recebo Comun sin transporte	M3	1,0000	30,00 %	1,3000	\$ 12.306,00	\$ 15.997,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 299.744,81	\$ 2.098,21
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	30,00 %	0,2210	\$ 413.723,00	\$ 91.432,78

16833	RELLENOS RECEBO COMUN CDRC		M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 219.220,79
--------------	-----------------------------------	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica LLENO COMPACTADO ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS CON RECEBO COMUN.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 972,97	\$ 972,97
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 68.415,00	\$ 2.736,60
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 324,32	\$ 324,32
	3309	Material	Recebo Comun sin transporte	M3	1,0000	30,00 %	1,3000	\$ 71.616,00	\$ 93.100,80
	13535	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:1 + PREST.**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 111.835,62	\$ 32.432,33
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2167	0,00 %	0,2167	\$ 413.723,00	\$ 89.653,77

11980	RellenosPista de Dirt Jump - Fontanar **		M3	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 198.700,24
--------------	---	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.163,95	\$ 1.163,95
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	101785	Equipo	RETROEXCAVADORA JHON DEERE 610B (Oper+Comb)**.	HR	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 203.453,63	\$ 5.086,34
	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 81.493,00	\$ 12.223,95
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	102610	Material	LIMO ARCILLOSO INCLUYE TRANS	M3	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 26.991,00	\$ 8.502,17
	10969	Sub-análisis	Recebo cemento compactado AfirmadGranul. 3% en vol	M3	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 243.089,82	\$ 170.162,87

11756	RellenReceboCemento4%compSubbaseAtrache Bordillo**		M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos			Valor Unitario	\$ 240.269,63
--------------	---	--	-----------	--------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles mezcado al 4% en volumen

Descripción Técnica

Componentes	101240	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (DIA)	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 96.041,00	\$ 1.920,82
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.223,94	\$ 1.223,94
	000388	Equipo	MEZCLADORA DE CONCRETO 2 BULTOS GASOLINA	DD	0,0310	5,00 %	0,0326	\$ 56.583,49	\$ 1.844,62
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	75,0000	10,00 %	82,5000	\$ 20,00	\$ 1.650,00
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	70,0000	5,00 %	73,5000	\$ 725,00	\$ 53.287,50

	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	1,0000	25,00 %	1,2500	\$ 41.022,00	\$ 51.277,50
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0680	0,00 %	0,0680	\$ 411.580,43	\$ 27.987,47
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	25,00 %	0,2125	\$ 413.723,00	\$ 87.916,14
11506	Remate ladrillo hilada parada patrimonio a=0.30**			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 238.563,11

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 3.596,00	\$ 1.887,90
	000140	Material	MORTERO 2500 PSI Cte.	M3	0,1280	5,00 %	0,1344	\$ 427.554,01	\$ 57.463,26
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3148	50,00 %	0,4722	\$ 299.744,81	\$ 141.539,50
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 219.360,72	\$ 17.548,86
	11490	Sub-análisis	PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (E.G.8:E.E.5) - SIN PREST.	MES	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 8.049.434,00	\$ 20.123,59

15187	Remate de Muro Lad.Prens.Macizo(PanderetaA=0.37m)			ML	Grupo ENCHAPES MUROS		Valor Unitario		\$ 50.702,60
--------------	--	--	--	-----------	-----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 79.507,01	\$ 1.192,61
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 573,74	\$ 573,74
	001259	Material	DISCO DIAMANTADO 14" PARA CORTADORA LADRILLO	UN	0,0008	2,00 %	0,0008	\$ 824.352,00	\$ 659,48
	104966	Material	LADRILLO PRENSADO MACIZO (6X12X24CM) EN OBRA	UN	21,0000	2,00 %	21,4200	\$ 695,00	\$ 14.886,90
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 299.744,81	\$ 26.977,03
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 219.360,72	\$ 1.316,16
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0100	3,00 %	0,0103	\$ 494.822,87	\$ 5.096,68

13237	Remate en caucho palco Estadio-pirlan a=0.15m			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 32.175,35
--------------	--	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.311,92	\$ 1.311,92
	002957	Material	PEGANTE DE CAUCHO (PL-85)	GLN	0,0470	2,00 %	0,0479	\$ 96.558,00	\$ 4.625,13
	103378	Material	PIRLAN DE CAUCHO A=0.15M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0860	0,00 %	0,0860	\$ 305.096,56	\$ 26.238,30

10752	Remate en ladrillo hilada parada h=0.25 m **			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 119.214,59
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 3.596,00	\$ 1.887,90
	000128	Material	LADRILLO PORTANTE 30 STA/FE 29x14.5x9 Prensado Obr	UN	10,0000	3,00 %	10,3000	\$ 3.169,01	\$ 32.640,80
	000140	Material	MORTERO 2500 PSI Cte.	M3	0,0640	5,00 %	0,0672	\$ 427.554,01	\$ 28.731,63
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1574	0,00 %	0,1574	\$ 299.744,81	\$ 47.179,83
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43

10753	Remate en ladrillo tipo cremallera **			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 119.214,59
--------------	--	--	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 3.596,00	\$ 1.887,90
	000128	Material	LADRILLO PORTANTE 30 STA/FE 29x14.5x9 Prensado Obr	UN	10,0000	3,00 %	10,3000	\$ 3.169,01	\$ 32.640,80
	000140	Material	MORTERO 2500 PSI Cte.	M3	0,0640	5,00 %	0,0672	\$ 427.554,01	\$ 28.731,63
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1574	0,00 %	0,1574	\$ 299.744,81	\$ 47.179,83
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43

14699	Remate Horizontal ladrillo Moore Color Arena e=12	M2	Grupo 06 Mampostería y pañetes	Valor Unitario	\$ 33.223,31
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 79.507,01	\$ 1.431,13
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 883,78	\$ 883,78
	104646	Material	Ladrillo Estruct. Liviano Arena Moore26X12,5X6obra	UN	15,0000	2,00 %	15,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 418.767,30	\$ 29.313,71
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0035	0,00 %	0,0035	\$ 455.626,64	\$ 1.594,69

11751	Remate Lateral contra Muro 0.25m Aluzinc	ML	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 7.171,99
--------------	---	-----------	-----------------------------	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 64.694,35	\$ 1.940,83
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 263,82	\$ 263,82
	151	Equipo	PLUMA ELECTRICA Trif.	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 45.414,28	\$ 908,29
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 17.937,47	\$ 448,44
	101449	Material	Remate Lateral Contra Muro 0.25m Aluzinc	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11748	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JRN	0,0063	0,00 %	0,0063	\$ 418.767,30	\$ 2.638,23
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0035	0,00 %	0,0035	\$ 277.822,70	\$ 972,38

15792	REMATE SIMPLE Cielo raso PVC L=2.70 mts	ML	Grupo CIELOS RASOS	Valor Unitario	\$ 7.041,85
--------------	--	-----------	---------------------------	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103832	Material	REMATE SIMPLE Cielo raso PVC L=2.70 mts (10 mm)	UN	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 7.714,00	\$ 2.854,18
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 418.767,30	\$ 4.187,67

11752	Remate SuperiorTeja Cumbrera Dos Aguas Aluzinc**	ML	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 32.353,94
--------------	---	-----------	-----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 64.694,35	\$ 1.940,83
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 665,84	\$ 665,84
	151	Equipo	PLUMA ELECTRICA Trif.	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 45.414,28	\$ 908,29
	933	Material	PLANCHON ORDINARIO (0.17x0.04M) L=4M	ML	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 17.937,47	\$ 448,44
	101450	Material	Remate SuperiorTeja CumbreraDos Aguas Aluzinc	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.979,23	\$ 22.979,23
	11748	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JRN	0,0106	0,00 %	0,0106	\$ 418.767,30	\$ 4.438,93
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0035	0,00 %	0,0035	\$ 277.822,70	\$ 972,38

00153	REMATES LAD. PRENSADO STA/FE	ML	Grupo MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 43.619,65
--------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 104.130,00	\$ 15.619,50
	122	Material	LADRILLO PRENSADOMACIZO STA/FE 24.5x12x5.5 Obra	UN	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 1.481,00	\$ 23.325,75
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PE#A(M3)	M3	0,0100	4,00 %	0,0104	\$ 449.461,61	\$ 4.674,40
00420	REMATES PORCELANA BISELADOS			ML	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 14.578,20

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 104.130,00	\$ 14.578,20
13373	REMOVEDOR PINTURA EN ESMALTE			M2	Grupo PINTURA			Valor Unitario	\$ 17.978,49

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 715,51	\$ 715,51
	100760	Mano de Obra	AYUDANTE PINTURA + PREST.(IDRD)	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 110.079,00	\$ 14.310,27
	102924	Material	ESTOPA (1 Kg) **	KG	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 10.245,00	\$ 1.024,50
	103296	Material	LIJA ROJA # 120 PLIEGO	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 2.279,15	\$ 1.139,58
	001062	Material	REMOVEDOR No.1020 PINTUCO	GLN	0,0690	0,00 %	0,0690	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0019	0,00 %	0,0019	\$ 415.070,00	\$ 788,63
10770	Reparacion Andenconcreto 4.2-1 bland **			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 203.057,23

Detalles tabla 5.1-1*concreto 7 cm 2500 psi*geoPAVCO peaton									
Descripción Técnica 27/08/10 NarvæezSe ajusto la malla de refuerzo para que sea cogruente con las especificaciones.									
Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4200	30,00 %	0,5460	\$ 89.174,99	\$ 48.689,54
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.018,62	\$ 6.018,62
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 20,00	\$ 315,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 535.710,00	\$ 8.464,22
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,3100	5,00 %	0,3255	\$ 42.583,00	\$ 13.860,77
	152	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 5/8" Kg	KG	0,8070	2,00 %	0,8231	\$ 5.391,00	\$ 4.437,33
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 7.200,00	\$ 1.663,20
	40	Material	MALLA M-188 - 15 x 15 x 6mm	UN	0,0820	2,00 %	0,0836	\$ 246.347,01	\$ 20.594,61
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 4.855,00	\$ 407,82
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 11.865,00	\$ 1.494,99
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1532	0,00 %	0,1532	\$ 299.744,81	\$ 45.920,90
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 22.311,21	\$ 6.693,36
12818	Reparación baranda **			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 137.512,36

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,3840	0,00 %	0,3840	\$ 61.904,00	\$ 23.771,14
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.210,14	\$ 7.210,14

101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 57.751,00	\$ 14.437,75
101100	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/8"	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 35.534,00	\$ 8.883,50
1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0489	0,00 %	0,0489	\$ 89.591,01	\$ 4.381,00
101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,3150	0,00 %	0,3150	\$ 18.982,00	\$ 5.979,33
1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 33.435,00	\$ 334,35
100112	Material	Tubo acero negra Estruct. 2" e=2.9 mm **	ML	1,0600	0,00 %	1,0600	\$ 0,00	\$ 0,00
1079	Material	WASH PRIMER COMPONENTE A+B (POR 1/4)	1/4GL	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 34.480,92	\$ 413,77
12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 288.405,52	\$ 72.101,38

20779	REPARACION DE GOTERAS EXISTENTES EN CUBIERTAS (SUM+INT)		UN	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 576.738,15
--------------	--	--	-----------	------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica								
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.270,37
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 178.500,00
	104561	Material	PINTURA POLIURETANO COLOR	GLN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 195.914,31
	710	Material	SIKADUR 32 PRIMER 1 KILO	KG	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 182.183,00
	2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 58.456,00
	15142	Sub-análisis	CUADRILLA TRABAJOS ALTURA PERF.1:1+PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 327.036,91
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 415.070,00

12756	Reparación de losa Inf.Mortero 1:4 e=0.02m y Malla		ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 145.403,02
--------------	---	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica								
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 64.694,35
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.691,81
	2666	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4CMx4CM) L=6M	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 5.149,00
	1990	Material	MALLA CON VENA 2.40 M. x 0.53	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 8.740,00
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.875,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 305.096,56
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0180	2,00 %	0,0184	\$ 495.784,25

13042	Reparación de rastrillo Plaza de Toros **		ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 0,00
--------------	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	----------------

Detalles

Descripción Técnica								
11514	Reparacion de unidades de mamposteria patrimonio**		UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 10.804,09

Detalles

Descripción Técnica No incluye suministro de ladrillo								
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 189,01
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 46.639,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0288	0,00 %	0,0288	\$ 299.744,81
	00270	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (LT)	LT	0,0550	3,00 %	0,0567	\$ 470,73
	11490	Sub-análisis	PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (E.G.8;E.E.5) - SIN PREST.	MES	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 8.049.434,00
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0004	15,00 %	0,0005	\$ 22.311,21
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0004	15,00 %	0,0005	\$ 413.723,00

12512	Reparación divots -trozos cesped- (est.atl. UDS)**			UN	Grupo 13 Manejo ambiental			Valor Unitario	\$ 31.476,88
Detalles									
Descripción Técnica Con mezcla arena - tierra en proporcion 70% - 30%									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 592,73	\$ 592,73
	100844	Material	TIERRA NEGRA +TRANSPORTE	M3	0,0167	0,00 %	0,0167	\$ 74.713,00	\$ 1.247,71
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,1325	0,00 %	0,1325	\$ 223.671,24	\$ 29.636,44
12505	Reparación divots -trozos cesped- (polo Country)**			UN	Grupo 13 Manejo ambiental			Valor Unitario	\$ 31.476,88
Detalles									
Descripción Técnica Con mezcla arena - tierra en proporcion 70% - 30%									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 592,73	\$ 592,73
	100844	Material	TIERRA NEGRA +TRANSPORTE	M3	0,0167	0,00 %	0,0167	\$ 74.713,00	\$ 1.247,71
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,1325	0,00 %	0,1325	\$ 223.671,24	\$ 29.636,44
13826	Reparación escalera Intern en concreto CAMPIN			ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 45.740,10
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 926,06	\$ 926,06
	100393	Material	ACIDO NITRICO **	GLN	0,1600	2,00 %	0,1632	\$ 28.025,00	\$ 4.573,68
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0150	2,00 %	0,0153	\$ 612.538,01	\$ 9.371,83
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 411.580,43	\$ 30.868,53
16164	REPARACION MURO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)			M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 65.808,18
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.093,84	\$ 2.093,84
	102877	Material	Cinta Malla x Rollo 300" (91m)***	RLL	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 13.087,00	\$ 916,09
	3455	Material	LAMINA DRY WALL 1/2"	UN	0,3400	2,00 %	0,3468	\$ 39.214,00	\$ 13.599,42
	3456	Material	LIJA N°-120 PLIEGO	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.638,00	\$ 163,80
	003459	Material	MASILLA ETERMASTIC CUÑETE X5	UN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 62.732,00	\$ 5.645,88
	3469	Material	TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA -	UN	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 25,00	\$ 375,00
	102616	Material	VINILO TIPO 2 **	GLN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 37.913,98	\$ 1.137,42
	11689	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 418.767,30	\$ 41.876,73
16567	Reparación Plato Twister Biosaludable			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 97.812,73
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.657,75	\$ 4.657,75
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,3230	0,00 %	0,3230	\$ 288.405,52	\$ 93.154,98
12627	Reparación y Mantenimiento Modulo Juegos Madera**			JGO	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 380.300,32
Detalles El juego incluye dos estructuras									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.572,76	\$ 34.572,76

	102707	Material	Elementos Varios Repar.Juego Madera**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,8400	0,00 %	0,8400	\$ 411.580,43	\$ 345.727,56
15476	Reparación y modernización de ascensor hidráulico			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		Reparación y modernización de ascensor hidráulico 2 paradas para discapacitados, con suministro e instalación de una tarjeta electrónica para el control de maniobra. La tarjeta incluye cableado general para señales, suministro y cambio de: botonera comando de cabina, micros preinales y finales de carrera, de botoneras de llamadas de hall en chapa ade acero inoxidable satinado de 3mm, botonera comando de cabina, aceite de la central hidráulica, cables de tracción, lubricantes de partes móviles, pintura general de la estructura del ascensor.Este ítem incluye: Herramientas y equipos, Materiales y Mano de obra. Este insumo se crea en base al NP. 90 contrato 2360 de 2013.							
Componentes	105230	Material	Reparación y modernización de ascensor hidráulico	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
12056	Reparcheo h=0.30 m			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 126.109,03
Detalles incluy demolición, excav, recebo y asfalto									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.284,70	\$ 2.284,70
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	000966	Material	BASE ASFALTICA COMPACTO MDC-1(Sum+Ext+Comp)	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 550.000,00	\$ 28.875,00
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,3500	5,00 %	0,3675	\$ 42.583,00	\$ 15.649,25
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0196	0,00 %	0,0196	\$ 411.580,43	\$ 8.066,98
	00851	Sub-análisis	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	M3	0,0700	10,00 %	0,0770	\$ 203.719,33	\$ 15.686,39
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 214.797,41	\$ 53.699,35
12057	Reparcheo h=0.35 m			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 138.795,44
Detalles incluy demolición, excav, recebo y asfalto									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.626,08	\$ 2.626,08
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	000966	Material	BASE ASFALTICA COMPACTO MDC-1(Sum+Ext+Comp)	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 550.000,00	\$ 28.875,00
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,3500	5,00 %	0,3675	\$ 42.583,00	\$ 15.649,25
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0235	0,00 %	0,0235	\$ 411.580,43	\$ 9.672,14
	00851	Sub-análisis	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	M3	0,0700	10,00 %	0,0770	\$ 203.719,33	\$ 15.686,39
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 214.797,41	\$ 64.439,22
12058	Reparcheo h=0.40 m			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 151.527,14
Detalles incluy demolición, excav, recebo y asfalto									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.971,59	\$ 2.971,59
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	000966	Material	BASE ASFALTICA COMPACTO MDC-1(Sum+Ext+Comp)	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 550.000,00	\$ 28.875,00
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,3500	5,00 %	0,3675	\$ 42.583,00	\$ 15.649,25
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0275	0,00 %	0,0275	\$ 411.580,43	\$ 11.318,46
	00851	Sub-análisis	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	M3	0,0700	10,00 %	0,0770	\$ 203.719,33	\$ 15.686,39

	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 214.797,41	\$ 75.179,09
12258	Rependentado de Superficie**			M2	Grupo 11 Tratamientos especiales			Valor Unitario	\$ 38.370,15
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.160,34	\$ 1.160,34
	102311	Material	ADITIVO ADHERENTE TEXILAN 553	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0980	0,00 %	0,0980	\$ 223.671,24	\$ 21.919,78
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0300	3,00 %	0,0309	\$ 494.822,87	\$ 15.290,03
17768	Repetidor inalámbrico de 915 MHz (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 679.424,20
Detalles									
Descripción Técnica Suministo e instalación Repetidor inalámbrico de 915 MHz.									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.141,91	\$ 4.141,91
	108003	Material	Repetidor inalámbrico de 915 MHz.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 574.260,00	\$ 574.260,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 306.128,14	\$ 101.022,29
15600	Repique de árboles caídos y ret. ver descripcion t			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica Repique de árboles caídos y retiro de los desechos productos del repique, menor a 5 metros Alto Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos									
Componentes	105413	Material	Repique de árboles caídos y ret. ver descripcion t	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15601	Repique de árboles caídos y ret. ver descripcion t			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica Repique de árboles caídos y retiro de los desechos productos del repique, igual o mayor a 5 mts y menor de 10 mts Alto Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos									
Componentes	105414	Material	Repique de árboles caídos y ret. ver descripcion t	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15602	Repique de árboles caídos y ret. ver descripcion t			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica Repique de árboles caídos y retiro de los desechos productos del repique igual o mayor a 10 mts y menor de 15 mts Alto Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos									
Componentes	105415	Material	Repique de árboles caídos y ret. ver descripcion t	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15603	Repique de árboles caídos y ret. ver descripcion t			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica Repique de árboles caídos y retiro de los desechos productos del repique, igual o mayor a 15 mts y menor de 20 mtrs Alto Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos									
Componentes	105416	Material	Repique de árboles caídos y ret. ver descripcion t	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15604	Repique de árboles caídos y ret. ver descripcion t			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica Repique de árboles caídos y retiro de los desechos productos del repique, igual o mayor a 20 mts y menor de 30 mtrs Alto Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos									
Componentes	105417	Material	Repique de árboles caídos y ret. ver descripcion t	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

15605	Repique de árboles caídos y ret. ver descripción t			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles								
Descripción Técnica		Repique de árboles caídos y retiro de los desechos productos del repique, igual o mayor a 30 mts y menor de 40 mtrs Alto Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos						
Componentes	105418	Material	Repique de árboles caídos y ret. ver descripción t	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00 \$ 0,00
15606	Repique de árboles caídos y ret. ver descripción t			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles								
Descripción Técnica		Repique de árboles caídos y retiro de los desechos productos del repique, igual o mayor a 40 mts Alto Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos						
Componentes	105419	Material	Repique de árboles caídos y ret. ver descripción t	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00 \$ 0,00
15569	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles								
Descripción Técnica		Repique de árboles caídos y retiro de los desechos productos del repique, menor a 5 metros Bajo Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos						
Componentes	105380	Material	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00 \$ 0,00
15570	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles								
Descripción Técnica		Repique de árboles caídos y retiro de los desechos productos del repique, igual o mayor a 5 mts y menor de 10 mts Bajo Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos						
Componentes	105381	Material	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00 \$ 0,00
15571	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles								
Descripción Técnica		Repique de árboles caídos y retiro de los desechos productos del repique igual o mayor a 10 mts y menor de 15 mts Bajo Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos						
Componentes	105382	Material	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00 \$ 0,00
15572	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles								
Descripción Técnica		Repique de árboles caídos y retiro de los desechos productos del repique, igual o mayor a 15 mts y menor de 20 mtrs Bajo Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos						
Componentes	105383	Material	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00 \$ 0,00
15573	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles								
Descripción Técnica		Repique de árboles caídos y retiro de los desechos productos del repique, igual o mayor a 20 mts y menor de 30 mtrs Bajo Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos						
Componentes	105384	Material	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00 \$ 0,00
15574	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles								
Descripción Técnica		Repique de árboles caídos y retiro de los desechos productos del repique, igual o mayor a 30 mts y menor de 40 mtrs Bajo Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos						
Componentes	105385	Material	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00 \$ 0,00

15575	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		Repique de árboles caídos y retiro de los desechos productos del repique, igual o mayor a 40 mts Bajo Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos							
Componentes	105386	Material	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15576	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		Repique de árboles caídos y retiro de los desechos productos del repique, menor a 5 metros Medio Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos							
Componentes	105387	Material	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15577	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		Repique de árboles caídos y retiro de los desechos productos del repique, igual o mayor a 5 mts y menor de 10 mts Medio Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos							
Componentes	105388	Material	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15578	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		Repique de árboles caídos y retiro de los desechos productos del repique igual o mayor a 10 mts y menor de 15 mts Medio Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos							
Componentes	105389	Material	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15579	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		Repique de árboles caídos y retiro de los desechos productos del repique, igual o mayor a 15 mts y menor de 20 mtrs Medio Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos							
Componentes	105390	Material	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15580	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		Repique de árboles caídos y retiro de los desechos productos del repique, igual o mayor a 20 mts y menor de 30 mtrs Medio Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos							
Componentes	105391	Material	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15581	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		Repique de árboles caídos y retiro de los desechos productos del repique, igual o mayor a 30 mts y menor de 40 mtrs Medio Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos							
Componentes	105392	Material	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15582	Repique de árboles caídos. Ver descripción tecnica			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		Repique de árboles caídos y retiro de los desechos productos del repique, igual o mayor a 40 mts Medio Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos							
Componentes	105393	Material	Repique de árboles caídos y retiro de los desechos	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

18557	Repisa a Muro M-1850	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 10.968,04
-------	----------------------	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Repisa a muro M-1850

Componentes	108775	Material	Repisa a Muro M-1850	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Día de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04

17397	REPISA EN ACERO INOXIDABLE PARA DUCHAS REF. 234996	UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	Valor Unitario	\$ 103.068,75
-------	--	----	--------------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica REPISA EN ACERO INOXIDABLE PARA DUCHAS REF. 234996 DE SOCODA O EQUIVALENTE.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.399,68	\$ 4.399,68
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 46.639,00	\$ 2.798,34
	000476	Material	BROCA HSS 1/4" (Para metal)	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 4.512,00	\$ 2.256,00
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 589,00	\$ 4.712,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 879,94	\$ 879,94
	107339	Material	Piedra royal dorado e: 3 cm	M2	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 299.744,81	\$ 86.925,99
	12508	Sub-análisis	Día de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80

18024	REPISA EN ACERO INOXIDABLE PARA DUCHAS REF. 234996	UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	Valor Unitario	\$ 98.185,58
-------	--	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica REPISA EN ACERO INOXIDABLE PARA DUCHAS REF. 234996 DE SOCODA O EQUIVALENTE. CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.399,68	\$ 4.399,68
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 46.639,00	\$ 1.399,17
	000476	Material	BROCA HSS 1/4" (Para metal)	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 4.512,00	\$ 1.128,00
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 589,00	\$ 2.356,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 879,94	\$ 879,94
	108293	Material	repisa metalica acero inoxidable	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 299.744,81	\$ 86.925,99
	12508	Sub-análisis	Día de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80

17417	Replantación Arbol > a 3mts de Altura(CDRC-Tunal)	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 283.528,49
-------	---	----	---------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	106109	Equipo	GRUA TELESCOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 2.586.738,01	\$ 15.520,43
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.057,40	\$ 3.057,40
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 65.259,24	\$ 32.629,62
	15682	Sub-análisis	CUADRILLA DE JARDINERIA 1:1 + PREST	JRN	0,5100	0,00 %	0,5100	\$ 299.744,81	\$ 152.869,85
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 413.723,00	\$ 79.021,09

17415	Replantación Arbol hasta 3mts de Altura(CDRC-Tunal)	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 209.499,47
-------	---	----	---------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	106109	Equipo	GRUA TELESCOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD	0,0059	0,00 %	0,0059	\$ 2.586.738,01	\$ 15.261,75
--------------------	--------	--------	------------------------------------	----	--------	--------	--------	-----------------	--------------

	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.834,44	\$ 1.834,44
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,3380	0,00 %	0,3380	\$ 65.259,24	\$ 22.057,62
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3060	0,00 %	0,3060	\$ 299.744,81	\$ 91.721,91
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1890	0,00 %	0,1890	\$ 413.723,00	\$ 78.193,65

17433	Replante de Arbol	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 194.589,61
--------------	--------------------------	-----------	----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.650,19	\$ 5.650,19
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.104,00	\$ 3.104,00
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	15682	Sub-análisis	CUADRILLA DE JARDINERIA 1:1 + PREST	JRN	0,3770	0,00 %	0,3770	\$ 299.744,81	\$ 113.003,79
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 413.723,00	\$ 72.401,53

17446	Replante de Jardin	M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 161.533,44
--------------	---------------------------	-----------	----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.498,72	\$ 1.498,72
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.104,00	\$ 3.104,00
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	102803	Material	MANTO CONTROL EROSIÓN	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107385	Material	Plantas varias	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 65.259,24	\$ 9.788,89
	15682	Sub-análisis	CUADRILLA DE JARDINERIA 1:1 + PREST	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 415.070,00	\$ 72.637,25
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,6300	0,00 %	0,6300	\$ 70.000,00	\$ 44.100,00

00036	REPLANTEO	M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 12.407,75
--------------	------------------	-----------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 301,24	\$ 301,24
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.771,00	\$ 5.771,00
	000528	Material	PUNTILLA 2" SIN CABEZA	LB	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 3.883,01	\$ 310,64
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0201	0,00 %	0,0201	\$ 299.744,81	\$ 6.024,87

00387	REPLANTEO CANCHAS	M2	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS	Valor Unitario	\$ 2.131,15
--------------	--------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 104.130,00	\$ 2.082,60
	003278	Material	DURMIENTE ABARCO 4mx.(0.04mx0.04m)	ML	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 4.855,00	\$ 48,55

12320	Replanteo general **	M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER	Valor Unitario	\$ 1.552,37
--------------	-----------------------------	-----------	---	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26,98	\$ 26,98
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	0,1170	0,00 %	0,1170	\$ 5.771,00	\$ 675,21
	000528	Material	PUNTILLA 2" SIN CABEZA	LB	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 3.883,01	\$ 310,64
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0018	0,00 %	0,0018	\$ 299.744,81	\$ 539,54
00154	REPLANTEO INTERIOR		M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 6.466,80	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	72	Material	MINERAL COLOR ROJO	KG	0,0200	1,00 %	0,0202	\$ 15.942,14	\$ 322,03
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0205	0,00 %	0,0205	\$ 299.744,81	\$ 6.144,77
10974	Resane: regata, pañete, estuco, vinilo 3 manos**		M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES			Valor Unitario	\$ 28.381,24	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.769,81	\$ 1.769,81
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0249	0,00 %	0,0249	\$ 305.096,56	\$ 7.596,90
	00636	Sub-análisis	ESTUCO Y VINILO TIPO-1 (3 MANOS)	M2	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 27.121,79	\$ 13.560,90
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0100	10,00 %	0,0110	\$ 495.784,25	\$ 5.453,63
13315	Resane: regata, pañete, estuco,vinilo3manos Techo*		M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES			Valor Unitario	\$ 63.835,14	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.133,00	\$ 6.399,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.769,81	\$ 1.769,81
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0249	0,00 %	0,0249	\$ 305.096,56	\$ 7.596,90
	00636	Sub-análisis	ESTUCO Y VINILO TIPO-1 (3 MANOS)	M2	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 27.121,79	\$ 13.560,90
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0100	10,00 %	0,0110	\$ 495.784,25	\$ 5.453,63
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 415.070,00	\$ 29.054,90
12306	Resane: regata, pañete,Tub. PVC 1/2" y 3/4" **		ML	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES			Valor Unitario	\$ 12.791,36	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.018,23	\$ 1.018,23
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,0839	0,00 %	0,0839	\$ 104.130,00	\$ 8.736,51
	00636	Sub-análisis	ESTUCO Y VINILO TIPO-1 (3 MANOS)	M2	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 27.121,79	\$ 1.898,53
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0021	10,00 %	0,0023	\$ 494.822,87	\$ 1.138,09
13928	Resane:regata,pañete,estu,vinilo, ancho prom 0.4m		ML	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES			Valor Unitario	\$ 13.547,36	
Detalles									
Descripción Técnica Desde 0.2m hasta 0.5m									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 907,46	\$ 907,46
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0165	0,00 %	0,0165	\$ 305.096,56	\$ 5.034,09
	00636	Sub-análisis	ESTUCO Y VINILO TIPO-1 (3 MANOS)	M2	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 27.121,79	\$ 5.424,36
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0040	10,00 %	0,0044	\$ 495.784,25	\$ 2.181,45

13929	Resane:regata,pañete,estu,vinilo, ancho prom 0.7m			ML	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES			Valor Unitario	\$ 25.696,35
-------	---	--	--	----	---------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica mayor a 0.5m, menor a 1.0m

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.768,82	\$ 1.768,82
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0348	0,00 %	0,0348	\$ 305.096,56	\$ 10.617,36
	00636	Sub-análisis	ESTUCO Y VINILO TIPO-1 (3 MANOS)	M2	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 27.121,79	\$ 9.492,63
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0070	10,00 %	0,0077	\$ 495.784,25	\$ 3.817,54

00191	RESANES GENERALES - PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES			M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES			Valor Unitario	\$ 17.803,12
-------	---	--	--	----	---------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0412	0,00 %	0,0412	\$ 299.744,81	\$ 12.349,49
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0100	10,00 %	0,0110	\$ 495.784,25	\$ 5.453,63

12646	RESANES MUROS CON HUMEDAD Y FISURAS(Interior)			M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES			Valor Unitario	\$ 30.895,07
-------	---	--	--	----	---------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.235,64	\$ 1.235,64
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 57.751,00	\$ 1.443,78
	1031	Material	CAOLIN IMPALPABLE (saco de 25 Kg)	BTO	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 20.203,13	\$ 206,07
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 725,00	\$ 184,88
	1962	Material	YESO (saco de 25Kg)	KG	2,3000	0,00 %	2,3000	\$ 1.352,99	\$ 3.111,88
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0810	0,00 %	0,0810	\$ 305.096,56	\$ 24.712,82

15282	RESEDA DE AROMA PARA JARDIN(Suministro+Instalaci			M2	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 82.654,66
-------	--	--	--	----	--------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Jardin de Aromas (10 cm de tierra negra abonada con cascarilla de arroz, salado, fertilizantes,arbustos, sistemas de fijación, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación).

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.873,41	\$ 1.873,41
	105081	Material	PLANTA DE AROMA RESEDA PARA JARDIN	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 2.640,00	\$ 31.680,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 95.578,00	\$ 9.557,80
	15682	Sub-análisis	CUADRILLA DE JARDINERIA 1:1 + PREST	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 299.744,81	\$ 37.468,10
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 415.070,00	\$ 2.075,35

15479	Resiembra de césped común			M2	Grupo INSUMOS GRAMA NATURAL			Valor Unitario	\$ 18.378,11
-------	---------------------------	--	--	----	-----------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Este insumo se crea en base al NP. 125 contrato 2360 de 2013.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 500,66	\$ 500,66
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 223.671,24	\$ 7.381,15
	14432	Sub-análisis	Relleno mezcla arena de rio+tierra 50%+50% jardi**	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 263.577,51	\$ 8.302,69

17137	Resina para sello de conectores bimetalicos, marca			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	--	--	----	---	--	--	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica Resina para sello de conectores bimetálicos, marca 3M									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101418	Material	Empalme de Resina Sumergible **	JGO	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 306.128,14	\$ 0,00
17732	Resistencias de 47K Listadas UL (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 9.436,40

Detalles									
Descripción Técnica Resistencias de 47K Listadas UL									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 252,56	\$ 252,56
	107970	Material	Resistencias 47K Listadas UL EOL-47	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84
20683	RESORTADO JUEGO BALANCÍN MARCA: GALOPIN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 2.794.590,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	13494	Material	RESORTE MARCA GALOPIN	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.794.590,00	\$ 2.794.590,00
13920	Restauración de Silla CON espaldar para Estadio			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 5.166,86

Detalles									
Descripción Técnica Incluye desengrasante, barniz transparaente de altam resisitencia, endurecedor, disolvente, y acondicionador para plastico al apliocar el barniz.									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 61.904,00	\$ 495,23
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 74,11	\$ 74,11
	104193	Material	BARNIZ 70.000-COLPISA ALTA RES. BICOMPONENTE	GL	0,0105	1,00 %	0,0106	\$ 0,00	\$ 0,00
	104191	Material	DESENGRASANTE IXELL-COLPISA	GLN	0,0185	1,00 %	0,0187	\$ 0,00	\$ 0,00
	104217	Material	DISOLVENTE D-20	GLN	0,0060	1,00 %	0,0061	\$ 0,00	\$ 0,00
	104216	Material	ENDURECEDOR COLPISA X 20	GLN	0,0024	1,00 %	0,0024	\$ 0,00	\$ 0,00
	104194	Material	PROMOTOR DE ADHERENCIA IXELL-COLPISA	1/4GL	0,0480	1,00 %	0,0485	\$ 0,00	\$ 0,00
	13847	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:3 +PREST. **	JRN	0,0068	0,00 %	0,0068	\$ 535.532,77	\$ 3.641,62
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 219.360,72	\$ 65,81
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 848,58	\$ 848,58
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 415.070,00	\$ 41,51
13922	Restauración de Silla SIN espaldar para Estadio			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 2.617,65

Detalles									
Descripción Técnica Incluye desengrasante, barniz transparaente de altam resisitencia, endurecedor, disolvente, y acondicionador para plastico al apliocar el barniz.									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 61.904,00	\$ 433,33
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 41,98	\$ 41,98
	104193	Material	BARNIZ 70.000-COLPISA ALTA RES. BICOMPONENTE	GL	0,0125	1,00 %	0,0126	\$ 0,00	\$ 0,00
	105182	Material	BARNIZ 980-COLPISA ALTA RES. BICOMPONENTE	GLN	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 0,00	\$ 0,00
	104191	Material	DESENGRASANTE IXELL-COLPISA	GLN	0,0166	1,00 %	0,0168	\$ 0,00	\$ 0,00
	104217	Material	DISOLVENTE D-20	GLN	0,0054	1,00 %	0,0055	\$ 0,00	\$ 0,00

104216	Material	ENDURECEDOR COLPISA X 20	GLN	0,0022	1,00 %	0,0022	\$ 0,00	\$ 0,00
104194	Material	PROMOTOR DE ADHERENCIA IXELL-COLPISA	1/4GL	0,0430	1,00 %	0,0434	\$ 0,00	\$ 0,00
001062	Material	REMOVEDOR No.1020 PINTUCO	GLN	0,0116	0,00 %	0,0116	\$ 0,00	\$ 0,00
13847	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:3 +PREST. **	JRN	0,0038	0,00 %	0,0038	\$ 535.532,77	\$ 2.035,02
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 219.360,72	\$ 65,81
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0001	0,00 %	0,0001	\$ 415.070,00	\$ 41,51

12755	Restauración de alfagia en concreto***	ML	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 122.141,76
--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.429,65	\$ 5.429,65
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 6.582,00	\$ 2.685,46
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	1,2000	5,00 %	1,2600	\$ 4.535,99	\$ 5.715,35
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.875,00	\$ 10.072,50
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 594.287,13	\$ 6.240,01
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 299.744,81	\$ 89.923,44
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 415.070,00	\$ 2.075,35

11515	Restauración mueble de recepción sede IDRD**	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	---	-----------	---	-----------------------	----------------

Detalles Para recepción

Descripción Técnica

Componentes	101160	Subcontrato	Restauración mueble recepción IDRD	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	-------------	------------------------------------	----	--------	--------	--------	---------	---------

19165	RESTRICTOR C900 4" BELLSERIE 1200 - TUBO PVC x ACC	UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO	Valor Unitario	\$ 305.340,55
--------------	---	-----------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURARESTRICTOR BELL RESTRANER C900 4"

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 337,12	\$ 337,12
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 67,42	\$ 67,42
	102060	Material	RESTRICTOR C900 4" BELLSERIE 1200 - TUBO PVC x ACC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 298.176,00	\$ 298.176,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 305.096,56	\$ 6.101,93
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 219.360,72	\$ 658,08

19163	RESTRICTOR C900 GRIP PVC x ACC HD 4" CEFE COMETAS	UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO	Valor Unitario	\$ 313.393,98
--------------	--	-----------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURARESTRICTOR C900 GRIP DE 4"

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.082,99	\$ 3.082,99
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 616,60	\$ 616,60
	102061	Material	RESTRICTOR HD SERIE 4000 - TUBO PVC x ACC HD 4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 248.017,00	\$ 248.017,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 305.096,56	\$ 61.019,31
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 219.360,72	\$ 658,08

13427	RETAL DE MARMOL 30X30 PULIDO	M2	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 103.874,08
--------------	-------------------------------------	-----------	---------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.356,06	\$ 3.356,06
	100742	Material	Alfalisto Gris	KG	9,5000	2,00 %	9,6900	\$ 947,00	\$ 9.176,43
	103614	Material	BALDOSA RETAL DE MARMOL	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	103219	Material	BOQUILLA COLORES Alfagres o similar	KG	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 6.654,73	\$ 2.036,35
	103616	Material	SELLANTE PARA PISO DE MARMOL	GLN	0,0250	2,00 %	0,0255	\$ 105.136,94	\$ 2.680,99
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 305.096,56	\$ 67.121,24
	341	Subcontrato	PULIDA PISO GRANITO(EQUIPO+MdEO)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.503,01	\$ 19.503,01
13436	RETAL DE MARMOL 30X30 PULIDO NEGR. SAN GIL F.VERDE			M2	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 103.874,08	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.356,06	\$ 3.356,06
	100742	Material	Alfalisto Gris	KG	9,5000	2,00 %	9,6900	\$ 947,00	\$ 9.176,43
	103624	Material	BALDOSA RETAL DE MARMOL NEGRO SAN GIL F.VERDE	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103219	Material	BOQUILLA COLORES Alfagres o similar	KG	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 6.654,73	\$ 2.036,35
	103616	Material	SELLANTE PARA PISO DE MARMOL	GLN	0,0250	2,00 %	0,0255	\$ 105.136,94	\$ 2.680,99
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 305.096,56	\$ 67.121,24
	341	Subcontrato	PULIDA PISO GRANITO(EQUIPO+MdEO)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.503,01	\$ 19.503,01
00951	RETAL DE MARMOL BLANCO Import.			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 158.511,38	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.462,22	\$ 4.462,22
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 2.098,01	\$ 10.490,05
	000489	Material	DILATACION BRONCE ML	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.837,00	\$ 19.837,00
	83	Material	GRANITO DEL 2 A 3 BLANCO NEIVA (40Kg)	BTO	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 34.368,00	\$ 5.842,56
	002727	Material	MARMOL RETAL BLANCO Huila.	M2	0,8000	4,00 %	0,8320	\$ 0,00	\$ 0,00
	1053	Material	MARMOLINA	KG	1,8000	0,00 %	1,8000	\$ 441,00	\$ 793,80
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 305.096,56	\$ 88.478,00
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 494.822,87	\$ 9.104,74
	341	Subcontrato	PULIDA PISO GRANITO(EQUIPO+MdEO)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.503,01	\$ 19.503,01
	00952	RETAL DE MARMOL GRIS PAYANDE			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 156.693,58
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 2.098,01	\$ 10.490,05
	000489	Material	DILATACION BRONCE ML	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.837,00	\$ 19.837,00
	83	Material	GRANITO DEL 2 A 3 BLANCO NEIVA (40Kg)	BTO	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 34.368,00	\$ 5.842,56
	002728	Material	MARMOL RETAL GRIS PAYANDE	M2	0,8000	4,00 %	0,8320	\$ 0,00	\$ 0,00
	1053	Material	MARMOLINA	KG	1,8000	0,00 %	1,8000	\$ 441,00	\$ 793,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3040	0,00 %	0,3040	\$ 299.744,81	\$ 91.122,42
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 494.822,87	\$ 9.104,74
	341	Subcontrato	PULIDA PISO GRANITO(EQUIPO+MdEO)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.503,01	\$ 19.503,01
00953	RETAL DE MARMOL IMPORTADOS			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 165.652,70	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.462,22	\$ 4.462,22
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 2.098,01	\$ 10.490,05
	000489	Material	DILATACION BRONCE ML	ML	1,3600	0,00 %	1,3600	\$ 19.837,00	\$ 26.978,32
	83	Material	GRANITO DEL 2 A 3 BLANCO NEIVA (40Kg)	BTO	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 34.368,00	\$ 5.842,56
	002732	Material	MARMOL RETAL IMPORTADOS	M2	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 0,00	\$ 0,00
	1053	Material	MARMOLINA	KG	1,8000	0,00 %	1,8000	\$ 441,00	\$ 793,80
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 305.096,56	\$ 88.478,00
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 494.822,87	\$ 9.104,74
	341	Subcontrato	PULIDA PISO GRANITO(EQUIPO+MdEO)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.503,01	\$ 19.503,01
00955	RETAL DE MARMOL NEGRO AZABACHE			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 247.840,86

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.806,68	\$ 4.806,68
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 2.098,01	\$ 10.490,05
	000489	Material	DILATACION BRONCE ML	ML	1,3600	0,00 %	1,3600	\$ 19.837,00	\$ 26.978,32
	83	Material	GRANITO DEL 2 A 3 BLANCO NEIVA (40Kg)	BTO	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 34.368,00	\$ 5.842,56
	002729	Material	MARMOL RETAL NEGRO CARACOL	M2	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 0,00	\$ 0,00
	1053	Material	MARMOLINA	KG	1,8000	0,00 %	1,8000	\$ 441,00	\$ 793,80
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 305.096,56	\$ 88.478,00
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,1750	5,00 %	0,1838	\$ 494.822,87	\$ 90.948,44
	341	Subcontrato	PULIDA PISO GRANITO(EQUIPO+MdEO)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.503,01	\$ 19.503,01
00954	RETAL DE MARMOL ROSADO NaI.			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 165.652,70

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.462,22	\$ 4.462,22
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 2.098,01	\$ 10.490,05
	000489	Material	DILATACION BRONCE ML	ML	1,3600	0,00 %	1,3600	\$ 19.837,00	\$ 26.978,32
	83	Material	GRANITO DEL 2 A 3 BLANCO NEIVA (40Kg)	BTO	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 34.368,00	\$ 5.842,56
	002731	Material	MARMOL RETAL ROSADO HUILA	M2	0,8000	4,00 %	0,8320	\$ 0,00	\$ 0,00
	1053	Material	MARMOLINA	KG	1,8000	0,00 %	1,8000	\$ 441,00	\$ 793,80
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 305.096,56	\$ 88.478,00
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 494.822,87	\$ 9.104,74
	341	Subcontrato	PULIDA PISO GRANITO(EQUIPO+MdEO)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.503,01	\$ 19.503,01
18461	RETENDOR MAGNETICO DE INCENDIO			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 57.103,00

Detalles									
Descripción Técnica									
INCLUYE:RETENEDOR MAGNETICOUN1,0000ELEMENTOS DE FIJACIONUN1,0000CORAZA PLASTICAUN2,0000									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.663,19	\$ 1.663,19
	108670	Material	RETENDOR MAGNETICO DE INCENDIO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1811	0,00 %	0,1811	\$ 306.128,14	\$ 55.439,81
18493	RETENEDOR DE PUERTA DE ACCESO			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 19.578,11
Detalles									
Descripción Técnica INCLUYE:RETENEDOR MAGNETICOUN1,0000ELEMENTOS DE FIJACIONUN1,0000CORAZA PLASTICAUN2,0000									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 383,88	\$ 383,88
	108731	Material	RETENEDOR DE PUERTA DE ACCESO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0627	0,00 %	0,0627	\$ 306.128,14	\$ 19.194,23
03033	RETENIDA TERM POSTE			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 187.274,48
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	003745	Equipo	CAMPERO	HR	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 0,00	\$ 0,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.367,55	\$ 7.367,55
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 68.415,00	\$ 684,15
	003791	Material	ABRAZADERA SIN SALIDA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003729	Material	GRAPA PRENSORA/OPERARA EN CALIENTE	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003726	Material	GUARDACABO P/CABLE 3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003728	Material	VARILLA ANCLAJE 3/4" X2M	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 411.580,43	\$ 107.010,91
	03032	Sub-análisis	VIGUETA ANCLA DE RETENIDA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 72.211,87	\$ 72.211,87
16276	Retiro Instalaciones Electricas Fuera de Servicio			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 1.976.323,51
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30.612,81	\$ 30.612,81
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 306.128,14	\$ 1.530.640,70
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 415.070,00	\$ 415.070,00
11900	Retiro 600 m línea aérea MT y retiro 10 postes 12m			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 6.662.292,47
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	14,0000	0,00 %	14,0000	\$ 226.695,00	\$ 3.173.730,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 317.142,04	\$ 317.142,04
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	7,5361	0,00 %	7,5361	\$ 420.830,46	\$ 3.171.420,43
13863	Retiro Apuntalamiento con cerh y camill existent**			M2	Grupo DESMONTES			Valor Unitario	\$ 9.574,96
Detalles 1 obrero,1hora para armar y desarmar 1M2 de formal									
Descripción Técnica									
Componentes	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0125	0,00 %	0,0125	\$ 219.360,72	\$ 2.742,01
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 223.671,24	\$ 5.591,78
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 413.723,00	\$ 1.241,17

13228	Retiro de Gancho H=17m **			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 3.248,86
-------	---------------------------	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 124,96	\$ 124,96
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 104.130,00	\$ 3.123,90

11393	Retiro de tubería existente(cargue retiro esc.)**			ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 20.775,50
-------	---	--	--	----	----------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles incluy, cargue y retiro de escombros y remate piso

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 741,75	\$ 741,75
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 299.744,81	\$ 6.294,64
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	20,00 %	0,0120	\$ 413.723,00	\$ 4.964,68

16662	Retiro Películas seguridad Fachada y Limpie vidrio			M2	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 25.751,35
-------	--	--	--	----	--------------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Retiro de película de seguridad y limpieza de vidrios incluye retiro de escombros

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 2.133,00	\$ 133,31
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 19.030,00	\$ 2.378,75
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.072,55	\$ 1.072,55
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 722,00	\$ 90,25
	105152	Material	Desengrasante industrial x Galón	GLN	0,0120	0,03 %	0,0120	\$ 41.514,01	\$ 498,17
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0701	0,00 %	0,0701	\$ 305.096,56	\$ 21.387,27
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 22.311,21	\$ 66,93
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 413.723,00	\$ 124,12

19254	RETIRO SOBR TIERRA (Cargue con Vale) CDRC Cometas			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 84.456,30
-------	---	--	--	----	--------------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica RETIRO SOBRANTES TIERRA (Cargue con Vale)CDRC CEFE Cometas

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 103.410,00	\$ 10.341,00
	106087	Transporte	Vale Excavación RCD- Tierra (Vj:6m3)	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.782,39	\$ 3.782,39
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 413.723,00	\$ 70.332,91

00037	Retiro sobrantes de Tierra cargue manual +transp			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 111.807,71
-------	--	--	--	----	--------------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica no incluye vale de botadero.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 328,01	\$ 328,01
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 104.130,00	\$ 21.867,30
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2166	0,00 %	0,2166	\$ 413.723,00	\$ 89.612,40

13021	RETIRO SOBRANTES TIERRA (CON MINCARGADOR Y VOLQ.)			M3	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 84.456,30
-------	---	--	--	----	--------------------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 103.410,00	\$ 10.341,00	
	106087	Transporte	Vale Excavación RCD- Tierra (Vj:6m3)	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.782,39	\$ 3.782,39	
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 413.723,00	\$ 70.332,91	
10949	Retiro tubería existente***			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 51.644,23	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.431,38	\$ 2.431,38	
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0910	0,00 %	0,0910	\$ 299.744,81	\$ 27.276,78	
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07	
11089	Retiro tubería Galvanizada existente***			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 56.067,88	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.655,97	\$ 2.655,97	
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1416	0,00 %	0,1416	\$ 299.744,81	\$ 42.443,87	
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04	
13296	Retiro,limpieza, reinstalac. rejilla titan Carcamo			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 13.725,58	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.242,46	\$ 1.242,46	
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 411.580,43	\$ 10.289,51	
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61	
17420	Reubicación de Arbol < a 10mts de Altura(CDRC-Tuna			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 183.021,76	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	106109	Equipo	GRUA TELESCOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 2.586.738,01	\$ 15.520,43	
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.198,98	\$ 1.198,98	
	102467	Material	CICATRIZANTE HORMONAL (FRASCO DE 460GR)	UN	0,0810	0,00 %	0,0810	\$ 25.091,99	\$ 2.032,45	
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.104,00	\$ 3.104,00	
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10	
	106501	Material	MANILA LONA ¼	ML	40,0000	0,00 %	40,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
	3636	Material	TELA VERDE LONA CERRAMIENTO	M2	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 1.085,01	\$ 2.712,53	
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 65.259,24	\$ 21.535,55	
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 299.744,81	\$ 59.948,96	
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1850	0,00 %	0,1850	\$ 413.723,00	\$ 76.538,76	
	00507	REVENTILACION 3" PVC			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 34.845,40
	Detalles									
Descripción Técnica										
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 104.130,00	\$ 19.784,70	
	000830	Material	CODO 45° PRESION 3"S/NORMA ICONTEC	UN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 45.580,00	\$ 6.381,20	
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	4,00 %	0,0104	\$ 67.900,00	\$ 706,16	

	000846	Material	TUBO VENTILACION Ø 3" PVCX6MLS/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 7.817,00	\$ 7.973,34
14434	Revestim asfalto Espejo agua (Sum+Inst)*			M2	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 77.127,56
Detalles									
Descripción Técnica		segmento circularradio 30 cm; altura 15cmCuneta sobre tierra-Excavacion manula del segimento circular-Perfilado manual para darle la concavidad- Extender geotextil para repavimentacion-Extender malla de gallinero-Imprimir todo con emulsion asfaltica de rompimiento rapido-Rellenar cañuela con gravilla							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.592,92	\$ 2.592,92
	001787	Material	GEOTEXTIL NT REPAVIMENTACION 400	M2	1,3000	5,00 %	1,3650	\$ 0,00	\$ 0,00
	102866	Material	GRAVILLA GRIS	BTO	0,7500	5,00 %	0,7875	\$ 0,00	\$ 0,00
	100422	Material	Malla gallineroCal.22(S-1 1/4"Rollo 36m H=1.50m)**	M2	1,2000	5,00 %	1,2600	\$ 1.880,00	\$ 2.368,80
	1987	Material	PUNTILLA CON CABEZA 4"	LB	0,2700	5,00 %	0,2835	\$ 5.738,00	\$ 1.626,72
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 523.416,05	\$ 18.319,56
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0071	0,00 %	0,0071	\$ 219.360,72	\$ 1.557,46
	10115	Sub-análisis	Imprimacion asfaltica con emulsion CRL-1**	M2	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 12.839,98	\$ 15.716,14
	14433	Sub-análisis	Mortero impermeabili 1:5 e =1 cm***	M2	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 28.550,62	\$ 34.945,96
12189	Revestim.e=0.10mPara gaviones2500psi+Malla Electro			M2	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 204.949,78
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.593,42	\$ 2.593,42
	001879	Material	MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR	KG	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 4.960,00	\$ 15.177,60
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 579.990,67	\$ 60.899,02
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 299.744,81	\$ 119.897,92
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70
14767	Revestimien muros front y later.Mez 1:1cancha+anda			M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES		Valor Unitario		\$ 135.327,82
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 2.133,00	\$ 1.535,76
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 19.030,00	\$ 4.947,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.882,43	\$ 3.882,43
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,5400	0,00 %	0,5400	\$ 722,00	\$ 389,88
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 13.417,00	\$ 2.683,40
	3291	Material	MALLA ELECTROSOLDADA 4.0 x 4.0 mm 6x2.35m M-084	UN	0,0710	0,00 %	0,0710	\$ 98.114,00	\$ 6.966,09
	104597	Material	SIKAFIBER AD MICROFIBRA POLIPROP.REF.CONC. o Similar	KG	0,0300	3,00 %	0,0309	\$ 47.523,00	\$ 1.468,46
	103657	Material	Sikalatex 20kg **	KG	0,2700	5,00 %	0,2835	\$ 0,00	\$ 0,00
	14556	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1: 1: 2 +PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 575.184,04	\$ 74.773,93
	10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	0,0600	2,00 %	0,0612	\$ 632.027,31	\$ 38.680,07
15469	Revestimient Skate"J" 3000psi+Malla5.5mm@15 e=10cm			M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 158.325,44
Detalles									
Descripción Técnica		espesor de 5 cmConcreto 3000 psi (revestimiento jotas) e=0.10 reforzado con doble malla electro-soldada 5.5 mm cada 15 cm ambos sentidos + fibra para control de la retracción de fraguado 0,08 kg/m2. (incluye suministro de materiales, amarre acero de refuerzo, vaciado y vibrado del concreto, curado con sellantes superficiales, formaletas, equipos, trasiego, mano de obra).La superficie del ciclopeo debe ser muy rugosa para garantizar la vinculacion entre el acabado y el skate.							

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.009,74	\$ 1.009,74
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 6.582,00	\$ 67,14
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 13.417,00	\$ 2.817,57
	101143	Material	CONCRETO 3000 PSI Lanzado (Inc. Bomba)	M3	0,1000	6,00 %	0,1060	\$ 936.190,01	\$ 99.236,14
	9426	Material	MALLA ELECTROSOLD.5.5 mm 6Mts x 2.35M-159 hueco 15 x 15	UN	0,1420	17,00 %	0,1661	\$ 186.116,00	\$ 30.913,87
	104597	Material	SIKAFIBER AD MICROFIBRA POLIPROP.REF.CONC. o Similar	KG	0,0800	6,00 %	0,0848	\$ 47.523,00	\$ 4.029,95
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 305.096,56	\$ 19.068,54
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0500	6,00 %	0,0530	\$ 22.311,21	\$ 1.182,49
11812	Revestimient Skate"J" 3000psi+Malla5.5mm@15 e=5cm		M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 106.692,40	

Detalles

Descripción Técnica espesor de 5 cmConcreto 3000 psi (revestimiento jotas) e=0.05 reforzado con doble malla electro-soldada 5.5 mm cada 15 cm ambos sentidos + fibra para control de la retracción de fraguado 0,04 kg/m2. (incluye suministro de materiales, amarre acero de refuerzo, vaciado y vibrado del concreto, curado con sellantes superficiales, formaletas, equipos, trasiego, mano de obra).Antes de la aplicación de este revestimiento la superficie de las "J" deben estar esmaltado e imprimado con emulsión asfáltica de rompimiento rapida.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.009,74	\$ 1.009,74
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 6.582,00	\$ 67,14
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 13.417,00	\$ 2.817,57
	101143	Material	CONCRETO 3000 PSI Lanzado (Inc. Bomba)	M3	0,0500	6,00 %	0,0530	\$ 936.190,01	\$ 49.618,07
	9426	Material	MALLA ELECTROSOLD.5.5 mm 6Mts x 2.35M-159 hueco 15 x 15	UN	0,1420	17,00 %	0,1661	\$ 186.116,00	\$ 30.913,87
	104597	Material	SIKAFIBER AD MICROFIBRA POLIPROP.REF.CONC. o Similar	KG	0,0400	6,00 %	0,0424	\$ 47.523,00	\$ 2.014,98
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 305.096,56	\$ 19.068,54
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0500	6,00 %	0,0530	\$ 22.311,21	\$ 1.182,49
15911	Revestimient Skate"J" 3000psi+Malla6.5mm@15 e=10cm		M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 172.299,76	

Detalles

Descripción Técnica espesor de 5 cmConcreto 3000 psi (revestimiento jotas) e=0.10 reforzado con doble malla electro-soldada 5.5 mm cada 15 cm ambos sentidos + fibra para control de la retracción de fraguado 0,08 kg/m2. (incluye suministro de materiales, amarre acero de refuerzo, vaciado y vibrado del concreto, curado con sellantes superficiales, formaletas, equipos, trasiego, mano de obra).La superficie del ciclopeo debe ser muy rugosa para garantizar la vinculacion entre el acabado y el skate.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.009,74	\$ 1.009,74
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 6.582,00	\$ 67,14
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 13.417,00	\$ 2.817,57
	101143	Material	CONCRETO 3000 PSI Lanzado (Inc. Bomba)	M3	0,1000	6,00 %	0,1060	\$ 936.190,01	\$ 99.236,14
	9428	Material	MALLA ELECTROSOLDADA 6.5 mm x 6.5 mm 6Mts x 2.35	UN	0,1420	17,00 %	0,1661	\$ 270.248,00	\$ 44.888,19
	104597	Material	SIKAFIBER AD MICROFIBRA POLIPROP.REF.CONC. o Similar	KG	0,0800	6,00 %	0,0848	\$ 47.523,00	\$ 4.029,95
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 305.096,56	\$ 19.068,54
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0500	6,00 %	0,0530	\$ 22.311,21	\$ 1.182,49
16243	Revestimient Skate"J" MR-36+Malla5.5mm@15 e=15cm		M2	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 171.291,31	

Detalles

Descripción Técnica espesor de 5 cmConcreto 3000 psi (revestimiento jotas) e=0.10 reforzado con doble malla electro-soldada 5.5 mm cada 15 cm ambos sentidos + fibra para control de la retracción de fraguado 0,08 kg/m2. (incluye suministro de materiales, amarre acero de refuerzo, vaciado y vibrado del concreto, curado con sellantes superficiales, formaletas, equipos, trasiego, mano de obra).La superficie del ciclopeo debe ser muy rugosa para garantizar la vinculacion entre el acabado y el skate.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.009,74	\$ 1.009,74
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 6.582,00	\$ 67,14

638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 13.417,00	\$ 2.817,57
105873	Material	CONCRETO PAVIMENTO MR-36 (>500 M3) AS-4*(10CM)	M3	0,1500	6,00 %	0,1590	\$ 705.673,00	\$ 112.202,01
9426	Material	MALLA ELECTROSOLD.5.5 mm 6Mts x 2.35M-159 hueco 15 x 15	UN	0,1420	17,00 %	0,1661	\$ 186.116,00	\$ 30.913,87
104597	Material	SIKAFIBER AD MICROFIBRA POLIPROP.REF.CONC. o Similar	KG	0,0800	6,00 %	0,0848	\$ 47.523,00	\$ 4.029,95
11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 305.096,56	\$ 19.068,54
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0500	6,00 %	0,0530	\$ 22.311,21	\$ 1.182,49

14555	Revestimiento muros frontales y later. cancha Squa		M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES		Valor Unitario		\$ 115.915,92
--------------	---	--	-----------	--	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 2.133,00	\$ 1.535,76
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 19.030,00	\$ 4.947,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.810,56	\$ 3.810,56
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,5400	0,00 %	0,5400	\$ 722,00	\$ 389,88
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 13.417,00	\$ 2.683,40
	3291	Material	MALLA ELECTROSOLDADA 4.0 x 4.0 mm 6x2.35m M-084	UN	0,0710	0,00 %	0,0710	\$ 98.114,00	\$ 6.966,09
	104597	Material	SIKAFIBER AD MICROFIBRA POLIPROP.REF.CONC. o Similar	KG	0,0300	3,00 %	0,0309	\$ 47.523,00	\$ 1.468,46
	103657	Material	Sikalatex 20kg **	KG	0,2700	5,00 %	0,2835	\$ 0,00	\$ 0,00
	14556	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1: 1: 2 +PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 575.184,04	\$ 74.773,93
	10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 632.027,31	\$ 19.340,04

17265	REVESTIMIENTO VINILICO PARA SUPERFICIES DE ALTA RE		M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES		Valor Unitario		\$ 218.185,41
--------------	---	--	-----------	--	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica				REVESTIMIENTO VINILICO PARA SUPERFICIES DE ALTA RESISTENCIA BLANCO TIPO WALL TALKERS O EQUIVALENTE PARA ESCRITURA CON MARCADORES BORRABLES. INCLUYE PEGAMENTO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS RECOMENDADOS POR EL PROVEEDOR					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 734,40	\$ 734,40
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 146,88	\$ 146,88
	107240	Material	Vinilo tipo walltalkers o equivalente (Revestimiento mural para escribir)	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 192.669,00	\$ 202.302,45
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 418.767,30	\$ 12.563,02
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0005	0,00 %	0,0005	\$ 415.070,00	\$ 207,54

010581	Revisión, Inspección e instalación de Control de iluminación a cabina central - Estadio El Campín		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 9.845.785,99
---------------	--	--	-----------	--	--	-----------------------	--	------------------------

Detalles									
Descripción Técnica			Verificacion de acometida de control y equipos asociados - Determinacion de daños y recuperacion.- Incluye equipos para efectuar el nuevo control, siendo estos se suministran por parte del proveedor de los equipos de iluminación.- Los materiales y repuestos que resulten como adicionales a la revisión, se incluyen dentro del alcance de esta actividad.						
Componentes	012754	Mano de Obra	Revision, Inspeccion e instalación de Control de iluminación a cabina central - Estadio El Campin	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.845.785,99	\$ 9.845.785,99

13743	Riego de liga (CRR-1)Inc. Sum+inst+transp		M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario		\$ 10.080,60
--------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9,79	\$ 9,79
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,0047	0,00 %	0,0047	\$ 104.130,00	\$ 489,41

	101257	Material	EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra	KG	0,7850	10,00 %	0,8635	\$ 11.096,00	\$ 9.581,40
010570	Riego de mantenimiento empradización			M2	Grupo INSUMOS GRAMA NATURAL			Valor Unitario	\$ 1.599,49
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	50,0000	0,00 %	50,0000	\$ 20,00	\$ 1.000,00
	15682	Sub-análisis	CUADRILLA DE JARDINERIA 1:1 + PREST	JRN	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 299.744,81	\$ 599,49
10050	RiegoSubterran para arbolesd=3"h=1.5barrenManua**			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 194.467,96
Detalles incluye barreno, media, arena de río cargu y retir									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.152,37	\$ 7.152,37
	100024	Equipo	Perforacion de 3/4 y 3/8****	UN	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 0,00	\$ 0,00
	3767	Mano de Obra	AYUDANTE ADMON.+ PREST(IDRD)	MES	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 2.167.263,00	\$ 43.345,26
	003773	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑIL GENER+PREST HORA	HR	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 23.858,00	\$ 95.432,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	30,0000	5,00 %	31,5000	\$ 20,00	\$ 630,00
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 82.640,00	\$ 1.305,71
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 3.426,00	\$ 6.989,04
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0300	25,00 %	0,0375	\$ 70.000,00	\$ 2.625,00
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 413.723,00	\$ 32.601,37
13291	Rinconera/Esquinera Prefabricada (Sum+ instalac)			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 36.695,81
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 616,77	\$ 616,77
	103487	Material	Guardaescoba Rinconera o Esquinera grano marmol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0079	0,00 %	0,0079	\$ 494.822,87	\$ 3.909,10
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 415.070,00	\$ 1.660,28
14470	Ring para Boxeo Col Gim Sur - Suministro e instala			??	Grupo EQUIPOS ESPECIALES			Valor Unitario	\$ 739.654,74
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104515	Material	Ring para Boxeo (reglamentario) Sum + inst	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	1,7820	0,00 %	1,7820	\$ 415.070,00	\$ 739.654,74
18266	Roble Australiano/Grevillea Robusta			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 266.616,97
Detalles									
Descripción Técnica Roble Australiano/Grevillea Robusta CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO LLenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	108540	Material	Roble Australiano/Grevillea Robusta	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56

12212	Roceria y desmalezado de lote**	M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 1.778,18
-------	---------------------------------	----	------------------------------------	----------------	-------------

Descripción Técnica

17253	ROCIADOR TIPO PENDENT K=11,2 - QR CROMADO	UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO	Valor Unitario	\$ 2.597,61
-------	---	----	------------------------------------	----------------	-------------

Descripción Técnica ROCIADOR TIPO PENDENT K=11.2 - QR RESPUESTA RÁPIDA 68°C 155°F ACABADO CROMADO COBRETURA EXTENDIDA

17255	ROCIADOR TIPO UPRIGHT K=11,2 - QR CROMADO	UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO	Valor Unitario	\$ 2.818,39
-------	---	----	------------------------------------	----------------	-------------

Descripción Técnica ROCIADOR TIPO UPRIGHT K=11.2 - QR RESPUESTA RÁPIDA 68°C 155°F ACABADO CROMADO COBRETURA EXTENDIDA

14959	ROCIADOR AUTOMÁT.CLASIFIC. DETEMPERAT.CROMAD.5,6K	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 64.286,91
-------	---	----	---	----------------	--------------

Descripción Técnica

18642	ROCIADOR ESFR K=14 (PISCINAS)	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 7.721,53
-------	-------------------------------	----	--	----------------	-------------

Descripción Técnica

18858	ROCIADOR ESFR K=22.5	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 7.721,53
-------	----------------------	----	--	----------------	-------------

Details

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 104,69	\$ 104,69
	106245	Material	ESCUDO DOBLE PARA ROCIADOR CROMADO 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.165,00	\$ 4.165,00
	109017	Material	ROCIADOR ESFR K=22.5	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 67.900,00	\$ 1.358,00
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 418.767,30	\$ 2.093,84

16356	ROCIADOR TIPO PENDENT QR K=5,6 Stock emergencia			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 43.410,57
--------------	--	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	106245	Material	ESCUDO DOBLE PARA ROCIADOR CROMADO 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.165,00	\$ 4.165,00
	106246	Material	ROCIADOR TIPO PENDENT QR K=5.6 R. RÁPIDA CROMADO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.870,00	\$ 21.870,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 67.900,00	\$ 1.358,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83

16354	ROCIADOR TIPO PENDENTQR K=5,6 RESP RAPIDA Cromado			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 43.410,57
--------------	--	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	106245	Material	ESCUDO DOBLE PARA ROCIADOR CROMADO 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.165,00	\$ 4.165,00
	106246	Material	ROCIADOR TIPO PENDENT QR K=5.6 R. RÁPIDA CROMADO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.870,00	\$ 21.870,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 67.900,00	\$ 1.358,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83

16355	ROCIADOR TIPO UP RIGHT QR K=5,6 RESP RAPIDA Cromad			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 43.254,57
--------------	---	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	106245	Material	ESCUDO DOBLE PARA ROCIADOR CROMADO 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.165,00	\$ 4.165,00
	106247	Material	ROCIADOR TIPO UP RIGHT K=5.6 R. RÁPIDA CROMADO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.714,00	\$ 21.714,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 67.900,00	\$ 1.358,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83

16357	ROCIADOR TIPO UP RIGHT QR K=5,6 Stok emergencia			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 43.254,57
--------------	--	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	106245	Material	ESCUDO DOBLE PARA ROCIADOR CROMADO 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.165,00	\$ 4.165,00
	106247	Material	ROCIADOR TIPO UP RIGHT K=5.6 R. RÁPIDA CROMADO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.714,00	\$ 21.714,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 67.900,00	\$ 1.358,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83

12416	Rodadero Corto acero(Suministro) -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 1.731.220,00
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Componentes	102490	Material	Rodadero corto acero (Suministro)L=2.40m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.731.220,00	\$ 1.731.220,00
14621	RODADERO CORTO EN ACERO (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.950.658,31

Componentes	12415	Sub-análisis	Instalación- Rodadero Corto acero -STPM**	UN	1,000	0,00 %	1,000	\$ 219.438,31	\$ 219.438,31
	12416	Sub-análisis	Rodadero Corto acero(Suministro) -STPM**	UN	1,000	0,00 %	1,000	\$ 1.731.220,00	\$ 1.731.220,00
14789	RODADERO CORTO EN ACERO(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 2.088.967,30

Componentes	12410	Sub-análisis	Desmonte- Rodadero Corto acero -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 138.308,99	\$ 138.308,99
	14621	Sub-análisis	RODADERO CORTO EN ACERO (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.950.658,31	\$ 1.950.658,31
10503	Rodadero largo acero(Instalación) **			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 215.544,52

Componentes	100936	Equipo	CORTADORA PAV. CONCRETO - Gasolina (sin disco)	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 98.000,00	\$ 2.058,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.558,63	\$ 7.558,63
	101251	Material	DISCO DIAMANT.14"CONCRETO REFORZADO**	UN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 502.560,00	\$ 10.553,76
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0360	5,00 %	0,0378	\$ 579.990,67	\$ 21.923,65
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,3550	0,00 %	0,3550	\$ 411.580,43	\$ 146.111,05
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0360	25,00 %	0,0450	\$ 146.354,07	\$ 6.585,93
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50
14207	Rodadero Largo acero(Suministro) -STPM**		UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 2.693.293,00	

Componentes	103727	Material	RODADERO LARGO EN ACERO L= 4 mts SUMINISTRO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.693.293,00	\$ 2.693.293,00
12963	Rodadero largo en acero (desm.) STPM **			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 125.406,26

Componentes	100936	Equipo	CORTADORA PAV. CONCRETO - Gasolina (sin disco)	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 98.000,00	\$ 2.058,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.645,63	\$ 2.645,63
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 99.130,00	\$ 13.878,20
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 57.751,00	\$ 5.775,10
	101251	Material	DISCO DIAMANT.14"CONCRETO REFORZADO**	UN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 502.560,00	\$ 10.553,76
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 579.990,67	\$ 14.499,77
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 300.538,85	\$ 51.091,60
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 415.070,00	\$ 24.904,20
14649	RODADERO LARGO EN ACERO (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 2.908.837,52	

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	10503	Sub-análisis	Rodadero largo acero(Instalación) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 215.544,52	\$ 215.544,52
	14207	Sub-análisis	Rodadero Largo acero(Suministro) -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.693.293,00	\$ 2.693.293,00
14818	RODADERO LARGO EN ACERO(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 3.034.243,78

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12963	Sub-análisis	Rodadero largo en acero (desm.) STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 125.406,26	\$ 125.406,26
	14649	Sub-análisis	RODADERO LARGO EN ACERO (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.908.837,52	\$ 2.908.837,52
20766	Rodadura asfaltica 1350 e=0.05 compactado ** (SUM+INST)			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 92.375,10

Detalles Segun Solicitud memo y alcance 2024									
Descripción Técnica Usando repav incluy demarcación									
Componentes	3233	Equipo	COMPRESOR DE 185 CFM	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 267.540,00	\$ 1.070,16
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 791,86	\$ 791,86
	104666	Equipo	VIBROCOMP. BENITIN 1.TON(Oper+Comb)**	DD	0,0056	0,00 %	0,0056	\$ 217.610,06	\$ 1.218,62
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 834.593,01	\$ 52.162,06
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 22.311,21	\$ 892,45
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 413.723,00	\$ 13.032,27
11698	Rodadura asfaltica IDRD e=0.04 compactado **			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 81.942,69

Detalles Usando repav incluy demarcación									
Descripción Técnica									
Componentes	3233	Equipo	COMPRESOR DE 185 CFM	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 267.540,00	\$ 1.070,16
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 791,86	\$ 791,86
	104666	Equipo	VIBROCOMP. BENITIN 1.TON(Oper+Comb)**	DD	0,0056	0,00 %	0,0056	\$ 217.610,06	\$ 1.218,62
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0400	25,00 %	0,0500	\$ 834.593,01	\$ 41.729,65
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 22.311,21	\$ 892,45
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 413.723,00	\$ 13.032,27
11157	Rodadura asfaltica IDRD e=0.05 compactado **			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 92.375,10

Detalles Usando repav incluy demarcación									
Descripción Técnica									
Componentes	3233	Equipo	COMPRESOR DE 185 CFM	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 267.540,00	\$ 1.070,16
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 791,86	\$ 791,86
	104666	Equipo	VIBROCOMP. BENITIN 1.TON(Oper+Comb)**	DD	0,0056	0,00 %	0,0056	\$ 217.610,06	\$ 1.218,62
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 834.593,01	\$ 52.162,06

	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 22.311,21	\$ 892,45
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0315	0,00 %	0,0315	\$ 413.723,00	\$ 13.032,27
20765	Rodadura asfaltica mdc-12 e=0.08 compactado ** (sum+inst)			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 123.672,34
Detalles Segun Solicitud memo y alcance 2024									
Descripción Técnica Usando repav incluy demarcación									
Componentes	3233	Equipo	COMPRESOR DE 185 CFM	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 267.540,00	\$ 1.070,16
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 791,86	\$ 791,86
	104666	Equipo	VIBROCOMP. BENITIN 1.TON(Oper+Comb)**	DD	0,0056	0,00 %	0,0056	\$ 217.610,06	\$ 1.218,62
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0800	25,00 %	0,1000	\$ 834.593,01	\$ 83.459,30
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 22.311,21	\$ 892,45
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 413.723,00	\$ 13.032,27
20764	Rodadura asfaltica mdc-19 e=0.08 compactado ** (sum+inst)			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 123.672,34
Detalles Segun Solicitud memo y alcance 2024									
Descripción Técnica Usando repav incluy demarcación									
Componentes	3233	Equipo	COMPRESOR DE 185 CFM	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 267.540,00	\$ 1.070,16
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 791,86	\$ 791,86
	104666	Equipo	VIBROCOMP. BENITIN 1.TON(Oper+Comb)**	DD	0,0056	0,00 %	0,0056	\$ 217.610,06	\$ 1.218,62
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0800	25,00 %	0,1000	\$ 834.593,01	\$ 83.459,30
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 22.311,21	\$ 892,45
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 413.723,00	\$ 13.032,27
13886	Rodadura asfaltica MDC-2 compactado **			M3	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 1.303.597,43
Detalles Usando repav incluy demarcación									
Descripción Técnica									
Componentes	3233	Equipo	COMPRESOR DE 185 CFM	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 267.540,00	\$ 1.070,16
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.672,11	\$ 7.672,11
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 1.350.955,00	\$ 44.581,52
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	103979	Material	ALQUILER DE FINISHER	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 159.827,00	\$ 12.786,16
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	975	Material	RODADURA ASFALTICA SUELTO PLANTA MDC2	M3	1,0000	25,00 %	1,2500	\$ 822.671,84	\$ 1.028.339,80
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 22.311,21	\$ 1.874,14
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 413.723,00	\$ 124.116,90
	12323	Rodadura asfaltica MDC-2 e=5cm compactado **			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	

Detalles Usando repav incluy demarcación

Descripción Técnica

Componentes	3233	Equipo	COMPRESOR DE 185 CFM	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 267.540,00	\$ 1.070,16
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 651,10	\$ 651,10
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	975	Material	RODADURA ASFALTICA SUELTO PLANTA MDC2	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 822.671,84	\$ 43.190,27
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 299.744,81	\$ 5.395,41
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 22.311,21	\$ 1.171,34
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0364	5,00 %	0,0382	\$ 413.723,00	\$ 15.804,22

12085	Rodadura asfaltica R-1350 e=0.03 compactado **			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 73.515,24	
-------	--	--	--	----	----------------	--	----------------	--------------	--

Detalles Usando repav incluy demarcación

Descripción Técnica

Componentes	3233	Equipo	COMPRESOR DE 185 CFM	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 267.540,00	\$ 1.070,16
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.583,72	\$ 1.583,72
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0018	0,00 %	0,0018	\$ 1.350.955,00	\$ 2.431,72
	104666	Equipo	VIBROCOMP. BENITIN 1.TON(Oper+Comb)**	DD	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 217.610,06	\$ 0,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0300	25,00 %	0,0375	\$ 834.593,01	\$ 31.297,24
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 22.311,21	\$ 892,45

12814	Rodadura asfaltica R-IDRD e=0.05 granul especial**			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 100.963,75	
-------	--	--	--	----	----------------	--	----------------	---------------	--

Detalles Usando repav incluy demarcación

Descripción Técnica

Componentes	3233	Equipo	COMPRESOR DE 185 CFM	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 267.540,00	\$ 1.070,16
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.904,71	\$ 1.904,71
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 1.350.955,00	\$ 2.701,91
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	102912	Material	Producción especial en planta para mezcla asf. **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 834.593,01	\$ 52.162,06
	102911	Material	Tamizado (granul.) especial para mezcla **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 299.744,81	\$ 17.984,69

	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.311,21	\$ 1.115,56
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0364	5,00 %	0,0382	\$ 413.723,00	\$ 15.804,22

16634	Rodaduraasfaltica IDRD e=0.05compac+finisherPistaA			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 91.617,80	
-------	--	--	--	----	----------------	--	----------------	--------------	--

Detalles Usando repav incluy demarcación

Descripción Técnica

Componentes	3233	Equipo	COMPRESOR DE 185 CFM	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 267.540,00	\$ 1.070,16
-------------	------	--------	----------------------	----	--------	--------	--------	---------------	-------------

	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 664,47	\$ 664,47
	104666	Equipo	VIBROCOMP. BENITIN 1.TON(Oper+Comb)**	DD	0,0056	0,00 %	0,0056	\$ 217.610,06	\$ 1.218,62
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	103979	Material	ALQUILER DE FINISHER	DD	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 159.827,00	\$ 1.917,92
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 834.593,01	\$ 52.162,06
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0415	0,00 %	0,0415	\$ 299.744,81	\$ 12.439,41
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 22.311,21	\$ 892,45
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 413.723,00	\$ 13.032,27
18327	Romero Rosmarinus Officinalis Sobre Cubierta verd		M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 273.978,70	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.801,94	\$ 3.801,94
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 104.130,00	\$ 3.123,90
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 174.962,00	\$ 2.624,43
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0076	0,00 %	0,0076	\$ 3.104,00	\$ 23,59
	108560	Material	Filtro Lamidren	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	001119	Material	MANTO POLIESTER 4 mm.	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	108539	Material	Romero Rosmarinus Officinalis	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.079,00	\$ 9.079,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,2554	0,00 %	0,2554	\$ 65.259,24	\$ 16.667,21
	10054	Sub-análisis	Impermeabilización con membranas flexibles PVC *	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 278.878,26	\$ 222.544,85
	10163	Sub-análisis	Suministro e instalacion Geotextil T-2400**	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 16.683,93	\$ 13.313,78
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 70.000,00	\$ 2.800,00

18271	Romero Rosmarinus Officinalis Taludes Exteriores		M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 14.648,76	
--------------	---	--	-----------	----------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 128,92	\$ 128,92
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 104.130,00	\$ 1.353,69
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 174.962,00	\$ 1.224,73
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 3.104,00	\$ 7,14
	108539	Material	Romero Rosmarinus Officinalis	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.079,00	\$ 9.079,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0223	0,00 %	0,0223	\$ 65.259,24	\$ 1.455,28
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 70.000,00	\$ 1.400,00

13205	Roseta **		UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 16.112,60	
--------------	------------------	--	-----------	---------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000779	Material	ROSETA (PLAFON) PORCELANA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.149,00	\$ 3.149,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0315	0,00 %	0,0315	\$ 306.128,14	\$ 9.643,04
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 415.070,00	\$ 3.320,56

13402	Roseta + Bombillo Ahorrador **		UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 18.758,02	
--------------	---------------------------------------	--	-----------	---------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	103261	Material	BOMBILLO AHORRADOR 13 WAT - 120V LUZ B.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.965,98	\$ 5.965,98
	000779	Material	ROSETA (PLAFON) PORCELANA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.149,00	\$ 3.149,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0315	0,00 %	0,0315	\$ 306.128,14	\$ 9.643,04
12449	Rotovator o motocultivador + ayudante **		HR	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 129.250,25	

Detalles									
Descripción Técnica incluye perforaciones de 7 cm de profundidad con diametro de 5/8" mecanicamente									
Componentes	102529	Equipo	ROTOVACTOR (OPER+COMB).	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 116.234,00	\$ 116.234,00
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 104.130,00	\$ 13.016,25
18444	RPODB DX WH G2 - BOTONERA DE PARED		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 65.390,96	

Detalles									
Descripción Técnica RPODB DX WH G2 - BOTONERA DE PARED INALAMBRICO PARA CONTROL LOCAL DE ILUMINACIÓN POR GENERACION DE ESCENAS. MINIMO 3 BOTONES. GARANTIA DE 5 AÑOS MINIMO.									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.193,90	\$ 1.193,90
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.099,00	\$ 16.099,00
	108654	Material	RPODB DX WH G2	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 306.128,14	\$ 39.796,66
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
18442	RPP20 DS 24V G2 - POWER PACK		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 131.654,76	

Detalles									
Descripción Técnica RPP20 DS 24V G2 - POWER PACK CON RECEPCION DE CONTROL INALAMBRICA DESDE DISPOSITIVOS Y CONTROL CENTRALIZADO - DISPOSITIVO DE CONTROL DE AUTENUACIÓN 0-10V Y RELÉ CON CAPACIDAD DE CONTROL DE HASTA 20A 120-277VAC. GARANTIA DE 5 AÑOS MINIMO.									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 2.133,00	\$ 17.064,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.571,48	\$ 2.571,48
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.099,00	\$ 16.099,00
	108652	Material	RPP20 DS 24V G2	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 306.128,14	\$ 85.715,88
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
14726	RUEDA GIRATORIA CARRUSEL (SUM + INST)		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 5.364.704,86	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12946	Sub-análisis	Rueda Giratoria Carrusel (Instalación)****	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 947.170,06	\$ 947.170,06
	14228	Sub-análisis	Rueda Giratoria Carrusel Sencilla (Suminist+Inst)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.417.534,80	\$ 4.417.534,80
12945	Rueda Giratoria Carrusel- (Desmonte) STPM**		UN	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 403.106,95	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.353,00	\$ 2.353,00
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,5140	0,00 %	0,5140	\$ 99.130,00	\$ 50.952,82

	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,5140	0,00 %	0,5140	\$ 57.751,00	\$ 29.684,01
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1570	0,00 %	0,1570	\$ 299.744,81	\$ 47.059,94
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,6600	0,00 %	0,6600	\$ 413.723,00	\$ 273.057,18
12946	Rueda Giratoria Carrusel (Instalación)****			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 947.170,06

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 45.570,00	\$ 9.114,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.242,77	\$ 10.242,77
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,6600	0,00 %	0,6600	\$ 99.130,00	\$ 65.425,80
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 57.751,00	\$ 15.015,26
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 47.130,00	\$ 9.426,00
	102974	Material	BROCA HSS 3/4" (Para metal)	UN	0,9000	2,00 %	0,9180	\$ 82.715,00	\$ 75.932,37
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0900	2,00 %	0,0918	\$ 4.855,00	\$ 445,69
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 18.982,00	\$ 1.936,16
	101282	Material	TABLA CHAPA (25x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 5.948,00	\$ 18.200,88
	00257	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 561.718,84	\$ 146.046,90
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 299.744,81	\$ 113.903,03
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	1,1600	0,00 %	1,1600	\$ 415.070,00	\$ 481.481,20
14228	Rueda Giratoria Carrusel Sencilla (Suminist+Inst)			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 4.417.534,80

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103735	Material	RUEDA GIRATORIA CARRUSEL SENCILLA(Suminis)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.225.494,00	\$ 4.225.494,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 594.287,13	\$ 156.000,37
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	10171	Sub-análisis	Excavacion manual sin retiro en suelo blando **	M3	0,2500	25,00 %	0,3125	\$ 19.411,03	\$ 6.065,95

14883	RUEDA GIRATORIA CARRUSEL(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 5.767.811,81
--------------	--	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14726	Sub-análisis	RUEDA GIRATORIA CARRUSEL (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.364.704,86	\$ 5.364.704,86
	12945	Sub-análisis	Rueda Giratoria Carrusel- (Desmonte) STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 403.106,95	\$ 403.106,95

00192	RUSTICO MUROS 1:5			M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES			Valor Unitario	\$ 26.790,98
--------------	--------------------------	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	003662	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL (JR+PREST-IDRD.)	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 174.962,00	\$ 17.496,20
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0185	10,00 %	0,0204	\$ 455.626,64	\$ 9.294,78

15097	RUSTICO MUROS 1:5 con malla de gallinero			M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES			Valor Unitario	\$ 62.364,14
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000367	Equipo	ANDAMIO COLGANTE 40mt.	DD	1,1120	0,00 %	1,1120	\$ 0,00	\$ 0,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,1120	0,00 %	1,1120	\$ 19.030,00	\$ 21.161,36

00193	RUSTICO PLACAS 1:4	M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	Valor Unitario	\$ 34.382,84
-------	--------------------	----	---------------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

00194	RUSTICO PLACAS 1:5	M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	Valor Unitario	\$ 34.518,47
-------	--------------------	----	---------------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

15832	Ruta de vida Barra Flexion Pecho Esta.06 (Sum+Ins)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 936.097,73
-------	--	----	------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

16040	Ruta de vida Barra Salto Esta.04(Sum+Inst)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 504.059,19
-------	--	----	------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

15830	Ruta de vida Estira Muslos Gemelos Esta.02(Sim+Ins	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 1.000.104,73
-------	--	----	------------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica

15833	Ruta de vida Poste Abdomen Gluteos Esta12 (Sum+In)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 836.896,95
-------	--	----	------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

15835	Ruta de vida Tubos para Brinco Esta08 (Sum+In)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 877.090,22
-------	--	----	------------------	----------------	---------------

Détalles

Descripción Técnica									
Componentes	100467	Material	RutaVida Estac08 TubosParaBrinco (sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 768.078,00	\$ 768.078,00
	15829	Sub-análisis	Dado Concr.3.000psi(30x30x50)Exc+ret+Refuerz)sin	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 109.012,22	\$ 109.012,22
10784	Ruta vida asf e=0.05R-1350 4.3-A blando geoPAV**			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 153.262,85	
Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4500	30,00 %	0,5850	\$ 89.174,99	\$ 52.167,37
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.404,25	\$ 1.404,25
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,5577	0,00 %	0,5577	\$ 68.415,00	\$ 38.155,05
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0044	5,00 %	0,0046	\$ 63.450,00	\$ 291,87
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0670	5,00 %	0,0704	\$ 42.583,00	\$ 2.997,84
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	20,00 %	1,5240	\$ 6.852,00	\$ 10.442,45
	1052	Material	PINTURA TRAFICO AMARILLO INTEMPERIE	GLN	0,0089	5,00 %	0,0093	\$ 126.084,00	\$ 1.172,58
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0041	0,00 %	0,0041	\$ 223.671,24	\$ 917,05
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0171	0,00 %	0,0171	\$ 306.128,14	\$ 5.234,79
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDR	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
11329	Ruta vida asf e=0.05R-1350geot.(Fontanar)**			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 311.731,83	
Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4500	30,00 %	0,5850	\$ 89.174,99	\$ 52.167,37
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.859,86	\$ 2.859,86
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,5577	0,00 %	0,5577	\$ 68.415,00	\$ 38.155,05
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0044	5,00 %	0,0046	\$ 63.450,00	\$ 291,87
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0670	5,00 %	0,0704	\$ 42.583,00	\$ 2.997,84
	100366	Material	Geotextil T2400 ** y/o ST 300	M2	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 11.290,01	\$ 29.636,28
	1052	Material	PINTURA TRAFICO AMARILLO INTEMPERIE	GLN	0,0089	5,00 %	0,0093	\$ 126.084,00	\$ 1.172,58
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDR Suelta (Planta).	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 834.593,01	\$ 43.816,13
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0041	0,00 %	0,0041	\$ 223.671,24	\$ 917,05
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0171	0,00 %	0,0171	\$ 306.128,14	\$ 5.234,79
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDR **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDR	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 193.161,19	\$ 77.264,48
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69
10382	Ruta vida asfalto e=0.05R-1350 5.4-A blando LAFAYE			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 238.384,18	
Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.055,48	\$ 1.055,48
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,5577	0,00 %	0,5577	\$ 68.415,00	\$ 38.155,05
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00

	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 7.628,99	\$ 7.781,57
	100008	Material	GEOtextil Fortex BX 40 separ+estabiliz Lafayet **	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 11.192,00	\$ 15.635,22
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDR D Suelta (Planta).	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 834.593,01	\$ 52.162,06
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0047	0,00 %	0,0047	\$ 223.671,24	\$ 1.051,25
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 95.111,19	\$ 38.044,48
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDR D **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDR D	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
16937	S.S. PARA LAVAMANOS PVC-S 2"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 117.372,08	
Detalles									
Descripción Técnica		CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.466,61	\$ 4.466,61
	1099	Material	CODO 90° SANITARIO 2"CxC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.553,00	\$ 1.553,00
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 45.863,00	\$ 2.407,81
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 67.900,00	\$ 3.564,75
	102830	Material	TAPA PRUEBA PVC SANITARIA 2****	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 611,66	\$ 611,66
	872	Material	TUBO SANITARIO 2" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.717,99	\$ 15.435,98
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2928	0,00 %	0,2928	\$ 305.096,56	\$ 89.332,27
16948	S.S. PARA LAVAPLATOS PVC-S 2"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 92.025,69	
Detalles									
Descripción Técnica		CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	1099	Material	CODO 90° SANITARIO 2"CxC S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 1.553,00	\$ 3.168,12
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 46.004,00	\$ 644,06
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0140	4,00 %	0,0146	\$ 67.900,00	\$ 991,34
	100705	Material	TAPON SANITARIO DE PRUEBA 2" PVC	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 1.127,00	\$ 1.149,54
	872	Material	TUBO SANITARIO 2" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 7.717,99	\$ 7.872,35
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 411.580,43	\$ 78.200,28
16960	S.S. PARA PUNTO PVC-S 3"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 113.762,67	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.788,48	\$ 1.788,48
	1101	Material	CODO 90° SANITARIO 3" CxC S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	2,40 %	2,0480	\$ 5.000,77	\$ 10.241,58
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	5,00 %	0,0053	\$ 46.004,00	\$ 243,82
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0079	5,00 %	0,0083	\$ 67.900,00	\$ 563,57
	2064	Material	TAPON SANITARIO DE PRUEBA 3" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	2,40 %	1,0240	\$ 1.383,86	\$ 1.417,07
	873	Material	TUBO SANITARIO 3" PVC S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,40 %	1,0240	\$ 9.848,00	\$ 10.084,35
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2931	0,00 %	0,2931	\$ 305.096,56	\$ 89.423,80

16954	S.S. PARA SANITARIO PVC-S 4"	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 139.895,84
-------	------------------------------	----	-------	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.790,92	\$ 1.790,92
	831	Material	CODO 90° SANITARIO 4" CxE S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 11.429,00	\$ 23.315,16
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 46.004,00	\$ 2.415,21
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 67.900,00	\$ 3.564,75
	1397	Material	TAPON SANITARIO DE PRUEBA 4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.248,01	\$ 2.292,97
	844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.970,99	\$ 16.970,99
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2935	0,00 %	0,2935	\$ 305.096,56	\$ 89.545,84

18770	S.S. SIFON DE PISO PP DESAGUES 4"	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 190.021,34
-------	-----------------------------------	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica S.S. SIFON DE PISO PP DESAGUES 4"

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.372,93	\$ 1.372,93
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 27.738,00	\$ 14.562,45
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 101.057,00	\$ 5.305,49
	108938	Material	SIFON POLIPROPILENO 4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 17.454,00	\$ 17.454,00
	106309	Material	Tubo Polipropileno PN-16 (Ø4") AC	ML	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 242.878,00	\$ 123.867,78
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 305.096,56	\$ 27.458,69

16950	S.S. SIFON DE PISO PVC-S 2"	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 86.874,22
-------	-----------------------------	----	-------	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.018,64	\$ 2.018,64
	106952	Material	CODO 45 CXE PVC-S 2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.538,00	\$ 3.538,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	5,00 %	0,0053	\$ 46.004,00	\$ 243,82
	101848	Material	Sifon PVC-S D=2 " - 180° **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.827,44	\$ 2.827,44
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 67.900,00	\$ 142,59
	101835	Material	TAPON DE PRUEBA 2"PVC SANITARIO S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.127,00	\$ 1.127,00
	872	Material	TUBO SANITARIO 2" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 7.717,99	\$ 7.872,35
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 305.096,56	\$ 67.121,24
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 495.784,25	\$ 1.983,14

16951	S.S. SIFON DE PISO PVC-S 3"	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 99.034,79
-------	-----------------------------	----	-------	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.018,64	\$ 2.018,64
	101297	Material	CODO 45° SANITARIO 3" CxC PAVCO	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 7.577,00	\$ 7.728,54
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	5,00 %	0,0053	\$ 46.004,00	\$ 243,82
	102861	Material	Sifon pvc 3" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.368,00	\$ 8.368,00

	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 67.900,00	\$ 142,59
	2064	Material	TAPON SANITARIO DE PRUEBA 3" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.383,86	\$ 1.383,86
	873	Material	TUBO SANITARIO 3" PVC S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.848,00	\$ 10.044,96
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 305.096,56	\$ 67.121,24
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 495.784,25	\$ 1.983,14
16958	S.S. SIFON DE PISO PVC-S 4"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 143.825,46
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.288,22	\$ 2.288,22
	101845	Material	CODO 45° SANITARIO 4" C x E 1/8 PAVCO	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 19.291,49	\$ 19.677,32
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 46.004,00	\$ 2.415,21
	104221	Material	Sifón PVC-S D=4"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 19.943,00	\$ 20.341,86
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 67.900,00	\$ 3.564,75
	1397	Material	TAPON SANITARIO DE PRUEBA 4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.248,01	\$ 2.292,97
	844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.970,99	\$ 16.970,99
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 305.096,56	\$ 76.274,14
18843	S/In Grupo Electrog de 800 KVA/60Hz/1800rpm/220V			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 58.274.004,12
Detalles									
Descripción Técnica									
	Suministro, instalación y puesta en servicio de Grupo Electrógeno de 800 KVA/60Hz/1800rpm/220V, incluye tablero con control digital, protección contra sobrecorriente con interruptor tipo MasterPact motorizado con unidad de disparo Micrologic 2,0E, relé vigilante de tensión y sensor de ausencia de fase en el tablero, cargador automático de baterías, control electrónico de frecuencia, módulo de arranque automático, regulador de voltaje digital, inyección electrónica, modulo de control y sincronismo, modo de operación con tablero digital, protecciones entrada – salida, filtros de combustible primario y secundario, filtro adicional separador de partículas tipo imán, filtro de aire para servicio pesado, unidad de control electrónica con protecciones largo retardo, corto retardo instantánea accesorios para soporte y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Instalaciones Electricas CRDC San Cristobal.INCLUYEGrupo Electrógeno C18 de 800 KVA/60Hz/1800rpm/220V, incluye tablero CAT 4,4 , tablero con control digital, protección contra sobrecorriente con interruptor tipo MasterPact motorizado con unidad de disparo Micrologic 2,0E, relé vigilante de tensión y sensor de ausencia de fase en el tablero, cargador automático de baterías, control electrónico de frecuencia, módulo de arranque automático, regulador de voltaje digital, inyección electrónica, modulo de control y sincronismo, modo de operación con tablero digital, protecciones entrada – salida, filtros de combustible primario y secundario, filtro adicional separador de partículas tipo imán, filtro de aire para servicio pesado, unidad de control electrónica con protecciones largo retardo, corto retardo instantánea accesorios para soporte.								
	UN1,000Encauchetado 3x12 cable ST-C 105°C 600V VW-1								
	ML15,00Cable UTP Cat. 6								
	ML15,00Ducto en lámina CR cal 16 de 10" incluye								
	codos, acoples, accesorios para soporte (G/E 1250 KVA)								
	ML8,000Recubrimiento térmico para ductería de 10" en lana mineral de 2" y chaqueta de acero inoxidable Cal 24 (G/E 1250 KVA)								
	ML8,000Recubrimiento térmico de silenciador de 10" en lana mineral de 2" y chaqueta de acero inoxidable cal 24 (G/E 1250 KVA)								
	UN1,000Silenciador tipo crítico de 10" (G/E 1250 KVA)								
	UN1,000								
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 325.705,96	\$ 325.705,96
	109004	Material	Grupo Electrógeno C18 de 800 KVA/60Hz/1800rpm/220V	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109097	Material	TABLERO DIGITAL CON CONTROL C18	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12428	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:6 +PREST**	JRN	64,9600	0,00 %	64,9600	\$ 879.639,73	\$ 57.141.396,86
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 798.912,18	\$ 806.901,30
18853	S/In Transfer automática (2000 Amp, 762 KVA,609KW			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 3.621.502,95

		Detalles							
		Descripción Técnica		Suministro, instalacion y puesta en servicio de transterencia automática (2000 Amperios, 762 KVA, 609 KW), incluye una unidad de vigilancia de tensión trifásica, dos contactores de potencia, una unidad secuencial de arranque y parada automática del grupo electrógeno, un switch ON-OFF, un selector TEST MANUAL, dos pilotos de señalización, borneras de interconexión en cofre metálico. Instalaciones eléctricas CDRC San Cristobal.INCLUYE:Transferencia automática (2000 Amperios, 762 KVA, 609 KW), incluye una unidad de vigilancia de tensión trifásica, dos contactores de potencia, una unidad secuencial de arranque y parada automática del grupo electrógeno, un switch ON-OFF, un selector TEST MANUAL, dos pilotos de señalización, borneras de interconexión en cofre metálico. UN1.000					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 38.324,14	\$ 38.324,14
	109014	Material	Transferencia automática (2000 Amp, 762 KVA,609KW	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12428	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:6 +PREST**	JRN	3,8900	0,00 %	3,8900	\$ 879.639,73	\$ 3.421.798,55
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,2000	1,00 %	0,2020	\$ 798.912,18	\$ 161.380,26
18852	S/In Transfer automática (315 Amp. 120 KVA,96KW		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 3.621.502,95

		Detalles							
		Descripción Técnica		Suministro, instalación y puesta en servicio de transferencia automática (315 Amperios, 120 KVA, 96 KW), incluye una unidad de vigilancia de tensión trifásica, dos contactores de potencia, una unidad secuencial de arranque y parada automática del grupo electrógeno, un switch ON-OFF, un selector TEST MANUAL, dos pilotos de señalización, borneras de interconexión en cofre metálico. Instalaciones eléctricas CDRC San Cristobal.INCLUYE:Transferencia automática (315 Amperios, 120 KVA, 96 KW), incluye una unidad de vigilancia de tensión trifásica, dos contactores de potencia, una unidad secuencial de arranque y parada automática del grupo electrógeno, un switch ON-OFF, un selector TEST MANUAL, dos pilotos de señalización, borneras de interconexión en cofre metálico. UN1.000					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 38.324,14	\$ 38.324,14
	109010	Material	Transferencia automática (315 Amperios, 120 KVA, 9	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12428	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:6 +PREST**	JRN	3,8900	0,00 %	3,8900	\$ 879.639,73	\$ 3.421.798,55
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,2000	1,00 %	0,2020	\$ 798.912,18	\$ 161.380,26
18839	S/Ins celda protecc seccionador operac B/Car SF6		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 19.314.132,35

Detalles									
Descripción Técnica		Suministro, instalación y puesta en servicio de Celda de medida en SM6-GBC B, incluye dos medidores de energía electrónicos, juegos de TP's y TC's.Instalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Celda de medida en SM6-GBC B.UN1,000medidores mt con telegestion UN2,000juego de 3 TP CLASE ,5UN1,00juego de 3 CTUN1,00							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 108.551,94	\$ 108.551,94
	109000	Material	Celda protecc con seccionador operación b/car SF6	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12428	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:6 +PREST**	JRN	21,6500	0,00 %	21,6500	\$ 879.639,73	\$ 19.044.200,15
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,2000	1,00 %	0,2020	\$ 798.912,18	\$ 161.380,26
18822	S/Ins CeldaProtec Transformador seco		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 17.744.443,26

Detalles									
Descripción Técnica			Suministro, instalación y puesta en servicio de transformador tipo seco Clase H, Grupo de conexión Dyn5 de 630 KVA, 3F, 60HZ, 11.4KV/440V-120V, incluye monitor de temperatura, sondas PT 100 con caja de conexiones, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento..Instalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:transformador tipo seco Clase H, Grupo de conexión Dyn5 de 630 KVA, 3F, 60HZ, 11.4KV/220V-127V, incluye monitor de temperatura, sondas PT 100 con caja de conexiones, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.UN1,000						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 107.820,96	\$ 107.820,96
	108976	Material	Celda de protección para transformador tipo seco	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12428	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:6 +PREST**	JRN	19,7700	0,00 %	19,7700	\$ 879.639,73	\$ 17.390.477,46
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,3050	1,00 %	0,3081	\$ 798.912,18	\$ 246.144,84

18833	S/Inst.Celda de medida en SM6-GBC B			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 19.480.364,59
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro, instalación y puesta en servicio de Celda de medida en SM6-GBC B, incluye dos medidores de energía electrónicos, juegos de TP's y TC's.Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Celda de medida en SM6-GBC B.UN1,000medidores mt con telegestion UN2,000juego de 3 TP CLASE ,5 UN1,00juego de 3 CT UN1,00							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 108.602,08	\$ 108.602,08
	108993	Material	Celda de medida en SM6-GBC B, incl dos medidores	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12428	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:6 +PREST**	JRN	21,6600	0,00 %	21,6600	\$ 879.639,73	\$ 19.052.996,55
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,3950	1,00 %	0,3990	\$ 798.912,18	\$ 318.765,96
18827	S/Inst.celda ent y/o salid con secc oper baj carga			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 19.320.644,52
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro, instalación y puesta en servicio de Celda de entrada y/o salida con seccionador de operación bajo carga, con juego superior de barras de 630 A, nivel de tensión 17.5 Kv, tipo IM incluye sistema trifásico de indicación de presencia de tensión.Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Celda de entrada y/o salida con seccionador de operación bajo carga, con juego superior de barras de 630 A, nivel de tensión 17.5 Kv, tipo IM incluye sistema trifásico de indicación de presencia de tensión.UN1,000							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 114.265,20	\$ 114.265,20
	108983	Material	Celda de ent y/o salid seccionad de operacion	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12428	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:6 +PREST**	JRN	21,6500	0,00 %	21,6500	\$ 879.639,73	\$ 19.044.200,15
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,2010	1,00 %	0,2030	\$ 798.912,18	\$ 162.179,17
11170	Sacos de arena(reductor de energia) **			M3	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 250.860,39
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.916,99	\$ 1.916,99
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 144.414,00	\$ 158.855,40
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 8.082,00	\$ 21.215,25
	3636	Material	TELA VERDE LONA CERRAMIENTO	M2	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 1.085,01	\$ 2.848,15
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0520	0,00 %	0,0520	\$ 411.580,43	\$ 21.402,18
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 22.311,21	\$ 44.622,42
00661	SAFE ALCOBA 141 CLASIC ALUM. SATINADA			UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 73.257,40
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 104.130,00	\$ 18.743,40
	001175	Material	CERRADURA ALC CON LLAVES aluminio o SIMILAR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 54.514,00	\$ 54.514,00
00662	SAFE BAÑO 152 CLASIC ALUMINIO SATINADO			UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 18.743,40
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 104.130,00	\$ 18.743,40
	001177	Material	CERRADURA SAFE BAÑO 152 CLASIC ST	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
00663	SAFE CLOSET 145 ALUMINIO SATINADO			UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 18.743,40

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 104.130,00	\$ 18.743,40
	001178	Material	CERRADURA SAFE Closet 145 CLAS ST	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
00665	SAFE ENTRADA 142A ALUMINIO SATINADO			UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 18.743,40

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 104.130,00	\$ 18.743,40
	001180	Material	CERRADURA SAFE Entrad. 142A CLAS ST	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
00667	SAFE SOBREPONER ALUMINIO SATINADO			UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 18.743,40

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 104.130,00	\$ 18.743,40
	001183	Material	CERRADURA SAFE Entrad.2CIL. 143A ST	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
00668	SAFE TERRAZA 149 CLASICA ALUMINIO SATINADO			UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 18.743,40

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 104.130,00	\$ 18.743,40
	001184	Material	CERRADURA SAFE Patio 149 CLAS ST	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
10125	Salado superficial de concreto **			M2	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 41.862,32

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.823,95	\$ 1.823,95
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0150	2,00 %	0,0153	\$ 92.774,99	\$ 1.419,46
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.098,01	\$ 2.139,97
	100354	Material	Sal marina **	KG	0,5600	2,00 %	0,5712	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1217	0,00 %	0,1217	\$ 299.744,81	\$ 36.478,94
11731	SALID.ALUMB.LAMPARA2#10+1#12PVC1"L=18M (Fonta			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 207.083,94

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.489,86	\$ 3.489,86
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,0530	0,00 %	0,0530	\$ 14.342,84	\$ 760,17
	101426	Material	ALAMBRE COBRE # 10	ML	36,0000	2,00 %	36,7200	\$ 0,00	\$ 0,00
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	18,0000	2,00 %	18,3600	\$ 2.141,00	\$ 39.308,76
	794	Material	TUBO CONDUIT PVC 1 "	ML	18,0000	2,00 %	18,3600	\$ 2.277,01	\$ 41.805,90
	1661	Material	UNION CONDUIT PVC 1 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.035,00	\$ 2.070,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 306.128,14	\$ 116.328,69
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 415.070,00	\$ 3.320,56
11732	SALID.ALUMB.PISCINA3#6+1#8+1#12EMT11/2"15M (Font			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 1.405.593,86

COMUNI

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 852,42	\$ 852,42
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	4,3200	0,00 %	4,3200	\$ 14.342,84	\$ 61.961,07
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	15,0000	2,00 %	15,3000	\$ 2.141,00	\$ 32.757,30
	101423	Material	CABLE cobre 8 THH - 90 C 600V	ML	15,0000	2,00 %	15,3000	\$ 3.510,00	\$ 53.703,00
	103895	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML	45,0000	2,00 %	45,9000	\$ 11.705,99	\$ 537.304,94
	101432	Material	TUBO EMT 1 1/2 " L=3M	ML	15,0000	2,00 %	15,3000	\$ 30.522,00	\$ 466.986,60
	101433	Material	UNION EMT 1 1/2"Acero	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.425,01	\$ 7.275,03
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 187.346,00	\$ 243.549,80
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0029	0,00 %	0,0029	\$ 415.070,00	\$ 1.203,70
11733	SALID.ALUMB.PIST.BOXEO2#12+1#12EMT3/4"(Fontanar)**			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 112.085,12

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 373,19	\$ 373,19
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,4300	0,00 %	0,4300	\$ 14.342,84	\$ 6.167,42
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	3,5000	2,00 %	3,5700	\$ 3.170,01	\$ 11.316,94
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	7,0000	2,00 %	7,1400	\$ 2.141,00	\$ 15.286,74
	101304	Material	TUBO EMT 3/4 "	ML	3,5000	2,00 %	3,5700	\$ 7.888,00	\$ 28.160,16
	101316	Material	UNION EMT 3/4"Acero	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.041,00	\$ 2.082,00
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 187.346,00	\$ 44.963,04
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 415.070,00	\$ 3.735,63
11734	SALID.ALUMB.SUBMAR.PISC.3#10+1#12+1#12(Fontanar)**			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 876.112,97

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.430,57	\$ 8.430,57
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 14.342,84	\$ 114.742,72
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	15,0000	2,00 %	15,3000	\$ 3.170,01	\$ 48.501,15
	101424	Material	ALAMBRE Cu AWG 10 THHN- 90G	ML	45,0000	2,00 %	45,9000	\$ 3.943,01	\$ 180.984,16
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	15,0000	2,00 %	15,3000	\$ 2.141,00	\$ 32.757,30
	101328	Material	TUBO EMT 1" L=3M	ML	15,0000	2,00 %	15,3000	\$ 13.400,00	\$ 205.020,00
	101317	Material	UNION EMT 1"Acero	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.358,99	\$ 4.076,97
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 187.346,00	\$ 281.019,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0014	0,00 %	0,0014	\$ 415.070,00	\$ 581,10
11729	SALID.LAMPARA PISO3#8+1#10+1#12Cu-PVC1" (Fonta			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 287.965,53

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.489,86	\$ 3.489,86
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 14.342,84	\$ 8.605,70

101424	Material	ALAMBRE Cu AWG 10 THHN- 90G	ML	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 3.943,01	\$ 32.174,96
101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 2.141,00	\$ 17.470,56
101423	Material	CABLE cobre 8 THH - 90 C 600V	ML	24,0000	2,00 %	24,4800	\$ 3.510,00	\$ 85.924,80
794	Material	TUBO CONDUIT PVC 1 "	ML	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 2.277,01	\$ 18.580,40
1661	Material	UNION CONDUIT PVC 1 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.035,00	\$ 2.070,00
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 306.128,14	\$ 116.328,69
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 415.070,00	\$ 3.320,56

11730	SALID.REFLECTOR3#6+1#8+1#12Cu-PVC1/2" (Fonta	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 1.339.779,83
--------------	---	-----------	--------------	--	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.810,19	\$ 2.810,19
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 14.342,84	\$ 358,57
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	24,0000	2,00 %	24,4800	\$ 2.141,00	\$ 52.411,68
	101423	Material	CABLE cobre 8 THH - 90 C 600V	ML	24,0000	2,00 %	24,4800	\$ 3.510,00	\$ 85.924,80
	103895	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML	72,0000	2,00 %	73,4400	\$ 11.705,99	\$ 859.687,91
	103392	Material	TUBO 1 1/2" PVCP - RDE-21L=6M; S/NORMA ICONTEC	ML	24,0000	2,00 %	24,4800	\$ 9.869,00	\$ 241.593,12
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 187.346,00	\$ 93.673,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 415.070,00	\$ 3.320,56

11739	SALID.TOMA NORMAL2#12+1#12Cu-EMT1/2"	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 129.904,17
--------------	---	-----------	--------------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.348,89	\$ 1.348,89
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,9200	0,00 %	0,9200	\$ 14.342,84	\$ 13.195,41
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	10,5000	2,00 %	10,7100	\$ 3.170,01	\$ 33.950,81
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	3,5000	2,00 %	3,5700	\$ 2.141,00	\$ 7.643,37
	003417	Material	FACE PLATE COMUN	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101342	Material	TOMA DOBLE POLO TIERRA + TAPA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.361,00	\$ 4.361,00
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	3,5000	2,00 %	3,5700	\$ 6.172,99	\$ 22.037,57
	808	Material	UNION GALV. 1/2" EMT	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 953,00	\$ 1.906,00
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 187.346,00	\$ 44.963,04
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0012	0,00 %	0,0012	\$ 415.070,00	\$ 498,08

00886	SALIDA BOMBA TRIFASICA PVC	UN	Grupo	EQUIPOS ESPECIALES			Valor Unitario	\$ 317.021,35
--------------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.783,25	\$ 11.783,25
	003781	Material	ADAPTADOR CONDUIT CONDUFLEX 3/4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003602	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO AWG 14	ML	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 0,00	\$ 0,00
	003782	Material	ALAMBRE-CU AISLADO #10 THHN-THWN 90 600V	ML	18,0000	0,00 %	18,0000	\$ 3.192,00	\$ 57.456,00
	003576	Material	CAJA CUADRADADA 10.5x10.5x55mm galvanizada	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105241	Material	CHAZO PLASTICO 3/8"X2"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 71,00	\$ 142,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 46.004,00	\$ 460,04

003783	Material	PLACA BAS.2"X4"C/TAPA KORA BLA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 67.900,00	\$ 679,00
104586	Material	TOMA DE INCRUSTAR 50AMP-250VOL(TRIFILAR)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 180,00	\$ 360,00
797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 1.746,00	\$ 10.476,00
12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,5600	0,00 %	0,5600	\$ 420.830,46	\$ 235.665,06

15429	SALIDA ELECTRICA PARA FAROL JARDIN	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 52.382,95
--------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 918,38	\$ 918,38
	102272	Material	Cable Encauchetado 3X12 Cu THHN/THWN 600 V 90°C	ML	3,5000	2,00 %	3,5700	\$ 4.798,00	\$ 17.128,86
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	105193	Material	CURVA EMT 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104705	Material	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE BEIGE	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 3.849,00	\$ 384,90
	808	Material	UNION GALV. 1/2" EMT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 953,00	\$ 953,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81

010465	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO TUBO PVC-3/4"+ CABLE HFFRLS (CEFE COMETAS)Sum+inst	UN	Grupo	ELECTRICOS IDR	Valor Unitario	\$ 122.175,86
---------------	--	-----------	--------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de salida para interruptor sencillo, en tubería PVC 3/4" y cable HFFRLS. Incluye aparato y hasta 3 m de tubería y de conductores, además de los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	109085	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	12,0000	2,00 %	12,2400	\$ 2.877,00	\$ 35.214,48
	748	Material	CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.813,01	\$ 2.813,01
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.090,64	\$ 327,19
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	103341	Material	INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.540,01	\$ 12.540,01
	106840	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 3/4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 477,00	\$ 954,00
	106841	Material	TORNILLO 5/32"X1/2" Cabeza Redonda	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 95,00	\$ 190,00
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.746,00	\$ 5.238,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63

00887	SALIDA VENTILADOR PVC	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 107.017,10
--------------	------------------------------	-----------	--------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.826,60	\$ 3.826,60
	002461	Material	ADAPTADOR CONDUIT CONDFLEX ½"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 3.170,01	\$ 19.020,06
	003602	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO AWG 14	ML	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
	003563	Material	CAJA SENCILLA PAVCO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 46.004,00	\$ 460,04
	003783	Material	PLACA BAS.2"X4"C/TAPA KORA BLA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	001668	Material	SALIDA CORDON TV BLANCO+TAPA VELA L/NEX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 67.900,00	\$ 679,00
	3838	Material	TORNILLO 1¼" X ½" Abellonado-Bristol-Negro	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.328,00	\$ 2.656,00
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 1.256,00	\$ 3.843,36
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
09001	SALIDA 2#10 + 1#12 - 3/4" EMT Fontanar**			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica

11934	SALIDA 2#10 + 1#12 - 3/4" EMT Fontanar**			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	---	--	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica

11951	SALIDA 2#10 + 1#12 - 3/4" EMT Fontanar**			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 441.058,79
--------------	---	--	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.587,88	\$ 6.587,88
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 14.342,84	\$ 717,14
	101424	Material	ALAMBRE Cu AWG 10 THHN- 90G	ML	30,0000	0,00 %	30,0000	\$ 3.943,01	\$ 118.290,30
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 2.141,00	\$ 32.115,00
	101328	Material	TUBO EMT 1" L=3M	ML	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 13.400,00	\$ 201.000,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2690	0,00 %	0,2690	\$ 306.128,14	\$ 82.348,47

19008	SALIDA AVISO LUMINOSO SAL EMERGEN CEFE COMETAS			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 245.257,10
--------------	---	--	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Suministro, transporte e instalación de elementos de salida para aviso luminoso de salida de emergencia.CONSULTORIA CRDC CEFE COMETAS.
VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas).CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS.
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.132,73	\$ 4.132,73
	102514	Material	Abrazadera Met.Doble Ala 3/4"Para Tubo metalico	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 220,99	\$ 662,97
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	8,4000	2,00 %	8,5680	\$ 2.141,00	\$ 18.344,09
	109085	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	16,8000	2,00 %	17,1360	\$ 2.877,00	\$ 49.300,27
	103424	Material	CAJA GALVANIZADA OCTOGONAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.959,00	\$ 1.959,00
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 284,01	\$ 852,03
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 22.783,54	\$ 1.161,96
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.193,00	\$ 3.579,00
	104701	Material	Perno/Clavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 130,02	\$ 390,06
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
	103880	Material	TOMA DOBLE MONOFASICA POLO A TIERRA 15Amperios	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.203,00	\$ 5.203,00
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	7,1400	2,00 %	7,2828	\$ 9.098,00	\$ 66.258,91
	101316	Material	UNION EMT 3/4"Acero	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.041,00	\$ 4.164,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60

11525	SALIDA BALA HALOGENA**	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI				Valor Unitario	\$ 194.084,88
-------	------------------------	----	-------	---	--	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	14,0000	5,00 %	14,7000	\$ 3.170,01	\$ 46.599,15
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	7,0000	3,00 %	7,2100	\$ 2.141,00	\$ 15.436,61
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 977,78	\$ 1.994,67
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	000761	Material	INTERRUPTOR DOBLE	UN	0,3000	1,00 %	0,3030	\$ 7.674,00	\$ 2.325,22
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	7,0000	2,00 %	7,1400	\$ 1.256,00	\$ 8.967,84
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 306.128,14	\$ 116.328,69

00541	SALIDA BIFASICA C.N.	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI				Valor Unitario	\$ 142.335,40
-------	----------------------	----	-------	---	--	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.591,92	\$ 4.591,92
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	9,0000	5,00 %	9,4500	\$ 3.170,01	\$ 29.956,59
	721	Material	ALAMBRE AISLADO #14 THHN-THWN 90 600V	ML	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 1.523,00	\$ 6.396,60
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 977,78	\$ 1.994,67
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	000788	Material	TOMA 20AMP DOBLE POLO A TIERRA INCRUST+TAPA	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 1.256,00	\$ 5.124,48
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44

14504	SALIDA BIFASICA PARA BOMBAS (GIMN-DEL SUR)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI				Valor Unitario	\$ 105.504,94
-------	--	----	-------	---	--	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.577,06	\$ 3.577,06
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 2.141,00	\$ 5.620,13
	003782	Material	ALAMBRE-CU AISLADO #10 THHN-THWN 90 600V	ML	5,0000	5,00 %	5,2500	\$ 3.192,00	\$ 16.758,00
	104236	Material	CAJA PLASTICA 5800 PVC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.202,57	\$ 1.202,57
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 22.783,54	\$ 239,23
	104407	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 1/2" **	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 351,05	\$ 716,14
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	2,5000	2,00 %	2,5500	\$ 1.256,00	\$ 3.202,80
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 420.830,46	\$ 71.541,18
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0064	0,00 %	0,0064	\$ 413.723,00	\$ 2.647,83

14505	SALIDA BIFASICA PARA ILUMINACIÓN (GIMN-SUR)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI				Valor Unitario	\$ 107.838,41
-------	---	----	-------	---	--	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.577,06	\$ 3.577,06
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 2.141,00	\$ 5.620,13
	003782	Material	ALAMBRE-CU AISLADO #10 THHN-THWN 90 600V	ML	5,0000	5,00 %	5,2500	\$ 3.192,00	\$ 16.758,00

	103424	Material	CAJA GALVANIZADA OCTOGONAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.959,00	\$ 1.959,00
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 22.783,54	\$ 239,23
	103215	Material	TERMINAL EMT 1/2" **	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 1.124,11	\$ 2.293,18
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	2,5000	2,00 %	2,5500	\$ 1.256,00	\$ 3.202,80
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 420.830,46	\$ 71.541,18
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0064	0,00 %	0,0064	\$ 413.723,00	\$ 2.647,83

00542	SALIDA BIFASICA PVC.	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 142.335,40
--------------	-----------------------------	-----------	--------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.591,92	\$ 4.591,92
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	9,0000	5,00 %	9,4500	\$ 3.170,01	\$ 29.956,59
	721	Material	ALAMBRE AISLADO #14 THHN-THWN 90 600V	ML	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 1.523,00	\$ 6.396,60
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 977,78	\$ 1.994,67
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	000788	Material	TOMA 20AMP DOBLE POLO A TIERRA INCRUST+TAPA	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 1.256,00	\$ 5.124,48
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44

17422	SALIDA CIRCUITO EXCL TOMACORRIENTE SECA MANOS	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 266.048,16
--------------	--	-----------	--------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica SALIDA CIRCUITO EXCLUSIVO TOMACORRIENTE SECA MANOS, HORNO MICROONDAS Y OTROS CON POLO A TIERRA EN MURO 15A 120V, EN TUBERIA PVC (INCLUYE TOMA)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.887,88	\$ 6.887,88
	103258	Material	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PVC 3/4" **	UN	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 197,00	\$ 413,70
	106839	Material	Cable Cu Aislado N°12 AWG-600V -LSZH	ML	36,0000	0,00 %	36,0000	\$ 2.228,00	\$ 80.208,00
	103118	Material	CAJA GALVANIZADA 4"X4" (10X10CM) Doble Fondo	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.954,00	\$ 3.954,00
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	2,0600	0,00 %	2,0600	\$ 1.090,64	\$ 2.246,72
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.377,58	\$ 1.377,58
	104714	Material	MARQUILLA STIKER EN VINILO COLOR A=1CM;L=3 a 4 CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 109,06	\$ 109,06
	100364	Material	Pintura Koraza	GLN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 125.191,27	\$ 6.259,56
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 67.900,00	\$ 679,00
	103880	Material	TOMA DOBLE MONOFASICA POLO A TIERRA 15Amperios	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.203,00	\$ 5.203,00
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 1.746,00	\$ 20.952,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 306.128,14	\$ 137.757,66

00811	SALIDA CITOFONO PVC	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 103.590,15
--------------	----------------------------	-----------	--------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.591,92	\$ 4.591,92
	002461	Material	ADAPTADOR CONDUIT CONDUFLEX ½"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003520	Material	CAJA DOBLE PAVCO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.761,00	\$ 2.761,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 46.004,00	\$ 483,04

841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 67.900,00	\$ 712,95
796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	2,5000	2,00 %	2,5500	\$ 1.256,00	\$ 3.202,80
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44

18823	SALIDA CON LUMINARIA BLOCO LED DE SCHREDER INDIRECT	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 152.986,17
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio salida con luminaria Bloco LED de schreder indirecta, incluye kit de instalacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, cuadrada para las rampas y redonda para las escaleras. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.259,01	\$ 4.259,01
	108821	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	12,0000	5,00 %	12,6000	\$ 2.594,00	\$ 32.684,40
	108949	Material	CAJA OCTOGONAL TIPO E (1 ACCESO) DE 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.090,64	\$ 4.362,56
	106838	Material	CURVA 90° EMT 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.716,58	\$ 1.716,58
	108979	Material	luminaria SYLVANIA LED BLOCO LED	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.104,74	\$ 2.104,74
	3561	Material	TORNILLO PARA LAMINA D= 3/8" LC #18	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 79,05	\$ 158,10
	104980	Material	TUBO CONDUIT EMT Ø 3/4"	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 10.449,00	\$ 41.796,00
	810	Material	UNION GALV. 3/4" EMT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.049,00	\$ 1.049,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1855	0,00 %	0,1855	\$ 306.128,14	\$ 56.786,77
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01

18811	SALIDA CON LUMINARIA SYLVANIA LED EMERG R3 2X1 W	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 152.986,17
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio salida con luminaria de Emergencia SYLVANIA LED EMERG R3 2X1 W, temperatura de color 6500 K, flujo lumínico 200 lm, tensión de operación 120-277 V, incluye cableado (bajo en halógenos, no propagadores de llama y baja emisión de humos opacos), ducteria EMT, cajas tipo rawelt, curvas y accesorios EMT, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.259,01	\$ 4.259,01
	108821	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	12,0000	5,00 %	12,6000	\$ 2.594,00	\$ 32.684,40
	108949	Material	CAJA OCTOGONAL TIPO E (1 ACCESO) DE 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.090,64	\$ 4.362,56
	106838	Material	CURVA 90° EMT 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.716,58	\$ 1.716,58
	108969	Material	LUMINARIA SYLVANIA SYLVANIA LED EMERG R3 2X1 W	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.104,74	\$ 2.104,74
	3561	Material	TORNILLO PARA LAMINA D= 3/8" LC #18	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 79,05	\$ 158,10
	104980	Material	TUBO CONDUIT EMT Ø 3/4"	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 10.449,00	\$ 41.796,00
	810	Material	UNION GALV. 3/4" EMT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.049,00	\$ 1.049,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1855	0,00 %	0,1855	\$ 306.128,14	\$ 56.786,77
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01

18818	SALIDA CON LUMINARIA SYLVANIA LED HIGH BAY 200 W	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 150.242,49
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio salida con luminaria SYLVANIA LED HIGH BAY 200 W DL GC 410, temperatura de color 5700 K, flujo lumínico 18000 lm, tensión de operación 100-240 V, incluye cableado (bajo en halógenos, no propagadores de llama y baja emisión de humos opacos),

			luminico 18000 lm, tension de operacion 198-242 V, incluye cableado (bajo en halogenos, no propagadores de llama y baja emision de humos opacos), ducteria EMT, cajas tipo rawelt, curvas y accesorios EMT, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.839,34	\$ 2.839,34
	108821	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 2.594,00	\$ 31.128,00
	108949	Material	CAJA OCTOGONAL TIPO E (1 ACCESO) DE 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.090,64	\$ 4.362,56
	106838	Material	CURVA 90° EMT 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.716,58	\$ 1.716,58
	108975	Material	luminaria SYLVANIA LED HIGH BAY 200 W DL GC 410	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.104,74	\$ 2.104,74
	3561	Material	TORNILLO PARA LAMINA D= 3/8" LC #18	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 79,05	\$ 158,10
	104980	Material	TUBO CONDUIT EMT Ø 3/4"	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 10.449,00	\$ 41.796,00
	810	Material	UNION GALV. 3/4" EMT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.049,00	\$ 1.049,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1855	0,00 %	0,1855	\$ 306.128,14	\$ 56.786,77
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
18820	SALIDA CON LUMINARIA SYLVANIA LED HIGH BAY 400 W		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 161.055,19

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio salida con luminaria SYLVANIA LED HIGH BAY 400 W DL GC 410, temperatura de color 5700 K, flujo lumínico 36000 lm, tensión de operación 198-242 V, incluye cableado (bajo en halógenos, no propagadores de llama y baja emisión de humos opacos), ducteria EMT, cajas tipo rawelt, curvas y accesorios EMT, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.259,01	\$ 4.259,01
	108821	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	12,0000	5,00 %	12,6000	\$ 2.594,00	\$ 32.684,40
	108949	Material	CAJA OCTOGONAL TIPO E (1 ACCESO) DE 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.090,64	\$ 4.362,56
	106838	Material	CURVA 90° EMT 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.716,58	\$ 1.716,58
	108978	Material	luminaria SYLVANIA LED HIGH BAY 400 W DL GC 410	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.104,74	\$ 2.104,74
	3561	Material	TORNILLO PARA LAMINA D= 3/8" LC #18	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 79,05	\$ 158,10
	104980	Material	TUBO CONDUIT EMT Ø 3/4"	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 10.449,00	\$ 41.796,00
	810	Material	UNION GALV. 3/4" EMT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.049,00	\$ 1.049,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1855	0,00 %	0,1855	\$ 306.128,14	\$ 56.786,77
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0200	1,00 %	0,0202	\$ 798.912,18	\$ 16.138,03
18816	SALIDA CON LUMINARIA SYLVANIA LED REFL SYLVEO 300			UN	Grupo		INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 161.055,19
							COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio salida con reflector SYLVANIA LED REFL SYLVEO 300 W, temperatura de color 5000 K, flujo lumínico 30000 lm, tensión de operación 120-277 V, incluye cableado (bajo en halógenos, no propagadores de llama y baja emisión de humos opacos), ducteria EMT, cajas tipo rawelt, curvas y accesorios EMT, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.259,01	\$ 4.259,01
	108821	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	12,0000	5,00 %	12,6000	\$ 2.594,00	\$ 32.684,40
	108949	Material	CAJA OCTOGONAL TIPO E (1 ACCESO) DE 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.090,64	\$ 4.362,56
	106838	Material	CURVA 90° EMT 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.716,58	\$ 1.716,58

108973	Material	LUMINARIA SYLVANIA LED REFL SYLVEO 300 W	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.104,74	\$ 2.104,74
3561	Material	TORNILLO PARA LAMINA D= 3/8" LC #18	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 79,05	\$ 158,10
104980	Material	TUBO CONDUIT EMT Ø 3/4"	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 10.449,00	\$ 41.796,00
810	Material	UNION GALV. 3/4" EMT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.049,00	\$ 1.049,00
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1855	0,00 %	0,1855	\$ 306.128,14	\$ 56.786,77
104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0200	1,00 %	0,0202	\$ 798.912,18	\$ 16.138,03

18800	SALIDA CON LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED LINEAL ECO	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 152.986,17
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio salida con luminaria SYLVANIA LED LINEAL ECO 32 W, temperatura de color 4000 K, flujo lumínico 2400 lm, tensión de operación 85-265 V, incluye cableado (bajo en halógenos, no propagadores de llama y baja emisión de humos opacos), ducteria EMT, cajas tipo rawelt, curvas y accesorios EMT, toma corriente, clabija, base y elementos para descolgar y/o empotrar, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.259,01	\$ 4.259,01
	108821	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	12,0000	5,00 %	12,6000	\$ 2.594,00	\$ 32.684,40
	108949	Material	CAJA OCTOGONAL TIPO E (1 ACCESO) DE 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.090,64	\$ 4.362,56
	106838	Material	CURVA 90° EMT 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.716,58	\$ 1.716,58
	108963	Material	LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED LINEAL ECO 32 W	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.104,74	\$ 2.104,74
	3561	Material	TORNILLO PARA LAMINA D= 3/8" LC #18	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 79,05	\$ 158,10
	104980	Material	TUBO CONDUIT EMT Ø 3/4"	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 10.449,00	\$ 41.796,00
	810	Material	UNION GALV. 3/4" EMT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.049,00	\$ 1.049,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1855	0,00 %	0,1855	\$ 306.128,14	\$ 56.786,77
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01

18796	SALIDA CON LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED RD 24 W	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 153.003,34
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio salida con luminaria SYLVANIA PANEL LED RD 24 W, redondo, temperatura de color 6500 K, flujo lumínico 1440 lm, tensión de operación 100-240 V, incluye cableado (bajo en halógenos, no propagadores de llama y baja emisión de humos opacos), ducteria EMT, cajas tipo rawelt, curvas y accesorios EMT, toma corriente, clabija, base y elementos para descolgar y/o empotar, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.259,01	\$ 4.259,01
	108821	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	12,0000	5,00 %	12,6000	\$ 2.594,00	\$ 32.684,40
	108949	Material	CAJA OCTOGONAL TIPO E (1 ACCESO) DE 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.090,64	\$ 4.362,56
	106838	Material	CURVA 90° EMT 3/4"	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 1.716,58	\$ 1.733,75
	108958	Material	LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED RD 24 W	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.104,74	\$ 2.104,74
	3561	Material	TORNILLO PARA LAMINA D= 3/8" LC #18	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 79,05	\$ 158,10
	104980	Material	TUBO CONDUIT EMT Ø 3/4"	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 10.449,00	\$ 41.796,00
	810	Material	UNION GALV. 3/4" EMT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.049,00	\$ 1.049,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1855	0,00 %	0,1855	\$ 306.128,14	\$ 56.786,77
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01

18798	SALIDA CON LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED SQ 45	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 153.003,34
-------	---	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio salida con luminaria SYLVANIA KIT PANEL LED SQ 45 W, cuadrado, temperatura de color 4000 K, flujo lumínico 3200 lm, tensión de operación 100-240 V, incluye cableado (bajo en halógenos, no propagadores de llama y baja emisión de humos opacos), ducteria EMT, cajas tipo rawelt, curvas y accesorios EMT, toma corriente, clabija, base y elementos para descolgar y/o empotrar, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.259,01	\$ 4.259,01
	108821	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	12,0000	5,00 %	12,6000	\$ 2.594,00	\$ 32.684,40
	108949	Material	CAJA OCTOGONAL TIPO E (1 ACCESO) DE 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.090,64	\$ 4.362,56
	106838	Material	CURVA 90° EMT 3/4"	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 1.716,58	\$ 1.733,75
	108961	Material	LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED SQ 40 W	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.104,74	\$ 2.104,74
	3561	Material	TORNILLO PARA LAMINA D= 3/8" LC #18	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 79,05	\$ 158,10
	104980	Material	TUBO CONDUIT EMT Ø 3/4"	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 10.449,00	\$ 41.796,00
	810	Material	UNION GALV. 3/4" EMT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.049,00	\$ 1.049,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1855	0,00 %	0,1855	\$ 306.128,14	\$ 56.786,77
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01

00478	SALIDA DE VOZ Y DATOS	UN	Grupo	CABLEADO ESTRUCTURADO	Valor Unitario	\$ 89.837,70
-------	-----------------------	----	-------	-----------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TOMA SENCILLA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORI-6 (INCLUYE FACE PLATE JACK Y MARQUILLA DE IDENTIFICACIÓN).

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.908,22	\$ 2.908,22
	101343	Material	Marquilla de Identificación (RPS) Elect (4X2CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.358,00	\$ 2.358,00
	001898	Material	TOMA RJ45 -110 JACK SNAP CAT6 (SENCILLA)	UN	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 22.984,01	\$ 23.673,53
	001912	Material	WALL PLATE AJUSTE SENCILL CUPICON	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.680,00	\$ 2.733,60
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 306.128,14	\$ 58.164,35

11292	SALIDA DE VOZ Y DATOS (DOBLE)	UN	Grupo	CABLEADO ESTRUCTURADO	Valor Unitario	\$ 108.244,36
-------	-------------------------------	----	-------	-----------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.367,41	\$ 3.367,41
	002187	Material	LIBRO MARCACION MIXTA DESXON	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 25.888,00	\$ 517,76
	100948	Material	TOMA RJ45 -110 JACK SNAP CAT6 (DOBLE)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 31.511,00	\$ 31.511,00
	100949	Material	WALL PLATE AJUSTE DOBLE AMP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.500,00	\$ 5.500,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 306.128,14	\$ 67.348,19

14443	SALIDA DOBLE RJ-45(TUB+ACC+JACK+CAJA+MARQUILL+FACE	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 158.170,20
-------	--	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 856,85	\$ 856,85
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.284,26	\$ 4.284,26
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00

102301	Material	Face plate doble voz y datos RJ-45 EIA/TIA CAT 6	UN	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 35.910,00	\$ 36.987,30
104431	Material	JACK RJ 45 CAT 6 SIEMON	UN	2,0000	3,00 %	2,0600	\$ 0,00	\$ 0,00
2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 46.004,00	\$ 6.900,60
101343	Material	Marquilla de Identificación (RPS) Elect (4X2CM)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.358,00	\$ 9.432,00
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 67.900,00	\$ 10.185,00
103214	Material	SONDA PARA CABLEAR 1/8X15M	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
103114	Material	TERMINAL ADAPTADOR PVC 1 "	UN	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 1.058,23	\$ 1.089,98
101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 2.104,74	\$ 2.167,88
794	Material	TUBO CONDUIT PVC 1 "	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 2.277,01	\$ 2.345,32
101304	Material	TUBO EMT 3/4 "	ML	1,5000	3,00 %	1,5450	\$ 7.888,00	\$ 12.186,96
1661	Material	UNION CONDUIT PVC 1 "	UN	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 1.035,00	\$ 1.066,05
104101	Material	UNION EMT - 3/4"	UN	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 1.326,52	\$ 1.366,32
12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 535.532,77	\$ 42.842,62
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0580	0,00 %	0,0580	\$ 415.070,00	\$ 24.074,06

11728	SALIDA EL.CARCAMO 2x10+1x12 AWGTub.3/4" EMT(Fontan	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 194.969,91
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.326,57	\$ 2.326,57
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,0530	0,00 %	0,0530	\$ 14.342,84	\$ 760,17
	101424	Material	ALAMBRE Cu AWG 10 THHN- 90G	ML	7,0000	2,00 %	7,1400	\$ 3.943,01	\$ 28.153,09
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	7,0000	2,00 %	7,1400	\$ 2.141,00	\$ 15.286,74
	101304	Material	TUBO EMT 3/4 "	ML	3,5000	2,00 %	3,5700	\$ 7.888,00	\$ 28.160,16
	810	Material	UNION GALV. 3/4" EMT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.049,00	\$ 1.049,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 306.128,14	\$ 116.328,69
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 415.070,00	\$ 2.905,49

11727	SALIDA ELECT. 2x12+1x12 AWGTub.1/2" EMT(Fontanar)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 191.818,07
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.326,57	\$ 2.326,57
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 14.342,84	\$ 358,57
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	10,5000	2,00 %	10,7100	\$ 3.170,01	\$ 33.950,81
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	3,5000	2,00 %	3,5700	\$ 2.141,00	\$ 7.643,37
	101342	Material	TOMA DOBLE POLO TIERRA + TAPA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.361,00	\$ 4.361,00
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	3,5000	2,00 %	3,5700	\$ 6.172,99	\$ 22.037,57
	808	Material	UNION GALV. 1/2" EMT	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 953,00	\$ 1.906,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 306.128,14	\$ 116.328,69
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 415.070,00	\$ 2.905,49

18825	SALIDA ELÉCTRICA 1 NO. 10 FASES 1 NO. 10 NEUTRO 1	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 26.317,92
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica Suministro, instalación y puesta en servicio de salida eléctrica 1 No. 10 CUXHFFR-LS FASES + 1 No. 10 CUXHFFR-LS NEUTRO + 1 No. 12 CUXDESXAWG TIERRA, para alimentación de talanqueras de ingreso. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 893,13	\$ 893,13
	108821	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 2.594,00	\$ 5.447,40
	105114	Material	CABLE DE Cu DESNUDO N°12	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0370	5,00 %	0,0389	\$ 306.128,14	\$ 11.908,38
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01

15632	Salida en tubería EMT 3/4" para sensor de detección de incendios	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 85.215,80
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de salida en tubería EMT 3/4" para sistema de detección de incendios. No incluye cable. Incluye accesorios y elementos de sujeción requeridos para su correcta instalación.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	101306	Material	ABRAZADERA METALICA TIPO TRAPECIO 3/4" **	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 220,99	\$ 450,82
	105057	Material	CAJA RADWELL 4 SALIDAS 3/4"-2.400 (4X4)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.428,00	\$ 26.428,00
	106838	Material	CURVA 90° EMT 3/4"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 1.716,58	\$ 1.750,91
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.104,74	\$ 2.146,83
	101304	Material	TUBO EMT 3/4 "	ML	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 7.888,00	\$ 40.228,80
	104101	Material	UNION EMT - 3/4"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 1.326,52	\$ 1.353,05
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

00882	SALIDA FOTOCELDA PVC	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 96.351,32
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.520,47	\$ 3.520,47
	002461	Material	ADAPTADOR CONDUIT CONDUFLEX ½"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 3.170,01	\$ 9.985,53
	721	Material	ALAMBRE AISLADO #14 THHN-THWN 90 600V	ML	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 1.523,00	\$ 4.797,45
	003563	Material	CAJA SENCILLA PAVCO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003562	Material	CONECTOR RESORTE AZUL ECO	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 46.004,00	\$ 460,04
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 67.900,00	\$ 679,00
	3838	Material	TORNILLO 1¼" X ½" Abellanado-Bristol-Negro	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.328,00	\$ 2.656,00
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 1.256,00	\$ 3.843,36
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 306.128,14	\$ 70.409,47

12214	Salida HDMI para proyectores CDRC Cometas	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 510.955,69
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica Salida HDMI para proyectoresONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURASuministro, transporte e instalación de salida HDMI+VGA para proyectores. Incluye hasta 15m de tubería EMT con sus accesorios y elementos de sujeción requeridos para su correcta instalación.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.183,84	\$ 9.183,84
	101306	Material	ABRAZADERA METALICA TIPO TRAPECIO 3/4" **	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 220,99	\$ 883,96
	101853	Material	Cable HDMI CDRC Cometas	ML	15,0000	2,00 %	15,3000	\$ 2.666,16	\$ 40.792,25
	101854	Material	Cable VGA CDRC Cometas	ML	15,0000	2,00 %	15,3000	\$ 2.050,95	\$ 31.379,54
	109119	Material	CAJA RAWELT 4 SALIDAS 3/4"-2.400 (4X4)	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 22.771,99	\$ 45.543,98

106838	Material	CURVA 90° EMT 3/4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.716,58	\$ 3.433,16
102133	Material	Faceplate quickport HDMI+VGA CDRC Cometas	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 54.124,00	\$ 108.248,00
101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
101304	Material	TUBO EMT 3/4 "	ML	10,0000	2,00 %	10,2000	\$ 7.888,00	\$ 80.457,60
810	Material	UNION GALV. 3/4" EMT	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.049,00	\$ 3.147,00
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 306.128,14	\$ 183.676,88

16524	SALIDA ILUMINACIÓN+TUBO EMT+CableHFFR+CAJA	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 208.471,11
COMUNI						

Detalles

Descripción Técnica SALIDAS PARA ILUMINACION DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION: 120V Incluye caja 5800, adaptadores, ducto EMT de 1" y/o 3/4", cableado en HFFR #12 AWG+tierra e interruptor COLOR BLANCO asociado a la salida. No incluye luminaria,

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.479,64	\$ 2.479,64
	102514	Material	Abrazadera Met.Doble Ala 3/4"Para Tubo metalico	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 220,99	\$ 662,97
	106398	Material	CABLE cobre Aisl. HFFR # 12	ML	18,0000	3,00 %	18,5400	\$ 2.827,00	\$ 52.412,58
	103118	Material	CAJA GALVANIZADA 4"X4" (10X10CM) Doble Fondo	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 3.954,00	\$ 118,62
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 2.385,00	\$ 3.100,50
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 284,01	\$ 852,03
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.783,54	\$ 1.139,18
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.193,00	\$ 3.579,00
	000761	Material	INTERRUPTOR DOBLE	UN	0,0620	0,00 %	0,0620	\$ 7.674,00	\$ 475,79
	001693	Material	INTERRUPTOR SENCILLO +TAPA	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 6.964,00	\$ 557,12
	104705	Material	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE BEIGE	UN	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 3.849,00	\$ 34,64
	104714	Material	MARQUILLA STIKER EN VINOLO COLOR A=1CM:L=3 a 4 CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 109,06	\$ 109,06
	104701	Material	Perno/Clavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 130,02	\$ 390,06
	101327	Material	TERMINAL EMT 1 "	UN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 2.620,00	\$ 1.572,00
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
	101328	Material	TUBO EMT 1" L=3M	ML	1,2600	3,00 %	1,2978	\$ 13.400,00	\$ 17.390,52
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	3,7000	3,00 %	3,8110	\$ 9.098,00	\$ 34.672,48
	104101	Material	UNION EMT - 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.326,52	\$ 1.326,52
	807	Material	UNION GALV. 1" EMT	UN	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 2.039,78	\$ 734,32
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60

19016	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE CEFE COMETAS	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 140.189,01
COMUNI						

Detalles

Descripción Técnica CONSULTORIA CRDC CEFE COMETAS.Suministro, transporte e instalación de salida para interruptor conmutable doble, en tubería PVC 3/4" y cable HFFRLS. Incluye aparato y hasta 3 m de tubería y de conductores, además de los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación.CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.132,73	\$ 4.132,73
	106839	Material	Cable Cu Aislado N°12 AWG-600V -LSZH	ML	12,0000	2,00 %	12,2400	\$ 2.228,00	\$ 27.270,72
	748	Material	CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.813,01	\$ 2.813,01
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.090,64	\$ 327,19
	001761	Material	INTERRUPTOR DOBLE CONM ABITARE LUZ PILOTO AVE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.504,00	\$ 16.504,00
	106840	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 3/4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 477,00	\$ 954,00
	106841	Material	TORNILLO 5/32"X1/2" Cabeza Redonda	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 95,00	\$ 190,00

	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 1.746,00	\$ 5.342,76
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60
16786	Salida Interruptor Sencillo tubo PVC(Inc Interr.sencillo luz piloto+Cable+Caja)Cefe Cometas-Sum+inst			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 121.668,36
Detalles									
Descripción Técnica		CONTRATO CONSULTORÍA N°221. OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFELAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA. Salida Interruptor Sencillo tuboEMT(Inc Interr.sencillo luz piloto+Cable+Caja)Cefe Cometas-Sum+inst							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	109085	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	12,0000	2,00 %	12,2400	\$ 2.877,00	\$ 35.214,48
	748	Material	CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.813,01	\$ 2.813,01
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.090,64	\$ 327,19
	103341	Material	INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.540,01	\$ 12.540,01
	106840	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 3/4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 477,00	\$ 954,00
	106841	Material	TORNILLO 5/32"X1/2" Cabeza Redonda	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 95,00	\$ 190,00
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 1.746,00	\$ 5.342,76
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
13783	SALIDA LAMP1000WTUBR EMT 1" 2 CABL No.8 altura			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 569.098,35
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.757,23	\$ 4.757,23
	103836	Material	Cable Cobre Aisl. 8 THW - 90 C 600V	ML	28,0000	0,00 %	28,0000	\$ 6.398,00	\$ 179.144,00
	748	Material	CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.813,01	\$ 2.813,01
	104037	Material	GRAPA ZINCADA / GALV 1" UN ALA	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000761	Material	INTERRUPTOR DOBLE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.674,00	\$ 7.674,00
	101327	Material	TERMINAL EMT 1 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.620,00	\$ 5.240,00
	101328	Material	TUBO EMT 1" L=3M	ML	14,0000	0,00 %	14,0000	\$ 13.400,00	\$ 187.600,00
	101329	Material	UNION EMT 1" Acero	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.777,00	\$ 7.108,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5180	0,00 %	0,5180	\$ 306.128,14	\$ 158.574,38
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0390	0,00 %	0,0390	\$ 415.070,00	\$ 16.187,73
11716	SALIDA LAMPARA 1X100**			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 176.754,08
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.816,43	\$ 5.816,43
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	11,0000	0,00 %	11,0000	\$ 3.170,01	\$ 34.870,11
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	5,0000	3,00 %	5,1500	\$ 2.141,00	\$ 11.026,15
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	000766	Material	INTERRUPTOR SENC 600 AVE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 1.256,00	\$ 6.280,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 306.128,14	\$ 116.328,69
14906	SALIDA LAMPARA FLUORES+TUBO CONDUIT+ALAMB+CAJA EMT			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 200.211,66

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.479,64	\$ 2.479,64
	102514	Material	Abrazadera Met.Doble Ala 3/4"Para Tubo metalico	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 220,99	\$ 662,97
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	11,0000	5,00 %	11,5500	\$ 3.170,01	\$ 36.613,62
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	5,5000	5,00 %	5,7750	\$ 2.141,00	\$ 12.364,28
	103424	Material	CAJA GALVANIZADA OCTOGONAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.959,00	\$ 1.959,00
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 284,01	\$ 852,03
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.783,54	\$ 1.139,18
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.193,00	\$ 3.579,00
	001693	Material	INTERRUPTOR SENCILLO +TAPA	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 6.964,00	\$ 3.482,00
	104701	Material	Perno/Clavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 130,02	\$ 390,06
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 9.098,00	\$ 46.399,80
	101316	Material	UNION EMT 3/4"Acero	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.041,00	\$ 1.041,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60
11225	SALIDA LAMPARA FLUORESCENTE 2X32** EMT			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 196.780,31

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.816,43	\$ 5.816,43
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	14,0000	5,00 %	14,7000	\$ 3.170,01	\$ 46.599,15
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 2.141,00	\$ 14.987,00
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 977,78	\$ 1.994,67
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	000761	Material	INTERRUPTOR DOBLE	UN	0,3000	1,00 %	0,3030	\$ 7.674,00	\$ 2.325,22
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.172,99	\$ 6.296,45
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 306.128,14	\$ 116.328,69
	12771 SALIDA LUMINARIA EMT3/4"+Alambre12AWG**			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 173.201,98

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.015,91	\$ 5.015,91
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 3.170,01	\$ 19.400,46
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 2.141,00	\$ 6.551,46
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 1.337,00	\$ 1.403,85
	001693	Material	INTERRUPTOR SENCILLO +TAPA	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 6.964,00	\$ 7.312,20
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 2.104,74	\$ 6.629,93
	101304	Material	TUBO EMT 3/4 "	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 7.888,00	\$ 24.137,28
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3277	0,00 %	0,3277	\$ 306.128,14	\$ 100.318,19
	11224 SALIDA LUMINARIA FLUORESCENTE 60X60**			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 183.831,68

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	12,0000	5,00 %	12,6000	\$ 3.170,01	\$ 39.942,13
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	6,0000	3,00 %	6,1800	\$ 2.141,00	\$ 13.231,38
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 977,78	\$ 1.955,56
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	000761	Material	INTERRUPTOR DOBLE	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 7.674,00	\$ 2.302,20
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 1.256,00	\$ 7.686,72
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 306.128,14	\$ 116.328,69
18847	SALIDA LUMINARIA LED MODULLOM 2 SCH REDER			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 5.084.256,30

Detalles									
Descripción Técnica									
Suministro, instalación y puesta en servicio de salida con luminaria de tecnología LED Modullom Maxi de dos modulos de schreder con celda fotoeléctrica, incluye kit de montaje del fabricante. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.678,90	\$ 17.678,90
	108821	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	18,0000	5,00 %	18,9000	\$ 2.594,00	\$ 49.026,60
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.090,64	\$ 4.362,56
	109013	Material	Kit de montaje luminaria Modullom	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104314	Material	LIMPIADOR PVC 760 Gr O 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 36.432,00	\$ 153.014,40
	109012	Material	luminaria de tecnología LED Modullom Maxi 2 modulo	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109011	Material	Poste en Acero inoxidable 6m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.500.000,01	\$ 4.500.000,01
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 111.757,31	\$ 111.757,31
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.104,74	\$ 2.104,74
	3561	Material	TORNILLO PARA LAMINA D= 3/8" LC #18	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 79,05	\$ 158,10
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.746,00	\$ 1.746,00
	1635	Material	UNION CONDUIT PVC 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 620,00	\$ 620,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,7700	0,00 %	0,7700	\$ 306.128,14	\$ 235.718,67
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01
11539	SALIDA LUMINARIA PISO 250 W SODIO**			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 251.660,36

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	24,0000	5,00 %	25,2000	\$ 3.170,01	\$ 79.884,25
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	12,0000	3,00 %	12,3600	\$ 2.141,00	\$ 26.462,76
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 977,78	\$ 1.994,67
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	12,0000	2,00 %	12,2400	\$ 1.256,00	\$ 15.373,44
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,4100	0,00 %	0,4100	\$ 306.128,14	\$ 125.512,54
17079	Salida luminaria piso 3N12 (PVC 3/4")			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 113.865,49

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación de salida para luminaria de piso. Incluye tubería tipo PVC de 3/4", cable 3No.12 Cu AWG PE HF FR LS, caja y accesorios necesarios para su correcta instalación.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.479,64	\$ 2.479,64
	103258	Material	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PVC 3/4" **	UN	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 197,00	\$ 413,70
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+" TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0400	0,00 %	2,0400	\$ 977,78	\$ 1.994,67
	106398	Material	CABLE cobre Aisl. HFFR # 12	ML	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 2.827,00	\$ 9.894,50
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0200	0,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	2,0600	0,00 %	2,0600	\$ 1.090,64	\$ 2.246,72
	104714	Material	MARQUILLA STIKER EN VINOLO COLOR A=1CM;L=3 a 4 CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 109,06	\$ 109,06
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 67.900,00	\$ 67,90
	104719	Material	TOMA BIPOLAR 2X20AMP/250V Incrustar con P/T	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.826,00	\$ 9.826,00
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.746,00	\$ 1.746,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60

11538	SALIDA LUMINARIA PISO 70 W METAL HALIDE**	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 262.763,25
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	28,0000	5,00 %	29,4000	\$ 3.170,01	\$ 93.198,29
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	14,0000	3,00 %	14,4200	\$ 2.141,00	\$ 30.873,22
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+" TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 977,78	\$ 1.994,67
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	14,0000	2,00 %	14,2800	\$ 1.256,00	\$ 17.935,68
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 306.128,14	\$ 116.328,69

17067	Salida luminaria techo 3N12 (EMT 3/4")	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 192.351,60
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación de salida para luminarias de techo. Incluye tubería tipo EMT de 3/4", cable 3No.12 Cu AWG PE HF FR LS, caja y accesorios necesarios para su correcta instalación. Suministro e instalación de salida para iluminacion de emergencia y señales de evacuacion. Incluye tubería tipo EMT de 3/4", cable 3No.12 Cu AWG PE HF FR LS, caja y accesorios necesarios para su correcta instalación.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.469,42	\$ 1.469,42
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	3,1000	0,00 %	3,1000	\$ 14.342,84	\$ 44.462,80
	106398	Material	CABLE cobre Aisl. HFFR # 12	ML	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 2.827,00	\$ 9.894,50
	101444	Material	CLAVIJA Ind.Sobrep.250V,16A(2P+T)IP44	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 27.608,00	\$ 27.608,00
	101446	Material	TOMA Ind. Sobrep.250V,16A(2P+T+IP44)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.537,00	\$ 26.537,00
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.172,99	\$ 6.172,99
	808	Material	UNION GALV. 1/2" EMT	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 953,00	\$ 1.906,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 306.128,14	\$ 73.470,75
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 415.070,00	\$ 830,14

16817	Salida LuminariaPiso(CR-Tunal)Tub+Cab+Caja+Acc.	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 116.106,58
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.132,73	\$ 4.132,73
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+" TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0400	0,00 %	2,0400	\$ 977,78	\$ 1.994,67
	106398	Material	CABLE cobre Aisl. HFFR # 12	ML	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 2.827,00	\$ 9.894,50
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0200	0,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70

105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	2,0600	0,00 %	2,0600	\$ 1.090,64	\$ 2.246,72
104714	Material	MARQUILLA STIKER EN VINILO COLOR A=1CM;L=3 a 4 CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 109,06	\$ 109,06
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 67.900,00	\$ 67,90
106840	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 3/4"	UN	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 477,00	\$ 1.001,70
104719	Material	TOMA BIPOLAR 2X20AMP/250V Incrustar con P/T	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.826,00	\$ 9.826,00
797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.746,00	\$ 1.746,00
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60

16780	SALIDA LUMINARIAS EMT3/4"+CableN°12 ; 4/0 y 3x18	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 238.640,01
--------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 16.099,00	\$ 804,95
	103830	Material	Cable Cobre 4/0 AWG-THHN	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 82.973,00	\$ 82.973,00
	106839	Material	Cable Cu Aislado N°12 AWG-600V -LSZH	ML	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 2.228,00	\$ 26.736,00
	104251	Material	Cable de control AWG 3X18 blindado	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.217,00	\$ 4.217,00
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.090,64	\$ 3.271,92
	106838	Material	CURVA 90° EMT 3/4"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.716,58	\$ 514,97
	101304	Material	TUBO EMT 3/4 "	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 7.888,00	\$ 23.664,00
	104101	Material	UNION EMT - 3/4"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.326,52	\$ 397,96
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44

16814	Salida LuminariaTecho(CR-Tunal)Tub+Cab+Caja+Acc	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 141.928,46
--------------	--	-----------	--------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.469,42	\$ 1.469,42
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	3,1000	0,00 %	3,1000	\$ 14.342,84	\$ 44.462,80
	106398	Material	CABLE cobre Aisl. HFFR # 12	ML	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 2.827,00	\$ 9.894,50
	103071	Material	CLAVIJA POLO A TIERRA 15A 125V **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.552,00	\$ 4.552,00
	003018	Material	TOMA AEREA AVE 15AMP CON POLO A TIERRA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.172,99	\$ 6.172,99
	808	Material	UNION GALV. 1/2" EMT	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 953,00	\$ 1.906,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 306.128,14	\$ 73.470,75

11738	SALIDA MONOF.CARCAMOTUB.1/2"EMT-IP4TOM+CLAV.(Font	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 199.396,53
--------------	--	-----------	--------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 899,26	\$ 899,26
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	3,1000	0,00 %	3,1000	\$ 14.342,84	\$ 44.462,80
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	7,0000	2,00 %	7,1400	\$ 3.170,01	\$ 22.633,87
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	3,5000	2,00 %	3,5700	\$ 2.141,00	\$ 7.643,37
	101444	Material	CLAVIJA Ind.Sobrep.250V,16A(2P+T)IP44	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 27.608,00	\$ 27.608,00

	101446	Material	TOMA Ind. Sobrep.250V,16A(2P+T+IP44)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.537,00	\$ 26.537,00
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	3,5000	2,00 %	3,5700	\$ 6.172,99	\$ 22.037,57
	808	Material	UNION GALV. 1/2" EMT	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 953,00	\$ 1.906,00
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 187.346,00	\$ 44.963,04
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0017	0,00 %	0,0017	\$ 415.070,00	\$ 705,62

00543	SALIDA MONOFASICA ROSETA			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 98.271,85
--------------	---------------------------------	--	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 3.170,01	\$ 9.985,53
	721	Material	ALAMBRE AISLADO #14 THHN-THWN 90 600V	ML	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 1.523,00	\$ 4.797,45
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 977,78	\$ 1.994,67
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	000761	Material	INTERRUPTOR DOBLE	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 7.674,00	\$ 7.750,74
	000779	Material	ROSETA (PLAFON) PORCELANA	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 3.149,00	\$ 3.180,49
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 1.256,00	\$ 3.843,36
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 306.128,14	\$ 64.286,91

13135	SALIDA MONOFASICA 5.25m para ilumin. PVC **			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 143.393,25
--------------	--	--	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.469,53	\$ 7.469,53
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 3.170,01	\$ 9.985,53
	103118	Material	CAJA GALVANIZADA 4"X4" (10X10CM) Doble Fondo	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 3.954,00	\$ 395,40
	000750	Material	CAJA OCTAG GALV OG-100 CAL-20	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.193,00	\$ 1.193,00
	103213	Material	CURVA CONDUIT 90° PVC 1/2"CE**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101343	Material	Marquilla de Identificación (RPS) Elect (4X2CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.358,00	\$ 2.358,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 67.900,00	\$ 339,50
	103215	Material	TERMINAL EMT 1/2" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.124,11	\$ 1.124,11
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 1.256,00	\$ 6.405,60
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3050	0,00 %	0,3050	\$ 306.128,14	\$ 93.369,08
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50

13132	SALIDA MONOFASICA 5m PVC **			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 166.507,71
--------------	------------------------------------	--	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.469,53	\$ 7.469,53
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 3.170,01	\$ 9.985,53
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 977,78	\$ 1.994,67
	103118	Material	CAJA GALVANIZADA 4"X4" (10X10CM) Doble Fondo	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 3.954,00	\$ 395,40
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.193,00	\$ 1.193,00

103213	Material	CURVA CONDUIT 90° PVC 1/2"CE**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
000761	Material	INTERRUPTOR DOBLE	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 7.674,00	\$ 7.750,74
000779	Material	ROSETA (PLAFON) PORCELANA	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 3.149,00	\$ 3.180,49
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 67.900,00	\$ 339,50
103215	Material	TERMINAL EMT 1/2" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.124,11	\$ 1.124,11
101342	Material	TOMA DOBLE POLO TIERRA + TAPA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.361,00	\$ 4.361,00
796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 1.256,00	\$ 6.405,60
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3050	0,00 %	0,3050	\$ 306.128,14	\$ 93.369,08
100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26.506,36	\$ 26.506,36

00544	SALIDA MONOFASICA CONMUT.CN	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 121.154,39
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 3.170,01	\$ 13.314,04
	721	Material	ALAMBRE AISLADO #14 THHN-THWN 90 600V	ML	14,0000	5,00 %	14,7000	\$ 1.523,00	\$ 22.388,10
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 977,78	\$ 2.933,34
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	000761	Material	INTERRUPTOR DOBLE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.674,00	\$ 7.674,00
	000779	Material	ROSETA (PLAFON) PORCELANA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.149,00	\$ 3.149,00
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.256,00	\$ 5.024,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 306.128,14	\$ 64.286,91

00545	SALIDA MONOFASICA CONMUT.PVC	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 121.154,39
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 3.170,01	\$ 13.314,04
	721	Material	ALAMBRE AISLADO #14 THHN-THWN 90 600V	ML	14,0000	5,00 %	14,7000	\$ 1.523,00	\$ 22.388,10
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 977,78	\$ 2.933,34
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	000761	Material	INTERRUPTOR DOBLE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.674,00	\$ 7.674,00
	000779	Material	ROSETA (PLAFON) PORCELANA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.149,00	\$ 3.149,00
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.256,00	\$ 5.024,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 306.128,14	\$ 64.286,91

00546	SALIDA MONOFASICA PVC	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 98.271,85
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 3.170,01	\$ 9.985,53
	721	Material	ALAMBRE AISLADO #14 THHN-THWN 90 600V	ML	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 1.523,00	\$ 4.797,45
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 977,78	\$ 1.994,67
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	000761	Material	INTERRUPTOR DOBLE	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 7.674,00	\$ 7.750,74
	000779	Material	ROSETA (PLAFON) PORCELANA	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 3.149,00	\$ 3.180,49

796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 1.256,00	\$ 3.843,36
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 306.128,14	\$ 64.286,91
14911	SALIDA PARA APLIQUE+TUBO CONDUIT+ALAMB+CAJA EMT		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 220.273,71

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.479,64	\$ 2.479,64
	102514	Material	Abrazadera Met.Doble Ala 3/4"Para Tubo metalico	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 220,99	\$ 662,97
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	13,0000	5,00 %	13,6500	\$ 3.170,01	\$ 43.270,64
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	6,5000	5,00 %	6,8250	\$ 2.141,00	\$ 14.612,33
	103424	Material	CAJA GALVANIZADA OCTOGONAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.959,00	\$ 1.959,00
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 284,01	\$ 852,03
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.783,54	\$ 1.139,18
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.193,00	\$ 3.579,00
	104705	Material	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE BEIGE	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 3.849,00	\$ 1.924,50
	104701	Material	Perno/Clavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 130,02	\$ 390,06
	000779	Material	ROSETA (PLAFON) PORCELANA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.149,00	\$ 3.149,00
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 9.098,00	\$ 55.679,76
	104101	Material	UNION EMT - 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.326,52	\$ 1.326,52
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60	
17394	SALIDA PARA AVISO EN LOCALES EMT 3/4"		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO		Valor Unitario	\$ 314.441,46	
					COMUNI				

Detalles

Descripción Técnica			SALIDA PARA AVISO EN LOCALES (SOLO INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACION Y EMPALMES)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.653,20	\$ 7.653,20
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1490	0,00 %	0,1490	\$ 14.342,84	\$ 2.137,08
	106839	Material	Cable Cu Aislado N°12 AWG-600V -LSZH	ML	18,0000	0,00 %	18,0000	\$ 2.228,00	\$ 40.104,00
	105057	Material	CAJA RADWELL 4 SALIDAS 3/4"-2.400 (4X4)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.428,00	\$ 26.428,00
	000283	Material	CODO metalico 3/4" EMT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.090,64	\$ 3.271,92
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	100364	Material	Pintura Koraza	GLN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 125.191,27	\$ 6.259,56
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 2.104,74	\$ 4.419,95
	003047	Material	TOMACORRIENTE POLO A TIERRA+TAPA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.226,00	\$ 4.226,00
	104980	Material	TUBO CONDUIT EMT Ø 3/4"	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 10.449,00	\$ 62.694,00
	104101	Material	UNION EMT - 3/4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.326,52	\$ 2.653,04
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07
00547	SALIDA PARA BOTON TIMBRE CN			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 74.984,69

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	000722	Material	ALAMBRE TELEFONICO 2 x 22 JWT- PVC	ML	7,0000	5,00 %	7,3500	\$ 0,00	\$ 0,00
	000736	Material	BOTON TIMBRE 600 AVE	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	000768	Material	TERMINAL CONDUIT PVC DE 1"	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 848,01	\$ 1.729,94
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	7,0000	2,00 %	7,1400	\$ 1.256,00	\$ 8.967,84
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 306.128,14	\$ 64.286,91
00548	SALIDA PARA BOTON TIMBRE PVC			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 82.274,70
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000722	Material	ALAMBRE TELEFONICO 2 x 22 JWT- PVC	ML	7,0000	5,00 %	7,3500	\$ 0,00	\$ 0,00
	000736	Material	BOTON TIMBRE 600 AVE	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	000768	Material	TERMINAL CONDUIT PVC DE 1"	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 848,01	\$ 1.729,94
	794	Material	TUBO CONDUIT PVC 1 "	ML	7,0000	2,00 %	7,1400	\$ 2.277,01	\$ 16.257,85
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 306.128,14	\$ 64.286,91
13410	SALIDA PARA CELDA ELECT.(TUBO 1/2"COND.+CAJA 5.800			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 79.002,17
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.346,66	\$ 1.346,66
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	1,6600	2,00 %	1,6932	\$ 1.256,00	\$ 2.126,66
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 420.830,46	\$ 67.332,87
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 415.070,00	\$ 5.810,98
14938	SALIDA PARA FLOTADOR(Cable+Tubo+union+Boquill+Caja			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 175.415,04
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.387,80	\$ 2.387,80
	102514	Material	Abrazadera Met.Doble Ala 3/4"Para Tubo metalico	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 220,99	\$ 441,98
	103840	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3 x14 (600V)	ML	6,0000	5,00 %	6,3000	\$ 5.952,00	\$ 37.497,60
	103424	Material	CAJA GALVANIZADA OCTOGONAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.959,00	\$ 1.959,00
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 284,01	\$ 568,02
	104701	Material	Perno/Clavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 130,02	\$ 260,04
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 9.098,00	\$ 46.399,80
	810	Material	UNION GALV. 3/4" EMT	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.049,00	\$ 2.098,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 306.128,14	\$ 79.593,32
14241	SALIDA PARA ILUMINACION+caja+cable			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 119.371,03
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.438,86	\$ 4.438,86
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 3.170,01	\$ 9.985,53

721	Material	ALAMBRE AISLADO #14 THHN-THWN 90 600V	ML	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 1.523,00	\$ 4.797,45
769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+" TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 977,78	\$ 1.994,67
745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
000779	Material	ROSETA (PLAFON) PORCELANA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.149,00	\$ 3.149,00
796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 1.256,00	\$ 3.843,36
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 306.128,14	\$ 88.777,16

16787	Salida Para Interruptor Doble Tubo EMT(Incluye interruptor)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 138.851,84
			COMUNI			

Detalles

Descripción Técnica			SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION.Incluye 1 toma doble 15A tierra aislada COLOR BLANCO, cajas galvanizadas, accesorios, suplemento, tubería , cable HFFR no 12 , marquillas con circuitos y conectores certificados.(El cable de tierra por ser aislado, está contenido dentro del Cable aislado HFFR)						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	109085	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 2.877,00	\$ 34.524,00
	748	Material	CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.813,01	\$ 2.813,01
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.090,64	\$ 327,19
	103342	Material	INTERRUPTOR DOBLE LUZ PILOTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 30.518,73	\$ 30.518,73
	106840	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 3/4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 477,00	\$ 954,00
	106841	Material	TORNILLO 5/32"X1/2" Cabeza Redonda	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 95,00	\$ 190,00
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.746,00	\$ 5.238,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63

17447	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN TUBERIA EMT	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 146.832,74
			COMUNI			

Detalles

Descripción Técnica			SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN TUBERIA EMT (INCLUYE INTERRUPTOR)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.367,41	\$ 3.367,41
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 14.342,84	\$ 143,43
	106839	Material	Cable Cu Aislado N°12 AWG-600V -LSZH	ML	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 2.228,00	\$ 26.736,00
	748	Material	CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.813,01	\$ 2.813,01
	000283	Material	CODO metalico 3/4" EMT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.090,64	\$ 3.271,92
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 673,48	\$ 673,48
	003348	Material	INTERRUPTOR DOBLE KORA L/NEX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100364	Material	Pintura Koraza	GLN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 125.191,27	\$ 6.259,56
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
	104980	Material	TUBO CONDUIT EMT Ø 3/4"	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 10.449,00	\$ 31.347,00
	104101	Material	UNION EMT - 3/4"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.326,52	\$ 663,26
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 306.128,14	\$ 67.348,19

17426	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERIA EMT	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 136.903,79
			COMUNI			

Detalles

		Descripción Técnica							SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERIA EMTCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.214,35				\$ 3.214,35		

101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 14.342,84	\$ 143,43
106839	Material	Cable Cu Aislado N°12 AWG-600V -LSZH	ML	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 2.228,00	\$ 20.052,00
748	Material	CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.813,01	\$ 2.813,01
000283	Material	CODO metalico 3/4" EMT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.090,64	\$ 3.271,92
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 642,87	\$ 642,87
003346	Material	INTERRUPTOR SENC KORA L/NEX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
100364	Material	Pintura Koraza	GLN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 125.191,27	\$ 6.259,56
101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
104980	Material	TUBO CONDUIT EMT Ø 3/4"	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 10.449,00	\$ 31.347,00
104101	Material	UNION EMT - 3/4"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.326,52	\$ 663,26
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 306.128,14	\$ 64.286,91

17449	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, EN TUBERIA EMT	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 114.577,24
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, EN TUBERIA EMT (INCLUYE INTERRUPTOR)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 14.342,84	\$ 143,43
	106839	Material	Cable Cu Aislado N°12 AWG-600V -LSZH	ML	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 2.228,00	\$ 33.420,00
	748	Material	CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.813,01	\$ 2.813,01
	000283	Material	CODO metalico 3/4" EMT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.090,64	\$ 3.271,92
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 306,13	\$ 306,13
	001701	Material	INTERRUPTOR Triple Pii.Clas.C L/NEX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100364	Material	Pintura Koraza	GLN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 125.191,27	\$ 6.259,56
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
	104980	Material	TUBO CONDUIT EMT Ø 3/4"	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 10.449,00	\$ 31.347,00
	104101	Material	UNION EMT - 3/4"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.326,52	\$ 663,26
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81

14913	SALIDA PARA LAMPARA EMERGENCIA+TUBO EMT+CABE+CAJA	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 250.437,81
	(Suministro e instalación)Cefe Cometas			COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de salida para luminaria de emergencia en tubería EMT 3/4" y cable HFFRLS. Incluye hasta 8 m de tubería y de conductores, además de los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación. COMETAS

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.755,15	\$ 2.755,15
	102514	Material	Abrazadera Met.Doble Ala 3/4"Para Tubo metalico	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 220,99	\$ 662,97
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	8,4000	0,00 %	8,4000	\$ 2.141,00	\$ 17.984,40
	109085	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	16,8000	0,00 %	16,8000	\$ 2.877,00	\$ 48.333,60
	103424	Material	CAJA GALVANIZADA OCTOGONAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.959,00	\$ 1.959,00
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 284,01	\$ 852,03
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 22.783,54	\$ 1.161,96
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.193,00	\$ 3.579,00
	104701	Material	Perno/Clavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 130,02	\$ 390,06

101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
103880	Material	TOMA DOBLE MONOFASICA POLO A TIERRA 15Amperios	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.203,00	\$ 5.203,00
104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	7,1400	0,00 %	7,1400	\$ 9.098,00	\$ 64.959,72
101316	Material	UNION EMT 3/4"Acero	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.041,00	\$ 4.164,00
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44

14912	SALIDA PARA LAMPARA MH+TUBO CONDUIT+ALAMB+CAJA	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 273.797,37
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.479,64	\$ 2.479,64
	102514	Material	Abrazadera Met.Doble Ala 3/4"Para Tubo metalico	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 220,99	\$ 662,97
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	19,0000	5,00 %	19,9500	\$ 3.170,01	\$ 63.241,70
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	9,5000	5,00 %	9,9750	\$ 2.141,00	\$ 21.356,48
	103424	Material	CAJA GALVANIZADA OCTOGONAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.959,00	\$ 1.959,00
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 284,01	\$ 1.136,04
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.783,54	\$ 1.139,18
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.193,00	\$ 3.579,00
	104701	Material	Perno/Clavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 130,02	\$ 520,08
	102513	Material	TAPA SALIDA CORDON CAJA OCTOGONAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 975,00	\$ 975,00
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	9,0000	2,00 %	9,1800	\$ 9.098,00	\$ 83.519,64
	104101	Material	UNION EMT - 3/4"	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.326,52	\$ 3.979,56
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60

17376	SALIDA PARA LUMINARIA EMT3/4" INCL MATERIAL	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 280.158,53
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACION Y EMPALMES)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.653,20	\$ 7.653,20
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1490	0,00 %	0,1490	\$ 14.342,84	\$ 2.137,08
	106839	Material	Cable Cu Aislado N°12 AWG-600V -LSZH	ML	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 2.228,00	\$ 26.736,00
	107322	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3X18	ML	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 2.215,99	\$ 2.238,15
	105057	Material	CAJA RADWELL 4 SALIDAS 3/4"-2.400 (4X4)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.428,00	\$ 26.428,00
	000283	Material	CODO metalico 3/4" EMT	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.090,64	\$ 3.271,92
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	100364	Material	Pintura Koraza	GLN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 125.191,27	\$ 6.259,56
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 2.104,74	\$ 4.419,95
	003047	Material	TOMACORRIENTE POLO A TIERRA+TAPA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.226,00	\$ 4.226,00
	104980	Material	TUBO CONDUIT EMT Ø 3/4"	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 10.449,00	\$ 41.796,00
	104101	Material	UNION EMT - 3/4"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.326,52	\$ 397,96
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07

16818	Salida para Luminaria Iluminación interior-Tub EMT 3/4"+cable HFFRLS+Accesorios.Cefe Cometas(Sum+ins	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 154.551,43
-------	--	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.469,42	\$ 1.469,42
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 14.342,84	\$ 7.171,42
	106398	Material	CABLE cobre Aisl. HFFR # 12	ML	3,5000	2,00 %	3,5700	\$ 2.827,00	\$ 10.092,39
	101444	Material	CLAVIJA Ind.Sobrep.250V,16A(2P+T)IP44	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 27.608,00	\$ 27.608,00
	101446	Material	TOMA Ind. Sobrep.250V,16A(2P+T+IP44)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.537,00	\$ 26.537,00
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT 1/2"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.172,99	\$ 6.296,45
	808	Material	UNION GALV. 1/2" EMT	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 953,00	\$ 1.906,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 306.128,14	\$ 73.470,75

010483	Salida para Luminaria Iluminación interior-Tub EMT 3/4"+cable HFFRLS+Accesorios.Cefe Cometas(Sum+ins	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 166.269,87
--------	--	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N°221. OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFELAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA. Suministro, transporte e instalación de salida de iluminación interior en tubería EMT 3/4" y cable HFFRLS. Incluye hasta 1 m de tubería y de conductores, además de los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.132,73	\$ 4.132,73
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 14.342,84	\$ 7.171,42
	108821	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	3,5000	2,00 %	3,5700	\$ 2.594,00	\$ 9.260,58
	101444	Material	CLAVIJA Ind.Sobrep.250V,16A(2P+T)IP44	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 27.608,00	\$ 27.608,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 826,55	\$ 826,55
	101446	Material	TOMA Ind. Sobrep.250V,16A(2P+T+IP44)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.537,00	\$ 26.537,00
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT 1/2"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.172,99	\$ 6.172,99
	808	Material	UNION GALV. 1/2" EMT	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 953,00	\$ 1.906,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60

17372	SALIDA PARA LUMINARIAS	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 208.471,11
-------	------------------------	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica SALIDAS PARA ILUMINACION DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION: 120V Incluye caja 5800, adaptadores, ducto EMT de 1" y/o 3/4", cableado en HFFR #12 AWG+tierra e interruptor COLOR BLANCO asociado a la salida. No incluye luminaria,

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.479,64	\$ 2.479,64
	102514	Material	Abrazadera Met.Doble Ala 3/4"Para Tubo metalico	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 220,99	\$ 662,97
	106398	Material	CABLE cobre Aisl. HFFR # 12	ML	18,0000	3,00 %	18,5400	\$ 2.827,00	\$ 52.412,58
	103118	Material	CAJA GALVANIZADA 4"X4" (10X10CM) Doble Fondo	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 3.954,00	\$ 118,62
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 2.385,00	\$ 3.100,50
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 284,01	\$ 852,03
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.783,54	\$ 1.139,18
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.193,00	\$ 3.579,00
	000761	Material	INTERRUPTOR DOBLE	UN	0,0620	0,00 %	0,0620	\$ 7.674,00	\$ 475,79
	001693	Material	INTERRUPTOR SENCILLO +TAPA	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 6.964,00	\$ 557,12
	104705	Material	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE BEIGE	UN	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 3.849,00	\$ 34,64
	104714	Material	MARQUILLA STIKER EN VINILO COLOR A=1CM;L=3 a 4 CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 109,06	\$ 109,06

104701	Material	Perno/Clavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 130,02	\$ 390,06
101327	Material	TERMINAL EMT 1 "	UN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 2.620,00	\$ 1.572,00
101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
101328	Material	TUBO EMT 1" L=3M	ML	1,2600	3,00 %	1,2978	\$ 13.400,00	\$ 17.390,52
104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	3,7000	3,00 %	3,8110	\$ 9.098,00	\$ 34.672,48
104101	Material	UNION EMT - 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.326,52	\$ 1.326,52
807	Material	UNION GALV. 1" EMT	UN	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 2.039,78	\$ 734,32
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60

17389	SALIDA PARA LUMINARIAS A 220V PISCINAS, CANCHA	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 294.514,16
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica SALIDA PARA LUMINARIAS A 220V PISCINAS, CANCHA (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.653,20	\$ 7.653,20
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 14.342,84	\$ 3.585,71
	106839	Material	Cable Cu Aislado N°12 AWG-600V -LSZH	ML	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 2.228,00	\$ 33.420,00
	107322	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3X18	ML	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 2.215,99	\$ 2.238,15
	105057	Material	CAJA RADWELL 4 SALIDAS 3/4"-2.400 (4X4)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.428,00	\$ 26.428,00
	000283	Material	CODO metalico 3/4" EMT	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.090,64	\$ 3.271,92
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	100364	Material	Pintura Koraza	GLN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 125.191,27	\$ 6.259,56
	108094	Material	PRENSASTOPA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 2.104,74	\$ 4.419,95
	104980	Material	TUBO CONDUIT EMT Ø 3/4"	ML	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 10.449,00	\$ 52.245,00
	104101	Material	UNION EMT - 3/4"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.326,52	\$ 397,96
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07

17387	SALIDA PARA LUMINARIAS EMERGENCIA 3/4"	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 280.158,53
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica SALIDA PARA LUMINARIAS EMERGENCIA (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.653,20	\$ 7.653,20
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1490	0,00 %	0,1490	\$ 14.342,84	\$ 2.137,08
	106839	Material	Cable Cu Aislado N°12 AWG-600V -LSZH	ML	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 2.228,00	\$ 26.736,00
	107322	Material	CABLE ENCAUCHETADO 3X18	ML	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 2.215,99	\$ 2.238,15
	105057	Material	CAJA RADWELL 4 SALIDAS 3/4"-2.400 (4X4)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.428,00	\$ 26.428,00
	000283	Material	CODO metalico 3/4" EMT	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.090,64	\$ 3.271,92
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	100364	Material	Pintura Koraza	GLN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 125.191,27	\$ 6.259,56
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 2.104,74	\$ 4.419,95
	003047	Material	TOMACORRIENTE POLO A TIERRA+TAPA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.226,00	\$ 4.226,00

	104980	Material	TUBO CONDUIT EMT Ø 3/4"	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 10.449,00	\$ 41.796,00
	104101	Material	UNION EMT - 3/4"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.326,52	\$ 397,96
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07
17391	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 157.901,93

Detalles									
Descripción Técnica		SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.591,92	\$ 4.591,92
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 14.342,84	\$ 3.585,71
	106839	Material	Cable Cu Aislado N°12 AWG-600V -LSZH	ML	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 2.228,00	\$ 26.736,00
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.090,64	\$ 3.271,92
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 918,38	\$ 918,38
	100364	Material	Pintura Koraza	GLN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 125.191,27	\$ 6.259,56
	000803	Material	TUBO 3/4" PVC 3MTS	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 5.175,00	\$ 20.700,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44

14932	SALIDA PARA PULSADOR+TUBO CONDUIT+CABLE+CAJAS+ACC		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 166.965,77
--------------	--	--	-----------	--------------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.479,64	\$ 2.479,64
	102514	Material	Abrazadera Met.Doble Ala 3/4"Para Tubo metalico	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 220,99	\$ 662,97
	103230	Material	Amarre Plástico de 15 cm	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 47,01	\$ 235,05
	104721	Material	BOTON TIMBRE BEIGE LINEA GALICA 10A(250V)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104722	Material	CABLE VEHICULAR N°16	ML	28,0000	0,00 %	28,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103424	Material	CAJA GALVANIZADA OCTOGONAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.959,00	\$ 1.959,00
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 284,01	\$ 852,03
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.783,54	\$ 1.139,18
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.193,00	\$ 2.386,00
	104701	Material	Perno/Clavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 130,02	\$ 390,06
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	7,0000	2,00 %	7,1400	\$ 9.098,00	\$ 64.959,72
	104101	Material	UNION EMT - 3/4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.326,52	\$ 2.653,04
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60

14909	SALIDA PARA ROSETA+TUBO CONDUIT+ALAMB+CAJA EMT		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 231.196,69
--------------	---	--	-----------	--------------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.479,64	\$ 2.479,64
	102514	Material	Abrazadera Met.Doble Ala 3/4"Para Tubo metalico	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 220,99	\$ 662,97
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	13,0000	5,00 %	13,6500	\$ 3.170,01	\$ 43.270,64
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	6,5000	5,00 %	6,8250	\$ 2.141,00	\$ 14.612,33

106197	Material	Bombillo Led (12W) 100/240V-1.1150Lm(3.000-6000K	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.651,00	\$ 9.651,00
103424	Material	CAJA GALVANIZADA OCTOGONAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.959,00	\$ 1.959,00
745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 284,01	\$ 852,03
104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.783,54	\$ 1.139,18
104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.193,00	\$ 3.579,00
001693	Material	INTERRUPTOR SENCILLO +TAPA	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 6.964,00	\$ 3.482,00
104701	Material	Perno/Clavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 130,02	\$ 390,06
000779	Material	ROSETA (PLAFON) PORCELANA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.149,00	\$ 3.149,00
101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 9.098,00	\$ 55.679,76
101316	Material	UNION EMT 3/4"Acero	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.041,00	\$ 1.041,00
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60

14916	SALIDA PARA SECADOR+TUBO CONDUIT+ALAMB+CAJA+TOMA	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 222.898,85
-------	--	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.479,64	\$ 2.479,64
	102514	Material	Abrazadera Met.Doble Ala 3/4"Para Tubo metalico	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 220,99	\$ 662,97
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	6,5000	5,00 %	6,8250	\$ 2.141,00	\$ 14.612,33
	003782	Material	ALAMBRE-CU AISLADO #10 THHN-THWN 90 600V	ML	13,0000	5,00 %	13,6500	\$ 3.192,00	\$ 43.570,80
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 284,01	\$ 852,03
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.783,54	\$ 1.139,18
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.193,00	\$ 3.579,00
	101343	Material	Marquilla de Identificación (RPS) Elect (4X2CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.358,00	\$ 2.358,00
	104701	Material	Perno/Clavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 130,02	\$ 390,06
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
	103880	Material	TOMA DOBLE MONOFASICA POLO A TIERRA 15Amperios	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.203,00	\$ 5.203,00
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 9.098,00	\$ 55.679,76
	101316	Material	UNION EMT 3/4"Acero	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.041,00	\$ 3.123,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60

17453	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°, Tub. emt	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 237.738,14
-------	---	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.653,20	\$ 7.653,20
	106839	Material	Cable Cu Aislado N°12 AWG-600V -LSZH	ML	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 2.228,00	\$ 26.736,00
	748	Material	CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.813,01	\$ 2.813,01
	000283	Material	CODO metalico 3/4" EMT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.090,64	\$ 3.271,92
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	100364	Material	Pintura Koraza	GLN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 125.191,27	\$ 6.259,56

106843	Material	Sensor de Movimiento de 360°	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
106841	Material	TORNILLO 5/32"x1/2" Cabeza Redonda	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 95,00	\$ 190,00
104980	Material	TUBO CONDUIT EMT Ø 3/4"	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 10.449,00	\$ 31.347,00
104101	Material	UNION EMT - 3/4"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.326,52	\$ 663,26
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07

15022	SALIDA PARA TELEFONO TUBERIA EMT	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 233.252,01
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica SALIDA PARA TOMA TELEFÓNICA, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2X22AWG. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.121,03	\$ 6.121,03
	102514	Material	Abrazadera Met.Doble Ala 3/4"Para Tubo metalico	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 220,99	\$ 1.104,95
	000722	Material	ALAMBRE TELEFONICO 2 x 22 JWT- PVC	ML	9,0000	5,00 %	9,4500	\$ 0,00	\$ 0,00
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 284,01	\$ 852,03
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.783,54	\$ 1.139,18
	101343	Material	Marquilla de Identificación (RPS) Elect (4X2CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.358,00	\$ 2.358,00
	104701	Material	Perno/Clavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 130,02	\$ 390,06
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
	103864	Material	TOMA TELEFONICA DOS HILOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.629,00	\$ 5.629,00
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	9,0000	2,00 %	9,1800	\$ 9.098,00	\$ 83.519,64
	101316	Material	UNION EMT 3/4"Acero	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.041,00	\$ 3.123,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3999	0,00 %	0,3999	\$ 306.128,14	\$ 122.420,64

14927	SALIDA PARA TOMA BIFASICA+TUBO CONDUIT+ALAMB+CAJA	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 350.514,59
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.755,15	\$ 2.755,15
	102514	Material	Abrazadera Met.Doble Ala 3/4"Para Tubo metalico	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 220,99	\$ 883,96
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	11,5500	2,00 %	11,7810	\$ 3.170,01	\$ 37.345,89
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	11,5500	2,00 %	11,7810	\$ 2.141,00	\$ 25.223,12
	003782	Material	ALAMBRE-CU AISLADO #10 THHN-THWN 90 600V	ML	22,0500	2,00 %	22,4910	\$ 3.192,00	\$ 71.791,27
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 284,01	\$ 1.136,04
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.783,54	\$ 1.139,18
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.193,00	\$ 3.579,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 918,38	\$ 918,38
	104701	Material	Perno/Clavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 130,02	\$ 520,08
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
	104719	Material	TOMA BIPOLAR 2X20AMP/250V Incrustar con P/T	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.826,00	\$ 9.826,00
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	10,0000	2,00 %	10,2000	\$ 9.098,00	\$ 92.799,60
	101316	Material	UNION EMT 3/4"Acero	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.041,00	\$ 4.164,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44

14915	SALIDA PARA TOMA GFCI+TUBO EMT+7m-CEFE COMETAS (Sum+Inst)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 298.056,78
			COMUNI			

Detalles

Descripción Técnica

CONTRATO CONSULTORIA N°221. OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA. Suministro, transporte e instalación de salida para tomacorriente GFCI monofásica 120 V, en tubería EMT 3/4" y cable HFFRLS. Incluye tomacorriente GFCI y hasta 7 m de tubería y de conductores, además de los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.938,83	\$ 2.938,83
	102514	Material	Abrazadera Met.Doble Ala 3/4"Para Tubo metalico	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 220,99	\$ 662,97
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	7,8800	2,00 %	8,0376	\$ 2.141,00	\$ 17.208,50
	109085	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	15,7500	2,00 %	16,0650	\$ 2.877,00	\$ 46.219,01
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 284,01	\$ 852,03
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.783,54	\$ 1.139,18
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.193,00	\$ 2.386,00
	101343	Material	Marquilla de Identificación (RPS) Elect (4X2CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.358,00	\$ 2.358,00
	104701	Material	Perno/Clavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 130,02	\$ 390,06
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
	103430	Material	TOMA MONOFASICA GFCI (LEVINTON)15AMP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 50.223,00	\$ 50.223,00
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	7,1400	0,00 %	7,1400	\$ 9.098,00	\$ 64.959,72
	101316	Material	UNION EMT 3/4"Acero	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.041,00	\$ 4.164,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 306.128,14	\$ 97.961,00

14917	SALIDA PARA TOMA MONOFAS.DOUBLE(RED NORMAL)+TUBO+AL	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 222.598,69
			COMUNI			

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.479,64	\$ 2.479,64
	102514	Material	Abrazadera Met.Doble Ala 3/4"Para Tubo metalico	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 220,99	\$ 662,97
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	13,0000	5,00 %	13,6500	\$ 3.170,01	\$ 43.270,64
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	6,5000	5,00 %	6,8250	\$ 2.141,00	\$ 14.612,33
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 284,01	\$ 852,03
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.783,54	\$ 1.139,18
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.193,00	\$ 3.579,00
	101343	Material	Marquilla de Identificación (RPS) Elect (4X2CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.358,00	\$ 2.358,00
	104701	Material	Perno/Clavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 130,02	\$ 390,06
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
	103880	Material	TOMA DOBLE MONOFASICA POLO A TIERRA 15Amperios	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.203,00	\$ 5.203,00
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 9.098,00	\$ 55.679,76
	101316	Material	UNION EMT 3/4"Acero	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.041,00	\$ 3.123,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60

14918	SALIDA PARA TOMA MONOFAS.DOUBLE(RED REGULAD)+canale	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 290.683,63
			COMUNI			

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.479,64	\$ 2.479,64
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	19,0000	5,00 %	19,9500	\$ 3.170,01	\$ 63.241,70
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	9,5000	5,00 %	9,9750	\$ 2.141,00	\$ 21.356,48
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	106099	Material	Canaleta Galv.TapaTornillo (4x8)L=2.40m+División Certificada	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 15.839,99	\$ 95.039,94
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 284,01	\$ 852,03
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.783,54	\$ 1.139,18
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.193,00	\$ 3.579,00
	101343	Material	Marquilla de identificación (RPS) Elect (4X2CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.358,00	\$ 2.358,00
	104701	Material	Perno/Clavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 130,02	\$ 390,06
	104302	Material	TOMA DOBLE P/T AISLADA NARANJA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.208,00	\$ 15.208,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60
14500	SALIDA PARA TOMA MONOFASICA (GFCI)CABLE+TUBO+CAJA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 105.413,54

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.577,06	\$ 3.577,06
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	5,0000	5,00 %	5,2500	\$ 3.170,01	\$ 16.642,55
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 2.141,00	\$ 5.620,13
	104236	Material	CAJA PLASTICA 5800 PVC	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 1.202,57	\$ 1.226,62
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 22.783,54	\$ 239,23
	104407	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 1/2" **	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 351,05	\$ 716,14
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	2,5000	2,00 %	2,5500	\$ 1.256,00	\$ 3.202,80
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 420.830,46	\$ 71.541,18
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0064	0,00 %	0,0064	\$ 413.723,00	\$ 2.647,83
SALIDA PARA TOMA MONOFASICA+TUBO EMT+ALAMB+CABLE HFFRLS+CAJA				UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 349.716,85

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.591,92	\$ 4.591,92
	102514	Material	Abrazadera Met.Doble Ala 3/4"Para Tubo metalico	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 220,99	\$ 883,96
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	11,0000	5,00 %	11,5500	\$ 3.170,01	\$ 36.613,62
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	11,0000	5,00 %	11,5500	\$ 2.141,00	\$ 24.728,55
	003782	Material	ALAMBRE-CU AISLADO #10 THHN-THWN 90 600V	ML	21,0000	5,00 %	22,0500	\$ 3.192,00	\$ 70.383,60
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 284,01	\$ 1.136,04
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.783,54	\$ 1.139,18
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.193,00	\$ 3.579,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 918,38	\$ 918,38
	104701	Material	Perno/Clavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 130,02	\$ 520,08
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
	104719	Material	TOMA BIPOLAR 2X20AMP/250V Incrustar con P/T	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.826,00	\$ 9.826,00
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	10,0000	2,00 %	10,2000	\$ 9.098,00	\$ 92.799,60

101316	Material	UNION EMT 3/4"Acero	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.041,00	\$ 4.164,00
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44

010468	SALIDA PARA TOMA MONOFASICA+TUBO EMT+CABLE HFFRLS-10m	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 370.176,35
	CEFE COMETAS (Suministro+instalación)		COMUNI			

Detalles

Descripción Técnica SALIDA PARA TOMA MONOFASICA+TUBO EMT+CABLE HFFRLS-10M+CAJA-CEFE COMETAS (Suministro+instalación)

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.591,92	\$ 4.591,92
	102514	Material	Abrazadera Met.Doble Ala 3/4"Para Tubo metalico	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 220,99	\$ 883,96
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	11,5500	0,00 %	11,5500	\$ 2.141,00	\$ 24.728,55
	109085	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	11,5500	0,00 %	11,5500	\$ 2.877,00	\$ 33.229,35
	102161	Material	Cable de cobre HFFRLS AWG # 10	ML	22,0500	0,00 %	22,0500	\$ 4.315,00	\$ 95.145,75
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 284,01	\$ 1.136,04
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.783,54	\$ 1.139,18
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.193,00	\$ 3.579,00
	104701	Material	Perno/Ciavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 130,02	\$ 520,08
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
	104719	Material	TOMA BIPOLAR 2X20AMP/250V Incrustar con P/T	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.826,00	\$ 9.826,00
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	10,0000	2,00 %	10,2000	\$ 9.098,00	\$ 92.799,60
	101316	Material	UNION EMT 3/4"Acero	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.041,00	\$ 4.164,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44

15320	SALIDA PARA TOMA POLO T+TUBO COND+ALAMB+CAJA+TOMA	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 240.631,72
			COMUNI			

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.479,64	\$ 2.479,64
	102514	Material	Abrazadera Met.Doble Ala 3/4"Para Tubo metalico	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 220,99	\$ 662,97
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	15,0000	5,00 %	15,7500	\$ 3.170,01	\$ 49.927,66
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	7,5000	5,00 %	7,8750	\$ 2.141,00	\$ 16.860,38
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 284,01	\$ 852,03
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.783,54	\$ 1.139,18
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.193,00	\$ 2.386,00
	101343	Material	Marquilla de Identificación (RPS) Elect (4X2CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.358,00	\$ 2.358,00
	104701	Material	Perno/Ciavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 130,02	\$ 390,06
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
	103880	Material	TOMA DOBLE MONOFASICA POLO A TIERRA 15Amperios	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.203,00	\$ 5.203,00
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	7,0000	2,00 %	7,1400	\$ 9.098,00	\$ 64.959,72
	101316	Material	UNION EMT 3/4"Acero	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.041,00	\$ 4.164,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60

14931	SALIDA PARA TOMA TRIFASICA+ CABLE HFFRLS+TUBO	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 451.882,37
	EMT+ALAMB+CAJA+TOMA(Sum+Inst)		COMUNI			

Detalles

Descripción Técnica SALIDA PARA TOMA TRIFASICA+ CABLE HFFRLS+TUBO EMT+ALAMB+CAJA+TOMA(Sum+Inst)									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.214,35	\$ 3.214,35
	102514	Material	Abrazadera Met.Doble Ala 3/4"Para Tubo metalico	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 220,99	\$ 883,96
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	11,0000	0,00 %	11,0000	\$ 2.141,00	\$ 23.551,00
	109085	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	11,0000	0,00 %	11,0000	\$ 2.877,00	\$ 31.647,00
	102161	Material	Cable de cobre HFFRLS AWG # 10	ML	34,6500	0,00 %	34,6500	\$ 4.315,00	\$ 149.514,75
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 284,01	\$ 1.136,04
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.783,54	\$ 1.139,18
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.193,00	\$ 4.772,00
	104701	Material	Perno/Clavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 130,02	\$ 520,08
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
	104720	Material	TOMA TRIFASICA (3X50AMP)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.659,00	\$ 23.659,00
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	10,2000	0,00 %	10,2000	\$ 9.098,00	\$ 92.799,60
	104101	Material	UNION EMT - 3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.326,52	\$ 5.306,08
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 306.128,14	\$ 107.144,85
17660	SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN TUBERIA EMT DE 3/4"			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 93.857,93

Detalles									
Descripción Técnica SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN TUBERIA EMT DE 3/4"CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 87,25	\$ 87,25
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 581,64	\$ 581,64
	101343	Material	Marquilla de Identificación (RPS) Elect (4X2CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.358,00	\$ 2.358,00
	100364	Material	Pintura Koraza	GLN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 125.191,27	\$ 6.259,56
	001898	Material	TOMA RJ45 -110 JACK SNAP CAT6 (SENCILLA)	UN	1,0300	0,00 %	1,0300	\$ 22.984,01	\$ 23.673,53
	001912	Material	WALL PLATE AJUSTE SENCILL CUPICON	UN	1,0200	0,00 %	1,0200	\$ 2.680,00	\$ 2.733,60
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 306.128,14	\$ 58.164,35
15185	SALIDA PULSADOR REMOT TELERRUP+TUBO CONDUIT+CABLE+			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 206.096,88

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.479,64	\$ 2.479,64
	102514	Material	Abrazadera Met.Doble Ala 3/4"Para Tubo metalico	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 220,99	\$ 662,97
	103230	Material	Amarre Plástico de 15 cm	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 47,01	\$ 235,05
	002759	Material	CABLE ENCAUCHETADO 2 x 16 SPT - 60 C 300V	ML	8,0000	5,00 %	8,4000	\$ 1.609,00	\$ 13.515,60
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 284,01	\$ 852,03
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.783,54	\$ 1.139,18
	104701	Material	Perno/Clavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 130,02	\$ 390,06
	104260	Material	PULSADOR DOBLE START STOP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 28.633,99	\$ 28.633,99
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	7,0000	2,00 %	7,1400	\$ 9.098,00	\$ 64.959,72
	104101	Material	UNION EMT - 3/4"	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.326,52	\$ 3.979,56

	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60
00885	SALIDA PUNTO ALARMA PVC			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 93.027,76	
					COMUNI				
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.826,60	\$ 3.826,60
	002461	Material	ADAPTADOR CONDUIT CONDUFLEX ½"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003563	Material	CAJA SENCILLA PAVCO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 46.004,00	\$ 460,04
	001668	Material	SALIDA CORDON TV BLANCO+TAPA VELA L/NEX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 67.900,00	\$ 679,00
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	9,0000	2,00 %	9,1800	\$ 1.256,00	\$ 11.530,08
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
11522	SALIDA PUNTO ELECTRICO RECEP**			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 221.674,42	
					COMUNI				
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	5,00 %	21,0000	\$ 3.170,01	\$ 66.570,21
	721	Material	ALAMBRE AISLADO #14 THHN-THWN 90 600V	ML	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 1.523,00	\$ 15.991,50
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	000761	Material	INTERRUPTOR DOBLE	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 7.674,00	\$ 7.750,74
	000779	Material	ROSETA (PLAFON) PORCELANA	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 3.149,00	\$ 3.180,49
	104407	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 1/2" **	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 351,05	\$ 702,10
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	10,0000	2,00 %	10,2000	\$ 1.256,00	\$ 12.811,20
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,2667	0,00 %	0,2667	\$ 420.830,46	\$ 112.235,48
14442	SALIDA RJ-45(TUB+ACC+JACK+CAJA+MARQUILL+BLANK)			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 154.977,60	
					COMUNI				
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 856,85	\$ 856,85
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.284,26	\$ 4.284,26
	104430	Material	BLACK INSERT-SUPLEMENTO	UN	3,0000	3,00 %	3,0900	\$ 493,01	\$ 1.523,40
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	102301	Material	Face plate doble voz y datos RJ-45 EIA/TIA CAT 6	UN	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 35.910,00	\$ 36.987,30
	104431	Material	JACK RJ 45 CAT 6 SIEMON	UN	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 46.004,00	\$ 6.900,60
	101343	Material	Marquilla de Identificación (RPS) Elect (4X2CM)	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.358,00	\$ 4.716,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 67.900,00	\$ 10.185,00
	103214	Material	SONDA PARA CABLEAR 1/8X15M	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
	103114	Material	TERMINAL ADAPTADOR PVC 1 "	UN	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 1.058,23	\$ 1.089,98
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 2.104,74	\$ 2.167,88
	794	Material	TUBO CONDUIT PVC 1 "	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 2.277,01	\$ 2.345,32
	101304	Material	TUBO EMT 3/4 "	ML	1,5000	3,00 %	1,5450	\$ 7.888,00	\$ 12.186,96

	1661	Material	UNION CONDUIT PVC 1 "	UN	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 1.035,00	\$ 1.066,05
	104101	Material	UNION EMT - 3/4"	UN	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 1.326,52	\$ 1.366,32
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 535.532,77	\$ 42.842,62
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0580	0,00 %	0,0580	\$ 415.070,00	\$ 24.074,06

16523	SALIDA Secador maTOMA DOBLE P T PVC 3/4" cableHFFR			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 234.305,33
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA PARA SECADOR DE MANOS. Incluye 1 toma doble 15A tierra aislada COLOR BLANCO, cajas galvanizadas, accesorios, suplemento, tubería , cable HFFR no 12 , marquillas con circuitos y conectores certificados(EI cable de tierra por ser aislado, está contenido dentro del Cable aislado HFFR)

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.132,73	\$ 4.132,73
	103258	Material	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PVC 3/4" **	UN	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 197,00	\$ 413,70
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 977,78	\$ 1.994,67
	106398	Material	CABLE cobre Aisl. HFFR # 12	ML	39,0000	3,00 %	40,1700	\$ 2.827,00	\$ 113.560,59
	103118	Material	CAJA GALVANIZADA 4"X4" (10X10CM) Doble Fondo	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 3.954,00	\$ 118,62
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	2,0000	3,00 %	2,0600	\$ 1.090,64	\$ 2.246,72
	104714	Material	MARQUILLA STIKER EN VINILO COLOR A=1CM;L=3 a 4 CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 109,06	\$ 109,06
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0010	3,00 %	0,0010	\$ 67.900,00	\$ 67,90
	103880	Material	TOMA DOBLE MONOFASICA POLO A TIERRA 15Amperios	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.203,00	\$ 5.203,00
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	12,0000	2,00 %	12,2400	\$ 1.746,00	\$ 21.371,04
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60

17082	Salida sensor 3N12 (EMT 3/4")			UN	Grupo ELECTRICOS IDR			Valor Unitario	\$ 109.128,73
--------------	--------------------------------------	--	--	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación de salida para sensor. Se deberá tener en cuenta tubería EMT de 3/4", cable 3No.12 Cu AWG PE HF FR LS, cajas de paso o conexión, aparato y accesorios

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 899,26	\$ 899,26
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	3,1000	0,00 %	3,1000	\$ 14.342,84	\$ 44.462,80
	106398	Material	CABLE cobre Aisl. HFFR # 12	ML	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 2.827,00	\$ 9.894,50
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.172,99	\$ 6.172,99
	808	Material	UNION GALV. 1/2" EMT	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 953,00	\$ 1.906,00
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 187.346,00	\$ 44.963,04
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 415.070,00	\$ 830,14

00884	SALIDA SONIDO PVC			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 88.984,06
--------------	--------------------------	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.520,47	\$ 3.520,47
	002461	Material	ADAPTADOR CONDUIT CONDUFLEX ½"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 46.004,00	\$ 460,04
	001668	Material	SALIDA CORDON TV BLANCO+TAPA VELA L/NEX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 67.900,00	\$ 679,00

	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	9,0000	2,00 %	9,1800	\$ 1.256,00	\$ 11.530,08
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 306.128,14	\$ 70.409,47
00549	SALIDA TELEFONO PVC		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO			Valor Unitario	\$ 89.887,39
				COMUNI					

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.520,47	\$ 3.520,47
	000722	Material	ALAMBRE TELEFONICO 2 x 22 JWT- PVC	ML	9,0000	5,00 %	9,4500	\$ 0,00	\$ 0,00
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 977,78	\$ 1.994,67
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	000791	Material	TOMA TELEF 600 COLOMBIANA AVE	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	9,0000	2,00 %	9,1800	\$ 1.256,00	\$ 11.530,08
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 306.128,14	\$ 70.409,47
16521	SALIDA TOMA DOB. POLO TIER GFCI PVC 3/4" cableHFFR		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO			Valor Unitario	\$ 182.715,71
				COMUNI					

Detalles									
Descripción Técnica									
			SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA GFCI. Incluye 1 toma doble 15A tierra aislada COLOR BLANCO GFCI, cajas galvanizadas, accesorios, suplemento, tubería , cable HFFR no 12 , marquillas con circuitos y conectores certificados(EI cable de tierra por ser aislado, está contenido dentro del Cable aislado HFFR)						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.132,73	\$ 4.132,73
	103258	Material	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PVC 3/4" **	UN	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 197,00	\$ 413,70
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 977,78	\$ 1.994,67
	106398	Material	CABLE cobre Aisl. HFFR # 12	ML	16,5000	3,00 %	16,9950	\$ 2.827,00	\$ 48.044,87
	103118	Material	CAJA GALVANIZADA 4"X4" (10X10CM) Doble Fondo	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 3.954,00	\$ 118,62
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	2,0000	3,00 %	2,0600	\$ 1.090,64	\$ 2.246,72
	104714	Material	MARQUILLA STIKER EN VINILO COLOR A=1CM;L=3 a 4 CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 109,06	\$ 109,06
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0010	3,00 %	0,0010	\$ 67.900,00	\$ 67,90
	102268	Material	TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA GFCI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 32.486,00	\$ 32.486,00
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	4,5000	2,00 %	4,5900	\$ 1.746,00	\$ 8.014,14
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60
16522	SALIDA TOMA DOB. POLO TIER Intemp PVC 3/4"cabIHFFR		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO			Valor Unitario	\$ 150.229,71
				COMUNI					

Detalles									
Descripción Técnica									
			SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA Y CON TAPA INTERPERIE DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION. Incluye 1 toma doble 15A tierra aislada COLOR BLANCO, cajas galvanizadas, accesorios, suplemento, tubería , cable HFFR no 12 , marquillas con circuitos y conectores certificados(EI cable de tierra por ser aislado, está contenido dentro del Cable aislado HFFR)						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.132,73	\$ 4.132,73
	103258	Material	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PVC 3/4" **	UN	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 197,00	\$ 413,70
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 977,78	\$ 1.994,67
	106398	Material	CABLE cobre Aisl. HFFR # 12	ML	16,5000	3,00 %	16,9950	\$ 2.827,00	\$ 48.044,87
	103118	Material	CAJA GALVANIZADA 4"X4" (10X10CM) Doble Fondo	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 3.954,00	\$ 118,62
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	2,0000	3,00 %	2,0600	\$ 1.090,64	\$ 2.246,72

104714	Material	MARQUILLA STIKER EN VINOLO COLOR A=1CM;L=3 a 4 CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 109,06	\$ 109,06
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0010	3,00 %	0,0010	\$ 67.900,00	\$ 67,90
106399	Material	TOMA DOBLE MONO TIPO INTEMPERIE POLO TIERRA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	4,5000	2,00 %	4,5900	\$ 1.746,00	\$ 8.014,14
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60

12225	SALIDA TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA GFCI	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 276.953,94
			COMUNI			

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.673,54	\$ 3.673,54
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 3.170,01	\$ 33.285,11
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	5,0000	3,00 %	5,1500	\$ 2.141,00	\$ 11.026,15
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 977,78	\$ 1.955,56
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 67.900,00	\$ 1.358,00
	104407	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 1/2" **	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 351,05	\$ 702,10
	102268	Material	TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA GFCI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 32.486,00	\$ 32.486,00
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 1.256,00	\$ 6.405,60
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 306.128,14	\$ 183.676,88

11601	SALIDA TOMA DOBLE POLO A TIERRA - PVC	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 223.872,93
			COMUNI			

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.206,39	\$ 3.206,39
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 3.170,01	\$ 33.285,11
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	5,0000	3,00 %	5,1500	\$ 2.141,00	\$ 11.026,15
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 977,78	\$ 1.994,67
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	103880	Material	TOMA DOBLE MONOFASICA POLO A TIERRA 15Amperios	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.203,00	\$ 5.203,00
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 1.256,00	\$ 6.405,60
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5237	0,00 %	0,5237	\$ 306.128,14	\$ 160.319,31

16520	SALIDA TOMA DOBLE POLO TIERRA - PVC 3/4" cableHFFR	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 155.432,71
			COMUNI			

Detalles

Descripción Técnica SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION.Incluye 1 toma doble 15A tierra aislada COLOR BLANCO, cajas galvanizadas, accesorios, suplemento, tubería , cable HFFR no 12 , marquillas con circuitos y conectores certificados.(El cable de tierra por ser aislado, está contenido dentro del Cable aislado HFFR)

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.132,73	\$ 4.132,73
	103258	Material	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PVC 3/4" **	UN	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 197,00	\$ 413,70
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 977,78	\$ 1.994,67
	106398	Material	CABLE cobre Aisl. HFFR # 12	ML	16,5000	3,00 %	16,9950	\$ 2.827,00	\$ 48.044,87
	103118	Material	CAJA GALVANIZADA 4"X4" (10X10CM) Doble Fondo	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 3.954,00	\$ 118,62
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	2,0000	3,00 %	2,0600	\$ 1.090,64	\$ 2.246,72

	104714	Material	MARQUILLA STIKER EN VINOLO COLOR A=1CM:L=3 a 4 CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 109,06	\$ 109,06
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0010	3,00 %	0,0010	\$ 67.900,00	\$ 67,90
	103880	Material	TOMA DOBLE MONOFASICA POLO A TIERRA 15Amperios	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.203,00	\$ 5.203,00
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	4,5000	2,00 %	4,5900	\$ 1.746,00	\$ 8.014,14
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60
19368	SALIDA TOMA GFCI+TUBO EMT+Cable HFFRLS+CAJA+TOMA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 255.048,47

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.511,66	\$ 2.511,66
	102514	Material	Abrazadera Met.Doble Ala 3/4"Para Tubo metalico	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 220,99	\$ 662,97
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	7,0000	5,00 %	7,3500	\$ 2.141,00	\$ 15.736,35
	108821	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	14,0000	2,00 %	14,2800	\$ 2.594,00	\$ 37.042,32
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 284,01	\$ 852,03
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.783,54	\$ 1.139,18
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.193,00	\$ 2.386,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 837,22	\$ 837,22
	101343	Material	Marquilla de Identificación (RPS) Elect (4X2CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.358,00	\$ 2.358,00
	104701	Material	Perno/Clavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 130,02	\$ 390,06
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
	103430	Material	TOMA MONOFASICA GFCI (LEVINTON)15AMP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 50.223,00	\$ 50.223,00
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 9.098,00	\$ 46.399,80
	101316	Material	UNION EMT 3/4"Acero	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.041,00	\$ 4.164,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60
	12508	Sub-análisis	Día de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80

16201	SALIDA TOMA MONOFAS.DOBLE(RED NORMAL)+TUBO+CANALET			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 328.822,88
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.479,64	\$ 2.479,64
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	31,0000	5,00 %	32,5500	\$ 2.141,00	\$ 69.689,55
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	106099	Material	Canaleta Galv.TapaTornillo (4x8)L=2.40m+División Certificada	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 15.839,99	\$ 158.399,90
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 284,01	\$ 852,03
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.783,54	\$ 1.139,18
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.090,64	\$ 3.271,92
	101343	Material	Marquilla de Identificación (RPS) Elect (4X2CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.358,00	\$ 2.358,00
	104701	Material	Perno/Clavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 130,02	\$ 390,06
	103880	Material	TOMA DOBLE MONOFASICA POLO A TIERRA 15Amperios	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.203,00	\$ 5.203,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60

11736	SALIDA TOMA NORMAL.2x12+1x12CuTub.1/2" EMT(Fontana			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 189.668,83
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.326,57	\$ 2.326,57
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,0430	0,00 %	0,0430	\$ 14.342,84	\$ 616,74
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	10,5000	2,00 %	10,7100	\$ 3.170,01	\$ 33.950,81
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	3,5000	2,00 %	3,5700	\$ 2.141,00	\$ 7.643,37
	101342	Material	TOMA DOBLE POLO TIERRA + TAPA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.361,00	\$ 4.361,00
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	3,5000	2,00 %	3,5700	\$ 6.172,99	\$ 22.037,57
	808	Material	UNION GALV. 1/2" EMT	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 953,00	\$ 1.906,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 306.128,14	\$ 116.328,69
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0012	0,00 %	0,0012	\$ 415.070,00	\$ 498,08
19361	SALIDA TOMACORR+TUBO EMT+CableHFFR+CAJA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 201.292,81

Detalles									
Descripción Técnica									
SALIDAS PARA ILUMINACION DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION: 120V Incluye caja 5800, adaptadores, ducto EMT de 1" y/o 3/4", cableado en HFFR #12 AWG+tierra e interruptor COLOR BLANCO asociado a la salida. No incluye luminaria,									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.492,45	\$ 2.492,45
	102514	Material	Abrazadera Met.Doble Ala 3/4"Para Tubo metalico	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 220,99	\$ 662,97
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	6,0000	3,00 %	6,1800	\$ 2.141,00	\$ 13.231,38
	106398	Material	CABLE cobre Aisl. HFFR # 12	ML	12,0000	3,00 %	12,3600	\$ 2.827,00	\$ 34.941,72
	103118	Material	CAJA GALVANIZADA 4"X4" (10X10CM) Doble Fondo	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 3.954,00	\$ 118,62
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 2.385,00	\$ 3.100,50
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 284,01	\$ 852,03
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.783,54	\$ 1.139,18
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.193,00	\$ 3.579,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 830,82	\$ 830,82
	104714	Material	MARQUILLA STIKER EN VINILO COLOR A=1CM;L=3 a 4 CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 109,06	\$ 109,06
	104701	Material	Perno/Clavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 130,02	\$ 390,06
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
	101342	Material	TOMA DOBLE POLO TIERRA + TAPA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.361,00	\$ 4.361,00
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	5,0000	3,00 %	5,1500	\$ 9.098,00	\$ 46.854,70
	104101	Material	UNION EMT - 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.326,52	\$ 1.326,52
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
19363	SALIDA TOMACORRIE BIFASICA +TUBO EMT+CableHFFR+CAJ			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 369.790,81

Detalles									
Descripción Técnica									
SALIDAS PARA ILUMINACION DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION: 120V Incluye caja 5800, adaptadores, ducto EMT de 1" y/o 3/4", cableado en HFFR #12 AWG+tierra e interruptor COLOR BLANCO asociado a la salida. No incluye luminaria,									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.767,96	\$ 2.767,96
	102514	Material	Abrazadera Met.Doble Ala 3/4"Para Tubo metalico	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 220,99	\$ 662,97
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	11,0000	3,00 %	11,3300	\$ 2.141,00	\$ 24.257,53
	106398	Material	CABLE cobre Aisl. HFFR # 12	ML	11,0000	3,00 %	11,3300	\$ 2.827,00	\$ 32.029,91
	102161	Material	Cable de cobre HFFRLS AWG # 10	ML	22,0000	3,00 %	22,6600	\$ 4.315,00	\$ 97.777,90
	103118	Material	CAJA GALVANIZADA 4"X4" (10X10CM) Doble Fondo	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.954,00	\$ 3.954,00

	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 284,01	\$ 852,03
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.783,54	\$ 1.139,18
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.193,00	\$ 3.579,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 922,65	\$ 922,65
	104714	Material	MARQUILLA STIKER EN VINOLO COLOR A=1CM;L=3 a 4 CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 109,06	\$ 109,06
	104701	Material	Perno/Clavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 130,02	\$ 390,06
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
	104719	Material	TOMA BIPOLAR 2X20AMP/250V Incrustar con P/T	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.826,00	\$ 9.826,00
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	10,0000	3,00 %	10,3000	\$ 9.098,00	\$ 93.709,40
	104101	Material	UNION EMT - 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.326,52	\$ 1.326,52
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
19362	SALIDA TOMACORRIE REGULADA+TUBO EMT+CableHFFR+CAJA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 224.146,29

Detalles									
Descripción Técnica		SALIDAS PARA ILUMINACION DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION: 120V Incluye caja 5800, adaptadores, ducto EMT de 1" y/o 3/4", cableado en HFFR #12 AWG+tierra e interruptor COLOR BLANCO asociado a la salida. No incluye luminaria,							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.492,45	\$ 2.492,45
	102514	Material	Abrazadera Met.Doble Ala 3/4"Para Tubo metalico	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 220,99	\$ 662,97
	106398	Material	CABLE cobre Aisl. HFFR # 12	ML	18,0000	3,00 %	18,5400	\$ 2.827,00	\$ 52.412,58
	103118	Material	CAJA GALVANIZADA 4"X4" (10X10CM) Doble Fondo	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 3.954,00	\$ 118,62
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 2.385,00	\$ 3.100,50
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 284,01	\$ 852,03
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.783,54	\$ 1.139,18
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.193,00	\$ 3.579,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 830,82	\$ 830,82
	104714	Material	MARQUILLA STIKER EN VINOLO COLOR A=1CM;L=3 a 4 CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 109,06	\$ 109,06
	104701	Material	Perno/Clavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 130,02	\$ 390,06
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
	100950	Material	TOMA REGULADA POLO/TIERRA AISLAMIENTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.975,00	\$ 22.975,00
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	5,0000	3,00 %	5,1500	\$ 9.098,00	\$ 46.854,70
	104101	Material	UNION EMT - 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.326,52	\$ 1.326,52
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
19364	SALIDA TOMACORRIE TRIFASICA +TUBO EMT+CableHFFR+CA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 442.063,97

Detalles									
Descripción Técnica		SALIDAS PARA ILUMINACION DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION: 120V Incluye caja 5800, adaptadores, ducto EMT de 1" y/o 3/4", cableado en HFFR #12 AWG+tierra e interruptor COLOR BLANCO asociado a la salida. No incluye luminaria,							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.043,48	\$ 3.043,48
	102514	Material	Abrazadera Met.Doble Ala 3/4"Para Tubo metalico	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 220,99	\$ 662,97
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	11,0000	3,00 %	11,3300	\$ 2.141,00	\$ 24.257,53
	106398	Material	CABLE cobre Aisl. HFFR # 12	ML	11,0000	3,00 %	11,3300	\$ 2.827,00	\$ 32.029,91
	102161	Material	Cable de cobre HFFRLS AWG # 10	ML	33,0000	3,00 %	33,9900	\$ 4.315,00	\$ 146.666,85
	103118	Material	CAJA GALVANIZADA 4"X4" (10X10CM) Doble Fondo	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.954,00	\$ 3.954,00

	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 284,01	\$ 852,03
	104541	Material	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO-19MM POR (20 M) COMUN	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.783,54	\$ 1.139,18
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.193,00	\$ 3.579,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.014,49	\$ 1.014,49
	104714	Material	MARQUILLA STIKER EN VINILO COLOR A=1CM;L=3 a 4 CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 109,06	\$ 109,06
	104701	Material	Perno/Clavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 130,02	\$ 390,06
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
	104720	Material	TOMA TRIFASICA (3X50AMP)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.659,00	\$ 23.659,00
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	10,0000	3,00 %	10,3000	\$ 9.098,00	\$ 93.709,40
	104101	Material	UNION EMT - 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.326,52	\$ 1.326,52
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 306.128,14	\$ 101.022,29
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72

12270	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA DOBLE**			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 71.790,95
--------------	--	--	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 977,78	\$ 1.994,67
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	100950	Material	TOMA REGULADA POLO/TIERRA AISLAMIENTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.975,00	\$ 22.975,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1450	0,00 %	0,1450	\$ 306.128,14	\$ 44.388,58

010467	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA MONOFASICA 120 V-TUB EMT+5m-CEFE COMETAS(Sum+inst)			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 212.795,34
---------------	---	--	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA MONOFASICA 120 V-TUBERIA EMT+CABLE HFFRLS+TOMA (Sum+inst)CEFE COMETAS

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.591,92	\$ 4.591,92
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 2.141,00	\$ 10.919,10
	109085	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	10,0000	2,00 %	10,2000	\$ 2.877,00	\$ 29.345,40
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
	100950	Material	TOMA REGULADA POLO/TIERRA AISLAMIENTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.975,00	\$ 22.975,00
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 9.098,00	\$ 45.490,00
	101316	Material	UNION EMT 3/4"Acero	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.041,00	\$ 1.041,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44

11293	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA**			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 199.101,07
--------------	--	--	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.489,86	\$ 3.489,86
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 3.170,01	\$ 33.285,11
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	5,0000	3,00 %	5,1500	\$ 2.141,00	\$ 11.026,15
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 977,78	\$ 1.994,67
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.163,29	\$ 1.163,29

	100950	Material	TOMA REGULADA POLO/TIERRA AISLAMIENTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.975,00	\$ 22.975,00
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 1.256,00	\$ 6.405,60
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 306.128,14	\$ 116.328,69
17424	SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICA 220V 20 A PARA MAQ			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 262.717,51

Detalles									
		Descripción Técnica							
		SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICA 220V 20 A PARA MAQUINA DE CAFE TUBERIA EN PVC (INCLUYE TOMA)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.653,20	\$ 7.653,20
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 14.342,84	\$ 2.008,00
	106839	Material	Cable Cu Aislado N°12 AWG-600V -LSZH	ML	24,0000	0,00 %	24,0000	\$ 2.228,00	\$ 53.472,00
	103118	Material	CAJA GALVANIZADA 4"X4" (10X10CM) Doble Fondo	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.954,00	\$ 3.954,00
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.193,00	\$ 3.579,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	100364	Material	Pintura Koraza	GLN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 125.191,27	\$ 6.259,56
	104719	Material	TOMA BIPOLAR 2X20AMP/250V Incrustar con P/T	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.826,00	\$ 9.826,00
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	12,2400	0,00 %	12,2400	\$ 1.746,00	\$ 21.371,04
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07

11717	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE **			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 167.828,28
--------------	--------------------------------------	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
		Descripción Técnica							
Componentes	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 3.170,01	\$ 33.285,11
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 2.141,00	\$ 10.705,00
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	000790	Material	TOMA SENCILLA AMERICANA 600 AVE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 1.256,00	\$ 5.124,48
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 306.128,14	\$ 116.328,69

17413	SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE P. A TIERRA EN MUR			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 172.115,23
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles									
		Descripción Técnica							
		SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERIA PVC (INCLUYE TOMA)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.132,73	\$ 4.132,73
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 14.342,84	\$ 3.585,71
	103258	Material	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PVC 3/4" **	UN	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 197,00	\$ 413,70
	106839	Material	Cable Cu Aislado N°12 AWG-600V -LSZH	ML	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 2.228,00	\$ 26.736,00
	103118	Material	CAJA GALVANIZADA 4"X4" (10X10CM) Doble Fondo	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.954,00	\$ 3.954,00
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	2,0600	0,00 %	2,0600	\$ 1.090,64	\$ 2.246,72
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 826,55	\$ 826,55
	104714	Material	MARQUILLA STIKER EN VINILO COLOR A=1CM;L=3 a 4 CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 109,06	\$ 109,06
	100364	Material	Pintura Koraza	GLN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 125.191,27	\$ 6.259,56
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 67.900,00	\$ 679,00

102268	Material	TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA GFCI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 32.486,00	\$ 32.486,00
797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	4,6000	0,00 %	4,6000	\$ 1.746,00	\$ 8.031,60
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60
17402	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFAS. DOBLE CON POLO A TI		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 187.929,57	

Detalles									
Descripción Técnica			SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERIA PVC (INCLUYE TOMA) CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.122,56	\$ 6.122,56
	106839	Material	Cable Cu Aislado N°12 AWG-600V -LSZH	ML	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 2.228,00	\$ 26.736,00
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.193,00	\$ 3.579,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.224,51	\$ 1.224,51
	101343	Material	Marquilla de Identificación (RPS) Elect (4X2CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.358,00	\$ 2.358,00
	100364	Material	Pintura Koraza	GLN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 125.191,27	\$ 6.259,56
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	3,00 %	0,0103	\$ 67.900,00	\$ 699,37
	107776	Material	TERMINAL CONECTOR PVC- 3/4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103880	Material	TOMA DOBLE MONOFASICA POLO A TIERRA 15Amperios	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.203,00	\$ 5.203,00
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	6,1000	2,00 %	6,2220	\$ 1.746,00	\$ 10.863,61
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 306.128,14	\$ 122.451,26

010466	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL MONOFASICA 120V-TUBO EMT+CABLE HFFRLS-CEFE COMETAS (Sum+Inst)		UN	Grupo ELECTRICOS IDR		Valor Unitario	\$ 167.223,72	
---------------	--	--	-----------	-----------------------------	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles									
		Descripción Técnica SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL MONOFASICA 120V-TUBO EMT+CABLE HFFRLS-CEFE COMETAS (Suministro+Instalación)							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.898,05	\$ 4.898,05
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 2.141,00	\$ 10.919,10
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 977,78	\$ 1.955,56
	109085	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	10,0000	2,00 %	10,2000	\$ 2.877,00	\$ 29.345,40
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 979,61	\$ 979,61
	102269	Material	TOMACORRIENTE SENCILLA POLO A TIERRA GFCI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.500,00	\$ 12.500,00
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 1.256,00	\$ 6.280,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 306.128,14	\$ 97.961,00

12226	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL+TUBO EMT 5m-CEFE COMETAS(Sum+Ins		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 193.982,34	
--------------	---	--	-----------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles									
Descripción Técnica			CONTRATO CONSULTORIA N°221. OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA. Suministro, transporte e instalación de salida para tomacorriente normal monofasica 120 V, en tubería EMT 3/4" y cable HFFRLS. Incluye tomacorriente normal y hasta 5 m de tubería y de conductores, además de los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.591,92	\$ 4.591,92
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 2.141,00	\$ 10.919,10
	109085	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	10,0000	2,00 %	10,2000	\$ 2.877,00	\$ 29.345,40
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00

101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.104,74	\$ 4.209,48
103880	Material	TOMA DOBLE MONOFASICA POLO A TIERRA 15Amperios	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.203,00	\$ 5.203,00
104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 9.098,00	\$ 45.490,00
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44

11206	SALIDA TOMACORRIENTE PVC**	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 183.439,65
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.489,86	\$ 3.489,86
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	12,0000	5,00 %	12,6000	\$ 3.170,01	\$ 39.942,13
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 2.141,00	\$ 12.846,00
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 977,78	\$ 1.994,67
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	003355	Material	TOMACORIENTE P/A TIERRA /BLANCO/ARQUEA LUMINEX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 1.256,00	\$ 6.405,60
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 306.128,14	\$ 116.328,69

11520	SALIDA TOMACORRIENTE RECEP REGULADA**	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 294.918,18
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	30,0000	5,00 %	31,5000	\$ 3.170,01	\$ 99.855,32
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 2.141,00	\$ 32.115,00
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 977,78	\$ 1.994,67
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	100950	Material	TOMA REGULADA POLO/TIERRA AISLAMIENTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.975,00	\$ 22.975,00
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	15,0000	2,00 %	15,3000	\$ 1.256,00	\$ 19.216,80
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 306.128,14	\$ 116.328,69

11521	SALIDA TOMACORRIENTE RECEP PVC**	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 280.207,46
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	30,0000	5,00 %	31,5000	\$ 3.170,01	\$ 99.855,32
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 2.141,00	\$ 32.115,00
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 977,78	\$ 1.994,67
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	103880	Material	TOMA DOBLE MONOFASICA POLO A TIERRA 15Amperios	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.203,00	\$ 5.203,00
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	15,0000	2,00 %	15,3000	\$ 1.256,00	\$ 19.216,80
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3900	0,00 %	0,3900	\$ 306.128,14	\$ 119.389,97

17419	SALIDA TOMACORRIENTE REG COLOR NAR. P.aT. MURO 15A	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 199.251,97
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica

SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, POR CANALETA(INCLUYE TOMA)CENTRO DEPORTIVO RECREATIVO Y CULTURAL ORDREMENTASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO Especificaciones Técnicas Toma 1 y

			DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.816,43	\$ 5.816,43
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 14.342,84	\$ 1.004,00
	106839	Material	Cable Cu Aislado N°12 AWG-600V -LSZH	ML	24,0000	0,00 %	24,0000	\$ 2.228,00	\$ 53.472,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.163,29	\$ 1.163,29
	100364	Material	Pintura Koraza	GLN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 125.191,27	\$ 6.259,56
	104302	Material	TOMA DOBLE P/T AISLADA NARANJA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.208,00	\$ 15.208,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 306.128,14	\$ 116.328,69
17416	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 194.628,70	

			Detalles						
			Descripción Técnica SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERIA PVC (INCLUYE TOMA)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.816,43	\$ 5.816,43
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 14.342,84	\$ 3.585,71
	106839	Material	Cable Cu Aislado N°12 AWG-600V -LSZH	ML	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 2.228,00	\$ 26.736,00
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0200	0,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	2,0600	0,00 %	2,0600	\$ 1.090,64	\$ 2.246,72
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.163,29	\$ 1.163,29
	100364	Material	Pintura Koraza	GLN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 125.191,27	\$ 6.259,56
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 67.900,00	\$ 679,00
	107776	Material	TERMINAL CONECTOR PVC- 3/4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100950	Material	TOMA REGULADA POLO/TIERRA AISLAMIENTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.975,00	\$ 22.975,00
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	5,1000	0,00 %	5,1000	\$ 1.256,00	\$ 6.405,60
	00525	Sub-análisis	Acometida Aerea 10 MT/CN	UN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 368.774,40	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 306.128,14	\$ 116.328,69
17425	SALIDA TOMACORRIENTE TRIFASICA A 220V 50 A		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 318.592,97

			Detalles						
			Descripción Técnica SALIDA TOMACORRIENTE TRIFASICA A 220V 50 ACENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.816,43	\$ 5.816,43
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 14.342,84	\$ 2.008,00
	106839	Material	Cable Cu Aislado N°12 AWG-600V -LSZH	ML	60,0000	0,00 %	60,0000	\$ 2.228,00	\$ 133.680,00
	103118	Material	CAJA GALVANIZADA 4"X4" (10X10CM) Doble Fondo	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.954,00	\$ 3.954,00
	104699	Material	CONECTOR DE ROSCA PARA EMPALME DE CABLE-12	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.193,00	\$ 4.772,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.163,29	\$ 1.163,29
	100364	Material	Pintura Koraza	GLN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 125.191,27	\$ 6.259,56
	104720	Material	TOMA TRIFASICA (3X50AMP)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.659,00	\$ 23.659,00
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 1.746,00	\$ 20.952,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 306.128,14	\$ 116.328,69
12271	SALIDA TOMACORRIENTEPOLO T.MONOF**		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 95.346,25

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 977,78	\$ 1.994,67
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	103880	Material	TOMA DOBLE MONOFASICA POLO A TIERRA 15Amperios	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.203,00	\$ 5.203,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 306.128,14	\$ 85.715,88

11737	SALIDA TRIFAS. CARCAMOTUB.1"EMT-IP67TOM+CLAV.(Font			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 598.115,86
-------	--	--	--	----	-------	---	--	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.339,79	\$ 6.339,79
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 14.342,84	\$ 11.474,27
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	15,0000	2,00 %	15,3000	\$ 3.170,01	\$ 48.501,15
	101424	Material	ALAMBRE Cu AWG 10 THHN- 90G	ML	45,0000	2,00 %	45,9000	\$ 3.943,01	\$ 180.984,16
	101422	Material	ALAMBRE Cu DESNUDO #12 AWG	ML	15,0000	2,00 %	15,3000	\$ 2.141,00	\$ 32.757,30
	101443	Material	CLAVIJA Ind.Sobrep.250V,16A(3P+T+N)IP67	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101445	Material	TOMA Ind. Sobrep.250V,16A(3P+T+N)IP67	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101328	Material	TUBO EMT 1" L=3M	ML	15,0000	2,00 %	15,3000	\$ 13.400,00	\$ 205.020,00
	101317	Material	UNION EMT 1"Acero	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 1.358,99	\$ 6.794,95
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	0,5640	0,00 %	0,5640	\$ 187.346,00	\$ 105.663,14
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0014	0,00 %	0,0014	\$ 415.070,00	\$ 581,10

00550	SALIDA TRIFASICA C.N.			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 177.800,12
-------	-----------------------	--	--	----	-------	---	--	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.591,92	\$ 4.591,92
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	13,0000	5,00 %	13,6500	\$ 3.170,01	\$ 43.270,64
	003782	Material	ALAMBRE-CU AISLADO #10 THHN-THWN 90 600V	ML	8,0000	5,00 %	8,4000	\$ 3.192,00	\$ 26.812,80
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 977,78	\$ 977,78
	000768	Material	TERMINAL CONDUIT PVC DE 1"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 848,01	\$ 848,01
	000788	Material	TOMA 20AMP DOBLE POLO A TIERRA INCRUST+TAPA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	794	Material	TUBO CONDUIT PVC 1 "	ML	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 2.277,01	\$ 5.692,53
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.256,00	\$ 3.768,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44

00551	SALIDA TRIFASICA PVC			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 178.025,85
-------	----------------------	--	--	----	-------	---	--	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.591,92	\$ 4.591,92
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	13,0000	5,00 %	13,6500	\$ 3.170,01	\$ 43.270,64
	003782	Material	ALAMBRE-CU AISLADO #10 THHN-THWN 90 600V	ML	8,0000	5,00 %	8,4000	\$ 3.192,00	\$ 26.812,80
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 977,78	\$ 997,34
	000768	Material	TERMINAL CONDUIT PVC DE 1"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 848,01	\$ 864,97

	000788	Material	TOMA 20AMP DOBLE POLO A TIERRA INCRUST+TAPA	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	794	Material	TUBO CONDUIT PVC 1 "	ML	2,5000	2,00 %	2,5500	\$ 2.277,01	\$ 5.806,38
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 1.256,00	\$ 3.843,36
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44

01010	SALIDA TV CN	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 67.501,26
--------------	---------------------	-----------	--------------	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.214,35	\$ 3.214,35
	003693	Material	AISLADOR PIN 34.5KV ANSI 56-3	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003692	Material	CONDUCTOR ALUMINIO AWG 4/0	ML	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003694	Material	TORNILLO ACERO 5/8 X 7"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 306.128,14	\$ 64.286,91

01012	SALIDA TV PVC+Cable coaxial	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 134.176,98
--------------	------------------------------------	-----------	--------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.510,31	\$ 5.510,31
	103844	Material	cable coaxial RG59 al 60%	ML	14,0000	0,00 %	14,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	104407	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 1/2" **	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 351,05	\$ 702,10
	001094	Material	TOMA TV AMERICANA GALICA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	12,0000	2,00 %	12,2400	\$ 1.256,00	\$ 15.373,44
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 306.128,14	\$ 110.206,13

00776	SALIDA ZUMBADOR TIMBRE	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 64.286,91
--------------	-------------------------------	-----------	--------------	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	000812	Material	ZUMBADOR 110 V. 600 AVE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63

19367	SalidaLuminaria Iluminac.Emergenc.(CR-CometasTub+A	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 154.230,08
--------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.469,42	\$ 1.469,42
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 14.342,84	\$ 7.171,42
	106398	Material	CABLE cobre Aisl. HFFR # 12	ML	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 2.827,00	\$ 9.894,50
	101444	Material	CLAVIJA Ind.Sobrep.250V,16A(2P+T)IP44	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 27.608,00	\$ 27.608,00
	101446	Material	TOMA Ind. Sobrep.250V,16A(2P+T+IP44)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.537,00	\$ 26.537,00
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.172,99	\$ 6.172,99
	808	Material	UNION GALV. 1/2" EMT	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 953,00	\$ 1.906,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 306.128,14	\$ 73.470,75

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.469,42	\$ 1.469,42
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	3,1000	0,00 %	3,1000	\$ 14.342,84	\$ 44.462,80
	106398	Material	CABLE cobre Aisl. HFFR # 12	ML	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 2.827,00	\$ 9.894,50
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.172,99	\$ 6.172,99
	808	Material	UNION GALV. 1/2" EMT	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 953,00	\$ 1.906,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 306.128,14	\$ 73.470,75

Detalles									
Descripción Técnica			SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION.Incluye 1 toma doble 15A tierra aislada COLOR BLANCO, cajas galvanizadas, accesorios, suplemento, tubería , cable HFFR no 12 , marquillas con circuitos y conectores certificados.(El cable de tierra por ser aislado, está contenido dentro del Cable aislado HFFR)						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	106839	Material	Cable Cu Aislado N°12 AWG-600V -LSZH	ML	12,0000	2,00 %	12,2400	\$ 2.228,00	\$ 27.270,72
	748	Material	CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.813,01	\$ 2.813,01
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.090,64	\$ 327,19
	002718	Material	INTERRUPTOR CONM SENC. LUZ PIL. +TAPA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 28.374,00	\$ 28.374,00
	106840	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 3/4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 477,00	\$ 954,00
	106841	Material	TORNILLO 5/32"x1/2" Cabeza Redonda	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 95,00	\$ 190,00
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA INTEC	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 1.746,00	\$ 5.342,76
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63

Detalles									
Descripción Técnica			SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION.Incluye 1 toma doble 15A tierra aislada COLOR BLANCO, cajas galvanizadas, accesorios, suplemento, tubería , cable HFFR no 12 , marquillas con circuitos y conectores certificados.(El cable de tierra por ser aislado, está contenido dentro del Cable aislado HFFR)						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICa	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	106839	Material	Cable Cu Aislado N°12 AWG-600V -LSZH	ML	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 2.228,00	\$ 26.736,00
	748	Material	CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.813,01	\$ 2.813,01
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.090,64	\$ 327,19
	103865	Material	interruptor triple incluye tapa	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106840	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 3/4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 477,00	\$ 954,00
	106841	Material	TORNILLO 5/32"x1/2" Cabeza Redonda	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 95,00	\$ 190,00
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.746,00	\$ 5.238,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63

Detalles	
Descripción Técnica	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION.Incluye 1 toma doble 15A tierra aislada CULOR BLANCO, seis pulverizadas, accesorios, cablemente, tubería, cable UFER no 12, manguillas, con circuitos y conectores.

			tierra aislada COLOR BLANCO, cajas galvanizadas, accesorios, suplemento, tubería , cable HFFR no 12 , marquillas con circuitos y conectores certificados.(El cable de tierra por ser aislado, está contenido dentro del Cable aislado HFFR)						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	106839	Material	Cable Cu Aislado N°12 AWG-600V -LSZH	ML	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 2.228,00	\$ 26.736,00
	748	Material	CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.813,01	\$ 2.813,01
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.090,64	\$ 327,19
	106844	Material	Sensor de Movimiento de 180°	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106840	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 3/4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 477,00	\$ 954,00
	106841	Material	TORNILLO 5/32"X1/2" Cabeza Redonda	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 95,00	\$ 190,00
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.746,00	\$ 5.238,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
16790	SalidaParaSensor Movimiento360°Tub EMT(Inc.Sensor)		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 100.545,11	

Detalles

Descripción Técnica

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION.Incluye 1 toma doble 15A tierra aislada COLOR BLANCO, cajas galvanizadas, accesorios, suplemento, tubería , cable HFFR no 12 , marquillas con circuitos y conectores certificados.(El cable de tierra por ser aislado, está contenido dentro del Cable aislado HFFR)

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	106839	Material	Cable Cu Aislado N°12 AWG-600V -LSZH	ML	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 2.228,00	\$ 26.736,00
	748	Material	CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.813,01	\$ 2.813,01
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.090,64	\$ 327,19
	106843	Material	Sensor de Movimiento de 360°	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106840	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 3/4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 477,00	\$ 954,00
	106841	Material	TORNILLO 5/32"X1/2" Cabeza Redonda	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 95,00	\$ 190,00
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.746,00	\$ 5.238,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63

16782	SalidaTom Doble GFCIPoloTierra PVC 3/4"cableLSZH		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 118.758,84	
-------	--	--	----	---	--	--	----------------	---------------	--

Detalles

Descripción Técnica

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION.Incluye 1 toma doble 15A tierra aislada COLOR BLANCO, cajas galvanizadas, accesorios, suplemento, tubería , cable HFFR no 12 , marquillas con circuitos y conectores certificados.(El cable de tierra por ser aislado, está contenido dentro del Cable aislado HFFR)

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.826,60	\$ 3.826,60
	106839	Material	Cable Cu Aislado N°12 AWG-600V -LSZH	ML	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 2.228,00	\$ 26.736,00
	748	Material	CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.813,01	\$ 2.813,01
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.090,64	\$ 327,19
	106840	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 477,00	\$ 477,00
	103509	Material	TOMA GFCI LEGRAN LINEA-ARQUEA (15A)**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106841	Material	TORNILLO 5/32"X1/2" Cabeza Redonda	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 95,00	\$ 190,00
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	4,5000	0,00 %	4,5000	\$ 1.746,00	\$ 7.857,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04

16784	SalidaTomaBifasica250V-20AparaDuplicadorTubopvc3/4		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 116.616,84	
-------	--	--	----	---	--	--	----------------	---------------	--

Detalles

Descripción Técnica

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION.Incluye 1 toma doble 15A tierra aislada COLOR BLANCO, cajas galvanizadas, accesorios, suplemento, tubería , cable HFFR no 12 , marquillas con circuitos y conectores certificados.(El cable de tierra por ser aislado, está contenido dentro del Cable aislado HFFR)

			tierra aislada COLOR BLANCO, cajas galvanizadas, accesorios, suplemento, tubería , cable HFFR no 12 , marquillas con circuitos y conectores certificados.(El cable de tierra por ser aislado, está contenido dentro del Cable aislado HFFR)						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.826,60	\$ 3.826,60
	106839	Material	Cable Cu Aislado N°12 AWG-600V -LSZH	ML	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 2.228,00	\$ 26.736,00
	748	Material	CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.813,01	\$ 2.813,01
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.090,64	\$ 327,19
	106840	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 3/4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 477,00	\$ 954,00
	106842	Material	TOMA BIFASICA 25AMP PATA TRABADA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106841	Material	TORNILLO 5/32"x1/2" Cabeza Redonda	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 95,00	\$ 190,00
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.746,00	\$ 5.238,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
16781	SALIDATOMADOBLEPOLOTIERRAPVC 3/4" cableLSZH		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 123.748,29	

Detalles									
Descripción Técnica		SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION.Incluye 1 toma doble 15A tierra aislada COLOR BLANCO, cajas galvanizadas, accesorios, suplemento, tubería , cable HFFR no 12 , marquillas con circuitos y conectores certificados.(El cable de tierra por ser aislado, está contenido dentro del Cable aislado HFFR)							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.826,60	\$ 3.826,60
	106839	Material	Cable Cu Aislado N°12 AWG-600V -LSZH	ML	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 2.228,00	\$ 26.736,00
	748	Material	CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.813,01	\$ 2.813,01
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.090,64	\$ 1.090,64
	106840	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 477,00	\$ 477,00
	003047	Material	TOMACORRIENTE POLO A TIERRA+TAPA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.226,00	\$ 4.226,00
	106841	Material	TORNILLO 5/32"X1/2" Cabeza Redonda	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 95,00	\$ 190,00
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	4,5000	0,00 %	4,5000	\$ 1.746,00	\$ 7.857,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
16783	SalidaTomaRegulada Naranja Polo tierra Muro			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 139.114,84

Detalles									
Descripción Técnica		SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION.Incluye 1 toma doble 15A tierra aislada COLOR BLANCO, cajas galvanizadas, accesorios, suplemento, tubería , cable HFFR no 12 , marquillas con circuitos y conectores certificados.(El cable de tierra por ser aislado, está contenido dentro del Cable aislado HFFR)							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.826,60	\$ 3.826,60
	106839	Material	Cable Cu Aislado N°12 AWG-600V -LSZH	ML	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 2.228,00	\$ 26.736,00
	748	Material	CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.813,01	\$ 2.813,01
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.090,64	\$ 327,19
	106840	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 477,00	\$ 477,00
	100950	Material	TOMA REGULADA POLO/TIERRA AISLAMIENTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.975,00	\$ 22.975,00
	106841	Material	TORNILLO 5/32"X1/2" Cabeza Redonda	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 95,00	\$ 190,00
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.746,00	\$ 5.238,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
16785	SalidaTomaTrifasica250V-20AparaMotorPuertaAutomati			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 116.616,84

			Detalles Descripción Técnica SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION.Incluye 1 toma doble 15A tierra aislada COLOR BLANCO, cajas galvanizadas, accesorios, suplemento, tubería , cable HFFR no 12 , marquillas con circuitos y conectores certificados.(El cable de tierra por ser aislado, está contenido dentro del Cable aislado HFFR)					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

tierra aislada COLOR BLANCO, cajas galvanizadas, accesorios, suplemento, tubería , cable HFFR NO 12 , marquillas con circuitos y conectores certificados.(El cable de tierra por ser aislado, está contenido dentro del Cable aislado HFFR)									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.826,60	\$ 3.826,60
	106839	Material	Cable Cu Aislado N°12 AWG-600V -LSZH	ML	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 2.228,00	\$ 26.736,00
	748	Material	CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.813,01	\$ 2.813,01
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.090,64	\$ 327,19
	106840	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 3/4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 477,00	\$ 954,00
	103862	Material	toma trifasica incrustar	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106841	Material	TORNILLO 5/32"X1/2" Cabeza Redonda	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 95,00	\$ 190,00
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.746,00	\$ 5.238,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
15505	SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.343.344,39
Detalles									
Descripción Técnica		Parales en tubo galvanizado estructural norma AS IM A-500 (Grado C) Ø2" Cal=3mm con pintura electrostatica TGIC o laca horneable color Verde Oscuro ref: RAL 6005 . Travesaños en tubo galvanizado Ø11/2" calibre 3mm con pintura electrostática TGIC o laca horneable color magenta ref: RAL 4010. El galvanizado en caliente de las piezas debe cumplir la norma ASTM B6 SHG con un espesor minimo de capa de zinc de 80 micras. El espesor final de capa de pintura como mínimo debe ser de 3mils correspondiente a 80 micras aproximadamente.Incluye los refuerzos en varilla de 3/4" soldadas a tubo para empotramiento en el dado en concreto. Incluye el suministro y transporte al sitio en Bogotá del conjunto de Elementos (1,2 y 3) comprendidos en el diseño establecido por el Área Técnica de la Subdirección de Construcciones. Bases en concreto (para 6 dados) de 3.000psi de 0.25x0.25m. H=0.40m . fundidos en sitio.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.746,90	\$ 3.746,90
	105262	Material	SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+TRANSP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.050.367,99	\$ 1.050.367,99
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 411.580,43	\$ 102.895,11
	15503	Sub-análisis	Dado Concr.3.000psi(25x25)Exc(SinForm;Sin ref)	ML	2,4000	0,00 %	2,4000	\$ 77.639,33	\$ 186.334,39
18268	Salvia Morada/Salvia leucantha Taludes Exteriores			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 11.199,76
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 128,92	\$ 128,92
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 104.130,00	\$ 1.353,69
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 174.962,00	\$ 1.224,73
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 3.104,00	\$ 7,14
	108537	Material	Salvia Morada/Salvia leucantha	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.630,00	\$ 5.630,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0223	0,00 %	0,0223	\$ 65.259,24	\$ 1.455,28
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 70.000,00	\$ 1.400,00
14397	Sandblasting sobre vidrio con diseño (sum + inst)			M2	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 37.943,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103652	Equipo	SANDBLASTING (CON DISEÑO)SOBRE VIDRIO	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 37.943,00	\$ 37.943,00
11431	sangrado mecanico de juntas**			ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 16.128,65
Detalles									
Descripción Técnica		Se ha previsto que la junta deberá ser reconstruida un un 15% de su longitud,con mortero y sika dur 32							
Componentes	10127	Sub-análisis	Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.321,76	\$ 13.321,76
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,0092	0,00 %	0,0092	\$ 305.096,56	\$ 2.806,89

00833	SANITARIO ACUAPLUS (SUM+INSTALACIÓN)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 473.124,36
-------	--------------------------------------	--	--	----	--	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.477,69	\$ 2.477,69
	101868	Material	Acople Sanitario/Lav de 1/2" plastico 40cms	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.244,65	\$ 5.244,65
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 2.098,01	\$ 3.304,37
	2947	Material	SANITARIO BLANCO TAZA REDONDA ACUAPLUS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 379.508,01	\$ 379.508,01
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2707	0,00 %	0,2707	\$ 305.096,56	\$ 82.589,64

12286	Sanitario adriatico crna Inst. push Flux. **			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 1.392.415,73
-------	--	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica SANITARIO INSTITUCIONAL FLUXOMETRO COLOR BLANCO REF. ADRIATICO 013191001 EP CON GRIFERIA ANTIVANDALICA DE PUSH REF. 751250001 DE CORONA O EQUIVALENTE. INCLUYE ASIENTO INSTITUCIONAL

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.714,73	\$ 3.714,73
	101797	Material	ASIENTO INST. ABIERTO GRIVAL CORONA **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 42.142,01	\$ 42.142,01
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 742,95	\$ 742,95
	101798	Material	SIST. DE INST. VALV. ANTIB.CR. CORONA Posterior	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 125.919,01	\$ 125.919,01
	101795	Material	TAZA INST. ADRIATICO ES BLANCO CORONA Discapacita	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 680.851,00	\$ 680.851,00
	101796	Material	VALV. ANTIV. CROMO GRIVAL CORONA **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 464.693,00	\$ 464.693,00
	16643	Sub-análisis	CUADRILLA INST. HIDRAULICA 1:1+PREST. **	JRN	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 225.498,18	\$ 72.159,42
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

12285	Sanitario adriatico crna Institucional Flux. **			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 4.854.161,39
-------	---	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101797	Material	ASIENTO INST. ABIERTO GRIVAL CORONA **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 42.142,01	\$ 42.142,01
	101800	Material	FLUXOMETRO ELECT. CROMO GRIV. CORONA **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.549.959,00	\$ 3.549.959,00
	101795	Material	TAZA INST. ADRIATICO ES BLANCO CORONA Discapacita	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 680.851,00	\$ 680.851,00
	101796	Material	VALV. ANTIV. CROMO GRIVAL CORONA **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 464.693,00	\$ 464.693,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3819	0,00 %	0,3819	\$ 305.096,56	\$ 116.516,38

18633	Sanitario Adriatico Entr Post Valv Push Empotrar			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 1.501.650,47
-------	--	--	--	----	--	--	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica SANITARIO INSTITUCIONAL FLUXOMETRO COLOR BLANCO REF. ADRIATICO 013191001 EP CON GRIFERIA ANTIVANDALICA DE PUSH REF. 751250001 DE CORONA O EQUIVALENTE. INCLUYE ASIENTO INSTITUCIONAL

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.637,86	\$ 3.637,86
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 26.426,00	\$ 23.783,40
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 727,57	\$ 727,57
	101003	Material	SANITARIO DISCAPAC ALONGADO Adriatico sin grif	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 806.758,00	\$ 806.758,00
	101798	Material	SIST. DE INST. VALV. ANTIB.CR. CORONA Posterior	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 125.919,01	\$ 125.919,01
	001580	Material	TUBO PRESION RDE-21 PVC Ø 1" L=6M S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.358,00	\$ 3.358,00
	101796	Material	VALV. ANTIV. CROMO GRIVAL CORONA **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 464.693,00	\$ 464.693,00
	16643	Sub-análisis	CUADRILLA INST. HIDRAULICA 1:1+PREST. **	JRN	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 225.498,18	\$ 72.159,42
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0028	0,00 %	0,0028	\$ 219.360,72	\$ 614,21

10654	Sanitario Adriatico+ Fluxómetro	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 797.367,38
-------	---------------------------------	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles Sanitario para incapacitados

Descripción Técnica

Componentes	003281	Material	FLUXOMETRO DE PALANCA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101795	Material	TAZA INST. ADRIATICO ES BLANCO CORONA Discapacita	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 680.851,00	\$ 680.851,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3819	0,00 %	0,3819	\$ 305.096,56	\$ 116.516,38

14002	SANITARIO ADRIATICO+FLUXOMETRO+VALV.ANTIVAND.+TUB	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 1.346.847,10
-------	---	----	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.661,16	\$ 3.661,16
	103517	Material	ACCESORIO CONEXION POSTERIOR SANIT. INSTITUCIONAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 84.273,00	\$ 84.273,00
	105626	Material	BRIDA SANITARIA 3"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 35.845,00	\$ 35.845,00
	001132	Material	FLUXOMETRO PALANCA SANITARIO GRIVAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101795	Material	TAZA INST. ADRIATICO ES BLANCO CORONA Discapacita	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 680.851,00	\$ 680.851,00
	001580	Material	TUBO PRESION RDE-21 PVC Ø 1" L=6M S/NORMA ICONTEC	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 3.358,00	\$ 10.074,00
	104503	Material	Válvula Institu. Sanitario Antivandalica Ref.75127 tipo push	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 349.085,00	\$ 349.085,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 305.096,56	\$ 183.057,94

16505	SANITARIO ADRIATICO+FLUXOMETRO+VALV.ANTIVANDDiscap	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 1.346.847,10
-------	--	----	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.661,16	\$ 3.661,16
	103517	Material	ACCESORIO CONEXION POSTERIOR SANIT. INSTITUCIONAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 84.273,00	\$ 84.273,00
	105626	Material	BRIDA SANITARIA 3"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 35.845,00	\$ 35.845,00
	001132	Material	FLUXOMETRO PALANCA SANITARIO GRIVAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101795	Material	TAZA INST. ADRIATICO ES BLANCO CORONA Discapacita	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 680.851,00	\$ 680.851,00
	001580	Material	TUBO PRESION RDE-21 PVC Ø 1" L=6M S/NORMA ICONTEC	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 3.358,00	\$ 10.074,00
	104503	Material	Válvula Institu. Sanitario Antivandalica Ref.75127 tipo push	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 349.085,00	\$ 349.085,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 305.096,56	\$ 183.057,94

13084	Sanitario báltica crna Institucional Flux. **	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 4.899.034,82
-------	---	----	---------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101797	Material	ASIENTO INST. ABIERTO GRIVAL CORONA **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 42.142,01	\$ 42.142,01
	101800	Material	FLUXOMETRO ELECT. CROMO GRIV. CORONA **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.549.959,00	\$ 3.549.959,00
	101799	Material	TAZA INST. BALTICO BLANCO*	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 768.999,00	\$ 768.999,00
	101796	Material	VALV. ANTIV. CROMO GRIVAL CORONA **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 464.693,00	\$ 464.693,00
	16643	Sub-análisis	CUADRILLA INST. HIDRAULICA 1:1+PREST. **	JRN	0,3248	0,00 %	0,3248	\$ 225.498,18	\$ 73.241,81

18629	Sanitario Báltico Entrada Post. Valv. Push Empotra	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 1.364.481,47
-------	--	----	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica Sanitario Báltico Entrada Posterior con Valvula Push de Empotrar Ref. 751250001 Corona. CDRSC (San Cristóbal).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL. ORDENEMIENTO A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO. Especificación Técnica Tema 4.1.1.2

RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.637,86	\$ 3.637,86
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 26.426,00	\$ 23.783,40
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 727,57	\$ 727,57
	104272	Material	SANITARIO ALONGADO CORONA CONTROL-SAN GIORGIO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 669.589,00	\$ 669.589,00
	101798	Material	SIST. DE INST. VALV. ANTIB.CR. CORONA Posterior	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 125.919,01	\$ 125.919,01
	001580	Material	TUBO PRESION RDE-21 PVC Ø 1" L=6M S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.358,00	\$ 3.358,00
	101796	Material	VALV. ANTIV. CROMO GRIVAL CORONA **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 464.693,00	\$ 464.693,00
	16643	Sub-análisis	CUADRILLA INST. HIDRAULICA 1:1+PREST. **	JRN	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 225.498,18	\$ 72.159,42
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0028	0,00 %	0,0028	\$ 219.360,72	\$ 614,21
14003	SANITARIO BALTICO+FLUXOMETRO+TUB 1"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 2.239.994,94	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.350,14	\$ 3.350,14
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 26.426,00	\$ 23.783,40
	003293	Material	FLUXOMETRO PALANCA ORINAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.372.407,48	\$ 1.372.407,48
	104272	Material	SANITARIO ALONGADO CORONA CONTROL-SAN GIORGIO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 669.589,00	\$ 669.589,00
	001580	Material	TUBO PRESION RDE-21 PVC Ø 1" L=6M S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.358,00	\$ 3.358,00
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 418.767,30	\$ 167.506,92
00514	SANITARIO COMPLETO CON FLUXOMETRO			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 1.544.898,06	
Detalles									
Descripción Técnica INCLUYE TAZA+ GRIFERIA CON VALVALA ANTIBANDALICA+INSTALACIÓN DE SISTEMA+ASIENTO.									
Componentes	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 47.130,00	\$ 1.319,64
	105183	Material	ASIENTO SANITARIO INSTITUC. ANTIBACT.BLANCO ANTIB	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 38.313,00	\$ 38.313,00
	105626	Material	BRIDA SANITARIA 3"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 35.845,00	\$ 35.845,00
	001091	Material	BROCAS HSS JUEGO 15Pzs 1/16 A 3/8	JGO	0,0125	0,00 %	0,0125	\$ 96.867,00	\$ 1.210,84
	105180	Material	GRIFERIA VÁLVULA ANTIBAN. SANITARIO TIPO PUSH	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 353.066,46	\$ 353.066,46
	2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	0,2868	0,00 %	0,2868	\$ 58.456,00	\$ 16.765,18
	105181	Material	SISTEMA INST.VALVULA ANIBAND.ENTRADA SUPER.CROMO S	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 288.853,00	\$ 288.853,00
	002796	Material	TAZA FLUXOMETRO INSTIT. CRNA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 626.467,00	\$ 626.467,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 305.096,56	\$ 183.057,94
00509	SANITARIO CORONA ACUARIO 30038			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 350.549,02	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 104.130,00	\$ 83.304,00
	101868	Material	Acople Sanitario/Lav de 1/2" plastico 40cms	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.244,65	\$ 5.244,65
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 2.098,01	\$ 3.304,37
	000611	Material	SANITARIO LAGUNA CRNA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 258.696,00	\$ 258.696,00
00392	SANITARIO CORONA AVANTI BLANCO			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 91.853,02	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 104.130,00	\$ 83.304,00
	101868	Material	Acople Sanitario/Lav de 1/2" plastico 40cms	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.244,65	\$ 5.244,65
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 2.098,01	\$ 3.304,37
	002792	Material	SANITARIO AVANTI BLANCO CRNA.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

00511	SANITARIO CORONA AVANTI COLOR	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 91.853,02
-------	-------------------------------	----	-------	--	----------------	--------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 104.130,00	\$ 83.304,00
	101868	Material	Acople Sanitario/Lav de 1/2" plastico 40cms	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.244,65	\$ 5.244,65
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 2.098,01	\$ 3.304,37
	000614	Material	SANITARIO AVANTI COLOR CRNA.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

00513	SANITARIO CORONA STILO BCO.805	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 91.853,02
-------	--------------------------------	----	-------	--	----------------	--------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 104.130,00	\$ 83.304,00
	101868	Material	Acople Sanitario/Lav de 1/2" plastico 40cms	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.244,65	\$ 5.244,65
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 2.098,01	\$ 3.304,37
	000616	Material	SANITARIO STILO CORONA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

00512	SANITARIO CORONA VICTORIANA 2010	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 91.853,02
-------	----------------------------------	----	-------	--	----------------	--------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 104.130,00	\$ 83.304,00
	101868	Material	Acople Sanitario/Lav de 1/2" plastico 40cms	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.244,65	\$ 5.244,65
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 2.098,01	\$ 3.304,37
	000615	Material	SANITARIO VICTORIANA CRNA.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

11976	SANITARIO FLUXOMETRO bajo consumo	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 730.485,09
-------	-----------------------------------	----	-------	--	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.953,24	\$ 4.953,24
	104920	Material	FLUXOMETRO PALANCA BRONCE (30-60PSI)SANITARIO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	002796	Material	TAZA FLUXOMETRO INSTIT. CRNA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 626.467,00	\$ 626.467,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3247	0,00 %	0,3247	\$ 305.096,56	\$ 99.064,85

00410	SANITARIO FLUXOMETRO HANDICAP	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	-------------------------------	----	-------	--	----------------	---------

Detalles Sanitario para incapacitados

Descripción Técnica

18652	SANITARIO INFANTIL KIDDY CORONA	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 1.104.235,48
-------	---------------------------------	----	--	----------------	-----------------

Descripción Técnica SANITARIO INFANTIL KIDDY REF. 501102171 CORONA. CDRSC (San Cristóbal).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRSC
REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

00424	SANITARIO INFANTIL MANCESA	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 507.542,87
-------	----------------------------	----	--	----------------	---------------

Descripción Técnica

10655	Sanitario Institucional + Fluxómetro **	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 742.983,38
-------	---	----	---------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

13731	SANITARIO INSTITUCIONAL DE FLUXOMETRO **	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 849.239,40
-------	--	----	--	----------------	---------------

Descripción Técnica

13465	Sanitario institucional de tanque ref. power one	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 107.901,93
-------	--	----	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica			SANITARIO INSTITUCIONAL DE TANQUE REF. POWER ONE 101651001 DE CORONA O EQUIVALENTE COLOR BLANCO. INCLUYE GRIFERIA Y ASIENTO INSTITUCIONAL						
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.683,20	\$ 4.683,20	
101868	Material	Acople Sanitario/Lav de 1/2" plastico 40cms	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.244,65	\$ 5.244,65	
70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	1,5800	0,00 %	1,5800	\$ 2.098,01	\$ 3.314,86	
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 936,64	\$ 936,64	
107267	Material	Sanitario institucional de tanque ref. power one 1	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 305.096,56	\$ 91.528,97	
12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61	
13220	Sanitario Institucional(Valv.Antiv.+BotonAntiv+Acc		UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 722.942,38	

Descripción Técnica									
Componentes									
103357	Material	AccesoriosConexiónValv.deSanitarioInstitucional	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
103356	Material	Boton Antivandalico CromadoPara Valvul. de Descarg	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
103358	Material	Sanitario Institucional ref.21-AA41 Mancesa	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
101005	Material	Valvula Antivandalica.Sanitario.AltPresión.11/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 539.884,44	\$ 539.884,44	
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 305.096,56	\$ 183.057,94	
16506	SANITARIO KIDDY+FLUXOMETRO+VALV.ANTIVANDDiscap		UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 704.309,10	

Descripción Técnica									
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.661,16	\$ 3.661,16	
103517	Material	ACCESORIO CONEXION POSTERIOR SANIT. INSTITUCIONAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 84.273,00	\$ 84.273,00	
105183	Material	ASIENTO SANITARIO INSTITUC. ANTIBACT.BLANCO ANTIB	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 38.313,00	\$ 38.313,00	
105626	Material	BRIDA SANITARIA 3"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 35.845,00	\$ 35.845,00	
001132	Material	FLUXOMETRO PALANCA SANITARIO GRIVAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
106387	Material	SANITARIO KIDDY SIN TANQUE entrada superior	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
001580	Material	TUBO PRESION RDE-21 PVC Ø 1" L=6M S/NORMA ICONTEC	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 3.358,00	\$ 10.074,00	
104503	Material	Válvula Institu. Sanitario Antivandalica Ref.75127 tipo push	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 349.085,00	\$ 349.085,00	
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 305.096,56	\$ 183.057,94	
00510	SANITARIO LAGUNA BLANC.CORONA		UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 350.549,02	

Descripción Técnica			ESTE UNITARIO SE CREA CON BASE EN EL APU NP 7 CONTRATO 2360 DE 2013 GRANDES ESCENARIOS, REVISADO POR EL ARQUITECTO OSCAR RAMOS.						
Componentes									
001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 104.130,00	\$ 83.304,00	
101868	Material	Acople Sanitario/Lav de 1/2" plastico 40cms	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.244,65	\$ 5.244,65	
70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 2.098,01	\$ 3.304,37	
000611	Material	SANITARIO LAGUNA CRNA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 258.696,00	\$ 258.696,00	
00508	SANITARIO MANCESA ARMONIA COLOR		UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 91.853,02	

Detalles
Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 104.130,00	\$ 83.304,00
	101868	Material	Acople Sanitario/Lav de 1/2" plastico 40cms	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.244,65	\$ 5.244,65
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 2.098,01	\$ 3.304,37
	000610	Material	SANITARIO DISTINCION Color CORONA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

00515	SANITARIO MARACAY CARABOBO	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 91.853,02
--------------	-----------------------------------	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 104.130,00	\$ 83.304,00
	101868	Material	Acople Sanitario/Lav de 1/2" plastico 40cms	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.244,65	\$ 5.244,65
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 2.098,01	\$ 3.304,37
	000078	Material	SANITARIO NUEVO EMBAJADOR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

11369	SANITARIO PARA DISCAPAC. ALONGADO**	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 2.243.098,82
--------------	--	-----------	--------------	---	-----------------------	------------------------

Detalles Sanitario para incapacitados

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.539,12	\$ 3.539,12
	101004	Material	Asiento abierto para Taza Sanitario A.P.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 116.466,00	\$ 116.466,00
	101006	Material	Botón Cromado Sanitario minusvalido	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 422.539,25	\$ 422.539,25
	101003	Material	SANITARIO DISCAPAC ALONGADO Adriatico sin grif	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 806.758,00	\$ 806.758,00
	101005	Material	Valvula Antivandalica.Sanitario.AltPresión.11/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 539.884,44	\$ 539.884,44
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	1,1600	0,00 %	1,1600	\$ 305.096,56	\$ 353.912,01

00831	SANITARIO PORTOBELLO BLANCO/PASTEL	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 91.853,02
--------------	---	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 104.130,00	\$ 83.304,00
	101868	Material	Acople Sanitario/Lav de 1/2" plastico 40cms	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.244,65	\$ 5.244,65
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 2.098,01	\$ 3.304,37
	002768	Material	SANITARIO PORTOBELLO BLANCO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

14029	SANITARIO TAZA INSTITUCIONAL ELONGADO SIN ASIENTO DISCAPACITADOS	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 901.022,45
--------------	---	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.819,96	\$ 3.819,96
	104289	Material	TAZA INSTITUC. ELONGADO DISCAPACITADOS BLANCO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 819.441,00	\$ 819.441,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 305.096,56	\$ 76.274,14
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 495.784,25	\$ 1.487,35

14524	SANITARIO TREVI - Acometida Posterior Sum+Inst	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 215.421,04
--------------	---	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.458,36	\$ 1.458,36
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.098,01	\$ 4.196,02
	104557	Material	SANITARIO ACOMET. POSTERIOR BALTICO CORONA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104558	Material	SANITARIO TREVI ACOMET. POSTERIOR SIST. INSTALACIO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2390	0,00 %	0,2390	\$ 305.096,56	\$ 72.918,08
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,3297	0,00 %	0,3297	\$ 415.070,00	\$ 136.848,58
15192	SANITARIO TREVI - Acometida Posterior+ValvulaSum+I			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 451.021,11
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.885,50	\$ 1.885,50
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.098,01	\$ 4.196,02
	104557	Material	SANITARIO ACOMET. POSTERIOR BALTICO CORONA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104558	Material	SANITARIO TREVI ACOMET. POSTERIOR SIST. INSTALACIO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2390	0,00 %	0,2390	\$ 305.096,56	\$ 72.918,08
	14461	Sub-análisis	Valvula Institu. Sanitario Antivan - Colis Gim Sur	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 372.021,51	\$ 372.021,51
13414	SANITARIO TREVI BLANCO 02855 **			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 91.853,02
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 104.130,00	\$ 83.304,00
	101868	Material	Acople Sanitario/Lav de 1/2" plastico 40cms	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.244,65	\$ 5.244,65
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 2.098,01	\$ 3.304,37
	009453	Material	SANITARIO TREVI Blanco CORONA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15045	SANITARIO TREVI BLANCO 02855 + VALV. ANTIVANDALICA			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 442.604,10
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.666,08	\$ 1.666,08
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 104.130,00	\$ 83.304,00
	101868	Material	Acople Sanitario/Lav de 1/2" plastico 40cms	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.244,65	\$ 5.244,65
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 2.098,01	\$ 3.304,37
	009453	Material	SANITARIO TREVI Blanco CORONA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104503	Material	Válvula Institu. Sanitario Antivandalica Ref.75127 tipo push	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 349.085,00	\$ 349.085,00
00832	SANITARIO VICTORIA BLANCO/PASTEL			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 91.853,02
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 104.130,00	\$ 83.304,00
	101868	Material	Acople Sanitario/Lav de 1/2" plastico 40cms	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.244,65	\$ 5.244,65
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 2.098,01	\$ 3.304,37
	002851	Material	SANITARIO VICTORIA BLANCO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

13231	SANITARIO Y LAVAMANOS DISCAPACITADOS(Valv+boton**	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 1.909.285,23
-------	---	----	---------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica INCLUYE VALVULA ANTIVANDALICA, BOTON CROMADO CON PALANCA PARA MINUSVALIDOS, ACCESORIOS PARA CONECTAR VALVULA.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.441,12	\$ 11.441,12
	101006	Material	Botón Cromado Sanitario minusvalido	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 422.539,25	\$ 422.539,25
	101300	Material	GRIFERÍA LAVAMANOS PUSH DISCAPACITADOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 342.720,00	\$ 342.720,00
	103373	Material	LAVAMANOS COLGAR INSTITUC. DISCAPACIT.BLANCO NAL.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 363.878,00	\$ 363.878,00
	103504	Material	Sanitario Discapacit. ref.21-AA-1318	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101005	Material	Valvula Antivandalica.Sanitario.AltPresión.11/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 539.884,44	\$ 539.884,44
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 305.096,56	\$ 228.822,42

00736	SARDINEL 15x15 C:140 KG/C2	ML	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 34.747,80
-------	----------------------------	----	------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 1.173,99	\$ 82,18
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 104.130,00	\$ 22.908,60
	002652	Material	CONCRETO 2000 PSI (140N) COMUN Gr=1	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 481.769,00	\$ 9.635,38
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	0,5900	0,00 %	0,5900	\$ 3.596,00	\$ 2.121,64

00737	SARDINEL 15x15 C:175 KG/C2	ML	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 32.796,09
-------	----------------------------	----	------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.173,99	\$ 2.347,98
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 48.761,00	\$ 731,42
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0225	5,00 %	0,0236	\$ 535.710,00	\$ 12.642,76
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	0,5900	0,00 %	0,5900	\$ 3.596,00	\$ 2.121,64
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 9.875,00	\$ 2.962,50
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 299.744,81	\$ 11.989,79

00738	SARDINEL 15x15 C:210 KG/C2	ML	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 35.493,26
-------	----------------------------	----	------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 1.173,99	\$ 82,18
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 104.130,00	\$ 22.908,60
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 612.538,01	\$ 12.250,76
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 3.596,00	\$ 251,72

00739	SARDINEL 15x15 C:245 KG/C2	ML	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 35.505,26
-------	----------------------------	----	------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 1.173,99	\$ 82,18
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 104.130,00	\$ 22.908,60
	003600	Material	CONCRETO 3500PSI (245N) COMUN Gr=1"	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 519.642,00	\$ 10.392,84
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	0,5900	0,00 %	0,5900	\$ 3.596,00	\$ 2.121,64

10275	Sardinel alto tipo muro	Concr. e=.17 reforzado *	ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 429.159,18
-------	-------------------------	--------------------------	----	--------------------------------	----------------	---------------

Detalles incley excav, pobre;ajuste

Descripción Técnica

Componentes	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	1,2800	0,00 %	1,2800	\$ 1.988,00	\$ 2.544,64
	000381	Equipo	FORMCLAMPS	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 80,00	\$ 400,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.030,31	\$ 8.030,31
	000393	Equipo	PARALES - SEMANA (2 - 3.5m)	UN	0,8100	0,00 %	0,8100	\$ 1.127,00	\$ 912,87
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0410	0,00 %	0,0410	\$ 48.761,00	\$ 1.999,20
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	14,4800	5,00 %	15,2040	\$ 5.119,00	\$ 77.829,28
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2600	5,00 %	0,2730	\$ 4.855,00	\$ 1.325,42
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,2800	5,00 %	0,2940	\$ 579.990,67	\$ 170.517,26
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 30.606,64	\$ 9.181,99
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3605	0,00 %	0,3605	\$ 299.744,81	\$ 108.058,00
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 146.354,07	\$ 30.734,35
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,7900	0,00 %	0,7900	\$ 22.311,21	\$ 17.625,86

10302	Sardinel alto tipo muro	Concr. e=.17 reforzado *	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.532.098,27
-------	-------------------------	--------------------------	----	--------------------------------	----------------	-----------------

Detalles incley excav, pobre;ajuste

Descripción Técnica

Componentes	10275	Sub-análisis	Sardinel alto tipo muro Concr. e=.17 reforzado *	ML	3,5700	0,00 %	3,5700	\$ 429.159,18	\$ 1.532.098,27
-------------	-------	--------------	--	----	--------	--------	--------	---------------	-----------------

16794	Sardinel bajo prefabricado A-85 m+Mortero		ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 105.011,28
-------	---	--	----	----------------	----------------	---------------

Detalles incluy 30cmExcavac, 4cmSolado,30 Recebo y Atraque

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.405,59	\$ 1.405,59
	100478	Material	Sardinel bajo A-85 (20*35*80)**	UN	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 31.439,00	\$ 39.298,75
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 299.744,81	\$ 35.969,38
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 146.354,07	\$ 14.635,41
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 449.461,61	\$ 4.494,62
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 413.723,00	\$ 3.723,51

10401	Sardinel bajo prefabricado A-85 m+Mortero+Concreto		ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 131.854,10
-------	--	--	----	----------------	----------------	---------------

Detalles incluy 30cmExcavac, 4cmSolado,30 Recebo y Atraque

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.660,47	\$ 1.660,47
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0150	3,00 %	0,0155	\$ 500.561,01	\$ 7.758,70
	100478	Material	Sardinel bajo A-85 (20*35*80)**	UN	1,2500	5,00 %	1,3125	\$ 31.439,00	\$ 41.263,69
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1275	0,00 %	0,1275	\$ 299.744,81	\$ 38.217,46
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 146.354,07	\$ 20.489,57
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 449.461,61	\$ 4.944,08
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 193.161,19	\$ 5.022,19
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 413.723,00	\$ 3.723,51

00808	SARDINEL EN CONCRETO 0.15x0.40m (2.500 psi)	ML	Grupo VIAS	Valor Unitario	\$ 66.374,03
-------	---	----	------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.173,99	\$ 2.347,98
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.348,85	\$ 1.348,85
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 48.761,00	\$ 1.950,44
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 535.710,00	\$ 33.749,73
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 299.744,81	\$ 26.977,03

11651	Sardinel en sitio 0.15*0.40 m 3000 psi sin refuerz	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 81.164,19
-------	--	----	----------------	----------------	--------------

Detalles incluy 45cmExcavación, 4cmSolado, 15 cmRecebo

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.173,99	\$ 1.173,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 695,41	\$ 695,41
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1000	4,00 %	0,1040	\$ 6.582,00	\$ 684,53
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0080	4,00 %	0,0083	\$ 500.561,01	\$ 4.154,66
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0600	4,00 %	0,0624	\$ 612.538,01	\$ 38.222,37
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1160	0,00 %	0,1160	\$ 299.744,81	\$ 34.770,40

11644	Sardinel en sitio 0.15*0.40 m 3000 psi sin relleno	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 95.407,81
-------	--	----	----------------	----------------	--------------

Detalles incluy 45cmExcavación, 4cmSolado, 15 cmRecebo

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.173,99	\$ 1.173,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 695,41	\$ 695,41
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1000	4,00 %	0,1040	\$ 6.582,00	\$ 684,53
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0080	4,00 %	0,0083	\$ 500.561,01	\$ 4.154,66
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0600	4,00 %	0,0624	\$ 612.538,01	\$ 38.222,37
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	2,6500	5,00 %	2,7825	\$ 5.119,00	\$ 14.243,62
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1160	0,00 %	0,1160	\$ 299.744,81	\$ 34.770,40

10944	Sardinel en sitio 0.20*0.30 m 3000 psi sin relleno	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 100.042,35
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Detalles incluy 45cmExcavación, 4cmSolado, 15 cmRecebo

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 1.173,99	\$ 1.232,69
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 767,35	\$ 767,35
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 6.582,00	\$ 691,11
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0120	5,00 %	0,0126	\$ 500.561,01	\$ 6.307,07
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 612.538,01	\$ 38.589,89
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	2,5200	5,00 %	2,6460	\$ 4.771,00	\$ 12.624,07
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 299.744,81	\$ 38.367,34

12809	Sardinel en sitio 0.20*0.30 m 3000 psi sin relleno	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 112.877,77
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Detalles incluy 45cmExcavación, 4cmSolado, 15 cmRecebo

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	20,0000	5,00 %	21,0000	\$ 1.173,99	\$ 24.653,79
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.313,30	\$ 3.313,30
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 48.761,00	\$ 2.438,05
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 6.582,00	\$ 691,11
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0090	5,00 %	0,0095	\$ 500.561,01	\$ 4.755,33
	003600	Material	CONCRETO 3500PSI (245N) COMUN Gr=1"	M3	0,0410	5,00 %	0,0431	\$ 519.642,00	\$ 22.396,57
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	2,5200	5,00 %	2,6460	\$ 4.771,00	\$ 12.624,07
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1022	0,00 %	0,1022	\$ 299.744,81	\$ 30.633,92
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,0750	30,00 %	0,0975	\$ 116.632,07	\$ 11.371,63

12063	Sardinel en sitio 0.20*0.50 m 2500 psi	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 141.032,59
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles incluy 45cmExcavación, 4cmSolado, 15 cmRecebo

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 1.173,99	\$ 1.760,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.779,05	\$ 1.779,05
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.582,00	\$ 1.727,78
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 535.710,00	\$ 56.249,55
	101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	1,8000	2,00 %	1,8360	\$ 3.837,00	\$ 7.044,73
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	4,5000	2,00 %	4,5900	\$ 5.119,00	\$ 23.496,21
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0900	20,00 %	0,1080	\$ 89.966,00	\$ 9.716,33
	14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,0080	5,00 %	0,0084	\$ 487.191,67	\$ 4.092,41
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 299.744,81	\$ 32.971,93
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

12361	Sardinel en sitio 0.20*0.50 m 3000 psi	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 141.029,45
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles incluy 45cmExcavación, 4cmSolado, 15 cmRecebo

Descripción Técnica

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 1.173,99	\$ 123,27
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 962,87	\$ 962,87
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.582,00	\$ 1.727,78
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0120	5,00 %	0,0126	\$ 500.561,01	\$ 6.307,07
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 612.538,01	\$ 64.316,49
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 3.596,00	\$ 9.439,50
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0900	20,00 %	0,1080	\$ 89.966,00	\$ 9.716,33
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 299.744,81	\$ 37.468,10
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04

11136	Sardinel en sitio 0.20*0.60 m 2500 psi	ML	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 142.683,73
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles incluy 45cmExcavación, 4cmSolado, 15 cmRecebo

Descripción Técnica sobre recebo 25 cm de espesor

Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 1.173,99	\$ 123,27
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 932,90	\$ 932,90
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.582,00	\$ 1.727,78

002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0120	5,00 %	0,0126	\$ 500.561,01	\$ 6.307,07
100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 535.710,00	\$ 67.499,46
25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 3.596,00	\$ 9.439,50
102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0900	20,00 %	0,1080	\$ 89.966,00	\$ 9.716,33
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 299.744,81	\$ 35.969,38
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
15086	Sardinel prefab. A-10 a=0.20 * h=0.50 Atraq+Geote	ML	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 164.917,22	

Detalles incluyen 45cmExcavación, 4cmSolado, 20 cmRecebo

Descripción Técnica DESCRIPCON TECNICA(CAP4)2.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares (contemplado en el AIU). Localización y replanteo (contemplado en el AIU). Limpieza (contemplada en la mano de obra). Excavación de la franja para instalar el sardinel ó el bordillo prefabricado. Compactación de la rasante con pisón manual (contemplada en la mano de obra). Relleno con recebo compactado SBG-1 e= 15 cm. Suministro y vaciado de concreto 10,5 MPa (1500 psi) e=4 cm. Suministro e instalación de los prefabricados. Sellado de juntas con mortero 1:3. Mortero de pega 1:3. Equipos del Contratista. Atraque con recebo cemento. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP4)2.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirSe construirán sardineles o bordillos prefabricados de acuerdo con los diseños y alineaciones que aparecen en los planos y donde lo indique el Interventor.2.2.1 CimentaciónNo se permite que la subrasante esté constituida por suelos expansivos, dispersivos o colapsables.Se debe verificar que la subrasante se encuentre bien drenada. Se debe retirar todas las raíces y materia orgánica y realizar los rellenos necesarios para obtener la cota de proyecto definida en los estudios previos. Es necesario retirar las zonas blandas y sustituirlas por material adecuado.Los sardineles o bordillos se colocarán sobre un concreto pobre con resistencia de (1500 psi) de 4 cm de espesor, previa colocación de un cimientado formado por una capa de material granular tipo SBG-1 de 15 cm de espesor compactada al 95% de la densidad seca máxima del ensayo Proctor modificado.2.2.2 Profundidad de anclaje mínima (Tomado de la NTC 4109)La profundidad de anclaje es la longitud de la porción de un sardinel o bordillo que va por debajo del nivel de referencia (plano o superficie que queda al frente de la cara frontal del bordillo o cuneta), necesaria para considerar el sardinel o bordillo debidamente anclado al terreno, según se indica en la tabla 4.1 Profundidad de Anclaje Mínima (Tomado de la NTC 4109) de las especificaciones generales del IDRD.2.2.3 ColocaciónLos sardineles o bordillos prefabricados se sentarán sobre un lecho de mortero de cemento y arena de río en proporción 1:3 respectivamente, siguiendo el alineamiento previsto, una vez haya fraguado la capa de concreto pobre.El bordillo se colocará manualmente a nivel, manteniendo el operario una leve presión sobre el mismo. Se debe tener la precaución de dejar un espacio de aproximadamente 10 mm para la junta entre bordillos.Siempre que se pueda, es conveniente comenzar la colocación en una alineación recta y por el punto más bajo del terreno y continuar pendiente arriba.La junta entre piezas será de 10 mm como máximo y se rellenará con mortero de cemento y arena de río en proporción 1:3, respectivamente.2.2.4 Contrafuertes o recebo de atraqueCuando el sardinel o bordillo no tenga adyacente una estructura de piso que impida su volcamiento o desplazamiento ante el empuje, se debe construir un contrafuerte con recebo mezclado con el 3% de cemento en volumen, de forma rectangular cuya base hacia atrás del sardinel o bordillo, debe tener300 mm de ancho y cuya altura debe ser igual a la altura del elemento.El contrafuerte debe estar cimentado sobre la misma base que tenga el sardinel o bordillo. El recebo cemento se apisonará en capas con altura máxima de 150 mm. A continuación se presenta el detalle.(CAP4)2.3 SARDINELES PREFABRICADOS TÍPICOS (GALERIA) PDFImprimirGráfico 4.19 Sardinel prefabricado en concreto A-10Gráfico 4.20 Sardinel prefabricado en concreto A-15Gráfico 4.21 Bordillo prefabricado A-80Gráfico 4.22 Bordillo prefabricado A-81(CAP4)2.4 TOLERANCIAS PDFImprimirEl eje del sardinel deberá coincidir exactamente con el eje proyectado en los planos de construcción, con una tolerancia de3,0 mm.Se admitirá una tolerancia de 3,0 mm. en toda su longitud, por exceso o por defecto, de acuerdo a los alineamientos medidos con un equipo de precisión. (CAP4)2.5 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGO PDFImprimirSe medirá por metro (m). El precio incluye todas las labores descritas en el alcance, suministro y transporte de materiales, mano de obra, excavación, recebo compactado, suministro e instalación de los prefabricados y llenos necesarios para su construcción, así como las demás actividades y elementos que a criterio de la Interventoría sean necesarios para la correcta ejecución de éstos trabajos. Nota:El alquiler de volqueta incluye transporte del sardinel prefabricado, porque el precio de éste es en fábrica.

Componentes	101240	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (DIA)	DD	0,0297	0,00 %	0,0297	\$ 96.041,00	\$ 2.852,42
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.845,17	\$ 1.845,17
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2800	3,00 %	1,3184	\$ 5.732,00	\$ 7.557,07
	103043	Material	Sardinel Prefab. A-10 (b=0.20;h=0.50;L=0.80m) Sum.	UN	1,2500	3,00 %	1,2875	\$ 38.873,00	\$ 50.048,99
	12077	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:5 AreLavRio+Grav.	M3	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 501.438,78	\$ 4.011,51
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 305.096,56	\$ 14.644,63
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2350	0,00 %	0,2350	\$ 146.354,07	\$ 34.393,21

10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	0,0029	3,00 %	0,0030	\$ 632.027,31	\$ 1.896,08
11388	Sub-análisis	Relleno Subbase Granular compact.con rana+Trasiego	M3	0,2040	0,00 %	0,2040	\$ 191.196,49	\$ 39.004,08
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0167	0,00 %	0,0167	\$ 413.723,00	\$ 6.909,17
11321	Sardinel prefab. A-10 a=0.20h=0.50m		ML	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 159.840,62

Detalles incluy 45cmExcavación, 4cmSolado, 20 cmRecebo

Descripción Técnica

Componentes	101240	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (DIA)	DD	0,0195	0,00 %	0,0195	\$ 96.041,00	\$ 1.872,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.166,43	\$ 1.166,43
	103043	Material	Sardinel Prefab. A-10 (b=0.20;h=0.50;L=0.80m) Sum.	UN	1,2750	2,00 %	1,3005	\$ 38.873,00	\$ 50.554,34
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 30.606,64	\$ 6.243,75
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 305.096,56	\$ 18.305,79
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 146.354,07	\$ 14.635,41
	10923	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.de rio(M3)**	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 548.292,35	\$ 5.757,07
	00784	Sub-análisis	Recebo de Afirmado	M3	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 224.643,44	\$ 40.435,82
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 193.161,19	\$ 8.692,25
	10163	Sub-análisis	Suministro e instalacion Geotextil T-2400**	M2	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 16.683,93	\$ 6.673,57
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 413.723,00	\$ 3.309,78

12064	Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu		ML	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 118.501,58
--------------	---	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles incluy 45cmExcavación, 4cmSolado, 20 cmRecebo

Descripción Técnica Sardinel Prefabricado A-10 en Concreto h= 0.50 b=0,20 Incluye Excavación, Sub-base IDRD, atraque con recebo, Concreto Pobre de 1500psi y Mortero de 1:4 geotextil) Suministro e instalaciónDESCRIPCIÓN TÉCNICASardinel prefabricado A-10 en concreto h=0.50 e= 0.19 b=0.20Incluye:1. Excavación2. Sub-base gradación A-B3. Atraque en sub-base 4. Concreto pobre 1500 psi5. Mortero 1:4El alquiler de volqueta incluye transporte del sardinel prefabricado, (precio en planta).

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 767,07	\$ 767,07
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,0040	5,00 %	0,0042	\$ 725,00	\$ 3,05
	103043	Material	Sardinel Prefab. A-10 (b=0.20;h=0.50;L=0.80m) Sum.	UN	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 38.873,00	\$ 48.591,25
	14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	0,0060	5,00 %	0,0063	\$ 487.191,67	\$ 3.069,31
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 299.744,81	\$ 26.977,03
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 146.354,07	\$ 21.953,11
	10907	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de rio(M3)	M3	0,0013	5,00 %	0,0014	\$ 632.027,31	\$ 884,84
	12109	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 175.725,62	\$ 7.029,02
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 413.723,00	\$ 7.033,29

10794	Sardinel prefabricado a=0.17 * h=0.40 **		ML	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 52.256,04
--------------	---	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles incluy 45cmExcavación, 4cmSolado, 20 cmRecebo

Descripción Técnica

Componentes	101240	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (DIA)	DD	0,0225	0,00 %	0,0225	\$ 96.041,00	\$ 2.160,92
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.264,88	\$ 1.264,88
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 5.732,00	\$ 1.504,65
	000130	Material	SARDINELES (H 40cm) B-17;L=1.0m	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 30.606,64	\$ 5.509,20
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83

12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 146.354,07	\$ 14.635,41
10923	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.de rio(M3)**	M3	0,0025	5,00 %	0,0026	\$ 548.292,35	\$ 1.425,56
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 193.161,19	\$ 5.022,19
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 413.723,00	\$ 3.723,51

10797	Sardinel prefabricado a=0.20 * h=0.15 **		ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 36.537,62
--------------	---	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles incluy 45cmExcavación, 4cmSolado, 20 cmRecebo

Descripción Técnica

Componentes	002720	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (MES)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.214.141,01	\$ 1.214,14
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 969,78	\$ 969,78
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 5.732,00	\$ 1.504,65
	100606	Material	Topellantas prefabricado H=15cm,B=20cm,L=50cm **	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 0,00	\$ 0,00
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 30.606,64	\$ 6.121,33
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 146.354,07	\$ 7.317,70
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0025	5,00 %	0,0026	\$ 495.784,25	\$ 1.289,04
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 413.723,00	\$ 3.723,51

10795	Sardinel prefabricado a=0.17 * h=0.45 **		ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 55.741,19
--------------	---	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles incluy 45cmExcavación, 4cmSolado, 20 cmRecebo

Descripción Técnica

Componentes	002720	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (MES)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.214.141,01	\$ 1.214,14
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.430,24	\$ 1.430,24
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 5.732,00	\$ 1.504,65
	000132	Material	SARDINELES (H 45cm)	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 30.606,64	\$ 5.509,20
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 305.096,56	\$ 18.305,79
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 146.354,07	\$ 14.635,41
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0025	5,00 %	0,0026	\$ 495.784,25	\$ 1.289,04
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 193.161,19	\$ 6.374,32
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 413.723,00	\$ 3.723,51

10796	Sardinel prefabricado a=0.17 * h=0.55 **		ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 55.877,71
--------------	---	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles incluy 45cmExcavación, 4cmSolado, 20 cmRecebo

Descripción Técnica

Componentes	002720	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (MES)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.214.141,01	\$ 1.214,14
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.430,24	\$ 1.430,24
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 5.732,00	\$ 1.504,65
	000428	Material	SARDINELES (H 55cm)	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 30.606,64	\$ 5.509,20
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 305.096,56	\$ 18.305,79
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89

	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 146.354,07	\$ 14.635,41
	10923	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.de río(M3)**	M3	0,0025	5,00 %	0,0026	\$ 548.292,35	\$ 1.425,56
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 193.161,19	\$ 6.374,32
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 413.723,00	\$ 3.723,51
11039	Sardinel prefabricado bajo rampa A-85 (20*35*80)**			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 163.206,33
Detalles incluy 45cmExcavación, 4cmSolado, 20 cmRecebo									
Descripción Técnica									
Componentes	101240	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (DIA)	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 96.041,00	\$ 96,04
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.272,85	\$ 2.272,85
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 5.732,00	\$ 1.504,65
	100478	Material	Sardinel bajo A-85 (20*35*80)**	UN	1,2750	2,00 %	1,3005	\$ 31.439,00	\$ 40.886,42
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 30.606,64	\$ 9.181,99
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 299.744,81	\$ 38.367,34
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 146.354,07	\$ 24.880,19
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 495.784,25	\$ 1.041,15
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 193.161,19	\$ 19.316,12
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 413.723,00	\$ 3.723,51
11040	Sardinel prefabricado especRampaA-100 **			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 107.883,18
Detalles incluy 45cmExcavación, 4cmSolado, 20 cmRecebo									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 740,51	\$ 740,51
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 5.732,00	\$ 1.203,72
	100425	Material	Sardinel especial rampa A-100(h=0.50M;b=0.20;L=0.6	UN	1,6600	0,00 %	1,6600	\$ 32.478,00	\$ 53.913,48
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 1.637,36	\$ 327,47
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 116.632,07	\$ 17.494,81
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0018	5,00 %	0,0019	\$ 495.784,25	\$ 941,99
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0060	5,00 %	0,0063	\$ 494.822,87	\$ 3.117,38
	15288	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase tipo IDRD (Compact-Canguro)	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 176.146,51	\$ 7.045,86
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 413.723,00	\$ 3.723,51
15287	Sardinel prefabricado especRampaA-100 **			UN	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 70.704,66
Detalles incluy 45cmExcavación, 4cmSolado, 20 cmRecebo									
Descripción Técnica Sardinel Especial Rampa Vehicular Tipo A A-100 en Concreto h= 0.50 b=0,20 L=0,60 Incluye Excavación, Sub-base idrd, atraque con recebo, Concreto Pobre de 1500psi y Mortero de 1:4 geotextil) Suministro e instalación h=0,225 y mortero 1 .3 para nivelación.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 628,27	\$ 628,27
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 5.732,00	\$ 722,23
	100425	Material	Sardinel especial rampa A-100(h=0.50M;b=0.20;L=0.6	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 32.478,00	\$ 32.478,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 1.637,36	\$ 196,48
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 299.744,81	\$ 14.387,75
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0880	0,00 %	0,0880	\$ 146.354,07	\$ 12.879,16

	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0016	5,00 %	0,0017	\$ 495.784,25	\$ 842,83
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0036	5,00 %	0,0038	\$ 494.822,87	\$ 1.880,33
	15288	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase tipo IDR (Compact-Canguro)	M3	0,0240	0,00 %	0,0240	\$ 176.146,51	\$ 4.227,52
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0033	0,00 %	0,0033	\$ 413.723,00	\$ 1.365,29
10773	SardinelZarpa 0.15*0.5*0.80 m 2500 psi **			ML	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 250.119,11

Detalles incluy,4cmSolado,15 cmRecebo

Descripción Técnica									
Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 1.173,99	\$ 2.465,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.995,52	\$ 2.995,52
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 6.582,00	\$ 2.764,44
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	4,6200	5,00 %	4,8510	\$ 3.596,00	\$ 17.444,20
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	0,4500	5,00 %	0,4725	\$ 4.771,00	\$ 2.254,30
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0750	20,00 %	0,0900	\$ 89.966,00	\$ 8.096,94
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.637,36	\$ 818,68
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,1400	5,00 %	0,1470	\$ 539.863,63	\$ 79.359,95
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,8500	0,00 %	0,8500	\$ 30.606,64	\$ 26.015,64
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1940	0,00 %	0,1940	\$ 299.744,81	\$ 58.150,49
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 146.354,07	\$ 40.979,14

10296	SardinelZarpa e=0.15;a=0.5h=0.40 m- 2500 psiObra *			ML	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 226.979,95
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles incluy,4cmSolado,15 cmRecebo

Descripción Técnica									
Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.173,99	\$ 2.347,98
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.582,00	\$ 1.727,78
	101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	2,5000	2,00 %	2,5500	\$ 3.837,00	\$ 9.784,35
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	5,9600	2,00 %	6,0792	\$ 5.119,00	\$ 31.119,42
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.637,36	\$ 818,68
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,1130	5,00 %	0,1187	\$ 579.990,67	\$ 68.844,89
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 30.606,64	\$ 15.303,32
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1040	0,00 %	0,1040	\$ 299.744,81	\$ 31.173,46
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 146.354,07	\$ 43.906,22
	12109	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 175.725,62	\$ 13.179,42

16081	SardinelZarpa(a=0.8h=0.6;e=0.20m)2.500psiSinReceb			ML	Grupo PISOS			Valor Unitario	\$ 336.824,78
--------------	--	--	--	-----------	--------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica LA UBICACIÓN DE COLOCACIÓN ES POR UN COSTADO TIERRRA Y POR EL OTRO LADO ESTRUCTURA EN ADOQUIN.									
Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.173,99	\$ 4.695,96
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.639,90	\$ 5.639,90
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,3000	3,00 %	0,3090	\$ 6.582,00	\$ 2.033,84
	101073	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/4" Kg	KG	3,8400	5,00 %	4,0320	\$ 3.837,00	\$ 15.470,78
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	8,7300	5,00 %	9,1665	\$ 5.119,00	\$ 46.923,31
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 1.637,36	\$ 1.309,89

	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,2400	3,00 %	0,2472	\$ 545.973,01	\$ 134.964,53
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 219.360,72	\$ 9.871,23
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 146.354,07	\$ 40.979,14
18339	Sarro/Cyathea caracasana			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 266.616,97
Detalles									
Descripción Técnica		Sarro/Cyathea caracasana CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO LLenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	108571	Material	Sarro/Cyathea caracasana	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00	
18366	Sarro/Palma Boba Cyathea Caracasana en Jardineras			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 13.719,84
Detalles									
Descripción Técnica		Sarro/Palma Boba Cyathea Caracasana en Jardineras CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 442,62	\$ 442,62
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0462	0,00 %	0,0462	\$ 104.130,00	\$ 4.810,81
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0231	0,00 %	0,0231	\$ 174.962,00	\$ 4.041,62
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0057	0,00 %	0,0057	\$ 3.104,00	\$ 17,69
	108576	Material	Sarro/ Palma Boba Cyathea Caracasana	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0139	0,00 %	0,0139	\$ 65.259,24	\$ 907,10
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 70.000,00	\$ 3.500,00
00669	SCHLAGE ALCOBA A 50 WS			UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 18.743,40
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 104.130,00	\$ 18.743,40
	001186	Material	CERRADURA SCHLAGE ALC. GOLD GEORGIA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
00670	SCHLAGE BAÑO A 40 S			UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 18.743,40
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 104.130,00	\$ 18.743,40
	001188	Material	CERRADURA SCHLAGE BAÑO GOLD GEORGIA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
00671	SCHLAGE CLOSET A 71 WS			UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 18.743,40
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 104.130,00	\$ 18.743,40

	001190	Material	CERRRADURA SCHLAGE CL. GOLD GEORGIA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
00672	SCHLAGE ENTRADA A 80 PD			UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS		Valor Unitario	\$ 18.743,40	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 104.130,00	\$ 18.743,40
	001194	Material	CERRADURA SCHLAGE ENTR.ALUM N/GEORG	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
00673	SCHLAGE OFICINA A 50 PD			UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS		Valor Unitario	\$ 18.743,40	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 104.130,00	\$ 18.743,40
	001195	Material	CERRADURA SCHLAGE OFIC.GOLD GEORGIA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
00674	SCHLAGE PASO A 10 S			UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS		Valor Unitario	\$ 18.743,40	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 104.130,00	\$ 18.743,40
	001197	Material	CERRADURA SCHLAGE PASO ALUM.N/GEOR.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
00676	SCHLAGE TERRAZA A 30 S			UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS		Valor Unitario	\$ 18.743,40	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 104.130,00	\$ 18.743,40
	001198	Material	CERRADURA SCHLAGE TERRAZA GOLD GEOR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
10061	Secador de manos acero inoxidable **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 687.397,35	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.356,06	\$ 3.356,06
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 46.639,00	\$ 1.399,17
	000476	Material	BROCA HSS 1/4" (Para metal)	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 4.512,00	\$ 1.128,00
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 589,00	\$ 2.356,00
	100090	Material	Secador manos libres automático acero inoxidable	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 511.355,01	\$ 511.355,01
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 305.096,56	\$ 167.803,11
12316	Secador de manos (manos libres 1-AA-JA02) **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102426	Material	SECADOR MANOS LIBRES 1-AA-JA02 (sum+inst)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
10058	Secador de manos acero inoxidable **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 687.397,35	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.356,06	\$ 3.356,06

3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 46.639,00	\$ 1.399,17
000476	Material	BROCA HSS 1/4" (Para metal)	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 4.512,00	\$ 1.128,00
483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 589,00	\$ 2.356,00
100090	Material	Secador manos libres automático acero inoxidable	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 511.355,01	\$ 511.355,01
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 305.096,56	\$ 167.803,11

17363	SECADOR DE MANOS ELECTRICO EN ACERO INOXIDABLE REF	UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	Valor Unitario	\$ 2.092.180,47
--------------	---	-----------	---	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica SECADOR DE MANOS ELECTRICO EN ACERO INOXIDABLE REF. 1-AA-JA04 DE ACCESORIOS Y ACABADOS O EQUIVALENTE CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.390,16	\$ 8.390,16
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 46.639,00	\$ 1.399,17
	000476	Material	BROCA HSS 1/4" (Para metal)	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 4.512,00	\$ 1.128,00
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 589,00	\$ 2.356,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.678,03	\$ 1.678,03
	107312	Material	secador de manos acero inoxidable ref. 1-aa-ja04 d	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.909.426,00	\$ 1.909.426,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 305.096,56	\$ 167.803,11

10060	Secador de Manos Libres Acero **	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 687.397,35
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.356,06	\$ 3.356,06
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 46.639,00	\$ 1.399,17
	000476	Material	BROCA HSS 1/4" (Para metal)	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 4.512,00	\$ 1.128,00
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 589,00	\$ 2.356,00
	100090	Material	Secador manos libres automático acero inoxidable	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 511.355,01	\$ 511.355,01
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 305.096,56	\$ 167.803,11

13328	Secador de manos metalico blanco(1-AA-1800 HO)	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 182.266,31
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.478,10	\$ 3.478,10
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 46.639,00	\$ 1.399,17
	000476	Material	BROCA HSS 1/4" (Para metal)	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 4.512,00	\$ 1.128,00
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 589,00	\$ 2.356,00
	103516	Material	Secador Elect.Manos Tipomanoslib.1AA-1800HO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,5700	0,00 %	0,5700	\$ 305.096,56	\$ 173.905,04

10059	Secador de manos metalico blanco(1-AA-1800 HOP) **	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 217.549,34
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.356,06	\$ 3.356,06
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 46.639,00	\$ 1.399,17
	000476	Material	BROCA HSS 1/4" (Para metal)	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 4.512,00	\$ 1.128,00
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 589,00	\$ 2.356,00

	100088	Material	SecadorManos electricoTipo Manos lib.1AA-1800 HOP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 305.096,56	\$ 167.803,11
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 415.070,00	\$ 41.507,00
10057	Secador de manos push metalico blanco **			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 176.042,34

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.356,06	\$ 3.356,06
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 46.639,00	\$ 1.399,17
	000476	Material	BROCA HSS 1/4" (Para metal)	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 4.512,00	\$ 1.128,00
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 589,00	\$ 2.356,00
	100089	Material	Secador manos electrico Push metalico blanco **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 305.096,56	\$ 167.803,11

10636	Secador eléctrico push acero inox. p/manos **			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 168.021,45
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100091	Material	Secador manos electrico Push acero inoxidable **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 21.618,00	\$ 218,34
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 305.096,56	\$ 167.803,11

00965	SECCION CANAL ACERO 100mm DIACO			ML	Grupo ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 38.287,56
--------------	--	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2,60	\$ 2,60
	003968	Material	PERFIL CANAL ESTRUCT. EN ACERO 4" 100mm DIACO	ML	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1600	1,00 %	0,1616	\$ 21.618,00	\$ 3.493,47
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 288.405,52	\$ 25.956,50
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.834,99	\$ 8.834,99

00964	SECCION CANAL ACERO 75mm DIACO			ML	Grupo ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 39.139,36
--------------	---------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2,74	\$ 2,74
	003967	Material	PERFIL CANAL ESTRUCT. EN ACERO 3" 75mm DIACO	ML	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1240	1,00 %	0,1252	\$ 21.618,00	\$ 2.706,57
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 288.405,52	\$ 27.398,52
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.031,53	\$ 9.031,53

00966	SECCION PERFIL "C" Galv. C.16 ACESCO			ML	Grupo ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 49.997,63
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1,87	\$ 1,87
	1821	Material	PERFIL ESTRUCTURAL C 16 Galv. 12x6mts.	ML	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 21.457,00	\$ 21.671,57
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0570	1,00 %	0,0576	\$ 21.618,00	\$ 1.245,20

	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 288.405,52	\$ 18.746,36
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.332,63	\$ 8.332,63
00967	SECCION PERFIL "C" Galv. C.18 ACESO			ML	Grupo ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 21.947,27	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1,73	\$ 1,73
	000049	Material	PERFIL ESTRUCTURAL C 120 X60 1.2 MM.	ML	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0450	1,00 %	0,0455	\$ 21.618,00	\$ 983,62
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 288.405,52	\$ 17.304,33
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.657,59	\$ 3.657,59
00968	SECCION PERFIL "Z" Galv. C.14 ACESO			ML	Grupo ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 24.855,60	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1,87	\$ 1,87
	003949	Material	PERFIL ESTRUCTURAL Z 14 Galv.160x60 ACESCO	ML	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0900	1,00 %	0,0909	\$ 21.618,00	\$ 1.965,08
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 288.405,52	\$ 18.746,36
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.142,29	\$ 4.142,29
00969	SECCION PERFIL "Z" Galv. C.16 ACESO			ML	Grupo ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 24.331,57	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1,87	\$ 1,87
	003946	Material	PERFIL ESTRUCTURAL Z 16 Galv. 16x6mts. ACESCO	ML	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0700	1,00 %	0,0707	\$ 21.618,00	\$ 1.528,39
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 288.405,52	\$ 18.746,36
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.054,95	\$ 4.054,95
00973	SECCION PERFIL "Z" Galv. C.18 ACESO			ML	Grupo ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 23.991,74	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1,87	\$ 1,87
	003947	Material	PERFIL ESTRUCTURAL Z 18 Galv. 16x6mts. ACESCO	ML	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0570	1,00 %	0,0576	\$ 21.618,00	\$ 1.245,20
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 288.405,52	\$ 18.746,36
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.998,31	\$ 3.998,31
11895	Seccionador de 3 vías de 50 A - 240 V			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101689	Material	Seccionador de 3 vías de 50 A-240 V (sum+ins)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
11199	SeccionPerfil "C" 12*6 Galv. C.12 Aceso **			ML	Grupo ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 47.436,62	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 486,26	\$ 486,26
	1821	Material	PERFIL ESTRUCTURAL C 16 Galv. 12x6mts.	ML	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 21.457,00	\$ 21.671,57
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0570	1,00 %	0,0576	\$ 21.618,00	\$ 1.245,20
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,0395	0,00 %	0,0395	\$ 410.342,45	\$ 16.208,53
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.825,06	\$ 7.825,06
11291	Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfáltica		M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 43.582,92	
Detalles Usando repav incluy demarcación									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 749,36	\$ 749,36
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 42.583,00	\$ 5.365,46
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 299.744,81	\$ 37.468,10
13552	Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfáltica		ML	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 5.392,50	
Detalles Usando repav incluy demarcación									
Descripción Técnica Sellado de juntas con emulsión asfáltica de rompimiento lento (incluye suministro de materiales, aplicación del producto según especificaciones del fabricante, equipos, trasiego, mano de obra).									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 31,17	\$ 31,17
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0850	5,00 %	0,0893	\$ 42.583,00	\$ 3.802,66
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0052	0,00 %	0,0052	\$ 299.744,81	\$ 1.558,67
15664	Sellado de juntas Sikadur Combiflex SG (Cinta)		ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 336.093,95	
Detalles									
Descripción Técnica Sistema para el sellado de juntas de expansion o contraccion y grietas en estanques para agua potable, piscinas y plantas de aguas servidas, ancho de cinta 10cms hasta 20 cms									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 209,82	\$ 209,82
	103659	Material	SIKADUR 32 PRIMER 3 KG **	KG	0,5400	5,00 %	0,5670	\$ 163.277,00	\$ 92.578,06
	105510	Material	SIKADUR COMBIFLEX H-15 (ROLLO DE 12.5 MTS)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 232.815,00	\$ 232.815,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 299.744,81	\$ 10.491,07
11354	Sellado fisuras alta Presion sikadur 35 HI **		KG	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 283.635,32	
Detalles Usando repav incluy demarcación									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 61.904,00	\$ 15.476,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.792,86	\$ 9.792,86
	105833	Material	BOQUILLA CDA 32 - SIKA	UN	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103070	Material	SIKADUR 35-HI MOD -LV - 3 KG.	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	100229	Material	Sikadur Panel 1Kg **	KG	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 133.011,00	\$ 134.341,11
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 299.744,81	\$ 50.956,62
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 219.360,72	\$ 48.259,36
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 24.809,37	\$ 24.809,37
11353	Sellado fisuras baja Presion sikadur 35 HI **		KG	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 289.516,14	
Detalles Usando repav incluy demarcación									

Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 61.904,00	\$ 15.476,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.066,09	\$ 9.066,09
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 977,78	\$ 19.555,60
	103070	Material	SIKADUR 35-HI MOD -LV - 3 KG.	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	100994	Material	Sikaflex-11 FC 300cc (ToxementSELLASIL 40 FC) **	UN	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 61.033,01	\$ 128.169,32
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 299.744,81	\$ 47.959,17
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 219.360,72	\$ 43.872,14
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25.417,82	\$ 25.417,82
13574	Sellado fisuras y juntas Emulsión Asfáltica+Limp.			ML	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 18.309,36

Detalles Usando repav incluy demarcación

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 281,76	\$ 281,76
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0800	3,50 %	0,0828	\$ 42.583,00	\$ 3.525,87
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 299.744,81	\$ 14.088,01
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 413.723,00	\$ 413,72
15349	Sellado y Esmaltado con mortero 1:2			M2	Grupo 11 Tratamientos especiales			Valor Unitario	\$ 21.600,06

Detalles

Descripción Técnica									
			DESCRIPCIÓN TÉCNICALa superficie de las "J" construidas en concreto ciclopeo se deberan alisar, antes de su revestimiento final (cio 11812), esmaltando la curva con mortero 1:2, posteriormente el esmaltado se le hara una imprimacion asfaltica para garantiazar la lisura de esta superficieIncluye-suministro de materiales-equipos-herramientas-trasiego-mano de obra						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 713,07	\$ 713,07
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 305.096,56	\$ 12.814,06
	12268	Sub-análisis	Imprimacion emulsion asfalt de la Superficie**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.001,80	\$ 5.001,80
	00265	Sub-análisis	MORTERO 1:2 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 614.226,53	\$ 3.071,13
15060	Sellado y Esmaltado concreto en Sikaguard Decor			M2	Grupo 11 Tratamientos especiales			Valor Unitario	\$ 23.963,82

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 640,70	\$ 640,70
	104820	Material	SIKAGUARD DECOR TRANSPARENTE 18 Kg	KG	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 41.212,00	\$ 10.509,06
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 305.096,56	\$ 12.814,06
12103	Sello de juntas en Concreto e=1.5cm **			ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 13.335,83

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 265,54	\$ 265,54
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0150	2,00 %	0,0153	\$ 579.990,67	\$ 8.873,86
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 299.744,81	\$ 4.196,43
12150	Sello juntas ConcretoFluido+Emulsión Asf.e=3.0cm**			ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 19.801,80

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 869,26	\$ 869,26
	102112	Material	CONCRETO FLUIDO 2500 psi Gr=1"	M3	0,0125	5,00 %	0,0131	\$ 417.031,00	\$ 5.463,11
	101257	Material	EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra	KG	0,4100	5,00 %	0,4305	\$ 11.096,00	\$ 4.776,83
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0290	0,00 %	0,0290	\$ 299.744,81	\$ 8.692,60

11156	Sembrado de Arboles (Caja+Tierra Abon+Tutor)**		UN	Grupo INSUMOS GRAMA NATURAL			Valor Unitario	\$ 256.404,01	
--------------	---	--	-----------	------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 95.578,00	\$ 95.578,00
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 70.000,00	\$ 79.100,00

14197	Sendero en piedra Laja sobre puesto en tierra **		M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 113.287,87	
--------------	---	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Entre piedra se dejara espacios aproximadamente de 5 cm los cuales se rellenaran con mezcla de tierra negra + arena 50%*50%. La piedra Laja pizarra es materail de cantera (Suministro + Instalación).ñ

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.038,53	\$ 3.038,53
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 20,00	\$ 63,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 92.774,99	\$ 2.922,41
	105252	Material	PiedraLaja PizarraNegra(2-3cm) piso-Nacional(Su+tra	M2	0,8000	5,00 %	0,8400	\$ 50.108,00	\$ 42.090,72
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1860	0,00 %	0,1860	\$ 299.744,81	\$ 55.752,53
	14432	Sub-análisis	Relleno mezcla arena de rio+tierra 50%+50% jardi**	M3	0,0120	5,00 %	0,0126	\$ 263.577,51	\$ 3.321,08
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24

16084	Sendero Piedra Laja (A=1.50m) Estr(Base:15;Sub:15)		M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 328.850,62	
--------------	---	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Sendero A=1.50m (Subbase =0.15m , Base granular= 0.15m ; Capa Mortero =0.04m ; Capa de piedra laja = 0.03m.

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3700	30,00 %	0,4810	\$ 89.174,99	\$ 42.893,17
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 14.359,48	\$ 14.359,48
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 2.098,01	\$ 1.258,81
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0200	5,00 %	3,1710	\$ 725,00	\$ 2.298,98
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2000	5,00 %	1,2600	\$ 6.852,00	\$ 8.633,52
	105252	Material	PiedraLaja PizarraNegra(2-3cm) piso-Nacional(Su+tra	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 50.108,00	\$ 52.613,40
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2790	0,00 %	0,2790	\$ 411.580,43	\$ 114.830,94
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 219.360,72	\$ 7.019,54
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0202	5,00 %	0,0212	\$ 495.784,25	\$ 10.510,63
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18

	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Mi	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 22.311,21	\$ 10.040,04
11480	Sendero piedra Laja Suelos blandEstr(Bas:15;Sub:20			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 339.706,94
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4400	30,00 %	0,5720	\$ 89.174,99	\$ 51.008,09
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.586,31	\$ 13.586,31
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 92.774,99	\$ 3.896,55
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 2.098,01	\$ 1.258,81
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	3,0200	5,00 %	3,1710	\$ 725,00	\$ 2.298,98
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2000	5,00 %	1,2600	\$ 6.852,00	\$ 8.633,52
	105252	Material	PiedraLaja PizarraNegra(2-3cm)piso-Nacional(Su+tra	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 50.108,00	\$ 52.613,40
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2790	0,00 %	0,2790	\$ 411.580,43	\$ 114.830,94
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 219.360,72	\$ 7.019,54
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0202	5,00 %	0,0212	\$ 495.784,25	\$ 10.510,63
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
13956	Sendero Polvo de Ladrillo+Subbase+Geotex+Carbonill			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 325.418,37
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 14.676,36	\$ 14.676,36
	3248	Equipo	VIBROCOMPACT.DOBLE RODILLO 3 TON (OPER+COMB)	HR	0,9300	0,00 %	0,9300	\$ 59.209,00	\$ 55.064,37
	102219	Material	CARBONILLA ESCORIA GRUESA+TRANSPORTE	M3	0,1500	30,00 %	0,1950	\$ 0,00	\$ 0,00
	104226	Material	CARBONILLA(ESCORIA FINA+TIERRA CERN+ARENA)+TRANSP	M3	0,0500	30,00 %	0,0650	\$ 0,00	\$ 0,00
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,0500	2,00 %	1,0710	\$ 6.852,00	\$ 7.338,49
	100747	Material	POLVO DE LADRILLO+TRANSPORTE	M3	0,0300	30,00 %	0,0390	\$ 399.985,00	\$ 15.599,42
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,2600	1,00 %	0,2626	\$ 89.966,00	\$ 23.625,07
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 523.416,05	\$ 136.088,17
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 413.723,00	\$ 62.058,45
16726	Sendero Trote Polvo ladrillo (Incluye Estructura)			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 177.168,64
Detalles									
Descripción Técnica Geotextil dos capas; Polvo de ladrillo e=5cm.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.399,56	\$ 1.399,56
	102574	Material	EMULSION ASFALTICA (En frio)CANEC. 55GLNS.	LT	0,9270	0,00 %	0,9270	\$ 9.755,00	\$ 9.042,89
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 6.852,00	\$ 14.389,20
	100747	Material	POLVO DE LADRILLO+TRANSPORTE	M3	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 399.985,00	\$ 25.999,03
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0146	0,00 %	0,0146	\$ 418.767,30	\$ 6.114,00
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 193.161,19	\$ 77.264,48

16633	Sendero trote(Gravas+Geoc+Cucho Rec.)A=2.0mH=0.43m			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 481.616,33
-------	--	--	--	----	--------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101240	Equipo	APISONADOR CANGURO GASOLINA (DIA)	DD	0,0278	0,00 %	0,0278	\$ 96.041,00	\$ 2.669,94
	100624	Equipo	COMPRESOR 2HP TANQUE 25 LT	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 57.529,00	\$ 575,29
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.497,77	\$ 8.497,77
	102537	Equipo	RODILLO ARRASTRE MANUAL	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 201.151,00	\$ 3.017,27
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	12,9700	0,00 %	12,9700	\$ 20,00	\$ 259,40
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0144	0,00 %	0,0144	\$ 144.414,00	\$ 2.079,56
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	30,5700	0,00 %	30,5700	\$ 725,00	\$ 22.163,25
	101257	Material	EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra	KG	0,5284	0,00 %	0,5284	\$ 11.096,00	\$ 5.863,13
	105087	Material	GEOCELDA NEOWEB (e=0.12m) A=2.50M	M2	2,2000	0,00 %	2,2000	\$ 35.962,00	\$ 79.116,40
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	2,3100	0,00 %	2,3100	\$ 8.082,00	\$ 18.669,42
	105837	Material	Grapa Metalica 5/8" para fijación de Geocelda	UN	18,3600	0,00 %	18,3600	\$ 21,00	\$ 385,56
	105840	Material	GRAPADORA NEUMATICA	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 17.486,00	\$ 174,86
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 184.841,00	\$ 38.816,61
	85	Material	Gravilla Fina de río 1/2" M3 (Con Transporte)	M3	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 123.375,00	\$ 25.908,75
	002719	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec 3/8"	ML	1,2200	0,00 %	1,2200	\$ 2.375,00	\$ 2.897,50
	105027	Material	Piso Caucho reciclPigment 3cm sum+ inst	M2	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,5200	0,00 %	0,5200	\$ 89.966,00	\$ 46.782,32
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,5670	0,00 %	0,5670	\$ 299.744,81	\$ 169.955,31
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 413.723,00	\$ 53.783,99

16083	SenderoConcretoOcre(A=1.50m) ConEstruct+Bombeo			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 203.990,00
-------	--	--	--	----	--------------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Sendero A=1.50m Incluye Excavación con retiro.(Subbase =0.15m , Base granular= 0.15m ; Capa Mortero =0.04m ; Capa de piedra laja = 0.03m ; Geotextil T-1700 ; Cocreto Ocre de 2.500 psi e =0.10m) + Malla electrosoldada de 6mm+ Formaleta. Incluye bombeo del concreto.

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	0,1130	0,00 %	0,1130	\$ 84.813,00	\$ 9.583,87
	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4000	30,00 %	0,5200	\$ 89.174,99	\$ 46.370,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.852,88	\$ 4.852,88
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 48.761,00	\$ 1.462,83
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 13.417,00	\$ 2.737,07
	105923	Material	CONCRETO 2500 PSI (175N) Ocre GF ***	M3	0,1130	3,00 %	0,1164	\$ 0,00	\$ 0,00
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2000	5,00 %	1,2600	\$ 5.732,00	\$ 7.222,32
	009427	Material	MALLA ELECTROSOLDADA 6mm x 6mm 6M x 2.35 M-188	UN	0,0710	6,00 %	0,0753	\$ 228.492,00	\$ 17.205,45
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0700	2,00 %	0,0714	\$ 4.855,00	\$ 346,65
	102914	Material	TABLA CHAPA .(10X2CM) L=3M	ML	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 1.923,00	\$ 384,60
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0734	0,00 %	0,0734	\$ 411.580,43	\$ 30.210,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 219.360,72	\$ 7.019,54
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69

15366	SenderoTrote Grava+Caucho Recicl.e=0.13M;A=1.60m	ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 90.920,92
-------	--	----	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica incluye

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,2080	30,00 %	0,2704	\$ 89.174,99	\$ 24.112,92
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.211,98	\$ 1.211,98
	102537	Equipo	RODILLO ARRASTRE MANUAL	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 201.151,00	\$ 3.017,27
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	1,8000	5,00 %	1,8900	\$ 8.082,00	\$ 15.274,98
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0800	4,00 %	0,0832	\$ 184.841,00	\$ 15.378,77
	102913	Material	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocidoObra	UN	3,3500	3,00 %	3,4505	\$ 793,00	\$ 2.736,25
	105027	Material	Piso Caucho reciclPigment 3cm sum+ inst	M2	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 1.637,36	\$ 2.619,78
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0520	0,00 %	0,0520	\$ 411.580,43	\$ 21.402,18
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0083	0,00 %	0,0083	\$ 219.360,72	\$ 1.820,69
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PE#A (M3)	M3	0,0036	3,00 %	0,0037	\$ 455.626,64	\$ 1.685,82
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 415.070,00	\$ 1.660,28

15661	SenderoTrote Grava+CauchoRecice=0.13M;A=2.0m+Bordi	ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 256.390,71
-------	--	----	--------------------------------	----------------	---------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica incluye: Ancho libre=2.00m(ancho de caucho reciclado); Excavación mecánica con retiro y disposición a sitio autorizado, compactación del fondo de la excavación, geotextil NT-1800, capa en gravilla 3/4" e=5cm, capa en gravilla fina e=5cm, compactación de las capas con rodillo manual, Bordillo prefabricado a=0.10m; h=0.20m+atraque en recebo ; confinamientos en ladrillo recocido de 12x24x6cm cada 2ml pegado por la cara de 12x6cm (ladrillo parado) con mortero 1:5, capa de mortero 1:5 para pega de base del ladrillo e=4cm;a=6cm;L=2.00m y capa de 3cm de espesor en caucho reciclado que incluye los materiales para su instalación (pegante) a la capa de gravilla /según decripción de fabricante.Excavación=0.16x2.0x1.0M=0.32M3.

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,2600	30,00 %	0,3380	\$ 89.174,99	\$ 30.141,15
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.036,82	\$ 4.036,82
	102537	Equipo	RODILLO ARRASTRE MANUAL	DD	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 201.151,00	\$ 2.413,81
	101257	Material	EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra	KG	0,5180	2,00 %	0,5284	\$ 11.096,00	\$ 5.863,13
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	2,1000	5,00 %	2,2050	\$ 8.082,00	\$ 17.820,81
	85	Material	Gravilla Fina de río 1/2" M3 (Con Transporte)	M3	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 123.375,00	\$ 12.707,63
	100523	Material	Ladrillo recocido 10x20x6 en obra **	UN	5,0000	3,00 %	5,1500	\$ 793,00	\$ 4.083,95
	105027	Material	Piso Caucho reciclPigment 3cm sum+ inst	M2	1,9000	0,00 %	1,9000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12667	Sub-análisis	Bordillo prefabri a=0.10*h=0.20 m+Atraq Receb/Cem	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 71.689,17	\$ 143.378,34
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.637,36	\$ 3.274,72
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 411.580,43	\$ 26.752,73
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0117	0,00 %	0,0117	\$ 219.360,72	\$ 2.566,52
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PE#A (M3)	M3	0,0027	3,00 %	0,0028	\$ 455.626,64	\$ 1.275,75
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 415.070,00	\$ 2.075,35

15367	SenderoTrote Grava+CauchoRecicl.e=0.13M;A=1.20m+Bo	ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 226.534,35
-------	--	----	--------------------------------	----------------	---------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica incluye: excavación mecánica con retiro y disposición a sitio autorizado, compactación del fondo de la excavación, geotextil NT-1800, capa en gravilla 3/4" e=5cm, capa en gravilla fina e=5cm, compactación de las capas con rodillo manual, Bordillo prefabricado a=0.10m; h=0.20m+atraque en recebo ; confinamientos en ladrillo recocido de 12x24x6cm cada 2ml pegado por la cara de 12x6cm (ladrillo parado) con mortero 1:5, capa de mortero 1:5 para pega de base del ladrillo e=4cm;a=10cm;L=1.20m y capa de 3cm de espesor en caucho reciclado que incluye los materiales para su instalación (pegante) a la capa de gravilla /según decripción de fabricante.

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4V/J/DD	M3	0,1920	30,00 %	0,2496	\$ 89.174,99	\$ 22.258,08
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.488,54	\$ 3.488,54
	102537	Equipo	RODILLO ARRASTRE MANUAL	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 201.151,00	\$ 2.212,66
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	1,4000	5,00 %	1,4700	\$ 8.082,00	\$ 11.880,54
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0600	4,00 %	0,0624	\$ 184.841,00	\$ 11.534,08
	102913	Material	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 RrecocidoObra	UN	2,4600	3,00 %	2,5338	\$ 793,00	\$ 2.009,30
	105027	Material	Piso Caucho reciclPigment 3cm sum+ inst	M2	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12667	Sub-análisis	Bordillo prefabri a=0.10*h=0.20 m+Atraq Receb/Cem	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 71.689,17	\$ 143.378,34
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 1.637,36	\$ 1.964,83
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 411.580,43	\$ 16.463,22
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0078	0,00 %	0,0078	\$ 219.360,72	\$ 1.711,01
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEYA (M3)	M3	0,0170	3,00 %	0,0175	\$ 455.626,64	\$ 7.973,47
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 415.070,00	\$ 1.660,28	
15377	SenderoTroteGrava+TrituradLLanta1cmHt=0.10m;A=2.0+			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 717.303,40
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO Descripción Técnica SENDERO DE TROTE SOBRE TRITURADO DE LLANTA RECICLADA CON ADHERENTE Incluye Piso de triturado de llanta de reciclada diametro entre 1mm y 2 mm pigmentación colores (S/Diseño) en espesor de 1cm; bordillo prefabricado de 0.10x0.20m con atraque en recebo cemento (A=0.30m;H=0.24m); mortero 1:5,excavaciones, gravilla fina+ transporte (e=3cm), Gravilla 3/4" + transporte(e=6cm),geotextil NT-1800; y compactación mecánica. Altura de gravilla=9cm . S/Descripción de Área Técnica de La Subdirección de Construcciones. Cargue y retiro de escombros. Condiciones geometricas ancho zona de trote con triturado de llanta reciclada 1.8mancho incluyendo los bordillos 2.0 mancho de la zona excavada (incluye zona de trote+bordillos+atraques recebo recemento) 2.6 maltura de la estructura 9 cm (incluye capas de triturado de llanta reciclada+capas de gravilla+espesor geotextil)espesor del caucho 1 cmaaltura del sistema total (caucho+estructura) 10 cmDescripciónUna vez realizada la excavacion del sendero y llegar a la subrasante (incluida la excavacion del filtro frances envuelto en geotextil que debe quedar al interior de la pista), se deberá compactar esta superficie de tal forma que se logre la mayor compactación y acomodamiento posible de este piso, igualmente se detectarán posibles sectores de fallos los que deberán ser sobre-excavados y rellanados con rajón suavisado (este ultima actividad no esta incluido en el costo de este análisis).Lateralmente la pista se confinara con bordillos de 10cm*20cm en concreto, siguiendo los requerimientos constructivos para estos elementos descritos en el manula general de especificaciones del IDRD. El recebo de atraque sera construido con recebo tipo sub-base granular tipo IDRD mezclado con 3% de cemento en volumen. El material deberá compactarse hasta lograr una densidad de terreno equivalente al 90% del Proctor modificado. Sobre el suelo así tratado, se extenderá un geotextil no tejido tipo NT-1800 de pavco o similar, tela que alzarse en los bordillos un altura de 9 cm, dejando un borde sin este recubrimiento de 1 cm de bordillo que servira para que igualmente pegar el caucho reciclado lateralmente. Los traslapos del geotextil solo se podra realizar en el sentido transversal, no se aceptará traslapos longitudinales (refiriendose a la sección de la pista) de la tela.Posteriormente, se realizarán los llenos con gravilla de rio o redondeada en dos capas, la primera de 6 cm en gravilla de d=3/4" y la segunda de 3 cm en gravilla de d=1/2". este análisis incluye el volumen del llenado de los intersticios de la primera capa con parte del material de la segunda capa.Este ultimo material debера ser vibrado mecanicamente (compactadoras vibratorias), con el fin de alcanzar la máxima compacidad del material granular.Finalmente, una vez la interventoria haya aprobado el sistema constructivo y las obras, se procedera al llenado con el triturado de llanta (reciclado de llanta), siguiendo las indicaciones y procedimientos del fabricante.Tolerancias para aceptación.El transporte para el retiro total del material excavado, deberá prever que la disposición final de los escombros sea en un lugar certificado.El eje del bordillo deberá coincidir exactamente con el eje proyectado en los planos de construcción, con una tolerancia de 3.0 mm.Se admitirá una tolerancia de 3.0 mm en la longitud del bordillo, por exceso o por defecto, de acuerdo a los alineamientos medidos con un equipo de precisión.No se aceptará en ningún momento geotextiles termo fundido.No se permitirá el uso de geotextiles rasgados o perforados.Gravilla tamiz ¾ porcentaje admisible 60%.Gravilla tamiz ½ porcentaje admisible 60%. Se aceptarán dimensiones de 1 a 3 mm para el acabado de piso en caucho de llanta reciclado.Forma de medida v pacoLa actividad se pacara por metro lineal (ml)									
Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4V/J/DD	M3	0,1800	30,00 %	0,2340	\$ 89.174,99	\$ 20.866,95
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.922,40	\$ 3.922,40
	102537	Equipo	RODILLO ARRASTRE MANUAL	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 201.151,00	\$ 2.212,66
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 8.082,00	\$ 16.972,20
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,1080	3,00 %	0,1112	\$ 184.841,00	\$ 20.554,32
	85	Material	Gravilla Fina de rio 1/2" M3 (Con Transporte)	M3	0,0540	3,00 %	0,0556	\$ 123.375,00	\$ 6.859,65

	106641	Material	Piso Caucho recil 2cm (EPDM 1cm+SBR 1cm sum+inst)	M2	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 235.334,00	\$ 470.668,00
	12667	Sub-análisis	Bordillo prefabri a=0.10*h=0.20 m+Atraq Receb/Cem	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 71.689,17	\$ 143.378,34
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,8000	0,00 %	1,8000	\$ 1.637,36	\$ 2.947,25
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 411.580,43	\$ 24.694,83
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0117	0,00 %	0,0117	\$ 219.360,72	\$ 2.566,52
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 415.070,00	\$ 1.660,28
15228	SenderoTroteGrava+TriturEPDM1cm+SBR1cmHt=.10m A1.2			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 494.605,72
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica SENDERO DE TROTE SOBRE TRITURADO DE EPDM 1cm + SBR 1cm (LLANTA RECICLADA) CON ADHERENTE Incluye Piso de triturado de caucho de reciclado diámetro entre 1mm y 2 mm EPDM1cm + SBR1cm (S/Diseño) en espesor de 2cm; bordillo prefabricado de 0.10x0.20m con atraque en recebo cemento (A=0.30m;H=0.24m); mortero 1:5,excavaciones, gravilla fina+ transporte (e=3cm), Gravilla 3/4" + transporte(e=5cm),geotextil NT-1800; y compactación mecánica. Altura de gravilla=9cm . S/Descripción de Área Técnica de La Subdirección de Construcciones. Cargue y retiro de escombros. Condiciones geometricas ancho zona de trote con triturado de llanta reciclada 1.2mancho incluyendo los bordillos 1.4 mancho de la zona excavada (incluye zona de trote+bordillos+atraques recebo recemento) 2.0 maltura de la estructura 8 cm (incluye capas de triturado de llanta reciclada+capas de gravilla+espesor geotextil)espesor del caucho 2 cmaltura del sistema total (caucho+estructura) 10 cmDescripciónUna vez realizada la excavacion del sendero y llegar a la subrasante (incluida la excavacion del filtro frances envuelto en geotextil que debe quedar al interior de la pista), se deberá compactar esta superficie de tal forma que se logre la mayor compactación y acomodamiento posible de este piso, igualmente se detectarán posibles sectores de fallos los que deberán ser sobre-excavados y rellenados con rajón suavizado (este ultima actividad no esta incluido en el costo de este análisis).Lateralmente la pista se confinara con bordillos de 10cm*20cm en concreto, siguiendo los requerimientos constructivos para estos elementos descritos en el manula general de especificaciones del IDRD. El recebo de atraque sera construido con recebo tipo sub-base granular tipo IDRD mezclado con 3% de cemento en volumen. El material deberá compactarse hasta lograr una densidad de terreno equivalente al 90% del Proctor modificado. Sobre el suelo así tratado, se extenderá un geotextil no tejido tipo NT-1800 de pavco o similar, tela que alzarse en los bordillos un altura de 9 cm, dejando un borde sin este recubrimiento de 2 cm de bordillo que servira para que igualmente pegar el caucho reciclado lateralmente. Los traslapos del geotextil solo se podra realizar en el sentido transversal, no se aceptará traslapos longitudinales (refiriendose a la sección de la pista) de la tela.Posteriormente, se realizarán los llenos con gravilla de rio o redondeada en dos capas, la primera de 5 cm en gravilla de d=3/4" y la segunda de 3 cm en gravilla de d=1/2". este análisis incluye el volumen del llenado de los intersticios de la primera capa con parte del material de la segunda capa.Este ultimo material debiera ser vibrado mecanicamente (compactadoras vibratorias), con el fin de alcanzar la máxima compacidad del material granular.Finalmente, una vez la interventoria haya aprobado el sistema constructivo y las obras, se procedera al llenado con el triturado de llanta (reciclado de llanta), siguiendo las indicaciones y procedimientos del fabricante.Tolerancias para aceptación.El transporte para el retiro total del material excavado, deberá prever que la disposición final de los escombros sea en un lugar certificado.El eje del bordillo deberá coincidir exactamente con el eje proyectado en los planos de construcción, con una tolerancia de 3.0 mm.Se admitirá una tolerancia de 3.0 mm en la longitud del bordillo, por exceso o por defecto, de acuerdo a los alineamientos medidos con un equipo de precisión.No se aceptará en ningún momento geotextiles termo fundido.No se permitirá el uso de geotextiles rasgados o perforados.Gravilla tamiz ¾ porcentaje admisible 60%. Gravilla tamiz ½ porcentaie admisible 60%. Se aceptarán dimensiones de 1 a 3 mm para el acabado de piso en caucho de									
Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,1200	30,00 %	0,1560	\$ 89.174,99	\$ 13.911,30
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.443,87	\$ 3.443,87
	102537	Equipo	RODILLO ARRASTRE MANUAL	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 201.151,00	\$ 2.212,66
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	1,4000	5,00 %	1,4700	\$ 8.082,00	\$ 11.880,54
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0600	3,00 %	0,0618	\$ 184.841,00	\$ 11.423,17
	85	Material	Gravilla Fina de rio 1/2" M3 (Con Transporte)	M3	0,0360	2,00 %	0,0367	\$ 123.375,00	\$ 4.527,86
	106641	Material	Piso Caucho recil 2cm (EPDM 1cm+SBR 1cm sum+inst)	M2	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 235.334,00	\$ 282.400,80
	12667	Sub-análisis	Bordillo prefabri a=0.10*h=0.20 m+Atraq Receb/Cem	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 71.689,17	\$ 143.378,34
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 1.637,36	\$ 1.964,83
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0396	0,00 %	0,0396	\$ 411.580,43	\$ 16.298,59
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0078	0,00 %	0,0078	\$ 219.360,72	\$ 1.711,01
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0035	0,00 %	0,0035	\$ 415.070,00	\$ 1.452,75
17393	SENSOR DE DIÓXIDO DE CARBONO CO2 SUM E INST			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 1.551.373,67

Detalles

Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.104,15	\$ 2.104,15
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 420,83	\$ 420,83
	107334	Material	SENSOR DE DÍOXIDO DE CARBONO CO2	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 420.830,46	\$ 42.083,05
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0163	0,00 %	0,0163	\$ 415.070,00	\$ 6.765,64

16346	SENSOR DE FLUJO 2 1/2" (sum+inst)	UN	Grupo	INSTALACIONES REDES INCENDIO	Valor Unitario	\$ 557.829,75
--------------	--	-----------	--------------	-------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.203,86	\$ 12.203,86
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.337,00	\$ 668,50
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0045	0,00 %	0,0045	\$ 101.057,00	\$ 454,76
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 17.455,00	\$ 436,38
	106277	Material	SENSOR DE FLUJO 2 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 299.989,00	\$ 299.989,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 305.096,56	\$ 244.077,25

16345	SENSOR DE FLUJO 2" (sum+inst)	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 585.156,61
--------------	--------------------------------------	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.678,38	\$ 10.678,38
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.337,00	\$ 668,50
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0045	0,00 %	0,0045	\$ 101.057,00	\$ 454,76
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 17.455,00	\$ 436,38
	106276	Material	SENSOR DE FLUJO 2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 359.351,00	\$ 359.351,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 305.096,56	\$ 213.567,59

15234	SENSOR DE MOVIMIENTO LARGO ALCANCE CEFCE COMETAS	UN	Grupo	ELECTRICOS IDR	Valor Unitario	\$ 1.044.211,93
--------------	---	-----------	--------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de salida para sensor de presencia de largo alcance, en tubería EMT 3/4" y cable HFFRLS. Incluye aparato unidad de potencia power pack, además de los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación.VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.826,60	\$ 3.826,60
	102161	Material	Cable de cobre HFFRLS AWG # 10	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 4.315,00	\$ 43.150,00
	101626	Material	POWER PACK PARA SENSOR MOVIMIENTO CEFCE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 83.759,99	\$ 83.759,99
	101622	Material	SENSOR DE MOVIMIENTO LARGO ALCANCE CEFCE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 827.407,00	\$ 827.407,00
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.098,00	\$ 9.098,00
	104351	Material	UNION GALV EMT 3/4"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.461,00	\$ 438,30
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04

17693	SENSOR DE OCUP TECHO INAL360° CONTROL ILUM.	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	--	-----------	--------------	--	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación de SENSOR DE OCUPACIÓN DE PARED PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN . GARANTÍA DE 5 AÑOS MÍNIMO.MARCA SENSOR SWITCH REFERENCIA WSX WH

Componentes	107933	Material	SENSOR DE OCUP. DE PARED CONTROL DE ILUMINACION	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17692	SENSOR DE OCUP TECHO INAL360° DOBLE TEC.			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro e instalación de ANTENA PARA CONTROL DE PROCESAMIENTO CON COBERTURA DE MÍNIMO 400PIES DE RADIO, INCLUYE PROCESADOR PARA CONTROL DE SU ZONA DE COBERTURA Y COMUNICACIÓN POR ETHERNET PARA CENTRALIZAR EL SISTEMA DE CONTROL POR SOFTWARE. TAMBIÉN DEBE INCLUIR LICENCIAS BACNET PARA POSIBLE INTEGRACIÓN CON OTROS SUBSISTEMAS. EN CASO DE REQUERIR MAS O MENOS ANTENAS POR COBERTURA, ESTAS DEBERÁN DE SER PLANTEADAS POR EL PROPONENTE DE ACUERDO AL TIPO DE TECNOLOGÍA, GARANTIZANDO SIEMPRE LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA Y EL CONTROL Y COBERTURA TOTAL DE TODOSL LOS EQUIPOS INALÁMBRICOS. GARANTÍA DE 5 AÑOS MÍNIMO. MARCA NLIGHT REFERENCIA ECLYPSE							
Componentes	107936	Material	SENSOR DE OCUPACIÓN DE TECHO INALÁM 360°	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15231	SENSOR DE PRESENCIA INFRARROJO 360° BAJO VOLTAJE, 111 M² (1200 FT²) CEFE COMETAS			UN	Grupo ELECTRICOS IDR			Valor Unitario	\$ 206.028,47
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro, transporte e instalación de salida para sensor de presencia infrarrojo 360° bajo voltaje, 111 m² (1200 Ft²), en tubería EMT 3/4" y cable HFFRLS. Incluye aparato y unidad de potencia power pack, además de los accesorios y elementos de fijación necesarios para su correcta instalación.VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.295,96	\$ 2.295,96
	102161	Material	Cable de cobre HFFRLS AWG # 10	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 4.315,00	\$ 43.150,00
	101626	Material	POWER PACK PARA SENSOR MOVIMIENTO CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 83.759,99	\$ 83.759,99
	101594	Material	SENSOR DE PRESENCIA INFRARROJO 360° BAJO VOLTAJE, 111 M² (1200 FT²) CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.367,00	\$ 21.367,00
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.098,00	\$ 9.098,00
	104351	Material	UNION GALV EMT 3/4"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.461,00	\$ 438,30
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 306.128,14	\$ 45.919,22
17771	Sensor de puerta inalámbrico (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 118.926,84
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro e instalación Sensor de puerta inalambrico PG9975							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108006	Material	Sensor de puerta inalambrico PG9975	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 109.743,00	\$ 109.743,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84
14686	SENSOR DE TECHO CONTROL ALUMB.360°CON FOTOCELD+TUB			ML	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 194.028,82
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.653,20	\$ 7.653,20
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 3.170,01	\$ 28.530,09
	104663	Material	SENSOR DE TECHO CONTR.ALUMB. LEVINTON 360°+FOTOCEL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104653	Material	TERMINAL PVC 1/2" CONDUIT	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 506,73	\$ 1.013,46
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.256,00	\$ 3.768,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07
18005	SENSOR DE TEMPERATURA DE ZONA 0-12 Amp			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 84.118,50

Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.939,19	\$ 1.939,19
	108273	Material	CAJA ACRILICA PARA SENSOR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 646,40	\$ 646,40
	108272	Material	SENSOR DE TEMPERATURA DE ZONA 0-12 Amp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1536	0,00 %	0,1536	\$ 420.830,46	\$ 64.639,56
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0407	0,00 %	0,0407	\$ 415.070,00	\$ 16.893,35
18004	SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD NETA EXTERIOR			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 16.893,35
Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.									
Componentes	108270	Material	SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD NETA EXTERIOR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0407	0,00 %	0,0407	\$ 415.070,00	\$ 16.893,35
17937	SENSOR DE ZONA PARA REFRIGERANTE VARIABLE			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 97.567,18
Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.630,19	\$ 2.630,19
	103090	Equipo	TALADRO 1/2"	HR	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103101	Material	CHAZO DE 1/4 COLAPS+TORNILLO**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 165,18	\$ 165,18
	108202	Material	SENSOR DE TEMPERATURA DE ZONA PARA EQUIPOS DE REFR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104726	Material	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO N°10	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 661,00	\$ 661,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 420.830,46	\$ 52.603,81
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 415.070,00	\$ 41.507,00
15633	Sensor optico de humo para detección de incendios			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 298.061,84
Detalles									
Descripción Técnica Sensor optico de humo para detección de incendios									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
	101696	Material	Base para sensor de humo	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.100,00	\$ 13.100,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 367,35	\$ 367,35
	101686	Material	Sensor optico para humo, direccionable	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 246.022,34	\$ 246.022,34
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 306.128,14	\$ 36.735,38
18663	SENSOR PIR PARA EXTERIORES			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 220.718,39
Detalles									
Descripción Técnica INCLUYE:SENSOR PARA EXTERIORESUN1,0000CAJA METALICA 20X20UN1,0000ELEMENTOS DE FIJACIONUN1,0000									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.428,69	\$ 6.428,69
	108858	Material	SENSOR PIR PARA EXTERIORES	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 306.128,14	\$ 214.289,70
12240	Sensor presencia multitecnologia 360º			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES			Valor Unitario	\$ 203.053,32

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.132,73	\$ 4.132,73
	101545	Material	Power pack para sensor de movimiento	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 83.759,99	\$ 83.759,99
	101528	Material	Sensor presencia multitecnología 360º	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 32.506,00	\$ 32.506,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60
18220	SENSOR RECEPTOR TRANSMISOR BEAM			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 102.187,10
Detalles									
Descripción Técnica									
INCLUYE:TRANSMISOR RECEPTOR BEAMUN1,0000BASE PARA MONTAJEUN1,0000CAJA 2400UN4,0000ANCLAJE MECANICOUN1,0000									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.011,75	\$ 1.011,75
	108497	Material	SENSOR RECEPTOR TRANSMISOR BEAM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3305	0,00 %	0,3305	\$ 306.128,14	\$ 101.175,35
18964	Sensor termico humo detección incendio CDRC Cometa			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 285.716,17
Detalles									
Descripción Técnica									
Sensor termico de humo para detección de incendiosCDRC CEFE CometasSuministro, transporte e instalación de Sensor térmico de humo, incluye base y elementos de fijación.									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	101696	Material	Base para sensor de humo	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.100,00	\$ 13.100,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	101856	Material	Sensor termico para humo direccionable CDRC Cometa	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 207.717,00	\$ 207.717,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
14763	Señ Entra Prohi a Pers No Auto con tex (SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 243.426,48
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103782	Material	Señal Entrada Prohi. Personas No Autori. con Texto	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 203.602,00	\$ 203.602,00
	14170	Sub-análisis	InstalaciónSeñal Entrad Prohib.a Pers. no autoriza	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 39.824,48	\$ 39.824,48
14764	Señal Protección de Manos con Texto (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 69.753,48
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103784	Material	Señal Protección de Manos con Texto 20*25*3mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 29.929,00	\$ 29.929,00
	14173	Sub-análisis	InstalaciónSeñal Protección de Manos	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 39.824,48	\$ 39.824,48
15967	Señal (IDG-S) 2 caras (Desmonte y reinstalac)			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 752.300,96
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.833,25	\$ 5.833,25
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0370	0,00 %	0,0370	\$ 99.130,00	\$ 3.667,81
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0370	0,00 %	0,0370	\$ 57.751,00	\$ 2.136,79

	12411	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 0:2 + PREST.	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 243.873,85	\$ 43.897,29
	14682	Sub-análisis	SEÑAL IDG-S 1 CARA (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 673.936,97	\$ 673.936,97
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 415.070,00	\$ 22.828,85
15811	Señal (IDG-S) 2 caras (Desmonte)			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 74.725,60

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.194,86	\$ 2.194,86
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0370	0,00 %	0,0370	\$ 99.130,00	\$ 3.667,81
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0370	0,00 %	0,0370	\$ 57.751,00	\$ 2.136,79
	12411	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 0:2 + PREST.	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 243.873,85	\$ 43.897,29
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 415.070,00	\$ 22.828,85

16043	Señal en lámina galv (90X120CM) CAL.18-HG+Vi (DESM			UN	Grupo SEÑALIZACION		Valor Unitario		\$ 970.910,39
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Desmonte+Suministro + Instalación de Lámina en hierro galvanizado (90X120CM) con vinilo adhesivo brillante para imprimir textos

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 45.570,00	\$ 2.278,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.502,69	\$ 1.502,69
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 99.130,00	\$ 9.913,00
	101100	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/8"	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 35.534,00	\$ 3.553,40
	105861	Material	LÁMINA SEÑAL HGCAL.18(90x120cm)+Vinilo AdhesiBrila	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 873.746,00	\$ 873.746,00
	102931	Material	REMACHE 3/16 X 1" caja x 250 un	UN	13,6000	0,00 %	13,6000	\$ 128,00	\$ 1.740,80
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,3060	0,00 %	0,3060	\$ 21.618,00	\$ 6.615,11
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 300.538,85	\$ 30.053,89
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 415.070,00	\$ 41.507,00

14758	Señal Entrad Prohib a Pers No Autoriza(SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 181.706,48
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103777	Material	Señal Entrada Prohibida a Personas No Autorizadas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 141.882,00	\$ 141.882,00
	14170	Sub-análisis	InstalaciónSeñal Entrad Prohib.a Pers. no autoriza	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 39.824,48	\$ 39.824,48

14332	Señal Entrad Prohib.a Pers. no autoriza(suministro			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 141.882,00
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103777	Material	Señal Entrada Prohibida a Personas No Autorizadas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 141.882,00	\$ 141.882,00
--------------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

16051	SEÑAL ENTRADA (6X0.80M) 2 CARAS (Sum+Instal)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 1.764.806,97
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.133,00	\$ 6.399,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 19.030,00	\$ 38.060,00
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 45.570,00	\$ 22.785,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.085,40	\$ 13.085,40
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 722,00	\$ 2.166,00

	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 53.452,00	\$ 13.363,00
	105855	Material	BANNER DE (6X0.80M) ACCESO DOS CARAS	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104091	Material	LAMINA GALVANIZADA CAL.18 (1.22X2.44M)	UN	4,3300	0,00 %	4,3300	\$ 247.108,00	\$ 1.069.977,64
	105849	Material	PALTINA HG 2X1/4"	ML	30,0000	0,00 %	30,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105860	Material	PINTURA ELECTROSTATICA PARA PLATINA DE 2"	ML	30,9000	0,00 %	30,9000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105859	Material	PINTURA ELECTROSTATICA PARA PLATINA DE 3"	ML	3,3000	0,00 %	3,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105845	Material	PLATINA 3X 3/8"HIERRO	ML	3,2000	0,00 %	3,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103479	Material	PUNTO DE SOLDADURA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 10.002,00	\$ 40.008,00
	105850	Material	SOLDADURA 7018 - 3/16"	KG	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 23.731,00	\$ 71.193,00
	102746	Material	Tensor Banner 3/8 x 6***	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 20.389,00	\$ 101.945,00
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 523.416,05	\$ 261.708,03
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 413.723,00	\$ 124.116,90
14743	SEÑAL ENTRADA 95X25 (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 204.017,57	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103823	Material	SEÑAL ENTRADA 95X25	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 99.987,00	\$ 99.987,00
	12732	Sub-análisis	Señal entrada 95x25 *Instalacion*	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.030,57	\$ 104.030,57
14317	señal entrada 95x25 (suministro)			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 99.987,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103823	Material	SEÑAL ENTRADA 95X25	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 99.987,00	\$ 99.987,00
12732	Señal entrada 95x25 *Instalacion*			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 104.030,57	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.733,17	\$ 1.733,17
	3840	Material	LAMINA Galv. Cal. 20 1 x 2 M	UN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 67.633,00	\$ 8.454,13
	102703	Material	PINTURA ELECTROSTATICA**(SUM+INST)	M2	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 60.694,00	\$ 7.586,75
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 299.744,81	\$ 44.961,72
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0680	0,00 %	0,0680	\$ 413.723,00	\$ 28.133,16
14338	Señal entrada prohibida perso no aurtro (suministro			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 203.602,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103782	Material	Señal Entrada Prohi. Personas No Autori. con Texto	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 203.602,00	\$ 203.602,00
14759	Señal Extintor (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 70.455,89	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103778	Material	Señal Extintor Acrilico 20x25x3 mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 29.929,00	\$ 29.929,00
	14171	Sub-análisis	InstalaciónSeñal Extintor	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 40.526,89	\$ 40.526,89
14333	Señal Extintor (Suministro)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 29.929,00	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103778	Material	Señal Extintor Acrílico 20x25x3 mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 29.929,00	\$ 29.929,00
14750	Señal Extintor con Texto (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 69.780,48

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103770	Material	Señal Extintor con Texto Acrílico 20x25x3 mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 29.956,00	\$ 29.956,00
	14165	Sub-análisis	Instalación Señal Extintor con texto	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 39.824,48	\$ 39.824,48
14324	Señal extintor con texto (Suministro)			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 29.956,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103770	Material	Señal Extintor con Texto Acrílico 20x25x3 mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 29.956,00	\$ 29.956,00
11544	Señal IDE-46 Dos caras (sumin+instal) **			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 1.102.664,89

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.359,23	\$ 4.359,23
	101179	Material	Señal IDE-46 Dos caras (sumin) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 904.400,00	\$ 904.400,00
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0315	5,00 %	0,0331	\$ 579.990,67	\$ 19.197,69
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 146.354,07	\$ 5.122,39
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,4280	0,00 %	0,4280	\$ 299.744,81	\$ 128.290,78
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0680	0,00 %	0,0680	\$ 413.723,00	\$ 28.133,16
13722	Señal IDE-46 Una Cara (Instalación)			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 197.405,19

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.309,82	\$ 4.309,82
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0315	5,00 %	0,0331	\$ 579.990,67	\$ 19.197,69
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0350	25,00 %	0,0438	\$ 146.354,07	\$ 6.410,31
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,4210	0,00 %	0,4210	\$ 299.744,81	\$ 126.192,57
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0680	0,00 %	0,0680	\$ 413.723,00	\$ 28.133,16
14685	SEÑAL IDE-67 1 CARA (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 666.165,19

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103783	Material	Señal IDE-67 1 Cara	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 468.760,00	\$ 468.760,00
	13722	Sub-análisis	Señal IDE-46 Una Cara (Instalación)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 197.405,19	\$ 197.405,19
14849	Señal IDE-67 1 Cara(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 739.390,66

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	14077	Sub-análisis	Desmonte Señal (IDE-67)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 73.225,47	\$ 73.225,47
	14685	Sub-análisis	SEÑAL IDE-67 1 CARA (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 666.165,19	\$ 666.165,19
20829	SEÑAL IDG-S (0,60*0,70 DOS CARAS) InstalaciOn			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 138.350,49
Detalles Según solicitud memo y alcance 20246000221753 STP									
Descripción Técnica JUSTIFICACIÓN: se requiere la instalación de las señales IDGS, después de hacer el mantenimiento y/o adecuaciones a su estructura. Observación 1: se toma como referencia el CIO de referencia 15913 INSTALACIONI IDG-S 60x70 (2 Caras) STPM									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.195,33	\$ 5.195,33
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 539.863,63	\$ 34.011,41
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 146.354,07	\$ 9.220,31
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 299.744,81	\$ 89.923,44
15388	SEÑAL IDG-S 1 CARA (DES+ INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 187.539,57
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12837	Sub-análisis	Desmonte Señal (IDG-S)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 74.725,60	\$ 74.725,60
	12839	Sub-análisis	Señal IDG-S 60x70 (Instalación)STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 112.813,97	\$ 112.813,97
15387	SEÑAL IDG-S 1 CARA (DESM. + INST.)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14682	Sub-análisis	SEÑAL IDG-S 1 CARA (SUM + INST)	UN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 673.936,97	\$ 0,00
14682	SEÑAL IDG-S 1 CARA (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 673.936,97
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102930	Material	Señal Civica IDG-S 1 cara (sum.) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 561.123,00	\$ 561.123,00
	12839	Sub-análisis	Señal IDG-S 60x70 (Instalación)STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 112.813,97	\$ 112.813,97
14847	SEÑAL IDG-S 1 CARA(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 748.662,57
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12837	Sub-análisis	Desmonte Señal (IDG-S)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 74.725,60	\$ 74.725,60
	14682	Sub-análisis	SEÑAL IDG-S 1 CARA (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 673.936,97	\$ 673.936,97
15650	Señal IDG-S -2 Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Insta			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 753.853,50
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.084,76	\$ 4.084,76
	100449	Material	Señal Civica IDG-S 2 caras (sumin+transporte) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 627.043,00	\$ 627.043,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0630	3,00 %	0,0649	\$ 594.287,13	\$ 38.569,23
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20
10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 146.354,07	\$ 9.220,31	
15389	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (DESM.+INST.)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 187.539,57
Detalles									

Descripción Técnica									
Componentes	12837	Sub-análisis	Desmonte Señal (IDG-S)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 74.725,60	\$ 74.725,60
	12839	Sub-análisis	Señal IDG-S 60x70 (Instalación)STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 112.813,97	\$ 112.813,97
14684	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 739.856,97

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100449	Material	Señal Civica IDG-S 2 caras (sumin+transporte) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 627.043,00	\$ 627.043,00
	12839	Sub-análisis	Señal IDG-S 60x70 (Instalación)STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 112.813,97	\$ 112.813,97
15912	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 765.035,52

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100449	Material	Señal Civica IDG-S 2 caras (sumin+transporte) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 627.043,00	\$ 627.043,00
	15913	Sub-análisis	INSTALACIONI IDG-S 60x70 (2 Caras)STPM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 137.992,52	\$ 137.992,52
14848	SEÑAL IDG-S 2 CARAS(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 839.761,12

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12837	Sub-análisis	Desmonte Señal (IDG-S)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 74.725,60	\$ 74.725,60
	15912	Sub-análisis	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 765.035,52	\$ 765.035,52
12839	Señal IDG-S 60x70 (Instalación)STPM **			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 112.813,97

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.638,39	\$ 3.638,39
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 539.863,63	\$ 34.011,41
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 146.354,07	\$ 9.220,31
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 299.744,81	\$ 65.943,86
10315	Señal IDG-S 60x70 dos caras (sumin+inst)			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 753.853,50

Detalles									
Descripción Técnica DOS DADOS DE (0.25X0.25X0.53M)CONCRETO DE 3.000PSI.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.084,76	\$ 4.084,76
	100449	Material	Señal Civica IDG-S 2 caras (sumin+transporte) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 627.043,00	\$ 627.043,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0630	3,00 %	0,0649	\$ 594.287,13	\$ 38.569,23
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 146.354,07	\$ 9.220,31
12841	Señal IDG-S 60x70 dos caras (suministro)STPM **			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103825	Material	SEÑAL IDG-S 2 CARAS Reforzada (modf x100449)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
10870	Señal IDG-S 60x70 una cara (sumin+instal) **			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 707.529,39

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.097,13	\$ 4.097,13
	102930	Material	Señal Civica IDG-S 1 cara (sum.) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 561.123,00	\$ 561.123,00
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0630	5,00 %	0,0662	\$ 539.863,63	\$ 35.738,97
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 146.354,07	\$ 9.220,31
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0540	0,00 %	0,0540	\$ 415.070,00	\$ 22.413,78
12840	Señal IDG-S 60x70 una cara (suministro)STPM **			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 561.123,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102930	Material	Señal Civica IDG-S 1 cara (sum.) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 561.123,00	\$ 561.123,00
16803	Señal informativ Identifica. escenarios deportivos			UN	Grupo SEÑALIZACION		Valor Unitario	\$ 1.285.584,30	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.800,36	\$ 2.800,36
	106723	Material	Señal informativa Identificador escenarios deporti	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.166.046,00	\$ 1.166.046,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0620	0,00 %	0,0620	\$ 299.744,81	\$ 18.584,18
	16804	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.50	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 49.076,88	\$ 98.153,76
14755	Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 804.316,23	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103774	Material	Señal Informativa 1 Cara IDE 46	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 673.811,00	\$ 673.811,00
	13721	Sub-análisis	Señales Preventiv-Informativ-reglam(Intalación)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 130.505,23	\$ 130.505,23
14746	SEÑAL INT NUMER 30X1,50 (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 227.468,49	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14161	Sub-análisis	InstalaciónSeñal Interior Numeración (30x150cm)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 70.287,49	\$ 70.287,49
	14320	Sub-análisis	Señal int numer 30x1.50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 157.181,00	\$ 157.181,00
14320	Señal int numer 30x1.50			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 157.181,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103766	Material	SEÑAL INT NUMER 30X1,50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 157.181,00	\$ 157.181,00
14747	SEÑAL ORIENTADO 30X1,70 (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 815.770,83	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14162	Sub-análisis	InstalaciónSeñal Orientador (30x170cm)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 73.434,82	\$ 73.434,82
	14321	Sub-análisis	Señal orientador 30x1.70 (Suministro)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 742.336,01	\$ 742.336,01

14321	Señal orientador 30x1.70 (Suministro)	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 742.336,01
-------	---------------------------------------	----	--------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103767	Material	SEÑAL ORIENTADOR PLG-V PLANO GENERAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 742.336,01	\$ 742.336,01
-------------	--------	----------	--------------------------------------	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

13989	SEÑAL P4-ID (PARQUE METROPOLITANO (SUM+INST)	UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	------------------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102747	Material	SEÑAL DIRECCIONAL TIPO POSTES(SUM+INST)DADOS P4-ID	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

14744	SEÑAL PALCO 20X40 (SUM + INST)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 58.404,47
-------	--------------------------------	----	------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	14159	Sub-análisis	InstalaciónSeñalPalco (20x40cm)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 35.586,47	\$ 35.586,47
	14318	Sub-análisis	Señal palco 20x40 (suministro)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.818,00	\$ 22.818,00

14318	Señal palco 20x40 (suministro)	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 22.818,00
-------	--------------------------------	----	--------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103764	Material	SEÑAL PALCO 20X40	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.818,00	\$ 22.818,00
-------------	--------	----------	-------------------	----	--------	--------	--------	--------------	--------------

16648	Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras	UN	Grupo SEÑALIZACION	Valor Unitario	\$ 326.051,13
-------	--	----	--------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica INCLUYE DOS DADOS DE 0.25X0.25X0.50 EN CONCRETO 1:2.2 SIN REFUERZO Y SIN FORMALETA.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.716,56	\$ 1.716,56
	106626	Material	Señal Biosalud(0.80x1.20m)Lam.galv.Cal.20+TuboØ2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 224.664,00	\$ 224.664,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0735	0,00 %	0,0735	\$ 299.744,81	\$ 22.031,24
	15503	Sub-análisis	Dado Concr.3.000psi(25x25)Exc(SinForm,Sin ref)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 77.639,33	\$ 77.639,33

14221	Señal Plano Ubic.(0.90x1.20m) 1 Cara H=2.0mTub2"+p	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 849.453,31
-------	--	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104337	Material	Señal Plano Ubic Parque (0.90x1.20m) 1 cara (PGLH)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 654.055,00	\$ 654.055,00
	12719	Sub-análisis	Señal PlanoUbicac. Parque 90x120cms(Instalación)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 195.398,31	\$ 195.398,31

14777	Señal plano ubicación parque (SUM + INST)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 849.453,31
-------	---	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Señal (plano ubicación parque) 0.90mx1.20m, una cara, incluye lámina galvanizada cal. 20, tubo galvanizado, diámetro 2", e=3.25mm, h=2.0m, perfil estructural 3/4", remaches, pintura electrostática 2 caras + película antirrayón, equipos y mano de obra.(SUM + INST)

Componentes	12718	Sub-análisis	Señal Plano UbicaciónParque90x120cms-1cara (sumin)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 654.055,00	\$ 654.055,00
	12719	Sub-análisis	Señal PlanoUbicac. Parque 90x120cms(Instalación)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 195.398,31	\$ 195.398,31

12718	Señal Plano UbicaciónParque90x120cms-1cara (sumin)	UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 654.055,00
-------	--	----	------------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Señal Plano Ubic Parque (0.90x1.20m) 1 cara (PGLH)Presentación general del parque, presentación de los diferentes escenarios y servicios, así como su ubicación y señalamiento de señalización urbana, con vías aludadas y radio de acción de una a dos cuadras. Diagramas en color para la ubicación de

su ubicación y senderos. Localización urbana, con vías areganas y radio de acción de una a dos cuadras. Pictogramas en color para la ubicación de servicios y escenarios deportivos. Apto para parques con forma alargada horizontal. Se compone de dos (2) paralelos elaborados en tubo redondo estructural galvanizado con diámetro nominal de 2" cal 2.5 mm y un panel informativo fabricado en lámina C.R. cal 18 de acuerdo a los planos especificados. • Acabado superficial. El procedimiento de acabado final en el elemento debe cumplir los siguientes requisitos descritos a continuación: • Limpieza mecánica de la superficie. Se realiza con gratas circulares, cepillos con cerdas metálicas o cinceles, para quitar residuos e incrustaciones metálicas como esquirlas de soldadura. • Adicional, el metal recién galvanizado generalmente presenta gran tersura o falta de rugosidad que puede impedir la adherencia con el recubrimiento protector, por lo que se debe efectuar una limpieza SSPC-SP-7 para asegurar buen acople y por tanto buena adherencia con el recubrimiento a aplicar; éste tipo de limpieza, utiliza abrasivos a presión para preparar superficies metálicas que tengan una cantidad mínima de escoria, oxidación y otros contaminantes, se conoce generalmente como "Ráfaga" y consiste en una limpieza muy superficial que permite que algunas incrustantes y sobrecapas de zinc adquieran rugosidad. • Decapado químico. Es necesario cumplir los siguientes pasos para optimizar el acabado final de la pieza a recubrir: • Sumergir el material de acero en un baño de hidróxido sódico acuoso, a temperatura ambiente, para ablandar impurezas en el material. • Enjuagar con agua a presión el material para retirar las impurezas. • Desengrasar el material con disolventes y detergentes. • Enjuagar con agua a presión el material, para arrastrar partículas de óxidos disueltos. • Sumergir el material de acero limpio y desengrasado en un baño de ácido sulfúrico inhibido durante un periodo de 2 a 8 horas y a temperatura ambiente, para evitar un sobre decapado. • Enjuagar con agua a presión y adicionar una solución neutralizante, como amoníaco diluido, para conseguir un pasivado en el elemento. • Secar el material a temperatura ambiente. • Fosfatizado. El siguiente proceso es realizar un recubrimiento por conversión, donde el elemento es sometido a un baño ácido de fosfato de zinc o de hierro (Fosfatizado), en la que se cambia la naturaleza física y química del material, transformándola en una superficie inerte y uniforme, neutralizando y sellando de esta manera la pieza a tratar. Es necesario realizar este proceso, con el fin de mejorar la adherencia, minimizar la oxidación y mejorar la resistencia a la corrosión general de la pieza final. • Aplicación de pintura electrostática y curado. Se debe emplear cabinas de pintura libre de partículas contaminantes y equipo de pintura en óptimas condiciones de uso. Después de aplicada la pintura en la superficie, ésta debe tener un curado a 180°C y así garantizar su adherencia. El espesor final de capa de pintura como mínimo debe ser de 3 mils, correspondiente a 75 micras (µm), aproximadamente. El color a emplear debe ser en polvo seco de tipo poliéster para exteriores, verde Ral 6028.8.3 MATERIALES

Componentes	104337	Material	Señal Plano Ubic Parque (0.90x1.20m) 1 cara (PGLH)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 654.055,00	\$ 654.055,00
12719	Señal Plano Ubicac. Parque 90x120cms (Instalación)			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES		Valor Unitario	\$ 195.398,31	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.219,45	\$ 7.219,45
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0450	3,00 %	0,0464	\$ 545.973,01	\$ 25.333,15
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,4300	0,00 %	0,4300	\$ 305.096,56	\$ 131.191,52
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15

16701	Señal poste direccional (sumin + insta) H.=3.50			UN	Grupo SEÑALIZACION		Valor Unitario	\$ 533.070,50	
-------	---	--	--	----	--------------------	--	----------------	---------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	106725	Material	Señal poste direccional (sumin + trasn) H.=3.50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 440.651,00	\$ 440.651,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 594.287,13	\$ 77.257,33
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 116.632,07	\$ 15.162,17

14757	Señal Prohibido Fumar (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 68.644,48	
-------	------------------------------------	--	--	----	------------------	--	----------------	--------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103776	Material	Señal Prohibido Fumar Acrílico 20x20x3mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 28.820,00	\$ 28.820,00
	14169	Sub-análisis	Instalación Señal Prohibido Fumar	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 39.824,48	\$ 39.824,48

14331	Señal Prohibido Fumar (Suministro)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 28.820,00	
-------	------------------------------------	--	--	----	------------------	--	----------------	--------------	--

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	103776	Material	Señal Prohibido Fumar Acrilico20x20x3mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 28.820,00	\$ 28.820,00
14337	Señal Prohibido Fumar (Suministro)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 29.956,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103781	Material	Señal Prohibido Fumar Con Texto Acrilico 20x25x3mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 29.956,00	\$ 29.956,00
14762	Señal Prohibido Fumar Con Texto (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 69.780,48
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103781	Material	Señal Prohibido Fumar Con Texto Acrilico 20x25x3mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 29.956,00	\$ 29.956,00
	14169	Sub-análisis	Instalación Señal Prohibido Fumar	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 39.824,48	\$ 39.824,48
14339	Señal protec manos con texto (Suministro)			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 29.929,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103784	Material	Señal Protección de Manos con Texto 20*25*3mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 29.929,00	\$ 29.929,00
14761	Señal Protección de Manos (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 69.753,48
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103780	Material	Señal Protección de Manos Acrilico 20x25x3 mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 29.929,00	\$ 29.929,00
	14173	Sub-análisis	InstalaciónSeñal Protección de Manos	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 39.824,48	\$ 39.824,48
14336	Señal Protección de Manos (Suministro)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 29.929,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103780	Material	Señal Protección de Manos Acrilico 20x25x3 mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 29.929,00	\$ 29.929,00
14756	Señal Punto de Encuentro 1 Cara (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 493.345,23
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103775	Material	Señal Punto de Encuentro 1 Cara	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 362.840,00	\$ 362.840,00
	13721	Sub-análisis	Señales Preventiv-Informativ-reglam(Intalación)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 130.505,23	\$ 130.505,23
14330	Señal punto de encuentro 1 cara (Suministro)			UN	Grupo SEÑALIZACION			Valor Unitario	\$ 362.840,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103775	Material	Señal Punto de Encuentro 1 Cara	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 362.840,00	\$ 362.840,00
12720	Señal Punto de Encuentro 300x70cms-2caras (sumin)			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 6.174.735,46
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	5,5000	0,00 %	5,5000	\$ 61.904,00	\$ 340.472,00

102488	Equipo	DOBLADORA (Alquiler)	DD	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 73.231,01	\$ 58.584,81
102493	Equipo	EQUIPO DE CORTE OXICORTE	DD	0,8500	0,00 %	0,8500	\$ 90.685,00	\$ 77.082,25
102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	1,9000	0,00 %	1,9000	\$ 45.570,00	\$ 86.583,00
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 164.859,65	\$ 164.859,65
3840	Material	LAMINA Galv. Cal. 20 1 x 2 M	UN	2,1000	5,00 %	2,2050	\$ 67.633,00	\$ 149.130,77
102798	Material	PELICULA ANTIRAYON ***	M2	4,2000	5,00 %	4,4100	\$ 55.641,00	\$ 245.376,81
102703	Material	PINTURA ELECTROSTATICA**(SUM+INST)	M2	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 60.694,00	\$ 637.287,00
102799	Material	REMACHE PARA SEÑAL	UN	750,0000	5,00 %	787,5000	\$ 48,00	\$ 37.800,00
1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	1,2000	5,00 %	1,2600	\$ 33.435,00	\$ 42.128,10
000860	Material	TUBO GALVANIZADO 2" (e=3.25mm)	ML	10,2000	5,00 %	10,7100	\$ 47.924,00	\$ 513.266,04
102784	Material	TUBO GALVANIZADO 3" (e=3.25mm)	ML	7,0000	5,00 %	7,3500	\$ 86.561,00	\$ 636.223,35
10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	5,5000	0,00 %	5,5000	\$ 299.744,81	\$ 1.648.596,46
100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 916.760,72	\$ 916.760,72
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 413.723,00	\$ 620.584,50

12717	Señal Punto Mando Unificado 200x70cms(Instalación)	UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 3.332.630,03
--------------	---	-----------	---	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 226.695,00	\$ 1.360.170,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 96.502,49	\$ 96.502,49
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,5500	5,00 %	0,5775	\$ 545.973,01	\$ 315.299,41
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 635.251,67	\$ 698.776,84
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 219.360,72	\$ 241.296,79
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 413.723,00	\$ 620.584,50

12721	Señal Punto Mando Unificado 300x70cms(Instalación)	UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 3.882.543,87
--------------	---	-----------	---	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 226.695,00	\$ 1.586.865,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 121.965,31	\$ 121.965,31
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,5500	5,00 %	0,5775	\$ 545.973,01	\$ 315.299,41
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 635.251,67	\$ 889.352,34
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 219.360,72	\$ 307.105,01
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 413.723,00	\$ 661.956,80

12710	Señal PuntoMandoUnificado 200x70cms-2caras (sumin)	UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 4.964.270,44
--------------	---	-----------	---	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 61.904,00	\$ 309.520,00
	102488	Equipo	DOBLADORA (Alquiler)	DD	0,6320	0,00 %	0,6320	\$ 73.231,01	\$ 46.282,00
	102493	Equipo	EQUIPO DE CORTE OXICORTE	DD	0,6320	0,00 %	0,6320	\$ 90.685,00	\$ 57.312,92
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 45.570,00	\$ 59.241,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 134.885,17	\$ 134.885,17
	3840	Material	LAMINA Galv. Cal. 20 1 x 2 M	UN	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 67.633,00	\$ 142.029,30
	102798	Material	PELICULA ANTIRAYON ***	M2	2,8000	5,00 %	2,9400	\$ 55.641,00	\$ 163.584,54

	102703	Material	PINTURA ELECTROSTATICA**(SUM+INST)	M2	7,0000	5,00 %	7,3500	\$ 60.694,00	\$ 446.100,90
	102799	Material	REMACHE PARA SEÑAL	UN	560,0000	5,00 %	588,0000	\$ 48,00	\$ 28.224,00
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 33.435,00	\$ 35.106,75
	000860	Material	TUBO GALVANIZADO 2" (e=3.25mm)	ML	10,2000	5,00 %	10,7100	\$ 47.924,00	\$ 513.266,04
	102784	Material	TUBO GALVANIZADO 3" (e=3.25mm)	ML	7,0000	5,00 %	7,3500	\$ 86.561,00	\$ 636.223,35
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	4,5000	0,00 %	4,5000	\$ 299.744,81	\$ 1.348.851,65
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 629.919,82	\$ 629.919,82
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 413.723,00	\$ 413.723,00
14760	Señal Riesgo Eléctrico (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 69.753,48
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103779	Material	Señal Riesgo Eléctrico 20x25x3 mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 29.929,00	\$ 29.929,00
	14172	Sub-análisis	InstalaciónSeñal Riesgo Eléctrico	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 39.824,48	\$ 39.824,48
14335	Señal Riesgo Eléctrico (Suministro)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 29.929,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103779	Material	Señal Riesgo Eléctrico 20x25x3 mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 29.929,00	\$ 29.929,00
14749	Señal Riesgo Eléctrico con Texto (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 69.753,48
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103769	Material	Señal Riesgo EléctricoTexto Acrílico 3 mm(20X25CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 29.929,00	\$ 29.929,00
	14164	Sub-análisis	Instalación Señal Riesgo Eléctrico con texto	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 39.824,48	\$ 39.824,48
14323	Señal riesgo electrico con texto (Suministro)			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 29.929,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103769	Material	Señal Riesgo EléctricoTexto Acrílico 3 mm(20X25CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 29.929,00	\$ 29.929,00
14325	Señal ruta de evacuacion (instalacion)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 41.398,14
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.948,34	\$ 1.948,34
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 16.099,00	\$ 482,97
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 299.744,81	\$ 38.966,83
14752	Señal Ruta de Evacuación (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 71.327,14
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103771	Material	Señal Ruta de Evacuación Acrílico 20x25x3 mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 29.929,00	\$ 29.929,00
	14325	Sub-análisis	Señal ruta de evacuacion (instalacion)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.398,14	\$ 41.398,14
14326	Señal ruta de evacuacion (Suministro)			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 29.929,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103771	Material	Señal Ruta de Evacuación Acrílico 20x25x3 mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 29.929,00	\$ 29.929,00
13130	Señal Ruta de la vida - 4 Ejercicios(Sum+Inst.)			UN	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 172.635,89
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.866,00	\$ 3.866,00
	100589	Material	Señal civica instrucc RutaVida 4 ejerc Doble cara	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0800	3,00 %	0,0824	\$ 539.863,63	\$ 44.484,76
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 299.744,81	\$ 119.897,92
16649	Señal Ruta de la vida - 6 Ejercicios(Sum+Inst.)			UN	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 172.635,89
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.866,00	\$ 3.866,00
	106640	Material	Señal Civica Instrucc.Ruta de la Vida(6 Ejercicios	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0800	3,00 %	0,0824	\$ 539.863,63	\$ 44.484,76
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 299.744,81	\$ 119.897,92
14741	SEÑAL SALIDA 25 X 50			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 125.391,82
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14372	Sub-análisis	Instalación Señal Salida 25X50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 38.250,82	\$ 38.250,82
	14314	Sub-análisis	Suministro señal salida 25x50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 87.141,00	\$ 87.141,00
14753	Señal Salida de Emerg con ilumina (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 200.756,24
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103772	Material	Señal Salida de Emergencia con iluminación 40x40	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 99.559,01	\$ 99.559,01
	14167	Sub-análisis	Instalación Señal Salida Emergencia con Iluminació	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 101.197,23	\$ 101.197,23
14754	Señal Salida Emerg sin Iluminación (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 83.805,68
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103773	Material	Señal Salida Emergencia sin Iluminación(20X40CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 43.037,00	\$ 43.037,00
	14168	Sub-análisis	Instalación Señal Salida Emergencia Sin Iluminació	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 40.768,68	\$ 40.768,68
14327	Señal Salida Emergencia con Iluminación (suminist)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 99.559,01
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103772	Material	Señal Salida de Emergencia con iluminación 40x40	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 99.559,01	\$ 99.559,01

14328	Señal Salida Emergencia sin Iluminación (suminist)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 43.037,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103773	Material	Señal Salida Emergencia sin Iluminación(20X40CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 43.037,00	\$ 43.037,00
15386	Señal SC-120 (Desmonte y instalacion)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 136.917,94
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12972	Sub-análisis	Señal SC-120 dos caras (desm.) STPM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 46.228,48	\$ 46.228,48
	12830	Sub-análisis	Señal SC-120 dos caras (instalación)STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 90.689,46	\$ 90.689,46
14678	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 560.739,46
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12830	Sub-análisis	Señal SC-120 dos caras (instalación)STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 90.689,46	\$ 90.689,46
	12831	Sub-análisis	Señal SC-120 dos caras (suministro)STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 470.050,00	\$ 470.050,00
14843	SEÑAL SC-120 2 CARAS(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
14844	SEÑAL SC-120 2 CARAS(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 606.967,94
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14678	Sub-análisis	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 560.739,46	\$ 560.739,46
	12972	Sub-análisis	Señal SC-120 dos caras (desm.) STPM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 46.228,48	\$ 46.228,48
12972	Señal SC-120 dos caras (desm.) STPM			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 46.228,48
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.157,07	\$ 1.157,07
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 99.130,00	\$ 4.460,85
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 57.751,00	\$ 866,27
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0770	0,00 %	0,0770	\$ 300.538,85	\$ 23.141,49
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 415.070,00	\$ 16.602,80
12830	Señal SC-120 dos caras (instalación)STPM **			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 90.689,46
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.863,90	\$ 2.863,90
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0310	3,00 %	0,0319	\$ 594.287,13	\$ 18.957,76
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 146.354,07	\$ 4.536,98
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 299.744,81	\$ 53.954,07
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 415.070,00	\$ 10.376,75

10867	Señal SC-120 dos caras (sumin+instal) **			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 560.739,46
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12830	Sub-análisis	Señal SC-120 dos caras (instalación)STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 90.689,46	\$ 90.689,46
	12831	Sub-análisis	Señal SC-120 dos caras (suministro)STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 470.050,00	\$ 470.050,00
12831	Señal SC-120 dos caras (suministro)STPM **			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 470.050,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100446	Material	Señal civica SC-120 Dos Caras (Sumin+Transporte)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 470.050,00	\$ 470.050,00
11683	Señal SC-120 Una cara (sumin+instal) **			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 461.045,04
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.783,18	\$ 2.783,18
	003626	Material	SEÑAL CIVICA SC-120 (Una Cara)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 337.984,00	\$ 337.984,00
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0450	5,00 %	0,0473	\$ 539.863,63	\$ 25.535,55
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0454	0,00 %	0,0454	\$ 146.354,07	\$ 6.644,47
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20
12832	Señal SC-80 - 30x40 (instalación)STPM **			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 117.669,89
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.057,36	\$ 3.057,36
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0315	5,00 %	0,0331	\$ 539.863,63	\$ 17.869,49
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 146.354,07	\$ 6.585,93
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 299.744,81	\$ 56.951,51
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 415.070,00	\$ 33.205,60
20830	SEÑAL SC-80 (0,30*0,40 DOS CARAS) InstalaciOn			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 104.889,35
Detalles Según solicitud memo y alcance 20246000221753 STP									
Descripción Técnica JUSTIFICACIÓN: se requiere la instalación de las señales SC-80, después de hacer el mantenimiento y/o adecuaciones a su estructura. Observacion 1: se toma como referencia el CIO de referencia 10314 Señal SC-80 30x40 una cara (sumin+instal) **									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.364,26	\$ 3.364,26
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0450	5,00 %	0,0473	\$ 539.863,63	\$ 25.535,55
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 146.354,07	\$ 6.585,93
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 299.744,81	\$ 56.951,51
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 415.070,00	\$ 12.452,10
14680	SEÑAL SC-80 1 CARA (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 528.602,89
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102611	Material	SEÑAL CIVICA SC-80 una cara (sum)**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 410.933,00	\$ 410.933,00
	12832	Sub-análisis	Señal SC-80 - 30x40 (instalación)STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 117.669,89	\$ 117.669,89

14845	SEÑAL SC-80 1 CARA(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 567.333,15
-------	-----------------------------------	--	--	----	------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	12834	Sub-análisis	Desmonte Señal SC-80 - + Dado-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 38.730,26	\$ 38.730,26
	14680	Sub-análisis	SEÑAL SC-80 1 CARA (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 528.602,89	\$ 528.602,89

14846	SEÑAL SC-80 2 CARA(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 542.875,15
-------	-----------------------------------	--	--	----	------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	12834	Sub-análisis	Desmonte Señal SC-80 - + Dado-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 38.730,26	\$ 38.730,26
	14681	Sub-análisis	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 504.144,89	\$ 504.144,89

14681	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 504.144,89
-------	----------------------------------	--	--	----	------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101209	Material	SEÑAL CIVICA SC-80 dos caras (sum)**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 386.475,00	\$ 386.475,00
	12832	Sub-análisis	Señal SC-80 - 30x40 (instalación)STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 117.669,89	\$ 117.669,89

11596	Señal SC-80 30x40 dos caras (sumin+instal) **			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 489.858,80
-------	---	--	--	----	------------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.858,71	\$ 1.858,71
	101209	Material	SEÑAL CIVICA SC-80 dos caras (sum)**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 386.475,00	\$ 386.475,00
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0450	5,00 %	0,0473	\$ 539.863,63	\$ 25.535,55
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 146.354,07	\$ 6.585,93
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 299.744,81	\$ 56.951,51
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 415.070,00	\$ 12.452,10

12836	Señal SC-80 30x40 dos caras (Suministro)STPM **			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 386.475,00
-------	---	--	--	----	------------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101209	Material	SEÑAL CIVICA SC-80 dos caras (sum)**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 386.475,00	\$ 386.475,00
-------------	--------	----------	--------------------------------------	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

10314	Señal SC-80 30x40 una cara (sumin+instal) **			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 515.555,93
-------	--	--	--	----	------------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.097,84	\$ 3.097,84
	102611	Material	SEÑAL CIVICA SC-80 una cara (sum)**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 410.933,00	\$ 410.933,00
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0450	5,00 %	0,0473	\$ 539.863,63	\$ 25.535,55
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 146.354,07	\$ 6.585,93
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 299.744,81	\$ 56.951,51
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 415.070,00	\$ 12.452,10

12833	Señal SC-80 30x40 una cara (suministro)STPM **			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 410.933,00
-------	--	--	--	----	------------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102611	Material	SEÑAL CIVICA SC-80 una cara (sum)**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 410.933,00	\$ 410.933,00
14742	SEÑAL SERVICIOS 33X30 (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 76.021,32

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103763	Material	SEÑAL SERVICIOS 33X30CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 37.529,01	\$ 37.529,01
	14179	Sub-análisis	InstalaciónSeñal Servicios (33x30cm)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 38.492,31	\$ 38.492,31
14745	SEÑAL TRIBUNAS 30X1,20 (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 155.697,89

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14160	Sub-análisis	InstalaciónSeñal Tribunas (30x120cm)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 54.550,89	\$ 54.550,89
	14319	Sub-análisis	Señal tribunas 30x1.20 (Suministro)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 101.147,00	\$ 101.147,00
14319	Señal tribunas 30x1.20 (Suministro)			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 101.147,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103765	Material	SEÑAL TRIBUNAS 30X1,20 Acrilico 3 mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 101.147,00	\$ 101.147,00
11127	Señal turistica acero inox dos caras (sumin+instal			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 899.483,53

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.783,18	\$ 2.783,18
	100025	Equipo	Lamina acero inoxidable304 e=1.2(1.22X2.44M) **	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100140	Material	Elaboracion rosca tuberia entre 2" y 3" **	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100449	Material	Señal Civica IDG-S 2 caras (sumin+transporte) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 627.043,00	\$ 627.043,00
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0450	5,00 %	0,0473	\$ 539.863,63	\$ 25.535,55
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0454	0,00 %	0,0454	\$ 146.354,07	\$ 6.644,47
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 149.379,49	\$ 149.379,49
14329	Señales Informativa (suministro)			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 673.811,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103774	Material	Señal Informativa 1 Cara IDE 46	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 673.811,00	\$ 673.811,00
13721	Señales Preventiv-Informativ-reglam(Intalación)			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 130.505,23

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.708,93	\$ 2.708,93
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0560	5,00 %	0,0588	\$ 594.287,13	\$ 34.944,08
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,0500	20,00 %	0,0600	\$ 146.354,07	\$ 8.781,24

11928	Señales Preventiv-Informativ-reglam(Sum+Ints.)Font	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 132.403,05
-------	--	----	---------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.723,65	\$ 2.723,65	
100824	Material	SEÑAL INFORMATIVA OBRA 75x75cmLam.Cal20 sopt.2x2x1	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0570	5,00 %	0,0599	\$ 594.287,13	\$ 35.597,80	
12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 219.360,72	\$ 1.754,89	
10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasiego(<50m	M3	0,0570	20,00 %	0,0684	\$ 146.354,07	\$ 10.010,62	
11218	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 411.580,43	\$ 82.316,09	

20827	SEÑALÉTICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)	UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 2.311.790,38
-------	--	----	------------------------------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica

JUSTIFICACION: Actividad requerida con los lineamientos del manual de señáletica del IDRD para informar las especificaciones técnicas del mobiliario instalado en estas zonas de juegos infantiles y las zonas de bioaludables, como también los usos y normas de utilización de dichos espacios.

Observación 1: El CIO de referencia corresponde al 12719 Señal PlanoUbicac. Parque 90x120cms(Instalación). **Observación 2:** Se realiza la construcción del ítem en base al insumo de referencia 12864 SEÑAL DE NORMAS GENERALES A DOS CARAS.

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.320,52	\$ 7.320,52	
12864	Material	SEÑAL DE NORMAS GENERALES A DOS CARAS.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.116.291,00	\$ 2.116.291,00	
12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0450	3,00 %	0,0464	\$ 545.973,01	\$ 25.333,15	
11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,4300	0,00 %	0,4300	\$ 305.096,56	\$ 131.191,52	
12508	Sub-análisis	Dia de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15	

18161	SEÑALETICA PARA CDRC	??	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	----------------------	----	----------------------------	----------------	---------

Descripción Técnica

Componentes	108431	Material	SEÑALETICA PARA CRDC	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	----------------------	----	--------	--------	--------	---------	---------

17513	Señaliza natación espalda A.I.4postes+4ancla+1jgBa	UN	Grupo PISCINAS	Valor Unitario	\$ 317.406,98
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

Suministro e instalación Señalización natación espalda en acero inoxidable (Incluye 4 postes, 4 anclajes inclinados, 1 juego de banderolas 25m) (IMPORTADO).

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.163,24	\$ 6.163,24
	107471	Material	ANCLAJES INCLINADOS (4) Piscina		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107472	Material	BANDEROLAS NATACION ESPALDA Piscina		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.081,62	\$ 3.081,62
	107470	Material	POSTES NATACION ESPALDA (4) Piscina		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17548	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:4+PREST**		JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 616.324,24	\$ 308.162,12
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP		DD	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 415.070,00	\$ 0,00

17515	Señaliza salida falsa A.I.2postes+2ancla+1jgFlotad	UN	Grupo PISCINAS	Valor Unitario	\$ 317.406,98
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

Suministro e instalación. Señalización salida falsa en acero inoxidable (Incluye 2 postes, 2 anclajes inclinados, 1 juego de flotadores 25m) a (IMPORTADO).

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.163,24	\$ 6.163,24
	107471	Material	ANCLAJES INCLINADOS (4) Piscina	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.081,62	\$ 3.081,62
	107475	Material	FLOTADORES Y CUERDA PARA SALIDA FALSA Piscina	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107474	Material	POSTES SALIDA FALSA (2) Piscina	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17548	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:4+PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 616.324,24	\$ 308.162,12
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 415.070,00	\$ 0,00

18186	Señaliza salida falsa A.I.2postes+2ancla+1jgFlotad			UN	Grupo PISCINAS		Valor Unitario		\$ 317.406,98
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación. Señalización salida falsa en acero inoxidable (Incluye 2 postes, 2 anclajes inclinados, 1 juego de flotadores 25m) a (IMPORTADO).

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.163,24	\$ 6.163,24
	108456	Material	ANCLAJE INCLINADO (2)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.081,62	\$ 3.081,62
	107475	Material	FLOTADORES Y CUERDA PARA SALIDA FALSA Piscina	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107474	Material	POSTES SALIDA FALSA (2) Piscina	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17548	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:4+PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 616.324,24	\$ 308.162,12
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 415.070,00	\$ 0,00

00740	SEÑALIZACION			UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES		Valor Unitario		\$ 5.206,50
--------------	---------------------	--	--	-----------	---	--	-----------------------	--	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 104.130,00	\$ 5.206,50
	001647	Material	AVISO 4 M. x 3 M. LAMINA GALVANIZADA SIN INST.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

11128	Señalización general de obras grandes**			??	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES		Valor Unitario		\$ 6.620.874,65
--------------	--	--	--	-----------	---	--	-----------------------	--	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	03936	Sub-análisis	JUEGO SEÑALES DE PELIGRO	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.287.682,03	\$ 2.575.364,06
	03937	Sub-análisis	JUEGO SEÑALES PRECAUCION	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.346.768,03	\$ 4.040.304,09
	00740	Sub-análisis	SEÑALIZACION	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.206,50	\$ 5.206,50

19233	Señalización Natación Espalda Sum+ inst CDRC COMETAS			UN	Grupo PISCINAS		Valor Unitario		\$ 8.298.217,56
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------	--	-----------------------	--	------------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e Instalación Señalización Natación Espalda A.I.4postes + 4 Anclajes+ 1 jgBa COMETAS CDRC Suministro e instalación Señalización natación espalda en acero inoxidable (Incluye 4 postes, 4 anclajes inclinados, 1 juego de banderolas 25m) (IMPORTADO).

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.296,07	\$ 2.296,07
	102157	Material	Señalización Natación Espalda PostAnclBa CDRCCometa	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.250.000,00	\$ 8.250.000,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,1150	0,00 %	0,1150	\$ 399.317,32	\$ 45.921,49

03934	SEÑALIZACIÓN PARA EXCAVACION			DD	Grupo SEÑALIZACION		Valor Unitario		\$ 26.759,74
--------------	-------------------------------------	--	--	-----------	---------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	03936	Sub-análisis	JUEGO SEÑALES DE PELIGRO	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 1.287.682,03	\$ 12.876,82
	03935	Sub-análisis	JUEGO. PROTECCION CANALIZACION	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 1.388.292,30	\$ 13.882,92

19024	SeñalizaciónCarrilesMembranaCRDC-CometasSUM+INST	UN	Grupo PISCINAS	Valor Unitario	\$ 182.892,48
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CRDC COMETAS SECRETARIA DE CULTURASuministro e Instalación Señalización de Carriles en Membrana de PVC Resistente a Cloro Directo.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.994,88	\$ 2.994,88
	101902	Material	SeñalizaciónCarrilesMembranaPVC-CRDC-Cometas	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 399.317,32	\$ 59.897,60

15927	SERVICIO DE VACTOR PARA PARA TAPONAMIENTO DE TUBER	HR	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 209.292,00
-------	--	----	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica ESTE SERVICIO INCLUYE EQUIPO VACTOR Y MANO DE OBRA

Componentes	105782	Material	SERVICIO DE VACTOR PARA SUCCION DE LODOS	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 209.292,00	\$ 209.292,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

14929	Seto Eugenia Andicola(Siemb+Caja+Tier. Abonada)	ML	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 85.115,68
-------	---	----	---------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 359,69	\$ 359,69
	100797	Material	ARBOL-EUGENIA (1-1,5M)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 12.550,00	\$ 50.200,00
	100844	Material	TIERRA NEGRA +TRANSPORTE	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 74.713,00	\$ 7.471,30
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 299.744,81	\$ 17.984,69
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 70.000,00	\$ 9.100,00

16351	SIAMESA BRONCE 3"X2 1/2"X2 1/2" (sum+inst)	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 1.761.487,93
-------	--	----	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica Manometro marca winters, caja en acero inoxidable, partes internas y conexión vertical de 1/2" NPT en bronce, rango 0/100, o 0/200 PSI con glicerina, con adaptador de conexión de 1/2" a 1/4" NPTAPU correspondiente al Contrato 3695-2015 Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del agua de las piscinas para garantizar que cumple con todas las especificaciones previstas por la normatividad vigente, asi como el mantenimiento de equipos electromecanicos ubicados en los parques.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30.509,66	\$ 30.509,66
	106279	Material	SIAMESA DE BRONCE 3"X21/2"X21/2"LISTADA UL/FM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.119.872,00	\$ 1.119.872,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 305.096,56	\$ 610.193,12
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0022	0,00 %	0,0022	\$ 415.070,00	\$ 913,15

14781	SIAMESA DE BRONCE DE 3X21/2"X21/2" (Sum+Inst)	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 144.158,12
-------	---	----	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.864,67	\$ 6.864,67
	104676	Material	SIAMESA DE BRONCE 3X21/2X21/2" + ACCESORIOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 305.096,56	\$ 137.293,45

13273	SIAMESA DE BRONCE DE 4"X2 salidas de 21/2" (Sum+I	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 705.277,68
-------	---	----	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.569,52	\$ 2.569,52
	103447	Material	SIAMESA DE BRONCE DE 4"X2 salidas de 21/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 574.232,00	\$ 574.232,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,4211	0,00 %	0,4211	\$ 305.096,56	\$ 128.476,16
20855	SIEMBRA DE ARBOLES (siembra+caja+tier+abonada+tutor+hidroretenedor+agua)			UN	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 188.892,55

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.312,76	\$ 2.312,76
	100780	Mano de Obra	MdeO Ahoyado de Arbol +Retiro sobrantes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.650,00	\$ 41.650,00
	100781	Mano de Obra	MdeO Llenado Hoyo de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.578,01	\$ 10.578,01
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20,00	\$ 200,00
	102439	Material	CABUYA 41 M GRUESA FIQUE FIBRA NATURAL	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 283,01	\$ 2.830,10
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 3.426,00	\$ 3.871,38
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 95.578,00	\$ 97.489,56
	100745	Material	TUTOR EN MADERA PARA ARBOL L=3M (3X3CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.634,00	\$ 4.634,00
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 32,64	\$ 32,64
15271	SIETE CUEROS PARA JARDIN(Suministro+Instalación)**			M2	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 81.034,74

Detalles

Descripción Técnica CANTIDAD=12 und/m2Jardin Siete cueros (10 cm de tierra negra abonada con cascarilla de arroz, salado, fertilizantes, arbustos, sistemas de fijación, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación).

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.905,22	\$ 1.905,22
	105071	Material	SIETE CUEROS MEXICANO-PLANTA RASTRERA-JARDIN	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 1.960,20	\$ 23.522,40
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 95.578,00	\$ 9.557,80
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 299.744,81	\$ 35.969,38
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 415.070,00	\$ 7.886,33

11092	Sifon concreto 10" **			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 976.878,75
--------------	------------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica MdeO TUBERIA GRES 8" A 10"

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.057,40	\$ 3.057,40
	001146	Material	TUBO ALCANT CONCRETO Ø 10" (con anillo)Sin refuerz	ML	8,0000	3,00 %	8,2400	\$ 105.312,00	\$ 867.770,88
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3400	0,00 %	0,3400	\$ 299.744,81	\$ 101.913,24
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

11093	Sifon concreto 16" **			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 109.398,51
--------------	------------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.065,86	\$ 3.065,86
	002006	Material	TUBO ALCANT CONCRETO MLC 16" (con anillo) ETERN	ML	8,0000	3,00 %	8,2400	\$ 0,00	\$ 0,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2483	0,00 %	0,2483	\$ 411.580,43	\$ 102.195,42
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

11094	Sifon concreto 33" **	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 109.398,51
-------	-----------------------	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.065,86	\$ 3.065,86
	100735	Material	TUBO ALCANT CONCRETO MLC 33" (con anillo) ETERNI	ML	8,0000	3,00 %	8,2400	\$ 0,00	\$ 0,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2483	0,00 %	0,2483	\$ 411.580,43	\$ 102.195,42
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

12778	Sifon de PisoPVC S (3") incluye 1 m de tuberí	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 102.670,63
-------	--	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.356,06	\$ 3.356,06
	1101	Material	CODO 90° SANITARIO 3" CxC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.000,77	\$ 5.000,77
	104314	Material	LIMPIADOR PVC 760 Gr O 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0600	2,00 %	0,0612	\$ 36.432,00	\$ 2.229,64
	102861	Material	Sifon pvc 3" **	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 8.368,00	\$ 8.535,36
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 67.900,00	\$ 2.077,74
	2064	Material	TAPON SANITARIO DE PRUEBA 3" S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.383,86	\$ 2.767,72
	843	Material	TUBO SANITARIO Ø3" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 11.355,00	\$ 11.582,10
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 305.096,56	\$ 67.121,24

14375	Sifon lavaplatos incluy 1m. tubo (Sumin. e Inst.)	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 49.691,19
-------	---	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 686,47	\$ 686,47
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 45.863,00	\$ 1.375,89
	104391	Material	SIFON PARA LAVAPLATOS PLASTICO+CANASTILLA (4")	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.724,00	\$ 25.724,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	4,00 %	0,0312	\$ 67.900,00	\$ 2.118,48
	1585	Material	TUBO SANITARIO Ø1,1/2" PVC X6MLS/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.057,00	\$ 6.057,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 305.096,56	\$ 13.729,35

11137	Sifon PVC S (10") incluye 1 m de tubería **	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 3.361.436,89
-------	--	----	---------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.478,51	\$ 4.478,51
	100738	Material	CODO 90° SANITARIO 10" PAVCO **	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 789.559,00	\$ 3.158.236,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	4,00 %	0,1040	\$ 67.900,00	\$ 7.061,60
	000866	Material	TUBO ALCANT PVC 10" RIEBER RALCO	ML	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 74.980,00	\$ 38.239,80
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,4893	0,00 %	0,4893	\$ 305.096,56	\$ 149.283,75
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

10103	Sifon PVC S (2") incluy 1 m de tubería **	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 35.554,77
-------	--	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 572,06	\$ 572,06
-------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	-----------	-----------

101703	Material	CODO 90° SANITARIO 2" C x C S/NORMA ICONTEC	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 1.691,00	\$ 5.073,00
001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0900	5,00 %	0,0945	\$ 45.863,00	\$ 4.334,05
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0900	5,00 %	0,0945	\$ 67.900,00	\$ 6.416,55
872	Material	TUBO SANITARIO 2" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.717,99	\$ 7.717,99
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0375	0,00 %	0,0375	\$ 305.096,56	\$ 11.441,12

10102	Sifon PVC S (3") incluye 1 m de tubería **		UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 178.995,11
--------------	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.101,93	\$ 6.101,93
	1101	Material	CODO 90° SANITARIO 3" CxC S/NORMA ICONTEC	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 5.000,77	\$ 15.002,31
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 45.863,00	\$ 4.815,62
	102861	Material	Sifon pvc 3" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.368,00	\$ 8.368,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 67.900,00	\$ 7.129,50
	843	Material	TUBO SANITARIO Ø3" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	0,9500	0,00 %	0,9500	\$ 11.355,00	\$ 10.787,25
	844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 16.970,99	\$ 4.751,88
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 305.096,56	\$ 122.038,62

10101	Sifon PVC S (4") incluye 1 m de tubería **		UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 178.554,65
--------------	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.101,93	\$ 6.101,93
	831	Material	CODO 90° SANITARIO 4" CxEx S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.429,00	\$ 11.429,00
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 45.863,00	\$ 4.815,62
	100428	Material	Sifon sanitario 135° CxEx P.V.C. 4" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.068,99	\$ 10.068,99
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 67.900,00	\$ 7.129,50
	844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.970,99	\$ 16.970,99
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 305.096,56	\$ 122.038,62

11101	Sifon PVC S (8") incluye 1 m de tubería **		UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 201.995,25
--------------	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.478,51	\$ 4.478,51
	100736	Material	CODO 90° SANITARIO 8" PAVCO O SIMILAR **	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	4,00 %	0,1040	\$ 67.900,00	\$ 7.061,60
	000869	Material	TUBO ALCANT PVC 8" Unión Tipo Rieber	ML	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 72.616,00	\$ 37.034,16
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,4893	0,00 %	0,4893	\$ 305.096,56	\$ 149.283,75
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

14479	Sifon PVCS (3") Incl 0.20M de tubería+tapón+ tapa		UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 84.155,91
--------------	---	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.220,39	\$ 1.220,39
	1101	Material	CODO 90° SANITARIO 3" CxC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.000,77	\$ 5.000,77
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 101.057,00	\$ 3.092,34

102861	Material	Sifon pvc 3" **	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 8.368,00	\$ 8.535,36
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 67.900,00	\$ 346,29
104524	Material	TAPA INSPECC.METALICA SIFÓN DE 5X3" LISA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
2064	Material	TAPON SANITARIO DE PRUEBA 3" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.383,86	\$ 1.383,86
843	Material	TUBO SANITARIO Ø3" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 11.355,00	\$ 2.316,42
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 305.096,56	\$ 61.019,31
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 413.723,00	\$ 1.241,17

Details

Componentes	102414	Equipo	EQUIPO DE SEGURIDAD	UN	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.220,39	\$ 1.220,39
	100970	Material	SIKA TRANSPARENTE 10 x 3Kg	KG	0,1200	2,00 %	0,1224	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 305.096,56	\$ 24.407,72

Detalles

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%		1,0000	---	1,0000	\$ 1.180,72	\$ 1.180,72
	102649	Material	SikaColor 555W**		KG	0,4500	5,00 %	0,4725	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**		JRN	0,0774	0,00 %	0,0774	\$ 305.096,56	\$ 23.614,47

Detalles

Componentes	102414	Equipo	EQUIPO DE SEGURIDAD	UN	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 610,19	\$ 610,19
	102413	Material	SikaFerroGard - 903 **	KG	0,4800	5,00 %	0,5040	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86

Detalles

Componentes	108060	Material	Silla Auditorio Tubula. Metal Poliuret-CDRC-Fontan	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 868.700,00	\$ 868.700,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

Detalles

Componentes	108024	Material	SillaAuditorio ref.Nova35Sin Mesa Abatible-Inorca	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0.00	\$ 0.00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

Detalles

Descripción Técnica		SILLAS PARA AUDITORIO EN TUBULARES METALICOS, POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADO REF. NOVA 35 DE INORCA O EQUIVALENTE. INCLUYE FIJACIONES A PISO. (Sumin+Instalac)							
Componentes	107940	Material	Silla AuditorioTubular metalPoliuret.InyectNova35	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17399	SILLA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA DUCHAS EN ACERO I			UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 102.897,58
Detalles									
Descripción Técnica		SILLA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA DUCHAS EN ACERO INOXIDABLE REF. 706530001 DE CORONA O EQUIVALENTE.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.399,68	\$ 4.399,68
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 46.639,00	\$ 1.399,17
	000476	Material	BROCA HSS 1/4" (Para metal)	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 4.512,00	\$ 1.128,00
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 589,00	\$ 7.068,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 879,94	\$ 879,94
	107341	Material	silla de seguridad plegable para duchas ref. 70653	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 299.744,81	\$ 86.925,99
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
12185	Silla en Madera Inglesa Madera zapan(sum+ inst)**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 299.587,29
Detalles incluye dos porterías									
Descripción Técnica									
Componentes	102245	Material	Silla Inglesa Madera Zapan-13 tablas L=1.28Hierro	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0550	5,00 %	0,0578	\$ 545.973,01	\$ 31.557,24
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,0540	0,00 %	0,0540	\$ 116.632,07	\$ 6.298,13
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 299.744,81	\$ 239.795,85
14311	Silla Giratoria (suministro)			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103753	Material	SILLA GIRATORIA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18565	Silla Gorgona Polip mod x sopla plast sin espaldar			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 26.833,95
Detalles									
Descripción Técnica		Silletería: Silla gorgona en polipropileno modelada por soplado de plástico estabilizado, sin espaldar graderías. CDRSC (San Cristóbal).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 460,15	\$ 460,15
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 230,08	\$ 230,08
	104810	Material	SILLA GRADERIA SIN ESPALDAR TIPO CARIBE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102953	Material	TORNILLO 1/2" X 2 1/2"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.559,26	\$ 3.118,52
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 219.360,72	\$ 658,08
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 223.671,24	\$ 22.367,12
14370	Silla graderia - Suministro			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103756	Material	SILLA GRADERIA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

19162	Silla Graderías Edificio Deportivo CEFE COMETAS	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 530.458,99
-------	---	----	------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Silla para Graderías edificio deportivo (Sillas evaluadas por unidad, Silla Moldeada en HDPE - Tamaño (450 W x 310 D x 81 mm H.))SUMINISTRO E INSTALACIÓN EL VALOR UNITARIO ESTA DEFINIDO POR EL PROVEEDOR EN 100.675 DOLARES LOS CUALES SE DEBEN MULTIPLICAR POR EL VALOR EN PESOS DE LA TRM DEL DIA.VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)

Componentes	102059	Material	Silla Moldeada HDPE 450Wx310Dx8mmH CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 530.458,99	\$ 530.458,99
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

14305	Silla Plástica (suministro)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	-----------------------------	----	------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103751	Material	SILLA PLÁSTICA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	----------------	----	--------	--------	--------	---------	---------

13177	Silla red alta, contacto permanente, brazo fijo **	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	--------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103317	Material	Silla red alta, contacto permanente, brazo fijo **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

16574	Silla Yee PVC Ø12"x8" (Sumin + Instal)	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 206.408,21
-------	--	----	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.266,15	\$ 1.266,15
	104559	Material	ADHESIVO PARA TUBERIA NOVAFORT (310 GR)	UN	0,8200	5,00 %	0,8610	\$ 81.284,00	\$ 69.985,52
	102924	Material	ESTOPA (1 Kg) **	KG	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 10.245,00	\$ 20,49
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 46.004,00	\$ 483,04
	106447	Material	Silla Yee PVC (12"x8") 315x200mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 109.330,00	\$ 109.330,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0830	0,00 %	0,0830	\$ 305.096,56	\$ 25.323,01

16575	Silla Yee PVC Ø14"x 6" (Sumin + Instal)	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 103.476,65
-------	---	----	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.266,15	\$ 1.266,15
	104559	Material	ADHESIVO PARA TUBERIA NOVAFORT (310 GR)	UN	0,9400	0,00 %	0,9400	\$ 81.284,00	\$ 76.406,96
	102924	Material	ESTOPA (1 Kg) **	KG	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 10.245,00	\$ 20,49
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 46.004,00	\$ 460,04
	106448	Material	Silla Yee PVC (14"x 6") 355x160mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0830	0,00 %	0,0830	\$ 305.096,56	\$ 25.323,01

12590	SillaInterloc.IsóscelesTapiz.EspumaAltaDensid.Paño	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	---------------------	----------------	---------

Detalles incluye dos porterías

Descripción Técnica

Componentes	102669	Material	SillaInterloc.IsóscelesTapiz.Espum.AltaDensid.Paño	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

12589	SillaRef.PentaAltaLisaPañoCarcasaErgonómicaAmareto	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	---------------------	----------------	---------

Detalles incluye dos porterías									
Descripción Técnica									
Componentes	102668	Material	Silla Ref. penta alta tipo lisaNylonCarcasaPañoErg	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
13048	Sillas madera para palcos L=3.5m **			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
15055	SILLAS PARA GRADERIA TIPO CARIBE O SIM(SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104810	Material	SILLA GRADERIA SIN ESPALDAR TIPO CARIBE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
12591	SillaTip.GerenteRef.Excell.BrazosEspu.AltuDens.			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles incluye dos porterías									
Descripción Técnica									
Componentes	102670	Material	SillaGerenteRef.Excell.Brazos.Tapiz.PrannaNegro.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
20816	SIMULACIoN FOTOMeTRICA DE COLISEOS			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 1.539.432,63
Detalles Según solicitud memo y alcance 20246000221753 STP									
Descripción Técnica JUSTIFICACIÓN: se requiere el diseño y/o adecuación en el sistema de iluminación de los diferentes escenarios deportivos, ya que, presentan falencias en su funcionamiento (luminarias fundidas, quemadas, perdida, robo, vandalismo, entre otros). Observación: El CIO de referencia corresponde al 16811 Diseño Iluminacion Cancha Sintetica**.									
Componentes	106837	Equipo	Impresora (Mínimo: LaserJet 27ppm resolucion 1200	MES	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 531.237,42	\$ 265.618,71
	100850	Equipo	Plotter HP 510 (Alquiler)	MES	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.382.631,07	\$ 691.315,54
	102545	Mano de Obra	Técnico Digitador 2 + Prestac.	MES	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 5.375.966,00	\$ 161.278,98
	102542	Material	Computador Alquiler con Software Autocad	MES	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 300.871,00	\$ 421.219,40
20776	SIMULACION FOTOMETRICA PARA CANCHAS DE FUTBOL 5			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 1.972.278,49
Detalles Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP									
Descripción Técnica Diseño Iluminación Cancha Sintética**1.0. ALCANCE DEL TRABAJOEl desarrollo del diseño de iluminación se realizará para CAMPOS SINTETICOS IDRD, cumpliendo con la normatividad del operador de red local, el reglamento técnico deiluminación y alumbrado público RETILAP (resolución 180540 del 30 de marzo de 2010 – ministerio de minas y energía), NTC-2050, RETIE.2.0. METODOLOGÍA A SEGUIR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO? Análisis del proyecto a Iluminar.? Planificación Básica Del mismo.? Selección de las luminarias.? Calculo fotométricos para las zonas estipuladas en el alcance del trabajo, utilizando el software de iluminación de acuerdo los requerimientos del cliente – Metal Halide o Led.? Diseño geométrico? Sistema de montaje, sistemas de alimentación, sistemas de comando, sistemas de control y protección eléctrico.? Desarrollo de Memorias de cálculo.? Diseño Detallado.? Calculo del factor de mantenimiento y esquema de mantenimiento de la iluminación.? Propuesta económica y compromiso de cumplimiento de suministro por parte del fabricante de luminarias.? Desarrollo de planos en formato DWG, que incluyen mallas de cálculo con parámetros de iluminación y los respectivos detalles constructivos.? Especificaciones de equipos recomendados.? Propuesta funcional de uso Eficiente y Racional de la Energía (URE).ENTREGABLES:Diseños de alumbrado para campos sintéticos IDRD según alcance del cliente.Memorias de cálculo.Planos en formato DWG.Declaración de cumplimiento de diseños fotométricos con Retilap.Todo lo anterior para (1) un campo Sintético Tipo									
Componentes	106837	Equipo	Impresora (Mínimo: LaserJet 27ppm resolucion 1200	MES	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 531.237,42	\$ 122.184,61
	100850	Equipo	Plotter HP 510 (Alquiler)	MES	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 1.382.631,07	\$ 318.005,15
	106852	Mano de Obra	PROFESIONAL ELECTRICO CATEGORÍA 3 (E.G.8;E.E.5) - SIN PREST.	MES	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 8.049.434,00	\$ 804.943,40
	102545	Mano de Obra	Técnico Digitador 2 + Prestac.	MES	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 5.375.966,00	\$ 537.596,60
	102542	Material	Computador Alquiler con Software Autocad	MES	0,6300	0,00 %	0,6300	\$ 300.871,00	\$ 189.548,73

17766	Sirena de 30W (SUMI INST)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 76.483,05
-------	---------------------------	----	-------	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica			Suministo e instalación Sirena de 30W SD-30W						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.012,30	\$ 3.012,30
	108001	Material	Sirena de 30W SD-30W	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 306.128,14	\$ 73.470,75

18813	SIRENA DIGITAL MICROPROCESADA Y DIRECCIONABLE	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 36.589,44
-------	---	----	-------	---	----------------	--------------

Detalles

		Descripción Técnica							Suministro e instalacion de SIRENA DIGITAL MICROPROCESADA Y DIRECCIONABLE (CON AISLADOR DE CORTOCIRCUITO) . LUZ ESTROBOSCOPICA. CONSULTORIA INSTALACION ELECTRICA CRDC SAN CRISTOBAL						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%		1,0000	---		1,0000		\$ 290,31		\$ 290,31		
	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR		1,3370	0,00 %		1,3370		\$ 27.142,00		\$ 36.288,85		
	108972	Material	PULSADOR MANUAL DE ALARMA REARMABLE	UN		1,0000	0,00 %		1,0000		\$ 0,00		\$ 0,00		
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG		0,3000	5,00 %		0,3150		\$ 32,64		\$ 10,28		

16583	Sirena estrobo con modulo NAC	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 493.391,35
-------	-------------------------------	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica			Suministro, transporte e instalación de sirena con estrobo. Incluye modulo de interconexión NAC, incluye base y elementos de fijación.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.591,92	\$ 4.591,92
	101732	Material	Modulo de interconexión NAC		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 213.409,99	\$ 213.409,99
	108663	Material	SIRENA LUZ ESTROBOSCOPICA		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 183.551,00	\$ 183.551,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**		JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44

18453	SIRENA LUZ ESTROBOSCOPICA	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 315.718,85
-------	---------------------------	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica			INCLUYE:SIRENA LUZ ESTROBOSCOPICAUN1,0000CAJA 2400UN1,0000ANCLAJE MECANICOUN4,0000						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.285,06	\$ 3.285,06
	103055	Equipo	PISTOLA DE FIJACION CALIBRE 22 RAMSET	DD	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 25.841,00	\$ 19.380,75
	108663	Material	SIRENA LUZ ESTROBOSCOPICA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 183.551,00	\$ 183.551,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3577	0,00 %	0,3577	\$ 306.128,14	\$ 109.502,04

17730	Sirena roja pared luz LED UL FM (SUMI INST)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 173.785,99
-------	---	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

		Descripción Técnica Sirena roja de pared con luz LED, UL y FM							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 581,64	\$ 581,64
	107968	Material	Sirena roja pared luz LED UL FM GL1RF-HDVMC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 115.040,00	\$ 115.040,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 306.128,14	\$ 58.164,35

17731	Sirena Techo luz LED UL FM (SUMI INST)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 176.421,98
-------	--	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Sirena de Techo con luz led, UL y FM									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 581,64	\$ 581,64
	107969	Material	Sirena Techo luz led UL FM GCFR-VM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 117.675,99	\$ 117.675,99
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 306.128,14	\$ 58.164,35
11889	Sist Automat Lutron o super Cable Contr Interconex		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101674	Material	suministro +instalación 1000 m cable control e interconexión	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
11874	Sist automatismo control alumbrado Tablero Gral.		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 299.048,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101635	Material	Barraje BT preformado 500 A 6x1/2 para caja CS-275	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 299.048,00	\$ 299.048,00
11885	Sist AutomatismoLutronosuperioTbi Plazolet(NO USAR		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101663	Material	Sist Autom control alumbr Tab Plazoleta (sumi+inst	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15360	Sist de imperm manto Impervinil HR1(NO UTILIZAR)		M2	Grupo	VARIOS			Valor Unitario	\$ 53.017,91

Detalles									
Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICAEl contratista segira todas las indicaciones tanto de intalacion y manejo indicados por el fabricante. Incluye suministro e instalación, equipos, herramientas, trasiegos internos mano de obra.									
					IMPERVINIL S 1200 RFDESCRIPCIÓN: Laminado de PVC flexible, reforzado con poliéster texturizado y alta tenacidad,tejido raschell, posee protección biocida y contra la acción de los rayos U.V.				
					VALOR				
					TIPO OBSERVACIONESPESO (g/m2)				
					Basado en ASTM D - 75100ANCHO MINIMO (cm)				
					1200 C Basado en ASTM D - 75100, equivalente en Mils 22GRABADO				
					Liso ILUSTRE Mate				
					IRESISTENCIA A LA TENSIÓN				
					(N/cm) Longitudinal 220 P 51 - 002 Basado en ASTM D - 75100.				
					Transversal 180ELONGACIÓN A LA ROTURA (%)				
					002 Basado en ASTM D - 75100. Longitudinal 24 P 51 -				
					Longitudinal 180 Basado en ASTM D - 75100.Procedimiento B, lengüeta sencilla				
					Transversal 160DUREZA (SHORE A) 80 I				
					Basado en ASTM D - 224097 , sin refuerzo.USOS: Elaboración de mantos, canales, impermeabilización de terrazas, pisos de uso general donde se requiera resistencia mecánica.PRECAUCIONES: Evite al máximo el contacto con disolventes, en su limpieza use jabones suaves, tipo pH neutro. Para mayor resistencia química recomendamos Impervinil HR 600 reforzado.Nota:La fijacion de borde incluye 4 cm de sobre altura.				
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.891,60	\$ 1.891,60
	104535	Material	Activador PVC (Membrana reforz)**	ML	0,0270	2,00 %	0,0275	\$ 47.200,01	\$ 1.298,00
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 8.082,00	\$ 8.486,10
	104530	Material	Impervinil HR 1200RF (Membrana reforz) 1.2MM A=1.5	ML	0,6800	13,00 %	0,7684	\$ 0,00	\$ 0,00
	103396	Material	kit soldadura membranas impermeables **	UN	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 3.510.242,00	\$ 3.510,24
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1240	0,00 %	0,1240	\$ 305.096,56	\$ 37.831,97

12224	Sist detección de incendio y de humo archivo IDR	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	---------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102267	Material	Sum Transp Instal Sistema Detecc Humo archivo	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

11816	SIST PUESTA A TIERRA S/E T1,T2,T3,T4 según diseño*	UN	Grupo 09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 3.880.107,40
-------	--	----	---------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 76.532,04	\$ 76.532,04
	101484	Material	Cable de cobre desnudo # 2 (suministro)	ML	25,0000	0,00 %	25,0000	\$ 32.463,00	\$ 811.575,00
	101487	Material	Soldadura cad well 115 gr	LB	1,3800	0,00 %	1,3800	\$ 129.832,00	\$ 179.168,16
	101486	Material	SUELO ARTIFIC. FAVIGEL MEJORAM PUESTA A TIERRA-25K	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 161.201,01	\$ 967.206,06
	787	Material	VARILLA CW 5/8" X 2.40 M EN COBRE	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 256.583,00	\$ 1.539.498,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14

11778	SIST PUESTA A TIERRA VARILLA S/E T5 300 KVA Fontan	UN	Grupo 09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 3.694.160,52
-------	--	----	---------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA SISTEMAS PROYECTO PARQUE ZONAL FONTANAR DEL RÍO.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.367,30	\$ 9.367,30
	101484	Material	Cable de cobre desnudo # 2 (suministro)	ML	25,0000	0,00 %	25,0000	\$ 32.463,00	\$ 811.575,00
	101487	Material	Soldadura cad well 115 gr	LB	1,3800	0,00 %	1,3800	\$ 129.832,00	\$ 179.168,16
	101486	Material	SUELO ARTIFIC. FAVIGEL MEJORAM PUESTA A TIERRA-25K	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 161.201,01	\$ 967.206,06
	787	Material	VARILLA CW 5/8" X 2.40 M EN COBRE	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 256.583,00	\$ 1.539.498,00
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 187.346,00	\$ 187.346,00

11882	Sist. Automat Lutron o superior Tablero Gral. Edif	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	---	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101654	Material	Sist Autom contr alumbr Tablero Gral Edificio s+i	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

14478	Sist. de imperme. manto Impervinil HR1200 RF	M2	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 78.316,17
-------	--	----	--------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICAEl contratista segira todas las indicaciones tanto de intalacion y manejo indicados por el fabricante. Incluye suministro e

IMPERVINIL S 1200 RFDESCRIPCIÓN: Laminado de PVC flexible, reforzado con poliéster texturizado y alta tenacidad, tejido raschell, posee protección biocida y contra la acción de los rayos U.V.			
TIPO	OBSERVACIONES	PESO (g/m2)	VALOR
Basado en ASTM D - 7510	ANCHO MINIMO (cm)	1550	I
1200	C	Basado en ASTM D - 75100, equivalente en Mils 22	GRABADO
Liso	ILUSTRE	Mate	RESISTENCIA A LA TENSIÓN
(N/cm)		Longitudinal 220	P 51 - 002 Basado en ASTM D - 75100.
Transversal 180	ELONGACIÓN A LA ROTURA (%)	Longitudinal 24	P 51 -
002 Basado en ASTM D - 75100.		Transversal 26	RESISTENCIA AL RASGADO (N)
Longitudinal 180	Basado en ASTM D - 75100.	Procedimiento B, lengüeta sencilla	
Transversal 160	DUREZA (SHORE A)		80 I
Basado en ASTM D - 2240 97 , sin refuerzo. USOS: Elaboración de mantos, canales, impermeabilización de terrazas, pisos de uso general donde se requiera resistencia mecánica. PRECAUCIONES: Evite al máximo el contacto con disolventes, en su limpieza use jabones suaves, tipo pH neutro. Para mayor resistencia química recomendamos Impervinil HR 600 reforzado. Nota: La fijación de borde incluye 4 cm de sobre altura.			

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2480	0,00 %	0,2480	\$ 19.030,00	\$ 4.719,44
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.965,28	\$ 1.965,28
	104535	Material	Activador PVC (Membrana reforz)**	ML	0,0270	2,00 %	0,0275	\$ 47.200,01	\$ 1.298,00
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 8.082,00	\$ 8.486,10
	104530	Material	Imperviniil HR 1200RF (Membrana reforz) 1.2MM A=1.5	ML	0,6800	13,00 %	0,7684	\$ 0,00	\$ 0,00
	103396	Material	kit soldadura membranas impermeables **	UN	0,0010	2,00 %	0,0010	\$ 3.510.242,00	\$ 3.510,24
	103395	Material	Perfil para membranas de borde (L=1m, 60un) **	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 7.853,00	\$ 16.020,12
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1240	0,00 %	0,1240	\$ 305.096,56	\$ 37.831,97
	14494	Sub-análisis	fijacion de borde membrana Imperviniil HR 1200RF	ML	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 19.500,07	\$ 4.485,02

12072	SIST. DE PUESTA A TIERRA TRS VARILLAS 5/8" X 2,4	UN	Grupo 09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 1.833.939,64
-------	--	----	---------------------	----------------	-----------------

Details

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.591,92	\$ 4.591,92
	101726	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2/0 AWG **	ML	17,0000	0,00 %	17,0000	\$ 52.803,00	\$ 897.651,00
	102292	Material	Herraje 30x30	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101487	Material	Soldadura cad well 115 gr	LB	0,5400	0,00 %	0,5400	\$ 129.832,00	\$ 70.109,28
	787	Material	VARILLA CW 5/8" X 2.40 M EN COBRE	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 256.583,00	\$ 769.749,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44

16876	Sist.Impem.CubiertaMembrana Sarnafil G-476-151	M2	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 126.441,81
-------	--	----	--------------	----------------	---------------

Details

Descripción Técnica	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON EL SISTEMA DE MEMBRANAS PVC DE SIKA O EQUIVALENTE PARA CUBIERTA NO RESISTENTE A RAYOS UV. SISTEMA COMPUESTO POR SARNAFIL G476-15L, GEOTEXTILES PP-1800, PP-2500, SIKAPLAN 12D, METALSHEET Y SIKAFLEX. (Suministro e instalac) CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2
----------------------------	---

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Porcentaje	Valor Total	Costo Total	Costo Unitario
368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,4800	0,00 %	0,4800	\$ 2.133,00	\$ 1.023,84
104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 19.030,00	\$ 4.567,20
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.949,31	\$ 1.949,31
104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 722,00	\$ 259,92
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	1,0000	---	1,0000	\$ 389,86	\$ 389,86

16878	Sist.Impem.CubiertaMembrana Sarnafil G-476-151+lam	M2	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 126.185,85
-------	--	----	--------------	----------------	---------------

Descripción Técnica IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS CON EL SISTEMA DE MEMBRANAS PVC DE SIKA O EQUIVALENTE PARA CUBIERTAS VERDES. SISTEMA COMPUESTO POR SARNAFIL G476-15L, LAMINA SIKA DRENAJE 32T, GEOTEXTILES PP-1800, PP-2500, SIKAPLAN 12D, METALSHEET Y SIKAFLEX. NO INCLUYE SUSTRATO DE SIEMBRA NI ESPECIES A SEMBRAR. (Suministro e instalación).

15094	Sist.Impem.Manto Sarnafil S327-12LWhite	M2	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 111.987,10
-------	---	----	--------------	----------------	---------------

Descripción Técnica MEMBRANA PVC CON REFUERZO PARA CUBIERTAS REFLECTIVAS RESISTENTE A UV. ROLLO DE (2 X 25M).

18157	SIST-CFP-TIPO II 67602-00 Cub-PiscinaSum+inst CRDC	UN	Grupo SEGURIDAD INDUSTRIAL	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Descripción Técnica	VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA CFP TIPO II 67602-00 DE LATCHWAYS O EQUIVALENTE ACORDE CON EL PLANO DE DETALLES. CUBIERTA PISCINA
----------------------------	---

Componentes	108429	Material	SISTEMA CFP TIPO II 67602-00 DE CUB-PISCINAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
19017	SistDesinfeccUltravioleta60m³/h220V50HzCometasCRDC			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 4.962.892,48

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC COMETAS SECRETARIA DE CULTURASistema de Desinfección Ultravioleta Media Presión 60 m³/h 220V 50 Hz

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.994,88	\$ 2.994,88
	101896	Material	SistDesinfeccUltraviolet60m³/h220V50HzCRDC-Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.900.000,00	\$ 4.900.000,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 399.317,32	\$ 59.897,60

11891	Siste Exosto y Silenciador Planta 300 KVA Fontan			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101683	Material	Sist exosto y silenciador y acces Planta 300KVA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

19346	SISTEMA CALENTAMIENTO AGUA DUCHAS - CEFE COMETAS			UN	Grupo INSTALACIONES GAS			Valor Unitario	\$ 75.289.547,60
--------------	---	--	--	-----------	--------------------------------	--	--	-----------------------	-------------------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURASISTEMA CALENTAMIENTO AGUA DUCHAS

Componentes	102283	Material	AQUASTATO PARA CONTROL TEMPERATURA DE COLUMNA DE RECIRCULACIÓN - CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 387.931,03	\$ 387.931,03
	102325	Material	AQUASTATO PARA CONTROL TEMPERATURA DEL TANQUE - CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 387.931,00	\$ 387.931,00
	102282	Material	BOMBA ESPECIAL PARA LA COLUMNA RECIRCULACION - CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.291.379,00	\$ 2.291.379,00
	102281	Material	BOMBA ESPECIAL RECIRCULACION ENTRE TANQUE Y CALDERINES CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.681.034,00	\$ 1.681.034,00
	102262	Material	CALDERIN ALTA EFICIENCIA (95%) CONDENSACIÓN CON POTENCIA DE 199.000 Btu/h	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 14.291.378,99	\$ 42.874.136,97
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 101.057,00	\$ 5.305,49
	102326	Material	MANOMETRO REGISTRO PRESIÓN TANQUE AGUA - CEFE COMETA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 103.448,00	\$ 103.448,00
	102330	Material	REGULADOR DE GAS SEGUNDA ETAPA, INCLUYE MANOMETROS - CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 762.069,00	\$ 762.069,00
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,1900	5,00 %	0,1995	\$ 66.211,01	\$ 13.209,10
	102327	Material	TERMOMETRO PARA REGISTRO TEMPERATURA DEL TANQUE - CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 108.621,00	\$ 108.621,00
	102273	Material	THERMO TANQUE ACUMULACIÓN AGUA CALIENTE 550 GAL AI CAL 6MM +COMPONENTES - CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.204.377,00	\$ 21.204.377,00
	106932	Material	TUBERÍA COBRE TIPO M 1"	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 44.626,00	\$ 892.520,00
	102328	Material	VÁLVULA DE ALIVIO PARA EL TANQUE - CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 267.241,00	\$ 267.241,00
	102331	Subcontrato	INST CALDERINES+TANQUE+CONTROLES+AJUSTE CEFE COMET	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.310.345,01	\$ 4.310.345,01

010574	Sistema CCTV - Mantenimiento preventivo			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 3.292.294,35
---------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica Mantenimiento preventivo Sistema de Detección de Incendios. Incluye: Revisión de sensores, continuidad de señales por cableado, limpieza de sensores (soplado), reinicio del sistema para recague en panel, revisión sirenas y fallas. 2. Todo el equipo especializado para realizar el mantenimiento. 3. Se realiza UN (1) mantenimiento TRIMESTRAL.

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 19.030,00	\$ 133.210,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 192.936,03	\$ 192.936,03
	100145	Mano de Obra	PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (E.G.4;E.E.3) - 1.501 SMMLV - SIN PREST.	MES	0,0680	0,00 %	0,0680	\$ 7.184.949,00	\$ 488.576,53
	105166	Material	ANDAMIO CERTIFICADO H=9Mts + PLATAFORMA	DD	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 52.102,00	\$ 182.357,00

	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 27.562,29	\$ 27.562,29
	010572	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:2+ PREST.	JRN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 453.530,50	\$ 2.267.652,50
18156	SISTEMA CEP-TIPO II 67602-00LATCHWAYS sum+instCRDC			UN	Grupo SEGURIDAD INDUSTRIAL			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA CFP TIPO II 67602-00 DE LATCHWAYS O EQUIVALENTE ACORDE CON EL PLANO DE DETALLES. CUBIERTA POLIVALENTE							
Componentes	108428	Material	SISTEMA CFP TIPO II 67602-00 DE LATCHWAYS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
010573	Sistema Control Accesos - Mantenimiento preventivo			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 3.292.294,35
Detalles									
Descripción Técnica		Mantenimiento preventivo Sistema de Detección de Incendios. Incluye: Revisión de sensores, continuidad de señales por cableado, limpieza de sensores (soplado), reinicio del sistema para recague en panel, revisión sirenas y fallas. 2. Todo el equipo especializado para realizar el mantenimiento. 3. Se realiza UN (1) mantenimiento TRIMESTRAL.							
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 19.030,00	\$ 133.210,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 192.936,03	\$ 192.936,03
	100145	Mano de Obra	PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (E.G.4;E.E.3) - 1.501 SMMLV - SIN PREST. MES	MES	0,0680	0,00 %	0,0680	\$ 7.184.949,00	\$ 488.576,53
	105166	Material	ANDAMIO CERTIFICADO H=9Mts + PLATAFORMA	DD	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 52.102,00	\$ 182.357,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 27.562,29	\$ 27.562,29
	010572	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:2+ PREST.	JRN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 453.530,50	\$ 2.267.652,50
010579	Sistema de Control de Iluminación Estadio El Campín - Show de Luces			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 230.664.483,00
Detalles									
Descripción Técnica		La solución se basa en ubicar un bus de control de luminarias por el que se transmite el protocolo DALI. El protocolo DALI se basa en una señal digital, bidireccional e identificable, que presenta las siguientes características: 1. Señal digital bidireccional e identificada. 2. Hasta 16 grupos o escenas. 3. Hasta 64 drivers por BUS de comunicación. 4. Hasta 300 metros de cable de 2 polos, debiendo ser trenzado apantallado de aislamiento mínimo de 600V si el bus transcurre por canalizaciones por las que pueda haber interferencias electromagnéticas.							
Componentes	012752	Material	Sistema de Control de Iluminación - Show de Luces Tecnología DALI - DMX - El Campín	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 230.664.483,00	\$ 230.664.483,00
17473	SISTEMA DE CONTROL HVAC SUM E INST			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 10.081.931,32
Detalles									
Descripción Técnica		VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.985,71	\$ 5.985,71
	107420	Material	CONTROL CENTRALIZADO ALÁMBRICO PROG. HORARIOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 99.761,84	\$ 99.761,84
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 420.830,46	\$ 2.104.152,30
	17459	Sub-análisis	CUADRILLA PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA 2:2 +PRE	JRN	11,8700	0,00 %	11,8700	\$ 663.187,15	\$ 7.872.031,47
17470	SISTEMA DE CONTROL VENTILACION SUM E INST			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 16.799.218,79
Detalles									
Descripción Técnica		VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.988,39	\$ 4.988,39
	107412	Material	CONTROLADOR PRINCIPAL 16UI/16UO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 166.279,51	\$ 166.279,51
	107413	Material	MÓDULO DE EXPANSIÓN PARA CONTROLADOR 15UI/8UO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	107417	Material	RELÉ DPDT BOBINA 12 VDC	UN	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107414	Material	ROUTER DE COMUNICACIÓN BACNET	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107415	Material	SOFTWARE DE MONITOREO PARA CONTROLADORES	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107416	Material	TRANSFORMADOR 120 VAC - 24 VAC; 96 VA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107418	Material	TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL	UN	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 420.830,46	\$ 2.104.152,30
	17459	Sub-análisis	CUADRILLA PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA 2:2 +PRE	JRN	21,9000	0,00 %	21,9000	\$ 663.187,15	\$ 14.523.798,59
18989	Sistema de cubierta verde			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 381.848,94	
Detalles									
Descripción Técnica Sistema de cubierta verde con menbrana COMETAS									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.349,09	\$ 5.349,09
	107396	Material	Base para cubiertas verdes	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.200,00	\$ 2.200,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.069,82	\$ 1.069,82
	105590	Material	GEOMEMBRANA HDPE 60 mils Lisa	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 39.500,00	\$ 40.290,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 411.580,43	\$ 20.579,02
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	10054	Sub-análisis	Impermeabilización con membranas flexibles PVC *	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 278.878,26	\$ 284.455,83
	10276	Sub-análisis	Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)	M3	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 134.639,52	\$ 27.466,46
010472	Sistema de cubierta verde COMETAS			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 147.271,40	
Detalles									
Descripción Técnica Sistema de cubierta verde COMETAS impermeabilizado con manto									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.361,27	\$ 2.361,27
	107396	Material	Base para cubiertas verdes	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.200,00	\$ 2.200,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 472,25	\$ 472,25
	105590	Material	GEOMEMBRANA HDPE 60 mils Lisa	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 39.500,00	\$ 40.290,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 411.580,43	\$ 20.579,02
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	11529	Sub-análisis	Impermeab manto Edil 3 mm sin pintura **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 53.463,68	\$ 53.463,68
	10276	Sub-análisis	Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)	M3	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 134.639,52	\$ 27.466,46
18611	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO			??	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 124.564.213,39	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	108824	Material	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 124.564.213,39	\$ 124.564.213,39
010565	SISTEMA DE MEJORAMIENTO CON GEOCELDA SLOPERUNNER			M2	Grupo EXCAVACIONES Y RELLENOS		Valor Unitario	\$ 74.059,31	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12656	Material	Geocelda sloperunner ega 30/150	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 46.410,00	\$ 47.802,30
	12658	Material	Geotextil Geotex 451 hm	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 3.371,27	\$ 3.539,83
	12659	Material	Manto permanente TRM Excell 510	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 16.263,34	\$ 17.076,51
	12657	Material	tendones tipo reata 1"	ML	0,7800	0,00 %	0,7800	\$ 7.231,63	\$ 5.640,67

15440	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8" X 2,4 m	UN	Grupo 09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 599.068,67
-------	---	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	101484	Material	Cable de cobre desnudo # 2 (suministro)	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 32.463,00	\$ 97.389,00
	104599	Material	SOLDADURA CAD WELD 115Gr (TIRO/CARGA)	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 18.675,00	\$ 19.608,75
	101486	Material	SUELO ARTIFIC. FAVIGEL MEJORAM PUESTA A TIERRA-25K	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 161.201,01	\$ 161.201,01
	787	Material	VARILLA CW 5/8" X 2.40 M EN COBRE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 256.583,00	\$ 256.583,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63

20617	Sistema de recolección de Aguas Lluvias EKOMURO G3 (Para 1 módulo) 0,60X2,35	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 1.835.235,94
-------	--	----	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica Es un sistema innovador de recolección de aguas lluvias elaborado modularmente con botellones reutilizados de 20 o 30 litros de capacidad, que, interconectados entre sí, conforman un depósito de agua de tipo vertical, compacto y resistente a las presiones del líquido, ocupando un mínimo de espacio y orientado a satisfacer las necesidades de ahorro de Agua.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 29.350,34	\$ 29.350,34
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	0,3333	3,00 %	0,3433	\$ 26.426,00	\$ 9.072,05
	12898	Material	Botellón 20 Lts. Recuperado Policarbonato	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 34.392,00	\$ 275.136,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.870,07	\$ 5.870,07
	12896	Material	Empaque silicona unión garrafas Ekomuro	UN	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 4.802,99	\$ 76.847,84
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0001	3,00 %	0,0001	\$ 45.863,00	\$ 4,59
	12897	Material	Niple en PVC-P 1 1/2", Longitud 2" para Union garrafas	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.192,86	\$ 8.771,44
	100690	Material	Polieltieno **	M2	0,3333	5,00 %	0,3500	\$ 2.286,95	\$ 800,43
	838	Material	REGISTRO CORTINA PESADOØ3/4"S/NORM.ICONTEC-200PSI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 95.963,00	\$ 95.963,00
	102557	Material	REGISTRO CORTINA.Ø1/2"(125 PSI)S/ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 58.300,00	\$ 58.300,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0001	3,00 %	0,0001	\$ 67.900,00	\$ 6,79
	103392	Material	TUBO 1 1/2" PVCP - RDE-21L=6M; S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 9.869,00	\$ 10.362,45
	1593	Material	TUBO VENTILACION Ø4"PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 15.084,86	\$ 31.678,21
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 305.096,56	\$ 305.096,56
	010586	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:0 +PREST. **	JRN	0,8333	0,00 %	0,8333	\$ 191.425,82	\$ 159.515,14
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	16532	Sub-análisis	MURO FIBROCEMENTO8mm-UNA-CARA-INCLUYE-VINILO T-1	M2	2,6667	0,00 %	2,6667	\$ 148.127,52	\$ 395.011,66
	20616	Sub-análisis	Pintura en Acriltex mate o similar	M2	0,4444	0,00 %	0,4444	\$ 25.277,11	\$ 11.233,15
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 299.055,10	\$ 299.055,10
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1416	0,00 %	0,1416	\$ 415.070,00	\$ 58.773,91

20615	Sistema de recolección de Aguas Lluvias EKOMURO G3 (Para 6 módulos) 3,25x2,44	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 11.003.610,65
-------	---	----	--	----------------	------------------

Detalles

Descripción Técnica Sistema de recolección de Aguas Lluvias elaborado modularmente con garrafas reutilizadas o no de 20 litros de capacidad, los cuales se encuentran interconectados entre sí, conformando un depósito de agua vertical, compacto y resistente a las presiones hidrostáticas del fluido, ocupando poco

interconectados entre sí, conformando un depósito de agua vertical, compacto y resistente a las presiones hidráulicas del agua, ocupando poco espacio, y está orientado a satisfacer las necesidades de ahorro de agua en las construcciones. CARACTERÍSTICAS: El módulo está elaborado con garrafas de polietileno reciclado, el cual, al ser modular posee características de crecimiento según necesidad. A. MÓDULO TÍPICO compuesto por 12 garrafas de 20 litros, Capacidad total de 240 litros, para lo cual, el tanque se instala con una estructura en perfil galvanizado y un cerramiento en lámina de polibretano reciclado de 3mm de grosor, resistente a exteriores. B. MÓDULO RECOMENDADO compuesto por 6 módulos típicos para una capacidad total de 1.440 litros, para lo cual, el tanque se instala con una estructura en perfil galvanizado y un cerramiento en lámina de polibretano reciclado de 3mm de grosor, resistente a exteriores. C. ACCESORIOS ADICIONALES a. Filtro de Purificación (Arena y Carbón activado). b. Filtro de Potabilización SAWYER

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 187.606,48	\$ 187.606,48
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	2,0000	3,00 %	2,0600	\$ 26.426,00	\$ 54.437,56
	12898	Material	Botellón 20 Lts. Recuperado Policarbonato	UN	48,0000	0,00 %	48,0000	\$ 34.392,00	\$ 1.650.816,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 37.521,30	\$ 37.521,30
	12896	Material	Empaque silicona unión garrafas Ekomuro	UN	96,0000	0,00 %	96,0000	\$ 4.802,99	\$ 461.087,04
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0006	3,00 %	0,0006	\$ 45.863,00	\$ 27,52
	12897	Material	Niple en PVC-P 1 1/2", Longitud 2" para Union garrafas	UN	24,0000	0,00 %	24,0000	\$ 2.192,86	\$ 52.628,64
	100690	Material	Polietileno **	M2	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 2.286,95	\$ 4.802,60
	839	Material	REGISTRO CORTINA PESADO Ø 1½ S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 285.369,00	\$ 570.738,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0006	3,00 %	0,0006	\$ 67.900,00	\$ 40,74
	103392	Material	TUBO 1 1/2" PVCP - RDE-21L=6M; S/NORMA ICONTEC	ML	6,0000	5,00 %	6,3000	\$ 9.869,00	\$ 62.174,70
	1593	Material	TUBO VENTILACION Ø4"PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	12,0000	5,00 %	12,6000	\$ 15.084,86	\$ 190.069,24
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 305.096,56	\$ 1.830.579,36
	010586	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:0 +PREST. **	JRN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 191.425,82	\$ 957.129,10
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 219.360,72	\$ 26.323,29
	16532	Sub-análisis	MURO FIBROCEMENTO8mm-UNA-CARA-INCLUYE-VINILO T-1	M2	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 148.127,52	\$ 2.370.040,32
	20616	Sub-análisis	Pintura en Acriltex mate o similar	M2	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 25.277,11	\$ 404.433,76
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.790.345,50	\$ 1.790.345,50
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,8500	0,00 %	0,8500	\$ 415.070,00	\$ 352.809,50

16095	SISTEMA DE RIEGO PISTA DE ATLETISMO UDS	GL	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 4.590.587,80
-------	---	----	-------	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica Red de riego, automático con programador. La dosis de riego estará comprendida entre 5 – 7 mm/día . El sistema de riego dispondrá de un deposito regulador y un grupo de presión que garantice la presión necesaria. Cumplirá el informe UNE 41952-2 IN "Sistemas de riego automático.La distribución de los aspersores así como los radios de alcance, se han definido en el documento de cálculos, colocándose perimetralmente en el terreno de juego y preferiblemente por detrás de bordillos y canaletas, teniendo un ángulo de batida de 180°. Todos los elementos que forman la red de riego serán de marca homologada y deberán cumplir la normativa vigente IAAF. Igualmente se cumplirá con la normativa de homologación de la empresa instaladora del sistema de riego.MdeO INST. HIDRAULICA/ELECTRICA S. RIEGO

Componentes	105953	Material	ACCESORIOS PVC 2"/1" (incluye sold.limp.lubri.cin)	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105938	Material	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO directo	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105948	Material	ASPERSON ROTOR	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105947	Material	CAJA RECTANGULAR PARA VALVULAS	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105940	Material	CONEXION DE DESCARGA	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105939	Material	CONEXION DE SUCCION	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105954	Material	CONEXION MOTOBOMBA	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105943	Material	CONTROLADOR DE 4 ESTACIONES (rain bird) sim	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105950	Material	CUELLO CISNE 3" EN ACERO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105941	Material	FILTRO DE MALLA 2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	105937	Material	MOTOBOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA 7.5HP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105944	Material	RELEVO ENCENDIDO AUTOMATICO MOTOBOMB	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105942	Material	SALIDA DE AIRE 1" (Inc. Dos Válulas)	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105945	Material	SWITCH FLOTADOR PARA TANQUE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105951	Material	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105952	Material	TUBO PVC 2" RDE 26 U.M	ML	216,0000	0,00 %	216,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105949	Material	UNION FLEXIBLE 1" x 12"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105946	Material	VALVULA SOLENOIDES DE 2"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	10130	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITAR/HIDRAULICAS 1:5+PREST. **	JRN	6,0420	0,00 %	6,0420	\$ 759.779,51	\$ 4.590.587,80
20691	SISTEMA DE SONIDO PARA PARQUE O ESCENARIO DEPORTIVO - intalacion			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 33.440.010,30

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 19.030,00	\$ 114.180,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 867.324,77	\$ 867.324,77
	106090	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO EN ALTURA BRAZO ART. OPERARIO	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 331.507,00	\$ 331.507,00
	103895	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 6 AWG	ML	593,5000	0,00 %	593,5000	\$ 11.705,99	\$ 6.947.505,07
	90011	Material	CABLE COBRE THHN/THWN-2 C.10 AWG 600V 90°C	ML	687,7000	0,00 %	687,7000	\$ 4.089,99	\$ 2.812.686,12
	101432	Material	TUBO EMT 1 1/2 " L=3M	ML	39,3000	0,00 %	39,3000	\$ 30.522,00	\$ 1.199.514,60
	101328	Material	TUBO EMT 1" L=3M	ML	55,7300	0,00 %	55,7300	\$ 13.400,00	\$ 746.782,00
	101304	Material	TUBO EMT 3/4 "	ML	354,0000	0,00 %	354,0000	\$ 7.888,00	\$ 2.792.352,00
	12428	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:6 +PREST**	JRN	19,7200	0,00 %	19,7200	\$ 879.639,73	\$ 17.346.495,48
	03938	Sub-análisis	JUEGO SEGURIDAD TRABAJO AEREO	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 1.408.316,30	\$ 281.663,26

20690	SISTEMA DE SONIDO PARA PARQUE O ESCENARIO DEPORTIVO - Suministro			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 201.519.966,99
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	--------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	13507	Material	ALTAVOZ ACTIVO DE DOS VÍAS 127 dB SPL máximo	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.559.270,00	\$ 5.118.540,00
	13504	Material	BASE CABINA	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 316.381,00	\$ 3.796.572,00
	13506	Material	BASTIDOR DE UNIDAD PA2, SISTEMA COMPLETO DE GESTIÓN DE ALTAVOCES	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 4.735.385,00	\$ 9.470.770,00
	13511	Material	CAJA DE ESCENARIO DE AUDIO - 16 ENTRADAS/4 SALIDAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.347.982,00	\$ 2.347.982,00
	13508	Material	CONSOLA DE MEZCLA DE 6 CANALES CON MULTI-FX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.774.898,99	\$ 1.774.898,99
	13503	Material	CONSOLA DE MEZCLAS DE 10 CANALES CON MÚLTIPLES EFECTOS Y GRABACIÓN,	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.182.556,00	\$ 2.182.556,00
	13505	Material	MICRÓFONO VOCAL SUPERCARDIOIDE DINÁMICO PROFESIONAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 419.660,00	\$ 419.660,00
	13501	Material	PONENTE ACTIVO PROFESIONAL, Nivel de presión sonora de hasta 131 Db, Bi amplificación clase D de 2100	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 6.099.046,00	\$ 73.188.552,00
	13510	Material	SET INSTRUMENTAL DUAL WMS40	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.536.626,00	\$ 1.536.626,00
	13509	Material	SUB 702-ASII SUBWOOFER ACTIVO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.972.418,00	\$ 6.972.418,00
	13502	Material	SUBWOOFER DOBLE PROFESIONAL DE 18"	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 31.570.464,00	\$ 94.711.392,00

010571	Sistema Detección de Incendios - Mantenimiento preventivo			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 3.292.294,35
---------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica Mantenimiento preventivo Sistema de Detección de Incendios. Incluye: Revisión de sensores, continuidad de señales por cableado, limpieza de sensores (soplado), reinicio del sistema para recague en panel, revisión sirenas y fallas. 2. Todo el equipo especializado para realizar el mantenimiento. 3. Se realiza UN (1) mantenimiento TRIMESTRAL.

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 19.030,00	\$ 133.210,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 192.936,03	\$ 192.936,03
	100145	Mano de Obra	PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (E.G.4;E.E.3) - 1.501 SMLV - SIN PREST. MES	MES	0,0680	0,00 %	0,0680	\$ 7.184.949,00	\$ 488.576,53
	105166	Material	ANDAMIO CERTIFICADO H=9Mts + PLATAFORMA	DD	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 52.102,00	\$ 182.357,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 27.562,29	\$ 27.562,29
	010572	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:2+ PREST.	JRN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 453.530,50	\$ 2.267.652,50
19229	SISTEMA DOSIFIC CONTROL ORP (SUM+INS) CEFE COMETAS			UN	Grupo PISCINAS		Valor Unitario	\$ 17.063.955,81	
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro e Instalación Sistema de Dosificacion y Control ORPVER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas). SECRETARIA DE CULTURA.CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.016,23	\$ 3.016,23
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 603,25	\$ 603,25
	102154	Material	SISTEMA DOSIFICACIÓN Y CONTROL ORP CEFE COMETAS	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 17.000.000,01	\$ 17.000.000,01
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 399.317,32	\$ 59.897,60
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
14312	SISTEMA GRADERIA RETRACTIL(90puestos) CEFE COMETAS			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 315.414.775,00	
Detalles									
Descripción Técnica		telescopio Seating:* Seat Model: NBF-2 (Auto Flip-Up chair with PC armrest).* Seat/Back: HPDE Blow molded Upholstered cushion.Noiseless Flip-Up mechanism.* Seating Capacity: 90 seats, based on 490 mm c.c.)* Platform Depth: 900 mm, Row Riser: 280 mm* Number of rows: 6 rows.* Storage: Wall Attached* Platform: Carpet on 18 mm T plywood base.* Side Guardrails: Self storing type & demountable type(one side only).* Step Frame (Single steps, 1200 mm W).SUMINISTRO E INSTALACIÓNEL VALOR UNITARIO ESTA DEFINIDO POR EL PROVEEDOR EN 100.675 DOLARES LOS CUALES SE DEBEN MULTIPLICAR POR EL VALOR EN PESOS DE LA TRM DEL DIA.VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO.RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)							
Componentes	101577	Material	SISTEMA GRADERIA RETRACTIL(90puestos) CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 315.414.775,00	\$ 315.414.775,00
19020	Sistema LiberaciónVacio CRDC - CometasSUM+INST			UN	Grupo PISCINAS		Valor Unitario	\$ 3.248.052,70	
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CRDC COMETAS SECRETARIA DE CULTURASuministro e Instalación Sistema de Liberación de Vacio							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.288,22	\$ 2.288,22
	101899	Material	Sistema de Liberación de Vacio - CRDC-Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.200.000,00	\$ 3.200.000,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 305.096,56	\$ 45.764,48
17608	SISTEMA MONITOREO, CONTROL Y DOSIFIC PRODUC QUIMIC			UN	Grupo PISCINAS		Valor Unitario	\$ 653.303,69	
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2SISTEMA DE MONITOREO, CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOSSuministro e instalación Compuesto por dos bombas dosificadoras y dos tanques (30gal) fabricados en polietileno, con tapa bloqueo a prueba de niños y tornillos en acero inoxidable para uso comercial							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30.816,21	\$ 30.816,21
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.163,24	\$ 6.163,24
	107624	Material	SISTEMA DE MONITOREO, CONTROL Y DOSIFICACION DE PR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17548	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:4+PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 616.324,24	\$ 616.324,24
11777	SISTEMA PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8" X 2,4 m #2AWG			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario	\$ 1.959.840,55	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.653,20	\$ 7.653,20
	101484	Material	Cable de cobre desnudo # 2 (suministro)	ML	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 32.463,00	\$ 486.945,00
	104599	Material	SOLDADURA CAD WELD 115Gr (TIRO/CARGA)	UN	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 18.675,00	\$ 58.826,25
	101486	Material	SUELO ARTIFIC. FAVIGEL MEJORAM PUESTA A TIERRA-25K	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 161.201,01	\$ 483.603,03
	787	Material	VARILLA CW 5/8" X 2.40 M EN COBRE	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 256.583,00	\$ 769.749,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07
15350	SISTEMA PUESTA TIERRA VARILLA 5/8" X 2,4 m 2/0 AWG			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 2.335.537,83

Detalles									
Descripción Técnica									
Malla de puesta a tierra compuesta por tres varillas cooperweld de 5/8" x 2.40 m entrelazadas con cable No. 2/0 de Cu desnudo AWG,incluye un pozo de inspeccion. Valor inferior 25 Ohmios.									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.306,41	\$ 15.306,41
	102510	Material	CABLE COBRE DESNUDO No. 2/0 AWG 19hilos	ML	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 46.795,00	\$ 701.925,00
	104599	Material	SOLDADURA CAD WELD 115Gr (TIRO/CARGA)	UN	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 18.675,00	\$ 58.826,25
	101486	Material	SUELO ARTIFIC. FAVIGEL MEJORAM PUESTA A TIERRA-25K	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 161.201,01	\$ 483.603,03
	787	Material	VARILLA CW 5/8" X 2.40 M EN COBRE	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 256.583,00	\$ 769.749,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14
18567	SistemaCloraciónTipoWardenConAutomatizS/EspeciCDRC			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 381.552,38

Detalles									
Descripción Técnica									
SISTEMA DE CLORACION TIPO WARDEN CON AUTOMATIZADOR Para alta precisión y presión, presiones a 125 psi, velocidad variable motor DC, 17.2 GPH (65.1 LPH). Con sus recipientes y agitadores (SUMINISTRO E INSTALACION)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.997,04	\$ 17.997,04
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.599,41	\$ 3.599,41
	108783	Material	SistemaCloraciónTipoWardenConAutomatizS/EspeciCDRC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 399.317,32	\$ 359.385,59
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0026	0,00 %	0,0026	\$ 219.360,72	\$ 570,34
18689	SistemaCubreLosas+Perfil a la VistaAluminio(S/Desc			M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 2.214,96

Detalles									
Descripción Técnica									
Sistema de ventana modular fija falso flotado NF-430 con perfiles a la vista aluminio anodizado, verticales cada 1mts, vidrio incoloro 4 + 4 HS laminado PVB (Sum+instal)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas									
Componentes	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21,35	\$ 21,35
	108879	Material	SistemaCubreLosas+Perfil a la VistaAluminio(S/Desc	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
19357	SistemaDrenajeSITEDRAIN-6012(Syntex)			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 73.990,75

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 107,91	\$ 107,91
	1987	Material	PUNTILLA CON CABEZA 4"	LB	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 5.738,00	\$ 1.147,60

	102369	Material	Sistema DrenajeSite	train6012Syntex(Suministro)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 65.846,00	\$ 69.138,30
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**		JRN	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 299.744,81	\$ 3.596,94
18264	SistemaFachadaFijaPuertaBatienteEnMallaS/Especific				M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 2.321,71
Detalles										
Descripción Técnica		SISTEMA DE FACHADAS FIJAS Y PUERTAS BATIENTES EN MALLA REF. METAL SCREEN HD40 DE HUNTER DOUGLAS O EQUIVALENTE. INCLUYE ANCLAJE A ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA DE ACABADO MALLA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2								
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 106,75	\$ 106,75
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21,35	\$ 21,35
	108526	Material	MallaMetalScreenHD40H.DouglasoEquivaleS/Especifica		M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**		DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
18691	SistemaFachadaPisotechoNS25-8+PerfilAlumAnoniz(S/D				M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 2.214,96
Detalles										
Descripción Técnica		Sistema de fachada piso-techo en NS25-8" con perfiles a la vista aluminio anodizado, verticales cada 1mts y dos horizontales intermedios, vidrio incoloro 4 + 4 HS laminado PVB (Sum+instal)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas								
Componentes	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21,35	\$ 21,35
	108883	Material	SistemaFachadaPisotechoNS25-8+PerfilAlumAnoniz(S/D		M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**		DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
18693	SistemaFachadaPisotechoNS25-8+PerfilAlumVid4+4(S/D				M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 2.214,96
Detalles										
Descripción Técnica		Sistema de fachada piso-techo en NS25-8" con perfiles a la vista aluminio anodizado, verticales cada 1mts y dos horizontales intermedios, vidrio TG low-e N70/38 4 + 4 HS laminado PVB (Sum+instal) CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas								
Componentes	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21,35	\$ 21,35
	108885	Material	SistemaFachadaPisotechoNS25-8+PerfilAlumVid4+4(S/D		M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**		DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
13069	SLURING EMULSION CRL-1,CRL-0 Y ARENA DE PEÑA (Sum+				M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 32.960,53
Detalles Usando repav incluy demarcación										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.124,04	\$ 1.124,04
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.		M3	0,0080	2,00 %	0,0082	\$ 105.434,00	\$ 864,56
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp		KG	1,0600	5,00 %	1,1130	\$ 7.628,99	\$ 8.491,07
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **		JRN	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 299.744,81	\$ 22.480,86
10643	Sobre cimient Mampost Estructur h<=0.6 PT-16 **				M2	Grupo 06 Mampostería y pañetes			Valor Unitario	\$ 211.166,38
Detalles										
Descripción Técnica		Incluye relleno de todas las celdas con groutin sin refuerzoIncluye impermeabilizacion de las caras con igolincluye impermeabilizacion del mortero con sika								
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)		DD	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 79.507,01	\$ 2.067,18
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.881,34	\$ 2.881,34

	002364	Material	BLOQUE ESTRUCT. MODULARES 39x19x16 Pdra. Obra	UN	6,0000	5,00 %	6,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000656	Material	IGOL IMPRIMANTE (16 KILOS)	KG	0,1800	2,00 %	0,1836	\$ 32.278,00	\$ 5.926,24
	000666	Material	SIKA IGOL DENSO 18 Kilos	KG	0,9600	2,00 %	0,9792	\$ 35.379,00	\$ 34.643,12
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1574	0,00 %	0,1574	\$ 299.744,81	\$ 47.179,83
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PE#A (M3)	M3	0,0160	4,00 %	0,0166	\$ 455.626,64	\$ 7.563,40
	10642	Sub-análisis	Mortero inyec grou 175kg/cm2 sin refuerzo **	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 21.784,75	\$ 65.354,25
	10106	Sub-análisis	Pañete liso sobre muros 1:4 e=0.015 a<60 cm **	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 19.485,10	\$ 38.970,20
10641	Sobre cimient Mampost Estructur h>0.6 PT-16 **			M2	Grupo 06 Mampostería y pañetes		Valor Unitario	\$ 299.217,53	

Detalles

Descripción Técnica Incluye relleno de todas las celdas con groutin sin refuerzoIncluye impermeabilizacion de las caras con igolincluye impermeabilizacion del mortero con sika

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0430	0,00 %	0,0430	\$ 79.507,01	\$ 3.418,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.599,50	\$ 3.599,50
	002364	Material	BLOQUE ESTRUCT. MODULARES 39x19x16 Pdra. Obra	UN	12,5000	5,00 %	13,1250	\$ 0,00	\$ 0,00
	000656	Material	IGOL IMPRIMANTE (16 KILOS)	KG	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 32.278,00	\$ 9.877,07
	000666	Material	SIKA IGOL DENSO 18 Kilos	KG	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 35.379,00	\$ 56.606,40
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1574	0,00 %	0,1574	\$ 299.744,81	\$ 47.179,83
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PE#A (M3)	M3	0,0260	4,00 %	0,0270	\$ 455.626,64	\$ 12.301,92
	10642	Sub-análisis	Mortero inyec grou 175kg/cm2 sin refuerzo **	ML	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 21.784,75	\$ 108.923,75
	10507	Sub-análisis	Pañete liso sobre muro 1:4 e=0.015 a> 0.60 m **	M2	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 23.171,11	\$ 46.342,22
16747	SobreanchoPlazoletasAdoquin/SenderosPolvo Ladrillo			M2	Grupo PISOS		Valor Unitario	\$ 309.486,26	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.334,40	\$ 4.334,40
	3308	Equipo	VIBROCOMPACTADOR 2 TON (Oper+Comb)	HR	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 81.493,00	\$ 8.149,30
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	35,0000	0,00 %	35,0000	\$ 20,00	\$ 700,00
	1976	Material	CARRETILLA PLATON 6 PIES-PLAST-RuedAntipint-Rin me	UN	0,0002	0,00 %	0,0002	\$ 263.613,00	\$ 52,72
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	2,3000	0,00 %	2,3000	\$ 6.852,00	\$ 15.759,60
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 411.580,43	\$ 57.621,26
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 95.111,19	\$ 66.577,83
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 214.797,41	\$ 55.847,33
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,5200	0,00 %	0,5200	\$ 193.161,19	\$ 100.443,82
00101	SOBRECIMIENTO CONCRETO 15x25			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 1.148.477,73	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 48.761,00	\$ 1.950,44
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	4,00 %	1,0400	\$ 612.538,01	\$ 637.039,53
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	6,5000	2,00 %	6,6300	\$ 5.771,00	\$ 38.261,73
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,5000	8,00 %	1,6200	\$ 4.855,00	\$ 7.865,10
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	5,5000	2,00 %	5,6100	\$ 11.431,00	\$ 64.127,91
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,9700	0,00 %	0,9700	\$ 411.580,43	\$ 399.233,02

00102	SOBRECIMIENTO CONCRETO 3.000psi			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.227.763,50
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 48.761,00	\$ 1.950,44
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	4,00 %	1,0400	\$ 612.538,01	\$ 637.039,53
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	10,8000	2,00 %	11,0160	\$ 5.771,00	\$ 63.573,34
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,6700	8,00 %	2,8836	\$ 4.855,00	\$ 13.999,88
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	9,2500	2,00 %	9,4350	\$ 11.431,00	\$ 107.851,49
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,9800	0,00 %	0,9800	\$ 411.580,43	\$ 403.348,82
00768	SOBRECIMENTOS (0.12) CONCRETODO			ML	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 35.591,75
Detalles Bloque insumo de Medellin									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 104.130,00	\$ 22.908,60
	108520	Material	Bloque concreto 12x20x40 enteroFab. **	UN	5,0000	5,00 %	5,2500	\$ 0,00	\$ 0,00
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	0,3500	2,00 %	0,3570	\$ 21.084,00	\$ 7.526,99
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0100	4,00 %	0,0104	\$ 495.784,25	\$ 5.156,16
00157	SOBRECIMENTOS (0.15)			ML	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 48.266,42
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 104.130,00	\$ 22.908,60
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	12,0000	5,00 %	12,6000	\$ 663,00	\$ 8.353,80
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	0,3500	2,00 %	0,3570	\$ 21.084,00	\$ 7.526,99
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0200	4,00 %	0,0208	\$ 455.626,64	\$ 9.477,03
00767	SOBRECIMENTOS (0.15)			ML	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 41.062,17
Detalles BLOQUE INSUMO DE Medellin									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.372,01	\$ 1.372,01
	104952	Material	BLOQUE CEMENTO TIPO SPLIT 15X20X40	UN	5,0000	5,00 %	5,2500	\$ 0,00	\$ 0,00
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	0,3500	2,00 %	0,3570	\$ 21.084,00	\$ 7.526,99
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0901	0,00 %	0,0901	\$ 299.744,81	\$ 27.007,01
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0100	4,00 %	0,0104	\$ 495.784,25	\$ 5.156,16
00158	SOBRECIMENTOS (0.25)			ML	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 64.533,61
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 104.130,00	\$ 22.908,60
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	23,0000	5,00 %	24,1500	\$ 663,00	\$ 16.011,45
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	0,5300	2,00 %	0,5406	\$ 21.084,00	\$ 11.398,01
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0300	4,00 %	0,0312	\$ 455.626,64	\$ 14.215,55
14027	SOBREPISO BLOQUE+MALLA+CONC.2.500PSI			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 132.829,02

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.718,46	\$ 2.718,46
	001690	Material	BLOQUE #5 STA/FE 33x23x11.5 Fab.	UN	13,0000	0,00 %	13,0000	\$ 999,00	\$ 12.987,00
	9423	Material	MALLA ELECTROSOLDADA M-084 4mm x 4mm 6Mts x 2.35	UN	0,0700	2,00 %	0,0714	\$ 118.915,66	\$ 8.490,58
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0650	5,00 %	0,0683	\$ 545.973,01	\$ 37.289,96
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1690	0,00 %	0,1690	\$ 299.744,81	\$ 50.656,87
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15
14953	SOFTWARE 25 LISA (SIN ESTRU+TRASN+ACCES) SUM + INS			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 33.306,76

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3990	0,00 %	0,3990	\$ 2.133,00	\$ 851,07
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 19.030,00	\$ 3.615,70
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 722,00	\$ 288,80
	104736	Material	LAMINA SOFTWARE 25 LISA (SIN ESTRUC+TRANS+ACCES)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 300.538,85	\$ 28.551,19
17504	SOLDADURA EXOTERMICA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 92.422,21

Detalles									
Descripción Técnica									
SOLDADURA EXOTERMICACENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 174,49	\$ 174,49
	738	Material	CONECTOR COBRE PARA VARILLA CW 5/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.769,01	\$ 6.769,01
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 581,64	\$ 581,64
	102620	Material	ENCENDEDOR TIPO CHIMENEA (CHISPERO)	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 55.237,00	\$ 1.104,74
	102618	Material	MOLDE PARA SOLDADURA CADWELD EN T y X	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 153.737,00	\$ 3.074,74
	102619	Material	PINZA PARA SUJETAR MOLDE SOLD CADWELL	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 193.912,00	\$ 3.878,24
	104599	Material	SOLDADURA CAD WELD 115Gr (TIRO/CARGA)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 18.675,00	\$ 18.675,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 306.128,14	\$ 58.164,35
15021	Soldadura exotérmica para Varilla (1 por varilla)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 94.574,30

Detalles									
Descripción Técnica									
Soldadura exotérmica para Varilla (1 por varilla)									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.908,22	\$ 2.908,22
	738	Material	CONECTOR COBRE PARA VARILLA CW 5/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.769,01	\$ 6.769,01
	102620	Material	ENCENDEDOR TIPO CHIMENEA (CHISPERO)	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 55.237,00	\$ 1.104,74
	102618	Material	MOLDE PARA SOLDADURA CADWELD EN T y X	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 153.737,00	\$ 3.074,74
	102619	Material	PINZA PARA SUJETAR MOLDE SOLD CADWELL	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 193.912,00	\$ 3.878,24
	104599	Material	SOLDADURA CAD WELD 115Gr (TIRO/CARGA)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 18.675,00	\$ 18.675,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 306.128,14	\$ 58.164,35
00719	SOMBRERETE P/CHIMENEA			UN	Grupo INSTALACIONES GAS			Valor Unitario	\$ 77.147,25

Detalles

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 104.130,00	\$ 38.528,10
	3840	Material	LAMINA Galv. Cal. 20 1 x 2 M	UN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 67.633,00	\$ 23.671,55
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 21.618,00	\$ 4.323,60
	3838	Material	TORNILLO 1¼" X ½" Abellanado-Bristol-Negro	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 1.328,00	\$ 10.624,00
17893	SOPORTE ACERO INOXIDABLE LINEA DE VIDA		UN	Grupo 11 Tratamientos especiales			Valor Unitario	\$ 0,00	

Componentes	108141	Material	SOPORTE ACERO INOXIDABLE LINEA DE VIDA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17273	SOPORTE ANTISISMICO (CUATRO VIAS) 6"			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 188.161,72

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.641,63	\$ 3.641,63
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,1397	0,00 %	0,1397	\$ 17.455,00	\$ 2.438,46
	107248	Material	SOPORTE ANTISISMICO (CUATRO VIAS) 6"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,5968	0,00 %	0,5968	\$ 305.096,56	\$ 182.081,63
17268	SOPORTE ANTISISMICO LATERAL (DOS VIAS) 2 1/2"			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 86.482,36

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.673,76	\$ 1.673,76
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0642	0,00 %	0,0642	\$ 17.455,00	\$ 1.120,61
	107243	Material	SOPORTE ANTISISMICO LATERAL (DOS VIAS) 2 1/2"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2743	0,00 %	0,2743	\$ 305.096,56	\$ 83.687,99
17270	SOPORTE ANTISISMICO LATERAL (DOS VIAS) 4"		UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 80.145,23	

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.551,11	\$ 1.551,11
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0595	0,00 %	0,0595	\$ 17.455,00	\$ 1.038,57
	107245	Material	SOPORTE ANTISISMICO LATERAL (DOS VIAS) 4"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2542	0,00 %	0,2542	\$ 305.096,56	\$ 77.555,55
17272	SOPORTE ANTISISMICO LATERAL (DOS VIAS) 6"			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 94.079,99

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.820,82	\$ 1.820,82
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0698	0,00 %	0,0698	\$ 17.455,00	\$ 1.218,36
	107247	Material	SOPORTE ANTISISMICO LATERAL (DOS VIAS) 6"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2984	0,00 %	0,2984	\$ 305.096,56	\$ 91.040,81
17267	SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL (DOS VIAS) 2 1/2"		UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 126.996,76	

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.457,86	\$ 2.457,86
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0943	0,00 %	0,0943	\$ 17.455,00	\$ 1.646,01
	107242	Material	SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL (DOS VIAS) 2 1/2"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,4028	0,00 %	0,4028	\$ 305.096,56	\$ 122.892,89
17269	SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL (DOS VIAS) 4"			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 114.165,15

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.209,51	\$ 2.209,51
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0848	0,00 %	0,0848	\$ 17.455,00	\$ 1.480,18
	107244	Material	SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL (DOS VIAS) 4"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3621	0,00 %	0,3621	\$ 305.096,56	\$ 110.475,46
17271	SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL (DOS VIAS) 6"			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 115.614,13

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.237,58	\$ 2.237,58
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0858	0,00 %	0,0858	\$ 17.455,00	\$ 1.497,64
	107246	Material	SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL (DOS VIAS) 6"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3667	0,00 %	0,3667	\$ 305.096,56	\$ 111.878,91
16607	Soporte para Plataforma juegos infantiles(Sum+inst			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 164.451,77

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.899,19	\$ 4.899,19
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 57.751,00	\$ 12.705,22
	106461	Material	Soporte para Plataforma juegos infantiles (Sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 594.287,13	\$ 22.582,91
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 299.744,81	\$ 95.918,34
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 415.070,00	\$ 24.904,20
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0468	0,00 %	0,0468	\$ 4.591,22	\$ 214,87
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0078	0,00 %	0,0078	\$ 413.723,00	\$ 3.227,04
12587	Soporte/CostadoFrestandingColdroll.+Pint.Elec.(S+I			UN	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102666	Material	Soporte/costadoFrestandingCollrolled+Pin-Elec(S+I)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17520	SOPORTES DEHN SNAP			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 6.192,97

Detalles									
Descripción Técnica									
SOPORTES DEHN SNAPCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9,18	\$ 9,18
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 61,23	\$ 61,23

	107483	Material	SOPORTE DENH SNAP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
18448	SOTFWARE GRAFICO-SPACE UTILIZATION EDGE			UN	Grupo ELECTRICOS IDR		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		SOTFWARE GRAFICO DEL PROYECTO CON CONTROL POR ESPACIO Y PROGRAMACION DE EVENTOS, ADICIONAL DEBE TENER LA CAPACIAD DE CAPTURAR Y VISUALIZAR LOS DATOS DE UTILIZACIÓN EN UN PANEL DE CONTROL DE ANÁLISIS INTUITIVO Y SIMPLE, APOYANDO LOS SENSORES DE OCUPACIÓN PARA UTILIZAR DATOS REALES Y COMPRENDER LOS TIEMPOS DE USO Y LOS DATOS DEL ESPACIO EN TIEMPO REAL Y DATOS HISTORICOS							
Componentes	108658	Material	SPACE UTILIZATION EDGE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
13112	SPLITER DERIVAC. TV 1ENTRAD. 2 SALID(Sumin e Inst			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 9.643,03
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	103163	Material	SPLITER DE DERIVACIÓN. TV (1 ENTRAD. 2 SALIDAS)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84
17566	Spool 0,80m tubo ø10"a inox ASPIRADO+LIBERAC Vacio			UN	Grupo PISCINAS		Valor Unitario		\$ 338.544,79
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro e instalación Spool de 0,80m, en tubo de ø10" en acero inox 304, con bridas en sus extremos, con una salida de 0,20m en tubo de ø3" bridada y con salida en union en ø1-1/2"							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.617,31	\$ 7.617,31
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 74.477,99	\$ 74.477,99
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.539,10	\$ 2.539,10
	107547	Material	Spool 0,80m tubo ø10"a inox ASPIRADO+LIBERAC Vacio	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 507.820,78	\$ 253.910,39
17611	SPOOL CALEFACCION 85cm tubo de ø6" acero inoxPisci			UN	Grupo PISCINAS		Valor Unitario		\$ 206.511,40
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2SPOOL CALEFACCIONSuministro e instalación Spool calefaccion - Spool de 85cm, en tubo de ø6" en acero inox 304, bridado en sus extremos, con dos salidas de 0,30m cada una en tubo de ø4" bridadas en sus extremos.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.808,66	\$ 3.808,66
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 74.477,99	\$ 74.477,99
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.269,55	\$ 1.269,55
	107627	Material	SPOOL CALEFACCION 85cm tubo de ø6" acero inox	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 507.820,78	\$ 126.955,20
17564	Spool Filtración 8.5m, tubo ø10" en acero inox Pis			UN	Grupo PISCINAS		Valor Unitario		\$ 602.611,60
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación Spool Spool de 8.5m, en tubo de ø10" en acero inox 304, con tapas en sus extremos, con cuatro salidas de 0,20m cada una en tubo de ø6" bridadas, con niple en ø4" en un extremo.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.234,62	\$ 15.234,62
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 74.477,99	\$ 74.477,99
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.078,21	\$ 5.078,21

107543	Material	Spool Filtración 8.5m, tubo ø10" en acero inox Pis	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 507.820,78	\$ 507.820,78

16255	Spot LED 35 W 2643 lm - CRDC-Cometas	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 229.946,32
COMUNI						

Detalles

Descripción Técnica			Consultoria CRDC COMETAS:Suministro, transporte e instalación de Spot LED 35 W 2643 lm. Incluye todos los elementos de fijación requeridos para su instalación, incluye pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.REVISAR DOCUMENTO ESPECIFICACIONES EL INIDIO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ANEXOS - CONSULTORIA PARQUE COMETAS						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.913,30	\$ 1.913,30
	101750	Material	Luminaria tipo spot LED 35 W 2643 lm-CRDC-COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 126.078,00	\$ 126.078,00
	101752	Material	Riel de aluminio 100-277 V CRDC - COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 63.689,00	\$ 63.689,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 306.128,14	\$ 38.266,02

17677	SRIFT TELEFONICO 20 PARES 60X60X10	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 130.052,42
COMUNI						

Detalles

Descripción Técnica			SRIFT TELEFONICO 20 PARES 60X60X10 CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 192,86	\$ 192,86
	102362	Material	CAJA 60x60x12 sTRIP P/CHAPA EPM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.285,74	\$ 1.285,74
	102363	Material	Regleta Strip Tel. 20 pares	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 306.128,14	\$ 128.573,82

10624-1	STELL DECK PUENTE	M2	Grupo	URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 257.570,53
----------------	--------------------------	-----------	--------------	-------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 64.694,35	\$ 12.938,87
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.541,01	\$ 2.541,01
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 48.761,00	\$ 487,61
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 612.538,01	\$ 73.504,56
	3291	Material	MALLA ELECTROSOLDADA 4.0 x 4.0 mm 6x2.35m M-084	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 98.114,00	\$ 24.528,50
	003943	Material	METALDECK 2"- Calibre 20 (0.94X 6.10ml)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 73.661,00	\$ 73.661,00
	003273	Material	PERFIL C NEGRO 100X50 M 2.5 MM (Cal.12) 6M (P-10-12-N)	ML	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 34.707,00	\$ 19.088,85
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 635.251,67	\$ 50.820,13

17729	Stopper protector de activador manual (SUMI INST)	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 247.020,84
COMUNI						

Detalles

Descripción Técnica Stopper protector de activador manual									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 336,74	\$ 336,74
	107967	Material	Stopper protector activador manual (Sin sonido9	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 213.010,00	\$ 213.010,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 306.128,14	\$ 33.674,10

18667	STRAP 1 1/2 x 1"	UN	Grupo	INSTALACIONES REDES INCENDIO	Valor Unitario	\$ 4.870,95
--------------	-------------------------	-----------	--------------	-------------------------------------	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 93,97	\$ 93,97
	103141	Material	GRASA CHASIS ROJA COMUN (PRESENTAC: 16Kg)	KG	0,0121	0,00 %	0,0121	\$ 6.487,00	\$ 78,49
	108862	Material	STRAP 1 1/2 x 1"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0154	0,00 %	0,0154	\$ 305.096,56	\$ 4.698,49
16336	STRAP 1 1/2"X1""1 1/4"		UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 16.017,57	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	106257	Material	STRAP 11/2"X1"X11/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83
17223	STRAP 1 1/4 x 1"		UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 4.870,95	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 93,97	\$ 93,97
	103141	Material	GRASA CHASIS ROJA COMUN (PRESENTAC: 16Kg)	KG	0,0121	0,00 %	0,0121	\$ 6.487,00	\$ 78,49
	107169	Material	STRAP 1 1/4 x 1"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0154	0,00 %	0,0154	\$ 305.096,56	\$ 4.698,49
	17221	STRAP 2 1/2 x 1"		UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 8.287,68

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 159,87	\$ 159,87
	103141	Material	GRASA CHASIS ROJA COMUN (PRESENTAC: 16Kg)	KG	0,0207	0,00 %	0,0207	\$ 6.487,00	\$ 134,28
	107167	Material	STRAP 2 1/2 x 1"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0262	0,00 %	0,0262	\$ 305.096,56	\$ 7.993,53
	18666	STRAP 2 x 1"		UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 5.314,41

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 102,51	\$ 102,51
	103141	Material	GRASA CHASIS ROJA COMUN (PRESENTAC: 16Kg)	KG	0,0133	0,00 %	0,0133	\$ 6.487,00	\$ 86,28
	108861	Material	STRAP 2 x 1"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0168	0,00 %	0,0168	\$ 305.096,56	\$ 5.125,62
	16337	STRAP 2" X 1" X 1 1/4"		UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 16.017,57

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	106256	Material	STRAP 2"X1"X11/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83
	11808	STRIP GENERAL DE 50 PARES		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 397.173,52

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 22.481,52	\$ 22.481,52
	101508	Material	Placa identificación 2x1 cm	UN	50,0000	0,00 %	50,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101505	Material	Regleta de 50 pares	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101507	Material	Strip general 50 pares	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 187.346,00	\$ 374.692,00
00552	STRIP TELEFONOS 10 PARES			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 237.233,82

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.949,16	\$ 9.949,16
	000744	Material	CAJA 30x30x15 STRIP P/CHAPA EPM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101343	Material	Marquilla de Identificación (RPS) Elect (4X2CM)	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 2.358,00	\$ 23.580,00
	000778	Material	REGLETA 10 PARES STRIP DOBLE NICHOS CON BASE	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,2100	4,00 %	0,2184	\$ 21.618,00	\$ 4.721,37
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,6500	0,00 %	0,6500	\$ 306.128,14	\$ 198.983,29
11855	Sub Tablero cancha de tennis adultos y niños (Font			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 3.503.706,37

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.530,75	\$ 7.530,75
	103370	Material	Barraje para neutros de 30 circuitos Legran- tierr	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 473.516,01	\$ 473.516,01
	101592	Material	Gabinete TI-EX1 a 440V Tablero Sobre poner IP 20	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.059.010,00	\$ 2.059.010,00
	101583	Material	Interruptor atornillable de 3x15 A	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 59.654,00	\$ 357.924,00
	101593	Material	Totalizador industrial 3x60A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 229.188,00	\$ 229.188,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 306.128,14	\$ 376.537,61
11857	Sub Tablero Juegos Infantiles (Fontanar)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 1.296.443,66

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103370	Material	Barraje para neutros de 30 circuitos Legran- tierr	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 473.516,01	\$ 473.516,01
	101597	Material	Gabin. metál. para barraj, tot 3x50A y 5 interrupt	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101583	Material	Interruptor atornillable de 3x15 A	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 59.654,00	\$ 298.270,00
	101596	Material	Totalizador industrial 3x50A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 146.375,11	\$ 146.375,11
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,2357	0,00 %	1,2357	\$ 306.128,14	\$ 378.282,54
16041	SUBBASE GRANULAR SBG-1, Y SBG-2 (SIN IMPRIMACIÓN)			M3	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 212.411,41

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 495,50	\$ 495,50
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,2744	0,00 %	0,2744	\$ 103.410,00	\$ 28.375,70
	138	Equipo	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO 3 TON + OPERARIO	HR	0,0610	0,00 %	0,0610	\$ 115.871,00	\$ 7.068,13

	104372	Material	SUBBASE GRANULAR SBG-1/SBG-2 (INVIAS) + Transp.	M3	1,0000	30,00 %	1,3000	\$ 72.252,00	\$ 93.927,60
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,0390	0,00 %	0,0390	\$ 635.251,67	\$ 24.774,82
	003307	Transporte	RECARGA CARROTANQUE DE AGUA	HR	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 87.346,00	\$ 2.620,38
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1333	0,00 %	0,1333	\$ 413.723,00	\$ 55.149,28
15509	SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 2.938.156,11	

Detalles

Descripción Técnica

I ubo galvanizado estructural norma AS I M A-500 (Grado C) Ø2" Cal=3mm con pintura electrostática I GIC o laca horneable color Naranja ref: RAL 2004. Base de soporte en madera plástica polipropileno de e=20mm recubierta con Neopreno de alta densidad e=15mm. El galvanizado en caliente de las piezas debe cumplir la norma ASTM B6 SHG con un espesor mínimo de capa de zinc de 80 micras. El espesor final de capa de pintura como mínimo debe ser de 3mils correspondiente a 80 micras aproximadamente. Incluye los refuerzos en varilla de 3/4" soldadas a tubo para empotramiento en el dado en concreto. Incluye el suministro y transporte al sitio en Bogotá del conjunto de todos los Elementos comprendidos en el diseño establecido por el Área Técnica de la Subdirección de Construcciones. Incluye Base en concreto fundido de 3.000psi (para 4 Dados) de 0.25x0.25m H=0.70m.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.999,44	\$ 2.999,44
	105266	Material	SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+TRA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.666.319,00	\$ 2.666.319,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 411.580,43	\$ 51.447,55
	15503	Sub-análisis	Dado Concr.3.000psi(25x25)Exc(SinForm,Sin ref)	ML	2,8000	0,00 %	2,8000	\$ 77.639,33	\$ 217.390,12

16585	Subestac.TipoH-30Kva(Celd+Dps+Transformador)		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 41.358.274,54	
--------------	---	--	-----------	--	--	--	-----------------------	-------------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 32.143,45	\$ 32.143,45
	105611	Material	CELDA DE MEDIDA INDIRECTA EN MEDIA TENSIÓN	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.097.535,00	\$ 23.097.535,00
	103551	Material	DPS TIPO C TRIF.208V/120V-5 HILOS-80KAFASE-40KA NE	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 836.213,20	\$ 2.508.639,60
	105102	Material	Transform Tipo seco 112.5KVA-11400-208/120vDy560Hz	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.818.368,00	\$ 13.818.368,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 306.128,14	\$ 1.071.448,49
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 415.070,00	\$ 830.140,00

16584	Subestac.TipoH-75Kva(Celd+Fusi+Cel+Term+Dps+Transf		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 45.934.878,50	
--------------	---	--	-----------	--	--	--	-----------------------	-------------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 59.694,99	\$ 59.694,99
	105611	Material	CELDA DE MEDIDA INDIRECTA EN MEDIA TENSIÓN	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.097.535,00	\$ 23.097.535,00
	106831	Material	Celda para TransformadorClaseH-75Kva11.4-208/120	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.375.920,00	\$ 3.375.920,00
	103551	Material	DPS TIPO C TRIF.208V/120V-5 HILOS-80KAFASE-40KA NE	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 836.213,20	\$ 2.508.639,60
	101601	Material	Fusibles (3) tipo HH de 25 A	JGO	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 170.263,00	\$ 510.789,00
	105107	Material	Terminal premoldeado Interior cable(2-2/0)AWG-15k	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 280.993,00	\$ 1.123.972,00
	106832	Material	TransformadorTrifas-Seco-ClaseH-75Kva11.4-208/120	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.438.355,00	\$ 12.438.355,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	6,5000	0,00 %	6,5000	\$ 306.128,14	\$ 1.989.832,91
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 415.070,00	\$ 830.140,00

00133	SUBESTACION LOCAL		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 1.779.490,10	
--------------	--------------------------	--	-----------	--	--	--	-----------------------	------------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 27.551,53	\$ 27.551,53
	000625	Material	AISLADOR DE PIN DE 15KV	UN	9,0000	2,00 %	9,1800	\$ 0,00	\$ 0,00
	90007	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2 AWG	ML	6,0000	5,00 %	6,3000	\$ 24.913,00	\$ 156.951,90
	738	Material	CONECTOR COBRE PARA VARILLA CW 5/8"	UN	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 6.769,01	\$ 20.713,17
	001172	Material	CORTA CIRCUITO IND. 15 kv 100A	UN	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 0,00	\$ 0,00
	001044	Material	CUCHILLA MONOP. 400 A 15K	UN	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 0,00	\$ 0,00
	000740	Material	PERNO 5/8" X 24	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000737	Material	PLATINA 2 x ¼" (L=6M)	UN	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 43.071,00	\$ 135.673,65
	786	Material	PORTA AISLADOR 1 PUESTO CRUCETA MADERA	UN	9,0000	5,00 %	9,4500	\$ 8.395,00	\$ 79.332,75
	787	Material	VARILLA CW 5/8" X 2.40 M EN COBRE	UN	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 256.583,00	\$ 808.236,45
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,8000	0,00 %	1,8000	\$ 306.128,14	\$ 551.030,65

16623	Subestación Derivación(45Kva)Gabi+Celd+Fusi+Transf	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 22.570.210,10
--------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	-------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 74.477,99	\$ 595.823,92
	105608	Material	CELDA PARA TRANSFORMADORTRIFÁSIC SECO 225 KVA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.159.435,88	\$ 4.159.435,88
	103551	Material	DPS TIPO C TRIF.208V/120V-5 HILOS-80KAFASE-40KA NE	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 836.213,20	\$ 2.508.639,60
	101601	Material	Fusibles (3) tipo HH de 25 A	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 170.263,00	\$ 170.263,00
	105119	Material	Gabinete+Seccionador .tripol+Fusibles	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105579	Material	Transformador Trifasico seco45KVA 440-208/120vDyn5	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.190.337,00	\$ 13.190.337,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 306.128,14	\$ 1.530.640,70
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 415.070,00	\$ 415.070,00

16622	Subestación Derivación(75Kva)Gabi+Celd+Fusi+Transf	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 35.360.182,87
--------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	-------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 74.477,99	\$ 595.823,92
	105608	Material	CELDA PARA TRANSFORMADORTRIFÁSIC SECO 225 KVA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.159.435,88	\$ 4.159.435,88
	103551	Material	DPS TIPO C TRIF.208V/120V-5 HILOS-80KAFASE-40KA NE	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 836.213,20	\$ 2.508.639,60
	101601	Material	Fusibles (3) tipo HH de 25 A	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 170.263,00	\$ 170.263,00
	105119	Material	Gabinete+Seccionador .tripol+Fusibles	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106117	Material	TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA (Seco) 13200v- 214	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.980.309,77	\$ 25.980.309,77
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 306.128,14	\$ 1.530.640,70
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 415.070,00	\$ 415.070,00

15449	SUBESTACION PEDESTAL 75 KVA-11.4-208/110V (Sum+ins	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 1.827.542,56
--------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 45.919,22	\$ 45.919,22
	000625	Material	AISLADOR DE PIN DE 15KV	UN	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 0,00	\$ 0,00
	90007	Material	CABLE cobre THHN 90 - 600V 2 AWG	ML	6,0000	5,00 %	6,3000	\$ 24.913,00	\$ 156.951,90
	738	Material	CONECTOR COBRE PARA VARILLA CW 5/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 6.769,01	\$ 13.538,02

	001172	Material	CORTA CIRCUITO IND. 15 kv 100A	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	001044	Material	CUCHILLA MONOP. 400 A 15K	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000740	Material	PERNO 5/8" X 24	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000737	Material	PLATINA 2 x 1/4" (L=6M)	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 43.071,00	\$ 129.213,00
	786	Material	PORTA AISLADOR 1 PUESTO CRUCETA MADERA	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 8.395,00	\$ 50.370,00
	105202	Material	SUBESTACION PEDESTAL 75 KVA-11.4-208/110V	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	787	Material	VARILLA CW 5/8" X 2.40 M EN COBRE	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 256.583,00	\$ 513.166,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 306.128,14	\$ 918.384,42

10024	Submuracion concretCiclopeo2500 psi mezcladObra**			M3	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 647.426,05
--------------	--	--	--	-----------	-----------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles Concreto hecho en obra

Descripción Técnica

Componentes	000959	Equipo	CERCHAS METALICAS (3 METROS)	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 523,01	\$ 1.046,02
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.507,08	\$ 6.507,08
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 210,12	\$ 840,48
	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	0,6000	8,00 %	0,6480	\$ 126.683,00	\$ 82.090,58
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 5.152,12	\$ 25.760,60
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 11.865,00	\$ 71.190,00
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,4000	8,00 %	0,4320	\$ 513.930,13	\$ 222.017,82
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,4716	0,00 %	0,4716	\$ 411.580,43	\$ 194.101,33
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 219.360,72	\$ 43.872,14

10243	Submuracion concretoCiclopeo 3000psi mezcladObra**			M3	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 718.345,20
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles Concreto hecho en obra

Descripción Técnica

Componentes	000959	Equipo	CERCHAS METALICAS (3 METROS)	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 523,01	\$ 1.046,02
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.055,56	\$ 13.055,56
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 210,12	\$ 840,48
	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	0,6000	8,00 %	0,6480	\$ 126.683,00	\$ 82.090,58
	170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 5.152,12	\$ 25.760,60
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 11.865,00	\$ 71.190,00
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,4000	4,00 %	0,4160	\$ 545.973,01	\$ 227.124,77
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 523.416,05	\$ 193.663,94
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 219.360,72	\$ 46.065,75
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1390	0,00 %	0,1390	\$ 413.723,00	\$ 57.507,50

18799	SUCCION ANTIVORTICE 8"			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 0,00
--------------	-------------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	108960	Material	SUCCION ANTIVORTICE 8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	----------	------------------------	----	--------	--------	--------	---------	---------

15925	SUCCION, TRANSP. Y DISPOSICION FINAL DE LODOS			M3	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 340.050,91
--------------	--	--	--	-----------	---	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica ESTE SERVICIO ESTA CONTEMPLADO CON EQUIPO VACTOR Y MANO DE OBRAESTA DISPOSICION DE RESIDUOS INCLUYE CERTIFICADO DE DISPOSICION. Llevado a presión de tuberías a sistemas de alcantarillado (brazos sánticos, colectores, cajas de inspección, tanques, sumideros,

DE DISPOSICION- Lavado a presion de tuberias o sistemas de alcantarillado (pozos septicos, colectores, cajas de inspeccion, tanques, sumideros, trampas de grasa).- Abastecimiento de 12m³ de agua potable para el equipo tipo vactor, cargada en carro-tanque y necesaria para labores de sondeo y limpieza a presión.

Componentes	009471	Material	CARROTANQUE DE AGUA 6000 GLN - 24 M3 aprox	VJ	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 571.230,00	\$ 9.710,91
	105781	Material	Succión y Disposición de Residuos y Lodos Pozo Séptico	KG	1.000,0000	0,00 %	1.000,0000	\$ 330,34	\$ 330.340,00

13649	SUM + INST INTERRUPTOR CONM SENC. LUZ PIL.+TAPA	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 4.591,92
-------	---	----	--------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	003352	Material	INTERRUPTOR CONM LUZ PIL VELA L/NEX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 306.128,14	\$ 4.591,92

14240	SUM + INST SENSOR PARA ILUMINACION	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 8.972,56
-------	------------------------------------	----	--------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	002833	Material	CABLE COBRE AISLADO C.14 AWG THWN 600V 90°C	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.425,00	\$ 2.850,00
	104371	Material	SENSOR DE ILUMINACION	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56

13830	SUM + INST BOMBILLA SODIO70W	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 167.921,45
-------	------------------------------	----	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 178.500,00	\$ 133.875,00
	104120	Material	bombilla 70 W Sodio	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81

13621	Sum + Inst de tubería galvanizada CONDUIT 1 "	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES	Valor Unitario	\$ 44.620,24
-------	---	----	----------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	104363	Material	CURVA GALV IMC 1"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 0,00	\$ 0,00
	102966	Material	TUBO GALVANIZADO - IMC - Ø 1" L=3M	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 25.593,00	\$ 26.104,86
	104364	Material	UNION GALV IMC 1"	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 7.405,00	\$ 2.443,65
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41

13620	Sum + Inst de tubería galvanizada CONDUIT 1 1/4"	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES	Valor Unitario	\$ 52.008,48
-------	--	----	----------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 841,85	\$ 841,85
	104362	Material	CURVA GALV IMC 1 1/4"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 0,00	\$ 0,00
	102967	Material	TUBO CONDUIT GALV IMC 1 1/4"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 32.534,01	\$ 33.184,69
	104361	Material	UNION GALV IMC 1 1/4"	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 3.469,36	\$ 1.144,89
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 306.128,14	\$ 16.837,05

13623	Sum + Inst de tubería galvanizada CONDUIT 1/2 "	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES	Valor Unitario	\$ 25.609,21
-------	---	----	----------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	104369	Material	CURVA GALV IMC 1/2"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 0,00	\$ 0,00
	104368	Material	TUBO CONDUIT GALV IMC 1/2"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 15.250,00	\$ 15.555,00
	104370	Material	UNION GALV IMC 1/2"	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 1.246,00	\$ 411,18
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84

13619	Sum + Inst de tubería galvanizada CONDUIT 1 1/2"	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES	Valor Unitario	\$ 63.621,56
-------	--	----	----------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 841,85	\$ 841,85
	104357	Material	CURVA GALV IMC 1 1/2"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 6.237,58	\$ 374,25
	104356	Material	TUBO CONDUIT GALV IMC 1 1/2"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 43.239,51	\$ 44.104,30
	104359	Material	UNION GALV IMC 1 1/2"	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 4.436,70	\$ 1.464,11
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 306.128,14	\$ 16.837,05

13618	Sum + Inst de tubería galvanizada CONDUIT 2"	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES	Valor Unitario	\$ 74.593,84
-------	--	----	----------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 841,85	\$ 841,85
	104096	Material	CURVA GALV IMC 2"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 23.182,00	\$ 1.390,92
	104360	Material	TUBO CONDUIT GALV IMC 2"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 52.564,99	\$ 53.616,29
	104094	Material	UNION GALV IMC 2"	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 5.781,00	\$ 1.907,73
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 306.128,14	\$ 16.837,05

13897	SUM + INST DE CABLE UTP Cat 5E	ML	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 3.731,65
-------	--------------------------------	----	--------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 88,14	\$ 88,14
	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 110.079,00	\$ 1.100,79
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 183.710,00	\$ 1.837,10
	104175	Material	CABLE UTP CAT 5E SIEMON	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0017	0,00 %	0,0017	\$ 415.070,00	\$ 705,62

13819	SUM + INST DE CABLE UTP Cat 5E -Trab. Gran Altura	ML	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 18.061,09
-------	---	----	--------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 2.133,00	\$ 106,65
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 470,93	\$ 470,93
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 722,00	\$ 57,76
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 16.099,00	\$ 756,65

	102943	Material	CABLE AMP UTP 4P CAT 5E	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.738,00	\$ 2.792,76
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0168	0,00 %	0,0168	\$ 420.830,46	\$ 7.069,95
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 219.360,72	\$ 2.412,97
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 415.070,00	\$ 2.490,42

13498	SUM + INST DE CABLE UTP Cat 6 AMP			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 5.116,03
--------------	--	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 88,14	\$ 88,14
	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 110.079,00	\$ 1.100,79
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 183.710,00	\$ 1.837,10
	009806	Material	CABLE AMP UTP 4 PARES- CAT6	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.090,00	\$ 2.090,00

13799	SUM + INST DE CABLE UTP Cat 6 AMP-Trab. Gran Altur			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 17.400,13
--------------	---	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 2.133,00	\$ 106,65
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 470,93	\$ 470,93
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 722,00	\$ 57,76
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 16.099,00	\$ 756,65
	009806	Material	CABLE AMP UTP 4 PARES- CAT6	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.090,00	\$ 2.131,80
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0168	0,00 %	0,0168	\$ 420.830,46	\$ 7.069,95
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 219.360,72	\$ 2.412,97
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 415.070,00	\$ 2.490,42

13499	SUM + INST DE PATCH CORD 5 mts Cat 6			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 16.240,80
--------------	---	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 587,58	\$ 587,58
	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 110.079,00	\$ 4.403,16
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 183.710,00	\$ 7.348,40
	003431	Material	PATCH CORD AMP QUANTUM (CAT6)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0094	0,00 %	0,0094	\$ 415.070,00	\$ 3.901,66

15031	SUM + INST DE TVSS CATEG-A EN TABLERO GEN. B-TENS.			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 167.145,96
--------------	---	--	--	-----------	--	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.959,33	\$ 7.959,33
	104792	Material	TVSS categoría A3fases+prote a tierra+prot.neutro 5	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5200	0,00 %	0,5200	\$ 306.128,14	\$ 159.186,63

15088	SUM + INST DURMIENTE 4X4 (3MTS)PINO SECO SEPILLADO			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 10.296,95
--------------	---	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 197,83	\$ 197,83
	104869	Material	CHAZO PUNTILLA 2 7/8" X 1/4"	UN	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 0,00	\$ 0,00
	104868	Material	DURMIENTE PINO SECO CEPILLADO (4X4CM) 3M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104870	Material	INMUNIZANTE DE MADERA TEXSA (3.2KG)	GLN	0,0120	2,00 %	0,0122	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 299.744,81	\$ 9.891,58
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0005	0,00 %	0,0005	\$ 415.070,00	\$ 207,54

13494	SUM + INST DURMIENTE 8X4 (3MTS)			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 6.063,90
--------------	--	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 111,64	\$ 111,64
	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 104.130,00	\$ 2.082,60
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 174.962,00	\$ 3.499,24
	103666	Material	DURMIENTE .04mx.08m (3m)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 4.855,00	\$ 121,38
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0006	0,00 %	0,0006	\$ 415.070,00	\$ 249,04

13648	Sum + Inst interruptor triple incluye tapa			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 7.653,20
--------------	---	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103865	Material	interruptor triple incluye tapa	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 306.128,14	\$ 7.653,20

13500	SUM + INST LAVAMANOS ACER INOX REDONDO ESF			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 474.152,55
--------------	---	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.048,46	\$ 2.048,46
	103674	Material	LAVAMANOS ACERO INOX REDONDO ESFERICO Ø 42 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 307.069,00	\$ 307.069,00
	103155	Material	TUBO SILICONA 300 ML Transparente	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 18.009,95	\$ 4.502,49
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,3417	0,00 %	0,3417	\$ 299.744,81	\$ 102.422,80
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 415.070,00	\$ 58.109,80

13496	SUM + INST SOBREPUESTA CAJA PLASTICA CONDUIT DOBLE			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 9.894,96
--------------	---	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 117,52	\$ 117,52
	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST(IDRD)	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 110.079,00	\$ 2.201,58
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 183.710,00	\$ 3.674,20
	103668	Material	CAJA PLASTICA CONDUIT DOBLE FONDO REF 2400	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0094	0,00 %	0,0094	\$ 415.070,00	\$ 3.901,66

14263	Sum + Inst Switch de 12 puestos categoria 6			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 32.143,45
--------------	--	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
-------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	-------------	-------------

	104381	Material	SWITCH DE 12 PUESTOS CAT. 6	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81
14264	Sum + Inst Switch de 8 puestos categoría 6			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 32.143,45
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	104380	Material	SWITCH DE 8 PUESTOS CAT. 6	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81
13495	SUM + INST TAPA LUZ PUERTA MADERA			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 9.716,52
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 111,64	\$ 111,64
	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 104.130,00	\$ 2.082,60
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 174.962,00	\$ 3.499,24
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 4.855,00	\$ 121,38
	103667	Material	TAPA LUZ PARA PUERTA MADERA	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0094	0,00 %	0,0094	\$ 415.070,00	\$ 3.901,66
13637	SUM + INST TOMA LOGICA DOBLE CAT 6			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 5.993,30
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 117,52	\$ 117,52
	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST(IDRD)	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 110.079,00	\$ 2.201,58
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 183.710,00	\$ 3.674,20
	103879	Material	Toma logica doble	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14216	SUM + INST TOMA LOGICA SENCILLA CAT 6			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 5.993,30
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 117,52	\$ 117,52
	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST(IDRD)	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 110.079,00	\$ 2.201,58
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 183.710,00	\$ 3.674,20
	102645	Material	Toma RJ-45 x 1 CAT 6	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
13497	SUM + INST TOMA RJ45 Cat 6 AMP			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario		\$ 9.894,96
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 117,52	\$ 117,52
	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST(IDRD)	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 110.079,00	\$ 2.201,58
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 183.710,00	\$ 3.674,20
	103669	Material	TOMA RJ45 Cat 6 AMP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0094	0,00 %	0,0094	\$ 415.070,00	\$ 3.901,66
12774	SUM + INST. LAMPARA FLUORESC.60X60 EUROP.)**			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO		Valor Unitario		\$ 131.048,82

COMUNI									
Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 64.694,35	\$ 3.234,72
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.630,19	\$ 2.630,19
	102855	Material	BALASTO 4 x 32 ELECTRON	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47.313,02	\$ 47.313,02
	100768	Material	MUEBLE LAMPARA 60X60ESPECULAR SOBREPONER	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101492	Material	PERFILALUMINIO U 1" CRUDO	ML	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 8.610,99	\$ 18.083,08
	102856	Material	SOCKET PARA TUBO T8	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 898,00	\$ 7.184,00
	102853	Material	SOPORTE PARA LAMPARA EUROPEA	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	102854	Material	TUBO T8-17W 865 L/BLANCA PHILIPS(LAMPAR.EUROPEA)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 420.830,46	\$ 52.603,81
16028	SUM + INSTAL BANNER (0.60X6.30M)ACCESOS DOS CARAS			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 929.958,01
Detalles									
Descripción Técnica SON 3 SECCIONES DE ANDAMIOS EN DOS TORRES Y SON 8 TABLONES (4 POR CADA TORRE) H=3.50M									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 2.133,00	\$ 12.798,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 19.030,00	\$ 38.060,00
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 45.570,00	\$ 45.570,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 29.974,48	\$ 29.974,48
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 722,00	\$ 5.776,00
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJO-PESADO	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 53.452,00	\$ 13.363,00
	105849	Material	PALTINA HG 2X1/4"	ML	32,2000	0,00 %	32,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105845	Material	PLATINA 3X 3/8"HIERRO	ML	4,8000	0,00 %	4,8000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105850	Material	SOLDADURA 7018 - 3/16"	KG	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 23.731,00	\$ 237,31
	102746	Material	Tensor Banner 3/8 x 6***	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 20.389,00	\$ 101.945,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 299.744,81	\$ 599.489,62
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 413.723,00	\$ 82.744,60
13013	Sum + Instalac.Asiento Fibra lona Culumpio-STPM			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 167.369,12
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12404	Sub-análisis	AsientoFibraLonaCulumpio(Sumin)- **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 110.715,01	\$ 110.715,01
	12403	Sub-análisis	Instalación Asiento Fibra lona Culumpio-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 56.654,11	\$ 56.654,11
14259	Sum + InstalGABINETE MET.(0,60MX0.60Mx0,80M)+multi			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 1.035.401,57
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.152,01	\$ 11.152,01
	104383	Material	RACK METALICO 0,60MX0,60MX0,80 +multitoma	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 753.476,37	\$ 753.476,37
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,5300	0,00 %	0,5300	\$ 420.830,46	\$ 223.040,14
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1150	0,00 %	0,1150	\$ 415.070,00	\$ 47.733,05
14045	Sum + InstalGABINETE MET.(1.2X0.60Mx0,80M)+ventila			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 281.925,20

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.152,01	\$ 11.152,01
	104306	Material	GABINETE.MET.1.20X0.60MLAM.CAL.22-PARA SWITCH 24PT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,5300	0,00 %	0,5300	\$ 420.830,46	\$ 223.040,14
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1150	0,00 %	0,1150	\$ 415.070,00	\$ 47.733,05
11227	SUM +INST.LAMPARA 60X60ESPECULAR 4X17WTUBOT8**		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 43.127,18

Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.928,61	\$ 1.928,61
	103716	Material	LAMPARA(60X60CM) ESPECULAR 4X17 SOBREPONER TUBO-T8	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101847	Material	TORNILLO Y CHAZO PLASTICO DE 1/4***	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 68,00	\$ 136,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1260	0,00 %	0,1260	\$ 306.128,14	\$ 38.572,15
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 415.070,00	\$ 2.490,42
18410	Sum e Ins Difusor Sum Grandes Alt Mod.VDR-H-E1-800		UN	Grupo	SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 211.012,64

Detalles									
Descripción Técnica									
SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSOR DE SUMINISTRO PARA GRANDES ALTURAS MODELO VDR-H-E1-800 CON DAMPER PINTADO.CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.837,44	\$ 8.837,44
	108611	Material	Difusor Sum Grandes Altura VDR-H-E1-800 MM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103489	Material	Perro de 3/8" TIPO PESADO	UN	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 8.258,01	\$ 9.909,61
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8*3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 420.830,46	\$ 176.748,79
	14290	Sub-análisis	Suministro Guaya de Acero de 1/4"L= 2-2.5 ML***	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 13.766,00	\$ 5.506,40
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0206	0,00 %	0,0206	\$ 415.070,00	\$ 8.550,44
18893	SUM E INST ACCESS POINT INC MARC Y ACC DE INST		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 31.460,85

Detalles									
Descripción Técnica									
Suministro e instalación de Acess Piont, Incluye marcación y todos los accesorios para su normal instalación. Instalaciones eléctricas CDRC San Cristobal.INCLUYE:ACCES POINT UAP-AC-PRO-E 5GHz y 2.4 GHzUN1TRANSPORTE BOGOTA KG 3CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) +HH 0.2ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONESDD0,20ARNES+LINEA+ESLINGA DIA0,20									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,2000	9,00 %	0,2180	\$ 98.769,25	\$ 21.531,70
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2000	8,00 %	0,2160	\$ 19.030,00	\$ 4.110,48
	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	0,2000	7,00 %	0,2140	\$ 27.142,00	\$ 5.808,39
	109044	Material	ACCES POINT UAP-AC-PRO-E 5GHz y 2.4 GHzUN1	UN	1,0000	7,00 %	1,0700	\$ 0,00	\$ 0,00
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 32,64	\$ 10,28
17538	SUM E INST CABLEADO PARA INST Y CONTROL 3X18 AWG		ML	Grupo	SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 12.687,48

Detalles

Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 83,88	\$ 83,88
	104251	Material	Cable de control AWG 3X18 blindado	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.217,00	\$ 4.217,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 41,94	\$ 41,94
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0137	0,00 %	0,0137	\$ 306.128,14	\$ 4.193,96
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70

18528	Sum e inst caldera tipo condensación 500 MBTU	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 4.815.493,45
-------	---	----	----------------------------	----------------	-----------------

Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Suministro e instalación de caldera para piscina de ultra alta eficiencia tipo condensado de capacidad 500 MBTU/h									
Componentes	3706	Equipo	CAMION 3 TONELADAS	DD	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 418.314,00	\$ 334.651,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 183.061,25	\$ 183.061,25
	108726	Material	Caldera condensado piscina 500 MBTU/H	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108724	Material	Ducto salida de gases 10"	ML	25,0000	0,00 %	25,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104325	Material	MONTACARGAS (1-2 TON)	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 196.957,00	\$ 393.914,00
	108886	Material	Tren de gas natural CDRC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104765	Material	VALVULA CHEQUE Ø 2 1/2" CORTINA HELBERT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100165	Material	Valvula de bola acero d=2" Usa A-216 WCB a/c **	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 121.321,00	\$ 242.642,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	8,7000	0,00 %	8,7000	\$ 420.830,46	\$ 3.661.225,00

17382	SUM E INST CAMP EXTRAC TIP ADOS A PARED 5.0X1.15M	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 6.076.003,89
-------	---	----	----------------------------	----------------	-----------------

Detalles									
Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 147.290,66	\$ 147.290,66
	107329	Material	CAMPANA EXTRACC TIPO ADOSADA A LA PARED 5.0 X 1.1M	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107325	Material	CHAZOS PARA SUSPENSIÓN DE CAMPANA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108073	Material	CONEXIÓN FLEXIBLE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 29.458,13	\$ 29.458,13
	107324	Material	GUAYA PARA SUSPENSIÓN DE CAMPANA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107326	Material	PERROS PARA SUSPENSIÓN DE CAMPANA	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 420.830,46	\$ 2.945.813,22
		Subcontrato	SUBCONTRATO INSTALACIÓN CAMPANA DE EXTRACCIÓN	%	1,0000	---	1,0000	\$ 769.468,06	\$ 769.468,06
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	5,2617	0,00 %	5,2617	\$ 415.070,00	\$ 2.183.973,82

18901	SUM E INST CANALETA METALICA 10 X 4 CM, INCLC Y AC	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 18.548,69
-------	--	----	---	----------------	--------------

Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación de Canaleta metalica 10 x 4 cm, incluye todos los accesoriospara su correcta fijación. Instalaciones eléctricas CDRC San Cristobal.Sum+Inst canaleta metl pintura electro10x4cmML1TRANSPORTE BOGOTA KG0,5CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) +HH 0.2ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONESDD0,08ARNES+LINEA+ESLINGA DIA0,08									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0800	9,00 %	0,0872	\$ 98.769,25	\$ 8.612,68
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2000	8,00 %	0,2160	\$ 19.030,00	\$ 4.110,48
	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	0,2000	7,00 %	0,2140	\$ 27.142,00	\$ 5.808,39
	103905	Material	Sum+Inst canaleta metl pintura electro10x4cm	ML	1,0000	7,00 %	1,0700	\$ 0,00	\$ 0,00

	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 32,64	\$ 17,14
17934	SUM E INST DAMPER MANUAL MODELO L-D-25 6"X6"			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 298.594,86
Detalles									
Descripción Técnica		CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.							
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.416,61	\$ 8.416,61
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108620	Material	DAMPER MANUAL L-D-25 6"X6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 99.400,00	\$ 99.400,00
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 7.258,31	\$ 8.709,97
	108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 420.830,46	\$ 168.332,18
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 415.070,00	\$ 12.452,10
17933	SUM E INST DAMPER MANUAL MODELO L-D-25 8"X6"			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 306.698,19
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.							
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.416,61	\$ 8.416,61
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108618	Material	DAMPER MANUAL L-D-25 8"X6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.600,00	\$ 104.600,00
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 7.258,31	\$ 11.613,30
	108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 420.830,46	\$ 168.332,18
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 415.070,00	\$ 12.452,10
18526	Sum e inst de extractor axial de presión 150 cfm			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 295.250,71
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Suministro e instalación de extractor axial de presión para 150 CFM con control por demanda.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.258,27	\$ 9.258,27
	105066	Material	ANCLAJE/CHAZO NYLON IMPACT 5/16 X 4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.332,00	\$ 1.332,00
	107931	Material	CABLE 2X18AWG APANTALLADO MARCA LUTRON	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 2.992,01	\$ 29.920,10
	108722	Material	Extractor axial de techo de capacidad 150 cfm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103342	Material	INTERRUPTOR DOBLE LUZ PILOTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 30.518,73	\$ 30.518,73
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 6.172,99	\$ 30.864,95
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,4400	0,00 %	0,4400	\$ 420.830,46	\$ 185.165,40
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 415.070,00	\$ 7.471,26
18492	Sum e inst de manguera flexible aisl 12"			ML	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 64.413,50

Detalles									
Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Manguera flexible aislada diametro 12". Incluye abrazaderas.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.918,99	\$ 1.918,99
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108692	Material	Manguera flexible aislada diametro 12"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003704	Material	TORNILLO ACERO 5/8 X 8" GRADO 5	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 5.062,26	\$ 2.531,13
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0912	0,00 %	0,0912	\$ 420.830,46	\$ 38.379,74
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0520	0,00 %	0,0520	\$ 415.070,00	\$ 21.583,64
13665	Sum e inst de pach cord 1.50 m categoria 6			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 59.137,46

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.377,58	\$ 1.377,58
	103892	Material	patch cord 1.50 m categoria 6	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.631,00	\$ 16.631,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 306.128,14	\$ 13.775,77
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0659	0,00 %	0,0659	\$ 415.070,00	\$ 27.353,11
13662	Sum e inst de pach panel de 8 puerto categoria 6			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 306.996,11

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 22.041,23	\$ 22.041,23
	103891	Material	pach panel de 8 puertos categoria 6	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 101.278,00	\$ 101.278,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 306.128,14	\$ 183.676,88
18884	SUM E INST DE PATCH PANEL DE 24 PUER CAT 6A INC			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 58.746,97

Detalles									
Descripción Técnica			Suministro e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6A incluye marcación y todos los accesorios para su normal funcionamiento. Instalaciones eléctricas CDRC San Cristobal.INCLUYE:SWITCH DE NIVEL 3 ADMINISTRABLE 24 PUERTOSML1BANDEJA PORTACABLE(20X5)CAL.18 ML1HERRAMIENTA MENOR % UN1HERRAMIENTA ELECTRICA % UN1TRANSPORTE BOGOTA KG 2CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) +HH 2						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 580,84	\$ 580,84
	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	2,0000	7,00 %	2,1400	\$ 27.142,00	\$ 58.083,88
	106155	Material	BANDEJA PARA RACK DE 35CM	UN	1,0000	8,00 %	1,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
	001257	Material	DESTORNILLADOR DE PALA,ESTRELLA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	009792	Material	PATCH PANEL 24 PTO CAT6	UN	1,0000	7,00 %	1,0700	\$ 0,00	\$ 0,00
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	2,4000	5,00 %	2,5200	\$ 32,64	\$ 82,25
18496	Sum e inst difusor suministro tipo 2 conos, 24"x24			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 103.359,08

Detalles									
Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Sum e inst difusor de suministro tipo 2 conos, de 24"x24" cuello 12 " con damper,color blanco						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.523,93	\$ 4.523,93
	108697	Material	Cinta autoadhesiva 2,5" foil (54,8 ml)	UN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 24.887,01	\$ 995,48
	108698	Material	Difusor de suministro tipo 2 conos,de 24"x24" cuel	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,2150	0,00 %	0,2150	\$ 420.830,46	\$ 90.478,55
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 415.070,00	\$ 6.641,12

18416	Sum e Inst Ducto Flexible Aislado Diam. 14	ML	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 71.269,46
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO FLEXIBLE AISLADO DIAM.14 CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74
	103613	Material	ADHESIVO MASTICOL TIPO BOXER	GLN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 113.881,00	\$ 17.082,15
	100146	Material	Foil de aluminio o Liencillo d=2" **	ML	0,7200	0,00 %	0,7200	\$ 5.500,00	\$ 3.960,00
	105854	Material	GRAPA PARA ZUNCHO O CINTA MET. Ø3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 249,00	\$ 249,00
	108617	Material	Manguera Flexible Diam 14	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105482	Material	ZUNCHO PLÁSTICO DE 3/4" POR 500mts - NO Usar (Usar codigo 14272)	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 12.513,00	\$ 375,39
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0206	0,00 %	0,0206	\$ 415.070,00	\$ 8.550,44

18494	Sum e inst ducto lámina de poliisoci 1"	M2	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 96.098,23
--------------	--	-----------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Suministro e instalación ducto lámina de poliisocianurato de 1"

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.455,02	\$ 3.455,02
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 579,99	\$ 579,99
	108697	Material	Cinta autoadhesiva 2,5" foil (54,8 ml)	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 24.887,01	\$ 6.221,75
	108694	Material	Ducto de poliisocianurato de 1"	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.600,00	\$ 3.600,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1642	0,00 %	0,1642	\$ 420.830,46	\$ 69.100,36
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 415.070,00	\$ 6.641,12

17392	SUM E INST EQ VENT MEC HELICOCENT EN LINEA 700 CFM	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 1.839.443,14
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.520,76	\$ 10.520,76
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.104,15	\$ 2.104,15
	107333	Material	EQ VENT MEC HELICOCENT EN LINEA 700 CFM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.517.131,00	\$ 1.517.131,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 420.830,46	\$ 210.415,23
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1428	0,00 %	0,1428	\$ 415.070,00	\$ 59.272,00
	107181	Transporte	IZAJE	UN	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 25.000,00	\$ 40.000,00

18935	SUM E INST GABINETE LÓGICO DE 60X60X80CM PARA RACK	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 919.062,04
--------------	---	-----------	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación de Gabinete lógico de 60x60x80cm para Rack de comunicaciones de pared. Incluye Multitoma vertical de 4 puntos. 2 bandejas

Suministro e instalación de Gabinete logio de 0,60MX0,60MX0,80 para rack de comunicaciones de pared. Incluye multitoma vertical de 7 puntos, 2 bandejas porta equipos, puerta delantera microperforada y trasera en lamina totalmente desmontables.HERRAMIENTA ELECTRICA %
 UN0,2ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONESDD0,2ARNES+LINEA+ESLINGA DIA0,2GABINETE MET.
 0,60MX0,60MX0,80 +multitomaML1CHAZO PUNTILLA 2 7/8" X 1/4" UN4Bandeja porta cable 60*10 tipo escalera
 **ML2TRANSPORTE BOGOTA KG 1.5CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) +HH 3

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,2000	8,00 %	0,2160	\$ 98.769,25	\$ 21.334,16
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2000	8,00 %	0,2160	\$ 19.030,00	\$ 4.110,48
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 261,38	\$ 261,38
	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	3,0000	7,00 %	3,2100	\$ 27.142,00	\$ 87.125,82
	100073	Material	Bandeja porta cable 60*10 tipo escalera **	ML	2,0000	10,00 %	2,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104869	Material	CHAZO PUNTILLA 2 7/8" X 1/4"	UN	1,0000	8,00 %	1,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
	104383	Material	RACK METALICO 0,60MX0,60MX0,80 +multitoma	UN	1,0000	7,00 %	1,0700	\$ 753.476,37	\$ 806.219,72
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,3000	7,00 %	0,3210	\$ 32,64	\$ 10,48

18500	Sum e inst ovalducto con recubrimiento en pintura			KG	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 45.469,37	
--------------	--	--	--	-----------	-----------------------------------	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Sum e inst ovalducto con recubrimiento en pintura electrostática

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 382,96	\$ 382,96
	108702	Material	KIT de guaya de 4m, terminación Lazo + Gripple tip	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	107258	Material	LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22	M2	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 25.133,00	\$ 4.523,94
	102703	Material	PINTURA ELECTROSTATICA**(SUM+INST)	M2	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 60.694,00	\$ 10.924,92
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 180,00	\$ 1.440,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0182	0,00 %	0,0182	\$ 420.830,46	\$ 7.659,11
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 415.070,00	\$ 11.621,96

18854	SUM E INST PATCH CORD 5 FT COLOR AZUL/ROJO; RJ			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 25.725,57	
--------------	---	--	--	-----------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación de Patch Cord de 5 ft color azu/Rojo Cat 6A incluye marcación. Instalaciones eléctricas CDRC San Cristobal.INCLUYE:PATCH CORD CAT 6 A 3 MT (10 Feet)***ML1HERRAMIENTA MENOR % UN0,2HERRAMIENTA ELECTRICA % UN0,2TRANSPORTE BOGOTA KG 0,02

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11,40	\$ 11,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 284,99	\$ 284,99
	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 27.142,00	\$ 5.699,82
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 57,00	\$ 57,00
	102938	Material	PATCH CORD CAT 6 1 MT (3 Feet) con apantallamiento utp y clasificación Iszh	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 17.597,01	\$ 17.597,01
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 415.070,00	\$ 2.075,35

18828	SUM E INST PATCH PANEL 48 Puert Cat 6A INC MARC AC			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 60.345,42	
--------------	---	--	--	-----------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación de Patch Panel de 48 puertos Cat 6A incluye marcación y todos los accesorios para su normal funcionamiento. Incluye Patch panel 48 Puertos, Bandeja porta equipo rack, destornillador, herramienta eléctrica, transporte en Bogotá Cuadrilla. Instalaciones eléctricas CDRC San Cristobal.INCLUYE:PATCH PANEL AMP 48 PUERTOS CAT 6AUN1BANDEJA PORTA EQUIPO RACK UN1

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 597,12	\$ 597,12
	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	2,0000	10,00 %	2,2000	\$ 27.142,00	\$ 59.712,40
	001257	Material	DESTORNILLADOR DE PALA,ESTRELLA	UN	1,0000	50,00 %	1,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108986	Material	PATCH PAN 48 PUERT CAT 6A INC BAND PORT EQU RACK	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 32,64	\$ 35,90

18424	Sum e Inst Persiana Desc Tip Fach ModL-RA-LP20x26"	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 54.281,37
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica SUMINISTRO E INSTALACION PERSIANA DE DESCARGA TIPO FACHADA MODELO L-RA-LP 20"X26" PINTADA.CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74
	108624	Material	Rejilla Tip Persiana Malla Mosquitera Plast 20x26"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8*3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	103155	Material	TUBO SILICONA 300 ML Transparente	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 18.009,95	\$ 4.502,49
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0206	0,00 %	0,0206	\$ 415.070,00	\$ 8.550,44

18426	Sum e Inst Persiana Desc Tip Fach ModL-RA-LP22x12"	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 235.841,37
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica SUMINISTRO E INSTALACION PERSIANA DE DESCARGA TIPO FACHADA MODELO L-RA-LP CON MALLA PLASTICA 22"X12" PINTADA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74
	108631	Material	PERSIANA DE DESCARGA TIPO FACHADA MODELO L-RA-LP C	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 181.560,00	\$ 181.560,00
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8*3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	103155	Material	TUBO SILICONA 300 ML Transparente	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 18.009,95	\$ 4.502,49
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0206	0,00 %	0,0206	\$ 415.070,00	\$ 8.550,44

18425	Sum e Inst Persiana Desc Tip Fach ModL-RA-LP44x34"	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 54.281,37
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica SUMINISTRO E INSTALACION PERSIANA DE DESCARGA TIPO FACHADA MODELO L-RA-LP CON MALLA PLASTICA 44"X34" PINTADA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74
	108625	Material	Rejilla Tip Persiana Malla Mosquitera Plast 44x34"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8*3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	103155	Material	TUBO SILICONA 300 ML Transparente	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 18.009,95	\$ 4.502,49
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0206	0,00 %	0,0206	\$ 415.070,00	\$ 8.550,44

18920	SUM E INST PLANTA IP PARA VOZ , 500 USUARIOS, 50 C	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 308.134,96
--------------	---	-----------	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e Instalación de Planta IP para voz , 500 usuarios, 50 cuentas troncales sip, 30 llamadas simultaneasINCLUYE:PLANTA IP 500 USUARIOS, 50 CEUNTAS TRONCALES SIP, 30 LLAMADAS SIMULTANEAS RACK UN4PATCH CORD CAT 6 A MT (3 Feet)*** UN1DESTORNILLADOR DE PALA,ESTRELLAUN1HERRAMIENTA ELECTRICA % UND1TRANSPORTE BOGOTA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) +HH 5 KG 2,4CUADRILLA									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.904,19	\$ 2.904,19
	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	10,0000	7,00 %	10,7000	\$ 27.142,00	\$ 290.419,40
	109072	Material	BANDEJA PORTA EQUIPO RACK	UN	4,0000	8,00 %	4,3200	\$ 0,00	\$ 0,00
	001257	Material	DESTORNILLADOR DE PALA,ESTRELLA	UN	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	102939	Material	PATCH CORD CAT 6 3 MT (10 Feet)***	UN	1,0000	7,00 %	1,0700	\$ 13.836,00	\$ 14.804,52
	109076	Material	PLANTA IP PARA VOZ 500 US 50 CUENT TR SIP 30 LLA	UN	1,0000	7,00 %	1,0700	\$ 0,00	\$ 0,00
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 32,64	\$ 6,85
18406	Sum e Inst Rejilla de Suministros Mod LHV 32"x10"			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 65.194,89
Detalles									
Descripción Técnica SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE SUMINISTRO MODELO LHV 32"X10"CON DAMPER PINTADA.CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74
	103489	Material	Perro de 3/8" TIPO PESADO	UN	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 8.258,01	\$ 9.909,61
	108604	Material	Rejilla Sum 1 Aleta Movil LHV 32"x10" con Damper	TN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8*3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	14290	Sub-análisis	Suministro Guaya de Acero de 1/4"L= 2-2.5 ML***	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 13.766,00	\$ 5.506,40
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0206	0,00 %	0,0206	\$ 415.070,00	\$ 8.550,44
18399	Sum e Inst Rejilla de Suministros Mod LHV 32"x14"			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 65.194,89
Detalles									
Descripción Técnica SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE SUMINISTRO MODELO LHV 32"X14"CON DAMPER PINTADA.CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74
	103489	Material	Perro de 3/8" TIPO PESADO	UN	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 8.258,01	\$ 9.909,61
	108601	Material	Rejilla Sum 1 Aleta Movil LHV 32"x14" con Damper	TN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8*3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	14290	Sub-análisis	Suministro Guaya de Acero de 1/4"L= 2-2.5 ML***	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 13.766,00	\$ 5.506,40
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0206	0,00 %	0,0206	\$ 415.070,00	\$ 8.550,44
18427	Sum e Inst Rejilla Reto Tip Cubo ModL-RA-AG10x10"			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 54.281,37
Detalles									
Descripción Técnica SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO MODELO L-RA-AG CON DAMPER 10"X10" PINTADACENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 98.769,25	\$ 1.284,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74

	108633	Material	REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO MOD L-RA-AG 10"x10"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103705	Material	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 8*3/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 43,99	\$ 175,96
	103155	Material	TUBO SILICONA 300 ML Transparente	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 18.009,95	\$ 4.502,49
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0206	0,00 %	0,0206	\$ 415.070,00	\$ 8.550,44
18497	Sum e inst rejilla retorno tipo aleta fija 18"x32"			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 515.550,67	
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Sum e inst rejilla retorno tipo aleta fija con damper, de 18"x32" color blanco							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.934,77	\$ 3.934,77
	108697	Material	Cinta autoadhesiva 2,5" foil (54,8 ml)	UN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 24.887,01	\$ 995,48
	108699	Material	Rejilla de retorno tipo aleta fija con damper, de	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 424.564,00	\$ 424.564,00
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1870	0,00 %	0,1870	\$ 420.830,46	\$ 78.695,30
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 415.070,00	\$ 6.641,12
18869	SUM E INST SWITCH ADM 24P GEST, 24RJ-45 4 SFP 100/			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 216.646,59	
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro e Instalación de Switch Administrable 24 Puertos Gestionable, 24 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000, ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX IEEE 802. 3ab Type 1000BASE-T), 4 SFP 100/1000 Mbps slots (IEEE 802.3u Type 100BASE-FX, IEEE 802.3z Type 1000BASE-X, Supports a maximum of 24 autosensing 10/100/1000 ports, plus 4 SFP 100/1000 slots. Instalaciones eléctricas CDRC San Cristobal.INCLUYE:SWITCH DE NIVEL 3 ADMINISTRABLE 24 PUERTOSML1BANDEJA PORTACABLE(20X5)CAL.18 ML1HERRAMIENTA MENOR % UN1HERRAMIENTA ELECTRICA % UND1TRANSPORTE BOGOTA KG 2,4CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) +HH 5							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.452,10	\$ 1.452,10
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.452,10	\$ 1.452,10
	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	5,0000	7,00 %	5,3500	\$ 27.142,00	\$ 145.209,70
	102750	Material	BANDEJA PORTACABLE(20X5)CAL.18	ML	1,0000	8,00 %	1,0800	\$ 63.380,04	\$ 68.450,44
	109030	Material	SWITCH DE NIVEL 3 ADMINISTRABLE 24 PUERTOS	UN	1,0000	7,00 %	1,0700	\$ 0,00	\$ 0,00
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	2,4000	5,00 %	2,5200	\$ 32,64	\$ 82,25
18862	SUM E INST SWITCH ADM 48P GB L2 MANAGED SW			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 662.259,30	
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro e Instalación de Switch Administrable 48 Puertos Giga 48-Port Pure-Gigabit L2 Managed Switch. 48 10/100/1000Mbps Rj45 Ports Including 4 Gigabit Sfp Slots. Static Routing. Port/Tag/Voice/Protocol-Based Vlan. Q-In-Q(Double Vlan). Gvrp. Stp/Rstp/Mstp. Igmp V1/V2/V3 Snooping. Cos. Dscp. Rate Limiting. 802.1X. Ieee 802.3Ad. L2/3/4 Acl. Ip Clustering. Port Mirroring. Ip Source Guard. Ssl. Ssh. Cli. Snmp. Rmon. 1U 19-Inch Rack-Mountable Steel Case, Incluye bandeja porta cable y accesorios de instalación. Instalaciones eléctricas CDRC San Cristobal.INCLUYE:SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOSML1BANDEJA PORTACABLE(20X5)CAL.18 ML1HERRAMIENTA MENOR % UN1HERRAMIENTA ELECTRICA % UND1TRANSPORTE BOGOTA KG 25CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) +HH 20							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.808,39	\$ 5.808,39
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.808,39	\$ 5.808,39
	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	20,0000	7,00 %	21,4000	\$ 27.142,00	\$ 580.838,80
	102750	Material	BANDEJA PORTACABLE(20X5)CAL.18	ML	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 63.380,04	\$ 69.718,04

	107727	Material	SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	2,5000	5,00 %	2,6250	\$ 32,64	\$ 85,68
18250	SUM E INSTALACIÓN CABLE DE BAJA VEHICULO # 16 AWG			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 3.896,66
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.TUBERIA CONTROL SISTEMA REFRIGERANTE VARIABLE EMT 1/2"							
Componentes	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 24.752,00	\$ 495,04
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 122,45	\$ 122,45
	104722	Material	CABLE VEHICULAR N°16	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 306.128,14	\$ 2.449,03
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 415.070,00	\$ 830,14
13604	Sum e instalación tablero 36 circuitos esp totalz			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 300.472,95
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.891,63	\$ 5.891,63
	104346	Material	TABLERO 36 CTOS, ESP. PARA TOTALIZ LUMINEX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 420.830,46	\$ 294.581,32
17591	Sum e instaTuberCPVC-P-Sch-80Ø11/2""Per.PiscRecrea			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 17.264,36
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro e instalación Tuberia CPVC - SCH 80 - Perimetral piscina recreativa - ø1,1/2"							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 222,02	\$ 222,02
	107586	Material	Buje CPVC SCH-80 11/2"x2""	UN	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 0,00	\$ 0,00
	107587	Material	Buje CPVC SCH-80 11/2"x21/2""	UN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 0,00	\$ 0,00
	108035	Material	CODO 90° CPVC Ø11/2"	UN	0,3400	0,00 %	0,3400	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 111,01	\$ 111,01
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0210	5,00 %	0,0221	\$ 45.863,00	\$ 1.013,57
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0410	5,00 %	0,0431	\$ 111.757,31	\$ 4.816,74
	107539	Material	SOPO-ACERO INOXI TIPO MECANOCPVC-P-Sch-80Ø11/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107588	Material	Tubo CPVC SCH-80 Ø11/2""	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,0278	0,00 %	0,0278	\$ 399.317,32	\$ 11.101,02
17593	Sum e instaTuberCPVC-P-Sch-80Ø2""Per.PiscOlimpica			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 25.464,62
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro e instalación Tuberia CPVC SCH80 - Perimetral piscina olimpica - ø2"							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 222,02	\$ 222,02
	107594	Material	Adaptador Hembra CPVC-SCH-80 Ø2""	UN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 0,00	\$ 0,00
	107595	Material	Buje CPVC SCH-80 2"x3""	UN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 0,00	\$ 0,00
	107591	Material	Buje CPVC SCH-80 2"x4""	UN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 0,00	\$ 0,00
	107592	Material	Codo 90° CPVC SCH-80 2"	UN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 111,01	\$ 111,01
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 45.863,00	\$ 2.407,81

842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0990	5,00 %	0,1040	\$ 111.757,31	\$ 11.622,76
107678	Material	SOPO-ACERO INOXI TIPO MEC-CPVC-P-Sch-80Ø2"PiscOlim	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
107593	Material	Tubo CPVC SCH-80 Ø2"	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,0278	0,00 %	0,0278	\$ 399.317,32	\$ 11.101,02

17592	Sum e instaTuberCPVC-P-Sch-80Ø2""Per.PiscRecrea	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 25.464,62
--------------	--	-----------	--------------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación Tubería CPVC -SCH80 - Perimetral piscina recreativa - Ø2"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 222,02	\$ 222,02
	107589	Material	Adaptador Macho CPVC-SCH-80 Ø"2"	UN	2,7300	0,00 %	2,7300	\$ 0,00	\$ 0,00
	107590	Material	Buje CPVC SCH-80 2"x21/2"	UN	1,8200	0,00 %	1,8200	\$ 0,00	\$ 0,00
	107591	Material	Buje CPVC SCH-80 2"x4"	UN	1,2100	0,00 %	1,2100	\$ 0,00	\$ 0,00
	107592	Material	Codo 90° CPVC SCH-80 2"	UN	0,6100	0,00 %	0,6100	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 111,01	\$ 111,01
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 45.863,00	\$ 2.407,81
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0990	5,00 %	0,1040	\$ 111.757,31	\$ 11.622,76
	107676	Material	SOPO-ACERO INOXI TIPO MECANOCPVC-P-Sch-80Ø2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107593	Material	Tubo CPVC SCH-80 Ø2"	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,0278	0,00 %	0,0278	\$ 399.317,32	\$ 11.101,02

17594	Sum e instaTuberCPVC-P-Sch-80Ø21/2"Per.PiscRecreat	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 26.213,80
--------------	---	-----------	--------------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación Tubería CPVC - SCH80 - Perimetral piscina recreativa - ø2,1/2"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 335,43	\$ 335,43
	107596	Material	Buje CPVC SCH-80 21/2"x3"	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 167,71	\$ 167,71
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0320	5,00 %	0,0336	\$ 45.863,00	\$ 1.541,00
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0630	5,00 %	0,0662	\$ 111.757,31	\$ 7.398,33
	107680	Material	SOPORTERIA ACERO INOX TIPO MECANO-21/2"PiscRecreat	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107597	Material	Tee CPVC SCH-80 21/2"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107598	Material	Tubo CPVC SCH-80 Ø21/2"	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 399.317,32	\$ 16.771,33

17596	Sum e instaTuberCPVC-P-Sch-80Ø3"Per.PiscOlimpica	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 198.318,25
--------------	---	-----------	--------------	---	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación Tubería CPVC SCH80 - Perimetral piscina olimpica - ø3"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 335,43	\$ 335,43
	107599	Material	Buje CPVC SCH-80 3"x4"	UN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 167,71	\$ 167,71
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0390	5,00 %	0,0410	\$ 45.863,00	\$ 1.880,38
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0770	5,00 %	0,0809	\$ 111.757,31	\$ 9.041,17
	107682	Material	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO-3po	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107601	Material	Tee CPVC SCH-80 3"	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 146.966,00	\$ 26.453,88

	107602	Material	Tubo CPVC SCH-80 Ø3"	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 124.929,00	\$ 143.668,35
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 399.317,32	\$ 16.771,33
18200	Sum e instaTuberCPVC-P-Sch-80Ø3"Per.PiscOlimpica			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 433.463,85	
Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación Tuberia CPVC SCH80 - Perimetral piscina olimpica - ø3"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 335,43	\$ 335,43
	107599	Material	Buje CPVC SCH-80 3"x4"	UN	0,8900	0,00 %	0,8900	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 167,71	\$ 167,71
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0390	5,00 %	0,0410	\$ 45.863,00	\$ 1.880,38
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0770	5,00 %	0,0809	\$ 111.757,31	\$ 9.041,17
	107682	Material	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO-3po	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107601	Material	Tee CPVC SCH-80 3"	UN	1,7800	0,00 %	1,7800	\$ 146.966,00	\$ 261.599,48
	107602	Material	Tubo CPVC SCH-80 Ø3"	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 124.929,00	\$ 143.668,35
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 399.317,32	\$ 16.771,33
17595	Sum e instaTuberCPVC-P-Sch-80Ø3"Per.PiscRecreat			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 188.131,34	
Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación Tuberia CPVC - SCH80 - Perimetral piscina recreativa - ø3"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 335,43	\$ 335,43
	107599	Material	Buje CPVC SCH-80 3"x4"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 0,00	\$ 0,00
	107600	Material	Codo 90° CPVC SCH-80 3"	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 104.757,00	\$ 3.142,71
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 167,71	\$ 167,71
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0530	5,00 %	0,0557	\$ 45.863,00	\$ 2.554,57
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,1080	5,00 %	0,1134	\$ 111.757,31	\$ 12.673,28
	107681	Material	SOPORTERIA ACERO INOX TIPO MECANO-3" PiscRecreat	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107601	Material	Tee CPVC SCH-80 3"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 146.966,00	\$ 8.817,96
	107602	Material	Tubo CPVC SCH-80 Ø3"	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 124.929,00	\$ 143.668,35
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 399.317,32	\$ 16.771,33
17599	Sum e instaTuberCPVC-P-Sch-80Ø4"CuartoMaqPiscRecre			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 356.184,16	
Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación Tuberia CPVC - SCH 80 - Cuarto de maquinas - piscina recreativa - ø4"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 426,57	\$ 426,57
	107607	Material	Brida CPVC SCH-80 4"	UN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 0,00	\$ 0,00
	107606	Material	Buje CPVC SCH-80 4"x6"	UN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 0,00	\$ 0,00
	107603	Material	Codo 90° CPVC SCH-80 4"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 213,28	\$ 213,28
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 45.863,00	\$ 4.815,62
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,2020	5,00 %	0,2121	\$ 111.757,31	\$ 23.703,73
	107687	Material	SOPORTERIA A-INOX T-MECCPVC-P-Sch-80Ø4"CuarMaqPisR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107605	Material	Tubo CPVC SCH-80 Ø4"	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 211.741,00	\$ 243.502,15
	107608	Material	Union CPVC SCH-80 4"	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 0,00	\$ 0,00

	107609	Material	Valvula mariposa -Ø 4"	UN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 478.418,00	\$ 62.194,34
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 507.820,78	\$ 21.328,47
17598	Sum e instaTuberCPVC-P-Sch-80Ø4"Per.PiscOlimpica			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 276.616,02	
Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación Tuberia CPVC SCH80 - Perimetral piscina olimpica - ø4"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 335,43	\$ 335,43
	107606	Material	Buje CPVC SCH-80 4"x6"	UN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 167,71	\$ 167,71
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0560	5,00 %	0,0588	\$ 45.863,00	\$ 2.696,74
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,1120	5,00 %	0,1176	\$ 111.757,31	\$ 13.142,66
	107684	Material	SOPORTERIA ACERO INOXTIPO MECANO-4"PiscinaOlimpica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107604	Material	Tee CPVC SCH-80 4"	UN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 0,00	\$ 0,00
	107605	Material	Tubo CPVC SCH-80 Ø4"	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 211.741,00	\$ 243.502,15
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 399.317,32	\$ 16.771,33
17597	Sum e instaTuberCPVC-P-Sch-80Ø4"Per.PiscRecreativa			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 276.616,02	
Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación Tuberia CPVC - SCH80 - Perimetral piscina recreativa - ø4"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 335,43	\$ 335,43
	107603	Material	Codo 90° CPVC SCH-80 4"	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 167,71	\$ 167,71
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0560	5,00 %	0,0588	\$ 45.863,00	\$ 2.696,74
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,1120	5,00 %	0,1176	\$ 111.757,31	\$ 13.142,66
	107683	Material	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO-4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107604	Material	Tee CPVC SCH-80 4"	UN	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 0,00	\$ 0,00
	107605	Material	Tubo CPVC SCH-80 Ø4"	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 211.741,00	\$ 243.502,15
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 399.317,32	\$ 16.771,33
17601	Sum e instaTuberCPVC-P-Sch-80Ø6"CuartMq.PiscRecre			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 27.747,06	
Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación Tuberia CPVC - SCH 80 - Cuarto de maquinas - piscina recreativa - ø6"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 426,57	\$ 426,57
	107611	Material	Brida CPVC SCH-80 6"	UN	0,4700	0,00 %	0,4700	\$ 0,00	\$ 0,00
	107549	Material	Cheque mariposa Cuerpo en Hierro Disco en Inox 6"	UN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 0,00	\$ 0,00
	107612	Material	Codo 90° CPVC SCH-80 6"	UN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 213,28	\$ 213,28
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 45.863,00	\$ 5.778,74
	107757	Material	LimpiadorGrandesDiametroCPVC-P-Sch-80Ø6"CuartMqPO	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107758	Material	Soldadura G-diametCPVC-P-Sch-80Ø6"CuartMq.PiscRec	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107689	Material	SOPORTERIA ACERO INOX TIPO MECANO-6"CM PisRecrea	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107613	Material	Tee CPVC SCH-80 6"	UN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 0,00	\$ 0,00
	107610	Material	Tubo CPVC SCH-80 Ø6"	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 0,00	\$ 0,00

17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 507.820,78	\$ 21.328,47	
17602	Sum e instaTuberCPVC-P-Sch-80Ø6"Perim.PiscOlimpica	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 21.319,59	
Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación Tuberia CPVC SCH80 - Perimetral piscina olimpica - ø6"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 335,43	\$ 335,43
	107612	Material	Codo 90° CPVC SCH-80 6"	UN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 167,71	\$ 167,71
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0840	5,00 %	0,0882	\$ 45.863,00	\$ 4.045,12
	107755	Material	LimpiadorGrandesDiametrosCPVC-P-Sch-80Ø6"PerimPO	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107756	Material	Soldadura G-diametCPVC-P-Sch-80Ø6"Perim.PiscOlimpi	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107690	Material	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO-6"PO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107613	Material	Tee CPVC SCH-80 6"	UN	0,4400	0,00 %	0,4400	\$ 0,00	\$ 0,00
	107610	Material	Tubo CPVC SCH-80 Ø6"	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 399.317,32	\$ 16.771,33
17600	Sum e instaTuberCPVC-P-Sch-80Ø6"PerimPiscRecreativ	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 17.999,11	
Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación Tuberia CPVC - SCH80 - Perimetral piscina recreativa - ø6"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 335,43	\$ 335,43
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 167,71	\$ 167,71
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 45.863,00	\$ 724,64
	107760	Material	LimpiadorGrandesDiametrosCPVC-P-Sch-80Ø6"PerimPR	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107759	Material	Soldadura G-diametCPVC-P-Sch-80Ø6"PerimPiscRecreat	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107688	Material	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO-6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107610	Material	Tubo CPVC SCH-80 Ø6"	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 399.317,32	\$ 16.771,33
17603	Sum e instaTuberCPVC-P-Sch-80Ø6"PiscOlimpica	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 85.406,58	
Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación Tuberia CPVC SCH80 - Piscina olimpica - ø6"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 426,57	\$ 426,57
	107611	Material	Brida CPVC SCH-80 6"	UN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 0,00	\$ 0,00
	107614	Material	Buje CPVC SCH-80 6"x8"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 0,00	\$ 0,00
	107612	Material	Codo 90° CPVC SCH-80 6"	UN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 213,28	\$ 213,28
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 45.863,00	\$ 7.223,42
	107753	Material	LimpiadorGrandesDiametrosCPVC-P-Sch-80Ø6"PiscOlimp	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107754	Material	Soldadura G-diametrosCPVC-P-Sch-80Ø6"PiscOlimpica	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107762	Material	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO 6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107610	Material	Tubo CPVC SCH-80 Ø6"	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107615	Material	Union CPVC SCH-80 6"	UN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 0,00	\$ 0,00
	107573	Material	Valvula mariposa -Ø 6"	UN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 468.457,01	\$ 56.214,84

	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 507.820,78	\$ 21.328,47
17604	Sum e instaTuberCPVC-P-Sch-80Ø8"PiscOlimpica			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 52.238,62	
Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación Tuberia CPVC SCH80 - Piscina olimpica - ø8"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 846,03	\$ 846,03
	107616	Material	Brida CPVC SCH-80 8"	UN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107617	Material	Cheque mariposa Cuerpo en Hierro Disco en Inox 8"	UN	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 423,01	\$ 423,01
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,1800	5,00 %	0,1890	\$ 45.863,00	\$ 8.668,11
	107763	Material	LimpiadorGrandesDiametrosCPVC-P-Sch-80Ø8"PiscOlimp	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107764	Material	Soldadura G-diamerostCPVC-P-Sch-80Ø8"PiscOlimpica	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107692	Material	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO-8"PO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107618	Material	Tee CPVC SCH-80 8"	UN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107619	Material	Tubo CPVC SCH-80 Ø8"	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,0833	0,00 %	0,0833	\$ 507.820,78	\$ 42.301,47
17590	Sum e instaTuberPVC-P-RDE-21Ø10"Curt.MaQ.PiscOlimp			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 70.381,03	
Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación Tuberia PVC-Presion RDE-21 - Cuarto de maquinas piscina olimpica - ø10"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 842,98	\$ 842,98
	107579	Material	Brida Pvc Presión- 10"	UN	0,8500	0,00 %	0,8500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107580	Material	Cheque Cuerpo en Hierro Disco en Inox 10"	UN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 0,00	\$ 0,00
	107581	Material	Codo 45° pvc Presión Ø10"	UN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 0,00	\$ 0,00
	107582	Material	Codo 90° pvc Presión Ø10"	UN	0,3600	0,00 %	0,3600	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 421,49	\$ 421,49
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,5600	5,00 %	0,5880	\$ 45.863,00	\$ 26.967,44
	107750	Material	LimpiadorGrandeDiametrosPVC-P-RDE-21Ø10"Curt.MaQPO	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107749	Material	Soldadura G-diametPVC-P-RDE-21Ø10"CurtMaQPiscOlimp	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107675	Material	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO Ø10"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107583	Material	Tee pvc Presión Ø10"	UN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 0,00	\$ 0,00
	107584	Material	Tubo pvc Presión RDE-21Ø10"	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107585	Material	Vlavlula VolanteCuerpo de Hierro Disco Inox Ø10"	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,0830	0,00 %	0,0830	\$ 507.820,78	\$ 42.149,12
18214	Sum e instaTuberPVC-P-RDE-21Ø10"Perim.PiscOlimp			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 61.105,08	
Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación Tuberia PVC-Presion RDE-21 - Cuarto de maquinas piscina olimpica - ø10"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 662,87	\$ 662,87
	107582	Material	Codo 90° pvc Presión Ø10"	UN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 331,43	\$ 331,43
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,5600	5,00 %	0,5880	\$ 45.863,00	\$ 26.967,44
	108490	Material	LimpiadorGrandesDiametrosPVC-P-RDE-21Ø10"Perim.PO	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00

17674	Sum Robot carro aspirador piscinas publicas d 50M	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	---------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	107733	Material	ROBOT ULTRAMAX-G /RobotCarroAspiradoraPiscinas50M	UN	1.0000	0.00 %	1.0000	\$ 0.00	\$ 0.00
--------------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

Détails

Detalles

Descripción Técnica

Componentes									
2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6,43	\$ 6,43
101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**		UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
106947	Material	Cable # 10 Cu PE LSHFFR		ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 2.211,00	\$ 9.020,88
106398	Material	CABLE cobre Aisl. HFFR # 12		ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.827,00	\$ 2.883,54
106838	Material	CURVA 90° EMT 3/4"		UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.716,58	\$ 514,97
104697	Material	TUBO EMT 3/4"		ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.098,00	\$ 9.279,96
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**		JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 306.128,14	\$ 12.857,38

Detalles

Detalles

Descripción Técnica

Componentes									
2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6,43	\$ 6,43
101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**		UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
106398	Material	CABLE cobre Aisl. HFRR # 12		ML	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 2.827,00	\$ 14.417,70
106838	Material	CURVA 90° EMT 3/4"		UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.716,58	\$ 514,97
104697	Material	TUBO EMT 3/4"		ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.098,00	\$ 9.279,96
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**		JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 306.128,14	\$ 12.857,38

Detalles SUM TRANS INST KIT BATERÍA DE EMERGENCIA PARA LUMINARIAS SEGÚN PLANO

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.208,30	\$ 4.208,30
	151504	Material	kit baterías de emergencia CDRC Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 233.000,00	\$ 233.000,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 420.830,46	\$ 84.166,09

Detalles

Details

Descripción Técnica			Suministro, transporte e instalación de tablero de control de iluminación de 32 relés - Incluye gabinete, relés, módulo de comando, módulo de potencia y configuración.CDRC CEFE Cometas						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.826,60	\$ 3.826,60
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.099,00	\$ 16.099,00
	102149	Material	GABINETE 32 RELES SOBREP PTA Y LLAVE CDRC Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.426.475,01	\$ 5.426.475,01
	102150	Material	MODULO DE COMANDO 32 ENTRADAS, 70 W CDRC Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.646.800,00	\$ 2.646.800,00
	102151	Material	PANEL DE INSERCIÓN VACIO 32 MODULOS CDRC Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.022.600,00	\$ 1.022.600,00
	102153	Material	RELE 1 POLO, 24-277 VAC, 20 A CDRC Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 144.188,00	\$ 144.188,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
71717	Sum trans inst Tablero de planta TPLANTA 208/120 V CDRC Cometas		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 12.625.126,17	

Detalles Tablero de planta electrica TPLANTA (CODIGO 6 EN UNIFILAR), 208/120 V

Descripción Técnica			Suministro, transporte e instalación de Tablero de planta electrica TPLANTA (CODIGO 6 EN UNIFILAR), 208/120 V, tipo industrial, autosoportado, fabricado en lamina CR16, con puerta, cerradura y llave, con dimensiones según RETIE, incluye breakers y barrajes según diagrama unifilar, incluye soportes y todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento, pruebas, certificaciones, y puesta en marcha.						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21.041,52	\$ 21.041,52
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.342,84	\$ 14.342,84
	171717	Material	Tablero de planta electrica TPLANTA 208/120 V CDRC Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.030.000,00	\$ 12.030.000,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 420.830,46	\$ 420.830,46
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 277.822,70	\$ 138.911,35
151072	SUM TRANS INST TRANSFORMADOR 400 KVA SECO CLASE H 208/440 V CDRC COMETAS		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 45.192.644,30	

Detalles Transformador tipo seco clase H 400 KVA 208/440 V (14 EN UNIFILAR)

Descripción Técnica			Suministro, transporte e instalación de Transformador tipo seco clase H 400 KVA 208/440 V (CODIGO 14 EN UNIFILAR), con devanados en cobre, con protocolos de ensayos y certificaciones. Incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 42.083,05	\$ 42.083,05
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 74.477,99	\$ 297.911,96
	106771	Material	JUEGO DE 3 DPS DISPOS. PROTECCIÓN SOBRETENS.15KVA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 602.457,00	\$ 602.457,00
	101551	Material	TRANSFORMADOR TIPO SECO CLASE H 400KVA CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 43.130.708,67	\$ 43.130.708,67
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 420.830,46	\$ 841.660,92
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 277.822,70	\$ 277.822,70
19216	Sum, trans e inst de cinta LED. CDRC Cometas		ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 100.065,57	

Detalles

Descripción Técnica			Suministro, trasporte e instalación de cinta LED. Incluye elementos de fijación.CDRC CEFE Cometas						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.295,96	\$ 2.295,96
	102145	Material	Cinta LED 4000K CDRC Cometas	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 34.999,99	\$ 34.999,99
	101730	Material	Driver 120-277 Vac 24 Vdc - CometaCRDC	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 84.252,00	\$ 16.850,40
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 306.128,14	\$ 45.919,22
18864	SUM. E INST. TERMINAL BARRERA ABATIBLE		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 301.910,66	

Detalles

Descripción Técnica SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL BARRERA ABATIBLE CON PANEL DE ACCESO LECTOR DE HUELLA Y RFID . Instalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.808,39	\$ 5.808,39
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.904,19	\$ 2.904,19
	103090	Equipo	TALADRO 1/2"	HR	16,0000	10,00 %	17,6000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	10,0000	7,00 %	10,7000	\$ 27.142,00	\$ 290.419,40
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 579,99	\$ 2.435,96
	109027	Material	TERMINAL BARRERA ABATIBLE	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 32,64	\$ 342,72
20906	SUM. E INST. DE PANTALLA INDUSTRIAL 65", INTERIORES			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES		Valor Unitario	\$ 7.276.414,09	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	3706	Equipo	CAMION 3 TONELADAS	DD	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 418.314,00	\$ 52.289,25
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,1000	---	0,1000	\$ 108.568,00	\$ 10.856,80
	13884	Equipo	LICENCIA DE SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE CONTENIDO VISUALIZACION DIGITAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 502.713,00	\$ 502.713,00
	13811	Equipo	PANTALLA INDUSTRIAL DE 65" PARA INTERIORES	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.465.937,00	\$ 6.465.937,00
	13814	Equipo	SOPORTE DE DOS LADOS, CON UBICACIÓN HORIZONTAL O VERTICAL.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 130.641,00	\$ 130.641,00
	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 27.142,00	\$ 108.568,00
	104049	Material	Perno expansivo 3/8" X 3" CAMISA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.352,26	\$ 5.409,04
20907	SUM. E INST. DE PANTALLA INDUSTRIAL 75", INTERIORES, TIPO ESCAPARATE			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES		Valor Unitario	\$ 11.360.119,13	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	3706	Equipo	CAMION 3 TONELADAS	DD	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 418.314,00	\$ 52.289,25
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,1000	---	0,1000	\$ 108.568,00	\$ 10.856,80
	13884	Equipo	LICENCIA DE SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE CONTENIDO VISUALIZACION DIGITAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 502.713,00	\$ 502.713,00
	13813	Equipo	PANTALLA INDUSTRIAL DE 75" TIPO ESCAPARATE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.544.233,00	\$ 10.544.233,00
	13814	Equipo	SOPORTE DE DOS LADOS, CON UBICACIÓN HORIZONTAL O VERTICAL.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 130.641,00	\$ 130.641,00
	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 27.142,00	\$ 108.568,00
	104049	Material	Perno expansivo 3/8" X 3" CAMISA	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 1.352,26	\$ 10.818,08
12846	Sum. e Inst. madera rolliza juego Inf.Madera STPM			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 5.809.468,72	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	10661	Sub-análisis	Desmonte juegos infantiles **	EVENT	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 155.116,12	\$ 930.696,72
	10522	Sub-análisis	Juegos infantiles Madera (Suministro) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.878.772,00	\$ 4.878.772,00
12071	Sum. e inst. malla No. 5 y parales cancha tenis *			UN	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario	\$ 253.382,98	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.914,33	\$ 7.914,33
	101775	Material	MALLA CANCHA DE TENIS(N°5-Inmunis+Guaya+Inst)**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101774	Material	PARALES CANCHA DE TENIS(Sum+Inst)**	PAR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1350	2,00 %	0,1377	\$ 594.287,13	\$ 81.833,34
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 146.354,07	\$ 19.757,80
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,4800	0,00 %	0,4800	\$ 299.744,81	\$ 143.877,51
20908	SUM. E INST. MOGADOR 1 CARA DIGITAL EXTERIOR PANT. 75"			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES			Valor Unitario	\$ 34.052.431,30
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	3706	Equipo	CAMION 3 TONELADAS	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 418.314,00	\$ 104.578,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,1000	---	0,1000	\$ 244.278,00	\$ 24.427,80
	13884	Equipo	LICENCIA DE SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE CONTENIDO VISUALIZACION DIGITAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 502.713,00	\$ 502.713,00
	13880	Equipo	MOGADOR UNA CARA DIGITAL EXTERIOR CON PANTALLA DE 75"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 32.585.563,00	\$ 32.585.563,00
	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 27.142,00	\$ 244.278,00
	104325	Material	MONTACARGAS (1-2 TON)	HR	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 196.957,00	\$ 590.871,00
20909	SUM. E INST. TÓTEM TIPO COLUMNA METALICA, PANEL SOLAR INTEGRADO			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES			Valor Unitario	\$ 7.190.749,98
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 98.769,25	\$ 74.076,94
	3706	Equipo	CAMION 3 TONELADAS	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 418.314,00	\$ 104.578,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 315.622,85	\$ 9.468,69
	13881	Equipo	TÓTEM TIPO COLUMNA METALICA AUTOPORTANTE CON PANEL SOLAR INTEGRADO.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.687.003,00	\$ 6.687.003,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 420.830,46	\$ 315.622,85
12584	SUM. E INST.SUPERFIC.RETORNO(0.60 x 0.90m)**			UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102663	Material	SUPERFIC.RETORNO(0.60X0.90M)Tablex30mmFormT8(S+I)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15052	Sum. e Instal. Cancha Múltiple Movil Balance/micro			UN	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS			Valor Unitario	\$ 354.706,35
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.846,54	\$ 1.846,54
	104815	Material	ESTRUCTURA CANCHA MULTIPLE BALONCESTO/MICRO móvil	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3750	Material	MALLA MICROFUTBOL Nylon lperm.Nº4	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 315.928,99	\$ 315.928,99
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 410.342,45	\$ 36.930,82
17620	Sum+ inst Conjunto boquilla para chorro 12GPM			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 160.845,02
Detalles									
Descripción Técnica DESCRIPCION TÉCNICA CONSULTORIA :Suministro e instalación Conjunto boquilla para chorro de 12 gpm y altura maxima de 3 m (vertical)- incluye nicho pvc y rejilla en acero inoxidable									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.587,03	\$ 7.587,03
	107638	Material	CONJUNTO BOQUILLA CHORRO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.517,41	\$ 1.517,41
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 399.317,32	\$ 151.740,58

13764	Sum+ Inst Flanche Lám Galv. Desarrollo 0.20 Cal 26	??	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 6.697.321,33
-------	--	----	-------	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 312.714,22	\$ 312.714,22
	100754	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST(IDRD)	JRN	34,2000	0,00 %	34,2000	\$ 109.089,00	\$ 3.730.843,80
	100761	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	13,7360	0,00 %	13,7360	\$ 183.710,00	\$ 2.523.440,56
	104022	Material	Flanche en lám galv cal 26 L=2.40mts desar 0.20mt	UN	20,0000	2,00 %	20,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104023	Material	TALADRO MANUAL INALAMBRICO	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104021	Material	tornillo hexagonal punta broca 10"x1/2"	UN	200,0000	2,00 %	204,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,3150	0,00 %	0,3150	\$ 413.723,00	\$ 130.322,75

15343	Sum+ inst Proyector+Bombilla(1000 W)+Cable+Emp.M.H	UN	Grupo	09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 724.037,38
-------	--	----	-------	---------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.030,00	\$ 19.030,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21.041,52	\$ 21.041,52
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	36,0000	0,00 %	36,0000	\$ 3.170,01	\$ 114.120,36
	105111	Material	BOMBILLA METAL HALIDE (1.000W) TUBULAR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104318	Material	Empalme en Derivación 91B1 (Juego x 2 Unidades)	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 166.939,99	\$ 166.939,99
	105110	Material	PROYECTOR METAL HALIDE (1.000W) CIRCULAR CAMPANA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105109	Material	TORNILLO DE 5/8"X2" EXAGONAL ZINCADO	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 6.278,00	\$ 12.556,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 420.830,46	\$ 210.415,23

17634	Sum+ inst Reflector subacuatico mini cable50ftlong	UN	Grupo	09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 364.773,51
-------	--	----	-------	---------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación Reflector subacuatico miniled, luz blanca 15W / 12V (cable de 50ft de longitud)

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.347,76	\$ 6.347,76
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.269,55	\$ 1.269,55
	107660	Material	REFLECTOR LED MINI CABLE 50 ft de LONGITUD	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 230.201,00	\$ 230.201,00
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 507.820,78	\$ 126.955,20

17639	Sum+ inst Reflector subacuatico miniCable100ftlong	UN	Grupo	09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 515.218,51
-------	--	----	-------	---------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCION TÉCNICA CONSULTORIA PARQUE TUNAL:Suministro e instalación Reflector subacuatico miniled, luz blanca 15W / 12V (cable de 100 ft de longitud)

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.347,76	\$ 6.347,76
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.269,55	\$ 1.269,55
	107664	Material	REFLECTOR LED MINI CABLE 100 ft de LONGITUD	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 380.646,00	\$ 380.646,00
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 507.820,78	\$ 126.955,20

17644	Sum+ instal Nicho reflector mini LED para concreto	UN	Grupo	09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	-------	---------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación Nicho para reflector mini led - para concreto						
Componentes	107671	Material	NICHO PARA REFLECTOR MINI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18709	Sum+lnst conducto lámina fibra fono abs. 1 1/2"			M2	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 81.353,03	
Detalles									
Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Suministro e instalación de conducto en lámina en fibra fono absorbente acustic control FB espesor 1 1/2"						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.261,44	\$ 3.261,44
	108697	Material	Cinta autoadhesiva 2,5" foil (54,8 ml)	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 24.887,01	\$ 6.221,75
	108904	Material	Ducto lámina fibra fono absorbente espesor 1 1/2"	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1550	0,00 %	0,1550	\$ 420.830,46	\$ 65.228,72
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 415.070,00	\$ 6.641,12
18724	Sum+lnst Damper motorizado con actuador on-off***			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 337.630,13	
Detalles									
Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Suministro e instalación de damper motorizado con actuador on-off tipo belimo de 26"x12", aletas multiples, incluye termostato						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.571,78	\$ 13.571,78
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 579,99	\$ 579,99
	108907	Material	Damper motorizado con actuador on-off 26"x12"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"x3MM	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.258,31	\$ 14.516,62
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.499,99	\$ 6.499,99
	105511	Material	SIKAFLEX CONSTRUCCION Cartucho 300cc	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 49.536,00	\$ 8.916,48
	108908	Material	Termostato digital con caja guarda termostato	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 69,70	\$ 348,50
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,6450	0,00 %	0,6450	\$ 420.830,46	\$ 271.435,65
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 415.070,00	\$ 6.641,12
18722	Sum+lnst difusor flujo lam L-FL de 24X24" cuello			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 103.359,08	
Detalles									
Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Suministro e instalación de difusor de flujo laminar línea L-FL de 24"x24", cuello dia 16", color blanco						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.523,93	\$ 4.523,93
	108697	Material	Cinta autoadhesiva 2,5" foil (54,8 ml)	UN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 24.887,01	\$ 995,48
	108905	Material	Difusor flujo laminar L-FL de 24"x24", cuello 16"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,2150	0,00 %	0,2150	\$ 420.830,46	\$ 90.478,55
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 415.070,00	\$ 6.641,12
18760	Sum+lnst ventilador centrífugo 10400 cfm			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 1.727.740,78	
Detalles									
Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Suministro e instalación de ventilador extractor centrífugo simple oído, de aleta atrasada, caudal 10400 cfm con control por demanda						

Componentes	3706	Equipo	CAMION 3 TONELADAS	DD	0,6500	0,00 %	0,6500	\$ 418.314,00	\$ 271.904,10
	106023	Equipo	CAMION GRUA BRAZO O TELESCOPICA (22-25 TON)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.892.226,00	\$ 289.222,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 42.083,05	\$ 42.083,05
	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 5.319,00	\$ 31.914,00
	107931	Material	CABLE 2X18AWG APANTALLADO MARCA LUTRON	ML	40,0000	0,00 %	40,0000	\$ 2.992,01	\$ 119.680,40
	108707	Material	Cofre metálico para interperie 60x40x30 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.258,31	\$ 7.258,31
	108708	Material	Programador y control horario digital	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108925	Material	Tablero eléctrico control sistemas de extracción P	UN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 0,00	\$ 0,00
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 69,70	\$ 557,60
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 6.172,99	\$ 123.459,80
	108934	Material	Variador de velocidad para 10 HP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108932	Material	Ventilador centrífugo 10400 cfm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 420.830,46	\$ 841.660,92
18521	Sum+linst ventilador helicocentrífugo 350cfm			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 1.181.772,34
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Suminstro e instalación de ventilador helicocentrífugo en línea para 350 CFM con control por demanda							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 42.083,05	\$ 42.083,05
	107931	Material	CABLE 2X18AWG APANTALLADO MARCA LUTRON	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 2.992,01	\$ 59.840,20
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 579,99	\$ 2.319,96
	108721	Material	Extractor helicocentrífugo en línea de 350 cfm, pr	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103342	Material	INTERRUPTOR DOBLE LUZ PILOTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 30.518,73	\$ 30.518,73
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 6.499,99	\$ 12.999,98
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 6.172,99	\$ 61.729,90
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 420.830,46	\$ 841.660,92
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 415.070,00	\$ 116.219,60
17465	SUM+INST	ASCENSOR RESTAURANTE 2 PARADAS-11-PASAJE	UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES			Valor Unitario	\$ 2.588.875,65	
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR PARA PASAJEROS RESTAURANTE. ASCENSOR SIN CUARTO DE MAQUINAS - 2 PARADAS, 825 KG, 1 M/S. 11 PASAJEROS SERIE 3300 NEW EDITION DE SCHINDLER ANDINO O EQUIVALENTEALCANCEIncluye materiales, equipos y herramienta, mano de obra, transportes dentro y fuera de la obra, y en términos generales, todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir para el cabal cumplimiento de las instrucciones y especificaciones establecidas en los planos de construcción y documentos técnicos complementarios elaborados por los especialistas.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 121.073,76	\$ 121.073,76
	107401	Material	Ascensor restaurante-825 kg-2 paradas 11-Pasajeros	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	001778	Material	BLOQUE #4 YOMASA 30x20x10 Estandar Fab.	UN	34,6700	0,00 %	34,6700	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 24.214,75	\$ 24.214,75
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 299.744,81	\$ 2.397.958,48
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0520	0,00 %	0,0520	\$ 455.626,64	\$ 23.692,59	
14233	SUM+INST	TABLERO 6 CIRCUITOS	UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 123.724,16	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.891,63	\$ 5.891,63
	103972	Material	TABLERO TRIF S/P 6 CIRCUITOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 420.830,46	\$ 117.832,53
17672	Sum+Inst Arrancador directo Bomba 5 HP 22-32A/230V		UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 130.763,85	

Detalles									
Descripción Técnica DESCRIPCION TÉCNICA CONSULTORIA PARQUE TUNAL:Suministro e instalación Arrancador directo para bomba 5 Hp de 22-32 A / 230V									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.539,10	\$ 2.539,10
	107731	Material	ARRANCADOR DIRECTO SIEMENS 22-32	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.269,55	\$ 1.269,55
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 507.820,78	\$ 126.955,20
17662	Sum+Inst Arrancador suave para bomba 50 HP		UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 130.763,85	

Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación Arrancador suave para bomba 50 Hp - 45A / 440V con cofre, cableado, aparatos de maniobra y programación.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.539,10	\$ 2.539,10
	107721	Material	ARRANCADOR SUAVE SIEMENS 45A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.269,55	\$ 1.269,55
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 507.820,78	\$ 126.955,20
17467	SUM+INST ASCENSOR Z-CULTURAL 3 PARADAS-9-PASAJEROS		UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES			Valor Unitario	\$ 2.600.786,92	

Detalles									
Descripción Técnica CONSULTORIA PARQUE RECREO DEPORTIVO EL TUNAL.DESCRIPCICÓN TÉCNICA.SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR PARA PASAJEROS ZONA CULTURAL. ASCENSOR SIN CUARTO DE MAQUINAS - 3 PARADAS, 675 KG, 1 M/S. 9 PASAJEROS SERIE 3300 NEW EDITION DE SCHINDLER ANDINO O EQUIVALENTEALCANCEIncluye materiales, equipos y herramienta, mano de obra, transportes dentro y fuera de la obra, y en términos generales, todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir para el cabal cumplimiento de las instrucciones y especificaciones establecidas en los planos de construcción y documentos técnicos complementarios elaborados por los especialistas.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 121.127,91	\$ 121.127,91
	107410	Material	Ascensor Z-Cultural-675 kg-3 paradas 9-Pasajeros	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	001778	Material	BLOQUE #4 YOMASA 30x20x10 Estandar Fab.	UN	52,0000	0,00 %	52,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 24.225,58	\$ 24.225,58
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 299.744,81	\$ 2.397.958,48
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0780	0,00 %	0,0780	\$ 455.626,64	\$ 35.538,88
17616	Sum+inst Boquilla d inyeccion A-Caliente (import)		UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 55.025,92	

Detalles									
Descripción Técnica DESCRIPCION TÉCNICA CONSULTORIA :Suministro e instalación Boquilla de inyeccion agua caliente - Material Polipropileno o ABS, para piso (IMPORTADA)									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.595,56	\$ 2.595,56
	107637	Material	BOQUILLA DE INYECCION PARA PISO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 519,11	\$ 519,11

	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 399.317,32	\$ 51.911,25
13765	SUM+INST BREAKER TOTAL 1000 -1250 AMP REGULABLE			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 122.451,26	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104025	Material	BREAKER TOTALIZADOR 1000AMP - 1250AMP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 306.128,14	\$ 122.451,26
18756	Sum+Inst caja ventilación extracción caudal 600cfm			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 1.198.780,11	
Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Suminstro e instalación de caja de ventilación extracción, de aleta curva, caudal 600 cfm con control por demanda									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 43.686,41	\$ 43.686,41
	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 5.319,00	\$ 31.914,00
	107931	Material	CABLE 2X18AWG APANTALLADO MARCA LUTRON	ML	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 2.992,01	\$ 23.936,08
	108929	Material	Caja ventilación extracción aleta curva 600cfm***	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108707	Material	Cofre metálico para interperie 60x40x30 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.258,31	\$ 7.258,31
	108708	Material	Programador y control horario digital	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106843	Material	Sensor de Movimiento de 360°	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 69,70	\$ 557,60
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 6.172,99	\$ 24.691,96
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,0762	0,00 %	2,0762	\$ 420.830,46	\$ 873.728,20
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,4650	0,00 %	0,4650	\$ 415.070,00	\$ 193.007,55
18529	Sum+Inst caldera piscina agua caliente 750 MBT/h			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 117.522.832,45	
Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Suminstro e instalación de caldera piscina agua ACS 750 MBTU									
Componentes	3706	Equipo	CAMION 3 TONELADAS	DD	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 418.314,00	\$ 334.651,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 183.061,25	\$ 183.061,25
	108727	Material	Caldera agua caliente 750 MBTU/h	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 112.393.120,00	\$ 112.393.120,00
	108724	Material	Ducto salida de gases 10"	ML	25,0000	0,00 %	25,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104325	Material	MONTACARGAS (1-2 TON)	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 196.957,00	\$ 393.914,00
	108886	Material	Tren de gas natural CDRC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103642	Material	VALVULA CHEQUE Ø 2" CORTINA HELVERT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 314.219,00	\$ 314.219,00
	100165	Material	Valvula de bola acero d=2" Usa A-216 WCB a/c **	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 121.321,00	\$ 242.642,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	8,7000	0,00 %	8,7000	\$ 420.830,46	\$ 3.661.225,00
18527	Sum+Inst caldera ultra alta eficiencia 2500 MBTU/H			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 4.815.493,45	
Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Suminstro e instalación de caldera para piscina de ultra alta eficiencia tipo condensado de capacidad 2500 MBTU/h									
Componentes	3706	Equipo	CAMION 3 TONELADAS	DD	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 418.314,00	\$ 334.651,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 183.061,25	\$ 183.061,25
	108723	Material	Caldera para piscina con capacidad 2500 MBTU/h	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

18701	Sum+Inst conducto en lámina en fibra de vidrio 1"	M2	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 92.033,01
-------	---	----	----------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2. Suministro e instalación de conducto en lámina en fibra de vidrio doble foil, espesor 1". Incluye soportería

13675	Sum+Inst de tablero 18 circuitos	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 247.665,32
-------	----------------------------------	----	-------	---	----------------	---------------

Descripción Técnica

17460	SUM+INST DE ASCENSOR PARA GIM 2 PARADAS - 7 PASA	UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES	Valor Unitario	\$ 2.588.875,65
-------	--	----	--------------------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica CONSULTORIA PARQUE RECREO DEPORTIVO EL TUNAL.DESCRIPCICÓN TÉCNICA.SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR PARA PASAJEROS GIMNASIO. ASCENSOR SIN CUARTO DE MAQUINAS - 2 PARADAS, 535 KG, 1 M/S. 7 PASAJEROS SERIE 3300 NEW EDITION DE SCHINDLER ANDINO O EQUIVALENTE.ALCANCEIncluye materiales, equipos y herramienta, mano de obra, transportes dentro y fuera de la obra, y en términos generales, todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir para el cabal cumplimiento de las instrucciones y especificaciones establecidas en los planos de construcción y documentos técnicos complementarios elaborados por los especialistas.

19003	SUM+INST DE BARRAJE DE TIERRA TGB CDRC Cometas	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 485.398,64
-------	--	----	---	----------------	---------------

Details

		Descripción Técnica		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE DE TIERRA TGBCDRC CEFE CometasSuministro, transporte e instalación de Barraje de tierra TGB en Cuartos técnicos. Incluye soportes aislados y elementos de fijación.					
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.591,92	\$ 4.591,92
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	101877	Material	Barraje de Tierra TGB CDRC Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 387.534,00	\$ 387.534,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44
19002	SUM+INST DE BARRAJE DE TIERRA TMGB CDRC Cometas			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 598.416,55
		Detalles							
		Descripción Técnica		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE DE TIERRA TMGBCDRC CEFE CometasSuministro, transporte e instalación de Barraje de tierra TMGB en Cuartos técnicos. Incluye soportes aislados y elementos de fijación.					
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.653,20	\$ 7.653,20
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 14.342,84	\$ 1.434,28
	101876	Material	Barraje de Tierra TMGB CDRC Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 436.265,00	\$ 436.265,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07
18751	Sum+Inst difusor tipo inyector aire mod L-SPP2, 8"			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 728.295,08
		Detalles							
		Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Suministro e instalación de difusor tipo inyector de aire modelo L-SPP2, dia 8" con damper tipo laminaire o similar equivalente, color blanco					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.523,93	\$ 4.523,93
	108697	Material	Cinta autoadhesiva 2,5" foil (54,8 ml)	UN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 24.887,01	\$ 995,48
	108926	Material	Difusor tipo inyector aire mod L-SPP2, 8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 624.936,00	\$ 624.936,00
	105240	Material	TORNILLO LAMINA ZINCADO No. 10X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 180,00	\$ 720,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,2150	0,00 %	0,2150	\$ 420.830,46	\$ 90.478,55
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 415.070,00	\$ 6.641,12
17623	Sum+inst Escalera en acero inoxidable para canal			UN	Grupo 13 Manejo ambiental			Valor Unitario	\$ 1.405.851,69
		Detalles							
		Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación Escalera en acero inoxidable para canal -Desmontable de sobreponer de tres pasos. Incluye anclajes y chapetones. (IMPORTADA)					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.078,21	\$ 5.078,21
	107646	Material	ANCLAJE PARA ESCALERA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 45.429,00	\$ 45.429,00
	107647	Material	CHAPETONES PARA ESCALERA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 27.650,99	\$ 27.650,99
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.539,10	\$ 2.539,10
	107644	Material	ESCALERA EN ACERO INOX PARA CANAL -3 PASOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.071.244,00	\$ 1.071.244,00
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 507.820,78	\$ 253.910,39
17671	Sum+Inst Motobomba 5 H -192 gpm+ trampa cabellos			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 418.100,99
		Detalles							
		Descripción Técnica		DESCRIPCION TÉCNICA CONSULTORIA PARQUE TUNAL:Suministro e instalación Motobomba 5 Hp - 192 gpm, .70ft , con trampa para cabellos					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.695,52	\$ 12.695,52
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 74.477,99	\$ 148.955,98
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.539,10	\$ 2.539,10
	107730	Material	MOTOBOMBA 5 HP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 507.820,78	\$ 253.910,39	
14232	SUM+INST TABLERO DE 12 CTOS			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 416.138,98	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.520,76	\$ 10.520,76	
	784	Material	TABLERO C/P TRIFASICO 12 CIRCUITOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 195.202,99	\$ 195.202,99	
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 420.830,46	\$ 210.415,23	
19184	SUM+INST Transferencia Aut Bomba CDRC-Cometas			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 20.091.564,92	
Detalles										
Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de transferencia automática de bomba contra incendio TAUTBCI (Codigo 7 en unifilar).CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.										
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30.612,81	\$ 30.612,81	
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.342,84	\$ 14.342,84	
	102165	Material	TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1200 A CDRC Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.434.352,99	\$ 19.434.352,99	
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 306.128,14	\$ 612.256,28	
17609	Sum+inst TubPVC-Pres RDE-21-Ø1"CuartMaqPisc Recrea			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 37.207,68	
Detalles										
Descripción Técnica Suministro e instalación Tuberia PVC-Presion RDE-21 - Cuarto de maquinas - piscina recreativa - ø1"										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 342,68	\$ 342,68	
	2037	Material	ADAPTADOR PRESION MACHO ROSCADOPVC Ø 1"S/NORMA ICO	UN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 1.741,49	\$ 208,98	
	2046	Material	BUJE PRESION PVC SOLD. 2 x1" S/NORMA ICONTEC	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 5.303,95	\$ 318,24	
	105460	Material	CHEQUE CORTINA Ø 1"(125-200PSI)SELLO METALICO	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 119.671,70	\$ 7.180,30	
	000423	Material	CODO 90° PRESION PVC 1" S/NORMA ICONTEC	UN	0,4100	0,00 %	0,4100	\$ 1.568,25	\$ 642,98	
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 171,34	\$ 171,34	
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0110	5,00 %	0,0116	\$ 46.004,00	\$ 533,65	
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0220	5,00 %	0,0231	\$ 67.900,00	\$ 1.568,49	
	107628	Material	SOPORTERIA ACERO INOXI TIPO MECANO 1"CM P-Recreat	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
	103587	Material	TUBO PRESION RDE-21 1" S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 4.681,00	\$ 5.383,15	
	107626	Material	Valvula compuerta BroncerRoscada Ø1"(200psi)	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 62.067,59	\$ 3.724,06	
	17548	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:4+PREST**	JRN	0,0278	0,00 %	0,0278	\$ 616.324,24	\$ 17.133,81	
	17613	Sum+inst TubPVC-Pres RDE-21-Ø1"CuartMaqPiscOlimpic			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 70.087,29
	Detalles									
	Descripción Técnica Suministro e instalación Tuberia PVC-Presion RDE-21 - Cuarto de maquinas piscina olimpica - ø1"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 282,35	\$ 282,35	
	2037	Material	ADAPTADOR PRESION MACHO ROSCADOPVC Ø 1"S/NORMA ICO	UN	1,2900	0,00 %	1,2900	\$ 1.741,49	\$ 2.246,52	
	2046	Material	BUJE PRESION PVC SOLD. 2 x1" S/NORMA ICONTEC	UN	0,6500	0,00 %	0,6500	\$ 5.303,95	\$ 3.447,57	
	000423	Material	CODO 90° PRESION PVC 1" S/NORMA ICONTEC	UN	1,2900	0,00 %	1,2900	\$ 1.568,25	\$ 2.023,04	
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 141,17	\$ 141,17	
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0110	5,00 %	0,0116	\$ 46.004,00	\$ 533,65	
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0220	5,00 %	0,0231	\$ 67.900,00	\$ 1.568,49	

107630	Material	SOPORTERIA ACERO INOXTipoMECANO1"CuartMaqPiscOlimp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
103587	Material	TUBO PRESION RDE-21 1" S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 4.681,00	\$ 5.383,15
107626	Material	Valvula compuerta BroncerRoscada Ø1"(200psi)	UN	0,6500	0,00 %	0,6500	\$ 62.067,59	\$ 40.343,93
17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,0278	0,00 %	0,0278	\$ 507.820,78	\$ 14.117,42

17614	Sum+inst TubPVC-Pres RDE-21-Ø11/2"CuartMaqPiscOlim	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 27.601,44
--------------	---	-----------	--------------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación Tuberia PVC-Presion RDE-21 - Cuarto de maquinas piscina olimpica - ø1,1/2"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 282,35	\$ 282,35
	107633	Material	Adaptador hembra PVC-Presión Ø11/2"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 141,17	\$ 141,17
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0089	5,00 %	0,0093	\$ 46.004,00	\$ 427,84
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0180	5,00 %	0,0189	\$ 67.900,00	\$ 1.283,31
	107635	Material	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO 11/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103392	Material	TUBO 1 1/2" PVCP - RDE-21L=6M; S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 9.869,00	\$ 11.349,35
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,0278	0,00 %	0,0278	\$ 507.820,78	\$ 14.117,42

17632	Sum+inst TubPVC-Pres RDE-21-Ø2"CuartMaqPiscOlimpic	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 71.886,86
--------------	---	-----------	--------------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación Tuberia PVC-Presion RDE-21 - Cuarto de maquinas piscina olimpica - ø2"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 282,35	\$ 282,35
	2038	Material	ADAPTADOR PRESION Macho 2" S/NORMA ICONTEC	UN	1,2600	0,00 %	1,2600	\$ 5.521,86	\$ 6.957,54
	107642	Material	Adaptador PVC Presión hembra 2"	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107643	Material	Cheque Cortina Bronce Ø2"	UN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 0,00	\$ 0,00
	824	Material	CODO 90° PRESION 2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,5100	0,00 %	0,5100	\$ 11.777,63	\$ 6.006,59
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 141,17	\$ 141,17
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0660	5,00 %	0,0693	\$ 46.004,00	\$ 3.188,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1320	5,00 %	0,1386	\$ 67.900,00	\$ 9.410,94
	107653	Material	SOPORTERIA AC-INOXI T-MECANO 2"CuartMaqPiscOlimpi	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100697	Material	TEE PRESION Ø2" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 7.928,01	\$ 1.030,64
	851	Material	TUBO PRESION 2" RDE-21X6ML PVC-S/NORMA ICONTEC	ML	0,5200	15,00 %	0,5980	\$ 12.943,00	\$ 7.739,91
	107696	Material	Tubo transparentex3mPVC-Presión RDE-21 Ø2"	ML	0,4800	15,00 %	0,5520	\$ 0,00	\$ 0,00
	107649	Material	Universal PVC Presión- 2"	UN	0,5100	0,00 %	0,5100	\$ 45.122,00	\$ 23.012,22
	107651	Material	Valvula compuerta de Bronce Ø2"	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 0,00	\$ 0,00
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,0278	0,00 %	0,0278	\$ 507.820,78	\$ 14.117,42

17622	Sum+inst TubPVC-Pres RDE-21-Ø2"CuartMaqPiscRecreat	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 93.638,33
--------------	---	-----------	--------------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación Tuberia PVC-Presion RDE-21 - Cuarto de maquinas - piscina recreativa - ø2"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 282,35	\$ 282,35
	2038	Material	ADAPTADOR PRESION Macho 2" S/NORMA ICONTEC	UN	2,7800	0,00 %	2,7800	\$ 5.521,86	\$ 15.350,77
	107642	Material	Adaptador PVC Presión hembra 2"	UN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 0,00	\$ 0,00
	107640	Material	Buje Pvc Presión- 2"x3"	UN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 0,00	\$ 0,00

	107643	Material	Cheque Cortina Bronce Ø2"	UN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 0,00	\$ 0,00
	824	Material	CODO 90° PRESION 2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,1100	0,00 %	1,1100	\$ 11.777,63	\$ 13.073,17
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 141,17	\$ 141,17
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0770	5,00 %	0,0809	\$ 46.004,00	\$ 3.721,72
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1540	5,00 %	0,1617	\$ 67.900,00	\$ 10.979,43
	107650	Material	SOPORTERIA AC-INOX TIPO MECANO 2"CuartMaqPiscRecre	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100697	Material	TEE PRESION Ø2" S/NORMA ICONTEC	UN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 7.928,01	\$ 2.219,84
	851	Material	TUBO PRESION 2" RDE-21X6ML PVC-S/NORMA ICONTEC	ML	0,5700	15,00 %	0,6555	\$ 12.943,00	\$ 8.484,14
	107696	Material	Tubo transparentex3mPVC-Presión RDE-21 Ø2"	ML	0,4300	15,00 %	0,4945	\$ 0,00	\$ 0,00
	107649	Material	Universal PVC Presión- 2"	UN	0,5600	0,00 %	0,5600	\$ 45.122,00	\$ 25.268,32
	107651	Material	Valvula compuerta de Bronce Ø2"	UN	1,3900	0,00 %	1,3900	\$ 0,00	\$ 0,00
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,0278	0,00 %	0,0278	\$ 507.820,78	\$ 14.117,42
17628	Sum+inst TubPVC-Pres RDE-21-Ø2"PerimPiscOlimpica		ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 35.598,64	

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación Tubería PVC-Presion RDE-21 - Perimetral piscina olimpica - ø2"

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 222,02	\$ 222,02
	2038	Material	ADAPTADOR PRESION Macho 2" S/NORMA ICONTEC	UN	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 5.521,86	\$ 1.767,00
	107640	Material	Buje Pvc Presión- 2"x3"	UN	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 111,01	\$ 111,01
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0275	5,00 %	0,0289	\$ 46.004,00	\$ 1.329,52
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0550	5,00 %	0,0578	\$ 67.900,00	\$ 3.924,62
	108031	Material	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO-2"PO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.259,00	\$ 2.259,00
	851	Material	TUBO PRESION 2" RDE-21X6ML PVC-S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 12.943,00	\$ 14.884,45
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,0278	0,00 %	0,0278	\$ 399.317,32	\$ 11.101,02

17621	Sum+inst TubPVC-Pres RDE-21-Ø2"PerimPiscRecreat		ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 46.103,47	
--------------	--	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación Tubería PVC.- RDE 21 - Perimetral piscina recreativa - ø2"

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 282,35	\$ 282,35
	2038	Material	ADAPTADOR PRESION Macho 2" S/NORMA ICONTEC	UN	0,3100	0,00 %	0,3100	\$ 5.521,86	\$ 1.711,78
	107639	Material	Buje Pvc Presión- 2"x21/2"	UN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 0,00	\$ 0,00
	107640	Material	Buje Pvc Presión- 2"x3"	UN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 0,00	\$ 0,00
	824	Material	CODO 90° PRESION 2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,4700	0,00 %	0,4700	\$ 11.777,63	\$ 5.535,49
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 141,17	\$ 141,17
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0490	5,00 %	0,0515	\$ 46.004,00	\$ 2.369,21
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0990	5,00 %	0,1040	\$ 67.900,00	\$ 7.061,60
	107641	Material	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO 2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	851	Material	TUBO PRESION 2" RDE-21X6ML PVC-S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 12.943,00	\$ 14.884,45
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,0278	0,00 %	0,0278	\$ 507.820,78	\$ 14.117,42

17650	Sum+inst TubPVC-Pres RDE-21-Ø21/2"CuartMaqcPiscRec		ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 63.412,93	
--------------	---	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación Tubería PVC- Presion RDE-21 - Cuarto de maquinas - piscina recreativa - ø2,1/2"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 426,57	\$ 426,57
	107702	Material	Brida PVC-presión Ø21/2"	UN	0,7400	0,00 %	0,7400	\$ 0,00	\$ 0,00
	107703	Material	Buje PVC PresiónØ21/2" x 4"	UN	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 213,28	\$ 213,28
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0320	5,00 %	0,0336	\$ 46.004,00	\$ 1.545,73
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0630	5,00 %	0,0662	\$ 67.900,00	\$ 4.494,98
	107707	Material	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO 3" A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	001583	Material	TUBO PRESION RDE-21 2½" PVC S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 30.786,00	\$ 35.403,90
	107704	Material	Valvula mariposa -Ø 21/2"	UN	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 0,00	\$ 0,00
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 507.820,78	\$ 21.328,47
17649	Sum+inst TubPVC-Pres RDE-21-Ø21/2"PerimPiscPiscRec		ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 25.673,81	

Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación Tubería PVC-P - RDE 21 - Perimetral piscina recreativa - ø2,1/2"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 335,43	\$ 335,43
	107697	Material	Codo 90° PVC-presión Ø21/2"	UN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 167,71	\$ 167,71
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0440	5,00 %	0,0462	\$ 46.004,00	\$ 2.125,38
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0880	5,00 %	0,0924	\$ 67.900,00	\$ 6.273,96
	107701	Material	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO 21/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107698	Material	Tee PVC-presión Ø21/2"	UN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 0,00	\$ 0,00
	107699	Material	Tubo PVC-Presión RDE-21 Ø21/2"	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107700	Material	UnionI PVC Presión- 21/2"	UN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 0,00	\$ 0,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 399.317,32	\$ 16.771,33
17659	Sum+inst TubPVC-Pres RDE-21-Ø3"CuartMqPiscOlimpic		ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 61.363,60	

Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación Tubería PVC- Presion RDE-21 - Cuarto de maquinas piscina olimpica - ø3"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 426,57	\$ 426,57
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 213,28	\$ 213,28
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0230	5,00 %	0,0242	\$ 46.004,00	\$ 1.113,30
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0460	5,00 %	0,0483	\$ 67.900,00	\$ 3.279,57
	107718	Material	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO 3" D	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100703	Material	TEE PRESION 3" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 49.417,69	\$ 1.976,71
	1584	Material	TUBO PRESION RDE-21 Ø3" PVCx6ML -S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 28.718,00	\$ 33.025,70
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 507.820,78	\$ 21.328,47
17657	Sum+inst TubPVC-Pres RDE-21-Ø3"CuartMqPiscRecreat		ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 87.846,58	

Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación Tubería PVC- Presion RDE-21 - Cuarto de maquinas - piscina recreativa - ø3"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 426,57	\$ 426,57
	107711	Material	Brida Pvc Presión- 3"	UN	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 0,00	\$ 0,00

000456	Material	CODO 90° PRESION 3"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 42.423,63	\$ 4.666,60
107712	Material	Copa Pvc Presión- 3"x4"	UN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 0,00	\$ 0,00
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 213,28	\$ 213,28
2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0850	5,00 %	0,0893	\$ 46.004,00	\$ 4.108,16
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	5,00 %	0,1785	\$ 67.900,00	\$ 12.120,15
107714	Material	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO 3" B	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
100703	Material	TEE PRESION 3" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 49.417,69	\$ 5.435,95
1584	Material	TUBO PRESION RDE-21 Ø3" PVCX6ML -S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 28.718,00	\$ 33.025,70
2036	Material	UNION PRESION PVC Ø3" S/NORMA ICONTEC	UN	0,3400	0,00 %	0,3400	\$ 19.181,48	\$ 6.521,70
107713	Material	Valvula mariposa -Ø 3"	UN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 0,00	\$ 0,00
17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 507.820,78	\$ 21.328,47

17658	Sum+inst TubPVC-Pres RDE-21-Ø3"PerimPiscOlimpica	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 69.173,24
--------------	---	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación Tubería PVC-Presion RDE-21 - Perimetral piscina olimpica - ø3"

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 335,43	\$ 335,43
	107715	Material	Adaptador Hembra PVC Presión Ø3"	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	107711	Material	Brida Pvc Presión- 3"	UN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 0,00	\$ 0,00
	000456	Material	CODO 90° PRESION 3"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 42.423,63	\$ 2.545,42
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 167,71	\$ 167,71
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 46.004,00	\$ 3.381,29
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1400	5,00 %	0,1470	\$ 67.900,00	\$ 9.981,30
	107716	Material	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO 3" C	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100703	Material	TEE PRESION 3" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 49.417,69	\$ 2.965,06
	1584	Material	TUBO PRESION RDE-21 Ø3" PVCX6ML -S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 28.718,00	\$ 33.025,70
	107713	Material	Valvula mariposa -Ø 3"	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 399.317,32	\$ 16.771,33

17652	Sum+inst TubPVC-Pres RDE-21-Ø3"PerimPiscRecreat	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 62.528,26
--------------	--	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación Tubería PVC - RDE21 - Perimetral piscina recreativa - ø3"

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 335,43	\$ 335,43
	000456	Material	CODO 90° PRESION 3"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 42.423,63	\$ 3.393,89
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 167,71	\$ 167,71
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0385	5,00 %	0,0404	\$ 46.004,00	\$ 1.858,56
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0770	5,00 %	0,0809	\$ 67.900,00	\$ 5.493,11
	107710	Material	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO 3"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100703	Material	TEE PRESION 3" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 49.417,69	\$ 1.482,53
	1584	Material	TUBO PRESION RDE-21 Ø3" PVCX6ML -S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 28.718,00	\$ 33.025,70
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 399.317,32	\$ 16.771,33

17653	Sum+inst TubPVC-Pres RDE-21-Ø3"PerimPiscRecreat	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 31.563,63
--------------	--	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación Tubería PVC-P - RDE 21 - Perimetral piscina recreativa - ø2,1/2"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 426,57	\$ 426,57
	107702	Material	Brida PVC-presión Ø21/2"	UN	0,7400	0,00 %	0,7400	\$ 0,00	\$ 0,00
	107703	Material	Buje PVC PresiónØ21/2" x 4"	UN	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 0,00	\$ 0,00
	000456	Material	CODO 90° PRESION 3"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 42.423,63	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 213,28	\$ 213,28
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0510	5,00 %	0,0536	\$ 46.004,00	\$ 2.465,81
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 67.900,00	\$ 7.129,50
	107707	Material	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO 3" A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100703	Material	TEE PRESION 3" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 49.417,69	\$ 0,00
	1584	Material	TUBO PRESION RDE-21 Ø3" PVCX6ML -S/NORMA ICONTEC	ML	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 28.718,00	\$ 0,00
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 507.820,78	\$ 21.328,47

18530	Sum+Inst Unidad control humedad de 12000 CFM	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 8.247.846,40
-------	--	----	----------------------------	----------------	-----------------

Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Suministro e instalación de unidad tipo paquete para control de humedad de 12000 CFM. Incluye puesta en marcha, sensores y acometida de control									
Componentes	3706	Equipo	CAMION 3 TONELADAS	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 418.314,00	\$ 1.673.256,00
	106023	Equipo	CAMION GRUA BRAZO O TELESCOPICA (22-25 TON)	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 2.892.226,00	\$ 1.446.113,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 197.790,32	\$ 197.790,32
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107931	Material	CABLE 2X18AWG APANTALLADO MARCA LUTRON	ML	160,0000	0,00 %	160,0000	\$ 2.992,01	\$ 478.721,60
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 579,99	\$ 2.319,96
	108923	Material	Material antivibratorio neolite macizo de 5mm CDRC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	80,0000	0,00 %	80,0000	\$ 6.172,99	\$ 493.839,20
	108728	Material	Unidad control humedad de 12000 CFM, 50TR + Acceso	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	9,4000	0,00 %	9,4000	\$ 420.830,46	\$ 3.955.806,32

18531	Sum+Inst unidad extractora 15900 CFM con variador	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 4.399.033,36
-------	---	----	----------------------------	----------------	-----------------

Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Suministro e instalación unidad extractora de deshumidificación de 15900 CFM con variador de velocidad. Incluye puesta en marcha, sensores y acometida de control									
Componentes	3706	Equipo	CAMION 3 TONELADAS	DD	0,6500	0,00 %	0,6500	\$ 418.314,00	\$ 271.904,10
	106023	Equipo	CAMION GRUA BRAZO O TELESCOPICA (22-25 TON)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.892.226,00	\$ 289.222,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 63.124,57	\$ 63.124,57
	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 5.319,00	\$ 31.914,00
	107931	Material	CABLE 2X18AWG APANTALLADO MARCA LUTRON	ML	160,0000	0,00 %	160,0000	\$ 2.992,01	\$ 478.721,60
	108707	Material	Cofre metálico para interperie 60x40x30 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.258,31	\$ 7.258,31
	108708	Material	Programador y control horario digital	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107334	Material	SENSOR DE DÍÓXIDO DE CARBONO CO2	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
	108925	Material	Tablero eléctrico control sistemas de extracción P	UN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 0,00	\$ 0,00
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 69,70	\$ 557,60
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	80,0000	0,00 %	80,0000	\$ 6.172,99	\$ 493.839,20
	108753	Material	Unidada extractora de deshumidificación 15900 cfm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	108706	Material	Variador de frecuencia 5 HP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 420.830,46	\$ 1.262.491,38
17645	Sum+Insta Transformador luz mini 150 W			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 134.572,51
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación Transformador para luz mini - 150W 120V/12V (incluye caja)							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.347,76	\$ 6.347,76
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.269,55	\$ 1.269,55
	107679	Material	TRANSFORAMADOR 150W PARA MINI LED	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 507.820,78	\$ 126.955,20
14543	SUM+INSTAL TOMA TRIFILAR INCRUST.(50AMP)250V			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 16.243,78
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 260,91	\$ 260,91
	748	Material	CAJA 2400 GALV CG-100 CAL-20	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.813,01	\$ 2.813,01
	104586	Material	TOMA DE INCRUSTAR 50AMP-250VOL(TRIFILAR)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 420.830,46	\$ 13.045,74
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0003	0,00 %	0,0003	\$ 413.723,00	\$ 124,12
13958	Sum+Instal. Columpio para Juego			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 481.015,40
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	13013	Sub-análisis	Sum + Instalac.Asiento Fibra Iona Columpio-STPM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 167.369,12	\$ 167.369,12
	13011	Sub-análisis	Sumin.cadena Galvan.3/8"(1.5-2.0m) -STPM	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 61.930,38	\$ 123.860,76
	13012	Sub-análisis	Suministro + Inst. Acople Columpio -STPM**	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 94.892,76	\$ 189.785,52
15083	SUM+INSTAL. DE TRANSFER. 500AMP-220V-CONTACTORES			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		SUM+INSTAL.TABLERO DE TRANSFERENCIA MANUAL Y AUTOMATICA POR CONTACTORES (INCLUYE BREAKER INDUST. DE 500AMP MAGNÉTICPO, CONTACTORES DE 500AMP,220V,COFRE DE 1.20X0.90X0.40M,BARRAJES DE R,S,T, NEUTRO, TIERRA, CON TARJETA, VIGILANTE DE TENSIÓN, INTERRUPTORES DE MULETILLA MANUAL AUTOMÁTICO, TESTIGOS DE ENCENDIDO/APAGADO,ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y TRANSPORTE).							
Componentes	104867	Material	TRANSFERENCIA DE 500AMP-220V(SUMINST+INSTAL)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15064	SUM+INSTAL. PUERTA VENTANA PV-1 S/DESCRIPCION TECN			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 29.974,48
Detalles									
Descripción Técnica		CUERPO ENTAMBORADO CON TABLEROS LISOS EN AMBAS CARAS EN LAMINA COLD EOLLED CAL.18. MONTANTE EN VIDRIO DE (2.0X0.80M) CON 2 DIVISIONES FIJAS DE (0.98X0.80M C/U), CUERPO SUPERIOR TIPO PERSIANA A (<45) DISTANCIAS CADA 0.07M Y CUERPO INFERIOR EN VIDRIO DE 4MM, APERTURA DOBLE. NO INCLUYE EL VIRIO Y LA CERRADURA.DIMENSIONES DE LA PUERTA VENTANA: (2.0X3.34M). CON PINTURA ANTICORROSIVA.							
Componentes	104822	Material	Sum+Ins.Puerta-Vent.(2.0x3.34m)/S/DescrIPC.Técnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000260	Material	VIDRIO CRUD.INCOLO.4mm TRANSPARENTE	M2	0,8600	0,00 %	0,8600	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
15065	SUM+INSTAL. PUERTA VENTANA PV-2 S/DESCRIPCION TECN			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 29.974,48

Detalles									
Descripción Técnica			CUERPO ENTAMBORADO CON TABLEROS LISOS EN AMBAS CARAS EN LAMINA COLD EOLLED CAL.18. MONTANTE EN VIDRIO DE (1.87X0.80M) CON 2 DIVISIONES FIJAS DE (0.92X0.80M C/U), CUERPO SUPERIOR TIPO PERSIANA A (<45) DISTANCIAS CADA 0.07M Y CUERPO INFERIOR EN VIDRIO DE 4MM, APERTURA DOBLE. NO INCLUYE EL VIDRIO Y LA CERRADURA.DIMENSIONES DE LA PUERTA VENTANA: (1.87X3.18M). CON PINTURA ANTICORROSIVA.						
Componentes	104823	Material	Sum+Ins.Puerta-Vent.(1.87x3.18m)S/Descripc.Técnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000260	Material	VIDRIO CRUD.INCOLO.4mm TRANSPARENTE	M2	0,8100	0,00 %	0,8100	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
15062	SUM+INSTAL. REJILLA TIPO PERSIANA(0.77X2.0M) 2 HOJ			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104821	Material	Rejilla 0.77x2.0m tipo persian2 Hojas+antic(Sum+In	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15144	SUM+INSTAL.CONC.4.000PSI PLACA TANQUE ALMACENAMIE			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 727.028,04

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 152,55	\$ 152,55
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,4000	3,00 %	1,4420	\$ 13.417,00	\$ 19.347,31
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	676	Material	PLASTOCRETE DM SIKI IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	2,4300	2,00 %	2,4786	\$ 25.467,00	\$ 63.122,51
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 4.855,00	\$ 509,78
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 9.875,00	\$ 30.217,50
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 305.096,56	\$ 3.050,97
18194	Sum+InstalTubPVC-P-RDE-21Ø4"CuartMq Pisc.Recr-A			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 353.909,20

Detalles									
Descripción Técnica			Suministro e instalación Tuberia PVC-Presion RDE-21 - Cuarto de maquinas - piscina recreativa - ø4"						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 426,57	\$ 426,57
	107620	Material	Brida Pvc Presión- 4"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108033	Material	BUJE PRESIÓN 4"x6"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107621	Material	Copa Pvc Presión- 4"x6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 213,28	\$ 213,28
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0790	5,00 %	0,0830	\$ 45.863,00	\$ 3.806,63
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1600	5,00 %	0,1680	\$ 67.900,00	\$ 11.407,20
	107693	Material	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO-4"PR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000438	Material	TUBO PRESION RDE-21 Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 67.407,00	\$ 77.518,05
	107609	Material	Valvula mariposa -Ø 4"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 478.418,00	\$ 239.209,00
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 507.820,78	\$ 21.328,47
17606	Sum+InstTubPVC-P-RDE-21Ø4"CuartMq Pisc.Recr - (B)			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 435.240,26

Detalles
Descripción Técnica Suministro e instalación Tuberia PVC-Presion RDE-21 - Cuarto de maquinas - piscina recreativa - ø4"

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 426,57	\$ 426,57
	107620	Material	Brida Pvc Presión- 4"	UN	2,6700	0,00 %	2,6700	\$ 0,00	\$ 0,00
	108033	Material	BUJE PRESIÓN 4"x6"	UN	0,6700	0,00 %	0,6700	\$ 0,00	\$ 0,00
	107621	Material	Copa Pvc Presión- 4"x6"	UN	1,3300	0,00 %	1,3300	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 213,28	\$ 213,28
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0790	5,00 %	0,0830	\$ 45.863,00	\$ 3.806,63
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1600	5,00 %	0,1680	\$ 67.900,00	\$ 11.407,20
	107693	Material	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO-4"PR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000438	Material	TUBO PRESION RDE-21 Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 67.407,00	\$ 77.518,05
	107609	Material	Valvula mariposa -Ø 4"	UN	0,6700	0,00 %	0,6700	\$ 478.418,00	\$ 320.540,06
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 507.820,78	\$ 21.328,47

18223	Sum+instTubPVC-PresRDE-21-Ø1"Perim.PiscRecrea-(A)	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 22.660,49
--------------	--	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación Tubería PVC-Presion RDE-21 - Perimetral piscina recreativa - Ø1"

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 218,03	\$ 218,03
	2037	Material	ADAPTADOR PRESION MACHO ROSCADOPVC Ø 1"S/NORMA ICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.741,49	\$ 1.741,49
	000423	Material	CODO 90° PRESION PVC 1" S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.568,25	\$ 3.136,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 109,01	\$ 109,01
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0010	5,00 %	0,0011	\$ 46.004,00	\$ 50,60
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0157	5,00 %	0,0165	\$ 67.900,00	\$ 1.120,35
	107538	Material	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO 1"	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	103587	Material	TUBO PRESION RDE-21 1" S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 4.681,00	\$ 5.383,15
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,0273	0,00 %	0,0273	\$ 399.317,32	\$ 10.901,36

17553	Sum+instTubPVC-PresRDE-21-Ø1"Perim.PiscRecrea-(B)	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 22.192,39
--------------	--	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación Tubería PVC-Presion RDE-21 - Perimetral piscina recreativa - Ø1"

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 218,03	\$ 218,03
	2037	Material	ADAPTADOR PRESION MACHO ROSCADOPVC Ø 1"S/NORMA ICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.741,49	\$ 1.741,49
	000423	Material	CODO 90° PRESION PVC 1" S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.568,25	\$ 3.136,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 109,01	\$ 109,01
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0010	5,00 %	0,0011	\$ 46.004,00	\$ 50,60
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0157	5,00 %	0,0165	\$ 67.900,00	\$ 1.120,35
	107538	Material	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO 1"	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	103587	Material	TUBO PRESION RDE-21 1" S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 4.681,00	\$ 4.915,05
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,0273	0,00 %	0,0273	\$ 399.317,32	\$ 10.901,36

19009	Sum+Trans+Inst caja de inspección de 30x30cm (AP-280 ENEL CODENSA) CDRC COMETAS	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 814.440,55
--------------	--	-----------	--------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de poste metálico de 6m de altura para alumbrado público. Incluye, dado en concreto, caja de inspección de 30x30cm (AP-280 ENEL CODENSA) y elementos de aterramiento.VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.306,41	\$ 15.306,41
--------------------	------	--------	-------------------------	---	--------	-----	--------	--------------	--------------

	300003	Material	Caja de inspección de alumbrado público AP280 CDRC Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 433.006,00	\$ 433.006,00
	101888	Material	CANASTA CONCRETO ARMADO PARA POSTE (CEFE COMETAS)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14
013342	Sum+trans+inst Interruptor termomagnético ind 3X100/125/150 A, lcc 35kA CDRC Cometas			UN	Grupo ELECTRICOS IDR			Valor Unitario	\$ 402.059,57

Detalles									
Descripción Técnica		Suministro, transporte e instalación de interruptor termomagnético industrial de 3X100/125/150 A, lcc 35kA (según Cuadros de cargas). CDRC CEFE Cometas							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.591,92	\$ 4.591,92
	0103535-1	Material	BREAKER INDUSTRIAL 100/125/150 A CDRC Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 298.600,00	\$ 298.600,00
	103537	Material	Cinta aislante 3M temflex (18 M)	RLL	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 5.757,01	\$ 2.878,51
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70

15304	Sume inst Llampara Hermetica 2x32+ tubos+Toma+Clav			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 98.491,80
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.484,72	\$ 1.484,72
	104812	Material	Chazo puntilla de 1/4"+Torn. puntilla de 3 1/2	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 219,00	\$ 438,00
	103071	Material	CLAVIJA POLO A TIERRA 15A 125V **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.552,00	\$ 4.552,00
	104165	Material	LAMPARA HERMETICA 2X32 (ACRILICO)+ TUBOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 56.159,24	\$ 56.159,24
	003001	Material	TOMA DOBLE POLO A TIERRA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.672,99	\$ 3.672,99
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0970	0,00 %	0,0970	\$ 306.128,14	\$ 29.694,43
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 415.070,00	\$ 2.490,42

14249	Sume inst. lampara autonoma			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 32.311,60
--------------	------------------------------------	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.532,17	\$ 1.532,17
	104378	Material	LAMPARA AUTONOMA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101847	Material	TORNILLO Y CHAZO PLASTICO DE 1/4***	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 68,00	\$ 136,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1001	0,00 %	0,1001	\$ 306.128,14	\$ 30.643,43

14246	Sume inst. lampara redonda cerrada1x26W + bombill			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 23.885,10
--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA									
Descripción Técnica									
Componentes	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 24.752,00	\$ 1.559,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 964,30	\$ 964,30
	104375	Material	LAMPARA REDONDA CERRADA(1X26W)+bomb	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 306.128,14	\$ 19.286,07
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 415.070,00	\$ 2.075,35

14245	Sume inst. lampara redonda cerrada1x32 + bombillo			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 77.319,60
--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.532,17	\$ 1.532,17
	104374	Material	LAMPARA REDONDA CERRADA1X32W+bombillo	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 45.008,00	\$ 45.008,00
	101847	Material	TORNILLO Y CHAZO PLASTICO DE 1/4***	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 68,00	\$ 136,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1001	0,00 %	0,1001	\$ 306.128,14	\$ 30.643,43

14243	Sume inst. lampara redonda cerrada2x32 + bombillo	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 32.311,60
--------------	--	-----------	--------------	--	-----------------------	---------------------

Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.532,17	\$ 1.532,17
	104373	Material	LAMPARA REDONDA CERRADA 2X32+BOMB.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101847	Material	TORNILLO Y CHAZO PLASTICO DE 1/4***	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 68,00	\$ 136,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1001	0,00 %	0,1001	\$ 306.128,14	\$ 30.643,43

14248	Sume inst. lampara tipo tortuga1x16W + bombill	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 30.704,43
--------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	---------------------

Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.455,64	\$ 1.455,64
	104377	Material	LAMPARA TIPO TORTUGA 1X16W+bombillos	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101847	Material	TORNILLO Y CHAZO PLASTICO DE 1/4***	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 68,00	\$ 136,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0951	0,00 %	0,0951	\$ 306.128,14	\$ 29.112,79

14247	Sume inst. lampara tipo tortuga1x26W + bombill	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 48.059,43
--------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	---------------------

Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.455,64	\$ 1.455,64
	104376	Material	LAMPARA TIPO TORTUGA 1X26 W + bombillo	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 17.355,00	\$ 17.355,00
	101847	Material	TORNILLO Y CHAZO PLASTICO DE 1/4***	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 68,00	\$ 136,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0951	0,00 %	0,0951	\$ 306.128,14	\$ 29.112,79

15322	Sume inst.Bala Dulux Redonda Abierta(1x26W)+ bom	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 23.885,10
--------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	---------------------

Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA

Descripción Técnica

Componentes	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 24.752,00	\$ 1.559,38
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 964,30	\$ 964,30
	105098	Material	BALA DULUX (1X26W) ABIERTA(Chasis+Balasto+Bombilla	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 306.128,14	\$ 19.286,07
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 415.070,00	\$ 2.075,35

13502	Sumi + Inst Piso caucho Gimnasio 50X50cm X 3.5 mm	M2	Grupo	VARIOS	Valor Unitario	\$ 12.551,15
--------------	--	-----------	--------------	---------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 411,88	\$ 411,88
	103675	Material	PISO CAUCHO ESTOPEROL 50X50cm X 3.5mm	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0270	0,00 %	0,0270	\$ 305.096,56	\$ 8.237,61
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0094	0,00 %	0,0094	\$ 415.070,00	\$ 3.901,66
13642	Sumi e inst de toma trifasica de incrustar+caja			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 8.630,01
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 122,45	\$ 122,45
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	103862	Material	toma trifasica incrustar	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
13643	Sumi e inst de toma TV + caja			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 8.630,01
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 122,45	\$ 122,45
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	103863	Material	TOMA TV	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
13640	Sumi e inst DE toma monofasica regulada Uu hospit			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 6.245,01
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 122,45	\$ 122,45
	103881	Material	toma monofasica regulada u hospitalaria	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
14238	Sumi e inst de toma para Video Bean +caja			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 50.340,06
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 489,81	\$ 489,81
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	100950	Material	TOMA REGULADA POLO/TIERRA AISLAMIENTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.975,00	\$ 22.975,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 306.128,14	\$ 24.490,25
13644	Sumi e inst de toma sonido			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 8.630,01
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 122,45	\$ 122,45
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	103882	Material	toma sonido	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
19274	sumi e insts de transferencia automatica bomba con			??	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica suministro, transporte e instalación de transferencia automática de bomba contra incendio.

13777	Sumi+Inst Tuberia EMT d=1" incluy acces y anclaje	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 60.308,98
--------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.127,59	\$ 2.127,59
	104037	Material	GRAPA ZINCADA / GALV 1" UN ALA	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 0,00	\$ 0,00
	101328	Material	TUBO EMT 1" L=3M	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 13.400,00	\$ 13.802,00
	101329	Material	UNION EMT 1" Acero	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 1.777,00	\$ 586,41
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1390	0,00 %	0,1390	\$ 306.128,14	\$ 42.551,81
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 413.723,00	\$ 1.241,17

14369	Sumi+Insta Kit Luminaria1000W,arrancad,condens,rea	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 584.564,30
--------------	---	-----------	---------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 178.500,00	\$ 133.875,00
	103966	Material	kit luminaria 1000W, arranc, cond, reactancia	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 416.642,85	\$ 416.642,85
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81

14366	Sumi+Insta Kit Luminaria150W,arrancad,condens,rea	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 230.312,64
--------------	--	-----------	---------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 178.500,00	\$ 133.875,00
	103963	Material	kit luminaria 150 W, arranc, condens, reactancia	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 62.391,19	\$ 62.391,19
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81

14367	Sumi+Insta Kit Luminaria250W,arrancad,condens,rea	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 361.174,86
--------------	--	-----------	---------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 178.500,00	\$ 133.875,00
	103964	Material	kit luminaria 250W, arranc, cond, reactancia	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 193.253,41	\$ 193.253,41
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81

14368	Sumi+Insta Kit Luminaria400W,arrancad,condens,rea	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 281.375,55
--------------	--	-----------	---------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
--------------------	--------	--------	---------------------	----	--------	--------	--------	--------------	-------------

	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 178.500,00	\$ 133.875,00
	103965	Material	kit luminaria 400W, arranc, cond, reactancia	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 113.454,10	\$ 113.454,10
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81
17655	Sumi+InstA Trampa de ø8"xø5" - fibra de vidrio		UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 209.050,50	

Detalles									
Descripción Técnica			DESCRIPCION TÉCNICA CONSULTORIA PARQUE TUNAL:Suministro e instalación Trampa de ø 8"x ø 5" - Fabricada en fibra de vidrio, reforzada con plastico, con cesta en acero inoxidable. Presion maxima 50 PSI.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.347,76	\$ 6.347,76
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 74.477,99	\$ 74.477,99
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.269,55	\$ 1.269,55
	107717	Material	TRAMPA ø 8"X ø 5"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 507.820,78	\$ 126.955,20

14365	Sumi+Instal Kit Luminaria70W,arrancad,condens,react		UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 212.055,93	
--------------	--	--	-----------	---------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 178.500,00	\$ 133.875,00
	103962	Material	kit luminaria 70 W, arrancad, condens, reacta	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 44.134,48	\$ 44.134,48
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81

10437	Sumidero SL100 Suministro+instalac rejilla+marco **		UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 331.508,83	
--------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.241,12	\$ 1.241,12
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	4,9600	8,00 %	5,3568	\$ 725,00	\$ 3.883,68
	001123	Material	MARCO REJILLA EN CONCRETO PREF. 45x83x14	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 82.321,00	\$ 82.321,00
	000649	Material	REJILLA EN CONCRETO PREF, 45X83X14 (VIAL)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 202.634,00	\$ 202.634,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1286	0,00 %	0,1286	\$ 305.096,56	\$ 39.235,42
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

10719	SumideroCaja 0.75*1.1*0.85 en concreto **		UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 3.172.808,89	
--------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	------------------------	--

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	10718	Sub-análisis	SumideroCaja LateralSL-100 en concreto (inc. excav	UN	1,8900	0,00 %	1,8900	\$ 1.678.734,86	\$ 3.172.808,89

10257	SumideroCaja Lateral SL-100 en ladrillo (sin excav		UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 1.345.550,23	
--------------	---	--	-----------	---	--	--	-----------------------	------------------------	--

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.264,84	\$ 17.264,84
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 6.582,00	\$ 526,56
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	4,9600	8,00 %	5,3568	\$ 725,00	\$ 3.883,68
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	4,6100	0,00 %	4,6100	\$ 3.596,00	\$ 16.577,56

	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	193,0000	5,00 %	202,6500	\$ 663,00	\$ 134.356,95
	001123	Material	MARCO REJILLA EN CONCRETO PREF. 45x83x14	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 82.321,00	\$ 82.321,00
	000649	Material	REJILLA EN CONCRETO PREF, 45X83X14 (VIAL)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 202.634,00	\$ 202.634,00
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	4,9000	2,00 %	4,9980	\$ 21.084,00	\$ 105.377,83
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0600	4,00 %	0,0624	\$ 513.930,13	\$ 32.069,24
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,0700	0,00 %	1,0700	\$ 411.580,43	\$ 440.391,06
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 219.360,72	\$ 109.680,36
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,2700	8,00 %	0,2916	\$ 455.626,64	\$ 132.860,73
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDR	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 193.161,19	\$ 67.606,42
10718	SumideroCaja LateralSL-100 en concreto (inc. excav			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES		Valor Unitario		\$ 1.678.734,86

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.036,90	\$ 19.036,90
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0958	0,00 %	0,0958	\$ 6.582,00	\$ 630,56
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	4,9600	8,00 %	5,3568	\$ 725,00	\$ 3.883,68
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	4,6100	0,00 %	4,6100	\$ 3.596,00	\$ 16.577,56
	001123	Material	MARCO REJILLA EN CONCRETO PREF. 45x83x14	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 82.321,00	\$ 82.321,00
	000649	Material	REJILLA EN CONCRETO PREF, 45X83X14 (VIAL)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 202.634,00	\$ 202.634,00
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	4,9000	2,00 %	4,9980	\$ 21.084,00	\$ 105.377,83
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0600	4,00 %	0,0624	\$ 513.930,13	\$ 32.069,24
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,6300	0,00 %	0,6300	\$ 299.744,81	\$ 188.839,23
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 219.360,72	\$ 109.680,36
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	1,3100	0,00 %	1,3100	\$ 146.354,07	\$ 191.723,83
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,2700	8,00 %	0,2916	\$ 455.626,64	\$ 132.860,73
	10664	Sub-análisis	Muro contencion concreto in situ 3000 psi GF **	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 1.501.410,06	\$ 525.493,52
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDR	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 193.161,19	\$ 67.606,42

10265	SumideroCaja LateralSL-100 en ladrillo con excavac			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES		Valor Unitario		\$ 1.539.393,92
--------------	---	--	--	-----------	---	--	-----------------------	--	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.280,70	\$ 19.280,70
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0958	0,00 %	0,0958	\$ 6.582,00	\$ 630,56
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	4,9600	8,00 %	5,3568	\$ 725,00	\$ 3.883,68
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	4,6100	0,00 %	4,6100	\$ 3.596,00	\$ 16.577,56
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	193,0000	5,00 %	202,6500	\$ 663,00	\$ 134.356,95
	001123	Material	MARCO REJILLA EN CONCRETO PREF. 45x83x14	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 82.321,00	\$ 82.321,00
	000649	Material	REJILLA EN CONCRETO PREF, 45X83X14 (VIAL)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 202.634,00	\$ 202.634,00
	678	Material	SIKA-1 IMPERMEABILIZANTE INTEG-MORTERO (20Kg)**	KG	4,9000	2,00 %	4,9980	\$ 21.084,00	\$ 105.377,83
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,0600	4,00 %	0,0624	\$ 513.930,13	\$ 32.069,24
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,0700	0,00 %	1,0700	\$ 411.580,43	\$ 440.391,06
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 219.360,72	\$ 109.680,36
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	1,3100	0,00 %	1,3100	\$ 146.354,07	\$ 191.723,83
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,2700	8,00 %	0,2916	\$ 455.626,64	\$ 132.860,73
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDR	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 193.161,19	\$ 67.606,42

13750	SUMIN + INST COLUMNAS EN ABARCO PARA BURLADEROS	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 242.714,18
-------	---	----	--------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103988	Equipo	DISCO PARA SIERRA 10" 80 DIENTES	UN	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.917,78	\$ 9.917,78
	64	Material	ARENA LAVADA DE RIO (Sin Transporte)	M3	0,0600	3,00 %	0,0618	\$ 82.640,00	\$ 5.107,15
	103995	Material	BLOQUE MADERA 18X18X3 MTS	UN	0,8334	3,00 %	0,8584	\$ 0,00	\$ 0,00
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	31,5000	3,00 %	32,4450	\$ 725,00	\$ 23.522,63
	001257	Material	DESTORNILLADOR DE PALA,ESTRELLA	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103997	Material	INMUNIZANTE INCOLORO TEXSA	GLN	0,0600	3,00 %	0,0618	\$ 0,00	\$ 0,00
	103994	Material	SIERRA CIRCULAR ELECTRICA PARA MADERA	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 0,00	\$ 0,00
	103990	Material	TORNILLO NEGRO PARA MADERA 6"x1"	UN	8,0000	3,00 %	8,2400	\$ 0,00	\$ 0,00
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,6600	0,00 %	0,6600	\$ 300.538,85	\$ 198.355,64
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 415.070,00	\$ 5.810,98

13501	Sumin + Inst Face plate AMP	UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO	Valor Unitario	\$ 14.723,28
-------	-----------------------------	----	-----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 107,14	\$ 107,14
	003419	Material	FACEPLATE MULTIMEDIA AMP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 306.128,14	\$ 10.714,48
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0094	0,00 %	0,0094	\$ 415.070,00	\$ 3.901,66

14531	SUMIN + INST TABLERO- 8 CIRCUIT.MONOF+BREAK 1X20A	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 546.328,46
-------	---	----	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.416,61	\$ 8.416,61
	103146	Material	Breaker Ench. 1X15/20/30A (10KA)	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 14.118,02	\$ 112.944,16
	104588	Material	TABLERO 8 CIRCUITOS MONOFASICO SIN PUERTA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 420.830,46	\$ 420.830,46
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

00315	SUMIN E INST ENCHAPE JULIANA BLANCO 20 X 30	M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	Valor Unitario	\$ 39.251,18
-------	---	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.411,25	\$ 1.411,25
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 2.098,01	\$ 1.258,81
	000289	Material	ENCHAPE JULIANA BALNCO 20 x 30 CRNA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 305.096,56	\$ 27.458,69
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43

12456	Sumin e Instal mallas ProtecciónFutbol Nylon Imper	??	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 15.286,98
-------	--	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles El juego incluye dos estructuras

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 299,74	\$ 299,74
	102540	Material	Malla Nylon Imperm.CAL.14,Hexago 10cm**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
12474	Sumin e Instal Tripode Metalic.para Aspersor H=1.5			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 382.978,11
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.633,79	\$ 4.633,79
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,8900	0,00 %	0,8900	\$ 104.130,00	\$ 92.675,70
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 26.426,00	\$ 6.606,50
	102562	Material	Tripode Ángulo1x1/8*Tubo Galv.3/4**+Codo+ adaptador	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 246.378,00	\$ 246.378,00
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0790	0,00 %	0,0790	\$ 413.723,00	\$ 32.684,12
14413	SUMIN E INSTAL.CUBIERTA SANWICH DOBLE LAM.CAL.26FV			M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103704	Material	CUBEIRT SANDW 2 LAM CAL 26 FIBR VDR 38mm Sum+Inst	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14541	Sumin e Instalac Bala S/Muro Halogena 50 ltemperie			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 53.017,07
Detalles 20 PARES									
Descripción Técnica									
Componentes	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 24.752,00	\$ 3.465,28
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.142,90	\$ 2.142,90
	104583	Material	BALA SOBRE MURO 50W-120V HALOGENA INCRUST-INTEMPER	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 306.128,14	\$ 42.857,94
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 413.723,00	\$ 4.550,95
12178	SUMIN E INSTALACION ENCHAPE 20.5x20.5**			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 39.276,35
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.411,25	\$ 1.411,25
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	2,00 %	0,6120	\$ 2.098,01	\$ 1.283,98
	002946	Material	ENCHAPE EGEO 20.5x20,5 CORONA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 305.096,56	\$ 27.458,69
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
00318	SUMIN E INSTALACION ENCHAPE TURQUI AZUL 25x25 CRNA			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 58.472,26
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.326,54	\$ 2.326,54
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 2.098,01	\$ 1.258,81
	000339	Material	ENCHAPE TURQUI AZUL 25x25 CRNA	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 305.096,56	\$ 45.764,48
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43

00753	SUMIN E INSTALACION PISO EGEO BLANCO 25X25 CRNA	M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	Valor Unitario	\$ 30.695,49
-------	---	----	--------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 472,29	\$ 472,29
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 2.098,01	\$ 6.608,73
	000305	Material	PISO EGEO BLANCO 25X25 CRNA	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0774	0,00 %	0,0774	\$ 305.096,56	\$ 23.614,47

17550	Sumin e instalTubaPVC-P-RDE-21Ø6"Perim Pisc.Olimp	ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 191.538,43
-------	---	----	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación Tubería PVC-Presion RDE-21 - Perimetral piscina olimpica - ø6"

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 335,43	\$ 335,43
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 167,71	\$ 167,71
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0170	5,00 %	0,0179	\$ 45.863,00	\$ 820,95
	107742	Material	LimpiadorGrandesDiametrosPVC-P-RDE-21Ø6"PerimPO	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107740	Material	Soldadura G-diametroPVC-P-RDE-21Ø6"Perim Pisc.Olim	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107672	Material	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO Ø6" C	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105702	Material	TUBO PRESION RDE-21 Ø6" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 150.820,01	\$ 173.443,01
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 399.317,32	\$ 16.771,33

17587	Sumin e instalTubaPVC-P-RDE-21Ø6"Perim Pisc.Recrea	ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 158.741,77
-------	--	----	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación Tubería PVC - RDE 21 - Perimetral piscina recreativa - ø6"

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 335,43	\$ 335,43
	107544	Material	Adaptador Hembra PVC Presión Ø6"	UN	0,3400	0,00 %	0,3400	\$ 0,00	\$ 0,00
	100493	Material	CODO 90° PVCP 6" S/NORMA ICONTEC	UN	0,6800	0,00 %	0,6800	\$ 149.157,00	\$ 101.426,76
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 167,71	\$ 167,71
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 45.863,00	\$ 5.778,74
	107738	Material	LimpiadorGrandesDiametrosPVC-P-RDE-21Ø6"PerimPR	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107739	Material	Soldadura grandes diametrosPVC-P-RDE-21Ø6"Recreati	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107669	Material	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO Ø6" E	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	001176	Material	TEE SANITARIA 6" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,3400	0,00 %	0,3400	\$ 100.770,00	\$ 34.261,80
	107520	Material	Tubo pvc Presión RDE-21Ø6"	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 399.317,32	\$ 16.771,33

17589	Sumin e instalTuberPVC-P-RDE-21Ø8"Curt.MaQ.PiscOli	ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 69.128,97
-------	--	----	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación Tubería PVC-Presion RDE-21 - Cuarto de maquinas piscina olimpica - ø8"

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 842,98	\$ 842,98
	107548	Material	Brida Pvc Presión- 8"	UN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 0,00	\$ 0,00
	107576	Material	Buje Pvc Presión- 8"x10"	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	107575	Material	Cheque Cuerpo en Hierro Disco en Inox 8"	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 0,00	\$ 0,00

107533	Material	Codo 45° pvc Presión Ø8"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 0,00	\$ 0,00
107535	Material	Codo 90° pvc Presión Ø8"	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
107577	Material	Collar Derivación PVC Presión 8"x2"	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 421,49	\$ 421,49
001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,5340	5,00 %	0,5607	\$ 45.863,00	\$ 25.715,38
107747	Material	LimpiadorGrandesDiametrosPVC-P-RDE-21Ø8"Curt.MaqPO	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
107748	Material	Soldadura G-diametPVC-P-RDE-21Ø8"Curt.Maq.PiscOlim	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
107674	Material	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO Ø8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
107536	Material	Tee pvc Presión Ø8"	UN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 0,00	\$ 0,00
107532	Material	Tubo pvc Presión RDE-21Ø8"	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
107578	Material	Unión Presión Ø8"	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
107537	Material	Viavula Cuerpo de Hierro Disco Inox Ø8"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 0,00	\$ 0,00
17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,0830	0,00 %	0,0830	\$ 507.820,78	\$ 42.149,12

17556	Sumin e instalTuberPVC-P-RDE-21Ø8"Curt.Maq.PiscRec	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 56.255,23
--------------	---	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación Tuberia PVC-P RDE 21 - Cuarto de maquinas - piscina recreativa - ø8"

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 842,98	\$ 842,98
	107575	Material	Cheque Cuerpo en Hierro Disco en Inox 8"	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
	107533	Material	Codo 45° pvc Presión Ø8"	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
	107535	Material	Codo 90° pvc Presión Ø8"	UN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 421,49	\$ 421,49
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 45.863,00	\$ 12.841,64
	107746	Material	LimpiadorGrandesDiametrosPVC-P-RDE-21Ø8"Curt.MaqPR	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107745	Material	Soldadura G-diametPVC-P-RDE-21Ø8"Curt.Maq.PiscRecr	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107694	Material	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO-8"CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107536	Material	Tee pvc Presión Ø8"	UN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 0,00	\$ 0,00
	107532	Material	Tubo pvc Presión RDE-21Ø8"	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107537	Material	Viavula Cuerpo de Hierro Disco Inox Ø8"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,0830	0,00 %	0,0830	\$ 507.820,78	\$ 42.149,12

17607	Sumin e instalTubPVC-P-RDE-21Ø4"CuartMaq Pisc.Olim	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 349.125,02
--------------	---	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación Tuberia PVC-Presion RDE-21 - Cuarto de maquinas piscina olimpica - ø4"

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 426,57	\$ 426,57
	107622	Material	Adaptador Hembra PVC Presión Ø4"	UN	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 0,00	\$ 0,00
	107620	Material	Brida Pvc Presión- 4"	UN	0,9700	0,00 %	0,9700	\$ 0,00	\$ 0,00
	107623	Material	Codo 90° Pvc Presión- 4"	UN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 213,28	\$ 213,28
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0790	5,00 %	0,0830	\$ 45.863,00	\$ 3.806,63
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1600	5,00 %	0,1680	\$ 67.900,00	\$ 11.407,20
	107534	Material	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO Ø6" A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000438	Material	TUBO PRESSION RDE-21 Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 67.407,00	\$ 77.518,05
	107609	Material	Valvula mariposa -Ø 4"	UN	0,4900	0,00 %	0,4900	\$ 478.418,00	\$ 234.424,82

	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 507.820,78	\$ 21.328,47
17605	Sumin e instalTubPVC-P-RDE-21Ø4"Perim Pisc.Recrea			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 96.250,59	
Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación Tuberia PVC - RDE 21 - Perimetral piscina recreativa - ø4"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 335,43	\$ 335,43
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 167,71	\$ 167,71
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0080	5,00 %	0,0084	\$ 45.863,00	\$ 385,25
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 67.900,00	\$ 1.072,82
	108032	Material	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO ,MECANO 4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000438	Material	TUBO PRESION RDE-21 Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 67.407,00	\$ 77.518,05
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 399.317,32	\$ 16.771,33
17565	Sumin e instalTubPVC-P-RDE-21Ø6"CuartMaqPiscRecre			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 486.292,01	
Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación Tuberia PVC-Presion RDE-21 - Cuarto de maquinas - piscina recreativa - ø6"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 426,57	\$ 426,57
	107544	Material	Adaptador Hembra PVC Presión Ø6"	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	107545	Material	Brida Acero Inoxidable 304- Ø6"	UN	0,5200	0,00 %	0,5200	\$ 212.415,00	\$ 110.455,80
	107546	Material	Brida Roscada Pvc Presión- Ø6"	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	107735	Material	Buje Presión Ø6"x8"	UN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 0,00	\$ 0,00
	107549	Material	Cheque mariposa Cuerpo en Hierro Disco en Inox 6"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 0,00	\$ 0,00
	107570	Material	Codo 45° pvc Presión Ø6"	UN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 0,00	\$ 0,00
	100493	Material	CODO 90° PVCP 6" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 149.157,00	\$ 25.356,69
	108034	Material	CODO SANITARIOCXC Ø6"	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 213,28	\$ 213,28
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,3680	5,00 %	0,3864	\$ 45.863,00	\$ 17.721,46
	107737	Material	LimpiadorGrandesDiametrosPVC-P-RDE-21Ø6"CuartMaqPi	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107736	Material	Soldadura grandes diametros PVC-P-RDE-21Ø6"	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107670	Material	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO Ø6" B	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107571	Material	Tee Presión PVC - Ø6"	UN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 216.937,00	\$ 28.201,81
	105702	Material	TUBO PRESION RDE-21 Ø6" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 150.820,01	\$ 173.443,01
	845	Material	TUBO SANITARIO 6" PVC X6ML S/NORMA ICONTEC	ML	0,1200	15,00 %	0,1380	\$ 32.953,00	\$ 4.547,51
	107572	Material	Unión Pvc Presión- 6"	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 77.768,00	\$ 6.221,44
	107573	Material	Valvula mariposa -Ø 6"	UN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 468.457,01	\$ 98.375,97
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 507.820,78	\$ 21.328,47
17588	Sumin e instTuberPVC-P-RDE-21Ø6"CuarMaqPiscOlimp			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 1.027.643,40	
Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación Tuberia PVC-Presion RDE-21 - Cuarto de maquinas piscina olimpica - ø6"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 426,57	\$ 426,57
	107544	Material	Adaptador Hembra PVC Presión Ø6"	UN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 0,00	\$ 0,00
	107545	Material	Brida Acero Inoxidable 304- Ø6"	UN	1,7800	0,00 %	1,7800	\$ 212.415,00	\$ 378.098,70

	107765	Material	Buje Pvc Presión- 6"x8"	UN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107549	Material	Cheque mariposa Cuerpo en Hierro Disco en Inox 6"	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107570	Material	Codo 45° pvc Presión Ø6"	UN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 0,00	\$ 0,00
	100493	Material	CODO 90° PVC P 6" S/NORMA ICONTEC	UN	0,8500	0,00 %	0,8500	\$ 149.157,00	\$ 126.783,45
	108034	Material	CODO SANITARIOCXC Ø6"	UN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 0,00	\$ 0,00
	107574	Material	Copa Pvc Presión- 6"x8"	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 213,28	\$ 213,28
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,2800	5,00 %	0,2940	\$ 45.863,00	\$ 13.483,72
	107743	Material	LimpiadorGrandesDiametrosPVC-P-RDE-21Ø6"CuarMaqPO	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107744	Material	Soldadura G-diamet-PVC-P-RDE-21Ø6"CuarMaqPiscOlimp	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	107673	Material	SOPORTERIA EN ACERO INOXIDABLE TIPO MECANO Ø6" D	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105702	Material	TUBO PRESION RDE-21 Ø6" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	15,00 %	1,1500	\$ 150.820,01	\$ 173.443,01
	107573	Material	Valvula mariposa -Ø 6"	UN	0,6700	0,00 %	0,6700	\$ 468.457,01	\$ 313.866,20
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 507.820,78	\$ 21.328,47
11612 Sumin. e Inst. Archivad. rodantes a<=2.5m h<=2.1				UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101227	Material	ARCHIVADOR METÁLICO DE 2.5X1X2.1	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
11613 Sumin. e Inst. Archivad. rodantes a=2.6m h<=2.1				UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101228	Material	ARCHIVADOR METÁLICO DE 2.6X1X2.1	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
11614 Sumin. e Inst. Archivad. rodantes a=3.6m h<=2.1				UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101229	Material	ARCHIVADOR METÁLICO DE 3.6X1X2.1	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14376 Sumin. e Inst. sifon para orinal incluy tubo				UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 48.967,19
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 686,47	\$ 686,47
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 45.863,00	\$ 1.375,89
	104392	Material	SIFON PARA ORINAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	4,00 %	0,0312	\$ 67.900,00	\$ 2.118,48
	1585	Material	TUBO SANITARIO Ø1,1/2" PVC X6MLS/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.057,00	\$ 6.057,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 305.096,56	\$ 13.729,35
12762 SUMIN. E INSTAL. DE ALFOMBRA ALFA ALEGRO POLIPROPI				M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 8.250,70
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 572,72	\$ 572,72
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 104.130,00	\$ 5.727,15

	102844	Material	ALFOMBRA ALFA ALEGRO 800gr POLIPROPILENO	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	102845	Material	PEGANTE PARA ALFOMBRA	GLN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0047	0,00 %	0,0047	\$ 415.070,00	\$ 1.950,83
13000	Sumin. e Instalac. bolardoBajo hierro M-62-STPM			UN	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 298.333,79

Detalles incluy, cargue y retiro de escombros y remate piso

Descripción Técnica

Componentes	103039	Material	Bolardo bajo hierro M-62 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 230.285,00	\$ 230.285,00
	12997	Sub-análisis	Instalación bolardo Bajo hierro M-62-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 68.048,79	\$ 68.048,79
13011	Sumin.cadena Galvan.3/8"(1.5-2.0m) -STPM			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 61.930,38

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103810	Material	CADENA GALVANIZADA COLUMPIO-3/8"(1.5-2.0m)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 61.930,38	\$ 61.930,38
16077	Sumin/ inst Puerta entamb marco (80 x 2.05 - 2.20)			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario		\$ 82.302,63

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 862,14	\$ 862,14
	000472	Material	BISAGRA EN COBRE CABEZA PLANA 3"	UN	3,0600	2,00 %	3,1212	\$ 12.111,00	\$ 37.800,85
	105916	Material	hoja puerta entamborada (80x2.05-2.20)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105919	Material	manija chapa puerta int. madera	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105917	Material	Marco en pino puerta de 80cmx220cm;A=10cm;E=3cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	8,0000	4,00 %	8,3200	\$ 64,00	\$ 532,48
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 331.593,57	\$ 43.107,16
13035	Sumin/aplicac endurecedor Rocktop gris y curado**			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 52.263,98

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA3.2.2.4 Tipo H (Acabado con endurecedor superficial, tipo arena cuarzosa o similar)Inicialmente se le dará a la superficie un acabado Tipo E, dejando reposar la superficie un tiempo prudencial. Tan pronto como el agua de exudación haya desaparecido de la superficie y la consistencia de la mezcla sea tal que haga perceptible la marcación de una huella de manera que no sea tan blanda para que el material se deposite en el fondo y no esté tan dura para no permitir incrustarlo; se aplicarán la mitad del producto por m², tipo sika50 de SIKA, Rocktop de TOXEMENT o similar; se espolvoreará uniformemente dejando que absorba la humedad de la mezcla hasta que quede totalmente mojado. Luego este material se incrustan con llana de madera golpeando repetidamente la superficie hasta la aparición de la masilla; in-mediatemente después se espolvoreará la otra mitad del producto por m² y se incrustará como en el paso anterior dando finalmente el terminado o afinado, dejando la superficie pulida con llana metálica. Las placas deben ser fundidas en cuadros de 4 a 6 m2, en ajedrez.Se debera tener especial cuidad con el curado del concreto una vez se realice el procedimiendo de endurecido.NotaEl pago de este tipo de acabado será por metro cuadrado m².

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.109,21	\$ 8.109,21
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 13.417,00	\$ 2.737,07
	100223	Material	Sikafloor 3 Quartz top Neutro 30Kg **	KG	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 2.420,00	\$ 12.342,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0953	0,00 %	0,0953	\$ 305.096,56	\$ 29.075,70
13953	Sumin+Instal de Sifón D=4"(Inc.Excav+Rellenos)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 81.438,03

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.898,42	\$ 2.898,42
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,6000	2,00 %	0,6120	\$ 725,00	\$ 443,70
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 46.004,00	\$ 938,48
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0600	30,00 %	0,0780	\$ 41.022,00	\$ 3.199,72
	366	Material	REJILLA ALUMINIO CON SOSCO (3"x2") TRADICIONAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.201,77	\$ 6.201,77
	104221	Material	Sifón PVC-S D=4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.943,00	\$ 19.943,00
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 111.757,31	\$ 2.279,85
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 305.096,56	\$ 28.984,17
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 413.723,00	\$ 16.548,92
18396	Sumin+Instal PinturaEpoxicaDuctosVentilaS/Especifi			M2	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 68.135,81
Detalles									
Descripción Técnica		SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA EPOXICA PARA DUCTOS VENTILACIÓN.CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.104,15	\$ 2.104,15
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 63.450,00	\$ 1.269,00
	104748	Material	LIMPIADOR DESENGRASANTE N°2 USO INDUST galon	GLN	0,2660	0,00 %	0,2660	\$ 78.864,00	\$ 20.977,82
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 420.830,46	\$ 42.083,05
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0041	0,00 %	0,0041	\$ 415.070,00	\$ 1.701,79
14782	Sumin+Instal.Cubiert Maxbond Fronton-fachad4mm+per			M2	Grupo PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104675	Material	SUMINIS + IINST.CUBIERTA EN MAXBONDde 4mm+perfler	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15947	SUMIN+INSTALAC-TAPON HG- 2"(Dos pto de soldad)			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 27.622,45
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 45.570,00	\$ 1.139,25
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 673,09	\$ 673,09
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 99.130,00	\$ 2.478,25
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0400	3,00 %	0,0412	\$ 18.982,00	\$ 782,06
	102652	Material	Tapon HG d=2" MACHO*	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.087,99	\$ 9.087,99
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,0325	0,00 %	0,0325	\$ 414.209,59	\$ 13.461,81
15948	SUMIN+INSTALAC-TAPON HG- 3"(Dos pto de soldadura)			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 44.865,46
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 45.570,00	\$ 1.139,25
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 673,09	\$ 673,09
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 99.130,00	\$ 2.478,25
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0400	3,00 %	0,0412	\$ 18.982,00	\$ 782,06
	100348	Material	Tapon HG d=3" macho **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.331,00	\$ 26.331,00
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,0325	0,00 %	0,0325	\$ 414.209,59	\$ 13.461,81
15950	SUMIN+INSTALAC-TAPON HG-21/2"(Dos pto soldadura)			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 29.644,45

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 45.570,00	\$ 1.139,25
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 673,09	\$ 673,09
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 99.130,00	\$ 2.478,25
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0400	3,00 %	0,0412	\$ 18.982,00	\$ 782,06
	100249	Material	Tapon HG d=2 1/2" macho*	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.109,99	\$ 11.109,99
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,0325	0,00 %	0,0325	\$ 414.209,59	\$ 13.461,81
18129	Sumin+Siembra y MtoEspecMayores(Arboles-Palmas)			GL	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	108414	Material	Sumin+Siembra y MtoEspecMayores(Arboles-Palmas)	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14219	Sumini. e Inst. Cubierta Teja Tipo Sandw+pint+acc			M2	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103704	Material	CUBEIRT SANDW 2 LAM CAL 26 FIBR VDR 38mm Sum+Inst	M2	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
16048	SUMINIOSTR+ INSTAL. PENDON (6.0X1.0M)+Bannner13Onz			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
18134	Suminist,Siembra y Mto. Especies en Jardineras.			GL	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	108418	Material	Suminist,Siembra y Mto. Especies en Jardineras.	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14535	SUMINIST. E INSTAL. INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 13.548,25
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 290,82	\$ 290,82
	000765	Material	INTERRUPTOR SENC 400 AVE/GALICA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.441,00	\$ 7.441,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 306.128,14	\$ 5.816,43
11548	Suministo e instalcion geotec NT1800 **			M2	Grupo 11 Tratamientos especiales			Valor Unitario	\$ 13.727,71
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2,24	\$ 2,24
	2666	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4CMx4CM) L=6M	ML	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 5.149,00	\$ 102,98
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	1,6000	5,00 %	1,6800	\$ 8.082,00	\$ 13.577,76
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0002	0,00 %	0,0002	\$ 223.671,24	\$ 44,73
11547	Suministo e instalcion geotec NT2000 **			M2	Grupo 11 Tratamientos especiales			Valor Unitario	\$ 13.258,49

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2,24	\$ 2,24
	1786	Material	GEOTEXTIL NT 2000	M2	1,6000	5,00 %	1,6800	\$ 7.864,00	\$ 13.211,52
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0002	0,00 %	0,0002	\$ 223.671,24	\$ 44,73
12695	SUMINISTRO POSTE H=3.0M**			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 303.624,39

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 45.570,00	\$ 9.114,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.898,07	\$ 8.898,07
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 57.751,00	\$ 8.662,65
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,5200	2,00 %	0,5304	\$ 18.982,00	\$ 10.068,05
	100116	Material	Tubo acero negra Estruct. 3" e=3.2 mm **	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 523.416,05	\$ 88.980,73
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,4300	0,00 %	0,4300	\$ 413.723,00	\$ 177.900,89
12694	SUMINISTRO POSTE H=3.30M**			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 326.654,70

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 45.570,00	\$ 9.114,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.991,74	\$ 10.991,74
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 57.751,00	\$ 8.662,65
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,5200	2,00 %	0,5304	\$ 18.982,00	\$ 10.068,05
	100116	Material	Tubo acero negra Estruct. 3" e=3.2 mm **	ML	3,3000	0,00 %	3,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 523.416,05	\$ 109.917,37
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,4300	0,00 %	0,4300	\$ 413.723,00	\$ 177.900,89
12691	SUMINISTRO POSTE METALICO H=3.0M**			UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103817	Material	POSTES DE 3 MTS METÁLICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
13012	Suministro + Inst. Acople Columpio -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 94.892,76

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12434	Sub-análisis	Instalación Acople Sencillo Columpio -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 46.308,76	\$ 46.308,76
	12547	Sub-análisis	Suministro Acople Sencillo en SColumpio -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 48.584,00	\$ 48.584,00
16049	SUMINISTRO + INSTAL. PENDON (6.0X1.0M)+Bannner13On			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 116.247,75

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.756,74	\$ 3.756,74
	105856	Material	PENDON(6X1.0M) Banner13-Onz.Fullcolor-Ojaletc/1m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 300.538,85	\$ 75.134,71

	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 415.070,00	\$ 37.356,30
14278	Suministro acople en U lam cal 3/16"			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 206.277,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102957	Material	Acoples en U lámina Cal. 3/16"(Sumin) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 206.277,00	\$ 206.277,00
12547	Suministro Acople Sencillo en SColumpio -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 48.584,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102634	Material	Acoples Sencillo columpio (Sumin) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 48.584,00	\$ 48.584,00
14253	Suministro- Agarradera **			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 99.472,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102637	Material	Agarradera Rodadero tubo Gal.3/4 (Jug Inf Madera)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 99.472,00	\$ 99.472,00
13532	Suministro- Agarradera Balancin 3/4" -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 89.580,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103785	Material	AGARRADERA BALANCIN EN TUBO Gal. 3/4 "T"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 89.580,00	\$ 89.580,00
14285	Suministro Asador			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 517.393,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103788	Material	ASADOR(Varilla 5/8")DosDandejas+Recolec(1.90x2.50m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 517.393,00	\$ 517.393,00
14277	Suministro Asiento en Fibra de vidrio			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 168.296,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102959	Material	Asiento en Fibra de Vidrio **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 168.296,00	\$ 168.296,00
14204	Suministro Asiento Fibra lona Columpio-STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102485	Material	LONA FIBRA PARA ASIENTO DE COLUMPIO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
13366	SUMINISTRO ASIENTO PARA SANITARIO			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 76.544,21	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 654,53	\$ 654,53
	100759	Mano de Obra	AYUDANTE INST. SANITARIAS + PREST(IDRD)	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 109.089,00	\$ 13.090,68
	103565	Material	ASIENTO SANITARIO BLANCO COMODOR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 62.799,00	\$ 62.799,00
12866	Suministro Balancin Tubo Galv.2"x2.00m-STPM**			UN	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario	\$ 938.837,01	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102947	Material	Balacin Tubo Galvanizado 2" x 2.00m **(2 Puestos)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 938.837,01	\$ 938.837,01
12867	Suministro Balacin Tubo Galv.2"x2.50m-STPM**			UN	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 1.236.250,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102948	Material	Balacin Tubo Galvanizado 2" x 2.50m **(2 Puesto)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.236.250,00	\$ 1.236.250,00
13527	Suministro- Banca Abdominales Bajo -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 1.259.599,96

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100468	Material	RutaVida Estac09 BancaAbdomBajo (sum)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.224.319,01	\$ 1.224.319,01
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 415.070,00	\$ 35.280,95
12704	Suministro Baranda Discapacitados-STPM**			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 295.966,99

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100441	Material	Baranda Discapacitados **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 295.966,99	\$ 295.966,99
12698	Suministro baranda M-83ES***			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 468.026,00

Detalles
 Descripción Técnica MARCO EN ANGULO + MALLA ESLABONADA.EL EL MANUAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PARQUES FIGURA COMO BARANDA M-80A EN EL NUMERAL 4.3.1 ESPECIFICACIONES: Suministro e Instalación de elemento metálico, elaborado en tubería

PROCESO COMO ELEMENTO INERTE EN EL REMATE Y/O, RECIÉN CON LOS REQUISITOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTO METÁLICO, CLASIFICADO EN TUBERÍA redonda estructural galvanizada en caliente, con diámetro nominal de 3" cal 2.5 mm y en cal 3 mm, para los remates curvados llamados corbatines. Los paraleles estarán distanciados cada 1000 mm entre centros y serán fabricados en tubería redonda estructural galvanizada en caliente de 2" nominal, cal 2.5 mm.El remate y apoyo superior de los paraleles, se debe unir con soldadura tipo MIG en filete, con un ancho de garganta de ¼" y deposito en contorno convexo, de acuerdo al siguiente detalle:En los remates de la baranda, se emplearán tubos redondos galvanizados de 3" nominal, cal 3 mm con desarrollo total de 1000 mm, a los cuales se le realizará dobleces en forma de corbatín.Marco en Angulo de 1 ½" x 1/8" y Malla Eslabonada en hueco de 2" con alambre calibre 10 Tensionada con platina de 3/4" x 1/8" con acabado en pintura electrostática. Incluye dados en concreto de 3000 PSI con dimensiones de 0.20 m X 0.20 m X 0.40 m de profundidad.Acabado superficialEl procedimiento de acabado final en el elemento debe cumplir los siguientes requisitos descritos a continuación:• Limpieza mecánica de la superficieSe realiza con gratas circulares, cepillos con cerdas metálicas o cinceles, para quitar residuos e incrustaciones metálicas, como esquirlas de soldadura.Adicional, el metal recién galvanizado, generalmente presenta gran tersura o falta de rugosidad que puede impedir la adherencia con el recubrimiento protector, por lo que se debe efectuar una limpieza SSPC-SP-7 para asegurar buen acople y por tanto buena adherencia con el recubrimiento a aplicar; éste tipo de limpieza, utiliza abrasivos a presión para preparar superficies metálicas que tengan una cantidad mínima de escoria, oxidación y otros contaminantes, se conoce generalmente como "Ráfaga" y consiste en una limpieza muy superficial, que permite que algunas incrustantes y sobre capas de zinc adquieran rugosidad.• Decapado químicoEs necesario cumplir los siguientes pasos para optimizar el acabado final de la pieza a recubrir:Sumergir el material de acero, en un baño de hidróxido sódico acuoso, a temperatura ambiente, para ablandar impurezas en el material.Enjuagar con agua a presión el material, para retirar las impurezas.Desengrasar el material con disolventes y detergentes.Enjuagar con agua a presión el material, para arrastrar partículas de óxidos disueltos.Sumergir el material de acero limpio y desengrasado, en un baño de ácido sulfúrico inhibido durante un periodo de 2 a 8 horas y a temperatura ambiente, para evitar un sobre decapado.Enjuagar con agua a presión y adicionar una solución neutralizante, como amoniaco diluido, para conseguir un pasivado en el elemento.Secar el material a temperatura ambiente.• FosfatizadoEl siguiente proceso es realizar un recubrimiento por conversión, donde el elemento es sometido a un baño de ácido de fosfato de zinc o de hierro (Fosfatizado), en la que se que cambia la naturaleza física y química del material, transformándola en una superficie inerte y uniforme, neutralizando y sellando de esta manera la pieza a tratar.Es necesario realizar este proceso con el fin de mejorar la adherencia, minimizar la oxidación y mejorar la resistencia a la corrosión general de la pieza final.• Aplicación de pintura electrostática y curadoSe aplicara Esmalte alquídico, tipo I para exteriores, garantizando un espesor final de capa de 3 mils, correspondiente a 75 micras (µm) aproximadamente. El color de la baranda dependerá de su ubicación de la siguiente manera: situada en zona dura, deberá ser pintada en color aris Rall 7010. liso brillante v en zona blanda o verde. deberá ser en color verde Rall 6028. liso brillante.

Componentes	100440	Material	Baranda cerramiento juego infantil M-83 (M-80A)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 468.026,00	\$ 468.026,00
12999	Suministro bolardoBajo hierro M-62-STPM**			UN	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario	\$ 230.285,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103039	Material	Bolardo bajo hierro M-62 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 230.285,00	\$ 230.285,00
17874	SUMINISTRO BOMBAS EYECTORAS CON H = 6.26M Y Q=3.0			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES		Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles									
Descripción Técnica SUMINISTRO BOMBAS EYECTORAS CON H = 6.26M Y Q=3.0 L/S INCLUYE BOMBAS, FLOTADOR Y ALARMACENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	108090	Material	BOMBAS EYECTORAS CON H = 6.26M Y Q=3.0 L/S	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17675	Suministro carro aspirador metalico ø1,1/2" (IMPO			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles									
Descripción Técnica DESCRIPCION TÉCNICA CONSULTORIA PARQUE TUNAL:Suministro carro aspirador metalico ø1,1/2" (IMPORTADO)									
Componentes	107734	Material	Suministro carro aspirador metalico ø1,1/2" (IMPO)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17572	Suministro Cepillo de nylon - Longitud 18"			UN	Grupo PISCINAS		Valor Unitario	\$ 73.918,00	
Detalles									
Descripción Técnica Suministro Cepillo de nylon - Longitud 18"									
Componentes	107556	Material	Suministro Cepillo de nylon - Longitud 18"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 73.918,00	\$ 73.918,00
17573	Suministro Cepillo de pared recto para aseo (IMPO			UN	Grupo PISCINAS		Valor Unitario	\$ 49.642,00	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	107557	Material	Suministro Cepillo de pared recto para aseo (IMPO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 49.642,00	\$ 49.642,00
12674	SUMINISTRO CONTRAHUELLA EN LAMINA-STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 20.917,36	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 45.570,00	\$ 1.822,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 432,61	\$ 432,61
	102740	Material	LAMINA C.R. DECAP.Y ACEITAD.1.20x2.40 e=2.5mm	UN	0,0410	2,00 %	0,0418	\$ 0,00	\$ 0,00
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 18.982,00	\$ 1.708,38
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 288.405,52	\$ 8.652,17
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
12913	Suministro de Balancin Madera-STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 968.874,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102992	Material	Balancin en Madera **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 968.874,00	\$ 968.874,00
13314	Suministro de Acople en S para Culpio**			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103507	Material	Acople en S (3/8") para culpicio(Rodamient+ Buje)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17885	SUMINISTRO DE BOMBA CONTRA INCENDIO 750 GPM @ 135			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
SUMINISTRO DE BOMBA CONTRA INCENDIO 750 GPM @ 135 PSI DE CARCAZA PARTIDA Y MOTOR ELÉCTRICOCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	107260	Material	BOMBA CONTRA INCENDIO 750 GPM @ 135 PSI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17642	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM)			??	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) DE LLENADO INICIAL DE LOS TANQUESCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107668	Material	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15957	Suministro de Discos Lámina HR (1/8") D=0.30M			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 16.072,41	
Detalles									
Descripción Técnica									
SE CONSIDERA UNA SECCIÓN DE 0.30X0.30M PARA CONTEMPLAR EL DESPERDICIO (AREA POR DISCO=0.09M2) UNIDAD DE LAMINA ES IGUAL A 0.125/POR DISCO									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 57,45	\$ 57,45
	105795	Material	LAMINA HR (1/8") 1.20X6.0M	UN	0,0125	0,00 %	0,0125	\$ 1.189.280,00	\$ 14.866,00
	11927	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:2 + PREST.	JRN	0,0028	0,00 %	0,0028	\$ 410.342,45	\$ 1.148,96

17585	Suministro de Equipo de Oxigeno terapia adulto y p			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 606.708,01
-------	--	--	--	----	----------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro de Equipo de Oxigeno terapia adulto y pediatico - Según reglamentacion vigente

Componentes	107568	Material	Equipo de Oxigeno terapia adulto y pediatico - S	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 606.708,01	\$ 606.708,01
20672	SUMINISTRO DE INSTALACION BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 20X20X6 PERMEABLE GRIS			M2	Grupo PISOS			Valor Unitario	\$ 150.697,55

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 79.507,01	\$ 2.385,21
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 529,64	\$ 529,64
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	13363	Material	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 20X20X6 PERMEABLE GRIS	UN	25,0000	5,00 %	26,2500	\$ 3.554,00	\$ 93.292,50
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1650	0,00 %	0,1650	\$ 299.744,81	\$ 49.457,89
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1650	0,00 %	0,1650	\$ 22.311,21	\$ 3.681,35
17887	SUMINISTRO DE ROCIADOR TIPO UPRIGHT K=11,2 - QR			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 2.818,39

Detalles

Descripción Técnica SUMINISTRO DE ROCIADOR TIPO UPRIGHT K=11,2 - QR RESPUESTA RÁPIDA 68°C 155°F ACABADO CROMADO COBRETURA

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 22,58	\$ 22,58
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0955	0,00 %	0,0955	\$ 17.455,00	\$ 1.666,95
	108136	Material	SUMINISTRO DE ROCIADOR TIPO UPRIGHT K=11,2 - QR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0037	0,00 %	0,0037	\$ 305.096,56	\$ 1.128,86

13530	Suministro de Tabla en Madera para Carrusel			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 7.453,93
-------	---	--	--	----	-----------------------------	--	--	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 16.099,00	\$ 2.092,87
	103710	Material	TABLA TRAPEZOIDAL ZAPAN 0.25X0.75X0.55M	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102958	Material	Tornillo Hexagonal G-2 R.O. 1/4 X 3" Doble arandel	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 512,82	\$ 2.051,28
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 413.723,00	\$ 3.309,78

12914	Suministro Deslizadero Fibra de Vidrio 2.4m-STPM**			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 773.924,00
-------	--	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102994	Material	Deslizadero en Fibra de Vidrio 2.40m.***	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 773.924,00	\$ 773.924,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

13358	Suministro Deslizadero Fibra de Vidrio 3.0m-STPM**			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 441.841,00
-------	--	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103560	Material	Deslizadero en Fibra de vidrio Recorrido=3.00m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 441.841,00	\$ 441.841,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

12907	Suministro Deslizadero Fibra de Vidrio 4m-STPM***			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 1.041.936,00
-------	---	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102978	Material	Deslizadero en Fibra de Vidrio 4mts. **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.041.936,00	\$ 1.041.936,00
17577	Suministro Diagrama de flujo filtracion - Carteler			UN	Grupo PISCINAS		Valor Unitario	\$ 52.909,55	
Detalles									
Descripción Técnica Suministro Diagrama de flujo filtracion - Cartelera cuarto de maquinas (incluye fichas, flechas)									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.495,73	\$ 2.495,73
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 499,15	\$ 499,15
	107561	Material	Suministro Diagrama de flujo filtracion - Carteler	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 399.317,32	\$ 49.914,67
13990	SUMINISTRO DOTACION FLEXION ADULTOS/MAY-IDRD			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 3.318.033,01	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104124	Material	BIOSALUDABLE FLEXION DE ESPALDA (Acensor)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.318.033,01	\$ 3.318.033,01
16089	Suministro e instalacion Anemómetro electr. Win			??	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 76.274,14	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	105928	Material	Anemometro electr. wind Speed	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 305.096,56	\$ 76.274,14
13865	Suministro e inst. de Hidrante Conexión PVC3"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 171.159,17	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.356,06	\$ 3.356,06
	104158	Material	hidrante milan canexión pvc 3"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 305.096,56	\$ 167.803,11
00928	SUMINISTRO E INSTAL DE PISO CLASICA CREMA MARFIL			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 52.115,59	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.021,45	\$ 2.021,45
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	002827	Material	PISO CLASICO CREMA MARFIL 33x33 CRNA	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
11511	Suministro e Instal Tapa Camara MT Codensa **			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES		Valor Unitario	\$ 77.563,07	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.520,84	\$ 1.520,84
	001141	Material	TAPA Traf.Pes. CAJA INSPECCION	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2484	0,00 %	0,2484	\$ 306.128,14	\$ 76.042,23

13837	Suministro e instalac Guaya galvaniz 5/16***	ML	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 28.648,84
-------	--	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles 2.40 ML de guaya

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.308,54	\$ 1.308,54
	104024	Material	Cable Acero galvanizado 5/16" (Alma de acero)	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	104019	Material	Perro Galvanizado 5/16"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 2.339,00	\$ 1.169,50
	11719	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 3Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 523.416,05	\$ 26.170,80

13767	Suministro e instalac. tapa toma corriente**	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 11.478,61
-------	--	----	--------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 753,21	\$ 753,21
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,0410	0,00 %	0,0410	\$ 183.710,00	\$ 7.532,11
	104028	Material	Tapa blanca doble para tomacorriente	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.533,01	\$ 1.533,01
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 415.070,00	\$ 1.660,28

00913	SUMINISTRO E INSTALACIN DE ALFOMBRA PAVCO DALTON	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 4.998,24
-------	--	----	--------------------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 104.130,00	\$ 4.998,24
	000273	Material	ALFOMBRA PAVCO DALTON Inst.	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00

00915	SUMINISTRO E INSTALACIN DE ALFOMBRA PAVCO MAGISTRA	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 4.998,24
-------	--	----	--------------------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 104.130,00	\$ 4.998,24
	000272	Material	ALFOMBRA PAVCO MAGISTRAL Inst.	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00

00916	SUMINISTRO E INSTALACIN DE ALFOMBRA PAVCO MALAGA	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 4.998,24
-------	--	----	--------------------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 104.130,00	\$ 4.998,24
	002122	Material	ALFOMBRA PAVCO MALAGA sahara Inst.	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00

13508	Suministro e instalaciòn Calentador paso electri	UN	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 113.231,75
-------	--	----	-----------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.809,22	\$ 1.809,22
	103684	Material	CALENTADOR ELECT.TRIFASICO SM 700 SMARTEC 9.4LTS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103686	Material	CHEQUE 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.337,00	\$ 2.674,00
	100587	Material	Niple HG ½" I=0.1m **	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.660,71	\$ 5.321,42
	837	Material	REGISTRO CORTINA Ø ½" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 63.341,00	\$ 63.341,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1186	0,00 %	0,1186	\$ 305.096,56	\$ 36.184,45

	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0094	0,00 %	0,0094	\$ 415.070,00	\$ 3.901,66
17935	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO METALICO LAVABLE			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 36.924,45
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO METALICO LAVABLE 24"X24" X2"							
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 19.030,00	\$ 2.378,75
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.052,08	\$ 1.052,08
	108508	Material	FILTRO METALICO LAVABLE 24"X24"X2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 420.830,46	\$ 21.041,52
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 415.070,00	\$ 12.452,10
010548	suministro e instalacion	Luminaria MILLENIUM de 40W (2700-6500)K,	UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES		Valor Unitario		\$ 2.743.114,36	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 19.030,00	\$ 3.615,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	10,0000	---	10,0000	\$ 56.033,04	\$ 560.330,40
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST(IDRD)	JRN	0,7520	0,00 %	0,7520	\$ 110.079,00	\$ 82.779,41
	104326	Mano de Obra	LINIERO ELECTRICO CON CERTIFICAC+PREST.	JRN	0,3760	0,00 %	0,3760	\$ 2.760.323,00	\$ 1.037.881,45
	12623	Material	Luminaria MILLENIUM de 40W (2700-6500)K,	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 871.706,00	\$ 871.706,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
010549	suministro e instalacion	Luminaria MILLENIUM de 70W (2700-6500)K,	UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES		Valor Unitario		\$ 2.977.968,36	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 19.030,00	\$ 3.615,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	10,0000	---	10,0000	\$ 56.033,04	\$ 560.330,40
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST(IDRD)	JRN	0,7520	0,00 %	0,7520	\$ 110.079,00	\$ 82.779,41
	104326	Mano de Obra	LINIERO ELECTRICO CON CERTIFICAC+PREST.	JRN	0,3760	0,00 %	0,3760	\$ 2.760.323,00	\$ 1.037.881,45
	12624	Material	Luminaria MILLENIUM de 70W (2700-6500)K,	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.106.560,00	\$ 1.106.560,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
010554	Suministro e Instalacion	SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000 4SFP CAPA 3 light	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 11.407.631,25	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	5,0000	---	5,0000	\$ 120.453,49	\$ 602.267,45
	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST(IDRD)	JRN	8,2000	0,00 %	8,2000	\$ 110.079,00	\$ 902.647,80
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	8,2000	0,00 %	8,2000	\$ 183.710,00	\$ 1.506.422,00
	12634	Material	switch 24 puertos 10/100/1000 4SFP CAPA 3 LIGHT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.396.294,00	\$ 8.396.294,00
010564	Suministro e instalacion	"EQUIPO DE DESINFECCIÓN UV-2 LÁMPARAS PISCINAS	UN	Grupo PISCINAS		Valor Unitario		\$ 158.170.648,92	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	5,0000	---	5,0000	\$ 204.031,72	\$ 1.020.158,60
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 74.477,99	\$ 148.955,98
	107437	Mano de Obra	AYUDANTE INSTALACIONES ESP. PISCINAS +PREST (IDRD)	JRN	27,5960	0,00 %	27,5960	\$ 104.130,00	\$ 2.873.571,48
	107436	Mano de Obra	TECNICO INSTALACIONES ESP. PISCINAS + PREST (IDRD)	JRN	6,8990	0,00 %	6,8990	\$ 174.962,00	\$ 1.207.062,84
	12645	Material	EQUIPO DE DESINFECCIÓN UV-2 LÁMPARAS PISCINAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 152.920.900,02	\$ 152.920.900,02
15526	Suministro e instalacion Amplificador de cuatro ca			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro e instalacion Amplificador de cuatro canales 4x100w, Higt Efficient Class-d Desing, 2 U Rack space, Detent Rear Level Controls, Complete Protection Package, Dynamic Limiter, Phoenix type inpusts and Outputs, Remote Power On/OffDe acuerdo con conversación con los proveedores se recomienda que la misma persona que suministra el equipo sea el que lo instale, tratándose de equipos especiales.							
17582	Suministro e instalación Camilla con inmovilizador			UN	Grupo PISCINAS		Valor Unitario		\$ 262.799,97
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro e instalación Camilla con inmovilizador de cuello y arnes - Plastica							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 499,15	\$ 499,15
	107565	Material	Camilla con inmovilizador de cuello y arnes	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 211.887,00	\$ 211.887,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 499,15	\$ 499,15
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 399.317,32	\$ 49.914,67
13070	SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO H=1M MALLA ES			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 293.698,24
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101786	Equipo	DISCO CORTE METAL 12" X 1/8"	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 45.570,00	\$ 9.114,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.307,24	\$ 2.307,24
	002535	Material	ANGULO 1/4"x2 1/2"	ML	2,3835	0,00 %	2,3835	\$ 16.305,00	\$ 38.862,97
	1834	Material	ANTICORROSIVO GRIS PROTECCIÓN.	GLN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 62.394,14	\$ 1.247,88
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 34.058,00	\$ 681,16
	104553	Material	ESMALTE ACRILICO PINTUCO	GLN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	102924	Material	ESTOPA (1 Kg) **	KG	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 10.245,00	\$ 2.049,00
	102891	Material	LIJA TELA PABMERIL PLIEGO 9X11" GRANO 150	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.296,48	\$ 388,94
	103145	Material	MALLA ESLABONADA CAL 10 (Hueco 2")	M2	1,0800	0,00 %	1,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
	103083	Material	PLATINA HR 1/2 X1/8 X 6MT	UN	2,3830	0,00 %	2,3830	\$ 0,00	\$ 0,00
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 18.982,00	\$ 94.910,00
	100130	Material	TUBO ACERO ESTR. GALV. 2" E=3.0 MM SIN ROSCA 6 ML A-500	ML	0,7560	0,00 %	0,7560	\$ 33.868,99	\$ 25.604,96
	101009	Material	VARILLA LISA DE 3/4"(A-36) Igual a 000023 HIERRO A-36 Liso/Rect 3/4"	ML	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 11.740,31	\$ 3.169,88
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 288.405,52	\$ 115.362,21
20878	SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTALLATON AIR FITTING			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS		Valor Unitario		\$ 263.919,95
Detalles									
Descripción Técnica		incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 20.724,60	\$ 621,74

	13849	Material	INSTALLATON AIR FITTING Ref.12-700268-000	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 242.571,00	\$ 242.571,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 331.593,57	\$ 20.724,60
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 32,64	\$ 2,61
20876	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLUTCH PULLEY			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 4.149.834,40

Detalles

Descripción Técnica incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 82.898,39	\$ 2.486,95
	13847	Material	CLUTCH PULLEY Ref.12-860717-000	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.064.436,00	\$ 4.064.436,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 331.593,57	\$ 82.898,39
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 32,64	\$ 13,06

20866	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA A 120 PARA LOS EJES LATERALES			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 92.418,21
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 41.449,20	\$ 1.243,48
	13835	Material	Correa A120	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 49.719,00	\$ 49.719,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 331.593,57	\$ 41.449,20
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 32,64	\$ 6,53

20867	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA PARA CANAL SUBE PINES			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 62.853,20
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 41.449,20	\$ 1.243,48
	13836	Material	Correa A 80	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 20.153,99	\$ 20.153,99
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 331.593,57	\$ 41.449,20
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 32,64	\$ 6,53

20877	SUMINISTRO E INSTALACION DE DECK LIFT HOOK			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 729.815,87
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 82.898,39	\$ 2.486,95
	13848	Material	DECK LIFT HOOK Ref.12-100832-3	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 644.424,00	\$ 644.424,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 331.593,57	\$ 82.898,39
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 32,64	\$ 6,53

20875	SUMINISTRO E INSTALACION DE WORM SHAFT			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 6.253.678,08
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 82.898,39	\$ 2.486,95
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 82.898,39	\$ 2.486,95
	13846	Material	WORM SHAFT Ref.12-860171-000	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.165.796,00	\$ 6.165.796,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 331.593,57	\$ 82.898,39
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 32,64	\$ 9,79

00058	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO GRES 6"x4"			UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 39.579,52
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 771,06	\$ 771,06
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 104.130,00	\$ 38.528,10
	002012	Material	YEE GRES 6 x 4" MOORE AA-1A (150)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00268	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.PE(A)(LT)	LT	0,5520	8,00 %	0,5962	\$ 470,25	\$ 280,36
010532	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO PVC C907 AZUL 4"			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 622.293,42
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.467,02	\$ 15.467,02
	106634	Mano de Obra	AYUDANTE INST. HIDRAULICAS + PREST(IDRD)	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 80.009,00	\$ 48.005,40
	106635	Mano de Obra	OFICIAL INST. HIDRAULICAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,7820	0,00 %	0,7820	\$ 136.400,00	\$ 106.664,80
	12601	Material	CODO 90 PVC C907 CAMXCAM 4"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 502.884,00	\$ 201.153,60
	12602	Material	TEE CAMXCAMXCAM PVC C907 4"	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 736.427,00	\$ 147.285,40
	12603	Material	UNION DE REPARACION PVC C907 4"	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 259.293,00	\$ 103.717,20
	20860	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACEITE 20w-40			GLN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS			Valor Unitario
Detalles									
Descripción Técnica Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 13.794,29	\$ 413,83
	105536	Material	ACEITE 20 W -40	UN	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 19.690,00	\$ 20.674,50
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,0416	0,00 %	0,0416	\$ 331.593,57	\$ 13.794,29
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 32,64	\$ 130,56
15480	Suministro e instalación de adoquin de arcilla tip			M2	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS			Valor Unitario	\$ 69.530,05
Detalles Concreto suministrado por planta									
Descripción Técnica Suministro e instalación de adoquin de arcilla tipo vehicular, en cama de arena de 5cms y trasiegoEste ítem incluye: Herramientas y equipos, Materiales y Mano de obra. Este insumo se crea en base al NP. 126 contrato 2360 de 2013.									
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.888,78	\$ 2.888,78
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	105231	Material	Adoquin de arcilla tipo vehicular (20x10x8) obra	UN	48,0000	5,00 %	50,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 105.434,00	\$ 4.217,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 411.580,43	\$ 53.505,46
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
00310	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA ALFA KASMIR			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 233.454,31
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 104.130,00	\$ 4.998,24
	000256	Material	ALFOMBRA ALFA KASHMIR IMPERIAL	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 221.802,01	\$ 228.456,07
00309	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA ALFA METROPOL			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 4.998,24

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 104.130,00	\$ 4.998,24
	000255	Material	ALFOMBRA ALFA VICTORY	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
00906	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA ALFA PREMIER			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 4.998,24

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 104.130,00	\$ 4.998,24
	000263	Material	ALFOMBRA ALFA PREMIER (NYLON)	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
00311	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA ALFA SPLENDOR			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 4.998,24

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 104.130,00	\$ 4.998,24
	000259	Material	ALFOMBRA ALFA SPLENDOR (NYLON)	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
00920	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA PAVCO DAMASCO			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 4.998,24

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 104.130,00	\$ 4.998,24
	000267	Material	ALFOMBRA PAVCO ACUARELA Inst.	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
00918	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA PAVCO MINK			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 4.998,24

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 104.130,00	\$ 4.998,24
	000277	Material	ALFOMBRA PAVCO MINK Inst.	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
00919	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA PAVCO MONACO			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 4.998,24

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 104.130,00	\$ 4.998,24
	000275	Material	ALFOMBRA PAVCO MONACO Inst.	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
00912	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA PAVCO OASIS			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 4.998,24

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 104.130,00	\$ 4.998,24
	000276	Material	ALFOMBRA PAVCO OASIS Inst.	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
00921	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA PAVCO REFLEJO			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 4.998,24

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 104.130,00	\$ 4.998,24

00312	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA PAVCO TRAZOS	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 4.998,24
-------	---	----	--------------------------------	----------------	-------------

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 104.130,00	\$ 4.998,24
	002125	Material	ALFOMBRA PAVCO TUNEZ II Inst.	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

00530	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTENA COMUNAL T.V.	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 78.062,68
-------	---	----	---	----------------	--------------

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	--	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	000403	Material	ANTENA COMUNAL TV 10 SALIDAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04

11526	Suministro e Instalacion de Bala Halogena 50 W**	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 53.017,07
-------	--	----	---	----------------	--------------

Descripción Técnica

Componentes	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 24.752,00	\$ 3.465,28
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.142,90	\$ 2.142,90
	101162	Material	BALA HALOGENA 50 W (Inc. Bombill	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 306.128,14	\$ 42.857,94
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 413.723,00	\$ 4.550,95

00812	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑO ACUACER CORONA	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 504.849,66
-------	---	----	--	----------------	---------------

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.224,60	\$ 6.224,60
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38
	00467	Sub-análisis	LAVAMANOS ACUACER BLANCO+GRIFERIA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 137.397,66	\$ 137.397,66
	00510	Sub-análisis	SANITARIO LAGUNA BLANC.CORONA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 350.549,02	\$ 350.549,02

00813	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑO CORONA AVANTI	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 139.265,66
-------	--	----	--	----------------	---------------

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.224,60	\$ 6.224,60
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38
	00468	Sub-análisis	LAVAMANOS CORONA AVANTI + GRIF. PRISMA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 30.509,66	\$ 30.509,66
	00511	Sub-análisis	SANITARIO CORONA AVANTI COLOR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 91.853,02	\$ 91.853,02

17651	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 92.894,58
-------	--------------------------------------	----	---	----------------	--------------

Details

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 137,76	\$ 137,76
	107706	Material	BATERIA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 918,38	\$ 918,38
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44

00532	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTONERA/FUENTE CITOFO	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 93.675,21
-------	--	----	-------	---	----------------	--------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44
	000412	Subcontrato	CENTRAL DE CONSERJERIA 10 PTOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

13600	Suministro e instalación de cable coaxial RG59	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 624,51
-------	--	----	-------	---	----------------	-----------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12,25	\$ 12,25
	103844	Material	cable coaxial RG59 al 60%	ML	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 306.128,14	\$ 612,26

13601	Suministro e instalación de cable duplex 2x14	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 5.092,11
-------	---	----	-------	---	----------------	-------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 50,21	\$ 50,21
	103845	Material	Cable duplex 2 x14	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.482,01	\$ 2.531,65
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0082	0,00 %	0,0082	\$ 306.128,14	\$ 2.510,25

15441	Suministro e instalación de cable duplex 2x20	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 5.092,11
-------	---	----	-------	---	----------------	-------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 50,21	\$ 50,21
	103845	Material	Cable duplex 2 x14	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.482,01	\$ 2.531,65
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0082	0,00 %	0,0082	\$ 306.128,14	\$ 2.510,25

20898	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAM FOLLOW NEEDLE BEARING	UN	Grupo	MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	Valor Unitario	\$ 312.981,52
-------	---	----	-------	---------------------------------	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 47.384,72	\$ 1.421,54
	13874	Material	CAM FOLLOW NEEDLE BEARING Ref.11-480001-000	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 264.172,00	\$ 264.172,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,1429	0,00 %	0,1429	\$ 331.593,57	\$ 47.384,72
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 32,64	\$ 3,26

00533	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANTONERA ELECTRICA	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 46.837,60
-------	---	----	-------	---	----------------	--------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 918,38	\$ 918,38
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 306.128,14	\$ 45.919,22
	000115	Subcontrato	CANTONERA ELECTRICA AUTA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

20870	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LA TORRE	UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	Valor Unitario	\$ 66.854,93
-------	---	----	---------------------------------------	----------------	--------------

Detalles									
Descripción Técnica incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 33.159,36	\$ 994,78
	13839	Material	Correa A136	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 32.691,00	\$ 32.691,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTD. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 331.593,57	\$ 33.159,36
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 32,64	\$ 9,79

20872	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA PARA EL RETORNO DE BOLAS	UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	Valor Unitario	\$ 59.079,94
-------	---	----	---------------------------------------	----------------	--------------

Detalles									
Descripción Técnica incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 33.159,36	\$ 994,78
	13841	Material	Correa A 96	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.916,01	\$ 24.916,01
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTD. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 331.593,57	\$ 33.159,36
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 32,64	\$ 9,79

20869	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA PARA EL VIBRADOR	UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	Valor Unitario	\$ 59.867,67
-------	---	----	---------------------------------------	----------------	--------------

Detalles									
Descripción Técnica incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 33.159,36	\$ 994,78
	13838	Material	Correa A 72	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.707,00	\$ 25.707,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTD. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 331.593,57	\$ 33.159,36
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 32,64	\$ 6,53

20873	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA PARA LA PRIMERA POLEA DEL MOTOR	UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	Valor Unitario	\$ 50.041,93
-------	--	----	---------------------------------------	----------------	--------------

Detalles									
Descripción Técnica incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 33.159,36	\$ 994,78
	13842	Material	Correa A 64	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.878,00	\$ 15.878,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTD. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 331.593,57	\$ 33.159,36
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 32,64	\$ 9,79

20871	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA PARA LA RUEDA ELEVADORA DE PINES	UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	Valor Unitario	\$ 113.542,93
-------	---	----	---------------------------------------	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 33.159,36	\$ 994,78

	13840	Material	Correa B 198	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 79.379,00	\$ 79.379,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNT0. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 331.593,57	\$ 33.159,36
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 32,64	\$ 9,79
20874	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA PARA LA SEGUNDA POLEA DEL MOTOR			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 67.425,93

Detalles

Descripción Técnica incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 33.159,36	\$ 994,78
	13843	Material	Correa A 94	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 33.262,00	\$ 33.262,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNT0. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 331.593,57	\$ 33.159,36
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 32,64	\$ 9,79

20868	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA PARA RUEDA ELEVADORA DE BOLAS			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 252.922,01
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 165.796,79	\$ 4.973,90
	13837	Material	Correa B 208	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 82.135,00	\$ 82.135,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNT0. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 331.593,57	\$ 165.796,79
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 32,64	\$ 16,32

20879	SUMINISTRO E INSTALACION DE CROSS CONVEYOR BELT			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 696.092,79
--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 47.384,72	\$ 1.421,54
	13850	Material	CROSS CONVEYOR BELT Ref.12-450037-000	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 647.280,00	\$ 647.280,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNT0. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,1429	0,00 %	0,1429	\$ 331.593,57	\$ 47.384,72
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 32,64	\$ 6,53

20884	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PIN (RUBBER DECK CHUTES) PARA LOS PIN N° 1			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 544.256,32
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 47.384,72	\$ 1.421,54
	13855	Material	RUBBER DECK CHUTES Ref.12-2000864-000	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 495.437,00	\$ 495.437,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNT0. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,1429	0,00 %	0,1429	\$ 331.593,57	\$ 47.384,72
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 32,64	\$ 13,06

20883	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PIN (RUBBER DECK CHUTES) PARA LOS PINES 2, 3, 4, 6, 8 Y 9			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 368.100,32
--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 47.384,72	\$ 1.421,54
	13854	Material	RUBBER DECK CHUTES Ref.12-200894-000	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 319.281,00	\$ 319.281,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNT0. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,1429	0,00 %	0,1429	\$ 331.593,57	\$ 47.384,72
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 32,64	\$ 13,06

20885	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PIN (RUBBER DECK CHUTES) PARA LOS PINES 7 Y 10	UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	Valor Unitario	\$ 374.652,32
-------	--	----	---------------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 47.384,72	\$ 1.421,54
	13856	Material	RUBBER DECK CHUTES Ref.12-2000895-000	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 325.833,00	\$ 325.833,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTD. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,1429	0,00 %	0,1429	\$ 331.593,57	\$ 47.384,72
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 32,64	\$ 13,06

00625	SUMINISTRO E INSTALACION DE DECORPLAST FACHADA	M2	Grupo PINTURA	Valor Unitario	\$ 20.566,68
-------	--	----	---------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 2.133,00	\$ 127,98
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 19.030,00	\$ 1.141,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 916,84	\$ 916,84
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 722,00	\$ 43,32
	001874	Material	GRANIPLAST / DECORAPLAST ESGRAFIADO CLARO	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84

02030	SUMINISTRO E INSTALACION DE DERIVACION C/RET INF	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 951.984,85
-------	--	----	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.146,09	\$ 7.146,09
	02024	Sub-análisis	AISLADOR DE PIN ANSI 55-1 JGO	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 53.209,42	\$ 106.418,84
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
	02027	Sub-análisis	ESTRIBO P/MEDIA TENSION	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 31.035,89	\$ 93.107,67
	02023	Sub-análisis	ESTRUCTURA TANGENTE CPS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 209.976,11	\$ 209.976,11
	02628	Sub-análisis	GRAPA P/OPERAR EN CALIENTE	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 13.120,38	\$ 39.361,14
	02025	Sub-análisis	HERRAJE P/ESTRUCTURA FINAL CPS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 385.095,38	\$ 385.095,38
	02026	Sub-análisis	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA P/MEDIA TENS.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 34.347,58	\$ 34.347,58

20899	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRONIC TRIGGERING CONTROL SYSTEM	UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	Valor Unitario	\$ 5.173.697,34
-------	--	----	---------------------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 20.724,60	\$ 621,74
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 20.724,60	\$ 621,74
	13873	Material	ELECTRONIC TRIGGERING CONTROL SYSTEM Ref.12-862584-400	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.151.726,00	\$ 5.151.726,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTD. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 331.593,57	\$ 20.724,60
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 32,64	\$ 3,26

17876	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CALDERA	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 11.418.940,48
-------	---	----	--------------	----------------	------------------

Detalles

Descripción Técnica SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CALDERA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICASCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL. CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE CONSULTORÍA DEPORTIVO. Especificaciones Técnicas Tema 4.1.1.2

CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	108122	Material	SUMINISTRO DE EQUIPO DE CALDERAS - INCLUYE BOMBAS,	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	37,4273	0,00 %	37,4273	\$ 305.096,56	\$ 11.418.940,48
13036	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA CALIBRE 20			DD	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 67.197,87
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103057	Equipo	CORTADORA CIRCULAR	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.595,65	\$ 2.595,65
	103055	Equipo	PISTOLA DE FIJACION CALIBRE 22 RAMSET	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 25.841,00	\$ 2.584,10
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 47.130,00	\$ 2.356,50
	103056	Equipo	TIJERAS HOJALATA 10" STANLEY O SIMILAR	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 57.824,00	\$ 1.156,48
	001230	Material	BROCA 3/8" x 5" (Para muro)	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 9.943,00	\$ 994,30
	103058	Material	BROCA ACERO HSS DE 5/16 (PÁSTICO-METAL-MADERA)	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 6.337,00	\$ 316,85
	103049	Material	CANAL 92MM 3X5/8" LONG 2.44M CAL 20	UN	0,4700	0,00 %	0,4700	\$ 0,00	\$ 0,00
	103068	Material	DISCO DE CORTE 7" (DISCOS PARA CORTAR METAL 7" X 1	UN	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 6.913,00	\$ 117,52
	103054	Material	FULMINANTE DE FIJACIÓN	UN	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 245,00	\$ 306,25
	103051	Material	PARAL 89MM 3X1/2" LONG 2.44M CAL 20	UN	1,6600	0,00 %	1,6600	\$ 0,00	\$ 0,00
	103053	Material	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8X1	UN	24,0000	0,00 %	24,0000	\$ 30,00	\$ 720,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 288.405,52	\$ 51.912,99
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
13347	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PA			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 106.143,39
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 45.570,00	\$ 4.557,00
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 99.130,00	\$ 13.878,20
	103103	Equipo	PULIDORA MANUAL 9"	HR	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100756	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA METALICA TALL.+ PREST.(IDRD)	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 117.022,00	\$ 22.234,18
	100805	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA METALICA TALL.+PREST.(IDRD)	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 159.758,73	\$ 30.354,16
	103067	Material	DISCO DE CORTE 41/2" TRASLAPADO	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 3.677,00	\$ 735,40
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 21.618,00	\$ 10.809,00
	000055	Material	TUBO CUADRADO 1 1/2" Cal. 20	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.101,00	\$ 6.101,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0421	0,00 %	0,0421	\$ 415.070,00	\$ 17.474,45
18523	Suministro e instalación de extractor axial 176cmf			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 613.845,25
Detalles									
Descripción Técnica									
VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Suministro e instalación de extractor axial de presión para 176 CFM									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.194,08	\$ 19.194,08
	108742	Material	Abrazadera tipo horquilla 4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108743	Material	Chazo expansivo 3/8" x 1-7/8" (10un)	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108721	Material	Extractor helicocentrífugo en línea de 350 cfm, pr	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108696	Material	Riel chanel perforado 1-5/8" x 13/16" (3m)	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106843	Material	Sensor de Movimiento de 360°	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00

17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,9122	0,00 %	0,9122	\$ 420.830,46	\$ 383.881,55
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,4731	0,00 %	0,4731	\$ 415.070,00	\$ 196.369,62
20771	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA VEGETAL TIPO 1 (INCLUYE M2 MATERAS EN CONCRETO = 0,60*0,40*0,30, HIDRORETENEDOR Y CUADRILLA DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 1 MES)			Grupo ENCHAPES MUROS		Valor Unitario	\$ 341.939,74	

Detalles			Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP						
Descripción Técnica			FACHADAS VEGE I ALES PARA ESCENARIOS IDR: Objeto: Diseñar e instalar los muros verdes (tachadas vegetales con tensores y enredaderas) en los coliseos ubicados en parques de Bogotá, con el fin de aportar a la adaptación del cambio climático, además de lograr un embellecimiento paisajístico en la infraestructura. El diseño e instalación de la fachada vegetal comprende 4 fases, que se describen de forma general a continuación: Fase 1 Diagnóstico: Verificación de los muros a intervenir y toma de medidas. Fase 2 Intervención de adecuaciones: la fase se enfoca en solucionar las novedades encontradas en la fase de diagnóstico y la impermeabilización del muro. Fase 3: instalación de la fachada vegetal. Fase 4: Entrega de las obras a satisfacción y recomendaciones (realización del manual del uso y del mantenimiento)						
Componentes	10662	Equipo	BARRERA ANTI RAIZ PARA EL MURO	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.665,99	\$ 23.665,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.629,75	\$ 5.629,75
	13528	Material	GEL HIDRORETENEDOR	KG	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 53.222,00	\$ 1.676,49
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 3.426,00	\$ 171,30
	10663	Material	GUAYAS VERTICALES DE 3/8" (9mm)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.027,00	\$ 8.027,00
	10669	Material	IPOMOE A PURPUREA	UN	0,6080	0,00 %	0,6080	\$ 7.570,99	\$ 4.603,16
	10666	Material	LAMINA DRENANTE PARA CUBIERTAS	M2	0,0760	0,00 %	0,0760	\$ 34.035,00	\$ 2.586,66
	13527	Material	MATERAS EN CONCRETO (0.3*0.4*0.60)	UN	0,5320	0,00 %	0,5320	\$ 132.389,00	\$ 70.430,95
	10670	Material	PASIFLORA TRIPARTITA (CURUBA)	UN	0,4940	0,00 %	0,4940	\$ 6.191,00	\$ 3.058,35
	10671	Material	SOLANUM LAXUM (MANTO DE MARIA)	UN	0,4940	0,00 %	0,4940	\$ 5.051,00	\$ 2.495,19
	10667	Material	SUSTRATO ALIGERADO ABONADO	M3	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 110.890,00	\$ 4.213,82
	10665	Material	VIGA IPE 100 ANCLADA SOBRE MUROS CON ANCLAJE DE 3/8"	ML	0,6310	0,00 %	0,6310	\$ 44.989,00	\$ 28.388,06
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0044	0,00 %	0,0044	\$ 219.360,72	\$ 965,19
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 299.744,81	\$ 41.964,27
	11748	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JRN	0,1020	0,00 %	0,1020	\$ 418.767,30	\$ 42.714,26
	10219	Sub-análisis	Limpieza e impermeabilización fachada Hmax=4.50m **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 40.335,32	\$ 40.335,32
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 54.787,93	\$ 54.787,93
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 415.070,00	\$ 6.226,05

20772	Suministro e instalación de fachada vegetal tipo 2 (incluye hidroretenedor y cuadrilla de mantenimiento por garantía de 1 mes)			M2	Grupo ENCHAPES MUROS		Valor Unitario	\$ 248.234,00	
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------------	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles			Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP						
Descripción Técnica			FACHADAS VEGETALES PARA ESCENARIOS IDR: Objeto: Diseñar e instalar los muros verdes (fachadas vegetales con tensores y enredaderas) en los coliseos ubicados en parques de Bogotá, con el fin de aportar a la adaptación del cambio climático, además de lograr un embellecimiento paisajístico en la infraestructura. El diseño e instalación de la fachada vegetal comprende 4 fases, que se describen de forma general a continuación: Fase 1 Diagnóstico: Verificación de los muros a intervenir y toma de medidas. Fase 2 Intervención de adecuaciones: la fase se enfoca en solucionar las novedades encontradas en la fase de diagnóstico y la impermeabilización del muro. Fase 3: instalación de la fachada vegetal. Fase 4: Entrega de las obras a satisfacción y recomendaciones (realización del manual del uso y del mantenimiento)						
Componentes	10662	Equipo	BARRERA ANTI RAIZ PARA EL MURO	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.665,99	\$ 23.665,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.629,75	\$ 5.629,75
	13528	Material	GEL HIDRORETENEDOR	KG	0,0210	5,00 %	0,0221	\$ 53.222,00	\$ 1.176,21
	10663	Material	GUAYAS VERTICALES DE 3/8" (9mm)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.027,00	\$ 8.027,00
	10669	Material	IPOMOE A PURPUREA	UN	0,4150	0,00 %	0,4150	\$ 7.570,99	\$ 3.141,96
	10670	Material	PASIFLORA TRIPARTITA (CURUBA)	UN	0,3190	0,00 %	0,3190	\$ 6.191,00	\$ 1.974,93
	10671	Material	SOLANUM LAXUM (MANTO DE MARIA)	UN	0,3190	0,00 %	0,3190	\$ 5.051,00	\$ 1.611,27

	10667	Material	SUSTRATO ALIGERADO ABONADO	M3	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 110.890,00	\$ 2.106,91
	10665	Material	VIGA IPE 100 ANCLADA SOBRE MUROS CON ANCLAJE DE 3/8"	ML	0,6490	0,00 %	0,6490	\$ 44.989,00	\$ 29.197,86
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0044	0,00 %	0,0044	\$ 219.360,72	\$ 965,19
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 299.744,81	\$ 41.964,27
	11748	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JRN	0,1020	0,00 %	0,1020	\$ 418.767,30	\$ 42.714,26
	10219	Sub-análisis	Limpieza e impermeabilización fachada Hmax=4.50m **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 40.335,32	\$ 40.335,32
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 39.497,03	\$ 39.497,03
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 415.070,00	\$ 6.226,05
20773	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA VEGETAL TIPO 3 (INCLUYE M2 HIDRORETENEDOR Y CUADRILLA DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 1 MES)				Grupo ENCHAPES MUROS			Valor Unitario	\$ 258.686,96

Detalles Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica

FACHADAS VEGETALES PARA ESCENARIOS IDR: Objeto: Diseñar e instalar los muros verdes (fachadas vegetales con tensores y enredaderas) en los coliseos ubicados en parques de Bogotá, con el fin de aportar a la adaptación del cambio climático, además de lograr un embellecimiento paisajístico en la infraestructura. El diseño e instalación de la fachada vegetal comprende 4 fases, que se describen de forma general a continuación: Fase 1 Diagnóstico: Verificación de los muros a intervenir y toma de medidas. Fase 2 Intervención de adecuaciones: la fase se enfoca en solucionar las novedades encontradas en la fase de diagnóstico y la impermeabilización del muro. Fase 3: instalación de la fachada vegetal. Fase 4: Entrega de las obras a satisfacción y recomendaciones (realización del manual del uso y del mantenimiento)

Componentes	10662	Equipo	BARRERA ANTI RAZ PARA EL MURO	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.665,99	\$ 23.665,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.629,75	\$ 5.629,75
	13528	Material	GEL HIDRORETENEDOR	KG	0,0270	5,00 %	0,0284	\$ 53.222,00	\$ 1.511,50
	10663	Material	GUAYAS VERTICALES DE 3/8" (9mm)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.027,00	\$ 8.027,00
	10669	Material	IPOMOEIA PURPUREA	UN	0,6960	0,00 %	0,6960	\$ 7.570,99	\$ 5.269,41
	10670	Material	PASIFLORA TRIPARTITA (CURUBA)	UN	0,5360	0,00 %	0,5360	\$ 6.191,00	\$ 3.318,38
	10671	Material	SOLANUM LAXUM (MANTO DE MARIA)	UN	0,5360	0,00 %	0,5360	\$ 5.051,00	\$ 2.707,34
	10667	Material	SUSTRATO ALIGERADO ABONADO	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 110.890,00	\$ 2.217,80
	10665	Material	VIGA IPE 100 ANCLADA SOBRE MUROS CON ANCLAJE DE 3/8"	ML	0,7320	0,00 %	0,7320	\$ 44.989,00	\$ 32.931,95
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0044	0,00 %	0,0044	\$ 219.360,72	\$ 965,19
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 299.744,81	\$ 41.964,27
	11748	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JRN	0,1020	0,00 %	0,1020	\$ 418.767,30	\$ 42.714,26
	10219	Sub-análisis	Limpieza e impermeabilización fachada Hmax=4.50m **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 40.335,32	\$ 40.335,32
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 41.202,75	\$ 41.202,75
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 415.070,00	\$ 6.226,05

20774	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA VEGETAL TIPO 4 (INCLUYE M2 MATERAS EN CONCRETO = 0,60*0,40*0,30, HIDRORETENEDOR Y CUADRILLA DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 1 MES)				Grupo ENCHAPES MUROS			Valor Unitario	\$ 339.662,19
--------------	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica

FACHADAS VEGETALES PARA ESCENARIOS IDR: Objeto: Diseñar e instalar los muros verdes (fachadas vegetales con tensores y enredaderas) en los coliseos ubicados en parques de Bogotá, con el fin de aportar a la adaptación del cambio climático, además de lograr un embellecimiento paisajístico en la infraestructura. El diseño e instalación de la fachada vegetal comprende 4 fases, que se describen de forma general a continuación: Fase 1 Diagnóstico: Verificación de los muros a intervenir y toma de medidas. Fase 2 Intervención de adecuaciones: la fase se enfoca en solucionar las novedades encontradas en la fase de diagnóstico y la impermeabilización del muro. Fase 3: instalación de la fachada vegetal. Fase 4: Entrega de las obras a satisfacción y recomendaciones (realización del manual del uso y del mantenimiento)

Componentes	10662	Equipo	BARRERA ANTI RAZ PARA EL MURO	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.665,99	\$ 23.665,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.629,75	\$ 5.629,75
	13528	Material	GEL HIDRORETENEDOR	KG	0,0290	5,00 %	0,0305	\$ 53.222,00	\$ 1.623,27

	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 3.426,00	\$ 342,60
	10663	Material	GUAYAS VERTICALES DE 3/8" (9mm)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.027,00	\$ 8.027,00
	10669	Material	IPOMOE A PURPUREA	UN	0,6290	0,00 %	0,6290	\$ 7.570,99	\$ 4.762,15
	10666	Material	LAMINA DRENANTE PARA CUBIERTAS	M2	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 34.035,00	\$ 3.403,50
	13527	Material	MATERAS EN CONCRETO (0.3*0.4*0.60)	UN	0,5140	0,00 %	0,5140	\$ 132.389,00	\$ 68.047,95
	10670	Material	PASIFLORA TRIPARTITA (CURUBA)	UN	0,4570	0,00 %	0,4570	\$ 6.191,00	\$ 2.829,29
	10671	Material	SOLANUM LAXUM (MANTO DE MARIA)	UN	0,4570	0,00 %	0,4570	\$ 5.051,00	\$ 2.308,31
	10667	Material	SUSTRATO ALIGERADO ABONADO	M3	0,0370	0,00 %	0,0370	\$ 110.890,00	\$ 4.102,93
	10665	Material	VIGA IPE 100 ANCLADA SOBRE MUROS CON ANCLAJE DE 3/8"	ML	0,6290	0,00 %	0,6290	\$ 44.989,00	\$ 28.298,08
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0044	0,00 %	0,0044	\$ 219.360,72	\$ 965,19
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 299.744,81	\$ 41.964,27
	11748	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JRN	0,1020	0,00 %	0,1020	\$ 418.767,30	\$ 42.714,26
	10219	Sub-análisis	Limpieza e impermeabilización fachada Hmax=4.50m **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 40.335,32	\$ 40.335,32
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 54.416,28	\$ 54.416,28
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 415.070,00	\$ 6.226,05
20775	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA VEGETAL TIPO 5 (INCLUYE M2 HIDRORETENEDOR Y CUADRILLA DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 1 MES)				Grupo ENCHAPES MUROS			Valor Unitario	\$ 255.755,18

Detalles Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP									
Descripción Técnica FACHADAS VEGETALES PARA ESCENARIOS IDRU: Objeto: Diseñar e instalar los muros verdes (fachadas vegetales con tensores y enredaderas) en los coliseos ubicados en parques de Bogotá, con el fin de aportar a la adaptación del cambio climático, además de lograr un embellecimiento paisajístico en la infraestructura. El diseño e instalación de la fachada vegetal comprende 4 fases, que se describen de forma general a continuación: Fase 1 Diagnóstico: Verificación de los muros a intervenir y toma de medidas. Fase 2 Intervención de adecuaciones: la fase se enfoca en solucionar las novedades encontradas en la fase de diagnóstico y la impermeabilización del muro. Fase 3: instalación de la fachada vegetal. Fase 4: Entrega de las obras a satisfacción v recomendaciones (realización del manual del uso v del mantenimiento)									
Componentes	10662	Equipo	BARRERA ANTI RAIZ PARA EL MURO	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.665,99	\$ 23.665,99
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.629,75	\$ 5.629,75
	13528	Material	GEL HIDRORETENEDOR	KG	0,0390	5,00 %	0,0410	\$ 53.222,00	\$ 2.182,10
	10663	Material	GUAYAS VERTICALES DE 3/8" (9mm)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.027,00	\$ 8.027,00
	10669	Material	IPOMOE A PURPUREA	UN	0,5850	0,00 %	0,5850	\$ 7.570,99	\$ 4.429,03
	10670	Material	PASIFLORA TRIPARTITA (CURUBA)	UN	0,4390	0,00 %	0,4390	\$ 6.191,00	\$ 2.717,85
	10671	Material	SOLANUM LAXUM (MANTO DE MARIA)	UN	0,4390	0,00 %	0,4390	\$ 5.051,00	\$ 2.217,39
	10667	Material	SUSTRATO ALIGERADO ABONADO	M3	0,0490	0,00 %	0,0490	\$ 110.890,00	\$ 5.433,61
	10665	Material	VIGA IPE 100 ANCLADA SOBRE MUROS CON ANCLAJE DE 3/8"	ML	0,6340	0,00 %	0,6340	\$ 44.989,00	\$ 28.523,03
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0044	0,00 %	0,0044	\$ 219.360,72	\$ 965,19
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 299.744,81	\$ 41.964,27
	11748	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JRN	0,1020	0,00 %	0,1020	\$ 418.767,30	\$ 42.714,26
	10219	Sub-análisis	Limpieza e impermeabilización fachada Hmax=4.50m **	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 40.335,32	\$ 40.335,32
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 40.724,34	\$ 40.724,34
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 415.070,00	\$ 6.226,05
010551	Suministro e Instalacion de Geotextil TR3000/BX 50 o similar				M2	Grupo IMPERMEABILIZACION			Valor Unitario \$ 19.321,30

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 252,11	\$ 252,11
	12632	Material	Geotextil TR3000	M2	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 14.617,00	\$ 15.347,85

	1987	Material	PUNTILLA CON CABEZA 4"	LB	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 5.738,00	\$ 1.147,60
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 219.360,72	\$ 1.974,25
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 299.744,81	\$ 599,49
20916	Suministro e Instalacion de KIT SOLAR DE 1KW PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA 110V- 220V			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 8.183.649,00

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	13929	Material	KIT SOLAR DE 1KW PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA 110V- 220V	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.183.649,00	\$ 8.183.649,00
20623	Suministro e Instalación de LUMINARIA S1MA 1 4000K V20 127.6W			UN	Grupo ELECTRICOS IDR D			Valor Unitario	\$ 2.410.912,30

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 19.030,00	\$ 3.615,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
	010643	Equipo	LUMINARIA S1MA 1 96leds - V20 - 17612lm - 127,6W	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.102.334,00	\$ 2.102.334,00
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
20628	Suministro e Instalación de LUMINARIA S1MB O MAXIMO M D3 FW			UN	Grupo ELECTRICOS IDR D			Valor Unitario	\$ 1.776.847,31

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 19.030,00	\$ 3.615,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
	010651	Equipo	LUMINARIA S1MB O MAXIMO M D3 FW	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.468.269,01	\$ 1.468.269,01
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
20622	Suministro e Instalación de LUMINARIA SLCM 4K_82.4W_11683lm_V20			UN	Grupo ELECTRICOS IDR D			Valor Unitario	\$ 1.905.859,30

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 19.030,00	\$ 3.615,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
	010642	Equipo	LUMINARIA SLCM 4K_82.4W_11683lm_V20	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.597.281,00	\$ 1.597.281,00
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
20621	Suministro e Instalación de LUMINARIA SLCS _4K_63.1W_8852lm_V20			UN	Grupo ELECTRICOS IDR D			Valor Unitario	\$ 1.291.520,30

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 19.030,00	\$ 3.615,70
--------------------	--------	--------	---------------------	----	--------	--------	--------	--------------	-------------

102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
010641	Equipo	LUMINARIA SLCS 24leds - V20 - 8852lm - 63,1W	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 982.942,00	\$ 982.942,00
104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63

20620	Suministro e Instalación de LUMINARIA SLCS 4K_40.1W_5724lm_V20		UN	Grupo ELECTRICOS IDR D			Valor Unitario	\$ 1.291.520,30
--------------	---	--	-----------	-------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 19.030,00	\$ 3.615,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
	010639	Equipo	LUMINARIA SLCS 24leds - V20 - 5724lm - 40,1W	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 982.942,00	\$ 982.942,00
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63

20624	Suministro e Instalación de LUMINARIA SLCS SW07-5,500 LUMENS 39w		UN	Grupo ELECTRICOS IDR D			Valor Unitario	\$ 1.291.520,30
--------------	---	--	-----------	-------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 19.030,00	\$ 3.615,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
	010647	Equipo	LUMINARIA SLCS SW07-5,500 LUMENS 39w	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 982.942,00	\$ 982.942,00
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63

20626	Suministro e Instalación de LUMINARIA SLCS SW07-6,950 LUMENS - 52 w		UN	Grupo ELECTRICOS IDR D			Valor Unitario	\$ 1.291.520,30
--------------	--	--	-----------	-------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 19.030,00	\$ 3.615,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
	010649	Equipo	LUMINARIA SLCS SW07-6,950 LUMENS - 52 w	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 982.942,00	\$ 982.942,00
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63

20627	Suministro e Instalación de LUMINARIA SLCS V14:-8,700 LUMENS - 66 w		UN	Grupo ELECTRICOS IDR D			Valor Unitario	\$ 1.291.520,30
--------------	--	--	-----------	-------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 19.030,00	\$ 3.615,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
	010650	Equipo	LUMINARIA SLCS V14:-8,700 LUMENS - 66 w	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 982.942,00	\$ 982.942,00
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00

	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
20625	Suministro e Instalación de LUMINARIA SLCS V14-5,500 LUMENS 39 w			UN	Grupo ELECTRICOS IDR			Valor Unitario	\$ 1.291.520,30
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 19.030,00	\$ 3.615,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
	010648	Equipo	LUMINARIA SLCS V14-5,500 LUMENS-39 w	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 982.942,00	\$ 982.942,00
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
00245	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUXALON ACERO 130B			M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 28.102,56
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 551,03	\$ 551,03
	000158	Material	LUXALON Aluzinc 130B Decor	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 306.128,14	\$ 27.551,53
00244	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUXALON ACERO 80B			M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 28.102,56
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 551,03	\$ 551,03
	000160	Material	LUXALON Aluzinc 80B Decor	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 306.128,14	\$ 27.551,53
00246	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUXALON ALUMHORIZ 130B			M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 28.102,56
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 551,03	\$ 551,03
	000162	Material	LUXALON Alumin 130B Decor	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 306.128,14	\$ 27.551,53
00247	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUXALON ALUMHORIZ 80B			M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 28.102,56
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 551,03	\$ 551,03
	000164	Material	LUXALON Alumin 80B Decor	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 306.128,14	\$ 27.551,53
00855	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUXALON MADERALUM 84R			M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 4.683,76
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 91,84	\$ 91,84

	001816	Material	LUXALON MaderAlum V5 Decor	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 306.128,14	\$ 4.591,92
00540	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUXALON TIPO LITE ALUM			M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 4.683,76

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 91,84	\$ 91,84
	000166	Material	LUXALON Bandeja Aluminio Natural	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 306.128,14	\$ 4.591,92

20890	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAGNETIC			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 2.765.013,95
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 165.796,79	\$ 4.973,90
	13862	Material	MAGNETIC Ref.12-862163-000	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.594.240,00	\$ 2.594.240,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 331.593,57	\$ 165.796,79
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 32,64	\$ 3,26

00824	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES AGUA 1/2"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 4.165,20
--------------	--	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 104.130,00	\$ 4.165,20
	001608	Material	MEDIDOR DE AGUA ½" (Sum+Inst)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

00243	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINICELL 5x5 ACERO			M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 84.485,79
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 551,03	\$ 551,03
	000156	Material	LUXALON Minicell 5x5 Aluzinc	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 54.741,00	\$ 56.383,23
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 306.128,14	\$ 27.551,53

20888	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULAR PIN WHEEL			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 6.605.353,58
--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 331.593,57	\$ 9.947,81
	13860	Material	MODULAR PIN WHEEL Ref.12-860071-000	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.263.649,00	\$ 6.263.649,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 331.593,57	\$ 331.593,57
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 32,64	\$ 163,20

20897	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PALANCA DE LEVA DEL GANCHO DE UN LA PLATAFORMA (DECK HOOK CAM LAVER)			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 1.207.984,47
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 41.449,20	\$ 1.243,48
	13872	Material	DECK HOOK CAM LAVER Ref.12-100178-00	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.165.282,00	\$ 1.165.282,00

	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 331.593,57	\$ 41.449,20
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 32,64	\$ 9,79

00344	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARKET GUAYACAN			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 12.447,94	
--------------	--	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 244,08	\$ 244,08
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86
	000934	Subcontrato	PARKET GUAYACAN INSTALADO	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

00343	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARKET ZAPAN			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 12.814,05	
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 610,19	\$ 610,19
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86
	000936	Subcontrato	PARKET ZAPAN INSTALADO	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00

20880	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIN			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS		Valor Unitario	\$ 172.188,87	
--------------	--	--	--	-----------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 47.384,72	\$ 1.421,54
	13851	Material	PIN Ref.12-100306-000	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 123.380,00	\$ 123.380,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,1429	0,00 %	0,1429	\$ 331.593,57	\$ 47.384,72
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 32,64	\$ 2,61

20903	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIN GUIDE WIRES CABLES EXTERIORES PARA N° 1, 7, 10			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS		Valor Unitario	\$ 224.101,40	
--------------	---	--	--	-----------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 33.159,36	\$ 994,78
	13870	Material	PIN GUIDE WIRES Ref.12-150296-000	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 189.944,00	\$ 189.944,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 331.593,57	\$ 33.159,36
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 32,64	\$ 3,26

20902	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIN GUIDE WIRES CABLES EXTERIORES PARA N° 2, 3, 4, 6, 8, 9			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS		Valor Unitario	\$ 196.598,40	
--------------	---	--	--	-----------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 33.159,36	\$ 994,78
	13869	Material	PIN GUIDE WIRES Ref.12-150297-000	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 162.441,00	\$ 162.441,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 331.593,57	\$ 33.159,36
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 32,64	\$ 3,26

20901	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIN GUIDE WIRES CABLES INTERIORES PARA N° 1, 7, 10			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS		Valor Unitario	\$ 178.455,40	
--------------	---	--	--	-----------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 33.159,36	\$ 994,78
	13868	Material	PIN GUIDE WIRES Ref.12-150295-000	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 144.298,00	\$ 144.298,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 331.593,57	\$ 33.159,36
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 32,64	\$ 3,26
20900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIN GUIDE WIRES CABLES INTERIORES PARA N° 2, 3, 4, 6, 8, 9			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 178.455,40
Detalles									
Descripción Técnica Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 33.159,36	\$ 994,78
	13867	Material	PIN GUIDE WIRES Ref.12-150294-000	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 144.298,00	\$ 144.298,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 331.593,57	\$ 33.159,36
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 32,64	\$ 3,26
20894	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINSETTER MOTOR			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 13.463.177,75
Detalles									
Descripción Técnica Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 47.384,72	\$ 1.421,54
	13866	Material	PINSETTER MOTOR Ref.12-752056-000	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.414.143,01	\$ 13.414.143,01
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,1429	0,00 %	0,1429	\$ 331.593,57	\$ 47.384,72
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 32,64	\$ 228,48
00950	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIRLAN VINILO PAVCO			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 5.206,50
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 104.130,00	\$ 5.206,50
	000674	Material	PIRLAN PLASTICO TAMAÑO 4.1 cm X 3 mm Inst.	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
00922	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DURAROCK TROYA			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 52.115,59
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.021,45	\$ 2.021,45
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	003934	Material	PISO DURAROCK TROYA NEGRO 30.5 x 30.5	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
00932	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO ANTICADO GUAJIRA			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 52.115,59
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.021,45	\$ 2.021,45
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	001903	Material	PISO ANTICADO GUAJIRA 20*20	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43

00936	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO ANTICADO PIZARRA	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 50.094,14
-------	---	----	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	002684	Material	PISO ANTICADO PIZARRA 33 x 33 CRNA	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43

00322	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO BALD.GRANO MARMOL	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 119.875,17
-------	--	----	--------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.021,45	\$ 2.021,45
	000293	Material	BALDOSIN GRANITO MARMOL Blc.#4 Base blanco 33 x33	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 65.786,00	\$ 67.759,58
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43

00323	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO BALD.GRANO MARMOL	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 52.115,59
-------	--	----	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.021,45	\$ 2.021,45
	000294	Material	BALDOSIN MARMOL GRIS #4 DELTA 30 x 30	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43

00940	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CLASICA CALACATA	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 52.115,59
-------	---	----	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.021,45	\$ 2.021,45
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	002830	Material	PISO CLASICO CALACATA 41 x 41 CRNA	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43

00935	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CLASICA MIRO	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 52.115,59
-------	---	----	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.021,45	\$ 2.021,45
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	002740	Material	PISO CLASICO MIRO 33x33 CRNA	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43

00937	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CORSICO 33x33 CR	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 52.115,59
-------	---	----	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.021,45	\$ 2.021,45
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	000398	Material	PISO CORSICO 33x33 CRNA	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
00927	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DURAROCK CAPRI		M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 52.115,59	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.021,45	\$ 2.021,45
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	001753	Material	PISO CISA BALTICO 31.5 x 31 .5	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
00321	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EGEO BLANCO		M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 52.115,59	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.021,45	\$ 2.021,45
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	000305	Material	PISO EGEO BLANCO 25X25 CRNA	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
00926	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO ELITE MACAEL		M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 52.115,59	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.021,45	\$ 2.021,45
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	001317	Material	PARED BELLOPISO CRISTY CORAL 20 x 25 ITALIA 2DA	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
00899	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO GRANO 1-N MELATO		M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 52.115,59	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.021,45	\$ 2.021,45
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	000291	Material	GRANO 1-N MELATO 33x33 PRIMERA ALFA -BALDOSA	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
00923	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO MARMOL PRIMAVERA		M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 48.912,08	

Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%		1,0000	---	1,0000	\$ 1.868,90	\$ 1.868,90
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG		0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	003936	Material	PISO MARMOL PRIMAVERA 31.5 x 31.5	M2		1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN		0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 305.096,56	\$ 36.611,59
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3		0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
00930	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO OPAL BEIGE			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 52.115,59	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%		1,0000	---	1,0000	\$ 2.021,45	\$ 2.021,45
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG		0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	000288	Material	PISO OPAL BEIGE 20.5x20.5 CRNA	M2		1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN		0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3		0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
00961	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARKET ALISO			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 52.115,59	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%		1,0000	---	1,0000	\$ 2.021,45	\$ 2.021,45
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG		0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	002737	Material	PISO PARKET ALISO 41 x 41 CRNA	M2		1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN		0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3		0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
00317	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARKET CEDRO			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 52.115,59	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%		1,0000	---	1,0000	\$ 2.021,45	\$ 2.021,45
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG		0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	002733	Material	PISO PARKET CEDRO 40*40 CRNA	M2		1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN		0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3		0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
00924	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARKET GRANADILLO			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 52.115,59	
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%		1,0000	---	1,0000	\$ 2.021,45	\$ 2.021,45
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG		0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	001651	Material	PISO PARKET CIPRES 31.5 x 31.5	M2		1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN		0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3		0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
00960	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARKET NOGAL			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 52.115,59	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.021,45	\$ 2.021,45
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	002734	Material	PISO PARKET NOGAL 41*41 CRNA	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
00316	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARMA 41x41			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 52.115,59
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.021,45	\$ 2.021,45
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	002736	Material	PISO PARMA 41 x 41 CRNA	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
00934	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PRAGA AZUL			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 52.115,59
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.021,45	\$ 2.021,45
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	002682	Material	PISO PRAGA AZUL 41x41 CRNA	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
00751	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO QUIMBAYA			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 54.466,77
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.174,00	\$ 2.174,00
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	001809	Material	PISO QUIMBAYA 33 x 33 CRNA	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 305.096,56	\$ 42.713,52
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEÑA(M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 449.461,61	\$ 8.270,09
00938	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO SAVONA 41X41			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 52.115,59
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.021,45	\$ 2.021,45
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	002135	Material	PISO SAVONA 41x41 CRNA	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
00929	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO SICILIA MARFIL			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 52.115,59

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.021,45	\$ 2.021,45
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	002723	Material	PISO SICILIA MARFIL 34 x 34 CRNA	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
00939	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO SILEX 41X41		M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 52.115,59	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.021,45	\$ 2.021,45
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	002133	Material	PISO SILEX 41X 41 CRNA	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
00942	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO SONDRIO 41x41CRNA		M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 52.115,59	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.021,45	\$ 2.021,45
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	002828	Material	PISO SONDRIO41*41 CRNA	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
00770	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS ANTICADO GUAJIRA		M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 157.962,15	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.021,45	\$ 2.021,45
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	000271	Material	PISO ANTICADO GUAJIRA 33*33 CRNA	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 101.618,00	\$ 106.698,90
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PE#A(M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 449.461,61	\$ 8.270,09
20882	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLEA EN URETANO (URETHANE POWER)		UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS			Valor Unitario	\$ 804.882,66	
Detalles									
Descripción Técnica incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 20.724,60	\$ 621,74
	13853	Material	URETHANE POWER Ref.90-520060-000	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 783.520,00	\$ 783.520,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNT0. ELECTROMECANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 331.593,57	\$ 20.724,60
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 32,64	\$ 16,32
20787	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE TRONCONICO DE 14M + CANASTILLA PARA 12 REFLECTORES		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 21.301.809,77	

		Detalles		Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP					
		Descripción Técnica		SUMINISTRO + TRANSPORTE+ HINCADO DE POSTE METALICO DE H=14M TOTALMENTE GALVANIZADO EN CALIENTE, ACABADO EN POLIURETANO (COLOR POR DEFINIR), DIAMETRO DE BASE DE 380 MM, DIAMETRO DE CIMA 190MM, FLANGE DE 60 CM DE DIÁMETRO EN 1"; SISTEMA DE ANCLAJE DE 7 PERNOS DE 1"X2.00M DE LONGITUD. INCLUYE PELDAÑOS A PARTIR DE 4MTS, CANASTA DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE O CANASTILLA PARA MONTAJE DE 10 REFLCTORES CIRCULARES DE 1.000W.					
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.458,96	\$ 8.458,96
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 178.500,00	\$ 535.500,00
	13372	Material	POSTE METALICO TRONCOCONICO OCTOGONAL DE 14 METROS ET211, DIAMETRO BASE 450mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.952.858,00	\$ 19.952.858,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,9500	0,00 %	0,9500	\$ 594.287,13	\$ 564.572,77
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 30.606,64	\$ 1.377,30
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 299.744,81	\$ 59.948,96
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,9800	0,00 %	0,9800	\$ 146.354,07	\$ 143.426,99
	00286	Sub-análisis	Refuerzo acero fy=60000psi	TN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 5.944.464,57	\$ 35.666,79
20905	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POWER LIFT MOTOR			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 2.860.642,38
		Detalles							
		Descripción Técnica		Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 47.384,72	\$ 1.421,54
	13878	Material	POWER LIFT MOTOR Ref.53-8600022-010	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.811.575,00	\$ 2.811.575,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,1429	0,00 %	0,1429	\$ 331.593,57	\$ 47.384,72
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 32,64	\$ 261,12
20630	Suministro e Instalación de PROYECTOR BUXUS 200 25°			UN	Grupo ELECTRICOS IDR D			Valor Unitario	\$ 4.424.647,30
		Detalles							
		Descripción Técnica							
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 19.030,00	\$ 3.615,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	010653	Equipo	PROYECTOR BUXUS 200 25°	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.116.069,00	\$ 4.116.069,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
20629	Suministro e Instalación de PROYECTOR BUXUS 200 AS			UN	Grupo ELECTRICOS IDR D			Valor Unitario	\$ 4.424.647,30
		Detalles							
		Descripción Técnica							
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 19.030,00	\$ 3.615,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	010652	Equipo	PROYECTOR BUXUS 200 AS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.116.069,00	\$ 4.116.069,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
20631	Suministro e Instalación de PROYECTOR LUMINARIA TIPO PROYECTOR BUXUS 200 40°			UN	Grupo ELECTRICOS IDR D			Valor Unitario	\$ 4.424.647,30

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 19.030,00	\$ 3.615,70
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	010654	Equipo	PROYECTOR LUMINARIA TIPO PROYECTOR BUXUS 200 40°	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.116.069,00	\$ 4.116.069,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 3.170,01	\$ 63.400,20
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63

20904	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PURE RUBBER LIFT ROD COVERS	UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	Valor Unitario	\$ 507.928,47
-------	---	----	---------------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Considerando el unitario de pago con lo necesario para CADA máquina completa. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 331.593,57	\$ 9.947,81
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 331.593,57	\$ 9.947,81
	13879	Material	PURE RUBBER LIFT ROD COVERS Ref.12-400048-091	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 156.374,00	\$ 156.374,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 331.593,57	\$ 331.593,57
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 32,64	\$ 65,28

02026	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA P/MEDIA TENS.	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 34.347,58
-------	--	----	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 673,48	\$ 673,48
	003732	Material	AISLADOR DE PIN DE ANSI 52-4	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000012	Material	CABLE ALMA ACERO 3/8"	ML	18,0000	0,00 %	18,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003744	Material	RETENIDA TERM. POSTE VART	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 306.128,14	\$ 33.674,10

20895	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTO 607 R	UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	Valor Unitario	\$ 60.768,57
-------	--	----	---------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 41.449,20	\$ 1.243,48
	13876	Material	RODAMIENTO 607 R	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 18.070,99	\$ 18.070,99
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 331.593,57	\$ 41.449,20
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 32,64	\$ 4,90

20865	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTO 6204	UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	Valor Unitario	\$ 62.117,58
-------	---	----	---------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 41.449,20	\$ 1.243,48
	13834	Material	Rodamiento 6204	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.420,00	\$ 19.420,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 331.593,57	\$ 41.449,20
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 32,64	\$ 4,90

20887	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUBBER DECK ROLLER ASSEMBLY	UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	Valor Unitario	\$ 135.080,47
-------	---	----	---------------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 41.449,20	\$ 1.243,48
	13859	Material	RUBBER DECK ROLLER ASSEMBLY Ref.12-200114-000	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 92.378,00	\$ 92.378,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNT0. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 331.593,57	\$ 41.449,20
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 32,64	\$ 9,79

13707	Suministro e instalación de salida para fotocelda	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 40.100,28
--------------	--	-----------	--------------	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 841,85	\$ 841,85
	002461	Material	ADAPTADOR CONDUIT CONDUFLEX ½"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 3.170,01	\$ 9.985,53
	721	Material	ALAMBRE AISLADO #14 THHN-THWN 90 600V	ML	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 1.523,00	\$ 4.797,45
	003563	Material	CAJA SENCILLA PAVCO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003562	Material	CONECTOR RESORTE AZUL ECO	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 46.004,00	\$ 460,04
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 67.900,00	\$ 679,00
	3838	Material	TORNILLO 1¼" X ½" Abellanado-Bristol-Negro	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.328,00	\$ 2.656,00
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 1.256,00	\$ 3.843,36
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 306.128,14	\$ 16.837,05

20635	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO B SEGUN DISEÑO PICO SENDERO PICO DEL AGUILA	UN	Grupo	SEÑALIZACION	Valor Unitario	\$ 11.720.609,81
--------------	---	-----------	--------------	---------------------	-----------------------	-------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	8,9370	0,00 %	8,9370	\$ 104.130,00	\$ 930.609,81
	010728	Material	SEÑAL TIPO B + DISEÑO (SENDERO PICO DEL AGUILA)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.790.000,00	\$ 10.790.000,00

20634	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL TIPO C SEGUN DISEÑO PICO SENDERO PICO DEL AGUILA	UN	Grupo	SEÑALIZACION	Valor Unitario	\$ 7.484.269,91
--------------	---	-----------	--------------	---------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	5,7070	0,00 %	5,7070	\$ 104.130,00	\$ 594.269,91
	010727	Material	SEÑAL TIPO C 2 + DISEÑO (SENDERO PICO DEL AGUILA)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.890.000,00	\$ 6.890.000,00

00642	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILCOPLAST FACHADA	M2	Grupo	PINTURA	Valor Unitario	\$ 19.430,89
--------------	---	-----------	--------------	----------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 104.130,00	\$ 2.082,60
	1066	Material	CARAPLAST claro	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 16.843,00	\$ 17.348,29

13657	Suministro e instalación de socket	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 11.868,61
--------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	---------------------

Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 91,86	\$ 91,86
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 183.710,00	\$ 4.592,75
	102856	Material	SOCKET PARA TUBO T8	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 898,00	\$ 7.184,00
20886	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLEOIDE 208V		UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 418.989,54	

Detalles

Descripción Técnica incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 41.449,20	\$ 1.243,48
	103537	Material	Cinta aislante 3M temflex (18 M)	RLL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.757,01	\$ 5.757,01
	13857	Material	SOLENOIDE 208V Ref.10-688003-000	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 370.517,00	\$ 370.517,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 331.593,57	\$ 41.449,20
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 32,64	\$ 22,85

20891	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SPOTTING FINGERS DERECHO		UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 398.273,66	
--------------	---	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 13.794,29	\$ 413,83
	13863	Material	SPOTTING FINGERS Ref.12-200892-000 (R.H)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 384.059,01	\$ 384.059,01
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,0416	0,00 %	0,0416	\$ 331.593,57	\$ 13.794,29
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 32,64	\$ 6,53

20892	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SPOTTING FINGERS IZQUIERDO		UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 315.374,65	
--------------	---	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 13.794,29	\$ 413,83
	13864	Material	SPOTTING FINGERS Ref.12-200893-000(L.H)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 301.160,00	\$ 301.160,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,0416	0,00 %	0,0416	\$ 331.593,57	\$ 13.794,29
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 32,64	\$ 6,53

17640	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 619.297,22	
--------------	---	--	-----------	--	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PRINCIPAL DE 200 GALONES.CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 918,38	\$ 918,38
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.122,56	\$ 6.122,56
	107665	Material	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PRINCIPAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 306.128,14	\$ 612.256,28

20881	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIJERA DETECTORA DE PINES (SCISSOR ARM)		UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 1.215.490,00	
--------------	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	------------------------	--

Detalles

Descripción Técnica incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 41.449,20	\$ 1.243,48
	13852	Material	SCISSOR ARM Ref.12-200016-091	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.172.781,00	\$ 1.172.781,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 331.593,57	\$ 41.449,20

	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 32,64	\$ 16,32
13639	Suministro e instalación de toma monofasica GFCI			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 56.468,01
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 122,45	\$ 122,45
	103430	Material	TOMA MONOFASICA GFCI (LEVINTON)15AMP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 50.223,00	\$ 50.223,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
20864	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO ROSCA ORDINARIA 1/4"x2"			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS		Valor Unitario		\$ 10.903,74
Detalles									
Descripción Técnica incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 10.345,72	\$ 310,37
	13833	Material	Tornillos rosca ordinaria 1/4 x 2" con arandela, guasa y tuerca	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 247,00	\$ 247,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,0312	0,00 %	0,0312	\$ 331.593,57	\$ 10.345,72
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 32,64	\$ 0,65
20862	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO ROSCA ORDINARIA 3/8"x2"			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS		Valor Unitario		\$ 11.279,74
Detalles									
Descripción Técnica incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 10.345,72	\$ 310,37
	13831	Material	Tornillos rosca ordinaria 3/8 x 2" con arandela, guasa y tuerca	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 623,00	\$ 623,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,0312	0,00 %	0,0312	\$ 331.593,57	\$ 10.345,72
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 32,64	\$ 0,65
20861	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO ROSCA ORDINARIA 3/8"x4"			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS		Valor Unitario		\$ 11.863,75
Detalles									
Descripción Técnica incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 10.345,72	\$ 310,37
	13830	Material	Tornillos rosca ordinaria 3/8 x 4" con arandela, guasa y tuerca	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.207,01	\$ 1.207,01
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,0312	0,00 %	0,0312	\$ 331.593,57	\$ 10.345,72
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 32,64	\$ 0,65
20863	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO ROSCA ORDINARIA 5/16"x2"			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS		Valor Unitario		\$ 11.068,74
Detalles									
Descripción Técnica incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 10.345,72	\$ 310,37
	13832	Material	Tornillos rosca ordinaria 5/16 x 2" con arandela, guasa y tuerca	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 412,00	\$ 412,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,0312	0,00 %	0,0312	\$ 331.593,57	\$ 10.345,72
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 32,64	\$ 0,65
20889	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE URETHANE PIT CUSHION FACING			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS		Valor Unitario		\$ 2.793.191,97

Details

Descripción Técnica Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 165.796,79	\$ 4.973,90
	13861	Material	URETHANE PIT CUSHION FACING Ref.12-252308-000	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.622.356,00	\$ 2.622.356,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNT0. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 331.593,57	\$ 165.796,79
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 32,64	\$ 65,28

00055	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE GRES 8x6"	UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES	Valor Unitario	\$ 76.966,81
-------	---	----	----------------------------------	----------------	--------------

Details

Descripción Técnica

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 810,20	\$ 810,20	
001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3400	0,00 %	0,3400	\$ 104.130,00	\$ 35.404,20	
001989	Material	YEE GRES 8 x 6" MOORE AA-1A (150)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0670	4,00 %	0,0697	\$ 579.990,67	\$ 40.425,35	
00268	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.PEVA(LT)	LT	0,6440	8,00 %	0,6955	\$ 470,25	\$ 327,00	

00418	SUMINISTRO E INSTALACION DEALFOMBRA PAVCO FLORESTA	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 4.998,24
-------	--	----	--------------------------------	----------------	-------------

Details

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 104.130,00	\$ 4.998,24
	000278	Material	ALFOMBRA PAVCO FLORESTA II Inst.	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

00911	SUMINISTRO E INSTALACION DEALFOMBRA PAVCO TERUEL	M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 4.998,24
-------	--	----	--------------------------------	----------------	-------------

Details

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 104.130,00	\$ 4.998,24
	002126	Material	ALFOMBRA PAVCO IGUAZU Inst.	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00

17584	Suministro e instalacion del citofono o telefono a	UN	Grupo PISCINAS	Valor Unitario	\$ 101.825,91
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Details

Descripción Técnica Suministro e instalacion del citofono o telefono a punto asignado del sistema de comunicación del proyecto

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 998,29	\$ 998,29
	107567	Material	citofono o telefono	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 998,29	\$ 998,29
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 399.317,32	\$ 99.829,33

00506	SUMINISTRO E INSTALACION DEREGISTROS 1/2 LAVADERO	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 68.547,50
-------	---	----	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 104.130,00	\$ 5.206,50
	837	Material	REGISTRO CORTINA Ø ½" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 63.341,00	\$ 63.341,00

17647	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO TOMA AIRE FRESCO	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 309.648,61
-------	---	----	---	----------------	---------------

Detalles

17669	Suministro e instalación Equipo de desinfeccion UV	UN	Grupo 09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 612.768,02
-------	--	----	---------------------	----------------	---------------

13034	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA CALIBRE 20 GAL	M2	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 546.185,30
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------------

14282	Suministro e instalacion Fotocontrol	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 192.318,45
-------	--------------------------------------	----	---	----------------	---------------

14283	Suministro e instalacion Fusibles de Fotocontrol	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	---	----------------	---------

010556	Suministro e Instalacion GABINETE GM PARA 32 RELÉS DE SOBREPONER	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 7.382.132,78
--------	--	----	---	----------------	-----------------

Componentes			100-227 VAC 50-60 HZ LUMACAN 2.						
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	0,0500	---	0,0500	\$ 82.461,54	\$ 4.123,08
	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	3,3000	0,00 %	3,3000	\$ 110.079,00	\$ 363.260,70
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 183.710,00	\$ 1.285.970,00
	12636	Material	Gabinete gm para 32 reles de sobreponer.	BTO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.728.779,00	\$ 5.728.779,00

10413	Suministro e instalacion geoBX40 **	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 15.719,65
-------	-------------------------------------	----	----------------	----------------	--------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 27,35	\$ 27,35
	100008	Material	GEOTextil Fortex BX 40 separ+estabiliz Lafayet **	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 11.192,00	\$ 11.751,60
	1987	Material	PUNTILLA CON CABEZA 4"	LB	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 5.738,00	\$ 1.147,60
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 299.744,81	\$ 599,49

10790	Suministro e instalacion geoNT-1600**	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 7.294,28
-------	---------------------------------------	----	----------------	----------------	-------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30,34	\$ 30,34
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 3.426,00	\$ 3.597,30
	1987	Material	PUNTILLA CON CABEZA 4"	LB	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 5.738,00	\$ 573,80
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 299.744,81	\$ 899,23

11212	Suministro e instalacion Geotextil NT-1800**	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 13.207,08
-------	--	----	----------------	----------------	--------------

Detalles Usando repav incluy demarcación

DESCRIPCION TECNIA(cap14) 2.17 GEOTEXTIL Y GEOSINTETICOS PDFImprimirSe refiere esta especificación al suministro de materiales geosintéticos cuya principal cualidad es el aporte de propiedades y funciones que no poseen los materiales naturales para el diseño y construcción de

geosintéticos cuya principal cualidad es el aporte de propiedades y funciones que no poseen los materiales naturales para el diseño y construcción de todo tipo de obras de infraestructura. Estos materiales pueden ser utilizados como refuerzo de subrasante, separación de ésta de la estructura de pavimento impidiendo la contaminación de los agregados seleccionados, como material de filtro y en sistemas de drenaje de aguas subsuperficiales. También se utiliza en la estabilización bajo revestimientos con piedra, prefabricados de concreto y gaviones y para reforzar muros de contención permitiendo la construcción de taludes con pendientes más inclinadas. Dependiendo del tipo de estructura para la que se vaya a utilizar se empleará geotextiles tejidos o no tejidos. En la instalación del geotextil se deberá tener en cuenta que este no quede con arrugas y no se deberá templar. El Contratista deberá garantizar las supervivencias del geotextil no descargando rellenos sobre este, a altura mayores de 1.0 m. Todo geotextil en los sitios de traslape deberá garantizar 25 cm como mínimo. En todos los casos se suministrará el geotextil especificado en los planos y el Interventor dará el visto bueno por escrito de la tela que se vaya a instalar.

2.17.1 Geotextil no tejido para drenaje. Con el fin de crear un separador permanente (filtro), reteniendo el suelo fino y evitando la colmatación de la estructura drenante. Así mismo permite la salida de agua en el plano del geotextil evitando el desarrollo de la presión de poros en la masa del suelo en consideración. Los geotextiles deberán tener la capacidad de dejar pasar agua pero no partículas de suelo a través de él. Deberán cumplir las características exigidas para los geotextiles utilizados en filtros y drenajes. El geotextil se colocará entre el terreno y la subbase granular. La Interventoría aprobará el tipo de geotextil que se deba utilizar, la forma de colocación y los ensayos a que debe someterse; estos ensayos mínimo debe cumplir con los parámetros señalados en la tabla N° 14.2.25 Especificaciones de los materiales del geotextil y en la tabla N° 14.2.26 Geotextiles para drenaje. En todos los casos solo se aceptará geotextiles punzonados por agujas, no se aceptará en ningún momento geotextiles termo fundido. El geotextil deberá cubrir totalmente el perímetro de la subbase granular, acomodándolo lo más ajustado posible a la parte inferior y paredes laterales de la excavación. Las franjas sucesivas de geotextil de traslaparán longitudinalmente 0.20 m. A continuación se procederá con la colocación de la subbase granular por capas, cuidando que no se produzcan daños en el geotextil ni en las paredes de la excavación. No se permitirá el uso de geotextiles rasgados o perforados. Cuando se utilicen geotextiles no tejidos, para garantizar la calidad del material suministrado, se seguirán los lineamientos de la Norma INVIAS 464-07 donde se especifican las propiedades mecánicas que debe cumplir en lo referente a elongación, resistencia a la tensión Grab, retención asfáltica, masa por unidad de área y punto de fusión. En la tabla 464-1 de la Norma mencionada se relacionan los valores mínimos promedio por rollo a cumplir y los ensayos que se deben realizar. Se deberá entregar por parte del Contratista una certificación del fabricante por cada lote de rollos que llegue a la obra, lo cual no evitará en ningún caso la ejecución de ensayos de comprobación por parte del Interventor. En la norma mencionada se establecen también los requisitos de transporte, manipulación y colocación del material para asegurar la buena conservación del mismo desde su momento de llegada a la obra.

2.17.2 Geotextil tejido para refuerzo estructural. Todas las estructura de los senderos vehiculares, peatonales y canchas tendrán instalado dentro de su estructura entre la subrasante y el relleno en recebo, un geotextil tejido con traslapes mínimos de 20 cm si este no se especifica en los planos; este será el tipo geotextil a utilizar para estabilización y obedecerá los requerimientos mínimos descritos en la tabla N° 1 y N° 42.

2.17.2.1 Normas INV 464-07, INV 673-07, INV E-901, INV E-902, INV E-903, INV E-904, INV E-905, INV E-906, INV E-907, INV E-908, INV E-909, INV E-910.

2.17.2.2 Ensayos. Las características mecánicas e hidráulicas del geotextil deberán satisfacer como mínimo los valores que a continuación se enumeran cumpliendo la metodología designadas según la norma aplicable. Tanto para geotextiles para drenaje y refuerzo estructural. Además deben estar fabricados con fibras 100% sintéticas.

Tabla 14.2.25 Especificación de los materiales del geotextil. Tabla 14.2.26 Geotextiles para drenaje. Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilización. Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilización. Deberán hacerse además los siguientes ensayos siguiendo los lineamientos correspondientes a cada norma. Tabla 14.2.29 lineamientos y ensayos del

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 224,81	\$ 224,81
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 8.082,00	\$ 8.486,10
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 299.744,81	\$ 4.496,17
16160	Suministro e instalacion Geotextil NT-2500			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 13.577,00	

Detalles Usando repav incluy demarcación

Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA(cap14) 2.17 GEOTEXTIL Y GEOSINTETICOS PDF-ImprimirSe retiene esta especificación al suministro de materiales geosintéticos cuya principal cualidad es el aporte de propiedades y funciones que no poseen los materiales naturales para el diseño y construcción de

geosintéticos cuya principal cualidad es el aporte de propiedades y funciones que no poseen los materiales naturales para el diseño y construcción de todo tipo de obras de infraestructura. Estos materiales pueden ser utilizados como refuerzo de subrasante, separación de ésta de la estructura de pavimento impidiendo la contaminación de los agregados seleccionados, como material de filtro y en sistemas de drenaje de aguas subsuperficiales. También se utiliza en la estabilización bajo revestimientos con piedra, prefabricados de concreto y gaviones y para reforzar muros de contención permitiendo la construcción de taludes con pendientes más inclinadas. Dependiendo del tipo de estructura para la que se vaya a utilizar se empleará geotextiles tejidos o no tejidos. En la instalación del geotextil se deberá tener en cuenta que este no quede con arrugas y no se deberá templar. El Contratista deberá garantizar las supervivencias del geotextil no descargando rellenos sobre este, a altura mayores de 1.0 m. Todo geotextil en los sitios de traslape deberá garantizar 25 cm como mínimo. En todos los casos se suministrará el geotextil especificado en los planos y el Interventor dará el visto bueno por escrito de la tela que se vaya a instalar.

2.17.1 Geotextil no tejido para drenaje. Con el fin de crear un separador permanente (filtro), reteniendo el suelo fino y evitando la colmatación de la estructura drenante. Así mismo permite la salida de agua en el plano del geotextil evitando el desarrollo de la presión de poros en la masa del suelo en consideración. Los geotextiles deberán tener la capacidad de dejar pasar agua pero no partículas de suelo a través de él. Deberán cumplir las características exigidas para los geotextiles utilizados en filtros y drenajes. El geotextil se colocará entre el terreno y la subbase granular. La Interventoría aprobará el tipo de geotextil que se deba utilizar, la forma de colocación y los ensayos a que debe someterse; estos ensayos mínimo debe cumplir con los parámetros señalados en la tabla N° 14.2.25 Especificaciones de los materiales del geotextil y en la tabla N° 14.2.26 Geotextiles para drenaje. En todos los casos solo se aceptará geotextiles punzonados por agujas, no se aceptará en ningún momento geotextiles termo fundido. El geotextil deberá cubrir totalmente el perímetro de la subbase granular, acomodándolo lo más ajustado posible a la parte inferior y paredes laterales de la excavación. Las franjas sucesivas de geotextil de traslaparán longitudinalmente 0.20 m. A continuación se procederá con la colocación de la subbase granular por capas, cuidando que no se produzcan daños en el geotextil ni en las paredes de la excavación. No se permitirá el uso de geotextiles rasgados o perforados. Cuando se utilicen geotextiles no tejidos, para garantizar la calidad del material suministrado, se seguirán los lineamientos de la Norma INVIAS 464-07 donde se especifican las propiedades mecánicas que debe cumplir en lo referente a elongación, resistencia a la tensión Grab, retención asfáltica, masa por unidad de área y punto de fusión. En la tabla 464-1 de la Norma mencionada se relacionan los valores mínimos promedio por rollo a cumplir y los ensayos que se deben realizar. Se deberá entregar por parte del Contratista una certificación del fabricante por cada lote de rollos que llegue a la obra, lo cual no evitará en ningún caso la ejecución de ensayos de comprobación por parte del Interventor. En la norma mencionada se establecen también los requisitos de transporte, manipulación y colocación del material para asegurar la buena conservación del mismo desde su momento de llegada a la obra.

2.17.2 Geotextil tejido para refuerzo estructural. Todas las estructura de los senderos vehiculares, peatonales y canchas tendrán instalado dentro de su estructura entre la subrasante y el relleno en recebo, un geotextil tejido con traslapes mínimos de 20 cm si este no se especifica en los planos; este será el tipo geotextil a utilizar para estabilización y obedecerá los requerimientos mínimos descritos en la tabla N° 1 y N° 42.

2.17.2.1 Normas INV 464-07, INV 673-07, INV E-901, INV E-902, INV E-903, INV E-904, INV E-905, INV E-906, INV E-907, INV E-908, INV E-909, INV E-910.

2.17.2.2 Ensayos. Las características mecánicas e hidráulicas del geotextil deberán satisfacer como mínimo los valores que a continuación se enumeran cumpliendo la metodología designadas según la norma aplicable. Tanto para geotextiles para drenaje y refuerzo estructural. Además deben estar fabricados con fibras 100% sintéticas.

Tabla 14.2.25 Especificación de los materiales del geotextil. Tabla 14.2.26 Geotextiles para drenaje. Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilización. Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilización. Deberán hacerse además los siguientes ensayos siguiendo los lineamientos correspondientes a cada norma. Tabla 14.2.29 lineamientos y ensayos del

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 279,34	\$ 279,34
	100376	Material	Geotextil NT 2500 **	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 5.510,00	\$ 7.697,47
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 299.744,81	\$ 5.095,66
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 219.360,72	\$ 504,53
11921	Suministro e instalacion Geotextil T-2100**			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 11.915,58

Detalles Usando repav incluy demarcación

Descripción Técnica DESCRIPCON TECNIA(cap14) 2.17 GEOTEXTIL Y GEOSINTETICOS PDFImprimirSe refiere esta especificación al suministro de materiales geosintéticos cuya principal cualidad es el aporte de propiedades y funciones que no poseen los materiales naturales para el diseño y construcción de

geosintéticos cuya principal cualidad es el aporte de propiedades y funciones que no poseen los materiales naturales para el diseño y construcción de todo tipo de obras de infraestructura. Estos materiales pueden ser utilizados como refuerzo de subrasante, separación de ésta de la estructura de pavimento impidiendo la contaminación de los agregados seleccionados, como material de filtro y en sistemas de drenaje de aguas subsuperficiales. También se utiliza en la estabilización bajo revestimientos con piedra, prefabricados de concreto y gaviones y para reforzar muros de contención permitiendo la construcción de taludes con pendientes más inclinadas. Dependiendo del tipo de estructura para la que se vaya a utilizar se empleará geotextiles tejidos o no tejidos. En la instalación del geotextil se deberá tener en cuenta que este no quede con arrugas y no se deberá templar. El Contratista deberá garantizar las supervivencias del geotextil no descargando rellenos sobre este, a altura mayores de 1.0 m. Todo geotextil en los sitios de traslape deberá garantizar 25 cm como mínimo. En todos los casos se suministrará el geotextil especificado en los planos y el Interventor dará el visto bueno por escrito de la tela que se vaya a instalar.

2.17.1 Geotextil no tejido para drenaje. Con el fin de crear un separador permanente (filtro), reteniendo el suelo fino y evitando la colmatación de la estructura drenante. Así mismo permite la salida de agua en el plano del geotextil evitando el desarrollo de la presión de poros en la masa del suelo en consideración. Los geotextiles deberán tener la capacidad de dejar pasar agua pero no partículas de suelo a través de él. Deberán cumplir las características exigidas para los geotextiles utilizados en filtros y drenajes. El geotextil se colocará entre el terreno y la subbase granular. La Interventoría aprobará el tipo de geotextil que se deba utilizar, la forma de colocación y los ensayos a que debe someterse; estos ensayos mínimo debe cumplir con los parámetros señalados en la tabla N° 14.2.25 Especificaciones de los materiales del geotextil y en la tabla N° 14.2.26 Geotextiles para drenaje. En todos los casos solo se aceptará geotextiles punzonados por agujas, no se aceptará en ningún momento geotextiles termo fundido. El geotextil deberá cubrir totalmente el perímetro de la subbase granular, acomodándolo lo más ajustado posible a la parte inferior y paredes laterales de la excavación. Las franjas sucesivas de geotextil de traslaparán longitudinalmente 0.20 m. A continuación se procederá con la colocación de la subbase granular por capas, cuidando que no se produzcan daños en el geotextil ni en las paredes de la excavación. No se permitirá el uso de geotextiles rasgados o perforados. Cuando se utilicen geotextiles no tejidos, para garantizar la calidad del material suministrado, se seguirán los lineamientos de la Norma INVIAS 464-07 donde se especifican las propiedades mecánicas que debe cumplir en lo referente a elongación, resistencia a la tensión Grab, retención asfáltica, masa por unidad de área y punto de fusión. En la tabla 464-1 de la Norma mencionada se relacionan los valores mínimos promedio por rollo a cumplir y los ensayos que se deben realizar. Se deberá entregar por parte del Contratista una certificación del fabricante por cada lote de rollos que llegue a la obra, lo cual no evitará en ningún caso la ejecución de ensayos de comprobación por parte del Interventor. En la norma mencionada se establecen también los requisitos de transporte, manipulación y colocación del material para asegurar la buena conservación del mismo desde su momento de llegada a la obra.

2.17.2 Geotextil tejido para refuerzo estructural. Todas las estructura de los senderos vehiculares, peatonales y canchas tendrán instalado dentro de su estructura entre la subrasante y el relleno en recebo, un geotextil tejido con traslapes mínimos de 20 cm si este no se especifica en los planos; este será el tipo geotextil a utilizar para estabilización y obedecerá los requerimientos mínimos descritos en la tabla N° 1 y N° 42.

2.17.2.1 Normas INV 464-07, INV 673-07, INV E-901, INV E-902, INV E-903, INV E-904, INV E-905, INV E-906, INV E-907, INV E-908, INV E-909, INV E-910.

2.17.2.2 Ensayos. Las características mecánicas e hidráulicas del geotextil deberán satisfacer como mínimo los valores que a continuación se enumeran cumpliendo la metodología designadas según la norma aplicable. Tanto para geotextiles para drenaje y refuerzo estructural. Además deben estar fabricados con fibras 100% sintéticas.

Tabla 14.2.25 Especificación de los materiales del geotextil. Tabla 14.2.26 Geotextiles para drenaje. Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilización. Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilización. Deberán hacerse además los siguientes ensayos siguiendo los lineamientos correspondientes a cada norma. Tabla 14.2.29 lineamientos y ensayos del

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 224,81	\$ 224,81
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 6.852,00	\$ 7.194,60
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 299.744,81	\$ 4.496,17
12948	Suministro e instalacion Geotextil T-2100**		M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 11.915,58	

Detalles Usando repav incluy demarcación

Descripción Técnica DESCRIPCION TECNICA(cap14) 2.17 GEOTEXTIL Y GEOSINTETICOS PDF-ImprimirSe refiere esta especificación al suministro de materiales geosintéticos cuya principal cualidad es el aporte de propiedades y funciones que no poseen los materiales naturales para el diseño y construcción de

geosintéticos cuya principal cualidad es el aporte de propiedades y funciones que no poseen los materiales naturales para el diseño y construcción de todo tipo de obras de infraestructura. Estos materiales pueden ser utilizados como refuerzo de subrasante, separación de ésta de la estructura de pavimento impidiendo la contaminación de los agregados seleccionados, como material de filtro y en sistemas de drenaje de aguas subsuperficiales. También se utiliza en la estabilización bajo revestimientos con piedra, prefabricados de concreto y gaviones y para reforzar muros de contención permitiendo la construcción de taludes con pendientes más inclinadas. Dependiendo del tipo de estructura para la que se vaya a utilizar se empleará geotextiles tejidos o no tejidos. En la instalación del geotextil se deberá tener en cuenta que este no quede con arrugas y no se deberá templar. El Contratista deberá garantizar las supervivencias del geotextil no descargando rellenos sobre este, a altura mayores de 1.0 m. Todo geotextil en los sitios de traslape deberá garantizar 25 cm como mínimo. En todos los casos se suministrará el geotextil especificado en los planos y el Interventor dará el visto bueno por escrito de la tela que se vaya a instalar.

2.17.1 Geotextil no tejido para drenaje. Con el fin de crear un separador permanente (filtro), reteniendo el suelo fino y evitando la colmatación de la estructura drenante. Así mismo permite la salida de agua en el plano del geotextil evitando el desarrollo de la presión de poros en la masa del suelo en consideración. Los geotextiles deberán tener la capacidad de dejar pasar agua pero no partículas de suelo a través de él. Deberán cumplir las características exigidas para los geotextiles utilizados en filtros y drenajes. El geotextil se colocará entre el terreno y la subbase granular. La Interventoría aprobará el tipo de geotextil que se deba utilizar, la forma de colocación y los ensayos a que debe someterse; estos ensayos mínimo debe cumplir con los parámetros señalados en la tabla N° 14.2.25 Especificaciones de los materiales del geotextil y en la tabla N° 14.2.26 Geotextiles para drenaje. En todos los casos solo se aceptará geotextiles punzonados por agujas, no se aceptará en ningún momento geotextiles termo fundido. El geotextil deberá cubrir totalmente el perímetro de la subbase granular, acomodándolo lo más ajustado posible a la parte inferior y paredes laterales de la excavación. Las franjas sucesivas de geotextil de traslaparán longitudinalmente 0.20 m. A continuación se procederá con la colocación de la subbase granular por capas, cuidando que no se produzcan daños en el geotextil ni en las paredes de la excavación. No se permitirá el uso de geotextiles rasgados o perforados. Cuando se utilicen geotextiles no tejidos, para garantizar la calidad del material suministrado, se seguirán los lineamientos de la Norma INVIAS 464-07 donde se especifican las propiedades mecánicas que debe cumplir en lo referente a elongación, resistencia a la tensión Grab, retención asfáltica, masa por unidad de área y punto de fusión. En la tabla 464-1 de la Norma mencionada se relacionan los valores mínimos promedio por rollo a cumplir y los ensayos que se deben realizar. Se deberá entregar por parte del Contratista una certificación del fabricante por cada lote de rollos que llegue a la obra, lo cual no evitará en ningún caso la ejecución de ensayos de comprobación por parte del Interventor. En la norma mencionada se establecen también los requisitos de transporte, manipulación y colocación del material para asegurar la buena conservación del mismo desde su momento de llegada a la obra.

2.17.2 Geotextil tejido para refuerzo estructural. Todas las estructura de los senderos vehiculares, peatonales y canchas tendrán instalado dentro de su estructura entre la subrasante y el relleno en recebo, un geotextil tejido con traslapes mínimos de 20 cm si este no se especifica en los planos; este será el tipo geotextil a utilizar para estabilización y obedecerá los requerimientos mínimos descritos en la tabla N° 1 y N° 42.

2.17.2.1 Normas INV 464-07, INV 673-07, INV E-901, INV E-902, INV E-903, INV E-904, INV E-905, INV E-906, INV E-907, INV E-908, INV E-909, INV E-910.

2.17.2.2 Ensayos. Las características mecánicas e hidráulicas del geotextil deberán satisfacer como mínimo los valores que a continuación se enumeran cumpliendo la metodología designadas según la norma aplicable. Tanto para geotextiles para drenaje y refuerzo estructural. Además deben estar fabricados con fibras 100% sintéticas.

Tabla 14.2.25 Especificación de los materiales del geotextil. Tabla 14.2.26 Geotextiles para drenaje. Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilización. Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilización. Deberán hacerse además los siguientes ensayos siguiendo los lineamientos correspondientes a cada norma. Tabla 14.2.29 lineamientos y ensayos del

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 224,81	\$ 224,81
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 6.852,00	\$ 7.194,60
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 299.744,81	\$ 4.496,17
13751	Suministro e instalacion Geotextil T-2100**		M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 9.240,36	

Detalles Usando repav incluy demarcación

Descripción Técnica DESCRIPCON TECNIA(cap14) 2.17 GEOTEXTIL Y GEOSINTETICOS PDFImprimirSe refiere esta especificación al suministro de materiales geosintéticos cuya principal cualidad es el aporte de propiedades y funciones que no poseen los materiales naturales para el diseño y construcción de

geosintéticos cuya principal cualidad es el aporte de propiedades y funciones que no poseen los materiales naturales para el diseño y construcción de todo tipo de obras de infraestructura. Estos materiales pueden ser utilizados como refuerzo de subrasante, separación de ésta de la estructura de pavimento impidiendo la contaminación de los agregados seleccionados, como material de filtro y en sistemas de drenaje de aguas subsuperficiales. También se utiliza en la estabilización bajo revestimientos con piedra, prefabricados de concreto y gaviones y para reforzar muros de contención permitiendo la construcción de taludes con pendientes más inclinadas. Dependiendo del tipo de estructura para la que se vaya a utilizar se empleará geotextiles tejidos o no tejidos. En la instalación del geotextil se deberá tener en cuenta que este no quede con arrugas y no se deberá templar. El Contratista deberá garantizar las supervivencias del geotextil no descargando rellenos sobre este, a altura mayores de 1.0 m. Todo geotextil en los sitios de traslape deberá garantizar 25 cm como mínimo. En todos los casos se suministrará el geotextil especificado en los planos y el Interventor dará el visto bueno por escrito de la tela que se vaya a instalar.

2.17.1 Geotextil no tejido para drenaje. Con el fin de crear un separador permanente (filtro), reteniendo el suelo fino y evitando la colmatación de la estructura drenante. Así mismo permite la salida de agua en el plano del geotextil evitando el desarrollo de la presión de poros en la masa del suelo en consideración. Los geotextiles deberán tener la capacidad de dejar pasar agua pero no partículas de suelo a través de él. Deberán cumplir las características exigidas para los geotextiles utilizados en filtros y drenajes. El geotextil se colocará entre el terreno y la subbase granular. La Interventoría aprobará el tipo de geotextil que se deba utilizar, la forma de colocación y los ensayos a que debe someterse; estos ensayos mínimo debe cumplir con los parámetros señalados en la tabla N° 14.2.25 Especificaciones de los materiales del geotextil y en la tabla N° 14.2.26 Geotextiles para drenaje. En todos los casos solo se aceptará geotextiles punzonados por agujas, no se aceptará en ningún momento geotextiles termo fundido. El geotextil deberá cubrir totalmente el perímetro de la subbase granular, acomodándolo lo más ajustado posible a la parte inferior y paredes laterales de la excavación. Las franjas sucesivas de geotextil de traslaparán longitudinalmente 0.20 m. A continuación se procederá con la colocación de la subbase granular por capas, cuidando que no se produzcan daños en el geotextil ni en las paredes de la excavación. No se permitirá el uso de geotextiles rasgados o perforados. Cuando se utilicen geotextiles no tejidos, para garantizar la calidad del material suministrado, se seguirán los lineamientos de la Norma INVIAS 464-07 donde se especifican las propiedades mecánicas que debe cumplir en lo referente a elongación, resistencia a la tensión Grab, retención asfáltica, masa por unidad de área y punto de fusión. En la tabla 464-1 de la Norma mencionada se relacionan los valores mínimos promedio por rollo a cumplir y los ensayos que se deben realizar. Se deberá entregar por parte del Contratista una certificación del fabricante por cada lote de rollos que llegue a la obra, lo cual no evitará en ningún caso la ejecución de ensayos de comprobación por parte del Interventor. En la norma mencionada se establecen también los requisitos de transporte, manipulación y colocación del material para asegurar la buena conservación del mismo desde su momento de llegada a la obra.

2.17.2 Geotextil tejido para refuerzo estructural. Todas las estructura de los senderos vehiculares, peatonales y canchas tendrán instalado dentro de su estructura entre la subrasante y el relleno en recebo, un geotextil tejido con traslapes mínimos de 20 cm si este no se especifica en los planos; este será el tipo geotextil a utilizar para estabilización y obedecerá los requerimientos mínimos descritos en la tabla N° 1 y N° 42.

2.17.2.1 Normas INV 464-07, INV 673-07, INV E-901, INV E-902, INV E-903, INV E-904, INV E-905, INV E-906, INV E-907, INV E-908, INV E-909, INV E-910.

2.17.2.2 Ensayos. Las características mecánicas e hidráulicas del geotextil deberán satisfacer como mínimo los valores que a continuación se enumeran cumpliendo la metodología designadas según la norma aplicable. Tanto para geotextiles para drenaje y refuerzo estructural. Además deben estar fabricados con fibras 100% sintéticas.

Tabla 14.2.25 Especificación de los materiales del geotextil. Tabla 14.2.26 Geotextiles para drenaje. Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilización. Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilización. Deberán hacerse además los siguientes ensayos siguiendo los lineamientos correspondientes a cada norma. Tabla 14.2.29 lineamientos y ensayos del

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 97,42	\$ 97,42
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 6.852,00	\$ 7.194,60
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	0,0065	0,00 %	0,0065	\$ 299.744,81	\$ 1.948,34
16008	Suministro e instalacion Geotextil T-2400			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 16.683,93	

Detalles Usando repav incluy demarcación

Descripción Técnica DESCRIPCON TECNIA(cap14) 2.17 GEOTEXTIL Y GEOSINTETICOS PDFImprimirSe refiere esta especificación al suministro de materiales geosintéticos cuya principal cualidad es el aporte de propiedades y funciones que no poseen los materiales naturales para el diseño y construcción de

geotextiles cuya principal cualidad es el aporte de propiedades y funciones que no poseen los materiales naturales para el diseño y construcción de todo tipo de obras de infraestructura. Estos materiales pueden ser utilizados como refuerzo de subrasante, separación de ésta de la estructura de pavimento impidiendo la contaminación de los agregados seleccionados, como material de filtro y en sistemas de drenaje de aguas subsuperficiales. También se utiliza en la estabilización bajo revestimientos con piedra, prefabricados de concreto y gaviones y para reforzar muros de contención permitiendo la construcción de taludes con pendientes más inclinadas. Dependiendo del tipo de estructura para la que se vaya a utilizar se empleará geotextiles tejidos o no tejidos. En la instalación del geotextil se deberá tener en cuenta que este no quede con arrugas y no se deberá templar. El Contratista deberá garantizar las supervivencias del geotextil no descargando rellenos sobre este, a altura mayores de 1.0 m. Todo geotextil en los sitios de traslazo deberá garantizar 25 cm como mínimo. En todos los casos se suministrará el geotextil especificado en los planos y el Interventor dará el visto bueno por escrito de la tela que se vaya a instalar.

2.17.1 Geotextil no tejido para drenaje

Con el fin de crear un separador permanente (filtro), reteniendo el suelo fino y evitando la colmatación de la estructura drenante. Así mismo permite la salida de agua en el plano del geotextil evitando el desarrollo de la presión de poros en la masa del suelo en consideración. Los geotextiles deberán tener la capacidad de dejar pasar agua pero no partículas de suelo a través de él. Deberán cumplir las características exigidas para los geotextiles utilizados en filtros y drenajes. El geotextil se colocará entre el terreno y la subbase granular. La Interventoría aprobará el tipo de geotextil que se deba utilizar, la forma de colocación y los ensayos a que debe someterse; estos ensayos mínimo debe cumplir con los parámetros señalados en la tabla N° 14.2.25 Especificaciones de los materiales del geotextil y en la tabla N° 14.2.26 Geotextiles para drenaje. En todos los casos solo se aceptará geotextiles punzonados por agujas, no se aceptará en ningún momento geotextiles termo fundido. El geotextil deberá cubrir totalmente el perímetro de la subbase granular, acomodándolo lo más ajustado posible a la parte inferior y paredes laterales de la excavación. Las franjas sucesivas de geotextil de traslaparán longitudinalmente 0.20 m. A continuación se procederá con la colocación de la subbase granular por capas, cuidando que no se produzcan daños en el geotextil ni en las paredes de la excavación. No se permitirá el uso de geotextiles rasgados o perforados. Cuando se utilicen geotextiles no tejidos, para garantizar la calidad del material suministrado, se seguirán los lineamientos de la Norma INVIAS 464-07 donde se especifican las propiedades mecánicas que debe cumplir en lo referente a elongación, resistencia a la tensión Grab, retención asfáltica, masa por unidad de área y punto de fusión. En la tabla 464-1 de la Norma mencionada se relacionan los valores mínimos promedio por rollo a cumplir y los ensayos que se deben realizar. Se deberá entregar por parte del Contratista una certificación del fabricante por cada lote de rollos que llegue a la obra, lo cual no evitará en ningún caso la ejecución de ensayos de comprobación por parte del Interventor. En la norma mencionada se establecen también los requisitos de transporte, manipulación y colocación del material para asegurar la buena conservación del mismo desde su momento de llegada a la obra.

2.17.2 Geotextil tejido para refuerzo estructural

Todas las estructura de los senderos vehiculares, peatonales y canchas tendrán instalado dentro de su estructura entre la subrasante y el relleno en recebo, un geotextil tejido con traslazos mínimos de 20 cm si este no se especifica en los planos; este será el tipo geotextil a utilizar para estabilización y obedecerá los requerimientos mínimos descritos en la tabla N° 1 y N° 42.

2.17.2.1 Normas

INV 464-07, INV 673-07, INV E-901, INV E-902, INV E-903, INV E-904, INV E-905, INV E-906, INV E-907, INV E-908, INV E-909, INV E-910.

2.17.2.2 Ensayos

Las características mecánicas e hidráulicas del geotextil deberán satisfacer como mínimo los valores que a continuación se enumeran cumpliendo la metodología designadas según la norma aplicable. Tanto para geotextiles para drenaje y refuerzo estructural. Además deben estar fabricados con fibras 100% sintéticas.

Tabla 14.2.25 Especificación de los materiales del geotextil. Tabla 14.2.26 Geotextiles para drenaje. Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilización

Tabla 14.2.28 Geotextil para estabilización. Deberán hacerse además los siguientes ensayos siguiendo los lineamientos correspondientes a cada norma

Tabla 14.2.29 lineamientos y ensayos del

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 279,34	\$ 279,34
	105757	Material	Geotextil T-2400	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 7.734,00	\$ 10.804,40
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 299.744,81	\$ 5.095,66
	12508	Sub-análisis	Día de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 219.360,72	\$ 504,53
10163	Suministro e instalación Geotextil T-2400**		M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 16.683,93	

Detalles Usando repav incluy demarcación

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA (cap14) 2.17 GEOTEXTIL Y GEOSINTÉTICOS PDF-ImprimirSe refiere esta especificación al suministro de materiales geosintéticos cuya principal cualidad es el aporte de propiedades y funciones que no poseen los materiales naturales para el diseño y construcción de

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 279,34	\$ 279,34
	105757	Material	Geotextil T-2400	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 7.734,00	\$ 10.804,40
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 299.744,81	\$ 5.095,66
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 219.360,72	\$ 504,53

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30,34	\$ 30,34
100009	Material	Geotextil-PP cinta Plana Separc - SueloT-2400 Propyweave	M2		1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 9.370,00	\$ 9.838,50
1987	Material	PUNTILLA CON CABEZA 4"	LB		0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 5.738,00	\$ 1.147,60
12508	Sub-análisis	Día de Trasego con 2 ayudantes**	DD		0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN		0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 299.744,81	\$ 899,23

Details

Componentes	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	Valor Unitario	Valor Total	Valor Total
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0200	---	0,0200	\$ 70.791,83
	13764	Material	GRAMA SINTETICA NEW GOLDEN II VERDE, 30 MM 3/8", 1500 g/m2	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 76.435,00
	103621	Material	PEGANTE ADHESIVO 10	GLN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 103.029,61
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1720	0,00 %	0,1720	\$ 411.580,43
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 415.070,00

Details

Componentes	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad	Valor	Valor
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	0,0300	---	0,0300	\$ 331.593,57
	13845	Material	Aceite Conditioner ICE		GLN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 704.682,00
	13844	Material	Desengrasante hidrosoluble P-444		GLN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 36.932,00
	13877	Material	PAPEL K2 CLOTH		RLL	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 272.755,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTD. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.		JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 331.593,57
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA		KG	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 32.64

Details

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.071,05	\$ 2.071,05
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 53.452,00	\$ 2.672,60
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 47.130,00	\$ 2.356,50
	103066	Material	BROCA 1/2"	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	103062	Material	CINTA EN FIBRA DE VIDRIO TOPEX	UN	0,0136	0,00 %	0,0136	\$ 0,00	\$ 0,00
	103067	Material	DISCO DE CORTE 4 1/2" TRASLAPADO	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 3.677,00	\$ 110,31
	103060	Material	Lamina en Superboard 17MM	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 0,00	\$ 0,00
	103063	Material	LIJA ROJA # 150 PLIEGO	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.565,00	\$ 782,50
	103064	Material	LIJA 80 PLIEGO	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.377,54	\$ 688,77
	103065	Material	MASILLA TEXPLACA	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103061	Material	TORNILLO PLACA AVELLANADO 8X1/4" PUNTA BROCA	UN	0,8100	0,00 %	0,8100	\$ 0,00	\$ 0,00
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 414.209,59	\$ 41.420,96
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 413.723,00	\$ 2.482,34

Detalles

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,68	\$ 1.836,68
	104009	Material	LAMINA ACRILICO TRNSP.2MM(1.2X1.8M)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1203	0,07 %	0,1204	\$ 305.096,56	\$ 36.733,63

Details

Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 45.570,00	\$ 5.924,10
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 99.130,00	\$ 29.739,00
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 47.130,00	\$ 6.126,90
	100756	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA METALICA TALL.+ PREST.(IDRD)	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 117.022,00	\$ 58.511,00
	100807	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 179.336,00	\$ 89.668,00
	103550	Material	DOBLADORA DE LÁMINA (Alquiler)	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 0,00	\$ 0,00
	103554	Material	LAMINA CALIBRE 20	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	103555	Material	TORNILLO PARA AGLOMERADO AUTOPERFORANTE	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103553	Material	Triplex 6.5mm	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 415.070,00	\$ 41.507,00
11139	Suministro e instalacion Loseta IDU sobre mortero			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 100.459,18

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica									
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.719,68	\$ 2.719,68
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	100391	Material	Loseta concreto tipo IDU A-50 (40x40x6)**	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 21.466,01	\$ 22.539,31
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 299.744,81	\$ 50.956,62
	10923	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.de rio(M3)***	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 548.292,35	\$ 17.271,21
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12
11114	Suministro e instalacion Loseta+rejilla+sobrMorter			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 112.493,93

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica									
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.355,84	\$ 1.355,84
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	100391	Material	Loseta concreto tipo IDU A-50 (40x40x6)**	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 21.466,01	\$ 22.539,31
	100238	Material	Rejilla Aluminio brillante HC 4"x3" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2147	0,00 %	0,2147	\$ 299.744,81	\$ 64.355,21
	10923	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.de rio(M3)***	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 548.292,35	\$ 17.271,21
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12
20657	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA SPORTLED 1000W			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 8.615.726,44

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 19.030,00	\$ 7.612,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	010751	Equipo	LUMINARIA SPORTLED 1000W	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.367.776,55	\$ 8.367.776,55
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00

	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
20656	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA SPORTLED 400W			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 3.563.183,27
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 19.030,00	\$ 7.612,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	010750	Equipo	LUMINARIA SPORTLED 400W	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.315.233,38	\$ 3.315.233,38
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
20653	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA STILL LED PROYECTOR 240W			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 1.444.513,89
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 19.030,00	\$ 7.612,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	010747	Equipo	LUMINARIA STILL LED PROYECTOR 240W	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.196.564,00	\$ 1.196.564,00
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
20654	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA STILL LED PROYECTOR 480W 60°			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 3.309.791,89
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 19.030,00	\$ 7.612,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	010748	Equipo	LUMINARIA STILL LED PROYECTOR 480W 60°	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.061.842,00	\$ 3.061.842,00
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
20655	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA STILL LED PROYECTOR 640W 60°			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 3.309.791,89
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 19.030,00	\$ 7.612,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	010749	Equipo	LUMINARIA STILL LED PROYECTOR 640W 60°	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.061.842,00	\$ 3.061.842,00
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
00659	SUMINISTRO E INSTALACION LUXALON ACERO 84R COBR V5			M2	Grupo	CIELOS RASOS		Valor Unitario	\$ 5.058,07
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 99,18	\$ 99,18
	001627	Material	LUXALON Alumin espejo V5 Decor	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00

11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0165	0,00 %	0,0165	\$ 300.538,85	\$ 4.958,89	
010561	Suministro e Instalación MÓDULO CIEGO PARA LLENAR ESPACIO EN PANEL DE INSERCIÓN		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 226.158,43	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	0,0500	---	0,0500	\$ 10.282,62	\$ 514,13
	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 110.079,00	\$ 77.055,30
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 183.710,00	\$ 128.597,00
	12641	Material	MÓDULO CIEGO PARA LLENAR ESPACIO EN PANEL DE INSERCIÓN	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.992,00	\$ 19.992,00
17648	Suministro e instalación Motobomba 30 Hp - Bomba c		UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 418.100,99	
Detalles									
Descripción Técnica									
VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación Motobomba 30 Hp - Bomba centrífuga monobloque 600gpm / 109ft,cuerpo en hierro fundido, impulsor en acero inoxidable, 1800 RPM.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.695,52	\$ 12.695,52
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 74.477,99	\$ 148.955,98
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.539,10	\$ 2.539,10
	107695	Material	MOTOBOMBA 30 HP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 507.820,78	\$ 253.910,39
18664	SUMINISTRO E INSTALACION NVR		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 1.117.367,71	
Detalles									
Descripción Técnica									
INCLUYE:SENSOR PARA EXTERIORESUN1,0000CAJA METALICA 20X20UN1,0000ELEMENTOS DE FIJACIONUN1,0000									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108859	Material	NVR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	3,6500	0,00 %	3,6500	\$ 306.128,14	\$ 1.117.367,71
00917	SUMINISTRO E INSTALACION PISO IMOLA ELITE		M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 52.115,59	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.021,45	\$ 2.021,45
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,6000	4,00 %	0,6240	\$ 2.098,01	\$ 1.309,16
	003939	Material	PISO CONFORT PIACENZA 20x25 ITALIA	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
15467	SUMINISTRO E INSTALACION PORTA LAMPARAS EN PORC.		UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 13.081,33	
Detalles									
Descripción Técnica									
SUMINISTRO E INSTALACION PORTA LAMPARAS EN PORCELANA ESTE ITEM CORRESPONDE AL NP 67 CONTRATO No. 2360 DE 2013 GRANDES ESCENARIOS, FORMATO OFICIAL DE FECHA 8/05/2014									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 472,97	\$ 472,97
	000779	Material	ROSETA (PLAFON) PORCELANA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.149,00	\$ 3.149,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0309	0,15 %	0,0309	\$ 306.128,14	\$ 9.459,36

18488	Suministro e instalación recubrimiento en aluminio		M2	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 65.829,54
-------	--	--	----	----------------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

		Descripción Técnica	VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Suministro e instalación recubrimiento en aluminio tubería de refrigeración en exteriores						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.069,96	\$ 3.069,96
	108691	Material	Chaqueta bocelada en aluminio calibre 0,4 mm para	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106508	Material	REMACHE POP 3/16 X 1/2" (BOLSA X 100)	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 8.838,00	\$ 530,28
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1459	0,00 %	0,1459	\$ 420.830,46	\$ 61.399,16
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 415.070,00	\$ 830,14

17631	Suministro e instalación Reflector subacuatico min		UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 299.562,51
-------	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

		Descripción Técnica	DESCRIPCION TÉCNICA CONSULTORIA PARQUE TUNAL:Suministro e instalación Reflector subacuatico miniled, luz blanca 15W / 12V (cable de 30ft de longitud)						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.347,76	\$ 6.347,76
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.269,55	\$ 1.269,55
	107657	Material	REFLECTOR LED MINI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 164.990,00	\$ 164.990,00
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 507.820,78	\$ 126.955,20

010559	Suministro e Instalacion RELÉ LATCHING GM 1-POLO 0-10 vdc 24-277 vac		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 1.070.913,95
--------	--	--	----	---	--	--	----------------	-----------------

Detalles

		Descripción Técnica	RELÉ LATCHING GM 1-POLO dimencion 0-10 vdc con monitoreo de contro y voltaje, 24-277 vac inc/halo, 24-277 vac 0-10 balastros						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	0,0500	---	0,0500	\$ 20.382,99	\$ 1.019,15
	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 110.079,00	\$ 132.094,80
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 183.710,00	\$ 275.565,00
	12639	Material	Rele Latching GM 1-polo 0-10 vdc 24-277 vac	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 662.235,00	\$ 662.235,00

010560	Suministro e Instalacion RELÉ LATCHING GM 1-POLO 24-277 VAC 20A		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 631.590,21
--------	---	--	----	---	--	--	----------------	---------------

Detalles

		Descripción Técnica	RELÉ LATCHING GM 1-POLO RETORNO O CERRADO BASICO SIN MONITOREO 24-277 VAC 20A INC/HAL, 24-277VAC 30a BALASTRO, 347vac 20a BALASTROS , 120vac 1/2hp MOTORES, 277 vac 1hp MOTORES, 240vac 1hp MOTORES						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	0,0500	---	0,0500	\$ 22.034,18	\$ 1.101,71
	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 110.079,00	\$ 165.118,50
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 183.710,00	\$ 275.565,00
	12640	Material	Rele latching GM 1-polo 24-277 vac 20A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 189.805,00	\$ 189.805,00

010539	SUMINISTRO E INSTALACION RESTRICTOR EN HIERRO DÜCTIL PARA PVC C 900 4"		UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 320.699,99
--------	--	--	----	------------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

		Descripción Técnica							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.164,09	\$ 2.164,09
	106634	Mano de Obra	AYUDANTE INST. HIDRAULICAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 80.009,00	\$ 8.000,90
	106635	Mano de Obra	OFICIAL INST. HIDRAULICAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 136.400,00	\$ 13.640,00
	12610	Material	RESTRICTOR EN HIERRO DÜCTIL PARA PVC C 900 4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 296.895,00	\$ 296.895,00

14374	SUMINISTRO E INSTALACION REVESTIM- CARAPLAST	M2	Grupo PINTURA	Valor Unitario	\$ 36.740,13
-------	--	----	---------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 2.133,00	\$ 639,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 299,74	\$ 299,74
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 722,00	\$ 144,40
	1066	Material	CARAPLAST claro	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 16.843,00	\$ 17.348,29
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 415.070,00	\$ 3.320,56

010563	Suministro e Instalacion SENSOR DE MURO IR 110gr 30X10m+ UNIDAD DE CONTROL	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 421.612,60
--------	--	----	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,1470	0,00 %	0,1470	\$ 110.079,00	\$ 16.181,61
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,0690	0,00 %	0,0690	\$ 183.710,00	\$ 12.675,99
	12643	Material	SENSOR DE MURO IR 110gr 30X10m+ UNIDAD DE CONTROL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 392.755,00	\$ 392.755,00

010562	Suministro e Instalacion SENSOR DE TECHO 360gr 14X7m+ UNIDAD DE CONTROL	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 442.567,44
--------	---	----	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,1470	0,00 %	0,1470	\$ 110.079,00	\$ 16.181,61
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,1730	0,00 %	0,1730	\$ 183.710,00	\$ 31.781,83
	12642	Material	SENSOR DE TECHO 360gr 14X7m+ UNIDAD DE CONTROL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 394.604,00	\$ 394.604,00

17576	Suministro e instalación Señalización perimetral p	UN	Grupo PISCINAS	Valor Unitario	\$ 167.111,09
-------	--	----	----------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación Señalización perimetral piscinas - Baldosas antideslizantes y lisas

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.991,47	\$ 4.991,47
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 998,29	\$ 998,29
	107560	Material	Suministro e instalación Señalización perimetral piscinas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 61.292,00	\$ 61.292,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 399.317,32	\$ 99.829,33

010533	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMORESISTENTE 1 1/2" DOS VIAS LONGITUDINAL	UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO	Valor Unitario	\$ 91.883,37
--------	---	----	------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.164,09	\$ 2.164,09
	106634	Mano de Obra	AYUDANTE INST. HIDRAULICAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 80.009,00	\$ 8.000,90
	106635	Mano de Obra	OFICIAL INST. HIDRAULICAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 136.400,00	\$ 13.640,00
	108695	Material	Arandela galvanizada + tuerca 3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 729,01	\$ 1.458,02
	103101	Material	CHAZO DE 1/4 COLAPS+TORNILLO***	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 165,18	\$ 330,36
	12604	Material	SOPORTE SISMORESISTENTE 1 1/2" DOS VIAS LONGITUDINAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 64.130,00	\$ 64.130,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 3.600,00	\$ 2.160,00

010535	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMORESISTENTE 2 1/2" DOS VIAS LONGITUDINAL			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO		Valor Unitario	\$ 135.750,36
--------	---	--	--	----	------------------------------------	--	----------------	---------------

Detalles								
Descripción Técnica								
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.328,18
	106634	Mano de Obra	AYUDANTE INST. HIDRAULICAS + PREST(IDRD)	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 80.009,00
	106635	Mano de Obra	OFICIAL INST. HIDRAULICAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 136.400,00
	108695	Material	Arandela galvanizada + tuerca 3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 729,01
	103101	Material	CHAZO DE 1/4 COLAPS+TORNILLO***	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 165,18
	12606	Material	SOPORTE SISMORESISTENTE 2 1/2" DOS VIAS LONGITUDINAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 84.192,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 3.600,00

010534	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMORESISTENTE 2 1/2" DOS VIAS TRANSVERSAL			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO		Valor Unitario	\$ 116.182,27
--------	--	--	--	----	------------------------------------	--	----------------	---------------

Detalles								
Descripción Técnica								
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.164,09
	106634	Mano de Obra	AYUDANTE INST. HIDRAULICAS + PREST(IDRD)	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 80.009,00
	106635	Mano de Obra	OFICIAL INST. HIDRAULICAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 136.400,00
	108695	Material	Arandela galvanizada + tuerca 3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 729,01
	103101	Material	CHAZO DE 1/4 COLAPS+TORNILLO***	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 165,18
	12605	Material	SOPORTE SISMORESISTENTE 2 1/2" DOS VIAS TRANSVERSAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 66.788,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 3.600,00

010537	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMORESISTENTE 3" DOS VIAS LONGITUDINAL			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO		Valor Unitario	\$ 140.785,27
--------	---	--	--	----	------------------------------------	--	----------------	---------------

Detalles								
Descripción Técnica								
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.164,09
	106634	Mano de Obra	AYUDANTE INST. HIDRAULICAS + PREST(IDRD)	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 80.009,00
	106635	Mano de Obra	OFICIAL INST. HIDRAULICAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 136.400,00
	108695	Material	Arandela galvanizada + tuerca 3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 729,01
	103101	Material	CHAZO DE 1/4 COLAPS+TORNILLO***	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 165,18
	12608	Material	SOPORTE SISMORESISTENTE 3" DOS VIAS LONGITUDINAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 91.391,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 3.600,00

010536	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMORESISTENTE 3" DOS VIAS TRANSVERSAL			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO		Valor Unitario	\$ 130.768,74
--------	--	--	--	----	------------------------------------	--	----------------	---------------

Detalles								
Descripción Técnica								
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.705,11
	106634	Mano de Obra	AYUDANTE INST. HIDRAULICAS + PREST(IDRD)	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 80.009,00
	106635	Mano de Obra	OFICIAL INST. HIDRAULICAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 136.400,00
	108695	Material	Arandela galvanizada + tuerca 3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 729,01
	103101	Material	CHAZO DE 1/4 COLAPS+TORNILLO***	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 165,18
	12607	Material	SOPORTE SISMORESISTENTE 3" DOS VIAS TRANSVERSAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 70.013,00

	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 3.600,00	\$ 2.160,00
010538	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMORESISTENTE 4" CUATRO VIAS			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 127.391,23
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.246,14	\$ 3.246,14
	106634	Mano de Obra	AYUDANTE INST. HIDRAULICAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 80.009,00	\$ 24.002,70
	106635	Mano de Obra	OFICIAL INST. HIDRAULICAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 136.400,00	\$ 40.920,00
	108695	Material	Arandela galvanizada + tuerca 3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 729,01	\$ 1.458,02
	103101	Material	CHAZO DE 1/4 COLAPS+TORNILLO***	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 165,18	\$ 330,36
	12609	Material	SOPORTE SISMORESISTENTE 4" CUATRO VIAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 50.234,01	\$ 50.234,01
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.600,00	\$ 7.200,00
010555	Suministro e Instalacion SWITCH DE CORE FULL CAPA 3 MIN 1GBPS-10GBPS			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 25.485.931,59
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	3,0000	---	3,0000	\$ 212.997,03	\$ 638.991,09
	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST(IDRD)	JRN	14,5000	0,00 %	14,5000	\$ 110.079,00	\$ 1.596.145,50
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	14,5000	0,00 %	14,5000	\$ 183.710,00	\$ 2.663.795,00
	12635	Material	SWITCH DE CORE FULL CAPA 3 MIN 1GBPS-10GBPS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 20.587.000,00	\$ 20.587.000,00
010529	Suministro e instalación tubería Novafort D=24"			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 591.466,82
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	5,0000	---	5,0000	\$ 1.903,19	\$ 9.515,95
	100759	Mano de Obra	AYUDANTE INST. SANITARIAS + PREST(IDRD)	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 109.089,00	\$ 14.181,57
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 183.710,00	\$ 23.882,30
	12598	Material	tubería Novafort D=24"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 543.887,00	\$ 543.887,00
010530	suministro e instalación tubería Novafort D=27"			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 697.312,82
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	5,0000	---	5,0000	\$ 1.903,19	\$ 9.515,95
	100759	Mano de Obra	AYUDANTE INST. SANITARIAS + PREST(IDRD)	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 109.089,00	\$ 14.181,57
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 183.710,00	\$ 23.882,30
	12599	Material	tubería Novafort D=27"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 649.733,00	\$ 649.733,00
010531	Suministro e Instalación tubería Novafort D=30"			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 4.398.216,80
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	5,0000	---	5,0000	\$ 2.195,99	\$ 10.979,95
	100759	Mano de Obra	AYUDANTE INST. SANITARIAS + PREST(IDRD)	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 109.089,00	\$ 16.363,35
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 183.710,00	\$ 27.556,50
	12600	Material	tubería Novafort D=30"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.343.317,00	\$ 4.343.317,00

010557	Suministro e Instalacion	UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL LUMACAN GM	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 5.562.999,65
--------	--------------------------	---	----	-------	---	----------------	-----------------

Detalles + BATERÍA RECARGABLE

Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0500	---	1,0500	\$ 82.253,57	\$ 86.366,25
	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST(IDRD)	JRN	6,6000	0,00 %	6,6000	\$ 110.079,00	\$ 726.521,40
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 183.710,00	\$ 918.550,00
	12637	Material	unidad de programacion y control Lumacan GM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.831.562,00	\$ 3.831.562,00
18191	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD DE VENTILACION VI-			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 981.919,46

Detalles

VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.SUMINISTRO E									
INSTALACIÓN UNIDAD DE VENTILACION VI-03 1300 RPM 1.564 CFM @ 1.78" C.A. 1 H.P. 220/3/60 GYM									
Componentes									
	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 98.769,25	\$ 4.642,15
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 19.030,00	\$ 15.224,00
	106109	Equipo	GRUA TELESCOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD	0,0770	0,00 %	0,0770	\$ 2.586.738,01	\$ 199.178,83
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 31.562,28	\$ 31.562,28
	000396	Equipo	PLANCHONESa=0.30M,e=4CM,l=3.00 M ALQUILER	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 46.639,00	\$ 13.991,70
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"x3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 682,00	\$ 2.728,00
	108135	Material	CONEXIÓN FLEXIBLE TIPO LONA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108147	Material	MOGOLLA EN NEOPRENO 4"x2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108465	Material	MOTOR 220V/3PH/60HZ 1HP; 1.300 RPM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108463	Material	TRANSMISIÓN (POLEA - CORREA) 3hp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108466	Material	UNIDAD DE VENTILACION VI-03 1.564 CFM @ 1.78" C.A.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 420.830,46	\$ 631.245,69
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 277.822,70	\$ 83.346,81

010552	Suministro e Instalacion	Tuberia Novafort d=36"	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 1.363.193,94
--------	--------------------------	------------------------	----	-------	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.576,45	\$ 4.576,45
	12633	Material	TUBERIA NOVAFORT 36"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.312.853,01	\$ 1.312.853,01
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 305.096,56	\$ 45.764,48

14217	Suministro e Instalac	Loseta A40 sin estruc+Mortero	M2	Grupo	05 Pisos	Valor Unitario	\$ 119.993,32
-------	-----------------------	-------------------------------	----	-------	----------	----------------	---------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.164,70	\$ 1.164,70
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 68.415,00	\$ 3.078,68

	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 20,00	\$ 100,00
	001995	Material	ARENA SEMILAVADA DE PEÑA Sin transp.	M3	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 92.774,99	\$ 3.785,22
	100475	Material	Loseta concreto tipo IDU A-40 (60x20x6) **	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 78.129,00	\$ 79.691,58
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0600	25,00 %	0,0750	\$ 89.966,00	\$ 6.747,45
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 411.580,43	\$ 22.636,92
	10923	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.de río(M3)***	M3	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 548.292,35	\$ 1.151,41
17872	SUMINISTRO EQUIPO DE PRESIÓN COMPUESTO POR DOS BOM			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		SUMINISTRO EQUIPO DE PRESIÓN COMPUESTO POR DOS BOMBAS 10 HP C/U @ 220V CON VARIADOR POR BOMBA CON H=41.0MTS Y Q=10.0 L/SCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	108120	Material	EQUIPO DE PRESIÓN COMPUESTO POR DOS BOMBAS 10 HP C	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
12556	Suministro- Escalador de Arbol -STPM** Juego M-3			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 835.849,00
Detalles									
Descripción Técnica		Escalador de arco, componente del juego infantil M-3: Los pasos deben ser soldados a los apoyos laterales mediante soldadura tipo MIG y su terminación debe ser de filete con deposito en contorno convexo, con un ancho de garganta mínimo de ¼". La platina de fijación debe ir unida a los apoyos laterales en la parte superior, como se evidencia en el detalle, con soldadura tipo MIG y su terminación debe ser de filete con depósito en contorno convexo, con un ancho de garganta mínimo de ¼". El color a emplear debe ser en polvo seco de tipo poliéster para exteriores y puede ser en color amarillo señal Ral 1003, azul Ral 5002 o rojo Ral 3002, dependiendo de los requisitos exigidos por el contratante. La estructura principal debe ser fundida en un dado de concreto de 3000 psi, con una sección de 350 x 350 con una profundidad de 760 mm., sin embargo, deberán ser fundidos de acuerdo al anclaie tipo B. especificado en la descripción general del iueao infantil M-3.							
Componentes	102640	Material	Escalador de Arbol (sum.) Juego M-3**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 835.849,00	\$ 835.849,00
12553	Suministro- Escalador de Arco -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 1.270.447,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102639	Material	Escalador de Arco (sum.) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.270.447,00	\$ 1.270.447,00
14297	Suministro Estacion 10- Banca abdom bajo			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 3.869.155,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103795	Material	ESTACION 10- BANCA ABDOMINALES BAJO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.869.155,00	\$ 3.869.155,00
14304	Suministro estructura minitenis			??	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 592.330,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103744	Material	ESTRUCTURA MINITENIS	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 592.330,00	\$ 592.330,00
14290	Suministro Guaya de Acero de 1/4"L= 2-2.5 ML***			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 13.766,00
Detalles 2.40 ML de guaya									
Descripción Técnica									
Componentes	103789	Material	GUAYA DE ACERO DE 1/4- L.=2-2,50+PERNOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.766,00	\$ 13.766,00
13930	SUMINISTRO I INST. VIDRIO TEM.10MM+MARCO EN ALUM+A			M2	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104210	Material	VIDRIO TEMP.10MM+MARCO ALUMINIO-ALUMINA INSTAL	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17568	Suministro Juego de tuerca y manguito - Plastico para acople manguera de aspiracion			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	107551	Material	Suministro Juego de tuerca y manguito - Plastico p	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17571	Suministro Kit para pruebas de agua en sitio profe			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	107555	Material	Suministro Kit para pruebas de agua en sitio profe	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
12852	Suministro Lámina IDG-S -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 145.963,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103828	Material	LAMINA SEÑAL IDG-S	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 145.963,00	\$ 145.963,00
12848	Suministro Lámina SC-120 -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 486.996,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103827	Material	LAMINA INFORMATIVA SC-120	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 486.996,00	\$ 486.996,00
12847	Suministro Lámina SC-80 -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 402.629,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103826	Material	LAMINA INFORMATIVA SC-80	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 402.629,00	\$ 402.629,00
14308	Suministro malla minitebnis			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 247.832,01

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103745	Material	MALLA MINITENIS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 247.832,01	\$ 247.832,01
14306	Suministro malla tenis			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 608.424,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101773	Material	Mallas tenis de Campo	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 608.424,00	\$ 608.424,00
17567	Suministro Mango telescopico - Longitud de 13 metr			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 1.762.104,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	107550	Material	Suministro Mango telescopico - Longitud de 13 metr	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.762.104,00	\$ 1.762.104,00
17569	Suministro Manguera de aspiracion ø2" de 30m de la			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 751.350,00

Detalles									
Descripción Técnica Suministro Manguera de aspiracion ø2" de 30m de larga - Plastica									
Componentes	107552	Material	MANGUERA DE ASPIRACIÓN ø2" - 30m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 725.771,00	\$ 725.771,00
	107553	Material	TERMINAL MANGUERA AZUL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.579,00	\$ 25.579,00
12935	Suministro Manila Polipropileno1/2" -STPM**			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 2.216,55
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103017	Material	MANILA POLIPROPILENO DE 1/2" (rollo 200m)	ML	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 2.194,60	\$ 2.216,55
14299	Suministro media alfarda L=2.5 mt, e= 7 cm			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 44.690,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104185	Material	ALFARDA L=2.5M Ø=10CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 44.690,00	\$ 44.690,00
12559	Suministro- Pasamanos Angulado -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 1.330.753,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102641	Material	Pasamanos Angulado (sum.) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.330.753,00	\$ 1.330.753,00
12561	Suministro- Pasamanos Recto -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 749.817,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102642	Material	Juego Pasamanos Recto Completo(sum+Transporte) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 749.817,00	\$ 749.817,00
14257	Suministro Plastificado Plataforma Cuadrada			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 582.746,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103737	Material	PLASTIFICADO PLATAFORMA CUADRADA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 582.746,00	\$ 582.746,00
14258	Suministro Plastificado Plataforma triangular			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 343.500,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103738	Material	PLASTIFICADO PLATAFORMA TRIANGULAR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 343.500,00	\$ 343.500,00
14271	Suministro porteria futbol			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 5.986.911,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	3753	Material	PORTERIA FUTBOL PROFESIONAL 7.32 ml (SUM)FIJA	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.986.911,00	\$ 5.986.911,00
14254	SUMINISTRO POSTE METALICO (h= 2 mts)			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103815	Material	POSTES DE 2 MTS METÁLICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14255	SUMINISTRO POSTE METALICO (h= 2.7 mts)			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103816	Material	POSTES DE 2.7 MTS METÁLICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
12685	SUMINISTRO POSTE METALICO (h= 3.3 mts)			UN	Grupo SEÑALIZACION		Valor Unitario	\$ 178.500,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103818	Material	POSTES DE 3.3 MTS METÁLICOS **NO USAR**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
14266	suministro RED DE BALONCESTO			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 27.214,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100442	Material	Redes para baloncesto **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 27.214,00	\$ 27.214,00
14273	Suministro red de futbol Semiprofesional.			JGO	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 389.129,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103761	Material	RED DE FUTBOL (SEMIPROFESIONAL)	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 389.129,00	\$ 389.129,00
14268	Suministro red de voleybol			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 246.869,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103760	Material	RED DE VOLEIBOL	JGO	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 246.869,00	\$ 246.869,00
12549	Suministro Reja Pequeña Cerramiento-STPM**			ML	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103812	Material	CERRAMIENTO REJA PEQUEÑA	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14276	Suministro Señal IDE-46 Una Cara			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 468.760,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103783	Material	Señal IDE-67 1 Cara	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 468.760,00	\$ 468.760,00
14314	Suministro señal salida 25x50			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 87.141,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103762	Material	SEÑAL SALIDA 25X50CM ACRILICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 87.141,00	\$ 87.141,00
14315	Suministro señal servicios 33x30			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 37.529,01	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103763	Material	SEÑAL SERVICIOS 33X30CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 37.529,01	\$ 37.529,01
12753	Suministro sika aer-D Aireinc.0.35%			M3	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario	\$ 6.676,98	

Detalles 0.35% del peso del cemento									
Descripción Técnica 0.35% del peso del cemento de mezcla									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3,18	\$ 3,18
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 5.751,00	\$ 6.038,55
	11787	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 4Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 635.251,67	\$ 635,25
12677	Suministro Tapa Semiesferica -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103726	Material	SUMINISTRO TAPAS SEMIESFERICAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14280	Suministro tornillo 1/2 x 9"			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 4.112,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103829	Material	TORNILLO HEX G2 ZINC 1/2 X10"+2arandela+tuerca seg	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.112,00	\$ 4.112,00
12883	Suministro- Tornillo 1/4 x 3" -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 512,82
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102958	Material	Tornillo Hexagonal G-2 R.O. 1/4 X 3" Doble arandel	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 512,82	\$ 512,82
12896	Suministro- Tornillo 1/4 x 4" -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 1.631,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102964	Material	TORNILLO 1/4 X 4" (incluye arandela y tuerca seg)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.631,00	\$ 1.631,00
12899	Suministro- Tornillo 1/4 x 6" -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102969	Material	TORNILLO 1/4 X 6"(Incluye arandela y tuerca seg.)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
12900	Suministro- Tornillo 1/4 x 9" -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102972	Material	TORNILLO 1/4 X 9"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14279	Suministro tornillo 1/4X3"			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 512,82
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102958	Material	Tornillo Hexagonal G-2 R.O. 1/4 X 3" Doble arandel	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 512,82	\$ 512,82
12678	Suministro Tornillo Button -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 16.204,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103814	Material	TORNILLOS BUTTON	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.204,00	\$ 16.204,00

12941	Suministro trapecio Tubo 3/4"-STPM	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 88.891,00
-------	------------------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103020	Material	Trapecio Tubo de 3/4" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 88.891,00	\$ 88.891,00
-------------	--------	----------	--------------------------	----	--------	--------	--------	--------------	--------------

12932	Suministro Tunel en fibra de vidrio-STPM **	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 877.395,00
-------	---	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103016	Material	Tunel en Fibra de Vidrio **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 877.395,00	\$ 877.395,00
-------------	--------	----------	-----------------------------	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

14310	Suministro valla especial 6x3	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 2.755.507,00
-------	-------------------------------	----	--------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103746	Material	VALLA ESPECIAL 6X3 angulo de 2"x 3/16"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.755.507,00	\$ 2.755.507,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

12903	Suministro Varilla de 3/4" rosacada-STPM **	UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 22.490,00
-------	---	----	------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102975	Material	VARILLA ROSCADA 3/4" (1M) (Mobiliario Parques)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.490,00	\$ 22.490,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	--------------	--------------

14281	Suministro varilla rosacada 3/4 L= 1 mt	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 22.490,00
-------	---	----	--------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102975	Material	VARILLA ROSCADA 3/4" (1M) (Mobiliario Parques)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.490,00	\$ 22.490,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	--------------	--------------

15743	Suministro y construc Sist. integ. de protecc Rayo	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 4.943.650,89
-------	--	----	---	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro y construcción del Sistema integral de protección contra rayos

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 64.286,91	\$ 64.286,91
	105621	Material	Alambrón de aluminio calibre #8AWG	ML	100,0000	0,00 %	100,0000	\$ 4.612,00	\$ 461.200,00
	105620	Material	Cable de aluminio desnudo calibre #2AWG	ML	100,0000	0,00 %	100,0000	\$ 3.435,01	\$ 343.501,00
	101491	Material	Punta captora 5/8" X 60 cm punta blunt en aluminio	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 61.323,00	\$ 367.938,00
	105622	Material	Union bimetalica cobre-aluminio calibre #2AWG	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 4.055,00	\$ 24.330,00
	787	Material	VARILLA CW 5/8" X 2.40 M EN COBRE	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 256.583,00	\$ 1.539.498,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 306.128,14	\$ 2.142.896,98

12440	Suministro y Extendido de Arena Fina Roja **	M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos	Valor Unitario	\$ 47.134,24
-------	--	----	-------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.340,35	\$ 1.340,35
	102527	Material	Arena Fina Roja + transp.	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 223.671,24	\$ 22.367,12
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 22.311,21	\$ 23.426,77

12439	Suministro y Extendido Rajón (manual)**			M3	Grupo 05.1 Sub analisis pisos			Valor Unitario	\$ 239.942,01
-------	---	--	--	----	-------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles capas 20 cm de rajón y 5 cm de receb B-200

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 969,92	\$ 969,92
	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 126.683,00	\$ 129.216,66
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 223.671,24	\$ 30.195,62
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1700	10,00 %	0,1870	\$ 413.723,00	\$ 77.366,20

13346	Suministro y Instalación de Teja Colonial			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 48.913,09
-------	---	--	--	----	--------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 47.130,00	\$ 4.713,00
	100757	Mano de Obra	AYUDANTE CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 109.089,00	\$ 10.908,90
	100807	Mano de Obra	OFICIAL CARPINTERIA EN OBRA + PREST.(IDRD)	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 179.336,00	\$ 17.933,60
	103546	Material	AMARRE TEJA	UN	2,0800	0,00 %	2,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
	103545	Material	GANCHO EN ALUMINIO PARA TEJA	UN	2,0800	0,00 %	2,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
	103544	Material	TEJA ESPAÑOLA 1.60X1.00mts. ETERNIT	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0370	0,00 %	0,0370	\$ 415.070,00	\$ 15.357,59

17630	SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA PRIME DE EMERGENCIA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 1.238.594,46
-------	---	--	--	----	---	--	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA PRIME DE EMERGENCIA ENCABINADA DE 500 kVA S.B. EFECTIVOS A LA ALTURA DE BOGOTÁ 208/120 V 3F-4H 60Hz.CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.245,13	\$ 12.245,13
	107655	Material	SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA PLANTA PRIME 500KVA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 306.128,14	\$ 1.224.512,56

17654	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA Y CABLEADO			ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 21.675,40
-------	--	--	--	----	---	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA Y CABLEADO SISTEMA DE CONTROL DESDE LAS PLANTA HASTA TRANSFERENCIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 32,14	\$ 32,14
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 214,29	\$ 214,29
	107708	Material	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA Y CABLEADO SISTEMA	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 306.128,14	\$ 21.428,97

13365	SUMINISTRO, INSTAL. Y PINT. DE PLATINA 1/2X3/16"			ML	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 60.514,85
-------	--	--	--	----	--------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.203,42	\$ 2.203,42
-------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	-------------	-------------

	101749	Mano de Obra	AYUDANTE PINTURA +PREST(IDRD). **	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 110.079,00	\$ 16.511,85
	100806	Mano de Obra	OFICIAL PINTURA + PREST.(IDRD)	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 183.710,00	\$ 27.556,50
	103481	Material	ANTICORROSIVO VERDE/GRIS BASE DE CROMATO DE ZINC	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 85.112,00	\$ 1.736,28
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 34.058,00	\$ 6.947,83
	001765	Material	ESMALTE Sint. UNIHOGAR BLANCO PHILAAC 2201	GLN	0,0250	2,00 %	0,0255	\$ 83.010,82	\$ 2.116,78
	103564	Material	PLATINA 1/2" x 3/16" X 6.00 ML	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 15.364,99	\$ 2.612,05
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 415.070,00	\$ 830,14

19295	Suministro, transporte e instalación de Brazo hidr			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 246.265,03
--------------	---	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

		Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de Brazo hidraulico para puerta. CEFE COMETAS 3902-2018CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.979,67	\$ 3.979,67
	012477	Material	BRAZO HIDRAULICO CIERRAPUERTAS - CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 162.692,04	\$ 162.692,04
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 306.128,14	\$ 79.593,32

01059	Suministro, transporte e instalación de teclado remoto del sistema de detección de incendio.			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 1.269.359,04
--------------	---	--	--	-----------	--	--	-----------------------	--	------------------------

Detalles

		Descripción Técnica							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.826,60	\$ 3.826,60
	012491	Equipo	Teclado remoto del sistema de incendios	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.189.000,40	\$ 1.189.000,40
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04

18132	Suministro,Siembra y MtoEspecMenoresyTaludes Ext			GL	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario		\$ 0,00
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------------	--	-----------------------	--	----------------

Detalles

		Descripción Técnica							
Componentes	108416	Material	Suministro,Siembra y MtoEspecMenoresyTaludes Ext	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

18133	Suministro,Siembra yMtoEspecMenoresyCubiertaVerde			GL	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario		\$ 0,00
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------------	--	-----------------------	--	----------------

Detalles

		Descripción Técnica							
Componentes	108417	Material	Suministro,Siembra yMtoEspecMenoresyCubiertaVerde	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

13412	Suministro+ Inst. Tunnel en fibra de vidrio-STPM **			UN	Grupo 10 Mobiliario		Valor Unitario		\$ 1.085.554,74
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	------------------------

Detalles

		Descripción Técnica							
Componentes	103016	Material	Tunnel en Fibra de Vidrio **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 877.395,00	\$ 877.395,00
	12931	Sub-análisis	Instalación Tunnel en fibra de vidrio-STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 77.412,69	\$ 77.412,69
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,3150	0,00 %	0,3150	\$ 415.070,00	\$ 130.747,05

15954	Suministro+Instal. Malla Eslabonada Cal.10+Pintura			M2	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 79.705,13
--------------	---	--	--	-----------	---------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

		Descripción Técnica							
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0510	0,00 %	0,0510	\$ 45.570,00	\$ 2.324,07

	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.123,49	\$ 1.123,49
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0510	0,00 %	0,0510	\$ 99.130,00	\$ 5.055,63
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 71.815,00	\$ 3.016,23
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 89.591,01	\$ 4.300,37
	105796	Material	MALLA ESLABONADA CAL.10 HUECO DE 11/2X11/2"	M2	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 37.485,00	\$ 39.359,25
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0410	0,00 %	0,0410	\$ 18.982,00	\$ 778,26
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,0510	0,00 %	0,0510	\$ 414.209,59	\$ 21.124,69
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0063	0,00 %	0,0063	\$ 219.360,72	\$ 1.381,97
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 413.723,00	\$ 1.241,17
16762	Suministro+Transp+Instalac-Garvilla para Filtro			M3	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 280.514,94

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.115,80	\$ 4.115,80
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 184.841,00	\$ 194.083,05
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 411.580,43	\$ 82.316,09
12881	SuministroAcople en U lámina cal.3/16" -STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 206.277,00

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102957	Material	Acoples en U lámina Cal. 3/16"(Sumin) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 206.277,00	\$ 206.277,00
12878	SuministroAsiento Fibra de Vidrio+ Soporte-STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 192.663,00

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102955	Material	Asiento en Fibra de Vidrio con soporte **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 192.663,00	\$ 192.663,00
14206	SuministroAsiento Fibra de Vidrio-+SoporteSTPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 192.663,00

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102955	Material	Asiento en Fibra de Vidrio con soporte **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 192.663,00	\$ 192.663,00
12887	SuministroAsiento Fibra de Vidrio-STPM**			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 168.296,00

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102959	Material	Asiento en Fibra de Vidrio **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 168.296,00	\$ 168.296,00
13979	SuministroDeslizaderoFibra deVidrio 5m-STPM+Transp			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 1.268.732,99

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104265	Material	Deslizadero en Fibra de Vidrio 5Mts (Inc. Transp)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.268.732,99	\$ 1.268.732,99
17646	SUMINISTROEINSTALACIÓN DUCTO TRAMPA DE AIRE CALIE			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 309.648,61

Detalles

Descripción Técnica			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO TRAMPA DE AIRE CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIONES CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	107677	Material	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO TRAMPA DE AIRE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14
14287	SuministroEstacon de 2.5m Ø 3 y 4"-STPM **		M2	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 34.469,00	
Detalles MAMPOSTERIA									
Descripción Técnica									
Componentes	103787	Material	MADERA ESTACONES DE 2,5 MTS DIAM DE 3 Y 4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 34.469,00	\$ 34.469,00
010558	Suministro e Instalacion PANEL DE INSERCIÓN GM 16 MÓDULOS		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 3.027.803,78	
Detalles vacio, o gabinetes 16.32.48 reles, no incluye reles.									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	0,0500	---	0,0500	\$ 82.461,54	\$ 4.123,08
	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	3,3000	0,00 %	3,3000	\$ 110.079,00	\$ 363.260,70
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 183.710,00	\$ 1.285.970,00
	12638	Material	Panel de Insercion gm 16 Modulos	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.374.450,00	\$ 1.374.450,00
15561	SuministroMalla eslab. C10-Hueco 2 1/4"+pintura		M2	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 131.520,88	
Detalles									
Descripción Técnica			CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA h=2.00 Suministro únicamente de malla + angulos + platinas + soldadura + pintura SIN instalación ni estructura metálica.						
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0375	0,00 %	0,0375	\$ 45.570,00	\$ 1.708,88
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.406,52	\$ 1.406,52
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0561	0,00 %	0,0561	\$ 57.751,00	\$ 3.239,83
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	2,3000	0,00 %	2,3000	\$ 9.221,00	\$ 21.208,30
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0200	3,00 %	0,0206	\$ 71.815,00	\$ 1.479,39
	1691	Material	COMPRESOR 2HP TANQUE 24 LT -116psi	UN	0,0035	0,00 %	0,0035	\$ 689.862,00	\$ 2.414,52
	103898	Material	MALLA CERRAMIENTO ESLABONADA CAL.10(Hueco 2-1/4")	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 31.594,00	\$ 33.173,70
	100349	Material	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	2,3000	0,00 %	2,3000	\$ 2.222,00	\$ 5.110,60
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt alquid gr7045	GLN	0,0222	3,00 %	0,0229	\$ 447.537,00	\$ 10.248,60
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 21.618,00	\$ 2.723,87
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0936	0,00 %	0,0936	\$ 300.538,85	\$ 28.130,44
		Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.195,92	\$ 6.195,92
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 413.723,00	\$ 14.480,31
16207	Suministro-montaje de interrup monop 120v-16amp		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 33.065,49	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,81	\$ 1.530,81
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13
	15197	Sub-análisis	TELERRUPTOR MONOPOLAR 120V-16 AMPERIOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.289,55	\$ 19.289,55

12871	SuministroTravezañoTuboGalv.2"Cal.105(2.00m)STPM	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 192.990,00
-------	--	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102950	Material	TravesañoTuboGalv.2"Cal.105.(2.00m)***	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 192.990,00	\$ 192.990,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

12872	SuministroTravezañoTuboGalv.2"Cal.105(2.50m)STPM	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 243.469,00
-------	--	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102951	Material	TravesañoTuboGalv.2"Cal.105.(2.50m)***	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 243.469,00	\$ 243.469,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

13936	SUMINST+UBICAC TANQUE DE 20M3 PLASTICO+ACCE+TRANSP	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 240.523,60
-------	--	----	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.938,97	\$ 4.938,97
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 74.477,99	\$ 186.194,98
	104212	Material	TANQUEPLAST20M3POLIETIL. Y UV+TAPA+ACC+TRANSP.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 411.580,43	\$ 49.389,65

00858	SUMINSTRO E INSTALACION DE LUXALON MADERALUM 84R	M2	Grupo CIELOS RASOS	Valor Unitario	\$ 4.683,76
-------	--	----	--------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 91,84	\$ 91,84
	001817	Material	LUXALON MaderAlum V5 Acust	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 306.128,14	\$ 4.591,92

12922	Suministro Guaya de Acero de 1/4"****	ML	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 5.316,15
-------	---------------------------------------	----	---------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100458	Material	Cable Guaya de acero 1/4"	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 5.063,00	\$ 5.316,15
-------------	--------	----------	---------------------------	----	--------	--------	--------	-------------	-------------

20925	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CS 274	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 3.122.618,93
-------	---	----	---	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 44.055,12	\$ 44.055,12
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.811,02	\$ 8.811,02
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 184.841,00	\$ 188.537,82
	13670	Material	LADRILLO RECOCIDO COMÚN 20×10x6 cm Depósito	UN	116,0000	2,00 %	118,3200	\$ 725,00	\$ 85.782,00
	101867	Material	Marco y tapa para camara cs 274	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 323.012,01	\$ 323.012,01
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 89.966,00	\$ 91.765,32
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.421,00	\$ 10.421,00
	00748	Sub-análisis	AFINADO PISO MORTERO 1:5 h=3	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 33.164,07	\$ 33.827,35
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 579.990,67	\$ 591.590,48
	14016	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:6 (1.500psi) AreLavRio+Grav.	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 487.191,67	\$ 496.935,50

11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	2,0500	0,00 %	2,0500	\$ 299.744,81	\$ 614.476,86
10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 146.354,07	\$ 146.354,07
00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PE#A (M3)	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 455.626,64	\$ 464.739,17
10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21

00534	SUMISTRO E INSTALACION DE CITOFONOS		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 6.428,69
--------------	--	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 306,13	\$ 306,13
	000418	Material	CITOFONOS TERRANEO BASICO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56

00859	SUMISTRO E INSTALACION DELUXALON ALUHORIZ 12mm.		M2	Grupo	CIELOS RASOS		Valor Unitario	\$ 4.683,76
--------------	--	--	-----------	--------------	---------------------	--	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 91,84	\$ 91,84
	001812	Material	LUXALON Aluzinc 12mm Decor	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 306.128,14	\$ 4.591,92

13711	Sumn e inst de luminaria 1000 W Metal Halide		UN	Grupo	09 Eléctricas		Valor Unitario	\$ 972.179,53
--------------	---	--	-----------	--------------	----------------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 19.030,00	\$ 3.634,73
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.847,05	\$ 5.847,05
	104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	28,0000	0,00 %	28,0000	\$ 3.170,01	\$ 88.760,28
	103970	Material	luminaria 1000W Metal Hali T.Camp A.P+foto+bra+bom	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 636.967,00	\$ 636.967,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1910	0,00 %	0,1910	\$ 306.128,14	\$ 58.470,47

16684	Sumnistro e instalación guarda escobas en MDF 8 cm		ML	Grupo	PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	---	--	-----------	--------------	---------------------------------	--	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	106661	Subcontrato	Sumnistro e instalación guarda escobas en MDF 8 cm	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	-------------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

20893	SUMNISTRO E INSTLACIÓN DE BALL WHEEL ROLLER ASSEMBLY		UN	Grupo	MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS		Valor Unitario	\$ 856.230,91
--------------	---	--	-----------	--------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0300	---	0,0300	\$ 13.794,29	\$ 413,83
	13865	Material	BALL WHEEL ROLLER ASSEMBLY Ref.12-400268-000	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 842.013,00	\$ 842.013,00
	16088	Sub-análisis	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECHANICO 1:1 + PREST.	JRN	0,0416	0,00 %	0,0416	\$ 331.593,57	\$ 13.794,29
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 32,64	\$ 9,79

16685	SumnistroeinstpisoviniloPVC tipoclic0.3micras		M2	Grupo	PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	--	--	-----------	--------------	---------------------------------	--	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica Subcontrato a todo costo Sumnistro e instalación de piso de vinilo PVC tipo Click, acabado simulacion madera, texturizado, 121,9 x 18 x 4,0 mm + 0,3

		micras							
Componentes	106666	Subcontrato	SumnistroeinstpisoviniloPVC tipoclic0.3micras	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
13513	SUMNT E INST REACTANCIA ALVANCE MULTITAP 400W 220V			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 116.403,75

		Detalles							
		Descripción Técnica							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.357,24	\$ 5.357,24
	103695	Material	REACTANCIA ALVANCE MULTITAP 400W 220V	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 306.128,14	\$ 107.144,85
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0094	0,00 %	0,0094	\$ 415.070,00	\$ 3.901,66
13514	SUMNT E INST TERMINAL BORNA No. 4 ALUMBRADO			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 9.570,73

		Detalles							
		Descripción Técnica							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 165,12	\$ 165,12
	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST(IDRD)	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 110.079,00	\$ 5.503,95
	103696	Material	TERMINAL BORNA No. 4	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0094	0,00 %	0,0094	\$ 415.070,00	\$ 3.901,66
00236	SUPERCEL	ETERNIT		M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 40.605,98

		Detalles							
		Descripción Técnica							
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 104.130,00	\$ 14.578,20
	1086	Material	ANGULO 1x1x1/8	ML	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 6.197,09	\$ 26.027,78
	000187	Material	SUPERCEL .60x121x4mm ETERNIT	UN	1,0300	0,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00

19282	SuperDeslizanFormica0.25m ApoyoCornisaCEFE COMETAS			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 18.900,67
-------	--	--	--	----	----------------------------	--	--	----------------	--------------

		Detalles							
		Descripción Técnica							
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN.VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 314,14	\$ 314,14
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 157,07	\$ 157,07
	101219	Material	Lámina 1.2 x 2.40 Formica Escritorio	UN	0,0860	5,00 %	0,0903	\$ 29.500,00	\$ 2.663,85
	00649	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:1 SIN/PREST	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 150.800,00	\$ 13.572,00
	12508	Sub-análisis	Día de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

17385	SUPERF. CAUCHO RECIC+Tritu3/4" ACABA-RUSTIC CDRC			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 275.094,22
-------	--	--	--	----	--------------------------------	--	--	----------------	---------------

		Detalles							
		Descripción Técnica							
		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCespecificaciones técnicas como 1 y 2 Superficie caucho triturado reciclado para canchas sintéticasSuperficies de Juego Seguras en CauchoSuperficie de seguridad atenuadora de impactos							

instalado recubierto para canchales sintéticos superficies de juego seguras en caucho superficie de seguridad atenuadora de impactos que garantiza la seguridad de los usuarios absorbiendo los golpes y reduciendo el riesgo de heridas graves frente a accidentes o golpes, brindando la sensación de confort al caminar y con un efecto visual decorativo en su capa superior, resistente a la abrasión, tracción e ignición lo cual le da una resistencia óptima a condiciones de intemperie. Alcance Para la elaboración de superficies de juego seguras se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos para el diseño e instalación de pisos en granulo de caucho SBR y EPDM junto con lo establecido por la Norma Técnica Colombiana 5176: Atenuación del impacto de sistemas de superficies por debajo y alrededor de equipos para parques infantiles, y la NTC 5600 de la 1 a 7 parte; equipamientos de las áreas de juego. Especificación Antes de iniciar el proceso de vaciado de la capa inferior del piso, el instalador deberá verificar que la placa entregada sobre la cual se va fundir el caucho este completamente fraguada, limpia y libre de humedad, una vez verificado esto el instalador deberá realizar una prueba de pendiente para verificar la evacuación del agua en la placa. La placa sobre la cual se pretende instalar el caucho debe contar con bordillos perimetrales que garanticen el confinamiento de los gránulos de caucho en todos sus extremos, por ningún motivo la capa superior de gránulos podrá sobrepasar la altura de la placa o bordillo, la superficie final deberá quedar perfectamente confinada en el área dispuesta para la instalación del mismo. Antes de realizar el vaciado de la capa inferior de caucho SBR el instalador deberá imprimir la superficie y cara interna de los bordillos correspondientes con un 5% de Resina Aromática de Poliuretano por la cantidad de caucho mezclado a instalar para garantizar la adherencia del caucho a vaciar sobre la placa. El espesor final del piso dependerá de la altura de caída crítica que tenga el juego o modulo infantil instalado allí, (caída crítica; distancia de caída libre que puede tener un usuario entre la superficie más elevada de juego y la superficie protectora amortiguante a nivel de piso). El instalador debe garantizar que la superficie de juego o área de seguridad del juego cumpla con el espesor requerido para la altura crítica de caída del mismo, no se podrán generalizar o unificar los espesores de toda una zona de juegos ya que cada juego o modulo infantil tiene una altura de caída crítica distinta, el instalador deberá garantizar que las áreas de seguridad de cada juego instalado cumplen con el espesor requerido de acuerdo a la altura de crítica de caída determinada por el fabricante del juego. Unidad de juego con columpio y rodadero Imagen de referencia de la zona de seguridad de un módulo de juego. la zona de seguridad está conformada por una geometría con 1.50m de distancia mínima desde los extremos del juego hacia afuera. Para las zonas de tránsito o circulaciones entre juegos el contratista bajo previo concepto del IDRD instalará superficies con un espesor de hasta 3cm de espesor (2cm base en SBR de procedencia local y 1cm superior en EPDM de color) para aquellas zonas de tránsito que están fuera de las zonas de seguridad de juegos con una altura crítica de caída inferior a 80cm. El contratista y/o proveedor deberá garantizar la procedencia del mismo demostrando que este viene de un proceso de aprovechamiento de llantas en desuso de origen distrital o nacional, bajo ningún concepto se podrá instalar SBR extranjero en la base de las superficies amortiguantes de juego. Esto tomando como referencia que por ejemplo para un juego tipo muelle (resorte) con una Altura de Caída Crítica de 70cm es suficiente una superficie con un espesor de 2cm, y para un juego con una altura de caída de 1.8m serán necesarios de 7 a 8cm de espesor. Zonas de Tránsito o Circulación: Toda superficie fuera de las zonas de seguridad de los juegos que conforman una zona de juegos infantiles. Los espesores pueden tener variaciones entre fabricantes, pero para todas las instalaciones el proveedor o Instalador deberá certificar el material y la superficie instalada garantizando responde la amortiguación requerida según la altura de caída crítica registrada por el fabricante del juego. El contratista e instalador deberán garantizar la adherencia de la capa instalada sobre la placa previamente imprimada en su base, para la capa superior con diseño se deberán imprimir con resina aromática de poliuretano los bordes y juntas entre colores al igual que los bordes perimetrales que tiene contacto con el concreto para garantizar la adherencia, uniformidad y duración de la superficie en condiciones de intemperie. Los valores registrados en el cuadro anterior especifican los espesores requeridos para las superficies de juego de acuerdo con la altura crítica de caída de cada uno. El contratista podrá utilizar laboratorios nacionales o internacionales para certificar sus procedimientos y materias primas con una prueba de desaceleración que garantice la seguridad de una superficie frente a una caída que pueda ocasionar una lesión cefálica, el contratista podrá presentar certificaciones de laboratorios internacionales certificados de su proveedor o fabricante de pisos en el caso de que las materias primas sean importadas manteniendo las buenas prácticas y lineamientos del fabricante que garantizan el producto. Se deberá consultar la altura de caída crítica registrada por el fabricante en la ficha técnica de cada juego para constatar el espesor mínimo requerido de acuerdo a la superficie de juego más alta en el mismo (Altura de Caída Crítica). Instalación Para el proceso de instalación se deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos técnicos. El contratista y/o instalador deberá garantizar que el producto fue vaciado sobre una losa de concreto de 2500 psi de 7 cm de espesor como mínimo un bombeo del 1% hacia las estructuras hidráulicas. para garantizar el drenaje del área a intervenir.

También podrá instalarse la superficie de caucho sobre una base asfáltica con un espesor de 5cm como mínimo en proyectos nuevos. Para garantizar la adherencia del caucho sobre una base este deberá tener un curado de 45 días como mínimo para evitar que los gases o vapores del curado interfieran con la adherencia y calidad de la superficie amortiguante en caucho. La placa debe tener la profundidad de la superficie a instalar y contar con un borde perimetral para garantizar el confinamiento del material y prevenir el deterioro en la periferia (pendiente de la placa entre el 0.5% al 1%). Antes de realizar el vaciado del material en la superficie se deberá garantizar la imprimación de la misma junto con sus bordes internos perimetrales y terminaciones inferiores de cada juego con la superficie con un 5% por el peso del material a vaciar con resina de poliuretano aromática para garantizar la adherencia del material a la placa. (imprimando bordes internos de la base en SBR que tengan contacto con los laterales de la placa y en la capa superior en EPDM para que el material se adhiera al bordillo y no se levante) El caucho de la base debe ser proveniente del reciclaje (aprovechamiento) de llantas nacionales SBR (negro) a utilizar en la base de la superficie amortiguante podrá ser en hilachas de 8mm de longitud como mínimo o gránulos de caucho SBR granulometría 3 a 6 mm, siempre y cuando este responda a la amortiguación requerida según la altura crítica de caída del juego instalado previamente. El material deberá ser mezclado antes de ser instalado con un mínimo del 15% de resina de poliuretano aromática por el peso de material suelto a instalar para garantizar la compactación y amortiguación final del material, para la verificación de esta el contratista deberá someter la superficie instalada a una prueba de desaceleración in situ que evidencie que el criterio de lesión cefálica no compromete la seguridad del niño o usuario. Para la mezcla del mismo se deberá utilizar una mezcladora que garantice la distribución de la resina sobre el material de manera uniforme, no se podrá realizar esta mezcla manualmente, al realizar la mezcla se debe tener en cuenta el tiempo y/o condiciones climáticas para que el material permanezca en la mezcladora el tiempo necesario y que al retirarlo se pueda manipular y distribuir con una llana hasta obtener el espesor necesario. Cuando las condiciones climáticas sean lluviosas no se podrá realizar el proceso de instalación de la superficie ya que el agua actúa como un acelerador con la resina impidiendo que esta pueda ser manipulada eficientemente. Esta primera capa o base amortiguante se deberá dejar fraguar o secar un tiempo mínimo de 6 a 8 horas dependiendo de las condiciones climáticas para que el material se compacte y adhiera a la superficie y bordes. Para el centímetro superior de la superficie se utilizará caucho EPDM granulometría 1- 4mm, la utilización de este tipo de caucho es exclusiva para la capa superior de 1cm, bajo ningún concepto se podrá utilizar una base en EPDM se debe garantizar el aprovechamiento de llantas nacionales en desuso en cumplimiento del decreto 442 de 2015 de la Secretaría Distrital de Ambiente utilizando caucho negro SBR en la totalidad de la base. Se realizará el mismo proceso de mezcla independiente por colores para la capa superior aplicando al material un 20% de resina de poliuretano aromática por el peso de caucho EPDM del color a instalar, garantizando así una compactación y agarre del material a la base y en su parte superior responda al rozamiento y fricción de los usuarios durante la actividad. Una vez el material este cubierto uniformemente de resina se debe vaciar el gránulo de EPDM mezclado sobre el área a intervenir previamente delimitada con una formaleta que corresponda con el diseño propuesto, el instalador deberá garantizar que las juntas entre colores no queden separadas o se levanten, la superficie final debe ser continua y uniforme sin interrupciones o baches. El proceso de vaciado del EPDM en colores que estén contiguos no se podrá realizar si alguno de estos está todavía húmedo o sin fraguar. El instalador podrá instalar varias zonas de color el mismo día siempre y cuando las condiciones climáticas se lo permitan garantizando la adherencia, compactación y delimitación entre colores sin rebabas ni mezclas de material entre colores. La densidad mínima exigida del caucho ya compactado (SBR y/o EPDM) deberá ser: 0.80 gr/cm³ con una tolerancia de $\pm 5\%$. Las partes de la superficie como zonas de tránsito, zonas entre juegos que no correspondan a las zonas de seguridad de los mismos o aquellas dotadas con juegos cuya altura de caída crítica no supera los 80cm (muelles/resortes) deberán contar con una superficie de 2cm (1cm de base en SBR nacional y 1cm superior con diseño en colores). Los módulos serán diseñados y contruidos bajo los estándares de calidad vigentes, teniendo en cuenta la normatividad legal y de seguridad vigente según la altura crítica de caída y el criterio de lesión en la cabeza HIC, junto con las certificaciones de manufactura y calidad correspondientes. Zonas de circulación o de tránsito: Superficie conformada por las áreas que se encuentran fuera de las zonas de seguridad de los juegos que conforman un área de juegos infantiles en un parque) De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011 "Todo productor debe asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, así como la calidad ofrecida. En ningún caso estas podrán ser inferiores o contravenir lo previsto en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias", en ese orden de ideas el contratista y/o instalador deberá tener en cuenta la Norma Técnica Colombiana 5600. Ahora bien, en atención a la protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, de

acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia y en la Ley 1480 de 2011 en concordancia con el artículo 11 de la Resolución 0543 de 2017 expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se deben seguir los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 5176. Resistencia al Desgaste por AbrasiónPara las áreas de mayor desgaste por abrasión como lo son: recepciones de toboganes, bajo los columpios y alrededor de los carruseles, las superficies conformadas de granulo de caucho deben responder a una perdida no mayor del material tras ciclos de abrasión y/o uso con el fin de definir su resistencia a la abrasión de acuerdo a los siguientes índices de desgaste (se deben someter como mínimo tres muestras; envejecido, envejecido al aire y envejecido al agua.)Requisito SinEnvejecidoEnvejecido al aireEnvejecido al aguaÍndice de Desgaste<10.760.710.91Relación del Desgaste1 a 31.151.031.58Valores de acuerdo a los métodos de ensayo según la BS-7188Resistencia al Resbalamiento o DeslizamientoEl material que conforma la superficie debe ser resistente al resbalamiento normal, midiendo la fricción dinámica de la misma en condiciones secas y mojadas, los resultados de las pruebas deben arrojar resultados que se encuentren por encima de 40 que es el valor mínimo permitido según la norma(Los valores promedio de resistencia en seco están entre los 80 y 119 y para mojado están entre 79 y 45)Resistencia a la Indentación y/o HendiduraLa superficie final debe responder a unos índices que determinen la resistencia de la misma ante hendiduras como la generada por un calzado con tacón.La hendidura residual permitida por la norma sobre la superficie final instalada no debe sobrepasar los 5.0mm (medidas de referencia con 24 horas de instalada, una vez realizada la prueba y tras 24 horas de recuperación del material la hendidura no debe ser superior a 5.0mm) Resistencia a la IgniciónLas superficies de las zonas de recreo y/o juegos infantiles con pisos en granulo de caucho deben ser resistentes a la ignición en caso de que estas sean expuestas a una fuente local de incendio como resultado de un accidente o vandalismo.En la prueba se somete una muestra de la superficie que conforma la superficie de metal calentada a 900°C registrando el tiempo en que el material continúa quemándose y cuál es el radio final afectado, en ninguno de los casos el radio de ignición puede superar los 35mm permitidos en la norma BS 7188.Pruebas de Resistencia a la Tracción y/o TensiónEn esta prueba se verificará la resistencia del material con una tensión controlada hasta llevarlo a la rotura, la resistencia a la tracción o alargamiento de rotura proporcionan la fuerza de tensión soportada y la elongación o reducción de área. •La Tensión: no podrá ser inferior a 0.4 MPa•Elongación a la Rotura: no podrá ser inferior a 75%Sistemas de DrenajeEl contratista o instalador deberá garantizar que la superficie instalada evacua eficientemente las aguas lluvia hacia las canales o filtros dispuestos, se sugiere que la placa en su base posea un bordillo interrumpido con espacios tipo canal de aproximadamente 1 cm para que las aguas que lleguen a la base de la superficie sean evacuadas hacia los sistemas de drenaje o zonas verdes.El contratista deberá prever los sistemas de manejo de aguas tanto superficiales como infiltradas en el caucho.De esta forma considerando que los sectores de caída se generan una serie de desniveles en las placas de apoyo será necesario diseñar sistemas de evacuación por tubería o infiltraciones en el terreno.Lo anterior teniendo en cuenta las características del caudal, puntos de evacuación, permeabilidad del suelo, etc...EnsayosPara la verificación de la amortiguación de una superficie el proveedor y/o contratista deberá realizar unas pruebas de desaceleración en laboratorio o in situ como mínimo al final de la obra que evidencien la capacidad de absorción de impactos de la superficie.Donde se dejará caer un instrumento de medición que semeja una cabeza, se monitorea su desaceleración y se contrasta con los porcentajes de caída critica que posibilitan una lesión mayor o fractura de cráneo en los usuarios, este resultado debe evidenciar que la superficie instalada cumple con la amortiguación exigida arrojando un criterio de lesión de cabeza (HIC) con un valor inferior a 1.000 desde la superficie más alta de juego.Los resultados de esas pruebas deberán ser entregados al final de la instalación de la superficie construida, el IDRD podrá solicitar incluso desde la etapa de diseño las certificaciones de calidad de los mismos para verificar las pruebas o laboratorios realizados por el fabricante que avalan el juego como un componente de juego seguro y resistente a condiciones de intemperie. Para la entrega final de la superficie el contratista o instalador deberá hacer un corte en una de las zonas de seguridad de un juego y sobre una superficie de tránsito para constatar la profundidad instalada, dicho corte junto con las pruebas de laboratorio donde se certifique que la superficie cumple con la amortiguación necesaria según la altura de caída critica la validaran como una superficie segura para zonas de juego.La densidad mínima exigida del caucho ya compactado (SBR y/o EPDM) deberá ser: 0.80 gr/cm3 con una tolerancia de ± 5%MantenimientoEl contratista, proveedor y/o instalador de la superficie deberá entregar un plan de mantenimiento para cada zona o superficie instalada donde especifique las medidas preventivas, correctivas y/o inspecciones periódicas necesarias para garantizar la estabilidad de la superficie amortiguante instalada en condiciones de intemperie.Materiales•Gránulo Caucho SBR proveniente de llanta nacional para la capa amortiguante inferior (base) granulometría de hasta 3 -6 mm o fibra (hilacha) de mínimo 8mm longitud.•Gránulos de Caucho EPDM virgen 100% color, fabricado originalmente para la capa superior (Diseño/Colores/Figuras) granulometría 1-4 mm•Resina Aromática de Poliuretano como ligante para el caucho EPDM, SBR y como imprimante de la placa/superficie y bordillos para garantizar la calidad y estabilidad de la superficie. •Formaletas •Llanas para pisos en granulo de caucho•Boquilleras•Mezcladora•Rastrillo•Rodillo de compactación•Regla de Rastreo•Brocha para la aplicación de ResinaEquipos•Mezcladora planetaria vertical para la mezcla de los gránulos con la resina cauchoToleranciasDensidad mínima exigida para superficies conformadas en su totalidad con gránulos de caucho va compactado (SBR en la base y EPDM en capa superior): •0.80 ar/cm3 con una tolerancia de ±

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 442,81	\$ 442,81
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 88,56	\$ 88,56
	106641	Material	Piso Caucho recicl 2cm (EPDM 1cm+SBR 1cm sum+inst)	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 235.334,00	\$ 242.394,02
	102534	Material	Triturado 3/4" a 1" Lavado(Inc. transporte) **	M3	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 229.755,00	\$ 23.205,26
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 223.671,24	\$ 6.710,14

	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	M3	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 22.311,21	\$ 2.253,43
18662	SUPERF. PLANA GRANITO PULIDO SILVER GREY BAÑOS			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 492.230,92	
Detalles									
Descripción Técnica		SUPERFICIE PLANA EN GRANITO PULIDO SILVER GREY PARA BAÑOS. CDRSC (San Cristóbal).CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDCR REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.							
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 45.570,00	\$ 6.835,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.425,17	\$ 3.425,17
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0203	0,00 %	0,0203	\$ 57.751,00	\$ 1.172,35
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 46.639,00	\$ 2.331,95
	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	6,3000	0,00 %	6,3000	\$ 5.319,00	\$ 33.509,70
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 685,03	\$ 685,03
	1824	Material	ESMALTE BRILLANTE SINTÉTICO INT. Y EXTERIOR	GLN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 84.689,00	\$ 2.117,23
	108856	Material	Granito Pulido Silver Gray	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 336.175,00	\$ 336.175,00
	101163	Material	SOLDADURA DE 3/32 Ref. 6013	KG	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 21.379,00	\$ 4.275,80
	103155	Material	TUBO SILICONA 300 ML Transparente	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 18.009,95	\$ 540,30
	103108	Material	VARILLA ANCLAJE 5/8" X 1.80 HIERRO	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 7.751,00	\$ 31.004,00
	16643	Sub-análisis	CUADRILLA INST. HIDRAULICA 1:1+PREST. **	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 225.498,18	\$ 67.649,45
12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 219.360,72	\$ 877,44	
003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	50,0000	0,00 %	50,0000	\$ 32,64	\$ 1.632,00	
12583	Superfíc.Puesto Trabajo1.5m x 0.6mTablex 30mm+Form			UN	Grupo ACT. PRELIMINARES/LIMPIEZA TER		Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102662	Material	Superf.Puest. Trabaja. 1.5X0.6Tablex30mmForm.T8(S+I)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17743	SUPERFICIE CAUCHO TRITU-RECICLADO A-RUSTICO -LOSA			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)		Valor Unitario	\$ 269.451,43	
Detalles									
Descripción Técnica		DESCRIPCION CONSULTORIA CENTRO, RECREATIVO Y CULTURAL PARQUE TUNAL:SUPERFICIE DE CAUCHO TRITURADO RECICLADO ACABADO RUSTICO REF. ECOELASTIC DE ECOAREA O EQUIVALENTE E: 2 CM. 70% COLOR - 30% NEGRO INSTALADO SOBRE LOSA DE							

NORMAS TÉCNICAS DEL REGISTRO DE SEGURIDAD EQUIVOCAL EN EL SUELO DE LOS JUEGOS INFANTILES DE SEGURIDAD
 CONCRETOVER DOCUMENTO REFERENTES Y ESPECIFICACIONES BÁSICAS PARA CONSTRUCCIÓN CONTRATO DE CONSULTORIA 2960
 DE OCTUBRE DE 2017SSuperficies de Juego Seguras en CauchoSuperficie de seguridad atenuadora de impactos que
 garantiza la seguridad de los usuarios absorbiendo los golpes y reduciendo el riesgo de heridas graves frente accidentes o golpes, brindando la
 sensación de confort al caminar y con un efecto visual decorativo en su capa superior, resistente a la abrasión, tracción e ignición lo cual le da una
 resistencia optima a condiciones de intemperie.AlcancePara la elaboración de superficies de juego seguras se deben tener en cuenta los siguientes
 lineamientos para el diseño e instalación de pisos en granulo de caucho SBR y EPDM junto con lo establecido por la Norma Técnica Colombiana 5176:
 Atenuación del impacto de sistemas de superficies por debajo y alrededor de equipos para parques infantiles, y la NTC 5600 de la 1 a 7 parte;
 equipamientos de las áreas de juego.EspecificaciónAntes de iniciar el proceso de vaciado de la capa inferior del piso, el instalador deberá verificar que
 la placa entregada sobre la cual se va fundir el caucho este completamente fraguada, limpia y libre de humedad, una vez verificado esto el instalador
 deberá realizar una prueba de pendiente para verificar la evacuación del agua en la placa.La placa sobre la cual se pretende instalar el caucho debe
 contar con bordillos perimetrales que garanticen el confinamiento de los gránulos de caucho en todos sus extremos, por ningún motivo la capa superior
 de gránulos podrá sobrepasar la altura de la placa o bordillo, la superficie final deberá quedar perfectamente confinada en el área dispuesta para la
 instalación del mismo.Antes de realizar el vaciado de la capa inferior de caucho SBR el instalador deberá imprimir la superficie y cara interna de los
 bordillos correspondientes con un 5% de Resina Aromática de Poliuretano por la cantidad de caucho mezclado a instalar para garantizar la adherencia
 del caucho a vaciar sobre la placa.El espesor final del piso dependerá de la altura de caída crítica que tenga el juego o modulo infantil instalado allí,
 (caída crítica; distancia de caída libre que puede tener un usuario entre la superficie más elevada de juego y la superficie protectora amortiguante a
 nivel de piso).El instalador deber garantizar que la superficie de juego o área de seguridad del juego cumpla con el espesor requerido para la altura
 crítica de caída del mismo, no se podrán generalizar o unificar los espesores de toda una zona de juegos ya que cada juego o modulo infantil tiene una
 altura de caída crítica distinta, el instalador deberá garantizar que las áreas de seguridad de cada juego instalado cumplen con el espesor requerido de
 acuerdo a la altura de crítica de caída determinada por el fabricante del juego. Unidad de juego con columpio y rodaderolimagen de referencia de la
 zona de seguridad de un módulo de juego. la zona de seguridad está conformada por una geometría con 1.50m de distancia mínima desde los
 extremos del juego hacia afuera.Para las zonas de tránsito o circulaciones entre juegos el contratista bajo previo concepto del IDRD instalara
 superficies con un espesor de hasta 3cm de espesor (2cm base en SBR de procedencia local y 1cm superior en EPDM de color) para aquellas zonas
 de tránsito que están fuera de las zonas de seguridad de juegos con una altura crítica de caída inferior a 80cm.El contratista y/o proveedor deberá
 garantizar la procedencia del mismo demostrando que este viene de un proceso de aprovechamiento de llantas en desuso de origen distrital o nacional,
 bajo ningún concepto se podrá instalar SBR extranjero en la base de las superficies amortiguantes de juego.Esto tomando como referencia que por
 ejemplo para un juego tipo muelle (resorte) con una Altura de Caída Crítica de 70cm es suficiente una superficie con un espesor de 2cm, y para un
 juego con una altura de caída de 1.8m serán necesarios de 7 a 8cm de espesor.?Zonas de Transito o Circulación: Toda superficie fuera de las zonas de
 seguridad de los juegos que conforman una zona de juegos infantiles.Los espesores pueden tener variaciones entre fabricantes, pero para todas las
 instalaciones el proveedor o Instalador deberá certificar el material y la superficie instalada garantizando responde la amortiguación requerida según la
 altura de caída crítica registrada por el fabricante del juego. El contratista e instalador deberán garantizar la adherencia de la capa instalada sobre la
 placa previamente imprimada en su base, para la capa superior con diseño se deberán imprimir con resina aromática de poliuretano los bordes y
 juntas entre colores al igual que los bordes perimetrales que tiene contacto con el concreto para garantizar la adherencia, uniformidad y duración de la
 superficie en condiciones de intemperie.Los valores registrados en el cuadro anterior especifican los espesores requeridos para las superficies de
 juego de acuerdo con la altura crítica de caída de cada uno.El contratista podrá utilizar laboratorios nacionales o internacionales para certificar sus
 procedimientos y materias primas con una prueba de desaceleración que garantice la seguridad de una superficie frente a un caída que pueda
 ocasionar una lesión cefálica, el contratista podrá presentar certificaciones de laboratorios internacionales certificados de su proveedor o fabricante de
 pisos en el caso de que las materias primas sean importadas manteniendo las buenas prácticas y lineamientos del fabricante que garantizan el
 producto.Se deberá consultar la altura de caída crítica registrada por el fabricante en la ficha técnica de cada juego para constatar el espesor mínimo
 requerido de acuerdo a la superficie de juego más alta en el mismo (Altura de Caída Crítica).InstalaciónPara el proceso de instalación se deberán tener

en cuenta los siguientes lineamientos técnicos. El contratista y/o instalador deberá garantizar que el producto fue vaciado sobre una losa de concreto de 2500 psi de 7 cm de espesor como mínimo un bombeo del 1% hacia las estructuras hidráulicas, para garantizar el drenaje del área a intervenir. También podrá instalarse la superficie de caucho sobre una base asfáltica con un espesor de 5cm como mínimo en proyectos nuevos. Para garantizar la adherencia del caucho sobre una base este deberá tener un curado de 45 días como mínimo para evitar que los gases o vapores del curado interfieran con la adherencia y calidad de la superficie amortiguante en caucho. La placa debe tener la profundidad de la superficie a instalar y contar con un borde perimetral para garantizar el confinamiento del material y prevenir el deterioro en la periferia (pendiente de la placa entre el 0.5% al 1%) Antes de realizar el vaciado del material en la superficie se deberá garantizar la imprimación de la misma junto con sus bordes internos perimetrales y terminaciones inferiores de cada juego con la superficie con un 5% por el peso del material a vaciar con resina de poliuretano aromática para garantizar la adherencia del material a la placa. (imprimando bordes internos de la base en SBR que tengan contacto con los laterales de la placa y en la capa superior en EPDM para que el material se adhiera al bordillo y no se levante) El caucho de la base debe ser proveniente del reciclaje (aprovechamiento) de llantas nacionales SBR (negro) a utilizar en la base de la superficie amortiguante podrá ser en hilachas de 8mm de longitud como mínimo o gránulos de caucho SBR granulometría 3 a 6 mm, siempre y cuando este responda a la amortiguación requerida según la altura crítica de caída del juego instalado previamente. El material deberá ser mezclado antes de ser instalado con un mínimo del 15% de resina de poliuretano aromática por el peso de material suelto a instalar para garantizar la compactación y amortiguación final del material, para la verificación de esta el contratista deberá someter la superficie instalada a una prueba de desaceleración in situ que evidencie que el criterio de lesión cefálica no compromete la seguridad del niño o usuario. La. Para la mezcla del mismo se deberá utilizar una mezcladora que garantice la distribución de la resina sobre el material de manera uniforme, no se podrá realizar esta mezcla manualmente, al realizar la mezcla se debe tener en cuenta el tiempo y/o condiciones climáticas para que el material permanezca en la mezcladora el tiempo necesario y que al retirarlo se pueda manipular y distribuir con una llana hasta obtener el espesor necesario. Cuando las condiciones climáticas sean lluviosas no se podrá realizar el proceso de instalación de la superficie ya que el agua actúa como un acelerador con la resina impidiendo que esta pueda ser manipulada eficientemente. Esta primera capa o base amortiguante se deberá dejar fraguar o secar un tiempo mínimo de 6 a 8 horas dependiendo de las condiciones climáticas para que el material se compacte y adhiera a la superficie y bordes. Para el centímetro superior de la superficie se utilizará caucho EPDM granulometría 1- 4mm, la utilización de este tipo de caucho es exclusiva para la capa superior de 1cm, bajo ningún concepto se podrá utilizar una base en EPDM se debe garantizar el aprovechamiento de llantas nacionales en desuso en cumplimiento del decreto 442 de 2015 de la Secretaría Distrital de Ambiente utilizando caucho negro SBR en la totalidad de la base. Se realizará el mismo proceso de mezcla independiente por colores para la capa superior aplicando al material un 20% de resina de poliuretano aromática por el peso de caucho EPDM del color a instalar, garantizando así una compactación y agarre del material a la base y en su parte superior responda al rozamiento y fricción de los usuarios durante la actividad. Una vez el material este cubierto uniformemente de resina se debe vaciar el gránulo de EPDM mezclado sobre el área a intervenir previamente delimitada con una formaleta que corresponda con el diseño propuesto, el instalador deberá garantizar que las juntas entre colores no queden separadas o se levanten, la superficie final debe ser continua y uniforme sin interrupciones o baches. El proceso de vaciado del EPDM en colores que estén contiguos no se podrá realizar si alguno de estos está todavía húmedo o sin fraguar. El instalador podrá instalar varias zonas de color el mismo día siempre y cuando las condiciones climáticas se lo permitan garantizando la adherencia, compactación y delimitación entre colores sin rebabas ni mezclas de material entre colores. La densidad mínima exigida del caucho ya compactado (SBR y/o EPDM) deberá ser: 0.80 gr/cm³ con una tolerancia de $\pm$ 5%. Las partes de la superficie como zonas de tránsito, zonas entre juegos que no correspondan a las zonas de seguridad de los mismos o aquellas dotadas con juegos cuya altura de caída crítica no supera los 80cm (muelles/resortes) deberán contar con una superficie de 2cm (1cm de base en SBR nacional y 1cm superior con diseño en colores). Los módulos serán diseñados y construidos bajo los estándares de calidad vigentes, teniendo en cuenta la normatividad legal y de seguridad vigente según la altura crítica de caída y el criterio de lesión en la cabeza HIC, junto con las certificaciones de manufactura y calidad correspondientes. Zonas de circulación o de tránsito: Superficie conformada por las áreas que se encuentran fuera de las zonas de seguridad de los juegos que conforman un área de juegos infantiles en un parque) De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 1480 de 2011 "Todo productor debe asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, así como la calidad ofrecida. En ningún caso estas podrán ser inferiores o contravenir lo previsto

en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias”, en ese orden de ideas el contratista y/o instalador deberá tener en cuenta la Norma Técnica Colombiana 5600. Ahora bien, en atención a la protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia y en la Ley 1480 de 2011 en concordancia con el artículo 11 de la Resolución 0543 de 2017 expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se deben seguir los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 5176. Resistencia al Desgaste por Abrasión Para las áreas de mayor desgaste por abrasión como lo son: recepciones de toboganes, bajo los columpios y alrededor de los carruseles, las superficies conformadas de granulo de caucho deben responder a una perdida no mayor del material tras ciclos de abrasión y/o uso con el fin de definir su resistencia a la abrasión de acuerdo a los siguientes índices de desgaste (se deben someter como mínimo tres muestras; envejecido, envejecido al aire y envejecido al agua.) Requisito Sin Envejecido Envejecido al aire Envejecido al agua Índice de Desgaste <10.760.710.91 Relación del Desgaste 1 a 31.151.031.58 Valores de acuerdo a los métodos de ensayo según la BS-7188 Resistencia al Resbalamiento o Deslizamiento El material que conforma la superficie debe ser resistente al resbalamiento normal, midiendo la fricción dinámica de la misma en condiciones secas y mojadas, los resultados de las pruebas deben arrojar resultados que se encuentren por encima de 40 que es el valor mínimo permitido según la norma (Los valores promedio de resistencia en seco están entre los 80 y 119 y para mojado están entre 79 y 45) Resistencia a la Indentación y/o Hendidura La superficie final debe responder a unos índices que determinen la resistencia de la misma ante hendiduras como la generada por un calzado con tacón. La hendidura residual permitida por la norma sobre la superficie final instalada no debe sobrepasar los 5.0mm (medidas de referencia con 24 horas de instalada, una vez realizada la prueba y tras 24 horas de recuperación del material la hendidura no debe ser superior a 5.0mm) Resistencia a la Ignición Las superficies de las zonas de recreo y/o juegos infantiles con pisos en granulo de caucho deben ser resistentes a la ignición en caso de que estas sean expuestas a una fuente local de incendio como resultado de un accidente o vandalismo. En la prueba se somete una muestra de la superficie una tuerca de metal calentada a 900°C registrando el tiempo en que el material continúa quemándose y cuál es el radio final afectado, en ninguno de los casos el radio de ignición puede superar los 35mm permitidos en la norma BS 7188. Pruebas de Resistencia a la Tracción y/o Tensión En esta prueba se verificará la resistencia del material con una tensión controlada hasta llevarlo a la rotura, la resistencia a la tracción o alargamiento de rotura proporcionan la fuerza de tensión soportada y la elongación o reducción de área. • La Tensión: no podrá ser inferior a 0.4 MPa • Elongación a la Rotura: no podrá ser inferior a 75% Sistemas de Drenaje El contratista o instalador deberá garantizar que la superficie instalada evacua eficientemente las aguas lluvia hacia las canales o filtros dispuestos, se sugiere que la placa en su base posea un bordillo interrumpido con espacios tipo canal de aproximadamente 1 cm para que las aguas que lleguen a la base de la superficie sean evacuadas hacia los sistemas de drenaje o zonas verdes. El contratista deberá prever los sistemas de manejo de aguas tanto superficiales como infiltradas en el caucho. De esta forma considerando que los sectores de caída se generan una serie de desniveles en las placas de apoyo será necesario diseñar sistemas de evacuación por tubería o infiltraciones en el terreno. Lo anterior teniendo en cuenta las características del caudal, puntos de evacuación, permeabilidad del suelo, etc... Ensayos Para la verificación de la amortiguación de una superficie el proveedor y/o contratista deberá realizar unas pruebas de desaceleración en laboratorio o in situ como mínimo al final de la obra que evidencien la capacidad de absorción de impactos de la superficie. Donde se dejará caer un instrumento de medición que semeja una cabeza, se monitorea su desaceleración y se contrasta con los porcentajes de caída crítica que posibilitan una lesión mayor o fractura de cráneo en los usuarios, este resultado debe evidenciar que la superficie instalada cumple con la amortiguación exigida arrojando un criterio de lesión de cabeza (HIC) con un valor inferior a 1.000 desde la superficie más alta de juego. Los resultados de esas pruebas deberán ser entregados al final de la instalación de la superficie construida, el IDRD podrá solicitar incluso desde la etapa de diseño las certificaciones de calidad de los mismos para verificar las pruebas o laboratorios realizados por el fabricante que avalan el juego como un componente de juego seguro y resistente a condiciones de intemperie. Para la entrega final de la superficie el contratista o instalador deberá hacer un corte en una de las zonas de seguridad de un juego y sobre una superficie de tránsito para constatar la profundidad instalada, dicho corte junto con las pruebas de laboratorio donde se certifique que la superficie cumple con la amortiguación necesaria según la altura de caída crítica la validaran como una superficie segura para zonas de juego. La densidad mínima exigida del caucho ya compactado (SBR y/o EPDM) deberá ser: 0.80 gr/cm3 con una tolerancia de ± 5% Mantenimiento El contratista, proveedor y/o instalador de la superficie deberá entregar un plan de mantenimiento para cada zona o superficie instalada donde especifique las medidas preventivas, correctivas y/o inspecciones periódicas necesarias para garantizar la estabilidad de la superficie amortiguante instalada en condiciones de intemperie. Materiales • Gránulo Caucho SBR proveniente de llanta nacional para la capa amortiguante inferior (base) granulometría de hasta 3 -6 mm o fibra (hilacha) de mínimo 8mm longitud. • Gránulos de Caucho EPDM virgen 100% color, fabricado originalmente para la capa superior (Diseño/Colores/Figuras) granulometría 1-4 mm • Resina Aromática de Poliuretano como ligante para el caucho EPDM, SBR y como imprimante de la placa/superficie y bordillos para garantizar la calidad y estabilidad de la superficie. • Formaletas • Llanas para pisos en granulo de caucho • Boquilleras • Mezcladora • Rastrillo • Rodillo de compactación • Regla de Rastreo • Brocha para la aplicación de Resina Equipos • Mezcladora planetaria vertical para la mezcla de los gránulos con la resina caucho Tolerancias Densidad mínima exigida para superficies conformadas en su totalidad con gránulos de caucho ya compactado (SBR en la base y EPDM en capa superior): • 0.80 gr/cm3 con una tolerancia de ± 5% Densidad mínima exigida para superficies conformadas por hilachas o fibras en su base (SBR) y granulo de EPDM en la capa superior: • 0.57 gr/cm3

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 466,32	\$ 466,32
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 93,26	\$ 93,26

	106641	Material	Piso Caucho recicl 2cm (EPDM 1cm+SBR 1cm sum+inst)	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 235.334,00	\$ 242.394,02
	10457	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2 Ayud ObraNegra **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 223.671,24	\$ 6.710,14
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PE#A(M3)	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 449.461,61	\$ 18.877,39
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0404	1,00 %	0,0408	\$ 22.311,21	\$ 910,30
13875	Superficie deslizanteFormica 0.25m apoyo cornisa**			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 17.625,44

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 292,79	\$ 292,79
	101219	Material	Lámina 1.2 x 2.40 Formica Escritorio	UN	0,0860	5,00 %	0,0903	\$ 29.500,00	\$ 2.663,85
	00649	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:1 SIN/PREST	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 150.800,00	\$ 13.572,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
11606	Superficie Mad+FormicaEscritorio 0.57x1.5m.Sum+Ins			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 361.376,41

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 28.652,00	\$ 28.652,00
	101219	Material	Lámina 1.2 x 2.40 Formica Escritorio	UN	0,6500	5,00 %	0,6825	\$ 29.500,00	\$ 20.133,75
	002957	Material	PEGANTE DE CAUCHO (PL-85)	GLN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 96.558,00	\$ 26.070,66
	101222	Material	TORNILLO,PUNTILLAS Y ELEMENTOS FIJACIÓN	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00649	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:1 SIN/PREST	JRN	1,9000	0,00 %	1,9000	\$ 150.800,00	\$ 286.520,00
12580	Superficie Mostrador VidrioTemplado1.50x0.30m(6mm)			UN	Grupo 07 Acabados		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102659	Material	Superfic.Mostrad.VidrioTempl.6mm(1.5x0.30)Sum+Inst	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
11465	Superficie Piso polvo ladrillo e=5cm **			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 36.743,48

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 211,29	\$ 211,29
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 68.415,00	\$ 1.915,62
	100747	Material	POLVO DE LADRILLO+TRANSPORTE	M3	0,0500	20,00 %	0,0600	\$ 399.985,00	\$ 23.999,10
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0317	0,00 %	0,0317	\$ 299.744,81	\$ 9.501,91
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 22.311,21	\$ 1.115,56
18545	SuperfTipo Diamond BriteTM colorOyster quartz CDCR			M2	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES		Valor Unitario		\$ 27.064,56

Detalles

Descripción Técnica									
VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 Superficie fundidad tipo Diamond BriteTM de agregados selectos de Diamond QuartzTM y cemento fortificado Portland de polímeros modificados. Ref. color. Oyster quartz									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 125,94	\$ 125,94
	100947	Equipo	MEZCLADORA A GASOLINA(1-1/2 Bulto)	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	108764	Material	Diamond brite, acabado de agregados de cuarzo expu	KG	13,0000	5,00 %	13,6500	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 125,94	\$ 125,94
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 418.767,30	\$ 10.469,18

10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 22.311,21	\$ 2.231,12		
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0340	0,00 %	0,0340	\$ 415.070,00	\$ 14.112,38		
00219	SUPERMANTO 500 XT FGLAS.		M2	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 9.371,70		
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)		JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 104.130,00	\$ 9.371,70
	000668	Subcontrato	SUPERMANTO 500 XT S/inst Fglas		M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
18447	SVEM - SOTFWARE		UN	Grupo ELECTRICOS IDRD		Valor Unitario		\$ 0,00		
Detalles										
Descripción Técnica SVEM - SOTFWARE QUE PERMITE CONTROLAR EL CONSUMO DE ENERGIA ASOCIADA CON LA ILUMINACION Y PROPORCIONA UN TABLERO INFORMATIVO QUE DEMUESTRA EL AHORRO DE ENERGIA Y EL IMPACTO AMBIENTAL; RECOPILA Y ORGANIZA DATOS EN TIEMPO REAL Y DATOS HISTORICOS DE ENERGIA RECOPIRADOS DE LOS MEDIDORES EN RED Y LOS PRESENTA A TRAVÉS DE UNA INTERFAZ WED INTUITIVA										
Componentes	108657	Material	SVEM - SOTFWARE		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
10565	Swich Flotador (contr. nivel) Espejo de Agua**		UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario		\$ 732.920,33		
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %		%	1,0000	---	1,0000	\$ 839,02	\$ 839,02
	100985	Material	FLOTADOR MECANICO 2" (Valv+Varilla+Bola)Cobre		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 715.301,00	\$ 715.301,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **		JRN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 305.096,56	\$ 16.780,31
18498	SWITCH 16 PUERTOS		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 154.749,30		
Detalles										
Descripción Técnica INCLUYE:SWITCH 16 PUERTOSUN1,0000ELEMENTOS PARA MONTAJE EN RACKUN1,0000CABLES DE ALIMENTACION MULTITOMASUN1,0000PACH PANELUN1,0000										
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %		%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.532,17	\$ 1.532,17
	108733	Material	SWITCH 16 PUERTOS		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**		JRN	0,5005	0,00 %	0,5005	\$ 306.128,14	\$ 153.217,13
18495	SWITCH 24 PUERTOS PoE		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 154.749,30		
Detalles										
Descripción Técnica INCLUYE:SWITCH 24 PUERTOSUN1,0000ELEMENTOS PARA MONTAJE EN RACKUN1,0000CABLES DE ALIMENTACION MULTITOMASUN1,0000PACH PANELUN1,0000										
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %		%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.532,17	\$ 1.532,17
	108732	Material	SWITCH 24 PUERTOS PoE		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**		JRN	0,5005	0,00 %	0,5005	\$ 306.128,14	\$ 153.217,13
17668	SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 309.648,61		
Detalles										
Descripción Técnica SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2										

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	107727	Material	SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS		ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**		JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14
16302	Switch Conectividad 24 Puertos Auton-10base/100 tx			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 1.240.085,55
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.306,41	\$ 15.306,41
	106183	Material	Switch Conectividad 24 Puertos Auton-10base/100 tx		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 918.651,00	\$ 918.651,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**		JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14
13658	Switch de 24 puestos categoria 6 (Suministro e instalación)			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 481.430,36
Detalles										
Descripción Técnica										
CONTRATO CONSULTORÍA N°221. OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.										
Switch de 24 puestos categoria 6 (Suministro e instalación)										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.591,92	\$ 4.591,92
	103870	Material	Switch de 24 puestos categoria 6		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 385.000,00	\$ 385.000,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**		JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44
17946	SWITCH DE DIFERENCIAL DE PRESION PARA AIRE			UN	Grupo	SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 91.403,20
Detalles										
Descripción Técnica										
VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.										
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA		DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 19.030,00	\$ 5.709,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.104,15	\$ 2.104,15
	108209	Material	SWITCH DIFERENCIAL DE PRESIÓN DE AIRE		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100517	Material	Tubing 1/4" (Tubo cobre) **		ML	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**		JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 420.830,46	\$ 42.083,05
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP		DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 415.070,00	\$ 41.507,00
11215	Tabla estacado h=2.20 m con codales **			ML	Grupo	INSTALACIONES DEPORTIVAS			Valor Unitario	\$ 183.708,35
Detalles										
muro cierre ladrillo portante										
Descripción Técnica										
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA		DD	0,2580	0,00 %	0,2580	\$ 19.030,00	\$ 4.909,74
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.611,72	\$ 1.611,72
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18		KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.582,00	\$ 6.582,00
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA		LB	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 5.099,99	\$ 2.550,00
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO		ML	6,5000	5,00 %	6,8250	\$ 10.421,00	\$ 71.123,33
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.		ML	6,0000	5,00 %	6,3000	\$ 3.531,22	\$ 22.246,69
	000920	Material	VARA DE LIMATON L=6 M.		ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 3.384,00	\$ 20.304,00
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**		JRN	0,0860	0,00 %	0,0860	\$ 411.580,43	\$ 35.395,92
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**		DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	10171	Sub-análisis	Excavacion manual sin retiro en suelo blando **		M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 19.411,03	\$ 5.823,31

14919	TABLERO .24 CIRC L/NEX CON ESPAC.TOTAL (EMPOTRADO)			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 1.131.064,26
-------	--	--	--	----	-------	---	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 63.124,57	\$ 63.124,57
	102355	Material	TABLERO C.24 CTOS CON ESP. PARA TOT+puerta+chap	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 436.694,00	\$ 436.694,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 420.830,46	\$ 631.245,69

13666	TABLERO .24 CIRC L/NEX CON ESPAC.TOTALIZ(SUM+INST			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 760.733,45
-------	---	--	--	----	-------	---	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 29.458,13	\$ 29.458,13
	102355	Material	TABLERO C.24 CTOS CON ESP. PARA TOT+puerta+chap	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 436.694,00	\$ 436.694,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 420.830,46	\$ 294.581,32

12707	TABLERO .24 CIRC L/NEX CON ESPAC.TOTALIZ+BREAKERS			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 913.171,37
-------	---	--	--	----	-------	---	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 23.418,80	\$ 23.418,80
	103146	Material	Breaker Ench. 1X15/20/30A (10KA)	UN	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 14.118,02	\$ 127.062,18
	103148	Material	Breaker Ench. 3X20A/30A/40A (10KA)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 65.787,47	\$ 65.787,47
	102355	Material	TABLERO C.24 CTOS CON ESP. PARA TOT+puerta+chap	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 436.694,00	\$ 436.694,00
	102300	Material	Totalizador industrial 3x75A (70-100A)L/NEX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,8500	0,00 %	0,8500	\$ 306.128,14	\$ 260.208,92

13007	TABLERO .24 CIRC+ TOTALIZ-100A+INTERRUPTORES			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 482.428,81
-------	--	--	--	----	-------	---	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.776,52	\$ 4.776,52
	101676	Material	Totalizador industrial de 3x1000 A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,7990	0,00 %	0,7990	\$ 306.128,14	\$ 244.596,38
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,5538	0,00 %	0,5538	\$ 420.830,46	\$ 233.055,91

15674	TABLERO .24 CIRCUITOS CON ESPAC.TOTALIZ+BREAKER			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 864.229,66
-------	---	--	--	----	-------	---	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro, montaje y conexión de tablero de distribución trifásico 3F + 1N + 1T, de 24 circuitos (T4-T6-Inst. Eléctricas Cuarto técnico atracciones de agua). Debe disponer de puerta y chapa, barra de neutro y barra de tierra.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.837,44	\$ 8.837,44
	105549	Material	Breaker Industrial Regulable (3x28 a 40 AMP) 40KA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102355	Material	TABLERO C.24 CTOS CON ESP. PARA TOT+puerta+chap	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 436.694,00	\$ 436.694,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 420.830,46	\$ 294.581,32
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 413.723,00	\$ 124.116,90

13138	TABLERO 12 CIRC CON TOTALIZADOR Y BREAKERS	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 1.090.588,75
-------	--	----	-------	---	--	--	----------------	-----------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.404,82	\$ 17.404,82
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 53.452,00	\$ 6.681,50
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 47.130,00	\$ 5.891,25
	103146	Material	Breaker Ench. 1X15/20/30A (10KA)	UN	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 14.118,02	\$ 127.062,18
	103148	Material	Breaker Ench. 3X20A/30A/40A (10KA)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 65.787,47	\$ 65.787,47
	101343	Material	Marquilla de Identificación (RPS) Elect (4X2CM)	UN	19,0000	0,00 %	19,0000	\$ 2.358,00	\$ 44.802,00
	103457	Material	TABLERO TRIF. 12 CTOS+ESP.TOTALIZ.+PUERTA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 308.521,99	\$ 308.521,99
	103238	Material	TOTALIZADOR GENERAL 3X100A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 145.587,74	\$ 145.587,74
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	0,6500	0,00 %	0,6500	\$ 535.532,77	\$ 348.096,30
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50

14607	Tablero 12 Circuitos Bifasico TREG.EX	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 659.676,50
-------	---------------------------------------	----	-------	---	--	--	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.530,32	\$ 11.530,32
	103146	Material	Breaker Ench. 1X15/20/30A (10KA)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.118,02	\$ 14.118,02
	104650	Material	Breaker Ench. 2X50A	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 31.633,28	\$ 94.899,84
	103457	Material	TABLERO TRIF. 12 CTOS+ESP.TOTALIZ.+PUERTA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 308.521,99	\$ 308.521,99
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,7533	0,00 %	0,7533	\$ 306.128,14	\$ 230.606,33

13073	TABLERO 18 CIRC **	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 1.298.376,34
-------	--------------------	----	-------	---	--	--	----------------	-----------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.959,44	\$ 13.959,44
	2989	Material	BREAKER ATORN.1x20A	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 13.451,00	\$ 107.608,00
	103146	Material	Breaker Ench. 1X15/20/30A (10KA)	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 14.118,02	\$ 141.180,20
	103148	Material	Breaker Ench. 3X20A/30A/40A (10KA)	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 65.787,47	\$ 131.574,94
	000785	Material	TABLERO C/P TRIF.18CTS LUMINEX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101794	Material	Totalizador industrial 3x100A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 185.328,10	\$ 185.328,10
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,2800	0,00 %	2,2800	\$ 306.128,14	\$ 697.972,16
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50

14530	TABLERO 24 CIRC L/NEX CON ESPAC.TOTALIZ+BREAKERS	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 1.371.779,23
-------	--	----	-------	---	--	--	----------------	-----------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.891,63	\$ 5.891,63
	103146	Material	Breaker Ench. 1X15/20/30A (10KA)	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 14.118,02	\$ 141.180,20
	103433	Material	Breaker Ench. 2x20A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103849	Material	Breaker Ench. 3 x30Amp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 126.030,00	\$ 126.030,00

	103148	Material	Breaker Ench. 3X20A/30A/40A (10KA)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 65.787,47	\$ 65.787,47
	102355	Material	TABLERO C.24 CTOS CON ESP. PARA TOT+puerta+chap	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 436.694,00	\$ 436.694,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 420.830,46	\$ 589.162,64
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 413.723,00	\$ 7.033,29
13276	TABLERO 30 CIRC L/NEX CON ESPAC.TOTALIZ+BREAKERS			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 621.166,33
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30.554,65	\$ 30.554,65
	103433	Material	Breaker Ench. 2x20A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103148	Material	Breaker Ench. 3X20A/30A/40A (10KA)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 65.787,47	\$ 65.787,47
	103432	Material	Breaker Enchufable 1x15A	UN	15,0000	0,00 %	15,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103235	Material	TABLERO 30 CTOS CON ESP.PARA TOT.LUMINEX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101794	Material	Totalizador industrial 3x100A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 185.328,10	\$ 185.328,10
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,1090	0,00 %	1,1090	\$ 306.128,14	\$ 339.496,11
14610	Tablero 6 Circuitos Monofasico TREG.EX Squash UDS			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 206.652,19
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.912,87	\$ 5.912,87
	2989	Material	BREAKER ATORN.1x20A	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 13.451,00	\$ 26.902,00
	103146	Material	Breaker Ench. 1X15/20/30A (10KA)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.118,02	\$ 14.118,02
	2962	Material	CAJA BREAKER 6Circ. Monof	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 41.462,00	\$ 41.462,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3863	0,00 %	0,3863	\$ 306.128,14	\$ 118.257,30
15883	Tablero 8 circuitos sin puerta - Sumini. e inst.			UN	Grupo MANT. EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			Valor Unitario	\$ 81.015,51
Detalles									
Descripción Técnica MONOFASICO, BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRAAPU correspondiente al Contrato 3695-2015 Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del agua de las piscinas para garantizar que cumple con todas las especificaciones previstas por la normatividad vigente, asi como el mantenimiento de equipos electromecanicos ubicados en los parques.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.683,71	\$ 1.683,71
	104588	Material	TABLERO 8 CIRCUITOS MONOFASICO SIN PUERTA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 306.128,14	\$ 33.674,10
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 415.070,00	\$ 45.657,70
14833	TABLERO ACRILI; 1,80*1,05 m; e=8mm(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.178.144,99
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14070	Sub-análisis	Desmonte de Tablero Acrílico(Cargue y retiro)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 122.216,00	\$ 122.216,00
	14666	Sub-análisis	TABLERO ACRILICO; 1,80*1,05 m; e=8mm (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.055.928,99	\$ 1.055.928,99
12993	Tablero acrílico (sumin.) STPM **			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 816.159,83
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103038	Material	Tablero acrílico baloncesto 1.80 x 1.20 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 816.159,83	\$ 816.159,83

14117	Tablero Acrilico 1,80x1,05, e=8mm (Instalacion)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 239.769,16
-------	---	--	--	----	------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,3940	0,00 %	2,3940	\$ 2.133,00	\$ 5.106,40
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 19.030,00	\$ 10.466,50
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.793,37	\$ 7.793,37
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 722,00	\$ 576,16
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 99.130,00	\$ 24.782,50
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 53.452,00	\$ 13.363,00
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0225	0,00 %	0,0225	\$ 47.130,00	\$ 1.060,43
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,5200	0,00 %	0,5200	\$ 299.744,81	\$ 155.867,30
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50

14538	Tablero Acrilico 1.20 X 0.90 e=10mm (Sum + inst)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 255.825,09
-------	--	--	--	----	------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,3940	0,00 %	2,3940	\$ 2.133,00	\$ 5.106,40
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,5700	0,00 %	0,5700	\$ 19.030,00	\$ 10.847,10
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.542,73	\$ 8.542,73
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 722,00	\$ 576,16
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 99.130,00	\$ 24.782,50
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 53.452,00	\$ 13.363,00
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0212	0,00 %	0,0212	\$ 47.130,00	\$ 999,16
	104590	Material	TABLERO ACRILICO MINIBALONCESTO 1.20*0.90 e=10mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,5700	0,00 %	0,5700	\$ 299.744,81	\$ 170.854,54
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50

14672	Tablero Acrilico 1.20x1.80 e=10mm (Sum+Ins)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 255.825,09
-------	---	--	--	----	------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,3940	0,00 %	2,3940	\$ 2.133,00	\$ 5.106,40
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,5700	0,00 %	0,5700	\$ 19.030,00	\$ 10.847,10
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.542,73	\$ 8.542,73
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 722,00	\$ 576,16
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 99.130,00	\$ 24.782,50
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 53.452,00	\$ 13.363,00
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0212	0,00 %	0,0212	\$ 47.130,00	\$ 999,16
	104589	Material	TABLERO ACRILICO BALONCESTO 1.20*1.80 e=10mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,5700	0,00 %	0,5700	\$ 299.744,81	\$ 170.854,54
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50

15384	TABLERO ACRILICO(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.178.144,99
-------	---------------------------------	--	--	----	------------------	--	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	14070	Sub-análisis	Desmante de Tablero Acrílico(Cargue y retiro)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 122.216,00	\$ 122.216,00
	14666	Sub-análisis	TABLERO ACRILICO; 1,80*1,05 m; e=8mm (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.055.928,99	\$ 1.055.928,99

14666	TABLERO ACRILICO; 1,80*1,05 m; e=8mm (SUM + INST)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 1.055.928,99
--------------	--	-----------	-------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	12993	Sub-análisis	Tablero acrílico (sumin.) STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 816.159,83	\$ 816.159,83
	14117	Sub-análisis	Tablero Acrílico 1,80x1,05, e=8mm (Instalacion)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 239.769,16	\$ 239.769,16

16214	TABLERO BIFASICO (12) CIRCUITOS (Sum+Inst)	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 118.926,61
--------------	---	-----------	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.188,32	\$ 2.188,32
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,0728	0,00 %	0,0728	\$ 53.452,00	\$ 3.891,31
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0728	0,00 %	0,0728	\$ 47.130,00	\$ 3.431,06
	106106	Material	Tablero Bifásico de (12) Circuitos	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 420.830,46	\$ 109.415,92

13153	Tablero bifásico 8 circuitos **	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 349.285,82
--------------	--	-----------	---------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.571,59	\$ 8.571,59
	103188	Material	Breaker Ench 2X20/30/40Amp (10KA)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 20.208,58	\$ 20.208,58
	103146	Material	Breaker Ench. 1X15/20/30A (10KA)	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 14.118,02	\$ 84.708,12
	103117	Material	CHAZO+TORNILLO MULTIUSO 1/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 77,00	\$ 308,00
	103276	Material	TABLERO BIFASICO 8 CIRCUITOS **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 62.399,99	\$ 62.399,99
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 306.128,14	\$ 107.144,85
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 65.944,69	\$ 65.944,69

13603	TABLERO BIFASICO-12 CIRCUITOS (4Hilos)Barraje225AEspacio para totalizador+puerta +chapa(Sum+inst)	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 292.335,94
--------------	--	-----------	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación de Tablero Bifásico con Puerta y Espacio para Totalizador de 12 Circuitos con Barraje de 225A-Barra Neutro-Barra Tierra-Chapa y Llave

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.364,53	\$ 7.364,53
	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 53.452,00	\$ 3.741,64
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 47.130,00	\$ 3.299,10
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.472,91	\$ 1.472,91
	103233	Material	TABLERO BIF.12 CTOS CON ESPACIO .PARA TOT.LUMINEX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 116.715,00	\$ 116.715,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 420.830,46	\$ 147.290,66
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 415.070,00	\$ 12.452,10

19000	TABLERO BYPASS 60A CDRC Cometas	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 3.834.694,23
--------------	--	-----------	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica TABLERO BYPASS 60ACDRC CEFE CometasSuministro, transporte e instalación de tablero de bypass, con llave tetrapolar de 60A, en gabinete con

			lamina cold rolled, con pintura electrostatica, con puerta, cerradura y llave. Incluye soportes y elementos de fijacion., incluye pruebas, certificaciones y puesta en marcha.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.254,83	\$ 15.254,83
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.342,84	\$ 14.342,84
	101874	Material	Tablero bypass 60A CDRC Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 305.096,56	\$ 305.096,56

11850	Tablero conexiones lumin torres cofre metal y barr	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 221.468,40
--------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.546,11	\$ 10.546,11
	101574	Material	Cofre Al fundido IP 65,barraje 3F,5H y accesorios	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,6890	0,00 %	0,6890	\$ 306.128,14	\$ 210.922,29

19228	TABLERO CONTROL ELEC PISC RECR(SUM+INS)CEFECOMETAS	UN	Grupo	PISCINAS	Valor Unitario	\$ 17.890.853,19
--------------	---	-----------	--------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Suministro e Instalación Tablero de Control Eléctrico para Piscina RecreativaVER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas). SECRETARIA DE CULTURA.CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 122.059,98	\$ 122.059,98
	101635	Material	Barraje BT preformado 500 A 6x1/2 para caja CS-275	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 299.048,00	\$ 299.048,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 24.412,00	\$ 24.412,00
	105029	Material	SOPORTE PARA BARRAJE DE 500AMP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.122,01	\$ 4.122,01
	102152	Material	TABLERO CONTROL ELECT PISCI RECREAT CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 305.096,56	\$ 2.440.772,48
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72

19185	TABLERO CONTROL SISTEMA DE EXTRACCIÓN CEFE COMETAS	UN	Grupo	EQUIPOS ESPECIALES	Valor Unitario	\$ 10.480.455,06
--------------	---	-----------	--------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------

Detalles

Descripción Técnica

TABLERO CONTROL SISTEMA DE EXTRACCIÓNSUMINISTRO E INSTALACIÓNVER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.679,89	\$ 7.679,89
	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 5.319,00	\$ 31.914,00
	107931	Material	CABLE 2X18AWG APANTALLADO MARCA LUTRON	ML	224,0000	0,00 %	224,0000	\$ 2.992,01	\$ 670.210,24
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.535,98	\$ 1.535,98
	102078	Material	TABLERO CONTROL SISTEMA DE EXTRACCIÓN CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.508.500,00	\$ 8.508.500,00
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 69,70	\$ 557,60
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	112,0000	0,00 %	112,0000	\$ 6.172,99	\$ 691.374,88
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 219.360,72	\$ 548,40
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 415.070,00	\$ 415.070,00

18977	TABLERO DE CARGAS MOVILES - TCM	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 20.477.952,11
--------------	--	-----------	--------------	--	-----------------------	-------------------------

Detalles

			Descripción Técnica	CONTRATO CONSULTORIA N° 221 - Cometas. Tablero de cargas móviles, 208/120 V, tipo industrial, autosoportado, fabricado en lamina CR16, con puerta, cerradura y llave, con dimensiones según RETIE, incluye breakers y barrajes según diagrama unifilar. Incluye salidas con tomas sencillas, bifásicas y trifásicas tipo industrial, incluye soportes y todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento, pruebas, certificaciones, y puesta en marcha.					
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.653,20	\$ 7.653,20
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.342,84	\$ 14.342,84
	101877	Material	Barraje de Tierra TGB CDRC Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 387.534,00	\$ 387.534,00
	101864	Material	Tablero de cargas Moviles TCM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.707.823,00	\$ 19.707.823,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 415.070,00	\$ 207.535,00
19004	TABLERO DE CARGAS NORMALES 208V - TND CDRC Cometas		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 13.663.407,08

			Detalles						
			Descripción Técnica	TABLERO DE CARGAS NORMALES 208V - TND CDRC CEFE CometasSuministro, transporte e instalacion de Tablero de cargas normales, 208/120 V, tipo industrial, autosoportado, fabricado en lamina CR16, con puerta, cerradura y llave, con dimensiones según RETIE, incluye breakers y barrajes según diagrama unifilar, incluye soportes y todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento, pruebas, certificaciones, y puesta en marcha.					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.306,41	\$ 15.306,41
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	2,3000	0,00 %	2,3000	\$ 14.342,84	\$ 32.988,53
	104325	Material	MONTACARGAS (1-2 TON)	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 196.957,00	\$ 393.914,00
	101878	Material	TABLERO DE CARGAS NORMALES 208V - TND CDRC Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.500.000,00	\$ 12.500.000,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 415.070,00	\$ 415.070,00
11097	TABLERO DE CONTROL (ESPEJO DE AGUA)**		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 78.905,75

			Detalles						
			Descripción Técnica						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.547,17	\$ 1.547,17
	100986	Material	Tablero Trifasico autosoportado +mueble 1x1x0,6m**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2527	0,00 %	0,2527	\$ 306.128,14	\$ 77.358,58
17697	TABLERO DE CONTROL DE 16 RELES MÍN. (sum ins)		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 0,00

			Detalles						
			Descripción Técnica	Suministro e instalación de TABLERO DE CONTROL DE 16 RELES MINIMO, CON CAPACIDAD DE 20A 120/277VAC. ESTE TABERO SE CONECTA AL SISTEMA DE CONTROL PARA SER INTEGRADO DENTRO DE LA CENTRALIZACIÓN DEL SISTEMA Y PODER ASI CONTROLAR Y MONITORIEAR CADA UNA DE SUS CARGAS. GARANTÍA DE 5 AÑOS MÍNIMO. MARCA NLIGHT REFERENCIA ARP INTENC16 NLT 16SPR MVOLT SC SM					
Componentes	107938	Material	TABLERO DE CONTROL DE 16 RELES MÍNIMO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17698	TABLERO DE CONTROL DE 24 RELES MÍN. (sum ins)		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 7.798.137,48

			Detalles						
			Descripción Técnica	Suministro e instalación de TABLERO DE CONTROL DE 24 RELES MINIMO, CON CAPACIDAD DE 20A 120/277VAC. ESTE TABERO SE CONECTA AL SISTEMA DE CONTROL PARA SER INTEGRADO DENTRO DE LA CENTRALIZACIÓN DEL SISTEMA Y PODER ASI CONTROLAR Y MONITORIEAR CADA UNA DE SUS CARGAS. GARANTÍA DE 5 AÑOS MÍNIMO. MARCA NLIGHT REFERENCIA ARP INTENC32 NLT 24SPR MVOLT SC SM					
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 45.919,22	\$ 45.919,22

	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.183,84	\$ 9.183,84
	107939	Material	TABLERO DE CONTROL DE 24 RELES MÍNIMO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.824.650,00	\$ 6.824.650,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 306.128,14	\$ 918.384,42
17947	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL TEFC-AA-01			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 2.325.396,22	
Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 19.030,00	\$ 57.090,00
	106109	Equipo	GRUA TELESCOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD	0,1530	0,00 %	0,1530	\$ 2.586.738,01	\$ 395.770,92
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 80.329,92	\$ 80.329,92
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 74.477,99	\$ 74.477,99
	103090	Equipo	TALADRO 1/2"	HR	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108211	Material	TABLERO FUERZA Y CONTROL VENTILADORES P1 TEFC-01	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 535.532,77	\$ 1.606.598,31
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 277.822,70	\$ 111.129,08
17948	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL TEFC-AA-02			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 2.325.396,22	
Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 19.030,00	\$ 57.090,00
	106109	Equipo	GRUA TELESCOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD	0,1530	0,00 %	0,1530	\$ 2.586.738,01	\$ 395.770,92
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 80.329,92	\$ 80.329,92
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 74.477,99	\$ 74.477,99
	103090	Equipo	TALADRO 1/2"	HR	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108212	Material	TABLERO FUERZA Y CONTROL VENTILADORES P2 TEFC -02	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 535.532,77	\$ 1.606.598,31
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 277.822,70	\$ 111.129,08
18003	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL EQUIPOS A.A.			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 1.310.225,89	
Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 53.553,28	\$ 53.553,28
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 74.477,99	\$ 74.477,99
	103090	Equipo	TALADRO 1/2"	HR	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108269	Material	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL TEFC-AA-04	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 535.532,77	\$ 1.071.065,54
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 277.822,70	\$ 111.129,08
18236	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL TEFC-AA-05			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 1.310.225,89	
Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.TABLERO DE FUERZA Y CONTROL TEFC -AA-0, INCLUYE BARRAJES, PROTECCIONES PROGRAMADOR DE HORARIO									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 53.553,28	\$ 53.553,28
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 74.477,99	\$ 74.477,99
	103090	Equipo	TALADRO 1/2"	HR	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108512	Material	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL TEFC -AA-0, INCLUYE BA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

12335	TABLERO DIST 24 CIRC LUMINEX	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 683.736,34
-------	------------------------------	----	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Tablero multibreaker Trifásico de 24 circuitos con espacio para totalizador, 225A, lcc: 10kA con barras de neutro y tierra independientes, con certificado de producto RETIE, Actualización del 30 de Agosto de 2013. Para locales de comida.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.445,96	\$ 2.445,96
	102355	Material	TABLERO C.24 CTOS CON ESP. PARA TOT+puerta+chap	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 436.694,00	\$ 436.694,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,7990	0,00 %	0,7990	\$ 306.128,14	\$ 244.596,38

16953	TABLERO DIST 30 CIRC	UN	Grupo ELECTRICOS IDR	Valor Unitario	\$ 252.249,59
-------	----------------------	----	----------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Tablero multibreaker Trifásico de 30 circuitos con espacio para totalizador, 225A, lcc: 10kA con barras de neutro y tierra independientes, con certificado de producto RETIE, Actualización del 30 de Agosto de 2013. Para locales de comida.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.347,08	\$ 7.347,08
	103235	Material	TABLERO 30 CTOS CON ESP.PARA TOT.LUMINEX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 306.128,14	\$ 244.902,51

16582	Tablero Distribuc. General (Cofre+Barraje 300 Amp)	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 4.524.389,13
-------	--	----	---	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución T-10 para cuarto técnico equipos de bombeo, 3F+1N+1T, voltaje de servicio 208/120 V, 250 Amp; constituido por los siguientes componentes y demás elementos estipulados en el plano de diagrama unifilar y documento de especificaciones técnicas del proyecto:- Gabinete metálico construidos en lámina Cold Rolled calibre No 16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil, con tratamiento superficial para protegerlos de la oxidación y lograr mayor adherencia de la pintura, con acabado final color gris claro al horno.

- Dos totalizadores industrial de 3x 28 a 40A, ajustable.- Un totalizador industrial de 3x 18 a 25A, ajustable.- 2 Espacios de reservas (mínimo).- Un dispositivo para protección de sobretensiones DPS, según lo establecido en el artículo 17 del RETIE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.

Protección interna Primaria.- Barraje fabricado en cobre electrolítico, soportado en aisladores de resina, de aislamiento 600V identificado de color diferente para cada fase, neutro y tierra. Capacidad de corriente del barraje 250 Amperios, 3Fases + 1 Neutro + 1 Tierra, para conexión del sistema.- Accesorios de conexión y fijación interna.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.439,42	\$ 34.439,42
	105118	Material	Cofre Met-Tablero Gral. 2.X1.5X0.40+Barraje300Amp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.801.161,39	\$ 3.801.161,39
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,2500	0,00 %	2,2500	\$ 306.128,14	\$ 688.788,32

15702	Tablero Distribución 250 AMP+totalizador+CofreT- 3	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 6.420.876,40
-------	--	----	---	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución T-3 para Instalaciones eléctricas cuarto técnico atracciones de agua, 3F+1N+1T, voltaje de servicio 440/254 V y 208/120 V, 250 Amp; constituido por los siguientes componentes y demás elementos estipulados en el plano de diagrama unifilar y documento de especificaciones técnicas del proyecto:- Gabinete metálico construidos en lámina Cold Rolled calibre No 16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil, con tratamiento superficial para protegerlos de la oxidación y lograr mayor adherencia de la pintura, con acabado final color gris claro al horno. - Un totalizador industrial de 3x 28 a 40A, ajustable (lado primario del trafo.).- Un totalizador industrial de 3x 70 a 100A, ajustable (lado secundario del trafo.).- Un totalizador industrial de 3x 28 a 40A, ajustable.- Tres totalizador industrial de 3x 18 a 25A, ajustable.- 3 Espacios de reservas (mínimo).- Un dispositivo para protección de sobretensiones DPS, según lo establecido en el artículo 17 del RETIE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Protección interna Primaria.- Un Transformador Trifásico tipo seco de 30 kVA, relación de voltaje 440 - 208/120 V, Dyn5, 60 Hz.- Barrajes para voltajes de 440/254 V y 208/120 V fabricado en cobre electrolítico, soportado en aisladores de resina, de aislamiento 600V identificado de color diferente para cada fase, neutro y tierra. Capacidad de corriente del doble barraje 250 Amperios, 3Fases + 1 Neutro + 1 Tierra, para conexión del sistema.- Accesorios de conexión y fijación interna.

		Detalles								
Descripción Técnica		Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución T-4 T-6 para instalaciones eléctricas área de servicio, 3F+1N+1T, voltaje de servicio 440/254 V y 208/120 V, 250 Amp; constituido por los siguientes componentes y demás elementos estipulados en el plano de diagrama unifilar y documento de especificaciones técnicas del proyecto:- Gabinete metálico construidos en lámina Cold Rolled calibre No 16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil, con tratamiento superficial para protegerlos de la oxidación y lograr mayor adherencia de la pintura, con acabado final color gris claro al horno. - Un totalizador industrial de 3x 12 a 16A, ajustable (lado primario del trafo.).- Un totalizador industrial de 3x 28 a 40A, ajustable (lado secundario del trafo.).- Espacios de reservas (2 mínimo).- Un dispositivo para protección de sobretensiones DPS, según lo establecido en el artículo 17 del RETIE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Protección interna Primaria.- Un Transformador Trifásico tipo seco de 10 kVA, relación de voltaje 440 - 208/120 V, Dyn5, 60 Hz.- Barrajes para voltajes de 440/254 V y 208/120 V fabricado en cobre electrolítico, soportado en aisladores de resina, de aislamiento 600V identificado de color diferente para cada fase, neutro y tierra. Capacidad de corriente del doble barraje 250 Amperios, 3Fases + 1 Neutro + 1 Tierra, para conexión del sistema.- Accesorios de								
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%		1,0000	---	1,0000	\$ 34.439,42	\$ 34.439,42
	105574	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3x12 a 16A Ajustable	UN		1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105567	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3x28 a 40A Ajustable (40KA)	UN		2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 205.936,37	\$ 411.872,74
	105118	Material	Cofre Met-Tablero Gral. 2.X1.5X0.40+Barraje300Amp	UN		1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.801.161,39	\$ 3.801.161,39
	105575	Material	DISPOSITIVO PARA PROTECCION SOBRETENSION (DPS)CatA	UN		1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.259.610,36	\$ 1.259.610,36
	105581	Material	Transformador Trifasico seco10KVA 440-208/120vDyn5	UN		1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN		2,2500	0,00 %	2,2500	\$ 306.128,14	\$ 688.788,32
15704	Tablero Distribución 250 AMP+totalizador+CofreT- 8			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 6.195.872,23

15700	Tablero Distribución 250 AMP+totalizador+CofreT-1	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 6.242.151,45
-------	---	----	-------	---	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución T-1 para atracción de Pantalla de Agua, 3F+1N+1T, voltaje de servicio 440/254 V y 208/120 V, 250 Amp; constituido por los siguientes componentes y demás elementos estipulados en el plano de diagrama unifilar y documento de especificaciones técnicas del proyecto:- Gabinete metálico construidos en lámina Cold Rolled calibre No 16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil, con tratamiento superficial para protegerlos de la oxidación y lograr mayor adherencia de la pintura, con acabado final color gris claro al horno.
- Un totalizador industrial de 3x 70 a 100A, ajustable (lado primario del trafo.).- Un totalizador industrial de 3x 102 a 160A, ajustable (lado secundario del trafo.).- Espacios de reservas (2 mínimo).- Un dispositivo para protección de sobretensiones DPS, según lo establecido en el artículo 17 del RETIE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Protección interna Primaria.- Un Transformador Trifásico tipo seco de 75 kVA, relación de voltaje 440 - 208/120 V, Dyn5, 60 Hz.- Barrajes para voltajes de 440/254 V y 208/120 V fabricado en cobre electrolítico, soportado en aisladores de resina, de aislamiento 600V identificado de color diferente para cada fase, neutro y tierra. Capacidad de corriente del doble barraje 250 Amperios, 3Fases + 1 Neutro + 1 Tierra, para conexión del sistema.- Accesorios de conexión y fijación interna.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 45.153,90	\$ 45.153,90
	105570	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3x102 a 160A Ajustable	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105566	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3x70 a 100A Ajustable	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 233.147,79	\$ 233.147,79
	105118	Material	Cofre Met-Tablero Gral. 2.X1.5X0.40+Barraje300Amp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.801.161,39	\$ 3.801.161,39
	105575	Material	DISPOSITIVO PARA PROTECCION SOBRETENSION (DPS)CatA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.259.610,36	\$ 1.259.610,36
	105578	Material	Transformador Trifasico seco75KVA 440-208/120vDyn5	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,9500	0,00 %	2,9500	\$ 306.128,14	\$ 903.078,01

15701	Tablero Distribución 250 AMP+totalizador+CofreT-2	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 19.345.220,19
-------	---	----	-------	---	----------------	------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución T-2 para atracción de Fuente de Agua, 3F+1N+1T, voltaje de servicio 440/254 V y 208/120 V, 250 Amp; constituido por los siguientes componentes y demás elementos estipulados en el plano de diagrama unifilar y documento de especificaciones técnicas del proyecto:- Gabinete metálico construidos en lámina Cold Rolled calibre No 16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil, con tratamiento superficial para protegerlos de la oxidación y lograr mayor adherencia de la pintura, con acabado final color gris claro al horno.
- Un totalizador industrial de 3x 44 a 63A, ajustable (lado primario del trafo.).- Un totalizador industrial de 3x 87 a 125A, ajustable (lado secundario del trafo.).- Espacios de reservas (2 mínimo).- Un dispositivo para protección de sobretensiones DPS, según lo establecido en el artículo 17 del RETIE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Protección interna Primaria.- Un Transformador Trifásico tipo seco de 45 kVA, relación de voltaje 440 - 208/120 V, Dyn5, 60 Hz.- Barrajes para voltajes de 440/254 V y 208/120 V fabricado en cobre electrolítico, soportado en aisladores de resina, de aislamiento 600V identificado de color diferente para cada fase, neutro y tierra. Capacidad de corriente del doble barraje 250 Amperios, 3Fases + 1 Neutro + 1 Tierra, para conexión del sistema.- Accesorios de conexión y fijación interna.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 45.153,90	\$ 45.153,90
	105565	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3x44 a 63A Ajustable	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 145.879,53	\$ 145.879,53
	105571	Material	BREAKER INDUSTRIAL 87.5a125A-GRADUABLE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105118	Material	Cofre Met-Tablero Gral. 2.X1.5X0.40+Barraje300Amp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.801.161,39	\$ 3.801.161,39
	105575	Material	DISPOSITIVO PARA PROTECCION SOBRETENSION (DPS)CatA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.259.610,36	\$ 1.259.610,36
	105579	Material	Transformador Trifasico seco45KVA 440-208/120vDyn5	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.190.337,00	\$ 13.190.337,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,9500	0,00 %	2,9500	\$ 306.128,14	\$ 903.078,01

15705	Tablero Distribución 250 AMP+totalizador+CofrT- 10	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 6.195.872,23
-------	--	----	-------	---	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución T-10 para cuarto técnico equipos de bombeo, 3F+1N+1T, voltaje de servicio 208/120 V,

250 Amp; constituido por los siguientes componentes y demás elementos estipulados en el plano de diagrama unifilar y documento de especificaciones técnicas del proyecto:- Gabinete metálico contruidos en lámina Cold Rolled calibre No 16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil, con tratamiento superficial para protegerlos de la oxidación y lograr mayor adherencia de la pintura, con acabado final color gris claro al horno.
- Dos totalizadores industrial de 3x 28 a 40A, ajustable.- Un totalizador industrial de 3x 18 a 25A, ajustable.- 2 Espacios de reservas (mínimo).- Un dispositivo para protección de sobretensiones DPS, según lo establecido en el artículo 17 del RETIE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Protección interna Primaria.- Barraje fabricado en cobre electrolítico, soportado en aisladores de resina, de aislamiento 600V identificado de color diferente para cada fase, neutro y tierra. Capacidad de corriente del barraje 250 Amperios, 3Fases + 1 Neutro + 1 Tierra, para conexión del sistema.- Accesorios de conexión y fijación interna.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.439,42	\$ 34.439,42
	105572	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3x18 a 25A Ajustable	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105567	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3x28 a 40A Ajustable (40KA)	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 205.936,37	\$ 411.872,74
	105118	Material	Cofre Met-Tablero Gral. 2.X1.5X0.40+Barraje300Amp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.801.161,39	\$ 3.801.161,39
	105575	Material	DISPOSITIVO PARA PROTECCION SOBRETENSION (DPS)CatA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.259.610,36	\$ 1.259.610,36
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,2500	0,00 %	2,2500	\$ 306.128,14	\$ 688.788,32
16581 Tablero Distribución 250 AMP+totalizador+CofrT- 10				UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 6.195.872,23

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución T-10 para cuarto técnico equipos de bombeo, 3F+1N+1T, voltaje de servicio 208/120 V, 250 Amp; constituido por los siguientes componentes y demás elementos estipulados en el plano de diagrama unifilar y documento de especificaciones técnicas del proyecto:- Gabinete metálico contruidos en lámina Cold Rolled calibre No 16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil, con tratamiento superficial para protegerlos de la oxidación y lograr mayor adherencia de la pintura, con acabado final color gris claro al horno.
- Dos totalizadores industrial de 3x 28 a 40A, ajustable.- Un totalizador industrial de 3x 18 a 25A, ajustable.- 2 Espacios de reservas (mínimo).- Un dispositivo para protección de sobretensiones DPS, según lo establecido en el artículo 17 del RETIE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Protección interna Primaria.- Barraje fabricado en cobre electrolítico, soportado en aisladores de resina, de aislamiento 600V identificado de color diferente para cada fase, neutro y tierra. Capacidad de corriente del barraje 250 Amperios, 3Fases + 1 Neutro + 1 Tierra, para conexión del sistema.- Accesorios de conexión y fijación interna.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.439,42	\$ 34.439,42
	105572	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3x18 a 25A Ajustable	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105567	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3x28 a 40A Ajustable (40KA)	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 205.936,37	\$ 411.872,74
	105118	Material	Cofre Met-Tablero Gral. 2.X1.5X0.40+Barraje300Amp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.801.161,39	\$ 3.801.161,39
	105575	Material	DISPOSITIVO PARA PROTECCION SOBRETENSION (DPS)CatA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.259.610,36	\$ 1.259.610,36
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,2500	0,00 %	2,2500	\$ 306.128,14	\$ 688.788,32
14734 TABLERO EN ACRILICO (SUM + INST)				UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.055.928,99

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	12993	Sub-análisis	Tablero acrílico (sumin.) STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 816.159,83	\$ 816.159,83
	14117	Sub-análisis	Tablero Acrilico 1,80x1,05, e=8mm (Instalacion)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 239.769,16	\$ 239.769,16

14890	TABLERO EN ACRILICO(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.178.144,99
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14070	Sub-análisis	Desmonte de Tablero Acrilico(Cargue y retiro)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 122.216,00	\$ 122.216,00
	14734	Sub-análisis	TABLERO EN ACRILICO (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.055.928,99	\$ 1.055.928,99
14309	Tablero en Acrilico 2X1 (suministro)			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	103752	Material	TABLERO EN ACRILICO 2X1	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17949	TABLERO FUERZA Y CONTROL VENTIL PISCINA TEFC -03			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 2.325.396,22
Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 19.030,00	\$ 57.090,00
	106109	Equipo	GRUA TELESCOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD	0,1530	0,00 %	0,1530	\$ 2.586.738,01	\$ 395.770,92
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 80.329,92	\$ 80.329,92
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 74.477,99	\$ 74.477,99
	103090	Equipo	TALADRO 1/2"	HR	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108213	Material	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL TEFC-AA-03	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 535.532,77	\$ 1.606.598,31
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 277.822,70	\$ 111.129,08
14444	TABLERO GEN.40KVA(INT+BREAKER200AMP+ 2 BREAK REG			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 2.035.342,30
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 80.329,92	\$ 80.329,92
	104434	Material	BREAKER 3X(70-100AMP)LUMINEX	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104056	Material	BREAKER INDUSTRIAL (LUMINEX) 3X150AMP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104433	Material	BREAKER(3X200AMP) TERMOMAGN.TRIFÁSICO	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103838	Material	cable cobre 12 AWG THHN	ML	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 2.449,00	\$ 14.987,88
	104436	Material	INTERRUPTOR TIPO RIEL MONOP(1X20AMP)	UN	40,0000	0,00 %	40,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103457	Material	TABLERO TRIF.12 CTOS+ESP.TOTALIZ.+PUERTA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 308.521,99	\$ 308.521,99
	104435	Material	TERMINAL PARA CABLE	UN	48,0000	0,00 %	48,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 535.532,77	\$ 1.606.598,31
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 415.070,00	\$ 24.904,20
00555	TABLERO GENERAL (10 CUENTAS)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 3.622.199,95
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 139.288,30	\$ 139.288,30
	000718	Material	ALAMBRE AISLADO #8 THHN-THWN 90 600V	ML	42,0000	5,00 %	44,1000	\$ 2.643,00	\$ 116.556,30
	003782	Material	ALAMBRE-CU AISLADO #10 THHN-THWN 90 600V	ML	14,0000	5,00 %	14,7000	\$ 3.192,00	\$ 46.922,40
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0700	2,00 %	0,0714	\$ 71.815,00	\$ 5.127,59
	473	Material	BISAGRA NUDO 2 1/2" EN COBRE CABEZA PLANA	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 2.322,00	\$ 27.864,00
	30	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.- 18 1x2 M	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 68.009,00	\$ 340.045,00
	000520	Material	PLATINA COBRE 1/8" x 3/4"	ML	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000521	Material	PLATINA COBRE 1/8" x 1 1/2"	ML	4,5000	0,00 %	4,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	6,8700	4,00 %	7,1448	\$ 21.618,00	\$ 154.456,29
	534	Material	TORNILLO GOLOSO 1" x 8	UN	60,0000	5,00 %	63,0000	\$ 98,00	\$ 6.174,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	9,1000	0,00 %	9,1000	\$ 306.128,14	\$ 2.785.766,07

15348	Tablero General 1 barraje 300 AMP Cofre 2x1.5X0.4			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 6.506.063,58
-------	---	--	--	----	-------	---	--	----------------	-----------------

Detalles

		Descripción Técnica							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 35.970,06	\$ 35.970,06
	105116	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3X70 AMP 25KA.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 173.556,86	\$ 173.556,86
	105117	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3X80 AMP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 188.288,13	\$ 188.288,13
	105122	Material	BreakerIndGraduable ABB-Schneider 224 - 320A 85KA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.345.698,01	\$ 1.345.698,01
	105118	Material	Cofre Met-Tablero Gral. 2.X1.5X0.40+Barraje300Amp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.801.161,39	\$ 3.801.161,39
	104042	Material	InterruptorTermomagnéticoIndust.3x100Amp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 241.988,00	\$ 241.988,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,3500	0,00 %	2,3500	\$ 306.128,14	\$ 719.401,13

17480	TABLERO GENERAL A 440V.EQUIPOS DE PISCINAS.			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 928.945,84
-------	---	--	--	----	-------	---	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica		TABLERO GENERAL A 440V.EQUIPOS DE PISCINAS. FABRICADO EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 16 CON PINTURA ELECTROSTATICA, CON PROTECCIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL. CON BARRAJES DE FASE, NEUTRO Y TIERRA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS DADAS POR EL DIAGRAMA UNIFILARCENRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.377,58	\$ 1.377,58
	107433	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3X100 REG	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107434	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3X125 A, 25 KA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107435	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3X200 A, REG (25 Ka) Suministro	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.183,84	\$ 9.183,84
	107432	Material	TABLERO GENERAL A 440 V EN LAMINA 0,8X0,8X0,40 m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 306.128,14	\$ 918.384,42

15747	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUC.-COLIS EDUARDO SANTOS			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 4.659.957,75
-------	--	--	--	----	-------	---	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica			Gabinete con espacio para totalizador y barrajes de cobre 20 x 5 MM (fases) de 250 A, incluye puerta + Barraje neutro (20 x 5 MM) y tierra (20 x 3 MM). Las Barras de cobre deben venir con los colores de acuerdo al nivel de tensión (208/120), y capacidad de cortocircuito de 40 kA.- 1 Interruptor termomagnético totalizador Regulable: 3 x 100 A, lcc= 35kA. (Automático Industrial)- 1 Interruptor termomagnético: 3 x 60 A, lcc = 25 kA. (Automático Industrial)- 1 Interruptor termomagnético: 3 x 50 A, lcc = 25 kA. (Automático Industrial)- 2 Interruptor termomagnético: 3 x 30 A, lcc = 25 kA. (Automático Industrial)- Aislador para barrajes.- TVSS categoría B trifasico 5 hilos-120/208V, (Normas ANSI/IEEE C62.41-1991) RETIE (S/Especif: Área Técnica)Incluye transporte en la ciudad de Bogotá.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30.612,81	\$ 30.612,81
	105628	Material	TABLERO GENERALDE DISTRIBUC. COLISEO EDUARD-SANTOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.323.216,80	\$ 4.323.216,80
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14

18999	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN AE311 CDRC Cometas			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 15.441.893,39
-------	--	--	--	----	-------	---	--	----------------	------------------

Detalles

			Descripción Técnica						
			TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN - TIPO AE311CDRC CEFE CometasSuministro, transporte e instalación de Tablero General de Acometidas según norma CODENSA AE 311, tipo panel encapsulado, tensión 254/440V, protección IP-4X, con protección de barrajes con láminas 18 BWG. Incluye barra CU de puesta a tierra, incluye todos los elementos internos y externos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.306,41	\$ 15.306,41
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.342,84	\$ 14.342,84

104325	Material	MONTACARGAS (1-2 TON)	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 196.957,00	\$ 196.957,00
101873	Material	Tablero General de Distribución AE311 CDRC Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.494.089,00	\$ 14.494.089,00
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 415.070,00	\$ 415.070,00
15699	Tablero General Distrib. Red Normal 250 AMP CofreT		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 6.578.310,91

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de Gabinete General de Distribución Red Normal 3 (TG-N3), 3F+1N+1T, voltaje de servicio 208/120 V, 250 Amp; constituido por los siguientes componentes y demás elementos estipulados en el plano de diagrama unifilar y documento de especificaciones técnicas del proyecto:- Gabinete metálico construidos en lámina Cold Rolled calibre No 16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil, con tratamiento superficial para protegerlos de la oxidación y lograr mayor adherencia de la pintura, con acabado final color gris claro al horno.
- Tres totalizadores industriales de 3x 44 a 63A, ajustable.- Un totalizador industrial de 3x 28 a 40A, ajustable.- 2 Espacios de reservas (mínimo).- Un dispositivo para protección de sobretensiones DPS, según lo establecido en el artículo 17 del RETIE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Protección interna Primaria.- Una llave de conmutación manual, tetrapolar de 70 amperios 208 V.- Barraje fabricado en cobre electrolítico, soportado en aisladores de resina, de aislamiento 600V identificado de color diferente para cada fase, neutro y tierra. Capacidad de corriente del barraje 250 Amperios, 3Fases + 1 Neutro + 1 Tierra, para conexión del sistema.- Accesorios de conexión y fijación interna.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 35.970,06	\$ 35.970,06
	105567	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3x28 a 40A Ajustable (40KA)	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 205.936,37	\$ 411.872,74
	105565	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3x44 a 63A Ajustable	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 145.879,53	\$ 437.638,59
	105118	Material	Cofre Met-Tablero Gral. 2.X1.5X0.40+Barraje300Amp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.801.161,39	\$ 3.801.161,39
	105569	Material	DISPOSITIVO PARA PROTECCION SOBRETENSION (DPS)CatB	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.172.267,00	\$ 1.172.267,00
	105568	Material	LLAVE CONMUTACIÓN MANUAL Tetrapolar 70 AMP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,3500	0,00 %	2,3500	\$ 306.128,14	\$ 719.401,13
15698	Tablero General Distrib.1 barraje 300 AMP CofreT-5			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 19.943.259,53

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución T-5 para cuarto técnico equipos de bombeo, 3F+1N+1T, voltaje de servicio 440/254 V y 208/120 V, 250 Amp; constituido por los siguientes componentes y demás elementos estipulados en el plano de diagrama unifilar y documento de especificaciones técnicas del proyecto:- Gabinete metálico construidos en lámina Cold Rolled calibre No 16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil, con tratamiento superficial para protegerlos de la oxidación y lograr mayor adherencia de la pintura, con acabado final color gris claro al horno.
- Un totalizador industrial de 3x 44 a 63A, ajustable (lado primario del trafo.).- Un totalizador industrial de 3x 70 a 100A, ajustable (lado secundario del trafo.).- Un totalizador industrial de 3x 44 a 63A, ajustable. - Dos totalizadores industrial de 3x 28 a 40A, ajustable.- 2 Espacios de reservas (mínimo).- Un dispositivo para protección de sobretensiones DPS, según lo establecido en el artículo 17 del RETIE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Protección interna Primaria.- Un Transformador Trifásico tipo seco de 45 kVA, relación de voltaje 440 - 208/120 V, Dyn5, 60 Hz.- Barraje fabricado en cobre electrolítico, soportado en aisladores de resina, de aislamiento 600V identificado de color diferente para cada fase, neutro y tierra. Capacidad de corriente del barraje 250 Amperios, 3Fases + 1 Neutro + 1 Tierra, para conexión del sistema.- Accesorios de conexión y fijación interna.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 35.970,06	\$ 35.970,06
	105567	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3x28 a 40A Ajustable (40KA)	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 205.936,37	\$ 411.872,74
	105565	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3x44 a 63A Ajustable	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 145.879,53	\$ 291.759,06
	105566	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3x70 a 100A Ajustable	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 233.147,79	\$ 233.147,79
	105118	Material	Cofre Met-Tablero Gral. 2.X1.5X0.40+Barraje300Amp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.801.161,39	\$ 3.801.161,39
	105575	Material	DISPOSITIVO PARA PROTECCION SOBRETENSION (DPS)CatA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.259.610,36	\$ 1.259.610,36
	105579	Material	Transformador Trifasico seco45KVA 440-208/120vDyn5	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.190.337,00	\$ 13.190.337,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,3500	0,00 %	2,3500	\$ 306.128,14	\$ 719.401,13
16308	Tablero General Distrib.1 barraje 300 AMP CofreT-6		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO			Valor Unitario	\$ 32.586.298,01	

COMUNI

Detalles

Descripción Técnica

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución T-5 para cuarto técnico equipos de bombeo, 3F+1N+1T, voltaje de servicio 440/254 V y 208/120 V, 250 Amp; constituido por los siguientes componentes y demás elementos estipulados en el plano de diagrama unifilar y documento de especificaciones técnicas del proyecto:- Gabinete metálico construidos en lámina Cold Rolled calibre No 16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil, con tratamiento superficial para protegerlos de la oxidación y lograr mayor adherencia de la pintura, con acabado final color gris claro al horno.
 - Un totalizador industrial de 3x 44 a 63A, ajustable (lado primario del trafo.).- Un totalizador industrial de 3x 70 a 100A, ajustable (lado secundario del trafo.).- Un totalizador industrial de 3x 44 a 63A, ajustable. - Dos totalizadores industrial de 3x 28 a 40A, ajustable.- 2 Espacios de reservas (mínimo).- Un dispositivo para protección de sobretensiones DPS, según lo establecido en el artículo 17 del RETIE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Protección interna Primaria.- Un Transformador Trifásico tipo seco de 45 kVA, relación de voltaje 440 - 208/120 V, Dyn5, 60 Hz.- Barraje fabricado en cobre electrolítico, soportado en aisladores de resina, de aislamiento 600V identificado de color diferente para cada fase, neutro y tierra. Capacidad de corriente del barraje 250 Amperios, 3Fases + 1 Neutro + 1 Tierra, para conexión del sistema.- Accesorios de conexión y fijación interna.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,000	---	1,000	\$ 35.970,06	\$ 35.970,06
	105567	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3x28 a 40A Ajustable (40KA)	UN	2,000	0,00 %	2,000	\$ 205.936,37	\$ 411.872,74
	105565	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3x44 a 63A Ajustable	UN	2,000	0,00 %	2,000	\$ 145.879,53	\$ 291.759,06
	105116	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3X70 AMP 25KA.	UN	1,000	0,00 %	1,000	\$ 173.556,86	\$ 173.556,86
	105118	Material	Cofre Met-Tablero Gral. 2.X1.5X0.40+Barraje300Amp	UN	1,000	0,00 %	1,000	\$ 3.801.161,39	\$ 3.801.161,39
	105569	Material	DISPOSITIVO PARA PROTECCION SOBRETENSION (DPS)CatB	UN	1,000	0,00 %	1,000	\$ 1.172.267,00	\$ 1.172.267,00
	106117	Material	TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA (Seco) 13200v- 214	UN	1,000	0,00 %	1,000	\$ 25.980.309,77	\$ 25.980.309,77
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,3500	0,00 %	2,3500	\$ 306.128,14	\$ 719.401,13

16624	Tablero General Distrib.1 barraje 350 AMP CofreT-6	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 8.104.953,92
-------	--	----	-------	---	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución T-5 para cuarto técnico equipos de bombeo, 3F+1N+1T, voltaje de servicio 440/254 V y 208/120 V, 250 Amp; constituido por los siguientes componentes y demás elementos estipulados en el plano de diagrama unifilar y documento de especificaciones técnicas del proyecto:- Gabinete metálico construidos en lámina Cold Rolled calibre No 16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil, con tratamiento superficial para protegerlos de la oxidación y lograr mayor adherencia de la pintura, con acabado final color gris claro al horno.
 - Un totalizador industrial de 3x 44 a 63A, ajustable (lado primario del trafo.).- Un totalizador industrial de 3x 70 a 100A, ajustable (lado secundario del trafo.).- Un totalizador industrial de 3x 44 a 63A, ajustable. - Dos totalizadores industrial de 3x 28 a 40A, ajustable.- 2 Espacios de reservas (mínimo).- Un dispositivo para protección de sobretensiones DPS, según lo establecido en el artículo 17 del RETIE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Protección interna Primaria.- Un Transformador Trifásico tipo seco de 45 kVA, relación de voltaje 440 - 208/120 V, Dyn5, 60 Hz.- Barraje fabricado en cobre electrolítico, soportado en aisladores de resina, de aislamiento 600V identificado de color diferente para cada fase, neutro y tierra. Capacidad de corriente del barraje 250 Amperios, 3Fases + 1 Neutro + 1 Tierra, para conexión del sistema.- Accesorios de conexión y fijación interna.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,000	---	1,000	\$ 35.970,06	\$ 35.970,06
	105567	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3x28 a 40A Ajustable (40KA)	UN	10,000	0,00 %	10,000	\$ 205.936,37	\$ 2.059.363,70
	105118	Material	Cofre Met-Tablero Gral. 2.X1.5X0.40+Barraje300Amp	UN	1,000	0,00 %	1,000	\$ 3.801.161,39	\$ 3.801.161,39
	105575	Material	DISPOSITIVO PARA PROTECCION SOBRETENSION (DPS)CatA	UN	1,000	0,00 %	1,000	\$ 1.259.610,36	\$ 1.259.610,36
	101578	Material	Totalizador industrial 3x175A	UN	1,000	0,00 %	1,000	\$ 229.447,28	\$ 229.447,28
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,3500	0,00 %	2,3500	\$ 306.128,14	\$ 719.401,13

17478	TABLERO GENERAL No 2 COLD ROLL CALIBRE 16	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 2.222.928,95
-------	---	----	-------	---	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

TABLERO GENERAL No 2, FABRICADO EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 16 CON PINTURA ELECTROSTATICA, CON PROTECCION DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL CON BARRAJES DE FASE, NEUTRO Y TIERRA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS POR EL

TOTALIZADOR INDUSTRIAL. CON BARRAJES DE FASE, NEUTRO Y TIERRA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DADAS POR EL DIAGRAMA UNIFILARCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.183,84	\$ 9.183,84
	104717	Material	Breaker Ind 3x40 AMP (25 KA)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 214.300,80	\$ 857.203,20
	107427	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3X300 A, 25 KA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104716	Material	Breaker industrial 3x50/60 AMP (25 KA)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 198.613,00	\$ 794.452,00
	105117	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3X80 AMP	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 188.288,13	\$ 376.576,26
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
	107431	Material	TABLERO GENERAL COLD ROLL CALIBRE 16 2X0,8X,04 m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 306.128,14	\$ 183.676,88
14605	TABLERO ILUMINAC.8 ZONAS+EST.PARED+CONFI SUM+ INS			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 9.722.131,92
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.416,61	\$ 8.416,61
	104643	Material	TABLERO PANEL SIST. ILUMINACION 8 CIRCUITOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.286.679,00	\$ 9.286.679,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 420.830,46	\$ 420.830,46
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 413.723,00	\$ 6.205,85
12990	Tablero metálico antibandálico (desmonte) STPM **			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 133.874,71
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.958,89	\$ 4.958,89
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 99.130,00	\$ 14.869,50
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 57.751,00	\$ 8.662,65
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 300.538,85	\$ 99.177,82
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 413.723,00	\$ 6.205,85
12991	Tablero metálico antibandálico (inst.) STPM **			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 237.361,01
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 45.570,00	\$ 10.025,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.890,56	\$ 5.890,56
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 99.130,00	\$ 21.808,60
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 18.982,00	\$ 1.898,20
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,4900	0,00 %	0,4900	\$ 300.538,85	\$ 147.264,04
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1220	0,00 %	0,1220	\$ 413.723,00	\$ 50.474,21
14665	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.198.951,22
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12991	Sub-análisis	Tablero metálico antibandálico (inst.) STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 237.361,01	\$ 237.361,01
	12992	Sub-análisis	Tablero metálico antibandálico (sumin.) STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 961.590,21	\$ 961.590,21
12992	Tablero metálico antibandálico (sumin.) STPM **			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 961.590,21

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103037	Material	Tablero metálico antibandálico **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 961.590,21	\$ 961.590,21
14832	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 1.332.825,93

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12990	Sub-análisis	Tablero metálico antibandálico (desmonte) STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 133.874,71	\$ 133.874,71
	14665	Sub-análisis	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.198.951,22	\$ 1.198.951,22
14975	TABLERO MINIPRAGMA DE 12 CIRCUITOS Sum+Inst			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 324.270,49

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.285,79	\$ 4.285,79
	104757	Material	ESPARRAGO 5/8"L=5" GRADO-7	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 3.175,00	\$ 25.400,00
	104752	Material	TABLERO MINIPRAGMA DE 12 CIRCUITOS SOBREPONER	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 72.103,00	\$ 72.103,00
	104758	Material	TUERCA PARA ESPARRAGO 5/8"L=5" GRADO-7	UN	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 512,00	\$ 8.192,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 306.128,14	\$ 214.289,70
15353	TABLERO MINIPRAGMA DE 12 CIRCUITOS+TELERRUPTORES			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 513.532,69

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	14975	Sub-análisis	TABLERO MINIPRAGMA DE 12 CIRCUITOS Sum+Inst	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 324.270,49	\$ 324.270,49
	15032	Sub-análisis	TELERRUPTOR BIPOLAR 120V-16 AMPERIOS	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 47.315,55	\$ 189.262,20
15115	TABLERO MINIPRAGMA DE 18 CIRCUITOS Sum+Inst			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 229.844,79

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.285,79	\$ 4.285,79
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 16.099,00	\$ 11.269,30
	104974	Material	TABLERO MINIPRAGMA DE 18 CIRCUITOS EMPOTRAR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 306.128,14	\$ 214.289,70
15179	TABLERO MINIPRAGMA PARA 30 CIRCUITOS DE EMPOTRAR			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 477.980,35

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	104961	Material	TABLERO CAJA MINIPRAGMA 30 CIRCUITOS DE EMPOTRAR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 321.855,00	\$ 321.855,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07
11762	TABLERO MONOF 6C 3H BARR 100A 120 V fontanar			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 54.642,54

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.806,21	\$ 4.806,21
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,1237	0,00 %	0,1237	\$ 14.342,84	\$ 1.774,21
	101464	Material	TABLERO MONOF PARA 6C CON BARR NEUTRO Y TIERR INST	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1570	0,00 %	0,1570	\$ 306.128,14	\$ 48.062,12
13888	Tablero Monofás. 4 circuitos+taco+Accesorios (S+I)			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 244.587,13

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.571,59	\$ 8.571,59
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,3705	0,00 %	0,3705	\$ 16.099,00	\$ 5.964,68
	103146	Material	Breaker Ench. 1X15/20/30A (10KA)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 14.118,02	\$ 56.472,08
	104166	Material	Tablero monofasico 4 Cicuit.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 306.128,14	\$ 107.144,85
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 45.680,43	\$ 45.680,43
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50
17197	Tablero multibreaker Trifásico de 30 circuitos			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 266.943,74

Detalles									
Descripción Técnica									
Tablero multibreaker Trifásico de 30 circuitos con espacio para totalizador, 225A, lcc: 10kA con barras de neutro y tierra independientes, con certificado de producto RETIE, Actualización del 30 de Agosto de 2013. Para locales de comida.									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 22.041,23	\$ 22.041,23
	103235	Material	TABLERO 30 CTOS CON ESP.PARA TOT.LUMINEX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 306.128,14	\$ 244.902,51
15748	TABLERO N°1/24 CIRC+ESPAC.TOT+BREAK-EDUARDO SANTOS			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 225.004,19

Detalles									
Descripción Técnica									
Suministro, montaje y conexión de: Tablero trifásico de 24 Circuitos con puerta, chapa y espacio para Totalizador con Barrajes (fases) de 150 A + Barra Neutro, Barra Tierra y aislador para barrajes. Las barras de cobre deben venir con los colores de acuerdo al nivel de tensión (208/120) y capacidad de lcc= 30 kA.Contiene:-Interruptor termomagnético totalizador: 3 x 50 A, lcc= 25 kA. (Automático Industrial)- 7 breaker: 1 x 20 A. (Automático Enchufable)- 2 breaker: 2 x 20 A. (Automático Enchufable)- 2 breaker: 3 x 20 A. (Automático Enchufable)(S/Especif: Área Técnica).									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.714,49	\$ 10.714,49
	105629	Material	TABLERO TRIFASICO 24 CIRCUITOS-N°1-EDUARDO SANTOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 306.128,14	\$ 214.289,70
15749	TABLERO N°2/24 CIRC+ESPAC.TOT+BREAK-EDUARDO SANTOS			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 225.004,19

Detalles									
Descripción Técnica									
Tablero trifásico de 24 Circuitos con puerta, chapa y espacio para Totalizador con Barrajes (fases) de 150 A + Barra Neutro, Barra Tierra y aislador para barrajes. Las barras de cobre deben venir con los colores de acuerdo al nivel de tensión (208/120) y capacidad de lcc= 30 kA.Contiene:- Interruptor termomagnético totalizador: 3 x 40 A, lcc= 25 kA. (Automático Industrial)- 8 breaker: 1 x 20 A. (Automático Enchufable)- 2 breaker: 2 x 20 A. (Automático Enchufable)- 1 breaker: 3 x 20 A. (Automático Enchufable)(S/Especif: Área Técnica). Incluye transporte en la ciudad de Bogotá.									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.714,49	\$ 10.714,49
	105630	Material	TABLERO TRIFASICO 24 CIRCUITOS-N°2-EDUARDO SANTOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 306.128,14	\$ 214.289,70
17485	TABLERO NORMAL TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 995.193,13	
Detalles									
Descripción Técnica		TABLERO NORMAL TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS PARA ALUMBRADO Y TOMAS, TABLERO DE ZONAS COMUNES "T.N.Z.C"CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 551,03	\$ 551,03
	104717	Material	Breaker Ind 3x40 AMP (25 KA)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 214.300,80	\$ 214.300,80
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.673,54	\$ 3.673,54
	107440	Material	INTERRUPTOR TIPO ENCHUFABLE 1X20 A	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 11.420,00	\$ 91.360,00
	101343	Material	Marquilla de Identificación (RPS) Elect (4X2CM)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.358,00	\$ 9.432,00
	103457	Material	TABLERO TRIF.12 CTOS+ESP.TOTALIZ.+PUERTA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 308.521,99	\$ 308.521,99
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 306.128,14	\$ 367.353,77
17488	TABLERO NORMAL TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 971.509,70	
Detalles									
Descripción Técnica		TABLERO NORMAL TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS PARA DUPLICADORES DE PARQUEADEROS, "T.DUPLIC"CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.046,96	\$ 1.046,96
	104055	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3X100AMP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 164.718,86	\$ 164.718,86
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.979,72	\$ 6.979,72
	107440	Material	INTERRUPTOR TIPO ENCHUFABLE 1X20 A	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 11.420,00	\$ 91.360,00
	101343	Material	Marquilla de Identificación (RPS) Elect (4X2CM)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.358,00	\$ 9.432,00
	000785	Material	TABLERO C/P TRIF.18CTS LUMINEX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,2800	0,00 %	2,2800	\$ 306.128,14	\$ 697.972,16
17492	TABLERO NORMAL TRIFASICO DE 30 CIRCUITOS			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 1.131.247,15	
Detalles									
Descripción Técnica		TABLERO NORMAL TRIFASICO DE 30 CIRCUITOS PARA DUPLICADORES DE PARQUEADEROS, "T.DUPLIC"CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.060,73	\$ 1.060,73
	104055	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3X100AMP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 164.718,86	\$ 164.718,86
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.071,56	\$ 7.071,56
	107440	Material	INTERRUPTOR TIPO ENCHUFABLE 1X20 A	UN	22,0000	0,00 %	22,0000	\$ 11.420,00	\$ 251.240,00
	103235	Material	TABLERO 30 CTOS CON ESP.PARA TOT.LUMINEX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,3100	0,00 %	2,3100	\$ 306.128,14	\$ 707.156,00
	11849	Tablero para alojar interruptor industrial 3X1000A			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 554.991,21
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26.428,15	\$ 26.428,15
	101571	Material	Gabinete metálico con barraje 1500A y Tot 3x1000A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,2560	0,00 %	1,2560	\$ 420.830,46	\$ 528.563,06

17533	Tablero parada de emergencia - Piscina Olimpica			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 326.651,85
-------	---	--	--	----	----------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación Tablero de parada de emergencia - Piscina Olimpica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.408,11	\$ 15.408,11
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.081,62	\$ 3.081,62
	107499	Material	TABLERO DE PARADA DE EMERGENCIA - PISCINA OLIMPICA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17548	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:4+PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 616.324,24	\$ 308.162,12

00556	TABLERO PARCIALES 4 CIRC			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 198.796,37
-------	--------------------------	--	--	----	---	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.132,73	\$ 4.132,73
	002990	Material	Breaker ATORN. 1X30Amp	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 22.032,01	\$ 88.128,04
	000746	Material	CAJA BREAKER 4Circ. Monofasica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.881,00	\$ 23.881,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60

00557	TABLERO PARCIALES 12 CIRC TRIFASICO			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 648.718,56
-------	-------------------------------------	--	--	----	---	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.787,41	\$ 8.787,41
	002990	Material	Breaker ATORN. 1X30Amp	UN	12,0000	1,00 %	12,1200	\$ 22.032,01	\$ 267.027,96
	784	Material	TABLERO C/P TRIFASICO 12 CIRCUITOS	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 195.202,99	\$ 197.155,02
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5741	0,00 %	0,5741	\$ 306.128,14	\$ 175.748,17

12277	TABLERO PARCIALES 12 CIRC TRIFASICO			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 648.718,56
-------	-------------------------------------	--	--	----	---	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.787,41	\$ 8.787,41
	002990	Material	Breaker ATORN. 1X30Amp	UN	12,0000	1,00 %	12,1200	\$ 22.032,01	\$ 267.027,96
	784	Material	TABLERO C/P TRIFASICO 12 CIRCUITOS	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 195.202,99	\$ 197.155,02
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5741	0,00 %	0,5741	\$ 306.128,14	\$ 175.748,17

12377	TABLERO PARCIALES 12 CIRC UDS			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 668.174,58
-------	-------------------------------	--	--	----	---	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.573,12	\$ 8.573,12
	2989	Material	BREAKER ATORN.1x20A	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 13.451,00	\$ 107.608,00
	784	Material	TABLERO C/P TRIFASICO 12 CIRCUITOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 195.202,99	\$ 195.202,99
	101794	Material	Totalizador industrial 3x100A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 185.328,10	\$ 185.328,10
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5601	0,00 %	0,5601	\$ 306.128,14	\$ 171.462,37

12296	TABLERO PARCIALES 12 CIRC CAFETERIA IDRD			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 565.877,00
-------	--	--	--	----	---	--	--	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,28	\$ 3.061,28
	2989	Material	BREAKER ATORN.1x20A	UN	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 13.451,00	\$ 121.059,00
	002995	Material	CORTACIRCUITO ATORN.3POL 20AMP L/NEX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	784	Material	TABLERO C/P TRIFASICO 12 CIRCUITOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 195.202,99	\$ 195.202,99
	101794	Material	Totalizador industrial 3x100A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 185.328,10	\$ 185.328,10
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
12253	TABLERO PARCIALES 12 CIRC OF UEL			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 508.219,61

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.787,41	\$ 8.787,41
	002990	Material	Breaker ATORN. 1X30Amp	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 22.032,01	\$ 88.128,04
	2989	Material	BREAKER ATORN.1x20A	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 13.451,00	\$ 40.353,00
	784	Material	TABLERO C/P TRIFASICO 12 CIRCUITOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 195.202,99	\$ 195.202,99
	102300	Material	Totalizador industrial 3x75A (70-100A)L/NEX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5741	0,00 %	0,5741	\$ 306.128,14	\$ 175.748,17
00558	TABLERO PARCIALES 18 CIRC			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 744.202,65

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.724,27	\$ 15.724,27
	002990	Material	Breaker ATORN. 1X30Amp	UN	18,0000	1,00 %	18,1800	\$ 22.032,01	\$ 400.541,94
	2989	Material	BREAKER ATORN.1x20A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.451,00	\$ 13.451,00
	000785	Material	TABLERO C/P TRIF.18CTS LUMINEX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0273	0,00 %	1,0273	\$ 306.128,14	\$ 314.485,44
12387	TABLERO PARCIALES 18 CIRC			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 663.498,81

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.724,27	\$ 15.724,27
	2989	Material	BREAKER ATORN.1x20A	UN	11,0000	0,00 %	11,0000	\$ 13.451,00	\$ 147.961,00
	000785	Material	TABLERO C/P TRIF.18CTS LUMINEX	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	101794	Material	Totalizador industrial 3x100A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 185.328,10	\$ 185.328,10
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0273	0,00 %	1,0273	\$ 306.128,14	\$ 314.485,44
12388	TABLERO PARCIALES 18 CIRC			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 623.145,81

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.724,27	\$ 15.724,27
	2989	Material	BREAKER ATORN.1x20A	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 13.451,00	\$ 107.608,00

	000785	Material	TABLERO C/P TRIF.18CTS LUMINEX	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	101794	Material	Totalizador industrial 3x100A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 185.328,10	\$ 185.328,10
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0273	0,00 %	1,0273	\$ 306.128,14	\$ 314.485,44
12594	TABLERO PARCIALES 18 CIRC (Sin totaliz.)			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 321.434,55	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.306,41	\$ 15.306,41
	000785	Material	TABLERO C/P TRIF.18CTS LUMINEX	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14

16815	TABLERO PARCIALES 18 CIRC(CON ESP.TOTAL)			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 874.762,89	
--------------	---	--	--	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.724,27	\$ 15.724,27
	103146	Material	Breaker Ench. 1X15/20/30A (10KA)	UN	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 14.118,02	\$ 127.062,18
	103459	Material	TABLERO 18 CTOS+ESP. PARA TOTALIZADOR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 417.491,00	\$ 417.491,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0273	0,00 %	1,0273	\$ 306.128,14	\$ 314.485,44

14441	TABLERO PARCIALES 18 CIRC(CON ESP.TOTAL)+BREAK			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 1.019.377,89	
--------------	---	--	--	-----------	--------------	---	-----------------------	------------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.724,27	\$ 15.724,27
	103146	Material	Breaker Ench. 1X15/20/30A (10KA)	UN	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 14.118,02	\$ 127.062,18
	103459	Material	TABLERO 18 CTOS+ESP. PARA TOTALIZADOR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 417.491,00	\$ 417.491,00
	102473	Material	Totalizador industrial 3x40A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 144.615,00	\$ 144.615,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0273	0,00 %	1,0273	\$ 306.128,14	\$ 314.485,44

12374	TABLERO PARCIALES 24 CIRC UDS			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 845.684,30	
--------------	--------------------------------------	--	--	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.229,82	\$ 12.229,82
	2989	Material	BREAKER ATORN.1x20A	UN	30,0000	0,00 %	30,0000	\$ 13.451,00	\$ 403.530,00
	101461	Material	TABLERO TRIF PARA 36C Y TOT 5H PUERTA Y CHAPA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101794	Material	Totalizador industrial 3x100A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 185.328,10	\$ 185.328,10
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,7990	0,00 %	0,7990	\$ 306.128,14	\$ 244.596,38

12375	TABLERO PARCIALES 24 CIRC UDS			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 1.120.966,30	
--------------	--------------------------------------	--	--	-----------	--------------	---	-----------------------	------------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.229,82	\$ 12.229,82
	2989	Material	BREAKER ATORN.1x20A	UN	18,0000	0,00 %	18,0000	\$ 13.451,00	\$ 242.118,00

	102355	Material	TABLERO C.24 CTOS CON ESP. PARA TOT+puerta+chap	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 436.694,00	\$ 436.694,00
	101794	Material	Totalizador industrial 3x100A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 185.328,10	\$ 185.328,10
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,7990	0,00 %	0,7990	\$ 306.128,14	\$ 244.596,38
12216	TABLERO PARCIALES 30 CIRC			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 1.089.396,79
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.879,30	\$ 11.879,30
	2989	Material	BREAKER ATORN.1x20A	UN	30,0000	0,00 %	30,0000	\$ 13.451,00	\$ 403.530,00
	102258	Material	TABLERO PARCIALES 30 CTS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 251.073,34	\$ 251.073,34
	101794	Material	Totalizador industrial 3x100A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 185.328,10	\$ 185.328,10
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,7761	0,00 %	0,7761	\$ 306.128,14	\$ 237.586,05
11641	TABLERO PARCIALES 36 CIRC			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 1.720.376,41
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.245,13	\$ 12.245,13
	002990	Material	Breaker ATORN. 1X30Amp	UN	36,0000	1,00 %	36,3600	\$ 22.032,01	\$ 801.083,88
	101236	Material	TABLERO C/P TRIF.36 CTS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 463.161,99	\$ 463.161,99
	101794	Material	Totalizador industrial 3x100A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 185.328,10	\$ 185.328,10
	001164	Material	TUBO UNION Z 3" PVC	ML	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 22.758,00	\$ 13.654,80
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 306.128,14	\$ 244.902,51
12245	TABLERO PARCIALES 36 CIRC			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 832.554,74
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.245,13	\$ 12.245,13
	2989	Material	BREAKER ATORN.1x20A	UN	29,0000	0,00 %	29,0000	\$ 13.451,00	\$ 390.079,00
	101461	Material	TABLERO TRIF PARA 36C Y TOT 5H PUERTA Y CHAPA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101794	Material	Totalizador industrial 3x100A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 185.328,10	\$ 185.328,10
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 306.128,14	\$ 244.902,51
12291	TABLERO PARCIALES 36 CIRC archivo IDR			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 845.684,30
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.229,82	\$ 12.229,82
	2989	Material	BREAKER ATORN.1x20A	UN	30,0000	0,00 %	30,0000	\$ 13.451,00	\$ 403.530,00
	101461	Material	TABLERO TRIF PARA 36C Y TOT 5H PUERTA Y CHAPA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101794	Material	Totalizador industrial 3x100A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 185.328,10	\$ 185.328,10
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,7990	0,00 %	0,7990	\$ 306.128,14	\$ 244.596,38
12267	TABLERO PARCIALES 8 CIRC 0,40x0,50 OF UEL			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 112.502,09

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.357,24	\$ 5.357,24
	102306	Material	TABLERO 8 CTS 0,40x050 según RETIE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 306.128,14	\$ 107.144,85
19001	TABLERO TGDC CDRC Cometas		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 27.855.792,93

Detalles									
Descripción Técnica									
			TABLERO TGDCCDRC CEFE CometasSuministro, transporte e instalacion de Tablero General de Distribución TGDC, tipo industrial, autosoportado, fabricado en lamina CR16, con puerta, cerradura y llave, con dimensiones según RETIE, incluye breakers y barrajes según diagrama unifilar. Incluye soportes y todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento, pruebas, certificaciones, y puesta en marcha. Incluye resistencia eléctrica para control de humedad e indicadores de parámetros eléctricos.						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30.612,81	\$ 30.612,81
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.342,84	\$ 14.342,84
	104325	Material	MONTACARGAS (1-2 TON)	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 196.957,00	\$ 196.957,00
	101875	Material	Tablero general de distribución TGDC CDRC Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.794.089,00	\$ 26.794.089,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 306.128,14	\$ 612.256,28
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 415.070,00	\$ 207.535,00
18978	TABLERO TGDD		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 27.767.963,91

Detalles									
Descripción Técnica									
			COMETAS. Suministro, transporte e instalación de Tablero General de Distribución TGDD, tipo industrial, autosoportado, fabricado en lamina CR16, con puerta, cerradura y llave, con dimensiones según RETIE, incluye breakers y barrajes según diagrama unifilar. Incluye soportes y todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento, pruebas, certificaciones, y puesta en marcha. Incluye resistencia eléctrica para control de humedad e indicadores de parámetros eléctricos.						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.306,41	\$ 15.306,41
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 14.342,84	\$ 57.371,36
	101877	Material	Barraje de Tierra TGB CDRC Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 387.534,00	\$ 387.534,00
	101865	Material	Tablero general de distribución TGDD	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.794.089,00	\$ 26.794.089,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 415.070,00	\$ 207.535,00
11757	TABLERO TRIF 12C 3F 5H BARR 225A 240 V		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 306.573,28

Detalles									
Descripción Técnica									
			Suministro, transporte e instalación de Tablero trifásico de 12 cirCUitos, con espacio para totalizador, 5 Hilos (3F+N+T) - barraje 225A, para 120/208V. Puerta, Chapa y Llave. Incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. CONTRATO CONSULTORÍA N°221. OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.821,24	\$ 10.821,24
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,8700	0,00 %	0,8700	\$ 14.342,84	\$ 12.478,27
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.082,12	\$ 1.082,12
	101458	Material	TABLERO TRIF PARA 12C Y TOT 5H PUERTA Y CHAPA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 173.950,00	\$ 173.950,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 306.128,14	\$ 107.144,85
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
11758	TABLERO TRIF 18C 3F 5H BARR 225A 240 V		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 607.873,39

COMUNI

Detalles									
Descripción Técnica			Suministro, transporte e instalación de Tablero trifásico de 18 circuitos, con espacio para totalizador, 5 Hilos (3F+N+T) - barraje 225A, para 120/208V. Puerta, Chapa y Llave. Incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.757,19	\$ 10.757,19
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,8700	0,00 %	0,8700	\$ 14.342,84	\$ 12.478,27
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.075,72	\$ 1.075,72
	106361	Material	TABLERO C/P TRIF. 18CTS Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 475.978,64	\$ 475.978,64
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 306.128,14	\$ 107.144,85
	12508	Sub-análisis	Día de Traslado con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
11759	TABLERO TRIF 24C 3F 5H BARR 225A 120/208V Con espacio para totalizador+Puerta+Chapa+Acce.CefeCometas			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 435.967,72	

Detalles									
Descripción Técnica			Suministro, transporte e instalación de Tablero trifásico de 24 circuitos, con espacio para totalizador, 5 Hilos (3F+N+T) - barraje 225A, para 120/208V. Puerta, Chapa y Llave. Incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.378,59	\$ 5.378,59
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.342,84	\$ 14.342,84
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.075,72	\$ 1.075,72
	101460	Material	TABLERO TRIF PARA 24C Y TOT 5H PUERTA Y CHAPA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 307.587,00	\$ 307.587,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 306.128,14	\$ 107.144,85
	12508	Sub-análisis	Día de Traslado con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
11760	TABLERO TRIF 36C 3F 5H BARR 225A 240 V fontanar			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 137.664,23	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.579,43	\$ 10.579,43
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	1,4844	0,00 %	1,4844	\$ 14.342,84	\$ 21.290,51
	101461	Material	TABLERO TRIF PARA 36C Y TOT 5H PUERTA Y CHAPA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	0,5647	0,00 %	0,5647	\$ 187.346,00	\$ 105.794,29
15345	TABLERO TRIF PARA 30 CIRC. Y ESP. TOTALIZADOR			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 603.505,58	

Detalles									
Descripción Técnica			Tablero trifásico de 30 circuitos con espacio para totalizador, barraje de 225 A, barra de neutros y barra de tierra; puerta y chapa con llave. T SEDE						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.877,72	\$ 8.877,72
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.775,54	\$ 1.775,54
	105115	Material	TABLERO TRIF PARA 30C Y TOT 5H PUERTA Y CHAPA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 415.298,00	\$ 415.298,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5800	0,00 %	0,5800	\$ 306.128,14	\$ 177.554,32
16215	TABLERO TRIFAS.(42) CIRCUITOS(Con Espac.Totalizad)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 1.665.605,62	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.245,13	\$ 12.245,13
	002990	Material	Breaker ATORN. 1X30Amp	UN	36,0000	1,00 %	36,3600	\$ 22.032,01	\$ 801.083,88

12227	TABLERO TRIFASICO 12 CTOS. + TOTALIZADOR	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 670.838,39
-------	--	----	-------	---	----------------	---------------

Descripción Técnica

18845	TABLERO TRIFASICO T0 12 CIRC 125A 10KA	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 569.648,71
-------	--	----	---	----------------	---------------

Descripción Técnica

18841	TABLERO TRIFASICO T01 12 CIRC 125A 10KA	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 569.648,71
-------	---	----	---	----------------	---------------

Descripción Técnica

18788	TABLERO TRIFASICO T1 12 CIRC 500A 25KA	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 568.957,62
-------	--	----	-------	---	----------------	---------------

Descripción Técnica

Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo industrial T1 con capacidad para doce (12) circuitos trifásicos con

Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo industrial T1, con capacidad para doce (12) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 500A y una corriente de corto circuito de 25KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Instalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:INCLUYE:Tablero 1800 X 800 X 600 mm-LCR-16-16-int, incluye Barraje ppal UN1,000Interruptor EasyPact 3x250AUN1,000Interruptor EasyPact 3x20-100AUN9,000Relé vigilante de tensiónUN1,000

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.065,17	\$ 34.065,17
	108947	Material	TABLERO TRIFASICO T1 12 CIRC 500A 25KA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4837	0,00 %	1,4837	\$ 306.128,14	\$ 454.202,32
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13
18851	TABLERO TRIFASICO T11 12 CIRC 125A 10KA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 569.648,71

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo enchufable T11, con capacidad para doce (12) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Instalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + PuertaUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN1,000Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA/240vUN8,000

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	108997	Material	Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + Pue	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109009	Material	Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13

18836	TABLERO TRIFASICO T12 12 CIRC 125A 10KA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 569.648,71
-------	---	--	--	----	---	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo enchufable T12, con capacidad para doce (12) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Instalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + PuertaUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN1,000Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA/240vUN10,000

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	108997	Material	Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + Pue	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109009	Material	Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13

18856	TABLERO TRIFASICO T12 18 CIRC 125A 10KA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 569.648,71
-------	---	--	--	----	---	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo enchufable T12, con capacidad para doce (18) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Instalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Caja Trifasica 18 circuitos espacio para Tot + PuertaUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN1,000Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA/240vUN12,000

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
-------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	--------------	--------------

	109016	Material	Caja Trifasica 18 circuitos espacio para Tot + Pue	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109009	Material	Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13
18859	TABLERO TRIFASICO T13 12 CIRC 125A 10KA		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO			Valor Unitario	\$ 569.648,71
					COMUNI				

Detalles

		Descripción Técnica	Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo enchufable T13, con capacidad para doce (12) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + PuertaUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN1,000Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA/240vUN6,000						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	108997	Material	Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + Pue	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109009	Material	Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13

18848	TABLERO TRIFASICO T14 12 CIRC 125A 10KA		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO			Valor Unitario	\$ 569.648,71
					COMUNI				

Detalles

		Descripción Técnica	Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo enchufable T14, con capacidad para doce (12) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + PuertaUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN1,000Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA/240vUN6,000						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	108997	Material	Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + Pue	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109009	Material	Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13

18923	TABLERO TRIFASICO T2 12 CIRC 125A 10KA		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO			Valor Unitario	\$ 569.648,71
					COMUNI				

Detalles

		Descripción Técnica	Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo enchufable T2, con capacidad para doce (12) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + PuertaUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN1,000Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA/240vUN5,000Circuit Breaker Tripolar Enchufable 3x15-50A/10KA/240vUN3,000						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	108997	Material	Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + Pue	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109009	Material	Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109041	Material	Circuit Breaker Tripolar Enchufable 3x15-50A/10KA	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13
18909	TABLERO TRIFASICO T31 18 CIRC 125A 10KA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 569.648,71
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo enchufable T31, con capacidad para dieciocho (18) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Caja Trifasica 18 circuitos espacio para Tot + PuertaUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN1,000Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA/240vUN13,000							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	109016	Material	Caja Trifasica 18 circuitos espacio para Tot + Pue	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109009	Material	Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA	UN	13,0000	0,00 %	13,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13
18832	TABLERO TRIFASICO T3BOMBAS 06 CIRC 250A 10KA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 3.892.401,03
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo industrial T3BOMBAS, con capacidad para seis (06) circuitos trifásicos, con una capacidad de corriente de 250A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar.Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Tablero 600 X 400 X 300 mm-LCR-16-16-int, incluye Barraje ppal en cobre identificado según RETIEUN1,000Interruptor EasyPact 3x20-100AUN5,000Interruptor EasyPact 3x125-200AUN1,000							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.033,74	\$ 17.033,74
	108989	Material	TABLERO TRIFASICO T3BOMBAS 06 CIRC 250A 10KA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.567.560,69	\$ 3.567.560,69
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,7419	0,00 %	0,7419	\$ 306.128,14	\$ 227.116,47
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13
18861	TABLERO TRIFASICO T4 12 CIRC 125A 10KA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 569.648,71
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo enchufable T4, con capacidad para doce (12) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + PuertaUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN3,000							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	108997	Material	Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + Pue	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13
18872	TABLERO TRIFASICO T41 18 CIRC 125A 10KA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 569.648,71

		Detalles							
		Descripción Técnica		Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo enchufable T41, con capacidad para dieciocho (18) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Instalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Caja Trifasica 18 circuitos espacio para Tot + PuertaUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN1,000Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA/240vUN12,000					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	109016	Material	Caja Trifasica 18 circuitos espacio para Tot + Pue	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109009	Material	Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13
18870	TABLERO TRIFASICO T42 30 CIRC 125A 10KA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 569.648,71	

		Detalles							
		Descripción Técnica		Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo enchufable T42, con capacidad para treinta (30) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Instalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Caja Trifasica 18 circuitos espacio para Tot + PuertaUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN1,000Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA/240vUN12,000					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	109016	Material	Caja Trifasica 18 circuitos espacio para Tot + Pue	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109009	Material	Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13
18860	TABLERO TRIFASICO T5 18 CIRC 125A 10KA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 569.648,71	

		Detalles							
		Descripción Técnica		Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo enchufable T5, con capacidad para doce (18) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Instalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Caja Trifasica 18 circuitos espacio para Tot + PuertaUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN1,000Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA/240vUN12,000					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	109016	Material	Caja Trifasica 18 circuitos espacio para Tot + Pue	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109009	Material	Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13
18790	TABLERO TRIFASICO T6 08 CIRC 250A 25KA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 568.957,62	

Detalles
Descripción Técnica

Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo industrial T6, con capacidad para ocho (08) circuitos trifásicos, con una capacidad de corriente de 250A y una corriente de corto circuito de 25KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Instalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Tablero 600 X 400 X 300 mm-LCR-16-16-int, incluye Barraje ppal en cobre identificado según RETIEUN1,000Interruptor EasyPact 3x125-200AUN1,000Interruptor EasyPact 3x20-100AUN5,000

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.065,17	\$ 34.065,17
	108951	Material	TABLERO TRIFASICO T6 08 CIRC 250A 25KA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4837	0,00 %	1,4837	\$ 306.128,14	\$ 454.202,32
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13
18874	TABLERO TRIFASICO T61 30 CIRC 250A 10KA		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 569.648,71

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo enchufable T61, con capacidad para treinta (30) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 250A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Instalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Caja Trifasica 30 circuitos espacio para Tot + PuertaUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN1,000Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA/240vUN24,000

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	109031	Material	Caja Trifasica 30 circuitos espacio para Tot + Pue	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109009	Material	Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA	UN	24,0000	0,00 %	24,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13

18878	TABLERO TRIFASICO T71 12 CIRC 125A 10KA		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 569.648,71
-------	---	--	----	-------	---	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo enchufable T71, con capacidad para doce (12) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar.Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + PuertaUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN1,000Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA/240vUN10,000

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	108997	Material	Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + Pue	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109009	Material	Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13

18925	TABLERO TRIFASICO T72 12 CIRC 125A 10KA		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 569.648,71
-------	---	--	----	-------	---	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo enchufable T72, con capacidad para doce (12) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Instalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Caja Trifasica 18 circuitos espacio para Tot + PuertaUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN1,000Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA/240vUN9,000Circuit Breaker Bipolar Enchufable 15-50A/10KA/240vUN4,000

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
-------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	--------------	--------------

109016	Material	Caja Trifasica 18 circuitos espacio para Tot + Pue	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
109022	Material	Circuit Breaker Bipolar Enchufable 15-50A/10KA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
109009	Material	Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA	UN	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13

18883	TABLERO TRIFASICO TA 18 CIRC 125A 10KA	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 569.648,71
COMUNI						

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo enchufable TA, con capacidad para dieciocho (18) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Instalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Caja Trifasica 18 circuitos espacio para Tot + PuertaUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN1,000

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	109016	Material	Caja Trifasica 18 circuitos espacio para Tot + Pue	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13

18881	TABLERO TRIFASICO TA1 12 CIRC 125A 10KA	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 569.648,71
COMUNI						

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo enchufable TA1, con capacidad para doce (12) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Instalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + PuertaUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN1,000Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA/240vUN10,000

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	108997	Material	Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + Pue	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109009	Material	Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13

18885	TABLERO TRIFASICO TB 12 CIRC 125A 10KA	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 569.648,71
COMUNI						

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo enchufable TB, con capacidad para doce (12) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Instalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + PuertaUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN1,000Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA/240vUN4,000

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	108997	Material	Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + Pue	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109009	Material	Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19

	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13
18922	TABLERO TRIFASICO TBCI 12 CIRC 600A 25KA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 569.648,71	
Detalles									
Descripción Técnica			Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo industrial TBCI, con capacidad para doce (12) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 600A y una corriente de corto circuito de 25KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Tablero 600 X 400 X 300 mm-LCR-16-16-int, incluye Barraje ppal en cobre identificado según RETIEUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN3,000Contactor tripolar 50A SCHNEIDERUN2,000Sistema de enclavamiento electromecanico - operado manualmente.UN1,000Bornera de Fuerza para alimentacion de las UPSUN1,000						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	109070	Material	TABLERO TRIFASICO TBCI 12 CIRC 600A 25KA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13
18834	TABLERO TRIFASICO TC 12 CIRC 500A 25KA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 569.648,71	
Detalles									
Descripción Técnica			Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo industrial TC, con capacidad para doce (12) circuitos trifásicos, con una capacidad de corriente de 500A y una corriente de corto circuito de 25KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Tablero 1800 X 800 X 600 mm-LCR-16-16-int, incluye Barraje ppal en cobre identificado según RETIEUN1,000Interruptor EasyPact 3x20-100AUN11,000Relé vigilante de tensiónUN1,000Interruptor EasyPact 3x250AUN1,000						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	108994	Material	TABLERO TRIFASICO TC 12 CIRC 500A 25KA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13
18907	TABLERO TRIFASICO TC1 12 CIRC 125A 10KA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 569.648,71	
Detalles									
Descripción Técnica			Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo enchufable TC1, con capacidad para doce (12) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + PuertaUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN1,000Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA/240vUN4,000						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	108997	Material	Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + Pue	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109009	Material	Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13
18785	TABLERO TRIFASICO TDG 24 CIRC 2500A 40KA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 1.868.318,95	

Detalles
Descripción Técnica

Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo industrial TDG, con capacidad para veinticuatro (24) circuitos trifásicos, con una capacidad de corriente de 2500A y una corriente de corto circuito de 40KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Instalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Tablero 1800 X 800 X 600 mm-LCR-16-16-int Barraje ppal cobreUN4,000Interruptor tipo Motorizado MasterPact 1800A MVS18H3MF6LUN1,000Interruptor EasyPact 3x20-100AUN14,000Interruptor EasyPact 3x125-200AUN5,000Interruptor EasyPact 3x450-600AUN1,000Relé vigilante de tensiónUN1,000Interruptor EasyPact 3x250AUN1,000DPS Clase IUN1,000

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 102.200,11	\$ 102.200,11
	108943	Material	TABLERO TRIFASICO TDG 24 CIRC 2500A 40KA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	4,4513	0,00 %	4,4513	\$ 306.128,14	\$ 1.362.668,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,5000	1,00 %	0,5050	\$ 798.912,18	\$ 403.450,65

18913	TABLERO TRIFASICO Tef 12 CIRC 125A 10KA	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 569.648,71
--------------	--	-----------	--------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles
Descripción Técnica

Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo industrial Tef, con capacidad para doce (12) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Instalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Tablero 600 X 400 X 300 mm-LCR-16-16-int, incluye Barraje ppal en cobre identificado según RETIEUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN3,000

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109058	Material	Tablero 600 X 400 X 300 mm-LCR-16-16-int	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13

18829	TABLERO TRIFASICO TEP 06 CIRC 250A 10KA	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 324.840,34
--------------	--	-----------	--------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles
Descripción Técnica

Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo industrial TEP, con capacidad para seis (06) circuitos trifásicos, con una capacidad de corriente de 250A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Instalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Tablero 600 X 400 X 300 mm-LCR-16-16-int, incluye Barraje ppal en cobre identificado según RETIEUN1,000Interruptor EasyPact 3x20-100AUN2,000Interruptor EasyPact 3x125-200AUN1,000

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.033,74	\$ 17.033,74
	108985	Material	TABLERO TRIFASICO TEP 06 CIRC 250A 10KA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,7419	0,00 %	0,7419	\$ 306.128,14	\$ 227.116,47
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13

18904	TABLERO TRIFASICO TeqE 12 CIRC 125A 10KA	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 569.648,71
--------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles
Descripción Técnica

Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo enchufable TeqE, con capacidad para doce (12) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo

			monofásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Instalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + PuertaUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN1,000Circuit Breaker Tripolar Enchufable 3x15-50A/10KA/240vUN2,000						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	108997	Material	Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + Pue	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109041	Material	Circuit Breaker Tripolar Enchufable 3x15-50A/10KA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13
18914	TABLERO TRIFASICO Tes 12 CIRC 125A 10KA		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 569.648,71

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo industrial Tes, con capacidad para doce (12) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Tablero 600 X 400 X 300 mm-LCR-16-16-int, incluye Barraje ppal en cobre identificado según RETIEUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN3,000

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109058	Material	Tablero 600 X 400 X 300 mm-LCR-16-16-int	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13
18873	TABLERO TRIFASICO TGYM 18 CIRC 125A 10KA		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 569.648,71

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo enchufable TGYM, con capacidad para dieciocho (18) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Instalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Caja Trifasica 18 circuitos espacio para Tot + PuertaUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN1,000

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	109016	Material	Caja Trifasica 18 circuitos espacio para Tot + Pue	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13
18865	TABLERO TRIFASICO TiI 50 CIRC 125A 10KA		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 569.648,71

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo enchufable TiL, con capacidad para cincuenta (50) circuitos bifásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Caja Trifasica 18 circuitos espacio para Tot + PuertaUN3,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN3,000Circuit Breaker Bipolar Enchufable 15-50A/10KA/240vUN46,000

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	109016	Material	Caja Trifasica 18 circuitos espacio para Tot + Pue	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109022	Material	Circuit Breaker Bipolar Enchufable 15-50A/10KA	UN	46,0000	0,00 %	46,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13
18887	TABLERO TRIFASICO TL1 12 CIRC 125A 10KA			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 569.648,71
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo enchufable TL1, con capacidad para doce (12) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + PuertaUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN1,000Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA/240vUN4,000							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	108997	Material	Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + Pue	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109009	Material	Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13
18889	TABLERO TRIFASICO TL2 12 CIRC 125A 10KA			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 569.648,71
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo enchufable TL2, con capacidad para doce (12) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + PuertaUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN1,000Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA/240vUN4,000							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	108997	Material	Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + Pue	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109009	Material	Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13
18890	TABLERO TRIFASICO TL3 12 CIRC 125A 10KA			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 569.648,71
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo enchufable TL3, con capacidad para doce (12) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + PuertaUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN1,000Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA/240vUN4,000							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	108997	Material	Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + Pue	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109009	Material	Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13
18915	TABLERO TRIFASICO TPr 12 CIRC 125A 10KA			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 569.648,71

COMUNI

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo industrial TPr, con capacidad para doce (12) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Instalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Tablero 600 X 400 X 300 mm-LCR-16-16-int, incluye Barraje ppal en cobre identificado según RETIEUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN3,000

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109058	Material	Tablero 600 X 400 X 300 mm-LCR-16-16-int	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13
18917 TABLERO TRIFASICO TR 30 CIRC 250A 10KA				UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 569.648,71

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo enchufable TR, con capacidad para treinta (30) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 250A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar.Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Caja Trifasica 30 circuitos espacio para Tot + PuertaUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN1,000Circuit Breaker Tripolar Enchufable 3x15-50A/10KA/240vUN5,000Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA/240vUN10,000

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	109031	Material	Caja Trifasica 30 circuitos espacio para Tot + Pue	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109009	Material	Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109041	Material	Circuit Breaker Tripolar Enchufable 3x15-50A/10KA	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13
18926 TABLERO TRIFASICO TR11 12 CIRC 125A 10KA				UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 569.648,71

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo enchufable TR11, con capacidad para doce (12) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar.Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + PuertaUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN1,000Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA/240vUN9,000

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	108997	Material	Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + Pue	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109009	Material	Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA	UN	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13
18927 TABLERO TRIFASICO TR12 12 CIRC 125A 10KA				UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 569.648,71

Detalles

Descripción Técnica Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo enchufable TR12, con capacidad para doce (12) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo

			monofásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Instalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + PuertaUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN1,000Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA/240vUN9,000						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	108997	Material	Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + Pue	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109009	Material	Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA	UN	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13
18891	TABLERO TRIFASICO TS 12 CIRC 125A 10KA		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO		Valor Unitario	\$ 569.648,71	
			COMUNI						

Detalles

Descripción Técnica

Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo enchufable TS, con capacidad para doce (12) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar.Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + PuertaUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN1,000Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA/240vUN4,000

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	108997	Material	Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + Pue	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109009	Material	Circuit Breaker Monopolar Enchufable 15-50A/10KA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13

18902	TABLERO TRIFASICO Tsis11-13 12 CIRC 125A 10KA	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 569.648,71
-------	---	----	-------	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo enchufable Tsis11-13, con capacidad para doce (12) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Instalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + PuertaUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN1,000Circuit Breaker Tripolar Enchufable 3x15-50A/10KA/240vUN2,000

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	108997	Material	Caja Trifasica 12 circuitos espacio para Tot + Pue	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109041	Material	Circuit Breaker Tripolar Enchufable 3x15-50A/10KA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13

18897	TABLERO TRIFASICO Tsis1-2-3-4-5 30 CIRC 250A 10KA	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 569.648,71
-------	---	----	-------	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo enchufable Tsis1-2-3-4-5, con capacidad para treinta (30) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 250A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar..Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Caja Trifasica 30 circuitos espacio para Tot + PuertaUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN1,000Circuit Breaker Tripolar Enchufable 3x15-50A/10KA/240vUN5,000

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	109031	Material	Caja Trifasica 30 circuitos espacio para Tot + Pue	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109041	Material	Circuit Breaker Tripolar Enchufable 3x15-50A/10KA	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,4858	0,00 %	1,4858	\$ 306.128,14	\$ 454.845,19
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13

18824	TABLERO TRIFASICO Tsis14 06 CIRC 250A 10KA	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 324.840,34
--------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo industrial Tsis14, con capacidad para seis (06) circuitos trifásicos, con una capacidad de corriente de 250A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Tablero 600 X 400 X 300 mm-LCR-16-16-int, incluye Barraje ppal en cobre identificado según RETIEUN1,000Interruptor EasyPact 3x20-100AUN2,000Interruptor EasyPact 3x125-200AUN1,000

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.033,74	\$ 17.033,74
	108981	Material	TABLERO TRIFASICO Tsis14 06 CIRC 250A 10KA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,7419	0,00 %	0,7419	\$ 306.128,14	\$ 227.116,47
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13

18793	TABLERO TRIFASICO Tsis6-7-8 06 CIRC 250A 10KA	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 324.840,34
--------------	--	-----------	--------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo industrial Tsis6-7-8, con capacidad para seis (06) circuitos trifásicos, con una capacidad de corriente de 250A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar. Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Tablero 600 X 400 X 300 mm-LCR-16-16-int, incluye Barraje ppal en cobre identificado según RETIEUN1,000Interruptor EasyPact 3x20-100AUN4,000Interruptor EasyPact 3x125-200AUN1,000

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.033,74	\$ 17.033,74
	108954	Material	TABLERO TRIFASICO Tsis6-7-8 06 CIRC 250A 10KA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,7419	0,00 %	0,7419	\$ 306.128,14	\$ 227.116,47
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,1000	1,00 %	0,1010	\$ 798.912,18	\$ 80.690,13

18899	TABLERO TRIFASICO Tsis9-10-12 18 CIRC 125A 10KA	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 569.648,71
--------------	--	-----------	--------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Suministro instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico tipo enchufable Tsis9-10-12, con capacidad para dieciocho (18) circuitos monofásicos, con una capacidad de corriente de 125A y una corriente de corto circuito de 10KA, con barra de neutro y tierra independientes, asimismo incluye totalizador e interruptores según diagrama unifilar.Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:Caja Trifasica 18 circuitos espacio para Tot + PuertaUN1,000Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50-100A/10KA/240VUN1,000Circuit Breaker Tripolar Enchufable 3x15-50A/10KA/240vUN3,000

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 34.113,39	\$ 34.113,39
	109016	Material	Caja Trifasica 18 circuitos espacio para Tot + Pue	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109041	Material	Circuit Breaker Tripolar Enchufable 3x15-50A/10KA	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109006	Material	Circuit Breaker Tripolar Tipo Industrial fijo 3x50	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

			Descripción Técnica						
			PUERTA +CHAPA CONTRATO 2960 DE 2017 - OBJETO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LOS DISEÑOS DE URBANISMO, EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO DEFINITIVO Y LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEL CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL DEL PARQUE METROPOLITANO EL TUNAL CON CARGO AL PROYECTO 1082 "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS".						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25.249,83	\$ 25.249,83
	103459	Material	TABLERO 18 CTOS+ESP. PARA TOTALIZADOR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 417.491,00	\$ 417.491,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 420.830,46	\$ 252.498,28
19019	TableroControlPisCompeticionCRDC-CometasSUM+INS			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 19.534.975,86
			Detalles						
			Descripción Técnica						
			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CRDC COMETAS SECRETARIA DE CULTURASuministro e Instalación Tablero de Control Eléctrico para Piscina de Competición						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 168.332,18	\$ 168.332,18
	101898	Material	TableroControlPisCompeticionCRDC-Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.000.000,00	\$ 16.000.000,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 420.830,46	\$ 3.366.643,68
17458	TABLEROS ELÉCTRICOS DE FUERZA Y CONTROL SUM E INST			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 1.879.140,62
			Detalles						
			Descripción Técnica						
			TABLEROS ELÉCTRICOS DE FUERZA Y CONTROL PARA SISTEMA VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, CALIBRE 12, NEMA 12, DIMENSIONES 60X60X20 CM Y 60X120X20 CM, PROTECCIONES, TEMPORIZADORES ELÉCTRICOS, VARIADORES DE FRECUENCIA Y ACCESORIOS (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL)						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 73.645,33	\$ 73.645,33
	107399	Material	ACCESOR Y ELEMEN DE ANCLAJE PARA TABLERO ELECT	UN	0,1500	10,00 %	0,1650	\$ 0,00	\$ 0,00
	104828	Material	BREAKER IND.(3X30AMP)25KA	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104830	Material	BREAKER IND.(3X50AMP)25KA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 146.375,11	\$ 146.375,11
	105627	Material	BREAKER IND.(3X60AMP)25KA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104056	Material	BREAKER INDUSTRIAL (LUMINEX) 3X150AMP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107400	Material	BREAKER INDUSTRIAL 1X1A	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107402	Material	BREAKER INDUSTRIAL 1X3A	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107403	Material	BREAKER INDUSTRIAL 1X5A	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104055	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3X100AMP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 164.718,86	\$ 164.718,86
	107405	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3X10A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107406	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3X15A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107404	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3X1A	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 14.729,07	\$ 14.729,07
	107407	Material	INTERRUPTOR CON TEMPORIZADOR ELÉCTRONICO PARA PROG	UN	11,0000	0,00 %	11,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107397	Material	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL SISTEMA DE VENTILACIÓN	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107398	Material	TABLEROS FUERZA Y CONTROL SIST CLIMATIZ CAL. 12	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107408	Material	VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 10 HP	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 420.830,46	\$ 1.472.906,61
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0163	0,00 %	0,0163	\$ 415.070,00	\$ 6.765,64
10943	TABLETA CORAL 20*20 ALFA ***			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 67.494,05
			Detalles						
			Descripción Técnica						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.868,90	\$ 1.868,90
	000636	Material	AGUA DE CARRO TANQUE	LT	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 20,00	\$ 120,00

	72	Material	MINERAL COLOR ROJO	KG	0,0140	3,00 %	0,0144	\$ 15.942,14	\$ 229,57
	100622	Material	TABLETA ECOCERAMICA (CORAL 20*20 ALFA)	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 18.611,01	\$ 19.541,56
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 305.096,56	\$ 36.611,59
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
00956	TABLETA DE LADRILLO 10x10 YOMASA		M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 3.727.698,47	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.005,00	\$ 2.005,00
	72	Material	MINERAL COLOR ROJO	KG	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 15.942,14	\$ 223,19
	000089	Material	TABLETA YOMASA 10x10x2 Fab.	UN	100,0000	3,00 %	103,0000	\$ 35.734,00	\$ 3.680.602,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 495.784,25	\$ 5.205,73

00957	TABLETA DE LADRILLO 10x20 YOMASA		M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 47.096,47	
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.005,00	\$ 2.005,00
	72	Material	MINERAL COLOR ROJO	KG	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 15.942,14	\$ 223,19
	000094	Material	TABLETA YOMASA 10x20x3 Obra	UN	50,0000	3,00 %	51,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 495.784,25	\$ 5.205,73

00958	TABLETA DE LADRILLO 12x24 YOMASA		M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 47.096,47	
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.005,00	\$ 2.005,00
	72	Material	MINERAL COLOR ROJO	KG	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 15.942,14	\$ 223,19
	000592	Material	TABLETA YOMASA 12.5x25x1.8 Obra	UN	36,0000	3,00 %	37,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 495.784,25	\$ 5.205,73

11155	Tableta de piso Piedra Cid Negro**		M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 36.757,03	
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.729,90	\$ 1.729,90
	100742	Material	Alfalisto Gris	KG	0,4400	3,00 %	0,4532	\$ 947,00	\$ 429,18
	100085	Material	Sika Binda Boquilla color (2Kg) **	KG	0,0950	3,00 %	0,0979	\$ 0,00	\$ 0,00
	100741	Material	Tableta piedra Cid Negro	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1134	0,00 %	0,1134	\$ 305.096,56	\$ 34.597,95

00297	TABLETA GRES 10x20 x2.5 T.MOORE		M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 47.096,47	
--------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.005,00	\$ 2.005,00

	72	Material	MINERAL COLOR ROJO	KG	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 15.942,14	\$ 223,19
	000251	Material	PISOGRES ESMALTADO BLC 10x20 T.MOORE	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 495.784,25	\$ 5.205,73
00363	TABLETA GUAYACAN	ALFA		M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 51.029,62
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.021,45	\$ 2.021,45
	72	Material	MINERAL COLOR ROJO	KG	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 15.942,14	\$ 223,19
	003380	Material	TABLETA GRES GUAYACAN ROJA 20x10 ALFA	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43
10410	Tableta Moore 4.2-1 blando geoPAVCO**			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 279.454,57
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	378	Equipo	CORTADORA DE LADRILLO GASOLINA (sin disco)	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 79.507,01	\$ 3.180,28
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.751,02	\$ 4.751,02
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	5,00 %	1,3335	\$ 6.852,00	\$ 9.137,14
	001899	Material	TABLETA 20 x20 Vitrif. MOORE	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	00726	Sub-análisis	ANDEN h=8 C:140 KG/Cm2	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 71.451,27	\$ 71.451,27
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1730	0,00 %	0,1730	\$ 299.744,81	\$ 51.855,85
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,5400	0,00 %	0,5400	\$ 95.111,19	\$ 51.360,04
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 455.626,64	\$ 13.668,80
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
00339	TABLETA NATURAL 10x10 MOORE			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 54.593,18
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.041,02	\$ 2.041,02
	72	Material	MINERAL COLOR ROJO	KG	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 15.942,14	\$ 223,19
	000348	Material	TABLETA 10 x 10 NATURAL MOORE	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0265	5,00 %	0,0278	\$ 455.626,64	\$ 12.666,42
00340	TABLETA NATURAL 15x15 MOORE			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 54.593,18
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.041,02	\$ 2.041,02
	72	Material	MINERAL COLOR ROJO	KG	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 15.942,14	\$ 223,19

	000349	Material	TABLETA 15 x 15 NATURAL MOORE	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0265	5,00 %	0,0278	\$ 455.626,64	\$ 12.666,42
00341	TABLETA NATURAL 20x10 MOORE		M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 54.529,41	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.041,02	\$ 2.041,02
	72	Material	MINERAL COLOR ROJO	KG	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 15.942,14	\$ 159,42
	000350	Material	TABLETA 20 x 10 NATURAL MOORE	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0265	5,00 %	0,0278	\$ 455.626,64	\$ 12.666,42

00361	TABLETA ROJA ROMANA ALFA		M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 51.029,62	
--------------	---------------------------------	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.021,45	\$ 2.021,45
	72	Material	MINERAL COLOR ROJO	KG	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 15.942,14	\$ 223,19
	003324	Material	TABLETA GRES ROMANA ROJA 20x10 ALFA	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0175	5,00 %	0,0184	\$ 495.784,25	\$ 9.122,43

00251	TABLEX 2.44x1.53 -9mm PIZANO		M2	Grupo CIELOS RASOS			Valor Unitario	\$ 46.598,87	
--------------	-------------------------------------	--	-----------	---------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 104.130,00	\$ 21.867,30
	000689	Material	MERULEX I.F.S. Transparente 3 KILOS	KG	0,1700	5,00 %	0,1785	\$ 0,00	\$ 0,00
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,4500	2,00 %	2,4990	\$ 9.875,00	\$ 24.677,63
	000946	Material	TABLEX RH 2.44 x1.53 M.9mm PIZANO	UN	0,2678	4,00 %	0,2785	\$ 0,00	\$ 0,00
	004023	Material	TORNILLO 6X3/4" PARA AGLOMERADO AUTOPERFORANTE	UN	2,0000	8,00 %	2,1600	\$ 24,97	\$ 53,94

00342	TABLON 1/2-26 NATURAL MOORE		M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 42.175,78	
--------------	------------------------------------	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3110	0,00 %	0,3110	\$ 104.130,00	\$ 32.384,43
	72	Material	MINERAL COLOR ROJO	KG	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 15.942,14	\$ 223,19
	000355	Material	TABLON DE 1/2-26 NATURAL MOORE	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 455.626,64	\$ 9.568,16

00362	TABLON GRES 0,30 X 0,30 Sahara LISO Tipo. ALFA		M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 83.340,99	
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	101103	Equipo	PULIDORA (ICLUDE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 53.452,00	\$ 1.603,56
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	1,7500	3,00 %	1,8025	\$ 725,00	\$ 1.306,81
	72	Material	MINERAL COLOR ROJO	KG	0,0140	2,00 %	0,0143	\$ 15.942,14	\$ 227,97

	104587	Material	TABLON GRES 0,30 X 0,30 LisoSahara-Tipo. Alfa	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 39.167,01	\$ 40.342,02
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 305.096,56	\$ 27.458,69
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PE#A(M3)	M3	0,0250	5,00 %	0,0263	\$ 449.461,61	\$ 11.820,84
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0014	0,00 %	0,0014	\$ 415.070,00	\$ 581,10
15119	TABLON GRES 12.5 X 26 MOORE			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 50.177,61
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.544,07	\$ 1.544,07
	101103	Equipo	PULIDORA (CLUYE COPA)D=7" TRABAJ-PESADO	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 53.452,00	\$ 1.603,56
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	1,7500	3,00 %	1,8025	\$ 725,00	\$ 1.306,81
	72	Material	MINERAL COLOR ROJO	KG	0,0140	2,00 %	0,0143	\$ 15.942,14	\$ 227,97
	103483	Material	TABLON GRES 12.5X26CM**	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0970	0,00 %	0,0970	\$ 305.096,56	\$ 29.594,37
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0300	3,00 %	0,0309	\$ 495.784,25	\$ 15.319,73
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0014	0,00 %	0,0014	\$ 415.070,00	\$ 581,10
00364	TABLON MORO LISO TRDICION ALFA			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 43.019,09
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3110	0,00 %	0,3110	\$ 104.130,00	\$ 32.384,43
	72	Material	MINERAL COLOR ROJO	KG	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 15.942,14	\$ 223,19
	000353	Material	TABLON LISO TRADICION ROJA ALFA	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 495.784,25	\$ 10.411,47
00948	TABLON NATURAL 1/4-26-8 MOORE			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 42.175,78
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3110	0,00 %	0,3110	\$ 104.130,00	\$ 32.384,43
	72	Material	MINERAL COLOR ROJO	KG	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 15.942,14	\$ 223,19
	001924	Material	TABLON ¼-26-8 NATURAL MOORE	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PE#A (M3)	M3	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 455.626,64	\$ 9.568,16
14949	TABLON TRADICION MOCCA 30 X 30 ALFA			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 93.623,59
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.544,07	\$ 1.544,07
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	1,7500	0,00 %	1,7500	\$ 725,00	\$ 1.268,75
	72	Material	MINERAL COLOR ROJO	KG	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 15.942,14	\$ 223,19
	104734	Material	TABLON TRADICION MOCCA 30 X 30	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 43.779,01	\$ 45.092,38
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0970	0,00 %	0,0970	\$ 305.096,56	\$ 29.594,37
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0300	3,00 %	0,0309	\$ 495.784,25	\$ 15.319,73
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0014	0,00 %	0,0014	\$ 415.070,00	\$ 581,10
00949	TABLON Vitrif. 1/4-26-8 MOORE			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 42.175,78

Details

Descripción Técnica

Componentes	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3110	0,00 %	0,3110	\$ 104.130,00
	72	Material	MINERAL COLOR ROJO	KG	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 15.942,14
	001923	Material	TABLON ¼-26-8 Vitrif. MOORE	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEWA (M3)	M3	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 455.626,64

17403	Tala Arbol hasta altura de 3mts (CDRC-tunal)	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 161.615,78
-------	--	----	---------------------------	----------------	---------------

Details

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 449,62	\$ 449,62
	104408	Equipo	Motosierra Mediana (8.0HP)		DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 68.889,61	\$ 3.444,48
	15682	Sub-análisis	CUADRILLA DE JARDINERIA 1:1 + PREST		JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)		VJ	0,3450	0,00 %	0,3450	\$ 413.723,00	\$ 142.734,44

17410	Tala Arbol mas de 3mts de Altura (CDRC-tunal)	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 310.731,89
-------	---	----	---------------------------	----------------	---------------

Details

Descripción Técnica

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.570,25	\$ 1.570,25	
2506	Equipo	MANILA NYLON 1/2" (POLIPROPILENO-ROLLO DE 200M)	ML	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 2.031,48	\$ 20.314,80	
104408	Equipo	Motosierra Mediana (8.0HP)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 68.889,61	\$ 6.888,96	
11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 523.416,05	\$ 52.341,61	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,5550	0,00 %	0,5550	\$ 413.723,00	\$ 229.616,27	

15515	Tala de árbol igual o mayor a 30 mts y menor de 40 mtrs	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	---------------------------	----------------	---------

Details

Descripción Técnica	Tala de árboles a ras del suelo y retiro de los desechos producto de la tala, igual o mayor a 30 mts y menor de 40 mtrs Bajo Grado de Dificultad Incluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos
----------------------------	---

Componentes	105281	Material	Tala de árbol. Ver descripción técnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

15516	Tala de árbol igual o mayor a 40 mts	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--------------------------------------	----	---------------------------	----------------	---------

Details

Descripción Técnica Tala de árboles a ras del suelo y retiro de los desechos producto de la tala, igual o mayor a 40 mts Bajo Grado de Dificultad Incluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos

Componentes	105282	Material	Tala de árbol. Ver descripción técnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

15511	Tala de árbol igual o mayor a 5 mts y menor de 10 mts	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	---------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica	Tala de árboles a ras del suelo y retiro de los desechos producto de la tala, igual o mayor a 5 mts y menor de 10 mts	Bajo Grado de Dificultad	Incluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos
----------------------------	---	--------------------------	--

Componentes	105277	Material	Tala de arbol. Ver descripción técnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

15510	Tala de árbol menor a 5 metros	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--------------------------------	----	---------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica	Tala de árboles a ras del suelo y retiro de los desechos producto de la tala, menor a 5 metros Bajo Grado de Dificultad, Incluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos
----------------------------	---

15512	Tala de árboles - igual o mayor a 10 mts y menor de 15 mts - Bajo Grado de Dificultad	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	---------------------------	----------------	---------

Details

Descripción Técnica Tala de árboles a ras del suelo y retiro de los desechos producto de la tala, igual o mayor a 10 mts y menor de 15 mts Bajo Grado de Dificultad Incluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos

15537	Tala de árboles - igual o mayor a 10 mts y menor de 15 mts - Medio Grado de Dificultad	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 740.386,00
-------	---	----	---------------------------	----------------	---------------

Details

Descripción Técnica Tala de árboles a ras del suelo y retiro de los desechos producto de la tala, igual o mayor a 10 mts y menor de 15 mts Medio Grado de Dificultad Incluye Herramientas y equipo. Mano de obra y Transporte de los desechos

15514	Tala de árboles - igual o mayor a 20 mts y menor de 30 mtrs - Bajo Grado de Dificultad	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	---------------------------	----------------	---------

Details

Descripción Técnica Tala de árboles a ras del suelo y retiro de los desechos producto de la tala, igual o mayor a 20 mts y menor de 30 mtrs Bajo Grado de Dificultad Incluye Herramientas y equipo. Mano de obra y Transporte de los desechos

15542	Tala de árboles a ras del suelo y retiro de los de	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	---------------------------	----------------	---------

Details

Descripción Técnica Tala de árboles a ras del suelo y retiro de los desechos producto de la tala, igual o mayor a 40 mts Medio Grado de Dificultad Incluye Herramientas y equipo. Mano de obra y Transporte de los desechos

[illegible]

Details

Descripción Técnica Tala de árboles a ras del suelo y retiro de los desechos producto de la tala, menor a 5 metros Alto Grado de Dificultad Incluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos

15587	Tala de árboles a ras del suelo. Ver descripción t	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	---------------------------	----------------	---------

Details

Descripción Técnica Tala de árboles a ras del suelo y retiro de los desechos producto de la tala, igual o mayor a 5 mts y menor de 10 mts Alto Grado de Dificultad Incluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos

15588	Tala de árboles a ras del suelo. Ver descripción t	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	---------------------------	----------------	---------

Details

Descripción Técnica Tala de árboles a ras del suelo y retiro de los desechos producto de la tala, igual o mayor a 10 mts y menor de 15 mts Alto Grado de Dificultad Incluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos

15589	Tala de árboles a ras del suelo. Ver descripción t	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	---------------------------	----------------	---------

Details

Descripción Técnica Tala de árboles a ras del suelo y retiro de los desechos producto de la tala, igual o mayor a 15 mts y menor de 20 mtrs Alto Grado de Dificultad Incluye

Componentes		105402	Material	Tala de árboles a ras del suelo. Ver descripcion t	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
15590	Tala de árboles a ras del suelo. Ver descripcion t				UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 0,00		
Detalles											
Descripción Técnica		Tala de árboles a ras del suelo y retiro de los desechos producto de la tala, igual o mayor a 20 mts y menor de 30 mtrs Alto Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos									
Componentes		105403	Material	Tala de árboles a ras del suelo. Ver descripcion t	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
15591	Tala de árboles a ras del suelo. Ver descripcion t				UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 0,00		
Detalles											
Descripción Técnica		Tala de árboles a ras del suelo y retiro de los desechos producto de la tala, igual o mayor a 30 mts y menor de 40 mtrs Alto Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos									
Componentes		105404	Material	Tala de árboles a ras del suelo. Ver descripcion t	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
15592	Tala de árboles a ras del suelo. Ver descripcion t				UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 0,00		
Detalles											
Descripción Técnica		Tala de árboles a ras del suelo y retiro de los desechos producto de la tala, igual o mayor a 40 mts Alto Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos									
Componentes		105405	Material	Tala de árboles a ras del suelo. Ver descripcion t	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
11263	Tala de arboles h= > a 20 < 25 m incluye transp**				UN	Grupo 13 Manejo ambiental		Valor Unitario	\$ 1.955.578,72		
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO											
Descripción Técnica											
Componentes		102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 91.597,81	\$ 91.597,81	
		104408	Equipo	Motosierra Mediana (8.0HP)	DD	1,7500	0,00 %	1,7500	\$ 68.889,61	\$ 120.556,82	
		11719	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 3Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	1,7500	0,00 %	1,7500	\$ 523.416,05	\$ 915.978,09	
		102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 413.723,00	\$ 827.446,00	
20843	Tala de arboles h= > a 20 < 25 m incluye transp**madera aprovechable				UN	Grupo 13 Manejo ambiental		Valor Unitario	\$ 1.018.327,51		
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO											
Descripción Técnica											
Componentes		102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 62.809,93	\$ 62.809,93	
		104408	Equipo	Motosierra Mediana (8.0HP)	DD	1,7500	0,00 %	1,7500	\$ 68.889,61	\$ 120.556,82	
		11719	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 3Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 523.416,05	\$ 628.099,26	
		102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 413.723,00	\$ 206.861,50	
11979	Tala de arboles h= > a 25< 30 m incluye transp**				UN	Grupo 13 Manejo ambiental		Valor Unitario	\$ 3.470.382,98		
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO											
Descripción Técnica											
Componentes		102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 157.024,82	\$ 157.024,82	
		104408	Equipo	Motosierra Mediana (8.0HP)	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 68.889,61	\$ 206.668,83	
		11289	Sub-análisis	ALQ.SEÑALIZACION DE OBRA(CINTA+COLOMBINA+CONO) 30M	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 98.424,06	\$ 295.272,18	
		11719	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 3Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 523.416,05	\$ 1.570.248,15	
		102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 413.723,00	\$ 1.241.169,00	
11259	Tala de arboles h= 0 a 2 m incl. transp**				UN	Grupo 13 Manejo ambiental		Valor Unitario	\$ 187.797,31		

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.140,50	\$ 3.140,50
	104408	Equipo	Motosierra Mediana (8.0HP)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 68.889,61	\$ 13.777,92
	11719	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 3Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 523.416,05	\$ 104.683,21
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 413.723,00	\$ 66.195,68

11262	Tala de arboles h= 2.1 a 5 m incly. transp**	UN	Grupo 13 Manejo ambiental	Valor Unitario	\$ 285.833,19
--------------	---	-----------	----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.710,74	\$ 4.710,74
	104408	Equipo	Motosierra Mediana (8.0HP)	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 68.889,61	\$ 20.666,88
	11719	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 3Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 523.416,05	\$ 157.024,82
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 413.723,00	\$ 103.430,75

10819	Tala de arboles h= 5.1 a 10 m incly. transp**	UN	Grupo 13 Manejo ambiental	Valor Unitario	\$ 550.563,81
--------------	--	-----------	----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.085,40	\$ 13.085,40
	104408	Equipo	Motosierra Mediana (8.0HP)	DD	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 68.889,61	\$ 48.222,73
	11719	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 3Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 523.416,05	\$ 261.708,03
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 413.723,00	\$ 227.547,65

10379	Tala de arboles h=10.1 a 15 m incluye transp**	UN	Grupo 13 Manejo ambiental	Valor Unitario	\$ 846.656,53
--------------	---	-----------	----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 18.319,56	\$ 18.319,56
	104408	Equipo	Motosierra Mediana (8.0HP)	DD	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 68.889,61	\$ 48.222,73
	11719	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 3Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 523.416,05	\$ 366.391,24
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 413.723,00	\$ 413.723,00

10497	Tala de arboles h=15.1 a 20 m incluye transp**	UN	Grupo 13 Manejo ambiental	Valor Unitario	\$ 1.379.726,78
--------------	---	-----------	----------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26.170,80	\$ 26.170,80
	104408	Equipo	Motosierra Mediana (8.0HP)	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 68.889,61	\$ 68.889,61
	11719	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 3Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 523.416,05	\$ 523.416,05
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	1,8400	0,00 %	1,8400	\$ 413.723,00	\$ 761.250,32

20842	Tala de arboles h=15.1 a 20 m incluye transp** madera aprovechable	UN	Grupo 13 Manejo ambiental	Valor Unitario	\$ 825.337,96
--------------	---	-----------	----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 26.170,80	\$ 26.170,80
	104408	Equipo	Motosierra Mediana (8.0HP)	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 68.889,61	\$ 68.889,61
	11719	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 3Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 523.416,05	\$ 523.416,05

	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 413.723,00	\$ 206.861,50
15513	Tala de arboles h=15.1 a 20m a ras del suelo + retiro + transporte - Medio Grado Dificultad			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 1.092.606,00
Detalles									
		Descripción Técnica		Tala de árboles a ras del suelo y retiro de los desechos producto de la tala, igual o mayor a 15 mts y menor de 20 mtrs Medio Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos					
Componentes	105279	Material	Tala de arboles h=15.1 a 20m a ras del suelo + retiro + transporte - Medio Grado Dificultad	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.092.606,00	\$ 1.092.606,00
15535	Tala de arboles y retiro. Ver descripción técnica			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
		Descripción Técnica		Tala de árboles a ras del suelo y retiro de los desechos producto de la tala, menor a 5 metros Medio Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos					
Componentes	105349	Material	Tala de arboles y retiro. Ver descripción técnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15536	Tala de arboles y retiro. Ver descripción técnica			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
		Descripción Técnica		Tala de árboles a ras del suelo y retiro de los desechos producto de la tala, igual o mayor a 5 mts y menor de 10 mts Medio Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos					
Componentes	105350	Material	Tala de arboles y retiro. Ver descripción técnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15538	Tala de arboles y retiro. Ver descripción técnica			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
		Descripción Técnica		Tala de árboles a ras del suelo y retiro de los desechos producto de la tala, igual o mayor a 15 mts y menor de 20 mtrs Medio Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos					
Componentes	105352	Material	Tala de arboles y retiro. Ver descripción técnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15540	Tala de arboles y retiro. Ver descripción técnica			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
		Descripción Técnica		Tala de árboles a ras del suelo y retiro de los desechos producto de la tala, igual o mayor a 30 mts y menor de 40 mtrs Medio Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos					
Componentes	105354	Material	Tala de arboles y retiro. Ver descripción técnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15541	Tala de arboles y retiro. Ver descripción técnica			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
		Descripción Técnica		Tala de árboles a ras del suelo y retiro de los desechos producto de la tala, igual o mayor a 40 mts Medio Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos					
Componentes	105355	Material	Tala de arboles y retiro. Ver descripción técnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15539	Tala de arboles y retiro. Ver descripción técnica			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
		Descripción Técnica		Tala de árboles a ras del suelo y retiro de los desechos producto de la tala, igual o mayor a 20 mts y menor de 30 mtrs Medio Grado de DificultadIncluye Herramientas y equipo, Mano de obra y Transporte de los desechos					
Componentes	105353	Material	Tala de arboles y retiro. Ver descripción técnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
10230	Talud en tierra negra h=0.15 m **			M2	Grupo 13 Manejo ambiental			Valor Unitario	\$ 33.773,96
Detalles									
		Descripción Técnica							

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 57,65	\$ 57,65
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	1621	Material	TIERRA NEGRA + TRANSPORTE	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 121.724,14	\$ 19.171,55
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 219.360,72	\$ 1.974,25
		Subcontrato	Subcontrato jardineria	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.603,71	\$ 1.603,71
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 413.723,00	\$ 10.756,80

10184	Talud en tierra negra h=0.45 m **			M2	Grupo 13 Manejo ambiental		Valor Unitario	\$ 84.607,21	
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------------	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.135,09	\$ 2.135,09
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	1621	Material	TIERRA NEGRA + TRANSPORTE	M3	0,4500	3,00 %	0,4635	\$ 121.724,14	\$ 56.419,14
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
		Subcontrato	Subcontrato jardineria	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.906,91	\$ 3.906,91

14778	Tamden 3 puestos (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 53.504,45	
--------------	--------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	14108	Sub-análisis	Instalación Tandem de 3 puestos	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 53.504,45	\$ 53.504,45
	14316	Sub-análisis	Tandem de 3 puestos (suministro)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

14316	Tandem de 3 puestos (suministro)			UN	Grupo IDRD		Valor Unitario	\$ 0,00	
--------------	---	--	--	-----------	-------------------	--	-----------------------	----------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103758	Material	TANDEM 3 PUESTOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	----------	------------------	----	--------	--------	--------	---------	---------

10580	Tanque 1000Lt (sum.+instal.) **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 1.522.795,05	
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	------------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.133,00	\$ 2.133,00
	823	Material	CODO 45° PRESION 1" S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.218,38	\$ 6.436,76
	824	Material	CODO 90° PRESION 2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 11.777,63	\$ 23.555,26
	002560	Material	KIT FLOTADOR ½"BRONCE/ACERO(BOLA COBRE)PARA TANQUE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 149.458,17	\$ 149.458,17
	836	Material	REGISTRO CORTINA Ø 2"PESADOS/NORMICONTEC 125psi	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 254.901,24	\$ 254.901,24
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0500	4,00 %	0,0520	\$ 67.900,00	\$ 3.530,80
	001663	Material	TANQUE CONICO 1000 LT. PVC - Almacenamiento Agua	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 853.862,20	\$ 853.862,20
	851	Material	TUBO PRESION 2" RDE-21X6ML PVC-S/NORMA ICONTEC	ML	1,0500	2,00 %	1,0710	\$ 12.943,00	\$ 13.861,95
	850	Material	TUBO PRESION Ø 1" 315 PSI PVC X 6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0500	2,00 %	1,0710	\$ 5.296,00	\$ 5.672,02
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 418.767,30	\$ 209.383,65

15104	Tanque 20000Lt (suministro+instalación) **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 24.900.757,83	
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	-------------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.909,66	\$ 6.909,66
--------------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	-------------	-------------

	104912	Material	CODO 45° PRESION Ø2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 12.370,00	\$ 24.740,00
	824	Material	CODO 90° PRESION 2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 11.777,63	\$ 23.555,26
	100985	Material	FLOTADOR MECANICO 2" (Valv+Varilla+Bola)Cobre	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 715.301,00	\$ 715.301,00
	836	Material	REGISTRO CORTINA Ø 2"PESADOS/NORMICONTEC 125psi	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 254.901,24	\$ 254.901,24
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0500	4,00 %	0,0520	\$ 67.900,00	\$ 3.530,80
	104916	Material	TANQUE PLAST. DE 20.000 LTS Vertical(Acce+transp)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.700.622,01	\$ 23.700.622,01
	851	Material	TUBO PRESION 2" RDE-21X6ML PVC-S/NORMA ICONTEC	ML	2,5000	2,00 %	2,5500	\$ 12.943,00	\$ 33.004,65
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 418.767,30	\$ 138.193,21
13835	Tanque 2000Lt (suministro+instalación) **			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 2.035.692,85
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	823	Material	CODO 45° PRESION 1" S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.218,38	\$ 6.436,76
	824	Material	CODO 90° PRESION 2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 11.777,63	\$ 23.555,26
	002560	Material	KIT FLOTADOR ½"BRONCE/ACERO(BOLA COBRE)PARA TANQUE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 149.458,17	\$ 149.458,17
	836	Material	REGISTRO CORTINA Ø 2"PESADOS/NORMICONTEC 125psi	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 254.901,24	\$ 254.901,24
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0500	4,00 %	0,0520	\$ 67.900,00	\$ 3.530,80
	104410	Material	TANQUE CONICO 2000 LTS.PVC- Agua Negro+tapa	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.368.893,00	\$ 1.368.893,00
	851	Material	TUBO PRESION 2" RDE-21X6ML PVC-S/NORMA ICONTEC	ML	1,0500	2,00 %	1,0710	\$ 12.943,00	\$ 13.861,95
	850	Material	TUBO PRESION Ø 1" 315 PSI PVC X 6ML S/NORMA ICONT	ML	1,0500	2,00 %	1,0710	\$ 5.296,00	\$ 5.672,02
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 418.767,30	\$ 209.383,65
13306	Tanque 250Lt (Sum.+Instal.) **			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 98.789,98
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 2.133,00	\$ 10.665,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.196,43	\$ 4.196,43
	102735	Material	bola cobre d=1/2"Helbert.o Similar (175PSI) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000281	Material	TANQUE CONICO 250 LT. COLEMPAQUES	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102734	Material	Valvula flotadora sola d=1/2"Helbert o similar	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 299.744,81	\$ 83.928,55
12657	Tanque 500Lt (sum.+Instal.) **			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 162.754,23
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,4000	0,00 %	1,4000	\$ 2.133,00	\$ 2.986,20
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,5600	0,00 %	0,5600	\$ 19.030,00	\$ 10.656,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.517,86	\$ 2.517,86
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,5600	0,00 %	0,5600	\$ 722,00	\$ 404,32
	102735	Material	bola cobre d=1/2"Helbert.o Similar (175PSI) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000448	Material	TANQUE CONICO 500 LT. COLEMPAQUES(SUM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102734	Material	Valvula flotadora sola d=1/2"Helbert o similar	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 299.744,81	\$ 83.928,55
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 415.070,00	\$ 62.260,50
14227	Tanque Almacenam. Concreto Imp. 3500psiCol.Gim Sur			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.275.651,86

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 46.143,30	\$ 46.143,30
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 12.311,76	\$ 49.247,04
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21.643,66	\$ 21.643,66
	394	Equipo	PARALES - MES	UN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 6.189,48	\$ 9.284,22
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 48.761,00	\$ 12.190,25
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,3000	8,00 %	2,4840	\$ 4.855,00	\$ 12.059,82
	002667	Material	REPISA (8x4CM) L=.5M ORDINARIO	ML	0,7500	2,00 %	0,7650	\$ 43.991,00	\$ 33.653,12
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 11.865,00	\$ 12.102,30
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 3.531,22	\$ 1.800,92
	13448	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.Impermeabilizado	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 654.121,03	\$ 673.744,66
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 418.767,30	\$ 376.890,57
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 413.723,00	\$ 26.892,00
20838	TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA CILÍNDRICO HORIZONTAL 17500 L UN			Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 32.897.130,38
	Suministro e Instalación								

Detalles Solicitud memo 20246000267113 - STP									
Descripción Técnica Tanque de almacenamiento de agua cilíndrico horizontal de capacidad 17500 L. Incluye suministro, accesorios e instalación.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0500	---	0,0500	\$ 40.152,41	\$ 2.007,62
	13665	Material	TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA CILÍNDRICO HORIZONTAL 17500 L	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 32.641.690,00	\$ 32.641.690,00
	13524	Material	UNIÓN LISA PVC PRESION SCH 80 4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 74.369,00	\$ 74.369,00
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 223.671,24	\$ 13.979,45
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 418.767,30	\$ 26.172,96
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 277.822,70	\$ 138.911,35
15266	Tanque Almacenamiento Concreto Imp. 3000 psi			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.285.716,32

Detalles									
Descripción Técnica Se realiza calculo sobre las siguientes dimensiones:Altura = 2.00 mlAncho muros = 0.20 ml									
Componentes	371	Equipo	BOMBA ESTACIONARIA DE CONCRETO	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 46.143,30	\$ 46.143,30
	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.988,00	\$ 7.952,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21.280,93	\$ 21.280,93
	394	Equipo	PARALES - MES	UN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 6.189,48	\$ 9.284,22
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 13.417,00	\$ 28.175,70
	100660	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) gravilla fina 1/2" ***	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 590.037,11	\$ 619.538,97
	676	Material	PLASTOCRETE DM SIKA IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	2,1000	2,00 %	2,1420	\$ 25.467,00	\$ 54.550,31
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,3000	5,00 %	2,4150	\$ 4.855,00	\$ 11.724,83
	002667	Material	REPISA (8x4CM) L=.5M ORDINARIO	ML	0,7500	2,00 %	0,7650	\$ 43.991,00	\$ 33.653,12
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,1200	2,00 %	0,1224	\$ 37.416,00	\$ 4.579,72
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	0,4200	2,00 %	0,4284	\$ 5.751,00	\$ 2.463,73
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,7600	2,00 %	0,7752	\$ 11.865,00	\$ 9.197,75
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 3.531,22	\$ 1.800,92
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,6700	0,00 %	0,6700	\$ 635.251,67	\$ 425.618,62

11894	Tanque combustible (ACPM), 8 h trabajo plena carga	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	-------	---	----------------	---------

Detalles
Descripción Técnica

Componentes	101688	Material	Tanque para ACPM para planta de emergencia		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18537	TANQUE COMBUSTIBLE ELECTROGENO		UN	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 6.081.401,46		

Detalles
Descripción Técnica

Incluye:-Tanque en fibra (pared sencilla) para 500 gal autosoportado incluyendo: visor para nivel en vidrio, señalización según normasUN1,000- Tubería en acero al carbono Sch 40 de 1" para trasiego de combustible entre tanque principal y tanques de nivel constanteML8,000- Sensores para nivel tipo flotador NC-NA en tanques de nivel constante (Max-Min)UN1,00- Filtro para combustible separador de agua tipo turbina (Racor o similar) UN1,00- Filtro biologico (acondicionador magnetico) para combustible (Algaex o similar) UN1,00- Manguera flexible para conexión de tanque de nivel constante a grupo electrogeno JGO1,00- Electroválvulas 1" 120 V incluyendo By-PassUN1,00- Tuberia IMC de 3/4" y 1" incluye cableado, cajas de paso, conectores y demás accesorios para la interconexión de electrovalvulas, flotadores, motobombaGLB1,00Se considera Ingeniero Especialista.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 102.439,67	\$ 102.439,67
	106852	Mano de Obra	PROFESIONAL ELECTRICO CATEGORÍA 3 (E.G.8;E.E.5) - SIN PREST.	MES	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 8.049.434,00	\$ 1.006.179,25
	109101	Material	Electroválvulas 1" 120 V incluyendo By-Pass	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109098	Material	Filtro biologico (acondicionador magnetico)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109104	Material	Filtro para combustible separador de agua tipo turbina (Racor o similar) - NO USAR.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109100	Material	Manguera flexible para conexión de tanque de nivel	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109102	Material	Sensores para nivel tipo flotador	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 841.000,00	\$ 841.000,00
	108755	Material	TANQUE COMBUSTIBLE ELECTROGENO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109099	Material	tuberia en acero sch 40 1"	ML	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	109103	Material	Tuberia IMC de 3/4" y 1" incluye cableado, cajas d	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 411.580,43	\$ 4.115.804,30
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 798.912,18	\$ 15.978,24

20836	TANQUE DE AGUA CILÍNDRICO HORIZONTAL DE 10000 L - Suministro e Instalación	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 21.070.101,37
-------	--	----	-------	--	----------------	------------------

Detalles Solicitud memo 20246000267113 - STP
Descripción Técnica Tanque de almacenamiento de agua cilíndrico horizontal de capacidad 10000 L. Incluye suministro, accesorios e instalación.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0500	---	0,0500	\$ 40.152,41	\$ 2.007,62
	13663	Material	TANQUE DE AGUA CILÍNDRICO HORIZONTAL DE 10000 L	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 20.814.660,99	\$ 20.814.660,99
	13524	Material	UNIÓN LISA PVC PRESION SCH 80 4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 74.369,00	\$ 74.369,00
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 223.671,24	\$ 13.979,45
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 418.767,30	\$ 26.172,96
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 277.822,70	\$ 138.911,35

20837	TANQUE DE AGUA CILÍNDRICO HORIZONTAL DE 1650 L - Suministro e Instalación	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 4.092.547,09
-------	---	----	-------	--	----------------	-----------------

Detalles Solicitud memo 20246000267113 - STP
Descripción Técnica Tanque de almacenamiento de agua cilíndrico horizontal de capacidad 1650 L. Incluye suministro, accesorios e instalación.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0500	---	0,0500	\$ 25.461,33	\$ 1.273,07
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 183.710,00	\$ 11.481,88
	13662	Material	TANQUE DE AGUA CILINDRICO HORIZONTAL DE 1650 L	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.921.988,01	\$ 3.921.988,01
	13524	Material	UNIÓN LISA PVC PRESION SCH 80 4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 74.369,00	\$ 74.369,00
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 223.671,24	\$ 13.979,45
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 277.822,70	\$ 69.455,68

20834	TANQUE DE AGUA CILÍNDRICO HORIZONTAL DE 2000 L - Suministro e Instalación	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 5.606.917,73
-------	---	----	-------	--	----------------	-----------------

Detalles Solicitud memo 20246000267113 - STP

Descripción Técnica Tanque de almacenamiento de agua cilíndrico horizontal de capacidad 2000 L. Incluye suministro, accesorios e instalación.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0500	---	0,0500	\$ 40.152,41	\$ 2.007,62
	13660	Material	TANQUE DE AGUA CILINDRICO HORIZONTAL DE 2000 L	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.212.566,00	\$ 5.212.566,00
	13524	Material	UNIÓN LISA PVC PRESION SCH 80 4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 74.369,00	\$ 74.369,00
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 223.671,24	\$ 13.979,45
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 418.767,30	\$ 26.172,96
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 277.822,70	\$ 277.822,70

20835	TANQUE DE AGUA CILÍNDRICO HORIZONTAL DE 5000 L - Suministro e Instalación	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 11.710.457,38
-------	---	----	-------	--	----------------	------------------

Detalles Solicitud memo 20246000267113 - STP

Descripción Técnica Tanque de almacenamiento de agua cilíndrico horizontal de capacidad 5000 L. Incluye suministro, accesorios e instalación.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0500	---	0,0500	\$ 40.152,41	\$ 2.007,62
	13664	Material	TANQUE DE AGUA CILINDRICO HORIZONTAL DE 5000 L	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.455.017,00	\$ 11.455.017,00
	13524	Material	UNIÓN LISA PVC PRESION SCH 80 4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 74.369,00	\$ 74.369,00
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 223.671,24	\$ 13.979,45
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 418.767,30	\$ 26.172,96
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 277.822,70	\$ 138.911,35

00103	TANQUE DE AGUA ELEVADO	M3	Grupo	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.786.928,69
-------	------------------------	----	-------	--------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 12.311,76	\$ 49.247,04
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 48.761,00	\$ 4.876,10
	885	Material	CERCO ORDINARIO (8cmx8cm) L=3M	ML	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 21.453,00	\$ 175.056,48
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	4,00 %	1,0400	\$ 612.538,01	\$ 637.039,53
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	1,0500	2,00 %	1,0710	\$ 7.200,00	\$ 7.711,20
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,6000	8,00 %	1,7280	\$ 4.855,00	\$ 8.389,44
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 9.875,00	\$ 40.290,00
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 411.580,43	\$ 864.318,90

12509	TANQUE DE AGUA ELEVADO	M3	Grupo	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.786.928,69
-------	------------------------	----	-------	--------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 12.311,76	\$ 49.247,04
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 48.761,00	\$ 4.876,10

885	Material	CERCO ORDINARIO (8cmx8cm) L=3M	ML	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 21.453,00	\$ 175.056,48
002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	4,00 %	1,0400	\$ 612.538,01	\$ 637.039,53
923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	1,0500	2,00 %	1,0710	\$ 7.200,00	\$ 7.711,20
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,6000	8,00 %	1,7280	\$ 4.855,00	\$ 8.389,44
940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 9.875,00	\$ 40.290,00
13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 411.580,43	\$ 864.318,90

00104	TANQUE DE AGUA SUBTERRANEO	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.718.023,06
--------------	-----------------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2162	Equipo	FORMALETA ENTREPISO 1 SEMANA	M2	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.988,00	\$ 7.952,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	2685	Material	CONCRETO 1500 PSI Acelerado Fraguado Gr=1"	M3	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 665.827,00	\$ 332.913,50
	2820	Material	CONCRETO 3000 PSI Imperm. Gr=1/2"	M3	1,0000	4,00 %	1,0400	\$ 700.027,00	\$ 728.028,08
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,1200	8,00 %	2,2896	\$ 4.855,00	\$ 11.116,01
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,7600	2,00 %	0,7752	\$ 11.865,00	\$ 9.197,75
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	0,4700	2,00 %	0,4794	\$ 3.531,22	\$ 1.692,87
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 411.580,43	\$ 617.370,65

18835	TANQUE DE ALMACENAMIENTO AC (VER DISEÑO)	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA CALIENTE

Componentes	108999	Material	TANQUE DE ALMACENAMIENTO AC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	----------	-----------------------------	----	--------	--------	--------	---------	---------

16307	TANQUE HIDROACUMULADOR DE 500 LTS	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 288.316,25
--------------	--	-----------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.729,35	\$ 13.729,35
	104439	Material	TANQUE HIDROACUMULADOR DE 500 LTS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 305.096,56	\$ 274.586,90

15722	Tanque tormenta con llantas (suds Lineal)	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 201.835,17
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Para sistemas de SUDS tipo zanja longitudinales que se usan en canchas de futbol o grandes superficies, de forma tal que sirven de drenajes y almacenamiento del agua.El calculo del suds debe garantizar que el agua almacenada durante la lluvia se evacue posteriormente en un periodo no mayor a 12 horas para tener nuevamente la posibilidad de almacenamiento para la siguiente lluvia.Nota:Para canchas estandar se necesita de un volumen de 950 m3 para evacuar este volumen se necesita una bomba de 288 galones/min 28 m.c.a 7.5 hpUna vez realizada la excavación, y concluidas las obra de estabilización necesarias de los taludes perimetrales, se realizará el llenado de hueco con llantas de vehiculos ya usadas, encarrandolas de tal forma que la perforación de estas quede verticalmente.Las llantas deberán ser Rin 21.5 o mayor,Solo se montará una hilera de llantas (no es recomendable instalar varias hiladas de llantas verticalmente)Las lantass se envolveran con geotextil no tejido tipo NT-1600 abajo en sus costadosSobre las llantas se extenderá una capa de geotextil no tejido nt-1600 que se dejera siguiendo la sinuosidad de las llantas. con esto se garantiza que las llantas quedaran totalmente envueltal con el geotextil.Las "V" que se forman entre las llantas se rellenará con gravilla hasta el nivel de lomo de las mismas.Como actividades que se pagan por aparte se realizará:- extender capa de geotextil no tejido tipo NT-2000 en toda la superficie de la cancha- relleno con gravilla y con un espesor de 15 cm desde el nivel del lomo de las llantas- relleno con arena de rio e=5 cm- extender grama sinteticaLas llantas se amarrarán entre si con alambre galvanizado dando a este amarre por lo menos tres vueltas, lo que evitará el acomodamiento entre ellas, la interventoría podra plantear otros sistemas de amarre.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 407,11	\$ 407,11
	101785	Equipo	RETROEXCAVADORA JHON DEERE 610B (Oper+Comb)**.	HR	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 203.453,63	\$ 34.587,12
	000006	Material	ALAMBRE GALVANIZADO Cal. 16	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 7.517,00	\$ 1.973,21
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	4,5000	5,00 %	4,7250	\$ 3.426,00	\$ 16.187,85
	103141	Material	GRASA CHASIS ROJA COMUN (PRESENTAC: 16Kg)	KG	0,1400	5,00 %	0,1470	\$ 6.487,00	\$ 953,59
	105592	Material	Llanta enDesusoRin22.5 (Sum+Carg+Transp+Desc)Bt	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 635.251,67	\$ 13.340,29
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 95.111,19	\$ 95.111,19
	11815	Sub-análisis	Relleno en gravilla de rio (Suministro+Transp+in	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 232.457,34	\$ 36.612,03
	12450	Sub-análisis	Vibrocompactador benitln 1.5Ton + ayudante **	HR	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 88.759,25	\$ 2.662,78
15483	Tanque tormenta con llantas suds		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 602.163,45	

Detalles

Descripción Técnica Una vez realizada la excavación, y concluidas las obra de estabilización necesarias de los taludes perimetrales, se realizará el llenado de hueco con llantas de vehiculos ya usadas, encarrandolas de tal forma que la perforación de estas quede verticalmente.Las llantas seran tipo rin 22.5 o mayorSolo se montará una hilera de llantas (no es recomendable instalar varias hiladas de llantas verticalmente)La primera hilada hira montada sobre una placa de concreto reforzado en toda la superficie de 15 cm de espesorAntes de llegar a la ultima hilada se extenderá en toda la superfiie la malla triple torsion calibre 12 con ojo de 7.5cm*7.5cm (tipo gavión)Se colocará la ultima hilada de llantasseguidamente se extenderá llenando los huecos de la ultima hilada de llantas con rajón cuyo diámetro no será menor de 15 cm ni mayor a 20 cm. material que quedará confinado en la parte inferior por la malla triple torsión y a los lados por las llantas.Se extenderá posteriormente en toda la superficie un geotextil no tejido tipo NT 2500 de pavco o similar.Sobre esta ultima capa se extenderá 15 cm de gravilla.Se podrá autorizar que la penultima hilada de llantas se extienda en forma vertical de acuerdo a las condiciones del terrenoLas llantas se amarrarán entre si con alambre galvanizado dando a este amarre por lo menos tres vueltas, lo que evitará el reacomodamiento entre ellas, la interventoría podra plantear otros sistemas de amarre.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.856,83	\$ 8.856,83
	000006	Material	ALAMBRE GALVANIZADO Cal. 16	KG	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 7.517,00	\$ 11.839,28
	100376	Material	Geotextil NT 2500 **	M2	0,4700	5,00 %	0,4935	\$ 5.510,00	\$ 2.719,19
	105592	Material	Llanta enDesusoRin22.5 (Sum+Carg+Transp+Desc)Bt	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100022	Material	Malla diafragma para gaviones2.7mmcal12(7.5X7.5CM)	M2	0,4700	5,00 %	0,4935	\$ 20.389,00	\$ 10.061,97
	98	Material	PIEDRA MEDIA ZONGA - RAJON (25-40cm) Sum+Transporte	M3	0,1400	5,00 %	0,1470	\$ 126.683,00	\$ 18.622,40
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,3000	5,00 %	2,4150	\$ 4.855,00	\$ 11.724,83
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,2860	0,00 %	0,2860	\$ 30.606,64	\$ 8.753,50
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,6700	0,00 %	0,6700	\$ 635.251,67	\$ 425.618,62
	10190	Sub-análisis	Piso en gravilla suelta sin estructura h=0.15 **	M2	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 35.274,54	\$ 2.469,22
	11135	Sub-análisis	Placa contrapiso h=0.15 210k/cm2 + Reforz+Aire**	M2	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 185.181,59	\$ 51.850,85
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 413.723,00	\$ 49.646,76
20751	Tanques de agua 1000 lts		UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 1.295.490,32	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.950,79	\$ 1.950,79
	002560	Material	KIT FLOTADOR ½"BRONCE/ACERO(BOLA COBRE)PARA TANQUE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 149.458,17	\$ 149.458,17
	102156	Material	REGISTRO ½"PASO DIRECTO-CORTINA/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 29.114,16	\$ 29.114,16
	001663	Material	TANQUE CONICO 1000 LT. PVC - Almaceniamieno Agua	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 853.862,20	\$ 853.862,20
	17857	Sub-análisis	CHEQUE CORTINA 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 100.255,32	\$ 100.255,32
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 305.096,56	\$ 152.548,28
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40

14997	TAPA PLASTICA PARA VALVULAS 0.15 X 0.15 (Sum+Ins)	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 18.921,01
-------	---	----	-------	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 381,37	\$ 381,37
	3837	Material	Silicona transparente 300 ml	UN	0,0230	0,00 %	0,0230	\$ 10.314,00	\$ 237,22
	104772	Material	TAPA PARA REGISTRO 0.15x0.15	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.675,01	\$ 10.675,01
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 305.096,56	\$ 7.627,41

12246	TAPA CIEGA (suministro e instalación)**	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 8.588,92
-------	---	----	-------	---	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 367,35	\$ 367,35
	001935	Material	TAPA CIEGA BLANCA AVE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.099,01	\$ 2.099,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56

15145	Tapa concret. 3.000PSIE=10cm(70X70)Tanque+MarcRefo	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 353.983,72
-------	--	----	-------	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 45.570,00	\$ 3.189,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.259,43	\$ 5.259,43
	2529	Material	ANGULO 3/16" x 2 1/2"	ML	6,3000	2,00 %	6,4260	\$ 24.145,00	\$ 155.155,77
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,9800	2,00 %	0,9996	\$ 13.417,00	\$ 13.411,63
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0490	3,00 %	0,0505	\$ 612.538,01	\$ 30.933,17
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	6,6100	3,00 %	6,8083	\$ 5.119,00	\$ 34.851,69
	676	Material	PLASTOCRETE DM SIKA IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	0,1040	2,00 %	0,1061	\$ 25.467,00	\$ 2.702,05
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,1700	2,00 %	0,1734	\$ 18.982,00	\$ 3.291,48
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 300.538,85	\$ 105.188,60

13068	Tapa Concreto2500(0.44x1.0m)+Refrz.3/8e=10cmCañuel	ML	Grupo	MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 115.931,93
-------	--	----	-------	-------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.909,59	\$ 3.909,59
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 6.582,00	\$ 345,56
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 4.855,00	\$ 101,96
	102914	Material	TABLA CHAPA .(10X2CM) L=3M	ML	1,2000	5,00 %	1,2600	\$ 1.923,00	\$ 2.422,98
	12821	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+G.F.	M3	0,0570	5,00 %	0,0599	\$ 571.212,65	\$ 34.215,64
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20

12820	Tapa Concreto2500psi(0.23x0.50m)+Refuerz.3/4 e=5cm	UN	Grupo	MAMPOSTERIA	Valor Unitario	\$ 95.273,84
-------	--	----	-------	-------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.964,92	\$ 1.964,92
-------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	-------------	-------------

9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2900	5,00 %	0,3045	\$ 6.582,00	\$ 2.004,22
3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	9,6000	5,00 %	10,0800	\$ 4.535,99	\$ 45.722,78
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 4.855,00	\$ 101,96
102914	Material	TABLA CHAPA .(10X2CM) L=3M	ML	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 1.923,00	\$ 3.028,73
12821	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+G.F.	M3	0,0058	5,00 %	0,0061	\$ 571.212,65	\$ 3.484,40
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 299.744,81	\$ 38.966,83

13893	Tapa Concreto2500psi+Refuerz.3/4 e=5cm		M2	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 833.934,04
--------------	---	--	-----------	--------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.106,79	\$ 17.106,79
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	2,5200	5,00 %	2,6460	\$ 6.582,00	\$ 17.415,97
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	83,4800	5,00 %	87,6540	\$ 4.535,99	\$ 397.597,67
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,1700	5,00 %	0,1785	\$ 4.855,00	\$ 866,62
	102914	Material	TABLA CHAPA .(10X2CM) L=3M	ML	13,0000	5,00 %	13,6500	\$ 1.923,00	\$ 26.248,95
	12821	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+G.F.	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 571.212,65	\$ 35.986,40
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1,1300	0,00 %	1,1300	\$ 299.744,81	\$ 338.711,64

13147	Tapa Concreto3000psi(1.0 x 1.0m)+Re.1/2e=0.10m+Ang		UN	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 492.031,53
--------------	---	--	-----------	--------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Contiene marco y contramarco en ángulo de 11/2x3/16" con cenefa perimetral 0.15x0.10m

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.603,14	\$ 9.603,14
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 6.582,00	\$ 1.382,22
	100952	Material	ANGULO 3/16" x 1 1/2"	ML	9,0000	0,00 %	9,0000	\$ 10.052,00	\$ 90.468,00
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	5,0000	10,00 %	5,5000	\$ 4.535,99	\$ 24.947,95
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 4.855,00	\$ 101,96
	102914	Material	TABLA CHAPA .(10X2CM) L=3M	ML	1,4000	5,00 %	1,4700	\$ 1.923,00	\$ 2.826,81
	12821	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+G.F.	M3	0,1100	5,00 %	0,1155	\$ 571.212,65	\$ 65.975,06
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,7800	0,00 %	0,7800	\$ 299.744,81	\$ 233.800,95
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 62.925,44	\$ 62.925,44

13004	Tapa Concreto3000psi(1.50 x 1.50m)+Re.1/2e=0.20m		UN	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 378.792,94
--------------	---	--	-----------	--------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.004,13	\$ 3.004,13
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2900	5,00 %	0,3045	\$ 6.582,00	\$ 2.004,22
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	22,0000	10,00 %	24,2000	\$ 4.535,99	\$ 109.770,96
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 4.855,00	\$ 101,96
	102914	Material	TABLA CHAPA .(10X2CM) L=3M	ML	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 1.923,00	\$ 3.028,73
	12821	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+G.F.	M3	0,3700	5,00 %	0,3885	\$ 571.212,65	\$ 221.916,11
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 299.744,81	\$ 38.966,83

13071	Tapa Cuadrada(0.60 x 0.60m)Polipropileno.Peatonal		UN	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 14.034,44
--------------	--	--	-----------	--------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.830,58	\$ 1.830,58
	103082	Material	Tapa Cuadrada (60x60cm)e=9cmPoliprop.Peatonal**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86
13219	Tapa inspección alumb. el. 45x45 lám CR cal.16 **			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 159.609,43

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 45.570,00	\$ 2.848,13
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.745,45	\$ 2.745,45
	3241	Equipo	PULIDORA MANUAL SIN DISCO 9"	DD	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 29.122,00	\$ 1.820,13
	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 5.319,00	\$ 10.638,00
	11	Material	ANGULO 1/8" x 3/4"	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.691,00	\$ 7.382,00
	1834	Material	ANTICORROSIVO GRIS PROTECCIÓN.	GLN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 62.394,14	\$ 1.559,85
	001261	Material	DISCO ZIRCONIO CORTE METAL 9" DEWALT	UN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 0,00	\$ 0,00
	100625	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.16 1.22x2.44 M	UN	0,1013	0,00 %	0,1013	\$ 162.584,00	\$ 16.469,76
	100841	Material	PASADOR NEGRO DE 2" (5CM)	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 3.232,00	\$ 6.464,00
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 18.982,00	\$ 9.491,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1875	0,00 %	0,1875	\$ 288.405,52	\$ 54.076,04
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 495.784,25	\$ 9.915,69
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 36.199,38	\$ 36.199,38

15665	Tapa Lamin.AlfajorAcero+Marc+Bisag(Tanque)90x160CM			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 1.104.618,42
-------	--	--	--	----	--	--	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 61.904,00	\$ 43.332,80
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 45.570,00	\$ 50.127,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25.956,50	\$ 25.956,50
	101056	Material	ANGULO 1 1/4" x 1/8"	ML	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 6.766,99	\$ 55.218,64
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 63.525,00	\$ 7.127,51
	105544	Material	BISAGRA REDONDA O DE CAPSULA (1") L=14.5CM Par	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 26.787,00	\$ 107.148,00
	1811	Material	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE (Cufiete de 5Gal)	GLN	0,1300	2,00 %	0,1326	\$ 77.243,00	\$ 10.242,42
	102924	Material	ESTOPA (1 Kg) **	KG	0,0900	2,00 %	0,0918	\$ 10.245,00	\$ 940,49
	2522	Material	LAMINA ALFAJOR 3/16 - 1.00 x 3.00 - 4.5 mm	UN	0,4800	2,00 %	0,4896	\$ 471.969,01	\$ 231.076,03
	532	Material	LJA DE AGUA 50-100	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 1.411,99	\$ 288,05
	100013	Material	Sikadur 42 anclaje 5 Kg (toxement E3F Grout) **	KG	0,1500	2,00 %	0,1530	\$ 114.425,00	\$ 17.507,03
	101711	Material	SOLDADURA 1/8" Ref. 7018	KG	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 18.109,00	\$ 7.388,47
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 33.435,00	\$ 6.820,74
	105542	Material	TornilloAceroGalvaniz.(1/2"x1 1/2")GR-5;tuerc+Arand	UN	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 1.400,00	\$ 5.712,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	1,8000	0,00 %	1,8000	\$ 288.405,52	\$ 519.129,94
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 415.070,00	\$ 16.602,80

15663	Tapa Lamin.AlfajorAcero+Marco+Bisag(Tanque)90x90cm			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 668.758,06
-------	--	--	--	----	--	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 61.904,00	\$ 24.761,60
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,6800	0,00 %	0,6800	\$ 45.570,00	\$ 30.987,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.862,30	\$ 15.862,30
	101056	Material	ANGULO 1 ¼" x 1/8"	ML	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 6.766,99	\$ 41.413,98
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 63.525,00	\$ 5.183,64
	105544	Material	BISAGRA REDONDA O DE CAPSULA (1") L=14.5CM Par	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 26.787,00	\$ 53.574,00
	1811	Material	ESMALTE SINTETICO BRILLANTE (Cufiete de 5Gal)	GLN	0,0900	2,00 %	0,0918	\$ 77.243,00	\$ 7.090,91
	102924	Material	ESTOPA (1 Kg) **	KG	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 10.245,00	\$ 522,50
	2522	Material	LAMINA ALFAJOR 3/16 - 1.00 x 3.00 - 4.5 mm	UN	0,2700	2,00 %	0,2754	\$ 471.969,01	\$ 129.980,27
	532	Material	LJA DE AGUA 50-100	UN	0,1500	2,00 %	0,1530	\$ 1.411,99	\$ 216,03
	100013	Material	Sikadur 42 anclaje 5 Kg (toxement E3F Grout) **	KG	0,1300	2,00 %	0,1326	\$ 114.425,00	\$ 15.172,76
	101711	Material	SOLDADURA 1/8" Ref. 7018	KG	0,2800	2,00 %	0,2856	\$ 18.109,00	\$ 5.171,93
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 33.435,00	\$ 3.410,37
	105542	Material	TornilloAceroGalvaniz.(1/2"x11/2")GR-5;tuerca+Arand	UN	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 1.400,00	\$ 5.712,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 288.405,52	\$ 317.246,07
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 415.070,00	\$ 12.452,10
00519	TAPA LAVAMANOS MARMOL NEGRO			ML	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 37.494,51

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 104.130,00	\$ 36.445,50
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 2.098,01	\$ 1.049,01
	000622	Material	TAPA MARMOL NEGRO Nal.	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

00520	TAPA MESON GRANITO NAT JASPE			ML	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 469.499,07
-------	------------------------------	--	--	----	--------------------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.795,49	\$ 1.795,49
	105255	Material	MESON EN GRANITO NATURAL JASPE SERENO (e=20MM)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 391.722,00	\$ 411.308,10
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 1.951,01	\$ 20.485,61
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1177	0,00 %	0,1177	\$ 305.096,56	\$ 35.909,87

10615	Tapa Muro concreto (0.20) inc. gotero **			ML	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 50.070,73
-------	--	--	--	----	-------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1133	5,00 %	0,1190	\$ 6.582,00	\$ 783,26
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0300	4,00 %	0,0312	\$ 535.710,00	\$ 16.714,15
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	0,4800	2,00 %	0,4896	\$ 5.771,00	\$ 2.825,48
	20	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect ½"	KG	0,9733	5,00 %	1,0220	\$ 4.858,00	\$ 4.964,88
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	0,2400	2,00 %	0,2448	\$ 7.200,00	\$ 1.762,56
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0768	0,00 %	0,0768	\$ 299.744,81	\$ 23.020,40

15035	Tapa para Caja Inspeccion .70x.70 h=1.0 (Sum+Inst)			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 288.829,63
-------	--	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 599,49	\$ 599,49
	104519	Material	Marco+Tapa(Äng+Plat+acero+Conc.3.000)Caja 70x70cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 258.255,66	\$ 258.255,66
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
13167	Tapa para tablero (sum e inst) **			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 19.286,07

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 551,03	\$ 551,03
	103300	Material	TAPA PARA TABLERO **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 306.128,14	\$ 18.367,69
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 367,35	\$ 367,35

16609	Tapa Plástica Seguridad Protecc.Rodamientos(5-10cm			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 10.933,65
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 520,65	\$ 520,65
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 104.130,00	\$ 10.413,00
	106463	Material	Tapa Plástica Seguridad Protecc.Rodamientos(5-10cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

13788	Tapa Registro 20x20 Aluminio **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 14.139,43
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 648,33	\$ 648,33
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 2.098,01	\$ 524,50
	031919	Material	TAPA REGISTRO 20x20 cm. ALUM.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0425	0,00 %	0,0425	\$ 305.096,56	\$ 12.966,60

10650	Tapa Registro Plastica 20x20 **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 26.660,65
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100759	Mano de Obra	AYUDANTE INST. SANITARIAS + PREST(IDRD)	JRN	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 109.089,00	\$ 14.727,02
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 2.098,01	\$ 524,50
	1144	Material	TAPA REGISTRO PLASTICA 20 x 20 cm.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.409,13	\$ 11.409,13

12636	TAPA- REGISTRO-ACERO INOXI.(20X20) (SUM+INST)			UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES		Valor Unitario		\$ 22.488,35
--------------	--	--	--	-----------	---	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.037,33	\$ 1.037,33
	3837	Material	Silicona transparente 300 ml	UN	0,0650	5,00 %	0,0683	\$ 10.314,00	\$ 704,45
	102716	Material	TAPA REGISTRO ACERO INOX.(20 x 20)/(23X23CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0680	0,00 %	0,0680	\$ 305.096,56	\$ 20.746,57

16536	TAPAS- FIBROCEMENTO-8mm-INCLU-CINT-FILO-VINILO-T1			ML	Grupo MAMPOSTERIA		Valor Unitario		\$ 43.148,18
--------------	--	--	--	-----------	--------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica INCLUYE PINTURA VINILO TIPO UNO 3 MANOS.

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,0346	0,00 %	0,0346	\$ 2.133,00	\$ 73,80
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2306	0,00 %	0,2306	\$ 19.030,00	\$ 4.388,32
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 828,42	\$ 828,42
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1226	0,00 %	0,1226	\$ 722,00	\$ 88,52
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 57.751,00	\$ 577,51
	106404	Material	CINTA FILO METALICA ESPESOR DE 50 mm	ML	2,0000	1,00 %	2,0200	\$ 632,00	\$ 1.276,64
	103232	Material	CINTA MALLA X (90 MTS)	ML	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
	104153	Material	Lámina Superboard 1.22X2.44X8mm	UN	0,1600	3,00 %	0,1648	\$ 69.544,00	\$ 11.460,85
	103266	Material	MASILLA SUPERMASTICK- DRY WALL Y FIBROCEMENTO	GLN	0,1500	3,00 %	0,1545	\$ 18.217,00	\$ 2.814,53
	100229	Material	Sikadur Panel 1Kg **	KG	0,0270	0,00 %	0,0270	\$ 133.011,00	\$ 3.591,30
	3468	Material	TORNILLO CORTO6x1-1/4" PUNTA AGUDA - DRY WALL	UN	4,0000	1,00 %	4,0400	\$ 22,00	\$ 88,88
	3469	Material	TORNILLO LAMINA DRAYWALL 6X1" PUNTA AGUDA -	UN	10,0000	1,00 %	10,1000	\$ 25,00	\$ 252,50
	102210	Material	VINILO TIPO 1- (Cuñete de 5 gal)**	GLN	0,0200	1,00 %	0,0202	\$ 56.363,01	\$ 1.138,53
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 414.209,59	\$ 16.568,38
00421	TAPAS REGISTRO	20x20	UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 23.387,93	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 104.130,00	\$ 11.454,30
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 2.098,01	\$ 524,50
	1144	Material	TAPA REGISTRO PLASTICA 20 x 20 cm.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.409,13	\$ 11.409,13
00422	TAPAS REGISTRO	15x15 (PLÁSTICA)	UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 13.020,10	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 104.130,00	\$ 12.495,60
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 2.098,01	\$ 524,50
	001143	Material	TAPA REGISTRO 15 x 15 cm.PLÁSTICA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14636	TAPAS SEMIESFERICAS (SUM + INST)		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 16.858,17	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12676	Sub-análisis	Instalación Tapa Semiesferica -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.858,17	\$ 16.858,17
	12677	Sub-análisis	Suministro Tapa Semiesferica -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14805	TAPAS SEMIESFERICAS(DESM+SUM+INST)		UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 26.436,54	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12675	Sub-análisis	Desmonte Tapa Semiesferica -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.578,37	\$ 9.578,37
	14636	Sub-análisis	TAPAS SEMIESFERICAS (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.858,17	\$ 16.858,17
00612	TAPAS SHUT LAMINA		UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 49.206,08	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 71.815,00	\$ 1.465,03

	30	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.- 18 1x2 M	UN	0,5000	1,00 %	0,5050	\$ 68.009,00	\$ 34.344,55
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,4550	1,00 %	0,4596	\$ 21.618,00	\$ 9.935,63
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 288.405,52	\$ 3.460,87
11021	Tapon PVC P (1/2")		**	UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 11.752,62

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0150	3,00 %	0,0155	\$ 46.004,00	\$ 713,06
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0150	4,00 %	0,0156	\$ 67.900,00	\$ 1.059,24
	2044	Material	TAPON PRESION SOLD. ½"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 330,68	\$ 337,29
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84

11360	Tapon PVC P (3")		**	UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 33.641,50
--------------	--------------------------	--	-----------	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0150	3,00 %	0,0155	\$ 46.004,00	\$ 713,06
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0150	4,00 %	0,0156	\$ 67.900,00	\$ 1.059,24
	2045	Material	TAPON PRESION SOLD. 3" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 21.790,36	\$ 22.226,17
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84

09024	Tapon PVC S (2")		**	UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	--------------------------	--	-----------	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica

13482	Tapon PVC S (2")		**	UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 14.740,47
--------------	--------------------------	--	-----------	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 274,59	\$ 274,59
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 111.757,31	\$ 2.235,15
	100705	Material	TAPON SANITARIO DE PRUEBA 2" PVC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.127,00	\$ 1.127,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0047	0,00 %	0,0047	\$ 415.070,00	\$ 1.950,83

10600	Tapon PVC S (3")		**	UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 14.557,69
--------------	--------------------------	--	-----------	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0500	4,00 %	0,0520	\$ 67.900,00	\$ 3.530,80
	2064	Material	TAPON SANITARIO DE PRUEBA 3" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.383,86	\$ 1.383,86
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84

10686	Tapon PVC S (4")		**	UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 13.881,30
--------------	--------------------------	--	-----------	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0164	3,00 %	0,0169	\$ 46.004,00	\$ 777,47
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0164	4,00 %	0,0171	\$ 67.900,00	\$ 1.161,09
	1397	Material	TAPON SANITARIO DE PRUEBA 4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	2,30 %	1,0230	\$ 2.248,01	\$ 2.299,71
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84
11030	Tapon PVC S (6") **		UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 30.425,98	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0246	4,00 %	0,0256	\$ 46.004,00	\$ 1.177,70
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0246	4,00 %	0,0256	\$ 67.900,00	\$ 1.738,24
	100570	Material	TAPON SANITARIO 6" PVC PAVCO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 17.867,01	\$ 17.867,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84
11892	Tapon PVC S(6") Fontanar**		UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 24.748,24	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.067,84	\$ 1.067,84
	101751	Material	ADAPTADOR LIMPIEZA D=6" PVC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 46.004,00	\$ 938,48
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 67.900,00	\$ 1.385,16
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 305.096,56	\$ 21.356,76
11982	Tapon roscado HG (2") **		UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 14.455,47	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 421,03	\$ 421,03
	101391	Material	Tapon roscadoHG d=2" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0460	0,00 %	0,0460	\$ 305.096,56	\$ 14.034,44
13327	TAPON ROSCADO DE 3" PARA CERRAMIENTO - SUM E INST.		UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 35.513,96	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 437,28	\$ 437,28
	100348	Material	Tapon HG d=3" macho **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.331,00	\$ 26.331,00
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,0291	0,00 %	0,0291	\$ 300.538,85	\$ 8.745,68
16570	Tapón Tubería Planar 12"Advanedge end(Sumi+Inst)		UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 33.582,05	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 610,19	\$ 610,19
	106036	Material	TAPON Tuberia Planar 12"Advan Edge End	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 20.768,00	\$ 20.768,00

	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86
13047	Tarima palco cristales Plaza de Toros **			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
17938	TARJETA CONTROL EQ AIRE RENOVACION SALAS DE MUSICA			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 117.462,80
Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 19.030,00	\$ 5.709,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.156,23	\$ 3.156,23
	108203	Material	TARJETA CONTROL REFRIGERANTE VAR PARA VENTILADOR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104726	Material	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO N°10	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 661,00	\$ 3.966,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 420.830,46	\$ 63.124,57
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 415.070,00	\$ 41.507,00
17783	Tarjeta de proximidad 1326 (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 6.122,56
Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación Tarjeta de proximidad 1326									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108018	Material	Tarjeta de proximidad 1326	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
17709	Tarjeta de red ethernet, UL (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 34.684,32
Detalles									
Descripción Técnica Tarjeta de red ethernet, UL									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.010,22	\$ 1.010,22
	107950	Material	Tarjeta de red ethernet, UL SA-ETH	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 306.128,14	\$ 33.674,10
17747	Tarjeta supervisora de linea PVA-1WEOL(SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario		\$ 44.122,25
Detalles									
Descripción Técnica Tarjeta supervisora de linea PVA-1WEOL									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.264,31	\$ 1.264,31
	107983	Material	Tarjeta supervisora de linea PVA-1WEOL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 306.128,14	\$ 42.857,94
14028	TAZA INSTITUCIONAL ELONGADO SIN ASIENTO **			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 81.581,45
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.819,96	\$ 3.819,96
	104288	Material	TAZA INSTITUC. ELONGADO Vitromex	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 305.096,56	\$ 76.274,14

	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 495.784,25	\$ 1.487,35
16748	Tberia Alcantarillado PVC Ø 24" (Sum+Inst)			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 27.778,87	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	1976	Material	CARRETILLA PLATON 6 PIES-PLAST-RuedAntipint-Rin me	UN	0,0002	0,00 %	0,0002	\$ 263.613,00	\$ 52,72
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 184.841,00	\$ 27.726,15
	106758	Material	TUBERIA ALCANATRILLADO HERMÉTICA Ø24"(L=6.5M)	ML	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 411.580,43	\$ 0,00
17464	Techo Verde -CDRC			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 499.107,04	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.004,15	\$ 1.004,15
	107396	Material	Base para cubiertas verdes	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.200,00	\$ 2.200,00
	105779	Material	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS	KG	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 4.512,00	\$ 9.024,00
	107357	Material	Hidroretenedor	GR	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 43,01	\$ 430,10
	108038	Material	Plantas Techo Verde	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 65.259,24	\$ 9.788,89
	15682	Sub-análisis	CUADRILLA DE JARDINERIA 1:1 + PREST	JRN	0,0670	0,00 %	0,0670	\$ 299.744,81	\$ 20.082,90
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 415.070,00	\$ 456.577,00
20618	TECHOS VERDES VEGETALES PARA ESCENARIOS IDR			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 686.827,40	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.163,32	\$ 8.163,32
	10625	Material	Bandeja contenedora techos verdes elaborada en polietileno alta densidad 50*50cm, geotextil interno	UN	2,9184	0,00 %	2,9184	\$ 9.301,00	\$ 27.144,04
	10631	Material	Calanchoe pumila (Kalanchoe brevicaulis)	UN	1,6327	0,00 %	1,6327	\$ 2.593,00	\$ 4.233,59
	10627	Material	Carretón, trebol blanco enano (Trifolium repens)	UN	1,6327	0,00 %	1,6327	\$ 3.107,00	\$ 5.072,80
	10630	Material	Clavellina (Dianthus deltoides)	UN	1,6327	0,00 %	1,6327	\$ 3.070,00	\$ 5.012,39
	10628	Material	Diente de leon (Taraxacum officinale)	UN	1,6327	0,00 %	1,6327	\$ 2.872,00	\$ 4.689,11
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.632,66	\$ 1.632,66
	10624	Material	Impermeabilizacion manto bicapa 3+3 mm ultima capa con inhibidor de raiz + mano de obra y transporte	M2	1,3007	0,00 %	1,3007	\$ 139.336,01	\$ 181.234,35
	10629	Material	Lengua de Vaca (Rumex Crispus)	UN	1,6327	0,00 %	1,6327	\$ 2.872,00	\$ 4.689,11
	10626	Material	Membrana de drenaje (PEAD)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 58.786,00	\$ 58.786,00
	10632	Material	Repolla (Echeveria Elegans)	UN	1,6327	0,00 %	1,6327	\$ 2.593,00	\$ 4.233,59
	10363	Material	Rocio, escarcha jade florida (Aptenia cordifolia)	UN	1,6327	0,00 %	1,6327	\$ 2.872,00	\$ 4.689,11
	010633	Material	Sistema de riego por goteo automatizado	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 37.372,00	\$ 37.372,00
	10816	Sub-análisis	Afinado piso mortero impermeabili 1:4 h=5 + gallin	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 63.199,21	\$ 63.199,21
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2256	0,00 %	0,2256	\$ 305.096,56	\$ 68.829,78
	10073	Sub-análisis	Desmonte y retiro manto impermeabilización (edil)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 18.119,96	\$ 18.119,96
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0144	0,00 %	0,0144	\$ 219.360,72	\$ 3.158,79
	11061	Sub-análisis	Geotextil NT-1600** - Suministro e instalacion	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.318,28	\$ 8.318,28

	11689	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic Obra Blanca **	JRN	0,0770	0,00 %	0,0770	\$ 418.767,30	\$ 32.245,08
	14235	Sub-análisis	REJILLA Aluminio Cupula 6"x4" c/SOSCO CTE	UN	0,0204	0,00 %	0,0204	\$ 36.205,09	\$ 738,58
	11815	Sub-análisis	Relleno en gravilla de rio (Suministro+Transp+in	M3	0,0009	0,00 %	0,0009	\$ 232.457,34	\$ 209,21
	11957	Sub-análisis	Relleno en tierra negra Abonada(Cascari+Triple-15	M3	0,1429	0,00 %	0,1429	\$ 111.981,00	\$ 16.002,08
	13574	Sub-análisis	Sellado fisuras y juntas Emulsión Asfáltica+Limp.	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 18.309,36	\$ 18.309,36
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 110.122,39	\$ 110.122,39
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0015	0,00 %	0,0015	\$ 415.070,00	\$ 622,61

17762	Teclado LCD alfanumérico (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 54.175,49
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación Teclado LCD alfanumérico XPH-PoE-V2

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.133,71	\$ 2.133,71
	107997	Material	Teclado LCD alfanumérico XPH-PoE-V2	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 306.128,14	\$ 52.041,78

10620	tee 12" con reduccion a 3 AN" **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 1.915.156,20
--------------	---	--	--	-----------	------------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.080,04	\$ 1.080,04
	001176	Material	TEE SANITARIA 6" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	17,0000	0,00 %	17,0000	\$ 100.770,00	\$ 1.713.090,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0708	0,00 %	0,0708	\$ 305.096,56	\$ 21.600,84
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 174.006,92	\$ 174.006,92
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40

10484	Tee AceroCarb d=6" Sch40 **			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 299.126,50
--------------	------------------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.401,24	\$ 3.401,24
	100040	Material	Tee acero al carbón Sch40 d= 6 " **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 194.932,00	\$ 194.932,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0415	0,00 %	0,0415	\$ 305.096,56	\$ 12.661,51
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 413.723,00	\$ 66.195,68

14974	TEE HG 1 1/2"			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 7.170,64
--------------	----------------------	--	--	-----------	------------------------------------	--	--	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 123,09	\$ 123,09
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,0335	0,00 %	0,0335	\$ 183.710,00	\$ 6.154,29
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,0160	2,00 %	0,0163	\$ 1.337,00	\$ 21,79
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 101.057,00	\$ 515,39
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 17.455,00	\$ 356,08
	100228	Material	TEE HG Ø 1 ½"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

14993	TEE HG 2 1/2"			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 7.173,45
--------------	----------------------	--	--	-----------	------------------------------------	--	--	-----------------------	--------------------

Detalles

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 123,09	\$ 123,09	
100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,0335	0,00 %	0,0335	\$ 183.710,00	\$ 6.154,29	
101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,0180	2,00 %	0,0184	\$ 1.337,00	\$ 24,60	
003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 101.057,00	\$ 515,39	
104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 17.455,00	\$ 356,08	
104771	Material	TEE HG Ø 2 ½"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	

Details

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Porcentaje	Valor Total	Costo Unitario	Costo Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 306,62	\$ 306,62
104748	Material	LIMPIADOR DESENGRASANTE N°2 USO INDUST	galon	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 78.864,00	\$ 402,21
104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA	36ml	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 16.094,00	\$ 328,32
104753	Material	TEE HG Ø 3"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0201	0,00 %	0,0201	\$ 305.096,56	\$ 6.132,44

Details

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 165,34	\$ 165,34	
100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 183.710,00	\$ 8.266,95	
101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 1.337,00	\$ 27,27	
003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0060	2,00 %	0,0061	\$ 101.057,00	\$ 616,45	
104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 17.455,00	\$ 534,12	
104754	Material	TEE HG Ø4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	

Details

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 468,46	\$ 468,46
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,0510	0,00 %	0,0510	\$ 183.710,00	\$ 9.369,21
	100521	Material	TEE HG Ø ½**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.411,41	\$ 2.411,41

Details

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 233,09	\$ 233,09
	103141	Material	GRASA CHASIS ROJA COMUN (PRESENTAC: 16Kg)	KG	0,0302	0,00 %	0,0302	\$ 6.487,00	\$ 195,91
	107166	Material	TEE MECANICA H.D RANURADA 1 1/2 X 1 1/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.160,00	\$ 14.160,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0382	0,00 %	0,0382	\$ 305.096,56	\$ 11.654,69

Details

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 211,74	\$ 211,74
	103141	Material	GRASA CHASIS ROJA COMUN (PRESENTAC: 16Kg)	KG	0,0274	0,00 %	0,0274	\$ 6.487,00	\$ 177,74
	107160	Material	TEE MECANICA H.D RANURADA 2 1/2 X 1 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0347	0,00 %	0,0347	\$ 305.096,56	\$ 10.586,85
17211	TEE MECANICA H.D RANURADA 2 1/2 X 1 1/4"			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 10.976,33

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 211,74	\$ 211,74
	103141	Material	GRASA CHASIS ROJA COMUN (PRESENTAC: 16Kg)	KG	0,0274	0,00 %	0,0274	\$ 6.487,00	\$ 177,74
	107159	Material	TEE MECANICA H.D RANURADA 2 1/2 X 1 1/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0347	0,00 %	0,0347	\$ 305.096,56	\$ 10.586,85
17214	TEE MECANICA H.D RANURADA 2 1/2 X 2"			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 18.125,53

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 349,64	\$ 349,64
	103141	Material	GRASA CHASIS ROJA COMUN (PRESENTAC: 16Kg)	KG	0,0453	0,00 %	0,0453	\$ 6.487,00	\$ 293,86
	107161	Material	TEE MECANICA H.D RANURADA 2 1/2 X 2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0573	0,00 %	0,0573	\$ 305.096,56	\$ 17.482,03
17218	TEE MECANICA H.D RANURADA 2 X 1 1/2"			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 8.541,18

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 164,75	\$ 164,75
	103141	Material	GRASA CHASIS ROJA COMUN (PRESENTAC: 16Kg)	KG	0,0214	0,00 %	0,0214	\$ 6.487,00	\$ 138,82
	107164	Material	TEE MECANICA H.D RANURADA 2 X 1 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0270	0,00 %	0,0270	\$ 305.096,56	\$ 8.237,61
17217	TEE MECANICA H.D RANURADA 2 X 1 1/4"			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 8.351,22

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 161,09	\$ 161,09
	103141	Material	GRASA CHASIS ROJA COMUN (PRESENTAC: 16Kg)	KG	0,0209	0,00 %	0,0209	\$ 6.487,00	\$ 135,58
	107163	Material	TEE MECANICA H.D RANURADA 2 X 1 1/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0264	0,00 %	0,0264	\$ 305.096,56	\$ 8.054,55
17208	TEE MECANICA ROSCADA 2 1/2 X 1"			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 9.932,51

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 191,60	\$ 191,60
	103141	Material	GRASA CHASIS ROJA COMUN (PRESENTAC: 16Kg)	KG	0,0248	0,00 %	0,0248	\$ 6.487,00	\$ 160,88
	107158	Material	TEE MECANICA ROSCADA 2 1/2 X 1"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0314	0,00 %	0,0314	\$ 305.096,56	\$ 9.580,03
17215	TEE MECANICA ROSCADA 2 X 1"			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 7.528,49

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 145,23	\$ 145,23
	103141	Material	GRASA CHASIS ROJA COMUN (PRESENTAC: 16Kg)	KG	0,0188	0,00 %	0,0188	\$ 6.487,00	\$ 121,96
	107162	Material	TEE MECANICA ROSCADA 2 X 1"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0238	0,00 %	0,0238	\$ 305.096,56	\$ 7.261,30
20818	TEE PVC PRESIoN SCH 80 3" (Sum + Inst)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 96.090,35
Detalles Según solicitud memo y alcance 20246000221753 STP									
Descripción Técnica JUSTIFICACIÓN: se requiere para poder realizar las obras de mantenimiento y/o arreglos a la red de alta presión de diámetro de 3" existentes en los diferentes escenarios deportivos.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 69,56	\$ 69,56
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0111	0,00 %	0,0111	\$ 67.900,00	\$ 753,69
	106901	Material	TEE PVC-P SCH 80 3"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 91.789,00	\$ 91.789,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0114	0,00 %	0,0114	\$ 305.096,56	\$ 3.478,10
10464	Tee PVC Sch40 d=2 1/2" **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 80.044,18
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.080,04	\$ 1.080,04
	100500	Material	Tee Presion PVCP 2 1/2" SCH40 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 44.995,01	\$ 44.995,01
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0708	0,00 %	0,0708	\$ 305.096,56	\$ 21.600,84
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.299,67	\$ 10.299,67
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 413.723,00	\$ 2.068,62
00319	TEJA CINDU CLIMATIZADA ancho .68 M.			M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 34.605,12
Detalles Sobre correas metálicas									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.067,84	\$ 1.067,84
	003275	Material	ELEMENTOS DE FIJACION TEJA CINDU	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.045,13	\$ 12.180,52
	003274	Material	TEJA CINDU CLIMATIZADA ancho .68	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 305.096,56	\$ 21.356,76
14404	TEJA DE BARRO MOORE (Instalacion)			M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 45.039,71
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 19.030,00	\$ 4.567,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 737,48	\$ 737,48
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 305.096,56	\$ 36.611,59
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0060	5,00 %	0,0063	\$ 495.784,25	\$ 3.123,44
00224	TEJA DE BARRO MOORE (Sum+Inst)			M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 48.048,24
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.124,34	\$ 1.124,34

	000228	Material	TEJA INGLES A Ref.761 MOORE	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 305.096,56	\$ 36.611,59
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0200	4,00 %	0,0208	\$ 495.784,25	\$ 10.312,31
00225	TEJA ESPAÑOLA ETERNIT			M2	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 109.431,41
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.830,58	\$ 1.830,58
	000215	Material	GANCHO PLACA Ond.150mm FIBROCEMENTO	UN	1,5900	2,00 %	1,6218	\$ 960,16	\$ 1.557,19
	2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 58.456,00	\$ 876,84
	000222	Material	TEJA ESPAÑOLA 0.74 M. ETERNIT	UN	0,2600	2,00 %	0,2652	\$ 82.824,40	\$ 21.965,03
	000223	Material	TEJA ESPAÑOLA 1.34 M. ETERNIT	UN	0,5500	2,00 %	0,5610	\$ 78.887,65	\$ 44.255,97
	104409	Material	Tornillo Fija T Eter,punta broca 12.5 cm Galv cal	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 1.144,22	\$ 2.334,21
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 305.096,56	\$ 36.611,59
00223	TEJA ETERNIT Crte.+TEJA BARRO			M2	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 83.693,86
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.852,24	\$ 1.852,24
	000215	Material	GANCHO PLACA Ond.150mm FIBROCEMENTO	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 960,16	\$ 1.958,73
	002934	Material	TEJA "S" Natural Terracota SANTAFE	UN	10,0000	4,00 %	10,4000	\$ 3.711,24	\$ 38.596,90
	000225	Material	TEJA PLACA Ond. No. 5 ETERNIT	UN	1,0500	2,00 %	1,0710	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 305.096,56	\$ 36.611,59
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEÑA(M3)	M3	0,0100	4,00 %	0,0104	\$ 449.461,61	\$ 4.674,40
00226	TEJA ETERNIT No. 4			M2	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 52.072,56
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 915,29	\$ 915,29
	000215	Material	GANCHO PLACA Ond.150mm FIBROCEMENTO	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 960,16	\$ 1.958,73
	000224	Material	TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO No. 4	UN	0,8900	2,00 %	0,9078	\$ 20.587,00	\$ 18.688,88
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
12155	TEJA ETERNIT No. 6			M2	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 57.035,94
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 915,29	\$ 915,29
	000215	Material	GANCHO PLACA Ond.150mm FIBROCEMENTO	UN	1,1000	2,00 %	1,1220	\$ 960,16	\$ 1.077,30
	000226	Material	TEJA PLACA Ond. No. 6 ETERNIT	UN	0,7100	2,00 %	0,7242	\$ 33.876,96	\$ 24.533,69
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
13350	TEJA ETERNIT No. 6 CLARABOYA+tornillos+Sikaflex			M2	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 36.590,14
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 915,29	\$ 915,29

	000215	Material	GANCHO PLACA Ond.150mm FIBROCEMENTO	UN	1,1000	2,00 %	1,1220	\$ 960,16	\$ 1.077,30
	2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 58.456,00	\$ 1.753,68
	103548	Material	TEJA ETERNIT No 6 CON CLARABOYA	UN	0,7100	0,00 %	0,7100	\$ 0,00	\$ 0,00
	104409	Material	Tornillo Fija T Eter,punta broca 12.5 cm Galv cal	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 1.144,22	\$ 2.334,21
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66

13348	TEJA ETERNIT No. 6+tornillos+Sikaflex			M2	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 58.003,46
--------------	--	--	--	-----------	------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 823,76	\$ 823,76
	000215	Material	GANCHO PLACA Ond.150mm FIBROCEMENTO	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 960,16	\$ 1.958,73
	2746	Material	SIKAFLEX-1a BLANCO(CARTUCHO DE 300 CC)	UN	0,0150	2,00 %	0,0153	\$ 58.456,00	\$ 894,38
	000226	Material	TEJA PLACA Ond. No. 6 ETERNIT	UN	0,7100	2,00 %	0,7242	\$ 33.876,96	\$ 24.533,69
	104409	Material	Tornillo Fija T Eter,punta broca 12.5 cm Galv cal	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 1.144,22	\$ 2.334,21
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 305.096,56	\$ 27.458,69

00228	TEJA ETERNIT No. 8			M2	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 58.308,44
--------------	---------------------------	--	--	-----------	------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 915,29	\$ 915,29
	000215	Material	GANCHO PLACA Ond.150mm FIBROCEMENTO	UN	1,1000	2,00 %	1,1220	\$ 960,16	\$ 1.077,30
	000227	Material	TEJA PLACA Ond. No. 8	UN	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 50.600,38	\$ 25.806,19
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66

00222	TEJA SHINGLE (CON IMPERMEAB)			M2	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 196.357,38
--------------	-------------------------------------	--	--	-----------	------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 42.583,00	\$ 8.772,10
	524	Material	PUNTILLA 1" CON CABEZA	LB	0,3000	4,00 %	0,3120	\$ 5.176,00	\$ 1.614,91
	000658	Material	SIKAFELT FV 225 (BASE EN FIBRA DE VIDRIO)	M2	1,0000	7,00 %	1,0700	\$ 10.268,00	\$ 10.986,76
	002474	Material	TEJA SHINGLE Marathon	M2	1,0000	4,00 %	1,0400	\$ 135.983,64	\$ 141.422,99
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 305.096,56	\$ 33.560,62

14403	TEJA TRANSPARENTE No. 10 (instalacion)			M2	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 38.418,43
--------------	---	--	--	-----------	------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 19.030,00	\$ 4.186,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 671,21	\$ 671,21
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 305.096,56	\$ 33.560,62

13554	TEJA TRANSPARENTE No. 10 (sum+instalacion)			M2	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 65.886,63
--------------	---	--	--	-----------	------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 19.030,00	\$ 4.186,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.678,03	\$ 1.678,03

	000215	Material	GANCHO PLACA Ond.150mm FIBROCEMENTO	UN	1,3000	2,00 %	1,3260	\$ 960,16	\$ 1.273,17
	001660	Material	TEJA Plast.#10 AJONIT AJOVER	UN	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 54.756,97	\$ 25.188,21
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 305.096,56	\$ 33.560,62
00230	TEJA TRANSPARENTE No. 4		M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 36.526,17	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.006,82	\$ 1.006,82
	000215	Material	GANCHO PLACA Ond.150mm FIBROCEMENTO	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 960,16	\$ 1.958,73
	000230	Material	TEJA Plast. #4 RURALIT AJOVER	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 305.096,56	\$ 33.560,62

00231	TEJA TRANSPARENTE No. 6		M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 35.840,61	
--------------	--------------------------------	--	-----------	------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.006,82	\$ 1.006,82
	000215	Material	GANCHO PLACA Ond.150mm FIBROCEMENTO	UN	1,3000	2,00 %	1,3260	\$ 960,16	\$ 1.273,17
	000231	Material	TEJA Plast. #6 RURALIT AJOVER	UN	0,6500	1,00 %	0,6565	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 305.096,56	\$ 33.560,62

00229	TEJA Trns.ACRILICA CRISTACRY		M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 105.247,57	
--------------	-------------------------------------	--	-----------	------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.006,82	\$ 1.006,82
	000215	Material	GANCHO PLACA Ond.150mm FIBROCEMENTO	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 960,16	\$ 1.958,73
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 9.875,00	\$ 20.145,00
	002066	Material	TEJA ACRILICA No. 6 Ond. 3mm.	UN	0,6500	1,00 %	0,6565	\$ 73.993,00	\$ 48.576,40
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 305.096,56	\$ 33.560,62

20762	Tela para cerramiento verde oliva h=2.00 (suministro+instalacion)		ML	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 12.020,30	
--------------	--	--	-----------	------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica

Componentes	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 24.752,00	\$ 123,76
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 183,06	\$ 183,06
	103230	Material	Amarre Plástico de 15 cm	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 47,01	\$ 282,06
	3636	Material	TELA VERDE LONA CERRAMIENTO	M2	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 1.085,01	\$ 2.278,52
	10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90

13363	TELA VERDE PARA CERRAMIENTO H=2.10M (sumin)		ML	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES			Valor Unitario	\$ 2.144,10	
--------------	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	--------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	003637	Material	TELA DE CERRAMIENTO AZUL Y VERDE H =2.00M	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 2.042,00	\$ 2.144,10
--------------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	-------------	-------------

00454	TELEDUCHA IRIS GRIVAL		UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 93.717,00	
--------------	------------------------------	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 104.130,00	\$ 93.717,00
	000627	Material	TELEDUCHA CROMADA MODERNA GRIVAL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
00559	TELEFONO-CITOFONO/ECONOM.			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 78.334,23
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.214,35	\$ 3.214,35
	000722	Material	ALAMBRE TELEFONICO 2 x 22 JWT- PVC	ML	5,0000	5,00 %	5,2500	\$ 0,00	\$ 0,00
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 977,78	\$ 1.994,67
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	000792	Material	TOMA TELEF COLOMBIANA 400 AVE	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 1.256,00	\$ 6.405,60
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 306.128,14	\$ 64.286,91
15032	TELERRUPTOR BIPOLAR 120V-16 AMPERIOS			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 47.315,55
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 918,55	\$ 918,55
	100762	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 183.710,00	\$ 18.371,00
	104962	Material	TELERRUPTOR BIPOLAR DE 120V-16AMPERIOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 28.026,00	\$ 28.026,00
15197	TELERRUPTOR MONOPOLAR 120V-16 AMPERIOS			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 19.289,55
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 918,55	\$ 918,55
	102501	Mano de Obra	OFICIAL INST. ELECTRICAS + PREST.(IDRD)	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 183.710,00	\$ 18.371,00
	104975	Material	TELERRUPTOR MONOPOLAR 120V-16 AMP.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
13319	TEMPLADA ALAMBRE DE PUA			ML	Grupo	VARIOS		Valor Unitario	\$ 3.923,19
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 186,39	\$ 186,39
	103502	Material	Grapa 1 1/4 x 9	UN	0,5000	1,00 %	0,5050	\$ 17,65	\$ 8,91
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,0090	0,00 %	0,0090	\$ 414.209,59	\$ 3.727,89
13322	TEMPLADA MALLA FORTINET H=2.00m			ML	Grupo	VARIOS		Valor Unitario	\$ 39.142,80
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.863,94	\$ 1.863,94
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 414.209,59	\$ 37.278,86
10022	Templada malla y arreglo estruc metalica			M2	Grupo	10 Mobiliario		Valor Unitario	\$ 63.002,13

Detalles mantenimiento									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 45.570,00	\$ 911,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.786,89	\$ 5.786,89
	3241	Equipo	PULIDORA MANUAL SIN DISCO 9"	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 29.122,00	\$ 291,22
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 9.221,00	\$ 14.523,08
	2346	Material	MALLA CERRAMIENTO Eslabonada.Cal.12 (Hueco 2 1/2"	M2	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 16.988,00	\$ 178,37
	3301	Material	PLATINA 3/8" x 1 1/2"	UN	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 92.631,00	\$ 7.781,00
	1832	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) Cr DE Zin VERDE OLIVA	GLN	0,0240	2,00 %	0,0245	\$ 141.073,52	\$ 3.456,30
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 21.618,00	\$ 1.080,90
	16023	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA EN OBRA 1:2+PREST.	JRN	0,0647	0,00 %	0,0647	\$ 414.209,59	\$ 26.799,36
	12508	Sub-análisis	Día de Traslado con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

20786	Templado y fijación de malla eslabonada en estructura existente (SUM+INS)			M2	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 50.462,48
-------	---	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 45.570,00	\$ 911,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.786,89	\$ 5.786,89
	3241	Equipo	PULIDORA MANUAL SIN DISCO 9"	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 29.122,00	\$ 291,22
	3301	Material	PLATINA 3/8" x 1 1/2"	UN	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 92.631,00	\$ 7.781,00
	1832	Material	PRIMER(ANTICORROSIVO) Cr DE Zin VERDE OLIVA	GLN	0,0240	2,00 %	0,0245	\$ 141.073,52	\$ 3.456,30
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 21.618,00	\$ 3.242,70
	16023	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA EN OBRA 1:2+PREST.	JRN	0,0647	0,00 %	0,0647	\$ 414.209,59	\$ 26.799,36
	12508	Sub-análisis	Día de Traslado con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

12628	Temple. Malla Eslab.Ceram.h=2.0m(SinPintura)			ML	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 41.507,38
-------	--	--	--	----	---------------------	--	--	----------------	--------------

Detalles mantenimiento									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 45.570,00	\$ 911,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.786,89	\$ 5.786,89
	3241	Equipo	PULIDORA MANUAL SIN DISCO 9"	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 29.122,00	\$ 291,22
	100349	Material	Platina 3/4" x 1/8" **	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.222,00	\$ 4.444,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 21.618,00	\$ 1.080,90
	16023	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA EN OBRA 1:2+PREST.	JRN	0,0647	0,00 %	0,0647	\$ 414.209,59	\$ 26.799,36
	12508	Sub-análisis	Día de Traslado con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

18830	TERMINAL DE CONTROL DE TIEMPO Y CONTROL DE ACCESO			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 149.013,29
-------	---	--	--	----	---	--	--	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica SUMIISTRO E INSTLACION DE TERMINAL DE CONTROL DE TIEMPO Y ASISTENCIA Y CONTROL DE ACCESO 1500 HUELLAS 5000 TARJETAS INCLUYE FUENTE. Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.452,10	\$ 1.452,10
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.452,10	\$ 1.452,10
	103090	Equipo	TALADRO 1/2"	HR	8,0000	10,00 %	8,8000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101474	Mano de Obra	CUADRILLA (OFICIAL+ AY ELECTRICO) + PREST(IDRD)HOR	HR	5,0000	7,00 %	5,3500	\$ 27.142,00	\$ 145.209,70

	103101	Material	CHAZO DE 1/4 COLAPS+TORNILLO***	UN	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 165,18	\$ 693,76
	109002	Material	TERMINAL DE CONTROL DE TIEMPO 1500 HUELLAS	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003641	Transporte	TRANSPORTE BOGOTA	KG	6,0000	5,00 %	6,3000	\$ 32,64	\$ 205,63
15354	TERMINAL PREMOLD.USO EXTERIOR Cu (2-2/0)AWG-15KV			JGO	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 495.258,49
Detalles									
Descripción Técnica		Terminal premoldeado tipo exterior, Cu #2-2/0 AWG 15 kV (incluidos los apantallamientos para cable de M.T.)el juego de terminales de uso Exterior esta compuesto por tres(3) unidades.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.943,70	\$ 6.943,70
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.426,00	\$ 26.426,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.388,74	\$ 1.388,74
	105121	Material	Terminal premoldeadoExterior cable(2-2/0)AWG-15KV	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 321.626,00	\$ 321.626,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 420.830,46	\$ 138.874,05
15341	TERMINAL PREMOLD.USO INTERIOR Cu (2-2/0)AWG-15KV			GL	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 585.298,63
Detalles									
Descripción Técnica		Terminal premoldeado tipo linterior, Cu #2-2/0 AWG 15 kV (incluidos los apantallamientos para cable de M.T.)el juego de terminales de uso interior esta compuesto por tres(3) unidades.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.943,70	\$ 6.943,70
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.426,00	\$ 26.426,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.388,74	\$ 1.388,74
	012471	Material	Terminal premoldeado para media tensión, de uso exterior. 15kV, calibre 4/0-120mm2	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 411.666,14	\$ 411.666,14
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 420.830,46	\$ 138.874,05
010488	TERMINAL PREMOLDEADO USO EXTERIOR Cu (4/0-120mm2)AWG-15KV Cefe Cometas (Sum+Inst)			JGO	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 585.298,63
Detalles									
Descripción Técnica		CONTRATO CONSULTORIA N°221. OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA. TERMINAL PREMOLDEADO USO EXTERIOR Cu (4/0-120mm2)AWG-15KV Cefe Cometas (Sum+Inst) para e M.T.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.943,70	\$ 6.943,70
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.426,00	\$ 26.426,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.388,74	\$ 1.388,74
	012471	Material	Terminal premoldeado para media tensión, de uso exterior. 15kV, calibre 4/0-120mm2	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 411.666,14	\$ 411.666,14
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 420.830,46	\$ 138.874,05
17469	TERMINAL PREMOLDEADO USO INTERIOR 15 KV			JGO	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 593.249,20
Detalles									
Descripción Técnica		TERMINAL PREMOLDEADO USO INTERIOR 15 KVCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 14.729,07	\$ 14.729,07
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.945,81	\$ 2.945,81
	105107	Material	Terminal premoldeado Interior cable(2-2/0)AWG-15k	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 280.993,00	\$ 280.993,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 420.830,46	\$ 294.581,32
010487	TERMINAL PREMOLDEADOUSO INTERIOR Cu (4/0-120mm)AWG-15KV CEF COMETAS (Sum+Inst)			JGO	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 491.821,65

15KV.CEFE COMETAS (Sum+Instalacion)				COMUNI					
Detalles									
Descripción Técnica				CONTRATO CONSULTORIA N°221. OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFÉ LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA. TERMINAL PREMOLDEADO USO INTERIOR Cu (4/0-120mm)AWG-15KV.CEFE COMETAS (Sum+Instalación)					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.943,70	\$ 6.943,70
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.426,00	\$ 26.426,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.388,74	\$ 1.388,74
	012472	Material	Terminal premoldeado para media tensión, de uso interior. 15kV, calibre 4/0-120mm2	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 318.189,16	\$ 318.189,16
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 420.830,46	\$ 138.874,05
17487	Terminal rejilla perimetral 345 mm Poliprop o ABS			UN	Grupo PISCINAS		Valor Unitario	\$ 102.824,21	
Detalles									
Descripción Técnica				Suministro e instalación Terminal para rejilla perimetral de 345 mm de ancho material Polipropileno o ABS (IMPORTADA)					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.996,59	\$ 1.996,59
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 998,29	\$ 998,29
	107441	Material	KIT TERMINAL REJILLA 24X3	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 399.317,32	\$ 99.829,33
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 415.070,00	\$ 0,00
12709	Terminales Autodesforre**			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 1.873,51	
Detalles 20 PARES									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 36,74	\$ 36,74
	102751	Material	TERMINAL AUTODESFORRE**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 306.128,14	\$ 1.836,77
11867	Terminales cable MT 2/0, 15 KV 100% aislamiento			JGO	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 191.092,92	
Detalles 20 PARES									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.746,92	\$ 3.746,92
	101623	Material	Terminales MT 2/0, 15 KV pantalla en hilos 100% ai	JGO	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 187.346,00	\$ 187.346,00
15744	Terminales Preformado conexi red elect. MT.uso Ext			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 1.065.057,39	
Detalles 20 PARES									
Descripción Técnica				Suministro y montaje de juego (3 un) de terminales preformado para red eléctrica de media tensión, tipo buje de 200 amperios - 15kV, para subestación tipo pedestal de alumbrado público, de acuerdo a las normas constructivas y especificaciones técnicas del operador de red Codensa. Incluye accesorios y elementos necesarios para complementar la instalación.					
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.219,43	\$ 2.219,43
	104000	Material	CINTA AUTOFUNDENTE	RLL	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 45.914,00	\$ 9.182,80
	105121	Material	Terminal premoldeadoExterior cable(2-2/0)AWG-15KV	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 321.626,00	\$ 964.878,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 306.128,14	\$ 88.777,16
15734	Terminales Preformado conexion red elect. tipo buj			JGO	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 11.056,31	

COMUNI									
Detalles 20 PARES									
Descripción Técnica		Suministro y montaje de juego (3 un) de terminales preformado para red eléctrica de media tensión, tipo buje de 200 amperios - 15kV, para subestación tipo pedestal de alumbrado público, de acuerdo a las normas constructivas y especificaciones técnicas del operador de red Codensa. Incluye accesorios y elementos necesarios para complementar la instalación.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 36,74	\$ 36,74
	104000	Material	CINTA AUTOFUNDENTE	RLL	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 45.914,00	\$ 9.182,80
	105604	Material	TERMINAL PREFORMADO TIPO BUJE PARA CABLE DE M.T.	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 306.128,14	\$ 1.836,77
15733	Terminales Preformado conexion red elect. tipo cod			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 550.225,31
Detalles 20 PARES									
Descripción Técnica		Suministro y montaje de juego (3 un) de terminales preformado para conexión de red eléctrica de media tensión, tipo codo de 200 amperios - 15 kV, para subestación tipo pedestal de red de alumbrado público, de acuerdo a las normas constructivas y especificaciones técnicas del operador de red Codensa (CS 337). Incluye accesorios y elementos necesarios para complementar la instalación.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 36,74	\$ 36,74
	104000	Material	CINTA AUTOFUNDENTE	RLL	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 45.914,00	\$ 9.182,80
	105603	Material	TERMINAL PREFORMADO TIPO CODO PARA CABLE DE M.T.	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 179.723,00	\$ 539.169,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 306.128,14	\$ 1.836,77
15735	Terminales Preformado conexion red elect. uso int			??	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 87.245,48
Detalles 20 PARES									
Descripción Técnica		Suministro y montaje de juego (3 un) de terminales preformado para red eléctrica de media tensión, tipo buje de 200 amperios - 15kV, para subestación tipo pedestal de alumbrado público, de acuerdo a las normas constructivas y especificaciones técnicas del operador de red Codensa. Incluye accesorios y elementos necesarios para complementar la instalación.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	104000	Material	CINTA AUTOFUNDENTE	RLL	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 45.914,00	\$ 9.182,80
	105605	Material	TERMINAL PREFORMADO TIPO INTERIOR PARA CABLE DE M	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
17586	Termohigrometro (Incl base plastica -Sum e inst)			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 199.619,98
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro e instalación Termohigrometro (Incluye base plastica)							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 499,15	\$ 499,15
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 499,15	\$ 499,15
	107569	Material	Termohigrometro (Incluye base plastica)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 148.707,01	\$ 148.707,01
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 399.317,32	\$ 49.914,67
18700	TERMOMETRO CDRC			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 19.941,07
Detalles									
Descripción Técnica		TERMOMETROVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 391,00	\$ 391,00
	108896	Material	TERMOMETRO 3/4" CDRC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0475	0,00 %	0,0475	\$ 411.580,43	\$ 19.550,07

18768	Termostato digital+caja guarda termostato(Sum)CDRC			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 124.521,00
-------	--	--	--	----	----------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	108908	Material	Termostato digital con caja guarda termostato	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 415.070,00	\$ 124.521,00

00560	TIMBRE-BOTON / ECONOM.			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 85.346,92
-------	------------------------	--	--	----	---	--	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.520,47	\$ 3.520,47
	000722	Material	ALAMBRE TELEFONICO 2 x 22 JWT- PVC	ML	4,0000	5,00 %	4,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 977,78	\$ 3.989,34
	000736	Material	BOTON TIMBRE 600 AVE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 2.385,00	\$ 4.865,40
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 1.256,00	\$ 2.562,24
	000812	Material	ZUMBADOR 110 V. 600 AVE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 306.128,14	\$ 70.409,47

01032	TINA FIBRA- 1.80mtx.90x.41 (INST.COMPLETEA)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 682.308,60
-------	--	--	--	----	--	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25.051,25	\$ 25.051,25
	000551	Material	DESAGUE SENCILLO INTEGRAL rebose	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.202,58	\$ 16.202,58
	003553	Material	GRIFERIA CONJ. MEZC. L/M FRANCESA 8" Conj "G" GRI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	001873	Material	LADRILLO COMUN MOORE OSIMILAR 26x12.5x6 Fab.	UN	10,5000	0,00 %	10,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	004005	Material	TINA FRANCESA FIRPLAK 1.80mtx.90x.41	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 305.096,56	\$ 488.154,50
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,3000	3,00 %	0,3090	\$ 494.822,87	\$ 152.900,27

00521	TINA FIBRA DE VIDRIO			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 114.981,88
-------	----------------------	--	--	----	--	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000551	Material	DESAGUE SENCILLO INTEGRAL rebose	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.202,58	\$ 16.202,58
	002528	Material	TINA ACRILICA (fibra de vidrio ó Poliester)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 411.580,43	\$ 98.779,30

01033	TINA FIRPLAK 1.60mtx.75x.41 (INST.COMPLETEA)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 682.308,60
-------	---	--	--	----	--	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25.051,25	\$ 25.051,25
	000551	Material	DESAGUE SENCILLO INTEGRAL rebose	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.202,58	\$ 16.202,58
	003553	Material	GRIFERIA CONJ. MEZC. L/M FRANCESA 8" Conj "G" GRI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	001873	Material	LADRILLO COMUN MOORE OSIMILAR 26x12.5x6 Fab.	UN	10,5000	0,00 %	10,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	004003	Material	TINA ESPAÑOLA FIRPLAK 1.60mtx.75x.41	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 305.096,56	\$ 488.154,50
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,3000	3,00 %	0,3090	\$ 494.822,87	\$ 152.900,27

16513	TINA PARA CRIOTERAPIA1.8x0.90 H=0.41ml+GRIF+DESAG			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 1.321.692,50
--------------	--	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica CrioterapiaLa crioterapia consiste, básicamente, en la inmersión en agua más comúnmente conocida como “baños de hielo”, se trata de un método efectivo que puede acelerar la recuperación muscular para poder afrontar la próxima sesión con un mejor rendimiento, consiguiendo una mejor adaptación corporal a las exigencias del entrenamiento o competición venidera.Introduciendo las piernas bajo el agua fría, comprimirás los vasos sanguíneos y disminuirás la actividad metabólica, lo que reducirá la hinchazón y regenerará esas microroturas producidas en el tejido muscular. Cuando el cuerpo entra en contacto con el agua fría, se acelera el torrente sanguíneo, lo que ayuda al sistema linfático a reciclar todas las células muertas causadas por la carga del entrenamiento, es decir, ayudan a eliminar los desechos metabólicos presentes en los músculos.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.142,33	\$ 19.142,33
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.337,00	\$ 668,50
	002818	Material	CONCRETO 2000 PSI COMUN Imperm.Gr=1"	M3	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 0,00	\$ 0,00
	001879	Material	MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR	KG	1,5200	0,00 %	1,5200	\$ 4.960,00	\$ 7.539,20
	004005	Material	TINA FRANCESA FIRPLAK 1.80mtx.90x.41	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	1,3819	0,00 %	1,3819	\$ 305.096,56	\$ 421.612,94
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3455	0,00 %	0,3455	\$ 305.096,56	\$ 105.410,86
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	13463	Sub-análisis	DUCHA ANTIVANDALICA CIERRE AUTOMATICO.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 762.931,46	\$ 762.931,46

00643	TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL			ML	Grupo PINTURA			Valor Unitario	\$ 5.115,42
--------------	-------------------------------------	--	--	-----------	----------------------	--	--	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 104.130,00	\$ 2.707,38
	532	Material	LJA DE AGUA 50-100	UN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 1.411,99	\$ 225,92
	106812	Material	Sellador para Madera Industrial (40 sólidos) Nitro	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 80.192,90	\$ 817,97
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 33.435,00	\$ 1.364,15
	001073	Material	TINTILLA P/MADERA 1/4 PINTUCO	LT	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 0,00	\$ 0,00

00644	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA			M2	Grupo PINTURA			Valor Unitario	\$ 23.007,74
--------------	------------------------------------	--	--	-----------	----------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 104.130,00	\$ 15.619,50
	532	Material	LJA DE AGUA 50-100	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.411,99	\$ 706,00
	106812	Material	Sellador para Madera Industrial (40 sólidos) Nitro	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 80.192,90	\$ 3.271,87
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 33.435,00	\$ 3.410,37
	001073	Material	TINTILLA P/MADERA 1/4 PINTUCO	LT	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 0,00	\$ 0,00

00645	TINTILLA SOBRE MUEBLES			M2	Grupo PINTURA			Valor Unitario	\$ 55.905,91
--------------	-------------------------------	--	--	-----------	----------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,4300	0,00 %	0,4300	\$ 104.130,00	\$ 44.775,90
--------------------	--------	--------------	---	-----	--------	--------	--------	---------------	--------------

	532	Material	LJA DE AGUA 50-100	UN	3,1500	0,00 %	3,1500	\$ 1.411,99	\$ 4.447,77
	106812	Material	Sellador para Madera Industrial (40 sólidos) Nitro	GLN	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 80.192,90	\$ 3.271,87
	1070	Material	THINNER EXTRAFINO	GLN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 33.435,00	\$ 3.410,37
	001073	Material	TINTILLA P/MADERA 1/4 PINTUCO	LT	0,1800	2,00 %	0,1836	\$ 0,00	\$ 0,00
00423	TOALLERO ACUCER CORONA			UN	Grupo ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES			Valor Unitario	\$ 39.052,60

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3700	0,00 %	0,3700	\$ 104.130,00	\$ 38.528,10
	70	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 2.098,01	\$ 524,50
	001756	Material	TOALLERO LINEA ASTRO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

11396	Toldo proteccion Angeo fachada lona h=15m **			ML	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS			Valor Unitario	\$ 190.667,25
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles muro cierre ladrillo portante

Descripción Técnica Se plantean 3 usos de la lona.Se plantea una cuadrilla de mantenimiento medio dia a la semana.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.414,40	\$ 1.414,40
	2506	Equipo	MANILA NYLON 1/2" (POLIPROPILENO-ROLLO DE 200M)	ML	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 2.031,48	\$ 2.640,92
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.582,00	\$ 6.582,00
	524	Material	PUNTILLA 1" CON CABEZA	LB	1,7500	0,00 %	1,7500	\$ 5.176,00	\$ 9.058,00
	3636	Material	TELA VERDE LONA CERRAMIENTO	M2	15,0000	20,00 %	18,0000	\$ 1.085,01	\$ 19.530,18
	2672	Material	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	2,7500	3,00 %	2,8325	\$ 3.531,22	\$ 10.002,18
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0587	0,00 %	0,0587	\$ 299.744,81	\$ 17.595,02
	11218	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,3009	0,00 %	0,3009	\$ 411.580,43	\$ 123.844,55

13641	Toma bifasica AEREA - Sumi e inst			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 15.385,33
--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 306,13	\$ 306,13
	103861	Material	Toma aerea caucho p/t 15a 250v codel Bifásica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.426,00	\$ 7.426,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 306.128,14	\$ 7.653,20

13101	Toma Coaxial Rosca para T.V.(sum+inst).			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 13.806,38
--------------	---	--	--	-----------	------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.255,13	\$ 1.255,13
	103164	Material	TOMA TV AMERICANA COAXIAL AMBIA BL L/NEX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0410	0,00 %	0,0410	\$ 306.128,14	\$ 12.551,25

00260	TOMA DE ENSAYOS PARA CONCRETO			MES	Grupo MORTEROS, CONCRETOS Y ENSAYOS			Valor Unitario	\$ 8.748,10
--------------	--------------------------------------	--	--	------------	--	--	--	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001656	Equipo	CILINDRO PRUEBA CONCRETO (Alq)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003662	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL (JR+PREST-IDRD.)	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 174.962,00	\$ 8.748,10

17110	Toma de TV (SUMI INST)			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 67.303,59
--------------	-------------------------------	--	--	-----------	------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación de toma TV. Se deberá tener en cuenta cajas de paso o conexión y accesorios									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.285,74	\$ 1.285,74
	003520	Material	CAJA DOBLE PAVCO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.761,00	\$ 2.761,00
	009796	Material	FACE PLATE 2 PUESTOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.806,01	\$ 4.806,01
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 67.900,00	\$ 67,90
	103863	Material	TOMA TV	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000803	Material	TUBO 3/4" PVC 3MTS	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 5.175,00	\$ 15.525,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 306.128,14	\$ 42.857,94
16228	Toma Doble Cableado Estruct. Categ-6 (face plat			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 91.079,07

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	102301	Material	Face plate doble voz y datos RJ-45 EIA/TIA CAT 6	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 35.910,00	\$ 35.910,00
	101343	Material	Marquilla de Identificación (RPS) Elect (4X2CM)	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.358,00	\$ 4.716,00
	101503	Material	Toma RJ45 tipo Jack Categoría 6 marca Amp o superi	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.228,00	\$ 19.228,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81
17109	Toma doble RJ 45 categoría 6A (SUMI INST)			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 98.814,59

Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación de toma doble RJ 45 categoría 6A blindado norma 568 B. Se deberá tener en cuenta cajas de paso o conexión, face plate y en general todos aquellos elementos necesarios para su adecuado funcionamiento									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.285,74	\$ 1.285,74
	003520	Material	CAJA DOBLE PAVCO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.761,00	\$ 2.761,00
	009796	Material	FACE PLATE 2 PUESTOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.806,01	\$ 4.806,01
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 67.900,00	\$ 67,90
	100948	Material	TOMA RJ45 -110 JACK SNAP CAT6 (DOBLE)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 31.511,00	\$ 31.511,00
	000803	Material	TUBO 3/4" PVC 3MTS	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 5.175,00	\$ 15.525,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 306.128,14	\$ 42.857,94
12570	TOMA DOBLE RJ-45 CON FLACE PLATE- CAT 5 sum+ins			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 62.026,89

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.510,31	\$ 5.510,31
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.295,96	\$ 2.295,96
	102936	Material	TomaDobleRJ-45con Flace Plate CAT5	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 306.128,14	\$ 45.919,22
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
13106	TOMA ELECTRICA NORMAL LEVINTON BEIGE sum+ins			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 9.040,28

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 428,58	\$ 428,58
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 1.337,00	\$ 40,11

	103125	Material	TOMA SENCILLA BEIGE CON TAPA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 306.128,14	\$ 8.571,59
13833	TOMA ELECTRICA POLO A TIERRA GRAD. COMERC sum+ins			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario	\$ 28.815,51	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	104132	Material	TOMADOBLEGRAD.HOSPITAL.POLO-TIERRANARANJA 15+TAPA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 306.128,14	\$ 18.367,69
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 415.070,00	\$ 6.226,05
12862	TOMA ELECTRICA POLO AISLADO NARANJA HG sum+ins			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario	\$ 29.791,59	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.204,12	\$ 2.204,12
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 918,38	\$ 918,38
	102940	Material	TomaElectricaPolo AisladoNaranja HG	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 306.128,14	\$ 18.367,69
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
12861	TOMA ELECTRICA POLO NORMAL sum+ins			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario	\$ 6.200,90	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 275,52	\$ 275,52
	102942	Material	TomaElectricaPolo Normal	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 306.128,14	\$ 5.510,31
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 415.070,00	\$ 415,07
13320	TOMA GFCI 15A + CABLEADO**			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 232.137,85	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.556,17	\$ 2.556,17
	3784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	27,0000	5,00 %	28,3500	\$ 3.170,01	\$ 89.869,78
	000048	Material	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO No 14	ML	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 8.437,00	\$ 88.588,50
	103509	Material	TOMA GFCI LEGRAN LINEA-ARQUEA (15A)**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1670	0,00 %	0,1670	\$ 306.128,14	\$ 51.123,40
17090	Toma HDMI (SUMI INST)			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario	\$ 67.303,59	
Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación salida para toma HDMI. Se deberá tener en cuenta cajas de paso o conexión y accesorios									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.285,74	\$ 1.285,74
	003520	Material	CAJA DOBLE PAVCO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.761,00	\$ 2.761,00
	009796	Material	FACE PLATE 2 PUESTOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.806,01	\$ 4.806,01
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 67.900,00	\$ 67,90

	107049	Material	TOMA HDMI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	000803	Material	TUBO 3/4" PVC 3MTS	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 5.175,00	\$ 15.525,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 306.128,14	\$ 42.857,94
13638	Toma monofasica Suministro e instalación			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 11.631,69

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 306,13	\$ 306,13
	103880	Material	TOMA DOBLE MONOFASICA POLO A TIERRA 15Amperios	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.203,00	\$ 5.203,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56

14237	Toma para cantonera +caja Sumi e inst			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 13.833,01
--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 122,45	\$ 122,45
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	103880	Material	TOMA DOBLE MONOFASICA POLO A TIERRA 15Amperios	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.203,00	\$ 5.203,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56

14239	Toma para secador de manos +caja Sumi e inst			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 13.833,01
--------------	---	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 122,45	\$ 122,45
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	103880	Material	TOMA DOBLE MONOFASICA POLO A TIERRA 15Amperios	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.203,00	\$ 5.203,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56

12569	Toma RJ-45 CAT 6 X 1 sum+ins			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 12.367,58
--------------	-------------------------------------	--	--	-----------	------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 122,45	\$ 122,45
	102645	Material	Toma RJ-45 x 1 CAT 6	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

11806	TOMA RJ45 TIPO JACK CATEGORÍA 6			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 24.387,49
--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 292,05	\$ 292,05
	101503	Material	Toma RJ45 tipo Jack Categoría 6 marca Amp o superi	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.228,00	\$ 19.228,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0159	0,00 %	0,0159	\$ 306.128,14	\$ 4.867,44

15059	TOMA SENCI CABLEADO ESTRUCTURADO CAT 6			UN	Grupo ELECTRICOS IDR2			Valor Unitario	\$ 62.291,47
--------------	---	--	--	-----------	------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	009796	Material	FACE PLATE 2 PUESTOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.806,01	\$ 4.806,01
	101343	Material	Marquilla de Identificación (RPS) Elect (4X2CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.358,00	\$ 2.358,00
	001898	Material	TOMA RJ45 -110 JACK SNAP CAT6 (SENCILLA)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.984,01	\$ 22.984,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81
16227	Toma Sencilla Cableado Estruct. Categ-6 (face plat			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 55.169,07
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	003417	Material	FACE PLATE COMUN	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101343	Material	Marquilla de Identificación (RPS) Elect (4X2CM)	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 2.358,00	\$ 4.716,00
	101503	Material	Toma RJ45 tipo Jack Categoría 6 marca Amp o superi	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.228,00	\$ 19.228,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81
17103	Toma sencillo RJ 45 categoría 6A (SUMI INST)			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 90.287,60
Detalles									
Descripción Técnica									
Suministro e instalación de toma sencillo RJ 45 categoría 6A blindado norma 568 B. Se deberá tener en cuenta cajas de paso o conexión, face plate y en general todos aquellos elementos necesarios para su adecuado funcionamiento									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.285,74	\$ 1.285,74
	003520	Material	CAJA DOBLE PAVCO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.761,00	\$ 2.761,00
	009796	Material	FACE PLATE 2 PUESTOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.806,01	\$ 4.806,01
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 67.900,00	\$ 67,90
	001898	Material	TOMA RJ45 -110 JACK SNAP CAT6 (SENCILLA)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.984,01	\$ 22.984,01
	000803	Material	TUBO 3/4" PVC 3MTS	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 5.175,00	\$ 15.525,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 306.128,14	\$ 42.857,94
13645	Toma telefonica + caja - Sum e inst			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 14.259,01
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 122,45	\$ 122,45
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.385,00	\$ 2.385,00
	103864	Material	TOMA TELEFONICA DOS HILOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.629,00	\$ 5.629,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
13102	Toma Telefónica RJ11 Doble.+Caja+Tub(sum+inst).			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 19.594,41
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.255,13	\$ 1.255,13
	002461	Material	ADAPTADOR CONDUIT CONDUFLEX ½"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102384	Material	CAJA ELECTR.10x10x10 - GALVANIZADA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.788,03	\$ 5.788,03
	103121	Material	TOMA TELEFONICA RJ11 DOBLE**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	0,0000	2,00 %	0,0000	\$ 1.256,00	\$ 0,00

	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0410	0,00 %	0,0410	\$ 306.128,14	\$ 12.551,25
11672	TOMACORRIENTE DOBLE 5-15R LEVINT. O SIMILAR**			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 11.878,49	
					COMUNI				
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 292,05	\$ 292,05
	101343	Material	Marquilla de Identificación (RPS) Elect (4X2CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.358,00	\$ 2.358,00
	101342	Material	TOMA DOBLE POLO TIERRA + TAPA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.361,00	\$ 4.361,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0159	0,00 %	0,0159	\$ 306.128,14	\$ 4.867,44
11673	TOMACORRIENTE DOBLE 5-15R REGULADA DE COLOR			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 15.360,66	
					COMUNI				
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 477,56	\$ 477,56
	101343	Material	Marquilla de Identificación (RPS) Elect (4X2CM)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.358,00	\$ 2.358,00
	101344	Material	TOMA DOBLE POLO TIERRA HUBELL + TAPA COLOR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 306.128,14	\$ 7.959,33
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 415.070,00	\$ 4.565,77
14042	TOMACORRIENTE DOBLE AISLADA COLOR NARANJA			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 20.029,52	
					COMUNI				
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 229,60	\$ 229,60
	104302	Material	TOMA DOBLE P/T AISLADA NARANJA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.208,00	\$ 15.208,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 306.128,14	\$ 4.591,92
18792	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA PROT FALLA			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 126.306,55	
					COMUNI				
Detalles									
Descripción Técnica									
Suministro instalación y puesta en servicio de tomacorriente doble monofásica 15A/125 V. (1Ø+N+PT) con protección por falla a tierra (GFCI) (red normal), incluye cableado (bajo en halógenos, no propagadores de llama y baja emisión de humos opacos), ductería, cajas, curvas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.259,01	\$ 4.259,01
	108821	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	12,0000	5,00 %	12,6000	\$ 2.594,00	\$ 32.684,40
	108949	Material	CAJA OCTOGONAL TIPO E (1 ACCESO) DE 3/4"	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 0,00	\$ 0,00
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.090,64	\$ 4.362,56
	106838	Material	CURVA 90° EMT 3/4"	UN	4,0000	1,00 %	4,0400	\$ 1.716,58	\$ 6.934,98
	106840	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 477,00	\$ 477,00
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.104,74	\$ 2.104,74
	108953	Material	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA (2P+T) PROTEC FALLA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3561	Material	TORNILLO PARA LAMINA D= 3/8" LC #18	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 79,05	\$ 158,10
	104980	Material	TUBO CONDUIT EMT Ø 3/4"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.449,00	\$ 10.449,00
	810	Material	UNION GALV. 3/4" EMT	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 1.049,00	\$ 20,98
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1855	0,00 %	0,1855	\$ 306.128,14	\$ 56.786,77

104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01	
18787	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA RED NORMAL		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 126.306,55		
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro instalación y puesta en servicio de tomacorriente doble monofásica 15A/125 V. (1Ø+N+PT) (red normal), incluye cableado (bajo en halógenos, no propagadores de llama y baja emisión de humos opacos), ducteria, cajas, curvas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.259,01	\$ 4.259,01
	108821	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	12,0000	5,00 %	12,6000	\$ 2.594,00	\$ 32.684,40
	108949	Material	CAJA OCTOGONAL TIPO E (1 ACCESO) DE 3/4"	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 0,00	\$ 0,00
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.090,64	\$ 4.362,56
	106838	Material	CURVA 90° EMT 3/4"	UN	4,0000	1,00 %	4,0400	\$ 1.716,58	\$ 6.934,98
	106840	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 477,00	\$ 477,00
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.104,74	\$ 2.104,74
	108950	Material	TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA (2P+T)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3561	Material	TORNILLO PARA LAMINA D= 3/8" LC #18	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 79,05	\$ 158,10
	104980	Material	TUBO CONDUIT EMT Ø 3/4"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.449,00	\$ 10.449,00
	810	Material	UNION GALV. 3/4" EMT	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 1.049,00	\$ 20,98
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1855	0,00 %	0,1855	\$ 306.128,14	\$ 56.786,77
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01

20643	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA RED NORMAL		UN	Grupo ELECTRICOS IDR		Valor Unitario	\$ 134.560,41		
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.975,07	\$ 3.975,07
	108821	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	12,0000	5,00 %	12,6000	\$ 2.594,00	\$ 32.684,40
	010735	Material	CAJA OCTOGONAL TIPO E (1 ACCESO) DE 3/4"	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 1.800,01	\$ 37,80
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.090,64	\$ 4.362,56
	106838	Material	CURVA 90° EMT 3/4"	UN	4,0000	1,00 %	4,0400	\$ 1.716,58	\$ 6.934,98
	106840	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 477,00	\$ 477,00
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.104,74	\$ 2.104,74
	010736	Material	TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA (2P+T)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.500,00	\$ 8.500,00
	3561	Material	TORNILLO PARA LAMINA D= 3/8" LC #18	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 79,05	\$ 158,10
	104980	Material	TUBO CONDUIT EMT Ø 3/4"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.449,00	\$ 10.449,00
	810	Material	UNION GALV. 3/4" EMT	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 1.049,00	\$ 20,98
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1855	0,00 %	0,1855	\$ 306.128,14	\$ 56.786,77
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01

18794	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA RED REGULADA		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 138.526,55		
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro instalación y puesta en servicio de tomacorriente doble monofásica 15A/125 V. (1Ø+N+PT Aislado) (red regulada), incluye cableado (bajo en halógenos, no propagadores de llama y baja emisión de humos opacos), ducteria, cajas, curvas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Consultoría intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.259,01	\$ 4.259,01
	108821	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	12,0000	5,00 %	12,6000	\$ 2.594,00	\$ 32.684,40

108949	Material	CAJA OCTOGONAL TIPO E (1 ACCESO) DE 3/4"	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 0,00	\$ 0,00
105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.090,64	\$ 4.362,56
106838	Material	CURVA 90° EMT 3/4"	UN	4,0000	1,00 %	4,0400	\$ 1.716,58	\$ 6.934,98
108957	Material	TAPA UN HUECO CON TORNILLOS EXTERIORES MARCADA IG	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.104,74	\$ 2.104,74
108956	Material	TOMA REGULADA + TIERRA AISLADA 15A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.697,00	\$ 12.697,00
3561	Material	TORNILLO PARA LAMINA D= 3/8" LC #18	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 79,05	\$ 158,10
104980	Material	TUBO CONDUIT EMT Ø 3/4"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.449,00	\$ 10.449,00
810	Material	UNION GALV. 3/4" EMT	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 1.049,00	\$ 20,98
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1855	0,00 %	0,1855	\$ 306.128,14	\$ 56.786,77
104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01

20647	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA RED REGULADA	UN	Grupo ELECTRICOS IDRD	Valor Unitario	\$ 138.280,41
--------------	--	-----------	------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.975,07	\$ 3.975,07
	108821	Material	Cable de Cobre HFFR LS 600 V 75 °C CT - 12 AWG	ML	12,0000	5,00 %	12,6000	\$ 2.594,00	\$ 32.684,40
	010735	Material	CAJA OCTOGONAL TIPO E (1 ACCESO) DE 3/4"	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 1.800,01	\$ 37,80
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 1.090,64	\$ 4.362,56
	106838	Material	CURVA 90° EMT 3/4"	UN	4,0000	1,00 %	4,0400	\$ 1.716,58	\$ 6.934,98
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.104,74	\$ 2.104,74
	108956	Material	TOMA REGULADA + TIERRA AISLADA 15A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.697,00	\$ 12.697,00
	3561	Material	TORNILLO PARA LAMINA D= 3/8" LC #18	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 79,05	\$ 158,10
	104980	Material	TUBO CONDUIT EMT Ø 3/4"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.449,00	\$ 10.449,00
	810	Material	UNION GALV. 3/4" EMT	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 1.049,00	\$ 20,98
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1855	0,00 %	0,1855	\$ 306.128,14	\$ 56.786,77
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01

20805	TOMACORRIENTE GFCI 20 A (Sum + Inst)	UN	Grupo ELECTRICOS IDRD	Valor Unitario	\$ 63.711,07
--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles Según solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica JUSTIFICACIÓN: Actividad cuando se requiera hacer la instalación de tomacorrientes tipo GFCI en lugares los cuales no halla presencia de esta.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	102268	Material	TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA GFCI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 32.486,00	\$ 32.486,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 306.128,14	\$ 30.612,81

17052	Tomacorriente polo a tierra aislado 15 A, 120 V	UN	Grupo ELECTRICOS IDRD	Valor Unitario	\$ 127.014,49
--------------	--	-----------	------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación de salida para tomacorriente con polo a tierra aislado 15 A, 120 V en muro ó drywall. Incluye tubería PVC de 3/4", cable 3No. 12 Cu AWG PE HF FR LS, conectores autodesforre, cintas, aparato, tapa y marcación.

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.479,64	\$ 2.479,64
	103258	Material	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PVC 3/4" **	UN	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 197,00	\$ 413,70
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0400	0,00 %	2,0400	\$ 977,78	\$ 1.994,67
	106398	Material	CABLE cobre Aisl. HFFR # 12	ML	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 2.827,00	\$ 9.894,50
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0200	0,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	2,0600	0,00 %	2,0600	\$ 1.090,64	\$ 2.246,72

	104714	Material	MARQUILLA STIKER EN VINILO COLOR A=1CM:L=3 a 4 CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 109,06	\$ 109,06
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 67.900,00	\$ 67,90
	100950	Material	TOMA REGULADA POLO/TIERRA AISLAMIENTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.975,00	\$ 22.975,00
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.746,00	\$ 1.746,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60
17038	Tomacorriente polo a tierra no aislado 15 A, 120 V			UN	Grupo ELECTRICOS IDRD		Valor Unitario		\$ 109.242,49

Detalles									
		Descripción Técnica Suministro e instalación de salida para tomacorriente con polo a tierra no aislado 15 A, 120 V en muro ó drywall. Incluye tubería PVC de 3/4", cable 3No. 12 Cu AWG PE HF FR LS, conectores autodesforre, cintas, aparato, tapa y marcación.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.479,64	\$ 2.479,64
	103258	Material	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PVC 3/4" **	UN	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 197,00	\$ 413,70
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0400	0,00 %	2,0400	\$ 977,78	\$ 1.994,67
	106398	Material	CABLE cobre Aisl. HFFR # 12	ML	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 2.827,00	\$ 9.894,50
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0200	0,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	2,0600	0,00 %	2,0600	\$ 1.090,64	\$ 2.246,72
	104714	Material	MARQUILLA STIKER EN VINILO COLOR A=1CM:L=3 a 4 CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 109,06	\$ 109,06
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 67.900,00	\$ 67,90
	103880	Material	TOMA DOBLE MONOFASICA POLO A TIERRA 15Amperios	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.203,00	\$ 5.203,00
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.746,00	\$ 1.746,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60

17057	Tomacorriente polo a tierra no aislado 20 A, 208 V			UN	Grupo ELECTRICOS IDRD		Valor Unitario		\$ 113.865,49
--------------	---	--	--	-----------	------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles									
		Descripción Técnica Suministro e instalación de salida para tomacorriente con polo a tierra no aislado 20 A, 208 V en muro ó drywall. Incluye tubería PVC de 3/4", cable 3No. 12 Cu AWG PE HF FR LS, conectores autodesforre, cintas, aparato, tapa y marcación.							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.479,64	\$ 2.479,64
	103258	Material	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PVC 3/4" **	UN	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 197,00	\$ 413,70
	769	Material	BOQUILLAS COD ½ "+ TUERCA PARA TUB. METALICA	UN	2,0400	0,00 %	2,0400	\$ 977,78	\$ 1.994,67
	106398	Material	CABLE cobre Aisl. HFFR # 12	ML	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 2.827,00	\$ 9.894,50
	745	Material	CAJA GALVANIZADA REF 5800	UN	1,0200	0,00 %	1,0200	\$ 2.385,00	\$ 2.432,70
	105337	Material	Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10)	UN	2,0600	0,00 %	2,0600	\$ 1.090,64	\$ 2.246,72
	104714	Material	MARQUILLA STIKER EN VINILO COLOR A=1CM:L=3 a 4 CM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 109,06	\$ 109,06
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 67.900,00	\$ 67,90
	104719	Material	TOMA BIPOLAR 2X20AMP/250V Incrustar con P/T	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.826,00	\$ 9.826,00
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.746,00	\$ 1.746,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60

16605	Tope Caucho Balancin o Biosaludabl(Sum+Transp+dado			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 112.449,97
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles									
		Descripción Técnica Tope en caucho de llanta D=12cm, fijado a una tubería de D=1" y espesor de 2.5mm y altura de 25cm. El precio incluye transporte en Bogotá. Incluye un dado de 30x30x30cm en concreto de 3.000psi.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.373,29	\$ 3.373,29
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 99.130,00	\$ 1.982,60
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 57.751,00	\$ 1.155,02
	106459	Material	Tope Caucho Balancin o Biosaludable(Inc.Sum+Transp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 594.287,13	\$ 16.640,04
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 299.744,81	\$ 65.943,86
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50
	106084	Transporte	Vale Demolición RCD Concreto/Mampostería (Vj:6m3)	M3	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 4.591,22	\$ 160,69
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0059	0,00 %	0,0059	\$ 413.723,00	\$ 2.440,97
11119	Tope llantas (Fundido)**			UN	Grupo PARQUEADERO		Valor Unitario		\$ 70.927,44
Detalles h=0.3,base =0.3									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 786,47	\$ 786,47
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0250	5,00 %	0,0263	\$ 535.710,00	\$ 14.089,17
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 7.200,00	\$ 8.640,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 4.855,00	\$ 198,08
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,6600	0,00 %	0,6600	\$ 10.421,00	\$ 6.877,86
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1270	0,00 %	0,1270	\$ 299.744,81	\$ 38.067,59
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 495.784,25	\$ 1.041,15
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 22.311,21	\$ 1.227,12
13887	Tope llantas (Prefabricado)H=15cm,B=20cm;L=50cm**			UN	Grupo PARQUEADERO		Valor Unitario		\$ 44.142,93
Detalles h=0.3,base =0.3									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 438,77	\$ 438,77
	100606	Material	Topellantas prefabricado H=15cm,B=20cm,L=50cm **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0690	0,00 %	0,0690	\$ 299.744,81	\$ 20.682,39
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 495.784,25	\$ 1.041,15
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 22.311,21	\$ 1.227,12
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50
13544	TOPE PARA PUERTA EN ACERO			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 23.577,47
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 460,97	\$ 460,97
	103717	Material	TOPE PARA PUERTA EN ACERO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101847	Material	TORNILLO Y CHAZO PLASTICO DE 1/4***	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 68,00	\$ 68,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0560	0,00 %	0,0560	\$ 411.580,43	\$ 23.048,50
00773	TOPES EN CONCRETO PARQUEADERO			ML	Grupo PARQUEADERO		Valor Unitario		\$ 80.831,53
Detalles h=0.3,base =0.3									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,5200	0,00 %	0,5200	\$ 104.130,00	\$ 54.147,60
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0180	5,00 %	0,0189	\$ 535.710,00	\$ 10.124,92
	923	Material	LISTON EN AMARILLO (8cm x 2.2cm) L= 3M	ML	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 7.200,00	\$ 8.640,00
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,6600	0,00 %	0,6600	\$ 10.421,00	\$ 6.877,86
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 495.784,25	\$ 1.041,15
10739	Topografia (comision completa+equip+trans) **			DD	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 1.078.421,60

Detalles Usando repav incluy demarcación

Descripción Técnica

Componentes	814	Equipo	ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA	MES	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 1.773.705,00	\$ 58.532,27
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 25.042,69	\$ 25.042,69
	003768	Mano de Obra	CADENERO 1 + PRESTACIONES	MES	0,0333	4,00 %	0,0346	\$ 4.841.432,00	\$ 167.513,55
	003769	Mano de Obra	CADENERO 2 + PRESTACIONES	MES	0,0333	4,00 %	0,0346	\$ 3.374.015,00	\$ 116.740,92
	003780	Mano de Obra	TOPOGRAFO 1 + PREST.	MES	0,0330	4,00 %	0,0343	\$ 6.314.849,00	\$ 216.599,32
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.582,00	\$ 6.713,64
	000503	Material	MANGUERA DE NIVEL 3/8" CAL 30	ML	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 1.235,01	\$ 62,99
	000511	Material	NIVEL DE BURBUJA O GOTA DE 12" - 2 Burbujas	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 29.720,00	\$ 1.515,72
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 4.855,00	\$ 10.195,50
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	6,0000	2,00 %	6,1200	\$ 9.875,00	\$ 60.435,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 415.070,00	\$ 415.070,00

14373	Tornillo 1/2 x 6" - Suministro	UN	Grupo VARIOS	Valor Unitario	\$ 3.316,16
-------	--------------------------------	----	--------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104335	Material	Tornillo 1/2"6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.316,16	\$ 3.316,16
-------------	--------	----------	-----------------	----	--------	--------	--------	-------------	-------------

14711	TORNILLOS 1/2 X6" (SUM + INST)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 7.387,82
-------	--------------------------------	----	------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103645	Material	TORNILLO HEX G2 1/2"X6"+ARANDELA+TUERCA (ZINC)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.969,00	\$ 3.969,00
	13727	Sub-análisis	Instalación Tornillo 1/2 x 6"-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.418,82	\$ 3.418,82

14870	TORNILLOS 1/2 X6" (DESM+SUM+INST)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 10.022,32
-------	-----------------------------------	----	------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	13733	Sub-análisis	Desmonte- Tornillo 1/2 x 6" -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.634,50	\$ 2.634,50
	14711	Sub-análisis	TORNILLOS 1/2 X6" (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.387,82	\$ 7.387,82

14712	TORNILLOS 1/2 X9" (SUM + INST)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 7.530,82
-------	--------------------------------	----	------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103829	Material	TORNILLO HEX G2 ZINC 1/2 X10"+2arandela+tuerca seg	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.112,00	\$ 4.112,00
	13728	Sub-análisis	Instalación Tornillo 1/2 x 9"-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.418,82	\$ 3.418,82

14871	TORNILLOS 1/2 X9" (DESM+SUM+INST)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 10.738,03
-------	-----------------------------------	----	------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	13734	Sub-análisis	Desmonte- Tornillo 1/2 x 9" -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.207,21	\$ 3.207,21
	14712	Sub-análisis	TORNILLOS 1/2 X9" (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.530,82	\$ 7.530,82

14709	TORNILLOS 1/4 X 3" (SUM + INST) Mobiliario	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 3.931,64
-------	--	----	------------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102958	Material	Tornillo Hexagonal G-2 R.O. 1/4 X 3" Doble arandel	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 512,82	\$ 512,82
	12884	Sub-análisis	Instalación Tornillo 1/4 x 3"-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.418,82	\$ 3.418,82
14868	TORNILLOS 1/4 X 3"(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 7.138,85
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12882	Sub-análisis	Desmonte- Tornillo 1/4 x 3"-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.207,21	\$ 3.207,21
	14709	Sub-análisis	TORNILLOS 1/4 X 3" (SUM + INST) Mobiliario	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.931,64	\$ 3.931,64
14710	TORNILLOS 1/4 X 4" (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 5.049,82
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102964	Material	TORNILLO 1/4 X 4" (incluye arandela y tuerca seg)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.631,00	\$ 1.631,00
	13726	Sub-análisis	Instalación Tornillo 1/4 x 4"-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.418,82	\$ 3.418,82
14869	TORNILLOS 1/4 X 4"(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 8.257,03
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	13732	Sub-análisis	Desmonte- Tornillo 1/4 x 4" -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.207,21	\$ 3.207,21
	14710	Sub-análisis	TORNILLOS 1/4 X 4" (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.049,82	\$ 5.049,82
14637	TORNILLOS BUTTON (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 27.799,46
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12680	Sub-análisis	Instalación- Tornillo Button -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.595,46	\$ 11.595,46
	12678	Sub-análisis	Suministro Tornillo Button -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.204,00	\$ 16.204,00
14806	TORNILLOS BUTTON(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 31.736,19
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12679	Sub-análisis	Desmonte- Tornillo Button -STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.936,73	\$ 3.936,73
	14637	Sub-análisis	TORNILLOS BUTTON (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 27.799,46	\$ 27.799,46
16555	Torniquete Acero Inox.Antrax plusNegroBrazoAbatibl			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 277.055,75
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.213,14	\$ 6.213,14
	101100	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/8"	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 35.534,00	\$ 17.767,00
	100231	Material	Sikadur AnchorFix-4(Euco 452 gel) 600cc=900gr **	UN	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 132.251,00	\$ 40.468,81
	106420	Material	Torniquete BiderecAcero Inox.Catrax plus brz.abati	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106360	Material	Tuerca Hexagonal y Arandela Ø3/8"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 377,00	\$ 2.262,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 3.600,00	\$ 3.240,00
	12409	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 414.209,59	\$ 207.104,80
17786	Torniquete bidireccional Twister Light (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNICACION		Valor Unitario		\$ 496.662,30

Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	103458	Material	Totalizador industrial 3x50A (44-63A)/LNEX	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 141.616,00	\$ 141.616,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
20814	TOTALIZADOR 3 X 60 AMP (Sum+Inst)			UN	Grupo ELECTRICOS IDR			Valor Unitario	\$ 214.684,73

Detalles Según solicitud memo y alcance 20246000221753 STP									
Descripción Técnica JUSTIFICACIÓN: Actividad requerida para hacer el suministro e instalacion de tablero totalizador de 3 * 60 amp. creacion de NP, ya que a la fecha no se encuentra CIO de referencia en la base de datos del IDR.								Observación: Se realiza la	
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	104716	Material	Breaker industrial 3x50/60 AMP (25 KA)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 198.613,00	\$ 198.613,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
13607	Totalizador 3 x125 A(Sum+Inst.)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 438.533,19

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.530,64	\$ 1.530,64
	101588	Material	Totalizador industrial 3x125A 25KA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 421.696,14	\$ 421.696,14
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
13606	Totalizador 3 x150 A(Sum+Inst.)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 556.627,38

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 91,84	\$ 91,84
	103846	Material	Totalizador industrial de 3x150A MG	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 551.238,00	\$ 551.238,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 306.128,14	\$ 4.591,92
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0017	0,00 %	0,0017	\$ 415.070,00	\$ 705,62
12389	Totalizador 3x100 A(Sum+Inst.)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 354.404,20

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.306,41	\$ 15.306,41
	101794	Material	Totalizador industrial 3x100A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 185.328,10	\$ 185.328,10
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0017	0,00 %	0,0017	\$ 415.070,00	\$ 705,62
15109	Totalizador 3x40 A + Caja (Sum+Inst.)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 236.237,69

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 14.234,96	\$ 14.234,96
	103211	Material	Totalizador enchufablel 3x(40Amp/50)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12394	Sub-análisis	CAJA DE PASO ELECTRICA 30X30X15 EN ALTURA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 193.745,58	\$ 193.745,58
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 306.128,14	\$ 27.551,53

	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0017	0,00 %	0,0017	\$ 415.070,00	\$ 705,62
12276	Totalizador de 75 Amp(Sum+Inst.)**			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 30.338,83
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.693,93	\$ 2.693,93
	102308	Material	Totalizador de 75 A Industrial	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0880	0,00 %	0,0880	\$ 306.128,14	\$ 26.939,28
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0017	0,00 %	0,0017	\$ 415.070,00	\$ 705,62
13121	Totalizador de 75 Amp(Sum+Inst.)**			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 30.338,83
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.693,93	\$ 2.693,93
	103179	Material	Totalizador industrial 3x80A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0880	0,00 %	0,0880	\$ 306.128,14	\$ 26.939,28
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0017	0,00 %	0,0017	\$ 415.070,00	\$ 705,62
12939	Totalizador Industrial 3x40 Amp(Sum+Inst.)			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 174.953,83
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.693,93	\$ 2.693,93
	102473	Material	Totalizador industrial 3x40A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 144.615,00	\$ 144.615,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0880	0,00 %	0,0880	\$ 306.128,14	\$ 26.939,28
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0017	0,00 %	0,0017	\$ 415.070,00	\$ 705,62
11169	Totalizador Industrial 3x80 Amp(Sum+Inst.)			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 218.626,96
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.693,93	\$ 2.693,93
	105117	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3X80 AMP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 188.288,13	\$ 188.288,13
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0880	0,00 %	0,0880	\$ 306.128,14	\$ 26.939,28
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0017	0,00 %	0,0017	\$ 415.070,00	\$ 705,62
17439	Tótem en lámina HR de 9mm, Base en lámina HR 500x2			UN	Grupo	SEÑALIZACION		Valor Unitario	\$ 936.259,83
Detalles									
Descripción Técnica									
	Tótem en lámina HR de 9mm, Base en lámina HR 500x220x12mm con refuerzo, Acabado en fondo negro Pintura electrostática poliéster. Pintura poliuretano blanca para textos, logos, iconos y demas, y poliuretano transparente anti-graffiti final, aplicación a pistola. Dimensiones: 0.70 x 2.95m								
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 44.163,20	\$ 44.163,20
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.832,64	\$ 8.832,64
	107378	Material	totem lámina HR de 9mm Dimensiones: 0.70 x 2,95m.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	2,1092	0,00 %	2,1092	\$ 418.767,30	\$ 883.263,99

18177	totem lámina HR de 9mm Dimensiones: 0,80 x 2,90m.			UN	Grupo SEÑALIZACION			Valor Unitario	\$ 1.050.917,48
-------	---	--	--	----	--------------------	--	--	----------------	-----------------

Detalles									
Descripción Técnica			totem lámina HR de 9mm Dimensiones: 0,80 x 2,90m. Acabado en fondo negro pintura electrostática poliéster. Pintura poliuretano blanca para textos, logos, iconos y demas, y poliuretano transparente anti-graffiti final en aplicación a pistola.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 49.571,58	\$ 49.571,58
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.914,32	\$ 9.914,32
	108447	Material	totem lámina HR de 9mm Dimensiones: 0,80 x 2,90m.		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**		JRN	2,3675	0,00 %	2,3675	\$ 418.767,30
									\$ 991.431,58

13339	TRABAJO EN ALTURAS			M2	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 149.198,30
-------	--------------------	--	--	----	--------------	--	--	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	24,0000	0,00 %	24,0000	\$ 2.133,00	\$ 51.192,00
	103538	Equipo	ARNES 4 ARGOLLAS (ARSEG)	UN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 0,00	\$ 0,00
	103540	Equipo	ESLINGA CON ABSORVEDOR CHOQUE	UN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 147.868,00	\$ 5.914,72
	103541	Equipo	LINEA DE VIDA, L= 30MTS (ARSEG)	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	103543	Equipo	MANILA POLIPROPILENO DE 1"	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	1666	Equipo	RUEDAS PARA ANDAMIO TUBULAR (Juego x 4)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.543,84	\$ 10.175,36
	100754	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 109.089,00	\$ 27.272,25
	100761	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 183.710,00	\$ 45.927,50
	103536	Material	PLATAFORMA METALICA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 415.070,00	\$ 8.716,47

14446	TRAGALUCES O LUCERNA. CONCRETO 28 MPA CEFE COMETAS			UN	Grupo MAMPOSTERIA			Valor Unitario	\$ 1.370.508,48
-------	--	--	--	----	-------------------	--	--	----------------	-----------------

Detalles									
Descripción Técnica			Ejecución de claraboya en concreto reforzado a la vista, de sección según detalle específico, según localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales. Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería para acabado a la vista. Incluye: molduras, alambre quemado p						
Componentes	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	1,7000	0,00 %	1,7000	\$ 50.230,00	\$ 85.391,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.509,65	\$ 11.509,65
	000968	Equipo	VIBRADOR ELECTRICO	MES	0,0167	0,00 %	0,0167	\$ 434.765,00	\$ 7.260,58
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	1,9780	5,00 %	2,0769	\$ 6.582,00	\$ 13.670,16
	100663	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) gravilla fina 1/2"	M3	1,0990	3,00 %	1,1320	\$ 621.263,70	\$ 703.270,51
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.301,93	\$ 2.301,93
	11774	Sub-análisis	ACERO DE REFUERZO 60000 **	KG	65,9180	0,00 %	65,9180	\$ 5.945,63	\$ 391.924,04
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 305.096,56	\$ 152.548,28
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 219.360,72	\$ 2.632,33

14996	TRAGANTE CUPULA C- 3" aluminio.			UN	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 19.779,21
-------	---------------------------------	--	--	----	-----------------	--	--	----------------	--------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 541,70	\$ 541,70
	100761	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	0,0938	4,20 %	0,0977	\$ 183.710,00	\$ 17.948,47
	001314	Material	REJILLA CUPULA 5"3 ALUMINIO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0025	4,00 %	0,0026	\$ 495.784,25	\$ 1.289,04
00414	TRAGANTE+ CUPULA C-4"x2"			UN	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 20.140,35
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 902,84	\$ 902,84
	100761	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	0,0938	4,20 %	0,0977	\$ 183.710,00	\$ 17.948,47
	001118	Material	CUPULA TRADICIONAL C-4"x2" Aluminio.	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	103439	Material	TRAGANTE REJILLA CUPULA TUBO 4"(5x4)-Plastica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0025	4,00 %	0,0026	\$ 495.784,25	\$ 1.289,04
00522	TRAGANTES 4"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 17.385,80
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 104.130,00	\$ 16.660,80
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 725,00	\$ 725,00
	103439	Material	TRAGANTE REJILLA CUPULA TUBO 4"(5x4)-Plastica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
00416	TRAGANTES CUPULA C-6"x4" ALUMINIO			UN	Grupo CUBIERTAS		Valor Unitario		\$ 49.347,37
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001315	Material	REJILLA CUPULA 6"4 ALUMINIO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 299.744,81	\$ 47.959,17
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0027	4,00 %	0,0028	\$ 495.784,25	\$ 1.388,20
12244	Trámite ante Codensa susti trafo 75 KVA Olaya Herr			UN	Grupo 09 Eléctricas		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102293	Material	Trámite sustitución Transformador 75 KVA X150 KVA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
16057	trampa de arena para pista de salto			ML	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario		\$ 556.789,77
Detalles incluy30cmExcavación,4cmSolado, 30 cmRecebo y atra									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.948,23	\$ 5.948,23
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 6.582,00	\$ 1.382,22
	002651	Material	CONCRETO 1500 PSI (105N) Gr=1"	M3	0,0180	5,00 %	0,0189	\$ 500.561,01	\$ 9.460,60
	2820	Material	CONCRETO 3000 PSI Imperm. Gr=1/2"	M3	0,0819	5,00 %	0,0860	\$ 700.027,00	\$ 60.202,32
	661	Material	EMULSION ASFALTICA ED-9	GLN	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 39.866,00	\$ 10.464,83
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 3.596,00	\$ 11.327,40
	144	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 3/8"	KG	2,4000	0,00 %	2,4000	\$ 5.119,00	\$ 12.285,60
	002935	Material	PLASTOCRETE 169 HE	KG	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 7.866,00	\$ 16.046,64
	524	Material	PUNTILLA 1" CON CABEZA	LB	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.176,00	\$ 5.176,00
	101186	Material	Rejilla sumidero (0.46X1X0.4) Peat. Maderplast **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 10.421,00	\$ 41.684,00
	100953	Material	VARILLA ANCLAJE 1/2" X0,15M soldada a angulo	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 32.486,00	\$ 162.430,00

12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 146.354,07	\$ 61.468,71
10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 305.096,56	\$ 79.325,11
00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0015	5,00 %	0,0016	\$ 495.784,25	\$ 793,25
11394	Sub-análisis	Relleno Recebo Afirmado (Compact-rana)**	M3	0,1590	0,00 %	0,1590	\$ 215.497,82	\$ 34.264,15
00035	Sub-análisis	RELLENOS RECEBO COMUN	M3	0,1660	0,00 %	0,1660	\$ 215.399,27	\$ 35.756,28

11659	Trampa de grasas en mamposteria h=0.6 **	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 1.232.489,85
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.149,50	\$ 10.149,50
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 6.582,00	\$ 1.053,12
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	6,3000	8,00 %	6,8040	\$ 725,00	\$ 4.932,90
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	7,1000	0,00 %	7,1000	\$ 3.596,00	\$ 25.531,60
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	150,0000	10,00 %	165,0000	\$ 663,00	\$ 109.395,00
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,3400	4,00 %	0,3536	\$ 513.930,13	\$ 181.725,69
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,6272	0,00 %	0,6272	\$ 299.744,81	\$ 187.999,94
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	1,1000	0,00 %	1,1000	\$ 146.354,07	\$ 160.989,48
	00605	Sub-análisis	MARCO Y CONTRAM. CAJA DE INSPECC.	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 180.917,57	\$ 361.835,14
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,2700	8,00 %	0,2916	\$ 455.626,64	\$ 132.860,73
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 193.161,19	\$ 56.016,75

10598	Trampa de grasas en mamposteria h=1.0 **	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 1.762.223,73
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 18.935,95	\$ 18.935,95
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 6.582,00	\$ 1.053,12
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	6,3000	8,00 %	6,8040	\$ 725,00	\$ 4.932,90
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	7,1000	0,00 %	7,1000	\$ 3.596,00	\$ 25.531,60
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	255,0000	10,00 %	280,5000	\$ 663,00	\$ 185.971,50
	00258	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,3400	4,00 %	0,3536	\$ 513.930,13	\$ 181.725,69
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1,4560	0,00 %	1,4560	\$ 299.744,81	\$ 436.428,44
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	1,8000	0,00 %	1,8000	\$ 146.354,07	\$ 263.437,33
	00605	Sub-análisis	MARCO Y CONTRAM. CAJA DE INSPECC.	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 180.917,57	\$ 361.835,14
	00271	Sub-análisis	MORTERO 1 : 5 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,4600	8,00 %	0,4968	\$ 455.626,64	\$ 226.355,31
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 193.161,19	\$ 56.016,75

18367	Trampa de ø8"xø5"- fibra de vidrioRefoPlasSUM+INST	UN	Grupo 09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 209.050,50
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación						
			Trampa de ø 8"x ø 5" - Fabricada en fibra de vidrio, reforzada con plastico, con cesta en acero inoxidable. Presion maxima 50 PSI.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.347,76	\$ 6.347,76
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 74.477,99	\$ 74.477,99
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.269,55	\$ 1.269,55
	107717	Material	TRAMPA ø 8"X ø 5"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 507.820,78	\$ 126.955,20
17562	Trampa ø10"xø6" - 50 PSI fibra vidrio Piscina			UN	Grupo PISCINAS		Valor Unitario	\$ 237.803,91	
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación Trampa de ø10"xø6" - Fabricada en fibra de vidrio, reforzada con plastico, con cesta en acero inoxidable. Presion maxima 50 PSI.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.704,05	\$ 7.704,05
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 74.477,99	\$ 74.477,99
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.540,81	\$ 1.540,81
	107541	Material	TRAMPA ø10"xø6" - 50 PSI fibra vidrio Piscina	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17548	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:4+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 616.324,24	\$ 154.081,06
17767	Transceptor Inalámbrico de 915 MHZ (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 105.164,20	
Detalles									
Descripción Técnica		Suministo e instalación Transceptor Inalámbrico de 915 MHZ HSM2HOST9							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.141,91	\$ 4.141,91
	108002	Material	Transceptor Inalámbrico de 915 MHZ HSM2HOST9	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 306.128,14	\$ 101.022,29
16311	Transferencia Automat (1000A)Contact-Contr+Barraje			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 964.303,64	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 45.919,22	\$ 45.919,22
	106195	Material	Transferencia Automat (1000A)Contact-Contr+Barraje	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 306.128,14	\$ 918.384,42
18952	TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1500A 208/120V CEFE COMETAS			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 23.094.399,90	
Detalles									
Descripción Técnica		Suministro, transporte e instalación de Tablero de Transferencia Automática (CODIGO 4 EN UNIFILAR), 208/120 V, tipo industrial, autosoportado, fabricado en lamina CR16, con puerta, cerradura Y llave, con dimensiones según requerimientos RETIE, con elementos para 1500 A como mínimo, instalación según diagrama unifilar. Incluye pruebas, certificaciones, y puesta en marcha.VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 45.945,91	\$ 45.945,91
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.189,18	\$ 9.189,18
	101837	Material	TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1500A 208/120V CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.120.331,99	\$ 22.120.331,99
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 306.128,14	\$ 918.384,42
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 219.360,72	\$ 548,40
11871	Transferencia automática 3x1000A			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 1.376.716,24	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 54.034,68	\$ 54.034,68
	101630	Material	Barraje interconexión entre totalizador y transfer	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104042	Material	InterruptorTermomagnéticoIndust.3x100Amp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 241.988,00	\$ 241.988,00

	101629	Material	Transferencia automática 3x1000A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	3,5302	0,00 %	3,5302	\$ 306.128,14	\$ 1.080.693,56
11872	Transferencia automática 3x100A diseño Fontanar			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 1.349.169,30
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 52.722,92	\$ 52.722,92
	101633	Material	Barraje interconexión totalizador y transfer 2	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104042	Material	InterruptorTermomagnéticoIndust.3x100Amp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 241.988,00	\$ 241.988,00
	101632	Material	Transferencia automática 3x100A diseño Fontanar	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	3,4445	0,00 %	3,4445	\$ 306.128,14	\$ 1.054.458,38
17474	TRANSFERENCIA GEN. MOTORIZADA+ BREAKERS DE 3X1400			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 1.545.401,47
Detalles									
Descripción Técnica TRANSFERENCIA GENERAL MOTORIZADA CON BREAKERS DE 3X1400 AMP. INCLUYE TGD No 1, FABRICADO EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 16 CON PINTURA ELECTROSTATICA, CON PROTECCIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL. CON BARRAJES DE FASE, NEUTRO Y TIERRA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS DADAS POR EL DIAGRAMA UNIFILARCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.245,13	\$ 12.245,13
	107430	Material	ANALIZADOR DE RED	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104717	Material	Breaker Ind 3x40 AMP (25 KA)	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 214.300,80	\$ 1.285.804,80
	107426	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3X150 A, 25 KA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107427	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3X300 A, 25 KA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107428	Material	BREAKER INDUSTRIAL 3X450 A, 25 KA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.449,03	\$ 2.449,03
	107429	Material	SISTEMA DE TRANSFERENCIA MOTORIZADO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107422	Material	TABLERO GEN. EN LAMINA COLD ROLL CALIB 16 2X1X,04m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 306.128,14	\$ 244.902,51
17494	TRANSFERENCIA PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 928.945,84
Detalles									
Descripción Técnica TRANSFERENCIA PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO CON PROTECCIÓN INDUSTRIAL DE 3X320A MAGNETICO 100 kA.CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.377,58	\$ 1.377,58
	107450	Material	BREAKERS MAGNETICOS DE 3X320 AMP, 100 KA.	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.183,84	\$ 9.183,84
	107448	Material	GABINETE COLD ROLL CALIBRE 16 1X0,8X,04 m	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 306.128,14	\$ 918.384,42
19365	Transfor SecoClase H,GrConexDyn5 de 630 KVA Cu-Cu			??	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 54.946.655,22
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	2,3000	0,00 %	2,3000	\$ 226.695,00	\$ 521.398,50
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 52.603,81	\$ 52.603,81

106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.520,76	\$ 10.520,76
106771	Material	JUEGO DE 3 DPS DISPOS. PROTECCIÓN SOBRETENS.15KVA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 602.457,00	\$ 602.457,00
102778	Material	Transfor tiposecoClase H,GrConexDyn5 de 630 KVA Cu	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 52.707.599,00	\$ 52.707.599,00
12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 420.830,46	\$ 1.052.076,15

18819	Transfor tiposecoClase H,GrConexDyn5 de 630 KVA,		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO		Valor Unitario	\$ 18.682.974,81
					COMUNI			

Detalles

Descripción Técnica Suministro, instalación y puesta en servicio de transformador tipo seco Clase H, Grupo de conexión Dyn5 de 630 KVA, 3F, 60HZ, 11.4KV/440V-120V, incluye monitor de temperatura, sondas PT 100 con caja de conexiones, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento..Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:transformador tipo seco Clase H, Grupo de conexión Dyn5 de 630 KVA, 3F, 60HZ, 11.4KV/220V-127V, incluye monitor de temperatura, sondas PT 100 con caja de conexiones, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.UN1,000

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 107.689,89	\$ 107.689,89
	108971	Material	Transfor tiposecoClase H,GrConexDyn5 de 630 KVA,	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12428	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:6 +PREST**	JRN	20,7500	0,00 %	20,7500	\$ 879.639,73	\$ 18.252.524,40
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,4000	1,00 %	0,4040	\$ 798.912,18	\$ 322.760,52

18361	Transformador luz mini 150 W SUM+INST		UN	Grupo 09	Eléctricas		Valor Unitario	\$ 134.572,51
--------------	--	--	-----------	-----------------	-------------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación Transformador para luz mini - 150W 120V/12V (incluye caja)

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.347,76	\$ 6.347,76
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.269,55	\$ 1.269,55
	107679	Material	TRANSFORAMADOR 150W PARA MINI LED	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17547	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:3+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 507.820,78	\$ 126.955,20

15739	transformador . tipo seco de 225 kva V. 11.4 kv		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO		Valor Unitario	\$ 2.207.493,93
					COMUNI			

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de transformador tipo seco para redes privadas propiedad del IDRD, de 225 kVA, relación de voltaje 11.4 kV - 440/254 V, Dyn5, 60 Hz, de acuerdo a las normas constructivas y especificaciones técnicas del operador de red Codensa (CTS 518-2). Incluye cable MT y terminales de conexionado interno, accesorios y elementos necesarios para complementar la instalación.

Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	2,3000	0,00 %	2,3000	\$ 226.695,00	\$ 521.398,50
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 31.562,28	\$ 31.562,28
	106771	Material	JUEGO DE 3 DPS DISPOS. PROTECCIÓN SOBRETENS.15KVA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 602.457,00	\$ 602.457,00
	105610	Material	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO DE 225 kVA, 11.4	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 420.830,46	\$ 1.052.076,15

11833	Transformador 15 KVA para poste 11400/480/277V Fon		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO		Valor Unitario	\$ 1.645.751,46
					COMUNI			

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 226.695,00	\$ 453.390,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 56.779,12	\$ 56.779,12
	101533	Material	Bajante en CG 4",amarres, hebillas, curva PVC 4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101532	Material	Fusible NH con soporte	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101531	Material	Transforma 15 KVA11400/480/277 V para inst.en pos	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	3,7095	0,00 %	3,7095	\$ 306.128,14	\$ 1.135.582,34
00880	TRANSFORMADOR 150KWA			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 29.168.032,01
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 226.695,00	\$ 453.390,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 67.348,19	\$ 67.348,19
	003683	Material	TRANSFORMADOR TRIFASICO 150KVA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 27.300.330,00	\$ 27.300.330,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	4,4000	0,00 %	4,4000	\$ 306.128,14	\$ 1.346.963,82
00881	TRANSFORMADOR 225KWA			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 1.867.702,01
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 226.695,00	\$ 453.390,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 67.348,19	\$ 67.348,19
	003684	Material	TRANSFORMADOR TRIFASICO 225KVA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	4,4000	0,00 %	4,4000	\$ 306.128,14	\$ 1.346.963,82
00703	TRANSFORMADOR 50KWA			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 1.867.702,01
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 226.695,00	\$ 453.390,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 67.348,19	\$ 67.348,19
	002399	Material	TRANSFORMADOR MONOFASICO 50KVA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	4,4000	0,00 %	4,4000	\$ 306.128,14	\$ 1.346.963,82
17769	Transformador 9VAC-40VA 120VAC (SUMI INST)			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 41.428,32
Detalles									
Descripción Técnica Suministro e instalación Transformador 9VAC-40VA, 120VAC, incluye caja metalica (para repetidor)									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.631,66	\$ 1.631,66
	108004	Material	Transformador 9VAC-40VA 120VAC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 306.128,14	\$ 39.796,66
11832	Transformador baja-baja 30 KVA 480/208/120 V Font			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 22.938.908,80
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 226.695,00	\$ 453.390,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 28.390,32	\$ 28.390,32
	101530	Material	Gabinete metálico, instrumentos y proteccion.(Fon)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.698.087,01	\$ 10.698.087,01
	101529	Material	Trafo baja-baja 30KVA 480/208/120V Fontanar	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.191.235,00	\$ 11.191.235,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,8548	0,00 %	1,8548	\$ 306.128,14	\$ 567.806,47
17532	Transformador para luz piscina - 300W 120V/12V			UN	Grupo	PISCINAS		Valor Unitario	\$ 529.198,92

Detalles									
Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2Suministro e instalación Transformador para luz piscina - 300W 120V/12V.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.704,05	\$ 7.704,05
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.540,81	\$ 1.540,81
	107498	Material	TRANSFORMADOR 300W PISCINA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 365.873,00	\$ 365.873,00
	17548	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:4+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 616.324,24	\$ 154.081,06
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 415.070,00	\$ 0,00
15226	TRANSFORMADOR Seco 45 KVA + Poste 1050 Kg		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 20.712.869,76

Detalles									
Descripción Técnica			Suministro, transporte e instalación de transformador de 45 KVA en pposte de concreto de 12 mts - 1050 Lg. Se incluye crucetas, seccionadores, pararrayos, soportes y demás accesorios para puesta en servicio.						
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	8,8000	0,00 %	8,8000	\$ 19.030,00	\$ 167.464,00
	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 226.695,00	\$ 453.390,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 95.809,12	\$ 95.809,12
	003701	Material	ABRAZADERA EN U TIPO-3 Ø210MM	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 24.087,00	\$ 48.174,00
	105004	Material	AISLADOR DE PIN - ANSI 55-5	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 25.043,00	\$ 75.129,00
	105106	Material	Cinta Bandit de 5/8"	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.533,00	\$ 7.599,00
	105000	Material	COLLARIN TRANSFORMADOR 8" - 9" T3	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 27.698,00	\$ 55.396,00
	105015	Material	CONECTOR CUÑA CON ESTRIBO 4/0 - 2 AWG	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 37.363,00	\$ 112.089,00
	105013	Material	CONECTOR DE COMPRESIÓN RANURAS PARALE. T 3	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 6.869,00	\$ 13.738,00
	105011	Material	CONECTOR TERMINAL COMPRE. TIPO PALA 2 -4/0AWG	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 13.723,00	\$ 109.784,00
	105014	Material	CONECTOR TIPO TORNILLO PUESTA A TIERRA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.204,00	\$ 14.408,00
	104999	Material	CRUCETA DE MADERA DE 2 ML para transformador poste	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 128.491,00	\$ 256.982,00
	104997	Material	DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN 12KV - 10KA	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 94.064,00	\$ 282.192,00
	105002	Material	DIAGONAL METALICA VARILLA T1 - Galv. montaje cruce	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 35.700,00	\$ 71.400,00
	105003	Material	ESPARRAGO 5/8x24 "	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 11.448,00	\$ 91.584,00
	105007	Material	FUSIBLE DUAL 5.2 15 KV	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 14.237,01	\$ 42.711,03
	104565	Material	GRAPA PARA CINTA ACERO INOXIDABLE. 5/8"	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 643,00	\$ 1.929,00
	3711	Material	GRAPA PARA OPERAR EN CALIENTE	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 23.738,00	\$ 71.214,00
	105009	Material	PERNO DE OJO 5/8" x 4 " ABIERTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.106,00	\$ 6.106,00
	786	Material	PORTA AISLADOR 1 PUESTO CRUCETA MADERA	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 8.395,00	\$ 25.185,00
	104998	Material	Seccionador tripolar(Cortacircuito) de 15 KV 100 A	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 234.091,00	\$ 702.273,00
	105005	Material	TORNILLO ACERO 5/8 X 10"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 6.015,00	\$ 12.030,00
	105006	Material	TORNILLO ACERO 5/8 X 5"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 4.364,00	\$ 17.456,00
	105018	Material	TORNILLO CARRIAJE 5/8" X 1 1/2"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 2.075,00	\$ 12.450,00
	105579	Material	Transformador Trifasico seco45KVA 440-208/120vDyn5	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.190.337,00	\$ 13.190.337,00
	3712	Material	TUERCA OJO ALARGADO 5/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.854,00	\$ 14.854,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	4,4000	0,00 %	4,4000	\$ 306.128,14	\$ 1.346.963,82
	15227	Sub-análisis	Poste de concreto 12 mt - 1050Kg (Sum+Instal) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.414.222,79	\$ 3.414.222,79
16230	TRANSFORMADOR Seco 75 KVA + Poste 1050 Kg		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 33.502.842,53

Detalles

Descripción Técnica			Suministro, transporte e instalación de transformador de 45 KVA en pposte de concreto de 12 mts - 1050 Lg. Se incluye crucetas, seccionadores, pararrayos, soportes y demás accesorios para puesta en servicio.						
Componentes									
104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	8,8000	0,00 %	8,8000	\$ 19.030,00	\$ 167.464,00	
2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 226.695,00	\$ 453.390,00	
2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 95.809,12	\$ 95.809,12	
003701	Material	ABRAZADERA EN U TIPO-3 Ø210MM	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 24.087,00	\$ 48.174,00	
105004	Material	AISLADOR DE PIN - ANSI 55-5	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 25.043,00	\$ 75.129,00	
105106	Material	Cinta Bandit de 5/8"	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.533,00	\$ 7.599,00	
105000	Material	COLLARÍN TRANSFORMADOR 8" - 9" T3	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 27.698,00	\$ 55.396,00	
105015	Material	CONECTOR CUÑA CON ESTRIBO 4/0 - 2 AWG	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 37.363,00	\$ 112.089,00	
105013	Material	CONECTOR DE COMPRESIÓN RANURAS PARALE. T 3	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 6.869,00	\$ 13.738,00	
105011	Material	CONECTOR TERMINAL COMPRE. TIPO PALA 2 -4/0AWG	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 13.723,00	\$ 109.784,00	
105014	Material	CONECTOR TIPO TORNILLO PUESTA A TIERRA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.204,00	\$ 14.408,00	
104999	Material	CRUCETA DE MADERA DE 2 ML para transformador poste	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 128.491,00	\$ 256.982,00	
104997	Material	DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN 12KV - 10KA	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 94.064,00	\$ 282.192,00	
105002	Material	DIAGONAL METALICA VARILLA T1 - Galv. montaje cruce	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 35.700,00	\$ 71.400,00	
105003	Material	ESPARRAGO 5/8x24 "	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 11.448,00	\$ 91.584,00	
105007	Material	FUSIBLE DUAL 5.2 15 KV	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 14.237,01	\$ 42.711,03	
104565	Material	GRAPA PARA CINTA ACERO INOXIDABLE. 5/8"	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 643,00	\$ 1.929,00	
3711	Material	GRAPA PARA OPERAR EN CALIENTE	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 23.738,00	\$ 71.214,00	
105009	Material	PERNO DE OJO 5/8" x 4 " ABIERTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.106,00	\$ 6.106,00	
786	Material	PORTA AISLADOR 1 PUESTO CRUCETA MADERA	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 8.395,00	\$ 25.185,00	
104998	Material	Seccionador tripolar(Cortacircuito) de 15 KV 100 A	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 234.091,00	\$ 702.273,00	
105005	Material	TORNILLO ACERO 5/8 X 10"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 6.015,00	\$ 12.030,00	
105006	Material	TORNILLO ACERO 5/8 X 5"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 4.364,00	\$ 17.456,00	
105018	Material	TORNILLO CARRIAJE 5/8" X 1 1/2"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 2.075,00	\$ 12.450,00	
106117	Material	TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA (Seco) 13200v- 214	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.980.309,77	\$ 25.980.309,77	
3712	Material	TUERCA OJO ALARGADO 5/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.854,00	\$ 14.854,00	
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	4,4000	0,00 %	4,4000	\$ 306.128,14	\$ 1.346.963,82	
15227	Sub-análisis	Poste de concreto 12 mt - 1050Kg (Sum+Instal) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.414.222,79	\$ 3.414.222,79	

20788	TRANSFORMADOR SECO 75 kVA CON 380/220V (SUM+INS)	UN	Grupo 09 Eléctricas	Valor Unitario	\$ 26.914.141,81
-------	--	----	---------------------	----------------	------------------

Descripción Técnica			Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP						
Descripción Técnica			Suministro e instalación de Transformador reductor baja-baja de 75 kVA, seco , trifásico, Tensión Nominal de trabajo: 380/220 V. Incluye pruebas, chequeos, transporte y ubicación en sitio.						
Componentes									
2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.122,56	\$ 6.122,56	
106117	Material	TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA (Seco) 13200v- 214	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.980.309,77	\$ 25.980.309,77	
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 306.128,14	\$ 612.256,28	
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,7600	0,00 %	0,7600	\$ 415.070,00	\$ 315.453,20	

12954	Transformador tipo seco clase H 120 KVA 440/208 V	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 21.209.925,80
-------	---	----	---	----------------	------------------

Descripción Técnica			Transformador tipo seco clase H 120 KVA 440/208 V						
Componentes									
2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21.041,52	\$ 21.041,52	
3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 74.477,99	\$ 297.911,96	

106771	Material	JUEGO DE 3 DPS DISPOS. PROTECCIÓN SOBRETENS.15KVA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 602.457,00	\$ 602.457,00
101557	Material	Transformador tipo seco clase H 120 KVA 440/208 V	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.589.862,16	\$ 19.589.862,16
12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 420.830,46	\$ 420.830,46
2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 277.822,70	\$ 277.822,70

18600	TRANSFORMADOR TIPO SECO CLASE H 30 KVA CEFE COMETA	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 10.237.306,71
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de Transformador tipo seco clase H 30 KVA 440/208 V, con devanados en cobre, con protocolos de ensayos y certificaciones. Incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)

Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	2,3000	0,00 %	2,3000	\$ 226.695,00	\$ 521.398,50
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 31.690,39	\$ 31.690,39
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.563,46	\$ 10.563,46
	106771	Material	JUEGO DE 3 DPS DISPOS. PROTECCIÓN SOBRETENS.15KVA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 602.457,00	\$ 602.457,00
	101833	Material	TRANSFORMADOR TIPO SECO CLASE H 30 KVA CEFE COMETA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.014.734,00	\$ 8.014.734,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 420.830,46	\$ 1.052.076,15
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21

010506	TRANSFORMADOR TIPO SECO CLASE H 500KVA CEFE COMETA	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 54.994.033,67
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica TRANSFORMADOR TIPO SECO CLASE H 500KVA SUMINISTRO E INSTALACIÓN.VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 31.690,39	\$ 31.690,39
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 74.477,99	\$ 595.823,92
	106771	Material	JUEGO DE 3 DPS DISPOS. PROTECCIÓN SOBRETENS.15KVA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 602.457,00	\$ 602.457,00
	012488	Material	Transformador trifásico de 500KVA seco clase H 11.400/120/208V, con devanados en CU-CU	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 52.707.599,00	\$ 52.707.599,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 420.830,46	\$ 1.052.076,15
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21

18173	TRANSFORMADOR TIPO SECO CLASE H 630KVA CEFE COMETA	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 54.919.608,25
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica Transformador tipo seco clase H 300 KVA 11400/440 VSUMINISTRO E INSTALACIÓN.VER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)

Componentes	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	2,3000	0,00 %	2,3000	\$ 226.695,00	\$ 521.398,50
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 31.690,39	\$ 31.690,39
	106771	Material	JUEGO DE 3 DPS DISPOS. PROTECCIÓN SOBRETENS.15KVA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 602.457,00	\$ 602.457,00
	102778	Material	Transfor tiposecoClase H,GrConexDyn5 de 630 KVA Cu	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 52.707.599,00	\$ 52.707.599,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 420.830,46	\$ 1.052.076,15
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21

15337	TRANSFORMADOR TIPOSECO112.5KVA(11400-208/120v)Dy5	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO	Valor Unitario	\$ 27.740.749,01
				COMUNI		

Detalles

Descripción Técnica Transformador tipo seco de 112,5 KVA 11400-208/120V, Dy5, 60 Hz

17481	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 150 kVA TIPO SECO	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 624.501,40
-------	--	----	---	----------------	---------------

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.122,56	\$ 6.122,56
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.122,56	\$ 6.122,56
	107438	Material	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 150 KVA TIPO SECO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 306.128,14	\$ 612.256,28

Detalles	
Descripción Técnica	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 500 kVA TIPO SECO CLASE F, TENSIÓN PRIMARIO 11400 V, TENSIÓN SECUNDARIO 120-208 V, DYn5, 60

Descripción Técnica

Componentes	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.183,84	\$ 9.183,84
	107411	Material	DPS CLASE C 12 KA	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.183,84	\$ 9.183,84
	107409	Material	TRANSFORMADOR TRIFA DE 500 KVA TIPO SECO CLASE F	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 306.128,14	\$ 918.384,42

Detalles	
Descripción Técnica	Suministro e instalación de Transformador reductor baja-baja de 75 kVA, seco , trifásico, Tensión Nominal de trabajo: 440/208/120 V. Incluye pruebas,

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.122,56	\$ 6.122,56
	105578	Material	Transformador Trifasico seco75KVA 440-208/120vDyn5	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 306.128,14	\$ 612.256,28

Detalles	
Descripción Técnica	Suministro e instalación de Transformador reductor baja-baja de 20 kVA, seco , trifásico, Tensión Nominal de trabajo: 440/208/120 V. Incluye pruebas,

Descripción Técnica

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Costo Total	Costo Total	Costo Total
104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	8,8000	0,00 %	8,8000	\$ 19.030,00	\$ 167.464,00	
2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 226.695,00	\$ 453.390,00	
2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 95.809,12	\$ 95.809,12	
003701	Material	ABRAZADERA EN U TIPO-3 Ø210MM	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 24.087,00	\$ 48.174,00	
105004	Material	AISLADOR DE PIN - ANSI 55-5	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 25.043,00	\$ 75.129,00	

105106	Material	Cinta Bandit de 5/8"	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 2.533,00	\$ 7.599,00
105000	Material	COLLARÍN TRANSFORMADOR 8" - 9" T3	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 27.698,00	\$ 55.396,00
105015	Material	CONECTOR CUÑA CON ESTRIBO 4/0 - 2 AWG	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 37.363,00	\$ 112.089,00
105013	Material	CONECTOR DE COMPRESIÓN RANURAS PARALE. T 3	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 6.869,00	\$ 13.738,00
105011	Material	CONECTOR TERMINAL COMPRE. TIPO PALA 2 -4/0AWG	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 13.723,00	\$ 109.784,00
105014	Material	CONECTOR TIPO TORNILLO PUESTA A TIERRA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.204,00	\$ 14.408,00
104999	Material	CRUCETA DE MADERA DE 2 ML para transformador poste	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 128.491,00	\$ 256.982,00
104997	Material	DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN 12KV - 10KA	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 94.064,00	\$ 282.192,00
105002	Material	DIAGONAL METALICA VARILLA T1 - Galv. montaje cruce	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 35.700,00	\$ 71.400,00
105003	Material	ESPARRAGO 5/8x24 "	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 11.448,00	\$ 91.584,00
105007	Material	FUSIBLE DUAL 5.2 15 KV	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 14.237,01	\$ 42.711,03
104565	Material	GRAPA PARA CINTA ACERO INOXIDABLE. 5/8"	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 643,00	\$ 1.929,00
3711	Material	GRAPA PARA OPERAR EN CALIENTE	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 23.738,00	\$ 71.214,00
105009	Material	PERNO DE OJO 5/8" x 4 " ABIERTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.106,00	\$ 6.106,00
786	Material	PORTA AISLADOR 1 PUESTO CRUCETA MADERA	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 8.395,00	\$ 25.185,00
104998	Material	Seccionador tripolar(Cortacircuito) de 15 KV 100 A	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 234.091,00	\$ 702.273,00
105005	Material	TORNILLO ACERO 5/8 X 10"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 6.015,00	\$ 12.030,00
105006	Material	TORNILLO ACERO 5/8 X 5"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 4.364,00	\$ 17.456,00
105018	Material	TORNILLO CARRIAJE 5/8" X 1 1/2"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 2.075,00	\$ 12.450,00
108179	Material	Transformador trifasico tipo seco 20 KVA 440/208/1	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
3712	Material	TUERCA OJO ALARGADO 5/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.854,00	\$ 14.854,00
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	4,4000	0,00 %	4,4000	\$ 306.128,14	\$ 1.346.963,82
15227	Sub-análisis	Poste de concreto 12 mt - 1050Kg (Sum+Instal) **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.414.222,79	\$ 3.414.222,79
17924	Transformador trifasico tipo seco 500KVA 11.4KV 44		UN	Grupo 09 Eléctricas			Valor Unitario	\$ 618.378,84

Detalles									
Descripción Técnica			Suministro e instalación de Transformador de 500 kVA, seco clase F, trifásico, Tensión Nominal de trabajo: 11400/440/254 V, Impedancia: 6%. Incluye pruebas, chequeos, transporte y ubicación en sitio.						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.122,56	\$ 6.122,56
	107077	Material	Transformador trifasico tipo seco 500KVA 11.4KV 44	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 306.128,14	\$ 612.256,28
17997	Transformador45 KVA-11.4/208/120V-Dy5			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 14.089.390,88

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30.612,81	\$ 30.612,81
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 74.477,99	\$ 111.716,99
	105579	Material	Transformador Trifasico seco45KVA 440-208/120vDyn5	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.190.337,00	\$ 13.190.337,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 306.128,14	\$ 612.256,28
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,5200	0,00 %	0,5200	\$ 277.822,70	\$ 144.467,80
19027	Transformador45KVA-11.4/208/120V-Dy5 Ocas-Sumerg			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 899.053,88

Detalles								
		Descripción Técnica						

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30.612,81	\$ 30.612,81
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 74.477,99	\$ 111.716,99
	106825	Material	Transformador 45Kva-11.4/208-120v-ocasionalSumergi	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 306.128,14	\$ 612.256,28
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,5200	0,00 %	0,5200	\$ 277.822,70	\$ 144.467,80

16708	TransformadorSecClasH15KVA-11.4-208-120V+3DPS+Rued		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 1.184.330,48
--------------	---	--	-----------	--------------	--	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 107.144,85	\$ 107.144,85
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 14.342,84	\$ 5.737,14
	106767	Material	TransformadorSecClasH-15KVA-11.4-208-120V+3PDS+Rue	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 306.128,14	\$ 1.071.448,49

16707	TransformadorSecClasH75KVA-11.4-208-120V+3DPS+Rued		UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 1.185.764,76
--------------	---	--	-----------	--------------	--	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 107.144,85	\$ 107.144,85
	101421	Material	ACCESORIOS ELECTRICOS**	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 14.342,84	\$ 7.171,42
	106766	Material	TransformadorSecClasH75KVA-11.4-208-120V+3DPS+Rued	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 306.128,14	\$ 1.071.448,49

16571	Transición tubería planar 12x6"" (Sumin + Instal)		UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 126.006,57
--------------	--	--	-----------	--------------	---	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	106040	Material	TRANSICION TUBERIA PLANAR-12"x 6"PEAD ADS END OUTL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 109.989,00	\$ 109.989,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83

010482	TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL DE AIRE DE DUCTO -Cefe Cometas (Sum+Inst)		UN	Grupo	SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 1.082.661,94
---------------	--	--	-----------	--------------	-----------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

CONTRATO CONSULTORÍA N°221. OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFELAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA. TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL DE AIRE DE DUCTO -Cefe Cometas (Sum+Inst)

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 2.133,00	\$ 1.066,50
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.030,00	\$ 19.030,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.520,76	\$ 10.520,76
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 722,00	\$ 722,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.104,15	\$ 2.104,15
	012498	Material	TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL DE AIRE DE DUCTO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 797.431,00	\$ 797.431,00
	12772	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 420.830,46	\$ 210.415,23
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 413.723,00	\$ 41.372,30

19150	TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL DE AIRE DE DUCTO - CEFELAS COMETAS		UN	Grupo	SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 960.364,35
--------------	---	--	-----------	--------------	-----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

COMETAS									
Detalles									
Descripción Técnica		CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL DE AIRE DE DUCTO							
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 2.133,00	\$ 1.279,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.674,55	\$ 7.674,55
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.534,91	\$ 1.534,91
	102043	Material	Transmisor de presión diferencial de aire de ducto	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 755.000,00	\$ 755.000,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 413.723,00	\$ 41.372,30
14724	TRAPECIO TUBO DE 3/4" (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 121.952,96
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12938	Sub-análisis	Instalación trapecio Tubo 3/4"-STPM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 33.061,96	\$ 33.061,96
	12941	Sub-análisis	Suministro trapecio Tubo 3/4"-STPM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 88.891,00	\$ 88.891,00
14881	TRAPECIO TUBO DE 3/4"(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario		\$ 134.173,97
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12937	Sub-análisis	Desmonte de Trapecio tubo de 3/4"-STPM**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.221,01	\$ 12.221,01
	14724	Sub-análisis	TRAPECIO TUBO DE 3/4" (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 121.952,96	\$ 121.952,96
11662	Trasiego de Acero (MdeO + Minicargador) **			KG	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 621,57
Detalles movimiento de material dentro de la obra									
Descripción Técnica									
Componentes	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 103.410,00	\$ 517,05
	003772	Mano de Obra	AYUDANTE ALB. GENERAL+PREST(IDRD) HORA	HR	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 14.200,00	\$ 56,80
	003773	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑIL GENER+PREST HORA	HR	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 23.858,00	\$ 47,72
14383	Trasiego interno con Equipo(Minicargador) **			DD	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 298.077,87
Detalles movimiento de material dentro de la obra									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.789,37	\$ 1.789,37
	2634	Equipo	MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 103.410,00	\$ 206.820,00
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 223.671,24	\$ 89.468,50
10210	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI			M3	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario		\$ 22.311,21
Detalles Movimiento de material dentro de la obra									
Descripción Técnica		Herramienta Menor calculado con Mayo 24 de 2013:1. Desgaste teórico / práctico de la Herramienta mensual2. Alquiler de la Herramienta menor teórico /práctico del contratista mensual3. Trasiego calculado sobre una distacia inferior hasta 50.00 ml.							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.062,44	\$ 1.062,44
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 223.671,24	\$ 21.248,77
13453	Trasiego m3 (2 Ayudantes)=> a 100 mts.			M3	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 34.724,96

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.529,34	\$ 4.529,34
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 223.671,24	\$ 30.195,62
13452	Trasiego m3 (2 Ayudantes)=> a 50 mts.			M3	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 28.294,42	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.690,58	\$ 3.690,58
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 223.671,24	\$ 24.603,84
13194	Trasiego m3 (4 Ayudantes) **			M3	Grupo 03 Preliminares		Valor Unitario	\$ 22.311,21	
Detalles movimiento de material dentro de la obra									
Descripción Técnica MAYO 24/2013Se revalúa % Herramienta Menor de 15% a 5%:1. Se calcula desgaste mensual de la herramienta(Reparaciones)2. Alquiler herramienta de contratista.3. Gasto efectuado mensual teniendo en cuenta cargue de una volqueta de 6M3: a. Un viaje diario. b. 20 viajes mensuales.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.062,44	\$ 1.062,44
	13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0475	0,00 %	0,0475	\$ 447.342,48	\$ 21.248,77
13846	TRASLADO CAJILLA MEDIDOR DE AGUA POTABLE			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 32.705,73	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.973,25	\$ 2.973,25
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,0710	0,00 %	0,0710	\$ 418.767,30	\$ 29.732,48
14012	Traslado con equipo y bloqueo arboles de 5 m a 10m			UN	Grupo 13 Manejo ambiental		Valor Unitario	\$ 4.384.980,92	
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	106109	Equipo	GRUA TELESCOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 2.586.738,01	\$ 1.940.053,51
	10534	Sub-análisis	Trasplante y bloqueo de arboles de 5 m a 10m**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.444.927,41	\$ 2.444.927,41
12163	Traslado de arbol pequeño**			UN	Grupo 13 Manejo ambiental		Valor Unitario	\$ 1.048.186,97	
Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 41.938,36	\$ 41.938,36
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 95.578,00	\$ 76.462,40
	12107	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 3 Ayud ObraNegra **	JRN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 335.506,86	\$ 838.767,15
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,2200	0,00 %	0,2200	\$ 413.723,00	\$ 91.019,06
13079	Traslado de Caja Medidor de Gas (0.30x0.40m)**			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 957.577,91	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 77.628,36	\$ 77.628,36
	102555	Material	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	GL	2,1700	0,00 %	2,1700	\$ 26.426,00	\$ 57.344,42

16226	Traslado de Luminaria Fluorescente Existente	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 27.411,67
-------	--	----	---	----------------	--------------

Descripción Técnica

12161	Traslado de Medidor agua 1/2 ***	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 162.716,77
-------	----------------------------------	----	-------	--	----------------	---------------

Descripción Técnica

18386	Trasp y Bloqueo Arboles 5 m a 10m**fuera de proyec	UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 3.888.581,37
-------	--	----	---------------------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica	Trasplante y Bloqueo de Arboles de 5 m a 10m** por fuera del proyecto.CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2
----------------------------	--

11543	Trasplante y bloqueo de arboles de 10 m a 15m**	UN	Grupo 13 Manejo ambiental	Valor Unitario	\$ 3.888.581,37
-------	---	----	---------------------------	----------------	-----------------

Descripción Técnica

11308	Trasplante y bloqueo de arboles de 3 m a 5 m**	UN	Grupo 13 Manejo ambiental	Valor Unitario	\$ 1.996.266,35
-------	--	----	---------------------------	----------------	-----------------

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
104495	Equipo	GRUA TELESCOPICA 40 TON	HR	1,3000	0,00 %	1,3000	\$ 357.648,60	\$ 464.943,18	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 32.196,94	\$ 32.196,94	
11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 523.416,05	\$ 523.416,05	
10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieig(<50m	M3	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 146.354,07	\$ 292.708,14	
10276	Sub-análisis	Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)	M3	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 134.639,52	\$ 269.279,04	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 413.723,00	\$ 413.723,00	

Detalles tabla 5.1-1*base arena*sellado arena*geoPAVCO

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
104495	Equipo	GRUA TELESCOPICA 40 TON	HR	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 357.648,60	\$ 536.472,90	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 62.591,78	\$ 62.591,78	
10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 146.354,07	\$ 439.062,21	
10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 299.744,81	\$ 449.617,22	
10276	Sub-análisis	Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)	M3	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 134.639,52	\$ 336.598,80	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 413.723,00	\$ 620.584,50	

Detalles incluye barrenos, media, arena de río cargu y retir

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 20,53	\$ 20,53
	1032	Material	CAL PROMICAL	KG	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 1.787,00	\$ 750,54
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 299.744,81	\$ 599,49

Detalles

Componentes	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Total
101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 99.130,00	\$ 991,30
101103	Equipo	PULIDORA (ICLUYE COPA)D=7" TRABAJO-PESADO	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 53.452,00	\$ 534,52
101104	Material	Neopreno	KG	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
101105	Material	Silice	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
10165	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBianca **	JRN	0,0307	0,00 %	0,0307	\$ 305.096,56	\$ 9.366,48

Detalles incluye barrenos, media, arena de río cargu y retir

Descripción Técnica (CAP11) 4.2. MEJORAMIENTO DE LA SUB-RASANTE CON AGUA - CAL PDFImprimir4.2.1 AlcanceEl Contratista deberá tener en consideración:

Lineamientos generales y particulares. • Limpieza. • Suministro de agua. • Suministro e instalación de cal apagada. • Perforaciones de la sub-rasante con varilla de ¾" en cuadrícula de 50 cm x 50 cmx 50 cm. • Mano de obra. • Equipos y herramientas. 4.2.2 Especificación Este procedimiento se utiliza para sub-rasantes secas o con humedades bajas menores al límite plástico y suelos con propiedades de expansividad grande. Una vez el Contratista haya realizado las excavaciones y se encuentre el nivel de la sub-rasante procederá a realizar perforación en el suelo, por medio de varilla de ¾" formando una cuadrícula de 50 cm x 50 cm. Dichos agujeros tendrán una profundidad de 50 cm, como mínimo. El área tratada de esta forma se extenderá hasta los taludes de las excavaciones incluyendo las zonas de confinamiento de los bordillos (30 cm después de los bordillos). Terminada esta labor el Contratista procederá a esparcir agua cal sobre toda esta superficie, de tal forma que los agujeros queden llenos de esta lechada pero sin que se presente empozamientos exagerados en el resto de la superficie. La lechada tendrá una dosificación tal de 0.25 kg de cal por litro de agua. El Contratista deberá esperar que la lechada sea completamente absorbida por el suelo; al día siguiente se realizará el mismo procedimiento de tal forma que esta actividad se realiza en dos días consecutivos. En un tercer día se realizará un vertido de la mezcla agua-cal sobre toda la superficie para permitir que superficialmente también se absorba por el suelo la cal. Quedando por lo tanto la zona de trabajo totalmente blanca al cuarto día. Finalmente se procederá a la compactación de la sub-rasante. 4.2.3 Sistema de medida y pago La unidad de pago será el metro cuadrado (m²). El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, suministro de los materiales, mano de obra y cualquier otra actividad o elemento exigido por la Interventoría, que a su criterio sean necesarios para desarrollar correctamente esta labor constructiva.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 424,98	\$ 424,98
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	18,0000	5,00 %	18,9000	\$ 20,00	\$ 378,00
	1032	Material	CAL PROMICAL	KG	0,4500	5,00 %	0,4725	\$ 1.787,00	\$ 844,36
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 223.671,24	\$ 8.499,51
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 413.723,00	\$ 827,45
13265	Tratamiento radícula urapan (cor, sicut, excv, mu			UN	Grupo 13 Manejo ambiental		Valor Unitario	\$ 1.199.144,44	

Detalles incluye bordillos, ladrillo, concreto pobre, recebo

Descripción Técnica Se utiliza cuando se presentan varios árboles ubicados a muy corta distancia, unos de otros, por lo cual, no se justifica colocar contenedores de raíces para cada uno. En este caso se coloca esta solución, que comprende: Excavación mecánica, recebo B-400 compactado e=0.20m, concreto pobre e=0.05m, muro en ladrillo en pandereta de h=0.75m, y una cinta de remate en concreto de h=0.17m. Los 0.45m superiores internos del muro en ladrillo van pañetados, con una relación 1:4.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.617,98	\$ 19.617,98
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.582,00	\$ 1.727,78
	100485	Material	Gravilla de río ¾" (Con Transporte)	M3	0,0170	5,00 %	0,0179	\$ 184.841,00	\$ 3.308,65
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	1,3200	5,00 %	1,3860	\$ 3.596,00	\$ 4.984,06
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	2,3400	5,00 %	2,4570	\$ 4.771,00	\$ 11.722,35
	102913	Material	LADRILLO TOLETE COMUN-10 X .20 X.06 Rrecocido Obra	UN	41,0000	5,00 %	43,0500	\$ 793,00	\$ 34.138,65
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0132	5,00 %	0,0139	\$ 579.990,67	\$ 8.061,87
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 30.606,64	\$ 3.856,44
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1,0310	0,00 %	1,0310	\$ 299.744,81	\$ 309.036,90
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	3,00 %	0,0082	\$ 219.360,72	\$ 1.798,76
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1404	5,00 %	0,1474	\$ 146.354,07	\$ 21.572,59
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	1,4700	3,00 %	1,5141	\$ 494.822,87	\$ 749.211,31
	10268	Sub-análisis	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.015 a> 0.60 m **	M2	0,4500	3,00 %	0,4658	\$ 27.183,31	\$ 12.661,99
	12500	Sub-análisis	Relleno Recebo tipo afirmado tipo IDRD exten+comp	M3	0,0240	30,00 %	0,0312	\$ 232.933,39	\$ 7.267,52
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0234	5,00 %	0,0246	\$ 413.723,00	\$ 10.177,59
17428	Tratamiento Radicular (CDRC)			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 272.022,93	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.493,62	\$ 7.493,62
	102467	Material	CICATRIZANTE HORMONAL (FRASCO DE 460GR)	UN	0,8600	0,00 %	0,8600	\$ 25.091,99	\$ 21.579,11

	000330	Material	POLISEC PAVCO	M2	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 750,00	\$ 15.000,00
	15682	Sub-análisis	CUADRILLA DE JARDINERIA 1:1 + PREST	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 299.744,81	\$ 74.936,20
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 415.070,00	\$ 83.014,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00
10721	Tratamiento radicular (muro alrededor de arbol)**			ML	Grupo 13 Manejo ambiental		Valor Unitario	\$ 1.202.070,63	
Detalles incluye bordillos, ladrillo, concreto pobre, receb									
Descripción Técnica Se utiliza cuando se presentan varios árboles ubicados a muy corta distancia, unos de otros, por lo cual, no se justifica colocar contenedores de raíces para cada uno. En este caso se coloca esta solucón, que comprende: Excavación mecánica, recebo B-400 compactado e=0.20m, concreto pobre e=0.05m, muro en ladrillo en pandereta de h=0.75m, y una cinta de remate en concreto de h=0.17m.Los 0.45m superiores internos del muro en ladrillo van pañetados, con una relación 1:4.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 19.617,98	\$ 19.617,98
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.582,00	\$ 1.727,78
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0170	5,00 %	0,0179	\$ 184.841,00	\$ 3.308,65
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	1,3200	5,00 %	1,3860	\$ 3.596,00	\$ 4.984,06
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	2,3400	5,00 %	2,4570	\$ 4.771,00	\$ 11.722,35
	000123	Material	LADRILLO RECOCIDO COMUN 12x24x6 Dep. *NO USAR*	UN	41,0000	5,00 %	43,0500	\$ 663,00	\$ 28.542,15
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0132	5,00 %	0,0139	\$ 579.990,67	\$ 8.061,87
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 30.606,64	\$ 3.856,44
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1,0310	0,00 %	1,0310	\$ 299.744,81	\$ 309.036,90
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0080	3,00 %	0,0082	\$ 219.360,72	\$ 1.798,76
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1404	5,00 %	0,1474	\$ 146.354,07	\$ 21.572,59
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	1,4700	3,00 %	1,5141	\$ 494.822,87	\$ 749.211,31
	10268	Sub-análisis	Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.015 a> 0.60 m **	M2	0,4500	3,50 %	0,4658	\$ 27.183,31	\$ 12.661,99
	12500	Sub-análisis	Relleno Recebo tipo afirmado tipo IDRD exten+comp	M3	0,0240	30,00 %	0,0312	\$ 232.933,39	\$ 7.267,52
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0430	5,00 %	0,0452	\$ 413.723,00	\$ 18.700,28
13271	TRATAMIENTO RADICULAR URAPAN			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario	\$ 2.664.720,11	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102407	Equipo	Motosierra	HR	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 77.901,01	\$ 623.208,08
	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 104.130,00	\$ 416.520,00
	103012	Mano de Obra	INGENIERO FORESTAL + PREST. CATEGORÍA 5 (E.G.4;E.E.3)	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 252.438,00	\$ 252.438,00
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 174.962,00	\$ 174.962,00
	103448	Material	ARNES MULTIPROPOSITO EN X	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 176.591,00	\$ 353.182,00
	102467	Material	CICATRIZANTE HORMONAL (FRASCO DE 460GR)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.091,99	\$ 25.091,99
	00252	Sub-análisis	CONCRETO CICLOPEO 3000 p.s.i.	M3	1,3700	0,00 %	1,3700	\$ 531.303,11	\$ 727.885,26
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1700	30,00 %	0,2210	\$ 413.723,00	\$ 91.432,78
12952	Tratamiento radicular(muro Concr.h=1.40m,e=0.20m).			ML	Grupo 13 Manejo ambiental		Valor Unitario	\$ 453.917,91	
Detalles incluye bordillos, ladrillo, concreto pobre, receb									
Descripción Técnica Se utiliza cuando se presentan varios árboles ubicados a muy corta distancia, unos de otros, por lo cual, no se justifica colocar contenedores de raíces para cada uno. En este caso se coloca esta solucón, que comprende: Excavación mecánica, recebo B-400 compactado e=0.20m, concreto pobre e=0.05m, muro en ladrillo en pandereta de h=0.75m, y una cinta de remate en concreto de h=0.17m.Los 0.45m superiores internos del muro en ladrillo van pañetados, con una relación 1:4.									
Componentes	386	Equipo	FORMALETA SARDINEL- (45x240) / ML	DD	14,0000	0,00 %	14,0000	\$ 1.173,99	\$ 16.435,86

	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.974,91	\$ 10.974,91
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 68.415,00	\$ 752,57
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 48.761,00	\$ 926,46
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 6.582,00	\$ 1.727,78
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	9,0000	5,00 %	9,4500	\$ 4.771,00	\$ 45.085,95
	00256	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:4 AreLavRio+Grav.	M3	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 539.863,63	\$ 165.198,27
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 30.606,64	\$ 964,11
	11218	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 2Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,4900	0,00 %	0,4900	\$ 411.580,43	\$ 201.674,41
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0234	5,00 %	0,0246	\$ 413.723,00	\$ 10.177,59
12513	TRATAMIENTO SECTOR ARENA (PISTA L. EST. ATL. UDS**			UN	Grupo INSTALACIONES DEPORTIVAS			Valor Unitario	\$ 335.989,35
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.206,50	\$ 5.206,50
	102537	Equipo	RODILLO ARRASTRE MANUAL	DD	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 201.151,00	\$ 70.402,85
	102572	Equipo	Tractor (Para poda o cepillado) (Oper+Comb)	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 156.250,00	\$ 156.250,00
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 104.130,00	\$ 104.130,00
11209	Tratamiento superficial con pulidora			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 21.043,91
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000949	Equipo	CINTURON DE SEGURIDAD	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	000491	Equipo	DISCO REFRACTARIO T-1 9"x 1/8"	UN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 749,36	\$ 749,36
	001743	Equipo	PISTOLA DE ALTA 1000 CC INDUSTRIAL (NO USAR)	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,0224	0,00 %	0,0224	\$ 67.751,00	\$ 1.293,62
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 299.744,81	\$ 14.987,24
	100715	Subcontrato	Hidro sand blasting a todo costo**	M2	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 80.273,83	\$ 4.013,69
13673	Tratamiento superficial simple e=1** asfalt			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 43.754,63
Detalles Usando repav incluy demarcación									
Descripción Técnica Emulsion asfáltica de rompimiento rapidoSe utilizo el critero de la regla del decimo para determn inar la cuantía del asfalto = 10% del promedio del tamaño de las gravas utilizadas expresado en kg/m2. Tamaño que se estima estara entre 1" y 7/8" (tomado de http://sirio.ua.es/proyectos/manual_%20carreteras/02020501.pdf) APU corregido el 28/06/13 por el ing Diego A Narvaez Sanchez Gravilla 1"									
Componentes	101242	Equipo	BENITIN DE 2. TONELADAS (Oper+Comb)	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 0,00	\$ 0,00
	3233	Equipo	COMPRESOR DE 185 CFM	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 267.540,00	\$ 535,08
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 303,24	\$ 303,24
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0005	0,00 %	0,0005	\$ 1.350.955,00	\$ 675,48
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 7.628,99	\$ 2.002,61
	101257	Material	EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra	KG	2,3800	5,00 %	2,4990	\$ 11.096,00	\$ 27.728,90
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0230	3,00 %	0,0237	\$ 184.841,00	\$ 4.380,73
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 299.744,81	\$ 5.395,41
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 22.311,21	\$ 702,80
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0042	5,00 %	0,0044	\$ 413.723,00	\$ 1.820,38

15131	Tratamiento superficial simple e=1/2*** asfalt			M2	Grupo 05 Pisos		Valor Unitario	\$ 25.972,11
-------	--	--	--	----	----------------	--	----------------	--------------

Detalles Usando repav incluy demarcación

Descripción Técnica Emulsion asfaltica de rompimiento rapidoSe utilizo el critero de la regla del decimo para determn inar la cuantia del asfalto = 10% del promedio del tamaño de las gravas utilizadas expresado en kg/m2. Tamaño que se estima estara entre 1/2" y 3/8" (tomado de http://sirio.ua.es/proyectos/manual_%20carreteras/02020501.pdf) Gravilla 1/2"

Componentes	101242	Equipo	BENITIN DE 2. TONELADAS (Oper+Comb)	DD	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 0,00	\$ 0,00
	3233	Equipo	COMPRESOR DE 185 CFM	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 267.540,00	\$ 535,08
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 303,24	\$ 303,24
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0005	0,00 %	0,0005	\$ 1.350.955,00	\$ 675,48
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 7.628,99	\$ 2.002,61
	101257	Material	EMULSION ASFALTICA (CRR-1)Riego de Liga-Sellos+Tra	KG	1,1000	5,00 %	1,1550	\$ 11.096,00	\$ 12.815,88
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0127	3,00 %	0,0131	\$ 184.841,00	\$ 2.421,42
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 299.744,81	\$ 5.395,41
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 22.311,21	\$ 702,80
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0021	5,00 %	0,0022	\$ 413.723,00	\$ 910,19

15611	TRATAMIENTOS INTEGRALES ver descripcion tec,			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 224.950,00
-------	--	--	--	----	---------------------------	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica TRATAMIENTOS INTEGRALES (Podas aereas, poda raices, manejo fitosanitario). Árbol entre 2 – 4,99 mts

Componentes	105425	Material	TRATAMIENTOS INTEGRALES Árbol entre 2 – 4,99 mts	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 224.950,00	\$ 224.950,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

15612	TRATAMIENTOS INTEGRALES ver descripcion tec.			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 387.138,00
-------	--	--	--	----	---------------------------	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica TRATAMIENTOS INTEGRALES (Podas aereas, poda raices, manejo fitosanitario). Árbol entre 5 – 9,99 mts

Componentes	105426	Material	TRATAMIENTOS INTEGRALES Árbol entre 5 – 9,99 mts	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 387.138,00	\$ 387.138,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

15613	TRATAMIENTOS INTEGRALES ver descripcion tecnica			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 552.588,00
-------	---	--	--	----	---------------------------	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica TRATAMIENTOS INTEGRALES (Podas aereas, poda raices, manejo fitosanitario). Árbol entre 10 – 14,99 mts

Componentes	105427	Material	TRATAMIENTOS INTEGRALES Árbol entre 10 – 14,99 mts	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 552.588,00	\$ 552.588,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

15614	TRATAMIENTOS INTEGRALES ver descripcion tecnica			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	--	--	----	---------------------------	--	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica TRATAMIENTOS INTEGRALES (Podas aereas, poda raices, manejo fitosanitario). Árbol entre 15 – 19,99 mts

Componentes	105428	Material	TRATAMIENTOS INTEGRALES Árbol entre 15 – 19,99 mts	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

15615	TRATAMIENTOS INTEGRALES ver descripcion tecnica			UN	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	--	--	----	---------------------------	--	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica TRATAMIENTOS INTEGRALES (Podas aereas, poda raices, manejo fitosanitario). Árboles mayores a 20 mts

Componentes	105429	Material	TRATAMIENTOS INTEGRALES Árboles mayores a 20 mts	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

14861	TRAVESA DE 2,50 MTS GALV 2" CAL 105(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO		Valor Unitario	\$ 393.555,13
-------	--	--	--	----	------------------	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	14081	Sub-análisis	DesmonteTravezañoTuboGalv.2"Cal.105(2.50m)STPM*	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 48.357,05	\$ 48.357,05
	14701	Sub-análisis	TRAVESAÑO DE 2,50 MTS GALV 2" CAL 105 (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 345.198,08	\$ 345.198,08
14860	TRAVESAÑO 2,00 ML GALV 2" CAL 105(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 334.508,71

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	12868	Sub-análisis	DesmonteTravezañoTuboGalv.2"Cal.105(2.00m)STPM*	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 46.683,76	\$ 46.683,76
	14700	Sub-análisis	TRAVESAÑO DE 2,00 MTS GALV 2" CAL 105 (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 287.824,95	\$ 287.824,95
14700	TRAVESAÑO DE 2,00 MTS GALV 2" CAL 105 (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 287.824,95

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102950	Material	TravesañiTuboGalv.2"Cal.105.(2.00m)***	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 192.990,00	\$ 192.990,00
	12870	Sub-análisis	InstalaciónTravezañoTuboGalv.2"Cal.105(2.00m)STPM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 94.834,95	\$ 94.834,95
14701	TRAVESAÑO DE 2,50 MTS GALV 2" CAL 105 (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 345.198,08

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102951	Material	TravesañiTuboGalv.2"Cal.105.(2.50m)***	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 243.469,00	\$ 243.469,00
	13725	Sub-análisis	InstalaciónTravezañoTuboGalv.2"Cal.105(2.50m)STPM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 101.729,08	\$ 101.729,08
18797	TRES TERMINALES EXTERIOR 15KV No. 4/0			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 263.836,01

Detalles

Descripción Técnica

Suministro, instalación y puesta en servicio de juego de tres terminales preformados tipo exterior 15KV, para cable No. 4/0. Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:juego de tres terminales preformados tipo exterior 15KV, para cable No. 4/0.UN1,000cinta aislante super 33 MT RLL1,000cinta aislante super 27 MT RLL1,00

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.844,21	\$ 17.844,21
	108959	Material	TRES TERMINALES EXTERIOR 15KV No. 4/0	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,7772	0,00 %	0,7772	\$ 306.128,14	\$ 237.922,79
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01
18803	TRES TERMINALES PREF INTERIOR 15KV No. 4/0			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 263.836,01

Detalles

Descripción Técnica

Suministro, instalación y puesta en servicio de juego de tres terminales preformados de uso interior 15KV, para cable No. 4/0. Intalaciones eléctricas CRDC San Cristobal.INCLUYE:juego de tres terminales preformados de uso interior 15KV, para cable No. 4/0.UN1,000cinta aislante super 33 MT RLL1,000cinta aislante super 27 MT RLL1,00

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 17.844,21	\$ 17.844,21
	108962	Material	Tres terminales preform interior 15KV	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,7772	0,00 %	0,7772	\$ 306.128,14	\$ 237.922,79
	104105	Transporte	TRANSPORTE CAMABAJA	VJ	0,0100	1,00 %	0,0101	\$ 798.912,18	\$ 8.069,01
20632	TRINCHO PARA ESTABILIZACION			ML	Grupo ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 137.681,31

Detalles

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 484,14	\$ 484,14
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	KG	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 6.582,00	\$ 2.073,33
	103787	Material	MADERA ESTACONES DE 2,5 MTS DIAM DE 3 Y 4"	UN	UN	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 34.469,00	\$ 54.288,68
	1987	Material	PUNTILLA CON CABEZA 4"	LB	LB	0,4000	5,00 %	0,4200	\$ 5.738,00	\$ 2.409,96
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	ML	3,0000	10,00 %	3,3000	\$ 11.865,00	\$ 39.154,50
	12910	Sub-análisis	InstalaciónEstacon de 2.5m Ø 3 y 4"-STPM **	UN	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 39.270,70	\$ 39.270,70
12265	Troquel metálico triple para canaleta (sum + inst)			ML	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 43.266,73	

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	102304	Material	Troquel metálico triple para canaleta calibre 20	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 27.195,00	\$ 27.195,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
09000	TROQUEL SALIDA MONOFASICA VOZ DATOS Fontanar **			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 0,00

11950	TROQUEL SALIDA MONOFASICA VOZ DATOS Fontanar **	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	---	----------------	---------

12349	Trozado, cargue y retiro de árbol **	UN	Grupo 13 Manejo ambiental	Valor Unitario	\$ 854.149,55
-------	--------------------------------------	----	---------------------------	----------------	---------------

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.877,61	\$ 9.877,61
	102407	Equipo	Motosierra	HR	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 77.901,01	\$ 311.604,04
	12102	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:6 +PREST.**	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 858.922,91	\$ 197.552,27
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 MAX 30 KM)	VJ	0,8100	0,00 %	0,8100	\$ 413.723,00	\$ 335.115,63
010595	Trozado, cargue y retiro de árboles y material de deslizamiento - Pico del Aguila			UN	Grupo 13 Manejo ambiental			Valor Unitario	\$ 451.449,85

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.910,97	\$ 11.910,97
	104408	Equipo	Motosierra Mediana (8.0HP)	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 68.889,61	\$ 27.555,84
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,3750	0,00 %	0,3750	\$ 635.251,67	\$ 238.219,38
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,4200	0,00 %	0,4200	\$ 413.723,00	\$ 173.763,66
12184	Tube-Nova d=355mm Exca y relleno recebo *(NoUsar)			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 276.564,98

Descripción Técnica zanja de 0.70m de ancho y 0.5m de altura, se asume una altura de arena de peña de 0.05m y 0.50 de rebose que permita la cobertura total del tubo. Tubería de pared estructural: pared interior lisa y exterior corrugada. Fabricada de (poli cloruro de vinilo) rígido (pvc-U), polipropileno (pp) y

tubo, tubería de pared estructural, pared interior lisa y exterior corrugada, fabricada de (poli étileno de alto peso molecular (PEAD), polipropileno (PP) y polietileno (PE) bajo las Normas técnicas Colombiana NTC 3722-3. Sistemas de tuberías plásticas para uso sin presión en drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra)El producto debiera garantizar la estabilidad de un sistema de alcantarillado durante la vida útil para la que ha sido diseñado, los elementos que lo componen deben cumplir ciertas características inherentes al uso mismo y dentro de costos razonables, como son:1. Hermeticidad2. Flexibilidad3. Resistencia a la Corrosión y la Abrasión4. Óptimo Comportamiento Hidráulico5. Resistencia al Impacto6. Facilidad de Instalación y Mantenimiento

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.021,73	\$ 3.021,73
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	104559	Material	ADHESIVO PARA TUBERIA NOVAFORT (310 GR)	UN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 81.284,00	\$ 2.032,10
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0680	5,00 %	0,0714	\$ 144.414,00	\$ 10.311,16
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,3700	5,00 %	0,3885	\$ 89.966,00	\$ 34.951,79
	102235	Material	TUBO ALCANT NOVAFORT 355 MMS/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 87.810,00	\$ 87.810,00
	101174	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 355MM S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 384.717,00	\$ 65.401,89
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1386	0,00 %	0,1386	\$ 305.096,56	\$ 42.286,38
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 219.360,72	\$ 18.645,66
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 413.723,00	\$ 7.033,29

16297	TUBERIA AGUA NTC-5890- Ø3" GALVANIZADA	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 48.052,70
-------	--	----	-------	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.288,22	\$ 2.288,22
	106179	Material	TUBO AGUA NTC-5890- Ø3" GALVANIZADA	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 305.096,56	\$ 45.764,48

16295	TUBERIA AGUA NTC-5890- Ø4" GALVANIZADA	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 64.070,28
-------	--	----	-------	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.050,97	\$ 3.050,97
	106177	Material	TUBO GALVANIZADO AGUA NTC-5890- Ø4"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 305.096,56	\$ 61.019,31

11923	Tubería d=8" 200MM NOVAFORT (SIN EXCAVAC)**	ML	Grupo	08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 57.964,66
-------	---	----	-------	---------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 986,99	\$ 986,99
	104574	Material	Lubricante para Tubería Novafort (500Gr)	UN	0,0049	5,00 %	0,0051	\$ 27.349,00	\$ 139,48
	3528	Material	TUBO ALCANT NOVAFORT 200MM S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 29.689,00	\$ 29.689,00
	3531	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 200MM S/NORMA ICONTEC	UN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 46.309,00	\$ 7.409,44
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0647	0,00 %	0,0647	\$ 305.096,56	\$ 19.739,75

17303	TUBERÍA GALVANIZADA GAS SCH-40- Ø1 1/2" CEFE COMETAS (Suministro e instalación)	ML	Grupo	INSTALACIONES GAS	Valor Unitario	\$ 58.665,39
-------	---	----	-------	-------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N°221. OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS

COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA. TUBERÍA GALVANIZADA Ø 1 1/2" CEFE COMETAS (Suministro e instalación)

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.830,58	\$ 1.830,58
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 366,12	\$ 366,12
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 17.455,00	\$ 349,10
	000863	Material	TUBO GALVANIZADO SCH-40 Ø1½" e=2.95mm	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.508,00	\$ 19.508,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 305.096,56	\$ 36.611,59

16180	Tubería polipropileno 3/4"FusiónAC(Sum+Inst)PN-16	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 20.463,64
--------------	--	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica TUBERIA PARA AGUA PN-16 ; Y RDE-11

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 457,65	\$ 457,65
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 27.738,00	\$ 5.547,60
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 101.057,00	\$ 5.305,49
	106074	Material	Tubo Polipropileno PN-16 (3/4") AC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90

16185	Tubería polipropileno1/2"Fusión AC(Sum+Inst)PN-20	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 24.169,65
--------------	--	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica TUBERIA PARA AGUA CALIENTE PN-20

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 457,65	\$ 457,65
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 27.738,00	\$ 5.547,60
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 101.057,00	\$ 5.305,49
	106076	Material	Tubo Polipropileno PN-16 (Ø1/2") AC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.706,01	\$ 3.706,01
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90

16190	Tubería polipropileno2"Fusión AC(Sum+Inst)PN-20	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 69.825,68
--------------	--	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica TUBERIA PARA AGUA CALIENTE PN-20

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.830,58	\$ 1.830,58
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 27.738,00	\$ 6.934,50
	106082	Material	Tubo Polipropileno PN-16 (Ø11/2") AC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.366,00	\$ 24.366,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 305.096,56	\$ 36.611,59
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0002	0,00 %	0,0002	\$ 415.070,00	\$ 83,01

17858	TUBERÍA A. INOX C/C SCH 40 T-304 1 1/2"	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 37.750,43
--------------	--	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 718,20	\$ 718,20
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0643	0,00 %	0,0643	\$ 17.455,00	\$ 1.122,36
	108111	Material	TUBERÍA A. INOX C/C SCH 40 T-304 1 1/2"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1177	0,00 %	0,1177	\$ 305.096,56	\$ 35.909,87

17089	TUBERÍA A. INOX C/C SCH 40 T-304 2"	ML	Grupo	08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 125.541,45
--------------	--	-----------	--------------	----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 958,00	\$ 958,00
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0714	0,00 %	0,0714	\$ 17.455,00	\$ 1.246,29
	107034	Material	TUBERÍA A. INOX C/C SCH 40 T-304 2"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 75.437,00	\$ 75.437,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1570	0,00 %	0,1570	\$ 305.096,56	\$ 47.900,16
17863	TUBERÍA A. INOX C/C SCH 40 T-304 3"			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 232.110,10

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.437,00	\$ 1.437,00
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0964	0,00 %	0,0964	\$ 17.455,00	\$ 1.682,66
	108115	Material	TUBERÍA A. INOX C/C SCH 40 T-304 3"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 157.140,20	\$ 157.140,20
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2355	0,00 %	0,2355	\$ 305.096,56	\$ 71.850,24
17098	TUBERÍA A. INOX C/C SCH 40 T-304 4"			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 330.578,29

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.931,87	\$ 1.931,87
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,2110	0,00 %	0,2110	\$ 17.455,00	\$ 3.683,01
	107042	Material	TUBERÍA A. INOX C/C SCH 40 T-304 4"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 223.892,00	\$ 228.369,84
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3166	0,00 %	0,3166	\$ 305.096,56	\$ 96.593,57
16256	TUBERIA ACERO CARBON C/C- SCH-40 Ø1"			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 306.128,14	\$ 0,00
14784	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 2 1/2"(Sum+ins)			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 28.580,86

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.360,99	\$ 1.360,99
	104679	Material	ABRAZADERA TIPO PERA DE 2 1/2"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104677	Material	Tubo acero carbon C/C SCH 2 1/2"/Costura/COLMENA	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 418.767,30	\$ 27.219,87
15585	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 2"(Sum+ins)			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 78.233,27

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.360,99	\$ 1.360,99
	104679	Material	ABRAZADERA TIPO PERA DE 2 1/2"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101710	Material	Tubo acero al carbón Sch40 sin costura d= 2 " **	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 47.288,01	\$ 49.652,41

14804	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 3"(Sum+ins)	ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 29.602,92
-------	---	----	--	----------------	--------------

Descripción Técnica

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Costo Unitario	Costo Total	Costo Total	Costo Total	Costo Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.409,66	\$ 1.409,66
104680	Material	ABRAZADERA TIPO PERA DE 3"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
104678	Material	Tubo acero carbon C/C SCH 3"/Costura	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0685	0,00 %	0,0685	\$ 411.580,43	\$ 28.193,26

16319	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 40 1 1/4"(sum+inst)	ML	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO	Valor Unitario	\$ 38.416,60
-------	---	----	------------------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

Descripción Técnica (cap14) 3.4 TUBERÍAS DE ACERO3.4.1 DescripciónSe trata este capítulo del suministro de tubería estructural de acero al carbono con costura o sin costura formado en frío o en caliente o tubería mecánica de acero al carbono y aleada sin costura.También se refiere a tubos que se fabrican con acero laminado en caliente según normas AISI/SAE 1008, 1010, 1015; JIS G SPHT 3132 o cualquier otro acero equivalente con la siguiente composición química:CARBONO: 0.25% máximoMANGANESO: 0.95% máximoFÓSFORO: 0.060% máximoAZUFRE: 0.060 máximoY con las siguientes propiedades mecánicas:Esfuerzo de tensión: 320 - 520 N/mm²Porcentaje de elongación: 15% mínimo3.4.2 NormasASTM A519, NT15, NTC 42, NTC 1033.4.3 EnsayosPrueba hidrostática: a 735 psi, según norma ISO 65Prueba neumática: a 100 psiPrueba de aplastamiento: según norma NTC - 42Prueba de abocardado: según norma NTC - 103ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y UNIÓN NO INCLUIDOS.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.067,84	\$ 1.067,84
	106259	Material	ABRAZADERA TIPO PERA/ TRAPECIO 1 1/4" ACERO NEGRO	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.360,00	\$ 680,00
	106201	Material	TUBO ACERO AL CARBON C/C SCH 40 - 1 1/4" CON ROSCA	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.312,00	\$ 15.312,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 305.096,56	\$ 21.356,76

16321	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 40 1 1/2"(sum+ins	ML	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO	Valor Unitario	\$ 42.150,11
-------	---	----	------------------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

Descripción Técnica (cap14) 3.4 TUBERÍAS DE ACERO3.4.1 DescripciónSe trata este capítulo del suministro de tubería estructural de acero al carbono con costura o sin costura formado en frío o en caliente o tubería mecánica de acero al carbono y aleada sin costura.También se refiere a tubos que se fabrican con acero laminado en caliente según normas AISI/SAE 1008, 1010, 1015; JIS G SPHT 3132 o cualquier otro acero equivalente con la siguiente composición química:CARBONO: 0.25% máximoMANGANESO: 0.95% máximoFÓSFORO: 0.060% máximoAZUFRE: 0.060 máximoY con las siguientes propiedades mecánicas:Esfuerzo de tensión: 320 - 520 N/mm²Porcentaje de elongación: 15% mínimo3.4.2 NormasASTM A519, NT15, NTC 42, NTC 1033.4.3 EnsayosPrueba hidrostática: a 735 psi, según norma ISO 65Prueba neumática: a 100 psiPrueba de aplastamiento: según norma NTC - 42Prueba de abocardado: según norma NTC - 103ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y UNIÓN NO INCLUIDOS.

Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.067,84	\$ 1.067,84
106260	Material	ABRAZADERA TIPO PERA/ TRAPECIO	1 ½" ACERO NEGRO	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.577,00	\$ 788,50
106202	Material	TUBO ACERO AL CARBON C/C SCH 40 - 1 1/2"	RANURADO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 18.937,01	\$ 18.937,01
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST.	**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 305.096,56	\$ 21.356,76

16316	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 40 1"(sum+inst)	ML	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO	Valor Unitario	\$ 28.158,07
-------	---	----	------------------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

Descripción Técnica (cap14) 3.4 TUBERÍAS DE ACERO3.4.1 DescripciónSe trata este capítulo del suministro de tubería estructural de acero al carbono con costura o sin

costura formado en frío o en caliente o tubería mecánica de acero al carbono y aleada sin costura. También se refiere a tubos que se fabrican con acero laminado en caliente según normas AISI/SAE 1008, 1010, 1015; JIS G SPHT 3132 o cualquier otro acero equivalente con la siguiente composición química: CARBONO: 0.25% máximo MANGANESO: 0.95% máximo FÓSFORO: 0.060% máximo AZUFRE: 0.060 máximo Y con las siguientes propiedades mecánicas: Esfuerzo de tensión: 320 - 520 N/mm² Porcentaje de elongación: 15% mínimo 3.4.2 Normas ASTM A519, NT15, NTC 42, NTC 1033.4.3 Ensayos Prueba hidrostática: a 735 psi, según norma ISO 65 Prueba neumática: a 100 psi Prueba de aplastamiento: según norma NTC - 42 Prueba de abocardado: según norma NTC – 103 ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y UNIÓN NO INCLUIDOS.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	106258	Material	ABRAZADERA TIPO PERA/TRAPECIO 1" ACERO NEGRO	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.495,00	\$ 747,50
	106200	Material	TUBO ACERO AL CARBON C/C SCH 40 - 1" CON ROSCA	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.393,00	\$ 11.393,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83
16325	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 40 2 ½"(sum+inst)			ML	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 78.184,68

Detalles

Descripción Técnica (cap14) 3.4 TUBERÍAS DE ACERO 3.4.1 Descripción Se trata este capítulo del suministro de tubería estructural de acero al carbono con costura o sin costura formado en frío o en caliente o tubería mecánica de acero al carbono y aleada sin costura. También se refiere a tubos que se fabrican con acero laminado en caliente según normas AISI/SAE 1008, 1010, 1015; JIS G SPHT 3132 o cualquier otro acero equivalente con la siguiente composición química: CARBONO: 0.25% máximo MANGANESO: 0.95% máximo FÓSFORO: 0.060% máximo AZUFRE: 0.060 máximo Y con las siguientes propiedades mecánicas: Esfuerzo de tensión: 320 - 520 N/mm² Porcentaje de elongación: 15% mínimo 3.4.2 Normas ASTM A519, NT15, NTC 42, NTC 1033.4.3 Ensayos Prueba hidrostática: a 735 psi, según norma ISO 65 Prueba neumática: a 100 psi Prueba de aplastamiento: según norma NTC - 42 Prueba de abocardado: según norma NTC – 103 ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y UNIÓN NO INCLUIDOS.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.830,58	\$ 1.830,58
	106262	Material	ABRAZADERA TIPO PERA/TRAPECIO 2 1/2" ACERO NEGRO	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 2.279,00	\$ 1.139,50
	106204	Material	TUBO ACERO AL CARBON C/C SCH 40 - 2 ½" RANURADO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 38.603,01	\$ 38.603,01
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 305.096,56	\$ 36.611,59
16323	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 40 2"(sum+inst)			ML	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 51.606,11

Detalles

Descripción Técnica (cap14) 3.4 TUBERÍAS DE ACERO 3.4.1 Descripción Se trata este capítulo del suministro de tubería estructural de acero al carbono con costura o sin costura formado en frío o en caliente o tubería mecánica de acero al carbono y aleada sin costura. También se refiere a tubos que se fabrican con acero laminado en caliente según normas AISI/SAE 1008, 1010, 1015; JIS G SPHT 3132 o cualquier otro acero equivalente con la siguiente composición química: CARBONO: 0.25% máximo MANGANESO: 0.95% máximo FÓSFORO: 0.060% máximo AZUFRE: 0.060 máximo Y con las siguientes propiedades mecánicas: Esfuerzo de tensión: 320 - 520 N/mm² Porcentaje de elongación: 15% mínimo 3.4.2 Normas ASTM A519, NT15, NTC 42, NTC 1033.4.3 Ensayos Prueba hidrostática: a 735 psi, según norma ISO 65 Prueba neumática: a 100 psi Prueba de aplastamiento: según norma NTC - 42 Prueba de abocardado: según norma NTC – 103 ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y UNIÓN NO INCLUIDOS.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.220,39	\$ 1.220,39
	106261	Material	ABRAZADERA TIPO PERA/ TRAPECIO 2" ACERO NEGRO	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.612,00	\$ 806,00
	106203	Material	TUBO ACERO AL CARBON C/C SCH 40 - 2" RANURADO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.172,00	\$ 25.172,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 305.096,56	\$ 24.407,72
16338	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 40 3"(sum+inst)			ML	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 99.178,20

Detalles

Descripción Técnica (cap14) 3.4 TUBERÍAS DE ACERO 3.4.1 Descripción Se trata este capítulo del suministro de tubería estructural de acero al carbono con costura o sin

costura formado en frío o en caliente o tubería mecánica de acero al carbono y aleada sin costura. También se refiere a tubos que se fabrican con acero laminado en caliente según normas AISI/SAE 1008, 1010, 1015; JIS G SPHT 3132 o cualquier otro acero equivalente con la siguiente composición química: CARBONO: 0.25% máximo MANGANESO: 0.95% máximo FÓSFORO: 0.060% máximo AZUFRE: 0.060 máximo Y con las siguientes propiedades mecánicas: Esfuerzo de tensión: 320 - 520 N/mm² Porcentaje de elongación: 15% mínimo 3.4.2 Normas ASTM A519, NT15, NTC 42, NTC 1033.4.3 Ensayos Prueba hidrostática: a 735 psi, según norma ISO 65 Prueba neumática: a 100 psi Prueba de aplastamiento: según norma NTC - 42 Prueba de abocardado: según norma NTC – 103 ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y UNIÓN NO INCLUIDOS.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.288,22	\$ 2.288,22
	106263	Material	ABRAZADERA TIPO PERA/TRAPECIO 3" ACERO NEGRO	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 3.741,00	\$ 1.870,50
	106205	Material	TUBO ACERO CARBON C/C SCH 40 - 3" RANURADA	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 49.255,00	\$ 49.255,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 305.096,56	\$ 45.764,48
16328	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 40 4"(sum+inst)			ML	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 137.193,50

Detalles

Descripción Técnica (cap14) 3.4 TUBERÍAS DE ACERO 3.4.1 Descripción Se trata este capítulo del suministro de tubería estructural de acero al carbono con costura o sin costura formado en frío o en caliente o tubería mecánica de acero al carbono y aleada sin costura. También se refiere a tubos que se fabrican con acero laminado en caliente según normas AISI/SAE 1008, 1010, 1015; JIS G SPHT 3132 o cualquier otro acero equivalente con la siguiente composición química: CARBONO: 0.25% máximo MANGANESO: 0.95% máximo FÓSFORO: 0.060% máximo AZUFRE: 0.060 máximo Y con las siguientes propiedades mecánicas: Esfuerzo de tensión: 320 - 520 N/mm² Porcentaje de elongación: 15% mínimo 3.4.2 Normas ASTM A519, NT15, NTC 42, NTC 1033.4.3 Ensayos Prueba hidrostática: a 735 psi, según norma ISO 65 Prueba neumática: a 100 psi Prueba de aplastamiento: según norma NTC - 42 Prueba de abocardado: según norma NTC – 103 ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y UNIÓN NO INCLUIDOS.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.059,10	\$ 3.059,10
	106264	Material	ABRAZADERA TIPO PERA/TRAPECIO 4" ACERO NEGRO	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 6.601,00	\$ 3.300,50
	106206	Material	TUBO ACERO AL CARBON C/C SCH 40 - 4" RANURADO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 69.652,00	\$ 69.652,00
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,1461	0,00 %	0,1461	\$ 418.767,30	\$ 61.181,90
16329	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 40 6" + abrazadera (sum+inst)			ML	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 135.131,25

Detalles

Descripción Técnica (cap14) 3.4 TUBERÍAS DE ACERO 3.4.1 Descripción Se trata este capítulo del suministro de tubería estructural de acero al carbono con costura o sin costura formado en frío o en caliente o tubería mecánica de acero al carbono y aleada sin costura. También se refiere a tubos que se fabrican con acero laminado en caliente según normas AISI/SAE 1008, 1010, 1015; JIS G SPHT 3132 o cualquier otro acero equivalente con la siguiente composición química: CARBONO: 0.25% máximo MANGANESO: 0.95% máximo FÓSFORO: 0.060% máximo AZUFRE: 0.060 máximo Y con las siguientes propiedades mecánicas: Esfuerzo de tensión: 320 - 520 N/mm² Porcentaje de elongación: 15% mínimo 3.4.2 Normas ASTM A519, NT15, NTC 42, NTC 1033.4.3 Ensayos Prueba hidrostática: a 735 psi, según norma ISO 65 Prueba neumática: a 100 psi Prueba de aplastamiento: según norma NTC - 42 Prueba de abocardado: según norma NTC – 103 ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y UNIÓN NO INCLUIDOS.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.316,20	\$ 2.316,20
	107025	Material	ABRAZADERA PERA GALVANIZADA UL/FM 6"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 8.303,00	\$ 4.151,50
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 463,24	\$ 463,24
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 17.455,00	\$ 1.780,41
	106207	Material	TUBO ACERO AL CARBON C/C SCH 40 - 6" RANURADO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 78.514,00	\$ 80.084,28
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,1096	0,00 %	0,1096	\$ 418.767,30	\$ 45.896,90
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 219.360,72	\$ 438,72
17195	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 40 8"(sum+inst)			ML	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 180.475,27

Detalles

Descripción Técnica (cap14) 3.4 TUBERÍAS DE ACERO 3.4.1 Descripción Se trata este capítulo del suministro de tubería estructural de acero al carbono con costura o sin

costura formado en frío o en caliente o tubería mecánica de acero al carbono y aleada sin costura. También se refiere a tubos que se fabrican con acero laminado en caliente según normas AISI/SAE 1008, 1010, 1015; JIS G SPHT 3132 o cualquier otro acero equivalente con la siguiente composición química: CARBONO: 0.25% máximo MANGANESO: 0.95% máximo FÓSFORO: 0.060% máximo AZUFRE: 0.060 máximo Y con las siguientes propiedades mecánicas: Esfuerzo de tensión: 320 - 520 N/mm² Porcentaje de elongación: 15% mínimo 3.4.2 Normas ASTM A519, NT15, NTC 42, NTC 1033.4.3 Ensayos Prueba hidrostática: a 735 psi, según norma ISO 65 Prueba neumática: a 100 psi Prueba de aplastamiento: según norma NTC - 42 Prueba de abocardado: según norma NTC – 103 ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y UNIÓN NO INCLUIDOS.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.479,93	\$ 3.479,93
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,1718	0,00 %	0,1718	\$ 17.455,00	\$ 2.998,77
	100221	Material	Tubo acero al carbón Sch40 con costura d= 8 " **	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,5703	0,00 %	0,5703	\$ 305.096,56	\$ 173.996,57
18639	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH-40 1 1/2			ML	Grupo INSTALACIONES GAS		Valor Unitario		\$ 48.031,23
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 488,28	\$ 488,28
	106260	Material	ABRAZADERA TIPO PERA/ TRAPECIO 1 ½" ACERO NEGRO	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.577,00	\$ 788,50
	100032	Material	Codo 90° acero al carbón Sch40 d= 1 1/2 " **	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 5.560,00	\$ 556,00
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0780	2,00 %	0,0796	\$ 17.455,00	\$ 1.389,42
	103464	Material	TUBO ACERO AL CARBON C/C SCH-40- 1 1/2"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 19.995,00	\$ 20.394,90
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,0583	0,00 %	0,0583	\$ 418.767,30	\$ 24.414,13
18018	TUBERIA ACERO CARBON C/C SCH 10 2"			ML	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO		Valor Unitario		\$ 105.633,49
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 863,42	\$ 863,42
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0159	0,00 %	0,0159	\$ 17.455,00	\$ 277,53
	103467	Material	TUBO ACERO AL CARBON C/C SCH-10- (3")C-INCENDIO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 60.119,00	\$ 61.321,38
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1415	0,00 %	0,1415	\$ 305.096,56	\$ 43.171,16
17227	TUBERIA ACERO CARBON C/C SCH 10 3"			ML	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO		Valor Unitario		\$ 105.633,49
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 863,42	\$ 863,42
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0159	0,00 %	0,0159	\$ 17.455,00	\$ 277,53
	103467	Material	TUBO ACERO AL CARBON C/C SCH-10- (3")C-INCENDIO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 60.119,00	\$ 61.321,38
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1415	0,00 %	0,1415	\$ 305.096,56	\$ 43.171,16
17299	TUBERÍA ACERO GALVANIZADA SCH 40 1"			ML	Grupo INSTALACIONES GAS		Valor Unitario		\$ 36.877,37
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 473,51	\$ 473,51
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0112	3,00 %	0,0115	\$ 17.455,00	\$ 200,73
	102965	Material	TUBO GALVANIZADO 1" x 2.5 mm	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 12.282,00	\$ 12.527,64
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0776	0,00 %	0,0776	\$ 305.096,56	\$ 23.675,49
17305	TUBERÍA ACERO GALVANIZADA SCH 40 2"			ML	Grupo INSTALACIONES GAS		Valor Unitario		\$ 97.764,63

		Detalles		Descripción Técnica					
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 948,24	\$ 948,24	
104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0299	0,00 %	0,0299	\$ 17.455,00	\$ 521,90	
000860	Material	TUBO GALVANIZADO 2" (e=3.25mm)	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 47.924,00	\$ 48.882,48	
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1554	0,00 %	0,1554	\$ 305.096,56	\$ 47.412,01	
17307	TUBERÍA ACERO GALVANIZADA SCH 40 3"		ML	Grupo INSTALACIONES GAS			Valor Unitario	\$ 162.567,51	

		Detalles		Descripción Técnica					
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.429,68	\$ 1.429,68	
104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0780	0,00 %	0,0780	\$ 17.455,00	\$ 1.361,49	
102784	Material	TUBO GALVANIZADO 3" (e=3.25mm)	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 86.561,00	\$ 88.292,22	
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2343	0,00 %	0,2343	\$ 305.096,56	\$ 71.484,12	
17296	TUBERÍA ACERO GALVANIZADA SCH 40 3/4"		ML	Grupo INSTALACIONES GAS			Valor Unitario	\$ 32.707,08	

		Detalles		Descripción Técnica					
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 355,13	\$ 355,13	
104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0093	0,00 %	0,0093	\$ 17.455,00	\$ 162,33	
000862	Material	TUBO ACERO GALVANIZADO SCH 40 3/4" e=2.95mm	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 14.150,00	\$ 14.433,00	
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0582	0,00 %	0,0582	\$ 305.096,56	\$ 17.756,62	
17301	TUBERIA ACERO GALVANIZADA SCH 40 Ø1 1/4"(Suministro+Instalación)		ML	Grupo INSTALACIONES GAS			Valor Unitario	\$ 51.309,44	

		Detalles		Descripción Técnica					
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.525,48	\$ 1.525,48	
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES	%	1,0000	---	1,0000	\$ 305,10	\$ 305,10	
104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 17.455,00	\$ 349,10	
102960	Material	TUBO GALVANIZADO 11/4 SCH-40 (e=3.25mm) *	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 18.255,00	\$ 18.620,10	
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66	
18628	TUBERIA ACERO Ranurada SCH 40 4"		ML	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 196.875,39	

		Detalles		Descripción Técnica					
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.212,88	\$ 9.212,88	
104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 17.455,00	\$ 1.396,40	
104442	Material	TUBO GALVANIZADO 4" AGUA	ML	1,0000	10,00 %	1,1000	\$ 64.641,00	\$ 71.105,10	
12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,2500	10,00 %	0,2750	\$ 418.767,30	\$ 115.161,01	
10036	Tuberia C.PVC d=1" Excav y relleno recebo **		ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 94.495,62	

		Detalles		Descripción Técnica					
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.832,53	\$ 2.832,53	

18962	TUBERIA C900 4" RED INCENDIOS SUBTERR CEFÉ COMETAS	ML	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO	Valor Unitario	\$ 94.389,44
-------	--	----	------------------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

Componentes	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	%	Cantidad	Costo Unitario	Total
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.327,14
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 265,43
	101855	Material	TUBO C900 4" RED INCENDIOS SUBTERRANEA	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 66.195,54
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 305.096,56
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72

00724	TUBERIA COBRE ½"	ML	Grupo INSTALACIONES GAS	Valor Unitario	\$ 20.955,66
-------	------------------	----	-------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 104.130,00	\$ 12.495,60	
003846	Material	ABRAZADERA PLASTICA 5/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 101.057,00	\$ 4.042,28	
106281	Material	SOLDADURA ESTAÑO(95%)-PLATA(5%)	LB	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 88.088,96	\$ 1.761,78	
3838	Material	TORNILLO 1¼" X ½" Abellonado-Bristol-Negro	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.328,00	\$ 2.656,00	
002967	Material	TUBO COBRE ½" LIVIANO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00	

00725	TUBERIA COBRE 3/4"	UN	Grupo INSTALACIONES GAS	Valor Unitario	\$ 20.955,66
-------	--------------------	----	-------------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Costo Unitario	Costo Total	Costo Total	Costo Total	Costo Total	Costo Total
001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 104.130,00	\$ 12.495,60	
003849	Material	ABRAZADERA PLASTICA 3/8"PARA TUBO COBRE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 101.057,00	\$ 4.042,28	
106281	Material	SOLDADURA ESTAÑO(95%)-PLATA(5%)	LB	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 88.088,96	\$ 1.761,78	
3838	Material	TORNILLO 1¼" X ½" Abellanado-Bristol-Negro	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.328,00	\$ 2.656,00	
003848	Material	TUBO COBRE 3/4" LIVIANO	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00	

13447	TUBERIA COBRE TIPO L 2 1/2" **	ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 152.425,78
-------	--------------------------------	----	--	----------------	---------------

Descripción Técnica

16921	TUBERÍA COBRE TIPO M 1 1/2"	ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 133.242,51
-------	-----------------------------	----	--	----------------	---------------

Descripción Técnica

16917	TUBERÍA COBRE TIPO M 1 1/4"	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 107.248,58
-------	-----------------------------	----	-------	--	----------------	---------------

Descripción Técnica

17845	TUBERÍA COBRE TIPO M 1 1/4"	ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 88.200,85
-------	-----------------------------	----	--	----------------	--------------

Descripción Técnica

16915	TUBERÍA COBRE TIPO M 1"	ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 92.335,74
-------	-------------------------	----	--	----------------	--------------

Descripción Técnica

17823	TUBERÍA COBRE TIPO M 2 1/2"	ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 51.505,22
-------	-----------------------------	----	--	----------------	--------------

Details

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.024,32	\$ 2.024,32
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 101.057,00	\$ 5.153,91
	106281	Material	SOLDADURA ESTAÑO(95%)-PLATA(5%)	LB	0,0436	0,00 %	0,0436	\$ 88.088,96	\$ 3.840,68
	108079	Material	TUBERÍA COBRE TIPO M 2 1/2"	ML	1,0000	2,40 %	1,0240	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1327	0,00 %	0,1327	\$ 305.096,56	\$ 40.486,31

16924	TUBERÍA COBRE TIPO M 2"	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 113.319,30
-------	-------------------------	----	-------	--	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.092,25	\$ 1.092,25
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 101.057,00	\$ 5.153,91
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,1900	2,00 %	0,1938	\$ 66.211,01	\$ 12.831,69
	106939	Material	TUBERÍA COBRE TIPO M 2"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 70.977,00	\$ 72.396,54
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0716	0,00 %	0,0716	\$ 305.096,56	\$ 21.844,91

15670	Tubería ConcretoReforz.Ø20"CLASE III-Norma Icontec	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 340.532,08
-------	--	----	-------	--	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica Norma Icontec -401 (TUBO REFORZADO CLASE III: SOLO REQUIERE UNA ALTURA DE RELLENO DE 30CM)									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.976,83	\$ 4.976,83
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	2,00 %	10,2000	\$ 20,00	\$ 204,00
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	1,8000	2,00 %	1,8360	\$ 725,00	\$ 1.331,10
	100940	Material	CINTA SEÑALIZACION (A=0,10M)Negro+Amarillo(100m)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 129,00	\$ 135,45
	105547	Material	TUBO CONC.REFORZ.Ø20"CLASEIII-N/ICONTEC-401	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 1.637,36	\$ 1.309,89
	11677	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 2500 psi e=0.05 **	M2	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 38.962,00	\$ 1.589,65
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 305.096,56	\$ 45.764,48
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,7600	0,00 %	0,7600	\$ 146.354,07	\$ 111.229,09
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEWA(M3)	M3	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 449.461,61	\$ 13.753,53
	12109	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	0,4370	2,00 %	0,4457	\$ 175.725,62	\$ 78.320,91
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1980	0,00 %	0,1980	\$ 413.723,00	\$ 81.917,15

15668	Tubería ConcretoReforz.Ø24"CLASE III-Norma Icontec	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 406.228,65
-------	--	----	-------	--	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica Norma Icontec -401 (TUBO REFORZADO CLASE III: SOLO REQUIERE UNA ALTURA DE RELLENO DE 30CM)									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.894,68	\$ 5.894,68
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	2,00 %	10,2000	\$ 20,00	\$ 204,00
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 725,00	\$ 1.479,00
	100940	Material	CINTA SEÑALIZACION (A=0,10M)Negro+Amarillo(100m)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 129,00	\$ 135,45
	105546	Material	TUBO CONC.REFORZ.Ø24"CLASEIII-N/ICONTEC-401	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,9000	0,00 %	0,9000	\$ 1.637,36	\$ 1.473,62
	10546	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 2000 psi e=0.05 **	M2	0,0450	2,00 %	0,0459	\$ 37.834,20	\$ 1.736,59

	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 305.096,56	\$ 45.764,48
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	1,0350	0,00 %	1,0350	\$ 146.354,07	\$ 151.476,46
	00861	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEYA(M3)	M3	0,0170	2,00 %	0,0173	\$ 449.461,61	\$ 7.775,69
	12109	Sub-análisis	Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	0,6000	2,00 %	0,6120	\$ 175.725,62	\$ 107.544,08
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 413.723,00	\$ 82.744,60
13418	Tubería conduit 1/2" sobrepuesta (Sum+Inst).			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 16.920,85
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 263,78	\$ 263,78
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.256,00	\$ 1.256,00
	001116	Material	UNION CONDUIT C/DFLEX ½" PAVCO	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 415,00	\$ 136,95
	00525	Sub-análisis	Acometida Aerea 10 MT/CN	UN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 368.774,40	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0440	0,00 %	0,0440	\$ 299.744,81	\$ 13.188,77
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 415.070,00	\$ 2.075,35
14520	Tubería conduit PVC 1/2" (Sum+Inst)GIMN-SUR.			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 13.018,02
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 183,68	\$ 183,68
	104314	Material	LIMPIADOR PVC 760 Gr O 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0058	5,00 %	0,0061	\$ 36.432,00	\$ 222,24
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0010	5,00 %	0,0011	\$ 67.900,00	\$ 74,69
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 1.256,00	\$ 1.318,80
	001634	Material	UNION CONDUIT PVC ½"	UN	0,3300	2,00 %	0,3366	\$ 496,00	\$ 166,95
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0045	0,00 %	0,0045	\$ 415.070,00	\$ 1.867,82
18240	TUBERIA CONTROL SISTEMA REFRIGERANTE VARIABLE EMT			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 17.615,29
Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.TUBERIA CONTROL SISTEMA REFRIGERANTE VARIABLE EMT 1/2"									
Componentes	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 24.752,00	\$ 495,04
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 153,06	\$ 153,06
	107367	Material	ABRAZADERA AJUSTABLE 3/4"	UN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 682,00	\$ 1.364,00
	105193	Material	CURVA EMT 1/2"	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107204	Material	PERFIL CHANNEL 2x1	ML	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 5.718,00	\$ 457,44
	103215	Material	TERMINAL EMT 1/2" **	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.124,11	\$ 337,23
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.172,99	\$ 6.172,99
	104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	105194	Material	UNIÓN EMT - 1/2"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 2.063,00	\$ 618,90
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 3.600,00	\$ 2.880,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 306.128,14	\$ 3.061,28
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 415.070,00	\$ 2.075,35
18247	TUBERIA CONTROL SISTEMA REFRIGERANTE VARIABLE IMC			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 30.226,93

Detalles									
Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.TUBERIA CONTROL SISTEMA REFRIGERANTE VARIABLE EMT 1/2"						
Componentes	103494	Equipo	ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS)	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 24.752,00	\$ 495,04
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 153,06	\$ 153,06
	107367	Material	ABRAZADERA AJUSTABLE 3/4"	UN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 682,00	\$ 1.364,00
	107204	Material	PERFIL CHANNEL 2x1	ML	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 5.718,00	\$ 4.574,40
	104368	Material	TUBO CONDUIT GALV IMC 1/2"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.250,00	\$ 15.250,00
	104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104370	Material	UNION GALV IMC 1/2"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.246,00	\$ 373,80
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 3.600,00	\$ 2.880,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 306.128,14	\$ 3.061,28
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 415.070,00	\$ 2.075,35	
11847	Tubería CPVC Ø 1- 1/2"+Accesorios**			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 16.155,54

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 700,20	\$ 700,20
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0088	5,00 %	0,0092	\$ 46.004,00	\$ 423,24
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0088	5,00 %	0,0092	\$ 111.757,31	\$ 1.028,17
	101606	Material	TUBO CPVC 1 1/2" **	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	101562	Material	UNION CPVC 1½" **	UN	0,1667	2,00 %	0,1700	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0459	0,00 %	0,0459	\$ 305.096,56	\$ 14.003,93
11863	Tubería CPVC Ø 1"+Accesorios**			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 12.661,93

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 578,16	\$ 578,16
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0031	5,00 %	0,0033	\$ 46.004,00	\$ 151,81
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0031	5,00 %	0,0033	\$ 111.757,31	\$ 368,80
	101605	Material	TUBO CPVC 1" **	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	101611	Material	UNION CPVC 1" **	UN	0,1667	2,00 %	0,1700	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0379	0,00 %	0,0379	\$ 305.096,56	\$ 11.563,16
12776	Tubería CPVC Ø 1/2***			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 13.775,00

Detalles									
Descripción Técnica			CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 427,14	\$ 427,14
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0010	5,00 %	0,0011	\$ 46.004,00	\$ 50,60
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0010	5,00 %	0,0011	\$ 111.757,31	\$ 122,93
	101602	Material	TUBO CPVC Ø ½" X 3ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 4.325,00	\$ 4.411,50
	101609	Material	UNION CPVC Ø ½" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1667	2,00 %	0,1700	\$ 1.294,89	\$ 220,13

	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 305.096,56	\$ 8.542,70
11864	Tubería CPVC Ø 2"+Accesorios**			ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 165.944,02
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 822,24	\$ 822,24
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0110	5,00 %	0,0116	\$ 46.004,00	\$ 533,65
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0110	5,00 %	0,0116	\$ 111.757,31	\$ 1.296,38
	101607	Material	TUBO CPVC 2" X 6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 139.284,74	\$ 142.070,43
	101613	Material	UNION CPVC Ø 2" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1667	2,00 %	0,1700	\$ 28.097,74	\$ 4.776,62
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0539	0,00 %	0,0539	\$ 305.096,56	\$ 16.444,70
16779	TUBERÍA CPVC IPS RISE 2 1/2"			ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 116.525,33
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 839,02	\$ 839,02
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0030	5,00 %	0,0032	\$ 46.004,00	\$ 147,21
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 111.757,31	\$ 3.520,36
	108077	Material	TUBERÍA CPVC 2 1/2"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 93.371,01	\$ 95.238,43
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 305.096,56	\$ 16.780,31
	16485	Tubería CPVC Ø 1 "(RDE-11) Suministro+Instalaci			ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario
Detalles									
Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 427,14	\$ 427,14
	101307	Material	ABRAZADERA METALICA TIPO TRAPICIO 1" **	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 0,00	\$ 0,00
	104812	Material	Chazo puntilla de 1/4"+Torn. puntilla de 3 1/2	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 219,00	\$ 438,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 46.004,00	\$ 483,04
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0018	5,00 %	0,0019	\$ 111.757,31	\$ 212,34
	101605	Material	TUBO CPVC 1" **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.600,00	\$ 1.080,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 305.096,56	\$ 8.542,70
	16483	Tubería CPVC Ø 1 1/2"(RDE-11) Suministro+Instalaci			ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario
Detalles									
Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 457,65	\$ 457,65
	106260	Material	ABRAZADERA TIPO PERA/ TRAPICIO 1 ½" ACERO NEGRO	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 1.577,00	\$ 520,41
	104812	Material	Chazo puntilla de 1/4"+Torn. puntilla de 3 1/2	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 219,00	\$ 438,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 46.004,00	\$ 483,04
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0018	5,00 %	0,0019	\$ 111.757,31	\$ 212,34
	101564	Material	TUBO CPVC 1 ½" RDE-11	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.259,00	\$ 14.259,00

	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.600,00	\$ 1.080,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90
16484	Tuberia CPVC Ø 1 1/4"(RDE-11) Suministro+Instalaci			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 11.632,02
Detalles									
Descripción Técnica			CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 427,14	\$ 427,14
	106259	Material	ABRAZADERA TIPO PERA/ TRAPECIO 1 ¼" ACERO NEGRO	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 1.360,00	\$ 448,80
	104812	Material	Chazo puntilla de 1/4"+Torn. puntilla de 3 1/2	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 219,00	\$ 438,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 46.004,00	\$ 483,04
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0018	5,00 %	0,0019	\$ 111.757,31	\$ 212,34
	106376	Material	TUBO CPVC Ø 1 1/4" (RDE-11)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.600,00	\$ 1.080,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 305.096,56	\$ 8.542,70
16488	Tuberia CPVC Ø 1/2 "(RDE-11) Suministro+Instalaci			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 14.201,80
Detalles									
Descripción Técnica			CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 427,14	\$ 427,14
	101305	Material	ABRAZADERA METALICA TIPO TRAPECIO 1/2" **	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 387,00	\$ 127,71
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 46.004,00	\$ 469,24
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 111.757,31	\$ 223,51
	101602	Material	TUBO CPVC Ø ½" X 3ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 4.325,00	\$ 4.411,50
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 305.096,56	\$ 8.542,70
16486	Tuberia CPVC Ø 3/4 "(RDE-11) Suministro+Instalaci			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 9.715,80
Detalles									
Descripción Técnica			CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 427,14	\$ 427,14
	101306	Material	ABRAZADERA METALICA TIPO TRAPECIO 3/4" **	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 220,99	\$ 72,93
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 46.004,00	\$ 483,04
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0016	5,00 %	0,0017	\$ 111.757,31	\$ 189,99
	101604	Material	TUBO CPVC Ø 3/4" X 3ML	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 305.096,56	\$ 8.542,70
11861	Tubería CPVC Ø 3/4"+Accesorios**			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 12.137,90
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 488,15	\$ 488,15
	101616	Material	CODO 90° CPVC 3/4"S/NORMA ICONTEC	UN	0,1500	2,00 %	0,1530	\$ 0,00	\$ 0,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 46.004,00	\$ 469,24
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	4,00 %	0,0104	\$ 111.757,31	\$ 1.162,28

16474	Tubería CPVC Ø2 "(RDE-11) Suministro+Instalación	ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 147.942,89
-------	--	----	--	----------------	---------------

Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

16473	Tubería CPVC Ø2 1/2"(RDE-11) Suministro+Instalació	ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 8.878,26
-------	--	----	--	----------------	-------------

Descripción Técnica

11684	Tuberia d=10" 250 MM NOVAFORT Excav+Relleno	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 203.764,40
-------	---	----	---------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

17641	TUBERÍA DE ACERO PARA ALIMENTACIÓN +INCLUYE ACCESO	ML	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 92.894,58
-------	--	----	---	----------------	--------------

Descripción Técnica	TUBERÍA DE ACERO PARA ALIMENTACIÓN Y RETORNO DE COMBUSTIBLE DESDE Y HACIA EL TANQUE, INCLUYE ACCESORIOS CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL. ORDENEMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO Especificaciones Técnicas Tercera Edición
----------------------------	--

			DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 137,76	\$ 137,76
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 918,38	\$ 918,38
	107666	Material	TUBERÍA DE ACERO PARA ALIMENTACIÓN	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 306.128,14	\$ 91.838,44

18301	TUBERÍA DE COBRE TIPO K DE 1 3/8", INCLUYE AISLAMI			ML	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 105.527,03
-------	--	--	--	----	----------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.TUBERÍA DE COBRE TIPO K DE 1 3/8", INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 1/2" DE ESPESOR, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA.

Componentes	107356	Equipo	EQUIPOS DE SOLDADURA PARA COBRE	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 34.999,99	\$ 1.750,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.418,72	\$ 4.418,72
	108341	Material	ABRAZADERA AJUSTABLE DE 3/4"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 780,00	\$ 390,00
	108290	Material	ADHESIVO ARMACELL (Botella)	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 10.540,00	\$ 105,40
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 682,00	\$ 682,00
	108557	Material	Codo de cobre de 1 3/8"	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108287	Material	FUNDENTE B	ONZ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 6.499,99	\$ 65,00
	108482	Material	NITROGENO	M3	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 16.000,00	\$ 2.240,00
	107204	Material	PERFIL CHANNEL 2x1	ML	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 5.718,00	\$ 1.143,60
	108292	Material	PINTURA ARMAFISH (Botella)	UN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 50.670,00	\$ 253,35
	108561	Material	Rubatex de 1 3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108559	Material	Semicodo de cobre de 1 3/8"	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
	108286	Material	SOLDADURA DE PLATA	LB	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 31.200,00	\$ 624,00
	108556	Material	Tubería de cobre rígida tipo K de 1 3/8"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108558	Material	Union de cobre de 1 3/8"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 3.600,00	\$ 2.160,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 420.830,46	\$ 88.374,40
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 415.070,00	\$ 3.320,56

18302	TUBERÍA DE COBRE TIPO K DE 1 5/8", INCLUYE AISLAMI			ML	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 106.007,03
-------	--	--	--	----	----------------------------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.TUBERÍA DE COBRE TIPO K DE 1 5/8", INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 1/2" DE ESPESOR, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA.

Componentes	107356	Equipo	EQUIPOS DE SOLDADURA PARA COBRE	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 34.999,99	\$ 1.750,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.418,72	\$ 4.418,72
	108341	Material	ABRAZADERA AJUSTABLE DE 3/4"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 780,00	\$ 390,00
	108290	Material	ADHESIVO ARMACELL (Botella)	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 10.540,00	\$ 105,40
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 682,00	\$ 682,00
	108564	Material	Codo de cobre de 1 5/8"	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108287	Material	FUNDENTE B	ONZ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 6.499,99	\$ 65,00
	108482	Material	NITROGENO	M3	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 16.000,00	\$ 2.720,00
	107204	Material	PERFIL CHANNEL 2x1	ML	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 5.718,00	\$ 1.143,60
	108292	Material	PINTURA ARMAFISH (Botella)	UN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 50.670,00	\$ 253,35
	108562	Material	Rubatex de 1 5/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

108566	Material	Semicodo de cobre de 1 5/8"	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
108286	Material	SOLDADURA DE PLATA	LB	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 31.200,00	\$ 624,00
108563	Material	Tuberia de cobre rigida tipo K de 1 5/8"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
108565	Material	Union de cobre de 1 5/8"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 3.600,00	\$ 2.160,00
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,2100	0,00 %	0,2100	\$ 420.830,46	\$ 88.374,40
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 415.070,00	\$ 3.320,56

18061	TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 1 1/8", INCLUYE AISLAMI	ML	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 49.910,79
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 1 1/8", INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 3/4" DE ESPESOR, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA.

Componentes	107356	Equipo	EQUIPOS DE SOLDADURA PARA COBRE	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 34.999,99	\$ 1.750,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74
	108341	Material	ABRAZADERA AJUSTABLE DE 3/4"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 780,00	\$ 390,00
	108290	Material	ADHESIVO ARMACELL (Botella)	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 10.540,00	\$ 105,40
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 579,99	\$ 290,00
	108344	Material	CODO Cu DE 1 1/8"	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108287	Material	FUNDENTE B	ONZ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 6.499,99	\$ 65,00
	108482	Material	NITROGENO	M3	0,0475	0,00 %	0,0475	\$ 16.000,00	\$ 760,00
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 6.499,99	\$ 1.300,00
	108292	Material	PINTURA ARMAFISH (Botella)	UN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 50.670,00	\$ 253,35
	108347	Material	RUBATEX DE 1 1/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108346	Material	SEMICODO Cu DE 1 1/8"	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
	108286	Material	SOLDADURA DE PLATA	LB	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 31.200,00	\$ 468,00
	108343	Material	TUBERÍA Cu RIGIDA TIPO K DE 1 1/8"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108345	Material	UNIÓN Cu DE 1 1/8"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 3.600,00	\$ 1.440,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 415.070,00	\$ 3.320,56

18058	TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 1/2", INCLUYE AISLAMIE	ML	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 54.411,73
--------------	--	-----------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 1/2", INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 3/4" DE ESPESOR, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA.

Componentes	107356	Equipo	EQUIPOS DE SOLDADURA PARA COBRE	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 34.999,99	\$ 1.750,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.325,62	\$ 1.325,62
	108330	Material	ABRAZADERA AJUSTABLE DE 1/2" ACABADO ZINCADO.	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 650,00	\$ 325,00
	108290	Material	ADHESIVO ARMACELL (Botella)	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 10.540,00	\$ 105,40
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 579,99	\$ 290,00
	108326	Material	CODO Cu DE 1/2"	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.154,00	\$ 215,40
	108287	Material	FUNDENTE B	ONZ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 6.499,99	\$ 65,00
	108482	Material	NITROGENO	M3	0,0475	0,00 %	0,0475	\$ 16.000,00	\$ 760,00
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 6.499,99	\$ 975,00

	108292	Material	PINTURA ARMAFISH (Botella)	UN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 50.670,00	\$ 253,35
	108329	Material	RUBATEX DE 1/2"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.249,00	\$ 2.249,00
	108328	Material	SEMICODO Cu DE 1/2"	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 1.755,00	\$ 140,40
	108286	Material	SOLDADURA DE PLATA	LB	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 31.200,00	\$ 468,00
	108325	Material	TUBERÍA Cu RIGIDA TIPO L DE 1/2"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.950,01	\$ 14.950,01
	108327	Material	UNIÓN Cu DE 1/2"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.522,69	\$ 456,81
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.600,00	\$ 1.080,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 420.830,46	\$ 26.512,32
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 415.070,00	\$ 2.490,42
18016	TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 1/4", INCLUYE AISLAMIENTO			ML	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 48.912,55

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 1/4", INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 3/4" DE ESPESOR, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA.

Componentes	107356	Equipo	EQUIPOS DE SOLDADURA PARA COBRE	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 34.999,99	\$ 1.750,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.262,49	\$ 1.262,49
	108299	Material	ABRAZADERA AJUSTABLE DE 1"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 780,00	\$ 390,00
	108290	Material	ADHESIVO ARMACELL (Botella)	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 10.540,00	\$ 105,40
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 579,99	\$ 290,00
	108283	Material	CODO Cu DE 1/4"	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 3.342,00	\$ 334,20
	108287	Material	FUNDENTE B	ONZ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 6.499,99	\$ 65,00
	108482	Material	NITROGENO	M3	0,0475	0,00 %	0,0475	\$ 16.000,00	\$ 760,00
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 6.499,99	\$ 975,00
	108292	Material	PINTURA ARMAFISH (Botella)	UN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 50.670,00	\$ 253,35
	108289	Material	RUBATEX DE 1/4"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.654,06	\$ 6.654,06
	108286	Material	SOLDADURA DE PLATA	LB	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 31.200,00	\$ 312,00
	108281	Material	TUBERÍA Cu RIGIDA TIPO L DE 1/4"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.717,00	\$ 6.717,00
	108284	Material	UNIÓN Cu DE 1/4"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 746,00	\$ 223,80
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.600,00	\$ 1.080,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 420.830,46	\$ 25.249,83
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 415.070,00	\$ 2.490,42
18281	TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 3/4", INCLUYE AISLAMIENTO			ML	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 71.739,72

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 3/4", INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 1/2" DE ESPESOR, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA.

Componentes	107356	Equipo	EQUIPOS DE SOLDADURA PARA COBRE	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 34.999,99	\$ 1.750,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74
	108341	Material	ABRAZADERA AJUSTABLE DE 3/4"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 780,00	\$ 390,00
	108290	Material	ADHESIVO ARMACELL (Botella)	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 10.540,00	\$ 105,40
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 2 1/2"X3/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 682,00	\$ 682,00
	106374	Material	CODO 90° COBRE Ø 3/4"	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.400,00	\$ 480,00
	108287	Material	FUNDENTE B	ONZ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 6.499,99	\$ 65,00
	108482	Material	NITROGENO	M3	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 16.000,00	\$ 2.080,00

	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 6.499,99	\$ 975,00
	108292	Material	PINTURA ARMAFISH (Botella)	UN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 50.670,00	\$ 253,35
	108549	Material	RUBATEX DE 3/4"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108548	Material	SEMICODO Cu DE 3/4"	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
	108286	Material	SOLDADURA DE PLATA	LB	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 31.200,00	\$ 468,00
	106366	Material	TUBO COBRE Ø 3/4" RIGIDO- TIPO L	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.657,00	\$ 19.657,00
	106432	Material	UNION COBRE Ø 3/4"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 3.600,00	\$ 2.160,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 415.070,00	\$ 2.905,49
18057	TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 3/8", INCLUYE AISLAMIEN			ML	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 50.571,87

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 3/8", INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 3/4" DE ESPESOR, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA.

Componentes	107356	Equipo	EQUIPOS DE SOLDADURA PARA COBRE	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 34.999,99	\$ 1.750,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.325,62	\$ 1.325,62
	108299	Material	ABRAZADERA AJUSTABLE DE 1"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 780,00	\$ 390,00
	108290	Material	ADHESIVO ARMACELL (Botella)	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 10.540,00	\$ 105,40
	107360	Material	AISLAMIENTO RUBATEX PARA TUBERÍA DE 3/8"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.850,00	\$ 2.850,00
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 579,99	\$ 290,00
	108320	Material	CODO Cu DE 3/8"	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.078,00	\$ 107,80
	108287	Material	FUNDENTE B	ONZ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 6.499,99	\$ 65,00
	108482	Material	NITROGENO	M3	0,0475	0,00 %	0,0475	\$ 16.000,00	\$ 760,00
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 6.499,99	\$ 975,00
	108292	Material	PINTURA ARMAFISH (Botella)	UN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 50.670,00	\$ 253,35
	108322	Material	SEMICODO Cu DE 3/8"	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 2.972,00	\$ 237,76
	108286	Material	SOLDADURA DE PLATA	LB	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 31.200,00	\$ 468,00
	108319	Material	TUBERÍA Cu RIGIDA TIPO L DE 3/8"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.508,00	\$ 10.508,00
	108321	Material	UNIÓN Cu DE 3/8"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.344,00	\$ 403,20
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.600,00	\$ 1.080,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 420.830,46	\$ 26.512,32
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 415.070,00	\$ 2.490,42
18059	TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 5/8", INCLUYE AISLAMIEN			ML	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario		\$ 62.377,72

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 5/8", INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 3/4" DE ESPESOR, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA.

Componentes	107356	Equipo	EQUIPOS DE SOLDADURA PARA COBRE	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 34.999,99	\$ 1.750,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.472,91	\$ 1.472,91
	108330	Material	ABRAZADERA AJUSTABLE DE 1/2" ACABADO ZINCADO.	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 650,00	\$ 325,00
	108290	Material	ADHESIVO ARMACELL (Botella)	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 10.540,00	\$ 105,40
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 579,99	\$ 290,00
	108332	Material	CODO Cu DE 5/8"	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.105,00	\$ 110,50

	108287	Material	FUNDENTE B	ONZ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 6.499,99	\$ 65,00
	108482	Material	NITROGENO	M3	0,0475	0,00 %	0,0475	\$ 16.000,00	\$ 760,00
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 6.499,99	\$ 975,00
	108292	Material	PINTURA ARMAFISH (Botella)	UN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 50.670,00	\$ 253,35
	108334	Material	RUBATEX DE 5/8"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.566,00	\$ 2.566,00
	108335	Material	SEMICODO Cu DE 5/8"	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 2.284,00	\$ 182,72
	108286	Material	SOLDADURA DE PLATA	LB	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 31.200,00	\$ 468,00
	108331	Material	TUBERÍA Cu RIGIDA TIPO K DE 5/8"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.499,99	\$ 19.499,99
	108333	Material	UNIÓN Cu DE 5/8"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.751,00	\$ 525,30
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.600,00	\$ 1.080,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 420.830,46	\$ 29.458,13
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0060	0,00 %	0,0060	\$ 415.070,00	\$ 2.490,42
18060	TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 7/8", INCLUYE AISLAMIENT			ML	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 77.161,36

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 7/8", INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 3/4" DE ESPESOR, ACCESORIOS Y SOPORTERÍA.

Componentes	107356	Equipo	EQUIPOS DE SOLDADURA PARA COBRE	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 34.999,99	\$ 1.750,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.893,74	\$ 1.893,74
	108341	Material	ABRAZADERA AJUSTABLE DE 3/4"	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 780,00	\$ 390,00
	108290	Material	ADHESIVO ARMACELL (Botella)	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 10.540,00	\$ 105,40
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 579,99	\$ 290,00
	108337	Material	CODO Cu DE 7/8"	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 4.550,00	\$ 455,00
	108287	Material	FUNDENTE B	ONZ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 6.499,99	\$ 65,00
	108482	Material	NITROGENO	M3	0,0475	0,00 %	0,0475	\$ 16.000,00	\$ 760,00
	107362	Material	PERFIL CHANELL 4x2	ML	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 6.499,99	\$ 975,00
	108292	Material	PINTURA ARMAFISH (Botella)	UN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 50.670,00	\$ 253,35
	108340	Material	RUBATEX DE 7/8"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.701,99	\$ 3.701,99
	108339	Material	SEMICODO Cu DE 7/8"	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 6.290,99	\$ 503,28
	108286	Material	SOLDADURA DE PLATA	LB	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 31.200,00	\$ 468,00
	108336	Material	TUBERÍA Cu RIGIDA TIPO L DE 7/8"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.750,00	\$ 22.750,00
	108338	Material	UNIÓN Cu DE 7/8"	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.751,00	\$ 525,30
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 3.600,00	\$ 1.080,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 420.830,46	\$ 37.874,74
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 415.070,00	\$ 3.320,56
14511	TUBERIA DE COBRE(1/2")TIPO"L"(GIMAS DEL SUR)			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 30.411,31

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.220,39	\$ 1.220,39
	003811	Material	FUNDENTE A	LB	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 12.006,01	\$ 504,25
	106281	Material	SOLDADURA ESTAÑO(95%)-PLATA(5%)	LB	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 88.088,96	\$ 3.699,74
	002967	Material	TUBO COBRE ½" LIVIANO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 305.096,56	\$ 24.407,72

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.510,97	\$ 1.510,97
	100064	Material	Empaque Flexitalico d=8" **	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 22.749,00	\$ 11.374,50
	002237	Material	TUBO DE CONC. SIN REFUERZO D20cm (Con anillo)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0808	0,00 %	0,0808	\$ 299.744,81	\$ 24.219,38
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 219.360,72	\$ 6.142,10
	00268	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.PE(A)(LT)	LT	0,4960	5,00 %	0,5208	\$ 470,25	\$ 244,91
11366	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 12***			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 49.571,07

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 659,01	\$ 659,01
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	5,2700	2,00 %	5,3754	\$ 20,00	\$ 107,51
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 105.434,00	\$ 5.377,13
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 144.414,00	\$ 5.892,09
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	6,2000	2,00 %	6,3240	\$ 725,00	\$ 4.584,90
	002361	Material	TUBO DE CONC. SIN REFUERZO D30cm (Con anillo)	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1080	0,00 %	0,1080	\$ 305.096,56	\$ 32.950,43
11367	TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 16***			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 56.417,43

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 793,25	\$ 793,25
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	5,2700	2,00 %	5,3754	\$ 20,00	\$ 107,51
	100989	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 105.434,00	\$ 5.377,13
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	2,00 %	0,0408	\$ 144.414,00	\$ 5.892,09
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	6,2000	2,00 %	6,3240	\$ 725,00	\$ 4.584,90
	002386	Material	TUBO DE CONC. SIN REFUERZO D40cm (Con anillo)	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
10875	Tubería de confinamiento Skatepark***			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 155.232,11

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100612	Material	Figuración de tubería metálica 2 1/2"	ML	1,0000	30,00 %	1,3000	\$ 30.742,00	\$ 39.964,60
	2917	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 1/2"	KG	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 5.057,00	\$ 15.171,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 21.618,00	\$ 15.132,60
	100117	Material	Tubo acero negra Estruct. 3" e=4 mm **	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 67.478,00	\$ 70.851,90
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 14.112,01	\$ 14.112,01
00837	TUBERIA DE GRES 10"			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 16.296,98

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 313,04	\$ 313,04
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 104.130,00	\$ 15.619,50

	001159	Material	TUBO GRES 10" (Long 1.M) MOORE	UN	0,6600	3,00 %	0,6798	\$ 0,00	\$ 0,00
	00268	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.PE¥A(LT)	LT	0,7176	8,00 %	0,7750	\$ 470,25	\$ 364,44
00063	TUBERIA DE GRES 10" BASE Concr			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 56.827,80
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 487,24	\$ 487,24
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 104.130,00	\$ 19.784,70
	001159	Material	TUBO GRES 10" (Long 1.M) MOORE	UN	0,5000	3,00 %	0,5150	\$ 0,00	\$ 0,00
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0600	4,00 %	0,0624	\$ 579.990,67	\$ 36.191,42
	00268	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.PE¥A(LT)	LT	0,7176	8,00 %	0,7750	\$ 470,25	\$ 364,44
00060	TUBERIA DE GRES 4"			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 13.948,07
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 270,99	\$ 270,99
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 104.130,00	\$ 13.536,90
	001156	Material	TUBO GRES 4" (Long 1.M) MOORE LIN. CORRIENTE	UN	0,5000	3,00 %	0,5150	\$ 0,00	\$ 0,00
	00268	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.PE¥A(LT)	LT	0,2760	8,00 %	0,2981	\$ 470,25	\$ 140,18
00834	TUBERIA DE GRES 4" BASE Concr.			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 41.163,74
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 411,83	\$ 411,83
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 104.130,00	\$ 17.702,10
	001156	Material	TUBO GRES 4" (Long 1.M) MOORE LIN. CORRIENTE	UN	0,8000	3,00 %	0,8240	\$ 0,00	\$ 0,00
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0380	4,00 %	0,0395	\$ 579.990,67	\$ 22.909,63
	00268	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.PE¥A(LT)	LT	0,2760	8,00 %	0,2981	\$ 470,25	\$ 140,18
00061	TUBERIA DE GRES 6"			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 20.461,25
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 396,19	\$ 396,19
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 104.130,00	\$ 19.784,70
	001157	Material	TUBO GRES 6" (Long 1M) MOORE DE 1A	UN	0,5000	3,00 %	0,5150	\$ 0,00	\$ 0,00
	00268	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.PE¥A(LT)	LT	0,5520	8,00 %	0,5962	\$ 470,25	\$ 280,36
00835	TUBERIA DE GRES 6" BASE Concr.			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 55.289,95
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 483,45	\$ 483,45
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 104.130,00	\$ 19.784,70
	001157	Material	TUBO GRES 6" (Long 1M) MOORE DE 1A	UN	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0576	4,00 %	0,0599	\$ 579.990,67	\$ 34.741,44
	00268	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.PE¥A(LT)	LT	0,5520	8,00 %	0,5962	\$ 470,25	\$ 280,36

00062	TUBERIA DE GRES 8"	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES	Valor Unitario	\$ 40.613,14
-------	--------------------	----	----------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 791,83	\$ 791,83
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 104.130,00	\$ 39.569,40
	001158	Material	TUBO GRES 8" (Long 1M) DRENAJE 1A	UN	0,5000	3,00 %	0,5150	\$ 0,00	\$ 0,00
	00268	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.PEÑA(LT)	LT	0,4960	8,00 %	0,5357	\$ 470,25	\$ 251,91

00836	TUBERIA DE GRES 8" BASE Concr.	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES	Valor Unitario	\$ 53.178,28
-------	--------------------------------	----	----------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001158	Material	TUBO GRES 8" (Long 1M) DRENAJE 1A	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0480	3,00 %	0,0494	\$ 579.990,67	\$ 28.651,54
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0810	0,00 %	0,0810	\$ 299.744,81	\$ 24.279,33
	00267	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARENA Lav.de PEÑA(M3)	M3	0,0005	5,00 %	0,0005	\$ 494.822,87	\$ 247,41

11211	tubería drenaje 100 mm **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 28.294,65
-------	---------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles incluye gravilla de protecc

Descripción Técnica MdeO TUBERIA DE DRENAJE = CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 531,47	\$ 531,47
	105777	Material	Tubo Corrugado Perforado(Ø100mm)rollo (sin filtro)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 120,00	\$ 126,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0836	0,00 %	0,0836	\$ 305.096,56	\$ 25.506,07
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 413.723,00	\$ 1.034,31

12478	Tubería drenaje 4" d=100mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 78.243,21
-------	--	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.138,01	\$ 1.138,01
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 68.415,00	\$ 1.026,23
	102575	Equipo	Zanjadora Autopropulsada Oruga(Oper+Comb)**	HR	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 150.021,00	\$ 6.000,84
	101805	Material	ARENA LAVADA DE RIO + transporte	M3	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 207.781,00	\$ 16.373,14
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	1,9000	0,00 %	1,9000	\$ 3.426,00	\$ 6.509,40
	102534	Material	Triturado 3/4" a 1" Lavado(Inc. transporte) **	M3	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 229.755,00	\$ 18.104,69
	105777	Material	Tubo Corrugado Perforado(Ø100mm)rollo (sin filtro)	ML	1,0200	2,00 %	1,0404	\$ 120,00	\$ 124,85
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0746	0,00 %	0,0746	\$ 305.096,56	\$ 22.760,20
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 413.723,00	\$ 6.205,85

10355	Tubería drenaje d=100mm exca y relleno recebo **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 59.606,75
-------	--	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.860,14	\$ 1.860,14
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 68.415,00	\$ 1.368,30
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0125	5,00 %	0,0131	\$ 144.414,00	\$ 1.891,82

15196	Tuberia drenaje d=12" Exca+ relleno Tierr+Geot.	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 78.118,36
-------	---	----	---------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

10764	Tuberia drenaje d=160mm exca y relleno recebo **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 110.772,35
-------	--	----	---------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

12477	Tuberia drenaje d=160mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 107.613,79
-------	---	----	---------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

10765	Tuberia drenaje d=200mm exca y relleno recebo **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 109.579,55
-------	--	----	---------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.179,68	\$ 2.179,68
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 68.415,00	\$ 1.026,23
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,1250	5,00 %	0,1313	\$ 144.414,00	\$ 18.961,56
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 89.966,00	\$ 7.089,32
	102207	Material	TUBO DRENAJE PVC200mmCorrug-Perf(Roll35m)sinFiltro	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 29.561,00	\$ 30.152,22
	106097	Material	UNION TUBO DRENAJE PVC PERF. CORRUG- 200MM	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 64.430,00	\$ 1.971,56
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0869	0,00 %	0,0869	\$ 305.096,56	\$ 26.512,89
	12508	Sub-análisis	Dia de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 219.360,72	\$ 17.548,86
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
12476	Tubería drenaje d=200mm Exca+ relleno Tierr+Geot.			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 108.952,60

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.144,11	\$ 1.144,11
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 68.415,00	\$ 1.026,23
	102575	Equipo	Zanjadora Autopropulsada Oruga(Oper+Comb)**	HR	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 150.021,00	\$ 6.000,84
	101805	Material	ARENA LAVADA DE RIO + transporte	M3	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 207.781,00	\$ 16.373,14
	1082	Material	GEOTEXTIL NT 1600	M2	1,9000	10,00 %	2,0900	\$ 3.426,00	\$ 7.160,34
	102534	Material	Triturado 3/4" a 1" Lavado(Inc. transporte) **	M3	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 229.755,00	\$ 18.104,69
	102207	Material	TUBO DRENAJE PVC200mmCorrug-Perf(Roll35m)sinFiltro	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 29.561,00	\$ 30.152,22
	106097	Material	UNION TUBO DRENAJE PVC PERF. CORRUG- 200MM	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 64.430,00	\$ 1.971,56
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 305.096,56	\$ 22.882,24
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
00064	TUBERIA DRENAJE GRES 4"			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 33.905,55

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 374,87	\$ 374,87
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 104.130,00	\$ 18.743,40
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 184.841,00	\$ 14.787,28
	001154	Material	TUBO GRES DRENAJE 4" (1M) MOORE	UN	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
00053	TUBERIA DRENAJE GRES 6"			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 41.299,19

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 374,87	\$ 374,87
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 104.130,00	\$ 18.743,40
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 184.841,00	\$ 22.180,92
	001004	Material	TUBO DRENAJE GRES 6"(1) MOORE	UN	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
00054	TUBERIA DRENAJE GRES 8"			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 44.996,01

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 374,87	\$ 374,87

	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 104.130,00	\$ 18.743,40
	100485	Material	Gravilla de río 3/4" (Con Transporte)	M3	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 184.841,00	\$ 25.877,74
	001010	Material	TUBO DRENAJE GRES 8" MOORE	UN	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
10663	Tubería drenaje perforada corrugada d=200 mm **		ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 60.761,02	

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.200,50	\$ 1.200,50
	102207	Material	TUBO DRENAJE PVC200mmCorrug-Perf(Roll35m)sinFiltro	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 29.561,00	\$ 30.152,22
	106097	Material	UNION TUBO DRENAJE PVC PERF. CORRUG- 200MM	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 64.430,00	\$ 1.971,56
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0647	0,00 %	0,0647	\$ 305.096,56	\$ 19.739,75
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 413.723,00	\$ 3.309,78

00065	TUBERIA DRENAJE PVC 100mm		ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 17.771,64	
--------------	----------------------------------	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 403,06	\$ 403,06
	100426	Material	Triturado 1 1/2" (Suministro + Transporte)	M3	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 125.153,00	\$ 3.754,59
	105777	Material	Tubo Corrugado Perforado(Ø100mm)rollo (sin filtro)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 120,00	\$ 120,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0377	0,00 %	0,0377	\$ 299.744,81	\$ 11.300,38
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

13628	Tubería Electrico PVC-DB Ø 2" + Accesorios**		ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 31.380,24	
--------------	---	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 413,27	\$ 413,27
	756	Material	CURVA CONDUIT 90° PVC 2"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 5.955,00	\$ 357,30
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0058	5,00 %	0,0061	\$ 46.004,00	\$ 280,62
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0058	5,00 %	0,0061	\$ 67.900,00	\$ 414,19
	1725	Material	TUBO PVC DUCTO ELECTRICO TIPO DB 2"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.139,09	\$ 16.139,09
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 306.128,14	\$ 13.775,77

17484	TUBERIA EMT 2 1/2" (ACCES + FIJACION)		ML	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 18.300,14	
--------------	--	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2960-2017: TUNAL									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 153,06	\$ 153,06
	107503	Material	TUBERÍA CONDUIT ACERO GALVANIZADO EMT 2 1/2"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 415.070,00	\$ 2.075,35

13678	Tubería EMT 3" incluye accesorios (Sum + inst)		ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 81.630,56	
--------------	---	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 903,08	\$ 903,08	
	101338	Material	TERMINAL EMT 3"	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 25.275,01	\$ 5.055,00	
	101333	Material	TUBO EMT 3 "	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 50.438,63	\$ 52.960,56	
	104349	Material	UNION GALV EMT 3"	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 14.092,00	\$ 4.650,36	
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0590	0,00 %	0,0590	\$ 306.128,14	\$ 18.061,56	
13679	Tubería EMT d= 2"(Accesorios)***			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 47.349,30		
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 541,85	\$ 541,85	
	101336	Material	TERMINAL EMT 2 "	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 6.230,03	\$ 373,80	
	101332	Material	TUBO EMT Ø 2 " L=3M	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 26.144,00	\$ 26.666,88	
	000806	Material	UNION GALV. 2" EMT	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 5.167,30	\$ 1.705,21	
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0590	0,00 %	0,0590	\$ 306.128,14	\$ 18.061,56	
11669	Tubería EMT d= 2"(Accesorios+anclajes)***			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 83.487,45		
Detalles										
Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de tubería EMT de 2". Incluye accesorios y elementos de fijación.										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.438,02	\$ 1.438,02	
	101335	Material	ABRAZADERA COLGANTE FIJA 2" AC1	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.208,00	\$ 2.416,00	
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,3340	0,00 %	0,3340	\$ 16.099,00	\$ 5.377,07	
	101323	Material	GRAPA A VIGA COLGANTE PARA TUBO EMT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.472,00	\$ 8.472,00	
	101336	Material	TERMINAL EMT 2 "	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 6.230,03	\$ 1.246,01	
	101332	Material	TUBO EMT Ø 2 " L=3M	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 26.144,00	\$ 27.451,20	
	101319	Material	UNION EMT 2" GALVANIZADA	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 3.975,31	\$ 1.590,12	
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 306.128,14	\$ 24.490,25	
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21	
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 413.723,00	\$ 6.619,57	
11670	Tubería EMT d= 3"(Accesorios+anclajes)***			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 109.337,11		
Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 944,16	\$ 944,16	
	101339	Material	ABRAZADERA COLGANTE FIJA 3" AC1	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.867,00	\$ 3.734,00	
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,3334	0,00 %	0,3334	\$ 16.099,00	\$ 5.367,41	
	101323	Material	GRAPA A VIGA COLGANTE PARA TUBO EMT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.472,00	\$ 8.472,00	
	101338	Material	TERMINAL EMT 3"	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 25.275,01	\$ 5.055,00	
	101333	Material	TUBO EMT 3 "	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 50.438,63	\$ 52.960,56	
	101337	Material	UNION EMT 3 "Acero	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 19.982,00	\$ 7.992,80	
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	0,0780	0,00 %	0,0780	\$ 187.346,00	\$ 14.612,99	
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21	
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 415.070,00	\$ 5.810,98	
	12138	Tubería EMT d= 4"(Accesorios+anclajes)***			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 119.873,95	

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.407,41	\$ 1.407,41
	101339	Material	ABRAZADERA COLGANTE FIJA 3" AC1	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.867,00	\$ 3.734,00
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,3334	0,00 %	0,3334	\$ 16.099,00	\$ 5.367,41
	101323	Material	GRAPA A VIGA COLGANTE PARA TUBO EMT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.472,00	\$ 8.472,00
	101338	Material	TERMINAL EMT 3"	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 25.275,01	\$ 5.055,00
	101333	Material	TUBO EMT 3 "	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 50.438,63	\$ 52.960,56
	101337	Material	UNION EMT 3 "Acero	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 19.982,00	\$ 7.992,80
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0780	0,00 %	0,0780	\$ 306.128,14	\$ 23.877,99
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 413.723,00	\$ 6.619,57	
13246	Tuberia EMT d=1 1/2" + (Accesorios)			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 61.313,83
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 541,85	\$ 541,85
	101335	Material	ABRAZADERA COLGANTE FIJA 2" AC1	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 1.208,00	\$ 2.416,00
	101323	Material	GRAPA A VIGA COLGANTE PARA TUBO EMT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.472,00	\$ 8.472,00
	103398	Material	TERMINAL ADAPTADOR EMT 1 1/2" **	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 2.710,00	\$ 162,60
	101432	Material	TUBO EMT 1 1/2 " L=3M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 30.522,00	\$ 30.522,00
	809	Material	UNION Ø 1 1/2" EMT Zinc	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 3.447,94	\$ 1.137,82
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0590	0,00 %	0,0590	\$ 306.128,14	\$ 18.061,56
14937	Tuberia EMT d=1 1/2"(Boquill+union+soporte+perno)*			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 49.495,13
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 284,01	\$ 289,69
	105257	Material	GRAPA DOBLE OREJA PARA TUBO METALICO (Ø11/2")	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 571,75	\$ 583,19
	104701	Material	Perno/Ciavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 130,02	\$ 132,62
	104982	Material	TERMINAL EMT - 1 1/2"	UN	0,6600	2,00 %	0,6732	\$ 5.867,00	\$ 3.949,66
	101432	Material	TUBO EMT 1 1/2 " L=3M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 30.522,00	\$ 30.522,00
	809	Material	UNION Ø 1 1/2" EMT Zinc	UN	0,3300	2,00 %	0,3366	\$ 3.447,94	\$ 1.160,58
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13
13778	Tuberia EMT d=1 1/2"parcial lamparas 220v			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 53.083,75
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 918,38	\$ 918,38
	102383	Material	CAJA 20x20x15 PASO TAPA BISAGRA	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	101432	Material	TUBO EMT 1 1/2 " L=3M	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 30.522,00	\$ 31.437,66
	101433	Material	UNION EMT 1 1/2"Acero	UN	0,3300	3,00 %	0,3399	\$ 2.425,01	\$ 824,26
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 306.128,14	\$ 18.367,69
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0037	0,00 %	0,0037	\$ 415.070,00	\$ 1.535,76
16516	Tuberia EMT d=1 1/4"(Accesorios y fijación)			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 23.508,61

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 540,02	\$ 540,02
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 16.099,00	\$ 4.024,75
	101334	Material	TERMINAL EMT 1 1/4 "	UN	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 0,00	\$ 0,00
	101331	Material	TUBO EMT 1 1/4 "	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	104350	Material	UNION GALV EMT 1 1/4"	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 2.858,00	\$ 943,14
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0590	0,00 %	0,0590	\$ 305.096,56	\$ 18.000,70
12773	Tubería EMT d=1 1/4"(Accesorios)***			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 19.546,55

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 541,85	\$ 541,85
	101334	Material	TERMINAL EMT 1 1/4 "	UN	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 0,00	\$ 0,00
	101331	Material	TUBO EMT 1 1/4 "	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	104350	Material	UNION GALV EMT 1 1/4"	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 2.858,00	\$ 943,14
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0590	0,00 %	0,0590	\$ 306.128,14	\$ 18.061,56
11666	Tubería EMT d=1 1/4"(Accesorios+anclajes)***			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 36.075,65

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 738,08	\$ 738,08
	101330	Material	ABRAZADERA COLGANTE FIJA 1 1/4" AC1	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,3334	0,00 %	0,3334	\$ 16.099,00	\$ 5.367,41
	101323	Material	GRAPA A VIGA COLGANTE PARA TUBO EMT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.472,00	\$ 8.472,00
	101334	Material	TERMINAL EMT 1 1/4 "	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101331	Material	TUBO EMT 1 1/4 "	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	101318	Material	UNION EMT 1 1/4" Acero	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00516	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 SIN/PREST	JRN	0,0560	0,00 %	0,0560	\$ 187.346,00	\$ 10.491,38
	12508	Sub-análisis	Día de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 413.723,00	\$ 6.619,57
16517	Tubería EMT d=1" - Accesorios y fijación			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 31.340,39

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 596,95	\$ 596,95
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,2590	0,00 %	0,2590	\$ 16.099,00	\$ 4.169,64
	101327	Material	TERMINAL EMT 1 "	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.620,00	\$ 524,00
	101328	Material	TUBO EMT 1" L=3M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.400,00	\$ 13.400,00
	101329	Material	UNION EMT 1" Acero	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 1.777,00	\$ 710,80
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0390	0,00 %	0,0390	\$ 306.128,14	\$ 11.939,00
15079	Tubería EMT d=1"(Accesorios) bajante apantallamien			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 33.963,37

Detalles
Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.653,09	\$ 1.653,09
	102867	Material	ABRAZADERA DE 1"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 465,00	\$ 465,00
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 284,01	\$ 284,01
	104701	Material	Perno/Clavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 130,02	\$ 130,02
	101327	Material	TERMINAL EMT 1 "	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 2.620,00	\$ 157,20
	101328	Material	TUBO EMT 1" L=3M	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 13.400,00	\$ 14.070,00
	807	Material	UNION GALV. 1" EMT	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 2.039,78	\$ 673,13
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0540	0,00 %	0,0540	\$ 306.128,14	\$ 16.530,92
13680	Tuberia EMT d=1"(Accesorios)***			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 33.503,74	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 541,85	\$ 541,85
	101327	Material	TERMINAL EMT 1 "	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 2.620,00	\$ 157,20
	101328	Material	TUBO EMT 1" L=3M	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 13.400,00	\$ 14.070,00
	807	Material	UNION GALV. 1" EMT	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 2.039,78	\$ 673,13
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0590	0,00 %	0,0590	\$ 306.128,14	\$ 18.061,56
	11665	Tuberia EMT d=1"(Accesorios+anclajes)***			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 38.242,35
Detalles									
Descripción Técnica Suministro, transporte e instalación de tubería EMT de 1". Incluye accesorios y elementos de fijación.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 671,68	\$ 671,68
	101325	Material	ABRAZADERA COLGANTE FIJA 1" AC1	UN	0,5700	0,00 %	0,5700	\$ 765,00	\$ 436,05
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,2590	0,00 %	0,2590	\$ 16.099,00	\$ 4.169,64
	101326	Material	CAJA CUADRADA 2 PERFORACIONES DE1" ELECT.	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 19.046,06	\$ 952,30
	101323	Material	GRAPA A VIGA COLGANTE PARA TUBO EMT	UN	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 8.472,00	\$ 3.897,12
	101322	Material	TAPA CAJA 5800 GALVANIZADA	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 622,52	\$ 6,23
	101327	Material	TERMINAL EMT 1 "	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.620,00	\$ 524,00
	101328	Material	TUBO EMT 1" L=3M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.400,00	\$ 13.400,00
	101329	Material	UNION EMT 1" Acero	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 1.777,00	\$ 710,80
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0390	0,00 %	0,0390	\$ 306.128,14	\$ 11.939,00
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 219.360,72	\$ 1.535,53
	12345	Tuberia EMT d=1"****			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 29.775,73
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 688,79	\$ 688,79
	101328	Material	TUBO EMT 1" L=3M	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 13.400,00	\$ 14.070,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 306.128,14	\$ 13.775,77
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 413.723,00	\$ 1.241,17
13624	Tuberia EMT d=1/2" (Accesorios+anclajes)***			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 16.076,02	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 275,52	\$ 275,52

103215	Material	TERMINAL EMT 1/2" **	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 1.124,11	\$ 67,45
101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 6.172,99	\$ 6.234,72
808	Material	UNION GALV. 1/2" EMT	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 953,00	\$ 314,49
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84

15202	Tuberia EMT d=2"(Boquill+union+soporte+perno)*		ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 34.336,88
--------------	---	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 688,79	\$ 688,79
	104984	Material	BOQUILLA TERMINAL EMT 2"	UN	0,3300	2,00 %	0,3366	\$ 3.224,00	\$ 1.085,20
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 284,01	\$ 289,69
	105258	Material	GRAPA DOBLE OREJA PARA TUBO METALICO (Ø2")	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.936,00	\$ 2.994,72
	104701	Material	Perno/Clavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 130,02	\$ 132,62
	104981	Material	TUBO CONDUIT EMT Ø 2"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.032,00	\$ 14.032,00
	101319	Material	UNION EMT 2" GALVANIZADA	UN	0,3300	2,00 %	0,3366	\$ 3.975,31	\$ 1.338,09
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 306.128,14	\$ 13.775,77

13683	Tuberia EMT d=3/4"(Accesorios)***		ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 18.214,21
--------------	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 275,52	\$ 275,52
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 2.104,74	\$ 126,28
	101304	Material	TUBO EMT 3/4 "	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.888,00	\$ 8.282,40
	810	Material	UNION GALV. 3/4" EMT	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 1.049,00	\$ 346,17
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84

11664	Tuberia EMT d=3/4"(Accesorios+anclajes)***		ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 24.770,28
--------------	---	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	101324	Material	ABRAZADERA COLGANTE FIJA 3/4" AC1	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 1.210,00	\$ 242,00
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,0420	0,00 %	0,0420	\$ 16.099,00	\$ 676,16
	101320	Material	CAJA CUADRADA 3 PERFORACIONES DE 3/4" ELECT.	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 17.465,00	\$ 174,65
	101323	Material	GRAPA A VIGA COLGANTE PARA TUBO EMT	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 8.472,00	\$ 423,60
	101322	Material	TAPA CAJA 5800 GALVANIZADA	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 622,52	\$ 6,23
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.104,74	\$ 420,95
	104697	Material	TUBO EMT 3/4"	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 9.098,00	\$ 9.552,90
	101316	Material	UNION EMT 3/4"Acero	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 1.041,00	\$ 416,40
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

15201	Tuberia EMT d=3/4"(Boquill+union+soporte+perno)*		ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 22.732,12
--------------	---	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 284,01	\$ 289,69

105256	Material	GRAPA DOBLE OREJA PARA TUBO METALICO (Ø3/4")	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 439,00	\$ 447,78
104701	Material	Perno/Clavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 130,02	\$ 132,62
101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	0,6600	2,00 %	0,6732	\$ 2.104,74	\$ 1.416,91
104980	Material	TUBO CONDUIT EMT Ø 3/4"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.449,00	\$ 10.449,00
810	Material	UNION GALV. 3/4" EMT	UN	0,3300	2,00 %	0,3366	\$ 1.049,00	\$ 353,09
11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84

17062	Tubería EMT de 1 1/2". Incluye accesorios		ML	Grupo ELECTRICOS IDRD		Valor Unitario		\$ 50.741,14
--------------	--	--	-----------	------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica Tubería EMT de 1 1/2". Incluye accesorios

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 551,03	\$ 551,03
	103398	Material	TERMINAL ADAPTADOR EMT 1 1/2" **	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 2.710,00	\$ 162,60
	101432	Material	TUBO EMT 1 1/2 " L=3M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 30.522,00	\$ 30.522,00
	809	Material	UNION Ø 1 1/2" EMT Zinc	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 3.447,94	\$ 1.137,82
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 306.128,14	\$ 18.367,69

13809	Tubería EMTd= 2"(Accesorios+anclajes)TrabGranAltur		ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 108.574,68
--------------	---	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 64.694,35	\$ 5.175,55
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 19.030,00	\$ 7.612,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.896,43	\$ 3.896,43
	101335	Material	ABRAZADERA COLGANTE FIJA 2" AC1	UN	0,7000	2,00 %	0,7140	\$ 1.208,00	\$ 862,51
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,4430	0,00 %	0,4430	\$ 16.099,00	\$ 7.131,86
	101326	Material	CAJA CUADRADA 2 PERFORACIONES DE1" ELECT.	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 19.046,06	\$ 1.523,68
	104993	Material	GRAPA METALICA PARA TUBO METALICO DE 2"	UN	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 0,00	\$ 0,00
	101336	Material	TERMINAL EMT 2 "	UN	0,4000	1,00 %	0,4040	\$ 6.230,03	\$ 2.516,93
	101332	Material	TUBO EMT Ø 2 " L=3M	ML	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 26.144,00	\$ 26.405,44
	101319	Material	UNION EMT 2" GALVANIZADA	UN	0,4700	1,00 %	0,4747	\$ 3.975,31	\$ 1.887,08
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 535.532,77	\$ 32.131,97
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 219.360,72	\$ 7.019,54
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69

13808	Tubería EMTd=1"(Accesorios+anclajes)Trab.GranAltur		ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 84.871,26
--------------	---	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 64.694,35	\$ 5.175,55
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 19.030,00	\$ 7.612,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.521,55	\$ 3.521,55
	101325	Material	ABRAZADERA COLGANTE FIJA 1" AC1	UN	0,6900	1,00 %	0,6969	\$ 765,00	\$ 533,13
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,4130	0,00 %	0,4130	\$ 16.099,00	\$ 6.648,89
	101326	Material	CAJA CUADRADA 2 PERFORACIONES DE1" ELECT.	UN	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 19.046,06	\$ 1.554,16
	104992	Material	GRAPA METALICA PARA TUBO METALICO DE 1 1/2"	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101322	Material	TAPA CAJA 5800 GALVANIZADA	UN	0,0850	1,00 %	0,0859	\$ 622,52	\$ 53,47
	101327	Material	TERMINAL EMT 1 "	UN	0,3500	1,00 %	0,3535	\$ 2.620,00	\$ 926,17

	101328	Material	TUBO EMT 1" L=3M	ML	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 13.400,00	\$ 13.534,00
	101329	Material	UNION EMT 1" Acero	UN	0,4500	1,00 %	0,4545	\$ 1.777,00	\$ 807,65
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	0,0530	0,00 %	0,0530	\$ 535.532,77	\$ 28.383,24
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 219.360,72	\$ 7.019,54
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0220	0,00 %	0,0220	\$ 413.723,00	\$ 9.101,91

13814	Tubería EMTd=3/4"(Accesorios+anclajes)Trab.GranAlt			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 77.014,63
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 64.694,35	\$ 6.469,44
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 19.030,00	\$ 7.612,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.814,33	\$ 1.814,33
	101325	Material	ABRAZADERA COLGANTE FIJA 1" AC1	UN	0,5600	2,00 %	0,5712	\$ 765,00	\$ 436,97
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	0,3405	0,00 %	0,3405	\$ 16.099,00	\$ 5.481,71
	103107	Material	CAJA D/PASO 15X15X10cm	UN	0,0530	2,00 %	0,0541	\$ 25.713,21	\$ 1.391,08
	104991	Material	GRAPA METALICA PARA TUBO METALICO DE 3/4"	UN	3,0000	2,00 %	3,0600	\$ 0,00	\$ 0,00
	101322	Material	TAPA CAJA 5800 GALVANIZADA	UN	0,0700	2,00 %	0,0714	\$ 622,52	\$ 44,45
	101314	Material	TERMINAL EMT 3/4 "	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 2.104,74	\$ 429,37
	101304	Material	TUBO EMT 3/4 "	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 7.888,00	\$ 8.045,76
	104101	Material	UNION EMT - 3/4"	UN	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 1.326,52	\$ 541,22
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 535.532,77	\$ 29.454,30
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 219.360,72	\$ 7.019,54
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46

13622	Tubería galvanizada CONDUIT 3/4 "Sum + Inst			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES		Valor Unitario		\$ 35.640,14
--------------	--	--	--	-----------	---	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 459,19	\$ 459,19
	104366	Material	CURVA GALV IMC 3/4"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 6.572,02	\$ 394,32
	104365	Material	TUBO GALVANIZADO IMC 3/4"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 24.622,09	\$ 25.114,53
	104358	Material	UNION GALV IMC 3/4"	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 1.479,57	\$ 488,26
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84

13617	Tubería galvanizada CONDUIT 3" IMC Sum + Inst			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES		Valor Unitario		\$ 155.142,20
--------------	--	--	--	-----------	---	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 841,85	\$ 841,85
	104068	Material	CURVA GALV IMC 3"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 100.373,00	\$ 6.022,38
	102469	Material	TUBO CONDUIT IMC 3" L=3M	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 122.670,97	\$ 125.124,39
	104066	Material	UNION GALV IMC 3"	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 19.141,00	\$ 6.316,53
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 306.128,14	\$ 16.837,05

17294	TUBERIA GALVANIZADA SCH-40 - Ø1/2"			ML	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO		Valor Unitario		\$ 19.039,03
--------------	---	--	--	-----------	---	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 591,89	\$ 591,89
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 17.455,00	\$ 122,19
	105731	Material	TUBO GALVANIZADO Ø1/2" AGUA (e=2.0mm)	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.360,00	\$ 6.487,20
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0388	0,00 %	0,0388	\$ 305.096,56	\$ 11.837,75

16288	TUBERIA GALVANIZADA SCH-40 - Ø6"			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 48.052,70	
--------------	---	--	--	-----------	---	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.288,22	\$ 2.288,22
	106171	Material	TUBO GALVANIZADO PRESION ASTM A53 Ø6"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 305.096,56	\$ 45.764,48

10967	Tubería HG d= 1 1/2" sin excav y relleno recebo *			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 17.488,16	
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 701,72	\$ 701,72
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,0150	2,00 %	0,0153	\$ 1.337,00	\$ 20,46
	101646	Material	Codo 90°HG 11/2" **	UN	0,0830	0,00 %	0,0830	\$ 6.472,01	\$ 537,18
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 101.057,00	\$ 1.030,78
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 17.455,00	\$ 534,12
	104693	Material	Tubo HG (AGUA) 1-1/2" (2.67MM) L=6M NTC:5890	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101661	Material	Unión HG Ø 11/2" **	UN	0,1660	2,00 %	0,1693	\$ 3.718,00	\$ 629,46
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0460	0,00 %	0,0460	\$ 305.096,56	\$ 14.034,44

11878	Tubería HG d=1" **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 15.531,72	
--------------	---------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 666,64	\$ 666,64
	101645	Material	Codo 90°HG 1" **	UN	0,0830	2,00 %	0,0847	\$ 2.911,00	\$ 246,56
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0090	2,00 %	0,0092	\$ 101.057,00	\$ 929,72
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 17.455,00	\$ 356,08
	101640	Material	Tubo HGØ 1" e=2.5mm (AGUA) L=6M NTC:5890	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101660	Material	UNIÓN HG Ø 1"	UN	0,1700	2,00 %	0,1734	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0437	0,00 %	0,0437	\$ 305.096,56	\$ 13.332,72

14900	Tubería HG d=1" + SOPORTE EN "U"+ANDAMIO **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 38.831,36	
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	---------------------	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.133,00	\$ 213,30
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 19.030,00	\$ 3.806,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.525,48	\$ 1.525,48
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 722,00	\$ 216,60
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 2.618,00	\$ 235,62
	101645	Material	Codo 90°HG 1" **	UN	0,1700	2,00 %	0,1734	\$ 2.911,00	\$ 504,77
	104692	Material	Grapa"U" Zincada(e=5/16")A=4.5";H=9";Rosca=2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0090	2,00 %	0,0092	\$ 101.057,00	\$ 929,72
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 17.455,00	\$ 890,21
	101640	Material	Tubo HGØ 1" e=2.5mm (AGUA) L=6M NTC:5890	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	101660	Material	UNIÓN HG Ø 1"	UN	0,1700	2,00 %	0,1734	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
10129	Tubería HG d=1" Excav y relleno recebo **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 94.316,63

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.604,28	\$ 2.604,28
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,1250	5,00 %	0,1313	\$ 144.414,00	\$ 18.961,56
	000818	Material	CODO 90° GALVANIZADO Ø 1"	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.911,00	\$ 291,10
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0160	5,00 %	0,0168	\$ 41.022,00	\$ 689,17
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	100126	Material	Tubo acero HG 1" e=2.5 mm sin rosca**	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	100323	Material	UNION PRESIÓN Ø 1" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 1.125,00	\$ 191,25
	13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0078	0,00 %	0,0078	\$ 447.342,48	\$ 3.489,27
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0043	0,00 %	0,0043	\$ 411.580,43	\$ 1.769,80
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0835	0,00 %	0,0835	\$ 305.096,56	\$ 25.475,56
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69

11902	Tubería HG d=1/2" **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 16.966,80
--------------	-----------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 666,64	\$ 666,64
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	101638	Material	Tubo HG ½" 2.49mm**	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	101657	Material	Unión HG 1/2" **	UN	0,1700	2,00 %	0,1734	\$ 932,76	\$ 161,74
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0437	0,00 %	0,0437	\$ 305.096,56	\$ 13.332,72
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 413.723,00	\$ 413,72

10131	Tubería HG d=1/2" Excav y relleno recebo **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 96.039,33
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.580,23	\$ 2.580,23
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,1250	5,00 %	0,1313	\$ 144.414,00	\$ 18.961,56
	820	Material	CODO GALVANIZADO 90 ° ½"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.656,79	\$ 2.656,79
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0160	5,00 %	0,0168	\$ 41.022,00	\$ 689,17
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90

	100123	Material	Tubo acero HG 1/2" e=2.3 mm sin rosca**	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	001122	Material	UNION PRESION Ø ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 313,01	\$ 53,21
	13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0078	0,00 %	0,0078	\$ 447.342,48	\$ 3.489,27
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0043	0,00 %	0,0043	\$ 299.744,81	\$ 1.288,90
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0835	0,00 %	0,0835	\$ 305.096,56	\$ 25.475,56
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69
14901	Tuberia HG d=1-1/2" + SOPORTE EN "U"+ANDAMIO **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 39.524,76
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.133,00	\$ 213,30
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 19.030,00	\$ 3.806,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.525,48	\$ 1.525,48
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 722,00	\$ 216,60
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 2.618,00	\$ 235,62
	101646	Material	Codo 90°HG 1 1/2" **	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 6.472,01	\$ 1.100,24
	104692	Material	Grapa"U" Zincada(e=5/16")A=4.5";H=9";Rosca=2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0090	2,00 %	0,0092	\$ 101.057,00	\$ 929,72
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 17.455,00	\$ 356,08
	104693	Material	Tubo HG (AGUA) 1-1/2" (2.67MM) L=6M NTC:5890	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	101661	Material	Unión HG Ø 1 1/2" **	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 3.718,00	\$ 632,06
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
11903	Tuberia HG d=2 1/2" Sin Excav; Sin relleno			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 86.281,60
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 732,23	\$ 732,23
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,0180	2,00 %	0,0184	\$ 1.337,00	\$ 24,60
	104742	Material	Codo 90°HG Ø 2 1/2"	UN	0,0830	0,00 %	0,0830	\$ 26.167,97	\$ 2.171,94
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0120	2,00 %	0,0122	\$ 101.057,00	\$ 1.232,90
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0350	2,00 %	0,0357	\$ 17.455,00	\$ 623,14
	104695	Material	TUBO HG (AGUA) 2-1/2" (3.38MM) L=6M NTC:5890	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 64.337,00	\$ 64.337,00
	101701	Material	Unión HG Ø 2 1/2" **	UN	0,1700	2,00 %	0,1734	\$ 14.504,98	\$ 2.515,16
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0480	0,00 %	0,0480	\$ 305.096,56	\$ 14.644,63
11905	Tuberia HG d=2" **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 16.273,15
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 686,47	\$ 686,47
	000819	Material	CODO 90°GALVANIZADO Ø 2"	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 9.333,00	\$ 475,98
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0096	2,00 %	0,0098	\$ 101.057,00	\$ 990,36
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0220	2,00 %	0,0224	\$ 17.455,00	\$ 390,99
	104694	Material	TUBO HG (AGUA) 2" (2.95MM) L=6M NTC:5890	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101662	Material	Unión HG 2" **	UN	0,1700	2,00 %	0,1734	\$ 0,00	\$ 0,00

11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 305.096,56	\$ 13.729,35
14396	Tubería HG d=2" **cerramiento		ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 12.039,75

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 533,92	\$ 533,92
	101642	Material	Tubo HG 2" 3.25mm **	ML	1,0500	2,00 %	1,0710	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 413.723,00	\$ 827,45

14902	Tubería HG d=2" + SOPORTE EN "U" +ANDAMIO**		ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 42.604,24
--------------	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.133,00	\$ 213,30
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 19.030,00	\$ 3.806,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.678,03	\$ 1.678,03
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 722,00	\$ 238,26
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 2.618,00	\$ 235,62
	000819	Material	CODO 90°GALVANIZADO Ø 2"	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 9.333,00	\$ 1.586,61
	104692	Material	Grapa"U" Zincada(e=5/16")A=4.5";H=9";Rosca=2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0090	2,00 %	0,0092	\$ 101.057,00	\$ 929,72
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 17.455,00	\$ 356,08
	104694	Material	TUBO HG (AGUA) 2" (2.95MM) L=6M NTC:5890	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101662	Material	Unión HG 2" **	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 305.096,56	\$ 33.560,62

10899	Tubería HG d=2" Excav y relleno recebo **		ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 99.705,15
--------------	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.839,40	\$ 2.839,40
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,1250	5,00 %	0,1313	\$ 144.414,00	\$ 18.961,56
	000819	Material	CODO 90°GALVANIZADO Ø 2"	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 9.333,00	\$ 933,30
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0160	5,00 %	0,0168	\$ 41.022,00	\$ 689,17
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	104694	Material	TUBO HG (AGUA) 2" (2.95MM) L=6M NTC:5890	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101662	Material	Unión HG 2" **	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 0,00	\$ 0,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0861	0,00 %	0,0861	\$ 411.580,43	\$ 35.437,08
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69

10966	Tubería HG d=2" sin excav y relleno recebo **		ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 33.456,03
--------------	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.479,24	\$ 1.479,24
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	104694	Material	TUBO HG (AGUA) 2" (2.95MM) L=6M NTC:5890	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0987	0,00 %	0,0987	\$ 299.744,81	\$ 29.584,81

14903	Tubería HG d=2-1/2" AGUA+ SOPORTE EN "U" +ANDAMIO*			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 111.339,31
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.133,00	\$ 213,30
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 19.030,00	\$ 3.806,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.678,03	\$ 1.678,03
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 722,00	\$ 238,26
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 2.618,00	\$ 235,62
	104742	Material	Codo 90°HG Ø 2 1/2"	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 26.167,97	\$ 4.448,55
	104692	Material	Grapa"U" Zincada(e=5/16")A=4.5";H=9";Rosca=2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 17.455,00	\$ 356,08
	104695	Material	TUBO HG (AGUA) 2-1/2" (3.38MM) L=6M NTC:5890	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 64.337,00	\$ 64.337,00
	101701	Material	Unión HG Ø 2 1/2" **	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 14.504,98	\$ 2.465,85
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 305.096,56	\$ 33.560,62

10038	Tubería HG d=21/2" Excav y relleno recebo **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 162.163,13
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.801,42	\$ 2.801,42
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0125	5,00 %	0,0131	\$ 144.414,00	\$ 1.891,82
	824	Material	CODO 90° PRESION 2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 11.777,63	\$ 1.177,76
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0160	5,00 %	0,0168	\$ 41.022,00	\$ 689,17
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	000860	Material	TUBO GALVANIZADO 2" (e=3.25mm)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 47.924,00	\$ 47.924,00
	001583	Material	TUBO PRESION RDE-21 2½" PVC S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 30.786,00	\$ 31.401,72
	000602	Material	UNION PRESIONØ 2"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 3.775,48	\$ 755,10
	13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0079	0,00 %	0,0079	\$ 447.342,48	\$ 3.534,01
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1039	0,00 %	0,1039	\$ 299.744,81	\$ 31.143,49
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69

10968	Tubería HG d=3"			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 22.721,84
--------------	------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 716,98	\$ 716,98
	101702	Material	Codo 90°HG Ø 3" **	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 36.442,43	\$ 1.858,56
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0099	2,00 %	0,0101	\$ 101.057,00	\$ 1.020,68

	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0250	2,00 %	0,0255	\$ 17.455,00	\$ 445,10
	105703	Material	TUBO GALVANIZADO-Ø3"(3.38MM)-AGUA-NTC-5890-6M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101664	Material	Unión HG Ø 3" **	UN	0,1700	2,00 %	0,1734	\$ 25.034,49	\$ 4.340,98
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 305.096,56	\$ 14.339,54
11904	Tubería HG d=3" ** aireacion cuelloGanzo			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 74.654,99

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 564,43	\$ 564,43
	101702	Material	Codo 90°HG Ø 3" **	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 36.442,43	\$ 1.858,56
	101087	Material	TUBO HG-CERRAMIENTO Ø3" e=3.25mm L=6M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 48.327,99	\$ 48.327,99
	101664	Material	Unión HG Ø 3" **	UN	0,1700	2,00 %	0,1734	\$ 25.034,49	\$ 4.340,98
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0370	0,00 %	0,0370	\$ 305.096,56	\$ 11.288,57
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46
11906	Tubería HG d=3" Red contra Incendio **			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 93.135,39

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 572,06	\$ 572,06
	101702	Material	Codo 90°HG Ø 3" **	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 36.442,43	\$ 1.858,56
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	103467	Material	TUBO ACERO AL CARBON C/C SCH-10- (3")C-INCENDIO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 60.119,00	\$ 60.119,00
	101664	Material	Unión HG Ø 3" **	UN	0,1700	2,00 %	0,1734	\$ 25.034,49	\$ 4.340,98
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0375	0,00 %	0,0375	\$ 305.096,56	\$ 11.441,12
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69
14398	Tubería HG d=3" **cerramiento			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 12.039,75

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 533,92	\$ 533,92
	101643	Material	Tubo HG 3" 3.25mm CERRAMIENTO**	ML	1,0500	2,00 %	1,0710	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0020	0,00 %	0,0020	\$ 413.723,00	\$ 827,45
14961	Tubería HG d=4" Agua Potable + Accs.			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 23.061,26

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 793,25	\$ 793,25
	104709	Material	Codo 90°HG Ø4"	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 0,00	\$ 0,00
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 101.057,00	\$ 1.030,78
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0260	2,00 %	0,0265	\$ 17.455,00	\$ 462,56
	104744	Material	TUBO HG Ø 4" e=3.9 mm (AGUA)L=6M - NTC:5890	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104445	Material	UNION GALVANIZADA Ø 4"	UN	0,1700	2,00 %	0,1734	\$ 28.314,00	\$ 4.909,65
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0520	0,00 %	0,0520	\$ 305.096,56	\$ 15.865,02

14964	Tuberia HG d=6" Agua Potable + Accs.	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 29.203,48
-------	--------------------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 793,25	\$ 793,25
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 2.618,00	\$ 133,52
	104746	Material	Codo 90°HG Ø6"	UN	0,1700	2,00 %	0,1734	\$ 0,00	\$ 0,00
	104443	Material	TUBO PRESION HG 6"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	104444	Material	UNION GALVANIZ.6"	UN	0,1700	2,00 %	0,1734	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0520	0,00 %	0,0520	\$ 305.096,56	\$ 15.865,02
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69

16983	TUBERÍA HIERRO FUNDIDO NH 2 2"	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 40.829,24
-------	--------------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 800,57	\$ 800,57
	106973	Material	PEGAMENTO ESPECIAL HF - BONDING X 1/4 GL	UN	0,0180	0,00 %	0,0180	\$ 0,00	\$ 0,00
	106972	Material	TUBERÍA HIERRO FUNDIDO NH 2 2"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1312	0,00 %	0,1312	\$ 305.096,56	\$ 40.028,67

16997	TUBERÍA HIERRO FUNDIDO NH 2 3"	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 61.088,26
-------	--------------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.197,81	\$ 1.197,81
	106973	Material	PEGAMENTO ESPECIAL HF - BONDING X 1/4 GL	UN	0,0248	0,00 %	0,0248	\$ 0,00	\$ 0,00
	106984	Material	TUBERÍA HIERRO FUNDIDO NH 2 3"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1963	0,00 %	0,1963	\$ 305.096,56	\$ 59.890,45

17014	TUBERÍA HIERRO FUNDIDO NH 2 4"	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 81.409,53
-------	--------------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.596,27	\$ 1.596,27
	106973	Material	PEGAMENTO ESPECIAL HF - BONDING X 1/4 GL	UN	0,0323	0,00 %	0,0323	\$ 0,00	\$ 0,00
	107000	Material	TUBERÍA HIERRO FUNDIDO NH 2 4"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2616	0,00 %	0,2616	\$ 305.096,56	\$ 79.813,26

01024	TUBERIA NOVAFORT D= 110MM - sin exc ni relleno	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES	Valor Unitario	\$ 39.246,65
-------	--	----	----------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Tubería de pared estructural, pared interior lisa y exterior corrugada.Fabricada de (poli cloruro de vinilo) rígido (pvc-u), polipropileno (pp) y polietileno (pe) bajo las Normas técnicas Colombiana NTC 3722-3. Sistemas de tuberías plásticas para uso sin presión en drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra)El producto debera garantizar la estabilidad de un sistema de alcantarillado durante la vida útil para la que ha sido diseñado, los elementos que lo componen deben cumplir ciertas características inherentes al uso mismo y dentro de costos razonables, como son:1. Hermeticidad2. Flexibilidad3. Resistencia a la Corrosión y la Abrasión4. Óptimo Comportamiento Hidráulico5. Resistencia al Impacto6. Facilidad de Instalación y Mantenimiento

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 989,16	\$ 989,16
-------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	-----------	-----------

01025	TUBERIA NOVAFORT D= 160MM	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES	Valor Unitario	\$ 54.843,49
-------	---------------------------	----	----------------------------------	----------------	--------------

01026	TUBERIA NOVAFORT D= 200MM	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES	Valor Unitario	\$ 58.288,27
-------	---------------------------	----	----------------------------------	----------------	--------------

01027	TUBERIA NOVAFORT D= 250MM	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES	Valor Unitario	\$ 91.660,82
-------	---------------------------	----	----------------------------------	----------------	--------------

01028	TUBERIA NOVAFORT D= 315MM	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES	Valor Unitario	\$ 129.427,94
-------	---------------------------	----	----------------------------------	----------------	---------------

(p) bajo las Normas técnicas Colombiana NTC 3722-3. Sistemas de tuberías plásticas para uso sin presión en drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra)El producto debiera garantizar la estabilidad de un sistema de alcantarillado durante la vida útil para la que ha sido diseñado, los elementos que lo componen deben cumplir ciertas características inherentes al uso mismo y dentro de costos razonables, como son:1. Hermeticidad2. Flexibilidad3. Resistencia a la Corrosión y la Abrasión4. Óptimo Comportamiento Hidráulico5. Resistencia al Impacto6. Facilidad de Instalación y Mantenimiento									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.067,84	\$ 1.067,84
	1135	Material	TUBO ALCANT NOVAFORT 315MM S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 65.302,00	\$ 65.302,00
	567	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 315MM S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 245.301,99	\$ 41.701,34
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 305.096,56	\$ 21.356,76
01029	TUBERIA NOVAFORT D= 400MM			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 296.244,12
Detalles									
Descripción Técnica		Tubería de pared estructural, pared interior lisa y exterior corrugada.Fabricada de (poli cloruro de vinilo) rígido (pvc-u), polipropileno (pp) y polietileno (pe) bajo las Normas técnicas Colombiana NTC 3722-3. Sistemas de tuberías plásticas para uso sin presión en drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra)El producto debiera garantizar la estabilidad de un sistema de alcantarillado durante la vida útil para la que ha sido diseñado, los elementos que lo componen deben cumplir ciertas características inherentes al uso mismo y dentro de costos razonables, como son:1. Hermeticidad2. Flexibilidad3. Resistencia a la Corrosión y la Abrasión4. Óptimo Comportamiento Hidráulico5. Resistencia al Impacto6. Facilidad de Instalación y Mantenimiento							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.650,10	\$ 1.650,10
	1136	Material	TUBO ALCANT NOVAFORT 400MM S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.983,00	\$ 178.983,00
	570	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 400MM S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 485.936,00	\$ 82.609,12
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1101	0,00 %	0,1101	\$ 299.744,81	\$ 33.001,90
01030	TUBERIA NOVAFORT D= 450MM			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 191.864,05
Detalles									
Descripción Técnica		Tubería de pared estructural, pared interior lisa y exterior corrugada.Fabricada de (poli cloruro de vinilo) rígido (pvc-u), polipropileno (pp) y polietileno (pe) bajo las Normas técnicas Colombiana NTC 3722-3. Sistemas de tuberías plásticas para uso sin presión en drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra)El producto debiera garantizar la estabilidad de un sistema de alcantarillado durante la vida útil para la que ha sido diseñado, los elementos que lo componen deben cumplir ciertas características inherentes al uso mismo y dentro de costos razonables, como son:1. Hermeticidad2. Flexibilidad3. Resistencia a la Corrosión y la Abrasión4. Óptimo Comportamiento Hidráulico5. Resistencia al Impacto6. Facilidad de Instalación y Mantenimiento							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.650,10	\$ 1.650,10
	001426	Material	TUBO ALCANT NOVAFORT 450MM S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 121.659,65	\$ 121.659,65
	000690	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 450MM S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 209.131,79	\$ 35.552,40
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1101	0,00 %	0,1101	\$ 299.744,81	\$ 33.001,90
01031	TUBERIA NOVAFORT D= 500MM			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 464.316,01
Detalles									
Descripción Técnica		Tubería de pared estructural, pared interior lisa y exterior corrugada.Fabricada de (poli cloruro de vinilo) rígido (pvc-u), polipropileno (pp) y polietileno (pe) bajo las Normas técnicas Colombiana NTC 3722-3. Sistemas de tuberías plásticas para uso sin presión en drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra)El producto debiera garantizar la estabilidad de un sistema de alcantarillado durante la vida útil para la que ha sido diseñado, los elementos que lo componen deben cumplir ciertas características inherentes al uso mismo y dentro de costos razonables, como son:1. Hermeticidad2. Flexibilidad3. Resistencia a la Corrosión y la Abrasión4. Óptimo Comportamiento Hidráulico5. Resistencia al Impacto6. Facilidad de Instalación y Mantenimiento							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.650,10	\$ 1.650,10
	001450	Material	TUBO ALCANT NOVAFORT 500MM S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 429.664,01	\$ 429.664,01
	000902	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 500MM S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1101	0,00 %	0,1101	\$ 299.744,81	\$ 33.001,90
10371	Tubería Novafort D= 75 mm **			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGüES			Valor Unitario	\$ 35.612,32

Detalles									
Descripción Técnica			Tubería de pared estructural, pared interior lisa y exterior corrugada.Fabricada de (poli cloruro de vinilo) rígido (pvc-u), polipropileno (pp) y polietileno (pe) bajo las Normas técnicas Colombiana NTC 3722-3. Sistemas de tuberías plásticas para uso sin presión en drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra)El producto debere garantizar la estabilidad de un sistema de alcantarillado durante la vida útil para la que ha sido diseñado, los elementos que lo componen deben cumplir ciertas características inherentes al uso mismo y dentro de costos razonables, como son:1. Hermeticidad2. Flexibilidad3. Resistencia a la Corrosión y la Abrasión4. Óptimo Comportamiento Hidráulico5. Resistencia al Impacto6. Facilidad de Instalación y Mantenimiento						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 893,93	\$ 893,93
	003526	Material	TUBO ALCANT NOVAFORT 110MM S/NORMA ICONTEC	ML	0,6500	5,00 %	0,6825	\$ 15.450,00	\$ 10.544,63
	003529	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 110MM S/NORMA ICONTEC	UN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 17.986,01	\$ 6.295,10
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0586	0,00 %	0,0586	\$ 305.096,56	\$ 17.878,66
10767	TUBERIA NOVAFORT D= 250mm-excav y relle zona dura			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 236.407,17

Detalles									
Descripción Técnica			para esta actividad, se contempla la excavación de una zanja de 0.50 x 0.40 m de sección ya que la estructura del piso contempla la excavación adicional a la misma, de esta forma, el volumen de excavación y rellenos se determina a partir de esta sección, es de anotar que en este análisis el ítem del recebo de sub base B-400 es considerado solo como el suministro del material, no comprende su transporte y compactación en el sitio de la obra, por ello las cantidades de recebo y de transporte varían con respecto al análisis con código 10358, en el cual el recebo es suministrado transportado y compactado dentro del precio definido del relleno de sub base B-400.						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.058,30	\$ 3.058,30
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 68.415,00	\$ 1.026,23
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 144.414,00	\$ 10.614,43
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,3709	5,00 %	0,3894	\$ 89.966,00	\$ 35.032,76
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	100595	Material	Tubo Novafort 250MM PVC-S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 92.131,00	\$ 93.973,62
	3531	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 200MM S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 46.309,00	\$ 7.872,53
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1305	0,00 %	0,1305	\$ 305.096,56	\$ 39.815,10
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15
10031	Tubería Novafort d=110mm exca y relleno recebo **			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 123.839,20

Detalles									
Descripción Técnica			Descripción actual: Zanja de 0.58m de ancho y 0.6m de altura. Arena de pena 0.1m de espesor (hoja 10 a 12 especificaciones técnicas Redes hidrosanitarias). (2008-07-30)Tubería de pared estructural, pared interior lisa y exterior corrugada.Fabricada de (poli cloruro de vinilo) rígido (pvc-u), polipropileno (pp) y polietileno (pe) bajo las Normas técnicas Colombiana NTC 3722-3. Sistemas de tuberías plásticas para uso sin presión en drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra)El producto debere garantizar la estabilidad de un sistema de alcantarillado durante la vida útil para la que ha sido diseñado, los elementos que lo componen deben cumplir ciertas características inherentes al uso mismo y dentro de costos razonables, como son:1. Hermeticidad2. Flexibilidad3. Resistencia a la Corrosión y la Abrasión4. Óptimo Comportamiento Hidráulico5. Resistencia al Impacto6. Facilidad de Instalación y Mantenimiento						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.478,74	\$ 2.478,74
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	104559	Material	ADHESIVO PARA TUBERIA NOVAFORT (310 GR)	UN	0,0220	2,00 %	0,0224	\$ 81.284,00	\$ 1.820,76
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0410	5,00 %	0,0431	\$ 144.414,00	\$ 6.224,24
	104574	Material	Lubricante para Tubería Novafort (500Gr)	UN	0,0049	2,00 %	0,0050	\$ 27.349,00	\$ 136,75
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,2956	25,00 %	0,3695	\$ 41.022,00	\$ 15.157,63
	003526	Material	TUBO ALCANT NOVAFORT 110MM S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 15.450,00	\$ 15.759,00
	003529	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 110MM S/NORMA ICONTEC	UN	0,1500	2,00 %	0,1530	\$ 17.986,01	\$ 2.751,86

14481	Tuberia Novafort d=110mm Inc.Grav(GIMN-SUR)sin exc	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 69.349,33
-------	--	----	---------------------	----------------	--------------

11043	Tuberia Novafort d=160mm **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 84.921,46
-------	-----------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

10030	Tuberia Novafort d=160mm Exca y relleno recebo **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 146.316,20
-------	---	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles	
Descripción Técnica	Descripción actual: Zanja de 0.6m de ancho y 0.6m de altura. Arena de pena 0.1m de altura (noja 10 a 12 especificaciones técnicas Redes hidrosanitarias). (2008-07-12)Cuadrilla 0-4 Excavación manual con caraqueCuadrilla 1-1 Rellenos y compactación mecánicaCuadrilla Inst Hidrosanit

			1:1 Instalación tubería Novafort 110 - 350mmTubería de pared estructural, pared interior lisa y exterior corrugada.Fabricada de (poli cloruro de vinilo) rígido (pvc-u), polipropileno (pp) y polietileno (pe) bajo las Normas técnicas Colombiana NTC 3722-3. Sistemas de tuberías plásticas para uso sin presión en drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra)El producto debiera garantizar la estabilidad de un sistema de alcantarillado durante la vida útil para la que ha sido diseñado, los elementos que lo componen deben cumplir ciertas características inherentes al uso mismo y dentro de costos razonables, como son:1. Hermeticidad2. Flexibilidad3. Resistencia a la Corrosión y la Abrasión4. Óptimo Comportamiento Hidráulico5. Resistencia al Impacto6. Facilidad de Instalación v Mantenimiento						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.623,65	\$ 2.623,65
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0610	0,00 %	0,0610	\$ 68.415,00	\$ 4.173,32
	104559	Material	ADHESIVO PARA TUBERIA NOVAFORT (310 GR)	UN	0,0022	2,00 %	0,0022	\$ 81.284,00	\$ 178,82
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0490	2,00 %	0,0500	\$ 144.414,00	\$ 7.220,70
	104574	Material	Lubricante para Tubería Novafort (500Gr)	UN	0,0049	2,00 %	0,0050	\$ 27.349,00	\$ 136,75
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,3199	25,00 %	0,3999	\$ 41.022,00	\$ 16.404,70
	003527	Material	TUBO ALCANT NOVAFORT 160MM S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 27.315,00	\$ 27.861,30
	003530	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 160MM /NORMA ICONTEC	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 40.651,00	\$ 6.097,65
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0696	0,00 %	0,0696	\$ 413.723,00	\$ 28.795,12
10596	Tuberia Novafort d=200 mm **		ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 98.606,74	

Detalles
Descripción Técnica

Tubería de pared estructural, pared interior lisa y exterior corrugada.Fabricada de (poli cloruro de vinilo) rígido (pvc-u), polipropileno (pp) y polietileno (pe) bajo las Normas técnicas Colombiana NTC 3722-3. Sistemas de tuberías plásticas para uso sin presión en drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra)El producto debiera garantizar la estabilidad de un sistema de alcantarillado durante la vida útil para la que ha sido diseñado, los elementos que lo componen deben cumplir ciertas características inherentes al uso mismo y dentro de costos razonables, como son:1. Hermeticidad2. Flexibilidad3. Resistencia a la Corrosión y la Abrasión4. Óptimo Comportamiento Hidráulico5. Resistencia al Impacto6. Facilidad de Instalación y Mantenimiento

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.342,85	\$ 2.342,85
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	3528	Material	TUBO ALCANT NOVAFORT 200MM S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 29.689,00	\$ 30.282,78
	3531	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 200MM S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 46.309,00	\$ 7.872,53
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0836	0,00 %	0,0836	\$ 305.096,56	\$ 25.506,07
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46
10597 Tubería Novafort d=200mm **			ML		Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 98.606,74

Detalles
Descripción Técnica

Tubería de pared estructural, pared interior lisa y exterior corrugada.Fabricada de (poli cloruro de vinilo) rígido (pvc-u), polipropileno (pp) y polietileno (pe) bajo las Normas técnicas Colombiana NTC 3722-3. Sistemas de tuberías plásticas para uso sin presión en drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra)El producto debiera garantizar la estabilidad de un sistema de alcantarillado durante la vida útil para la que ha sido diseñado, los elementos que lo componen deben cumplir ciertas características inherentes al uso mismo y dentro de costos razonables, como son:1. Hermeticidad2. Flexibilidad3. Resistencia a la Corrosión y la Abrasión4. Óptimo Comportamiento Hidráulico5. Resistencia al Impacto6. Facilidad de Instalación y MantenimientoMdeO TUBERIA DE DRENAJE = CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.342,85	\$ 2.342,85
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	3528	Material	TUBO ALCANT NOVAFORT 200MM S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 29.689,00	\$ 30.282,78

	3531	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 200MM S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 46.309,00	\$ 7.872,53	
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0836	0,00 %	0,0836	\$ 305.096,56	\$ 25.506,07	
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07	
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46	
10295	Tuberia Novafort d=200mm Exca y relleno recebo **			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 148.807,03	
Detalles										
Descripción Técnica Descripción anterior: Se ha promediado una excavacion de h=0.75 mDescripción actual: Zanja de 0.65m de ancho y 0.6m de altura. Arena de peña 0.1m de altura (hoja 10 a 12 especificaciones técnicas Redes hidrosanitarias). (2008-07-12)Tubería de pared estructural, pared interior lisa y exterior corrugada.Fabricada de (poli cloruro de vinilo) rígido (pvc-u), polipropileno (pp) y polietileno (pe) bajo las Normas técnicas Colombiana NTC 3722-3. Sistemas de tuberías plásticas para uso sin presión en drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra)El producto debere garantizar la estabilidad de un sistema de alcantarillado durante la vida útil para la que ha sido diseñado, los elementos que lo componen deben cumplir ciertas características inherentes al uso mismo y dentro de costos razonables, como son:1. Hermeticidad2. Flexibilidad3. Resistencia a la Corrosión y la Abrasión4. Óptimo Comportamiento Hidráulico5. Resistencia al Impacto6. Facilidad de Instalación y Mantenimiento										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.790,36	\$ 2.790,36	
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90	
	104559	Material	ADHESIVO PARA TUBERIA NOVAFORT (310 GR)	UN	0,0220	2,00 %	0,0224	\$ 81.284,00	\$ 1.820,76	
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 144.414,00	\$ 6.065,39	
	104574	Material	Lubricante para Tubería Novafort (500Gr)	UN	0,0049	2,00 %	0,0050	\$ 27.349,00	\$ 136,75	
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,3357	5,00 %	0,3525	\$ 41.022,00	\$ 14.460,26	
	3528	Material	TUBO ALCANT NOVAFORT 200MM S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 29.689,00	\$ 29.689,00	
	3531	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 200MM S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 46.309,00	\$ 7.872,53	
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1340	0,00 %	0,1340	\$ 305.096,56	\$ 40.882,94	
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0699	0,00 %	0,0699	\$ 219.360,72	\$ 15.333,31	
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0620	0,00 %	0,0620	\$ 413.723,00	\$ 25.650,83	
14490	TUBERIA NOVAFORT D=200MM+Grav.Sin Excavación			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 100.488,11	
Detalles										
Descripción Técnica Se considero una union solamente cada 30um (por corte de tubería), es de anotar que la union se da por el extremo del tubo que contiene en el extremo anillo de caucho, unicamente se considera un lubricante. cuando se utiliza la unión (solo cuando existe corte de tubería obligado), se utiliza el adhesivo y el acondicionador.Tubería de pared estructural, pared interior lisa y exterior corrugada.Fabricada de (poli cloruro de vinilo) rígido (pvc-u), polipropileno (pp) y polietileno (pe) bajo las Normas técnicas Colombiana NTC 3722-3. Sistemas de tuberías plásticas para uso sin presión en drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra)El producto debere garantizar la estabilidad de un sistema de alcantarillado durante la vida útil para la que ha sido diseñado, los elementos que lo componen deben cumplir ciertas características inherentes al uso mismo y dentro de costos razonables, como son:1. Hermeticidad2. Flexibilidad3. Resistencia a la Corrosión y la Abrasión4. Óptimo Comportamiento Hidráulico5. Resistencia al Impacto6. Facilidad de Instalación v Mantenimiento										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.918,01	\$ 1.918,01	
	104559	Material	ADHESIVO PARA TUBERIA NOVAFORT (310 GR)	UN	0,0022	2,00 %	0,0022	\$ 81.284,00	\$ 178,82	
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 144.414,00	\$ 6.065,39	
	104574	Material	Lubricante para Tubería Novafort (500Gr)	UN	0,0049	2,00 %	0,0050	\$ 27.349,00	\$ 136,75	
	3528	Material	TUBO ALCANT NOVAFORT 200MM S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 29.689,00	\$ 29.689,00	
	3531	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 200MM S/NORMA ICONTEC	UN	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 46.309,00	\$ 1.528,20	
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1150	0,00 %	0,1150	\$ 305.096,56	\$ 35.086,10	
	11815	Sub-análisis	Relleno en gravilla de rio (Suministro+Transp+in	M3	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 232.457,34	\$ 20.921,16	
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0120	0,00 %	0,0120	\$ 413.723,00	\$ 4.964,68	
	10358	Tuberia Novafort d=250mm Exca y relle. zona dura**			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 192.827,06

Detalles									
Descripción Técnica			el presente analisis contempla una seccion de instalacion de 0.5X0.40 m2, a partir del cual se determinan los volumenes de rellenos y excavaciones, las cantidades son obtenidas a partir de esta sección. el análisis del ítem del recebo de sub-base B-400 contempla tanto el suminsitro, trasnporte como la compactación del mismo, por lo cual las cantidades aqui enunciadas difieren de las relacionadas en el ítem 10767 de la base de datos, y su precio final varia en \$473 .Tubería de pared estructural, pared interior lisa y exterior corrugada.Fabricada de (poli cloruro de vinilo) rígido (pvc-u), polipropileno (pp) y polietileno (pe) bajo las Normas técnicas Colombiana NTC 3722-3. Sistemas de tuberías plásticas para uso sin presión en drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra)El producto debiera garantizar la estabilidad de un sistema de alcantarillado durante la vida útil para la que ha sido diseñado, los elementos que lo componen deben cumplir ciertas características inherentes al uso mismo y dentro de costos razonables, como son:1. Hermeticidad2. Flexibilidad3. Resistencia a la Corrosión y la Abrasión4. Óptimo Comportamiento Hidráulico5. Resistencia al Impacto6. Facilidad de Instalación v Mantenimiento						
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.878,98	\$ 2.878,98	
401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90	
104559	Material	ADHESIVO PARA TUBERIA NOVAFORT (310 GR)	UN	0,0031	2,00 %	0,0032	\$ 81.284,00	\$ 260,11	
101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0550	5,00 %	0,0578	\$ 144.414,00	\$ 8.347,13	
104574	Material	Lubricante para Tubería Novafort (500Gr)	UN	0,0051	2,00 %	0,0052	\$ 27.349,00	\$ 142,21	
101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,3511	5,00 %	0,3687	\$ 41.022,00	\$ 15.124,81	
303	Material	TUBO ALCANT NOVAFORT 250MM S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 44.068,00	\$ 44.068,00	
304	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 250MM S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 144.895,00	\$ 24.632,15	
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1361	0,00 %	0,1361	\$ 305.096,56	\$ 41.523,64	
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0752	0,00 %	0,0752	\$ 219.360,72	\$ 16.495,93	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0852	0,00 %	0,0852	\$ 413.723,00	\$ 35.249,20	
11041	Tuberia Novafort d=250mm Exca y relle.zona verde**		ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 200.385,67	

Detalles									
Descripción Técnica			para este ítem se analiza una sección de 1.0x0.5 m2, en donde la altura de relleno en material común ó material proveniente de la excavación es de 0.60m se considera que la grama se preservará para su reinstalación, motivo por el cual no se incorpora el ítem de empradización.Tubería de pared estructural, pared interior lisa y exterior corrugada.Fabricada de (poli cloruro de vinilo) rígido (pvc-u), polipropileno (pp) y polietileno (pe) bajo las Normas técnicas Colombiana NTC 3722-3. Sistemas de tuberías plásticas para uso sin presión en drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra)El producto debiera garantizar la estabilidad de un sistema de alcantarillado durante la vida útil para la que ha sido diseñado, los elementos que lo componen deben cumplir ciertas características inherentes al uso mismo y dentro de costos razonables, como son:1. Hermeticidad2. Flexibilidad3. Resistencia a la Corrosión y la Abrasión4. Óptimo Comportamiento Hidráulico5. Resistencia al Impacto6. Facilidad de Instalación y Mantenimiento						
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.699,39	\$ 1.699,39	
101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0650	5,00 %	0,0683	\$ 144.414,00	\$ 9.863,48	
2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 46.004,00	\$ 920,08	
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90	
303	Material	TUBO ALCANT NOVAFORT 250MM S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 44.068,00	\$ 44.068,00	
304	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 250MM S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 144.895,00	\$ 24.632,15	
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1185	0,00 %	0,1185	\$ 305.096,56	\$ 36.153,94	
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07	
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 193.161,19	\$ 25.110,95	
10138	Sub-análisis	Relleno tierra comun seleccionada compactada **	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 80.775,42	\$ 24.232,63	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 413.723,00	\$ 10.343,08	
11042	Tuberia Novafort d=250mm**		ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 117.618,75	

Detalles

Descripción Técnica para este ítem se analiza una sección de 1.0x0.5 m2, en donde la altura de relleno en material común ó material proveniente de la excavación es de

13003	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 820,59	\$ 820,59
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 46.004,00	\$ 920,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	303	Material	TUBO ALCANT NOVAFORT 250MM S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 44.068,00	\$ 44.068,00
	304	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 250MM S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 144.895,00	\$ 24.632,15
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0645	0,00 %	0,0645	\$ 305.096,56	\$ 19.678,73
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
13003	Tuberia Novafort d=315mm **		ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 134.802,24	

Detalles		Descripción Técnica							
		Descripción anterior: zanja de 0.70m de ancho y 0.5m de altura, se asume una altura de arena de 0.05m y 0.50 de relleno que permita la cobertura total del tubo.Descripción actual: Zanja de 0.75m de ancho y 0.6m de altura. Arena de 0.1m de altura (hoja 10 a 12 especificaciones técnicas Redes hidrosanitarias). (2008-07-12)Tubería de pared estructural, pared interior lisa y exterior corrugada.Fabricada de (poli cloruro de vinilo) rígido (pvc-u), polipropileno (pp) y polietileno (pe) bajo las Normas técnicas Colombiana NTC 3722-3. Sistemas de tuberías plásticas para uso sin presión en drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra)El producto debe garantizar la estabilidad de un sistema de alcantarillado durante la vida útil para la que ha sido diseñado, los elementos que lo componen deben cumplir ciertas características inherentes al uso mismo y dentro de costos razonables, como son:1. Hermeticidad2. Flexibilidad3. Resistencia a la Corrosión y la Abrasión4. Óptimo Comportamiento Hidráulico5. Resistencia al Impacto6. Facilidad de Instalación y Mantenimiento							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 983,94	\$ 983,94
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 46.004,00	\$ 920,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	1135	Material	TUBO ALCANT NOVAFORT 315MM S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 65.302,00	\$ 65.955,02
	567	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 315MM S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 245.301,99	\$ 41.701,34
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0645	0,00 %	0,0645	\$ 305.096,56	\$ 19.678,73
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
10726	Tuberia Novafort d=315mm Exca y relleno recebo **			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 259.501,96

Detalles									
Descripción Técnica			Descripción anterior: zanja de 0.70m de ancho y 0.5m de altura, se asume una altura de arena de 0.05m y 0.50 de relleno que permita la cobertura total del tubo. Descripción actual: Zanja de 0.75m de ancho y 0.6m de altura. Arena de Peña 0.1m de altura (hoja 10 a 12 especificaciones técnicas Redes hidrosanitarias). (2008-07-12) Tubería de pared estructural, pared interior lisa y exterior corrugada. Fabricada de (poli cloruro de vinilo) rígido (pvc-u), polipropileno (pp) y polietileno (pe) bajo las Normas técnicas Colombiana NTC 3722-3. Sistemas de tuberías plásticas para uso sin presión en drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra) El producto deberá garantizar la estabilidad de un sistema de alcantarillado durante la vida útil para la que ha sido diseñado, los elementos que lo componen deben cumplir ciertas características inherentes al uso mismo y dentro de costos razonables, como son: 1. Hermeticidad 2. Flexibilidad 3. Resistencia a la Corrosión y a la Abrasión 4. Óptimo Comportamiento Hidráulico 5. Resistencia al Impacto 6. Facilidad de Instalación y Mantenimiento						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.653,12	\$ 3.653,12
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	104559	Material	ADHESIVO PARA TUBERIA NOVAFORT (310 GR)	UN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 81.284,00	\$ 2.032,10
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0615	5,00 %	0,0646	\$ 144.414,00	\$ 9.329,14
	104574	Material	Lubricante para Tubería Novafort (500Gr)	UN	0,0051	0,00 %	0,0051	\$ 27.349,00	\$ 139,48
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,3638	25,00 %	0,4548	\$ 41.022,00	\$ 18.656,81

1135	Material	TUBO ALCANT NOVAFORT 315MM S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 65.302,00	\$ 65.955,02
567	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 315MM S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 245.301,99	\$ 41.701,34
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1415	0,00 %	0,1415	\$ 305.096,56	\$ 43.171,16
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 219.360,72	\$ 30.710,50
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0968	0,00 %	0,0968	\$ 413.723,00	\$ 40.048,39

11381	Tuberia Novafort d=355mm Exca y relleno recebo **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 276.098,26
--------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica zanja de 0.70m de ancho y 0.5m de altura, se asume una altura de arena de Peña de 0.05m y 0.50 de recebo que permita la cobertura total del tubo. Tubería de pared estructural, pared interior lisa y exterior corrugada. Fabricada de (poli cloruro de vinilo) rígido (pvc-u), polipropileno (pp) y polietileno (pe) bajo las Normas técnicas Colombiana NTC 3722-3. Sistemas de tuberías plásticas para uso sin presión en drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra). El producto deberá garantizar la estabilidad de un sistema de alcantarillado durante la vida útil para la que ha sido diseñado, los elementos que lo componen deben cumplir ciertas características inherentes al uso mismo y dentro de costos razonables, como son: 1. Hermeticidad 2. Flexibilidad 3. Resistencia a la Corrosión y la Abrasión 4. Óptimo Comportamiento Hidráulico 5. Resistencia al Impacto 6. Facilidad de Instalación y Mantenimiento

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.021,73	\$ 3.021,73
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0680	5,00 %	0,0714	\$ 144.414,00	\$ 10.311,16
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal) S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	104574	Material	Lubricante para Tubería Novafort (500Gr)	UN	0,0051	0,00 %	0,0051	\$ 27.349,00	\$ 139,48
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,3700	5,00 %	0,3885	\$ 89.966,00	\$ 34.951,79
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	102235	Material	TUBO ALCANT NOVAFORT 355 MMS/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 87.810,00	\$ 87.810,00
	101174	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 355MM S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 384.717,00	\$ 65.401,89
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1386	0,00 %	0,1386	\$ 305.096,56	\$ 42.286,38
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 219.360,72	\$ 18.645,66
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 413.723,00	\$ 7.033,29

11143	Tuberia Novafort d=400mm Exca y relleno recebo **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 395.873,22
--------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica zanja de 0.80m de ancho y 0.5m de altura, se asume una altura de arena de Peña de 0.05m y 0.50 de recebo que permita la cobertura total del tubo. Tubería de pared estructural, pared interior lisa y exterior corrugada. Fabricada de (poli cloruro de vinilo) rígido (pvc-u), polipropileno (pp) y polietileno (pe) bajo las Normas técnicas Colombiana NTC 3722-3. Sistemas de tuberías plásticas para uso sin presión en drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra). El producto deberá garantizar la estabilidad de un sistema de alcantarillado durante la vida útil para la que ha sido diseñado, los elementos que lo componen deben cumplir ciertas características inherentes al uso mismo y dentro de costos razonables, como son: 1. Hermeticidad 2. Flexibilidad 3. Resistencia a la Corrosión y la Abrasión 4. Óptimo Comportamiento Hidráulico 5. Resistencia al Impacto 6. Facilidad de Instalación y Mantenimiento

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.111,72	\$ 3.111,72
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0700	5,00 %	0,0735	\$ 144.414,00	\$ 10.614,43
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal) S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,3679	5,00 %	0,3863	\$ 89.966,00	\$ 34.753,87
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	1136	Material	TUBO ALCANT NOVAFORT 400MM S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 178.983,00	\$ 178.983,00
	570	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 400MM S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 485.936,00	\$ 82.609,12
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1417	0,00 %	0,1417	\$ 305.096,56	\$ 43.232,18
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0890	0,00 %	0,0890	\$ 219.360,72	\$ 19.523,10
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 413.723,00	\$ 16.548,92

11256	Tuberia Novafort d=450mm Exc+relleno rec **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 278.821,35
-------	---	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

zanja de 0.80m de ancho y 0.5m de altura, se asume una altura de arena de 0.05m y 0.50 de relleno que permita la cobertura total del tubo. Tubería de pared estructural, pared interior lisa y exterior corrugada. Fabricada de (poli cloruro de vinilo) rígido (pvc-u), polipropileno (pp) y polietileno (pe) bajo las Normas técnicas Colombiana NTC 3722-3. Sistemas de tuberías plásticas para uso sin presión en drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra). El producto deberá garantizar la estabilidad de un sistema de alcantarillado durante la vida útil para la que ha sido diseñado, los elementos que lo componen deben cumplir ciertas características inherentes al uso mismo y dentro de costos razonables, como son: 1. Hermeticidad 2. Flexibilidad 3. Resistencia a la Corrosión y la Abrasión 4. Óptimo Comportamiento Hidráulico 5. Resistencia al Impacto 6. Facilidad de Instalación y Mantenimiento

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.185,24	\$ 3.185,24
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 144.414,00	\$ 11.379,82
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal) S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 46.004,00	\$ 920,08
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,3637	5,00 %	0,3819	\$ 41.022,00	\$ 15.666,30
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	001426	Material	TUBO ALCANT NOVAFORT 450MM S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 121.659,65	\$ 121.659,65
	000690	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 450MM S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 209.131,79	\$ 35.552,40
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1447	0,00 %	0,1447	\$ 305.096,56	\$ 44.147,47
	12508	Sub-análisis	Día de Traslado con 2 ayudantes**	DD	0,0916	0,00 %	0,0916	\$ 219.360,72	\$ 20.093,44
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 413.723,00	\$ 20.686,15

11257	Tuberia Novafort d=500mm Exc+relleno rec **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 551.591,01
-------	---	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

zanja de 0.80m de ancho y 0.5m de altura, se asume una altura de arena de 0.05m y 0.50 de relleno que permita la cobertura total del tubo. Tubería de pared estructural, pared interior lisa y exterior corrugada. Fabricada de (poli cloruro de vinilo) rígido (pvc-u), polipropileno (pp) y polietileno (pe) bajo las Normas técnicas Colombiana NTC 3722-3. Sistemas de tuberías plásticas para uso sin presión en drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra). El producto deberá garantizar la estabilidad de un sistema de alcantarillado durante la vida útil para la que ha sido diseñado, los elementos que lo componen deben cumplir ciertas características inherentes al uso mismo y dentro de costos razonables, como son: 1. Hermeticidad 2. Flexibilidad 3. Resistencia a la Corrosión y la Abrasión 4. Óptimo Comportamiento Hidráulico 5. Resistencia al Impacto 6. Facilidad de Instalación y Mantenimiento

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.985,55	\$ 2.985,55
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 144.414,00	\$ 12.130,78
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal) S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 46.004,00	\$ 920,08
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,3546	5,00 %	0,3723	\$ 41.022,00	\$ 15.272,49
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	001450	Material	TUBO ALCANT NOVAFORT 500MM S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 429.664,01	\$ 429.664,01
	000902	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 500MM S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 0,00	\$ 0,00
	13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0291	0,00 %	0,0291	\$ 447.342,48	\$ 13.017,67
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0335	0,00 %	0,0335	\$ 299.744,81	\$ 10.041,45
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0540	0,00 %	0,0540	\$ 305.096,56	\$ 16.475,21
	12508	Sub-análisis	Día de Traslado con 2 ayudantes**	DD	0,0945	0,00 %	0,0945	\$ 219.360,72	\$ 20.729,59
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 413.723,00	\$ 24.823,38

14480	TUBERIA NOVAFORTD=160MM+.Grav(Sin exca)	ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES	Valor Unitario	\$ 93.143,98
-------	---	----	----------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Se considera una unión solamente cada 3m (por corte de tubería), es de anotar que la unión se da por el extremo del tubo que contiene en el extremo anillo de caucho, únicamente se considera un lubricante cuando se utiliza la unión (solo cuando existe corte de tubería oblicuo) se utiliza el adhesivo

unión de tuberías, empujamiento de tuberías en trincheros. Cuando se utiliza la unión (por ejemplo existe corte de tubería congegado), se utiliza el adhesivo y el acondicionador.Tubería de pared estructural, pared interior lisa y exterior corrugada.Fabricada de (poli cloruro de vinilo) rígido (pvc-u), polipropileno (pp) y polietileno (pe) bajo las Normas técnicas Colombiana NTC 3722-3. Sistemas de tuberías plásticas para uso sin presión en drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra)El producto debera garantizar la estabilidad de un sistema de alcantarillado durante la vida útil para la que ha sido diseñado, los elementos que lo componen deben cumplir ciertas características inherentes al uso mismo y dentro de costos razonables, como son:1. Hermeticidad2. Flexibilidad3. Resistencia a la Corrosión y la Abrasión4. Óptimo Comportamiento Hidráulico5. Resistencia al Impacto6. Facilidad de Instalación v Mantenimiento									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.780,70	\$ 1.780,70
	104559	Material	ADHESIVO PARA TUBERIA NOVAFORT (310 GR)	UN	0,0022	2,00 %	0,0022	\$ 81.284,00	\$ 178,82
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 144.414,00	\$ 6.065,39
	104574	Material	Lubricante para Tubería Novafort (500Gr)	UN	0,0049	2,00 %	0,0050	\$ 27.349,00	\$ 136,75
	003527	Material	TUBO ALCANT NOVAFORT 160MM S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 27.315,00	\$ 27.861,30
	003530	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 160MM /NORMA ICONTEC	UN	0,0330	2,00 %	0,0337	\$ 40.651,00	\$ 1.369,94
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1070	0,00 %	0,1070	\$ 305.096,56	\$ 32.645,33
	11815	Sub-análisis	Relleno en gravilla de río (Suministro+Transp+in	M3	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 232.457,34	\$ 18.968,52
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
14898	TUBERIA PEAD (110MM)RDE-11+ACCES(unión mec)+Excava			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 39.932,22

Detalles

Descripción Técnica

I ubosistemas para Acueductos en PEAD Acuarlex PAVCOSistemas para Agua Potable en Polietileno de Alta Densidad, Acuarlex Pavco, con tecnologia de punta para el suministro de agua potable en las etapas de conducción, redes y conexiones domiciliarias. La compañía proporciona uniones por termofusión o electrofusión. - See more at: <http://www.pavco.com.co/2/tuberia-pead-acuaflex/187-190/i/190#sthash.tyQRPWYP.dpuf>Con tecnología de punta, como respuesta a las necesidades de suministro de agua potable, en las etapas de conducción, redes y conexiones domiciliarias, PAVCO le proporciona tubosistemas para acueducto en PEAD (Polietileno de Alta Densidad) con los mejores beneficios.Este material garantiza la conservación de la calidad del agua para consumo humano ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02 sin exceder los valores máximos de aluminio, antimonio, cobre, arsénico, bario, cadmio, cromo, plomo, mercurio, níquel, selenio y plata que establece el decreto 1575 de 2007 y la resolución 2115 de 2007

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 212,00	\$ 212,00
	104691	Material	TUBO PEAD 110MM (RDE-11/PE-100/PN-16)AGUA PRESI	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104689	Material	UNION MECANICA PEAD 110MM(PE/PN-16RDE-11) /RD	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 299.744,81	\$ 2.397,96
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 116.632,07	\$ 37.322,26
14896	TUBERIA PEAD (63MM)RDE-11+ACCES(unión mec)+Excavac		ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 35.246,44	

Detalles

Descripción Técnica

I ubosistemas para Acueductos en PEAD Acuarlex PAVCOSistemas para Agua Potable en Polietileno de Alta Densidad, Acuarlex Pavco, con tecnologia de punta para el suministro de agua potable en las etapas de conducción, redes y conexiones domiciliarias. La compañía proporciona uniones por termofusión o electrofusión. - See more at: <http://www.pavco.com.co/2/tuberia-pead-acuaflex/187-190/i/190#sthash.tyQRPWYP.dpuf>Con tecnología de punta, como respuesta a las necesidades de suministro de agua potable, en las etapas de conducción, redes y conexiones domiciliarias, PAVCO le proporciona tubosistemas para acueducto en PEAD (Polietileno de Alta Densidad) con los mejores beneficios.Este material garantiza la conservación de la calidad del agua para consumo humano ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02 sin exceder los valores máximos de aluminio, antimonio, cobre, arsénico, bario, cadmio, cromo, plomo, mercurio, níquel, selenio y plata que establece el decreto 1575 de 2007 y la resolución 2115 de 2007

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 191,50	\$ 191,50
	104686	Material	TUBO PEAD 63MM (PE-100/PN-16/RDE-11) AGUA PRESION	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104687	Material	UNIÓN MECANICA PEAD 63MM (PE-100/PN-16/RDE-11)	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 299.744,81	\$ 2.397,96
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 116.632,07	\$ 32.656,98

14897	TUBERIA PEAD (90MM)RDE-11+ACCES(unión mec)+Excavac	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 35.246,44
-------	--	----	-------	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Ubosistemas para Acueductos en PEAD Acuarlex PAVCO.Sistemas para Agua Potable en Polietileno de Alta Densidad, Acuarlex Pavco, con tecnología de punta para el suministro de agua potable en las etapas de conducción, redes y conexiones domiciliarias. La compañía proporciona uniones por termofusión o electrofusión. - See more at: <http://www.pavco.com.co/2/tuberia-pead-acuaflex/187-190/i/190#sthash.tyQRPWYP.dpuf>Con tecnología de punta, como respuesta a las necesidades de suministro de agua potable, en las etapas de conducción, redes y conexiones domiciliarias, PAVCO le proporciona tubosistemas para acueducto en PEAD (Polietileno de Alta Densidad) con los mejores beneficios.Este material garantiza la conservación de la calidad del agua para consumo humano ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02 sin exceder los valores máximos de aluminio, antimonio, cobre, arsénico, bario, cadmio, cromo, plomo, mercurio, níquel, selenio y plata que establece el decreto 1575 de 2007 y la resolución 2115 de 2007

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 191,50	\$ 191,50
	104690	Material	TUBO PEAD 90MM (PE-100/PN-16/RDE-11) AGUA PRESION	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104688	Material	UNIÓN MECANICA PEAD 90MM (PE-100/PN-16/RDE-11)	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 299.744,81	\$ 2.397,96
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 116.632,07	\$ 32.656,98

11933	TUBERIA perf. PVC 4" 100mm	ML	Grupo	REDES SERVICIOS Y DESAGÜES	Valor Unitario	\$ 33.349,74
-------	----------------------------	----	-------	----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	3,00 %	0,0206	\$ 67.900,00	\$ 1.398,74
	105777	Material	Tubo Corrugado Perforado(Ø100mm)rollo (sin filtro)	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 120,00	\$ 123,60
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0720	0,00 %	0,0720	\$ 411.580,43	\$ 29.633,79
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

09027	TUBERIA perf. PVC 4" 100mm geotextil NT Fontanar *	ML	Grupo	REDES SERVICIOS Y DESAGÜES	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	-------	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

16569	TUBERIA PLANAR CON FILTRO 12"-Pad Advan Edge	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 53.582,93
-------	--	----	-------	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 305,10	\$ 305,10
	106041	Material	TUBERIA PLANAR CON FILTRO ADVAN EDGE 12"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 38.023,00	\$ 38.023,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83

10547	Tubería Polietileno agua potable d=8" **	ML	Grupo	08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 72.130,73
-------	--	----	-------	---------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST = Excavación Manual zanjaCUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. ** = Instalación tubería drenaje

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.581,15	\$ 2.581,15
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 144.414,00	\$ 1.516,35
	3795	Material	CINTA PROTECTORA /SEGURIDAD (500M)	RLL	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 30.957,01	\$ 30,96
	100528	Material	Equipo termofusion para tubo agua potab d=8" **	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,1000	25,00 %	0,1250	\$ 41.022,00	\$ 5.127,75

841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
100527	Material	Tubo agua potable polietileno 200 mm **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0159	0,00 %	0,0159	\$ 299.744,81	\$ 4.765,94
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0836	0,00 %	0,0836	\$ 305.096,56	\$ 25.506,07
12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46

10290	Tubería Polietileno para gas d=1" zona verd**		ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 67.993,50
--------------	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.581,15	\$ 2.581,15
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 144.414,00	\$ 1.516,35
	3795	Material	CINTA PROTECTORA /SEGURIDAD (500M)	RLL	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 30.957,01	\$ 30,96
	002158	Material	CODO 90° GAS 1" PAVCO	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,1000	25,00 %	0,1250	\$ 41.022,00	\$ 5.127,75
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	000908	Material	TUBO GAS 1" PAVCO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100182	Material	Union gas polietil 1" tipo socket (campana) **	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0159	0,00 %	0,0159	\$ 299.744,81	\$ 4.765,94
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0836	0,00 %	0,0836	\$ 305.096,56	\$ 25.506,07
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

10613	Tubería Polietileno para gas d=3" sum e instal**		ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 70.513,82
--------------	---	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica NOTA: Ing Diego A Narvaez SEsta actividad se pago en el complejo acuatico donde se tubo que comprar un rollo de tubería de 3" del cual solo se utilizo 30 m por lo que el otro pedazo anque no se utlizo si tubo que adquirirse.MdeO TUBERIA DE DRENAJE = CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.597,60	\$ 2.597,60
	3795	Material	CINTA PROTECTORA /SEGURIDAD (500M)	RLL	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 30.957,01	\$ 30,96
	000456	Material	CODO 90° PRESION 3"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 42.423,63	\$ 848,47
	100210	Material	Equipo termofusion para tubo gas d=3" **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	100027	Material	Tubo gas polietileno 3" **	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	2036	Material	UNION PRESION PVC Ø3" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 19.181,48	\$ 3.260,85
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1003	0,00 %	0,1003	\$ 305.096,56	\$ 30.601,18
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.135,38	\$ 6.135,38
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

10128	Tubería Polietileno para gas d=3/4" zona verd**		ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 67.993,50
--------------	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.581,15	\$ 2.581,15
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 144.414,00	\$ 1.516,35

3795	Material	CINTA PROTECTORA /SEGURIDAD (500M)	RLL	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 30.957,01	\$ 30,96
100205	Material	codo polietileno d=3/4" para gas	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,1000	25,00 %	0,1250	\$ 41.022,00	\$ 5.127,75
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
000907	Material	TUBO GAS 3/4" PAVCO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
100181	Material	Union gas polietil 3/4" tipo socket (campana) **	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 0,00	\$ 0,00
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0159	0,00 %	0,0159	\$ 299.744,81	\$ 4.765,94
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0836	0,00 %	0,0836	\$ 305.096,56	\$ 25.506,07
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

16382	Tubería polipropileno 1 1/4"FusiónAC(Sum+Inst)PN-	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 39.611,84
--------------	--	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica TUBERIA PARA AGUA PN-16 ; Y RDE-11

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 457,65	\$ 457,65
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,1660	0,00 %	0,1660	\$ 27.738,00	\$ 4.604,51
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 101.057,00	\$ 1.030,78
	106082	Material	Tubo Polipropileno PN-16 (Ø11/2") AC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.366,00	\$ 24.366,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90

16404	Tubería Polipropileno PN-16 (Ø4")FUSION- AC	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 272.800,59
--------------	--	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 915,29	\$ 915,29
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 27.738,00	\$ 5.547,60
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 101.057,00	\$ 5.153,91
	106309	Material	Tubo Polipropileno PN-16 (Ø4") AC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 242.878,00	\$ 242.878,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 305.096,56	\$ 18.305,79

16380	Tubería polipropileno1 1/2"FusiónAC(Sum+Inst)PN-16	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 39.611,84
--------------	---	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica TUBERIA PARA AGUA PN-16 ; Y RDE-11

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 457,65	\$ 457,65
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,1660	0,00 %	0,1660	\$ 27.738,00	\$ 4.604,51
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 101.057,00	\$ 1.030,78
	106082	Material	Tubo Polipropileno PN-16 (Ø11/2") AC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.366,00	\$ 24.366,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90

16174	Tubería polipropileno1 1/2"FusiónAF(Sum+Inst)PN-16	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 18.951,85
--------------	---	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica TUBERIA PARA AGUA PN-16 ; Y RDE-11

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 457,65	\$ 457,65
--------------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	-----------	-----------

	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,1660	0,00 %	0,1660	\$ 27.738,00	\$ 4.604,51
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 101.057,00	\$ 1.030,78
	106065	Material	Tubo Polipropileno PN-16 (Ø1/2") AF	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.706,01	\$ 3.706,01
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90

16381	Tubería polipropileno1 1/4"FusiónAC(Sum+Inst)PN-16			ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 15.245,84
--------------	---	--	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica TUBERIA PARA AGUA PN-16 ; Y RDE-11

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 457,65	\$ 457,65
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,1660	0,00 %	0,1660	\$ 27.738,00	\$ 4.604,51
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 101.057,00	\$ 1.030,78
	106135	Material	Tubo Polipropileno PN-16 (Ø11/4") AC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90

16176	Tubería polipropileno1 1/4"FusiónAF(Sum+Inst)PN-16			ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 31.055,85
--------------	---	--	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica TUBERIA PARA AGUA PN-16 ; Y RDE-11

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 457,65	\$ 457,65
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,1660	0,00 %	0,1660	\$ 27.738,00	\$ 4.604,51
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 101.057,00	\$ 1.030,78
	106067	Material	Tubo Polipropileno PN-16 (Ø11/4") AF	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.810,01	\$ 15.810,01
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90

16383	Tubería polipropileno1"Fusión AC(Sum+Inst)PN-16			ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 28.666,84
--------------	--	--	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica TUBERIA PARA AGUA PN-16 ; Y RDE-11

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 457,65	\$ 457,65
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,1660	0,00 %	0,1660	\$ 27.738,00	\$ 4.604,51
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 101.057,00	\$ 1.030,78
	106134	Material	Tubo Polipropileno PN-16 (Ø1") AC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.421,00	\$ 13.421,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90

16178	Tubería polipropileno1"Fusión AF(Sum+Inst)PN-16			ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 25.003,84
--------------	--	--	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica TUBERIA PARA AGUA PN-16 ; Y RDE-11

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 457,65	\$ 457,65
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,1660	0,00 %	0,1660	\$ 27.738,00	\$ 4.604,51
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 101.057,00	\$ 1.030,78
	106069	Material	Tubo Polipropileno PN-16 (Ø1") AF	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.758,00	\$ 9.758,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90

16182	Tubería polipropileno1/2"Fusión AF(Sum+Inst)PN-16			ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 18.749,74
--------------	--	--	--	-----------	--------------	---	--	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica TUBERIA PARA AGUA PN-16 ; Y RDE-11									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 457,65	\$ 457,65
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,1660	0,00 %	0,1660	\$ 27.738,00	\$ 4.604,51
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0080	2,00 %	0,0082	\$ 101.057,00	\$ 828,67
	106065	Material	Tubo Polipropileno PN-16 (Ø1/2") AF	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.706,01	\$ 3.706,01
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90
16378	Tubería polipropileno2"Fusión-AC-(Sum+Inst)PN-16			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 86.203,56
Detalles									
Descripción Técnica TUBERIA PARA AGUA PN-16 ; Y RDE-11									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 610,19	\$ 610,19
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 27.738,00	\$ 5.547,60
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 101.057,00	\$ 5.153,91
	106136	Material	Tubo Polipropileno PN-16 (Ø2") AC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 62.688,00	\$ 62.688,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86
16183	Tubería polipropileno3/4"FusiónAF(Sum+Inst)PN16			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 21.467,73
Detalles									
Descripción Técnica TUBERIA PARA AGUA CALIENTE PN-20									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 457,65	\$ 457,65
	100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,1660	0,00 %	0,1660	\$ 27.738,00	\$ 4.604,51
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0080	2,00 %	0,0082	\$ 101.057,00	\$ 828,67
	106071	Material	Tubo Polipropileno PN-16 (Ø3/4") AF RDE-7,4	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.424,00	\$ 6.424,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90
18771	TUBERIA PP DESAGUES 4"			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 296.667,58
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.983,13	\$ 1.983,13
	106309	Material	Tubo Polipropileno PN-16 (Ø4") AC	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 242.878,00	\$ 255.021,90
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
14958	Tubería Presion HG d=1-1/2" (AGUA)			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 16.388,45
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 686,47	\$ 686,47
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	0,0900	2,00 %	0,0918	\$ 2.618,00	\$ 240,33
	101646	Material	Codo 90°HG 1 1/2" **	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 6.472,01	\$ 1.100,24
	104972	Material	TUBO GALVANIZADO Ø1 1/2" AGUA (3.68MM)PresiónL=6M	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	101661	Material	Unión HG Ø 1 1/2" **	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 3.718,00	\$ 632,06
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 305.096,56	\$ 13.729,35
14957	Tubería Presion HG d=1" (AGUA)			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 14.656,86

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 666,64	\$ 666,64
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 2.618,00	\$ 133,52
	101645	Material	Codo 90°HG 1" **	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 2.911,00	\$ 523,98
	101084	Material	TUBO HG PRESIÓN AGUA-(Ø1") 3.38 mm L=6M ASTM A53	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	101660	Material	UNIÓN HG Ø 1"	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0437	0,00 %	0,0437	\$ 305.096,56	\$ 13.332,72
14960	Tubería Presion HG d=2 1/2" (AGUA)			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 23.327,17

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 2.618,00	\$ 133,52
	104742	Material	Codo 90°HG Ø 2 1/2"	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 26.167,97	\$ 4.710,23
	104973	Material	TUBO GALVANIZADO Ø 2 1/2" AGUA (5.16MM)PresiónL=6M	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	101701	Material	Unión HG Ø 2 1/2" **	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 14.504,98	\$ 2.465,85
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83
13630	Tubería PVC Ø 1 1/2" + Accesorios** Sin Excav.			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 20.226,97

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 688,79	\$ 688,79
	100749	Material	CURVA CONDUIT 90° PVC 1 1/2"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 13.145,00	\$ 788,70
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0058	5,00 %	0,0061	\$ 46.004,00	\$ 280,62
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0058	5,00 %	0,0061	\$ 67.900,00	\$ 414,19
	104794	Material	TERMINAL CONDUIT PVC 1 1/2"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 0,00	\$ 0,00
	103871	Material	Tubo PVC 1 1/2"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 4.195,00	\$ 4.278,90
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 306.128,14	\$ 13.775,77
13635	Tubería PVC Ø 3/4" Conduit + Accesorios**			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 12.027,34

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 183,68	\$ 183,68
	104354	Material	CURVA CONDUIT 90° PVC 3/4"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 3.447,86	\$ 206,87
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0058	2,00 %	0,0059	\$ 46.004,00	\$ 271,42
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0058	2,00 %	0,0059	\$ 67.900,00	\$ 400,61
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 1.746,00	\$ 1.780,92
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84
13633	Tubería PVC Conduit Ø 1 1/4" + Accesorios**			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 14.493,72

Detalles
Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 658,18	\$ 658,18
	104353	Material	CURVA CONDUIT 90° PVC 1 1/4"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 0,00	\$ 0,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0058	2,00 %	0,0059	\$ 46.004,00	\$ 271,42
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0058	2,00 %	0,0059	\$ 67.900,00	\$ 400,61
	103860	Material	Tubo PVC Conduit 1 1/4"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0430	0,00 %	0,0430	\$ 306.128,14	\$ 13.163,51

13636	Tubería PVC Conduit Ø 1/2" + Accesorios**	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 11.391,00
--------------	--	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 183,68	\$ 183,68
	104355	Material	CURVA CONDUIT 90° PVC 1/2"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 1.172,17	\$ 70,33
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0058	2,00 %	0,0059	\$ 46.004,00	\$ 271,42
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0058	2,00 %	0,0059	\$ 67.900,00	\$ 400,61
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 1.256,00	\$ 1.281,12
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 306.128,14	\$ 9.183,84

12851	TUBERIA PVC CONDUIT 1" (sum e inst) **	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 11.420,19
--------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 381,37	\$ 381,37
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 67.900,00	\$ 679,00
	794	Material	TUBO CONDUIT PVC 1 "	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 2.277,01	\$ 2.390,86
	1661	Material	UNION CONDUIT PVC 1 "	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 1.035,00	\$ 341,55
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 305.096,56	\$ 7.627,41

13891	TUBERIA PVC CONDUIT 1"+Accesorios (sum e inst) **	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 11.515,12
--------------	--	-----------	--------------	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 381,37	\$ 381,37
	103185	Material	CURVA CONDUIT 90° PVC 1"	UN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 863,00	\$ 94,93
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 67.900,00	\$ 679,00
	794	Material	TUBO CONDUIT PVC 1 "	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 2.277,01	\$ 2.390,86
	1661	Material	UNION CONDUIT PVC 1 "	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 1.035,00	\$ 341,55
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 305.096,56	\$ 7.627,41

15437	TUBERIA PVC CONDUIT 2" (sum e inst) **	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 29.259,58
--------------	---	-----------	--------------	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	000795	Material	TUBO CONDUIT PVC 2"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 11.959,00	\$ 12.198,18
	000811	Material	UNION CONDUIT PVC 2"	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 2.999,00	\$ 989,67
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41

13909	TUBERIA PVC CONDUIT 3/4" (sum e inst) **	ML	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 10.752,76
-------	--	----	-------	---	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 382,66	\$ 382,66
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 67.900,00	\$ 679,00
	797	Material	TUBO CONDUIT PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 1.746,00	\$ 1.833,30
	1635	Material	UNION CONDUIT PVC 3/4"	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 620,00	\$ 204,60
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 306.128,14	\$ 7.653,20

13634	Tubería PVC Conduit Ø 1 " + Accesorios**	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 15.903,75
-------	--	----	-------	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica Tubería PVC de 1" de diámetro (incluye accesorios de fijación) Para bajantes

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	103185	Material	CURVA CONDUIT 90° PVC 1"	UN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 863,00	\$ 51,78
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0058	2,00 %	0,0059	\$ 46.004,00	\$ 271,42
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0058	2,00 %	0,0059	\$ 67.900,00	\$ 400,61
	794	Material	TUBO CONDUIT PVC 1 "	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.277,01	\$ 2.322,55
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13

10756	Tubería PVC d=3" para bajante (inc. pintura)**	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 39.260,93
-------	--	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.657,59	\$ 1.657,59
	105158	Material	ABRAZADERA"U"Doble Ala+2- Perf.3/8"(Para Tubo 3")	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 0,00	\$ 0,00
	483	Material	CHAZOS PLASTICO 1/4 x 3 1/2" impacto concreto	UN	0,7000	2,00 %	0,7140	\$ 589,00	\$ 420,55
	103600	Material	CODO 90 PVCS 3" CXC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 3.500,00	\$ 350,00
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0304	5,00 %	0,0319	\$ 89.591,01	\$ 2.857,95
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 46.004,00	\$ 230,02
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 67.900,00	\$ 4.277,70
	2064	Material	TAPON SANITARIO DE PRUEBA 3" S/NORMA ICONTEC	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 1.383,86	\$ 69,19
	000846	Material	TUBO VENTILACION Ø 3"PVCX6MLS/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 7.817,00	\$ 7.973,34
	1630	Material	UNION SANITARIA. Ø3"PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 2.965,28	\$ 504,10
	1079	Material	WASH PRIMER COMPONENTE A+B (POR 1/4)	1/4GL	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 34.480,92	\$ 4.344,60
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0553	0,00 %	0,0553	\$ 299.744,81	\$ 16.575,89

10028	Tubería PVC d=3" para bajante **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 30.683,25
-------	----------------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 555,28	\$ 555,28
	105158	Material	ABRAZADERA"U"Doble Ala+2- Perf.3/8"(Para Tubo 3")	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 0,00	\$ 0,00
	103117	Material	CHAZO+TORNILLO MULTIUSO 1/4"	UN	0,7000	2,00 %	0,7140	\$ 77,00	\$ 54,98
	103600	Material	CODO 90 PVCS 3" CXC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 3.500,00	\$ 350,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 46.004,00	\$ 230,02

841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 67.900,00	\$ 5.703,60
2064	Material	TAPON SANITARIO DE PRUEBA 3" S/NORMA ICONTEC	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 1.383,86	\$ 69,19
000846	Material	TUBO VENTILACION Ø 3"PVCX6MLS/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 7.817,00	\$ 7.973,34
1630	Material	UNION SANITARIA Ø3"PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 2.965,28	\$ 504,10
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0364	0,00 %	0,0364	\$ 305.096,56	\$ 11.105,51
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

13625	Tubería PVC DB- Ø 3"(DUCTO ELECTRICO)	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 26.517,97
--------------	--	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 413,27	\$ 413,27
	103602	Material	DUCTO ELECTRICO DB 3" L=6M NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 11.406,00	\$ 11.634,12
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0058	5,00 %	0,0061	\$ 46.004,00	\$ 280,62
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0058	5,00 %	0,0061	\$ 67.900,00	\$ 414,19
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0450	0,00 %	0,0450	\$ 306.128,14	\$ 13.775,77

17190	TUBERÍA PVC DRENAJE SIN FILTRO 4"	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 20.484,56
--------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 401,66	\$ 401,66
	105024	Material	TUBO DRENAJE PVC 200MM-perforada(L=5.90m)	ML	1,0000	2,40 %	1,0240	\$ 0,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0670	0,00 %	0,0670	\$ 299.744,81	\$ 20.082,90

20706	Tubería PVC UM ext corrugado/int liso UM morna NTC 3722 d=24"	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 244.200,19
--------------	--	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles Según memorando 20244000086213 y Alcances de STC

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0100	---	0,0100	\$ 57.962,48	\$ 579,62
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 68.415,00	\$ 4.789,05
	62	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA (Sin Transporte)	M3	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 112.113,01	\$ 14.014,13
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 41.022,00	\$ 4.922,64
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	001426	Material	TUBO ALCANT NOVAFORT 450MM S/NORMA ICONTEC	ML	1,0200	0,00 %	1,0200	\$ 121.659,65	\$ 124.092,84
	000690	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 450MM S/NORMA ICONTEC	UN	0,1667	0,00 %	0,1667	\$ 209.131,79	\$ 34.862,27
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 305.096,56	\$ 36.611,59
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07

10304	Tubería PVC. ALL 4" Exca y relleno recebo **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 108.136,83
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica VER NORMA TECNICA IDRD - TOMO 3 - PAGINA 133 -- ITEM 3.3Profundidad mínima 50 cms.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.517,58	\$ 2.517,58
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 144.414,00	\$ 9.098,08
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 46.004,00	\$ 920,08

101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,1400	30,00 %	0,1820	\$ 41.022,00	\$ 7.466,00
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
1593	Material	TUBO VENTILACION Ø4"PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 15.084,86	\$ 15.386,56
2063	Material	UNION SANITARIA Ø4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	2,00 %	0,1734	\$ 5.612,00	\$ 973,12
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0311	0,00 %	0,0311	\$ 299.744,81	\$ 9.322,06
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0645	0,00 %	0,0645	\$ 305.096,56	\$ 19.678,73
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0370	0,00 %	0,0370	\$ 413.723,00	\$ 15.307,75

16171	Tubería PVC. ALL 6" Exca y relleno recebo	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 112.174,22
--------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica VER NORMA TECNICA IDRD - TOMO 3 - PAGINA 133 -- ITEM 3.3Profundidad mínima 50 cms.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.517,58	\$ 2.517,58
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 144.414,00	\$ 9.098,08
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 46.004,00	\$ 920,08
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,1400	30,00 %	0,1820	\$ 41.022,00	\$ 7.466,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	1593	Material	TUBO VENTILACION Ø4"PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 15.084,86	\$ 15.386,56
	1633	Material	UNION SANITARIA Ø6"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	2,00 %	0,1734	\$ 28.895,69	\$ 5.010,51
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0311	0,00 %	0,0311	\$ 299.744,81	\$ 9.322,06
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0645	0,00 %	0,0645	\$ 305.096,56	\$ 19.678,73
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0370	0,00 %	0,0370	\$ 413.723,00	\$ 15.307,75

11977	Tubería PVC. d=6"+Accesorios+Geotext- Fontanar **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 59.498,05
--------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 854,27	\$ 854,27
	100377	Material	Geotextil NT 3000 **	M2	0,3500	2,00 %	0,3570	\$ 6.007,00	\$ 2.144,50
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 46.004,00	\$ 938,48
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 67.900,00	\$ 1.385,16
	845	Material	TUBO SANITARIO 6" PVC X6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 32.953,00	\$ 32.953,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0560	0,00 %	0,0560	\$ 305.096,56	\$ 17.085,41
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

11978	Tubería PVC. d=6"+Accesorios+Geotext- Fontanar **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 62.193,05
--------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 953,43	\$ 953,43
	100377	Material	Geotextil NT 3000 **	M2	0,4500	2,00 %	0,4590	\$ 6.007,00	\$ 2.757,21
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 46.004,00	\$ 938,48
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 67.900,00	\$ 1.385,16
	845	Material	TUBO SANITARIO 6" PVC X6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 32.953,00	\$ 32.953,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 305.096,56	\$ 19.068,54

	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
11916	Tuberia PVC.L d=2"+Accesorios Fontanar **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 24.933,64
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 572,06	\$ 572,06
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 46.004,00	\$ 938,48
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 67.900,00	\$ 1.385,16
	1591	Material	TUBO VENTILACION Ø 2"PVC X6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.005,00	\$ 6.125,10
	100706	Material	UNION SANITARIA Ø2" PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	2,00 %	0,1734	\$ 1.929,00	\$ 334,49
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0375	0,00 %	0,0375	\$ 305.096,56	\$ 11.441,12
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
11347	Tuberia PVC.L d=3" sobre muro **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 42.510,76
Detalles									
Descripción Técnica MdeO TUBERIA DE DRENAJE = CUADRILLA INST. SANITARIA 1:1+PREST. **									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 2.133,00	\$ 2.559,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.382,06	\$ 1.382,06
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	000846	Material	TUBO VENTILACION Ø 3"PVCX6MLS/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 7.817,00	\$ 7.973,34
	1630	Material	UNION SANITARIA Ø3"PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 2.965,28	\$ 504,10
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0836	0,00 %	0,0836	\$ 305.096,56	\$ 25.506,07
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
11917	Tuberia PVC.L d=3"+Accesorios Fontanar **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 26.961,57
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 572,06	\$ 572,06
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 46.004,00	\$ 938,48
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 67.900,00	\$ 1.385,16
	000846	Material	TUBO VENTILACION Ø 3"PVCX6MLS/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 7.817,00	\$ 7.973,34
	1630	Material	UNION SANITARIA Ø3"PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	2,00 %	0,1734	\$ 2.965,28	\$ 514,18
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0375	0,00 %	0,0375	\$ 305.096,56	\$ 11.441,12
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
11918	Tuberia PVC.L d=4" +Accesorios Fontanar **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 32.663,60
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 666,64	\$ 666,64
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 46.004,00	\$ 938,48
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 67.900,00	\$ 1.385,16
	1593	Material	TUBO VENTILACION Ø4"PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 15.084,86	\$ 15.386,56
	2063	Material	UNION SANITARIA Ø4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 5.612,00	\$ 954,04
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0437	0,00 %	0,0437	\$ 305.096,56	\$ 13.332,72

11351	Tuberia PVC.L d=4" sobre muro **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 58.825,30
-------	----------------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 2.133,00	\$ 2.559,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.587,49	\$ 1.587,49
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	1593	Material	TUBO VENTILACION Ø4"PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 15.084,86	\$ 15.386,56
	2063	Material	UNION SANITARIA Ø4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 5.612,00	\$ 954,04
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1+PREST.**	JRN	0,0988	0,00 %	0,0988	\$ 299.744,81	\$ 29.614,79
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

10032	Tuberia PVC.LL d=3" Excav y relleno recebo **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 81.276,18
-------	---	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.845,75	\$ 1.845,75
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,1250	5,00 %	0,1313	\$ 144.414,00	\$ 18.961,56
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 41.022,00	\$ 3.232,53
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	000846	Material	TUBO VENTILACION Ø 3"PVCX6MLS/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 7.817,00	\$ 7.973,34
	1630	Material	UNION SANITARIA Ø3"PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 2.965,28	\$ 504,10
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0125	0,00 %	0,0125	\$ 413.723,00	\$ 5.171,54

19142	Tuberia PVC.P d=8" RDE 26 Reparación Red Menor o Codo PVC CEFE COMETAS	UN	Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES	Valor Unitario	\$ 660.327,88
-------	--	----	------------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA507 001 004Reparación red menor tubería o codo PVC D 8"

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.542,32	\$ 10.542,32
	000391	Equipo	MOTOBOMBAS TRIFASICA DE 2"SUMERGIBLE	DD	0,4237	0,00 %	0,4237	\$ 32.346,00	\$ 13.705,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.108,46	\$ 2.108,46
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	100618	Material	Lubricante 500G para tuberia PVC.P RDE 26***	UN	0,1144	5,00 %	0,1201	\$ 11.757,00	\$ 1.412,02
	102031	Material	Tubo presion Platino RDE-26 d=8" Union mecanica	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 66.018,00	\$ 66.018,00
	102030	Material	UNION REPARACIÓN Platino 8" RDE 26	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 172.935,00	\$ 345.870,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,6211	0,00 %	0,6211	\$ 305.096,56	\$ 189.495,47
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46

09030	Tuberia PVC.P 100psi d=10"+Accesorios Fontanar **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	---------------------	----------------	---------

Detalles									
Descripción Técnica									
11990	Tuberia PVC.P 100psi d=10"+Accesorios Fontanar **			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 310.795,39
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101740	Material	TUBO PVC P RDE 41 100psi 10" PAVCO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 165.792,00	\$ 165.792,00
	101742	Material	Union platino 10" Pavco **	UN	0,1667	0,00 %	0,1667	\$ 686.825,01	\$ 114.493,73
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
09031	Tuberia PVC.P 100psi d=12"+Accesorios Fontanar **			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
11991	Tuberia PVC.P 100psi d=12"+Accesorios Fontanar **			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 438.559,31
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101743	Material	TUBO PVC P 100psi 12" PAVCO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 230.610,00	\$ 230.610,00
	101744	Material	Union platino 12" Pavco **	UN	0,1667	0,00 %	0,1667	\$ 1.064.425,00	\$ 177.439,65
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
11988	Tuberia PVC.P 100psi d=8"+Accesorios **			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 200.613,21
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101739	Material	TUBO PVC P RDE 41 100psi 8" PAVCO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 106.022,00	\$ 106.022,00
	101741	Material	Union platino 8" Pavco **	UN	0,1667	0,00 %	0,1667	\$ 384.412,44	\$ 64.081,55
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
09029	Tuberia PVC.P 100psi d=8"+Accesorios Fontanar **			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
13240	Tuberia PVC.P d=1 1/2" RDE 21 **			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 23.474,04
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2								
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 533,92	\$ 533,92
	829	Material	CODO 90° PRESION PVC 1½" S/NORMA ICONTEC	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 7.942,02	\$ 397,10
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 46.004,00	\$ 469,24
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 67.900,00	\$ 692,58
	000686	Material	TEE PRESION 1½" PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 7.662,40	\$ 252,86
	103392	Material	TUBO 1 1/2" PVCP - RDE-21L=6M; S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.869,00	\$ 10.066,38
	2035	Material	UNION PRESION Ø1½"PVC -S/NORMA ICONTEC	UN	0,1667	0,00 %	0,1667	\$ 2.301,01	\$ 383,58
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38
10896	Tuberia PVC.P d=1 1/2" RDE21 ***			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 49.575,23

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.601,46	\$ 1.601,46
	829	Material	CODO 90° PRESION PVC 1½" S/NORMA ICONTEC	UN	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 7.942,02	\$ 2.025,22
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 46.004,00	\$ 483,04
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 67.900,00	\$ 712,95
	000686	Material	TEE PRESION 1½" PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1900	2,00 %	0,1938	\$ 7.662,40	\$ 1.484,97
	104887	Material	TUBO PRESION RDE-21 1½" S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.869,00	\$ 10.066,38
	2035	Material	UNION PRESION Ø1½"PVC -S/NORMA ICONTEC	UN	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 2.301,01	\$ 586,76
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38
	12508	Sub-análisis	Día de Traslado con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
10897 Tubería PVC.P d=1 1/4" RDE21 ***				ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 18.643,94

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 213,57	\$ 213,57
	102822	Material	CODO 90° PRESION PVC 1 1/4" S/NORMA ICONTEC	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 3.101,00	\$ 158,15
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0043	5,00 %	0,0045	\$ 46.004,00	\$ 207,02
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0043	5,00 %	0,0045	\$ 67.900,00	\$ 305,55
	343	Material	TEE PRESION 1¼" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,0330	2,00 %	0,0337	\$ 5.807,00	\$ 195,70
	1581	Material	TUBO PRESION RDE-21 1¼" S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.464,00	\$ 6.593,28
	000517	Material	UNION PRESION Ø 1¼"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1667	2,00 %	0,1700	\$ 1.719,37	\$ 292,29
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38
11909 Tubería PVC.P d=1" Exc+relleno Bebederos Fontanar				ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 66.414,52

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.731,64	\$ 1.731,64
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0125	5,00 %	0,0131	\$ 144.414,00	\$ 1.891,82
	000423	Material	CODO 90° PRESION PVC 1" S/NORMA ICONTEC	UN	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 1.568,25	\$ 399,90
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 46.004,00	\$ 469,24
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 41.022,00	\$ 3.232,53
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 67.900,00	\$ 692,58
	000361	Material	TEE PRESION Ø 1" S/NORMA ICONTEC	UN	0,5600	2,00 %	0,5712	\$ 2.256,57	\$ 1.288,95
	850	Material	TUBO PRESION Ø 1" 315 PSI PVC X 6ML S/NORMA ICONT	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 5.296,00	\$ 5.401,92
	000459	Material	UNION PRESION Ø 1" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	2,00 %	0,1734	\$ 903,06	\$ 156,59
	13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0078	0,00 %	0,0078	\$ 447.342,48	\$ 3.489,27
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1039	0,00 %	0,1039	\$ 299.744,81	\$ 31.143,49
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69
11908 Tubería PVC.P d=1" Fontanar**				ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 30.857,29

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 572,06	\$ 572,06

	000423	Material	CODO 90° PRESION PVC 1" S/NORMA ICONTEC	UN	0,2500	2,00 %	0,2550	\$ 1.568,25	\$ 399,90
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 46.004,00	\$ 469,24
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 67.900,00	\$ 692,58
	000361	Material	TEE PRESION Ø 1" S/NORMA ICONTEC	UN	0,5600	2,00 %	0,5712	\$ 2.256,57	\$ 1.288,95
	001580	Material	TUBO PRESION RDE-21 PVC Ø 1" L=6M S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 3.358,00	\$ 3.425,16
	000459	Material	UNION PRESION Ø 1" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	2,00 %	0,1734	\$ 903,06	\$ 156,59
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0375	0,00 %	0,0375	\$ 305.096,56	\$ 11.441,12
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69
13119	Tuberia PVC.P d=1" RDE 13.5**			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 36.488,91
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.220,39	\$ 1.220,39
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 1.337,00	\$ 681,87
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 46.004,00	\$ 469,24
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 67.900,00	\$ 692,58
	100707	Material	TUBO PRESION RDE-13.5 Ø 1" PVC S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 8.750,00	\$ 8.925,00
	000459	Material	UNION PRESION Ø 1" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 903,06	\$ 92,11
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 305.096,56	\$ 24.407,72
12356	Tuberia PVC.P d=1" RDE21 +Trasiego			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 18.594,70
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 651,35	\$ 651,35
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 46.004,00	\$ 483,04
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 67.900,00	\$ 712,95
	001580	Material	TUBO PRESION RDE-21 PVC Ø 1" L=6M S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.358,00	\$ 3.358,00
	000459	Material	UNION PRESION Ø 1" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 903,06	\$ 298,01
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 219.360,72	\$ 2.412,97
10369	Tuberia PVC.P d=1" sobre muro incluye resane **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 70.876,24
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.870,72	\$ 2.870,72
	000423	Material	CODO 90° PRESION PVC 1" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.568,25	\$ 156,83
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	850	Material	TUBO PRESION Ø 1" 315 PSI PVC X 6ML S/NORMA ICONT	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 5.296,00	\$ 5.401,92
	000459	Material	UNION PRESION Ø 1" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 903,06	\$ 180,61
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1198	0,00 %	0,1198	\$ 299.744,81	\$ 35.909,43
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	10923	Sub-análisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.de rio(M3)***	M3	0,0035	5,00 %	0,0037	\$ 548.292,35	\$ 2.028,68
10035	Tuberia PVC.P d=1"(RDE.13.5) Excav y relleno receb			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 85.422,88

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.832,53	\$ 2.832,53
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0125	5,00 %	0,0131	\$ 144.414,00	\$ 1.891,82
	000423	Material	CODO 90° PRESION PVC 1" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.568,25	\$ 156,83
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 89.966,00	\$ 7.089,32
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	850	Material	TUBO PRESION Ø 1" 315 PSI PVC X 6ML S/NORMA ICONT	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 5.296,00	\$ 5.401,92
	000459	Material	UNION PRESION Ø 1" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 903,06	\$ 180,61
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1157	0,00 %	0,1157	\$ 305.096,56	\$ 35.299,67
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
15658	Tuberia PVC.P d=1"(RDE-21) Excav y relleno recib			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 83.580,81

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.832,53	\$ 2.832,53
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0125	5,00 %	0,0131	\$ 144.414,00	\$ 1.891,82
	103562	Material	CINTA DE SEÑALIZACION DE 4" POR 500 MTS-CAL.2.5	RLL	0,0040	2,00 %	0,0041	\$ 32.851,00	\$ 134,69
	000423	Material	CODO 90° PRESION PVC 1" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.568,25	\$ 156,83
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 89.966,00	\$ 7.089,32
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	001580	Material	TUBO PRESION RDE-21 PVC Ø 1" L=6M S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 3.358,00	\$ 3.425,16
	000459	Material	UNION PRESION Ø 1" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 903,06	\$ 180,61
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1157	0,00 %	0,1157	\$ 305.096,56	\$ 35.299,67
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
10937	Tuberia PVC.P d=1"(RDE-315 PSI)			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 19.045,29

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 427,14	\$ 427,14
	000423	Material	CODO 90° PRESION PVC 1" S/NORMA ICONTEC	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.568,25	\$ 784,13
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 67.900,00	\$ 712,95
	850	Material	TUBO PRESION Ø 1" 315 PSI PVC X 6ML S/NORMA ICONT	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.296,00	\$ 5.296,00
	000459	Material	UNION PRESION Ø 1" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 903,06	\$ 180,61
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38
12489	Tuberia PVC.P d=1"Excav.Zanjadora+relleno tierra**			ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 52.872,95

Detalles

Descripción Técnica MdeO TUBERIA DE DRENAJE = CUADRILLA INST. SANITARIA 1:1+PREST. **MdeO RELLENOS RECEBO.Comp.Mec. = CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**									
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.362,23	\$ 1.362,23	
401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90	
102575	Equipo	Zanjadora Autopropulsada Oruga(Oper+Comb)**	HR	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 150.021,00	\$ 6.000,84	
101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0125	5,00 %	0,0131	\$ 144.414,00	\$ 1.891,82	
000423	Material	CODO 90° PRESION PVC 1" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.568,25	\$ 156,83	
2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08	
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90	
850	Material	TUBO PRESION Ø 1" 315 PSI PVC X 6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 5.296,00	\$ 5.401,92	
000459	Material	UNION PRESION Ø 1" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 903,06	\$ 180,61	
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0058	0,00 %	0,0058	\$ 299.744,81	\$ 1.738,52	
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0836	0,00 %	0,0836	\$ 305.096,56	\$ 25.506,07	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23	
11910	Tubería PVC.P d=1.1/2" Exc+relleno Bebederos fonta			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 86.067,60	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.329,50	\$ 2.329,50	
401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90	
101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0125	5,00 %	0,0131	\$ 144.414,00	\$ 1.891,82	
829	Material	CODO 90° PRESION PVC 1½" S/NORMA ICONTEC	UN	0,3200	2,00 %	0,3264	\$ 7.942,02	\$ 2.592,28	
2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 46.004,00	\$ 469,24	
101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 41.022,00	\$ 3.232,53	
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 67.900,00	\$ 692,58	
000686	Material	TEE PRESION 1½" PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1900	2,00 %	0,1938	\$ 7.662,40	\$ 1.484,97	
104887	Material	TUBO PRESION RDE-21 1½" S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.869,00	\$ 9.869,00	
2035	Material	UNION PRESION Ø1½"PVC -S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	2,00 %	0,1734	\$ 2.301,01	\$ 399,00	
13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0854	0,00 %	0,0854	\$ 411.580,43	\$ 35.148,97	
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0375	0,00 %	0,0375	\$ 305.096,56	\$ 11.441,12	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69	
10423	Tubería PVC.P d=1.1/2" Excav y relleno recebo **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 83.338,49	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.266,52	\$ 2.266,52	
401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90	
101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0125	5,00 %	0,0131	\$ 144.414,00	\$ 1.891,82	
829	Material	CODO 90° PRESION PVC 1½" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 7.942,02	\$ 794,20	
2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08	
101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 41.022,00	\$ 3.232,53	
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90	
104887	Material	TUBO PRESION RDE-21 1½" S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.869,00	\$ 9.869,00	
2035	Material	UNION PRESION Ø1½"PVC -S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.301,01	\$ 460,20	
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 299.744,81	\$ 23.979,58	

12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69

12398	Tuberia PVC.P d=1.1/2" SCH-80Excav+ relleno recib*	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario		\$ 81.170,16		
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	--	---------------------	--	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.633,22	\$ 2.633,22
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0125	5,00 %	0,0131	\$ 144.414,00	\$ 1.891,82
	829	Material	CODO 90° PRESION PVC 1½" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 7.942,02	\$ 794,20
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 41.022,00	\$ 3.232,53
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	102478	Material	Tubo PVCP 1 1/2" SCH80 **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2035	Material	UNION PRESION Ø1½"PVC -S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.301,01	\$ 460,20
	13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0078	0,00 %	0,0078	\$ 447.342,48	\$ 3.489,27
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0058	0,00 %	0,0058	\$ 299.744,81	\$ 1.738,52
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0855	0,00 %	0,0855	\$ 305.096,56	\$ 26.085,76
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69

12488	Tuberia PVC.P d=1.1/2"Excav.Zanjadora+relleno tier	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario		\$ 85.761,51		
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	--	---------------------	--	--

Detalles

Descripción Técnica MdeO TUBERIA DE DRENAJE = CUADRILLA INST. SANITARIA 1:1+PREST. **MdeO RELLENOS RECEBO.Comp.Mec. = CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.573,46	\$ 2.573,46
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	102575	Equipo	Zanjadora Autopropulsada Oruga(Oper+Comb)**	HR	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 150.021,00	\$ 6.000,84
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0125	5,00 %	0,0131	\$ 144.414,00	\$ 1.891,82
	829	Material	CODO 90° PRESION PVC 1½" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 7.942,02	\$ 794,20
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	104887	Material	TUBO PRESION RDE-21 1½" S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.869,00	\$ 9.869,00
	2035	Material	UNION PRESION Ø1½"PVC -S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.301,01	\$ 460,20
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0058	0,00 %	0,0058	\$ 299.744,81	\$ 1.738,52
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1630	0,00 %	0,1630	\$ 305.096,56	\$ 49.730,74
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 413.723,00	\$ 6.205,85

10939	Tuberia PVC.P d=1.1/2"-RDE-21	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario		\$ 26.316,09		
--------------	--------------------------------------	-----------	----------------------------	-----------------------	--	---------------------	--	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 533,92	\$ 533,92
	829	Material	CODO 90° PRESION PVC 1½" S/NORMA ICONTEC	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 7.942,02	\$ 2.382,61
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	104887	Material	TUBO PRESION RDE-21 1½" S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.869,00	\$ 9.869,00

	2035	Material	UNION PRESION Ø1½"PVC -S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.301,01	\$ 460,20
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38
10578	Tuberia PVC.P d=1.1/4" Excav y relleno recebo **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 100.226,48
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.826,37	\$ 2.826,37
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0125	5,00 %	0,0131	\$ 144.414,00	\$ 1.891,82
	829	Material	CODO 90° PRESION PVC 1½" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.942,02	\$ 7.942,02
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 41.022,00	\$ 3.232,53
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	1581	Material	TUBO PRESION RDE-21 1½" S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.464,00	\$ 6.593,28
	000517	Material	UNION PRESION Ø 1¼"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.719,37	\$ 1.719,37
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,0840	0,00 %	0,0840	\$ 418.767,30	\$ 35.176,45
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69
10048	Tuberia PVC.P d=1/2" Excav y relleno recebo **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 81.526,72
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.832,53	\$ 2.832,53
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0125	5,00 %	0,0131	\$ 144.414,00	\$ 1.891,82
	000421	Material	CODO 90° PRESION ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 527,00	\$ 52,70
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 46.004,00	\$ 726,86
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 89.966,00	\$ 7.089,32
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 67.900,00	\$ 1.072,82
	870	Material	TUBO PRESION RDE-13.5 ½"PVC X6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.159,01	\$ 2.202,19
	000459	Material	UNION PRESION Ø 1" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 903,06	\$ 180,61
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1157	0,00 %	0,1157	\$ 305.096,56	\$ 35.299,67
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
12309	Tuberia PVC.P d=1/2" RDE 9 + Accesorios **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 41.774,21
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.006,82	\$ 1.006,82
	000421	Material	CODO 90° PRESION ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 527,00	\$ 537,54
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 46.004,00	\$ 726,86
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 67.900,00	\$ 3.564,75
	102216	Material	TUBO Ø1/2" PVC PRESION RDE-9 L=6M S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.056,32	\$ 2.056,32
	100321	Material	UNION PRESIÓN Ø 1/2"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 315,00	\$ 321,30
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 305.096,56	\$ 33.560,62

10481	Tuberia PVC.P d=1/2" RDE13.5 **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 11.763,90
-------	---------------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 183,06	\$ 183,06
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0018	5,00 %	0,0019	\$ 46.004,00	\$ 87,41
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0018	5,00 %	0,0019	\$ 67.900,00	\$ 129,01
	870	Material	TUBO PRESION RDE-13.5 ½"PVC X6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.159,01	\$ 2.159,01
	100321	Material	UNION PRESIÓN Ø 1/2"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1667	0,00 %	0,1667	\$ 315,00	\$ 52,51
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90

10950	Tuberia PVC.P d=1/2" RDE13.5 ** +ACCESORIOS	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 13.310,88
-------	---	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 219,67	\$ 219,67
	000421	Material	CODO 90° PRESION ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 527,00	\$ 168,64
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0030	5,00 %	0,0032	\$ 45.863,00	\$ 146,76
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0030	5,00 %	0,0032	\$ 67.900,00	\$ 217,28
	852	Material	TUBO PRESION ½" RDE 13.5 PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 1.492,00	\$ 1.521,84
	001122	Material	UNION PRESION Ø ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1667	2,00 %	0,1700	\$ 313,01	\$ 53,21
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0360	0,00 %	0,0360	\$ 305.096,56	\$ 10.983,48

10805	Tuberia PVC.P d=1/2" RDE9**	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 12.977,16
-------	-----------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 341,71	\$ 341,71
	000421	Material	CODO 90° PRESION ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 527,00	\$ 263,50
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 67.900,00	\$ 712,95
	102216	Material	TUBO Ø1/2" PVC PRESION RDE-9 L=6M S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.056,32	\$ 2.056,32
	001122	Material	UNION PRESION Ø ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 313,01	\$ 93,90
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 305.096,56	\$ 8.542,70

13398	Tuberia PVC.P d=1/2"RDE-9 Excav y relleno recebo *	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 79.556,77
-------	--	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.633,22	\$ 2.633,22
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0125	5,00 %	0,0131	\$ 144.414,00	\$ 1.891,82
	000421	Material	CODO 90° PRESION ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 527,00	\$ 52,70
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 46.004,00	\$ 726,86
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 41.022,00	\$ 3.232,53
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 67.900,00	\$ 1.072,82
	103596	Material	TUBO PRESION RDE-9 1/2".	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	000459	Material	UNION PRESION Ø 1" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 903,06	\$ 180,61

13477	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:4 + PREST.**	JRN	0,0078	0,00 %	0,0078	\$ 447.342,48	\$ 3.489,27
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0058	0,00 %	0,0058	\$ 299.744,81	\$ 1.738,52
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0855	0,00 %	0,0855	\$ 305.096,56	\$ 26.085,76
12508	Sub-análisis	Día de Traslado con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 413.723,00	\$ 12.411,69

11866	Tubería PVC.P d=2 1/2" RDE21 ***	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 51.619,71
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 46.004,00	\$ 460,04
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 67.900,00	\$ 679,00
	001583	Material	TUBO PRESION RDE-21 2½" PVC S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 30.786,00	\$ 30.786,00
	100702	Material	UNION PRESION 2 1/2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 21.630,00	\$ 3.677,10
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83

10033	Tubería PVC.P d=2 1/2"(RDE-21) Excav y relleno rec	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 112.911,78
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.821,05	\$ 2.821,05
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0125	5,00 %	0,0131	\$ 144.414,00	\$ 1.891,82
	103562	Material	CINTA DE SEÑALIZACION DE 4" POR 500 MTS-CAL.2.5	RLL	0,0040	2,00 %	0,0041	\$ 32.851,00	\$ 134,69
	824	Material	CODO 90° PRESION 2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 11.777,63	\$ 1.177,76
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 89.966,00	\$ 7.089,32
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	001583	Material	TUBO PRESION RDE-21 2½" PVC S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 30.786,00	\$ 31.401,72
	000602	Material	UNION PRESIONØ 2"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 3.775,48	\$ 755,10
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1170	0,00 %	0,1170	\$ 299.744,81	\$ 35.070,14
	12508	Sub-análisis	Día de Traslado con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

16278	Tubería PVC.P d=2" RDE21	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 26.854,58
--------------	---------------------------------	-----------	----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 533,92	\$ 533,92
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 45.863,00	\$ 481,56
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 67.900,00	\$ 712,95
	851	Material	TUBO PRESION 2" RDE-21X6ML PVC-S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 12.943,00	\$ 13.201,86
	000602	Material	UNION PRESIONØ 2"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 3.775,48	\$ 1.245,91
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38

10925	Tubería PVC.P d=2" RDE21 + trasiego ***	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 67.072,14
--------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica MdeO TUBERIA DE DRENAJE = CUADRILLA INST. SANITARIA 1:1+PREST. **

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.342,85	\$ 2.342,85
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 46.004,00	\$ 460,04
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 67.900,00	\$ 679,00
	000871	Material	TUBO PRESION RDE-21 Ø2" S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 14.610,00	\$ 14.902,20
	000602	Material	UNION PRESIONØ 2"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 3.775,48	\$ 1.245,91
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0836	0,00 %	0,0836	\$ 305.096,56	\$ 25.506,07
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07

14007	Tuberia PVC.P d=2" RDE21 +Accesorios	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 27.666,94
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 533,92	\$ 533,92
	824	Material	CODO 90° PRESION 2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 11.777,63	\$ 600,66
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 46.004,00	\$ 460,04
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 67.900,00	\$ 679,00
	100697	Material	TEE PRESION Ø2" S/NORMA ICONTEC	UN	0,0330	2,00 %	0,0337	\$ 7.928,01	\$ 267,17
	851	Material	TUBO PRESION 2" RDE-21X6ML PVC-S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 12.943,00	\$ 13.201,86
	000602	Material	UNION PRESIONØ 2"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 3.775,48	\$ 1.245,91
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38

10898	Tuberia PVC.P d=2" Sin Excavación***	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 30.777,24
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 311,20	\$ 311,20
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0110	5,00 %	0,0116	\$ 46.004,00	\$ 533,65
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0110	5,00 %	0,0116	\$ 67.900,00	\$ 787,64
	851	Material	TUBO PRESION 2" RDE-21X6ML PVC-S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.943,00	\$ 12.943,00
	000602	Material	UNION PRESIONØ 2"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1667	2,00 %	0,1700	\$ 3.775,48	\$ 641,83
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0510	0,00 %	0,0510	\$ 305.096,56	\$ 15.559,92

10034	Tuberia PVC.P d=2"(RDE-21) Excav y relleno recebo	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 83.066,83
--------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.266,52	\$ 2.266,52
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0125	5,00 %	0,0131	\$ 144.414,00	\$ 1.891,82
	103562	Material	CINTA DE SEÑALIZACION DE 4" POR 500 MTS-CAL.2.5	RLL	0,0040	2,00 %	0,0041	\$ 32.851,00	\$ 134,69
	824	Material	CODO 90° PRESION 2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 11.777,63	\$ 1.177,76
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 89.966,00	\$ 7.089,32
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	851	Material	TUBO PRESION 2" RDE-21X6ML PVC-S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 12.943,00	\$ 13.201,86
	000602	Material	UNION PRESIONØ 2"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 3.775,48	\$ 755,10
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 299.744,81	\$ 23.979,58

	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
11911	Tuberia PVC.P d=2"Exc+relleno Bebederos			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 65.334,03
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.639,89	\$ 1.639,89
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0125	5,00 %	0,0131	\$ 144.414,00	\$ 1.891,82
	824	Material	CODO 90° PRESION 2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1300	2,00 %	0,1326	\$ 11.777,63	\$ 1.561,71
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 89.966,00	\$ 7.089,32
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	851	Material	TUBO PRESION 2" RDE-21X6ML PVC-S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 12.943,00	\$ 13.201,86
	000602	Material	UNION PRESIONØ 2"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	2,00 %	0,1734	\$ 3.775,48	\$ 654,67
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1075	0,00 %	0,1075	\$ 305.096,56	\$ 32.797,88
12487	Tuberia PVC.P d=2"Excav. Zanjadora+ relleno tierra			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 64.336,93
Detalles									
Descripción Técnica MdeO TUBERIA DE DRENAJE = CUADRILLA INST. SANITARIA 1:1+PREST. MdeO RELLENOS RECEBO.Comp.Mec. = CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.362,23	\$ 1.362,23
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	102575	Equipo	Zanjadora Autopropulsada Oruga(Oper+Comb)**	HR	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 150.021,00	\$ 6.000,84
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0125	5,00 %	0,0131	\$ 144.414,00	\$ 1.891,82
	824	Material	CODO 90° PRESION 2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 11.777,63	\$ 1.177,76
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	851	Material	TUBO PRESION 2" RDE-21X6ML PVC-S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 12.943,00	\$ 13.201,86
	000602	Material	UNION PRESIONØ 2"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 3.775,48	\$ 755,10
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0058	0,00 %	0,0058	\$ 299.744,81	\$ 1.738,52
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0836	0,00 %	0,0836	\$ 305.096,56	\$ 25.506,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 413.723,00	\$ 6.205,85
12486	Tuberia PVC.P d=3" Excav.Zanjadora+relleno tierra*			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 103.804,54
Detalles									
Descripción Técnica MdeO TUBERIA DE DRENAJE = CUADRILLA INST. HIDRAULICA 1:1+PREST. **MdeO RELLENOS RECEBO.Comp.Mec. = CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.362,23	\$ 1.362,23
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	102575	Equipo	Zanjadora Autopropulsada Oruga(Oper+Comb)**	HR	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 150.021,00	\$ 6.000,84
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,1250	5,00 %	0,1313	\$ 144.414,00	\$ 18.961,56
	000456	Material	CODO 90° PRESION 3"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 42.423,63	\$ 4.327,21
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	1584	Material	TUBO PRESION RDE-21 Ø3" PVCX6ML -S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 28.718,00	\$ 29.292,36

	2036	Material	UNION PRESION PVC Ø3" S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 19.181,48	\$ 3.913,02
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0058	0,00 %	0,0058	\$ 299.744,81	\$ 1.738,52
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0836	0,00 %	0,0836	\$ 305.096,56	\$ 25.506,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 413.723,00	\$ 6.205,85
10960	Tuberia PVC.P d=3" RDE 21 **		ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 65.161,07	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.083,01	\$ 1.083,01
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 216,60	\$ 216,60
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	1584	Material	TUBO PRESION RDE-21 Ø3" PVCX6ML -S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 28.718,00	\$ 29.292,36
	100708	Material	UNION PRESIÓN Ø 3" PVC-S/NORMA ICONTEC	UN	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 20.277,39	\$ 10.341,47
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
10576	Tuberia PVC.P d=3"(RDE-21) Excav y relleno recebo		ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 136.499,94	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.833,04	\$ 2.833,04
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,1250	5,00 %	0,1313	\$ 144.414,00	\$ 18.961,56
	103562	Material	CINTA DE SEÑALIZACION DE 4" POR 500 MTS-CAL.2.5	RLL	0,0040	2,00 %	0,0041	\$ 32.851,00	\$ 134,69
	000456	Material	CODO 90° PRESION 3"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 42.423,63	\$ 4.327,21
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 89.966,00	\$ 7.089,32
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	1584	Material	TUBO PRESION RDE-21 Ø3" PVCX6ML -S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 28.718,00	\$ 29.292,36
	2036	Material	UNION PRESION PVC Ø3" S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 19.181,48	\$ 3.913,02
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1178	0,00 %	0,1178	\$ 299.744,81	\$ 35.309,94
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 413.723,00	\$ 6.205,85
11907	Tuberia PVC.P d=3/4" Exc.+ relleno Bebederos		ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 80.956,12	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.821,05	\$ 2.821,05
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0125	5,00 %	0,0131	\$ 144.414,00	\$ 1.891,82
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 46.004,00	\$ 469,24
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 89.966,00	\$ 7.089,32
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 67.900,00	\$ 692,58
	875	Material	TUBO PRESION RDE-21 3/4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.593,00	\$ 2.644,86
	000458	Material	UNION PRESION Ø3/4"PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	2,00 %	0,1734	\$ 570,40	\$ 98,91

	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1+PREST.**	JRN	0,1170	0,00 %	0,1170	\$ 299.744,81	\$ 35.070,14
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
12314	Tubería PVC.P d=3/4" RDE 11 + Accesorios **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 43.941,62

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 673,23	\$ 673,23
	000421	Material	CODO 90° PRESION ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 527,00	\$ 537,54
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 46.004,00	\$ 726,86
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 67.900,00	\$ 3.564,75
	853	Material	TUBO PRESION 3/4" RDE 11 PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 4.125,00	\$ 4.207,50
	000458	Material	UNION PRESION Ø3/4"PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 570,40	\$ 570,40
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1+PREST.**	JRN	0,1123	0,00 %	0,1123	\$ 299.744,81	\$ 33.661,34

11140	Tubería PVC.P d=3/4" RDE-11***			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 15.937,86
--------------	---------------------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 366,12	\$ 366,12
	000422	Material	CODO 90° PRESION PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 893,30	\$ 446,65
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 45.863,00	\$ 963,12
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 67.900,00	\$ 712,95
	853	Material	TUBO PRESION 3/4" RDE 11 PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.125,00	\$ 4.125,00
	000458	Material	UNION PRESION Ø3/4"PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 570,40	\$ 171,12
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90

10579	Tubería PVC.P d=3/4" RDE21 **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 12.265,13
--------------	--------------------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 183,06	\$ 183,06
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 46.004,00	\$ 96,61
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 67.900,00	\$ 142,59
	875	Material	TUBO PRESION RDE-21 3/4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.593,00	\$ 2.593,00
	000458	Material	UNION PRESION Ø3/4"PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 570,40	\$ 96,97
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 305.096,56	\$ 9.152,90

15103	Tubería PVC.P d=3/4" RDE21 VILA-MAYOR **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 18.412,89
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 341,71	\$ 341,71
	000422	Material	CODO 90° PRESION PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	UN	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 893,30	\$ 285,86
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	5,00 %	0,0053	\$ 45.863,00	\$ 243,07
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	5,00 %	0,0053	\$ 67.900,00	\$ 359,87
	104394	Material	TUBO PRESION Ø3/4" RDE 21 PVC X6ML S/NORMA ICONTE	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	000458	Material	UNION PRESION Ø3/4"PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 570,40	\$ 96,97

	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0560	0,00 %	0,0560	\$ 305.096,56	\$ 17.085,41
11846	Tuberia PVC.P d=3/4"(RDE-21) Excav y relleno receb			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 81.835,45
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.821,05	\$ 2.821,05
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0125	5,00 %	0,0131	\$ 144.414,00	\$ 1.891,82
	103562	Material	CINTA DE SEÑALIZACION DE 4" POR 500 MTS-CAL.2.5	RLL	0,0040	2,00 %	0,0041	\$ 32.851,00	\$ 134,69
	000422	Material	CODO 90° PRESION PVC 3/4" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 893,30	\$ 89,33
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 46.004,00	\$ 726,86
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 89.966,00	\$ 7.089,32
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0150	5,00 %	0,0158	\$ 67.900,00	\$ 1.072,82
	875	Material	TUBO PRESION RDE-21 3/4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 2.593,00	\$ 2.644,86
	000458	Material	UNION PRESION Ø3/4"PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 570,40	\$ 116,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1170	0,00 %	0,1170	\$ 299.744,81	\$ 35.070,14
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
10480	Tuberia PVC.P d=6" RDE26 **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 159.156,05
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.378,65	\$ 3.378,65
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	100516	Material	Tubo presion Platino RDE-26 d=6" Union mecanica	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 39.413,00	\$ 41.383,65
	101746	Material	Union platino 6" Pavco **	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 209.230,06	\$ 35.569,11
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1515	0,00 %	0,1515	\$ 305.096,56	\$ 46.222,13
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46
11992	Tuberia PVC.P d=6" RDE41 **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 128.158,31
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	101745	Material	TUBO PVC P RDE 41 100psi 6" PAVCO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 62.770,00	\$ 62.770,00
	101746	Material	Union platino 6" Pavco **	UN	0,1667	0,00 %	0,1667	\$ 209.230,06	\$ 34.878,65
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
19140	Tuberia PVC.P d=6"y 8" RDE 26 (instalación) CEFE COMETAS			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 50.486,91
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.311,11	\$ 2.311,11
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	100618	Material	Lubricante 500G para tubería PVC.P RDE 26***	UN	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 11.757,00	\$ 987,59
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1515	0,00 %	0,1515	\$ 305.096,56	\$ 46.222,13

010512	Tuberia PVC.P d=8" RDE21 NTC382 - 200 Psi ASTM1483 CEFE COMETAS	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 158.642,56
---------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.394,98	\$ 2.394,98
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	012494	Material	Tubo presion Platino RDE-21 d=8" Union mecanica	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 80.257,00	\$ 81.862,14
	101741	Material	Union platino 8" Pavco **	UN	0,0410	0,00 %	0,0410	\$ 384.412,44	\$ 15.760,91
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 305.096,56	\$ 45.764,48
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46

11065	Tuberia PVC.P rde 13.5 d=1" ***	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 61.841,05
--------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.370,31	\$ 2.370,31
	000423	Material	CODO 90° PRESION PVC 1" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.568,25	\$ 156,83
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	100707	Material	TUBO PRESION RDE-13.5 Ø 1" PVC S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.750,00	\$ 8.750,00
	000459	Material	UNION PRESION Ø 1" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 903,06	\$ 180,61
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0854	0,00 %	0,0854	\$ 305.096,56	\$ 26.055,25
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07

11661	Tuberia PVC.P RDE 21 d=4" **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 129.618,33
--------------	-------------------------------------	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.559,47	\$ 2.559,47
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	000438	Material	TUBO PRESION RDE-21 Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 67.407,00	\$ 68.755,14
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0978	0,00 %	0,0978	\$ 305.096,56	\$ 29.838,44
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

15837	Tuberia PVC.P RDE 21 d=6" **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 189.657,28
--------------	-------------------------------------	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.525,48	\$ 1.525,48
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0250	5,00 %	0,0263	\$ 46.004,00	\$ 1.209,91
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0250	5,00 %	0,0263	\$ 67.900,00	\$ 1.785,77
	105702	Material	TUBO PRESION RDE-21 Ø6" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 150.820,01	\$ 150.820,01
	100331	Material	Union Presion PVC Platino 6" S/NORMA ICONTEC	UN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 76.129,00	\$ 3.806,45
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66

09033	Tuberia PVC.P RDE 41 d=4" **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	------------------------------	----	---------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

11993	Tuberia PVC.P RDE 41 d=4" **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 49.228,58
-------	------------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.525,48	\$ 1.525,48
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0040	2,00 %	0,0041	\$ 101.057,00	\$ 414,33
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0040	2,00 %	0,0041	\$ 67.900,00	\$ 278,39
	101747	Material	TUBO PVC P RDE 41 100psi 4"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.955,01	\$ 12.955,01
	101771	Material	Union platino 4" PVC	UN	0,1667	0,00 %	0,1667	\$ 21.270,00	\$ 3.545,71
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66

13383	Tuberia PVC.PRESION Ø 1" RDE-21	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 16.070,90
-------	---------------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 412,49	\$ 412,49
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0040	5,00 %	0,0042	\$ 46.004,00	\$ 193,22
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0040	5,00 %	0,0042	\$ 67.900,00	\$ 285,18
	103587	Material	TUBO PRESION RDE-21 1" S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.681,00	\$ 4.681,00
	100323	Material	UNION PRESIÓN Ø 1" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1660	0,00 %	0,1660	\$ 1.125,00	\$ 186,75
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0338	0,00 %	0,0338	\$ 305.096,56	\$ 10.312,26

10303	Tuberia PVC.S 4" Exca y relleno recebo **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 104.974,86
-------	---	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica TUBERIA PVC-S 4" (Incluye excavación manual perfilado fondo de excavación h.promedio 15 cm, uniones, suministro e instalación, mano de obra, trasiegos, equipos y herramientas)VER NORMA TECNICA IDRD - TOMO 3 - PAGINA 133 -- ITEM 3.3Profundidad mínima 50 cms.EXCAVACION MANUAL = 0.50 X 0.40 X 1.00 = 0.20 M3RELLENO AREANA = 0.15 X 0.40 X 1.00 = 0.06 M3RELLENO SUB BASE GRAN = 0.35 X 0.40 X 1.00 = 0.14 M3

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.508,08	\$ 2.508,08
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0600	30,00 %	0,0780	\$ 144.414,00	\$ 11.264,29
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 46.004,00	\$ 920,08
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,1400	30,00 %	0,1820	\$ 41.022,00	\$ 7.466,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 16.970,99	\$ 17.310,41
	2063	Material	UNION SANITARIA Ø4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 5.612,00	\$ 954,04
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 411.580,43	\$ 28.810,63
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46

13381	Tuberia PVC.S d=1 1/2" **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 34.155,50
-------	---------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica MdeO TUBERIA DE DRENAJE = CUADRILLA INST. HIDRAULICA 1:1+PREST. **

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.275,30	\$ 1.275,30
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 46.004,00	\$ 483,04
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 67.900,00	\$ 712,95
	1585	Material	TUBO SANITARIO Ø1,1/2" PVC X6MLS/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.057,00	\$ 6.178,14
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0836	0,00 %	0,0836	\$ 305.096,56	\$ 25.506,07

20704	Tubería PVC.S d=12"	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 176.739,34
--------------	----------------------------	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles Según memorando 20244000086213 y Alcances de STC

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0100	---	0,0100	\$ 46.856,96	\$ 468,57
	62	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA (Sin Transporte)	M3	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 112.113,01	\$ 14.014,13
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 41.022,00	\$ 4.922,64
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	1135	Material	TUBO ALCANT NOVAFORT 315MM S/NORMA ICONTEC	ML	1,0200	0,00 %	1,0200	\$ 65.302,00	\$ 66.608,04
	567	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 315MM S/NORMA ICONTEC	UN	0,1667	0,00 %	0,1667	\$ 245.301,99	\$ 40.891,84
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0836	0,00 %	0,0836	\$ 305.096,56	\$ 25.506,07
	12508	Sub-análisis	Día de Traslado con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07

11685	Tubería PVC.S d=12" Excavacion y rellenos**	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 131.296,03
--------------	--	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica MdeO TUBERIA DE DRENAJE = CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.166,12	\$ 3.166,12
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	62	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA (Sin Transporte)	M3	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 112.113,01	\$ 14.014,13
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 41.022,00	\$ 4.922,64
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	101386	Material	TUBO DRENAJE PVC 315mm. PAVCO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	101385	Material	UNION DRENAJE PVC 315mm. PAVCO	UN	0,1700	1,50 %	0,1726	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0836	0,00 %	0,0836	\$ 305.096,56	\$ 25.506,07
	12508	Sub-análisis	Día de Traslado con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Traslado(<50m	M3	0,3210	0,00 %	0,3210	\$ 146.354,07	\$ 46.979,66
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46

20705	Tubería PVC.S d=16"	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 181.528,39
--------------	----------------------------	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles Según memorando 20244000086213 y Alcances de STC

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0100	---	0,0100	\$ 46.856,96	\$ 468,57
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 68.415,00	\$ 4.789,05
	62	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA (Sin Transporte)	M3	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 112.113,01	\$ 14.014,13
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 41.022,00	\$ 4.922,64
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0210	0,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90

	1135	Material	TUBO ALCANT NOVAFORT 315MM S/NORMA ICONTEC	ML	1,0200	0,00 %	1,0200	\$ 65.302,00	\$ 66.608,04
	567	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 315MM S/NORMA ICONTEC	UN	0,1667	0,00 %	0,1667	\$ 245.301,99	\$ 40.891,84
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0836	0,00 %	0,0836	\$ 305.096,56	\$ 25.506,07
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
10594	Tubería PVC.S d=2" **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 28.501,09

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 858,06	\$ 858,06
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	872	Material	TUBO SANITARIO 2" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.717,99	\$ 7.717,99
	100706	Material	UNION SANITARIA Ø2" PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 1.929,00	\$ 327,93
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0510	0,00 %	0,0510	\$ 305.096,56	\$ 15.559,92
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0075	0,00 %	0,0075	\$ 219.360,72	\$ 1.645,21
12302	Tubería PVC.S d=2" **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 26.775,82

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 778,00	\$ 778,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	872	Material	TUBO SANITARIO 2" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.717,99	\$ 7.717,99
	100706	Material	UNION SANITARIA Ø2" PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 1.929,00	\$ 327,93
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0510	0,00 %	0,0510	\$ 305.096,56	\$ 15.559,92
11922	Tubería PVC.S d=2"+Accesorios**			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 28.711,41

Detalles

Descripción Técnica									
			TUBERÍA PVC-S 2" (Incluye excavación manual perfilado fondo de excavación h.promedio 15 cm, uniones, accesorios, suministro e instalación, mano de obra, trasiegos, equipos y herramientas)						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 572,06	\$ 572,06
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 46.004,00	\$ 469,24
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 67.900,00	\$ 692,58
	2045	Material	TAPON PRESION SOLD. 3" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1500	2,00 %	0,1530	\$ 21.790,36	\$ 3.333,93
	872	Material	TUBO SANITARIO 2" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 7.717,99	\$ 7.872,35
	100706	Material	UNION SANITARIA Ø2" PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.929,00	\$ 192,90
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0375	0,00 %	0,0375	\$ 305.096,56	\$ 11.441,12
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
10037	Tubería PVC.S d=3" Excav y relleno recebo **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 93.769,83

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.089,62	\$ 2.089,62
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,1250	5,00 %	0,1313	\$ 144.414,00	\$ 18.961,56
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08

102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 89.966,00	\$ 7.089,32
841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
873	Material	TUBO SANITARIO 3" PVC S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.848,00	\$ 10.044,96
1630	Material	UNION SANITARIA Ø3"PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 2.965,28	\$ 504,10
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0670	0,00 %	0,0670	\$ 305.096,56	\$ 20.441,47
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 413.723,00	\$ 6.205,85

11913	Tuberia PVC.S d=3"+Accesorios **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 33.292,48
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica TUBERÍA PVC-S 3" (Incluye excavación manual perfilado fondo de excavación h.promedio 15 cm, uniones, accesorios, suministro e instalación, mano de obra, trasiegos, equipos y herramientas)

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 408,83	\$ 408,83
	1101	Material	CODO 90° SANITARIO 3" CxC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 5.000,77	\$ 510,08
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 46.004,00	\$ 938,48
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 67.900,00	\$ 1.385,16
	2045	Material	TAPON PRESION SOLD. 3" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1500	2,00 %	0,1530	\$ 21.790,36	\$ 3.333,93
	873	Material	TUBO SANITARIO 3" PVC S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.848,00	\$ 10.044,96
	1630	Material	UNION SANITARIA Ø3"PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	2,00 %	0,1734	\$ 2.965,28	\$ 514,18
	1179	Material	YEE SANITARIA PVC Ø 3" S/NORMA ICONTEC	UN	0,3600	2,00 %	0,3672	\$ 10.465,80	\$ 3.843,04
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0268	0,00 %	0,0268	\$ 305.096,56	\$ 8.176,59
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

12303	Tuberia PVC.S d=4" **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 36.334,58
--------------	------------------------------	-----------	----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.970,99	\$ 16.970,99
	2063	Material	UNION SANITARIA Ø4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 5.612,00	\$ 954,04
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83

10659	Tuberia PVC.S d=4" + Excavacion **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 125.292,49
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.653,56	\$ 2.653,56
	62	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA (Sin Transporte)	M3	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 112.113,01	\$ 14.014,13
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.970,99	\$ 16.970,99
	2063	Material	UNION SANITARIA Ø4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 5.612,00	\$ 954,04
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,3210	0,00 %	0,3210	\$ 146.354,07	\$ 46.979,66

102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
11702	Tubería PVC.S d=4" Excav y relleno recebo **		ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 135.988,58

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.466,41	\$ 2.466,41
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0550	0,00 %	0,0550	\$ 68.415,00	\$ 3.762,83
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 144.414,00	\$ 9.098,08
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,1000	15,00 %	0,1150	\$ 41.022,00	\$ 4.717,53
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.970,99	\$ 16.970,99
	2063	Material	UNION SANITARIA Ø4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 5.612,00	\$ 954,04
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 411.580,43	\$ 28.810,63
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 146.354,07	\$ 58.541,63
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46

11914	Tubería PVC.S d=4"+Accesorios **		ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 43.004,43
--------------	---	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica TUBERÍA PVC-S 4" (Incluye excavación manual perfilado fondo de excavación h.promedio 15 cm, uniones, suministro e instalación, mano de obra, trasiegos, equipos y herramientas)

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 869,53	\$ 869,53
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 46.004,00	\$ 938,48
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 67.900,00	\$ 1.385,16
	844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 16.970,99	\$ 17.310,41
	2063	Material	UNION SANITARIA Ø4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	2,00 %	0,1734	\$ 5.612,00	\$ 973,12
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0570	0,00 %	0,0570	\$ 305.096,56	\$ 17.390,50
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

10262	Tubería PVC.S d=6" Excavacion y relleno**		ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 164.010,58
--------------	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.203,23	\$ 2.203,23
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 144.414,00	\$ 9.098,08
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0220	5,00 %	0,0231	\$ 46.004,00	\$ 1.062,69
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,1000	15,00 %	0,1150	\$ 41.022,00	\$ 4.717,53
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0220	5,00 %	0,0231	\$ 67.900,00	\$ 1.568,49
	845	Material	TUBO SANITARIO 6" PVC X6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 32.953,00	\$ 32.953,00
	1633	Material	UNION SANITARIA Ø6"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 28.895,69	\$ 4.912,27
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 299.744,81	\$ 20.982,14
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 146.354,07	\$ 65.859,33
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 413.723,00	\$ 16.548,92

12304	Tubería PVC.S d=6"+ Abraz. + Demolic. **		ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 152.288,97
--------------	---	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica MdeO TUBERIA DE DRENAJE = CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.774,03	\$ 2.774,03
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.099,00	\$ 16.099,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	001586	Material	TUBO SANITARIOØ 6"X6ML PVC S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 61.134,00	\$ 62.356,68
	1633	Material	UNION SANITARIA Ø6"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 28.895,69	\$ 4.912,27
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 299.744,81	\$ 29.974,48
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0836	0,00 %	0,0836	\$ 305.096,56	\$ 25.506,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46

11915	Tuberia PVC.S d=6"+Accesorios **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 65.558,59
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 778,00	\$ 778,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 46.004,00	\$ 938,48
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 67.900,00	\$ 1.385,16
	845	Material	TUBO SANITARIO 6" PVC X6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 32.953,00	\$ 33.612,06
	1633	Material	UNION SANITARIA Ø6"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	2,00 %	0,1734	\$ 28.895,69	\$ 5.010,51
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0510	0,00 %	0,0510	\$ 305.096,56	\$ 15.559,92
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46

10745	Tuberia PVC.S d=8" Excavacion y rellenos**	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 171.352,89
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica MdeO TUBERIA DE DRENAJE = CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST.CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.098,57	\$ 2.098,57
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 68.415,00	\$ 4.104,90
	62	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA (Sin Transporte)	M3	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 112.113,01	\$ 5.885,93
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,3357	5,00 %	0,3525	\$ 41.022,00	\$ 14.460,26
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	3528	Material	TUBO ALCANT NOVAFORT 200MM S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 29.689,00	\$ 30.282,78
	3531	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 200MM S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	1,50 %	0,1726	\$ 46.309,00	\$ 7.992,93
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0836	0,00 %	0,0836	\$ 305.096,56	\$ 25.506,07
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,3210	0,00 %	0,3210	\$ 146.354,07	\$ 46.979,66
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0765	0,00 %	0,0765	\$ 413.723,00	\$ 31.649,81

16943	TUBERÍA PVC-L 2"	ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 15.469,79
--------------	-------------------------	-----------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 154,99	\$ 154,99
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0018	0,00 %	0,0018	\$ 67.900,00	\$ 122,22

	1591	Material	TUBO VENTILACION Ø 2"PVC X6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,40 %	1,0240	\$ 6.005,00	\$ 6.149,12
	100706	Material	UNION SANITARIA Ø2" PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 1.929,00	\$ 327,93
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0254	0,00 %	0,0254	\$ 305.096,56	\$ 7.749,45
16974	TUBERÍA PVC-L 3"		ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 26.411,78	

Detalles									
Descripción Técnica MdeO TUBERIA DE DRENAJE = CUADRILLA INST. SANITARIA 1:1+PREST. **CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 212,35	\$ 212,35
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0024	0,00 %	0,0024	\$ 67.900,00	\$ 162,96
	001592	Material	TUBO VENTILACION Ø3"PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,40 %	1,0240	\$ 13.622,00	\$ 13.948,93
	1630	Material	UNION SANITARIA Ø3"PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 2.965,28	\$ 504,10
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0348	0,00 %	0,0348	\$ 305.096,56	\$ 10.617,36
15139	Tubería PVCP 1 " RDE 21 **		ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 18.631,21	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 427,14	\$ 427,14
	100295	Material	CODO PRESIÓN 90° PVC Ø 1" S/NORMA ICONTEC	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.700,00	\$ 850,00
	001286	Material	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 45.863,00	\$ 963,12
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 67.900,00	\$ 712,95
	103587	Material	TUBO PRESION RDE-21 1" S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 4.681,00	\$ 4.774,62
	100323	Material	UNION PRESIÓN Ø 1" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 1.125,00	\$ 225,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38
13569	Tubería PVCP 1 " RDE 21 excav mec. relleno tie		ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 54.662,91	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 209,02	\$ 209,02
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 68.415,00	\$ 2.736,60
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0600	4,00 %	0,0624	\$ 144.414,00	\$ 9.011,43
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 46.004,00	\$ 1.449,13
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 67.900,00	\$ 3.462,90
	103587	Material	TUBO PRESION RDE-21 1" S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.681,00	\$ 4.681,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0132	0,00 %	0,0132	\$ 299.744,81	\$ 3.956,63
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 95.111,19	\$ 23.777,80
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40
12355	Tubería PVCP 1 " RDE 21 excav y relleno recebo **		ML	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 104.698,62	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 785,88	\$ 785,88
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 68.415,00	\$ 1.026,23
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0552	5,00 %	0,0580	\$ 144.414,00	\$ 8.376,01

14496	Tuberia PVCP 1 " RDE 21+Arena-Sin Excav.(GIMN-SUR)	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 21.173,77
-------	--	----	---------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

12535	Tuberia PVCP 1 1/2 " RDE 21 excav y relleno recebo	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 135.801,40
-------	--	----	---------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

13241	Tubería PVCP 1 1/4 " RDE 21 **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 56.991,58
-------	--------------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

16851	Tuberia PVCP 1 1/4 " RDE 21 **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 62.915,77
-------	--------------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Details

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 313,03	\$ 313,03
	102822	Material	CODO 90° PRESION PVC 1 1/4" S/NORMA ICONTEC	UN		0,4000	2,40 %	0,4096	\$ 3.101,00	\$ 1.270,17
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)/S/NORMA ICONTEC	UN		0,0043	5,00 %	0,0045	\$ 46.004,00	\$ 207,02
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN		0,0031	0,00 %	0,0031	\$ 67.900,00	\$ 210,49
	343	Material	TEE PRESION 1¼" PVC S/NORMA ICONTEC	UN		0,4000	2,40 %	0,4096	\$ 5.807,00	\$ 2.378,55
	105268	Material	TUBO PVC PRESION Ø11¼" RDE 21 X 6 Mts/S/NORMA ICON	ML		1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 42.507,49	\$ 42.507,49
	100324	Material	UNION PRESIÓN Ø 1 1/4"PVCS/NORMA ICONTEC	UN		0,2000	2,40 %	0,2048	\$ 1.843,58	\$ 377,57
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN		0,0513	0,00 %	0,0513	\$ 305.096,56	\$ 15.651,45

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 727,31	\$ 727,31
401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD		0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 68.415,00	\$ 1.026,23
101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3		0,0552	5,00 %	0,0580	\$ 144.414,00	\$ 8.376,01
101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3		0,0450	5,00 %	0,0473	\$ 41.022,00	\$ 1.940,34
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1+PREST.**	JRN		0,0064	0,00 %	0,0064	\$ 299.744,81	\$ 1.918,37
16643	Sub-análisis	CUADRILLA INST. HIDRAULICA 1:1+PREST. **	JRN		0,0064	0,00 %	0,0064	\$ 225.498,18	\$ 1.443,19
10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3		0,3300	30,00 %	0,4290	\$ 146.354,07	\$ 62.785,90
10897	Sub-análisis	Tuberia PVC.P d=1 1/4" RDE21 ***	ML		1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 18.643,94	\$ 19.203,26
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ		0,0147	0,00 %	0,0147	\$ 413.723,00	\$ 6.081,73

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes									
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 313,64	\$ 313,64
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA	+ transp.	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 144.414,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)	S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 46.004,00
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA	¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	5,00 %	0,0053	\$ 67.900,00
	102216	Material	TUBO Ø1/2" PVC PRESION RDE-9	L=6M S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.056,32
	100321	Material	UNION PRESIÓN Ø 1/2"PVC	S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 315,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación	con equipos livia	M2	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.637,36
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA	INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 305.096,56
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3	Max.30 KM)	VJ	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 413.723,00

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 14,32	\$ 14,32
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 144.414,00	\$ 9.098,08
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 46.004,00	\$ 1.449,13
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	5,00 %	0,0053	\$ 67.900,00	\$ 359,87
	103392	Material	TUBO 1 1/2" PVCP - RDE-21L=6M; S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.869,00	\$ 9.869,00
	100325	Material	UNION PRESIÓN Ø 1 1/2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 1.933,00	\$ 328,61

	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 95.111,19	\$ 30.435,58
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 413.723,00	\$ 4.550,95
14557	Tuberia PVCP 1-1/4 " RDE 21+Arena -Sin excavac			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 26.936,39
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 313,64	\$ 313,64
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 144.414,00	\$ 4.549,04
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 46.004,00	\$ 1.449,13
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	5,00 %	0,0053	\$ 67.900,00	\$ 359,87
	103394	Material	TUBO 1 1/4" PVCP - RDE-21	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.792,01	\$ 8.792,01
	100325	Material	UNION PRESIÓN Ø 1 1/2" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 1.933,00	\$ 328,61
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.637,36	\$ 491,21
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 305.096,56	\$ 6.101,93
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 413.723,00	\$ 4.550,95
13556	Tuberia PVCP 2 " RDE 21 excav Mec y relleno recebo			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 86.743,87
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.205,77	\$ 1.205,77
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 68.415,00	\$ 1.026,23
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0560	5,00 %	0,0588	\$ 144.414,00	\$ 8.491,54
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0129	0,00 %	0,0129	\$ 299.744,81	\$ 3.866,71
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0129	0,00 %	0,0129	\$ 305.096,56	\$ 3.935,75
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,3200	0,00 %	0,3200	\$ 95.111,19	\$ 30.435,58
	10898	Sub-análisis	Tuberia PVC.P d=2" Sin Excavación***	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 30.777,24	\$ 31.700,56
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0147	0,00 %	0,0147	\$ 413.723,00	\$ 6.081,73
12354	Tuberia PVCP 2 " RDE 21 excav y relleno recebo **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 157.202,41
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.471,08	\$ 1.471,08
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 68.415,00	\$ 1.026,23
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0552	5,00 %	0,0580	\$ 144.414,00	\$ 8.376,01
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0450	5,00 %	0,0473	\$ 41.022,00	\$ 1.940,34
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 67.900,00	\$ 679,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0064	0,00 %	0,0064	\$ 305.096,56	\$ 1.952,62
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,3500	30,00 %	0,4550	\$ 146.354,07	\$ 66.591,10
	10925	Sub-análisis	Tuberia PVC.P d=2" RDE21 + trasiego ***	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 67.072,14	\$ 69.084,30
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0147	0,00 %	0,0147	\$ 413.723,00	\$ 6.081,73
14497	Tuberia PVCP 2 " RDE 21Exc+rellen Tierra(GIMN-SUR)			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 45.805,46
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 666,00	\$ 666,00

	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 68.415,00	\$ 1.368,30
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 144.414,00	\$ 9.098,08
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0350	2,00 %	0,0357	\$ 46.004,00	\$ 1.642,34
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0055	2,00 %	0,0056	\$ 67.900,00	\$ 380,24
	851	Material	TUBO PRESION 2" RDE-21X6ML PVC-S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.943,00	\$ 12.943,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0129	0,00 %	0,0129	\$ 299.744,81	\$ 3.866,71
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0129	0,00 %	0,0129	\$ 305.096,56	\$ 3.935,75
	10171	Sub-análisis	Excavacion manual sin retiro en suelo blando **	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 19.411,03	\$ 5.823,31
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0147	0,00 %	0,0147	\$ 413.723,00	\$ 6.081,73
13555	Tuberia PVCP 3 " RDE 21 excav mec.y relleno tierra			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 119.282,32

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.296,49	\$ 1.296,49
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 68.415,00	\$ 1.026,23
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0550	5,00 %	0,0578	\$ 144.414,00	\$ 8.347,13
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0132	0,00 %	0,0132	\$ 299.744,81	\$ 3.956,63
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 95.111,19	\$ 33.288,92
	10960	Sub-análisis	Tuberia PVC.P d=3" RDE 21 **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 65.161,07	\$ 65.161,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 413.723,00	\$ 6.205,85

11328	Tuberia PVCP 3 " RDE 21 excav y relleno recebo **			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 154.206,26
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 977,40	\$ 977,40
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 68.415,00	\$ 1.026,23
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0550	5,00 %	0,0578	\$ 144.414,00	\$ 8.347,13
	101811	Material	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,0470	5,00 %	0,0494	\$ 41.022,00	\$ 2.026,49
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0064	0,00 %	0,0064	\$ 299.744,81	\$ 1.918,37
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0064	0,00 %	0,0064	\$ 305.096,56	\$ 1.952,62
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,3500	30,00 %	0,4550	\$ 146.354,07	\$ 66.591,10
	10960	Sub-análisis	Tuberia PVC.P d=3" RDE 21 **	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 65.161,07	\$ 65.161,07
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 413.723,00	\$ 6.205,85

14498	Tuberia PVCP 3/4 " RDE 21+Arena-Sin Excav(GIMN-SUR			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 20.408,77
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 313,64	\$ 313,64
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 144.414,00	\$ 4.549,04
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 46.004,00	\$ 1.449,13
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	5,00 %	0,0053	\$ 67.900,00	\$ 359,87
	875	Material	TUBO PRESION RDE-21 3/4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.593,00	\$ 2.593,00
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.637,36	\$ 491,21
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 305.096,56	\$ 6.101,93
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 413.723,00	\$ 4.550,95

12353	Tuberia PVCP 4 "(RDE- 21) excav y relleno recebo	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 191.663,77
-------	--	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.139,47	\$ 3.139,47
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 68.415,00	\$ 4.446,98
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,1250	5,00 %	0,1313	\$ 144.414,00	\$ 18.961,56
	103562	Material	CINTA DE SEÑALIZACION DE 4" POR 500 MTS-CAL.2.5	RLL	0,0040	2,00 %	0,0041	\$ 32.851,00	\$ 134,69
	000457	Material	CODO 90° PRESION 4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 78.097,00	\$ 7.965,89
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 46.004,00	\$ 1.449,13
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 89.966,00	\$ 7.557,14
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0250	5,00 %	0,0263	\$ 67.900,00	\$ 1.785,77
	000438	Material	TUBO PRESION RDE-21 Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 67.407,00	\$ 68.755,14
	100498	Material	UNION PVCP Ø4"-S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 48.231,00	\$ 9.839,12
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1240	0,00 %	0,1240	\$ 299.744,81	\$ 37.168,36
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 219.360,72	\$ 26.323,29
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

15659	Tuberia PVCP 6"(RDE- 21) excav y relleno recebo *	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 144.637,48
-------	---	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.306,17	\$ 3.306,17
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 68.415,00	\$ 4.789,05
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,1300	5,00 %	0,1365	\$ 144.414,00	\$ 19.712,51
	103562	Material	CINTA DE SEÑALIZACION DE 4" POR 500 MTS-CAL.2.5	RLL	0,0040	2,00 %	0,0041	\$ 32.851,00	\$ 134,69
	100493	Material	CODO 90° PVCP 6" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	2,00 %	0,1020	\$ 149.157,00	\$ 15.214,01
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 46.004,00	\$ 1.449,13
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 89.966,00	\$ 7.557,14
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0250	5,00 %	0,0263	\$ 67.900,00	\$ 1.785,77
	105540	Material	TUBO PRESIÓN PVC Ø6"EXTREMO LISO S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	100331	Material	Union Presion PVC Platino 6" S/NORMA ICONTEC	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 76.129,00	\$ 15.530,32
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1280	0,00 %	0,1280	\$ 299.744,81	\$ 38.367,34
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 219.360,72	\$ 28.516,89
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46

10766	Tuberia PVCP 6"(RDE- 26) excav y relleno recebo *	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 426.984,82
-------	---	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.816,16	\$ 6.816,16
	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 68.415,00	\$ 4.789,05
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.	M3	0,1300	5,00 %	0,1365	\$ 144.414,00	\$ 19.712,51
	100493	Material	CODO 90° PVCP 6" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 149.157,00	\$ 149.157,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 46.004,00	\$ 690,06
	102539	Material	Recebo Subbase granular+ Transporte	M3	0,0460	5,00 %	0,0483	\$ 89.966,00	\$ 4.345,36
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0250	5,00 %	0,0263	\$ 67.900,00	\$ 1.785,77

	100331	Material	Union Presion PVC Platino 6" S/NORMA ICONTEC	UN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 76.129,00	\$ 0,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 299.744,81	\$ 38.966,83
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 219.360,72	\$ 28.516,89
	10480	Sub-análisis	Tubería PVC.P d=6" RDE26 **	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 159.156,05	\$ 163.930,73
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 413.723,00	\$ 8.274,46
17839	TUBERÍA PVC-P RDE 11 3/4"			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 14.079,44	
Detalles									
Descripción Técnica		CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 191,84	\$ 191,84
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0012	5,00 %	0,0013	\$ 67.900,00	\$ 88,27
	853	Material	TUBO PRESION 3/4" RDE 11 PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 4.125,00	\$ 4.207,50
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 299.744,81	\$ 9.591,83
17841	TUBERÍA PVC-P RDE 21 1 1/4"			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 19.894,76	
Detalles									
Descripción Técnica		CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 260,55	\$ 260,55
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0020	5,00 %	0,0021	\$ 67.900,00	\$ 142,59
	1581	Material	TUBO PRESION RDE-21 1¼" S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.464,00	\$ 6.464,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0427	0,00 %	0,0427	\$ 305.096,56	\$ 13.027,62
16883	TUBERÍA PVC-P SCH-80 2 1/2"			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 17.031,63	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 321,57	\$ 321,57
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0093	0,00 %	0,0093	\$ 67.900,00	\$ 631,47
	106895	Material	TUBERÍA PVC-P SCH-80 2 1/2"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0527	0,00 %	0,0527	\$ 305.096,56	\$ 16.078,59
16873	TUBERÍA PVC-P SCH-80 2"			ML	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO		Valor Unitario	\$ 16.662,71	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 319,13	\$ 319,13
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0057	0,00 %	0,0057	\$ 67.900,00	\$ 387,03
	106888	Material	TUBERÍA PVC-P SCH-80 2"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0523	0,00 %	0,0523	\$ 305.096,56	\$ 15.956,55
16895	TUBERÍA PVC-P SCH-80 3"			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 17.093,87	
Detalles									
Descripción Técnica		CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 322,79	\$ 322,79

16898	TUBERÍA PVC-P SCH-80 4"	ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 17.582,75
-------	-------------------------	----	--	----------------	--------------

Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

16900	TUBERÍA PVC-P SCH-80 6"	ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 29.506,78
-------	-------------------------	----	--	----------------	--------------

Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

18773	TUBERIA PVC-S 10"	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 125.541,61
-------	-------------------	----	---------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica TUBERIA PVC-S 10"

17049	TUBERÍA PVC-S 10"	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 33.177,75
-------	-------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

17040	TUBERÍA PVC-S 8"	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 76.667,55
-------	------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 449,71	\$ 449,71
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 46.004,00	\$ 938,48
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0210	2,00 %	0,0214	\$ 67.900,00	\$ 1.453,06
	107012	Material	TUBERÍA PVC-S 8"	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 50.334,00	\$ 51.340,68
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0737	0,00 %	0,0737	\$ 305.096,56	\$ 22.485,62

12758	Tubería PVCS.4" desagües cubierta EstadioTecho			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 126.559,17
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 64.694,35	\$ 22.643,02
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.140,76	\$ 3.140,76
	1034	Material	DISOLVENTE PINTURA EPOXICA	GLN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 63.450,00	\$ 1.269,00
	001850	Material	ESMALTE HORNEABLE BLANCO ICO	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 0,00	\$ 0,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 67.900,00	\$ 712,95
	102841	Material	TEE SANITARIA 4x3" PAVCO	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 36.501,01	\$ 12.045,33
	844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 16.970,99	\$ 17.819,54
	2063	Material	UNION SANITARIA Ø4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 5.612,00	\$ 1.010,16
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 418.767,30	\$ 62.815,10
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

13277	Tubería Sistema Contraincendio Ø1 1/2"****			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 45.900,97
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 823,76	\$ 823,76
	103466	Material	TUBO ACERO AL CARBON C/C SCH-10-(11/2")C-INCEND	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 28.602,00	\$ 28.602,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0540	0,00 %	0,0540	\$ 305.096,56	\$ 16.475,21

13278	Tubería Sistema Contraincendio Ø3"****			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 80.941,84
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 991,56	\$ 991,56
	103467	Material	TUBO ACERO AL CARBON C/C SCH-10- (3")C-INCENDIO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 60.119,00	\$ 60.119,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 305.096,56	\$ 19.831,28

13279	Tubería Sistema Contraincendio Ø4"****			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 97.339,35
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.144,11	\$ 1.144,11
	103468	Material	TUBO ACERO AL CARBON C/C SCH-10- (4")C-INCENDIO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 73.313,00	\$ 73.313,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 305.096,56	\$ 22.882,24

12293	Tubería y accesorios PVC d=1/2" ** (sum+inst)			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 43.984,13
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.913,30	\$ 1.913,30
	000423	Material	CODO 90° PRESION PVC 1" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.568,25	\$ 156,83
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.256,00	\$ 1.256,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 306.128,14	\$ 38.266,02

12259	Tuberia y codo PVC d=1" **	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 48.130,05
--------------	-----------------------------------	-----------	----------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.913,30	\$ 1.913,30
	000423	Material	CODO 90° PRESION PVC 1" S/NORMA ICONTEC	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 1.568,25	\$ 156,83
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 46.004,00	\$ 966,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	5,00 %	0,0210	\$ 67.900,00	\$ 1.425,90
	850	Material	TUBO PRESION Ø 1" 315 PSI PVC X 6ML S/NORMA ICONT	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 5.296,00	\$ 5.401,92
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 306.128,14	\$ 38.266,02

12827	Tuberia+platina**	ML	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 422.079,21
--------------	--------------------------	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica dado 0.4*0.4*1.25

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 61.904,00	\$ 12.380,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.668,59	\$ 7.668,59
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 99.130,00	\$ 29.739,00
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 47.130,00	\$ 1.413,90
	1026	Material	ANTICORROSIVO ROJO	GLN	0,0800	2,00 %	0,0816	\$ 63.525,00	\$ 5.183,64
	000476	Material	BROCA HSS ¼" (Para metal)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.512,00	\$ 4.512,00
	1038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 89.591,01	\$ 913,83
	532	Material	LIJA DE AGUA 50-100	UN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 1.411,99	\$ 353,00
	000737	Material	PLATINA 2 x ¼" (L=6M)	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 43.071,00	\$ 43.932,42
	100130	Material	TUBO ACERO ESTR. GALV. 2" E=3.0 MM SIN ROSCA 6 ML A-500	ML	3,0000	10,00 %	3,3000	\$ 33.868,99	\$ 111.767,67
	11010	Sub-análisis	Anclaje epóxico 3/8" prof 0.15 m con sikadur 42**	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 17.847,93	\$ 71.391,72
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 300.538,85	\$ 54.096,99
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
	12508	Sub-análisis	Dia de Traslado con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

18605	TuberiaPVC.PresiónRDE13.5Ø=10"S/EspecificaCDRC	ML	Grupo PISCINAS	Valor Unitario	\$ 72.869,72
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica TUBERIA PVC PRESION, RDE 13.5 - 315 PSI, ASTM D2241, NTC-RES 1166 Ø10" (SUMINISTRO E INSTALACION)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.824,68	\$ 1.824,68
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 364,94	\$ 364,94
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 46.004,00	\$ 13.801,20
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 67.900,00	\$ 20.370,00
	107584	Material	Tubo pvc Presión RDE-21Ø10"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 399.317,32	\$ 35.938,56

12508	Sub-análisis	Día de Traslado con 2 ayudantes**	DD	0,0026	0,00 %	0,0026	\$ 219.360,72	\$ 570,34
10482	Tubing (Tubería Cobre) d=1/4" **	ML	Grupo 08 Hidráulico				Valor Unitario	\$ 31.585,46

Details

Descripción Técnica

Componentes	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad	Unidad	Unidad
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.191,57	\$ 1.191,57
	100517	Material	Tubing 1/4" (Tubo cobre) **	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 0,00	\$ 0,00
	16643	Sub-análisis	CUADRILLA INST. HIDRAULICA 1:1+PREST. **	JRN	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 225.498,18	\$ 2.480,48
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.908,72	\$ 3.908,72
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 413.723,00	\$ 2.068,62

10982	Tub-Nova d=250mm Exca y relle.zona verde	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 206.649,11
-------	--	----	---------------------	----------------	---------------

Details

Descripción Técnica para este ítem se analiza una sección de 1.0x0.5 m2, en donde la altura de relleno en material común ó material proveniente de la excavación es de 0.60m se considera que la grama se preservará para su reinstalación, motivo por el cual no se incorpora el ítem de empradización. Tubería de pared estructural, pared interior lisa y exterior corrugada. Fabricada de (poli cloruro de vinilo) rígido (pvc-u), polipropileno (pp) y polietileno (pe) bajo las Normas técnicas Colombiana NTC 3722-3. Sistemas de tuberías plásticas para uso sin presión en drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra) El producto debiera garantizar la estabilidad de un sistema de alcantarillado durante la vida útil para la que ha sido diseñado, los elementos que lo componen deben cumplir ciertas características inherentes al uso mismo y dentro de costos razonables, como son: 1. Hermeticidad 2. Flexibilidad 3. Resistencia a la Corrosión y la Abrasión 4. Óptimo Comportamiento Hidráulico 5. Resistencia al Impacto 6. Facilidad de Instalación y Mantenimiento

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.813,76	\$ 1.813,76
	104559	Material	ADHESIVO PARA TUBERIA NOVAFORT (310 GR)		UN	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 81.284,00	\$ 2.519,80
	101409	Material	ARENA S/LAVADA CERNIDA DE PEÑA + transp.		M3	0,0650	5,00 %	0,0683	\$ 144.414,00	\$ 9.863,48
	104574	Material	Lubricante para Tubería Novafort (500Gr)		UN	0,0051	0,00 %	0,0051	\$ 27.349,00	\$ 139,48
	303	Material	TUBO ALCANT NOVAFORT 250MM S/NORMA ICONTEC		ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 44.068,00	\$ 44.068,00
	304	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 250MM S/NORMA ICONTEC		UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 144.895,00	\$ 24.632,15
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**		JRN	0,0611	0,00 %	0,0611	\$ 223.671,24	\$ 13.666,31
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**		JRN	0,0140	0,00 %	0,0140	\$ 299.744,81	\$ 4.196,43
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **		JRN	0,0647	0,00 %	0,0647	\$ 305.096,56	\$ 19.739,75
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**		DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 219.360,72	\$ 26.323,29
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD		M3	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 193.161,19	\$ 25.110,95
10138	Sub-análisis	Relleno tierra comun seleccionada compactada **		M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 80.775,42	\$ 24.232,63	
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)		VJ	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 413.723,00	\$ 10.343,08	

14223	tubo 100mm para drenaje**	ML	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 2.382,33
-------	---------------------------	----	---------------------	----------------	-------------

Detalles perforac d=3" tub d=2" incluye cabezal concreto

Descripción Técnica Se asume que el filtro va hasta la superficie

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21,35	\$ 21,35
	105777	Material	Tubo Corrugado Perforado(Ø100mm)rollo (sin filtro)	ML	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 120,00	\$ 126,00
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0001	10,00 %	0,0001	\$ 413.723,00	\$ 41,37

13375	Tubo 80x40x2mm x 6m	Sum + Inst + Pintura	ML	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 80.794,23
-------	---------------------	----------------------	----	----------------------------	----------------	--------------

Details

Descripción Técnica

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 61.904,00	\$ 3.714,24
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.909,63	\$ 1.909,63
	100760	Mano de Obra	AYUDANTE PINTURA + PREST.(IDRD)	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 110.079,00	\$ 14.310,27
	100761	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA DE ACABADOS + PREST.(IDRD)	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 183.710,00	\$ 23.882,30
	103481	Material	ANTICORROSIVO VERDE/GRIS BASE DE CROMATO DE ZINC	GLN	0,0200	1,00 %	0,0202	\$ 85.112,00	\$ 1.719,26
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 34.058,00	\$ 6.947,83
	001765	Material	ESMALTE Sint. UNIHOGAR BLANCO PHILAAC 2201	GLN	0,0250	2,00 %	0,0255	\$ 83.010,82	\$ 2.116,78
	103579	Material	TUBO RECTANGULAR DE 80X40X2.0mm x6mts	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.405,29	\$ 25.405,29
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0019	0,00 %	0,0019	\$ 415.070,00	\$ 788,63
16385 TUBO ACERO GALVANIZADOØ11/2" (e=2.95MM) L=6M ML Grupo					INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 32.035,14	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.525,48	\$ 1.525,48
	106294	Material	TUBO ACERO GALVANIZADOØ11/2" (e=2.95MM) L=6M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
16476 TUBO COBRE Ø 2 " RIGIDO -L (200PSI) +Soporte ML Grupo					INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 15.322,13	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.067,84	\$ 1.067,84
	106261	Material	ABRAZADERA TIPO PERA/ TRAPECIO 2" ACERO NEGRO	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 1.612,00	\$ 531,96
	104812	Material	Chazo puntilla de 1/4"+Torn. puntilla de 3 1/2	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 219,00	\$ 438,00
	003811	Material	FUNDENTE A	LB	0,0016	2,00 %	0,0016	\$ 12.006,01	\$ 19,21
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 101.057,00	\$ 1.030,78
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,0230	2,00 %	0,0235	\$ 66.211,01	\$ 1.555,96
	106283	Material	TUBO COBRE 2 " RIGIDO - TIPO L (200PSI)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38
16411 TUBO COBRE Ø 2 " RIGIDO -L (200PSI)-(REFORZ-UDS) ML Grupo					INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 25.994,38	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 381,37	\$ 381,37
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 101.057,00	\$ 5.153,91
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,1900	2,00 %	0,1938	\$ 66.211,01	\$ 12.831,69
	106283	Material	TUBO COBRE 2 " RIGIDO - TIPO L (200PSI)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 305.096,56	\$ 7.627,41
16422 TUBO COBRE Ø 21/2 "RIGIDO-L (200PSI)-(REFORZ-UDS) ML Grupo					INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 29.197,90	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 533,92	\$ 533,92
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 101.057,00	\$ 5.153,91

	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,1900	2,00 %	0,1938	\$ 66.211,01	\$ 12.831,69
	106284	Material	TUBO COBRE 2 1/2 " RIGIDO - TIPO L (200PSI)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 305.096,56	\$ 10.678,38
18804	TUBO COBRE Ø1 L			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 68.481,46

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 122,04	\$ 122,04
	003811	Material	FUNDENTE A	LB	0,0020	2,00 %	0,0020	\$ 12.006,01	\$ 24,01
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 101.057,00	\$ 1.030,78
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 66.211,01	\$ 1.350,70
	106282	Material	TUBO COBRE 1" RIGIDO - TIPO L (200PSI)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 59.852,00	\$ 59.852,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 305.096,56	\$ 6.101,93

16560	TUBO COBRE Ø1 " RIGIDO -L (200PSI)			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 70.189,89
--------------	---	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 732,23	\$ 732,23
	003811	Material	FUNDENTE A	LB	0,0012	2,00 %	0,0012	\$ 12.006,01	\$ 14,41
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 101.057,00	\$ 1.030,78
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,0183	2,00 %	0,0187	\$ 66.211,01	\$ 1.238,15
	106282	Material	TUBO COBRE 1" RIGIDO - TIPO L (200PSI)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 59.852,00	\$ 59.852,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0240	0,00 %	0,0240	\$ 305.096,56	\$ 7.322,32

16498	TUBO COBRE Ø1 " RIGIDO -L (200PSI)+Soporte			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 74.141,70
--------------	---	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.006,82	\$ 1.006,82
	106258	Material	ABRAZADERA TIPO PERA/TRAPECIO 1" ACERO NEGRO	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 1.495,00	\$ 493,35
	104812	Material	Chazo puntilla de 1/4"+Torn. puntilla de 3 1/2	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 219,00	\$ 438,00
	003811	Material	FUNDENTE A	LB	0,0012	2,00 %	0,0012	\$ 12.006,01	\$ 14,41
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 101.057,00	\$ 1.030,78
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,0183	2,00 %	0,0187	\$ 66.211,01	\$ 1.238,15
	106282	Material	TUBO COBRE 1" RIGIDO - TIPO L (200PSI)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 59.852,00	\$ 59.852,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 305.096,56	\$ 10.068,19

16496	TUBO COBRE Ø1 1/2 " RIGIDO -L (200PSI)			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 10.996,10
--------------	---	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	003811	Material	FUNDENTE A	LB	0,0016	2,00 %	0,0016	\$ 12.006,01	\$ 19,21
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 101.057,00	\$ 1.030,78
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,0230	2,00 %	0,0235	\$ 66.211,01	\$ 1.555,96

	106364	Material	TUBO COBRE Ø1 1/2" RIGIDO- TIPO L	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 305.096,56	\$ 7.627,41
16475	TUBO COBRE Ø1 1/2 " RIGIDO -L (200PSI) +Soporte			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 14.974,97	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.037,33	\$ 1.037,33
	106260	Material	ABRAZADERA TIPO PERA/ TRAPECIO 1 ½" ACERO NEGRO	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 1.577,00	\$ 520,41
	104812	Material	Chazo puntilla de 1/4"+Torn. puntilla de 3 1/2	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 219,00	\$ 438,00
	003811	Material	FUNDENTE A	LB	0,0016	2,00 %	0,0016	\$ 12.006,01	\$ 19,21
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 101.057,00	\$ 1.030,78
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,0230	2,00 %	0,0235	\$ 66.211,01	\$ 1.555,96
	106364	Material	TUBO COBRE Ø1 1/2" RIGIDO- TIPO L	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0340	0,00 %	0,0340	\$ 305.096,56	\$ 10.373,28
16497	TUBO COBRE Ø1 1/4 " RIGIDO -L (200PSI)			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 10.996,10	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	003811	Material	FUNDENTE A	LB	0,0016	2,00 %	0,0016	\$ 12.006,01	\$ 19,21
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 101.057,00	\$ 1.030,78
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,0230	2,00 %	0,0235	\$ 66.211,01	\$ 1.555,96
	106365	Material	TUBO COBRE Ø1 1/4" RIGIDO- TIPO L	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 305.096,56	\$ 7.627,41
16495	TUBO COBRE Ø1 1/4 " RIGIDO -L (200PSI)+Soporte			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 14.567,76	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.006,82	\$ 1.006,82
	106259	Material	ABRAZADERA TIPO PERA/ TRAPECIO 1 ¼" ACERO NEGRO	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 1.360,00	\$ 448,80
	104812	Material	Chazo puntilla de 1/4"+Torn. puntilla de 3 1/2	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 219,00	\$ 438,00
	003811	Material	FUNDENTE A	LB	0,0016	2,00 %	0,0016	\$ 12.006,01	\$ 19,21
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 101.057,00	\$ 1.030,78
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,0230	2,00 %	0,0235	\$ 66.211,01	\$ 1.555,96
	106365	Material	TUBO COBRE Ø1 1/4" RIGIDO- TIPO L	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 305.096,56	\$ 10.068,19
16500	TUBO COBRE Ø1/2 " RIGIDO -L (200PSI)+Soporte			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 21.483,30	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 610,19	\$ 610,19
	101305	Material	ABRAZADERA METALICA TIPO TRAPECIO 1/2" **	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 387,00	\$ 127,71
	104812	Material	Chazo puntilla de 1/4"+Torn. puntilla de 3 1/2	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 219,00	\$ 438,00

	003811	Material	FUNDENTE A	LB	0,0012	2,00 %	0,0012	\$ 12.006,01	\$ 14,41
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 101.057,00	\$ 1.030,78
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,0180	2,00 %	0,0184	\$ 66.211,01	\$ 1.218,28
	106367	Material	TUBO COBRE Ø 1/2" RIGIDO- TIPO L	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.942,00	\$ 11.942,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 305.096,56	\$ 6.101,93
16413	TUBO COBRE Ø1”RIGIDO-L (200PSI)-(REFORZ-UDS)+tras			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 106.669,22
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.372,93	\$ 1.372,93
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 101.057,00	\$ 5.153,91
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,1900	2,00 %	0,1938	\$ 66.211,01	\$ 12.831,69
	106282	Material	TUBO COBRE 1" RIGIDO - TIPO L (200PSI)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 59.852,00	\$ 59.852,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 305.096,56	\$ 27.458,69
18808	TUBO COBRE Ø3/4 ” L			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 40.832,85
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 366,12	\$ 366,12
	003811	Material	FUNDENTE A	LB	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 12.006,01	\$ 122,46
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 101.057,00	\$ 1.030,78
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 66.211,01	\$ 1.350,70
	106366	Material	TUBO COBRE Ø 3/4" RIGIDO- TIPO L	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.657,00	\$ 19.657,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 305.096,56	\$ 18.305,79
16499	TUBO COBRE Ø3/4 ” RIGIDO -L (200PSI)+Soporte			ML	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 29.176,63
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 610,19	\$ 610,19
	101306	Material	ABRAZADERA METALICA TIPO TRAPECIO 3/4" **	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 220,99	\$ 72,93
	104812	Material	Chazo puntilla de 1/4"+Torn. puntilla de 3 1/2	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 219,00	\$ 438,00
	003811	Material	FUNDENTE A	LB	0,0012	2,00 %	0,0012	\$ 12.006,01	\$ 14,41
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 101.057,00	\$ 1.030,78
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,0185	2,00 %	0,0189	\$ 66.211,01	\$ 1.251,39
	106366	Material	TUBO COBRE Ø 3/4" RIGIDO- TIPO L	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.657,00	\$ 19.657,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 305.096,56	\$ 6.101,93
12893	TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1"(Cinta Vandit)			ML	Grupo INSTALACIONES GAS			Valor Unitario	\$ 53.225,11
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST(IDRD)	JRN	0,1758	0,00 %	0,1758	\$ 110.079,00	\$ 19.351,89
	102962	Material	Cinta Bandit 5/8****	ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.876,00	\$ 938,00
	105105	Material	Hebilla Acero Inoxidable 5/8" para Cinta Bandit	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 549,99	\$ 3.299,94

	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 101.057,00	\$ 4.042,28
	003762	Material	LOCTIGAS F/MEDIA 40ml	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	102966	Material	TUBO GALVANIZADO - IMC - Ø 1" L=3M	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.593,00	\$ 25.593,00
12898	TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1"(Cinta Vandit)			ML	Grupo INSTALACIONES GAS			Valor Unitario	\$ 60.166,12

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100758	Mano de Obra	AYUDANTE INST. ELECTRICAS + PREST(IDRD)	JRN	0,1758	0,00 %	0,1758	\$ 110.079,00	\$ 19.351,89
	102962	Material	Cinta Bandit 5/8****	ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.876,00	\$ 938,00
	105105	Material	Hebilla Acero Inoxidable 5/8" para Cinta Bandit	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 549,99	\$ 3.299,94
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 101.057,00	\$ 4.042,28
	003762	Material	LOCTIGAS F/MEDIA 40ml	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	102967	Material	TUBO CONDUIT GALV IMC 1 1/4"	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 32.534,01	\$ 32.534,01

20784	Tubo Estructural Galv. Ø 3"-2.5mmASTM A-500 Grad-C (SUM+INS)			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 72.959,69
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica

Componentes	103888	Material	Tubo Estructural Galv. Ø 3"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 39.409,00	\$ 39.409,00
	12926	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 223.671,24	\$ 33.550,69

16593	Tubo Estructural Galv.Ø3"+Soldaduras+pint(Sum+Inst			ML	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 61.007,69
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica Tubería para instalación de mallas.No incluye dado de cimentación

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 61.904,00	\$ 619,04
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 45.570,00	\$ 1.412,67
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 284,70	\$ 284,70
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0077	5,00 %	0,0081	\$ 71.815,00	\$ 581,70
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt alquid gr7045	GLN	0,0054	5,00 %	0,0057	\$ 447.537,00	\$ 2.550,96
	101711	Material	SOLDADURA 1/8" Ref. 7018	KG	0,1860	0,00 %	0,1860	\$ 18.109,00	\$ 3.368,27
	100348	Material	Tapon HG d=3" macho **	UN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 26.331,00	\$ 3.291,38
	103888	Material	Tubo Estructural Galv. Ø 3"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 39.409,00	\$ 39.409,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 306.128,14	\$ 9.489,97

13655	tubo fluorescente 1x17 W			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 14.390,37
--------------	---------------------------------	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 428,58	\$ 428,58
	101847	Material	TORNILLO Y CHAZO PLASTICO DE 1/4***	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 68,00	\$ 136,00
	103868	Material	Tubo fluorescente 1x17 W	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.254,20	\$ 5.254,20
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 306.128,14	\$ 8.571,59

13651	tubo fluorescente 1x32 W			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 13.003,17
--------------	---------------------------------	--	--	-----------	--	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles 2X40Z-20KM/ LAT. MADERA

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 428,58	\$ 428,58
	101847	Material	TORNILLO Y CHAZO PLASTICO DE 1/4***	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 68,00	\$ 136,00
	103867	Material	TUBO FLUORESCENTE T8 32W	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.867,00	\$ 3.867,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0280	0,00 %	0,0280	\$ 306.128,14	\$ 8.571,59

19525	Tubo Galvan Ø 2 1/2"(2.5mm)ASTM-500Grad-C Sum + Inst			ML	Grupo REDES SERVICIOS Y DESAGÜES			Valor Unitario	\$ 51.910,68
--------------	---	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 61.904,00	\$ 619,04
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0320	0,00 %	0,0320	\$ 45.570,00	\$ 1.458,24
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 303,07	\$ 303,07
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0055	5,00 %	0,0058	\$ 71.815,00	\$ 416,53
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,0035	5,00 %	0,0037	\$ 34.058,00	\$ 126,01
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt alquid gr7045	GLN	0,0062	5,00 %	0,0065	\$ 447.537,00	\$ 2.908,99
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0180	5,00 %	0,0189	\$ 18.982,00	\$ 358,76
	103887	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2 1/2"-2.5mmASTM A-500 Gra-C	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.825,99	\$ 24.825,99
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0330	0,00 %	0,0330	\$ 306.128,14	\$ 10.102,23
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 415.070,00	\$ 10.791,82

15562	Tubo Galvan Ø 2" cerram (2.5mm)ASTM-500Grad-C Sumi			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 200.480,49
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0920	0,00 %	0,0920	\$ 61.904,00	\$ 5.695,17
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0920	0,00 %	0,0920	\$ 45.570,00	\$ 4.192,44
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.816,38	\$ 2.816,38
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 9.221,00	\$ 36.884,00
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0160	5,00 %	0,0168	\$ 71.815,00	\$ 1.206,49
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,0100	5,00 %	0,0105	\$ 34.058,00	\$ 357,61
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt alquid gr7045	GLN	0,0180	5,00 %	0,0189	\$ 447.537,00	\$ 8.458,45
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 18.982,00	\$ 996,56
	103886	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 26.168,00	\$ 78.504,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0920	0,00 %	0,0920	\$ 306.128,14	\$ 28.163,79
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 415.070,00	\$ 33.205,60

13696	Tubo Galvan Ø 2"(2.5mm)ASTM-500Grad-C Sum + Inst			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 52.425,94
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100971	Equipo	COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 61.904,00	\$ 619,04
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 45.570,00	\$ 1.412,67
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 284,70	\$ 284,70
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,0053	5,00 %	0,0056	\$ 71.815,00	\$ 402,16
	103059	Material	DISOLVENTE THINNER	GLN	0,0033	5,00 %	0,0035	\$ 34.058,00	\$ 119,20
	100250	Material	SikaBarreraEpox233710+Cataliz+esmalt alquid gr7045	GLN	0,0060	5,00 %	0,0063	\$ 447.537,00	\$ 2.819,48
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,0160	5,00 %	0,0168	\$ 18.982,00	\$ 318,90
	103886	Material	Tubo EstructuralGalv.Ø2"-2.5mmASTM A-500 Grad-C	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 26.168,00	\$ 26.168,00

11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0310	0,00 %	0,0310	\$ 306.128,14	\$ 9.489,97
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0260	0,00 %	0,0260	\$ 415.070,00	\$ 10.791,82

16277	TUBO GALVANIZ. PRES. ASTM- A 53 (2")SCH-40(3.91MM)	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 32.035,14
--------------	---	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.525,48	\$ 1.525,48
	106316	Material	TUBO GALVANIZ. PRES. ASTM- A 53 (2")SCH-40(3.91MM)	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66

16386	TUBO GALVANIZADO AGUA Ø 1"e= 2.5 mmX6M-NTC:5890	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 19.221,08
--------------	--	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 915,29	\$ 915,29
	000859	Material	TUBO GALVANIZADO AGUA Ø 1"e= 2.5 mmX6M-NTC:5890	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 305.096,56	\$ 18.305,79

16592	TUBO IMC Ø6" + ACCESORIOS (SUM+INST) L=3M	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 1.733.582,31
--------------	--	-----------	--------------	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 19.030,00	\$ 951,50
	2745	Equipo	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 226.695,00	\$ 453.390,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 765,32	\$ 765,32
	105195	Material	ABRAZADERA EN "U"Ø2"-PLATINA 1"X1/8" FIJAR PARED	UN	0,6600	0,00 %	0,6600	\$ 3.727,56	\$ 2.460,19
	104702	Material	CARGA PARA TIRO-AMARILLA 42CW (CAJAX100)	UN	0,5100	0,00 %	0,5100	\$ 284,01	\$ 144,85
	106785	Material	CURVA IMC - GALVANIZADA- Ø 6"	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 863.295,00	\$ 284.887,35
	104701	Material	Perno/Clavo Americano L=1"; Ø1/8" Fijación Element	UN	0,5100	0,00 %	0,5100	\$ 130,02	\$ 66,31
	106786	Material	TERMINAL- BOQUILLA IMC GALVANIZADA Ø 6"	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 98.095,00	\$ 32.371,35
	105112	Material	TUBO IMC Ø 6" (L=3m)	ML	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 314.413,01	\$ 943.239,03
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 306.128,14	\$ 15.306,41

20819	TUBO PVC PRESION SCH 80 4" (Sum + Inst)	ML	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 126.982,69
--------------	--	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles Según solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica JUSTIFICACIÓN: se requiere en las obras de mantenimiento y/o arreglos a la red de alta presion de diametro de 4" existentes en los diferentes escenarios deportivos. Observación 1: Se toma como referencia el CIO de referencia 16898 TUBERIA PVC-P SCH-80 4".

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 322,79	\$ 322,79
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0111	0,00 %	0,0111	\$ 67.900,00	\$ 753,69
	13521	Material	TUBO PVC PRESION SCH 80 4" 6.10m	UN	0,1670	0,00 %	0,1670	\$ 657.285,00	\$ 109.766,60
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0529	0,00 %	0,0529	\$ 305.096,56	\$ 16.139,61

15462	TUBO PVC SANITARIO 2" X6ML S/NORMA	ML	Grupo	08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 27.046,79
--------------	---	-----------	--------------	----------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA AGUAS LLUVIAS D:2" INCLUYE UNIONES Y TRASIEGOESTE UNITARIO SE CREA CON BASE EN EL APU NP 36 CONTRATO 2360 DE 2013, GRANDES ESCENARIOS. REVISADO POR EL ARQUITECTO OSCAR RAMOS.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0228	0,00 %	0,0228	\$ 46.004,00	\$ 1.048,89
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0228	0,00 %	0,0228	\$ 67.900,00	\$ 1.548,12
	872	Material	TUBO SANITARIO 2" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 7.717,99	\$ 8.103,89
	100706	Material	UNION SANITARIA Ø2" PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,09 %	0,1702	\$ 1.929,00	\$ 328,32
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83

10595	TUBO PVC SANITARIO 3" X 6ML S/NORMA			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 29.210,62	
Detalles									
Descripción Técnica			CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 778,00	\$ 778,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 46.004,00	\$ 938,48
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 67.900,00	\$ 1.385,16
	873	Material	TUBO SANITARIO 3" PVC S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 9.848,00	\$ 10.044,96
	1630	Material	UNION SANITARIA Ø3"PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 2.965,28	\$ 504,10
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0510	0,00 %	0,0510	\$ 305.096,56	\$ 15.559,92

10113	TUBO PVC SANITARIO 4" X6ML S/NORMA			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 36.605,66	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 46.004,00	\$ 938,48
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 67.900,00	\$ 1.385,16
	844	Material	TUBO SANITARIO Ø4" PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 16.970,99	\$ 17.310,41
	2063	Material	UNION SANITARIA Ø4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 5.612,00	\$ 954,04
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83

10108	TUBO PVC SANITARIO 6" X6ML S/NORMA			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 56.865,54	
Detalles									
Descripción Técnica			CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 46.004,00	\$ 938,48
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 67.900,00	\$ 1.385,16
	845	Material	TUBO SANITARIO 6" PVC X6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 32.953,00	\$ 33.612,06
	1633	Material	UNION SANITARIA Ø6"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 28.895,69	\$ 4.912,27
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83

10114	TUBO PVC VENTILACION Ø 2" X 6ML S/NORMA			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 48.022,10	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.840,96	\$ 1.840,96
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 46.004,00	\$ 938,48
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 67.900,00	\$ 1.385,16
	1591	Material	TUBO VENTILACION Ø 2"PVC X6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.005,00	\$ 6.125,10

	100706	Material	UNION SANITARIA Ø2" PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 1.929,00	\$ 327,93
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0507	0,00 %	0,0507	\$ 305.096,56	\$ 15.468,40
	12508	Sub-análisis	Día de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
13542	TUBO PVC VENTILACION Ø 3" X6ML S/NORMA			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 43.879,01

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.067,84	\$ 1.067,84
	103600	Material	CODO 90 PVCS 3" CXC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 3.500,00	\$ 595,00
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 46.004,00	\$ 938,48
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 67.900,00	\$ 1.385,16
	001592	Material	TUBO VENTILACION Ø3"PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 13.622,00	\$ 13.894,44
	1630	Material	UNION SANITARIA Ø3"PVC- S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 2.965,28	\$ 504,10
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 305.096,56	\$ 21.356,76
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23
14994	TUBO PVC VENTILACION Ø 4" X6ML S/NORMA			ML	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 43.031,77

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.067,84	\$ 1.067,84
	831	Material	CODO 90° SANITARIO 4" CxE S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 11.429,00	\$ 1.942,93
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 46.004,00	\$ 938,48
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 67.900,00	\$ 1.385,16
	1593	Material	TUBO VENTILACION Ø4"PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 15.084,86	\$ 15.386,56
	2063	Material	UNION SANITARIA Ø4" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 5.612,00	\$ 954,04
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 305.096,56	\$ 21.356,76
18708	Tubo redondoØ21/2"Acero inoxudable Anclado a muro			ML	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 57.910,74

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 45.570,00	\$ 4.557,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.442,03	\$ 1.442,03
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 99.130,00	\$ 9.913,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 288,41	\$ 288,41
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 18.982,00	\$ 6.643,70
	108903	Material	Tubo redondo en Acero Inoxidable	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 288.405,52	\$ 28.840,55
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 415.070,00	\$ 6.226,05
13506	TUBO SOPORTE DISCAP. BAÑO (Instalación)			UN	Grupo VARIOS		Valor Unitario		\$ 26.372,30

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,0813	0,00 %	0,0813	\$ 47.130,00	\$ 3.831,67
	103680	Material	BROCA TUGSTENO 5/16 X 4" DEWALT	UN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 7.533,00	\$ 602,64
	104303	Material	CHAZO PUNTILLA DE 1/4X11/4"	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 122,00	\$ 732,00

	103678	Material	TORNILLO LAMINA No. 10 X 11/2	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 288.405,52	\$ 17.304,33
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0094	0,00 %	0,0094	\$ 415.070,00	\$ 3.901,66
18536	Tubo.RedondoØ3"lamColRolled+Pintura.ElectCDR			ML	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 58.572,17
Detalles									
Descripción Técnica Tubo redondo 3" en lamina cold rolled calibre 18 con pintura electrostatica para antepecho en concreto terraza									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 45.570,00	\$ 4.557,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.548,78	\$ 1.548,78
	101243	Equipo	PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 99.130,00	\$ 9.913,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 309,76	\$ 309,76
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 18.982,00	\$ 6.643,70
	108901	Material	Tubo redondo en lámina Cold Rolled Cal. 18	ML	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 288.405,52	\$ 28.840,55
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0110	0,00 %	0,0110	\$ 415.070,00	\$ 4.565,77
02629	TUERCA DE OJO ALARGADO			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 21.282,69
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 306,13	\$ 306,13
	3712	Material	TUERCA OJO ALARGADO 5/8"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.854,00	\$ 14.854,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
15943	TUNEL CANINO PARQUE EL TUNAL (Tubo Conc.Ø48")			ML	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 471.819,47
Detalles									
Descripción Técnica MONTAGARGAS COBRA TIEMPO DESDE QUE SALE LABORA Y REGRESA AL SITIO.									
Componentes	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 74.477,99	\$ 52.134,59
	105794	Material	TUBO CONCRETO REFORZØ48"CLASE-1+Transp.(L=2.50m)	UN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0730	0,00 %	0,0730	\$ 411.580,43	\$ 30.045,37
	10171	Sub-análisis	Excavacion manual sin retiro en suelo blando **	M3	3,4200	0,00 %	3,4200	\$ 19.411,03	\$ 66.385,72
	00273	Sub-análisis	MORTERO 1 : 6 ARENA PEWA (M3)	M3	0,1800	3,00 %	0,1854	\$ 428.562,84	\$ 79.455,55
	15944	Sub-análisis	Relleno material Local Selecc.Excava sin suministr	M3	1,0200	25,00 %	1,2750	\$ 11.321,04	\$ 14.434,33
	12181	Sub-análisis	RELLENOS EN RECEBO CEMENTO CON PIZON**	M3	0,7500	3,00 %	0,7725	\$ 296.911,21	\$ 229.363,91
14720	TUNEL EN FIBRA DE VIDRIO (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 954.807,69
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12931	Sub-análisis	Instalación Tunel en fibra de vidrio-STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 77.412,69	\$ 77.412,69
	12932	Sub-análisis	Suministro Tunel en fibra de vidrio-STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 877.395,00	\$ 877.395,00
14877	TUNEL EN FIBRA DE VIDRIO(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 992.202,84
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	12930	Sub-análisis	Desmonte Tunel en fibra de vidrio-STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 37.395,15	\$ 37.395,15

	14720	Sub-análisis	TUNEL EN FIBRA DE VIDRIO (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 954.807,69	\$ 954.807,69
16210	TVSS categoria B (208/120V)			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 77.144,29
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.673,54	\$ 3.673,54
	106102	Material	TVSS categoria B (208/120V)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 306.128,14	\$ 73.470,75
16211	TVSS categoria- C (208/120V)			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 77.144,29
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.673,54	\$ 3.673,54
	106103	Material	TVSS categoria C (208/120V)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 306.128,14	\$ 73.470,75
12376	U.P.S. 10 KVA 120/208 V			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 387.521,49
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 18.453,40	\$ 18.453,40
	102296	Material	U.P.S. 6 KVA Bifásica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,2056	0,00 %	1,2056	\$ 306.128,14	\$ 369.068,09
12378	U.P.S. 10 kva 220/208-110 V sellada			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 387.521,49
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 18.453,40	\$ 18.453,40
	102428	Material	U.P.S. 10 kva 208-110 V sellada	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,2056	0,00 %	1,2056	\$ 306.128,14	\$ 369.068,09
11870	U.P.S. 15 minutos 30 kva 260-190/208-110 V sellada			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 387.521,49
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 18.453,40	\$ 18.453,40
	101628	Material	U.P.S. 15 minutos 30 kva 260-190/208-110 V sellada	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,2056	0,00 %	1,2056	\$ 306.128,14	\$ 369.068,09
12249	U.P.S. 6 KVA Bifásica			UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 387.521,49
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 18.453,40	\$ 18.453,40
	102296	Material	U.P.S. 6 KVA Bifásica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,2056	0,00 %	1,2056	\$ 306.128,14	\$ 369.068,09
19172	UND EXTRACCI T.HONGO D.HORIZ UEH-H-01 CEFE COMETAS			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES		Valor Unitario	\$ 7.243.476,09	
Detalles									
Descripción Técnica		UNIDAD DE EXTRACCION TIPO HONGO DESCARGA HORIZONTAL Caudal [cfm] (6,115 / 1,595) (UEH-H-01) , 0.3/0.05 hp , 55dB , 208/3/60 , (W=914 D=914 H=1,044)mmSUMINISTRO E INSTALACIÓNVER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 31.285,91	\$ 31.285,91
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.257,18	\$ 6.257,18
	102066	Material	UND EXTRACCI T.HONGO D.HORIZ UEH-H-01 CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.580.200,20	\$ 6.580.200,20
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,8600	0,00 %	0,8600	\$ 306.128,14	\$ 263.270,20
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,8600	0,00 %	0,8600	\$ 420.830,46	\$ 361.914,20
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 219.360,72	\$ 548,40
19176	UND EXTRACCI T.HONGO D.HORIZ UEH-H-01A CEFE COMETA			UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES		Valor Unitario	\$ 4.152.723,40	
Detalles									
Descripción Técnica		UNIDAD DE EXTRACCION TIPO HONGO DESCARGA HORIZONTAL Caudal [cfm] (6,115 / 1,595) (UEH-H-01) , 0.3/0.05 hp , 55dB , 208/3/60 , (W=914 D=914 H=1,044)mmSUMINISTRO E INSTALACIÓNVER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)							
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21.835,45	\$ 21.835,45
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.367,09	\$ 4.367,09
	102070	Material	UND EXTRACCI T.HONGO D.HORIZ UEH-H-01A CEFE COMETA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.689.797,30	\$ 3.689.797,30
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 306.128,14	\$ 183.676,88
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 420.830,46	\$ 252.498,28
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0025	0,00 %	0,0025	\$ 219.360,72	\$ 548,40
18769	UNIDAD AA CASSETTE Cap13000-36500-btu/hNominal3 TR			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 2.010.846,36	
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado tipo piso techo inverter de rango variable de capacidad (13,000-36500 btu/h) nominal 3 T.R. Incluye acometida de control y pruebas de arranque							
Componentes	106023	Equipo	CAMION GRUA BRAZO O TELESOPICA (22-25 TON)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.892.226,00	\$ 289.222,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 53.024,64	\$ 53.024,64
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107931	Material	CABLE 2X18AWG APANTALLADO MARCA LUTRON	ML	110,0000	0,00 %	110,0000	\$ 2.992,01	\$ 329.121,10
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	55,0000	0,00 %	55,0000	\$ 6.172,99	\$ 339.514,45
	108937	Material	UNIDAD AA CASSETTE Cap13000-36500-btu/hNominal3TR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 420.830,46	\$ 883.743,97
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 415.070,00	\$ 116.219,60
18676	UNIDAD AA PISOTECHO Cap13000-36500-btu/hNominal3TR			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION		Valor Unitario	\$ 1.706.921,11	
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado tipo piso techo inverter de rango variable de capacidad (13,000-36500 btu/h) nominal 3 T.R. Incluye acometida de control y pruebas de arranque							
Componentes	106023	Equipo	CAMION GRUA BRAZO O TELESOPICA (22-25 TON)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.892.226,00	\$ 289.222,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 44.187,20	\$ 44.187,20

104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
107931	Material	CABLE 2X18AWG APANTALLADO MARCA LUTRON	ML	60,0000	0,00 %	60,0000	\$ 2.992,01	\$ 179.520,60
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.837,44	\$ 8.837,44
101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	30,0000	0,00 %	30,0000	\$ 6.172,99	\$ 185.189,70
108864	Material	UNIDAD AA PISOTECHOCap13000-36500-btu/hNominal3TR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 420.830,46	\$ 883.743,97
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 415.070,00	\$ 116.219,60

18767	UNIDAD AA PISOTECHOCap21600-56600-btu/hNominal4.5T	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 2.969.468,21
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado tipo fancoil ducto inverter de rango variable de capacidad (21,600-56600 btu/h) nominal 4,5 T.R. Incluye acometida de control y pruebas de arranque						
Componentes	002446	Equipo	CAMION DE 9.0 TONELADAS	VJ	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 198.202,00	\$ 198.202,00
	106023	Equipo	CAMION GRUA BRAZO O TELESCOPICA (22-25 TON)	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 2.892.226,00	\$ 578.445,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 93.003,53	\$ 93.003,53
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107931	Material	CABLE 2X18AWG APANTALLADO MARCA LUTRON	ML	36,0000	0,00 %	36,0000	\$ 2.992,01	\$ 107.712,36
	107202	Material	CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 579,99	\$ 2.319,96
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 18.600,71	\$ 18.600,71
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	18,0000	0,00 %	18,0000	\$ 6.172,99	\$ 111.113,82
	108936	Material	UNIDAD AA PISOTECHOCap12000btu/Q4000cfm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	4,4200	0,00 %	4,4200	\$ 420.830,46	\$ 1.860.070,63

18766	UNIDAD AA TipoFancoil21600-56600-btu/h 4.5 TR	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 1.731.235,13
--------------	--	-----------	-----------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado tipo fancoil ducto inverter de rango variable de capacidad (21,600-56600 btu/h) nominal 4,5 T.R. Incluye acometida de control y pruebas de arranque						
Componentes	106023	Equipo	CAMION GRUA BRAZO O TELESCOPICA (22-25 TON)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 2.892.226,00	\$ 289.222,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 44.187,20	\$ 44.187,20
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107931	Material	CABLE 2X18AWG APANTALLADO MARCA LUTRON	ML	64,0000	0,00 %	64,0000	\$ 2.992,01	\$ 191.488,64
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.837,44	\$ 8.837,44
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	32,0000	0,00 %	32,0000	\$ 6.172,99	\$ 197.535,68
	108935	Material	UNIDAD AA PISOTECHOCap21600-56600-btu/h 4.5.T.R	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 420.830,46	\$ 883.743,97
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 415.070,00	\$ 116.219,60

17882	UNIDAD CONDENSADORA A.ACONDIC R-410A CEFE COMETAS	UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES	Valor Unitario	\$ 5.207.663,48
--------------	--	-----------	---------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

		Descripción Técnica	UNIDAD CONDENSADORA MINI DE AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, COMPRESOR DC INV ROTARY (UCA-RFV-M), 95.9 MBH, 7.1 KW, 220/3/60, (W=1,090 D=380 H=1625) mmSUMINISTRO E INSTALACIÓNVER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)						
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 18.387,47	\$ 18.387,47
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.677,49	\$ 3.677,49
	102055	Material	UNIDAD CONDENSADORA A.ACONDIC R-410A CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.817.732,01	\$ 4.817.732,01

11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 306.128,14	\$ 153.064,07
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 420.830,46	\$ 210.415,23
12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 219.360,72	\$ 4.387,21

18470	UNIDAD CONTROLADORA 1 Y 2		UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 1.181.117,52
--------------	----------------------------------	--	-----------	--	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica INCLUYE:CONTROLADORA CENTRALUN1,0000GABINETE METALICOUN1,0000ORGANIZADOR DE CABLES UN2,0000

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.945,43	\$ 2.945,43
	108680	Material	UNIDAD CONTROLADORA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12393	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:3 +PREST**	JRN	2,2000	0,00 %	2,2000	\$ 535.532,77	\$ 1.178.172,09

18189	UNIDAD DE VENTILACION ALABES ADELANTADOS VI-01 102		UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 661.286,05
--------------	---	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.UNIDAD DE VENTILACION ALABES ADELANTADOS VI-01 1025 RPM 441 CFM @ 0,41 " C.A. 1/3 HP 220/3/60 MUSICA

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 98.769,25	\$ 4.642,15
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.030,00	\$ 19.030,00
	106109	Equipo	GRUA TELESCOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD	0,0460	0,00 %	0,0460	\$ 2.586.738,01	\$ 118.989,95
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21.041,52	\$ 21.041,52
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 722,00	\$ 722,00
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 46.639,00	\$ 13.991,70
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 682,00	\$ 5.456,00
	108135	Material	CONEXIÓN FLEXIBLE TIPO LONA	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108190	Material	MOGOLLA EN NEOPRENO 2"X1"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 3.600,00	\$ 28.800,00
	108461	Material	VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VI-01 1025 R	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 420.830,46	\$ 420.830,46
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 277.822,70	\$ 27.782,27

18190	UNIDAD DE VENTILACION VI-02 1300 RPM 2.340 CFM @		UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 986.447,46
--------------	---	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.UNIDAD DE VENTILACION VI-02 1300 RPM 2.340 CFM @ 1.63" C.A. 1.5 H.P. 220/3/60 SALONES MULTIPLES DANZA.

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 98.769,25	\$ 4.642,15
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.030,00	\$ 19.030,00
	106109	Equipo	GRUA TELESCOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD	0,0770	0,00 %	0,0770	\$ 2.586.738,01	\$ 199.178,83
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 31.562,28	\$ 31.562,28
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 722,00	\$ 722,00
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 46.639,00	\$ 13.991,70
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 682,00	\$ 2.728,00

108135	Material	CONEXIÓN FLEXIBLE TIPO LONA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
108147	Material	MOGOLLA EN NEOPRENO 4"X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
108464	Material	MOTOR 220V/3PH/60HZ 1.5HP; 1.300 RPM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
108463	Material	TRANSMISIÓN (POLEA - CORREA) 3hp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
108462	Material	UNIDAD DE VENTILACION VI-02 2.340 CFM @ 1.63" C.A.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 420.830,46	\$ 631.245,69
2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 277.822,70	\$ 83.346,81

18192	UNIDAD DE VENTILACION VI-04 1150 RPM 1.800 CFM @		UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 1.020.589,16
--------------	---	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.UNIDAD DE VENTILACION VI-04 1150 RPM 1.800 CFM @ 1.30" C.A. 1 H.P. 220/3/60 COCINA

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 98.769,25	\$ 19.753,85
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 19.030,00	\$ 38.060,00
	106109	Equipo	GRUA TELESCOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD	0,0770	0,00 %	0,0770	\$ 2.586.738,01	\$ 199.178,83
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 31.562,28	\$ 31.562,28
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 722,00	\$ 722,00
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 46.639,00	\$ 13.991,70
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 682,00	\$ 2.728,00
	108135	Material	CONEXIÓN FLEXIBLE TIPO LONA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108147	Material	MOGOLLA EN NEOPRENO 4"X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108465	Material	MOTOR 220V/3PH/60HZ 1HP; 1.300 RPM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108463	Material	TRANSMISIÓN (POLEA - CORREA) 3hp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108467	Material	UNIDAD DE VENTILACION VI-04 1.800 CFM @ 1.30" C.A.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 420.830,46	\$ 631.245,69
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 277.822,70	\$ 83.346,81

18193	UNIDAD DE VENTILACION VI-PI-01 880 RPM 22.500 CFM		UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 2.210.119,11
--------------	--	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.UNIDAD DE VENTILACION VI-PI-01 880 RPM 22.500 CFM @ 1.50" C.A. 15 H.P. 220/3/60 PISCINA

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 98.769,25	\$ 49.384,63
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 19.030,00	\$ 57.090,00
	106109	Equipo	GRUA TELESCOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD	0,3850	0,00 %	0,3850	\$ 2.586.738,01	\$ 995.894,13
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 31.562,28	\$ 31.562,28
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 74.477,99	\$ 148.955,98
	104287	Equipo	PLANCHON a=0,20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 722,00	\$ 1.444,00
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 46.639,00	\$ 13.991,70
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 682,00	\$ 2.728,00
108135	Material	CONEXIÓN FLEXIBLE TIPO LONA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
108147	Material	MOGOLLA EN NEOPRENO 4"X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
108469	Material	MOTOR 220V/3PH/60HZ 15HP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
108470	Material	TRANSMISIÓN (POLEAS - CORREA) 15hp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
108468	Material	UNIDAD DE VENTILACION VI-PI-01 22.500 CFM @ 1.50"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 420.830,46	\$ 631.245,69
2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 277.822,70	\$ 277.822,70

17899	UNIDAD DE VENTILACION VR-01 MODELO 2000 CFM @ 0.3"	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 331.292,31
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.UNIDAD DE VENTILACION VR-01 MODELO 2000 CFM @ 0.3" C.A. 1.5 H.P. 220/3/60

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 98.769,25	\$ 4.642,15
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.030,00	\$ 19.030,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.362,42	\$ 11.362,42
	000396	Equipo	PLANCHONESa=0.30M,e=4CM,l=3.00 M ALQUILER	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 46.639,00	\$ 13.991,70
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 1/2" x 1 1/2"	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 9.221,00	\$ 18.442,00
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 682,00	\$ 2.728,00
	108135	Material	CONEXIÓN FLEXIBLE TIPO LONA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
	108149	Material	VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VE-05C 296 C	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,5400	0,00 %	0,5400	\$ 420.830,46	\$ 227.248,45
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 277.822,70	\$ 19.447,59

19149	UNIDAD EXTRACCIO TIPO HONGO 600/330cfm Descarga Horizontal (UEH-H-01) 0.25/0.04hp 52dB CEFE COMETAS	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 4.126.140,12
--------------	--	-----------	-----------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA UNIDAD DE EXTRACCION TIPO HONGO, Caudal [cfm] (600 / 330) DESCARGA HORIZONTAL (UEH-H-01) , 0.25/0.04 hp , 52dB , 208/3/60 , (W=530 D=530 H=620)mm

Componentes	106023	Equipo	CAMION GRUA BRAZO O TELESOPICA (22-25 TON)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 2.892.226,00	\$ 433.833,90
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 37.201,97	\$ 37.201,97
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 37.201,97	\$ 37.201,97
	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 5.319,00	\$ 31.914,00
	102042	Material	UNIDAD EXTRACCION TIPO HONGOcfm600/330descHorizont	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.716.460,60	\$ 2.716.460,60
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 420.830,46	\$ 420.830,46

	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 219.360,72	\$ 17.548,86
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 277.822,70	\$ 125.020,22
19158	UNIDAD EXTRACCION TIPO HONGO 2191/826cfm Descarga Horizont (UEH-H-01)0.75/0.04 hp 55 dB CEFE COMETAS			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 5.041.515,52
Detalles									
Descripción Técnica		CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAUNIDAD DE EXTRACCION TIPO HONGO, Caudal [cfm] (2,191 / 826) DESCARGA HORIZONTAL (UEH-H-01) ,0.75/0.04 hp, 55 dB , 208/3/60 , (W=710 D=710 H=781)mm							
Componentes	106023	Equipo	CAMION GRUA BRAZO O TELESCOPICA (22-25 TON)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 2.892.226,00	\$ 433.833,90
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 37.201,97	\$ 37.201,97
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 37.201,97	\$ 37.201,97
	102056	Material	UNIDAD EXTRACCION TIPO HONGOcfm2191/826descHorizon	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.663.750,00	\$ 3.663.750,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 420.830,46	\$ 420.830,46
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 219.360,72	\$ 17.548,86
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 277.822,70	\$ 125.020,22
19159	UNIDAD EXTRACCION TIPO HONGO 9840/3280cfm Descarga Vertical (UEH-H-01) 5.0/0.19 hp CEFE COMETAS			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 12.552.765,52
Detalles									
Descripción Técnica		CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAUNIDAD DE EXTRACCION TIPO HONGO, Caudal [cfm] (2,191 / 826) DESCARGA HORIZONTAL (UEH-H-01) ,0.75/0.04 hp, 55 dB , 208/3/60 , (W=710 D=710 H=781)mm							
Componentes	106023	Equipo	CAMION GRUA BRAZO O TELESCOPICA (22-25 TON)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 2.892.226,00	\$ 433.833,90
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 37.201,97	\$ 37.201,97
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 37.201,97	\$ 37.201,97
	102057	Material	UNIDAD EXTRACCION TIPO HONGOcfm9840/3280descVertic	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.175.000,00	\$ 11.175.000,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 420.830,46	\$ 420.830,46
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 219.360,72	\$ 17.548,86
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 277.822,70	\$ 125.020,22
18224	UNIDAD FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE ALTA PRESION			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 1.277.090,73
Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.UNIDAD FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE ALTA PRESION UMA-05 Y UMA-06 CAPACIDAD 76.800 BTU/H 220/2/60							
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 98.769,25	\$ 4.938,46
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 19.030,00	\$ 22.836,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 52.603,81	\$ 52.603,81
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 74.477,99	\$ 14.895,60
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 722,00	\$ 1.083,00
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 46.639,00	\$ 4.663,90
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108160	Material	BANDEJA DE CONDENSADOS AISLADA EN LÁM GALV	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 682,00	\$ 10.912,00
	108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

108190	Material	MOGOLLA EN NEOPRENO 2"X1"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
108501	Material	UNIDAD FANCOIL ALTA PRESION UMA-05 Y UMA-06 CAPAC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 3.600,00	\$ 21.600,00
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 420.830,46	\$ 1.052.076,15
2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 277.822,70	\$ 41.673,41
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 415.070,00	\$ 49.808,40

18216	UNIDAD FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE MEDIA PRESIO	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 1.055.858,43
--------------	--	-----------	-----------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.UNIDAD FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE MEDIA PRESION UMA-01 Y UMA-02 CAPACIDAD 24.000 BTU/H 220/2/60

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 98.769,25	\$ 4.642,15
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 19.030,00	\$ 22.836,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 42.083,05	\$ 42.083,05
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 74.477,99	\$ 14.895,60
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 722,00	\$ 1.083,00
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 46.639,00	\$ 4.663,90
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108160	Material	BANDEJA DE CONDENSADOS AISLADA EN LÁM GALV	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 682,00	\$ 10.912,00
	108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108190	Material	MOGOLLA EN NEOPRENO 2"X1"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108491	Material	UNIDAD FANCOIL MEDIA PRESION UMA-01 Y UMA-02 CAPA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 3.600,00	\$ 21.600,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 420.830,46	\$ 841.660,92
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 277.822,70	\$ 41.673,41
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 415.070,00	\$ 49.808,40

18218	UNIDAD FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE MEDIA PRESIO	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 1.197.605,57
--------------	--	-----------	-----------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.UNIDAD FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE MEDIA PRESION UMA-04 CAPACIDAD 30.000 BTU/H 220/2/60

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 98.769,25	\$ 13.827,70
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 19.030,00	\$ 22.836,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 48.395,50	\$ 48.395,50
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 74.477,99	\$ 14.895,60
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 722,00	\$ 1.083,00
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 46.639,00	\$ 4.663,90
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108160	Material	BANDEJA DE CONDENSADOS AISLADA EN LÁM GALV	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 682,00	\$ 10.912,00
	108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

108190	Material	MOGOLLA EN NEOPRENO 2"X1"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
108496	Material	UNIDAD FANCOIL MEDIA PRESION UMA-04 CAPACIDAD 30.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 3.600,00	\$ 21.600,00
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,3000	0,00 %	2,3000	\$ 420.830,46	\$ 967.910,06
2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 277.822,70	\$ 41.673,41
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 415.070,00	\$ 49.808,40

18221	UNIDAD FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE MEDIA PRESIO	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 1.144.529,13
--------------	--	-----------	-----------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.UNIDAD FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE MEDIA PRESION UMA-08 CAPACIDAD 54.000 BTU/H 220/2/60

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 98.769,25	\$ 4.938,46
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 19.030,00	\$ 22.836,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 46.291,35	\$ 46.291,35
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 74.477,99	\$ 14.895,60
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 722,00	\$ 1.083,00
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 46.639,00	\$ 4.663,90
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108160	Material	BANDEJA DE CONDENSADOS AISLADA EN LÁM GALV	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 682,00	\$ 10.912,00
	108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108190	Material	MOGOLLA EN NEOPRENO 2"X1"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108499	Material	UNIDAD FANCOIL MEDIA PRESION UMA-08 CAPACIDAD 54.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 3.600,00	\$ 21.600,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,2000	0,00 %	2,2000	\$ 420.830,46	\$ 925.827,01
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 277.822,70	\$ 41.673,41
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 415.070,00	\$ 49.808,40

17909	UNIDAD FANCOIL BAJA PRESION FC-RV-02 CAP 9.000 BTU	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 774.881,36
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.UNIDAD FANCOIL BAJA PRESION FC-RV-02 CAPACIDAD 9.000 BTU/H 220/2/60

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 98.769,25	\$ 4.938,46
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 19.030,00	\$ 22.836,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 31.562,28	\$ 31.562,28
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 74.477,99	\$ 14.895,60
	103090	Equipo	TALADRO 1/2"	HR	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 46.639,00	\$ 4.663,90
	106525	Material	ACOPLES-BRONCE MACHO Y HEMBRA TIPO CONVENCIONAL	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	103101	Material	CHAZO DE 1/4 COLAPS+TORNILLO***	UN	14,0000	0,00 %	14,0000	\$ 165,18	\$ 2.312,52
	101828	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/64 S/NORMA ICONTEC	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108162	Material	UNIDAD EVAPORADORA DE PARED REFRIGERANTE VARIABLE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

19160	UNIDAD FANCOIL Tipo Low Static 530 / 441 / 353 CFM refrige Var TIPO INVERTER-INCL TERMO CEFE COMETAS	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 2.712.458,92
-------	--	----	----------------------------	----------------	-----------------

19148	UNIDAD FANCOIL Tipo Low Static 706/565/424CFM refrige Var TIPO INVERTER-INCL TERMO CEFE COMETAS	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 2.424.855,19
-------	---	----	----------------------------	----------------	-----------------

19180	UNIDAD PAQUETE CON RECUPERADOR R-410A CEFÉ COMETAS	UN	Grupo EQUIPOS ESPECIALES	Valor Unitario	\$ 178.493.969,54
-------	--	----	--------------------------	----------------	-------------------

10617	Union dresser 12" **	UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO	Valor Unitario	\$ 2.135.381,68
-------	----------------------	----	-----------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.820,87	\$ 13.820,87
	567	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 315MM S/NORMA ICONTEC	UN	7,5000	0,00 %	7,5000	\$ 245.301,99	\$ 1.839.764,93
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,9060	0,00 %	0,9060	\$ 305.096,56	\$ 276.417,48
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40
10619	Union dresser 3" **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 157.100,79
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.229,54	\$ 1.229,54
	003529	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 110MM S/NORMA ICONTEC	UN	7,0000	0,00 %	7,0000	\$ 17.986,01	\$ 125.902,07
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0806	0,00 %	0,0806	\$ 305.096,56	\$ 24.590,78
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40
10618	Union dresser 4" **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 228.603,31
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.080,04	\$ 1.080,04
	003529	Material	UNION ALCANT NOVAFORT 110MM S/NORMA ICONTEC	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 17.986,01	\$ 179.860,10
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0708	0,00 %	0,0708	\$ 305.096,56	\$ 21.600,84
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 20.683,93	\$ 20.683,93
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40
11995	Union PVC S d=6" **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 77.177,43
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.299,13	\$ 2.299,13
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,2503	0,00 %	0,2503	\$ 183.710,00	\$ 45.982,61
	1633	Material	UNION SANITARIA Ø6"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 28.895,69	\$ 28.895,69
10463	Union PVCP Sch40 d=2 1/2" **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 57.138,22
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.080,04	\$ 1.080,04
	100499	Material	Union PVCP 2 1/2" SCH40 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 21.767,00	\$ 21.767,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0708	0,00 %	0,0708	\$ 305.096,56	\$ 21.600,84
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.311,94	\$ 7.311,94
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40
10462	Union PVCP Sch40 d=4" **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 85.996,92
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.542,26	\$ 1.542,26
	100498	Material	UNION PVCP Ø4"-S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 48.231,00	\$ 48.231,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1011	0,00 %	0,1011	\$ 305.096,56	\$ 30.845,26
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40

10461	Union PVCP Sch40 d=6" **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 58.063,78
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.161,61	\$ 2.161,61
	100497	Material	Union PVCP 6" SCH40 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1417	0,00 %	0,1417	\$ 305.096,56	\$ 43.232,18
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.291,59	\$ 7.291,59
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40

10469	Union PVCP Sch80 d=2 " **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 32.106,17
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.080,04	\$ 1.080,04
	100505	Material	Union PVCP 2" SCH80 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0708	0,00 %	0,0708	\$ 305.096,56	\$ 21.600,84
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.046,89	\$ 4.046,89
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40

10468	Union PVCP Sch80 d=4" **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 37.890,79
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.321,07	\$ 1.321,07
	100504	Material	Union PVCP 4" SCH80 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0866	0,00 %	0,0866	\$ 305.096,56	\$ 26.421,36
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.769,96	\$ 4.769,96
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 413.723,00	\$ 5.378,40

11346	Union PVCP Sanitaria d=6" **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 55.011,09
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.983,13	\$ 1.983,13
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 101.057,00	\$ 2.021,14
	842	Material	SOLDADURA CPVC A/CALIENTE ¼ GL S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 111.757,31	\$ 2.279,85
	1633	Material	UNION SANITARIA Ø6"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 28.895,69	\$ 28.895,69
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 305.096,56	\$ 19.831,28

16572	Unión Tubería geodren Ø12" Pad Advan Edge(Sum+ Ins			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 69.965,54
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	106035	Material	UNION TUBERIA PLANAR Ø 12"PEAD-ADVAN EDGE-12"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 53.947,97	\$ 53.947,97
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83

20820	Union UNIVERSAL PVC PRESION SCH 80 4" (Sum + Inst)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 212.991,68
-------	--	--	--	----	--	--	--	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica			Según solicitud memo y alcance 20246000221753 STP						
JUSTIFICACIÓN: se requiere para realizar las obras de mantenimiento y/o arreglos a la red de alta presión de diámetro de 4" existentes en los diferentes escenarios deportivos.			Observación 1: Se toma como referencia el CIO de referencia 16899 ACCESORIO PVC-P SCH-80 4".						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 89,09	\$ 89,09
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0142	0,00 %	0,0142	\$ 67.900,00	\$ 964,18
	100503	Material	Universal Presion PVCP 4" SCH80 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 207.484,00	\$ 207.484,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0146	0,00 %	0,0146	\$ 305.096,56	\$ 4.454,41
16331	UNIVERSAL ACERO 1 1/4" (sum+inst)			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 12.814,05
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 610,19	\$ 610,19
	106250	Material	UNIVERSAL ACERO 1 1/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 305.096,56	\$ 12.203,86
14973	Universal HG 1 1/2" **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 44.021,20
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 123,09	\$ 123,09
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,0335	0,00 %	0,0335	\$ 183.710,00	\$ 6.154,29
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,0110	2,00 %	0,0112	\$ 1.337,00	\$ 14,97
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 101.057,00	\$ 515,39
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 17.455,00	\$ 178,04
	102840	Material	UNIVERSAL GALVANIZADA Ø 1 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 37.035,42	\$ 37.035,42
10487	Universal HG d=1/2" **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 17.432,45
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 383,04	\$ 383,04
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,0417	0,00 %	0,0417	\$ 183.710,00	\$ 7.660,71
	877	Material	UNIVERSAL GALVANIZADA Ø 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.388,70	\$ 9.388,70
10486	Universal HG d=2 1/2" **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 61.092,02
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.405,38	\$ 1.405,38
	100763	Mano de Obra	OFICIAL INST. SANITARIAS + PREST.(IDRD).	JRN	0,1530	0,00 %	0,1530	\$ 183.710,00	\$ 28.107,63
	100520	Material	Universal Galvanizado HG Ø 2 1/2" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 31.579,01	\$ 31.579,01
14021	UNIVERSAL PVC 2"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 73.415,85
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 929,21	\$ 929,21
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 46.004,00	\$ 234,62

	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0035	2,00 %	0,0036	\$ 67.900,00	\$ 244,44
	104284	Material	UNIVERSAL PVC-P Ø 2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 45.122,00	\$ 45.122,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0620	0,00 %	0,0620	\$ 299.744,81	\$ 18.584,18
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
10467	Universal PVC Sch80 d=4" **			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario	\$ 270.312,23	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.321,07	\$ 1.321,07
	100503	Material	Universal Presion PVC P 4" SCH80 **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 207.484,00	\$ 207.484,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0866	0,00 %	0,0866	\$ 305.096,56	\$ 26.421,36
	100345	Subcontrato	Subcontrato	%	1,0000	---	1,0000	\$ 35.085,80	\$ 35.085,80
13310	UPS (1 KVA) MONOFASICA-ON LINE(Tiempo Resp:6 Min)			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO		Valor Unitario	\$ 123.675,77	
Detalles									
Descripción Técnica SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIÓN UPS MONOFASICA DE 1 KVA Y TIEMPO DE RESPALDO DE 6 MINUTOS.ON LINE TITAN									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.224,51	\$ 1.224,51
	103500	Material	UPS 1 KVA ON LINE MONOFASICA(TiempoRespaldo(6 min)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 306.128,14	\$ 122.451,26
12348	UPS 15 KVA TRIFASICA CEFE COMETAS			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 25.692.869,30	
Detalles									
Descripción Técnica UPS 15 KVA TRIFASICA CEFE COMETASVER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 18.520,75	\$ 18.520,75
	101546	Material	UPS 15 KVA TRIFASICA CEFE COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.158.659,00	\$ 25.158.659,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,2100	0,00 %	1,2100	\$ 306.128,14	\$ 370.415,05
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 415.070,00	\$ 145.274,50
17174	UPS de 12 kVA, trifásica			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 618.378,84	
Detalles									
Descripción Técnica UPS de 12 kVA, trifásica, Tensión Nominal de entrada y salida: 208V, Frecuencia de Entrada y Salida: 60 Hz, Eficiencia igual al 96%, THDN < 3%, Factor de Potencia de entreda: 0.99, IP 20, tiempo de autonomía 5 min.									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.122,56	\$ 6.122,56
	108180	Material	UPS de 12 kVA, trifásica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 306.128,14	\$ 612.256,28
18979	UPS DE 3 KVA MONOFASICA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI		Valor Unitario	\$ 2.734.858,33	
Detalles									
Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221. OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA. Suministro, transporte e instalación de UPS monofásica de 3 KVA. Online. Incluye banco de baterías para autonomía de 7 minutos. FP>0,99, Distorsión de armónicos < 3%. IP20. Display con parámetros de visualización.									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.913,30	\$ 1.913,30

	101866	Material	UPS 3 KVA Monofasica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.694.679,01	\$ 2.694.679,01
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 306.128,14	\$ 38.266,02
12713	UPS ON-LINE CON POLO A TIERRA (10 KVA)**			UN	Grupo CABLEADO ESTRUCTURADO			Valor Unitario	\$ 66.735,94
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.673,54	\$ 3.673,54
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.836,77	\$ 1.836,77
	102793	Material	UPS ON-LINE CON POLO A TIERRA (10KVA)**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 306.128,14	\$ 61.225,63
17656	UPS ONLINE DE 20 kVA TRIFASICA VOLTAJE DE ENTRADA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 21.420.865,84
Detalles									
Descripción Técnica UPS ONLINE DE 20 kVA TRIFASICA VOLTAJE DE ENTRADA 208 V AC Y DE SALIDA 208V AC, 60 Hz, INCLUYE BANCO DE BATERIAS. CON AUTONOMIA DE 10 MINUTOS.CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.377,58	\$ 1.377,58
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.183,84	\$ 9.183,84
	107709	Material	UPS ONLINE DE 20 KVA TRIFASICA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 20.491.920,00	\$ 20.491.920,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 306.128,14	\$ 918.384,42
16273	UPS-10 KVA BIFASICA- AUTONOMIA: 8 A10 MINUTOS			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 7.894.924,99
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 18.474,83	\$ 18.474,83
	106152	Material	UPS-10 KVA BIFASICA- AUTONOMIA: 8 A10 MINUTOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.361.679,00	\$ 7.361.679,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,2070	0,00 %	1,2070	\$ 306.128,14	\$ 369.496,66
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 415.070,00	\$ 145.274,50
16272	UPS-20 KVA BIFASICA- AUTONOMIA: 8 A10 MINUTOS			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 533.245,99
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 18.474,83	\$ 18.474,83
	106154	Material	UPS-20 KVA BIFASICA- AUTONOMIA: 8 A10 MINUTOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,2070	0,00 %	1,2070	\$ 306.128,14	\$ 369.496,66
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 415.070,00	\$ 145.274,50
16274	UPS-6 KVA BIFASICA- AUTONOMIA: 8 A10 MINUTOS			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 6.138.411,99
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 18.474,83	\$ 18.474,83
	106153	Material	UPS-6 KVA BIFASICA- AUTONOMIA: 8 A10 MINUTOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.605.166,00	\$ 5.605.166,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,2070	0,00 %	1,2070	\$ 306.128,14	\$ 369.496,66

	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 415.070,00	\$ 145.274,50
18360	Uvo Ruso/Cissus Rhombifolia EllenDanica Jardineras			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 118.366,19	
Detalles									
Descripción Técnica		Uvo Ruso/Cissus Rhombifolia EllenDanica JardinerasCENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.212,59	\$ 2.212,59
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,2309	0,00 %	0,2309	\$ 104.130,00	\$ 24.043,62
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,1155	0,00 %	0,1155	\$ 174.962,00	\$ 20.208,11
	102218	Material	FertilizanteQuim.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0288	0,00 %	0,0288	\$ 3.104,00	\$ 89,40
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0693	0,00 %	0,0693	\$ 65.259,24	\$ 4.522,47
	108579	Material	Uvo Ruso/Cissus Rhombofolia Ellen Danica-Jardinera	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 10.658,00	\$ 53.290,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 70.000,00	\$ 14.000,00
18296	Uvo Ruso/Cissus Rhombofolia EllenDanica taludesExt			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 69.517,76	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 128,92	\$ 128,92
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 104.130,00	\$ 1.353,69
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 174.962,00	\$ 1.224,73
	102218	Material	FertilizanteQuim.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 3.104,00	\$ 7,14
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0223	0,00 %	0,0223	\$ 65.259,24	\$ 1.455,28
	108554	Material	Uvo Ruso/Cissus Rhombofolia Ellen Danica	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 10.658,00	\$ 63.948,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 70.000,00	\$ 1.400,00
18299	Uvo Ruso/Cissus Rhombofolia EllenDanica taludesExt			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 69.517,76	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 128,92	\$ 128,92
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 104.130,00	\$ 1.353,69
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 174.962,00	\$ 1.224,73
	102218	Material	FertilizanteQuim.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 3.104,00	\$ 7,14
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0223	0,00 %	0,0223	\$ 65.259,24	\$ 1.455,28
	108554	Material	Uvo Ruso/Cissus Rhombofolia Ellen Danica	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 10.658,00	\$ 63.948,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 70.000,00	\$ 1.400,00
18321	Uvo Ruso/Cissus Rhombofolia EllenDanicaCubiertVerd			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS		Valor Unitario	\$ 328.847,70	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.801,94	\$ 3.801,94
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 104.130,00	\$ 3.123,90
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 174.962,00	\$ 2.624,43
	102218	Material	FertilizanteQuim.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0076	0,00 %	0,0076	\$ 3.104,00	\$ 23,59
	108560	Material	Filtro Lamidren	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	001119	Material	MANTO POLIESTER 4 mm.	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,2554	0,00 %	0,2554	\$ 65.259,24	\$ 16.667,21

	108554	Material	Uvo Ruso/Cissus Rhombofolia Ellen Danica	UN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 10.658,00	\$ 63.948,00
	10054	Sub-análisis	Impermeabilización con membranas flexibles PVC *	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 278.878,26	\$ 222.544,85
	10163	Sub-análisis	Suministro e instalacion Geotextil T-2400**	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 16.683,93	\$ 13.313,78
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 70.000,00	\$ 2.800,00
14576	V-1	Aluminio+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur sum+in	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	104616	Material	V-1 aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14587	V-10	Aluminio+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles									
Descripción Técnica Ventana, sistema fijo de 1,07mtsdeanchox1,31mts de altura, con vidrio cristal de seguridad laminado colo rverde automotriz de 4+4mm, accersorios en aluminio anodizado colo rblanc omate tipo pesado, compuesta por persiana fija en la parte superior y vidrios a tope.El precio incluye:MATERIALES MANO DE OBRA DE FABRICACIÓNMANO DE OBRA DE INSTALACIÓNTRANSPORTEHERRAMIENTA MENOR Y MAYOR									
Componentes	104628	Material	V-10 aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14588	V-10a y b	Aluminio+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles									
Descripción Técnica Ventana, sistema fijo de1,07mtsdeanchox1,51mts de altura, con vidrio cristal de seguridad laminado colo rverde automotriz de 4+4mm, accersorios en aluminio anodizado colo rblanc omate tipo pesado, compuesta por persiana fija en la parte superior y vidrios a tope.El precio incluye:MATERIALES MANO DE OBRA DE FABRICACIÓNMANO DE OBRA DE INSTALACIÓNTRANSPORTEHERRAMIENTA MENOR Y MAYOR									
Componentes	104629	Material	V-10 a y b aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14589	V-11	Aluminio+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles									
Descripción Técnica Ventana, sistema fijo de1,10mtsdeanchox1,31mts de altura, con vidrio cristal de seguridad laminado colo rverde automotriz de 4+4mm, accersorios en aluminio anodizado colo rblanc omate tipo pesado, compuesta por persiana fija en la parte superior y vidrios a tope.El precio incluye:MATERIALES MANO DE OBRA DE FABRICACIÓNMANO DE OBRA DE INSTALACIÓNTRANSPORTEHERRAMIENTA MENOR Y MAYOR									
Componentes	104630	Material	V-11 aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14590	V-12 a y b	Aluminio+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles									
Descripción Técnica Ventana, sistema fijo de1,10mtsdeanchox1,51mts de altura, con vidrio cristal de seguridad laminado colo rverde automotriz de 4+4mm, accersorios en aluminio anodizado colo rblanc omate tipo pesado, compuesta por persiana fija en la parte superior y vidrios a tope.El precio incluye:MATERIALES MANO DE OBRA DE FABRICACIÓNMANO DE OBRA DE INSTALACIÓNTRANSPORTEHERRAMIENTA MENOR Y MAYOR									
Componentes	104632	Material	V-12 a y b aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14591	V-13	Aluminio+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles									
Descripción Técnica Ventana, sistema fijo de1,17mtsdeanchox1,51mts de altura, con vidrio cristal de seguridad laminado colo rverde automotriz de 4+4mm, accersorios en aluminio anodizado colo rblanc omate tipo pesado, compuesta por persiana fija en la parte superior y vidrios a tope.El precio incluye:MATERIALES MANO DE OBRA DE FABRICACIÓNMANO DE OBRA DE INSTALACIÓNTRANSPORTEHERRAMIENTA MENOR Y MAYOR									
Componentes	104634	Material	V-13 aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

14577	V-2 Aluminio+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur sum+in	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104618	Material	V-2 aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

14578	V-3 Aluminio+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur sum+in	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104619	Material	V-3 aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

14579	V-4a V-4b Alum+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur sum+i	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica Ventana, sistema fijo de 1,10mts de ancho x1,94mts de altura, con vidrio cristal de seguridad laminado colo rverde automotriz de 4+4mm, accersorios en aluminio anodizado colo rblanc omate tipo pesado, compuesta por persiana fija en la parte superior y vidrios a tope.El precio incluye:MATERIALES MANO DE OBRA DE FABRICACIÓNMANO DE OBRA DE INSTALACIÓNTRANSPORTEHERRAMIENTA MENOR Y MAYOR

Componentes	104621	Material	V-4a V-4b aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

14580	V-5 Alum+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur sum+i	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica Ventana, sistema fijo de 1,10mts de ancho x1,79mtsde altura, con vidrio cristal de seguridad laminado colo rverde automotriz de 4+4mm, accersorios en aluminio anodizado colo rblanc omate tipo pesado, compuesta por persiana fija en la parte superior y vidrios a tope.El precio incluye:MATERIALES MANO DE OBRA DE FABRICACIÓNMANO DE OBRA DE INSTALACIÓNTRANSPORTEHERRAMIENTA MENOR Y MAYOR

Componentes	104622	Material	V-5 aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

14583	V-6 a-b Alum+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur sum+i	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica Ventana, sistema fijo de 1,10mts de ancho x1,79+0,15mts de altura, con vidrio cristal de seguridad laminado colo rverde automotriz de 4+4mm, accersorios en aluminio anodizado colo rblanc omate tipo pesado, compuesta por persiana fija en la parte superior y vidrios a tope.El precio incluye:MATERIALES MANO DE OBRA DE FABRICACIÓNMANO DE OBRA DE INSTALACIÓNTRANSPORTEHERRAMIENTA MENOR Y MAYOR

Componentes	104623	Material	V-6a y b aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

14582	V-6 Alum+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur sum+i	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica Ventana, sistema fijo de 1,10mts de ancho x1,79mtsde altura, con vidrio cristal de seguridad laminado colo rverde automotriz de 4+4mm, accersorios en aluminio anodizado colo rblanc omate tipo pesado, compuesta por persiana fija en la parte superior y vidrios a tope.El precio incluye:MATERIALES MANO DE OBRA DE FABRICACIÓNMANO DE OBRA DE INSTALACIÓNTRANSPORTEHERRAMIENTA MENOR Y MAYOR

Componentes	104622	Material	V-5 aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

14584	V-7-V7a-b Alum+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur sum+	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica Ventana, sistema fijo de 1,10mts de ancho x1,79+0,15mts de altura, con vidrio cristal de seguridad laminado colo rverde automotriz de 4+4mm, accersorios en aluminio anodizado colo rblanc omate tipo pesado, compuesta por persiana fija en la parte superior y vidrios a tope.El precio incluye:MATERIALES MANO DE OBRA DE FABRICACIÓNMANO DE OBRA DE INSTALACIÓNTRANSPORTEHERRAMIENTA MENOR Y MAYOR

Componentes	104625	Material	V-7-V7a y b aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14585	V-8 Aluminio+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur sum+ins	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00				

Detalles

Descripción Técnica Ventana, sistema fijo de 1,10mts de ancho x1,79+0,15mts de altura, con vidrio cristal de seguridad laminado colo rverde automotriz de 4+4mm, accesorios en aluminio anodizado colo rblanc omate tipo pesado, compuesta por persiana fija en la parte superior y vidrios a tope.El precio incluye:MATERIALES MANO DE OBRA DE FABRICACIÓNMANO DE OBRA DE INSTALACIÓNTRANSPORTEHERRAMIENTA MENOR Y MAYOR

Componentes	104626	Material	V-8 aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14586	V-9 Aluminio+ vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur sum+ins	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00				

Detalles

Descripción Técnica Ventana, sistema fijo de 1,10mts de ancho x1,79+0,15mts de altura, con vidrio cristal de seguridad laminado colo rverde automotriz de 4+4mm, accesorios en aluminio anodizado colo rblanc omate tipo pesado, compuesta por persiana fija en la parte superior y vidrios a tope.El precio incluye:MATERIALES MANO DE OBRA DE FABRICACIÓNMANO DE OBRA DE INSTALACIÓNTRANSPORTEHERRAMIENTA MENOR Y MAYOR

Componentes	104627	Material	V-9 aluminio+vidrio lam 4+4mm Col Gim Sur	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
11604	VALLA 4X12M (S/Especificación IDRD) Sum+Inst	UN	Grupo SEÑALIZACION	Valor Unitario	\$ 5.388.042,45				

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 35.374,34	\$ 35.374,34
	101023	Material	VALLA 4X12M (S/Especificación IDRD)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.805.267,00	\$ 2.805.267,00
	11774	Sub-análisis	ACERO DE REFUERZO 60000 **	KG	134,0000	0,00 %	134,0000	\$ 5.945,63	\$ 796.714,42
	00068	Sub-análisis	BASE RECEBO SUBBASE COMPACTACION Mec.	M3	0,6500	0,00 %	0,6500	\$ 146.700,70	\$ 95.355,46
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	1,2900	3,00 %	1,3287	\$ 594.287,13	\$ 789.629,31
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 411.580,43	\$ 411.580,43
	13195	Sub-análisis	Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	2,1200	0,00 %	2,1200	\$ 116.632,07	\$ 247.259,99
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 413.723,00	\$ 206.861,50
14667	VALLA ESP 6X3; angulo de 2**2**3/16 (SUM + INST)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 3.720.638,15				

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	14106	Sub-análisis	Instalación de Valla Especial (3x6m)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 965.131,15	\$ 965.131,15
	14310	Sub-análisis	Suministro valla especial 6x3	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.755.507,00	\$ 2.755.507,00

14834	VALLA ESP 6X3; angulo de 2**2**3/16(DESM+SUM+INST)	UN	Grupo MOBILIARIO	Valor Unitario	\$ 4.231.540,78				
--------------	---	-----------	-------------------------	-----------------------	------------------------	--	--	--	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	14065	Sub-análisis	Desmonte de Valla Especial (3x6m) Cargue y retiro	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 510.902,63	\$ 510.902,63
	14667	Sub-análisis	VALLA ESP 6X3; angulo de 2**2**3/16 (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.720.638,15	\$ 3.720.638,15

12705	valla especial 6x3 (instalac.) solo Banner	UN	Grupo 10 Mobiliario	Valor Unitario	\$ 395.474,46				
--------------	---	-----------	----------------------------	-----------------------	----------------------	--	--	--	--

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.350,93	\$ 4.350,93
	102746	Material	Tensor Banner 3/8 x 6***	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20.389,00	\$ 203.890,00

	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 579.990,67	\$ 36.539,41
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,2750	0,00 %	0,2750	\$ 299.744,81	\$ 82.429,82
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1650	0,00 %	0,1650	\$ 413.723,00	\$ 68.264,30
12699	valla especial 6x3 (instalac.)solo lámina y Banner			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 604.898,82

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.431,10	\$ 7.431,10
	102746	Material	Tensor Banner 3/8 x 6***	UN	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 20.389,00	\$ 203.890,00
	00255	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,2580	5,00 %	0,2709	\$ 579.990,67	\$ 157.119,47
	10164	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 1Ayud+1Ofic ObraNegra **	JRN	0,4300	0,00 %	0,4300	\$ 299.744,81	\$ 128.890,27
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 413.723,00	\$ 107.567,98

14643	VALLA ESPECIAL 6X3 (LAMINA Y VANER) (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 3.961.722,82
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103819	Material	VALLA ESPECIAL 6X3 - SOLO LAMINA Y BANNER	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.356.824,00	\$ 3.356.824,00
	12699	Sub-análisis	valla especial 6x3 (instalac.)solo lámina y Banner	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 604.898,82	\$ 604.898,82

14812	VALLA ESPECIAL 6X3 (LAMINA Y VANER)(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 4.472.625,45
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	14065	Sub-análisis	Desmonte de Valla Especial (3x6m) Cargue y retiro	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 510.902,63	\$ 510.902,63
	14643	Sub-análisis	VALLA ESPECIAL 6X3 (LAMINA Y VANER) (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.961.722,82	\$ 3.961.722,82

14740	VALLA ESPECIAL 6X3 (SOLO VANER) (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.244.003,46
--------------	---	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103820	Material	VALLA ESPECIAL 6X3 (SOLO BANNER)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 848.529,00	\$ 848.529,00
	12705	Sub-análisis	valla especial 6x3 (instalac.) solo Banner	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 395.474,46	\$ 395.474,46

12706	Valla especial 6x3(Sumin.)solo Banner			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 848.529,00
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103820	Material	VALLA ESPECIAL 6X3 (SOLO BANNER)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 848.529,00	\$ 848.529,00
--------------------	--------	----------	------------------------------------	----	--------	--------	--------	---------------	---------------

12700	Valla especial 6x3(Sumin.)solo lámina y Banner			UN	Grupo 10 Mobiliario			Valor Unitario	\$ 3.356.824,00
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	103819	Material	VALLA ESPECIAL 6X3 - SOLO LAMINA Y BANNER	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.356.824,00	\$ 3.356.824,00
--------------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	-----------------	-----------------

20800	VALLA NORMAS GENERALES CAMPOS DEPORTIVOS 3,00M x 1,00M (incluye dados en concreto)			UN	Grupo SEÑALIZACION			Valor Unitario	\$ 9.927.938,58
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles Según solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica JUSTIFICACION: Actividad requerida cuando se evidencie la falta de este tipo de señalética en algunas zonas deportivas al interior del parque y con el fin de resaltar la señalización de las diferentes especies en los espacios deportivos a cargo del IDPD. Observación: El CIO de

			fin de garantizar la señalización de los diferentes espacios en los escenarios deportivos a cargo del IDRD. referencia corresponde al 010543 Normas Generales Campos Deportivos 2,20m X 0,90m (incluye dados en concreto). 10543 en el porcentaje del factor de herramienta menor.					Observación: El CIO de Nota ACCE: varia del	
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	5,0000	---	5,0000	\$ 4.354,51	\$ 21.772,55
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 104.130,00	\$ 27.073,80
	100755	Mano de Obra	OFICIAL ALBAÑILERIA GENERAL + PREST. (IDRD)	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 174.962,00	\$ 45.490,12
	108188	Material	VALLA NORMAS GRAL. 2 Caras (1.00x3.00m) - J. INFAN	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 9.713.106,00	\$ 9.713.106,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1375	0,00 %	0,1375	\$ 594.287,13	\$ 81.714,48
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1375	0,00 %	0,1375	\$ 146.354,07	\$ 20.123,68
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 415.070,00	\$ 12.452,10
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 413.723,00	\$ 6.205,85
15221	Valla para Modulos		UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 0,00	

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104638	Material	VALLA PARA MÓDULOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
010619	VALLA TIPO A DIRECCIONAL EN MADERA PARA SENDEROS ECOLOGICOS (Sum+Inst)		UN	Grupo SEÑALIZACION			Valor Unitario	\$ 2.222.695,79	

Detalles

Descripción Técnica

			madera sapan cuadrada Dimensiones: 0.30 x 0.30x0.07 mt Color: Al natural preferiblemente castaño oscuro. Logo tipo colorii impreso sobre la madera a color Especificaciones: Resolución mínima de impresión 720 x 1.440 dpi. Tintas 7 Tintas UV de secado instantáneo Anapurna (CMYK, Lc, Lm, blanco). Material: Madera sapán cuadrada. Los tratamientos e inmunizaciones se deberán realizar cumpliendo lo establecido en el numeral 4.4 de la NTC 2500 Dimensiones: 0.70 x 0.1 5x0.07 mt Color: Al natural preferiblemente castaño oscuro. Material: Madera sapán cuadrada. Los tratamientos e inmunizaciones se deberá realizar cumpliendo lo establecido en el numeral 4.4 de la NTC 2500 Dimensiones: 0.10x 0.10x2.25 mt Color: Al natural preferiblemente castaño oscuro. Material: Dado en concreto 3000 psiMaterial: Dado en concreto 3000 psi Dimensiones: 0.20x0.20x0.60 mt Recubrimiento de la madera en concreto mínimo 7cm. Aplicar un adhesivo epóxico, ideal para unir y sellar materiales, como madera y concreto. Lo anterior con el fin de dar un sellado entre la madera y el concreto evitando que la humedad de este último, afecte la resistencia de la estructura de la señal						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.133,67	\$ 8.133,67
	100709	Material	Sikadur 31 adhesivo de reforzam (2Kg) **	KG	0,4080	3,00 %	0,4202	\$ 91.308,00	\$ 38.367,62
	12988	Material	VALLA TIPO A DIRECCIONAL EN MADERA PARA SENDEROS ECOLOGICOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.977.115,00	\$ 1.977.115,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 299.744,81	\$ 134.885,16
	15393	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin refjsinForm H=0.60	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 58.710,32	\$ 58.710,32
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
010620	VALLA TIPO B PANEL DE BIENVENIDA EN MADERA PARA SENDEROS ECOLOGICOS (Sum+Inst)		UN	Grupo SEÑALIZACION			Valor Unitario	\$ 6.984.933,67	

Detalles

Descripción Técnica

La vegetación será seleccionada de acuerdo al lugar de instalación de la señalización, ya que requiere ser nativa del camino o sendero. Malla plástica

tijada con clavos pequenos d:0.50. 2cm l tierra terti. l eia astaitica tijada con clavos pequenos d:0.50. Material: Madera sapan cuadrada. Los tratamientos e inmunizaciones se deberán realizar cumpliendo lo establecido en el numeral Dimensiones: 0.10x0.05x 0.70 mt Color: Al natural preferiblemente castaño oscuro. Material: Madera sapan cuadrada. Los tratamientos e inmunizaciones se deberán realizar cumpliendo lo establecido en el numeral 4.4 de la NTC 2500. Dimensiones: 0.10x0.10x 3.03 mt Color: Al natural preferiblemente castaño oscuro. Madera sapan. Dimensiones: 1.50 x 1.00 x 0.07 mt Color: Al natural preferiblemente castaño oscuro. Contenido impreso sobre la madera a color. Especificaciones: Resolución impresión 720 x 1.440 dpi. Tintas 7 Tintas UV de secado instantáneo Anapurna (CMYK, Lc, Lm, blanco). Material: Madera sapan cuadrada. Los tratamientos e inmunizaciones se deberá realizar cumpliendo lo establecido en el numeral 4.4 de la NTC 2500. Dimensiones: 1.50x0.70x 0.07 mt. Color: Al natural preferiblemente castaño oscuro. Aplicar un adhesivo epóxico, ideal para unir y sellar materiales, como madera y concreto. Aplicar un adhesivo epóxico, ideal para unir y sellar materiales, como madera y concreto. Lo anterior con el fin de dar un sellado entre la madera y el concreto evitando que la humedad de este último, afecte la resistencia de la estructura de la señal.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.307,03	\$ 12.307,03
	100709	Material	Sikadur 31 adhesivo de reforzam (2Kg) **	KG	0,8106	3,00 %	0,8349	\$ 91.308,00	\$ 76.233,05
	12989	Material	VALLA TIPO B PANEL DE BIENVENIDA EN MADERA PARA SENDEROS ECOLOGICOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 6.577.558,00	\$ 6.577.558,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,6500	0,00 %	0,6500	\$ 299.744,81	\$ 194.834,13
	15393	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.60	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 58.710,32	\$ 117.420,64
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
010621	VALLA TIPO C-1 INTERPRETATIVA EN MADERA PARA SENDEROS ECOLOGICOS (Sum+Inst)		UN	Grupo SEÑALIZACION			Valor Unitario	\$ 2.706.310,79	

Detalles

Descripción Técnica

Material: Madera sapan cuadrada. Los tratamientos e inmunizaciones se deberán realizar cumpliendo lo establecido en el numeral 4.4 de la NTC 2500 Dimensiones: 0.80x0.40x0.07 mt Color: Al natural preferiblemente castaño oscuro. Material: Madera sapan cuadrada. Los tratamientos e inmunizaciones se deberán realizar cumpliendo lo establecido en el numeral 4.4 de la NTC 2500 Dimensiones: 0.10x0.10x2.03 mt Color: Al natural preferiblemente castaño oscuro. Tamaño de colibrí: Diámetro 0.11 mts aprox. Logo tipo colibrí impreso sobre la madera a color. Especificaciones: Resolución mínima de impresión 720 x 1.440 dpi. Tintas 7 Tintas UV de secado instantáneo Anapurna (CMYK, Lc, Lm, blanco). Diámetro 0.14mt La impresión del colibrí deberá estar en las dos caras de la señal.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.133,67	\$ 8.133,67
	100709	Material	Sikadur 31 adhesivo de reforzam (2Kg) **	KG	0,4080	3,00 %	0,4202	\$ 91.308,00	\$ 38.367,62
	12990	Material	VALLA TIPO C-1 INTERPRETATIVA EN MADERA PARA SENDEROS ECOLOGICOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.460.730,00	\$ 2.460.730,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 299.744,81	\$ 134.885,16
	15393	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.60	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 58.710,32	\$ 58.710,32
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02
010622	VALLA TIPO C-2 INTERPRETATIVA EN MADERA PARA SENDEROS ECOLOGICOS (Sum+Inst)		UN	Grupo SEÑALIZACION			Valor Unitario	\$ 1.919.217,79	

Detalles

Descripción Técnica

Material: Madera sapan cuadrada. Los tratamientos e inmunizaciones se deberá realizar cumpliendo lo establecido en el numeral 4.4 de la NTC 2500 Dimensiones: 0.60x0.50x0.07mt Color: Al natural preferiblemente castaño oscuro. Impresión sobre la madera a color. Especificaciones: Resolución mínima de impresión 720x1.440 dpi. Tintas 7 Tintas UV de secado instantáneo Anapurna (CMYK, Lc, Lm, blanco). Diámetro 0.14mt La impresión del colibrí deberá estar en las dos caras de la señal. Material: Madera sapan cuadrada. Los tratamientos e inmunizaciones se deberá realizar cumpliendo lo establecido en el numeral 4.4 de la NTC 2500. Dimensiones: 0.30x0.30x0.02 mt Color: Al natural preferiblemente castaño oscuro. Tornillo autoperforante para madera en acero inoxidable de 6" y pegamento de alta resistencia para madera.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.133,67	\$ 8.133,67
	100709	Material	Sikadur 31 adhesivo de reforzam (2Kg) **	KG	0,4080	3,00 %	0,4202	\$ 91.308,00	\$ 38.367,62
	12991	Material	VALLA TIPO C-2 INTERPRETATIVA EN MADERA PARA SENDEROS ECOLOGICOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.673.637,00	\$ 1.673.637,00
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 299.744,81	\$ 134.885,16
	15393	Sub-análisis	Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.60	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 58.710,32	\$ 58.710,32
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 219.360,72	\$ 5.484,02

14357	Vallas instruccion 3 ejercicios - Suministro			UN	Grupo VARIOS			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	103799	Material	VALLAS INSTRUCCIÓN 3 EJERCICIOS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
19018	ValvBolaPVCØ3DobleUniversalCometasCRDCSUM+INST			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 503.972,22
Detalles									
Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC COMETAS SECRETARIA DE CULTURASuministro e Instalación Válvula de Bola PVC Ø3" con Doble Universal Soldada									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.440,77	\$ 2.440,77
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 67.900,00	\$ 2.716,00
	101897	Material	VálvulaBolaPVCØ3"CON2Universal-CRDC-Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 305.096,56	\$ 48.815,45
13676	Valvula de Alivio Ø 2"(Agua y Aire) **			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 567.459,82
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.661,16	\$ 3.661,16
	103901	Material	VALVULA DE ALIVIO Ø2" (AIRE Y AGUA) Bronce/Acero	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 533.289,00	\$ 533.289,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
11345	Valvula de Compuerta 6" **			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 82.094,75
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.813,71	\$ 3.813,71
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 1.337,00	\$ 681,87
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0065	2,00 %	0,0066	\$ 101.057,00	\$ 666,98
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0370	2,00 %	0,0377	\$ 17.455,00	\$ 658,05
	100991	Material	Valvula compuert Elástica Beta d=6" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 305.096,56	\$ 76.274,14
11344	Valvula de Retención 6" **			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 40.592,59
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 795,93	\$ 795,93
	100991	Material	Valvula compuert Elástica Beta d=6" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 306.128,14	\$ 39.796,66
15038	VALVULA DE VENTILACION 2"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 48.673,42
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.220,39	\$ 1.220,39
	104772	Material	TAPA PARA REGISTRO 0.15x0.15	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 10.675,01	\$ 10.675,01
	1591	Material	TUBO VENTILACION Ø 2"PVC X6ML S/NORMA ICONTEC	ML	2,0000	3,00 %	2,0600	\$ 6.005,00	\$ 12.370,30

	104797	Material	VALVULA PLASTIC. VENTILACION 2"- 145PSI- VENTOSA C	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 305.096,56	\$ 24.407,72
10921	Valvula 3" tipo compuerta elastica extremo liso***			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 284.086,91
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 39.184,40	\$ 39.184,40
	100618	Material	Lubricante 500G para tuberia PVC.P RDE 26***	UN	0,0000	0,00 %	0,0000	\$ 11.757,00	\$ 0,00
	100616	Material	Valvula compuert elástica extremo liso 3****	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 306.128,14	\$ 244.902,51
16341	VALVULA ALIVIO AGUA 1"X1" (sum+inst)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 161.735,33
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.627,41	\$ 7.627,41
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.337,00	\$ 668,50
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0045	0,00 %	0,0045	\$ 101.057,00	\$ 454,76
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 17.455,00	\$ 436,38
	106271	Material	VALVULA ALIVIO AGUA 1"X1" Pmin(175 Psi)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 305.096,56	\$ 152.548,28
17235	VALVULA ANGULAR PARA GABINETE DE 2 1/2"			UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 98.027,53
Detalles									
Descripción Técnica VALVULA ANGULAR RESTRICTORA PARA GABINETE DE 2 1/2"									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.667,98	\$ 4.667,98
	107206	Material	VALVULA ANGULAR PARA GABINETE DE 2 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3060	0,00 %	0,3060	\$ 305.096,56	\$ 93.359,55
14033	VALVULA ANTIVAN. SANITARIO TIPO PUSH (Sumi.+Intal)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 533.575,13
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.864,67	\$ 6.864,67
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 1.337,00	\$ 1.069,60
	105180	Material	GRIFERIA VÁLVULA ANTIBAN. SANITARIO TIPO PUSH	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 353.066,46	\$ 353.066,46
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 305.096,56	\$ 137.293,45
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 415.070,00	\$ 35.280,95
17083	VALVULA BALANCEADORA DE FLUJO 1/2"			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 36.924,43
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 690,13	\$ 690,13
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	0,6600	0,00 %	0,6600	\$ 2.618,00	\$ 1.727,88
	107029	Material	VALVULA BALANCEADORA DE FLUJO 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1131	0,00 %	0,1131	\$ 305.096,56	\$ 34.506,42

17086	VALVULA BALANCEADORA DE FLUJO 2"	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 66.767,43
-------	----------------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.180,11	\$ 1.180,11
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	2,5140	0,00 %	2,5140	\$ 2.618,00	\$ 6.581,65
	107032	Material	VALVULA BALANCEADORA DE FLUJO 2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1934	0,00 %	0,1934	\$ 305.096,56	\$ 59.005,67

17084	VALVULA BALANCEADORA DE FLUJO 3/4"	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 37.428,87
-------	------------------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 695,62	\$ 695,62
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	0,7457	0,00 %	0,7457	\$ 2.618,00	\$ 1.952,24
	107031	Material	VALVULA BALANCEADORA DE FLUJO 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1140	0,00 %	0,1140	\$ 305.096,56	\$ 34.781,01

13455	VALVULA BOLA GAS 1 1/2"	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 66.946,20
-------	-------------------------	----	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 953,43	\$ 953,43
	103639	Material	ADAPTADOR MACHO COBRE 1 1/2"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003811	Material	FUNDENTE A	LB	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 12.006,01	\$ 600,30
	100049	Material	Soldadura estaño Plata	KG	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 843.464,66	\$ 42.173,23
	103638	Material	Válvula de bola gas 1 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0625	0,00 %	0,0625	\$ 305.096,56	\$ 19.068,54
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70

13456	VALVULA BOLA GAS 2"	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 224.434,50
-------	---------------------	----	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.270,73	\$ 1.270,73
	100047	Material	Adaptador macho cobre 2" **	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003811	Material	FUNDENTE A	LB	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 12.006,01	\$ 600,30
	100049	Material	Soldadura estaño Plata	KG	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 843.464,66	\$ 42.173,23
	103641	Material	Válvula de bola gas 2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 150.825,00	\$ 150.825,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0833	0,00 %	0,0833	\$ 305.096,56	\$ 25.414,54
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 415.070,00	\$ 4.150,70

10720	Valvula bridada d=3" tipo compuerta **	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 799.310,69
-------	--	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.826,60	\$ 3.826,60
	1835	Material	ANTICORROSIVO ROJO PROTECCION	GLN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 67.990,00	\$ 679,90

	000456	Material	CODO 90° PRESION 3"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 42.423,63	\$ 42.423,63
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 16.094,00	\$ 5.632,90
	1584	Material	TUBO PRESION RDE-21 Ø3" PVCX6ML -S/NORMA ICONTEC	ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 28.718,00	\$ 14.359,00
	100588	Material	Valvula compuert bridada d=3" **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 653.788,00	\$ 653.788,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 413.723,00	\$ 2.068,62
10137	Valvula bridada d=3" tipo compuerta importada **			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 145.522,69

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.826,60	\$ 3.826,60
	1835	Material	ANTICORROSIVO ROJO PROTECCION	GLN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 67.990,00	\$ 679,90
	000456	Material	CODO 90° PRESION 3"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 42.423,63	\$ 42.423,63
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 16.094,00	\$ 5.632,90
	1584	Material	TUBO PRESION RDE-21 Ø3" PVCX6ML -S/NORMA ICONTEC	ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 28.718,00	\$ 14.359,00
	100167	Material	Valvula compuert bridada d=3" Usa A-216 WCB a/c **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 306.128,14	\$ 76.532,04
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 413.723,00	\$ 2.068,62

14987	VALVULA CHEQUE 1 1/2" CORTINA (sum+inst).			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 27.219,94
--------------	--	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.220,39	\$ 1.220,39
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 1.337,00	\$ 681,87
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0045	2,00 %	0,0046	\$ 101.057,00	\$ 464,86
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0250	2,00 %	0,0255	\$ 17.455,00	\$ 445,10
	104763	Material	VALVULA CHEQUE Ø 1 1/2" CORTINA HELBERT O SIMILAR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 305.096,56	\$ 24.407,72

14988	VALVULA CHEQUE 2 1/2" CORTINA (sum+inst).			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 28.961,25
--------------	--	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.296,66	\$ 1.296,66
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 1.337,00	\$ 681,87
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 101.057,00	\$ 515,39
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 17.455,00	\$ 534,12
	104765	Material	VALVULA CHEQUE Ø 2 1/2" CORTINA HELBERT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 305.096,56	\$ 25.933,21

13464	VALVULA CHEQUE 2" CORTINA (sum+inst).			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 341.130,04
--------------	--	--	--	-----------	---	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.266,15	\$ 1.266,15
--------------------	--------	--------	---------------------	---	--------	-----	--------	-------------	-------------

	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 16.094,00	\$ 321,88
	103642	Material	VALVULA CHEQUE Ø 2" CORTINA HELVERT	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 314.219,00	\$ 314.219,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0830	0,00 %	0,0830	\$ 305.096,56	\$ 25.323,01
14992	VALVULA CHEQUE 4" CORTINA (sum+inst).			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 981.039,33

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.796,93	\$ 1.796,93
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 1.337,00	\$ 701,93
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 101.057,00	\$ 1.030,78
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 17.455,00	\$ 534,12
	104769	Material	VALVULA CHEQUE Ø 4" CORTINA S/MORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 941.037,01	\$ 941.037,01
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 399.317,32	\$ 35.938,56
15696	VALVULA CHEQUE Ø 2" CON CORTINA PERFORADA			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 28.979,22

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.357,68	\$ 1.357,68
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 1.337,00	\$ 467,95
	105563	Material	VALVULA CHEQUE Ø 2" CON CORTINA PERFORADA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0890	0,00 %	0,0890	\$ 305.096,56	\$ 27.153,59
15691	VALVULA COMPUERTA D:1" INCLUYE ACCESORIOS			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 117.351,27

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.288,22	\$ 2.288,22
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.337,00	\$ 401,10
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 101.057,00	\$ 515,39
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 17.455,00	\$ 356,08
	105559	Material	VALVULA DE PIE Ø 1" cuerpo bronce Malla metalica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 68.026,00	\$ 68.026,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 305.096,56	\$ 45.764,48
15692	VALVULA COMPUERTA D:2" INCLUYE ACCESORIOS			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 57.170,14

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.700,10	\$ 2.700,10
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 1.337,00	\$ 467,95
	105560	Material	VALVULA DOBLE COMPUERTA ELAS. 2" (Ver descripción)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1770	0,00 %	0,1770	\$ 305.096,56	\$ 54.002,09
15694	VALVULA COMPUERTA D:3" INCLUYE ACCESORIOS			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 59.866,65

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.822,14	\$ 2.822,14
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 1.337,00	\$ 601,65

	105561	Material	VALVULA DOBLE COMPUERTA ELAS. 3" (Ver descripción)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1850	0,00 %	0,1850	\$ 305.096,56	\$ 56.442,86

15695	VALVULA COMPUERTA Ø 4"			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 65.889,35
--------------	-------------------------------	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.050,97	\$ 3.050,97
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.337,00	\$ 668,50
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0060	2,00 %	0,0061	\$ 101.057,00	\$ 616,45
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 17.455,00	\$ 534,12
	105562	Material	VALVULA DOBLE COMPUERTA ELAS. 4" (Ver descripción)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 305.096,56	\$ 61.019,31

10132	Valvula d=1" de bola para gas **			UN	Grupo INSTALACIONES GAS		Valor Unitario		\$ 10.188,69
--------------	---	--	--	-----------	--------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	1835	Material	ANTICORROSIVO ROJO PROTECCION	GLN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 67.990,00	\$ 679,90
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 101.057,00	\$ 101,06
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 16.094,00	\$ 321,88
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 21.618,00	\$ 1.080,90
	852	Material	TUBO PRESION ½" RDE 13.5 PVCX6ML S/NORMA ICONTEC	ML	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 1.492,00	\$ 783,30
	001122	Material	UNION PRESION Ø ½" PVC S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 313,01	\$ 626,02
	000407	Material	UNIVERSAL PRESION ½" PAVCO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 4.273,00	\$ 4.273,00
	009415	Material	VALVULA BOLA P/MEDIDOR GAS 1"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	16643	Sub-análisis	CUADRILLA INST. HIDRAULICA 1:1+PREST. **	JRN	0,0103	0,00 %	0,0103	\$ 225.498,18	\$ 2.322,63

17853	VÁLVULA DE AIRE DE DOBLE EFECTO 1"			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 44.119,07
--------------	---	--	--	-----------	---	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 855,49	\$ 855,49
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	0,1868	0,00 %	0,1868	\$ 2.618,00	\$ 489,04
	108110	Material	VALVULA EXPULSADORA DE AIRE 1"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1402	0,00 %	0,1402	\$ 305.096,56	\$ 42.774,54

16403	VALVULA DE ALIVIO ACERO/BRONCE Ø11/2"-200PSI-AGUA			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario		\$ 112.122,99
--------------	--	--	--	-----------	---	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.339,19	\$ 5.339,19
	106322	Material	VALVULA DE ALIVIO ACERO/BRONCE Ø11/2"-200PSI-AGUA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 305.096,56	\$ 106.783,80

20777	VALVULA DE BOLA 1/2" (sum+inst)			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 68.807,83
--------------	--	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles Segun Solicitud memo y alcance 20246000221753 STP

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 260,33	\$ 260,33
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 104.130,00	\$ 5.206,50
	837	Material	REGISTRO CORTINA Ø ½" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 63.341,00	\$ 63.341,00

13458	VALVULA DE BOLA 1/2" (sum+inst).	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 32.425,28
--------------	---	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 104.130,00	\$ 8.330,40
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 16.094,00	\$ 321,88
	104549	Material	VALVULA/REGISTRO DE BOLA Ø 1/2"(MANIJA - METALICA)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 23.773,00	\$ 23.773,00

13457	VALVULA DE BOLA 3/4" (sum+inst).	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 8.652,28
--------------	---	-----------	--------------	---	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 104.130,00	\$ 8.330,40
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 16.094,00	\$ 321,88
	009414	Material	VALVULA BOLA P/MEDIDOR GAS 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

16092	Válvula de bola de 4" (suministro e insta	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 862.112,90
--------------	--	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.440,77	\$ 2.440,77
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 1.337,00	\$ 681,87
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0600	2,00 %	0,0612	\$ 101.057,00	\$ 6.184,69
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 17.455,00	\$ 534,12
	105931	Material	VALVULA DE BOLA DE 4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 803.456,00	\$ 803.456,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 305.096,56	\$ 48.815,45

00783	VALVULA DE BOLA P/MEDIDOR	UN	Grupo	INSTALACIONES GAS	Valor Unitario	\$ 8.290,88
--------------	----------------------------------	-----------	--------------	--------------------------	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 104.130,00	\$ 7.289,10
	1835	Material	ANTICORROSIVO ROJO PROTECCION	GLN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 67.990,00	\$ 679,90
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 16.094,00	\$ 321,88
	003828	Material	VALVULA BOLA P/MEDIDOR GAS 1/2"	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00

17129	VÁLVULA DE BOLA PVC 1 1/2" (MONORADIAL LISA)	UN	Grupo	08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 52.700,32
--------------	---	-----------	--------------	----------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.028,18	\$ 1.028,18
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	0,1006	0,00 %	0,1006	\$ 2.618,00	\$ 263,37
	107060	Material	VÁLVULA DE BOLA PVC 1 1/2" (MONORADIAL LISA)	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1685	0,00 %	0,1685	\$ 305.096,56	\$ 51.408,77

17134	VÁLVULA DE BOLA PVC 3" (MONORADIAL LISA)	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 287.784,69
-------	--	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.907,46	\$ 1.907,46
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	0,6626	0,00 %	0,6626	\$ 2.618,00	\$ 1.734,69
	107063	Material	VÁLVULA DE BOLA PVC 3" (MONORADIAL LISA)	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 185.068,00	\$ 188.769,36
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3126	0,00 %	0,3126	\$ 305.096,56	\$ 95.373,18

17138	VÁLVULA DE BOLA PVC 4" (MONORADIAL LISA)	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 100.788,49
-------	--	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.926,38	\$ 1.926,38
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	0,9714	0,00 %	0,9714	\$ 2.618,00	\$ 2.543,13
	107065	Material	VÁLVULA DE BOLA PVC 4" (MONORADIAL LISA)	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3157	0,00 %	0,3157	\$ 305.096,56	\$ 96.318,98

19169	Valvula de Compuerta Bronce roscadaØ1/2"(200psi) Cefe Cometas (Sumnistro e instalación)	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 93.828,30
-------	---	----	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N°221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURASumnistro e instalación de Valvula de Compuerta Bronce roscadaØ1/2"(200psi)

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.288,22	\$ 2.288,22
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.337,00	\$ 401,10
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 457,64	\$ 457,64
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 101.057,00	\$ 1.030,78
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 17.455,00	\$ 356,08
	102062	Material	Viavula Compuerta bronce RoscadaØ1/2"(200psi)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 43.530,00	\$ 43.530,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 305.096,56	\$ 45.764,48

20702	Válvula de compuerta en bronce tipo pesado 1-1/2" rosca NPT PRESIÓN UN DE TRABAJO 125 S 200WOG	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 153.491,82
-------	--	----	--	----------------	---------------

Detalles Según memorando 20244000086213 y Alcances de STC

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0100	---	0,0100	\$ 49.120,55	\$ 491,21
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 1.337,00	\$ 601,65
	101838	Material	Valvula compuerta Bronce Ø1-1/2"Roscada (200Psi)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 103.278,41	\$ 103.278,41
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1610	0,00 %	0,1610	\$ 305.096,56	\$ 49.120,55

20703	Válvula de compuerta en bronce tipo pesado 3/4" rosca NPT PRESIÓN UN DE TRABAJO 125 S 200WOG	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 120.516,41
-------	--	----	--	----------------	---------------

Detalles Según memorando 20244000086213 y Alcances de STC

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	0,0100	---	0,0100	\$ 49.120,55	\$ 491,21
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 1.337,00	\$ 601,65
	102346	Material	Válvula de Compuerta 3/4" Bronce PN 16 Bar	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 70.303,00	\$ 70.303,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1610	0,00 %	0,1610	\$ 305.096,56	\$ 49.120,55

19174	Válvula de compuerta Ø1 1/2"bronce 200psi Cefe Cometas (Suministro+Instalación)			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 154.144,88
-------	---	--	--	----	-------	--	--	----------------	---------------

Detalles

		Descripción Técnica		CONTRATO CONSULTORÍA N°221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFELAS COMETAS SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.Suministro e instalación de Válvula de compuerta Ø1 1/2"bronce 200psi					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.320,25	\$ 2.320,25
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 1.337,00	\$ 272,75
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 464,05	\$ 464,05
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 101.057,00	\$ 1.030,78
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 17.455,00	\$ 356,08
	101838	Material	Valvula compuerta Bronce Ø1-1/2"Roscada (200Psi)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 103.278,41	\$ 103.278,41
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 305.096,56	\$ 45.764,48
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0030	0,00 %	0,0030	\$ 219.360,72	\$ 658,08

19029	Válvula de compuerta Ø1 1/4"Bronce(200Psi) Cefe Cometas (Suministro+Instalación.)			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 206.581,68
-------	---	--	--	----	-------	--	--	----------------	---------------

Detalles

		Descripción Técnica		CONTRATO CONSULTORÍA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFELAS COMETAS SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURASuministro e instalación de Valvula de compuerta Ø1 1/4"Bronce(200Psi)					
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.288,22	\$ 2.288,22
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 1.337,00	\$ 409,12
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 101.057,00	\$ 1.030,78
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 17.455,00	\$ 356,08
	101510	Material	Valvula de Compuerta Ø1 1/4"BronceRoscada (200psi)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 156.733,00	\$ 156.733,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 305.096,56	\$ 45.764,48

17233	VÁLVULA DE DRENAJE Y PRUEBA 1 1/2"			UN	Grupo	INSTALACIONES REDES INCENDIO		Valor Unitario	\$ 110.088,94
-------	------------------------------------	--	--	----	-------	------------------------------	--	----------------	---------------

Detalles

		Descripción Técnica							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.986,18	\$ 1.986,18
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,5038	0,00 %	0,5038	\$ 17.455,00	\$ 8.793,83
	107199	Material	VÁLVULA DE DRENAJE Y PRUEBA 1 1/2"-B	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3255	0,00 %	0,3255	\$ 305.096,56	\$ 99.308,93

18795	VÁLVULA DE DRENAJE Y PRUEBA 1 1/2"			UN	Grupo	08 Hidráulico		Valor Unitario	\$ 114.443,45
-------	------------------------------------	--	--	----	-------	---------------	--	----------------	---------------

Detalles

		Descripción Técnica							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.034,09	\$ 5.034,09
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 17.455,00	\$ 8.727,50
	108955	Material	VÁLVULA DE DRENAJE Y PRUEBA 1 1/2"-A	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 305.096,56	\$ 100.681,86

18641	VÁLVULA DE DRENAJE Y PRUEBA 3"			UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA		Valor Unitario	\$ 951.414,11
-------	--------------------------------	--	--	----	-------	--	--	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 16.122,54	\$ 16.122,54
	106275	Material	CHEQUE AMORTIGUADO EXTREMO RANURADO 6" - 300 PSI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 600.902,40	\$ 600.902,40
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 2.618,00	\$ 1.309,00
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 101.057,00	\$ 10.105,70
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 17.455,00	\$ 523,65
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,7000	10,00 %	0,7700	\$ 418.767,30	\$ 322.450,82
16417	VALVULA DE GLOBO Ø1"- (200PSI)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 82.055,88
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.050,97	\$ 3.050,97
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 101.057,00	\$ 5.153,91
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,1900	2,00 %	0,1938	\$ 66.211,01	\$ 12.831,69
	106307	Material	VALVULA DE GLOBO Ø 1" (200PSI)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 305.096,56	\$ 61.019,31
16416	VALVULA DE GLOBO Ø2"- (200PSI)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 146.126,15
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.101,93	\$ 6.101,93
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 101.057,00	\$ 5.153,91
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,1900	2,00 %	0,1938	\$ 66.211,01	\$ 12.831,69
	106306	Material	VALVULA DE GLOBO Ø 2"(200PSI)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 305.096,56	\$ 122.038,62
16415	VALVULA DE GLOBO Ø21/2" (200PSI)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 738.188,56
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.101,93	\$ 6.101,93
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 101.057,00	\$ 5.153,91
	003810	Material	SOLDADURA PARA COBRE (AL 0%)	LB	0,1900	2,00 %	0,1938	\$ 66.211,01	\$ 12.831,69
	106323	Material	VALVULA DE GLOBO Ø21/2" (200PSI)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 592.062,41	\$ 592.062,41
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 305.096,56	\$ 122.038,62
17534	VALVULA DE LIBERACIÓN DE VACIO - Piscina			UN	Grupo PISCINAS			Valor Unitario	\$ 2.045.162,97
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.852,03	\$ 3.852,03
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 770,41	\$ 770,41
	107500	Material	VALVULA DE LIBERACION DE VACIO PISCINA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.963.500,00	\$ 1.963.500,00
	17548	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:4+PREST**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 616.324,24	\$ 77.040,53
	16407	VALVULA DE PASO DIRECTO (1 1/2") TIPO PESADA			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.050,97	\$ 3.050,97
	106335	Material	VALVULA DE PASO DIRECTO (1 1/2") TIPO PESADA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 170.597,42	\$ 170.597,42
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 305.096,56	\$ 61.019,31
17078	VALVULA DE PASO DIRECTO 2 1/2" TIPO PESADA			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 523.006,80

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.409,36	\$ 5.409,36
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	1,0266	0,00 %	1,0266	\$ 2.618,00	\$ 2.687,64
	100620	Material	REGISTRO CORTINA PESADO Ø2 1/2" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 406.722,56	\$ 406.722,56
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3546	0,00 %	0,3546	\$ 305.096,56	\$ 108.187,24
17077	VALVULA DE PASO DIRECTO 2" TIPO PESADA			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 334.841,82

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.050,97	\$ 3.050,97
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	0,5801	0,00 %	0,5801	\$ 2.618,00	\$ 1.518,70
	105452	Material	REGISTRO CORTINA PESADO 2"S/NROMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 269.252,84	\$ 269.252,84
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 305.096,56	\$ 61.019,31
14989	VALVULA DE PIE DE 4" - CANASTILLA-BRONCE (sum+in			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 1.064.234,96

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.083,09	\$ 1.083,09
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 1.337,00	\$ 681,87
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0130	2,00 %	0,0133	\$ 101.057,00	\$ 1.344,06
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 17.455,00	\$ 356,08
	104440	Material	VALVULA DE PIE DE 4"BRONCE + CANASTILLA -150 PSI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.039.108,00	\$ 1.039.108,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0710	0,00 %	0,0710	\$ 305.096,56	\$ 21.661,86
14990	VALVULA DE PIE DE 6" - CANASTILLA-BRONCE (sum+in			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 2.250.621,71

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.991,47	\$ 4.991,47
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 1.337,00	\$ 701,93
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0120	2,00 %	0,0122	\$ 101.057,00	\$ 1.232,90
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 17.455,00	\$ 356,08
	104767	Material	VALVULA DE PIE DE 6"+CANASTILLA HELBERT O SIMILAR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.143.510,00	\$ 2.143.510,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 399.317,32	\$ 99.829,33
15751	VALVULA DE PIE EN ACERO INOXIDABLE 1 1/2" (Sum+Inst			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 48.602,48

Details

Descripción Técnica

Componentes									
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.288,22	\$ 2.288,22
100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M		RLL	0,2000	5,00 %	0,2100	\$ 2.618,00	\$ 549,78
105632	Material	VALVULA DE PIE EN ACERO INOXIDABLE DE 11/2"		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **		JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 305.096,56	\$ 45.764,48

15754	VALVULA DE PIE EN ACERO INOXIDABLE 21/2" (Sum+Inst	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 48.657,46
-------	--	----	-------	--	----------------	--------------

Details

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.288,22	\$ 2.288,22
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	0,2200	5,00 %	0,2310	\$ 2.618,00	\$ 604,76
	105633	Material	VALVULA DE PIE EN ACERO INOXIDABLE DE 21/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 305.096,56	\$ 45.764,48

16388	VALVULA DE VASTAGO ASCENDENTE TIPO OS&Y UL/FM 6"	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 2.103.454,59
-------	--	----	-------	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica PRESION 175 PSI

Componentes	106296	Material	UNIVERSAL GALVANIZADA Ø 6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 427.623,00	\$ 427.623,00
	106267	Material	VALVULA VASTAGO ASCEND.TIPOOS&YUL/FM 6"(175psi)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.462.264,00	\$ 1.462.264,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 305.096,56	\$ 213.567,59

16390	VALVULA EXPULSADORA DE AIRE Ø3/4"(BRONCE)-300PSI	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 92.816,79
-------	--	----	--	----------------	--------------

Details

Descripción Técnica

Componentes	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.288,22	\$ 2.288,22	
106327	Material	BRIDA METALICA Ø 3/4"- TIPO SLIPON	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 8.632,00	\$ 8.632,00	
100211	Material	Equipo termofusion tubo gas/ polietileno+Operario	HR	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 27.738,00	\$ 5.547,60	
003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 101.057,00	\$ 5.305,49	
106324	Material	VALVULA EXPULSADORA DE AIRE Ø3/4"(BRONCE)-300PSI	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 25.279,00	\$ 25.279,00	
11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 305.096,56	\$ 45.764,48	

17231	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 3/4"	UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO	Valor Unitario	\$ 77.432,94
-------	--------------------------------	----	------------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.340,59	\$ 1.340,59
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,5192	0,00 %	0,5192	\$ 17.455,00	\$ 9.062,64
	107187	Material	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2197	0,00 %	0,2197	\$ 305.096,56	\$ 67.029,71

15869	Valvula Flotador Rosc3" Bron(Desm+Sum+Inst)SinAcce	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 1.432.891,10
-------	--	----	---------------------	----------------	-----------------

Details

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.006,01	\$ 2.006,01
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,0216	2,00 %	0,0220	\$ 16.094,00	\$ 354,07
	104747	Material	VALVULA FLOTADOR ROSCADA Ø3*COMPLETA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.390.410,82	\$ 1.390.410,82
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1315	0,00 %	0,1315	\$ 305.096,56	\$ 40.120,20
15015	Valvula Flotador Roscada d=1" Bronce		UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 77.214,31	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 381,37	\$ 381,37
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,3000	2,00 %	0,3060	\$ 1.337,00	\$ 409,12
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0040	2,00 %	0,0041	\$ 101.057,00	\$ 414,33
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 17.455,00	\$ 356,08
	105559	Material	VALVULA DE PIE Ø 1" cuerpo bronce Malla metalica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 68.026,00	\$ 68.026,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 305.096,56	\$ 7.627,41
14967	Valvula Flotador Roscada d=3" Bronce **		UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 1.489.193,20	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.983,13	\$ 1.983,13
	000456	Material	CODO 90° PRESION 3"PVC S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 42.423,63	\$ 42.423,63
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,0216	2,00 %	0,0220	\$ 16.094,00	\$ 354,07
	1584	Material	TUBO PRESION RDE-21 Ø3" PVCX6ML -S/NORMA ICONTEC	ML	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 28.718,00	\$ 14.359,00
	104747	Material	VALVULA FLOTADOR ROSCADA Ø3*COMPLETA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.390.410,82	\$ 1.390.410,82
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 305.096,56	\$ 39.662,55
	14462	Valvula Institu. Orinal Antivandalica (sum+Inst)		UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 584.188,69
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.525,48	\$ 1.525,48
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 1.337,00	\$ 1.069,60
	104504	Material	Valvula Orinal Antivand. tipo push Ref. 751290001	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 515.803,00	\$ 515.803,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0850	0,00 %	0,0850	\$ 415.070,00	\$ 35.280,95
	14461	Valvula Institu. Sanitario Antivan - Colís Gim Sur		UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 372.021,51
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 427,14	\$ 427,14
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 1.337,00	\$ 1.069,60
	104503	Material	Válvula Institu. Sanitario Antivandalica Ref.75127 tipo push	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 349.085,00	\$ 349.085,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 305.096,56	\$ 21.356,76
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0002	0,00 %	0,0002	\$ 415.070,00	\$ 83,01
	17865	VÁLVULA MARIPOSA 6"		UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 1.308.336,43

Detalles									
Descripción Técnica			CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.255,27	\$ 2.255,27
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	4,5273	0,00 %	4,5273	\$ 2.618,00	\$ 11.852,47
	105822	Material	VálvulaMariposa 10"x150psiHierroCortiAcero316+pint	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.181.465,00	\$ 1.181.465,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3696	0,00 %	0,3696	\$ 305.096,56	\$ 112.763,69
13274	VALVULA MARIPOSA EXTREMO RANURADO DE 4****		UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 934.791,21	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.568,91	\$ 2.568,91
	103449	Material	VALVULA MARIPOSA EXTREMO RANURADO Ø4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 803.776,65	\$ 803.776,65
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,4210	0,00 %	0,4210	\$ 305.096,56	\$ 128.445,65
16367	VALVULA MARIPOSA EXTREMO RANURADO UL/FM		UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO			Valor Unitario	\$ 1.397.502,68	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30.509,66	\$ 30.509,66
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 1.337,00	\$ 681,87
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0065	2,00 %	0,0066	\$ 101.057,00	\$ 666,98
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0370	2,00 %	0,0377	\$ 17.455,00	\$ 658,05
	106270	Material	VALVULA MARIPOSA EXTRE. RANURA UL/FM 6"Pmin(175psi	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 754.793,00	\$ 754.793,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 305.096,56	\$ 610.193,12
16343	VALVULA MARIPOSA EXTREMO RANURADO UL/FM 2"Pmin(175		UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 225.805,61	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.678,38	\$ 10.678,38
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.337,00	\$ 668,50
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0045	0,00 %	0,0045	\$ 101.057,00	\$ 454,76
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 17.455,00	\$ 436,38
	106265	Material	VALVULA MARIPOSA EXTREM. RANURA UL/FM2"Pmin(175psi	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 305.096,56	\$ 213.567,59
16344	VALVULA MARIPOSA EXTREMO RANURADO UL/FM 21/2"Pmin(		UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 225.805,61	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.678,38	\$ 10.678,38
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 1.337,00	\$ 668,50
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0045	0,00 %	0,0045	\$ 101.057,00	\$ 454,76
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0250	0,00 %	0,0250	\$ 17.455,00	\$ 436,38
	106266	Material	VALVULA MARIPOSA EXTRE.RANUR.UL/FM21/2"Pmi(175psi)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 305.096,56	\$ 213.567,59

16340	VALVULA MARIPOSA EXTREMO RANURADO UL/FM 6" (sum+in	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 1.783.425,02
-------	--	----	-------	--	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.293,38	\$ 15.293,38
	106267	Material	VALVULA VASTAGO ASCEND.TIPOOS&YUL/FM 6"(175psi)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.462.264,00	\$ 1.462.264,00
	12759	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:2+PREST. **	JRN	0,7304	0,00 %	0,7304	\$ 418.767,30	\$ 305.867,64

19156	Válvula Mariposa PVC Ø6" CRDC COMETAS SUM+INST	UN	Grupo	INSTALACIONES REDES INCENDIO	Valor Unitario	\$ 582.285,12
-------	--	----	-------	------------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONSULTORIA CEFE COMETASumministro e Instalación Válvula Mariposa PVC Ø6" Con Actuador de engranaje

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.989,76	\$ 5.989,76
	102054	Material	Birda PVC Presión Ø6" CRDC COMETAS	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 70.000,00	\$ 140.000,00
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 7.258,31	\$ 14.516,62
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 46.004,00	\$ 1.407,72
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 67.900,00	\$ 2.077,74
	003704	Material	TORNILLO ACERO 5/8 X 8" GRADO 5	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 5.062,26	\$ 40.498,08
	102053	Material	Válvula Mariposa PVC Ø6" CRDC COMETAS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 258.000,00	\$ 258.000,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 399.317,32	\$ 119.795,20

14464	Valvula Mezcladora para Ducha - Col Gim Sur	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 22.334,86
-------	---	----	-------	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 427,14	\$ 427,14
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 1.337,00	\$ 467,95
	104511	Material	Valvula Mezcladora Ducha Ref. 4-AA-00000906	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 305.096,56	\$ 21.356,76
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0002	0,00 %	0,0002	\$ 415.070,00	\$ 83,01

17830	VÁLVULA PASO DIRECTO 3"	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 796.919,82
-------	-------------------------	----	---------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.108,83	\$ 2.108,83
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	1,1806	0,00 %	1,1806	\$ 2.618,00	\$ 3.090,81
	102553	Material	REGISTRO CORTINA Ø 3" TIPO PESADO	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 686.278,81	\$ 686.278,81
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3456	0,00 %	0,3456	\$ 305.096,56	\$ 105.441,37

17828	VÁLVULA PASO DIRECTO 3/4"	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 44.183,18
-------	---------------------------	----	---------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 856,10	\$ 856,10
	100865	Material	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO(3/4")X15M	RLL	0,1994	0,00 %	0,1994	\$ 2.618,00	\$ 522,03
	108087	Material	VÁLVULA PASO DIRECTO 3/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1403	0,00 %	0,1403	\$ 305.096,56	\$ 42.805,05

17116	VÁLVULA PASO DIRECTO 4"	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 1.693.642,24
-------	-------------------------	----	---------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.255,27	\$ 2.255,27
	002039	Material	ADAPTADOR PRESION Macho 4" S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 52.251,00	\$ 104.502,00
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,2000	2,00 %	0,2040	\$ 1.337,00	\$ 272,75
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 46.004,00	\$ 234,62
	105704	Material	REGISTRO CORTINA Ø4" PESADO S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.290.849,62	\$ 1.290.849,62
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0050	2,00 %	0,0051	\$ 67.900,00	\$ 346,29
	104760	Material	UNIVERSAL GALVANIZADA Ø 4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 182.418,00	\$ 182.418,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,3696	0,00 %	0,3696	\$ 305.096,56	\$ 112.763,69

15584	VALVULA PRUEBA-DRENAJE 1" BRONCE	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 68.498,45
-------	----------------------------------	----	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.101,93	\$ 6.101,93
	104748	Material	LIMPIADOR DESENGRASANTE N°2 USO INDUST galon	GLN	0,0130	2,00 %	0,0133	\$ 78.864,00	\$ 1.048,89
	104749	Material	LOCTIGAS - GASTOP F/ALTA 36ml	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 16.094,00	\$ 328,32
	105395	Material	VALVULA PRUEBA-DRENAJE 1" BR C-VISOR UL-FM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 305.096,56	\$ 61.019,31

12475	Valvula Selenoide 2" (Sum+Inst)**	UN	Grupo 08 Hidráulico	Valor Unitario	\$ 1.208.708,48
-------	-----------------------------------	----	---------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica Suministro e instalación de valvulas solenoides electricas 2". Incluye cableado y caja de inspección

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.306,41	\$ 15.306,41
	102587	Material	CABLE ENCAUCHETADO 2 x12 SPT - 60 C 300V	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 7.440,00	\$ 7.588,80
	102565	Material	Caja en PVC Rectang.(15"X9.5"X10")control Valvulas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 187.917,01	\$ 187.917,01
	102563	Material	Valvula Selenoide d=2"(Suministro). **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 659.084,00	\$ 659.084,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0790	0,00 %	0,0790	\$ 413.723,00	\$ 32.684,12

17884	VÁLVULA TIPO BOLA GAS 1 1/4"	UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 65.835,80
-------	------------------------------	----	--	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica VÁLVULA TIPO BOLA GAS 1 1/4"CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.087,58	\$ 3.087,58
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0571	0,00 %	0,0571	\$ 17.455,00	\$ 996,68
	108125	Material	VÁLVULA TIPO BOLA GAS 1 1/4"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,2024	0,00 %	0,2024	\$ 305.096,56	\$ 61.751,54

17309	VÁLVULA TIPO BOLA GAS 1/2"	UN	Grupo INSTALACIONES GAS	Valor Unitario	\$ 43.468,99
-------	----------------------------	----	-------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 845,73	\$ 845,73
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0193	0,00 %	0,0193	\$ 17.455,00	\$ 336,88
	003828	Material	VALVULA BOLA P/MEDIDOR GAS 1/2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1386	0,00 %	0,1386	\$ 305.096,56	\$ 42.286,38

16368	VALVULA TIPO BOLA LISTADA 3" (sum+inst).	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 226.078,41
--------------	---	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.678,38	\$ 10.678,38
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 1.337,00	\$ 681,87
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0060	2,00 %	0,0061	\$ 101.057,00	\$ 616,45
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0300	2,00 %	0,0306	\$ 17.455,00	\$ 534,12
	106268	Material	VALVULA DE BOLA LISTADA 3" Pmin(175 Psi)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 305.096,56	\$ 213.567,59

16365	VALVULA VASTAGO ASCENDENTE TIPO OS&Y UL/FM	UN	Grupo	INSTALACIONES REDES INCENDIO	Valor Unitario	\$ 2.105.348,79
--------------	---	-----------	--------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 30.509,66	\$ 30.509,66
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 1.337,00	\$ 681,87
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0130	2,00 %	0,0133	\$ 101.057,00	\$ 1.344,06
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 17.455,00	\$ 356,08
	106267	Material	VALVULA VASTAGO ASCEND.TIPOOS&YUL/FM 6"(175psi)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.462.264,00	\$ 1.462.264,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 305.096,56	\$ 610.193,12

18597	Valvula.Filtro.Motobomba.Intercambia22a26+28VerDes	UN	Grupo	ENCHAPES, ACCESORIOS Y PAPELES	Valor Unitario	\$ 0,00
--------------	---	-----------	--------------	---------------------------------------	-----------------------	----------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	108810	Material	Valvula.Filtro.Motobomba.Intercambia22a26+28VerDes	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

16349	ValvulaAngularDrenaje/pruebaVictaulicRosc1"(175psi	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 321.943,22
--------------	---	-----------	--------------	---	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.254,83	\$ 15.254,83
	101001	Material	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 1.337,00	\$ 681,87
	003834	Material	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-16 ONZ	UN	0,0045	2,00 %	0,0046	\$ 101.057,00	\$ 464,86
	104526	Material	SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL. ROSCADA(40GR)	UN	0,0250	2,00 %	0,0255	\$ 17.455,00	\$ 445,10
	106269	Material	ValvulaAngularDrenaje/pruebaVictaulicRosc1"(175psi	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 305.096,56	\$ 305.096,56

18624	ValvulaCompuertaVastagoAscendenteØ10"S/EspecifiCDR	UN	Grupo	INSTALACIONES REDES INCENDIO	Valor Unitario	\$ 97.957,21
--------------	---	-----------	--------------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

VALVULA de compuerta vastago ascendente, cuerpo en hierro ductil y Bronce, eje en acero inoxidable, Conexión Bridas ANSI 125, Presion de trabajo 150 psi. Distancias entre bridas ANSI B 16.10, 3410" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

150 psi. Distancia entre bridas AISI B 16.10. Ø10" (SUMINISTRO E INSTALACION)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.619,91	\$ 4.619,91
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 923,98	\$ 923,98
	108837	Material	ValvulaCompuertaVastagoAscendenteØ10"S/EspecifiCDR	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 399.317,32	\$ 91.842,98
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0026	0,00 %	0,0026	\$ 219.360,72	\$ 570,34
18572	ValvulaCompuertaVastagoAscendenteØ8"S/EspecifiCDRC	UN	Grupo INSTALACIONES REDES INCENDIO				Valor Unitario	\$ 42.931,28	

Detalles Descripción Técnica VALVULA de compuerta vastago ascendente, cuerpo en hierro ductil y Bronce, eje en acero inoxidable, Conexión Bridas ANSI 125, Presion de trabajo 150 psi. Distancia entre bridas AISI B 16.10. Ø8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.024,34	\$ 2.024,34
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 404,87	\$ 404,87
	108789	Material	ValvulaCompuertaVastagoAscendenteØ8"S/EspecifiCDRC	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17486	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ESPECIALES PISCINAS 1:2+PREST**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 399.317,32	\$ 39.931,73
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0026	0,00 %	0,0026	\$ 219.360,72	\$ 570,34
00524	VALVULAS LAVADERO 2"		UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 12.640,60	

Detalles Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 104.130,00	\$ 12.495,60
	581	Material	CEMENTO GRIS (APUS)	KG	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 725,00	\$ 145,00
	000632	Material	VALVULA LAVADERO 2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
19192	VálvulaSelenoideBronce1"24Vol.CerradaUsoGeneral Cefe Cometas (Suministro e instalación)		UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 1.185.604,14	

Detalles Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.Suministro e instalación de VálvulaSelenoide Bronce1" 24Vol.CerradaUsoGgeneral									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 915,29	\$ 915,29
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 183,06	\$ 183,06
	101851	Material	ValvulaSelenoideBronce1"(24vol)ccerradaUsoGeneral Cefe Cometas	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.166.200,00	\$ 1.166.200,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 305.096,56	\$ 18.305,79

17939	VARIADOR DE FRECUENCIA 1 H.P. @ 208/3/60		UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 4.833.288,11	
-------	--	--	----	----------------------------	--	--	----------------	-----------------	--

Detalles Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 72.631,17	\$ 72.631,17
	104726	Material	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO N°10	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 661,00	\$ 7.932,00
	108205	Material	VARIADOR FRECUENCIA PARA MOTOR DE 1 HP @ 220/3/60	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 3.237.841,00	\$ 3.237.841,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 420.830,46	\$ 126.249,14
	17459	Sub-análisis	CUADRILLA PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA 2:2 +PRE	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 663.187,15	\$ 1.326.374,30
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 415.070,00	\$ 62.260,50

17941	VARIADOR DE FRECUENCIA 1.5 H.P.@ 208/3/60	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 1.595.447,11
-------	---	----	----------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 72.631,17	\$ 72.631,17
	104726	Material	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO N°10	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 661,00	\$ 7.932,00
	108206	Material	VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 1.5 HP @ 220/	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 420.830,46	\$ 126.249,14
	17459	Sub-análisis	CUADRILLA PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA 2:2 +PRE	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 663.187,15	\$ 1.326.374,30
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 415.070,00	\$ 62.260,50

17943	VARIADOR DE FRECUENCIA 10 H.P.	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 1.595.447,11
-------	--------------------------------	----	----------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 72.631,17	\$ 72.631,17
	104726	Material	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO N°10	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 661,00	\$ 7.932,00
	108510	Material	VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 10 HP @ 220/3	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 420.830,46	\$ 126.249,14
	17459	Sub-análisis	CUADRILLA PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA 2:2 +PRE	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 663.187,15	\$ 1.326.374,30
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 415.070,00	\$ 62.260,50

17912	VARIADOR DE FRECUENCIA 15 H.P.@ 208/3/60	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 1.595.447,11
-------	--	----	----------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 72.631,17	\$ 72.631,17
	104726	Material	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO N°10	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 661,00	\$ 7.932,00
	108167	Material	VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 15 HP @ 220/3	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 420.830,46	\$ 126.249,14
	17459	Sub-análisis	CUADRILLA PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA 2:2 +PRE	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 663.187,15	\$ 1.326.374,30
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 415.070,00	\$ 62.260,50

17942	VARIADOR DE FRECUENCIA 5 H.P.	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 7.377.381,11
-------	-------------------------------	----	----------------------------	----------------	-----------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 72.631,17	\$ 72.631,17
	104726	Material	TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO N°10	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 661,00	\$ 7.932,00
	108207	Material	VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 5 HP @ 220/3/	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 5.781.934,00	\$ 5.781.934,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 420.830,46	\$ 126.249,14
	17459	Sub-análisis	CUADRILLA PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA 2:2 +PRE	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 663.187,15	\$ 1.326.374,30
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 415.070,00	\$ 62.260,50

14999	Varilla Cobre 2.40m (5/8") Suministro e Instalación	UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 272.468,33
-------	---	----	---	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORÍA N°221. OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA. Varilla Cobre 2.40m (5/8") Suministro e Instalación

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.132,73	\$ 4.132,73
	102508	Material	VARILLA DE COBRE 5/8" x 2.40 M	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 185.681,00	\$ 185.681,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2700	0,00 %	0,2700	\$ 306.128,14	\$ 82.654,60
14713	VARILLA DE 3/4 ROSCADA 1 MTS (SUM + INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 60.991,60

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102975	Material	VARILLA ROSCADA 3/4" (1M) (Mobiliario Parques)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.490,00	\$ 22.490,00
	12902	Sub-análisis	Instalación Varilla de 3/4" roscada-STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 38.501,60	\$ 38.501,60
14872	VARILLA DE 3/4 ROSCADA 1 MTS(DESM+SUM+INST)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 75.098,46

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	12901	Sub-análisis	Desmonte Varilla de 3/4" rosacada-STPM **	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 14.106,86	\$ 14.106,86
	14713	Sub-análisis	VARILLA DE 3/4 ROSCADA 1 MTS (SUM + INST)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 60.991,60	\$ 60.991,60
11597	Vegetación Arbustiva Rastrera(SiembTier.Abonad)**			M2	Grupo ESPECIES ARBOREAS			Valor Unitario	\$ 43.176,56

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.243,20	\$ 1.243,20
	100779	Mano de Obra	MdeO Siembra de Arbol	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.864,00	\$ 24.864,00
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 95.578,00	\$ 11.469,36
	101212	Material	Vegetación Arbustiva Rastrera	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 70.000,00	\$ 5.600,00
14719	Vent Alum Tub4"x1.3/4"Corred Vid Lam 3+3 SquashUDS			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica Los precios incluyen:INSTALACIÓN TRANSPORTESUMINISTROEQUIPOS DE SEGURIDADAluminio Blanco MateVidrio Laminado 3+3 mm IncoloroPuertas Corredizas Sistema 744

Componentes	104668	Material	Vent Alum Tub4"x1.3/4"Corred Vid Lam 3+3 SquashUDS	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
11364	Ventana Alum 1.4X1.6 Sist.Proyect Vidrio 6mmTemp**			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 142.206,74

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	100999	Material	Ventana Alum. Natural1.40x1.60Vidrio templado, Sanb	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00649	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL 1:1 SIN/PREST	JRN	0,6800	0,00 %	0,6800	\$ 150.800,00	\$ 102.544,00
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 495.784,25	\$ 39.662,74
14715	Ventana Alum Tub.4"x1.3/4" Vid Lam 3+3 Squash UDS			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica Los precios incluyen:INSTALACIÓN TRANSPORTESUMINISTROEQUIPOS DE SEGURIDADAluminio Blanco MateVidrio Laminado 3+3 mm Incoloro

Componentes	104667	Material	Ventana Alum Tub.4"x1.3/4" Vid Lam 3+3 Squash UDS	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
12619	VENTANA ALUMINIO CORREDIZ. 1.63X1.6+VIDRIO INC. 5M			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica INCLUYE SEGURO, Y SELLO EXTERIOR EN SILICONA (SALA DE JUNTAS)									
Componentes	102691	Material	VENTANA CORRED.ALUM. 1.63 x 1.60+Vidrio iNC. 5MM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
12620	VENTANA ALUMINIO CORREDIZ. 1.94X1.8+VIDRIO INC.5MM			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica INCLUYE SEGURO, Y SELLO EXTERIOR EN SILICONA (SALA DE JUNTAS)									
Componentes	102692	Material	VENTANA CORRED.ALUM. 1.94 x 1.80+Vidrio iNC. 5MM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
12610	VENTANA ALUMINIO CORREDIZA1.5X0.9+VIDRIO INC.5mm			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102686	Material	VENTANA CORREDIZA ALUM. 1.50 x 0.9+Vidrio inc.5mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
12611	VENTANA ALUMINIO CORREDIZA1.8X0.9+VIDRIO INC.5mm			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102687	Material	VENTANA CORREDIZA ALUM. 1.80 x 0.9+Vidrio inc.5mm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
00614	VENTANA ALUMINIO CORREDIZAS			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 41.652,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 104.130,00	\$ 41.652,00
	001019	Material	VENTANA ALUMINIO CORREDIZA TIPO PESADO	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14391	VENTANA ALUMINIO CORREDIZAS 50-20			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 41.652,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 104.130,00	\$ 41.652,00
	104400	Material	VETANA ALUMINIO CORREDIZA 50-20	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
00613	VENTANA ALUMINIO ECONOMICA			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 41.652,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 104.130,00	\$ 41.652,00
	001020	Material	VETANA ALUMINIO CORREDIZA ECONOMICA	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
12618	VENTANA ALUMINIO FIJA1.6X0.6+VIDRIO INC. 5MM.**			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102690	Material	VENTANA FIJA ALUM. 1.60 x 0.60+Vidrio iNC. 5MM.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
12612	VENTANA ALUMINIO FIJA1.8X2.19+VIDRIO.**			M2	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102688	Material	VENTANA FIJA ALUM. 1.80 x 2.1+Vidrio.	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

00616	VENTANA ALUMINIO FIJAS	M2	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 211.584,01
-------	------------------------	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	003896	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL +PREST(IDRD)	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 104.130,00	\$ 41.652,00
	001021	Material	VENTANA ALUMINIO FIJA 38 - 31	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 169.932,01	\$ 169.932,01

00615	VENTANA ALUMINIO GUILLOTINA	M2	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 42.713,52
-------	-----------------------------	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001022	Material	VENTANA ALUMINIO Proyect. DE 2.00 x 1.50 - XO	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 305.096,56	\$ 42.713,52

13230	VENTANA ALUMINIO PROY. 3831+VIDRIO DE SEGURIDA 6mm	M2	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 43.994,93
-------	--	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.281,41	\$ 1.281,41
	103371	Material	VENTANA ALUMINIO PROYECT.V-3831+VIDRIO SEG.6MM	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 305.096,56	\$ 42.713,52

15042	VENTANA ALUMINIO PROY.3831 TIPO PERSIANA	M2	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

Puertas con marco general en perfil de 3" x 1½", hoja de abrir en perfil de 3" x 1½", rejilla en la parte superior en perfil ALN-315, divisor horizontal inferior, bisagras de aluminio, fallebas y cerradura YALE de perilla o similar.Ventanería en sistema proyectante M-3831, con pisavidrios a presión, brazos escualizables de 8", manijas de aluminio, empaque de caucho para ajuste de las hojas de abrir y alfaja incorporada.Rejilla en aluminio para montante superior.Aluminio anodizado NATURAL MATE.Incluye incluye Suministro e instalación.CRISTAL INCOLORO LAMINADO 4 + 4 mms., color AGUAMARINA o similar.

Componentes	104799	Material	Ventana Alumin mate 38-31 tipo Persiana	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

15050	VENTANA ALUMINIO PROY.3831+Policarbon.8mm+rejilla	M2	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica

Puertas con marco general en perfil de 3" x 1½", hoja de abrir en perfil de 3" x 1½", rejilla en la parte superior en perfil ALN-315, divisor horizontal inferior, bisagras de aluminio, fallebas y cerradura YALE de perilla o similar.Ventanería en sistema proyectante M-3831, con pisavidrios a presión, brazos escualizables de 8", manijas de aluminio, empaque de caucho para ajuste de las hojas de abrir y alfaja incorporada.Rejilla en aluminio para montante superior.Aluminio anodizado NATURAL MATE.Incluye incluye Suministro e instalación.POLICARBONATO ALVEOLAR 8mm TRANSPARENTE

Componentes	104807	Material	Ventana Alumin mate 38-31+Policarb.8mm+mont rejill	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

16544	VENTANA ALUMINIO PROY.3831+VIDRIO LAM 3+3mm	M2	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 55.557,70
-------	---	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Puertas con marco general en perfil de 3" x 1½", hoja de abrir en perfil de 3" x 1½", rejilla en la parte superior en perfil ALN-315, divisor horizontal inferior, bisagras de aluminio, fallebas y cerradura YALE de perilla o similar.Ventanería en sistema proyectante M-3831, con pisavidrios a presión, brazos escualizables de 8", manijas de aluminio, empaque de caucho para ajuste de las hojas de abrir y alfajía incorporada.Rejilla en aluminio para montante superior.Aluminio anodizado NATURAL MATE.Incluye incluye Suministro e instalación.CRISTAL INCOLORO LAMINADO 3 + 3 mm., color AGUAMARINA o similar.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.562,18	\$ 4.562,18
	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 47.130,00	\$ 4.713,00
	103101	Material	CHAZO DE 1/4 COLAPS+TORNILLO***	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 165,18	\$ 660,72
	106408	Material	VENTANA ALUMINIO PROY.3831+VIDRIO LAM 3+3mm	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,1518	0,00 %	0,1518	\$ 300.538,85	\$ 45.621,80
15039	VENTANA ALUMINIO PROY.3831+VIDRIO LAM 4+4mm+rejill			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 287.021,00

Detalles
Descripción Técnica

Puertas con marco general en perfil de 3" x 1½", hoja de abrir en perfil de 3" x 1½", rejilla en la parte superior en perfil ALN-315, divisor horizontal inferior, bisagras de aluminio, fallebas y cerradura YALE de perilla o similar.Ventanería en sistema proyectante M-3831, con pisavidrios a presión, brazos escualizables de 8", manijas de aluminio, empaque de caucho para ajuste de las hojas de abrir y alfajía incorporada.Rejilla en aluminio para montante superior.Aluminio anodizado NATURAL MATE.Incluye incluye Suministro e instalación.CRISTAL INCOLORO LAMINADO 4 + 4 mms., color AGUAMARINA o similar.

Componentes	104796	Material	Ventana Alumin M-3831 Vidrio lam4+4mm mont rej 8"	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 287.021,00	\$ 287.021,00
15040	VENTANA ALUMINIO PROY.3831+VIDRIO LAM 4+4mmbascula			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles
Descripción Técnica

Puertas con marco general en perfil de 3" x 1½", hoja de abrir en perfil de 3" x 1½", rejilla en la parte superior en perfil ALN-315, divisor horizontal inferior, bisagras de aluminio, fallebas y cerradura YALE de perilla o similar.Ventanería en sistema proyectante M-3831, con pisavidrios a presión, brazos escualizables de 8", manijas de aluminio, empaque de caucho para ajuste de las hojas de abrir y alfajía incorporada.Rejilla en aluminio para montante superior.Aluminio anodizado NATURAL MATE.Incluye incluye Suministro e instalación.CRISTAL INCOLORO LAMINADO 4 + 4 mms., color AGUAMARINA o similar.

Componentes	104798	Material	Ventana Alumin mate 38-31 Vidrio lam4+4mm basculan	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
15068	VENTANA ALUMINIO PROY.3831+VIDRIO LAM 4+4mmplegabl			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles
Descripción Técnica

Puertas con marco general en perfil de 3" x 1½", hoja de abrir en perfil de 3" x 1½", rejilla en la parte superior en perfil ALN-315, divisor horizontal inferior, bisagras de aluminio, fallebas y cerradura YALE de perilla o similar.Ventanería en sistema proyectante M-3831, con pisavidrios a presión, brazos escualizables de 8", manijas de aluminio, empaque de caucho para ajuste de las hojas de abrir y alfajía incorporada.Rejilla en aluminio para montante superior.Aluminio anodizado NATURAL MATE.Incluye incluye Suministro e instalación.CRISTAL INCOLORO LAMINADO 4 + 4 mms., color AGUAMARINA o similar.

Componentes	104826	Material	Ventana Alumin M3831 Vidrio lam4+4mm Pleg 3" x 1½"	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

Componentes	107115	Material	Ventana Aluminio V-09(1.20x2.85m)+Vidrio s/Des	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17247	Ventana Aluminio V-10(11.00x3.30m)+Vidrio s/Des.Te			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica VENTANA V-10 (11.00x3.30). PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO + VIDRIO TEMPLADO 5 MM. MONTANTES EN REJILLA DE ALUMINIO ANODOZADO COLOR NEGRO. INCLUYE MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y CERRADURA. VENTANA EN "T" CUERPOS FIJOS Y BATIENTES (sum+Inst)

Componentes	107225	Material	Ventana Aluminio V-10(11.00x3.30m)+Vidrio s/Des	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17252	Ventana Aluminio V-11(27.14x2.30m)+Vidrio s/Des.Te			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica VENTANA V-11 (27.14x2.30). PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO + VIDRIO TEMPLADO 5 MM. MONTANTES EN REJILLA DE ALUMINIO ANODOZADO COLOR NEGRO. VENTANA EN "U" CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS (Sum+Inst)

Componentes	107226	Material	Ventana Aluminio V-11(27.14x2.30m)+Vidrio s/Des	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17254	Ventana Aluminio V-12(8.40x3.20m)+Vidrio s/Des.Te			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica VENTANA V-12 (8.40x3.20). PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO + VIDRIO TEMPLADO 5 MM. CUERPOS FIJOS (Sum+Inst)

Componentes	107229	Material	Ventana Aluminio V-12(8.40x3.20m)+Vidrio s/Des	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17256	Ventana Aluminio V-13(3.93x3.30m)+Vidrio s/Des.Tec			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica VENTANA V-13 (3.93x3.30). PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO + VIDRIO TEMPLADO 5 MM. INCLUYE MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y CERRADURA. CUERPOS FIJOS Y BATIENTESSum+Inst)

Componentes	107230	Material	Ventana Aluminio V-13(3.93x3.30m)+Vidrio s/Des	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17257	Ventana Aluminio V-14(2.98x3.30m)+Vidrio s/Des.Tec			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica VENTANA V-14 (2.98x3.30). PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO + VIDRIO TEMPLADO 5 MM. INCLUYE MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1", SISTEMA DE MECANISMO DE RETORNO Y CERRADURA. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES (Sum+Inst).

Componentes	107231	Material	Ventana Aluminio V-14(2.98x3.30m)+Vidrio s/Des	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17258	Ventana Aluminio V-15(3.82x2.00m)+Vidrio s/Des.Tec			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica VENTANA V-15 (3.82x2.00). PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO + VIDRIO TEMPLADO 5 MM. INCLUYE MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y CERRADURA. CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS Sum+Inst).

Componentes	107232	Material	Ventana Aluminio V-15(3.82x2.00m)+Vidrio s/Des	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17259	Ventana Aluminio V-16(2.00x2.30m)+Vidrio s/Des.Tec			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica VENTANA V-16 (2.00x2.30). PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO + VIDRIO TEMPLADO 5 MM. CUERPOS FIJOS (Sum+Instalación)

Componentes	107233	Material	Ventana Aluminio V-16(2.0x2.30m)+Vidrio s/Des	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17260	Ventana Aluminio V-17(2.75x0.70m)+Vidrio s/Des.Tec			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

		Descripción Técnica		VENTANA V-17 (2.75x0.70). PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO + VIDRIO TEMPLADO 5 MM. CUERPOS FIJOS (sum+Instalación)					
Componentes	107234	Material	Ventana Aluminio V-17(2.75x0.70m)+Vidrio s/Des	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17261	Ventana Aluminio V-18(2.30x3.20m)+Vidrio s/Des.Tec			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00
		Detalles							
		Descripción Técnica		VENTANA V-18 (2.30x3.20). PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO + VIDRIO TEMPLADO 5 MM. INCLUYE MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y CERRADURA. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES Sum+Inst)					
Componentes	107235	Material	Ventana Aluminio V-18(2.30x3.20m)+Vidrio s/Des	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17262	Ventana Aluminio V-19(0.70x1.35m)+Vidrio s/Des.Tec			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00
		Detalles							
		Descripción Técnica		VENTANA V-19 (0.70x1.35). PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO + VIDRIO TEMPLADO 5 MM. INCLUYE CERRADURA. CUERPOS FIJOS Y GUILLOTINA (Sum+Inst).					
Componentes	107236	Material	Ventana Aluminio V-19(0.70x1.35m)+Vidrio s/Des	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17274	Ventana Aluminio V-20(4.10x0.70m)Persiana s/Des.Te			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 1.119.432,00
		Detalles							
		Descripción Técnica		VENTANA V-20 (4.10x0.70). PERSIANA EN PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO. CUERPOS FIJOS (Sum+Inst)					
Componentes	107249	Material	Ventana Aluminio V-20(4.10x0.70m)persiana-s/Des	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.119.432,00	\$ 1.119.432,00
17276	Ventana Aluminio V-21(8.90x0.65m)Persiana s/Des.Te			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00
		Detalles							
		Descripción Técnica		VENTANA V-21 (8.90x0.65). PERSIANA EN PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO. CUERPOS FIJOS .(Sum+Instalacion)					
Componentes	107250	Material	Ventana Aluminio V-21(8.90x0.65m)Persiana s/Des	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17278	Ventana Aluminio V-22(8.50x1.10m)Persiana s/Des.Te			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00
		Detalles							
		Descripción Técnica		VENTANA V-22 (8.50x1.10). PERSIANA EN PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO. CUERPOS FIJOS (Sum+instalación)					
Componentes	107251	Material	Ventana Aluminio V-22(8.50x1.10m)Persiana s/Des	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17279	Ventana Aluminio V-23(9.05x0.65m)Persiana s/Des.Te			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00
		Detalles							
		Descripción Técnica		VENTANA V-23 (9.05x0.65). PERSIANA EN PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO. CUERPOS FIJOS (Suminist+Instalación)					
Componentes	107253	Material	Ventana Aluminio V-23(9.05x0.65m)Persiana s/Des	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17281	Ventana Aluminio V-24(8.20x1.10m)+vidrio s/Des.Te			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00
		Detalles							
		Descripción Técnica		VENTANA V-24 (8.20x1.10). PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO + VIDRIO TEMPLADO 5 MM. CUERPOS FIJOS (sum+Inst).					
Componentes	107255	Material	Ventana Aluminio V-24(8.20x1.10m)+Vidrio s/Des	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17284	Ventana Aluminio V-25(8.50x0.70m)Persiana s/Des.Te			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00
		Detalles							

Descripción Técnica VENTANA V-25 (8.50x0.70). PERSIANA EN PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO. CUERPOS FIJOS (Sum+Inst)										
Componentes	107256	Material	Ventana Aluminio V-25(8.50x0.70m)	Persiana s/Descr	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17285	Ventana Aluminio V-26(4.66x0.70m)Persiana s/Des.Te				UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles Descripción Técnica VENTANA V-26 (4.66x0.70). PERSIANA EN PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO. CUERPOS FIJOS (Sum+Instalación).										
Componentes	107259	Material	Ventana Aluminio V-26(4.66x0.70m)	Persiana s/Descr	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17288	Ventana Aluminio V-27(8.85x0.65m)Persiana s/Des.Te				UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles Descripción Técnica VENTANA V-27 (8.85x0.65). PERSIANA EN PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO. CUERPOS FIJOS (Suminist + Instalación)										
Componentes	107261	Material	Ventana Aluminio V-27(8.85x0.65m)	Persiana s/Descr	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17319	Ventana Aluminio V-28(8.41x0.70m)Persiana s/Descr				UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles Descripción Técnica VENTANA V-28 (8.41x0.70). PERSIANA EN PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO. CUERPOS FIJOS (Suministro + Instalación)										
Componentes	107282	Material	Ventana Aluminio V-28(8.41x0.70m)	Persiana s/Descr	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17321	Ventana Aluminio V-29(4.65x2.64m)+Vidrio s/Descr				UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles Descripción Técnica VENTANA V-29 (4.65x2.64). PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO + VIDRIO TEMPLADO 5 MM. CUERPOS FIJOS (suministro+ Instalac)										
Componentes	107283	Material	Ventana Aluminio V-29(4.65x2.64m)+Vidrio s/Descr		UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17322	Ventana Aluminio V-30(23.62x0.65m)+Persiana s/Desc				UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles Descripción Técnica VENTANA V-30 (23.62x0.65). PERSIANA EN PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO. CUERPOS FIJOS(Suminist + Instalación)										
Componentes	107284	Material	Ventana Aluminio V-30(23.62x0.65m)	Persianas/Descr	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17326	Ventana Aluminio V-31(31.53x0.65m)+Persiana s/Desc				UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles Descripción Técnica VENTANA V-31 (31.53x0.65). PERSIANA EN PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO. CUERPOS FIJOS (Sum+Instalación).										
Componentes	107285	Material	Ventana Aluminio V-31(31.53x0.65m)	Persianas/Descr	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17329	Ventana Aluminio V-32(19.04x0.65m)+Persiana s/Desc				UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles Descripción Técnica VENTANA V-32 (19.04x0.65). PERSIANA EN PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO. CUERPOS FIJOS (Suminist + Instalación).										
Componentes	107286	Material	Ventana Aluminio V-32(19.04x0.65m)	Persianas/Descr	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17330	Ventana Aluminio V-33(7.75x0.65m)+Persiana s/Desc				UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario	\$ 0,00	
Detalles										

Descripción Técnica VENTANA V-33 (7.75x0.65). PERSIANA EN PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO. CUERPOS FIJOS (Sumini + Instalación).

Componentes	107287	Material	Ventana Aluminio V-33(7.75x0.65m)Persianas/Descr	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

17331	Ventana Aluminio V-34(8.40x0.65m)+Persiana s/Desc	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica VENTANA V-34 (8.40x0.65). PERSIANA EN PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO. CUERPOS FIJOS Suminist + Instalac)

Componentes	107288	Material	Ventana Aluminio V-34(8.40x0.65m)Persianas/Descr	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

17332	Ventana Aluminio V-35(0.92x2.40m)+Vidrio s/Desc	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica VENTANA V-35 (0.92x2.40). PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO + VIDRIO TEMPLADO 5 MM. CUERPOS FIJOS (Sum+Inst)

Componentes	107289	Material	Ventana Aluminio V-35(0.92x2.40m)+Vidrio/Descr	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

17334	Ventana Aluminio V-36(8.50x1.10m)+Vidrio s/Desc	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica VENTANA V-36 (8.50x1.10). PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO + VIDRIO TEMPLADO 5 MM. CUERPOS FIJOS Sumin + Instalac)

Componentes	107290	Material	Ventana Aluminio V-36(8.50x1.10m)+Vidrio/Descr	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

17790	Ventana Aluminio V-37(28.31x3.30m)+Vidrio-s/Desc	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica VENTANA V-37 (29.31x3.30). PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO + VIDRIO TEMPLADO 5 MM. + REJILLA DE ALUMINIO ANODOZADO COLOR NEGRO. CUERPOS FIJOS (Sumin+ Instalación)

Componentes	108027	Material	Ventana Aluminio V-37(28.31x3.30m)+Vidrio-s/Descr	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

17496	Ventana Aluminio V-37(29.31x3.30m)+Vidrio s/Desc	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica VENTANA V-37 (29.31x3.30). PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO + VIDRIO TEMPLADO 5 MM. + REJILLA DE ALUMINIO ANODOZADO COLOR NEGRO. CUERPOS FIJOS (sum+inst).

Componentes	107451	Material	Ventana Aluminio V-37(29.31x3.30m)+Vidrio s/Descr	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

17336	Ventana Aluminio V-38(2.11x0.70m)Persiana s/Desc	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica VENTANA V-38 (2.11x0.70). PERSIANA EN PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO. CUERPOS FIJOS (Sumin+ Instalación)

Componentes	107291	Material	Ventana Aluminio V-38(2.11x0.70m)Persiana/Descr	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

17337	Ventana Aluminio V-39(3.87x0.70m)Persiana s/Desc	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica VENTANA V-39 (3.87x0.70). PERSIANA EN PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO. CUERPOS FIJOS (Sumin+Instalac)

Componentes	107292	Material	Ventana Aluminio V-39(3.87x0.70m)Persiana/Descr	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

17339	Ventana Aluminio V-40(1.00x0.70m)Persiana s/Desc	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

		Descripción Técnica		VENTANA V-48 (4.23x0.70). PERSIANA EN PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO. CUERPOS FIJOS (sum+Inst)					
Componentes	107463	Material	Ventana Aluminio V-48(4.23x0.70m)PersianaS/Espec	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17510	Ventana Aluminio V-49(1.70x0.95m)+VidrioS/Espec			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00
		Detalles							
		Descripción Técnica		VENTANA V-49 (1.70x0.95). PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO + VIDRIO TEMPLADO 5 MM. INCLUYE MANIJA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 1" Y CERRADURA. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES (Sum+Inst)					
Componentes	107465	Material	Ventana Aluminio V-49(1.70x0.95m)PersianaS/Espec	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17153	Ventana AluminioV-01(56.45x3.10m)+Vidriocs/Des.tec			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00
		Detalles							
		Descripción Técnica		VENTANA V-01 (56.45x3.10). PERFILERIA EN ALUMINIO CON PINTURA ELECTROSTATICA LIQUIDA COLOR NEGRO + VIDRIO TEMPLADO 5 MM. + REJILLA DE ALUMINIO ANODOZADO COLOR NEGRO. CUERPOS FIJOS Sum+Inst)					
Componentes	107442	Material	Ventana Aluminio V-01(56.45x3.10m)+Vidrios/Des.Tec	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18686	Ventana en Aluminio Modular FijaVidrio4+4-S/Descr			M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 2.214,96
		Detalles							
		Descripción Técnica		Sistema de ventana modular fija piso-techo NF-430 con perfiles a la vista aluminio anodizado, verticales cada 1mts y horizontal a 2,50mts, vidrio incoloro 6 + 6 HS laminado PVB					
Componentes	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21,35	\$ 21,35
	108877	Material	ventana Modular FijaPiso techo(S/Descripc tec)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
18618	Ventana en Aluminio Modular FijaVidrio6+6-S/Descr			M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 2.214,96
		Detalles							
		Descripción Técnica		Sistema de ventana modular fija piso-techo NF-430 con perfiles a la vista aluminio anodizado, verticales cada 1mts y horizontal a 2,50mts, vidrio incoloro 6 + 6 HS laminado PVB					
Componentes	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21,35	\$ 21,35
	108876	Material	Ventana Modular Fija Piso techo (S/Descripc tec)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
00592	VENTANA EN CEDRO ACHAPO TAB/BU 15mm			M2	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 74.410,50
		Detalles							
		Descripción Técnica							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 576,81	\$ 576,81
	000472	Material	BISAGRA EN COBRE CABEZA PLANA 3"	UN	1,3300	2,00 %	1,3566	\$ 12.111,00	\$ 16.429,78
	105842	Material	LISTON CEDRO ACHAPO SECO (8X2.2CM)L=2.90M	UN	0,8900	5,00 %	0,9345	\$ 23.916,62	\$ 22.350,08
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,1300	4,00 %	0,1352	\$ 37.242,00	\$ 5.035,12
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,1300	4,00 %	0,1352	\$ 6.745,00	\$ 911,92
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	4,0000	4,00 %	4,1600	\$ 64,00	\$ 266,24
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 288.405,52	\$ 28.840,55
00595	VENTANA EN CEDRO ACHAPO TAB/CH 15mm			M2	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 74.546,57
		Detalles							
		Descripción Técnica							
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 663,19	\$ 663,19

	000472	Material	BISAGRA EN COBRE CABEZA PLANA 3"	UN	1,3300	2,00 %	1,3566	\$ 12.111,00	\$ 16.429,78
	105842	Material	LISTON CEDRO ACHAPO SECO (8X2.2CM)L=2.90M	UN	0,7200	5,00 %	0,7560	\$ 23.916,62	\$ 18.080,96
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,1300	4,00 %	0,1352	\$ 37.242,00	\$ 5.035,12
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,1300	4,00 %	0,1352	\$ 6.745,00	\$ 911,92
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	4,0000	4,00 %	4,1600	\$ 64,00	\$ 266,24
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 331.593,57	\$ 33.159,36

00593	VENTANA EN CEDRO ACHAPO TAB/CH 8mm			M2	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario		\$ 67.146,32
--------------	---	--	--	-----------	------------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 596,87	\$ 596,87
	000472	Material	BISAGRA EN COBRE CABEZA PLANA 3"	UN	1,3300	2,00 %	1,3566	\$ 12.111,00	\$ 16.429,78
	105842	Material	LISTON CEDRO ACHAPO SECO (8X2.2CM)L=2.90M	UN	0,5600	5,00 %	0,5880	\$ 23.916,62	\$ 14.062,97
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,1300	4,00 %	0,1352	\$ 37.242,00	\$ 5.035,12
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,1300	4,00 %	0,1352	\$ 6.745,00	\$ 911,92
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	4,0000	4,00 %	4,1600	\$ 64,00	\$ 266,24
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 331.593,57	\$ 29.843,42

00590	VENTANA EN CEDRO ACHAPOTAB/BU 8mm			M2	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario		\$ 67.146,32
--------------	--	--	--	-----------	------------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 596,87	\$ 596,87
	000472	Material	BISAGRA EN COBRE CABEZA PLANA 3"	UN	1,3300	2,00 %	1,3566	\$ 12.111,00	\$ 16.429,78
	105842	Material	LISTON CEDRO ACHAPO SECO (8X2.2CM)L=2.90M	UN	0,5600	5,00 %	0,5880	\$ 23.916,62	\$ 14.062,97
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,1300	4,00 %	0,1352	\$ 37.242,00	\$ 5.035,12
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,1300	4,00 %	0,1352	\$ 6.745,00	\$ 911,92
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	4,0000	4,00 %	4,1600	\$ 64,00	\$ 266,24
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 331.593,57	\$ 29.843,42

00594	VENTANA EN CEDRO CAQUETA TAB/CH 10mm			M2	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario		\$ 62.679,41
--------------	---	--	--	-----------	------------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 519,13	\$ 519,13
	000472	Material	BISAGRA EN COBRE CABEZA PLANA 3"	UN	1,3300	2,00 %	1,3566	\$ 12.111,00	\$ 16.429,78
	105842	Material	LISTON CEDRO ACHAPO SECO (8X2.2CM)L=2.90M	UN	0,5400	5,00 %	0,5670	\$ 23.916,62	\$ 13.560,72
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,1300	4,00 %	0,1352	\$ 37.242,00	\$ 5.035,12
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,1300	4,00 %	0,1352	\$ 6.745,00	\$ 911,92
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	4,0000	4,00 %	4,1600	\$ 64,00	\$ 266,24
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 288.405,52	\$ 25.956,50

00591	VENTANA EN CEDROACHAPO TAB/BU 10mm			M2	Grupo CARPINTERIA DE MADERA		Valor Unitario		\$ 69.657,57
--------------	---	--	--	-----------	------------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 596,87	\$ 596,87
	000472	Material	BISAGRA EN COBRE CABEZA PLANA 3"	UN	1,3300	2,00 %	1,3566	\$ 12.111,00	\$ 16.429,78

	105842	Material	LISTON CEDRO ACHAPO SECO (8X2.2CM)L=2.90M	UN	0,6600	5,00 %	0,6930	\$ 23.916,62	\$ 16.574,22
	000691	Material	PEGANTE PARA MADERA MADERA	GLN	0,1300	4,00 %	0,1352	\$ 37.242,00	\$ 5.035,12
	000527	Material	PUNTILLA 1" SIN CABEZA	LB	0,1300	4,00 %	0,1352	\$ 6.745,00	\$ 911,92
	000535	Material	TORNILLO PARA MADERA 8 x 2"	UN	4,0000	4,00 %	4,1600	\$ 64,00	\$ 266,24
	14537	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA MADERA TALL 1:1 + PREST.	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 331.593,57	\$ 29.843,42
14390	Ventana Fija alum mate 38-31 Vidrio laminado 6mm			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 41.652,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 104.130,00	\$ 41.652,00
	103687	Material	Ventana Fija alumin mate 38-31 Vidrio laminado 6mm	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
00690	VENTANA LAMINA ALCOBAS 1.20X1.40			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 52.803,32
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 104.130,00	\$ 15.619,50
	000059	Material	VENTANA ALCOBA Cal. 20	M2	1,6800	0,00 %	1,6800	\$ 0,00	\$ 0,00
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 495.784,25	\$ 37.183,82
00691	VENTANA LAMINA BAÑOS 0.60X0.60			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 30.493,03
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 104.130,00	\$ 15.619,50
	000119	Material	VENTANA BAÑO 0.60X0.60	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 495.784,25	\$ 14.873,53
10172	Ventana Lamina cal 20 anclado con patas**			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 75.735,29
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102350	Material	VENTANA METALIC.CAL.20+BASCULANTE 0.15M	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,2626	0,00 %	0,2626	\$ 288.405,52	\$ 75.735,29
00693	VENTANA LAMINA COCINA 0.90X1.20			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 35.450,87
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 104.130,00	\$ 15.619,50
	000295	Material	VENTANA COCINA 0.90X1.20	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 495.784,25	\$ 19.831,37
00675	VENTANA LAMINA COMEDOR Y SALON 1.5X1.8			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 55.282,24
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 104.130,00	\$ 15.619,50
	000057	Material	VENTANA SALA COMEDOR 1.5X1.8	M2	2,7000	0,00 %	2,7000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 495.784,25	\$ 39.662,74

00617	VENTANA LAMINA Des..23	M2	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 70.501,18
-------	------------------------	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	11	Material	ANGULO 1/8" x 3/4"	ML	1,6500	1,00 %	1,6665	\$ 3.691,00	\$ 6.151,05
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,1350	2,00 %	0,1377	\$ 71.815,00	\$ 9.888,93
	000474	Material	BISAGRA CAPSULA ½" PAR	UN	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 2.708,00	\$ 2.843,40
	30	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.- 18 1x2 M	UN	0,5250	1,00 %	0,5303	\$ 68.009,00	\$ 36.065,17
	504	Material	MANIJA ALUMINIO VENTANA	UN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 6.282,00	\$ 2.073,06
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1550	1,00 %	0,1566	\$ 21.618,00	\$ 3.385,38
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 288.405,52	\$ 10.094,19

00618	VENTANA LAMINA Des..31	M2	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 88.836,47
-------	------------------------	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	11	Material	ANGULO 1/8" x 3/4"	ML	1,6000	1,00 %	1,6160	\$ 3.691,00	\$ 5.964,66
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,1750	2,00 %	0,1785	\$ 71.815,00	\$ 12.818,98
	000474	Material	BISAGRA CAPSULA ½" PAR	UN	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 2.708,00	\$ 2.843,40
	30	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.- 18 1x2 M	UN	0,7050	1,00 %	0,7121	\$ 68.009,00	\$ 48.429,21
	504	Material	MANIJA ALUMINIO VENTANA	UN	0,6700	0,00 %	0,6700	\$ 6.282,00	\$ 4.208,94
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,2050	1,00 %	0,2071	\$ 21.618,00	\$ 4.477,09
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 288.405,52	\$ 10.094,19

00619	VENTANA LAMINA Des..38	M2	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 102.119,89
-------	------------------------	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	11	Material	ANGULO 1/8" x 3/4"	ML	1,6000	1,00 %	1,6160	\$ 3.691,00	\$ 5.964,66
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,2100	2,00 %	0,2142	\$ 71.815,00	\$ 15.382,77
	000474	Material	BISAGRA CAPSULA ½" PAR	UN	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 2.708,00	\$ 2.843,40
	30	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.- 18 1x2 M	UN	0,8500	1,00 %	0,8585	\$ 68.009,00	\$ 58.385,73
	504	Material	MANIJA ALUMINIO VENTANA	UN	0,6700	0,00 %	0,6700	\$ 6.282,00	\$ 4.208,94
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,2400	1,00 %	0,2424	\$ 21.618,00	\$ 5.240,20
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0350	0,00 %	0,0350	\$ 288.405,52	\$ 10.094,19

10976	VENTANA LAMINA Des..38 inc. Esmalte	M2	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 167.086,89
-------	-------------------------------------	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	11	Material	ANGULO 1/8" x 3/4"	ML	1,6000	1,00 %	1,6160	\$ 3.691,00	\$ 5.964,66
	1025	Material	ANTICORROSIVO OXIDO DE HIERRO ROJO	GLN	0,2100	2,00 %	0,2142	\$ 71.815,00	\$ 15.382,77
	000474	Material	BISAGRA CAPSULA ½" PAR	UN	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 2.708,00	\$ 2.843,40
	30	Material	LAMINA COLD ROLLED Cal.- 18 1x2 M	UN	0,8500	1,00 %	0,8585	\$ 68.009,00	\$ 58.385,73
	504	Material	MANIJA ALUMINIO VENTANA	UN	0,6700	0,00 %	0,6700	\$ 6.282,00	\$ 4.208,94
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,2400	1,00 %	0,2424	\$ 21.618,00	\$ 5.240,20
	00628	Sub-análisis	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 5.801,66	\$ 23.206,64
		Subcontrato	PORCENTAJE CONTRATO	%	1,0000	---	1,0000	\$ 51.854,55	\$ 51.854,55

12334	VENTANA MARC. ALUM.BLANCO MATE 0.60X0.40M	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 61.358,27
-------	---	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.003,25	\$ 8.003,25
	102353	Material	VENTANA+MARC.ALUM.BLANCO MATE 0.60X0.40M	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11940	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL.1:1+PREST.**	JRN	0,1850	0,00 %	0,1850	\$ 288.405,52	\$ 53.355,02

18688	Ventana Modular FijaFalsoFlotado(S/Descripctec)	M2	Grupo CUBIERTAS	Valor Unitario	\$ 2.214,96
-------	---	----	-----------------	----------------	-------------

Detalles

Descripción Técnica Sistema de ventana modular fija falso flotado NF-430 con perfiles a la vista aluminio anodizado, verticales cada 1mts, vidrio incoloro 4 + 4 HS laminado PVB (Sum+instal)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas

Componentes	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 21,35	\$ 21,35
	108878	Material	ventana Modular FijaFalsoFlotado(S/Descripctec)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

17025	Ventana V-02(46.85X3.10m)CRD(S/Especificacio	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 32.340,24
-------	--	----	-----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica VENTANA V-02 (46.85x3.10). PERFILERIA EN ACERO 120x60x3 MM. VERTICAL Y 60x50x2 MM. HORIZONTAL SISTEMA VISS BASIC 60 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO TEMPLADO 6+6 MM. - SENTRY GLASS PLUS 0.89 MM. (SGP RESISTENCIA ESTRUCTURAL) O EQUIVALENTE SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.525,48	\$ 1.525,48
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 305,10	\$ 305,10
	107009	Material	Ventana V-02(46.85x3.10m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66

17031	Ventana V-03(27.65X3.60m)CRD(S/Especificacio	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 32.340,24
-------	--	----	-----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica VENTANA V-03 (27.65x3.60). PERFILERIA EN ACERO 120x60x3 MM. VERTICAL Y 60x50x2 MM. HORIZONTAL SISTEMA VISS BASIC 60 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO TEMPLADO 6+6 MM. - SENTRY GLASS PLUS 0.89 MM. (SGP RESISTENCIA ESTRUCTURAL) O EQUIVALENTE SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.525,48	\$ 1.525,48
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 305,10	\$ 305,10
	107010	Material	Ventana V-03(27.65x3.60m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66

17036	Ventana V-04(37.25X3.60m)CRD(S/Especificacio	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 32.340,24
-------	--	----	-----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica VENTANA V-04 (37.25x3.60). PERFILERIA EN ACERO 120x60x3 MM. VERTICAL Y 60x50x2 MM. HORIZONTAL SISTEMA VISS BASIC 60 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO TEMPLADO 6+6 MM. - SENTRY GLASS PLUS 0.89 MM. (SGP RESISTENCIA ESTRUCTURAL) O EQUIVALENTE SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.525,48	\$ 1.525,48
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 305,10	\$ 305,10
	107011	Material	Ventana V-04(37.25x3.60m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66

17042	Ventana V-37(29.31X3.30m)CRD(S/Especificacion	UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA	Valor Unitario	\$ 161.701,17
-------	---	----	-----------------------------	----------------	---------------

Detalles									
Descripción Técnica			VENTANA V-37 (29.31x3.30). PERFILERIA EN ACERO 120x60x3 MM. VERTICAL Y 60x50x2 MM. HORIZONTAL SISTEMA VISS BASIC 60 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO TEMPLADO 6+6 MM. - SENTRY GLASS PLUS 0.89 MM. (SGP RESISTENCIA ESTRUCTURAL) O EQUIVALENTE SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.627,41	\$ 7.627,41
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.525,48	\$ 1.525,48
	107013	Material	Ventana V-37(29.31x3.30m)CRD(S/Esp.Tecnica	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 305.096,56	\$ 152.548,28
17022	Ventana V-50(3.92X7.05m)CRD(S/Especificacio			UN	Grupo CARPINTERIA DE MADERA			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica			VENTANA V-50 (3.92x7.05). PERFILERIA EN ACERO 120x60x3 MM. VERTICAL Y 60x50x2 MM. HORIZONTAL SISTEMA VISS BASIC 60 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO TEMPLADO 6+6 MM. - SENTRY GLASS PLUS 0.89 MM. (SGP RESISTENCIA ESTRUCTURAL) O EQUIVALENTE SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS(sum+Inst)						
Componentes	107494	Material	Ventana V-50(3.92X7.05m)CRD(S/Especificacio	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
13051	VentanaTipoPersiana lám.cal.18 (h=0.4a0.55)NO USAR			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 887.302,56
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	3976	Equipo	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,2509	0,00 %	0,2509	\$ 47.130,00	\$ 11.824,92
	103585	Material	PARALES ALUMINIOS PARA MARCOS **NO USAR**	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 27.686,00	\$ 27.686,00
	103351	Material	VENTANA CON PERSIANA CR 18(0.65X0.60M)	UN	2,5641	0,00 %	2,5641	\$ 287.333,00	\$ 736.750,55
	11939	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:1+PREST.**	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 300.538,85	\$ 105.188,60
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0141	0,00 %	0,0141	\$ 415.070,00	\$ 5.852,49
17917	VentanaV-001(7.25*4.43m)Perf.Aluminio-S/Especifica			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica			VENTANA V-001 (7.25x4.43). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA Y/O OPACA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES. (Sumin+Instalac)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	108170	Material	VentanaV-001(7.25*4.43m)Perf.Aluminio-Fontnar	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17918	VentanaV-002(2.73*3.20m)Perf.Aluminio-S/Especifica			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica			VENTANA V-002 (2.73x3.20). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS. (Sum+Instalac)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	108171	Material	VentanaV-002(2.73*3.20m)Perf.Aluminio-Fontnar	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17919	VentanaV-003(2.77*3.20m)Perf.Aluminio-S/Especific			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica			.VENTANA V-003 (2.77x3.20). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS (Sumin+Instalac)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2						
Componentes	108172	Material	VentanaV-003(2.77*3.20m)Perf.Aluminio-FontnarS/Es	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

17920	VentanaV-004(3.00*3.20m)Perf.Aluminio-S/Especifica	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica VENTANA V-004 (3.00x3.20). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS..(Sumin+Instalac)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108173	Material	VentanaV-004(3.00*3.20m)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

17921	VentanaV-005(3.97*3.20m)Perf.Aluminio-S/Especifica	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica VENTANA V-005 (3.97x3.20). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS..(Sumin+Instalac)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108174	Material	VentanaV-005(3.97*3.20m)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

17922	VentanaV-006(7.00*3.20m)Perf.Aluminio-S/Especifica	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica VENTANA V-006 (7.00x3.20). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS Y BASCULANTES. .(Sumin+Instalac)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108175	Material	VentanaV-006(7.00*3.20m)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

17923	VentanaV-007(16.20*3.20m)Perf.Aluminio-S/Especific	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica .VENTANA V-007 (16.20x3.20). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS Y BASCULANTES. .(Sumin+Instalac)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108176	Material	VentanaV-007(16.20*3.20m)Perf.Aluminio-FontnarS/Es	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

17925	VentanaV-008(15.55*3.20m)Perf.Aluminio-S/Especific	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica VENTANA V-008 (15.55x3.20). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS Y BASCULANTES.(Sumin+Instalac)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108177	Material	VentanaV-008(15.55*3.20m)Perf.Aluminio-FontnarS/Es	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

17927	VentanaV-009(6.53*4.95m)Perf.Aluminio-S/Especifica	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica VENTANA V-009 (6.53x4.95). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA Y/O OPACA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS..(Sumin+Instalac)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108178	Material	VentanaV-009(6.53*4.95m)Perf.Aluminio-FontnarS/Es	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

17928	VentanaV-010(3.87*4.95m)Perf.Aluminio-S/Especifica	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Descripción Técnica

Componentes	108181	Material	VentanaV-010(3.87*4.95m)Perf.Aluminio-FontnarS/Es	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

17929	VentanaV-011(20.13*VARIABLE)Perf.Aluminio-S/Especi	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0.0
-------	--	----	----------------------------	----------------	--------

Descripción Técnica

Componentes	108182	Material	VentanaV-011(20.13*VARIABLE)Perf.Aluminio-FontnarS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

17930	VentanaV-012(4.65*3.20)Perf.Aluminio-S/Especificac	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0.0
-------	--	----	----------------------------	----------------	--------

Descripción Técnica

Componentes	108183	Material	VentanaV-012(4.65*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

17952	VentanaV-013(0.45*3.20)Perf.Aluminio-S/Especificac	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,0
-------	--	----	----------------------------	----------------	--------

Descripción Técnica

Componentes	108215	Material	VentanaV-013(0.45*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS/Espe	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

17953	VentanaV-014(12.60*3.20)Perf.Aluminio-S/Especifica	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0.0
-------	--	----	----------------------------	----------------	--------

Descripción Técnica

Componentes	108216	Material	VentanaV-014(12.60*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

17954	VentanaV-015(6.80*3.20)Perf.Aluminio-S/Especificac	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,0
-------	--	----	----------------------------	----------------	--------

Descripción Técnica

Componentes	108217	Material	VentanaV-015(6.80*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

17955	VentanaV-016(7.46*3.20)Perf.AluminioS/Especificac	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0.0
-------	---	----	----------------------------	----------------	--------

Descripción Técnica

VENTANA V-016 (7.46x3.20). PERFLERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CIERROS

PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA SEGUN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS. (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108218	Material	VentanaV-016(7.46*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

17957	VentanaV-017(6.35*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica .VENTANA V-017 (6.35x3.20). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS Y BASCULANTES, (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108219	Material	VentanaV-017(6.35*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

17958	VentanaV-018(5.50*3.20)Perf.Aluminio-S/Especificac	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica VENTANA V-018 (5.50x3.20). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES. (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108220	Material	VentanaV-018(5.50*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

17959	VentanaV-019(3.40*3.20)Perf.Aluminio-S/Especificac	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica .VENTANA V-019 (3.40x3.20). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES. (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108222	Material	VentanaV-019(3.40*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

17960	VentanaV-020(8.48*3.20)Perf.Aluminio-S/Especificac	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica VENTANA V-020 (8.48x3.20). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES. (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108223	Material	VentanaV-020(8.48*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

17961	VentanaV-021(4.78*3.20)Perf.Aluminio-S/Especificac	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica VENTANA V-021 (4.78x3.20). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES. . (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108224	Material	VentanaV-021(4.78*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	---	----	--------	--------	--------	---------	---------

17962	VentanaV-022(1.64*3.20)Perf.Aluminio-S/Especificac	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica VENTANA V-022 (1.64x3.20). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS. (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108225	Material	VentanaV-022(1.64*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17963	VentanaV-023(6.80*3.20)Perf.AluminioS/Especificac			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		VENTANA V-023 (6.80x3.20). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. OPACA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS. (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	108226	Material	VentanaV-023(6.80*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17964	VentanaV-024(19.56*3.20)Perf.Aluminio-S/Especifica			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		VENTANA V-024 (19.56x3.20). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS. (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	108227	Material	VentanaV-024(19.56*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17965	VentanaV-025(4.15*3.20)Perf.Aluminio-S/Especificac			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		VENTANA V-025 (4.15x3.20). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. OPACA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS . (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	108228	Material	VentanaV-025(4.15*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17966	VentanaV-026(9.68*3.20)Perf.Aluminio-S/Especificac			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		VENTANA V-026 (9.68x3.20). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. OPACA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS. (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	108229	Material	VentanaV-026(9.68*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17967	VentanaV-027(8.53*3.20)Perf.Aluminio-S/Especificac			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		VENTANA V-027 (8.53x3.20). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. OPACA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS. (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	108230	Material	VentanaV-027(8.53*3.20)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17968	VentanaV-028(7.47*4.43)Perf.Aluminio-S/Especificac			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		.VENTANA V-028 (7.47x4.43). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA Y/O OPACA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES. (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	108231	Material	VentanaV-028(7.47*4.43)Perf.Aluminio-FontnarS/Esp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17969	VentanaV-029(7.19*4.43)Perf.Aluminio-S/Especificac			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles	
Descripción Técnica	VENTANA V-029 (7.19x4.43). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA Y/O OPACA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS Y BATIENTES . (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Material	VentanaV-029(7.19*4.43)Perf.Aluminio-S/Especificac	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$
----------	--	----	--------	--------	--------	---------	----

Detalles	
Descripción Técnica	VENTANA V-030 / 072 (2.00x1.20). VENTANA ACUSTICA EN ALUMINIO + VIDRIO ST-100 5+5 MM. INCOLORO SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS. (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Material	VentanaV-030/072(2.00*1.20)AcusticaPerf.Alum-S/Esp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$
----------	--	----	--------	--------	--------	---------	----

Detalles	
Descripción Técnica	VENTANA V-031 (4.01x4.95). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA Y/O OPACA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS. (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Material	VentanaV-031(4.01*4.95)Perf.Alum-S/Especificac	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$
----------	--	----	--------	--------	--------	---------	----

Detalles	
Descripción Técnica	VENTANA V-032 (8.11x4.95). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA Y/O OPACA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS. (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRG REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Material	VentanaV-032(8.11*4.95)Perf.Alum-S/Especificac	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$
----------	--	----	--------	--------	--------	---------	----

Detalles	
Descripción Técnica	VENTANA V-033 (4.72x5.55). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA Y/O OPACA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS . (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Material	VentanaV-031(4.01*4.95)Perf.Alum-S/Especificac	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$
----------	--	----	--------	--------	--------	---------	----

Detalles	
Descripción Técnica	VENTANA V-034 (6.02x5.55). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA Y/O OPACA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS. . (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Material	VentanaV-034(6.02*5.55)Perf.Alum-S/Especificac	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$
----------	--	----	--------	--------	--------	---------	----

Detalles	
Descripción Técnica	VENTANA V-035 (5.25x5.55). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.38 MM. INCLUIDA VIO GRACA SEGÚN DETALLE. INCLUIVE ACCESORIOS SEGÚN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS.

PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA Y/O OPACA SEGUN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS. (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108240	Material	VentanaV-035(4.29*5.55)Perf.Alum-S/Especificac	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

17976	VentanaV-036(4.29*5.55)Perf.Alum-S/Especificac	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica VENTANA V-036 (4.29x5.55). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS. (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108241	Material	VentanaV-036(4.29*5.55)Perf.Alum-S/Especificac	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

17977	VentanaV-037(1.77*3.20)Perf.Alum-S/Especificac	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica VENTANA V-037 (1.77x3.20). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS. (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108242	Material	VentanaV-037(1.77*3.20)Perf.Alum-S/Especificac	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

17978	VentanaV-038(1.77*3.20)Perf.Alum-S/Especificac	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica VENTANA V-038 (1.77x3.20). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS CON AREA PARA RCI (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108323	Material	VentanaV-038(1.77*3.20)Perf.Alum-S/Especificac	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

17979	VentanaV-039(1.75*3.20)Perf.Alum-S/Especificac	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica VENTANA V-039 (1.75x3.20). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS CON AREA PARA RCI. (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108243	Material	VentanaV-039(1.75*3.20)Perf.Alum-S/Especificac	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

18044	VentanaV-040(8.9*3m)Perf.Metal(Sum+Inst)S/Especifi	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	--	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica VENTANA 040 (8.90x3.00). PERFILERIA METALICA + DOBLE PERFIL DE VIDRIO TIPO VITROLIT O EQUIVALENTE REFORZADO CON ALAMBRE DE ACERO INSTALADOS ACORDE CON DETALLE DE PLANOS. CUERPOS FIJOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108305	Material	VentanaV-040(8.9*3m)Perf.Metal(Sum+Inst)S/Especifi	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
-------------	--------	----------	--	----	--------	--------	--------	---------	---------

17980	VentanaV-043(60.45*2.57)Perf.Alum-S/Especificac	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00
-------	---	----	----------------------------	----------------	---------

Detalles

Descripción Técnica .VENTANA V-043 (60.45x2.57). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS. (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108244	Material	VentanaV-043(60.45*2.57)Perf.Alum-S/Especificac	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17981	VentanaV-070(38.90*VARIABLEPerf.Alum-S/Especificac			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		VENTANA V-070 (38.90xVARIABLE). PERFILERIA TIPO ZOCALO SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS. (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	108245	Material	VentanaV-070(38.90*VARIABLEPerf.Alum-S/Especificac	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17982	VentanaV-071(0.52*3.20)Perf.Alum-S/Especificac			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		VENTANA V-071 (0.52x3.20). PERFILERIA OCULTA EN ALUMINIO DURACRON S600 BLACK O EQUIVALENTE + VIDRIO LAMINADO 5+5 CON PELICULA PVB 0.03 MM. INCOLORA SEGÚN DETALLE. INCLUYE ACCESORIOS SEGUN CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS. CUERPOS FIJOS. (Sumin+Instalac) .CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	108246	Material	VentanaV-071(0.52*3.20)Perf.Alum-S/Especificac	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18045	VentanaV-41(19.63*3m)Perf.Metal(Sum+Inst)S/Especif			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		VENTANA 041 (19.63x3.00). PERFILERIA METALICA + DOBLE PERFIL DE VIDRIO TIPO VITROLIT O EQUIVALENTE REFORZADO CON ALAMBRE DE ACERO INSTALADOS ACORDE CON DETALLE DE PLANOS. CUERPOS FIJOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	108308	Material	VentanaV-41(19.63*3m)Perf.Metal(Sum+Inst)S/Especif	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18046	VentanaV-42(24.82*3m)Perf.Metal(Sum+Inst)S/Especif			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		VENTANA 042 (24.82x3.00). PERFILERIA METALICA + DOBLE PERFIL DE VIDRIO TIPO VITROLIT O EQUIVALENTE REFORZADO CON ALAMBRE DE ACERO INSTALADOS ACORDE CON DETALLE DE PLANOS. CUERPOS FIJOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	108309	Material	VentanaV-42(24.82*3m)Perf.Metal(Sum+Inst)S/Especif	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18047	VentanaV-44(37*10.53m)MuroCortina(Sum+Inst)S/Especc			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		VENTANA 044 (37.00x10.53). MURO CORTINA MIXTO CON PERFILES TUBULARES SERIE VISS BASIC 60 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO 6+8 MM. - 14.38 MM. SEGUN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	108310	Material	VentanaV-44(37*10.53m)MuroCortina(Sum+Inst)S/Especc	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18048	VentanaV-45(37*7.93m)MuroCortina(Sum+Inst)S/Especc			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica		VENTANA 045 (37.00x7.93). MURO CORTINA MIXTO CON PERFILES TUBULARES SERIE VISS BASIC 60 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO 6+8 MM. - 14.38 MM. SEGUN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2							
Componentes	108311	Material	VentanaV-45(37*7.93m)MuroCortina(Sum+Inst)S/Especc	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18049	VentanaV-46(37*6.77m)MuroCortina(Sum+Inst)S/Especc			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles	
Descripción Técnica	VENTANA 046 (37.00x6.77). MURO CORTINA MIXTO CON PERFILES TUBULARES SERIE VISS BASIC 60 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO 6+8 MM. - 14.38 MM. SEGUN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108312	Material	VentanaV-46(37*6.77m)MuroCortina(Sum+Inst)S/Espec	UN	1.0000	0,00 %	1.0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18050	VentanaV-47(3.5x11.04m)MuroCortina(Sum+Inst)S/Espe	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA				Valor Unitario	\$ 0,00	

Detalles	
Descripción Técnica	VENTANA 047 (3.50x11.04). MURO CORTINA MIXTO CON PERFILES TUBULARES SERIE VISS BASIC 60 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO 6+8 MM. - 14.38 MM. SEGUN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108313	Material	VentanaV-47(3.5*11.04m)MuroCortina(Sum+Inst)S/Espe	UN	1.0000	0,00 %	1.0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18051	VentanaV-48(3.5x10.53m)MuroCortina(Sum+Inst)S/Esp	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA				Valor Unitario	\$ 0,00	

Detalles	
Descripción Técnica	VENTANA 048 (3.50x10.53). MURO CORTINA MIXTO CON PERFILES TUBULARES SERIE VISS BASIC 60 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO 6+8 MM. - 14.38 MM. SEGUN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108314	Material	VentanaV-48(3.5*10.53m)MuroCortina(Sum+Inst)S/Espe	UN	1.0000	0,00 %	1.0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18052	VentanaV-49(3.0x1.60m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00				

Detalles	
Descripción Técnica	VENTANA 049 (3.00x1.60). TUBULARES EN ACERO SERIE ECONOMY 50 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO TEMPLADO 6+6 MM. - SENTRY GLASS PLUS 0.89 MM. (SGP RESISTENCIA ESTRUCTURAL) O EQUIVALENTE SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO. Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108315	Material	VentanaV-49(3x1.6m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Especi	UN	1.0000	0,00 %	1.0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18054	VentanaV-50(6.0x1.0m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espec			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles	
Descripción Técnica	VENTANA 050 (6.00x1.00). TUBULARES EN ACERO SERIE ECONOMY 50 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO TEMPLADO 6+6 MM. - SENTRY GLASS PLUS 0.89 MM. (SGP RESISTENCIA ESTRUCTURAL) O EQUIVALENTE SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108317	Material	VentanaV-50(6.0x1.0m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN	1.0000	0,00 %	1.0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18055	VentanaV-51(2.97x1.6m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe			UN			Grupo CARPINTERIA METALICA	Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles	
Descripción Técnica	VENTANA 051 (2.97x1.60). TUBULARES EN ACERO SERIE ECONOMY 50 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO TEMPLADO 6+6 MM. - SENTRY GLASS PLUS 0.89 MM. (SGP RESISTENCIA ESTRUCTURAL) O EQUIVALENTE SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108318	Material	VentanaV-51(2.97x1.6m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN	1.0000	0,00 %	1.0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18066	VentanaV-52(2.51x2.26m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Esp			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica VENTANA 052 (2.51x2.26). TUBULARES EN ACERO SERIE ECONOMY 50 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO 6+8 MM. - 14.38 MM. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108348	Material	VentanaV-52(2.51x2.26m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18067	VentanaV-53(4.5x1.80m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica VENTANA 053 (4.50x1.80). TUBULARES EN ACERO SERIE ECONOMY 50 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO 6+8 MM. - 14.38 MM. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108349	Material	VentanaV-53(4.5x1.80m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18068	VentanaV-54(4.0x2.1m)TubularAcero(Sum+Inst)S/E			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica VENTANA 054 (4.00x2.10). TUBULARES EN ACERO SERIE ECONOMY 50 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO 6+8 MM. - 14.38 MM. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108350	Material	VentanaV-54(4.0x2.10m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18069	VentanaV-55(6.5x2.25m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica VENTANA 055 (6.50x2.25). TUBULARES EN ACERO SERIE ECONOMY 50 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO 6+8 MM. - 14.38 MM. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108354	Material	VentanaV-55(6.5x2.25m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18071	VentanaV-56(3.0x1.65m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica VENTANA 056 (3.00x1.65). TUBULARES EN ACERO SERIE ECONOMY 50 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO 6+8 MM. - 14.38 MM. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108355	Material	VentanaV-56(3.0x1.65m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18073	VentanaV-57(8.0x2.25m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica VENTANA 057 (8.00x2.25). TUBULARES EN ACERO SERIE ECONOMY 50 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO 6+8 MM. - 14.38 MM. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108356	Material	VentanaV-57(8.0x2.25m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18074	VentanaV-58(2.5x2.25m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica VENTANA 058 (2.50x2.25). TUBULARES EN ACERO SERIE ECONOMY 50 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO 6+8 MM. - 14.38

MM. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108359	Material	VentanaV-58(2.5x2.25m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18075	VentanaV-59(4.34x1.8m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica VENTANA 059 (4.34x1.80). TUBULARES EN ACERO SERIE ECONOMY 50 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO 6+8 MM. - 14.38 MM. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS. CUERPOS FIJOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108360	Material	VentanaV-59(4.34x1.8m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18077	VentanaV-60(6.0x1.8m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica VENTANA 060 (6.00x1.80). TUBULARES EN ACERO SERIE ECONOMY 50 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO 6+8 MM. - 14.38 MM. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108361	Material	VentanaV-60(6.0x1.8m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18078	VentanaV-61(1.5x1.81m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica VENTANA 061 (1.50x1.81). TUBULARES EN ACERO SERIE ECONOMY 50 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO 6+8 MM. - 14.38 MM. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108364	Material	VentanaV-61(1.5x1.81m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18079	VentanaV-62(11x3.17m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica VENTANA 062 (11.00x3.17). TUBULARES EN ACERO SERIE ECONOMY 50 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO 6+8 MM. - 14.38 MM. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108366	Material	VentanaV-62(11x3.17m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18080	VentanaV-63(8x2.74m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica VENTANA 063 (8.00x2.74). TUBULARES EN ACERO SERIE ECONOMY 50 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO 6+8 MM. - 14.38 MM. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108367	Material	VentanaV-63(8x2.74m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18082	VentanaV-64(3.22x3.6m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica VENTANA 064 (3.22x3.60). TUBULARES EN ACERO SERIE ECONOMY 50 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO 6+8 MM. - 14.38 MM. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108368	Material	VentanaV-64(3.22x3.6m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Espe	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18083	VentanaV-65(37.09x2.7m)	TubularAcero(Sum+Inst)S/Esp	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00	

Detalles

Descripción Técnica VENTANA 065 (37.09x2.70). TUBULARES EN ACERO SERIE ECONOMY 50 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO 6+8 MM. - 14.38 MM. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108369	Material	VentanaV-65(37.09x2.7m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Esp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18084	VentanaV-66(3.55x3.0m)	MetalDoblePerf(Sum+Ins)S/Esp	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00	

Detalles

Descripción Técnica VENTANA 066 (3.55x3.00). PERFILERIA METALICA + DOBLE PERFIL DE VIDRIO TIPO VITROLIT O EQUIVALENTE REFORZADO CON ALAMBRE DE ACERO INSTALADOS ACORDE CON DETALLE DE PLANOS. CUERPOS FIJOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108370	Material	VentanaV-66(3.55x3.0m)MetalDoblePerf(Sum+Ins)S/Esp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18086	VentanaV-67(3.32x3.0m)	MetalDoblePerf(Sum+Ins)S/Esp	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00	

Detalles

Descripción Técnica VENTANA 067 (3.32x3.00). PERFILERIA METALICA + DOBLE PERFIL DE VIDRIO TIPO VITROLIT O EQUIVALENTE REFORZADO CON ALAMBRE DE ACERO INSTALADOS ACORDE CON DETALLE DE PLANOS. CUERPOS FIJOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108371	Material	VentanaV-67(3.32x3.0m)MetalDoblePerf(Sum+Ins)S/Esp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18088	VentanaV-68(4.86x3.0m)	MetalDoblePerf(Sum+Ins)S/Esp	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00	

Detalles

Descripción Técnica VENTANA 068 (4.86x3.00). PERFILERIA METALICA + DOBLE PERFIL DE VIDRIO TIPO VITROLIT O EQUIVALENTE REFORZADO CON ALAMBRE DE ACERO INSTALADOS ACORDE CON DETALLE DE PLANOS. CUERPOS FIJOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108374	Material	VentanaV-68(4.86x3.0m)MetalDoblePerf(Sum+Ins)S/Esp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18093	VentanaV-69(14.11x1.55m)	TubularAcero(Sum+Inst)S/Es	UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00	

Detalles

Descripción Técnica VENTANA 069 (14.11x1.55). TUBULARES EN ACERO SERIE ECONOMY 50 DE JANSEN O EQUIVALENTE. CRISTAL LAMINADO TEMPLADO 6+6 MM. - SENTRY GLASS PLUS 0.89 MM. (SGP RESISTENCIA ESTRUCTURAL) O EQUIVALENTE SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS. CUERPOS FIJOS(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCREMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2

Componentes	108376	Material	VentanaV-69(14.11x1.55m)TubularAcero(Sum+Inst)S/Es	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
18485	VentanaVidrioLaminadoTemplado6+5ButiralPolivinilo		M2	Grupo CUBIERTAS			Valor Unitario	\$ 412.481,79	

Detalles

Descripción Técnica Ventaneria en vidrio laminado y templado 6 + 5 butiral de polivinilo ref sentryglas de dupont , perfileria en aluminio anodizado acabado natural (Suministro e instalación)

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 45.570,00	\$ 9.114,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.486,10	\$ 2.486,10
	3517	Material	ANCLAJE CHAZO METALICO EXP. 1/2 x 2 3/4"	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 1.452,00	\$ 17.424,00

	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 497,22	\$ 497,22
	100212	Material	Marco ventana cal 18 acero inoxidable **	ML	3,5700	0,00 %	3,5700	\$ 0,00	\$ 0,00
	104953	Material	Sikaflex 2C SL -Bicomponente- Gris (3 galones).	GLN	0,0940	0,00 %	0,0940	\$ 235.985,38	\$ 22.182,63
	000711	Material	SIKAGROUT-200 (PROTEC)30 KILOS	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.176,00	\$ 7.176,00
	100020	Material	SikaSwell S **	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106281	Material	SOLDADURA ESTAÑO(95%)-PLATA(5%)	LB	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 88.088,96	\$ 88.088,96
	1207	Material	VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.10 mm	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 174.360,06	\$ 174.360,06
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1650	0,00 %	0,1650	\$ 288.405,52	\$ 47.586,91
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 413.723,00	\$ 41.372,30
10052	VentanaVidrioTemplado10mm marco acero inox cal18**			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 630.616,21
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 45.570,00	\$ 45.570,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.752,94	\$ 2.752,94
	3517	Material	ANCLAJE CHAZO METALICO EXP. 1/2 x 2 3/4"	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 1.452,00	\$ 17.424,00
	100212	Material	Marco ventana cal 18 acero inoxidable **	ML	3,5000	2,00 %	3,5700	\$ 0,00	\$ 0,00
	104953	Material	Sikaflex 2C SL -Bicomponente- Gris (3 galones).	GLN	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 235.985,38	\$ 141.591,23
	000711	Material	SIKAGROUT-200 (PROTEC)30 KILOS	KG	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 7.176,00	\$ 7.319,52
	100020	Material	SikaSwell S **	UN	3,0000	5,00 %	3,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	106281	Material	SOLDADURA ESTAÑO(95%)-PLATA(5%)	LB	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 88.088,96	\$ 88.088,96
	1207	Material	VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.10 mm	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 174.360,06	\$ 174.360,06
	16610	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA EN OBRA 1:1+PREST.	JRN	0,1832	0,00 %	0,1832	\$ 300.538,85	\$ 55.058,72
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 57.078,48	\$ 57.078,48
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 413.723,00	\$ 41.372,30
18532	VentanaVidrioTemplado8mmPerf.aluminioAnodizadoNatu			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 238.121,73
Detalles									
Descripción Técnica Ventanería en vidrio templado 8 mm, perfilera en aluminio anodizado acabado natural (Suministro e instalación)									
Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 45.570,00	\$ 9.114,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.486,10	\$ 2.486,10
	3517	Material	ANCLAJE CHAZO METALICO EXP. 1/2 x 2 3/4"	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 1.452,00	\$ 17.424,00
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 497,22	\$ 497,22
	100212	Material	Marco ventana cal 18 acero inoxidable **	ML	3,5700	0,00 %	3,5700	\$ 0,00	\$ 0,00
	104953	Material	Sikaflex 2C SL -Bicomponente- Gris (3 galones).	GLN	0,0940	0,00 %	0,0940	\$ 235.985,38	\$ 22.182,63
	000711	Material	SIKAGROUT-200 (PROTEC)30 KILOS	KG	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.176,00	\$ 7.176,00
	100020	Material	SikaSwell S **	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	106281	Material	SOLDADURA ESTAÑO(95%)-PLATA(5%)	LB	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 88.088,96	\$ 88.088,96
	108754	Material	Vidrio Templado Incoloro 8 MM (Suministro)	M2	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,1650	0,00 %	0,1650	\$ 288.405,52	\$ 47.586,91
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 413.723,00	\$ 41.372,30
10053	VentanaVidrioTempladoDoble10mm marcoAcerolnoxid**			M2	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 2.321.063,29

Detalles marco acero inoxidable calibre 18

Descripción Técnica

Componentes	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 45.570,00	\$ 45.570,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.752,94	\$ 2.752,94
	3517	Material	ANCLAJE CHAZO METALICO EXP. 1/2 x 2 3/4"	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 1.452,00	\$ 17.424,00
	100212	Material	Marco ventana cal 18 acero inoxidable **	ML	3,5000	2,00 %	3,5700	\$ 0,00	\$ 0,00
	104953	Material	Sikaflex 2C SL -Bicomponente- Gris (3 galones).	GLN	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 235.985,38	\$ 1.415.912,28
	000711	Material	SIKAGROUT-200 (PROTEC)30 KILOS	KG	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 7.176,00	\$ 7.319,52
	100020	Material	SikaSwell S **	UN	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 0,00	\$ 0,00
	106281	Material	SOLDADURA ESTAÑO(95%)-PLATA(5%)	LB	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 88.088,96	\$ 176.177,92
	1207	Material	VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.10 mm	M2	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 174.360,06	\$ 348.720,12
	16610	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA EN OBRA 1:1+PREST.	JRN	0,1832	0,00 %	0,1832	\$ 300.538,85	\$ 55.058,72
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 210.755,49	\$ 210.755,49
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 413.723,00	\$ 41.372,30

13333	VENTILACION TIPO STUDOR**	UN	Grupo	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	Valor Unitario	\$ 54.083,72
--------------	----------------------------------	-----------	--------------	---	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 981,80	\$ 981,80
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0416	0,00 %	0,0416	\$ 46.004,00	\$ 1.913,77
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0300	3,00 %	0,0309	\$ 67.900,00	\$ 2.098,11
	103520	Material	VENTILACION MAXI-VANT STUDOR REF:27990001(3-4")	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1609	0,00 %	0,1609	\$ 305.096,56	\$ 49.090,04

19152	VENTILADOR CENTRIFUGO EN LÍNEA DE TRANSMISIÓN 745/655CFM - 0.25/0.17 hp, 50dB, 208/3/60 CEFE COMETAS	UN	Grupo	SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 3.916.582,52
--------------	---	-----------	--------------	-----------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA VENTILADOR CENTRIFUGO EN LINEA A TRANSMISIO, Caudal [cfm] (745 / 655) (UVE-CL-01)
, 0.25/0.17 hp , 50dB , 208/3/60 , (W=430 D=581 H=645)mm

Componentes	106023	Equipo	CAMION GRUA BRAZO O TELESCOPICA (22-25 TON)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 2.892.226,00	\$ 433.833,90
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 37.201,97	\$ 37.201,97
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 37.201,97	\$ 37.201,97
	101502	Material	VENTILADOR CENTRIF en linea a transmici 745/655CFM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 2.538.817,00	\$ 2.538.817,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 306.128,14	\$ 306.128,14
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 420.830,46	\$ 420.830,46
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 219.360,72	\$ 17.548,86
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 277.822,70	\$ 125.020,22

18196	VENTILADOR CENTRÍFUGO OIDO SENCILLO VE-PI-01 MODEL	UN	Grupo	SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 2.210.119,11
--------------	---	-----------	--------------	-----------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.VENTILADOR CENTRÍFUGO OIDO SENCILLO VE-PI-01 MODELO USF-336 -BI 525 RPM CAPACIDAD 23.200 CFM @ 1.06" C.A. 10 H.P. ARREGLO 10, DESCARGA UB Y CW CON PINTURA EPOXICA DE FABRICA 220/3/60 PISCINA

Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 98.769,25	\$ 49.384,63
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 19.030,00	\$ 57.090,00

	106109	Equipo	GRUA TELESCOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD	0,3850	0,00 %	0,3850	\$ 2.586.738,01	\$ 995.894,13
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 31.562,28	\$ 31.562,28
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 74.477,99	\$ 148.955,98
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 722,00	\$ 1.444,00
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 46.639,00	\$ 13.991,70
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 682,00	\$ 2.728,00
	108135	Material	CONEXIÓN FLEXIBLE TIPO LONA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108147	Material	MOGOLLA EN NEOPRENO 4"X2"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108471	Material	MOTOR 220V/3PH/60HZ 10 HP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108470	Material	TRANSMISIÓN (POLEAS - CORREA) 15hp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108472	Material	VENTILADOR CENTRÍFUGO OIDO SENCILLO VE-PI-01 MODEL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 420.830,46	\$ 631.245,69
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 277.822,70	\$ 277.822,70
18202	VENTILADOR CENTRÍFUGO OIDO SENCILLO VE-PI-02 Y VE-			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 2.259.503,73

Detalles

		Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.VENTILADOR CENTRÍFUGO OIDO SENCILLO VE-PI-02 Y VE-PI-03 MODELO USF-336 -BI 525 RPM CAPACIDAD 23.200 CFM @ 1.06" C.A. 10 H.P. ARREGLO 10, DESCARGA UB Y CCW CON PINTURA EPOXICA DE FABRICA 220/3/60 PISCINA					
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 98.769,25	\$ 98.769,25
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 19.030,00	\$ 57.090,00
	106109	Equipo	GRUA TELESCOPICA 30 TON (ALQUILER)	DD	0,3850	0,00 %	0,3850	\$ 2.586.738,01	\$ 995.894,13
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 31.562,28	\$ 31.562,28
	3256	Equipo	MONTACARGAS 3.5 TON (OPER+COMB) CERTIFICADO	HR	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 74.477,99	\$ 148.955,98
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 722,00	\$ 1.444,00
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 46.639,00	\$ 13.991,70
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108139	Material	BASES ANTIVIBRATORIAS EQ VENTILACIÓN	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 682,00	\$ 2.728,00
	108135	Material	CONEXIÓN FLEXIBLE TIPO LONA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108471	Material	MOTOR 220V/3PH/60HZ 10 HP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108470	Material	TRANSMISIÓN (POLEAS - CORREA) 15hp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108476	Material	VENTILADOR CENTRÍFUGO OIDO SENCILLO VE-PI-02 Y VE-	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,5000	0,00 %	1,5000	\$ 420.830,46	\$ 631.245,69
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 277.822,70	\$ 277.822,70
17907	VENTILADOR DE EXTRACCIÓN TIPO HONGO DE DESCARGA VE			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 734.886,30

Detalles

Descripción Técnica VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.VENTILADOR DE EXTRACCIÓN TIPO HONGO DE DESCARGA VERTICAL VU-01 4.000 CFM 1200 RPM @ 1.06" C.A. 5 H.P. 220/3/60 CAMPANA COCINA

EXTRACCION TIPO HONGO DE DESCARGA VERTICAL VH-01, 4.693 CFM 1300 RPM @ 1.96" C.A. 5 H.P. 220/3/60 CAMPANA COCINA									
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 98.769,25	\$ 4.642,15
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 19.030,00	\$ 38.060,00
	102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 45.570,00	\$ 22.785,00
	104275	Equipo	GRUA TELESCOPICA P&H (50 TON)	DD	0,0390	0,00 %	0,0390	\$ 0,00	\$ 0,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 22.660,22	\$ 22.660,22
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 722,00	\$ 722,00
	103090	Equipo	TALADRO 1/2"	HR	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 1/2" x 1 1/2"	ML	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 9.221,00	\$ 110.652,00
	1834	Material	ANTICORROSIVO GRIS PROTECCIÓN.	GLN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 62.394,14	\$ 12.478,83
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 682,00	\$ 2.728,00
	108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108459	Material	MOTOR 220v73PH/60HZ DE 5HP 1.300RPM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	101010	Material	SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8 Ref. E-6013	KG	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 18.982,00	\$ 11.389,20
	108460	Material	TRANSMISIÓN (POLEAS CORREA) 10hp	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108158	Material	VENTILADOR DE EXTRACCIÓN TIPO HONGO DE DESCARGA VE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 288.405,52	\$ 158.623,04
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 420.830,46	\$ 294.581,32
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 277.822,70	\$ 55.564,54
17904	VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VE-10A Y VE-		UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 332.014,31	

Detalles									
Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VE-10A Y VE-10B 620 CFM @ 0.68 " 464W C.A. 110/1/60 BAÑOS P2 PUBLICO						
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 98.769,25	\$ 4.642,15
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.030,00	\$ 19.030,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.362,42	\$ 11.362,42
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 722,00	\$ 722,00
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 46.639,00	\$ 13.991,70
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 1/2" x 1 1/2"	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 9.221,00	\$ 18.442,00
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 682,00	\$ 2.728,00
	108135	Material	CONEXIÓN FLEXIBLE TIPO LONA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
	108154	Material	VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VE-10A Y VE-	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,5400	0,00 %	0,5400	\$ 420.830,46	\$ 227.248,45
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 277.822,70	\$ 19.447,59
18187	VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VE-12 242 CF			UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 331.292,31

Detalles

Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VE-12 242 CFM @ 1.3 " 335W C.A. 110/1/60 BAÑOS P2 COCINA						
Componentes								
103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 98.769,25	\$ 4.642,15
104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.030,00	\$ 19.030,00
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.362,42	\$ 11.362,42
000396	Equipo	PLANCHONESa=0.30M,e=4CM,l=3.00 M ALQUILER	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 46.639,00	\$ 13.991,70
2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 1/2" x 1 1/2"	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 9.221,00	\$ 18.442,00
104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 682,00	\$ 2.728,00
108135	Material	CONEXIÓN FLEXIBLE TIPO LONA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
108457	Material	VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VE-12 242 CF	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,5400	0,00 %	0,5400	\$ 420.830,46	\$ 227.248,45
2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 277.822,70	\$ 19.447,59
17906	VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO INSTALACIÓN E		UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 256.675,84

Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO INSTALACIÓN EN CUBIERTA VE-13 214 CFM @ 0.52 " 169W C.A. 110/1/60 BAÑOS P2 PISCINA						
Componentes								
103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 98.769,25	\$ 4.642,15
104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.030,00	\$ 19.030,00
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.468,69	\$ 9.468,69
104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 722,00	\$ 722,00
3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 46.639,00	\$ 13.991,70
104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
108135	Material	CONEXIÓN FLEXIBLE TIPO LONA	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
108156	Material	VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO INSTALACION E	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 420.830,46	\$ 189.373,71
2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 277.822,70	\$ 19.447,59
17890	VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VE-02A Y VE-0		UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 332.014,31

Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VE-02A Y VE-02B 438 CFM @ 0.63" C.A. 150W 110/1/60 BAÑOS 2						
Componentes								
103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 98.769,25	\$ 4.642,15
104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.030,00	\$ 19.030,00
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.362,42	\$ 11.362,42
104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 722,00	\$ 722,00
3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 46.639,00	\$ 13.991,70

2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 9.221,00	\$ 18.442,00
104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 682,00	\$ 2.728,00
108135	Material	CONEXIÓN FLEXIBLE TIPO LONA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
108128	Material	VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VE-02A Y VE-0	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,5400	0,00 %	0,5400	\$ 420.830,46	\$ 227.248,45
2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 277.822,70	\$ 19.447,59

17896	VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VE-05A Y VE-0	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 332.014,31
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VE-05A Y VE-05B 567 CFM @ 0.44" C.A. 335W 110/1/60 BAÑOS 5						
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 98.769,25	\$ 4.642,15
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.030,00	\$ 19.030,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.362,42	\$ 11.362,42
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 722,00	\$ 722,00
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 46.639,00	\$ 13.991,70
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 9.221,00	\$ 18.442,00
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 682,00	\$ 2.728,00
	108135	Material	CONEXIÓN FLEXIBLE TIPO LONA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
	108146	Material	VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VE-05A Y VE-0	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,5400	0,00 %	0,5400	\$ 420.830,46	\$ 227.248,45
	2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 277.822,70	\$ 19.447,59

17900	VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VE-07 405CFM	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 332.014,31
--------------	--	-----------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VE-07 405CFM @ 0.46" C.A. 115W 110/1/60 BAÑOS 7						
Componentes	103408	Equipo	ANDAMIO CERTIFICADO 7 SECCIONES	DD	0,0470	0,00 %	0,0470	\$ 98.769,25	\$ 4.642,15
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 19.030,00	\$ 19.030,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 11.362,42	\$ 11.362,42
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 722,00	\$ 722,00
	3977	Equipo	TALADRO PERCUTOR 3/4"	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 46.639,00	\$ 13.991,70
	2543	Material	ANGULO 1/8" x 1 ½" x 1 ½"	ML	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 9.221,00	\$ 18.442,00
	104312	Material	Arandela Plana Ø3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	102921	Material	CHAZO EXPANSIVO 21/2"X3/8"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 682,00	\$ 2.728,00
	108135	Material	CONEXIÓN FLEXIBLE TIPO LONA	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

108131	Material	GUASA ZINCADA 3/8"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
104795	Material	Perno/TornilloØ3/8"L = 50mm ASTM A-325 TIPO 1	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
104063	Material	TUERCA HEXAGONAL 3/8" ZINCADA	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
104061	Material	VARILLA ROSCADA 3/8" ZINCADA	ML	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 3.600,00	\$ 14.400,00
108150	Material	VENTILADOR EN LINEA HELICOCENTRIFUGO VE-07 405CFM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	0,5400	0,00 %	0,5400	\$ 420.830,46	\$ 227.248,45
2447	Transporte	CAMION DE 4.5 TONELADAS	VJ	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 277.822,70	\$ 19.447,59

18518	Ventilador extractor centrífugo simple oído2750cfm	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 1.548.239,98
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Suministro e instalación de ventilador extractor centrífugo simple oído,de aleta atrasada,caudal 2750 cfm						
Componentes	106023	Equipo	CAMION GRUA BRAZO O TELESOPICA (22-25 TON)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 2.892.226,00	\$ 433.833,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 42.083,05	\$ 42.083,05
	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 5.319,00	\$ 31.914,00
	108893	Material	Arrancador suave para 2 HP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108707	Material	Cofre metálico para interperie 60x40x30 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.258,31	\$ 7.258,31
	108708	Material	Programador y control horario digital	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108888	Material	Tablero eléctrico control sistemas de extracción c	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 69,70	\$ 557,60
	108716	Material	Ventilador extractor centrífugo simple oído,de ale	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 420.830,46	\$ 841.660,92
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 415.070,00	\$ 190.932,20

18504	Ventilador extractor centrífugo simple oído5430cfm	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 4.409.825,10
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Suministro e instalación de ventilador extractor centrífugo simple oído,de aleta atrasada,caudal 5430 cfm con control por demanda.							
Componentes	106023	Equipo	CAMION GRUA BRAZO O TELESOPICA (22-25 TON)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 2.892.226,00	\$ 433.833,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 42.083,05	\$ 42.083,05
	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 5.319,00	\$ 31.914,00
	107931	Material	CABLE 2X18AWG APANTALLADO MARCA LUTRON	ML	224,0000	0,00 %	224,0000	\$ 2.992,01	\$ 670.210,24
	108707	Material	Cofre metálico para interperie 60x40x30 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.258,31	\$ 7.258,31
	108708	Material	Programador y control horario digital	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107334	Material	SENSOR DE DIÓXIDO DE CARBONO CO2	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
	108875	Material	Tablero eléct control sistemas de extracción BCDRC	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 0,00	\$ 0,00
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 69,70	\$ 557,60
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	112,0000	0,00 %	112,0000	\$ 6.172,99	\$ 691.374,88
	108706	Material	Variador de frecuencia 5 HP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108705	Material	Ventilador extractor centrífugo simple oído,de ale	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 420.830,46	\$ 841.660,92
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 415.070,00	\$ 190.932,20	

18511	Ventilador extractor centrífugo simple oído5640cfm	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 3.048.239,98
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Suministro e instalación de ventilador extractor centrífugo simple oído,de aleta atrasada,caudal 5640 cfm							
Componentes									
106023	Equipo	CAMION GRUA BRAZO O TELESCOPICA (22-25 TON)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 2.892.226,00	\$ 433.833,90	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 42.083,05	\$ 42.083,05	
100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 5.319,00	\$ 31.914,00	
108707	Material	Cofre metálico para interperie 60x40x30 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.258,31	\$ 7.258,31	
108708	Material	Programador y control horario digital	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
107334	Material	SENSOR DE DIÓXIDO DE CARBONO CO2	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	
108888	Material	Tablero eléctrico control sistemas de extracción c	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00	
3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 69,70	\$ 557,60	
108706	Material	Variador de frecuencia 5 HP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
108705	Material	Ventilador extractor centrífugo simple oído,de ale	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 420.830,46	\$ 841.660,92	
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 415.070,00	\$ 190.932,20	
18507	Ventilador extractor centrífugo simple oído6310cfm		UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 4.226.525,10	

Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Suministro e instalación de Ventilador extractor centrífugo simple oído,de aleta atrasada,caudal 6310 cfm							
Componentes									
106023	Equipo	CAMION GRUA BRAZO O TELESCOPICA (22-25 TON)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 2.892.226,00	\$ 433.833,90	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 42.083,05	\$ 42.083,05	
100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 5.319,00	\$ 31.914,00	
107931	Material	CABLE 2X18AWG APANTALLADO MARCA LUTRON	ML	204,0000	0,00 %	204,0000	\$ 2.992,01	\$ 610.370,04	
108707	Material	Cofre metálico para interperie 60x40x30 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.258,31	\$ 7.258,31	
108708	Material	Programador y control horario digital	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
107334	Material	SENSOR DE DIÓXIDO DE CARBONO CO2	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	
108875	Material	Tablero eléct control sistemas de extracción BCDRC	UN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 0,00	\$ 0,00	
3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 69,70	\$ 557,60	
101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	92,0000	0,00 %	92,0000	\$ 6.172,99	\$ 567.915,08	
108711	Material	Variador de frecuencia 3 HP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
108710	Material	Ventilador extractor centrífugo simple oído,de ale	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 420.830,46	\$ 841.660,92	
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 415.070,00	\$ 190.932,20	
18513	Ventilador extractor centrífugo simple oído6350cfm		UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION			Valor Unitario	\$ 1.548.239,98	

Detalles									
Descripción Técnica		VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Suministro e instalación de ventilador extractor centrífugo simple oído,de aleta atrasada,caudal 6350 cfm							
Componentes									
106023	Equipo	CAMION GRUA BRAZO O TELESCOPICA (22-25 TON)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 2.892.226,00	\$ 433.833,90	
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 42.083,05	\$ 42.083,05	
100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 5.319,00	\$ 31.914,00	
108891	Material	Arrancador suave para 7,5 HP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	
108707	Material	Cofre metálico para interperie 60x40x30 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00	

104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.258,31	\$ 7.258,31
108708	Material	Programador y control horario digital	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
108888	Material	Tablero eléctrico control sistemas de extracción c	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 69,70	\$ 557,60
108715	Material	Ventilador extractor centrifugo simple oido,de ale	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 420.830,46	\$ 841.660,92
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 415.070,00	\$ 190.932,20

18510	Ventilador extractor centrifugo simple oído7150cfm	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 4.043.225,10
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Suministro e instalación de ventilador extractor centrifugo simple oido,de aleta atrasada,caudal 7150 cfm						
Componentes	106023	Equipo	CAMION GRUA BRAZO O TELESCOPICA (22-25 TON)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 2.892.226,00	\$ 433.833,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 42.083,05	\$ 42.083,05
	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 5.319,00	\$ 31.914,00
	107931	Material	CABLE 2X18AWG APANTALLADO MARCA LUTRON	ML	184,0000	0,00 %	184,0000	\$ 2.992,01	\$ 550.529,84
	108707	Material	Cofre metálico para interperie 60x40x30 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"X3MM	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.258,31	\$ 7.258,31
	108708	Material	Programador y control horario digital	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	107334	Material	SENSOR DE DIÓXIDO DE CARBONO CO2	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
	108875	Material	Tablero eléct control sistemas de extracción BCDRC	UN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 0,00	\$ 0,00
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 69,70	\$ 557,60
	101303	Material	TUBO CONDUIT EMT ½"	ML	72,0000	0,00 %	72,0000	\$ 6.172,99	\$ 444.455,28
	108713	Material	Variador de frecuencia 7,5 HP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108712	Material	Ventilador extractor centrifugo simple oido,de ale	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 420.830,46	\$ 841.660,92
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 415.070,00	\$ 190.932,20

18519	Ventilador extractor tipo hongo 1300cfm Sum+Inst	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 2.217.747,99
--------------	---	-----------	-----------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica			VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Suministro e instalación de ventilador extractor tipo hongo, transmisión por polea, caudal 1300 cfm con control por demanda						
Componentes	106023	Equipo	CAMION GRUA BRAZO O TELESCOPICA (22-25 TON)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 2.892.226,00	\$ 433.833,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 42.083,05	\$ 42.083,05
	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 5.319,00	\$ 31.914,00
	108894	Material	Arrancador suave para 1 HP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 669.508,01	\$ 669.508,01
	108707	Material	Cofre metálico para interperie 60x40x30 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"x3MM	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.258,31	\$ 7.258,31
	108708	Material	Programador y control horario digital	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108895	Material	Tablero eléct control sistema extracción BB CDRC	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 69,70	\$ 557,60
	108718	Material	Ventilador extractor tipo hongo 1300cfm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 420.830,46	\$ 841.660,92
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 415.070,00	\$ 190.932,20

18520	Ventilador extractor tipo hongo 2500cfm	UN	Grupo SISTEMAS VENTILACION	Valor Unitario	\$ 2.438.683,98
--------------	--	-----------	-----------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles									
Descripción Técnica									
VER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC Especificaciones Técnicas Tomo 1 y 2.Suministro e instalación de ventilador extractor tipo hongo,transmisión por polea,caudal 300 cfm									
Componentes	106023	Equipo	CAMION GRUA BRAZO O TELESCOPICA (22-25 TON)	DD	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 2.892.226,00	\$ 433.833,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 52.603,81	\$ 52.603,81
	100980	Material	ANGULO 1" x 1/8"	ML	6,0000	0,00 %	6,0000	\$ 5.319,00	\$ 31.914,00
	108894	Material	Arrancador suave para 1 HP	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 669.508,01	\$ 669.508,01
	108707	Material	Cofre metálico para interperie 60x40x30 cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	104206	Material	EMPAQUE DE CAUCHO NEOPRENO 1"*X3MM	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.258,31	\$ 7.258,31
	108708	Material	Programador y control horario digital	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	108895	Material	Tablero eléct control sistema extracción BB CDRC	UN	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	3950	Material	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 10X1"	UN	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 69,70	\$ 557,60
	108720	Material	Ventilador extractor tipo hongo,transmisión por po	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	17192	Sub-análisis	CUADRILLA INST. MECANICAS 1:2 +PREST**	JRN	2,5000	0,00 %	2,5000	\$ 420.830,46	\$ 1.052.076,15
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 415.070,00	\$ 190.932,20
18338	VerbenaBonariensisStachytarphetaSp.en Jardineras			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 60.059,72

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.207,03	\$ 2.207,03
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 104.130,00	\$ 23.949,90
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,1154	0,00 %	0,1154	\$ 174.962,00	\$ 20.190,61
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0289	0,00 %	0,0289	\$ 3.104,00	\$ 89,71
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0693	0,00 %	0,0693	\$ 65.259,24	\$ 4.522,47
	108523	Material	Vervena Bonariensis /Stachytarpheta Sp.	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 70.000,00	\$ 9.100,00
18305	VerbenaMoradasStachytarphetaCayennensisCubier.verd			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 264.899,70

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.801,94	\$ 3.801,94
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 104.130,00	\$ 3.123,90
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 174.962,00	\$ 2.624,43
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0076	0,00 %	0,0076	\$ 3.104,00	\$ 23,59
	108560	Material	Filtro Lamidren	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	001119	Material	MANTO POLIESTER 4 mm.	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,2554	0,00 %	0,2554	\$ 65.259,24	\$ 16.667,21
	108528	Material	VerbenaMorada/Stachytarpheta cayennensis	UN	4,8000	0,00 %	4,8000	\$ 0,00	\$ 0,00
	10054	Sub-análisis	Impermeabilización con membranas flexibles PVC *	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 278.878,26	\$ 222.544,85
	10163	Sub-análisis	Suministro e instalacion Geotextil T-2400**	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 16.683,93	\$ 13.313,78
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 70.000,00	\$ 2.800,00
18337	VerbenaMoradasStachytarphetaCayennensisJardineras			M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS			Valor Unitario	\$ 63.559,72

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.207,03	\$ 2.207,03
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 104.130,00	\$ 23.949,90
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,1154	0,00 %	0,1154	\$ 174.962,00	\$ 20.190,61
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0289	0,00 %	0,0289	\$ 3.104,00	\$ 89,71
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0693	0,00 %	0,0693	\$ 65.259,24	\$ 4.522,47
	108528	Material	VerbenaMorada/Stachytarpheta cayennensis	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 70.000,00	\$ 12.600,00

18258	VerbenaMoradasStachytarphetaCayennensisTalud.Exter	M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 5.569,76
--------------	---	-----------	----------------------------------	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 128,92	\$ 128,92
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 104.130,00	\$ 1.353,69
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 174.962,00	\$ 1.224,73
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 3.104,00	\$ 7,14
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0223	0,00 %	0,0223	\$ 65.259,24	\$ 1.455,28
	108528	Material	VerbenaMorada/Stachytarpheta cayennensis	UN	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 70.000,00	\$ 1.400,00

12468	Verticutter + ayudante **	M2	Grupo 03 Preliminares	Valor Unitario	\$ 1.605,69
--------------	----------------------------------	-----------	------------------------------	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica Corte con rodillo de cuchillas verticales a varias profundidades (1-50mm)**Se incluye el transporte de los residuos acorde con requerimiento del Ing. José Varela

Componentes	102551	Equipo	VERTICUTTER (OPER+COMB)	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.378,00	\$ 1.378,00
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBANILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,0002	0,00 %	0,0002	\$ 104.130,00	\$ 20,83
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0005	0,00 %	0,0005	\$ 413.723,00	\$ 206,86

18308	VervenaBonariensisStachytarphetaSp.CubiertaVerde	M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 264.899,70
--------------	---	-----------	----------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.801,94	\$ 3.801,94
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 104.130,00	\$ 3.123,90
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 174.962,00	\$ 2.624,43
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0076	0,00 %	0,0076	\$ 3.104,00	\$ 23,59
	108560	Material	Filtro Lamidren	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	001119	Material	MANTO POLIESTER 4 mm.	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 0,00	\$ 0,00
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,2554	0,00 %	0,2554	\$ 65.259,24	\$ 16.667,21
	108523	Material	Vervena Bonariensis /Stachytarpheta Sp.	UN	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	10054	Sub-análisis	Impermeabilización con membranas flexibles PVC *	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 278.878,26	\$ 222.544,85
	10163	Sub-análisis	Suministro e instalacion Geotextil T-2400**	M2	0,7980	0,00 %	0,7980	\$ 16.683,93	\$ 13.313,78
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 70.000,00	\$ 2.800,00

18249	VervenaBonariensisStachytarphetaSp.Talud.Exter	M2	Grupo JARDINERIA Y GRAMAS	Valor Unitario	\$ 5.569,76
--------------	---	-----------	----------------------------------	-----------------------	--------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 128,92	\$ 128,92
	105550	Mano de Obra	AYUDANTE JARDINERIA +PREST(IDRD)	JRN	0,0130	0,00 %	0,0130	\$ 104.130,00	\$ 1.353,69
	105551	Mano de Obra	JARDINERO + PREST. (IDRD)	JRN	0,0070	0,00 %	0,0070	\$ 174.962,00	\$ 1.224,73
	102218	Material	FertilizanteQuím.granuladFoliar-orgánNPK(saco 50kg	KG	0,0023	0,00 %	0,0023	\$ 3.104,00	\$ 7,14
	104922	Material	TIERRA NEGRA SELECC. +CASCAR+ABONO ORGANICO+TRANSP	M3	0,0223	0,00 %	0,0223	\$ 65.259,24	\$ 1.455,28
	108523	Material	Vervena Bonariensis /Stachytarpheta Sp.	UN	3,5000	0,00 %	3,5000	\$ 0,00	\$ 0,00
	2473	Transporte	Transporte+Disposicion Final Escombros Vj 6m3	M3	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 70.000,00	\$ 1.400,00

02022	VESTIDA P/ESTRUCTURA TANG.CPS	UN	Grupo	INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI	Valor Unitario	\$ 254.487,66
--------------	--------------------------------------	-----------	--------------	--	-----------------------	----------------------

Detalles
Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.265,46	\$ 8.265,46
	003701	Material	ABRAZADERA EN U TIPO-3 Ø210MM	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 24.087,00	\$ 24.087,00
	003693	Material	AISLADOR PIN 34.5KV ANSI 56-3	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003700	Material	COLLARIN UNA SALIDA 5-6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 17.163,00	\$ 17.163,00
	003692	Material	CONDUCTOR ALUMINIO AWG 4/0	ML	8,0000	0,00 %	8,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003698	Material	CRUCETA MADERA INMUNIZ. 2.5	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 39.663,00	\$ 39.663,00
	003699	Material	DIAGONAL ANGULO RECTO 1 1/2" x 3/16 x 1.40.	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003702	Material	PLATINA DIAGONALES 1.1cm	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003695	Material	PORTA AISLADOR 3 PUESTO	UN	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003696	Material	SILLAS CRUCETA TIPO ICEL	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003697	Material	TORNILLO 5/8 x 1 1/4 "	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	003694	Material	TORNILLO ACERO 5/8 X 7"	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,5400	0,00 %	0,5400	\$ 306.128,14	\$ 165.309,20

12139	Via de servicio en asfalto MDC-2**	M2	Grupo VIAS	Valor Unitario	\$ 382.282,28
--------------	---	-----------	-------------------	-----------------------	----------------------

Detalles VIAS Y PEATONALES
Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.176,34	\$ 3.176,34
	101263	Equipo	VIBRO COMPACTA (7.0 TON).Dynapac o Simil.(ope+Comb)	HR	0,0440	0,00 %	0,0440	\$ 0,00	\$ 0,00
	100008	Material	GEOTextil Fortex BX 40 separ+estabiliz Lafayet **	M2	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 11.192,00	\$ 11.415,84
	000974	Material	RODADURA ASFALTICA COMPACTA MDC2	M3	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 600.000,00	\$ 66.000,00
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,0650	0,00 %	0,0650	\$ 523.416,05	\$ 34.022,04
	10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V/-6m3-S.Blando	M3	0,9100	30,00 %	1,1830	\$ 95.111,19	\$ 112.516,54
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 214.797,41	\$ 53.699,35
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 193.161,19	\$ 48.290,30
	12000	Sub-análisis	Relleno rajon y suavizado con Afirmado (mecanico)	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 177.206,23	\$ 53.161,87

10873	Via de servicio en recebo	M2	Grupo VIAS	Valor Unitario	\$ 404.962,94
--------------	----------------------------------	-----------	-------------------	-----------------------	----------------------

Detalles VIAS Y PEATONALES
Descripción Técnica

Componentes	401	Equipo	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	0,5577	0,00 %	0,5577	\$ 68.415,00	\$ 38.155,05
	000968	Equipo	VIBRADOR ELECTRICO	MES	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 434.765,00	\$ 43.476,50
	00785	Sub-análisis	Base granular	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 114.153,27	\$ 34.245,98

	00024	Sub-análisis	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	M3	1,1500	0,00 %	1,1500	\$ 127.014,05	\$ 146.066,16
	00784	Sub-análisis	Recebo de Afirmado	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 224.643,44	\$ 89.857,38
	12000	Sub-análisis	Relleno rajon y suavizado con Afirmado (mecanico)	M3	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 177.206,23	\$ 53.161,87
12450	Vibrocompactador benitín 1.5Ton + ayudante **			HR	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 88.759,25
Detalles									
Descripción Técnica incluye perforaciones de 7 cm de profundidad con diametro de 5/8" mecanicamente									
Componentes	101784	Equipo	VIBROCOMP. BENITIN 1.5TON(Oper+Comb)**	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 75.743,00	\$ 75.743,00
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 104.130,00	\$ 13.016,25
12451	Vibrocompactador ingersoll rand 3Ton + ayudante **			HR	Grupo 03 Preliminares			Valor Unitario	\$ 72.225,25
Detalles									
Descripción Técnica incluye perforaciones de 7 cm de profundidad con diametro de 5/8" mecanicamente									
Componentes	3248	Equipo	VIBROCOMPACT.DOBLE RODILLO 3 TON (OPER+COMB)	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 59.209,00	\$ 59.209,00
	101748	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 104.130,00	\$ 13.016,25
17759	Video portero IP (SUMI INST)			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 7.377,68
Detalles									
Descripción Técnica Suministo e instalación Video portero IP DHI-VTK-VTO6210B-VTH1560B									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.255,12	\$ 1.255,12
	107994	Material	Video portero IP DHI-VTK-VTO6210B-VTH1560B	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 306.128,14	\$ 6.122,56
15757	VIDRIO CRISTAL 4mm			M2	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 111.662,43
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.815,32	\$ 1.815,32
	104805	Material	SILICONA PEGADIT SELLO PERIMETRAL 280 ml	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 11.680,14	\$ 1.985,62
	104803	Material	VIDRIO CRISTAL INCOLORO 4mm	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 68.147,62	\$ 71.555,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1190	0,00 %	0,1190	\$ 305.096,56	\$ 36.306,49
13224	VIDRIO CRISTAL BISELADO 4mm			M2	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 185.963,09
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 393,61	\$ 393,61
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1260	0,00 %	0,1260	\$ 104.130,00	\$ 13.120,38
	103365	Material	ESPEJO CRISTAL incoloro BISELADO 4MM imp.	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 168.992,00	\$ 168.992,00
	102863	Material	Silicona transparente (Tubo de 11 onzas)***	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 34.571,00	\$ 3.457,10
00651	VIDRIO CRISTAL CRUD BRONC 10mm			M2	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 29.156,40
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 104.130,00	\$ 29.156,40
	001205	Material	VIDRIO CRISTAL BRONC.10mm	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

14393	VIDRIO CRISTAL LAMINADO INCOL. 6 mm (sumi+insta)	M2	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS	Valor Unitario	\$ 59.287,93
-------	--	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	104404	Material	VIDRIO CRISTAL LAMINADO INCOL. 6mm	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 59.287,93	\$ 59.287,93
-------------	--------	----------	------------------------------------	----	--------	--------	--------	--------------	--------------

00652	VIDRIO CRISTAL TEMPL BRONC 6mm	M2	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS	Valor Unitario	\$ 17.702,10
-------	--------------------------------	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 104.130,00	\$ 17.702,10
	001206	Material	VIDRIO CRISTAL Templ.BRONC.6mm	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

00653	VIDRIO CRISTAL TEMPL INCOL 10m	M2	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS	Valor Unitario	\$ 203.516,46
-------	--------------------------------	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 104.130,00	\$ 29.156,40
	1207	Material	VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.10 mm	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 174.360,06	\$ 174.360,06

00658	VIDRIO CRISTAL TEMPL INCOL 6mm	M2	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS	Valor Unitario	\$ 39.340,71
-------	--------------------------------	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 885,11	\$ 885,11
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 104.130,00	\$ 17.702,10
	001211	Material	VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.6mm	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50

19345	VIDRIO CRISTAL TEMPL INCOL 6mm CEFE Cometas	M2	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS	Valor Unitario	\$ 123.916,73
-------	---	----	----------------------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica VIDRIO CRISTAL TEMPL INCOL 6mm CEFE CometasCONTRATO CONSULTORÍA N° 221. OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERÍA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETAS SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA.DescripciónSuministro e instalación de vidrio cristal templ incoloro 6mm, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 502,99	\$ 502,99
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 100,60	\$ 100,60
	103609	Material	VIDRIO TEMPLADO 6MM**	M2	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 88.067,14	\$ 92.470,50
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 299.744,81	\$ 8.992,34
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0050	0,00 %	0,0050	\$ 219.360,72	\$ 1.096,80
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50

00677	VIDRIO GRABADO INCOLORO 4 mm	M2	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS	Valor Unitario	\$ 17.702,10
-------	------------------------------	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 104.130,00	\$ 17.702,10
	001214	Material	VIDRIO GRABADO INCOLORO 4mm.	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00

16166	VIDRIO LAMINADO 3+3mm Transparente (SUM+INST).***	M2	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS	Valor Unitario	\$ 22.535,13
-------	---	----	----------------------------	----------------	--------------

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 908,48	\$ 908,48
	102863	Material	Silicona transparente (Tubo de 11 onzas)***	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 34.571,00	\$ 3.457,10
	106028	Material	Vidrio Laminado Transparente 3+3mm (Inc. transport	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0630	0,00 %	0,0630	\$ 288.405,52	\$ 18.169,55
12779	VIDRIO LAMINADO 6mm COLOR (SUM+INST).***			M2	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 168.222,71

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	1638	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC/MES)	MES	0,1600	0,00 %	0,1600	\$ 64.694,35	\$ 10.351,10
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.364,81	\$ 6.364,81
	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 104.130,00	\$ 17.702,10
	102863	Material	Silicona transparente (Tubo de 11 onzas)***	UN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 34.571,00	\$ 3.457,10
	102862	Material	VIDRIO LAMINADO 3+3 (6 mm)VERDE.	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,3800	0,00 %	0,3800	\$ 288.405,52	\$ 109.594,10
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 415.070,00	\$ 20.753,50
00680	VIDRIO PELDAR CRUDO 3mm			M2	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 17.702,10

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 104.130,00	\$ 17.702,10
	001217	Material	VIDRIO PELDAR CRUDO 3mm	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
00681	VIDRIO PELDAR CRUDO 4mm			M2	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 20.886,36

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 900,04	\$ 900,04
	104805	Material	SILICONA PEGADIT SELLO PERIMETRAL 280 ml	UN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 11.680,14	\$ 1.985,62
	001218	Material	VIDRIO PELDAR CRUDO 4mm.	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0590	0,00 %	0,0590	\$ 305.096,56	\$ 18.000,70
00682	VIDRIO PELDAR CRUDO 5mm			M2	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 17.702,10

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 104.130,00	\$ 17.702,10
	001219	Material	VIDRIO PELDAR CRUDO 5 mm	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
00683	VIDRIO PELDAR CRUDO 6mm			M2	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 17.702,10

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 104.130,00	\$ 17.702,10
	001220	Material	VIDRIO PELDAR CRUDO 6 mm.	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
00679	VIDRIO PELDAR TEMPL BRONCE 5mm			M2	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 17.702,10

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 104.130,00	\$ 17.702,10
	001216	Material	VIDRIO PELDAR Templ.BRONCE 5mm	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
13413	VIDRIO TEMPL 6 mm			M2	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 209.329,12

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.896,68	\$ 3.896,68
	103609	Material	VIDRIO TEMPLADO 6MM**	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 88.067,14	\$ 88.067,14
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 299.744,81	\$ 77.933,65
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 415.070,00	\$ 39.431,65
00678	VIDRIO TEMPL GRAB INCOLOR 4mm			M2	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 17.702,10

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 104.130,00	\$ 17.702,10
	000280	Material	VIDRIO CRISTAL Templ.BRONC.4mm	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
10593	viga 0.2*0.3 cerram IDRD 17.5 Mpa reforzado **			ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 108.907,63

Detalles Trabajo a 20 toneladas .									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.062,58	\$ 1.062,58
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 48.761,00	\$ 195,04
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 6.582,00	\$ 518,66
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,1600	3,00 %	0,1648	\$ 13.417,00	\$ 2.211,12
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 535.710,00	\$ 33.749,73
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	1,6500	0,00 %	1,6500	\$ 3.596,00	\$ 5.933,40
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	4,2000	0,00 %	4,2000	\$ 4.771,00	\$ 20.038,20
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 4.855,00	\$ 1.165,20
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,6600	5,00 %	0,6930	\$ 11.865,00	\$ 8.222,45
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0513	0,00 %	0,0513	\$ 411.580,43	\$ 21.114,08
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0670	0,00 %	0,0670	\$ 219.360,72	\$ 14.697,17
11810	viga 0.2*0.3 cim IDRD 21 Mpa **			ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 86.504,39

Detalles Trabajo a 20 toneladas .									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.025,53	\$ 1.025,53
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 48.761,00	\$ 195,04
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 6.582,00	\$ 518,66
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,1600	3,00 %	0,1648	\$ 13.417,00	\$ 2.211,12
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 612.538,01	\$ 38.589,89
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 4.855,00	\$ 1.165,20
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,6600	5,00 %	0,6930	\$ 11.865,00	\$ 8.222,45
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0483	0,00 %	0,0483	\$ 411.580,43	\$ 19.879,33

12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0670	0,00 %	0,0670	\$ 219.360,72	\$ 14.697,17
10291	Viga 0.2*0.4 cerram	IDRD 17.5 Mpa reforzado **	ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 186.552,75

Detalles Trabajo a 20 toneladas .

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.059,97	\$ 1.059,97
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 48.761,00	\$ 5.851,32
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 6.582,00	\$ 518,66
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 13.417,00	\$ 2.763,90
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0800	5,00 %	0,0840	\$ 535.710,00	\$ 44.999,64
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	3,6400	0,00 %	3,6400	\$ 3.596,00	\$ 13.089,44
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	4,2000	0,00 %	4,2000	\$ 4.771,00	\$ 20.038,20
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,4900	0,00 %	0,4900	\$ 4.855,00	\$ 2.378,95
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,6000	0,00 %	1,6000	\$ 9.875,00	\$ 15.800,00
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,6600	5,00 %	0,6930	\$ 11.865,00	\$ 8.222,45
	10099	Sub-análisis	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04 **	M2	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 30.606,64	\$ 9.181,99
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0685	0,00 %	0,0685	\$ 411.580,43	\$ 28.193,26
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0670	0,00 %	0,0670	\$ 219.360,72	\$ 14.697,17
	10093	Sub-análisis	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	0,1350	0,00 %	0,1350	\$ 146.354,07	\$ 19.757,80

10076	viga 0.3*0.3 cerram	IDRD 17.5 Mpa reforzado **	ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 171.427,37
--------------	----------------------------	-----------------------------------	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles Trabajo a 20 toneladas .

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.271,43	\$ 1.271,43
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 48.761,00	\$ 5.851,32
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 6.582,00	\$ 518,66
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,1800	3,00 %	0,1854	\$ 13.417,00	\$ 2.487,51
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 535.710,00	\$ 50.892,45
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	3,9200	5,00 %	4,1160	\$ 3.596,00	\$ 14.801,14
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	4,2000	5,00 %	4,4100	\$ 4.771,00	\$ 21.040,11
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,4900	0,00 %	0,4900	\$ 4.855,00	\$ 2.378,95
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,6600	5,00 %	0,6930	\$ 11.865,00	\$ 8.222,45
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1197	0,00 %	0,1197	\$ 411.580,43	\$ 49.266,18
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0670	0,00 %	0,0670	\$ 219.360,72	\$ 14.697,17

10494	Viga 0.3*0.3 cerram	IDRD 21 Mpa reforzado **	ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 152.661,31
--------------	----------------------------	---------------------------------	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles Trabajo a 20 toneladas .

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.525,32	\$ 1.525,32
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 48.761,00	\$ 195,04
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 6.582,00	\$ 518,66
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,1800	3,00 %	0,1854	\$ 13.417,00	\$ 2.487,51
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0950	0,00 %	0,0950	\$ 612.538,01	\$ 58.191,11
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	2,8000	0,00 %	2,8000	\$ 3.596,00	\$ 10.068,80
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	4,2000	0,00 %	4,2000	\$ 4.535,99	\$ 19.051,16

525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2400	0,00 %	0,2400	\$ 4.855,00	\$ 1.165,20
942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,6600	5,00 %	0,6930	\$ 11.865,00	\$ 8.222,45
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1219	0,00 %	0,1219	\$ 299.744,81	\$ 36.538,89
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0670	0,00 %	0,0670	\$ 219.360,72	\$ 14.697,17
10089	viga 0.3*0.4 cerram IDRDR 17.5 Mpa reforzado **		ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 178.759,49

Detalles Trabajo a 20 toneladas .

Descripción Técnica								
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.272,25
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 48.761,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 6.582,00
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2200	3,00 %	0,2266	\$ 13.417,00
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 535.710,00
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	1,6500	0,00 %	1,6500	\$ 3.596,00
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	4,2000	0,00 %	4,2000	\$ 4.771,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,4900	0,00 %	0,4900	\$ 4.855,00
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,6600	5,00 %	0,6930	\$ 11.865,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1198	0,00 %	0,1198	\$ 411.580,43
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0670	0,00 %	0,0670	\$ 219.360,72
10498	Viga 0.3*0.4 cerram IDRDR 21 Mpa reforzado **		ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 187.653,70

Detalles Trabajo a 20 toneladas .

Descripción Técnica								
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.436,21
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 48.761,00
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,0750	5,00 %	0,0788	\$ 6.582,00
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2200	3,00 %	0,2266	\$ 13.417,00
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	1,6500	0,00 %	1,6500	\$ 3.596,00
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	4,2000	0,00 %	4,2000	\$ 4.771,00
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,4900	0,00 %	0,4900	\$ 4.855,00
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,6600	5,00 %	0,6930	\$ 11.865,00
	00254	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,1200	5,00 %	0,1260	\$ 594.287,13
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1690	0,00 %	0,1690	\$ 299.744,81
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0670	0,00 %	0,0670	\$ 219.360,72
19347	Viga aerea Concreto Color 4000Psi CEFE COMETAS		M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 1.385.154,76

Detalles

Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAConcreto de 4000 Psi (Arquitectorias, Concreto Color tamaño max 1/2" y asentamiento 0"±)

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,8000	3,00 %	1,8540	\$ 2.133,00	\$ 3.954,58
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 19.030,00	\$ 8.563,50
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	13,0000	0,00 %	13,0000	\$ 12.311,76	\$ 160.052,88
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.012,71	\$ 10.012,71
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,8000	0,00 %	1,8000	\$ 722,00	\$ 1.299,60
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,2000	3,00 %	2,2660	\$ 13.417,00	\$ 30.402,92
	100726	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) Ocre GF ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 480.463,00	\$ 494.876,89
	105186	Material	PLASTIMENT AD-40 (TAMBOR DE 230 KG)	KG	1,7000	2,00 %	1,7340	\$ 8.745,00	\$ 15.163,83
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,0500	8,00 %	1,1340	\$ 4.855,00	\$ 5.505,57
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 9.875,00	\$ 80.580,00
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	5,3000	2,00 %	5,4060	\$ 11.865,00	\$ 64.142,19
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,7814	0,00 %	0,7814	\$ 635.251,67	\$ 496.385,65
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24

Detalles										
Descripción Técnica										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR	%	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.733,67	\$ 6.733,67
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD		0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG		1,8000	3,00 %	1,8540	\$ 13.417,00	\$ 24.875,12
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3		1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 612.538,01	\$ 630.914,15
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML		1,8500	2,00 %	1,8870	\$ 2.629,00	\$ 4.960,92
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB		1,4700	5,00 %	1,5435	\$ 4.855,00	\$ 7.493,69
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML		3,1100	2,00 %	3,1722	\$ 9.875,00	\$ 31.325,48
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG		1,4700	5,00 %	1,5435	\$ 5.751,00	\$ 8.876,67
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML		3,5200	2,00 %	3,5904	\$ 11.865,00	\$ 42.600,10

	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,5300	0,00 %	0,5300	\$ 635.251,67	\$ 336.683,39
19232	VIGA CIMEN 4000PSI 1" ASENTAM=6"+/-1" CEFE COMETAS			M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 1.065.517,52
Detalles									
	Descripción Técnica		Viga de cimentación Concreto de 4000 Psi - tamaño max 1" y asentamiento 6"+/-1" - PlásticoSUMINISTRO E INSTALACIÓNVER CONTRATO CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL – CDRC COMETAS (Especificaciones Técnicas)						
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.052,24	\$ 7.052,24
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	4,00 %	1,0400	\$ 583.374,00	\$ 606.708,96
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	0,5600	2,00 %	0,5712	\$ 2.629,00	\$ 1.501,68
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.526,12	\$ 3.526,12
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,2000	8,00 %	2,3760	\$ 4.855,00	\$ 11.535,48
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,8800	0,00 %	2,8800	\$ 9.875,00	\$ 28.440,00
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,5800	2,00 %	3,6516	\$ 11.865,00	\$ 43.326,23
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,8051	0,00 %	0,8051	\$ 411.580,43	\$ 331.363,40
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
19208	VIGA CIMENTACION 4000 PSI GC Bomb sin Refuerzo +Air CEFEFE COMETAS			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.018.505,24
Detalles									
	Descripción Técnica		CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA						
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,6200	0,00 %	0,6200	\$ 50.230,00	\$ 31.142,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.775,32	\$ 7.775,32
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 48.761,00	\$ 6.338,93
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,4000	5,00 %	1,4700	\$ 13.417,00	\$ 19.722,99
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 37.416,00	\$ 5.893,02
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,6100	0,00 %	0,6100	\$ 411.580,43	\$ 251.064,06
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0380	0,00 %	0,0380	\$ 219.360,72	\$ 8.335,71
12332	Viga cimiento aire inc 0.35% 4500psiG.F. Imperm.**			M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 453.244,62
Detalles									
	Descripción Técnica								
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.052,24	\$ 7.052,24
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 722,00	\$ 1.444,00
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4700	2,00 %	0,4794	\$ 6.582,00	\$ 3.155,41
	002823	Material	CONCRETO 4500 PSI COMUN Imperm.Gr=1"	M3	1,0000	4,00 %	1,0400	\$ 0,00	\$ 0,00
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	0,7500	2,00 %	0,7650	\$ 2.629,00	\$ 2.011,19
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 4.855,00	\$ 7.646,63
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,2500	2,00 %	1,2750	\$ 9.875,00	\$ 12.590,63
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,2800	2,00 %	1,3056	\$ 5.751,00	\$ 7.508,51
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 11.865,00	\$ 48.409,20
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,8051	0,00 %	0,8051	\$ 411.580,43	\$ 331.363,40

10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
010524	VIGA CIMIENTO	Concreto 3000 PSI G.C + Bomba - sin refuerzo 0.20x0.30	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.207.493,78

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.173,71	\$ 6.173,71
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 48.761,00	\$ 5.851,32
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 612.538,01	\$ 630.914,15
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	3,7100	2,00 %	3,7842	\$ 2.629,00	\$ 9.948,66
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,8000	2,00 %	0,8160	\$ 4.855,00	\$ 3.961,68
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 9.875,00	\$ 20.145,00
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	11,1100	2,00 %	11,3322	\$ 11.865,00	\$ 134.456,55
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 411.580,43	\$ 308.685,32

16199	VIGA CIMIENTO	Concreto 3000 PSI G.C sin refu+Aire	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.009.538,13
--------------	----------------------	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.260,56	\$ 9.260,56
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 48.761,00	\$ 5.851,32
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 612.538,01	\$ 624.788,77
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	0,5600	2,00 %	0,5712	\$ 2.629,00	\$ 1.501,68
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,8000	2,00 %	0,8160	\$ 4.855,00	\$ 3.961,68
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 9.875,00	\$ 20.145,00
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,2800	2,00 %	1,3056	\$ 5.751,00	\$ 7.508,51
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,3000	2,00 %	2,3460	\$ 11.865,00	\$ 27.835,29
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 411.580,43	\$ 308.685,32

00106	VIGA CIMIENTO	Concreto 3000 PSI G.C sin refuerzo	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 998.942,77
--------------	----------------------	---	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.173,71	\$ 6.173,71
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 48.761,00	\$ 5.851,32
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 612.538,01	\$ 624.788,77
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	0,5600	2,00 %	0,5712	\$ 2.629,00	\$ 1.501,68
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,8000	2,00 %	0,8160	\$ 4.855,00	\$ 3.961,68
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 9.875,00	\$ 20.145,00
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,3000	2,00 %	2,3460	\$ 11.865,00	\$ 27.835,29
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 411.580,43	\$ 308.685,32

14951	Viga Cimiento	Concreto 3.500 PSI G.C.(Gr=1") + Separol	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.018.737,99
--------------	----------------------	---	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 17.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares.

Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del contratista. Formaletas Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 17.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirSe refiere a los elementos estructurales de concreto reforzado, utilizados para el amarre de las cimentaciones aisladas, zapatas, pilotes, etc., o para la cimentación de muros en mampostería, según las especificaciones de planos y detalles.Las excavaciones deberán respetar cabalmente la sección de la viga, teniendo en cuenta el espacio requerido para instalar las formaletas y para el amarre del refuerzo. No se aceptarán reclamos por sobre excavaciones, por lo tanto, los costos por estas desviaciones serán asumidos por el Contratista.Las paredes de la excavación serán pañetadas para evitar derrumbamientos, y el piso será protegido con un concreto pobre para evitar daños y con-taminación del refuerzoEl acero de refuerzo deberá limpiarse con grata metálica, retirando óxido, mortero, grasa o cualquier otro elemento que a juicio de la Interventoría afecte la adherencia entre el acero y el concreto.Las formaletas deberán quedar niveladas y acodaladas de acuerdo con los diseños; antes del vaciado deben ser humedecidas para garantizar el acabado de las caras.La resistencia del concreto a los 28 días, deberá ser como mínimo de 21 MPa y las cuantías del acero serán las especificadas en planos. Si por alguna razón esta especificación no está incluida en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista, con el fin de determinar estos parámetros. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito con anotación en el libro de obra.El Contratista deberá verificar los niveles de los pisos terminados antes de la fundida de las vigas de cimient de mampostería para evitar diferencias de nivel. Igualmente, el Contratista garantizará que la viga quede perfectamente nivelada y afinada para el arranque de la mampostería.Si en planos no se indica lo contrario, el acabado de este tipo de estructura será del Tipo B.(CAP5) 17.3 TOLERANCIAS PDFImprimirDistancia entre ejes, pendientes y dimensiones. No se admitirá ninguna holgura. Las estructuras deben quedar localizadas como se indica en los planos, guardando las dimensiones, pendientes y alineamientos especificados.Longitud y juntas, tres milímetros (3 mm) en toda su longitud, por exceso o por defecto.(CAP5) 17.4 NORMATIVIDAD PDFImprimirSe tendrán en cuenta adicionalmente, los lineamientos del artículo INV-620 de INVIAS y la NSR-10, en general el capítulo H.8.(CAP5) 17.5 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGO PDFImprimirEl pago se hará por metro cúbico (m³) medido y aprobado por la Interventoría. El valor de este ítem incluye, todos los ítems anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos, mano de obra, suministro, amarre y colocación del acero, suministro y vaciado de concreto, curado, transporte y cualquier otra actividad o elemento necesarios a juicio de la Interventoría para que esta labor se ejecute satisfactoriamente.En el caso de los cerramientos del IDRD, el pago de estos elementos estará incluido dentro el valor unitario de la estructura, tal como se indica en cada una de las especificaciones.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.733,67	\$ 6.733,67
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,8000	3,00 %	1,8540	\$ 13.417,00	\$ 24.875,12
	003600	Material	CONCRETO 3500PSI (245N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 519.642,00	\$ 535.231,26
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	1,8500	2,00 %	1,8870	\$ 2.629,00	\$ 4.960,92
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,4700	5,00 %	1,5435	\$ 4.855,00	\$ 7.493,69
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,1100	2,00 %	3,1722	\$ 9.875,00	\$ 31.325,48
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,5000	2,00 %	0,5100	\$ 37.416,00	\$ 19.082,16
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,5200	2,00 %	3,5904	\$ 11.865,00	\$ 42.600,10
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,5300	0,00 %	0,5300	\$ 635.251,67	\$ 336.683,39
10185	Viga concreto aerea con aire incorporado 0.3% **		M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 1.580.240,19	

Detalles

Descripción Técnica 30. VIGAS AÉREAS, VIGAS DINTELES Y DE CORONAMIENTO30.1 ALCANCEEI Contratista deberá tener en consideración:• Lineamientos generales

y particulares. • Localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto. • Limpieza. • Control de deflexiones. • Suministro y vaciado del concreto. • Cuidados del concreto. • Equipos del Contratista. • Formaletas. • Ensayos del concreto. • Curado. • Vaciado. • Vibrado. • Acabados. • Juntas frías o de construcción. • Juntas de contracción. • Juntas de expansión. • Reparación del concreto. • Amarre del acero de refuerzo. • Equipos y herramientas. • Mano de obra.

30.2 ESPECIFICACIÓN En todos los casos se deberá indicar en el presupuesto la sección, porque de ella depende si se paga por metro cúbico (m3) ó metro (m). Rematando los muros o enlazando los pórticos estructurales se construirá una viga que integre la mampostería y las columnetas de confinamiento, en concreto armado de 3000 psi como mínimo, a los 28 días de resistencia. La cuantía del refuerzo será la indicada en los planos y será revisada por la Interventoría antes de su fundida. Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado de este tipo de estructura será del Tipo C. (Concreto a la vista). Se considera como dinteles, aquellas vigas cuya sección transversal sea menor o igual a 300 cm2.

30.3 TOLERANCIAS Las desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras, no podrán tener valores mayores que los indicados a continuación:

30.3.1 Variación en distancia entre ejes: En los ejes de las estructuras no se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.

28.3.2 Tolerancia para placas, vigas, juntas horizontales, y en general todo tipo de estructuras similares, tres milímetros (3 mm) en toda su longitud, por exceso o por defecto. El Interventor verificará después de desformateada la viga, la ortogonalidad de ésta, para lo que utilizará una escuadra de cantero. No se aceptarán desviaciones mayores a 2 mm de la escuadra en la cara que se está revisando. El Interventor podrá exigir en cualquier momento una revisión de la deflexión de las vigas, las que realizará a su criterio y a la que estará en la obligación el Contratista de prestar todas las herramientas, mano de obra y equipos solicitados por el Interventor para realizar dichos ensayos; los resultados no podrán sobrepasar las exigencias descritas en el Código Colombiano Sismo Resistente NSR-10.

30.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGOS Según la sección de la viga. El pago será por metro cúbico (m3) para vigas de sección transversal mayor a 301 cm2. El pago será por metro (m), para vigas de sección transversal menor o igual a 300 cm2, cuantificado y aprobado por la Interventoría. El valor de este ítem incluye, todos los ítems anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos, formaletería, mano de obra, suministro de materiales, etc. y cualquier otra actividad o elemento que exija la Interventoría y que sean necesarios a su juicio para desarrollar correctamente esta actividad. Según la sección de la viga.

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	1,8000	3,00 %	1,8540	\$ 2.133,00	\$ 3.954,58
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 19.030,00	\$ 8.563,50
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	13,0000	0,00 %	13,0000	\$ 12.311,76	\$ 160.052,88
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.012,71	\$ 10.012,71
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	1,8000	0,00 %	1,8000	\$ 722,00	\$ 1.299,60
	151	Equipo	PLUMA ELECTRICA Trif.	DD	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 45.414,28	\$ 45.414,28
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	2,2000	3,00 %	2,2660	\$ 13.417,00	\$ 30.402,92
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	4,00 %	1,0400	\$ 612.538,01	\$ 637.039,53
	105186	Material	PLASTIMENT AD-40 (TAMBOR DE 230 KG)	KG	1,7000	2,00 %	1,7340	\$ 8.745,00	\$ 15.163,83
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,0500	8,00 %	1,1340	\$ 4.855,00	\$ 5.505,57
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	8,0000	2,00 %	8,1600	\$ 9.875,00	\$ 80.580,00
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,2800	2,00 %	1,3056	\$ 5.751,00	\$ 7.508,51
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	5,3000	2,00 %	5,4060	\$ 11.865,00	\$ 64.142,19
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,7814	0,00 %	0,7814	\$ 635.251,67	\$ 496.385,65
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 22.311,21	\$ 4.462,24
00105 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO				ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 115.204,74

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	100489	Material	CONCRETO 2500 PSI COMUN C/Prem Gr=1" **	M3	0,0375	4,00 %	0,0390	\$ 535.710,00	\$ 20.892,69
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	1,8500	2,00 %	1,8870	\$ 2.629,00	\$ 4.960,92
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,4700	8,00 %	1,5876	\$ 4.855,00	\$ 7.707,80
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,8500	2,00 %	0,8670	\$ 9.875,00	\$ 8.561,63
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 11.865,00	\$ 12.102,30
	007004	Material	VARILLA CORRUGADA 1/4" X 6M	UN	0,8000	1,00 %	0,8080	\$ 6.529,01	\$ 5.275,44

13894	VIGA DE CIMIENTO 0.20 x 0.20m	ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 134.417,14
-------	-------------------------------	----	--------------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

13949	VIGA DE CIMIENTO 0.20 x 0.40 CONC.3000PSI.+Ref.	ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 148.435,81
-------	---	----	--------------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

00107	VIGA DE CIMIENTO 0.25 x 0.25	ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 175.993,67
-------	------------------------------	----	--------------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

15375	VIGA DE CIMIENTO 0.25 x 0.40 CONC.3000PSI.+Ref.	ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 192.605,40
-------	---	----	--------------------------------	----------------	---------------

Descripción Técnica

Componentes	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 50.230,00	\$ 20.092,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.881,06	\$ 2.881,06
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 48.761,00	\$ 1.950,44
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 6.582,00	\$ 658,20
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1000	5,00 %	0,1050	\$ 612.538,01	\$ 64.316,49
	2918	Material	HIERRO PR-60 Corru/Fig 5/8"	KG	9,0000	5,00 %	9,4500	\$ 4.771,00	\$ 45.085,95
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1400	0,00 %	0,1400	\$ 411.580,43	\$ 57.621,26

12383	VIGA DE CIMIENTO 0.35 x 0.45 CONC.3000PSI.			ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 349.870,98
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.048,92	\$ 4.048,92
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 48.761,00	\$ 6.095,13
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4800	0,00 %	0,4800	\$ 6.582,00	\$ 3.159,36
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1650	5,00 %	0,1733	\$ 612.538,01	\$ 106.152,84
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 5.771,00	\$ 5.886,42
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,0700	2,00 %	1,0914	\$ 4.855,00	\$ 5.298,75
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,2000	2,00 %	3,2640	\$ 9.875,00	\$ 32.232,00
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 11.865,00	\$ 24.204,60
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 411.580,43	\$ 61.737,06
	00288	Sub-análisis	Refuerzo acero viga cim.60000	TN	0,0162	5,00 %	0,0170	\$ 5.944.464,57	\$ 101.055,90

00108	VIGA DE CIMIENTO 0.40 x 0.60			ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 332.319,65
--------------	-------------------------------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,2500	4,00 %	0,2600	\$ 612.538,01	\$ 159.259,88
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 5.771,00	\$ 5.886,42
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,0700	8,00 %	1,1556	\$ 4.855,00	\$ 5.610,44
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,2000	2,00 %	3,2640	\$ 9.875,00	\$ 32.232,00
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 11.865,00	\$ 24.204,60
	007004	Material	VARILLA CORRUGADA 1/4" X 6M	UN	2,0000	0,00 %	2,0000	\$ 6.529,01	\$ 13.058,02
	007006	Material	VARILLA CORRUGADA 12MM X 6M	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 411.580,43	\$ 82.316,09

00109	VIGA DE CIMIENTO 0.55 x 0.90			ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario		\$ 598.039,30
--------------	-------------------------------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,4950	4,00 %	0,5148	\$ 612.538,01	\$ 315.334,57
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	0,6300	2,00 %	0,6426	\$ 5.771,00	\$ 3.708,44
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,7700	8,00 %	0,8316	\$ 4.855,00	\$ 4.037,42
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	4,6700	2,00 %	4,7634	\$ 9.875,00	\$ 47.038,58
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,6800	2,00 %	2,7336	\$ 11.865,00	\$ 32.434,16
	007004	Material	VARILLA CORRUGADA 1/4" X 6M	UN	3,2000	1,00 %	3,2320	\$ 6.529,01	\$ 21.101,76

	007006	Material	VARILLA CORRUGADA 12MM X 6M	UN	1,3300	0,00 %	1,3300	\$ 0,00	\$ 0,00
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 411.580,43	\$ 164.632,17
11375	Viga de cimiento con aire inc 0.3% 4000psi**			M3	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 1.094.375,03
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.052,24	\$ 7.052,24
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,8000	3,00 %	1,8540	\$ 13.417,00	\$ 24.875,12
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	4,00 %	1,0400	\$ 583.374,00	\$ 606.708,96
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	0,5600	2,00 %	0,5712	\$ 2.629,00	\$ 1.501,68
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,2000	8,00 %	2,3760	\$ 4.855,00	\$ 11.535,48
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,8800	0,00 %	2,8800	\$ 9.875,00	\$ 28.440,00
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,2800	2,00 %	1,3056	\$ 5.751,00	\$ 7.508,51
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,5800	2,00 %	3,6516	\$ 11.865,00	\$ 43.326,23
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,8051	0,00 %	0,8051	\$ 411.580,43	\$ 331.363,40
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21
10672	Viga de cimiento con aire incor0.3% 3000psi **			M3	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 1.121.706,11

Vigas de cimentación en concreto 3000 psi con aire incorporado 0.3% del peso del cemento de mezcla (incluye suministro de materiales, vaciado y vibrado del concreto, curado con sellantes superficiales, formaletas, equipos, trasiego, mano de obra).DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 17.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado de concreto. Cuidados del concreto. Equipos del contratista. Formaletas Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP5) 17.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirSe refiere a los elementos estructurales de concreto reforzado, utilizados para el amarre de las cimentaciones aisladas, zapatas, pilotes, etc., o para la cimentación de muros en mampostería, según las especificaciones de planos y detalles.Las excavaciones deberán respetar cabalmente la sección de la viga, teniendo en cuenta el espacio requerido para instalar las formaletas y para el amarre del refuerzo. No se aceptarán reclamos por sobre excavaciones, por lo tanto, los costos por estas desviaciones serán asumidos por el Contratista.Las paredes de la excavación serán pañetadas para evitar derrumbamientos, y el piso será protegido con un concreto pobre para evitar daños y contaminación del refuerzoEl acero de refuerzo deberá limpiarse con grata metálica, retirando óxido, mortero, grasa o cualquier otro elemento que a juicio de la Interventoría afecte la adherencia entre el acero y el concreto.Las formaletas deberán quedar niveladas y acodadas de acuerdo con los diseños; antes del vaciado deben ser humedecidas para garantizar el acabado de las caras.La resistencia del concreto a los 28 días, deberá ser como mínimo de 21 MPa y las cuantías del acero serán las especificadas en planos. Si por alguna razón esta especificación no está incluida en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista, con el fin de determinar estos parámetros. La consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito con anotación en el libro de obra.El Contratista deberá verificar los niveles de los pisos terminados antes de la fundida de las vigas de cimiento de mampostería para evitar diferencias de nivel. Igualmente, el Contratista garantizará que la viga quede perfectamente nivelada y afinada para el arranque de la mampostería.Si en planos no se indica lo contrario, el acabado de este tipo de estructura será del Tipo B.(CAP5) 17.3 TOLERANCIAS PDFImprimirDistancia entre ejes, pendientes y dimensiones. No se admitirá ninguna holgura. Las estructuras deben quedar localizadas como se indica en los planos, guardando las dimensiones, pendientes y alineamientos especificados.Longitud y juntas, tres milímetros (3 mm) en toda su longitud, por exceso o por defecto.(CAP5) 17.4 NORMATIVIDAD PDFImprimirSe tendrán en cuenta adicionalmente, los lineamientos del artículo INV-620 de INVIAS y la NSR-10, en general el capítulo H.8.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.158,64	\$ 7.158,64
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,8000	3,00 %	1,8540	\$ 13.417,00	\$ 24.875,12
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 612.538,01	\$ 630.914,15
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	0,5600	2,00 %	0,5712	\$ 2.629,00	\$ 1.501,68

525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,7000	5,00 %	1,7850	\$ 4.855,00	\$ 8.666,18
940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,8800	2,00 %	2,9376	\$ 9.875,00	\$ 29.008,80
100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,2800	2,00 %	1,3056	\$ 5.751,00	\$ 7.508,51
942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,5800	2,00 %	3,6516	\$ 11.865,00	\$ 43.326,23
12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,5300	0,00 %	0,5300	\$ 635.251,67	\$ 336.683,39
13194	Sub-análisis	Trasiego m3 (4 Ayudantes) **	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21

00963	VIGA PERFIL ACERO EN T 75mm DIACO	ML	Grupo ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 31.111,63
--------------	--	-----------	-------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2,02	\$ 2,02
	003969	Material	PERFIL EN ANGULO ESTRUCT. EN ACERO 3" 80mm DIACO	ML	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1714	1,00 %	0,1731	\$ 21.618,00	\$ 3.742,08
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 288.405,52	\$ 20.188,39
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.179,14	\$ 7.179,14

00962	VIGA PERFIL ACERO EN T 100mm DIACO	ML	Grupo ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 31.072,28
--------------	---	-----------	-------------------------	-----------------------	---------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2,02	\$ 2,02
	003970	Material	PERFIL EN ANGULO ESTRUCT. EN ACERO 4" 100mm DIAC	ML	1,0000	1,00 %	1,0100	\$ 0,00	\$ 0,00
	3973	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,1700	1,00 %	0,1717	\$ 21.618,00	\$ 3.711,81
	12548	Sub-análisis	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.	JRN	0,0700	0,00 %	0,0700	\$ 288.405,52	\$ 20.188,39
		Subcontrato	SUBCONTRATO SOLDADURA	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.170,06	\$ 7.170,06

010492	VIGA POSTENSADA S=0.4X2.00m Concreto Arquí. 4000 Psi Color Gris perla (tamaño max 1") CEFE COMETAS	M3	Grupo ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZA	Valor Unitario	\$ 2.394.072,14
---------------	---	-----------	---	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica CONSULTORIA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA CONTRATO 221. Concreto Arquitectónico de 4000 Psi Color Gris perla según muestra (tamaño max 1" y asentamiento 4"+/-1" - Plástico); VIGAS POSTENSADAS S=0.4X2.00m

Componentes	012481	Equipo	ANDAMIO ESTRUCTURAL DE CARGA	M2/MES	1,2500	0,00 %	1,2500	\$ 690.262,00	\$ 862.827,50
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	2,2200	0,00 %	2,2200	\$ 50.230,00	\$ 111.510,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 15.009,05	\$ 15.009,05
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 48.761,00	\$ 2.925,66
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,6700	3,00 %	1,7201	\$ 13.417,00	\$ 23.078,58
	012449	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) Gris Perla GC ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 755.510,00	\$ 778.175,30
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.003,02	\$ 5.003,02
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,2000	3,00 %	0,2060	\$ 37.416,00	\$ 7.707,70
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 411.580,43	\$ 493.896,52
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

00111	VIGA TEE (25x25x20x40)	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 211.681,55
--------------	-------------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 48.761,00	\$ 1.950,44
--------------------	-----	--------	---------------------	----	--------	--------	--------	--------------	-------------

	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1300	2,00 %	0,1326	\$ 612.538,01	\$ 81.222,54
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	2,3500	0,00 %	2,3500	\$ 5.771,00	\$ 13.561,85
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 4.855,00	\$ 2.913,00
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,3500	0,00 %	2,3500	\$ 11.431,00	\$ 26.862,85
	007004	Material	VARILLA CORRUGADA 1/4" X 6M	UN	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 6.529,01	\$ 7.834,81
	007005	Material	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6M	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.599,00	\$ 15.599,00
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 411.580,43	\$ 61.737,06
00112	VIGA TEE (25x25x20x50)		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA				Valor Unitario	\$ 192.511,65
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 48.761,00	\$ 1.950,44
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,1600	2,00 %	0,1632	\$ 612.538,01	\$ 99.966,20
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	2,6300	0,00 %	2,6300	\$ 5.771,00	\$ 15.177,73
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,7000	0,00 %	0,7000	\$ 4.855,00	\$ 3.398,50
	943	Material	TABLA CHAPA (30x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,4500	0,00 %	2,4500	\$ 11.431,00	\$ 28.005,95
	007004	Material	VARILLA CORRUGADA 1/4" X 6M	UN	1,2000	0,00 %	1,2000	\$ 6.529,01	\$ 7.834,81
	007005	Material	VARILLA CORRUGADA 3/8" X 6M	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 15.599,00	\$ 15.599,00
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 411.580,43	\$ 20.579,02
10673	VigaCanal 3000 psi imperm (3.0m2/m) **		M3	Grupo 04 Estructuras				Valor Unitario	\$ 1.236.492,70
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,8000	0,00 %	2,8000	\$ 2.133,00	\$ 5.972,40
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,0700	0,00 %	2,0700	\$ 19.030,00	\$ 39.392,10
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	3,0000	0,00 %	3,0000	\$ 12.311,76	\$ 36.935,28
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.193,49	\$ 9.193,49
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	2,1000	0,00 %	2,1000	\$ 722,00	\$ 1.516,20
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,6000	2,00 %	0,6120	\$ 13.417,00	\$ 8.211,20
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 612.538,01	\$ 643.164,91
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,4000	5,00 %	1,4700	\$ 4.855,00	\$ 7.136,85
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	2,5500	2,00 %	2,6010	\$ 5.751,00	\$ 14.958,35
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,6900	0,00 %	0,6900	\$ 635.251,67	\$ 438.323,65
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 219.360,72	\$ 21.936,07
10674	VigaCanal 3000 psi imperm (4m2/m3) **		M3	Grupo 04 Estructuras				Valor Unitario	\$ 1.280.972,21
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	3,1200	0,00 %	3,1200	\$ 2.133,00	\$ 6.654,96
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 12.311,76	\$ 49.247,04
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.295,30	\$ 10.295,30
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	2,3400	0,00 %	2,3400	\$ 722,00	\$ 1.689,48
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,6000	3,00 %	0,6180	\$ 13.417,00	\$ 8.291,71

002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 612.538,01	\$ 643.164,91
891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	5,3000	2,00 %	5,4060	\$ 2.629,00	\$ 14.212,37
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,4200	5,00 %	1,4910	\$ 4.855,00	\$ 7.238,81
100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	2,5500	2,00 %	2,6010	\$ 5.751,00	\$ 14.958,35
12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,7700	0,00 %	0,7700	\$ 635.251,67	\$ 489.143,79
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 219.360,72	\$ 26.323,29

14979	VIGACANAL CONCRETO 3500 psi imperm (0.45m3/m) **	M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 663.473,15
--------------	---	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 2.133,00	\$ 1.706,40
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,2900	0,00 %	0,2900	\$ 19.030,00	\$ 5.518,70
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	10,0000	0,00 %	10,0000	\$ 12.311,76	\$ 123.117,60
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 7.527,73	\$ 7.527,73
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,7000	2,00 %	1,7340	\$ 13.417,00	\$ 23.265,08
	002821	Material	CONCRETO 3500 PSI COMUN Imperm.Gr=1"	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	5,0000	2,00 %	5,1000	\$ 2.629,00	\$ 13.407,90
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 4.855,00	\$ 9.904,20
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,2000	3,00 %	1,2360	\$ 5.751,00	\$ 7.108,24
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	7,0000	2,00 %	7,1400	\$ 11.865,00	\$ 84.716,10
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,6785	0,00 %	0,6785	\$ 523.416,05	\$ 355.137,79
	10210	Sub-análisis	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 22.311,21	\$ 22.311,21

10224	VigaCintaRemate 3000 psi reforzad secc<300 cm2 **	ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 128.593,89
--------------	---	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles para vigas con secciones menores a 300 cm2

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1560	0,00 %	0,1560	\$ 2.133,00	\$ 332,75
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,5100	0,00 %	0,5100	\$ 19.030,00	\$ 9.705,30
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.433,62	\$ 1.433,62
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2600	0,00 %	0,2600	\$ 722,00	\$ 187,72
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0060	2,00 %	0,0061	\$ 48.761,00	\$ 297,44
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 6.582,00	\$ 738,50
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 13.417,00	\$ 1.381,95
	1992	Material	HIERRO A-37 Chipa lisa 3/8"	KG	2,0000	5,00 %	2,1000	\$ 4.284,00	\$ 8.996,40
	3315	Material	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	0,9000	3,00 %	0,9270	\$ 4.535,99	\$ 4.204,86
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,1000	8,00 %	0,1080	\$ 4.855,00	\$ 524,34
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 11.865,00	\$ 12.102,30
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 594.287,13	\$ 18.720,04
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1700	0,00 %	0,1700	\$ 411.580,43	\$ 69.968,67

11398	VigaRemat3000psi secc<500cm2 granAltura imperm**	ML	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 116.252,62
--------------	--	-----------	-----------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles para vigas con secciones menores a 300 cm2

Descripción Técnica Se plantea la necesidad de usar concretos retardados por la difícil acceso y colocacion del concreto

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,2520	0,00 %	0,2520	\$ 2.133,00	\$ 537,52
--------------------	-----	--------	----------------------------------	----	--------	--------	--------	-------------	-----------

000382	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral corto 1,5-2,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 7.168,00	\$ 7.168,00
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.005,57	\$ 1.005,57
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0170	0,00 %	0,0170	\$ 48.761,00	\$ 828,94
9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1900	2,00 %	0,1938	\$ 6.582,00	\$ 1.275,59
638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,3300	3,00 %	0,3399	\$ 13.417,00	\$ 4.560,44
002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0500	7,00 %	0,0535	\$ 612.538,01	\$ 32.770,78
105186	Material	PLASTIMENT AD-40 (TAMBOR DE 230 KG)	KG	0,0850	5,00 %	0,0893	\$ 8.745,00	\$ 780,93
676	Material	PLASTOCRETE DM SIKI IMPERMEABILIZANTE 20 KG	KG	0,1050	7,00 %	0,1124	\$ 25.467,00	\$ 2.862,49
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,3300	8,00 %	0,3564	\$ 4.855,00	\$ 1.730,32
942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 11.865,00	\$ 12.102,30
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 299.744,81	\$ 37.468,10
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 219.360,72	\$ 13.161,64

11000	Vigas dintel 3000 psi reforzad secc<300 cm2 **	ML	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 112.610,44
--------------	--	-----------	-----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles para vigas con secciones menores a 300 cm2

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,4000	0,00 %	2,4000	\$ 2.133,00	\$ 5.119,20
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 19.030,00	\$ 6.660,50
	000959	Equipo	CERCHAS METALICAS (3 METROS)	DD	2,3000	2,00 %	2,3460	\$ 523,01	\$ 1.226,98
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.083,35	\$ 1.083,35
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	4,6000	2,00 %	4,6920	\$ 210,12	\$ 985,88
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0060	2,00 %	0,0061	\$ 48.761,00	\$ 297,44
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 6.582,00	\$ 738,50
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 13.417,00	\$ 1.381,95
	1992	Material	HIERRO A-37 Chipa lisa 3/8"	KG	0,8960	5,00 %	0,9408	\$ 4.284,00	\$ 4.030,39
	21	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec 1/2"	ML	2,6000	5,00 %	2,7300	\$ 4.375,00	\$ 11.943,75
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2500	8,00 %	0,2700	\$ 4.855,00	\$ 1.310,85
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5500	2,00 %	0,5610	\$ 11.865,00	\$ 6.656,27
	11700	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:2 AreLavRio+Grav.	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 594.287,13	\$ 18.720,04
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1750	0,00 %	0,1750	\$ 299.744,81	\$ 52.455,34

18335	VIGAS AEREAS CONCR F'C 28 MPA 4000PSI Ocre Graderi	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.627.240,68
--------------	---	-----------	---------------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

VIGAS AEREAS EN CONCRETO VISTO COLOR OCRE F'C 28 MPA PARA GRADERÍAS - FORMALETA LISAVER CTO-CONSULTORIA CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRCEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 30.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Control de deflexiones. Suministro y vaciado del concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Juntas de contracción. Juntas de expansión. Reparación del concreto. Amarre del acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 30.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirEn todos los casos se deberá indicar en el presupuesto la sección, porque de ella depende si se paga por metro cúbico (m3) ó metro (m).Rematando los muros o enlazando los pórticos estructurales se construirá una viga que integre la mampostería y las columnetas de confinamiento, en concreto armado de 3000 psi como mínimo, a los 28 días de resistencia.La cuantía del refuerzo será la indicada en los planos y será revisada por la Interventoría antes de su fundida.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado de este tipo de estructura será del Tipo C. (Concreto a la vista).Se considera como dinteles, aquellas vigas cuya sección transversal sea menor o igual a 300 cm2. Las vigas con esta seccion se pagarán por metro lineal.(CAP5) 30.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLas desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras, no podrán tener valores mayores que los indicados a continuación:30.3.1 Variación en distancia entre ejes: En los ejes de las estructuras no se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.30.3.2 Tolerancia para placas, vigas, juntas horizontales, y en general todo tipo de estructuras similares, tres milímetros (3 mm) en toda su longitud, por exceso o por defecto.El Interventor verificará después de des formateada la viga, la ortogonalidad de ésta, para lo que utilizará una escuadra de cantero. No se acep-tarán desviaciones mayores a 2 mm de la escuadra en la cara que se está revisando.El Interventor podrá exigir en cualquier momento una revisión de la deflexión de las vigas, las que realizará a su criterio y a la que estará en la obligación el Contratista de prestar todas las herramientas, mano de obra y equipos solicitados por el Interventor para realizar dichos ensayos; los resultados no podrán sobrepasar las exigencias descritas en el Código Colombiano Sismo Resistente NSR-10.(CAP5) 30.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGO PDFImprimirSegún la sección de la viga.El pago será por metro cúbico (m3) para vigas de sección transversal mayor a 301 cm2.El pago será por metro (m), para vigas de sección transversal menor o igual a 300 cm2, cuantificado y aprobado por la Interventoría.El valor de este ítem incluye, todos los ítems anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos, formaletería, mano de obra, suministro de materiales, etc. y cualquier otra actividad o elemento que exija la Interventoría y que sean necesarios a su juicio para desarrollar correctamente esta actividad.Según la sección de la viga.Notas de calculo:Sección de 0.30mX0.45m

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	6,6000	0,00 %	6,6000	\$ 2.133,00	\$ 14.077,80
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,0900	0,00 %	2,0900	\$ 19.030,00	\$ 39.772,70
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	5,4900	0,00 %	5,4900	\$ 12.311,76	\$ 67.591,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.107,55	\$ 13.107,55
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	2,2000	0,00 %	2,2000	\$ 722,00	\$ 1.588,40
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 48.761,00	\$ 2.925,66
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1300	3,00 %	0,1339	\$ 6.582,00	\$ 881,33
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,8200	2,00 %	1,8564	\$ 13.417,00	\$ 24.907,32
	100727	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) Ocre GC ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 740.417,00	\$ 762.629,51
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	13,9200	2,00 %	14,1984	\$ 2.629,00	\$ 37.327,59
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.369,18	\$ 4.369,18
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,4600	5,00 %	1,5330	\$ 4.855,00	\$ 7.442,72
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,5300	2,00 %	0,5406	\$ 37.416,00	\$ 20.227,09
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	9,8700	3,00 %	10,1661	\$ 10.421,00	\$ 105.940,93
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,0460	0,00 %	1,0460	\$ 411.580,43	\$ 430.513,13
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
00113	VIGAS AEREAS CUBIERTA (0.20x0.20m) Sin refuerzo			ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 89.641,89

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,1528	0,00 %	0,1528	\$ 2.133,00	\$ 325,92
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 19.030,00	\$ 1.712,70

383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76
400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	\$ 48.761,00	\$ 390,09
002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0400	5,00 %	0,0420	\$ 612.538,01	\$ 25.726,60
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2800	5,00 %	0,2940	\$ 4.855,00	\$ 1.427,37
170	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,4800	5,00 %	0,5040	\$ 5.152,12	\$ 2.596,67
942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,6700	2,00 %	0,6834	\$ 11.865,00	\$ 8.108,54
11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 411.580,43	\$ 37.042,24

12542	VIGAS AEREAS EN CONCRETO 3000PSI(Sin refuerzo)		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.311.451,32
--------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	4,0000	0,00 %	4,0000	\$ 2.133,00	\$ 8.532,00
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 19.030,00	\$ 9.515,00
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	13,0000	0,00 %	13,0000	\$ 12.311,76	\$ 160.052,88
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.807,13	\$ 8.807,13
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,7000	3,00 %	1,7510	\$ 13.417,00	\$ 23.493,17
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 612.538,01	\$ 630.914,15
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,0500	8,00 %	1,1340	\$ 4.855,00	\$ 5.505,57
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 11.865,00	\$ 14.522,76
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,6932	0,00 %	0,6932	\$ 635.251,67	\$ 440.356,46

010473	VIGAS AEREAS EN CONCRETO 4000PSI GF Gris Perla CEFE COMETAS		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.555.259,13
---------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 30.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Control de deflexiones. Suministro y vaciado del concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Juntas de contracción. Juntas de expansión. Reparación del concreto. Amarre del acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 30.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirEn todos los casos se deberá indicar en el presupuesto la sección, porque de ella depende si se paga por metro cúbico (m3) ó metro (m).Rematando los muros o enlazando los pórticos estructurales se construirá una viga que integre la mampostería y las columnetas de confinamiento, en concreto armado de 3000 psi como mínimo, a los 28 días de resistencia.La cuantía del refuerzo será la indicada en los planos y será revisada por la Interventoría antes de su fundida.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado de este tipo de estructura será del Tipo C. (Concreto a la vista).Se considera como dinteles, aquellas vigas cuya sección transversal sea menor o igual a 300 cm2. Las vigas con esta seccion se pagarán por metro lineal.(CAP5) 30.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLas desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras, no podrán tener valores mayores que los indicados a continuación:30.3.1 Variación en distancia entre ejes: En los ejes de las estructuras no se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.30.3.2 Tolerancia para placas, vigas, juntas horizontales, y en general todo tipo de estructuras similares, tres milímetros (3 mm) en toda su longitud, por exceso o por defecto.El Interventor verificará después de des formaleteada la viga, la ortogonalidad de ésta, para lo que utilizará una escuadra de cantero. No se acep-tarán desviaciones mayores a 2 mm de la escuadra en la cara que se está revisando.El Interventor podrá exigir en cualquier momento una revisión de la deflexión de las vigas, las que realizará a su criterio y a la que estará en la obligación el Contratista de prestar todas las herramientas, mano de obra y equipos solicitados por el Interventor para realizar dichos ensayos; los resultados no podrán sobrepasar las exigencias descritas en el Código Colombiano Sismo Resistente NSR-10.(CAP5) 30.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGO PDFImprimirSegún la sección de la viga.El pago será por metro cúbico (m3) para vigas de sección transversal mayor a 301 cm2.El pago será por metro (m), para vigas de sección transversal menor o igual a 300 cm2, cuantificado y aprobado por la Interventoría.El valor de este ítem incluye, todos los ítems anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos, formaletería, mano de obra, suministro de materiales, etc. y cualquier otra actividad o elemento que exija la Interventoría y que sean necesarios a su juicio para desarrollar correctamente esta actividad.Según la sección de la viga.Notas de calculo:Sección de 0.30mX0.45m

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	6,6000	0,00 %	6,6000	\$ 2.133,00	\$ 14.077,80
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,0900	0,00 %	2,0900	\$ 19.030,00	\$ 39.772,70
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	5,4900	0,00 %	5,4900	\$ 12.311,76	\$ 67.591,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.738,37	\$ 8.738,37
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	2,2000	0,00 %	2,2000	\$ 722,00	\$ 1.588,40
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 48.761,00	\$ 2.925,66
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1300	3,00 %	0,1339	\$ 6.582,00	\$ 881,33
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,8200	2,00 %	1,8564	\$ 13.417,00	\$ 24.907,32
	012449	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) Gris Perla GC ***	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 755.510,00	\$ 778.175,30
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	13,9200	2,00 %	14,1984	\$ 2.629,00	\$ 37.327,59
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,4600	5,00 %	1,5330	\$ 4.855,00	\$ 7.442,72
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,5300	2,00 %	0,5406	\$ 37.416,00	\$ 20.227,09
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,4607	2,00 %	1,4899	\$ 5.751,00	\$ 8.568,41
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	9,8700	3,00 %	10,1661	\$ 10.421,00	\$ 105.940,93
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,0460	0,00 %	1,0460	\$ 411.580,43	\$ 430.513,13
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
11057	VIGAS AEREAS EN CONCRETO 4000PSI**			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.377.959,05

Detalles

Descripción Técnica

DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 30.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Control de deflexiones. Suministro y vaciado del concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Juntas de contracción. Juntas de expansión. Reparación del concreto. Amarre del acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 30.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirEn todos los casos se deberá indicar en el presupuesto la sección, porque de ella depende si se paga por metro cúbico (m3) ó metro (m).Rematando los muros o enlazando los pórticos estructurales se construirá una viga que integre la mampostería y las columnetas de confinamiento, en concreto armado de 3000 psi como mínimo, a los 28 días de resistencia.La cuantía del refuerzo será la indicada en los planos y será revisada por la Interventoría antes de su fundida.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado de este tipo de estructura será del Tipo C. (Concreto a la vista).Se considera como dinteles, aquellas vigas cuya sección transversal sea menor o igual a 300 cm2. Las vigas con esta seccion se pagarán por metro lineal.(CAP5) 30.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLas desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras, no podrán tener valores mayores que los indicados a continuación:30.3.1 Variación en distancia entre ejes: En los ejes de las estructuras no se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.30.3.2 Tolerancia para placas, vigas, juntas horizontales, y en general todo tipo de estructuras similares, tres milímetros (3 mm) en toda su longitud, por exceso o por defecto.El Interventor verificará después de des formaleteada la viga, la ortogonalidad de ésta, para lo que utilizará una escuadra de cantero. No se acep-tarán desviaciones mayores a 2 mm de la escuadra en la cara que se está revisando.El Interventor podrá exigir en cualquier momento una revisión de la deflexión de las vigas, las que realizará a su criterio y a la que estará en la obligación el Contratista de prestar todas las herramientas, mano de obra y equipos solicitados por el Interventor para realizar dichos ensayos; los resultados no podrán sobrepasar las exigencias descritas en el Código Colombiano Sismo Resistente NSR-10.(CAP5) 30.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGO PDFImprimirSegún la sección de la viga.El pago será por metro cúbico (m3) para vigas de sección transversal mayor a 301 cm2.El pago será por metro (m), para vigas de sección transversal menor o igual a 300 cm2, cuantificado y aprobado por la Interventoría.El valor de este ítem incluye, todos los ítems anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos, formaletería, mano de obra, suministro de materiales, etc. y cualquier otra actividad o elemento que exija la Interventoría y que sean necesarios a su juicio para desarrollar correctamente esta actividad.Según la sección de la viga.Notas de calculo:Sección de 0.30mX0.45m

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	6,6000	0,00 %	6,6000	\$ 2.133,00	\$ 14.077,80
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,0900	0,00 %	2,0900	\$ 19.030,00	\$ 39.772,70
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	5,4900	0,00 %	5,4900	\$ 12.311,76	\$ 67.591,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 8.738,37	\$ 8.738,37
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	2,2000	0,00 %	2,2000	\$ 722,00	\$ 1.588,40
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 48.761,00	\$ 2.925,66

	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1300	3,00 %	0,1339	\$ 6.582,00	\$ 881,33
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,8200	2,00 %	1,8564	\$ 13.417,00	\$ 24.907,32
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	13,9200	2,00 %	14,1984	\$ 2.629,00	\$ 37.327,59
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,4600	5,00 %	1,5330	\$ 4.855,00	\$ 7.442,72
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,5300	2,00 %	0,5406	\$ 37.416,00	\$ 20.227,09
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,4607	2,00 %	1,4899	\$ 5.751,00	\$ 8.568,41
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	9,8700	3,00 %	10,1661	\$ 10.421,00	\$ 105.940,93
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,0460	0,00 %	1,0460	\$ 411.580,43	\$ 430.513,13
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
16993	VIGAS AEREAS Y GUALDERAS CONCR 4000PSI Graderías**			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.373.759,82

Detalles

Descripción Técnica VIGAS AEREAS Y GUALDERAS EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO CON ARENAS CLARAS DE ROZO F'C 28 MPA PARA GRADERÍAS - FORMALETA LISADESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 30.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Control de deflexiones. Suministro y vaciado del concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Juntas de contracción. Juntas de expansión. Reparación del concreto. Amarre del acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 30.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirEn todos los casos se deberá indicar en el presupuesto la sección, porque de ella depende si se paga por metro cúbico (m3) ó metro (m).Rematando los muros o enlazando los pórticos estructurales se construirá una viga que integre la mampostería y las columnetas de confinamiento, en concreto armado de 3000 psi como mínimo, a los 28 días de resistencia.La cuantía del refuerzo será la indicada en los planos y será revisada por la Interventoría antes de su fundida.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado de este tipo de estructura será del Tipo C. (Concreto a la vista).Se considera como dinteles, aquellas vigas cuya sección transversal sea menor o igual a 300 cm2. Las vigas con esta seccion se pagarán por metro lineal.(CAP5) 30.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLas desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras, no podrán tener valores mayores que los indicados a continuación:30.3.1 Variación en distancia entre ejes: En los ejes de las estructuras no se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.30.3.2 Tolerancia para placas, vigas, juntas horizontales, y en general todo tipo de estructuras similares, tres milímetros (3 mm) en toda su longitud, por exceso o por defecto.El Interventor verificará después de des formaleteada la viga, la ortogonalidad de ésta, para lo que utilizará una escuadra de cantero. No se acep-tarán desviaciones mayores a 2 mm de la escuadra en la cara que se está revisando.El Interventor podrá exigir en cualquier momento una revisión de la deflexión de las vigas, las que realizará a su criterio y a la que estará en la obligación el Contratista de prestar todas las herramientas, mano de obra y equipos solicitados por el Interventor para realizar dichos ensayos; los resultados no podrán sobrepasar las exigencias descritas en el Código Colombiano Sismo Resistente NSR-10.(CAP5) 30.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGO PDFImprimirSegún la sección de la viga.El pago será por metro cúbico (m3) para vigas de sección transversal mayor a 301 cm2.El pago será por metro (m), para vigas de sección transversal menor o igual a 300 cm2, cuantificado y aprobado por la Interventoría.El valor de este ítem incluye, todos los ítems anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos, formaletería, mano de obra, suministro de materiales, etc. y cualquier otra actividad o elemento que exija la Interventoría y que sean necesarios a su juicio para desarrollar correctamente esta actividad.Según la sección de la viga.Notas de calculo:Sección de 0.30mX0.45m

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	6,6000	0,00 %	6,6000	\$ 2.133,00	\$ 14.077,80
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,0900	0,00 %	2,0900	\$ 19.030,00	\$ 39.772,70
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	5,4900	0,00 %	5,4900	\$ 12.311,76	\$ 67.591,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.107,55	\$ 13.107,55
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	2,2000	0,00 %	2,2000	\$ 722,00	\$ 1.588,40
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 48.761,00	\$ 2.925,66
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1300	3,00 %	0,1339	\$ 6.582,00	\$ 881,33
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,8200	2,00 %	1,8564	\$ 13.417,00	\$ 24.907,32
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	13,9200	2,00 %	14,1984	\$ 2.629,00	\$ 37.327,59

525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,4600	5,00 %	1,5330	\$ 4.855,00	\$ 7.442,72
100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,5300	2,00 %	0,5406	\$ 37.416,00	\$ 20.227,09
941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	9,8700	3,00 %	10,1661	\$ 10.421,00	\$ 105.940,93
13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,0460	0,00 %	1,0460	\$ 411.580,43	\$ 430.513,13
12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

00137	VIGAS CANALES EN CONCRETO	ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 113.376,69
--------------	----------------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0550	4,00 %	0,0572	\$ 612.538,01	\$ 35.037,17
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,3600	8,00 %	1,4688	\$ 4.855,00	\$ 7.131,02
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 11.865,00	\$ 12.102,30
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0900	0,00 %	0,0900	\$ 411.580,43	\$ 37.042,24

11425	VIGAS CANALES EN CONCRETO	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.287.424,41
--------------	----------------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	5,0000	0,00 %	5,0000	\$ 2.133,00	\$ 10.665,00
	384	Equipo	CRUCETAS LARGAS	DD	20,0000	0,00 %	20,0000	\$ 112,00	\$ 2.240,00
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	16,0000	0,00 %	16,0000	\$ 12.311,76	\$ 196.988,16
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 612.538,01	\$ 630.914,15
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,3600	8,00 %	1,4688	\$ 4.855,00	\$ 7.131,02
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,5000	2,00 %	1,5300	\$ 11.865,00	\$ 18.153,45
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 411.580,43	\$ 411.580,43

00115	VIGAS DE ENTREPISO	ML	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 122.342,98
--------------	---------------------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 12.311,76	\$ 12.311,76
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,0450	4,00 %	0,0468	\$ 612.538,01	\$ 28.666,78
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	3,5000	8,00 %	3,7800	\$ 4.855,00	\$ 18.351,90
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 11.865,00	\$ 12.102,30
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 411.580,43	\$ 41.158,04

16850	VIGAS DE FUNDACION F'C 28 MPA. 4.000 psi CDRC	M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA	Valor Unitario	\$ 1.161.669,85
--------------	--	-----------	---------------------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica CONCRETO PARA VIGAS DE FUNDACION F'C 28 MPA.

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.164,55	\$ 10.164,55
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,8000	3,00 %	1,8540	\$ 13.417,00	\$ 24.875,12

002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	1,8500	2,00 %	1,8870	\$ 2.629,00	\$ 4.960,92
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.388,18	\$ 3.388,18
525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,4700	5,00 %	1,5435	\$ 4.855,00	\$ 7.493,69
940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,1100	2,00 %	3,1722	\$ 9.875,00	\$ 31.325,48
942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,5200	2,00 %	3,5904	\$ 11.865,00	\$ 42.600,10
12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,5300	0,00 %	0,5300	\$ 635.251,67	\$ 336.683,39
12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

18593	VIGAS DE FUNDACION F'C 35 MPA. 5.000 psi CDRC		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 560.794,63
--------------	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica CONCRETO PARA VIGAS DE FUNDACION F'C 28 MPA.

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 10.164,55	\$ 10.164,55
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 48.761,00	\$ 9.752,20
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,8000	3,00 %	1,8540	\$ 13.417,00	\$ 24.875,12
	002658	Material	CONCRETO 5000 PSI (350N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	1,8500	2,00 %	1,8870	\$ 2.629,00	\$ 4.960,92
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.388,18	\$ 3.388,18
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,4700	5,00 %	1,5435	\$ 4.855,00	\$ 7.493,69
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,1100	2,00 %	3,1722	\$ 9.875,00	\$ 31.325,48
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,5200	2,00 %	3,5904	\$ 11.865,00	\$ 42.600,10
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,5300	0,00 %	0,5300	\$ 635.251,67	\$ 336.683,39
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

18699	VIGAS VIGUETAS LosaEntrep.Concr4000PsiFc'35MpaCDRC		M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 1.474.436,44
--------------	---	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 30.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares.

Localización y replanteo, antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Control de deflexiones. Suministro y vaciado del concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Juntas de contracción. Juntas de expansión. Reparación del concreto. Amarre del acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 30.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirEn todos los casos se deberá indicar en el presupuesto la sección, porque de ella depende si se paga por metro cúbico (m3) ó metro (m).Rematando los muros o enlazando los pórticos estructurales se construirá una viga que integre la mampostería y las columnetas de confinamiento, en concreto armado de 3000 psi como mínimo, a los 28 días de resistencia.La cuantía del refuerzo será la indicada en los planos y será revisada por la Interventoría antes de su fundida.Si en planos no se especifica lo contrario, el acabado de este tipo de estructura será del Tipo C. (Concreto a la vista).Se considera como dinteles, aquellas vigas cuya sección transversal sea menor o igual a 300 cm2. Las vigas con esta seccion se pagarán por metro lineal.(CAP5) 30.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLas desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras, no podrán tener valores mayores que los indicados a continuación:30.3.1 Variación en distancia entre ejes: En los ejes de las estructuras no se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.30.3.2 Tolerancia para placas, vigas, juntas horizontales, y en general todo tipo de estructuras similares, tres milímetros (3 mm) en toda su longitud, por exceso o por defecto.El Interventor verificará después de des formaleteada la viga, la ortogonalidad de ésta, para lo que utilizará una escuadra de cantero. No se aceptarán desviaciones mayores a 2 mm de la escuadra en la cara que se está revisando.El Interventor podrá exigir en cualquier momento una revisión de la deflexión de las vigas, las que realizará a su criterio y a la que estará en la obligación el Contratista de prestar todas las herramientas, mano de obra y equipos solicitados por el Interventor para realizar dichos ensayos; los resultados no podrán sobrepasar las exigencias descritas en el Código Colombiano Sismo Resistente NSR-10.(CAP5) 30.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGO PDFImprimirSegún la sección de la viga.El pago será por metro cúbico (m3) para vigas de sección transversal mayor a 301 cm2.El pago será por metro (m), para vigas de sección transversal menor o igual a 300 cm2, cuantificado y aprobado por la Interventoría.El valor de este ítem incluye, todos los ítems anteriormente descritos en el alcance, herramientas, equipos, formaletería, mano de obra, suministro de materiales, etc. y cualquier otra actividad o elemento que exija la Interventoría y que sean necesarios a su juicio para desarrollar correctamente esta actividad.Según la sección de la viga.Notas de calculo:Sección de 0.30mX0.45m

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	6,6000	0,00 %	6,6000	\$ 2.133,00	\$ 14.077,80
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	2,0900	0,00 %	2,0900	\$ 19.030,00	\$ 39.772,70
	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	383	Equipo	FORMALETA ENTREPISO M2 (paral largo 3-4,5 mts)	MES	5,4900	0,00 %	5,4900	\$ 12.311,76	\$ 67.591,56
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.107,55	\$ 13.107,55
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	2,2000	0,00 %	2,2000	\$ 722,00	\$ 1.588,40
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 48.761,00	\$ 2.925,66
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1300	3,00 %	0,1339	\$ 6.582,00	\$ 881,33
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	1,8200	2,00 %	1,8564	\$ 13.417,00	\$ 24.907,32
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	891	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=3M	ML	13,9200	2,00 %	14,1984	\$ 2.629,00	\$ 37.327,59
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.369,18	\$ 4.369,18
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1,4600	5,00 %	1,5330	\$ 4.855,00	\$ 7.442,72
	100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,5400	2,00 %	0,5508	\$ 37.416,00	\$ 20.608,73
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,4607	2,00 %	1,4899	\$ 5.751,00	\$ 8.568,41
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	9,8700	3,00 %	10,1661	\$ 10.421,00	\$ 105.940,93
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	1,0460	0,00 %	1,0460	\$ 411.580,43	\$ 430.513,13
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82
03032	VIGUETA ANCLA DE RETENIDA			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 72.211,87

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.017,01	\$ 2.017,01
	003746	Material	CUARTON OTOBO 4 x 2 x 3.00	UN	0,7000	8,00 %	0,7560	\$ 0,00	\$ 0,00
	002420	Material	CUARTON OTOBO 4 x 3 x 3m	UN	0,8500	5,00 %	0,8925	\$ 0,00	\$ 0,00

	002943	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 1/4"	KG	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 2.877,00	\$ 1.726,20	
	25	Material	HIERRO A-40 Liso/Rect 3/8"	KG	1,2300	0,00 %	1,2300	\$ 3.596,00	\$ 4.423,08	
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,8500	8,00 %	0,9180	\$ 9.875,00	\$ 9.065,25	
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	0,8500	8,00 %	0,9180	\$ 10.421,00	\$ 9.566,48	
	00257	Sub-análisis	CONCRETO 1:3:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 561.718,84	\$ 5.617,19	
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 306.128,14	\$ 39.796,66	
16539	VIGUETAS DE CONFINAMIENTO-CONCRETO REFORZADO 12X17			ML	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario		\$ 100.313,74	
Detalles para vigas con secciones menores a 300 cm2										
Descripción Técnica										
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	2,4000	0,00 %	2,4000	\$ 2.133,00	\$ 5.119,20	
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 19.030,00	\$ 6.660,50	
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 783,60	\$ 783,60	
	950	Equipo	PARAL TELESCOPICO CORTO (UN)	DD	4,6000	2,00 %	4,6920	\$ 210,12	\$ 985,88	
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0060	2,00 %	0,0061	\$ 48.761,00	\$ 297,44	
	102229	Material	ACPM**	GLN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 11.269,00	\$ 450,76	
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,1100	2,00 %	0,1122	\$ 6.582,00	\$ 738,50	
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 13.417,00	\$ 1.381,95	
	1992	Material	HIERRO A-37 Chipa lisa 3/8"	KG	2,0000	3,00 %	2,0600	\$ 4.284,00	\$ 8.825,04	
	21	Material	HIERRO PR-60 Corru/Rec 1/2"	ML	2,6000	5,00 %	2,7300	\$ 4.375,00	\$ 11.943,75	
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,2500	8,00 %	0,2700	\$ 4.855,00	\$ 1.310,85	
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 9.875,00	\$ 493,75	
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,5500	2,00 %	0,5610	\$ 11.865,00	\$ 6.656,27	
	12073	Sub-análisis	CONCRETO 1:2:3 AreLavRio+Grav.	M3	0,0300	5,00 %	0,0315	\$ 545.973,01	\$ 17.198,15	
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,1250	0,00 %	0,1250	\$ 299.744,81	\$ 37.468,10	
	15275	VINCA PARA JARDIN(Suministro+Instalaci			M2	Grupo ESPECIES ARBOREAS		Valor Unitario		\$ 76.520,34
Detalles										
Descripción Técnica CANTIDAD= 12 und/m2Jardin Vinca (10 cm de tierra negra abonada con cascarilla de arroz, salado, fertilizantes,arbustos, sistemas de fijación, cortes, riegos, según manual general de especificaciones suministro e instalación).										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.905,22	\$ 1.905,22	
	100813	Material	PLANTA VINCA PARA JARDIN	UN	12,0000	0,00 %	12,0000	\$ 1.584,00	\$ 19.008,00	
	100744	Material	TIERRA NEGRA+cascarilla+triple 15+transporte	M3	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 95.578,00	\$ 9.557,80	
	15682	Sub-análisis	CUADRILLA DE JARDINERIA 1:1 + PREST	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 299.744,81	\$ 35.969,38	
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61	
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 415.070,00	\$ 7.886,33	
17437	VINOLO ADHESIVO EN PLOTTER DE CORTE. NCLUYE INSTA			M2	Grupo SEÑALIZACION		Valor Unitario		\$ 208.469,92	
Detalles										
Descripción Técnica VINOLO ADHESIVO EN PLOTTER DE CORTE. NCLUYE INSTALACIÓN Y CORTE DE LOS ARTES										
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.252,97	\$ 2.252,97	
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 450,59	\$ 450,59	
	107376	Material	vinilo fundido o cast opaco, adhesivo permanente g	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 160.707,00	\$ 160.707,00	
	13074	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:2 + PREST.**	JRN	0,1076	0,00 %	0,1076	\$ 418.767,30	\$ 45.059,36	
00646	VINOLO SOBRE MURO (2 MANOS)			M2	Grupo PINTURA		Valor Unitario		\$ 10.866,36	

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 220,41	\$ 220,41
	104136	Material	RODILLO 9" PARA VINOLO+BANDEJA	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 9.993,66	\$ 99,94
	1078	Material	VINILTEX O SIMILAR (ACRILICA BASE AGUA)TIPO-1	GLN	0,0450	3,00 %	0,0464	\$ 68.942,54	\$ 3.198,93
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0240	0,00 %	0,0240	\$ 306.128,14	\$ 7.347,08
10780	Vinilo sobre pañete (3 MANOS)		**	M2	Grupo PINTURA			Valor Unitario	\$ 16.968,27

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	3456	Material	LIJA N°-120 PLIEGO	UN	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 1.638,00	\$ 491,40
	1078	Material	VINILTEX O SIMILAR (ACRILICA BASE AGUA)TIPO-1	GLN	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 68.942,54	\$ 3.619,48
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13
12763	Vinilo Tipo-1 Exteriores (3 MANOS) Altura>2.50m.			M2	Grupo PINTURA			Valor Unitario	\$ 25.824,72

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 2.133,00	\$ 1.279,80
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1230	0,00 %	0,1230	\$ 19.030,00	\$ 2.340,69
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 172,54	\$ 172,54
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 722,00	\$ 180,50
	1666	Equipo	RUEDAS PARA ANDAMIO TUBULAR (Juego x 4)	DD	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 2.543,84	\$ 763,15
	000478	Material	BROCHA 4" CERDA NATURAL	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 10.824,99	\$ 110,41
	104136	Material	RODILLO 9" PARA VINOLO+BANDEJA	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 9.993,66	\$ 101,94
	102210	Material	VINOLO TIPO 1- (Cuñete de 5 gal)**	GLN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 56.363,01	\$ 2.874,51
	12533	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	JRN	0,0410	0,00 %	0,0410	\$ 420.830,46	\$ 17.254,05
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0018	0,00 %	0,0018	\$ 415.070,00	\$ 747,13
14954	Vinilo Tipo-1 sobre pañete (2 MANOS) +Andamios			M2	Grupo PINTURA			Valor Unitario	\$ 19.149,10

Detalles									
Descripción Técnica Cálculo basado en un rendimiento aprox. de 25 m2 /galón a 2 manos									
Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 2.133,00	\$ 853,20
	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,0800	0,00 %	0,0800	\$ 19.030,00	\$ 1.522,40
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 612,26	\$ 612,26
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,1667	0,00 %	0,1667	\$ 722,00	\$ 120,36
	000478	Material	BROCHA 4" CERDA NATURAL	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 10.824,99	\$ 108,25
	104136	Material	RODILLO 9" PARA VINOLO+BANDEJA	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 9.993,66	\$ 99,94
	1078	Material	VINILTEX O SIMILAR (ACRILICA BASE AGUA)TIPO-1	GLN	0,0400	3,00 %	0,0412	\$ 68.942,54	\$ 2.840,43
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 306.128,14	\$ 12.245,13
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0018	0,00 %	0,0018	\$ 415.070,00	\$ 747,13
13849	ViniloTipo 1 sobre pañete (3 MANOS)+Andamios **			M2	Grupo PINTURA			Valor Unitario	\$ 22.720,88

Detalles
Descripción Técnica

Componentes	368	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,6000	0,00 %	0,6000	\$ 2.133,00	\$ 1.279,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 172,54	\$ 172,54
	104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER	DD	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 722,00	\$ 180,50
	000478	Material	BROCHA 4" CERDA NATURAL	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 10.824,99	\$ 110,41
	104136	Material	RODILLO 9" PARA VINILO+BANDEJA	UN	0,0100	2,00 %	0,0102	\$ 9.993,66	\$ 101,94
	102210	Material	VINILO TIPO 1- (Cuñete de 5 gal)**	GLN	0,0500	2,00 %	0,0510	\$ 56.363,01	\$ 2.874,51
	12533	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:2 +PREST. **	JRN	0,0410	0,00 %	0,0410	\$ 420.830,46	\$ 17.254,05
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0018	0,00 %	0,0018	\$ 415.070,00	\$ 747,13
00367	VINISOL COMERCIAL 2.0 mm			M2	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	000358	Subcontrato	VINISOL 2.0 TRAFICO Inst.	M2	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
14592	VR-1 Rejilla Aluminio Natural Col Gim Sur sum+ins			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica Ventana, sistema Rejilla Fija de 0,74mts de ancho x 0,35mts de altura, con accersorios en aluminio anodizado color blanco mate tipo pesado, compuesta por persiana fija.El precio incluye:MATERIALES MANO DE OBRA DE FABRICACIÓNMANO DE OBRA DE INSTALACIÓNTRANSPORTEHERRAMIENTA MENOR Y MAYOR									
Componentes	104635	Material	VR-1Rejilla aluminio natural Col Gim Sur	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14593	VR-2 Rejilla Aluminio Natural Col Gim Sur sum+ins			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica Ventana, sistema Rejilla Fija de 0,77mtsdeanchox0,35mts de altura, con accersorios en aluminio anodizado color blanco mate tipo pesado, compuesta por persiana fija.El precio incluye:MATERIALES MANO DE OBRA DE FABRICACIÓNMANO DE OBRA DE INSTALACIÓNTRANSPORTEHERRAMIENTA MENOR Y MAYOR									
Componentes	104636	Material	VR-2 Rejilla Aluminio Natural Col Gim Sur sum+ins	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
14594	VR-3 y 4 Rejilla Alum Natural Col Gim Sur sum+ins			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 0,00
Detalles									
Descripción Técnica Ventana, sistema Rejilla Fija de 0,75mtsdeanchox0,35mts de altura, con accersorios en aluminio anodizado color blanco mate tipo pesado, compuesta por persiana fija.El precio incluye:MATERIALES MANO DE OBRA DE FABRICACIÓNMANO DE OBRA DE INSTALACIÓNTRANSPORTEHERRAMIENTA MENOR Y MAYOR									
Componentes	104637	Material	VR-3 y 4 Rejilla Alum Natural Col Gim Sur sum+inst	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
00647	WASH-PRIMER SOBRE ALUMINIO			M2	Grupo PINTURA			Valor Unitario	\$ 61.764,18
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	532	Material	LJJA DE AGUA 50-100	UN	1,0500	0,00 %	1,0500	\$ 1.411,99	\$ 1.482,59
	103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0150	0,00 %	0,0150	\$ 141.149,01	\$ 2.117,24
	11943	Sub-análisis	CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 306.128,14	\$ 58.164,35
15752	Win de Aluminio Blanco**			ML	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 5.350,96
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 244,08	\$ 244,08
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	0,1100	5,00 %	0,1155	\$ 1.951,01	\$ 225,34

	100571	Material	Win aluminio blanco x 6 metros **	UN	0,1660	5,00 %	0,1743	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 305.096,56	\$ 4.881,54
10648	Win de Aluminio Crudo **			ML	Grupo 07 Acabados			Valor Unitario	\$ 7.861,23
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 244,08	\$ 244,08
	324	Material	PEGACOR BLANCO (25kg)	KG	0,1100	5,00 %	0,1155	\$ 1.951,01	\$ 225,34
	100572	Material	Win aluminio Crudo x 6 metros **	UN	0,1660	5,00 %	0,1743	\$ 14.402,00	\$ 2.510,27
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,0160	0,00 %	0,0160	\$ 305.096,56	\$ 4.881,54
18571	Wok de Sobremesa M-7865			UN	Grupo CARPINTERIA METALICA			Valor Unitario	\$ 10.968,04
Detalles									
Descripción Técnica Wok de sobremesa M-7865 oztí									
Componentes	108787	Material	Wok de Sobremesa M-7865	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	12508	Sub-análisis	Día de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 219.360,72	\$ 10.968,04
18443	WSX PDT WH - SENSOR DE OCUPACIÓN			UN	Grupo ELECTRICOS IDRD			Valor Unitario	\$ 114.590,76
Detalles									
Descripción Técnica WSX PDT WH - SENSOR DE OCUPACIÓN DE PARED PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN . GARANTIA DE 5 AÑOS MINIMO.									
Componentes	104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 19.030,00	\$ 1.903,00
	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 2.571,48	\$ 2.571,48
	101772	Material	ACCESORIOS DE FIJACIÓN **	GL	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 16.099,00	\$ 16.099,00
	108653	Material	WSX PDT WH	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 306.128,14	\$ 85.715,88
	100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 415.070,00	\$ 8.301,40
00684	YALE MUEBLES 2044			UN	Grupo VIDRIOS Y CERRADURAS			Valor Unitario	\$ 18.743,40
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1800	0,00 %	0,1800	\$ 104.130,00	\$ 18.743,40
	001201	Material	CERRADURA YALE MUEBLES (larga)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
16576	Yee Advan Edge de 8"x 6" (Sumin + Instal)			UN	Grupo INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA			Valor Unitario	\$ 82.504,57
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 762,74	\$ 762,74
	106043	Material	YEE ADVAN EDGE DE 8"A 6"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 66.487,00	\$ 66.487,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0500	0,00 %	0,0500	\$ 305.096,56	\$ 15.254,83
11924	YEE PVC S (2")Sumin+Instalc. **			UN	Grupo 08 Hidráulico			Valor Unitario	\$ 33.385,95
Detalles									
Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo Acuatico									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.144,11	\$ 1.144,11
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 46.004,00	\$ 938,48

	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 67.900,00	\$ 1.385,16
	000451	Material	YEE SANITARIA PVC Ø 2" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 6.898,00	\$ 7.035,96
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0750	0,00 %	0,0750	\$ 305.096,56	\$ 22.882,24
09037	YEE PVC S (3" x 2") Sumin+Instalc. **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo Acuatico

11998	YEE PVC S (3" x 2") Sumin+Instalc. **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 33.703,03
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo Acuatico

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 915,29	\$ 915,29
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 46.004,00	\$ 920,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 67.900,00	\$ 1.358,00
	101758	Material	YEE SANITARIA PVC reducida 3" x 2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
09036	YEE PVC S (4" x 2") Sumin+Instalc. **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo Acuatico

11996	YEE PVC S (4" x 2") Sumin+Instalc. **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 46.807,02
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo Acuatico

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 915,29	\$ 915,29
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 46.004,00	\$ 920,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 67.900,00	\$ 1.358,00
	101757	Material	YEE SANITARIA PVC reducida 4" x 2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.103,99	\$ 13.103,99
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
09038	YEE PVC S (4" x 3") Sumin+Instalc. **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 0,00

Detalles

Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo Acuatico

11999	YEE PVC S (4" x 3") Sumin+Instalc. **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 46.807,02
--------------	---	--	--	-----------	----------------------------	--	-----------------------	--	---------------------

Detalles

Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo Acuatico

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 915,29	\$ 915,29
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 46.004,00	\$ 920,08
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	0,00 %	0,0200	\$ 67.900,00	\$ 1.358,00
	101757	Material	YEE SANITARIA PVC reducida 4" x 2"	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 13.103,99	\$ 13.103,99
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 305.096,56	\$ 30.509,66
11925	YEE PVC S (6")Sumin+Instalc. **			UN	Grupo 08 Hidráulico		Valor Unitario		\$ 121.772,17

Detalles

Descripción Técnica analisis determinado para el Complejo Acuatico									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.174,62	\$ 1.174,62
	2060	Material	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 46.004,00	\$ 938,48
	841	Material	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	0,0200	2,00 %	0,0204	\$ 67.900,00	\$ 1.385,16
	001182	Material	YEE SANITARIA PVC Ø 6" S/NORMA ICONTEC	UN	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 92.923,01	\$ 94.781,47
	11942	Sub-análisis	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	0,0770	0,00 %	0,0770	\$ 305.096,56	\$ 23.492,44
00116	Zapata concreto3000PSI G.C + formaleta sin refuer			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 860.072,29

Detalles									
Descripción Técnica (CAP5) 12.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado del concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra. (CAP5) 12.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirSe fundirán las zapatas con concreto cuya resistencia será la estipulada en los planos, la cual no podrá ser menor a 210 kg/cm² (3000 psi); si por alguna razón esta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro, dicha consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito en el libro de obra con informe y visto bueno del Interventor.El suelo donde se cimentarán las zapatas será excavado y perfilado horizontalmente y verticalmente, para luego ser protegidos con una capa de concreto pobre, no menor de 4 cm. de espesor y pañete con mortero 1:6 para evitar daños del suelo de cimentación y la contaminación del refuerzo.En el momento de la fundida, el fondo debe estar completamente limpio y seco; se humedecerán todas las superficies evitando en todo momento empozamientos de agua.Gráfico 5.10 Detalle de zapata Si en planos no se indica lo contrario el acabado de este tipo de estructura será del Tipo F (acabado con llana de madera). (CAP5) 12.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLas desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras, no podrán tener valores mayores que los indicados a continuación:Variación en distancia entre ejes: en los ejes de las estructuras no se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.Tolerancia para cimentaciones placas, vigas, juntas horizontales y en general todo tipo de estructuras similares: 3.0 mm. en toda su longitud, por exceso o por defecto.(CAP5) 12.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGO PDFImprimirLa unidad será el metro cúbico (m³); el cálculo del volumen se realizará sobre planos de acuerdo a las dimensiones indicadas en los detalles, cualquier sobre ancho no autorizado por la Interventoría será asumido por el Contratista su costo. El valor de este ítem incluye, todos los ítems anteriormente descritos en el alcance, herramientas, transportes, equipos, mano de obra, suministro y vaciado del concreto, amarre y colocación del acero de refuerzo, etc. y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría que a su juicio sean necesarios para el correcto desarrollo constructivo de esta actividad.									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.539,59	\$ 3.539,59
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 48.761,00	\$ 6.338,93
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 612.538,01	\$ 630.914,15
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,3000	5,00 %	0,3150	\$ 4.855,00	\$ 1.529,33
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,5000	2,00 %	1,5300	\$ 9.875,00	\$ 15.108,75
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,2800	2,00 %	1,3056	\$ 5.751,00	\$ 7.508,51
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,5000	2,00 %	1,5300	\$ 11.865,00	\$ 18.153,45
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,4300	0,00 %	0,4300	\$ 411.580,43	\$ 176.979,58
19288	Zapata Zarpa Dado Concr 3000 PSI (tamaño max 1" y asentamiento 4"+/- 1") sin ref CEFE COMETAS			M3	Grupo 04 Estructuras			Valor Unitario	\$ 1.082.620,89

Detalles calculado para el Complejo acuatico									
Descripción Técnica CONTRATO CONSULTORIA N° 221OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DE INGENIERIA Y COMPLEMENTARIOS, CEFE LAS COMETASSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAConcreto de 4000 Psi (tamaño max 1" y asentamiento 4"+/-1" - Plástico); ZAPATAS, ZARPAS Y DADOS DE CIMENTACION									
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 50.230,00	\$ 25.115,00
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 9.184,50	\$ 9.184,50
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,0600	0,00 %	0,0600	\$ 48.761,00	\$ 2.925,66
	638	Material	ANTISOL BLANCO (CURA) 20 KILOS	KG	0,2500	5,00 %	0,2625	\$ 13.417,00	\$ 3.521,96

002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 612.538,01	\$ 643.164,91
106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 3.061,50	\$ 3.061,50
100421	Material	Separol Sika (toxement Desmoldatoc)15Kg**	KG	0,0500	5,00 %	0,0525	\$ 37.416,00	\$ 1.964,34
11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 299.744,81	\$ 299.744,81
12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	\$ 219.360,72	\$ 6.580,82

15128	ZapataCiment.Con3.500Aireinc.0.35% sinRef+FormMade	M3	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 877.191,46
--------------	---	-----------	-----------------------------	-----------------------	----------------------

Detalles 0.35% del peso del cemento

Descripción Técnica DESCRIPCIÓN TÉCNICA(CAP5) 12.1 ALCANCE PDFImprimirEl Contratista deberá tener en consideración: Lineamientos generales y particulares. Localización y replanteo antes y después del vaciado del concreto. Limpieza. Suministro y vaciado del concreto. Cuidados del concreto. Equipos del Contratista. Formaletas. Ensayos del concreto. Curado. Vaciado. Vibrado. Acabados. Juntas frías o de construcción. Reparación del concreto. Amarre con acero de refuerzo. Equipos y herramientas. Mano de obra.(CAP5) 12.2 ESPECIFICACIÓN PDFImprimirSe fundirán las zapatas con concreto cuya resistencia será la estipulada en los planos, la cual no podrá ser menor a 210 kg/cm² (3000 psi); si por alguna razón esta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro, dicha consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito en el libro de obra con informe y visto bueno del Interventor.El suelo donde se cimentarán las zapatas será excavado y perfilado horizontalmente y verticalmente, para luego ser protegidos con una capa de concreto pobre, no menor de 4 cm. de espesor y pañete con mortero 1:6 para evitar daños del suelo de cimentación del refuerzo.En el momento de la fundida, el fondo debe estar completamente limpio y seco; se humedecerán todas las superficies evitando en todo momento empozamientos de agua.Si en planos no se indica lo contrario el acabado de este tipo de estructura será del Tipo F (acabado con llana de madera).(CAP5) 12.3 TOLERANCIAS PDFImprimirLas desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras, no podrán tener valores mayores que los indicados a continuación:Variación en distancia entre ejes: en los ejes de las estructuras no se admitirá ninguna holgura y deben quedar localizadas como se indica en los planos.Tolerancia para cimentaciones placas, vigas, juntas horizontales y en general todo tipo de estructuras similares: 3.0 mm. en toda su longitud, por exceso o por defecto.(CAP5) 12.4 SISTEMA DE MEDIDA Y PAGO PDFImprimirLa unidad será el metro cúbico (m³); el cálculo del volumen se realizará sobre planos de acuerdo a las dimensiones indicadas en los detalles, cualquier sobre ancho no autorizado por la Interventoría será asumido por el Contratista su costo. El valor de este ítem incluye, todos los ítems anteriormente descritos en el alcance, herramientas, transportes, equipos, mano de obra, suministro y vaciado del concreto, amarre y colocación del acero de refuerzo, etc. y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría que a su juicio sean necesarios para el correcto desarrollo constructivo de esta actividad.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.086,18	\$ 13.086,18
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 48.761,00	\$ 6.338,93
	003600	Material	CONCRETO 3500PSI (245N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 519.642,00	\$ 535.231,26
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,5000	5,00 %	0,5250	\$ 4.855,00	\$ 2.548,88
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,5000	2,00 %	2,5500	\$ 9.875,00	\$ 25.181,25
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,4700	5,00 %	1,5435	\$ 5.751,00	\$ 8.876,67
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 11.865,00	\$ 24.204,60
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,4120	0,00 %	0,4120	\$ 635.251,67	\$ 261.723,69

14226	ZapataCiment.Conc.245 Aireinc.0.35% sinRef+FormMet	M3	Grupo 04 Estructuras	Valor Unitario	\$ 1.008.093,93
--------------	---	-----------	-----------------------------	-----------------------	------------------------

Detalles 0.35% del peso del cemento

Descripción Técnica (CAP5) 12.2 ESPECIFICACION PDFImprimirSe fundirán las zapatas con concreto cuya resistencia será la estipulada en los planos, la cual no podrá ser menor a 210 kg/cm² (3000 psi); si por alguna razón esta especificación no aparece en los planos, se deberá consultar inmediatamente al Calculista para determinar este parámetro, dicha consulta estará a cargo del Contratista y deberá ser hecha por escrito en el libro de obra con informe y visto bueno del Interventor.El suelo donde se cimentarán las zapatas será excavado y perfilado horizontalmente y verticalmente, para luego ser protegidos con una capa de concreto pobre, no menor de 4 cm. de espesor y pañete con mortero 1:6 para evitar daños del suelo de cimentación y la contaminación del refuerzo.En el momento de la fundida, el fondo debe estar completamente limpio y seco; se humedecerán todas las superficies evitando en todo momento empozamientos de agua.

Componentes	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	3,6400	0,00 %	3,6400	\$ 50.230,00	\$ 182.837,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.086,18	\$ 13.086,18
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 48.761,00	\$ 6.338,93
	003600	Material	CONCRETO 3500PSI (245N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 519.642,00	\$ 535.231,26

	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,4700	5,00 %	1,5435	\$ 5.751,00	\$ 8.876,67
	12385	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:4 +PREST.**	JRN	0,4120	0,00 %	0,4120	\$ 635.251,67	\$ 261.723,69
12324	ZapataCiment.Conc.sinrefuaerzo Aireinc.0.35%			M3	Grupo 04 Estructuras		Valor Unitario	\$ 1.108.023,41	
Detalles 0.35% del peso del cemento									
Descripción Técnica									
Componentes	100983	Equipo	FORMALETA METALICA (Tableros +chapetas+otros)-mes	M2/MES	3,6400	0,00 %	3,6400	\$ 50.230,00	\$ 182.837,20
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 12.705,03	\$ 12.705,03
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 48.761,00	\$ 6.338,93
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 612.538,01	\$ 643.164,91
	100371	Material	SikaAer D (toxement Air mix D)**	KG	1,4700	5,00 %	1,5435	\$ 5.751,00	\$ 8.876,67
	11787	Sub-análisis	Jornal Cuadrilla (MdeO) 4Ayud+1Ofic Obra Negra **	JRN	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 635.251,67	\$ 254.100,67
00117	ZAPATAS 0.75 x 0.75			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 980.255,68	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 48.761,00	\$ 5.851,32
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,3000	0,00 %	0,3000	\$ 6.582,00	\$ 1.974,60
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 612.538,01	\$ 630.914,15
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,6400	8,00 %	0,6912	\$ 4.855,00	\$ 3.355,78
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	3,6000	2,00 %	3,6720	\$ 9.875,00	\$ 36.261,00
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,5000	2,00 %	2,5500	\$ 11.865,00	\$ 30.255,75
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,6600	0,00 %	0,6600	\$ 411.580,43	\$ 271.643,08
00118	ZAPATAS 1.50 x 1.50			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 783.869,18	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 6.173,71	\$ 6.173,71
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 48.761,00	\$ 6.338,93
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,6750	2,00 %	0,6885	\$ 612.538,01	\$ 421.732,42
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,3100	8,00 %	0,3348	\$ 4.855,00	\$ 1.625,45
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,5000	2,00 %	1,5300	\$ 9.875,00	\$ 15.108,75
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 11.865,00	\$ 24.204,60
	007006	Material	VARILLA CORRUGADA 12MM X 6M	UN	4,0000	2,00 %	4,0800	\$ 0,00	\$ 0,00
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,7500	0,00 %	0,7500	\$ 411.580,43	\$ 308.685,32
00087	ZAPATAS 2.50 x .55			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA		Valor Unitario	\$ 393.756,47	
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 48.761,00	\$ 6.338,93
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,5000	0,00 %	0,5000	\$ 6.582,00	\$ 3.291,00
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,3750	2,00 %	0,3825	\$ 612.538,01	\$ 234.295,79
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,1000	0,00 %	0,1000	\$ 4.855,00	\$ 485,50
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 9.875,00	\$ 3.950,00
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,4600	0,00 %	0,4600	\$ 11.865,00	\$ 5.457,90

	007006	Material	VARILLA CORRUGADA 12MM X 6M	UN	2,2000	2,00 %	2,2440	\$ 0,00	\$ 0,00
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,3400	0,00 %	0,3400	\$ 411.580,43	\$ 139.937,35
00119	ZAPATAS 2.50 x 2.50			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 839.711,80
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 48.761,00	\$ 6.338,93
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	2,00 %	0,4080	\$ 6.582,00	\$ 2.685,46
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 612.538,01	\$ 624.788,77
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 4.855,00	\$ 922,45
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 9.875,00	\$ 7.900,00
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.865,00	\$ 11.865,00
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 411.580,43	\$ 185.211,19
14965	ZAPATAS concreto3500PSI G.1/2" + formaleta sin ref			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 886.331,02
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 13.170,57	\$ 13.170,57
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 48.761,00	\$ 5.851,32
	100662	Material	CONCRETO 3500 PSI (245N) gravilla fina1/2" **	M3	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 520.545,00	\$ 530.955,90
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,1000	3,00 %	0,1030	\$ 4.855,00	\$ 500,07
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,5500	2,00 %	1,5810	\$ 9.875,00	\$ 15.612,38
	941	Material	TABLA BURRA (25x2,5CM) L=3M- ORDINARIO	ML	2,5000	2,00 %	2,5500	\$ 10.421,00	\$ 26.573,55
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	2,5000	2,00 %	2,5500	\$ 11.865,00	\$ 30.255,75
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,6400	0,00 %	0,6400	\$ 411.580,43	\$ 263.411,48
00039	ZAPATAS CORRIDA 1.50 x .40			UN	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 636.884,52
Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 48.761,00	\$ 6.338,93
	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	3,00 %	0,4120	\$ 6.582,00	\$ 2.711,78
	002654	Material	CONCRETO 3000 PSI (210N) COMUN Gr=1"	M3	0,6000	3,00 %	0,6180	\$ 612.538,01	\$ 378.548,49
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,1600	8,00 %	0,1728	\$ 4.855,00	\$ 838,94
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,7500	2,00 %	0,7650	\$ 9.875,00	\$ 7.554,38
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,2000	2,00 %	1,2240	\$ 11.865,00	\$ 14.522,76
	007006	Material	VARILLA CORRUGADA 12MM X 6M	UN	3,0000	3,00 %	3,0900	\$ 0,00	\$ 0,00
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,5500	0,00 %	0,5500	\$ 411.580,43	\$ 226.369,24
16845	ZAPATAS EN CONCRETO F'C 28 MPA 4000Psi CDRC			M3	Grupo CIMENTACION Y ESTRUCTURA			Valor Unitario	\$ 912.869,42
Detalles									
Descripción Técnica CTO-CONSULTORIA 2959-2017-FONTANAR / TUNAL - ver CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL DEL PARQUE FONTANAR DEL RIOEspecificaciones Técnicas Tomo 1 y 2									
Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.620,39	\$ 5.620,39
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 48.761,00	\$ 6.338,93

	9	Material	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,4000	3,00 %	0,4120	\$ 6.582,00	\$ 2.711,78
	002656	Material	CONCRETO 4000 PSI (280N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 583.374,00	\$ 600.875,22
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.873,46	\$ 1.873,46
	525	Material	PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0,1900	0,00 %	0,1900	\$ 4.855,00	\$ 922,45
	940	Material	REPISA (8x4CM) L=3M ORDINARIO	ML	0,8000	0,00 %	0,8000	\$ 9.875,00	\$ 7.900,00
	942	Material	TABLA BURRA (30x2,5CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 11.865,00	\$ 11.865,00
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,4500	0,00 %	0,4500	\$ 411.580,43	\$ 185.211,19
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

18674	Zarpa para muro de piscina f'c=35 Mpa+Formale CDRC			M3	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 263.094,80
--------------	---	--	--	-----------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	000369	Equipo	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 84.813,00	\$ 87.357,39
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.460,75	\$ 4.460,75
	400	Equipo	VIBRADOR A GASOLINA	DD	0,1300	0,00 %	0,1300	\$ 48.761,00	\$ 6.338,93
	002658	Material	CONCRETO 5000 PSI (350N) COMUN Gr=1"	M3	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	000892	Material	DURMIENTE ORDINARIO (4x4CM) L=4M	ML	0,7500	5,00 %	0,7875	\$ 5.771,00	\$ 4.544,66
	106874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.486,92	\$ 1.486,92
	102499	Material	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	0,1500	3,00 %	0,1545	\$ 5.099,99	\$ 787,95
	101282	Material	TABLA CHAPA (25x2CM) L=3M ORDINARIO	ML	1,5000	5,00 %	1,5750	\$ 5.948,00	\$ 9.368,10
	11954	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:3 +PREST.**	JRN	0,2800	0,00 %	0,2800	\$ 523.416,05	\$ 146.556,49
	12508	Sub-análisis	Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 219.360,72	\$ 2.193,61

15504	ZIG ZAG PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)			UN	Grupo MOBILIARIO			Valor Unitario	\$ 1.823.220,55
--------------	--	--	--	-----------	-------------------------	--	--	-----------------------	------------------------

Detalles

Descripción Técnica Tubo galvanizado estructural norma ASTM A-500 (Grado C) Ø2" e=3mm con pintura electrostática TGIC o laca horneable color Magenta ref: RAL 4010 Lt=1.15m (Enbebido 0.35m en el concreto). El galvanizado en caliente de las piezas debe cumplir la norma ASTM B6 SHG con un espesor mínimo de capa de zinc de 80 micras. El espesor final de capa de pintura como mínimo debe ser de 3mils correspondiente a 80 micras aproximadamente. Incluye los refuerzos en varilla de 3/4" soldadas a tubo para empotramiento en el dado de concreto. Incluye el suministro y transporte al sitio en Bogotá del conjunto de postes comprendidos en el diseño establecido por el Área Técnica de la Subdirección de Construcciones. Bases en concreto de 3.000psi (para 11 Dados) de 0.25x0.25m H=0.40m Sin refuerzo y sin formaleta.

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.154,39	\$ 5.154,39
	105261	Material	ZIG ZAG PARA GIMNASIO CANINO (SUM+TRANSPORTE)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.373.558,00	\$ 1.373.558,00
	11953	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 411.580,43	\$ 102.895,11
	15503	Sub-análisis	Dado Concr.3.000psi(25x25)Exc(SinForm;Sin ref)	ML	4,4000	0,00 %	4,4000	\$ 77.639,33	\$ 341.613,05

10070	Zinfantil asfalto e=0.05R-idrd 4.3-A blando geotex			M2	Grupo 05 Pisos			Valor Unitario	\$ 247.687,06
--------------	---	--	--	-----------	-----------------------	--	--	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.713,49	\$ 4.713,49
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 1.350.955,00	\$ 5.403,82
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	12500	Material	Geotextil T2100 ** y/o ST 200	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 6.852,00	\$ 9.572,24
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 834.593,01	\$ 52.162,06
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36

13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0560	0,00 %	0,0560	\$ 411.580,43	\$ 23.048,50
12508	Sub-análisis	Día de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/día)V-6m3-S.Blando	M3	0,4700	0,00 %	0,4700	\$ 95.111,19	\$ 44.702,26
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 413.723,00	\$ 7.860,74

10212	Zinfantil asfalto e=0.05R-idrd 4.3-B medio geoPAVC	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario		\$ 240.020,85		
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	--	----------------------	--	--

Detalles tabla 5.2-B*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,4200	30,00 %	0,5460	\$ 89.174,99	\$ 48.689,54
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.486,49	\$ 4.486,49
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 1.350.955,00	\$ 5.403,82
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	20,00 %	1,5240	\$ 5.732,00	\$ 8.735,57
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 834.593,01	\$ 52.162,06
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0560	0,00 %	0,0560	\$ 411.580,43	\$ 23.048,50
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 193.161,19	\$ 38.632,24
	10210	Sub-análisis	Trasego m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 22.311,21	\$ 8.924,48
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 413.723,00	\$ 7.860,74

10211	Zinfantil asfalto e=0.05R-idrd 4.3-C duros geoPAVC	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario		\$ 206.473,28		
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	--	----------------------	--	--

Detalles tabla 5.2-C*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3200	30,00 %	0,4160	\$ 89.174,99	\$ 37.096,80
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.120,20	\$ 4.120,20
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 1.350.955,00	\$ 5.403,82
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	002025	Material	GEOTEXTIL T 1700	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 5.732,00	\$ 8.007,60
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 834.593,01	\$ 52.162,06
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0560	0,00 %	0,0560	\$ 411.580,43	\$ 23.048,50
	12508	Sub-análisis	Día de Trasego con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2500	0,00 %	0,2500	\$ 214.797,41	\$ 53.699,35
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0104	0,00 %	0,0104	\$ 413.723,00	\$ 4.302,72

10381	Zinfantil asfalto e=0.05R-idrd 5.4-A blando LAFAYE	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario		\$ 249.906,59		
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	--	----------------------	--	--

Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.536,10	\$ 4.536,10
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 1.350.955,00	\$ 5.403,82

000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
100008	Material	GEOTextil Fortex BX 40 separ+estabiliz Lafayet **	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 11.192,00	\$ 15.635,22
003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 834.593,01	\$ 52.162,06
12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0560	0,00 %	0,0560	\$ 411.580,43	\$ 23.048,50
12508	Sub-análisis	Dia de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
10380	Sub-análisis	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	0,4100	30,00 %	0,5330	\$ 95.111,19	\$ 50.694,26
10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,2000	0,00 %	0,2000	\$ 214.797,41	\$ 42.959,48
12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 413.723,00	\$ 7.860,74

10829	Zinfantil asfalto e=0.05R-idrd 5.4-B MedioLAFAYE	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 226.419,78
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3600	30,00 %	0,4680	\$ 89.174,99	\$ 41.733,90
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 4.307,54	\$ 4.307,54
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 1.350.955,00	\$ 5.403,82
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	100008	Material	GEOTextil Fortex BX 40 separ+estabiliz Lafayet **	M2	1,2700	10,00 %	1,3970	\$ 11.192,00	\$ 15.635,22
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0500	25,00 %	0,0625	\$ 834.593,01	\$ 52.162,06
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0560	0,00 %	0,0560	\$ 411.580,43	\$ 23.048,50
	12508	Sub-análisis	Dia de Traslago con 2 ayudantes**	DD	0,0400	0,00 %	0,0400	\$ 219.360,72	\$ 8.774,43
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0104	0,00 %	0,0104	\$ 413.723,00	\$ 4.302,72

11178	Zinfantil asfalto e=0.08R-idrd GEOT2400-TINGUA**	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 357.061,03
--------------	---	-----------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Detalles tabla 5.2-A*rodadura 5 cm 1350*geoPAVCO

Descripción Técnica

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,6500	30,00 %	0,8450	\$ 89.174,99	\$ 75.352,87
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.218,60	\$ 5.218,60
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0040	0,00 %	0,0040	\$ 1.350.955,00	\$ 5.403,82
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	101256	Material	EMULSION ASFALTICA (CRL-1)Imprimacion-Via+Transp	KG	1,0000	5,00 %	1,0500	\$ 7.628,99	\$ 8.010,44
	100366	Material	Geotextil T2400 ** y/o ST 300	M2	2,1000	20,00 %	2,5200	\$ 11.290,01	\$ 28.450,83
	003313	Material	Rodadura asfaltica tipo IDRD Suelta (Planta).	M3	0,0800	25,00 %	0,1000	\$ 834.593,01	\$ 83.459,30
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	13297	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:2 +PREST.**	JRN	0,0560	0,00 %	0,0560	\$ 411.580,43	\$ 23.048,50
	10724	Sub-análisis	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 214.797,41	\$ 32.219,61
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 193.161,19	\$ 77.264,48
	10210	Sub-análisis	Traslago m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 MI	M3	0,4000	0,00 %	0,4000	\$ 22.311,21	\$ 8.924,48
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0190	0,00 %	0,0190	\$ 413.723,00	\$ 7.860,74

10323	Zinfantil gravilla e=0.15 geotex no tejido **	M2	Grupo 05 Pisos	Valor Unitario	\$ 117.738,13
-------	---	----	----------------	----------------	---------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	3371	Equipo	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	0,3000	30,00 %	0,3900	\$ 89.174,99	\$ 34.778,25
	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 394,44	\$ 394,44
	2445	Equipo	RANA O VIBROCOMPACTADOR GASOLIN(50X75CM)	MES	0,0010	0,00 %	0,0010	\$ 1.350.955,00	\$ 1.350,96
	000636	Material	AGUA DE CARROTANQUE	LT	10,0000	5,00 %	10,5000	\$ 20,00	\$ 210,00
	3186	Material	EMULSION ASFALTICA -SIKA- 3.5 Kg	UN	0,0670	5,00 %	0,0704	\$ 42.583,00	\$ 2.997,84
	1760	Material	GEOTEXTIL NT 1800	M2	1,2700	20,00 %	1,5240	\$ 8.082,00	\$ 12.316,97
	100485	Material	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,1500	5,00 %	0,1575	\$ 184.841,00	\$ 29.112,46
	12506	Sub-análisis	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 1.637,36	\$ 1.637,36
	11938	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0061	0,00 %	0,0061	\$ 299.744,81	\$ 1.828,44
	12501	Sub-análisis	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	0,1500	0,00 %	0,1500	\$ 193.161,19	\$ 28.974,18
	102412	Transporte	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,0100	0,00 %	0,0100	\$ 413.723,00	\$ 4.137,23

00368	ZOCALO Bald. GR. 5N MELATO	ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 13.536,59
-------	----------------------------	----	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 104.130,00	\$ 11.454,30
	000363	Material	ZOCALO Bald.GRANO 5 MELAT ALFA	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0040	5,00 %	0,0042	\$ 495.784,25	\$ 2.082,29

00369	ZOCALO BALDOSIN GR.5-BHFV ALFA	ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 13.536,59
-------	--------------------------------	----	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 104.130,00	\$ 11.454,30
	000362	Material	ZOCALO Bald.GRANO 5-BHV ALFA	ML	1,0000	3,00 %	1,0300	\$ 0,00	\$ 0,00
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0040	5,00 %	0,0042	\$ 495.784,25	\$ 2.082,29

00943	ZOCALO MARMOL 7x33 BCO DELTA	ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 13.536,59
-------	------------------------------	----	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 104.130,00	\$ 11.454,30
	000508	Material	GUARDAESCOBA MARMOL Blc.7x30 DELTA	ML	0,0600	5,00 %	0,0630	\$ 0,00	\$ 0,00
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0040	5,00 %	0,0042	\$ 495.784,25	\$ 2.082,29

00371	ZOCALO MARMOL CAFE PINTA	ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 38.527,79
-------	--------------------------	----	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica

Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,3500	0,00 %	0,3500	\$ 104.130,00	\$ 36.445,50
	003152	Material	MARMOL CAFE PINTA (ZOCALO 305x73x10)	UN	4,0000	8,00 %	4,3200	\$ 0,00	\$ 0,00
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0040	5,00 %	0,0042	\$ 495.784,25	\$ 2.082,29

00372	ZOCALO PARA TABLETA H=10 ALFA	ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)	Valor Unitario	\$ 26.032,19
-------	-------------------------------	----	--------------------------------	----------------	--------------

Detalles

Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 104.130,00	\$ 23.949,90
	000364	Material	ZOCALO Bald.GRANO 1 MELAT ALFA	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0040	5,00 %	0,0042	\$ 495.784,25	\$ 2.082,29
00373	ZOCALO PARA TABLETA H=7.5 ALFA			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 26.032,19

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,2300	0,00 %	0,2300	\$ 104.130,00	\$ 23.949,90
	000363	Material	ZOCALO Bald.GRANO 5 MELAT ALFA	ML	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0040	5,00 %	0,0042	\$ 495.784,25	\$ 2.082,29
13285	ZOCALO TABLON DE GRES**			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 40.533,21

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 1.839,33	\$ 1.839,33
	103483	Material	TABLON GRES 12.5X26CM**	M2	0,7500	2,00 %	0,7650	\$ 0,00	\$ 0,00
	11936	Sub-análisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1200	0,00 %	0,1200	\$ 305.096,56	\$ 36.611,59
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0040	5,00 %	0,0042	\$ 495.784,25	\$ 2.082,29
13217	ZOCALOTABLETA GRANITO PERLADO			ML	Grupo PISOS (ACABADOS Y BASES)			Valor Unitario	\$ 13.536,59

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	001225	Mano de Obra	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PRESTAC (IDRD)	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	\$ 104.130,00	\$ 11.454,30
	103354	Material	ZOCALO GRANITO PERLADO	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	\$ 0,00	\$ 0,00
	00269	Sub-análisis	MORTERO 1 : 4 ARENA PEÑA (M3)	M3	0,0040	5,00 %	0,0042	\$ 495.784,25	\$ 2.082,29
00561	ZUMBADOR TIMBRE 110V CN			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 110.365,58

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.051,11	\$ 5.051,11
	000768	Material	TERMINAL CONDUIT PVC DE 1"	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 848,01	\$ 1.729,94
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 1.256,00	\$ 2.562,24
	000812	Material	ZUMBADOR 110 V. 600 AVE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 306.128,14	\$ 101.022,29
00562	ZUMBADOR TIMBRE 110V PVC			UN	Grupo INSTALACIONES ELECTRICAS - T.V. - SONIDO COMUNI			Valor Unitario	\$ 110.365,58

Detalles									
Descripción Técnica									
Componentes	2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	---	1,0000	\$ 5.051,11	\$ 5.051,11
	000768	Material	TERMINAL CONDUIT PVC DE 1"	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 848,01	\$ 1.729,94
	796	Material	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3MTS	ML	2,0000	2,00 %	2,0400	\$ 1.256,00	\$ 2.562,24
	000812	Material	ZUMBADOR 110 V. 600 AVE	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	\$ 0,00	\$ 0,00
	11941	Sub-análisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,3300	0,00 %	0,3300	\$ 306.128,14	\$ 101.022,29

